

表 2

预算总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

项目规模(亩):4042.01

金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	9826.96	100.00
二	设备购置费		
三	其他费用		
四	不可预见费		
总计		9826.96	

表 2

工程施工费预算汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一、	夏卢村（地块一）	2467.01	25.10
（一）	土地平整工程	1604.35	16.33
（二）	土壤改良工程	213.04	2.17
（三）	灌溉与排水工程	331.24	3.37
（四）	田间道路工程	308.55	3.14
（五）	其他工程	9.83	0.10
二、	洒落村（地块二）	2716.27	27.64
（一）	土地平整工程	1915.80	19.50
（二）	土壤改良工程	112.35	1.14
（三）	灌溉与排水工程	153.04	1.56
（四）	田间道路工程	210.18	2.14
（五）	农田防护与生态环境保持工程	315.43	3.21
（六）	其他工程	9.47	0.10
三、	留村村（地块三）	1633.92	16.63
（一）	土地平整工程	1245.15	12.67
（二）	土壤改良工程	75.16	0.76
（三）	灌溉与排水工程	74.51	0.76
（四）	田间道路工程	154.94	1.58
（五）	农田防护与生态环境保持工程	78.99	0.80
（六）	其他工程	5.18	0.05
四、	集西村（地块四）	821.48	8.36
（一）	土地平整工程	446.39	4.54
（二）	土壤改良工程	31.27	0.32
（三）	灌溉与排水工程	57.33	0.58
（四）	田间道路工程	142.48	1.45
总计	—	9826.96	

填表说明:表中预算金额(2)见表2-1。

表 2

工程施工费预算汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
(五)	农田防护与生态环境保护工程	138.10	1.41
(六)	其他工程	5.90	0.06
五、	莲洞村（地块五）	1139.61	11.60
(一)	土地平整工程	859.95	8.75
(二)	土壤改良工程	59.22	0.60
(三)	灌溉与排水工程	101.72	1.04
(四)	田间道路工程	111.25	1.13
(六)	其他工程	7.49	0.08
六、	三坪村（地块六）	1001.40	10.19
(一)	土地平整工程	749.90	7.63
(二)	土壤改良工程	34.09	0.35
(三)	灌溉与排水工程	102.73	1.05
(四)	田间道路工程	109.00	1.11
(五)	其他工程	5.68	0.06
七、	雅岗社区（地块七）	47.27	0.48
(一)	土地平整工程	26.30	0.27
(二)	土壤改良工程	4.66	0.05
(三)	灌溉与排水工程	4.32	0.04
(四)	田间道路工程	11.99	0.12
总计	—	9826.96	

填表说明:表中预算金额(2)见表2-1。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、		夏卢村（地块一）	亩	1055.21	23379.28	24670052.13
（一）		土地平整工程	亩	0.00	0.00	16043468.48
1.1		坑塘挖填晾晒	m2	10705.00	80.85	865460.62
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t	1.20	660.71	792.85
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	42845.60	18.21	780370.79
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	428.46	1821.36	780370.79
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	42845.60	1.97	84296.98
	10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	428.46	196.75	84296.98
1.1		地表清理工程	亩	0.00	0.00	1884550.68
E.01		人工伐树、挖根	m2	101614.00	5.07	514698.87
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	254.54	629.24	160167.01
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	254.54	576.93	146852.76
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	152.73	1359.82	207679.10
E.01		清理地表浅层作物	m2	508454.00	2.19	1111490.04
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	508.45	1030.17	523793.64
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	508.45	1155.85	587696.39
E.01		棚（房）拆除	m2	5216.00	49.53	258361.77
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	521.60	294.42	153567.88
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	22.30	1596.16	35594.46
	20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	22.30	3103.11	69199.43
1.2		表土剥离	亩	0.00	0.00	1518877.59
A02.02.01		表土剥离	m3	111696.70	13.60	1518877.59
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1116.97	1359.82	1518877.59
1.3		田块平整工程	亩	0.00	0.00	4091916.56
A01.03		田块内推土	m3	61280.70	10.30	631294.89

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	612.81	1030.17	631294.89
A02.01.03		田块间调运(0.5~1公里)	m3	134300.40	11.56	1552310.75
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1343.00	1155.85	1552310.75
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	195581.10	9.76	1908310.92
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	1955.81	975.71	1908310.92
1.4		犁底层构筑	亩	0.00	0.00	4906832.67
A01.03		粘土购置、运输	m3	137713.59	25.51	3512961.85
		粘土购置费	m3	137713.59	5.00	688567.95
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1377.14	2050.92	2824393.90
A01.03		犁底层压实	m2	688567.96	2.02	1393870.82
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	688.57	2024.30	1393870.82
1.5		耕作土回填	亩	0.00	0.00	2691769.45
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	111696.72	11.56	1291046.18
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1116.97	1155.85	1291046.18
A02.01.03		塘泥(晒干后)回填	m3	24252.26	11.56	280319.67
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	242.52	1155.85	280319.67
A01.03		耕作土推铺	m3	135948.98	8.24	1120403.60
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	1359.49	824.14	1120403.60
1.6		修筑田埂	m	4820.00	8.66	41725.75
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1928.00	13.60	26217.39
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	19.28	1359.82	26217.39
A01.03		田埂修筑	m3	1928.00	8.04	15508.36
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	19.28	804.38	15508.36
1.7		田坎修筑 I (0.8m)	m	192.00	33.27	6387.46
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	253.44	15.45	3916.29

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	2.53	1545.25	3916.29
A01.03		田坎压实	m3	253.44	6.86	1739.19
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	2.53	686.23	1739.19
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	247.68	2.96	731.98
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	2.48	295.54	731.98
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	267.00	33.65	8985.14
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	352.44	15.45	5446.09
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	3.52	1545.25	5446.09
A01.03		田坎压实	m3	352.44	6.86	2418.56
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	3.52	686.23	2418.56
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	379.14	2.96	1120.49
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	3.79	295.54	1120.49
1.8		田坎修筑Ⅲ（1.2m）	m	329.00	34.10	11217.43
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	434.28	15.45	6710.73
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	4.34	1545.25	6710.73
A01.03		田坎压实	m3	434.28	6.86	2980.17
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	4.34	686.23	2980.17
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	516.53	2.96	1526.53
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	5.17	295.54	1526.53
1.8		田坎修筑Ⅳ（1.5m）	m	452.00	34.83	15745.13
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	596.64	15.45	9219.60
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	5.97	1545.25	9219.60
A01.03		田坎压实	m3	596.64	6.86	4094.33
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	5.97	686.23	4094.33
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	822.64	2.96	2431.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	8.23	295.54	2431.20
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	2130352.15
2.1		商品有机肥投放	t	2028.36	628.62	1275060.12
E.01		商品有机肥购置	t	2028.36	605.00	1227157.80
		商品有机肥 购置	t	2028.36	605.00	1227157.80
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	67.97	704.72	47902.32
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	67.97	704.72	47902.32
2.2		生石灰投放	t	20.39	847.45	17279.41
E.01		生石灰撒施	hm2	67.97	254.21	17279.41
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	67.97	254.21	17279.41
2.3		土地翻耕		0.00	0.00	838012.62
E.01		翻耕面积（水田区域）	hm2	404.74	2067.84	836945.61
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	404.74	2067.84	836945.61
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	0.52	2067.84	1067.01
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.52	2067.84	1067.01
(三)		灌溉与排水工程	亩	0.00	0.00	3312407.25
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	2647.00	161.89	428517.62
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	1171.30	7.64	8945.50
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.17	2080.11	2436.43
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.54	617.46	6509.07
B02.01.02		土（石）方回填	m3	974.36	28.18	27455.00
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	9.74	2817.75	27455.00
A01.02.03		土（石）方运输	m3	196.94	10.04	1976.50
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.97	1003.62	1976.50
B02.01.04		砌砖墙	m3	381.17	448.41	170918.04

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5)；  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.81	44840.61	170918.04
B02.01.03		底板	m3	211.76	541.49	114665.09
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.12	46921.93	99361.87
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.18	1568.25	3420.56
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.18	5447.94	11882.65
B02.01.06		碎石垫层	m3	264.70	182.89	48409.73
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.65	18288.53	48409.73
E.01		伸缩缝	m2	21.18	139.30	2949.87
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.21	13930.25	2949.87
B02.01.07		抹面（立面）	m2	2117.60	18.20	38544.00
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	21.18	1820.17	38544.00
B02.01.07		抹面（平面）	m2	952.92	15.38	14653.89
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	9.53	1537.79	14653.89
3.1		新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	28.00	203.39	5694.90
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	14.16	7.64	108.12
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.01	2080.11	29.45
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.13	617.46	78.67
B02.01.02		土（石）方回填	m3	12.65	28.18	356.38
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.13	2817.75	356.38
A01.02.03		土（石）方运输	m3	1.51	10.04	15.15
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.02	1003.62	15.15
B02.01.04		砌砖墙	m3	5.04	448.41	2259.97
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.05	44840.61	2259.97
B02.01.03		底板	m3	3.02	541.49	1637.45

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.03	46921.93	1418.92
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.03	1568.25	48.85
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	169.69
B02.01.06		碎石垫层	m3	3.08	182.89	563.29
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.03	18288.53	563.29
E.01		伸缩缝	m2	0.30	139.30	42.13
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.00	13930.25	42.13
B02.01.07		抹面（立面）	m2	28.00	18.20	509.65
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.28	1820.17	509.65
B02.01.07		抹面（平面）	m2	10.08	15.38	155.01
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.10	1537.79	155.01
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.02	1163.99	22.81
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	16.14
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.04
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	6.63
B02.01.05		横梁钢筋	t	0.00	6345.05	24.94
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.00	6345.05	24.94
3.3		新修农渠III（0.6m*0.6m）	m	1087.00	233.78	254113.43
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	584.37	7.64	4462.99
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.58	2080.11	1215.56
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	5.26	617.46	3247.44
B02.01.02		土（石）方回填	m3	570.89	28.18	16086.29
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.71	2817.75	16086.29

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	13. 48	10. 04	135. 28
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 13	1003. 62	135. 28
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	234. 79	448. 41	105282. 16
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	2. 35	44840. 61	105282. 16
B02. 01. 03		底板	m3	130. 44	541. 49	70631. 44
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	1. 30	46921. 93	61204. 96
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 34	1568. 25	2107. 00
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 34	5447. 94	7319. 48
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	130. 44	182. 89	23855. 56
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1. 30	18288. 53	23855. 56
E. 01		伸缩缝	m2	13. 04	139. 30	1817. 06
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 13	13930. 25	1817. 06
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	1304. 40	18. 20	23742. 35
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	13. 04	1820. 17	23742. 35
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	391. 32	15. 38	6017. 67
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	3. 91	1537. 79	6017. 67
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 87	1163. 99	1012. 20
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配 #42. 5	100m3	0. 01	82354. 11	716. 15
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 01	197. 20	1. 71
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	33847. 44	294. 34
B02. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 17	6345. 05	1070. 43
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0. 17	6345. 05	1070. 43
3. 5		新修斗渠 I （0. 8m*0. 8m）	m	513. 00	376. 05	192912. 75

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	683. 32	7. 64	5218. 66
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 68	2080. 11	1421. 37
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	6. 15	617. 46	3797. 29
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	266. 76	28. 18	7516. 62
	10334[土 整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2. 67	2817. 75	7516. 62
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	416. 56	10. 04	4180. 65
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4. 17	1003. 62	4180. 65
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	196. 99	448. 41	88332. 41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	1. 97	44840. 61	88332. 41
B04. 01. 04		底板	m3	81. 26	541. 49	44000. 72
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 石灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 81	46921. 93	38128. 38
	40182+4018 3换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 84	1568. 25	1312. 58
	40160[土 整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 84	5447. 94	4559. 76
B04. 01. 07		垫层	m3	77. 98	182. 89	14260. 66
	30002[土 整]	碎石垫层	100m3	0. 78	18288. 53	14260. 66
	20230+2023 1*2换[土 整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0. 00	4882. 58	0. 00
E. 01		伸缩缝	m2	8. 11	139. 30	1129. 10
	40214[土 整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 08	13930. 25	1129. 10
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	1272. 24	18. 20	23156. 98
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	12. 72	1820. 17	23156. 98
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	246. 24	15. 38	3786. 65
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m2	2. 46	1537. 79	3786. 65
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 56	1163. 99	656. 84

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	82354.11	464.72
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.01	197.20	1.11
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	33847.44	191.00
B04.01.05		横梁梁钢筋	t	0.11	6345.05	673.46
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.11	6345.05	673.46
3.5		新修斗渠Ⅱ（1.0m*1.0m）	m	1524.00	457.47	697182.53
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2721.25	7.64	20782.93
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	2.72	2080.11	5660.51
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	24.49	617.46	15122.42
B04.01.03		土（石）方回填	m3	1022.91	28.18	28822.96
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	10.23	2817.75	28822.96
A01.02.03		土（石）方运输	m3	1698.35	10.04	17044.99
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	16.98	1003.62	17044.99
B04.01.06		砌砖墙	m3	731.52	448.41	328018.00
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	7.32	44840.61	328018.00
B04.01.04		底板	m3	277.98	541.49	150520.99
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.78	46921.93	130432.45
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.86	1568.25	4490.17
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.86	5447.94	15598.37
B04.01.07		垫层	m3	262.13	182.89	47939.35
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.62	18288.53	47939.35
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 Ⅷ~Ⅹ 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		伸缩缝	m2	27.74	139.30	3863.81
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.28	13930.25	3863.81
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	4632.96	18.20	84327.92
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	46.33	1820.17	84327.92
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	731.52	15.38	11249.23
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.32	1537.79	11249.23
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	1.98	1163.99	2306.09
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	82354.11	1631.60
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.02	197.20	3.91
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	33847.44	670.59
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0.36	6345.05	2306.26
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.36	6345.05	2306.26
3. 2		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	916.00	168.64	154477.39
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	579.00	7.64	4422.00
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.58	2080.11	1204.39
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	5.21	617.46	3217.61
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	325.27	28.18	9165.33
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.25	2817.75	9165.33
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	253.73	10.04	2546.51
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.54	1003.62	2546.51
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	131.90	448.41	59146.55
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.32	44840.61	59146.55
B04. 01. 04		底板	m3	73.28	541.49	39680.10

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.73	46921.93	34384.39
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.75	1568.25	1183.69
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.75	5447.94	4112.02
B04.01.07		垫层	m3	91.60	182.89	16752.29
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.92	18288.53	16752.29
E.01		伸缩缝	m2	7.33	139.30	1020.81
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.07	13930.25	1020.81
B04.01.08		抹面（立面）	m2	916.00	18.20	16672.79
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	9.16	1820.17	16672.79
B04.01.08		抹面（平面）	m2	329.76	15.38	5071.01
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.30	1537.79	5071.01
3.3		新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	463.00	218.59	101208.00
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	442.54	7.64	3379.76
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.44	2080.11	920.52
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.98	617.46	2459.24
B04.01.03		土（石）方回填	m3	208.26	28.18	5868.16
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.08	2817.75	5868.16
A01.02.03		土（石）方运输	m3	234.28	10.04	2351.27
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.34	1003.62	2351.27
B04.01.06		砌砖墙	m3	83.34	448.41	37370.16
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.83	44840.61	37370.16
B04.01.04		底板	m3	50.00	541.49	27076.47
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.50	46921.93	23462.84

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.52	1568.25	807.71
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.52	5447.94	2805.91
B04.01.07		垫层	m3	50.93	182.89	9314.35
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.51	18288.53	9314.35
E.01		伸缩缝	m2	5.00	139.30	696.57
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.05	13930.25	696.57
B04.01.08		抹面（立面）	m2	648.20	18.20	11798.37
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.48	1820.17	11798.37
B04.01.08		抹面（平面）	m2	166.68	15.38	2563.18
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.67	1537.79	2563.18
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.32	1163.99	377.25
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	266.91
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.64
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	109.70
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.07	6345.05	412.46
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.07	6345.05	412.46
3.2		新修农沟III（0.6m*0.6m）	m	146.00	254.06	37093.13
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	179.40	7.64	1370.16
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.18	2080.11	373.18
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.61	617.46	996.98
B04.01.03		土（石）方回填	m3	83.04	28.18	2339.99
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.83	2817.75	2339.99
A01.02.03		土（石）方运输	m3	96.36	10.04	967.09

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.96	1003.62	967.09
B04.01.06		砌砖墙	m3	31.54	448.41	14140.93
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.32	44840.61	14140.93
B04.01.04		底板	m3	17.52	541.49	9486.84
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.18	46921.93	8220.72
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.18	1568.25	283.00
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.18	5447.94	983.11
B04.01.07		碎石垫层	m3	17.52	182.89	3204.15
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.18	18288.53	3204.15
E.01		伸缩缝	m2	1.75	139.30	244.06
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.02	13930.25	244.06
B04.01.08		抹面(立面)	m2	233.60	18.20	4251.93
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.34	1820.17	4251.93
B04.01.08		抹面(平面)	m2	52.56	15.38	808.26
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.53	1537.79	808.26
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.12	1163.99	135.95
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	96.19
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.23
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	39.53
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.02	6345.05	143.77
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.02	6345.05	143.77
3.5		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	1458.00	384.26	560245.95
B04.01.02		土(石)方开挖	m3	2865.84	7.64	21887.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	2.87	2080.11	5961.27
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	25.79	617.46	15925.93
B04.01.03		土(石)方回填	m3	1220.05	28.18	34378.03
	10334[土 整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.20	2817.75	34378.03
A01.02.03		土(石)方运输	m3	1645.79	10.04	16517.54
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	16.46	1003.62	16517.54
B04.01.06		砌砖墙	m3	559.87	448.41	251050.00
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	5.60	44840.61	251050.00
B04.01.04		底板	m3	230.95	541.49	125054.69
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42.5 石灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42.5	100m3	2.31	46921.93	108364.88
	40182+4018 3换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.38	1568.25	3730.49
	40160[土 整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.38	5447.94	12959.32
B04.01.07		垫层	m3	221.62	182.89	40530.30
	30002[土 整]	碎石垫层	100m3	2.22	18288.53	40530.30
	20230+2023 1*2换[土 整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	23.04	139.30	3209.03
	40214[土 整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.23	13930.25	3209.03
B04.01.08		抹面(立面)	m2	2916.00	18.20	53076.26
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	29.16	1820.17	53076.26
B04.01.08		抹面(平面)	m2	699.84	15.38	10762.05
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.00	1537.79	10762.05
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	1.60	1163.99	1866.80
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水 灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配 #42.5	100m3	0.02	82354.11	1320.80

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.02	197.20	3.16
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	33847.44	542.85
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.30	6345.05	1914.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.30	6345.05	1914.05
3.5		新修斗沟Ⅱ（1.0m*1.0m）	m	1470.00	473.37	695860.48
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	4223.02	7.64	32252.27
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	4.22	2080.11	8784.34
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	38.01	617.46	23467.93
B04.01.03		土（石）方回填	m3	1780.46	28.18	50168.94
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	17.80	2817.75	50168.94
A01.02.03		土（石）方运输	m3	2442.55	10.04	24514.02
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	24.43	1003.62	24514.02
B04.01.06		砌砖墙	m3	705.60	448.41	316395.32
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	7.06	44840.61	316395.32
B04.01.04		底板	m3	268.13	541.49	145187.57
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.68	46921.93	125810.83
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.76	1568.25	4331.07
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.76	5447.94	15045.68
B04.01.07		垫层	m3	252.84	182.89	46240.71
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.53	18288.53	46240.71
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 Ⅷ-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	26.75	139.30	3726.90
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.27	13930.25	3726.90

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	3410. 40	18. 20	62075. 20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	34. 10	1820. 17	62075. 20
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	705. 60	15. 38	10850. 63
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	7. 06	1537. 79	10850. 63
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	1. 91	1163. 99	2224. 38
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 02	82354. 11	1573. 79
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 02	197. 20	3. 77
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 02	33847. 44	646. 82
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 35	6345. 05	2224. 54
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0. 35	6345. 05	2224. 54
3. 4		新修涵管 I （DN400）	m	208. 00	311. 78	64849. 30
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	281. 42	7. 64	2149. 31
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 28	2080. 11	585. 39
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II^挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	2. 53	617. 46	1563. 92
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	238. 78	28. 18	6728. 33
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2. 39	2817. 75	6728. 33
B04. 02. 03		混凝土	m3	23. 71	564. 52	13385. 80
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 24	50690. 73	12019. 79
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 24	145. 13	35. 45
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 24	5447. 94	1330. 57
B04. 02. 08		暗管安装	m	208. 00	204. 74	42585. 86
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	10m	20. 80	2047. 40	42585. 86
3. 3		新修涵管 II （DN500）	m	76. 00	384. 93	29254. 77

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	138. 62	7. 64	1058. 71
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 14	2080. 11	288. 35
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	1. 25	617. 46	770. 35
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	103. 59	28. 18	2918. 85
	10334[土 整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 04	2817. 75	2918. 85
B04. 02. 03		混凝土	m3	13. 60	564. 52	7679. 67
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 14	50690. 73	6895. 97
	40183[土 整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 14	145. 13	20. 34
	40160[土 整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 14	5447. 94	763. 37
B04. 02. 08		暗管安装	m	76. 00	231. 55	17597. 54
	50111换[土 整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	7. 60	2315. 47	17597. 54
3. 5		新修涵管III（DN600）	m	4. 00	515. 99	2063. 94
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	9. 46	7. 64	72. 22
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1. 35	100m3	0. 01	2080. 11	19. 67
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 09	617. 46	52. 55
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	6. 80	28. 18	191. 49
	10334[土 整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 07	2817. 75	191. 49
B04. 02. 03		混凝土	m3	1. 03	564. 52	580. 32
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水 泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	50690. 73	521. 10
	40183[土 整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 01	145. 13	1. 54
	40160[土 整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 01	5447. 94	57. 68
B04. 02. 08		暗管安装	m	4. 00	304. 98	1219. 91
	50112换[土 整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	0. 40	3049. 77	1219. 91

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.6		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	64.00	767.68	49131.57
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	233.47	5.77	1346.76
	Y01224	人工挖渠道土方 I～Ⅱ类土 挖土	100m3	0.23	1131.92	264.27
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～Ⅱ^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	2.10	515.16	1082.49
B04.02.02		土（石）方回填	m3	157.89	28.18	4448.88
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.58	2817.75	4448.88
B04.02.03		混凝土	m3	29.25	564.52	16510.96
	40030换[土整]	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.29	50690.73	14826.02
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.30	145.13	43.72
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.30	5447.94	1641.22
B04.02.08		暗管安装	m	64.00	419.14	26824.97
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm^换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	6.40	4191.40	26824.97
3.4		新修涵管Ⅴ（DN1000）	m	36.00	1105.60	39801.49
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	187.42	5.77	1081.09
	Y01224	人工挖渠道土方 I～Ⅱ类土 挖土	100m3	0.19	1131.92	212.14
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～Ⅱ^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	1.69	515.16	868.95
B04.02.02		土（石）方回填	m3	121.00	28.18	3409.36
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.21	2817.75	3409.36
B04.02.03		混凝土	m3	25.74	564.52	14530.64
	40030换[土整]	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.26	50690.73	13047.79
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.27	145.13	38.48
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.27	5447.94	1444.37
B04.02.08		暗管安装	m	36.00	577.23	20780.40
	50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	3.60	5772.33	20780.40

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(四)		田间道路工程	亩	0.00	0.00	3085546.45
4.1		新修生产路（2.5m）	m	2103.00	543.68	1143348.85
C02.01.03		路床压实	m2	6939.90	2.02	14048.47
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	6.94	2024.30	14048.47
C02.01.06		碎石铺筑	m2	6309.00	80.69	509083.13
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.31	28234.49	178131.41
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	126.18	2622.85	330951.72
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	5257.50	105.06	552331.76
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.26	80245.88	421892.71
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	26.29	4962.02	130439.06
E.01		伸缩缝	m2	210.30	186.94	39313.20
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.10	18693.87	39313.20
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	630.90	28.18	17777.16
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.31	2817.75	17777.16
A01.02.03		路肩土方运输	m3	630.90	17.11	10795.13
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	7.42	1454.41	10795.13
4.2		新修田间道 I（3.0m）	m	2803.00	641.30	1797563.46
C01.01.03		路床压实	m2	10651.40	2.02	21561.67
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	10.65	2024.30	21561.67
C01.01.06		碎石铺筑	m2	9810.50	80.69	791624.66
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	9.81	28234.49	276994.48
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	196.21	2622.85	514630.18
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	8409.00	105.06	883415.65

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	8.41	80245.88	674787.60
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	42.05	4962.02	208628.06
E.01		伸缩缝	m2	336.36	186.94	62878.69
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	3.36	18693.87	62878.69
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	840.90	28.18	23694.42
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.41	2817.75	23694.42
A01.02.03		路肩土方运输	m3	840.90	17.11	14388.37
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	9.89	1454.41	14388.37
4.3		新修会车道	座	7.00	1881.95	13173.66
C01.01.03		路床压实	m2	112.00	2.02	226.72
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.11	2024.30	226.72
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	112.00	2.01	225.40
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.11	1969.43	220.58
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.11	43.07	4.82
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	112.00	105.06	11766.27
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.11	80245.88	8987.54
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.56	4962.02	2778.73
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	14.02	28.18	395.04
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.14	2817.75	395.04
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	38.52	14.54	560.23
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.39	1454.41	560.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.3		道路交叉口	座	57.00	2306.32	131460.48
C01.01.03		路床压实	m2	122.55	2.02	248.08
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.12	2024.30	248.08
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	1225.50	2.01	2466.31
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	1.23	1969.43	2413.53
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	1.23	43.07	52.78
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1225.50	105.06	128746.09
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.23	80245.88	98341.32
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.13	4962.02	30404.77
(五)		其他工程	亩	0.00	0.00	98277.80
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	65.00	313.06	20348.58
B5.04.02		土（石）方回填	m3	26.00	28.18	732.61
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.26	2817.75	732.61
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	32.91	596.06	19615.97
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.33	52543.55	17291.82
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.34	1408.61	477.47
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.34	5447.94	1846.68
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	62.00	626.74	38857.58
B5.04.02		土（石）方回填	m3	24.80	28.18	698.80
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.25	2817.75	698.80
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	49.99	596.06	29797.29

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.50	52543.55	26266.83
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.51	1408.61	725.30
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.51	5447.94	2805.16
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1.32	6345.05	8361.49
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.32	6345.05	8361.49
6.1		新修下田坡道(跨0.8渠)	座	5.00	775.97	3879.86
B5.04.02		土(石)方回填	m3	2.00	28.18	56.35
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	56.35
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	4.78	596.06	2850.05
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	52543.55	2512.37
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.05	1408.61	69.37
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	268.31
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.15	6345.05	973.46
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.15	6345.05	973.46
6.1		新修下田坡道(跨1.0渠)	座	1.00	860.22	860.22
B5.04.02		土(石)方回填	m3	0.40	28.18	11.27
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.00	2817.75	11.27
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	1.03	596.06	614.71
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	52543.55	541.88
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.01	1408.61	14.96
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	57.87
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.04	6345.05	234.24

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.04	6345.05	234.24
6.1		新修下田坡道（跨1.2渠）	座	2.00	934.84	1869.68
B5.04.02		土（石）方回填	m3	0.80	28.18	22.54
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	22.54
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	2.21	596.06	1318.84
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	1162.58
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	32.10
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	124.16
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.08	6345.05	528.30
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.08	6345.05	528.30
		原有渠道拆除 I （0.4*0.4）	m	885.00	20.99	18579.51
E.01		混凝土拆除	m3	141.60	79.79	11298.06
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	1.42	7978.86	11298.06
		渣石外运	m3	141.60	51.42	7281.45
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	1.42	5142.27	7281.45
		原有渠道拆除 II （0.6*0.6）	m	212.00	28.87	6119.69
E.01		混凝土拆除	m3	46.64	79.79	3721.34
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.47	7978.86	3721.34
		渣石外运	m3	46.64	51.42	2398.35
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	0.47	5142.27	2398.35
		地砖拆除（0.2*2）	m	288.00	26.95	7762.68
E.01		地砖拆除	m3	115.20	15.96	1838.78
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1.15	1596.16	1838.78
		渣石外运	m3	115.20	51.42	5923.90

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	1.15	5142.27	5923.90
二、		洒落村（地块二）	亩	864.86	31407.02	27162671.29
（一）		土地平整工程	亩	0.00	0.00	19158010.79
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	53827.00	18.93	1018907.22
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t	6.06	660.71	4003.90
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	50290.00	18.21	915959.79
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	502.90	1821.36	915959.79
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	50290.00	1.97	98943.53
	10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	502.90	196.75	98943.53
1.1		地表清理工程	亩	0.00	0.00	2102312.54
E.01		人工伐树、挖根	m2	110718.00	5.07	560812.77
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	277.35	629.24	174517.01
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	277.35	576.93	160009.88
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	166.41	1359.82	226285.89
E.01		清理地表浅层作物	m2	376392.00	2.19	822800.02
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	376.39	1030.17	387747.44
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	376.39	1155.85	435052.57
E.01		棚（房）拆除	m2	13337.00	53.89	718699.75
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	1333.70	294.42	392663.88
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	69.38	1596.16	110741.86
	20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	69.38	3103.11	215294.02
1.2		表土剥离	亩	0.00	0.00	886673.33
A02.02.01		表土剥离	m3	76711.82	11.56	886673.33
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	767.12	1155.85	886673.33

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3		田块平整工程	亩	0.00	0.00	11140568.57
A01.03		田块内推土	m3	80736.40	10.30	831721.52
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	807.36	1030.17	831721.52
A02.01.03		田块间调运(0.5~1公里)	m3	446413.00	11.56	5159863.25
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4464.13	1155.85	5159863.25
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	527714.80	9.76	5148983.80
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	5277.15	975.71	5148983.80
1.4		犁底层构筑	亩	0.00	0.00	1779339.60
A01.03		粘土购置、运输	m3	49938.37	25.51	1273887.37
		粘土购置费	m3	49938.37	5.00	249691.87
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	499.38	2050.92	1024195.50
E.01		客粘土摊铺	m3	0.00	0.00	0.00
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	0.00	196.75	0.00
A01.03		犁底层压实	m2	249691.87	2.02	505452.23
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	249.69	2024.30	505452.23
1.5		耕作土回填	亩	0.00	0.00	2082505.89
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	76711.82	11.56	886673.33
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	767.12	1155.85	886673.33
A02.01.03		塘泥(晒干后)回填	m3	28466.04	11.56	329024.63
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	284.66	1155.85	329024.63
A01.03		耕作土摊铺	m3	105177.86	8.24	866807.93
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	1051.78	824.14	866807.93
1.6		修筑田埂	m	10054.00	7.94	79833.14
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	4021.60	11.81	47484.37

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	40.22	1180.73	47484.37
A01.03		田埂修筑	m3	4021.60	8.04	32348.77
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	40.22	804.38	32348.77
1.7		田坎修筑Ⅰ（0.8m）	m	2113.00	30.58	64619.08
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	2789.16	13.42	37423.34
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	27.89	1341.74	37423.34
A01.03		田坎压实	m3	2789.16	6.86	19140.11
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	27.89	686.23	19140.11
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	2725.77	2.96	8055.63
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	27.26	295.54	8055.63
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	105.00	30.97	3251.42
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	138.60	13.42	1859.66
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	1.39	1341.74	1859.66
A01.03		田坎压实	m3	138.60	6.86	951.12
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	1.39	686.23	951.12
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	149.10	2.96	440.64
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	1.49	295.54	440.64
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	1123525.81
2.1		商品有机肥投放	t	1091.16	638.96	697212.24
E.01		商品有机肥购置	t	1091.16	605.00	660151.80
		商品有机肥 购置	t	1091.16	605.00	660151.80
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	52.59	704.72	37060.44
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别Ⅰ~Ⅱ类土	hm2	52.59	704.72	37060.44
2.2		生石灰投放	t	15.78	847.18	13368.51
E.01		生石灰撒施	hm2	52.59	254.21	13368.51
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	52.59	254.21	13368.51

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3		土地翻耕		0.00	0.00	412945.06
E.01		翻耕面积（水田区域）	hm2	176.53	2067.84	365040.02
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	176.53	2067.84	365040.02
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	23.17	2067.84	47905.04
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	23.17	2067.84	47905.04
（三）		灌溉与排水工程	亩	0.00	0.00	1530354.49
3.1		新修泵房 I	座	3.00	50038.70	150116.10
B06.01.01		土（石）方开挖	m3	31.40	2.96	92.81
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	0.31	295.54	92.81
B06.01.02		土（石）方回填	m3	6.97	28.18	196.39
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.07	2817.75	196.39
B06.01.03		房顶混凝土	m3	35.59	553.35	19692.40
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.36	48272.44	17179.10
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.37	1408.61	516.33
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.37	5447.94	1996.97
B06.01.08		泵房墙体	m3	30.24	448.41	13559.80
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.30	44840.61	13559.80
B06.01.07		内墙体抹面、油漆	m2	86.30	59.02	5093.40
	A1-13-8换[建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M15 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	0.86	3144.57	2713.89
	A1-15-150*2换[建筑]	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍~单价*2	100m2	0.86	1362.06	1175.51
	A1-15-141[建筑]	抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0.86	1395.07	1204.00
B06.01.07		外墙面抹面	m2	86.30	44.50	3840.22
	A1-13-9换[建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M20 换:商品湿拌抹灰砂浆M15	100m2	0.86	4449.64	3840.22

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B06.01.04		房顶钢筋Φ10内	t	0.35	6345.05	2228.69
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.35	6345.05	2228.69
B06.01.04		房顶钢筋Φ12~25 HRB400	t	1.85	6213.98	11496.72
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.85	6213.98	11496.72
B06.01.08		不锈钢门	扇	3.00	800.00	2400.00
		不锈钢门	扇	3.00	800.00	2400.00
B06.01.09		水泵安装	台	6.00	3188.32	19129.90
		离心泵	台	6.00	2473.57	14841.42
	70070[土整]	单级离心泵0.2t以内	台	6.00	714.75	4288.48
B06.01.09		不锈钢配电箱安装	台	3.00	1501.93	4505.79
		不锈钢配电箱	个	3.00	1501.93	4505.79
B06.02.02		380V线路架设	km	0.90	72166.64	64949.98
	100016[土整]	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m	1km	0.90	72166.64	64949.98
B01.04.03		进水池池底混凝土	m3	1.72	522.84	897.20
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	46921.93	805.18
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	24.90
	40161[土整]	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3797.37	67.12
B01.04.03		进水池池壁混凝土	m3	3.72	546.45	2032.80
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.04	49282.87	1833.32
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.04	1408.61	53.97
	40161[土整]	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.04	3797.37	145.50
3.5		新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	1.00	10291.62	10291.62
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	47.32	6.92	327.63
	10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0.05	1796.17	85.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.43	569.66	242.63
B05.07.02		土（石）方回填	m3	15.80	28.18	445.17
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.16	2817.75	445.17
A01.02.03		土（石）方运输	m3	31.53	10.04	316.40
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.32	1003.62	316.40
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	10.55	448.41	4731.58
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.11	44840.61	4731.58
B05.07.03		C20砼基础	m3	5.18	539.84	2798.54
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	46921.93	2432.43
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.05	1408.61	75.21
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	290.89
B02.01.03		C20素砼	m3	2.29	690.27	1580.03
	40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	60903.41	1394.08
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.02	2438.94	57.50
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	128.44
B05.07.07		抹面（平面）	m2	6.00	15.38	92.27
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.06	1537.79	92.27
3.1		新修输水管（PE管，DN200）	m	381.00	44.83	17080.79
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	282.40	7.64	2156.74
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.28	2080.11	587.42
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.54	617.46	1569.32
B02.01.02		土（石）方回填	m3	282.40	28.18	7957.23
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.82	2817.75	7957.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 02. 08		PE管安装	m	381.00	18.29	6966.82
	50102[土整]	PE管道安装 直径160mm以内	100m	3.81	1828.56	6966.82
3. 1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	2665.00	161.89	431431.61
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	1179.26	7.64	9006.33
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.18	2080.11	2453.00
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.61	617.46	6553.34
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	980.99	28.18	27641.70
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	9.81	2817.75	27641.70
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	198.28	10.04	1989.94
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.98	1003.62	1989.94
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	383.76	448.41	172080.31
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.84	44840.61	172080.31
B02. 01. 03		底板	m3	213.20	541.49	115444.83
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.13	46921.93	100037.55
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.20	1568.25	3443.82
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.20	5447.94	11963.46
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	266.50	182.89	48738.93
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.67	18288.53	48738.93
E. 01		伸缩缝	m2	21.32	139.30	2969.93
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.21	13930.25	2969.93
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	2132.00	18.20	38806.10
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	21.32	1820.17	38806.10
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	959.40	15.38	14753.54
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	9.59	1537.79	14753.54

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1		新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	788.00	203.39	160270.51
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	398.41	7.64	3042.78
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.40	2080.11	828.74
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.59	617.46	2214.04
B02.01.02		土（石）方回填	m3	355.94	28.18	10029.47
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.56	2817.75	10029.47
A01.02.03		土（石）方运输	m3	42.47	10.04	426.27
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.42	1003.62	426.27
B02.01.04		砌砖墙	m3	141.84	448.41	63601.92
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.42	44840.61	63601.92
B02.01.03		底板	m3	85.10	541.49	46082.63
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.85	46921.93	39932.44
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.88	1568.25	1374.68
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.88	5447.94	4775.51
B02.01.06		碎石垫层	m3	86.68	182.89	15852.50
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.87	18288.53	15852.50
E.01		伸缩缝	m2	8.51	139.30	1185.52
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.09	13930.25	1185.52
B02.01.07		抹面（立面）	m2	788.00	18.20	14342.97
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.88	1820.17	14342.97
B02.01.07		抹面（平面）	m2	283.68	15.38	4362.40
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.84	1537.79	4362.40
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.55	1163.99	642.06
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	82354.11	454.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.01	197.20	1.09
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	33847.44	186.70
B02.01.05		横系梁钢筋	t	0.11	6345.05	701.99
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.11	6345.05	701.99
3.5		新修斗渠 I （0.8m*0.8m）	m	156.00	376.05	58663.55
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	207.79	7.64	1586.96
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.21	2080.11	432.23
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.87	617.46	1154.73
B04.01.03		土（石）方回填	m3	81.12	28.18	2285.76
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.81	2817.75	2285.76
A01.02.03		土（石）方运输	m3	126.67	10.04	1271.31
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.27	1003.62	1271.31
B04.01.06		砌砖墙	m3	59.90	448.41	26861.32
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.60	44840.61	26861.32
B04.01.04		底板	m3	24.71	541.49	13380.34
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.25	46921.93	11594.60
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.25	1568.25	399.15
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.25	5447.94	1386.59
B04.01.07		垫层	m3	23.71	182.89	4336.58
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.24	18288.53	4336.58
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	2.46	139.30	343.35
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.02	13930.25	343.35

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	386. 88	18. 20	7041. 89
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	3. 87	1820. 17	7041. 89
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	74. 88	15. 38	1151. 50
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	0. 75	1537. 79	1151. 50
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 17	1163. 99	199. 74
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	82354. 11	141. 32
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 00	197. 20	0. 34
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 00	33847. 44	58. 08
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 03	6345. 05	204. 80
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0. 03	6345. 05	204. 80
3. 3		新修农沟Ⅱ（0. 5m*0. 5m）	m	547. 00	218. 59	119569. 70
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	522. 82	7. 64	3992. 93
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1. 35	100m3	0. 52	2080. 11	1087. 53
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	4. 71	617. 46	2905. 40
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	246. 04	28. 18	6932. 80
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2. 46	2817. 75	6932. 80
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	276. 78	10. 04	2777. 85
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2. 77	1003. 62	2777. 85
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	98. 46	448. 41	44150. 06
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 98	44840. 61	44150. 06
B04. 01. 04		底板	m3	59. 08	541. 49	31988. 83
	40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 59	46921. 93	27719. 60
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 61	1568. 25	954. 25

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.61	5447.94	3314.98
B04.01.07		垫层	m3	60.17	182.89	11004.21
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.60	18288.53	11004.21
E.01		伸缩缝	m2	5.91	139.30	822.94
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	13930.25	822.94
B04.01.08		抹面（立面）	m2	765.80	18.20	13938.89
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.66	1820.17	13938.89
B04.01.08		抹面（平面）	m2	196.92	15.38	3028.21
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.97	1537.79	3028.21
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.38	1163.99	445.69
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	315.33
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.76
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	129.60
B04.01.05		横梁梁钢筋	t	0.08	6345.05	487.29
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.08	6345.05	487.29
3.2		新修农沟Ⅲ（0.6m*0.6m）	m	1483.00	254.06	376774.79
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	1822.31	7.64	13917.46
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	1.82	2080.11	3790.61
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	16.40	617.46	10126.85
B04.01.03		土（石）方回填	m3	843.53	28.18	23768.54
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.44	2817.75	23768.54
A01.02.03		土（石）方运输	m3	978.78	10.04	9823.26
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.79	1003.62	9823.26

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	320. 33	448. 41	143637. 02
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	3. 20	44840. 61	143637. 02
B04. 01. 04		底板	m3	177. 96	541. 49	96362. 86
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	1. 78	46921. 93	83502. 26
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 83	1568. 25	2874. 59
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 83	5447. 94	9986. 01
B04. 01. 07		碎石垫层	m3	177. 96	182. 89	32546. 26
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1. 78	18288. 53	32546. 26
E. 01		伸缩缝	m2	17. 80	139. 30	2479. 03
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 18	13930. 25	2479. 03
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	2372. 80	18. 20	43189. 08
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	23. 73	1820. 17	43189. 08
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	533. 88	15. 38	8209. 94
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	5. 34	1537. 79	8209. 94
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	1. 19	1163. 99	1380. 95
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	82354. 11	977. 05
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 01	197. 20	2. 34
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	33847. 44	401. 57
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 23	6345. 05	1460. 39
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0. 23	6345. 05	1460. 39
3. 5		新修斗沟 I （0. 8m*0. 8m）	m	405. 00	384. 26	155623. 88
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	796. 07	7. 64	6079. 78
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 80	2080. 11	1655. 91

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.16	617.46	4423.87
B04.01.03		土（石）方回填	m3	338.90	28.18	9549.45
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.39	2817.75	9549.45
A01.02.03		土（石）方运输	m3	457.16	10.04	4588.20
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.57	1003.62	4588.20
B04.01.06		砌砖墙	m3	155.52	448.41	69736.11
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.56	44840.61	69736.11
B04.01.04		底板	m3	64.15	541.49	34737.41
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.64	46921.93	30101.35
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.66	1568.25	1036.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.66	5447.94	3599.81
B04.01.07		垫层	m3	61.56	182.89	11258.42
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.62	18288.53	11258.42
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	6.40	139.30	891.40
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	13930.25	891.40
B04.01.08		抹面（立面）	m2	810.00	18.20	14743.41
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.10	1820.17	14743.41
B04.01.08		抹面（平面）	m2	194.40	15.38	2989.46
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.94	1537.79	2989.46
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.45	1163.99	518.56
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	366.89
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.88

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	150.79
B04.01.05		横梁梁钢筋	t	0.08	6345.05	531.68
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.08	6345.05	531.68
3.4		新修涵管 I（DN400）	m	52.00	311.78	16212.32
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	70.36	7.64	537.33
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.07	2080.11	146.35
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.63	617.46	390.98
B04.02.02		土（石）方回填	m3	59.70	28.18	1682.08
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.60	2817.75	1682.08
B04.02.03		混凝土	m3	5.93	564.52	3346.45
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	50690.73	3004.95
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.06	145.13	8.86
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	332.64
B04.02.08		暗管安装	m	52.00	204.74	10646.46
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	5.20	2047.40	10646.46
3.3		新修涵管 II（DN500）	m	12.00	384.93	4619.17
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	21.89	7.64	167.16
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	45.53
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.20	617.46	121.63
B04.02.02		土（石）方回填	m3	16.36	28.18	460.87
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.16	2817.75	460.87
B04.02.03		混凝土	m3	2.15	564.52	1212.58
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	1088.84

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	3.21
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	120.53
B04.02.08		暗管安装	m	12.00	231.55	2778.56
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	2315.47	2778.56
3.5		新修涵管III（DN600）	m	4.00	515.99	2063.94
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	9.46	7.64	72.22
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.01	2080.11	19.67
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.09	617.46	52.55
B04.02.02		土（石）方回填	m3	6.80	28.18	191.49
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.07	2817.75	191.49
B04.02.03		混凝土	m3	1.03	564.52	580.32
	40030换[土整]	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	50690.73	521.10
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.01	145.13	1.54
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	5447.94	57.68
B04.02.08		暗管安装	m	4.00	304.98	1219.91
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40	3049.77	1219.91
3.6		新修涵管IV（DN800）	m	36.00	767.68	27636.51
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	131.33	5.77	757.55
	Y01224	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.13	1131.92	148.65
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	1.18	515.16	608.90
B04.02.02		土（石）方回填	m3	88.81	28.18	2502.50
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.89	2817.75	2502.50
B04.02.03		混凝土	m3	16.45	564.52	9287.42
	40030换[土整]	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.16	50690.73	8339.64

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.17	145.13	24.59
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17	5447.94	923.18
B04.02.08		暗管安装	m	36.00	419.14	15089.04
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	3.60	4191.40	15089.04
(四)		田间道路工程	亩	0.00	0.00	2101756.66
4.1		新修生产路（2.5m）	m	2808.00	543.68	1526639.83
C02.01.03		路床压实	m2	9266.40	2.02	18758.01
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	9.27	2024.30	18758.01
C02.01.06		碎石铺筑	m2	8424.00	80.69	679745.80
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	8.42	28234.49	237847.36
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	168.48	2622.85	441898.44
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	7020.00	105.06	737492.91
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.02	80245.88	563326.07
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	35.10	4962.02	174166.84
E.01		伸缩缝	m2	280.80	186.94	52492.38
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.81	18693.87	52492.38
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	842.40	28.18	23736.69
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.42	2817.75	23736.69
A01.02.03		路肩土方运输	m3	842.40	17.11	14414.04
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	9.91	1454.41	14414.04
4.2		新修田间道 I（3.0m）	m	380.00	641.30	243693.94
C01.01.03		路床压实	m2	1444.00	2.02	2923.09
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.44	2024.30	2923.09

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1330.00	80.69	107319.79
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.33	28234.49	37551.87
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	26.60	2622.85	69767.92
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1140.00	105.06	119763.81
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.14	80245.88	91480.30
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.70	4962.02	28283.50
E.01		伸缩缝	m2	45.60	186.94	8524.40
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.46	18693.87	8524.40
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	114.00	28.18	3212.23
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.14	2817.75	3212.23
A01.02.03		路肩土方运输	m3	114.00	17.11	1950.62
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.34	1454.41	1950.62
4.2		新修田间道Ⅱ（3.5m）	m	404.00	738.92	298525.51
C01.01.03		路床压实	m2	1737.20	2.02	3516.62
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.74	2024.30	3516.62
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1616.00	80.69	130397.58
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.62	28234.49	45626.94
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	32.32	2622.85	84770.64
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1414.00	105.06	148549.14
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.41	80245.88	113467.67
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.07	4962.02	35081.47

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		伸缩缝	m2	56. 56	186. 94	10573. 25
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0. 57	18693. 87	10573. 25
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	121. 20	28. 18	3415. 11
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 21	2817. 75	3415. 11
A01. 02. 03		路肩土方运输	m3	121. 20	17. 11	2073. 81
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车5T	100m3	1. 43	1454. 41	2073. 81
4. 3		新修会车道	座	4. 00	1881. 95	7527. 81
C01. 01. 03		路床压实	m2	64. 00	2. 02	129. 56
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 06	2024. 30	129. 56
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	64. 00	2. 01	128. 80
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0. 06	1969. 43	126. 04
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0. 06	43. 07	2. 76
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	64. 00	105. 06	6723. 58
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 06	80245. 88	5135. 74
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 32	4962. 02	1587. 85
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	8. 01	28. 18	225. 74
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 08	2817. 75	225. 74
A01. 02. 03		路基+路肩土方运输	m3	22. 01	14. 54	320. 13
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车5T	100m3	0. 22	1454. 41	320. 13
4. 3		道路交叉口	座	11. 00	2306. 32	25369. 57
C01. 01. 03		路床压实	m2	23. 65	2. 02	47. 87
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 02	2024. 30	47. 87
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	236. 50	2. 01	475. 96

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.24	1969.43	465.77
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.24	43.07	10.19
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	236.50	105.06	24845.74
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.24	80245.88	18978.15
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.18	4962.02	5867.59
(五)		农田防护与生态环境保持工程		0.00	0.00	3154322.31
5.1		新修护岸挡土墙（1.5m）	m	3490.00	903.82	3154322.31
D02.02.01		土（石）方开挖	m3	12169.63	7.64	92942.62
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	12.17	2080.11	25314.18
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	109.53	617.46	67628.44
D02.02.02		土（石）方回填	m3	21798.54	28.18	614227.34
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	217.99	2817.75	614227.34
D02.02.05		砌石	m3	6847.38	345.61	2366528.74
	30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥 32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	68.47	34561.08	2366528.74
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
B02.02.05		PVC管安装	m	1396.00	8.23	11490.67
	50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	13.96	823.11	11490.67
E.01		反滤层	m3	29.32	189.06	5542.45
	30004[土整]	反滤层	100m3	0.29	18905.88	5542.45
E.01		伸缩缝	m2	456.49	139.30	63590.49
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	4.56	13930.25	63590.49
(六)		其他工程	亩	0.00	0.00	94701.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	45.00	313.06	14087.48
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.00	28.18	507.19
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18	2817.75	507.19
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	22.78	596.06	13580.29
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.23	52543.55	11971.26
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.23	1408.61	330.56
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.23	5447.94	1278.47
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	26.00	626.74	16295.12
B5.04.02		土（石）方回填	m3	10.40	28.18	293.05
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.10	2817.75	293.05
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	20.96	596.06	12495.64
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.21	52543.55	11015.12
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.22	1408.61	304.16
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.22	5447.94	1176.36
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.55	6345.05	3506.43
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.55	6345.05	3506.43
6.1		新修下田坡道（跨0.8渠）	座	6.00	775.97	4655.84
B5.04.02		土（石）方回填	m3	2.40	28.18	67.63
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	67.63
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	5.74	596.06	3420.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	52543.55	3014.84
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.06	1408.61	83.25

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	321.97
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.18	6345.05	1168.15
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.18	6345.05	1168.15
6.1		新修下田坡道（跨1.0渠）	座	10.00	860.22	8602.22
B5.04.02		土（石）方回填	m3	4.00	28.18	112.71
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.04	2817.75	112.71
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	10.31	596.06	6147.15
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.10	52543.55	5418.82
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.11	1408.61	149.63
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.11	5447.94	578.70
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.37	6345.05	2342.36
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.37	6345.05	2342.36
6.1		新修下田坡道（跨1.2渠）	座	2.00	934.84	1869.68
B5.04.02		土（石）方回填	m3	0.80	28.18	22.54
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	22.54
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	2.21	596.06	1318.84
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	52543.55	1162.58
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.02	1408.61	32.10
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	124.16
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.08	6345.05	528.30
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.08	6345.05	528.30
		原有渠道拆除 I （0.4*0.4）	m	240.00	20.99	5038.51
E.01		混凝土拆除	m3	38.40	79.79	3063.88

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.38	7978.86	3063.88
		渣石外运	m3	38.40	51.42	1974.63
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	0.38	5142.27	1974.63
3.5		新修农桥	座	2.00	22076.19	44152.38
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	36.48	7.64	278.61
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.04	2080.11	75.88
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.33	617.46	202.72
B04.01.03		土（石）方回填	m3	2.70	28.18	76.08
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.03	2817.75	76.08
A01.02.03		土（石）方运输	m3	33.78	11.56	390.45
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.34	1155.85	390.45
B04.01.04		桥墩	m3	33.82	541.51	18313.99
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.34	46027.87	15566.63
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.35	2438.94	849.59
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.35	5447.94	1897.77
B04.01.06		砼桥板	m3	33.00	568.13	18748.20
	40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.33	48689.25	16067.45
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.34	2438.94	828.99
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.34	5447.94	1851.75
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1.00	6345.05	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	1.00	6345.05	6345.05
三、		留村村（地块三）	亩	704.48	23193.31	16339224.67
（一）		土地平整工程	亩	0.00	0.00	12451456.55
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	38854.00	18.20	707171.54

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		生石灰（杀菌消毒）	t	4. 37	660. 71	2887. 30
A02. 01. 01		坑塘清挖、外运	m3	31442. 10	20. 43	642423. 18
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量5t	100m3	314. 42	2043. 19	642423. 18
E. 01		塘泥摊铺晾晒	m3	31442. 10	1. 97	61861. 06
	10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	314. 42	196. 75	61861. 06
1. 1		地表清理工程	亩	0. 00	0. 00	1261765. 44
E. 01		人工伐树、挖根	m2	57235. 30	5. 07	289910. 29
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	143. 37	629. 24	90215. 98
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	143. 37	576. 93	82716. 57
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	86. 02	1359. 82	116977. 73
E. 01		清理地表浅层作物	m2	347545. 00	2. 19	759739. 93
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时	100m3	347. 55	1030. 17	358030. 15
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	347. 55	1155. 85	401709. 78
E. 01		棚（房）拆除	m2	5219. 00	40. 64	212115. 22
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	521. 90	294. 42	153656. 20
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	12. 44	1596. 16	19856. 28
	20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0. 5~1km~自卸汽车8T	100m3	12. 44	3103. 11	38602. 73
1. 2		表土剥离	亩	0. 00	0. 00	781669. 68
A02. 02. 01		表土剥离	m3	67627. 28	11. 56	781669. 68
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	676. 27	1155. 85	781669. 68
1. 3		田块平整工程	亩	0. 00	0. 00	6564849. 45
A01. 03		田块内推土	m3	179786. 84	10. 30	1852108. 63
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时	100m3	1797. 87	1030. 17	1852108. 63
A02. 01. 03		田块间调运（0. 5-1公里）	m3	138796. 58	11. 56	1604279. 83

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1387.97	1155.85	1604279.83
A02.01.02		土（石）方回填压实	m3	318583.42	9.76	3108460.99
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	3185.83	975.71	3108460.99
1.4		犁底层构筑	亩	0.00	0.00	1205131.68
A01.03		粘土购置、运输	m3	33822.84	25.51	862793.18
		粘土购置费	m3	33822.84	5.00	169114.20
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	338.23	2050.92	693678.98
E.01		客粘土摊铺	m3	0.00	0.00	0.00
	10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	0.00	196.75	0.00
				0.00	0.00	0.00
A01.03		犁底层压实	m2	169114.18	2.02	342338.50
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	169.11	2024.30	342338.50
1.5		耕作土回填	亩	0.00	0.00	1691396.06
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	67627.28	11.56	781669.68
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	676.27	1155.85	781669.68
A02.01.03		塘泥（晒干后）回填	m3	17797.41	11.56	205711.31
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	177.97	1155.85	205711.31
A01.03		耕作土摊铺	m3	85424.69	8.24	704015.07
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	854.25	824.14	704015.07
1.6		修筑田埂	m	7183.00	7.94	57036.15
A01.02.03		土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	2873.20	11.81	33924.83
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	28.73	1180.73	33924.83
A01.03		田埂修筑	m3	2873.20	8.04	23111.32
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	28.73	804.38	23111.32

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.7		田坎修筑Ⅰ（0.8m）	m	287.00	30.58	8776.94
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	378.84	13.42	5083.06
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	3.79	1341.74	5083.06
A01.03		田坎压实	m3	378.84	6.86	2599.72
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	3.79	686.23	2599.72
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	370.23	2.96	1094.16
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油斗容1m3	100m3	3.70	295.54	1094.16
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2316.00	30.97	71716.97
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	3057.12	13.42	41018.68
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	30.57	1341.74	41018.68
A01.03		田坎压实	m3	3057.12	6.86	20978.94
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	30.57	686.23	20978.94
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	3288.72	2.96	9719.35
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油斗容1m3	100m3	32.89	295.54	9719.35
1.8		田坎修筑Ⅲ（1.2m）	m	825.00	31.41	25912.58
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1089.00	13.42	14611.58
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	10.89	1341.74	14611.58
A01.03		田坎压实	m3	1089.00	6.86	7473.07
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	10.89	686.23	7473.07
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1295.25	2.96	3827.93
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油斗容1m3	100m3	12.95	295.54	3827.93
1.8		田坎修筑Ⅳ（1.5m）	m	2365.00	32.15	76030.06
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	3121.80	13.42	41886.52
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	31.22	1341.74	41886.52
A01.03		田坎压实	m3	3121.80	6.86	21422.79
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	31.22	686.23	21422.79

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	4304.30	2.96	12720.75
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	43.04	295.54	12720.75
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	751554.16
2.1		商品有机肥投放	t	739.55	645.70	477525.44
E.01		商品有机肥购置	t	739.55	605.00	447425.33
		商品有机肥 购置	t	739.55	605.00	447425.33
E.01		有机肥撒施(不含主材)	hm2	42.71	704.72	30100.11
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	42.71	704.72	30100.11
2.2		生石灰投放	t	12.36	878.46	10857.77
E.01		生石灰撒施	hm2	42.71	254.21	10857.77
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	42.71	254.21	10857.77
2.3		土地翻耕		0.00	0.00	263170.95
E.01		翻耕面积(水田区域)	hm2	101.47	2067.84	209819.22
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	101.47	2067.84	209819.22
E.01		翻耕面积(旱地区域)	hm2	25.80	2067.84	53351.73
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	25.80	2067.84	53351.73
(三)		灌溉与排水工程	亩	0.00	0.00	745053.12
3.1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	1889.00	161.89	305806.49
B02.01.01		土(石)方开挖	m3	835.88	7.64	6383.85
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.84	2080.11	1738.73
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.52	617.46	4645.12
B02.01.02		土(石)方回填	m3	695.34	28.18	19592.94
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.95	2817.75	19592.94
A01.02.03		土(石)方运输	m3	140.54	10.04	1410.51
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.41	1003.62	1410.51

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02.01.04		砌砖墙	m3	272.02	448.41	121973.62
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.72	44840.61	121973.62
B02.01.03		底板	m3	151.12	541.49	81829.37
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.51	46921.93	70908.42
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.56	1568.25	2441.04
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.56	5447.94	8479.91
B02.01.06		碎石垫层	m3	188.90	182.89	34547.03
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.89	18288.53	34547.03
E.01		伸缩缝	m2	15.11	139.30	2105.14
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.15	13930.25	2105.14
B02.01.07		抹面（立面）	m2	1511.20	18.20	27506.46
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	15.11	1820.17	27506.46
B02.01.07		抹面（平面）	m2	680.04	15.38	10457.57
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.80	1537.79	10457.57
3.2		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	2384.00	168.64	402045.97
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	1506.93	7.64	11508.79
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~ 单价*1.35	100m3	1.51	2080.11	3134.57
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	13.56	617.46	8374.21
B04.01.03		土（石）方回填	m3	846.56	28.18	23853.86
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.47	2817.75	23853.86
A01.02.03		土（石）方运输	m3	660.37	10.04	6627.61
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	6.60	1003.62	6627.61
B04.01.06		砌砖墙	m3	343.30	448.41	153936.01
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.43	44840.61	153936.01

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 04		底板	m3	190. 72	541. 49	103272. 22
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	1. 91	46921. 93	89489. 50
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1. 96	1568. 25	3080. 70
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1. 96	5447. 94	10702. 02
B04. 01. 07		垫层	m3	238. 40	182. 89	43599. 85
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	2. 38	18288. 53	43599. 85
E. 01		伸缩缝	m2	19. 07	139. 30	2656. 78
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 19	13930. 25	2656. 78
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	2384. 00	18. 20	43392. 94
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	23. 84	1820. 17	43392. 94
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	858. 24	15. 38	13197. 91
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	8. 58	1537. 79	13197. 91
3. 3		新修农沟Ⅱ（0. 5m*0. 5m）	m	56. 00	218. 59	12241. 15
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	53. 52	7. 64	408. 78
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 05	2080. 11	111. 34
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 48	617. 46	297. 45
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	25. 19	28. 18	709. 76
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 25	2817. 75	709. 76
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	28. 34	10. 04	284. 39
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 28	1003. 62	284. 39
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	10. 08	448. 41	4519. 93
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 10	44840. 61	4519. 93
B04. 01. 04		底板	m3	6. 05	541. 49	3274. 91
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 06	46921. 93	2837. 84

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.06	1568.25	97.69
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	339.38
B04.01.07		垫层	m3	6.16	182.89	1126.57
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.06	18288.53	1126.57
E.01		伸缩缝	m2	0.60	139.30	84.25
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.01	13930.25	84.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	78.40	18.20	1427.02
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.78	1820.17	1427.02
B04.01.08		抹面（平面）	m2	20.16	15.38	310.02
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.20	1537.79	310.02
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.04	1163.99	45.63
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	32.28
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.08
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	13.27
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.01	6345.05	49.89
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.01	6345.05	49.89
3.5		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	31.00	384.26	11911.97
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	60.93	7.64	465.37
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.06	2080.11	126.75
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.55	617.46	338.62
B04.01.03		土（石）方回填	m3	25.94	28.18	730.95
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.26	2817.75	730.95
A01.02.03		土（石）方运输	m3	34.99	10.04	351.20

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.35	1003.62	351.20
B04.01.06		砌砖墙	m3	11.90	448.41	5337.83
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.12	44840.61	5337.83
B04.01.04		底板	m3	4.91	541.49	2658.91
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	46921.93	2304.05
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.05	1568.25	79.32
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	275.54
B04.01.07		垫层	m3	4.71	182.89	861.76
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.05	18288.53	861.76
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	0.49	139.30	68.23
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.00	13930.25	68.23
B04.01.08		抹面(立面)	m2	62.00	18.20	1128.51
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.62	1820.17	1128.51
B04.01.08		抹面(平面)	m2	14.88	15.38	228.82
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.15	1537.79	228.82
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.03	1163.99	39.69
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	28.08
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.07
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	11.54
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.01	6345.05	40.70
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.01	6345.05	40.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.4		新修涵管 I（DN400）	m	32.00	311.78	9976.81
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	43.30	7.64	330.66
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.04	2080.11	90.06
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.39	617.46	240.60
B04.02.02		土（石）方回填	m3	36.74	28.18	1035.13
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.37	2817.75	1035.13
B04.02.03		混凝土	m3	3.65	564.52	2059.35
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.04	50690.73	1849.20
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.04	145.13	5.45
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.04	5447.94	204.70
B04.02.08		暗管安装	m	32.00	204.74	6551.67
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	3.20	2047.40	6551.67
3.6		新修涵管IV（DN800）	m	4.00	767.68	3070.73
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	14.59	5.77	84.17
	Y01224	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.01	1131.92	16.52
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.13	515.16	67.66
B04.02.02		土（石）方回填	m3	9.87	28.18	278.06
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.10	2817.75	278.06
B04.02.03		混凝土	m3	1.83	564.52	1031.94
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	926.63
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	2.73
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	102.58
B04.02.08		暗管安装	m	4.00	419.14	1676.56
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40	4191.40	1676.56

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(四)		田间道路工程	亩	0.00	0.00	1549397.98
4.1		新修生产路（2.5m）	m	2188.00	543.68	1189561.23
C02.01.03		路床压实	m2	7220.40	2.02	14616.28
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7.22	2024.30	14616.28
C02.01.06		碎石铺筑	m2	6564.00	80.69	529659.48
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.56	28234.49	185331.20
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	131.28	2622.85	344328.27
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	5470.00	105.06	574656.16
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.47	80245.88	438944.96
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	27.35	4962.02	135711.20
E.01		伸缩缝	m2	218.80	186.94	40902.18
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.19	18693.87	40902.18
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	656.40	28.18	18495.68
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.56	2817.75	18495.68
A01.02.03		路肩土方运输	m3	656.40	17.11	11231.45
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	7.72	1454.41	11231.45
4.2		新修田间道 I （3.0m）	m	517.00	641.30	331552.02
C01.01.03		路床压实	m2	1964.60	2.02	3976.95
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.96	2024.30	3976.95
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1809.50	80.69	146011.40
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.81	28234.49	51090.31
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	36.19	2622.85	94921.09
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1551.00	105.06	162941.81

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.55	80245.88	124461.36
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.76	4962.02	38480.45
E.01		伸缩缝	m2	62.04	186.94	11597.67
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.62	18693.87	11597.67
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	155.10	28.18	4370.32
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.55	2817.75	4370.32
A01.02.03		路肩土方运输	m3	155.10	17.11	2653.87
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.82	1454.41	2653.87
4.3		新修会车道	座	4.00	1881.95	7527.81
C01.01.03		路床压实	m2	64.00	2.02	129.56
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.06	2024.30	129.56
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	64.00	2.01	128.80
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.06	1969.43	126.04
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.06	43.07	2.76
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	64.00	105.06	6723.58
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.06	80245.88	5135.74
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.32	4962.02	1587.85
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	8.01	28.18	225.74
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.08	2817.75	225.74
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	22.01	14.54	320.13
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.22	1454.41	320.13

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.3		道路交叉口	座	9.00	2306.32	20756.92
C01.01.03		路床压实	m2	19.35	2.02	39.17
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.02	2024.30	39.17
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	193.50	2.01	389.42
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.19	1969.43	381.08
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.19	43.07	8.33
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	193.50	105.06	20328.33
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.19	80245.88	15527.58
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.97	4962.02	4800.75
(五)		农田防护与生态环境保持工程		0.00	0.00	789936.30
5.1		新修护岸挡土墙（1.5m）	m	874.00	903.82	789936.30
D02.02.01		土（石）方开挖	m3	3047.64	7.64	23275.60
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	3.05	2080.11	6339.42
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	27.43	617.46	16936.18
D02.02.02		土（石）方回填	m3	5459.00	28.18	153820.83
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	54.59	2817.75	153820.83
D02.02.05		砌石	m3	1714.79	345.61	592649.32
	30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	17.15	34561.08	592649.32
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
B02.02.05		PVC管安装	m	349.60	8.23	2877.61
	50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	3.50	823.11	2877.61
E.01		反滤层	m3	7.34	189.06	1387.99

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30004[土整]	反滤层	100m3	0.07	18905.88	1387.99
E.01		伸缩缝	m2	114.32	139.30	15924.95
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	1.14	13930.25	15924.95
(六)		其他工程	亩	0.00	0.00	51826.56
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	5.00	313.05	1565.27
B5.04.02		土（石）方回填	m3	2.00	28.18	56.35
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	56.35
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	2.53	596.06	1508.92
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.03	52543.55	1330.14
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.03	1408.61	36.73
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	142.05
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	42.00	626.74	26322.88
B5.04.02		土（石）方回填	m3	16.80	28.18	473.38
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.17	2817.75	473.38
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	33.86	596.06	20185.26
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.34	52543.55	17793.66
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.35	1408.61	491.33
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.35	5447.94	1900.27
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.89	6345.05	5664.24
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.89	6345.05	5664.24
6.1		新修下田坡道（跨0.5渠）	座	1.00	659.22	659.22
B5.04.02		土（石）方回填	m3	0.40	28.18	11.27
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.00	2817.75	11.27

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	0. 84	596. 06	502. 95
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	52543. 55	443. 36
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 01	1408. 61	12. 24
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 01	5447. 94	47. 35
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	0. 02	6345. 05	145. 00
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 02	6345. 05	145. 00
6. 1		新修下田坡道（跨0. 8渠）	座	30. 00	775. 97	23279. 19
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	12. 00	28. 18	338. 13
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 12	2817. 75	338. 13
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	28. 69	596. 06	17100. 31
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 29	52543. 55	15074. 22
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 30	1408. 61	416. 24
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 30	5447. 94	1609. 85
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	0. 92	6345. 05	5840. 75
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 92	6345. 05	5840. 75
四、		集西村（地块四）	亩	370. 75	22157. 22	8214788. 70
（一）		土地平整工程	亩	0. 00	0. 00	4463900. 22
1. 1		坑塘清挖、晾晒	m2	20914. 00	17. 08	357164. 91
E. 01		生石灰（杀菌消毒）	t	2. 35	660. 71	1552. 67
A02. 01. 01		坑塘清挖、外运	m3	15875. 97	20. 43	324376. 91
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量5t	100m3	158. 76	2043. 19	324376. 91
E. 01		塘泥摊铺晾晒	m3	15875. 97	1. 97	31235. 33
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	158. 76	196. 75	31235. 33

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1		地表清理工程	亩	0.00	0.00	735897.93
E.01		人工伐树、挖根	m2	52296.00	5.07	264891.57
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	131.00	629.24	82430.51
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	131.00	576.93	75578.28
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	78.60	1359.82	106882.77
E.01		清理地表浅层作物	m2	163844.00	2.19	358166.08
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	163.84	1030.17	168787.04
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	163.84	1155.85	189379.04
E.01		棚(房)拆除	m2	2294.00	49.19	112840.28
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	229.40	294.42	67539.25
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	9.64	1596.16	15387.02
	20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T	100m3	9.64	3103.11	29914.01
1.2		表土剥离	亩	0.00	0.00	385905.27
A02.02.01		表土剥离	m3	33387.15	11.56	385905.27
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	333.87	1155.85	385905.27
1.3		田块平整工程	亩	0.00	0.00	1622872.52
A01.03		田块内推土	m3	49569.86	10.30	510653.42
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~ 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	495.70	1030.17	510653.42
A02.01.03		田块间调运(0-0.5公里)	m3	29488.19	11.56	340839.15
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	294.88	1155.85	340839.15
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	79058.05	9.76	771379.95
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	790.58	975.71	771379.95
1.4		犁底层构筑	亩	0.00	0.00	412236.67
A01.03		粘土购置、运输	m3	11569.70	25.51	295133.70
		粘土购置费	m3	11569.70	5.00	57848.51

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	115.70	2050.92	237285.19
E.01		客粘土摊铺	m3	0.00	0.00	0.00
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	0.00	196.75	0.00
				0.00	0.00	0.00
A01.03		犁底层压实	m2	57848.51	2.02	117102.97
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	57.85	2024.30	117102.97
1.5		耕作土回填	亩	0.00	0.00	838989.93
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	33387.15	11.56	385905.24
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	333.87	1155.85	385905.24
A02.01.03		塘泥(晒干后)回填	m3	8986.40	11.56	103869.28
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	89.86	1155.85	103869.28
A01.03		耕作土摊铺	m3	42373.55	8.24	349215.41
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	423.74	824.14	349215.41
1.6		修筑田埂	m	3816.00	7.94	30300.70
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1526.40	11.81	18022.71
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	15.26	1180.73	18022.71
A01.03		田埂修筑	m3	1526.40	8.04	12277.99
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	15.26	804.38	12277.99
1.7		田坎修筑 I (0.8m)	m	283.00	30.58	8654.61
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	373.56	13.42	5012.21
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	3.74	1341.74	5012.21
A01.03		田坎压实	m3	373.56	6.86	2563.49
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	3.74	686.23	2563.49
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	365.07	2.96	1078.91

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	3.65	295.54	1078.91
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	1674.00	30.97	51836.87
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	2209.68	13.42	29648.22
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	22.10	1341.74	29648.22
A01.03		田坎压实	m3	2209.68	6.86	15163.53
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	22.10	686.23	15163.53
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	2377.08	2.96	7025.12
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	23.77	295.54	7025.12
1.8		田坎修筑Ⅲ（1.2m）	m	157.00	31.41	4931.25
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	207.24	13.42	2780.63
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	2.07	1341.74	2780.63
A01.03		田坎压实	m3	207.24	6.86	1422.15
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	2.07	686.23	1422.15
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	246.49	2.96	728.47
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	2.46	295.54	728.47
1.8		田坎修筑Ⅳ（1.5m）	m	470.00	32.15	15109.56
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	620.40	13.42	8324.17
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	6.20	1341.74	8324.17
A01.03		田坎压实	m3	620.40	6.86	4257.38
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	6.20	686.23	4257.38
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	855.40	2.96	2528.01
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	8.55	295.54	2528.01
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	312733.77
2.1		商品有机肥投放	t	312.16	652.83	203786.33
E.01		商品有机肥购置	t	312.16	605.00	188855.59
		商品有机肥 购置	t	312.16	605.00	188855.59

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	21. 19	704. 72	14930. 74
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	21. 19	704. 72	14930. 74
2. 2		生石灰投放	t	6. 36	846. 83	5385. 85
E. 01		生石灰撒施	hm2	21. 19	254. 21	5385. 85
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	21. 19	254. 21	5385. 85
2. 3		土地翻耕	hm2	0. 00	0. 00	103561. 59
E. 01		翻耕面积（水田区域）	hm2	34. 68	2067. 84	71712. 71
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	34. 68	2067. 84	71712. 71
E. 01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	15. 40	2067. 84	31848. 88
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	15. 40	2067. 84	31848. 88
（三）		灌溉与排水工程	亩	0. 00	0. 00	573279. 54
3. 5		新修蓄水池（2. 5m*2. 5m*1. 5m）	座	1. 00	10291. 62	10291. 62
B05. 07. 01		土（石）方开挖	m3	47. 32	6. 92	327. 63
	10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0. 05	1796. 17	85. 00
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	0. 43	569. 66	242. 63
B05. 07. 02		土（石）方回填	m3	15. 80	28. 18	445. 17
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 16	2817. 75	445. 17
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	31. 53	10. 04	316. 40
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 32	1003. 62	316. 40
B05. 07. 05		浆砌砖墙身	m3	10. 55	448. 41	4731. 58
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 11	44840. 61	4731. 58
B05. 07. 03		C20砼基础	m3	5. 18	539. 84	2798. 54
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为 碎石2级配#42. 5	100m3	0. 05	46921. 93	2432. 43
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 05	1408. 61	75. 21

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	290.89
B02.01.03		C20素砼	m3	2.29	690.27	1580.03
	40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1：0.5) 衬砌厚度10～15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	60903.41	1394.08
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0～10m	100m3	0.02	2438.94	57.50
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	128.44
B05.07.07		抹面（平面）	m2	6.00	15.38	92.27
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.06	1537.79	92.27
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	882.00	161.89	142785.26
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	390.29	7.64	2980.71
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.39	2080.11	811.84
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.51	617.46	2168.87
B02.01.02		土（石）方回填	m3	324.66	28.18	9148.21
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.25	2817.75	9148.21
A01.02.03		土（石）方运输	m3	65.62	10.04	658.59
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.66	1003.62	658.59
B02.01.04		砌砖墙	m3	127.01	448.41	56951.16
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.27	44840.61	56951.16
B02.01.03		底板	m3	70.56	541.49	38207.26
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.71	46921.93	33108.11
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.73	1568.25	1139.76
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.73	5447.94	3959.39
B02.01.06		碎石垫层	m3	88.20	182.89	16130.48
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.88	18288.53	16130.48

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		伸缩缝	m2	7.06	139.30	982.92
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.07	13930.25	982.92
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	705.60	18.20	12843.15
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.06	1820.17	12843.15
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	317.52	15.38	4882.78
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.18	1537.79	4882.78
3. 1		新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	533.00	203.39	108406.31
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	269.48	7.64	2058.13
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.27	2080.11	560.56
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.43	617.46	1497.57
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	240.76	28.18	6783.89
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.41	2817.75	6783.89
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	28.73	10.04	288.33
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.29	1003.62	288.33
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	95.94	448.41	43020.08
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.96	44840.61	43020.08
B02. 01. 03		底板	m3	57.56	541.49	31170.10
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.58	46921.93	27010.14
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.59	1568.25	929.83
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.59	5447.94	3230.13
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	58.63	182.89	10722.56
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.59	18288.53	10722.56
E. 01		伸缩缝	m2	5.76	139.30	801.88
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.06	13930.25	801.88

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02.01.07		抹面（立面）	m2	533.00	18.20	9701.53
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.33	1820.17	9701.53
B02.01.07		抹面（平面）	m2	191.88	15.38	2950.71
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.92	1537.79	2950.71
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.37	1163.99	434.28
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	307.26
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.74
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	126.28
B02.01.05		横系梁钢筋	t	0.07	6345.05	474.82
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.07	6345.05	474.82
3.2		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	876.00	168.64	147731.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	553.72	7.64	4228.90
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.55	2080.11	1151.80
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.98	617.46	3077.10
B04.01.03		土（石）方回填	m3	311.07	28.18	8765.09
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.11	2817.75	8765.09
A01.02.03		土（石）方运输	m3	242.65	10.04	2435.31
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.43	1003.62	2435.31
B04.01.06		砌砖墙	m3	126.14	448.41	56563.73
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.26	44840.61	56563.73
B04.01.04		底板	m3	70.08	541.49	37947.34
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.70	46921.93	32882.89
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.72	1568.25	1132.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.72	5447.94	3932.45
B04.01.07		垫层	m3	87.60	182.89	16020.75
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.88	18288.53	16020.75
E.01		伸缩缝	m2	7.01	139.30	976.23
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.07	13930.25	976.23
B04.01.08		抹面（立面）	m2	876.00	18.20	15944.72
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.76	1820.17	15944.72
B04.01.08		抹面（平面）	m2	315.36	15.38	4849.57
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.15	1537.79	4849.57
3.3		新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	637.00	218.59	139242.97
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	608.84	7.64	4649.90
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.61	2080.11	1266.46
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	5.48	617.46	3383.44
B04.01.03		土（石）方回填	m3	286.52	28.18	8073.48
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.87	2817.75	8073.48
A01.02.03		土（石）方运输	m3	322.32	10.04	3234.90
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.22	1003.62	3234.90
B04.01.06		砌砖墙	m3	114.66	448.41	51414.24
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.15	44840.61	51414.24
B04.01.04		底板	m3	68.80	541.49	37252.07
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.69	46921.93	32280.41
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.71	1568.25	1111.26
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.71	5447.94	3860.40
B04.01.07		垫层	m3	70.07	182.89	12814.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.70	18288.53	12814.77
E.01		伸缩缝	m2	6.88	139.30	958.35
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.07	13930.25	958.35
B04.01.08		抹面（立面）	m2	891.80	18.20	16232.31
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.92	1820.17	16232.31
B04.01.08		抹面（平面）	m2	229.32	15.38	3526.46
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.29	1537.79	3526.46
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.45	1163.99	519.02
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	367.22
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.88
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	150.93
B04.01.05		横梁钢筋	t	0.09	6345.05	567.47
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.09	6345.05	567.47
3.4		新修涵管 I（DN400）	m	40.00	311.78	12471.02
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	54.12	7.64	413.33
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.05	2080.11	112.58
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.49	617.46	300.75
B04.02.02		土（石）方回填	m3	45.92	28.18	1293.91
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.46	2817.75	1293.91
B04.02.03		混凝土	m3	4.56	564.52	2574.19
	40030换[土整]	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	50690.73	2311.50
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.05	145.13	6.82
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	255.88

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 02. 08		暗管安装	m	40. 00	204. 74	8189. 59
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	4. 00	2047. 40	8189. 59
3. 3		新修涵管Ⅱ（DN500）	m	16. 00	384. 93	6158. 90
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	29. 18	7. 64	222. 89
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 03	2080. 11	60. 71
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 26	617. 46	162. 18
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	21. 81	28. 18	614. 49
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 22	2817. 75	614. 49
B04. 02. 03		混凝土	m3	2. 86	564. 52	1616. 77
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 03	50690. 73	1451. 78
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 03	145. 13	4. 28
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 03	5447. 94	160. 71
B04. 02. 08		暗管安装	m	16. 00	231. 55	3704. 75
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	1. 60	2315. 47	3704. 75
3. 5		新修涵管Ⅲ（DN600）	m	12. 00	515. 99	6191. 82
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	28. 37	7. 64	216. 65
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 03	2080. 11	59. 01
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 26	617. 46	157. 65
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	20. 39	28. 18	574. 48
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 20	2817. 75	574. 48
B04. 02. 03		混凝土	m3	3. 08	564. 52	1740. 97
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 03	50690. 73	1563. 30
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 03	145. 13	4. 61

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	173.05
B04.02.08		暗管安装	m	12.00	304.98	3659.72
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	3049.77	3659.72
(四)		田间道路工程	亩	0.00	0.00	1424843.01
4.1		新修生产路（2.5m）	m	2547.00	543.68	1384740.61
C02.01.03		路床压实	m2	8405.10	2.02	17014.48
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	8.41	2024.30	17014.48
C02.01.06		碎石铺筑	m2	7641.00	80.69	616564.30
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	7.64	28234.49	215739.75
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	152.82	2622.85	400824.55
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	6367.50	105.06	668943.89
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.37	80245.88	510965.63
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	31.84	4962.02	157978.26
E.01		伸缩缝	m2	254.70	186.94	47613.28
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.55	18693.87	47613.28
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	764.10	28.18	21530.39
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.64	2817.75	21530.39
A01.02.03		路肩土方运输	m3	764.10	17.11	13074.27
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km^自卸汽车5T	100m3	8.99	1454.41	13074.27
4.3		新修会车道	座	1.00	1881.95	1881.95
C01.01.03		路床压实	m2	16.00	2.02	32.39
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.02	2024.30	32.39
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	16.00	2.01	32.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.02	1969.43	31.51
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.02	43.07	0.69
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	16.00	105.06	1680.90
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.02	80245.88	1283.93
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.08	4962.02	396.96
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	2.00	28.18	56.43
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02	2817.75	56.43
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	5.50	14.54	80.03
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.06	1454.41	80.03
4.3		道路交叉口	座	7.00	2306.32	16144.27
C01.01.03		路床压实	m2	15.05	2.02	30.47
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.02	2024.30	30.47
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	150.50	2.01	302.88
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.15	1969.43	296.40
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.15	43.07	6.48
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	150.50	105.06	15810.92
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.15	80245.88	12077.00
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.75	4962.02	3733.92
3.5		新修农桥	座	1.00	22076.18	22076.18
B04.01.02		土(石)方开挖	m3	18.24	7.64	139.30
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	37.94

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.16	617.46	101.36
B04.01.03		土（石）方回填	m3	1.35	28.18	38.04
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	38.04
A01.02.03		土（石）方运输	m3	16.89	11.56	195.22
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.17	1155.85	195.22
B04.01.04		桥墩	m3	16.91	541.51	9156.99
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.17	46027.87	7783.31
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.17	2438.94	424.80
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17	5447.94	948.88
B04.01.06		砼桥板	m3	16.50	568.13	9374.10
	40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.17	48689.25	8033.73
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.17	2438.94	414.50
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17	5447.94	925.88
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.50	6345.05	3172.53
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.50	6345.05	3172.53
(五)		农田防护与生态环境保持工程		0.00	0.00	1381032.81
5.1		新修护岸挡土墙（1.5m）	m	1528.00	903.82	1381032.81
D02.02.01		土（石）方开挖	m3	5328.14	7.64	40692.36
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	5.33	2080.11	11083.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	47.95	617.46	29609.24
D02.02.02		土（石）方回填	m3	9543.89	28.18	268922.46
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	95.44	2817.75	268922.46
D02.02.05		砌石	m3	2997.94	345.61	1036119.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	29.98	34561.08	1036119.17
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
B02.02.05		PVC管安装	m	611.20	8.23	5030.87
	50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	6.11	823.11	5030.87
E.01		反滤层	m3	12.84	189.06	2426.61
	30004[土整]	反滤层	100m3	0.13	18905.88	2426.61
E.01		伸缩缝	m2	199.86	139.30	27841.34
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2.00	13930.25	27841.34
(六)		其他工程	亩	0.00	0.00	58999.35
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	36.00	313.06	11269.99
B5.04.02		土（石）方回填	m3	14.40	28.18	405.76
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.14	2817.75	405.76
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	18.23	596.06	10864.23
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.18	52543.55	9577.01
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.19	1408.61	264.45
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.19	5447.94	1022.77
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	73.00	626.74	45751.68
B5.04.02		土（石）方回填	m3	29.20	28.18	822.78
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.29	2817.75	822.78
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	58.86	596.06	35083.91
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.59	52543.55	30927.08
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.61	1408.61	853.98

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.61	5447.94	3302.85
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1.55	6345.05	9844.99
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.55	6345.05	9844.99
6.1		新修下田坡道（跨0.5渠）	座	3.00	659.23	1977.68
B5.04.02		土（石）方回填	m3	1.20	28.18	33.81
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	33.81
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	2.53	596.06	1508.86
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.03	52543.55	1330.09
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.03	1408.61	36.73
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	142.05
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.07	6345.05	435.01
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.07	6345.05	435.01
五、		莲洞村（地块五）	亩	502.62	22673.48	11396144.14
（一）		土地平整工程	亩	0.00	0.00	8599481.29
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	23397.00	13.43	314267.76
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t	2.63	660.71	1737.67
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	15486.34	18.21	282061.34
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	154.86	1821.36	282061.34
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	15486.34	1.97	30468.75
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	154.86	196.75	30468.75
1.1		地表清理工程	亩	0.00	0.00	1052312.81
E.01		人工伐树、挖根	m2	50939.59	5.07	258021.03
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	127.60	629.24	80292.50
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	127.60	576.93	73618.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	76.56	1359.82	104110.54
E.01		清理地表浅层作物	m2	245827.00	2.19	537382.46
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	245.83	1030.17	253243.40
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	245.83	1155.85	284139.06
E.01		棚(房)拆除	m2	7339.00	35.01	256909.32
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	733.90	294.42	216072.60
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	8.69	1596.16	13870.66
	20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	8.69	3103.11	26966.06
1.2		表土剥离	亩	0.00	0.00	585243.08
A02.02.01		表土剥离	m3	50633.15	11.56	585243.08
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	506.33	1155.85	585243.08
1.3		田块平整工程	亩	0.00	0.00	4266102.56
A01.03		田块内推土	m3	74215.04	10.30	764540.48
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	742.15	1030.17	764540.48
A02.01.03		田块间调运(0.5-1公里)	m3	130300.44	11.56	1506077.22
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1303.00	1155.85	1506077.22
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	204515.48	9.76	1995484.86
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	2045.15	975.71	1995484.86
1.4		犁底层构筑	亩	0.00	0.00	1053079.88
A01.03		粘土购置、运输	m3	29555.40	25.51	753934.30
		粘土购置费	m3	29555.40	5.00	147777.01
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	295.55	2050.92	606157.29
E.01		客粘土摊铺	m3	0.00	0.00	0.00
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	0.00	196.75	0.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 03		犁底层压实	m2	147777. 01	2. 02	299145. 58
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	147. 78	2024. 30	299145. 58
1. 5		耕作土回填	亩	0. 00	0. 00	1176091. 29
A02. 02. 02		原剥离表土回填	m3	50633. 15	11. 56	585243. 08
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	506. 33	1155. 85	585243. 08
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	8765. 85	11. 56	101320. 05
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	87. 66	1155. 85	101320. 05
A01. 03		耕作土推铺	m3	59399. 00	8. 24	489528. 16
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时 推土机推松土	100m3	593. 99	824. 14	489528. 16
1. 6		修筑田埂	m	3891. 00	7. 94	30896. 23
A01. 02. 03		土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1556. 40	11. 81	18376. 93
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	15. 56	1180. 73	18376. 93
A01. 03		田埂修筑	m3	1556. 40	8. 04	12519. 30
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	15. 56	804. 38	12519. 30
1. 7		田坎修筑Ⅰ（0. 8m）	m	177. 00	30. 58	5412. 96
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	233. 64	13. 42	3134. 85
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	2. 34	1341. 74	3134. 85
A01. 03		田坎压实	m3	233. 64	6. 86	1603. 31
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	2. 34	686. 23	1603. 31
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	228. 33	2. 96	674. 80
	10203换[土整]	挖掘机挖土（一、二类土）~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	2. 28	295. 54	674. 80
1. 7		田坎修筑Ⅱ（1. 0m）	m	1129. 00	30. 97	34960. 47
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调运	m3	1490. 28	13. 42	19995. 72
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	14. 90	1341. 74	19995. 72
A01. 03		田坎压实	m3	1490. 28	6. 86	10226. 78

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	14.90	686.23	10226.78
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1603.18	2.96	4737.97
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	16.03	295.54	4737.97
1.8		田坎修筑III（1.2m）	m	1300.00	31.41	40831.93
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1716.00	13.42	23024.30
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.16	1341.74	23024.30
A01.03		田坎压实	m3	1716.00	6.86	11775.74
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	17.16	686.23	11775.74
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	2041.00	2.96	6031.89
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	20.41	295.54	6031.89
1.8		田坎修筑IV（1.5m）	m	1142.00	35.27	40282.32
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1507.44	15.79	23795.25
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.73	1341.74	23795.25
A01.03		田坎压实	m3	1507.44	6.86	10344.54
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	15.07	686.23	10344.54
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	2078.44	2.96	6142.53
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	20.78	295.54	6142.53
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	592171.49
2.1		商品有机肥投放	t	577.62	641.23	370388.80
E.01		商品有机肥购置	t	577.62	605.00	349458.89
		商品有机肥 购置	t	577.62	605.00	349458.89
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	29.70	704.72	20929.91
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	29.70	704.72	20929.91
2.2		生石灰投放	t	8.91	847.35	7549.87
E.01		生石灰撒施	hm2	29.70	254.21	7549.87
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	29.70	254.21	7549.87

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3		土地翻耕		0.00	0.00	214232.82
E.01		翻耕面积（水田区域）	hm2	88.68	2067.84	183376.09
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	88.68	2067.84	183376.09
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	14.92	2067.84	30856.73
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	14.92	2067.84	30856.73
（三）		灌溉与排水工程	亩	0.00	0.00	1017170.52
3.5		新修蓄水池（3.24m*3.24m*1m）	座	2.00	10291.62	20583.23
B05.07.01		土（石）方开挖	m3	94.65	6.92	655.27
	10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2, 深度2m以内	100m3	0.09	1796.17	170.01
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.85	569.66	485.26
B05.07.02		土（石）方回填	m3	31.60	28.18	890.34
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.32	2817.75	890.34
A01.02.03		土（石）方运输	m3	63.05	10.04	632.80
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~ 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.63	1003.62	632.80
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	21.10	448.41	9463.16
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.21	44840.61	9463.16
B05.07.03		C20砼基础	m3	10.37	539.84	5597.08
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.10	46921.93	4864.87
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.11	1408.61	150.43
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.11	5447.94	581.79
B02.01.03		C20素砼	m3	4.58	690.27	3160.05
	40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.05	60903.41	2788.16
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.05	2438.94	115.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	5447.94	256.89
B05.07.07		抹面（平面）	m2	12.00	15.38	184.53
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.12	1537.79	184.53
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	1968.00	161.89	318595.64
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	870.84	7.64	6650.83
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.87	2080.11	1811.44
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.84	617.46	4839.39
B02.01.02		土（石）方回填	m3	724.42	28.18	20412.33
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.24	2817.75	20412.33
A01.02.03		土（石）方运输	m3	146.42	10.04	1469.50
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.46	1003.62	1469.50
B02.01.04		砌砖墙	m3	283.39	448.41	127074.69
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.83	44840.61	127074.69
B02.01.03		底板	m3	157.44	541.49	85251.56
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.57	46921.93	73873.88
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.62	1568.25	2543.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.62	5447.94	8834.55
B02.01.06		碎石垫层	m3	196.80	182.89	35991.82
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.97	18288.53	35991.82
E.01		伸缩缝	m2	15.74	139.30	2193.18
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.16	13930.25	2193.18
B02.01.07		抹面（立面）	m2	1574.40	18.20	28656.81
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	15.74	1820.17	28656.81
B02.01.07		抹面（平面）	m2	708.48	15.38	10894.92

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.08	1537.79	10894.92
3.1		新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	1095.00	203.39	222710.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	553.63	7.64	4228.23
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.55	2080.11	1151.62
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.98	617.46	3076.62
B02.01.02		土（石）方回填	m3	494.61	28.18	13936.89
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.95	2817.75	13936.89
A01.02.03		土（石）方运输	m3	59.02	10.04	592.34
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.59	1003.62	592.34
B02.01.04		砌砖墙	m3	197.10	448.41	88380.83
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.97	44840.61	88380.83
B02.01.03		底板	m3	118.26	541.49	64036.14
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.18	46921.93	55489.87
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.22	1568.25	1910.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.22	5447.94	6636.02
B02.01.06		碎石垫层	m3	120.45	182.89	22028.53
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.20	18288.53	22028.53
E.01		伸缩缝	m2	11.83	139.30	1647.39
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.12	13930.25	1647.39
B02.01.07		抹面（立面）	m2	1095.00	18.20	19930.90
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	10.95	1820.17	19930.90
B02.01.07		抹面（平面）	m2	394.20	15.38	6061.96
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.94	1537.79	6061.96
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.77	1163.99	892.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	82354.11	631.24
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.01	197.20	1.51
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.01	33847.44	259.44
B02.01.05		横梁梁钢筋	t	0.15	6345.05	975.48
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.15	6345.05	975.48
3.2		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	1323.00	168.64	223115.28
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	836.27	7.64	6386.80
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.84	2080.11	1739.53
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.53	617.46	4647.27
B04.01.03		土（石）方回填	m3	469.80	28.18	13237.69
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.70	2817.75	13237.69
A01.02.03		土（石）方运输	m3	366.47	10.04	3677.99
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.66	1003.62	3677.99
B04.01.06		砌砖墙	m3	190.51	448.41	85426.74
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.91	44840.61	85426.74
B04.01.04		底板	m3	105.84	541.49	57310.88
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.06	46921.93	49662.17
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.09	1568.25	1709.63
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.09	5447.94	5939.08
B04.01.07		垫层	m3	132.30	182.89	24195.72
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.32	18288.53	24195.72
E.01		伸缩缝	m2	10.58	139.30	1474.38
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.11	13930.25	1474.38

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	1323. 00	18. 20	24080. 90
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	13. 23	1820. 17	24080. 90
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	476. 28	15. 38	7324. 18
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	4. 76	1537. 79	7324. 18
3. 3		新修农沟Ⅱ（0. 5m*0. 5m）	m	888. 00	218. 59	194109. 50
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	848. 75	7. 64	6482. 13
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 85	2080. 11	1765. 49
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	7. 64	617. 46	4716. 63
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	399. 42	28. 18	11254. 71
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3. 99	2817. 75	11254. 71
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	449. 33	10. 04	4509. 56
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4. 49	1003. 62	4509. 56
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	159. 84	448. 41	71673. 22
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	1. 60	44840. 61	71673. 22
B04. 01. 04		底板	m3	95. 90	541. 49	51930. 68
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 96	46921. 93	45000. 01
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 99	1568. 25	1549. 14
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 99	5447. 94	5381. 54
B04. 01. 07		垫层	m3	97. 68	182. 89	17864. 23
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0. 98	18288. 53	17864. 23
E. 01		伸缩缝	m2	9. 59	139. 30	1335. 97
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 10	13930. 25	1335. 97
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	1243. 20	18. 20	22628. 40
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	12. 43	1820. 17	22628. 40

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	319. 68	15. 38	4916. 00
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	3. 20	1537. 79	4916. 00
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	0. 62	1163. 99	723. 53
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	82354. 11	511. 91
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0. 01	197. 20	1. 23
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 01	33847. 44	210. 40
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	0. 12	6345. 05	791. 07
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0. 12	6345. 05	791. 07
3. 4		新修涵管 I （DN400）	m	40. 00	311. 78	12471. 02
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	54. 12	7. 64	413. 33
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1. 35	100m3	0. 05	2080. 11	112. 58
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	0. 49	617. 46	300. 75
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	45. 92	28. 18	1293. 91
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 46	2817. 75	1293. 91
B04. 02. 03		混凝土	m3	4. 56	564. 52	2574. 19
	40030换[土整]	涵洞底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 05	50690. 73	2311. 50
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0. 05	145. 13	6. 82
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 05	5447. 94	255. 88
B04. 02. 08		暗管安装	m	40. 00	204. 74	8189. 59
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	10m	4. 00	2047. 40	8189. 59
3. 3		新修涵管 II （DN500）	m	32. 00	384. 93	12317. 80
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	58. 37	7. 64	445. 77
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1. 35	100m3	0. 06	2080. 11	121. 41

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.53	617.46	324.36
B04.02.02		土（石）方回填	m3	43.62	28.18	1228.99
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.44	2817.75	1228.99
B04.02.03		混凝土	m3	5.73	564.52	3233.55
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	50690.73	2903.56
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.06	145.13	8.56
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	321.42
B04.02.08		暗管安装	m	32.00	231.55	7409.49
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	3.20	2315.47	7409.49
3.4		新修涵管V（DN1000）	m	12.00	1105.60	13267.16
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	62.47	5.77	360.36
	Y01224	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.06	1131.92	70.71
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.56	515.16	289.65
B04.02.02		土（石）方回填	m3	40.33	28.18	1136.45
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.40	2817.75	1136.45
B04.02.03		混凝土	m3	8.58	564.52	4843.55
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.09	50690.73	4349.26
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.09	145.13	12.83
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09	5447.94	481.46
B04.02.08		暗管安装	m	12.00	577.23	6926.80
	50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	5772.33	6926.80
（四）		田间道路工程	亩	0.00	0.00	1112462.66
4.1		新修生产路（2.5m）	m	1339.00	543.68	727981.02
C02.01.03		路床压实	m2	4418.70	2.02	8944.79

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4. 42	2024. 30	8944. 79
C02. 01. 06		碎石铺筑	m2	4017. 00	80. 69	324138. 04
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4. 02	28234. 49	113417. 95
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	80. 34	2622. 85	210720. 09
C02. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	3347. 50	105. 06	351674. 86
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	3. 35	80245. 88	268623. 08
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	16. 74	4962. 02	83051. 78
E. 01		伸缩缝	m2	133. 90	186. 94	25031. 09
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1. 34	18693. 87	25031. 09
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	401. 70	28. 18	11318. 88
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4. 02	2817. 75	11318. 88
A01. 02. 03		路肩土方运输	m3	401. 70	17. 11	6873. 36
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车5T	100m3	4. 73	1454. 41	6873. 36
4. 2		新修田间道 I （3. 0m）	m	346. 00	641. 30	221889. 74
C01. 01. 03		路床压实	m2	1314. 80	2. 02	2661. 55
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1. 31	2024. 30	2661. 55
C01. 01. 06		碎石铺筑	m2	1211. 00	80. 69	97717. 49
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1. 21	28234. 49	34191. 97
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	24. 22	2622. 85	63525. 52
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	1038. 00	105. 06	109048. 10
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	1. 04	80245. 88	83295. 22

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.19	4962.02	25752.87
E.01		伸缩缝	m2	41.52	186.94	7761.69
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.42	18693.87	7761.69
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	103.80	28.18	2924.82
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.04	2817.75	2924.82
A01.02.03		路肩土方运输	m3	103.80	17.11	1776.09
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.22	1454.41	1776.09
4.2		新修田间道Ⅱ(3.5m)	m	182.00	738.92	134484.26
C01.01.03		路床压实	m2	782.60	2.02	1584.22
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.78	2024.30	1584.22
C01.01.06		碎石铺筑	m2	728.00	80.69	58743.46
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.73	28234.49	20554.71
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	14.56	2622.85	38188.75
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	637.00	105.06	66920.65
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.64	80245.88	51116.62
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	3.19	4962.02	15804.03
E.01		伸缩缝	m2	25.48	186.94	4763.20
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.25	18693.87	4763.20
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	54.60	28.18	1538.49
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.55	2817.75	1538.49
A01.02.03		路肩土方运输	m3	54.60	17.11	934.24
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.64	1454.41	934.24

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.3		新修会车道	座	3.00	1881.95	5645.86
C01.01.03		路床压实	m2	48.00	2.02	97.17
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.05	2024.30	97.17
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	48.00	2.01	96.60
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.05	1969.43	94.53
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.05	43.07	2.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	48.00	105.06	5042.69
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.05	80245.88	3851.80
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.24	4962.02	1190.88
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	6.01	28.18	169.30
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	2817.75	169.30
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	16.51	14.54	240.10
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.17	1454.41	240.10
4.3		道路交叉口	座	8.00	2807.72	22461.78
C01.01.03		路床压实	m2	17.20	2.02	34.82
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.02	2024.30	34.82
C01.01.06		碎石铺筑	m2	172.00	28.23	4856.33
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.17	28234.49	4856.33
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	172.00	102.15	17570.63
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.17	78063.15	13426.86
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.86	4818.33	4143.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(六)		其他工程	亩	0.00	0.00	74858.18
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	17.00	313.06	5321.94
B5.04.02		土（石）方回填	m3	6.80	28.18	191.61
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.07	2817.75	191.61
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	8.61	596.06	5130.33
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.09	52543.55	4522.48
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.09	1408.61	124.88
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09	5447.94	482.98
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	61.00	626.74	38230.85
B5.04.02		土（石）方回填	m3	24.40	28.18	687.53
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.24	2817.75	687.53
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	49.18	596.06	29316.69
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.49	52543.55	25843.17
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.51	1408.61	713.60
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.51	5447.94	2759.92
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1.30	6345.05	8226.63
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.30	6345.05	8226.63
6.1		新修下田坡道（跨0.5渠）	座	14.00	659.23	9229.21
B5.04.02		土（石）方回填	m3	5.60	28.18	157.79
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.06	2817.75	157.79
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	11.81	596.06	7041.35
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.12	52543.55	6207.07

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.12	1408.61	171.39
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.12	5447.94	662.88
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.32	6345.05	2030.07
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.32	6345.05	2030.07
3.5		新修农桥	座	1.00	22076.18	22076.18
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	18.24	7.64	139.30
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.02	2080.11	37.94
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.16	617.46	101.36
B04.01.03		土（石）方回填	m3	1.35	28.18	38.04
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	38.04
A01.02.03		土（石）方运输	m3	16.89	11.56	195.22
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.17	1155.85	195.22
B04.01.04		桥墩	m3	16.91	541.51	9156.99
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.17	46027.87	7783.31
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.17	2438.94	424.80
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17	5447.94	948.88
B04.01.06		砼桥板	m3	16.50	568.13	9374.10
	40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.17	48689.25	8033.73
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.17	2438.94	414.50
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17	5447.94	925.88
B04.01.05		横梁梁钢筋	t	0.50	6345.05	3172.53
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.50	6345.05	3172.53
六、		三坪村（地块六）	亩	520.93	19223.36	10014023.47

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(一)		土地平整工程	亩	0.00	0.00	7498951.69
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	9228.00	85.85	792232.42
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t	1.04	660.71	687.14
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	39222.27	18.21	714377.06
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	392.22	1821.36	714377.06
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	39222.27	1.97	77168.22
	10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	392.22	196.75	77168.22
1.1		地表清理工程	亩	0.00	0.00	1270454.33
E.01		人工伐树、挖根	m2	133012.01	5.07	673737.19
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	333.19	629.24	209657.49
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	333.19	576.93	192229.22
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	199.92	1359.82	271850.48
E.01		清理地表浅层作物	m2	193151.00	2.19	422231.73
	10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	193.15	1030.17	198978.21
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	193.15	1155.85	223253.52
E.01		棚（房）拆除	m2	2822.00	61.83	174485.41
	R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	282.20	294.42	83084.46
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	19.45	1596.16	31045.39
	20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	19.45	3103.11	60355.56
1.2		表土剥离	亩	0.00	0.00	455717.13
A02.02.01		表土剥离	m3	39427.02	11.56	455717.13
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	394.27	1155.85	455717.13
1.3		田块平整工程	亩	0.00	0.00	3406446.56
A01.03		田块内推土	m3	34776.90	10.30	358260.91

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	347.77	1030.17	358260.91
A02.01.03		田块间调运(0.5~1公里)	m3	127083.40	11.56	1468893.08
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1270.83	1155.85	1468893.08
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	161860.30	9.76	1579292.57
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	1618.60	975.71	1579292.57
1.4		犁底层构筑	亩	0.00	0.00	247045.30
A01.03		粘土购置、运输	m3	6933.49	25.51	176867.80
		粘土购置费	m3	6933.49	5.00	34667.47
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	69.33	2050.92	142200.33
E.01		客粘土摊铺	m3	0.00	0.00	0.00
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	0.00	196.75	0.00
A01.03		犁底层压实	m2	34667.47	2.02	70177.50
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	34.67	2024.30	70177.50
1.5		耕作土回填	亩	0.00	0.00	1220231.24
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	39427.02	11.56	455717.13
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	394.27	1155.85	455717.13
A02.01.03		塘泥(晒干后)回填	m3	22201.28	11.56	256613.42
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	222.01	1155.85	256613.42
A01.03		耕作土摊铺	m3	61628.31	8.24	507900.69
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	616.28	824.14	507900.69
1.6		修筑田埂	m	4981.00	7.94	39551.31
A01.02.03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1992.40	11.81	23524.93
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	19.92	1180.73	23524.93
A01.03		田埂修筑	m3	1992.40	8.04	16026.38

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	19.92	804.38	16026.38
1.7		田坎修筑Ⅰ（0.8m）	m	1347.00	30.58	41193.52
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1778.04	13.42	23856.72
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.78	1341.74	23856.72
A01.03		田坎压实	m3	1778.04	6.86	12201.48
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	17.78	686.23	12201.48
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1737.63	2.96	5135.32
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油斗容1m3	100m3	17.38	295.54	5135.32
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	765.00	34.09	26079.88
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	1009.80	15.79	15939.90
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	11.88	1341.74	15939.90
A01.03		田坎压实	m3	1009.80	6.86	6929.57
	Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	10.10	686.23	6929.57
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	1086.30	2.96	3210.41
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油斗容1m3	100m3	10.86	295.54	3210.41
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	340936.09
2.1		商品有机肥投放	t	350.13	667.02	233541.55
E.01		商品有机肥购置	t	350.13	605.00	211826.23
		商品有机肥 购置	t	350.13	605.00	211826.23
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	30.81	704.72	21715.32
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~Ⅱ类土	hm2	30.81	704.72	21715.32
2.2		生石灰投放	t	9.24	847.75	7833.19
E.01		生石灰撒施	hm2	30.81	254.21	7833.19
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	30.81	254.21	7833.19
2.3		土地翻耕		0.00	0.00	99561.35
E.01		翻耕面积（水田区域）	hm2	20.80	2067.84	43011.50

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	20.80	2067.84	43011.50
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	27.35	2067.84	56549.85
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	27.35	2067.84	56549.85
（三）		灌溉与排水工程	亩	0.00	0.00	1027292.98
3.1		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	3278.00	161.89	530668.97
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	1450.52	7.64	11077.96
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.45	2080.11	3017.23
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	13.05	617.46	8060.73
B02.01.02		土（石）方回填	m3	1206.63	28.18	33999.81
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.07	2817.75	33999.81
A01.02.03		土（石）方运输	m3	243.88	10.04	2447.67
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.44	1003.62	2447.67
B02.01.04		砌砖墙	m3	472.03	448.41	211662.01
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	4.72	44840.61	211662.01
B02.01.03		底板	m3	262.24	541.49	141999.30
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.62	46921.93	123048.06
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.70	1568.25	4235.96
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.70	5447.94	14715.28
B02.01.06		碎石垫层	m3	327.80	182.89	59949.79
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3.28	18288.53	59949.79
E.01		伸缩缝	m2	26.22	139.30	3653.07
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.26	13930.25	3653.07
B02.01.07		抹面（立面）	m2	2622.40	18.20	47732.23
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	26.22	1820.17	47732.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02.01.07		抹面（平面）	m2	1180.08	15.38	18147.13
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	11.80	1537.79	18147.13
3.5		新修斗渠 I （0.8m*0.8m）	m	342.00	376.05	128608.51
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	455.54	7.64	3479.11
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.46	2080.11	947.58
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.10	617.46	2531.53
B04.01.03		土（石）方回填	m3	177.84	28.18	5011.08
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.78	2817.75	5011.08
A01.02.03		土（石）方运输	m3	277.70	10.04	2787.10
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.78	1003.62	2787.10
B04.01.06		砌砖墙	m3	131.33	448.41	58888.27
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩） <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.31	44840.61	58888.27
B04.01.04		底板	m3	54.17	541.49	29333.82
	40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.54	46921.93	25418.92
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.56	1568.25	875.05
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.56	5447.94	3039.84
B04.01.07		垫层	m3	51.98	182.89	9507.11
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.52	18288.53	9507.11
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	5.40	139.30	752.74
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.05	13930.25	752.74
B04.01.08		抹面（立面）	m2	848.16	18.20	15437.99
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.48	1820.17	15437.99
B04.01.08		抹面（平面）	m2	164.16	15.38	2524.43

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);  
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.64	1537.79	2524.43
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.38	1163.99	437.89
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	309.82
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.74
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	127.33
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.07	6345.05	448.97
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.07	6345.05	448.97
3.2		新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	1196.00	168.64	201697.56
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	755.99	7.64	5773.70
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.76	2080.11	1572.55
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	6.80	617.46	4201.16
B04.01.03		土（石）方回填	m3	424.70	28.18	11966.95
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.25	2817.75	11966.95
A01.02.03		土（石）方运输	m3	331.29	10.04	3324.92
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.31	1003.62	3324.92
B04.01.06		砌砖墙	m3	172.22	448.41	77226.29
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.72	44840.61	77226.29
B04.01.04		底板	m3	95.68	541.49	51809.39
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.96	46921.93	44894.90
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.99	1568.25	1545.52
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.99	5447.94	5368.97
B04.01.07		垫层	m3	119.60	182.89	21873.08
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.20	18288.53	21873.08

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		伸缩缝	m2	9. 57	139. 30	1332. 85
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 10	13930. 25	1332. 85
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	1196. 00	18. 20	21769. 28
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	11. 96	1820. 17	21769. 28
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	430. 56	15. 38	6621. 10
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	4. 31	1537. 79	6621. 10
3. 3		新修农沟Ⅱ（0. 5m*0. 5m）	m	347. 00	218. 59	75851. 32
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	331. 66	7. 64	2532. 99
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1. 35	100m3	0. 33	2080. 11	689. 89
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0. 6m3	100m3	2. 98	617. 46	1843. 10
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	156. 08	28. 18	4397. 95
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 56	2817. 75	4397. 95
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	175. 58	10. 04	1762. 18
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1. 76	1003. 62	1762. 18
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	62. 46	448. 41	28007. 44
	30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m3	0. 62	44840. 61	28007. 44
B04. 01. 04		底板	m3	37. 48	541. 49	20292. 73
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	0. 37	46921. 93	17584. 46
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0. 39	1568. 25	605. 35
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 39	5447. 94	2102. 92
B04. 01. 07		垫层	m3	38. 17	182. 89	6980. 73
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0. 38	18288. 53	6980. 73
E. 01		伸缩缝	m2	3. 75	139. 30	522. 05
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 04	13930. 25	522. 05

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;

2. (5) 见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B04.01.08		抹面（立面）	m2	485.80	18.20	8842.40
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.86	1820.17	8842.40
B04.01.08		抹面（平面）	m2	124.92	15.38	1921.00
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.25	1537.79	1921.00
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.24	1163.99	282.73
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	200.04
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.48
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	82.22
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.05	6345.05	309.12
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.05	6345.05	309.12
3.5		新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	148.00	385.85	57106.44
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	290.91	7.64	2221.75
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.29	2080.11	605.12
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.62	617.46	1616.62
B04.01.03		土（石）方回填	m3	123.85	28.18	3489.68
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.24	2817.75	3489.68
A01.02.03		土（石）方运输	m3	190.62	10.04	1913.15
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.91	1003.62	1913.15
B04.01.06		砌砖墙	m3	56.83	448.41	25483.81
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.57	44840.61	25483.81
B04.01.04		底板	m3	23.44	541.49	12694.17
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.23	46921.93	11000.00
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.24	1568.25	378.68

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.24	5447.94	1315.49
B04.01.07		垫层	m3	22.50	182.89	4114.19
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.22	18288.53	4114.19
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	0.00	4882.58	0.00
E.01		伸缩缝	m2	2.34	139.30	325.75
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.02	13930.25	325.75
B04.01.08		抹面（立面）	m2	296.00	18.20	5387.71
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.96	1820.17	5387.71
B04.01.08		抹面（平面）	m2	71.04	15.38	1092.44
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.71	1537.79	1092.44
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	0.16	1163.99	189.50
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	82354.11	134.07
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.00	197.20	0.32
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.00	33847.44	55.10
B04.01.05		横系梁钢筋	t	0.03	6345.05	194.29
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.03	6345.05	194.29
3.4		新修涵管 I（DN400）	m	20.00	311.78	6235.50
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	27.06	7.64	206.66
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.03	2080.11	56.29
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.24	617.46	150.38
B04.02.02		土（石）方回填	m3	22.96	28.18	646.95
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.23	2817.75	646.95
B04.02.03		混凝土	m3	2.28	564.52	1287.10

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.02	50690.73	1155.75
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.02	145.13	3.41
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	5447.94	127.94
B04.02.08		暗管安装	m	20.00	204.74	4094.79
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	2.00	2047.40	4094.79
3.3		新修涵管Ⅱ（DN500）	m	36.00	384.93	13857.52
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	65.66	7.64	501.49
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.07	2080.11	136.59
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.59	617.46	364.90
B04.02.02		土（石）方回填	m3	49.07	28.18	1382.61
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.49	2817.75	1382.61
B04.02.03		混凝土	m3	6.44	564.52	3637.74
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	50690.73	3266.51
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.07	145.13	9.63
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07	5447.94	361.60
B04.02.08		暗管安装	m	36.00	231.55	8335.68
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	3.60	2315.47	8335.68
3.4		新修涵管Ⅴ（DN1000）	m	12.00	1105.60	13267.16
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	62.47	5.77	360.36
	Y01224	人工挖渠道土方Ⅰ~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.06	1131.92	70.71
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.56	515.16	289.65
B04.02.02		土（石）方回填	m3	40.33	28.18	1136.45
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.40	2817.75	1136.45
B04.02.03		混凝土	m3	8.58	564.52	4843.55

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.09	50690.73	4349.26
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.09	145.13	12.83
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.09	5447.94	481.46
B04.02.08		暗管安装	m	12.00	577.23	6926.80
	50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20	5772.33	6926.80
(四)		田间道路工程	亩	0.00	0.00	1090017.43
4.1		新修生产路（2.5m）	m	1457.00	543.68	792134.69
C02.01.03		路床压实	m2	4808.10	2.02	9733.06
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4.81	2024.30	9733.06
C02.01.06		碎石铺筑	m2	4371.00	80.69	352702.86
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4.37	28234.49	123412.96
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	87.42	2622.85	229289.90
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	3642.50	105.06	382666.37
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	3.64	80245.88	292295.61
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	18.21	4962.02	90370.76
E.01		伸缩缝	m2	145.70	186.94	27236.96
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1.46	18693.87	27236.96
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	437.10	28.18	12316.36
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.37	2817.75	12316.36
A01.02.03		路肩土方运输	m3	437.10	17.11	7479.08
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	5.14	1454.41	7479.08
4.2		新修田间道 I （3.0m）	m	425.00	641.30	272552.43

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C01.01.03		路床压实	m2	1615.00	2.02	3269.25
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.62	2024.30	3269.25
C01.01.06		碎石铺筑	m2	1487.50	80.69	120028.71
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.49	28234.49	41998.81
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	29.75	2622.85	78029.91
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	1275.00	105.06	133946.36
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.28	80245.88	102313.50
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.38	4962.02	31632.87
E.01		伸缩缝	m2	51.00	186.94	9533.87
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.51	18693.87	9533.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	127.50	28.18	3592.63
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.28	2817.75	3592.63
A01.02.03		路肩土方运输	m3	127.50	17.11	2181.61
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.50	1454.41	2181.61
4.3		新修会车道	座	6.00	1881.95	11291.70
C01.01.03		路床压实	m2	96.00	2.02	194.33
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.10	2024.30	194.33
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	96.00	2.01	193.20
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.10	1969.43	189.06
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.10	43.07	4.13
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	96.00	105.06	10085.37
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.10	80245.88	7703.60

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。



表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm <sup>^</sup> 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.48	4962.02	2381.77
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	12.02	28.18	338.60
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.12	2817.75	338.60
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	33.02	14.54	480.20
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km <sup>^</sup> 自卸汽车5T	100m3	0.33	1454.41	480.20
4.3		道路交叉口	座	5.00	2807.72	14038.61
C01.01.03		路床压实	m2	10.75	2.02	21.76
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.01	2024.30	21.76
C01.01.06		碎石铺筑	m2	107.50	28.23	3035.21
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.11	28234.49	3035.21
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	107.50	102.15	10981.64
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm <sup>^</sup> 换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.11	78063.15	8391.79
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm <sup>^</sup> 换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.54	4818.33	2589.85
(五)		其他工程	亩	0.00	0.00	56825.28
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	11.00	313.06	3443.61
B5.04.02		土（石）方回填	m3	4.40	28.18	123.98
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.04	2817.75	123.98
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	5.57	596.06	3319.63
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.06	52543.55	2926.31
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.06	1408.61	80.80
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	5447.94	312.51

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	53.00	626.74	33216.97
B5.04.02		土（石）方回填	m3	21.20	28.18	597.36
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.21	2817.75	597.36
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	42.73	596.06	25471.88
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.43	52543.55	22453.91
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.44	1408.61	620.01
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.44	5447.94	2397.96
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1.13	6345.05	7147.73
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.13	6345.05	7147.73
6.1		新修下田坡道（跨0.5渠）	座	19.00	659.23	12525.36
B5.04.02		土（石）方回填	m3	7.60	28.18	214.15
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.08	2817.75	214.15
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	16.03	596.06	9556.12
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.16	52543.55	8423.89
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.17	1408.61	232.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17	5447.94	899.63
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.43	6345.05	2755.09
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.43	6345.05	2755.09
6.1		新修下田坡道（跨0.8渠）	座	3.00	775.97	2327.91
B5.04.02		土（石）方回填	m3	1.20	28.18	33.81
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	2817.75	33.81
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	2.87	596.06	1710.03

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.03	52543.55	1507.42
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.03	1408.61	41.62
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	5447.94	160.98
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	0.09	6345.05	584.07
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.09	6345.05	584.07
		原有渠道拆除 I (0.4*0.4)	m	253.00	20.99	5311.43
E.01		混凝土拆除	m3	40.48	79.79	3229.84
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.40	7978.86	3229.84
		渣石外运	m3	40.48	51.42	2081.59
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	0.40	5142.27	2081.59
七、		雅岗社区（地块七）	亩	23.16	20410.24	472701.27
(一)		土地平整工程	亩	0.00	0.00	262992.83
1.1		地表清理工程	亩	0.00	0.00	68292.71
E.01		清理杂树	m2	11995.00	5.07	60757.50
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	30.05	629.24	18906.88
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	30.05	576.93	17335.20
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	18.03	1359.82	24515.43
E.01		清理地表浅层作物	m2	3447.00	2.19	7535.21
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	3.45	1030.17	3550.99
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.45	1155.85	3984.21
1.2		表土剥离	亩	0.00	0.00	30996.11
A02.02.01		表土剥离	m3	3088.42	10.04	30996.11
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.88	1003.62	30996.11
1.3		田块平整工程	亩	0.00	0.00	14528.61

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);  
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01. 03		田块内推土	m3	724. 30	10. 30	7461. 52
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时	100m3	7. 24	1030. 17	7461. 52
A02. 01. 03		田块间调运(0~0. 5公里)	m3	0. 00	0. 00	0. 00
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 00	1155. 85	0. 00
A02. 01. 02		土(石)方回填压实	m3	724. 30	9. 76	7067. 09
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	7. 24	975. 71	7067. 09
1. 4		犁底层构筑	亩	0. 00	0. 00	91313. 13
A01. 03		粘土购置、运输	m3	3049. 35	19. 82	60449. 09
		粘土购置费	m3	3049. 35	5. 00	15246. 75
	10220换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	30. 49	1482. 36	45202. 34
E. 01		客粘土摊铺	m3	0. 00	0. 00	0. 00
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	0. 00	196. 75	0. 00
A01. 03		犁底层压实	m2	15246. 74	2. 02	30864. 04
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	15. 25	2024. 30	30864. 04
1. 5		耕作土回填	亩	0. 00	0. 00	56448. 87
A02. 02. 02		原剥离表土回填	m3	3088. 42	10. 04	30996. 11
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	30. 88	1003. 62	30996. 11
A01. 03		耕作土摊铺	m3	3088. 42	8. 24	25452. 76
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时 推土机推松土	100m3	30. 88	824. 14	25452. 76
1. 6		修筑田埂	m	178. 00	7. 94	1413. 40
A01. 02. 03		土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	71. 20	11. 81	840. 68
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0. 71	1180. 73	840. 68
A01. 03		田埂修筑	m3	71. 20	8. 04	572. 72
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	0. 71	804. 38	572. 72

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(二)		土壤改良工程	亩	0.00	0.00	46561.26
2.1		商品有机肥投放	t	44.38	629.21	27925.60
E.01		商品有机肥购置	t	44.38	605.00	26851.11
		商品有机肥 购置	t	44.38	605.00	26851.11
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	1.52	704.72	1074.49
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I～Ⅱ类土	hm2	1.52	704.72	1074.49
2.2		生石灰投放	t	0.46	842.59	387.59
E.01		生石灰撒施	hm2	1.52	254.21	387.59
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1.52	254.21	387.59
2.3		土地翻耕		0.00	0.00	18248.07
E.01		翻耕面积（水田区域）	hm2	8.76	2067.84	18114.28
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	8.76	2067.84	18114.28
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	0.06	2067.84	133.79
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.06	2067.84	133.79
(三)		灌溉与排水工程	m	0.00	0.00	43224.11
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	267.00	161.89	43224.11
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	118.15	7.64	902.32
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.12	2080.11	245.76
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～Ⅱ~挖 掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.06	617.46	656.56
B02.01.02		土（石）方回填	m3	98.28	28.18	2769.36
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.98	2817.75	2769.36
A01.02.03		土（石）方运输	m3	19.86	10.04	199.37
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.20	1003.62	199.37
B02.01.04		砌砖墙	m3	38.45	448.41	17240.32
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.38	44840.61	17240.32

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B02.01.03		底板	m3	21.36	541.49	11566.14
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.21	46921.93	10022.52
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.22	1568.25	345.03
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.22	5447.94	1198.59
B02.01.06		碎石垫层	m3	26.70	182.89	4883.04
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.27	18288.53	4883.04
E.01		伸缩缝	m2	2.14	139.30	297.55
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.02	13930.25	297.55
B02.01.07		抹面（立面）	m2	213.60	18.20	3887.89
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.14	1820.17	3887.89
B02.01.07		抹面（平面）	m2	96.12	15.38	1478.12
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.96	1537.79	1478.12
（四）		田间道路工程	m	0.00	0.00	119923.07
4.2		新修田间道 I （3.0m）	m	187.00	641.30	119923.07
C01.01.03		路床压实	m2	710.60	2.02	1438.47
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.71	2024.30	1438.47
C01.01.06		碎石铺筑	m2	654.50	80.69	52812.63
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.65	28234.49	18479.47
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	13.09	2622.85	34333.16
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	561.00	105.06	58936.40
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.56	80245.88	45017.94
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.81	4962.02	13918.46

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E. 01		伸缩缝	m2	22. 44	186. 94	4194. 90
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0. 22	18693. 87	4194. 90
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	56. 10	28. 18	1580. 76
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 56	2817. 75	1580. 76
A01. 02. 03		路肩土方运输	m3	56. 10	17. 11	959. 91
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~ 自卸汽车5T	100m3	0. 66	1454. 41	959. 91
总计		—				98269605. 67

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5) ;  
2. (5) 见表2-2。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
一、		夏卢村（地块一）	亩	2884.19	2150.88	8833.66	13868.72	561.25	14429.97	737.18	455.01	4105.48	1112.20	1886.16	23379.28
（一）		土地平整工程	亩												
1.1		坑塘挖填晾晒	m2	3.92	6.17	42.17	52.26	2.09	54.35	2.72	1.71	15.32		6.67	80.85
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t												660.71
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	0.92	1.54	9.36	11.82	0.47	12.30	0.61	0.39	3.41		1.50	18.21
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖 掘机 运距1km~自卸 汽车 载重量8t	100m3	92.44	154.23	935.75	1182.42	47.30	1229.71	61.49	38.74	341.03		150.39	1821.36
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.1		地表清理工程	亩												
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.56		1.98	3.54	0.14	3.68	0.18	0.12	0.67		0.42	5.07

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10347[土整]	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10361[土整]	推土机推树根 树身 直径20~30cm	100棵	70.93		300.58	371.51	14.86	386.37	19.32	12.17	111.43		47.64	576.93
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.07		1.32	1.39	0.06	1.45	0.07	0.05	0.44		0.18	2.19
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
E.01		棚（房）拆除	m2	5.89	0.94	30.57	37.40	1.50	38.89	2.03	1.23	3.29		4.09	49.53
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20283换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1817.27	1993.06	79.72	2072.79	124.37	65.91	583.82		256.22	3103.11
1.2		表土剥离	亩												
A02.02.01		表土剥离	m3	0.62		8.19	8.81	0.35	9.16	0.46	0.29	2.57		1.12	13.60
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
1.3		田块平整工程	亩												
A01.03		田块内推土	m3	0.21		6.23	6.44	0.26	6.69	0.33	0.21	2.21		0.85	10.30
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
A02.01.03		田块间调运(0.5-1 公里)	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A02.01.02		土（石）方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
1.4		犁底层构筑	亩												
A01.03		粘土购置、运输	m3	0.61		12.59	13.20	0.53	13.73	0.69	0.43	3.97		1.69	25.51
		粘土购置费	m3												5.00
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	60.93		1259.11	1320.04	52.80	1372.84	68.64	43.24	396.85		169.34	2050.92
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 02. 02		原剥离表土回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 16		4. 99	5. 15	0. 21	5. 36	0. 27	0. 17	1. 77		0. 68	8. 24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时 推土机推松 土	100m3	16. 41		498. 56	514. 96	20. 60	535. 56	26. 78	16. 87	176. 88		68. 05	824. 14
1. 6		修筑田埂	m	1. 24		4. 59	5. 83	0. 23	6. 06	0. 30	0. 19	1. 39		0. 71	8. 66
A01. 02. 03		土（石）方运输-修 筑田埂所需土方调运	m3	0. 62		8. 19	8. 81	0. 35	9. 16	0. 46	0. 29	2. 57		1. 12	13. 60

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干 密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
1.7		田坎修筑 I （0.8m）	m	2.64	0.03	19.34	22.01	0.88	22.89	1.14	0.72	5.77		2.75	33.27
A01.02.03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0.70		9.30	10.01	0.40	10.41	0.52	0.33	2.92		1.28	15.45
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	70.39		930.19	1000.58	40.02	1040.60	52.03	32.78	292.25		127.59	1545.25
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2.69	0.03	19.54	22.27	0.89	23.16	1.16	0.73	5.83		2.78	33.65
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.70		9.30	10.01	0.40	10.41	0.52	0.33	2.92		1.28	15.45
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	70.39		930.19	1000.58	40.02	1040.60	52.03	32.78	292.25		127.59	1545.25
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.8		田坎修筑Ⅲ（1.2m）	m	2.76	0.03	19.77	22.57	0.90	23.47	1.17	0.74	5.90		2.82	34.10
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.70		9.30	10.01	0.40	10.41	0.52	0.33	2.92		1.28	15.45
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	70.39		930.19	1000.58	40.02	1040.60	52.03	32.78	292.25		127.59	1545.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 03		田坎压实	m3	0. 85	0. 02	3. 84	4. 71	0. 19	4. 90	0. 25	0. 15	0. 99		0. 57	6. 86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85. 40	2. 34	383. 53	471. 28	18. 85	490. 13	24. 51	15. 44	99. 50		56. 66	686. 23
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44. 92		154. 97	199. 89	8. 00	207. 88	10. 39	6. 55	46. 31		24. 40	295. 54
1. 8		田坎修筑Ⅳ（1. 5m）	m	2. 87	0. 03	20. 16	23. 07	0. 92	23. 99	1. 20	0. 76	6. 01		2. 88	34. 83
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0. 70		9. 30	10. 01	0. 40	10. 41	0. 52	0. 33	2. 92		1. 28	15. 45
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	70. 39		930. 19	1000. 58	40. 02	1040. 60	52. 03	32. 78	292. 25		127. 59	1545. 25
A01. 03		田坎压实	m3	0. 85	0. 02	3. 84	4. 71	0. 19	4. 90	0. 25	0. 15	0. 99		0. 57	6. 86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85. 40	2. 34	383. 53	471. 28	18. 85	490. 13	24. 51	15. 44	99. 50		56. 66	686. 23
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩												
2.1		商品有机肥投放	t	5.04		10.36	15.40	0.62	16.02	0.80	0.50	4.34	550.00	56.95	628.62
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施（不含主 材）	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类 土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	455.74	235.49		691.23	27.65	718.88	35.94	22.64			69.97	847.45
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
	90030换[土 整]	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
2.3		土地翻耕													
E.01		翻耕面积（水田区 域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩												
3.1		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3. 1		新修农渠Ⅱ （0.5m*0.5m）	m	57.09	66.61	6.32	130.01	5.59	135.61	7.19	4.28	39.51		16.79	203.39
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.3		新修农渠Ⅲ (0.6m*0.6m)	m	65.86	76.76	6.79	149.41	6.41	155.82	8.25	4.92	45.48		19.30	233.78
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02. 01. 03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02.01.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.5		新修斗渠 I (0.8m*0.8m)	m	104.47	121.22	14.43	240.12	10.18	250.31	13.12	7.90	73.67		31.05	376.05
B04.01.02		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m³	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m³	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣Ⅷ-X运距120m	100m³												4882.58
E.01		伸缩缝	m²	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m²	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m²	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m²	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m²	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m²	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	280. 98	432. 72	112. 03	825. 73	41. 29	867. 02	52. 02	27. 57	121. 27		96. 11	1163. 99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42. 5	100m3	16783. 96	37800. 68	2156. 29	56740. 93	2837. 05	59577. 98	3574. 68	1894. 58	10507. 00		6799. 88	82354. 11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	156. 24		1. 58	157. 82	7. 89	165. 71	9. 94	5. 27			16. 28	197. 20
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	11157. 52	5471. 81	9044. 92	25674. 25	1283. 71	26957. 96	1617. 48	857. 26	1619. 99		2794. 74	33847. 44
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
3. 5		新修斗渠Ⅱ(1. 0m*1. 0m)	m	127. 42	146. 30	18. 64	292. 36	12. 36	304. 72	15. 94	9. 62	89. 42		37. 77	457. 47
B04. 01. 02		土(石)方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.3		新修农沟Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	62.43	68.29	10.11	140.83	6.03	146.85	7.76	4.64	41.29		18.05	218.59

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I ~ II ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5~ 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换[土 整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#16.5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195. 89		59. 15	1255. 04	62. 75	1317. 79	79. 07	41. 91			129. 49	1568. 25
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B04. 01. 07		垫层	m3	37. 48	61. 81		99. 30	3. 97	103. 27	5. 16	3. 25	56. 10		15. 10	182. 89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748. 44	6181. 20		9929. 64	397. 19	10326. 83	516. 34	325. 30	5610. 00		1510. 06	18288. 53
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9. 52	3. 88		13. 40	0. 54	13. 94	0. 70	0. 44	1. 63		1. 50	18. 20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	952. 48	387. 58		1340. 06	53. 60	1393. 66	69. 68	43. 90	162. 64		150. 29	1820. 17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7. 68	3. 54		11. 22	0. 45	11. 67	0. 58	0. 37	1. 48		1. 27	15. 38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5^ 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	768. 43	353. 87		1122. 30	44. 89	1167. 19	58. 36	36. 77	148. 50		126. 97	1537. 79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280. 98	432. 72	112. 03	825. 73	41. 29	867. 02	52. 02	27. 57	121. 27		96. 11	1163. 99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42. 5 水灰比0. 6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42. 5	100m3	16783. 96	37800. 68	2156. 29	56740. 93	2837. 05	59577. 98	3574. 68	1894. 58	10507. 00		6799. 88	82354. 11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156. 24		1. 58	157. 82	7. 89	165. 71	9. 94	5. 27			16. 28	197. 20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157. 52	5471. 81	9044. 92	25674. 25	1283. 71	26957. 96	1617. 48	857. 26	1619. 99		2794. 74	33847. 44
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.2		新修农沟III (0.6m*0.6m)	m	72.85	78.52	12.54	163.90	6.99	170.90	9.01	5.40	47.78		20.98	254.06
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#18.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.5		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.73	119.55	19.34	246.62	10.44	257.07	13.46	8.12	73.88		31.73	384.26
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m³	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m³	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣Ⅷ-X运距120m	100m³												4882.58
E.01		伸缩缝	m²	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m²	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m²	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m²	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m²	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m²	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		预制横系梁、运输、安装	m3	280. 98	432. 72	112. 03	825. 73	41. 29	867. 02	52. 02	27. 57	121. 27		96. 11	1163. 99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	16783. 96	37800. 68	2156. 29	56740. 93	2837. 05	59577. 98	3574. 68	1894. 58	10507. 00		6799. 88	82354. 11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	156. 24		1. 58	157. 82	7. 89	165. 71	9. 94	5. 27			16. 28	197. 20
	40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	11157. 52	5471. 81	9044. 92	25674. 25	1283. 71	26957. 96	1617. 48	857. 26	1619. 99		2794. 74	33847. 44
B04. 01. 05		横系梁钢筋	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
3. 5		新修斗沟Ⅱ(1. 0m*1. 0m)	m	133. 94	143. 83	27. 08	304. 85	12. 86	317. 71	16. 59	10. 03	89. 97		39. 09	473. 37
B04. 01. 02		土(石)方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.3		新修涵管Ⅱ(DN500)	m	91.94	57.64	23.15	172.73	8.49	181.22	31.43	6.38	21.51	112.62	31.78	384.93
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~4.0~	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	112.62	19.12	231.55

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换[土 整]	平段混凝土管安装  直径500mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	1126.15	191.19	2315.47
3.5		新修涵管III (DN600)	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
3.6		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B04. 02. 03		混凝土	m3	127. 64	210. 09	22. 77	360. 50	18. 02	378. 52	22. 71	12. 04	104. 63		46. 61	564. 52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#18. 5	100m3	9398. 45	21009. 01	1031. 97	31439. 44	1571. 97	33011. 41	1980. 68	1049. 76	10463. 40		4185. 47	50690. 73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110. 67		5. 47	116. 14	5. 81	121. 95	7. 32	3. 88			11. 98	145. 13
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B04. 02. 08		暗管安装	m	46. 52	23. 62	10. 25	80. 38	4. 34	84. 72	30. 24	3. 45	2. 01	264. 12	34. 61	419. 14
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	10m	465. 19	236. 16	102. 48	803. 83	43. 41	847. 24	302. 37	34. 49	20. 07	2641. 15	346. 08	4191. 40
3. 4		新修涵管 V（DN1000）	m	229. 05	175. 37	52. 93	457. 35	22. 27	479. 62	61. 74	16. 24	79. 07	377. 64	91. 29	1105. 60

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 02. 01		土（石）方开挖	m3	2. 73	0. 21	1. 39	4. 32	0. 17	4. 49	0. 22	0. 14	0. 43		0. 48	5. 77
	Y01224	人工挖渠道土方 I ~ II类土 挖土	100m3	879. 31	43. 97		923. 27	36. 93	960. 20	48. 01	30. 25			93. 46	1131. 92
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205. 72	17. 98	153. 90	377. 60	15. 10	392. 70	19. 64	12. 37	47. 92		42. 54	515. 16
B04. 02. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B04. 02. 03		混凝土	m3	127. 64	210. 09	22. 77	360. 50	18. 02	378. 52	22. 71	12. 04	104. 63		46. 61	564. 52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配	100m3	9398. 45	21009. 01	1031. 97	31439. 44	1571. 97	33011. 41	1980. 68	1049. 76	10463. 40		4185. 47	50690. 73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110. 67		5. 47	116. 14	5. 81	121. 95	7. 32	3. 88			11. 98	145. 13
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B04. 02. 08		暗管安装	m	62. 03	24. 09	13. 74	99. 85	5. 39	105. 24	40. 32	4. 37	2. 01	377. 64	47. 66	577. 23

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50113换[土整]	平段混凝土管安装  直径1000mm以内 ~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为 中砂#32.5	10m	620.25	240.87	137.38	998.50	53.92	1052.42	403.17	43.67	20.07	3776.39	476.61	5772.33
(四)		田间道路工程	亩												
4.1		新修生产路（2.5m）	m	90.52	202.44	27.44	320.40	12.97	333.36	16.83	10.51	138.09		44.89	543.68
C02.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C02.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	106.21	240.03	31.80	378.04	15.30	393.34	19.86	12.40	162.76		52.95	641.30
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		新修会车道	座	333.21	662.40	198.29	1193.90	47.76	1241.65	62.08	39.11	383.71		155.39	1881.95
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km 自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		道路交叉口	座	388.56	890.11	170.70	1449.36	57.97	1507.33	75.37	47.48	485.71		190.43	2306.32
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
(五)		其他工程	亩												
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	81.93	108.71	13.81	204.44	10.13	214.57	12.78	6.82	53.03		25.85	313.06
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	149.28	251.18	29.22	429.68	21.39	451.07	26.97	14.34	82.61		51.75	626.74
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨0.8渠）	座	181.65	318.02	36.45	536.12	26.71	562.84	33.67	17.90	97.50		64.07	775.97
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨1.0渠）	座	199.48	357.01	40.67	597.17	29.77	626.93	37.52	19.93	104.81		71.03	860.22
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨1.2渠）	座	215.67	390.43	44.29	650.39	32.43	682.82	40.87	21.71	112.25		77.19	934.84
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
		原有渠道拆除 I (0.4*0.4)	m	0.40	0.41	12.99	13.80	0.55	14.35	0.77	0.45	3.68		1.73	20.99
E.01		混凝土拆除	m3	0.74	2.54	50.11	53.40	2.14	55.54	2.78	1.75	13.14		6.59	79.79
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	74.34	254.29	5011.46	5340.09	213.60	5553.69	277.68	174.94	1313.74		658.80	7978.86
		渣石外运	m3	1.75		31.10	32.85	1.31	34.16	2.05	1.09	9.88		4.25	51.42

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20289换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距5~ 6km~自卸汽车8T	100m3	174. 59		3109. 97	3284. 56	131. 38	3415. 94	204. 96	108. 63	988. 16		424. 59	5142. 27
		原有渠道拆除Ⅱ (0. 6*0. 6)	m	0. 55	0. 56	17. 87	18. 97	0. 76	19. 73	1. 06	0. 62	5. 06		2. 38	28. 87
E. 01		混凝土拆除	m3	0. 74	2. 54	50. 11	53. 40	2. 14	55. 54	2. 78	1. 75	13. 14		6. 59	79. 79
	Y02364	混凝土拆除 一般拆 除 液压岩石破碎机 拆除	100m3	74. 34	254. 29	5011. 46	5340. 09	213. 60	5553. 69	277. 68	174. 94	1313. 74		658. 80	7978. 86
		渣石外运	m3	1. 75		31. 10	32. 85	1. 31	34. 16	2. 05	1. 09	9. 88		4. 25	51. 42
	20289换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距5~ 6km~自卸汽车8T	100m3	174. 59		3109. 97	3284. 56	131. 38	3415. 94	204. 96	108. 63	988. 16		424. 59	5142. 27
		地砖拆除 (0. 2*2)	m	2. 83	0. 13	14. 72	17. 69	0. 71	18. 39	1. 06	0. 58	4. 70		2. 23	26. 95
E. 01		地砖拆除	m3	5. 34	0. 33	5. 70	11. 37	0. 45	11. 82	0. 59	0. 37	1. 86		1. 32	15. 96
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533. 50	33. 11	570. 24	1136. 85	45. 47	1182. 33	59. 12	37. 24	185. 68		131. 79	1596. 16
		渣石外运	m3	1. 75		31. 10	32. 85	1. 31	34. 16	2. 05	1. 09	9. 88		4. 25	51. 42
	20289换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距5~ 6km~自卸汽车8T	100m3	174. 59		3109. 97	3284. 56	131. 38	3415. 94	204. 96	108. 63	988. 16		424. 59	5142. 27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
二、		洒落村（地块二）	亩	4867.56	2714.94	12474.60	20057.10	807.43	20864.53	1054.66	657.58	5208.22	730.24	2573.31	31407.02
（一）		土地平整工程	亩												
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	0.91	1.44	9.84	12.20	0.49	12.69	0.63	0.40	3.58		1.56	18.93
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t												660.71
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	0.92	1.54	9.36	11.82	0.47	12.30	0.61	0.39	3.41		1.50	18.21
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖 掘机 运距1km~自卸 汽车 载重量8t	100m3	92.44	154.23	935.75	1182.42	47.30	1229.71	61.49	38.74	341.03		150.39	1821.36
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.1		地表清理工程	亩												
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.56		1.98	3.54	0.14	3.68	0.18	0.12	0.67		0.42	5.07

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10347[土整]	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10361[土整]	推土机推树根 树身 直径20~30cm	100棵	70.93		300.58	371.51	14.86	386.37	19.32	12.17	111.43		47.64	576.93
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.07		1.32	1.39	0.06	1.45	0.07	0.05	0.44		0.18	2.19
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
E.01		棚（房）拆除	m2	6.55	0.97	32.78	40.30	1.61	41.91	2.20	1.32	4.00		4.45	53.89
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20283换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1817.27	1993.06	79.72	2072.79	124.37	65.91	583.82		256.22	3103.11
1.2		表土剥离	亩												
A02.02.01		表土剥离	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
1.3		田块平整工程	亩												
A01.03		田块内推土	m3	0.21		6.23	6.44	0.26	6.69	0.33	0.21	2.21		0.85	10.30
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
A02.01.03		田块间调运(0.5-1 公里)	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A02.01.02		土（石）方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
1.4		犁底层构筑	亩												
A01.03		粘土购置、运输	m3	0.61		12.59	13.20	0.53	13.73	0.69	0.43	3.97		1.69	25.51
		粘土购置费	m3												5.00
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	60.93		1259.11	1320.04	52.80	1372.84	68.64	43.24	396.85		169.34	2050.92
E.01		客粘土摊铺	m3												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3												196.75
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A02.01.03		塘泥(晒干后)回填	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 16		4. 99	5. 15	0. 21	5. 36	0. 27	0. 17	1. 77		0. 68	8. 24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时 推土机推松	100m3	16. 41		498. 56	514. 96	20. 60	535. 56	26. 78	16. 87	176. 88		68. 05	824. 14
1. 6		修筑田埂	m	1. 24		4. 13	5. 37	0. 21	5. 59	0. 28	0. 18	1. 24		0. 66	7. 94
A01. 02. 03		土(石)方运输-修 筑田埂所需土方调运	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62. 54		704. 42	766. 95	30. 68	797. 63	39. 88	25. 13	220. 60		97. 49	1180. 73
A01. 03		田埂修筑	m3	2. 48		3. 29	5. 76	0. 23	5. 99	0. 30	0. 19	0. 90		0. 66	8. 04
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干 密度≤1. 7t/m3	100m3 实方	247. 64		328. 61	576. 24	23. 05	599. 29	29. 96	18. 88	89. 82		66. 42	804. 38
1. 7		田坎修筑 I (0. 8m)	m	2. 64	0. 03	17. 63	20. 30	0. 81	21. 12	1. 06	0. 67	5. 22		2. 53	30. 58
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0. 71		8. 00	8. 72	0. 35	9. 06	0. 45	0. 29	2. 51		1. 11	13. 42

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2.70	0.03	17.83	20.56	0.82	21.39	1.07	0.67	5.28		2.56	30.97
A01.02.03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩												
2.1		商品有机肥投放	t	7.25		14.90	22.15	0.89	23.03	1.15	0.73	6.25	550.00	57.80	638.96
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施(不含主 材)	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类 土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	455.60	235.42		691.02	27.64	718.66	35.93	22.64			69.95	847.18
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
	90030换[土 整]	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
2.3		土地翻耕													
E.01		翻耕面积(水田区 域)	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩												
3.1		新修泵房 I	座	11023.38	19744.41	1261.90	32029.68	1377.82	33407.51	2085.90	1064.80	2698.33		3533.09	50038.70
B06.01.01		土（石）方开挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
B06.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B06.01.03		房顶混凝土	m3	108.22	219.06	23.29	350.57	17.53	368.10	22.09	11.71	105.77		45.69	553.35

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配40.5	100m3	6464.26	21905.67	1034.98	29404.91	1470.25	30875.15	1852.51	981.83	10577.15		3985.80	48272.44
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B06.01.08		泵房墙体	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B06.01.07		内墙体抹面、油漆	m2	28.18	19.96		48.14	1.93	50.06	2.50	1.58			4.87	59.02
	A1-13-8换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M15 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	1330.60	1234.32		2564.93	102.60	2667.52	133.38	84.03			259.64	3144.57

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	A1-15-150*2 换[建筑]	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍~单价*2	100m2	741.28	369.71		1110.99	44.44	1155.43	57.77	36.40			112.46	1362.06
	A1-15-141[建筑]	抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	746.24	391.67		1137.91	45.52	1183.43	59.17	37.28			115.19	1395.07
B06.01.07		外墙面抹面	m2	23.95	12.34		36.29	1.45	37.75	1.89	1.19			3.67	44.50
	A1-13-9换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M20 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	2395.11	1234.32		3629.43	145.18	3774.61	188.73	118.90			367.40	4449.64
B06.01.04		房顶钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
B06.01.04		房顶钢筋Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1088.77	3621.28	392.29	5102.35	255.12	5357.47	321.45	170.37	-148.38		513.08	6213.98
B06.01.08		不锈钢门	扇												800.00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		不锈钢门	扇												800.00
B06.01.09		水泵安装	台	283.75	51.89	71.02	406.66	21.96	428.62	184.44	18.39	24.28		59.02	3188.32
		离心泵	台												2473.57
	70070[土整]	单级离心泵0.2t以内	台	283.75	51.89	71.02	406.66	21.96	428.62	184.44	18.39	24.28		59.02	714.75
B06.01.09		不锈钢配电箱安装	台												1501.93
		不锈钢配电箱	个												1501.93
B06.02.02		380V线路架设	km	18633.52	37930.33	1654.37	58218.22	2328.73	60546.94	3027.35	1907.23	726.41		5958.71	72166.64
	100016[土整]	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m	1km	18633.52	37930.33	1654.37	58218.22	2328.73	60546.94	3027.35	1907.23	726.41		5958.71	72166.64
B01.04.03		进水池池底混凝土	m3	99.89	209.19	18.02	327.10	16.35	343.45	20.61	10.92	104.69		43.17	522.84
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40161[土整]	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2347.61		691.34	3038.96	151.95	3190.90	191.45	101.47			313.54	3797.37
B01.04.03		进水池池壁混凝土	m3	119.59	208.60	17.78	345.98	17.30	363.28	21.80	11.55	104.71		45.12	546.45
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙重力式~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	8434.73	20860.30	1011.45	30306.48	1515.32	31821.81	1909.31	1011.93	10470.60		4069.23	49282.87
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40161[土整]	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2347.61		691.34	3038.96	151.95	3190.90	191.45	101.47			313.54	3797.37
3.5		新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62
B05.07.01		土(石)方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土)上口面积80m2,深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66
B05.07.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B05.07.03		C20砼基础	m3	108.22	209.19	23.29	340.70	17.04	357.74	21.46	11.38	104.69		44.57	539.84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.03		C20素砼	m3	169.57	229.22	61.84	460.63	23.03	483.66	29.02	15.38	105.21		56.99	690.27
	40007换[土 整]	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	100m3	11694.57	22922.29	4945.32	39562.19	1978.11	41540.30	2492.42	1320.98	10521.00		5028.72	60903.41
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B05.07.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.1		新修输水管（PE管， DN200）	m	16.57	0.26	5.26	22.09	0.90	22.99	1.63	0.74	0.47	15.30	3.70	44.83
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.08		PE管安装	m	0.81	0.04		0.86	0.05	0.90	0.53	0.04		15.30	1.51	18.29
	50102[土整]	PE管道安装 直径 160mm以内	100m	81.45	4.26		85.71	4.63	90.34	52.94	4.30		1530.00	150.98	1828.56
3.1		新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B02. 01. 04		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5~ 粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 03		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换[土 整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195. 89		59. 15	1255. 04	62. 75	1317. 79	79. 07	41. 91			129. 49	1568. 25
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37. 48	61. 81		99. 30	3. 97	103. 27	5. 16	3. 25	56. 10		15. 10	182. 89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748. 44	6181. 20		9929. 64	397. 19	10326. 83	516. 34	325. 30	5610. 00		1510. 06	18288. 53
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9. 52	3. 88		13. 40	0. 54	13. 94	0. 70	0. 44	1. 63		1. 50	18. 20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	952. 48	387. 58		1340. 06	53. 60	1393. 66	69. 68	43. 90	162. 64		150. 29	1820. 17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7. 68	3. 54		11. 22	0. 45	11. 67	0. 58	0. 37	1. 48		1. 27	15. 38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑 砂浆M10 水泥32. 5~ 粗砂换为中砂#32. 5	100m2	768. 43	353. 87		1122. 30	44. 89	1167. 19	58. 36	36. 77	148. 50		126. 97	1537. 79
3. 1		新修农渠Ⅱ （0. 5m*0. 5m）	m	57. 09	66. 61	6. 32	130. 01	5. 59	135. 61	7. 19	4. 28	39. 51		16. 79	203. 39
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I ~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B02. 01. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 #40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.5		新修斗渠 I (0.8m*0.8m)	m	104.47	121.22	14.43	240.12	10.18	250.31	13.12	7.90	73.67		31.05	376.05
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231 *2换[土整]	人工装双胶轮车运石 渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.3		新修农沟Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	62.43	68.29	10.11	140.83	6.03	146.85	7.76	4.64	41.29		18.05	218.59
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽（一、二 类土）上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.2		新修农沟III (0.6m*0.6m)	m	72.85	78.52	12.54	163.90	6.99	170.90	9.01	5.40	47.78		20.98	254.06
B04.01.02		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.5		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.73	119.55	19.34	246.62	10.44	257.07	13.46	8.12	73.88		31.73	384.26
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231 *2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗 砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.3		新修涵管Ⅱ(DN500)	m	91.94	57.64	23.15	172.73	8.49	181.22	31.43	6.38	21.51	112.62	31.78	384.93
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~4.0~5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	112.62	19.12	231.55

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换[土 整]	平段混凝土管安装  直径500mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	1126.15	191.19	2315.47
3.5		新修涵管III (DN600)	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
3.6		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
(四)		田间道路工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1		新修生产路（2.5m）	m	90.52	202.44	27.44	320.40	12.97	333.36	16.83	10.51	138.09		44.89	543.68
C02.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C02.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm`换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三 毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	106.21	240.03	31.80	378.04	15.30	393.34	19.86	12.40	162.76		52.95	641.30
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道Ⅱ(3.5m)	m	121.90	277.62	36.16	435.68	17.64	453.32	22.89	14.29	187.42		61.01	738.92
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		新修会车道	座	333.21	662.40	198.29	1193.90	47.76	1241.65	62.08	39.11	383.71		155.39	1881.95
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		道路交叉口	座	388.56	890.11	170.70	1449.36	57.97	1507.33	75.37	47.48	485.71		190.43	2306.32
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺 路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺 路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
(五)		农田防护与生态环境 保持工程													
5.1		新修护岸挡土墙 (1.5m)	m	331.49	272.90	37.65	642.04	25.83	667.87	33.64	21.05	103.91	2.73	74.63	903.82
D02.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
D02.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
D02.02.05		砌石	m3	103.28	132.84		236.11	9.44	245.56	12.28	7.74	51.50		28.54	345.61
	30020换[土 整]	浆砌块石 挡土墙 ~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为 中砂#32.5	100m3	10327.52	13283.95		23611.47	944.46	24555.93	1227.80	773.51	5150.18		2853.67	34561.08
	20230+20231 *2换[土整]	人工装双胶轮车运石 渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
B02.02.05		PVC管安装	m	0.41	0.02		0.43	0.02	0.45	0.26	0.02		6.81	0.68	8.23
	50065[土整]	PVC管道安装 直径 75mm以内	100m	40.73	2.13		42.85	2.31	45.17	26.47	2.15		681.36	67.96	823.11
E.01		反滤层	m3	42.52	61.81		104.33	4.17	108.51	5.43	3.42	56.10		15.61	189.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30004[土整]	反滤层	100m3	4252.00	6181.20		10433.20	417.33	10850.53	542.53	341.79	5610.00		1561.04	18905.88
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
(六)		其他工程	亩												
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	81.93	108.71	13.81	204.44	10.13	214.57	12.78	6.82	53.03		25.85	313.06
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	149.28	251.18	29.22	429.68	21.39	451.07	26.97	14.34	82.61		51.75	626.74
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.1		新修下田坡道（跨0.8渠）	座	181.65	318.02	36.45	536.12	26.71	562.84	33.67	17.90	97.50		64.07	775.97
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨1.0渠）	座	199.48	357.01	40.67	597.17	29.77	626.93	37.52	19.93	104.81		71.03	860.22

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
6. 1		新修下田坡道（跨1. 2渠）	座	215. 67	390. 43	44. 29	650. 39	32. 43	682. 82	40. 87	21. 71	112. 25		77. 19	934. 84
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
		原有渠道拆除 I (0.4*0.4)	m	0.40	0.41	12.99	13.80	0.55	14.35	0.77	0.45	3.68		1.73	20.99
E.01		混凝土拆除	m3	0.74	2.54	50.11	53.40	2.14	55.54	2.78	1.75	13.14		6.59	79.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	74.34	254.29	5011.46	5340.09	213.60	5553.69	277.68	174.94	1313.74		658.80	7978.86
		渣石外运	m3	1.75		31.10	32.85	1.31	34.16	2.05	1.09	9.88		4.25	51.42
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	174.59		3109.97	3284.56	131.38	3415.94	204.96	108.63	988.16		424.59	5142.27
3.5		新修农桥	座	5479.27	8057.62	1123.98	14660.88	730.44	15391.31	920.77	489.36	3451.94		1822.80	22076.19
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
B04. 01. 04		桥墩	m3	136.97	183.90	22.51	343.37	17.17	360.54	21.63	11.47	103.16		44.71	541.51
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	8434.73	18390.15	1011.45	27836.33	1391.82	29228.14	1753.69	929.45	10316.12		3800.47	46027.87
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04. 01. 06		砼桥板	m3	153.42	188.25	22.98	364.65	18.23	382.88	22.97	12.18	103.19		46.91	568.13
	40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	10080.20	18824.79	1059.10	29964.08	1498.20	31462.28	1887.74	1000.50	10318.52		4020.21	48689.25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
三、		留村村（地块三）	亩	3001.68	1607.03	9932.51	14541.22	584.77	15125.99	761.14	476.61	4098.97	586.26	1900.18	23193.31
（一）		土地平整工程	亩												
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	0.79	1.35	9.23	11.38	0.46	11.83	0.59	0.37	3.83		1.50	18.20
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t												660.71
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	0.92	1.67	10.23	12.83	0.51	13.34	0.67	0.42	4.32		1.69	20.43
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量5t	100m3	92.44	167.29	1022.82	1282.55	51.30	1333.85	66.69	42.02	431.93		168.70	2043.19
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.1		地表清理工程	亩												
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.56		1.98	3.54	0.14	3.68	0.18	0.12	0.67		0.42	5.07
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	70.93		300.58	371.51	14.86	386.37	19.32	12.17	111.43		47.64	576.93
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.07		1.32	1.39	0.06	1.45	0.07	0.05	0.44		0.18	2.19
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
E.01		棚（房）拆除	m2	4.55	0.87	26.05	31.48	1.26	32.73	1.69	1.03	1.83		3.36	40.64
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20283换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1817.27	1993.06	79.72	2072.79	124.37	65.91	583.82		256.22	3103.11
1.2		表土剥离	亩												
A02.02.01		表土剥离	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
1.3		田块平整工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 03		田块内推土	m3	0. 21		6. 23	6. 44	0. 26	6. 69	0. 33	0. 21	2. 21		0. 85	10. 30
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时	100m3	20. 51		623. 19	643. 70	25. 75	669. 45	33. 47	21. 09	221. 10		85. 06	1030. 17
A02. 01. 03		田块间调运(0. 5-1 公里)	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A02. 01. 02		土(石)方回填压实	m3	2. 41		4. 31	6. 72	0. 27	6. 99	0. 35	0. 22	1. 39		0. 81	9. 76
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土 料 干密度≤ 1. 7t/m3	100m3 实方	241. 23		430. 61	671. 84	26. 87	698. 71	34. 94	22. 01	139. 49		80. 56	975. 71
1. 4		犁底层构筑	亩												
A01. 03		粘土购置、运输	m3	0. 61		12. 59	13. 20	0. 53	13. 73	0. 69	0. 43	3. 97		1. 69	25. 51
		粘土购置费	m3												5. 00

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	60.93		1259.11	1320.04	52.80	1372.84	68.64	43.24	396.85		169.34	2050.92
E.01		客粘土摊铺	m3												
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3												196.75
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 16		4. 99	5. 15	0. 21	5. 36	0. 27	0. 17	1. 77		0. 68	8. 24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时 推土机推松	100m3	16. 41		498. 56	514. 96	20. 60	535. 56	26. 78	16. 87	176. 88		68. 05	824. 14
1. 6		修筑田埂	m	1. 24		4. 13	5. 37	0. 21	5. 59	0. 28	0. 18	1. 24		0. 66	7. 94
A01. 02. 03		土（石）方运输-修 筑田埂所需土方调运	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	62. 54		704. 42	766. 95	30. 68	797. 63	39. 88	25. 13	220. 60		97. 49	1180. 73
A01. 03		田埂修筑	m3	2. 48		3. 29	5. 76	0. 23	5. 99	0. 30	0. 19	0. 90		0. 66	8. 04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干 密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
1.7		田坎修筑Ⅰ（0.8m）	m	2.64	0.03	17.63	20.30	0.81	21.12	1.06	0.67	5.22		2.53	30.58
A01.02.03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0～ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2.70	0.03	17.83	20.56	0.82	21.39	1.07	0.67	5.28		2.56	30.97
A01.02.03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0～ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 03		田坎压实	m3	0. 85	0. 02	3. 84	4. 71	0. 19	4. 90	0. 25	0. 15	0. 99		0. 57	6. 86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85. 40	2. 34	383. 53	471. 28	18. 85	490. 13	24. 51	15. 44	99. 50		56. 66	686. 23
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44. 92		154. 97	199. 89	8. 00	207. 88	10. 39	6. 55	46. 31		24. 40	295. 54
1. 8		田坎修筑III（1. 2m）	m	2. 77	0. 03	18. 06	20. 86	0. 83	21. 70	1. 08	0. 68	5. 35		2. 59	31. 41
A01. 02. 03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0. 71		8. 00	8. 72	0. 35	9. 06	0. 45	0. 29	2. 51		1. 11	13. 42
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0. 5km~自卸汽车8T	100m3	71. 06		800. 47	871. 54	34. 86	906. 40	45. 32	28. 55	250. 69		110. 79	1341. 74
A01. 03		田坎压实	m3	0. 85	0. 02	3. 84	4. 71	0. 19	4. 90	0. 25	0. 15	0. 99		0. 57	6. 86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85. 40	2. 34	383. 53	471. 28	18. 85	490. 13	24. 51	15. 44	99. 50		56. 66	686. 23
A01. 02. 01		田坎边坡修挖	m3	0. 45		1. 55	2. 00	0. 08	2. 08	0. 10	0. 07	0. 46		0. 24	2. 96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44. 92		154. 97	199. 89	8. 00	207. 88	10. 39	6. 55	46. 31		24. 40	295. 54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.8		田坎修筑Ⅳ（1.5m）	m	2.88	0.03	18.45	21.36	0.85	22.22	1.11	0.70	5.47		2.65	32.15
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩												
2.1		商品有机肥投放	t	8.69		17.86	26.54	1.06	27.60	1.38	0.87	7.49	550.00	58.36	645.70
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类 土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	472.42	244.11		716.53	28.66	745.19	37.26	23.47			72.53	878.46
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
	90030换[土 整]	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
2.3		土地翻耕													
E.01		翻耕面积（水田区 域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		翻耕面积（旱地区 域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩												
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.3		新修农沟Ⅱ （0.5m*0.5m）	m	62.43	68.29	10.11	140.83	6.03	146.85	7.76	4.64	41.29		18.05	218.59
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.5		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.73	119.55	19.34	246.62	10.44	257.07	13.46	8.12	73.88		31.73	384.26
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.6		新修涵管Ⅳ（DN800）	m	159.98	120.38	37.23	317.60	15.48	333.07	44.38	11.32	51.40	264.12	63.39	767.68
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01224	人工挖渠道土方 I ~II类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 #42.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	264.12	34.61	419.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50112换[土整]	平段混凝土管安装  直径800mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	2641.15	346.08	4191.40
(四)		田间道路工程	亩												
4.1		新修生产路（2.5m）	m	90.52	202.44	27.44	320.40	12.97	333.36	16.83	10.51	138.09		44.89	543.68
C02.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C02.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	106.21	240.03	31.80	378.04	15.30	393.34	19.86	12.40	162.76		52.95	641.30
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三 毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		新修会车道	座	333.21	662.40	198.29	1193.90	47.76	1241.65	62.08	39.11	383.71		155.39	1881.95
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km 自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		道路交叉口	座	388.56	890.11	170.70	1449.36	57.97	1507.33	75.37	47.48	485.71		190.43	2306.32
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
(五)		农田防护与生态环境保持工程													
5.1		新修护岸挡土墙（1.5m）	m	331.49	272.90	37.65	642.04	25.83	667.87	33.64	21.05	103.91	2.73	74.63	903.82
D02.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
D02. 02. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
D02. 02. 05		砌石	m3	103. 28	132. 84		236. 11	9. 44	245. 56	12. 28	7. 74	51. 50		28. 54	345. 61
	30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙 ~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为 中砂#32. 5	100m3	10327. 52	13283. 95		23611. 47	944. 46	24555. 93	1227. 80	773. 51	5150. 18		2853. 67	34561. 08
	20230+20231 *2换[土整]	人工装双胶轮车运石 渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882. 58
B02. 02. 05		PVC管安装	m	0. 41	0. 02		0. 43	0. 02	0. 45	0. 26	0. 02		6. 81	0. 68	8. 23
	50065[土整]	PVC管道安装 直径 75mm以内	100m	40. 73	2. 13		42. 85	2. 31	45. 17	26. 47	2. 15		681. 36	67. 96	823. 11
E. 01		反滤层	m3	42. 52	61. 81		104. 33	4. 17	108. 51	5. 43	3. 42	56. 10		15. 61	189. 06
	30004[土整]	反滤层	100m3	4252. 00	6181. 20		10433. 20	417. 33	10850. 53	542. 53	341. 79	5610. 00		1561. 04	18905. 88
E. 01		伸缩缝	m2	28. 37	81. 93	0. 03	110. 33	5. 52	115. 85	6. 95	3. 68	1. 32		11. 50	139. 30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837. 25	8192. 96	2. 72	11032. 94	551. 65	11584. 58	695. 08	368. 39	132. 00		1150. 20	13930. 25

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(六)		其他工程	亩												
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	81.93	108.71	13.81	204.44	10.13	214.57	12.78	6.82	53.03		25.85	313.05
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	149.28	251.18	29.22	429.68	21.39	451.07	26.97	14.34	82.61		51.75	626.74
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨0.5渠）	座	156.54	265.11	30.73	452.38	22.53	474.91	28.40	15.10	86.39		54.43	659.22
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换[土 整]	涵洞顶板(净跨0~ 2m, 洞顶填土高度0~ 4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
6. 1		新修下田坡道（跨 0. 8渠）	座	181. 65	318. 02	36. 45	536. 12	26. 71	562. 84	33. 67	17. 90	97. 50		64. 07	775. 97
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土 整]	涵洞顶板(净跨0~ 2m,洞顶填土高度0~ 4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
四、		集西村（地块四）	亩	3738.57	3181.38	7089.15	14009.10	566.38	14575.48	739.95	459.46	3907.77	493.83	1820.51	22157.22
（一）		土地平整工程	亩												
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	0.74	1.27	8.66	10.67	0.43	11.10	0.55	0.35	3.60		1.40	17.08
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t												660.71
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	0.92	1.67	10.23	12.83	0.51	13.34	0.67	0.42	4.32		1.69	20.43

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖 掘机 运距1km~自卸 汽车 载重量5t	100m3	92.44	167.29	1022.82	1282.55	51.30	1333.85	66.69	42.02	431.93		168.70	2043.19
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.1		地表清理工程	亩												
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.56		1.98	3.54	0.14	3.68	0.18	0.12	0.67		0.42	5.07
	10347[土整]	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10361[土整]	推土机推树根 树身 直径20~30cm	100棵	70.93		300.58	371.51	14.86	386.37	19.32	12.17	111.43		47.64	576.93
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.07		1.32	1.39	0.06	1.45	0.07	0.05	0.44		0.18	2.19

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
E.01		棚(房)拆除	m2	5.84	0.93	30.40	37.17	1.49	38.65	2.02	1.22	3.23		4.06	49.19
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20283换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1817.27	1993.06	79.72	2072.79	124.37	65.91	583.82		256.22	3103.11
1.2		表土剥离	亩												
A02.02.01		表土剥离	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
1.3		田块平整工程	亩												
A01.03		田块内推土	m3	0.21		6.23	6.44	0.26	6.69	0.33	0.21	2.21		0.85	10.30
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
A02.01.03		田块间调运(0-0.5公里)	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.4		犁底层构筑	亩												
A01.03		粘土购置、运输	m3	0.61		12.59	13.20	0.53	13.73	0.69	0.43	3.97		1.69	25.51
		粘土购置费	m3												5.00
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km自卸汽车8T 一、二类土	100m3	60.93		1259.11	1320.04	52.80	1372.84	68.64	43.24	396.85		169.34	2050.92
E.01		客粘土摊铺	m3												
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3												196.75
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 02. 02		原剥离表土回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 16		4. 99	5. 15	0. 21	5. 36	0. 27	0. 17	1. 77		0. 68	8. 24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时 推土机推松	100m3	16. 41		498. 56	514. 96	20. 60	535. 56	26. 78	16. 87	176. 88		68. 05	824. 14
1. 6		修筑田埂	m	1. 24		4. 13	5. 37	0. 21	5. 59	0. 28	0. 18	1. 24		0. 66	7. 94
A01. 02. 03		土（石）方运输-修 筑田埂所需土方调运	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
1.7		田坎修筑 I （0.8m）	m	2.64	0.03	17.63	20.30	0.81	21.12	1.06	0.67	5.22		2.53	30.58
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、三类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2.70	0.03	17.83	20.56	0.82	21.39	1.07	0.67	5.28		2.56	30.97
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.8		田坎修筑Ⅲ（1.2m）	m	2.77	0.03	18.06	20.86	0.83	21.70	1.08	0.68	5.35		2.59	31.41
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.8		田坎修筑IV (1.5m)	m	2.88	0.03	18.45	21.36	0.85	22.22	1.11	0.70	5.47		2.65	32.15
A01.02.03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. 1		商品有机肥投放	t	10. 21		20. 98	31. 19	1. 25	32. 44	1. 62	1. 02	8. 80	550. 00	58. 95	652. 83
E. 01		商品有机肥购置	t										550. 00	55. 00	605. 00
		商品有机肥 购置	t										550. 00	55. 00	605. 00
E. 01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
2. 2		生石灰投放	t	455. 41	235. 32		690. 73	27. 63	718. 36	35. 92	22. 63			69. 92	846. 83
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	70. 64		207. 35	8. 29	215. 64	10. 78	6. 79			20. 99	254. 21
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136. 71	70. 64		207. 35	8. 29	215. 64	10. 78	6. 79			20. 99	254. 21
2. 3		土地翻耕	hm2												
E. 01		翻耕面积（水田区域）	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
E. 01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩												
3.5		新修蓄水池 (2.5m*2.5m*1.5m)	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62
B05.07.01		土(石)方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土)上口面积80m2,深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66
B05.07.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B05.07.03		C20砼基础	m3	108.22	209.19	23.29	340.70	17.04	357.74	21.46	11.38	104.69		44.57	539.84
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.03		C20素砼	m3	169.57	229.22	61.84	460.63	23.03	483.66	29.02	15.38	105.21		56.99	690.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	100m3	11694. 57	22922. 29	4945. 32	39562. 19	1978. 11	41540. 30	2492. 42	1320. 98	10521. 00		5028. 72	60903. 41
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951. 83			1951. 83	97. 59	2049. 42	122. 97	65. 17			201. 38	2438. 94
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B05. 07. 07		抹面（平面）	m2	7. 68	3. 54		11. 22	0. 45	11. 67	0. 58	0. 37	1. 48		1. 27	15. 38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5^粗砂换为中砂#32. 5	100m2	768. 43	353. 87		1122. 30	44. 89	1167. 19	58. 36	36. 77	148. 50		126. 97	1537. 79
3. 1		新修农渠 I（0. 4m*0. 4m）	m	45. 93	52. 25	5. 11	103. 28	4. 41	107. 70	5. 68	3. 40	31. 74		13. 37	161. 89
B02. 01. 01		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5~ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.1		新修农渠Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	57.09	66.61	6.32	130.01	5.59	135.61	7.19	4.28	39.51		16.79	203.39
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.3		新修农沟Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	62.43	68.29	10.11	140.83	6.03	146.85	7.76	4.64	41.29		18.05	218.59
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#18.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.3		新修涵管Ⅱ(DN500)	m	91.94	57.64	23.15	172.73	8.49	181.22	31.43	6.38	21.51	112.62	31.78	384.93
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~4.0~5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	112.62	19.12	231.55

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换[土 整]	平段混凝土管安装  直径500mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	1126.15	191.19	2315.47
3.5		新修涵管III (DN600)	m	117.39	78.30	29.77	225.47	11.07	236.54	38.80	8.26	30.40	159.38	42.60	515.99
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	46.52	23.62	10.25	80.38	4.34	84.72	30.24	3.45	2.01	159.38	25.18	304.98
	50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	465.19	236.16	102.48	803.83	43.41	847.24	302.37	34.49	20.07	1593.78	251.82	3049.77
(四)		田间道路工程	亩												
4.1		新修生产路（2.5m）	m	90.52	202.44	27.44	320.40	12.97	333.36	16.83	10.51	138.09		44.89	543.68
C02.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C02. 01. 06		碎石铺筑	m2	12. 26	28. 97	0. 81	42. 04	1. 68	43. 72	2. 19	1. 38	26. 75		6. 66	80. 69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319. 47	9768. 60	807. 92	14895. 99	595. 84	15491. 83	774. 59	487. 99	9148. 79		2331. 29	28234. 49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396. 99	960. 00		1356. 99	54. 28	1411. 27	70. 56	44. 45	880. 00		216. 57	2622. 85
C02. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02
E. 01		伸缩缝	m2	29. 24	120. 34	0. 03	149. 60	7. 48	157. 08	9. 42	5. 00			15. 44	186. 94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923. 51	12033. 97	2. 82	14960. 30	748. 01	15708. 31	942. 50	499. 52			1543. 53	18693. 87

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		路肩土方运输	m3	0. 83		9. 89	10. 72	0. 43	11. 14	0. 56	0. 35	3. 65		1. 41	17. 11
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车5T	100m3	70. 39		840. 40	910. 79	36. 43	947. 22	47. 36	29. 84	309. 90		120. 09	1454. 41
4. 3		新修会车道	座	333. 21	662. 40	198. 29	1193. 90	47. 76	1241. 65	62. 08	39. 11	383. 71		155. 39	1881. 95
C01. 01. 03		路床压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	0. 34		1. 01	1. 35	0. 05	1. 40	0. 07	0. 04	0. 33		0. 17	2. 01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304. 79		1007. 11	1311. 89	52. 48	1364. 37	68. 22	42. 98	331. 25		162. 61	1969. 43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35. 13			35. 13	1. 41	36. 54	1. 83	1. 15			3. 56	43. 07
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路基+路肩土方运输	m3	0.70		8.40	9.11	0.36	9.47	0.47	0.30	3.10		1.20	14.54
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		道路交叉口	座	388.56	890.11	170.70	1449.36	57.97	1507.33	75.37	47.48	485.71		190.43	2306.32

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 01. 03		路床压实	m2	0. 24		1. 09	1. 33	0. 05	1. 38	0. 07	0. 04	0. 36		0. 17	2. 02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243. 31		1086. 90	1330. 21	53. 21	1383. 42	69. 17	43. 58	361. 00		167. 14	2024. 30
C01. 01. 06		素土路基铺筑	m2	0. 34		1. 01	1. 35	0. 05	1. 40	0. 07	0. 04	0. 33		0. 17	2. 01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304. 79		1007. 11	1311. 89	52. 48	1364. 37	68. 22	42. 98	331. 25		162. 61	1969. 43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35. 13			35. 13	1. 41	36. 54	1. 83	1. 15			3. 56	43. 07
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3. 5		新修农桥	座	5479. 27	8057. 62	1123. 98	14660. 88	730. 44	15391. 31	920. 77	489. 36	3451. 94		1822. 80	22076. 18
B04. 01. 02		土（石）方开挖	m3	2. 94	0. 29	2. 43	5. 66	0. 23	5. 89	0. 29	0. 19	0. 64		0. 63	7. 64
	10017*1. 35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1. 35	100m3	1696. 68			1696. 68	67. 87	1764. 55	88. 23	55. 58			171. 75	2080. 11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I ~ II ~挖掘机 液压 斗容 0. 6m3	100m3	138. 66	32. 65	269. 51	440. 83	17. 63	458. 46	22. 92	14. 44	70. 65		50. 98	617. 46
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
B04. 01. 04		桥墩	m3	136. 97	183. 90	22. 51	343. 37	17. 17	360. 54	21. 63	11. 47	103. 16		44. 71	541. 51

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	8434.73	18390.15	1011.45	27836.33	1391.82	29228.14	1753.69	929.45	10316.12		3800.47	46027.87
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.06		砼桥板	m3	153.42	188.25	22.98	364.65	18.23	382.88	22.97	12.18	103.19		46.91	568.13
	40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	10080.20	18824.79	1059.10	29964.08	1498.20	31462.28	1887.74	1000.50	10318.52		4020.21	48689.25
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
(五)		农田防护与生态环境 保持工程													
5.1		新修护岸挡土墙 (1.5m)	m	331.49	272.90	37.65	642.04	25.83	667.87	33.64	21.05	103.91	2.73	74.63	903.82
D02.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
D02.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
D02.02.05		砌石	m3	103.28	132.84		236.11	9.44	245.56	12.28	7.74	51.50		28.54	345.61
	30020换[土 整]	浆砌块石 挡土墙 ~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为 中砂#32.5	100m3	10327.52	13283.95		23611.47	944.46	24555.93	1227.80	773.51	5150.18		2853.67	34561.08

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20230+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
B02.02.05		PVC管安装	m	0.41	0.02		0.43	0.02	0.45	0.26	0.02		6.81	0.68	8.23
	50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	40.73	2.13		42.85	2.31	45.17	26.47	2.15		681.36	67.96	823.11
E.01		反滤层	m3	42.52	61.81		104.33	4.17	108.51	5.43	3.42	56.10		15.61	189.06
	30004[土整]	反滤层	100m3	4252.00	6181.20		10433.20	417.33	10850.53	542.53	341.79	5610.00		1561.04	18905.88
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
(六)		其他工程	亩												
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	81.93	108.71	13.81	204.44	10.13	214.57	12.78	6.82	53.03		25.85	313.06
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	149.28	251.18	29.22	429.68	21.39	451.07	26.97	14.34	82.61		51.75	626.74
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨0.5渠）	座	156.54	265.11	30.73	452.38	22.53	474.91	28.40	15.10	86.39		54.43	659.23
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C25钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土 整]	涵洞顶板(净跨0~ 2m,洞顶填土高度0~ 4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
五、		莲洞村（地块五）	亩	2853.84	1582.70	9676.23	14112.77	569.91	14682.68	743.94	462.80	3977.98	655.26	1853.36	22673.48
（一）		土地平整工程	亩												
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	0.65	1.02	6.97	8.64	0.35	8.99	0.45	0.28	2.53		1.10	13.43
E.01		生石灰（杀菌消毒）	t												660.71
A02.01.01		坑塘清挖、外运	m3	0.92	1.54	9.36	11.82	0.47	12.30	0.61	0.39	3.41		1.50	18.21

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖 掘机 运距1km~自卸 汽车 载重量8t	100m3	92.44	154.23	935.75	1182.42	47.30	1229.71	61.49	38.74	341.03		150.39	1821.36
E.01		塘泥摊铺晾晒	m3	0.05		1.18	1.23	0.05	1.28	0.06	0.04	0.42		0.16	1.97
	10302换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	5.47		117.84	123.31	4.93	128.24	6.41	4.04	41.81		16.25	196.75
1.1		地表清理工程	亩												
E.01		人工伐树、挖根	m2	1.56		1.98	3.54	0.14	3.68	0.18	0.12	0.67		0.42	5.07
	10347[土整]	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513.25			513.25	20.53	533.78	26.69	16.81			51.96	629.24
	10361[土整]	推土机推树根 树身 直径20~30cm	100棵	70.93		300.58	371.51	14.86	386.37	19.32	12.17	111.43		47.64	576.93
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.07		1.32	1.39	0.06	1.45	0.07	0.05	0.44		0.18	2.19

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
E.01		棚(房)拆除	m2	3.70	0.83	23.19	27.72	1.11	28.83	1.47	0.91	0.91		2.89	35.01
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20283换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1817.27	1993.06	79.72	2072.79	124.37	65.91	583.82		256.22	3103.11
1.2		表土剥离	亩												
A02.02.01		表土剥离	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
1.3		田块平整工程	亩												
A01.03		田块内推土	m3	0.21		6.23	6.44	0.26	6.69	0.33	0.21	2.21		0.85	10.30
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
A02.01.03		田块间调运(0.5~1公里)	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A02.01.02		土(石)方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.4		犁底层构筑	亩												
A01.03		粘土购置、运输	m3	0.61		12.59	13.20	0.53	13.73	0.69	0.43	3.97		1.69	25.51
		粘土购置费	m3												5.00
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	60.93		1259.11	1320.04	52.80	1372.84	68.64	43.24	396.85		169.34	2050.92
E.01		客粘土摊铺	m3												
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3												196.75
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
A01. 03		耕作土推铺	m3	0.16		4.99	5.15	0.21	5.36	0.27	0.17	1.77		0.68	8.24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时 推土机推松	100m3	16.41		498.56	514.96	20.60	535.56	26.78	16.87	176.88		68.05	824.14
1. 6		修筑田埂	m	1.24		4.13	5.37	0.21	5.59	0.28	0.18	1.24		0.66	7.94
A01. 02. 03		土（石）方运输-修 筑田埂所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
1.7		田坎修筑 I （0.8m）	m	2.64	0.03	17.63	20.30	0.81	21.12	1.06	0.67	5.22		2.53	30.58
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、三类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2.70	0.03	17.83	20.56	0.82	21.39	1.07	0.67	5.28		2.56	30.97
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.8		田坎修筑Ⅲ（1.2m）	m	2.77	0.03	18.06	20.86	0.83	21.70	1.08	0.68	5.35		2.59	31.41
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
1.8		田坎修筑IV (1.5m)	m	3.05	0.03	20.31	23.39	0.94	24.33	1.22	0.77	6.05		2.91	35.27
A01.02.03		修筑田坎所需土方调 运	m3	0.84		9.42	10.25	0.41	10.66	0.53	0.34	2.95		1.30	15.79
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土 整]	挖掘机挖土(一、二 类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. 1		商品有机肥投放	t	7. 73		15. 90	23. 63	0. 95	24. 57	1. 23	0. 77	6. 67	550. 00	57. 99	641. 23
E. 01		商品有机肥购置	t										550. 00	55. 00	605. 00
		商品有机肥 购置	t										550. 00	55. 00	605. 00
E. 01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	150. 38		309. 17	459. 56	18. 38	477. 94	23. 90	15. 06	129. 65		58. 19	704. 72
2. 2		生石灰投放	t	455. 69	235. 46		691. 16	27. 65	718. 80	35. 94	22. 64			69. 96	847. 35
E. 01		生石灰撒施	hm2	136. 71	70. 64		207. 35	8. 29	215. 64	10. 78	6. 79			20. 99	254. 21
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136. 71	70. 64		207. 35	8. 29	215. 64	10. 78	6. 79			20. 99	254. 21
2. 3		土地翻耕													
E. 01		翻耕面积（水田区域）	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84
E. 01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	800. 66		650. 12	1450. 78	58. 03	1508. 81	75. 44	47. 53	265. 32		170. 74	2067. 84

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
(三)		灌溉与排水工程	亩												
3.5		新修蓄水池 (3.24m*3.24m*1m)	座	2508.63	3414.27	622.81	6545.72	290.03	6835.75	371.40	216.21	2018.48		849.77	10291.62
B05.07.01		土(石)方开挖	m3	2.71	0.27	2.07	5.05	0.20	5.25	0.26	0.17	0.67		0.57	6.92
	10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土)上口面积80m2,深度2m以内	100m3	1465.08			1465.08	58.60	1523.68	76.18	48.00			148.31	1796.17
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	138.66	29.49	229.94	398.09	15.92	414.01	20.70	13.04	74.87		47.04	569.66
B05.07.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B05.07.05		浆砌砖墙身	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B05.07.03		C20砼基础	m3	108.22	209.19	23.29	340.70	17.04	357.74	21.46	11.38	104.69		44.57	539.84
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.03		C20素砼	m3	169.57	229.22	61.84	460.63	23.03	483.66	29.02	15.38	105.21		56.99	690.27

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级	100m3	11694.57	22922.29	4945.32	39562.19	1978.11	41540.30	2492.42	1320.98	10521.00		5028.72	60903.41
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B05.07.07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.1		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.1		新修农渠Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	57.09	66.61	6.32	130.01	5.59	135.61	7.19	4.28	39.51		16.79	203.39
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02.01.06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B02.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.3		新修农沟Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	62.43	68.29	10.11	140.83	6.03	146.85	7.76	4.64	41.29		18.05	218.59
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40-5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗 砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.3		新修涵管Ⅱ(DN500)	m	91.94	57.64	23.15	172.73	8.49	181.22	31.43	6.38	21.51	112.62	31.78	384.93
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~4.0~	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	112.62	19.12	231.55

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	50111换[土整]	平段混凝土管安装  直径500mm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	1126.15	191.19	2315.47
3.4		新修涵管V (DN1000)	m	229.05	175.37	52.93	457.35	22.27	479.62	61.74	16.24	79.07	377.64	91.29	1105.60
B04.02.01		土(石)方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224	人工挖渠道土方 I ~II类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II^挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16
B04.02.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板^换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6^粗砂换为中砂 ^卵石换为碎石2级配 #40.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	62.03	24.09	13.74	99.85	5.39	105.24	40.32	4.37	2.01	377.64	47.66	577.23
	50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内 ~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	620.25	240.87	137.38	998.50	53.92	1052.42	403.17	43.67	20.07	3776.39	476.61	5772.33
(四)		田间道路工程	亩												
4.1		新修生产路（2.5m）	m	90.52	202.44	27.44	320.40	12.97	333.36	16.83	10.51	138.09		44.89	543.68
C02.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C02.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C02. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02
E. 01		伸缩缝	m2	29. 24	120. 34	0. 03	149. 60	7. 48	157. 08	9. 42	5. 00			15. 44	186. 94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923. 51	12033. 97	2. 82	14960. 30	748. 01	15708. 31	942. 50	499. 52			1543. 53	18693. 87
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		路肩土方运输	m3	0. 83		9. 89	10. 72	0. 43	11. 14	0. 56	0. 35	3. 65		1. 41	17. 11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	106.21	240.03	31.80	378.04	15.30	393.34	19.86	12.40	162.76		52.95	641.30
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三 毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道Ⅱ (3.5m)	m	121.90	277.62	36.16	435.68	17.64	453.32	22.89	14.29	187.42		61.01	738.92
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		新修会车道	座	333.21	662.40	198.29	1193.90	47.76	1241.65	62.08	39.11	383.71		155.39	1881.95
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		路基+路肩土方运输	m3	0. 70		8. 40	9. 11	0. 36	9. 47	0. 47	0. 30	3. 10		1. 20	14. 54
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70. 39		840. 40	910. 79	36. 43	947. 22	47. 36	29. 84	309. 90		120. 09	1454. 41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.3		道路交叉口	座	474.12	1067.56	166.41	1708.10	68.32	1776.42	88.82	55.96	654.69		231.83	2807.72
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	4.32	9.77	0.81	14.90	0.60	15.49	0.77	0.49	9.15		2.33	28.23
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	39.89	6.82	64.42	2.58	66.99	3.35	2.11	21.27		8.43	102.15
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	14317.50	30085.60	5092.06	49495.16	1979.81	51474.96	2573.75	1621.46	15947.39		6445.58	78063.15
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	678.15	1959.98	346.30	2984.43	119.38	3103.80	155.19	97.77	1063.73		397.84	4818.33
(六)		其他工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.1		新修下田坡道（不跨渠）	座	81.93	108.71	13.81	204.44	10.13	214.57	12.78	6.82	53.03		25.85	313.06
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
6.1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	149.28	251.18	29.22	429.68	21.39	451.07	26.97	14.34	82.61		51.75	626.74
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换[土 整]	涵洞顶板(净跨0~ 2m, 洞顶填土高度0~ 4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
6. 1		新修下田坡道（跨 0. 5渠）	座	156. 54	265. 11	30. 73	452. 38	22. 53	474. 91	28. 40	15. 10	86. 39		54. 43	659. 23
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.5		新修农桥	座	5479.27	8057.62	1123.98	14660.88	730.44	15391.31	920.77	489.36	3451.94		1822.80	22076.18
B04.01.02		土(石)方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		6.96	7.48	0.30	7.78	0.39	0.25	2.19		0.95	11.56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
B04.01.04		桥墩	m3	136.97	183.90	22.51	343.37	17.17	360.54	21.63	11.47	103.16		44.71	541.51
	40041换[土 整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.552级配#42.5	100m3	8434.73	18390.15	1011.45	27836.33	1391.82	29228.14	1753.69	929.45	10316.12		3800.47	46027.87
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0 ~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.06		砼桥板	m3	153.42	188.25	22.98	364.65	18.23	382.88	22.97	12.18	103.19		46.91	568.13
	40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	10080.20	18824.79	1059.10	29964.08	1498.20	31462.28	1887.74	1000.50	10318.52		4020.21	48689.25
	40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	1951.83			1951.83	97.59	2049.42	122.97	65.17			201.38	2438.94
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
六、		三坪村（地块六）	亩	2618.94	1564.83	8002.02	12185.79	492.14	12677.93	642.64	399.62	3460.73	389.53	1585.04	19223.36
（一）		土地平整工程	亩												
1.1		坑塘清挖、晾晒	m2	4.16	6.56	44.78	55.50	2.22	57.72	2.89	1.82	16.27		7.08	85.85

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
E. 01		生石灰（杀菌消毒）	t												660. 71
A02. 01. 01		坑塘清挖、外运	m3	0. 92	1. 54	9. 36	11. 82	0. 47	12. 30	0. 61	0. 39	3. 41		1. 50	18. 21
	Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖 掘机 运距1km~自卸 汽车 载重量8t	100m3	92. 44	154. 23	935. 75	1182. 42	47. 30	1229. 71	61. 49	38. 74	341. 03		150. 39	1821. 36
E. 01		塘泥摊铺晾晒	m3	0. 05		1. 18	1. 23	0. 05	1. 28	0. 06	0. 04	0. 42		0. 16	1. 97
	10302换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米 推土机推松土	100m3	5. 47		117. 84	123. 31	4. 93	128. 24	6. 41	4. 04	41. 81		16. 25	196. 75
1. 1		地表清理工程	亩												
E. 01		人工伐树、挖根	m2	1. 56		1. 98	3. 54	0. 14	3. 68	0. 18	0. 12	0. 67		0. 42	5. 07
	10347[土整]	人工伐树 树身直径 20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10361[土整]	推土机推树根 树身 直径20~30cm	100棵	70. 93		300. 58	371. 51	14. 86	386. 37	19. 32	12. 17	111. 43		47. 64	576. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 一 、二类土	100m3	61.94		818.57	880.51	35.22	915.73	45.79	28.85	257.18		112.28	1359.82
E.01		清理地表浅层作物	m2	0.07		1.32	1.39	0.06	1.45	0.07	0.05	0.44		0.18	2.19
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
E.01		棚（房）拆除	m2	7.75	1.02	36.82	45.59	1.82	47.41	2.51	1.50	5.30		5.11	61.83
	R1-1-96[修 缮]	机械整体拆除 民用 建筑 三层以内	10m2	28.57	7.95	203.64	240.15	9.61	249.75	12.49	7.87			24.31	294.42
	Y02360	挖掘机拆除砌体 其 他浆砌体	100m3	533.50	33.11	570.24	1136.85	45.47	1182.33	59.12	37.24	185.68		131.79	1596.16
	20283换[土 整]	1m3挖掘机装自卸汽 车运石渣 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T	100m3	175.79		1817.27	1993.06	79.72	2072.79	124.37	65.91	583.82		256.22	3103.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. 2		表土剥离	亩												
A02. 02. 01		表土剥离	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
1. 3		田块平整工程	亩												
A01. 03		田块内推土	m3	0. 21		6. 23	6. 44	0. 26	6. 69	0. 33	0. 21	2. 21		0. 85	10. 30
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时	100m3	20. 51		623. 19	643. 70	25. 75	669. 45	33. 47	21. 09	221. 10		85. 06	1030. 17
A02. 01. 03		田块间调运(0. 5~1 公里)	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A02. 01. 02		土(石)方回填压实	m3	2. 41		4. 31	6. 72	0. 27	6. 99	0. 35	0. 22	1. 39		0. 81	9. 76

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
1.4		犁底层构筑	亩												
A01.03		粘土购置、运输	m3	0.61		12.59	13.20	0.53	13.73	0.69	0.43	3.97		1.69	25.51
		粘土购置费	m3												5.00
	10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	60.93		1259.11	1320.04	52.80	1372.84	68.64	43.24	396.85		169.34	2050.92
E.01		客粘土摊铺	m3												
	10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3												196.75
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A02. 02. 02		原剥离表土回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A02. 01. 03		塘泥（晒干后）回填	m3	0. 53		6. 96	7. 48	0. 30	7. 78	0. 39	0. 25	2. 19		0. 95	11. 56
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0. 5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52. 65		695. 78	748. 43	29. 94	778. 37	38. 92	24. 52	218. 61		95. 44	1155. 85
A01. 03		耕作土推铺	m3	0. 16		4. 99	5. 15	0. 21	5. 36	0. 27	0. 17	1. 77		0. 68	8. 24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0. 3米时 推土机推松 土	100m3	16. 41		498. 56	514. 96	20. 60	535. 56	26. 78	16. 87	176. 88		68. 05	824. 14
1. 6		修筑田埂	m	1. 24		4. 13	5. 37	0. 21	5. 59	0. 28	0. 18	1. 24		0. 66	7. 94
A01. 02. 03		土（石）方运输-修 筑田埂所需土方调运	m3	0. 63		7. 04	7. 67	0. 31	7. 98	0. 40	0. 25	2. 21		0. 97	11. 81

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
1.7		田坎修筑 I （0.8m）	m	2.64	0.03	17.63	20.30	0.81	21.12	1.06	0.67	5.22		2.53	30.58
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.71		8.00	8.72	0.35	9.06	0.45	0.29	2.51		1.11	13.42
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、三类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.7		田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	2.87	0.03	19.69	22.59	0.90	23.50	1.17	0.74	5.86		2.81	34.09
A01.02.03		修筑田坎所需土方调运	m3	0.84		9.42	10.25	0.41	10.66	0.53	0.34	2.95		1.30	15.79
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0～0.5km~自卸汽车8T	100m3	71.06		800.47	871.54	34.86	906.40	45.32	28.55	250.69		110.79	1341.74
A01.03		田坎压实	m3	0.85	0.02	3.84	4.71	0.19	4.90	0.25	0.15	0.99		0.57	6.86
	Y03122	压路机压实 土料	100m3 实方	85.40	2.34	383.53	471.28	18.85	490.13	24.51	15.44	99.50		56.66	686.23
A01.02.01		田坎边坡修挖	m3	0.45		1.55	2.00	0.08	2.08	0.10	0.07	0.46		0.24	2.96
	10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机油动 斗容1m3	100m3	44.92		154.97	199.89	8.00	207.88	10.39	6.55	46.31		24.40	295.54
(二)		土壤改良工程	亩												
2.1		商品有机肥投放	t	13.23		27.21	40.44	1.62	42.06	2.10	1.32	11.41	550.00	60.12	667.02
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类 土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
2.2		生石灰投放	t	455.91	235.57		691.48	27.66	719.14	35.96	22.65			70.00	847.75
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
	90030换[土 整]	撒播 不覆土~换:生 石灰	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
2.3		土地翻耕													
E.01		翻耕面积（水田区 域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		翻耕面积（旱地区 域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类 土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	亩												
3.1		新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土(石)方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土(石)方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.5		新修斗渠 I (0.8m*0.8m)	m	104.47	121.22	14.43	240.12	10.18	250.31	13.12	7.90	73.67		31.05	376.05
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231 *2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.2		新修农沟 I (0.4m*0.4m)	m	48.26	53.08	6.72	108.06	4.60	112.66	5.93	3.56	32.57		13.92	168.64
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内^单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
3.3		新修农沟Ⅱ (0.5m*0.5m)	m	62.43	68.29	10.11	140.83	6.03	146.85	7.76	4.64	41.29		18.05	218.59
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土)上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~Ⅱ ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.01.03		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B04.01.06		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B04.01.04		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40.5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04. 01. 08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04. 01. 08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E. 01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6~粗砂换为中砂~ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
3.5		新修斗沟 I (0.8m*0.8m)	m	107.82	119.55	20.29	247.66	10.49	258.15	13.52	8.15	74.18		31.86	385.85
B04.01.02		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04. 01. 03		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		土（石）方运输	m3	0. 53		5. 99	6. 52	0. 26	6. 78	0. 34	0. 21	1. 88		0. 83	10. 04
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T挖装松土 一、二类土	100m3	53. 16		598. 75	651. 91	26. 08	677. 99	33. 90	21. 36	187. 51		82. 87	1003. 62
B04. 01. 06		砌砖墙	m3	102. 25	167. 87		270. 12	10. 80	280. 92	14. 05	8. 85	107. 57		37. 02	448. 41
	30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32. 5~粗砂换为中砂#32. 5	100m3	10224. 94	16786. 67		27011. 61	1080. 46	28092. 07	1404. 60	884. 90	10756. 59		3702. 44	44840. 61
B04. 01. 04		底板	m3	109. 48	209. 19	23. 35	342. 02	17. 10	359. 12	21. 55	11. 42	104. 69		44. 71	541. 49
	40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40. 5	100m3	6464. 26	20919. 40	1034. 98	28418. 64	1420. 93	29839. 57	1790. 37	948. 90	10468. 80		3874. 29	46921. 93

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运 距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.01.07		垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
	20230+20231 *2换[土整]	人工装双胶轮车运石 渣 VIII-X 运距120m	100m3												4882.58
E.01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B04.01.08		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B04.01.08		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土 整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
E.01		预制横系梁、运输、 安装	m3	280.98	432.72	112.03	825.73	41.29	867.02	52.02	27.57	121.27		96.11	1163.99
	40072换[土 整]	换:纯混凝土C20 2 级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6^粗 砂换为中砂^卵石换 为碎石2级配#42.5	100m3	16783.96	37800.68	2156.29	56740.93	2837.05	59577.98	3574.68	1894.58	10507.00		6799.88	82354.11
	40122[土整]	双胶轮车运小型预制 混凝土构件 增运50m	100m3	156.24		1.58	157.82	7.89	165.71	9.94	5.27			16.28	197.20
	40129换[土 整]	预制混凝土梁安装 (单个构件体积0~ 2m3)^换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比 0.6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	11157.52	5471.81	9044.92	25674.25	1283.71	26957.96	1617.48	857.26	1619.99		2794.74	33847.44
B04.01.05		横系梁钢筋	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安^ 换:钢筋Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.4		新修涵管 I (DN400)	m	78.32	43.85	19.52	141.69	7.01	148.70	29.56	5.35	14.41	88.02	25.74	311.78
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35 换[土整]	人工挖沟槽(一、二 类土) 上口宽度3m以 内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土 方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土 整]	涵洞底板~换:纯混凝 土C20 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.6~粗砂换为中砂 ~卵石换为碎石2级配 ~40mm	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增 运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40160[土整]	0.4m³搅拌机拌制混凝土	100m³	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	88.02	16.91	204.74
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	880.22	169.05	2047.40
3.3		新修涵管Ⅱ(DN500)	m	91.94	57.64	23.15	172.73	8.49	181.22	31.43	6.38	21.51	112.62	31.78	384.93
B04.02.01		土(石)方开挖	m³	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内~单价*1.35	100m³	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m³	100m³	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B04.02.02		土(石)方回填	m³	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m³	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m³	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	38.77	19.50	8.28	66.54	3.59	70.14	25.20	2.86	1.62	112.62	19.12	231.55
	50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	387.66	194.98	82.81	665.45	35.93	701.38	251.98	28.60	16.17	1126.15	191.19	2315.47
3.4		新修涵管V（DN1000）	m	229.05	175.37	52.93	457.35	22.27	479.62	61.74	16.24	79.07	377.64	91.29	1105.60
B04.02.01		土（石）方开挖	m3	2.73	0.21	1.39	4.32	0.17	4.49	0.22	0.14	0.43		0.48	5.77
	Y01224	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	879.31	43.97		923.27	36.93	960.20	48.01	30.25			93.46	1131.92
	Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖 掘机 液压 斗容1m3	100m3	205.72	17.98	153.90	377.60	15.10	392.70	19.64	12.37	47.92		42.54	515.16

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B04.02.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B04.02.03		混凝土	m3	127.64	210.09	22.77	360.50	18.02	378.52	22.71	12.04	104.63		46.61	564.52
	40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	9398.45	21009.01	1031.97	31439.44	1571.97	33011.41	1980.68	1049.76	10463.40		4185.47	50690.73
	40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	110.67		5.47	116.14	5.81	121.95	7.32	3.88			11.98	145.13
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B04.02.08		暗管安装	m	62.03	24.09	13.74	99.85	5.39	105.24	40.32	4.37	2.01	377.64	47.66	577.23
	50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	620.25	240.87	137.38	998.50	53.92	1052.42	403.17	43.67	20.07	3776.39	476.61	5772.33
(四)		田间道路工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1		新修生产路（2.5m）	m	90.52	202.44	27.44	320.40	12.97	333.36	16.83	10.51	138.09		44.89	543.68
C02.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C02.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C02.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm`换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每 增减1cm~换:纯混凝 土C25 2级配 粒径 40 水泥42.5 水灰 比0.55~粗砂换为中 砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三 毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	106.21	240.03	31.80	378.04	15.30	393.34	19.86	12.40	162.76		52.95	641.30
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41
4.3		新修会车道	座	333.21	662.40	198.29	1193.90	47.76	1241.65	62.08	39.11	383.71		155.39	1881.95
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		素土路基铺筑	m2	0.34		1.01	1.35	0.05	1.40	0.07	0.04	0.33		0.17	2.01
	80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	304.79		1007.11	1311.89	52.48	1364.37	68.22	42.98	331.25		162.61	1969.43
	80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	35.13			35.13	1.41	36.54	1.83	1.15			3.56	43.07

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
C01. 02. 07		水泥混凝土面层	m2	17. 71	41. 40	6. 82	65. 93	2. 64	68. 57	3. 43	2. 16	22. 22		8. 67	105. 06
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317. 50	31227. 27	5092. 06	50636. 83	2025. 47	52662. 31	2633. 12	1658. 86	16665. 79		6625. 81	80245. 88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678. 15	2034. 60	346. 30	3059. 05	122. 36	3181. 41	159. 07	100. 21	1111. 62		409. 71	4962. 02
A01. 02. 02		素土路肩土方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
A01. 02. 03		路基+路肩土方运输	m3	0. 70		8. 40	9. 11	0. 36	9. 47	0. 47	0. 30	3. 10		1. 20	14. 54
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	70. 39		840. 40	910. 79	36. 43	947. 22	47. 36	29. 84	309. 90		120. 09	1454. 41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.3		道路交叉口	座	474.12	1067.56	166.41	1708.10	68.32	1776.42	88.82	55.96	654.69		231.83	2807.72
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	4.32	9.77	0.81	14.90	0.60	15.49	0.77	0.49	9.15		2.33	28.23
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	39.89	6.82	64.42	2.58	66.99	3.35	2.11	21.27		8.43	102.15
	80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	14317.50	30085.60	5092.06	49495.16	1979.81	51474.96	2573.75	1621.46	15947.39		6445.58	78063.15
	80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	1000m2	678.15	1959.98	346.30	2984.43	119.38	3103.80	155.19	97.77	1063.73		397.84	4818.33
(五)		其他工程	亩												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6. 1		新修下田坡道（不跨渠）	座	81. 93	108. 71	13. 81	204. 44	10. 13	214. 57	12. 78	6. 82	53. 03		25. 85	313. 06
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
6. 1		新修下田坡道（跨0.4渠）	座	149. 28	251. 18	29. 22	429. 68	21. 39	451. 07	26. 97	14. 34	82. 61		51. 75	626. 74
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06
	40023换[土 整]	涵洞顶板(净跨0~ 2m, 洞顶填土高度0~ 4m)~换:纯混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比 0. 6^粗砂换为中砂^ 卵石换为碎石2级配	100m3	10377. 43	21470. 81	1064. 03	32912. 26	1645. 61	34557. 88	2073. 47	1098. 94	10474. 80		4338. 46	52543. 55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运 距80~100m	100m3	1074. 15		53. 13	1127. 28	56. 36	1183. 64	71. 02	37. 64			116. 31	1408. 61
	40160[土整]	0. 4m3搅拌机拌制混 凝土	100m3	3156. 87		1203. 00	4359. 87	217. 99	4577. 86	274. 67	145. 58			449. 83	5447. 94
B5. 04. 04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
	40159换[土 整]	其他机械钢筋制安~ 换:圆钢Φ10内	t	1088. 77	3672. 79	392. 29	5153. 86	257. 69	5411. 55	324. 69	172. 09	-87. 18		523. 90	6345. 05
6. 1		新修下田坡道（跨 0. 5渠）	座	156. 54	265. 11	30. 73	452. 38	22. 53	474. 91	28. 40	15. 10	86. 39		54. 43	659. 23
B5. 04. 02		土（石）方回填	m3	18. 31		4. 67	22. 98	0. 92	23. 90	1. 20	0. 75			2. 33	28. 18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831. 03		467. 32	2298. 35	91. 93	2390. 28	119. 51	75. 29			232. 66	2817. 75
B5. 04. 03		C20钢筋砼过板	m3	147. 35	214. 71	23. 58	385. 64	19. 28	404. 92	24. 30	12. 88	104. 75		49. 22	596. 06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
6.1		新修下田坡道（跨0.8渠）	座	181.65	318.02	36.45	536.12	26.71	562.84	33.67	17.90	97.50		64.07	775.97
B5.04.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
B5.04.03		C20钢筋砼过板	m3	147.35	214.71	23.58	385.64	19.28	404.92	24.30	12.88	104.75		49.22	596.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配	100m3	10377.43	21470.81	1064.03	32912.26	1645.61	34557.88	2073.47	1098.94	10474.80		4338.46	52543.55
	40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	1074.15		53.13	1127.28	56.36	1183.64	71.02	37.64			116.31	1408.61
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B5.04.04		钢筋圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
	40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1088.77	3672.79	392.29	5153.86	257.69	5411.55	324.69	172.09	-87.18		523.90	6345.05
		原有渠道拆除 I (0.4*0.4)	m	0.40	0.41	12.99	13.80	0.55	14.35	0.77	0.45	3.68		1.73	20.99
E.01		混凝土拆除	m3	0.74	2.54	50.11	53.40	2.14	55.54	2.78	1.75	13.14		6.59	79.79
	Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	74.34	254.29	5011.46	5340.09	213.60	5553.69	277.68	174.94	1313.74		658.80	7978.86
		渣石外运	m3	1.75		31.10	32.85	1.31	34.16	2.05	1.09	9.88		4.25	51.42

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	174. 59		3109. 97	3284. 56	131. 38	3415. 94	204. 96	108. 63	988. 16		424. 59	5142. 27
七、		雅岗社区（地块七）	亩	3024. 36	2545. 09	6326. 31	11895. 76	480. 54	12376. 30	623. 76	390. 00	3667. 33	1053. 98	1640. 56	20410. 24
（一）		土地平整工程	亩												
1. 1		地表清理工程	亩												
E. 01		清理杂树	m2	1. 56		1. 98	3. 54	0. 14	3. 68	0. 18	0. 12	0. 67		0. 42	5. 07
	10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	513. 25			513. 25	20. 53	533. 78	26. 69	16. 81			51. 96	629. 24
	10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	70. 93		300. 58	371. 51	14. 86	386. 37	19. 32	12. 17	111. 43		47. 64	576. 93
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	61. 94		818. 57	880. 51	35. 22	915. 73	45. 79	28. 85	257. 18		112. 28	1359. 82
E. 01		清理地表浅层作物	m2	0. 07		1. 32	1. 39	0. 06	1. 45	0. 07	0. 05	0. 44		0. 18	2. 19
	10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时	100m3	20. 51		623. 19	643. 70	25. 75	669. 45	33. 47	21. 09	221. 10		85. 06	1030. 17

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车8T 挖 装松土 一、二类土	100m3	52.65		695.78	748.43	29.94	778.37	38.92	24.52	218.61		95.44	1155.85
1.2		表土剥离	亩												
A02.02.01		表土剥离	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
1.3		田块平整工程	亩												
A01.03		田块内推土	m3	0.21		6.23	6.44	0.26	6.69	0.33	0.21	2.21		0.85	10.30
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	20.51		623.19	643.70	25.75	669.45	33.47	21.09	221.10		85.06	1030.17
A02.01.03		田块间调运(0-0.5 公里)	m3												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3												1155.85
A02.01.02		土（石）方回填压实	m3	2.41		4.31	6.72	0.27	6.99	0.35	0.22	1.39		0.81	9.76
	10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	241.23		430.61	671.84	26.87	698.71	34.94	22.01	139.49		80.56	975.71
1.4		犁底层构筑	亩												
A01.03		粘土购置、运输	m3	0.62		8.97	9.58	0.38	9.97	0.50	0.31	2.82		1.22	19.82
		粘土购置费	m3												5.00
	10220换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	61.64		896.64	958.28	38.33	996.62	49.83	31.39	282.12		122.40	1482.36
E.01		客粘土摊铺	m3												

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目 金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10302换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离0~ 10m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3												196.75
A01.03		犁底层压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
1.5		耕作土回填	亩												
A02.02.02		原剥离表土回填	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
A01.03		耕作土推铺	m3	0.16		4.99	5.15	0.21	5.36	0.27	0.17	1.77		0.68	8.24
	10306换[土 整]	推土机推土(一、二 类土) 推土距离40~ 50m~推土机40~ 55KW 土层厚度< 0.3米时 推土机推松 土	100m3	16.41		498.56	514.96	20.60	535.56	26.78	16.87	176.88		68.05	824.14

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.6		修筑田埂	m	1.24		4.13	5.37	0.21	5.59	0.28	0.18	1.24		0.66	7.94
A01.02.03		土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	0.63		7.04	7.67	0.31	7.98	0.40	0.25	2.21		0.97	11.81
	10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T一、二类土	100m3	62.54		704.42	766.95	30.68	797.63	39.88	25.13	220.60		97.49	1180.73
A01.03		田埂修筑	m3	2.48		3.29	5.76	0.23	5.99	0.30	0.19	0.90		0.66	8.04
	10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3 实方	247.64		328.61	576.24	23.05	599.29	29.96	18.88	89.82		66.42	804.38
(二)		土壤改良工程	亩												
2.1		商品有机肥投放	t	5.17		10.62	15.79	0.63	16.42	0.82	0.52	4.45	550.00	57.00	629.21
E.01		商品有机肥购置	t										550.00	55.00	605.00
		商品有机肥 购置	t										550.00	55.00	605.00
E.01		有机肥撒施（不含主材）	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72
	Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	150.38		309.17	459.56	18.38	477.94	23.90	15.06	129.65		58.19	704.72

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.2		生石灰投放	t	453.13	234.14		687.28	27.49	714.77	35.74	22.52			69.57	842.59
E.01		生石灰撒施	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
	90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	136.71	70.64		207.35	8.29	215.64	10.78	6.79			20.99	254.21
2.3		土地翻耕													
E.01		翻耕面积（水田区域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
E.01		翻耕面积（旱地区域）	hm2	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
	10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	800.66		650.12	1450.78	58.03	1508.81	75.44	47.53	265.32		170.74	2067.84
（三）		灌溉与排水工程	m												
3.1		新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	45.93	52.25	5.11	103.28	4.41	107.70	5.68	3.40	31.74		13.37	161.89
B02.01.01		土（石）方开挖	m3	2.94	0.29	2.43	5.66	0.23	5.89	0.29	0.19	0.64		0.63	7.64
	10017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1696.68			1696.68	67.87	1764.55	88.23	55.58			171.75	2080.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II ~挖掘机 液压 斗容 0.6m3	100m3	138.66	32.65	269.51	440.83	17.63	458.46	22.92	14.44	70.65		50.98	617.46
B02.01.02		土（石）方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机 械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		土（石）方运输	m3	0.53		5.99	6.52	0.26	6.78	0.34	0.21	1.88		0.83	10.04
	10218换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0~ 0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类 土	100m3	53.16		598.75	651.91	26.08	677.99	33.90	21.36	187.51		82.87	1003.62
B02.01.04		砌砖墙	m3	102.25	167.87		270.12	10.80	280.92	14.05	8.85	107.57		37.02	448.41
	30064换[土 整]	浆砌砖(挡土墙、桥 台、闸墩)~换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m3	10224.94	16786.67		27011.61	1080.46	28092.07	1404.60	884.90	10756.59		3702.44	44840.61
B02.01.03		底板	m3	109.48	209.19	23.35	342.02	17.10	359.12	21.55	11.42	104.69		44.71	541.49

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40005换[土 整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#40~5	100m3	6464.26	20919.40	1034.98	28418.64	1420.93	29839.57	1790.37	948.90	10468.80		3874.29	46921.93
	40182+40183 换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1195.89		59.15	1255.04	62.75	1317.79	79.07	41.91			129.49	1568.25
	40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	3156.87		1203.00	4359.87	217.99	4577.86	274.67	145.58			449.83	5447.94
B02. 01. 06		碎石垫层	m3	37.48	61.81		99.30	3.97	103.27	5.16	3.25	56.10		15.10	182.89
	30002[土整]	碎石垫层	100m3	3748.44	6181.20		9929.64	397.19	10326.83	516.34	325.30	5610.00		1510.06	18288.53
E. 01		伸缩缝	m2	28.37	81.93	0.03	110.33	5.52	115.85	6.95	3.68	1.32		11.50	139.30
	40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	2837.25	8192.96	2.72	11032.94	551.65	11584.58	695.08	368.39	132.00		1150.20	13930.25
B02. 01. 07		抹面（立面）	m2	9.52	3.88		13.40	0.54	13.94	0.70	0.44	1.63		1.50	18.20
	30066换[土 整]	砌体砂浆抹面 立面平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	952.48	387.58		1340.06	53.60	1393.66	69.68	43.90	162.64		150.29	1820.17
B02. 01. 07		抹面（平面）	m2	7.68	3.54		11.22	0.45	11.67	0.58	0.37	1.48		1.27	15.38

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑 砂浆M10 水泥32.5^ 粗砂换为中砂#32.5	100m2	768.43	353.87		1122.30	44.89	1167.19	58.36	36.77	148.50		126.97	1537.79
(四)		田间道路工程	m												
4.2		新修田间道 I (3.0m)	m	106.21	240.03	31.80	378.04	15.30	393.34	19.86	12.40	162.76		52.95	641.30
C01.01.03		路床压实	m2	0.24		1.09	1.33	0.05	1.38	0.07	0.04	0.36		0.17	2.02
	80001[土整]	路床(槽)压实 路床 碾压	1000m2	243.31		1086.90	1330.21	53.21	1383.42	69.17	43.58	361.00		167.14	2024.30
C01.01.06		碎石铺筑	m2	12.26	28.97	0.81	42.04	1.68	43.72	2.19	1.38	26.75		6.66	80.69
	80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4319.47	9768.60	807.92	14895.99	595.84	15491.83	774.59	487.99	9148.79		2331.29	28234.49
	80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	396.99	960.00		1356.99	54.28	1411.27	70.56	44.45	880.00		216.57	2622.85
C01.02.07		水泥混凝土面层	m2	17.71	41.40	6.82	65.93	2.64	68.57	3.43	2.16	22.22		8.67	105.06

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80033换[土 整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	14317.50	31227.27	5092.06	50636.83	2025.47	52662.31	2633.12	1658.86	16665.79		6625.81	80245.88
	80034换[土 整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级	1000m2	678.15	2034.60	346.30	3059.05	122.36	3181.41	159.07	100.21	1111.62		409.71	4962.02
E.01		伸缩缝	m2	29.24	120.34	0.03	149.60	7.48	157.08	9.42	5.00			15.44	186.94
	40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2923.51	12033.97	2.82	14960.30	748.01	15708.31	942.50	499.52			1543.53	18693.87
A01.02.02		素土路肩土方回填	m3	18.31		4.67	22.98	0.92	23.90	1.20	0.75			2.33	28.18
	10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1831.03		467.32	2298.35	91.93	2390.28	119.51	75.29			232.66	2817.75
A01.02.03		路肩土方运输	m3	0.83		9.89	10.72	0.43	11.14	0.56	0.35	3.65		1.41	17.11

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。

表 2-2

工程施工费单价汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10219换[土 整]	1m3挖掘机挖装自卸 汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车5T	100m3	70.39		840.40	910.79	36.43	947.22	47.36	29.84	309.90		120.09	1454.41

填表说明:表中(4)~(15)见附表5。



表 3

设备购置费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
总 计			-	-	-	0.00	

填表说明：1. 本表应根据具体的设备购置进行计算，包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。

2. 表中(6)=(4)×(5)

表 4

其他费用预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	费用名称	计算式	预算金额	各项费用占其他 费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	前期工作费			
(1)	土地清查费	$98269605.67 \times 0.5\%$		
(2)	项目可行性研究费	50000		
(3)	项目勘测费	$98269605.67 \times 1.65\%$		
(4)	项目设计及预算编制费	$(140000) \times 1.1$		
(5)	项目招标代理费	$0 \times 0.5\%$		
2	工程监理费	120000		
3	青苗及拆迁补偿费			
4	土壤检测费	$98269605.67 \times 1.1\%$		
5	竣工验收费			
(1)	工程复核费	$0 \times 0.7\%$		
(2)	工程验收费	$0 \times 1.4\%$		
(3)	项目决算编制与审计费	$0 \times 1.0\%$		
(4)	整理后土地重估与登记费	$0 \times 0.65\%$		
(5)	标识设定费	$0 \times 0.11\%$		
6	业主管理费	$0 \times 2.8\%$		
7	6年后期管护费			
8	评估论证报告编制费用			
9	镇开发边界优化调整方案编制			
10	久基本农田优化调整方案编制			
11	工程概算审核费			
12	工程预算审核费			
	总计			

表 4-1

青苗及拆迁补偿费汇总表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	单项名称	预算金额
	(1)	(2)
1	土地承包经营补偿费	
2	青苗补偿和地上附着物等拆迁补偿费	
3	增加鱼塘补偿费	
合计		

填表说明:表中预算金额(2)见表4-1-1。

金额单位：元

各项费用占青苗及拆迁补偿费的比例(%)
(3)

表 5

不可预见费预算表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

金额单位:元

序号	费用名称	工程施工费	设备购置费	其他费用	小计	费率(%)	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	不可预见费	98269605.67			98269605.67		
总 计		-	-	-	98269605.67	-	

填表说明：1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)]，(2)见表2总计，(3)见表3总计；(4)见表4总计。  
2、表中的(7)=(5)×(6)。

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重 (t)	每吨运 费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
1	砂机制	m3		1.50							115.00
2	综合工日	工日									95.22
3	汽油	kg		1.00							10.13
4	柴油	kg		1.00							8.52
5	粗砂	m3		1.50							115.00
6	卵石40	m3		1.45							127.00
7	碎石	m3		1.45							115.00
8	标准砖	千块		1.00							410.00
9	圆钢Φ10内	t									3410.00
10	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t									3300.00
11	砂子	m3		1.50							115.00
12	板枋材	m3		1.00							1260.00
13	水泥	kg		1.00							0.34
14	水泥32.5	kg		1.00							0.34
15	水泥42.5	kg		1.00							0.37
16	汽油90#	kg		1.00							10.13
17	锯材	m3		1.00							1330.00

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重 (t)	每吨运 费 (元)	价格 (元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
18	碎石40	m3		1.45							115.00
19	中砂	m3		1.50							115.00
20	柴油 (机械用)	kg									8.52
21	毛石	m3									95.00

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0. 85
2	风	m3	0. 13
3	水	m3	0. 60
4	木柴	t	705. 00
5	卡扣件	kg	6. 00
6	油毡	m2	3. 30
7	沥青	t	3850. 00
8	密封胶	kg	19. 70
9	煤油	kg	4. 70
10	PE管道 $\phi$ 140~160mm	m	15. 00
11	预应力混凝土管 $\phi$ 400mm	m	87. 15
12	组合钢模板	kg	5. 04
13	平垫铁	kg	5. 50
14	斜垫铁	kg	5. 50
15	铁钉	kg	5. 10
16	机油	kg	16. 00
17	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	14. 04
18	铁件	kg	5. 10
19	预埋铁件	kg	5. 30
20	铁丝	kg	5. 10
21	螺栓	kg	7. 00
22	铁垫块	kg	5. 50
23	电焊条	kg	5. 90
24	氧气	m3	5. 70
25	乙炔气	m3	9. 50
26	橡胶止水圈	根	21. 92
27	水泥电杆 长度0~7m	根	256. 00
28	铁横担L63×6×1500	根	68. 00
29	导线BLX-16	m	4. 80



附表 2

## 次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	瓷瓶	个	21.00
31	镀锌钢绞线GJ-35	m	3.60
32	线夹	个	16.00
33	混凝土拉盘LP-6	块	42.00
34	水砂纸	张	0.77
35	型钢	kg	4.70
36	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	335.00
37	羧甲基纤维素	kg	6.00
38	石膏粉	kg	0.80
39	专用钢模	kg	5.61
40	氧气	m <sup>3</sup>	5.70
41	乙炔气	kg	9.50
42	酚醛调和漆	kg	10.99
43	腻子粉 成品(一般型)	kg	2.94
44	清油	kg	13.23
45	松节油	kg	7.39
46	桐油	kg	35.00
47	滑石粉	kg	0.98
48	乳液	kg	5.83
49	生石灰	t	440.00
50	水	m <sup>3</sup>	0.60
51	商品湿拌抹灰砂浆M20	m <sup>3</sup>	455.00
52	商品湿拌抹灰砂浆M15	m <sup>3</sup>	440.00
53	电(机械用)	kw. h	0.85
54	其他材料费	元	1.00
55	柴油(机械用)0#	kg	8.52
56	其他材料费	元	1.00
57	PVC管道 Φ 50mm	m	6.68
58	预应力混凝土管 Φ 1000mm	m	373.90

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
59	预应力混凝土管 Φ 600mm	m	157. 80
60	预应力混凝土管 Φ 800mm	m	261. 50
61	预应力混凝土管 Φ 500mm	m	111. 50
62	有机肥（暂估）有机质含量不低于45%	t	550. 00

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费													
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
21002	挖掘机	728. 41		395. 55	2. 00	90. 90	213. 75			47. 50	4. 50						
21003	挖掘机	919. 74		517. 05	2. 00	90. 90	335. 25			74. 50	4. 50						
21017	推土机	665. 40		420. 30	2. 00	90. 90	238. 50			53. 00	4. 50						
21023	拖拉机	239. 67		203. 40	1. 00	90. 90	112. 50			25. 00	4. 50						
21038	压路机	485. 42		328. 05	2. 00	90. 90	146. 25			32. 50	4. 50						
21039	刨毛机	456. 75		348. 30	2. 00	90. 90	166. 50			37. 00	4. 50						
21040	蛙式夯实机	198. 82		191. 93	2. 00	90. 90	10. 13					12. 50	0. 81				
63009	自卸汽车	363. 61		275. 40	1. 00	90. 90	184. 50			41. 00	4. 50						
63010	自卸汽车	487. 53		297. 45	1. 00	90. 90	206. 55			45. 90	4. 50						
63031	胶轮车	4. 75															
33061	履带式单头岩石 破碎机	1018. 18															
1004	单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	842. 21	336. 41	505. 80	2. 00	90. 90	324. 00			72. 00	4. 50						

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费(元/日)		动力燃料费小计	汽油(元/kg)		柴油(元/kg)		电(元/kw. h)		水(元/m3)		风(元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1012	推土机 功率 40~55kw	431. 65	69. 85	361. 80	2. 00	90. 90	180. 00			40. 00	4. 50						
1013	推土机 功率 59kw	455. 26	75. 46	379. 80	2. 00	90. 90	198. 00			44. 00	4. 50						
1014	推土机 功率 74kw	636. 79	207. 49	429. 30	2. 00	90. 90	247. 50			55. 00	4. 50						
1021	履带式拖拉机 功率59kw	527. 70	98. 40	429. 30	2. 00	90. 90	247. 50			55. 00	4. 50						
1022	履带式拖拉机 功率74kw	626. 26	142. 96	483. 30	2. 00	90. 90	301. 50			67. 00	4. 50						
1031	自行式平地机 功率118kw	895. 01	317. 21	577. 80	2. 00	90. 90	396. 00			88. 00	4. 50						
10321	拖拉机 功率 74kw 轮胎碾9~16t	715. 33	232. 03	483. 30	2. 00	90. 90	301. 50			67. 00	4. 50						
1036	内燃压路机6~8t	346. 62	56. 82	289. 80	2. 00	90. 90	108. 00			24. 00	4. 50						
1037	内燃压路机8~10t	365. 41	62. 11	303. 30	2. 00	90. 90	121. 50			27. 00	4. 50						
1038	内燃压路机12~15t	391. 06	69. 76	321. 30	2. 00	90. 90	139. 50			31. 00	4. 50						
1039	蛙式打夯机 功率2. 8kw	203. 27	6. 89	196. 38	2. 00	90. 90	14. 58					18. 00	0. 81				
1049	无头三铧犁	11. 37	11. 37														

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1051	刨毛机	428.20	78.10	350.10	2.00	90.90	168.30			37.40	4.50						
3002	混凝土搅拌机 0.4m3	284.41	62.11	222.30	2.00	90.90	40.50					50.00	0.81				
3003	混凝土搅拌机 0.8m3	328.67	73.97	254.70	2.00	90.90	72.90					90.00	0.81				
3005	插入式振捣器 2.2kw	24.12	14.40	9.72			9.72					12.00	0.81				
3008	风水(砂)枪 耗 风量2~6m3/min	202.66	3.22	199.44			199.44							18.00	3.58	900.00	0.15
4004	载重汽车 汽油 型 载重量5t	329.63	88.73	240.90	1.00	90.90	150.00	30.00	5.00								
4011	自卸汽车 柴油 型 载重量5t	395.65	99.25	296.40	1.33	90.90	175.50			39.00	4.50						
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	600.27	206.97	393.30	2.00	90.90	211.50			47.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5007	履带起重机 柴 油型 起重量15t	557.50	195.70	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
5009	汽车起重机 汽 油型 起重量5t	470.83	114.03	356.80	2.00	90.90	175.00	35.00	5.00								

附表 3

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费													
				二类费合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
5010	汽车起重机 柴油型 起重量8t	520. 74	158. 94	361. 80	2. 00	90. 90	180. 00			40. 00	4. 50						
5013	卷扬机 牵引力3t	126. 53	12. 14	114. 39	1. 00	90. 90	23. 49					29. 00	0. 81				
5018	电动葫芦 起重量3t	21. 61	7. 03	14. 58			14. 58					18. 00	0. 81				
7001	电焊机交流20~25kVA	155. 61	3. 15	152. 46	1. 00	90. 90	61. 56					76. 00	0. 81				
7004	电焊机直流30kVA	235. 28	8. 30	226. 98	1. 00	90. 90	136. 08					168. 00	0. 81				
7007	对焊机电弧型150kVA	526. 60	22. 88	503. 72	1. 00	90. 90	412. 82					440. 00	0. 81	14. 00	3. 58	42. 00	0. 15
7014	钢筋调直机4~14kw	126. 17	21. 50	104. 67	1. 00	90. 90	13. 77					17. 00	0. 81				
7017	钢筋切断机20kw	186. 84	14. 94	171. 90	1. 00	90. 90	81. 00					100. 00	0. 81				
7018	钢筋弯曲机6~40mm	127. 84	8. 59	119. 25	1. 00	90. 90	28. 35					35. 00	0. 81				

附表 4

# 工程施工费单价分析表

生石灰（杀菌消毒）

定额编号：E. 01

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4. 00%	
二	间接费	%		5. 00%	
三	利润	%		3. 00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%		9. 00%	
	合计	元			660. 71

附表 4

工程施工费单价分析表

坑塘清挖、外运

定额编号：A02.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				12.30
(一)	直接工程费				11.82
1	人工费				0.92
	普工	工日	0.0142	65.10	0.92
2	材料费				1.54
	其他(或零星)材料费	元			1.54
3	机械费				9.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0027	919.74	2.48
	自卸汽车载重量8t	台班	0.0141	487.53	6.87
(二)	措施费	%	11.82	4.00%	0.47
二	间接费	%	12.30	5.00%	0.61
三	利润	%	12.91	3.00%	0.39
四	材料价差				3.41
	柴油	kg	0.85	4.02	3.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.71	9.00%	1.50
	合计	元			18.21



附表 4

工程施工费单价分析表

塘泥摊铺晾晒

定额编号：E. 01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.28
(一)	直接工程费				1.23
1	人工费				0.05
	乙类工	工日	0.0008	65.10	0.05
2	材料费				
3	机械费				1.18
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0026	431.65	1.12
	其他机械费	元			0.06
(二)	措施费	%	1.23	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.28	5.00%	0.06
三	利润	%	1.35	3.00%	0.04
四	材料价差				0.42
	柴油	kg	0.10	4.02	0.42
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.81	9.00%	0.16
	合计	元			1.97

附表 4

工程施工费单价分析表

人工伐树、挖根

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3.68
(一)	直接工程费				3.54
1	人工费				1.56
	乙类工	工日	0.0217	65.10	1.41
	甲类工	工日	0.0004	90.90	0.03
	其他人工费	元			0.11
2	材料费				
3	机械费				1.98
	推土机 功率 59kw	台班	0.0018	455.26	0.81
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0003	842.21	0.25
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0014	600.27	0.84
	其他机械费	元			0.08
(二)	措施费	%	3.54	4.00%	0.14
二	间接费	%	3.68	5.00%	0.18
三	利润	%	3.87	3.00%	0.12
四	材料价差				0.67
	柴油	kg	0.17	4.02	0.67
五	未计价材料费				
六	税金	%	4.65	9.00%	0.42
	合计	元			5.07

附表 4

# 工程施工费单价分析表

清理地表浅层作物

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.45
(一)	直接工程费				1.39
1	人工费				0.07
	乙类工	工日	0.001	65.10	0.06
	甲类工	工日	0.0001	90.90	0.01
2	材料费				
3	机械费				1.32
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0014	431.65	0.59
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0002	842.21	0.14
	推土机 功率 59kw	台班	0.0001	455.26	0.05
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0008	600.27	0.48
	其他机械费	元			0.06
(二)	措施费	%	1.39	4.00%	0.06
二	间接费	%	1.45	5.00%	0.07
三	利润	%	1.52	3.00%	0.05
四	材料价差				0.44
	柴油	kg	0.11	4.02	0.44
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.01	9.00%	0.18
	合计	元			2.19

附表 4

# 工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				38.89
(一)	直接工程费				37.40
1	人工费				5.89
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.001	90.90	0.09
	普工	工日	0.0336	65.10	2.19
	甲类工	工日	0.0004	90.90	0.04
	乙类工	工日	0.0107	65.10	0.70
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.94
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.14
3	机械费				30.57
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0027	919.74	2.44
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0026	842.21	2.16
	推土机 功率 59kw	台班	0.0013	455.26	0.58
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0081	600.27	4.85
	其他机械费	元			0.17
(二)	措施费	%	37.40	4.00%	1.50
二	间接费	%	40.66	5.00%	2.03
三	利润	%	40.93	3.00%	1.23
四	材料价差				3.29
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.20	4.02	0.79
	柴油	kg	0.62	4.02	2.50
五	未计价材料费				
六	税金	%	45.44	9.00%	4.09
	合计	元			49.53

附表 4

工程施工费单价分析表

表土剥离

定额编号：A02.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.16
(一)	直接工程费				8.81
1	人工费				0.62
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				8.19
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0093	600.27	5.60
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	8.81	4.00%	0.35
二	间接费	%	9.16	5.00%	0.46
三	利润	%	9.62	3.00%	0.29
四	材料价差				2.57
	柴油	kg	0.64	4.02	2.57
五	未计价材料费				
六	税金	%	12.48	9.00%	1.12
	合计	元			13.60

附表 4

工程施工费单价分析表

田块内推土

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.69
(一)	直接工程费				6.44
1	人工费				0.21
	乙类工	工日	0.003	65.10	0.20
2	材料费				
3	机械费				6.23
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0138	431.65	5.94
	其他机械费	元			0.30
(二)	措施费	%	6.44	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.69	5.00%	0.33
三	利润	%	7.03	3.00%	0.21
四	材料价差				2.21
	柴油	kg	0.55	4.02	2.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.45	9.00%	0.85
	合计	元			10.30

附表 4

# 工程施工费单价分析表

田块间调运 (0.5-1公里)

定额编号: A02.01.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.78
(一)	直接工程费				7.48
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				6.96
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0079	600.27	4.76
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	7.48	4.00%	0.30
二	间接费	%	7.78	5.00%	0.39
三	利润	%	8.17	3.00%	0.25
四	材料价差				2.19
	柴油	kg	0.54	4.02	2.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.60	9.00%	0.95
	合计	元			11.56

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方回填压实

定额编号：A02.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.99
(一)	直接工程费				6.72
1	人工费				2.41
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.03	65.10	1.95
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				
3	机械费				4.31
	履带式拖拉机 功率74kw	台班	0.0038	626.26	2.38
	推土机 功率 74kw	台班	0.001	636.79	0.64
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0018	203.27	0.37
	刨毛机	台班	0.001	428.20	0.43
	其他机械费	元			0.50
(二)	措施费	%	6.72	4.00%	0.27
二	间接费	%	6.99	5.00%	0.35
三	利润	%	7.34	3.00%	0.22
四	材料价差				1.39
	柴油	kg	0.35	4.02	1.39
	电	kW. h	0.03	0.04	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	8.95	9.00%	0.81
	合计	元			9.76



附表 4

# 工程施工费单价分析表

粘土购置、运输

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.73
(一)	直接工程费				13.20
1	人工费				0.61
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				
3	机械费				12.59
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0167	600.27	10.04
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	13.20	4.00%	0.53
二	间接费	%	13.73	5.00%	0.69
三	利润	%	14.41	3.00%	0.43
四	材料价差				3.97
	柴油	kg	0.99	4.02	3.97
五	未计价材料费				
六	税金	%	18.82	9.00%	1.69
	合计	元			25.51

附表 4

工程施工费单价分析表

犁底层压实

定额编号：A01.03

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.36
	柴油	kg	0.09	4.02	0.36
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.86	9.00%	0.17
	合计	元			2.02

附表 4

# 工程施工费单价分析表

原剥离表土回填

定额编号：A02.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.78
(一)	直接工程费				7.48
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				6.96
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0079	600.27	4.76
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	7.48	4.00%	0.30
二	间接费	%	7.78	5.00%	0.39
三	利润	%	8.17	3.00%	0.25
四	材料价差				2.19
	柴油	kg	0.54	4.02	2.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.60	9.00%	0.95
	合计	元			11.56

附表 4

工程施工费单价分析表

耕作土推铺

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.36
(一)	直接工程费				5.15
1	人工费				0.16
	乙类工	工日	0.0024	65.10	0.16
2	材料费				
3	机械费				4.99
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.011	431.65	4.75
	其他机械费	元			0.24
(二)	措施费	%	5.15	4.00%	0.21
二	间接费	%	5.36	5.00%	0.27
三	利润	%	5.62	3.00%	0.17
四	材料价差				1.77
	柴油	kg	0.44	4.02	1.77
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.56	9.00%	0.68
	合计	元			8.24

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运

定额编号：A01.02.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.16
(一)	直接工程费				8.81
1	人工费				0.62
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				8.19
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0093	600.27	5.60
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	8.81	4.00%	0.35
二	间接费	%	9.16	5.00%	0.46
三	利润	%	9.62	3.00%	0.29
四	材料价差				2.57
	柴油	kg	0.64	4.02	2.57
五	未计价材料费				
六	税金	%	12.48	9.00%	1.12
	合计	元			13.60

附表 4

工程施工费单价分析表

田埂修筑

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.99
(一)	直接工程费				5.76
1	人工费				2.48
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.03	65.10	1.95
	其他人工费	元			0.34
2	材料费				
3	机械费				3.29
	拖拉机 功率74kw 轮胎碾9~16t	组班	0.0019	715.33	1.36
	推土机 功率 74kw	台班	0.001	636.79	0.64
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0018	203.27	0.37
	刨毛机	台班	0.0011	428.20	0.47
	其他机械费	元			0.45
(二)	措施费	%	5.76	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.99	5.00%	0.30
三	利润	%	6.29	3.00%	0.19
四	材料价差				0.90
	柴油	kg	0.22	4.02	0.90
	电	kW. h	0.03	0.04	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.38	9.00%	0.66
	合计	元			8.04

附表 4

工程施工费单价分析表

修筑田坎所需土方调运

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				10.41
(一)	直接工程费				10.01
1	人工费				0.70
	甲类工	工日	0.001	90.90	0.09
	乙类工	工日	0.009	65.10	0.59
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				9.30
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0022	842.21	1.85
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.73
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0106	600.27	6.36
	其他机械费	元			0.36
(二)	措施费	%	10.01	4.00%	0.40
二	间接费	%	10.41	5.00%	0.52
三	利润	%	10.93	3.00%	0.33
四	材料价差				2.92
	柴油	kg	0.73	4.02	2.92
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.18	9.00%	1.28
	合计	元			15.45

附表 4

工程施工费单价分析表

田坎压实

定额编号：A01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.90
(一)	直接工程费				4.71
1	人工费				0.85
	技工	工日	0.0003	90.90	0.03
	普工	工日	0.0127	65.10	0.83
2	材料费				0.02
	其他(或零星)材料费	元			0.02
3	机械费				3.84
	蛙式夯实机功率2.8kW	台班	0.0014	198.82	0.28
	压路机内燃 重量12~15t	台班	0.0054	485.42	2.62
	推土机功率74kW	台班	0.0008	665.40	0.53
	刨毛机拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.0008	456.75	0.37
	其他机械费	元			0.04
(二)	措施费	%	4.71	4.00%	0.19
二	间接费	%	4.90	5.00%	0.25
三	利润	%	5.15	3.00%	0.15
四	材料价差				0.99
	电	kw. h	0.02	0.04	0.00
	柴油	kg	0.25	4.02	0.99
五	未计价材料费				
六	税金	%	6.30	9.00%	0.57
	合计	元			6.86



附表 4

# 工程施工费单价分析表

田坎边坡修挖

定额编号：A01.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.08
(一)	直接工程费				2.00
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.55
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.35
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	2.00	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.08	5.00%	0.10
三	利润	%	2.18	3.00%	0.07
四	材料价差				0.46
	柴油	kg	0.12	4.02	0.46
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.71	9.00%	0.24
	合计	元			2.96

附表 4

工程施工费单价分析表

商品有机肥购置

定额编号：E. 01

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4. 00%	
二	间接费	%		5. 00%	
三	利润	%		3. 00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				550. 00
六	税金	%	550. 00	10. 00%	55. 00
	合计	元			605. 00

附表 4

# 工程施工费单价分析表

有机肥撒施（不含主材）

定额编号：E. 01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				477.94
(一)	直接工程费				459.56
1	人工费				150.38
	普工	工日	2.31	65.10	150.38
2	材料费				
	有机肥	m3			
3	机械费				309.17
	拖拉机履带式 功率37kW	台班	1.29	239.67	309.17
(二)	措施费	%	459.56	4.00%	18.38
二	间接费	%	477.94	5.00%	23.90
三	利润	%	501.83	3.00%	15.06
四	材料价差				129.65
	柴油	kg	32.25	4.02	129.65
五	未计价材料费				
六	税金	%	646.53	9.00%	58.19
	合计	元			704.72

附表 4

工程施工费单价分析表

生石灰撒施

定额编号：E. 01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				215.64
(一)	直接工程费				207.35
1	人工费				136.71
	乙类工	工日	2.10	65.10	136.71
2	材料费				70.64
	生石灰	t	0.3848	180.00	69.26
	其他(或零星)材料费	元			1.39
3	机械费				
(二)	措施费	%	207.35	4.00%	8.29
二	间接费	%	215.64	5.00%	10.78
三	利润	%	226.43	3.00%	6.79
四	材料价差				
	生石灰	t	0.38	260.00	100.04
五	未计价材料费				
六	税金	%	233.22	9.00%	20.99
	合计	元			254.21

附表 4

# 工程施工费单价分析表

翻耕面积（水田区域）

定额编号：E. 01

单位：hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1508. 81
(一)	直接工程费				1450. 78
1	人工费				800. 66
	甲类工	工日	0. 60	90. 90	54. 54
	乙类工	工日	11. 40	65. 10	742. 14
	其他人工费	元			3. 98
2	材料费				
3	机械费				650. 12
	履带式拖拉机 功率59kw	台班	1. 20	527. 70	633. 24
	无头三铧犁	台班	1. 20	11. 37	13. 64
	其他机械费	元			3. 23
(二)	措施费	%	1450. 78	4. 00%	58. 03
二	间接费	%	1508. 81	5. 00%	75. 44
三	利润	%	1584. 25	3. 00%	47. 53
四	材料价差				265. 32
	柴油	kg	66. 00	4. 02	265. 32
五	未计价材料费				
六	税金	%	1897. 10	9. 00%	170. 74
	合计	元			2067. 84

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B02.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B02.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方运输

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6.78
(一)	直接工程费				6.52
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				5.99
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0063	600.27	3.77
	其他机械费	元			0.29
(二)	措施费	%	6.52	4.00%	0.26
二	间接费	%	6.78	5.00%	0.34
三	利润	%	7.12	3.00%	0.21
四	材料价差				1.88
	柴油	kg	0.47	4.02	1.88
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.21	9.00%	0.83
	合计	元			10.04



附表 4

# 工程施工费单价分析表

砌砖墙

定额编号：B02.01.04

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

# 工程施工费单价分析表

底板

定额编号：B02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				359.12
(一)	直接工程费				342.02
1	人工费				109.48
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.094	65.10	71.22
	其他人工费	元			2.27
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				23.35
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.343	3.22	1.10
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	342.02	5.00%	17.10
二	间接费	%	359.12	6.00%	21.55
三	利润	%	380.67	3.00%	11.42
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	铁件	kg	0.20	-0.40	-0.08
	预埋铁件	kg	0.34	-0.50	-0.17
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	铁钉	kg	0.02	-0.40	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	496.78	9.00%	44.71
	合计	元			541.49

附表 4

# 工程施工费单价分析表

碎石垫层

定额编号：B02.01.06

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				103.27
(一)	直接工程费				99.30
1	人工费				37.48
	甲类工	工日	0.028	90.90	2.55
	乙类工	工日	0.531	65.10	34.57
	其他人工费	元			0.37
2	材料费				61.81
	碎石	m3	1.02	60.00	61.20
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				
(二)	措施费	%	99.30	4.00%	3.97
二	间接费	%	103.27	5.00%	5.16
三	利润	%	108.43	3.00%	3.25
四	材料价差				56.10
	碎石	m3	1.02	55.00	56.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	167.78	9.00%	15.10
	合计	元			182.89

附表 4

# 工程施工费单价分析表

伸缩缝

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				115.85
(一)	直接工程费				110.33
1	人工费				28.37
	甲类工	工日	0.263	90.90	23.91
	乙类工	工日	0.066	65.10	4.30
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				81.93
	板枋材	m3	0.022	1200.00	26.40
	沥青	t	0.0124	4200.00	52.08
	木柴	t	0.0042	705.00	2.96
	其他(或零星)材料费	元			0.49
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	110.33	5.00%	5.52
二	间接费	%	115.85	6.00%	6.95
三	利润	%	122.80	3.00%	3.68
四	材料价差				1.32
	板枋材	m3	0.02	60.00	1.32
	沥青	t	0.01	-350.00	-4.34
五	未计价材料费				
六	税金	%	127.80	9.00%	11.50
	合计	元			139.30

附表 4

# 工程施工费单价分析表

抹面（立面）

定额编号：B02.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.94
(一)	直接工程费				13.40
1	人工费				9.52
	甲类工	工日	0.007	90.90	0.64
	乙类工	工日	0.132	65.10	8.59
	其他人工费	元			0.30
2	材料费				3.88
	砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	m3	0.023	163.29	3.76
	其他(或零星)材料费	元			0.12
3	机械费				
(二)	措施费	%	13.40	4.00%	0.54
二	间接费	%	13.94	5.00%	0.70
三	利润	%	14.63	3.00%	0.44
四	材料价差				1.63
	水泥32.5	kg	7.51	0.04	0.26
	中砂	m3	0.02	55.00	1.36
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.70	9.00%	1.50
	合计	元			18.20

附表 4

# 工程施工费单价分析表

抹面（平面）

定额编号：B02.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.67
(一)	直接工程费				11.22
1	人工费				7.68
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.106	65.10	6.90
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				3.54
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.021	163.29	3.43
	其他(或零星)材料费	元			0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.22	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.67	5.00%	0.58
三	利润	%	12.26	3.00%	0.37
四	材料价差				1.48
	水泥32.5	kg	6.85	0.04	0.24
	中砂	m3	0.02	55.00	1.25
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.11	9.00%	1.27
	合计	元			15.38

附表 4

工程施工费单价分析表

预制横系梁、运输、安装

定额编号：E. 01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				867.02
(一)	直接工程费				825.73
1	人工费				280.98
	甲类工	工日	1.535	90.90	139.53
	乙类工	工日	2.079	65.10	135.34
	其他人工费	元			6.10
2	材料费				432.72
	锯材	m3	0.004	1200.00	4.80
	专用钢模	kg	1.224	5.61	6.87
	铁件	kg	0.409	5.50	2.25
	预埋铁件	kg	27.35	5.80	158.63
	电焊条	kg	2.8759	6.32	18.18
	铁钉	kg	0.018	5.50	0.10
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.132	188.84	213.77
	水	m3	1.20	3.58	4.30
	板枋材	m3	0.009	1200.00	10.80
	铁垫块	kg	0.98	5.50	5.39
	其他(或零星)材料费	元			7.65
3	机械费				112.03
	电焊机直流30kVA	台班	0.3154	235.28	74.21
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.045	284.41	12.80
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.11	24.12	2.65
	双胶轮车	台班	0.2569	3.22	0.83
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.033	557.50	18.40
	其他机械费	元			3.14
(二)	措施费	%	825.73	5.00%	41.29
二	间接费	%	867.02	6.00%	52.02
三	利润	%	919.04	3.00%	27.57
四	材料价差				121.27
	锯材	m3	0.00	130.00	0.52
	铁件	kg	0.41	-0.40	-0.16
	预埋铁件	kg	27.35	-0.50	-13.68
	电焊条	kg	2.88	-0.42	-1.21
	铁钉	kg	0.02	-0.40	-0.01



附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42.5	kg	382.52	0.07	24.86
	中砂	m3	0.68	55.00	37.65
	碎石40	m3	0.95	55.00	52.39
	水	m3	1.42	-2.98	-4.23
	电	kW.h	56.56	0.04	2.26
	板枋材	m3	0.01	60.00	0.54
	柴油	kg	1.32	4.02	5.31
五	未计价材料费				
六	税金	%	1067.88	9.00%	96.11
	合计	元			1163.99

附表 4

工程施工费单价分析表

横系梁钢筋

定额编号：B02.01.05

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5411.55
(一)	直接工程费				5153.86
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3672.79
	圆钢Φ10内	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			36.36
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5153.86	5.00%	257.69
二	间接费	%	5411.55	6.00%	324.69
三	利润	%	5736.24	3.00%	172.09
四	材料价差				-87.18
	圆钢Φ10内	t	1.02	-90.00	-91.80
	铁丝	kg	4.00	-0.10	-0.40
	电焊条	kg	7.22	-0.42	-3.03
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5821.15	9.00%	523.90
	合计	元			6345.05

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B04.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B04.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

砌砖墙

定额编号：B04.01.06

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

底板

定额编号：B04.01.04

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				359.12
(一)	直接工程费				342.02
1	人工费				109.48
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.094	65.10	71.22
	其他人工费	元			2.27
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				23.35
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.343	3.22	1.10
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	342.02	5.00%	17.10
二	间接费	%	359.12	6.00%	21.55
三	利润	%	380.67	3.00%	11.42
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	铁件	kg	0.20	-0.40	-0.08
	预埋铁件	kg	0.34	-0.50	-0.17
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	铁钉	kg	0.02	-0.40	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42. 5	kg	348. 05	0. 07	22. 62
	中砂	m3	0. 62	55. 00	34. 26
	碎石40	m3	0. 87	55. 00	47. 67
	水	m3	1. 67	-2. 98	-4. 97
	电	kW. h	5. 37	0. 04	0. 21
	风	m3	23. 31	-0. 02	-0. 47
五	未计价材料费				
六	税金	%	496. 78	9. 00%	44. 71
	合计	元			541. 49

附表 4

工程施工费单价分析表

垫层

定额编号：B04.01.07

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				103.27
(一)	直接工程费				99.30
1	人工费				37.48
	甲类工	工日	0.028	90.90	2.55
	乙类工	工日	0.531	65.10	34.57
	其他人工费	元			0.37
2	材料费				61.81
	碎石	m3	1.02	60.00	61.20
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				
(二)	措施费	%	99.30	4.00%	3.97
二	间接费	%	103.27	5.00%	5.16
三	利润	%	108.43	3.00%	3.25
四	材料价差				56.10
	碎石	m3	1.02	55.00	56.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	167.78	9.00%	15.10
	合计	元			182.89



附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（立面）

定额编号：B04.01.08

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.94
(一)	直接工程费				13.40
1	人工费				9.52
	甲类工	工日	0.007	90.90	0.64
	乙类工	工日	0.132	65.10	8.59
	其他人工费	元			0.30
2	材料费				3.88
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.023	163.29	3.76
	其他(或零星)材料费	元			0.12
3	机械费				
(二)	措施费	%	13.40	4.00%	0.54
二	间接费	%	13.94	5.00%	0.70
三	利润	%	14.63	3.00%	0.44
四	材料价差				1.63
	水泥32.5	kg	7.51	0.04	0.26
	中砂	m3	0.02	55.00	1.36
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.70	9.00%	1.50
	合计	元			18.20

附表 4

# 工程施工费单价分析表

抹面（平面）

定额编号：B04.01.08

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.67
(一)	直接工程费				11.22
1	人工费				7.68
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.106	65.10	6.90
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				3.54
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.021	163.29	3.43
	其他(或零星)材料费	元			0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.22	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.67	5.00%	0.58
三	利润	%	12.26	3.00%	0.37
四	材料价差				1.48
	水泥32.5	kg	6.85	0.04	0.24
	中砂	m3	0.02	55.00	1.25
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.11	9.00%	1.27
	合计	元			15.38

附表 4

工程施工费单价分析表

横系梁钢筋

定额编号：B04.01.05

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5411.55
(一)	直接工程费				5153.86
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3672.79
	圆钢Φ10内	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			36.36
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5153.86	5.00%	257.69
二	间接费	%	5411.55	6.00%	324.69
三	利润	%	5736.24	3.00%	172.09
四	材料价差				-87.18
	圆钢Φ10内	t	1.02	-90.00	-91.80
	铁丝	kg	4.00	-0.10	-0.40
	电焊条	kg	7.22	-0.42	-3.03
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5821.15	9.00%	523.90
	合计	元			6345.05

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B04.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B04.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

混凝土

定额编号：B04.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				378.52
(一)	直接工程费				360.50
1	人工费				127.64
	甲类工	工日	0.4119	90.90	37.44
	乙类工	工日	1.3145	65.10	85.57
	其他人工费	元			4.63
2	材料费				210.09
	板枋材	m3	0.0014	1200.00	1.68
	组合钢模板	kg	0.0293	5.04	0.15
	型钢	kg	0.07	4.70	0.33
	卡扣件	kg	0.0942	6.00	0.57
	铁件	kg	0.0022	5.50	0.01
	电焊条	kg	0.0008	6.32	0.01
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	0.90	3.58	3.22
	其他(或零星)材料费	元			9.62
3	机械费				22.77
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	235.28	0.14
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	24.12	2.15
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	202.66	7.56
	双胶轮车	台班	0.1885	3.22	0.61
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.60
(二)	措施费	%	360.50	5.00%	18.02
二	间接费	%	378.52	6.00%	22.71
三	利润	%	401.23	3.00%	12.04
四	材料价差				104.63
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.08
	铁件	kg	0.00	-0.40	0.00
	电焊条	kg	0.00	-0.42	0.00
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.77	-2.98	-5.28

附表 4

工程施工费单价分析表

	电	kW. h	3. 23	0. 04	0. 13
	风	m3	33. 57	-0. 02	-0. 67
五	未计价材料费				
六	税金	%	517. 90	9. 00%	46. 61
	合计	元			564. 52

附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				70.14
(一)	直接工程费				66.54
1	人工费				38.77
	甲类工	工日	0.20	90.90	18.18
	乙类工	工日	0.30	65.10	19.53
	其他人工费	元			1.06
2	材料费				19.50
	锯材	m3	0.007	1200.00	8.40
	型钢	kg	0.06	4.70	0.28
	铁丝	kg	0.21	5.20	1.09
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.53
3	机械费				8.28
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.05	126.53	6.33
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.08	21.61	1.73
	其他机械费	元			0.23
(二)	措施费	%	66.54	5.40%	3.59
二	间接费	%	38.77	65.00%	25.20
三	利润	%	95.34	3.00%	2.86
四	材料价差				1.62
	锯材	m3	0.01	130.00	0.91
	铁丝	kg	0.21	-0.10	-0.02
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	橡胶止水圈	根	0.21	-14.08	-2.96
	电	kW.h	2.89	0.04	0.12
五	未计价材料费				88.02
六	税金	%	187.83	9.00%	16.91
	合计	元			204.74



附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				70.14
(一)	直接工程费				66.54
1	人工费				38.77
	甲类工	工日	0.20	90.90	18.18
	乙类工	工日	0.30	65.10	19.53
	其他人工费	元			1.06
2	材料费				19.50
	锯材	m3	0.007	1200.00	8.40
	型钢	kg	0.06	4.70	0.28
	铁丝	kg	0.21	5.20	1.09
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.53
3	机械费				8.28
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.05	126.53	6.33
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.08	21.61	1.73
	其他机械费	元			0.23
(二)	措施费	%	66.54	5.40%	3.59
二	间接费	%	38.77	65.00%	25.20
三	利润	%	95.34	3.00%	2.86
四	材料价差				1.62
	锯材	m3	0.01	130.00	0.91
	铁丝	kg	0.21	-0.10	-0.02
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	橡胶止水圈	根	0.21	-14.08	-2.96
	电	kW.h	2.89	0.04	0.12
五	未计价材料费				112.62
六	税金	%	212.43	9.00%	19.12
	合计	元			231.55

附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				84.72
(一)	直接工程费				80.38
1	人工费				46.52
	甲类工	工日	0.24	90.90	21.82
	乙类工	工日	0.36	65.10	23.44
	其他人工费	元			1.27
2	材料费				23.62
	锯材	m3	0.01	1200.00	12.00
	型钢	kg	0.08	4.70	0.38
	铁丝	kg	0.27	5.20	1.40
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.64
3	机械费				10.25
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.06	126.53	7.59
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.11	21.61	2.38
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	80.38	5.40%	4.34
二	间接费	%	46.52	65.00%	30.24
三	利润	%	114.96	3.00%	3.45
四	材料价差				2.01
	锯材	m3	0.01	130.00	1.30
	铁丝	kg	0.27	-0.10	-0.03
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	橡胶止水圈	根	0.21	-14.08	-2.96
	电	kW.h	3.72	0.04	0.15
五	未计价材料费				159.38
六	税金	%	279.80	9.00%	25.18
	合计	元			304.98

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B04.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4.49
(一)	直接工程费				4.32
1	人工费				2.73
	技工	工日	0.0003	90.90	0.02
	普工	工日	0.0416	65.10	2.71
2	材料费				0.21
	其他(或零星)材料费	元			0.21
3	机械费				1.39
	胶轮车	台班	0.0128	4.75	0.06
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0014	919.74	1.32
(二)	措施费	%	4.32	4.00%	0.17
二	间接费	%	4.49	5.00%	0.22
三	利润	%	4.72	3.00%	0.14
四	材料价差				0.43
	柴油	kg	0.11	4.02	0.43
五	未计价材料费				
六	税金	%	5.29	9.00%	0.48
	合计	元			5.77

附表 4

# 工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				84.72
(一)	直接工程费				80.38
1	人工费				46.52
	甲类工	工日	0.24	90.90	21.82
	乙类工	工日	0.36	65.10	23.44
	其他人工费	元			1.27
2	材料费				23.62
	锯材	m3	0.01	1200.00	12.00
	型钢	kg	0.08	4.70	0.38
	铁丝	kg	0.27	5.20	1.40
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.64
3	机械费				10.25
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.06	126.53	7.59
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.11	21.61	2.38
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	80.38	5.40%	4.34
二	间接费	%	46.52	65.00%	30.24
三	利润	%	114.96	3.00%	3.45
四	材料价差				2.01
	锯材	m3	0.01	130.00	1.30
	铁丝	kg	0.27	-0.10	-0.03
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	橡胶止水圈	根	0.21	-14.08	-2.96
	电	kW.h	3.72	0.04	0.15
五	未计价材料费				264.12
六	税金	%	384.53	9.00%	34.61
	合计	元			419.14

附表 4

工程施工费单价分析表

暗管安装

定额编号：B04.02.08

单位:m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				105.24
(一)	直接工程费				99.85
1	人工费				62.03
	甲类工	工日	0.32	90.90	29.09
	乙类工	工日	0.48	65.10	31.25
	其他人工费	元			1.69
2	材料费				24.09
	锯材	m3	0.01	1200.00	12.00
	型钢	kg	0.10	4.70	0.47
	铁丝	kg	0.34	5.20	1.77
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.01	163.29	1.63
	橡胶止水圈	根	0.21	36.00	7.56
	其他(或零星)材料费	元			0.66
3	机械费				13.74
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.08	126.53	10.12
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.15	21.61	3.24
	其他机械费	元			0.37
(二)	措施费	%	99.85	5.40%	5.39
二	间接费	%	62.03	65.00%	40.32
三	利润	%	145.56	3.00%	4.37
四	材料价差				2.01
	锯材	m3	0.01	130.00	1.30
	铁丝	kg	0.34	-0.10	-0.03
	水泥32.5	kg	3.26	0.04	0.11
	中砂	m3	0.01	55.00	0.59
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
	橡胶止水圈	根	0.21	-14.08	-2.96
	电	kW.h	5.02	0.04	0.20
五	未计价材料费				377.64
六	税金	%	529.57	9.00%	47.66
	合计	元			577.23

附表 4

# 工程施工费单价分析表

路床压实

定额编号：C02.01.03

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.36
	柴油	kg	0.09	4.02	0.36
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.86	9.00%	0.17
	合计	元			2.02

附表 4

# 工程施工费单价分析表

碎石铺筑

定额编号：C02.01.06

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				43.72
(一)	直接工程费				42.04
1	人工费				12.26
	甲类工	工日	0.0151	90.90	1.37
	乙类工	工日	0.1669	65.10	10.87
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				28.97
	碎石	m3	0.482	60.00	28.92
	其他(或零星)材料费	元			0.05
3	机械费				0.81
	内燃压路机8~10t	台班	0.0022	365.41	0.80
(二)	措施费	%	42.04	4.00%	1.68
二	间接费	%	43.72	5.00%	2.19
三	利润	%	45.90	3.00%	1.38
四	材料价差				26.75
	碎石	m3	0.48	55.00	26.51
	柴油	kg	0.06	4.02	0.24
五	未计价材料费				
六	税金	%	74.03	9.00%	6.66
	合计	元			80.69

附表 4

# 工程施工费单价分析表

水泥混凝土面层

定额编号：C02.02.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				68.57
(一)	直接工程费				65.93
1	人工费				17.71
	甲类工	工日	0.0207	90.90	1.88
	乙类工	工日	0.2388	65.10	15.55
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				41.40
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	0.204	198.29	40.45
	锯材	m3	0.0003	1200.00	0.34
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				6.82
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0095	284.41	2.70
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0067	600.27	4.02
	其他机械费	元			0.10
(二)	措施费	%	65.93	4.00%	2.64
二	间接费	%	68.57	5.00%	3.43
三	利润	%	72.00	3.00%	2.16
四	材料价差				22.22
	水泥42.5	kg	76.33	0.07	4.96
	中砂	m3	0.12	55.00	6.52
	碎石40	m3	0.17	55.00	9.44
	水	m3	0.04	-2.98	-0.12
	锯材	m3	0.00	130.00	0.04
	电	kW.h	0.48	0.04	0.02
	柴油	kg	0.31	4.02	1.27
五	未计价材料费				
六	税金	%	96.38	9.00%	8.67
	合计	元			105.06



附表 4

工程施工费单价分析表

伸缩缝

定额编号：E.01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				157.08
(一)	直接工程费				149.60
1	人工费				29.24
	甲类工	工日	0.271	90.90	24.63
	乙类工	工日	0.068	65.10	4.43
	其他人工费	元			0.17
2	材料费				120.34
	油毡	m2	3.40	3.30	11.22
	沥青	t	0.0244	4200.00	102.48
	木柴	t	0.0084	705.00	5.92
	其他(或零星)材料费	元			0.72
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0087	3.22	0.03
(二)	措施费	%	149.60	5.00%	7.48
二	间接费	%	157.08	6.00%	9.42
三	利润	%	166.51	3.00%	5.00
四	材料价差				
	沥青	t	0.02	-350.00	-8.54
五	未计价材料费				
六	税金	%	171.50	9.00%	15.44
	合计	元			186.94

附表 4

工程施工费单价分析表

素土路肩土方回填

定额编号：A01.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

# 工程施工费单价分析表

路肩土方运输

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.14
(一)	直接工程费				10.72
1	人工费				0.83
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0106	65.10	0.69
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				9.89
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0026	842.21	2.18
	推土机 功率 59kw	台班	0.0019	455.26	0.86
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0164	395.65	6.47
	其他机械费	元			0.38
(二)	措施费	%	10.72	4.00%	0.43
二	间接费	%	11.14	5.00%	0.56
三	利润	%	11.70	3.00%	0.35
四	材料价差				3.65
	柴油	kg	0.91	4.02	3.65
五	未计价材料费				
六	税金	%	15.70	9.00%	1.41
	合计	元			17.11

附表 4

# 工程施工费单价分析表

路床压实

定额编号：C01.01.03

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.38
(一)	直接工程费				1.33
1	人工费				0.24
	甲类工	工日	0.0003	90.90	0.03
	乙类工	工日	0.0033	65.10	0.21
2	材料费				
3	机械费				1.09
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	391.06	0.51
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	636.79	0.57
(二)	措施费	%	1.33	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.38	5.00%	0.07
三	利润	%	1.45	3.00%	0.04
四	材料价差				0.36
	柴油	kg	0.09	4.02	0.36
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.86	9.00%	0.17
	合计	元			2.02

附表 4

# 工程施工费单价分析表

碎石铺筑

定额编号：C01.01.06

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				43.72
(一)	直接工程费				42.04
1	人工费				12.26
	甲类工	工日	0.0151	90.90	1.37
	乙类工	工日	0.1669	65.10	10.87
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				28.97
	碎石	m3	0.482	60.00	28.92
	其他(或零星)材料费	元			0.05
3	机械费				0.81
	内燃压路机8~10t	台班	0.0022	365.41	0.80
(二)	措施费	%	42.04	4.00%	1.68
二	间接费	%	43.72	5.00%	2.19
三	利润	%	45.90	3.00%	1.38
四	材料价差				26.75
	碎石	m3	0.48	55.00	26.51
	柴油	kg	0.06	4.02	0.24
五	未计价材料费				
六	税金	%	74.03	9.00%	6.66
	合计	元			80.69

附表 4

# 工程施工费单价分析表

水泥混凝土面层

定额编号：C01.02.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				68.57
(一)	直接工程费				65.93
1	人工费				17.71
	甲类工	工日	0.0207	90.90	1.88
	乙类工	工日	0.2388	65.10	15.55
	其他人工费	元			0.28
2	材料费				41.40
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	0.204	198.29	40.45
	锯材	m3	0.0003	1200.00	0.34
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				6.82
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0095	284.41	2.70
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0067	600.27	4.02
	其他机械费	元			0.10
(二)	措施费	%	65.93	4.00%	2.64
二	间接费	%	68.57	5.00%	3.43
三	利润	%	72.00	3.00%	2.16
四	材料价差				22.22
	水泥42.5	kg	76.33	0.07	4.96
	中砂	m3	0.12	55.00	6.52
	碎石40	m3	0.17	55.00	9.44
	水	m3	0.04	-2.98	-0.12
	锯材	m3	0.00	130.00	0.04
	电	kW.h	0.48	0.04	0.02
	柴油	kg	0.31	4.02	1.27
五	未计价材料费				
六	税金	%	96.38	9.00%	8.67
	合计	元			105.06

附表 4

# 工程施工费单价分析表

素土路基铺筑

定额编号：C01.01.06

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.40
(一)	直接工程费				1.35
1	人工费				0.34
	甲类工	工日	0.0005	90.90	0.05
	乙类工	工日	0.0045	65.10	0.29
2	材料费				
3	机械费				1.01
	内燃压路机6~8t	台班	0.0016	346.62	0.55
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.0005	895.01	0.45
(二)	措施费	%	1.35	4.00%	0.05
二	间接费	%	1.40	5.00%	0.07
三	利润	%	1.47	3.00%	0.04
四	材料价差				0.33
	柴油	kg	0.08	4.02	0.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.85	9.00%	0.17
	合计	元			2.01

附表 4

# 工程施工费单价分析表

路基+路肩土方运输

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.47
(一)	直接工程费				9.11
1	人工费				0.70
	甲类工	工日	0.001	90.90	0.09
	乙类工	工日	0.009	65.10	0.59
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				8.40
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0022	842.21	1.85
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.73
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0139	395.65	5.50
	其他机械费	元			0.32
(二)	措施费	%	9.11	4.00%	0.36
二	间接费	%	9.47	5.00%	0.47
三	利润	%	9.95	3.00%	0.30
四	材料价差				3.10
	柴油	kg	0.77	4.02	3.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	13.34	9.00%	1.20
	合计	元			14.54



附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B5.04.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

C20钢筋砼过板

定额编号：B5.04.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				404.92
(一)	直接工程费				385.64
1	人工费				147.35
	甲类工	工日	0.4409	90.90	40.08
	乙类工	工日	1.5545	65.10	101.20
	其他人工费	元			6.08
2	材料费				214.71
	板枋材	m3	0.0033	1200.00	3.96
	组合钢模板	kg	0.088	5.04	0.44
	型钢	kg	0.2103	4.70	0.99
	卡扣件	kg	0.2825	6.00	1.70
	铁件	kg	0.0065	5.50	0.04
	电焊条	kg	0.0036	6.32	0.02
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6`粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	0.90	3.58	3.22
	其他(或零星)材料费	元			9.83
3	机械费				23.58
	电焊机直流30kVA	台班	0.0019	235.28	0.45
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	24.12	2.15
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	202.66	7.56
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.66
(二)	措施费	%	385.64	5.00%	19.28
二	间接费	%	404.92	6.00%	24.30
三	利润	%	429.22	3.00%	12.88
四	材料价差				104.75
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.20
	铁件	kg	0.01	-0.40	0.00
	电焊条	kg	0.00	-0.42	0.00
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.77	-2.98	-5.28

附表 4

工程施工费单价分析表

	电	kW. h	3. 45	0. 04	0. 14
	风	m3	33. 57	-0. 02	-0. 67
五	未计价材料费				
六	税金	%	546. 84	9. 00%	49. 22
	合计	元			596. 06

附表 4

# 工程施工费单价分析表

钢筋圆钢Φ10内

定额编号：B5.04.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5411.55
(一)	直接工程费				5153.86
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3672.79
	圆钢Φ10内	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			36.36
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5153.86	5.00%	257.69
二	间接费	%	5411.55	6.00%	324.69
三	利润	%	5736.24	3.00%	172.09
四	材料价差				-87.18
	圆钢Φ10内	t	1.02	-90.00	-91.80
	铁丝	kg	4.00	-0.10	-0.40
	电焊条	kg	7.22	-0.42	-3.03
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5821.15	9.00%	523.90
	合计	元			6345.05

附表 4

# 工程施工费单价分析表

混凝土拆除

定额编号：E. 01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				55. 54
(一)	直接工程费				53. 40
1	人工费				0. 74
	技工	工日	0. 0003	90. 90	0. 03
	普工	工日	0. 011	65. 10	0. 72
2	材料费				2. 54
	其他(或零星)材料费	元			2. 54
3	机械费				50. 11
	挖掘机液压 斗容0. 6m3	台班	0. 0688	728. 41	50. 11
(二)	措施费	%	53. 40	4. 00%	2. 14
二	间接费	%	55. 54	5. 00%	2. 78
三	利润	%	58. 31	3. 00%	1. 75
四	材料价差				13. 14
	柴油	kg	3. 27	4. 02	13. 14
五	未计价材料费				
六	税金	%	73. 20	9. 00%	6. 59
	合计	元			79. 79

附表 4

# 工程施工费单价分析表

地砖拆除

定额编号：E.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.82
(一)	直接工程费				11.37
1	人工费				5.34
	技工	工日	0.0024	90.90	0.22
	普工	工日	0.0786	65.10	5.12
2	材料费				0.33
	其他(或零星)材料费	元			0.33
3	机械费				5.70
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0062	919.74	5.70
(二)	措施费	%	11.37	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.82	5.00%	0.59
三	利润	%	12.41	3.00%	0.37
四	材料价差				1.86
	柴油	kg	0.46	4.02	1.86
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.64	9.00%	1.32
	合计	元			15.96

附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				41.91
(一)	直接工程费				40.30
1	人工费				6.55
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.0012	90.90	0.11
	普工	工日	0.0409	65.10	2.66
	甲类工	工日	0.0005	90.90	0.05
	乙类工	工日	0.013	65.10	0.85
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.97
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.17
3	机械费				32.78
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0032	919.74	2.97
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0031	842.21	2.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.71
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0098	600.27	5.90
	其他机械费	元			0.21
(二)	措施费	%	40.30	4.00%	1.61
二	间接费	%	44.07	5.00%	2.20
三	利润	%	44.11	3.00%	1.32
四	材料价差				4.00
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.24	4.02	0.97
	柴油	kg	0.76	4.02	3.04
五	未计价材料费				
六	税金	%	49.44	9.00%	4.45
	合计	元			53.89

附表 4

工程施工费单价分析表

表土剥离

定额编号：A02.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.78
(一)	直接工程费				7.48
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				6.96
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0079	600.27	4.76
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	7.48	4.00%	0.30
二	间接费	%	7.78	5.00%	0.39
三	利润	%	8.17	3.00%	0.25
四	材料价差				2.19
	柴油	kg	0.54	4.02	2.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.60	9.00%	0.95
	合计	元			11.56



附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.98
(一)	直接工程费				7.67
1	人工费				0.63
	甲类工	工日	0.0009	90.90	0.08
	乙类工	工日	0.0079	65.10	0.52
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				7.04
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0019	842.21	1.63
	推土机 功率 59kw	台班	0.0014	455.26	0.64
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0074	600.27	4.44
	其他机械费	元			0.34
(二)	措施费	%	7.67	4.00%	0.31
二	间接费	%	7.98	5.00%	0.40
三	利润	%	8.38	3.00%	0.25
四	材料价差				2.21
	柴油	kg	0.55	4.02	2.21
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.83	9.00%	0.97
	合计	元			11.81

附表 4

# 工程施工费单价分析表

修筑田坎所需土方调运

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9.06
(一)	直接工程费				8.72
1	人工费				0.71
	甲类工	工日	0.001	90.90	0.09
	乙类工	工日	0.009	65.10	0.59
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				
3	机械费				8.00
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0022	842.21	1.85
	推土机 功率 59kw	台班	0.0016	455.26	0.73
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0084	600.27	5.04
	其他机械费	元			0.38
(二)	措施费	%	8.72	4.00%	0.35
二	间接费	%	9.06	5.00%	0.45
三	利润	%	9.52	3.00%	0.29
四	材料价差				2.51
	柴油	kg	0.62	4.02	2.51
五	未计价材料费				
六	税金	%	12.31	9.00%	1.11
	合计	元			13.42

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B06.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.08
(一)	直接工程费				2.00
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.55
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.35
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	2.00	4.00%	0.08
二	间接费	%	2.08	5.00%	0.10
三	利润	%	2.18	3.00%	0.07
四	材料价差				0.46
	柴油	kg	0.12	4.02	0.46
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.71	9.00%	0.24
	合计	元			2.96

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B06.01.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

房顶混凝土

定额编号：B06.01.03

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				368.10
(一)	直接工程费				350.57
1	人工费				108.22
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.0765	65.10	70.08
	其他人工费	元			2.16
2	材料费				219.06
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	198.29	204.24
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.81
3	机械费				23.29
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	350.57	5.00%	17.53
二	间接费	%	368.10	6.00%	22.09
三	利润	%	390.18	3.00%	11.71
四	材料价差				105.77
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	铁件	kg	0.20	-0.40	-0.08
	预埋铁件	kg	0.34	-0.50	-0.17
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	铁钉	kg	0.02	-0.40	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42.5	kg	385.39	0.07	25.05
	中砂	m3	0.60	55.00	32.92
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	507.66	9.00%	45.69
	合计	元			553.35

附表 4

工程施工费单价分析表

泵房墙体

定额编号：B06.01.08

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

内墙体抹面、油漆

定额编号：B06.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				50.06
(一)	直接工程费				48.14
1	人工费				28.18
	人工费	元	28.4659	0.99	28.18
2	材料费				19.96
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.0057	535.00	3.05
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.0173	520.00	9.00
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0003	300.00	0.09
	水	m3	0.0074	3.58	0.03
	其他材料费	元	0.2581	1.00	0.26
	水砂纸	张	0.04	0.77	0.03
	腻子粉 成品(一般型)	kg	1.242	2.94	3.65
	羧甲基纤维素	kg	0.0031	6.00	0.02
	石膏粉	kg	0.0299	0.80	0.02
	酚醛调和漆	kg	0.1854	10.99	2.04
	清油	kg	0.0155	14.87	0.23
	松节油	kg	0.0751	7.39	0.55
	桐油	kg	0.0218	35.00	0.76
	滑石粉	kg	0.1386	0.98	0.14
	乳液	kg	0.0155	5.83	0.09
3	机械费				
(二)	措施费	%	48.14	4.00%	1.93
二	间接费	%	50.06	5.00%	2.50
三	利润	%	52.57	3.00%	1.58
四	材料价差				
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.01	-80.00	-0.46
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.02	-80.00	-1.38
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.00	35.00	0.01
	水	m3	0.01	-2.98	-0.02
	清油	kg	0.02	-1.64	-0.03
五	未计价材料费				
六	税金	%	54.14	9.00%	4.87
	合计	元			59.02



附表 4

工程施工费单价分析表

外墙面粉面

定额编号：B06.01.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37.75
(一)	直接工程费				36.29
1	人工费				23.95
	人工费	元	24.1931	0.99	23.95
2	材料费				12.34
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.0057	535.00	3.05
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.0173	520.00	9.00
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0003	300.00	0.09
	水	m3	0.0069	3.58	0.02
	其他材料费	元	0.183	1.00	0.18
3	机械费				
(二)	措施费	%	36.29	4.00%	1.45
二	间接费	%	37.75	5.00%	1.89
三	利润	%	39.63	3.00%	1.19
四	材料价差				
	商品湿拌抹灰砂浆M20	m3	0.01	-80.00	-0.46
	商品湿拌抹灰砂浆M15	m3	0.02	-80.00	-1.38
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.00	35.00	0.01
	水	m3	0.01	-2.98	-0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	40.82	9.00%	3.67
	合计	元			44.50

附表 4

工程施工费单价分析表

房顶钢筋Φ10内

定额编号：B06.01.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5411.55
(一)	直接工程费				5153.86
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3672.79
	圆钢Φ10内	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			36.36
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5153.86	5.00%	257.69
二	间接费	%	5411.55	6.00%	324.69
三	利润	%	5736.24	3.00%	172.09
四	材料价差				-87.18
	圆钢Φ10内	t	1.02	-90.00	-91.80
	铁丝	kg	4.00	-0.10	-0.40
	电焊条	kg	7.22	-0.42	-3.03
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5821.15	9.00%	523.90
	合计	元			6345.05

附表 4

工程施工费单价分析表

房顶钢筋Φ12~25 HRB400

定额编号：B06.01.04

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5357.47
(一)	直接工程费				5102.35
1	人工费				1088.77
	甲类工	工日	5.70	90.90	518.13
	乙类工	工日	8.60	65.10	559.86
	其他人工费	元			10.78
2	材料费				3621.28
	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.02	3450.00	3519.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	6.32	45.63
	其他(或零星)材料费	元			35.85
3	机械费				392.29
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	126.17	15.14
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.30	202.66	60.80
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	186.84	14.95
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	127.84	10.23
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	235.28	235.28
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	526.60	42.13
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	329.63	9.89
	其他机械费	元			3.88
(二)	措施费	%	5102.35	5.00%	255.12
二	间接费	%	5357.47	6.00%	321.45
三	利润	%	5678.91	3.00%	170.37
四	材料价差				-148.38
	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.02	-150.00	-153.00
	铁丝	kg	4.00	-0.10	-0.40
	电焊条	kg	7.22	-0.42	-3.03
	电	kW. h	216.04	0.04	8.64
	风	m3	273.36	-0.02	-5.47
	水	m3	6.52	-2.98	-19.43
	汽油	kg	0.90	5.13	4.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	5700.90	9.00%	513.08
	合计	元			6213.98

附表 4

# 工程施工费单价分析表

不锈钢门

定额编号：B06.01.08

单位：扇

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4.00%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%		10.00%	
	合计	元			800.00

附表 4

# 工程施工费单价分析表

水泵安装

定额编号：B06.01.09

单位：台

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				428.62
(一)	直接工程费				406.66
1	人工费				283.75
	甲类工	工日	2.40	90.90	218.16
	乙类工	工日	0.80	65.10	52.08
	其他人工费	元			13.51
2	材料费				51.89
	平垫铁	kg	1.80	5.50	9.90
	斜垫铁	kg	1.20	5.50	6.60
	汽油90#	kg	0.05	5.00	0.25
	煤油	kg	0.56	4.70	2.63
	机油	kg	0.41	16.00	6.56
	氧气	m3	0.13	5.70	0.74
	乙炔气	m3	0.05	9.50	0.48
	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	0.25	14.04	3.51
	水泥	kg	38.50	0.30	11.55
	砂子	m3	0.06	60.00	3.60
	碎石	m3	0.06	60.00	3.60
	其他(或零星)材料费	元			2.47
3	机械费				71.02
	汽车起重机 柴油型 起重量8t	台班	0.10	520.74	52.07
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.10	155.61	15.56
	其他机械费	元			3.38
(二)	措施费	%	548.99	4.00%	21.96
二	间接费	%	3688.78	5.00%	184.44
三	利润	%	613.06	3.00%	18.39
四	材料价差				24.28
	汽油90#	kg	0.05	5.13	0.26
	水泥	kg	38.50	0.04	1.35
	砂子	m3	0.06	55.00	3.30
	碎石	m3	0.06	55.00	3.30
	柴油	kg	4.00	4.02	16.08
	电	kW. h	7.60	0.04	0.30
五	未计价材料费				
六	税金	%	655.73	10.00%	59.02

附表 4

工程施工费单价分析表

	合计	元			3188.32
--	----	---	--	--	---------

附表 4

# 工程施工费单价分析表

不锈钢配电箱安装

定额编号：B06.01.09

单位：台

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		4.00%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%		9.00%	
	合计	元			1501.93

附表 4

工程施工费单价分析表

380V线路架设

定额编号：B06.02.02

单位：km

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				60546.94
(一)	直接工程费				58218.22
1	人工费				18633.52
	甲类工	工日	75.50	90.90	6862.95
	乙类工	工日	176.30	65.10	11477.13
	其他人工费	元			293.44
2	材料费				37930.33
	水泥电杆 长度0~7m	根	26.00	256.00	6656.00
	铁横担L63×6×1500	根	41.00	68.00	2788.00
	导线BLX-16	m	4330.00	4.80	20784.00
	瓷瓶	个	149.00	21.00	3129.00
	镀锌钢绞线GJ-35	m	140.00	3.60	504.00
	线夹	个	26.00	16.00	416.00
	混凝土拉盘LP-6	块	13.00	42.00	546.00
	螺栓	kg	93.00	7.00	651.00
	铁件	kg	338.00	5.50	1859.00
	其他(或零星)材料费	元			597.33
3	机械费				1654.37
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	3.74	329.63	1232.82
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.84	470.83	395.50
	其他机械费	元			26.05
(二)	措施费	%	58218.22	4.00%	2328.73
二	间接费	%	60546.94	5.00%	3027.35
三	利润	%	63574.29	3.00%	1907.23
四	材料价差				726.41
	铁件	kg	338.00	-0.40	-135.20
	汽油	kg	141.60	5.13	726.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	66207.93	9.00%	5958.71
	合计	元			72166.64



附表 4

# 工程施工费单价分析表

进水池池底混凝土

定额编号：B01.04.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				343.45
(一)	直接工程费				327.10
1	人工费				99.89
	甲类工	工日	0.3619	90.90	32.89
	乙类工	工日	0.9972	65.10	64.92
	其他人工费	元			2.07
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				18.02
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.8m3	台班	0.0198	328.67	6.50
	其他机械费	元			0.25
(二)	措施费	%	327.10	5.00%	16.35
二	间接费	%	343.45	6.00%	20.61
三	利润	%	364.06	3.00%	10.92
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	铁件	kg	0.20	-0.40	-0.08
	预埋铁件	kg	0.34	-0.50	-0.17
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	铁钉	kg	0.02	-0.40	-0.01

附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.09	0.04	0.20
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	479.67	9.00%	43.17
	合计	元			522.84

附表 4

工程施工费单价分析表

进水池池壁混凝土

定额编号：B01.04.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				363.28
(一)	直接工程费				345.98
1	人工费				119.59
	甲类工	工日	0.4099	90.90	37.26
	乙类工	工日	1.2252	65.10	79.76
	其他人工费	元			2.57
2	材料费				208.60
	板枋材	m3	0.0026	1200.00	3.12
	组合钢模板	kg	0.0935	5.04	0.47
	型钢	kg	0.1984	4.70	0.93
	卡扣件	kg	0.2668	6.00	1.60
	铁件	kg	0.062	5.50	0.34
	预埋铁件	kg	0.3099	5.80	1.80
	电焊条	kg	0.0067	6.32	0.04
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	0.70	3.58	2.51
	其他(或零星)材料费	元			3.29
3	机械费				17.78
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0885	24.12	2.13
	电焊机直流30kVA	台班	0.0018	235.28	0.42
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0365	202.66	7.40
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.8m3	台班	0.0198	328.67	6.50
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	345.98	5.00%	17.30
二	间接费	%	363.28	6.00%	21.80
三	利润	%	385.07	3.00%	11.55
四	材料价差				104.71
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.16
	铁件	kg	0.06	-0.40	-0.02
	预埋铁件	kg	0.31	-0.50	-0.15
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26

附表 4

工程施工费单价分析表

	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.56	-2.98	-4.64
	电	kW. h	3.14	0.04	0.13
	风	m3	32.85	-0.02	-0.66
五	未计价材料费				
六	税金	%	501.33	9.00%	45.12
	合计	元			546.45

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：B05.07.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.25
(一)	直接工程费				5.05
1	人工费				2.71
	甲类工	工日	0.0011	90.90	0.10
	乙类工	工日	0.02	65.10	1.30
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				0.27
	其他(或零星)材料费	元			0.27
3	机械费				2.07
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0023	919.74	2.07
(二)	措施费	%	5.05	4.00%	0.20
二	间接费	%	5.25	5.00%	0.26
三	利润	%	5.51	3.00%	0.17
四	材料价差				0.67
	柴油	kg	0.17	4.02	0.67
五	未计价材料费				
六	税金	%	6.35	9.00%	0.57
	合计	元			6.92

附表 4

# 工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：B05.07.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

浆砌砖墙身

定额编号：B05.07.05

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				280.92
(一)	直接工程费				270.12
1	人工费				102.25
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.46	65.10	95.05
	其他人工费	元			0.20
2	材料费				167.87
	标准砖	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.247	163.29	40.33
	其他(或零星)材料费	元			0.34
3	机械费				
(二)	措施费	%	270.12	4.00%	10.80
二	间接费	%	280.92	5.00%	14.05
三	利润	%	294.97	3.00%	8.85
四	材料价差				107.57
	标准砖	千块	0.53	170.00	90.10
	水泥32.5	kg	80.61	0.04	2.82
	中砂	m3	0.27	55.00	14.64
	水	m3	0.05	-2.98	-0.14
五	未计价材料费				
六	税金	%	411.38	9.00%	37.02
	合计	元			448.41

附表 4

工程施工费单价分析表

C20砼基础

定额编号：B05.07.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				357.74
(一)	直接工程费				340.70
1	人工费				108.22
	甲类工	工日	0.3959	90.90	35.98
	乙类工	工日	1.0765	65.10	70.08
	其他人工费	元			2.16
2	材料费				209.19
	板枋材	m3	0.0023	1200.00	2.76
	组合钢模板	kg	0.1795	5.04	0.90
	型钢	kg	0.1311	4.70	0.62
	卡扣件	kg	0.149	6.00	0.89
	铁件	kg	0.20	5.50	1.10
	预埋铁件	kg	0.3445	5.80	2.00
	电焊条	kg	0.0069	6.32	0.04
	铁钉	kg	0.0193	5.50	0.11
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂`卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.00	3.58	3.58
	其他(或零星)材料费	元			2.68
3	机械费				23.29
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.046	24.12	1.11
	电焊机直流30kVA	台班	0.0164	235.28	3.86
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0259	202.66	5.25
	双胶轮车	台班	0.3255	3.22	1.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	其他机械费	元			0.31
(二)	措施费	%	340.70	5.00%	17.04
二	间接费	%	357.74	6.00%	21.46
三	利润	%	379.20	3.00%	11.38
四	材料价差				104.69
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.14
	铁件	kg	0.20	-0.40	-0.08
	预埋铁件	kg	0.34	-0.50	-0.17
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	铁钉	kg	0.02	-0.40	-0.01



附表 4

工程施工费单价分析表

	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26
	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	1.67	-2.98	-4.97
	电	kW.h	5.37	0.04	0.21
	风	m3	23.31	-0.02	-0.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	495.27	9.00%	44.57
	合计	元			539.84

附表 4

工程施工费单价分析表

C20素砼

定额编号：B02.01.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				483.66
(一)	直接工程费				460.63
1	人工费				169.57
	甲类工	工日	0.5199	90.90	47.26
	乙类工	工日	1.8059	65.10	117.56
	其他人工费	元			4.75
2	材料费				229.22
	板枋材	m3	0.011	1200.00	13.20
	组合钢模板	kg	0.2688	5.04	1.35
	型钢	kg	0.6425	4.70	3.02
	卡扣件	kg	0.1344	6.00	0.81
	铁件	kg	0.02	5.50	0.11
	预埋铁件	kg	1.0026	5.80	5.82
	电焊条	kg	0.0213	6.32	0.13
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 粗砂换为中砂 卵石换为碎石2级配#42.5	m3	1.03	188.84	194.51
	水	m3	1.80	3.58	6.44
	其他(或零星)材料费	元			3.83
3	机械费				61.84
	电焊机直流30kVA	台班	0.0059	235.28	1.39
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.11	24.12	2.65
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.22	202.66	44.59
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	双胶轮车	台班	0.171	3.22	0.55
	其他机械费	元			0.95
(二)	措施费	%	460.63	5.00%	23.03
二	间接费	%	483.66	6.00%	29.02
三	利润	%	512.68	3.00%	15.38
四	材料价差				105.21
	板枋材	m3	0.01	60.00	0.66
	铁件	kg	0.02	-0.40	-0.01
	预埋铁件	kg	1.00	-0.50	-0.50
	电焊条	kg	0.02	-0.42	-0.01
	水泥42.5	kg	348.05	0.07	22.62
	中砂	m3	0.62	55.00	34.26

附表 4

工程施工费单价分析表

	碎石40	m3	0.87	55.00	47.67
	水	m3	5.96	-2.98	-17.76
	电	kW. h	4.37	0.04	0.17
	风	m3	198.00	-0.02	-3.96
五	未计价材料费				
六	税金	%	633.27	9.00%	56.99
	合计	元			690.27

附表 4

工程施工费单价分析表

抹面（平面）

定额编号：B05.07.07

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.67
(一)	直接工程费				11.22
1	人工费				7.68
	甲类工	工日	0.006	90.90	0.55
	乙类工	工日	0.106	65.10	6.90
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				3.54
	砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	m3	0.021	163.29	3.43
	其他(或零星)材料费	元			0.11
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.22	4.00%	0.45
二	间接费	%	11.67	5.00%	0.58
三	利润	%	12.26	3.00%	0.37
四	材料价差				1.48
	水泥32.5	kg	6.85	0.04	0.24
	中砂	m3	0.02	55.00	1.25
	水	m3	0.00	-2.98	-0.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	14.11	9.00%	1.27
	合计	元			15.38

附表 4

工程施工费单价分析表

PE管安装

定额编号：B04.02.08

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0.90
(一)	直接工程费				0.86
1	人工费				0.81
	甲类工	工日	0.004	90.90	0.36
	乙类工	工日	0.006	65.10	0.39
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				0.04
	密封胶	kg	0.002	19.70	0.04
3	机械费				
(二)	措施费	%	0.86	5.40%	0.05
二	间接费	%	0.81	65.00%	0.53
三	利润	%	1.43	3.00%	0.04
四	材料价差				
五	未计价材料费				15.30
六	税金	%	16.78	9.00%	1.51
	合计	元			18.29

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方开挖

定额编号：D02.02.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5.89
(一)	直接工程费				5.66
1	人工费				2.94
	甲类工	工日	0.0012	90.90	0.11
	乙类工	工日	0.0232	65.10	1.51
	普工	工日	0.0192	65.10	1.25
	其他人工费	元			0.07
2	材料费				0.29
	其他(或零星)材料费	元			0.29
3	机械费				2.43
	挖掘机液压 斗容0.6m3	台班	0.0033	728.41	2.43
(二)	措施费	%	5.66	4.00%	0.23
二	间接费	%	5.89	5.00%	0.29
三	利润	%	6.19	3.00%	0.19
四	材料价差				0.64
	柴油	kg	0.16	4.02	0.64
五	未计价材料费				
六	税金	%	7.01	9.00%	0.63
	合计	元			7.64

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：D02.02.02

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.90
(一)	直接工程费				22.98
1	人工费				18.31
	甲类工	工日	0.013	90.90	1.18
	乙类工	工日	0.251	65.10	16.34
	其他人工费	元			0.79
2	材料费				
3	机械费				4.67
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.022	203.27	4.47
	其他机械费	元			0.20
(二)	措施费	%	22.98	4.00%	0.92
二	间接费	%	23.90	5.00%	1.20
三	利润	%	25.10	3.00%	0.75
四	材料价差				
	电	kW.h	0.40	0.04	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.85	9.00%	2.33
	合计	元			28.18

附表 4

工程施工费单价分析表

砌石

定额编号：D02.02.05

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				245.56
(一)	直接工程费				236.11
1	人工费				103.28
	甲类工	工日	0.077	90.90	7.00
	乙类工	工日	1.471	65.10	95.76
	其他人工费	元			0.51
2	材料费				132.84
	毛石	m3	1.08	70.00	75.60
	砌筑砂浆M10 水泥32.5粗砂换为中砂#32.5	m3	0.3465	163.29	56.58
	其他(或零星)材料费	元			0.66
3	机械费				
(二)	措施费	%	236.11	4.00%	9.44
二	间接费	%	245.56	5.00%	12.28
三	利润	%	257.84	3.00%	7.74
四	材料价差				51.50
	毛石	m3	1.08	25.00	27.00
	水泥32.5	kg	113.08	0.04	3.96
	中砂	m3	0.37	55.00	20.54
	水	m3	0.07	-2.98	-0.20
五	未计价材料费				
六	税金	%	317.07	9.00%	28.54
	合计	元			345.61



附表 4

工程施工费单价分析表

PVC管安装

定额编号：B02.02.05

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				0.45
(一)	直接工程费				0.43
1	人工费				0.41
	甲类工	工日	0.002	90.90	0.18
	乙类工	工日	0.003	65.10	0.20
	其他人工费	元			0.03
2	材料费				0.02
	密封胶	kg	0.001	19.70	0.02
3	机械费				
(二)	措施费	%	0.43	5.40%	0.02
二	间接费	%	0.41	65.00%	0.26
三	利润	%	0.72	3.00%	0.02
四	材料价差				
五	未计价材料费				6.81
六	税金	%	7.55	9.00%	0.68
	合计	元			8.23

附表 4

工程施工费单价分析表

反滤层

定额编号：E. 01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				108. 51
(一)	直接工程费				104. 33
1	人工费				42. 52
	甲类工	工日	0. 032	90. 90	2. 91
	乙类工	工日	0. 602	65. 10	39. 19
	其他人工费	元			0. 42
2	材料费				61. 81
	碎石	m3	0. 816	60. 00	48. 96
	砂机制	m3	0. 204	60. 00	12. 24
	其他(或零星)材料费	元			0. 61
3	机械费				
(二)	措施费	%	104. 33	4. 00%	4. 17
二	间接费	%	108. 51	5. 00%	5. 43
三	利润	%	113. 93	3. 00%	3. 42
四	材料价差				56. 10
	碎石	m3	0. 82	55. 00	44. 88
	砂	m3	0. 20	55. 00	11. 22
五	未计价材料费				
六	税金	%	173. 45	9. 00%	15. 61
	合计	元			189. 06

附表 4

工程施工费单价分析表

土（石）方运输

定额编号：A01.02.03

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.78
(一)	直接工程费				7.48
1	人工费				0.53
	甲类工	工日	0.0007	90.90	0.07
	乙类工	工日	0.0067	65.10	0.44
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				6.96
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	842.21	1.39
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	455.26	0.54
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0079	600.27	4.76
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	7.48	4.00%	0.30
二	间接费	%	7.78	5.00%	0.39
三	利润	%	8.17	3.00%	0.25
四	材料价差				2.19
	柴油	kg	0.54	4.02	2.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	10.60	9.00%	0.95
	合计	元			11.56

附表 4

工程施工费单价分析表

桥墩

定额编号：B04.01.04

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				360.54
(一)	直接工程费				343.37
1	人工费				136.97
	甲类工	工日	0.4439	90.90	40.35
	乙类工	工日	1.4209	65.10	92.50
	其他人工费	元			4.12
2	材料费				183.90
	板枋材	m3	0.0026	1200.00	3.12
	组合钢模板	kg	0.0935	5.04	0.47
	型钢	kg	0.1984	4.70	0.93
	卡扣件	kg	0.2668	6.00	1.60
	铁件	kg	0.062	5.50	0.34
	预埋铁件	kg	0.3099	5.80	1.80
	电焊条	kg	0.0067	6.32	0.04
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	m3	1.03	165.24	170.19
	水	m3	0.70	3.58	2.51
	其他(或零星)材料费	元			2.90
3	机械费				22.51
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0885	24.12	2.13
	电焊机直流30kVA	台班	0.0018	235.28	0.42
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0365	202.66	7.40
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	双胶轮车	台班	0.171	3.22	0.55
	其他机械费	元			0.28
(二)	措施费	%	343.37	5.00%	17.17
二	间接费	%	360.54	6.00%	21.63
三	利润	%	382.17	3.00%	11.47
四	材料价差				103.16
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.16
	铁件	kg	0.06	-0.40	-0.02
	预埋铁件	kg	0.31	-0.50	-0.15
	电焊条	kg	0.01	-0.42	0.00
	水泥42.5	kg	297.67	0.07	19.35
	粗砂	m3	0.50	55.00	27.76

附表 4

工程施工费单价分析表

	卵石40	m3	0.83	67.00	55.90
	水	m3	1.51	-2.98	-4.50
	电	kW. h	3.42	0.04	0.14
	风	m3	32.85	-0.02	-0.66
五	未计价材料费				
六	税金	%	496.80	9.00%	44.71
	合计	元			541.51

附表 4

# 工程施工费单价分析表

砗桥板

定额编号：B04.01.06

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				382.88
(一)	直接工程费				364.65
1	人工费				153.42
	甲类工	工日	0.4319	90.90	39.26
	乙类工	工日	1.6399	65.10	106.76
	其他人工费	元			7.41
2	材料费				188.25
	板枋材	m3	0.003	1200.00	3.60
	组合钢模板	kg	0.079	5.04	0.40
	型钢	kg	0.187	4.70	0.88
	卡扣件	kg	0.213	6.00	1.28
	铁件	kg	0.0058	5.50	0.03
	电焊条	kg	0.0036	6.32	0.02
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	m3	1.03	165.24	170.19
	水	m3	0.90	3.58	3.22
	其他(或零星)材料费	元			8.62
3	机械费				22.98
	电焊机直流30kVA	台班	0.0017	235.28	0.40
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	24.12	2.15
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	202.66	7.56
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	284.41	11.72
	双胶轮车	台班	0.171	3.22	0.55
	其他机械费	元			0.61
(二)	措施费	%	364.65	5.00%	18.23
二	间接费	%	382.88	6.00%	22.97
三	利润	%	405.86	3.00%	12.18
四	材料价差				103.19
	板枋材	m3	0.00	60.00	0.18
	铁件	kg	0.01	-0.40	0.00
	电焊条	kg	0.00	-0.42	0.00
	水泥42.5	kg	297.67	0.07	19.35
	粗砂	m3	0.50	55.00	27.76
	卵石40	m3	0.83	67.00	55.90
	水	m3	1.73	-2.98	-5.14

附表 4

工程施工费单价分析表

	电	kW. h	3. 41	0. 04	0. 14
	风	m3	33. 57	-0. 02	-0. 67
五	未计价材料费				
六	税金	%	521. 22	9. 00%	46. 91
	合计	元			568. 13

附表 4

工程施工费单价分析表

坑塘清挖、外运

定额编号：A02.01.01

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13.34
(一)	直接工程费				12.83
1	人工费				0.92
	普工	工日	0.0142	65.10	0.92
2	材料费				1.67
	其他(或零星)材料费	元			1.67
3	机械费				10.23
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0027	919.74	2.48
	自卸汽车载重量5t	台班	0.0213	363.61	7.74
(二)	措施费	%	12.83	4.00%	0.51
二	间接费	%	13.34	5.00%	0.67
三	利润	%	14.01	3.00%	0.42
四	材料价差				4.32
	柴油	kg	1.07	4.02	4.32
五	未计价材料费				
六	税金	%	18.74	9.00%	1.69
	合计	元			20.43



附表 4

工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				32. 73
(一)	直接工程费				31. 48
1	人工费				4. 55
	综合工日	工日	0. 03	95. 22	2. 86
	技工	工日	0. 0006	90. 90	0. 05
	普工	工日	0. 0187	65. 10	1. 22
	甲类工	工日	0. 0002	90. 90	0. 02
	乙类工	工日	0. 006	65. 10	0. 39
2	材料费				0. 87
	氧气	m3	0. 03	5. 70	0. 17
	乙炔气	kg	0. 013	9. 50	0. 12
	其他材料费	元	0. 50	1. 00	0. 50
	其他(或零星)材料费	元			0. 08
3	机械费				26. 05
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0. 02	1018. 18	20. 36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0. 0015	919. 74	1. 36
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0. 0014	842. 21	1. 20
	推土机 功率 59kw	台班	0. 0007	455. 26	0. 33
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0. 0045	600. 27	2. 70
	其他机械费	元			0. 10
(二)	措施费	%	31. 48	4. 00%	1. 26
二	间接费	%	33. 72	5. 00%	1. 69
三	利润	%	34. 42	3. 00%	1. 03
四	材料价差				1. 83
	柴油	kg	1. 60	4. 02	6. 43
	柴油	kg	0. 11	4. 02	0. 44
	柴油	kg	0. 35	4. 02	1. 39
五	未计价材料费				
六	税金	%	37. 29	9. 00%	3. 36
	合计	元			40. 64

附表 4

# 工程施工费单价分析表

棚（房）拆除

定额编号：E. 01

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				38.65
(一)	直接工程费				37.17
1	人工费				5.84
	综合工日	工日	0.03	95.22	2.86
	技工	工日	0.001	90.90	0.09
	普工	工日	0.033	65.10	2.15
	甲类工	工日	0.0004	90.90	0.04
	乙类工	工日	0.0105	65.10	0.68
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				0.93
	氧气	m3	0.03	5.70	0.17
	乙炔气	kg	0.013	9.50	0.12
	其他材料费	元	0.50	1.00	0.50
	其他(或零星)材料费	元			0.14
3	机械费				30.40
	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	0.02	1018.18	20.36
	挖掘机液压 斗容1m3	台班	0.0026	919.74	2.40
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0025	842.21	2.12
	推土机 功率 59kw	台班	0.0013	455.26	0.57
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0079	600.27	4.77
	其他机械费	元			0.17
(二)	措施费	%	37.17	4.00%	1.49
二	间接费	%	40.40	5.00%	2.02
三	利润	%	40.67	3.00%	1.22
四	材料价差				3.23
	柴油	kg	1.60	4.02	6.43
	柴油	kg	0.19	4.02	0.78
	柴油	kg	0.61	4.02	2.45
五	未计价材料费				
六	税金	%	45.13	9.00%	4.06
	合计	元			49.19

附表 7

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
1	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	42.5	2级配	337.92	0.30	0.60	60.00	0.84	60.00	0.19	3.58	0.00	0.00	188.84
2	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	42.5	2级配	289.00	0.30	0.49	60.00	0.81	60.00	0.15	3.58	0.00	0.00	165.24
3	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	42.5	2级配	374.17	0.30	0.58	60.00	0.84	60.00	0.19	3.58	0.00	0.00	198.29
4	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	42.5	2级配	364.87	0.30	0.51	60.00	0.84	60.00	0.18	3.58	0.00	0.00	190.98
5	砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5			326.35	0.30	1.08	60.00	0.00	0.00	0.20	3.58	0.00	0.00	163.29

附表 8

## 人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
1	砂机制	m <sup>3</sup>	10.10
2	机械工	工日	5413.22
3	技工	工日	41.61
4	普工	工日	5774.26
5	综合工日	工日	1086.81
6	人工费	元	4544.68
7	甲类工	工日	13642.71
8	乙类工	工日	172809.11
9	机械工	工日	128104.23
10	汽油	kg	142.05
11	柴油	kg	2877906.29
12	粗砂	m <sup>3</sup>	67.45
13	卵石40	m <sup>3</sup>	111.50
14	碎石	m <sup>3</sup>	31069.60
15	标准砖	千块	3794.40
16	圆钢Φ10内	t	14.67
17	螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.89
18	PE管道 Φ140~160mm	m	388.62
19	预应力混凝土管 Φ400mm	m	395.92
20	砂子	m <sup>3</sup>	0.36
21	板枋材	m <sup>3</sup>	35.38
22	水泥	kg	231.00
23	水泥32.5	kg	2297170.81
24	水泥42.5	kg	5307640.54
25	汽油90#	kg	0.30
26	锯材	m <sup>3</sup>	19.73
27	碎石40	m <sup>3</sup>	12201.57
28	中砂	m <sup>3</sup>	16112.48
29	柴油(机械用)	kg	205643.02

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
30	毛石	m3	12484.91
31	PVC管道 Φ50mm	m	2403.94
32	预应力混凝土管 Φ1000mm	m	60.60
33	预应力混凝土管 Φ600mm	m	20.20
34	预应力混凝土管 Φ800mm	m	105.04
35	预应力混凝土管 Φ500mm	m	173.72
36	有机肥（暂估）有机质含量不低于45%	t	5143.35

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
一、	夏卢村（地块一）	亩	1055.21
（一）	土地平整工程	亩	
1.1	坑塘挖填晾晒	m2	10705.00
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	1.20
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	42845.60
Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	428.456
E.01	塘泥摊铺晾晒	m3	42845.60
10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	428.456
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	人工伐树、挖根	m2	101614.00
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	254.5418
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	254.5418
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	152.7251
E.01	清理地表浅层作物	m2	508454.00
10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	508.454
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	508.454
E.01	棚（房）拆除	m2	5216.00
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	521.60
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	22.30
20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	22.30
1.2	表土剥离	亩	
A02.02.01	表土剥离	m3	111696.70
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1116.967
1.3	田块平整工程	亩	
A01.03	田块内推土	m3	61280.70
10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	612.807
A02.01.03	田块间调运（0.5-1公里）	m3	134300.40

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1343.004
A02.01.02	土（石）方回填压实	m3	195581.10
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	1955.811
1.4	犁底层构筑	亩	
A01.03	粘土购置、运输	m3	137713.59
	粘土购置费	m3	137713.59
10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1377.1359
A01.03	犁底层压实	m2	688567.96
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	688.568
1.5	耕作土回填	亩	
A02.02.02	原剥离表土回填	m3	111696.72
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1116.9672
A02.01.03	塘泥（晒干后）回填	m3	24252.26
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	242.5226
A01.03	耕作土推铺	m3	135948.98
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	1359.4898
1.6	修筑田埂	m	4820.00
A01.02.03	土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1928.00
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	19.28
A01.03	田埂修筑	m3	1928.00
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	19.28
1.7	田坎修筑 I （0.8m）	m	192.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	253.44
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	2.5344
A01.03	田坎压实	m3	253.44
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	2.5344
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	247.68

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	2.4768
1.7	田坎修筑II(1.0m)	m	267.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	352.44
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	3.5244
A01.03	田坎压实	m3	352.44
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	3.5244
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	379.14
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	3.7914
1.8	田坎修筑III(1.2m)	m	329.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	434.28
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	4.3428
A01.03	田坎压实	m3	434.28
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	4.3428
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	516.53
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	5.1653
1.8	田坎修筑IV(1.5m)	m	452.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	596.64
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	5.9664
A01.03	田坎压实	m3	596.64
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	5.9664
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	822.64
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	8.2264
(二)	土壤改良工程	亩	
2.1	商品有机肥投放	t	2028.36
E.01	商品有机肥购置	t	2028.36
	商品有机肥 购置	t	2028.36
E.01	有机肥撒施(不含主材)	hm2	67.9733



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	67.9733
2.2	生石灰投放	t	20.39
E.01	生石灰撒施	hm2	67.9733
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	67.9733
2.3	土地翻耕		
E.01	翻耕面积（水田区域）	hm2	404.7438
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	404.7438
E.01	翻耕面积（旱地区域）	hm2	0.516
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.516
(三)	灌溉与排水工程	亩	
3.1	新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	2647.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	1171.2975
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.1713
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.5417
B02.01.02	土（石）方回填	m3	974.3607
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	9.7436
A01.02.03	土（石）方运输	m3	196.9368
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.9694
B02.01.04	砌砖墙	m3	381.168
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.8117
B02.01.03	底板	m3	211.76
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.1176
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.1811
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.1811
B02.01.06	碎石垫层	m3	264.70
30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.647
E.01	伸缩缝	m2	21.176

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2118
B02.01.07	抹面（立面）	m2	2117.60
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	21.176
B02.01.07	抹面（平面）	m2	952.92
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	9.5292
3.1	新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	28.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	14.1568
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.0142
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1274
B02.01.02	土（石）方回填	m3	12.6476
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1265
A01.02.03	土（石）方运输	m3	1.5092
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.0151
B02.01.04	砌砖墙	m3	5.04
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.0504
B02.01.03	底板	m3	3.024
40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0302
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.0311
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0311
B02.01.06	碎石垫层	m3	3.08
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.0308
E.01	伸缩缝	m2	0.3024
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.003
B02.01.07	抹面（立面）	m2	28.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.28
B02.01.07	抹面（平面）	m2	10.08

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 32.5	100m2	0.1008
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.0196
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0002
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0002
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0002
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.0039
40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0.0039
3.3	新修农渠III（0.6m*0.6m）	m	1087.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	584.3712
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.5844
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	5.2593
B02.01.02	土（石）方回填	m3	570.8924
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.7089
A01.02.03	土（石）方运输	m3	13.4788
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1348
B02.01.04	砌砖墙	m3	234.792
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 32.5	100m3	2.3479
B02.01.03	底板	m3	130.44
40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.3044
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.3435
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.3435
B02.01.06	碎石垫层	m3	130.44
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.3044
E.01	伸缩缝	m2	13.044
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1304
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1304.40

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	13.044
B02.01.07	抹面（平面）	m2	391.32
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.9132
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.8696
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0087
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0087
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0087
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.1687
40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0.1687
3.5	新修斗渠 I （0.8m*0.8m）	m	513.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	683.316
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.6833
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	6.1498
B04.01.03	土（石）方回填	m3	266.76
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.6676
A01.02.03	土（石）方运输	m3	416.556
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.1656
B04.01.06	砌砖墙	m3	196.992
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.9699
B04.01.04	底板	m3	81.2592
40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.8126
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.837
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.837
B04.01.07	垫层	m3	77.976
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.7798
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	伸缩缝	m2	8.1054
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0811
B04. 01. 08	抹面（立面）	m2	1272.24
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	12.7224
B04. 01. 08	抹面（平面）	m2	246.24
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.4624
E. 01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.5643
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0056
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0056
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0056
B04. 01. 05	横系梁钢筋	t	0.1061
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.1061
3. 5	新修斗渠Ⅱ（1.0m*1.0m）	m	1524.00
B04. 01. 02	土（石）方开挖	m3	2721.2544
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	2.7213
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	24.4913
B04. 01. 03	土（石）方回填	m3	1022.9088
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	10.2291
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	1698.3456
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	16.9835
B04. 01. 06	砌砖墙	m3	731.52
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	7.3152
B04. 01. 04	底板	m3	277.9776
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.7798
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.8632
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.8632

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.07	垫层	m3	262.128
30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.6213
30+20231*2换[土	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	27.7368
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2774
B04.01.08	抹面（立面）	m2	4632.96
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	46.3296
B04.01.08	抹面（平面）	m2	731.52
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.3152
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	1.9812
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0198
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0198
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0198
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.3635
40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.3635
3.2	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	916.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	579.0036
0017*1.35换[土整	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内^单价*1.35	100m3	0.579
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	5.211
B04.01.03	土（石）方回填	m3	325.2716
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.2527
A01.02.03	土（石）方运输	m3	253.732
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.5373
B04.01.06	砌砖墙	m3	131.904
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.319
B04.01.04	底板	m3	73.28

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.7328
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.7548
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.7548
B04.01.07	垫层	m3	91.60
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.916
E.01	伸缩缝	m2	7.328
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0733
B04.01.08	抹面（立面）	m2	916.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	9.16
B04.01.08	抹面（平面）	m2	329.76
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.2976
3.3	新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	463.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	442.5354
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4425
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.9828
B04.01.03	土（石）方回填	m3	208.2574
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.0826
A01.02.03	土（石）方运输	m3	234.278
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.3428
B04.01.06	砌砖墙	m3	83.34
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.8334
B04.01.04	底板	m3	50.004
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.50
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.515
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.515
B04.01.07	垫层	m3	50.93

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.5093
E. 01	伸缩缝	m2	5.0004
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.05
B04. 01. 08	抹面（立面）	m2	648.20
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.482
B04. 01. 08	抹面（平面）	m2	166.68
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.6668
E. 01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.3241
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0032
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0032
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0032
B04. 01. 05	横系梁钢筋	t	0.065
40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0.065
3. 2	新修农沟Ⅲ（0.6m*0.6m）	m	146.00
B04. 01. 02	土（石）方开挖	m3	179.4048
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.1794
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.6146
B04. 01. 03	土（石）方回填	m3	83.0448
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.8304
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	96.36
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.9636
B04. 01. 06	砌砖墙	m3	31.536
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3154
B04. 01. 04	底板	m3	17.52
40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1752
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.1805



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1805
B04.01.07	碎石垫层	m3	17.52
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.1752
E.01	伸缩缝	m2	1.752
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0175
B04.01.08	抹面（立面）	m2	233.60
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.336
B04.01.08	抹面（平面）	m2	52.56
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.5256
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.1168
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0012
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0012
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0012
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0227
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0227
3.5	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	1458.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	2865.8448
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	2.8658
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	25.7926
B04.01.03	土（石）方回填	m3	1220.0544
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.2005
A01.02.03	土（石）方运输	m3	1645.7904
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	16.4579
B04.01.06	砌砖墙	m3	559.872
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	5.5987
B04.01.04	底板	m3	230.9472

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.3095
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.3788
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.3788
B04.01.07	垫层	m3	221.616
30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.2162
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	23.0364
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2304
B04.01.08	抹面（立面）	m2	2916.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	29.16
B04.01.08	抹面（平面）	m2	699.84
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.9984
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	1.6038
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.016
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.016
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.016
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.3017
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.3017
3.5	新修斗沟II（1.0m*1.0m）	m	1470.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	4223.016
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	4.223
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	38.0071
B04.01.03	土（石）方回填	m3	1780.464
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	17.8046
A01.02.03	土（石）方运输	m3	2442.552
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	24.4255

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.06	砌砖墙	m3	705.60
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	7.056
B04.01.04	底板	m3	268.128
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.6813
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.7617
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.7617
B04.01.07	垫层	m3	252.84
30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.5284
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	26.754
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2675
B04.01.08	抹面（立面）	m2	3410.40
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	34.104
B04.01.08	抹面（平面）	m2	705.60
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.056
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	1.911
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0191
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0191
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0191
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.3506
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.3506
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	208.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	281.424
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.2814
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.5328
B04.02.02	土（石）方回填	m3	238.784

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.3878
B04.02.03	混凝土	m3	23.712
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2371
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.2442
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2442
B04.02.08	暗管安装	m	208.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	20.80
3.3	新修涵管II（DN500）	m	76.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	138.624
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1386
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.2476
B04.02.02	土（石）方回填	m3	103.588
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.0359
B04.02.03	混凝土	m3	13.604
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.136
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.1401
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1401
B04.02.08	暗管安装	m	76.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	7.60
3.5	新修涵管III（DN600）	m	4.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	9.456
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0095
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0851
B04.02.02	土（石）方回填	m3	6.796
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.068
B04.02.03	混凝土	m3	1.028
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0103

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0106
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0106
B04.02.08	暗管安装	m	4.00
50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40
3.6	新修涵管Ⅳ（DN800）	m	64.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	233.472
Y01224	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.2335
Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	2.1012
B04.02.02	土（石）方回填	m3	157.888
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.5789
B04.02.03	混凝土	m3	29.248
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2925
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.3013
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.3013
B04.02.08	暗管安装	m	64.00
50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	6.40
3.4	新修涵管Ⅴ（DN1000）	m	36.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	187.416
Y01224	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.1874
Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	1.6867
B04.02.02	土（石）方回填	m3	120.996
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.21
B04.02.03	混凝土	m3	25.74
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2574
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.2651
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2651
B04.02.08	暗管安装	m	36.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	3.60
(四)	田间道路工程	亩	
4.1	新修生产路（2.5m）	m	2103.00
C02.01.03	路床压实	m2	6939.90
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	6.9399
C02.01.06	碎石铺筑	m2	6309.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.309
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	126.18
C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	5257.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.2575
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	26.2875
E.01	伸缩缝	m2	210.30
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.103
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	630.90
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.309
A01.02.03	路肩土方运输	m3	630.90
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	7.4224
4.2	新修田间道 I （3.0m）	m	2803.00
C01.01.03	路床压实	m2	10651.40
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	10.6514
C01.01.06	碎石铺筑	m2	9810.50
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	9.8105
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	196.21
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	8409.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	8.409
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	42.045
E.01	伸缩缝	m2	336.36

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	3.3636
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	840.90
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.409
A01.02.03	路肩土方运输	m3	840.90
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	9.8929
4.3	新修会车道	座	7.00
C01.01.03	路床压实	m2	112.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.112
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	112.00
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.112
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.112
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	112.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.112
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.56
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	14.0196
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1402
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	38.5196
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.3852
4.3	道路交叉口	座	57.00
C01.01.03	路床压实	m2	122.55
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.1226
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	1225.50
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	1.2255
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	1.2255
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1225.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.2255
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.1275

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(五)	其他工程	亩	
6.1	新修下田坡道（不跨渠）	座	65.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	26.00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.26
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	32.9095
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.3291
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.339
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.339
6.1	新修下田坡道（跨0.4渠）	座	62.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	24.80
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.248
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	49.9906
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.4999
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.5149
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.5149
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	1.3178
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.3178
6.1	新修下田坡道（跨0.8渠）	座	5.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	2.00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	4.7815
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0478
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0492
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0492
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.1534
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.1534
6.1	新修下田坡道（跨1.0渠）	座	1.00



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	0. 40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 004
B5. 04. 03	C20钢筋砼过板	m3	1. 0313
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 0103
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0106
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0106
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 0369
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 0369
6. 1	新修下田坡道（跨1.2渠）	座	2. 00
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	0. 80
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 008
B5. 04. 03	C20钢筋砼过板	m3	2. 2126
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 0221
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0228
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0228
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 0833
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 0833
	原有渠道拆除 I （0.4*0.4）	m	885. 00
E. 01	混凝土拆除	m3	141. 60
Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	1. 416
	渣石外运	m3	141. 60
20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	1. 416
	原有渠道拆除 II （0.6*0.6）	m	212. 00
E. 01	混凝土拆除	m3	46. 64
Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0. 4664
	渣石外运	m3	46. 64
20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	0. 4664

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
	地砖拆除（0.2*2）	m	288.00
E.01	地砖拆除	m3	115.20
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	1.152
	渣石外运	m3	115.20
20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	1.152
二、	洒落村（地块二）	亩	864.86
（一）	土地平整工程	亩	
1.1	坑塘清挖、晾晒	m2	53827.00
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	6.06
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	50290.00
Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	502.90
E.01	塘泥摊铺晾晒	m3	50290.00
10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	502.90
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	人工伐树、挖根	m2	110718.00
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	277.3472
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	277.3472
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	166.4083
E.01	清理地表浅层作物	m2	376392.00
10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	376.392
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	376.392
E.01	棚（房）拆除	m2	13337.00
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	1333.70
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	69.38
20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	69.38
1.2	表土剥离	亩	
A02.02.01	表土剥离	m3	76711.82

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	767.1182
1.3	田块平整工程	亩	
A01.03	田块内推土	m3	80736.40
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	807.364
A02.01.03	田块间调运(0.5-1公里)	m3	446413.00
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4464.13
A02.01.02	土(石)方回填压实	m3	527714.80
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	5277.148
1.4	犁底层构筑	亩	
A01.03	粘土购置、运输	m3	49938.374
	粘土购置费	m3	49938.374
10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	499.3837
E.01	客粘土摊铺	m3	
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	
A01.03	犁底层压实	m2	249691.87
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	249.6919
1.5	耕作土回填	亩	
A02.02.02	原剥离表土回填	m3	76711.82
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	767.1182
A02.01.03	塘泥(晒干后)回填	m3	28466.04
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	284.6604
A01.03	耕作土摊铺	m3	105177.86
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	1051.7786
1.6	修筑田埂	m	10054.00
A01.02.03	土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	4021.60
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	40.216

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01. 03	田埂修筑	m3	4021. 60
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	40. 216
1. 7	田坎修筑 I （0. 8m）	m	2113. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	2789. 16
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	27. 8916
A01. 03	田坎压实	m3	2789. 16
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	27. 8916
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	2725. 77
10203换[土整]	挖掘机挖土（一、二类土）~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	27. 2577
1. 7	田坎修筑 II （1. 0m）	m	105. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	138. 60
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	1. 386
A01. 03	田坎压实	m3	138. 60
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	1. 386
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	149. 10
10203换[土整]	挖掘机挖土（一、二类土）~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1. 491
(二)	土壤改良工程	亩	
2. 1	商品有机肥投放	t	1091. 16
E. 01	商品有机肥购置	t	1091. 16
	商品有机肥 购置	t	1091. 16
E. 01	有机肥撒施（不含主材）	hm2	52. 5887
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~ II 类土	hm2	52. 5887
2. 2	生石灰投放	t	15. 78
E. 01	生石灰撒施	hm2	52. 5887
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	52. 5887
2. 3	土地翻耕		
E. 01	翻耕面积（水田区域）	hm2	176. 532

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	176.532
E.01	翻耕面积（旱地区域）	hm2	23.1667
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	23.1667
（三）	灌溉与排水工程	亩	
3.1	新修泵房 I	座	3.00
B06.01.01	土（石）方开挖	m3	31.4034
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.314
B06.01.02	土（石）方回填	m3	6.9696
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0697
B06.01.03	房顶混凝土	m3	35.5878
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.3559
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.3666
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.3666
B06.01.08	泵房墙体	m3	30.24
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3024
B06.01.07	内墙体抹面、油漆	m2	86.304
A1-13-8换[建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M15 换:商品湿拌抹灰砂浆M20	100m2	0.863
-15-150*2换[建筑]	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮二遍~单价*2	100m2	0.863
A1-15-141[建筑]	抹灰面调和漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0.863
B06.01.07	外墙面抹面	m2	86.304
A1-13-9换[建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:商品湿拌抹灰砂浆M20 换:商品湿拌抹灰砂浆M15	100m2	0.863
B06.01.04	房顶钢筋Φ10内	t	0.3512
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.3512
B06.01.04	房顶钢筋Φ12~25 HRB400	t	1.8501
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:螺纹钢Φ12~25 HRB400	t	1.8501
B06.01.08	不锈钢门	扇	3.00
	不锈钢门	扇	3.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B06.01.09	水泵安装	台	6.00
	离心泵	台	6.00
70070[土整]	单级离心泵0.2t以内	台	6.00
B06.01.09	不锈钢配电箱安装	台	3.00
	不锈钢配电箱	个	3.00
B06.02.02	380V线路架设	km	0.90
100016[土整]	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m	1km	0.90
B01.04.03	进水池池底混凝土	m3	1.716
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0172
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0177
40161[土整]	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0177
B01.04.03	进水池池壁混凝土	m3	3.72
40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0372
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0383
40161[土整]	0.8m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0383
3.5	新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	1.00
B05.07.01	土（石）方开挖	m3	47.3247
10020[土整]	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2,深度2m以内	100m3	0.0473
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.4259
B05.07.02	土（石）方回填	m3	15.7988
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.158
A01.02.03	土（石）方运输	m3	31.5259
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.3153
B05.07.05	浆砌砖墙身	m3	10.552
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.1055
B05.07.03	C20砼基础	m3	5.184
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0518

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0534
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0534
B02.01.03	C20素砼	m3	2.289
40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0229
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.0236
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0236
B05.07.07	抹面(平面)	m2	6.00
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.06
3.1	新修输水管(PE管, DN200)	m	381.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	282.3972
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.2824
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.5416
B02.01.02	土(石)方回填	m3	282.3972
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.824
B04.02.08	PE管安装	m	381.00
50102[土整]	PE管道安装 直径160mm以内	100m	3.81
3.1	新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	2665.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	1179.2625
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.1793
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	10.6134
B02.01.02	土(石)方回填	m3	980.9865
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	9.8099
A01.02.03	土(石)方运输	m3	198.276
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.9828
B02.01.04	砌砖墙	m3	383.76
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.8376
B02.01.03	底板	m3	213.20

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.132
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.196
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.196
B02.01.06	碎石垫层	m3	266.50
30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.665
E.01	伸缩缝	m2	21.32
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2132
B02.01.07	抹面（立面）	m2	2132.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	21.32
B02.01.07	抹面（平面）	m2	959.40
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	9.594
3.1	新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	788.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	398.4128
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.3984
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别Ⅰ~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.5857
B02.01.02	土（石）方回填	m3	355.9396
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.5594
A01.02.03	土（石）方运输	m3	42.4732
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.4247
B02.01.04	砌砖墙	m3	141.84
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.4184
B02.01.03	底板	m3	85.104
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.851
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.8766
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.8766
B02.01.06	碎石垫层	m3	86.68



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.8668
E. 01	伸缩缝	m2	8.5104
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0851
B02. 01. 07	抹面（立面）	m2	788.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.88
B02. 01. 07	抹面（平面）	m2	283.68
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.8368
E. 01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.5516
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0055
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0055
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0055
B02. 01. 05	横系梁钢筋	t	0.1106
40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0.1106
3. 5	新修斗渠 I （0.8m*0.8m）	m	156.00
B04. 01. 02	土（石）方开挖	m3	207.792
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.2078
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.8701
B04. 01. 03	土（石）方回填	m3	81.12
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.8112
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	126.672
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km <sup>^</sup> 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.2667
B04. 01. 06	砌砖墙	m3	59.904
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩) <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.599
B04. 01. 04	底板	m3	24.7104
40005换[土整]	中孔底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2471
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2545

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2545
B04.01.07	垫层	m3	23.712
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.2371
30+20231*2换[土	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	2.4648
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0246
B04.01.08	抹面（立面）	m2	386.88
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.8688
B04.01.08	抹面（平面）	m2	74.88
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.7488
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.1716
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0017
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0017
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0017
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0323
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0323
3.3	新修农沟II（0.5m*0.5m）	m	547.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	522.8226
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.5228
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.7054
B04.01.03	土（石）方回填	m3	246.0406
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.4604
A01.02.03	土（石）方运输	m3	276.782
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.7678
B04.01.06	砌砖墙	m3	98.46
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.9846

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.04	底板	m3	59.076
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.5908
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.6085
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.6085
B04.01.07	垫层	m3	60.17
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.6017
E.01	伸缩缝	m2	5.9076
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0591
B04.01.08	抹面（立面）	m2	765.80
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.658
B04.01.08	抹面（平面）	m2	196.92
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.9692
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.3829
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0038
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0038
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0038
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0768
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0768
3.2	新修农沟Ⅲ（0.6m*0.6m）	m	1483.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	1822.3104
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.8223
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	16.4008
B04.01.03	土（石）方回填	m3	843.5304
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.4353
A01.02.03	土（石）方运输	m3	978.78
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	9.7878

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.06	砌砖墙	m3	320.328
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.2033
B04.01.04	底板	m3	177.96
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.7796
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.833
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.833
B04.01.07	碎石垫层	m3	177.96
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.7796
E.01	伸缩缝	m2	17.796
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.178
B04.01.08	抹面（立面）	m2	2372.80
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	23.728
B04.01.08	抹面（平面）	m2	533.88
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.3388
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	1.1864
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0119
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0119
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0119
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.2302
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.2302
3.5	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	405.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	796.068
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.7961
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.1646
B04.01.03	土（石）方回填	m3	338.904
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.389

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输	m3	457.164
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.5716
B04.01.06	砌砖墙	m3	155.52
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.5552
B04.01.04	底板	m3	64.152
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.6415
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.6608
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.6608
B04.01.07	垫层	m3	61.56
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.6156
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	6.399
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.064
B04.01.08	抹面（立面）	m2	810.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.10
B04.01.08	抹面（平面）	m2	194.40
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.944
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.4455
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0045
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0045
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0045
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0838
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0838
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	52.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	70.356
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0704

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.6332
B04.02.02	土（石）方回填	m3	59.696
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.597
B04.02.03	混凝土	m3	5.928
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0593
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0611
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0611
B04.02.08	暗管安装	m	52.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	5.20
3.3	新修涵管II（DN500）	m	12.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	21.888
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0219
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.197
B04.02.02	土（石）方回填	m3	16.356
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1636
B04.02.03	混凝土	m3	2.148
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0215
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0221
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0221
B04.02.08	暗管安装	m	12.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20
3.5	新修涵管III（DN600）	m	4.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	9.456
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0095
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.0851
B04.02.02	土（石）方回填	m3	6.796
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.068

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.03	混凝土	m3	1.028
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0103
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0106
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0106
B04.02.08	暗管安装	m	4.00
50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40
3.6	新修涵管IV（DN800）	m	36.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	131.328
Y01224	人工挖渠道土方 I~II类土 挖土	100m3	0.1313
Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	1.182
B04.02.02	土（石）方回填	m3	88.812
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.8881
B04.02.03	混凝土	m3	16.452
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1645
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.1695
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1695
B04.02.08	暗管安装	m	36.00
50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	3.60
(四)	田间道路工程	亩	
4.1	新修生产路（2.5m）	m	2808.00
C02.01.03	路床压实	m2	9266.40
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	9.2664
C02.01.06	碎石铺筑	m2	8424.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	8.424
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	168.48
C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	7020.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.02

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm <sup>^</sup> 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	35.10
E.01	伸缩缝	m2	280.80
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.808
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	842.40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.424
A01.02.03	路肩土方运输	m3	842.40
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km <sup>^</sup> 自卸汽车5T	100m3	9.9106
4.2	新修田间道 I （3.0m）	m	380.00
C01.01.03	路床压实	m2	1444.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.444
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1330.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.33
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	26.60
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1140.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm <sup>^</sup> 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.14
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm <sup>^</sup> 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.70
E.01	伸缩缝	m2	45.60
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.456
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	114.00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.14
A01.02.03	路肩土方运输	m3	114.00
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km <sup>^</sup> 自卸汽车5T	100m3	1.3412
4.2	新修田间道 II （3.5m）	m	404.00
C01.01.03	路床压实	m2	1737.20
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.7372
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1616.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.616



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	32. 32
C01. 02. 07	水泥混凝土面层	m2	1414. 00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	1. 414
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	7. 07
E. 01	伸缩缝	m2	56. 56
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0. 5656
A01. 02. 02	素土路肩土方回填	m3	121. 20
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1. 212
A01. 02. 03	路肩土方运输	m3	121. 20
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km^自卸汽车5T	100m3	1. 4259
4. 3	新修会车道	座	4. 00
C01. 01. 03	路床压实	m2	64. 00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 064
C01. 01. 06	素土路基铺筑	m2	64. 00
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0. 064
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0. 064
C01. 02. 07	水泥混凝土面层	m2	64. 00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 064
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42. 5 水灰比0. 55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42. 5	1000m2	0. 32
A01. 02. 02	素土路肩土方回填	m3	8. 0112
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 0801
A01. 02. 03	路基+路肩土方运输	m3	22. 0112
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km^自卸汽车5T	100m3	0. 2201
4. 3	道路交叉口	座	11. 00
C01. 01. 03	路床压实	m2	23. 65
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0. 0237
C01. 01. 06	素土路基铺筑	m2	236. 50

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.2365
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.2365
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	236.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.2365
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.1825
(五)	农田防护与生态环境保持工程		
5.1	新修护岸挡土墙（1.5m）	m	3490.00
D02.02.01	土（石）方开挖	m3	12169.63
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	12.1696
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	109.5267
D02.02.02	土（石）方回填	m3	21798.54
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	217.9854
D02.02.05	砌石	m3	6847.38
30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	68.4738
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
B02.02.05	PVC管安装	m	1396.00
50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	13.96
E.01	反滤层	m3	29.316
30004[土整]	反滤层	100m3	0.2932
E.01	伸缩缝	m2	456.492
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	4.5649
(六)	其他工程	亩	
6.1	新修下田坡道（不跨渠）	座	45.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	18.00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.18
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	22.7835
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2278

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.2347
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2347
6.1	新修下田坡道（跨0.4渠）	座	26.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	10.40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.104
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	20.9638
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2096
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.2159
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2159
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.5526
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.5526
6.1	新修下田坡道（跨0.8渠）	座	6.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	2.40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.024
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	5.7378
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0574
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0591
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0591
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.1841
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.1841
6.1	新修下田坡道（跨1.0渠）	座	10.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	4.00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.04
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	10.313
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1031
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.1062
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1062

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 3692
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 3692
6. 1	新修下田坡道（跨1.2渠）	座	2. 00
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	0. 80
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 008
B5. 04. 03	C20钢筋砼过板	m3	2. 2126
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 0221
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0228
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0228
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 0833
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 0833
	原有渠道拆除 I （0.4*0.4）	m	240. 00
E. 01	混凝土拆除	m3	38. 40
Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0. 384
	渣石外运	m3	38. 40
20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	0. 384
3. 5	新修农桥	座	2. 00
B04. 01. 02	土（石）方开挖	m3	36. 48
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0. 0365
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0. 3283
B04. 01. 03	土（石）方回填	m3	2. 70
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 027
A01. 02. 03	土（石）方运输	m3	33. 78
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0. 3378
B04. 01. 04	桥墩	m3	33. 82
40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0. 3382
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0. 3483

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.3483
B04.01.06	砼桥板	m3	33.00
40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.33
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.3399
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.3399
B04.01.05	横系梁钢筋	t	1.00
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	1.00
三、	留村村（地块三）	亩	704.48
（一）	土地平整工程	亩	
1.1	坑塘清挖、晾晒	m2	38854.00
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	4.37
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	31442.10
Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量5t	100m3	314.421
E.01	塘泥摊铺晾晒	m3	31442.10
10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	314.421
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	人工伐树、挖根	m2	57235.30
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	143.3737
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	143.3737
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	86.0242
E.01	清理地表浅层作物	m2	347545.00
10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	347.545
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	347.545
E.01	棚（房）拆除	m2	5219.00
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	521.90
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	12.44
20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	12.44

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
1. 2	表土剥离	亩	
A02. 02. 01	表土剥离	m3	67627. 278
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	676. 2728
1. 3	田块平整工程	亩	
A01. 03	田块内推土	m3	179786. 84
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时	100m3	1797. 8684
A02. 01. 03	田块间调运(0. 5-1公里)	m3	138796. 58
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1387. 9658
A02. 01. 02	土(石)方回填压实	m3	318583. 42
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	3185. 8342
1. 4	犁底层构筑	亩	
A01. 03	粘土购置、运输	m3	33822. 84
	粘土购置费	m3	33822. 84
10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	338. 2284
E. 01	客粘土摊铺	m3	
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	
A01. 03	犁底层压实	m2	169114. 18
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	169. 1142
1. 5	耕作土回填	亩	
A02. 02. 02	原剥离表土回填	m3	67627. 278
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	676. 2728
A02. 01. 03	塘泥(晒干后)回填	m3	17797. 41
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	177. 9741
A01. 03	耕作土推铺	m3	85424. 69
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时 推土机推松土	100m3	854. 2469

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
1. 6	修筑田埂	m	7183. 00
A01. 02. 03	土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	2873. 20
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	28. 732
A01. 03	田埂修筑	m3	2873. 20
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	28. 732
1. 7	田坎修筑 I （0. 8m）	m	287. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	378. 84
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	3. 7884
A01. 03	田坎压实	m3	378. 84
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	3. 7884
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	370. 23
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	3. 7023
1. 7	田坎修筑 II （1. 0m）	m	2316. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	3057. 12
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	30. 5712
A01. 03	田坎压实	m3	3057. 12
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	30. 5712
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	3288. 72
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	32. 8872
1. 8	田坎修筑 III （1. 2m）	m	825. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	1089. 00
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	10. 89
A01. 03	田坎压实	m3	1089. 00
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	10. 89
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	1295. 25
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	12. 9525
1. 8	田坎修筑 IV （1. 5m）	m	2365. 00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	3121.80
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	31.218
A01.03	田坎压实	m3	3121.80
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	31.218
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	4304.30
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	43.043
(二)	土壤改良工程	亩	
2.1	商品有机肥投放	t	739.546
E.01	商品有机肥购置	t	739.546
	商品有机肥 购置	t	739.546
E.01	有机肥撒施(不含主材)	hm2	42.712
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	42.712
2.2	生石灰投放	t	12.36
E.01	生石灰撒施	hm2	42.712
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	42.712
2.3	土地翻耕		
E.01	翻耕面积(水田区域)	hm2	101.4678
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	101.4678
E.01	翻耕面积(旱地区域)	hm2	25.8007
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	25.8007
(三)	灌溉与排水工程	亩	
3.1	新修农渠 I (0.4m*0.4m)	m	1889.00
B02.01.01	土(石)方开挖	m3	835.8825
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.8359
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.5229
B02.01.02	土(石)方回填	m3	695.3409
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.9534



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输	m3	140.5416
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.4054
B02.01.04	砌砖墙	m3	272.016
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.7202
B02.01.03	底板	m3	151.12
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.5112
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.5565
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.5565
B02.01.06	碎石垫层	m3	188.90
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.889
E.01	伸缩缝	m2	15.112
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1511
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1511.20
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	15.112
B02.01.07	抹面（平面）	m2	680.04
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	6.8004
3.2	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	2384.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	1506.9264
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.5069
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	13.5623
B04.01.03	土（石）方回填	m3	846.5584
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	8.4656
A01.02.03	土（石）方运输	m3	660.368
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、三类土	100m3	6.6037
B04.01.06	砌砖墙	m3	343.296
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.433

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.04	底板	m3	190.72
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.9072
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.9644
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.9644
B04.01.07	垫层	m3	238.40
30002[土整]	碎石垫层	100m3	2.384
E.01	伸缩缝	m2	19.072
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1907
B04.01.08	抹面（立面）	m2	2384.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	23.84
B04.01.08	抹面（平面）	m2	858.24
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.5824
3.3	新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	56.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	53.5248
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0535
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.4817
B04.01.03	土（石）方回填	m3	25.1888
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2519
A01.02.03	土（石）方运输	m3	28.336
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.2834
B04.01.06	砌砖墙	m3	10.08
30064换[土整]	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.1008
B04.01.04	底板	m3	6.048
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0605
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.0623
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0623

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.07	垫层	m3	6.16
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.0616
E.01	伸缩缝	m2	0.6048
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.006
B04.01.08	抹面（立面）	m2	78.40
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.784
B04.01.08	抹面（平面）	m2	20.16
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.2016
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.0392
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0004
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0004
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0004
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0079
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0079
3.5	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	31.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	60.9336
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0609
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II^挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.5484
B04.01.03	土（石）方回填	m3	25.9408
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2594
A01.02.03	土（石）方运输	m3	34.9928
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.3499
B04.01.06	砌砖墙	m3	11.904
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.119
B04.01.04	底板	m3	4.9104
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0491

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.0506
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0506
B04.01.07	垫层	m3	4.712
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.0471
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	0.4898
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0049
B04.01.08	抹面（立面）	m2	62.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.62
B04.01.08	抹面（平面）	m2	14.88
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.1488
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.0341
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0003
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0003
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0003
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0064
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0064
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	32.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	43.296
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0433
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.3897
B04.02.02	土（石）方回填	m3	36.736
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.3674
B04.02.03	混凝土	m3	3.648
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0365
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0376
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0376

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.08	暗管安装	m	32.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	3.20
3.6	新修涵管IV（DN800）	m	4.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	14.592
Y01224	人工挖渠道土方 I～II类土 挖土	100m3	0.0146
Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～II^挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.1313
B04.02.02	土（石）方回填	m3	9.868
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0987
B04.02.03	混凝土	m3	1.828
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0183
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0188
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0188
B04.02.08	暗管安装	m	4.00
50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径800mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	0.40
(四)	田间道路工程	亩	
4.1	新修生产路（2.5m）	m	2188.00
C02.01.03	路床压实	m2	7220.40
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	7.2204
C02.01.06	碎石铺筑	m2	6564.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	6.564
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	131.28
C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	5470.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.47
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	27.35
E.01	伸缩缝	m2	218.80
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.188
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	656.40

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.564
A01.02.03	路肩土方运输	m3	656.40
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	7.7224
4.2	新修田间道 I （3.0m）	m	517.00
C01.01.03	路床压实	m2	1964.60
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.9646
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1809.50
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.8095
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	36.19
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1551.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.551
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	7.755
E.01	伸缩缝	m2	62.04
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.6204
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	155.10
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.551
A01.02.03	路肩土方运输	m3	155.10
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.8247
4.3	新修会车道	座	4.00
C01.01.03	路床压实	m2	64.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.064
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	64.00
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.064
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.064
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	64.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.064
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.32

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	8.0112
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0801
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	22.0112
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.2201
4.3	道路交叉口	座	9.00
C01.01.03	路床压实	m2	19.35
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.0194
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	193.50
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.1935
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.1935
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	193.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.1935
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.9675
(五)	农田防护与生态环境保持工程		
5.1	新修护岸挡土墙（1.5m）	m	874.00
D02.02.01	土（石）方开挖	m3	3047.638
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	3.0476
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	27.4287
D02.02.02	土（石）方回填	m3	5459.004
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	54.59
D02.02.05	砌石	m3	1714.788
30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	17.1479
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
B02.02.05	PVC管安装	m	349.60
50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	3.496
E.01	反滤层	m3	7.3416
30004[土整]	反滤层	100m3	0.0734

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
E. 01	伸缩缝	m2	114. 3192
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	1. 1432
(六)	其他工程	亩	
6. 1	新修下田坡道（不跨渠）	座	5. 00
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	2. 00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 02
B5. 04. 03	C20钢筋砼过板	m3	2. 5315
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 0253
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0261
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0261
6. 1	新修下田坡道（跨0.4渠）	座	42. 00
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	16. 80
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 168
B5. 04. 03	C20钢筋砼过板	m3	33. 8646
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 3386
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 3488
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 3488
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 8927
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0. 8927
6. 1	新修下田坡道（跨0.5渠）	座	1. 00
B5. 04. 02	土（石）方回填	m3	0. 40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0. 004
B5. 04. 03	C20钢筋砼过板	m3	0. 8438
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0. 0084
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0. 0087
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0. 0087
B5. 04. 04	钢筋圆钢Φ10内	t	0. 0229



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0229
6.1	新修下田坡道（跨0.8渠）	座	30.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	12.00
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.12
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	28.689
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2869
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.2955
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2955
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.9205
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.9205
四、	集西村（地块四）	亩	370.75
（一）	土地平整工程	亩	
1.1	坑塘清挖、晾晒	m2	20914.00
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	2.35
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	15875.97
Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量 5t	100m3	158.7597
E.01	塘泥摊铺晾晒	m3	15875.97
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	158.7597
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	人工伐树、挖根	m2	52296.00
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	131.0008
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	131.0008
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	78.6005
E.01	清理地表浅层作物	m2	163844.00
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度< 0.3米时	100m3	163.844
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	163.844
E.01	棚（房）拆除	m2	2294.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	229. 40
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	9. 64
20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0. 5~1km~自卸汽车8T	100m3	9. 64
1. 2	表土剥离	亩	
A02. 02. 01	表土剥离	m3	33387. 15
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	333. 8715
1. 3	田块平整工程	亩	
A01. 03	田块内推土	m3	49569. 86
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米时	100m3	495. 6986
A02. 01. 03	田块间调运(0-0. 5公里)	m3	29488. 19
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	294. 8819
A02. 01. 02	土(石)方回填压实	m3	79058. 05
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1. 7t/m3	100m3实方	790. 5805
1. 4	犁底层构筑	亩	
A01. 03	粘土购置、运输	m3	11569. 702
	粘土购置费	m3	11569. 702
10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	115. 697
E. 01	客粘土摊铺	m3	
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0. 3米 推土机推松土	100m3	
A01. 03	犁底层压实	m2	57848. 51
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	57. 8485
1. 5	耕作土回填	亩	
A02. 02. 02	原剥离表土回填	m3	33387. 148
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0. 5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	333. 8715
A02. 01. 03	塘泥(晒干后)回填	m3	8986. 40

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	89.864
A01.03	耕作土推铺	m3	42373.55
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	423.7355
1.6	修筑田埂	m	3816.00
A01.02.03	土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1526.40
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	15.264
A01.03	田埂修筑	m3	1526.40
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	15.264
1.7	田坎修筑 I (0.8m)	m	283.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	373.56
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	3.7356
A01.03	田坎压实	m3	373.56
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	3.7356
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	365.07
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	3.6507
1.7	田坎修筑 II (1.0m)	m	1674.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	2209.68
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	22.0968
A01.03	田坎压实	m3	2209.68
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	22.0968
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	2377.08
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	23.7708
1.8	田坎修筑 III (1.2m)	m	157.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	207.24
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	2.0724
A01.03	田坎压实	m3	207.24
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	2.0724

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	246.49
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	2.4649
1.8	田坎修筑Ⅳ（1.5m）	m	470.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	620.40
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	6.204
A01.03	田坎压实	m3	620.40
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	6.204
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	855.40
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	8.554
(二)	土壤改良工程	亩	
2.1	商品有机肥投放	t	312.158
E.01	商品有机肥购置	t	312.158
	商品有机肥 购置	t	312.158
E.01	有机肥撒施（不含主材）	hm2	21.1867
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~Ⅱ类土	hm2	21.1867
2.2	生石灰投放	t	6.36
E.01	生石灰撒施	hm2	21.1867
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	21.1867
2.3	土地翻耕	hm2	
E.01	翻耕面积（水田区域）	hm2	34.68
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	34.68
E.01	翻耕面积（旱地区域）	hm2	15.402
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	15.402
(三)	灌溉与排水工程	亩	
3.5	新修蓄水池（2.5m*2.5m*1.5m）	座	1.00
B05.07.01	土（石）方开挖	m3	47.3247
10020[土整]	人工挖基坑(一、二类土) 上口面积80m2,深度2m以内	100m3	0.0473

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.4259
B05.07.02	土（石）方回填	m3	15.7988
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.158
A01.02.03	土（石）方运输	m3	31.5259
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.3153
B05.07.05	浆砌砖墙身	m3	10.552
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.1055
B05.07.03	C20砼基础	m3	5.184
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0518
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0534
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0534
B02.01.03	C20素砼	m3	2.289
40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0229
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.0236
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0236
B05.07.07	抹面（平面）	m2	6.00
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.06
3.1	新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	882.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	390.285
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.3903
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	3.5126
B02.01.02	土（石）方回填	m3	324.6642
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.2466
A01.02.03	土（石）方运输	m3	65.6208
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.6562
B02.01.04	砌砖墙	m3	127.008

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.2701
B02.01.03	底板	m3	70.56
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.7056
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.7268
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.7268
B02.01.06	碎石垫层	m3	88.20
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.882
E.01	伸缩缝	m2	7.056
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0706
B02.01.07	抹面（立面）	m2	705.60
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.056
B02.01.07	抹面（平面）	m2	317.52
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.1752
3.1	新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	533.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	269.4848
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.2695
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.4254
B02.01.02	土（石）方回填	m3	240.7561
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.4076
A01.02.03	土（石）方运输	m3	28.7287
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.2873
B02.01.04	砌砖墙	m3	95.94
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.9594
B02.01.03	底板	m3	57.564
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.5756
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.5929

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.5929
B02.01.06	碎石垫层	m3	58.63
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.5863
E.01	伸缩缝	m2	5.7564
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0576
B02.01.07	抹面（立面）	m2	533.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	5.33
B02.01.07	抹面（平面）	m2	191.88
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.9188
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.3731
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0037
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0037
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0037
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.0748
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0748
3.2	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	876.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	553.7196
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土） 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.5537
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.9835
B04.01.03	土（石）方回填	m3	311.0676
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.1107
A01.02.03	土（石）方运输	m3	242.652
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.4265
B04.01.06	砌砖墙	m3	126.144
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.2614
B04.01.04	底板	m3	70.08

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.7008
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.7218
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.7218
B04.01.07	垫层	m3	87.60
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.876
E.01	伸缩缝	m2	7.008
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0701
B04.01.08	抹面（立面）	m2	876.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.76
B04.01.08	抹面（平面）	m2	315.36
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.1536
3.3	新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	637.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	608.8446
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.6088
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	5.4796
B04.01.03	土（石）方回填	m3	286.5226
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.8652
A01.02.03	土（石）方运输	m3	322.322
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.2232
B04.01.06	砌砖墙	m3	114.66
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.1466
B04.01.04	底板	m3	68.796
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.688
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.7086
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.7086
B04.01.07	垫层	m3	70.07



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.7007
E. 01	伸缩缝	m2	6.8796
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0688
B04. 01. 08	抹面（立面）	m2	891.80
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.918
B04. 01. 08	抹面（平面）	m2	229.32
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.2932
E. 01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.4459
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0045
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0045
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0045
B04. 01. 05	横系梁钢筋	t	0.0894
40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0.0894
3. 4	新修涵管 I（DN400）	m	40.00
B04. 02. 01	土（石）方开挖	m3	54.12
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.0541
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.4871
B04. 02. 02	土（石）方回填	m3	45.92
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4592
B04. 02. 03	混凝土	m3	4.56
40030换[土整]	涵洞底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0456
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.047
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.047
B04. 02. 08	暗管安装	m	40.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	10m	4.00
3. 3	新修涵管 II（DN500）	m	16.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	29.184
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0292
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.2627
B04.02.02	土（石）方回填	m3	21.808
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2181
B04.02.03	混凝土	m3	2.864
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0286
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0295
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0295
B04.02.08	暗管安装	m	16.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.60
3.5	新修涵管III（DN600）	m	12.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	28.368
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0284
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.2553
B04.02.02	土（石）方回填	m3	20.388
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2039
B04.02.03	混凝土	m3	3.084
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0308
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0318
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0318
B04.02.08	暗管安装	m	12.00
50112换[土整]	平段混凝土管安装 直径600mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20
(四)	田间道路工程	亩	
4.1	新修生产路（2.5m）	m	2547.00
C02.01.03	路床压实	m2	8405.10
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	8.4051

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
C02.01.06	碎石铺筑	m2	7641.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	7.641
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	152.82
C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	6367.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.3675
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	31.8375
E.01	伸缩缝	m2	254.70
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	2.547
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	764.10
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.641
A01.02.03	路肩土方运输	m3	764.10
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	8.9894
4.3	新修会车道	座	1.00
C01.01.03	路床压实	m2	16.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.016
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	16.00
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.016
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.016
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	16.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.016
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.08
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	2.0028
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.02
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	5.5028
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.055
4.3	道路交叉口	座	7.00
C01.01.03	路床压实	m2	15.05

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.0151
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	150.50
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.1505
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.1505
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	150.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.1505
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.7525
3.5	新修农桥	座	1.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	18.24
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0182
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1642
B04.01.03	土（石）方回填	m3	1.35
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0135
A01.02.03	土（石）方运输	m3	16.89
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1689
B04.01.04	桥墩	m3	16.91
40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.1691
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.1742
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1742
B04.01.06	砼桥板	m3	16.50
40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.165
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.17
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.50
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.50
(五)	农田防护与生态环境保持工程		
5.1	新修护岸挡土墙（1.5m）	m	1528.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
D02.02.01	土（石）方开挖	m3	5328.136
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	5.3281
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	47.9532
D02.02.02	土（石）方回填	m3	9543.888
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	95.4389
D02.02.05	砌石	m3	2997.936
30020换[土整]	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	29.9794
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
B02.02.05	PVC管安装	m	611.20
50065[土整]	PVC管道安装 直径75mm以内	100m	6.112
E.01	反滤层	m3	12.8352
30004[土整]	反滤层	100m3	0.1284
E.01	伸缩缝	m2	199.8624
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	1.9986
(六)	其他工程	亩	
6.1	新修下田坡道（不跨渠）	座	36.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	14.40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.144
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	18.2268
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1823
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.1877
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1877
6.1	新修下田坡道（跨0.4渠）	座	73.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	29.20
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.292
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	58.8599
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.5886

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.6063
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.6063
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	1.5516
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.5516
6.1	新修下田坡道（跨0.5渠）	座	3.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	1.20
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.012
B5.04.03	C25钢筋砼过板	m3	2.5314
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0253
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0261
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0261
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0686
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0686
五、	莲洞村（地块五）	亩	502.62
(一)	土地平整工程	亩	
1.1	坑塘清挖、晾晒	m2	23397.00
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	2.63
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	15486.34
Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量 8t	100m3	154.8634
E.01	塘泥摊铺晾晒	m3	15486.34
10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度< 0.3米 推土机推松土	100m3	154.8634
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	人工伐树、挖根	m2	50939.59
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	127.603
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	127.603
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	76.5618
E.01	清理地表浅层作物	m2	245827.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	245.827
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	245.827
E.01	棚（房）拆除	m2	7339.00
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	733.90
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	8.69
20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	8.69
1.2	表土剥离	亩	
A02.02.01	表土剥离	m3	50633.148
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	506.3315
1.3	田块平整工程	亩	
A01.03	田块内推土	m3	74215.04
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	742.1504
A02.01.03	田块间调运(0.5-1公里)	m3	130300.44
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1303.0044
A02.01.02	土（石）方回填压实	m3	204515.48
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	2045.1548
1.4	犁底层构筑	亩	
A01.03	粘土购置、运输	m3	29555.402
	粘土购置费	m3	29555.402
10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	295.554
E.01	客粘土摊铺	m3	
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	
A01.03	犁底层压实	m2	147777.01
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	147.777
1.5	耕作土回填	亩	
A02.02.02	原剥离表土回填	m3	50633.148

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	506.3315
A02.01.03	塘泥（晒干后）回填	m3	8765.85
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	87.6585
A01.03	耕作土推铺	m3	59399.00
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	593.99
1.6	修筑田埂	m	3891.00
A01.02.03	土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1556.40
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	15.564
A01.03	田埂修筑	m3	1556.40
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	15.564
1.7	田坎修筑 I （0.8m）	m	177.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	233.64
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	2.3364
A01.03	田坎压实	m3	233.64
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	2.3364
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	228.33
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	2.2833
1.7	田坎修筑 II （1.0m）	m	1129.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	1490.28
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	14.9028
A01.03	田坎压实	m3	1490.28
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	14.9028
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	1603.18
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	16.0318
1.8	田坎修筑III（1.2m）	m	1300.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	1716.00
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.16



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01. 03	田坎压实	m3	1716. 00
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	17. 16
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	2041. 00
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	20. 41
1. 8	田坎修筑Ⅳ（1. 5m）	m	1142. 00
A01. 02. 03	修筑田坎所需土方调运	m3	1507. 44
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0. 5km~自卸汽车8T	100m3	17. 7346
A01. 03	田坎压实	m3	1507. 44
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	15. 0744
A01. 02. 01	田坎边坡修挖	m3	2078. 44
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	20. 7844
(二)	土壤改良工程	亩	
2. 1	商品有机肥投放	t	577. 618
E. 01	商品有机肥购置	t	577. 618
	商品有机肥 购置	t	577. 618
E. 01	有机肥撒施（不含主材）	hm2	29. 6995
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I ~Ⅱ类土	hm2	29. 6995
2. 2	生石灰投放	t	8. 91
E. 01	生石灰撒施	hm2	29. 6995
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	29. 6995
2. 3	土地翻耕		
E. 01	翻耕面积（水田区域）	hm2	88. 68
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	88. 68
E. 01	翻耕面积（旱地区域）	hm2	14. 9222
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	14. 9222
(三)	灌溉与排水工程	亩	
3. 5	新修蓄水池（3. 24m*3. 24m*1m）	座	2. 00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B05.07.01	土（石）方开挖	m3	94.6494
10020[土整]	人工挖基坑（一、二类土）上口面积80m2,深度2m以内	100m3	0.0946
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.8518
B05.07.02	土（石）方回填	m3	31.5976
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.316
A01.02.03	土（石）方运输	m3	63.0518
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.6305
B05.07.05	浆砌砖墙身	m3	21.104
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.211
B05.07.03	C20砼基础	m3	10.368
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1037
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.1068
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1068
B02.01.03	C20素砼	m3	4.578
40007换[土整]	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0458
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.0472
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0472
B05.07.07	抹面（平面）	m2	12.00
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.12
3.1	新修农渠 I （0.4m*0.4m）	m	1968.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	870.84
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.8708
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.8376
B02.01.02	土（石）方回填	m3	724.4208
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	7.2442
A01.02.03	土（石）方运输	m3	146.4192

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.4642
B02.01.04	砌砖墙	m3	283.392
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	2.8339
B02.01.03	底板	m3	157.44
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.5744
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.6216
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.6216
B02.01.06	碎石垫层	m3	196.80
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.968
E.01	伸缩缝	m2	15.744
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1574
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1574.40
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	15.744
B02.01.07	抹面（平面）	m2	708.48
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	7.0848
3.1	新修农渠Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	1095.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	553.632
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.5536
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.9827
B02.01.02	土（石）方回填	m3	494.6115
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.9461
A01.02.03	土（石）方运输	m3	59.0205
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.5902
B02.01.04	砌砖墙	m3	197.10
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.971
B02.01.03	底板	m3	118.26

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.1826
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.2181
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.2181
B02.01.06	碎石垫层	m3	120.45
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.2045
E.01	伸缩缝	m2	11.826
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1183
B02.01.07	抹面（立面）	m2	1095.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	10.95
B02.01.07	抹面（平面）	m2	394.20
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.942
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.7665
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0077
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0077
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0077
B02.01.05	横系梁钢筋	t	0.1537
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.1537
3.2	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	1323.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	836.2683
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.8363
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.5264
B04.01.03	土（石）方回填	m3	469.7973
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.698
A01.02.03	土（石）方运输	m3	366.471
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.6647
B04.01.06	砌砖墙	m3	190.512

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.9051
B04.01.04	底板	m3	105.84
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	1.0584
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	1.0902
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	1.0902
B04.01.07	垫层	m3	132.30
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.323
E.01	伸缩缝	m2	10.584
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.1058
B04.01.08	抹面（立面）	m2	1323.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	13.23
B04.01.08	抹面（平面）	m2	476.28
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.7628
3.3	新修农沟Ⅱ（0.5m*0.5m）	m	888.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	848.7504
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.8488
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	7.6388
B04.01.03	土（石）方回填	m3	399.4224
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.9942
A01.02.03	土（石）方运输	m3	449.328
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.4933
B04.01.06	砌砖墙	m3	159.84
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.5984
B04.01.04	底板	m3	95.904
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.959
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.9878

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.9878
B04.01.07	垫层	m3	97.68
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.9768
E.01	伸缩缝	m2	9.5904
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0959
B04.01.08	抹面（立面）	m2	1243.20
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	12.432
B04.01.08	抹面（平面）	m2	319.68
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm <sup>^</sup> 换:砌筑砂浆M10 水泥32.5 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂#32.5	100m2	3.1968
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.6216
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0062
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0062
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3) <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0062
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.1247
40159换[土整]	其他机械钢筋制安 <sup>^</sup> 换:钢筋Φ10内	t	0.1247
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	40.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	54.12
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内 <sup>^</sup> 单价*1.35	100m3	0.0541
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II <sup>^</sup> 挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.4871
B04.02.02	土（石）方回填	m3	45.92
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4592
B04.02.03	混凝土	m3	4.56
40030换[土整]	涵洞底板 <sup>^</sup> 换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6 <sup>^</sup> 粗砂换为中砂 <sup>^</sup> 卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0456
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.047
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.047
B04.02.08	暗管安装	m	40.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	4.00
3.3	新修涵管Ⅱ（DN500）	m	32.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	58.368
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0584
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.5253
B04.02.02	土（石）方回填	m3	43.616
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4362
B04.02.03	混凝土	m3	5.728
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0573
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.059
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.059
B04.02.08	暗管安装	m	32.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	3.20
3.4	新修涵管Ⅴ（DN1000）	m	12.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	62.472
Y01224	人工挖渠道土方 I~Ⅱ类土 挖土	100m3	0.0625
Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I~Ⅱ~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.5622
B04.02.02	土（石）方回填	m3	40.332
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4033
B04.02.03	混凝土	m3	8.58
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0858
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0884
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0884
B04.02.08	暗管安装	m	12.00
50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20
(四)	田间道路工程	亩	
4.1	新修生产路（2.5m）	m	1339.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
C02.01.03	路床压实	m2	4418.70
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4.4187
C02.01.06	碎石铺筑	m2	4017.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4.017
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	80.34
C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	3347.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	3.3475
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	16.7375
E.01	伸缩缝	m2	133.90
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1.339
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	401.70
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.017
A01.02.03	路肩土方运输	m3	401.70
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	4.7259
4.2	新修田间道 I (3.0m)	m	346.00
C01.01.03	路床压实	m2	1314.80
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.3148
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1211.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.211
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	24.22
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1038.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.038
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	5.19
E.01	伸缩缝	m2	41.52
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.4152
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	103.80
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.038



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	路肩土方运输	m3	103.80
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.2212
4.2	新修田间道Ⅱ（3.5m）	m	182.00
C01.01.03	路床压实	m2	782.60
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.7826
C01.01.06	碎石铺筑	m2	728.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.728
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	14.56
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	637.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.637
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	3.185
E.01	伸缩缝	m2	25.48
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.2548
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	54.60
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.546
A01.02.03	路肩土方运输	m3	54.60
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.6424
4.3	新修会车道	座	3.00
C01.01.03	路床压实	m2	48.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.048
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	48.00
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.048
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.048
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	48.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.048
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.24
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	6.0084

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0601
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	16.5084
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.1651
4.3	道路交叉口	座	8.00
C01.01.03	路床压实	m2	17.20
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.0172
C01.01.06	碎石铺筑	m2	172.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.172
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	172.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.172
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.86
(六)	其他工程	亩	
6.1	新修下田坡道（不跨渠）	座	17.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	6.80
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.068
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	8.6071
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0861
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0887
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0887
6.1	新修下田坡道（跨0.4渠）	座	61.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	24.40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.244
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	49.1843
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.4918
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.5066
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.5066
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	1.2965

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.2965
6.1	新修下田坡道（跨0.5渠）	座	14.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	5.60
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.056
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	11.8132
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1181
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.1217
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1217
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.3199
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.3199
3.5	新修农桥	座	1.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	18.24
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0182
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.1642
B04.01.03	土（石）方回填	m3	1.35
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.0135
A01.02.03	土（石）方运输	m3	16.89
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1689
B04.01.04	桥墩	m3	16.91
40041换[土整]	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.1691
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.1742
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1742
B04.01.06	砼桥板	m3	16.50
40026换[土整]	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.552级配#42.5	100m3	0.165
40162[土整]	人工运混凝土 运距0~10m	100m3	0.17
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.17
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.50

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.50
六、	三坪村（地块六）	亩	520.93
（一）	土地平整工程	亩	
1.1	坑塘清挖、晾晒	m2	9228.00
E.01	生石灰（杀菌消毒）	t	1.04
A02.01.01	坑塘清挖、外运	m3	39222.27
Y01272换	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距1km~自卸汽车 载重量8t	100m3	392.2227
E.01	塘泥摊铺晾晒	m3	39222.27
10302换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	392.2227
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	人工伐树、挖根	m2	133012.01
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	333.1934
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	333.1934
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	199.9161
E.01	清理地表浅层作物	m2	193151.00
10306换[土整]	推土机推土（一、二类土）推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	193.151
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	193.151
E.01	棚（房）拆除	m2	2822.00
R1-1-96[修缮]	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	282.20
Y02360	挖掘机拆除砌体 其他浆砌体	100m3	19.45
20283换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距0.5~1km~自卸汽车8T	100m3	19.45
1.2	表土剥离	亩	
A02.02.01	表土剥离	m3	39427.024
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	394.2702
1.3	田块平整工程	亩	
A01.03	田块内推土	m3	34776.90

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	347.769
A02.01.03	田块间调运(0.5-1公里)	m3	127083.40
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1270.834
A02.01.02	土(石)方回填压实	m3	161860.30
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	1618.603
1.4	犁底层构筑	亩	
A01.03	粘土购置、运输	m3	6933.494
	粘土购置费	m3	6933.494
10223换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距3~4km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	69.3349
E.01	客粘土摊铺	m3	
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	
A01.03	犁底层压实	m2	34667.47
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	34.6675
1.5	耕作土回填	亩	
A02.02.02	原剥离表土回填	m3	39427.024
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	394.2702
A02.01.03	塘泥(晒干后)回填	m3	22201.28
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	222.0128
A01.03	耕作土摊铺	m3	61628.31
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	616.2831
1.6	修筑田埂	m	4981.00
A01.02.03	土(石)方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	1992.40
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	19.924
A01.03	田埂修筑	m3	1992.40
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	19.924
1.7	田坎修筑 I (0.8m)	m	1347.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	1778.04
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	17.7804
A01.03	田坎压实	m3	1778.04
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	17.7804
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	1737.63
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	17.3763
1.7	田坎修筑Ⅱ（1.0m）	m	765.00
A01.02.03	修筑田坎所需土方调运	m3	1009.80
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m3	11.88
A01.03	田坎压实	m3	1009.80
Y03122	压路机压实 土料	100m3实方	10.098
A01.02.01	田坎边坡修挖	m3	1086.30
10203换[土整]	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	10.863
(二)	土壤改良工程	亩	
2.1	商品有机肥投放	t	350.126
E.01	商品有机肥购置	t	350.126
	商品有机肥 购置	t	350.126
E.01	有机肥撒施（不含主材）	hm2	30.814
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~Ⅱ类土	hm2	30.814
2.2	生石灰投放	t	9.24
E.01	生石灰撒施	hm2	30.814
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	30.814
2.3	土地翻耕		
E.01	翻耕面积（水田区域）	hm2	20.8002
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	20.8002
E.01	翻耕面积（旱地区域）	hm2	27.3473
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	27.3473

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
(三)	灌溉与排水工程	亩	
3.1	新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	3278.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	1450.515
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	1.4505
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	13.0546
B02.01.02	土（石）方回填	m3	1206.6318
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	12.0663
A01.02.03	土（石）方运输	m3	243.8832
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.4388
B02.01.04	砌砖墙	m3	472.032
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	4.7203
B02.01.03	底板	m3	262.24
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	2.6224
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	2.7011
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	2.7011
B02.01.06	碎石垫层	m3	327.80
30002[土整]	碎石垫层	100m3	3.278
E.01	伸缩缝	m2	26.224
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.2622
B02.01.07	抹面（立面）	m2	2622.40
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	26.224
B02.01.07	抹面（平面）	m2	1180.08
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m2	11.8008
3.5	新修斗渠 I（0.8m*0.8m）	m	342.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	455.544
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.4555
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	4.0999

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.03	土（石）方回填	m3	177.84
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.7784
A01.02.03	土（石）方运输	m3	277.704
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	2.777
B04.01.06	砌砖墙	m3	131.328
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.3133
B04.01.04	底板	m3	54.1728
40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.5417
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.558
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.558
B04.01.07	垫层	m3	51.984
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.5198
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	5.4036
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.054
B04.01.08	抹面（立面）	m2	848.16
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	8.4816
B04.01.08	抹面（平面）	m2	164.16
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.6416
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.3762
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0038
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0038
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0038
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0708
40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.0708
3.2	新修农沟 I （0.4m*0.4m）	m	1196.00



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	755.9916
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.756
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	6.8039
B04.01.03	土（石）方回填	m3	424.6996
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.247
A01.02.03	土（石）方运输	m3	331.292
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.3129
B04.01.06	砌砖墙	m3	172.224
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	1.7222
B04.01.04	底板	m3	95.68
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.9568
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.9855
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.9855
B04.01.07	垫层	m3	119.60
30002[土整]	碎石垫层	100m3	1.196
E.01	伸缩缝	m2	9.568
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0957
B04.01.08	抹面（立面）	m2	1196.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	11.96
B04.01.08	抹面（平面）	m2	430.56
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.3056
3.3	新修农沟 II（0.5m*0.5m）	m	347.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	331.6626
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.3317
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.985
B04.01.03	土（石）方回填	m3	156.0806
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.5608

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输	m3	175.582
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.7558
B04.01.06	砌砖墙	m3	62.46
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.6246
B04.01.04	底板	m3	37.476
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.3748
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.386
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.386
B04.01.07	垫层	m3	38.17
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.3817
E.01	伸缩缝	m2	3.7476
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0375
B04.01.08	抹面（立面）	m2	485.80
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	4.858
B04.01.08	抹面（平面）	m2	124.92
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	1.2492
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.2429
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0024
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0024
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0024
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0487
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.0487
3.5	新修斗沟 I （0.8m*0.8m）	m	148.00
B04.01.02	土（石）方开挖	m3	290.9088
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.2909
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	2.6182

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.01.03	土（石）方回填	m3	123.8464
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.2385
A01.02.03	土（石）方运输	m3	190.624
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km^自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	1.9062
B04.01.06	砌砖墙	m3	56.832
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.5683
B04.01.04	底板	m3	23.4432
40005换[土整]	中孔底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2344
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.2415
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.2415
B04.01.07	垫层	m3	22.496
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.225
30+20231*2换[土整]	人工装双胶轮车运石渣 VIII-X 运距120m	100m3	
E.01	伸缩缝	m2	2.3384
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0234
B04.01.08	抹面（立面）	m2	296.00
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.96
B04.01.08	抹面（平面）	m2	71.04
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm^换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.7104
E.01	预制横系梁、运输、安装	m3	0.1628
40072换[土整]	换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0016
40122[土整]	双胶轮车运小型预制混凝土构件 增运50m	100m3	0.0016
40129换[土整]	预制混凝土梁安装(单个构件体积0~2m3)^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0016
B04.01.05	横系梁钢筋	t	0.0306
40159换[土整]	其他机械钢筋制安^换:钢筋Φ10内	t	0.0306
3.4	新修涵管 I（DN400）	m	20.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	27.06
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0271
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.2435
B04.02.02	土（石）方回填	m3	22.96
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.2296
B04.02.03	混凝土	m3	2.28
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0228
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0235
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0235
B04.02.08	暗管安装	m	20.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径400mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	2.00
3.3	新修涵管 II（DN500）	m	36.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	65.664
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.0657
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	0.591
B04.02.02	土（石）方回填	m3	49.068
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4907
B04.02.03	混凝土	m3	6.444
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0644
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0664
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0664
B04.02.08	暗管安装	m	36.00
50111换[土整]	平段混凝土管安装 直径500mm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	3.60
3.4	新修涵管 V（DN1000）	m	12.00
B04.02.01	土（石）方开挖	m3	62.472
Y01224	人工挖渠道土方 I～II类土 挖土	100m3	0.0625
Y01233换	挖掘机挖渠道土方 土类级别 I～II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.5622

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B04.02.02	土（石）方回填	m3	40.332
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.4033
B04.02.03	混凝土	m3	8.58
40030换[土整]	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0858
40183[土整]	双胶轮车混凝土 增运20m	100m3	0.0884
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0884
B04.02.08	暗管安装	m	12.00
50113换[土整]	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	1.20
(四)	田间道路工程	亩	
4.1	新修生产路（2.5m）	m	1457.00
C02.01.03	路床压实	m2	4808.10
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	4.8081
C02.01.06	碎石铺筑	m2	4371.00
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	4.371
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	87.42
C02.02.07	水泥混凝土面层	m2	3642.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	3.6425
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	18.2125
E.01	伸缩缝	m2	145.70
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	1.457
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	437.10
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.371
A01.02.03	路肩土方运输	m3	437.10
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	5.1424
4.2	新修田间道 I （3.0m）	m	425.00
C01.01.03	路床压实	m2	1615.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	1.615

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
C01.01.06	碎石铺筑	m2	1487.50
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	1.4875
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	29.75
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	1275.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	1.275
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	6.375
E.01	伸缩缝	m2	51.00
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.51
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	127.50
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.275
A01.02.03	路肩土方运输	m3	127.50
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	1.50
4.3	新修会车道	座	6.00
C01.01.03	路床压实	m2	96.00
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.096
C01.01.06	素土路基铺筑	m2	96.00
80015[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	0.096
80016[土整]	素土路面 机械摊铺路面 压实每增减5cm	1000m2	0.096
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	96.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.096
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.48
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	12.0168
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.1202
A01.02.03	路基+路肩土方运输	m3	33.0168
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.3302
4.3	道路交叉口	座	5.00
C01.01.03	路床压实	m2	10.75

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.0108
C01.01.06	碎石铺筑	m2	107.50
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.1075
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	107.50
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.1075
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.5375
(五)	其他工程	亩	
6.1	新修下田坡道（不跨渠）	座	11.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	4.40
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.044
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	5.5693
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0557
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0574
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0574
6.1	新修下田坡道（跨0.4渠）	座	53.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	21.20
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.212
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	42.7339
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.4273
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.4402
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.4402
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	1.1265
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	1.1265
6.1	新修下田坡道（跨0.5渠）	座	19.00
B5.04.02	土（石）方回填	m3	7.60
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.076
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	16.0322

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.1603
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.1651
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.1651
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.4342
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.4342
6.1	新修下田坡道(跨0.8渠)	座	3.00
B5.04.02	土(石)方回填	m3	1.20
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.012
B5.04.03	C20钢筋砼过板	m3	2.8689
40023换[土整]	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40水泥42.5 水灰比0.6~粗砂换为中砂~卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.0287
40182[土整]	双胶轮车混凝土 运距80~100m	100m3	0.0295
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.0295
B5.04.04	钢筋圆钢Φ10内	t	0.0921
40159换[土整]	其他机械钢筋制安~换:圆钢Φ10内	t	0.0921
	原有渠道拆除 I (0.4*0.4)	m	253.00
E.01	混凝土拆除	m3	40.48
Y02364	混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除	100m3	0.4048
	渣石外运	m3	40.48
20289换[土整]	1m3挖掘机装自卸汽车运石渣 运距5~6km~自卸汽车8T	100m3	0.4048
七、	雅岗社区(地块七)	亩	23.16
(一)	土地平整工程	亩	
1.1	地表清理工程	亩	
E.01	清理杂树	m2	11995.00
10347[土整]	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	30.0473
10361[土整]	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	30.0473
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	18.0284
E.01	清理地表浅层作物	m2	3447.00



附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	3.447
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	3.447
1.2	表土剥离	亩	
A02.02.01	表土剥离	m3	3088.42
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.8842
1.3	田块平整工程	亩	
A01.03	田块内推土	m3	724.30
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	7.243
A02.01.03	田块间调运(0~0.5公里)	m3	
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	
A02.01.02	土(石)方回填压实	m3	724.30
10345[土整]	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	7.243
1.4	犁底层构筑	亩	
A01.03	粘土购置、运输	m3	3049.35
	粘土购置费	m3	3049.35
10220换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1~1.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	30.4935
E.01	客粘土摊铺	m3	
10302换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米 推土机推松土	100m3	
A01.03	犁底层压实	m2	15246.74
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	15.2467
1.5	耕作土回填	亩	
A02.02.02	原剥离表土回填	m3	3088.42
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.8842
A01.03	耕作土摊铺	m3	3088.42
10306换[土整]	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时 推土机推松土	100m3	30.8842
1.6	修筑田埂	m	178.00

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.03	土（石）方运输-修筑田埂所需土方调运	m3	71.20
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 一、二类土	100m3	0.712
A01.03	田埂修筑	m3	71.20
10341[土整]	轮胎碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	0.712
(二)	土壤改良工程	亩	
2.1	商品有机肥投放	t	44.382
E.01	商品有机肥购置	t	44.382
	商品有机肥 购置	t	44.382
E.01	有机肥撒施（不含主材）	hm2	1.5247
Y09154换	全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	hm2	1.5247
2.2	生石灰投放	t	0.46
E.01	生石灰撒施	hm2	1.5247
90030换[土整]	撒播 不覆土~换:生石灰	hm2	1.5247
2.3	土地翻耕		
E.01	翻耕面积（水田区域）	hm2	8.76
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	8.76
E.01	翻耕面积（旱地区域）	hm2	0.0647
10043[土整]	土地翻耕 一、二类土	公顷	0.0647
(三)	灌溉与排水工程	m	
3.1	新修农渠 I（0.4m*0.4m）	m	267.00
B02.01.01	土（石）方开挖	m3	118.1475
0017*1.35换[土整]	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内~单价*1.35	100m3	0.1181
Y01161换	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容0.6m3	100m3	1.0633
B02.01.02	土（石）方回填	m3	98.2827
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.9828
A01.02.03	土（石）方运输	m3	19.8648
10218换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.1986

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
B02.01.04	砌砖墙	m3	38.448
30064换[土整]	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.3845
B02.01.03	底板	m3	21.36
40005换[土整]	中孔底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	100m3	0.2136
182+40183换[土整]	双胶轮车混凝土 运距120m	100m3	0.22
40160[土整]	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.22
B02.01.06	碎石垫层	m3	26.70
30002[土整]	碎石垫层	100m3	0.267
E.01	伸缩缝	m2	2.136
40214[土整]	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0214
B02.01.07	抹面（立面）	m2	213.60
30066换[土整]	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	2.136
B02.01.07	抹面（平面）	m2	96.12
30065换[土整]	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:砌筑砂浆M10 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	100m2	0.9612
(四)	田间道路工程	m	
4.2	新修田间道 I（3.0m）	m	187.00
C01.01.03	路床压实	m2	710.60
80001[土整]	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.7106
C01.01.06	碎石铺筑	m2	654.50
80009[土整]	碎石路基 厚度10cm	1000m2	0.6545
80010[土整]	碎石路基 每增减1cm	1000m2	13.09
C01.02.07	水泥混凝土面层	m2	561.00
80033换[土整]	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	0.561
80034换[土整]	水泥混凝土路面 每增减1cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55^粗砂换为中砂^卵石换为碎石2级配#42.5	1000m2	2.805
E.01	伸缩缝	m2	22.44
40213[土整]	伸缩缝 沥青油毡(三毡四油)	100m2	0.2244

附表 10

工程量统计表

项目名称:2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

序号	名称及规格	单位	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(5)
A01.02.02	素土路肩土方回填	m3	56.10
10334[土整]	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.561
A01.02.03	路肩土方运输	m3	56.10
10219换[土整]	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T	100m3	0.66