

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目

单位：万元

第1页，共9页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工具购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资比例(%)
							美元	折合人民币	
一		工程费用	20746.73		224.56	20971.29			45.53
1		建筑安装工程费	20746.73		224.56	20971.29			45.53
1.1		土地整治	18600.37			18600.37			40.38
1.1.1	T1	2024年度云浮市新兴县龙庆（等12个）村补充耕地项目	3184.20			3184.20			6.91
1.1.2	T2	2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目	2812.61			2812.61			6.11
1.1.3	T3	2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目	9826.96			9826.96			21.33
1.1.4	T4	新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目	2776.61			2776.61			6.03
1.2		乡村振兴项目	2146.36		224.56	2370.92			5.15
1.2.1		1. 新兴县六祖镇民宿产业项目	895.87		84.18	980.05			2.13
1.2.1.1	2.1.1	新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)	796.76			796.76			1.73
1.2.1.2	2.1.2	新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)	42.40			42.40			0.09

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目

单位：万元

第2页，共9页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工具购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资比例(%)
							美元	折合人民币	
1.2.1.3	2.1.3	新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)			78.45	78.45			0.17
1.2.1.4	2.1.4	新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化)	43.60			43.60			0.09
1.2.1.5	2.1.5	新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程	13.11			13.11			0.03
1.2.1.6	2.1.6	新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程			5.73	5.73			0.01
1.2.2		2.新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)	645.00		96.30	741.30			1.61
1.2.2.1		新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)	93.08		45.59	138.67			0.30
1.2.2.1.1	11	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平	93.08			93.08			0.20
1.2.2.1.2	111	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯			45.59	45.59			0.10
1.2.2.2		新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂	316.41		12.63	329.05			0.71

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目

单位：万元

第3页， 共9页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工 具购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资 比例(%)
							美元	折合人民币	
1.2.2.2 .1	1	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程	316.41			316.41			0.69
1.2.2.2 .2	2	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程			12.63	12.63			0.03
1.2.2.3		新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼	221.81		32.35	254.15			0.55
1.2.2.3 .1	3	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程	221.81			221.81			0.48
1.2.2.3 .2	004	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程			32.35	32.35			0.07
1.2.2.4		新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池	13.71		5.73	19.44			0.04

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设工程名称：
 云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目
 单位：万元
 第4页， 共9页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工具购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资比例(%)
							美元	折合人民币	
1.2.2.4.1	005	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池安装工程			5.73	5.73			0.01
1.2.2.4.2	006	新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池市政工程	13.71			13.71			0.03
1.2.3		3. 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)	605.49		44.08	649.57			1.41
1.2.3.1		新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)	169.60			169.60			0.37
1.2.3.1.1	B1	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平	124.65			124.65			0.27
1.2.3.1.2	B2	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯	44.96			44.96			0.10
1.2.3.2		新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂	232.66		11.31	243.97			0.53
1.2.3.2.1	4	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程	232.66			232.66			0.51

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目

单位：万元

第5页，共9页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工具购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资比例(%)
							美元	折合人民币	
1.2.3.2.2	5	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程			11.31	11.31			0.02
1.2.3.3		新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼	189.51		27.04	216.55			0.47
1.2.3.3.1	6	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程	189.51			189.51			0.41
1.2.3.3.2	007	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程			27.04	27.04			0.06
1.2.3.4		新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池	13.71		5.73	19.44			0.04
1.2.3.4.1	009	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程			5.73	5.73			0.01
1.2.3.4.2	008	新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程	13.71			13.71			0.03
2		设备及工器具购置费							
二		工程建设其他费用				21571.61			46.83
三		三类费用				3519.75			7.64

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：
 云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目

单位：万元

第6页， 共9页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备及工具购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资比例(%)
							美元	折合人民币	
1		预备费				250.00			0.54
1.1		基本预备费				250.00			0.54
2		建设期贷款利息（含土地整治）				3269.75			7.10
3		铺底流动资金							
建设项目概算总投资			20746.73		224.56	46062.65			100.00

编制人：

审核人：

工程建设其他费用计算表

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目
 单位：万元
 第7页， 共9页

序号	费用项目编码	费用项目名称	计算规则		金额（万元）	计价依据（备注）
			计费(算)基础	费率标准		
	0201	与取得土地使用权有关的费用			20664.77	
	020101	以划拨方式取得农民集体土地使用权的费用项目			1139.33	
1	020101001001	土地清查费	186003725.760	0.50%	93.00	土整项目
2	020101002001	土壤检测费	186003725.760	1.10%	204.60	土整项目
3	020101003001	竣工验收费	5189190.120			
4	020101004001	工程复核费	934516.766	100.00%	93.45	土整项目
5	020101005001	工程验收费	1869033.532	100.00%	186.90	土整项目
6	020101006001	项目决算编制与审计费	1125018.629	100.00%	112.50	土整项目
7	020101007001	整理后土地重估与登记费	841514.903	100.00%	84.15	土整项目
8	020101008001	标识设定费	131102.235	100.00%	13.11	土整项目
9	020101009001	业主管理费	3516059.612	100.00%	351.61	土整项目
10	020101010001	评估论证报告编制费用	240000.000			补充耕地项目
	020102	以划拨方式取得国有土地使用权			16251.96	
11	020102001001	城镇开发边界优化调整方案编制费	180000.000			补充耕地项目

编制人：

审核人：

工程建设其他费用计算表

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目
 单位：万元
 第8页， 共9页

序号	费用项目编码	费用项目名称	计算规则		金额（万元）	计价依据（备注）
			计费(算)基础	费率标准		
12	020102002001	永久基本农田优化调整方案编制费	180000.000			补充耕地项目
13	020102003001	6年后后期管护费	21728130.000	100.00%	2172.81	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
14	020102004001	土地承包经营补偿费	44863560.000	100.00%	4486.36	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
15	020102005001	青苗补偿和地上附着物等拆迁补偿费	46746712.600	100.00%	4674.67	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
16	020102005002	工作经费	3.800e+7	100.00%	3800.00	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
17	020102006001	增加鱼塘补偿费	1981740.000	100.00%	198.17	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
18	020102007001	短期作物补偿费（两造）	1275480.000	100.00%	127.55	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
19	020102008001	连片青苗补偿费	7924000.000	100.00%	792.40	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付
	020103	以出让方式取得国有土地使用权			3273.48	
20	020103001001	房屋拆旧补偿费	32734750.000	100.00%	3273.48	根据联系函回复暂估，具体金额待国土部门核实后，按实支付

编制人：

审核人：

工程建设其他费用计算表

建设项目名称：云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目--土地整治及乡村振兴项目
 单位：万元
 第9页， 共9页

序号	费用项目编码	费用项目名称	计算规则		金额（万元）	计价依据（备注）
			计费(算)基础	费率标准		
	0202	与整个工程建设有关的其他项目			906.84	
	020201	基本费用项目			906.84	
21	020201008001	项目设计及预算编制费	3002197.314	100.00%	300.22	设计与预算编制费
22	020201013001	工程建设监理费	2940241.577	100.00%	294.02	整个项目
23	020201001001	编制可行性研究报告	80902.052	100.00%	8.09	乡村振兴项目
24	020201001002	评估可行性研究报告	34128.576	100.00%	3.41	乡村振兴项目
25	020201007001	工程勘察费	2306842.057	100.00%	230.68	整个项目
26	020201015001	工程招标费	254856.457	100.00%	25.49	整个项目
27	020201017001	工程检验监测费	23709188.490	1.00%	23.71	乡村振兴项目
28	020201018001	工程保险费	23709188.490	0.45%	10.67	乡村振兴项目
29	020201019001	水土保持方案编制费	17571535.300	0.60%	10.54	乡村振兴项目
	合 计				21571.61	

编制人：

审核人：

单位工程估概算汇总表

工程名称：2024年度云浮市新兴县龙庆（等12个）村补充耕地项目

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	31841977.21	
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	31841977.21	
6	增值税销项税额		
7	工程造价	31841977.21	
8	其中：人工费		
招标控制价合计		31841977.21	

单位工程估概算汇总表

工程名称：2024年度云浮市新兴县中和（等7个）村补充耕地项目

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	28126089.94	
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	28126089.94	
6	增值税销项税额		
7	工程造价	28126089.94	
8	其中：人工费		
招标控制价合计		28126089.94	

单位工程估概算汇总表

工程名称：2024年度云浮市新兴县夏卢（等7个）村耕地集中整治项目

标段：

第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	98269605.67	
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	98269605.67	
6	增值税销项税额		
7	工程造价	98269605.67	
8	其中：人工费		
招标控制价合计		98269605.67	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇城乡建设用地增减挂钩项目 标段： 第1页， 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	27766052.94	
2	措施项目费		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费		
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差		
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	27766052.94	
6	增值税销项税额		
7	工程造价	27766052.94	
8	其中：人工费		
招标控制价合计		27766052.94	

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

标段：

第1页， 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5856083.20	
1.1	民宿	5680661.15	
1.2	配电房	175422.05	
2	措施项目费	1123378.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	525104.22	
2.2	其他措施项目费	598273.79	
3	其他项目费	330264.04	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	154581.54	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	175682.50	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	7309725.25	
6	增值税销项税额	657875.27	
7	工程造价	7967600.52	
8	其中：人工费	2080965.08	
招标控制价合计		7967600.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（建筑）

第2页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		民宿					5680661.15	
		拆除工程					244037.33	
1	粤R1-1-96001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1、机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m²	2323.280	38.73	89980.63	
2	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m3	2323.280	66.31	154056.70	
		土石方工程					337208.33	
3	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	5877.000	2.62	15397.74	
4	010101002001	挖一般土方	1、挖掘机挖装一般土方 一、二类土	m3	14692.500	5.27	77429.48	
5	010103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距3km	m3	14692.500	15.89	233463.83	
6	010101004001	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、 基坑土方 一、二类土	m3	636.480	6.64	4226.23	
7	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	244.620	19.43	4752.97	
8	010103002002	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	100.575	19.27	1938.08	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1222603.35	
9	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	39.780	441.04	17544.57	
10	010501005001	桩承台基础	1、其他混凝土基础	m3	220.500	455.62	100464.21	
11	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、 异形、圆形柱、钢管柱	m3	121.800	567.43	69112.97	
12	010503001001	基础梁	1、基础梁	m3	73.000	448.05	32707.65	
13	010503002001	矩形梁	1、单梁、连续梁、 异形梁	m3	194.000	465.08	90225.52	
本页小计							891300.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第3页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505001001	有梁板	1、平板、有梁板、无梁板	m3	341.700	465.10	158924.67	
15	010504001001	直形墙	1、直形、弧形、电梯井墙	m3	68.746	481.64	33110.82	
16	010506001001	直形楼梯	1、直形楼梯	m3	26.736	502.14	13425.22	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	59.090	5459.16	322581.76	
18	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以外	t	14.494	4601.79	66698.34	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	67.760	4290.66	290735.12	
20	010503004001	圈梁	1、圈、过、弧形梁	m3	7.680	545.57	4189.98	
21	010502002001	构造柱	1、构造柱	m3	8.640	644.14	5565.37	
22	010507001001	散水、坡道	1、混凝土垫层 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡	m2	235.000	73.69	17317.15	
		桩基工程					329658.79	
23	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、钻孔桩成孔 设计桩径800mm内 2、灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 3、泥浆罐车泥浆运输 运距3km	m3	274.750	1199.85	329658.79	
		楼地面装饰工程					951882.25	
24	010103001002	回填方(花园)	1、垫层 填石屑	m3	247.200	212.19	52453.37	
25	011101003001	细石混凝土楼地面(花园)	1、细石混凝土找平层 150mm	m2	1648.000	119.43	196820.64	
26	011102003001	块料楼地面(花园)	1、楼地面 广场砖(凹缝宽8mm) 不拼图案	m2	1648.000	76.91	126747.68	
本页小计							1618228.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第4页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011101003002	细石混凝土楼地面(一楼)	1、细石混凝土找平层 100mm	m2	1105.000	78.51	86753.55	
28	011102003002	块料楼地面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆	m2	2682.140	96.61	259121.55	
29	011105003001	块料踢脚线	1、楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 15mm 2、铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆	m2	1075.150	121.08	130179.16	
30	011107002001	块料台阶面(楼梯)	1、铺贴陶瓷地砖楼梯 水泥砂浆	m2	137.088	200.37	27468.32	
31	011101003003	细石混凝土楼地面	1、细石混凝土找平层 40mm	m2	1105.000	31.25	34531.25	
32	011102003003	块料楼地面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆	m2	467.500	80.87	37806.73	
		砌筑工程					631611.54	
33	010401012001	零星砌砖(花基)	1、混凝土垫层 2、零星砌体	m3	83.700	977.89	81849.39	
34	010401003001	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖	m3	594.216	562.72	334377.23	
35	010401003002	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖	m3	91.086	568.24	51758.71	
36	010401003003	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖	m3	299.808	545.77	163626.21	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1004471.47	
37	011206002001	块料零星项目(花基)	1、底层抹灰20mm 零星项目 2、镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏	m2	1562.400	190.47	297590.33	
本页小计							1505062.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（建筑）

第5页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011204003001	块料墙面(单体外墙)	1、底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 2、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内	m2	2698.100	154.49	416829.47	
39	011204003002	块料墙面(卫生间)	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外	m2	1208.600	80.90	97775.74	
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙	m2	6715.890	28.63	192275.93	
		门窗工程					239791.21	
41	010801002001	木质门带套	1、杉木普通扇	樘	80.000	165.00	13200.00	
42	010802001001	金属(塑钢)门	1、铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)	m2	16.800	320.17	5378.86	
43	010802001002	金属(塑钢)门	1、钢质防盗门	m2	48.600	305.00	14823.00	
44	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金推拉窗 900*1200mm	m2	64.800	449.65	29137.32	
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金推拉窗 1500*1800mm	m2	351.000	449.65	157827.15	
46	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、铝合金推拉窗 2400*1800mm	m2	43.200	449.65	19424.88	
		其他装饰工程					45709.96	
47	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板(单体楼梯扶手)	1、不锈钢栏杆钢化玻璃栏板 全玻 直型	m	118.800	242.87	28852.96	
本页小计							975525.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第6页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	穗011501021001	洗漱台柜	1、成品洗漱台柜	组	50.000	337.14	16857.00	
		天棚工程					142927.31	
49	011302001001	吊顶天棚(卫生间)	1、轻钢天棚龙骨 弧型 不上人 2、天棚面层 铝板 面层 600×600	m2	352.800	171.28	60427.58	
50	011301001001	天棚抹灰	1、混凝土天棚 水 泥石灰砂浆底 水泥 砂浆面 10+5mm	m2	2494.700	33.07	82499.73	
		油漆、涂料、裱糊工程					273261.64	
51	011406003002	满刮腻子	1、成品腻子粉(一 般型)Y型 墙面 满 刮2遍	m2	6715.890	12.71	85358.96	
52	011406001002	抹灰面油漆	1、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆3遍	m2	6715.890	15.54	104364.93	
53	011406001003	抹灰面油漆	1、成品腻子粉(一 般型)Y型 天棚面 满刮2遍	m2	2571.500	15.14	38932.51	
54	011406001004	抹灰面油漆	1、抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆3遍	m2	2494.700	17.88	44605.24	
		屋面及防水工程					257497.97	
55	010904003001	楼(地)面砂浆防水 (防潮)(卫生间)	1、楼地面水泥砂浆 找平层 混凝土或硬 基层上 15mm	m2	352.800	15.15	5344.92	
56	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (卫生间)	1、楼地面及墙面涂 膜防水 聚合物水泥 (JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	352.800	33.53	11829.38	
57	010903002001	墙面涂膜防水	1、楼地面及墙面涂 膜防水 聚合物水泥 (JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	1208.600	36.98	44694.03	
本页小计							494914.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（建筑）

第7页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010904001001	楼(地)面卷材防水(上人屋面)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 3、屋面保温 干铺 聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	526.000	81.76	43005.76	
59	010904001002	楼(地)面卷材防水(不上人屋面)	1、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2、屋面保温 铺设无纺布 3、屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 40mm厚 4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 5、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 6、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 7、屋面保温 干铺 聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 8、屋面保温 铺设无纺布	m2	637.500	239.41	152623.88	
		配电房					175422.05	
		土石方工程					1662.35	
60	010101004002	挖基坑土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	55.016	6.64	365.31	
本页小计							195994.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第8页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010103001003	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	29.624	19.43	575.59	
62	010103002003	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	20.948	19.27	403.67	
63	010101003001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖装一般 土方 一、二类土 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	15.018	21.16	317.78	
		混凝土及钢筋混凝土工程					47414.26	
64	010501001002	垫层	1、混凝土垫层	m3	4.232	451.19	1909.44	
65	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础	m3	17.640	455.62	8037.14	
66	010502001003	矩形柱	1、矩形、多边形、 异形、圆形柱、钢 管柱	m3	1.536	567.43	871.57	
67	010503001002	基础梁	1、基础梁	m3	4.577	448.06	2050.77	
68	010505001002	有梁板	1、平板、有梁板、 无梁板	m3	14.918	465.12	6938.66	
69	010503002002	矩形梁	1、单梁、连续梁、 异形梁	m3	4.886	465.12	2272.58	
70	010507001002	散水、坡道	1、垫层 8:2人工级 配砂石 2、现浇混凝土其他 构件 地沟、明沟、 电缆沟、散水坡	m2	16.650	96.93	1613.88	
71	010501001003	垫层	1、混凝土垫层	m3	0.118	439.54	51.87	
72	010501006001	设备基础	1、其他混凝土基础	m3	0.216	445.52	96.23	
73	010515001004	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.229	5458.47	12166.93	
74	010515001005	现浇构件钢筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以外	t	0.368	4604.38	1694.41	
本页小计							39000.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第9页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	1.193	4292.27	5120.68	
76	010504003001	短肢剪力墙	1、直形、弧形、电梯井墙	m3	2.114	491.72	1039.50	
77	010505008001	雨蓬、悬挑板、阳台板	1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬	m3	0.670	642.35	430.37	
78	010507001003	散水、坡道	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡	m2	44.040	70.85	3120.23	
		楼地面装饰工程					34556.74	
79	011108004001	水泥砂浆零星项目	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm 2、水泥混凝土路面刻纹	m2	16.650	26.95	448.72	
80	040501017001	混凝土方沟(散水)	1、非定型渠道抹灰墙面 2、非定型渠道抹灰底面 3、非定型井 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 4、井环盖、井座 320*490	m	44.040	606.67	26717.75	
81	011101003004	细石混凝土楼地面	1、细石混凝土找平层 100mm	m2	75.658	78.51	5939.91	
82	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	75.658	19.17	1450.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					27348.62	
本页小计							44267.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第10页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011204003003	块料墙面	1、底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 2、镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	147.468	139.28	20539.34	
84	011204003004	块料墙面	1、底层抹灰20mm 各种墙面 外墙 2、镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	18.576	139.28	2587.27	
85	011201001003	墙面一般抹灰	1、各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水 泥砂浆面 内墙	m2	147.468	28.63	4222.01	
		油漆、涂料、裱糊工程					6981.96	
86	011406003003	满刮腻子	1、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍	m2	147.468	12.71	1874.32	
87	011406001005	抹灰面油漆	1、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆3遍	m2	147.468	15.54	2291.65	
88	011406003004	满刮腻子	1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮2遍	m2	75.658	15.14	1145.46	
89	011406001006	抹灰面油漆	1、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮3遍	m2	75.658	22.08	1670.53	
		屋面及防水工程					19951.18	
90	010904001003	楼(地)面卷材防水(不上人屋面)	1、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2、屋面保温 铺设无纺布 3、屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 40mm厚 4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬	m2	92.030	216.79	19951.18	
本页小计							54281.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第11页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			基层上 20mm 5、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 1.5mm厚 6、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 7、屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋 面保温50mm 8、屋面保温 铺设无纺布					
		砌筑工程					22998.93	
91	010401003004	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖	m3	30.862	562.72	17366.66	
92	010401003005	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖	m3	5.473	545.81	2987.22	
93	010401014001	砖地沟、明沟	1、混凝土垫层 2、砖砌明沟 两边1/2砖 3、非定型渠道抹灰底面 4、非定型渠道抹灰砖墙墙面 5、预制 矩形盖板(板厚cm) 40以外	m	15.850	166.88	2645.05	
		门窗工程					12006.00	
94	010802001003	金属(塑钢)门	1、钢质防盗门	m2	17.250	305.00	5261.25	
95	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、塑钢窗安装 推拉 2、两扇带亮子铝合金推拉窗 1500*2000mm	m2	15.000	449.65	6744.75	
		天棚工程					2502.01	
本页小计							35004.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（建筑）

第12页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011301001002	天棚抹灰	1、混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm	m2	75.658	33.07	2502.01	
		分部分项小计					5856083.20	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					105525.74	
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					105525.74	
	JSJ	综合脚手架					105525.74	
97	粤011701008001	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	4512.000	22.85	103099.20	
98	粤011701008002	综合钢脚手架	1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	202.584	11.90	2410.75	
99	粤011701011001	里脚手架		m2	1.000	15.79	15.79	
	MMSAQW	密目式安全网						
100	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000			
101	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000			
102	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
103	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
104	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
105	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
106	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
107	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
108	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
本页小计							108027.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（建筑）

第13页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	SGBD001	施工便道		m	1.000			
110	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					598273.79	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)					598273.79	
111	011702001001	基础	1、基础垫层模板	m2	59.920	29.31	1756.26	
112	011702001003	基础	1、独立基础模板	m2	33.600	49.62	1667.23	
113	011702001004	基础	1、设备基础模板(块体体积m3) 5以内	m2	0.720	57.83	41.64	
114	011702001002	基础	1、桩承台模板	m2	468.000	48.86	22866.48	
115	011702002001	矩形柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	748.800	55.49	41550.91	
116	011702002002	矩形柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	966.000	89.75	86698.50	
117	011702005001	基础梁	1、梁模板 基础梁模板	m2	936.317	58.04	54343.84	
118	011702006001	矩形梁	1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	2389.080	65.36	156150.27	
119	011702008001	圈梁	1、梁模板 圈梁模板	m2	96.000	50.87	4883.52	
120	011702014001	有梁板	1、板模板 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	2998.815	61.50	184427.12	
121	011702024001	楼梯	1、楼梯模板 直形	m2	112.320	173.77	19517.85	
122	011702011001	直形墙	1、墙模板 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	519.152	44.52	23112.65	
本页小计							597016.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（建筑）

第14页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、阳台、雨篷模板直形	m2	8.370	72.80	609.34	
124	011702027001	坡道	1、坡道模板	m2	16.650	38.93	648.18	
	SGPSJS	施工排水、降水						
125	011707004001	二次搬运		项	1.000			
126	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
127	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
128	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
129	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
130	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					703799.53	
本页小计							1257.52	
合 计							6559882.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑) 标段： 第15页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			419578.48			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	419578.48			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			419578.48			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					419578.48			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑) 标段： 第16页， 共24页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	154581.54		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	概算幅度差	175682.50		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		330264.04		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

标段：

第17页，共24页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑) 标段： 第18页， 共24页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	7309725.250	9	657875.27
合 计					657875.27

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第19页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	0001001	综合工日		工日	69.698	95.22	6636.68
2	0003006	综合工日	(机械用)	工日	92.931	95.22	8848.91
3	00010003	机上人工		工日	641.854	227.70	146150.11
4	00010010	人工费		元	2095264.078	0.99	2074311.44
5	01000001	型钢 综合		kg	104.405	3.61	376.90
6	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	0.529	3410.00	1804.57
7	01010040	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内		t	70.677	3300.00	233233.77
8	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$		kg	2068.374	4.59	9493.84
9	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	785.772	5.08	3991.72
10	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	39.770	4.85	192.88
11	01090022	圆钢 $\Phi 10$ 以内		t	62.546	3410.00	213280.50
12	01090030	圆钢 $\Phi 12\sim 25$		t	15.234	3390.00	51642.58
13	1237001	氧气		m3	69.698	5.05	351.98
14	1237061	乙炔气		kg	30.203	7.57	228.63
15	01610020	钨棒		kg	1.188	23.77	28.24
16	02090090	塑料薄膜		m2	7.906	0.26	2.06
17	02270070	土工布		m2	2562.440	2.65	6790.47
18	02310010	无纺布		m2	1626.853	3.25	5287.27
19	03010417	自攻螺丝 M5 \times 16		十套	285.869	0.35	100.05
20	03011115	地脚		十个	274.977	13.50	3712.19
21	03011285	不锈钢六角螺栓	M6 \times 25	十套	41.580	14.16	588.77
22	03011325	对拉螺栓		kg	330.183	5.38	1776.39
23	03013121	膨胀螺栓 M6 \times 80		十套	79.584	2.65	210.90
24	03013421	塑料膨胀螺栓 综合		十套	277.702	0.27	74.98
25	03019001	圆钉 综合		kg	23.128	5.00	115.64
26	03019021	圆钉 50 \sim 75		kg	711.005	5.00	3555.02
27	3115001	水		m3	1343.803	3.58	4810.82

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第20页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
28	03134011	水砂纸		张	384.960	0.77	296.42
29	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	696.169	6.32	4399.79
30	03136071	不锈钢焊丝		kg	2.020	30.00	60.59
31	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59		个	137.095	8.15	1117.33
32	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	127.856	335.00	42831.86
33	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	1.438	490.00	704.47
34	04030015	中砂		m3	266.913	155.00	41371.50
35	04050040	碎石 40		m3	0.737	115.00	84.73
36	04070001	粘土陶粒		m3	38.099	307.69	11722.68
37	04070045	石屑		m3	323.338	105.00	33950.45
38	04090015	生石灰		t	1.035	440.00	455.36
39	04090090	粘土		m3	23.242	34.50	801.84
40	04130001	标准砖 240×115×53		千块	602.167	410.00	246888.43
41	05030080	松杂板枋材		m3	32.361	1260.00	40775.36
42	05030180	松木板		m3	0.071	1400.00	98.84
43	05030370	松杂直边板		m3		1400.00	0.56
44	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	1452.585	35.00	50840.49
45	06010020	平板玻璃 6		m2	474.000	14.54	6891.96
46	06050010	钢化玻璃 10		m2	97.891	70.06	6858.26
47	07010001-0001	瓷质脚线砖 100*500		m2	1096.653	16.64	18248.31
48	07010023-0001	釉面砖 150*200		m2	1656.144	16.03	26547.99
49	07010023-0002	瓷砖 600*300		m2	2792.534	48.50	135437.87
50	07010025	釉面砖 300*600		m2	1256.944	16.64	20915.55

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第21页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
51	07050010	瓷质抛光砖 300×300		m2	479.188	31.02	14864.40
52	07050040-0001	瓷质抛光砖 500×500		m2	2789.426	44.58	124352.59
53	07050060	瓷质梯级砖 300×280		m2	145.313	26.63	3869.69
54	07050080	瓷质梯级砖 300×150		m2	53.039	28.57	1515.33
55	07070002-0001	瓷质锦砖 粒径 45×45	米黄色	m2	151.892	20.22	3071.26
56	07070002-0002	瓷质锦砖 粒径 45×45	棕色	m2	19.133	20.22	386.88
57	09050140	铝板 600×600×0.8		m2	370.440	86.50	32043.06
58	9946001	折旧费		元	74721.365	1.00	74721.36
59	9946011	大修理费		元	3713.066	1.00	3713.07
60	9946021	经常修理费		元	7798.322	1.00	7798.32
61	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	3717.248	8.52	31670.95
62	9946131	其他材料费		元	20665.342	1.00	20665.34
63	10010030	轻钢小龙骨 h19		m	747.827	1.94	1450.78
64	10010040	轻钢中龙骨		m	690.313	3.58	2471.32
65	10010050	轻钢大龙骨 h=45		m	503.954	3.75	1889.83
66	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	721.077	3.58	2581.46
67	11390030-0001	实木门，全包门套	1000*2100mm	m2	80.000	165.00	13200.00
68	11390086-0001	铝合金门	800*2100mm	m2	16.800	320.17	5378.86
69	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	12111.748	2.94	35608.54
70	13030570	乳胶漆 8205		kg	3981.301	8.35	33243.86
71	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	10506.563	9.02	94769.20
72	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	430.163	16.80	7226.74

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第22页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
73	13330155-0001	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm		m2	655.028	23.93	15674.82
74	13330340-0001	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 2mm		m2	1028.033	30.27	31118.56
75	13350015	聚氨酯嵌缝胶		kg	30.409	12.00	364.91
76	13350230	密封胶		L	17.500	12.02	210.35
77	13410010	嵌缝料		kg	18.916	0.58	10.97
78	14010030	松节油		kg	134.886	7.39	996.81
79	14210050	环氧树脂 综合		kg	3.564	24.89	88.71
80	14350250	隔离剂		kg	941.393	7.05	6636.82
81	14350840	高分子卷材基层处理剂		kg	473.036	10.00	4730.36
82	14390060	氩气		m3	9.979	12.08	120.55
83	14410120	玻璃胶		L	1.090	33.47	36.49
84	14410235	硅酮耐候密封胶		kg	494.913	19.00	9403.35
85	14410315	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支		支	842.009	29.00	24418.26
86	15130100	聚苯乙烯泡沫板 δ 30		m2	570.721	9.78	5581.65
87	15130100-0001	聚苯乙烯泡沫板 δ 40		m2	650.250	13.04	8479.26
88	17010470	钢管 φ48.3×3.6		m	0.011	13.08	0.14
89	17050050	不锈钢管 D32		m	122.245	14.50	1772.56
90	17050110	不锈钢装饰管 D89×2.5		m	14.375	70.02	1006.52
91	18250380	不锈钢卡码		个	415.800	4.27	1775.47
92	34090010	白棉纱		kg	154.281	11.47	1769.60
93	34110010	水		m3	91.424	3.58	327.30
94	35030020	脚手架接驳管	φ43×350	支		5.74	
95	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	0.008	5.24	0.04

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第23页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
96	35050025	密目式阻燃安全网		m2	755.760	8.50	6423.96
97	35090230	钢支撑		kg	7028.411	3.88	27270.24
98	36010080-0001	井环盖、井座	320*490	套	74.644	250.00	18661.03
99	36090010-0001	广场砖 综合	300*600	m2	1460.128	24.18	35305.90
100	54190001-0001	太空铝浴室柜一体化陶瓷洗手盆	80陶瓷盆+除雾智能镜柜	组	50.000	250.00	12500.00
101	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	120.699	455.00	54918.23
102	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	110.381	455.00	50223.49
103	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	1.418	460.00	652.10
104	80010760	预拌水泥防水砂浆 1:2.5		m3	64.020	460.00	29449.11
105	80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0		m3	17.691	385.00	6811.15
106	80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6		m3	68.320	395.00	26986.44
107	80050540	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8		m3	118.736	445.00	52837.56
108	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	69.843	350.00	24445.19
109	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	96.034	360.00	34572.28
110	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	249.403	370.00	92279.22
111	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	1589.159	380.00	603880.34
112	80210674	预拌混凝土 C15		m3	0.096	350.00	33.50
113	99450630	折旧费		元	8737.196	1.00	8737.20
114	99450640	检修费		元	13257.505	1.00	13257.50
115	99450650	维护费		元	42571.003	1.00	42571.00
116	99450660	安拆费		元	8070.824	1.00	8070.82
117	99450670	汽油	(机械用)	kg	4067.729	10.13	41206.10
118	99450680	柴油	(机械用)	kg	10860.567	8.52	92532.03

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(建筑)

第24页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
119	99450700	电	(机械用)	kw·h	33759.138	0.81	27344.90
120	99450710	水	(机械用)	m3	1.972	3.58	7.06
121	99450760	其他材料费		元	1840.364	1.00	1840.36
122	FBJ04004	混凝土电动刻纹机		台班	0.099	32.64	3.24
123	FBJ05002	小型机具使用费		元	0.228	1.00	0.23
124	ZC-0001	铝合金推拉窗	1500*1800mm	m2	351.000	320.17	112379.67
125	ZC-0002	铝合金推拉窗	900*1200mm	m2	64.800	320.17	20747.02
126	ZC-0003	铝合金推拉窗	2400*1800mm	m2	43.200	320.17	13831.34
127	ZC-0004	两扇带亮子铝合金推拉窗	1500*2000mm	m2	15.000	320.17	4802.55

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

标段：

第1页， 共12页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	358604.44	
1.1	民宿	358604.44	
2	措施项目费	14450.25	
2.1	绿色施工安全防护措施费	14227.27	
2.2	其他措施项目费	222.98	
3	其他项目费	15931.68	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	5173.55	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	10758.13	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	388986.37	
6	增值税销项税额	35008.77	
7	工程造价	423995.14	
8	其中：人工费	75331.99	
招标控制价合计		423995.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（市政）

第2页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		民宿					358604.44	
		道路工程					304852.42	
1	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	2354.000	2.46	5790.84	
2	040103001001	回填方	1、填石屑	m3	470.800	144.47	68016.48	
3	040203007001	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面厚度 15cm 2、水泥混凝土路面刻纹 3、水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2354.000	98.15	231045.10	
		管网工程					40184.19	
4	040501004001	塑料管	1、非定型渠(管)道垫层 砂 2、双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径300mm以内 3、橡胶圈 DN225 4、双壁波纹管 DN225 SN8	m	189.000	95.73	18092.97	
5	040504002001	混凝土井(Φ1000)	1、装配式钢筋混凝土检查井 适用管径300-500 井径Φ1000 井深3m 井筒(0.1m)1块 井筒(0.2m)2块 井筒(0.5m)2块 2、调节井筒 高100mm 3、预制装配式钢筋混凝土检查井 DN1000 4、井环盖、井座 DN700 5、防坠网	座	6.00	3681.87	22091.22	
本页小计							345036.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目（市政）

第3页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					7390.53	
6	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	96.940	6.95	673.73	
7	040103001002	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	25.170	18.67	469.92	
8	040103001003	回填方	1、填石屑	m3	43.240	144.47	6246.88	
		路灯工程					6177.30	
9	040805002001	中杆照明灯	1、10kV以下架空配 电线路架设 基础工 程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2、混凝土 C20 3、路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 4、5m复古太阳能路 灯 5m灯杆，热镀锌 钢材，喷塑处理， 60W LED射灯，太阳 能板18V18W，铝壳 防水电池12V60A	套	2.000	3088.65	6177.30	
		分部分项小计					358604.44	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护 措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色 施工安全防护措施 费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
本页小计							13567.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

第4页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	WNLBZB	围尼龙编织布						
10	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
11	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
12	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
13	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
14	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					222.98	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					222.98	
15	041102002001	基础模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	4.160	53.60	222.98	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
16	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
17	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					222.98	
本页小计							222.98	
合 计							358827.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(市政) 标段： 第5页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			14227.27			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	14227.27			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			14227.27			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(市政) 标段： 第6页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					14227.27			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

标段：

第7页， 共12页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	5173.55		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	概算幅度差	10758.13		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		15931.68		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

标段：

第8页， 共12页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

第10页，共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	16.543	227.70	3766.77
2	00010010	人工费		元	76090.516	0.99	75329.61
3	02050001-0001	橡胶圈	DN225	个	38.934	10.75	418.54
4	02090090	塑料薄膜		m2	21.252	0.26	5.53
5	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	1.224	5.94	7.27
6	03016141	弹簧垫圈 M16~30		十个	1.220	1.75	2.14
7	03019001	圆钉 综合		kg	0.100	5.00	0.50
8	03019021	圆钉 50~75		kg	0.192	5.00	0.96
9	03019091	扒钉		kg	0.290	7.03	2.04
10	3115001	水		m3	415.014	3.58	1485.75
11	03134011	水砂纸		张	26.271	0.77	20.23
12	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	11.904	6.32	75.23
13	03213001	铁件 综合		kg	159.502	4.84	771.99
14	03214046	零星卡具		kg	5.013	5.47	27.42
15	04030015	中砂		m3	19.709	155.00	3054.88
16	04030015	中砂	机制砂	m3	0.654	115.00	75.21
17	04050015	碎石 30~50		m3	0.654	115.00	75.21
18	04070045	石屑		m3	668.252	105.00	70166.46
19	05030001	木枋 综合		m3	0.039	1260.00	48.76
20	05030060	板枋材 综合		m3	0.837	1260.00	1054.37
21	05030200	木板		m3	0.011	2240.00	25.54
22	05030265	枕木		m3	0.003	1329.20	3.59
23	9946001	折旧费		元	1348.589	1.00	1348.59
24	9946131	其他材料费		元	746.808	1.00	746.81
25	13010120	酚醛磁漆		kg	0.800	7.75	6.20
26	13050080	防锈漆 C53-1		kg	0.400	16.13	6.45
27	13350250	模板嵌缝料		kg	0.208	1.71	0.36

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

第11页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
28	14090040	润滑脂		kg	2.646	34.61	91.58
29	14350630	脱模剂		kg	20.637	5.13	105.87
30	17250350-0001	双壁波纹管	DN225 SN8	m	190.890	56.00	10689.84
31	29190100-0001	5m复古太阳能路灯	5m灯杆，热镀锌钢材，喷塑处理，60W LED射灯，太阳能板18V18W，铝壳防水电池12V60A	根	2.000	2600.00	5200.00
32	35010010	钢模板		kg	221.656	4.44	984.15
33	35010030	组合钢模板		kg	2.454	5.41	13.28
34	35090230	钢支撑		kg	0.965	3.88	3.74
35	36010080-0001	井环盖、井座	DN700	套	6.000	449.00	2694.00
36	36010201-0003	预制装配式钢筋混凝土检查井	DN1000	套	6.060	1695.07	10272.12
37	37091120	钢垫板 2.5~5		kg	1.000	4.23	4.23
38	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	0.894	970.32	867.47
39	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	1.068	350.00	373.80
40	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	1.080	360.00	388.80
41	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	360.162	380.00	136861.56
42	80210660-0001	混凝土	C20	m3	0.676	360.00	243.36
43	99450640	检修费		元	387.653	1.00	387.65
44	99450650	维护费		元	1127.029	1.00	1127.03
45	99450660	安拆费		元	134.621	1.00	134.62
46	99450670	汽油	(机械用)	kg	49.069	10.13	497.07
47	99450680	柴油	(机械用)	kg	355.828	8.52	3031.66
48	99450700	电	(机械用)	kw·h	284.484	0.81	230.43
49	FBJ04004	混凝土电动刻纹机		台班	14.053	32.64	458.70
50	FBJ05002	小型机具使用费		元	32.250	1.00	32.25
51	SZB04016	调节井筒 高100mm		块	6.060	312.83	1895.75

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(市政)

第12页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
52	ZC-0001	防坠网		套	6.060	15.00	90.90

单位工程估概算汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装) 标段： 第1页， 共21页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	638836.06	120000.00
1.1	民宿	629006.44	120000.00
1.2	配电房	9829.62	
2	措施项目费	48272.06	
2.1	绿色施工安全防护措施费	48272.06	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	32660.20	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	13495.12	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	19165.08	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	719768.32	
6	增值税销项税额	64779.15	
7	工程造价	784547.47	
8	其中：人工费	131069.62	
招标控制价合计		784547.47	120000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第2页, 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		民宿					629006.44	120000.00
		给排水、采暖、燃气工程					304817.04	120000.00
1	031001006001	塑料管	1、室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、塑料排水管DN100 3、室内塑料雨水管件(粘接) DN100 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 100	m	324.000	57.72	18701.28	
2	031001006002	塑料管	1、室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、塑料排水管DN100 3、塑料排水管直接DN100 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 100	m	280.000	54.08	15142.40	
3	031001006003	塑料管	1、室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、塑料排水管DN75 3、室内塑料排水管件 DN75 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 80	m	240.000	48.19	11565.60	
4	031004014001	给、排水附(配)件	1、地漏安装 公称直径(mm以内) 80	个/组	220.000	48.82	10740.40	
本页小计							56149.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第3页, 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、地漏 DN75					
5	031001006004	塑料管	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 2、室内塑料给水管接头零件(粘接) DN40 3、PE塑料给水管 DN25 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 40 5、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	130.000	36.40	4732.00	
6	031001006005	塑料管	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2、PE塑料给水管 DN32 3、室内塑料给水管接头零件(粘接) DN32 4、管道水压试验 公称直径(mm以内) 32 5、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	66.000	30.99	2045.34	
7	031001006006	塑料管	1、室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25 2、室内塑料给水管接头零件(粘接) DN40 3、PE塑料给水管 DN25	m	584.000	21.18	12369.12	
本页小计							19146.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第4页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25					
8	031003013001	水表	1、螺纹水表 公称 直径(mm以内) 40 2、螺纹水表 DN40 3、螺纹闸阀 DN40	组/个	10.000	234.47	2344.70	
9	031004014002	给、排水附(配)件	1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 25 2、不锈钢冷热热水龙头 DN25	个/组	60.000	71.20	4272.00	
10	031004014003	给、排水附(配)件	1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 25 2、不锈钢冷热淋浴水龙头 DN25	个/组	60.000	208.63	12517.80	
11	031004006001	大便器	1、坐式大便器安装 挂墙水箱 2、落地式坐便器 (含存水弯) 3、挂墙式低水箱及 水箱配件(带冲洗弯 管) 4、角型阀(带铜活) DN15 5、金属软管 DN15 6、螺纹管件 DN15	组	60.000	444.00	26640.00	
12	031004011001	淋浴间	1、整体淋浴室安装 2、钻石淋浴室 1000*1000*2000H	套	60.000	2359.30	141558.00	120000.00
13	031004010001	淋浴器	1、节水卫生器具 带恒温控制和温度 显示功能的冷热水 混合沐浴器 2、排气、暖风一体	套	60.000	703.14	42188.40	
本页小计							229520.90	120000.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第5页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浴霸 3、螺纹管件 DN15					
		电气设备安装工程					324189.40	
14	030408001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10// 扩:C4-8-1+补 C4-8-1 2、铜芯电缆 YJV 5x10	m	600.000	51.74	31044.00	
15	030408003001	电缆保护管	1、刚性难燃线管埋 地敷设 公称直径 (mm以内) 40 2、刚性难燃管 PVC40	m	600.000	14.55	8730.00	
16	030408001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10// 扩:C4-8-1+补 C4-8-1 2、铜芯电缆 YJV 5x6	m	280.000	34.69	9713.20	
17	030408003002	电缆保护管	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构暗 配 公称直径(mm以 内) 32 2、刚性难燃管 PVC32	m	280.000	13.54	3791.20	
18	030411004002	配线	1、硬绝缘导线管内 穿线 导线截面(mm2 以内) 6 2、绝缘电线 BV4mm2	m	8250.000	4.25	35062.50	
19	030411001002	配管	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构暗 配 公称直径(mm以	m	2750.000	11.21	30827.50	
本页小计							119168.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第6页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内) 25 2、刚性难燃管 PVC25					
20	030411004003	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 BV-2.5mm2	m	6750.000	3.32	22410.00	
21	030411001003	配管	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、刚性难燃管 PVC20	m	2250.000	7.92	17820.00	
22	030404035001	插座	1、控制设备及低压电器安装 单相明插座安装 单相(A以下) 16 2、成套插座 单相二、三孔插座250V, 10A	个	800.000	19.83	15864.00	
23	030404035002	插座	1、控制设备及低压电器安装 三相带接地明插座安装 (A以下) 16 2、成套插座 380V 16A 三相五孔	个	70.000	41.51	2905.70	
24	030404034002	照明开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 板式暗开关(双控) 单联 2、照明开关 单联 双控开关, 380V	个	120.000	20.71	2485.20	
25	030404034003	照明开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 板式暗开关	个	130.000	23.16	3010.80	
本页小计							64495.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第7页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(单控) 单联 2、照明开关 单联 单控翘班开关, 250V					
26	030404034004	照明开关	1、控制设备及低压 电器安装 照明开关 安装 扳式暗开关 (单控) 双联 2、照明开关 双联 单控翘板开关 (防 溅型), 250V	个	70.000	21.10	1477.00	
27	030412001001	普通灯具	1、半圆球吸顶灯安 装 灯罩直径(mm以 内) 300 2、成套灯具 LED, 40W, φ300	套	390.000	179.77	70110.30	
28	030404017002	配电箱	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电 箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 600*800*250, 0.8 厚锌铁总配电箱	台	10.000	2592.61	25926.10	
29	030404017003	配电箱	1、控制设备及低压 电器安装 成套配电 箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 1 2、成套配电箱 400*600*200, 0.8 厚锌铁分支配电箱	台	30.000	1433.73	43011.90	
		配电房					9829.62	
		给排水、采暖、燃 气工程						
		电气设备安装工程					2004.35	
30	030411004001	配线	1、多芯软导线管内 穿线(芯以内) 四芯	m	29.040	4.58	133.00	
本页小计							140658.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第8页, 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			导线截面(mm2以内) 2.5 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BVV BVV 3*2.5mm2					
31	030411001001	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、套接管 DN25 3、半硬质难燃管 DN25	m	29.040	12.29	356.90	
32	030404017001	配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 2、成套配电箱 照明配电箱	台	1.000	1434.86	1434.86	
33	030404034001	照明开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、照明开关 二位开关	个	3.000	26.53	79.59	
		防雷					7825.27	
34	030409002001	接地母线	1、均压环敷设 利用梁内钢筋	m	52.480	7.99	419.32	
35	030409003001	避雷引下线	1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	43.200	18.76	810.43	
36	030409005001	避雷网	1、避雷网安装 沿折板支架敷设 2、型钢避雷线	m	47.370	64.71	3065.31	
37	030409006001	避雷针	1、避雷小短针制作 2、避雷针	根	8.000	72.88	583.04	
本页小计							6749.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第9页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、等电位端子箱安装 端子箱明装（半周长mm以内） 700 2、总等电位端子箱	台/块	4.000	190.56	762.24	
39	030409008002	接地电阻测试端子	1、接地测试板制作、安装	台/块	4.000	113.64	454.56	
40	030414011001	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统/组	1.000	1730.37	1730.37	
		分部分项小计					638836.06	120000.00
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
41	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
42	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
43	SGBD001	施工便道		项	1.000			
44	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
45	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
46	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
47	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
48	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
49	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
本页小计							2947.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第10页, 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
51	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
52	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							638836.06	120000.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装) 标段： 第11页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			48272.06			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	48272.06			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			48272.06			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装) 标段： 第12页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					48272.06			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

标段：

第13页， 共21页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	120000.00		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	13495.12		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	19165.08		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		32660.20		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

标段：

第14页， 共21页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第16页， 共21页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	5.405	227.70	1230.67
2	00010010	人工费		元	132394.647	0.99	131070.70
3	01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	10.791	3.41	36.80
4	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.196	4.85	0.95
5	01030035-0001	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	40.159	4.89	196.38
6	1237001	氧气		m3	0.864	5.05	4.36
7	1237061	乙炔气		kg	0.295	7.57	2.23
8	01290003	钢板 综合		kg	1.960	3.52	6.90
9	01290043	钢板 8~15		kg	7.430	3.50	26.00
10	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	7.005	26.42	185.07
11	02010013	橡胶板 1~3		kg	1.833	25.70	47.10
12	02010015	橡胶板 4~15		kg	1.300	11.09	14.42
13	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	47.200	0.13	6.14
14	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	480.000	2.10	1008.00
15	02270001	棉纱		kg	38.320	11.47	439.53
16	02270020	白布		kg	7.512	2.75	20.66
17	03010220	木螺钉	M4.5~6×15~100	十套	14.560	0.70	10.19
18	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	510.016	0.18	91.80
19	03010430	六角螺栓 综合		kg	0.937	5.58	5.23
20	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	30.900	56.57	1748.01
21	03011415	镀锌精制螺栓	1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.080	1.04	4.24
22	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	67.184	0.43	28.89
23	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	8.610	5.04	43.39
24	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	16.320	2.80	45.70
25	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	16.320	5.82	94.98

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第17页， 共21页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
26	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	363.440	0.60	218.06
27	03071061-0001	不锈钢冷热水龙头	DN25	个	60.600	63.93	3874.16
28	03071061-0002	不锈钢冷热淋浴水龙头	DN25	个	60.600	200.00	12120.00
29	03072021-0001	地漏	DN75	个	222.200	1.77	393.29
30	03076181	角型阀(带铜活) DN15		个	60.600	21.54	1305.32
31	3115001	水		m3	21.745	3.58	77.85
32	03134021	铁砂布 0~2#		张	61.241	0.94	57.57
33	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	9.547	6.32	60.33
34	03135021	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	0.414	6.32	2.61
35	03136021	焊锡丝 综合		kg	3.270	7.69	25.15
36	03137041	焊锡膏		kg	1.829	47.01	85.97
37	03138001	锡基钎料		kg	20.741	52.47	1088.26
38	03139021	冲击钻头 φ12		个	0.960	8.55	8.21
39	03139071	冲击钻头 φ6~8		个	24.594	2.76	67.88
40	03139081	冲击钻头 φ8~16		个	4.620	4.14	19.13
41	03139281	钢锯条		条	197.322	0.43	84.85
42	03139521	合金钢钻头 φ10		个	2.059	4.57	9.41
43	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.065	490.00	31.95
44	04030015	中砂		m3	0.129	115.00	14.89
45	9946001	折旧费		元	460.298	1.00	460.30
46	9946131	其他材料费		元	479.520	1.00	479.52
47	13010120	酚醛磁漆		kg	0.410	7.75	3.18
48	13010130	酚醛调和漆		kg	1.354	11.97	16.21
49	13030240	厚漆		kg	0.128	10.26	1.31
50	13050080	防锈漆 C53-1		kg	0.249	16.13	4.02

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第18页， 共21页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
51	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.686	6.20	4.26
52	13350035	防水密封胶		支	84.000	8.10	680.40
53	14010010	清油		kg	0.057	13.23	0.75
54	14030040	汽油 综合		kg	0.192	10.13	1.94
55	14030040-0001	汽油 综合		kg	88.398	9.87	872.49
56	14070050	机油 综合		kg	0.120	6.96	0.84
57	14090010	电力复合脂		kg	16.810	14.45	242.90
58	14330030	丙酮		kg	26.833	9.74	261.35
59	14330320	硬脂酸		kg	0.343	6.33	2.17
60	14350490	漂白粉 综合		kg	0.349	5.31	1.85
61	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	17.854	14.02	250.31
62	14410600	胶粘剂		kg	9.867	1.88	18.55
63	17010053	焊接钢管 DN20		m	2.070	6.83	14.14
64	17010054	焊接钢管 DN20		kg	1.125	4.19	4.71
65	17190005	金属软管 DN15		条	60.600	4.80	290.88
66	17250050-0001	PE塑料给水管	DN25	m	593.344	3.49	2070.77
67	17250050-0001	PE塑料给水管	DN40	m	132.080	9.46	1249.48
68	17250050-0002	PE塑料给水管	DN32	m	67.056	7.57	507.61
69	17250170	塑料软管 D5		m	6.430	0.40	2.57
70	17250370-0002	塑料排水管	DN75	m	235.200	10.84	2549.57
71	17250370-0005	塑料排水管	DN100	m	600.096	19.17	11503.84
72	17270175	橡胶软管 DN20		m	1.356	5.00	6.78
73	18030529	螺纹管件 DN15		个	181.800	0.54	98.17
74	18090020-0001	室内塑料雨水管件(粘接)	DN100	个	134.784	10.12	1364.01

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第19页， 共21页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
75	18090060-0001	室内塑料排水管件	DN75	个	212.400	5.02	1066.25
76	18090350-0001	室内塑料给水管接头零件(粘接)	DN40	个	96.460	1.38	133.11
77	18090350-0001	室内塑料给水管接头零件(粘接)	DN25	个	715.400	0.87	622.40
78	18090350-0002	室内塑料给水管接头零件(粘接)	DN32	个	71.346	1.10	78.48
79	18091000-0001	塑料排水管直接	DN100	个	16.240	10.12	164.35
80	18250510	扁钢卡子 25×4		kg	2.369	5.37	12.72
81	19000210	螺纹阀门 DN20		个	0.894	26.00	23.24
82	19030170-0001	螺纹闸阀	DN40	个	10.100	45.82	462.78
83	21050010-0001	排气、暖风一体浴霸		套	60.600	600.00	36360.00
84	21070001-0001	钻石淋浴室	1000*1000*2000H	套	60.000	2000.00	120000.00
85	21150050	落地式坐便器(含存水弯)		个	60.600	160.00	9696.00
86	21150070	挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管)		套	60.600	100.00	6060.00
87	21150140	大便器排水接头		个	60.600	5.20	315.12
88	24010020-0001	螺纹水表	DN40	个	10.000	141.81	1418.10
89	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.442	20.00	8.85
90	24590010	压力表弯管 DN15		个	0.442	5.56	2.46
91	25000001-0001	成套灯具	LED, 40W, ϕ 300	套	393.900	151.16	59541.92
92	26050001-0001	照明开关	单联双控开关, 380V	个	122.400	9.88	1209.31
93	26050001-0002	照明开关	二位开关	个	135.660	12.90	1750.01

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第20页， 共21页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
94	26050001-0003	照明开关	双联单控翘板开关(防溅型), 250V	个	71.400	10.16	725.42
95	26410060-0001	成套插座	单相二、三孔插座250V, 10A	个	816.000	9.29	7580.64
96	26410060-0002	成套插座	380V 16A 三相五孔	个	71.400	27.04	1930.66
97	27050060	避雷针		根	8.400	50.00	420.00
98	27050080	型钢避雷线		m	49.739	20.00	994.77
99	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	86.009	2.40	206.42
100	28010080	裸铜线 6mm2		kg	0.170	53.88	9.16
101	28010090	裸铜线 10mm2		kg	8.300	53.88	447.20
102	28030170-0001	绝缘电线	BV4mm2	m	8910.000	3.02	26908.20
103	28030170-0002	绝缘电线	BV-2.5mm2	m	7425.000	2.02	14998.50
104	28030410-0001	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BVV	BVV 3*2.5mm2	m	31.363	2.71	84.99
105	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2		m	1.374	2.71	3.72
106	28030480-0001	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2		m	824.001	2.02	1664.48
107	28110210-0001	铜芯电缆	YJV 5x10	m	606.000	45.84	27779.04
108	28110210-0002	铜芯电缆	YJV 5x6	m	282.800	28.96	8189.89
109	29060137-0003	半硬质难燃管	DN25	m	30.782	2.97	91.42
110	29060140-0001	刚性难燃管	PVC40	m	660.000	5.75	3795.00
111	29060140-0002	刚性难燃管	PVC32	m	308.000	4.66	1435.28
112	29060140-0003	刚性难燃管	PVC25	m	3025.000	3.19	9649.75

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(安装)

第21页， 共21页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
113	29060140-0004	刚性难燃管	PVC20	m	2475.000	2.27	5618.25
114	29060280	难燃塑料管接头 20		个	579.375	0.48	278.10
115	29060285	难燃塑料管接头 25		个	708.125	0.53	375.31
116	29060290	难燃塑料管接头 32		个	72.100	0.61	43.98
117	29060295	难燃塑料管接头 40		个	123.600	0.99	122.36
118	29060555-0001	套接管	DN25	个	0.348	1.50	0.52
119	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²		个	395.850	1.06	419.60
120	29090215	铜接线端子 DT-6mm ²		个	2.030	1.74	3.53
121	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	81.200	2.25	182.70
122	33010020	镀锌扁钢支架 40×3		kg	13.264	5.36	71.09
123	34110010	水		m ³	2.860	3.58	10.24
124	34110040	电		kW·h	1.080	0.81	0.87
125	37091110	钢垫板 1~2		kg	6.550	4.37	28.62
126	55090080-0001	成套配电箱	照明配电箱	台	1.000	1200.00	1200.00
127	55090080-0002	成套配电箱	400*600*200, 0.8厚镀锌铁分支配电箱	台	30.000	1200.00	36000.00
128	55090080-0003	成套配电箱	600*800*250, 0.8厚镀锌铁总配电箱	台	10.000	2300.00	23000.00
129	55490180@1	总等电位端子箱		台	4.000	42.04	168.16
130	99450640	检修费		元	59.340	1.00	59.34
131	99450650	维护费		元	354.409	1.00	354.41
132	99450660	安拆费		元	73.631	1.00	73.63
133	99450680	柴油	(机械用)	kg	158.246	8.52	1348.26
134	99450700	电	(机械用)	kw·h	365.169	0.81	295.79
135	99450760	其他材料费		元	3.900	1.00	3.90
136	99451300	校验费		元	58.926	1.00	58.93

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化)

标段：

第1页， 共10页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	371777.07	
1.1	民宿	366848.72	
1.2	污水处理池	4928.35	
2	措施项目费	13781.32	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5444.80	
2.2	其他措施项目费	8336.52	
3	其他项目费	14420.19	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	3266.88	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	11153.31	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	399978.58	
6	增值税销项税额	35998.07	
7	工程造价	435976.65	
8	其中：人工费	39233.67	
招标控制价合计		435976.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化)

第2页, 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		民宿					366848.72	
		绿化工程					366848.72	
1	050102001001	栽植乔木	1、栽植乔木 胸径10cm以内 2、樱花 胸径cm*高度m*冠幅m 10*3.8*2 3、乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内	株	54.000	722.94	39038.76	
2	050102012001	铺种草皮	1、铺草皮 原土铺草皮 2、台湾草 苗高2cm 件装 30cm×30cm/件 3、草皮保养 机械灌溉	m2	2425.100	40.09	97222.26	
3	050102003001	栽植竹类	1、片植竹类 胸径2cm以内 2、罗汉竹 胸径*高度 2cm*2m 3、片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内	m2	182.000	898.55	163536.10	
4	050102002001	栽植灌木	1、栽植灌木 冠径60cm以内 2、四季桂花 苗高×冠径 1.5m*60cm	株	280.000	199.03	55728.40	
5	050101009001	种植土回(换)填	1、填耕植土 机械	m3	195.700	57.86	11323.20	
		污水处理池					4928.35	
6	050102009001	栽植水生植物	1、水生植物 水下原土栽植 2、水生美人蕉 苗高0.4~0.5m	株	1123.000	1.71	1920.33	
本页小计							368769.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化)

第4页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050403001001	树木支撑架		套	54.000	154.38	8336.52	
14	050405006001	反季节栽植影响措施		项	1.000			
		措施项目小计					8336.52	
本页小计							8336.52	
合 计							380113.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化) 标段： 第5页， 共10页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			5444.80			
1.1.1	050405001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	10.00	5444.80			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的10%计算
		小计			5444.80			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					市级文明工地的费率为0.61%，省级文明工地费率为1.20%
2.2	050405002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目的人工费的20%计算
2.3	粤050405009001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	58.00				
2.4	QT001	其他费用						
		小计						
合 计					5444.80			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化)

标段：

第6页， 共10页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	3266.88		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按5.00%计算； 省级质量奖8.00%计算； 国家级质量奖12.00%计算
9	概算幅度差	11153.31		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		14420.19		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化)

标段：

第7页，共10页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化) 标段： 第8页， 共10页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	399978.580	9	35998.07
合 计					35998.07

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化) 第9页，共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	20.579	227.70	4685.72
2	00010010	人工费		元	39629.242	0.99	39232.95
3	3115001	水		m3	956.947	3.58	3425.87
4	04090135	余土外运		m3	79.919		
5	04090155	熟耕土(松方)		m3	67.517	46.00	3105.76
6	04090175	通用种植土(松方)		m3	157.539	46.00	7246.77
7	9946001	折旧费		元	1987.369	1.00	1987.37
8	9946131	其他材料费		元	896.886	1.00	896.89
9	32010050-0001	樱花 胸径cm*高度m*冠幅m	10*3.8*2	株	56.160	555.05	31171.61
10	32030010-0001	四季桂花 苗高×冠径	1.5m*60cm	丛	291.200	179.57	52290.78
11	32070050-0001	台湾草	苗高 2cm 件装 30cm×30cm/件	m2	2546.355	12.00	30556.26
12	32110090-0001	罗汉竹 胸径*高度	2cm*2m	株	4777.500	31.75	151685.63
13	32130095-0001	水生美人蕉	苗高0.4~0.5m	株	1123.000	1.00	1123.00
14	32130095-0002	风车草	苗高0.7~0.8m	株	374.000	1.70	635.80
15	32130095-0003	菖蒲	苗高0.5~0.6m	株	780.000	1.00	780.00
16	32270001	杀虫剂		kg	10.587	17.09	180.93
17	32270010	无机肥(复合肥)		kg	139.739	2.97	415.02
18	32270020	有机肥		t	39.415	432.00	17027.06
19	33010560-0001	成品镀锌钢管护树桩(三脚桩)	φ50镀锌管	套	54.000	110.00	5940.00
20	99450640	检修费		元	377.050	1.00	377.05
21	99450650	维护费		元	1443.436	1.00	1443.44
22	99450670	汽油	(机械用)	kg	29.381	10.13	297.63
23	99450680	柴油	(机械用)	kg	954.920	8.52	8135.92

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目(绿化) 第10页， 共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
24	99450760	其他材料费		元	43.396	1.00	43.40

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

标段：

第1页， 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	102157.95	
1.1	土石方工程	14250.65	
1.2	砌筑工程	1293.80	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	46882.70	
1.4	其他工程	39730.80	
2	措施项目费	13699.78	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3718.09	
2.2	其他措施项目费	9981.69	
3	其他项目费	4416.77	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1352.03	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	3064.74	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	120274.50	
6	增值税销项税额	10824.71	
7	工程造价	131099.21	
8	其中：人工费	24350.79	
招标控制价合计		131099.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第2页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					14250.65	
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	105.300	1.26	132.68	
2	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方一、二类土 2、挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	104.000	5.24	544.96	
3	040103002001	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方运距3km	m3	85.080	17.12	1456.57	
4	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 平地	m3	6.158	14.36	88.43	
5	040103001002	回填方	1、填砂(碎)石	m3	68.244	176.25	12028.01	
		砌筑工程					1293.80	
6	040601013001	砌筑导流壁、筒	1、砖导流墙(厚度)1砖	m3	2.692	480.61	1293.80	
		混凝土及钢筋混凝土工程					46882.70	
7	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	12.048	438.18	5279.19	
8	040601006001	现浇混凝土池底	1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底平池底(厚度) 50cm以内	m3	34.591	533.26	18446.00	
9	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩	m3	0.428	676.64	289.60	
10	010501003002	栏杆基础	1、其他混凝土基础	m3	0.513	433.12	222.19	
11	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙)直、矩形(厚度) 20cm以内	m3	9.792	539.50	5282.78	
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装Φ10mm以内	t	1.095	5483.77	6004.73	
本页小计							51068.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第3页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	2.509	4502.87	11297.70	
14	040901001003	现浇构件钢筋	1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.012	5042.26	60.51	
		其他工程					39730.80	
15	040601027001	底板防水	1、防水工程 防水 砂浆 平池底	m2	115.304	25.99	2996.75	
16	011204003001	灰色仿古瓷砖	1、墙面镶贴陶瓷面 砖密缝 1:2水泥砂 浆 块料周长1300内	m2	49.760	106.12	5280.53	
17	040601027002	池壁防水	1、防水工程 防水 砂浆 直池壁	m2	71.880	33.94	2439.61	
18	050102012001	台湾草 种植	1、铺草皮 原土铺 草皮 2、台湾草	m2	43.000	28.13	1209.59	
19	011503001001	护栏	1、不锈钢栏杆制安 直型	m	55.240	128.93	7122.09	
20	040204002001	步汀	1、路拌铺筑水泥石 屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm 2、大理石 楼地面 (每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 石材厚度50mm 结合 层厚度30mm	m2	10.620	350.05	3717.53	
21	011507001001	宣传栏	1、宣传栏 2、宣传栏	项	1.000	2000.00	2000.00	
22	010103001001	回填方	1、碎石滤层 厚度 在30cm内	m3	78.300	191.12	14964.70	
		分部分项小计					102157.95	
		措施项目						
本页小计							51089.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第4页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
23	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
24	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
25	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
26	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
27	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					9981.69	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					9981.69	
28	041102001001	垫层模板	1、混凝土基础垫层木模	m2	5.216	39.47	205.88	
29	041102002001	基础模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	60.528	55.06	3332.67	
30	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构筑物及池类矩形池壁 木模	m2	97.920	65.80	6443.14	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
本页小计							9981.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第5页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
31	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
32	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					9981.69	
本页小计								
合 计							112139.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程 标段： 第6页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			3718.09			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	3718.09			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			3718.09			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

标段：

第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏解员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					3718.09			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程 标段： 第8页， 共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	1352.03		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	概算幅度差	3064.74		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		4416.77		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程 标段： 第9页， 共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

标段：

第10页， 共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	120274.500	9	10824.71
合 计					10824.71

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第11页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	4.103	227.70	934.25
2	00010010	人工费		元	24597.625	0.99	24351.65
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	1.129	3410.00	3850.23
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	2.609	3300.00	8611.02
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.009	5.08	0.05
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	16.267	4.85	78.90
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.971	4.59	27.41
8	01610020	钨棒		kg	2.596	23.77	61.71
9	02090090	塑料薄膜		m ²	373.459	0.26	97.10
10	02270070	土工布		m ²	0.603	2.65	1.60
11	02290030	麻袋		个	2.336	1.89	4.42
12	03019001	圆钉 综合		kg	16.015	5.00	80.08
13	3115001	水		m ³	21.918	3.58	78.47
14	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	24.212	6.32	153.02
15	03136071	不锈钢焊丝		kg	5.911	30.00	177.32
16	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$		个	31.879	8.15	259.81
17	03213001	铁件 综合		kg	13.361	4.84	64.67
18	03214046	零星卡具		kg	77.166	5.47	422.10
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.914	335.00	641.16
20	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.006	490.00	2.94
21	04030015	机制砂		m ³	79.641	115.00	9158.68
22	04050005	碎石 20 \sim 40		m ³	20.132	115.00	2315.18
23	04050040	碎石 40		m ³	79.866	115.00	9184.59
24	04070045	石屑		m ³	1.477	110.00	162.44
25	04090135	余土外运		m ³	0.796		
26	04090155	熟耕土(松方)		m ³	0.796	46.00	36.59

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第12页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	04130001-0001	标准砖 240×115×53	240*115*53	千块	1.467	410.00	601.43
28	05030060	板枋材 综合		m3	0.866	1260.00	1091.16
29	07010023-0002	灰色仿古瓷砖		m2	51.750	46.27	2394.49
30	08010001-0001	300X600X50厚芝麻白毛面石板		m2	10.779	247.28	2665.51
31	9946001	折旧费		元	93.143	1.00	93.14
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	0.442	8.52	3.76
33	9946131	其他材料费		元	88.760	1.00	88.76
34	13350020	防水粉		kg	105.658	2.81	296.90
35	13350250	模板嵌缝料		kg	3.026	1.71	5.18
36	13410010	嵌缝料		kg	9.792	0.58	5.68
37	14090070	石蜡		kg	0.281	3.00	0.84
38	14210050	环氧树脂 综合		kg	8.286	24.89	206.24
39	14310050	草酸		kg	0.105	5.59	0.59
40	14350630	脱模剂		kg	16.366	5.13	83.96
41	14390060	氩气		m3	18.616	12.08	224.88
42	17050050	不锈钢管 D32		m	255.927	14.50	3710.94
43	32070050-0001	台湾草		m2	45.150	12.00	541.80
44	32270020	有机肥		t	0.645	432.00	278.64
45	34090010	白棉纱		kg	0.604	11.47	6.93
46	34110010	水		m3	59.177	3.58	211.86
47	35010030	组合钢模板		kg	35.712	5.41	193.20
48	35030080	木支撑		m3	0.575	1651.95	949.54
49	35090230	钢支撑		kg	14.042	3.88	54.48
50	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.269	455.00	122.53
51	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.323	410.00	132.35
52	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	0.624		

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-市政工程

第13页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
53	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	3.842	460.00	1767.27
54	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	12.229	350.00	4280.05
55	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	0.955	360.00	343.69
56	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	9.988	380.00	3795.36
57	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	35.283	395.00	13936.79
58	99450630	折旧费		元	391.815	1.00	391.82
59	99450640	检修费		元	105.490	1.00	105.49
60	99450650	维护费		元	356.280	1.00	356.28
61	99450660	安拆费		元	74.047	1.00	74.05
62	99450680	柴油	(机械用)	kg	124.273	8.52	1058.81
63	99450700	电	(机械用)	kw·h	309.972	0.81	251.08
64	99450710	水	(机械用)	m3	0.605	3.58	2.16
65	99450760	其他材料费		元	270.088	1.00	270.09
66	ZC-0001	宣传栏		项	1.000	2000.00	2000.00

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

标段：

第1页， 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	47122.54	
1.1	电气	7115.88	
1.2	给排水	40006.66	
2	措施项目费	3141.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3141.53	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	2291.94	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	878.26	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	1413.68	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	52556.01	
6	增值税销项税额	4730.04	
7	工程造价	57286.05	
8	其中：人工费	5788.52	
招标控制价合计		57286.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第2页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					7115.88	
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、配电箱 500X400X300	台	1	4355.36	4355.36	
2	030411001001	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、套接管 3、PC25	m	20	12.50	250.00	
3	030408001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10 2、VV-2X2.5	m	15	10.43	156.45	
4	030408001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10 2、VV-3X2.5	m	50	12.13	606.50	
5	030408002001	控制电缆	1、塑料控制电缆敷 设 电缆(芯以下) 6 2、RVV-4X2.5	m	10	15.44	154.40	
6	030412007001	一般路灯	1、成套型路灯杆座 安装 金属杆座 2、庭院路灯	套	1	1593.17	1593.17	
		给排水					40006.66	
7	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室 外塑料给水管(粘 接) 公称外径(mm以 内) 110 2、PVC管DN100 3、室外塑料给水管 接头零件(粘接)	m	92	35.88	3300.96	
本页小计							10416.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第3页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 2、PVC管DN50 3、室外塑料给水管接头零件(粘接)	m	7	20.22	141.54	
9	031003005001	塑料阀门	1、塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40 2、球阀DN40	个	1	40.47	40.47	
10	031006004001	隔渣罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 400 2、PVC隔渣罐 φ 400	台	1	2788.07	2788.07	
11	031006004002	厌氧罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢沉淀罐 φ 1.20mx1.9m(L)	台	1	7331.80	7331.80	
12	031006004003	沉淀罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢沉淀罐 φ 1.20mx1.9m(L)	台	2	7331.80	14663.60	
13	031006004004	调节罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢调节罐 φ 1.20mx1.9m(L)	台	1	7331.80	7331.80	
14	040504003001	塑料检查井	1、塑料检查井 直径(mm以内) 700 2、成套塑料排水井 φ 630mm, 深1000mm φ 700(含井座、井盖) 3、井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 4、井环盖、井座	座	1	621.25	621.25	
本页小计							32918.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第4页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、预拌水泥砂浆 1:2					
15	030109001001	离心式泵	1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装设备重量(t以内) 0.2 2、污水提升泵 Q=3m3/h, H=5m, N=0.37KW, 380V	台	1	3787.17	3787.17	
		分部分项小计					47122.54	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
16	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
17	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
18	SGBD001	施工便道		项	1.000			
19	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
20	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
21	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
22	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
本页小计							3787.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第5页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
25	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
26	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
27	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							47122.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

标段：

第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			3141.53			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3141.53			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			3141.53			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

标段：

第7页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					3141.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程 标段： 第8页， 共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	878.26		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	1413.68		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		2291.94		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安
装工程

标段：

第10页， 共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	52556.010	9	4730.04
合 计					4730.04

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第11页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	6.549	227.70	1491.16
2	00010010	人工费		元	5846.957	0.99	5788.49
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.135	4.85	0.66
4	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	6.712	4.59	30.81
5	1237001	氧气		m3	2.211	5.05	11.17
6	1237061	乙炔气		kg	0.738	7.57	5.59
7	01290003	钢板	综合	kg	0.200	3.52	0.70
8	01290043	钢板	8~15	kg	0.478	3.50	1.67
9	01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.398	26.42	10.51
10	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.117	25.70	3.02
11	02270001	棉纱		kg	0.120	11.47	1.38
12	02270020	白布		kg	0.435	2.75	1.20
13	03010430	六角螺栓	综合	kg	0.059	5.58	0.33
14	03010600	六角螺栓	M8×30	十套	0.306	0.82	0.25
15	03011595	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.306	3.90	1.19
16	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.210	5.04	1.06
17	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	0.408	5.82	2.37
18	3115001	水		m3	28.855	3.58	103.30
19	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.734	0.94	1.63
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.100	6.32	0.63
21	03135011	低碳钢焊条	结422 综合	kg	1.874	6.32	11.84
22	03136021	焊锡丝	综合	kg	0.080	7.69	0.62
23	03139021	冲击钻头	Φ12	个	0.024	8.55	0.21
24	03139281	钢锯条		条	5.753	0.43	2.47
25	03139521	合金钢钻头	Φ10	个	0.117	4.57	0.53
26	03213041	平垫铁	综合	kg	22.730	4.22	95.92
27	03213051	斜垫铁	综合	kg	11.871	6.23	73.96

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第12页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
28	03213071	斜垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.200	3.62	4.34
29	03213251	平垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.800	6.82	12.28
30	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	kg	38.500	0.36	13.86
31	04030015	中砂		m3	0.055	115.00	6.33
32	04050035	碎石	20	m3	0.062	115.00	7.13
33	05030200	木板		m3	0.003	2240.00	6.72
34	05030285	枕木	2500×250×200	根	0.309	119.81	37.02
35	9946001	折旧费		元	184.919	1.00	184.92
36	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	2.734	8.52	23.29
37	9946131	其他材料费		元	40.237	1.00	40.24
38	13010120	酚醛磁漆		kg	0.010	7.75	0.08
39	13010130	酚醛调和漆		kg	0.030	11.97	0.36
40	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.039	6.20	0.24
41	13350380	油浸石棉盘根	编织 φ6~10(250℃)	kg	0.250	18.06	4.52
42	14030030	煤油		kg	8.270	4.29	35.48
43	14030040	汽油	综合	kg	0.483	10.13	4.89
44	14070050	机油	综合	kg	0.410	6.96	2.85
45	14090010	电力复合脂		kg	0.410	14.45	5.92
46	14090030	黄甘油		kg	0.150	6.46	0.97
47	14330030	丙酮		kg	0.435	9.74	4.24
48	14330320	硬脂酸		kg	0.020	6.33	0.12
49	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.111	14.02	15.57
50	14410600	胶粘剂		kg	0.052	1.88	0.10
51	15130063	聚酯乙炔泡沫塑料板		kg	6.510	21.19	137.95
52	17010054	焊接钢管	DN20	kg	0.204	4.19	0.86
53	17250050@1	PVC管DN100		m	93.380	19.17	1790.09
54	17250050@2	PVC管DN50		m	7.140	6.68	47.70
55	17250170	塑料软管	D5	m	0.180	0.40	0.07

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第13页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
56	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.088	5.00	0.44
57	18090480	室外塑料给水管接头零件(粘接)		个	27.118	8.65	234.57
58	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.059	26.00	1.53
59	19380001@1	球阀DN40		个	1.010	20.35	20.55
60	20310040	弹簧垫片	综合	十个	0.102	3.50	0.36
61	23290010@1	PVC隔渣罐Φ400		台	1.000	1500.00	1500.00
62	23290010@3	玻璃钢调节罐Φ1.20m×1.9m(L)		台	1.000	5000.00	5000.00
63	23290010@4	玻璃钢沉淀罐Φ1.20m×1.9m(L)		台	3.000	5000.00	15000.00
64	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.029	20.00	0.58
65	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.029	5.56	0.16
66	25610050@1	庭院路灯		个	1.010	1500.00	1515.00
67	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.077	2.40	0.18
68	28010090	裸铜线	10mm ²	kg	0.230	53.88	12.39
69	28110165@1	RVV-4X2.5		m	10.150	8.72	88.51
70	28110210@1	VV-2X2.5		m	15.150	5.26	79.69
71	28110210@2	VV-3X2.5		m	50.500	6.94	350.47
72	29060137@2	PC25		m	21.200	3.18	67.42
73	29060555	套接管		个	0.240	0.70	0.17
74	29090220	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.030	2.25	4.57
75	29270110	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.340	2.30	5.38
76	36010080	井环盖、井座		套	1.000	421.63	421.63
77	37091110	钢垫板	1~2	kg	0.150	4.37	0.66
78	51050001@1	污水提升泵 Q=3m ³ /h, H=5m, N=0.37KW, 380V		台	1.000	3200.00	3200.00
79	55090080@1	配电箱 500X400X300		台	1.000	4000.00	4000.00
80	80010630	预拌水泥砂浆	1:2	m ³	0.028	460.00	13.06

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇民宿产业项目污水处理池-安装工程

第14页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
81	99450640	检修费		元	46.914	1.00	46.91
82	99450650	维护费		元	207.129	1.00	207.13
83	99450660	安拆费		元	46.065	1.00	46.07
84	99450670	汽油	(机械用)	kg	9575.610	10.13	97000.93
85	99450680	柴油	(机械用)	kg	5259922.22 ₃	8.52	44814537.34
86	99450700	电	(机械用)	kw·h	336.021	0.81	272.18
87	990305020-0005	叉式起重机	提升质量5(t)	台班	0.100	633.62	63.36
88	990813035-0004	试压泵	压力30(MPa)	台班	0.080	25.49	2.04
89	GLF	管理费		元	2417.743	1.00	2417.74
90	SZB04026@1	成套塑料排水井 Φ630mm, 深1000mm	Φ700(含井座、井盖)	套	0.100	513.27	51.33

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

标段：

第1页， 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	765570.45	
1.2	总平	765570.45	
2	措施项目费	47950.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	47950.07	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	40403.50	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	17436.39	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	22967.11	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	853924.02	
6	增值税销项税额	76853.16	
7	工程造价	930777.18	
8	其中：人工费	211099.60	
招标控制价合计		930777.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

第2页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		总平					765570.45	
1	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	5589.240	2.46	13749.53	
2	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	2794.620	5.24	14643.81	
3	040103002002	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距3km 2、挖掘机装土	m3	2794.620	17.12	47843.89	
4	050101001001	砍伐乔木	1、砍伐乔木(胸径cm) 20以内	株	250.000	112.21	28052.50	
5	040203007002	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 厚度 15cm 2、水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	1571.000	36.34	57090.14	
6	040203007001	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 厚度 15cm 2、人机配合铺装山皮石底层 厚度 20cm	m2	2555.000	145.51	371778.05	
7	040202008001	矿渣	1、人机配合铺装山皮石底层 厚度 10cm	m2	1571.000	18.67	29330.57	
8	040305004001	围墙基础	1、砖砌体 挡墙	m3	68.771	502.24	34539.55	
9	040305004003	围墙柱基础	1、砖砌体 挡墙	m3	29.887	502.25	15010.75	
10	010401003001	围墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 1砖	m3	27.360	562.26	15383.43	
11	010401009001	围墙柱	1、清水砖方形柱(周长) 1.8m以外	m3	46.633	606.46	28281.05	
12	011205002001	围墙贴砖	1、独立梁柱面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内	m2	700.906	86.14	60376.04	
本页小计							716079.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1、不锈钢栏杆制安直型 2、制作、安装 钢管扶手 圆管 Φ50	m	240.840	175.72	42320.40	
14	010805004001	电动伸缩门	1、不锈钢电动伸缩门 2、不锈钢伸缩闸门 3、伸缩门电动装置系统	樘	1.000	7170.74	7170.74	
		分部分项小计					765570.45	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
15	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
16	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
17	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
18	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
19	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
本页小计							49491.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

第4页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	041102001001	垫层模板		m2	33.660			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
21	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
22	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							765570.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

标段：

第5页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			47950.07			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	47950.07			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			47950.07			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

标段：

第6页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					47950.07			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平 标段： 第7页， 共11页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	17436.39		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	概算幅度差	22967.11		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		40403.50		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

标段：

第8页， 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

标段：

第9页， 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	853924.020	9	76853.16
合 计					76853.16

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平 第10页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	116.992	227.70	26639.08
2	00010010	人工费		元	213234.649	0.99	211102.30
3	01610020	钨棒		kg	11.319	23.77	269.06
4	03019021	圆钉 50~75		kg	1.012	5.00	5.06
5	03033116	门滑轨		m	10.000	24.36	243.60
6	3115001	水		m3	9.602	4.18	40.14
7	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	60.210	6.32	380.53
8	03136071	不锈钢焊丝		kg	25.770	25.32	652.49
9	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59		个	138.989	8.15	1132.76
10	03213001	铁件 综合		kg	268.190	4.84	1298.04
11	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.120	335.00	40.33
12	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.070	490.00	34.35
13	04070045	石屑		m3	885.901	105.00	93019.56
14	04130001	标准砖 240×115×53		千块	91.360	410.00	37457.76
15	05030060	板枋材 综合		m3	1.403	1260.00	1767.53
16	05030080	松杂板枋材		m3	0.047	1260.00	58.59
17	07010000-0001	45*45白色墙砖		m2	742.960	20.22	15022.65
18	9946001	折旧费		元	9614.165	1.00	9614.16
19	9946131	其他材料费		元	270.765	1.00	270.77
20	11390064	不锈钢伸缩闸门		m	6.000	717.97	4307.82
21	11390065	伸缩门电动装置系统		套	1.000	2169.38	2169.38
22	14210050	环氧树脂 综合		kg	36.126	24.89	899.18
23	14350630	脱模剂		kg	35.442	5.13	181.82
24	14390060	氩气		m3	81.163	12.08	980.45
25	17050050-0001	不锈钢管 D40		m	1874.458	12.80	23993.06

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-总平

第11页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
26	34090010	白棉纱		kg	7.009	11.47	80.39
27	34110010	水		m3	388.703	4.18	1624.78
28	35010010	钢模板		kg	383.635	4.44	1703.34
29	80010395	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	16.898	395.00	6674.63
30	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	3.785	455.00	1722.13
31	80010800	预拌砂浆		m3	25.947		
32	80210180	预拌混凝土		m3	110.058		
33	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	521.220	380.00	198063.60
34	99450630	折旧费		元	3197.971	1.00	3197.97
35	99450640	检修费		元	3366.150	1.00	3366.15
36	99450650	维护费		元	9404.814	1.00	9404.81
37	99450660	安拆费		元	273.240	1.00	273.24
38	99450670	汽油	(机械用)	kg	34.055	9.87	336.12
39	99450680	柴油	(机械用)	kg	3052.845	8.52	26010.24
40	99450700	电	(机械用)	kw·h	814.276	0.81	659.56
41	99450760	其他材料费		元	720.565	1.00	720.56

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

标段：

第1页， 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	346526.71	
1.1	路灯工程	346526.71	
2	措施项目费	51100.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	36670.80	
2.2	其他措施项目费	14429.84	
3	其他项目费	20647.63	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	10251.83	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	10395.80	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	418274.98	
6	增值税销项税额	37644.75	
7	工程造价	455919.73	
8	其中：人工费	61087.69	
招标控制价合计		455919.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目（冷链物流中心、农产品粗加工）-路灯

第2页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯工程					346526.71	
1	040101003001	挖基坑土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	296.010	8.91	2637.45	
2	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距3km// 扩:D1-1-53+D1-1-54*2 2、挖掘机装土	m3	48.510	17.79	862.99	
3	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	247.500	19.41	4803.98	
4	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础//换: 普通预拌混凝土 C30	m3	41.828	455.95	19071.48	
5	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.528	4537.78	2395.95	
6	040901001002	现浇构件钢筋	1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.811	5099.60	4135.78	
7	040805002001	中杆照明灯	1、成套型高杆灯架 安装 灯高11m以下 灯火数(火) 7 2、灯架(含热镀锌 锥形杆喷漆,杆高 8m,上口径90mm,下口径170mm,壁厚 3mm;光源 LED60w,色温 6000k;法兰 320*320*14mm; 18V 80W*2单晶硅 太阳能板、15A太阳	套	99.000	3140.29	310888.71	
本页小计							344796.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			能控制；60AH铝壳防水锂电池)					
8	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 接地网	系统/组	1.000	1730.37	1730.37	
		分部分项小计					346526.71	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
9	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
10	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
11	SGBD001	施工便道		项	1.000			
12	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
13	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					14429.84	
14	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
15	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
17	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
18	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
19	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
本页小计							1730.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

第4页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031301018001	其他措施		项	1.000			
21	041102002001	基础模板		m2	257.400	56.06	14429.84	
		措施项目小计					14429.84	
本页小计							14429.84	
合 计							360956.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯 标段： 第5页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			36670.80			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	36670.80			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			36670.80			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

标段：

第6页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					36670.80			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯 标段： 第7页， 共11页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	10251.83		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	10395.80		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		20647.63		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

标段：

第8页， 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

标段：

第9页， 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	418274.980	9	37644.75
合 计					37644.75

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

第10页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	93.504	227.70	21290.75
2	00010010	人工费		元	61704.490	0.99	61087.44
3	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内		t	0.827	3410.00	2820.07
4	01010125	螺纹钢 Φ10~25		t	0.549	3300.00	1811.04
5	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.224	4.85	5.94
6	02270070	土工布		m2	49.189	2.90	142.65
7	03012545	六角螺栓 M12×14~75		十套	80.784	7.30	589.72
8	03019001	圆钉 综合		kg	6.178	5.00	30.89
9	3115001	水		m3	2.342	4.18	9.79
10	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	5.092	6.32	32.18
11	03214046	零星卡具		kg	310.167	5.47	1696.61
12	05030060	板枋材 综合		m3	0.772	1592.08	1229.40
13	9946001	折旧费		元	881.720	1.00	881.72
14	9946131	其他材料费		元	62.548	1.00	62.55
15	13350250	模板嵌缝料		kg	12.870	1.71	22.01
16	14350630	脱模剂		kg	25.740	5.13	132.05
17	25610020-0001	灯架（含热镀锌锥形杆 喷塑，杆高8m，上口径90mm，下口径170mm，壁厚3mm；光源LED60w，色温6000k；法兰320*320*14mm；18V80W*2单晶硅太阳能板、15A太阳能控制；60AH铝壳防水锂电池）		套	99.990	1737.03	173685.63
18	35010030	组合钢模板		kg	151.866	5.41	821.60
19	35090230	钢支撑		kg	59.717	3.88	231.70
20	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	42.246	380.00	16053.40

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-路灯

第11页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
21	99450630	折旧费		元	4901.139	1.00	4901.14
22	99450640	检修费		元	1983.731	1.00	1983.73
23	99450650	维护费		元	4278.478	1.00	4278.48
24	99450660	安拆费		元	901.946	1.00	901.95
25	99450670	汽油	(机械用)	kg	201.802	10.13	2044.25
26	99450680	柴油	(机械用)	kg	1443.838	8.52	12301.50
27	99450700	电	(机械用)	kw·h	363.698	0.81	294.60
28	99450760	其他材料费		元	64.684	1.00	64.68
29	99451300	校验费		元	58.926	1.00	58.93

单位工程估概算汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程 标段： 第1页， 共18页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2659948.31	
1.1	土石方工程	17689.66	
1.2	砌筑工程	29687.85	
1.3	金属结构工程	2117226.55	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	188490.33	
1.5	门窗工程	160915.09	
1.6	楼地面装饰工程	113952.51	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	31986.32	
2	措施项目费	131536.81	
2.1	绿色施工安全防护措施费	85732.37	
2.2	其他措施项目费	45804.44	
3	其他项目费	111384.06	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	31585.61	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	79798.45	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	2902869.18	
6	增值税销项税额	261258.23	
7	工程造价	3164127.41	
8	其中：人工费	370860.99	

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

标段：

第2页， 共18页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
	招标控制价合计	3164127.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工厂房建筑工程

第3页， 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					17689.66	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	2316.000	2.62	6067.92	
2	010101002001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	527.000	5.60	2951.20	
3	010103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距3km 2、挖掘机装土方	m3	184.100	19.27	3547.61	
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 平地	m3	342.900	14.94	5122.93	
		砌筑工程					29687.85	
5	010402001001	外墙砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度20cm	m3	35.830	381.70	13676.31	
6	010402001002	内墙砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度20cm	m3	42.620	369.51	15748.52	
7	010903003001	墙体防潮层	1、楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 普通防水砂浆 立面20mm厚	m2	11.800	22.29	263.02	
		金属结构工程					2117226.55	
8	010603003001	钢柱	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量≤3t 2、Q345B 镀锌钢柱	t	37.310	5097.44	190185.49	
9	010604001001	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量≤1.5t 2、Q345B 镀锌钢梁	t	22.290	5146.16	114707.91	
10	010606002001	钢檩条	1、钢檩条 2、Q345B 镀锌钢檩	t	23.880	5289.71	126318.27	
本页小计							478589.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

第4页， 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			条					
11	010606013001	零星钢构件	1、厂(库)房零星钢构件安装 2、Q235B 镀锌钢构件	t	10.550	5732.05	60473.13	
12	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	2.570	9450.07	24286.68	
13	010516001001	螺栓 M12	1、其他钢构件安装 高强度螺栓安装 2、螺栓 M12	套	2342.000	6.37	14918.54	
14	010516001002	螺栓 M20	1、其他钢构件安装 高强度螺栓安装 2、螺栓 M20	套	224.000	12.42	2782.08	
15	010516001003	螺栓 M22	1、其他钢构件安装 高强度螺栓安装 2、螺栓 M22	套	448.000	9.68	4336.64	
16	010606011001	钢天沟	1、天沟 不锈钢 2、不锈钢板 δ3.0	m2	46.640	1035.44	48292.92	
17	011502001001	金属装饰线	1、压条 金属条	m	344.000	29.15	10027.60	
18	010901002001	钢结构屋面	1、彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板 2、屋面保温 隔音层	m2	2361.000	472.96	1116658.56	
19	010605002001	钢结构墙面板	1、墙面板 彩钢夹芯板 2、840型0.426彩钢 钢板	m2	1121.290	113.18	126907.60	
20	010607003002	钢雨棚	1、雨篷 夹胶玻璃 简支式(点支式)	m2	138.585	797.35	110500.75	
21	011405001001	金属面油漆	1、金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm)	m2	4762.500	35.03	166830.38	
本页小计							1686014.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

第5页， 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程					188490.33	
22	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	35.560	441.14	15686.94	
23	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	103.620	483.40	50089.91	
24	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	9.070	595.62	5402.27	
25	010503001001	基础梁	1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	40.419	476.24	19249.14	
26	010502002001	构造柱	1、构造柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	7.559	644.28	4870.11	
27	010507005001	压顶	1、现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.309	715.57	936.68	
28	010507007001	其他构件	1、现浇混凝土其他构件 小型构件	m3	3.248	783.61	2545.17	
29	010507001001	散水	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m2	124.830	101.22	12635.29	
本页小计							111415.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工厂房建筑工程

第6页， 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm					
30	010507004001	台阶	1、现浇混凝土其他构件 台阶 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 3、垫层 3:7灰土 4、铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆	m2	25.950	234.97	6097.47	
31	010507001002	坡道	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm	m2	135.000	105.00	14175.00	
32	010501003002	细石砼二次浇灌	1、二次灌浆 细石混凝土	m3	0.812	898.23	729.36	
33	010515001001	一级钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.190	4625.21	878.79	
34	010515001002	三级钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	11.006	4290.74	47223.88	
35	010515001003	一级箍筋	1、现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	1.460	5459.12	7970.32	
		门窗工程					160915.09	
36	010803001001	铝合金电动卷闸门	1、镀锌钢卷闸门安装 2、铝合金电动卷闸 3、电动装置	m2	180.000	405.56	73000.80	
本页小计							150075.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工厂房建筑工程

第7页， 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802001001	铝合金门	1、铝合金平开门安装 2、铝合金门	m2	12.960	422.96	5481.56	
38	010802003001	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(甲级)	m2	15.750	582.84	9179.73	
39	010802003002	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(丙级)	m2	2.100	560.46	1176.97	
40	010807001001	铝合金平开窗	1、平开窗安装 2、铝合金平开窗	m2	134.400	536.28	72076.03	
		楼地面装饰工程					113952.51	
41	010401013001	砖散水、地坪	1、地坪 厚度15cm	m2	2298.820	49.57	113952.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					31986.32	
42	011201001001	内墙抹灰	1、各种墙面15+5mm水泥石灰砂浆底 石膏过面 内墙	m2	612.320	36.08	22092.51	
43	011201001002	外墙抹灰	1、各种墙面15+5mm水泥石灰砂浆底 石膏过面 外墙	m2	182.240	54.29	9893.81	
		分部分项小计					2659948.31	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	MMSAQW	密目式安全网						
44	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000			
45	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000			
本页小计							233853.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工厂房建筑工程

第8页， 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
47	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
48	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
49	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
50	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
51	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
52	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
53	SGBD001	施工便道		m	1.000			
54	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					45804.44	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)					45804.44	
55	011702001001	垫层模板	1、基础垫层模板	m2	86.640	29.31	2539.42	
56	011702001002	独立基础模板	1、独立基础模板	m2	144.040	49.62	7147.26	
57	011702002001	矩形柱模板	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	68.075	68.08	4634.55	
58	011702005001	基础梁	1、梁模板 基础梁模板	m2	333.900	58.04	19379.56	
59	011702003001	构造柱模板	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.2内	m2	110.978	89.59	9942.52	
60	011702028001	压顶模板	1、压顶、扶手模板	m2	54.218	39.86	2161.13	
	CZYS	垂直运输						
	SGPSJS	施工排水、降水						
61	011707004001	二次搬运		项	1.000			
本页小计							45804.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

标段：

第10页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			85732.37			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	85732.37			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			85732.37			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					85732.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程 标段： 第11页， 共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	31585.61		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	概算幅度差	79798.45		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		111384.06		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

标段：

第12页， 共18页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程 标段：

第13页， 共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	2902869.180	9	261258.23
合 计					261258.23

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

第14页，共18页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	125.314	227.70	28534.00
2	00010010	人工费		元	374613.393	0.99	370867.26
3	01000040	不锈钢型材 综合		kg	1518.711	17.30	26273.71
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内		t	0.194	3410.00	660.86
5	01010040	螺纹钢 ϕ 25以内		t	11.281	3300.00	37227.96
6	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0		kg	203.872	4.59	935.77
7	01030031	镀锌低碳钢丝	ϕ 0.7~1.2	kg	40.021	5.08	203.31
8	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15		kg	380.181	3.66	1391.46
9	01050261	钢丝绳 6×19-14		m	99.936	11.00	1099.30
10	01090022	圆钢 ϕ 10以内		t	1.489	3410.00	5078.17
11	1237001	氧气		m3	669.319	5.05	3380.06
12	1237061	乙炔气		kg	360.430	7.57	2728.46
13	01290130	钢板 250×5		m	354.320	26.06	9233.58
14	01290278	不锈钢板 δ 3.0		m2	50.371	330.64	16654.73
15	01290308	镀锌钢板 2.0		m2	0.700	69.94	48.93
16	01290435-0001	0.426彩钢板浅灰色彩钢板		m2	336.387	26.50	8914.26
17	01490001	角铝 25.4×1		m	297.142	6.72	1996.79
18	01490070	槽铝 75		m	385.724	7.27	2804.21
19	01490090	工字铝 综合		m	1882.646	6.87	12933.78
20	01490143	地槽铝 宽：75		m	162.587	11.47	1864.87
21	01610030	铈钨棒		g	161.998	0.35	56.70
22	01630130	吊装夹具		套	1.134	180.00	204.19
23	02030040	门窗密封橡胶条		m	1286.985	2.00	2573.97
24	02030120	橡皮密封条 20×4		m	1943.196	4.80	9327.34
25	02050260	密封胶圈		个	4.134	13.33	55.10
26	02270070	土工布		m2	250.017	2.90	725.05

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

第15页，共18页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	03010040	铝拉铆钉 综合		十个	2852.480	0.87	2481.66
28	03010128	自攻螺钉 M4×15		十套	140.696	0.39	54.87
29	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	7.676	2.23	17.12
30	03010195	木螺钉 M5×50		十套	262.833	0.32	84.11
31	03010430	六角螺栓 综合		kg	196.606	5.58	1097.06
32	03011157	地脚螺栓 M24×500		十套	18.271	70.92	1295.78
33	03011325	对拉螺栓		kg	21.627	5.38	116.35
34	03011330-0001	螺栓 M12		套	2529.360	0.58	1467.03
35	03011330-0002	螺栓 M20		套	241.920	6.19	1497.48
36	03011330-0003	螺栓 M22		套	483.840	3.65	1766.02
37	03011387	镀锌双头螺栓 M12×350		十套	18.271	38.50	703.43
38	03012479	六角螺栓 屋面板专用		十套	991.620	1.01	1001.54
39	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	44.852	5.82	261.04
40	03013101	膨胀螺栓 M5×50		十套	7.458	1.30	9.70
41	03013181	膨胀螺栓 M12×100		十套	95.400	12.10	1154.34
42	03019021	圆钉 50~75		kg	191.493	5.00	957.47
43	03044001	一爪挂件		套	23.809	97.36	2318.03
44	03044011	二爪挂件		套	61.895	236.45	14635.03
45	03044015	四爪挂件		套	92.842	310.00	28781.08
46	3115001	水		m3	67.388	4.18	281.68
47	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	967.752	6.32	6116.19
48	03135041	不锈钢焊条 综合		kg	10.282	35.00	359.86
49	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	361.585	12.75	4610.21
50	03136071	不锈钢焊丝		kg	143.200	30.00	4296.01

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程 第16页，共18页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
51	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	457.552	10.99	5028.49
52	03139141	合金钢钻头 $\phi 6\sim 13$		个	6.728	8.12	54.63
53	03213001	铁件 综合		kg	3995.158	4.84	19336.57
54	03213111	镀锌铁码		支	1375.311	0.47	646.40
55	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.569	335.00	190.45
56	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.004	490.00	1.91
57	04090015	生石灰		t	10.074	440.00	4432.43
58	04090090	粘土		m3	47.582	34.50	1641.59
59	04090115	石膏		kg	4133.301	0.60	2479.98
60	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	3.107	3283.19	10199.56
61	04170070	彩钢脊瓦		m	111.675	41.04	4583.15
62	05030080	松杂板枋材		m3	6.678	1260.00	8414.91
63	05030320	垫木		m3	1.255	1549.95	1945.03
64	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	75.571	35.00	2644.98
65	06010020-0001	安全白玻6mm		m2	147.360	22.14	3262.55
66	06090015-0001	830型彩板 (0.426mm)		m2	145.514	56.00	8148.80
67	09250015-0001	840型0.426彩钢板		m2	1210.993	26.00	31485.82
68	09250030	彩钢夹芯板 100		m2	3086.535	67.97	209791.80
69	9946001	折旧费		元	16886.778	1.00	16886.78
70	9946131	其他材料费		元	25587.011	1.00	25587.01
71	11390066	钢质防火门 单扇(甲级)		m2	15.750	582.84	9179.73
72	11390067-0001	钢质防火门 单扇(丙级)		m2	2.100	560.46	1176.97
73	11390078	铝合金电动卷闸		m2	180.000	206.85	37233.00

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程 第17页，共18页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
74	11390090	铝合金门		m2	12.960	320.17	4149.40
75	11390106	铝合金平开窗		m2	134.400	443.53	59610.43
76	13010210	环氧富锌底漆		kg	136.168	22.22	3025.64
77	13050465	超薄型防火涂料		kg	6548.438	9.00	58935.94
78	13350030	防水密封胶		kg	448.516	32.61	14626.11
79	13410010	嵌缝料		kg	19.694	0.58	11.42
80	13410050	软填料		kg	46.444	3.90	181.13
81	14350200	防火涂料稀释剂		kg	666.750	11.00	7334.25
82	14350250	隔离剂		kg	76.152	7.05	536.88
83	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	13.617	31.25	425.53
84	14390030	二氧化碳		m3	464.649	4.72	2193.14
85	14390060	氩气		m3	172.413	12.08	2082.75
86	14410130	玻璃胶 335克/支		支	103.119	13.73	1415.83
87	14410450	耐候胶		L	2.612	62.00	161.93
88	14410490	墙边胶		L	23.986	46.77	1121.81
89	14430333	丁基自粘胶带		圈	118.050	43.20	5099.76
90	15030005	岩棉板 δ 50		m3	2646.091	257.13	680389.33
91	17270180	高压橡胶管 综合		m	1.378	59.37	81.81
92	18090030	塑料管堵 综合		个	204.699	5.35	1095.14
93	18250615	管箍		个	0.919	9.29	8.53
94	33010050	钢板檩条 S型 100×200		t	22.807	3169.23	72281.58
95	33010088-0001	Q345B 镀锌钢梁		t	22.290	3610.00	80466.90
96	33010365-0001	Q345B 镀锌钢柱		t	37.310	3610.00	134689.10
97	33010385-0001	Q235B 镀锌钢构件		t	10.550	3610.00	38085.50
98	33010640-0001	Q345B 镀锌钢檩条		t	23.880	3610.00	86206.80

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂建筑工程

第18页，共18页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
99	34090010	白棉纱		kg	0.384	11.47	4.41
100	34110010	水		m3	58.850	4.18	245.99
101	35090230	钢支撑		kg	120.159	3.88	466.22
102	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	6.032	425.00	2563.60
103	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	13.746	455.00	6254.38
104	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.689	410.00	282.29
105	80010670	预拌水泥砂浆 M5.0		m3	6.127	385.00	2358.86
106	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	0.241	455.00	109.52
107	80210180	预拌混凝土		m3	164.136		
108	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	65.617	350.00	22965.85
109	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	11.054	360.00	3979.30
110	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	342.989	380.00	130335.93
111	80210245	普通预拌混凝土 C40	粒径为40mm石子	m3	0.836	405.00	338.74
112	99450630	折旧费		元	172.513	1.00	172.51
113	99450640	检修费		元	6277.725	1.00	6277.73
114	99450650	维护费		元	13792.794	1.00	13792.79
115	99450660	安拆费		元	3220.810	1.00	3220.81
116	99450680	柴油	(机械用)	kg	2315.393	8.52	19727.15
117	99450700	电	(机械用)	kw·h	16600.581	0.81	13446.47
118	99450710	水	(机械用)	m3	1.230	4.18	5.14

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

标段：

第1页， 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	103483.06	
2	措施项目费	7285.93	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7285.93	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	5141.37	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	2036.88	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	3104.49	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	115910.36	
6	增值税销项税额	10431.93	
7	工程造价	126342.29	
8	其中：人工费	18936.54	
招标控制价合计		126342.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

第2页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412002001	LED 投光灯	1、工厂其他灯具安装 投光灯 2、LED 投光灯 150W	套	42.000	208.61	8761.62	
2	030412004001	方向指示灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、方向指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	5.000	198.38	991.90	
3	030412004002	出口指示灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、出口指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	5.000	80.15	400.75	
4	030412004003	双头应急灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、双头应急灯 (DC24V, 3W LED光源)	套	9.000	198.38	1785.42	
5	030404017001	ALE配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、ALE配电箱	台	1.000	4355.36	4355.36	
6	030404017002	CJ#ZAW配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、CJ#ZAW配电箱	台	2.000	4355.36	8710.72	
本页小计							25005.77	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017003	配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱	台	5.000	3282.87	16414.35	
8	030408001001	ZRYJV-5*16	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 35 2、ZRYJV-5*16	m	322.822	76.34	24644.23	
9	030411004001	NHBVV2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、NHBVV2.5	m	75.734	4.31	326.41	
10	030411004002	NH-RVS-2X2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、NH-RVS-2X2.5	m	358.065	9.70	3473.23	
11	030411004003	ZRBVV2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、ZRBVV2.5	m	1186.902	4.31	5115.55	
12	030411001001	PC-20管	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、PC-20管	m	249.261	17.50	4362.07	
13	030411001002	SC-20管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、SC-20管	m	151.642	21.56	3269.40	
14	030411002001	线槽	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 200*80*0.3	m	141.450	51.32	7259.21	
本页小计							64864.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

第4页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408006001	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	10.000	99.31	993.10	
16	030409003001	避雷引下线	1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	145.460	18.76	2728.83	
17	030409003002	断接卡子	1、断接卡子制作、安装	套	14.000	53.94	755.16	
18	030404032001	总等电位端子箱	1、控制设备及低压电器安装 电力端子箱安装 户内 2、电力端子箱	台	1.000	2359.91	2359.91	
19	030409004001	均压环	1、均压环敷设 利用型钢 2、型钢均压环	m	374.849	13.46	5045.47	
20	030414011001	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统/组	1.000	1730.37	1730.37	
		分部分项小计					103483.06	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
21	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
22	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
23	SGBD001	施工便道		项	1.000			
本页小计							13612.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目（冷链物流中心、农产品粗加工）-加工工厂安装工程

第5页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
25	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
26	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
27	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
28	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
29	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
30	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
31	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
32	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							103483.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程 标段： 第6页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			7285.93			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	7285.93			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			7285.93			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

标段：

第7页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					7285.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程 标段： 第8页， 共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	2036.88		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	3104.49		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		5141.37		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

标段：

第9页， 共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程 标段：第10页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	115910.360	9	10431.93
合 计					10431.93

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程 第11页，共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	0.126	227.70	28.67
2	00010010	人工费		元	19127.989	0.99	18936.71
3	01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	25.042	3.41	85.39
4	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.604	4.85	7.78
5	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	8.080	4.55	36.76
6	01210001	角钢 综合		kg	2.000	4.11	8.22
7	01290003	钢板 综合		kg	41.580	3.52	146.36
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	4.281	26.42	113.09
9	02130050	三色塑料带 综合		kg	0.900	10.30	9.27
10	02270001	棉纱		kg	3.241	11.47	37.18
11	02270020	白布		kg	4.979	2.75	13.69
12	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	3.952	0.18	0.71
13	03010240	木螺钉 M4×65		十套	127.112	0.68	86.44
14	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	十套	14.852	10.38	154.17
15	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	84.870	0.43	36.49
16	03011540	镀锌六角螺栓	2个垫圈 M10×14~70	十套	8.568	4.45	38.13
17	03011600	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×50以内	十套	2.884	4.15	11.97
18	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	6.090	5.04	30.69
19	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	3.264	5.82	19.00
20	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	131.896	0.60	79.14
21	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	2.343	1.58	3.70
22	03050001	铰链		副	1.000	7.34	7.34
23	03134021	铁砂布 0~2#		张	7.500	0.94	7.05
24	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	22.754	6.32	143.81
25	03136021	焊锡丝 综合		kg	0.990	7.69	7.61
26	03137041	焊锡膏		kg	0.242	47.01	11.38

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

第12页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	03138001	锡基钎料		kg	2.593	52.47	136.06
28	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	0.192	8.55	1.64
29	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	9.163	2.76	25.29
30	03139281	钢锯条		条	48.502	0.43	20.86
31	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	0.671	4.57	3.07
32	9946001	折旧费		元	239.596	1.00	239.60
33	9946131	其他材料费		元	91.378	1.00	91.38
34	13010050	醇酸清漆		kg	0.485	13.99	6.79
35	13010120	酚醛磁漆		kg	0.080	7.75	0.62
36	13010130	酚醛调和漆		kg	0.540	11.97	6.46
37	13030240	厚漆		kg	1.046	10.26	10.74
38	13050080	防锈漆 C53-1		kg	0.150	16.13	2.42
39	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.420	6.20	2.60
40	14010010	清油		kg	0.150	13.23	1.98
41	14030040	汽油 综合		kg	13.551	9.87	133.75
42	14050050	溶剂油		kg	0.485	3.94	1.91
43	14090010	电力复合脂		kg	3.510	14.45	50.72
44	14330320	硬脂酸		kg	0.210	6.33	1.33
45	14410600	胶粘剂		kg	0.274	1.88	0.52
46	17250170	塑料软管 D5		m	1.290	0.40	0.52
47	18030605	固定卡子 $\phi 90$		个	20.600	3.03	62.42
48	25000001-0001	LED 投光灯	150W	套	42.420	150.00	6363.00
49	25000001-0002	方向指示灯	(DC24V, 1W LED光源)	套	5.050	159.26	804.26
50	25000001-0003	出口指示灯	(DC24V, 1W LED光源)	套	5.050	42.20	213.11
51	25000001-0004	双头应急灯	(DC24V, 3W LED光源)	套	9.090	159.26	1447.67

主要材料设备价格表

工程名称：

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

第13页，共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
52	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	11.079	2.40	26.59
53	28010030	镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	1.000	63.75	63.75
54	28010090	裸铜线 10mm2		kg	1.690	53.88	91.06
55	28030080	铜芯橡皮花线	2×16/0.15mm2	m	1.500	1.63	2.45
56	28030170-0001	NHBVV2.5		m	83.307	2.71	225.76
57	28030170-0002	NH-RVS-2X2.5		m	393.872	7.61	2997.36
58	28030170-0003	ZRBVV2.5		m	1305.592	2.71	3538.15
59	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2		m	33.699	3.17	106.83
60	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2		m	35.999	4.85	174.60
61	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2		m	8.704	2.02	17.58
62	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2		m	38.480	3.02	116.21
63	28110210-0001	ZRYJV-5*16		m	326.050	63.05	20557.47
64	29030030-0001	金属线槽	200*80*0.3	m	145.694	15.56	2266.99
65	29060030-0001	SC-20管		m	156.191	3.78	590.40
66	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	39.048	0.99	38.66
67	29060075	镀锌电线管卡子 20		个	218.668	0.10	21.87
68	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	23.429	0.17	3.98
69	29060140-0001	PC-20管		m	274.187	2.27	622.40
70	29060280	难燃塑料管接头 20		个	52.345	0.48	25.13
71	29060330	难燃塑料管卡子 20		个	418.758	0.27	113.06

主要材料设备价格表

工程名称：

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-加工工厂安装工程

第14页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
72	29060365	难燃塑料管三通 20		个	7.852	0.65	5.10
73	29060400	难燃塑料管伸缩接头 20		个	5.234	0.94	4.92
74	29060435	难燃塑料管弯头 20		个	5.234	0.47	2.46
75	29090175	塑料接线柱 双线		个	19.570	0.85	16.63
76	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²		个	19.285	1.06	20.44
77	29090213	铜接线端子 DT-4mm ²		个	42.630	1.40	59.68
78	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	16.240	2.25	36.54
79	29090225	铜接线端子 DT-16mm ²		个	40.600	3.17	128.70
80	29170210	镀锌地线夹 20		套	124.953	0.36	44.98
81	29170640	型钢均压环		m	393.591	4.11	1617.66
82	34070010	塑料手套 ST型		个	10.500	13.72	144.06
83	37091110	钢垫板 1~2		kg	1.200	4.37	5.24
84	55090080-0001	ALE配电箱		台	1.000	4000.00	4000.00
85	55090080-0002	CJ#ZAW配电箱		台	2.000	4000.00	8000.00
86	55090080-0003	配电箱		台	5.000	3000.00	15000.00
87	55490240	电力端子箱		台	1.000	2000.00	2000.00
88	99450640	检修费		元	12.693	1.00	12.69
89	99450650	维护费		元	88.762	1.00	88.76
90	99450660	安拆费		元	203.201	1.00	203.20
91	99450680	柴油	(机械用)	kg	2.544	8.52	21.67
92	99450700	电	(机械用)	kw·h	961.327	0.81	778.67
93	99450760	其他材料费		元	8.770	1.00	8.77
94	99451300	校验费		元	58.926	1.00	58.93

单位工程估概算汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程 标段： 第1页， 共19页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1569291.49	
1.1	土石方工程	24061.39	
1.2	砌筑工程	121830.89	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	673580.08	
1.4	门窗工程	139551.86	
1.5	屋面及防水工程	41907.77	
1.6	楼地面装饰工程	136181.81	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	334731.46	
1.8	天棚工程	94780.69	
1.9	其他装饰工程	2665.54	
2	措施项目费	388588.20	
2.1	绿色施工安全防护措施费	388588.20	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	77028.97	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	29950.23	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	47078.74	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	2034908.66	
6	增值税销项税额	183141.78	

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

标段：

第2页， 共19页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
7	工程造价	2218050.44	
8	其中：人工费	566258.01	
招标控制价合计		2218050.44	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

工程名称:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					24061.39	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	464.000	2.62	1215.68	
2	010101002001	挖一般土方	1、人工挖一般土方一、二类土 2、挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	544.045	26.37	14346.47	
3	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方运距3km	m3	177.699	19.27	3424.26	
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 平地	m3	339.691	14.94	5074.98	
		砌筑工程					121830.89	
5	010402001001	外墙砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度20cm	m3	154.752	381.70	59068.84	
6	010402001002	内墙砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度20cm	m3	165.110	369.51	61009.80	
7	010903003001	墙体防潮层	1、楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 普通防水砂浆 立面20mm厚	m2	21.360	22.39	478.25	
8	010607005001	通道墙面玻纤网	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	m2	98.000	13.00	1274.00	
		混凝土及钢筋混凝土工程					673580.08	
9	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	28.213	441.14	12445.88	
10	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础	m3	124.091	455.95	56579.29	
11	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建	m3	65.023	595.62	38729.00	
本页小计							253646.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第4页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)					
12	010503001001	基础梁	1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	31.342	476.23	14926.00	
13	010503002001	矩形梁	1、单梁、连续梁、异形梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	1.000	493.18	493.18	
14	010505001001	有梁板	1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	180.504	493.34	89049.84	
15	010506001001	现浇楼梯	1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	5.090	550.84	2803.78	
16	010502002001	构造柱	1、构造柱	m3	29.042	644.27	18710.89	
17	010505007001	现浇挑檐	1、现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐	m3	8.054	645.03	5195.07	
18	010503004001	圈梁	1、圈、过、弧形梁	m3	5.261	546.21	2873.61	
19	010503005001	过梁	1、圈、过、弧形梁	m3	6.289	546.22	3435.18	
20	010505008001	雨蓬、悬挑板、阳台板	1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬	m3	3.899	622.94	2428.84	
21	010507001001	散水	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	97.758	101.22	9895.06	
本页小计							149811.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第5页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010507004001	台阶	1、现浇混凝土其他构件 台阶 2、垫层 3:7灰土 3、铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆	m2	3.750	234.97	881.14	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	12.608	4559.79	57489.83	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	63.652	4290.74	273114.18	
25	010515001003	一级箍筋	1、现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	1.568	5459.12	8559.90	
26	010515001004	三级箍筋 Φ10以内	1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	9.977	5793.29	57799.65	
27	010515001005	三级箍筋 Φ10以外	1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.361	4558.99	1645.80	
28	010515001006	砌体加固钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.729	4625.21	12622.20	
29	010516003001	机械连接	1、套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内	个	274.000	14.24	3901.76	
		门窗工程					139551.86	
30	010802001001	铝合金门	1、铝合金平开门安装 2、铝合金门	m2	183.040	422.96	77418.60	
31	010802003001	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(甲级)	m2	5.280	582.84	3077.40	
32	010802003002	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(乙级)	m2	2.640	560.46	1479.61	
33	010807001001	黑色铝合金框推拉窗	1、推拉窗安装 2、黑色铝合金框推拉窗	m2	144.000	395.90	57009.60	
本页小计							554999.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第6页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010802004002	不锈钢防盗网	1、不锈钢防盗网 12×12 间距 121	m2	5.280	107.32	566.65	
		屋面及防水工程					41907.77	
35	010904001001	楼(地)面卷材防水 (上人屋面)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 3、屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	404.470	81.76	33069.47	
36	010904001002	楼(地)面卷材防水 (不上人屋面)	1、屋面保温 铺设无纺布 2、屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 3、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 4、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 1.5mm厚 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 6、屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 40mm厚 7、屋面保温 铺设无纺布 8、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	38.790	227.85	8838.30	
		楼地面装饰工程					136181.81	
本页小计							42474.42	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

工程名称:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003001	混凝土地面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆	m2	396.740	135.48	53750.34	
38	011102003002	地砖楼面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆	m2	667.393	89.90	59998.63	
39	011102003003	地砖防水楼面(适用于卫生间、阳台)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 2、楼地面及墙面涂膜防水 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面1mm厚	m2	126.981	112.45	14279.01	
40	011106002001	楼梯地面	1、铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆	m2	41.100	198.39	8153.83	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					334731.46	
41	011201001001	乳胶漆内墙面	1、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 2、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍 3、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆3遍	m2	2039.109	49.18	100283.38	
42	011204003001	贴面砖防水墙面	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 3、墙面 聚合物水泥砂浆 5mm 4、楼地面及墙面涂膜防水 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面1mm厚	m2	555.829	169.10	93990.68	
本页小计							330455.87	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

工程名称:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011204003002	瓷砖踢脚	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 2、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙	m2	116.493	112.23	13074.01	
44	011204003003	外墙贴面砖墙面	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 2、底层抹灰15mm 各种墙面 外墙	m2	903.044	141.06	127383.39	
		天棚工程					94780.69	
45	011301001001	乳胶漆顶棚	1、混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 2、成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面满刮2遍 3、抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆3遍	m2	1070.712	62.78	67219.30	
46	011302001001	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1、轻钢天棚龙骨弧型 上人 2、天棚面层 铝板面层 600×600	m2	154.996	177.82	27561.39	
		其他装饰工程					2665.54	
47	011503001001	楼梯栏杆	1、不锈钢栏杆制安直型	m	20.399	130.67	2665.54	
		分部分项小计					1569291.49	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					307294.73	
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					307294.73	
本页小计							237903.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第9页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架					41161.44	
48	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	1392.000	29.57	41161.44	
	MMSAQW	密目式安全网						
49	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000			
50	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000			
51	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
52	011702001001	垫层模板		m2	33.600	29.31	984.82	
53	011702001002	独立基础模板		m2	107.760	49.62	5347.05	
54	011702002001	矩形柱模板		m2	607.204	68.08	41338.45	
55	011702005001	地梁模板		m2	262.975	58.04	15263.07	
56	011702006001	矩形梁模板		m2	839.334	65.36	54858.87	
57	011702014001	楼板模板		m2	1505.171	61.50	92568.02	
58	011702023001	雨篷模板		m2	32.490	72.80	2365.27	
59	011702003001	构造柱模板		m2	435.755	68.08	29666.20	
60	011702008001	圈梁模板		m2	60.125	50.87	3058.56	
61	011702009001	过梁模板		m2	90.874	50.87	4622.76	
62	011702022001	挑檐模板		m2	111.474	65.35	7284.83	
63	011702024001	楼梯模板		m2	50.500	173.77	8775.39	
64	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
65	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
66	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
67	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
68	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
69	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
本页小计							307294.73	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

工程名称:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	SGBD001	施工便道		m	1.000			
71	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)						
	CZYS	垂直运输						
	SGPSJS	施工排水、降水						
72	011707004001	二次搬运		项	1.000			
73	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
74	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
75	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
76	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
77	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					307294.73	
本页小计								
合 计							1876586.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

标段：

第11页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			81293.47			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	81293.47			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			81293.47			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					81293.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程 标段： 第12页， 共19页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	29950.23		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	概算幅度差	47078.74		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		77028.97		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

标段：

第13页， 共19页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

标段：

第14页， 共19页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	2034908.660	9	183141.78
合 计					183141.78

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程 第15页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	30.150	227.70	6865.11
2	00010010	人工费		元	571977.952	0.99	566258.17
3	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	3.016	3410.00	10284.90
4	01010040	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内		t	65.613	3300.00	216523.89
5	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内		t	23.037	3440.00	79246.25
6	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$		kg	745.112	4.59	3420.07
7	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	355.311	5.08	1804.98
8	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	17.818	4.85	86.42
9	01090022	圆钢 $\Phi 10$ 以内		t	1.599	3410.00	5453.95
10	01610020	钨棒		kg	0.959	23.77	22.79
11	02030040	门窗密封橡胶条		m	1110.028	2.00	2220.06
12	02050260	密封胶圈		个	7.640	13.33	101.84
13	02270070	土工布		m ²	1078.830	2.90	3128.61
14	02310010	无纺布		m ²	86.502	3.25	281.13
15	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	240.362	2.23	536.01
16	03010195	木螺钉 M5×50		十套	263.894	0.32	84.45
17	03011325	对拉螺栓		kg	20.197	5.38	108.66
18	03013101	膨胀螺栓 M5×50		十套	105.340	1.30	136.94
19	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	38.193	2.65	101.21
20	03019001	圆钉 综合		kg	0.490	5.00	2.45
21	03019021	圆钉 50~75		kg	284.164	5.00	1420.82
22	3115001	水		m ³	209.988	4.18	877.75
23	3115001-0001	水		m ³	2.261	3.58	8.09
24	03134011	水砂纸		张	124.393	0.77	95.78
25	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	614.242	6.32	3882.01
26	03136071	不锈钢焊丝		kg	2.183	30.00	65.48

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第16页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59		个	11.772	8.15	95.94
28	03213001	铁件 综合		kg	118.897	4.84	575.46
29	03213111	镀锌铁码		支	2968.312	0.47	1395.11
30	03230051	锥螺纹套筒 Φ20以内		个	276.740	3.80	1051.61
31	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	6.430	335.00	2154.02
32	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.283	490.00	138.67
33	04030015	中砂		m3	3.059	150.00	458.81
34	04070001	粘土陶粒		m3	2.026	307.69	623.32
35	04090015	生石灰		t	3.578	440.00	1574.41
36	04090090	粘土		m3	16.901	34.50	583.09
37	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	12.667	3283.19	41586.85
38	05030080	松杂板枋材		m3	18.490	1260.00	23297.65
39	05030180	松木板		m3	0.031	1400.00	43.40
40	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	457.096	35.00	15998.36
41	06010020-0001	安全白玻6mm		m2	327.040	22.14	7240.67
42	07010023-0001	瓷质脚线砖 100*500		m2	121.153	29.98	3632.17
43	07010023-0002	瓷质仿古砖 300*600		m2	939.166	47.81	44901.51
44	07010025	釉面砖 300*600		m2	578.062	35.50	20521.19
45	07050020-0001	瓷质抛光砖 500*500		m2	1220.892	44.58	54427.38
46	07050060	瓷质梯级砖 300×280		m2	59.468	26.63	1583.62
47	09050140	铝板 600×600×0.8		m2	162.746	86.50	14077.55
48	9946001	折旧费		元	4544.218	1.00	4544.22

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第17页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
49	9946131	其他材料费		元	4778.395	1.00	4778.39
50	10010030	轻钢小龙骨 h19		m	328.544	1.94	637.38
51	10010040	轻钢中龙骨		m	307.485	3.58	1100.80
52	10010060	轻钢大龙骨 h=60		m	232.637	6.49	1509.82
53	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	316.792	3.58	1134.12
54	11390002	不锈钢防盗网	Φ20.2(0.6厚)	m2	5.280	107.32	566.65
55	11390066	钢质防火门 单扇(甲级)		m2	5.280	582.84	3077.40
56	11390067	钢质防火门 单扇(乙级)		m2	2.640	560.46	1479.61
57	11390090	铝合金门		m2	183.040	320.17	58603.92
58	11390092	黑色铝合金框推拉窗		m2	144.000	320.17	46104.48
59	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	3923.963	2.94	11536.45
60	13030570	乳胶漆 8205		kg	1320.362	8.35	11025.03
61	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	1263.198	9.02	11394.05
62	13050170-0001	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	285.107	9.02	2571.66
63	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	202.536	16.80	3402.60
64	13330155-0001	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm		m2	503.686	23.93	12053.22
65	13330340-0001	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 2mm		m2	55.579	30.27	1682.39
66	13350015	聚氨酯嵌缝胶		kg	10.105	12.00	121.26
67	13350190	密封毛条		m	872.395	0.34	296.61
68	13410010	嵌缝料		kg	123.574	0.58	71.67
69	13410050	软填料		kg	120.561	3.90	470.19
70	14010030	松节油		kg	63.336	7.39	468.05
71	14210050	环氧树脂 综合		kg	3.060	24.89	76.16

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程 第18页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
72	14350250	隔离剂		kg	416.807	7.05	2938.49
73	14350410	聚合物乳液		kg	312.098	9.87	3080.40
74	14350840	高分子卷材基层处理剂		kg	157.185	10.00	1571.86
75	14390060	氩气		m3	6.874	12.08	83.04
76	14410060	903胶		kg	4.410	5.50	24.26
77	14410120	玻璃胶		L	0.124	33.47	4.15
78	14410130	玻璃胶 335克/支		支	178.482	13.73	2450.56
79	14410490	墙边胶		L	49.488	46.77	2314.55
80	15130100-0002	聚苯乙烯泡沫板 δ 30		m2	366.676	9.78	3586.09
81	15130100-0003	聚苯乙烯泡沫板 δ 40		m2	39.566	13.04	515.94
82	15550160	玻璃纤维网		m2	107.800	3.00	323.40
83	17050050	不锈钢管 D32		m	94.509	14.50	1370.38
84	17270180	高压橡胶管 综合		m	2.547	59.37	151.19
85	18250615	管箍		个	1.698	9.29	15.77
86	34090010	白棉纱		kg	34.539	11.47	396.16
87	34110010	水		m3	1.555	4.58	7.12
88	35050025	密目式阻燃安全网		m2	373.056	7.50	2797.92
89	35090230	钢支撑		kg	2670.404	3.88	10361.17
90	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	9.966	425.00	4235.47
91	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	71.515	455.00	32539.23
92	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	25.205	410.00	10334.09
93	80010670	预拌水泥砂浆 M5.0		m3	24.981	385.00	9617.80
94	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	0.436	460.00	200.42
95	80010760	预拌水泥防水砂浆 1:2.5		m3	15.081	460.00	6937.17
96	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	38.510	350.00	13478.43

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼建筑工程

第19页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
97	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	53.373	360.00	19214.28
98	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	40.071	370.00	14826.20
99	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	412.535	380.00	156763.34
100	99450640	检修费		元	813.311	1.00	813.31
101	99450650	维护费		元	2864.245	1.00	2864.24
102	99450660	安拆费		元	1357.438	1.00	1357.44
103	99450680	柴油	(机械用)	kg	998.200	8.52	8504.67
104	99450700	电	(机械用)	kw·h	4824.140	0.81	3907.55
105	99450710	水	(机械用)	m3	1.242	4.18	5.19
106	99450760	其他材料费		元	229.981	1.00	229.98

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

标段：

第1页， 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	261430.40	
2	措施项目费	21469.25	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21469.25	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	13844.94	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	6002.03	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	7842.91	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	296744.59	
6	增值税销项税额	26707.01	
7	工程造价	323451.60	
8	其中：人工费	57490.60	
招标控制价合计		323451.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第2页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、配电箱 BG#ZAW	台	1	4355.36	4355.36	
2	030404017002	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、A型应急照明配电箱(应急供电时间60分钟) ALE	台	1	3855.36	3855.36	
3	030404017003	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、房间配电箱 1~4#	台	4	3355.36	13421.44	
4	030404017004	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、房间配电箱 5~6#	台	2	3355.36	6710.72	
5	030404017005	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、房间配电箱 7~14#	台	8	3355.36	26842.88	
6	030404017006	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、公共照明配电箱 GAL	台	1	4855.36	4855.36	
7	030411003001	桥架	1、钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 2、桥架 150*100	m	118.628	77.29	9168.76	
8	030411001001	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公	m	104.968	12.66	1328.89	
本页小计							70538.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目（冷链物流中心、农产品粗加工）-办公楼安装工程

第3页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			称直径(mm以内) 20 2、SC20					
9	030411001002	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、PC40 3、套接管	m	15.653	17.61	275.65	
10	030411001003	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、套接管 3、PC25	m	409.141	12.50	5114.26	
11	030411001004	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、PC20 3、套接管	m	1935.109	7.79	15074.50	
12	030411004001	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、BV16	m	429.038	14.65	6285.41	
13	030411004002	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、BV10	m	55.554	9.77	542.76	
14	030411004003	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、BV6	m	1304.862	6.22	8116.24	
15	030411004004	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、BV4	m	713.493	4.45	3175.04	
本页小计							38583.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目（冷链物流中心、农产品粗加工）-办公楼安装工程

第4页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030411004005	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、BV2.5	m	6354.579	3.61	22940.03	
17	030411004006	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、NH-RVS-2X2.5	m	142.823	9.58	1368.24	
18	030412001001	普通灯具	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2、LED能吸顶灯	套	37	100.12	3704.44	
19	030412001002	普通灯具	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2、LED吸顶灯	套	34	100.12	3404.08	
20	030412004001	装饰灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、出口指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	3	198.38	595.14	
21	030412004002	装饰灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、方向指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	7	198.38	1388.66	
22	030412004003	装饰灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、双头应急灯	套	9	198.38	1785.42	
本页小计							35186.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第5页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(DC24V, 3W LED光源)					
23	030412005001	荧光灯	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式单管 2、单管荧光灯	套	44	89.15	3922.60	
24	030412005002	荧光灯	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式双管 2、双管荧光灯	套	20	128.96	2579.20	
25	030404034001	照明开关	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控)三联 2、三联开关	个	5	30.30	151.50	
26	030404034002	照明开关	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控)双联 2、双联开关	个	43	27.64	1188.52	
27	030404033001	风扇	1、风扇安装 吊风扇 2、风扇	台	22	217.89	4793.58	
28	030404035001	插座	1、单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2、安全型二、三极插座 10A/250V	个	144	21.94	3159.36	
29	030411006001	接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒	个	144	9.15	1317.60	
30	030409005001	避雷网	1、避雷网安装 沿折板支架敷设 2、避雷网 ϕ 12	m	161.522	48.36	7811.20	
31	030409006001	避雷针	1、钢管避雷针制作(m以内) 2 2、避雷针 热镀锌钢管14 500mm	根	6	334.09	2004.54	
本页小计							26928.10	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

工程名称:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 2					
32	030409003001	避雷引下线	1、避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	m	138.395	18.76	2596.29	
33	030409002001	接地母线	1、接地母线敷设户内接地母线敷设 2、接地扁钢 40*4	m	166.499	29.33	4883.42	
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700 2、总等电位端子箱	台	1	156.95	156.95	
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、接地测试板制作、安装	台	4	113.64	454.56	
36	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	898.22	898.22	
37	030414011001	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统	1	1730.37	1730.37	
38	030411005001	家庭信息接线箱	1、接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700 2、家庭信息接线箱	个	12	230.43	2765.16	
39	030502001001	分纤箱	1、机柜、机架安装 墙挂式 2、分纤箱	台	1	594.75	594.75	
40	030502007001	室内2芯单模G.657A	1、室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2、室内2芯单模G.657A	m	559	4.18	2336.62	
41	030411001005	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗	m	94	7.81	734.14	
本页小计							17150.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目（冷链物流中心、农产品粗加工）-办公楼安装工程

第7页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配 公称直径(mm以内) 20 2、PC管20 3、套接管					
42	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2、PE管DN40 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	43	37.98	1633.14	
43	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2、PE管DN32 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	84	33.86	2844.24	
44	031001006003	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、PE管DN25 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	135	26.21	3538.35	
45	031003013001	水表	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、水表 DN40	个	1	192.76	192.76	
本页小计							8208.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第8页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003001001	螺纹阀门	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、闸阀 DN40	个	1	153.92	153.92	
47	031004014001	给、排水附(配)件	1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、不锈钢冷热水龙头 DN25	个	18	63.54	1143.72	
48	031001006004	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、雨污水 PVC管 De110 3、室内塑料排水管件	m	83	57.41	4765.03	
49	031001006005	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、雨污水 PVC管 De75 3、室内塑料排水管件	m	117.9	40.01	4717.18	
50	031004014002	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、不锈钢地漏 DN75	个	18	75.15	1352.70	
51	011702031001	化粪池	1、化粪池	套	1	20000.00	20000.00	
52	031004006002	大便器	1、蹲式大便器安装 瓷高水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15	组	23	414.12	9524.76	
本页小计							41657.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第9页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、瓷制大便器用存水弯					
53	031004007001	小便器	1、壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2、挂式小便器 3、小便器排水附件 4、小便器冲水连接管 DN15 5、埋入式感应控制器	组	3	537.41	1612.23	
54	031004008001	其他成品卫生器具	1、成品拖布池安装 2、成品拖布池 3、存水弯 DN50 4、螺纹管件 DN15 5、水龙头 6、排水栓带链堵 7、排水接头 DN50	组	2	547.36	1094.72	
55	031004003001	洗脸盆	1、洗脸盆 挂墙式成套安装 冷水 感应开关 2、洗脸盆 3、洗脸盆托架 4、洗脸盆排水附件 5、红外感应龙头及配件 6、角型阀(带铜活) DN15 7、金属软管 DN15 8、螺纹管件 DN15	组	18	724.74	13045.32	
56	031004014003	给、排水附(配)件	1、普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 2、雨水斗 DN100	个	5	138.17	690.85	
本页小计							16443.12	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031002003001	套管	1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	10	283.73	2837.30	
58	031002003002	套管	1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	10	197.96	1979.60	
59	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	72	26.63	1917.36	
		分部分项小计					261430.40	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
60	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
61	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
62	SGBD001	施工便道		项	1.000			
本页小计							6734.26	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
64	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
65	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
66	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
67	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
68	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
69	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
70	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
71	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							261430.40	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 标段： 第12页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			21469.25			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	21469.25			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			21469.25			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

标段：

第13页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					21469.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 标段： 第14页， 共24页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	6002.03		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	7842.91		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		13844.94		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

标段：

第15页， 共24页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

标段：

第16页， 共24页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	296744.590	9	26707.01
合 计					26707.01

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第17页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	0.770	227.70	175.33
2	00010010	人工费		元	58071.502	0.99	57490.79
3	01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	16.774	3.41	57.20
4	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	18.908	4.85	91.71
5	01130002	扁钢	综合	kg	15.050	3.75	56.44
6	01130060	镀锌扁钢	综合	kg	11.821	4.55	53.79
7	1237001	氧气		m3	19.787	5.05	99.92
8	1237061	乙炔气		kg	6.619	7.57	50.11
9	01290003	钢板	综合	kg	1.960	3.52	6.90
10	01290008	钢板		kg	101.200	3.50	354.20
11	01290043	钢板	8~15	kg	0.938	3.50	3.28
12	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.235	25.70	6.04
13	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.016	11.09	0.18
14	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	4.720	0.13	0.61
15	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	113.160	2.10	237.64
16	02270001	棉纱		kg	21.924	11.47	251.47
17	02270020	白布		kg	1.700	2.75	4.68
18	02290110	油麻丝		kg	25.920	8.60	222.91
19	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	46.800	0.18	8.42
20	03010430	六角螺栓	综合	kg	0.118	5.58	0.66
21	03011155	地脚螺栓	M16×230	十套	2.460	24.63	60.59
22	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	28.119	56.57	1590.69
23	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm2	十套	12.456	10.38	129.29
24	03011415	镀锌精制螺栓	1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.080	1.04	4.24
25	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	39.936	0.43	17.17
26	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	3.570	5.04	17.99

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 第18页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	1.665	14.12	23.51
28	03013041	膨胀螺栓	M8	十套	6.732	3.15	21.21
29	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	6.936	5.82	40.37
30	03013061	膨胀螺栓	M12	十套	0.408	8.41	3.43
31	03013431	塑料胀管	D6~8	十套	49.500	0.60	29.70
32	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	1.622	1.58	2.56
33	03014291	镀锌锁紧螺母	DN20×3	十套	32.040	3.81	122.07
34	03033496	风扇吊钩		个	22.440	1.80	40.39
35	03071041	红外感应龙头及配件		套	18.180	380.00	6908.40
36	03071061	水龙头		个	2.020	57.88	116.92
37	03071061@1	不锈钢冷热水龙头 DN25		个	18.180	57.88	1052.26
38	03072001	排水栓带链堵		套	2.020	36.81	74.36
39	03072021@1	不锈钢地漏 DN75		个	18.000	26.41	475.38
40	03073011	瓷制大便器用存水弯		个	23.230	17.52	406.99
41	03073041	存水弯	DN50	个	2.020	3.80	7.68
42	03076181	角型阀(带铜活)	DN15	个	41.410	21.54	891.97
43	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件		套	23.230	86.50	2009.40
44	03078051	大便器胶皮碗		个	24.150	0.95	22.94
45	3115001	水		m3	4.150	4.18	17.35
46	03131011	砂轮片	Φ100	片	0.119	12.87	1.53
47	03131051	砂轮片	Φ400	片	0.119	26.64	3.16
48	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.760	3.04	2.31
49	03134021	铁砂布	0~2#	张	24.887	0.94	23.39
50	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	33.796	6.32	213.59
51	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	6.982	6.32	44.13
52	03136021	焊锡丝	综合	kg	2.560	7.69	19.69

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 第19页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
53	03137041	焊锡膏		kg	2.148	47.01	101.00
54	03138001	锡基钎料		kg	13.391	52.47	702.61
55	03139011	冲击钻头	Φ10	个	0.462	6.84	3.16
56	03139021	冲击钻头	Φ12	个	0.408	8.55	3.49
57	03139071	冲击钻头	Φ6~8	个	3.465	2.76	9.56
58	03139081	冲击钻头	Φ8~16	个	3.394	4.14	14.05
59	03139281	钢锯条		条	118.565	0.43	50.98
60	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	138.100	0.34	46.95
61	04030001	砂子		kg	0.207	0.08	0.02
62	04090055	石灰膏		m3	0.426	290.00	123.40
63	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.368	248.00	91.26
64	9946001	折旧费		元	422.918	1.00	422.92
65	9946131	其他材料费		元	504.254	1.00	504.25
66	13010050	醇酸清漆		kg	0.336	12.78	4.29
67	13010120	酚醛磁漆		kg	0.170	7.75	1.32
68	13010130	酚醛调和漆		kg	1.366	11.97	16.36
69	13030240	厚漆		kg	0.769	10.26	7.89
70	13050080	防锈漆	C53-1	kg	0.823	16.13	13.27
71	13050430	酚醛防锈漆	各种颜色	kg	1.424	16.80	23.91
72	13090001	酚醛银粉漆		kg	0.060	15.45	0.93
73	13350035	防水密封胶		支	14.710	8.10	119.15
74	13350200	密封膏		kg	0.125	6.19	0.77
75	14010010	清油		kg	0.194	13.23	2.56
76	14030040	汽油	综合	kg	50.627	10.13	512.85
77	14050050	溶剂油		kg	0.336	3.94	1.32
78	14070050	机油	综合	kg	0.032	6.96	0.22
79	14090010	电力复合脂		kg	6.970	14.45	100.72
80	14330030	丙酮		kg	5.282	9.74	51.45

主要材料设备价格表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第20页，共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
81	14350490	漂白粉	综合	kg	0.132	5.31	0.70
82	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	3.492	14.02	48.96
83	14410600	胶粘剂		kg	1.273	1.88	2.39
84	17010054	焊接钢管	DN20	kg	0.406	4.19	1.70
85	17010063	焊接钢管	DN80	m	1.800	35.61	64.10
86	17010075	焊接钢管		kg	84.000	3.74	314.16
87	17190005	金属软管	DN15	条	59.590	4.80	286.03
88	17250050@1	PE管DN40		m	43.574	9.77	425.72
89	17250050@2	PE管DN32		m	85.372	8.95	764.08
90	17250050@3	PE管DN25		m	137.457	3.49	479.72
91	17250170	塑料软管	D5	m	3.060	0.40	1.22
92	17250370@1	雨污水 PVC管De75		m	115.590	6.68	772.14
93	17250370@2	雨污水 PVC管De110		m	78.863	19.80	1561.49
94	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.184	5.00	0.92
95	18010775	黑玛钢活接头	DN40	个	2.020	15.19	30.68
96	18030529	螺纹管件	DN15	个	43.430	0.54	23.45
97	18090060	室内塑料排水管件		个	200.349	6.65	1332.32
98	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)		个	252.606	2.00	505.21
99	18150798	排水接头	DN50	个	2.100	3.00	6.30
100	18250510	扁钢卡子	25×4	kg	8.076	5.37	43.37
101	18250605	管卡(带膨胀螺栓)DN32		套	24.150	0.80	19.32
102	19000001@1	水表 DN40		个	1.010	141.81	143.23
103	19000001@2	闸阀 DN40		个	1.010	103.36	104.39
104	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.118	26.00	3.06
105	21090001	洗脸盆		套	18.180	80.00	1454.40
106	21090005	洗脸盆排水附件		套	18.180	23.80	432.68

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程

第21页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
107	21130020	成品拖布池		套	2.020	368.40	744.17
108	21150001	瓷蹲式大便器		个	23.230	110.00	2555.30
109	21150140	大便器排水接头		个	23.230	5.20	120.80
110	21170001	挂式小便器		个	3.030	290.00	878.70
111	21170020	小便器冲水连接管	DN15	根	3.030	16.89	51.18
112	21170030	小便器排水附件		套	3.030	27.24	82.54
113	21310100	洗脸盆托架		副	18.180	51.89	943.36
114	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.052	20.00	1.05
115	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.052	5.56	0.29
116	25000001@1	双管荧光灯		套	20.200	88.00	1777.60
117	25000001@2	双头应急灯 (DC24V, 3W LED光源)		套	9.090	159.26	1447.67
118	25000001@3	方向指示灯 (DC24V, 1W LED光源)		套	7.070	159.26	1125.97
119	25000001@4	LED吸顶灯		套	34.340	68.00	2335.12
120	25000001@5	LED能吸顶灯		套	37.370	68.00	2541.16
121	25000001@6	出口指示灯 (DC24V, 1W LED光源)		套	3.030	159.26	482.56
122	25000001@7	单管荧光灯		套	44.440	56.00	2488.64
123	26050001@1	双联开关		个	43.860	14.30	627.20
124	26050001@2	三联开关		个	5.100	16.60	84.66
125	26410060@1	安全型二、三极插座 10A/250V		个	146.880	9.29	1364.52
126	27050060@1	避雷针 热镀锌钢管 14 500mm		根	6.180	30.29	187.19
127	27050080@1	避雷网 ϕ 12		m	169.598	4.42	749.62
128	27060170@1	接地扁钢 40*4		m	174.824	7.03	1229.01
129	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	51.988	2.40	124.77
130	28010090	裸铜线	10mm ²	kg	3.910	53.88	210.67

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 第22页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
131	28030170-0002	NH-RVS-2X2.5		m	154.249	7.61	1173.83
132	28030170@1	BV16		m	450.490	12.43	5599.59
133	28030170@2	BV10		m	58.332	7.78	453.82
134	28030170@3	BV6		m	1409.251	4.66	6567.11
135	28030170@4	BV4		m	770.572	3.02	2327.13
136	28030170@5	BV2.5		m	6990.037	2.08	14539.28
137	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	23.327	3.17	73.95
138	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-6mm2	m	26.691	4.85	129.45
139	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm2	m	8.704	2.02	17.58
140	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	176.624	2.02	356.78
141	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm2	m	2.040	4.66	9.51
142	28250010@1	室内2芯单模G.657A		m	569.921	1.33	757.99
143	29010001@1	桥架 150*100		m	124.559	26.28	3273.42
144	29060030@1	SC20		m	108.117	3.78	408.68
145	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	27.029	0.99	26.76
146	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	16.218	0.17	2.76
147	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	320.400	0.06	19.22
148	29060137@1	PC20		m	2051.216	2.27	4656.26
149	29060137@1-0001	PC管20		m	99.895	2.27	226.76
150	29060137@2	PC25		m	433.689	3.18	1379.13
151	29060137@3	PC40		m	16.592	5.35	88.77
152	29060145	钢管保护管	Φ40×400	根	16.650	7.50	124.87
153	29060555	套接管		个	24.502	0.70	17.15
154	29090175	塑料接线柱	双线	个	19.570	0.85	16.63

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 第23页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
155	29090185	铜端子	6mm2	个	2.040	1.74	3.55
156	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	156.310	1.06	165.69
157	29090220	铜接线端子	DT-10mm2	个	34.510	2.25	77.65
158	29110390	接线盒		个	146.880	2.00	293.76
159	29110400@1	家庭信息接线箱		个	12.000	88.27	1059.24
160	29170210	镀锌地线夹	20	套	86.494	0.36	31.14
161	33010020	镀锌扁钢支架	40×3	kg	45.226	5.36	242.41
162	33010040	钢板底座	300×300×6	kg	27.000	4.58	123.66
163	33050040@1	雨水斗 DN100		套	5.000	91.63	458.15
164	34110010	水		m3	0.276	4.18	1.15
165	35090010	钢板	6	kg	24.960	2.89	72.13
166	37091110	钢垫板	1~2	kg	2.550	4.37	11.14
167	50370001	风扇		台	22.000	167.19	3678.18
168	55090080@1	公共照明配电箱 GAL		台	1.000	4500.00	4500.00
169	55090080@2	房间配电箱 7~14#		台	8.000	3000.00	24000.00
170	55090080@3	房间配电箱 5~6#		台	2.000	3000.00	6000.00
171	55090080@4	房间配电箱 1~4#		台	4.000	3000.00	12000.00
172	55090080@5	A型应急照明配电箱(应急供电时间60分钟) ALE		台	1.000	3500.00	3500.00
173	55090080@6	配电箱 BG#ZAW		台	1.000	4000.00	4000.00
174	55270040	埋入式感应控制器		个	3.030	106.19	321.76
175	55490180@1	总等电位端子箱		台	1.000	42.04	42.04
176	57330001@1	分纤箱		个	1.000	300.00	300.00
177	99450640	检修费		元	54.801	1.00	54.80
178	99450650	维护费		元	212.023	1.00	212.02
179	99450660	安拆费		元	298.030	1.00	298.03
180	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	2.646	10.13	26.80

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇微工业园区建设项目(冷链物流中心、农产品粗加工)-办公楼安装工程 第24页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
181	99450680	柴油	(机械用)	kg	16992427.894	8.52	144775485.66
182	99450700	电	(机械用)	kw·h	1329.750	0.81	1077.10
183	99450760	其他材料费		元	29.854	1.00	29.85
184	99451300	校验费		元	75.748	1.00	75.75
185	870613023-0002	手持式万用表		台班	1.682	5.13	8.63
186	870622039-0002	钳形接地电阻测试仪		台班	0.010	15.27	0.15
187	870699068-0002	相位表		台班	0.789	11.47	9.05
188	870699204-0002	电缆测试仪		台班	0.841	17.18	14.45
189	873110056-0002	振荡器		台班	0.789	21.24	16.76
190	873150102-0002	对讲机(一对)5公里		台班	2.794	5.30	14.81
191	990123020-0003	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	5.170	34.28	177.21
192	990305010-0003	叉式起重机	提升质量3(t)	台班	0.100	633.97	63.40
193	990718040-0003	普通车床	工件直径×长度 630×2000(mm)	台班	0.350	105.30	36.86
194	990748010-0003	管子切断套丝机	管径159(mm)内	台班	0.052	40.05	2.08
195	990772025-0003	砂轮切割机	砂轮直径400(mm)	台班	0.008	34.18	0.27
196	990919030-0003	电焊条烘干箱	容量 600×500×750(cm3)	台班	0.350	32.41	11.34
197	BCCLF0@1	化粪池		套	1.000	20000.00	20000.00
198	CLFBC	材料费补差		元	-0.100	1.00	-0.10
199	GLF	管理费		元	16474.305	1.00	16474.31

单位工程估概算汇总表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池

工程名称：安装工程

标段：

第1页， 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	47122.54	
1.1	电气	7115.88	
1.2	给排水	40006.66	
2	措施项目费	3141.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3141.53	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	2291.94	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	878.26	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	1413.68	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	52556.01	
6	增值税销项税额	4730.04	
7	工程造价	57286.05	
8	其中：人工费	5788.52	
招标控制价合计		57286.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					7115.88	
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、配电箱 500X400X300	台	1	4355.36	4355.36	
2	030411001001	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、PC25 3、套接管	m	20	12.50	250.00	
3	030408001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10 2、VV-2X2.5	m	15	10.43	156.45	
4	030408001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10 2、VV-3X2.5	m	50	12.13	606.50	
5	030408002001	控制电缆	1、塑料控制电缆敷 设 电缆(芯以下) 6 2、RVV-4X2.5	m	10	15.44	154.40	
6	030412007001	一般路灯	1、成套型路灯杆座 安装 金属杆座 2、庭院路灯	套	1	1593.17	1593.17	
		给排水					40006.66	
7	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室 外塑料给水管(粘 接) 公称外径(mm以 内) 110 2、PVC管DN100 3、室外塑料给水管 接头零件(粘接)	m	92	35.88	3300.96	
本页小计							10416.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 2、PVC管DN50 3、室外塑料给水管接头零件(粘接)	m	7	20.22	141.54	
9	031003005001	塑料阀门	1、塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40 2、球阀DN40	个	1	40.47	40.47	
10	031006004001	隔渣罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 400 2、PVC隔渣罐 Φ400	台	1	2788.07	2788.07	
11	031006004002	厌氧罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢沉淀罐 Φ1.20mx1.9m(L)	台	1	7331.80	7331.80	
12	031006004003	沉淀罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢沉淀罐 Φ1.20mx1.9m(L)	台	2	7331.80	14663.60	
13	031006004004	调节罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢调节罐 Φ1.20mx1.9m(L)	台	1	7331.80	7331.80	
14	040504003001	塑料检查井	1、塑料检查井 直径(mm以内) 700 2、成套塑料排水井 Φ630mm,深1000mm Φ700(含井座、井盖) 3、井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 4、井环盖、井座	座	1	621.25	621.25	
本页小计							32918.53	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

第4页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、预拌水泥砂浆1:2					
15	030109001001	离心式泵	1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装设备重量(t以内)0.2 2、污水提升泵Q=3m3/h, H=5m, N=0.37KW, 380V	台	1	3787.17	3787.17	
		分部分项小计					47122.54	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
16	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
17	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
18	SGBD001	施工便道		项	1.000			
19	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
20	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
21	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
22	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
本页小计							3787.17	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

第5页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
25	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
26	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
27	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							47122.54	

总价措施项目清单与计价表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池安
工程名称: 装工程

标段: 第6页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			3141.53			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3141.53			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			3141.53			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用,按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算(在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算)

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):

总价措施项目清单与计价表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池安

工程名称：装工程

标段：

第7页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					3141.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池
安装工程

工程名称:

标段:

第8页, 共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价, 此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	878.26		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算; 省级质量奖12.50%计算; 国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	1413.68		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价(2019)53号”, 建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中, 按照市场、工程情况预估, 列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		2291.94		

注: 材料(设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池安装

工程名称： 工程 标段： 第9页， 共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理
池安装工程

标段：

第10页， 共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	52556.010	9	4730.04
合 计					4730.04

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池安装工程

第11页，共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	6.549	227.70	1491.16
2	00010010	人工费		元	5846.957	0.99	5788.49
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.135	4.85	0.66
4	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	6.712	4.59	30.81
5	1237001	氧气		m3	2.211	5.05	11.17
6	1237061	乙炔气		kg	0.738	7.57	5.59
7	01290003	钢板	综合	kg	0.200	3.52	0.70
8	01290043	钢板	8~15	kg	0.478	3.50	1.67
9	01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.398	26.42	10.51
10	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.117	25.70	3.02
11	02270001	棉纱		kg	0.120	11.47	1.38
12	02270020	白布		kg	0.435	2.75	1.20
13	03010430	六角螺栓	综合	kg	0.059	5.58	0.33
14	03010600	六角螺栓	M8×30	十套	0.306	0.82	0.25
15	03011595	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.306	3.90	1.19
16	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.210	5.04	1.06
17	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	0.408	5.82	2.37
18	3115001	水		m3	28.855	3.58	103.30
19	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.734	0.94	1.63
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.100	6.32	0.63
21	03135011	低碳钢焊条	结422 综合	kg	1.874	6.32	11.84
22	03136021	焊锡丝	综合	kg	0.080	7.69	0.62
23	03139021	冲击钻头	Φ12	个	0.024	8.55	0.21
24	03139281	钢锯条		条	5.753	0.43	2.47
25	03139521	合金钢钻头	Φ10	个	0.117	4.57	0.53
26	03213041	平垫铁	综合	kg	22.730	4.22	95.92
27	03213051	斜垫铁	综合	kg	11.871	6.23	73.96

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池安装工程

第12页，共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
28	03213071	斜垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.200	3.62	4.34
29	03213251	平垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.800	6.82	12.28
30	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	38.500	0.36	13.86
31	04030015	中砂		m3	0.055	115.00	6.33
32	04050035	碎石	20	m3	0.062	115.00	7.13
33	05030200	木板		m3	0.003	2240.00	6.72
34	05030285	枕木	2500×250×200	根	0.309	119.81	37.02
35	9946001	折旧费		元	184.919	1.00	184.92
36	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	2.734	8.52	23.29
37	9946131	其他材料费		元	40.237	1.00	40.24
38	13010120	酚醛磁漆		kg	0.010	7.75	0.08
39	13010130	酚醛调和漆		kg	0.030	11.97	0.36
40	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.039	6.20	0.24
41	13350380	油浸石棉盘根	编织 φ6~10(250℃)	kg	0.250	18.06	4.52
42	14030030	煤油		kg	8.270	4.29	35.48
43	14030040	汽油	综合	kg	0.483	10.13	4.89
44	14070050	机油	综合	kg	0.410	6.96	2.85
45	14090010	电力复合脂		kg	0.410	14.45	5.92
46	14090030	黄甘油		kg	0.150	6.46	0.97
47	14330030	丙酮		kg	0.435	9.74	4.24
48	14330320	硬脂酸		kg	0.020	6.33	0.12
49	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.111	14.02	15.57
50	14410600	胶粘剂		kg	0.052	1.88	0.10
51	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	6.510	21.19	137.95
52	17010054	焊接钢管	DN20	kg	0.204	4.19	0.86
53	17250050@1	PVC管DN100		m	93.380	19.17	1790.09
54	17250050@2	PVC管DN50		m	7.140	6.68	47.70
55	17250170	塑料软管	D5	m	0.180	0.40	0.07

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池安装工程

第13页，共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
56	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.088	5.00	0.44
57	18090480	室外塑料给水管接头零件(粘接)		个	27.118	8.65	234.57
58	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.059	26.00	1.53
59	19380001@1	球阀DN40		个	1.010	20.35	20.55
60	20310040	弹簧垫片	综合	十个	0.102	3.50	0.36
61	23290010@1	PVC隔渣罐Φ400		台	1.000	1500.00	1500.00
62	23290010@3	玻璃钢调节罐 Φ1.20m×1.9m(L)		台	1.000	5000.00	5000.00
63	23290010@4	玻璃钢沉淀罐 Φ1.20m×1.9m(L)		台	3.000	5000.00	15000.00
64	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.029	20.00	0.58
65	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.029	5.56	0.16
66	25610050@1	庭院路灯		个	1.010	1500.00	1515.00
67	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.077	2.40	0.18
68	28010090	裸铜线	10mm ²	kg	0.230	53.88	12.39
69	28110165@1	RVV-4X2.5		m	10.150	8.72	88.51
70	28110210@1	VV-2X2.5		m	15.150	5.26	79.69
71	28110210@2	VV-3X2.5		m	50.500	6.94	350.47
72	29060137@2	PC25		m	21.200	3.18	67.42
73	29060555	套接管		个	0.240	0.70	0.17
74	29090220	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.030	2.25	4.57
75	29270110	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.340	2.30	5.38
76	36010080	井环盖、井座		套	1.000	421.63	421.63
77	37091110	钢垫板	1~2	kg	0.150	4.37	0.66
78	51050001@1	污水提升泵 Q=3m ³ /h, H=5m, N=0.37KW, 380V		台	1.000	3200.00	3200.00
79	55090080@1	配电箱 500X400X300		台	1.000	4000.00	4000.00
80	80010630	预拌水泥砂浆	1:2	m ³	0.028	460.00	13.06

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池安装工程

第14页，共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
81	99450640	检修费		元	46.914	1.00	46.91
82	99450650	维护费		元	207.129	1.00	207.13
83	99450660	安拆费		元	46.065	1.00	46.07
84	99450670	汽油	(机械用)	kg	1.019	10.13	10.32
85	99450680	柴油	(机械用)	kg	83.569	8.52	712.01
86	99450700	电	(机械用)	kw·h	336.021	0.81	272.18
87	990305020-0005	叉式起重机	提升质量5(t)	台班	0.100	633.62	63.36
88	990813035-0004	试压泵	压力30(MPa)	台班	0.080	25.49	2.04
89	GLF	管理费		元	2417.743	1.00	2417.74
90	SZB04026@1	成套塑料排水井 Φ630mm, 深1000mm	Φ700(含井座、井盖)	套	0.100	513.27	51.33

单位工程估概算汇总表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池

工程名称： 市政工程

标段：

第1页， 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	107086.30	
1.1	土石方工程	14250.65	
1.2	砌筑工程	1293.80	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	46882.70	
1.4	其他工程	44659.15	
2	措施项目费	13996.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4014.53	
2.2	其他措施项目费	9981.69	
3	其他项目费	4672.42	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1459.83	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	3212.59	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	125754.94	
6	增值税销项税额	11317.94	
7	工程造价	137072.88	
8	其中：人工费	26147.43	
招标控制价合计		137072.88	

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

第2页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程					14250.65	
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	105.300	1.26	132.68	
2	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方一、二类土 2、挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	104.000	5.24	544.96	
3	040103002001	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方运距3km	m3	85.080	17.12	1456.57	
4	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 平地	m3	6.158	14.36	88.43	
5	040103001002	回填方	1、填砂(碎)石	m3	68.244	176.25	12028.01	
		砌筑工程					1293.80	
6	040601013001	砌筑导流壁、筒	1、砖导流墙(厚度)1砖	m3	2.692	480.61	1293.80	
		混凝土及钢筋混凝土工程					46882.70	
7	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	12.048	438.18	5279.19	
8	040601006001	现浇混凝土池底	1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内	m3	34.591	533.26	18446.00	
9	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩	m3	0.428	676.64	289.60	
10	010501003002	栏杆基础	1、其他混凝土基础	m3	0.513	433.12	222.19	
11	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内	m3	9.792	539.50	5282.78	
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装Φ10mm以内	t	1.095	5483.77	6004.73	
本页小计							51068.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	2.509	4502.87	11297.70	
14	040901001003	现浇构件钢筋	1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.012	5042.26	60.51	
		其他工程					44659.15	
15	040601027001	底板防水	1、防水工程 防水 砂浆 平池底	m2	115.304	25.99	2996.75	
16	011204003001	灰色仿古瓷砖	1、墙面镶贴陶瓷面 砖密缝 1:2水泥砂 浆 块料周长1300内	m2	49.760	106.12	5280.53	
17	040601027002	池壁防水	1、防水工程 防水 砂浆 直池壁	m2	71.880	33.94	2439.61	
18	050102012001	台湾草 种植	1、铺草皮 原土铺 草皮 2、台湾草	m2	43.000	28.13	1209.59	
19	011503001001	护栏	1、不锈钢栏杆制安 直型	m	55.240	128.93	7122.09	
20	040204002001	步汀	1、路拌铺筑水泥石 屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm 2、大理石 楼地面 (每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 石材厚度50mm 结合 层厚度30mm	m2	10.620	350.05	3717.53	
21	011507001001	宣传栏	1、宣传栏 2、宣传栏	项	1.000	2000.00	2000.00	
22	050102009004	栽植水生植物	1、水生植物 水下 原土栽植 2、水生美人蕉 苗 高0.4~0.5m	株	1123.000	1.71	1920.33	
23	050102009005	栽植水生植物	1、水生植物 水下 原土栽植	株	374.000	3.83	1432.42	
本页小计							39477.06	

第4页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、风车草 苗高0.7~0.8m					
24	050102009006	栽植水生植物	1、水生植物 水下原土栽植 2、菖蒲 苗高0.5~0.6m	株	780.000	2.02	1575.60	
25	010103001001	回填方	1、碎石滤层 厚度在30cm内	m3	78.300	191.12	14964.70	
		分部分项小计					107086.30	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
26	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
27	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
28	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
29	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
30	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					9981.69	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					9981.69	
本页小计							16540.30	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	041102001001	垫层模板	1、混凝土基础垫层木模	m2	5.216	39.47	205.88	
32	041102002001	基础模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	60.528	55.06	3332.67	
33	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构筑物及池类矩形池壁 木模	m2	97.920	65.80	6443.14	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
34	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
35	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					9981.69	
本页小计							9981.69	
合 计							117067.99	

总价措施项目清单与计价表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目 (冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池市

工程名称: 政工程

标段:

第6页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			4014.53			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	4014.53			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算,单独场地平整工程按4.35%计算;道路、管网工程按16.50%计算;桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算;分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			4014.53			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算;市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池市

工程名称：政工程

标段:

第7页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					4014.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池
工程名称: 市政工程

标段:

第8页, 共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价, 此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	1459.83		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算; 省级质量奖7.20%计算; 国家级质量奖12.10%计算
9	概算幅度差	3212.59		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价(2019)53号”, 建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中, 按照市场、工程情况预估, 列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		4672.42		

注: 材料(设备)暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

暂列金额明细表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理池市政

工程名称： 工程 标段： 第9页， 共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇微工业园区建设项目
(冷链物流中心、农产品粗加工)-污水处理
池市政工程

标段：

第10页， 共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	125754.940	9	11317.94
合 计					11317.94

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池市政工程

第11页，共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	4.103	227.70	934.25
2	00010010	人工费		元	26411.780	0.99	26147.66
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	1.129	3410.00	3850.23
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	2.609	3300.00	8611.02
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.009	5.08	0.05
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	16.267	4.85	78.90
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.971	4.59	27.41
8	01610020	钨棒		kg	2.596	23.77	61.71
9	02090090	塑料薄膜		m ²	373.459	0.26	97.10
10	02270070	土工布		m ²	0.603	2.65	1.60
11	02290030	麻袋		个	2.336	1.89	4.42
12	03019001	圆钉 综合		kg	16.015	5.00	80.08
13	3115001	水		m ³	21.918	3.58	78.47
14	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	24.212	6.32	153.02
15	03136071	不锈钢焊丝		kg	5.911	30.00	177.32
16	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$		个	31.879	8.15	259.81
17	03213001	铁件 综合		kg	13.361	4.84	64.67
18	03214046	零星卡具		kg	77.166	5.47	422.10
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.914	335.00	641.16
20	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.006	490.00	2.94
21	04030015	机制砂		m ³	79.641	115.00	9158.68
22	04050005	碎石 20 \sim 40		m ³	20.132	115.00	2315.18
23	04050040	碎石 40		m ³	79.866	115.00	9184.59
24	04070045	石屑		m ³	1.477	110.00	162.44
25	04090135	余土外运		m ³	0.796		
26	04090155	熟耕土(松方)		m ³	0.796	46.00	36.59

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池市政工程

第12页，共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	04130001-0001	标准砖 240×115×53	240*115*53	千块	1.467	410.00	601.43
28	05030060	板枋材 综合		m3	0.866	1260.00	1091.16
29	07010023-0002	灰色仿古瓷砖		m2	51.750	46.27	2394.49
30	08010001-0001	300X600X50厚芝麻白毛面石板		m2	10.779	247.28	2665.51
31	9946001	折旧费		元	93.143	1.00	93.14
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	0.442	8.52	3.76
33	9946131	其他材料费		元	88.760	1.00	88.76
34	13350020	防水粉		kg	105.658	2.81	296.90
35	13350250	模板嵌缝料		kg	3.026	1.71	5.18
36	13410010	嵌缝料		kg	9.792	0.58	5.68
37	14090070	石蜡		kg	0.281	3.00	0.84
38	14210050	环氧树脂 综合		kg	8.286	24.89	206.24
39	14310050	草酸		kg	0.105	5.59	0.59
40	14350630	脱模剂		kg	16.366	5.13	83.96
41	14390060	氩气		m3	18.616	12.08	224.88
42	17050050	不锈钢管 D32		m	255.927	14.50	3710.94
43	32070050-0001	台湾草		m2	45.150	12.00	541.80
44	32130095-0001	水生美人蕉	苗高0.4~0.5m	株	1123.000	1.00	1123.00
45	32130095-0002	风车草	苗高0.7~0.8m	株	374.000	1.70	635.80
46	32130095-0003	菖蒲	苗高0.5~0.6m	株	780.000	1.00	780.00
47	32270020	有机肥		t	0.645	432.00	278.64
48	34090010	白棉纱		kg	0.604	11.47	6.93
49	34110010	水		m3	59.177	3.58	211.86
50	35010030	组合钢模板		kg	35.712	5.41	193.20

主要材料设备价格表

新兴县六祖镇微工业园区建设项目

工程名称：（冷链物流中心、农产品粗加工）-污水处理池市政工程

第13页，共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
51	35030080	木支撑		m3	0.575	1651.95	949.54
52	35090230	钢支撑		kg	14.042	3.88	54.48
53	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.269	455.00	122.53
54	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.323	410.00	132.35
55	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	0.624		
56	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	3.842	460.00	1767.27
57	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	12.229	350.00	4280.05
58	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	0.955	360.00	343.69
59	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	9.988	380.00	3795.36
60	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	35.283	395.00	13936.79
61	99450630	折旧费		元	391.815	1.00	391.82
62	99450640	检修费		元	105.490	1.00	105.49
63	99450650	维护费		元	356.280	1.00	356.28
64	99450660	安拆费		元	74.047	1.00	74.05
65	99450680	柴油	(机械用)	kg	124.273	8.52	1058.81
66	99450700	电	(机械用)	kw·h	309.972	0.81	251.08
67	99450710	水	(机械用)	m3	0.605	3.58	2.16
68	99450760	其他材料费		元	313.485	1.00	313.48
69	ZC-0001	宣传栏		项	1.000	2000.00	2000.00

单位工程估概算汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平 标段： 第1页， 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1028996.20	
1.2	总平	1028996.20	
2	措施项目费	61367.09	
2.1	绿色施工安全防护措施费	61367.09	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	53185.20	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	22315.31	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	30869.89	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	1143548.49	
6	增值税销项税额	102919.36	
7	工程造价	1246467.85	
8	其中：人工费	276444.05	
招标控制价合计		1246467.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平

第2页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		总平					1028996.20	
1	040202001001	路床(槽)整形	1、路床碾压检验	m2	4179.240	2.46	10280.93	
2	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	4179.240	5.24	21899.22	
3	040103002002	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距3km 2、挖掘机装土	m3	4179.240	17.12	71548.59	
4	040203007003	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 厚度 15cm 2、水泥混凝土路面 养生 水养生	m2	1571.000	36.34	57090.14	
5	040202008001	矿渣	1、人机配合铺装山皮石底层 厚度 10cm	m2	1571.000	18.67	29330.57	
6	040203007002	水泥混凝土路面	1、水泥混凝土路面 厚度 20cm 2、人机配合铺装山皮石底层 厚度 15cm	m2	5950.000	125.48	746606.00	
7	010401001001	围墙基础	1、砖基础	m3	27.247	510.59	13912.05	
8	010401001002	围墙柱基础	1、砖基础	m3	13.319	510.60	6800.68	
9	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆制安 直型 2、制作、安装 钢管扶手 圆管 Φ50	m	105.120	176.22	18524.25	
10	010401003001	围墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 1砖	m3	11.981	562.25	6736.32	
11	010401009001	围墙柱	1、清水砖方形柱 (周长) 1.8m以外	m3	20.782	606.46	12603.45	
12	011205002001	围墙贴砖	1、独立梁柱面镶贴 陶瓷面砖密缝 1:2	m2	310.061	86.14	26708.65	
本页小计							1022040.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平

第3页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			水泥砂浆 块料周长600内					
13	010805004001	电动伸缩门	1、不锈钢电动伸缩门 2、不锈钢伸缩闸门 3、伸缩门电动装置系统	樘	1.000	6955.35	6955.35	
		分部分项小计					1028996.20	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
14	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
15	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
16	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
17	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
18	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
19	041102001001	垫层模板		m2	33.660			
本页小计							6955.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平

第4页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	041102002001	基础模板		m2	257.400			
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
21	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
22	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							1028996.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平 标段： 第5页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			61367.09			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	61367.09			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			61367.09			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平 标段： 第6页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏解员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					61367.09			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平 标段：

第7页， 共11页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	22315.31		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	概算幅度差	30869.89		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		53185.20		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平 标段： 第8页， 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平

标段：

第9页， 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	1143548.490	9	102919.36
合 计					102919.36

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平

第10页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	137.396	227.70	31284.98
2	00010010	人工费		元	279235.093	0.99	276442.74
3	01610020	钨棒		kg	4.941	23.77	117.44
4	03019021	圆钉 50~75		kg	0.443	5.00	2.22
5	03033116	门滑轨		m	10.000	24.36	243.60
6	3115001	水		m3	154.881	4.18	647.40
7	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	26.280	6.32	166.09
8	03136071	不锈钢焊丝		kg	11.248	30.00	337.43
9	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59		个	60.665	8.15	494.42
10	03213001	铁件 综合		kg	488.865	4.84	2366.11
11	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.053	335.00	17.65
12	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.031	490.00	15.19
13	04070045	石屑		m3	1391.770	105.00	146135.81
14	04130001	标准砖 240×115×53		千块	38.847	410.00	15927.23
15	05030060	板枋材 综合		m3	3.450	1260.00	4346.50
16	05030080	松杂板枋材		m3	0.020	1260.00	25.70
17	07010000-0001	45*45白色墙砖		m2	328.664	20.22	6645.59
18	9946001	折旧费		元	14707.837	1.00	14707.84
19	9946131	其他材料费		元	1059.114	1.00	1059.11
20	11390064	不锈钢伸缩闸门		m	5.700	717.97	4092.43
21	11390065	伸缩门电动装置系统		套	1.000	2169.38	2169.38
22	14210050	环氧树脂 综合		kg	15.768	24.89	392.47
23	14350630	脱模剂		kg	81.563	5.13	418.42
24	14390060	氩气		m3	35.425	12.08	427.94
25	17050050-0001	不锈钢管 D40		m	818.149	12.80	10472.31

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-总平

第11页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
26	34090010	白棉纱		kg	3.101	11.47	35.56
27	34110010	水		m3	245.704	4.18	1027.04
28	35010010	钢模板		kg	1275.858	4.44	5664.81
29	80010395	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	17.056	395.00	6736.96
30	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	1.674	455.00	761.81
31	80210180	预拌混凝土		m3	543.813		
32	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	910.350	380.00	345933.00
33	99450630	折旧费		元	1594.510	1.00	1594.51
34	99450640	检修费		元	3826.565	1.00	3826.57
35	99450650	维护费		元	11295.310	1.00	11295.31
36	99450660	安拆费		元	426.936	1.00	426.94
37	99450680	柴油	(机械用)	kg	3782.977	8.52	32230.97
38	99450700	电	(机械用)	kw·h	836.150	0.81	677.28
39	99450760	其他材料费		元	210.984	1.00	210.98

单位工程估概算汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯 标段： 第1页， 共11页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	341731.36	
2	措施项目费	50359.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	36186.94	
2.2	其他措施项目费	14172.44	
3	其他项目费	20368.50	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	10116.56	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	10251.94	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	412459.24	
6	增值税销项税额	37121.33	
7	工程造价	449580.57	
8	其中：人工费	60119.31	
招标控制价合计		449580.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯

第2页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101003001	挖基坑土方	1、人工挖沟槽土方一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	254.150	8.91	2264.48	
2	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方运距3km 2、挖掘机装土	m3	41.650	17.79	740.95	
3	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	212.500	19.41	4124.63	
4	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础	m3	35.913	455.94	16374.17	
5	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.453	4541.12	2057.13	
6	040901001002	现浇构件钢筋	1、箍筋制作、安装圆钢 Φ10mm以内	t	0.696	5101.90	3550.92	
7	040805002001	中杆照明灯	1、成套型高杆灯架安装 灯高11m以下 灯火数(火) 7 2、灯架(含热镀锌锥形杆喷塑,杆高8m,上口径90mm,下口径170mm,壁厚3mm;光源LED60w,色温6000k;法兰320*320*14mm;18V 80W*2单晶硅太阳能板、15A太阳能控制;60AH铝壳防水锂电池)	套	99.000	3140.29	310888.71	
8	040807003001	接地装置调试	1、接地装置调试 接地网	系统/组	1.000	1730.37	1730.37	
		分部分项小计					341731.36	
本页小计							341731.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
9	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
10	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
11	SGBD001	施工便道		项	1.000			
12	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
13	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					14172.44	
14	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
15	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
16	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
17	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
18	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
19	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
20	031301018001	其他措施		项	1.000			
	HNTMBJZJ_1	混凝土模板及支架					14172.44	
21	041102002001	基础模板		m2	257.400	55.06	14172.44	
		措施项目小计					14172.44	
本页小计							14172.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯 标段： 第5页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			36186.94			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	36186.94			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			36186.94			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯 标段： 第6页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
2.5	HNTMBJZJ_1	混凝土模板及支架						
		小计						
合 计					36186.94			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯 标段：

第7页， 共11页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	10116.56		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	10251.94		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		20368.50		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯 标段： 第8页， 共11页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路
灯

标段：

第9页， 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	412459.240	9	37121.33
合 计					37121.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯

第10页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	93.136	227.70	21207.04
2	00010010	人工费		元	60727.642	0.99	60120.37
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	0.710	3410.00	2421.44
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	0.471	3300.00	1554.96
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	1.051	4.85	5.10
6	02270070	土工布		m ²	42.233	2.90	122.48
7	03012545	六角螺栓 M12 \times 14~75		十套	80.784	7.30	589.72
8	03019001	圆钉 综合		kg	6.178	5.00	30.89
9	3115001	水		m ³	2.011	4.18	8.41
10	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	4.372	6.32	27.63
11	03214046	零星卡具		kg	310.167	5.47	1696.61
12	05030060	板枋材 综合		m ³	0.772	1260.00	972.97
13	9946001	折旧费		元	813.871	1.00	813.87
14	9946131	其他材料费		元	62.548	1.00	62.55
15	13350250	模板嵌缝料		kg	12.870	1.71	22.01
16	14350630	脱模剂		kg	25.740	5.13	132.05
17	25610020-0001	灯架(含热镀锌锥形杆喷塑,杆高8m,上口径90mm,下口径170mm,壁厚3mm;光源LED60w,色温6000k;法兰320*320*14mm;18V80W*2单晶硅太阳能板、15A太阳能控制;60AH铝壳防水锂电池)		套	99.990	1737.03	173685.63
18	35010030	组合钢模板		kg	151.866	5.41	821.60
19	35090230	钢支撑		kg	59.717	3.88	231.70
20	80210220	普通预拌混凝土 C30		m ³	36.272	380.00	13783.21

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-路灯

第11页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
21	99450630	折旧费		元	4899.133	1.00	4899.13
22	99450640	检修费		元	1964.661	1.00	1964.66
23	99450650	维护费		元	4225.607	1.00	4225.61
24	99450660	安拆费		元	880.938	1.00	880.94
25	99450670	汽油	(机械用)	kg	201.802	10.13	2044.25
26	99450680	柴油	(机械用)	kg	1432.893	8.52	12208.25
27	99450700	电	(机械用)	kw·h	312.362	0.81	253.01
28	99450760	其他材料费		元	62.537	1.00	62.54
29	99451300	校验费		元	58.926	1.00	58.93

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工
工厂建筑工程

标段：

第1页， 共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1956303.70	
1.1	土石方工程	16460.72	
1.2	砌筑工程	43383.53	
1.3	金属结构工程	1501731.20	
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程	164585.33	
1.5	门窗工程	112247.89	
1.6	楼地面装饰工程	84507.93	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	33387.10	
2	措施项目费	95820.34	
2.1	绿色施工安全防护措施费	64371.95	
2.2	其他措施项目费	31448.39	
3	其他项目费	82405.09	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	23715.98	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	58689.11	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	2134529.13	
6	增值税销项税额	192107.62	
7	工程造价	2326636.75	
8	其中：人工费	280455.46	

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工
工厂建筑工程

标段：

第2页， 共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
	招标控制价合计	2326636.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第3页, 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					16460.72	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	1749.320	2.62	4583.22	
2	010101002001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	538.562	5.60	3015.95	
3	010103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距3km 2、挖掘机装土方	m3	188.500	19.27	3632.40	
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 平地	m3	350.010	14.94	5229.15	
		砌筑工程					43383.53	
5	010401003001	实心砖墙	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖	m3	32.580	587.25	19132.61	
6	010401003002	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖	m3	42.091	570.17	23999.03	
7	010903003001	墙体防潮层	1、楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 普通防水砂浆 立面 20mm厚	m2	11.250	22.39	251.89	
		金属结构工程					1501731.20	
8	010603003001	钢柱	1、钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量≤3t 2、Q345B 镀锌钢柱	t	23.220	5097.44	118362.56	
9	010604001001	钢梁	1、钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量≤1.5t 2、Q345B 镀锌钢梁	t	11.410	5146.16	58717.69	
10	010606002001	钢檩条	1、钢檩条 2、Q345B 镀锌钢檩条	t	16.943	5289.71	89623.56	
本页小计							326548.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第4页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	3.010	9449.13	28441.88	
12	010516001002	螺栓 M20	1、其他钢构件安装 高强度螺栓安装 2、螺栓 M20	套	344.000	12.42	4272.48	
13	010606011001	钢天沟	1、天沟 不锈钢 2、不锈钢板 δ 3.0	m2	71.520	1035.44	74054.67	
14	011502001001	金属装饰线	1、压条 金属条	m	144.330	29.15	4207.22	
15	010901002001	钢结构屋面	1、彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板 2、屋面保温 隔音层	m2	1760.580	472.96	832683.92	
16	010605002001	钢结构墙面板	1、墙面板 彩钢夹芯板 2、840型0.426彩钢板	m2	1074.210	113.18	121579.09	
17	010607003001	钢雨棚	1、雨篷 夹胶玻璃 简支式(点支式)	m2	54.150	797.35	43176.50	
18	011405001001	金属面油漆	1、金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm)	m2	3614.377	35.03	126611.63	
		混凝土及钢筋混凝土工程					164585.33	
19	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	28.829	441.13	12717.34	
20	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	82.185	483.40	39728.23	
21	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以	m3	4.039	595.61	2405.67	
本页小计							1289878.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第5页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内(含±0.00以下)					
22	010503001001	基础梁	1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	36.749	476.24	17501.34	
23	010502002001	构造柱	1、构造柱	m3	4.623	644.32	2978.69	
24	010507005001	压顶	1、现浇混凝土其他构件 压顶、扶手	m3	4.586	715.58	3281.65	
25	010507007001	其他构件	1、现浇混凝土其他构件 小型构件	m3	3.248	783.61	2545.17	
26	010507001001	散水	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	124.830	101.82	12710.19	
27	010507004001	台阶	1、现浇混凝土其他构件 台阶 2、垫层 3:7灰土 3、铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆	m2	49.650	235.87	11710.95	
28	010507001002	坡道	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm	m2	44.550	105.76	4711.61	
29	010501003002	细石砼二次浇灌	1、二次灌浆 细石混凝土	m3	0.812	898.23	729.36	
30	010515001001	一级钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.405	4625.21	1873.21	
本页小计							58042.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第7页, 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项小计					1956303.70	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	MMSAQW	密目式安全网						
42	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000			
43	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000			
44	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
45	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
46	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
47	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
48	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
49	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
50	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
51	SGBD001	施工便道		m	1.000			
52	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					31448.39	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)					31448.39	
53	011702001001	垫层模板	1、基础垫层模板	m2	69.952	29.31	2050.29	
54	011702001002	独立基础模板	1、独立基础模板	m2	106.760	49.62	5297.43	
本页小计							7347.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第8页, 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011702002001	矩形柱模板	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	23.000	68.08	1565.84	
56	011702005001	基础梁	1、梁模板 基础梁模板	m2	292.742	58.04	16990.75	
57	011702003001	构造柱模板	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	54.301	68.08	3696.81	
58	011702028001	压顶模板	1、压顶、扶手模板	m2	46.344	39.86	1847.27	
		(1) 支模高度8.4m内						
	CZYS	垂直运输						
	SGPSJS	施工排水、降水						
59	011707004001	二次搬运		项	1.000			
60	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
61	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
62	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
63	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
64	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					31448.39	
本页小计							24100.67	
合 计							1987752.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

标段：

第9页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			64371.95			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	64371.95			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			64371.95			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					64371.95			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工 标段： 第10页， 共17页
工厂建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	23715.98		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	概算幅度差	58689.11		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		82405.09		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂

标段：

第11页， 共17页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

标段：

第12页， 共17页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	2134529.130	9	192107.62
合 计					192107.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第13页， 共17页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	92.233	227.70	21001.43
2	00010010	人工费		元	283282.430	0.99	280449.61
3	01000040	不锈钢型材 综合		kg	593.414	17.30	10266.06
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内		t	0.413	3410.00	1408.67
5	01010040	螺纹钢 ϕ 25以内		t	10.659	3300.00	35174.70
6	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内		t	0.909	3440.00	3126.27
7	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0		kg	168.591	4.59	773.83
8	01030031	镀锌低碳钢丝	ϕ 0.7~1.2	kg	38.653	5.08	196.36
9	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15		kg	206.466	3.66	755.67
10	01050261	钢丝绳 6 \times 19-14		m	39.049	11.00	429.53
11	01090022	圆钢 ϕ 10以内		t	0.357	3410.00	1217.37
12	1237001	氧气		m3	372.712	5.05	1882.19
13	1237061	乙炔气		kg	201.985	7.57	1529.03
14	01290130	钢板 250 \times 5		m	148.660	26.06	3874.08
15	01290278	不锈钢板 δ 3.0		m2	77.242	330.64	25539.16
16	01290308	镀锌钢板 2.0		m2	1.073	69.94	75.03
17	01290435-0001	0.426彩钢板浅灰色彩钢板		m2	322.263	26.50	8539.97
18	01490001	角铝 25.4 \times 1		m	284.666	6.72	1912.95
19	01490070	槽铝 75		m	369.528	7.27	2686.47
20	01490090	工字铝 综合		m	1803.599	6.87	12390.72
21	01490143	地槽铝 宽:75		m	155.760	11.47	1786.57
22	01610030	铈钨棒		g	63.298	0.35	22.15
23	01630130	吊装夹具		套	0.567	180.00	102.08
24	02030040	门窗密封橡胶条		m	1286.985	2.00	2573.97
25	02030120	橡皮密封条 20 \times 4		m	1861.606	4.80	8935.71
26	02050260	密封胶圈		个	3.320	13.33	44.26
27	02270070	土工布		m2	201.795	2.90	585.21

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第14页， 共17页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
28	03010040	铝拉铆钉 综合		十个	2381.811	0.87	2072.18
29	03010128	自攻螺钉 M4×15		十套	59.031	0.39	23.02
30	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	7.676	2.23	17.12
31	03010195	木螺钉 M5×50		十套	262.833	0.32	84.11
32	03010430	六角螺栓 综合		kg	89.866	5.58	501.45
33	03011157	地脚螺栓 M24×500		十套	7.139	70.92	506.30
34	03011325	对拉螺栓		kg	18.961	5.38	102.01
35	03011330-0002	螺栓 M20		套	371.520	6.19	2299.71
36	03011387	镀锌双头螺栓 M12×350		十套	7.139	38.50	274.86
37	03012479	六角螺栓 屋面板专用		十套	739.444	1.01	746.84
38	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	42.968	5.82	250.08
39	03013101	膨胀螺栓 M5×50		十套	7.458	1.30	9.70
40	03013181	膨胀螺栓 M12×100		十套	31.800	12.10	384.78
41	03019001	圆钉 综合		kg	1.205	5.36	6.46
42	03019021	圆钉 50~75		kg	156.481	5.00	782.40
43	03044001	一爪挂件		套	9.303	97.36	905.74
44	03044011	二爪挂件		套	24.184	236.45	5718.43
45	03044015	四爪挂件		套	36.277	310.00	11245.78
46	3115001	水		m3	51.946	4.18	217.13
47	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	543.668	6.32	3435.98
48	03135041	不锈钢焊条 综合		kg	3.427	35.00	119.95
49	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	185.469	12.75	2364.73
50	03136071	不锈钢焊丝		kg	186.529	30.00	5595.87
51	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	273.575	10.99	3006.59
52	03139141	合金钢钻头 φ6~13		个	6.445	8.12	52.34
53	03213001	铁件 综合		kg	3777.181	4.84	18281.56

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第15页， 共17页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
54	03213111	镀锌铁码		支	1375.311	0.47	646.40
55	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.562	335.00	188.34
56	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.007	490.00	3.63
57	04090015	生石灰		t	7.721	440.00	3397.15
58	04090090	粘土		m3	36.468	34.50	1258.16
59	04090115	石膏		kg	4327.336	0.60	2596.40
60	04130001	标准砖 240×115×53		千块	40.522	410.00	16614.23
61	04170070	彩钢脊瓦		m	83.275	41.04	3417.62
62	05030080	松杂板枋材		m3	4.892	1260.00	6163.79
63	05030320	垫木		m3	0.630	1549.95	975.69
64	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	63.327	35.00	2216.44
65	06010020-000 1	安全白玻6mm		m2	147.360	22.14	3262.55
66	06090015-000 1	830型彩板 (0.426mm)		m2	56.858	56.00	3184.02
67	09250015-000 1	840型0.426彩钢板		m2	1160.147	26.00	30163.82
68	09250030	彩钢夹芯板 100		m2	2301.606	67.97	156440.17
69	9946001	折旧费		元	11994.410	1.00	11994.41
70	9946131	其他材料费		元	19145.031	1.00	19145.03
71	11390066	钢质防火门 单扇(甲级)		m2	15.750	582.84	9179.73
72	11390067-000 1	钢质防火门 单扇(丙级)		m2	2.100	560.46	1176.97
73	11390078	铝合金电动卷闸		m2	60.000	206.85	12411.00
74	11390090	铝合金门		m2	12.960	320.17	4149.40
75	11390106	铝合金平开窗		m2	134.400	443.53	59610.43
76	13010210	环氧富锌底漆		kg	72.627	22.22	1613.77

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第16页， 共17页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
77	13050465	超薄型防火涂料		kg	4969.768	9.00	44727.92
78	13350030	防水密封胶		kg	429.684	32.61	14012.00
79	13410010	嵌缝料		kg	9.259	0.58	5.37
80	13410050	软填料		kg	46.444	3.90	181.13
81	14350200	防火涂料稀释剂		kg	506.013	11.00	5566.14
82	14350250	隔离剂		kg	56.205	7.05	396.24
83	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	7.263	31.25	226.96
84	14390030	二氧化碳		m3	273.412	4.72	1290.51
85	14390060	氩气		m3	171.828	12.08	2075.69
86	14410130	玻璃胶 335克/支		支	103.119	13.73	1415.83
87	14410450	耐候胶		L	4.005	62.00	248.32
88	14410490	墙边胶		L	23.986	46.77	1121.81
89	14430333	丁基自粘胶带		圈	88.029	43.20	3802.85
90	15030005	岩棉板 δ 50		m3	1973.170	257.13	507361.20
91	17270180	高压橡胶管 综合		m	1.107	59.37	65.71
92	18090030	塑料管堵 综合		个	152.642	5.35	816.64
93	18250615	管箍		个	0.738	9.29	6.85
94	33010050	钢板檩条 S型 100×200		t	17.007	3169.23	53899.73
95	33010088-0001	Q345B 镀锌钢梁		t	11.410	3610.00	41190.10
96	33010365-0001	Q345B 镀锌钢柱		t	23.220	3610.00	83824.20
97	33010640-0001	Q345B 镀锌钢檩条		t	16.943	3610.00	61164.23
98	34090010	白棉纱		kg	0.735	11.47	8.43
99	34110010	水		m3	51.857	4.18	216.76
100	35090230	钢支撑		kg	42.197	3.88	163.72
101	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	4.920	455.00	2238.78
102	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	14.391	455.00	6548.00

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂建筑工程

第17页， 共17页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
103	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.227	440.00	99.97
104	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	0.230	460.00	105.57
105	80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0		m3	16.236	390.00	6332.12
106	80210180	预拌混凝土		m3	121.724		
107	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	49.649	350.00	17377.12
108	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	13.314	360.00	4792.90
109	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	263.931	380.00	100293.63
110	80210245	普通预拌混凝土 C40	粒径为40mm石子	m3	0.836	405.00	338.74
111	99450630	折旧费		元	119.971	1.00	119.97
112	99450640	检修费		元	4312.301	1.00	4312.30
113	99450650	维护费		元	9345.513	1.00	9345.51
114	99450660	安拆费		元	2211.351	1.00	2211.35
115	99450680	柴油	(机械用)	kg	1691.834	8.52	14414.43
116	99450700	电	(机械用)	kw·h	11377.212	0.81	9215.54
117	99450710	水	(机械用)	m3	1.248	4.18	5.22
118	99450760	其他材料费		元	129.325	1.00	129.32

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工
工厂安装工程

标段：

第1页， 共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	94035.16	
2	措施项目费	5392.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5392.96	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	4328.73	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1507.68	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	2821.05	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	103756.85	
6	增值税销项税额	9338.12	
7	工程造价	113094.97	
8	其中：人工费	14238.30	
招标控制价合计		113094.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第2页, 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412004002	出口指示灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、出口指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	5.000	80.15	400.75	
2	030412004001	方向指示灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、方向指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	5.000	198.38	991.90	
3	030412004003	双头应急灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、双头应急灯 (DC24V, 3W LED光源)	套	9.000	198.38	1785.42	
4	030412002001	LED 投光灯	1、工厂其他灯具安装 投光灯 2、LED 投光灯 150W	套	30.000	208.61	6258.30	
5	030404017001	ALE配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、ALE配电箱	台	1.000	4355.36	4355.36	
6	030404017002	CJ#ZAW配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、CJ#ZAW配电箱	台	2.000	4355.36	8710.72	
本页小计							22502.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第3页, 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017003	配电箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、配电箱	台	5.000	3282.87	16414.35	
8	030408001001	ZRYJV-5*16	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 35 2、ZRYJV-5*16	m	316.007	39.39	12447.52	
9	030408001003	RYJV-4*70+1*35	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 70 2、RYJV-4*70+1*35	m	75.442	233.06	17582.51	
10	030411004001	NHBVV2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、NHBVV2.5	m	66.193	4.31	285.29	
11	030411004002	NH-RVS-2X2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、NH-RVS-2X2.5	m	398.801	9.70	3868.37	
12	030411004003	ZRBVV2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、ZRBVV2.5	m	819.530	4.31	3532.17	
13	030411001001	PC-20管	1、刚性难燃线管 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、PC-20管	m	175.810	17.50	3076.68	
14	030411001002	SC-20管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 2、SC-20管	m	176.649	21.56	3808.55	
本页小计							61015.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第4页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411002001	线槽	1、金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 2、金属线槽 200*80*0.3	m	1.000	51.32	51.32	
16	030408006001	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16	个	12.000	99.31	1191.72	
17	030408006002	电力电缆头	1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70	个	2.000	196.71	393.42	
18	030409003001	避雷引下线	1、避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	11.429	18.76	214.41	
19	030409003002	断接卡子	1、断接卡子制作、安装	套	10.000	53.94	539.40	
20	030404032001	总等电位端子箱	1、控制设备及低压电器安装 电力端子箱安装 户内 2、电力端子箱	台	1.000	2359.91	2359.91	
21	030409004001	均压环	1、均压环敷设 利用型钢 2、型钢均压环	m	299.905	13.46	4036.72	
22	030414011001	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统/组	1.000	1730.37	1730.37	
		分部分项小计					94035.16	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							10517.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第5页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
23	SGXCWDHLSZDWD01	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
24	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
25	SGBD001	施工便道		项	1.000			
26	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
27	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
28	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
29	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
31	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
32	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
33	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
34	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							94035.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

标段：

第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			5392.96			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5392.96			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			5392.96			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

标段：

第7页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					5392.96			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工 标段： 第8页， 共15页
工厂安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	1507.68		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	2821.05		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		4328.73		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂
安装工程

标段：

第9页， 共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

标段：

第10页， 共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	103756.850	9	9338.12
合 计					9338.12

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第11页, 共15页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	0.270	227.70	61.57
2	00010010	人工费		元	14383.092	0.99	14239.26
3	01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	9.540	3.41	32.53
4	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.410	4.85	6.84
5	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	6.200	4.55	28.21
6	01210001	角钢 综合		kg	2.000	4.11	8.22
7	01290003	钢板 综合		kg	29.700	3.52	104.54
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	5.491	26.42	145.07
9	02130050	三色塑料带 综合		kg	1.720	10.30	17.72
10	02270001	棉纱		kg	2.569	11.47	29.47
11	02270020	白布		kg	6.894	2.75	18.96
12	03010225	木螺钉 M2~4×6~65		十套	3.952	0.18	0.71
13	03010240	木螺钉 M4×65		十套	109.950	0.68	74.77
14	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	十套	0.105	10.38	1.09
15	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.600	0.43	0.26
16	03011540	镀锌六角螺栓	2个垫圈 M10×14~70	十套	6.120	4.45	27.23
17	03011600	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×50以内	十套	2.060	4.15	8.55
18	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	7.690	5.04	38.76
19	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	3.264	5.82	19.00
20	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	115.726	0.60	69.44
21	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	2.729	1.58	4.31
22	03050001	铰链		副	1.000	7.34	7.34
23	03134021	铁砂布 0~2#		张	7.500	0.94	7.05
24	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	10.598	6.32	66.98
25	03136021	焊锡丝 综合		kg	1.250	7.69	9.61
26	03137041	焊锡膏		kg	0.264	47.01	12.43

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第12页， 共15页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	03138001	锡基钎料		kg	2.055	52.47	107.84
28	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	0.192	8.55	1.64
29	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	8.007	2.76	22.10
30	03139281	钢锯条		条	38.513	0.43	16.56
31	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	0.804	4.57	3.68
32	9946001	折旧费		元	218.193	1.00	218.19
33	9946131	其他材料费		元	84.700	1.00	84.70
34	13010050	醇酸清漆		kg	0.565	13.99	7.91
35	13010120	酚醛磁漆		kg	0.080	7.75	0.62
36	13010130	酚醛调和漆		kg	0.540	11.97	6.46
37	13030240	厚漆		kg	1.219	10.26	12.51
38	13050080	防锈漆 C53-1		kg	0.150	16.13	2.42
39	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.538	6.20	3.34
40	14010010	清油		kg	0.150	13.23	1.98
41	14030040	汽油 综合		kg	13.877	9.87	136.97
42	14050050	溶剂油		kg	0.565	3.94	2.23
43	14090010	电力复合脂		kg	3.656	14.45	52.83
44	14330320	硬脂酸		kg	0.274	6.33	1.74
45	14410600	胶粘剂		kg	0.193	1.88	0.36
46	17250170	塑料软管 D5		m	1.290	0.40	0.52
47	18030605	固定卡子 $\phi 90$		个	28.840	3.03	87.39
48	25000001-0001	LED 投光灯	150W	套	30.300	150.00	4545.00
49	25000001-0002	方向指示灯	(DC24V, 1W LED光源)	套	5.050	159.26	804.26
50	25000001-0003	出口指示灯	(DC24V, 1W LED光源)	套	5.050	42.20	213.11
51	25000001-0004	双头应急灯	(DC24V, 3W LED光源)	套	9.090	159.26	1447.67
52	27170001	电气绝缘胶带	18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	10.598	2.40	25.43

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第13页， 共15页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
53	28010030	镀锡裸铜绞线 16mm ²		kg	1.680	63.75	107.10
54	28010090	裸铜线 10mm ²		kg	1.690	53.88	91.06
55	28030080	铜芯橡皮花线	2×16/0.15mm ²	m	1.500	1.63	2.45
56	28030170-0001	NHBVV2.5		m	72.812	2.71	197.32
57	28030170-0002	NH-RVS-2X2.5		m	438.681	7.61	3338.36
58	28030170-0003	ZRBVV2.5		m	901.483	2.71	2443.02
59	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²		m	39.257	3.17	124.44
60	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²		m	0.255	4.85	1.23
61	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²		m	8.704	2.02	17.58
62	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm ²		m	27.486	3.02	83.01
63	28110210-0001	ZRYJV-5*16		m	319.167	26.47	8448.35
64	28110210-0003	RYJV-4*70+1*35		m	76.196	212.16	16165.83
65	29030030-0001	金属线槽	200*80*0.3	m	1.030	15.56	16.03
66	29060030-0001	SC-20管		m	181.948	3.78	687.77
67	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	45.487	0.99	45.03
68	29060075	镀锌电线管卡子 20		个	254.728	0.10	25.47
69	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	27.292	0.17	4.64
70	29060140-0001	PC-20管		m	193.391	2.27	439.00
71	29060280	难燃塑料管接头 20		个	36.920	0.48	17.72
72	29060330	难燃塑料管卡子 20		个	295.361	0.27	79.75

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程

第14页， 共15页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
73	29060365	难燃塑料管三通 20		个	5.538	0.65	3.60
74	29060400	难燃塑料管伸缩接头 20		个	3.692	0.94	3.47
75	29060435	难燃塑料管弯头 20		个	3.692	0.47	1.74
76	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	0.115	370.00	42.70
77	29090175	塑料接线柱 双线		个	19.570	0.85	16.63
78	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm2		个	19.285	1.06	20.44
79	29090213	铜接线端子 DT-4mm2		个	30.450	1.40	42.63
80	29090220	铜接线端子 DT-10mm2		个	16.240	2.25	36.54
81	29090225	铜接线端子 DT-16mm2		个	50.750	3.17	160.88
82	29090245	铜接线端子 DT-70mm2		个	6.090	7.26	44.21
83	29170210	镀锌地线夹 20		套	145.559	0.36	52.40
84	29170640	型钢均压环		m	314.900	4.11	1294.24
85	34070010	塑料手套 ST型		个	14.700	13.72	201.68
86	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	0.192	45.50	8.75
87	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	0.050	116.35	5.79
88	37091110	钢垫板 1~2		kg	1.200	4.37	5.24
89	55090080-0001	ALE配电箱		台	1.000	4000.00	4000.00
90	55090080-0002	CJ#ZAW配电箱		台	2.000	4000.00	8000.00
91	55090080-0003	配电箱		台	5.000	3000.00	15000.00
92	55490240	电力端子箱		台	1.000	2000.00	2000.00
93	99450640	检修费		元	9.718	1.00	9.72
94	99450650	维护费		元	76.604	1.00	76.60
95	99450660	安拆费		元	75.850	1.00	75.85

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-加工工厂安装工程 第15页， 共15页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
96	99450680	柴油	(机械用)	kg	5.463	8.52	46.54
97	99450700	电	(机械用)	kw·h	359.298	0.81	291.03
98	99450760	其他材料费		元	0.062	1.00	0.06
99	99451300	校验费		元	58.926	1.00	58.93

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

标段：

第1页， 共19页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1377542.57	
1.1	土石方工程	19397.23	
1.2	砌筑工程	73280.39	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	488877.21	
1.4	门窗工程	274530.24	
1.5	屋面及防水工程	36421.59	
1.6	楼地面装饰工程	96898.28	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	325445.46	
1.8	天棚工程	60291.03	
1.9	其他装饰工程	2401.14	
2	措施项目费	295309.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	295309.28	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	65790.52	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	24464.24	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	41326.28	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	1738642.37	
6	增值税销项税额	156477.81	

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

标段：

第2页， 共19页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
7	工程造价	1895120.18	
8	其中：人工费	451295.08	
招标控制价合计		1895120.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第3页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					19397.23	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	430.444	2.62	1127.76	
2	010101002001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	446.177	26.37	11765.69	
3	010103002001	余方弃置	1、挖掘机装土方 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	112.660	19.27	2170.96	
4	010103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 平地	m3	290.015	14.94	4332.82	
		砌筑工程					73280.39	
5	010402001001	外墙砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度20cm	m3	94.428	381.70	36043.17	
6	010402001002	内墙砌块墙	1、蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度20cm	m3	97.403	369.51	35991.38	
7	010903003001	墙体防潮层	1、楼地面及墙面刚性防水(潮)工程 普通防水砂浆 立面20mm厚	m2	25.632	22.39	573.90	
8	010607005001	通道墙面玻纤网	1、墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	m2	51.688	13.00	671.94	
		混凝土及钢筋混凝土工程					488877.21	
9	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	28.247	441.14	12460.88	
10	010501003001	独立基础	1、其他混凝土基础 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	124.218	483.40	60046.98	
本页小计							165185.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第4页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001001	矩形柱	1、矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	48.155	595.62	28682.08	
12	010503001001	基础梁	1、基础梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	2.414	476.24	1149.64	
13	010503002001	矩形梁	1、单梁、连续梁、异形梁 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	96.055	493.18	47372.40	
14	010505001001	有梁板	1、平板、有梁板、无梁板 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	141.878	493.34	69994.09	
15	010506001001	现浇楼梯	1、直形楼梯 2、泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)	m3	8.733	550.82	4810.31	
16	010502002001	构造柱	1、构造柱	m3	20.035	644.27	12907.95	
17	010503004001	圈梁	1、圈、过、弧形梁	m3	10.121	546.22	5528.29	
18	010503005001	过梁	1、圈、过、弧形梁	m3	4.099	546.26	2239.12	
19	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷	m3	3.899	622.94	2428.84	
20	010507001001	散水	1、垫层 3:7灰土 2、现浇混凝土其他构件 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 3、楼地面水泥砂浆	m2	79.375	101.82	8081.96	
本页小计							183194.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第5页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			找平层 混凝土或硬基层上 20mm					
21	010507004001	台阶	1、现浇混凝土其他构件 台阶 2、垫层 3:7灰土 3、铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆	m2	5.436	235.87	1282.19	
22	010515001007	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.156	4625.21	721.53	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	15.433	4559.79	70371.24	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	26.033	4290.74	111700.83	
25	010515001003	一级箍筋	1、现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内	t	0.896	5459.12	4891.37	
26	010515001004	三级箍筋 Φ10以内	1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	7.080	5793.29	41016.49	
27	010515001005	三级箍筋 Φ10以外	1、现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.575	4558.99	2621.42	
28	010516003001	机械连接	1、套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ18以内	个	40.000	14.24	569.60	
		门窗工程					274530.24	
29	010802003001	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(甲级)	m2	5.280	582.84	3077.40	
30	010802003002	钢质防火门	1、钢质防火门 单扇(乙级)	m2	2.640	560.46	1479.61	
31	010802001001	铝合金门	1、铝合金平开门安装 2、铝合金门	m2	71.940	422.96	30427.74	
本页小计							268159.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第6页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807001001	黑色铝合金框推拉窗	1、推拉窗安装 2、黑色铝合金框推拉窗	m2	604.350	395.90	239262.17	
33	010802004002	不锈钢防盗网	1、不锈钢防盗网 12×12 间距 121	m2	2.640	107.32	283.32	
		屋面及防水工程					36421.59	
34	010904001001	楼(地)面卷材防水(上人屋面)	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 3、屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	26.240	81.76	2145.38	
35	010904001002	楼(地)面卷材防水(不上人屋面)	1、屋面保温 铺设无纺布 2、屋面保温 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 3、屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺 4、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 1.5mm厚 5、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 6、屋面现浇陶粒混凝土隔热层 #25 40mm厚 7、屋面保温 铺设无纺布 8、屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	150.420	227.87	34276.21	
本页小计							275967.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第7页, 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					96898.28	
36	011102003001	混凝土地面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 2、平板、有梁板、无梁板	m2	368.709	135.48	49952.70	
37	011102003002	地砖楼面	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆	m2	333.109	89.90	29946.50	
38	011102003003	地砖防水楼面(适用于卫生间、阳台)	1、楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 2、楼地面及墙面涂膜防水 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面1mm厚	m2	91.512	112.45	10290.52	
39	011106002001	楼梯地面	1、铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆	m2	33.815	198.39	6708.56	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					325445.46	
40	011201001001	乳胶漆内墙面	1、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 2、成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮2遍 3、抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆3遍	m2	1885.755	49.18	92741.43	
41	011204003001	贴面砖防水墙面	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 3、墙面 聚合物水泥砂浆 5mm 4、楼地面及墙面涂	m2	315.162	169.26	53344.32	
本页小计							242984.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第8页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			膜防水 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面1mm厚					
42	011204003002	瓷砖踢脚	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 2、底层抹灰15mm 各种墙面 内墙	m2	53.185	112.23	5968.95	
43	011204003003	外墙贴面砖墙面	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300内 2、底层抹灰15mm 各种墙面 外墙	m2	1227.806	141.22	173390.76	
		天棚工程					60291.03	
44	011301001001	乳胶漆顶棚	1、混凝土天棚 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 2、成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面满刮2遍 3、抹灰面乳胶漆天棚面 面漆3遍	m2	805.018	62.78	50539.03	
45	011302001001	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1、轻钢天棚龙骨弧型 上人 2、天棚面层 铝板面层 600×600	m2	54.842	177.82	9752.00	
		其他装饰工程					2401.14	
46	011503001001	楼梯栏杆	1、不锈钢栏杆制安直型	m	18.377	130.66	2401.14	
		分部分项小计					1377542.57	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费					228906.35	
本页小计							242051.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第9页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费					228906.35	
	JSJ	综合脚手架					12728.23	
47	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	430.444	29.57	12728.23	
	MMSAQW	密目式安全网						
48	粤011701013001	靠脚手架安全板		m2	1.000			
49	粤011701018001	围尼龙编织布		m2	1.000			
50	MBZC001	模板的支架		t	1.000			
51	011702001001	垫层模板		m2	33.620	29.31	985.40	
52	011702001002	独立基础模板		m2	107.840	49.62	5351.02	
53	011702002001	矩形柱模板		m2	451.879	68.08	30763.92	
54	011702005001	地梁模板		m2	19.659	58.04	1141.01	
55	011702006001	矩形梁模板		m2	798.684	65.36	52201.99	
56	011702014001	楼板模板		m2	1185.729	61.50	72922.33	
57	011702003001	构造柱模板		m2	346.771	89.59	31067.21	
58	011702008001	圈梁模板		m2	126.379	50.87	6428.90	
59	011702009001	过梁模板		m2	69.974	50.87	3559.58	
60	011702024001	楼梯模板		m2	67.657	173.77	11756.76	
61	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
62	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
63	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
64	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
65	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
66	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
本页小计							228906.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第10页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	SGBD001	施工便道		m	1.000			
68	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)						
	CZYS	垂直运输						
	SGPSJS	施工排水、降水						
69	011707004001	二次搬运		项	1.000			
70	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
71	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
72	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
73	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
74	CSQTFY001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					228906.35	
本页小计								
合 计							1606448.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼
 建筑工程

标段：

第11页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			66402.93			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	19.00	66402.93			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			66402.93			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					66402.93			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

标段：

第12页， 共19页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	24464.24		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
9	概算幅度差	41326.28		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		65790.52		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

标段：

第13页， 共19页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

标段：

第14页， 共19页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	1738642.370	9	156477.81
合 计					156477.81

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第15页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	23.243	227.70	5292.50
2	00010010	人工费		元	455850.858	0.99	451292.35
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	0.241	3410.00	823.17
4	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内		t	27.273	3300.00	90001.56
5	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内		t	22.963	3440.00	78993.75
6	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$		kg	584.455	4.59	2682.65
7	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	223.696	5.08	1136.37
8	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.510	4.85	26.72
9	01090022	圆钢 $\phi 10$ 以内		t	0.914	3410.00	3116.40
10	01610020	钨棒		kg	0.864	23.77	20.53
11	02030040	门窗密封橡胶条		m	436.273	2.00	872.55
12	02050260	密封胶圈		个	11.379	13.33	151.68
13	02270070	土工布		m ²	1073.737	2.90	3113.84
14	02310010	无纺布		m ²	335.437	3.25	1090.17
15	03010155	不锈钢螺钉 M5 \times 12		十套	596.376	2.23	1329.92
16	03010195	木螺钉 M5 \times 50		十套	1107.532	0.32	354.41
17	03011325	对拉螺栓		kg	4.284	5.38	23.05
18	03013101	膨胀螺栓 M5 \times 50		十套	41.401	1.30	53.82
19	03013121	膨胀螺栓 M6 \times 80		十套	14.155	2.65	37.51
20	03019001	圆钉 综合		kg	0.258	5.00	1.29
21	03019021	圆钉 50 \sim 75		kg	201.458	5.00	1007.29
22	3115001	水		m ³	168.487	4.18	704.28
23	3115001-0001	水		m ³	3.886	4.18	16.24
24	03134011	水砂纸		张	107.631	0.77	82.88
25	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	251.218	6.32	1587.70
26	03136071	不锈钢焊丝		kg	1.966	30.00	58.99
27	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$		个	10.605	8.15	86.43

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第16页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
28	03213001	铁件 综合		kg	91.046	4.84	440.66
29	03213111	镀锌铁码		支	5959.479	0.47	2800.95
30	03230051	锥螺纹套筒 ϕ 20以内		个	40.400	3.80	153.52
31	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	5.218	335.00	1748.03
32	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.244	490.00	119.81
33	04030015	中砂		m3	1.734	150.00	260.15
34	04070001	粘土陶粒		m3	7.856	307.69	2417.06
35	04090015	生石灰		t	2.990	440.00	1315.42
36	04090090	粘土		m3	14.121	34.50	487.18
37	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	7.597	3283.19	24940.75
38	05030080	松杂板枋材		m3	14.202	1260.00	17894.90
39	05030180	松木板		m3	0.011	1400.00	15.40
40	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	358.031	35.00	12531.07
41	06010020-0001	安全白玻6mm		m2	676.290	22.14	14973.06
42	07010023-0001	瓷质脚线砖 100*500		m2	55.312	29.98	1658.25
43	07010023-0002	瓷质仿古砖 300*600		m2	1276.918	47.81	61049.44
44	07010025	釉面砖 300*600		m2	327.768	35.50	11635.78
45	07050020-0001	瓷质抛光砖 500*500		m2	813.163	44.58	36250.81
46	07050060	瓷质梯级砖 300×280		m2	48.927	26.63	1302.92
47	09050140	铝板 600×600×0.8		m2	57.584	86.50	4981.01
48	9946001	折旧费		元	4449.982	1.00	4449.98
49	9946131	其他材料费		元	3083.777	1.00	3083.78
50	10010030	轻钢小龙骨 h19		m	116.248	1.94	225.52

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第17页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
51	10010040	轻钢中龙骨		m	108.796	3.58	389.49
52	10010060	轻钢大龙骨 h=60		m	82.313	6.49	534.21
53	10130030	轻钢中龙骨横撑 h19		m	112.090	3.58	401.28
54	11390002	不锈钢防盗网	Φ20.2(0.6厚)	m2	2.640	107.32	283.32
55	11390066	钢质防火门 单扇(甲级)		m2	5.280	582.84	3077.40
56	11390067	钢质防火门 单扇(乙级)		m2	2.640	560.46	1479.61
57	11390090	铝合金门		m2	71.940	320.17	23033.03
58	11390092	黑色铝合金框推拉窗		m2	604.350	320.17	193494.74
59	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	3388.229	2.94	9961.39
60	13030570	乳胶漆 8205		kg	1143.792	8.35	9550.66
61	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	1857.933	9.02	16758.56
62	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	62.630	16.80	1052.18
63	13330155-0001	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm		m2	32.677	23.93	781.95
64	13330340-0001	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 2mm		m2	215.526	30.27	6523.97
65	13350015	聚氨酯嵌缝胶		kg	4.485	12.00	53.81
66	13350190	密封毛条		m	3661.334	0.34	1244.85
67	13410010	嵌缝料		kg	90.758	0.58	52.64
68	13410050	软填料		kg	335.119	3.90	1306.96
69	14010030	松节油		kg	19.585	7.39	144.73
70	14210050	环氧树脂 综合		kg	2.757	24.89	68.61
71	14350250	隔离剂		kg	324.946	7.05	2290.87
72	14350410	聚合物乳液		kg	176.963	9.87	1746.63
73	14350840	高分子卷材基层处理剂		kg	69.759	10.00	697.59

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第18页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
74	14390060	氩气		m3	6.193	12.08	74.81
75	14410060	903胶		kg	2.326	5.50	12.79
76	14410120	玻璃胶		L	0.044	33.47	1.47
77	14410130	玻璃胶 335克/支		支	334.933	13.73	4598.63
78	14410490	墙边胶		L	103.257	46.77	4829.31
79	15130100-0002	聚苯乙烯泡沫板 δ 30		m2	23.788	9.78	232.65
80	15130100-0003	聚苯乙烯泡沫板 δ 40		m2	153.428	13.04	2000.71
81	15550160	玻璃纤维网		m2	56.857	3.00	170.57
82	17050050	不锈钢管 D32		m	85.140	14.50	1234.53
83	17270180	高压橡胶管 综合		m	3.793	59.37	225.20
84	18250615	管箍		个	2.529	9.29	23.49
85	34090010	白棉纱		kg	28.652	11.47	328.64
86	34110010	水		m3	1.345	4.58	6.16
87	35050025	密目式阻燃安全网		m2	115.359	7.50	865.19
88	35090230	钢支撑		kg	2212.109	3.88	8582.98
89	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	10.100	455.00	4595.27
90	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	54.643	455.00	24862.38
91	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	16.967	410.00	6956.47
92	80010670	预拌水泥砂浆 M5.0		m3	14.982	385.00	5768.07
93	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	0.523	460.00	240.53
94	80010760	预拌水泥防水砂浆 1:2.5		m3	20.504	460.00	9432.02
95	80210180	预拌混凝土		m3	26.084		
96	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	36.688	350.00	12840.66
97	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	38.974	360.00	14030.78
98	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	37.240	370.00	13778.65
99	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	427.773	380.00	162553.93

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼建筑工程

第19页， 共19页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
100	99450630	折旧费		元	9.963	1.00	9.96
101	99450640	检修费		元	742.967	1.00	742.97
102	99450650	维护费		元	2314.608	1.00	2314.61
103	99450660	安拆费		元	839.882	1.00	839.88
104	99450680	柴油	(机械用)	kg	804.966	8.52	6858.31
105	99450700	电	(机械用)	kw·h	2608.253	0.81	2112.68
106	99450710	水	(机械用)	m3	1.238	4.18	5.18
107	99450760	其他材料费		元	252.309	1.00	252.31

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

标段：

第1页， 共24页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	218615.02	
2	措施项目费	17894.24	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17894.24	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	11561.03	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	5002.58	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	6558.45	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	248070.29	
6	增值税销项税额	22326.33	
7	工程造价	270396.62	
8	其中：人工费	47584.97	
招标控制价合计		270396.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第2页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、配电箱 BG#ZAW	台	1	4355.36	4355.36	
2	030404017002	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、A型应急照明配电箱(应急供电时间60分钟) ALE	台	1	3855.36	3855.36	
3	030404017003	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、房间配电箱 1~4#	台	4	3355.36	13421.44	
4	030404017004	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、房间配电箱 5~6#	台	2	3355.36	6710.72	
5	030404017005	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、房间配电箱 7~14#	台	8	3355.36	26842.88	
6	030404017006	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、公共照明配电箱 GAL	台	1	4855.36	4855.36	
7	030411003001	桥架	1、钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 2、桥架 150*100	m	78.872	77.29	6096.02	
8	030411001001	配管	1、镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公	m	70.997	12.66	898.82	
本页小计							67035.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第3页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			称直径(mm以内) 20 2、SC20					
9	030411001002	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 2、PC40 3、套接管	m	6.293	17.61	110.82	
10	030411001003	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、套接管 3、PC25	m	213.847	12.50	2673.09	
11	030411001004	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、PC20 3、套接管	m	1350.621	7.79	10521.34	
12	030411004001	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、BV16	m	204.567	14.65	2996.91	
13	030411004002	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 2、BV10	m	20.954	9.77	204.72	
14	030411004003	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、BV6	m	788.298	6.22	4903.21	
15	030411004004	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、BV4	m	250.565	4.45	1115.01	
本页小计							22525.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第4页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411004005	配线	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、BV2.5	m	4792.728	3.61	17301.75	
17	030411004006	配线	1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 2、NH-RVS-2X2.5	m	90.811	9.58	869.97	
18	030412001001	普通灯具	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2、LED能吸顶灯	套	21	100.12	2102.52	
19	030412001002	普通灯具	1、圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300 2、LED吸顶灯	套	25	100.12	2503.00	
20	030412004001	装饰灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、出口指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	3	198.38	595.14	
21	030412004002	装饰灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、方向指示灯 (DC24V, 1W LED光源)	套	5	198.38	991.90	
22	030412004003	装饰灯	1、标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2、双头应急灯	套	10	198.38	1983.80	
本页小计							26348.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第5页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			(DC24V, 3W LED光源)					
23	030412005001	荧光灯	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式单管 2、单管荧光灯	套	22	89.15	1961.30	
24	030412005002	荧光灯	1、普通成套型荧光灯具安装 吸顶式双管 2、双管荧光灯	套	20	128.96	2579.20	
25	030404034001	照明开关	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控)三联 2、三联开关	个	5	30.30	151.50	
26	030404034002	照明开关	1、照明开关安装 扳式暗开关(单控)双联 2、双联开关	个	23	27.64	635.72	
27	030404033001	风扇	1、风扇安装 吊风扇 2、风扇	台	11	217.89	2396.79	
28	030404035001	插座	1、单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2、安全型二、三极插座 10A/250V	个	121	21.94	2654.74	
29	030411006001	接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒	个	277	9.15	2534.55	
30	030409005001	避雷网	1、避雷网安装 沿折板支架敷设 2、避雷网 Φ12	m	148.659	48.36	7189.15	
31	030409006001	避雷针	1、钢管避雷针制作 (m以内) 2 2、避雷针 热镀锌钢管14 500mm	根	6	334.09	2004.54	
本页小计							22107.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第6页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 2					
32	030409003001	避雷引下线	1、避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	m	138.395	18.76	2596.29	
33	030409002001	接地母线	1、接地母线敷设户内接地母线敷设 2、接地扁钢 40*4	m	168.674	29.33	4947.21	
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700 2、总等电位端子箱	台	1	156.95	156.95	
35	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、接地测试板制作、安装	台	4	113.64	454.56	
36	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	898.22	898.22	
37	030414011001	接地装置	1、接地装置调试 接地网	系统	1	1730.37	1730.37	
38	030411005001	家庭信息接线箱	1、接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700 2、家庭信息接线箱	个	12	230.43	2765.16	
39	030502001001	分纤箱	1、机柜、机架安装 墙挂式 2、分纤箱	台	1	594.75	594.75	
40	030502007001	室内2芯单模G.657A	1、室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2、室内2芯单模G.657A	m	150	4.18	627.00	
41	030411001005	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗	m	150	7.79	1168.50	
本页小计							15939.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第7页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配 公称直径(mm以内) 20 2、PC管20 3、套接管					
42	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2、PE管DN40 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	150	38.08	5712.00	
43	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2、PE管DN32 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	43	33.85	1455.55	
44	031001006003	塑料管	1、给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、PE管DN25 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	89	26.15	2327.35	
45	031003013001	水表	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、水表 DN40	个	1	192.76	192.76	
本页小计							9687.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第8页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003001001	螺纹阀门	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、闸阀 DN40	个	1	153.92	153.92	
47	031004014001	给、排水附(配)件	1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 2、不锈钢冷热水龙头 DN25	个	19	63.54	1207.26	
48	031001006004	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 2、雨污水 PVC管 De110 3、室内塑料排水管件	m	103	57.40	5912.20	
49	031001006005	塑料管	1、给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 2、雨污水 PVC管 De75 3、室内塑料排水管件	m	62.5	44.07	2754.38	
50	031004014002	给、排水附(配)件	1、金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、不锈钢地漏 DN75	个	18	75.15	1352.70	
51	011702031001	化粪池	1、化粪池	套	1	20000.00	20000.00	
52	031004006002	大便器	1、蹲式大便器安装 瓷高水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15	组	15	414.12	6211.80	
本页小计							37592.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第9页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、瓷制大便器用存水弯					
53	031004007001	小便器	1、壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2、挂式小便器 3、小便器排水附件 4、小便器冲水连接管 DN15 5、埋入式感应控制器	组	3	537.41	1612.23	
54	031004008001	其他成品卫生器具	1、成品拖布池安装 2、成品拖布池 3、存水弯 DN50 4、螺纹管件 DN15 5、水龙头 6、排水栓带链堵 7、排水接头 DN50	组	2	547.36	1094.72	
55	031004003001	洗脸盆	1、洗脸盆 挂墙式成套安装 冷水 感应开关 2、洗脸盆 3、洗脸盆托架 4、洗脸盆排水附件 5、红外感应龙头及配件 6、角型阀(带铜活) DN15 7、金属软管 DN15 8、螺纹管件 DN15	组	10	724.74	7247.40	
56	031004014003	给、排水附(配)件	1、普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 2、雨水斗 DN100	个	5	138.17	690.85	
本页小计							10645.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第10页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031002003001	套管	1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	10	283.73	2837.30	
58	031002003002	套管	1、刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2、钢板 3、焊接钢管 4、刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	10	197.96	1979.60	
59	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	72	26.63	1917.36	
		分部分项小计					218615.02	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
60	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
61	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
62	SGBD001	施工便道		项	1.000			
本页小计							6734.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第11页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
64	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
65	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
66	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
67	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
68	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
69	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
70	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
71	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							218615.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼
安装工程

标段：

第12页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			17894.24			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	17894.24			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			17894.24			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼
安装工程

标段：

第13页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合 计					17894.24			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程 标段： 第14页， 共24页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	5002.58		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	6558.45		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		11561.03		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安
装工程

标段：

第15页， 共24页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

标段：

第16页， 共24页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	248070.290	9	22326.33
合 计					22326.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第17页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	0.690	227.70	157.23
2	00010010	人工费		元	48065.980	0.99	47585.32
3	01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ10以内	kg	16.581	3.41	56.54
4	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.310	4.85	64.55
5	01130002	扁钢	综合	kg	15.050	3.75	56.44
6	01130060	镀锌扁钢	综合	kg	11.976	4.55	54.49
7	1237001	氧气		m3	19.813	5.05	100.05
8	1237061	乙炔气		kg	6.628	7.57	50.17
9	01290003	钢板	综合	kg	1.960	3.52	6.90
10	01290008	钢板		kg	101.200	3.50	354.20
11	01290043	钢板	8~15	kg	1.047	3.50	3.66
12	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.264	25.70	6.79
13	02010015	橡胶板	4~15	kg	0.016	11.09	0.18
14	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	4.720	0.13	0.61
15	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	72.600	2.10	152.46
16	02270001	棉纱		kg	14.515	11.47	166.49
17	02270020	白布		kg	1.700	2.75	4.68
18	02290110	油麻丝		kg	25.920	8.60	222.91
19	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	31.616	0.18	5.69
20	03010430	六角螺栓	综合	kg	0.132	5.58	0.74
21	03011155	地脚螺栓	M16×230	十套	2.460	24.63	60.59
22	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	17.407	56.57	984.71
23	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm2	十套	8.282	10.38	85.96
24	03011415	镀锌精制螺栓	1平1弹垫 M6×100以内	十套	4.080	1.04	4.24
25	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	30.992	0.43	13.33
26	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	3.570	5.04	17.99
27	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	1.687	14.12	23.82

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅（茶叶加工厂）-办公楼安装工程

第18页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
28	03013041	膨胀螺栓	M8	十套	3.366	3.15	10.60
29	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	6.936	5.82	40.37
30	03013061	膨胀螺栓	M12	十套	0.408	8.41	3.43
31	03013431	塑料胀管	D6~8	十套	33.440	0.60	20.06
32	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	1.097	1.58	1.73
33	03014291	镀锌锁紧螺母	DN20×3	十套	61.633	3.81	234.82
34	03033496	风扇吊钩		个	11.220	1.80	20.20
35	03071041	红外感应龙头及配件		套	10.100	380.00	3838.00
36	03071061	水龙头		个	2.020	57.88	116.92
37	03071061@1	不锈钢冷热水龙头 DN25		个	19.190	57.88	1110.72
38	03072001	排水栓带链堵		套	2.020	36.81	74.36
39	03072021@1	不锈钢地漏 DN75		个	18.000	26.41	475.38
40	03073011	瓷制大便器用存水弯		个	15.150	17.52	265.43
41	03073041	存水弯	DN50	个	2.020	3.80	7.68
42	03076181	角型阀(带铜活)	DN15	个	25.250	21.54	543.89
43	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件		套	15.150	86.50	1310.48
44	03078051	大便器胶皮碗		个	15.750	0.95	14.96
45	3115001	水		m3	4.620	4.18	19.31
46	03131011	砂轮片	Φ100	片	0.079	12.87	1.02
47	03131051	砂轮片	Φ400	片	0.079	26.64	2.10
48	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.760	3.04	2.31
49	03134021	铁砂布	0~2#	张	25.005	0.94	23.50
50	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	32.556	6.32	205.75
51	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	6.986	6.32	44.15
52	03136021	焊锡丝	综合	kg	2.560	7.69	19.69
53	03137041	焊锡膏		kg	1.837	47.01	86.37
54	03138001	锡基钎料		kg	9.317	52.47	488.87

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第19页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
55	03139011	冲击钻头	Φ10	个	0.231	6.84	1.58
56	03139021	冲击钻头	Φ12	个	0.408	8.55	3.49
57	03139071	冲击钻头	Φ6~8	个	2.414	2.76	6.66
58	03139081	冲击钻头	Φ8~16	个	2.114	4.14	8.75
59	03139281	钢锯条		条	106.627	0.43	45.85
60	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	138.100	0.34	46.95
61	04030001	砂子		kg	0.135	0.08	0.01
62	04090055	石灰膏		m3	0.278	290.00	80.48
63	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.240	248.00	59.52
64	9946001	折旧费		元	408.658	1.00	408.66
65	9946131	其他材料费		元	452.250	1.00	452.25
66	13010050	醇酸清漆		kg	0.227	12.78	2.90
67	13010120	酚醛磁漆		kg	0.170	7.75	1.32
68	13010130	酚醛调和漆		kg	1.377	11.97	16.49
69	13030240	厚漆		kg	0.714	10.26	7.33
70	13050080	防锈漆	C53-1	kg	0.765	16.13	12.34
71	13050430	酚醛防锈漆	各种颜色	kg	0.946	16.80	15.90
72	13090001	酚醛银粉漆		kg	0.060	15.45	0.93
73	13350035	防水密封胶		支	9.510	8.10	77.03
74	13350200	密封膏		kg	0.125	6.19	0.77
75	14010010	清油		kg	0.178	13.23	2.36
76	14030040	汽油	综合	kg	34.444	10.13	348.91
77	14050050	溶剂油		kg	0.227	3.94	0.90
78	14070050	机油	综合	kg	0.032	6.96	0.22
79	14090010	电力复合脂		kg	6.970	14.45	100.72
80	14330030	丙酮		kg	4.675	9.74	45.54
81	14350490	漂白粉	综合	kg	0.178	5.31	0.95
82	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	3.084	14.02	43.24

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第20页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
83	14410600	胶粘剂		kg	0.884	1.88	1.66
84	17010054	焊接钢管	DN20	kg	0.442	4.19	1.85
85	17010063	焊接钢管	DN80	m	1.800	35.61	64.10
86	17010075	焊接钢管		kg	84.000	3.74	314.16
87	17190005	金属软管	DN15	条	35.350	4.80	169.68
88	17250050@1	PE管DN40		m	152.400	9.77	1488.95
89	17250050@2	PE管DN32		m	43.688	8.95	391.01
90	17250050@3	PE管DN25		m	90.424	3.49	315.58
91	17250170	塑料软管	D5	m	3.060	0.40	1.22
92	17250370@1	雨污水 PVC管De75		m	61.250	10.84	663.95
93	17250370@2	雨污水 PVC管De110		m	97.850	19.80	1937.43
94	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.197	5.00	0.99
95	18010775	黑玛钢活接头	DN40	个	2.020	15.19	30.68
96	18030529	螺纹管件	DN15	个	27.270	0.54	14.73
97	18090060	室内塑料排水管件		个	174.381	6.65	1159.63
98	18090260	室内塑料给水管接头零件(热熔接)		个	245.650	2.00	491.30
99	18150798	排水接头	DN50	个	2.100	3.00	6.30
100	18250510	扁钢卡子	25×4	kg	7.433	5.37	39.92
101	18250605	管卡(带膨胀螺栓)DN32		套	15.750	0.80	12.60
102	19000001@1	水表 DN40		个	1.010	141.81	143.23
103	19000001@2	闸阀 DN40		个	1.010	103.36	104.39
104	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.132	26.00	3.43
105	21090001	洗脸盆		套	10.100	80.00	808.00
106	21090005	洗脸盆排水附件		套	10.100	23.80	240.38
107	21130020	成品拖布池		套	2.020	368.40	744.17
108	21150001	瓷蹲式大便器		个	15.150	110.00	1666.50
109	21150140	大便器排水接头		个	15.150	5.20	78.78

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第21页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
110	21170001	挂式小便器		个	3.030	290.00	878.70
111	21170020	小便器冲水连接管	DN15	根	3.030	16.89	51.18
112	21170030	小便器排水附件		套	3.030	27.24	82.54
113	21310100	洗脸盆托架		副	10.100	51.89	524.09
114	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.056	20.00	1.13
115	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.056	5.56	0.31
116	25000001@1	双管荧光灯		套	20.200	88.00	1777.60
117	25000001@2	双头应急灯 (DC24V, 3W LED光源)		套	10.100	159.26	1608.53
118	25000001@3	方向指示灯 (DC24V, 1W LED光源)		套	5.050	159.26	804.26
119	25000001@4	LED吸顶灯		套	25.250	68.00	1717.00
120	25000001@5	LED能吸顶灯		套	21.210	68.00	1442.28
121	25000001@6	出口指示灯 (DC24V, 1W LED光源)		套	3.030	159.26	482.56
122	25000001@7	单管荧光灯		套	22.220	56.00	1244.32
123	26050001@1	双联开关		个	23.460	14.30	335.48
124	26050001@2	三联开关		个	5.100	16.60	84.66
125	26410060@1	安全型二、三极插座 10A/250V		个	123.420	9.29	1146.57
126	27050060@1	避雷针 热镀锌钢管 14 500mm		根	6.180	30.29	187.19
127	27050080@1	避雷网 ϕ 12		m	156.092	4.42	689.93
128	27060170@1	接地扁钢 40*4		m	177.108	7.03	1245.07
129	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	34.906	2.40	83.77
130	28010090	裸铜线	10mm ²	kg	3.910	53.88	210.67
131	28030170-0002	NH-RVS-2X2.5		m	98.076	7.61	746.36
132	28030170@1	BV16		m	214.795	12.43	2669.91
133	28030170@2	BV10		m	22.002	7.78	171.17

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第22页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
134	28030170@3	BV6		m	851.362	4.66	3967.35
135	28030170@4	BV4		m	270.610	3.02	817.24
136	28030170@5	BV2.5		m	5272.001	2.08	10965.76
137	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	15.778	3.17	50.02
138	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-6mm2	m	17.746	4.85	86.07
139	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm2	m	8.246	2.02	16.66
140	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	120.970	2.02	244.36
141	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm2	m	2.040	4.66	9.51
142	28250010@1	室内2芯单模G.657A		m	153.000	1.33	203.49
143	29010001@1	桥架 150*100		m	82.816	26.28	2176.39
144	29060030@1	SC20		m	73.127	3.78	276.42
145	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	18.282	0.99	18.10
146	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	10.969	0.17	1.86
147	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	616.325	0.06	36.98
148	29060137@1	PC20		m	1431.658	2.27	3249.86
149	29060137@1-001	PC管20		m	159.000	2.27	360.93
150	29060137@2	PC25		m	226.678	3.18	720.84
151	29060137@3	PC40		m	6.671	5.35	35.69
152	29060145	钢管保护管	Φ40×400	根	16.867	7.50	126.51
153	29060555	套接管		个	16.948	0.70	11.86
154	29090175	塑料接线柱	双线	个	18.540	0.85	15.76
155	29090185	铜端子	6mm2	个	2.040	1.74	3.55
156	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	107.590	1.06	114.05
157	29090220	铜接线端子	DT-10mm2	个	34.510	2.25	77.65

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第23页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
158	29110390	接线盒		个	282.540	2.00	565.08
159	29110400@1	家庭信息接线箱		个	12.000	88.27	1059.24
160	29170210	镀锌地线夹	20	套	58.502	0.36	21.06
161	33010020	镀锌扁钢支架	40×3	kg	41.625	5.36	223.11
162	33010040	钢板底座	300×300×6	kg	27.000	4.58	123.66
163	33050040@1	雨水斗 DN100		套	5.000	91.63	458.15
164	34110010	水		m3	0.180	4.18	0.75
165	35090010	钢板	6	kg	24.960	2.89	72.13
166	37091110	钢垫板	1~2	kg	2.550	4.37	11.14
167	50370001	风扇		台	11.000	167.19	1839.09
168	55090080@1	公共照明配电箱 GAL		台	1.000	4500.00	4500.00
169	55090080@2	房间配电箱 7~14#		台	8.000	3000.00	24000.00
170	55090080@3	房间配电箱 5~6#		台	2.000	3000.00	6000.00
171	55090080@4	房间配电箱 1~4#		台	4.000	3000.00	12000.00
172	55090080@5	A型应急照明配电箱(应急供电时间60分钟) ALE		台	1.000	3500.00	3500.00
173	55090080@6	配电箱 BG#ZAW		台	1.000	4000.00	4000.00
174	55270040	埋入式感应控制器		个	3.030	106.19	321.76
175	55490180@1	总等电位端子箱		台	1.000	42.04	42.04
176	57330001@1	分纤箱		个	1.000	300.00	300.00
177	99450640	检修费		元	52.954	1.00	52.95
178	99450650	维护费		元	202.995	1.00	203.00
179	99450660	安拆费		元	294.284	1.00	294.28
180	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	2.646	10.13	26.80
181	99450680	柴油	(机械用)	kg	16992425.073	8.52	144775461.62
182	99450700	电	(机械用)	kw·h	1311.507	0.81	1062.32
183	99450760	其他材料费		元	19.470	1.00	19.47

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-办公楼安装工程

第24页， 共24页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
184	99451300	校验费		元	72.703	1.00	72.70
185	870613023-0002	手持式万用表		台班	1.682	5.13	8.63
186	870622039-0002	钳形接地电阻测试仪		台班	0.010	15.27	0.15
187	870699068-0002	相位表		台班	0.789	11.47	9.05
188	870699204-0002	电缆测试仪		台班	0.841	17.18	14.45
189	873110056-0002	振荡器		台班	0.789	21.24	16.76
190	873150102-0002	对讲机(一对)5公里		台班	0.750	5.30	3.98
191	990123020-0003	电动夯实机	夯实能力20~62(kN·m)	台班	5.170	34.28	177.21
192	990305010-0003	叉式起重机	提升质量3(t)	台班	0.100	633.97	63.40
193	990718040-0003	普通车床	工件直径×长度 630×2000(mm)	台班	0.350	105.30	36.86
194	990748010-0003	管子切断套丝机	管径159(mm)内	台班	0.052	40.05	2.08
195	990772025-0003	砂轮切割机	砂轮直径400(mm)	台班	0.008	34.18	0.27
196	990919030-0003	电焊条烘干箱	容量 600×500×750(cm3)	台班	0.350	32.41	11.34
197	BCCLF0@1	化粪池		套	1.000	20000.00	20000.00
198	CLFBC	材料费补差		元	-0.100	1.00	-0.10
199	GLF	管理费		元	13766.240	1.00	13766.24

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

标段：

第1页， 共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	47122.54	
1.1	电气	7115.88	
1.2	给排水	40006.66	
2	措施项目费	3141.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3141.53	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	2291.94	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	878.26	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	1413.68	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	52556.01	
6	增值税销项税额	4730.04	
7	工程造价	57286.05	
8	其中：人工费	5788.52	
招标控制价合计		57286.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第2页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气					7115.88	
1	030404017001	配电箱	1、成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、配电箱 500X400X300	台	1	4355.36	4355.36	
2	030411001001	配管	1、半硬质塑料管 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、PC25 3、套接管	m	20	12.50	250.00	
3	030408001001	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10 2、VV-2X2.5	m	15	10.43	156.45	
4	030408001002	电力电缆	1、铜芯电力电缆敷 设 电缆(截面mm2以下) 10 2、VV-3X2.5	m	50	12.13	606.50	
5	030408002001	控制电缆	1、塑料控制电缆敷 设 电缆(芯以下) 6 2、RVV-4X2.5	m	10	15.44	154.40	
6	030412007001	一般路灯	1、成套型路灯杆座 安装 金属杆座 2、庭院路灯	套	1	1593.17	1593.17	
		给排水					40006.66	
7	031001006001	塑料管	1、给排水管道 室 外塑料给水管(粘 接) 公称外径(mm以 内) 110 2、PVC管DN100 3、室外塑料给水管 接头零件(粘接)	m	92	35.88	3300.96	
本页小计							10416.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第3页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006002	塑料管	1、给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 2、PVC管DN50 3、室外塑料给水管接头零件(粘接)	m	7	20.22	141.54	
9	031003005001	塑料阀门	1、塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40 2、球阀DN40	个	1	40.47	40.47	
10	031006004001	隔渣罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 400 2、PVC隔渣罐 Φ400	台	1	2788.07	2788.07	
11	031006004002	厌氧罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢沉淀罐 Φ1.20mx1.9m(L)	台	1	7331.80	7331.80	
12	031006004003	沉淀罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢沉淀罐 Φ1.20mx1.9m(L)	台	2	7331.80	14663.60	
13	031006004004	调节罐	1、气压罐 罐体直径(mm以内) 1200 2、玻璃钢调节罐 Φ1.20mx1.9m(L)	台	1	7331.80	7331.80	
14	040504003001	塑料检查井	1、塑料检查井 直径(mm以内) 700 2、成套塑料排水井 Φ630mm,深1000mm Φ700(含井座、井盖) 3、井盖、井算安装检查井 铸铁井盖、座 4、井环盖、井座	座	1	621.25	621.25	
本页小计							32918.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第4页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、预拌水泥砂浆1:2					
15	030109001001	离心式泵	1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装设备重量(t以内)0.2 2、污水提升泵Q=3m3/h, H=5m, N=0.37KW, 380V	台	1	3787.17	3787.17	
		分部分项小计					47122.54	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	ZHJSJ	综合脚手架						
16	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
17	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
18	SGBD001	施工便道		项	1.000			
19	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
20	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费						
21	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			
22	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1.000			
本页小计							3787.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第5页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031302003001	非夜间施工增加		项	1.000			
25	031302007001	高层施工增加		项	1.000			
26	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
27	031301018001	其他措施		项	1.000			
		措施项目小计						
本页小计								
合 计							47122.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处
理池安装工程

标段：

第6页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			3141.53			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3141.53			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			3141.53			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	34.40				
2.2	031302002001	夜间施工增加	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处
理池安装工程

标段：

第7页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工 费+分部分项 机具费					省级文明工 地按2.00% 计算；市级 文明工地按 1.00%计算
		小计						
合 计					3141.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程 标段： 第8页， 共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	878.26		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算； 省级质量奖12.50%计算； 国家级质量奖20.00%计算
9	概算幅度差	1413.68		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		2291.94		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理
池安装工程

标段：

第9页， 共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污
水处理池安装工程

标段：

第10页， 共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	52556.010	9	4730.04
合 计					4730.04

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第11页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	6.549	227.70	1491.16
2	00010010	人工费		元	5846.957	0.99	5788.49
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.135	4.85	0.66
4	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	6.712	4.59	30.81
5	1237001	氧气		m3	2.211	5.05	11.17
6	1237061	乙炔气		kg	0.738	7.57	5.59
7	01290003	钢板	综合	kg	0.200	3.52	0.70
8	01290043	钢板	8~15	kg	0.478	3.50	1.67
9	01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.398	26.42	10.51
10	02010013	橡胶板	1~3	kg	0.117	25.70	3.02
11	02270001	棉纱		kg	0.120	11.47	1.38
12	02270020	白布		kg	0.435	2.75	1.20
13	03010430	六角螺栓	综合	kg	0.059	5.58	0.33
14	03010600	六角螺栓	M8×30	十套	0.306	0.82	0.25
15	03011595	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.306	3.90	1.19
16	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.210	5.04	1.06
17	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	0.408	5.82	2.37
18	3115001	水		m3	28.855	3.58	103.30
19	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.734	0.94	1.63
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.100	6.32	0.63
21	03135011	低碳钢焊条	结422 综合	kg	1.874	6.32	11.84
22	03136021	焊锡丝	综合	kg	0.080	7.69	0.62
23	03139021	冲击钻头	Φ12	个	0.024	8.55	0.21
24	03139281	钢锯条		条	5.753	0.43	2.47
25	03139521	合金钢钻头	Φ10	个	0.117	4.57	0.53
26	03213041	平垫铁	综合	kg	22.730	4.22	95.92
27	03213051	斜垫铁	综合	kg	11.871	6.23	73.96

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第12页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
28	03213071	斜垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.200	3.62	4.34
29	03213251	平垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.800	6.82	12.28
30	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	kg	38.500	0.36	13.86
31	04030015	中砂		m3	0.055	115.00	6.33
32	04050035	碎石	20	m3	0.062	115.00	7.13
33	05030200	木板		m3	0.003	2240.00	6.72
34	05030285	枕木	2500×250×200	根	0.309	119.81	37.02
35	9946001	折旧费		元	184.919	1.00	184.92
36	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	2.734	8.52	23.29
37	9946131	其他材料费		元	40.237	1.00	40.24
38	13010120	酚醛磁漆		kg	0.010	7.75	0.08
39	13010130	酚醛调和漆		kg	0.030	11.97	0.36
40	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.039	6.20	0.24
41	13350380	油浸石棉盘根	编织 $\phi 6\sim 10(250^{\circ}\text{C})$	kg	0.250	18.06	4.52
42	14030030	煤油		kg	8.270	4.29	35.48
43	14030040	汽油	综合	kg	0.483	10.13	4.89
44	14070050	机油	综合	kg	0.410	6.96	2.85
45	14090010	电力复合脂		kg	0.410	14.45	5.92
46	14090030	黄甘油		kg	0.150	6.46	0.97
47	14330030	丙酮		kg	0.435	9.74	4.24
48	14330320	硬脂酸		kg	0.020	6.33	0.12
49	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.111	14.02	15.57
50	14410600	胶粘剂		kg	0.052	1.88	0.10
51	15130063	聚酯乙炔泡沫塑料板		kg	6.510	21.19	137.95
52	17010054	焊接钢管	DN20	kg	0.204	4.19	0.86
53	17250050@1	PVC管DN100		m	93.380	19.17	1790.09
54	17250050@2	PVC管DN50		m	7.140	6.68	47.70
55	17250170	塑料软管	D5	m	0.180	0.40	0.07

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第13页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
56	17270175	橡胶软管	DN20	m	0.088	5.00	0.44
57	18090480	室外塑料给水管接头零件(粘接)		个	27.118	8.65	234.57
58	19000210	螺纹阀门	DN20	个	0.059	26.00	1.53
59	19380001@1	球阀DN40		个	1.010	20.35	20.55
60	20310040	弹簧垫片	综合	十个	0.102	3.50	0.36
61	23290010@1	PVC隔渣罐Φ400		台	1.000	1500.00	1500.00
62	23290010@3	玻璃钢调节罐Φ1.20m×1.9m(L)		台	1.000	5000.00	5000.00
63	23290010@4	玻璃钢沉淀罐Φ1.20m×1.9m(L)		台	3.000	5000.00	15000.00
64	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.029	20.00	0.58
65	24590010	压力表弯管	DN15	个	0.029	5.56	0.16
66	25610050@1	庭院路灯		个	1.010	1500.00	1515.00
67	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	0.077	2.40	0.18
68	28010090	裸铜线	10mm ²	kg	0.230	53.88	12.39
69	28110165@1	RVV-4X2.5		m	10.150	8.72	88.51
70	28110210@1	VV-2X2.5		m	15.150	5.26	79.69
71	28110210@2	VV-3X2.5		m	50.500	6.94	350.47
72	29060137@2	PC25		m	21.200	3.18	67.42
73	29060555	套接管		个	0.240	0.70	0.17
74	29090220	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.030	2.25	4.57
75	29270110	镀锌电缆卡子	2×35	个	2.340	2.30	5.38
76	36010080	井环盖、井座		套	1.000	421.63	421.63
77	37091110	钢垫板	1~2	kg	0.150	4.37	0.66
78	51050001@1	污水提升泵 Q=3m ³ /h, H=5m, N=0.37KW, 380V		台	1.000	3200.00	3200.00
79	55090080@1	配电箱 500X400X300		台	1.000	4000.00	4000.00
80	80010630	预拌水泥砂浆	1:2	m ³	0.028	460.00	13.06

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池安装工程

第14页， 共14页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
81	99450640	检修费		元	46.914	1.00	46.91
82	99450650	维护费		元	207.129	1.00	207.13
83	99450660	安拆费		元	46.065	1.00	46.07
84	99450670	汽油	(机械用)	kg	1.019	10.13	10.32
85	99450680	柴油	(机械用)	kg	83.569	8.52	712.01
86	99450700	电	(机械用)	kw·h	336.021	0.81	272.18
87	990305020-0005	叉式起重机	提升质量5(t)	台班	0.100	633.62	63.36
88	990813035-0004	试压泵	压力30(MPa)	台班	0.080	25.49	2.04
89	GLF	管理费		元	2417.743	1.00	2417.74
90	SZB04026@1	成套塑料排水井 Φ630mm, 深1000mm	Φ700(含井座、井盖)	套	0.100	513.27	51.33

单位工程估概算汇总表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

标段：

第1页， 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	107086.30	
1.1	土石方工程	14250.65	
1.2	砌筑工程	1293.80	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	46882.70	
1.4	其他工程	44659.15	
2	措施项目费	13996.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4014.53	
2.2	其他措施项目费	9981.69	
3	其他项目费	4672.42	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1459.83	
3.8	工程优质费		
3.9	概算幅度差	3212.59	
3.10	消纳费		
3.11	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	125754.94	
6	增值税销项税额	11317.94	
7	工程造价	137072.88	
8	其中：人工费	26147.43	
招标控制价合计		137072.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第2页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程					14250.65	
1	010101001001	平整场地	1、机械平整场地	m2	105.300	1.26	132.68	
2	040101001001	挖一般土方	1、人工挖一般土方 一、二类土 2、挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	104.000	5.24	544.96	
3	040103002001	余方弃置	1、挖掘机装土 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	85.080	17.12	1456.57	
4	040103001001	回填方	1、回填土 夯实机 夯实 平地	m3	6.158	14.36	88.43	
5	040103001002	回填方	1、填砂(碎)石	m3	68.244	176.25	12028.01	
		砌筑工程					1293.80	
6	040601013001	砌筑导流壁、筒	1、砖导流墙(厚度) 1砖	m3	2.692	480.61	1293.80	
		混凝土及钢筋混凝土工程					46882.70	
7	010501001001	垫层	1、混凝土垫层	m3	12.048	438.18	5279.19	
8	040601006001	现浇混凝土池底	1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm 以内	m3	34.591	533.26	18446.00	
9	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩	m3	0.428	676.64	289.60	
10	010501003002	栏杆基础	1、其他混凝土基础	m3	0.513	433.12	222.19	
11	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内	m3	9.792	539.50	5282.78	
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	1.095	5483.77	6004.73	
本页小计							51068.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第3页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	2.509	4502.87	11297.70	
14	040901001003	现浇构件钢筋	1、箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.012	5042.26	60.51	
		其他工程					44659.15	
15	040601027001	底板防水	1、防水工程 防水 砂浆 平池底	m2	115.304	25.99	2996.75	
16	011204003001	灰色仿古瓷砖	1、墙面镶贴陶瓷面 砖密缝 1:2水泥砂 浆 块料周长1300内	m2	49.760	106.12	5280.53	
17	040601027002	池壁防水	1、防水工程 防水 砂浆 直池壁	m2	71.880	33.94	2439.61	
18	050102012001	台湾草 种植	1、铺草皮 原土铺 草皮 2、台湾草	m2	43.000	28.13	1209.59	
19	011503001001	护栏	1、不锈钢栏杆制安 直型	m	55.240	128.93	7122.09	
20	040204002001	步汀	1、路拌铺筑水泥石 屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm 2、大理石 楼地面 (每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 石材厚度50mm 结合 层厚度30mm	m2	10.620	350.05	3717.53	
21	011507001001	宣传栏	1、宣传栏 2、宣传栏	项	1.000	2000.00	2000.00	
22	050102009001	栽植水生植物	1、水生植物 水下 原土栽植 2、水生美人蕉 苗 高0.4~0.5m	株	1123.000	1.71	1920.33	
23	050102009002	栽植水生植物	1、水生植物 水下 原土栽植	株	374.000	3.83	1432.42	
本页小计							39477.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第4页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、风车草 苗高0.7~0.8m					
24	050102009003	栽植水生植物	1、水生植物 水下原土栽植 2、菖蒲 苗高0.5~0.6m	株	780.000	2.02	1575.60	
25	010103001001	回填方	1、碎石滤层 厚度在30cm内	m3	78.300	191.12	14964.70	
		分部分项小计					107086.30	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
	JSJ	综合脚手架						
	KJSJAQDBHDLDB	靠脚手架安全挡板						
	WNLBZB	围尼龙编织布						
26	041102040001	桥梁支架		m3	1.000			
27	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1.000			
28	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
29	DLAQFFDB001	独立安全防护挡板		m2	1.000			
30	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					9981.69	
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架					9981.69	
本页小计							16540.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第5页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	041102001001	垫层模板	1、混凝土基础垫层木模	m2	5.216	39.47	205.88	
32	041102002001	基础模板	1、现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	60.528	55.06	3332.67	
33	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构筑物及池类矩形池壁 木模	m2	97.920	65.80	6443.14	
	WY	围堰						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
34	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1.000			
35	QT001	其他费用		项	1.000			
		措施项目小计					9981.69	
本页小计							9981.69	
合 计							117067.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

标段：

第6页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费			4014.53			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	4014.53			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		小计			4014.53			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架						
2.2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

标段：

第7页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
2.3	041109002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.4	JTSJYZZF001001	交通疏导员增加费	分部分项人工费					按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						
2.6	粤041109008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费)	30.00				
		小计						
合 计					4014.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程 标段： 第8页， 共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	1459.83		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算； 省级质量奖7.20%计算； 国家级质量奖12.10%计算
9	概算幅度差	3212.59		以分部分项工程费的3%计算
10	消纳费			根据“穗建造价（2019）53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
11	其他费用			
总 计		4672.42		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理
池市政工程

标段：

第9页， 共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元		发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计				

规费、税金项目计价表

工程名称：新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

标段：

第10页， 共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	125754.940	9	11317.94
合 计					11317.94

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第11页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	00010003	机上人工		工日	4.103	227.70	934.25
2	00010010	人工费		元	26411.780	0.99	26147.66
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	1.129	3410.00	3850.23
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	2.609	3300.00	8611.02
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	0.009	5.08	0.05
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	16.267	4.85	78.90
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.971	4.59	27.41
8	01610020	钨棒		kg	2.596	23.77	61.71
9	02090090	塑料薄膜		m ²	373.459	0.26	97.10
10	02270070	土工布		m ²	0.603	2.65	1.60
11	02290030	麻袋		个	2.336	1.89	4.42
12	03019001	圆钉 综合		kg	16.015	5.00	80.08
13	3115001	水		m ³	21.918	3.58	78.47
14	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	24.212	6.32	153.02
15	03136071	不锈钢焊丝		kg	5.911	30.00	177.32
16	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$		个	31.879	8.15	259.81
17	03213001	铁件 综合		kg	13.361	4.84	64.67
18	03214046	零星卡具		kg	77.166	5.47	422.10
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.914	335.00	641.16
20	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	0.006	490.00	2.94
21	04030015	机制砂		m ³	79.641	115.00	9158.68
22	04050005	碎石 20~40		m ³	20.132	115.00	2315.18
23	04050040	碎石 40		m ³	79.866	115.00	9184.59
24	04070045	石屑		m ³	1.477	110.00	162.44
25	04090135	余土外运		m ³	0.796		
26	04090155	熟耕土(松方)		m ³	0.796	46.00	36.59

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第12页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
27	04130001-0001	标准砖 240×115×53	240*115*53	千块	1.467	410.00	601.43
28	05030060	板枋材 综合		m3	0.866	1260.00	1091.16
29	07010023-0002	灰色仿古瓷砖		m2	51.750	46.27	2394.49
30	08010001-0001	300X600X50厚芝麻白毛面石板		m2	10.779	247.28	2665.51
31	9946001	折旧费		元	93.143	1.00	93.14
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	0.442	8.52	3.76
33	9946131	其他材料费		元	88.760	1.00	88.76
34	13350020	防水粉		kg	105.658	2.81	296.90
35	13350250	模板嵌缝料		kg	3.026	1.71	5.18
36	13410010	嵌缝料		kg	9.792	0.58	5.68
37	14090070	石蜡		kg	0.281	3.00	0.84
38	14210050	环氧树脂 综合		kg	8.286	24.89	206.24
39	14310050	草酸		kg	0.105	5.59	0.59
40	14350630	脱模剂		kg	16.366	5.13	83.96
41	14390060	氩气		m3	18.616	12.08	224.88
42	17050050	不锈钢管 D32		m	255.927	14.50	3710.94
43	32070050-0001	台湾草		m2	45.150	12.00	541.80
44	32130095-0001	水生美人蕉	苗高0.4~0.5m	株	1123.000	1.00	1123.00
45	32130095-0002	风车草	苗高0.7~0.8m	株	374.000	1.70	635.80
46	32130095-0003	菖蒲	苗高0.5~0.6m	株	780.000	1.00	780.00
47	32270020	有机肥		t	0.645	432.00	278.64
48	34090010	白棉纱		kg	0.604	11.47	6.93
49	34110010	水		m3	59.177	3.58	211.86
50	35010030	组合钢模板		kg	35.712	5.41	193.20

主要材料设备价格表

工程名称： 新兴县六祖镇农产品展厅(茶叶加工厂)-污水处理池市政工程

第13页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	除税单价 (元)	除税合价 (元)
51	35030080	木支撑		m3	0.575	1651.95	949.54
52	35090230	钢支撑		kg	14.042	3.88	54.48
53	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.269	455.00	122.53
54	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.323	410.00	132.35
55	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	0.624		
56	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	3.842	460.00	1767.27
57	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	12.229	350.00	4280.05
58	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	0.955	360.00	343.69
59	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	9.988	380.00	3795.36
60	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	35.283	395.00	13936.79
61	99450630	折旧费		元	391.815	1.00	391.82
62	99450640	检修费		元	105.490	1.00	105.49
63	99450650	维护费		元	356.280	1.00	356.28
64	99450660	安拆费		元	74.047	1.00	74.05
65	99450680	柴油	(机械用)	kg	124.273	8.52	1058.81
66	99450700	电	(机械用)	kw·h	309.972	0.81	251.08
67	99450710	水	(机械用)	m3	0.605	3.58	2.16
68	99450760	其他材料费		元	313.485	1.00	313.48
69	ZC-0001	宣传栏		项	1.000	2000.00	2000.00