

黄埔区苏元学校校园改造工程

招标工程量清单

招标人：广州市黄埔区苏元学校

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 黄埔区苏元学校校园改造工程

## 招标工程量清单

招标人： 广州市黄埔区苏元学校  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		教学楼改造							
		教学楼改造合计							
		拆除部分							
1	011601001001	花池拆除	1. 拆除内容：首层混凝土花池拆除 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	10.85				
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位：拆除原有地砖 2. 拆除内容：8-10mm厚耐磨砖；25厚水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2846.18				
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位：拆除原有墙裙1.2m高 2. 拆除内容：5-6厚瓷砖；3-4厚瓷砖粘合剂；素水泥浆；15厚水泥砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	865.24				
4	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：拆除原有墙面，1.2米以上涂料 2. 拆除内容：乳白色涂料；抗碱封闭底漆；耐水腻子；8厚水泥砂浆；12厚水泥砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	m2	1867.52				

			作内容						
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除部位: 拆除看台及楼梯不锈钢栏杆 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	687.52				
6	011606003001	拆除原有led显示屏	1. 拆除部位: 拆除原有led显示屏 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	26.88				
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 拆除原有吊顶 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	30.85				
8	011601001002	拆除废料外运	1. 废弃料品种: 废料 2. 运距: 15km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	169.45				
9	031002003001	套管(排气口延伸500mm)	1. 材质: PVC管 2. 规格: $\phi 150$ 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4				
		拆除部分合计							
		新建景墙							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	11.88				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合规范及验收要求 2. 填方来源: 利用挖土方 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	7.99				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置	m3	2.69				

			2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.65				
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2.02				
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1.08				
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.89				
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.18				
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1.08				
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	t	0.17				

			作内容						
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : $\Phi 25$ 以内 三级钢 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.2				
12	011201001001	涂料墙面	1. 白色真石漆两遍 2. 满刮外墙成品腻子二遍 3. 素水泥浆一道(内掺水重4%白乳液) 4. 基层墙体挂满网眼20X20, $\Phi 1\text{mm}$ 镀锌钢丝网 5. 基层清理 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m <sup>2</sup>	11.12				
13	011204003001	块料墙面	1. 5厚深灰色面砖, 瓷砖胶镶贴 2. 素水泥浆一道(内掺水重4%白乳液) 3. 基层墙体挂满网眼20X20, $\Phi 1\text{mm}$ 镀锌钢丝网 4. 基层清理 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m <sup>2</sup>	23.1				
14	010901001001	瓦屋面	1. 深灰色小青瓦 2. 1:1:4水泥白灰砂浆加水重3%麻刀卧浆, 最薄处20厚 3. 30厚DM M5 砂浆(M15水泥砂浆), 满铺钢丝网用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的 $\Phi 10\text{mm}$ 钢筋头绑扎 4. 15厚DS M5 砂浆(13水泥砂浆)找平层 5. 钢筋混凝土屋面板预埋中 $\Phi 10\text{mm}$ 钢筋头, 双向间距900、伸出屋面防水层300 6. 本清单包含施工图纸	m <sup>2</sup>	14.78				

			、技术规范所需全部工作内容						
15	011505010001	木色铝板标牌	1. 木色铝板标牌，10mm钢丝绳固定 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	4.09				
		新建景墙合计							
		新建部分							
1	010401012001	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	16				
2	011102001001	青麻石地面	1. 25厚300*900mm防滑青石板(燃烧等级A级)，石材六面防护，涂防碱处理剂 2. 20厚（最薄处）~38厚WS M20水泥砂浆找坡找平层(坡向地漏或浅沟) 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水浆料(上反高于完成面300mm) 4. 不平整处采用水泥砂浆找平 5. 基层清理 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2133.44				
3	011102001002	青麻石地面（楼梯）	1. 25厚300*900mm防滑青石板(燃烧等级A级)，石材六面防护，涂防碱处理剂 2. 20厚（最薄处）~38厚WS M20水泥砂浆找坡找平层(坡向地漏或浅沟) 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水浆料(上反高于完成面300mm) 4. 不平整处采用水泥砂浆找平	m2	425.85				

			5. 基层清理 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
4	011102003001	砖红色仿古砖地面	1. 10厚砖红色仿古砖, 规格300*450(燃烧等级A级) 2. 最薄处20厚WS M20水泥砂浆找坡找平层(坡向地漏或浅沟) 3. 1.5mm厚聚合物水泥防水浆料 4. 基层清理, 抹光找平  5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	212.09				
5	011204003002	砖红色仿古砖墙裙	1. 10厚砖红色仿古砖, 瓷砖胶镶贴, 规格300*450, 瓷砖勾缝剂勾缝(燃烧等级A级) 2. 5厚WP M20水泥砂浆(内掺抗裂纤维) 3. 15厚WP M20水泥石灰砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 素水泥浆一道(内掺水重4%白乳液) 5. 基层墙体挂满网眼20*20, $\Phi$ 1mm镀锌钢丝网 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	865.24				
6	011406001001	无机涂料内墙面	1. 无机防霉涂料(一底两面)(A级)白色(燃烧等级A级) 2. 满刮耐水腻子二道 3. 专用界面剂一道(抹前先将墙面用水湿润) 4. 20厚WP M20水泥砂浆找平层 5. 墙体满挂网眼20*20, $\Phi$ 1mm镀锌钢丝网, 分2次抹灰	m2	1867.52				



7	011406001002	外1:外墙砖刷涂料 (喷涂砖红色丙烯酸涂料)	1. 涂饰底层、中层、面层外墙丙烯酸酯涂料共六道(燃烧等级A级) (喷涂砖红色丙烯酸涂料) 2. 满挂破纤网、刮R型柔性耐水腻子二道 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS型) 4. 5厚聚合物水泥抗裂砂浆 5. 刷基层处理粘结固化界面剂一道 6. 修补空鼓、裂缝处理	m2	227.57				
8	011406001003	外1:外墙砖刷涂料 (喷涂木色丙烯酸涂)	1. 涂饰底层、中层、面层外墙丙烯酸酯涂料共六道(燃烧等级A级) (喷涂木色丙烯酸涂) 2. 满挂破纤网、刮R型柔性耐水腻子二道 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS型) 4. 5厚聚合物水泥抗裂砂浆 5. 刷基层处理粘结固化界面剂一道 6. 修补空鼓、裂缝处理	m2	472.13				
9	011406001004	外1:外墙砖刷涂料 (喷涂深灰色丙烯酸涂料)	1. 涂饰底层、中层、面层外墙丙烯酸酯涂料共六道(燃烧等级A级) (喷涂深灰色丙烯酸涂料) 2. 满挂破纤网、刮 R型柔性耐水腻子二道 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS型) 4. 5厚聚合物水泥抗裂砂浆 5. 刷基层处理粘结固化界面剂一道 6. 修补空鼓、裂缝处理	m2	412.68				
10	011302002001	格栅吊顶(5楼走廊)	1. 铝合金造型格栅吊顶(铝格栅:1.0mm厚30mm宽*50mm高,间距200mm)(燃烧等级A级)	m2	109.15				

			2. 轻钢龙骨标准骨架 : $\phi 8$ 丝杆 M8膨胀螺栓 固定, 间距1000, 主龙骨 间距 $\leq 1200$ 3. 其余做法详见 12J502-2 D21及D26 4. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容						
11	011302002002	铝板吊顶 (5楼走廊)	1. 1厚木色铝板吊顶 2. 40*40*4mm镀锌方钢 焊架 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	38.55				
12	011302002003	铝方通吊顶 (其他走廊)	1. 木色U型铝方通吊顶 (铝方通: 0.6mm厚 50mm宽*80mm高) 2. 轻钢龙骨标准骨架 : $\phi 8$ 吊杆 M8膨胀螺栓 固定, 主龙骨 28*20*0.7mm, 副龙骨 50*20*0.4mm, 间距800 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	731.92				
13	011302002004	铝板吊顶 (其他走廊)	1. 1厚木色铝板吊顶 2. 40*40*4镀锌方钢焊 架 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	157.86				
14	011502001001	金属装饰线一	1. 线条材料品种、颜色 : 2.5厚深灰色铝板装饰 线 2. 规格: 700mm*200mm 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m	42.8				
15	011502001002	金属装饰线二	1. 线条材料品种、颜色 : 2.5厚深灰色铝板装饰 线 2. 规格: 200mm*200mm 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工	m	31.5				

			作内容						
16	011502001003	金属装饰线三	1. 线条材料品种、颜色 :2. 5厚深灰色铝板装饰线 2. 规格：800mm*200mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	56.4				
17	011502001004	金属装饰线四	1. 线条材料品种、颜色 :2. 5厚深灰色铝板装饰线 2. 规格：550mm*200mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	72				
18	011207001001	氟碳漆喷涂铝板外墙 (2.5mm白色铝板)	1. 材质：2.5mm厚白色铝板，接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶闭缝 2. 龙骨：60*60*4铝方型材龙骨，横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于主体结构上 3. 金属板材用自攻螺钉固定于铝方型材纵横方向龙骨上，板材带折边采用搭接式带挂耳采用对接式 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	813.62				
19	011207001002	氟碳漆喷涂铝板外墙 (2.5mm木色铝板)	1. 材质：2.5mm厚木色铝板 2. 龙骨：60*60*4铝方型材龙骨，横向间距同金属板材宽度，纵向间距同金属板材长度，用螺栓与角钢连接，角钢用膨胀螺栓固定于主体结构上 3. 金属板材用自攻螺钉固定于铝方型材纵横方	m2	58.38				

			向龙骨上, 板材带折边 采用搭接式带挂耳采用 对接式 4. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容						
20	011207001003	氟碳漆喷涂铝板外墙 (2.5mm深灰色铝板)	1. 材质: 2.5mm厚深灰 色铝板 2. 龙骨: 60*60*4铝方 型材龙骨, 横向间距同 金属板材宽度, 纵向间 距同金属板材长度, 用 螺栓与角钢连接, 角钢 用膨胀螺栓固定于主体 结构上 3. 金属板材用自攻螺钉 固定于铝方型材纵横方 向龙骨上, 板材带折边 采用搭接式带挂耳采用 对接式 4. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	27.66				
21	011505010002	通透隔板一	1. 规格、材质 : 1000mm*3000, 木色铝 合金格栅构件, 1厚 30mm*50mm方管 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	45				
22	011505010003	通透隔板二	1. 规格、材质 : 1000mm*3000, 木色铝 合金格栅构件, 1厚 30mm*50mm方管 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	51				
23	011505010004	成品铝合金展板	1. 成品铝合金宣传展板 , 五楼看台墙面 2. 1厚铝合金型材, 凸 出厚度为20mm 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	12.6				
24	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格	m	627.58				

			、颜色:成品铝合金装饰线圆角R30 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
25	011503001001	新建栏杆1500	1. 栏杆高度: 1500mm镀锌防护栏杆 2. 4厚200*200镀锌钢造型立柱 3. 2厚20*20镀锌钢方管竖杆, 喷木色漆, 3厚60*120镀锌钢方管上横杆, 喷木色漆, 3厚60*100镀锌钢方管上横杆, 喷木色漆, 3厚80*100镀锌钢方管下横杆, 喷木色漆 4. 木色铝合金装饰构件 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	556.16				
26	011503001002	新建栏杆1000	1. 栏杆高度: 1000mm镀锌防护栏杆 2. 4厚200*200镀锌钢造型立柱 3. 2厚20*20镀锌钢方管竖杆, 喷木色漆, 3厚60*120镀锌钢方管上横杆, 喷木色漆, 3厚60*100镀锌钢方管上横杆, 喷木色漆, 3厚80*100镀锌钢方管下横杆, 喷木色漆 4. 木色铝合金装饰构件 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	131.36				
27	010807005001	木色铝合金定制装饰窗框一	1. 尺寸: 15200mm*4200mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出600mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	63.84				
28	010807005002	木色铝合金定制装饰	1. 尺寸	m2	44.08				

		窗框二	: 15200mm*2900mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出800mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
29	010807005003	木色铝合金定制装饰窗框三	1. 尺寸 : 2600mm*3000mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出400mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	15.6				
30	010807005004	木色铝合金定制装饰窗框四	1. 尺寸 : 5000mm*3000mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出400mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	30				
31	010807005005	木色铝合金定制装饰窗框五	1. 尺寸 : 1400mm*3000mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出400mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	16.8				
32	010807005006	木色铝合金定制装饰窗框六	1. 尺寸 : 6700mm*3000mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出400mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	80.4				
33	010807005007	木色铝合金定制装饰窗框七	1. 尺寸 : 1500mm*3000mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗框凸出400mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	18				
34	010807005008	木色铝合金定制装饰窗框八	1. 尺寸 : 6600mm*3000mm 2. 铝板厚度:2.5mm, 窗	m2	79.2				

			框凸出400mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
35	010807001001	固定窗	1. 尺寸: 39800*800mm 2. 6mm无色钢化玻璃 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	31.84				
36	011207001004	高透亚克力板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 20mm厚高透亚克力板 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	44.08				
		新建部分合计							
		新建雨棚及LED显示屏							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	7.32				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 符合规范及验收要求 2. 填方来源: 利用挖土方 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1.05				
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 15km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	6.11				
4	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.45				
5	010501003001	独立基础	1、混凝土强度等级	m3	2.82				

			: C30混凝土独立基础 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 三级钢 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.01				
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 25$ 以内 三级钢 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.12				
8	010901003001	钢结构雨棚	1. 面层: 2.5mm厚褐色铝板面层 2. 40*40*4镀锌角钢骨架, 铝板间采用泡沫棒(或耐候密封胶)连接固定, 综合考虑制作安装 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m <sup>2</sup>	95.51				
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: HW100*100*6*8、 HW150*150*7*10、 GL50*4 3. 对构件表面进行除锈 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机富锌底漆一遍+环氧云铁漆一遍+环氧树脂封闭漆一遍 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	3.87				
10	010603002001	空腹钢柱	1. 梁类型: 钢柱 2. 钢材品种、规格: GKZ, 200*200*5*5 3. 对构件表面进行除锈 4. 油漆品种、刷漆遍数: 无机富锌底漆一遍+环氧云铁漆一遍+环氧树脂封闭漆一遍	t	1.98				



			5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
11	010603003001	钢管柱（LED显示屏骨架）	1. 构件类型 :100*100*6mm热镀锌Q235钢管 2. 综合考虑构件连接及安装等内容 3. 对构件表面进行除锈 4. 油漆品种、刷漆遍数 :无机富锌底漆一遍+环氧云铁漆一遍+环氧树脂封闭漆一遍 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	1.32				
		新建雨棚及LED显示屏合计							
		体育馆改造							
		体育馆改造合计							
		拆除部分							
1	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除部位：拆除原本白色外墙砖、拆除原本暗红色外墙砖 2. 拆除内容：外墙砖5mm厚；4-5厚瓷砖粘合剂；聚合物水泥基防水涂料1厚，15厚纤维水泥砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	558.46				
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位：拆除原本台阶面砖 2. 拆除内容 ：10mm600*600mm耐磨砖，水泥浆擦缝，25厚水泥砂浆结合层；2厚聚合物水泥基防水涂料；基层处理剂 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	126.02				
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位：拆除百叶	m2	1.08				

			窗BC1806 2. 拆除百叶窗尺寸 ： 1800mm*600mm 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容						
4	011609001002	不锈钢栏杆拆除	1. 拆除部位：拆除看台 及楼梯不锈钢栏杆 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m	50.62				
5	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除部位：拆除混凝 土楼梯 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	1.75				
6	011606003003	拆除雨棚	1. 拆除部位：拆除铝合 金雨棚 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	138.66				
7	011606003004	拆除原有消防栓	1. 拆除原有消防栓 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	套	1				
8	011601001003	拆除废料外运	1. 废弃料品种:废料 2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	20.68				
		拆除部分合计							
		新建部分							
1	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:200mm厚蒸压加 气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	1.02				
2	010401012002	砖砌花池	1. 零星砌砖名称、部位 :砖砌花池100mm厚 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工	m3	0.89				

			作内容						
3	010401012003	砖砌台阶	1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌台阶 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	7.99				
4	011601001004	开门窗洞口	1. 洞口尺寸:BYC1315 1300mm*1500mm 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1.65				
5	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	8.06				
6	010103001003	人工回填方	1. 密实度要求:符合规范及验收要求 2. 填方来源:利用挖土方 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	4.32				
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.09				
8	010501003002	独立基础	1、混凝土强度等级: C30混凝土独立基础 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2.3				
9	010502001003	矩形柱	1、混凝土强度等级: C30混凝土柱 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2.99				
10	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级: C30混凝土有梁板 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	m3	19.05				

			作内容						
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : $\Phi 10$ 以内 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.02				
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : $\Phi 10$ 以内 三级钢 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.11				
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 : $\Phi 25$ 以内 三级钢 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	3.36				
14	030413002001	混凝土凿毛	1. 新旧混凝土凿毛、清理 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m <sup>2</sup>	7.95				
15	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆高度: 1200mm不锈钢栏杆 2. $\Phi 60 \times 3$ 钢管扶手, $\Phi 60 \times 5$ 钢管立柱, $\Phi 20$ 钢管竖杆 3. 其余栏杆做法参 22J403-1 3-4 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	9.32				
16	011102003002	块料楼地面	1. 10厚600*600mm米黄色防滑地面砖(燃烧等级A级) 2. 20厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料, 面上撒黄沙, 四周沿墙上翻250高 4. 15厚WS M20水泥砂浆找平(底面和侧面) 5. 结构面基层清理 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	m <sup>2</sup>	42.08				

			作内容						
17	011107002001	块料台阶面	1. 10厚600*600mm米黄色防滑地面砖(燃烧等级A级), 梯段部分设防滑条 2. 20厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料, 面上撒黄沙, 四周沿墙上翻250高 4. 15厚WS M20水泥砂浆找平(底面和侧面) 5. 结构面基层清理 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	99.77				
18	011107002002	块料台阶面(看台)	1. 10厚600*600mm浅灰色地面砖(燃烧等级A级), 梯段部分设防滑条 2. 20厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料, 面上撒黄沙, 四周沿墙上翻250高 4. 15厚WS M20水泥砂浆找平(底面和侧面) 5. 结构面基层清理 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	15.77				
19	011204003003	块料墙面	1. 70*70*5厚外墙面砖, 瓷砖胶镶贴(燃烧等级A级) 2. 5厚双组份聚合物水泥防水砂浆(II型, 内掺抗裂纤维) 3. 10厚找平层防水砂浆, 28d抗渗压力>0.9d 4. 素水泥浆一道(内掺水重4%白乳液) 5. 基层墙体挂满网眼20X20. Φ1mm镀锌钢丝网 6. 墙体基层清理 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	m2	41.47				

			作内容						
20	011204003004	块料墙面	1. 5厚砖红色亚光外墙砖(对缝竖贴), 瓷砖胶镶贴(燃烧等级A级) 2. 5厚双组份聚合物水泥防水砂浆(II型, 内掺抗裂纤维) 3. 10厚层找平型防水砂浆, 28d抗渗压力 $\geq 0.9$ 4. 素水泥浆一道(内掺水重4%白乳液) 5. 基层墙体挂满网眼20X20, $\Phi 1\text{mm}$ 镀锌钢丝网 6. 墙体基层清理 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	515.73				
21	011302002005	外墙面铝合金装饰格栅	1. 规格材质: 铝合金装饰格栅 100mm*600mm*1.5mm, 间距350mm布置 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	336.34				
22	011302002006	外墙面铝合金装饰格栅	1. 规格材质: 木色铝合金装饰格栅 100mm*100mm*1.5mm, 间距200mm布置 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	13.07				
23	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金百叶窗 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3.6				
24	011508004001	黄色铝合金装饰文字	1. 字体规格、材质: 黄色铝合金装饰文字“体育馆” 2. 规格: 1600*1150*2mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	3				

25	011508004002	黄色铝合金装饰构件	1. 字体规格、材质：黄色铝合金装饰构件 2. 规格：3700*3700*2mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4				
		新建部分合计							
		新建雨棚							
1	010901003002	钢结构雨棚	1. 面层：50mm厚聚氨酯夹芯屋面板 2. 其他：包含檩条，拉柳钉中距400mm，泛水板，建筑耐候密封胶，膨胀螺丝中距500mm，2mm包角铝板，综合考虑制作安装 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	159.98				
2	010902007001	天沟	1. 材料品种、规格:3厚不锈钢天沟 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	50.9				
3	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:HW200*200*8*12、C160*70*20*3 3. 对构件表面进行除锈 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机富锌底漆一遍+环氧云铁漆一遍+环氧树脂封闭漆一遍 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	1.49				
4	010603003002	钢管柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:CG32*2.5 3. 对构件表面进行除锈 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机富锌底漆一遍+环氧云铁漆一遍+环氧树	t	0.02				

			脂封闭漆一遍 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:3.0mm裸线钢丝 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.06				
6	010603003003	钢牛腿	1. 钢材品种、规格:钢牛腿 2. 对构件表面进行除锈 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机富锌底漆一遍+环氧云铁漆一遍+环氧树脂封闭漆一遍 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.08				
7	010606012001	钢支架	1. 位置:新建空调机位 2. 钢材品种、规格:L50*5镀锌角钢架, M12膨胀螺栓固定 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.0372				
		新建雨棚合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架(教学楼)	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 30.5	m2	1493.23				
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架搭拆高度(m以内) 3.6	m2	1866.25				
3	粤 011701012001	活动脚手架	1. 活动脚手架搭拆	m2	2927.58				
4	粤 011701008002	综合钢脚手架(体育馆)	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5	m2	700.35				
		绿色施工安全防护措施费合计							



	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础	1. 模板类型:独立基础模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	25.6				
2	011702001002	基础	1. 模板类型:带形基础模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.48				
3	011702001003	基础	1. 模板类型:垫层模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1.62				
4	011702002001	矩形柱	1. 模板类型:矩形柱模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	46.11				
5	011702006001	矩形梁	1. 模板类型:矩形梁模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	124.51				
6	011702014001	有梁板	1. 模板类型:有梁板模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	70.75				
7	011702008001	圈梁	1. 模板类型:圈梁、反坎、挑檐模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	32.58				
8	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	283608.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		283608.05	
合计			283608.05	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			



# 计 日 工 表

工程名称：建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外场地改造							
		室外场地改造合计							
		拆除部分							
1	041001001001	拆除塑胶跑道	1. 拆除13mm厚透气式塑胶面层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1898.21				
2	041001001002	拆除现状沥青道路路面	1. 拆除40厚中(细)粒式重沥青混凝土 2. 拆除50厚粗粒式沥青混凝土 3. 拆除乳化沥青透层 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1207.38				
3	041001002001	拆除现状透水铺砖地面	1. 拆除60厚透水混凝土地面砖，缝宽5mm，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 拆除30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1220.7				
4	041001001003	拆除球场面层	1. 拆除1.5mm厚丙烯酸面层铺设 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2211.49				
5	041001001004	拆除橡胶地垫	1. 拆除20mm厚室外橡胶地垫 2. 拆除1.5mm厚丙烯酸面层铺设 3. 2. 本清单包含施工图	m2	134.58				

			纸、技术规范所需全部 工作内容						
6	040101001001	拆除现状绿化地面	1. 拆除现状绿化地面 (拆除400mm厚) 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	598.46				
7	041001005001	拆除现状混凝土树池	1. 拆除现状混凝土树池 1.5*1.5*0.15m高 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m	12				
8	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除现状混凝土绿化 道牙 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m	29.5				
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	391.01				
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	110.98				
11	041001010001	拆除健身器材	1. 拆除健身器材 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	项	1				
		拆除部分合计							
		新建部分							
		新建部分合计							
		混合型塑胶跑道 D1(新建)							
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 13mm聚氨酯塑胶面层 (混合型) 蓝色 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	1898.21				
2	011103001002	橡胶板楼地面	1. 氯丁胶乳沥青集料防	m2	1898.21				

			潮层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 0-20mm厚WS M20水泥砂浆找平(根据实际情况找平坑洼地面) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1898.21				
		混合型塑胶跑道D1（新建）合计							
		沥青道路D2（新建）							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 40厚中(细)粒式重沥青混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1207.38				
2	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚粗粒式沥青混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1207.38				
3	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青透层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1207.38				
		沥青道路D2（新建）合计							
		弹性硅pu地面D3（新建）							
1	011103001003	橡胶板楼地面	1. 8mm弹性硅pu面层(混合型) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2362.67				
2	011103001004	橡胶板楼地面	1. 氯丁胶乳沥青集料防潮层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2362.67				
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 0-20mm厚WS M20水泥	m2	2362.67				

			砂浆找平(根据实际情况找平坑洼地面) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
		弹性硅pu地面D3（新建）合计							
		青麻石地面D4（新建）							
1	011102001003	石材楼地面	1. 600*300*50厚荔枝面青石板, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1220.7				
		青麻石地面D4（新建）合计							
		混合型塑胶地面D5（新建）							
1	011103001005	橡胶板楼地面	1. 13mm聚氨酯塑胶面层(混合型) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	237.51				
2	011103001006	橡胶板楼地面	1. 氯丁胶乳沥青集料防潮层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	237.51				
3	040203006003	沥青混凝土	1. 30mm厚中(细)粒沥青混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	237.51				
4	040203006004	沥青混凝土	1. 40mm厚粗粒沥青混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	237.51				
5	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 300mm厚6%水泥石屑	m2	237.51				



			垫层, 密实度95% 2. 水泥石屑运距:1km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
6	040103001001	原土打夯	1. 素土分层压实, 压实密度大于90% 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	237.51				
		混合型塑胶地面D5 (新建) 合计							
		弹性硅pu地面D6 (新建)							
1	011103001007	橡胶板楼地面	1. 8mm弹性硅pu面层(混合型) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	317.69				
2	011103001008	橡胶板楼地面	1. 氯丁胶乳沥青集料防潮层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	317.69				
3	040203006005	沥青混凝土	1. 30mm厚中(细)粒沥青混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	317.69				
4	040203006006	沥青混凝土	1. 40mm厚粗粒沥青混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	317.69				
5	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 300mm厚6%水泥石屑垫层, 密实度95% 2. 水泥石屑运距:1km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	317.69				
6	040103001002	原土打夯	1. 素土分层压实, 压实密度大于90% 2. 本清单包含施工图纸	m2	317.69				

			、技术规范所需全部工作内容						
		弹性硅pu地面D6（新建）合计							
		青麻石地面D7（新建）							
1	011102001004	石材楼地面	1. 600*300*50厚荔枝面青石板, DTG砂浆擦缝 2. 30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	60.61				
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C30混凝土路缘石 120*350*495, 凸出路面50 2. 30厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	8.63				
3	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 300mm厚6%水泥石屑垫层, 密实度95% 2. 水泥石屑运距: 1km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	60.61				
4	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 150厚3:7砂石垫层, 压实至中密 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	60.61				
5	040103001003	原土打夯	1. 素土分层压实, 压实系数大于93% 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	60.61				
		青麻石地面D7（新建）合计							
		挡土墙新建外墙涂料							

		D8（新建）							
1	011201001002	挡土墙新建外墙涂料	1. 米黄色（与看台同色）外墙真石漆两遍 2. 基层处理，刮腻子两遍 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	133				
		挡土墙新建外墙涂料 D8（新建）合计							
		新建花岗岩道牙							
1	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 基础：素土夯实，压实密度>93% 2. 垫层材料种类、厚度：100厚石屑垫层加6%水泥压实，运距5km 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20（1:2水泥砂浆） 5. 石材材料品种、规格、颜色：500x300x150厚芝麻灰烧面花岗岩，道牙 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	29.5				
		新建花岗岩道牙合计							
		篮球场和跑道划线							
1	040205006001	篮球场、跑道划线	1. 50mm宽*5mm厚白色弹性硅PU面层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	164.294				
		篮球场和跑道划线合计							
		运动场D6道牙							
1	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 道牙 宽50*高50mm（C15素混凝土+白水泥抹外道牙） 2. C15素混凝土100厚挡板	m	305.96				

			3. C10素砼护坡 4. 钢筋Φ8 @500 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
		运动场D6道牙合计							
		新建混凝土树池							
1	021002034001	现浇混凝土其他零星构件	1. 新建混凝土树池 2. 规格：高150mm C20混凝土树池 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.3827				
		新建混凝土树池合计							
		教学楼中庭改造							
		教学楼中庭改造合计							
		拆除部分							
1	011601001005	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 位置：填充位置整段花池壁及其基础、现有花池整体 3. 规格：拆除填充位置整段花池壁及其基础宽度：300mm，高度：1200mm、500mm 拆除现有花池整体，高度：400mm 4. 废料外运运距：15km 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	14.02				
2	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除现有花池壁压顶饰面层及砂浆层（树池）、花池压顶 2. 压顶厚度：50mm、30mm 3. 废料外运运距：15km 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	16.83				
3	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除现有花池侧面外墙砖饰面层及砂浆层（树池）、花池侧面外	m2	85.45				

			墙砖砂浆层 2. 规格：现有花池侧面 外墙砖饰面层及砂浆层 厚度：30mm，高度 ：400mm 拆除花池侧面外墙砖砂 浆层厚度：50mm、 30mm，高度：1000mm、 1200、2680mm 3. 废料外运运距：15km 4. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容						
4	011605001004	拆除透水砖铺装及基 础	1. 拆除铺装及基础厚度 ：450mm 2. 废料外运运距：15km 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	276.23				
5	041001005003	拆除原有混凝土路侧 石及其基础	1. 拆除原有混凝土路侧 石及其基础厚度 ：400mm 2. 宽度：150mm 3. 废料外运运距：15km 4. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m	53.8				
		拆除部分合计							
		余泥渣土场外运输							
1	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	120.07				
2	040103002004	余方弃置	1. 品种:石方 2. 废料外运:15km以内 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m3	144.71				
		余泥渣土场外运输合 计							
		土方工程							
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	110.35				

			2. 挖土深度: 详见图纸 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
2	040103001004	回填方(利用方)	1. 密实度要求: 符合规范及验收要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源: 利用挖土方 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1.69				
		土方工程合计							
		石板材饰面(车行)							
1	040103001005	素土夯实	1. 基础: 素土夯实, 压实密度>93% 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	242.7				
2	040202011001	碎石	1. 垫层材料种类、厚度: 200厚级配碎石(压实) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	242.704				
3	粤 040202017001	水泥混凝土	1. 垫层材料种类、厚度: C35 200厚水泥混凝土(抗弯拉强度 $\geq 4.5$ MPa) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	242.7				
4	040204002001	600x300x50厚火烧面芝麻白(车行)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600x300x50厚火烧面芝麻白工字铺 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DS M15预拌砂浆(1:3水泥砂浆) 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	137.79				
5	040204002002	600x300x50厚荔枝面青石板(车行)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600x300x50厚荔枝面青石板工字铺 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	79.73				

			合比:30厚DS M15预拌砂浆(1:3水泥砂浆) 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
6	011102001005	波打线石材饰面(车行)	1. 面层材料品种、规格、颜色:200x200x50厚福鼎黑波打线 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15预拌砂浆(1:3水泥砂浆) 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	25.18				
		石材饰面(车行)合计							
		石材饰面(人行)							
1	040103001006	素土夯实	1. 基础:素土夯实,压实密度>93% 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	35.2				
2	040202011002	100厚石屑垫层加6%水泥压实	1. 垫层材料种类、厚度:100厚石屑垫层加6%水泥压实 2. 水泥石屑运距:1km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	35.2				
3	粤 040202017002	水泥混凝土	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	35.2				
4	040204002003	300x300x50厚荔枝面青石板(人行)	1. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x50厚荔枝面青石板齐缝铺 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15预拌砂浆(1:3水泥砂浆) 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	26.27				
5	011102001006	波打线石材饰面(人	1. 面层材料品种、规格	m2	8.93				

		行)	、颜色:200x200x50厚 福鼎黑波打线 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15预拌砂浆(1:3水泥砂浆) 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
		石板材饰面(人行)合计							
		路侧石							
1	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 基础:素土夯实,压实密度>93% 2. 垫层材料种类、厚度:100厚石屑垫层加6%水泥压实,运距5km 3. 垫层材料种类、厚度:100厚C20混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20(1:2水泥砂浆) 5. 石材材料品种、规格、颜色:500x300x150厚芝麻灰烧面花岗岩,道牙 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	81.21				
		路侧石合计							
		施工缝							
1	040402018001	缩缝	1. 混凝土基层缩缝:3-8mm宽聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝,深度为混凝土厚度的1/4-1/5 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	70				
2	040402018002	胀缝	1. 混凝土基层胀缝:8-12mm宽有孔氯丁橡胶嵌缝条或沥青橡胶嵌缝条,10-15mm聚氯乙稀胶泥或沥青橡胶填缝 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	m	17.9				



			作内容						
		施工缝合计							
		原有树池石材铺贴							
1	011108001001	圆形树池铺贴压顶 (树池)	1. 树池压顶面层材质、 砂浆配合比:50厚350宽 光面福鼎黑花岗岩压顶 (按弧形切割, 16等份 ) , 20厚WS M20 (1:2水泥砂浆) 预 拌砂浆 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	3. 46				
2	011204001001	圆形树池侧面外墙砖 饰面层及砂浆层 (树 池)	1. 树池侧面外墙砖饰面 层材质、砂浆配合比 :400x20厚芝麻灰亚光 面 (与压顶对缝 ) , 20厚WS M20 (1:2水泥砂浆) 预 拌砂浆 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	5. 36				
		原有树池石材铺贴合 计							
		原有池壁改造							
1	011108001002	现有池壁改造 (压顶 )	1. 现有池壁改造压顶面 层材质、砂浆配合比 :350x600x50厚火烧面 福鼎黑压顶, 20厚WS M20 (1:2水泥砂浆) 预 拌砂浆 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	6. 08				
2	011204001002	现有池壁改造 (侧面 外墙)	1. 现有池壁改造侧面外 墙砖饰面层材质、砂浆 配合比:400x400x20厚 芝麻灰亚光面, 20厚WS M20 (1:2水泥砂浆) 预 拌砂浆 2. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	1. 1				

3	011204001003	天然流水石板现有池壁改造（侧面外墙）	1. 现有池壁改造侧面外墙砖饰面层材质、砂浆配合比:600x200x20厚天然流水石板，20厚WS M20（1:2水泥砂浆）预拌砂浆 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	16.5				
		原有池壁改造合计							
		条石坐凳							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.83				
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:符合规范及验收要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源:利用挖土方 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1.37				
3	040202015005	100厚石屑垫层加6%水泥	1. 垫层材料种类、厚度:100厚石屑垫层加6%水泥压实 2. 水泥石屑运距:5km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	5.47				
4	010501001002	100厚C15素混凝土	1. 垫层：100厚C15素混凝土 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.55				
5	010401001002	砖基础	1. 砖砌体类型：M5水泥砂浆砌MU7.5砖 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2.23				
6	011108001003	石材压顶	1. 坐凳规格:2400*400*450mm（长	m2	2.88				

			*宽*高) 2. 压顶面层：20厚WS M20（1:2水泥砂浆）预 拌砂浆，400x400x50厚 芝麻灰亚光面 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容						
7	011204001004	石材墙面	1. 坐凳规格 :2400*400*450mm（长 *宽*高） 2. 侧面层：20厚WS M20（1:2水泥砂浆）预 拌砂浆，400x400x20厚 芝麻灰亚光面 ，20X10凹槽 3. 本清单包含施工图纸 、技术规范所需全部工 作内容	m2	6.72				
		条石坐凳合计							
		雨棚坐凳							
1	050305006001	坐凳	1. 规格 :2000x400x450mm（长 *宽*高） 2. 材料 ：400x400x500芝麻灰 花岗岩光面整石(按尺 寸加工) 3. 品种类型 ：1400x100x50厚栗色 菠萝格防腐木,倒直角 3,缝5（木质构件安装 前防腐处理，喷浅褐色 漆-道，安装完毕喷浅 褐色漆-道成活） 4. 封边类型 ：1400x100x20厚栗色 菠萝格防腐木,倒直角 3,缝5 5. 连接方式：沉头螺丝 固定 6. 其他：50x50x3厚镀 锌方通龙骨 ，50x50x3厚热镀锌角 钢螺栓对穿固定	套	9				

			@200（金属件除锈，刷防腐漆两道，外露部分灰色亚光面漆） 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
		雨棚坐凳合计							
		假山跌水							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	24.54				
2	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实槽、坑 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	4.98				
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:15km 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	18.81				
4	040103001009	原土打夯	1. 素土分层压实 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	44.157				
5	040202015006	150厚石屑垫层加6%水泥压实	1. 150厚石屑垫层加6%水泥压实 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	44.157				
6	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度: 100mm 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	4.2528				
7	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	m3	8.331				

			作内容						
8	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	12.4929				
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	2.5				
10	011108001004	石材零星项目	1. 350*600*50厚火烧面福鼎黑压顶 导两侧 R=50圆角 2. 20厚WS M20预拌砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	12.0572				
11	011108001005	石材零星项目	1. 400*400*50厚火烧面福鼎黑压顶 导两侧 R=50圆角 2. 20厚WS M20预拌砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.516				
12	011204001005	石材墙面	1. 250*600*20厚火烧面福鼎黑侧贴 2. 20厚WS M20防水预拌砂 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3.94				
13	011204001006	石材墙面	1. 600*200*20厚天然流水石板 2. 20厚WS M20防水预拌砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	28.53				
14	011204001007	石材墙面	1. 150*600*30厚亚光面福鼎黑, 阴刻凹3mm, 10mm宽 2. 20厚WS M20防水预拌	m2	0.6143				

			砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
15	011204001008	石材墙面	1. 350*350*30厚火烧面福鼎黑侧贴 树池池壁 2. 20厚WS M20防水预拌砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	2.87				
16	011204001009	石材墙面	1. 400*400*20厚芝麻灰亚光面, 20*10凹槽 2. 20厚WS M20预拌砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.72				
17	011102001007	石材楼地面	1. 600*600*20厚火烧面福鼎黑 池底 2. 20厚WS M20防水预拌砂浆 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	26.33				
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	26.34				
19	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	32.26				
20	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚WS M20防水预拌砂浆找平 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	41.64				
21	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 20厚WS M20防水预拌砂浆找平 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	42.93				

22	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 20~123厚WS M20防水预拌砂浆找平 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	24.54				
23	011702022001	天沟、檐沟	1. 定制304不锈钢槽8厚8m长 专业厂家制作安装 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6.4				
24	040202010001	白色砾石	1. 散置50厚 $\phi$ 3-5mm粒径白色砾石 2. 土工布一层 (200g/平方米) 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	3.68				
25	050301002001	堆砌石假山	1. 雪浪石假山, WS M20预拌砂浆黏固 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	50				
26	010512008001	石材泵坑井盖	1. 石材泵坑井盖: 50厚1190x590火烧面福鼎黑打孔 $\phi$ 20 2. 1200*1200mm不锈钢装饰井盖: 5厚钢板框架、6厚304不锈钢盖板、5厚不锈钢三角钢板打开启孔 3. 30x30x2厚热镀锌钢方通 加劲肋安装位置需避开开孔位置(井盖) 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	1.44				
27	050307019001	其他景观小摆设	1. 玻璃钢仿真空心假石头防水罩 2. 规格: 长120x宽85x高55cm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	179333.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		179333.96	
合计			179333.96	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：园建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		清杂							
1	050101007001	清杂	1. 内容:清除原有灌木、地被等, 清杂厚度0.1m 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	266.6				
		清杂合计							
		灌木							
1	050102002001	木芙蓉	1. 内容:栽植木芙蓉 2. 株高、冠幅: H150-180cm、B120-150cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 自然形态, 枝叶结构紧密, 姿态优美 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	5				
2	050102002002	小叶紫薇	1. 内容:栽植小叶紫薇 2. 株高、冠幅: H150-180cm、B120-150cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 自然状、株型优美 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	4				
3	050102002003	南天竹	1. 内容:栽植南天竹 2. 株高、冠幅: H100-120cm、B80-100cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 自然状、株型优美 5. 本清单包含施工图纸	株	11				

			、技术规范所需全部工作内容						
4	050102002004	鹤望兰	1. 内容:栽植鹤望兰 2. 株高、冠幅: H200-250cm、B130-150cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 丛生, 全冠假植, 姿态优美 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	2				
5	050102002005	黄纹万年麻	1. 内容:栽植黄纹万年麻 2. 株高、冠幅: H80-100cm、B80-100cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 自然状、株型优美 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	8				
		灌木合计							
		地被							
1	050102008001	大王龙船花	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:草本花卉 3. 株高、蓬径:H30-35cm、B25-30cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿态优美, 7斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	25.5				
2	050102008002	金叶石菖蒲	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:草本花卉 3. 株高、蓬径:H15-20cm、B15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿态优美, 5斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	20.97				
3	050102008003	珍珠狗牙花	1. 单位面积株数:36株	m2	14				

			2. 花卉种类:木本花卉 3. 株高、蓬径:H25-30cm、B20-25cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿态优美, 7斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
4	050102008004	射干	1. 单位面积株数:36株 2. 花卉种类:草本花卉 3. 株高、蓬径:H25-35cm、B15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿态优美, 7斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	33				
5	050102008005	肾蕨	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:草本花卉 3. 株高、蓬径:H15-20cm、B15-20cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿态优美, 7斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	12.97				
6	050102008006	狐尾天门冬	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:草本花卉 3. 株高、蓬径:H35-40cm、B35-40cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿态优美, 7斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	25.96				
7	050102008007	变叶木	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:木本花卉 3. 株高、蓬径:H35-40cm、B30-40cm 4. 养护期:3个月 5. 其他: 植株饱满, 姿	m2	21.14				

			态优美，7斤袋苗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
8	050102012001	大叶油草	1. 种类:大叶油草 2. 养护期3个月 3. 其他: 30x30件装式，含草率≥95%，按地形满铺，不漏土 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	48				
		地被合计							
		其他							
1	050101001001	修剪原有乔木	1. 内容:保留原有白玉兰 2. 胸径: 8-12cm 3. 株高、冠幅: H350-450cm、B200-300cm 4. 其他: 长势良好，保留现场乔木，适当修剪 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	1				
2	050101001002	修剪原有灌木	1. 内容:保留原有桂花 2. 胸径: 3-5cm 3. 株高、冠幅: H180-250cm、B150-250cm 4. 其他: 长势良好，适当修剪 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	株	12				
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:15cm 2. 回填土质要求:满足图纸及设计要求 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	28.33				
		其他合计							
		景石							
1	050301005001	大雪浪石点缀(无基础)	1. 规格: 长1-1.2米、宽0.8-1米、高0.8-1米	块	4				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算



5	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5555.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5555.73	
合计			5555.73	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030408001001	电力电缆 WDZB2-YJY-4*50+1*25mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB2-YJY-4*50+1*25mm2 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	13.79				
2	030404017001	LED屏幕配电箱JPMAP	1. 名称:LED屏幕配电箱JPMAP 2. 安装方式:综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
3	030408006001	电力电缆头 50mm	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4				
4	030411004001	管内穿线 WDZB2-BYJ2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 规格型号:WDZB2-BYJ2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	5257.21				
5	030502005001	双绞线缆 UTPCAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTPCAT6 3. 敷设方式:线槽、桥架内布放 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	100				

6	030411001001	配管 PC20	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1731.4				
7	030411002001	塑料线槽 25*25mm	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:25*25mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	100				
8	030411002002	塑料线槽 50*50mm	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50*50mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	37.23				
9	030412001001	防水防尘壁灯 30W	1. 名称:防水防尘壁灯 2. 规格:功率:30W/光通量:6000LM/色温:3000K/防水等级:IP65 3. 安装形式:壁装 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	30				
10	030412001002	防水防尘壁灯 60W	1. 名称:防水防尘壁灯 2. 规格:功率:60W/光通量:6000LM/色温:3000K/防水等级:IP65 3. 安装形式:壁装 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2				
11	030412001003	筒灯-18W	1. 名称:筒灯 2. 规格:功率:18W/光通量:1800LM/色温:4000K/防水等级:IP54 3. 安装形式:嵌入式 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	247				
12	030404034001	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 安装方式:暗装	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9957.37		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9957.37	
合计			9957.37	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：教学楼电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：教学楼电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		照明系统							
1	030404017002	景观水泵配电箱SJAP	1. 名称:景观水泵配电箱SJAP 2. 安装方式:综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
2	030404017003	水泵控制箱SJAC	1. 名称:水泵控制箱SJAC 2. 安装方式:综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
3	030408001002	电力电缆 WDZB2-YJY-5*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB2-YJY-5*4mm2 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	59.87				
4	030408001003	电力电缆 HYJQ-4*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:HYJQ-4*4mm2 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	34.26				
5	030411001002	配管 PC25（埋地）	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式:埋地 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	26.11				
6	030411001003	配管 SC32（埋地）	1. 名称:配管	m	12.32				

			2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:埋地 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
7	030411001004	配管 SC32 (吊顶内敷设)	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	36.33				
		照明系统合计							
		防雷接地系统							
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB等电位端子箱 2. 安装形式:侧壁暗装 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
2	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:Φ10不锈钢圆钢 3. 其他:参照图集02D501-2第18页 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	211.05				
3	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1				
		防雷接地系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m <sup>2</sup>	0.64				
2	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m <sup>2</sup>	13.44				
3	031302007002	高层施工增加		项	1				



4	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1981.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1981.16	
合计			1981.16	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：教学楼中庭电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：教学楼中庭电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水部分							
1	031001006001	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:(S5.0系列) PPR给水管 DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	8.23				
2	031001006002	PVCU给水管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:PVCU给水管 DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	5.02				
3	031001006003	PVCU排水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVCU排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	4.07				
4	031003013001	水表组	1. 安装部位(室内外):室外 2. 名称:水表组 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含全铜截止阀DN32:1个	组	1				

			6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
5	031003001001	全铜截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜质 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
6	031003013002	Y型过滤器 DN32	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
7	031003001002	倒流防止器 DN32	1. 名称:倒流防止器 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
		给排水部分合计							
		园建给排水部分							
1	031001006004	UPVC给水管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、材质:UPVC给水管 DN32 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1.36				
2	031001006005	UPVC给水管 DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、材质:UPVC给水管 DN40 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲	m	0.42				

			洗 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
3	031001006006	UPVC给水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、材质:UPVC给水管 DN50 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	12.28				
4	031001006007	UPVC给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、材质:UPVC给水管 DN80 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	25.14				
5	031001006008	UPVC给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、材质:UPVC给水管 DN100 4. 压力等级:1.6MPa 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	9.52				
6	031001002001	不锈钢多孔补水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 规格、材质:不锈钢多孔补水管 DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设	m	7.84				

			计要求:管道试压、冲洗 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
7	031001006009	PVCU排水管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVCU排水管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	16.09				
8	031001006010	PVCU排水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVCU排水管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	12.5				
9	031006008001	成品304不锈钢过滤箱	1. 名称:20-40m³ 成品304不锈钢过滤箱 2. 规格:长80X宽40X高40CM 3. 含过滤设备配套水泵(Q=8m³, H=7m, P=200W) 4. 其他:详见设计图纸 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
10	030109011001	潜水泵P1 QS65-7-2.2	1. 名称:潜水泵P1 2. 型号:QS65-7-2.2 3. 规格:Q=65m³/h H=7m P=2.2KW 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
11	030109011002	潜水泵P2 QSP40-8-1.5	1. 名称:潜水泵P2 2. 型号:QSP40-8-1.5 3. 规格:Q=40m³/h H=8m P=1.5KW 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工	台	1				

			作内容						
12	031003010001	橡胶软接头 DN50	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
13	031003010002	橡胶软接头 DN100	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
14	031003001003	铜球阀 DN40	1. 类型:铜球阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
15	031003003001	止回阀 DN50	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
16	031003003002	止回阀 DN80	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
17	031003003003	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
18	031003003004	闸阀 DN50	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
19	031003003005	闸阀 DN80	1. 类型:闸阀	个	2				



			2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
20	031003003006	铜芯球墨铸铁外壳闸阀 DN50	1. 类型:铜芯球墨铸铁外壳闸阀 2. 规格:DN50 3. 压力等级:1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
21	031004014001	溢流排水口 SP-1019	1. 名称:溢流排水口 2. 规格:SP-1019 3. 材质:塑料 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
22	031002003002	止水翼环防水套管 DN50	1. 名称、类型:止水翼环防水套管 2. 材质:钢制 3. 穿过套管介质管径:DN50 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	3				
23	031002003003	止水翼环防水套管 DN80	1. 名称、类型:止水翼环防水套管 2. 材质:钢制 3. 穿过套管介质管径:DN80 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
24	031002003004	止水翼环防水套管 DN100	1. 名称、类型:止水翼环防水套管 2. 材质:钢制 3. 穿过套管介质管径:DN100 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
25	040504003001	简易阀门井	1. 名称:简易阀门井	座	1				

			2. 箱体尺寸:6寸成品圆形阀门箱 3. 附件配置:铜球阀DN32:1个 4. 垫层材质及厚度:100厚C15素砼垫层 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
26	040504001001	水景排水阀门井	1. 名称:水景排水阀门井 2. 基础:100厚C15混凝土垫层 3. 砖砌体:MU10砖M7.5水泥砂浆砖砌体 4. 井盖:Φ700复合钢纤维井盖 5. 附件配置:闸阀DN100:1个 6. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	1				
27	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m以内 4. 其他:机械挖土方、人工辅助开挖 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.22				
28	040305001001	砂垫层	1. 名称:砂垫层 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	0.39				
29	010103001004	回填中砂	1. 名称:回填中砂 2. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	2.43				
30	040103002006	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 运距:5Km内 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	3.22				

		园建给排水部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	0.5425				
2	031302007003	高层施工增加		项	1				
3	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2079.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2079.46	
合计			2079.46	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：教学楼中庭给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017004	主席台照明配电箱 ZXTAL	1. 名称:主席台照明配电箱ZXTAL 2. 安装方式:综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
2	030404017005	LED屏幕配电箱ZPMAP	1. 名称:LED屏幕配电箱ZPMAP 2. 安装方式:综合考虑 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	台	1				
3	030404017006	拆除配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 安装方式:壁挂式 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	1				
4	030408001004	电力电缆 WDZB2-YJY-4*25+1*16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB2-YJY-4*25+1*16mm2 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	40.37				
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	1				
6	030502005002	双绞线缆 UTPCAT6	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTPCAT6 3. 敷设方式:线槽、桥	m	50				

			架内布放 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容						
7	030411004002	管内穿线 WDZB2-BYJ4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 规格型号:WDZB2-BYJ4mm2 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	256.85				
8	030411001005	配管 PC25 (暗敷)	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式:暗敷 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	61.84				
9	030411002003	塑料线槽 25*25mm	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:25*25mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	100				
10	030411002004	塑料线槽 50*50mm	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50*50mm 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	31.58				
11	030412001004	防水防尘灯 30W	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:功率:30W/光通量:6000LM/色温:4000K/防水等级:IP65 3. 安装形式:吸顶 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	4				
12	030412001005	防水防尘灯 60W	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:功率:60W/光通量:6000LM/色温:4000K/防水等级:IP65 3. 安装形式:吸顶 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	12				
13	030404017007	更换投光灯头	1. 名称:更换投光灯头 2. 规格:200W	套	8				

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1639.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：体育馆电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1639.05	
合计			1639.05	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：体育馆电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：体育馆电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：体育馆电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006011	PVCU排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVCU排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	6.44				
2	031001006012	PVCU排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVCU排水管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	16.62				
3	031004014002	87型钢制雨水斗 DN75	1. 名称:87型钢制雨水斗 2. 规格:DN75 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	6				
4	031004014003	不锈钢面盖地漏 DN75	1. 名称:不锈钢面盖地漏 2. 规格:DN75 3. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				
5	031004014004	塑料简易地漏 DN75	1. 名称:塑料简易地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:地漏口包土工布、铺设块石 4. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	377.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		377.38	
合计			377.38	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：体育馆给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：体育馆给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412007001	LED庭院灯 30W	1. 名称:LED庭院灯 2. 规格:30W/色温:3000K 3. 垫层:C15垫层100厚 4. 基础形式:C30砼基础 5. 含地脚螺栓、基础铁件预埋 6. 其他:详见设计图纸 7. 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2				
2	030411001006	配管 PC25（埋地）	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC25 3. 配置形式:埋地	m	8.1				
3	030408001005	电力电缆 ZC-YJV-3*2.5mm2	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJV-3*2.5mm2 3. 电压等级(kV):1KV以下	m	8.3				
4	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 机械挖土方、人工辅助开挖	m3	2.84				
5	040103001011	回填方	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:原土	m3	2.8				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				
2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				
3	011702001004	垫层模板	1. 名称: 垫层模板	m2	0.64				
4	011702001005	基础模板	1. 名称: 基础模板	m2	5.12				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	429.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		429.1	
合计			429.1	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外运动场

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外运动场

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：室外运动场

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外运动场

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外运动场

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----