

海珠区南石头街无物业管理老旧房消防民生建设工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市海珠区人民政府南石头街
道办事处

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

海珠区南石头街无物业管理老旧房消防民生建设工程工程

招标工程量清单

招标人：	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	造价咨询人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
编制人：		复核人：	
	<div>(造价人员签字盖专用章)</div>		<div>(造价人员签字盖专用章)</div>
编制时间：		复核时间：	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		翠城社区							
		翠城社区合计							
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004001	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	850				
2	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	540				
3	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	192				
4	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计	m	400				

			要求:水压试验,水冲洗 6.刷红色调和漆两道						
5	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:水泵接合器消防管 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:法兰连接 4.钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6.刷红色调和漆两道	m	50				
6	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	30				
7	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:全铜 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接	个	10				
8	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关 2.规格:DN100	台	10				
9	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	10				
10	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号、规格:SQ100-2.0, DN100, 2.0MPa 3.附件材质、规格:自带三阀(闸阀、止回阀、安全阀)	套	20				
11	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:天面试验消火栓 2.型号、规格:SS65-2.0型 3.附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	10				

12	070203059001	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	90				
13	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:墙挂式 2. 室内消火栓箱, 包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等, 每层配置1个	套	90				
14	030901013001	灭火器	1. 形式:挂墙式(带灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5灭火器, 5kg, 1组2具;救生绳索(30米)1套	组	20				
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计							
		泉塘社区							
		泉塘社区合计							
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004002	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	1010				
2	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	588				
3	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	211.6				
4	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火	m	520				

			栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道						
5	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵接合器消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	65				
6	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	39				
7	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	13				
8	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	13				
9	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	13				
10	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上式 2. 型号、规格:SQ100-2.0, DN100, 2.0MPa 3. 附件材质、规格:自带三阀(闸阀、止回阀、安全阀)	套	26				
11	030901011002	室外消火栓	1. 安装方式:天面试验消火栓	套	13				

			2. 型号、规格:SS65-2.0型 3. 附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩						
12	070203059002	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	98				
13	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:墙挂式 2. 室内消火栓箱, 包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等, 每层配置1个	套	98				
14	030901013003	灭火器	1. 形式:挂墙式(带灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5灭火器, 5kg, 1组2具;救生绳索(30米)1套	组	26				
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计							
		百合社区							
		百合社区合计							
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004003	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	240				
2	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	144				
3	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求	m	51.6				

			:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道						
4	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	120				
5	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵接合器消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	15				
6	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	9				
7	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3				
8	030601004003	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	3				
9	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	3				
10	030901012003	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上式 2. 型号、规格:SQ100-	套	6				

			2. 0, DN100, 2. 0MPa 3. 附件材质、规格: 自带三阀 (闸阀、止回阀、安全阀)						
11	030901011003	室外消火栓	1. 安装方式: 天面试验消火栓 2. 型号、规格: SS65-2. 0型 3. 附件材质、规格: 包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	3				
12	070203059003	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	24				
13	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式: 墙挂式 2. 室内消火栓箱, 包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等, 每层配置1个	套	24				
14	030901013005	灭火器	1. 形式: 挂墙式 (带灭火器箱) 2. 规格、型号: MF/ABC5灭火器, 5kg, 1组2具; 救生绳索 (30米) 1套	组	6				
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计							
		沙溪社区							
		沙溪社区合计							
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004004	钢管、钢塑复合管 公称直径 (mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	745				
2	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验, 水冲洗	m	462				

			6. 刷红色调和漆两道						
3	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	164.8				
4	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	360				
5	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵接合器消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	45				
6	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	27				
7	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	9				
8	030601004004	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	9				
9	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	9				

			2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接						
10	030901012004	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上式 2. 型号、规格:SQ100-2.0, DN100, 2.0MPa 3. 附件材质、规格:自带三阀(闸阀、止回阀、安全阀)	套	18				
11	030901011004	室外消火栓	1. 安装方式:天面试验消火栓 2. 型号、规格:SS65-2.0型 3. 附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	9				
12	070203059004	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	77				
13	030901010004	室内消火栓	1. 安装方式:墙挂式 2. 室内消火栓箱,包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等,每层配置1个	套	77				
14	030901013006	灭火器	1. 形式:挂墙式(带灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5灭火器, 5kg, 1组2具;救生绳索(30米)1套	组	18				
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计							
		桩头社区							
		桩头社区合计							
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004005	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	1105				
2	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢	m	654				

			管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道						
3	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	234.8				
4	030901002019	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	560				
5	030901002020	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵接合器消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	70				
6	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	42				
7	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀	个	14				

			2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接						
8	030601004005	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	14				
9	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	14				
10	030901012005	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上式 2. 型号、规格:SQ100-2.0, DN100, 2.0MPa 3. 附件材质、规格:自带三阀(闸阀、止回阀、安全阀)	套	28				
11	030901011005	室外消火栓	1. 安装方式:天面试验消火栓 2. 型号、规格:SS65-2.0型 3. 附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	14				
12	070203059005	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	109				
13	030901010005	室内消火栓	1. 安装方式:墙挂式 2. 室内消火栓箱, 包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等, 每层配置1个	套	109				
14	030901013008	灭火器	1. 形式:挂墙式(带灭火器箱) 2. 规格、型号:MF/ABC5灭火器, 5kg, 1组2具;救生绳索(30米)1套	组	28				
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计							
		棣园社区							
		棣园社区合计							

		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004006	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	480				
2	030901002021	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	288				
3	030901002022	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	103.2				
4	030901002023	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	240				
5	030901002024	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵接合器消防管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗	m	30				

			6. 刷红色调和漆两道						
6	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	18				
7	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接	个	6				
8	030601004006	流量仪表	1. 名称: 流量开关 2. 规格: DN100	台	6				
9	031003001018	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 全铜 3. 规格: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
10	030901012006	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外地上式 2. 型号、规格: SQ100-2.0, DN100, 2.0MPa 3. 附件材质、规格: 自带三阀 (闸阀、止回阀、安全阀)	套	12				
11	030901011006	室外消火栓	1. 安装方式: 天面试验消火栓 2. 型号、规格: SS65-2.0型 3. 附件材质、规格: 包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	6				
12	070203059006	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	48				
13	030901010006	室内消火栓	1. 安装方式: 墙挂式 2. 室内消火栓箱, 包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等, 每层配置1个	套	48				
14	030901013010	灭火器	1. 形式: 挂墙式 (带灭火器箱) 2. 规格、型号: MF/ABC5灭火器, 5kg, 1组2具; 救生绳	组	12				

			索(30米)1套						
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分合计							
		石岗社区							
		石岗社区合计							
		更换消防管道、消火栓、灭火器部分							
1	070202004007	钢管、钢塑复合管 公称直径(mm以内) 100	1. 原有消防管拆除	m	2920				
2	030901002025	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	1620				
3	030901002026	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	580.8				
4	030901002027	消火栓钢管	1. 安装部位:天面消火栓主管 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求:内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道	m	1360				
5	030901002028	消火栓钢管	1. 安装部位:水泵接合器消防管 2. 材质、规格:镀锌钢	m	170				

			管DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 钢管镀锌设计要求: 内外热镀锌 5. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验, 水冲洗 6. 刷红色调和漆两道						
6	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	102				
7	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	34				
8	030601004007	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	34				
9	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:全铜 3. 规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	34				
10	030901012007	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地上式 2. 型号、规格:SQ100-2.0, DN100, 2.0MPa 3. 附件材质、规格:自带三阀(闸阀、止回阀、安全阀)	套	68				
11	030901011007	室外消火栓	1. 安装方式:天面试验消火栓 2. 型号、规格:SS65-2.0型 3. 附件材质、规格:包含管道弯管、三通、法兰接管、法兰短管及管道支墩	套	34				
12	070203059007	室内消火栓	1. 拆除室内消火栓	套	270				
13	030901010007	室内消火栓	1. 安装方式:墙挂式 2. 室内消火栓箱, 包括消火栓、水带、水枪、消防转盘一套 3. 含两具MF/ABC5灭火器、两套防毒面具等	套	270				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：更换消防管道、消火栓、灭火器工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		翠城社区							
		翠城社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013002	灭火器	1. 形式:挂墙式（带灭火器箱） 2. 规格、型号:1套包含灭火器箱1个;MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套:防毒面具1组2具。	组	32				
		更换灭火器楼宇部分合计							
		泉塘社区							
		泉塘社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013004	灭火器	1. 形式:挂墙式（带灭火器箱） 2. 规格、型号:1套包含灭火器箱1个;MF/ABC5灭火器，5kg，1组2具;救生绳索(30米)1套:防毒面具1组2具。	组	276				
		更换灭火器楼宇部分合计							
		沙溪社区							
		沙溪社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013007	灭火器	1. 形式:挂墙式（带灭火器箱）	组	35				

			2. 规格、型号:1套包含 灭火器箱1个 ;MF/ABC5灭火器 ， 5kg， 1组2具;救生绳 索(30米)1套:防毒面具 1组2具。						
		更换灭火器楼宇部分 合计							
		桩头社区							
		桩头社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013009	灭火器	1. 形式:挂墙式（带灭 火器箱） 2. 规格、型号:1套包含 灭火器箱1个 ;MF/ABC5灭火器 ， 5kg， 1组2具;救生绳 索(30米)1套:防毒面具 1组2具。	组	161				
		更换灭火器楼宇部分 合计							
		棣园社区							
		棣园社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013011	灭火器	1. 形式:挂墙式（带灭 火器箱） 2. 规格、型号:1套包含 灭火器箱1个 ;MF/ABC5灭火器 ， 5kg， 1组2具;救生绳 索(30米)1套:防毒面具 1组2具。	组	92				
		更换灭火器楼宇部分 合计							
		纸北社区							
		纸北社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013012	灭火器	1. 形式:挂墙式（带灭 火器箱） 2. 规格、型号:1套包含 灭火器箱1个	组	126				

			;MF/ABC5灭火器， 5kg， 1组2具;救生绳索(30米)1套:防毒面具1组2具。						
		更换灭火器楼宇部分合计							
		石岗社区							
		石岗社区合计							
		更换灭火器楼宇部分							
1	030901013014	灭火器	1.形式:挂墙式（带灭火器箱） 2.规格、型号:1套包含灭火器箱1个 ;MF/ABC5灭火器， 5kg， 1组2具;救生绳索(30米)1套:防毒面具1组2具。	组	109				
		更换灭火器楼宇部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：更换灭火器楼宇工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		翠城社区							
		翠城社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004001	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	2580				
		三线安全隐患整治部分合计							
		泉塘社区							
		泉塘社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004002	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	7720				
		三线安全隐患整治部分合计							
		百合社区							
		百合社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004003	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	180				
		三线安全隐患整治部分合计							
		沙溪社区							
		沙溪社区合计							
		三线安全隐患整治部							

		分							
1	030411004004	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	1220				
		三线安全隐患整治部分合计							
		桩头社区							
		桩头社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004005	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	5400				
		三线安全隐患整治部分合计							
		棣园社区							
		棣园社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004006	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	3220				
		三线安全隐患整治部分合计							
		纸北社区							
		纸北社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004007	配线	1. 原有电线规整、捆扎 2. 数量暂定，以实际为准	m	2680				
		三线安全隐患整治部分合计							
		石岗社区							
		石岗社区合计							
		三线安全隐患整治部分							
1	030411004008	配线	1. 原有电线规整、捆扎	m	7380				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：三线安全隐患整治工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：三线安全隐患整治工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		纸北社区							
		纸北社区合计							
		微型消防站配置工程部分							
1	030904014005	微型消防站	1. 名称：微型消防站 2. 尺寸：2400mm*2000mm*400mm 3. 配备器材标准：详见图纸	台	1				
2	010501006005	设备基础	1. 部位：微型消防柜基础 2. 混凝土种类：素混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.198				
		微型消防站配置工程部分合计							
		泉塘社区							
		泉塘社区合计							
		微型消防站配置工程部分							
1	030904014001	微型消防站	1. 名称：微型消防站 2. 尺寸：2400mm*2000mm*400mm 3. 配备器材标准：详见图纸	台	1				
2	010501006001	设备基础	1. 部位：微型消防柜基础 2. 混凝土种类：素混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.198				

		微型消防站配置工程 部分合计							
		沙溪社区							
		沙溪社区合计							
		微型消防站配置工程 部分							
1	030904014002	微型消防站	1. 名称：微型消防站 2. 尺寸 ：2400mm*2000mm*400m m 3. 配备器材标准：详见 图纸	台	1				
2	010501006002	设备基础	1. 部位：微型消防柜基 础 2. 混凝土种类：素混凝 土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.198				
		微型消防站配置工程 部分合计							
		棣园村							
		棣园村合计							
		微型消防站配置工程 部分							
1	030904014003	成套型墙边直立式微 型消防柜	1. 名称：成套型墙边直 立式微型消防柜 2. 尺寸 ：1600mm*1200mm*240m m 3. 配备器材标准：详见 图纸	台	2				
2	010501006003	设备基础	1. 部位：微型消防柜基 础 2. 混凝土种类：素混凝 土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.1848				
		微型消防站配置工程 部分合计							
		南石西村							
		南石西村合计							
		微型消防站配置工程 部分							

1	030904014004	成套型墙边直立式微型消防柜	1. 名称：成套型墙边直立式微型消防柜 2. 尺寸：1600mm*1200mm*240mm 3. 配备器材标准：详见图纸	台	4				
2	010501006004	设备基础	1. 部位：微型消防柜基础 2. 混凝土种类：素混凝土 3. 混凝土强度等级：C25	m3	0.3696				
		微型消防站配置工程部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：微型消防站配置工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：微型消防站配置工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----