

工程部分投标报价总表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程					
1	一 堤防工程					
2	二 建筑物工程					
3	三 树木保护工程					
4	四 房屋建筑工程					
5	五 其他建筑工程					
二	第二部分 机电设备及安装工程					
1	一 电气设备及安装工程					
2	二 公用设备及安装工程					
3	三 信息化工程					
4	四 给排水设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
1	一 建筑物工程					
四	第四部分 施工临时工程					
1	一 导流工程					
2	二 施工交通工程					
3	三 施工房屋建筑工程					
4	四 施工场地工程					
5	五 施工降排水工程					
6	六 临时监测工程					
7	七 安全生产措施费					
8	八 其他临时工程费					
9	九 消纳费					
五	第五部分 独立费用					

工程部分投标报价总表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
1	水土保持专项费（暂列金额）			734637.09	734637.09	
2	环境保护专项费（暂列金额）			65768.65	65768.65	
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					
	一 堤防工程					
	一)增江段堤防工程(ST0+000-ST5+863.9)					
1.	清表（用于后期表土回填）	m3	28938.			
2.	清表（弃运5km至桩号ST7+200）	m3	36533.			
3.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	30960.			
4.	土方开挖（用于后期回填及施工平台填筑）	m3	2924.02			
5.	土方开挖（运0.5km，鱼塘回填，不压实）	m3	44545.			
6.	土方开挖（运1km，填塘固基，压实）	m3实方	32511.			
7.	表土回填（河滩复绿，利用清表料）	m3	8657.			
8.	表土回填（堤防边坡，利用清表料）	m3	15891.81			
9.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	2477.			
10.	土方回填（外购土运距暂按15km）	m3实方	103379.			
11.	粘土铺盖（外购土运距暂按15km）	m3实方	71098.			
12.	拆除现状砼路面（暂按70%利用）	m3	1262.8			
13.	拆除现状砼路面（暂按30%弃运5km至桩号ST7+200）	m3	541.2			
14.	拆除砖砌结构（弃运5km至桩号ST7+200）	m3	1089.			
15.	格宾网袋，高尔凡镀锌覆塑	m3	43268.			
16.	格宾网袋，高尔凡镀锌覆塑（利用拆除浆砌石料）	m3	1148.			
17.	格宾石笼2m×1m×1m，高尔凡镀锌覆塑	m3	35.4			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
18.	格宾石笼2m×2m×1m，高尔凡镀锌覆塑	m3	70.8			
19.	雷诺护垫3m×2m×0.4m，高尔凡镀锌覆塑	m3	4445.			
20.	干砌石护坡	m3	2397.			
21.	C20砼垫层厚100mm	m3	1227.			
22.	C25砼步级	m3	399.			
23.	C25砼排水沟	m3	736.			
24.	C20砼路缘石底座	m3	389.			
25.	C25预制砼路缘石（400*200）	m	5951.			
26.	C30预制砼路缘石（400*200）	m	6363.			
27.	栏杆基础(400*400)	m3	619.			
28.	C30砼悬臂式挡墙厚600mm	m3	7554.			
29.	C30砼贴坡式挡墙	m3	168.			
30.	C30砼路面（厚200mm）	m2	20480.			
31.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	4096.			
32.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	4232.			
33.	透水混凝土厚100mm	m2	4756.			
34.	6%水泥石粉垫层厚100mm	m3	476.			
35.	标准钢模板	m2	22333.			
36.	单排脚手架	m2	5148.			
37.	钢筋	t	933.82			
38.	植筋Φ18 L=600mm	根	530.			
39.	Φ500水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	130821.			
40.	Φ500水泥搅拌桩空桩	m	17619.			
41.	PHC预制砼管桩 AB型 Φ500×125	m	16488.			
42.	管桩桩尖	t	26.484			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
43.	土工布铺设400g/m2	m2	12219.			
44.	聚乙烯土工格栅	m2	4924.			
45.	草皮护坡(养护期12个月)	m2	140283.			
46.	三维土工网	m2	140283.			
47.	波形护栏	m	3146.			
48.	栏杆高1.2m（含模板）	m	4910.6			
49.	栽种大红花，H=40~45cm，冠幅40~45cm，养护期12个月	株	3870.			
50.	栽种假连翘，H=40~45cm，冠幅40~45cm，养护期12个月	株	3870.			
51.	栽种龙船花，H=40~45cm，冠幅30~35cm，养护期12个月	株	3870.			
52.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1540.			
53.	Φ75PVC-U排水管	m	915.			
54.	碎石反滤体	m3	24.948			
55.	土工布	m²	665.28			
56.	指示牌(2000*1200*250)	个	6.			
57.	C30预制界桩（200×200×1200）	个	117.			
58.	停车场砼路面 1. C30砼路面厚200 2. 5%水泥石屑垫层厚200 3. 3.5%水泥石屑底基层厚200 4. 素土夯实（压实度≥93%）	m2	1527.22			
59.	灰色井字植草砖厚80mm 撒播草籽	m2	941.85			
60.	200x100x50烧面深灰麻花岗岩（收边）	m2	276.64			
61.	C25大孔无砂砼厚200mm	m2	1251.25			
62.	5%水泥石粉垫层厚200mm	m3	250.25			
63.	车轮档 1. 600x300x150烧面芝麻灰花岗岩车轮档（50厚1:3水泥砂浆） 2. Φ8插销固定	块	182.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
64.	路缘石 1. 995*300*120烧面白麻道牙（30厚1:3水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm	m	456.25			
65.	成品道闸	套	3.			
66.	土方开挖（用于后期回填）	m3	191.86			
67.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	134.36			
68.	非机动车花岗岩平台铺装 1. 600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩（30厚1:3水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm 4. 素土夯实，压实度≥93%	m2	122.72			
69.	非机动车花岗岩平台铺装 1. 600x300x50厚烧面芝麻黑花岗岩（30厚1:3水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm 4. 素土夯实，压实度≥93%	m2	26.28			
70.	C25砼垫层厚100mm	m3	8.87			
71.	C30砼悬臂式挡墙厚300mm	m3	44.89			
72.	C30砼基础	m3	6.24			
73.	C30砼地梁	m3	1.7			
74.	钢筋	t	3.84			
75.	标准钢模板	m2	121.865			
76.	镀锌钢结构停车棚架	t	3.25			
77.	停车棚金属结构饰面 栗色/深灰色氟碳漆饰面 二遍	m2	119.5			
78.	钢结构停车棚 钢化夹胶玻璃，6mm+0.76PVB+6mm厚清玻	m2	38.155			
79.	圆型壁灯 规格：AC220V 2*5W LED IP54 3000K	套	10.			
80.	哑光面304#不锈钢防护栏杆	m	51.16			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
81.	指示牌(2000*1200*250)	个	2.			
82.	Φ110PVC-U排水管	m	9.4			
83.	4mm砂砾反滤料	m3	3.13			
84.	20mm碎石反滤料	m3	3.65			
85.	400g/m2土工布	m²	38.11			
86.	素土夯实	m2	44.35			
87.	成品坐凳 规格：2100x930x950	个	2.			
88.	栽种橙花朱瑾，H=50~60cm，冠幅40~50cm，9株/m2，养护期12个月	m2	8.5			
89.	播草籽(狗牙根与百喜草1:1混播，25g/m2，养护期12个月)	m2	57704.3			
	二)观海口段堤防工程(ST5+863.9-ST6+307.4)					
1.	清表(用于后期表土回填)	m3	1502.			
2.	清表(弃运1km至桩号ST7+200)	m3	3270.			
3.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	2772.			
4.	表土回填(河滩复绿，利用清表料)	m3	1277.			
5.	土方开挖(利用方)	m3	3831.			
6.	土方回填(利用开挖料)	m3实方	3246.61			
7.	土方回填(外购土运距暂按10km)	m3实方	5839.39			
8.	拆除现状砼路面(暂按70%利用)	m3	108.5			
9.	拆除现状砼路面(暂按30%弃运1km至桩号ST7+200)	m3	46.5			
10.	拆除砖砌结构(弃运1km至桩号ST7+200)	m3	96.			
11.	抛石护脚	m3抛投方	1511.54			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	抛石护脚（利用拆除浆砌石料）	m3抛投方	100.463			
13.	C20砼垫层厚100mm	m3	250.			
14.	C25砼回填	m3	406.5			
15.	C25砼步级	m3	32.46			
16.	C25砼排水沟	m3	168.64			
17.	C20砼路缘石底座	m3	27.			
18.	C25预制砼路缘石（400*200）	m	157.			
19.	C30预制砼路缘石（400*200）	m	907.			
20.	防护栏基础(400*400)	m3	25.			
21.	C25砼三角柱	m3	1.			
22.	C30砼水水沟盖板厚100mm	m3	18.23			
23.	C30砼空箱式挡墙厚700mm	m3	3285.			
24.	箱内回填砂砾石	m3	777.			
25.	箱间回填反滤体（4~8cm碎石/0.5~3cm碎石）	m3	226.			
26.	C30砼路面（厚200mm）	m2	2035.			
27.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	407.			
28.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	421.			
29.	透水混凝土厚100mm	m2	252.			
30.	6%水泥石粉垫层厚100mm	m3	25.			
31.	标准钢模板	m2	7031.			
32.	单排脚手架	m2	1566.			
33.	满堂脚手架	m2	271.44			
34.	钢筋	t	395.73			
35.	铜片止水(1.2mm)	m	536.			
36.	Φ500水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	45957.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
37.	土工布铺设400g/m2	m2	1966.			
38.	聚乙烯土工格栅	m2	4583.			
39.	草皮护坡(养护期12个月)	m2	2935.			
40.	三维土工网	m2	2935.			
41.	栏杆高1.2m（含模板）	m	444.			
42.	波形护栏	m	887.			
43.	栽种大红花，H=40~45cm，冠幅40~45cm，养护期12个月	株	157.			
44.	栽种假连翘，H=40~45cm，冠幅40~45cm，养护期12个月	株	157.			
45.	栽种龙船花，H=40~45cm，冠幅30~35cm，养护期12个月	株	157.			
46.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3204.			
47.	Φ110PVC-U排水管	m	719.			
48.	DN500 II级钢筋砼承插管	m	50.			
49.	C25预制界桩（200×200×1200）	个	9.			
50.	路面铺装 1. 600x300x50厚烧面芝麻白，工字铺（30厚1:3干硬性水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm 4. 素土夯实，压实度≥93%	m2	206.57			
51.	路面铺装 1. 600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩（30厚1:3干硬性水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm 4. 素土夯实，压实度≥93%	m2	7.76			
52.	路面铺装 1. 600x150x50厚烧面芝麻灰花岗岩收边（30厚1:3干硬性水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm 4. 素土夯实，压实度≥93%	m2	126.1			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
53.	彩色砼园路铺装 1. 红色透水混凝土厚30mm 2. 原色透水混凝土厚150mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm 4. 素土夯实，压实度≥93%	m2	712.71			
54.	花岗岩台阶铺装（平贴） 600x350x50/600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面（30厚1:3水泥砂浆）	m2	115.			
55.	花岗岩台阶铺装（平贴） 600x450x50/600x400x50厚烧面芝麻灰花岗岩踏面（30厚1:3水泥砂浆）	m2	39.			
56.	花岗岩台阶（侧贴） 600x150x20厚烧面芝麻灰花岗岩（30厚1:3水泥砂浆）	m2	56.1			
57.	小档墙贴面（平贴） 600x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩（30厚1:3水泥砂浆）	m2	47.1			
58.	小档墙贴面（侧贴） 600x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩（30厚1:3水泥砂浆）	m2	95.77			
59.	砌砖小档墙 M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	37.68			
60.	砌砖台阶 M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m3	10.5			
61.	C25砼台阶	m3	24.4			
62.	C20砼垫层厚100mm	m3	14.59			
63.	台阶垫层 6%水泥石粉垫层厚100mm	m3	3.6			
64.	304不锈钢扶手	m	34.12			
65.	平台贴面（侧贴） 600x250x20厚烧面芝麻白花岗岩（30厚1:3水泥砂浆）	m2	9.75			
66.	C30砼平台板厚200mm	m3	17.34			
67.	钢筋	t	2.74			
68.	标准钢模板	m2	104.04			
69.	离心U型板桩-PRV-II-350*1000	m	303.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
70.	成品铸铁护栏H=1.1m 3厚铸铁造型立柱，50x80长形圆角铁链 （黑色氟碳漆饰面）	m	41.4			
71.	成品不锈钢垃圾桶 规格：1000x400x1000高	个	2.			
72.	救生设施(含基础) 2厚镀锌钢立体焊接造型，专业公司设计 安装	个	3.			
73.	禁止标识牌(含基础) 2厚不锈钢板制作，专业公司设计设计安 装	个	3.			
74.	栽种橙花朱瑾，H=50~60cm，冠幅 40~50cm，9株/m2，养护期12个月	m2	171.3			
75.	栽种花叶假连翘，H=50~60cm，冠幅 40~50cm，9株/m2，养护期12个月	m2	134.			
76.	马尼拉草，养护期12个月	m2	1014.9			
77.	播草籽(狗牙根与百喜草1:1混播， 25g/m2，养护期12个月)	m2	7192.4			
	三)东江北干流段堤防工程(ST6+307.4- ST7+707.2)					
1.	清表（用于后期表土回填）	m3	5454.			
2.	清表（弃运1km至桩号ST7+200）	m3	17354.			
3.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	14706.78			
4.	表土回填（河滩复绿，利用清表料）	m3	1904.			
5.	表土回填（堤防边坡，利用清表料）	m3	2732.			
6.	土方开挖（运1km，填塘固基，压实）	m3实方	10788.136			
7.	土方回填（外购土运距暂按10km）	m3实方	80719.			
8.	粘土铺盖（外购土运距暂按10km）	m3实方	10967.			
9.	拆除现状砼路面（暂按70%利用）	m3	93.1			
10.	拆除现状砼路面（暂按30%弃运1km至桩 号ST7+200）	m3	39.9			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	拆除砖砌结构（弃运1km至桩号ST7+200）	m3	314.			
12.	格宾网袋，高尔凡镀锌覆塑	m3	5991.			
13.	雷诺护垫3m×2m×0.4m，高尔凡镀锌覆塑	m3	2790.			
14.	干砌石护坡	m3	1376.693			
15.	干砌石护坡（利用破碎料）	m3	73.307			
16.	C20砼垫层厚100mm	m3	58.			
17.	C25砼步级	m3	81.49			
18.	C20砼路缘石底座	m3	182.			
19.	C25砼排水沟	m3	201.			
20.	C30预制砼路缘石（400*200）	m	2920.			
21.	C30砼冠梁	m3	720.			
22.	C30砼路面（厚200mm）	m2	9420.			
23.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	1884.			
24.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	1974.			
25.	标准钢模板	m2	3018.			
26.	钢筋	t	42.11			
27.	Φ500水泥搅拌桩（水泥参量17%）	m	31423.			
28.	Φ500水泥搅拌桩空桩	m	3051.			
29.	Φ850三轴水泥搅拌桩	m/三轴	2993.			
30.	离心U型板桩-PRV-II-350*1000	m	8640.			
31.	土工布铺设400g/m2	m2	7687.			
32.	聚乙烯土工格栅	m2	36226.			
33.	草皮护坡（养护期12个月）	m2	41883.			
34.	三维土工网	m2	41883.			
35.	波形护栏	m	2800.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
36.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	457.			
37.	指示牌(2000*1200*250)	个	1.			
38.	C25预制界桩（200×200×1200）	个	28.			
39.	播草籽(狗牙根与百喜草1:1混播，25g/m2，养护期12个月)	m2	12692.6			
	四)西福河段堤防工程(ST7+707.2-ST12+477)					
1.	表土回填（河滩复绿，利用清表料）	m3	31900.			
2.	清表（用于后期表土回填）	m3	48857.			
3.	表土回填（堤防边坡，利用清表料）	m3	16956.588			
4.	土方开挖（运0.5km，鱼塘回填，不压实）	m3	86892.			
5.	土方开挖（运1km，填塘固基，压实）	m3实方	35740.			
6.	土方开挖（用于后期回填及施工平台填筑）	m3	7809.8			
7.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	6617.797			
8.	土方回填（外购土运距暂按10km）	m3实方	256632.			
9.	拆除现状砼路面（暂按70%利用）	m3	83.3			
10.	拆除现状砼路面（暂按30%弃运3km至桩号ST7+200）	m3	35.7			
11.	拆除砖砌结构（弃运3km至桩号ST7+200）	m3	2097.			
12.	抛石护脚	m3抛投方	29660.			
13.	抛石护脚(利用破碎料)	m3抛投方	77.13			
14.	抛石挤淤	m3抛投方	2508.			
15.	格宾网袋，高尔凡镀锌覆塑	m3	2774.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	格宾石笼2m×1m×1m，高尔凡镀锌覆塑	m3	1018.			
17.	格宾石笼2m×2m×1m，高尔凡镀锌覆塑	m3	2035.			
18.	雷诺护垫3m×2m×0.4m，高尔凡镀锌覆塑	m3	16575.			
19.	干砌石护坡	m3	3467.			
20.	C20砼垫层厚100mm	m3	80.			
21.	C25砼步级	m3	278.			
22.	C25砼排水沟	m3	18.			
23.	C20砼路缘石底座	m3	310.			
24.	C30预制砼路缘石（400*200）	m	9857.			
25.	C25砼重力式挡墙厚	m3	202.			
26.	C30砼防浪墙	m3	3577.35			
27.	C30砼L型挡墙厚300mm	m3	9.5			
28.	C30砼悬臂式挡墙厚700mm	m3	648.			
29.	C30砼路面（厚200mm）	m2	32065.			
30.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	6413.			
31.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	6627.			
32.	标准钢模板	m2	16222.			
33.	单排脚手架	m2	600.			
34.	钢筋	t	327.29			
35.	Φ500水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	428222.			
36.	Φ500水泥搅拌桩空桩	m	2448.			
37.	Φ850三轴水泥搅拌桩	m/三轴	3885.			
38.	打PHC预制砼管桩 AB型 Φ500×125	m	2430.			
39.	管桩桩尖	t	3.01			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
40.	土工布铺设400g/m2	m2	49571.			
41.	聚乙烯土工格栅	m2	145105.			
42.	草皮护坡(养护期12个月)	m2	100296.			
43.	三维土工网	m2	100296.			
44.	栏杆高1.2m（含模板）	m	100.			
45.	波形护栏	m	4768.			
46.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1012.			
47.	Φ75PVC-U排水管	m	136.			
48.	碎石反滤体	m3	3.186			
49.	土工布	m²	84.96			
50.	指示牌(2000*1200*250)	个	5.			
51.	C25预制界桩（200×200×1200）	个	95.			
52.	停车场砼路面 1. C30砼路面厚200 2. 5%水泥石屑垫层厚200 3. 3.5%水泥石屑底基层厚200 4. 素土夯实（压实度≥93%）	m2	359.06			
53.	灰色井字植草砖厚80mm 撒播草籽	m2	238.05			
54.	200x100x50烧面深灰麻花岗岩（收边）	m2	69.92			
55.	C25大孔无砂砼厚200mm	m2	316.25			
56.	5%水泥石粉垫层厚200mm	m3	63.25			
57.	车轮档 1. 600x300x150烧面芝麻灰花岗岩车轮档 （50厚1:3水泥砂浆） 2. Φ8插销固定	块	46.			
58.	路缘石 1. 995*300*120烧面白麻道牙（30厚1:3 水泥砂浆） 2. C20素混凝土厚100mm 3. 6%水泥石粉垫层厚100mm	m	152.33			
59.	成品道闸	套	1.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
60.	栽种火焰木，Φ18~20，H=600~650cm，冠幅300~350cm，养护期12个月	株	13.			
61.	栽种橙花朱瑾，H=50~60cm，冠幅40~50cm，9株/m2，养护期12个月	m2	80.7			
62.	栽种花叶假连翘，H=50~60cm，冠幅40~50cm，9株/m2，养护期12个月	m2	75.1			
63.	马尼拉草，养护期12个月	m2	197.2			
64.	播草籽(狗牙根与百喜草1:1混播，养护期12个月)	m2	198079.8			
	二 建筑物工程					
	一)沙尾水闸(ST1+114.4)					
1.	土方开挖(利用方)	m3	3209.77			
2.	土方回填(利用开挖料)	m3实方	2720.144			
3.	中粗砂垫层	m3	8.56			
4.	碎石垫层	m3	8.35			
5.	拆除浆砌石(利用)	m3	176.33			
6.	拆除现状砼路面(利用)	m3	36.4			
7.	抛石防冲槽(利用破碎料)	m3抛投方	56.16			
8.	抛石挤淤(利用破碎料)	m3抛投方	43.67			
9.	雷诺护垫2m×2m×0.5m(利用破碎料)	m3	63.98			
10.	M10砖砌基础	m3	6.			
11.	小型空心砌块外墙	m3	7.59			
12.	C20砼垫层厚100mm	m3	39.31			
13.	C25砼挡墙	m3	228.14			
14.	C25砼底板厚500mm	m3	36.39			
15.	C30砼闸底板厚800mm	m3	21.33			
16.	C30砼闸墩厚800mm	m3	35.81			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
17.	C30砼胸墙厚500mm	m3	7.2			
18.	C35二期砼门槽	m3	1.09			
19.	C30砼检修桥	m3	3.			
20.	C30砼柱	m3	8.26			
21.	C30砼梁	m3	10.94			
22.	C30砼板	m3	6.96			
23.	C30砼牛腿	m3	0.16			
24.	C30砼筏板基础厚500mm	m3	2.45			
25.	C30砼箱涵厚500mm	m3	227.94			
26.	C30砼消力池	m3	16.25			
27.	C30砼路面（厚200mm）	m2	182.			
28.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	36.4			
29.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	37.44			
30.	Φ600水泥搅拌桩（水泥参量17%）	m	2278.5			
31.	打拔Ⅲ型拉森钢板桩（间隔6个月）	t	74.25			
32.	钢筋	t	49.1			
33.	标准钢模板	m2	1617.27			
34.	双排脚手架	m2	297.54			
35.	满堂脚手架	m2	110.81			
36.	满堂脚手架 高4.2m	m2	15.			
37.	铜片止水（1.2mm）	m	58.6			
38.	不锈钢通气管DN150×6mm	m	3.			
39.	土工布（400g/m2）	m2	213.53			
40.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	71.3			
41.	聚氨酯密封膏	m	90.4			
42.	Φ75PVC-U排水管	m	50.63			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
43.	栏杆高1.2m	m	20.			
44.	碎石反滤体	m3	0.738			
45.	土工布	m²	19.68			
46.	地面 1. 10厚防滑耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	17.04			
47.	内墙 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆（内掺水重3~5%的白乳胶）	m2	58.65			
48.	顶棚 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆（内掺水重3~5%的白乳胶）	m2	17.04			
49.	踢脚 1. 2厚乳胶水泥色浆三遍，砂纸抹平刷白乳胶彩色涂料2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2水泥砂浆压光	m	16.6			
50.	外墙1 1. 3~4厚米色外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍	m2	74.02			
51.	平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.0厚高分子涂膜防水层 3. 沥青防水卷材 4. 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 5. 最薄处30厚轻骨料混凝土找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土楼板清扫干净	m2	25.5			
52.	不锈钢门PM1824	m2	4.32			
53.	铝合金窗TC2015	m2	6.75			
54.	不锈钢防盗网	m2	6.75			
55.	87式雨水斗（铸铁）	个	4.			
56.	UPVC雨水管DN100	m	0.8			
	二)新水门水闸(ST3+589.5)					

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	拆除浆砌石（利用方）	m3	226.13			
2.	拆除浆砌石（运至红石水闸，运距4km）	m3	161.87			
3.	拆除旧砼箱涵（运至红石水闸，运距4km）	m3	431.28			
4.	拆除现状砼路面（运至红石水闸，运距4km）	m3	40.46			
5.	土方开挖（利用）	m3	4067.			
6.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	3446.61			
7.	中粗砂垫层	m3	12.24			
8.	碎石垫层	m3	12.04			
9.	抛石护脚（利用破碎料）	m3抛投方	10.63			
10.	抛石挤淤（利用破碎料）	m3抛投方	64.96			
11.	抛石回填（利用破碎料）	m3抛投方	8.75			
12.	抛石防冲槽（利用破碎料）	m3抛投方	51.84			
13.	雷诺护垫2m×2m×0.5m（利用破碎料）	m3	73.2			
14.	小型空心砌块外墙	m3	10.14			
15.	C20砼垫层厚100mm	m3	50.84			
16.	C25砼挡墙	m3	296.02			
17.	C25砼底板厚500mm	m3	54.14			
18.	C30砼筏板基础厚500mm	m3	4.9			
19.	C30砼柱	m3	10.44			
20.	C30砼梁	m3	10.4			
21.	C30砼板	m3	7.07			
22.	C30砼楼梯	m3	2.52			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
23.	C30砼检修桥	m3	3.29			
24.	C30砼闸底板厚800mm	m3	23.63			
25.	C30砼闸墩厚800mm	m3	41.15			
26.	C30砼胸墙厚500mm	m3	7.18			
27.	C35二期砼门槽	m3	2.22			
28.	C30砼牛腿	m3	0.16			
29.	C30砼箱涵厚500mm	m3	299.94			
30.	C30砼消力池	m3	34.93			
31.	C30砼路面（厚200mm）	m2	202.3			
32.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	40.46			
33.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	40.46			
34.	Φ600水泥搅拌桩（水泥参量17%）	m	2014.			
35.	打拔Ⅲ型拉森钢板桩（间隔6个月）	t	26.4			
36.	钢筋	t	74.32			
37.	标准钢模板	m2	1781.03			
38.	双排脚手架	m2	413.84			
39.	满堂脚手架	m2	169.01			
40.	满堂脚手架 高5.4m	m2	17.5			
41.	铜片止水（1.2mm）	m	74.8			
42.	不锈钢通气管DN150×6mm	m	3.4			
43.	土工布（400g/m2）	m2	258.09			
44.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	102.32			
45.	聚氨酯密封膏	m	110.89			
46.	Φ75PVC-U排水管	m	98.66			
47.	栏杆高1.2m	m	23.			
48.	碎石反滤体	m3	1.098			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
49.	土工布	m²	29.28			
50.	地面 1. 10厚防滑耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	17.9			
51.	内墙 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆（内掺水重3~5%的白乳胶）	m2	68.01			
52.	顶棚 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆（内掺水重3~5%的白乳胶）	m2	17.9			
53.	踢脚 1. 2厚乳胶水泥色浆三遍，砂纸抹平刷白乳胶彩色涂料2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2水泥砂浆压光	m	17.			
54.	外墙1 1. 3~4厚米色外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍	m2	85.17			
55.	平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.0厚高分子涂膜防水层 3. 沥青防水卷材 4. 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 5. 最薄处30厚轻骨料混凝土找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土楼板清扫干净	m2	26.			
56.	不锈钢门PM1824	m2	4.32			
57.	铝合金窗TC2015	m2	6.75			
58.	不锈钢防盗网	m2	6.75			
59.	87式雨水斗（铸铁）	个	4.			
60.	UPVC雨水管DN100	m	0.8			
	三)红石水闸(ST7+707.2)					
1.	拆除浆砌石(利用)	m3	176.78			
2.	拆除原砼箱涵（利用）	m3	94.8			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	土方开挖（利用方）	m3	1429.13			
4.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	1211.127			
5.	中粗砂垫层	m3	8.12			
6.	碎石垫层	m3	8.12			
7.	抛石挤淤（利用破碎料）	m3抛投方	51.94			
8.	抛石护脚（利用破碎料）	m3抛投方	5.95			
9.	冲坑抛石回填	m3抛投方	1178.98			
10.	抛石防冲槽（利用破碎料）	m3抛投方	133.			
11.	雷诺护垫2m×2m×0.5m（利用破碎料）	m3	69.97			
12.	小型空心砌块外墙	m3	9.86			
13.	C20砼垫层厚100mm	m3	39.02			
14.	C25砼挡墙	m3	207.17			
15.	C25砼底板厚500mm	m3	43.29			
16.	C25素砼基础	m3	0.72			
17.	C30砼闸墩厚800mm	m3	30.48			
18.	C35二期砼门槽	m3	1.64			
19.	C30砼检修桥	m3	7.			
20.	C30砼闸底板厚800mm	m3	23.63			
21.	C30砼柱	m3	7.82			
22.	C30砼梁	m3	13.42			
23.	C30砼板	m3	7.08			
24.	C30砼牛腿	m3	0.16			
25.	C30砼楼梯	m3	1.89			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
26.	C30砼筏板基础	m3	2.45			
27.	C30砼箱涵厚500mm	m3	249.04			
28.	C30砼消力池	m3	19.88			
29.	Φ600水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	2570.5			
30.	打拔Ⅲ型拉森钢板桩(间隔6个月)	t	27.			
31.	钢筋	t	51.8			
32.	标准钢模板	m2	1683.07			
33.	双排脚手架	m2	306.36			
34.	满堂脚手架	m2	167.05			
35.	铜片止水(1.2mm)	m	56.			
36.	不锈钢通气管DN150×6mm	m	3.5			
37.	土工布(400g/m2)	m2	221.13			
38.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	69.92			
39.	聚氨酯密封膏	m	93.57			
40.	Φ75PVC-U排水管	m	72.59			
41.	Φ150PVC-U管	m	1.2			
42.	栏杆高1.2m	m	18.			
43.	碎石反滤体	m3	1.098			
44.	土工布	m²	29.28			
45.	地面 1. 10厚防滑耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	17.9			
46.	内墙 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆 (内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	68.19			
47.	顶棚 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆 (内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	17.9			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
48.	踢脚 1. 2厚乳胶水泥色浆三遍，砂纸抹平刷白乳胶彩色涂料2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2水泥砂浆压光	m	17.			
49.	外墙1 1. 3~4厚米色外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍	m2	85.17			
50.	平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.0厚高分子涂膜防水层 3. 沥青防水卷材 4. 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 5. 最薄处30厚轻骨料混凝土找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土楼板清扫干净	m2	25.5			
51.	不锈钢门PM1824	m2	4.32			
52.	铝合金窗TC2015	m2	6.75			
53.	不锈钢防盗网	m2	6.75			
54.	87式雨水斗（铸铁）	个	4.			
55.	UPVC雨水管DN100	m	0.8			
	四)岳埔水闸(ST8+464.5)					
1.	拆除浆砌石（利用方）	m3	45.903			
2.	拆除浆砌石（运至红石水闸，运距2km）	m3	249.91			
3.	拆除原砼箱涵（利用）	m3	416.38			
4.	土方开挖（利用方）	m3	1856.44			
5.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	1573.22			
6.	中粗砂垫层	m3	13.7			
7.	碎石垫层（利用破碎料）	m3	13.5			
8.	抛石护脚（利用破碎料）	m3抛投方	13.14			
9.	抛石挤淤（利用破碎料）	m3抛投方	37.7			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	抛石回填（利用破碎料）	m3抛投方	288.01			
11.	雷诺护垫2m×2m×0.5m（利用破碎料）	m3	89.2			
12.	小型空心砌块外墙	m3	12.61			
13.	C20砼垫层厚100mm	m3	54.64			
14.	C25砼挡墙	m3	268.23			
15.	C25砼底板厚500mm	m3	31.42			
16.	C30砼闸底板厚800mm	m3	44.79			
17.	C30砼闸墩厚800mm	m3	55.			
18.	C30砼胸墙厚500mm	m3	9.66			
19.	C35二期砼门槽	m3	5.54			
20.	C30砼检修桥	m3	5.64			
21.	C30砼柱	m3	13.35			
22.	C30砼梁	m3	16.49			
23.	C30砼板	m3	9.55			
24.	C30砼牛腿	m3	0.33			
25.	C30砼楼梯	m3	2.79			
26.	C30砼筏板基础（厚500mm）	m3	4.9			
27.	C30砼箱涵厚500mm	m3	390.24			
28.	C30砼消力池	m3	42.12			
29.	Φ600水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	3505.5			
30.	打拔Ⅲ型拉森钢板桩(间隔6个月)	t	32.4			
31.	钢筋	t	67.83			
32.	标准钢模板	m2	1801.9			
33.	双排脚手架	m2	399.52			
34.	满堂脚手架	m2	235.23			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
35.	满堂脚手架 高4.5m	m2	30.			
36.	铜片止水(1.2mm)	m	74.2			
37.	不锈钢通气管DN150×6mm	m	3.			
38.	土工布 (400g/m2)	m2	337.33			
39.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	91.85			
40.	聚氨酯密封膏	m	110.59			
41.	Φ75PVC-U排水管	m	105.18			
42.	Φ150PVC-U管	m	1.2			
43.	栏杆高1.2m	m	23.1			
44.	碎石反滤体	m3	1.026			
45.	土工布	m²	27.36			
46.	地面 1. 10厚防滑耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	31.76			
47.	内墙 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆 (内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	93.84			
48.	顶棚 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆 (内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	31.76			
49.	踢脚 1. 2厚乳胶水泥色浆三遍，砂纸抹平刷白乳胶彩色涂料2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2水泥砂浆压光	m	23.4			
50.	外墙1 1. 3~4厚米色外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍	m2	113.19			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
51.	平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.0厚高分子涂膜防水层 3. 沥青防水卷材 4. 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 5. 最薄处30厚轻骨料混凝土找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土楼板清扫干净	m2	42.12			
52.	不锈钢门PM1824	m2	4.32			
53.	铝合金窗TC2015	m2	9.			
54.	不锈钢防盗网	m2	6.75			
55.	87式雨水斗（铸铁）	个	4.			
56.	UPVC雨水管DN100	m	0.8			
	五)大涌水闸(ST10+024.3)					
1.	土方开挖（利用方）	m3	1819.11			
2.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	2157.644			
3.	中粗砂垫层	m3	9.88			
4.	碎石垫层	m3	9.45			
5.	抛石挤淤	m3抛投方	57.6			
6.	抛石防冲槽	m3抛投方	70.05			
7.	抛石回填	m3抛投方	273.78			
8.	雷诺护垫2m×2m×0.5m	m3	104.			
9.	小型空心砌块外墙	m3	8.56			
10.	C20砼垫层厚100mm	m3	41.11			
11.	C25砼挡墙	m3	243.9			
12.	C25砼底板厚500mm	m3	48.			
13.	C30砼闸底板厚800mm	m3	24.37			
14.	C30砼闸墩厚800mm	m3	37.7			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	C30砼胸墙厚500mm	m3	8.6			
16.	C35二期砼门槽	m3	4.77			
17.	C30砼检修桥	m3	3.76			
18.	C30砼柱	m3	13.28			
19.	C30砼梁	m3	12.85			
20.	C30砼板	m3	6.18			
21.	C30砼牛腿	m3	0.33			
22.	C30砼楼梯	m3	4.06			
23.	C30砼筏板基础	m3	6.3			
24.	C30砼箱涵厚500mm	m3	232.68			
25.	C30砼消力池	m3	25.91			
26.	Φ600水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	3133.5			
27.	打拔Ⅲ型拉森钢板桩(间隔6个月)	t	14.4			
28.	钢筋	t	52.39			
29.	标准钢模板	m2	1789.8			
30.	双排脚手架	m2	405.3			
31.	满堂脚手架	m2	158.39			
32.	满堂脚手架 高4.8m	m2	20.			
33.	铜片止水(1.2mm)	m	59.			
34.	不锈钢通气管DN150×6mm	m	5.2			
35.	土工布(400g/m2)	m2	306.75			
36.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	73.75			
37.	聚氨酯密封膏	m	75.37			
38.	Φ75PVC-U排水管	m	82.47			
39.	Φ150PVC-U管	m	1.2			
40.	栏杆高1.2m	m	19.4			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
41.	碎石反滤体	m3	0.936			
42.	土工布	m²	24.96			
43.	地面 1. 10厚防滑耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	21.77			
44.	内墙 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆（内掺水重3~5%的白乳胶）	m2	67.25			
45.	顶棚 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆（内掺水重3~5%的白乳胶）	m2	21.77			
46.	踢脚 1. 2厚乳胶水泥色浆三遍，砂纸抹平刷白乳胶彩色涂料2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2水泥砂浆压光	m	18.8			
47.	外墙1 1. 3~4厚米色外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍	m2	84.19			
48.	平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.0厚高分子涂膜防水层 3. 沥青防水卷材 4. 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 5. 最薄处30厚轻骨料混凝土找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土楼板清扫干净	m2	30.09			
49.	不锈钢门PM1824	m2	4.32			
50.	铝合金窗TC2015	m2	6.75			
51.	不锈钢防盗网	m2	6.75			
52.	87式雨水斗（铸铁）	个	4.			
53.	UPVC雨水管DN100	m	0.8			
	六) 龙头庙灌溉闸(ST12+282.2)					
1.	土方开挖（运至大涌水闸，运距2km）	m3	38.338			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	土方开挖（利用方）	m3	2238.802			
3.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	1897.29			
4.	拆除浆砌石（利用）	m3	127.71			
5.	拆除现状砼路面（利用）	m3	27.86			
6.	拆除旧砼箱涵（利用）	m3	72.58			
7.	抛石挤淤（利用破碎料）	m3抛投方	135.98			
8.	抛石护脚（利用破碎料）	m3抛投方	7.04			
9.	砖砌步级	m3	4.32			
10.	小型空心砌块外墙	m3	6.07			
11.	C20砼垫层厚100mm	m3	47.64			
12.	C25砼挡墙	m3	192.35			
13.	C25砼底板厚500mm	m3	113.32			
14.	C30砼闸底板厚800mm	m3	18.58			
15.	C30砼闸墩厚800mm	m3	30.48			
16.	C30砼胸墙厚500mm	m3	4.5			
17.	C35二期砼门槽	m3	1.49			
18.	C30砼检修桥	m3	2.5			
19.	C30砼柱	m3	7.18			
20.	C30砼梁	m3	9.86			
21.	C30砼板	m3	5.77			
22.	C30砼牛腿	m3	0.16			
23.	C30砼筏板基础厚500mm	m3	2.45			
24.	C30砼箱涵厚500mm	m3	189.04			
25.	Φ600水泥搅拌桩(水泥参量17%)	m	1551.5			
26.	打拔Ⅲ型拉森钢板桩(间隔6个月)	t	28.8			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
27.	钢筋	t	45.22			
28.	标准钢模板	m2	1356.35			
29.	双排脚手架	m2	285.35			
30.	满堂脚手架	m2	127.55			
31.	铜片止水(1.2mm)	m	45.7			
32.	不锈钢通气管DN150×6mm	m	4.			
33.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	63.57			
34.	聚氨酯密封膏	m	71.96			
35.	Φ75PVC-U排水管	m	41.1			
36.	Φ150PVC-U管	m	1.2			
37.	栏杆高1.2m	m	15.6			
38.	碎石反滤体	m3	0.612			
39.	土工布	m²	16.32			
40.	地面 1. 10厚防滑耐磨砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	13.6			
41.	内墙 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆 (内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	43.79			
42.	顶棚 1. 刷底漆1遍，乳胶漆2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:2水泥砂浆 (内掺水重3~5%的白乳胶)	m2	13.6			
43.	踢脚 1. 2厚乳胶水泥色浆三遍，砂纸抹平刷白乳胶彩色涂料2遍 2. 15厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2水泥砂浆压光	m	15.			
44.	外墙1 1. 3~4厚米色外墙漆 2. 20厚1:3水泥砂浆，刷素水泥浆一遍	m2	58.33			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
45.	平屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.0厚高分子涂膜防水层 3. 沥青防水卷材 4. 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 5. 最薄处30厚轻骨料混凝土找坡层 6. 20厚1:3水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土楼板清扫干净	m2	20.4			
46.	不锈钢门PM1824	m2	4.32			
47.	铝合金窗TC2015	m2	6.75			
48.	不锈钢防盗网	m2	6.75			
49.	87式雨水斗（铸铁）	个	4.			
50.	UPVC雨水管DN100	m	0.8			
	七)龙头庙旱闸(ST12+447.7)					
1.	土方开挖（运至大涌水闸，运距2km）	m3	688.578			
2.	土方开挖（利用方）	m3	581.292			
3.	土方回填（利用开挖料）	m3实方	492.62			
4.	5%水泥稳定碎石基层厚200mm	m3	20.96			
5.	3.5%水泥石屑底基层厚200mm	m3	20.96			
6.	C30砼路面（厚200mm）	m2	104.8			
7.	C20砼垫层厚100mm	m3	16.82			
8.	C25砼挡墙	m3	125.23			
9.	C30砼U型槽结构	m3	61.072			
10.	C30砼底板	m3	37.248			
11.	C30砼刺墙厚500mm	m3	8.45			
12.	钢筋	t	6.75			
13.	标准钢模板	m2	287.14			
14.	铜片止水(1.2mm)	m	25.6			
15.	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	24.58			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	聚氨酯密封膏	m	25.6			
17.	Φ75PVC-U排水管	m	46.32			
18.	栏杆高1.2m	m	16.			
19.	双排脚手架	m2	137.12			
20.	碎石反滤体	m3	0.792			
21.	土工布	m²	21.12			
	三 树木保护工程					
	一) 树木保护措施					
1.	古树及古树后续资源保护(胸径≥80cm, 养护12个月)	株	31.			
	四 房屋建筑工程					
	一) 管理房					
1.	土方开挖	m3	62.5			
2.	土方回填(利用开挖料)	m3实方	47.			
3.	加气混凝土砌块砖外墙厚200mm	m3	111.7			
4.	蒸压灰砂砖内墙厚200mm	m3	82.5			
5.	C15砼地坪厚100mm	m3	20.7			
6.	C20砼过梁	m3	3.			
7.	C30砼承台	m3	38.32			
8.	C30砼柱	m3	35.16			
9.	构造柱	m3	0.72			
10.	C30砼梁	m3	85.06			
11.	C30砼板	m3	77.92			
12.	C30砼楼梯	m3	8.86			
13.	钢筋	t	34.91			
14.	C30砼灌注桩Φ1000(含钻孔)	m	200.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	C30砼灌注桩 Φ1200（含钻孔）	m	100.			
16.	泥浆运输（弃运7km）	m	270.04			
17.	钢筋笼	t	6.9			
18.	屋面 1. 8厚600x600地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥砂浆 2. 25厚1:4干硬性水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土内配市4钢筋双向中距150 4. 干铺聚酯纤维无纺布一层 5. 40厚挤塑xps保温板 6. 3厚高聚物改性沥青防水卷材 7. 1.5厚高分子防水涂料 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 20厚（最薄处）1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡	m2	207.			
19.	楼1：水磨石楼面 1. 15厚1:2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m2	64.74			
20.	楼2：防滑地砖 1. 防滑面砖 2. 刷基层处理剂一遍 3. C20细石混凝土找坡1%（随手抹平），最薄处不小于20厚	m2	359.75			
21.	楼2：楼梯间防滑地砖 1. 防滑面砖 2. 2厚单组份水固化聚氨酯防水层，面上粘黄砂四周沿墙上翻360高 3. 刷基层处理剂一遍 4. C20细石混凝土找坡1%（随手抹平），最薄处不小于20厚	m2	61.11			
22.	楼3：防滑地砖（用于卫生间部分） 1. 8厚防滑面砖400x400 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 1.0厚高分子防水涂料,盥洗池处墙面上翻1200,上翻门口处外铺200,淋浴间上翻2000,其余墙面上翻360 4. 2厚单组份水固化聚氨酯防水层,盥洗池处墙面上翻1200,上翻门口处外铺200,淋浴间上翻2000,其余墙面上翻360 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找坡1%,坡向地漏	m2	44.42			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
23.	楼5：架空防静电活动地板楼面 1. 200高架防静电活动陶瓷地板 2. 混凝土密封封闭剂1道 3. 界面剂1道 4. 20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 5. 界面剂1道	m2	50.55			
24.	踢脚 1. 8~10厚地面砖，白水泥浆擦缝 2. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 3. 17厚1：3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一遍，内掺水重5%白乳胶	m2	40.002			
25.	外墙装饰 1. 240*60*5外墙砖/ 240*60*5厚仿文化石外墙砖 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（中间压入Φ0.9x12x12钢丝网，用Φ8@500与墙体锚固） 3. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 4. 2.0厚聚氨酯防水涂料 5. 刷专用界面处理剂一道	m2	706.29			
26.	内墙1：白色无机涂料内墙面 1. 白色无机涂料 2. 2厚腻子2遍 3. 5厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆罩面（掺0.7kg/m3杜拉纤维） 4. 13厚1：0.3：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛（掺0.7kg/m3杜拉纤维） 5. 墙体满挂Φ0.9X12X12mm钢丝网	m2	898.07			
27.	内墙2：瓷砖内墙面 1. 瓷砖 2. 2厚JS（Ⅱ型）聚合物水泥防水涂料，防水层做至上层楼板底 3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层，分两次批（每次10厚）（掺0.7kg/m3杜拉纤维） 4. 墙体满挂Φ0.9X12X12mm钢丝网	m2	183.96			
28.	棚1：无机涂料顶棚 1. 无机涂料喷涂3遍 2. 2厚纸筋石灰面 3. 5厚1：1：4水泥石灰砂浆	m2	450.44			
29.	棚2：铝合金吊顶 1. 600×600×1.0mm铝扣板 2. 配套金属龙骨	m2	194.14			
30.	散水	m2	68.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
31.	室外台阶 1. 30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DSM15砂浆(1：3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆0M5混合砂浆)或300厚 3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6. 压实填土，压实系数>93%	m2	2.			
32.	坡道 1. 20厚DSM20砂浆(1：2水泥砂浆) 2. 界面剂1道 3. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 4. 300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆0M5混合砂浆)或300厚 3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 5. 压实填土，压实系数>93%	m2	2.			
33.	塑钢门	m2	48.45			
34.	钢卷帘门	m2	7.56			
35.	深灰色氟碳漆铝合金窗(壁厚2.0mm，Lowe玻璃6+12A+6)	m2	54.36			
36.	独立基础模板	m²	103.68			
37.	柱模板	m²	282.86			
38.	有梁板模板	m²	1409.85			
39.	综合脚手架	m2	780.8			
40.	满堂脚手架 基本层4.0m	m2	207.			
41.	里脚手架 基本层4.0m	m2	517.5			
42.	垂直运输	m2	621.			
43.	脚踏开关蹲便器	个	10.			
44.	立柱式洗手盆	套	4.			
45.	台式洗手盆	套	2.			
46.	挂式小便器	套	2.			
47.	淋浴器	套	4.			

建筑工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
48.	厕所隔断	m2	24.86			
49.	国标钢筋混凝土化粪池G2-4F	座	1.			
50.	检查井(平均井深: 1.5米)	座	8.			
51.	矩形立式闸阀井 图集05S502 50页	座	1.			
52.	单算雨水口	座	3.			
	二)室外工程					
1.	停车场砼路面 1. C30砼路面厚200 2. 5%水泥石屑垫层厚200 3. 3.5%水泥石屑底基层厚200 4. 素土夯实(压实度≥93%)	m2	85.97			
2.	植草砖地面 1. 灰色井字植草砖厚80mm 2. 撒播草籽 3. 中砂填筑 4. C25大孔无砂砼厚200mm 5. 5%水泥石粉垫层厚200mm	m2	98.7			
	五 其他建筑工程					
	一)安全监测工程					
1.	水平位移、沉降监测点(堤防)	个	96.			
2.	水平位移、沉降监测点(建筑物)	个	28.			
3.	测压管(DN50*3)	m	831.5			
4.	工作基点	个	24.			
5.	烤漆防腐不锈钢水尺(L=5m)	把	12.			
	合 计	元				

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
	一 电气设备及安装工程							
	一)水闸电气设备及安装工程							
1.	低压电缆 ZR-YJV22-0.6/1kV-5x16	m	1800.					
2.	低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5x6	m	120.					
3.	低压电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-4x6	m	120.					
4.	控制电缆 kvvp-10x1.5	m	120.					
5.	电缆护套 PE60	m	1800.					
6.	电缆护套 热镀锌钢管SC40	m	240.					
7.	电缆护套 热镀锌钢管SC32	m	120.					
8.	接地装置 镀锌扁钢50×5	m	600.					
9.	接地装置 Φ12不锈钢圆钢	m	300.					
10.	总等电位端子箱	个	6.					
11.	水闸动力配电箱 防护等级IP54，非标，含微断元件	块	6.					
12.	单联单控扳把开关 (250V, 10A)	个	6.					
13.	吸顶式防水防尘灯	个	12.					
14.	电线ZB-BV-500V-2.5	m	300.					
15.	消防设备箱 内含5kgx2位+2位面具落地箱 1面 M16手提式灭火器 2具 空气呼吸器 2套	套	6.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
16.	防火封堵 有机堵料	t	1.2					
17.	电气系统调试	系统	1.					
18.	接地装置系统测试	系统	1.					
	二)路灯照明设备及安装工程							
1.	路灯LED 60W，配6米灯杆 (含基础)	套	830.					
2.	路灯控制箱	块	4.					
3.	低压电缆 YJV-1kV- 5×16mm2	m	1000.					
4.	低压电缆 YJV-1kV- 5×10mm2	m	13000.					
5.	低压电缆 BVV-1×2. 5mm2	m	10000.					
6.	电缆护套 PE60	m	14000.					
7.	电缆护套 PE25	m	10000.					
8.	接地装置 40×4镀锌扁钢	m	10200.					
9.	接地引线 BV-1x10mm2	m	10000.					
10.	电气系统调试	系统	1.					
11.	接地装置系统测试	系统	1.					
	三)管理房电气设备及安装工程							
1.	配电箱AL1	台	3.					
2.	配电箱AL2	台	2.					
3.	配电箱AL3	台	4.					
4.	配电箱1ALZ	台	1.					
5.	配电箱1ALE	台	1.					
6.	安全型双联二三极暗装插座 (250V, 10A)	个	61.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
7.	单相安全型三孔空调插座 (250V, 16A)+开关	个	11.					
8.	LED吸顶灯 220V 1x12W 单光源光通≥800lm	个	15.					
9.	声光控LED吸顶灯 1x12W 单光源光通≥800lm		5.					
10.	双管LED支架 220V 2x16W 单光源光通≥1400lm	个	28.					
11.	三管LED支架 220V 3x16W 单光源光通≥1400lm	个	12.					
12.	疏散方向标志灯	个	6.					
13.	疏散出口标志灯	个	2.					
14.	安全出口标志灯	个	1.					
15.	集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型	个	12.					
16.	双面方向标志灯(单向)	个	2.					
17.	单联单控扳把开关 (250V, 10A)	个	3.					
18.	双联单控扳把开关 (250V, 10A)	个	9.					
19.	三联单控扳把开关 (250V, 10A)	个	4.					
20.	单联双控开关(250V, 10A)	个	4.					
21.	单联双控+单联单控开关 (250V, 10A)	个	8.					
22.	总等电位端子箱	个	1.					
23.	局部等电位端子箱	个	4.					
24.	信息插座	个	14.					
25.	电话插座	个	8.					
26.	综合布线配线架	个	1.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
27.	监控主机	个	1.					
28.	半球彩色摄像机	个	8.					
29.	电线ZR-BV-4	m	450.					
30.	电线ZR-BV-2.5	m	900.					
31.	电缆ZR-YJV22-4x25+1x16	m	200.					
32.	电缆ZR-YJV-3x6	m	300.					
33.	电缆ZR-YJV-3x4	m	150.					
34.	保护套管JDG32	m	300.					
35.	保护套管JDG25	m	300.					
36.	保护套管JDG20	m	300.					
37.	保护套管PE63	m	200.					
38.	网线Cat. 6e UTP	m	250.					
39.	2芯单模光纤	m	200.					
40.	保护套管 PC20	m	150.					
41.	保护套管 PC25	m	100.					
42.	金属线槽MR-100*50	m	14.					
43.	接闪短杆(Φ12不锈钢 L=500mm)	根	8.					
44.	测试端子	个	2.					
45.	接闪带, 采用Φ12不锈钢	m	100.					
46.	排气扇SF5877型, L=480m3/h, N=25W	台	8.					
47.	壁挂式空调 1HP	台	7.					
48.	立式空调 3HP	台	2.					
49.	配电装置系统调试	系统	1.					
50.	接地装置系统测试	系统	6.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	二 公用设备及安装工程							
	一)三要素一体化遥测站							
1.	遥测终端机	套	3.					
2.	遥测雨量计	个	3.					
3.	遥测水位计	个	3.					
4.	球机视频摄像头（24小时在线无线视频，360°云台控制；300W像素，最大图像尺寸2048*1536；30倍光学变焦，16倍数字变倍，自动聚焦）	个	3.					
5.	太阳能板（170W）	块	6.					
6.	蓄电池（12V 100AH）	块	12.					
7.	充电控制器	个	3.					
	二)安全监测设备及安装工程							
	三 信息化工程							
	一)视频监控及广播预警系统							
1.	高清球型摄像机，设备参数详见信息化章节报告	台	12.					
2.	高清枪型摄像机，设备参数详见信息化章节报告	台	6.					
3.	硬盘录像机，设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
4.	监控硬盘 8T监控级硬盘	块	4.					
5.	功放，设备参数详见信息化章节报告	台	6.					
6.	号角喇叭，设备参数详见信息化章节报告	台	6.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
7.	设备箱 材质：碳钢，颜色喷涂为RAL7032，带水文LOGO，尺寸：300*400*200	台	15.					
8.	电源、信号二合一防雷器	台	15.					
9.	立杆 高度：4m，材质：热镀锌钢管，尺寸：外径114mm，挑臂：0.5m，地笼：200*200*600mm	根	15.					
10.	电源电缆RVV-2*1.5	m	900.					
11.	PVC穿线管 DN35	m	900.					
12.	网线超5类屏蔽双绞线	m	900.					
13.	防雷接地 接地电阻不大于6Ω	处	15.					
	二)闸门远程控制系统							
1.	屏柜 屏体应采用拼装式结构，双开门，外门为玻璃门，机架式结构设计，屏体采用RAL7035色漆喷涂，屏体尺寸为1800*600*400mm	面	6.					
2.	PLC 设备参数详见信息化章节报告	套	6.					
3.	触摸屏 设备参数详见信息化章节报告	个	6.					
4.	工业交换机 设备参数详见信息化章节报告	台	6.					
5.	温湿度凝露装置 设备参数详见信息化章节报告	套	6.					
6.	交流采样装置 可实现屏柜交流电压、电流、功率及功率因素等的监测，液晶显示、按钮切换界面、1路485通讯端口	套	6.					
7.	开关电源 AC220V变压DC24V，120W；AC220V变压DC12V，60W	套	6.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
8.	散热风扇 AC220V，含柜内通风口装置	台	6.					
9.	柜内其它附件 继电器、断路器、信号灯、指示灯、电源端子排、线槽、插线板、信号线、电源线等	套	6.					
10.	开度仪 设备参数详见信息化章节报告	台	6.					
11.	开度编码器 设备参数详见信息化章节报告	台	6.					
12.	雷达水位计 设备参数详见信息化章节报告	台	7.					
13.	信号电缆KVVP-4*1.5	m	1200.					
14.	信号电缆KVVP-7*1.5	m	600.					
15.	PVC穿线管 DN35	m	1500.					
16.	程序开发 闸门控制程序及触摸屏控制程序开发	套	1.					
17.	上位机软件 1024点 开发版及运行版授权	套	2.					
18.	上位机控制程序开发	套	1.					
	三)控制中心							
1.	控制工作站 i7 十代以上，16G DDR4, 2G独显，125G SSD+1T HD，26寸显示器，无线键鼠	台	2.					
2.	视频工作站 i7 十代以上，16G DDR4, 2G独显，125G SSD+1T HD，26寸显示器，无线键鼠	台	1.					
3.	管理工作站 i7 十代以上，16G DDR4, 2G独显，125G SSD+1T HD，26寸显示器，无线键鼠	台	1.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
4.	数据服务器 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
5.	广播主机 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
6.	广播管理软件 设备参数详见信息化章节报告	套	1.					
7.	寻呼话筒 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
8.	网络有源音箱（20W） 设备参数详见信息化章节报告	台	2.					
9.	打印机 A4，双面打印	台	1.					
10.	控制台 4席操作台，单个台面尺寸800*800*800mm，配4套旋转座椅	套	1.					
	四)通信网络							
1.	站点专线 20M VPN专线，上下行带宽一致，1年（暂估）	条	10.					
2.	中心专线 100M VPN专线，上下行带宽一致，1年（暂估）	条	1.					
3.	管理网络 100M固定IP 专线，1年（暂估）	条	1.					
	五)机房及网络安全							
1.	核心交换机 设备参数详见信息化章节报告	台	3.					
2.	工控防火墙 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
3.	工控检测审计系统 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
4.	工控主机安全卫士系统 设备参数详见信息化章节报告	套	5.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
5.	工控日志审计 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
6.	工控网闸 设备参数详见信息化章节报告	台	1.					
7.	网络机柜 42U标准网络机柜	台	2.					
	六)应用软件系统							
1.	云资源及云安全 包括：云服务器、二级等保测评	条	1.					
2.	数据资源体系 包括：数据资源目录梳理、数据前置库建设、数据共享与交换、数据初始化与汇聚、数据基础维护、数据集成	项	1.					
3.	应用支撑体系 包括：GIS服务与发布、数据报表组件、消息服务组件	项	1.					
4.	标准化运行管理平台 包括：综合地图、组织管理、工程信息、监测预警、设备管理、维修养护、应急管理、移动应用	项	1.					
	四 给排水设备及安装工程							
	一)管理楼给排水设备及安装工程							
1.	PE给水管DN100	m	15.					
2.	PE给水管DN65	m	25.					
3.	PPR给水管DN65	m	4. 5					
4.	PPR给水管DN50	m	4.					
5.	PPR给水管DN40	m	9. 5					
6.	PPR给水管DN32	m	27. 5					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
7.	PPR给水管DN25	m	9.					
8.	PPR给水管DN20	m	20.					
9.	PPR给水管DN15	m	90.					
10.	UPVC排水管DN32	m	43.					
11.	UPVC排水管DN50	m	20.					
12.	UPVC排水管DN75	m	17.					
13.	UPVC排水管DN100	m	185.					
14.	UPVC排水管DN200	m	58.					
15.	UPVC排水管DN300	m	68.					
16.	侧排雨水斗DN100 铸铁	个	5.					
17.	水表组 DN65（含闸阀2个，倒流防止器1个）	套	1.					
18.	球墨铸铁闸阀DN100	套	1.					
19.	不锈钢截止阀DN40	套	3.					
20.	不锈钢截止阀DN25	套	8.					
21.	不锈钢截止阀DN15	套	16.					
22.	MF/ABC3干粉磷酸铵盐灭火器	套	14.					
23.	UPVC侧排地漏DN50	个	2.					
24.	UPVC地漏DN75	个	12.					
25.	UPVC通气帽DN100	个	3.					
26.	UPVC检查口DN100	个	13.					
27.	室外消火栓	个	1.					
	第三部分 金属结构设备及安装工程							
	一 建筑物工程							
	一) 闸门设备及安装工程							

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	平面铸铁镶铜闸门3m×2m	套	1.					
2.	平面铸铁镶铜闸门 3.5m×3.5m	套	2.					
3.	平面铸铁镶铜闸门 2.5m×2.5m	套	1.					
4.	平面定轮钢闸门6.0m×3.5m (7.8t/扇)	t	7.8					
5.	平面定轮钢闸门埋件(3t/套)	t	3.					
6.	平面定轮钢闸门4.0m×3.0m (4.8t/扇)	t	4.8					
7.	平面定轮钢闸门埋件(2.6t/ 套)	t	2.6					
8.	检修门槽埋件(0.44t/套)	t	1.32					
9.	检修门槽埋件(0.33t/套)	t	0.66					
10.	检修门槽埋件(0.4t/套)	t	0.4					
11.	平面钢拍门0.8m×0.8m(含 埋件)	套	1.					
12.	平面钢拍门2m×1.5m(含埋 件)	套	1.					
13.	平面双开式钢拍门5m×3.5m (含埋件)	套	1.					
14.	钢制拍门DN500	套	2.					
	二)启闭设备及安装工程							
1.	2×80kN-6m手电两用螺杆启 闭机(1t/台)	台	2.					
2.	2×80kN-5.5m手电两用螺杆 启闭机(1t/台)	台	1.					
3.	2×80kN-5m手电两用螺杆启 闭机(1t/台)	台	1.					
4.	2×100kN-5m手电两用螺杆 启闭机(2t/台)	台	1.					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
5.	2×50kN-4.5m手电两用螺杆启闭机(1t/台)	台	1.					
	合 计							

临时工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	一 导流工程					
	一)堤防土围堰工程					
1.	袋装土围堰填筑（利用开挖料）	m3堰体方	3906.			
2.	土围堰拆除（运4km至桩号ST7+200）	m3	3906.			
3.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	3906.			
4.	打拔III型拉森钢板桩(间隔2个月)	t	1486.92			
	二)建筑物土围堰工程					
1.	截渗槽土方开挖（运4km至桩号ST7+200）	m3	363.			
2.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	363.			
3.	土围堰填筑（直接利用开挖料）	m3实方	18294.			
4.	袋装土围堰填筑（利用开挖料）	m3堰体方	4845.			
5.	土围堰拆除（运0.5km用于西福河段、增江段堤防回填）	m3	21835.			
6.	土围堰拆除（运4km至桩号ST7+200）	m3	941.			
7.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	941.			
8.	打拔III型拉森钢板桩(间隔6个月)	t	500.04			
9.	双壁波纹管DN1000	m	190.			
10.	双壁波纹管拆除DN1000	m	190.			
11.	DN1000拍门	套	2.			
12.	DN1000拍门拆除	套	2.			
	二 施工交通工程					
	一)公路工程					

临时工程投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	新建泥结石路面厚200mm	m2	18600.			
	三 施工房屋建筑工程					
	一)施工仓库					
1.	施工仓库（租用）	m2	600.			
	二)办公及生活用房					
1.	办公及生活用房（租用）	m2	1250.			
	四 施工场地工程					
	一)施工场地工程					
1.	施工平台土方填筑（直接利用开挖料）	m3实方	3158.			
2.	施工平台土方拆除（运4km至桩号ST7+200）	m3	3158.			
3.	桩号ST7+200场地压实	m3实方	3158.			
	二)施工围蔽					
1.	A5型装配式活动围蔽（使用期6个月）	m	1295.			
	五 施工降排水工程					
	一)施工降排水工程					
1.	初期排水	台班	294.			
	六 临时监测工程					
	一)施工期安全监测建筑、设备及安装					
1.	水平位移监测	点次	3260.			
2.	竖向沉降监测	点次	3260.			
	七 安全生产措施费	元		0.03		
	八 其他临时工程费	元		0.0105		
	九 消纳费	元		3		
	合 计	元				

独立费用投标报价表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	水土保持专项费（暂列金额）	734637.09	100.	734637.09
1.2	环境保护专项费（暂列金额）	65768.65	100.	65768.65
	合 计			800405.74

建筑工程单价表

工程名称:

项目名称: _____

项目编码: _____

定额编号: _____

定额单位: _____

施工方法:

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
-----	-------	-----	-----	-------	-------

安装工程单价表

工程名称：

项目名称：_____

项目编码：_____

定额编号：_____

定额单位：_____

名称与型号规格：

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
-----	-------	-----	-----	-------	-------

临时工程单价表

工程名称：

项目名称：_____

项目编码：_____

定额编号：_____

定额单位：_____

施工方法：

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单价(元)	合计(元)
-----	-------	-----	-----	-------	-------

主要材料设备价格表

工程名称：石滩大围达标加固工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
----	----	----	----	----	-------	-------	----