

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）检验检测

工程量清单

招 标 人： 广州市增城区供排水管理中心
(单位盖章)



招标代理机构： 广州高新工程顾问有限公司
(单位盖章)

2025年6月

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）检验检测 清单投标报价汇总表

项目名称：增城区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）检验检测

序号	检测项目	投标报价（元）	备注
1	增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批) 检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小 楼镇、派潭镇及仙村镇片区检测清单		
1.1	地基基础工程检测		
1.2	基坑监测		
1.3	建筑节能检测		
1.4	道路工程检测		
2	增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批) 检验检测 -正果镇片区检测清单		
2.1	地基基础工程检测		
2.2	基坑支护工程检测		
2.3	道路工程检测		
3	增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批) 检验检测 -石滩镇片区检测清单		
3.1	地基基础工程检测		
3.2	基坑支护工程检测		
3.3	道路工程检测		
4	增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批) 检验检测 -永宁街片区检测清单		
4.1	地基基础工程检测		
4.2	道路工程检测		
5	合 计		

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
一	地基基础工程检测								
1.1	荔城街	Φ800mm、Φ1200mm、Φ1350雨水管道预制方桩复合地基(管道地基处理)	低应变法	根	646	240.00		200×200预制方桩: 3228根	抽检数量不少于总桩数的20%,不少于10根,且每个柱下承台不得少于1根。
1.2			复合地基平板载荷试验(实物工作费)	点	17	5120.00			平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%,且不得少于3点。
1.3		Φ300mm雨水管天然地基(管道地基处理)	轻型圆锥动力触探试验(110孔)	点	110	336.00		约2189m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔,且总数不得少于10孔,每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。
1.4	新塘镇	Φ800mm、Φ1200mm、Φ1350雨水管道预制方桩复合地基(管道地基处理)	低应变法	根	206	240.00		200×200预制方桩: 1030根	抽检数量不少于总桩数的20%,不少于10根,且每个柱下承台不得少于1根。
1.5			复合地基平板载荷试验(实物工作费)	点	6	5120.00			平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%,且不得少于3点。
1.6		Φ300mm、Φ400mm、Φ500mm雨污水管天然地基(管道地基处理)	轻型圆锥动力触探试验(135孔)	点	135	336.00		约2691m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔,且总数不得少于10孔,每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。
1.7		雨水渠天然地基	轻型圆锥动力触探试验(3孔)	点	3	336.00		约76m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔,且总数不得少于10孔,每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
1.8	宁西街	Φ600mm、Φ700mm 雨污水管换填地基 (管道地基处理)	平板载荷试验 (实物工作费)	点	3	5120.00			约1072m	抽检数量为每500m ² 不少于1个点, 且总数不得少于3点。
1.9		Φ800mm、Φ1500mm 雨水管道预制方桩 复合地基 (管道地基处理)	低应变法	根	78	240.00			200×200预制方桩: 389根	抽检数量不少于总桩数的20%, 不少于10根, 且每个柱下承台不得少于1根。
1.10			复合地基平板载荷试验 (实物工作费)	点	3	5120.00				平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%, 且不得少于3点。
1.11		Φ200mm、Φ300mm、 Φ400mm、Φ500mm雨污水管天然地基 (管道地基处理)	轻型圆锥动力触探试验 (42孔)	点	42	336.00			约834m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.12	增江街	Φ200mm、Φ300mm、 Φ400mm雨污水管天然地基 (管道地基处理)	轻型圆锥动力触探试验 (3孔)	点	3	336.00			约73m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.13		Φ600mm雨水管天然地基 (管道地基处理)	轻型圆锥动力触探试验 (3孔)	点	3	336.00			约97m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.14	陆村片区	Φ150mm、Φ200mm、 Φ300mm雨污水管天然地基 (管道地基处理)	轻型圆锥动力触探试验 (45孔)	点	45	336.00			约892m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.15	鹤源路	Φ500mm污水管天然地基 (管道地基处理)	重型圆锥动力触探试验 (19孔)	点	19	336.00			约371m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
1.16	府前路	Φ600mm污水管天然地基(管道地基处理)	点	18	336.00			约352m	抽检数量不少于总桩数的20%, 不少于10根, 且每个柱下承台不得少于1根。
1.17		Φ300mm雨污水管天然地基(管道地基处理)	点	12	336.00			约221m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.18	东桥东路	Φ600mm污水管天然地基(管道地基处理)	点	19	336.00			约365m	抽检数量不少于总桩数的20%, 不少于10根, 且每个柱下承台不得少于1根。
1.19		Φ300mm雨污水管天然地基(管道地基处理)	点	13	336.00			约247m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.20	派潭镇	Φ300mm、Φ400mm雨污水管天然地基(管道地基处理)	点	20	336.00			约384m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.21	仙村镇	Φ300mm雨水管天然地基(管道地基处理)	点	6	336.00			约96m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.22	小楼镇春天路	Φ300mm雨水管天然地基(管道地基处理)	点	6	336.00			约61m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。
1.23	派潭中学至Y313乡道	Φ500mm污水管天然地基(管道地基处理)	点	6	336.00			约97m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔, 且总数不得少于10孔, 每个独立柱基下不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔。

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
1.24	老屋社	Φ 400mm污水管天然地基（管道地基处理）	轻型圆锥动力触探试验（6孔）	点	6	336.00			约64m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。
1.25	仙村镇仙村大道	Φ 800mm污水管天然地基（管道地基处理）	轻型圆锥动力触探试验（3孔）	点	3	336.00			约28m	抽检数量不少于总桩数的20%，不少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。
1.26		Φ 200mm、Φ 300mm雨污水管天然地基（管道地基处理）	轻型圆锥动力触探试验（3孔）	点	3	336.00			约9m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。
1.27	地基基础工程检测小计（元）								/	/
二	基坑监测									
2.1	宁西街									
2.2	埋设费		平面基准点	点	3	200.00			/	/
2.3			高程基准点	点	3	200.00			/	/
2.4			水平位移	点	134	200.00			/	/
2.5			沉降	点	134	200.00			/	/
2.6			支撑轴力	点	134	624.00			/	/
2.7			周边建筑物沉降	点	60	200.00			/	/

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
2.9	监测费	水平位移	点·次	1608	89.60			/	/
2.10		沉降	点·次	1608	59.20			/	/
2.11		支撑轴力	点·次	1608	92.80			/	/
2.12		周边建筑物沉降	点·次	720	59.20			/	/
2.14	基坑监测小计(元)							/	/
三	建筑节能检测								
3.1	荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇、仙村镇片区								
3.2	电气材料	金属导管	尺寸、压力试验、弯曲性能	组	2	560.00		/	不同规格型号各取1组
3.3		电线电缆常规	导体电阻、绝缘电阻、电气强度、结构尺寸、机械性能	组	2	2216.00		/	同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格
3.4	建筑节能检测小计(元)							/	/
四	道路工程检测								
4.1		水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	5	120.00		3768	1点/1000m²
4.2			厚度	点	4	400.00		3768	1点/1000m²
4.3		水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	4	120.00		2166	1点/1000m²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.4	荔城街片区一市政老旧及问题排水管道更新改造	水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	2	400.00		1953	1点/1000m ²
4.5			厚度	点	2	400.00		1953	1点/1000m ²
4.6		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1次/配比
4.7			压实度	点	2	120.00		1630	1点/1000m ²
4.8			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1630	每2000m ² 1组
4.9		水泥混凝土路面—次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00		504	1点/1000m ²
4.10			厚度	点	1	400.00		504	1点/1000m ²
4.11		水泥混凝土路面—次干路、支路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00		286	1点/1000m ²
4.12		人行道—15cm C25透水水泥混凝土	透水系数	处	2	192.00		26	每类型不少于2处
4.13		荔城街观翠路	雨水管	击实	组	1	640.00	/	1组/5000m ³ , 或土质发生变化时
4.14			雨水管	排水压实度	点	12	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.15			CCTV电视检测	m	15	54.40		16	全检
4.16		荔城街城北路	雨水管	排水压实度	点	24	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.17			CCTV电视检测	m	97	54.40		102	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.18		荔城街金竹一路~金竹西路交汇处	雨水管	排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.19				CCTV电视检测	m	88	54.40			93	全检
4.20		荔城街园圃路	雨水管	排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.21				CCTV电视检测	m	353	54.40			460	全检
4.22			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	1	120.00			296	1点/1000m ²
4.23				厚度	点	1	400.00			296	1点/1000m ²
4.24			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	1	120.00			171	1点/1000m ²
4.25			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			142	1点/1000m ²
4.26				厚度	点	1	400.00			142	1点/1000m ²
4.27			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			98	1点/1000m ²
4.28			水泥混凝土路面加铺沥青面层--次干路及以下6cmAC-13C上面层	压实度	点	8	120.00			4210	1点/1000m ²
4.29				厚度	点	5	400.00			4210	1点/1000m ²

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.30	掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	3	400.00				2572	1点/1000m ²
4.31			厚度	点	3	400.00				2572	1点/1000m ²
4.32		水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00				/	1次/配比
4.33			压实度	点	2	120.00				1827	1点/1000m ²
4.34			无侧限抗压强度	组	1	400.00				1827	每2000m ² 1组
4.35		水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	14	400.00				13428	1点/1000m ²
4.36			厚度	点	14	400.00				13428	1点/1000m ²
4.37		水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	8	120.00				4817	1点/1000m ²
4.38			无侧限抗压强度	组	3	400.00				4817	每2000m ² 1组
4.39		水泥混凝土路面--巷路20cm C30水泥混凝土	强度	点	1	400.00				4088	1点/1000m ²
4.40			厚度	点	1	400.00				4088	1点/1000m ²
4.41		水泥混凝土路面--巷路15cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00				4088	1点/1000m ²
4.42			无侧限抗压强度	组	1	400.00				4088	每2000m ² 1组
4.43		人行道一透水砖15cm C25透水水泥混凝土	透水系数	处	2	192.00				1176	每类型不少于2处
4.44			击实	组	1	640.00				/	1组/5000m ³ ，或土质发生变化时

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.45	荔枝公园片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	88	4.00		88	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.46			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.47			CCTV电视检测	m	84	54.40		88	全检
4.48	荔城中心幼儿园片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	313	4.00		313	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.49			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.50	荔城中心幼儿园片区雨水管网工程	雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.51	大鹏小学片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	291	4.00		291	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.52			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.53	大鹏小学雨水管网工程	雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.54			CCTV电视检测	m	52	54.40		55	全检
4.55	附城围片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	17	4.00		17	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.56			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.57	银汇花园片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	28	4.00		28	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.58			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 59	荔城街片区一排水片区老旧及问题管道更新改造	华峰大厦片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	216	4. 00			216	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 60				排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 61				CCTV电视检测	m	124	54. 40			141	全检
4. 62		华商汽车学校南居民区片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	5	4. 00			5	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 63				排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 64		华商汽车学校南居民区片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 65				CCTV电视检测	m	23	54. 40			24	全检
4. 66		锦德名轩片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	56	4. 00			56	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 67				排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 68		锦德名轩片区雨水管网工程	雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 69				CCTV电视检测	m	11	54. 40			12	全检
4. 70		老年大学社区片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	1275	4. 00			1275	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 71				排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 72				CCTV电视检测	m	369	54. 40			399	全检
4. 73		老年大学社区片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 74				CCTV电视检测	m	140	54. 40			158	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.75	前进路东侧片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	310	4.00		310	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.76			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.77			CCTV电视检测	m	110	54.40		126	全检
4.78	前进路东侧片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.79			CCTV电视检测	m	64	54.40		67	全检
4.80	叠翠华庭片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	337	4.00		337	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.81			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.82			CCTV电视检测	m	110	54.40		126	全检
4.83	叠翠华庭片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.84			CCTV电视检测	m	48	54.40		50	全检
4.85	景观花园广场片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.86			CCTV电视检测	m	757	54.40		807	全检
4.87	滨海路东侧片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	76	4.00		76	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.88			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.89	滨海路东侧片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.90			CCTV电视检测	m	198	54.40		219	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 91		锦城花园片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	456	4. 00			456	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 92				排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 93				焊缝超声波探伤	m	2. 4	120. 00			12	20%
4. 94				防腐涂层厚度	件	3	200. 00			/	按构件数量抽检10%，且不少于3件
4. 95				CCTV电视检测	m	7	54. 40			7	全检
4. 96		裕丰名苑片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 97				CCTV电视检测	m	30	54. 40			32	全检
4. 98		荔丰楼片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	44	4. 00			44	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 99				排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 100		荔丰楼片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 101				CCTV电视检测	m	19	54. 40			20	全检
4. 102		奥运泰富广场片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	31	4. 00			31	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 103				排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 104				CCTV电视检测	m	29	54. 40			31	全检
4. 105		奥运泰富广场片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 106				CCTV电视检测	m	76	54. 40			77	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.107	中海城市广场片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	338	4.00		338	小于700mm全检，大于700检1/3
4.108			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.109			CCTV电视检测	m	286	54.40		312	全检
4.110	前程居片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	47	4.00		47	小于700mm全检，大于700检1/3
4.111			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.112			CCTV电视检测	m	29	54.40		31	全检
4.113	前程居片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.114			CCTV电视检测	m	97	54.40		113	全检
4.115	新联村片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	94	4.00		94	小于700mm全检，大于700检1/3
4.116			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.117			焊缝超声波探伤	m	5.2	120.00		26	20%
4.118			防腐涂层厚度	件	3	200.00		/	按构件数量抽检10%，且不少于3件
4.119			CCTV电视检测	m	45	54.40		47	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.120	荔城街片区一泵站设备更新改造	掘路修复	水泥混凝土路面--支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			181	1点/1000m ²
4.121				厚度	点	1	400.00			181	1点/1000m ³
4.122			水泥混凝土路面--支路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			181	1点/1000m ²
4.123				无侧限抗压强度	组	1	400.00			181	每2000m ³ 1组
4.124			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路6cmAC-13C	压实度	点	1	120.00			70	1点/1000m ³
4.125				厚度	点	1	400.00			70	1点/1000m ³
4.126			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路24cm C35水泥混凝土	强度	点	1	400.00			70	1点/1000m ²
4.127				厚度	点	1	400.00			70	1点/1000m ³
4.128			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路18cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00			70	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.129	荔城街片区—农村污水市政接驳点限流溢流改造	溢流管	闭水试验	m	55	4.00		55	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.130			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.131			CCTV电视检测	m	52	54.40		55	全检
4.132		掘路修复	水泥混凝土路面一次干路及以下26cm C40水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	1	400.00	282	1点/1000m ²
4.133				厚度	点	1	400.00	282	1点/1000m ²
4.134			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00	108	1点/1000m ²
4.135				无侧限抗压强度	组	1	400.00	108	每2000m ² 1组
4.136		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	4	120.00		2220	1点/1000m ²
4.137			厚度	点	3	400.00		2220	1点/1000m ²
4.138		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	1	120.00		996	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 139	掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00		834	1点/1000m ²
4. 140			厚度	点	1	400.00		834	1点/1000m ²
4. 141		水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00		594	1点/1000m ²
4. 142		水泥混凝土路面加铺沥青面层--次干路、支路6cmAC-13C上面层	压实度	点	2	120.00		1584	1点/1000m ²
4. 143			厚度	点	2	400.00		1584	1点/1000m ²
4. 144		水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	2	400.00		1020	1点/1000m ²
4. 145			厚度	点	2	400.00		1020	1点/1000m ²
4. 146		水泥混凝土路面加铺沥青面层--次干路、支路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00		751	1点/1000m ²
4. 147		水泥混凝土路面一次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	3	400.00		2430	1点/1000m ²
4. 148			厚度	点	3	400.00		2430	1点/1000m ²
4. 149		水泥混凝土路面一次干路、支路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00		1226	1点/1000m ²
4. 150			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1226	每2000m ² 1组

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.151		水泥混凝土路面--村道/非市政路24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	3	400.00		2585	1点/1000m ²
4.152			厚度	点	3	400.00		2585	1点/1000m ²
4.153		水泥混凝土路面--村道/非市政路18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1次/配比
4.154			压实度	点	2	120.00		1570	1点/1000m ²
4.155			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1570	每2000m ² 1组
4.156		水泥混凝土路面--内街巷道15cm C30水泥混凝土	厚度	点	1	400.00		1555	1点/1000m ²
4.157		水泥混凝土路面--内街巷道15cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00		1555	1点/1000m ²
4.158			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1555	每2000m ² 1组
4.159		人行道--透水砖15cm C25透水水泥混凝土	透水系数	处	2	192.00		114	每类型不少于2处
4.160	新塘镇南安广虎路	雨水管	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.161			CCTV电视检测	m	182	54.40		307	全检
4.162	新塘镇新塘大道(太平洋七路)	雨水管	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.163			CCTV电视检测	m	34	54.40		36	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.164	新塘镇片区—市政老旧及问题排水管道更新改造	新塘镇广深大道（广深高速出口）	雨水管	排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.165				CCTV电视检测	m	72	54.40			76	全检
4.166		新塘镇富岭路	污水管	闭水试验	m	34	4.00			34	小于700mm全检，大于700检1/3
4.167				排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.168		新塘镇上邵村环村路	污水管	闭水试验	m	370	4.00			370	小于700mm全检，大于700检1/3
4.169				排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.170				CCTV电视检测	m	330	54.40			358	全检
4.171		新塘镇新沙大道北（方中三路）	雨水管	排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.172				CCTV电视检测	m	34	54.40			36	全检
4.173		新塘镇东坑背靠背巷道	排水管	排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.174				CCTV电视检测	m	287	54.40			313	全检
4.175		新塘镇瑶田东联新村巷道	排水管	排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.176				CCTV电视检测	m	563	54.40			603	全检
4.177		新塘镇塘边村光明街	排水管	排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.178				CCTV电视检测	m	90	54.40			105	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测-荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.179	新塘镇邵白路	污水管	闭水试验	m	364	4.00		364	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.180			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.181			CCTV电视检测	m	336	54.40		364	全检
4.182	新塘镇渔岭山一路	雨水管	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.183			CCTV电视检测	m	67	54.40		71	全检
4.184	新塘镇新塘大道	污水管	闭水试验	m	113	4.00		113	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.185			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.186			CCTV电视检测	m	97	54.40		113	全检
4.187	新塘镇新风路	排水管	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.188			CCTV电视检测	m	58	54.40		61	全检
4.189	新塘镇卫山路	雨水管	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.190			CCTV电视检测	m	96	54.40		101	全检
4.191	新塘镇水南开发区一路	污水管	闭水试验	m	72	4.00		72	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.192			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.193			CCTV电视检测	m	68	54.40		72	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 194		中国涌	污水管	闭水试验	m	1826	4. 00			1826	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 195				排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 196				焊缝超声波探伤	m	478. 8	120. 00			2394	20%
4. 197				防腐涂层厚度	件	3	200. 00			/	按构件数量抽检10%，且不少于3件
4. 198				CCTV电视检测	m	645	54. 40			689	全检
4. 199		凤凰水	污水管	闭水试验	m	14	4. 00			14	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 200				排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 201				CCTV电视检测	m	13	54. 40			14	全检
4. 202		富华路	雨水管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 203				CCTV电视检测	m	6	54. 40			6	全检
4. 204			水泥混凝土路面一支路 26cm C40水泥混凝土层 (加早强剂)	强度	点	1	400. 00			181	1点/1000m ²
4. 205				厚度	点	1	400. 00			181	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.206	新塘镇片区一泵站设备更新改造	掘路修复	水泥混凝土路面--支路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00			181	1点/1000m ²
4.207				无侧限抗压强度	组	1	400.00			181	每2000m ² 1组
4.208			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路6cmAC-13C	压实度	点	1	120.00			70	1点/1000m ²
4.209				厚度	点	1	400.00			70	1点/1000m ²
4.210			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路24cm C35水泥混凝土	强度	点	1	400.00			70	1点/1000m ²
4.211				厚度	点	1	400.00			70	1点/1000m ²
4.212			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路18cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00			70	1点/1000m ²
4.213			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	12	120.00			7247	1点/1000m ²
4.214				厚度	点	8	400.00			7247	1点/1000m ²
4.215			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	5	120.00			3708	1点/1000m ²
4.216			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	4	400.00			3214	1点/1000m ²
4.217				厚度	点	4	400.00			3214	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 218	掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00			/	1次/配比
4. 219			压实度	点	3	120.00			2472	1点/1000m ²
4. 220			无侧限抗压强度	组	2	400.00			2472	每2000m ² 1组
4. 221		水泥混凝土路面—次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			13	1点/1000m ²
4. 222			厚度	点	1	400.00			13	1点/1000m ²
4. 223		水泥混凝土路面—次干路、支路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			13	1点/1000m ²
4. 224		水泥混凝土路面—村道/非市政路24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	1	400.00			347	1点/1000m ²
4. 225			厚度	点	1	400.00			347	1点/1000m ²
4. 226		水泥混凝土路面—村道/非市政路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			270	1点/1000m ²
4. 227		非机动车道4cm彩色透水沥青混凝土AC-10C	压实度	点	1	120.00			78	1点/1000m ²
4. 228			厚度	点	1	400.00			78	1点/1000m ²
4. 229			透水系数	处	2	192.00			78	每类型不少于2处

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 230	宁西街片区一市政老旧及问题排水管道更新改造	非机动车道6cm透水沥青混凝土AC-16C	压实度	点	1	120. 00			78	1点/1000m²
4. 231			厚度	点	1	400. 00			78	1点/1000m²
4. 232		非机动车道15cm C25透水水泥混凝土	厚度	点	1	400. 00			78	1点/1000m²
4. 233			人行道一透水砖15cm C25透水水泥混凝土	透水系数	处	2	192. 00		127	每类型不少于2处
4. 234		朱宁路	污水管	击实	组	1	640. 00		/	1组/5000m³，或土质发生变化时
4. 235				闭水试验	m	200	4. 00		200	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 236				排水压实度	点	12	120. 00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组
4. 237				CCTV电视检测	m	180	54. 40		200	全检
4. 238		沙宁路	雨水管	排水压实度	点	24	120. 00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组
4. 239				CCTV电视检测	m	32	54. 40		34	全检
4. 240		创新大道	污水管	闭水试验	m	135	4. 00		135	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 241				排水压实度	点	12	120. 00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组
4. 242				CCTV电视检测	m	118	54. 40		135	全检
4. 243		创建路~荔新公路	污水管	闭水试验	m	1026	4. 00		1026	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 244				排水压实度	点	24	120. 00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组
4. 245				CCTV电视检测	m	925	54. 40		1026	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.246		新誉南路	雨水管	排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.247				CCTV电视检测	m	15	54.40			17	全检
4.248		创业大道	污水管	闭水试验	m	429	4.00			429	小于700mm全检,大于700检1/3
4.249				排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.250				CCTV电视检测	m	398	54.40			429	全检
4.251		宁西街永宁大道	污水管	闭水试验	m	93	4.00			93	小于700mm全检,大于700检1/3
4.252				排水压实度	点	36	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.253				CCTV电视检测	m	88	54.40			93	全检
4.254			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下6cmAC-13C上面层	压实度	点	1	120.00			78	1点/1000m ²
4.255				厚度	点	1	400.00			78	1点/1000m ²
4.256			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			54	1点/1000m ²
4.257				厚度	点	1	400.00			54	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 258	宁西街片区一排水片区老旧及问题管道更新改造	掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120. 00			32	1点/1000m ²
4. 259				无侧限抗压强度	组	1	400. 00			32	每2000m ² 1组
4. 260			水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	1	400. 00			492	1点/1000m ²
4. 261				厚度	点	1	400. 00			492	1点/1000m ²
4. 262			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640. 00			/	1组/配比
4. 263				压实度	点	1	120. 00			121	1点/1000m ²
4. 264			章陂村片区污水管网工程	污水管d300钢筋混凝土管	闭水试验	m	3	4. 00			3
4. 265		排水压实度			点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 266		CCTV电视检测			m	3	54. 40			3	全检
4. 267		章陂村片区雨水管网工程	雨水管d800、d1000钢筋混凝土管	击实	组	1	640. 00			/	1组/5000m ³ ，或土质发生变化时
4. 268				排水压实度	点	36	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 269				CCTV电视检测	m	80	54. 40			84	全检
4. 270		宁西街雨水管网工程	d400钢筋混凝土管雨水管、雨水口连接管d200钢筋混凝土管	排水压实度	点	24	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 271				CCTV电视检测	m	4	54. 40			4	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.272	宁西街片区一农村污水市政接驳点限流溢流改造	溢流管		闭水试验	m	1088	4.00		1088	小于700mm全检,大于700检1/3
4.273				排水压实度	点	96	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.274				CCTV电视检测	m	974	54.40		1088	全检
4.275		掘路修复	水泥混凝土路面一次干路及以下26cm C40水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	2	400.00		1323	1点/1000m ²
4.276				厚度	点	2	400.00		1323	1点/1000m ²
4.277			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00		14	1点/1000m ²
4.278				无侧限抗压强度	组	1	400.00		14	每2000m ² 1组
4.279			水泥混凝土路面一巷路20cm C30水泥混凝土	强度	点	1	400.00		30	1点/1000m ²
4.280				厚度	点	1	400.00		30	1点/1000m ²
4.281			水泥混凝土路面一巷路15cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00		30	1点/1000m ²
4.282			水泥混凝土路面加铺沥青面层一主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	3	120.00		2457	1点/1000m ²
4.283				厚度	点	3	400.00		2457	1点/1000m ²
4.284			水泥混凝土路面加铺沥青面层一主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	2	120.00		1613	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 285	增江街片区—市政老旧及问题排水管道更新改造	水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	2	400.00		1433	1点/1000m ²
4. 286			厚度	点	2	400.00		1433	1点/1000m ³
4. 287		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1组/配比
4. 288			压实度	点	2	120.00		1166	1点/1000m ²
4. 289			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1166	每2000m ³ 1组
4. 290		水泥混凝土路面—次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	3	400.00		2766	1点/1000m ²
4. 291			厚度	点	3	400.00		2766	1点/1000m ³
4. 292		水泥混凝土路面—次干路、支路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00		1689	1点/1000m ²
4. 293			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1689	每2000m ³ 1组
4. 294		人行道—15cm C25透水水泥混凝土	透水系数	处	2	192.00		1778	每类型不少于2处
4. 295		鹤源路 污水管	闭水试验	m	371	4.00		371	小于700mm全检, 大于700检1/3
4. 296			排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 297			CCTV电视检测	m	342	54.40		371	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 298	府前路	污水管	闭水试验	m	573	4. 00		573	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 299			排水压实度	点	36	120. 00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 300			CCTV电视检测	m	524	54. 40		573	全检
4. 301		污水管	闭水试验	m	612	4. 00		612	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 302			排水压实度	点	36	120. 00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 303			CCTV电视检测	m	487	54. 40		612	全检
4. 304		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	1	120. 00		640	1点/1000m ²
4. 305			厚度	点	1	400. 00		640	1点/1000m ²
4. 306		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	1	120. 00		341	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.307	增江街掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00		284	1点/1000m ²
4.308			厚度	点	1	400.00		284	1点/1000m ²
4.309		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00		199	1点/1000m ²
4.310			无侧限抗压强度	组	1	400.00		199	每2000m ² 1组
4.311		水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	1	400.00		61	1点/1000m ²
4.312			厚度	点	1	400.00		61	1点/1000m ²
4.313		水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00		11	1点/1000m ²
4.314	荔枝山小区片区掘路修复工程	水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	2	400.00		1994	1点/1000m ²
4.315			厚度	点	2	400.00		1994	1点/1000m ²
4.316		水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00		345	1点/1000m ²
4.317		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	1	120.00		337	1点/1000m ²
4.318			厚度	点	1	400.00		337	1点/1000m ²

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 319	增江街片区一排水片区老旧及问题管道更新改造	陆村片区掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	1	120.00			137	1点/1000m²
4. 320			水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			110	1点/1000m²
4. 321				厚度	点	1	400.00			110	1点/1000m²
4. 322			水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			69	1点/1000m²
4. 323			水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层	强度	点	2	400.00			1592	1点/1000m²
4. 324				厚度	点	2	400.00			1592	1点/1000m²
4. 325			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120.00			386	1点/1000m²
4. 326			水泥混凝土路面一巷路20cm C30水泥混凝土	强度	点	1	400.00			1207	1点/1000m²
4. 327				厚度	点	1	400.00			1207	1点/1000m²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.328		水泥混凝土路面--巷路 15cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00		1207	1点/1000m ²
4.329			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1207	每2000m ³ 1组
4.330		增江街污水管网工程	闭水试验	m	107	4.00		107	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.331			排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.332			CCTV电视检测	m	95	54.40		100	全检
4.333		增江街雨水管网工程	排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.334			CCTV电视检测	m	60	54.40		63	全检
4.335		荔枝山小区片区污水管网工程	闭水试验	m	461	4.00		461	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.336			排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.337			CCTV电视检测	m	24	54.40		25	全检
4.338		荔枝山小区片区雨水管网工程	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.339			CCTV电视检测	m	28	54.40		61	全检

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.340		陆村片区污水管网工程	污水管	闭水试验	m	822	4.00			822	小于700mm全检, 大于700检1/3
4.341				排水压实度	点	24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.342				CCTV电视检测	m	47	54.40			49	全检
4.343		陆村片区雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4.344				CCTV电视检测	m	65	54.40			68	全检
4.345			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	1	120.00			254	1点/1000m ²
4.346				厚度	点	1	400.00			254	1点/1000m ²
4.347			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	1	120.00			90	1点/1000m ²
4.348			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			78	1点/1000m ²
4.349				厚度	点	1	400.00			78	1点/1000m ²
4.350			水泥混凝土路面加铺沥青面层--主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00			/	1组/配比
4.351				压实度	点	1	120.00			62	1点/1000m ²
4.352				无侧限抗压强度	组	1	400.00			62	每2000m ³ 1组

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.353	小楼镇、 派潭镇、 仙村镇片 区一市政 老旧及问 题排水管 道更新改 造	水泥混凝土路面加铺沥 青面层一次干路、支路 6cmAC-13C上面层	压实度	点	1	120.00		253	1点/1000m²
4.354			厚度	点	1	400.00		253	1点/1000m²
4.355		水泥混凝土路面加铺沥 青面层一次干路、支路 26cm C40水泥混凝土层 (加早强剂)	强度	点	1	400.00		132	1点/1000m²
4.356			厚度	点	1	400.00		132	1点/1000m²
4.357		水泥混凝土路面加铺沥 青面层一次干路、支路 18+18cm 5%水泥稳定石 屑层	压实度	点	1	120.00		92	1点/1000m²
4.358		小楼镇春天路	排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组
4.359			CCTV电视检测	m	58	54.40		61	全检
4.360		派潭中学至Y313乡 道	闭水试验	m	97	4.00		97	小于700mm全检,大于700检1/3
4.361			排水压实度	点	12	120.00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组
4.362			CCTV电视检测	m	92	54.40		97	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 363		老屋社	污水管	闭水试验	m	64	4. 00			64	小于700mm全检，大于700检1/3
4. 364				排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 365				CCTV电视检测	m	61	54. 40			64	全检
4. 366		仙村镇仙村大道	排水管	排水压实度	点	12	120. 00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 367				CCTV电视检测	m	32	54. 40			34	全检
4. 368			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下6cmAC-13C上面层	压实度	点	1	120. 00			208	1点/1000m ²
4. 369				厚度	点	1	400. 00			208	1点/1000m ²
4. 370			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400. 00			71	1点/1000m ²
4. 371				厚度	点	1	400. 00			71	1点/1000m ²
4. 372			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	2	120. 00			49	1点/1000m ²

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4.373	小楼镇、派潭镇、仙村镇片区一排水片区老旧及问题管道更新改造	派潭镇掘路修复工程	水泥混凝土路面一次干路及以下26cm C40水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			42	1点/1000m ²
4.374				厚度	点	1	400.00			42	1点/1000m ²
4.375			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			8	1点/1000m ²
4.376			水泥混凝土路面一巷路20cm C30水泥混凝土	强度	点	1	400.00			2178	1点/1000m ²
4.377				厚度	点	1	400.00			2178	1点/1000m ²
4.378			水泥混凝土路面一巷路15cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00			2178	1点/1000m ²
4.379				无侧限抗压强度	组	1	400.00			2178	每2000m ² 1组
4.380			派潭镇污水管网工程	污水管	闭水试验	m	506	4.00			506
4.381	排水压实度	点			24	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组	
4.382	CCTV电视检测	m			12	54.40			13	全检	

**增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表**

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 383	派潭镇雨水管网工程	雨水管	排水压实度	点	12	120.00				/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 384			CCTV电视检测	m	345	54.40				384	全检
4. 385		污水管	闭水试验	m	135	4.00				135	小于700mm全检, 大于700检1/3
4. 386			排水压实度	点	12	120.00				/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 387			CCTV电视检测	m	91	54.40				96	全检
4. 388	小楼镇、派潭镇、仙村镇片区一农村污水市政接驳点限流溢流改造	溢流管		闭水试验	m	87	4.00			87	小于700mm全检, 大于700检1/3
4. 389				排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 390				CCTV电视检测	m	83	54.40			87	全检
4. 391		污水管		闭水试验	m	48	4.00			48	小于700mm全检, 大于700检1/3
4. 392				排水压实度	点	12	120.00			/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
4. 393		掘路修复	水泥混凝土路面--次干路及以下26cm C40水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			572	1点/1000m ²
4. 394				厚度	点	1	400.00			572	1点/1000m ²
4. 395			水泥混凝土路面--次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			173	1点/1000m ²

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测-荔城街、新塘镇、宁西街、增江街、小楼镇、派潭镇及仙村镇
片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
4. 396	原材料	砂浆	组	1	1600.00			/	1次/配比
4. 397		混凝土试块	组	80	48.00			/	1次/100m³、每台班1次
4. 398		砂浆试块	组	50	40.00			/	1次/100m³、每台班1次
4. 399		砖	组	3	400.00			/	1次/100000块
4. 400		球墨铸铁管	组	4	400.00			/	1次/每种规格每批
4. 401		HDPE管	组	1	1040.00			/	1次/每种规格每批
4. 402		UPVC管	组	3	1400.00			/	1次/每种规格每批
4. 403		钢材	组	6	160.00			/	1次/60t/每种规格
4. 404		钢筋	组	6	344.00			/	1次/60t/每种规格
4. 405		钢筋混凝土管	组	10	2800.00			/	1次/每种规格
4. 406		镀锌钢管	组	6	800.00			/	1次/每种规格
4. 407		密封橡胶圈	组	1	320.00			/	1次/每种规格
4. 408		玻纤格栅	组	1	1200.00			/	1次/每种规格每批
4. 409		井盖、雨水口、预制井（承载能力、残留变形）	组	6	1120.00			/	1次/每种规格
4. 410		道路工程检测小计（元）							/

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测-正果镇片区检测清单投标报价表

[illegible]

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -正果镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价 (元)	单价 (元)	合价 (元)	工程量总量	检测频率
三	道路工程检测								
3.1	市政老旧及问题排水管道更新改造	水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路6cmAC-13C上面层	压实度	点	10	120.00		6283	1点/1000m²
3.2			厚度	点	7	400.00		6283	1点/1000m²
3.3		水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	3	400.00		2213	1点/1000m²
3.4			厚度	点	3	400.00		2213	1点/1000m²
3.5		水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1次/配比
3.6			压实度	点	3	120.00		1698	1点/1000m²
3.7			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1698	每2000m³1组
3.8		水泥混凝土路面一村道/非市政路24cm C35水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	1	400.00		480	1点/1000m²
3.9			厚度	点	1	400.00		480	1点/1000m²
3.10		水泥混凝土路面一村道/非市政路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00		240	1点/1000m²
3.11		水泥混凝土路面一村道/非市政路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00		168	1点/1000m²

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -正果镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
3.12			人行道--花岗岩砖15cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00		40	1点/1000m ²
3.13		雨水管开挖修复		击实	组	1	640.00		/	1组/5000m ³ , 或土质发生变化时
3.14				排水压实度	点	69	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.15				CCTV电视检测	m	881	54.40		/	全检
3.16	排水片区老旧及问题管道更新改造	池田村片区掘路修复工程	水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	4	400.00		3231	1点/1000m ²
3.17				厚度	点	4	400.00		3231	1点/1000m ²
3.18			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1组/5000m ³
3.19				压实度	点	3	120.00		1628	1点/1000m ²
3.20				无侧限抗压强度	组	1	400.00		1628	每2000m ² 1组
3.21		污水管网工程	DN150、DN200UPVC污水管明挖施工	击实	组	3	640.00		/	1组/5000m ³ , 或土质发生变化时
3.22				闭水试验	m	2174	4.00		/	小于700mm全检, 大于700检1/3
3.23				排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.24		雨水管网工程	雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.25				CCTV电视检测	m	62	54.40		65	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
一	地基基础工程检测									
1.1	石滩镇商业南路	Φ300mm、Φ800mm雨水管 天然地基	轻型圆锥动力触探试验（22孔）	点	22	336.00			约429m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。
1.2		雨水渠箱 天然地基	轻型圆锥动力触探试验（6孔）	点	6	336.00			约114m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。
1.3	石滩镇中山中路	Φ800mm雨水管预制方桩复合地基（管道地基处理）	低应变法	根	85	240.00			200×200预制方桩：425根	抽检数量不少于总桩数的20%，不少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。
1.4			复合地基平板载荷试验（实物工作费）	点	3	5120.00				平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点。
1.5	石滩镇嘉御豪庭段雨水管	Φ800mm、Φ900mm雨水管预制方桩复合地基（管道地基处理）	低应变法	根	207	240.00			200×200预制方桩：1032根	抽检数量不少于总桩数的20%，不少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。
1.6			复合地基平板载荷试验（实物工作费）	点	6	5120.00				平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点。
1.7		Φ300mm雨水管天然地基（管道地基处理）	轻型圆锥动力触探试验（13孔）	点	13	336.00			约256m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。
1.8	建设路	Φ300mm污水管天然地基（管道地基处理）	轻型圆锥动力触探试验（3孔）	点	3	336.00			约25m	抽检数量为每200m ² 不少于1个孔，且总数不得少于10孔，每个独立柱基下不得少于1孔，基槽每20延米不得少于1孔。
1.9	飞肯路	Φ800mm、Φ1000mm雨水管预制方桩复合地基（管道地基处理）	低应变法	根	204	240.00			200×200预制方桩：1019根	抽检数量不少于总桩数的20%，不少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。
1.10			复合地基平板载荷试验（实物工作费）	点	6	5120.00				平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点。
1.11	南北大道	Φ800mm雨水管预制方桩复合地基（管道地基处理）	低应变法	根	27	240.00			200×200预制方桩：132根	抽检数量不少于总桩数的20%，不少于10根，且每个柱下承台不得少于1根。
1.12			复合地基平板载荷试验（实物工作费）	点	3	5120.00				平板载荷试验的试验点数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3点。

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合 单价限价 (元)	单价 (元)	合价 (元)	工程量总量	检测频率
三	道路工程检测								
3.1	掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路4cmSMA-13上面层	压实度	点	1	120.00		524	1点/1000m²
3.2			厚度	点	1	400.00		524	1点/1000m²
3.3		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路6cmAC-20C下面层	压实度	点	1	120.00		214	1点/1000m²
3.4		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00		179	1点/1000m²
3.5			厚度	点	1	400.00		179	1点/1000m²
3.6		水泥混凝土路面加铺沥青面层—主干路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1次/配比
3.7			压实度	点	1	120.00		127	1点/1000m²
3.8			无侧限抗压强度	组	1	400.00		127	每2000m²1组
3.9		水泥混凝土路面一次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	4	400.00		3275	1点/1000m²
3.10			厚度	点	4	400.00		3275	1点/1000m²
3.11		水泥混凝土路面一次干路、支路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	3	120.00		1702	1点/1000m²
3.12			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1702	每2000m²1组
3.13		水泥混凝土路面一次干路、支路18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	3	120.00		1257	1点/1000m²
3.14			无侧限抗压强度	组	1	400.00		1257	每2000m²1组

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
3.15	市政老旧及问题排水管道更新改造	水泥混凝土路面——村道/非市政路	强度	点	1	400.00		111	1点/1000m ²
3.16			厚度	点	1	400.00		111	1点/1000m ²
3.17			压实度	点	1	120.00		54	1点/1000m ²
3.18			压实度	点	1	120.00		42	1点/1000m ²
3.19		雨水管	击实	组	1	640.00		/	1组/5000m ³ , 或土质发生变化时
3.20			排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.21			CCTV电视检测	m	398	54.40		/	全检
3.22		雨水渠箱	压实度	点	42	120.00		/	每层每侧一组
3.23			钢筋间距及保护层厚度	构件	5	800.00		/	2%, 且不少于5个构件
3.24			混凝土强度(回弹法)	构件	10	480.00		/	30%, 且不少于10个构件, 每个构件10个测区
3.25		雨水管	排水压实度	点	30	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.26			CCTV电视检测	m	80	54.40		/	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
3.27	石滩镇嘉御豪庭段雨水管	雨水管	排水压实度	点	60	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.28			CCTV电视检测	m	446	54.40		/	全检
3.29		污水管	闭水试验	m	63	4.00		63	小于700mm全检, 大于700检1/3
3.30			排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.31			CCTV电视检测	m	60	54.40		/	全检
3.32		雨水管	排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.33			CCTV电视检测	m	191	54.40		/	全检
3.34		雨水管	排水压实度	点	30	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.35			CCTV电视检测	m	20	54.40		/	全检
3.36		雨水管	排水压实度	点	36	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.37			CCTV电视检测	m	99	54.40		/	全检
3.38		污水管	闭水试验	m	50	4.00		50	小于700mm全检, 大于700检1/3
3.39			排水压实度	点	24	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.40			CCTV电视检测	m	47	54.40		/	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
3. 41	掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下6cmAC-13C上面层	压实度	点	1	120. 00		482	1点/1000m²
3. 42			厚度	点	1	400. 00		482	1点/1000m²
3. 43		水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400. 00		410	1点/1000m²
3. 44			厚度	点	1	400. 00		410	1点/1000m²
3. 45		水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120. 00		267	1点/1000m²
3. 46		水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	17	400. 00		16008	1点/1000m²
3. 47			厚度	点	17	400. 00		16008	1点/1000m²
3. 48		水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640. 00		/	1组/5000m³
3. 49			压实度	点	8	120. 00		4299	1点/1000m²
3. 50			无侧限抗压强度	组	3	400. 00		4299	每2000m³1组
3. 51	海傍花园片区污水管网工程	DN150、DN200UPVC污水管明挖施工	击实	组	1	640. 00		/	1组/5000m³，或土质发生变化时
3. 52			闭水试验	m	64	4. 00		64	小于700mm全检，大于700检1/3
3. 53			排水压实度	点	36	120. 00		/	两井之间或每1000m²每层每侧一组

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
3.54	排水片区老旧及问题管道更新改造	海傍花园片区雨水管网工程	DN150UPVC埋地出户雨水管、雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	36	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.55				CCTV电视检测	m	10	54.40	11	全检
3.56		宝盈花园片区污水管网工程	DN150UPVC埋地出户污水管明挖施工	闭水试验	m	20	4.00	20	小于700mm全检, 大于700检1/3
3.57				排水压实度	点	12	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.58		宝盈花园片区雨水管网工程	DN200UPVC埋地出户雨水管、雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	36	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.59				CCTV电视检测	m	37	54.40	39	全检
3.60		谢屋安置区片区污水管网工程	DN150、DN200UPVC污水管明挖施工	闭水试验	m	498	4.00	498	小于700mm全检, 大于700检1/3
3.61				排水压实度	点	36	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.62		谢屋安置区片区雨水管网工程	雨水管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	36	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.63				CCTV电视检测	m	87	54.40	/	全检
3.64		塘口村片区污水管网工程	污水管明挖施工	闭水试验	m	5567	4.00	5567	小于700mm全检, 大于700检1/3
3.65				排水压实度	点	90	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.66				焊缝超声波探伤	m	231.2	120.00	1156	20%
3.67				防腐涂层厚度	件	3	200.00	/	按构件数量抽检10%, 且不少于3件
3.68				CCTV电视检测	m	1155	54.40	/	全检
3.69		塘口村片区雨水管网工程	雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	24	120.00	/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
3.70				CCTV电视检测	m	31	54.40	33	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -石滩镇片区检测清单投标报价表

序号	项目名称		检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
3.71	泵站设备更新改造	掘路修复	水泥混凝土路面一支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	1	400.00			181	1点/1000m ²
3.72				厚度	点	1	400.00			181	1点/1000m ²
3.73			水泥混凝土路面一支路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	压实度	点	1	120.00			181	1点/1000m ²
3.74				水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路6cmAC-13C	压实度	点	1	120.00			70
3.75			厚度		点	1	400.00			70	1点/1000m ²
3.76			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路24cm C35水泥混凝土	强度	点	1	400.00			70	1点/1000m ²
3.77				厚度	点	1	400.00			70	1点/1000m ²
3.78			水泥混凝土路面加铺沥青面层--非市政路18cm 5%水泥稳定石屑	压实度	点	1	120.00			70	1点/1000m ²
3.79				无侧限抗压强度	组	1	400.00			70	每2000m ² 1组
3.80			雨水管道开挖修复		排水压实度	点	24	120.00			/
3.81		CCTV电视检测			m	24	54.40			26	全检

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -永宁街片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容	计费单位	检测数量	最高综合单价限价 (元)	单价 (元)	合价 (元)	工程量 总量	检测频率	
二	道路工程检测									
2.1	市政老旧及 问题排水管道更新改造	正福路、建设路、光明路、市场路、农商后巷、建设一路、建设二路、新兴街掘路修复工程	水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路6cmAC-13C上面层	压实度	点	9	120.00		6283	1点/1000m²
2.2				厚度	点	7	400.00		6283	1点/1000m²
2.3			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路26cm C40水泥混凝土层(加早强剂)	强度	点	3	400.00		2213	1点/1000m²
2.4				厚度	点	3	400.00		2213	1点/1000m²
2.5			水泥混凝土路面加铺沥青面层一次干路、支路18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1次/配比
2.6				压实度	点	2	120.00		1698	1点/1000m²
2.7				无侧限抗压强度	组	1	400.00		1698	每2000m²1组
2.8			水泥混凝土路面一村道/非市政路	强度	点	1	400.00		480	1点/1000m²
2.9			24cm C35水泥混凝土面层(加早强剂)	厚度	点	1	400.00		480	1点/1000m²
2.10			水泥混凝土路面一村道/非市政路	压实度	点	1	120.00		240	1点/1000m²
2.11			18cm 5%水泥稳定石屑层	无侧限抗压强度	组	1	400.00		240	每2000m²1组
2.12			水泥混凝土路面一村道/非市政路	压实度	点	1	120.00			168
		18cm 5%水泥稳定石屑层								

增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)检验检测 -永宁街片区检测清单投标报价表

序号	项目名称	检测项目内容		计费单位	检测数量	最高综合单价限价(元)	单价(元)	合价(元)	工程量总量	检测频率
2.13		雨水管开挖修复		击实	组	1	640.00		/	1组/5000m ³ , 或土质发生变化时
2.14				排水压实度	点	121	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
2.15				CCTV电视检测	m	882	54.40		970	全检
2.16	排水片区老旧及问题管道更新改造	池田村片区掘路修复工程	水泥混凝土路面一次干路及以下24cm C35水泥混凝土面层(加早强剂)	强度	点	4	400.00		3231	1点/1000m ²
2.17				厚度	点	4	400.00		3231	1点/1000m ²
2.18			水泥混凝土路面一次干路及以下18+18cm 5%水泥稳定石屑层	击实	组	1	640.00		/	1组/5000m ³
2.19				压实度	点	2	120.00		1628	1点/1000m ²
2.20				无侧限抗压强度	组	1	400.00		1628	每2000m ² 1组
2.21		污水管网工程	DN150、DN200UPVC污水管明挖施工	击实	组	1	640.00		/	1组/5000m ³ , 或土质发生变化时
2.22				闭水试验	m	1174	4.00		2174	小于700mm全检, 大于700检1/3
2.23				排水压实度	点	107	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
2.24		雨水管网工程	雨水口连接管d300钢筋混凝土管	排水压实度	点	48	120.00		/	两井之间或每1000m ² 每层每侧一组
2.25				CCTV电视检测	m	62	54.40		65	全检

