

# 源城区政府投资项目评审报告

评审编号：G-2025-007

项目代码：2505-441602-04-01-177727

项目名称：埔前镇“六乱”综合整治项目

建设单位：河源市源城区埔前镇人民政府

审查事项：☐ 估算 ☒ 概算 ☐ 预算 ☐ 结算 ☐ 进度款

☐ 政府采购 ☐ 工程变更预算 ☐ 其他



审查内容：☒ 建筑与装饰 ☐ 安装 ☒ 市政 ☐ 修缮 ☒ 园林绿化

☐ 甲供材料及设备 ☐ 公路 ☐ 水利 ☐ 其他 ☐ 营造林

评审机构：河源市源城区财政投资评审中心



2025年6月25日

评审情况说明					
工程名称	埔前镇“六乱”综合整治项目				
建设单位	河源市源城区埔前镇人民政府				
送审价	41,654,050.22元	批复总投资	4167.52万元		
审定价	39,940,651.21元	建筑面积			
审定价大写	叁仟玖佰玖拾肆万零陆佰伍拾壹元贰角壹分				
净核增		净核减	1,713,399.01元	核减(增)率	4.11%
评审阶段	(概 <input checked="" type="checkbox"/> 、预 <input type="checkbox"/> 、结 <input 2"="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt;&lt;td&gt;审核人:&lt;/td&gt;&lt;td colspan="/> 复核人:				
<p><b>一、工程概况:</b></p> <p>1. 工程地点: 源城区埔前镇粤赣高速(源城区埔前段)及陂角村小坑片、春沐源大道、埔陂路及铁路沿线</p> <p>2. 工程内容: 主要对埔前镇粤赣高速(源城区埔前段)沿线及春沐源大道、埔陂路及铁路沿线风貌进行提升。</p> <p>3. 资金性质: 自筹资金、申请上级及债券资金。</p> <p><b>二、评审依据:</b></p> <p>1. 立项文件: 源发改投审(2025)20号。</p> <p>2. 计价文件: 建设单位提供的《埔前镇“六乱”综合整治项目初步设计说明书(2025.05)》及其电子版、《埔前镇“六乱”综合整治项目概算书》。</p> <p>3. 计价标准: 《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》《广东省建设工程计价依据(2018)》《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引(2013)》《广东省通用安装工程工程量清单计价指引(2013)》《广东省市政工程工程量清单计价指引(2013)》等。</p> <p>4. 执行定额: 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》等。</p> <p>5. 材料价: 参照2025年《河源工程造价信息价》第1季度材料信息价, 缺项部分参照市场价和网上询价报价。</p> <p>6. 计税方法: 一般计税法。</p> <p><b>三、评审过程说明:</b></p> <p>1. 项目建设程序审核: 根据建设单位提供的项目资料, 对该项目进行程序合规性审查。</p> <p>2. 项目工程费审核: 依据建设单位提供的可研批复、初步设计文件及概算书等相关资料, 按现行工程造价管理规定, 对概算工程费用的计算方法、定额套用、单价水平、工程量计算等进行逐项核查。</p> <p>3. 工程其他费及预备费审核: 参照市区同类型项目计费及市场情况, 对工程建设其他费用、预备费取定的依据、标准及合理性进行审核。</p> <p>4. 综合考虑建设单位对初稿的回复意见, 暂列材料二次运输及房建施工干扰降效预备费(详见审核说明(三)、建设单位对概算初稿回复意见的结论)。</p> <p>5. 具体审核调整情况见后附项目概算审核对照表和审核说明。</p> <p><b>四、评审结论:</b></p> <p>1. 该项目立项材料齐全, 审批程序基本符合相关规定。</p> <p>2. 该项目概算内容与项目可研批复范围基本一致。建议该项目初步设计概算控制价为3994.07万元, 其中: 工程费3509.66万元, 工程其他费190.41万元, 预备费294万元。</p> <p><b>五、存在问题及建议:</b></p> <p>1. 送审初步设计文件深度不足, 部分工程内容及技术方案不够明确, 建议建设单位在施工图设计阶段进一步深化设计, 细化工程量和技术参数, 优化建设方案, 强化投资控制。</p>					
 建设单位(签章) 2025年6月26日		   主管单位(签章)  年 月 日		 财政投资评审中心(签章) 2025年6月26日	

注：1. 建设单位提供资料的真实性、合法性及完整性由建设单位负责。

2. 本评审结果有效期1年，自出具之日起计算。有效期内完成下一阶段工作的，评审结果持续有效；有效期届满时未完成下一阶段工作的，评审结果自动失效，项目仍需实施的，应重新进行评审。概算评审下一阶段工作是指预算编制及预算评审；预算评审下一阶段工作是指部门单位按规定发包和签订施工合同。

附：1. 埔前镇“六乱”综合整治项目工程概算审核对照表

2. 埔前镇“六乱”综合整治项目初步设计概算批复（源发改投审〔2025〕20号）

埔前镇“六乱”综合整治项目

概算审核对照汇总表

评审编号：G-2025-007

单位：元

序号	工 程 名 称	送审价	审定价	核增（减）	备注
1	工程费	36,781,541.97	35,096,559.67	-1,684,982.30	
2	工程建设其他费用	1,932,508.25	1,904,091.54	-28,416.71	
3	预备费	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	
合 计		41,654,050.22	39,940,651.21	-1,713,399.01	
审定工程造价		39,940,651.21			
审定金额大写		叁仟玖佰玖拾肆万零陆佰伍拾壹元贰角壹分			
建设单位意见： <div><div>1. 同意。</div><div></div><div>(盖章)</div></div>					

说明：1、“核增（减）”一栏数字前有“-”为核减，无“-”为核增。

初审： 

复审：  

# 埔前镇“六乱”综合整治项目 概算审核情况说明

## 一、项目概况

- (一) 项目名称：埔前镇“六乱”综合整治项目
- (二) 建设单位：河源市源城区埔前镇人民政府
- (三) 项目地址：源城区埔前镇粤赣高速（源城区埔前段）及陂角村小坑片、春沐源大道、埔陂路及铁路沿线。
- (四) 工程内容：主要对埔前镇粤赣高速（源城区埔前段）沿线及春沐源大道、埔陂路及铁路沿线风貌进行提升。

## 二、审核依据

- (一) 立项文件：《源发改投审〔2025〕20号》；初步设计《埔前镇“六乱”综合整治项目初步设计说明书》纸质版；
- (二) 计价文件（清单规范、定额、费用文件等）：本次审核采用工程量清单计价办法，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》，计价依据为2018《广东省建设工程计价依据》、2018《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省通用安装工程综合定额》、2018《广东省园林绿化工程综合定额》、2018《广东省市政工程综合定额》。
- (三) 人工单价文件：执行2018计价依据，按综合定额的人工系数1计取，机上人工单价按230元/工日计取。
- (四) 信息价的选定：按2025年《河源工程造价信息价》一季度材料信

息价，缺项部分参照周边县区、市场价、网上询价报价。

（五）绿色施工安全防护措施费：单独装饰装修工程 13%、绿化工程 10%、市政工程 16.5%；

（六）预算包干费：建筑与装饰工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.00%计算，市政工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6.00%计算，绿化工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6.00%计算；

（七）概算幅度差：3%

（八）税金按增值税销项税额 9%计算；

### 三、审核（减\增）情况说明

经审核，主要核（增）减情况说明如下：

本工程送审 41654050.22 元，审核 39940651.21 元，共计核减 1713399.01 元。其中：

（一）、本工程工程费送审 36781541.97 元，审核 35096559.67 元，共计核减 1684982.30 元。

1、粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治

（1）外立面改造工程：送审 354.60 万元，审核 362.63 万元，核增 8.03 万元；

（2）屋面改造工程：送审核 1793.79 万元，审核 1711.25 万元，核减 82.54 万元；

（3）绿化工程：送审 26.75 万元，审核 24.34 万元，核减 2.41 万元；

2、陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升

(1) 外立面改造工程：送审 779.64 万元，审核 774.80 万元，核减 4.84 万元；

(2) 屋面改造工程：送审 527.01 万元，审核 470.98 万元，核减 56.03 万元；

(3) 绿化工程：送审 125.83 万元，审核 101.30 万元，核减 24.53 万元；

(4) 市政工程：送审 70.54 万元，审核 64.35 万元，核减 6.19 万元。

(二)、工程建设其他费用送审 1932508.25 元，审核 1904091.54 元，共计核减 28416.71 元。其中主要核（增）减情况如下：

1、工程设计费，审定按工程费的 1.8% 计算，共计核减 3.03 万元；

2、 按规增加“建设单位管理费”、“工人工资支付保证金”，共计核增 26.82 万元；

3、工程建设监理费，审定按工程费的 1.3% 计算，共计核减 2.19 万元；

4、送审“工程造价咨询费”，审定分为“概算编制费”和“预算编制费”，共计核减 5.51 万元；

5、测量测绘费，暂按工程费的 1% 列支，其中外立面测量按市场调查 1.5 元/m<sup>2</sup>，地形测量按 0.17 元/m<sup>2</sup>，建筑物测量 0.26 元/m<sup>2</sup> 计算，核减 10.06 万元；

6、招标代理服务费、工程保险费按相关规定，不予计取。

### （三）、建设单位对概算初稿回复意见的结论

2025年6月18日，中心对本项目出具概算初稿（征求意见稿），2025年6月23日，埔前政府出具《关于埔前镇“六乱”综合整治项目概算审核初稿的审核意见》，2025年6月24日，评审中心与埔前镇人民政府就埔前镇“六乱”综合整治项目概算审核初稿进行对数，过程如下：

1、埔前镇人民政府提出，大部分房屋运输车辆无法到达，需考虑二次运输，运输距离为50m内；因项目处于初步设计概算阶段，转运材料工程量为预估工程量，具体如下：树脂瓦约39831.42m<sup>2</sup>彩钢夹芯板约2357.14m<sup>2</sup>防水卷材约9388.82m<sup>2</sup>混凝土约329.64m<sup>3</sup>，水泥约327.5t，中砂约674.9m<sup>3</sup>，钢材约324.66t，防水涂料及外墙涂料约62.33t。

对数结论：为使工程顺利实施，同意按建设单位申报的工程量计取50m内的二次运输费用，工程预结算数据按实际发生以建设单位提供有效签证工程量为准。

2、埔前镇人民政府提出，所有房屋均有居民居住生活，作业时间不稳定，应考虑边生产边施工的降效费用。

对数结论：为使工程顺利实施，同意按建设单位提出的降效费用暂列：房建施工干扰降效预备费（以涉及房屋改造的分部分项人工费为基数，按10%暂列），市政、绿化工程不计列此项费用。



3、埔前镇人民政府提出，主材“垂叶榕胸径 5cm”为全冠假植苗，根据深圳信息价换算应为  $36*2*1.5*0.9=97.2$  元/株（含税），审核材料单价为 64.81 元/株（含税）过低。

对数结论：该苗木胸径为 5cm，达不到全冠苗标准，市场询价亦无法询得对应价格，概算审核按假植苗计算。

4、埔前镇人民政府提出，主材“1.0mm 镀锌钢板”审核初稿材料单价为 37.26 元/m<sup>2</sup>、38.55 元/m<sup>2</sup> 及 50 元/m<sup>2</sup>，单价不统一，根据紫金信息价 0.45 厚镀锌薄钢板为 48.83 元/m<sup>2</sup>，按原材料计算河源市热轧钢板信息价为  $3415 + \text{镀锌费用 } 1300 = 4715 * 0.00785$ （1.0mm 镀锌钢板每平方理论重量）= 37.012 + 白色面漆费用及板材加工费用最终约 50 元左右较为合适。

对数结论：概算按全区同类项目统一价格 37.26 元/m<sup>2</sup> 计算。

5、埔前镇人民政府提出，批灰外墙乳胶漆涂料（小坑片区、埔陂路等片区），图纸为聚合物水泥砂浆，审核人材机汇总表中并未找到聚合物乳液或聚合物水泥砂浆，仅找到普通干混砂浆，是否漏记？

对数结论：该清单为定额工料机，不予调整。

埔前镇“六乱”综合整治项目概算审核对照汇总表

序号	项目名称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核增 (减) 金额 (元)	备注
一	工程费部分				
1	粤赣高速 (埔前段) “六乱” 综合整治	36781541.97	35096559.67	-1684982.30	
1.1	外立面改造工程	21751464.65	20982264.77	-769199.88	
1.2	屋面改造工程	3545984.61	3626315.68	80331.07	
1.3	绿化工程	17937945.55	17112518.96	-825426.59	
2	陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升	267534.49	243430.13	-24104.36	
2.1	外立面改造工程	15030077.32	14114294.90	-915782.42	
2.2	屋面改造工程	7796379.14	7748001.03	-48378.11	
2.3	绿化工程	5270070.83	4709765.05	-560305.78	
2.4	市政工程	1258262.36	1013025.79	-245236.57	
二	建设工程其他费用	705364.99	643503.03	-61861.96	
1	可行性研究报告费	1932508.25	1904091.54	-28416.71	
2	测量测绘费	35000.00	35000.00	0.00	按3.5万元/宗计算
3	工程设计费	451552.50	350965.60	-100586.90	暂按工程费1%列支, 其中外立面测量按市 场调查1.5元/m², 地 形测量按0.17元/m², 建筑物测量0.26元/m²
		662067.76	631738.07	-30329.69	按工程费1.8%计算

埔前镇“六乱”综合整治项目概算审核对照汇总表

序号	项目名称		送审金额 (元)	审核金额 (元)	核增 (减) 金额 (元)	备注
4	施工图技术审查费		43034.40	41062.97	-1971.43	按设计费6.5%计算
5	工程建设监理费		478160.05	456255.28	-21904.77	按工程费1.3%计算
6	工程造价 咨询费	概算编制费	175912.00	30877.00	-55057.00	采用差额累进算法
		预算编制费		89978.00		
7	招标代理服务费用		50000.00	0.00	-50000.00	不予计取
8	工程保险费		36781.54	0.00	-36781.54	不予计取
9	建设单位管理费		0.00	238214.62	238214.62	
10	工人工资支付保证金		0.00	30000.00	30000.00	按工程费的0.1%计算，封顶3万
三	预备费		2940000.00	2940000.00	0.00	
四	合计		41654050.22	39940651.21	-1713399.01	

### 单项工程审核汇总对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	2013744.25	(分部分项合计) * 100%	2013744.25		
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1124049.36	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1124049.36		
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	1085765.61	(安全及文明施工措施费) * 100%	1085765.61		
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	38283.75	(其他措施费) * 100%	38283.75		
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	115403.28	(其他项目合计) * 100%	189101.51	73698.23	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	54990.95	(预算包干费) * 100%	54990.95		
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	60412.33	(概算幅度差) * 100%	60412.33		
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%	73698.23	73698.23	
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	3253196.89	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	3326895.12	73698.23	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	292787.72	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	299420.56	6632.84	

编制人： 审核人： 审定人：





措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				1124049.36			1124049.36		
1	绿色施工安全防护措施费				1085765.61			1085765.61		
1.1	综合脚手架	项	1	983639.57	983639.57	1	983639.57	983639.57		
粤011701008001	综合钢脚手架	m2	41260.04895	23.84	983639.57	41260.04895	23.84	983639.57		
		项	1			1				
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
		项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：



措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-外立面改造工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.10	吊装设备基础	项	1			1				
		项	1			1				
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1			1				
		项	1			1				
1.12	施工便道	项	1			1				
		项	1			1				
1.13	样板引路	项	1			1				
		项	1			1				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	13	102126.04	分部分项人工费+分部分项机具费	13	102126.04		
2	措施其他项目				38283.75			38283.75		
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
011707002001	夜间施工增加费	项		20			20			
GGCSF00000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY000000001	其他费用	项				分部分项人工费	0			
2.5	模板工程	项	1			1				
		项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：



### 其他项目审核对比表

工程名称: 粤赣高速(埔前段)“六乱”综合整治-粤赣高速(埔前段)“六乱”综合整治-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	115403.28	189101.51	73698.23	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计口工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	54990.95	54990.95		
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	60412.33	60412.33		
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用		73698.23	73698.23	
	合计	115403.28	189101.51	73698.23	

编制人：

审核人：

审定人:

### 计日工审核对比表

工程名称: 粤赣高速(埔前段)“六乱”综合整治-粤赣高速(埔前段)  
“六乱”综合整治-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-屋面改造工程      金额单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	14916459.37	(分部分项合计) * 100%	13903793.84	-1012665.53	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	860318.35	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	864943.71	4625.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	431895.81	(安全及文明施工措施费) * 100%	413339.03	-18556.78	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	428422.54	(其他措施费) * 100%	451604.68	23182.14	
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	680053.06	(其他项目合计) * 100%	930821.13	250768.07	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	232559.28	(预算包干费) * 100%	222567.17	-9992.11	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	447493.78	(概算幅度差) * 100%	417113.82	-30379.96	
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%	291140.14	291140.14	
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	16456830.78	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	15699558.68	-757272.1	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	1481114.77	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	1412960.28	-68154.49	

编制人：      审核人：      审定人：



分部分项清单对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页

共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
1	011604001001	原有铁皮棚拆除 1、拆除原有铁皮棚 2、废料外运与产值抵消	m2	17135	18.5	316997.5	17135	18.5	316997.5		
2	010901002001	屋面翻新刷漆 1、喷涂白色油漆两遍（分两遍施工）（屋面颜色为灰色） 2、原有屋顶除锈 3、清洗干净原有铁皮	m2	6544.54	19.88	130105.46	6544.54	8.41	55039.58	-75065.88	[调价]
3	010901002002	楼梯间铁皮屋面更换 1、更换原有屋面铁皮	m2	3847.66	162.94	626937.72	3847.66	131.61	506390.53	-120547.19	[调价]
4	010901002003	上人屋面造型屋檐 1、3mm合成树脂瓦 2、30*30*2.5@1500 镀锌方通架子 3、25*25*1.5镀锌方通横向支杆 4、1.0厚米白色镀锌铁皮封底 5、高度（1.0m~1.2m） 6、竖杆采用穿墙锚栓（12mm）固定在原有建筑墙面上（砖墙部分） 竖杆采用化学锚栓（12mm）固定在原有建筑墙面上（混凝土部分）	m	6415.47	200.27	1284826.18	6415.47	196.15	1258394.44	-26431.74	[调价]
5	010901002004	不人屋面造型屋檐 1、3mm合成树脂瓦 2、30*30*2.5@1500 镀锌方通架子 3、25*25*1.5镀锌方通横向支杆 4、1.0厚米白色镀锌铁皮封底 5、高度（0.6m） 6、竖杆采用穿墙锚栓（12mm）固定在原有建筑墙面上（砖墙部分） 竖杆采用化学锚栓（12mm）固定在原有建筑墙面上（混凝土部分）	m	2749.488	115.49	317538.37	2749.488	112.47	309234.92	-8303.45	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
6	030701003001	太阳能热水器拆装 1、原有太阳能热水器拆除安装	台	32	1432.76	45848.32	32	1432.76	45848.32		
7	011604001002	屋面防水 1、25厚WP M20 保护层-光面 2、40厚C30UEA补偿收缩砼保护层，内配%4钢筋双向250，按纵横5000设置分格缝，缝内钢筋断开，缝宽30 3、满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 4、一道1.5厚高分子聚合物改性沥青防水卷材 5、四周翻起300高 6、基层处理剂：氯丁胶稀释液 7、WS M15 预拌砂浆找坡找平层（最薄处20厚）（向地漏） 8、钢筋混凝土屋面结构板 9、铲除原有屋面找平层至结构板面	m2	17135	230.67	3952530.45	17135	225.44	3862914.4	-89616.05 [调价]	
8	030408003001	PVC排水管 1、公称外径75mm 排水管	m	5960.11	19.97	119023.4	5960.11	19.97	119023.4		
9	010901002005	平改坡屋面 1.3mm合成树脂瓦 2.镀锌钢骨架	m2	43833.581	144.44	6331322.44	43833.581	129.28	5666805.35	-664517.09 [调价]	
10	穗010606014001	不锈钢天沟 1、1.0厚304不锈钢天沟 2、40*40*3镀锌钢管间距1.3~1.5米一个支架	m	6914.2144	129.25	893662.21	6914.2144	129.25	893662.21		
11	010901002006	50mm厚EPS夹芯板墙面 1、50mm厚EPS夹芯板墙面 2、钢骨架、挡风架	m2	5559	161.48	897667.32	5559	156.41	869483.19	-28184.13 [调价]	
		合计				14916459.37			13903793.84	-1012665.53	

编制人：

审核人：

审定人：



措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-屋面改造工程      金额单位：元      第 1 页    共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				860318.35			864943.71	4625.36	
1	绿色施工安全防护措施费				431895.81			413339.03	-18556.78	
1.1	综合脚手架	项	1			1				
		项	1			1				
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
		项	1			1				
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

# 措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-屋面改造工程      金额单位：元      第 2 页    共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率 (%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率 (%)	金额		
		项	1			1				
1.10	吊装设备基础	项	1			1				
		项	1			1				
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1			1				
		项	1			1				
1.12	施工便道	项	1			1				
		项	1			1				
1.13	样板引路	项	1			1				
		项	1			1				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	13	431895.81	分部分项人工费+分部分项机具费	13	413339.03	-18556.78	[调基数]
2	措施其他项目				428422.54			451604.68	23182.14	
WMCDZJF00001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
011707002001	夜间施工增加费	项		20			20			
GGCSF00000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY000000001	其他费用	项				分部分项人工费	0			
2.5	模板工程	项	1			1				
		项	1			1				
2.6	垂直运输工程	项	1	309929.28	309929.28	1	309144.48	309144.48	-784.8	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：



### 其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	680053.06	930821.13	250768.07	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	232559.28	222567.17	-9992.11	
GCYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	447493.78	417113.82	-30379.96	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用		291140.14	291140.14	
	合计	680053.06	930821.13	250768.07	

编制人：

审核人：

审定人:



单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额	
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	229015	(分部分项合计) * 100%	207545	-21470
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	5974.4	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	5974.4	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	5974.4	(安全及文明施工措施费) * 100%	5974.4	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%		
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	10455.09	(其他项目合计) * 100%	9810.99	-644.1
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%		
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%		
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%		
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%		
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	3584.64	(预算包干费) * 100%	3584.64	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%		
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	6870.45	(概算幅度差) * 100%	6226.35	-644.1
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%		
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%		
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%		
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	245444.49	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	223330.39	-22114.1
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	22090	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	20099.74	-1990.26

编制人：

审核人：

审定人：







措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-粤赣高速（埔前段）“六乱”综合整治-绿化工程										金额单位：元		第 1 页 共 2 页	
序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明			
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额					
	措施项目				5974.4			5974.4					
1	绿色施工安全防护措施费				5974.4			5974.4					
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1			1							
		项	1			1							
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1							
		项	1			1							
1.3	施工围挡照明	项	1			1							
		项	1			1							
1.4	施工便道	项	1			1							
		项	1			1							
1.5	样板引路	项	1			1							
		项	1			1							
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	10	5974.4	分部分项人工费+分部分项机具费	10	5974.4					
2	措施其他项目												
粤050405010001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0						
050405002001	夜间施工增加费	项		20			20						
粤050405009001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0						
050405006001	反季节栽植影响措施	项											

编制人：审核人：审定人：

编制人：

审核人：

审定人：



# 其他项目审核对比表

工程名称: 粤赣高速(埔前段)“六乱”综合整治-  
粤赣高速(埔前段)“六乱”综合整治-  
绿化工程

金额单位: 元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	10455.09	9810.99	-644.1	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计口工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	3584.64	3584.64		
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	6870.45	6226.35	-644.1	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	10455.09	9810.99	-644.1	

编制人:

审核人:

审定人:

### 计日工审核对比表

工程名称: 粤赣高速(埔前段)“六乱”综合整治-粤赣高速(埔前段)  
“六乱”综合整治-绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人：

审定人:



单位工程审核对比表

工程名称：跛角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-跛角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	5139837.93	(分部分项合计) * 100%	4862806.77	-277031.16	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1712867.36	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1731350.96	18483.6	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	1629548.46	(安全及文明施工措施费) * 100%	1644863.83	15315.37	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	83318.9	(其他措施费) * 100%	86487.13	3168.23	
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	299936.12	(其他项目合计) * 100%	514100.1	214163.98	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	145740.98	(预算包干费) * 100%	153987.72	8246.74	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	154195.14	(概算幅度差) * 100%	145884.2	-8310.94	
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%	214228.18	214228.18	
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	7152641.41	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	7108257.83	-44383.58	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	643737.73	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	639743.2	-3994.53	

编制人：

审核人：

审定人：



分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
1	011201001001	裸砖外墙：纸皮砖外墙 1、纸皮外墙砖，用勾缝剂粘结、擦缝（严禁用水泥膏擦缝，必须洒水养护7天） 2、2—4mm厚水泥基专用粘砖剂满粘粘结。 3、聚合物乳液类防水涂料，1.5mm厚（分二遍施工，涂刷第一遍后（间隔2~4小时）再涂第二遍） 4、20mm厚DP M20聚合物水泥防水砂浆找平 5、满挂镀锌铁丝网 6、墙体	m2	6040.595	228.69	1381423.67	6040.595	210.59	1272088.9	-109334.77	[调价]
2	011201001002	裸砖外墙：纸皮砖外墙（瓷片甲供） 1、纸皮外墙砖，用勾缝剂粘结、擦缝（严禁用水泥膏擦缝，必须洒水养护7天） 2、2—4mm厚水泥基专用粘砖剂满粘粘结。 3、聚合物乳液类防水涂料，1.5mm厚（分二遍施工，涂刷第一遍后（间隔2~4小时）再涂第二遍） 4、20mm厚DP M20聚合物水泥防水砂浆找平 5、满挂镀锌铁丝网 6、墙体	m2	2887.973	204.35	590157.28	2887.973	185.41	535459.07	-54698.21	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：



分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
3	011201001003	毛坯外墙：真石漆外墙 1、防尘罩光面漆（用真石漆喷枪喷涂，再用羊毛滚筒滚涂）。 2、喷涂高级真石漆二遍（采用600mm*1200mm横向分缝）。 3、刷一道抗碱封闭底漆 4、刮外墙防水腻子（细粉，2mm厚），打磨平整并冲水清洗。 5、满铺耐碱网格布，刮外墙腻子（粗粉，2mm厚）。 6、检查原有墙面，如遇破损，空鼓墙面，应先进行凿除处理（空鼓的需打掉空鼓处直至砖面），采用抗裂砂浆进行修补，方可进行下一道工序。 7、原有批灰墙体，冲洗干净原有墙面（聚合物水泥防水砂浆）	m2	4084.542	85.32	348493.12	4084.542	101.07	412824.66	64331.54	[调价]
4	011201001004	裸砖外墙：真石漆外墙 1、防尘罩光面漆（用真石漆喷枪喷涂，再用羊毛滚筒滚涂）。 2、喷涂高级真石漆二遍（采用600mm*1200mm横向分缝）。 3、刷一道抗碱封闭底漆 4、刮外墙防水腻子（细粉，2mm厚），打磨平整并冲水清洗。 5、满铺耐碱网格布，刮外墙腻子（粗粉，2mm厚）。 6、20mm厚DP M20聚合物水泥防水砂浆找平。 7、不同材料交接处挂Φ0.9@12.7x12.7热镀锌钢丝网，射钉@500x500固定（交接处两侧各200）。 8、纯水泥浆掺5%108胶甩浆或拉毛，表面饱和度≥95%（混凝土结构面需加此道工序） 9、原有裸砖墙面（冲洗干净原有墙面）	m2	1740.75	153.83	267779.57	1740.75	146.86	255646.55	-12133.02	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
5	011201001005	裸砖外墙：乳胶漆涂料 1、喷涂外墙涂料二遍。(灰色外墙涂料采用45mmX95mm横向分缝) 2、刷一道抗碱封闭底漆 3、刮外墙防水腻子(细粉, 2mm厚), 打磨平整并冲水清洗。 4、满铺耐碱网格布, 刮外墙腻子(粗粉, 2mm厚)。 5、20mm厚DP M20聚合物水泥防水砂浆找平。 6、不同材料交接处挂Φ0.9@12.7x12.7热镀锌钢丝网, 射钉@500x500固定(交接处两侧各200)。 7、纯水泥砂浆掺5%108胶甩浆或拉毛, 表面饱和度≥95%(混凝土结构面需加此道工序) 8、原有裸砖墙面(冲洗干净原有墙面)	m2	11887.524	115.54	1373484.52	11887.524	93.33	1109462.61	-264021.91	[调价]
6	011201001006	批灰外墙：乳胶漆涂料 1、喷涂外墙涂料二遍。(灰色外墙涂料采用45mmX95mm横向分缝) 2、刷一道抗碱封闭底漆 3、刮外墙防水腻子(细粉, 2mm厚), 打磨平整并冲水清洗。 4、满铺耐碱网格布, 刮外墙腻子(粗粉, 3mm厚)。 5、检查原有墙面, 如遇破损, 空鼓墙面, 应先行清除处理(空鼓的需打掉空鼓处直至砖面), 采用抗裂砂浆进行修补, 方可进行下一道工序。 6、原有批灰墙体, 冲洗干净原有墙面(聚合物水泥防水砂浆)	m2	19077.025	47.03	897192.49	19077.025	47.54	906921.77	9729.28	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：



措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				1712867.36			1731350.96	18483.6	
1	绿色施工安全防护措施费				1629548.46			1644863.83	15315.37	
1.1	综合脚手架	项	1	1358886.64	1358886.64	1	1358886.64	1358886.64		
粤011701008001	综合钢脚手架	m2	57000.2785	23.84	1358886.64	57000.2785	23.84	1358886.64		
		项	1			1				
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
		项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：破角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-破角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.10	吊装设备基础	项	1			1				
		项	1			1				
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1			1				
		项	1			1				
1.12	施工便道	项	1			1				
		项	1			1				
1.13	样板引路	项	1			1				
		项	1			1				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	13	270661.82	分部分项人工费+分部分项机具费	13	285977.19	15315.37	[调基数]
2	措施其他项目				83318.9			86487.13	3168.23	
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
011707002001	夜间施工增加费	项		20			20			
GGCSF00000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY0000000001	其他费用	项				分部分项人工费	0			
2.5	模板工程	项	1			1				
		项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：



# 其他项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、  
春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、  
埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-外  
立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	299936.12	514100.1	214163.98	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	145740.98	153987.72	8246.74	
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	154195.14	145884.2	-8310.94	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用		214228.18	214228.18	
	合计	299936.12	514100.1	214163.98	

编制人：

审核人：

审定人：

### 计日工审核对比表

工程名称: 陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人：

审定人:



单位工程审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-屋面改造工程

金额单位：元

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	4464432.89	(分部分项合计) * 100%	3986430.47	-478002.42	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	187826.76	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	131910.37	-55916.39	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	90507.36	(安全及文明施工措施费) * 100%	68888.98	-21618.38	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	97319.4	(其他措施费) * 100%	63021.39	-34298.01	
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	182667.72	(其他项目合计) * 100%	202544.53	19876.81	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	48734.73	(预算包干费) * 100%	37094.07	-11640.66	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	133932.99	(概算幅度差) * 100%	119592.91	-14340.08	
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%	45857.55	45857.55	
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	4834927.37	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	4320885.37	-514042	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	435143.46	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	388879.68	-46263.78	

编制人：

审核人：

审定人：



# 分部分项清单对比表

工程名称: 陂角村小坑片区、  
沿线路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道

金额单位: 元

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
1	011604001001	原有铁皮棚拆除 1、拆除原有铁皮棚 2、废料外运与产位抵消	m2	4455.26	18.5	82422.31	4455.26	18.5	82422.31		
2	010901002001	大屋檐 1、3mm合成树脂瓦 2、40*40*2@1500 镀锌方通架子 3、25*25*2镀锌方通横向支杆 4、0.9厚白色铝合金板封底 5、高度(1.0m~1.2m) 6、竖杆采用镀锌膨胀螺栓固定在原有建筑墙面上(M10内爆8mm)	m	2951.54	30.02	88555.03	2951.64	258.95	764327.18	-121223.85	[调价]
3	010901002002	小屋檐 1、3mm合成树脂瓦 2、40*40*2@1500 镀锌方通架子 3、25*25*2镀锌方通横向支杆 4、0.9厚白色铝合金板封底 5、高度(0.4m~0.6m) 6、竖杆采用镀锌膨胀螺栓固定在原有建筑墙面上(M10内爆8mm)	m	768.6	216.9	166709.34	768.6	207.52	159499.87	-7209.47	[调价]
4	010901002003	屋面/屋檐喷漆 1、喷涂白色油漆两遍(分两遍施工)(屋面颜色为灰色) 2、清洗干净原有铁皮	m2	5874.616	19.88	116787.37	5874.616	6.76	39712.4	-77074.97	[调价]
5	010901002004	原有屋面修边 1、3mm合成树脂瓦 2、25*30*2.5镀锌钢通主龙骨 3、25*25*3镀锌角铁斜撑	m	618.94	104.38	64604.96	618.94	72.39	44805.07	-19799.89	[调价]
6	040305004001	蒸压灰砂砖外墙 18cm 1、材料品种、规格:灰砂砖 2、砂浆强度等级:M7.5	m3	75.3732	505.6	38108.69	75.3732	506.67	38189.34	80.65	[调价]

审核人:

审定人:

编制人:

分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-屋面改造工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
7	010901002005	平改坡屋面（树脂瓦） 1. 3mm合成树脂瓦 2. 镀锌钢骨架	m2	1361.08	144.44	196594.4	1361.08	129.28	175960.42	-20633.98	[调价]
8	010901002006	平改坡屋面（铝瓦） 1. 1.0mm橙色铝合金瓦 2. 镀锌钢骨架	m2	5560.366	271.34	1508749.71	5560.366	256.17	1424398.96	-84350.75	[调价]
9	011503001001	0.5m栏杆 1. 栏杆	m	189.47	125.66	23808.8	189.47	80	15157.6	-8651.20	[调价]
10	010901002007	50mm厚EPS夹芯板墙面 1. 50mm厚EPS夹芯板墙面 2. 工字条收边线 3. 钢骨架	m2	986.03	161.48	159224.12	986.03	153.6	151454.21	-7769.91	[调价]
11	010901002008	铁皮封板墙面 1. 铁皮封板墙面 2. 钢骨架	m2	67.53	104.34	7046.08	67.53	81.93	5532.73	-1513.35	[调价]
12	011204004001	方钢线条 1. 方钢线条制安 2. 氟碳漆喷涂	m	722	38.79	28006.38	722	38.79	28006.38		
13	穗010606014001	不锈钢天沟 1. 1.0厚304不锈钢天沟 2. 40*40*3镀锌钢管间距1.3~1.5米一个支架 3. 1.0厚米白色镀锌铁皮底部封板	m	1657.8892	190.04	315065.26				-315065.26	[减项]
14	穗010606014002	不锈钢天沟 1. 1.0厚304不锈钢天沟 2. 40*40*3镀锌钢管间距1.3~1.5米一个支架 3. 1.0厚米白色镀锌铁皮底部封板	m				1657.89	135.78	225108.3	225108.30	[增项]
15	010607005001	蔬菜棚挂遮阳网 1. 蔬菜棚挂遮阳网	m2	13685.22	5.5	75268.71	13685.22	5.5	75268.71		
16	010607005002	广告遮阳布 1. 广告遮阳布	m2	653.0804	32.03	20918.17	653.0804	32.03	20918.17		

编制人：

审核人：

审定人：



措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-屋面改造工程

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
1	措施项目				187826.76			131910.37	-55916.39	
1.1	绿色施工安全防护措施费				90507.36			68888.98	-21618.38	
1.1.1	综合脚手架	项	1			1				
		项	1			1				
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
		项	1			1				
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

# 措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-屋面改造工程  
 沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
		项	1			1				
1.10	吊装设备基础	项	1			1				
		项	1			1				
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1			1				
		项	1			1				
1.12	施工便道	项	1			1				
		项	1			1				
1.13	样板引路	项	1			1				
		项	1			1				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	13	90507.36	分部分项人工费+分部分项机具费	13	68888.98	-21618.38	[调基数]
2	措施其他项目		分部分项人工费+分部分项机具费		97319.4	分部分项人工费+分部分项机具费		63021.39	-34298.01	
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
011707002001	夜间施工增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	20		分部分项人工费+分部分项机具费	20			
GGCSF0000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY00000001	其他费用	项	分部分项人工费+分部分项机具费	1		分部分项人工费+分部分项机具费	1			
2.5	模板工程	项	分部分项人工费+分部分项机具费	1		分部分项人工费+分部分项机具费	1			
2.6	垂直运输工程	项	分部分项人工费+分部分项机具费	1	61768.34	分部分项人工费+分部分项机具费	1	46867.38	-14900.96	[调价]

审核人：

审定人：

编制人：





### 其他项目审核对比表

工程名称: 陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	182667.72	202544.53	19876.81	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	48734.73	37094.07	-11640.66	
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	133932.99	119592.91	-14340.08	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用		45857.55	45857.55	
	合计	182667.72	202544.53	19876.81	

编制人：

审核人：

审定人:

### 计日工审核对比表

工程名称: 陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

# 单位工程审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-绿化工程  
 审核人： 审核人： 审定人：

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	1055704.35	(分部分项合计) * 100%	845963.95	-209740.4	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	41871.04	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	36274.12	-5596.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	41871.04	(安全及文明施工措施费) * 100%	36274.12	-5596.92	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%			
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	56793.75	(其他项目合计) * 100%	47143.39	-9650.36	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	25122.62	(预算包干费) * 100%	21764.47	-3358.15	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	31671.13	(概算幅度差) * 100%	25378.92	-6292.21	
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%			
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	1154369.14	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	929381.46	-224987.68	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	103893.22	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	83644.33	-20248.89	



# 分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-绿化工程  
 沿线整治提升-绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
1	050102001001	垂叶榕（假植苗） 1.胸径或干径:5cm 2.养护期:12个月 3.假植苗	株	3720	224.8	836256	3720	176.34	655984.8	-180271.20	[调价]
2	050102001002	大红花 1.胸径或干径:4cm 2.养护期:12个月	株	103	174.99	18023.97	103	157.44	16216.32	-1807.65	[调价]
3	粤050102017001	龙船花 1.地被种类:龙船花 高度35cm 2.养护期:12个月	m2	151.1818	91.6	13848.25	151.1818	92.99	14058.4	210.15	[调价]
4	粤050102017002	黄金叶 1.地被种类:黄金叶 高度 0.2m 2.养护期:12个月	m2	56	293.73	16448.88	56	123.31	6905.36	-9543.52	[调价]
5	粤050102017003	红背桂 1.地被种类:红背桂 0.2m 2.养护期:12个月	m2	29	293.73	8518.17	29	123.31	3575.99	-4942.18	[调价]
6	050102002001	红果子 <sup>1</sup> 1.冠丛高:1.2m 2.养护期:12个月	株	44	185.66	8169.04	44	186.98	8227.12	58.08	[调价]
7	050102002002	红果子 <sup>2</sup> 1.冠丛高:1.5m 2.养护期:12个月	株	2	262.41	524.82	2	263.95	527.9	3.08	[调价]
8	粤050102017004	橘子花 1.地被种类:橘子花 30cm 2.养护期:12个月	m2	94.63	86.29	8165.62	94.63	87.68	8297.16	131.54	[调价]
9	050102002003	黄金叶 1.地被种类:黄金叶 高度50-60cm 2.养护期:12个月	株	400	71.44	28576	400	71.88	28752	176.00	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:



措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-绿化工程									
金额单位：元									
第 1 页 共 2 页									
序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	
	措施项目				41871.04			36274.12	-5596.92
1	绿色施工安全防护措施费				41871.04			36274.12	-5596.92
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1			1			
		项	1			1			
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1			
		项	1			1			
1.3	施工围挡照明	项	1			1			
		项	1			1			
1.4	施工便道	项	1			1			
		项	1			1			
1.5	样板引路	项	1			1			
		项	1			1			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	10	41871.04	分部分项人工费+分部分项机具费	10	36274.12	-5596.92 [调基数]
2	措施其他项目								
粤050405010001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0		
050405002001	夜间施工增加费	项		20			20		
粤050405009001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0		
050405006001	反季节栽植影响措施	项							

编制人：

审核人：

审定人：





# 其他项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、  
春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、  
埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-绿  
化工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	56793.75	47143.39	-9650.36	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	25122.62	21764.47	-3358.15	
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	31671.13	25378.92	-6292.21	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	56793.75	47143.39	-9650.36	

编制人：

审核人：

审定人：

### 计日工审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

# 单位工程审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	596384.38	(分部分项合计) * 100%	542087.78	-54296.6	
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	24088.48	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	23480.85	-607.63	
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	24088.48	(安全及文明施工措施费) * 100%	23480.85	-607.63	
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%			
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	26650.98	(其他项目合计) * 100%	24801.12	-1849.86	
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	8759.45	(预算包干费) * 100%	8538.49	-220.96	
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	17891.53	(概算幅度差) * 100%	16262.63	-1628.9	
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%			
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	647123.84	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	590369.75	-56754.09	
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	58241.15	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	53133.28	-5107.87	

编制人：

审核人：

审定人：



# 分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升--陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升--市政工程

金额单位：元

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		路缘石									
1	081201004001	路缘石 1、600*250*100烧面芝麻灰立道牙 2、20厚干硬性水泥砂浆 3、100厚C20透水混凝土垫层	m	19	92.12	1750.28	19	92.12	1750.28		
		分部小计(路缘石)				1750.28			1750.28		
		仿竹篱笆									
2	011503001001	仿竹篱笆 1、成品仿竹篱笆 0.9m高	m	337.7	120	40524	337.7	71.89	24277.25	-16246.75	[调价]
		分部小计(仿竹篱笆)				40524			24277.25	-16246.75	
		JS-01									
3	040202001001	道路硬化 1、20cmC30水泥混凝土路面 2、20cm6%水泥石屑垫层 3、路床碾压	m2	580	167.72	97277.6	580	167.81	97329.8	52.20	[调价]
4	040202001002	道路破除 1、破除原有20cm混凝土路面 2、破除原有15cm基层 3、废料外运	m2	57	48.11	2742.27	57	44.52	2537.64	-204.63	[调价]
5	010401011001	集水井 1.井截面、深度:400*700cm 2.墙身:砖砌体 3.垫层材料种类、厚度:C20混凝土	座	4	1239.85	4959.4	4	1235.96	4943.84	-15.56	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-市政工程

第 2 页 共 6 页

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
6	040201022001	排水沟、截水沟 1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 2. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 4. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 渠箱模板 墙身 6. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 盖板 安装 8. 管、渠道及其他 地沟盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	15	371.42	5571.3	15	372.77	5591.55	20.25	[调价]
		分部小计(JS-01)				110550.57			110402.83	-147.74	
		新建树脂瓦 JS-09/17									
7	010603001001	钢柱 1、镀锌钢柱制作安装	t	0.0851	8311.87	707.34	0.0851	7599.44	6461.71	-60.63	[调价]
8	010603001002	钢梁 1、镀锌钢梁制作安装	t	0.0937	9251.49	866.86	0.0937	7599.44	712.07	-154.79	[调价]
9	010603001003	檩条 1、镀锌檩条制作安装	t	0.1468	8781.24	1289.09	0.1468	7599.44	1115.6	-173.49	[调价]
10	010901001001	树脂瓦屋面 1、3mm合成树脂瓦	m2	21.6	62.76	1355.62	21.6	62.76	1355.62		
11	040202001003	道路硬化 1、20cmC30水泥混凝土路面 2、20cm6%水泥石屑垫层 3、路缘碾压	m2	16.92	167.72	2837.82	16.92	167.81	2839.35	1.53	[调价]
		分部小计(新建树脂瓦 JS-09/17)				7056.73			6669.35	-387.38	

编制人： 审核人： 审定人：

# 分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		围墙刷漆 JS-08/10									
12	011201001001	围墙刷漆 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm抗裂砂浆 2. 腻子:2遍耐水腻子 3. 面层:外墙乳胶漆一底两面	m2	24.885	114.3	2844.36	24.885	80.8	2010.71	-833.65	[调价]
		分部小计(围墙刷漆 JS-08/10)				2844.36			2010.71	-833.65	
		排水沟清淤 JS-08/5									
13	040303015001	排水沟清淤 JS-08/5 1、原有排水沟清淤外运	m3	60.7372	177.57	10785.1	60.7372	95.62	5807.69	-4977.41	[调价]
14	040202001004	道路硬化 1、15cmC30水泥混凝土路面 2、20cm6%水泥石屑垫层 3、路缘碾压	m2	422.45	216.08	91283	422.45	141.49	59772.45	-31510.55	[调价]
		分部小计(排水沟清淤 JS-08/5)				102068.1			65580.14	-36487.96	
		跟换破损井盖 JS-08/2									
15	010512008001	跟换破损井盖 JS-08/2 1、更换破损井盖平蓖	个	20	413.72	8274.4	20	413.32	8266.4	-8.00	[调价]
		分部小计(跟换破损井盖 JS-08/2)				8274.4			8266.4	-8	
		跟换破损井盖 JS-08/1									
16	010512008002	跟换破损井盖 JS-08/1 1、更换破损井盖	个	2	799.95	1599.9	2	799.58	1599.16	-0.74	[调价]
		分部小计(跟换破损井盖 JS-08/1)				1599.9			1599.16	-0.74	
		砖砌挡墙 JS-08/12									
17	040303015002	砖砌挡墙 1、砖砌挡墙（大样详见JS-08/12）	m	60	84.16	5049.6	60	83.64	5018.4	-31.20	[调价]

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		分部小计(砖砌挡墙 JS-08/12)				5049.6			5018.4	-31.2	
		砖砌挡墙 JS-08/13									
18	040303015003	砖砌挡墙 1、砖砌挡墙（大样详见JS-08/13）	m	20.41	251.64	5135.97	20.41	250.28	5108.21	-27.76	[调价]
		分部小计(砖砌挡墙 JS-08/13)				5135.97			5108.21	-27.76	
		砖砌挡墙 JS-08/14									
19	040303015004	砖砌挡墙 1、砖砌挡墙（大样详见JS-08/14）	m	10.6	164.81	1746.99	10.6	150.59	1596.25	-150.74	[调价]
		分部小计(砖砌挡墙 JS-08/14)				1746.99			1596.25	-150.74	
		砖砌挡墙 JS-08/7									
20	040303015005	砖砌挡墙 1、砖砌挡墙（大样详见JS-08/7）	m	16.47	192.45	3169.65	16.47	191.09	3147.25	-22.40	[调价]
		分部小计(砖砌挡墙 JS-08/7)				3169.65			3147.25	-22.4	
		砖砌挡墙 JS-08/8									
21	040303015006	砖砌挡墙 1、砖砌挡墙（大样详见JS-08/8）	m	18.27	311.22	5685.99	18.27	309.55	5655.48	-30.51	[调价]
22	011503001002	不锈钢护栏 1. 不锈钢管栏杆制作、安装 栏杆	m	18.27	163.1	2979.84	18.27	163.1	2979.84		
		分部小计(砖砌挡墙 JS-08/8)				8665.83			8635.32	-30.51	
		清理杂草及乱石，碎石铺设									
23	040101004001	挖运一二类土 1、清理杂草卵石	m3	465.603	18.51	8618.31	465.603	18.51	8618.31		
24	010201002001	碎石铺设 1、6cm碎石铺设	m2	764.59	13.39	10237.86	764.59	13.39	10237.86		

编制人：

审核人：

审定人：



分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

第 5 页

共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		分部小计(清理杂草及乱石, 碎石铺设)				18856.17			18856.17		
		道路硬化 JS-08/6									
25	040202001005	道路硬化 1、20cmC30水泥混凝土路面 2、20cm6%水泥石屑垫层 3、路缘碾压	m2	156.759	167.72	26291.62	156.759	167.81	26305.73	14.11	[调价]
		分部小计(道路硬化 JS-08/6)				26291.62			26305.73	14.11	
		道路硬化 JS-08/9									
26	040202001006	道路硬化 1、20cmC30水泥混凝土路面 2、20cm6%水泥石屑垫层 3、路缘碾压	m2	117.79	167.72	19755.74	117.79	167.81	19766.34	10.60	[调价]
27	040303015007	混凝土挡墙墙身 1、混凝土挡墙 (详见JS-08/9)	m	73.36	913.59	67020.96	73.36	917.17	67283.59	262.63	[调价]
		分部小计(道路硬化 JS-08/9)				86776.7			87049.93	273.23	
		垃圾收集点									
28	011508001001	垃圾收集点 1.成品垃圾收集点	个	22	4000	88000	22	4000	88000		
		分部小计(垃圾收集点)				88000			88000		
		不锈钢护栏									
29	011503001003	不锈钢护栏 1.不锈钢管栏杆制作、安装 栏杆	m	188.33	163.11	30718.51	188.33	163.11	30718.51		
		分部小计(不锈钢护栏)				30718.51			30718.51		
		水沟盖板 JS-08/11									

编制人：

审核人：

审定人：

分部分项清单对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称与特征	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
30	010507003001	水沟盖板 1、水沟盖板（详见JS-08/11）	m2	197.51	215.61	42585.13	197.51	217.46	42950.52	365.39	[调价]
		分部小计(水沟盖板 JS-08/11)				42585.13			42950.52	365.39	
		水沟盖板 JS-08/4									
31	010507003002	水沟盖板 1、水沟盖板（详见JS-08/4）	m2	10.86	270.38	2936.33	10.86	217.48	2361.83	-574.50	[调价]
		分部小计(水沟盖板 JS-08/4)				2936.33			2361.83	-574.5	
		预埋水泥管									
32	010507003003	预埋水泥管 1. 混凝土管铺设 套箍式(φ300-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 400	m	12	114.26	1371.12	12	114.26	1371.12		
33	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土	m3	14.4	10.55	151.92	14.4	10.55	151.92		
34	040101002002	回填土 1. 土壤类别:原土回填	m3	12.2296	18.38	224.78	12.2296	18.38	224.78		
35	040101002003	余方弃置 1、余方弃置	m3	2.1704	16.46	35.72	2.1704	16.46	35.72		
		分部小计(预埋水泥管)				1783.54			1783.54		
		合计				596384.38			542087.78	-54296.6	

编制人： 审核人： 审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				24088.48			23480.85	-607.63	
1	绿色施工安全防护措施费				24088.48			23480.85	-607.63	
1.1	综合脚手架	项	1			1				
		项	1			1				
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	围尼龙编制布	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	桥梁支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	独立安全防护挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	吊装设备基础	项	1			1				
		项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-市政道路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	24088.48	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	23480.85	-607.63	[调基数]
2	措施其他项目									
粤041109009001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
041109002001	夜间施工增加费	项		20			20			
041109005001	交通疏解员增加费	项		15			15			
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0			0			
粤041109008001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY000000001	其他费用	项								
2.7	围堰工程	项	1			1				
		项	1			1				
2.8	材料二次运输	项	1			1				
		项	1			1				
2.9	井点降水工程	项	1			1				
		项	1			1				
2.10	施工护栏	项	1			1				
		项	1			1				
2.11	监测量控工程	项	1			1				
		项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

# 措施项目审核对比表

工程名称：陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道  
沿线整治提升-市政工程

合计					24088.48		23480.85	-607.63	
----	--	--	--	--	----------	--	----------	---------	--

金额单位：元

第 3 页 共 3 页

编制人：

审核人：

审定人：

### 其他项目审核对比表

工程名称: 陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	26650.98	24801.12	-1849.86	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	8759.45	8538.49	-220.96	
GCYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	17891.53	16262.63	-1628.9	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	26650.98	24801.12	-1849.86	

编制人:

审核人:

审定人:

### 计日工审核对比表

工程名称: 陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-陂角村小坑片区、埔陂路及铁路、春沐源大道沿线整治提升-市政工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一、		人工												
1	0001001	综合工日		工日	51	66.072	86	5682.19	66.072	86	5682.19			
2	00010010	人工费		元	1	8335580.05	1	8335580.05	809987.898	1	809987.9		-235592.15	
		小计						8341262.24			8105670.09		-235592.15	
二、		材料												
1	01000020	不锈钢型钢	综合	t	15650	15.7817	13500	213052.95	15.7817	13500	213052.95			
2	01000030	镀锌型钢	综合	t	4400	112.8096	4580	516667.97		4580			-516667.97	
3	01010007	热轧圆盘条	Φ10	kg	3.56	277.508	3.56	987.93	277.508	3.56	987.93			
4	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	3560.45	0.0765	3220	246.33	0.0765	3220	246.33			
5	01010080	冷拉热轧圆盘条	Φ4	t	4400	13.8032	3230	44584.34	13.8686	3230	44795.58		211.24	
6	01010125	螺纹钢筋	Φ10~25	t	3547.15	6.1425	3270	20085.98	6.1425	3270	20085.98			
7	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.38	612.6238	5.38	3295.92	613.2395	5.38	3299.23		3.31	
8	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.38	88.9871	5.38	478.75	88.9871	5.38	478.75			
9	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.38	7.6478	5.38	41.15	7.6478	5.38	41.15			
10	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	3.66	2296.1795	3.66	8404.02	1797.8414	3.66	6580.1		-1823.92	
11	01110010	镀锌型钢	10~15	t	3516.86	0.4398	4580	2014.28	0.4398	4580	2014.28			
12	01130001	镀锌型钢	综合	t	3614.37	0.1388	4580	635.7	0.1388	4580	635.7			

编制人：

审核人：

审定人：



人材机汇总对比表

工程名称: 埔前镇“六乱”综合整治项目      金额单位: 元      第 2 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
13	01150002	六角空心钢	综合	kg	4.01				0.2143	4.01	0.86	4.01	0.86	
14	01210001	角钢	综合	kg	3.55		3.55		49001.407	3.55	173954.99		173954.99	
15	01210001	镀锌方钢	综合	kg	3.55	20989.969	4.58	96134.06	18011.812	4.58	82494.1		-13639.96	
16	01210001	镀锌型钢	综合	kg	3.55	138.754	4.58	635.49	138.754	4.58	635.49			
17	01210001	角钢	综合	kg	3.55				7298.109	3.55	25908.29	3.55	25908.29	
18	01290020	镀锌方钢	2~2.5	kg	3.28	3921.203	4.58	17959.11	3364.844	4.58	15410.99		-2548.12	
19	01290020	钢板	2~2.5	kg	3.28		3.28		10517.492	3.28	34497.38		34497.38	
20	01290200	冷轧钢板	1~1.5	t	3546.57	0.4189	3546.57	1485.66	0.4189	3546.57	1485.66			
21	01290215	镀锌钢板	0.45	m2	20.62	1253.7665		62688.33		50			-62688.33	
22	01290215	镀锌钢板	1.0mm	m2	20.62	4465.1657	50	223258.29		50			-223258.29	
23	01290215	彩钢瓦	0.45	m2	20.62	1358.9826	30	40769.48		30			-40769.48	
24	01290221	镀锌钢板	0.6	m2	22.3				1558.4193	22.3	34752.75	22.3	34752.75	
25	01290225	铝合金瓦	1.0mm	m2	30	239.0957	140	33473.4	239.0957	140	33473.4			
26	01290230	镀锌薄钢板	δ 1.0	m2	37.26				6852.929	37.26	255340.13	37.26	255340.13	
27	01490001	角铝	25.4×1	m	6.72	1734.433	6.72	11655.39	1734.433	6.72	11655.39			
28	01490020	电化角铝	25.4×2	m	3.07	1242.0779	3.07	3813.18	1242.0779	3.07	3813.18			
29	01490060	槽铝	50	m	6.45	3200.5197	6.45	20643.35	3200.5197	6.45	20643.35			
30	01490090	工字铝	综合	m	6.87	10989.1054	6.87	75495.15		6.87	75495.15			
31	01610020	钨棒		kg	23.77	5.924	23.77	140.81	10.2367	23.77	243.33		102.52	

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目      金额单位：元      第 3 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
32	01630130	吊装夹具		套	180	9.3333	180	1679.99	10.0036	180	1800.65		120.66	
33	02090041	聚乙烯薄膜		m2	3.9	18848.5	2	37697		2			-37697	
34	02090041	聚乙烯薄膜	0.3mm	m2	3.9				18848.5	2	37697	2	37697	
35	02090090	塑料薄膜		m2	0.26	5.6254	0.26	1.46	5.6254	0.26	1.46			
36	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.1	18.944	2.1	39.78	18.944	2.1	39.78			
37	02190060	尼龙帽	φ1.5	个	0.69	78.5686	0.69	54.21	78.5686	0.69	54.21			
38	02270001	棉纱		kg	11.47	15.9	11.47	182.38	15.9	11.47	182.38			
39	02270070	土工布		m2	6.69	1.564	6.69	10.46	1.564	6.69	10.46			
40	02290050	麻绳		kg	17.09	0.2142	17.09	3.66	0.2142	17.09	3.66			
41	03010040	铝拉铆钉	综合	十个	0.87	1444.4067	0.87	1256.63	2278.8697	0.87	1982.62		725.99	
42	03010065	铁钉		kg	7.56	4.668	7.56	35.29	4.668	7.56	35.29			
43	03010430	六角螺栓	综合	kg	5.58	3175.9158	5.58	17721.6	5598.531	5.58	31239.81		13518.21	
44	03010455	六角螺栓	M6×25	十套	0.61	90.1776	0.61	55	90.1776	0.61	55			
45	03010630	六角螺栓	M12×50	十套	2.44	30.72	2.44	74.96	30.72	2.44	74.96			
46	03011265	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	45.11	1553.7918	45.11	70091.55		45.11			-70091.55	
47	03012479	六角螺栓	屋面板专用	十套	1.01				500.6778	1.01	505.68	1.01	505.68	
48	03013041	膨胀螺栓	M8	十套	3.15	196.5207	3.15	619.04	196.5207	3.15	619.04			
49	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	2.65	4064.9009	2.65	10771.98	4359.7036	2.65	11553.2		781.22	

编制人：      审核人：      审定人：

人材机汇总对比表

工程名称: 埔前镇“六乱”综合整治项目										金额单位: 元				第 4 页 共 17 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
50	03013415	镀锌螺栓	M16×80	十套	10.32	54.06	10.32	557.9	54.06	10.32	557.9				
51	03019001	圆钉	综合	kg	5.36	238.161	5.36	1276.55	270.9169	5.36	1452.12	175.57			
52	03019021	圆钉	50~75	kg	3.54	131.586	3.54	465.82	127.6783	3.54	451.99	-13.83			
53	03019131	镀锌瓦楞钩		十个	5.75	27769.4084	5.75	159674.1	27760.7252	5.75	159624.17	-49.93			
54	03019131	树脂瓦楞钩		十个	5.75				8.6832	5.75	49.93	49.93			
55	03019161	马钉	综合	kg	5.21	520.682	5.21	2712.75	520.682	5.21	2712.75				
56	03131001	砂轮片	综合	片	12.87	1079.505	12.87	13893.23	1079.505	12.87	13893.23				
57	03134011	水砂纸		张	0.77	7372.2289	0.77	5676.62	4075.83	0.77	3138.39	-2538.23			
58	03134021	铁砂布	0~2#	张	0.94	44.7008	0.94	42.02	44.7008	0.94	42.02				
59	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.01	3299.859	6.01	19832.16	2653.8856	6.01	15949.86	-3882.3			
60	03135021	低碳钢焊条	结422 φ3	kg	5.96	48.64	5.96	289.89	48.64	5.96	289.89				
61	03135071	低合金钢耐 热焊条	综合	kg	12.75	4011.0126	12.75	51140.41	1936.8807	12.75	24695.24	-26445.17			
62	03136071	不锈钢焊丝		kg	25.32	157.7633	25.32	3994.57	168.1494	25.32	4257.55	262.98			
63	03136191	二氧化碳药 芯焊丝	V-71	kg	10.99	1.2383	10.99	13.61		10.99		-13.61			
64	03136191	二氧化碳药 芯焊丝	V-71	kg	10.99				3994.6642	10.99	43901.36	43901.36			
65	03137051	粗焊锡		kg	30.09	186.261	30.09	5604.59	180.3403	30.09	5426.44	-178.15			
66	03139131	合金钢钻头	一字型	个	4.74				0.1368	4.74	0.65	0.65			

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目      金额单位：元      第 5 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
67	03139281	钢锯条		条	0.43	128.7384	0.43	55.36	128.7384	0.43	55.36			
68	03139291	钢锯片	Φ300	片	264.96	31.2963	264.96	8292.27	31.2963	264.96	8292.27			
69	03139321	钢丝刷子		把	12.82	496.7662	12.82	6368.54		12.82			-6368.54	
70	03139531	合金钎头	Φ150	个	141.03	0.018	141.03	2.54	0.0103	141.03	1.45		-1.09	
71	03210090	钢丝网	综合	m2	5.9	14318.7552	3.1	44388.14	14318.7552	3.1	44388.14			
72	03210280	钢脚手直角扣件		个	3.3	1802.2909	3.3	5947.56	1802.2909	3.3	5947.56			
73	03213001	铁件	综合	kg	4.84	310.0232	4.84	1500.51	308.4341	4.84	1492.82		-7.69	
74	03213001	铁件	综合	kg	4.84				2590.1796	4.84	12536.47	4.84	12536.47	
75	03213131	预埋铁件		kg	3.69	293.76	3.69	1083.97	293.76	3.69	1083.97			
76	03214046	零星卡具		kg	5.47	66.9099	5.47	366	66.9099	5.47	366			
77	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	319.11	936.2525	307	287429.51	600.7005	307	184415.05		-103014.46	
78	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	564.84	187.7893	577.11	108375.08	187.7893	577.11	108375.08			
79	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	564.84	0.0622	577.11	35.9	0.0622	577.11	35.9			
80	04030015	中砂		m3	78.68	1590.7224	194	308600.15	929.7002	194	180361.84		-128238.31	
81	04070045	石屑		m3	66.15	372.8353	80	29826.82	372.8353	80	29826.82			
82	04070045	碎石		m3	66.15	59.3322	130	7713.19	59.3322	130	7713.19			
83	04090015	生石灰		t	303.17	0.3133	303.17	94.98	0.3133	303.17	94.98			

编制人：      审核人：      审定人：

人材机汇总对比表

工程名称: 埔前镇“六乱”综合整治项目										金额单位: 元				第 6 页 共 17 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
84	04090135	余土外运		m3		729.7575			729.7575						
85	04090155	熟耕土(松方)		m3	41.94	452.3851	45	20357.33	45	20144.02			-213.31		
86	04090175	通用种植土(松方)		m3	34	119.8363	35	4194.27	35	3807.15			-387.12		
87	04130001	标准砖	240×115×53	千块	310.92	14.7493	370	5457.24			370		-5457.24		
88	04130001	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	310.92					5309.75	360		5309.75		
89	04130040	蒸压灰砂砖	240×175×115	千块	1205.83	14.1023	1205.83	17004.98		17004.98	1205.83				
90	04170060	铝瓦	1.0mm	m2	25	7061.6648	140	988633.07		988633.07	140				
91	04170110	塑料瓦脊		m	15.3	7618.8119	15.3	116567.82		8498.55	15.3		-108069.27		
92	04170110	树脂瓦脊		m	15.3				7060.7592	108029.61	15.3		108029.61		
93	04170110	树脂瓦瓦脊		m	15.3				2.592	39.66	15.3		39.66		
94	04170120	塑料波纹瓦	1.0mm	m2	13	28.9656	37	1071.73			37		-1071.73		
95	04170120	树脂瓦	1.0mm	m2	13	13138.2325	37	486114.6			37		-486114.6		
96	04170120	树脂瓦	3mm	m2	13				5159.7121	190909.35	37		190909.35		
97	04170120	树脂瓦	3.0mm	m2	13				13167.1981	487186.33	37		487186.33		
98	04170120	树脂瓦	3.0	m2	13	65765.7525	37	2433332.85	60606.0404	2242423.5	37		-190909.35		
99	04170120	树脂瓦	3.0mm	m2	13	6207.2742	37	229669.15	6207.2742	229669.15	37				

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目

金额单位：元

第 7 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
100	05030060	板枋材	综合	m3	1592.08	1.8039	1592.08	2871.95	1.8039	1775.73	3203.24	183.65	331.29	
101	05030080	松杂板枋材		m3	1180.62	0.8761	1180.62	1034.34	0.8761	1775.73	1555.72	595.11	521.38	
102	05030180	松木板		m3	1474.42	0.9278	1474.42	1367.97	0.652	1474.42	961.32		-406.65	
103	05030180	松木板		m3	1474.42				0.0769	1775.73	136.55	1775.73	136.55	
104	05030320	垫木		m3	1549.95	11.6768	1549.95	18098.46	7.697	1549.95	11929.97		-6168.49	
105	05030370	松杂直边板		m3	1211.42	5.306	1211.42	6427.79	5.306	1211.42	6427.79			
106	05350015	竹笋		个	23.5	60.7372	23.5	1427.32		23.5			-1427.32	
107	07070002	瓷质锦砖	粒径45×9 5	m2	23.63	13.1727	23.63	311.27	13.1727	23.63	311.27			
108	07070002	瓷质锦砖	粒径45×9 5	m2	23.63	9196.4251	23.63	217311.53	9196.4251	24.44	224760.63	0.81	7449.1	
109	09050140	铝板	600×600 ×0.8	m2	44.46	3617.4406	90	325569.65		90			-325569.65	
110	09050140	铝板	600×600 ×0.9	m2	44.46				2169.4554	90	195250.99	90	195250.99	
111	09050160	1.0mm铝板		m2	107.28	741.0799	90	66697.19	741.0799	90	66697.19			
112	09050170	铝扣板	银白0.9厚	m2	58.38				403.515	58.38	23557.21	58.38	23557.21	
113	09250010	彩钢夹芯板	50	m2	64.78	6937.7318	60	416263.91	6937.7318	60	416263.91			
114	09370001	铝合金长方 格状吊顶		m2	101.91	1522.248	80	121779.84	1522.248	80	121779.84			
115	13010050	醇酸清漆		kg	13.99	1620.0137	13.99	22663.99	1620.0137	13.99	22663.99			
116	13010130	酚醛调和漆		kg	7.17	2940.8562	7.17	21085.94	2940.8562	7.17	21085.94			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目

金额单位：元

第 8 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
117	13010130	酚醛调和漆		kg	7.17				29.3183	7.17	210.21	7.17	210.21	
118	13010210	环氧富锌底漆		kg	22.22	989.3325	22.22	21982.97	631.8204	22.22	14039.05		-7943.92	
119	13030340	抗碱底涂料		kg	13.5	5200.9214	13.5	70212.44	5200.9214	13.5	70212.44			
120	13030340	外墙界面剂		kg	13.5	4319.0365	14	60466.51	4319.0365	14	60466.51			
121	13030450	内墙乳胶漆	底漆	kg	17.5				-3939.1506	17.5	-68935.14	17.5	-68935.14	
122	13030473	真石漆		kg	3.3	24000.203	3.5	84000.71	24000.203	3.5	84000.71			
123	13030475	真石面漆		kg	11	1800.0153	13	23400.2	1800.0153	13	23400.2			
124	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	5.71	130713.3384	4	522853.35	140325.0702	4	561300.28		38446.93	
125	13030500	腻子粉	成品(耐水型)	kg	2.94	6605.8811	4	26423.52	6605.8811	4	26423.52			
126	13030600	水性底涂料		kg	21.46	8415.7478	27.3	229749.92	8415.7478	27.3	229749.92			
127	13030630	水性乳胶漆		kg	12.82	12291.9843	19.7	242152.09	16756.355	19.7	330100.19		87948.1	
128	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-ⅠⅠ	kg	12.71	105056.5472	10	1050565.47	105056.5472	10	1050565.47			
129	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16.96	5149.9362	16.96	87342.92	5087.1107	16.96	86277.4		-1065.52	
130	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16.96				62.8255	16	1005.21	16	1005.21	
131	13050500	油性防锈漆		kg	11.89	188.9582	11.89	2246.72	638.381	11.89	7590.35		5343.63	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目

金额单位：元

第 9 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
132	13050520	橡胶沥青防水涂料		kg	13.5	376.97	13.5	5089.1	376.97	13.5	5089.1			
133	13090030	金属氟碳漆	面漆	kg	81.2	19.9826	81.2	1622.59	19.9826	81.2	1622.59			
134	13090035	金属氟碳漆	底漆	kg	138	27.9743	128	3580.71	27.9743	128	3580.71			
135	13310090	石油沥青	60~100#	t	3947.82	4.0543	3947.82	16005.64	4.0543	3947.82	16005.64			
136	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类)	1.5mm	m2	28.05	23472.0371	22	516384.82	23472.0371	22	516384.82			
137	13350020	防水粉		kg	2.1	0.0544	2.1	0.11	0.0544	2.1	0.11			
138	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71	11.004	1.71	18.82	11.004	1.71	18.82			
139	14010030	松节油		kg	8.84	1523.0351	8.84	13463.63	1523.0351	8.84	13463.63			
140	14010030	松节油		kg	8.84				7.0936	7.1	50.36	7.1	50.36	
141	14030001	柴油		t	5650	0.5691	5650	3215.42	0.5691	5650	3215.42			
142	14030040	汽油	综合	kg	6.38	152.192	7.95	1209.93	152.192	7.95	1209.93			
143	14050050	溶剂油		kg	3.94	353.2184	3.94	1391.68	353.2184	3.94	1391.68			
144	14070050	机油	综合	kg	6.96	0.768	6.96	5.35	0.768	6.96	5.35			
145	14210050	环氧树脂	综合	kg	24.89	135.6059	24.89	3375.23	135.6059	24.89	3375.23			
146	14350140	醇酸漆稀释剂	X6	kg	14.88	181.7491	14.88	2704.43	181.7491	14.88	2704.43			
147	14350250	隔离剂		kg	7.05	2.9344	7.05	20.69	2.9344	7.05	20.69			

编制人：

审核人：

审定人：



人材机汇总对比表

工程名称: 埔前镇“六乱”综合整治项目

金额单位: 元

第 10 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
148	14350273	氟碳漆固化剂		kg	63	3.141	63	197.88	3.141	63	197.88			
149	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	31.25	98.9332	31.25	3091.66	63.182	31.25	1974.44		-1117.22	
150	14350410	聚合物乳液		kg	9.87	57632.7313	9.87	568835.06		9.87			-568835.06	
151	14350630	脱模剂		kg	5.13	67.4715	5.13	346.13	67.4715	5.13	346.13			
152	14350680	稀释剂		kg	16.7	12220.477	16.7	204081.97	12220.477	16.7	204081.97			
153	14350830	改性沥青卷材基层处理剂	水性	kg	6	6596.975	6	39581.85	6596.975	6	39581.85			
154	14390030	二氧化碳		m3	4.72	1.3342	4.72	6.3		4.72			-6.3	
155	14390030	二氧化碳		m3	4.72				3595.6021	4.72	16971.24	4.72	16971.24	
156	14390060	氩气		m3	12.08	443.8338	12.08	5361.52	473.0157	12.08	5714.03		352.51	
157	14390070	氧气		m3	5.16	3065.5964	5.16	15818.48	4838.2634	5.16	24965.43		9146.95	
158	14390100	乙炔气		kg	13.3	1629.9648	13.3	21678.53	2577.4383	13.3	34279.93		12601.4	
159	14410010	108胶		kg	6.86	2254.2182	6.86	15463.94	2254.2182	6.86	15463.94			
160	14410060	903胶		kg	5.5	2023.8267	5.5	11131.05	2318.6294	5.5	12752.46		1621.41	
161	14410120	玻璃胶		L	33.47	572.1737	33.47	19150.66	571.3779	33.47	19124.02		-26.64	
162	14410130	玻璃胶	335克/支	支	13.73	22.5445	13.73	309.53	22.5445	13.73	309.53			
163	15550160	耐碱网格布		m2	3	49443.9451	3	148331.84	56650.2332		3	169950.7	21618.86	
164	15550160	玻璃纤维网		m2	3	27.3735	2.5	68.43		2.5			-68.43	

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
165	15550160	耐碱网格布		m2	3				27.3735	2.5	68.43	2.5	68.43	
166	17050001	仿木不锈钢型钢	综合	t	14589.77	1.5547	14589.77	22682.72	1.5547	14589.77	22682.72			
167	17050001	不锈钢管	综合	t	14589.77				1.1318	13176.99	14913.72	13176.99	14913.72	
168	17270090	高压风管		m	21.88				0.0228	21.88	0.5	21.88	0.5	
169	18031195	镀锌钢管活接头	DN32	个	13.47	18.816	13.47	253.45	18.816	13.47	253.45			
170	32270001	杀虫剂		kg	17.09	592.8271	17.09	10131.41	592.8271	17.09	10131.41			
171	32270010	无机肥(复合肥)		kg	2.97	2443.7489	2.97	7257.93	2443.7489	2.97	7257.93			
172	32270020	有机肥		t	432	3	432	1296	3	432	1296			
173	32270020	有机肥		t	432	25.0671	432	10828.99	25.0671	652.25	16350.02	220.25	5521.03	
174	33010050	钢板线条	S型 100×200	t	3169.23				11.5156	4580	52741.45	4580	52741.45	
175	34050040	草板纸	80#	张	4.19	9.9	4.19	41.48	9.9	4.19	41.48			
176	34090010	白棉纱		kg	11.47	89.4136	11.47	1025.58	89.4136	11.47	1025.58			
177	34110010	水		m3	4.58	6693.2678	3.25	21753.13	7014.9492	3.25	22798.59		1045.46	
178	35010010	钢模板		kg	4.44	315.053	4.44	1398.84	315.053	4.44	1398.84			
179	35010030	组合钢模板		kg	5.41	129.8472	5.41	702.47	129.8472	5.41	702.47			
180	35030010	脚手架钢管		kg	3.42	28730.5336	3.42	98258.42	28730.5336	3.42	98258.42			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目										金额单位：元			第 12 页 共 17 页		
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明	
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价		
181	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05	491.6947	7.05	3466.45	491.6947	7.05	3466.45				
182	35030080	木支撑		m3	1651.95	0.0713	1651.95	117.78	0.0713	1651.95	117.78				
183	35030110	扣件		kg	4.8	8.1124	4.8	38.94	8.1124	4.8	38.94				
184	35030210	脚手板(钢管网)		m2	1.5	1839.4333	1.5	2759.15	1839.4333	1.5	2759.15				
185	35030220	挡脚板(钢管网)		m2	1.5	489.926	1.5	734.89	489.926	1.5	734.89				
186	35050025	密目式阻燃安全网		m2	8.5	8234.2154	8.5	69990.83	8234.2154	8.5	69990.83				
187	35090230	钢支撑		kg	3.88	122.8046	3.88	476.48	122.8046	3.88	476.48				
188	99450760	其他材料费		元	1	219883.0731	1	219883.07	164579.0561	1	164579.06		-55304.01		
189	9946131	其他材料费		元	1	97.26	1	97.26	97.26	1	97.26				
190	BCCLF10	广告字安装		cm	5	3540	5	17700	3540	5	17700				
191	BCCLF3	垃圾收集点		个	4000	22	4000	88000	22	4000	88000				
192	BCCLF6	仿竹篱笆		m	120	337.7	120	40524		120			-40524		
193	BCCLF7	栏杆		m	80	189.47	125.66	23808.8	189.47	80	15157.6	-45.66	-8651.2		
194	BCCLF8	蔬菜棚挂遮阳网		m2	5.5	13685.22	5.5	75268.71	13685.22	5.5	75268.71				
195	BCCLF8	广告遮阳布		m2	32.03	653.0804	32.03	20918.17	653.0804	32.03	20918.17				
196	CLFTZ	材料费调整		元	1	3.9909	1	3.99	-1.85	1	-1.84		-5.83		

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目

金额单位：元

第 13 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
197	ZZJJ	制作基价		元	1	1502669.84 94	1	1502669.85	750592.998 3	1	750593		-752076.85	
198	8021901	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C10	m3	302	1.2726	304	386.87	1.2726	304	386.87			
199	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	310	20.0053	322	6441.71	20.0053	322	6441.71			
200	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	322	1.1413	335	382.34	1.1413	335	382.34			
201	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	331	2.7876	348	970.08	2.7876	348	970.08			
202	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	340	1099.5562	353	388143.33	1034.9213	353	365327.21		-22816.12	
203	80090425	抗裂砂浆		t	265	131.7565	1219.56	160684.95	130.9552	1219.56	159707.72		-977.23	
204	80090455	干混抹灰砂浆	M20	t	292				886.0612	292	258729.87	292	258729.87	
		小计						14981548.81			13269570.36		-1711978.45	
三、		机械												
1	00010003	机上人工		工日	230	1894.2398	230	435675.16	2075.0888	230	477270.43		41595.27	

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：埭前镇“六乱”综合整治项目

金额单位：元

第 14 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
2	99450630	折旧费		元	1	193393.5253	1	193393.53	152735.1749	1	152735.17		-40658.36	
3	99450640	检修费		元	1	50295.2645	1	50295.27	43089.0018	1	43089		-7206.27	
4	99450650	维护费		元	1	126350.3486	1	126350.35	109296.9958	1	109296.99		-17053.36	
5	99450660	安拆费		元	1	41124.8476	1	41124.85	37087.9508	1	37087.95		-4036.9	
6	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	6.38	1146.7102	8.78	10068.11	1067.0238	8.78	9368.47		-699.64	
7	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	6.38	1637.8848	8.76	14347.87	655.1533	8.76	5739.14		-8608.73	
8	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	18156.82	7.42	134723.59	22719.6088	7.42	168579.49		33855.9	
9	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77	239048.3372	0.51	121914.65	203261.3943	0.51	103663.32		-18251.33	
10	JXFTZ	机械费调整		元	1	-0.1718	1	-0.17	-1.5166	1	-1.51		-1.34	
		小计						1127893.21			1106828.45		-21064.76	
四、		主材												
1	01290151	不锈钢板		kg	13	48695.904	13	633046.75	48695.904	13	633046.75			
2	03011330	高强度螺栓		套	2	6598.7698	2	13197.54	6598.7698	2	13197.54			
3	17250370	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管	dn75×2.3	m	8.1	5918.3892	8.1	47938.95	5918.3892	8.1	47938.95			

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称: 埔前镇“六乱”综合整治项目      金额单位: 元      第 15 页 共 17 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
4	17250870	塑料排水管 热熔直接		个	2	1579.4292	2	3158.86	1579.4292	2	3158.86			
5	17290070	承插式钢筋 混凝土排水管 (II级)	d400×45 ×2000	m	92	12.12	92	1115.04	12.12	92	1115.04			
6	22230010	太阳能集热 器		台		128			128					
7	32010035	大红花	胸径4~6cm	株	41.28	107.12	41.28	4421.91	107.12	41.28	4421.91			
8	32010035	垂叶榕	胸径4~6cm	株	59.45	3868.8	89.17	344980.9	3868.8	59.45	230000.16	-29.72	-114980.74	
9	32010040	宫粉紫荆	胸径7~8cm	株	297.25	52	462.39	24044.28	52	297.25	15457	-165.14	-8587.28	
10	32010040	垂叶榕	胸径7~8cm	株	231.19	520	272.48	141689.6	520	231.19	120218.8	-41.29	-21470.8	
11	32030001	黄金叶 H 5 0-60	苗高×冠径 60cm×40 cm	丛	22.94	416	22.94	9543.04	416	22.94	9543.04			
12	32030010	红继木 H 5 0-60	苗高×冠径 80cm×60 cm	丛	32.11	551.2	32.11	17699.03	551.2	32.11	17699.03			
13	32030010	勒杜鹃 H 5 0-60	苗高×冠径 80cm×60 cm	丛	27.52	156	27.52	4293.12	156	27.52	4293.12			
14	32030010	茉莉柱 H 1 00-120	苗高×冠径 80cm×60 cm	丛	32.11	156	64.22	10018.32	156	32.11	5009.16	-32.11	-5009.16	

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：埔前镇“六乱”综合整治项目											金额单位：元		第 16 页 共 17 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
15	32030040	红果子1	苗高×冠径 150cm×120cm	丛	64.22	45.76	64.22	2938.71	45.76	64.22	2938.71			
16	32030050	灌木苗	苗高×冠径 180cm×150cm	丛	100.92	2.08	100.92	209.91	2.08	100.92	209.91			
17	32070130	木本苗	育苗袋φ10cm内	株	2.75	1746.1498	2.75	4801.91	1746.1498	2.75	4801.91			
18	32070130	橘子花	育苗袋φ10cm内	株	2.29	1092.9765	2.29	2502.92	1092.9765	2.29	2502.92			
19	32070130	黄金叶 H 0.2	育苗袋φ10cm内	株	0.73	4762.8	2.75	13097.7	4762.8	0.73	3476.84	-2.02	-9620.86	
20	32070130	红背桂 H 0.2	育苗袋φ10cm内	株	0.73	2466.45	2.75	6782.74	2466.45	0.73	1800.51	-2.02	-4982.23	
21	33010640	镀锌方通	综合	t	4580				30.6507	4580	140380.21	4580	140380.21	
22	33010640	镀锌方通	综合	t	4580				4.5053	4580	20634.27	4580	20634.27	
23	36010080	井环盖、井座		套	180	20.2	180	3636	20.2	180	3636			
24	36010080	井环盖、井座	700	套	510	2.02	510	1030.2	2.02	510	1030.2			
25	36010080	井环盖、井座	680*380	套	420	4	420	1680	4	420	1680			
26	36070020	600*250*100烧面芝麻灰立道牙		m	70	19.285	70	1349.95	19.285	70	1349.95			

编制人：

审核人：

审定人：

