

源城区政府投资项目评审报告

评审编号：G-2025-010

项目代码：2505-441602-04-01-775639

项目名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目

建设单位：河源市源城区源西街道办事处

审查事项：☐ 估算 ☒ 概算 ☐ 预算 ☐ 结算 ☐ 进度款

☐ 政府采购 ☐ 工程变更预算 ☐ 其他

审查内容：☒ 建筑与装饰 ☐ 安装 ☐ 市政 ☐ 修缮 ☒ 园林绿化

☐ 甲供材料及设备 ☐ 公路 ☐ 水利 ☐ 其他 ☐ 营造林

评审机构：河源市源城区财政投资评审中心



2025年6月25日

评审情况说明

工程名称	粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目				
建设单位	河源市源城区源西街道办事处				
送审价	26,819,973.86元	批复总投资	2682.10万元		
审定价	25,584,194.16元	建筑面积			
审定价大写	贰仟伍佰伍拾捌万肆仟壹佰玖拾肆元壹角陆分				
净核增		净核减	1,235,779.70元	核减（增）率	4.61 % -
评审阶段	（概 <input checked="" type="checkbox"/> 、预 <input type="checkbox"/> 、结 <input type="checkbox"/> ）		审核人：	复核人：	

一、工程概况：

1. 工程地点：河源市源城区粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线。
2. 工程内容：主要对源城区粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线风貌进行提升。
3. 资金性质：自筹资金、申请上级及债券资金。

二、评审依据：

1. 立项文件：源发改投审〔2025〕19号。
2. 计价文件：建设单位提供的《粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目初步设计说明书（2025.05）》及其电子版、《粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目概算书》。
3. 计价标准：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》《广东省通用安装工程工程量清单计价指引（2013）》《广东省市政工程工程量清单计价指引（2013）》等。
4. 执行定额：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》等。
5. 材料价：参照2025年《河源工程造价信息价》第1季度材料信息价，缺项部分参照市场价和网上询价报价。
6. 计税方法：一般计税法。

三、评审过程说明：



1. 项目建设程序审核：根据建设单位提供的项目资料，对该项目进行程序合规性审查。
2. 项目工程费审核：依据建设单位提供的可研批复、初步设计文件及概算书等相关资料，按现行工程造价管理规定，对概算工程费用的计算方法、定额套用、单价水平、工程量计算等进行逐项核查。
3. 工程其他费及预备费审核：参照市区同类型项目计费及市场情况，对工程建设其他费用、预备费取定的依据、标准及合理性进行审核。
4. 综合考虑建设单位对初稿的回复意见，增加“六乱”整治工程费用及增加绿化工程费用（详见审核说明（三）、建设单位对概算初稿回复意见的结论）。
5. 具体审核调整情况见后附项目概算审核对照表和审核说明。

四、评审结论：

1. 该项目立项材料齐全，审批程序基本符合相关规定。
2. 该项目概算内容与项目可研批复范围基本一致。建议该项目初步设计概算控制价为2558.42万元，其中：工程费2357.45万元，工程其他费126.57万元，预备费74.40万元。

五、存在问题及建议：

1. 送审初步设计文件深度不足，部分工程内容及技术方案不够明确，建议建设单位在施工图设计阶段进一步深化设计，细化工程量和技术参数，优化建设方案，强化投资控制。

 建设单位（签章） 2025年6月26日	主管单位（签章） 年 月 日	 财政投资评审中心（签章） 2025年6月26日
---	-------------------	---

注：1. 建设单位提供资料的真实性、合法性及完整性由建设单位负责。

2. 本评审结果有效期1年，自出具之日起计算。有效期内完成下一阶段工作的，评审结果持续有效；有效期届满时未完成下一阶段工作的，评审结果自动失效，项目仍需实施的，应重新进行评审。概算评审下一阶段工作是指预算编制及预算评审；预算评审下一阶段工作是指部门单位按规定发包和签订施工合同。

附：1. 粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目工程概算审核对照表

2. 粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目初步设计概算批复（源发改投审〔2025〕19号）




粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目

概算审核对照汇总表

评审编号：G-2025-010

单位：元

序号	工 程 名 称	送审价	审定价	核增（减）	备注
1	工程费	24,800,728.60	23,574,505.72	-1,226,222.88	
2	工程建设其他费用	1,275,245.26	1,265,688.44	-9,556.82	
3	预备费	744,000.00	744,000.00	0.00	
合 计		26,819,973.86	25,584,194.16	-1,235,779.70	
审定工程造价		25,584,194.16			
审定金额大写		贰仟伍佰伍拾捌万肆仟壹佰玖拾肆元壹角陆分			
建设单位意见：					
<div>同意评审意见</div> <div></div> <div>(盖章)</div>					

说明：1、“核增（减）”一栏数字前有“-”为核减，无“-”为核增。

初审：

复审：

粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线 “六乱”整治项目概算审核情况说明

一、项目概况

（一）项目名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目

（二）建设单位：河源市源城区源西街道办事处

（三）项目地址：河源市源城区粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线。

二、审核依据

（一）立项文件：《源发改投审〔2025〕19号》，初步设计《粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目初步设计说明书》纸质版；

（二）计价文件（清单规范、定额、费用文件等）：本次审核采用工程量清单计价办法，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》，计价依据为2018《广东省建设工程计价依据》、2018《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省通用安装工程综合定额》、2018《广东省园林绿化工程综合定额》、2018《广东省市政工程综合定额》；

（三）人工单价文件：执行2018计价依据，按综合定额的人工系数1计取，机上人工单价按230元/工日计取；

（四）信息价的选定：按2025年《河源工程造价信息价》第一季度材料

信息价，缺项部分参照周边县区、市场价、网上询价报价；

（五）绿色施工安全防护措施费：单独装饰装修工程 13%、绿化工程 10%、市政工程 16.5%；

（六）预算包干费：建筑与装饰工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 7.00%计算，市政工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6.00%计算，绿化工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 6.00%计算；

（七）概算幅度差：3%；

（八）税金按增值税销项税额 9%计算。

三、审核（减\增）情况说明

经审核调整如下（详细列出各明细）：

本工程送审 26819973.86 元，审核 25584194.16 元，共计核 1235779.70 元，其中：

一、本工程工程费共计核减 1226222.88 元；

（一）、粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目

1、外立面改造工程核减 0.27 万元；

2、屋面改造工程核减 121.11 万元；

3、绿化工程核减 1.23 万元；

4、“六乱”整治工程该项无图纸内容，暂按送审金额计取。

（二）、工程建设其他费用共计核减 9556.82 元，其中主要核增减为：

1、工程设计费，审定按工程费的 1.8%计算，共计核减 2.21 万元；

2、补充“建设单位管理费”、“工程款支付担保费”，共计核增 10.01 万元；

- 3、工程建设监理费，审定按工程费的 1.5%计算，共计核减 1.84 万元；
- 4、送审“工程造价咨询费”，审定分为“概算编制费”和“预算编制费”，共计核减 3.47 万元；
- 5、测量测绘费，暂按工程费 1%计列，其中外立面测量 1.5 元/m²，地形测量 0.15 元/m²；建筑物测量费 0.26/m² 审定按市场价 1.5 元/m² 平方计算，核增 4.17 万元；
- 6、招标代理服务费、工程保险费按相关规定，不予计取。

（三）、建设单位对概算初稿回复意见的结论

2025 年 6 月 18 日，中心对本项目出具概算初稿（征求意见稿），2025 年 6 月 19 日，河源市源城区源西街道办事处回复建设单位意见内容如下：

- 1、建议增加“六乱”整治工程费用。

对数结论：按同类项目调整平改坡综合单价，其他不予调整。

- 2、建议增加绿化工程费用。

对数结论：已按规范计取，不予调整。

粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目概算审核对照汇总表

序号	项目名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核增 (减) 金额 (元)	备注
一	工程费部分				
1	粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目				
1.1	外立面改造工程	5145422.47	5142720.47	-2702.00	
1.2	屋面改造工程	18272028.63	17060829.90	-1211198.73	
1.3	绿化工程	957446.20	945124.05	-12322.15	
1.4	“六乱”整治工程	425831.30	425831.30	0.00	暂按送审金额计列
二	建设工程其他费用				
1	可行性研究报告费	35000.00	35000.00	0.00	按3.5万元/宗计算
2	测量测绘费	194000.00	235745.06	41745.06	暂按工程费1%计列，其中外立面测量1.5元/m ² ，地形测量0.15元/m ² ；建筑物测量0.26/m ²
3	工程设计费	446413.11	424341.10	-22072.01	按工程费1.8%计算
4	施工图技术审查费	29016.85	27582.17	-1434.68	按设计费6.5%计算
5	工程建设监理费	372010.93	353617.59	-18393.34	按工程费1.5%计算
6	工程造价咨询费				采用差额累进算法
	概算编制费		21349.00	-34698.64	
	预算编制费	124003.64	67956.00		
7	招标代理服务费用	50000.00	0.00	-50000.00	

8	工程保险费	24800.73	0.00	-24800.73	
9	建设单位管理费	0.00	76523.01	76523.01	
10	工人工资支付保证金	0.00	23574.51	23574.51	按工程费的0.1%计算
三	预备费	744000.00	744000.00	0.00	
四	合计	26819973.86	25584194.16	-1235779.70	

单项工程审核汇总对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区源西段)及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	名称	报审金额	审定金额	调整金额
1	外立面改造工程	5145422.47	5142720.47	-2702
2	屋面改造工程	18272028.63	17060829.9	-1211198.73
3	园林绿化工程	957446.2	945124.05	-12322.15
4	“六乱”整治工程	425831.3	425831.3	
	合计	24800728.6	23574505.72	-1226222.88

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程										金额单位：元		第 1 页 共 2 页	
序号	项目名称	送审			审定			增减金额	备注				
		计算表达式	金额	计算表达式	金额								
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	3173317.96	(分部分项合计) * 100%	3170911.26	-2406.7							
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1363046.27	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1363046.27								
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	1308188.87	(安全及文明施工措施费) * 100%	1308188.87								
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	54857.4	(其他措施费) * 100%	54857.4								
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	184206.84	(其他项目合计) * 100%	184134.64	-72.2							
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%									
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%									
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%									
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%									
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	89007.3	(预算包干费) * 100%	89007.3								
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%									
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	95199.54	(概算幅度差) * 100%	95127.34	-72.2							
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%									
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%									
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%									
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	4720571.07	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	4718092.17	-2478.9							
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	424851.4	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	424628.3	-223.1							

编制人：

审核人：

审定人：

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		拆除工程									
1	011605002001	立面块料拆除 1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	2000	34.98	69960	2000	34.98	69960		
		分部小计(拆除工程)				69960			69960		
		新建工程									
2	011201001001	外1: 外墙贴砖 1、15厚WPM15聚合物水泥砂浆; 2、全墙挂Φ10网眼为10X10的钢丝网; 3、刷氯丁胶乳防水素浆一道; 4、10厚氯丁胶乳防水砂浆; 5、5厚1:1(WPM25)水泥砂浆加水重20%,建筑胶贴10厚外墙砖; 6、1:1(WPM25)氯丁胶乳水泥砂浆勾缝。	m2	2000	200.97	401940	2000	200.97	401940		
3	011201001003	外2: 外墙涂料 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷基层处理剂 3、1.5厚聚氨酯防水涂料 4、7厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、喷涂底层涂料 6、喷涂中层涂料 7、涂饰面层涂料二遍	m2	3000	139.87	419610	3000	139.83	419490	-120.00	[调价]

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				1363046.27			1363046.27		
1	绿色施工安全防护措施费				1308188.87			1308188.87		
1.1	综合脚手架	项	1	1142889.6	1142889.6	1	1142889.6	1142889.6		
粤011701008003	综合钢脚手架	m2	47940	23.84	1142889.6	47940	23.84	1142889.6		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
		项	1			1				
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	184206.84	184134.64	-72.2	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	89007.3	89007.3		
GCYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	95199.54	95127.34	-72.2	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	184206.84	184134.64	-72.2	

编制人:

审核人:

审定人:

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程														金额单位：元			第 1 页 共 4 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明				
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价					
一		人工																
1	00010010	人工费		元	1	1831433.3811	1	1831433.38	1831433.3811	1	1831433.38							
2	RGFTZ	人工费调整		元	1	4000	1	4000	4000	1	4000							
		人工小计						1835433.38			1835433.38							
二		材料																
1	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.38	234.906	5.38	1263.79	234.906	5.38	1263.79							
2	03013041	膨胀螺栓	M8	十套	3.15	95.88	3.15	302.02	95.88	3.15	302.02							
3	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	2.65	560	2.65	1484	560	2.65	1484							
4	03019001	圆钉	综合	kg	5.36	40	5.36	214.4	40	5.36	214.4							
5	03019161	马钉	综合	kg	5.21	80	5.21	416.8	80	5.21	416.8							
6	03134011	水砂纸		张	0.77	1969.36	0.77	1516.41	1969.36	0.77	1516.41							
7	03210090	钢丝网	综合	m2	5.9	2200	3.1	6820	2200	3.1	6820							
8	03210280	钢脚手直角扣件		个	3.3	879.3155	3.3	2901.74	879.3155	3.3	2901.74							
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	319.11	64.5891	307	19828.85	64.5891	307	19828.85							
10	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	564.84	124.335	577.11	71754.97	124.335	559.35	69546.78	-17.76	-2208.19	[调价]				
11	04030010	细砂		m3	82.48	9.3	82.48	767.06	9.3	82.48	767.06							
12	04030015	中砂		m3	78.68	128.7963	194	24986.48	128.7963	194	24986.48							
13	05030370	松杂直边板		m3	1211.42	2.5888	1211.42	3136.12	2.5888	1211.42	3136.12							
14	07070002	瓷质锦砖	粒径45×95	m2	23.63	2060	23.63	48677.8	2060	23.63	48677.8							

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程										金额单位：元		第 1 页 共 2 页	
序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注						
		计算表达式	金额	计算表达式	金额								
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	15143067.15	(分部分项合计) * 100%	14088426.35	-1054640.8							
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	888234.41	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	869690.56	-18543.85							
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	515794.41	(安全及文明施工措施费) * 100%	503968.8	-11825.61							
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	372440	(其他措施费) * 100%	365721.76	-6718.24							
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	732027.46	(其他项目合计) * 100%	694020.61	-38006.85							
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%									
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%									
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%									
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%									
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	277735.45	(预算包干费) * 100%	271367.82	-6367.63							
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%									
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	454292.01	(概算幅度差) * 100%	422652.79	-31639.22							
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%									
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%									
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%									
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	16763329.02	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	15652137.52	-1111191.5							
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	1508699.61	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	1408692.38	-100007.23							

编制人：

审核人：

审定人：

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程									
金额单位：元									
序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定		
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价
1	011604001001	原有铁皮棚拆除 1、拆除原有铁皮棚 2、原材料残值抵扣	m2	31740	18.5	587190	31740	18.5	587190
2	011604001002	屋1：屋面防水 1.拆除原天面层至结构层，并清洗干净 2.30厚(最薄处)DSM20水泥砂浆找平 3.2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 4.1.5厚单面粘湿铺高分子膜基防水卷材E类 5.50厚挤塑聚苯板保温隔热(干铺)(燃烧性能等级B1) 6.干铺聚酯纤维无纺布一层 7.30厚C20细石砼保护层φ4@150双向钢筋 8.35厚1:4干硬性砂浆面上撒素水泥	m2	5000	217.46	1087300	5000	217.83	1089150
3	011604001003	屋2：屋面防水 1.25厚WP M20保护层光面 2.40厚C30UEA补偿收缩砼保护层，内配φ4钢筋双向250，按纵5000设置分格缝，缝内钢筋断开，缝宽30 3.满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 4.一道1.5厚高分子聚合物改性沥青防水卷材；四周翻起300高 5.在原有女儿墙上开槽，宽40深30，水泥钉固定防水卷材，DP M20聚合物水泥抗裂砂浆填充 6.2.0厚合成高分子防水涂料 7.基层处理剂：氯丁胶稀释液 8.WS M15 预拌砂浆找坡找平层(最薄处20厚)(向地漏) 9.拆除废料外运 运距综合考虑 10.铲除原有屋面装修层至混凝土板面	m2	26740	230.67	6168115.8	26740	226.92	6067840.8

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目									
1	绿色施工安全防护措施费				888234.41			869690.56	-18543.85	
1.1	综合脚手架	项	1			1				
		项	1			1				
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	密目式安全网	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	围尼龙编织布	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	模板的支架	项	1			1				
		项	1			1				
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.7	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.8	临时钢管架通道	项	1			1				
		项	1			1				
1.9	独立安全防护挡板	项	1			1				

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程										金额单位：元		第 2 页 共 3 页	
序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明			
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额					
		项	1			1							
1.10	吊装设备基础	项	1			1							
		项	1			1							
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1			1							
		项	1			1							
1.12	施工便道	项	1			1							
		项	1			1							
1.13	样板引路	项	1			1							
		项	1			1							
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	13	515794.41	分部分项人工费+分部分项机具费	13	503968.8	-11825.61	[调基数]			
2	措施其他项目				372440			365721.76	-6718.24				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0						
011707002001	夜间施工增加费	项		20			20						
GGCSF00000001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0						
QTFY000000001	其他费用	项											
2.5	模板工程	项	1			1							
		项	1			1							
2.6	垂直运输工程	项	1	372440	372440	1	365721.76	365721.76	-6718.24	[调价]			

编制人：

审核人：

审定人：

其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	732027.46	694020.61	-38006.85	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	277735.45	271367.82	-6367.63	
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	454292.01	422652.79	-31639.22	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	732027.46	694020.61	-38006.85	

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程													金额单位：元			第 1 页 共 6 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明			
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价				
一		人工															
1	0001001	综合工日		工日	51	22.48	86	1933.28	22.48	86	1933.28						
2	00010010	人工费		元	1	3736522.643	1	3736522.64	3669086.6174	1	3669086.62			-67436.02			
		人工小计						3738455.92			3671019.9			-67436.02			
二		材料															
1	01010080	冷拉热轧圆盘条	Φ4	t	4400	28.2535	3230	91258.81	28.2535	3230	91258.81						
2	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.38	265.6382	5.38	1429.13	265.6382	5.38	1429.13						
3	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	3.66	1850.6268	3.66	6773.29	1850.6268	3.66	6773.29						
4	01210001①	镀锌方钢	综合	kg	3.55	334.698	4.58	1532.92	334.698	4.58	1532.92						
5	01290020①	镀锌方钢	2~2.5	kg	3.28	62.526	4.58	286.37	62.526	4.58	286.37						
6	01490001	角铝	25.4×1	m	6.72	795	6.72	5342.4	795	6.72	5342.4						
7	01490060	槽铝	50	m	6.45	1467	6.45	9462.15	1467	6.45	9462.15						
8	01490090	工字铝	综合	m	6.87	5037	6.87	34604.19	5037	6.87	34604.19						
9	01630130	吊装夹具		套	180	7.5228	180	1354.1	7.5228	180	1354.1						
10	02090041	聚乙烯薄膜		m2	3.9	29414	2	58828	29414	2	58828						
11	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.1	11.84	2.1	24.86	11.84	2.1	24.86						
12	02310010	无纺布		m2	3.25	5575	2	11150	5575	2	11150						

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程														金额单位：元			第 2 页 共 6 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明				
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价					
13	03010430	六角螺栓	综合	kg	5.58	2494.9947	5.58	13922.07	1980.2297	5.58	11049.68		-2872.39					
14	03010455	六角螺栓	M6×25	十套	0.61	2.0826	0.61	1.27	2.0826	0.61	1.27							
15	03010630	六角螺栓	M12×50	十套	2.44	19.2	2.44	46.85	19.2	2.44	46.85							
16	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	2.65	120	2.65	318	120	2.65	318							
17	03019131	镀锌瓦楞钩		十个	5.75	18516.12	5.75	106467.69	18516.12	5.75	106467.69							
18	03131001	砂轮片	综合	片	12.87	1684.62	12.87	21681.06	1684.62	12.87	21681.06							
19	03134021	铁砂布	0~2#	张	0.94	37.2008	0.94	34.97	37.2008	0.94	34.97							
20	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	6.01	11.2914	6.01	67.86	11.2914	6.01	67.86							
21	03135021	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	5.96	30.4	5.96	181.18	30.4	5.96	181.18							
22	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	12.75	2621.7017	12.75	33426.7	2617.7067	12.75	33375.76		-50.94					
23	03139281	钢锯条		条	0.43	107.1384	0.43	46.07	107.1384	0.43	46.07							
24	03139291	钢锯片	φ300	片	264.96	47.0624	264.96	12469.65	47.0624	264.96	12469.65							
25	03213131	预埋铁件		kg	3.69	183.6	3.69	677.48	183.6	3.69	677.48							
26	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	319.11	800.5784	307	245777.57	800.5784	307	245777.57							
27	04030015	中砂		m3	78.68	1882.6208	194	365228.44	1882.6208	194	365228.44							
28	04090015	生石灰		t	303.17	36.175	303.17	10967.17	36.175	303.17	10967.17							
29	04170110	塑料瓦脊		m	15.3	5527.2	15.3	84566.16	5527.2	15.3	84566.16							

编制人:

审核人:

审定人:

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程													金额单位：元	第 3 页 共 6 页
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
30	04170120@ 1	塑料波纹瓦		m2	13	61766.46	37	2285359.02	61766.46	37	2285359.02			
31	05030180	松木板		m3	1474.42	0.0224	1474.42	33.03	0.0224	1474.42	33.03			
32	05030320	垫木		m3	1549.95	8.6721	1549.95	13441.32	5.3698	1549.95	8322.92		-5118.4	
33	09050140	铝板	600×600× 0.8	m2	44.46	117.3753	90	10563.78	117.3753	90	10563.78			
34	09250010	彩钢夹芯板	50	m2	64.78	3180	60	190800	3180	60	190800			
35	13010210	环氧富锌底漆		kg	22.22	797.4245	22.22	17718.77	797.4245	22.22	17718.77			
36	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	12.71	123538.8	10	1235388	112308	10	1123080		-112308	
37	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16.96	7.06	16.96	119.74	7.06	16.96	119.74			
38	13050500	油性防锈漆		kg	11.89	2.821	11.89	33.54	2.821	11.89	33.54			
39	13050520	橡胶沥青防水涂料		kg	13.5	588.28	13.5	7941.78	588.28	13.5	7941.78			
40	13050530	非固化橡胶沥青防水 涂料		kg	18.5	13000	11	143000	13000	11	143000			
41	13310090	石油沥青	60~100#	t	3947.82	6.0967	3947.82	24068.67	6.0967	3947.82	24068.67			
42	13330155	三元乙丙橡胶卷材	1.2mm	m2	23.93	6226.5	12	74718	6226.5	12	74718			
43	13330340@ 1	自粘聚合物改性沥青 防水卷材(有胎类)	1.5mm	m2	28.05	36629.25 42	22	805843.59	36629.25 42	22	805843.59			
44	13350015	聚氨酯密封胶		kg	12	112.5	12	1350	112.5	12	1350			
45	14030001	柴油		t	5650	0.8557	5650	4834.71	0.8557	5650	4834.71			
46	14030040	汽油	综合	kg	6.38	95.12	7.95	756.2	95.12	7.95	756.2			
47	14050050	溶剂油		kg	3.94	0.7289	3.94	2.87	0.7289	3.94	2.87			

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区源西段)及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程

金额单位: 元

第 4 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
48	14070050	机油	综合	kg	6.96	0.48	6.96	3.34	0.48	6.96	3.34			
49	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	31.25	79.7425	31.25	2491.95	79.7425	31.25	2491.95			
50	14350830	改性沥青青卷材基层处理剂	水性	kg	6	10294.9	6	61769.4	10294.9	6	61769.4			
51	14350840	高分子卷材基层处理剂		kg	10	1750	10	17500	1750	10	17500			
52	14390070	氧气		m3	5.16	2216.7286	5.16	11438.32	2213.527	5.16	11421.8		-16.52	
53	14390100	乙炔气		kg	13.3	1203.8593	13.3	16011.33	1202.0971	13.3	15987.89		-23.44	
54	14410120	玻璃胶		L	33.47	261.0894	33.47	8738.66	261.0894	33.47	8738.66			
55	14410130	玻璃胶	335克/支	支	13.73	0.5207	13.73	7.15	0.5207	13.73	7.15			
56	15130110	聚苯乙烯泡沫板	δ 50	m2	15.38	5100	8.5	43350	5100	8.5	43350			
57	18031195	镀锌钢管活接头	DN32	个	13.47	11.76	13.47	158.41	11.76	13.47	158.41			
58	34110010	水		m3	4.58	2048.682	3.25	6658.22	2048.682	3.25	6658.22			
59	99450760	其他材料费		元	1	62451.0529	1	62451.05	60348.7991	1	60348.8		-2102.25	
60	9946131	其他材料费		元	1	37.6	1	37.6	37.6	1	37.6			
61	ZZJJ	制作基价		元	1	1211182.5885	1	1211182.59	416430.1687	1	416430.17		-794752.42	
62	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	322	153	335	51255	153	335	51255			

编制人: 审核人: 审定人:

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程

金额单位：元

第 5 页 共 6 页

序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
63	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	340	1090.992	353	385120.18	1090.992	353	385120.18			
		材料小计						7812072.63			6894828.27		-917244.36	
三		机械												
1	00010003	机上人工		工日	230	1120.4156	230	257695.59	1102.3794	230	253547.26		-4148.33	
2	99450630	折旧费		元	1	79253.6658	1	79253.67	68783.0577	1	68783.06		-10470.61	
3	99450640	检修费		元	1	24737.1672	1	24737.17	20045.7084	1	20045.71		-4691.46	
4	99450650	维护费		元	1	56766.6675	1	56766.67	46948.8593	1	46948.86		-9817.81	
5	99450660	安拆费		元	1	11362.4145	1	11362.41	9728.5994	1	9728.6		-1633.81	
6	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	6.38	2632.7794	8.76	23063.15	3955.6408	8.76	34651.41		11588.26	
7	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	3506.6138	7.42	26019.07	2436.2092	7.42	18076.67		-7942.4	
8	99450700	电	(机械用)	kW·h	0.77	43006.6369	0.51	21933.38	40415.0801	0.51	20611.69		-1321.69	
9	JXFTZ	机械费调整		元	1	-1.337	1	-1.34	2.774	1	2.77		4.11	
		机械小计						500829.77			472396.03		-28433.74	
四		主材												

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程												金额单位：元			第 6 页 共 6 页		
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明			
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价				
1	01290151@ 1	不锈钢板		kg	13	1124.604	13	14619.85	1124.604	13	14619.85						
2	17250370@ 1	硬聚氯乙烯(PVC-U)排 水管	dn75×2.3	m	8.1	4925.389 2	8.1	39895.65	4925.389 2	8.1	39895.65						
3	17250870@ 1	塑料排水管热熔直接		个	2	1314.429 2	2	2628.86	1314.429 2	2	2628.86						
4	22230010	太阳能集热器		台		80			80								
5	FBC00016@ 1	钢材		t	4580	398.7123	4580	1826102.33		4580			-1826102.33	[减项]			
6	FBC00016@ 2	钢材		t	4580				398.7123	4580	1826102.33	4580	1826102.33	[增项]			
		主材小计						1883246.69			1883246.69						
五		设备															
		合计						13934605.01			12921490.89		-1013114.12				

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区源西段)及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-园林绿化工程									
金额单位: 元									
序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注		
		计算表达式	金额	计算表达式	金额				
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	569868.28	(分部分项合计) * 100%	558892.82	-10975.46			
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	281053.55	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	281053.55				
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	17288.55	(安全及文明施工措施费) * 100%	17288.55				
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%	263765	(其他措施费) * 100%	263765				
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	27469.18	(其他项目合计) * 100%	27139.91	-329.27			
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%					
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%					
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%					
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%					
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	10373.13	(预算包干费) * 100%	10373.13				
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%					
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	17096.05	(概算幅度差) * 100%	16766.78	-329.27			
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%					
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%					
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%					
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	878391.01	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	867086.28	-11304.73			
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	79055.19	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	78037.77	-1017.42			

编制人:

审核人:

审定人:

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		栽植乔木									
1	050102001001	栽植黄花风铃木(地苗胸径: 5cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 6以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 6以内 保养月数: 6	株	220	169.83	37362.6	220	168.03	36966.6	-396.00	[调价]
2	050102001002	栽植火焰木(胸径: 5cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 6以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 6以内 保养月数: 6	株	186	149.03	27719.58	186	144.95	26960.7	-758.88	[调价]
3	050102001003	栽植香樟(胸径: 8cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数: 6	株	400	307.69	123076	400	302.67	121068	-2008.00	[调价]
4	050102001004	栽植芒果树(胸径: 8cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数: 6	株	150	372.17	55825.5	150	348.84	52326	-3499.50	[调价]
5	050102001005	栽植蓝木(胸径: 5cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 6以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 6以内 保养月数: 6	株	200	212.35	42470	200	212.35	42470		
6	050102001006	栽植铁东青(胸径: 5cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 6以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 6以内 保养月数: 6	株	50	180.23	9011.5	50	177.27	8863.5	-148.00	[调价]
7	050102001007	栽植桂花(胸径: 8cm) 1.栽植乔木(胸径cm) 8以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数: 6	株	300	684.17	205251	300	672.02	201606	-3645.00	[调价]
		分部小计(栽植乔木)				500716.18			490260.8	-10455.38	

编制人:

审核人:

审定人:

序号	项目编码	项目名称与特征	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
				工程量	综合单价	综合合价	工程量	综合单价	综合合价		
		栽植灌木									
8	050102002001	栽植红继木球(冠幅: 80-100cm) 1.栽植灌木(冠径cm) 100以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:6	株	132	157.18	20747.76	132	156.3	20631.6	-116.16	[调价]
9	050102002002	栽植非洲茉莉球(冠幅: 80-100cm) 1.栽植灌木(冠径cm) 100以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:6	株	132	148.86	19649.52	132	147.06	19411.92	-237.60	[调价]
10	050102002003	栽植茶花球(冠幅: 80-100cm) 1.栽植灌木(冠径cm) 100以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:6	株	132	185.26	24454.32	132	184	24288	-166.32	[调价]
		分部小计(栽植灌木)				64851.6			64331.52	-520.08	
		栽植攀援植物									
11	050102006001	栽植炮仗花(主蔓长80-100cm容器直径10cm) 1.栽植藤本植物(主蔓长m) 1以内 2.单株、单丛植物保养 藤本植物保养 机械灌溉 主蔓长(m) 2以内 保养月数:6	株	150	28.67	4300.5	150	28.67	4300.5		
		分部小计(栽植攀援植物)				4300.5			4300.5		
		合计				569868.28			558892.82	-10975.46	

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-园林绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量 单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
	措施项目				281053.55			281053.55		
1	绿色施工安全防护措施费				17288.55			17288.55		
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1			1				
		项	1			1				
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1				
		项	1			1				
1.3	施工围挡照明	项	1			1				
		项	1			1				
1.4	施工便道	项	1			1				
		项	1			1				
1.5	样板引路	项	1			1				
		项	1			1				
LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	10	17288.55	分部分项人工费+分部分项机具费	10	17288.55		
2	措施其他项目				263765			263765		
粤050405010001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
050405002001	夜间施工增加费	项		20			20			
粤050405009001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
050405006001	反季节栽植影响措施	项								

编制人：

审核人：

审定人：

其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-园林绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	27469.18	27139.91	-329.27	
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	10373.13	10373.13		
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	17096.05	16766.78	-329.27	
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	27469.18	27139.91	-329.27	

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程人材机审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-园林绿化工程										金额单位：元			第 1 页 共 3 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	00010010	人工费		元	1	206033.6687	1	206033.67	206033.6687	1	206033.67			
		人工小计						206033.67			206033.67			
二		材料												
1	04090135	余土外运		m3		270.9311			270.9311					
2	04090155	熟耕土(松方)		m3	41.94	189.4284	41.94	7944.63	189.4284	41.94	7944.63			
3	32270001	杀虫剂		kg	17.09	211.4199	17.09	3613.17	211.4199	17.09	3613.17			
4	32270010	无机肥(复合肥)		kg	2.97	642.5541	2.97	1908.39	642.5541	2.97	1908.39			
5	32270020	有机肥		t	432	10.369	432	4479.41	10.369	432	4479.41			
6	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)		套	160	1264.7346	160	202357.54	1264.7346	160	202357.54			
7	34110010	水		m3	4.58	1454.035	4.58	6659.48	1454.035	4.58	6659.48			
8	99450760	其他材料费		元	1	4888.2093	1	4888.21	4888.2093	1	4888.21			
9	CLF12	材料费调整		元	1	0.0216	1	0.02	0.0216	1	0.02			
		材料小计						231850.85			231850.85			
三		机械												
1	00010003	机上人工		工日	230	18.5549	230	4267.63	18.5549	230	4267.63			
2	99450630	折旧费		元	1	1329.69	1	1329.69	1329.69	1	1329.69			
3	99450640	检修费		元	1	220.5691	1	220.57	220.5691	1	220.57			

编制人：

审核人：

审定人：

单位工程人材机审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区源西段)及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-园林绿化工程											
金额单位: 元											
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定		
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价
4	99450650	维护费		元	1	1140.9412	1	1140.94	1140.9412	1	1140.94
5	99450670	汽油	(机械用)国III93#	kg	6.38	215.3089	8.78	1890.41	215.3089	8.78	1890.41
6	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	242.4114	7.42	1798.69	242.4114	7.42	1798.69
7	JXFTZ	机械费调整		元	1	0.2148	1	0.21	0.2148	1	0.21
四		机械小计						10648.14			10648.14
		主材									
1	3201003501	黄花风铃木(地苗胸径: 5cm)	胸径4~6cm	株	53.27	228.8	55	12584	228.8	53.27	12188.18
2	3201003502	火焰木(地苗胸径: 5cm)	胸径4~6cm	株	31.08	193.44	35	6770.4	193.44	31.08	6012.12
3	3201003503	蓝木(胸径: 5cm)	胸径4~6cm	株	95.89	208	95.89	19945.12	208	95.89	19945.12
4	3201003504	铁冬青(地苗胸径: 5cm)	胸径4~6cm	株	62.15	52	65	3380	52	62.15	3231.8
5	3201004001	香樟(地苗胸径: 8cm)	胸径7~8cm	株	133.18	416	138	57408	416	133.18	55402.88
6	3201004002	芒果树(地苗胸径: 8cm)	胸径7~8cm	株	177.57	156	200	31200	156	177.57	27700.92
7	3201004003	桂花(地苗胸径: 8cm)	胸径7~8cm	株	488.32	312	500	156000	312	488.32	152355.84
8	3203003001	红继木球(冠幅: 80~100cm)	苗高×冠径120cm×100cm	丛	62.15	137.28	63	8648.64	137.28	62.15	8531.95

编制人:

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-“六乱”整治工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	送审		审定		增减金额	备注
		计算表达式	金额	计算表达式	金额		
1	分部分项合计	(分部分项合计) * 100%	377341.43	(分部分项合计) * 100%	377341.43		
2	措施合计	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1473.45	(绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100%	1473.45		
2.1	绿色施工安全防护措施费	(安全及文明施工措施费) * 100%	1473.45	(安全及文明施工措施费) * 100%	1473.45		
2.2	其他措施费	(其他措施费) * 100%		(其他措施费) * 100%			
3	其他项目	(其他项目合计) * 100%	11856.04	(其他项目合计) * 100%	11856.04		
3.1	暂列金额	(暂列金额) * 100%		(暂列金额) * 100%			
3.2	暂估价	(暂估价合计) * 100%		(暂估价合计) * 100%			
3.3	计日工	(计日工) * 100%		(计日工) * 100%			
3.4	总承包服务费	(总承包服务费) * 100%		(总承包服务费) * 100%			
3.5	预算包干费	(预算包干费) * 100%	535.8	(预算包干费) * 100%	535.8		
3.6	工程优质费	(工程优质费) * 100%		(工程优质费) * 100%			
3.7	概算幅度差	(概算幅度差) * 100%	11320.24	(概算幅度差) * 100%	11320.24		
3.8	索赔费用	(索赔费用) * 100%		(索赔费用) * 100%			
3.9	现场签证费用	(现场签证费用) * 100%		(现场签证费用) * 100%			
3.10	其他费用	(其他费用) * 100%		(其他费用) * 100%			
4	税前工程造价	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	390670.92	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%	390670.92		
5	增值税销项税额	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	35160.38	(分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%	35160.38		

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-“六乱”整治工程									
金额单位：元									
序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	
	措施项目				1473.45			1473.45	
1	绿色施工安全防护措施费				1473.45			1473.45	
1.1	综合脚手架	项	1			1			
		项	1			1			
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1			1			
		项	1			1			
1.3	围尼龙编制布	项	1			1			
		项	1			1			
1.4	桥梁支架	项	1			1			
		项	1			1			
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1			1			
		项	1			1			
1.6	施工围挡照明	项	1			1			
		项	1			1			
1.7	独立安全防护挡板	项	1			1			
		项	1			1			
1.8	吊装设备基础	项	1			1			
		项	1			1			

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区源西段)及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-“六乱”整治工程

金额单位: 元

第 2 页 共 3 页

序号	项目名称	计量单位	送审			审定			增减金额	增减说明
			取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额	取费基数/工程量	单价/费率(%)	金额		
LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1473.45	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1473.45		
2	措施其他项目									
粤041109009001	文明工地增加费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
041109002001	夜间施工增加费	项		20			20			
041109005001	交通疏导员增加费	项		15			15			
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0			0			
粤041109008001	赶工措施费	项	分部分项人工费+分部分项机具费	0		分部分项人工费+分部分项机具费	0			
QTFY000000001	其他费用	项								
2.7	围堰工程	项	1			1				
		项	1			1				
2.8	材料二次运输	项	1			1				
		项	1			1				
2.9	井点降水工程	项	1			1				
		项	1			1				
2.10	施工护栏	项	1			1				
		项	1			1				
2.11	监测量控工程	项	1			1				
		项	1			1				

编制人:

审核人:

审定人:

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-“六乱”整治工程										金额单位：元		第 3 页 共 3 页	
合计											1473.45		
											1473.45		

编制人：

审核人：

审定人：

其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区源西段）及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-“六乱”整治工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	送审金额	审定金额	增减金额	增减说明
	其他项目	11856.04	11856.04		
ZLF	暂列金额				
ZGJ	暂估价				
ZGC	材料暂估价				
ZGGC	专业工程暂估价				
LXF	计日工				
ZCBFWF	总承包服务费				
YSBGF	预算包干费	535.8	535.8		
GCRYZF	工程优质费				
GSFDC	概算幅度差	11320.24	11320.24		
XCQZFY	现场签证费用				
SPFY	索赔费用				
QTFY	其他费用				
	合计	11856.04	11856.04		

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程人材机审核对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区源西段)及万绿湖大道沿线“六乱”整治项目-“六乱”整治工程											金额单位: 元		第 1 页 共 2 页	
序号	材料编码	项目名称	规格型号	单位	预算价	送审			审定			增减		增减说明
						数量	市场价	合价	数量	市场价	合价	单价	合价	
一		人工												
1	00010010	人工费		元	1	724.9657	1	724.97	724.9657	1	724.97			
		人工小计						724.97			724.97			
二		材料												
1	04070045@ 1	碎石		m3	66.15	59.3322	130	7713.19	59.3322	130	7713.19			
2	34110010	水		m3	4.58	7.9517	3.25	25.84	7.9517	3.25	25.84			
3	99450760	其他材料费		元	1	-250.1738	1	-250.17	-250.1738	1	-250.17			
4	BCCLF5	三线整治		项	358485.26	1	358485.26	358485.26	1	358485.26	358485.26			
5	CLFTZ	材料费调整		元	1	-0.3823	1	-0.38	-0.3823	1	-0.38			
		材料小计						365973.74			365973.74			
三		机械												
1	00010003	机上人工		工日	230	12.2125	230	2808.88	12.2125	230	2808.88			
2	99450630	折旧费		元	1	1464.0349	1	1464.03	1464.0349	1	1464.03			
3	99450640	检修费		元	1	345.5344	1	345.53	345.5344	1	345.53			
4	99450650	维护费		元	1	1028.3858	1	1028.39	1028.3858	1	1028.39			
5	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	5.65	344.7893	7.42	2558.34	344.7893	7.42	2558.34			
		机械小计						8205.17			8205.17			

编制人:

审核人:

审定人:

