

# 源城区政府投资项目评审报告

评审编号：G-2025-008

项目代码：2505-441602-04-01-758726

项目名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

建设单位：河源市源城区东埔街道办事处

审查事项：☐ 估算 ☒ 概算 ☐ 预算 ☐ 结算 ☐ 进度款

☐ 政府采购 ☐ 工程变更预算 ☐ 其他



审查内容：☒ 建筑与装饰 ☐ 安装 ☐ 市政 ☐ 修缮 ☒ 园林绿化

☐ 甲供材料及设备 ☐ 公路 ☐ 水利 ☐ 其他 ☐ 营造林

评审机构：河源市源城区财政投资评审中心



2025年6月25日

|  |  |                       |            |   |        |
|--|--|-----------------------|------------|---|--------|
| 评审情况说明   |  |                       |            |   |        |
| 工程名称   | 粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目   |                       |            |   |        |
| 建设单位   | 河源市源城区东埔街道办事处  |                       |            |   |        |
| 送审价  | 3,684,792.00元  | 批复总投资                 | 370.45万元   |   |        |
| 审定价  | 3,629,160.47元  | 建筑面积                  |            |   |        |
| 审定价大写  | 叁佰陆拾贰万玖仟壹佰陆拾元肆角柒分  |                       |            |   |        |
| 净核增  |  | 净核减                   | 55,631.53元 | 核减（增）率  | 1.51 % |
| 评审阶段   | （概 <input checked="" type="checkbox"/> 、预 <input type="checkbox"/> 、结 <input type="checkbox"/> ） |                       | 审核人：陈平治    | 复核人：林树  |        |
| <b>一、工程概况：</b><br>1. 工程地点：河源市源城区东埔街道辖区内高速沿线。<br>2. 工程内容：主要对粤赣高速（东埔段）沿线可视范围内房屋及人居环境进行整治提升。<br>3. 资金性质：自筹资金、申请上级及债券资金等资金。  |  |                       |            |   |        |
| <b>二、评审依据：</b><br>1. 立项文件：源发改投审（2025）26号。<br>2. 计价文件：建设单位提供的初步设计《粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目》及其电子版、《粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目概算书》。<br>3. 计价标准：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建设工程计价依据（2018）》《广东省建筑与装饰工程工程量清单计价指引（2013）》等。<br>4. 执行定额：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等。<br>5. 材料价：参照2025年《河源工程造价信息价》第一季度材料信息价，缺项部分参照市场价和网上询价报价。<br>6. 计税方法：一般计税法。 |  |                       |            |   |        |
| <b>三、评审过程说明：</b><br>1. 项目建设程序审核：根据建设单位提供的项目资料，对该项目进行程序合规性审查。<br>2. 项目工程费审核：依据建设单位提供的可研批复、初步设计文件及概算书等相关资料，按现行工程造价管理规定，对概算工程费用的计算方法、定额套用、单价水平、工程量计算等进行逐项核查。<br>3. 工程其他费及预备费审核：参照市区同类型项目计费及市场情况，对工程建设其他费用、预备费取定的依据、标准及合理性进行审核。<br>4. 综合考虑建设单位对初稿的回复意见，暂列材料二次运输及施工干扰降效预备费（详见审核说明“（三）、建设单位对概算初稿回复意见的结论”）；<br>5. 具体审核调整情况见后附项目概算审核对照表和审核说明。                    |  |                       |            |   |        |
| <b>四、评审结论：</b><br>1. 该项目立项材料齐全，审批程序基本符合相关规定。<br>2. 该项目概算内容与项目可研批复范围基本一致。建议该项目初步设计概算控制价为362.92万元，其中：工程费321.70万元，工程其他费22.01万元，预备费19.21万元。  |  |                       |            |   |        |
| <b>五、存在问题及建议：</b><br>1. 送审初步设计文件深度不足，部分工程内容及技术方案不够明确，建议建设单位在施工图设计阶段进一步深化设计，细化工程量和技术参数，优化建设方案，强化投资控制。   |  |                       |            |   |        |
| <br>建设单位（签章）<br>2025年6月26日  |  | 主管单位（签章）<br><br>年 月 日 |            | <br>财政投资评审中心（签章）<br>2025年6月26日 |        |

注：1. 建设单位提供资料的真实性、合法性及完整性由建设单位负责。

2. 本评审结果有效期1年，自出具之日起计算。有效期内完成下一阶段工作的，评审结果持续有效；有效期届满时未完成下一阶段工作的，评审结果自动失效，项目仍需实施的，应重新进行评审。概算评审下一阶段工作是指预算编制及预算评审；预算评审下一阶段工作是指部门单位按规定发包和签订施工合同。

附：1. 粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目工程概算审核对照表

2. 粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目初步设计概算批复（源发改投审〔2025〕26号）



# 粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

## 概算审核对照汇总表

评审编号：G-2025-008

单位：元

| 序号   | 工 程 名 称  | 送审价               | 审定价          | 核增（减）      | 备注 |
|--|----------|-------------------|--------------|------------|----|
| 1  | 工程费      | 3,255,007.03      | 3,216,974.55 | -38,032.48 |    |
| 2  | 工程建设其他费用 | 237,686.81        | 220,087.76   | -17,599.05 |    |
| 3  | 预备费      | 192,098.16        | 192,098.16   | 0.00       |    |
| 合 计  |          | 3,684,792.00      | 3,629,160.47 | -55,631.53 |    |
| 审定工程造价   |          | 3,629,160.47      |              |            |    |
| 审定金额大写   |          | 叁佰陆拾贰万玖仟壹佰陆拾元肆角柒分 |              |            |    |
| 建设单位意见： <div>同意。</div> <div><br/>(盖章)</div> |          |                   |              |            |    |

说明：1、“核增（减）”一栏数字前有“-”为核减，无“-”为核增。

初审：陈如松

复审：赵超

# 粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治 项目概算审核情况说明

## 一、项目概况

- （一）项目名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目
- （二）建设单位：河源市源城区东埔街道办事处
- （三）项目地址：河源市源城区东埔街道辖区内高速沿线

## 二、审核依据

- （一）立项文件：《源发改投审〔2025〕26号》，初步设计《粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目初步设计》纸质版；
- （二）计价文件（清单规范、定额、费用文件等）：本次审核采用工程量清单计价办法，执行标准为《建设工程工程量清单计价规范》，计价依据为2018《广东省建设工程计价依据》、2018《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省园林绿化工程综合定额》；
- （三）人工单价文件：执行2018计价依据，按综合定额的人工系数1计取，机上人工单价按230元/工日计取；
- （四）信息价的选定：按2025年《河源工程造价信息价》第一季度材料信息价，缺项部分参照周边县区、市场价、网上询价报价；
- （五）绿色施工安全防护措施费：单独装饰装修工程13%、绿化工程10%；
- （六）预算包干费：建筑与装饰工程按分部分项人工费与施工机具费之和的7.00%计算，绿化工程按分部分项人工费与施工机具费之和的6.00%

计算;

(七) 概算幅度差: 3%;

(八) 税金按增值税销项税额 9% 计算。

### 三、审核(减\增)情况说明

经审核调整如下(详细列出各明细):

本工程送审 3684792.00 元, 审核 3629160.47 元, 共计核减 55631.53 元, 其中:

(一) 本工程工程费共计核减 38032.48 元;

1、屋面防水, 送审综合单价 230.67 元/m<sup>2</sup>, 审核综合单价 226.92 元/m<sup>2</sup>, 该项核减约 1.76 万元;

2、平改坡屋面, 送审综合单价 144.44 元/m<sup>2</sup>, 审核综合单价 127.56 元/m<sup>2</sup>, 该项核减约 4.83 万元;

3、夹芯板墙面装饰板, 送审综合单价 215.46 元/m<sup>2</sup>, 审核综合单价 181.15 元/m<sup>2</sup>, 该项核减约 3.24 万元;

4、铝塑板墙面装饰板, 送审综合单价 247.64 元/m<sup>2</sup>, 审核综合单价 225.45 元/m<sup>2</sup>, 该项核减约 1.03 万元。

5、增加施工干扰降效预备费、二次搬运费, 核增约 8.44 万元。

(二) 工程建设其他费用共计核减 17599.05 元, 其中:

1、测量测绘费, 审定暂按建安费的 1% 列支, 其中外立面测量按市场调查 1.5 元/m<sup>2</sup>, 地形测量按 0.17 元/m<sup>2</sup>, 建筑物测量按 0.26 元/m<sup>2</sup>, 核减约 0.78 万元;

2、补充“建设单位管理费”、“工人工资支付保证金”，共计核增 3.2 万元；

3、送审“工程造价咨询费”，审定分为“概算编制费”和“预算编制费”，共计核减 0.21 万元；

4、环境评估费、招标代理服务费、工程保险费按相关规定不予计取，核减约 3.83 万元。

### （三）建设单位对概算初稿回复意见的结论

2025 年 6 月 17 日，中心对本项目出具概算初稿（征求意见稿），2025 年 6 月 24 日，建设单位回复初稿《关于粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目概算审核回复意见的函》，2025 年 6 月 24 日，评审中心与建设单位就该项目概算审核初稿及回复意见进行对数，综合考虑如下：

1、建设单位提出所有房屋均有居民居住生活，作业时间不稳定，建议考虑边生产边施工的降效费用。

对数结论：为使工程顺利实施，同意暂列：施工干扰降效预备费（以涉及房屋改造的分部分项人工费为基数，按 10%暂列），市政工程、绿化工程不计列此项费用，工程预结算数据按实际发生以建设单位提供有效签证工程量为准。

2、建设单位提出因项目效果需要，建议考虑全冠苗木进行施工。

对数结论：综合考虑，按建设单位意见概算。

3、建设单位提出建议考虑增加材料检测费用。

对数结论：送审资料中无材料检测相关方案，且根据现行有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，已包含在工程建安费定额计价所含的管理费中。

4、建设单位提出运输车辆无法直接到达大部分房屋，建议考虑二次运输，主要二次运输距离为 50m 内，因项目暂未实施，部分材料仅能预估，预估工程量如下：树脂瓦约 2134 m<sup>2</sup>、彩钢夹芯板约 422.65 m<sup>2</sup>、防水卷材约 3124.34 m<sup>2</sup>、混凝土约 92.33m<sup>3</sup>、水泥约 62.34t，中砂约 122.85m<sup>3</sup>，钢材约 16.43t，门窗约 75.46 m<sup>2</sup>。

对数结论：为使工程顺利实施，同意按建设单位申报的工程量计取 50m 内的二次运输费用，工程预结算数据按实际发生以建设单位提供有效签证工程量为准。

其余不详之处，详见概算审核对照表。



### 粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

| 序号  | 项目名称      |       | 送审金额（元）    | 审定金额（元）    | 核增（减）金额（元） | 备注  |
|-----|-----------|-------|------------|------------|------------|---|
| 一   | 工程费部分     |       | 3255007.03 | 3216974.55 | -38032.48  |   |
| 1.1 | 外立面改造工程   |       | 95787.22   | 98051.31   | 2264.09    |   |
| 1.2 | 屋面改造工程    |       | 2595268.36 | 2554971.79 | -40296.57  |   |
| 1.3 | 绿化工程      |       | 563951.45  | 563951.45  | 0.00       |   |
| 二   | 工程建设其他费用  |       | 237686.81  | 220087.76  | -17599.05  |   |
| 1   | 可行性研究报告费  |       | 25000.00   | 25000.00   | 0.00       | 按2.5万元/宗计算  |
| 2   | 环境评估费     |       | 15000.00   | 0.00       | -15000.00  |   |
| 3   | 测量测绘费     |       | 40000.00   | 32169.75   | -7830.25   | 暂按工程费的1%列支，其中外立面测量按市场调查1.5元/m²，地形测量按0.17元/m²，建筑物测量按0.26元/m² |
| 4   | 工程设计费     |       | 65100.14   | 64339.49   | -760.65    | 按工程费2%计算  |
| 5   | 施工图技术审查费  |       | 4231.51    | 4182.07    | -49.44     | 按设计费6.5%计算  |
| 6   | 工程建设监理费   |       | 48825.11   | 48254.62   | -570.49    | 按工程费1.5%计算  |
| 7   | 工程造价咨询费   | 概算编制费 | 16275.04   | 4471.00    | -2153.04   | 采用差额累进算法  |
|     |           | 预算编制费 |            | 9651.00    |            |   |
| 8   | 招标代理服务费   |       | 20000.00   | 0.00       | -20000.00  |   |
| 9   | 工程保险费     |       | 3255.01    | 0.00       | -3255.01   |   |
| 10  | 工人工资支付保证金 |       | 0.00       | 3216.97    | 3216.97    | 按工程费0.1%计算  |
| 11  | 建设单位管理费   |       | 0.00       | 28802.86   | 28802.86   |   |
| 三   | 预备费       |       | 192098.16  | 192098.16  | 0.00       |   |
| 四   | 合计        |       | 3684792.00 | 3629160.47 | -55631.53  |   |

### 单项工程审核汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目名称        | 送审                         |          | 审定                         |          | 增减金额    | 备注 |
|------|-------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|---------|----|
|      |             | 计算表达式                      | 金额       | 计算表达式                      | 金额       |         |    |
| 1    | 分部分项合计      | (分部分项合计) * 100%            | 56087.4  | (分部分项合计) * 100%            | 56043.5  | -43.9   |    |
| 2    | 措施合计        | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% | 28559.36 | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% | 28590.38 | 31.02   |    |
| 2.1  | 绿色施工安全防护措施费 | (安全及文明施工措施费) * 100%        | 27526.9  | (安全及文明施工措施费) * 100%        | 27557.92 | 31.02   |    |
| 2.2  | 其他措施费       | (其他措施费) * 100%             | 1032.46  | (其他措施费) * 100%             | 1032.46  |         |    |
| 3    | 其他项目        | (其他项目合计) * 100%            | 3231.42  | (其他项目合计) * 100%            | 5321.45  | 2090.03 |    |
| 3.1  | 暂列金额        | (暂列金额) * 100%              |          | (暂列金额) * 100%              |          |         |    |
| 3.2  | 暂估价         | (暂估价合计) * 100%             |          | (暂估价合计) * 100%             |          |         |    |
| 3.3  | 计日工         | (计日工) * 100%               |          | (计日工) * 100%               |          |         |    |
| 3.4  | 总承包服务费      | (总承包服务费) * 100%            |          | (总承包服务费) * 100%            |          |         |    |
| 3.5  | 预算包干费       | (预算包干费) * 100%             | 1548.8   | (预算包干费) * 100%             | 1548.8   |         |    |
| 3.6  | 工程优质费       | (工程优质费) * 100%             |          | (工程优质费) * 100%             |          |         |    |
| 3.7  | 概算幅度差       | (概算幅度差) * 100%             | 1682.62  | (概算幅度差) * 100%             | 1681.31  | -1.31   |    |
| 3.8  | 索赔费用        | (索赔费用) * 100%              |          | (索赔费用) * 100%              |          |         |    |
| 3.9  | 现场签证费用      | (现场签证费用) * 100%            |          | (现场签证费用) * 100%            |          |         |    |
| 3.10 | 其他费用        | (其他费用) * 100%              |          | (其他费用) * 100%              | 2091.34  | 2091.34 |    |
| 4    | 税前工程造价      | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%  | 87878.18 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%  | 89955.33 | 2077.15 |    |
| 5    | 增值税销项税额     | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%    | 7909.04  | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%    | 8095.98  | 186.94  |    |

编制人：

审核人：

审定人：





措施项目审核对比表

| 工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程 |               |      |          |          |          |          |          |          |       | 金额单位：元 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
|-------------------------------------|---------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--|-------------|--|
| 序号                                  | 项目名称          | 计量单位 | 送审       |          |          | 审定       |          |          | 增减金额  | 增减说明   |  |             |  |
|                                     |               |      | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额       | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额       |       |        |  |             |  |
|                                     | 措施项目          |      |          |          | 28559.36 |          |          | 28590.38 | 31.02 |        |  |             |  |
| 1                                   | 绿色施工安全防护措施费   |      |          |          | 27526.9  |          |          | 27557.92 | 31.02 |        |  |             |  |
| 1.1                                 | 综合脚手架         | 项    | 1        | 24650.56 | 24650.56 | 1        | 24681.58 | 24681.58 | 31.02 | [调价]   |  |             |  |
| 粤011701008002                       | 综合钢脚手架        | m2   | 1034     | 23.84    | 24650.56 | 1034     | 23.87    | 24681.58 | 31.02 | [调价]   |  |             |  |
| 1.2                                 | 靠脚手架安全挡板      | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.3                                 | 密目式安全网        | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.4                                 | 围尼龙编织布        | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.5                                 | 模板的支架         | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.6                                 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.7                                 | 施工围挡照明        | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.8                                 | 临时钢管架通道       | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
|                                     |               | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |
| 1.9                                 | 独立安全防护挡板      | 项    | 1        |          |          | 1        |          |          |       |        |  |             |  |

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

| 序号            | 项目名称        | 计量单位 | 送审              |          |         | 审定              |          |         | 增减金额 | 增减说明 |
|---------------|-------------|------|-----------------|----------|---------|-----------------|----------|---------|------|------|
|               |             |      | 取费基数/工程量        | 单价/费率(%) | 金额      | 取费基数/工程量        | 单价/费率(%) | 金额      |      |      |
|               |             | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
| 1.10          | 吊装设备基础      | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
|               |             | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
| 1.11          | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
|               |             | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
| 1.12          | 施工便道        | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
|               |             | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
| 1.13          | 样板引路        | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
|               |             | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13       | 2876.34 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13       | 2876.34 |      |      |
| 2             | 措施其他项目      |      |                 |          | 1032.46 |                 |          | 1032.46 |      |      |
| WMGDZJF00001  | 文明工地增加费     | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |         | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |         |      |      |
| 011707002001  | 夜间施工增加费     | 项    |                 | 20       |         |                 | 20       |         |      |      |
| GGCSF00000001 | 赶工措施费       | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |         | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |         |      |      |
| QTFY000000001 | 其他费用        | 项    |                 |          |         |                 |          |         |      |      |
| 2.5           | 模板工程        | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
|               |             | 项    | 1               |          |         | 1               |          |         |      |      |
| 2.6           | 垂直运输工程      | 项    | 1               | 1032.46  | 1032.46 | 1               | 1032.46  | 1032.46 |      |      |

编制人：

审核人：

审定人：





### 其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-外立面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 送审金额    | 审定金额    | 增减金额    | 增减说明 |
|--------|---------|---------|---------|---------|------|
|        | 其他项目    | 3231.42 | 5321.45 | 2090.03 |      |
| ZLF    | 暂列金额    |         |         |         |      |
| ZGJ    | 暂估价     |         |         |         |      |
| ZGC    | 材料暂估价   |         |         |         |      |
| ZGGC   | 专业工程暂估价 |         |         |         |      |
| LXF    | 计日工     |         |         |         |      |
| ZCBFWF | 总承包服务费  |         |         |         |      |
| YSBGF  | 预算包干费   | 1548.8  | 1548.8  |         |      |
| GCRYZF | 工程优质费   |         |         |         |      |
| GSFDC  | 概算幅度差   | 1682.62 | 1681.31 | -1.31   |      |
| XCQZFY | 现场签证费用  |         |         |         |      |
| SPFY   | 索赔费用    |         |         |         |      |
| QTFY   | 其他费用    |         | 2091.34 | 2091.34 |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        |         |         |         |         |      |
|        | 合计      | 3231.42 | 5321.45 | 2090.03 |      |

编制人:

审核人:

审定人:

# 单位工程审核对比表

| 工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程 |             |                            |            |                            |            |            | 金额单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|--------|--|-------------|--|
| 序号                                 | 项目名称        | 送审                         |            | 审定                         |            | 增减金额       | 备注     |  |             |  |
|                                    |             | 计算表达式                      | 金额         | 计算表达式                      | 金额         |            |        |  |             |  |
| 1                                  | 分部分项合计      | (分部分项合计) * 100%            | 2136373.02 | (分部分项合计) * 100%            | 2025267.84 | -111105.18 |        |  |             |  |
| 2                                  | 措施合计        | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% | 137492.29  | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% | 160114.53  | 22622.24   |        |  |             |  |
| 2.1                                | 绿色施工安全防护措施费 | (安全及文明施工措施费) * 100%        | 79901.06   | (安全及文明施工措施费) * 100%        | 77076.22   | -2824.84   |        |  |             |  |
| 2.2                                | 其他措施费       | (其他措施费) * 100%             | 57591.23   | (其他措施费) * 100%             | 83038.31   | 25447.08   |        |  |             |  |
| 3                                  | 其他项目        | (其他项目合计) * 100%            | 107114.84  | (其他项目合计) * 100%            | 158628.45  | 51513.61   |        |  |             |  |
| 3.1                                | 暂列金额        | (暂列金额) * 100%              |            | (暂列金额) * 100%              |            |            |        |  |             |  |
| 3.2                                | 暂估价         | (暂估价合计) * 100%             |            | (暂估价合计) * 100%             |            |            |        |  |             |  |
| 3.3                                | 计日工         | (计日工) * 100%               |            | (计日工) * 100%               |            |            |        |  |             |  |
| 3.4                                | 总承包服务费      | (总承包服务费) * 100%            |            | (总承包服务费) * 100%            |            |            |        |  |             |  |
| 3.5                                | 预算包干费       | (预算包干费) * 100%             | 43023.65   | (预算包干费) * 100%             | 41502.58   | -1521.07   |        |  |             |  |
| 3.6                                | 工程优质费       | (工程优质费) * 100%             |            | (工程优质费) * 100%             |            |            |        |  |             |  |
| 3.7                                | 概算幅度差       | (概算幅度差) * 100%             | 64091.19   | (概算幅度差) * 100%             | 60758.04   | -3333.15   |        |  |             |  |
| 3.8                                | 索赔费用        | (索赔费用) * 100%              |            | (索赔费用) * 100%              |            |            |        |  |             |  |
| 3.9                                | 现场签证费用      | (现场签证费用) * 100%            |            | (现场签证费用) * 100%            |            |            |        |  |             |  |
| 3.10                               | 其他费用        | (其他费用) * 100%              |            | (其他费用) * 100%              | 56367.83   | 56367.83   |        |  |             |  |
| 4                                  | 税前工程造价      | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%  | 2380980.15 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%  | 2344010.82 | -36969.33  |        |  |             |  |
| 5                                  | 增值税销项税额     | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%    | 214288.21  | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%    | 210960.97  | -3327.24   |        |  |             |  |

编制人：

审核人：

审定人：



分部分项清单对比表

| 工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程 |              |   |      |      |        |            |      |        |            |                |
|------------------------------------|--------------|---|------|------|--------|------------|------|--------|------------|----------------|
| 金额单位：元                             |              |   |      |      |        |            |      |        |            |                |
| 序号                                 | 项目编码         | 项目名称与特征   | 计量单位 | 送审   |        |            | 审定   |        |            |                |
|                                    |              |   |      | 工程量  | 综合单价   | 综合合价       | 工程量  | 综合单价   | 综合合价       |                |
| 1                                  | 011604001001 | 原有铁皮棚拆除<br>1、拆除原有铁皮棚<br>2、原材料残值抵扣   | m2   | 4703 | 18.5   | 87005.5    | 4703 | 18.5   | 87005.5    |                |
| 2                                  | 011604001002 | 屋面防水<br>1. 25厚WP M20 保护层光面<br>2. 40厚C30UEA补偿收缩砼保护层，内配Φ4钢筋双向250，按纵5000设置分格缝，缝内钢筋断开，缝宽30<br>3. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层<br>4. 一道1.5厚高分子聚合物改性沥青防水卷材，四周翻起300高<br>5. 在原有女儿墙上开槽，宽40深30，水泥钉固定防水卷材，DP M20聚合物水泥抗裂砂浆填充<br>6. 2.0厚合成高分子防水涂料<br>7. 基层处理剂：氯丁胶稀浆液<br>8. WS M15 预拌砂浆找坡找平层（最薄处20厚）（向地漏）<br>9. 拆除废料外运 运距综合考虑<br>10. 铲除原有屋面装修层至混凝土板面 | m2   | 4703 | 230.67 | 1084841.01 | 4703 | 226.92 | 1067204.76 | -17636.25 [调价] |
| 3                                  | 010901002001 | 上人屋面造型屋檐A（高1~1.2m）<br>1. 3厚合成树脂瓦屋面 铺于钢檩 中砂 M7.5<br>2. 附墙钢支架 制作安装<br>3. 1.0厚米白色铁皮<br>4. 高强度螺栓安装  | m    | 360  | 200.27 | 72097.2    | 360  | 194.35 | 69966      | -2131.20 [调价]  |
| 4                                  | 010901002002 | 不上人屋面造型屋檐B（高0.4~0.6m）<br>1. 3厚合成树脂瓦屋面 铺于钢檩 中砂 M7.5<br>2. 附墙钢支架 制作安装<br>3. 1.0厚米白色铁皮<br>4. 高强度螺栓安装   | m    | 170  | 115.49 | 19633.3    | 170  | 113.8  | 19346      | -287.30 [调价]   |

编制人:

审核人:

审定人:



# 措施项目审核对比表

| 工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程 |               |      |          |          |           |          |          |           |          |
|------------------------------------|---------------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 金额单位：元                             |               |      |          |          |           |          |          |           |          |
| 序号                                 | 项目名称          | 计量单位 | 送审       |          |           | 审定       |          |           |          |
|                                    |               |      | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额        | 取费基数/工程量 | 单价/费率(%) | 金额        | 增减金额     |
|                                    | 措施项目          |      |          |          |           |          |          |           |          |
| 1                                  | 绿色施工安全防护措施费   |      |          |          | 137492.29 |          |          | 160114.53 | 22622.24 |
| 1.1                                | 综合脚手架         | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          | 79901.06  |          |          | 77076.22  | -2824.84 |
| 1.2                                | 靠脚手架安全挡板      | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.3                                | 密目式安全网        | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.4                                | 围尼龙编织布        | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.5                                | 模板的支架         | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.6                                | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.7                                | 施工围挡照明        | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.8                                | 临时钢管架通道       | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
|                                    |               | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |
| 1.9                                | 独立安全防护挡板      | 项    | 1        |          |           |          |          |           |          |

编制人：

审核人：

审定人：

措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程

金额单位：元

第 2 页 共 3 页

| 序号            | 项目名称        | 计量单位 | 送审              |          |          | 审定              |          |          | 增减金额     | 增减说明  |
|---------------|-------------|------|-----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|
|               |             |      | 取费基数/工程量        | 单价/费率(%) | 金额       | 取费基数/工程量        | 单价/费率(%) | 金额       |          |       |
|               |             | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
| 1.10          | 吊装设备基础      | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
|               |             | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
| 1.11          | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
|               |             | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
| 1.12          | 施工便道        | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
|               |             | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
| 1.13          | 样板引路        | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
|               |             | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13       | 79901.06 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13       | 77076.22 | -2824.84 | [调基数] |
| 2             | 措施其他项目      |      |                 |          | 57591.23 |                 |          | 83038.31 | 25447.08 |       |
| WMGDZJF00001  | 文明工地增加费     | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |          | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |          |          |       |
| 011707002001  | 夜间施工增加费     | 项    |                 | 20       |          |                 | 20       |          |          |       |
| GGCSF0000001  | 赶工措施费       | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |          | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |          |          |       |
| QTFY000000001 | 其他费用        | 项    |                 |          |          |                 |          |          |          |       |
| 2.5           | 模板工程        | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
|               |             | 项    | 1               |          |          | 1               |          |          |          |       |
| 2.6           | 垂直运输工程      | 项    | 1               | 57591.23 | 57591.23 | 1               | 57989.22 | 57989.22 | 397.99   | [调价]  |

编制人：

审核人：

审定人：





### 其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-屋面改造工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 送审金额      | 审定金额      | 增减金额     | 增减说明 |
|--------|---------|-----------|-----------|----------|------|
|        | 其他项目    | 107114.84 | 158628.45 | 51513.61 |      |
| ZLF    | 暂列金额    |           |           |          |      |
| ZGJ    | 暂估价     |           |           |          |      |
| ZGC    | 材料暂估价   |           |           |          |      |
| ZGGC   | 专业工程暂估价 |           |           |          |      |
| LXF    | 计日工     |           |           |          |      |
| ZCBFWF | 总承包服务费  |           |           |          |      |
| YSBGF  | 预算包干费   | 43023.65  | 41502.58  | -1521.07 |      |
| GCRYZF | 工程优质费   |           |           |          |      |
| GSFDC  | 概算幅度差   | 64091.19  | 60758.04  | -3333.15 |      |
| XCQZFY | 现场签证费用  |           |           |          |      |
| SPFY   | 索赔费用    |           |           |          |      |
| QTFY   | 其他费用    |           | 56367.83  | 56367.83 |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        |         |           |           |          |      |
|        | 合计      | 107114.84 | 158628.45 | 51513.61 |      |

编制人：

审核人:

审定人:

单位工程审核对比表

| 工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-绿化工程 |             |                            |           |                            |           |  |  |      |    | 金额单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|--|------|----|--------|--|-------------|--|
| 序号                               | 项目名称        | 送审                         |           |                            | 审定        |  |  | 增减金额 | 备注 |        |  |             |  |
|                                  |             | 计算表达式                      | 金额        | 计算表达式                      | 金额        |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 1                                | 分部分项合计      | (分部分项合计) * 100%            | 485184    | (分部分项合计) * 100%            | 485184    |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 2                                | 措施合计        | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% | 11030.17  | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% | 11030.17  |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 2.1                              | 绿色施工安全防护措施费 | (安全及文明施工措施费) * 100%        | 11030.17  | (安全及文明施工措施费) * 100%        | 11030.17  |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 2.2                              | 其他措施费       | (其他措施费) * 100%             |           | (其他措施费) * 100%             |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3                                | 其他项目        | (其他项目合计) * 100%            | 21172.48  | (其他项目合计) * 100%            | 21172.48  |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.1                              | 暂列金额        | (暂列金额) * 100%              |           | (暂列金额) * 100%              |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.2                              | 暂估价         | (暂估价合计) * 100%             |           | (暂估价合计) * 100%             |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.3                              | 计日工         | (计日工) * 100%               |           | (计日工) * 100%               |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.4                              | 总承包服务费      | (总承包服务费) * 100%            |           | (总承包服务费) * 100%            |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.5                              | 预算包干费       | (预算包干费) * 100%             | 6616.96   | (预算包干费) * 100%             | 6616.96   |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.6                              | 工程优质费       | (工程优质费) * 100%             |           | (工程优质费) * 100%             |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.7                              | 概算幅度差       | (概算幅度差) * 100%             | 14555.52  | (概算幅度差) * 100%             | 14555.52  |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.8                              | 索赔费用        | (索赔费用) * 100%              |           | (索赔费用) * 100%              |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.9                              | 现场签证费用      | (现场签证费用) * 100%            |           | (现场签证费用) * 100%            |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 3.10                             | 其他费用        | (其他费用) * 100%              |           | (其他费用) * 100%              |           |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 4                                | 税前工程造价      | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%  | 517386.65 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%  | 517386.65 |  |  |      |    |        |  |             |  |
| 5                                | 增值税销项税额     | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%    | 46564.8   | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%    | 46564.8   |  |  |      |    |        |  |             |  |

编制人：

审核人：

审定人：





# 措施项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 2 页

| 序号            | 项目名称          | 计量单位 | 送审              |          |           | 审定              |          |          | 增减金额 | 增减说明 |
|---------------|---------------|------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|               |               |      | 取费基数/工程量        | 单价/费率(%) | 金额        | 取费基数/工程量        | 单价/费率(%) | 金额       |      |      |
|               | 措施项目          |      |                 |          | -11030.17 |                 |          | 11030.17 |      |      |
| 1             | 绿色施工安全防护措施费   |      |                 |          | 11030.17  |                 |          | 11030.17 |      |      |
| 1.1           | 外墙立体绿化综合脚手架   | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
|               |               | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
| 1.2           | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
|               |               | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
| 1.3           | 施工围挡照明        | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
|               |               | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
| 1.4           | 施工便道          | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
|               |               | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
| 1.5           | 样板引路          | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
|               |               | 项    | 1               |          |           | 1               |          |          |      |      |
| LSSGCSR00001  | 绿色施工安全防护措施费   | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10       | 11030.17  | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10       | 11030.17 |      |      |
| 2             | 措施其他项目        |      |                 |          |           |                 |          |          |      |      |
| 粤050405010001 | 文明工地增加费       | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |           | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |          |      |      |
| 050405002001  | 夜间施工增加费       | 项    |                 | 20       |           |                 | 20       |          |      |      |
| 粤050405009001 | 赶工措施费         | 项    | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |           | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0        |          |      |      |
| 050405006001  | 反季节栽植影响措施     | 项    |                 |          |           |                 |          |          |      |      |

编制人：

审核人：

审定人：



### 其他项目审核对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目-绿化工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

审核人:

审定人:

# 人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称    | 规格型号     | 单位 | 预算价   | 送审          |      |           | 审定          |       |           | 增减    |           | 增减说明 |
|----|----------|---------|----------|----|-------|-------------|------|-----------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|    |          |         |          |    |       | 数量          | 市场价  | 合价        | 数量          | 市场价   | 合价        | 单价    | 合价        |      |
| 一、 |          | 人工      |          |    |       |             |      |           |             |       |           |       |           |      |
| 1  | 00010010 | 人工费     |          | 元  | 1     | 683043.8297 | 1    | 683043.83 | 687038.7185 | 1     | 687038.72 |       | 3994.89   |      |
|    |          | 小计      |          |    |       |             |      | 683043.83 |             |       | 687038.72 |       | 3994.89   |      |
| 二、 |          | 材料      |          |    |       |             |      |           |             |       |           |       |           |      |
| 1  | 01000030 | 镀锌型钢    | 综合       | t  | 4400  | 10.4118     | 4580 | 47686.04  |             | 4580  |           |       | -47686.04 |      |
| 2  | 01000030 | 镀锌型钢    | 综合       | t  | 4400  | 3.2703      | 4580 | 14977.97  |             | 4580  |           |       | -14977.97 |      |
| 3  | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条 | Φ4       | t  | 4400  | 3.7885      | 3230 | 12236.86  | 3.7885      | 3230  | 12236.86  |       |           |      |
| 4  | 01030031 | 镀锌低碳钢丝  | Φ0.7~1.2 | kg | 5.38  | 40.6858     | 5.38 | 218.89    | 40.6858     | 5.38  | 218.89    |       |           |      |
| 5  | 01050001 | 钢丝绳     | Φ14.1~15 | kg | 3.66  | 112.249     | 3.66 | 410.83    | 154.4847    | 3.66  | 565.41    |       | 154.58    |      |
| 6  | 01210001 | 镀锌方钢    | 综合       | kg | 3.55  | 1492.127    | 4.58 | 6833.94   | 1492.127    | 4.58  | 6833.94   |       |           |      |
| 7  | 01210001 | 镀锌方通    | 综合       | kg | 3.55  |             |      |           | 2813.72     | 3.33  | 9369.69   | 3.33  | 9369.69   |      |
| 8  | 01290020 | 镀锌方钢    | 2~2.5    | kg | 3.28  | 278.749     | 4.58 | 1276.67   | 278.749     | 4.58  | 1276.67   |       |           |      |
| 9  | 01290020 | 钢板      | 2~2.5    | kg | 3.28  |             |      |           | 525.64      | 3.42  | 1797.69   | 3.42  | 1797.69   |      |
| 10 | 01290215 | 镀锌钢板    | 0.45     | m2 | 20.62 | 77.52       | 50   | 3876      |             | 50    |           |       | -3876     |      |
| 11 | 01290215 | 镀锌钢板    | 1.0mm    | m2 | 20.62 | 246.24      | 50   | 12312     |             | 50    |           |       | -12312    |      |
| 12 | 01290230 | 镀锌薄钢板   | δ1.0     | m2 | 37.26 |             |      |           | 323.76      | 37.26 | 12063.3   | 37.26 | 12063.3   |      |
| 13 | 01490001 | 角铝      | 25.4×1   | m  | 6.72  | 250.1362    | 6.72 | 1680.92   | 250.1362    | 6.72  | 1680.92   |       |           |      |
| 14 | 01490060 | 槽铝      | 50       | m  | 6.45  | 461.572     | 6.45 | 2977.14   | 461.572     | 6.45  | 2977.14   |       |           |      |

编制人：

审核人：

审定人：



人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称    | 规格型号    | 单位 | 预算价   | 送审        |       |          | 审定        |       |          | 增减 |          | 增减说明 |
|----|----------|---------|---------|----|-------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|----|----------|------|
|    |          |         |         |    |       | 数量        | 市场价   | 合价       | 数量        | 市场价   | 合价       | 单价 | 合价       |      |
| 15 | 01490090 | 工字铝     | 综合      | m  | 6.87  | 1584.8249 | 6.87  | 10887.75 | 1584.8249 | 6.87  | 10887.75 |    |          |      |
| 16 | 01630130 | 吊装夹具    |         | 套  | 180   | 0.4563    | 180   | 82.13    | 0.628     | 180   | 113.04   |    | 30.91    |      |
| 17 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 |         | m  | 2.55  | 1335.1635 | 2.55  | 3404.67  | 1335.1635 | 2.55  | 3404.67  |    |          |      |
| 18 | 02090041 | 聚乙烯薄膜   |         | m2 | 3.9   | 5173.3    | 2     | 10346.6  | 5173.3    | 2     | 10346.6  |    |          |      |
| 19 | 02190140 | 塑料篾     |         | kg | 3.73  | 21.6      | 3.73  | 80.57    | 21.6      | 3.73  | 80.57    |    |          |      |
| 20 | 03010195 | 木螺钉     | M5×50   | 十套 | 0.32  | 290.4066  | 0.32  | 92.93    | 290.4066  | 0.32  | 92.93    |    |          |      |
| 21 | 03010430 | 六角螺栓    | 综合      | kg | 5.58  | 156.4438  | 5.58  | 872.96   | 168.9126  | 5.58  | 942.53   |    | 69.57    |      |
| 22 | 03010455 | 六角螺栓    | M6×25   | 十套 | 0.61  | 5.9354    | 0.61  | 3.62     | 5.9354    | 0.61  | 3.62     |    |          |      |
| 23 | 03011265 | 不锈钢六角螺栓 | M12×110 | 十套 | 45.11 | 188.4494  | 45.11 | 8500.95  |           | 45.11 |          |    | -8500.95 |      |
| 24 | 03013041 | 膨胀螺栓    | M8      | 十套 | 3.15  | 2.068     | 3.15  | 6.51     | 2.068     | 3.15  | 6.51     |    |          |      |
| 25 | 03013121 | 膨胀螺栓    | M6×80   | 十套 | 2.65  | 51.7064   | 2.65  | 137.02   | 51.7064   | 2.65  | 137.02   |    |          |      |
| 26 | 03019001 | 圆钉      | 综合      | kg | 5.36  | 1.55      | 5.36  | 8.31     | 1.55      | 5.36  | 8.31     |    |          |      |
| 27 | 03019021 | 圆钉      | 50~75   | kg | 3.54  | 5.6232    | 3.54  | 19.91    | 5.6232    | 3.54  | 19.91    |    |          |      |
| 28 | 03019131 | 镀锌瓦楞钩   |         | 十个 | 5.75  | 1376.1264 | 5.75  | 7912.73  | 1376.4203 | 5.75  | 7914.42  |    | 1.69     |      |
| 29 | 03131001 | 砂轮片     | 综合      | 片  | 12.87 | 296.289   | 12.87 | 3813.24  | 296.289   | 12.87 | 3813.24  |    |          |      |
| 30 | 03134011 | 水砂纸     |         | 张  | 0.77  | 43.8      | 0.77  | 33.73    | 43.8      | 0.77  | 33.73    |    |          |      |
| 31 | 03134021 | 铁砂布     | 0~2#    | 张  | 0.94  | 2.655     | 0.94  | 2.5      | 2.655     | 0.94  | 2.5      |    |          |      |
| 32 | 03135001 | 低碳钢焊条   | 综合      | kg | 6.01  | 352.6839  | 6.01  | 2119.63  | 145.2632  | 6.01  | 873.03   |    | -1246.6  |      |

编制人：

审核人：

审定人：

# 人材机汇总对比表

工程名称: 粤赣高速(源城区东埔段)沿线“六乱”整治项目

金额单位: 元

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称      | 规格型号     | 单位 | 预算价     | 送审        |         |           | 审定        |         |           | 增减     |        | 增减说明 |
|----|----------|-----------|----------|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|------|
|    |          |           |          |    |         | 数量        | 市场价     | 合价        | 数量        | 市场价     | 合价        | 单价     | 合价     |      |
| 33 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条  | 综合       | kg | 12.75   | 209.3249  | 12.75   | 2668.89   | 265.6049  | 12.75   | 3386.46   |        | 717.57 |      |
| 34 | 03137051 | 粗焊锡       |          | kg | 30.09   | 8.52      | 30.09   | 256.37    | 8.52      | 30.09   | 256.37    |        |        |      |
| 35 | 03139281 | 钢锯条       |          | 条  | 0.43    | 7.6464    | 0.43    | 3.29      | 7.6464    | 0.43    | 3.29      |        |        |      |
| 36 | 03139291 | 钢锯片       | φ300     | 片  | 264.96  | 8.2773    | 264.96  | 2193.15   | 8.2773    | 264.96  | 2193.15   |        |        |      |
| 37 | 03210280 | 钢脚手直角扣件   |          | 个  | 3.3     | 18.9656   | 3.3     | 62.59     | 18.9656   | 3.3     | 62.59     |        |        |      |
| 38 | 03213111 | 镀锌铁码      |          | 支  | 0.47    | 1385.9505 | 0.47    | 651.4     | 1385.9505 | 0.47    | 651.4     |        |        |      |
| 39 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t  | 319.11  | 124.1124  | 307     | 38102.5   | 124.1124  | 307     | 38102.5   |        |        |      |
| 40 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥   | 32.5     | t  | 564.84  | 2.35      | 577.11  | 1356.21   | 2.35      | 559.35  | 1314.47   | -17.76 | -41.74 |      |
| 41 | 04030015 | 中砂        |          | m3 | 78.68   | 256.2674  | 194     | 49715.88  | 256.2677  | 194     | 49715.93  |        | 0.05   |      |
| 42 | 04090135 | 余土外运      |          | m3 |         | 251.112   |         |           | 251.112   |         |           |        |        |      |
| 43 | 04090155 | 熟耕土(松方)   |          | m3 | 41.94   | 174.152   | 45      | 7836.84   | 174.152   | 45      | 7836.84   |        |        |      |
| 44 | 04170110 | 塑料瓦脊      |          | m  | 15.3    | 410.784   | 15.3    | 6285      | 410.8717  | 15.3    | 6286.34   |        | 1.34   |      |
| 45 | 04170120 | 塑料波纹瓦     |          | m2 | 13      | 3840.624  | 37      | 142103.09 | 3840.624  | 37      | 142103.09 |        |        |      |
| 46 | 04170120 | 树脂瓦       | 3.0mm    | m2 | 13      | 749.8872  | 37      | 27745.83  | 750.8675  | 37      | 27782.1   |        | 36.27  |      |
| 47 | 05030320 | 垫木        |          | m3 | 1549.95 | 0.5841    | 1549.95 | 905.33    | 0.5643    | 1549.95 | 874.64    |        | -30.69 |      |
| 48 | 05030370 | 松杂直边板     |          | m3 | 1211.42 | 0.0558    | 1211.42 | 67.6      | 0.0558    | 1775.73 | 99.09     | 564.31 | 31.49  |      |
| 49 | 05310010 | 茅竹        | 3m内      | 条  | 7.78    | 2448      | 7.78    | 19045.44  | 2448      | 7.78    | 19045.44  |        |        |      |

编制人:

审核人:

审定人:

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称               | 规格型号    | 单位 | 预算价     | 送审        |         |           | 审定        |         |           | 增减 |          | 增减说明 |
|----|----------|--------------------|---------|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----|----------|------|
|    |          |                    |         |    |         | 数量        | 市场价     | 合价        | 数量        | 市场价     | 合价        | 单价 | 合价       |      |
| 50 | 06010010 | 钢化玻璃               | 6       | m2 | 26      | 121.77    | 71      | 8645.67   | 121.77    | 71      | 8645.67   |    |          |      |
| 51 | 09130010 | 铝塑板                | 3       | m2 | 42.57   | 574.3055  | 102     | 58579.16  | 574.3055  | 102     | 58579.16  |    |          |      |
| 52 | 09250010 | 彩钢夹芯板              | 50      | m2 | 64.78   | 1000.5446 | 60      | 60032.68  | 1000.5446 | 60      | 60032.68  |    |          |      |
| 53 | 12030120 | 铝合金收边条             |         | m  | 8.55    | 598.8163  | 8.55    | 5119.88   | 598.8163  | 8.55    | 5119.88   |    |          |      |
| 54 | 13010210 | 环氧富锌底漆             |         | kg | 22.22   | 48.3674   | 22.22   | 1074.72   | 66.5665   | 22.22   | 1479.11   |    | 404.39   |      |
| 55 | 13030340 | 外墙界面剂              |         | kg | 13.5    | 75.6      | 14      | 1058.4    | 75.6      | 14      | 1058.4    |    |          |      |
| 56 | 13030490 | 腻子粉                | 成品(防水型) | kg | 5.71    | 1806.75   | 4       | 7227      | 1806.75   | 4       | 7227      |    |          |      |
| 57 | 13030600 | 水性底涂料              |         | kg | 21.46   | 105.28    | 27.3    | 2874.14   | 105.28    | 27.3    | 2874.14   |    |          |      |
| 58 | 13030630 | 水性乳胶漆              |         | kg | 12.82   | 209.62    | 19.7    | 4129.51   | 209.62    | 19.7    | 4129.51   |    |          |      |
| 59 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料          | JS-II   | kg | 12.71   | 21727.86  | 10      | 217278.6  | 19752.6   | 10      | 197526    |    | -19752.6 |      |
| 60 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆            |         | kg | 16.96   | 71.0972   | 16.96   | 1205.81   | 71.0972   | 16.96   | 1205.81   |    |          |      |
| 61 | 13050500 | 油性防锈漆              |         | kg | 11.89   | 12.5765   | 11.89   | 149.53    | 36.2921   | 11.89   | 431.51    |    | 281.98   |      |
| 62 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料           |         | kg | 13.5    | 103.466   | 13.5    | 1396.79   | 103.466   | 13.5    | 1396.79   |    |          |      |
| 63 | 13310090 | 石油沥青               | 60~100# | t  | 3947.82 | 1.0723    | 3947.82 | 4233.25   | 1.0723    | 3947.82 | 4233.25   |    |          |      |
| 64 | 13330340 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) | 3mm     | m2 | 28.05   | 6442.3105 | 22      | 141730.83 | 6442.3105 | 22      | 141730.83 |    |          |      |

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称        | 规格型号   | 单位 | 预算价   | 送审       |       |          | 审定       |       |          | 增减 |        | 增减说明 |
|----|----------|-------------|--------|----|-------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|----|--------|------|
|    |          |             |        |    |       | 数量       | 市场价   | 合价       | 数量       | 市场价   | 合价       | 单价 | 合价     |      |
| 65 | 13410050 | 软填料         |        | kg | 3.9   | 47.8022  | 3.9   | 186.43   | 47.8022  | 3.9   | 186.43   |    |        |      |
| 66 | 14010030 | 松节油         |        | kg | 8.84  | 16.027   | 8.84  | 141.68   | 16.027   | 8.84  | 141.68   |    |        |      |
| 67 | 14030001 | 柴油          |        | t  | 5650  | 0.1505   | 5650  | 850.33   | 0.1505   | 5650  | 850.33   |    |        |      |
| 68 | 14050050 | 溶剂油         |        | kg | 3.94  | 2.0774   | 3.94  | 8.18     | 2.0774   | 3.94  | 8.18     |    |        |      |
| 69 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂   |        | kg | 31.25 | 4.8367   | 31.25 | 151.15   | 6.6566   | 31.25 | 208.02   |    | 56.87  |      |
| 70 | 14350680 | 稀释剂         |        | kg | 16.7  | 97.02    | 16.7  | 1620.23  | 97.02    | 16.7  | 1620.23  |    |        |      |
| 71 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂 | 水性     | kg | 6     | 1810.655 | 6     | 10863.93 | 1810.655 | 6     | 10863.93 |    |        |      |
| 72 | 14390070 | 氧气          |        | m3 | 5.16  | 168.3847 | 5.16  | 868.87   | 225.9305 | 5.16  | 1165.8   |    | 296.93 |      |
| 73 | 14390100 | 乙炔气         |        | kg | 13.3  | 87.8559  | 13.3  | 1168.48  | 118.0603 | 13.3  | 1570.2   |    | 401.72 |      |
| 74 | 14410010 | 108胶        |        | kg | 6.86  | 28.2     | 6.86  | 193.45   | 28.2     | 6.86  | 193.45   |    |        |      |
| 75 | 14410060 | 903胶        |        | kg | 5.5   | 13.95    | 5.5   | 76.73    | 13.95    | 5.5   | 76.73    |    |        |      |
| 76 | 14410120 | 玻璃胶         |        | L  | 33.47 | 99.8405  | 33.47 | 3341.66  | 99.8405  | 33.47 | 3341.66  |    |        |      |
| 77 | 14410130 | 玻璃胶         | 335克/支 | 支  | 13.73 | 106.9041 | 13.73 | 1467.79  | 106.9041 | 13.73 | 1467.79  |    |        |      |
| 78 | 14410490 | 墙边胶         |        | L  | 46.77 | 24.354   | 46.77 | 1139.04  | 24.354   | 46.77 | 1139.04  |    |        |      |
| 79 | 15550160 | 耐碱网格布       |        | m2 | 3     | 341      | 3     | 1023     | 341      | 3     | 1023     |    |        |      |
| 80 | 32270001 | 杀虫剂         |        | kg | 17.09 | 188.64   | 17.09 | 3223.86  | 188.64   | 17.09 | 3223.86  |    |        |      |
| 81 | 32270010 | 无机肥(复合肥)    |        | kg | 2.97  | 399.84   | 2.97  | 1187.52  | 399.84   | 2.97  | 1187.52  |    |        |      |
| 82 | 32270020 | 有机肥         |        | t  | 432   | 5.6      | 432   | 2419.2   | 5.6      | 432   | 2419.2   |    |        |      |

编制人：

审核人：

审定人：

人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称      | 规格型号         | 单位 | 预算价  | 送审         |         |            | 审定         |         |            | 增减 |            | 增减说明 |
|----|----------|-----------|--------------|----|------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|----|------------|------|
|    |          |           |              |    |      | 数量         | 市场价     | 合价         | 数量         | 市场价     | 合价         | 单价 | 合价         |      |
| 83 | 34110010 | 水         |              | m3 | 4.58 | 1478.5449  | 3.25    | 4805.27    | 1478.545   | 3.25    | 4805.27    |    |            |      |
| 84 | 35030010 | 脚手架钢管     |              | kg | 3.42 | 302.3333   | 3.42    | 1033.98    | 302.3333   | 3.42    | 1033.98    |    |            |      |
| 85 | 35030030 | 脚手架钢管底座   |              | 个  | 7.05 | 5.1741     | 7.05    | 36.48      | 5.1741     | 7.05    | 36.48      |    |            |      |
| 86 | 35030210 | 脚手板 (钢管网) |              | m2 | 1.5  | 19.3565    | 1.5     | 29.03      | 19.3565    | 1.5     | 29.03      |    |            |      |
| 87 | 35030220 | 挡脚板 (钢管网) |              | m2 | 1.5  | 5.1555     | 1.5     | 7.73       | 5.1555     | 1.5     | 7.73       |    |            |      |
| 88 | 35050025 | 密目式阻燃安全网  |              | m2 | 8.5  | 86.6492    | 8.5     | 736.52     | 86.6492    | 8.5     | 736.52     |    |            |      |
| 89 | 99450760 | 其他材料费     |              | 元  | 1    | 18456.6342 | 1       | 18456.63   | 10400.5243 | 1       | 10400.52   |    | -8056.11   |      |
| 90 | CLFTZ    | 材料费调整     |              | 元  | 1    | 0.018      | 1       | 0.02       | 0.018      | 1       | 0.02       |    |            |      |
| 91 | MC1-108  | 铝合金平开窗    |              | m2 | 305  | 148.5      | 266.36  | 39554.46   | 148.5      | 266.36  | 39554.46   |    |            |      |
| 92 | ZZJJ     | 制作基价      |              | 元  | 1    | 73463.7623 | 1       | 73463.76   | 38491.5418 | 1       | 38491.54   |    | -34972.22  |      |
| 93 | 8021905  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 340  | 191.8824   | 353     | 67734.49   | 191.8824   | 353     | 67734.49   |    |            |      |
| 94 | 80090425 | 抗裂砂浆      |              | t  | 265  | 4.9755     | 1219.56 | 6067.92    | 4.9755     | 1219.56 | 6067.92    |    |            |      |
|    |          | 小计        |              |    |      |            |         | 1208406.22 |            |         | 1082669.34 |    | -125736.88 |      |
| 三、 |          | 机械        |              |    |      |            |         |            |            |         |            |    |            |      |
| 1  | 00010003 | 机上人工      |              | 工日 | 230  | 236.39     | 230     | 54369.7    | 245.8805   | 230     | 56552.52   |    | 2182.82    |      |

编制人：

审核人：

审定人：

# 人材机汇总对比表

工程名称：粤赣高速（源城区东埔段）沿线“六乱”整治项目

金额单位：元

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码     | 项目名称           | 规格型号             | 单位   | 预算价   | 送审         |       |           | 审定         |       |           | 增减  |           | 增减说明 |
|----|----------|----------------|------------------|------|-------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|-----|-----------|------|
|    |          |                |                  |      |       | 数量         | 市场价   | 合价        | 数量         | 市场价   | 合价        | 单价  | 合价        |      |
| 2  | 99450630 | 折旧费            |                  | 元    | 1     | 19749.3783 | 1     | 19749.38  | 15192.816  | 1     | 15192.82  |     | -4556.56  |      |
| 3  | 99450640 | 检修费            |                  | 元    | 1     | 4769.2548  | 1     | 4769.25   | 4045.2041  | 1     | 4045.2    |     | -724.05   |      |
| 4  | 99450650 | 维护费            |                  | 元    | 1     | 11988.1677 | 1     | 11988.17  | 10444.3101 | 1     | 10444.31  |     | -1543.86  |      |
| 5  | 99450660 | 安拆费            |                  | 元    | 1     | 2876.0793  | 1     | 2876.08   | 2002.7456  | 1     | 2002.74   |     | -873.34   |      |
| 6  | 99450670 | 汽油             | (机械用)<br>国III93# | kg   | 6.38  | 646.481    | 8.78  | 5676.1    | 196.9338   | 8.78  | 1729.08   |     | -3947.02  |      |
| 7  | 99450670 | 汽油             | (机械用)<br>国III93# | kg   | 6.38  |            | 6.38  |           | 670.6353   | 8.78  | 5888.18   | 2.4 | 5888.18   |      |
| 8  | 99450680 | 柴油             | (机械用)0<br>#      | kg   | 5.65  | 1957.364   | 7.42  | 14523.64  | 1986.4114  | 7.42  | 14739.17  |     | 215.53    |      |
| 9  | 99450700 | 电              | (机械用)            | kW·h | 0.77  | 16559.7549 | 0.51  | 8445.47   | 9356.1349  | 0.51  | 4771.63   |     | -3673.84  |      |
| 10 | JXFTZ    | 机械费调整          |                  | 元    | 1     | -0.3152    | 1     | -0.32     | -0.3152    | 1     | -0.32     |     |           |      |
|    |          | 小计             |                  |      |       |            |       | 122397.47 |            |       | 115365.33 |     | -7032.14  |      |
| 四、 |          | 主材             |                  |      |       |            |       |           |            |       |           |     |           |      |
| 1  | 01290151 | 不锈钢板           |                  | kg   | 13    | 3205.116   | 13    | 41666.51  | 3205.116   | 13    | 41666.51  |     |           |      |
| 2  | 03011330 | 高强度螺栓          |                  | 套    | 2     | 381.6      | 2     | 763.2     | 381.6      | 2     | 763.2     |     |           |      |
| 3  | 17250370 | Φ75 PVC下<br>水管 | dn75×2.3         | m    | 8.1   | 351.522    | 8.1   | 2847.33   | 351.522    | 8.1   | 2847.33   |     |           |      |
| 4  | 17250870 | 塑料排水<br>管热熔直接  |                  | 个    | 2     | 93.81      | 2     | 187.62    | 93.81      | 2     | 187.62    |     |           |      |
| 5  | 32010050 | 乔木苗            | 胸径9~10<br>cm     | 株    | 363.3 | 832        | 363.3 | 302265.6  |            | 363.3 |           |     | -302265.6 |      |

编制人：

审核人：

审定人：

