

琶洲西区AH040109地块项目精装修施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：(主)广州海珠城发文化产业投资有限公司、(成)中铁建工集团有限公司、(成)中铁(广州)投资发展有限公司



造价咨询人：

单位盖章

年月日

琶洲西区AH040109地块项目精装修施工专业承包工程

招标工程量清单

招标人：(主)广州海珠城发文化产业投资有限公司、(成)中铁建工集团有限公司、(成)中铁(广州)投资发展有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或其授权人：

单位盖章

法定代表人或其授权人：

单位盖章

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |     |
|----|--------------|---------------------|---|------|-----|-------|----|-----------|-----|
|    |              |                     |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 最高价 |
|    |              | 分部分项                |   |      |     |       |    |           |     |
|    |              | 一层装饰（精装）            |   |      |     |       |    |           |     |
|    |              | 一层装饰（精装）合计          |   |      |     |       |    |           |     |
|    |              | 一层门厅                |   |      |     |       |    |           |     |
|    |              | 一层门厅合计              |   |      |     |       |    |           |     |
|    |              | 地面工程(一层门厅)          |   |      |     |       |    |           |     |
| 1  | 011101002001 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2   | 1   |       |    |           |     |
| 2  | 011101002022 | 20厚现浇水磨石地面          | 1、面层材料：20厚现   | m2   | 1   |       |    |           |     |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              | ST-01（不分缝）    | 浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011102001001 | 20mm厚一体化水磨石地面 | 1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂<br>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝<br>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理<br>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等         | m2 | 35.9 |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | 6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 010501001005 | 轻骨料混凝土填充层      | 1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作            | m3 | 2.15  |  |  |  |  |
| 5 | 011104003001 | 3厚磨砂铝板地面       | 1、面层材料：3厚磨砂铝板<br>2、基层：17mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、安装基层板、铺贴面层、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1.58  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层门厅)合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层门厅)     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001001 | 波浪形穿孔铝板墙面MT-05 | 1、面层材料：波浪形穿孔铝板MT-05，穿孔率≥60%，2mm厚<br>2、基层材料：12厚耐火石膏板，喷涂灰色金属漆饰面(颜色与铝板   | m2 | 92.97 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>一致)</p> <p>3、骨架材料<br/>：50*80*5mm热镀锌方通，10mm厚L型热镀锌钢板(颜色与铝板一致)，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、安装方式：专用挂件，包括但不限于铆钉、锚栓、螺栓等配件</p> <p>5、计算方式：展开面积</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、龙骨制作、运输、安装、油漆喷涂、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011207001002 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、安装方式：专用挂件，包括但不限于铆钉、锚栓、螺栓等配件</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   | m2 | 0.63  |  |  |  |  |
| 3 | 011407001001 | 灰色金属漆墙面PT-01  | 1、面层材料：灰色金  | m2 | 64.71 |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | <p>属漆PT-01（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011204001001 | 25厚预制水磨石墙面     | <p>1、面层材料：25厚预制水磨石ST-07(灰色)</p> <p>2、骨架材料：预埋150*150*10mm热镀锌钢板@1200、50*50*5mm热镀锌方通@1200、50*50*5mm热镀锌角钢@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、安装方式：成品背栓干挂件</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 21.47 |  |  |  |  |
| 5 | 011207001003 | 20厚蜂窝铝板墙面MT-01 | <p>1、面层材料：20厚蜂窝铝板(镜面饰面铝板)MT-01</p> <p>2、骨架材料</p>  | m2 | 9.47  |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | <p>：50*80*5mm热镀锌方通、50*50*5mm热镀锌角钢@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、安装方式：成品铝合金挂件</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                             |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层门厅)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层门厅)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚      | <p>1、面层材料：9.5mm耐火石膏板</p> <p>2、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>3、骨架材料：Φ10吊筋，50系列轻钢主龙骨@1200，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> | m2 | 37.94 |  |  |  |  |

|   |              |            |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |            | 6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011407002001 | 白色无机涂料天棚   | 1、涂料做法：白色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                         | m2 | 37.94 |  |  |  |  |
| 3 | 011303001001 | A级发光灯膜吊顶   | 1、面层材料：A级透光膜0.2mm<br>2、安装方式：专业A级膜龙骨固定，包含主副龙骨<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、打眼、制作龙骨骨架、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 33.32 |  |  |  |  |
| 4 | 011304001001 | 天面不锈钢板金属收口 | 1、材料：6mm厚不锈钢板<br>2、计算规则：按收口板展开面积计算<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、面层按型制作、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、胶水、胶布等所需的一切配件、成   | m2 | 15.09 |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                      | 品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层门厅)合计         |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 一层门厅走道               |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 一层门厅走道合计             |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层门厅走道)         |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002023 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002002 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中  | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001018 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切</p> | m2 | 10.18 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 工作  |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 010501001006 | 轻骨料混凝土填充层        | 1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m3 | 0.61  |  |  |  |  |
| 5 | 011105006001 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 0.16  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层门厅走道)合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层门厅走道)     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001004 | 20厚磨砂蜂窝铝板墙面MT-01 | 1、面层材料：20厚磨砂蜂窝铝板MT-01<br>2、骨架材料：50*80*5mm热镀锌方通、50*50*5mm热镀锌   | m2 | 11.22 |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | <p>角钢@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、安装方式：成品铝合金挂件</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011407001002 | 清水涂料墙面         | <p>1、涂料做法：灰色清水涂料（一底两面）</p> <p>2、基层做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                                     | m2 | 7.9   |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层门厅走道)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层门厅走道)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001002 | 石膏板吊顶天棚        | <p>1、面层材料：9.5mm双层石膏板</p> <p>2、骨架材料：Φ10吊筋，50系列轻钢主龙骨@1200，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、计算方式：水平投影面积</p>   | m2 | 10.21 |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011407002002 | 白色无机涂料天棚            | <p>1、涂料做法：白色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>      | m2 | 10.21 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层门厅走道)合计      |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 一层电梯厅               |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 一层电梯厅合计             |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层电梯厅)         |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011101002024 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p>   | m2 | 1     |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011101002003 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011102001019 | 20mm厚一体化水磨石          | 1、面层材料：20mm厚   | m2 | 44.07 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              | 地面               | <p>一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 010501001007 | 轻骨料混凝土填充层        | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | m3 | 2.64 |  |  |  |  |
| 5 | 011105006002 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | <p>1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03</p> <p>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定</p>   | m2 | 1.43 |  |  |  |  |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                    | <p>3、计算方式：展开面积</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层电梯厅)合计      |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层电梯厅)        |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001002 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01 | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>3、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、埋件材料：150*150*10热镀锌钢板，采用Φ10mm化学药栓、Φ14mm穿墙螺栓固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需</p> | m2 | 191.46 |  |  |  |  |

|   |              |                        |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                        | <p>的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011204001003 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01（暗门） | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、位置：暗门</p> <p>3、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>4、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、配件材料：磁碰门吸、不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 20.52 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001005 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02          | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处</p>  | m2 | 12.51 |  |  |  |  |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                | <p>理)</p> <p>3、骨架材料<br/>：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                                     |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011207001006 | 波浪形穿孔铝板墙面MT-05 | <p>1、面层材料：波浪形穿孔铝板MT-05，穿孔率≥60%，2mm厚</p> <p>2、骨架材料：镀锌方形钢竖龙骨、角钢龙骨等，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、安装方式：专用挂件，包括但不限于铆钉、锚栓、螺栓等配件</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、龙骨制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 21.75 |  |  |  |  |
| 5 | 011407001003 | 灰色无机涂料墙面       | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p>  | m2 | 34.11 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层电梯厅)合计 |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层电梯厅)   |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011302001003 | 金属垂片吊顶MT-04   | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐</p> | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | \防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011302001018 | 金属垂片吊顶MT-04 | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011302001025 | 金属垂片吊顶MT-04 | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：1mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂  | m2 | 32.82 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |   |       |  |  |  |  |
| 4 | 011304001002 | 3厚磨砂铝板天面灯槽MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、尺寸：150*150mm</p> <p>3、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架材料：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、计算方式：延长米</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、</p>  | m | 36.88 |  |  |  |  |

|   |              |                          |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                          | 吊杆安装、龙骨安装、<br>基层板安装、面层安装<br>、嵌缝、刷防护材料、<br>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br>丝、卡扣等所需的一切<br>配件、防腐\防锈处理<br>、成品保护等<br>7、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作  |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 011304001003 | 3厚磨砂铝板天面MT-02            | 1、面层材料：3厚磨砂<br>铝板MT-02<br>2、基层材料：12mm厚<br>A级玻镁板（做三防处<br>理）<br>3、骨架材料<br>：50*50*5mm热镀锌方<br>通@900mm，专属Z型金<br>属挂件、专用吊件连接<br>，包括但不限于以上骨<br>架材料，按现场实际综<br>合考虑<br>4、计算方式：展开面<br>积<br>5、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、检修<br>口、灯孔、灯槽、风口<br>孔洞开设及侧板封边、<br>吊杆安装、龙骨安装、<br>基层板安装、面层安装<br>、嵌缝、刷防护材料、<br>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br>丝、卡扣等所需的一切<br>配件、防腐\防锈处理<br>、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m2 | 7.54 |  |  |  |  |
| 6 | 011302001004 | 10厚清水混凝土饰面板吊顶PB-01(电梯门头) | 1、面层材料：10厚清<br>水混凝土饰面板PB-01<br>2、基层材料：12mm厚<br>A级玻镁板（做三防处  | m2 | 2.21 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 理)<br>3、骨架材料<br>：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：展开面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 |    |      |  |  |  |  |
| 7 | 011407002003 | 灰色无机涂料天棚      | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 8.43 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层电梯厅)合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(一层电梯厅)   |  |    |      |  |  |  |  |

|   |              |               |  |   |     |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|---|-----|--|--|--|--|
| 1 | 011501020001 | 服务台           | <p>1、尺寸：宽600mm(弧形)，高度1000mm</p> <p>2、面层：25厚预制水磨石(灰色)</p> <p>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：50*50*5mm热镀锌方通、150*150*10mm热镀锌钢板、M10胀栓、成品铝合金挂件，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、底部：1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03</p> <p>6、装饰板：3厚黑色不锈钢饰面，内配专用加强龙骨</p> <p>7、计算方式：图示长度按米</p> <p>8、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>9、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>10、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m | 1.5 |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(一层电梯厅)合计 |  |   |     |  |  |  |  |
|   |              | 一层LT-1楼梯      |  |   |     |  |  |  |  |
|   |              | 一层LT-1楼梯合计    |  |   |     |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              | 地面工程(一层LT-1楼梯)       |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002025 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002004 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001020 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 23.57 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001008 | 轻骨料混凝土填充层     | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p>   | m3 | 1.59  |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011106001001 | 25厚火烧石踏步地面ST-04 | 1、面层材料：25厚火烧石，DTG擦缝<br>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结<br>3、找平层：15厚DS干拌砂浆<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作         | m2 | 16.92 |  |  |  |  |
| 6 | 011106001002 | 预制水磨石盲道地面       | 1、面层材料：25厚预制水磨石盲道(灰色)，DTG擦缝<br>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结<br>3、找平层：15厚DS干拌砂浆<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 3.06  |  |  |  |  |
| 7 | 011104003002 | 3厚磨砂铝板地面MT-02   | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、基层：24mm厚A级玻镁板（做三防处理）   | m2 | 8.5   |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | <p>3、骨架：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、龙骨制作安装、安装基层板、铺贴面层、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>               |    |      |  |  |  |  |
| 8 | 011108003001 | 地面灰色/白色小石子       | <p>1、材料：灰色/白色小石子</p> <p>2、厚度：50mm</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、铺筑、理平、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | m2 | 7.88 |  |  |  |  |
| 9 | 011105006003 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | <p>1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03</p> <p>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定</p> <p>3、计算方式：展开面积</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定</p> | m2 | 1.28 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | ，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层LT-1楼梯)合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层LT-1楼梯)   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011503008001 | 玻璃栏板             | 1、材料<br>：6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃<br>2、高度：1330mm<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、放样、下料、玻璃安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、固定件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切工作  | m  | 3.05 |  |  |  |  |
| 2 | 011207001007 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02    | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、安装方式：专用挂件<br>3、骨架材料<br>：50*50*5热镀锌方通@900mm、150*150*10热镀锌钢板、M10膨胀螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切 | m2 | 56.7 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 工作   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层LT-1楼梯)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层LT-1楼梯)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407002004 | 灰色无机涂料天棚         | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                               | m2 | 57.41 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层LT-1楼梯)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 一层LT-2楼梯         |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 一层LT-2楼梯合计       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层LT-2楼梯)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011106001006 | 25厚火烧石地面         | 1、面层材料：25厚火烧石，DTG擦缝<br>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结<br>3、找平层：15厚DS干拌砂浆<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 44.34 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| 2 | 011105006015 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 2.21   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层LT-2楼梯)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层LT-2楼梯)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407001028 | 清水涂料墙面           | 1、涂料做法：灰色清水涂料（一底两面）<br>2、基层做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m2 | 161.15 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层LT-2楼梯)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层LT-2楼梯)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407002031 | 清水涂料天棚           | 1、涂料做法：清水涂料（一底两面）   | m2 | 55.16  |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                     | <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层LT-2楼梯)合计    |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 一层卫生间、清洁间、走道        |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 一层卫生间、清洁间、走道合计      |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层卫生间、清洁间、走道)  |  |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002026 | 20厚现浇水磨石地面ST-05（分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石ST-05(深灰色)，缝宽1-2mm，镁铝合金条</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、找平层：最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡，坡向地漏，随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角</p> <p>5、界面剂一道</p> <p>6、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂</p> | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | 浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011101002005 | 20厚现浇水磨石地面ST-05（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石ST-05(深灰色)<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、找平层：最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡，坡向地漏，随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角<br>5、界面剂一道<br>6、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>7、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011102001021 | 20mm厚一体化水磨石地面        | 1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂   | m2 | 55.82 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 轻骨料混凝土填充层        | <p>1、材料：230厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   | m3 | 12.84 |  |  |  |  |
| 5 | 011105006016 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | <p>1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03</p> <p>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定</p> <p>3、计算方式：展开面积</p> <p>4、工作内容：包括但</p>  | m2 | 0.31  |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | 不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                  |    |       |  |  |  |  |
| 6 | 010904002001 | 地面涂膜防水               | 1、材料种类：1.5厚聚氨酯涂膜防水层<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层、地面上翻处理等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作              | m2 | 79.2  |  |  |  |  |
| 7 | 010904003001 | 地面砂浆防水               | 1、材料种类：15厚聚合物水泥砂浆防水层<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、砂浆运输、扫水泥浆、抹防水砂浆、表面抹光、地面上翻处理等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 79.2  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层卫生间、清洁间、走道)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层卫生间、清洁间、走道)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407001029 | 清水涂料墙面               | 1、涂料做法：灰色清水涂料（一底两面）<br>2、基层做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整   | m2 | 19.64 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |        |  |  |  |  |
| 2 | 011204001004 | 10厚预制水磨石墙面ST-06 | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理</p> <p>2、结合层：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实</p> <p>3、找平层：15mm厚水泥砂浆找平层3遍成活</p> <p>4、刷专用界面剂一道甩毛</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防护、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 146.84 |  |  |  |  |
| 3 | 011204001005 | 10厚预制水磨石墙面ST-06 | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理</p> <p>2、安装方式：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实</p> <p>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：L25×25×3mm热镀锌角钢，包括但不限于</p>   | m2 | 3.75   |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                     | <p>以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、部位：小便斗墙面</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、基层板安装、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011204001006 | 10厚预制水磨石墙面ST-06（弧形） | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)</p> <p>2、安装方式：石材专用挂件干挂</p> <p>3、骨架：40*40*4镀锌方钢、40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、部位：洗手台上方</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1.95 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|--|
| 5 | 011207001008 | 1.5厚磨砂铝板墙面    | <p>1、面层：1.5厚磨砂铝板</p> <p>2、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>3、部位：小便斗墙面</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   | m2 | 0.6  |  |  |  |  |
| 6 | 011207001009 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、部位：洞口两侧及上方</p> <p>3、骨架：20*40镀锌方钢骨架，专用挂件，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、安装方式：专用挂件干挂</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 9.08 |  |  |  |  |
| 7 | 011505010001 | 墙面8mm厚银镜      | <p>1、面层材料：8mm厚银镜</p> <p>2、骨架：20*40镀锌方钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际</p>   | m2 | 5.5  |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>综合考虑</p> <p>3、收边材料：1.2mm不锈钢收边条</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、安装玻璃面层、钉压条、金属收边安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |        |  |  |  |  |
| 8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水   | <p>1、材料种类：1.5mm厚聚氨酯防水层(3遍成活)</p> <p>2、防水层表面喷砂或拉毛处理</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                                 | m2 | 85.47  |  |  |  |  |
| 9 | 011407001004 | 防水无机涂料墙面 | <p>1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切</p>   | m2 | 341.48 |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | 工作  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(一层卫生间、清洁间、走道)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层卫生间、清洁间、走道)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302002001 | 2厚磨砂铝板格栅吊项MT-07      | 1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm<br>2、V-100/200龙骨，间距 $\leq 1700$ ，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>3、 $\Phi 10$ 钢筋吊杆，中距横向 $\leq 1700$ 、纵向 $< 1200$ ，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 53.05 |  |  |  |  |
| 2 | 011302006001 | 金属网吊项MT-08           | 1、成品定制拉网铝板MT-08，2mm厚<br>2、CB50*20勾搭挂件连接<br>3、专用配套龙骨分隔调平<br>4、U型上人轻钢龙骨C60*27，中距  | m2 | 53.05 |  |  |  |  |

|   |              |         |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |         | <p>≤1200，用吊件与吊杆连接后找平</p> <p>5、Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>6、计算方式：水平投影面积</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011302001005 | 石膏板吊顶天棚 | <p>1、面层材料：9.5mm双层石膏板</p> <p>2、骨架材料：Φ10吊筋，50系列轻钢主龙骨@1200，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、计算方式：水平投影面积</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详</p>   | m2 | 0.72 |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011407002005 | 防水无机涂料天棚             | 1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方、清洁间天面<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m2 | 55.69 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(一层卫生间、清洁间、走道)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(一层卫生间、清洁间、走道)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011505001001 | 洗手台                  | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度600mm（最宽处）<br>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]<br>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、安装方式：专用挂件干挂<br>6、计算方式：图示长度按米<br>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架 | m  | 4.58  |  |  |  |  |

|   |              |            |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |            | <p>制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 010801001001 | 卫生间平开门     | <p>1、门尺寸、编号：LM1026dw、LM0926dw</p> <p>2、门材质：灰色铝合金金属门，与墙面颜色一致，材料选型、厚度需符合国家和设计标准</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 7.69 |  |  |  |  |
| 3 | 010801001002 | 卫生间电动推拉平移门 | <p>1、门尺寸、编号：LTLM1026bdw</p> <p>2、门材质：灰色铝合</p>  | m2 | 2.65 |  |  |  |  |

|   |              |       |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |       | <p>金金属门，与墙面颜色一致，材料选型、厚度需符合国家和设计标准</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、电动装置、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011210001001 | 卫生间隔断 | <p>1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：小便池隔断、蹲便及座便器隔断</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                                       | m2 | 55.14 |  |  |  |  |

|   |              |        |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 5 | 011210001002 | 卫生间隔断门 | <p>1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：蹲便及座便器隔断门</p> <p>3、配件材料：不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 17.28 |  |  |  |  |
| 6 | 011505002001 | 挂衣钩    | <p>1、名称：挂衣钩</p> <p>2、材质：59A级铜材质，表面镀铬，持久亮丽</p> <p>3、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | 个  | 13    |  |  |  |  |
| 7 | 011505008001 | 厕纸架    | <p>1、名称：厕纸架</p> <p>2、材质：不锈钢材质，白色</p> <p>3、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切</p>   | 个  | 13    |  |  |  |  |

|    |              |         |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |         | 工作   |   |   |  |  |  |  |
| 8  | 011505005001 | L型不锈钢扶手 | 1、名称：L型不锈钢扶手<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：304不锈钢，表面拉丝<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                             | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9  | 011505005002 | 台面不锈钢扶手 | 1、名称：台面不锈钢扶手<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：304不锈钢，表面拉丝，防污性好、经久耐用白色树脂套管<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作             | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 011505005003 | 单柄坐便用扶手 | 1、名称：单柄坐便用扶手，700mm(w)*168mm(d)*262mm(h)<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：不锈钢材质，表面白色树脂喷涂<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切 | 个 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                      | 工作   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(一层卫生间、清洁间、走道)合计 |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 二层装饰(精装)             |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 二层装饰(精装)合计           |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 二层走道                 |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 二层走道合计               |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层走道)           |  |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002027 | 20厚现浇水磨石地面ST-01(分缝)  | 1、面层材料: 20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01, 缝宽1-2mm, 镁铝合金条<br>2、面层做法: 20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面, 表面磨光打蜡<br>3、结合层: 20厚1:3水泥砂浆结合层, 干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢, 每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容: 包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他: 未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定, 完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002006 | 20厚现浇水磨石地面ST-01(不分缝) | 1、面层材料: 20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法: 20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面, 表面磨光打蜡<br>3、结合层: 20厚1:3水   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001022 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 51.67 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001009 | 轻骨料混凝土填充层     | 1、材料：60厚LC7.5轻   | m3 | 3.1   |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 011105006004 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03   | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1.85 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层走道)合计       |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层走道)         |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011204001007 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01 | 1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01<br>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件<br>3、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接   | m2 | 91.1 |  |  |  |  |

|   |              |                        |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                        | <p>，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、埋件材料</p> <p>：150*150*10热镀锌钢板，采用Φ10mm化学药栓、Φ14mm穿墙螺栓固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011204001008 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01（暗门） | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、位置：暗门</p> <p>3、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>4、骨架材料</p> <p>：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接</p> <p>，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、配件材料：磁碰门吸、不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>6、工作内容：包括但</p>  | m2 | 15.52 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001010 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、部位：洞口两侧及上方</p> <p>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 10.44 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001005 | 灰色无机涂料墙面      | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但</p>  | m2 | 44.62 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              |              | 不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层走道)合计 |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层走道)   |  |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011302001006 | 金属垂片吊顶MT-04  | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切 | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | 工作  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011302001019 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011302001026 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：1mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆</p>   | m2 | 36.52 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套</p> <p>20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011302002002 | 2厚磨砂铝板格栅吊顶MT-07 | <p>1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm</p> <p>2、V-100/200龙骨，间距≤1700，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、Φ10钢筋吊杆，中距横向≤1700、纵向&lt;1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防</p>         | m2 | 7.69 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011302006002 | 金属网吊顶MT-08      | <p>1、成品定制拉网铝板MT-08，2mm厚</p> <p>2、CB50*20勾搭挂件连接</p> <p>3、专用配套龙骨分隔调平</p> <p>4、U型上人轻钢龙骨C60*27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平</p> <p>5、Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>6、计算方式：水平投影面积</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 7.69  |  |  |  |  |
| 6 | 011304001004 | 3厚磨砂铝板天面灯槽MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p>   | m  | 30.02 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 2、尺寸：150*150mm<br>3、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架材料：<br>：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、计算方式：延长米<br>6、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 |    |       |  |  |  |  |
| 7 | 011407002006 | 灰色无机涂料天棚     | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 49.12 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层走道)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层电梯厅        |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              | 二层电梯厅合计              |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层电梯厅)          |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002028 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002007 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001023 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 28.29 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001010 | 轻骨料混凝土填充层     | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护</p>  | m3 | 1.7   |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 011105006005 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03   | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 0.82 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层电梯厅)合计      |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层电梯厅)        |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011204001009 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01 | 1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01<br>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件<br>3、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、埋件材料：150*150*10热镀锌钢                               | m2 | 45.4 |  |  |  |  |

|   |              |                        |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                        | <p>板，采用Φ10mm化学药栓、Φ14mm穿墙螺栓固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011204001010 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01（暗门） | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、位置：暗门</p> <p>3、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>4、骨架材料：<br/>：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、配件材料：磁碰门吸、不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防</p> | m2 | 9.94 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 锈处理、弧形面板增加费、成品保护等<br>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011207001011 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、部位：洞口两侧及上方<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1.24 |  |  |  |  |
| 4 | 011407001006 | 灰色无机涂料墙面      | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定  | m2 | 26.2 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |               | ，完成本项所需的一切工作  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层电梯厅)合计 |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层电梯厅)   |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011302001007 | 金属垂片吊顶MT-04   | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011302001020 | 金属垂片吊顶MT-04   | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂</p>  | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | <p>片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011302001027 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：1mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际</p>  | m2 | 23.26 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |   |       |  |  |  |  |
| 4 | 011304001005 | 3厚磨砂铝板天面灯槽MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、尺寸：150*150mm</p> <p>3、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架材料：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、计算方式：延长米</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m | 19.27 |  |  |  |  |

|   |              |                          |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 5 | 011302001008 | 10厚清水混凝土饰面板吊顶PB-01(电梯门头) | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>3、骨架材料：<br/>：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：展开面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 2.71  |  |  |  |  |
| 6 | 011407002007 | 灰色无机涂料天棚                 | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | m2 | 25.12 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层电梯厅)              |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              | )合计                 |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(二层电梯厅)         |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 010805005001 | 成品玻璃门               | 1、门尺寸、编号：BLM2023<br>2、门框、扇材质：不锈钢无框夹点玻璃地弹门，12mm钢化单玻璃<br>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 6.79 |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(二层电梯厅)合计       |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 二层LT-1楼梯            |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 二层LT-1楼梯合计          |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层LT-1楼梯)      |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011101002029 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表  | m2 | 1    |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                      | <p>面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |   |  |  |  |  |
| 2 | 011101002008 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 3 | 011102001024 | 20mm厚一体化水磨石地面   | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 15.95 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001011 | 轻骨料混凝土填充层       | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | m3 | 0.96  |  |  |  |  |
| 5 | 011106001003 | 25厚火烧石踏步地面ST-04 | <p>1、面层材料：25厚火烧石，DTG擦缝</p> <p>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结</p>   | m2 | 8.29  |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | <p>3、找平层：15厚DS干拌砂浆</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 6 | 011105006006 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | <p>1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03</p> <p>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定</p> <p>3、计算方式：展开面积</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 0.62  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层LT-1楼梯)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层LT-1楼梯)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001012 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02    | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、安装方式：专用挂件</p> <p>3、骨架材料：50*50*5热镀锌方通@900mm、150*150*10热</p>  | m2 | 52.96 |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 镀锌钢板、M10膨胀螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层LT-1楼梯)合计    |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层LT-1楼梯)      |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407002008 | 灰色无机涂料天棚            | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                 | m2 | 53.05 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层LT-1楼梯)合计    |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层卫生间、清洁间           |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层卫生间、清洁间合计         |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层卫生间、清洁间)     |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011101002030 | 20厚现浇水磨石地面ST-05（分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石ST-05(深灰色   | m2 | 1     |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                      | <p>), 缝宽1-2mm, 镁铝合金条</p> <p>2、面层做法: 20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面, 表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层: 20厚1:3水泥砂浆结合层, 干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢, 每米4眼)</p> <p>4、找平层: 最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡, 坡向地漏, 随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角</p> <p>5、界面剂一道</p> <p>6、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>7、工作内容: 包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>8、其他: 未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定, 完成本项所需的一切工作</p> |    |   |  |  |  |  |
| 2 | 011101002009 | 20厚现浇水磨石地面ST-05(不分缝) | <p>1、面层材料: 20厚现浇水磨石ST-05(深灰色)</p> <p>2、面层做法: 20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面, 表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层: 20厚1:3水泥砂浆结合层, 干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢, 每米4眼)</p> <p>4、找平层: 最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡, 坡向地</p>   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>漏，随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角</p> <p>5、界面剂一道</p> <p>6、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001025 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 76.09 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001002 | 轻骨料混凝土填充层     | 1、材料：230厚  | m3 | 17.55 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |        |  |  |  |  |
| 5 | 011101002010 | 25厚预制水磨过门石ST-03 | <p>1、面层材料：25厚预制水磨石(灰色)</p> <p>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结层</p> <p>3、找平层：15厚DS干拌砂浆找平层</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、填充层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1.02   |  |  |  |  |
| 6 | 010904002002 | 地面涂膜防水          | <p>1、材料种类：1.5厚聚氨酯涂膜防水层</p> <p>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层、地面上翻处理等</p> <p>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | m2 | 101.54 |  |  |  |  |
| 7 | 010904003002 | 地面砂浆防水          | <p>1、材料种类：15厚聚合物水泥砂浆防水层</p>   | m2 | 101.54 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                     | <p>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、砂浆运输、扫水泥浆、抹防水砂浆、表面抹光、地面上翻处理等</p> <p>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层卫生间、清洁间)合计   |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层卫生间、清洁间)     |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001011 | 10厚预制水磨石墙面ST-06     | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理</p> <p>2、结合层：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实</p> <p>3、找平层：15mm厚水泥砂浆找平层3遍成活</p> <p>4、刷专用界面剂一道甩毛</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防护、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 177.68 |  |  |  |  |
| 2 | 011204001012 | 10厚预制水磨石墙面ST-06（弧形） | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)</p> <p>2、安装方式：石材专用挂件干挂</p> <p>3、骨架：40*40*4镀锌方钢、40*40*4镀锌角</p>   | m2 | 5.11   |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、部位：洗手台上方</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011204001013 | 10厚预制水磨石墙面ST-06 | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理</p> <p>2、安装方式：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实</p> <p>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：<br/>：L25×25×3mm热镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、部位：小便斗墙面</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、基层板安装、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、</p> | m2 | 13.57 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | 成品保护等<br>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011207001013 | 1.5厚磨砂铝板墙面    | 1、面层：1.5厚磨砂铝板<br>2、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>3、部位：小便斗墙面<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 0.94 |  |  |  |  |
| 5 | 011207001014 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、部位：洞口两侧及上方<br>3、骨架：20*40镀锌方钢骨架，专用挂件，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、安装方式：专用挂件干挂<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切 | m2 | 6.04 |  |  |  |  |

|   |              |          |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |          | 工作   |    |        |  |  |  |  |
| 6 | 011505010002 | 墙面8mm厚银镜 | 1、面层材料：8mm厚银镜<br>2、骨架：20*40镀锌方钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>3、收边材料：1.2mm不锈钢收边条<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、安装玻璃面层、钉压条、金属收边安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 16.01  |  |  |  |  |
| 7 | 010903002002 | 墙面涂膜防水   | 1、材料种类：1.5mm厚聚氨酯防水层(3遍成活)<br>2、防水层表面喷砂或拉毛处理<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 118.76 |  |  |  |  |
| 8 | 011407001007 | 防水无机涂料墙面 | 1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子  | m2 | 88.85  |  |  |  |  |

|   |              |                   |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层卫生间、清洁间)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层卫生间、清洁间)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302002003 | 2厚磨砂铝板格栅吊顶MT-07   | 1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm<br>2、V-100/200龙骨，间距 $\leq 1700$ ，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>3、 $\Phi 10$ 钢筋吊杆，中距横向 $\leq 1700$ 、纵向 $< 1200$ ，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 72.99 |  |  |  |  |
| 2 | 011302006003 | 金属网吊顶MT-08        | 1、成品定制拉网铝板MT-08，2mm厚  | m2 | 72.99 |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>2、CB50*20勾搭挂件连接</p> <p>3、专用配套龙骨分隔调平</p> <p>4、U型上人轻钢龙骨C60*27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平</p> <p>5、Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>6、计算方式：水平投影面积</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011407002009 | 防水无机涂料天棚 | <p>1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切</p>   | m2 | 78.76 |  |  |  |  |

|   |              |                   |  |   |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|--|---|------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 工作   |   |      |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层卫生间、清洁间)合计 |  |   |      |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(二层卫生间、清洁间)   |  |   |      |  |  |  |  |
| 1 | 011505001002 | 洗手台               | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度650mm（最宽处）<br>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]<br>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、安装方式：专用挂件干挂<br>6、计算方式：图示长度按米<br>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等<br>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m | 2.15 |  |  |  |  |
| 2 | 011505001003 | 洗手台               | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度600mm（最宽处）  | m | 1.86 |  |  |  |  |

|   |              |     |  |   |     |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|--|---|-----|--|--|--|--|
|   |              |     | <p>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]</p> <p>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、安装方式：专用挂件干挂</p> <p>6、计算方式：图示长度按米</p> <p>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |   |     |  |  |  |  |
| 3 | 011505001004 | 洗手台 | <p>1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度450mm（最宽处）</p> <p>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]</p> <p>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、安装方式：专用挂</p>   | m | 6.4 |  |  |  |  |

|   |              |        |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |        | <p>件干挂</p> <p>6、计算方式：图示长度按米</p> <p>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |        |  |  |  |  |
| 4 | 011210001003 | 卫生间隔断  | <p>1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：小便池隔断、蹲便及座便器隔断</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                      | m2 | 100.28 |  |  |  |  |
| 5 | 011210001004 | 卫生间隔断门 | <p>1、材料种类：20厚抗</p>   | m2 | 17.76  |  |  |  |  |

|   |              |        |   |    |     |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|----|-----|--|--|--|--|
|   |              |        | <p>倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：蹲便及座便器隔断门</p> <p>3、配件材料：不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>        |    |     |  |  |  |  |
| 6 | 010801001003 | 卫生间平开门 | <p>1、门尺寸、编号：M1021dw</p> <p>2、门材质：灰色铝合金金属门，与墙面颜色一致，材料选型、厚度需符合国家和设计标准</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详</p> | m2 | 6.3 |  |  |  |  |

|    |              |         |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |         | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |   |    |  |  |  |  |
| 7  | 011505002002 | 挂衣钩     | 1、名称：挂衣钩<br>2、材质：59A级铜材质，表面镀铬，持久亮丽<br>3、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作              | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 8  | 011505008002 | 厕纸架     | 1、名称：厕纸架<br>2、材质：不锈钢材质，白色<br>3、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                       | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 9  | 011505005004 | L型不锈钢扶手 | 1、名称：L型不锈钢扶手<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：304不锈钢，表面拉丝<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 个 | 1  |  |  |  |  |
| 10 | 011505005005 | 台面不锈钢扶手 | 1、名称：台面不锈钢扶手<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：304不锈钢   | 个 | 1  |  |  |  |  |

|    |              |                     |  |    |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------------|--|----|---|--|--|--|--|
|    |              |                     | ，表面拉丝，防污性好、经久耐用白色树脂套管<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |   |  |  |  |  |
| 11 | 011505005006 | 单柄坐便用扶手             | 1、名称：单柄坐便用扶手<br>，700mm(w)*168mm(d)*262mm(h)<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：不锈钢材质，表面白色树脂喷涂<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 个  | 1 |  |  |  |  |
|    |              | 其他工程(二层卫生间、清洁间)合计   |  |    |   |  |  |  |  |
|    |              | 三层装饰（精装）            |  |    |   |  |  |  |  |
|    |              | 三层装饰（精装）合计          |  |    |   |  |  |  |  |
|    |              | 三层走道                |  |    |   |  |  |  |  |
|    |              | 三层走道合计              |  |    |   |  |  |  |  |
|    |              | 地面工程(三层走道)          |  |    |   |  |  |  |  |
| 1  | 011101002031 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                      |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                      | <p>泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011101002011 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011102001026 | 20mm厚一体化水磨石地面        | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面</p>  | m2 | 51.67 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | (深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂<br>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝<br>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理<br>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 010501001012 | 轻骨料混凝土填充层        | 1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m3 | 3.1  |  |  |  |  |
| 5 | 011105006007 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面   | m2 | 1.36 |  |  |  |  |

|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                    | <p>积</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层走道)合计       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层走道)         |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204001014 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01 | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>3、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、埋件材料：150*150*10热镀锌钢板，采用Φ10mm化学药栓、Φ14mm穿墙螺栓固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加</p> | m2 | 87.78 |  |  |  |  |

|   |              |                        |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                        | 费、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011204001015 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01（暗门） | 1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01<br>2、位置：暗门<br>3、安装方式：成品背栓铝合金干挂件<br>4、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢<br>竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、配件材料：磁碰门吸、不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等<br>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等<br>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 14.58 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001015 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02          | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、部位：洞口两侧及上方<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）  | m2 | 10.58 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | <p>4、骨架：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 4 | 011407001008 | 灰色无机涂料墙面     | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                          | m2 | 44.62 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层走道)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层走道)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001009 | 金属垂片吊顶MT-04  | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨</p>  | m2 | 1     |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |             | <p>，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |   |  |  |  |  |
| 2 | 011302001021 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p>  | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011302001028 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：1mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详</p> | m2 | 37.05 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011302002004 | 2厚磨砂铝板格栅吊顶MT-07 | <p>1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm</p> <p>2、V-100/200龙骨，间距<math>\leq 1700</math>，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、<math>\Phi 10</math>钢筋吊杆，中距横向<math>\leq 1700</math>、纵向<math>&lt; 1200</math>，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 7.63 |  |  |  |  |
| 5 | 011302006004 | 金属网吊顶MT-08      | <p>1、成品定制拉网铝板MT-08，2mm厚</p> <p>2、CB50*20勾搭挂件连接</p> <p>3、专用配套龙骨分隔调平</p> <p>4、U型上人轻钢龙骨C60*27，中距<math>\leq 1200</math>，用吊件与吊杆连接后找平</p>   | m2 | 7.63 |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | <p>5、Φ10mm热镀锌胀栓<br/>固定Φ10mm热镀锌通丝<br/>吊杆外套20x20x1.2方<br/>管于板底，包括但不限于<br/>以上骨架材料，按现场<br/>实际综合考虑</p> <p>6、计算方式：水平投<br/>影面积</p> <p>7、工作内容：包括但<br/>不限于清理基层、检修<br/>口、灯孔、灯槽、风口<br/>孔洞开设及侧板封边、<br/>吊杆安装、龙骨安装、<br/>面层安装、嵌缝、刷防<br/>护材料、锚栓、螺栓、<br/>螺钉、螺丝、卡扣等所<br/>需的一切配件、防腐<br/>\防锈处理、成品保护<br/>等</p> <p>8、其他：未尽事项详<br/>见招标文件、图纸、国<br/>家规范中的相关规定<br/>，完成本项所需的一切<br/>工作</p>     |   |       |  |  |  |  |
| 6 | 011304001006 | 3厚磨砂铝板天面灯槽<br>MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂<br/>铝板MT-02</p> <p>2、尺寸：150*150mm</p> <p>3、基层材料：12mm厚<br/>A级玻镁板（做三防处<br/>理）</p> <p>4、骨架材料<br/>：50*50*5mm热镀锌方<br/>通@900mm，包括但不限<br/>于以上骨架材料，按现<br/>场实际综合考虑</p> <p>5、计算方式：延长米</p> <p>6、工作内容：包括但<br/>不限于清理基层、检修<br/>口、灯孔、灯槽、风口<br/>孔洞开设及侧板封边、<br/>吊杆安装、龙骨安装、<br/>基层板安装、面层安装<br/>、嵌缝、刷防护材料、<br/>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br/>丝、卡扣等所需的一切<br/>配件、防腐\防锈处理<br/>、成品保护等</p> | m | 30.47 |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |              | 7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 7 | 011407002010 | 灰色无机涂料天棚     | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m2 | 49.58 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层走道)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层走道)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010805005002 | 成品玻璃门        | 1、门尺寸、编号：BLM2623<br>2、门框、扇材质：不锈钢无框夹点玻璃地弹门，12mm钢化单玻璃<br>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理 | m2 | 5.98  |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                      | 等相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层走道)合计         |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 三层电梯厅                |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 三层电梯厅合计              |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层电梯厅)          |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002032 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002012 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001027 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定</p> | m2 | 27.67 |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                    | ，完成本项所需的一切工作  |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 010501001013 | 轻骨料混凝土填充层          | 1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m3 | 1.66 |  |  |  |  |
| 5 | 011105006008 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03   | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 0.9  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层电梯厅)合计      |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层电梯厅)        |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011204001016 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01 | 1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01<br>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件  | m2 | 57.3 |  |  |  |  |

|   |              |                            |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                            | <p>3、骨架材料<br/>：50*50*5镀锌方形钢<br/>竖龙骨间距≤900，与<br/>楼板和墙面连接<br/>，L50*50*5横向角钢龙<br/>骨与竖向方钢龙骨满焊<br/>，包括但不限于以上骨<br/>架材料，按现场实际综<br/>合考虑</p> <p>4、埋件材料<br/>：150*150*10热镀锌钢<br/>板，采用Φ10mm化学药<br/>栓、Φ14mm穿墙螺栓固<br/>定，包括但不限于以上<br/>骨架材料，按现场实际<br/>综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但<br/>不限于清理基层、骨架<br/>制作、安装、运输、面<br/>层安装、缝口磨边、灌<br/>胶、打蜡、板缝处理、<br/>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br/>丝、卡扣、挂件等所需<br/>的一切配件、防腐\防<br/>锈处理、弧形面板增加<br/>费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详<br/>见招标文件、图纸、国<br/>家规范中的相关规定<br/>，完成本项所需的一切<br/>工作</p> |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011204001017 | 10厚清水混凝土饰面<br>板墙面PB-01（暗门） | <p>1、面层材料：10厚清<br/>水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、位置：暗门</p> <p>3、安装方式：成品背<br/>栓铝合金干挂件</p> <p>4、骨架材料<br/>：50*50*5镀锌方形钢<br/>竖龙骨间距≤900，与<br/>楼板和墙面连接<br/>，L50*50*5横向角钢龙<br/>骨与竖向方钢龙骨满焊<br/>，包括但不限于以上骨<br/>架材料，按现场实际综<br/>合考虑</p> <p>5、配件材料：磁碰门<br/>吸、不锈钢轴、防撞垫</p>   | m2 | 4.97 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001016 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、部位：洞口两侧及上方</p> <p>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 0.69  |  |  |  |  |
| 4 | 011407001009 | 灰色无机涂料墙面      | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水</p>  | m2 | 26.86 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层电梯厅)合计 |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层电梯厅)   |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011302001010 | 金属垂片吊顶MT-04   | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护</p> | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |             | 等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011302001022 | 金属垂片吊顶MT-04 | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1    |  |  |  |  |
| 3 | 011302001029 | 金属垂片吊顶MT-04 | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：1mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件   | m2 | 22.6 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |   |       |  |  |  |  |
| 4 | 011304001007 | 3厚磨砂铝板天面灯槽MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、尺寸：150*150mm</p> <p>3、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架材料：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、计算方式：延长米</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、</p>   | m | 19.39 |  |  |  |  |

|   |              |                          |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                          | <p>基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011302001011 | 10厚清水混凝土饰面板吊顶PB-01(电梯门头) | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>3、骨架材料：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：展开面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 2.6   |  |  |  |  |
| 6 | 011407002011 | 灰色无机涂料天棚                 | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p>  | m2 | 25.72 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |     |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-----|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |     |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层电梯厅)合计 |  |    |     |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层电梯厅)   |  |    |     |  |  |  |  |
| 1 | 010805005003 | 成品玻璃门         | <p>1、门尺寸、编号：BLM1623</p> <p>2、门框、扇材质：不锈钢无框夹点玻璃地弹门，12mm钢化单玻璃</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 3.8 |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层电梯厅)合计 |  |    |     |  |  |  |  |
|   |              | 三层LT-1楼梯      |  |    |     |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              | 三层LT-1楼梯合计           |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层LT-1楼梯)       |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002033 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002013 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001028 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 14.23 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001014 | 轻骨料混凝土填充层     | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护</p>  | m3 | 0.85  |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011106001004 | 25厚火烧石踏步地面ST-04  | 1、面层材料：25厚火烧石，DTG擦缝<br>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结<br>3、找平层：15厚DS干拌砂浆<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                    | m2 | 10.96 |  |  |  |  |
| 6 | 011105006009 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 0.71  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层LT-1楼梯)合计 |   |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 墙面工程(三层LT-1楼梯)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001017 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02    | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、安装方式：专用挂件<br>3、骨架材料：50*50*5热镀锌方通@900mm、150*150*10热镀锌钢板、M10膨胀螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 54.06 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层LT-1楼梯)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层LT-1楼梯)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011407002012 | 灰色无机涂料天棚         | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 53.41 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层LT-1楼     |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                          |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              | 梯)合计                     |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 三层卫生间、清洁间                |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 三层卫生间、清洁间<br>合计          |  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层卫生间<br>、清洁间)      |  |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002034 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-05（分缝）  | 1、面层材料：20厚现<br>浇水磨石ST-05(深灰色<br>)，缝宽1-2mm，镁铝合<br>金条<br>2、面层做法：20厚<br>1:2.5水泥彩色石子(中<br>小八厘石子)地面，表<br>面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水<br>泥砂浆结合层，干后卧<br>钢条分格(钢条打眼穿<br>22号镀锌低碳钢丝卧牢<br>，每米4眼)<br>4、找平层：最薄处<br>30mm厚C20细石混凝土<br>垫层找1%坡，坡向地<br>漏，随打随抹平四周边<br>及竖管根部DS砂浆抹成<br>小八字角<br>5、界面剂一道<br>6、水泥浆一道(内掺建<br>筑胶)<br>7、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、刷水<br>泥浆、调制石子浆、砂<br>浆运输、刷素水泥浆、<br>铺筑、找平抹面、磨光<br>、补砂眼、理光、上草<br>酸、打蜡、成品保护等<br>8、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002014 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-05（不分缝） | 1、面层材料：20厚现<br>浇水磨石ST-05(深灰色<br>)<br>2、面层做法：20厚<br>1:2.5水泥彩色石子(中   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、找平层：最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡，坡向地漏，随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角</p> <p>5、界面剂一道</p> <p>6、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001029 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找</p>   | m2 | 76.09 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |        |  |  |  |  |
| 4 | 010501001003 | 轻骨料混凝土填充层       | 1、材料：230厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                                  | m3 | 17.55  |  |  |  |  |
| 5 | 011101002015 | 25厚预制水磨过门石ST-03 | 1、面层材料：25厚预制水磨石(灰色)<br>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结层<br>3、找平层：15厚DS干拌砂浆找平层<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、填充层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1.02   |  |  |  |  |
| 6 | 010904002003 | 地面涂膜防水          | 1、材料种类：1.5厚聚氨酯涂膜防水层<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷  | m2 | 101.54 |  |  |  |  |

|   |              |                   |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 防水层、地面上翻处理等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |        |  |  |  |  |
| 7 | 010904003003 | 地面砂浆防水            | 1、材料种类：15厚聚合物水泥砂浆防水层<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、砂浆运输、扫水泥浆、抹防水砂浆、表面抹光、地面上翻处理等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m2 | 101.54 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层卫生间、清洁间)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层卫生间、清洁间)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001018 | 10厚预制水磨石墙面ST-06   | 1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理<br>2、结合层：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实<br>3、找平层：15mm厚水泥砂浆找平层3遍成活<br>4、刷专用界面剂一道甩毛<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防护、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国 | m2 | 177.68 |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011204001019 | 10厚预制水磨石墙面ST-06（弧形） | 1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)<br>2、安装方式：石材专用挂件干挂<br>3、骨架：40*40*4镀锌方钢、40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、部位：洗手台上方<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝、美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐、防锈处理、弧形增加费、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 5.11  |  |  |  |  |
| 3 | 011204001020 | 10厚预制水磨石墙面ST-06     | 1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理<br>2、安装方式：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实<br>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：L25×25×3mm热镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、部位：小便斗墙面<br>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架   | m2 | 13.57 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>制作、安装、运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、基层板安装、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                             |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011207001018 | 1.5厚磨砂铝板墙面    | <p>1、面层：1.5厚磨砂铝板</p> <p>2、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>3、部位：小便斗墙面</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 0.94 |  |  |  |  |
| 5 | 011207001019 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、部位：洞口两侧及上方</p> <p>3、骨架：20*40镀锌方钢骨架，专用挂件，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、安装方式：专用挂件干挂</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架</p>  | m2 | 6.04 |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |        |  |  |  |  |
| 6 | 011505010003 | 墙面8mm厚银镜 | <p>1、面层材料：8mm厚银镜</p> <p>2、骨架：20*40镀锌方钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、收边材料：1.2mm不锈钢收边条</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、安装玻璃面层、钉压条、金属收边安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 16.01  |  |  |  |  |
| 7 | 010903002003 | 墙面涂膜防水   | <p>1、材料种类：1.5mm厚聚氨酯防水层(3遍成活)</p> <p>2、防水层表面喷砂或拉毛处理</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切</p>   | m2 | 118.76 |  |  |  |  |

|   |              |                   |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 工作   |    |       |  |  |  |  |
| 8 | 011407001010 | 防水无机涂料墙面          | 1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 88.85 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层卫生间、清洁间)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层卫生间、清洁间)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302002005 | 2厚磨砂铝板格栅吊项MT-07   | 1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm<br>2、V-100/200龙骨，间距 $\leq 1700$ ，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>3、 $\Phi 10$ 钢筋吊杆，中距横向 $\leq 1700$ 、纵向 $< 1200$ ，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所 | m2 | 72.99 |  |  |  |  |

|   |              |            |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |            | 需的一切配件、防腐<br>\防锈处理、成品保护<br>等<br>6、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011302006005 | 金属网吊顶MT-08 | 1、成品定制拉网铝板<br>MT-08，2mm厚<br>2、CB50*20勾搭挂件连<br>接<br>3、专用配套龙骨分隔<br>调平<br>4、U型上人轻钢龙骨<br>C60*27，中距<br>≤1200，用吊件与吊杆<br>连接后找平<br>5、Φ10mm热镀锌胀栓<br>固定Φ10mm热镀锌通丝<br>吊杆外套20x20x1.2方<br>管于板底，包括但不限<br>于以上骨架材料，按现<br>场实际综合考虑<br>6、计算方式：水平投<br>影面积<br>7、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、检修<br>口、灯孔、灯槽、风口<br>孔洞开设及侧板封边、<br>吊杆安装、龙骨安装、<br>面层安装、嵌缝、刷防<br>护材料、锚栓、螺栓、<br>螺钉、螺丝、卡扣等所<br>需的一切配件、防腐<br>\防锈处理、成品保护<br>等<br>8、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m2 | 72.99 |  |  |  |  |
| 3 | 011407002013 | 防水无机涂料天棚   | 1、涂料做法：防水无<br>机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水<br>腻子刮平，打磨至平整   | m2 | 78.76 |  |  |  |  |

|   |              |                   |   |   |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|---|---|------|--|--|--|--|
|   |              |                   | 3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |   |      |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层卫生间、清洁间)合计 |   |   |      |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层卫生间、清洁间)   |   |   |      |  |  |  |  |
| 1 | 011505001005 | 洗手台               | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度650mm（最宽处）<br>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]<br>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、安装方式：专用挂件干挂<br>6、计算方式：图示长度按米<br>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈 | m | 2.15 |  |  |  |  |

|   |              |     |  |   |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|--|---|------|--|--|--|--|
|   |              |     | 处理、弧形增加费、成品保护等<br>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |   |      |  |  |  |  |
| 2 | 011505001006 | 洗手台 | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度600mm（最宽处）<br>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]<br>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、安装方式：专用挂件干挂<br>6、计算方式：图示长度按米<br>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等<br>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m | 1.86 |  |  |  |  |
| 3 | 011505001007 | 洗手台 | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度  | m | 6.4  |  |  |  |  |

|   |              |       |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |       | <p>450mm（最宽处）</p> <p>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]</p> <p>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、安装方式：专用挂件干挂</p> <p>6、计算方式：图示长度按米</p> <p>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等</p> <p>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |        |  |  |  |  |
| 4 | 011210001005 | 卫生间隔断 | <p>1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：小便池隔断、蹲便及座便器隔断</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、</p>   | m2 | 100.28 |  |  |  |  |

|   |              |        |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |        | <p>卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011210001006 | 卫生间隔断门 | <p>1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：蹲便及座便器隔断门</p> <p>3、配件材料：不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 17.76 |  |  |  |  |
| 6 | 010801001004 | 卫生间平开门 | <p>1、门尺寸、编号：M1021dw</p> <p>2、门材质：灰色铝合金金属门，与墙面颜色一致，材料选型、厚度需符合国家和设计标准</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、门锁、拉</p>   | m2 | 6.3   |  |  |  |  |

|   |              |         |   |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|---|---|----|--|--|--|--|
|   |              |         | 手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 |   |    |  |  |  |  |
| 7 | 011505002003 | 挂衣钩     | 1、名称：挂衣钩<br>2、材质：59A级铜材质，表面镀铬，持久亮丽<br>3、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                                     | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 8 | 011505008003 | 厕纸架     | 1、名称：厕纸架<br>2、材质：不锈钢材质，白色<br>3、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 9 | 011505005007 | L型不锈钢扶手 | 1、名称：L型不锈钢扶手<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：304不锈钢，表面拉丝<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等   | 个 | 1  |  |  |  |  |

|    |              |                   |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|-------------------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |                   | 5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |   |   |  |  |  |  |
| 10 | 011505005008 | 台面不锈钢扶手           | 1、名称：台面不锈钢扶手<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：304不锈钢，表面拉丝，防污性好、经久耐用白色树脂套管<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作               | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 011505005009 | 单柄坐便用扶手           | 1、名称：单柄坐便用扶手，700mm(w)*168mm(d)*262mm(h)<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：不锈钢材质，表面白色树脂喷涂<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|    |              | 其他工程(三层卫生间、清洁间)合计 |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 四层装饰（精装）          |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 四层装饰（精装）合计        |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 四层走道              |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 四层走道合计            |  |   |   |  |  |  |  |

|   |              |                          |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              | 地面工程(四层走道)               |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002035 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002016 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001030 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 51.68 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001015 | 轻骨料混凝土填充层     | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p> <p>4、其他：未尽事项详</p>   | m3 | 3.1   |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011105006010 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03   | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作     | m2 | 1.37  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层走道)合计       |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层走道)         |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011204001021 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01 | 1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01<br>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件<br>3、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、埋件材料：150*150*10热镀锌钢板，采用Φ10mm化学药栓、Φ14mm穿墙螺栓固定，包括但不限于以上 | m2 | 94.38 |  |  |  |  |

|   |              |                        |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                        | <p>骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011204001022 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01（暗门） | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、位置：暗门</p> <p>3、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>4、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、配件材料：磁碰门吸、不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详</p> | m2 | 8.84 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001020 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、部位：洞口两侧及上方<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 12.17 |  |  |  |  |
| 4 | 011207001021 | 3厚金属穿孔铝板墙面    | 1、面层材料：3厚金属穿孔铝板<br>2、位置：过道洞口<br>3、骨架材料：50*50*5热镀锌角钢及其他型钢骨架，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：展开面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理  | m2 | 19.11 |  |  |  |  |

|   |              |              |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | 、综合考虑深化费用和效果、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 011407001011 | 灰色无机涂料墙面     | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                                      | m2 | 58.7 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层走道)合计 |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层走道)   |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001012 | 金属垂片吊顶MT-04  | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积 | m2 | 1    |  |  |  |  |

|   |              |             |  |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|--|----|---|--|--|--|--|
|   |              |             | <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |   |  |  |  |  |
| 2 | 011302001023 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详</p> | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011302001030 | 金属垂片吊顶MT-04     | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：1mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 36.67 |  |  |  |  |
| 4 | 011302002006 | 2厚磨砂铝板格栅吊顶MT-07 | <p>1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm</p> <p>2、V-100/200龙骨，间距≤1700，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p>  | m2 | 7.21  |  |  |  |  |

|   |              |            |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |            | <p>3、Φ10钢筋吊杆，中距横向≤1700、纵向&lt;1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 011302006006 | 金属网吊顶MT-08 | <p>1、成品定制拉网铝板MT-08，2mm厚</p> <p>2、CB50*20勾搭挂件连接</p> <p>3、专用配套龙骨分隔调平</p> <p>4、U型上人轻钢龙骨C60*27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平</p> <p>5、Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>6、计算方式：水平投影面积</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、</p> | m2 | 7.21 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 吊杆安装、龙骨安装、<br>面层安装、嵌缝、刷防<br>护材料、锚栓、螺栓、<br>螺钉、螺丝、卡扣等所<br>需的一切配件、防腐<br>\防锈处理、成品保护<br>等<br>8、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作   |    |       |  |  |  |  |
| 6 | 011304001008 | 3厚磨砂铝板天面灯槽<br>MT-02 | 1、面层材料：3厚磨砂<br>铝板MT-02<br>2、尺寸：150*150mm<br>3、基层材料：12mm厚<br>A级玻镁板（做三防处<br>理）<br>4、骨架材料<br>：50*50*5mm热镀锌方<br>通@900mm，包括但不限<br>于以上骨架材料，按现<br>场实际综合考虑<br>5、计算方式：延长米<br>6、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、检修<br>口、灯孔、灯槽、风口<br>孔洞开设及侧板封边、<br>吊杆安装、龙骨安装、<br>基层板安装、面层安装<br>、嵌缝、刷防护材料、<br>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br>丝、卡扣等所需的一切<br>配件、防腐\防锈处理<br>、成品保护等<br>7、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m  | 32.95 |  |  |  |  |
| 7 | 011407002014 | 灰色无机涂料天棚            | 1、涂料做法：灰色无<br>机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水<br>腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶<br>上方  | m2 | 48.84 |  |  |  |  |

|   |              |              |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |              | <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层走道)合计 |  |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(四层走道)   |  |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011503001001 | 防撞栏杆         | <p>1、材料：3厚不锈钢栏杆</p> <p>2、高度：900mm</p> <p>3、计算方式：图示长度按米</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、制作、运输、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>               | m  | 4.87 |  |  |  |  |
| 2 | 010805005004 | 成品玻璃门        | <p>1、门尺寸、编号：BLM2623</p> <p>2、门框、扇材质：不锈钢无框夹点玻璃地弹门，12mm钢化单玻璃</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、</p> | m2 | 5.98 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                     | 刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(四层走道)合计        |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 四层电梯厅               |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 四层电梯厅合计             |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层电梯厅)         |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002036 | 20厚现浇水磨石地面ST-01（分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |                          |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 2 | 011101002017 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-01（不分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石(深灰色)ST-01</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011102001031 | 20mm厚一体化水磨石地面            | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡</p>                              | m2 | 27.27 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 010501001016 | 轻骨料混凝土填充层        | 1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m3 | 1.64 |  |  |  |  |
| 5 | 011105006011 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | 1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03<br>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定<br>3、计算方式：展开面积<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 0.93 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层电梯厅)合计    |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层电梯厅)      |   |    |      |  |  |  |  |

|   |              |                        |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
| 1 | 011204001023 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01     | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>3、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、埋件材料：150*150*10热镀锌钢板，采用Φ10mm化学药栓、Φ14mm穿墙螺栓固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 58.38 |  |  |  |  |
| 2 | 011204001024 | 10厚清水混凝土饰面板墙面PB-01（暗门） | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、位置：暗门</p> <p>3、安装方式：成品背栓铝合金干挂件</p> <p>4、骨架材料：50*50*5镀锌方形钢竖龙骨间距≤900，与楼板和墙面连接，L50*50*5横向角钢龙骨与竖向方钢龙骨满焊，包括但不限于以上骨</p>  | m2 | 5.06  |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、配件材料：磁碰门吸、不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、面层安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、板缝处理、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011207001022 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | <p>1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、部位：洞口两侧及上方</p> <p>3、基层：12mmmm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：30*30*3热镀锌方通@900mm、L50*50*5角钢、连接螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 0.69 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
| 4 | 011407001012 | 灰色无机涂料墙面      | 1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）<br>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整<br>3、位置：金属网吊顶上方<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m2 | 28.78 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层电梯厅)合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层电梯厅)   |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001013 | 金属垂片吊顶MT-04   | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、 | m2 | 1     |  |  |  |  |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |             | <p>螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011302001024 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：2mm，高度：40mm</p> <p>2、安装方式：金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料：专用主、副载型轻钢龙骨，U型上人轻钢龙骨C60x27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平，Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 1     |  |  |  |  |
| 3 | 011302001031 | 金属垂片吊顶MT-04 | <p>1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度</p>  | m2 | 20.39 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>: 1mm, 高度: 40mm</p> <p>2、安装方式: 金属垂片专用挂件</p> <p>3、骨架材料: 专用主、副载型轻钢龙骨, U型上人轻钢龙骨C60x27, 中距≤1200, 用吊件与吊杆连接后找平, Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于楼板底, 包括但不限于以上骨架材料, 按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式: 水平投影面积</p> <p>5、工作内容: 包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他: 未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定, 完成本项所需的一切工作</p> |   |       |  |  |  |  |
| 4 | 011304001009 | 3厚磨砂铝板天面灯槽MT-02 | <p>1、面层材料: 3厚磨砂铝板MT-02</p> <p>2、尺寸: 150*150mm</p> <p>3、基层材料: 12mm厚A级玻镁板(做三防处理)</p> <p>4、骨架材料: 50*50*5mm热镀锌方通@900mm, 包括但不限于以上骨架材料, 按现场实际综合考虑</p> <p>5、计算方式: 延长米</p> <p>6、工作内容: 包括但不限于清理基层、检修</p>   | m | 21.83 |  |  |  |  |

|   |              |                          |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                          | <p>口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |       |  |  |  |  |
| 5 | 011302001014 | 10厚清水混凝土饰面板吊顶PB-01(电梯门头) | <p>1、面层材料：10厚清水混凝土饰面板PB-01</p> <p>2、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>3、骨架材料：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：展开面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形面板增加费、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 2.47  |  |  |  |  |
| 6 | 011407002015 | 灰色无机涂料天棚                 | <p>1、涂料做法：灰色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水</p>  | m2 | 23.57 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |     |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-----|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |     |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层电梯厅)合计 |  |    |     |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(四层电梯厅)   |  |    |     |  |  |  |  |
| 1 | 010805005005 | 成品玻璃门         | <p>1、门尺寸、编号：BLM1623</p> <p>2、门框、扇材质：不锈钢无框夹点玻璃地弹门，12mm钢化单玻璃</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 3.8 |  |  |  |  |

|   |              |                          |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              | 其他工程(四层电梯厅)<br>合计        |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 四层LT-1楼梯                 |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 四层LT-1楼梯合计               |   |    |   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层LT-1楼<br>梯)       |   |    |   |  |  |  |  |
| 1 | 011101002037 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-01（分缝）  | 1、面层材料：20厚现<br>浇水磨石(深灰色)ST-<br>01，缝宽1-2mm，镁铝<br>合金条<br>2、面层做法：20厚<br>1:2.5水泥彩色石子(中<br>小八厘石子)地面，表<br>面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水<br>泥砂浆结合层，干后卧<br>钢条分格(钢条打眼穿<br>22号镀锌低碳钢丝卧牢<br>，每米4眼)<br>4、水泥浆一道(内掺建<br>筑胶)<br>5、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、调制<br>石子浆、砂浆运输、刷<br>素水泥浆、铺筑、找平<br>抹面、磨光、补砂眼、<br>理光、上草酸、打蜡、<br>成品保护等<br>6、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011101002018 | 20厚现浇水磨石地面<br>ST-01（不分缝） | 1、面层材料：20厚现<br>浇水磨石(深灰色)ST-<br>01<br>2、面层做法：20厚<br>1:2.5水泥彩色石子(中<br>小八厘石子)地面，表<br>面磨光打蜡<br>3、结合层：20厚1:3水<br>泥砂浆结合层，干后卧<br>钢条分格(钢条打眼穿<br>22号镀锌低碳钢丝卧牢<br>，每米4眼)   | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>4、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |      |  |  |  |  |
| 3 | 011102001032 | 20mm厚一体化水磨石地面 | <p>1、面层材料：20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色)，精磨无缝工艺，磨石专用防护剂</p> <p>2、基层：50mm厚C30混凝土抗裂基层，配双层双向钢筋网片和钢纤维，专用填缝剂填缝</p> <p>3、阴阳角加固，阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理</p> <p>4、1mm弹性抗裂层，抗拉裂玻璃纤维层铺设</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 14.6 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001017 | 轻骨料混凝土填充层     | <p>1、材料：60厚LC7.5轻骨料混凝土</p> <p>2、计算方式：按体积以立方米计算，不因厚度变化而调整单价</p>   | m3 | 0.88 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                  | <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |      |  |  |  |  |
| 5 | 011106001005 | 25厚火烧石踏步地面ST-04  | <p>1、面层材料：25厚火烧石，DTG擦缝</p> <p>2、结合层：10厚DTA砂浆粘结</p> <p>3、找平层：15厚DS干拌砂浆</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、界面剂、抹结合层、找平层、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>        | m2 | 9.83 |  |  |  |  |
| 6 | 011105006012 | 1.5厚磨砂铝板踢脚线MT-03 | <p>1、材料：1.5mm厚磨砂铝板MT-03</p> <p>2、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理），自攻螺丝固定</p> <p>3、计算方式：展开面积</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层按型制作、安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定</p> | m2 | 0.53 |  |  |  |  |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                  | ，完成本项所需的一切工作   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层LT-1楼梯)合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层LT-1楼梯)   |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011207001023 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02    | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、安装方式：专用挂件<br>3、骨架材料：50*50*5热镀锌方通@900mm、150*150*10热镀锌钢板、M10膨胀螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 103.39 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层LT-1楼梯)合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层LT-1楼梯)   |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011302001015 | 石膏板吊顶天棚          | 1、面层材料：9.5mm耐火石膏板<br>2、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>3、骨架材料：Φ10吊筋，50系列轻钢主龙骨@1200，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑  | m2 | 68.83  |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011407002016 | 白色无机涂料天棚 | <p>1、涂料做法：白色无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                           | m2 | 68.83 |  |  |  |  |
| 3 | 011303001002 | A级发光灯膜吊顶 | <p>1、面层材料：A级透光膜0.2mm</p> <p>2、安装方式：专业A级膜龙骨固定，包含主副龙骨</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、打眼、制作龙骨骨架、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国</p>                        | m2 | 68.83 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011304001013 | 天面3厚磨砂铝板收口MT-02     | 1、材料：3厚磨砂铝板<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、面层按型制作、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、胶水、胶布等所需的一切配件、成品保护等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                        | m2 | 6.34 |  |  |  |  |
| 5 | 011304001010 | 天面不锈钢板金属收口          | 1、材料：6mm厚不锈钢板<br>2、计算规则：按收口板展开面积计算<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、面层按型制作、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、胶水、胶布等所需的一切配件、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 6.34 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层LT-1楼梯)合计    |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 四层卫生间               |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 四层卫生间合计             |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层卫生间)         |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011101002038 | 20厚现浇水磨石地面ST-05（分缝） | 1、面层材料：20厚现浇水磨石ST-05(深灰色)，缝宽1-2mm，镁铝合金条<br>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中  | m2 | 1    |  |  |  |  |

|   |              |                      |   |    |   |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|----|---|--|--|--|--|
|   |              |                      | <p>小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、找平层：最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡，坡向地漏，随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角</p> <p>5、界面剂一道</p> <p>6、水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |   |  |  |  |  |
| 2 | 011101002019 | 20厚现浇水磨石地面ST-05（不分缝） | <p>1、面层材料：20厚现浇水磨石ST-05(深灰色)</p> <p>2、面层做法：20厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石子)地面，表面磨光打蜡</p> <p>3、结合层：20厚1:3水泥砂浆结合层，干后卧钢条分格(钢条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢，每米4眼)</p> <p>4、找平层：最薄处30mm厚C20细石混凝土垫层找1%坡，坡向地漏，随打随抹平四周边及竖管根部DS砂浆抹成小八字角</p> <p>5、界面剂一道</p>  | m2 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 6、水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>7、工作内容:包括但不限于清理基层、刷水泥浆、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>8、其他:未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定,完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011102001033 | 20mm厚一体化水磨石地面 | 1、面层材料: 20mm厚一体化无机水磨石地面(深灰色),精磨无缝工艺,磨石专用防护剂<br>2、基层: 50mm厚C30混凝土抗裂基层,配双层双向钢筋网片和钢纤维,专用填缝剂填缝<br>3、阴阳角加固,阴角和阳角处基层和面层的结合处加2道碳纤维网格布做加强处理<br>4、1mm弹性抗裂层,抗拉裂玻璃纤维层铺设<br>5、工作内容:包括但不限于清理基层、混凝土浇捣、钢筋制安、调制石子浆、砂浆运输、刷素水泥浆、铺筑、找平抹面、磨光、补砂眼、理光、上草酸、打蜡、成品保护等<br>6、其他:未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定,完成本项所需的一切工作 | m2 | 79.86 |  |  |  |  |
| 4 | 010501001004 | 轻骨料混凝土填充层     | 1、材料: 230厚LC7.5轻骨料混凝土<br>2、计算方式:按体积以立方米计算,不因厚度变化而调整单价   | m3 | 18.37 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料(制作)运输、铺筑、捣固、理平、压实、养护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作                                    |    |        |  |  |  |  |
| 5 | 010904002004 | 地面涂膜防水          | 1、材料种类：1.5厚聚氨酯涂膜防水层<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层、地面上翻处理等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作              | m2 | 117.82 |  |  |  |  |
| 6 | 010904003004 | 地面砂浆防水          | 1、材料种类：15厚聚合物水泥砂浆防水层<br>2、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、砂浆运输、扫水泥浆、抹防水砂浆、表面抹光、地面上翻处理等<br>3、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 117.82 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层卫生间)合计   |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层卫生间)     |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011204001025 | 10厚预制水磨石墙面ST-06 | 1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理<br>2、结合层：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实  | m2 | 270.51 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                 | <p>3、找平层：15mm厚水泥砂浆找平层3遍成活</p> <p>4、刷专用界面剂一道甩毛</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防护、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011204001026 | 10厚预制水磨石墙面ST-06 | <p>1、面层：10厚预制水磨石ST-06(灰色)，刷背胶2遍，美缝剂美缝处理</p> <p>2、安装方式：5厚专业粘结剂结合层，揉挤压实</p> <p>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架：<br/>：L25×25×3mm热镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、部位：小便斗墙面</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、基层板安装、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>7、其他：未尽事项详</p> | m2 | 5.75 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011207001024 | 1.5厚磨砂铝板墙面    | 1、面层：1.5厚磨砂铝板<br>2、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>3、部位：小便斗墙面<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 0.91  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001025 | 3厚磨砂铝板墙面MT-02 | 1、面层材料：3厚磨砂铝板MT-02<br>2、部位：洞口两侧及上方<br>3、骨架：20*40镀锌方钢骨架，专用挂件，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、安装方式：专用挂件干挂<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 11.69 |  |  |  |  |
| 5 | 011505010004 | 墙面8mm厚银镜      | 1、面层材料：8mm厚银   | m2 | 11.97 |  |  |  |  |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>镜</p> <p>2、骨架：20*40镀锌方钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、收边材料：1.2mm不锈钢收边条</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、运输、安装、安装玻璃面层、钉压条、金属收边安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |        |  |  |  |  |
| 6 | 010903002004 | 墙面涂膜防水   | <p>1、材料种类：1.5mm厚聚氨酯防水层(3遍成活)</p> <p>2、防水层表面喷砂或拉毛处理</p> <p>3、工作内容：包括但不限于清理基层、刷基层处理剂、调制、涂刷防水层等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   | m2 | 153.84 |  |  |  |  |
| 7 | 011407001013 | 防水无机涂料墙面 | <p>1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p>  | m2 | 153.01 |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层卫生间)合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层卫生间)     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302002007 | 2厚磨砂铝板格栅吊顶MT-07 | <p>1、2厚磨砂铝板格栅，高度100mm</p> <p>2、V-100/200龙骨，间距<math>\leq 1700</math>，与钢筋吊杆围定后找平，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>3、<math>\Phi 10</math>钢筋吊杆，中距横向<math>\leq 1700</math>、纵向<math>&lt; 1200</math>，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 78.22 |  |  |  |  |
| 2 | 011302006007 | 金属网吊顶MT-08      | <p>1、成品定制拉网铝板MT-08，2mm厚</p> <p>2、CB50*20勾搭挂件连接</p>  | m2 | 78.22 |  |  |  |  |

|   |              |          |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>3、专用配套龙骨分隔调平</p> <p>4、U型上人轻钢龙骨C60*27，中距≤1200，用吊件与吊杆连接后找平</p> <p>5、Φ10mm热镀锌胀栓固定Φ10mm热镀锌通丝吊杆外套20x20x1.2方管于板底，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>6、计算方式：水平投影面积</p> <p>7、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>8、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011407002017 | 防水无机涂料天棚 | <p>1、涂料做法：防水无机涂料（一底两面）</p> <p>2、腻子做法：2厚耐水腻子刮平，打磨至平整</p> <p>3、位置：金属网吊顶上方</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | m2 | 81.71 |  |  |  |  |

|   |              |                   |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 天面工程(四层卫生间)<br>合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(四层卫生间)<br>)  |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011505001008 | 洗手台               | 1、尺寸：高度700mm(弧形)，宽度620mm（最宽处）<br>2、面层：水磨石台盆+水磨石台面+3厚乳白色铝板[MT-06]<br>3、基层：9mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、骨架：L40*40*4镀锌角钢，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>5、安装方式：专用挂件干挂<br>6、计算方式：图示长度按米<br>7、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>8、工作内容：包括但不限于清理基层、骨架制作、安装、运输、钻孔成槽、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材六角防护、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、弧形增加费、成品保护等<br>9、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m  | 9.98  |  |  |  |  |
| 2 | 011210001007 | 卫生间隔断             | 1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜<br>2、部位：小便池隔断、蹲便及座便器隔断<br>3、工作内容：包括但  | m2 | 62.06 |  |  |  |  |

|   |              |        |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |        | <p>不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |       |  |  |  |  |
| 3 | 011210001008 | 卫生间隔断门 | <p>1、材料种类：20厚抗倍特板覆金属膜</p> <p>2、部位：蹲便及座便器隔断门</p> <p>3、配件材料：不锈钢轴、防撞垫、拉手/把手/执手、角码、合页、铰链、压条等</p> <p>4、工作内容：包括但不限于清理基层、定位、校正、周边塞口、清扫、下料、安装龙骨及面层、钉封边线、嵌缝清理、隔断的校正、拼装装配五金配件、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣、挂件等所需的一切配件、防腐\防锈处理、隔断双面覆金属膜、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | m2 | 20.16 |  |  |  |  |
| 4 | 010801001005 | 卫生间平开门 | <p>1、门尺寸、编号：M1021dw、LM1023ew</p> <p>2、门材质：灰色铝合金金属门，与墙面颜色一致，材料选型、厚度</p>  | m2 | 13.2  |  |  |  |  |

|   |              |            |   |    |     |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|---|----|-----|--|--|--|--|
|   |              |            | <p>需符合国家和设计标准</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |    |     |  |  |  |  |
| 5 | 010801001006 | 卫生间电动推拉平移门 | <p>1、门尺寸、编号：LTL1023bew</p> <p>2、门材质：灰色铝合金金属门，与墙面颜色一致，材料选型、厚度需符合国家和设计标准</p> <p>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价</p> <p>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、电动装置、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等</p> <p>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国</p> | m2 | 2.3 |  |  |  |  |

|   |              |         |  |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|--|---|----|--|--|--|--|
|   |              |         | 家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作  |   |    |  |  |  |  |
| 6 | 011505002004 | 挂衣钩     | 1、名称：挂衣钩<br>2、材质：59A级铜材质<br>，表面镀铬，持久亮丽<br>3、包括但不限于清理<br>基层、物品运输、安装<br>、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作                      | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 011505008004 | 厕纸架     | 1、名称：厕纸架<br>2、材质：不锈钢材质<br>，白色<br>3、包括但不限于清理<br>基层、物品运输、安装<br>、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作                               | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 011505005010 | L型不锈钢扶手 | 1、名称：L型不锈钢扶<br>手<br>2、位置：无障碍卫生<br>间<br>3、材质：304不锈钢<br>，表面拉丝<br>4、包括但不限于清理<br>基层、物品运输、安装<br>、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | 个 | 1  |  |  |  |  |
| 9 | 011505005011 | 台面不锈钢扶手 | 1、名称：台面不锈钢<br>扶手<br>2、位置：无障碍卫生<br>间<br>3、材质：304不锈钢<br>，表面拉丝，防污性好   | 个 | 1  |  |  |  |  |

|    |              |                   |  |    |     |  |  |  |  |
|----|--------------|-------------------|--|----|-----|--|--|--|--|
|    |              |                   | 、经久耐用白色树脂套管<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |     |  |  |  |  |
| 10 | 011505005012 | 单柄坐便用扶手           | 1、名称：单柄坐便用扶手，700mm(w)*168mm(d)*262mm(h)<br>2、位置：无障碍卫生间<br>3、材质：不锈钢材质，表面白色树脂喷涂<br>4、包括但不限于清理基层、物品运输、安装、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 个  | 1   |  |  |  |  |
|    |              | 其他工程(四层卫生间)合计     |  |    |     |  |  |  |  |
|    |              | 电梯轿厢及电梯井装饰（精装）    |  |    |     |  |  |  |  |
|    |              | 电梯轿厢及电梯井装饰（精装）合计  |  |    |     |  |  |  |  |
|    |              | DT1、DT2电梯轿厢       |  |    |     |  |  |  |  |
|    |              | DT1、DT2电梯轿厢合计     |  |    |     |  |  |  |  |
|    |              | 地面工程(DT1、DT2电梯轿厢) |  |    |     |  |  |  |  |
| 1  | 011101002020 | 10厚预制水磨石地面ST-02   | 1、面层材料：10厚预制水磨石ST-02(灰色)<br>2、结合层：5厚专用胶<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水  | m2 | 4.9 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 泥浆、界面剂、基层板安装、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |      |  |  |  |  |
| 2 | 011105002001 | 10厚预制水磨石踢脚线ST-06    | 1、材料：10厚预制水磨石ST-06(灰色)<br>2、结合层：专用胶<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、基层板安装、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1.28 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(DT1、DT2电梯轿厢)合计 |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(DT1、DT2电梯轿厢)   |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011204001027 | 10厚预制水磨石墙面ST-06     | 1、面层材料：10厚预制水磨石ST-06(灰色)<br>2、结合层：专用胶<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防   | m2 | 2.3  |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |       |  |  |  |  |
| 2 | 011207001026 | 金属网墙面MT-08          | 1、面层材料：金属网MT-08，2mm厚<br>2、骨架：20*20热镀锌方钢、20*40热镀锌方通、20*20热镀锌角钢、10*10热镀锌方通，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 25.84 |  |  |  |  |
| 3 | 011502001001 | 1.2mm不锈钢收边条         | 1、材料：1.2mm不锈钢<br>2、展开宽度：50mm以内<br>3、按型制作、安装、固定<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m  | 80.04 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(DT1、DT2电梯轿厢)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(DT1、DT2电梯轿厢)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011302001016 | 金属垂片吊顶MT-04         | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：150*150*10热镀锌钢板、M10螺栓固定、50*50*5热镀锌方通  | m2 | 3.82  |  |  |  |  |

|   |              |               |  |   |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|---|------|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>@900mm，专用主、副载型轻钢龙骨，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>4、计算方式：水平投影面积</p> <p>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> <p>6、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |   |      |  |  |  |  |
| 2 | 011304001011 | 1.2mm不锈钢板天面灯槽 | <p>1、面层材料：1.2mm不锈钢板</p> <p>2、尺寸：100*100mm，收边65mm</p> <p>3、基层材料：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）</p> <p>4、骨架材料：50*50*5mm热镀锌方通@900mm，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑</p> <p>5、计算方式：延长米</p> <p>6、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、吊杆安装、龙骨安装、基层板安装、面层安装、嵌缝、刷防护材料、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等</p> | m | 8.32 |  |  |  |  |

|   |              |                     |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 7、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(DT1、DT2电梯轿厢)合计 |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | DT3电梯轿厢             |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | DT3电梯轿厢合计           |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(DT3电梯轿厢)       |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011101002021 | 10厚预制水磨石地面ST-02     | 1、面层材料：10厚预制水磨石ST-02(灰色)<br>2、结合层：5厚专用胶<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、界面剂、基层板安装、石材铺贴、擦缝、石材六角防护、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 3.66 |  |  |  |  |
| 2 | 011105002002 | 10厚预制水磨石踢脚线ST-06    | 1、材料：10厚预制水磨石ST-06(灰色)<br>2、结合层：专用胶<br>3、基层：12mm厚A级玻镁板（做三防处理）<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、刷水泥浆、刷界面剂、抹结合层、刷粘结剂、砂浆勾缝\美缝剂美缝、基层板安装、石材安装、缝口磨边、灌胶、打蜡、石材六角防护、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国    | m2 | 0.57 |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(DT3电梯轿<br>厢)合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(DT3电梯轿<br>厢)   |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011207001027 | 金属网墙面MT-08          | 1、面层材料：金属网<br>MT-08，2mm厚<br>2、骨架：20*20热镀锌<br>方钢、20*40热镀锌方<br>通、20*20热镀锌角钢<br>、10*10热镀锌方通<br>，包括但不限于以上骨<br>架材料，按现场实际综<br>合考虑<br>3、基层：12mm厚A级玻<br>镁板（做三防处理）<br>4、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m2 | 10.44 |  |  |  |  |
| 2 | 011502001002 | 1.2mm不锈钢收边条         | 1、材料：1.2mm不锈钢<br>2、展开宽度：50mm以<br>内<br>3、按型制作、安装、<br>固定<br>4、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作  | m  | 18.98 |  |  |  |  |
| 3 | 011207001028 | 3厚磨砂铝板墙面MT-<br>02   | 1、面层材料：3厚磨砂<br>铝板<br>2、基层：12mm厚A级玻<br>镁板（做三防处理）<br>3、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、材料<br>制作、运输、安装、基<br>层板安装、面层安装、<br>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br>丝、卡扣等所需的一切<br>配件、防腐\防锈处理<br>、成品保护等  | m2 | 2.87  |  |  |  |  |

|   |              |                 |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                 | 4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
| 4 | 011207001030 | 3厚磨砂铝板扶手MT-02   | 1、面层材料：3厚磨砂铝板<br>2、按型制作、安装、固定<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、材料制作、运输、安装、基层板安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m2 | 2.87 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(DT3电梯轿厢)合计 |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(DT3电梯轿厢)   |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011302001017 | 金属垂片吊顶MT-04     | 1、面层材料：金属垂片MT-04，厚度：0.6mm，高度：40mm<br>2、安装方式：金属垂片专用挂件<br>3、骨架材料：150*150*10热镀锌钢板、M10螺栓固定、50*50*5热镀锌方通@900mm，专用主、副载型轻钢龙骨，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、计算方式：水平投影面积<br>5、工作内容：包括但不限于清理基层、检修口、灯孔、灯槽、风口孔洞开设及侧板封边、 | m2 | 2.45 |  |  |  |  |

|   |              |                     |  |   |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------|--|---|------|--|--|--|--|
|   |              |                     | 吊杆安装、龙骨安装、<br>面层安装、嵌缝、刷防<br>护材料、锚栓、螺栓、<br>螺钉、螺丝、卡扣等所<br>需的一切配件、防腐<br>\防锈处理、成品保护<br>等<br>6、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作  |   |      |  |  |  |  |
| 2 | 011304001012 | 1.2mm不锈钢板天面轿<br>槽   | 1、面层材料：1.2mm不<br>锈钢板<br>2、尺寸<br>：100*100mm，收边<br>65mm<br>3、基层材料：12mm厚<br>A级玻镁板（做三防处<br>理）<br>4、骨架材料<br>：50*50*5mm热镀锌方<br>通@900mm，包括但不限<br>于以上骨架材料，按现<br>场实际综合考虑<br>5、计算方式：延长米<br>6、工作内容：包括但<br>不限于清理基层、检修<br>口、灯孔、灯槽、风口<br>孔洞开设及侧板封边、<br>吊杆安装、龙骨安装、<br>基层板安装、面层安装<br>、嵌缝、刷防护材料、<br>锚栓、螺栓、螺钉、螺<br>丝、卡扣等所需的一切<br>配件、防腐\防锈处理<br>、成品保护等<br>7、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m | 6.49 |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(DT3电梯轿<br>厢)合计 |  |   |      |  |  |  |  |
|   |              | DT3电梯井              |  |   |      |  |  |  |  |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              | DT3电梯井合计       |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(DT3电梯井)   |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011207001029 | 3mm厚铝板墙面       | 1、面层材料：3mm铝板<br>（选型铝板，外幕墙同色）<br>2、安装方式：铝板专用挂件<br>3、骨架材料：横向20*40*4热镀锌方通、竖向40*40*4热镀锌方通、M8膨胀螺栓，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、材料制作、运输、安装、面层安装、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 256.48 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(DT3电梯井)合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 一层装饰（普装）       |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 一层装饰（普装）合计     |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 一层室外楼梯         |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 一层室外楼梯合计       |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层室外楼梯)   |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011102002001 | 胶粘石地面（楼8）      | 1、面层材料：18厚天然彩石胶粘石（粒径3-5mm，深灰色）<br>2、找平层：30厚C20防水细石混凝土随打随抹平<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆   | m2 | 247.18 |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |                  | 运输、扫水泥浆、铺筑混凝土、养护、抹光、做分隔缝、石材铺设、压实、整平、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(一层室外楼梯)合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层装饰（普装）         |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层装饰（普装）合计       |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层LT-2楼梯（普装）     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 二层LT-2楼梯（普装）合计   |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层LT-2楼梯普装) |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102003002 | 防滑地砖地面(楼1a)      | 1、面层材料：10厚防滑地砖(防滑银灰色仿清水釉面砖)，DTG擦缝，300*300mm<br>2、结合层：5厚DTA砂浆粘结层<br>3、找平层：35厚DS干拌砂浆找平层<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、找平层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 27.89 |  |  |  |  |
| 2 | 011105003002 | 瓷砖踢脚(踢3)         | 1、面层材料：6mm厚地砖<br>2、结合层：5厚DTA砂   | m2 | 3.4   |  |  |  |  |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 浆粘结层<br>3、找平层：9厚DP-HR砂浆打底压实抹平<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、找平层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工 |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层LT-2楼梯普装)合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层LT-2楼梯普装)   |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407001018 | 无机涂料墙面（内墙1）        | 1、涂料做法：喷(刷、辊)无机内墙涂料两道<br>2、腻子做法：刷耐水腻子<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作            | m2 | 105.39 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(二层LT-2楼梯普装)合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层LT-2楼梯普装)   |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407002022 | 无机涂料顶棚(内棚1)        | 1、涂料做法：喷(刷、辊)无机内墙涂料两道<br>2、腻子做法：刮2厚耐水腻子<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻  | m2 | 39.42  |  |  |  |  |

|   |              |                             |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                             | 子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(二层LT-2楼梯普装)合计          |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 二层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台       |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 二层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台合计     |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台) |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011102002002 | 胶粘石地面（屋4）                   | 1、部位：室外走道、室外平台、活动平台、休息平台<br>2、面层：20厚天然彩石胶粘石（粒径3-5mm，深灰色）<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、石材铺设、压实、整平、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1312.5 |  |  |  |  |
| 2 | 010401014001 | 不锈钢盖板排水沟                    | 1、不锈钢防鞋跟陷入盖板排水沟，250mm净宽<br>2、做法参《08J933-1》-Y6，深化做法按业主要求，费用综合考虑<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、排水沟制作安装、盖板安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详                        | m  | 28.52  |  |  |  |  |

|   |              |                               |  |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------------|--|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                               | 见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |        |  |  |  |  |
| 3 | 010902004001 | 缝隙式排水沟                        | 1、缝隙式排水沟<br>2、深化做法按业主要求，费用综合考虑<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、排水沟制作安装、盖板安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | m  | 165.66 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台)合计 |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 二层室外楼梯                        |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 二层室外楼梯合计                      |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层室外楼梯)                  |  |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011102002003 | 胶粘石地面（楼8）                     | 1、面层材料：18厚天然彩石胶粘石（粒径3-5mm，深灰色）<br>2、找平层：30厚C20防水细石混凝土随打随抹平<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、扫水泥浆、铺筑混凝土、养护、抹光、做分隔缝、石材铺设、压实、整平、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 110.98 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(二层室外楼梯)合计                |  |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 三层装饰（普装）                      |  |    |        |  |  |  |  |

|   |              |                                     |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | 三层装饰（普装）合计                          |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 三层展览厅、图书阅览室、多功能厅、休息厅、贵宾室、走道2        |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 三层展览厅、图书阅览室、多功能厅、休息厅、贵宾室、走道2合计      |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(展览厅、图书阅览室、多功能厅、休息厅、贵宾室、走道2)    |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801001007 | 平开门                                 | 1、门尺寸、编号：M1623、M1623g<br>2、门材质：木夹板门，材料选型、厚度需符合国家和设计标准<br>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 22.08 |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(展览厅、图书阅览室、多功能厅、休息厅、贵宾室、走道2) 合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 三层卫生间、清洁间                           |  |    |       |  |  |  |  |

|   |              |                          |   |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------|---|----|-------|--|--|--|--|
|   |              | (普装)                     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 三层卫生间、清洁间<br>(普装) 合计     |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层卫生间<br>、清洁间普装)    |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 010801001008 | 平开门                      | 1、门尺寸、编号<br>： M1023w<br>2、门材质：木夹板门<br>，材料选型、厚度需符合国家和设计标准<br>3、包含深化设计费用<br>，综合考虑深化后样式<br>，不调整单价<br>4、工作内容：包括但<br>不限于门框（套）、门<br>扇、观察窗、门锁、拉<br>手、磁吸、闭门器、顺<br>位器、地弹簧、特殊五<br>金、各种小五金配件、<br>合页、盖口条、披水条<br>、油漆、刷防腐油、塞<br>口、填缝、运输等相关<br>费用、框扇、玻璃、运<br>输、安装、打胶、五金<br>配件、周边塞缝防腐等<br>相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详<br>见招标文件、图纸、国<br>家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切<br>工作 | m2 | 6.9   |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(三层卫生间<br>、清洁间普装) 合计 |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 三层LT-2楼梯(普装)             |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 三层LT-2楼梯(普装<br>) 合计      |   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层LT-2楼<br>梯普装)     |   |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 011102003004 | 防滑地砖地面(楼1a)              | 1、面层材料：10厚防<br>滑地砖(防滑银灰色仿<br>清水釉面砖)，DTG擦缝<br>，300*300mm<br>2、结合层：5厚DTA砂<br>浆粘结层   | m2 | 34.56 |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 3、找平层：35厚DS干拌砂浆找平层<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、找平层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |    |        |  |  |  |  |
| 2 | 011105003004 | 瓷砖踢脚(踢3)           | 1、面层材料：6mm厚地砖<br>2、结合层：5厚DTA砂浆粘结层<br>3、找平层：9厚DP-HR砂浆打底压实抹平<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、找平层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工 | m2 | 3.34   |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层LT-2楼梯普装)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层LT-2楼梯普装)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407001021 | 无机涂料墙面（内墙1）        | 1、涂料做法：喷(刷、辊)无机内墙涂料两道<br>2、腻子做法：刷耐水腻子<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等  | m2 | 103.42 |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(三层LT-2楼梯普装)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层LT-2楼梯普装)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407002025 | 无机涂料顶棚(内棚1)        | 1、涂料做法：喷(刷、辊)无机内墙涂料两道<br>2、腻子做法：刮2厚耐水腻子<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作               | m2 | 52.42  |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(三层LT-2楼梯普装)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 三层室外楼梯             |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 三层室外楼梯合计           |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层室外楼梯)       |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011102002004 | 胶粘石地面(楼8)          | 1、面层材料：18厚天然彩石胶粘石(粒径3-5mm，深灰色)<br>2、找平层：30厚C20防水细石混凝土随打随抹平<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、扫水泥浆、铺筑混凝土、养护、抹光、做分隔缝、石材铺设、压实、整平、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国 | m2 | 110.03 |  |  |  |  |

|   |              |                             |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                             | 家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层室外楼梯)合计              |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 三层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台       |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 三层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台合计     |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台) |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011102002005 | 胶粘石地面（屋4）                   | 1、部位：室外走道、室外平台、活动平台、休息平台<br>2、面层：20厚天然彩石胶粘石（粒径3-5mm，深灰色）<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、石材铺设、压实、整平、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作         | m2 | 543.13 |  |  |  |  |
| 2 | 010401014002 | 不锈钢盖板排水沟                    | 1、不锈钢防鞋跟陷入盖板排水沟，250mm净宽<br>2、做法参《08J933-1》-Y6，深化做法按业主要求，费用综合考虑<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、排水沟制作安装、盖板安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m  | 3.12   |  |  |  |  |

|   |              |                               |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
| 3 | 010902004002 | 缝隙式排水沟                        | 1、缝隙式排水沟<br>2、深化做法按业主要求，费用综合考虑<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、排水沟制作安装、盖板安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m  | 132.07 |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(三层室外走道、室外平台、活动平台、休息平台)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 四层装饰（普装）                      |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 四层装饰（普装）合计                    |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 四层更衣室、淋浴间、卫生间、清洁间             |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 四层更衣室、淋浴间、卫生间、清洁间合计           |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(四层更衣室、淋浴间、卫生间、清洁间)       |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 010801001009 | 平开门                           | 1、门尺寸、编号：M1023w、M1623<br>2、门材质：木夹板门，材料选型、厚度需符合国家和设计标准<br>3、包含深化设计费用，综合考虑深化后样式，不调整单价<br>4、工作内容：包括但不限于门框（套）、门扇、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、顺位器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、合页、盖口条、拨水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、框扇、玻璃、运 | m2 | 16.56  |  |  |  |  |

|   |              |                           |   |    |      |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------------------|---|----|------|--|--|--|--|
|   |              |                           | 输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐等相关费用、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 其他工程(四层更衣室、淋浴间、卫生间、清洁间)合计 |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 四层LT-2楼梯(普装)              |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 四层LT-2楼梯(普装)合计            |   |    |      |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层LT-2楼梯普装)          |   |    |      |  |  |  |  |
| 1 | 011102003007 | 防滑地砖地面(楼1a)               | 1、面层材料：10厚防滑地砖(防滑银灰色仿清水釉面砖)，DTG擦缝，300*300mm<br>2、结合层：5厚DTA砂浆粘结层<br>3、找平层：35厚DS干拌砂浆找平层<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、找平层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2 | 011105003006 | 瓷砖踢脚(踢3)                  | 1、面层材料：6mm厚地砖<br>2、结合层：5厚DTA砂浆粘结层<br>3、找平层：9厚DP-HR砂浆打底压实抹平<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆  | m2 | 0.8  |  |  |  |  |

|   |              |                    |   |    |        |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------|---|----|--------|--|--|--|--|
|   |              |                    | 运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、找平层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层LT-2楼梯普装)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层LT-2楼梯普装)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407001026 | 无机涂料墙面（内墙1）        | 1、涂料做法：喷(刷、辊)无机内墙涂料两道<br>2、腻子做法：刷耐水腻子<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | m2 | 104.71 |  |  |  |  |
|   |              | 墙面工程(四层LT-2楼梯普装)合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层LT-2楼梯普装)   |   |    |        |  |  |  |  |
| 1 | 011407002030 | 无机涂料顶棚(内棚1)        | 1、涂料做法：喷(刷、辊)无机内墙涂料两道<br>2、腻子做法：刮2厚耐水腻子<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、磨砂纸、配浆、打磨、刮腻子、刷\喷涂料油漆、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定           | m2 | 21.42  |  |  |  |  |

|   |              |                               |   |    |         |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------------|---|----|---------|--|--|--|--|
|   |              |                               | ，完成本项所需的一切工作  |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 天面工程(四层LT-2楼梯普装)合计            |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 四层室外走道、室外平台、休息平台、电梯厅2         |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 四层室外走道、室外平台、休息平台、电梯厅2合计       |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层室外走道、室外平台、休息平台、电梯厅2)   |   |    |         |  |  |  |  |
| 1 | 011102002006 | 胶粘石地面（屋4）                     | 1、部位：室外走道、室外平台、休息平台、电梯厅2<br>2、面层：20厚天然彩石胶粘石（粒径3-5mm，深灰色）<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、石材铺设、压实、整平、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切工作 | m2 | 1327.13 |  |  |  |  |
| 2 | 010902004003 | 缝隙式排水沟                        | 1、缝隙式排水沟<br>2、深化做法按业主要求，费用综合考虑<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、排水沟制作安装、盖板安装、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定<br>，完成本项所需的一切工作                         | m  | 431.09  |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(四层室外走道、室外平台、休息平台、电梯厅2)合计 |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 屋顶层装饰（普装）                     |   |    |         |  |  |  |  |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|--|
|   |              | 屋顶层装饰（普装）合计      |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 屋面               |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 屋面合计             |   |    |         |  |  |  |  |
|   |              | 地面工程(屋面普装)       |   |    |         |  |  |  |  |
| 1 | 011102003006 | 地砖地面（屋2）         | 1、面层材料：20厚仿石砖，DTG擦缝，1000*1000mm<br>2、结合层：5厚DTA砂浆粘结层<br>3、工作内容：包括但不限于清理基层、砂浆运输、浸润块料、刷水泥浆、抹结合层、铺贴面层、擦缝、砂浆勾缝、清理净面、成品保护等<br>4、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   | m2 | 2071.67 |  |  |  |  |
| 2 | 011104002001 | 户外高耐候防腐木地板地面（屋3） | 1、面层材料：30厚防腐木地板，100*1600mm<br>2、骨架：80*70(5厚)镀锌方钢管龙骨，中距400，与混凝土墩上槽钢固定，包括但不限于以上骨架材料，按现场实际综合考虑<br>3、基础：150*150*200(100为最小高度，高度随找坡调整使顶标高一致)<br>C20细石混凝土墩，中距600*1000上预埋铁件，焊接做法<br>4、工作内容：包括但不限于清理基层、面层铺设、龙骨制作、运输、安装、混凝土浇筑、支模、养护、锚栓、螺栓、螺钉、螺丝、卡扣等所需的一切配件、防腐\防锈处理、成品保 | m2 | 637.85  |  |  |  |  |

|   |                   |               |  |   |   |  |  |  |  |
|---|-------------------|---------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |                   |               | 护等<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |   |   |  |  |  |  |
|   |                   | 地面工程(屋面普装)合计  |  |   |   |  |  |  |  |
|   |                   | 分部分项合计        |  |   |   |  |  |  |  |
|   |                   | 单价措施          |  |   |   |  |  |  |  |
|   | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费   |  |   |   |  |  |  |  |
|   |                   | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |   |   |  |  |  |  |
|   | QTCSF             | 措施其他项目        |  |   |   |  |  |  |  |
| 1 | 粤<br>011701010001 | 脚手架           | 1、材料：综合考虑<br>2、综合考虑天棚、墙面脚手架<br>3、按项总价包干，不因数量、范围、工期等一切因素调整单价<br>4、工作内容：包括但不限于脚手架搭拆、材料运输、周转、维护、活动扣、直角扣、圆钉、接驳管、底座等一切配件<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 粤<br>011703002001 | 装修样板段及视觉样板    | 1、样板范围：水磨石地面、火烧石地面、金属踢脚线、水磨石墙面、清水混凝土板墙面、金属垂片吊顶、金属网吊顶、铝格栅吊顶<br>2、每种类型样板不少于三个<br>3、综合考虑实体样板和异地样板，考虑制作、安装、拆除等一切费用   | 项 | 1 |  |  |  |  |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础              | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------|----|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |                   |           |       |             |              |    |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费       | 131833.14/1<br>3% | 13        |       |             |              |    |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |                   |           |       |             |              |    |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |                   |           |       |             |              |    |
|    |              | 措施其他项目合计          |                   |           |       |             |              |    |
| 合计 |              |                   |                   |           |       |             |              |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|-----------|---------|----|
| 1  | 暂列金额    | 508559.22 |         |    |
| 2  | 暂估价     | 0         |         |    |
| 3  | 材料暂估价   | 0         |         |    |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0         |         |    |
| 5  | 计日工     | 0         |         |    |
| 6  | 总承包服务费  | 0         |         |    |
| 7  | 预算包干费   | 0         |         |    |
| 8  | 工程优质费   | 0         |         |    |
| 9  | 概算幅度差   | 0         |         |    |
| 10 | 现场签证费用  | 0         |         |    |
| 11 | 索赔费用    | 0         |         |    |
| 12 | 其他费用    | 0         |         |    |
| 合计 |         | 0         |         |    |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 508559.22 |    |
| 合计 |      |      | 508559.22 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：装饰工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
|    |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |       |  |      |        |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项  |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 1F电梯厅 |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 030411004001 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 规格:RVV-4*0.75<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 包含超高层增加费<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m    | 34.74  |       |    |     |     |
| 2  | 030411004002 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 包含超高层增加费<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m    | 438.16 |       |    |     |     |
| 3  | 030411004019 | 配线    | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-4<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 包含超高层增加费<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m    | 67.9   |       |    |     |     |
| 4  | 030411001001 | 配管    | 1. 名称:配管   | m    | 167.99 |       |    |     |     |

|   |              |      |   |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|------|---|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |      | 2. 规格:JDG20<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 包含超高层增加费<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容             |   |       |  |  |  |  |
| 5 | 030411001013 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 包含超高层增加费<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 21.03 |  |  |  |  |
| 6 | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 名称:S1成品条形灯<br>2. 规格:10W/M<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容         | m | 37.68 |  |  |  |  |
| 7 | 030412004002 | 装饰灯  | 1. 名称:R1嵌入式筒灯<br>2. 规格:30W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容           | 套 | 3     |  |  |  |  |
| 8 | 030412002001 | 工厂灯  | 1. 名称:R2一束光投光灯<br>2. 规格:5*3W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容         | 套 | 11    |  |  |  |  |
| 9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称:R3成品圆形灯<br>2. 规格:40W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容           | 套 | 5     |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|---|--|--|--|--|
| 10 | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 名称:Q1明装射灯<br>2. 规格:20W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                    | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 030412004004 | 装饰灯  | 1. 名称:Q2明装筒灯<br>2. 规格:30W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                    | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 030412004016 | 装饰灯  | 1. 名称:线性灯<br>2. 规格:详图纸要求<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                     | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 030404035001 | 插座   | 1. 名称:暗装单相二、三孔插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容               | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 030503003001 | 控制器  | 1. 名称:照明无线控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图<br>4. 包含超高层增加费<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 030507014001 | 显示设备 | 1. 名称:LED屏幕<br>2. 规格:1000mm（宽）×6700mm（高）详见参数规格书<br>3. 包含超高层增加费<br>4. 包含视频播放投屏功能及接口                      | 台 | 1 |  |  |  |  |

|   |              |         |   |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|---|---|--------|--|--|--|--|
|   |              |         | 5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  |   |        |  |  |  |  |
|   |              | 1F电梯厅合计 |   |   |        |  |  |  |  |
|   |              | 1层卫生间   |   |   |        |  |  |  |  |
| 1 | 030411004003 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 258.47 |  |  |  |  |
| 2 | 030411004004 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-4<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m | 150.52 |  |  |  |  |
| 3 | 030411001002 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 79.31  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001012 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 50.17  |  |  |  |  |
| 5 | 030412004005 | 装饰灯     | 1. 名称:S1成品条形灯<br>2. 规格:10W/M<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部  | m | 4.58   |  |  |  |  |

|    |              |         |   |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|---|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |         | 工作内容  |   |        |  |  |  |  |
| 6  | 030412004006 | 装饰灯     | 1. 名称:Q1明装射灯<br>2. 规格:20W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 套 | 37     |  |  |  |  |
| 7  | 030404034001 | 照明开关    | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2      |  |  |  |  |
| 8  | 030404034002 | 照明开关    | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 1      |  |  |  |  |
| 9  | 030404034010 | 照明开关    | 1. 名称:三联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2      |  |  |  |  |
| 10 | 030404035002 | 插座      | 1. 名称:烘手器插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 个 | 6      |  |  |  |  |
| 11 | 030404035003 | 插座      | 1. 名称:预留电源插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 9      |  |  |  |  |
|    |              | 1层卫生间合计 |   |   |        |  |  |  |  |
|    |              | 2~3F卫生间 |   |   |        |  |  |  |  |
| 1  | 030411004007 | 配线      | 1. 名称:配线  | m | 102.28 |  |  |  |  |

|   |              |     |   |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|---|---|--------|--|--|--|--|
|   |              |     | 2. 规格:WDZ-BYJ-1.0<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容             |   |        |  |  |  |  |
| 2 | 030411004005 | 配线  | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 472.94 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004006 | 配线  | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-4<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m | 335.56 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001003 | 配管  | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 142.68 |  |  |  |  |
| 5 | 030411001004 | 配管  | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 126.46 |  |  |  |  |
| 6 | 030412004007 | 装饰灯 | 1. 名称:Q1明装射灯<br>2. 规格:20W   | 套 | 46     |  |  |  |  |

|    |              |           |  |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |           | 3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                                 |   |       |  |  |  |  |
| 7  | 030404034003 | 照明开关      | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 3     |  |  |  |  |
| 8  | 030404034011 | 照明开关      | 1. 名称:三联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 3     |  |  |  |  |
| 9  | 030404019001 | 控制开关      | 1. 名称:风机盘管控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 4     |  |  |  |  |
| 10 | 030404035004 | 插座        | 1. 名称:烘手器插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 个 | 16    |  |  |  |  |
| 11 | 030404035005 | 插座        | 1. 名称:预留电源插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 个 | 24    |  |  |  |  |
|    |              | 2~3F卫生间合计 |  |   |       |  |  |  |  |
|    |              | 2F~3F电梯厅  |  |   |       |  |  |  |  |
| 1  | 030411004020 | 配线        | 1. 名称:配线<br>2. 规格:RVV-4*0.75<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装  | m | 29.79 |  |  |  |  |

|   |              |    |   |   |         |  |  |  |  |
|---|--------------|----|---|---|---------|--|--|--|--|
|   |              |    | 、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   |   |         |  |  |  |  |
| 2 | 030411004008 | 配线 | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-1.0<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 237.34  |  |  |  |  |
| 3 | 030411004009 | 配线 | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 1033.61 |  |  |  |  |
| 4 | 030411004010 | 配线 | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-4<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m | 166.74  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001005 | 配管 | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 340.73  |  |  |  |  |
| 6 | 030411001006 | 配管 | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 敷设方式:暗装   | m | 83.09   |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |        |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|--------|--|--|--|--|
|    |              |      | 4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                                  |   |        |  |  |  |  |
| 7  | 030412004008 | 装饰灯  | 1. 名称:S1成品条形灯<br>2. 规格:10W/M<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 107.62 |  |  |  |  |
| 8  | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称:R3成品圆形灯<br>2. 规格:40W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 套 | 18     |  |  |  |  |
| 9  | 030412004009 | 装饰灯  | 1. 名称:Q1明装射灯<br>2. 规格:20W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 套 | 56     |  |  |  |  |
| 10 | 030412004010 | 装饰灯  | 1. 名称:Q2明装筒灯<br>2. 规格:30W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 套 | 6      |  |  |  |  |
| 11 | 030412004017 | 装饰灯  | 1. 名称:线性灯<br>2. 规格:详图纸要求<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容     | 套 | 4      |  |  |  |  |
| 12 | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 4      |  |  |  |  |
| 13 | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸  | 个 | 4      |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|----|--|--|--|--|
|    |              |      | 3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                                    |   |    |  |  |  |  |
| 14 | 030404019002 | 控制开关 | 1. 名称:风机盘管控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 个 | 8  |  |  |  |  |
| 15 | 030503003002 | 控制器  | 1. 名称:照明无线控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 16 | 030404035008 | 插座   | 1. 名称:暗装单相二、三孔插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 8  |  |  |  |  |
| 17 | 030404035009 | 插座   | 1. 名称:防水型单相二、三孔插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 4  |  |  |  |  |
| 18 | 030404035006 | 插座   | 1. 名称:烘手器插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容       | 个 | 4  |  |  |  |  |
| 19 | 030404035007 | 插座   | 1. 名称:预留电源插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容      | 个 | 12 |  |  |  |  |

|   |              |            |   |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|------------|---|---|--------|--|--|--|--|
|   |              | 2F~3F电梯厅合计 |   |   |        |  |  |  |  |
|   |              | 4F电梯厅      |   |   |        |  |  |  |  |
| 1 | 030411004014 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 规格:RVV-4*0.75<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 10.12  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004011 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-1.0<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 135.38 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004012 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 536.82 |  |  |  |  |
| 4 | 030411004013 | 配线         | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-4<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m | 85.29  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001007 | 配管         | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG20   | m | 171.65 |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |      | 3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                            |   |       |  |  |  |  |
| 6  | 030411001008 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 44.57 |  |  |  |  |
| 7  | 030412004011 | 装饰灯  | 1. 名称:S1成品条形灯<br>2. 规格:10W/M<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容         | m | 54.98 |  |  |  |  |
| 8  | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称:R3成品圆形灯<br>2. 规格:40W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容           | 套 | 8     |  |  |  |  |
| 9  | 030412004012 | 装饰灯  | 1. 名称:Q1明装射灯<br>2. 规格:20W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容            | 套 | 26    |  |  |  |  |
| 10 | 030412004013 | 装饰灯  | 1. 名称:Q2明装筒灯<br>2. 规格:30W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容            | 套 | 3     |  |  |  |  |
| 11 | 030412004018 | 装饰灯  | 1. 名称:线性灯<br>2. 规格:详图纸要求<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容             | 套 | 2     |  |  |  |  |
| 12 | 030404034006 | 照明开关 | 1. 名称:单联单控暗开关  | 个 | 2     |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |      | 2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                     |   |   |  |  |  |  |
| 13 | 030404034007 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 030404019003 | 控制开关 | 1. 名称:风机盘管控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 030503003003 | 控制器  | 1. 名称:照明无线控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 030404035010 | 插座   | 1. 名称:暗装单相二、三孔插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 030404035011 | 插座   | 1. 名称:烘手器插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容      | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 030404035012 | 插座   | 1. 名称:预留电源插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部         | 个 | 2 |  |  |  |  |

|   |              |         |   |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|---|---|--------|--|--|--|--|
|   |              |         | 工作内容  |   |        |  |  |  |  |
|   |              | 4F电梯厅合计 |   |   |        |  |  |  |  |
|   |              | 4F卫生间   |   |   |        |  |  |  |  |
| 1 | 030411004015 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-1.0<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 53.83  |  |  |  |  |
| 2 | 030411004016 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 306.05 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004017 | 配线      | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-4<br>3. 敷设方式: 综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m | 165.67 |  |  |  |  |
| 4 | 030411001009 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 96.64  |  |  |  |  |
| 5 | 030411001010 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG25<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装  | m | 62.91  |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |      | 5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   |   |    |  |  |  |  |
| 6  | 030412004014 | 装饰灯  | 1. 名称:Q1明装射灯<br>2. 规格:20W<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 套 | 49 |  |  |  |  |
| 7  | 030404034008 | 照明开关 | 1. 名称:单联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 8  | 030404034009 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 1  |  |  |  |  |
| 9  | 030404034012 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控暗开关<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 10 | 030404019004 | 控制开关 | 1. 名称:风机盘管控制面板<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035013 | 插座   | 1. 名称:烘手器插座<br>2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容    | 个 | 6  |  |  |  |  |
| 12 | 030404035014 | 插座   | 1. 名称:预留电源插座   | 个 | 11 |  |  |  |  |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|--|
|   |              |               | 2. 规格:详见图纸<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 4F卫生间合计       |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | LT-1楼梯间       |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 030411004018 | 配线            | 1. 名称:配线<br>2. 规格:WDZ-BYJ-2.5<br>3. 敷设方式:综合考虑<br>4. 包括支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、焊、压接线端子、接地等相关费用<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m  | 96.21 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001011 | 配管            | 1. 名称:配管<br>2. 规格:JDG20<br>3. 敷设方式:暗装<br>4. 含接线盒安装<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m  | 32.07 |  |  |  |  |
| 3 | 030412004015 | 装饰灯           | 1. 名称:软膜天花<br>2. 规格:120LED 4000K<br>3. 含接线底盒安装<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | m2 | 48    |  |  |  |  |
|   |              | LT-1楼梯间合计     |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 分部分项合计        |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 单价措施          |  |    |       |  |  |  |  |
|   | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |  |    |       |  |  |  |  |
|   |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |    |       |  |  |  |  |
|   | QTCSF        | 措施其他项目        |  |    |       |  |  |  |  |
| 1 | 031302007001 | 高层施工增加        |  | 项  | 1     |  |  |  |  |
| 2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |  | 项  | 1     |  |  |  |  |
|   |              | 措施其他项目合计      |  |    |       |  |  |  |  |

|    |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础                | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------------|---------------------|-----------|-------|-------------|--------------|----|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |                     |           |       |             |              |    |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费       | 10160.93/35<br>.77% | 35.77     |       |             |              |    |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |                     |           |       |             |              |    |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |                     |           |       |             |              |    |
|    |              | 措施其他项目合计          |                     |           |       |             |              |    |
| 合计 |              |                   |                     |           |       |             |              |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|----------|---------|----|
| 1  | 暂列金额    | 18170.18 |         |    |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |    |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |    |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |    |
| 5  | 计日工     | 0        |         |    |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |    |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         |    |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         |    |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         |    |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |    |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |    |
| 12 | 其他费用    | 0        |         |    |
| 合计 |         | 0        |         |    |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 18170.18 |    |
| 合计 |      |      | 18170.18 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|-----|-----|
|    |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |       |   |      |       |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项  |   |      |       |       |    |     |     |
|    |              | 1层卫生间 |   |      |       |       |    |     |     |
| 1  | 031001006010 | 塑料管   | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN15<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m    | 36.74 |       |    |     |     |
| 2  | 031001006011 | 塑料管   | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m    | 14.91 |       |    |     |     |
| 3  | 031001006012 | 塑料管   | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN25<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m    | 24.47 |       |    |     |     |
| 4  | 031001006013 | 塑料管   | 1. 安装部位:室内  | m    | 5.38  |       |    |     |     |

|   |              |     |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |     | 2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN32<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容               |   |       |  |  |  |  |
| 5 | 031001006014 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN40<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 2.79  |  |  |  |  |
| 6 | 031001006015 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN50<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 12.04 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006016 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN15<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 6.22  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006017 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水   | m | 1.85  |  |  |  |  |

|    |              |      |   |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|------|---|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |      | 3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 |   |       |  |  |  |  |
| 9  | 031001005005 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN100<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容            | m | 49.07 |  |  |  |  |
| 10 | 031001005007 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN50<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容             | m | 13.96 |  |  |  |  |
| 11 | 031001005008 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:通气<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN100<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容            | m | 23.02 |  |  |  |  |
| 12 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN15<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                | 个 | 2     |  |  |  |  |
| 13 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN20  | 个 | 4     |  |  |  |  |

|    |              |           |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |           | 4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   |   |   |  |  |  |  |
| 14 | 031003001011 | 螺纹阀门      | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN50<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 031003001012 | 螺纹阀门      | 1. 类型:止回阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN15<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 031003001013 | 螺纹阀门      | 1. 类型:止回阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1. 类型:地漏<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                              | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 031004003002 | 洗脸盆       | 1. 类型:柱盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含水龙头及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容        | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 031004003005 | 洗脸盆       | 1. 类型:洗脸盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 不含造型洗手台  | 组 | 5 |  |  |  |  |

|    |              |          |   |    |       |  |  |  |  |
|----|--------------|----------|---|----|-------|--|--|--|--|
|    |              |          | 4. 含水龙头及洁具相关配件<br>5. 接地<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                           |    |       |  |  |  |  |
| 20 | 031004006003 | 大便器      | 1. 类型:蹲便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含感应开关及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 组  | 8     |  |  |  |  |
| 21 | 031004006004 | 大便器      | 1. 类型:坐便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含水箱及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 组  | 5     |  |  |  |  |
| 22 | 031004007002 | 小便器      | 1. 类型:小便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含感应开关及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 组  | 3     |  |  |  |  |
| 23 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1. 类型:拖布池<br>2. 含水龙头及洁具相关配件<br>3. 接地<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容              | 组  | 1     |  |  |  |  |
| 24 | 031002001002 | 管道支架     | 1. 类型:管道支架<br>2. 除锈、刷漆<br>3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                            | kg | 64.95 |  |  |  |  |
|    |              | 1层卫生间合计  |   |    |       |  |  |  |  |
|    |              | 2~3F卫生间  |   |    |       |  |  |  |  |

|   |              |     |   |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|---|---|--------|--|--|--|--|
| 1 | 031001006018 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN15<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 113.92 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006019 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 16.23  |  |  |  |  |
| 3 | 031001006020 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN25<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 65.78  |  |  |  |  |
| 4 | 031001006021 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN32<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 3.3    |  |  |  |  |
| 5 | 031001006022 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内  | m | 3.83   |  |  |  |  |

|   |              |     |  |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|--|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |     | 2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN40<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容               |   |       |  |  |  |  |
| 6 | 031001006023 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN50<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 27.29 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006024 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN15<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 14.62 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006025 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 7     |  |  |  |  |
| 9 | 031001005009 | 铸铁管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水   | m | 61.89 |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |      | 3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN100<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                           |   |       |  |  |  |  |
| 10 | 031001005010 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN75<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 13.06 |  |  |  |  |
| 11 | 031001005011 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN50<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 53.2  |  |  |  |  |
| 12 | 031001005012 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:通气<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN100<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 36.77 |  |  |  |  |
| 13 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN15<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容     | 个 | 6     |  |  |  |  |
| 14 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部         | 个 | 8     |  |  |  |  |

|    |              |           |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |           | 工作内容   |   |    |  |  |  |  |
| 15 | 031003001016 | 螺纹阀门      | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN25<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 16 | 031003001018 | 螺纹阀门      | 1. 类型:止回阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN15<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2  |  |  |  |  |
| 17 | 031003001019 | 螺纹阀门      | 1. 类型:止回阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 4  |  |  |  |  |
| 18 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1. 类型:地漏<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                              | 个 | 6  |  |  |  |  |
| 19 | 031004003003 | 洗脸盆       | 1. 类型:柱盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含水龙头及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容        | 组 | 2  |  |  |  |  |
| 20 | 031004003006 | 洗脸盆       | 1. 类型:洗脸盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 不含造型洗手台<br>4. 含水龙头及洁具相关配件<br>5. 接地                       | 组 | 14 |  |  |  |  |

|    |              |           |   |    |        |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|--|
|    |              |           | 6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  |    |        |  |  |  |  |
| 21 | 031004006005 | 大便器       | 1. 类型:蹲便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含感应开关及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 组  | 12     |  |  |  |  |
| 22 | 031004006006 | 大便器       | 1. 类型:坐便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含水箱及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容   | 组  | 8      |  |  |  |  |
| 23 | 031004007003 | 小便器       | 1. 类型:小便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含感应开关及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 组  | 8      |  |  |  |  |
| 24 | 031004008003 | 其他成品卫生器具  | 1. 类型:拖布池<br>2. 含水龙头及洁具相关配件<br>3. 接地<br>4. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容              | 组  | 2      |  |  |  |  |
| 25 | 031002001003 | 管道支架      | 1. 类型:管道支架<br>2. 除锈、刷漆<br>3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                            | kg | 113.41 |  |  |  |  |
|    |              | 2~3F卫生间合计 |   |    |        |  |  |  |  |
|    |              | 4F卫生间     |   |    |        |  |  |  |  |
| 1  | 031001006027 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管   | m  | 47.5   |  |  |  |  |

|   |              |     |  |   |        |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|--|---|--------|--|--|--|--|
|   |              |     | 4. 规格:DN15<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  |   |        |  |  |  |  |
| 2 | 031001006028 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 12. 13 |  |  |  |  |
| 3 | 031001006029 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN25<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 33. 22 |  |  |  |  |
| 4 | 031001006030 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN32<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 2. 05  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006031 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN40  | m | 4. 57  |  |  |  |  |

|   |              |     |   |   |       |  |  |  |  |
|---|--------------|-----|---|---|-------|--|--|--|--|
|   |              |     | 5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  |   |       |  |  |  |  |
| 6 | 031001006032 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN50<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 16.53 |  |  |  |  |
| 7 | 031001006033 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN15<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 8.35  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006034 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN20<br>5. 连接形式:热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 2.78  |  |  |  |  |
| 9 | 031001006035 | 塑料管 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质:PP-R管<br>4. 规格:DN25<br>5. 连接形式:热熔连接   | m | 0.34  |  |  |  |  |

|    |              |      |  |   |       |  |  |  |  |
|----|--------------|------|--|---|-------|--|--|--|--|
|    |              |      | 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,水冲洗<br>7. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                                   |   |       |  |  |  |  |
| 10 | 031001005013 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN100<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 30.11 |  |  |  |  |
| 11 | 031001005014 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN75<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 10.25 |  |  |  |  |
| 12 | 031001005015 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:污水<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN50<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容  | m | 23    |  |  |  |  |
| 13 | 031001005016 | 铸铁管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:通气<br>3. 材质:柔性接口机制排水铸铁管<br>4. 规格:DN100<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 23.38 |  |  |  |  |
| 14 | 031003001020 | 螺纹阀门 | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN15<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部         | 个 | 1     |  |  |  |  |

|    |              |           |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|-----------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |           | 工作内容   |   |   |  |  |  |  |
| 15 | 031003001021 | 螺纹阀门      | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 031003001022 | 螺纹阀门      | 1. 类型:截止阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN25<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 17 | 031003001025 | 螺纹阀门      | 1. 类型:止回阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN20<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 031003001026 | 螺纹阀门      | 1. 类型:止回阀<br>2. 材质:铜制<br>3. 规格、压力等级:DN25<br>4. 连接形式:丝接<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1. 类型:地漏<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                              | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1. 类型:清扫口<br>2. 型号、规格:DN75<br>3. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                             | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 031004003004 | 洗脸盆       | 1. 类型:柱盆   | 组 | 2 |  |  |  |  |

|    |              |          |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|----------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |          | 2. 材质:陶瓷<br>3. 含水龙头及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                            |   |   |  |  |  |  |
| 22 | 031004003007 | 洗脸盆      | 1. 类型:洗脸盆<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 不含造型洗手台<br>4. 含水龙头及洁具相关配件<br>5. 接地<br>6. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容 | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 23 | 031004006007 | 大便器      | 1. 类型:蹲便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含感应开关及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容              | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 24 | 031004006008 | 大便器      | 1. 类型:坐便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含水箱及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容                | 组 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 031004007004 | 小便器      | 1. 类型:小便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 含感应开关及洁具相关配件<br>4. 接地<br>5. 其他:本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容              | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | 031004008004 | 其他成品卫生器具 | 1. 类型:拖布池<br>2. 含水龙头及洁具相关配件<br>3. 接地<br>4. 其他:本清单包含图   | 组 | 1 |  |  |  |  |

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础           | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------------|----------------|-----------|-------|-------------|--------------|----|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |                |           |       |             |              |    |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费       | 9793.33/35.77% | 35.77     |       |             |              |    |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |                |           |       |             |              |    |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |                |           |       |             |              |    |
|    |              | 措施其他项目合计          |                |           |       |             |              |    |
| 合计 |              |                   |                |           |       |             |              |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注 |
|----|---------|----------|---------|----|
| 1  | 暂列金额    | 38158.97 |         |    |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |    |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |    |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |    |
| 5  | 计日工     | 0        |         |    |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |    |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         |    |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         |    |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         |    |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |    |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |    |
| 12 | 其他费用    | 0        |         |    |
| 合计 |         | 0        |         |    |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 38158.97 |    |
| 合计 |      |      | 38158.97 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|------------------------|---|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |                        |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                        |   |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                   |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 室外标识                   |   |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 011507004035 | WRES 1a主入口标识（主入口落地发光字） | 1. 规格：11020mm*860mm*200mm<br>2. 材质及制作工艺：1.2mm304#不锈钢切割焊接制作字壳面盖、底板，表面分色氟碳烤，内置热浸镀锌方通龙骨，5mm乳白亚克力激光切割制作立体字面板，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，钢筋混凝土基础及预埋件<br>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑<br>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 套    | 1   |       |    |     |     |
| 2  | 011507004036 | WRES 2a总平面索引标识         | 1. 规格：2200mm*1400mm*802mm（上部120mm厚，下部80mm厚）<br>2. 材质及制作工艺：1.2mm304#不锈钢切割焊接制作标识面板，表面电镀亮银色，文字内容镂空，背村5mm乳白亚克力，内置   | 套    | 2   |       |    |     |     |

|   |              |                        |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                        | <p>蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，内置热浸镀锌扁通龙骨，冲压凸出3mm盲文文字信息，图文丝网印刷，下沉20mm装饰凹槽，表面氟碳烤漆深灰色，图案蚀刻填漆深灰色，钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |   |   |  |  |  |  |
| 3 | 011507004001 | WRES 2c车行方向指引标识（停车场标识） | <p>1. 规格<br/>：846mm*3000mm*205厚（双弧形板结合，40mm厚/60mm厚）</p> <p>2. 材质及制作工艺<br/>：1.2mm304#不锈钢切割焊接制作标识面板，表面电镀亮银色，热浸镀锌方通龙骨，背光字体，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，8mm磨砂亚克力切割制作字形底板，文字内容丝网印刷，侧边T=5mm乳白亚克力嵌平，图案蚀刻填漆深灰色，钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见</p> | 套 | 3 |  |  |  |  |

|   |              |                         |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                         | 招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  |   |   |  |  |  |  |
| 4 | 011507004037 | WRES 1b次入口标识            | <p>1. 规格<br/>： 846mm*3000mm*205mm<br/>(双弧形板结合， 40mm厚/60mm厚)</p> <p>2. 材质及制作工艺<br/>： 1. 2mm304#不锈钢切割焊接制作标识面板，表面电镀亮银色，热浸镀锌方通龙骨，背光字体，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，8mm磨砂亚克力切割制作字形底板，文字内容丝网印刷，侧边T=5mm乳白亚克力嵌平，图案蚀刻填漆深灰色，钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 011507004038 | WRES 3e立柱方向指引标识（入口距离标识） | <p>1. 规格<br/>： Φ 120mm*2500mm</p> <p>2. 材质及制作工艺<br/>： 5mm/Φ 120mm乳白亚克力圆管，2.5mm/Φ 120mm304#不锈钢圆管，表面氟碳烤漆，信息内容激光镂空，背衬3mm乳白亚克力，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸</p>  | 套 | 6 |  |  |  |  |

|   |              |               |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|---------------|---|---|---|--|--|--|--|
|   |              |               | <p>方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |   |   |  |  |  |  |
| 6 | 011507004002 | WRES 2d非机动车标识 | <p>1. 规格：750mm*2700mm*120mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：T2.5mmΦ60mm不锈钢圆管喷反光白漆，钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                        | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 011507004053 | WRES 4e区域指引标识 | <p>1. 规格：500mm*1200mm*150mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，电镀亮银色，图文信息镂空内衬5mm乳白色亚克力板+LED防水模组+表层贴3mm亚克力</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完</p> | 套 | 4 |  |  |  |  |

|   |              |                 |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|
|   |              |                 | 成本项所需的一切工作   |   |   |  |  |  |  |
| 8 | 011507004040 | WRES 4d楼层索引标识   | <p>1. 规格<br/>： 600mm*1200mm*150mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，电镀银灰色，图文信息丝网印刷，LOGO信息腐蚀面板填充深灰色或下凹10mm，1.2不锈钢冲压出凸起3mm盲文文字信息，卡槽，可更换面板</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>       | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 011507004041 | WRES 3f立牌方向指引标识 | <p>1. 规格<br/>： 910mm*2970mm*185mm (弧形，厚度120mm)</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，电镀银灰色，文字信息镂空内垫5mm乳白色亚克力+内置户外防水LED模组，LOGO信息腐蚀面板填充深灰色或下凹10mm，钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完</p> | 套 | 5 |  |  |  |  |

|    |              |                         |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|-------------------------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |                         | 成本项所需的一切工作   |   |    |  |  |  |  |
| 10 | 011507004042 | WRES 3a单元入口标识<br>(A/C区) | <p>1. 规格<br/>： 180mm*700mm*120mm(弧形)</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，电镀亮银色，LOGO信息腐蚀面板填充深灰色或下凹10mm，1.2mm304#不锈钢切割焊接制作背光字字壳，表面氟碳烤漆，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，8mm磨砂亚克力切割制作字形底板M3螺杆安装，背发光</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | 套 | 6  |  |  |  |  |
| 11 | 011507004043 | WRES 3b单元入口标识<br>(B区)   | <p>1. 规格<br/>： 380mm*350mm*50mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，表面氟碳烤漆，5mm亚克力，内容丝网印刷</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | 套 | 18 |  |  |  |  |

|    |              |                |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|----------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 12 | 011507004004 | WRES 4b花草牌标识   | <p>1. 规格<br/>： 750mm*1500mm*650mm<br/>(双弧形板结合， 60mm厚)</p> <p>2. 材质及制作工艺： 整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型， 电镀亮银色， LOGO和图文信息腐蚀面板填充颜色， 钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案， 标识直角需进行深化圆角处理， 所有标识尺寸、 颜色、 内容和结构需进行图纸深化， 经甲方确认后实施， 深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他： 未尽事项详见招标文件、 图纸、 国家规范中的相关规定， 完成本项所需的一切工作</p>             | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 011507004003 | WRES 2b宣传栏标识   | <p>1. 规格<br/>： 2300mm*2000mm*120mm</p> <p>2. 材质及制作工艺： 整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型， 电镀亮黑色， 内置光源， 向下打光， 内部热浸镀锌扁通， 5mm透明耐力板翻盖， 液压杆支撑， 文字信息丝印， 热钢筋混凝土基础及预埋件</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案， 标识直角需进行深化圆角处理， 所有标识尺寸、 颜色、 内容和结构需进行图纸深化， 经甲方确认后实施， 深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他： 未尽事项详见招标文件、 图纸、 国家规范中的相关规定， 完成本项所需的一切工作</p> | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 011507004005 | WRES 4a树铭牌(乔木) | 1. 规格  | 套 | 9 |  |  |  |  |

|    |              |                |   |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|----------------|---|---|----|--|--|--|--|
|    |              |                | : 260mm*70mm*35mmmm (铭牌1.2mm厚)<br>2. 材质及制作工艺: 整体1.2mm不锈钢折弯成型烤漆, 图案内容丝网印刷, 不锈钢挂绳<br>3. 具体做法详设计图纸方案, 标识直角需进行深化圆角处理, 所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化, 经甲方确认后实施, 深化费用综合考虑<br>4. 其他: 未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定, 完成本项所需的一切工作      |   |    |  |  |  |  |
| 15 | 011507004056 | WRES 4a树铭牌(灌木) | 1. 规格<br>: 180*50*20mmmm (铭牌1.2mm厚)<br>2. 材质及制作工艺: 整体1.2mm不锈钢折弯成型烤漆, 图案内容丝网印刷, 不锈钢挂绳<br>3. 具体做法详设计图纸方案, 标识直角需进行深化圆角处理, 所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化, 经甲方确认后实施, 深化费用综合考虑<br>4. 其他: 未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定, 完成本项所需的一切工作 | 套 | 40 |  |  |  |  |
|    |              | 室外标识合计         |   |   |    |  |  |  |  |
|    |              | 室内标识           |   |   |    |  |  |  |  |
| 1  | 011507004006 | 电梯标识牌          | 1. 规格<br>: 180mm*700mm*120mm<br>2. 材质及制作工艺: 整体T1.2mm#304不锈钢激光切折弯成型, 电镀银灰色, LOGO信息腐蚀面板填充深灰色或下凹10mm, 1.2mm304#不锈  | 套 | 11 |  |  |  |  |

|   |              |          |  |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|--|---|----|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>钢切割焊接制作背光字字壳，表面氟碳烤漆，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，8mm磨砂亚克力切割制作字形底板，M3螺杆安装，背发光，安装位置：标识底部与电梯顶部齐平</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> |   |    |  |  |  |  |
| 2 | 011507004007 | 电梯楼层号码标识 | <p>1. 规格：200mm高*25mm厚</p> <p>2. 材质及制作工艺：25mm厚亚克力喷漆立体字，安装位置：标识底部与电梯顶部齐平</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>                        | 套 | 7  |  |  |  |  |
| 3 | 011507004008 | 步梯楼层号    | <p>1. 规格：300mm高*25mm厚</p> <p>2. 材质及制作工艺：25mm厚亚克力喷漆立体字</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和</p>  | 套 | 10 |  |  |  |  |

|   |              |        |   |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|--------|---|---|----|--|--|--|--|
|   |              |        | <p>结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  |   |    |  |  |  |  |
| 4 | 011507004009 | 洗手间标识  | <p>1. 规格：180mm*450mm*45mm（弧形）</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，电镀银灰色，图文信息镂空内衬白色亚克力，四周贴LED灯条</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 5 | 011507004012 | 营业时间标识 | <p>1. 规格：491mm*310mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：超透彩白彩UV</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   | 套 | 1  |  |  |  |  |
| 6 | 011507004010 | 设备间标识  | <p>1. 规格：130mm高*3mm厚</p> <p>2. 材质及制作工艺：T3mm#304不锈钢激光切割立体字，表面氟碳</p>  | 套 | 40 |  |  |  |  |

|   |              |          |  |   |    |  |  |  |  |
|---|--------------|----------|--|---|----|--|--|--|--|
|   |              |          | <p>烤漆</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |   |    |  |  |  |  |
| 7 | 011507004011 | 消火栓标识    | <p>1. 规格：130mm高*3mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：T3mm#304不锈钢激光切割立体字，表面氟碳烤漆</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 8 | 011507004014 | 消防疏散图示意图 | <p>1. 规格：300*450*5mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：T5mm亚克力烤漆UV图文信息</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>          | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 9 | 011507004049 | 扶梯索引标识   | <p>1. 规格：1083*325mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：3M贴膜</p>   | 套 | 2  |  |  |  |  |

|    |              |         |  |   |    |  |  |  |  |
|----|--------------|---------|--|---|----|--|--|--|--|
|    |              |         | <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   |   |    |  |  |  |  |
| 10 | 011507004013 | 温馨提示标识  | <p>1. 规格：260mm*130mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：T1.2mm#304不锈钢激光切割，图文丝网印刷</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>   | 套 | 52 |  |  |  |  |
| 11 | 011507004018 | 楼层指引标识1 | <p>1. 规格：1800mm*1400mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：标识面板5mm白色亚克力，侧边T1.2mm#304不锈钢激光切割，包边2mm，电镀亮银灰色，侧厚20mm，文字为15mm亚克力白色烤漆字</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p> | 套 | 5  |  |  |  |  |

|    |              |              |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|--------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 12 | 011507004054 | 楼层指引标识2      | <p>1. 规格：1500mm*390mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：标识面板5mm白色亚克力，侧边T1.2mm#304不锈钢激光切割，包边2mm，电镀亮银灰色，侧厚20mm，文字为15mm亚克力白色烤漆字</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作</p>  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 011507004048 | WRES 3c悬挂标识牌 | <p>1. 规格：2100mm*380mm*120mm</p> <p>2. 材质及制作工艺：整体T1.2mm#304不锈钢激光切割折弯成型，电镀银灰色，图文信息镂空内衬5mm亚克力板+LED防水模组，LOGO信息腐蚀面板填充深灰色或下凹10mm，图案蚀刻填漆，文字内容激光镂空，背衬T=3mm乳白亚克力，文字丝网印刷，内置蓝景LED光源(防水IP68)，色温6500K，直径20mm镀锌圆管维丝制作吊杆，内藏电源线，镀锌钢构件连接</p> <p>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑</p> <p>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家</p> | 套 | 5 |  |  |  |  |

|    |              |               |  |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------|--|---|---|--|--|--|--|
|    |              |               | 规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作   |   |   |  |  |  |  |
| 14 | 011507004047 | 分区立体标识        | 1. 规格<br>： 2200mm*1900mm*300mm<br>2. 材质及制作工艺<br>： T1.2mm#304不锈钢包边，电镀亮银灰色，面板5mm亚克力，内置LED防水模组<br>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑<br>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 011507004055 | WRES 4g无障碍梯标识 | 1. 规格：200mm*200mm<br>2. 材质及制作工艺：精工无边字，表面匀光亚克力，正面发光<br>3. 具体做法详设计图纸方案，标识直角需进行深化圆角处理，所有标识尺寸、颜色、内容和结构需进行图纸深化，经甲方确认后实施，深化费用综合考虑<br>4. 其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|    |              | 室内标识合计        |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 分部分项合计        |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施          |  |   |   |  |  |  |  |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |  |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |   |   |  |  |  |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目        |  |   |   |  |  |  |  |

|    |              |          |   |   |   |  |  |  |  |
|----|--------------|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| 1  | 011707007001 | 标识样板     | 1、样板范围：本工程所有标识<br>2、每种类型样板不少于三个，打印喷绘或KT板样品1:1比例实物放置现场点位，颜色打色样板<br>3、综合考虑样板制作、运输、安装、拆除等一切费用<br>4、按项包干，不因数量、范围、工期等一切因素调整价格<br>5、其他：未尽事项详见招标文件、图纸、国家规范中的相关规定，完成本项所需的一切工作 | 项 | 1 |  |  |  |  |
|    |              | 措施其他项目合计 |   |   |   |  |  |  |  |
|    |              | 单价措施合计   |   |   |   |  |  |  |  |
| 合计 |              |          |   |   |   |  |  |  |  |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础        | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-------------|--------------|----|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |             |           |       |             |              |    |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费       | 4378.41/13% | 13        |       |             |              |    |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |             |           |       |             |              |    |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |             |           |       |             |              |    |
|    |              | 措施其他项目合计          |             |           |       |             |              |    |
| 合计 |              |                   |             |           |       |             |              |    |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|----------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 39516.34 |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |   |
| 5  | 计日工     | 0        |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0        |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：标识工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 |      | 39516.34 |    |
| 合计 |      |      | 39516.34 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：标识工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：标识工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：标识工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|