

中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程工程

招标工程量清单

招标人： 中央储备粮茂名直属库有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程工程

招标工程量清单

招标人：	中央储备粮茂名直属库有限公司	造价咨询人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
法定代表人或 其授权人：		法定代表人或 其授权人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
编 制 人：		复 核 人：	
	<div>(造价人员签字盖专用章)</div>		<div>(造价人员签字盖专用章)</div>
编制时间：		复核时间：	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		1#平房仓							
		1#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002001	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格≥80g/m2, 拉伸强度≥1.2Mpa)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002002	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001001	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
4	010902001002	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四	m2	197.51				

			涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
5	010902002003	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001003	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001004	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002004	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
9	010902001005	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(两层	m2	26.95				

) , 面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
10	010902002005	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47. 8				
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822. 934				
12	010904001001	地面 (卷材防水)	地面1 1. 4厚弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎, 四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428. 69				
13	010903002001	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268. 1				
14	010903001001	墙面卷材防水	内墙1 1. 水泥胶粘结层 (水: 水泥: 专用胶粘剂 =100kg: 50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778. 71				

15	010903001002	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ 4. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086.88				
		防水施工工程合计							
		2#平房仓							
		2#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002006	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002007	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001006	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
4	010902001007	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚	m2	197.51				

			合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
5	010902002008	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001008	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001009	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002009	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
9	010902001010	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚物改性沥	m2	26.95				

			青防水卷材（两层），面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
10	010902002010	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.8				
11	010904002002	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822.934				
12	010904001002	地面（卷材防水）	地面1 1. 4厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎, 四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428.69				
13	010903002002	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
14	010903001003	墙面卷材防水	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、	m2	2778.71				

			招标文件及图纸要求						
15	010903001004	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086.88				
		防水施工工程合计							
		3#平房仓							
		3#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002011	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格≥80g/m2, 拉伸强度≥1.2Mpa)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002012	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001011	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				

4	010902001012	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
5	010902002013	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001013	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001014	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002014	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				

9	010902001015	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（两层），面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
10	010902002015	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.8				
11	010904002003	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822.934				
12	010904001003	地面（卷材防水）	地面1 1. 4厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎，四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428.69				
13	010903002003	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
14	010903001005	墙面卷材防水	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 3. 满足完成本清单工作	m2	2778.71				

			所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
15	010903001006	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086.88				
		防水施工工程合计							
		4#平房仓							
		4#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002016	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格≥80g/m2, 拉伸强度≥1.2Mpa)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002017	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001016	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、	m2	2185.18				

			招标文件及图纸要求						
4	010902001017	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
5	010902002018	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001018	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001019	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002019	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、	m2	26.95				

			招标文件及图纸要求						
9	010902001020	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（两层），面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
10	010902002020	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.8				
11	010904002004	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822.934				
12	010904001004	地面（卷材防水）	地面1 1. 4厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎，四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428.69				
13	010903002004	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
14	010903001007	墙面卷材防水	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复	m2	2778.71				

			合防水卷材, $\geq 300\text{g/m}^2$ 3. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
15	010903001008	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, $\geq 300\text{g/m}^2$ 4. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086.88				
		防水施工工程合计							
		5#平房仓							
		5#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002021	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002022	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001021	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作	m2	2185.18				

			所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
4	010902001022	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
5	010902002023	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001023	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001024	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002024	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作	m2	26.95				

			所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
9	010902001025	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚物改性沥青防水卷材（两层），面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
10	010902002025	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.8				
11	010904002005	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822.934				
12	010904001005	地面（卷材防水）	地面1 1. 4厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎，四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428.69				
13	010903002005	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
14	010903001009	墙面卷材防水	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂	m2	2778.71				

			=100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
15	010903001010	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086.88				
		防水施工工程合计							
		6#平房仓							
		6#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002026	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格≥80g/m2, 拉伸强度≥1.2Mpa)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002027	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001026	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型	m2	2185.18				

			(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
4	010902001027	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
5	010902002028	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001028	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001029	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002029	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先	m2	26.95				

			增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
9	010902001030	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚物改性沥青防水卷材 (两层), 面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
10	010902002030	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.8				
11	010904002006	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822.934				
12	010904001006	地面 (卷材防水)	地面1 1. 4厚弹性体 (SBS) 改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎, 四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428.69				
13	010903002006	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
14	010903001011	墙面卷材防水	内墙1	m2	2778.71				

			1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
15	010903001012	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, $\geq 300\text{g}/\text{m}^2$ 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086.88				
		防水施工工程合计							
		7#平房仓							
		7#平房仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002031	屋面涂膜防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$)上翻500 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
2	010902002032	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2185.18				
3	010902001031	屋面卷材防水	屋面1	m2	2185.18				

			1. 1.5厚聚乙烯 (PVC)防水卷材P型 (织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作 所需的其他未描述的工 作内容, 及相关规范、 招标文件及图纸要求						
4	010902001032	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚 合物水泥防水涂料(四 涂一布, 内置聚酯长丝 加强胎体专用加筋布 , 规格 $\geq 80\text{g}/\text{m}^2$, 拉伸强 度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作 所需的其他未描述的工 作内容, 及相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	197.51				
5	010902002033	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防 水涂料(JS-II, 分两 道涂刷, 拐角处先增刷 1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作 所需的其他未描述的工 作内容, 及相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	197.51				
6	010902001033	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯 (PVC)防水卷材P型 (织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作 所需的其他未描述的工 作内容, 及相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902001034	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材 P型 2. 满足完成本清单工作 所需的其他未描述的工 作内容, 及相关规范、 招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902002034	屋面涂膜防水	工具间屋面 1. 1.5厚聚合物水泥防	m2	26.95				

			水涂料(JS-II, 双组份, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
9	010902001035	屋面卷材防水	工具间屋面 1. 3厚自粘聚物改性沥青防水卷材(两层), 面层自带页岩保护层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	26.95				
10	010902002035	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	47.8				
11	010904002007	楼(地)面涂膜防水	风道 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	822.934				
12	010904001007	地面(卷材防水)	地面1 1. 4厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎, 四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2428.69				
13	010903002007	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				

14	010903001013	墙面卷材防水	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778. 71				
15	010903001014	墙面卷材防水	顶棚2 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材, ≥300g/m2 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2086. 88				
		防水施工工程合计							
		提升塔							
		提升塔合计							
		防水施工工程							
1	010902002036	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	561. 22				
2	010902001036	屋面卷材防水	1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎, II型) 两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	561. 22				
3	010902002037	屋面涂膜防水	屋面2 1. 1. 5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、	m2	114. 37				

			招标文件及图纸要求						
4	010903002008	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3807.43				
5	010902002038	屋面涂膜防水	顶棚2 1. 1.5厚聚合物水泥防潮涂料道2, 横纵向各刷1道 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	193.52				
6	010902001037	屋面卷材防水	底板防水 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎，Ⅱ型）两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	260.14				
7	010902001038	屋面卷材防水	侧墙防水 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎，Ⅱ型）两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	663.79				
8	010904002008	楼(地)面涂膜防水	地面防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（两层） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	50.1				
		防水施工工程合计							
		机械库							
		机械库合计							
		防水施工工程							

1	010902001039	屋面卷材防水	底板防水 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎，Ⅱ型）两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	230.4				
2	010903001015	墙面卷材防水	侧墙防水 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎，Ⅱ型）+3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎，Ⅱ型） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	113.62				
3	010902001040	屋面卷材防水	屋面1 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料（四涂一布，内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布，规格 $\geq 80\text{g/m}^2$ ，拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$ ） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2447.37				
4	010902002039	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-Ⅱ，分两道涂刷，拐角处先增刷1道附加层300宽） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2447.37				
5	010902001041	屋面卷材防水	屋面1 1. 1.5厚聚乙烯（PVC）防水卷材P型（织物内增强型） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、	m2	2447.37				

			招标文件及图纸要求						
6	010902001042	屋面卷材防水	天沟 1. 2.0厚LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料(四涂一布, 内置聚酯长丝加强胎体专用加筋布, 规格 $\geq 80\text{g/m}^2$, 拉伸强度 $\geq 1.2\text{Mpa}$) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
7	010902002040	屋面涂膜防水	天沟 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分两道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
8	010902001043	屋面卷材防水	天沟 1. 1.5厚聚乙烯(PVC)防水卷材P型(织物内增强型) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
9	010902001044	屋面卷材防水	天沟防水附加层 1. 附加防水层一道 1.5厚(PVC)防水卷材P型 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	197.51				
10	010902002041	屋面涂膜防水	雨篷1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	109.32				

11	010904002009	楼(地)面涂膜防水	电缆沟底面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	106.86				
12	010903002009	墙面涂膜防水	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2518.48				
		防水施工工程合计							
		浅圆仓							
		浅圆仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002042	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	770.96				
2	010902001045	屋面卷材防水	屋面1 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	770.96				
3	010902002043	屋面涂膜防水	屋面2 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1276.23				

4	010902001046	屋面卷材防水	屋面2 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1276.23				
5	010902002044	屋面涂膜防水	屋面3 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II，分2道涂刷，拐角处先增刷1道附加层300宽） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7706.01				
6	010902001047	屋面卷材防水	屋面3 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7706.01				
7	010902002045	屋面涂膜防水	屋面4 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	96.92				
8	010904001008	地面（卷材防水）	地面1 1. 4厚塑性体（APP）改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎，四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	7640.44				
9	010903002010	墙面涂膜防水	外墙1、2 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-1型） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	20836.65				

			作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
		防水施工工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 防水

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1#平房仓							
		1#平房仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001003001	保温隔热墙面	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层（燃烧等级B1级，抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶，接缝处采用环保密封胶满涂封堵，专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778. 71				
2	011001001001	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801. 2-2018)，粘贴面积≥50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184. 15				
		保温隔热工程合计							
		2#平房仓							
		2#平房仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001003002	保温隔热墙面	内墙1	m2	2778. 71				

			1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层(燃烧等级B1级, 抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶, 接缝处采用环保密封胶满涂封堵, 专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
2	011001001002	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018), 粘贴面积 \geq 50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184.15				
		保温隔热工程合计							
		3#平房仓							
		3#平房仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001003003	保温隔热墙面	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂 =100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层(燃烧等级B1级, 抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶, 接缝处采用环保密封胶满涂封堵, 专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778.71				
2	011001001003	保温隔热屋面	屋面1	m2	2184.15				

			1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018), 粘贴面积≥50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求						
		保温隔热工程合计							
		4#平房仓							
		4#平房仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001003004	保温隔热墙面	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层(燃烧等级B1级, 抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶, 接缝处采用环保密封胶满涂封堵, 专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778.71				
2	011001001004	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018), 粘贴面积≥50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184.15				
		保温隔热工程合计							
		5#平房仓							
		5#平房仓合计							
		保温隔热工程							

1	011001003005	保温隔热墙面	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层(燃烧等级B1级, 抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶, 接缝处采用环保密封胶满涂封堵, 专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778.71				
2	011001001005	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018), 粘贴面积≥50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184.15				
		保温隔热工程合计							
		6#平房仓							
		6#平房仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001003006	保温隔热墙面	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层(燃烧等级B1级, 抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶, 接缝处采用环保密封胶满涂封堵, 专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778.71				

2	011001001006	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018)，粘贴面积 \geq 50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184.15				
		保温隔热工程合计							
		7#平房仓							
		7#平房仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001003007	保温隔热墙面	内墙1 1. 水泥胶粘结层(水:水泥:专用胶粘剂=100kg:50kg: 1KG 2. 30厚聚氨酯铝板保温层 (燃烧等级B1级，抗压强度200KPa), 专用勾缝砂浆填缝打胶，接缝处采用环保密封胶满涂封堵，专用环保胶满粘。 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2778.71				
2	011001001007	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018)，粘贴面积 \geq 50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184.15				
		保温隔热工程合计							
		提升塔							
		提升塔合计							
		保温隔热工程							

1	011001001008	保温隔热屋面	屋面1 1. 50+50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层错缝铺设 (XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018), 粘贴面积 \geq 50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	159.78				
		保温隔热工程合计							
		机械库							
		机械库合计							
		保温、隔热、防腐工程							
1	011001001009	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (XPS-X250-SL-B1-024-GB/T10801.2-2018), 粘贴面积 \geq 50% 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2184.15				
		保温、隔热、防腐工程合计							
		浅圆仓							
		浅圆仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001001010	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (燃烧性能B1级) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	749.22				
2	011001001011	保温隔热屋面	屋面3 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 (燃烧性能B1级)	m2	6119.19				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 保温

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1#平房仓							
		1#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001001	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003001	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	74.05				
		涂料施工工程合计							
		2#平房仓							
		2#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003002	满刮腻子	顶棚2	m2	74.05				

			1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
		涂料施工工程合计							
		3#平房仓							
		3#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001003	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003003	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	74.05				
		涂料施工工程合计							
		4#平房仓							
		4#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001004	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003004	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平	m2	74.05				

			2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
		涂料施工工程合计							
		5#平房仓							
		5#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001005	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003005	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	74.05				
		涂料施工工程合计							
		6#平房仓							
		6#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001006	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003006	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的 其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	74.05				

			作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
		涂料施工工程合计							
		7#平房仓							
		7#平房仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406001007	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3268.1				
2	011406003007	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	74.05				
		涂料施工工程合计							
		提升塔							
		提升塔合计							
		涂料施工工程							
1	011406001008	抹灰面油漆	外墙1 1. 满刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂（底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	3807.43				
2	011406003008	满刮腻子	顶棚1 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 无机涂料（底漆1遍，面漆2遍） 3. 满足完成本清单工作	m2	221.37				

			所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
		涂料施工工程合计							
		机械库							
		机械库合计							
		涂料工程							
1	011406001009	抹灰面油漆	外墙1 1. 满刮外墙防水腻子两遍 2. 喷砂(底层涂料一遍, 饰面涂料两遍, 罩面涂料一遍) 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	2518.48				
2	011406001010	抹灰面油漆	顶棚1 1. 满刮耐水腻子三遍(水泥腻子, 底层腻子, 面层腻子), 总厚度不小于3mm, 砂纸抹平 2. 刷底漆一遍, 无机涂料两遍 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	72.12				
		涂料工程合计							
		浅圆仓							
		浅圆仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406003009	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	607.34				
2	011406001011	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮3厚耐水腻子分2遍找平, 砂纸磨平	m2	305.06				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段一） 涂料

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		消防水池							
		消防水池合计							
		防水施工工程							
1	010903001001	墙面卷材防水	地下外防水1（侧壁，含底板上反附加层，顶板下反附加层） 1. 刷基层处理剂一遍 2. 两层3厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(聚酯胎PY类双面粘) 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	392.17				
2	010903002001	墙面涂膜防水	地下外防水1（侧壁） 1. 刷基层处理剂一遍 2. 3.0厚聚合物水泥防水涂料分层纵横施工 3. 15厚聚合物防水砂浆保护层 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	392.17				
3	010904001001	楼(地)面卷材防水	地下外防水2（底板） 1. 刷基层处理剂一遍 2. 两层3厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材(聚酯胎PY类双面粘) 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	426.26				
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	地下外防水2（底板）	m2	426.26				

			1. 刷基层处理剂一遍 2. 3.0厚聚合物水泥防水涂料分层纵横施工 3. 15厚聚合物防水砂浆保护层 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
5	010902001001	屋面卷材防水	地下外防水3（顶板） 1. 刷基层处理剂一遍 2. 两层3厚聚酯胎高聚物改性沥青自粘防水卷材（聚酯胎PY类双面粘） 3. 4.0厚耐根穿刺自粘型聚合物改性沥青自粘防水卷材 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	535.95				
6	010902002001	屋面涂膜防水	地下外防水3（顶板） 1. 刷基层处理剂一遍 2. 3.0厚聚合物水泥防水涂料分层纵横施工 3. 10厚聚合物防水砂浆保护层 4. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	535.95				
		防水施工工程合计							
		浅圆仓							
		浅圆仓合计							
		防水施工工程							
1	010902002002	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1027.95				

2	010902001002	屋面卷材防水	屋面1 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1027.95				
3	010902002003	屋面涂膜防水	屋面2 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1001.66				
4	010902001003	屋面卷材防水	屋面2 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	1701.66				
5	010902002004	屋面涂膜防水	屋面3 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II, 分2道涂刷, 拐角处先增刷1道附加层300宽) 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10274.68				
6	010902001004	屋面卷材防水	屋面3 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10274.68				
7	010902002005	屋面涂膜防水	屋面4 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	129.22				

			2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求						
8	010904001002	地面（卷材防水）	地面1 1. 4厚塑性体 (APP) 改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎, 四周上翻300 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	10187.26				
9	010903002002	墙面涂膜防水	外墙1、2 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-1型） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	27782.24				
		防水施工工程合计							
		药品暂存库							
		药品暂存库合计							
		防水施工工程							
1	010902002006	屋面涂膜防水	屋面1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II, 双组份），分2道涂刷，拐角处先增刷1道附加层300宽） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	36.6				
2	010902001005	屋面卷材防水	屋面1 1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎II型）两层 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	36.6				
3	010902001006	屋面卷材防水	屋面2 1. 3厚聚酯胎高聚物改	m2	4.1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）防水

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		浅圆仓							
		浅圆仓合计							
		保温隔热工程							
1	011001001001	保温隔热屋面	屋面1 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层（燃烧性能B1级） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	998.96				
2	011001001002	保温隔热屋面	屋面3 1. 100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层（燃烧性能B1级） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	8158.93				
3	011001003001	保温隔热墙面	外墙2 1. 专用胶粘剂（粘贴面积≥60%） 2. 50厚EPS板保温层加压粘牢并用专用保温锚栓与基层墙体锚固（有效粘接面积不小于60%，施工前EPS板内表面应喷刷界面砂浆） 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	406.75				
		保温隔热工程合计							
		药品暂存库							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）保温

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		浅圆仓							
		浅圆仓合计							
		涂料施工工程							
1	011406003001	满刮腻子	顶棚2 1. 3厚面层耐水腻子刮平 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	809.78				
2	011406001001	抹灰面油漆	外墙1 1. 刮3厚耐水腻子分2遍找平，砂纸磨平 2. 喷砂(底层涂料一遍，饰面涂料两遍，罩面涂料一遍) 3. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	406.75				
3	011406001002	抹灰面油漆	檐沟面 1. 浅色涂料（丙烯酸屋面反射涂料） 2. 满足完成本清单工作所需的其他未描述的工作内容，及相关规范、招标文件及图纸要求	m2	363.9168				
		涂料施工工程合计							
		药品暂存库							
		药品暂存库合计							
		涂料工程							
1	011406001003	抹灰面油漆	外墙1 1. 满刮外墙防水腻子两	m2	115.41				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中储粮（茂名）直属库有限公司仓储项目防水保温工程（标段二）涂料

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----