

悦辰花园项目(原名：领隼城市花园项目)三期展示区会所及
样板房装修工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市启韵房地产开发有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

悦辰花园项目(原名：领隼城市花园项目)三期展示区会所及
样板房装修工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市启韵房地产开发有限公司

单位盖章

造价咨询人： _____
单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____
单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____
单位盖章

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		上叠							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 打凿原有墙体 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	8.14				
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 打凿反坎 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	0.12				
3	010101002001	拆除废料外运	1. 拆除废料 2. 运距：综合考虑 3. 其他事项：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.14				
4	010402001001	内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU7.5砖、M10水泥砂浆砌筑 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm内 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	8.79				
5	010505006001	反坎 C20砼	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	0.32				

			4. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用						
6	011208001001	轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙 2. 骨架：C75型轻钢龙骨 3. 材料：双层9.5mm石膏板、隔音棉 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	11.63				
7	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B、150*150*12*12 2. 单根柱质量：综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求综合考虑 4. 探伤要求：满足设计及规范要求综合考虑 5. 防火要求：耐火等级一级，楼梯耐火极限不低于2小时 6. 所有钢材均应做好防锈防腐措施 7. 综合考虑金属构件场内运输及后期深化设计 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.718				
8	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B、H150*150*12*8、H300*150*8*12 2. 单根柱质量：综合考虑 3. 螺栓种类：满足设计及规范要求综合考虑 4. 探伤要求：满足设计及规范要求综合考虑 5. 防火要求：耐火等级一级，楼梯耐火极限不	t	2.074				

			低于2小时 6. 所有钢材均应做好防锈防腐措施 7. 综合考虑金属构件场内运输及后期深化设计 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用用						
9	011207001001	铝板墙身	1. 天面 2. 铝板 3. 骨架规格详细见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	15.56				
10	010606008001	天面钢梯	1. 钢材品种、规格:Q355B, 含钢柱、钢梁、平台钢板等详见施工图纸 2. 钢梯形式:踏步式 3. 钢结构运输:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	t	1.62				
11	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 钢柱预埋、栏杆预埋、角钢预埋等 3. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用	t	0.103				
12	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:镀锌板 2. 钢板厚度:120mm 3. 钢筋品种、规格:上弦下弦 Φ 10、腹杆 Φ 5.0	m2	22.02				
13	穗 01051800001	装配式后浇混凝土	钢筋桁架楼承板顶上后浇混凝土 1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度50m以内	m3	2.64				

14	穗 01051800002	装配式后浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:后浇混凝土浇捣三级螺纹钢直径(mm)≤10 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度50m以内	t	0.142				
15	040901008001	植筋	1. 现场植筋	根	106				
		上叠合计							
		中叠							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 打凿原有墙体 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	5.72				
2	010101002002	拆除废料外运	1. 拆除废料 2. 运距: 综合考虑 3. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	5.72				
3	010402001002	内墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU7.5砖、M10水泥砂浆砌筑 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm内 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用, 并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	6.45				
4	010505006002	反坎 C20砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用, 并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	0.23				
5	011208001002	轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙 2. 骨架: C75型轻钢龙	m2	2.2				

			骨 3. 材料: 双层9.5mm石膏板、隔音棉 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
6	011208001003	轻钢龙骨隔墙	1. 隔墙 2. 骨架: C75型轻钢龙骨 3. 材料: 9mm难燃夹板 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	13.53				
7	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 镀锌板 2. 钢板厚度: 120mm 3. 钢筋品种、规格: 上弦下弦 ϕ 10、腹杆 ϕ 5.0	m2	38.91				
8	穗 01051800003	装配式后浇混凝土	钢筋桁架楼承板顶上后浇混凝土 1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度50m以内	m3	4.67				
9	穗 01051800004	装配式后浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 后浇混凝土浇捣三级螺纹钢直径(mm) \leq 10 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度50m以内	t	0.25				
10	040901008002	植筋	1. 现场植筋	根	134				
		中叠合计							
		下叠							
1	010402001003	内墙 蒸压加气混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: 综合考虑 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用, 并	m3	15.36				

			考虑其他完成工作涉及的所有费用						
2	010402001004	内墙 蒸压加气混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级:陶粒空心砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	5.96				
3	010505006003	反坎 C20砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	0.11				
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	0.18				
5	010515001001	带肋钢筋(直径Φ10mm以内)制安	1、带肋钢筋(直径Φ10mm以内)制安; 2、钢筋材料损耗(包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳)在综合单价中考虑; 3、综合单价包含钢筋(直筋与箍筋)制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋保护;	t	0.02				

			4、钢筋除锈及运输 5、单价综合考虑抗震钢筋（带E）增加费 6、综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用						
		下叠合计							
		140户型							
1	011601001003	砖砌体拆除	1. 打凿原有墙体 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	3.24				
2	010101002003	拆除废料外运	1. 拆除废料 2. 运距：综合考虑 3. 其他事项：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.24				
3	010402001005	内墙 蒸压加气混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	3.77				
4	010402001006	内墙 蒸压加气混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级：陶粒空心砌块墙 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：综合考虑 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	1.63				
5	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混	m3	0.02				

			凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用						
6	010505006004	反坎 C20砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级 :C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 4. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m3	15.8				
7	010515002001	I 级钢筋（直径综合考虑）制安	1、钢筋种类、规格： 圆钢制安现浇构件圆钢Φ10内 2、钢筋材料损耗(包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳)在综合单价中考虑； 3、综合单价包含钢筋制作、绑扎、安装，浇筑混凝土时钢筋保护； 4、钢筋除锈及运输； 5、包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.002				
		140户型合计							
		165户型							
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 打凿原有墙体 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	3.97				

2	010101002004	拆除废料外运	1. 拆除废料 2. 运距: 综合考虑 3. 其他事项: 包括根据 图纸及规范要求完成该 清单项目所需要的其他 附属工作内容, 并综合 考虑其他完成本工作涉 及的所有费用	m3	3. 97				
3	010402001007	内墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: MU7. 5砖、 M10水泥砂浆砌筑 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm内 4. 砂浆强度等级: 综合 考虑 5. 综合考虑包含但不限 于超高降效等费用, 并 考虑其他完成工作涉及 的所有费用	m3	2. 03				
4	010505006005	反坎 C20砼	1. 混凝土种类: 商品混 凝土 2. 混凝土强度等级 : C20混凝土 3. 混凝土制作、运输、 浇筑、养护 4. 综合考虑包含但不限 于超高降效等费用, 并 考虑其他完成工作涉及 的所有费用	m3	0. 08				
		165户型合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9143.06		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：土建拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9143.06	
合计			9143.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：土建拆除工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：土建拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消火栓移位							
1	030901010001	室内消火栓移位	1. 室内消火栓移位 2. 拆除后重新安装，消火栓利旧 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	6				
		消火栓移位合计							
		自动喷淋拆除							
1	011612001001	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管 DN25mm 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	163.85				
2	011612001002	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管 DN32mm 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	55.72				
3	011612001003	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管 DN40mm 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	12.74				
4	011612001004	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管 DN50mm	m	18.83				

			3. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
5	011612001005	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀 锌普通壁厚焊接钢管 DN65mm 3. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	23.67				
6	011612001006	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀 锌普通壁厚焊接钢管 DN80mm 3. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	18.1				
7	011612001007	喷淋管拆除	1. 拆除喷淋管道 2. 规格：内外壁热浸镀 锌普通壁厚焊接钢管 DN100mm 3. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	26.94				
8	030901003001	喷头拆除	1. 喷头拆除 2. 完成该清单其他一切 相关工作内容及材料	个	104				
9	030901008001	末端试水装置拆除	1. 末端试水阀拆除 2. 完成该清单其他一切 相关工作内容及材料	组	1				
10	031002001001	管道支架拆除	1. 管道支架拆除 2. 完成该清单其他一切 相关工作内容及材料	kg	500				
		自动喷淋拆除合计							
		火灾自动报警拆除							
1	030904001001	感烟探测器拆除	1. 名称:感烟探测器拆 除 2. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	57				
2	030904001002	感温探测器拆除	1. 名称:感温探测器拆 除 2. 完成该清单其他一切	个	8				

			相关工程内容及材料费用						
3	030904005001	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器拆除 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	9				
4	030904006001	消防报警电话插孔(电话)拆除	1. 名称:消防报警电话插孔(电话)拆除 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
5	030904007001	消防广播(扬声器)拆除	1. 名称:消防广播(扬声器)拆除 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	16				
6	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	13				
7	030904008001	各类模块拆除	1. 名称:各类模块拆除 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	19				
		火灾自动报警拆除合计							
		通风防排烟拆除							
1	030702001001	拆除通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 \leq 4000 4. 板材厚度:1.5mm 5. 拆除风管、法兰、法兰加固框、支吊架及清理等 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	77.52				
2	030703007001	拆除风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 周长:2500mm以内 3. 拆除风口及清理等 4. 完成该清单其他一切	个	6				

			相关工程内容及材料费用						
3	030703007002	拆除风口	1. 类型:单层防火百叶风口 2. 周长:6400mm以内 3. 拆除风口及清理等 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
4	030404033001	拆除排气扇	1. 类型:联动百叶窗式排气扇 2. 规格:综合考虑 3. 拆除排气扇及清理等 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	6				
5	030703001001	拆除风管防火阀	1. 类型:防火阀 2. 规格:综合考虑 3. 拆除防火阀及清理等 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	6				
6	030904001003	拆除探测器	1. 类型:一氧化碳传感器 2. 规格:综合考虑 3. 拆除一氧化碳传感器及清理等 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
		通风防排烟拆除合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1080.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：安装拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1080.72	
合计			1080.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：安装拆除工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：安装拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：安装拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		地面装饰							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	49.33				
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	64.22				
3	011108001001	石材零星项目（石材01）	1. 20mm光面巴西乌金石材01铺实拍平,用接近石材颜色的填缝剂擦缝 2. 2m瓷砖胶,批压于石材底面,8mm瓷砖胶粘结:2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 1:2水泥砂浆找平层,20mm厚 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 铺装前刷石材防护液,做六面防护、背胶 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	6.43				
4	011102001001	石材楼地面（石材01）	1. 20mm光面巴西乌金石材01拉槽,铺实拍平,用接近石材颜色的填	m2	23.16				

			缝剂擦缝 2. 2m瓷砖胶, 批压于石材底面, 8mm瓷砖胶粘结 :2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 1:2水泥砂浆找平层, 20mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
5	011102003001	块料楼地面(瓷砖01)	1. 600*1200*10光面灰色瓷砖01, 专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	297.16				
6	011102003002	块料楼地面(浴卫生间-瓷砖02)	1. 600*1200*10哑面灰色瓷砖02, 专用勾缝剂勾缝 2. 10mm厚瓷胶砖 3. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管。 4. 最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层地面 5. C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6. 空铺土工布隔离层 200g/m² 7. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 8. 最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙	m2	77.78				

			聚合物防水剂) 9. 原建筑楼板 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他详见招标图纸						
7	011102003003	块料楼地面（瓷砖02）	1. 600*1200*10哑面灰色瓷砖02，专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	14.55				
8	011102003004	块料楼地面（浴厕卫生间—瓷砖04）	1. 900*1800*10光面黑色瓷砖04, 专用勾缝剂勾缝 2. 10mm厚瓷胶砖 3. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管。 4. 最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层地面 5. C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6. 空铺土工布隔离层 200g/m ² 7. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 8. 最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 9. 原建筑楼板 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他详见招标图纸	m2	26.09				
9	011102003005	块料楼地面（瓷砖04）	1. 900*1800*10光面黑色瓷砖04, 专用勾缝剂勾缝	m2	1012.82				

			2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
10	011104001001	地毯楼地面	1. 地毯02 2. 环保型粘结剂或胶粘条 3. 40厚1:3干拌水泥砂浆找平、抹光 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	228.37				
11	011104002001	木地板01	1. 木地板 (专用胶黏剂黏铺) 2. 泡沫防潮垫 3. 40mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	46.72				
12	011104002002	木饰面地台 (WD-01)	1、木饰面01 2、双层9mm厚阻燃板 ; 3、40*4镀锌方管 4、原建筑楼板; 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	9.73				
13	011106002001	块料楼梯面层 (瓷砖02)	1. 600*1200*10哑面灰色瓷砖02, 专用勾缝剂勾缝 2. 20mm1:2干硬性水泥砂浆, 表面撒素水泥浆 3. 1:2.5水泥砂浆找平层 4. 水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板	m2	27.44				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
14	011106001001	石材楼梯面层	1. 20mm光面巴西乌金石材01 2. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆找平层, 厚度详图纸 3. 贴结合层厚度、材料种类:2m瓷砖胶, 批压于石材底面, 8mm瓷砖胶粘结:2mm瓷砖胶批压于找平层上 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 金属01收边 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	10.3				
15	011502001001	成品收口条	1、木地板与瓷砖地板交接 2、5mm金属收口条 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m	12.16				
16	011105006001	金属踢脚线	1. 金属01(2mm喷砂不锈钢) 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	11.32				
17	011105006002	金属踢脚线	1. 金属05 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	10.28				
18	011105006003	金属踢脚线	1. 金属01 2. 耐候胶粘结 3. 双层阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 骨架: 20*40*3镀锌	m2	3.03				

			方通 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸D-09/6						
		地面装饰合计							
		墙身装饰							
		墙身装饰合计							
		首层							
1	011502003001	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-01/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	329.28				
2	011502001002	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 20*20*20mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	5.98				
3	011502001003	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 25*10*5*10mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	2.99				
4	011205001001	石材柱面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*5镀锌角钢、槽钢等其他骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 3. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	34.44				
5	011204001001	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*5镀锌角钢、钢板等其他骨架	m2	237.5				

			2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 3. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
6	011204001002	石材墙面（石材04）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:#10槽钢、50*5方钢等其他骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威爵士白石材（石材04） 3. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	71				
7	011207001002	墙面装饰板	1、2mm喷吵不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、双层9厘阻燃夹板； 4、骨架：50*5镀锌方通等骨架 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	83.19				
8	011207001003	墙面装饰板（电梯装饰）	1、2mm喷吵不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、双层9厘阻燃夹板； 4、骨架：40*4镀锌角钢等骨架 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	49.01				
9	011207001004	墙面装饰板	1、2mm喷吵不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、12厘阻燃夹板；	m2	16.04				

			4、C60轻钢龙骨 5、含造型线 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸						
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（两底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	112.03				
		首层合计							
		负一层							
		负一层合计							
		办公区房间、储物间、过道2、3等房间							
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（两底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	852.89				
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 白色防潮无机涂料（两底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	54.87				
3	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 玻璃：12mm超白钢化玻璃（玻璃02）、2mm黑色不锈钢收边（金属05） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	47.86				
		办公区房间、储物间、过道2、3等房间合计							
		财务室							
1	011207001005	墙面装饰板（墙布01）	1、米黄色墙布01（12mm中纤板底板包	m2	39.29				

			裹) 2、9mm阻燃板 3、轻钢龙骨 4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
		财务室合计							
		VIP室							
1	011502001004	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 20*5*30mm 3. 具体做法详见图纸D-11/2 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	9.77				
2	011207001006	墙面装饰板（墙布01）	1、米黄色墙布 01（12mm中纤板底板包裹） 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、轻钢龙骨 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	33.84				
3	011207001007	墙面装饰板（木饰面02）	1、木饰面02墙板 2、粘接层； 3、12mm阻燃板； 4、阻燃木龙骨 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	12.49				
4	011207001008	墙面装饰板（收边）	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、综合考虑基层； 4、基层清理打磨找补	m2	1.43				

			(需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
		VIP室合计							
		签约收银区、过道1							
1	011207001009	墙面装饰板 (墙布01)	1、米黄色墙布 01 (12mm中纤板底板包裹) 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、轻钢龙骨 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	48.57				
2	011207001010	墙面装饰板 (木饰面01)	1、木饰面01墙板 2、粘接层(木饰面专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、C50龙骨找平(防腐、防火处理)(如墙体平整可取消); 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	16.26				
		签约收银区、过道1合计							
		私宴厅							
1	011502001005	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 10*5mm 3. 具体做法详见图纸D-10/5 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	9.96				
2	011502001006	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢	m	12.8				

			15*5*15mm 3. 具体做法详见图纸D-10/4、D-10/2 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
3	011207001011	墙面装饰板（墙布01）	1、米黄色墙布 01（12mm中纤板底板包裹） 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、轻钢龙骨 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法） 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	20.87				
4	011207001012	墙面装饰板（木饰面01）	1、木饰面01墙板 2、粘接层（木饰面专用胶）； 3、9mm阻燃板； 4、轻钢龙骨找平（防腐、防火处理） 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	42.7				
5	011207001013	墙面装饰板（木饰面02）	1、木饰面02墙板 2、粘接层（木饰面专用胶）； 3、双层9mm阻燃板； 4、C50龙骨找平（防腐、防火处理）（如墙体平整可取消）； 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	4.48				
6	011207001014	墙面装饰板（木饰面02）	1、木饰面02墙板 2、粘接层（木饰面专用胶）；	m2	2.86				

			3、9mm阻燃板； 4、C50龙骨找平(防腐、防火处理)(如墙体平整可取消)； 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸						
7	011207001015	墙面装饰板(木饰面02)	1、木饰面02墙板 2、粘接层(木饰面专用胶)； 3、15mm阻燃板； 4、C50龙骨找平(防腐、防火处理)(如墙体平整可取消)； 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	4.47				
8	011207001016	墙面装饰板	1、2mm喷砂不锈钢(金属01) 2、粘接层 3、9厘阻燃夹板； 4、C60轻钢龙骨,双向中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	6.09				
9	011501008001	私宴厅橱柜	1. 名称: 橱柜2400*250 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢, 小五金、灯带等 3. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板 4. 外立面: 木饰面02、2mm喷砂不锈钢(金属01) 5. 具体详见图纸D-10/2	m	2.8				

		私宴厅合计							
		洗漱区及卫生间							
1	011502003002	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-01/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	84.61				
2	011502003003	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-06/3 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	16.29				
3	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型 聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 :2.0mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m ²	95.87				
4	011207001017	墙面装饰板（收边）	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、双层9厘阻燃夹板； 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m ²	7.65				
5	011207001018	墙面装饰板	1、镜01、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、9厘密度板（层数综合考虑） 3、骨架：50*5镀锌方通等骨架 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m ²	3.37				
6	011204001003	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格	m ²	40.72				

			、中距:50*5镀锌角钢 、钢板等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材(石材02) 4. 综合考虑表面刷保护液,作防潮、防污处理,石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
7	011204001004	石材墙面(石材02)	1. 20mm厚威尼斯米黄石板(背面用双股18号铜丝绑扎,与墙面或Φ6双向钢筋网焊接、捆绑,装饰面板钻±5孔,孔距300) 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆,分层灌浆,每次灌入高度≤200mm 3. 8mm瓷砖胶(拍实完成后的厚度),2.0mm*6mm钢丝网 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	101.65				
8	011204003001	块料墙面(瓷砖03)	1. 安装方式:瓷砖胶粘接,背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200光面灰色瓷砖03 3. 12mm厚瓷砖胶(配比参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	124.73				
9	011207001019	墙面装饰板(银镜01)	1、银镜01、2mm黑色不锈钢收边(金属05) 2、粘接层 3、双层阻燃板 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)	m2	6.27				

			5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
10	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 玻璃：玻璃01（12mm夹丝玻璃）、金属01收边 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	9.09				
11	011210001001	抗倍特板隔断	1. 卫生间抗倍特板隔断 2. 隔断材料：木饰面03 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	71.76				
		洗漱区及卫生间合计							
		过厅							
1	011502003004	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-01/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	106.21				
2	011207001020	墙面装饰板	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、9厘阻燃夹板； 3、骨架：50*5镀锌骨架等骨架 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	18.86				
3	011204001005	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*5镀锌角钢、钢板等其他骨架 2. 五金：挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需	m2	41.84				

			的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
		过厅合计							
		架空外廊及艺术走廊							
1	011502001007	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 20*20*20mm 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	2.99				
2	011204003002	块料墙面（瓷砖02）	1. 安装方式:瓷砖胶粘 接, 背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格 、颜色:600*1200哑面 灰色瓷砖02 3. 12mm厚瓷砖胶(配比 参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	25.76				
3	011205001002	石材柱面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:50*5镀锌方通 、50*5镀锌角钢等其他 骨架 2. 五金:挂件、密封胶 等 3. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm威尼斯米 黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护 液, 作防潮、防污处理 , 石材铺贴完后用云石 胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	7.92				
4	011204001006	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:50*5镀锌角钢 、钢板等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶 等 3. 面层材料品种、规格 、颜色:20mm威尼斯米 黄石材（石材02）	m2	95.85				

			4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
5	011207001021	墙面装饰板	1、古铜色不锈钢（金属04） 2、粘接层 3、双层9厘阻燃夹板； 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	1.75				
6	011207001022	墙面装饰板	1、古铜色不锈钢格栅（金属04） 2、安装方式详见图纸 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m2	105.38				
7	011406001004	抹灰面油漆	1. 白色防潮无机涂料（两底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	105.38				
8	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 材料种类、规格：金属01 2. 栏杆做法详见图纸 3. 预埋详见图纸 4. 固定配件种类：综合考虑，满足设计要求 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22.72				
		架空外廊及艺术走廊合计							
		电梯厅							

1	011502003005	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-01/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	20.04				
2	011207001023	墙面装饰板（收边）	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	1.17				
3	011207001024	墙面装饰板	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、9厘阻燃夹板； 3、骨架：50*5镀锌骨架等骨架/C50轻钢龙骨 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	17.18				
4	011207001025	墙面装饰板	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、9厘阻燃夹板； 4、C60轻钢龙骨,双向中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	26.8				
5	011204001007	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*5镀锌角钢、钢板等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护	m2	8.74				

			液，作防潮、防污处理 ，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
		电梯厅合计							
		咖啡厅							
1	011502003006	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-01/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	203.87				
2	011502001008	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 20*20*20mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	5.98				
3	011205001003	石材柱面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*5镀锌方通、50*5镀锌角钢等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	20.93				
4	011204001008	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*5镀锌角钢、钢板等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02）	m2	97.8				

			4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
5	011204001009	石材墙面（石材02）	1. 安装方式:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 3. 基层：9厘难燃夹板 4. 骨架规格详见图纸 5. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。	m2	9.79				
6	011207001026	墙面装饰板	1、金属02 2、9厘阻燃夹板； 3、骨架：20*40*3镀锌骨架等骨架 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	2.75				
		咖啡厅合计							
		沙盘区、自助图书馆、卡座阅读区							
1	011502003007	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-01/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	28.05				
2	011502003008	石材装饰线	1. 墙身装饰线 2. 石材02装饰线 3. 具体详见图纸D-08/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	1758.42				
3	011502001009	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm喷砂不锈钢 20*20*20mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.95				

			4. 其他详见招标图纸						
4	011208001004	柱(梁)面装饰(金属01)	1、2mm喷砂不锈钢(金属01) 2、预埋钢板, M8膨胀螺栓; 3、双层9厘阻燃夹板; 4、C50轻钢龙骨 5、含外挑横向夹板装饰 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	15.82				
5	011207001027	墙面装饰板(收边)	1、2mm喷砂不锈钢(金属01) 2、粘接层 3、双层9厘阻燃夹板; 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	0.64				
6	011207001028	木饰面03夹层	1、木饰面03墙板 2、L型钢等骨架 3、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	142.33				
7	011207001029	基层面板	1、双层9mm阻燃基层板 2、#8槽钢、50*5镀锌角钢等骨架 3、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	11.86				
8	011205001004	石材柱面(石材02)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌方通、50*5镀锌角钢等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等	m2	50.53				

			3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
9	011204001010	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4方通、50*5镀锌角钢、钢板等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	88.15				
10	011204001011	石材墙面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:方通等其他骨架 2. 五金:挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 基层:具体详见图纸 5. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	86.13				
11	011204001012	石材墙面（石材02）	1. 安装方式:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02）	m2	4.94				

			3. 基层：9厘难燃夹板 4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。						
12	011204001013	石材墙面（石材02）	1. 安装方式：详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色：20mm威尼斯米黄石材（石材02） 3. 基层：双层9厘难燃夹板 4. 50*5镀锌角钢等骨架 5. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。	m2	9.98				
13	011207001030	墙面装饰板（收边）	1、2mm喷砂不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、双层9厘阻燃夹板； 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	14.19				
14	011207001031	墙面装饰板	1、铝塑板 2、双层9mm阻燃夹板 3、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	11.09				
		沙盘区、自助图书馆、卡座阅读区合计							
		健身房							
1	011205001005	石材柱面（石材02）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：40*4镀锌方通、50*5镀锌角钢等其他骨架 2. 五金：挂件、密封胶等 3. 面层材料品种、规格、颜色：20mm威尼斯米黄石材（石材02） 4. 综合考虑表面刷保护	m2	12.33				

			液，作防潮、防污处理 ，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
2	011207001032	墙面装饰板	1、铝塑板 2、双层9mm阻燃夹板 3、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	14.68				
		健身房合计							
		天花装饰							
		天花装饰合计							
		首层							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，综合考虑钢骨架 2. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:2mm磨砂不锈钢（金属01） 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	198.6				
		首层合计							
		仓库、储物间							
1	011406001005	抹灰面油漆（混凝土板基层）	1. 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	129.83				
		仓库、储物间合计							
		办公区房间、储物间、过道2、3等房间							

1	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、综合考虑钢骨架、反支撑 2. 基层材料种类、规格:9mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	346.47				
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	346.47				
		办公区房间、储物间、过道2、3等房间合计							
		甲方会议室							
1	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	45.12				
2	011302001004	吊顶天棚	1. 透光膜 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	3.85				
3	011406001007	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需	m2	46.16				

			的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
4	011502001010	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 100*30*30mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	8.64				
		甲方会议室合计							
		VIP室							
1	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	20.45				
2	011302001006	吊顶天棚	1. 透光膜 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	4.72				
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料(一底两面) 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	22.29				
4	011502001011	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 10*5*5mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	20.53				
		VIP室合计							
		私宴							
1	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 综	m2	47.13				

			合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格 :9.5mm石膏板/9厘阻燃 夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 :9.5mm石膏板/9厘阻燃 夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
2	011302001008	吊顶天棚	1. 透光膜 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	3.72				
3	011406001009	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（一底 两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	53.52				
4	011502001012	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 10*5*5mm 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	28.32				
5	011502001013	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 5*5*45mm 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	3.93				
		私宴合计							
		签约收银区、过道							
1	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 综 合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格 :9.5mm石膏板/9厘阻燃 夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 :9.5mm石膏板/9厘阻燃	m2	31.14				

			夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
2	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌方钢, 综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木饰面01 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	4.37				
3	011406001010	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料(一底两面) 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	33.1				
		签约收银区、过道合计							
		卫生间、洗漱区、水景							
1	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、综合考虑钢骨架、反支撑 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板/9.5mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	95.23				
2	011406001011	抹灰面油漆	1. 白色无机防潮涂料(一底两面) 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需	m2	120.59				

			的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
3	011502001014	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 30*30mm 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	15.76				
4	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 综 合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格 :双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格 :2mm格栅不锈钢(金属 04) 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	17.09				
5	011406001012	抹灰面油漆(混凝土 板基层)	1. 白色无机防潮涂料 (一底两面) 2. 腻子层三遍 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	6.7				
		卫生间、洗漱区、水 景合计							
		艺术过廊旁							
1	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨, 综 合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格 :双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格 :2mm黑色不锈钢(金属 05) 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	44.19				
		艺术过廊旁合计							
		艺术过廊							

1	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、综合考虑钢骨架、反支撑 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板/9.5mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	191.78				
2	011406001013	抹灰面油漆	1. 白色无机防潮涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	186.42				
		艺术过廊合计							
		沙盘区、自助图书馆、卡座阅读区							
1	011502001015	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢10*5*5mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	101.11				
2	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:2mm镜面不锈钢（金属03） 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	65.03				
3	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格	m2	169.85				

			:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 :9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
4	011406001014	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	198.71				
		沙盘区、自助图书馆、卡座阅读区合计							
		过厅							
1	011302001017	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:2mm镜面不锈钢（金属03） 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	9.2				
2	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	21.18				

3	011406001015	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	28.66				
		过厅合计							
		健身房							
1	011302001019	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	46.95				
2	011406001016	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料（一底两面） 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	58.44				
		健身房合计							
		咖啡厅							
1	011302001020	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 综合考虑钢骨架 2. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板/双层12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:2mm磨砂不锈钢（金属01） 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	15.79				
2	011302001021	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格	m2	104.95				

			、中距:轻钢龙骨, 综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格: 双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 2mm镜面不锈钢 (金属03) 4. 包含灯槽、造型线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
3	011302001022	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨, 综合考虑反支撑 2. 基层材料种类、规格: 9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板/12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm石膏板/9厘阻燃夹板 4. 包含灯槽、造型线 5. 综合考虑天花开孔 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	85.9				
4	011406001017	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料 (一底两面) 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	118.97				
		咖啡厅合计							
		门窗装饰							
1	010802001001	暗门	1. 门类型: 暗门 2. 骨架材质: 镀锌钢骨架 3. 包含门轴、门吸	m2	25.92				
2	010803002001	防火卷帘 (闸) 门	1. 防火卷帘制安 (综合考虑各种尺寸) 2. 防火卷帘门电动装置安装 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 满足业主涉及要求	m2	36.38				

3	010802001002	电动门	1. 门代号及洞口尺寸 :负一层咖啡厅 2. 门框或扇外围尺寸 :由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度 :12mm夹丝玻璃 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	12.1				
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸 :M-01 950*2800 2. 门类型:成品单扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、拉手、铰链、门锁、金属线条等 4. 五金材料:含所有小五金 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	10.64				
5	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸 :M-02 1350*2200 2. 门类型:成品双扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、拉手、铰链、门锁、金属线条等 4. 五金材料:含所有小五金 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	2.97				
6	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸 :M-03 1450*2800 2. 门类型:成品双扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、拉手、铰链、门锁、金属线条等 4. 五金材料:含所有小五金 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家	m2	8.12				

			相关规范						
7	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-04 1770*2800 2. 门类型:成品双扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、拉手、铰链、门锁、金属线条等 4. 五金材料:含所有小五金 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	4. 956				
8	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-05 1020*2210 2. 门类型:成品单扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、铰链、门锁等 4. 五金材料:含所有小五金 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	15. 7794				
9	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-06 2020*2210 2. 门类型:成品双扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、铰链、门锁等 4. 五金材料:含所有小五金 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	m2	17. 8568				
10	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M-07 935*2800 2. 门类型:成品单扇夹板门, 外侧面贴木饰面01 3. 含门框、拉手、铰链、门锁、金属线条等 4. 五金材料:含所有小	m2	10. 472				

			五金 5. 未尽事项:详见招 标 图 纸、招 标 文 件、国 家 相 关 规 范						
11	010802001003	玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸 :M-08 1000*2800 2. 门框或扇外围尺寸 :由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相 关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度 :12mm超白钢化玻璃 5. 综合考虑包含但不限 于超高降效等费用,并 考虑其他完成工作涉及 的所有费用	m2	19.6				
12	011207001033	不锈钢墙面(电梯门 不锈钢门套门头)	包括但不限于: 1. 基层材料种类、规格 :轻钢龙骨; 2. 面层材料品种、规格 :喷砂不锈钢(金属 01) 3. 具体做法详见大样图 ,含大样所需要工作内 容; 4. 其它未说明按图纸内 容综合考虑; 5. 图纸上未说明的情况 ,按现场综合考虑; 6. 综合考虑包含但不限 于超高降效等费用,并 考虑其他完成工作涉及 的所有费用	m2	6.1				
13	010808001001	门头	1. 门顶 2. 基层材料种类:木龙 骨、基层板等 3. 面层材料品种、规格 :木饰面01 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	3.58				
		门窗装饰合计							
		其他装饰							
1	010606008002	旋转钢楼梯	1. 造型旋转钢梯(含侧	项	1				

			边扶手) 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 钢梯形式:踏步式 4. 钢结构运输:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 2mm艺术不锈钢（金属02）、板材01 2. 暗藏灯带（不含灯） 3. 双层9mm阻燃夹板 4. 具体做法详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.3				
3	011210003003	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 玻璃：12mm超白钢化玻璃（玻璃02） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	1.5				
4	011501001001	吧台	1. 名称：吧台 7750*1100*600 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌方通、20*40镀锌方通纵横布置，小五金、灯带等 3. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 4. 台面材料品种、规格、颜色:20mm爵士白石材20mm（石材03） 5. 外立面：2mm喷砂不锈钢(金属01) 6. 抽屉：导轨、拉手+9mm阻燃板+木饰面WD-01 7. 具体图纸详见图纸GD-03、GD-04、GD-05	个	1				
5	011501001002	沙盘	1. 名称：沙盘 3100*2300*720 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌角钢纵横布置，小五金、灯	个	1				

			带等 3. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm威尼斯米黄石材（石材02）、12mm超白钢化玻璃（玻璃02） 5. 具体做法详见图纸GD-06/GD-07						
6	011501001003	电视柜	1. 名称：电视柜 2245*1200*310 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌角钢纵横布置，小五金、灯带等 3. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 4. 外立面：20mm威尼斯米黄石材（石材02）、2mm喷砂不锈钢（金属01） 5. 具体详见图纸GD-02	个	2				
7	011501008002	吧台背景柜	1. 名称：吧台背景柜 2250*250 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50*5镀锌角钢、#8镀锌角钢，小五金、灯带等 3. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 4. 外立面：2mm艺术不锈钢（金属02）、2mm喷砂不锈钢（金属01） 5. 具体详见图纸GD-08	m	9.29				
8	011501008003	收银柜	1. 名称：收银柜宽800*高750 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方钢，小五金、灯带等 3. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 4. 外立面：木饰面01、2mm喷砂不锈钢（金属01）、20mm爵士白石材	m	2.9				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	259540.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	259540.76	
合计			259540.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水、热水 3. 材质、规格:PPR DN15mm 4. 连接形式:热熔连接 6. 含管件制作安装 7. 管道冲洗、消毒及试压 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	127.95				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水、热水 3. 材质、规格:PPR DN20mm 4. 连接形式:热熔连接 6. 含管件制作安装 7. 管道冲洗、消毒及试压 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.87				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水、热水 3. 材质、规格:PPR DN25mm 4. 连接形式:热熔连接 6. 含管件制作安装 7. 管道冲洗、消毒及试压 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.17				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水、热水 3. 材质、规格:PPR DN32mm	m	5.92				

			4. 连接形式:热熔连接 6. 含管件制作安装 7. 管道冲洗、消毒及试压 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水、热水 3. 材质、规格:PPR DN40mm 4. 连接形式:热熔连接 6. 含管件制作安装 7. 管道冲洗、消毒及试压 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.2				
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水、热水 3. 材质、规格:PPR DN50mm 4. 连接形式:热熔连接 6. 含管件制作安装 7. 管道冲洗、消毒及试压 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.83				
7	031002003001	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN32以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	8				
8	031002003002	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN50以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
9	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ65以内 3. 类型:砖墙位置	个	9				

			4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	117.8				
		给水合计							
		排水							
1	031004006001	连体座便器	1. 名称:连体座便器 2. 含连体坐便器进水阀 配件,座便器桶盖,角型 阀(带铜活),金属软管 ,大便器排水接头,螺纹 管件 3. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	组	9				
2	031004007001	一体化智能小便器	1. 名称:一体化智能小 便器 2. 组装形式:壁挂 3. 附件名称:埋入式感 应控制器,小便器排水 附件,小便器冲水连接 管等 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	组	7				
3	031004010001	恒温三出水淋浴器	1. 名称:恒温三出水淋 浴器 2. 开关方式:手动开关 3. 功能:冷热水 4. 附件名称:螺纹管件 ,淋浴器固定件 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	套	4				
4	031004003001	台下式洗手盆	1. 名称:台下式洗手盆 2. 位置:男女卫生间 3. 附件名称:含感应式 冷热水龙头,角阀、存 水弯、下水口、软管、 螺纹管件等 4. 完成该清单其他一切	组	4				

			相关工程内容及材料费用						
5	031004003002	人造石柱盆	1. 名称:人造石柱盆 2. 位置: 公共卫生间 3. 附件名称:含智能感应水龙头, 角阀、存水弯、下水口、软管、螺纹管件等 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
6	031004008001	拖把池	1. 名称:成品拖把池 2. 组装形式:落地 3. 附件名称:水龙头, 螺纹管件, 排水栓带链堵, 存水弯, 排水接头等 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	3				
7	031004014001	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
8	031004014002	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 规格型号:DN50 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	21				
9	031004003003	厨房台盆	1. 名称:厨房台盆 2. 含角阀、抽拉式厨房龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
10	031004008002	抽纸箱	1、名称: 抽纸箱 2、型号及规格、材质: 满足图纸要求 3、完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	9				
11	031004008003	挂衣钩	1、名称: 挂衣钩 2、型号及规格、材质	套	9				

			：满足图纸要求 3、完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
12	031004008004	皂液器	1、名称：皂液器 2、型号及规格、材质：满足图纸要求 3、完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	4				
13	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVCDe50mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 警示带形式:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	33.14				
14	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVCDe75mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 警示带形式:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	37.79				
15	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVCDe100mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 警示带形式:综合考	m	20.91				

			虑 7. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
16	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格 :UPVCDe150mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 警示带形式:综合考 虑 7. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	5.62				
17	031002003003	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼 板等 3. 管道规格:DN100以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	6				
18	031002003004	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼 板等 3. 管道规格:DN150以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	3				
19	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ150以内 3. 类型:砖墙位置 4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	9				
		排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10517.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		10517.41	
合计			10517.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		灯具							
1	030412004001	嵌入式射灯L1	1. 名称:嵌入式射灯L1 2. 型号:18W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	107				
2	030412004002	150mm宽线型灯L2	1. 名称:150mm宽线型灯L2 2. 型号:20W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	58.17				
3	030412004003	天花LED灯带L3	1. 名称:天花LED灯带L3 2. 型号:10W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	8				
4	030412001001	防眩筒灯L4	1. 名称:防眩筒灯L4 2. 型号:12W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	82				
5	030412001002	防眩射灯L5	1. 名称:防眩射灯L5 2. 型号:12W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	20				
6	030412001003	防眩射灯L6	1. 名称:防眩射灯L6 2. 型号:7W 3500K	套	48				

			3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
7	030412001004	防眩筒灯L7	1. 名称:防眩筒灯L7 2. 型号:9W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	套	63				
8	030412001005	防眩筒灯L7b	1. 名称:防眩筒灯L7b 2. 型号:9W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	套	54				
9	030412001006	防雾筒灯L8	1. 名称:防雾筒灯L8 2. 型号:9W 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	套	38				
10	030412001007	防雾筒灯L9	1. 名称:防雾筒灯L9 2. 型号:9W 4000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	套	102				
11	030412004004	办公线型灯L10	1. 名称:办公线型灯L10 2. 型号:30W 4000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	14				
12	030412004005	LED支架灯L11	1. 名称:LED支架灯L11 2. 型号:16W 4000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	28				
13	030412004006	柔性灯带L12 (弧形、 地面)	1. 名称:柔性灯带L12 2. 型号:9W/M 4000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切	m	455.38				

			相关工程内容及材料费用						
14	030412004007	灯膜光源(漫反射)L13	1. 名称:灯膜光源(漫反射)L13 2. 型号:12W 4000K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	21.48				
15	030412004008	线形照明L14	1. 名称:线形照明L14 2. 型号:6W/M 3500K 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	242.71				
16	030412001008	成品壁灯1	1. 名称:成品壁灯1 2. 规格型号:满足设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
17	030412001009	成品壁灯2	1. 名称:成品壁灯2 2. 规格型号:满足设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
18	030412004009	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	25				
19	030412004010	安全出口指示标志灯	1. 名称:安全出口指示标志灯 2. 型号: 3. 安装形式:墙壁式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	9				
20	030412004011	方向标志灯(单向不可调)	1. 名称:方向标志灯(单向不可调) 2. 型号: 3. 安装形式:墙壁式	套	14				

			4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
21	030412004012	吊装方向标志灯(双面单向不可调)	1. 名称:吊装方向标志灯(双面单向不可调) 2. 型号: 3. 安装形式:吊链式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	17				
		灯具合计							
		开关、插座							
1	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
2	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	13				
3	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
4	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
5	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装	个	136				

			5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
6	030404035002	五孔插座带防溅盒	1. 名称:五孔插座带防溅盒 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	11				
7	030404035003	五孔插座带开关	1. 名称:五孔插座带开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
8	030404035004	五孔地面插座	1. 名称:五孔地面插座 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
9	030404035005	冰箱插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
10	030404035006	预留电源(墙面)	1. 名称:预留电源(墙面) 2. 规格: 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	50				
11	030404035007	预留电源(天花、地面)	1. 名称:预留电源(天花、地面) 2. 规格:	个	73				

			3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
12	030404019001	空调控制面板	1. 名称:空调控制面板 2. 规格: 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	40				
13	030404019002	排风控制面板	1. 名称:排风控制面板 2. 规格: 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				
14	030404019003	电动窗帘控制面板	1. 名称:电动窗帘控制 面板 2. 规格: 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	35				
15	030404019004	排烟控制面板	1. 名称:排烟控制面板 2. 规格: 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
		开关、插座合计							
		配管、配线							
1	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	538.81				
2	030411001002	配管	1. 名称:电气配管	m	2129.74				

			2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
3	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:明配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	14.58				
4	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃硬质聚氯 乙烯管 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:明配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	347.92				
5	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃硬质聚氯 乙烯管 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	1485.69				
6	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃硬质聚氯 乙烯管 3. 规格:PC25mm 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	112.78				
7	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃硬质聚氯 乙烯管 3. 规格:PC32mm 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	5.72				

8	030411001008	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	946.16				
9	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	816.22				
10	030411006001	开关(插座)接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	345				
11	030411006002	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	641				
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	52				
13	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	23094.66				
14	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费	m	1323.39				

			用						
15	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	162.44				
16	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	1028.55				
		配管、配线合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	38044.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		38044.77	
合计			38044.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030502001001	6U壁挂机柜	1. 名称:6U壁挂机柜 2. 安装方式:落地安装 3. 防雷接地 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
2	030502010001	48口配线架	1. 名称:48口配线架 （含模块和理线器等） 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
3	030501012001	48口接入层交换机	1. 名称:48口接入层交换机 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				
4	030502010002	48芯光纤配线架	1. 名称:48芯光纤配线架(含耦合器、尾纤) 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
5	080608003001	UPS电箱	1. 名称:UPS电箱 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
6	030404035008	10位PDU	1. 名称:10位PDU 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				

7	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	46				
8	030502004001	电话插座	1. 名称:网络插座 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
9	030502012002	高清多媒体插座	1. 名称:高清多媒体插座 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
10	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
11	030507007001	电动移门感应器	1. 名称:电动移门感应器 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	2				
12	030507008001	网络枪式摄像机	1. 名称:网络枪式摄像机 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 其他:POE供电, 含护罩、支架、镜头、红外灯、电源、软件许可等 4. 设备安装、线缆联通、检验、测试 5. 本体及附件安装 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	20				
13	030502009001	6类非屏蔽网络跳线	1. 名称:六类双绞线UTP cat6e 2. 型号、规格:按图纸	条	81				

			设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030502009002	单模光纤跳线	1. 名称:单模光纤跳线 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 线缆联通、检验、测试、编号 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	条	4				
15	030502007001	4芯光缆	1. 名称:光缆 2. 型号、规格:4芯室内多模千兆光纤 3. 敷设方式:综合考虑 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100				
16	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类双绞线UTP cat6e 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 线缆联通、检验、测试、编号 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3174.7				
17	030502020001	光纤测试	1. 光纤测试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	芯	8				
18	030502014001	光纤连接	1. 光纤连接 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	芯	16				
19	030502019001	双绞线缆测试	1. 双绞线缆测试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	81				
20	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	535.63				
21	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25	m	239.38				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8871.9		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8871.9	
合计			8871.9	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		通风系统							
		通风系统合计							
		风机							
1	030108001001	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:风量：2400m3/h，全压：250Pa；静压：200Pa；功率：0.55KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
2	030108001002	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:风量：2800m3/h，全压：250Pa；静压：200Pa；功率：0.55KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求	台	1				

			8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
3	030108001003	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:风量: 1200m3/h, 全压: 200Pa; 静压: 160Pa; 功率: 0.18KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
4	030108001004	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:风量: 3000m3/h, 全压: 300Pa; 静压: 240Pa; 功率: 0.75KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
5	030108001005	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格:风量	台	1				

			: 3000m3/h, 全压 : 250Pa; 静压 : 200Pa; 功率 : 0.55KW 3. 安装形式: 吊装 4. 设备编号: 按设计要求 5. 质量: 按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 : 按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩 制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料 费用						
6	030108001006	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 型号、规格 : L=600M3/H, H(ESP) 160 =180PA, P=150W(单相) 3. 安装形式: 吊装 4. 设备编号: 按设计要求 5. 质量: 按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 : 按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩 制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料 费用	台	1				
7	030108001007	柜式离心风机	1. 名称: 柜式离心风机 2. 型号、规格 : L=360M3/H, H(ESP)=1 20PA, P=60W(单相) 3. 安装形式: 吊装 4. 设备编号: 按设计要求 5. 质量: 按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 : 按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩	台	1				

			制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	030108001008	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 型号、规格: L=1800M3/H, H=200PA, P=0. 25KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
9	030404033002	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号、规格:风量: 210m3/h, 全压: 160Pa; 静压: 800Pa; 功率: 0. 024KW 3. 安装方式:吸顶式 4. 电气检查接线 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	6				
10	030404033003	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 型号、规格:风量: 500m3/h, 全压: 160Pa; 静压: 800Pa; 功率: 50W 3. 安装方式:吸顶式 4. 电气检查接线 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
11	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 型号、规格:按设计	个	9				

			要求 3. 安装方式:综合考虑 4. 电气检查接线 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
		风机合计							
		风阀							
1	030703001002	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:200*120mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭 ,手动复位 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
2	030703001003	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:250*120mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭 ,手动复位 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
3	030703001004	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:250*200mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭 ,手动复位 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
4	030703001005	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:300*300mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭 ,手动复位 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				

5	030703001006	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:320*150mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开, 70℃熔断关闭, 手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
6	030703001007	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:350*300mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开, 70℃熔断关闭, 手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
7	030703001008	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:400*350mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开, 70℃熔断关闭, 手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
8	030703001009	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:500*150mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开, 70℃熔断关闭, 手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
9	030703001010	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:500*200mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开, 70℃熔断关闭, 手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				

10	030703001011	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:500*300mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭,手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
11	030703001012	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:630*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭,手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
12	030703001013	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*200mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭,手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
13	030703001014	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*120mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:对开多叶调节阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能,与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	10				
14	030703001015	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*200mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:对开多叶调节阀 5. 自动关闭带电讯号输	个	1				

			出功能,与风机联锁 6.完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
15	030703001016	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*200mm 3.质量:综合考虑 4.类型:对开多叶调节阀 5.自动关闭带电讯号输 出功能,与风机联锁 6.完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
16	030703001017	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:350*300mm 3.质量:综合考虑 4.类型:风管止回阀 5.自动关闭带电讯号输 出功能,与风机联锁 6.完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
17	030703001018	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:400*350mm 3.质量:综合考虑 4.类型:风管止回阀 5.自动关闭带电讯号输 出功能,与风机联锁 6.完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
		风阀合计							
		风管							
1	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:法兰 6.风管、管件、法兰、 零件、支吊架制作、安 装 7.弯头导流叶片制作、	m2	162.63				

			安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 450 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	43.15				
3	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 320 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管	m2	126.27				

			9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
4	031201003001	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	1333.19				
5	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:容重 $\geq 48\text{kg/m}^3$, 50mm绝热玻璃棉, 玻璃棉外侧复合长效耐水阻燃FFR贴面, 贴面水洗前后氧指数均应 $\geq 28\%$, 且变化 $<1\%$ 4. 防火极限:按设计要求 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	332.06				
6	030702001005	风管套管	1. 名称:风管套管 2. 材质:钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:综合考虑 5. 部位:穿越不同防火分区、楼板、隔墙等做防火封堵 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	15				
7	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:打洞(孔) 2. 材质:砌体墙、砖墙等 3. 形状:综合考虑	m3	1.23				

			4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
		风管合计							
		风口							
1	030703007003	侧送风口	1. 类型:侧送风口 2. 规格200*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
2	030703007004	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:150*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				
3	030703007005	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1500*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
4	030703007006	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:200*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	6				
5	030703007007	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:200*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	12				
6	030703007008	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:250*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内	个	8				

			5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
7	030703007009	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:200*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				
8	030703007010	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:300*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1280mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				
9	030703007011	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:300*300mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1280mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
10	030703007012	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:500*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
11	030703007013	送风百叶	1. 类型:送风百叶 2. 规格:1250*250mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
12	030703007014	送风百叶	1. 类型:送风百叶 2. 规格:200*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:900mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费	个	8				

			用						
13	030703007015	送风百叶	1. 类型:送风百叶 2. 规格:400*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1280mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
		风口合计							
		空调系统							
		空调系统合计							
		管道							
1	031001006011	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	12.37				
2	031001006012	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	50.48				
3	031001006013	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	135.11				
4	031001006014	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管	m	92.51				

			2. 规格、材质:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
5	030903003001	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: $\Phi 41.3$ 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	10.39				
6	030903003002	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: $\Phi 31.8$ 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	78.41				
7	031001004001	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: $\Phi 28.6$ 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	38.41				
8	031001004002	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: $\Phi 22.2$ 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级闭泡	m	9.97				

			橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
9	031001004003	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜 管(脱氧铜管) 2. 规格: $\phi 19.1$ 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	90.65				
10	031001004004	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜 管(脱氧铜管) 2. 规格: $\phi 15.9$ 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	246.4				
11	031001004005	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜 管(脱氧铜管) 2. 规格: $\phi 12.7$ 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	8.88				
12	031001004006	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜 管(脱氧铜管) 2. 规格: $\phi 9.5$ 3. 压力试验及吹、洗设 计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	228.57				
13	031001004007	分歧器	1. 名称:分歧器	个	39				

			2. 规格:综合考虑 (不分规格) 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
14	030411002001	冷媒管钢板保护	1. 名称:冷媒管钢板保护 2. 规格:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.03				
15	030411002002	冷媒管PVC槽保护	1. 名称:冷媒管PVC槽保护 2. 规格:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	3.03				
16	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	1830.39				
17	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	1830.39				
18	031002003005	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 介质管道规格:DN50mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
19	031002003006	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 介质管道规格:DN40mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				

20	031002003007	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 介质管道规格:DN32mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	8				
21	031002003008	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 介质管道规格:DN25mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	27				
		管道合计							
		风口							
1	030703007016	单层百叶风口	1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:1600*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:4200mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	6				
2	030703007017	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:1000*250mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:2500mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	8				
3	030703007018	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:1000*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:2500mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	7				
4	030703007019	单层百叶送风口、回	1. 类型:单层百叶送风	个	10				

		风口	口、回风口 2. 规格:1000*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:2500mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
5	030703007020	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:800*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:2500mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	5				
6	030703007021	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:800*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:2500mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	32				
7	030703007022	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:500*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	4				
8	030703007023	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:500*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	3				
		风口合计							
		风管							
1	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000	m2	3.86				

			4. 板材厚度:1.2mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 1500 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	70.46				
3	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 1000 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安	m2	261.44				

			装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
4	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 450 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	5.92				
5	031201003003	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	1381.63				
6	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求	m2	341.82				

			3. 材质:容重 $\geq 48\text{kg/m}^3$, 30mm防潮 防火双面夹筋铝箔离心 玻璃棉, 导热系数 $\leq 0.033\text{w/m}\cdot\text{k}$ (25° C), 燃烧性能 : 不燃A级自带铝箔结 构层 4. 防火极限: 按设计要 求 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
7	030702001010	风管套管	1. 名称:风管套管 2. 材质:钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:综合考虑 5. 部位:穿越不同防火 分区、楼板、隔墙等做 防火封堵 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m2	0.67				
8	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:打洞(孔) 2. 材质:砌体墙、砖墙 等 3. 形状:综合考虑 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m3	0.07				
		风管合计							
		装饰风口							
1	030703007024	百叶下出风口/回风口	1. 类型:百叶下出风口 /回风口 2. 规格:矩形 3. 材质:ABS 4. 周长:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m2	25.1				
2	030703007025	百叶下出风口/回风口	1. 类型:百叶下出风口 /回风口 2. 规格:异形 3. 材质:ABS	m2	11.72				

			4. 周长:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
		装饰风口合计							
		室外机							
1	030701003001	变制冷剂流量多联空 调机室外机	1. 名称:变制冷剂流量 多联空调机室外机 2. 型号、规格:变频 , 60匹, 冷量 : 168KW; 热量 : 189KW; 制冷功率 : 47W; 制热功率 : 42.51W 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底 座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	1				
2	030701003002	变制冷剂流量多联空 调机室外机	1. 名称:变制冷剂流量 多联空调机室外机 2. 型号、规格:变频 , 34匹, 冷量 : 95.4KW; 热量 : 106.5KW; 制冷功率 : 24.29W; 制热功率 : 26W 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底 座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费	台	1				

			用						
3	030701003003	变制冷剂流量多联空调机室外机	1. 名称:变制冷剂流量多联空调机室外机 2. 型号、规格:变频, 30匹, 冷量: 85KW; 热量: 95KW; 制冷功率: 23W; 制热功率: 22.481W 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
4	030701003004	变制冷剂流量多联空调机室外机	1. 名称:变制冷剂流量多联空调机室外机 2. 型号、规格:冷量: 16KW; 热量: 18KW; 制冷功率: 200W; 制热功率: 220W 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	6				
		室外机合计							
		室内机							
1	030701003005	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量: 2.5KW; 热量	台	3				

			: 2.8KW;制冷功率 : 105W; 制热功率 : 80W; 带冷凝水提升 泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
2	030701003006	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 5KW; 热量 : 5.6KW;制冷功率 : 137W; 制热功率 : 130W; 带冷凝水提升 泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	1				
3	030701003007	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 5.6KW; 热量 : 6.3KW;制冷功率 : 137W; 制热功率 : 130W; 带冷凝水提升 泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求	台	1				

			:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	030701003008	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 7.1KW; 热量 : 8KW;制冷功率 : 137W; 制热功率 : 130W; 带冷凝水提升 泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	3				
5	030701003009	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 8KW; 热量: 9KW;制 冷功率: 190W; 制热功 率: 160W; 带冷凝水提 升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	2				
6	030701003010	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 9KW; 热量: 10KW;制 冷功率: 230W; 制热功 率: 218W; 带冷凝水提 升泵	台	8				

			3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
7	030701003011	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量: 10KW; 热量: 11.2KW; 制冷功率: 250W; 制热功率: 230W; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	7				
8	030701003012	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量: 16KW; 热量: 18KW; 制冷功率: 220W; 制热功率: 220W; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	6				

			用						
9	030701003013	环绕气流嵌入式室内机	1. 名称:环绕气流嵌入式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 4.5KW; 热量 : 5KW; 制冷功率 : 63W; 制热功率 : 55W; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
10	030701003014	环绕气流嵌入式室内机	1. 名称:环绕气流嵌入式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 5KW; 热量 : 5.6KW; 制冷功率 : 74W; 制热功率 : 69W; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	5				
11	030701003015	环绕气流嵌入式室内机	1. 名称:环绕气流嵌入式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 5.6KW; 热量 : 6.3KW; 制冷功率 : 74W; 制热功率 : 69W; 带冷凝水提升	台	2				

			泵 3. 安装形式: 吊装 4. 设备编号: 按设计要求 5. 质量: 按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求: 按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
12	030701003016	环绕气流嵌入式室内机	1. 名称: 环绕气流嵌入式室内机 2. 型号、规格: 冷量: 6.3KW; 热量: 7.1KW; 制冷功率: 86W; 制热功率: 80W; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式: 吊装 4. 设备编号: 按设计要求 5. 质量: 按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求: 按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	3				
		室内机合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007005	高层施工增加		项	1				
2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	66707.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		66707.75	
合计			66707.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所暖通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所暖通工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所暖通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		上叠层							
		上叠层合计							
		地面装饰							
1	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:陶粒 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	2.87				
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:CL10陶粒混凝土 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	0.38				
3	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JSII型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	11.18				
4	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	40.38				
5	011102003006	块料楼地面（CT-01）	1. 1500*750*12瓷砖,专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆,20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层,30mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	107.2				

			5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
6	011102003007	块料楼地面 (CT-02)	1、600*600*12瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2、10mm厚瓷胶砖 3、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管 4、最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层 5、C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 7、最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管 (掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 8、原建筑钢筋混凝土楼板 9、完成本清单项目所需的一切相关工作 10、其他详见招标图纸	m2	14.39				
7	011102003008	块料楼地面 (CT-06)	1、600*1200*12瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2、素水泥膏粘贴 3、1:2水泥砂浆, 20mm厚 4、1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 5、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6、原建筑楼板 7、完成本清单项目所需的一切相关工作 8、其他详见招标图纸	m2	11.18				
8	011102003009	块料楼地面 (ST-01拉槽)	1、20mm大理石 (拉槽) 2、10mm厚石材砖 3、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找	m2	3.24				

			坡i=1% 坡向泄水管 4、最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层 5、C20细石混凝土找坡1%,最薄处30mm厚 6、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 7、最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层,坡找i=2%,坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 8、原建筑钢筋混凝土楼板 9、完成本清单项目所需的一切相关工作 10、其他详见招标图纸						
9	011108001002	石材零星项目 (ST-01)	1. 1:2水泥砂浆找平层,20mm厚 2. 2m瓷砖胶,批压于石材底面,8mm瓷砖胶粘结:2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01大理石、20mm厚 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 铺装前刷石材防护液,做六面防护、背胶 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	6.83				
10	011108001003	窗台石材面 (CT-04)	1. 1:2水泥砂浆找平层,20mm厚 2. 2m瓷砖胶,批压于石材底面,8mm瓷砖胶粘结:2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-04岩板、8mm厚 4. 综合考虑二次加工、	m2	4.58				

			切割打磨及石材特殊处理等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
11	011104002003	木地板地面 (WF-01)	1. 15mm实木地板 (专用胶黏剂黏铺) 2. 防潮垫 3. 40mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	40.76				
12	011104002004	楼梯木地板地面 (WD-01)	1. 铝木基座、实木板 (WD-01) 2. 侧边实木板 3. 详见图纸LT-03/07 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	4.54				
13	011104002005	楼梯木地板地面 (WD-01)	1. 实木板 (WD-01) 2. 侧边实木板 3. 详见图纸LT-03/05、LT-03/06 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	3.52				
14	011103001001	橡胶板楼地面 (CP-01)	1、面层材料品种、规格、颜色:仿木纹pvc橡胶减震垫 2、细石混凝土找平 3、综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m2	22.37				
15	011103003001	塑木楼地面 (WF-02)	1、塑木地板 (WF-02) 2、钢架固定层 3、综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m2	40.49				

16	011102002001	鹅卵石楼地面	1、鹅卵石 2、找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆,满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 3、原建筑楼板; 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	6.99				
17	011105006004	金属踢脚线	1. 深灰色拉丝不锈钢(MT-01) 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	5.82				
18	011502001016	成品收口条	1、木地板与瓷砖地板交接 2、5mm成品收口条 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m	2.7				
19	011502001017	成品铝合金定制种植池	1、天面树池 2、成品定制铝合金 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m	2.7				
		地面装饰合计							
		墙面装饰							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:新建墙体墙身抹灰 2. 5mm厚DP M10水泥石灰砂浆抹面 3. 15mm厚DP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	168.25				
2	011204001014	石材墙面(岩板CT-05)	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm岩板(CT-05) 3. 骨架:40*40镀锌方通、干挂构件 4. 综合考虑表面刷保护	m2	18.39				

			液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。						
3	011204001015	石材墙面（岩板CT-04）	1. 安装方式详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:8mm岩板（CT-04） 3. 主龙骨£80x40x5、副龙骨L40x40x4镀锌角钢架 4. 石材专用环氧结构胶粘贴(粘结点钻孔ø6) 5. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。	m2	11.24				
4	011204001016	石材墙面（大理石ST-01）	1. 安装方式详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm大理石（ST-01） 3. 主龙骨£80x40x5、副龙骨L40x40x4镀锌角钢架 4. 石材专用环氧结构胶粘贴(粘结点钻孔ø6) 5. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。	m2	0.72				
5	011207001034	墙面装饰板（木饰面WD-01）	1、木饰面墙板； 2、粘接层(木饰面专用胶)； 3、9mm阻燃板； 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	26.77				
6	011207001035	墙面装饰板（扞布WP-03）	1、扞布WP-03(12mm中纤板) 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、综合考虑骨架 5、基层清理打磨找补	m2	5.4				

			(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸						
7	011207001036	墙面装饰板 (扞布WP-04)	1、扞布WP-04 (12mm中纤板) 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、龙骨规格详细见图纸 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	6.09				
8	011207001037	墙面装饰板 (扞布WP-05)	1、扞布WP-05 (12mm中纤板) 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、龙骨规格详细见图纸; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法);	m2	8.28				
9	011207001038	墙面装饰板 (墙纸WP-01)	1、墙纸WP-01 2、粘接层 3、9.5mm石膏板 4、基层清理打磨找补 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	163.25				
10	011207001039	墙面装饰板 (艺术涂料PT-03)	1. 艺术涂料 (PT-03) 2. 9.5mm石膏板 3. 基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	72.87				
11	011207001040	墙面装饰板 (防水涂料PT-04)	1. 防水涂料 (PT-04) 2. 基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.51				

			4. 其他详见招标图纸						
12	011207001041	墙面装饰板（浅灰色免漆板WD-03）	1、浅灰色免漆板WD-03 2、粘接层 3、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	10.94				
13	011207001042	墙面装饰板（镜面不锈钢MT-02）	1、镜面不锈钢（MT-02） 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、轻钢龙骨骨架 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	4.24				
14	011207001043	墙面装饰板（清镜GL-02）	1、清镜（GL-02） 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、轻钢龙骨骨架 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	13.17				
15	011204003003	块料墙面（CT-03）	1. 安装方式:瓷砖胶粘接，背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600瓷砖（CT-03） 3. 12mm厚瓷砖胶(配比参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	56.95				
16	011204003004	块料墙面（CT-03）	1. 安装方式:瓷砖胶粘接，背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600瓷砖（CT-03） 3. 12mm厚瓷砖胶(配比参照瓷砖胶选型产品) 4. 8mm硅酸钙板 5. 40*40*4镀锌方通 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.8				

			7. 其他详见招标图纸						
17	011406001018	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆（两底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	22.54				
18	011207001044	墙面装饰板（楼梯）	1、9mm阻燃夹板、 9.5mm石膏板 2、具体做法详见图纸 3、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	1.12				
19	011207001045	墙面装饰板（深灰色不锈钢MT-01）	1. 床头 2. 深灰色不锈钢MT-01 3. 粘接层 4. 9mm阻燃板； 5. 基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	0.5				
20	011207001046	墙面装饰板（深灰色不锈钢MT-01）	1. 卫生间 2. 深灰色不锈钢MT-01 3. 基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	0.78				
		墙面装饰合计							
		天花装饰							
1	010607003001	铝板雨篷	1. 天面板 2. 面层：3mm氟碳灰色铝板 3. 骨架详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	45.66				
2	010607003002	玻璃天面	1. 天面板	m2	7.39				

			2. 面层 : 8mm+12A+8mm中空钢化玻璃 3. 骨架做法详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
3	011302001023	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、窗帘盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	14.86				
4	011302001024	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格:9mm硅酸钙板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	17.91				
5	011302001025	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	157.31				
6	011502001018	金属装饰线	1. 10x10mm凹槽 2. 详见图纸CD-02/1 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	11.35				
7	010810002001	木窗帘盒	1. 基层: 9mm难燃夹板 2. 9.5mm石膏板 3. 完成本清单项目所需	m	5.2				

			的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
8	011406001019	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	205.86				
9	011406001020	抹灰面油漆	1. 白色防水乳胶漆（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	23.11				
		天花装饰合计							
		门装饰							
1	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:楼梯间平开门 2. 门框或扇外围尺寸:由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	1.96				
2	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:健身房推拉门 2. 门框或扇外围尺寸:由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	10.58				
3	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:艺术玻璃推拉门 2. 门框或扇外围尺寸:由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化	m2	7.32				

			4. 玻璃品种、厚度 :8mm艺术玻璃 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金推拉窗 2. 具体做法详见图纸 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	4.39				
5	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 具体做法详见图纸 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	10.46				
6	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 钢化清玻璃GL-01 2. 具体做法详见图纸 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	10.56				
7	011207001047	不锈钢墙面(电梯门 不锈钢门套门头)	包括但不限于: 1. 基层材料种类、规格 :木结构基层(阻燃) ; 2. 面层材料品种、规格 :深灰色拉丝不锈钢 (MT-01) 3. 具体做法详见大样图 , 含大样所需要工作内 容; 4. 其它未说明按图纸内 容综合考虑; 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	7.5				
8	010808004001	户内门套	1. 基层材料种类:基层 板等 2. 面层材料品种、规格 :MT-01深灰色拉丝不锈 钢1.2mm 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	4.16				
9	010808001002	门套及门顶	1. 门套及门顶	m2	6.07				

			2. 基层材料种类:木龙骨、基层板等 3. 面层材料品种、规格:WD-01木饰面 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
10	011502002001	木质装饰线	1. 窗框 2. 木饰面WD-01 3. 9mm难燃夹板 4. 骨架详见图纸D-02/1 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	13				
11	011502001019	趟门导轨	1. 厨房推拉门 2. 趟门导轨 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	2.16				
		门装饰合计							
		其他装饰							
1	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨道 2. 满足业主设计要求	m	10.5				
2	030502001002	电动窗帘电动装置	1. 电动窗帘电机 2. 满足业主设计要求	台	4				
3	011503008001	玻璃栏板（1000mm）	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm钢化清玻璃（GL-01） 2. 固定配件种类:灰色不锈钢MT-01扶手及底座 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	10.06				
4	011503008002	玻璃栏板（1100mm）	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm钢化清玻璃（GL-01） 2. 固定配件种类:灰色不锈钢MT-01扶手及底座 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	3.15				

5	011210003004	玻璃隔断（含门）	1. 成品玻璃隔断 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	14.61				
6	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间 2. 6mm清镜（GL-02） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	0.59				
7	011501008004	木柜	1. 负一层 2. 规格约：长8240*高2700*深250mm 3. WD-03浅灰色免漆板、MT-01深灰色拉丝不锈钢 4. 暗藏LED灯带（不含灯） 5. 按压门锁、烟斗绞等五金件 6. 具体详见图纸FD-01 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作 8. 其他详见招标图纸	m	8.24				
8	011501008005	木柜	1. 负一层 2. 规格约：长2600*高1600*深300mm 3. WD-03浅灰色免漆板 4. 暗藏LED灯带（不含灯） 5. 具体详见图纸FD-02/2 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.6				
9	011505001002	柜体四周	1. 面油艺术涂料 2. 基层板：双层 3. 5mm纸面石膏板 4. 骨架详见图纸 5. 具体详见图纸FD-02 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	2.86				
10	011501008006	木柜	1. 负一层 2. 规格约：高2700*深300mm	m	0.75				

			3. WD-03浅灰色免漆板 4. 暗藏LED灯带（不含灯） 5. 具体详见图纸FD-02/3 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
11	011501008007	木柜	1. 首层 2. 规格约:长5900*高2600*深400mm 3. WD-03浅灰色免漆板、WD-01木饰面 4. 暗藏LED灯带（不含灯） 5. 具体详见图纸FD-03 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	5.9				
12	011501008008	铝合金成品柜	1. 五层 2. 规格约:长1500*高2400*深650 3. 定制成品铝合金柜 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	1.5				
13	011505001003	镜柜	1. 镜柜1760*900*150 2. 深灰色拉丝不锈钢MT-01、GL-02清镜 3. 具体详见图纸D-08 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m ²	1.58				
14	011505001004	镜柜	1. 镜柜1810*900*150 2. 深灰色拉丝不锈钢MT-01、GL-02清镜 3. 具体详见图纸D-08 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m ²	1.63				
15	011505001005	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:CT-04岩板（一体成型），石材通长，T=8mm	m	1.76				

			3. 石材开槽磨边:开槽、磨圆边、磨斜边 4. 支架、配件品种、规格:骨架 5. 木饰面WD-01柜子 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
16	011505001006	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:岩板CT-04岩板台面\木饰面WD-01 3. 石材开槽磨边:开槽、磨圆边、磨斜边 4. 详见图纸D-09 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.34				
17	011501009001	厨房低柜	1. 台柜规格:详600宽 2. 材料种类、规格:岩板台面CT-04 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	4.88				
18	011501010001	厨房吊柜	1. 台柜规格:900mm高*300深 2. 材料种类、规格:卡其色烤漆板(WD-04) 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.68				
19	011501008009	厨房柜	1. 五层厨房 2. 规格约:长480*高2400*深250mm 3. GL-03艺术玻璃 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需	m	0.48				

			的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
20	011501008010	厨房柜	1. 五层厨房 2. 规格约:长1300*高2400*深600mm 3. WD-03浅灰色免漆板 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.3				
21	011501008011	入门柜	1. 五层客厅 2. 规格约:长1700*高2500*深350mm 3. WD-01木饰面/GL-02清镜/ 4. 暗藏灯带（不含灯） 5. 具体详见图纸FD-04/5 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.7				
22	011501008012	水吧台柜	1. 五层客厅 2. 规格约:长1750*高2500*深600mm 3. WD-01木饰面/扞皮WP-02/CT-04岩板台面/艺术玻璃GL-03 4. 暗藏灯带（不含灯） 5. 具体详见图纸FD-04/6 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.75				
23	011501008013	餐边柜	1. 五层客厅 2. 规格约:长4480*高2500*深350mm 3. 暗藏灯带（不含灯） 4. 具体详见图纸FD-05/7 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	4.48				
24	011505001007	电视柜（上柜）	1. 1. 规格约:2800*1610*300m 2. 深灰色拉丝不锈钢	m2	2.52				

			MT-01 3. 基层板：9mm阻燃夹板基层 4. D-03节点01、D-04/01等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
25	011505001008	电视柜（下柜）	1. 柜2800*550*300 2. 深灰色拉丝不锈钢 MT-01、CT-05岩板 3. 基层板：9mm阻燃夹板基层 4. D-03节点01、D-04/01等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	1.54				
26	011501008014	衣柜	1. 卧室二、卧室一 2. 规格约：长1330*高2450*深550mm 3. WD-01木饰面 4. 具体详见图纸5E-06/01 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.66				
27	011501008015	衣柜	1. 卧室三 2. 规格约：长1260*高2700*深600mm 3. WD-01木饰面、MT-01深灰色拉丝不锈钢 4. 具体详见图纸FD-06/08 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.26				
28	011501008016	衣柜	1. 卧室三 2. 规格约：长1510*高2700*深600mm 3. WD-01木饰面、MT-01深灰色拉丝不锈钢 4. 具体详见图纸FD-06/09 5. 完成本清单项目所需	m	1.51				

			的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
29	011501008017	衣柜	1. 健身房 2. 规格约:长1750*高2500*深450mm 3. WD-01木饰面、造型洞洞板 4. 具体详见图纸FD-07 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.75				
		其他装饰合计							
		电器部分							
1	030502001003	燃气灶	1. 燃气灶 2. 规格: 64mm*780mm*450mm 3. 满足设计业主要求	台	1				
2	030502001004	抽油烟机	1. 抽油烟机 2. 具体详见图纸 3. 满足设计业主要求	台	1				
3	030502001005	消毒柜	1. 消毒柜 2. 具体详见图纸 3. 满足设计业主要求	台	1				
		电器部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	245.02				
2	粤 011701012004	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	190.08				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上叠装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	40989.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上叠装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项目	40989.1	
合计			40989.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上叠装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上叠装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：上叠装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：上叠装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：上叠装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：上叠装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006015	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN15mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	36.44				
2	031001006016	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN20mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	32.62				
3	031001006017	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN25mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗	m	2.85				

			6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
4	031001006018	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN15mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	26.65				
5	031001006019	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN20mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	55.77				
6	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	7.36				
7	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN75mm 4. 连接方式:粘接	m	8.88				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN50mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	23.33				
9	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.8				
10	031002003009	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN32以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	7				
11	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ65以内 3. 类型:综合考虑混凝土、砖墙位置 4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
12	031004006002	连体式坐便器	1. 名称:连体式坐便器 2. 含角阀、盖板、水箱等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
13	031004003004	台下盆	1. 名称:台下盆	组	1				

			2. 位置: 六层公卫 3. 含角阀、面盆龙头、下水器等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
14	031004003005	台下盆	1. 名称: 台下盆 2. 位置: 六层主卫 3. 含角阀、墙排面盆龙头、下水器等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	2				
15	031004003006	室外台下盆	1. 名称: 室外台下盆 2. 含角阀、冷热水龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装	组	1				
16	031004003007	台上盆	1. 名称: 台上盆 2. 位置: 五层公卫 3. 含角阀、面盆龙头、下水器等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
17	031004003008	大小槽台下双用厨盆	1. 名称: 大小槽台下双用厨盆 2. 含角阀、水龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
18	031004010002	直管淋浴器	1. 名称: 直管淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	3				
19	030412004013	厨房凉霸	1. 名称: 厨房凉霸 2. 规格型号: 满足图纸设计要求	套	1				

			3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030412004014	浴霸暖风机+照明	1. 名称:浴霸暖风机+照明 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
21	031004001001	浴缸	1. 名称:浴缸 2. 含角阀、水龙头等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
22	031004008005	浴巾架	1、名称: 浴巾架 2、型号及规格、材质: 满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4、完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
23	031007006001	纸巾架	1、名称: 纸巾架 2、型号及规格、材质: 满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	3				
24	031004014003	洗衣机水龙头	1、名称: 洗衣机水龙头 2、型号及规格、材质: DN15 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
25	031004014004	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格型号:DN75 3. 本体及其附件安装	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上叠给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7011.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上叠给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7011.51	
合计			7011.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上叠给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上叠给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：上叠给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：上叠给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：上叠给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：上叠给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	26.57				
2	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	304.29				
3	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	231.59				
4	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.8				
5	030411001016	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.05				
6	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1446.06				

7	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	694.12				
8	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZC-BYJ-1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.44				
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-5x6 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.23				
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-5x4 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.82				
11	030408001003	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-3x6 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.84				
12	030412004015	筒灯(嵌入式)	1. 名称:筒灯 2. 规格型号:8W、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	38				
13	030412004016	射灯(嵌入式)	1. 名称:射灯 2. 规格型号:9W、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	95				
14	030412004017	防水射灯(嵌入式)	1. 名称:防水射灯 2. 规格型号:9W、4000K	套	17				

			3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030412001010	阳台吸顶灯(明装)	1. 名称:阳台吸顶灯(明装) 2. 规格型号:9W 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
16	030412001011	阳台壁灯(明装)	1. 名称:阳台壁灯(明装) 2. 规格型号:9W 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
17	030412004018	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格型号:8W/米、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	63.9				
18	011304001001	成品线型灯	1. 名称:成品线型灯 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.1				
19	030404034005	智能情景开关	1. 名称:智能情景开关 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				
20	030404019005	空调面板	1. 名称:空调面板 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
21	030404019006	浴霸控制面板	1. 名称:浴霸控制面板 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
22	030404035009	插座	1. 名称:单相二极和三极组合插座(普通) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40				
23	030404035010	插座	1. 名称:单相二极和三极USB组合插座(普通) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
24	030404035011	插座	1. 名称:单相二极和三极组合插座(防水) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
25	030404035012	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔冰箱插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
26	030404035013	插座	1. 名称:单相安全型带开关二三孔插座, 厨房备用 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
27	030404035014	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔消毒柜插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
28	030404035015	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔抽油烟机插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上叠电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5267.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上叠电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5267.24	
合计			5267.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上叠电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上叠电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：上叠电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：上叠电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：上叠电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：上叠电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411005001	户内弱电配线箱	1. 名称:户内弱电配线箱 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 规格型号:含模块等安装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030501012002	智能主机	1. 名称:智能主机 2. 含底盒，本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503011001	中控屏S2	1. 名称:中控屏S2 2. 含底盒，本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030904008002	转换模块	1. 名称:转换模块 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	080609003001	暖通网关	1. 名称:暖通网关 2. 含底盒，本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030502013001	光猫	1. 名称:光猫 2. 型号、规格:按图纸	个	1				

			设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	粤 030503016001	可视对讲户内机	1. 名称:可视对讲户内机 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030502004003	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030502012003	网络插座(带WIFI功能)	1. 名称:网络插座(带WIFI功能) 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
11	030507001001	吸顶式人体移动传感器	1. 名称:吸顶式人体移动传感器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
12	030502005002	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 配线方式:管内穿线 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.68				
13	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVSP-2*0.75 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.77				
14	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:BV-2.5	m	250.24				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上叠智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2951		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上叠智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2951	
合计			2951	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上叠智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上叠智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：上叠智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：上叠智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：上叠智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：上叠智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		室外机							
1	030701003017	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量10KW，功率2.55kW，最大熔丝电流(25)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
2	030701003018	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量12.5KW，功率3.1kW，最大熔丝电流(25)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费	台	1				

			用						
3	030701003019	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号、规格:冷量 7.2KW, 功率2.5kW 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
4	030701003020	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号、规格:冷量 5.0KW, 功率1.5kW 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
		室外机合计							
		室内机							
1	030701003021	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量:冷量2.2(KW), 热量2.5(KW), 制冷功率28(W), 制热功率26(W), 高档风量520(M3/H), 机外静压10(PA), 高档噪声限值27[DB(A)]; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要	台	1				

			求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
2	030701003022	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 : 冷量2.8(KW), 热量 3.2(KW), 制冷功率 29(W), 制热功率 27(W), 高档风量 540(M3/H), 机外静压 10(PA), 高档噪声限值 28[DB(A)]; 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	1				
3	030701003023	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 4(KW), 热量 4.5(KW), 制冷功率 40(W), 制热功率 37(W), 高档风量 650(M3/H), 机外静压 10(PA), 高档噪声限值 30[DB(A)]; 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求	台	1				

			:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	030701003024	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 4 (KW), 热量 4.5 (KW), 制冷功率 40 (W), 制热功率 37 (W), 高档风量 650 (M3/H), 机外静压 10 (PA), 高档噪声限值 30 [DB (A)]; 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要 求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	4				
5	030701003025	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 5 (KW), 热量 5.6 (KW), 制冷功率 54 (W), 制热功率 52 (W), 高档风量 900 (M3/H), 机外静压 20 (PA), 高档噪声限值 33 [DB (A)], 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要 求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费	台	2				

			用						
		室内机合计							
		风管							
1	030702007001	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 630 4. 板材厚度:20mm, ,密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式: 按设计要求 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	22.19				
2	031201003004	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	10.46				
3	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:32mmB1橡塑保温材料, 最小热阻 $\geq 0.74\text{mm}^2\text{K/W}$, 导热系	m2	26.85				

			数应 $<0.0366/m \cdot k(20^{\circ})$ 4. 防火极限: 按设计要求 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
		风管合计							
		管道							
1	031001006023	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	46.98				
2	031001006024	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计 要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡 橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	20.45				
3	031001004008	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜 管(脱氧铜管) 2. 规格: $\phi 15.9$ 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合 橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	67.17				
4	031001004009	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜 管(脱氧铜管) 2. 规格: $\phi 9.5$ 3. 压力试验及吹、洗设计 要求:按图纸要求	m	67.17				

			4. 15mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
5	031001004010	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 规格:综合考虑（不分规格） 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
6	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	482. 51				
7	031201003005	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	482. 51				
8	031002003010	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN50mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
9	031002003011	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN100mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	10				
10	031002003012	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN125mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				

		管道合计							
		风口							
1	030703007026	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:500*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	6				
2	030703007027	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:630*100mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
3	030703007028	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:630*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
4	030703007029	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:800*100mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
5	030703007030	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:800*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
6	030703007031	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口	个	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：上叠空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上叠空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8535.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：上叠空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8535.94	
合计			8535.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：上叠空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：上叠空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：上叠空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：上叠空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：上叠空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：上叠空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		中叠层							
		中叠层合计							
		地面装饰							
1	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:陶粒 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	2. 01				
2	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:CL10陶粒混凝土 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	0. 28				
3	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JSII型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	21. 43				
4	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	29. 05				
5	011102003010	块料楼地面（CT-01）	1. 900*900瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2. 5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	57. 94				

			5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
6	011102003011	块料楼地面 (CT-02)	1. 900*900瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	64.44				
7	011102003012	块料楼地面 (CT-04)	1. 900*900瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	6.25				
8	011102003013	块料楼地面 (CT-03)	1、600*1200瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2、素水泥膏粘贴 3、1:2水泥砂浆, 20mm厚 4、1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚 5、C20细石混凝土放坡, 石子粒径控制在15mm内 6、原建筑楼板 7、完成本清单项目所需的一切相关工作 8、其他详见招标图纸	m2	10.87				
9	011102003014	块料楼地面 (CT-05)	1、600*600瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2、10mm厚瓷胶砖 3、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找	m2	9.05				

			坡i=1% 坡向泄水管 4、最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层 5、C20细石混凝土找坡1%,最薄处30mm厚 6、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 7、最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层,坡找i=2%,坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 8、原建筑钢筋混凝土楼板 9、完成本清单项目所需的一切相关工作 10、其他详见招标图纸						
10	011102003015	块料楼地面 (CT-08)	1、1200*600瓷砖,专用勾缝剂勾缝 2、素水泥膏粘贴 3、1:2水泥砂浆,20mm厚 4、1:2.5水泥砂浆找平层20mm厚 5、C20细石混凝土放坡,石子粒径控制在15mm内 6、原建筑楼板 7、完成本清单项目所需的一切相关工作 8、其他详见招标图纸	m2	10.87				
11	011102003016	块料楼地面 (ST-01拉槽)	1、20mm大理石 (拉槽) 2、10mm厚石材砖 3、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层,坡找i=1% 坡向泄水管 4、最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层 5、C20细石混凝土找坡1%,最薄处30mm厚 6、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 7、最薄处20mm厚	m2	3.6				

			1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层,坡找i=2%,坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 8、原建筑钢筋混凝土楼板 9、完成本清单项目所需的一切相关工作 10、其他详见招标图纸						
12	011108001004	石材零星项目 (ST-01)	1. 1:2水泥砂浆找平层,20mm厚 2. 2m瓷砖胶,批压于石材底面,8mm瓷砖胶粘结:2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01大理石、20mm厚 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 铺装前刷石材防护液,做六面防护、背胶 6. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m2	3.97				
13	011206002001	块料零星项目 (瓷砖CT-08)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆,满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 2. 材料: 600*1200瓷砖 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	2.89				
14	011104002006	木地板地面 (FL-01)	1. 15mm实木地板 (专用胶黏剂黏铺) 2. 防潮垫 3. 40mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板	m2	47.37				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
15	011104002007	木饰面地台 (WD-01)	1、木饰面WD-01 2、9mm厚阻燃板 ; 3、20*40*2镀锌方管@800等骨架 4、原建筑楼板; 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	13.92				
16	011104002008	石材面地台 (ST-04)	1、20mm石材ST-04 2、9mm厚阻燃板 ; 3、20*40*2镀锌方管@800 4、原建筑楼板; 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	1.28				
17	011102001002	石材地面	1. 300*400青石板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆, 满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 3. 综合考虑表面刷保护液, 作防碱、防潮、防污处理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	0.22				
18	011104002009	楼梯木地板地面 (WD-06)	1. 铝木基座、实木板 (WD-06) 2. 侧边浅米色不锈钢MT-02 3. 详见图纸LT-03、LT-04 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	3.18				
19	011108001005	窗台石材面 (ST-04)	1. 1:2水泥砂浆找平层, 20mm厚 2. 2m瓷砖胶, 批压于石材底面, 8mm瓷砖胶粘结: 2mm瓷砖胶批压于找平	m2	1.9				

			层上 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-04大理石、20mm厚 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
20	011102002002	鹅卵石楼地面	1、鹅卵石 2、找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆,满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 3、原建筑楼板; 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	6.07				
21	011105006005	金属踢脚线	1. 深灰色拉丝不锈钢(MT-01) 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	4.91				
		地面装饰合计							
		墙面装饰							
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:新建墙体墙身抹灰 2. 5mm厚DP M10水泥石灰砂浆抹面 3. 15mm厚DP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	130.22				
2	011502001020	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 5*5mm深色不锈钢装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	21.4				
3	011502001021	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 10*10mm深色不锈钢	m	49.49				

			装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
4	011502001022	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 40*10*10mm深色不锈钢装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	4.55				
5	011502001023	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 20*10mm深色不锈钢装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	56.96				
6	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m ²	53.69				
7	011502002002	木质装饰线	1. 厨房门 2. 深色实木线WD-01 3. 具体详见图纸D-05/06 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	5.2				
8	011204003005	块料墙面 (CT-06)	1. 安装方式:瓷砖胶粘接, 背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600瓷砖 (CT-06) 3. 12mm厚瓷砖胶 (配比参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m ²	10.73				
9	011204003006	块料墙面 (CT-07)	1. 安装方式:瓷砖胶粘接, 背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600瓷砖	m ²	53.69				

			(CT-07) 3. 12mm厚瓷砖胶(配比参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
10	011207001048	墙面装饰板(木饰面WD-01)	1、木饰面墙板; 2、粘接层(木饰面专用胶)(例:白乳胶/木材专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	56.78				
11	011207001049	墙面装饰板(木饰面WD-01)	1、造型木饰面墙板(图纸D-03/01) 2、粘接层(木饰面专用胶)(例:白乳胶/木材专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	1.85				
12	011207001050	墙面装饰板(皮革FA-01)	1、皮革FA-01(12mm中纤板) 2、粘接层(木饰面专用胶)(例:白乳胶/木材专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.65				

			7、其他详见招标图纸						
13	011207001051	墙面装饰板（皮革FA-02）	1、皮革FA-02（12mm中纤板） 2、粘接层； 3、9mm阻燃板； 4、龙骨规格及具体做法详见图纸 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	2.25				
14	011207001052	墙面装饰板（皮革FA-03）	1、皮革FA-03（12mm中纤板） 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	5.63				
15	011207001053	墙面装饰板（皮革FA-04）	1、皮革FA-04（12mm中纤板）、深色不锈钢线条MT-01 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、龙骨规格及具体做法详见图纸 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	3.36				
16	011207001054	墙面装饰板（木格栅WD-01）	1、木格栅WD-01（上50*80木线条、下50*50木线条） 2、9mm阻燃板； 3、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 4、基层清理打磨找补	m2	10.28				

			(需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
17	011207001055	墙面装饰板 (半圆装饰板WD-04)	1、半圆装饰板WD-04 2、粘接层(木饰面专用胶)(例:白乳胶/木材专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	3.38				
18	011207001056	墙面装饰板 (木屏风)	1、木线条格栅 2、具体做法详见图纸D-05/01 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 4.其他详见招标图纸	m2	11.39				
19	011207001057	墙面装饰板 (墙纸WC-02)	1、墙纸WC-02 (12mm中纤板) 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法) 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	4.12				
20	011207001058	墙面装饰板 (墙纸WC-04)	1、墙纸WC-04 (12mm中纤板) 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、龙骨做法及规格详见图纸 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)	m2	27.13				
21	011207001059	墙面装饰板 (墙纸WC-03)	1、墙纸WC-03 2、专用环保黏贴胶	m2	1.58				

			，刷环保清漆 3、腻子层，批刮收光 4、抗碱封闭底漆 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
22	011207001060	墙面装饰板（墙纸WC-05）	1、墙纸WC-05（12mm中纤板） 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法） 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	3.19				
23	011207001061	墙面装饰板（柱墙布WC-01）	1、墙布WC-01（12mm中纤板） 2、粘接层； 3、9mm阻燃板； 4、轻钢龙骨 5、具体做法详见图纸D-07/03 6、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 7、完成本清单项目所需的一切相关工作 8、其他详见招标图纸	m2	15.09				
24	011207001062	墙面装饰板（楼梯间/墙布WC-01）	1、墙布WC-01（12mm中纤板） 2、粘接层； 3、9mm阻燃板； 4、具体做法详见图纸 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	32.78				
25	011207001063	墙面装饰板（墙布WC-01）	1、墙布WC-01（12mm中纤板） 2、粘接层（木饰面专用胶）（例：白乳胶/木材专用胶）； 3、9mm阻燃板；	m2	89.24				

			4、20X30mm木龙骨,双向中距300-600mm 5、具体做法详见图纸 6、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 7、完成本清单项目所需的一切相关工作 8、其他详见招标图纸						
26	011207001064	墙面装饰板(墙纸WC-01)	1、墙纸WC-01 2、专用环保黏贴胶,刷环保清漆 3、腻子层,批刮收光 4、抗碱封闭底漆 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	11.39				
27	011207001065	墙面装饰板(墙布WC-06)	1、墙布WC-06(12mm中纤板) 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法) 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	9.05				
28	011204001017	装饰墙面(PU文化石头(AA-01))	1. 面层材料品种、规格、颜色:PU文化石头(AA-01) 2. 基层:9mm难燃夹板 3. 骨架:轻钢龙骨 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	4.56				
29	011204001018	装饰墙面(岩板ST-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:岩板ST-02 2. 基层:9mm难燃夹板 3. 骨架:轻钢龙骨 4. 综合考虑表面刷保护液,作防潮、防污处理,石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	5.57				

30	011204001019	装饰墙面（石材ST-05）	1. 面层材料品种、规格、颜色:石材ST-05 2. 粘接剂黏贴 3. 基层: 9mm难燃夹板、玻璃纤维 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	2.72				
31	011204001020	装饰墙面（岩板ST-07）	1. 面层材料品种、规格、颜色:9mm岩板ST-07拉槽 2. 基层: 9mm难燃夹板 3. 龙骨规格详见图纸 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	1.4				
32	011207001066	墙面装饰板（银镜GL-05）	1、银镜（局部磨砂玻璃）GL-05 2、深色不锈钢装饰线MT-01; 3、双层9mm阻燃板; 4、具体做法详见图纸 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	3.12				
33	011207001067	墙面装饰板（夹丝玻璃GL-04）	1、夹丝玻璃GL-04 2、深色不锈钢装饰线MT-01; 3、9mm阻燃板; 4、具体做法详见图纸 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	1.95				
34	011207001068	墙面装饰板（深色拉丝不锈钢MT-01）	1、深色拉丝不锈钢MT-01 2、粘接层; 3、9mm阻燃板;	m2	2.85				

			4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
35	011204001021	石材墙面 (石材ST-06)	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:石材ST-06) 3. 骨架: 40*60镀锌方通、干挂构件 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	20.03				
36	011207001069	墙面装饰板 (楼梯)	1、9.5mm石膏板 2、40*40*3镀锌方管 (间距<800)、10mm花纹钢板满焊连接 3、具体做法详见图纸 4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	1.12				
37	011406001021	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆 (两底两面) 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	4.51				
38	011406001022	抹灰面油漆	1. 米白色乳胶漆 (两底两面) 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	32.42				
		墙面装饰合计							
		天花装饰							
1	011502001024	金属装饰线	1. 天花装饰线	m	17.98				

			2. 10*10mm深色不锈钢装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
2	011502001025	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 20*10mm深色不锈钢装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	8.5				
3	011302001026	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木饰面WD-01 4. 包含灯槽 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	20.46				
4	011302001027	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	13				
5	011302001028	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	169.28				
6	010810002002	木窗帘盒	1. 基层: 9mm难燃夹板 2. 9.5mm石膏板 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.32				

			4. 其他详见招标图纸						
7	011406001023	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	158.86				
8	011406001024	抹灰面油漆	1. 白色防水乳胶漆（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	17.86				
9	011406001025	抹灰面油漆	1. 深灰色氟碳漆 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	26.36				
		天花装饰合计							
		门窗饰面							
1	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 10mm超白钢化玻璃（贴磨砂膜） 2. 具体做法详见图纸 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	0.96				
2	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金玻璃窗 2. 具体做法详见图纸 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	2.56				
3	011502001026	趟门导轨	1. 厨房推拉门 2. 趟门导轨 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	2.14				
4	010802001007	厨房推拉门	1. 厨房推拉门 2. 门框或扇外围尺寸：由相关厂家深化 3. 门框、扇材质：由相关厂家深化 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.78				

			5. 其他详见招标图纸						
5	010809001001	木饰面窗台板	1. 三层客厅 2. 深色木饰面窗套线 3. 具体做法详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	0.34				
6	010808004002	阳台门	1. 基层材料种类:基层板等 2. 面层材料品种、规格:MT-01深灰色拉丝不锈钢1.2mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	0.9				
7	010808001003	门套及门顶	1. 门套及门顶 2. 基层材料种类:木龙骨、基层板等 3. 面层材料品种、规格:WD-01木饰面 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	24.01				
8	011207001070	不锈钢墙面（电梯门不锈钢门套门头）	包括但不限于: 1. 基层材料种类、规格:木结构基层（阻燃）; 2. 面层材料品种、规格:深灰色拉丝不锈钢（MT-01） 3. 具体做法详见大样图，含大样所需要工作内容; 4. 其它未说明按图纸内容综合考虑; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	4.32				
		门窗饰面合计							
		其他装饰							
1	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨道 2. 满足业主设计要求	m	22.41				
2	030502001006	电动窗帘电动装置	1. 电动窗帘电机 2. 满足业主设计要求	台	6				

3	011503008003	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:10mm超白钢化玻璃(GL-06) 2. 固定配件种类:灰色不锈钢MT-01扶手及底座 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	5.12				
4	011210003005	玻璃隔断(含门)	1. 成品玻璃隔断 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m ²	8.97				
5	011210003006	玻璃砖隔断	1. 145*145*80玻璃砖 2. 深色不锈钢收边条 3. 具体详见图纸D-07/2 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m ²	3.28				
6	011210003007	木饰面隔断	1. 木饰面 2. 50*30深色不锈钢收边框 3. 具体详见图纸D-07/4 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m ²	5.46				
7	011501008018	石材壁柜	1. 负一层 2. 规格约:长2100*高3080*深250mm 3. ST-03石材、木饰面WD-01 4. 具体详见图纸D-03/2 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.1				
8	011501008019	石台面桌子	1. 负一层 2. 规格约:长2650*高750*深600mm 3. ST-06石材、木饰面WD-01 4. 具体详见图纸FD-01 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.65				

9	011501008020	茶室柜子	1. 首层 2. 规格约:长2600*高400*深300mm 3. 深色木饰面WD-01 4. 暗门反弹器、合页等 5. 具体详见图纸FD-02 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.6				
10	011501008021	门厅柜子	1. 三层 2. 规格约:长1870*高2600*深350mm 3. 深色木饰面WD-01、深色不锈钢线条MT-01、ST-02岩板 4. 合页、抽屉等 5. 具体详见图纸FD-03 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.87				
11	011501008022	茶区柜子	1. 三层 2. 规格约:长4000*高1850*深300mm 3. 深色木饰面WD-01、深色不锈钢线条MT-01、GL-02长虹玻璃、FA-02皮革 4. 合页等 5. 具体详见图纸FD-04 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	4				
12	011501008023	冰箱柜	1. 三层 2. 规格约:长1120*高2550*深650mm 3. 墙布(WC-01) 4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.12				
13	011501008024	铝合金成品柜	1. 五层 2. 规格约:长1600*高2400*深650 3. 定制成品铝合金柜	m	1.5				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
14	011505001009	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:石材ST-06台面\木饰面WD-01 3. 石材开槽磨边:开槽、磨圆边、磨斜边 4. 具体做法详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.41				
15	011501009002	定制成品置物柜	1. 台柜规格: : 760*500*300 2. 材料种类、规格:定制成品置物柜 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m	0.76				
16	011501009003	厨房低柜	1. 台柜规格:详600宽 2. 材料种类、规格:人造石台面ST-06 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 6. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用,并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m	6.48				
17	011501010002	厨房吊柜	1. 台柜规格:900mm高 2. 材料种类、规格:米白色烤漆板(WD-03)、米白色烤漆板(WD-03) 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见	m	3.97				

			图纸 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用						
18	011501008025	走廊柜子	1. 四层 2. 规格约:长2450*高2620 3. 深色木饰面WD-01 4. 合页、抽屉等 5. 具体详见图纸FD-05 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.45				
19	011501008026	衣柜	1. 四层卧室二 2. 规格约:长1950*高2550*宽550 3. 深色木饰面WD-02、漆板WD-05、茶色玻璃GL-03 4. 合页、抽屉等 5. 具体详见图纸FD-06 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.95				
20	011501008027	衣柜	1. 四层卧室三 2. 规格约:长2000*高2550*宽550 3. 深色木饰面WD-02、皮革FA-02、镜子（深色不锈钢边框） 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸FD-07 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2				
21	011501008028	衣柜	1. 四层主卧 2. 规格约:长2050*高2600*宽550 3. 深色木饰面WD-01、茶色玻璃GL-03、深色不锈钢边框MT-01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸FD-08/01	m	2.05				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
22	011501008029	衣柜	1. 四层主卧 2. 规格约:长1700*高2600*宽350 3. 深色木饰面WD-01、深色不锈钢边框MT-01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸FD-09 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.7				
23	011501008030	定制首饰盒	1. 四层主卧 2. 规格约:长1250*高950*宽550 3. 定制首饰盒、皮革FA-02 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.25				
24	011501008031	衣柜	1. 四层主卧 2. 规格约:长900*高2600*宽550 3. 深色木饰面WD-01、茶色玻璃GL-03、深色不锈钢边框MT-01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸FD-08/02 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	0.9				
		其他装饰合计							
		电器部分							
1	030502001007	燃气灶	1. 燃气灶 2. 规格 ：64mm*780mm*450mm 3. 满足设计业主要求	台	1				
2	030502001008	抽油烟机	1. 抽油烟机 2. 具体详见图纸 3. 满足设计业主要求	台	1				
3	030502001009	消毒柜	1. 消毒柜	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000013	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中叠装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	35332.67		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中叠装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项目	35332.67	
合计			35332.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中叠装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中叠装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：中叠装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中叠装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中叠装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中叠装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006025	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN15mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	19.11				
2	031001006026	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN20mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	55.12				
3	031001006027	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN25mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗	m	0.35				

			6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	031001006028	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN15mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	24.11				
5	031001006029	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN20mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	59.79				
6	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	5.93				
7	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN75mm 4. 连接方式:粘接	m	10.64				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN50mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	12.98				
9	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	71				
10	031002003013	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN32以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	15				
11	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ65以内 3. 类型:综合考虑混凝土、砖墙位置 4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	10				
12	031004006003	智能坐便器	1. 名称:智能坐便器 2. 含角阀、盖板、水箱等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
13	031004003009	台下盆	1. 名称:台下盆	组	4				

			2. 含角阀、面盆龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
14	031004010003	直管淋浴器	1. 名称:直管淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	3				
15	031004003010	大小槽台下双用厨盆	1. 名称:大小槽台下双用厨盆 2. 含角阀、水龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
16	030412004019	厨房凉霸	1. 名称:厨房凉霸 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
17	030412004020	卫生间浴霸一体式(嵌入式)	1. 名称:卫生间浴霸一体式(嵌入式) 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
18	031004008006	浴巾架	1、名称:浴巾架 2、型号及规格、材质:满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
19	031007006002	纸巾架	1、名称:纸巾架 2、型号及规格、材质	台	3				

			：满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
20	031004014007	洗衣机水龙头	1、名称：洗衣机水龙头 2、型号及规格、材质 ：DN15 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
21	031004014008	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格型号:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
22	031004014009	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格型号:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	6				
23	031004014010	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 规格型号:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	3				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007010	高层施工增加		项	1				
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中叠给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7985.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中叠给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7985.57	
合计			7985.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中叠给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中叠给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：中叠给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中叠给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中叠给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中叠给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	53.25				
2	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	299.25				
3	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	207.76				
4	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.42				
5	030411001022	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.65				
6	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1138.61				

7	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	636.48				
8	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZC-BYJ-1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	319.5				
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-5x6 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.05				
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-5x4 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.65				
11	030412004021	筒灯(嵌入式)	1. 名称:筒灯 2. 规格型号:6W、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	41				
12	030412004022	射灯(嵌入式)	1. 名称:射灯 2. 规格型号:9W、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	32				
13	030412004023	防水射灯(嵌入式)	1. 名称:防水射灯 2. 规格型号:9W、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
14	030412001012	成品壁灯	1. 名称:成品壁灯 2. 规格型号:9W 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需	套	4				

			的一切相关工作						
15	030412004024	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格型号:9W/米、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.62				
16	011304001002	成品铝型材 LED 灯带	1. 名称:成品铝型材 LED 灯带 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	91.24				
17	030412004025	柔性硅胶灯带	1. 名称:柔性硅胶灯带 2. 规格型号:9W/米、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.71				
18	030404034006	智能情景开关	1. 名称:智能情景开关 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				
19	030404019007	空调面板	1. 名称:空调面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
20	030404034007	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
21	030404034008	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费	个	5				

			用						
22	030404034009	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
23	030404035019	插座	1. 名称:单相二极和三极组合插座(普通) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				
24	030404035020	插座	1. 名称:单相二极和三极USB组合插座(普通) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
25	030404035021	插座	1. 名称:单相二极和三极组合插座(防水) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
26	030404035022	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔冰箱插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
27	030404035023	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔消毒柜插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
28	030404035024	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔抽油烟机插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中叠电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4998.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中叠电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4998.33	
合计			4998.33	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中叠电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中叠电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：中叠电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中叠电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中叠电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中叠电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411005002	户内弱电配线箱	1. 名称:户内弱电配线箱 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 规格型号:含模块等安装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030501012003	智能主机	1. 名称:智能主机 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503011002	中控屏S2	1. 名称:中控屏S2 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030904008003	转换模块	1. 名称:转换模块 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030501009002	路由器	1. 名称:路由器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	080609003002	暖通网关	1. 名称:暖通网关 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030502013002	光猫	1. 名称:光猫 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
8	粤 030503016002	可视对讲户内机	1. 名称:可视对讲户内机 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030502012004	网络插座(带WIFI功能)	1. 名称:网络插座(带WIFI功能) 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
10	030507001002	吸顶式人体移动传感器	1. 名称:吸顶式人体移动传感器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
11	030502005003	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 配线方式:管内穿线 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.11				
12	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVSP-2*0.75 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.88				
13	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.46				
14	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				

15	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.45				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中叠智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2784.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中叠智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2784.46	
合计			2784.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中叠智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中叠智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：中叠智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中叠智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中叠智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中叠智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		室外机							
1	030701003026	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量10KW，功率2.55kW，最大熔丝电流(25)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
2	030701003027	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量14KW，功率3.75kW，最大熔丝电流(32)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				

3	030701003028	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量 12.5KW, 功率 3. 1kW, 最大熔丝电流 (25)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费用	台	1				
4	030701003029	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号、规格:冷量 10KW, 功率2.55kW 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费用	台	1				
		室外机合计							
		室内机							
1	030701003030	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 1.8(KW), 热量 2.2(KW), 制冷功率 28(W), 制热功率 26(W), 高档风量 520(M3/H), 机外静压 10(PA), 高档噪声限值 27[DB(A)], 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装	台	1				

			4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030701003031	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量:冷量2.8(KW), 热量3.2(KW), 制冷功率29(W), 制热功率27(W), 高档风量540(M3/H), 机外静压10(PA), 高档噪声限值28[DB(A)]; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
3	030701003032	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量3.2(KW), 热量3.6(KW), 制冷功率31(W), 制热功率29(W), 高档风量550(M3/H), 机外静压10(PA), 高档噪声限值29[DB(A)]; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装	台	2				

			7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	030701003033	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 4(KW), 热量 4.5(KW), 制冷功率 40(W), 制热功率 37(W), 高档风量 650(M3/H), 机外静压 10(PA), 高档噪声限值 30[DB(A)]; 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	4				
5	030701003034	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 5(KW), 热量 5.6(KW), 制冷功率 54(W), 制热功率 52(W), 高档风量 900(M3/H), 机外静压 20(PA), 高档噪声限值 33[DB(A)], 带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切	台	2				

			相关工程内容及材料费用						
		室内机合计							
		风管							
1	030702007002	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 2000 4. 板材厚度:20mm, ,密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式: 按设计要求 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	6.66				
2	030702007003	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 630 4. 板材厚度:20mm, ,密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式: 按设计要求 6. 风管、管件、法兰、	m2	26.47				

			零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
3	031201003006	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	40.67				
4	031208003004	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:32mmB1橡塑保温材料,最小热阻 $\geq 0.74\text{mm}^2\text{K/W}$,导热系数应 $< 0.0366/\text{m}\cdot\text{k}(20^\circ)$ 4. 防火极限:按设计要求 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m ²	33.13				
		风管合计							
		管道							
1	031001006033	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管	m	37.05				

			6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	031001006034	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	29.43				
3	031001004011	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	62.93				
4	031001004012	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ9.5 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	62.93				
5	031001004013	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 规格:综合考虑(不分规格) 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	6				
6	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	457.78				

7	031201003007	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	457.78				
8	031002003014	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN100mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	24				
9	031002003015	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN125mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
		管道合计							
		风口							
1	030703007033	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:500*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	7				
2	030703007034	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:500*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
3	030703007035	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:630*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切	个	2				

			相关工程内容及材料费用						
4	030703007036	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:800*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
5	030703007037	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:1000*1000mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:4200mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
		风口合计							
		装饰风口							
1	030703007038	百叶下出风口/回风口	1. 类型:百叶下出风口/回风口 2. 规格:矩形 3. 材质:ABS 4. 周长:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	9.99				
		装饰风口合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007013	高层施工增加		项	1				
2	031301017013	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中叠空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中叠空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9686.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中叠空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9686.1	
合计			9686.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中叠空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中叠空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：中叠空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：中叠空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：中叠空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中叠空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		下叠层							
		下叠层合计							
		地面装饰							
1	010103001005	回填方	1. 填方材料品种:陶粒 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	8.64				
2	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:CL10陶粒混凝土 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	1.79				
3	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JSII型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	50.72				
4	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	47.09				
5	011102003017	块料楼地面（瓷砖01）	1. 600*1200*10瓷砖01, 专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	166.24				

			5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
6	011102003018	块料楼地面（瓷砖02）	1. 900*1800*8瓷砖 02, 专用勾缝剂勾缝 2. 10mm厚瓷胶砖 3. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管。 4. 最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层地面 5. C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6. 空铺土工布隔离层200g/m² 7. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 8. 最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 9. 原建筑楼板 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他详见招标图纸	m2	16.16				
7	011102001003	石材楼地面（石材03）	1. 6mm厚石材03铺实拍平, 用接近石材颜色的填缝剂擦缝 2. 2m瓷砖胶, 批压于石材底面, 8mm瓷砖胶粘结:2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 1:2水泥砂浆找平层, 20mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	4.23				
8	011104002010	木地板01	1. 90*600*15mm厚木地板(专用胶黏剂黏铺)	m2	79.78				

			2. 防潮垫 3. 40mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
9	011104002011	木地板02	1. 140*3000*23mm厚木塑地板02(专用胶黏剂黏铺) 2. 50*30*5镀锌方管 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光(厚度按实调整) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	25.36				
10	011206002002	块料零星项目(瓷砖01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆,满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 2. 材料: 600*1200瓷砖01 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	0.73				
11	011108001006	石材零星项目(石材05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆,满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 2. 贴结合层厚度、材料种类:石材专用粘结剂,石材地面面层 3. 面层材料品种、规格、颜色:ST-05大理石、20mm厚 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等	m2	1.97				

			5. 铺装前刷石材防护液，做六面防护、背胶 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
12	011104002012	楼梯石材地面（石材03）	1. 6mm石材（石材03）、金属01 2. 详见图纸LD-03 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	12.63				
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆地面找平完成面 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	9.14				
14	011105003001	块料踢脚线（瓷砖01）	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆，厚度综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	3				
15	011105006006	金属踢脚线	1. 金属01（1.2mm枪灰喷砂不锈钢） 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	2.92				
16	011502001027	成品收口条	1、木地板与瓷砖地板交接 2、5mm金属收口条 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m	11.6				
		地面装饰合计							
		墙面装饰							
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位：新建墙体墙身抹灰 2. 5mm厚DP M10水泥石灰砂浆抹面	m2	277.19				

			3. 15mm厚DP M5水泥石灰砂浆打底扫毛						
2	011502001028	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 5*10mm金属01装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	70.05				
3	011502001029	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 15*10mm金属01装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	68.55				
4	011502001030	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 20*10mm金属01装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	5.44				
5	011502001031	金属装饰线	1. 床头金属装饰线（儿童房） 2. 50*5*10mm金属01装饰线 3. 具体做法详见图纸DD-02/4 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	3.22				
6	011502001032	金属装饰线	1. 床头金属装饰线（长辈房、客卧） 2. 30*25*5*10mm金属01装饰线 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	7.62				
7	011502001033	金属装饰线	1. 床头金属装饰线（主卧） 2. 金属01装饰线 3. 具体做法详见图纸DD-04/b 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	2.6				
8	011502001034	金属装饰线	1. 床头金属装饰线（长	m	5.5				

			辈房) 2. 金属01装饰线 3. 具体做法详见图纸 DD-04/e 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
9	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型 聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数 :2.0mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	76.56				
10	011406001026	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料(两底 两面) 2. 腻子三遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	31.65				
11	011204001022	石材墙面(石材01)	1. 骨架:50*5镀锌角钢 等骨架 2. 面层材料品种、规格 、颜色:6mm石材01 3. 基层:9厘难燃夹板 4. 综合考虑表面刷保护 液,作防潮、防污处理 ,石材铺贴完后用云石 胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	27.18				
12	011207001071	墙面装饰板(金属01)	1、2mm枪灰喷砂不锈钢 (金属01) 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	9.05				
13	011207001072	墙面装饰板(金属01)	1、2mm枪灰喷砂不锈钢 (金属01) 2、粘接层	m2	6.09				

			3、9mm阻燃板； 4、C60轻钢龙骨,双向 中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所 需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸						
14	011207001073	墙面装饰板（金属01）	1、2mm枪灰喷砂不锈钢 （金属01） 2、粘接层 3、9厘硅酸钙板； 4、20*30mm木龙骨，中 距300-600mm； 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所 需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	0.96				
15	011207001074	墙面装饰板（木饰面 01）	1、木饰面01墙板； 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、20*30mm木龙骨，中 距300-600mm； 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所 需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	225.27				
16	011207001075	墙面装饰板（木饰面 01）	1、木饰面01墙板； 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法)； 5、完成本清单项目所 需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	17.66				
17	011207001076	墙面装饰板（木饰面 07）	1、木饰面07墙板； 2、粘接层 3、9厘硅酸钙板； 4、20*30mm木龙骨，中	m2	35.58				

			距300-600mm; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸						
18	011207001077	墙面装饰板 (木饰面08)	1、木饰面08墙板; 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、20*30mm木龙骨, 中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	8.52				
19	011207001078	墙面装饰板 (墙纸01)	1、墙纸01 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、20*30mm木龙骨, 中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	60.99				
20	011207001079	墙面装饰板 (墙纸02)	1、墙纸02 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、20*30mm木龙骨, 中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	8.55				
21	011207001080	墙面装饰板 (皮革01)	1、皮革01 (12mm中纤板底板包裹) 2、9mm阻燃板; 3、轻钢龙骨; 4、基层清理打磨找补	m2	3.49				

			(需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
22	011207001081	墙面装饰板 (皮革02)	1、皮革02 (12mm中纤板底板包裹) 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、轻钢龙骨; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	4.63				
23	011207001082	墙面装饰板 (皮革02)	1、皮革02 (12mm中纤板底板包裹) 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、20*30mm木龙骨, 中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	4.63				
24	011207001083	墙面装饰板 (皮革04)	1、皮革04 2、粘接层 3、9mm阻燃板; 4、C60轻钢龙骨, 双向中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	3.28				
25	011204003007	块料墙面 (瓷砖02)	1. 安装方式: 瓷砖胶粘接, 背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色 :900*1800*8mm瓷砖02 3. 12mm厚瓷砖胶 (配比	m2	76.56				

			参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
26	011207001084	墙面装饰板（玻璃04）	1、玻璃04（10mm夹丝玻璃） 2、金属01收边； 3、基层及骨架做法详见图纸 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	3.51				
27	011207001085	墙面装饰板（银镜01）	1、银镜01 2、金属01收边； 3、基层及骨架做法详见图纸XD-01 4、完成本清单项目所需的一切相关工作 5、其他详见招标图纸	m2	2.49				
28	011207001086	墙面装饰板（银镜01）	1、银镜01 2、金属01收边； 3、9mm阻燃板； 4、C60轻钢龙骨,双向中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	9.44				
		墙面装饰合计							
		天花装饰							
1	011302001029	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:木饰面01 4. 包含灯槽 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10.76				

			6. 其他详见招标图纸						
2	011302001030	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:金属 03 (1220*3050*21.2mm蜂窝板) 4. 包含灯槽 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	4.52				
3	011302001031	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、窗帘盒 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	57.54				
4	011302001032	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	148.7				
5	011302001033	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	16.49				
6	011406001027	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料一遍(一底两面)	m2	229.83				

			2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
7	011406001028	抹灰面油漆	1. 白色无机防潮涂料（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	23.67				
		天花装饰合计							
		门饰面							
1	011502001035	趟门导轨	1. 厨房推拉门 2. 趟门导轨 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	2.83				
2	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃02（8mm灰玻璃） 2. 门框或扇外围尺寸:由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度:8mm艺术玻璃 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	7.32				
3	011207001087	不锈钢墙面（电梯门不锈钢门套门头）	包括但不限于: 1. 基层材料种类、规格:木结构基层（阻燃）; 2. 面层材料品种、规格:深灰色拉丝不锈钢（MT-01） 3. 具体做法详见大样图，含大样所需要工作内容; 4. 其它未说明按图纸内容综合考虑; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	4.65				
4	010808004003	门套/窗套线	1. 基层材料种类:基层	m2	11.04				

			板等 2. 面层材料品种、规格:金属01 (1.2mm枪灰喷砂不锈钢) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
		门饰面合计							
		其他装饰							
1	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨道 2. 满足业主设计要求	m	13.5				
2	030502001010	电动窗帘电动装置	1. 电动窗帘电机 2. 满足业主设计要求	台	5				
3	011503008004	玻璃栏板 (楼梯1000高)	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm超白钢化玻璃 (玻璃01) 2. 固定配件种类:详见图纸 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	13.55				
4	011503008005	玻璃栏板 (1050高)	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm超白钢化玻璃 (玻璃01)、面贴玻璃膜 2. 固定配件种类:具体做法详见图纸 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	7.64				
5	011210003008	玻璃隔断 (含门)	1. 成品玻璃隔断 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m ²	12.7				
6	011210003009	玻璃隔断	1. 8mm灰玻璃隔断 (玻璃02) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m ²	10.09				
7	011501008032	玄关处柜子	1. 负一层 2. 规格约:长2600*高2700 3. 木饰面01	m	2.6				

			4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
8	011501008033	木饰面柜子	1. 负一层家庭健身区 2. 规格约:长700*高2400 3. 木饰面01 4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.4				
9	011501008034	橱柜（茶室）	1. 负一层夹层 2. 规格约:高2400*长2300 3. 木饰面01、金属01（2mm枪灰喷砂不锈钢） 4. 合页、抽屉等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.3				
10	011501008035	酒窖柜	1. 负一层 2. 规格约:高2400*宽250 3. 木饰面01、金属01（2mm枪灰喷砂不锈钢）、玻璃02（8mm灰玻璃） 4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	7.4				
11	011501008036	橱柜（家庭娱乐、电竞空间）	1. 负一层夹层 2. 规格约:高1800*宽300 3. 木饰面01、金属01（2mm枪灰喷砂不锈钢）、玻璃04（10mm夹丝玻璃） 4. 合页等	m	4.4				

			5. 具体详见图纸DD-12 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
12	011501008037	电视柜	1. 负一层夹层 2. 规格约:高1800*宽300 3. 木饰面01、金属01(2mm枪灰喷砂不锈钢)、玻璃04(10mm夹丝玻璃) 4. 合页等 5. 具体详见图纸DD-09 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	4.3				
13	011501008038	衣橱	1. 首层长辈房 2. 规格约:长2060*高2700*宽600 3. 皮革02、金属01(2mm枪灰喷砂不锈钢)、石材02(20mm石材台面) 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸GD-05 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.06				
14	011501009004	厨房低柜	1. 台柜规格:详600宽 2. 材料种类、规格:详见图纸 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	2.71				
15	011501010003	厨房吊柜	1. 台柜规格:300宽*1150高 2. 材料种类、规格:木饰面02、玻璃02(8mm灰玻璃) 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.97				

			5. 其他详见招标图纸						
16	011501010004	厨房吊柜	1. 台柜规格:250宽*900高 2. 材料种类、规格:木饰面01、金属01 (2mm枪灰喷砂不锈钢) 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	0.87				
17	011501010005	冰箱柜	1. 规格:650宽*2750高 2. 材料种类、规格:木饰面01 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	0.95				
18	011501010006	木饰面柜 (厨房)	1. 规格:280宽*2750高 2. 材料种类、规格:木饰面02 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	0.6				
19	011501008039	酒柜	1. 首层客厅 2. 规格约:长830*高2600*宽600 3. 木饰面01 4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	0.83				
20	011501008040	柜台	1. 首层客厅 2. 规格约:高850*宽600 3. 木饰面01、石材01台面 4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.16				

			7. 其他详见招标图纸						
21	011501008041	吊柜	1. 首层客厅 2. 规格约:高850*宽300 3. 玻璃01 (12mm超白玻璃)、金属01 (2mm枪灰喷砂不锈钢) 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.16				
22	011501008042	衣柜	1. 二层客房 2. 规格约:高2500*宽550 3. 银镜01、木饰面01、金属01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	0.93				
23	011501008043	衣柜	1. 二层客房 2. 规格约:高2500*宽550 3. 玻璃02、金属01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.3				
24	011501008044	衣柜	1. 二层儿童房 2. 规格约:高2600*宽550 3. 木饰面08、皮革03、金属01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	3.2				
25	011501008045	衣柜	1. 二层儿童房 2. 规格约:高2600*宽200 3. 木饰面06、金属01 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸	m	1.52				

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
26	011501008046	衣柜	1. 二层主卧 2. 规格约:高2600*宽350 3. 木饰面01、木饰面02、金属01 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.04				
27	011501008047	衣柜	1. 二层衣帽间 2. 规格约:高2600*宽550 3. 木饰面01、金属01 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.46				
28	011501008048	家政柜	1. 二层客卧 2. 规格约:高2450*宽700 3. 木饰面06、石材02台面 4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.635				
29	011505001010	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:石材02台面\木饰面01 3. 石材开槽磨边:开槽、磨圆边、磨斜边 4. 具体做法详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.86				
		其他装饰合计							
		电器部分							
1	030502001011	燃气灶	1. 燃气灶 2. 规格 : 64mm*780mm*450mm	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000018	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下叠装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	52544.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下叠装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项目	52544.89	
合计			52544.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下叠装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下叠装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：下叠装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：下叠装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：下叠装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下叠装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006035	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN15mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	54.31				
2	031001006036	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN20mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	56.48				
3	031001006037	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN25mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗	m	9.05				

			6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	031001006038	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN15mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	41.62				
5	031001006039	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN20mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	62.93				
6	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	5.29				
7	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN75mm 4. 连接方式:粘接	m	8.43				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN50mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	18.08				
9	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	88.3				
10	031002003016	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN32以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	10				
11	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ65以内 3. 类型:综合考虑混凝土、砖墙位置 4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
12	031004006004	连体式坐便器	1. 名称:连体式坐便器 2. 含角阀、盖板、水箱等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
13	031004010004	淋浴花洒套装	1. 名称:淋浴花洒套装	套	3				

			2. 含角阀等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
14	031004008007	马桶冲水枪	1. 材质:马桶冲水枪 2. 本体及其附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
15	031004003011	台下盆	1. 名称:台下盆 2. 含角阀、面盆龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	4				
16	031004008008	电热毛巾架	1、名称:电热毛巾架 2、型号及规格、材质:满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
17	031004008009	条形隐形地漏	1. 名称:条形隐形地漏 2. 规格型号:详设计图纸 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	5.45				
18	031004003012	厨房台盆	1. 名称:厨房台盆 2. 含角阀、厨房龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
19	031004001002	浴缸	1. 名称:浴缸 2. 含角阀、浴缸水龙头等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				

20	031004014011	毛巾环	1、名称：毛巾环 2、型号及规格、材质：满足图纸要求 3、其他满足设计要求	个	3				
21	031007006003	纸巾架	1、名称：纸巾架 2、型号及规格、材质：满足图纸设计要求 3、其他满足设计要求	台	4				
22	030412004026	厨房凉霸	1. 名称:厨房凉霸 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
23	030412004027	浴霸暖风机+照明	1. 名称:智能浴霸 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
24	031004003013	人造石台盆	1. 名称:人造石台盆 2. 含角阀、冷热水龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
25	031004004001	阳台台盘	1. 名称:阳台台盘 2. 含角阀、阳台水龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
26	031004014012	洗衣机水龙头	1、名称：洗衣机水龙头 2、型号及规格、材质：DN15 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				

27	031004014013	不锈钢地漏	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格型号:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	4				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007014	高层施工增加		项	1				
2	031301017014	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下叠给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6311.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下叠给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6311.49	
合计			6311.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下叠给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下叠给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：下叠给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：下叠给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：下叠给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下叠给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	52.6				
2	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	612.19				
3	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	288.88				
4	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.46				
5	030411001028	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	107.78				
6	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2380.33				

7	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	852.55				
8	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:温控开关到风机盘管 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	315.6				
9	030408001006	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-5x6 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.65				
10	030408001007	电力电缆	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZ-YJY-3x4 3. 含电缆头、铜线耳安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.78				
11	030412004028	L1 预埋式防眩射灯	1. 名称:L1 预埋式防眩射灯 2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	53				
12	030412004029	L1a 预埋式防眩射灯	1. 名称:L1a 预埋式防眩射灯 2. 规格型号:12W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
13	030412004030	L2 预埋式防眩射灯	1. 名称:L2 预埋式防眩射灯	套	7				

			2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030412004031	L3 防眩射灯	1. 名称:L3 防眩射灯 2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				
15	030412004032	L4 预埋式 可伸缩调式 射灯	1. 名称:L4 预埋式 可伸缩调式 射灯 2. 规格型号:7W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				
16	030412004033	L5 防雾筒灯	1. 名称:L5 防雾筒灯 2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				
17	030412004034	L6 嵌入式筒灯	1. 名称:L6 嵌入式筒灯 2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
18	030412004035	L7 预埋式格栅灯线条灯	1. 名称:L7 预埋式格栅灯线条灯 2. 规格型号:10*2W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
19	030412001013	L8 晴空灯	1. 名称:L8 晴空灯 2. 规格型号:50W、7800K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
20	011304001003	L9 LED灯带	1. 名称:L9 LED灯带 2. 位置: 天花、柜体、墙身 3. 规格型号:10W、3000K 4. 本体及其附件安装	m	153.27				

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	011304001004	L9a 线性铝条灯	1. 名称:L9a 线性铝条灯 2. 位置: 床头背景墙 3. 规格型号:满足图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.84				
22	011304001005	L9b LED灯带 (柜体)	1. 名称:L9a 线性铝条灯 2. 位置: 柜体 3. 规格型号:满足图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62.15				
23	011304001006	L9c 超窄线条灯铝型材	1. 名称:L9c 超窄线条灯铝型材 2. 位置: 天花反灯槽 3. 规格型号:满足图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.42				
24	030412001014	L10 吸顶灯	1. 名称:L10 吸顶灯 2. 规格型号:12W、3000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
25	030412004036	L11 预埋式小夜灯	1. 名称:L11 预埋式小夜灯 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
26	030412001015	成品壁灯	1. 名称:成品壁灯 2. 规格型号:9W 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				

27	030404034010	智能控制开关（单联）	1. 名称:智能控制开关（单联） 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				
28	030404034011	智能控制开关（双联）	1. 名称:智能控制开关（双联） 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
29	030404034012	智能控制开关（三联）	1. 名称:智能控制开关（三联） 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
30	030404034013	智能情景开关	1. 名称:智能情景开关 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
31	030404034014	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
32	030404019008	空调面板	1. 名称:空调面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				
33	030404019009	浴霸控制面板	1. 名称:浴霸控制面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
34	030404019010	凉霸控制面板	1. 名称:凉霸控制面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	1				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
35	030404035028	10A五孔插座	1. 名称:10A五孔插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	49				
36	030404035029	10A五孔插座带开关	1. 名称:10A五孔插座带开关 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
37	030404035030	10A带USB五孔插座	1. 名称:10A带USB五孔插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
38	030404035031	10A五孔带开关防溅水插座	1. 名称:10A五孔带开关防溅水插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
39	030404035032	冰箱插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
40	030404035033	抽油烟机插座	1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
41	030404035034	消毒柜柜插座	1. 名称:消毒柜柜插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
42	030404035035	五孔地面插座	1. 名称:五孔地面插座 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装	个	5				

			5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
43	030404035036	墙身接线盒	1. 名称:墙身接线盒 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	29				
44	030404035037	天花内接线盒	1. 名称:天花内接线盒 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
45	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23				
46	030411006010	开关(插座)接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	89				
47	030411006011	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	90				
48	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	174.8				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007015	高层施工增加		项	1				

2	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下叠电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8506.64		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下叠电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8506.64	
合计			8506.64	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下叠电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下叠电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：下叠电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：下叠电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：下叠电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下叠电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411005003	户内弱电配线箱	1. 名称:户内弱电配线箱 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 规格型号:含模块等安装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030501012004	智能主机	1. 名称:智能主机 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503011003	中控屏S2	1. 名称:中控屏S2 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030904008004	转换模块	1. 名称:转换模块 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030501009003	路由器	1. 名称:路由器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	080609003003	暖通网关	1. 名称:暖通网关 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030502013003	光猫	1. 名称:光猫 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
8	粤 030503016003	可视对讲户内机	1. 名称:可视对讲户内机 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030502012005	网络插座(带WIFI功能)	1. 名称:网络插座(带WIFI功能) 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
10	030507001003	吸顶式人体移动传感器	1. 名称:吸顶式人体移动传感器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				
11	030507001004	温湿度传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
12	030502005004	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 配线方式:管内穿线 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.66				
13	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVSP-2*0.75 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.46				
14	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:BV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	321.4				
15	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑	m	203.06				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下叠智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3084.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下叠智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3084.75	
合计			3084.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下叠智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下叠智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：下叠智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：下叠智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：下叠智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下叠智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		室外机							
1	030701003035	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量14KW，功率3.75kW，最大熔丝电流(32)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
2	030701003036	侧出风室外机	1. 名称:侧出风室外机 2. 型号、规格:冷量16KW，功率4.3kW，最大熔丝电流(40)A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				

3	030701003037	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号、规格:冷量 3. 5KW, 功率1.4kW 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
		室外机合计							
		室内机							
1	030701003038	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 3. 2(KW), 热量 3. 6(KW), 制冷功率 31(W), 制热功率 29(W), 高档风量 550(M3/H), 机外静压 10(PA), 高档噪声限值 29[DB(A)]; 带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	3				
2	030701003039	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 4(KW), 热量 4. 5(KW), 制冷功率 40(W), 制热功率 37(W), 高档风量 650(M3/H), 机外静压	台	1				

			10(PA)，高档噪声限值 30[DB(A)]；带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
3	030701003040	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 4(KW)，热量 4.5(KW)，制冷功率 40(W)，制热功率 37(W)，高档风量 650(M3/H)，机外静压 10(PA)，高档噪声限值 30[DB(A)]；带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	2				
4	030701003041	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量 7.1(KW)，热量 8(KW)，制冷功率 73(W)，制热功率 70(W)，高档风量 1050(M3/H)，机外静压 20(PA)，高档噪声限值 34[DB(A)]，带冷凝水 提升泵 3. 安装形式:吊装	台	2				

			4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
5	030701003042	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号、规格:冷量8(KW)，热量9(KW)，制冷功率95(W)，制热功率92(W)，高档风量1050(M3/H)，机外静压20(PA)，高档噪声限值38[DB(A)]，带冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	2				
		室内机合计							
		风管							
1	030702007004	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 630 4. 板材厚度:20mm，密度:60~70kg/m ³ ，在环境温度25° C时,风管导热系数不大于0.023w/(m*k),热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式:按设计要求 6. 风管、管件、法兰、	m ²	27.31				

			零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	031201003008	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	33.04				
3	031208003005	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:32mmB1橡塑保温材料,最小热阻 $\geq 0.74\text{mm}^2\text{K/W}$,导热系数应 $< 0.0366/\text{m}\cdot\text{k}(20^\circ)$ 4. 防火极限:按设计要求 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m ²	27.31				
		风管合计							
		管道							
1	031001006043	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管	m	37.93				

			6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	031001006044	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	29.21				
3	031001004014	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	10.95				
4	031001004015	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	44.22				
5	031001004016	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ9.5 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	55.17				
6	031001004017	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 规格:综合考虑(不	个	6				

			分规格) 3. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
7	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架制作 安装 2. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	kg	418.33				
8	031201003009	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	kg	418.33				
9	031002003017	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼 板、梁等 3. 规格:DN100mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	11				
10	031002003018	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼 板、梁等 3. 规格:DN125mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	4				
		管道合计							
		风口							
1	030703007039	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:1250*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	4				
2	030703007040	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:500*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内	个	2				

			5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
3	030703007041	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:500*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
4	030703007042	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:630*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
5	030703007043	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:1600*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:4200mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
6	030703007044	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:400*200mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
7	030703007045	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口 2. 规格:500*160mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
8	030703007046	单层百叶送风口、回	1. 类型:单层百叶送风	个	2				

		风口	口、回风口 2. 规格:650*150mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
		风口合计							
		装饰风口							
1	030703007047	百叶下出风口/回风口	1. 类型:百叶下出风口/回风口 2. 规格:矩形 3. 材质:ABS 4. 周长:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	5.2				
		装饰风口合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007017	高层施工增加		项	1				
2	031301017017	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：下叠空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：下叠空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8494.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：下叠空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8494.75	
合计			8494.75	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：下叠空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：下叠空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：下叠空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：下叠空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：下叠空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：下叠空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A11#140户型							
		A11#140户型合计							
		地面装饰							
1	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:陶粒 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	0.52				
2	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JSII型聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	22.36				
3	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	40.38				
4	011102003019	块料楼地面（瓷砖02）	1. 600*1200*9哑面米黄色瓷砖02, 专用勾缝剂勾缝 2. 10mm厚瓷胶砖 3. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管。 4. 最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层地面 5. C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6. 空铺土工布隔离层200g/m²	m2	7.57				

			7. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 8. 最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 9. 原建筑楼板 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他详见招标图纸						
5	011102003020	块料楼地面(瓷砖02)	1. 600*1200*9哑面米黄色瓷砖02(拉槽), 专用勾缝剂勾缝 2. 10mm厚瓷胶砖 3. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 坡找i=1% 坡向泄水管。 4. 最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层地面 5. C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6. 空铺土工布隔离层200g/m² 7. 最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 8. 最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管(掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 9. 原建筑楼板 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他详见招标图纸	m2	1.35				
6	011102003021	块料楼地面(瓷砖01)	1. 750*1500*9光面中灰色瓷砖01, 专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆结合层, 20mm厚(厚度按实调整) 3. 1:3细石水泥砂浆找	m2	62.09				

			平层, 30mm厚 4. 原建筑楼板 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
7	011104002013	木地板01	1. 木地板(专用胶黏剂黏铺) 2. 防潮垫 3. 40mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	25.4				
8	011502001036	成品收口条	1、木地板与瓷砖地板交接 2、5mm金属收口条 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m	3.3				
9	011108001007	窗台石材面(石材04)	1. 1:2水泥砂浆找平层, 20mm厚 2. 2m瓷砖胶, 批压于石材底面, 8mm瓷砖胶粘结: 2mm瓷砖胶批压于找平层上 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15mm光面雅柏白石材04 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用, 并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m2	4.87				
10	011108001008	石材零星项目(石材03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 地面扫浆, 满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 2. 贴结合层厚度、材料种类: 石材专用粘结剂	m2	0.98				

			, 石材地面面层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm意大利黑金沙石材(石材03) 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 铺装前刷石材防护液, 做六面防护、背胶 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
11	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆地面找平完成面 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	5.2				
12	011105006007	金属踢脚线	1. 金属01(2mm黑色不锈钢) 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	1.8				
		地面装饰合计							
		墙身装饰							
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位: 新建墙体墙身抹灰 2. 5mm厚DP M10水泥石灰砂浆抹面 3. 15mm厚DP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	39.2				
2	011502001037	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm黑色不锈钢5*10*10mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	118.44				
3	011502001038	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 2mm黑色不锈钢10*5*5*15*5*5*10mm 3. 具体详见图纸DD-	m	9.24				

			05/1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
4	011502001039	金属装饰线	1. 床头装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 10*5*25*30mm 3. 具体详见图纸DD-07/2 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	17.58				
5	011502001040	金属装饰线	1. 床头装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 10*30*10mm 3. 具体详见图纸DD-05/4 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	3.9				
6	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m ²	47.99				
7	011207001088	墙面装饰板（夹丝玻璃GL-06）	1、12mm长虹玻璃（玻璃03） 2、9mm阻燃板； 3、骨架具体做法详见图纸 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m ²	1.95				
8	011204003008	块料墙面（瓷砖02）	1. 安装方式:瓷砖胶粘接，背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200*9mm哑面米黄色瓷砖02 3. 12mm厚瓷砖胶(配比	m ²	47.99				

			参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
9	011207001089	墙面装饰板（皮革01）	1、米黄色皮革 01（12mm中纤板底板包裹） 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、20*30mm木龙骨，中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	92.46				
10	011207001090	墙面装饰板（皮革02）	1、褐色皮革 02（12mm中纤板底板包裹） 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、C60轻钢龙骨,双向中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	3.36				
11	011207001091	墙面装饰板（皮革03）	1、橙色皮革 03（12mm中纤板底板包裹） 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、C60轻钢龙骨,双向中距300-600mm； 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	2.26				
12	011204001023	石材墙面（石材01）	1. 骨架：50*5镀锌角钢等骨架	m2	7.37				

			2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm光面芬迪白石材（石材01） 3. 基层: 9厘难燃夹板 4. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
13	011207001092	墙面装饰板（金属01）	1、2mm黑色不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、双层9厘难燃夹板; 4、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）; 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	0.96				
14	011207001093	墙面装饰板（金属01）	1、2mm黑色不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、双层9厘难燃夹板; 4、C60轻钢龙骨, 双向中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）; 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	1.16				
15	011207001094	墙面装饰板（金属01）	1、2mm黑色不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、9厘难燃夹板; 4、C60轻钢龙骨, 双向中距300-600mm; 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）; 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	0.4				

16	011207001095	墙面装饰板（墙布01）	1、米白色墙布 01（12mm中纤板底板包裹） 2、9mm阻燃板； 3、20*30mm木龙骨，中距300-600mm 4、具体做法详见图纸 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	24.01				
17	011207001096	墙面装饰板（银镜01）	1、银镜01 2、粘接层 3、9mm阻燃板； 4、轻钢龙骨 5、具体做法详见图纸 6、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 7、完成本清单项目所需的一切相关工作 8、其他详见招标图纸	m2	2.1426				
		墙身装饰合计							
		天花装饰							
1	011502001041	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 2mm黑色不锈钢 5*10*10mm 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	20.87				
2	011502001042	金属装饰线	1. 天花灯槽位置 2. 2mm黑色不锈钢 20*50*5*2mm 3. 具体详见图纸CD-01/2 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	16.94				
3	011502001043	趟门导轨	1. 成品无边嵌入式轨道（与金属01同色） 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.94				

			3. 其他详见招标图纸						
4	011502001044	趟门导轨	1. 成品移门导轨(与金属01同色) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m	7.03				
5	011302001034	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:米黄色皮革(皮革01) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	5.32				
6	011302001035	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板/9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、窗帘盒、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	74.99				
7	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm防潮石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	8.22				
8	011406001029	抹灰面油漆	1. 白色无机涂料(一底两面) 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	90.79				

9	011406001030	抹灰面油漆	1. 白色无机防潮涂料（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	29.38				
		天花装饰合计							
		门窗装饰							
1	010802001009	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:厨房推拉门 2. 门框或扇外围尺寸:由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度:12mm长虹玻璃 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	13.68				
2	010808004004	门套/窗套线	1. 基层材料种类:基层板等 2. 面层材料品种、规格:金属01（2mm黑色不锈钢） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	7.25				
3	010808004005	门套/窗套线	1. 基层材料种类:基层板等 2. 面层材料品种、规格:烤漆板01 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	3.6				
		门窗装饰合计							
		其他装饰							
1	010810005004	窗帘轨	1. 窗帘轨道 2. 满足业主设计要求	m	18.45				
2	030502001015	电动窗帘电动装置	1. 电动窗帘电机 2. 满足业主设计要求	台	6				
3	011210003010	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 玻璃: 玻璃01（12mm长虹玻璃）、	m2	1.5				

			金属01收边 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸						
4	011210003011	玻璃隔断（含门）	1. 成品玻璃隔断 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	2.54				
5	011501009005	厨房低柜	1. 台柜规格:详600宽 2. 材料种类、规格:石材04台面、烤漆板01 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	3.86				
6	011501009006	厨房吧台	1. 台柜规格:详600宽 2. 材料种类、规格:石材01台面、烤漆板01 3. 基层: 双层9mm难燃夹板 4. 五金种类、规格:详见图纸GD-01a 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.55				
7	011501010007	厨房吊柜	1. 台柜规格:1000mm高*350深 2. 材料种类、规格:烤漆板01 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	2.39				
8	011501008049	厨房柜	1. 厨房 2. 规格约:高2700*宽600 3. 烤漆板01、玻璃01（12mm长虹玻璃） 4. 合页等 5. 具体详见图纸 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1				

9	011501008050	玄关柜	1. 玄关 2. 规格约:高2500*宽400 3. 米黄色皮革01、烤漆板01、20mm光面雅柏白石材01台面 4. 长弹器、合页等 5. 具体详见图纸GD-02 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.05				
10	011501008051	电视柜	1. 客厅 2. 规格约:高300*宽350 3. 石材01、50*5镀锌角钢骨架 4. 基层等具体详见图纸DD-04/1 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.88				
11	011501008052	餐边柜	1. 客厅 2. 规格约:高2500*宽400 3. 米黄色皮革01、金属01、20mm光面雅柏白石材01、灰镜01、玻璃02等 4. 暗弹器、合页等 5. 具体详见图纸GD-03 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.76				
12	011501008053	客厅柜	1. 客厅 2. 规格约:高2500*宽350 3. 米黄色皮革01、金属01等 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸GD-05 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.66				
13	011501008054	多功能柜	1. 客厅 2. 规格约:高2500*宽550	m	0.98				

			3. 米黄色皮革01、金属01等 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸GD-06 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
14	011501008055	书房柜	1. 客厅 2. 规格约:高2500*宽300 3. 米黄色皮革01、石材01、金属01等 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸DD-03 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.65				
15	011501008056	书桌柜	1. 儿童房 2. 规格约:高750*宽500 3. 烤漆板02、金属01等 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸GD-08/2 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	0.98				
16	011501008057	衣柜	1. 儿童房 2. 规格约:高2100*宽400 3. 烤漆板02、金属01等 4. 抽屉等 5. 具体详见图纸GD-09/B 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	1.45				
17	011501008058	床边柜	1. 儿童房 2. 规格约:高490*宽650 3. 烤漆板02、金属01等 4. 双层12厘难燃夹板 5. 具体详见图纸GD-07 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m	2.16				
18	011501008059	衣柜	1. 长辈房	m	1.98				

			2. 规格约:高2550*宽600 3. 12mm长虹玻璃(玻璃02)、金属01等 4. 具体详见图纸GD-11 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
19	011501008060	衣柜	1. 主卧 2. 规格约:高2550*宽600 3. 12mm长虹玻璃(玻璃02)、皮革01等 4. 具体详见图纸GD-12 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.3				
20	011501008061	衣柜	1. 主卧 2. 规格约:高1820*宽350 3. 灰镜01、金属01等 4. 具体详见图纸GD-10 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	0.68				
21	011501008062	柜台	1. 主卧 2. 规格约:高2000*宽500 3. 皮革02、烤漆板01等 4. 具体详见图纸DD-06/3 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	0.83				
22	011501009007	阳台低柜	1. 台柜规格:详600宽 2. 材料种类、规格:20mm雪山白石材02台面、烤漆板01 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸 6. 综合考虑包含但不限	m	1.55				

			于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用						
23	011501010008	阳台吊柜	1. 台柜规格:1000mm高*300深 2. 材料种类、规格:烤漆板01 3. 五金种类、规格:详见图纸 4. 防护材料种类:详见图纸 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用	m	1.55				
24	011505001011	洗漱台	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:20mm光面雪山白石材(石材02) 3. 石材开槽磨边:开槽、磨圆边、磨斜边 4. 骨架具体做法详见图纸XD-01 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.94				
25	011505001012	镜柜	1. 烤漆板01、银镜01 2. 门铰、按弹器 3. 基层板:双层9mm阻燃夹板基层 4. 具体详见图纸XD-04 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m ²	0.87				
		其他装饰合计							
		电器部分							
1	030502001016	燃气灶	1. 燃气灶 2. 规格:64mm*780mm*450mm 3. 满足设计业主要求	台	1				
2	030502001017	抽油烟机	1. 抽油烟机 2. 具体详见图纸 3. 满足设计业主要求	台	1				
3	030502001018	洗碗柜	1. 洗碗柜	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000023	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：140户型装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23409.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：140户型装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	23409.72	
合计			23409.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：140户型装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：140户型装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：140户型装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：140户型装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：140户型装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：140户型装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006045	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN15mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	34.13				
2	031001006046	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN20mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	15.64				
3	031001006047	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN25mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗	m	12.99				

			6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	031001006048	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN15mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	21.37				
5	031001006049	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN20mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	26.38				
6	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	3.84				
7	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN75mm 4. 连接方式:粘接	m	7.96				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.75				
9	031002003019	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN32以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
10	030413003008	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ65以内 3. 类型:综合考虑混凝土、砖墙位置 4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
11	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN50mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	10.38				
12	031004006005	连体式坐便器	1. 名称:连体式坐便器 2. 位置:客卫、次卫 3. 含角阀、盖板、水箱等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	2				

13	031004006006	智能座便器	1. 名称:智能座便器 2. 位置: 主卫 3. 含角阀、盖板、水箱等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
14	031004010005	淋浴花洒套装	1. 名称:淋浴花洒套装 2. 含角阀、等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	2				
15	031004014014	智能感应水龙头	1. 名称:智能感应水龙头 2. 位置: 卫生间 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
16	031004003014	台盆	1. 名称:台盆 2. 位置: 阳台 3. 含角阀、脸盆龙头、下水器等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
17	031004008010	电热毛巾架	1、名称: 电热毛巾架 2、型号及规格、材质: 满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
18	031004014015	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 规格型号:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
19	031004014016	隐藏式地漏	1. 名称:隐藏式地漏 2. 规格型号:DN75	个	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：140户型给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4160.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：140户型给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4160.26	
合计			4160.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：140户型给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：140户型给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：140户型给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：140户型给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：140户型给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：140户型给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	19.73				
2	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.59				
3	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	177.19				
4	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.11				
5	030411001034	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.6				
6	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	654.14				

7	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	544.76				
8	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-10 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.61				
9	030411004022	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:温控开关到风机盘管 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	118.35				
10	030412004037	L1预埋式格栅灯(10头)	1. 名称:L1预埋式格栅灯(10头) 2. 规格型号:10*2W、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				
11	030412004038	L2磁吸格栅灯(10头)	1. 名称:L2磁吸格栅灯(10头) 2. 规格型号:18W、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				
12	011304001007	L3LED灯带	1. 名称:L3 LED灯带 2. 规格型号:10W、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.53				
13	011304001008	L4 线形照明	1. 名称:L4 线形照明	m	50				

			2. 规格型号:6W、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030412004039	L5防眩筒灯	1. 名称:L5防眩筒灯 2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12				
15	030412004040	L6 防雾筒灯	1. 名称:L6 防雾筒灯 2. 规格型号:9W、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				
16	011304001009	L7嵌入式灯条	1. 名称:L7嵌入式灯条 2. 规格型号:10W/M 3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.2				
17	030412001016	L8三防吸顶灯	1. 名称:L8三防吸顶灯 2. 规格型号:18W 4000K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				
18	011304001010	L9嵌入式灯条(柜体)	1. 名称:L9嵌入式灯条(柜体) 2. 规格型号:10W/M 4000K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42.07				
19	030412001017	壁灯	1. 名称:壁灯 2. 规格型号:详见设计说明 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需	套	5				

			的一切相关工作						
20	030404034015	智能控制开关	1. 名称:智能控制开关 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
21	030404034016	智能情景开关	1. 名称:智能情景开关 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				
22	030404019011	空调面板	1. 名称:空调面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
23	030404019012	浴霸控制面板	1. 名称:浴霸控制面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
24	030404019013	凉霸控制面板	1. 名称:凉霸控制面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
25	030404035038	10A五孔插座	1. 名称:10A五孔插座 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				
26	030404035039	10A五孔插座带开关	1. 名称:10A五孔插座带开关 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				
27	030404035040	10A带USB五孔插座	1. 名称:10A带USB五孔插座 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				

28	030404035041	冰箱插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
29	030404035042	抽油烟机插座	1. 名称:抽油烟机插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
30	030404035043	消毒柜插座	1. 名称:消毒柜插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
31	030404035044	热水器插座带防溅盒	1. 名称:热水器插座带防溅盒 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
32	030404035045	电动窗帘插座	1. 名称:电动窗帘插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
33	030404035046	10A五孔带开关防溅水插座	1. 名称:10A五孔带开关防溅水插座 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				
34	030404035047	地面10A五孔插座	1. 名称:地面10A五孔插座 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
35	030411006013	墙身接线盒	1. 名称:接墙身接线盒 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：140户型电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4989.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：140户型电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4989.68	
合计			4989.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：140户型电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：140户型电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：140户型电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：140户型电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：140户型电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：140户型电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411005004	户内弱电配线箱	1. 名称:户内弱电配线箱 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 规格型号:含模块等安装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030501012005	智能主机	1. 名称:智能主机 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503011004	中控屏S2	1. 名称:中控屏S2 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030904008005	转换模块	1. 名称:转换模块 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030501009004	路由器	1. 名称:路由器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	080609003004	暖通网关	1. 名称:暖通网关 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030502013004	光猫	1. 名称:光猫 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
8	粤 030503016004	可视对讲户内机	1. 名称:可视对讲户内机 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030502004004	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030502012006	网络插座(带WIFI功能)	1. 名称:网络插座(带WIFI功能) 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
11	030507001005	吸顶式人体移动传感器	1. 名称:吸顶式人体移动传感器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
12	030502005005	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 配线方式:管内穿线 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.46				
13	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVSP-2*0.75 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.23				
14	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:BV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	130.67				

15	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	69.97				
16	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.7				
17	030411006016	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				
18	030413002015	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80.5				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007020	高层施工增加		项	1				
2	031301017020	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：140户型智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2635.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：140户型智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2635.57	
合计			2635.57	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：140户型智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：140户型智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：140户型智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：140户型智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：140户型智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：140户型智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		室外机							
1	030701003043	多联机空调侧出风室外机	1. 名称:多联机空调侧出风室外机 2. 型号、规格:额定冷量:18.0kW，额定功率:7.26kW/220V/50Hz，最大电流=33A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
		室外机合计							
		室内机							
1	030701003044	多联机薄型风管式室内机	1. 名称:多联机薄型风管式室内机 2. 型号、规格:额定冷/暖量:1.8/2.2kW，风量:485m3/h，功率:65W，风压:12Pa，噪音值(dB(A)):27/24/21 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求	台	2				

			6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
2	030701003045	多联机薄型风管式室内机	1. 名称:多联机薄型风管式室内机 2. 型号、规格:额定冷/热量:2.2/2.8kW, 风量:485m3/h, 功率:65W, 风压:12Pa, 噪音值(dB(A)):30/28/25 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	1				
3	030701003046	多联机薄型风管式室内机	1. 名称:多联机薄型风管式室内机 2. 型号、规格:额定冷/暖量:4.0/4.54kW, 风量:610m3/h, 功率:65W, 风压:12Pa, 噪音值(dB(A)):32/28/25 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	1				
4	030701003047	多联机薄型风管式室内机	1. 名称:多联机薄型风管式室内机 2. 型号、规格:额定冷	台	2				

			量:5/5.6kW, 风量:900m ³ /h, 功率:80W, 风压:12Pa, 噪音值(dB(A)):35/31/27 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
		室内机合计							
		风管							
1	030702007005	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000 4. 板材厚度:20mm, , 密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式: 按设计要求 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m ²	0.82				

2	030702007006	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 630 4. 板材厚度:20mm, ,密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式: 按设计要求 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	8.02				
3	031201003010	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	10.46				
4	031208003006	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:32mmB1橡塑保温材料, 最小热阻 $\geq 0.74\text{mm}^2\text{K/W}$, 导热系数应 $< 0.0366/\text{m} \cdot \text{k}(20^\circ)$ 4. 防火极限: 按设计要求	m2	8.84				

			5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
		风管合计							
		管道							
1	031001006053	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	8.82				
2	031001006054	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	19.66				
3	031001004018	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ19.1 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	5.51				
4	031001004019	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ15.9 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费	m	27.37				

			用						
5	031001004020	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格:Φ9.5 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	32.88				
6	031001004021	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 规格:综合考虑(不分规格) 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
7	031002001006	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	217.28				
8	031201003011	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	217.28				
9	031002003020	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN65mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
10	031002003021	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN100mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
11	031002003022	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼	个	3				

			板、梁等 3. 规格:DN125mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
		管道合计							
		风口							
1	030703007048	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:1200*120mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:3300mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				
2	030703007049	单层百叶送风口、回 风口	1. 类型:单层百叶送风 口、回风口 2. 规格:650*120mm 3. 材质:按设计要求 4. 周长:1800mm以内 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	5				
		风口合计							
		装饰风口							
1	030703007050	百叶下出风口/回风口	1. 类型:百叶下出风口 /回风口 2. 规格:矩形 3. 材质:ABS 4. 周长:综合考虑 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m2	1.9				
		装饰风口合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007021	高层施工增加		项	1				
2	031301017021	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：140户型空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：140户型空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4328.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：140户型空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4328.34	
合计			4328.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：140户型空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：140户型空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：140户型空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：140户型空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：140户型空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：140户型空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A11#165户型							
		A11#165户型合计							
		地面装饰							
1	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:陶粒 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	5.9				
2	010103001009	回填方	1. 填方材料品种:CL10陶粒混凝土 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m3	1.79				
3	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	75.79				
4	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	21.84				
5	011102003022	块料楼地面（CT-01）	1. 1800*900*12瓷砖,专用勾缝剂勾缝 2. 1:2水泥砂浆, 20mm厚 3. 1:2.5水泥砂浆找平层, 30mm厚 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	56.41				

			5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸						
6	011102003023	块料楼地面 (CT-02)	1、600*600*12瓷砖, 专用勾缝剂勾缝 2、10mm厚瓷胶砖 3、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管 4、最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层 5、C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 7、最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管 (掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙聚合物防水剂) 8、原建筑钢筋混凝土楼板 9、完成本清单项目所需的一切相关工作 10、其他详见招标图纸	m2	31.07				
7	011102003024	块料楼地面 (ST-01拉槽)	1、20mm大理石 (拉槽) 2、10mm厚石材胶 3、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆找平找坡层, 找坡i=1% 坡向泄水管 4、最薄处10mm厚1:2水泥砂浆保护层 5、C20细石混凝土找坡1%, 最薄处30mm厚 6、最薄处20mm厚1:2水泥砂浆保护层 7、最薄处20mm厚1:2.5维尼龙聚合物防水砂浆找平找坡层, 坡找i=2%, 坡向泄水管 (掺入1kg/m的抗裂微纤维及水泥用量8%的维尼龙	m2	2.75				

			聚合物防水剂) 8、原建筑钢筋混凝土 楼板 9、完成本清单项目所 需的一切相关工作 10、其他详见招标图纸						
8	011108001009	石材零星项目 (ST-01)	1. 1:2水泥砂浆找平层 ,20mm厚 2. 2m瓷砖胶, 批压于石 材底面, 8mm瓷砖胶粘结 :2mm瓷砖胶批压于找平 层上 3. 面层材料品种、规格 、颜色:ST-01大理石、 20mm厚 4. 综合考虑二次加工、 切割打磨及石材特殊处 理等 5. 铺装前刷石材防护液 , 做六面防护、背胶 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	2.26				
9	011108001010	窗台石材面 (CT-05)	1. 1:2水泥砂浆找平层 ,20mm厚 2. 2m瓷砖胶, 批压于石 材底面, 8mm瓷砖胶粘结 :2mm瓷砖胶批压于找平 层上 3. 面层材料品种、规格 、颜色:CT-05岩板、 8mm厚 4. 综合考虑二次加工、 切割打磨及石材特殊处 理等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	5.98				
10	011204001024	窗台石材面 (CT-05)	1. 安装方式:详见图纸 2. 面层材料品种、规格 、颜色:8mm岩板 (CT- 05) 3. 基层: 9厘难燃夹板 、18mm难燃夹板 4. 综合考虑表面刷保护 液, 作防潮、防污处理	m2	5.15				

			，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
11	011204001025	窗台不锈钢面（MT-01）	1. 安装方式:详见图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢（MT-01） 3. 基层: 9厘难燃夹板 4. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	0.66				
12	011104002014	木地板地面（WF-01）	1. 15mm厚木地板(专用胶黏剂黏铺) 2. 防潮垫 3. 40mm厚1:3水泥砂浆找平、抹光 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 原建筑楼板 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	40.09				
13	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆地面找平完成面 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	5.05				
14	011502001045	成品收口条	1、木地板与瓷砖地板交接 2、5mm金属收口条 3、完成本清单项目所需的一切相关工作 4、其他详见招标图纸	m	3.6				
15	011105006008	金属踢脚线	1. 深灰色拉丝不锈钢（MT-01） 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板(厚度见大样图)	m2	1.52				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
		地面装饰合计							
		墙身装饰							
1	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：新建墙体墙身抹灰 2. 5mm厚DP M10水泥石灰砂浆抹面 3. 15mm厚DP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	27.41				
2	011502001046	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 1.2mm深灰色不锈钢20*7mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	21.17				
3	011502001047	金属装饰线	1. 床头墙身装饰线 2. 1.2mm深灰色不锈钢20*5*15mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	9.28				
4	011502001048	金属装饰线	1. 床头墙身装饰线 2. 1.2mm深灰色不锈钢60*5*5mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	3.6				
5	011502001049	金属装饰线	1. 床头墙身装饰线 2. 1.2mm深灰色不锈钢5*5*70*5*5mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	1.8				
6	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS-II型聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	64.91				
7	011207001097	墙面装饰板（墙纸WP-	1、墙纸WP-01	m2	14.39				

		01)	2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸						
8	011207001098	墙面装饰板 (墙纸WP-01)	1、墙纸WP-01 2、粘接层 3、9mm阻燃板、 9.5mm纸面石膏板 4、40*4方通骨架 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	3.38				
9	011207001099	墙面装饰板 (墙纸WP-01)	1、墙纸WP-01 2、粘接层 3、9mm阻燃板、 9.5mm纸面石膏板 4、75轻钢龙骨 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	24.44				
10	011207001100	墙面装饰板 (墙纸WP-06)	1、墙纸WP-06 2、粘接层 3、9mm阻燃板 4、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法) 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	24.89				
11	011207001101	墙面装饰板 (木饰面WD-01)	1、木饰面墙板 (WD-01) 2、粘接层(木饰面专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、; 5、基层清理打磨找补 (需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	2.4				

12	011204001026	石材墙面（石材01）	1. 骨架：20*40*4镀锌方通等骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm岩板（CT-05） 3. 综合考虑表面刷保护液，作防潮、防污处理，石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	3.05				
13	011207001102	墙面装饰板（金属01）	1、1.2mm深灰色不锈钢（MT-01） 2、粘接层； 3、9厘难燃夹板、18mm难燃夹板； 4、基层清理打磨找补； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	2.02				
14	011207001103	墙面装饰板（金属01）	1、1.2mm深灰色不锈钢（MT-01） 2、粘接层 3、9厘水泥板； 4、基层清理打磨找补； 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	0.19				
15	011204003009	块料墙面（CT-04）	1. 安装方式：瓷砖胶粘接，背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200*600瓷砖（CT-04） 3. 12mm厚瓷砖胶（配比参照瓷砖胶选型产品） 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	11.95				
16	011204003010	块料墙面（CT-03）	1. 安装方式：瓷砖胶粘接，背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200*600瓷砖（CT-03） 3. 12mm厚瓷砖胶（配比	m2	64.91				

			参照瓷砖胶选型产品) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
17	011206002003	块料零星项目 (瓷砖CT-02)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:地面扫浆, 满足图纸及施工规范要求厚度的干硬性水泥砂浆结合层 2. 材料: 600*600瓷砖 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	2. 27				
18	011207001104	墙面装饰板 (夹板贴膜)	1、夹板上贴黑膜 2、粘接层(木饰面专用胶)(例:白乳胶/木材专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	1. 28				
19	011207001105	墙面装饰板 (扞皮WP-03)	1、扞皮WP-03 (12mm中纤板) 2、粘接层; 3、9mm阻燃板; 4、覆面龙骨(防腐、防火处理) 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	12. 3				
20	011207001106	墙面装饰板 (扞皮WP-04)	1、扞皮WP-04 (12mm中纤板) 2、粘接层; 3、9mm阻燃板; 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 5、完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10. 81				

			6、其他详见招标图纸						
21	011207001107	墙面装饰板（扣皮WP-05）	1、扣皮WP-05（12mm中纤板） 2、粘接层； 3、9mm阻燃板； 4、覆面龙骨(防腐、防火处理) 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法)； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	2.43				
22	011204001027	石材墙面（岩板CT-05）	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05岩板、8mm厚 2. 安装方式详见图纸 3. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 4. 铺装前刷石材防护液，做六面防护、背胶 5. 综合考虑包含但不限于超高降效等费用，并考虑其他完成工作涉及的所有费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	3.69				
23	011204001028	石材墙面（岩板CT-05）	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT-05岩板、8mm厚 2. 基层：9mm难燃夹板 3. 安装方式详见图纸 4. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 5. 铺装前刷石材防护液，做六面防护、背胶 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他详见招标图纸	m2	11.59				
		墙身装饰合计							
		天花装饰							

1	011502001050	金属装饰线	1. 天花装饰线 2. 20x10mm凹口成品U铝型材(磨砂面) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m	74.24				
2	011502001051	趟门导轨	1. 折叠门导轨槽 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m	6				
3	011302001037	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm硅钙板/9mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:9mm硅钙板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	16.68				
4	011302001038	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板/9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4. 包含灯槽、开孔 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	94.02				
5	011302001039	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:墙纸WP-01 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	5.99				
6	011302001040	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层:9厘难燃夹板 3. 面层材料品种、规格	m2	24.39				

			:2mm白色铝板 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
7	011406001031	抹灰面油漆	1. 白色乳胶漆（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	125.14				
8	011406001032	抹灰面油漆	1. 白色防水乳胶漆（一底两面） 2. 腻子层3遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	30.26				
		天花装饰合计							
		门窗装饰							
1	010802001010	折叠门	1. 门代号及洞口尺寸 :折叠门 2. 门框或扇外围尺寸 :由相关厂家深化 3. 门框、扇材质:由相关厂家深化 4. 玻璃品种、厚度 :6+1+6夹丝玻璃 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	10.97				
2	010808001004	木门套	1. 门套及门顶 2. 基层材料种类:木龙骨、基层板等 3. 面层材料品种、规格 :WD-01木饰面 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	11.41				
		门窗装饰合计							
		其他装饰							
1	010810005005	窗帘轨	1. 窗帘轨道 2. 满足业主设计要求	m	29.06				
2	030502001020	电动窗帘电动装置	1. 电动窗帘电机 2. 满足业主设计要求	台	8				

3	011210003012	玻璃隔断（含门）	1. 成品玻璃隔断 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他详见招标图纸	m2	9.98				
4	011501008063	玄关柜	1. 玄关 2. 规格约：高2400*宽300 3. 木饰面WD-01 4. 具体详见图纸FD-02/03 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.5				
5	011501008064	餐厅暗柜	1. 餐厅暗柜 2. 规格约：高1930*宽300 3. 饰面8mm岩板（CT-05）、深灰色不锈钢（MT-01） 4. 具体详见图纸D-04/01 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.1				
6	011501009008	厨房低柜	1. 台柜规格：详600宽 2. 材料种类、规格：详见图纸 3. 五金种类、规格：详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	3.63				
7	011501010009	厨房吊柜	1. 台柜规格：700mm高*300深 2. 材料种类、规格：详见图纸 3. 五金种类、规格：详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	2.25				
8	011501008065	厨房柜	1. 厨房成品定制橱柜 2. 规格约：高2400*宽650 3. 木饰面（WD-01）	m	1.23				

			4. 具体详见图纸 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
9	011501008066	客厅柜	1. 客厅柜 2. 规格约:高2400*宽380 3. 饰面8mm岩板(CT-05)、深灰色不锈钢(MT-01)、扞皮WP-02 4. 具体详见图纸D-04/02、D-04/03、D-05/01 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.58				
10	011501008067	中岛台	1. 成品定制中岛台 2. 规格约:高850 3. 具体详见图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	1.2				
11	011501008068	铝合金成品柜	1. 五层 2. 规格约:高2760*深600 3. 铝合金边框、铝合金层板 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	2.2				
12	011501008069	衣柜	1. 主卧 2. 规格约:高1790*宽600 3. 玻璃面、铝合金边框等 4. 具体详见图纸FD-01/01 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.5				
13	011501008070	衣柜	1. 主卧 2. 规格约:高1800~2300*宽300 3. 木饰面、深灰色拉丝不锈钢等	m	1.8				

			4. 具体详见图纸FD-01/02 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
14	011505001013	镜柜	1. 深灰色拉丝不锈钢(MT-01)、6mm清镜(GL-02) 2. 门铰、按弹器 3. 基层板: 9mm阻燃夹板基层 4. 具体详见图纸D-08 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	5.56				
15	011505001014	洗漱台	1. 部位: 卫生间 2. 材料品种、规格、颜色: 岩板CT-05岩板台面\木饰面WD-01 3. 石材开槽磨边: 开槽、磨圆边、磨斜边 4. 详见图纸D-10 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	3.4				
16	011505001015	洗漱台	1. 部位: 卫生间洗漱柜高800mm 2. 材料品种、规格、颜色: 岩板CT-05岩板台面 3. 石材开槽磨边: 开槽、磨圆边、磨斜边 4. 详见图纸D-08 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.6				
17	011501008071	衣柜	1. 次卧1 2. 规格约: 高2400*宽600 3. 玻璃面、铝合金边框等 4. 具体详见图纸FD-03 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.52				
18	011501008072	榻榻米	1. 父母房	m	2.88				

			2. 规格约:高510 3. 木饰面(WD-01) 4. 具体详见图纸FD-04/07 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
19	011501008073	衣柜	1. 父母房 2. 规格约:高2350*宽600 3. 玻璃面、铝合金边框等 4. 具体详见图纸FD-03 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.62				
20	011501008074	榻榻米	1. 次卧2 2. 规格约:高510 3. 木饰面(WD-01) 4. 具体详见图纸FD-04/08 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	2.73				
21	011501008075	衣柜	1. 次卧2 2. 规格约:高2350*宽600 3. 玻璃面、铝合金边框、木饰面等 4. 具体详见图纸FD-04/06 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m	1.62				
		其他装饰合计							
		电器部分							
1	030502001021	燃气灶	1. 燃气灶 2. 规格: 64mm*780mm*450mm 3. 满足设计业主要求	台	1				
2	030502001022	抽油烟机	1. 抽油烟机 2. 具体详见图纸 3. 满足设计业主要求	台	1				
3	030502001023	消毒柜	1. 消毒柜	台	1				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000028	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：165户型装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	24787.84		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：165户型装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	24787.84	
合计			24787.84	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：165户型装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：165户型装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：165户型装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：165户型装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：165户型装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：165户型装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031001006055	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN15mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	36.91				
2	031001006056	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN20mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	37.99				
3	031001006057	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN25mm 4. 连接形式:环压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗	m	0.97				

			6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
4	031001006058	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN15mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	27.84				
5	031001006059	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格 :S30408薄壁不锈钢管 DN20mm 4. 连接形式:环压式连 接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	34.4				
6	031001006060	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN100mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水试验、水冲 洗 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	3.72				
7	031001006061	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN75mm 4. 连接方式:粘接	m	5.37				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC DN50mm 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水试验、水冲洗 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	16.64				
9	030413002016	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	48.6				
10	031002003023	套管	1. 名称:塑料套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 管道规格:DN32以内 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
11	030413003009	打洞(孔)	1. 名称:打洞开孔 2. 规格:Φ65以内 3. 类型:综合考虑混凝土、砖墙位置 4. 综合考虑修复 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
12	031004006007	智能坐便器	1. 名称:智能坐便器 2. 含角阀、盖板、水箱等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
13	031004003016	台下盆	1. 名称:台下盆	组	3				

			2. 位置：卫生间 3. 含角阀、面盆龙头、下水器等 4. 本体及其附件安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
14	031004010006	直管淋浴器	1. 名称:直管淋浴器 2. 含角阀、等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	3				
15	031004003017	大小槽台下双用厨盆	1. 名称:大小槽台下双用厨盆 2. 含角阀、水龙头、下水器等 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
16	031004014019	暗藏地漏	1. 名称:暗藏地漏 2. 规格型号:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
17	031004001003	嵌入式铸铁浴缸	1. 名称:嵌入式铸铁浴缸 2. 含角阀、浴缸龙头等成套安装 3. 本体及其附件安装 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
18	031004008011	毛巾架	1、名称：毛巾架 2、型号及规格、材质：满足图纸要求 3、其他满足设计要求 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	3				
19	031007006004	纸巾架	1、名称：纸巾架 2、型号及规格、材质	台	3				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：165户型给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7573.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：165户型给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		7573.04	
合计			7573.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：165户型给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：165户型给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：165户型给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：165户型给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：165户型给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：165户型给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001037	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	24.88				
2	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	162.6				
3	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	202.55				
4	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC32 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.86				
5	030411001041	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.7				
6	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	659.24				

7	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-4.0 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	627.44				
8	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:ZRBV-10 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.89				
9	030411004028	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:温控开关到风机盘管 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:综合考虑 7. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	149.26				
10	030412004041	射灯(嵌入式)	1. 名称:射灯 2. 规格型号:9W、3000K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	54				
11	030412004042	防水射灯(嵌入式)	1. 名称:防水射灯 2. 规格型号:9W、3000K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				
12	030412001018	成品壁灯	1. 名称:成品壁灯 2. 规格型号:9W 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
13	030412004043	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格型号:14.4W/米、3500K 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需	m	52.39				

			的一切相关工作						
14	011304001011	成品线型灯	1. 名称:成品线型灯 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20				
15	030412004044	厨房凉霸	1. 名称:厨房凉霸 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
16	030412004045	浴霸暖风机+灯(嵌入式)	1. 名称:浴霸暖风机+灯(嵌入式) 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 本体及其附件安装、接线盒等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				
17	030404034017	智能情景开关	1. 名称:智能情景开关 2. 规格型号:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				
18	030404019014	空调面板	1. 名称:空调面板 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				
19	030404035048	插座	1. 名称:单相二极和三极组合插座(普通) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30				
20	030404035049	插座	1. 名称:单相二极和三极USB组合插座(普通) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
21	030404035050	插座	1. 名称:单相二极和三极组合插座(防水) 2. 规格型号:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
22	030404035051	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔冰箱插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
23	030404035052	插座	1. 名称:单相安全型带开关二三孔插座, 厨房备用 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				
24	030404035053	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔消毒柜插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
25	030404035054	插座	1. 名称:单相安全型带开关三孔抽油烟机插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
26	030404035055	插座	1. 名称:单相安全型带开关防水三孔热水器插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
27	030404035056	插座	1. 名称:单相防溅型带开关三孔洗衣机插座 2. 规格型号:250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需	个	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：165户型电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4348.48		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：165户型电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4348.48	
合计			4348.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：165户型电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：165户型电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：165户型电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：165户型电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：165户型电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：165户型电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411005005	户内弱电配线箱	1. 名称:户内弱电配线箱 2. 安装方式:嵌入式安装 3. 规格型号:含模块等安装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
2	030501012006	智能主机	1. 名称:智能主机 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
3	粤 030503011005	中控屏S2	1. 名称:中控屏S2 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	030904008006	转换模块	1. 名称:转换模块 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
5	030501009005	路由器	1. 名称:路由器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
6	080609003005	暖通网关	1. 名称:暖通网关 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
7	030502013005	光猫	1. 名称:光猫 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需	个	1				

			的一切相关工作						
8	粤 030503016005	可视对讲户内机	1. 名称:可视对讲户内机 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
9	030502004005	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
10	030502012007	网络插座(带WIFI功能)	1. 名称:网络插座(带WIFI功能) 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
11	030507001006	吸顶式人体移动传感器	1. 名称:吸顶式人体移动传感器 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				
12	030502005006	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 配线方式:管内穿线 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100.25				
13	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:RVVSP-2*0.75 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.03				
14	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:BV-2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	176.89				

15	030411001042	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	158.11				
16	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC25 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.03				
17	030411006018	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	26				
18	030413002018	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	160.64				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007024	高层施工增加		项	1				
2	031301017024	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：165户型智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3063.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：165户型智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3063.72	
合计			3063.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：165户型智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：165户型智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：165户型智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：165户型智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：165户型智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：165户型智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
		空调系统合计							
		室外机							
1	030701003048	多联机空调侧出风室外机	1. 名称:多联机空调侧出风室外机 2. 型号、规格:额定冷量:18.0kW，额定功率:7.26kW/220V/50Hz，最大电流=33A 3. 安装形式:综合考虑 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减震器、设备槽钢底座制作及安装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
		室外机合计							
		室内机							
1	030701003049	多联机薄型风管式室内机	1. 名称:多联机薄型风管式室内机 2. 型号、规格:额定冷/暖量:1.8/2.2kW，风量:485m3/h，功率:65W，风压:12Pa，噪音值(dB(A)):27/24/21 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求	台	3				

			6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
2	030701003050	多联机薄型风管式室内机	1. 名称:多联机薄型风管式室内机 2. 型号、规格:额定冷量:5.6/6.3kW, 风量:900m ³ /h, 功率:80W, 风压:12Pa, 噪音值(dB(A)):35/31/27 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求 :按设计要求 8. 电气检查接线 9. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	台	3				
		室内机合计							
		风管							
1	030702007007	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000 4. 板材厚度:20mm, ,密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式:按设计要求 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温	m ²	1.13				

			度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030702007008	复合型风管	1. 材质:双面铝箔酚醛复合板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 630 4. 板材厚度:20mm, ,密度:60~70kg/m ³ , 在环境温度25° C时, 风管导热系数不大于0.023w/(m*k), 热阻不小于0.87m ² /w 5. 接口形式: 按设计要求 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作，风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m ²	2.13				
3	031201003012	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	4				

4	031208003007	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:32mmB1橡塑保温材料,最小热阻 $\geq 0.74\text{mm}^2\text{K/W}$,导热系数应 $< 0.0366/\text{m}\cdot\text{k}(20^\circ)$ 4. 防火极限:按设计要求 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	3.26				
		风管合计							
		管道							
1	031001006063	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	6.77				
2	031001006064	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	8.04				
3	031001006065	塑料管	1. 名称:UPVC冷凝管 2. 规格、材质:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 5. 9mm厚难燃B1级闭泡橡塑隔热保温套管 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	13.09				

4	031001004022	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: ϕ 19.1 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	12.07				
5	031001004023	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: ϕ 15.9 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 20mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	22.73				
6	031001004024	铜管	1. 名称:去磷无缝紫铜管(脱氧铜管) 2. 规格: ϕ 9.5 3. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸要求 4. 15mm厚难燃B1级复合橡塑保温材料 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	34.79				
7	031001004025	分歧器	1. 名称:分歧器 2. 规格:综合考虑(不分规格) 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
8	031002001007	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	224.06				
9	031201003013	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	224.06				

10	031002003024	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN65mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
11	031002003025	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN100mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
12	031002003026	套管	1. 名称:钢套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN125mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	5				
13	031002003027	套管	1. 名称:PVC套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN100mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
14	031002003028	套管	1. 名称:PVC套管 2. 安装部位:穿墙、楼板、梁等 3. 规格:DN125mm 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
		管道合计							
		风口							
1	030703007051	单层百叶送风口、回风口	1. 类型:单层百叶送风口、回风口	个	3				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：165户型空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000032	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：165户型空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4269.01		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：165户型空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4269.01	
合计			4269.01	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：165户型空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：165户型空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：165户型空调工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：165户型空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：165户型空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：165户型空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A11#公区							
		A11#公区合计							
		地面装饰							
1	011102003025	块料楼地面（瓷砖CT-01）	1. 地砖CT-01 留缝按施工图要求 接近地砖色填缝剂擦缝 2. 30厚DS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥及适量清水 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 原建筑楼板 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	39.75				
2	011102003026	块料楼地面（瓷砖CT-06）	1. 地砖CT-06 留缝按施工图要求 接近地砖色填缝剂擦缝 2. 30厚DS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥及适量清水 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 原建筑楼板 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	21.89				
3	011108001011	石材零星项目（ST-01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01大理石、16-20mm厚（环氧树脂胶嵌缝修补, 现场整体磨光、水晶硬化） 2. 30厚DS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥及	m2	2.85				

			适量清水 3. 综合考虑二次加工、切割打磨及石材特殊处理等 4. 铺装前刷石材防护液，做六面防护、背胶 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
4	011105006009	金属踢脚线	1. 1.2mm喷砂深褐色不锈钢（MT-01） 2. 耐候胶粘结 3. 阻燃夹板（厚度见大样图） 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	0.82				
		地面装饰合计							
		墙身装饰							
1	011502001052	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 1.2mm深褐色铝合金嵌条MT-02 3. 详见图纸WD-01/01 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	3.52				
2	011502001053	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 1.2mm深褐色铝合金嵌条MT-02 3. 详见图纸WD-01/02 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	51.11				
3	011502001054	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 1.2mm喷砂深褐色不锈钢MT-01 3. 详见图纸WD-01/04 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m	4.2				
4	011502001055	金属装饰线	1. 墙身装饰线 2. 1.2mm喷砂深褐色不锈钢MT-01 3. 详见图纸WD-04/13	m	8.55				

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸						
5	011204003011	块料墙面 (CT-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600瓷砖 (CT-02) 2. 骨架: 详见图纸 3. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补。	m2	101.23				
6	011204003012	块料墙面 (CT-02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*600瓷砖拉槽 (CT-02) 2. 骨架: 详见图纸 3. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补	m2	0.36				
7	011204003013	块料墙面 (CT-04)	1. 安装方式: 瓷砖胶粘接, 背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800瓷砖 (CT-04) 3. 素水泥浆一道 (内掺适量108建筑胶), 蒸压加气混凝土砌块墙需刷专用界面剂 4. 蒸压加气混凝土砌块墙, DP-HR砂浆勾实接缝, 修补墙面, 拉毛	m2	44.92				
8	011204003014	块料墙面 (CT-05)	1. 安装方式: 瓷砖胶粘接, 背覆胶附加层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 750*1500瓷砖 (CT-05) 3. 素水泥浆一道 (内掺适量108建筑胶), 蒸压加气混凝土砌块墙需刷专用界面剂 4. 蒸压加气混凝土砌块墙, DP-HR砂浆勾实接缝, 修补墙面, 拉毛	m2	6.08				
9	011204001029	石材墙面 (岩板CT-03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*2800岩板	m2	11.16				

			(CT-03) 2. 骨架: 详见图纸 3. 综合考虑表面刷保护液, 作防潮、防污处理, 石材铺贴完后用云石胶条缝及局部修补						
10	011207001108	墙面装饰板 (喷砂深褐色不锈钢MT-01)	1、1.2mm喷砂深褐色不锈钢 (MT-01) 2、粘接层(木饰面专用胶)(例:白乳胶/木材专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法);	m2	3.3				
		墙身装饰合计							
		天花装饰							
1	011302001041	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙标准骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距400,横撑龙骨中距1000 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:8mm硅酸钙板 4. 包含灯槽 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	60.11				
2	011302001042	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50系列轻钢龙标准骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距400,横撑龙骨中距1000 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1.2mm喷砂深褐色不锈钢MT-01 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	1.54				

3	011406001033	抹灰面油漆	1白色防潮无机涂料三道; 2. 满刮腻子找平 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	67.16				
		天花装饰合计							
		门装饰							
1	011207001109	管井装饰板	1、0.8mm镀锌冷轧钢板 2、48mm钢骨架/膨胀珍珠岩 3、0.8mm镀锌冷轧钢板 4、面贴钢丝网 5、具体做法详见图纸WD-12 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	3.34				
2	010802001011	暗门	1. 门类型:暗门 2. 骨架材质:镀锌钢骨架 3. 包含门轴、门吸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他详见招标图纸	m2	5.92				
3	010808004006	门窗套装饰	1. 基层材料种类:基层板等 2. 面层材料品种、规格:MT-01喷砂深褐色不锈钢1.2mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他详见招标图纸	m2	5.1				
4	011207001110	不锈钢墙面（电梯门不锈钢门套）	包括但不限于: 1. 基层材料种类、规格:木结构基层（阻燃）; 2. 面层材料品种、规格:1.2mm喷砂深褐色不锈钢（MT-01） 3. 具体做法详见大样图，含大样所需要工作内容; 4. 其它未说明按图纸内	m2	14.61				

			容综合考虑; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸						
		门装饰合计							
		电梯轿厢装修							
		电梯轿厢装修合计							
		地面装饰							
1	011102003027	块料楼地面（瓷砖CT-01）	1. 地砖 01（900*1800mm） 留缝按施工图要求 接近地砖色填缝剂擦缝 2. 30厚DS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥及适量清水 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 原建筑楼板 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	1.96				
		地面装饰合计							
		墙身装饰							
1	011207001111	墙面装饰板	1、1mm古铜色不锈钢（金属01） 2、粘接层 3、9厘阻燃夹板; 4、20*40镀锌扁通等骨架 5、完成本清单项目所需的一切相关工作 6、其他详见招标图纸	m2	2.65				
2	011207001112	墙面装饰板（木饰面01）	1、木饰面01墙板 2、粘接层(木饰面专用胶); 3、9mm阻燃板; 4、镀锌方通骨架 5、基层清理打磨找补(需完成基层墙面做法); 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	3.1				

3	011207001113	墙面装饰板（木饰面02）	1、木饰面02墙板 2、粘接层（木饰面专用胶）； 3、9mm阻燃板； 4、镀锌方通骨架 5、基层清理打磨找补（需完成基层墙面做法）； 6、完成本清单项目所需的一切相关工作 7、其他详见招标图纸	m2	10.34				
		墙身装饰合计							
		天花装饰							
1	011302001043	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃板/9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格：1mm古铜拉丝不锈钢（金属01） 4. 包含灯槽 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他详见招标图纸	m2	1.98				
		天花装饰合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012013	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	182.32				
2	粤 011701012014	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	61.64				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002006	单独装饰装修工程垂直运输		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000033	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高层公区装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8206.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：高层公区装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8206.98	
合计			8206.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高层公区装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高层公区装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：高层公区装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高层公区装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高层公区装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：高层公区装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412004046	T1筒灯(嵌入式)	1. 名称:T1筒灯(嵌入式) 2. 规格型号:12W、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	32				
2	030412004047	T3 LED灯带	1. 名称:T3 LED灯带 2. 规格型号:14. 4W/米、3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20. 04				
3	011304001012	T4型材灯条	1. 名称:T4型材灯条 2. 规格型号:10W/m, 3500K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1. 8				
4	030412004048	T5 LED格栅筒灯	1. 名称:T5 LED格栅筒灯 2. 规格型号:4*5W、4000K 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				
5	030412004049	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:3W 3. 安装形式:嵌入式 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	套	8				
6	030404034018	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑	个	5				

			4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
7	030404034019	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
8	030404034020	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	2				
9	030404035058	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V, 10A 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	5				
10	030404035059	预留出线位	1. 名称:预留出线位 2. 规格:综合考虑 3. 型号系列:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	7				
11	030411001044	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	20.55				
12	030411001045	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:阻燃硬质聚氯 乙烯管 3. 规格:PC20mm 4. 配置形式:暗配	m	130.6				

			5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
13	030411001046	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 型号、规格:DN20 3. 配置形式及部位:综合考虑 4. 电线管路敷设 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50				
14	030413002019	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.8				
15	030411006019	开关(插座)接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	20				
16	030411006020	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	50				
17	030411006021	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007026	高层施工增加		项	1				
2	031301017026	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010026	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009026							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000034	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高层公区电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1352.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：高层公区电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1352.24	
合计			1352.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高层公区电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高层公区电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：高层公区电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高层公区电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高层公区电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：高层公区电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030502012008	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
2	030502012009	多媒体电梯插座	1. 名称:多媒体电梯插座 2. 本体及附件安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
3	粤 030503016006	可视对讲门口机	1. 名称:可视对讲门口机 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				
4	010801006001	门锁安装	1. 名称:电控门锁 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装	套	1				
5	030904003002	按钮	1. 名称:出门按钮 2. 规格型号:按图纸设计要求 3. 本体及其附件安装	个	1				
6	030507002001	门禁开关	1. 名称:门禁开关 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:按图纸设计要求 4. 本体及其附件安装	套	1				
7	030507008002	网络枪式摄像机	1. 名称:网络枪式摄像机 2. 规格:满足图纸设计	台	1				

			要求 3. 其他:POE供电, 含护罩、支架、镜头、红外灯、电源、软件许可等 4. 设备安装、线缆联通、检验、测试 5. 本体及附件安装 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
8	030411001047	配管	1. 名称:配管 2. 规格型号:PC20 3. 配置形式:综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.77				
9	030502005007	双绞线缆	1. 名称:CAT6 2. 配线方式:管内穿线 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.77				
10	030411006022	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 型号、规格:按图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 本体及其附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				
11	030413002020	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、修复 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.8				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007027	高层施工增加		项	1				
2	031301017027	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010027	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011027	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF027	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008027	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002027	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF027	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009027							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF027	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000035	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	518.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		518.21	
合计			518.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：高层公区智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：高层公区智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		风阀							
1	030703001019	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:2200*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能,与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
2	030703001020	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1500mm*350mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能,与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
3	030703001021	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1000mm*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能,与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
4	030703001022	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:900*800 3. 质量:综合考虑 4. 类型:280℃常开排烟	个	3				

			防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能, 与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
5	030703001023	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格: 1000*1000 3. 质量: 综合考虑 4. 类型: 280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能, 与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
6	030703001024	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格: 1250*250 3. 质量: 综合考虑 4. 类型: 280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能, 与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
7	030703001025	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格: 1500*350 3. 质量: 综合考虑 4. 类型: 280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能, 与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
8	030703001026	防火阀	1. 名称: 防火阀 2. 规格: 800mm*300mm 3. 质量: 综合考虑 4. 类型: 280℃常开排烟防火阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能, 与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费	个	4				

			用						
9	030703001027	排烟阀	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800mm*300mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:排烟阀 5. 常闭,配远程执行机构,就近按钮开关、远程电动开启,连锁开启风机;就近手动复位(钢丝绳),输出电信号 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
10	030703001028	排烟阀	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1250*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:排烟阀 5. 常闭,配远程执行机构,就近按钮开关、远程电动开启,连锁开启风机;就近手动复位(钢丝绳),输出电信号 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
11	030703001029	防火阀	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:排烟阀 5. 常闭,配远程执行机构,就近按钮开关、远程电动开启,连锁开启风机;就近手动复位(钢丝绳),输出电信号 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
12	030703001030	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1100*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭,手动复位 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费	个	1				

			用						
13	030703001031	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1100*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃消防防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭,手动复位,与风机连锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
14	030703001032	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*800mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃消防防火阀 5. 常开,70℃熔断关闭,手动复位,与风机连锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
15	030703001033	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:1000*1000mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:风管止回阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能,与风机连锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
16	030703001034	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:1000*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:风管止回阀 5. 自动关闭带电讯号输出功能,与风机连锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	1				
17	030703001035	电动风口	1. 名称:电动风口 2. 规格:1100*250mm 3. 质量:综合考虑 4. 类型:70℃常闭电动	个	1				

			风口 5. 常开, 70℃熔断关闭, 手动复位, 与风机联锁 6. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
		风阀合计							
		风管							
1	030702001011	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 ≤ 4000 4. 板材厚度: 1.5mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	11.13				
2	030702001012	碳钢通风管道	1. 材质: 镀锌钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 ≤ 1500 4. 板材厚度: 1.2mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验	m2	290.2				

			10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
3	030702001013	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长 ≤ 1000 4. 板材厚度:1mm 5. 接口形式: 法兰 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 弯头导流叶片制作、安装 8. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管套管 9. 风管漏光试验、漏风试验 10. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m2	238.4				
4	031201003014	风管支架除锈、刷油	1. 名称:风管支架除锈、刷油 2. 除锈:手工除轻锈 3. 刷油:调和漆两道、红丹防锈漆两道 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	kg	2414.46				
5	031208003008	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:按设计要求 3. 材质:容重 $\geq 48\text{kg/m}^3$, 50mm绝热玻璃棉, 玻璃棉外侧复合长效耐水阻燃FFR贴面, 贴面水洗前后氧指数均应 $\geq 28\%$, 且变化 $< 1\%$ 4. 防火极限: 按设计要	m2	539.73				

			求 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
6	010803002002	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 规格: 按设计要求 3. 材质: 玻璃纤维防火 布 4. 满足消防验收要求 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m2	15.12				
7	030702001014	风管套管	1. 名称:风管套管 2. 材质:钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:综合考虑 5. 部位:穿越不同防火 分区、楼板、隔墙等做 防火封堵 6. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m2	8.57				
8	030413003010	打洞(孔)	1. 名称:打洞(孔) 2. 材质:砌体墙、砖墙 等 3. 形状:综合考虑 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m3	1.23				
		风管合计							
		风机							
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号、规格:风量 : 36000m3/h, 全压 : 850Pa; 静压 : 680Pa; 功率 : 18.5KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要 求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要 求:按设计要求	台	1				

			8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号、规格:风量: 40000m3/h, 全压: 650Pa; 静压: 520Pa; 功率: 15KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
3	030108003003	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号、规格:风量: 18000m3/h, 全压: 600Pa; 静压: 480Pa; 功率: 7.5KW 3. 安装形式:吊装 4. 设备编号:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求:按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	台	1				
4	030108003004	轴流通风机	1. 名称:轴流风机 2. 型号、规格:风量: 53500m3/h, 全压: 600Pa; 静压	台	2				

			: 480Pa; 功率: 18.5W 3. 安装形式: 吊装 4. 设备编号: 按设计要求 5. 质量: 按设计要求 6. 减振吊架吊装 7. 除锈、刷油设计要求: 按设计要求 8. 软管接口、防虫网罩制作安装 9. 电气检查接线 10. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
		风机合计							
		风口							
1	030703007054	单层百叶风口	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 1100*300mm 3. 材质: 按设计要求 4. 周长: 5200mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
2	030703007055	单层百叶风口	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 250*150mm 3. 材质: 按设计要求 4. 周长: 900mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	4				
3	030703007056	单层百叶风口	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 300*250mm 3. 材质: 按设计要求 4. 周长: 1280mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	14				
4	030703007057	单层百叶风口	1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 500*150mm 3. 材质: 按设计要求 4. 周长: 1280mm以内 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	12				

		风口合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007028	高层施工增加		项	1				
2	031301017028	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010028	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011028	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF028	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008028	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002028	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF028	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009028							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF028	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000036	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所防排烟工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18322.44		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所防排烟工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		18322.44	
合计			18322.44	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所防排烟工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所防排烟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所防排烟工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所防排烟工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所防排烟工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所防排烟工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:吊顶型喷头 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN15, K=80, 68℃ 4. 连接形式:螺纹连接 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	305				
2	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型喷头 2. 安装部位:室内 3. 型号、规格:DN15, K=80, 68℃ 4. 连接形式:螺纹连接 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	20				
3	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN25mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	717.69				
4	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接	m	213.93				

			钢管DN32mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
5	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN40mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	29.08				
6	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN50mm 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切	m	93.3				

			相关工程内容及材料费用						
7	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN65mm 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含卡箍、管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	34.1				
8	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN80mm 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含卡箍、管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	75.12				
9	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN100mm 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标	m	54.09				

			5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含卡箍、管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用						
10	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌普通壁厚焊接钢管DN150mm 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 6. 管道标识设计要求:按设计要求 7. 含卡箍、管件安装 8. 防腐刷漆要求:按设计要求 9. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	m	47				
11	030901008002	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
12	030901008003	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:具体组装按设计 4. 含DN25球阀、试水接头及压力表安装 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	组	1				
13	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80mm	个	1				

			4. 连接形式:法兰 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
14	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格:DN80mm 4. 连接形式:法兰 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
15	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 管架形式:吊托支架 4. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	kg	1798.89				
16	031201003015	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、 调和漆 3. 结构类型:一般钢结 构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :防锈漆、调和漆各二 遍 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	kg	1798.89				
17	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水 灭火系统调试	点	2				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007029	高层施工增加		项	1				
2	031301017029	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010029	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011029	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF029	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008029	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002029	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF029	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009029							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF029	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000037	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16058.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		16058.89	
合计			16058.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所自动喷淋工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所自动喷淋工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警							
1	030904001004	感烟探测器	1. 名称:点型探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 线制:总线制 4. 类型:感烟探测器 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	53				
2	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:综合考虑 3. 安装方式:吸顶 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	17				
3	030904003003	带火警电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 安装方式:明装, 距地1.4m 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	9				
4	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光警报器 2. 安装方式:明装, 距地2.3m 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	11				
5	030904003004	消防栓起泵按钮	1. 名称:消防栓起泵按钮 2. 安装方式:消火栓内安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	10				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00038	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010030	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011030	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF030	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008030	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002030	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF030	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009030							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF030	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000038	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4065.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4065.34	
合计			4065.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：会所火灾自动报警工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：会所火灾自动报警工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030904001005	感烟探测器	1. 名称:点型探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 线制:总线制 4. 类型:感烟探测器 5. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	3				
2	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 功率:综合考虑 3. 安装方式:吸顶 4. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
3	030904003005	带火警电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 名称:带火警电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 安装方式:明装,距地1.4m 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
4	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:明装,距地2.3m 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
5	030904003006	消防栓起泵按钮	1. 名称:消防栓起泵按钮 2. 安装方式:消火栓内安装 3. 完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用	个	2				
6	030904008007	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块	个	1				

			2. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用						
7	030904015001	火灾报警显示盘	1. 名称:火灾报警显示 盘 2. 安装方式:壁挂式 3. 满足图纸及技术规范 书要求	台	6				
8	030904008008	监控模块	1. 名称:监控模块 2. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	个	1				
9	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN-BYJ- 2.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	43.39				
10	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZN- RYJS-2*1.5 3. 配线形式:管内穿线 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	86.96				
11	030411001049	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 完成该清单其他一切 相关工程内容及材料费 用	m	104.46				
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007031	高层施工增加		项	1				
2	031301017031	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00039	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010031	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011031	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF031	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008031	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002031	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF031	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009031							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF031	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000039	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1249.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1249.86	
合计			1249.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：高层公区火灾自动报警工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----