

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目施工总承包

第 1 页 共 4 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	十八班幼儿园-地下室	14534847.35		669731.03	
1.1	十八班幼儿园地下室-建筑工程	4740482.76		162196.30	
1.2	十八班幼儿园地下室-装饰工程	910392.35		53413.62	
1.3	十八班幼儿园地下室-基坑支护工程	4568492.45		160714.53	
1.4	十八班幼儿园地下室-土石方工程	990139.74		98590.67	
1.5	十八班幼儿园地下室-软基处理工程	914615.60		62268.92	
1.6	十八班幼儿园地下室-电气工程	506781.96		26838.95	
1.7	十八班幼儿园地下室-消防报警工程	186619.05		14308.86	
1.8	十八班幼儿园地下室-弱电工程	157901.71		8407.03	
1.9	十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）	446126.98		17292.04	
1.10	十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）	512311.10		28021.25	
1.11	十八班幼儿园地下室-气体灭火工程	67739.12		1302.34	
1.12	十八班幼儿园地下室-通风空调工程	488794.22		33164.66	
1.13	十八班幼儿园地下室-抗震支架工程	44450.31		3211.86	
2	十八班幼儿园-地上部分	19167601.58		1260440.17	
2.1	十八班幼儿园地上部分-建筑工程	8358481.22		704173.05	
2.2	十八班幼儿园地上部分-外立面工程	1017047.23		62969.53	
2.3	十八班幼儿园地上部分-装饰工程	3974925.61		194415.67	
2.4	十八班幼儿园地上部分-装配式建筑增加费	1097954.56		21579.15	
2.5	十八班幼儿园地上部分-电气工程	1696157.96		103440.00	
2.6	十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室）	353559.66		23728.23	
2.7	十八班幼儿园地上部分-弱电工程	942723.61		40847.78	
2.8	十八班幼儿园地上部分-给排水工程	721123.14		45320.22	
2.9	十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程	485176.39		35503.80	
2.10	十八班幼儿园地上部分-气体灭火工程	36883.09		655.54	
2.11	十八班幼儿园地上部分-通风空调工程	212784.66		14464.66	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目施工总承包

第 2 页 共 4 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
2.12	十八班幼儿园地上部分-抗震支架工程	64535.43		4474.96	
2.13	十八班幼儿园地上部分-电梯工程	206249.02		8867.58	
3	十八班幼儿园-室外工程	4569979.21		192460.22	
3.1	十八班幼儿园-主入口门	53868.73		1087.78	
3.2	十八班幼儿园-次入口门	9401.64		381.98	
3.3	十八班幼儿园-围墙工程	736444.36		29791.16	
3.4	十八班幼儿园-绿化工程	253269.51		4633.51	
3.5	十八班幼儿园-道路及广场铺装工程	1060987.64		43359.72	
3.6	十八班幼儿园-海绵城市配套费	481468.43		20636.28	
3.7	十八班幼儿园-园林照明工程	103555.14		7538.81	
3.8	十八班幼儿园-室外电气管网工程	105147.89		3956.56	
3.9	十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）	680012.11		11158.67	
3.10	十八班幼儿园-外电工程	195092.33		2749.94	
3.11	十八班幼儿园-室外给排水工程	876057.70		66316.28	
3.12	十八班幼儿园-燃气工程	14673.73		849.53	
4	十八班幼儿园-其他工程	1394915.38		77655.77	
4.1	十八班幼儿园-溶洞处理工程	874910.69		44119.90	
4.2	十八班幼儿园-建筑标识系统工程	119713.95		3097.39	
4.3	十八班幼儿园-耕地耕作层剥离再利用	62580.44		10063.10	
4.4	十八班幼儿园-太阳能光电工程	58077.73		6124.50	
4.5	十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖	151933.51		10770.82	
4.6	十八班幼儿园-直饮水工程	127699.06		3480.06	
5	九年一贯制学校-地下室	39028373.65		2048634.19	
5.1	九年一贯制学校地下室-建筑工程	21351959.48		674639.08	
5.2	九年一贯制学校地下室-装饰工程	1774903.68		106692.49	
5.3	九年一贯制学校地下室-基坑支护工程	1827172.96		70187.46	
5.4	九年一贯制学校地下室-土石方工程	8841885.12		880428.55	
5.5	九年一贯制学校地下室-电气工程	1466711.91		76130.86	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目施工总承包

第 3 页 共 4 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
5.6	九年一贯制学校地下室-消防报警工程	278733.96		20287.15	
5.7	九年一贯制学校地下室-弱电工程	141302.25		10902.62	
5.8	九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）	856033.90		42983.83	
5.9	九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）	1023482.21		59854.75	
5.10	九年一贯制学校地下室-通风空调工程	1007453.77		77483.49	
5.11	九年一贯制学校地下室-抗震支架工程	70346.73		4763.66	
5.12	九年一贯制学校地下室-人防安装工程	388387.68		24280.25	
6	九年一贯制学校-地上部分	82496343.11		5210605.20	
6.1	九年一贯制学校地上部分-建筑工程	38950190.61		3051618.28	
6.2	九年一贯制学校地上部分-外立面工程	3748251.53		230356.49	
6.3	九年一贯制学校地上部分-装饰工程	17166332.93		861799.66	
6.4	九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费	4943626.62		93702.81	
6.5	九年一贯制学校地上部分-电气工程	7276606.30		388193.30	
6.6	九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室）	1212174.21		79063.94	
6.7	九年一贯制学校地上部分-弱电工程	3363159.81		188644.78	
6.8	九年一贯制学校地上部分-给排水工程	1303716.51		89207.39	
6.9	九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程	889102.72		64373.13	
6.10	九年一贯制学校地上部分-气体灭火工程	154713.65		2276.91	
6.11	九年一贯制学校地上部分-通风空调工程	2364751.89		103209.97	
6.12	九年一贯制学校地上部分-电梯工程	913306.54		43975.82	
6.13	九年一贯制学校地上部分-抗震支架工程	210409.79		14182.72	
7	九年一贯制学校-室外工程	11922659.81		422696.76	
7.1	九年一贯制学校-校门	242920.46		8687.09	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目施工总承包

第 4 页 共 4 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
7.2	九年一贯制学校-围墙工程	919298.05		38290.07	
7.3	九年一贯制学校-挡土墙工程	22317.47		894.52	
7.4	九年一贯制学校-绿化工程	934574.09		21501.02	
7.5	九年一贯制学校-道路及广场铺装工程	4344567.43		144918.14	
7.6	九年一贯制学校-海绵城市配套费	1689056.56		53743.94	
7.7	九年一贯制学校-园林照明工程	225347.04		16574.85	
7.8	九年一贯制学校-室外电气管网工程	221128.19		8406.74	
7.9	九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机）	1802622.98		24204.15	
7.10	九年一贯制学校-外电工程	215834.04		3323.34	
7.11	九年一贯制学校-室外给排水工程	1304993.50		102152.90	
8	九年一贯制学校-其他工程	8834715.95		457864.86	
8.1	九年一贯制学校-溶洞处理工程	7720409.61		389323.97	
8.2	九年一贯制学校-建筑标识系统工程	327781.68		7805.33	
8.3	九年一贯制学校-太阳能光电工程	115534.91		12238.39	
8.4	九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖	502211.41		44714.49	
8.5	九年一贯制学校-直饮水工程	168778.34		3782.68	
9	市政设施	2572996.20		158146.60	
9.1	市政设施-道路工程	2040017.61		131907.70	
9.2	市政设施-道路工程-电子警察	65262.41		1365.88	
9.3	市政设施-电气照明工程	270348.15		10647.41	
9.4	市政设施-给排水工程	43255.08		1614.42	
9.5	市政设施-管线迁移工程	154112.95		12611.19	
合计		184522432.24		10498234.8	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3298902.15	
1.1	A.4砌筑工程	80960.80	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	2231361.80	
1.3	A.6金属结构工程	63544.63	
1.4	A.8门窗工程	43634.40	
1.5	A.9屋面及防水工程	729623.08	
1.6	保温、隔热、防腐工程	76781.02	
1.7	A.15其他装饰工程	46667.90	
1.8	变配电房基础	26328.52	
2	措施合计	675043.85	
2.1	绿色施工安全防护措施费	162196.30	
2.2	其他措施费	512847.55	
3	其他项目	375120.75	—
3.1	暂列金额	329890.22	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	45230.53	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4349066.75	
5	增值税销项税额	391416.01	—
6	总造价	4740482.76	
7	人工费	828204.39	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,740,482.76	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段:

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程					80960.80	
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:内墙200厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 $\geq$ A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆 $\geq$ Mb10 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	161.93	460.13	74508.85	
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙100厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 $\geq$ A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆 $\geq$ Mb10 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.28	484.44	3526.72	
3	010402001003	混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土砌块 2. 墙体类型:200内墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆 $\geq$ M7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.08	559.45	2282.56	
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌踏步,台阶,坡道 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆 $\geq$ M7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.2	535.56	642.67	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					2231361.80	
本页小计							80960.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段:

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C20 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 兼找平层、表面压光, 混凝土表面平整、光滑, 满足防水施工的需要 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	267.35	485.77	129870.61	
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	129.49	516.68	66904.89	
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.85	516.68	21106.38	
8	010501004001	地下室底板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1078.91	515.90	556609.67	
9	010501004002	集水井、电梯基坑	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.56	552.42	5281.14	
本页小计							779772.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段:

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010502001001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	71.9	632.93	45507.67	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.26	682.41	4271.89	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.93	575.54	1110.79	
13	010504001001	混凝土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	156.28	556.39	86952.63	
14	010504001002	混凝土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	33.53	550.30	18451.56	
15	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	157.93	514.14	81198.13	
本页小计							237492.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010505001002	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	180.6	505.00	91203.00	
17	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.66	567.68	2077.71	
18	010507004001	台阶	1. 混凝土种类: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.2	540.50	1189.10	
19	010508001001	梁后浇带	1. 混凝土强度等级: 膨胀混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.66	637.45	420.72	
20	010508001002	梁后浇带	1. 混凝土强度等级: 膨胀混凝土C35P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.43	643.66	276.77	
21	010508001003	板后浇带	1. 混凝土强度等级: 膨胀混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.91	623.38	1190.66	
本页小计							96357.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010508001004	墙后浇带	1. 混凝土种类: 膨胀混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.73	669.00	488.37	
23	010508001005	墙后浇带	1. 混凝土种类: 膨胀混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.88	662.79	583.26	
24	010508001006	底板、基础(梁)后浇带	1. 混凝土种类: 膨胀混凝土C40 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.54	648.91	7488.42	
25	010515001001	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类: HPB300级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.243	5324.34	1293.81	
本页小计							9853.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	010515001002	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	14. 036	5654. 12	79361. 23	
27	010515001003	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1. 292	4285. 98	5537. 49	
本页小计							84898. 72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	32.477	4315.17	140143.78	
29	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	171.308	4112.42	704490.45	
本页小计							844634.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ25以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.467	3995.08	9855.86	
31	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	39.539	4249.15	168007.14	
本页小计							177863.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	010516002001	预埋铁件	1. 材料：铁件 2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括：预埋铁件、螺栓、制作、除锈、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.05	9773.34	488.67	
	A.6	金属结构工程					63544.63	
33	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 含除锈、刷油、防腐、预埋件等一切费用 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.85	6681.20	5679.02	
34	010607005001	玻璃纤维网加固	1. 材料品种、规格：耐碱玻璃纤维网格布 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.2	13.99	352.55	
35	010607005002	钢丝网加固	1. 材料品种、规格：0.5(15mmX15mm)镀锌钢丝网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35	16.93	592.55	
36	010607005003	钢丝网加固	1. 材料品种、规格：ø0.9(12.7mmX12.7mm)热镀锌钢丝网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	65	16.93	1100.45	
本页小计							8213.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	010607005004	钢丝网加固（N01）	1. 材料品种、规格：满挂耐碱玻纤网，抗裂砂浆3mm 2. 加固方式：外侧不少于5个/m ² 塑料锚栓锚固 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1912.75	28.93	55335.86	
38	010607006001	后浇带金属网	1. 后浇带金属网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	28.6	16.93	484.20	
	A.8	门窗工程					43634.40	
39	010802003001	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	55.89	465.68	26026.86	
40	010802003002	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	8.28	494.15	4091.56	
41	010802003003	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	3.45	505.58	1744.25	
本页小计							87682.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	010801001001	成品实木门	1. 门类型：成品实木门 2. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 3. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.68	632.19	2326.46	
43	010807002001	乙级防火窗	1. 乙级防火窗 2. 玻璃材质、厚度：6T钾铯玻璃+12A+6T 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.6	704.14	6759.74	
44	010807003001	铝合金百叶窗	1. 90系列铝合金百叶窗（厚度均大于2.0mm） 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、防雨、耐高温等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3	511.45	1534.35	
本页小计							10620.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段:

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010807001001	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low安全玻璃-E+12mm空气+6安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.6	556.80	890.88	
46	010807004001	铝合金尼龙网纱窗	1. 框材质:铝合金 2. 窗纱材料品种、规格:尼龙网纱窗 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.6	162.69	260.30	
	A.9	屋面及防水工程					729623.08	
本页小计							1151.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	010902003001	屋面刚性层（U02）	1. 1. 1. 70厚C20细石混凝土，内配筋 $\Phi 6@150$ 双向（置于该层上半部，保护层厚度 ≥ 15 ），平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝，平面内间距 ≤ 6000 设纵横分隔缝，用切割机切深15，缝宽5~10，缝内嵌聚氨酯密封胶 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	758.26	85.77	65035.96	
48	010902001001	屋面卷材防水（U02）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层处理 1:2 水泥砂浆修补找平 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	791.02	48.70	38522.67	
49	010902002001	屋面涂膜防水（U02）	1. 防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	791.02	30.86	24410.88	
50	011101006001	平面砂浆找平层（U03）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WS M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	691.69	18.02	12464.25	
51	010904001001	楼（地）面卷材防水（U03/U09）	1. 卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 基层处理 1:2 水泥砂浆修补找平 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	729.95	59.61	43512.32	
本页小计							183946.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	010903002001	地下室侧壁涂膜防水（U04）	1. 1:2 水泥砂浆修补找平 2. 基层处理、专用基层处理剂 3. 防水膜品种:1.5 厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	744.9	72.42	53945.66	
53	010903001001	地下室侧壁卷材防水（U04）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5 厚自粘改性沥青防水卷材 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	744.9	39.59	29490.59	
54	010904001002	楼(地)面卷材防水（U07）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5 厚自粘改性沥青防水卷材 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4670.15	40.80	190542.12	
55	011101003001	细石混凝土楼地面（U07/U09）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细石混凝土C30保护层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2282.13	41.68	95119.18	
56	010902003002	屋面刚性层（U07/U09）	1. 刚性层厚度、种类:最薄处40厚C30混凝土兼找坡1%，内配筋Φ4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面四周（沿墙和水沟边）设伸缩缝，平面内间距≤6000设纵横分隔缝，用切割机切深15，缝宽5~10，缝内嵌聚氨酯密封胶 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2286.97	42.22	96555.87	
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水（SC）	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	272.48	37.11	10111.73	
本页小计							475765.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	010903002002	墙面涂膜防水（SC）	1. 防水膜品种：2厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	248.99	42.06	10472.52	
59	010903003001	墙面砂浆防水（电梯坑/集水井内部）	1. 2厚水泥基防水涂料 2. 20厚1：2防水砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.29	63.07	1784.25	
60	010904002002	楼（地）面涂膜防水（电梯坑/集水井内部）	1. 2厚水泥基防水涂料 2. 20厚1：2防水砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.78	56.87	726.80	
61	010904004001	止水钢板	1. 止水带材料种类：3mm厚300宽钢板止水带 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	71.5	63.71	4555.27	
62	010904004002	不锈钢板止水带	1. 止水带材料种类：3厚不锈钢板止水带 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	88.08	415.35	36584.03	
63	010902008001	外贴式止水带	1. 止水带材料种类：外贴式止水带 2. 顶板后浇带防水构造具体详见11ZJ311-13/1 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	146.8	51.46	7554.33	
64	010902008002	中埋式钢板止水带	1. 止水带材料种类：中埋式止水带 2. 中埋式钢板止水带变形缝具体详见11ZJ311-42/4 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.75	63.71	2277.63	
本页小计							63954.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	010902008003	外贴式止水带	1. 止水带材料种类:外贴式止水带 2. 顶板后浇带防水构造具体详见11ZJ311-13/3 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	71.5	51.46	3679.39	
66	010902008004	中埋式钢板止水带	1. 止水带材料种类:中埋式止水带 2. 中埋式钢板止水带变形缝具体详见11ZJ311-42/3 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.75	63.71	2277.63	
		保温、隔热、防腐工程					76781.02	
67	011001003001	保温隔热墙面(U04)	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 压缩强度 $\geq 150\text{kpa}$)保护层, 点粘固定 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	744.9	92.00	68530.80	
68	011003001001	隔离层(U02/U03)	1. 隔离层材料品种:0.3 厚聚乙烯薄膜隔离层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1449.95	5.69	8250.22	
	A.15	其他装饰工程					46667.90	
本页小计							82738.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	011503001001	楼梯栏杆扶手	1. 高度:900mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 1.5$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.44	466.65	2538.58	
70	011503001002	楼梯栏杆扶手	1. 高度:1300mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 1.5$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.49	567.81	4252.90	
71	011503001003	护窗栏杆	1. 高度:1.1m 2. 栏杆材质、规格: $\phi 50 \times 1.5$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1.5$ 不锈钢管等 3. 具体做法详见国标集22J403-1/4-24/H7、设计图纸要求 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.2	355.62	2204.84	
本页小计							8996.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	011503005001	金属靠墙扶手	1. 扶手材质、规格：Φ60*2不锈钢管、Φ30*2@1000不锈钢管等 2. 具体做法详国标集22J403-1/5-4/4、设计图纸要求 3. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.44	127.52	693.71	
73	011404002001	集水井盖板	1. 材料规格、种类：热浸镀锌钢格板集水井篦子 2. 满足设计图纸、设计及业主要求 3. 参考图集16S518-64页 4. 选取的产品需满足机动车停车荷载需要 5. 计价综合考虑：品种、规格、支架、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、场内外运距等 6. 计价包括：支架、材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、刷漆、连接件、焊条、铆钉、螺栓等一切费用 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	3.84	559.02	2146.64	
本页小计							2840.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	010607002001	集水沟盖板	1. 材料规格、种类:300或500x510x40热浸镀锌钢格板成品篦子 2. 满足设计图纸、设计及业主要求 3. 选取的产品需满足机动车停车荷载需要 4. 计价综合考虑:品种、规格、支架、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、场内外运距等 5. 计价包括:支架、材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、刷漆、连接件、焊条、铆钉、螺栓等一切费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	35.26	559.02	19711.05	
75	040201022001	集水沟抹灰	1. 沟内壁:20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 沟底:1:3水泥砂浆找0.5%坡,找坡长度不大于20米 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	70.51	35.66	2514.39	
76	040201022002	室内排水暗沟	1. 4~5厚釉面砖 2. 10厚1:2水泥砂浆镶贴 3. 涂料防水层 4. 刷基层处理剂一遍 5. 15厚1:2水泥砂浆找平 6. C20细石混凝土找0.5%坡 7. C20钢筋混凝土预制板 8. 具体做法详见JS-26/8 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51	237.83	12129.33	
77	011503005002	安全挡牌	1. 安全挡牌 2. 具体做法详见安全挡牌参12J926-E2 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	3	158.82	476.46	
本页小计							34831.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		变配电房基础					26328.52	
78	010507003001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟（含砖柱） 2. 砌体材料：MU10砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰材料、厚度：10mm厚1:2水泥砂浆 5. 垫层材料：C10混凝土 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.45	152.91	6643.94	
79	010512008001	沟盖板、井盖板	1. 预制砼盖板 2. 计价综合考虑：盖板单件体积、钢筋等级、规格、模板制安形式 3. 计价包括：制作安装、混凝土浇筑、钢筋制安、拉勾制安、模板制安及拆除等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.91	907.49	1733.31	
80	011404002002	电缆沟盖板	1. 材料规格、种类：热浸镀锌波纹钢板盖板、750mm*400mm*6mm 2. 计价综合考虑：品种、规格、支架、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、场内外运距等 3. 计价包括：支架、材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、刷漆、连接件、焊条、铆钉、螺栓等一切费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21.69	559.02	12125.14	
81	010512008002	井圈	1. 井圈C20 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.3	652.08	847.70	
本页小计							21350.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 规格:Φ12~25 3. 计价综合考虑:混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括:材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.11	4030.72	443.38	
86	010515001010	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类:圆钢 2. 规格:Φ10内 3. 计价综合考虑:混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括:材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.08	5324.34	425.95	
		措施项目					552275.28	
本页小计							869.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 围护材料：金属防护网 3. 综合考虑脚手架、防护网使用费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	734.75	19.27	14158.63	
88	MBZC001	模板的支架		t	4.102	6160.19	25269.10	
89	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2039.47	16.85	34365.07	
90	011702001001	垫层	1. 垫层模板	m2	258.97	29.61	7668.10	
91	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	135.85	50.34	6838.69	
92	011702001003	基础	1. 带形基础模板	m2	50.58	53.11	2686.30	
93	011702001004	基础	1. 柱墩基础模板	m2	8.18	47.78	390.84	
94	011702001005	设备基础	1. 设备基础模板	m2	30.43	50.34	1531.85	
95	010401001001	砖胎膜	1. 砖胎膜MU10 2. 砂浆WM M7.5 3. 高度综合考虑	m3	48.32	502.81	24295.78	
96	011201001001	砖胎膜抹灰	1. 抹灰厚度、材质：20mm厚M5水泥砂浆	m2	194.72	36.39	7085.86	
97	011702011001	防水混凝土墙	1. 防水混凝土墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6~4.6m内 2. 综合考虑止水螺杆	m2	1041.06	55.74	58028.68	
98	011702011002	混凝土墙	1. 墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6~4.6m内	m2	245.61	45.95	11285.78	
99	011702002001	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8外	m2	420.96	65.79	27694.96	
100	011702002002	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8内	m2	7.3	59.99	437.93	
101	011702003001	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.2内	m2	75.97	74.27	5642.29	
102	011702014001	地下室楼板	1. 支撑高度：3.6~4.6m 2. 板厚：160	m2	1128.96	63.12	71259.96	
103	011702014002	地下室楼板	1. 支撑高度：3.6~4.6m 2. 板厚：150	m2	644.77	62.70	40427.08	
本页小计							339066.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
104	011702014003	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	15.2	60.89	925.53	
105	011702006001	矩形梁	单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内 支模高度3.6~4.6m内	m2	136.85	72.80	9962.68	
106	011702006002	矩形梁	单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6~4.6m内	m2	1392.09	79.20	110253.53	
107	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	6.42	181.49	1165.17	
108	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	0.77	52.79	40.65	
109	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	26.66	52.79	1407.38	
110	011702030001	后浇带	1. 满堂基础模板	m2	1.12	47.78	53.51	
111	011702030002	后浇带	1. 后浇带墙模板 2. 综合考虑墙厚、高度	m2	11.02	43.42	478.49	
112	011702030003	后浇带	1. 后浇带梁模板 2. 综合考虑梁宽、高度	m2	6.86	71.35	489.46	
113	011702030004	后浇带	1. 后浇带板模板 2. 综合考虑高度	m2	24.96	60.89	1519.81	
114	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输：运输高度20m内 2. 指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2037.8	42.65	86912.17	
本页小计							213208.38	
合 计							3851177.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	122768.57			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					122768.57			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	329890.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	45230.53		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	375120.75		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程					283092.38	
1	010904002003	楼(地)面涂膜防水（L05）	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料（表面撒细砂），上翻至地面完成面250mm高 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.84	33.30	860.47	
2	010904002004	楼(地)面涂膜防水（L04）	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料（表面撒细砂） 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	274.83	43.87	12056.79	
3	010904002005	楼(地)面涂膜防水（L05/L04）	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	274.83	45.65	12545.99	
4	011101003002	细石混凝土楼地面（L05）	1. 35厚C15细石混凝土 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.76	27.69	353.32	
5	011101006002	平面砂浆找平层（L05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚 WS M20 水泥砂浆保护层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.76	23.86	304.45	
6	011101006003	平面砂浆找平层（L05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M15地面砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.76	14.26	181.96	
7	011001005001	隔声垫楼地面（L07）	1. 素水泥浆结合层一道 2. 隔声垫材料品种、规格、厚度:20厚专用玻璃棉隔声垫 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	288.82	53.36	15411.44	
本页小计							41714.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011003001002	隔离层（L07）	1. 隔离层材料品种:0.2厚高韧性PE防水薄膜一层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	288.82	8.50	2454.97	
9	011101003003	细石混凝土楼地面（L07）	1. 40厚C30细石混凝土，标面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	288.82	33.28	9611.93	
10	010904002006	密封固化剂楼地面（L07）	1. 材料种类:表面涂密封固化剂 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	288.82	10.59	3058.60	
11	011101006004	平面砂浆找平层（L04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	253.73	18.02	4572.21	
12	011101006005	平面砂浆找平层（L04）	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	253.73	18.02	4572.21	
13	010103001002	轻骨料混凝土填充层（L04）	1. 填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏结料满粘（基层处理平整） 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	72.31	284.63	20581.60	
14	011101003004	细石混凝土楼地面（L04）	1. 40厚C20细石混凝土 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	253.73	32.26	8185.33	
本页小计							53036.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011101006006	平面砂浆找平层（L-04）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M15地面砂浆，面上撒素水泥 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	253.73	17.90	4541.77	
16	011102003001	块料楼地面（L-04）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:3厚纯水泥浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖，规格：600×600 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	253.73	76.38	19379.90	
17	011101006007	平面砂浆找平层（SC）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	272.48	14.35	3910.09	
18	011101003005	细石混凝土楼地面（SC）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆修补找平 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	272.48	15.97	4351.51	
19	011102003002	块料楼地面（SC）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:4厚白色瓷片（300X450），白水泥抹缝 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	272.48	86.17	23479.60	
本页小计							55662.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	011101005001	环氧地坪漆楼面（DL01）行车区	1. 环氧超耐磨防滑面涂层0.3mm 2. 中涂腻子层0.2m 3. 中涂基面打磨层 4. 环氧砂浆中涂层0.8mm 5. 环氧底涂层0.2mm 6. 素地面处理，打磨、切缝、修补 7. 防尘超耐磨无溶剂环氧地坪漆（A级、底、中、腻子、面涂）通道区域1.5mm厚（不同产品其厚度有会所不同，以上1~6层为参考做法） 8. 含深化设计及深化设计产生的费用 9. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	208.23	36.21	7540.01	
21	011101005002	环氧地坪漆楼面（DL01）停车及其他区	1. 环氧平涂面涂层0.2m 2. 中涂腻子层0.2mm 3. 中涂基面打磨层 4. 环氧砂浆中涂层0.4mm 5. 环氧底涂层0.2mm 6. 素地面处理，打磨、切、修补 7. 防尘耐磨无溶剂环氧地坪漆（A级、底、中、腻子、面涂）；停车及其他区域1.0厚（不同产品其厚度有会所不同，以上1~6层为参考做法） 8. 含深化设计及深化设计产生的费用 9. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	589.22	32.40	19090.73	
22	010904002007	楼(地)面涂膜防水（DL04）	1. 素水泥浆结合层一遍（掺5%108胶） 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻300 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	279.13	27.94	7798.89	
本页小计							34429.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011102003003	块料楼地面（DL04）	1. 800X800防滑耐磨地砖，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝。 2. 20厚（最薄处）DS-M20防水砂浆（加5%防水粉）找坡兼找平，（1%坡向地漏口） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	279.13	95.16	26562.01	
24	011102003004	块料楼梯面层（DL04）	1. 800X800防滑耐磨地砖，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝。 2. 20厚（最薄处）DS-M20防水砂浆（加5%防水粉）找坡兼找平，（1%坡向地漏口） 3. 楼梯踏步防滑条做法详见国标集22J403-1/5-7/10 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	279.13	222.26	62039.43	
25	011105001001	密封固化剂踢脚线	1. 清理墙面 2. 表面涂密封固化剂1.0厚 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	22.67	10.59	240.08	
26	011105003001	块料踢脚线（T02）	1. 面砖踢脚线规格：120mm高块料踢脚线（同楼地面地砖） 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.91	127.71	2542.71	
本页小计							91384.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程 标段： 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011105003002	块料踢脚线（T02）楼梯	1. 面砖踢脚线规格：120mm高块料踢脚线（同楼地面地砖） 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.36	146.32	345.32	
28	011105006001	不锈钢踢脚线（T03）	1. 15厚DP M15水泥砂浆找平 2. 9厚硅酸钙板打底 3. 配套胶粘剂粘贴1.2mm厚不锈钢踢脚线，高度100 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.13	299.18	936.43	
29	011105001002	油漆踢脚线（T04）	1. 灰色油漆（A级无机漆）一底二面 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹光 4. 8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5. 界面剂一道 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	39.48	91.77	3623.08	
30	011104003001	提示盲道	1. 316E系列不锈钢拉丝面 2. 300mm宽无基底不锈钢提示盲道钉 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.18	182.95	32.93	
本页小计							4937.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011101001001	汽车坡道面层	1. 面层材质:1:2水泥砂浆（金刚砂，掺10%铁屑） 2. 面刷砼界面剂 3. 具体详见图纸大样JS-26/3 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	39.05	25.34	989.53	
32	011102003005	块料楼地面	1. 部位:生活水泵房混凝土基础 2. 面层材料品种、规格、颜色:600X300黑金花大理石瓷砖 3. 综合考虑基层及结合层等做法 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.04	103.66	937.09	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					166524.45	
33	011201001002	墙柱面一般抹灰(N01)	1. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 7厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1912.75	30.81	58931.83	
本页小计							60858.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:管道井内壁、电梯井道内部等 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚WP M20水泥砂浆抹光 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.12	25.71	825.81	
35	011201004001	立面砂浆找平层（SC）	1. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	248.99	20.53	5111.76	
36	011204003001	块料墙面（SC）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色瓷片（300X450）,白水水泥抹缝 3. 综合考虑部位（独立梁柱面、墙面等） 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	248.99	117.56	29271.26	
37	011201004002	立面砂浆找平层（N03）	1. 界面剂一道甩毛，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	290.65	20.28	5894.38	
38	010903002003	墙面涂膜防水（N03）	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基防水涂料（JSII型），刷基层处理剂一遍 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	290.65	31.23	9077.00	
本页小计							50180.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	011204003002	块料墙面（N03）	1. 5厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X300X8厚釉面砖、白色专用勾缝剂勾缝 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	290.65	130.82	38022.83	
40	011207001001	防潮吸音复合板内墙面（N05）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 3. 放水平线及垂直线，预留踢脚位置 4. 穿孔吸音复合板1220mmX2440mmX15mm，板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	92.36	194.12	17928.92	
41	011201001004	墙柱面水泥砂浆（N06）	1. 刷素水泥浆一遍（内掺水重3~5%白乳胶） 2. 15厚DPM20预拌砂浆，分两次抹灰 3. 5厚DPM20预拌砂浆抹面，压实赶光 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	51.65	28.28	1460.66	
		外立面装饰工程					84077.64	
本页小计							57412.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	011201001005	墙面一般抹灰(W03)	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	744.9	62.00	46183.80	
43	010903002004	墙面涂膜防水(W03/W04)	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	744.9	31.67	23590.98	
44	011406003001	墙面满刮腻子(W03/W04)	1. 腻子种类:满刮二道外墙防水耐水腻子 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	744.9	14.08	10488.19	
45	011407001001	墙柱面涂料外墙(W03/W04)	1. 涂料部位:墙柱面、独立柱梁、飘板、空调机位等不同部位 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍，外墙涂料二遍（外墙A级防水涂料） 3. 综合考虑涂料颜色 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	171.6	22.23	3814.67	
		天棚工程					7513.80	
本页小计							84077.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011302001001	铝方通吊顶（D03）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600 5. 1.0厚40X100、间距120铝方通与专用配套龙骨固定 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	59.52	126.24	7513.80	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					151637.20	
47	011406003002	墙面满刮腻子（N01）	1. 腻子种类：满刮成品环保耐水腻子磨平，2遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1912.75	7.58	14498.65	
48	011407001002	墙柱面涂料内墙面（N01）	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料两遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1912.75	15.11	28901.65	
49	011407002001	涂料面层顶棚（D01）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 无机涂料两遍 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1976.79	19.38	38310.19	
50	010904002008	天棚面涂膜防水（D01/D03）	1. 部位：卫生间、淋浴间等涉水的房间板底 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2036.31	27.94	56894.50	
本页小计							146118.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	011407002002	涂料面层顶棚(D02)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 2厚面层耐水腻子分两遍刮平 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	343.04	30.63	10507.32	
52	011407002003	天棚喷刷涂料(D03)	1. 涂料品种、喷刷遍数：喷A级无机浅灰色漆 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	59.52	7.72	459.49	
53	011406001001	天棚抹灰面油漆（SC）	1. 基层类型：1：2.5水泥砂浆修补嵌缝 2. 腻子种类：满刮面层耐水腻子 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	272.48	7.58	2065.40	
		措施项目						
本页小计							13032.21	
合 计							692845.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	53413.62			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000002	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					53413.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	69284.55		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	19678.70		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	88963.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-基坑支护工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方工程					4965.08	
1	010101003001	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.08	6.53	91.94	
2	010103001003	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	129.48	16.03	2075.56	
3	040103002001	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	56.38	49.62	2797.58	
本页小计							4965.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-基坑支护工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		喷混凝土放坡					108321.61	
4	010202009001	喷射混凝土	1. 厚度:60mm 2. 混凝土类别:商品混凝土 3. 混凝土强度:C20 4. 素喷 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	826.57	96.00	79350.72	
5	010202009002	喷射混凝土	1. 厚度:100mm 2. 混凝土类别:商品混凝土 3. 混凝土强度:C20 4. 网喷 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	153.93	174.08	26796.13	
6	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5@200*200 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.201	5383.61	1082.11	
7	031001006001	泄水管	1. 安装部位:边坡 2. 材质、规格:Φ50PVC泄水管@2500x2500与插筋错开布置 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.79	14.39	443.07	
8	010202008001	边坡插筋	1. 杆体材料品种、规格、数量:Φ16插筋,L=1.5m,@1500 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	102.62	6.33	649.58	
		坑顶场地硬化					27647.88	
9	010202009003	坑顶喷射混凝土	1. 厚度:60mm 2. 混凝土类别:商品混凝土 3. 混凝土强度:C20 4. 素喷 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	762.7	36.25	27647.88	
本页小计							135969.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程 标段： 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除原挡土墙					18372.40	
10	011602002001	现状挡墙拆除	1. 构件名称:现状挡墙拆除（含毛石基础） 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 构件表面的附着物种类:综合考虑 4. 拆除废料外运:综合考虑运距及消纳费 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92	199.70	18372.40	
		挡土墙					2985376.23	
		钢管桩					299468.13	
11	010301003001	钢管桩	1. 地层情况:综合考虑 2. 送桩深度、桩长:送桩深度综合考虑，桩长L=7m 3. 管径、壁厚:内置Φ219×6钢管 4. 钻机成Φ300的孔，用清水清孔，直到孔口返出清水后灌浆 5. 填充材料种类:纯水泥浆，水灰比0.5~0.55，水泥采用42.5R 6. 钢管桩间距1700，梅花型布置，单桩承载力特征值不少于220kN 7. 含钢管桩搭接、灌浆插钢管后的二次补浆 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	21.842	13298.77	290471.73	
本页小计							308844.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程 标段： 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ25以内三级螺纹钢 2. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.76	3939.33	2993.89	
13	010103002001	泥浆弃置	1. 废弃料品种：泥浆 2. 运距：综合考虑运距及消纳费 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	22.42	267.73	6002.51	
		挡墙、水渠					2685908.10	
本页小计							8996.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程 标段： 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	010101003002	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4595.56	6.53	30009.01	
15	010103001004	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4595.56	16.03	73666.83	
16	010103001005	借土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 借土回填（从九年一贯制学校地块借土回填） 3. 计价综合考虑借土运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1985.13	20.73	41151.74	
本页小计							144827.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程 标段： 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	010103001006	回填方	1. 填方材料品种:厚度不少于0.8m的黏土隔水层 2. 填方来源、运距:外购, 综合考虑场内外运距 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1057.89	26.46	27991.77	
18	010103001007	回填方	1. 填方材料品种:400厚墙背砂、砾反滤层 2. 填方来源、运距:外购, 综合考虑场内外运距 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	417.45	227.34	94903.08	
19	010103001008	回填方	1. 填方材料品种:300厚夯实粘土封闭地表 2. 填方来源、运距:外购, 综合考虑场内外运距 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	528.95	26.46	13996.02	
20	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20素砼垫层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	162.14	459.02	74425.50	
21	010504004001	悬臂式挡土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1769.68	637.27	1127763.97	
22	010903004001	挡土墙变形缝	1. 嵌缝材料种类:沥青木板 2. 变形缝宽度为20~30mm, 缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或沥青青木板, 塞入深度不小于200mm 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	216	15.24	3291.84	
本页小计							1342372.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-基坑支护工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内三级螺纹钢 2. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等, 包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接等, 以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	297.53	3939.33	1172068.85	
24	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内圆钢 2. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等, 包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接等, 以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	4.899	4420.42	21655.64	
本页小计							1193724.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程 标段： 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	031001006002	泄水管	1. 安装部位:混凝土挡土墙 2. 材质、规格:Φ100PVC泄水管@2mx2m梅花状布置 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	192.13	25.94	4983.85	
		措施项目					512200.81	
26	011702001006	基础	1. 基础类型:垫层模板 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	114.23	29.61	3382.35	
27	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5195.26	65.31	339302.43	
28	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3490.9	9.33	32570.10	
29	040201022003	排水沟	1. 断面尺寸:500*500 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15混凝土 3. 砌体材料:MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级:水泥M7.5 5. 盖板材质、规格:30厚排水篦子 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	251.13	536.13	134638.33	
本页小计							514877.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	160714.53			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY00000003	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					160714.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-基坑支护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	314468.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	59210.62		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	373678.94		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-土石方工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		场地土方平衡					407069.21	
1	010101002001	挖土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6144.35	4.70	28878.45	
2	010103001009	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6144.35	16.03	98493.93	
本页小计							127372.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-土石方工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010103001010	借土回填方	1. 密实度:满足设计要求 2. 借土回填（从九年一贯制学校地块借土回填） 3. 计价综合考虑借土运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13492.37	20.73	279696.83	
		土方开挖及外运					296086.73	
4	010101002002	挖土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6709.16	4.70	31533.05	
本页小计							311229.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-土石方工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	010101004001	挖基坑土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	340.82	6.53	2225.55	
6	010103001011	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2604.7	16.03	41753.34	
本页小计							43978.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-土石方工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	010103002002	土方弃置	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4445.28	49.62	220574.79	
		措施项目						
本页小计							220574.79	
合 计							703155.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-土石方工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	98590.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000004	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					98590.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-土石方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	70315.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	36322.88		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	106638.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-软基处理工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	685351.62	
1.1	A.2地基处理与边坡支护工程	685351.62	
2	措施合计	62268.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	62268.92	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	91476.34	—
3.1	暂列金额	68535.16	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	22941.18	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	839096.88	
5	增值税销项税额	75518.72	—
6	总造价	914615.60	
7	人工费	134575.81	
招标控制价合计=1+2+3+5		914,615.60	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-软基处理工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.2	地基处理与边坡支护工程					685351.62	
1	010201017001	褥垫层	1. 厚度:200厚 2. 材料品种及比例:砂石褥垫层（砂采用级配良好的中砂或粗砂，含量为总重的20%~30%；石为碎石，含量为总重70%~80%） 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	526.78	290.43	152992.72	
2	010201009001	水泥搅拌桩	1. 桩长度、桩长:水泥搅拌桩-7/8/9米 2. 桩截面尺寸:500mm 3. 水泥强度等级、掺量:矿渣硅酸盐水泥P.S 42.5，掺入量通过室内配方试验确定，掺入比可取加固湿土重的20%~15%；无侧限抗压强度>2.0MPa，必须先做试验后开工。 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5858	70.78	414629.24	
3	010201009002	水泥搅拌桩	1. 空桩长度、桩长:综合考虑 2. 桩截面尺寸:500mm 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2667.6	34.61	92325.64	
4	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:水泥搅拌桩 2. 桩头截面、高度:500mm、0.5m 3. 有无钢筋:无钢筋 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	根	741	25.57	18947.37	
本页小计							678894.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-软基处理工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	62268.92			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000005	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					62268.92			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-软基处理工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	68535.16		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	22941.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	91476.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电箱					67946.30	
1	030404017001	配电箱 -1AL	1. 名称:配电箱 -1AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2745.84	2745.84	
2	030404017002	配电箱 -1 SHAT	1. 名称:配电箱 -1SHAT 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4977.17	4977.17	
3	030404017003	配电箱 ATxfb1	1. 名称:配电箱 ATxfb1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	17644.87	17644.87	
4	030404017004	配电箱 -1 APcdz	1. 名称:配电箱 -1APcdz 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5450.32	5450.32	
本页小计							30818.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段:

第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030404017005	配电箱 -1 APCFE	1. 名称:配电箱 -1APCFE 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2268.26	2268.26	
6	030404017006	配电箱 -1 DFAT	1. 名称:配电箱 -1DFAT 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3492.22	3492.22	
7	030404017007	配电箱 -1 APCF	1. 名称:配电箱 -1APCF 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4233.29	4233.29	
8	030404017008	配电箱 -1AL1	1. 名称:配电箱 -1AL1 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2273.46	2273.46	
本页小计							12267.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030404017009	配电箱 -1 JYAT1	1. 名称:配电箱 -1JYAT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6644.82	6644.82	
10	030404017010	配电箱 -1ALE	1. 名称:配电箱 -1ALE 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6511.88	6511.88	
11	030404017011	消防电箱 -1 WEak1	1. 名称:消防电箱 -1WEak1 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2485.71	2485.71	
12	030404017012	消防电箱 -1 WEak2~3	1. 名称:消防电箱 -1WEak2~3 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	2485.71	4971.42	
13	030404017013	消防电箱 -1 WEak4	1. 名称:消防电箱 -1WEak4 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2485.71	2485.71	
本页小计							23099.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030404017014	空调开关箱 BK	1. 名称:空调开关箱 BK 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	587.11	1761.33	
		灯具、插座及其他					26086.29	
15	030412005001	T5单管荧光灯	1. 名称:T5单管荧光灯 2. 型号、规格:1x18W;1400lm;高效节能 3. 安装方式:详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	85	73.94	6284.90	
16	030412005002	T5单管荧光灯(防爆型)	1. 名称:T5单管荧光灯(防爆型) 2. 型号、规格:1x18W;1400lm;高效节能 3. 安装方式:详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	38	101.75	3866.50	
本页小计							11912.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030412001001	一体化感应红外线吸顶灯	1. 名称：一体化感应红外线吸顶灯 2. 型号、规格：12W, ≥960lm 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	92.51	277.53	
18	030412004001	A型壁挂式应急灯	1. 名称：A型壁挂式应急灯 2. 型号、规格：2*3W；应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	75	110.97	8322.75	
19	030412004002	A型壁挂式应急灯(室外防水型)	1. 名称：A型壁挂式应急灯(室外防水型) 2. 型号、规格：2*3W；应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	119.68	718.08	
本页小计							9318.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	030412004003	A型楼层标志灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	76.25	76.25	
21	030412004004	A型疏散出口标志灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15	79.92	1198.80	
22	030412004005	A型安全出口标志灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	79.92	239.76	
本页小计							1514.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030412004006	A型单向疏散指示灯	1. 名称:A型单向疏散指示灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	34	78.67	2674.78	
24	030412004007	A型双面多信息复合标志灯	1. 名称:A型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	91.40	91.40	
25	030412001002	电梯井壁装灯	1. 名称:电梯井壁装灯 2. 型号、规格:9W 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	80.98	80.98	
本页小计							2847.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030412005003	壁装单管LED支架灯	1. 名称:壁装单管LED支架灯 2. 型号、规格:8W, ≥650lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	64.61	64.61	
27	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:64W; ≥5120lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	93.59	93.59	
28	030404035001	单相二、三级电源插座(安全型)	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21	36.96	776.16	
本页小计							934.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030404034001	单控单联翘板式开关	1. 名称:单控单联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	29.77	119.08	
30	030404034002	单控双联翘板式开关	1. 名称:单控双联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	31.73	317.30	
31	030404034003	单控三联翘板式开关	1. 名称:单控三联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	35.23	281.84	
本页小计							718.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030404034004	双控双联翘板式开关	1. 名称:双控双联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	36.81	147.24	
33	080702018001	风机按钮	1. 名称:风机按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	75.79	454.74	
		线缆线管及桥架					250557.33	
本页小计							601.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030408001001	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.21	491.09	38899.24	
35	030408001002	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100.87	207.77	20957.76	
本页小计							59857.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030408001003	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.78	88.80	6995.66	
37	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:FS-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.6	14.42	109.59	
本页小计							7105.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: FS-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62.92	18.66	1174.09	
39	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDUZN-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	99.52	41.37	4117.14	
本页小计							5291.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51	17.29	881.79	
41	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.95	32.89	1149.51	
本页小计							2031.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段:

第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-3*25 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.34	72.79	7085.38	
43	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-3*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.51	86.44	8428.76	
本页小计							15514.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.08	17.26	1002.46	
45	030408001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100.71	23.94	2411.00	
本页小计							3413.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.24	48.63	449.34	
47	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	230.83	78.93	18219.41	
本页小计							18668.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.2	13.90	211.28	
49	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.09	18.87	96.05	
本页小计							307.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030408001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*6 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.28	25.40	261.11	
51	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14	107.81	1509.34	
本页小计							1770.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段:

第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.04	185.86	7441.83	
53	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.5	551.98	1931.93	
本页小计							9373.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.6	658.11	23428.72	
55	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.5	855.08	2992.78	
本页小计							26421.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	114.6	11.37	1303.00	
57	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*4 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.39	15.46	485.29	
本页小计							1788.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段:

第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.15	50.28	2571.82	
59	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZ-KYJY-6*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.36	16.32	609.72	
本页小计							3181.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZBN-KVV-2*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.08	12.89	220.16	
61	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.63	2.84	169.35	
62	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1897.42	3.57	6773.79	
63	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	116.5	4.71	548.72	
本页小计							7712.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	52.17	2.85	148.68	
65	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	990.95	3.65	3616.97	
66	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	63.39	4.78	303.00	
67	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.04	6.56	387.30	
68	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-1.5 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.36	2.72	28.18	
本页小计							4484.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.42	4.64	187.55	
70	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	306.7	4.99	1530.43	
71	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	915.06	12.33	11282.69	
72	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	264.6	3.63	960.50	
73	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:ZN-RVSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.52	8.39	776.24	
本页小计							14737.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	030411001001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2003.46	18.79	37645.01	
75	030411001002	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	406.53	23.41	9516.87	
本页小计							47161.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	030411001003	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.83	26.72	2213.22	
77	030411001004	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.12	36.38	695.59	
本页小计							2908.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	030411001005	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.04	14.07	464.87	
79	030411001006	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	44.38	19.31	856.98	
本页小计							1321.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030411001007	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.5	30.96	15.48	
81	030411002001	金属桥架 CT150*75	1. 名称及规格:金属桥架 CT150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.62	90.04	1496.46	
本页小计							1511.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	030411002002	金属桥架 CT200*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.8	110.32	4611.38	
83	030411002003	金属桥架 CT300*150	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*150 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.48	155.99	698.84	
本页小计							5310.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030411002004	耐火金属桥架 NHCT200*100	1. 名称及规格：耐火金属桥架 NHCT200*100 2. 材质：密闭带盖型，采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62.92	136.49	8587.95	
85	030411002005	耐火金属桥架 NHCT150*75	1. 名称及规格：耐火金属桥架 NHCT150*75 2. 材质：密闭带盖型，采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.37	114.16	2097.12	
		防雷接地					44224.34	
本页小计							10685.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	030409002001	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: $\phi 16$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	986.6	28.55	28167.43	
87	030409002002	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	245.1	28.49	6982.90	
88	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用柱内主钢筋焊接 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	112.21	19.63	2202.68	
本页小计							37353.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	030409008001	总等电位联结端子板	1. 名称:总等电位联结端子板 2. 型号、格规:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:总等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	187.44	187.44	
90	030409008002	局部等电位联结端子板	1. 名称:局部等电位联结端子板 2. 型号、格规:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:局部等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P31 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	118.94	475.76	
91	030409008003	接地专用端子板	1. 名称:接地专用端子板 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:具体做法参考图集《14D504》P30~33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	5	123.27	616.35	
本页小计							1279.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	26838.95			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38881.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7503.20		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	46384.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统					42037.41	
1	030904001001	编码型烟感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型,连底座,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	87	93.45	8130.15	
2	030904001002	编码型温感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型,连底座,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	29	93.45	2710.05	
3	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件(含自带蓄电池)安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15	142.67	2140.05	
本页小计							12980.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030904003001	消火栓破玻报警按钮	1. 名称:消火栓破玻报警按钮 2. 规格:破玻按钮,带地址码,编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	91.23	821.07	
5	030904003002	手动报警器（带电话插孔）	1. 名称:手动报警器（带电话插孔） 2. 规格:编码型（电话插孔为非编码型），带地址码,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	96.10	864.90	
6	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7	114.12	798.84	
本页小计							2484.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030904007001	消防应急广播(吸顶式)	1. 名称:消防应急广播(吸顶式) 2. 规格:3W 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23	59.34	1364.82	
8	030411005001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	227.40	454.80	
9	030904008001	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	172.62	1035.72	
10	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31	158.02	4898.62	
本页小计							7753.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030904008003	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	35	158.02	5530.70	
12	030904008004	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	170.01	1360.08	
13	030904008005	切非模块	1. 名称:切非模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20	173.95	3479.00	
14	030904008006	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	177.49	177.49	
15	030904009001	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 规格:GST-QKP01 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	1682.15	5046.45	
本页小计							15593.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030904003003	手动/自动转换开关	1. 名称:手动/自动转换开关 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	133.62	1068.96	
17	030904005002	气体喷洒火灾声光报警器	1. 名称:气体喷洒火灾声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	142.67	428.01	
18	030904003004	气体释放指示灯	1. 名称:气体释放指示灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	478.98	1436.94	
本页小计							2933.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030904001003	CO探测器	1. 名称:CO探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	145.38	290.76	
		可燃气体探测报警系统					4048.78	
20	030507002001	可燃气体控制器	1. 名称:可燃气体控制器 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1785.16	1785.16	
21	030904001004	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16	124.14	1986.24	
本页小计							4062.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030904005003	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格型号:按图纸要求 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	138.69	277.38	
		防火门监控系统					330.83	
23	030904008007	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 型号: EFA23 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	186.01	186.01	
24	080702018002	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	72.41	144.82	
		电气火灾监控系统					2246.95	
本页小计							608.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	030904001005	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器 2. 规格:PMAC503 M8 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	449.39	2246.95	
		消防电源监控系统					1996.62	
26	030503006001	消防电源监控传感器	1. 名称:消防电源监控传感器 2. 型号: PMAC513A2-1 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	665.54	1996.62	
		生活泵房监测系统					12044.10	
27	030404017015	KZX 控制箱	1. 名称:KZX 控制箱 2. 规格、型号:综合考虑 3. 含余氯、浊度、pH水质在线监测仪系统接口、门磁、水泵故障、水泵运行、水泵手自动状态等后期深化。 4. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2709.85	2709.85	
本页小计							6953.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030501013001	多串口服务器	1. 名称:多串口服务器 2. 参数: 综合考虑 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6620.27	6620.27	
29	030502017001	网络控制器（含授权）	1. 名称:网络控制器（含授权） 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用；含授权 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	1518.38	1518.38	
30	030503003001	DDC控制箱（含箱体）	1. 名称:DDC控制箱（含箱体） 2. 规格型号:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、支架制作安装及除锈刷油、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1195.60	1195.60	
		线缆线管					74723.42	
31	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	359.14	3.65	1310.86	
本页小计							10645.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1175.24	4.94	5805.69	
33	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	330.2	6.91	2281.68	
34	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-4*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.15	7.64	131.03	
35	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	592.89	9.87	5851.82	
36	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:NH-RVSP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	9.48	189.60	
本页小计							14259.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3	8.03	24.09	
38	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-10*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	13.42	671.00	
39	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDUZN-KYJY-4*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	500	13.57	6785.00	
本页小计							7480.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZN-KVV-7*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	189.64	27.19	5156.31	
41	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	607.6	3.65	2217.74	
42	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.86	6.58	545.22	
本页小计							7919.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030411001008	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1194.64	18.80	22459.23	
44	030411001009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	677.09	23.38	15830.36	
本页小计							38289.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程 标段： 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030411001010	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	8.74	174.80	
46	030411002006	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.2	78.43	94.12	
本页小计							268.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030411002007	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR200*100	1.名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR200*100 2.材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3.包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4.其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54.04	96.13	5194.87	
		措施项目					1730.12	
48	031301017002	脚手架搭拆费		项	1	1730.12	1730.12	
本页小计							6924.99	
合 计							139158.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14308.86			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防报警工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13742.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4000.24		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	17743.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		综合布线系统					7258.45	
1	030502001001	42U机柜（含电气配线）	1. 名称:42U机柜（含配线） 2. 规格:42U:600*600*2000mm,含8位16APDU电源插座 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2658.48	2658.48	
2	030411002008	金属线槽 MR150*75	1. 名称及规格:金属线槽 MR150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.04	75.36	4599.97	
		视频安防监控系统					37642.51	
3	030507008001	室内200万枪罩彩色摄像机	1. 名称:室内200万枪罩彩色摄像机 2. 规格:日夜型,高清红外,1080P,POE供电;含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	27	502.24	13560.48	
本页小计							20818.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030507008002	室外400万枪罩彩色摄像机	1. 名称:室外400万枪罩彩色摄像机 2. 规格:日夜型, 高清红外, 1080P, POE供电, 防护等级>IP67; 含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	726.77	2907.08	
5	030502005001	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1914.31	4.66	8920.68	
6	030411001011	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	652.17	18.79	12254.27	
		出入口控制系统					15308.19	
本页小计							24082.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030507005001	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁 2. 规格: 单门、抗拉力2*280 Kg, 有锁状态反馈 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	354.20	354.20	
8	030507005002	双门磁力锁	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格: 双门; 抗拉力2*280 Kg, 有锁状态反馈 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	442.70	2213.50	
9	080702018003	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	75.79	378.95	
10	030507005003	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 规格: 工作电流: ≤100mA; 感应距离:3~15 cm;输出格式:wiegand 26/34;具防泼水与防尘功能 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	399.37	1996.85	
本页小计							4943.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030411004024	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RYJS-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	543.49	3.59	1951.13	
12	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RYJS-4*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	251.65	6.04	1519.97	
13	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RYJS-6*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	246.94	8.70	2148.38	
14	030411001012	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	202.7	23.41	4745.21	
本页小计							10364.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		入侵、紧急报警系统					9429.09	
15	030507003001	水泵房门磁入侵报警器	1. 名称：水泵房门磁入侵报警 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	160.97	321.94	
16	030507003002	人孔设入侵报警器	1. 名称：人孔设入侵报警 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	160.97	321.94	
17	030503006002	水位信号装置	1. 名称：水位信号装置 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	621.38	1242.76	
18	030904005004	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	142.67	285.34	
本页小计							2171.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030503006003	地面液位报警装置	1. 名称：地面液位报警装置 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1408.99	1408.99	
20	030503006004	余氯、浊度、pH水质在线监测仪	1. 名称：余氯、浊度、pH水质在线监测仪 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1343.51	1343.51	
21	030503006005	紫外线消毒器	1. 名称：紫外线消毒器 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	379.78	759.56	
22	030904005005	入侵报警探测器	1. 名称：入侵报警探测器 2. 规格：详见图纸设计 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	164.45	164.45	
23	030411004027	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVSP-2*1.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110	8.19	900.90	
本页小计							4577.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVSP-3*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	11.85	237.00	
25	030411001013	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	130	18.79	2442.70	
		停车管理系统					51455.23	
26	030507016001	成品岗亭	1. 名称:成品岗亭 2. 规格: 3*3米 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 包含开挖、回填、外运, 路面层拆除及恢复、基础浇筑、消纳费等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	11000.00	11000.00	
本页小计							13679.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030501013002	停车场管理服务 器（含软件）	1. 名称:停车场管理服务器（含软件） 2. 参数: Intel至强E3-1220, intelC236, DDR4 8Gb3*1TB 7200转SATA 35英寸硬盘; 含车牌识别系统软件、车位引导管理软件 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	7328.23	14656.46	
28	030501013003	管理工作站	1. 名称:网管工作站 2. 类别:不低于I5-7500/内存8G/硬盘1T/独显1G/DVDRW/22寸显示器, 合WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5220.56	5220.56	
29	040205022001	道闸（含视频 车牌识别）	1. 名称:道闸（含视频车牌识别） 2. 规格:数字道闸, 直杆4米1-2秒, 含车辆检测器与地感线圈 3. 含200W像素高速高清摄像机、双路车牌识别仪、补光灯、控制卡等 4. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	3275.81	6551.62	
本页小计							26428.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030404022001	出入口控制机 (含出入口显示屏)	1. 名称:出入口控制机（含出入口显示屏） 2. 规格：含1C卡读写系统、二维码读头、语音提示、对讲分机、临时卡自动出卡机、中文电子显示屏、标准机箱 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	5598.79	5598.79	
31	030404017016	落地设备箱	1. 名称:设备箱 2. 规格、型号:含电源；其他详见图纸 3. 包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1782.66	1782.66	
32	030501012001	8口交换机	1. 名称:8口交换机 2. 规格:工业级8端口网络交换机 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	585.47	585.47	
33	030501010001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格:单模 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	对	1	576.60	576.60	
本页小计							8543.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030502005002	六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	188.78	3.82	721.14	
35	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.39	6.48	611.65	
36	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	271.32	6.56	1779.86	
37	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15	5.03	75.45	
38	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV 6*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15	8.87	133.05	
本页小计							3321.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	030411001014	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.65	26.72	2101.53	
40	030502007001	室外2芯单模光缆	1. 名称及规格:室外2芯单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.48	9.32	60.39	
		措施项目					903.80	
41	031302007001	高层施工增加		项	1			
42	031301017003	脚手架搭拆费		项	1	903.80	903.80	
本页小计							3065.72	
合 计							121997.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8407.03			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12109.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2350.30		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	14459.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水工程					34668.43	
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:采用感应式冲洗阀,带水箱蹲便 3. 附件名称、数量:节水型,含水箱、角阀、存水弯、下水管、脚踏式冲洗阀等 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2	537.08	1074.16	
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:采用感应式水嘴,单冷龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、单冷水龙头等附件 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	600.00	600.00	
3	031006012001	电热水器	1. 类型:储水式电热水器 2. 额定容量:80L;额定功率:3.0KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	1059.57	1059.57	
4	031004010001	淋浴器	1. 类型:成品淋浴器 2. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	104.66	209.32	
5	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	42.10	42.10	
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	46.58	46.58	
本页小计							3031.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	031003009001	真空破坏器	1. 材质:真空破坏器 2. 型号、规格:DN15 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	103.42	103.42	
8	031003009002	真空破坏器	1. 材质:真空破坏器 2. 型号、规格:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	111.42	111.42	
9	031001003001	不锈钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN100 1.0MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.2	176.72	10638.54	
10	031001003002	不锈钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.8	127.97	4837.27	
本页小计							15690.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031001003003	不锈钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.19	48.23	925.53	
12	031001003004	不锈钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.02	41.53	1122.14	
本页小计							2047.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	031001003005	不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.42	32.76	537.92	
14	031001003006	不锈钢管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.52	29.51	221.92	
本页小计							759.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	031001006003	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.18	39.41	440.60	
16	031001006004	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.16	32.12	133.62	
本页小计							574.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	031001006005	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.15	28.26	89.02	
18	031001006006	PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.7	25.20	168.84	
19	031003001001	恒温混水阀 DN20	1. 名称:恒温混水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	192.15	192.15	
本页小计							450.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	031003001002	不锈钢截止阀 DN32	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	287.65	862.95	
21	031003001003	不锈钢截止阀 DN25	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	244.42	488.84	
22	031003001004	不锈钢截止阀 DN20	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	192.15	1152.90	
23	031003001005	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	180.22	1621.98	
24	031003001006	不锈钢可调式减压阀	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	374.53	749.06	
25	031003003001	不锈钢止回阀 DN80	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	537.95	537.95	
26	031003003002	不锈钢止回阀 DN20	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	221.06	884.24	
本页小计							6297.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	031003008001	不锈钢Y型过滤器 DN20	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	128.45	256.90	
28	031003001007	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	97.39	194.78	
29	031003008002	不锈钢Y型过滤器 DN25	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	174.17	174.17	
30	031003013001	水表	1. 名称: 机械螺翼式水表 2. 规格: DN80, 远传功能 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	1771.99	3543.98	
31	031003013002	水表	1. 名称: 机械旋翼式水表 2. 规格: DN32, 远传功能 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	3	390.15	1170.45	
32	031003013003	水表	1. 名称: 机械旋翼式水表 2. 规格: DN25, 远传功能 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	363.25	363.25	
33	031003013004	水表	1. 名称: 机械旋翼式水表 2. 规格: DN20, 远传功能 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	112.86	112.86	
本页小计							5816.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水工程					157328.40	
34	031001006007	UPVC塑料排水管 DN250	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN250 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.86	156.69	134.75	
35	031001006008	UPVC塑料排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN200 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.22	118.98	383.12	
本页小计							517.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	031001006009	UPVC塑料排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.92	80.41	3290.38	
37	031001006010	UPVC塑料排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200.16	55.44	11096.87	
本页小计							14387.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	031001006011	UPVC塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78.71	43.05	3388.47	
39	031001006012	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.85	31.29	558.53	
本页小计							3947.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	031001006013	PP静音排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN200 4. 连接形式:法兰承插连接（锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.48	105.11	2678.20	
41	031001006014	PP静音排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN150 4. 连接形式:法兰承插连接（锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	150.09	84.70	12712.62	
本页小计							15390.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	031001006015	PP静音排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN100 4. 连接形式:法兰承插连接（ 锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装，套管（含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装，管道支架制作 安装及除锈刷油，凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	214.71	53.61	11510.60	
43	031001007001	内外涂塑钢管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN200 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍的制作、 安装，套管（含防水套管、穿 墙、穿梁、楼板套管）制作、 安装，管道支架制作安装及除 锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	40.4	272.53	11010.21	
本页小计							22520.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	031001007002	内外涂塑钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN150 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.46	205.14	5428.00	
45	031001007003	内外涂塑钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN100 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.84	142.29	1400.13	
本页小计							6828.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	031001007004	内外涂塑钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.13	107.24	1944.26	
47	031001007005	内外涂塑钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN65 1.0MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.33	93.98	1534.69	
48	031003003003	弹性座封铸铁 闸阀 DN100	1. 名称:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	771.80	3087.20	
本页小计							6566.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	031003003004	弹性座封铸铁闸阀 DN65	1. 名称:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	538.38	2153.52	
50	031003003005	污水专用球形止回阀 DN100	1. 名称:污水专用球形止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	634.20	2536.80	
51	031003003006	污水专用球形止回阀 DN65	1. 名称:污水专用球形止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	466.06	1864.24	
52	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	358.37	1433.48	
53	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	246.10	984.40	
54	030109001001	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 设计参数:Q=40m ³ /h, H=15m, N=4kW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	4	3507.74	14030.96	
55	030109001002	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 设计参数:Q=25m ³ /h, H=18m, N=3kW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	2127.21	4254.42	
本页小计							27257.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	030109001003	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 设计参数:Q=10m3/h, H=11m, N=1.1kW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	1557.30	3114.60	
57	031006008001	水处理器	1. 名称:隔油提升一体化设备 2. 设计参数:Q=15m3/h, H=15m, N=1.5kW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	28021.06	56042.12	
58	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	98.04	98.04	
59	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:大流量地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	82.85	414.25	
60	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	81.18	243.54	
		生活泵房					158096.03	
本页小计							59912.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	031006001001	全数字变频生活加压水泵组	1. 名称:全数字变频生活加压水泵组 2. 规格:单泵Q=7.5m ³ /h, H=43m, N=4KW, 两用一备, 主泵自带控制装置, 水泵过流部件S30408不锈钢 3. 水泵连续无故障运行时间应大于10000小时, 应在高效区内运行。选用变频水泵时, 水泵额定转速下的工作点应位于水泵高校区的末端。 4. 气压罐: Φ×H=400×1253mm, 1.0MPa 5. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	90889.98	90889.98	
62	031006011001	紫外线消毒仪	1. 名称:紫外线消毒仪 2. 规格:Q=15m ³ /H, N=0.36kW, 具备紫外线照射强度在线检测功能, 并有自动清洗功能 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	1901.65	1901.65	
63	031003003007	活塞式气囊水锤吸纳器 DN100	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1289.46	1289.46	
64	031003003008	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	1697.28	1697.28	
本页小计							95778.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	031006015001	不锈钢拼装生活水箱	1. 名称: 不锈钢拼装生活水箱 2. 型号、规格: L*B*H=2*2*2m, 有效容积6m ³ , S31603不锈钢 3. 含爬梯、人孔Φ700mm密闭并设锁具、进出水口、溢流口、排污口、呼吸口、基础型钢、刷油防腐等 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	4021.77	4021.77	
66	080902006001	磁翻板液位计	1. 名称: 磁翻板液位计 2. 规格: DN20, 水箱侧壁安装 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1049.14	2098.28	
67	030601005001	电子液位信号装置	1. 名称: 电子液位信号装置 2. 规格: DN20 3. 信号传至消防控制中心 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1592.92	1592.92	
68	030605002001	水质在线检测仪	1. 名称: 水质在线检测仪 2. 规格: DN100 3. 信号传至消防控制中心 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	2212.39	2212.39	
69	030601004001	电磁流量计	1. 名称: 电磁流量计 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4840.32	4840.32	
70	031103027001	传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 规格: DN80 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1	428.07	428.07	
本页小计							15193.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	031003003009	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	905.00	2715.00	
72	031003003010	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	11	682.02	7502.22	
73	031003003011	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	561.92	1123.84	
74	031003001008	不锈钢截止阀 DN20	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	192.15	192.15	
75	031003003012	不锈钢止回阀 DN100	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	634.20	1268.40	
76	031003003013	不锈钢止回阀 DN80	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	537.95	2151.80	
77	031003003014	不锈钢电动阀 DN80	1. 名称: 不锈钢电动阀 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1126.90	1126.90	
本页小计							16080.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	031003001009	不锈钢浮球阀 DN25	1. 名称: 不锈钢浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	132.90	132.90	
79	031003001010	不锈钢浮球阀 DN20	1. 名称: 不锈钢浮球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	114.38	114.38	
80	031003003015	不锈钢信号阀 DN100	1. 名称: 不锈钢信号阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1216.94	2433.88	
81	031003003016	不锈钢信号阀 DN20	1. 名称: 不锈钢信号阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	588.79	588.79	
82	031003003017	不锈钢过滤活塞式水位控制阀 DN80	1. 名称: 不锈钢过滤活塞式水位控制阀 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2149.55	2149.55	
83	031003003018	不锈钢电动阀 DN80	1. 名称: 不锈钢电动阀 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1126.90	1126.90	
本页小计							6546.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	8	291.07	2328.56	
85	031003008003	不锈钢Y型过滤器 DN80	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	5	536.86	2684.30	
86	031003010004	异径管 DN80	1. 名称:异径管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	218.81	875.24	
87	031003010005	偏心异径管 DN80	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	238.75	955.00	
88	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-60T型: 0-1.2MPa 3. 材质:不锈钢, 含表弯及球阀 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	9	129.42	1164.78	
89	031003013005	水表	1. 名称:机械螺翼式水表 2. 规格:DN100, 远传功能 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	1858.40	1858.40	
本页小计							9866.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	031003012001	旋流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	781.80	781.80	
91	031001003007	薄壁不锈钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN100 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.03	178.37	6248.30	
92	031001003008	薄壁不锈钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.62	130.51	6736.93	
本页小计							13767.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	031001003009	薄壁不锈钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.57	112.69	176.92	
94	031001003010	薄壁不锈钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.02	46.61	560.25	
本页小计							737.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	031001003011	薄壁不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.25	38.99	126.72	
		措施项目					2062.39	
96	031301017004	脚手架搭拆费		项	1	2062.39	2062.39	
本页小计							2189.11	
合 计							352155.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	17292.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35009.29		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4834.23		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	39843.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防喷淋					151348.33	
1	030901001001	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150*4.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.07	151.34	1069.97	
2	030901001002	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.57	98.25	13418.00	
本页小计							14487.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030901001003	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.55	79.29	2422.31	
4	030901001004	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54.53	67.94	3704.77	
本页小计							6127.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030901001005	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50*3.8 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	113.01	69.53	7857.59	
6	030901001006	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39	59.28	2311.92	
7	030901001007	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	178.69	51.30	9166.80	
本页小计							19336.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	030901001008	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25*3.2 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	362.47	43.70	15839.94	
9	030901002001	消火栓钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150*6.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.09	151.34	3797.12	
本页小计							19637.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030901002002	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.91	98.25	13451.41	
11	030901002003	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	114.04	67.94	7747.88	
本页小计							21199.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030901010001	室内消火栓	1. 类型:单栓室内消火栓箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 型号、规格:SNJ65减压稳压消火栓 4. 附件材质、规格:1000*700*240（高*宽*厚），铝合金单开门，于地下室为明设，栓口中心离地面高度1.1m 5. 箱内设有麻质水龙带一条，DN65，长25米，ø19水枪1个，射流量≥5L/s；消防报警按钮1个，30m消防软管，转盘胶管内径ø19，DN6mm小水枪一支 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14	999.16	13988.24	
13	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5 2具 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	16	156.88	2510.08	
14	030901013002	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5 2具 3. 含灭火器具放置箱 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	28	363.21	10169.88	
15	030901013003	推车式灭火器 MFT/ABC20	1. 类型:推车式灭火器 2. 规格:MFT/ABC20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	具	1	357.52	357.52	
16	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 规格:按设计说明综合考虑 3. 包含开孔、装饰碟 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	180	28.14	5065.20	
本页小计							32090.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	97.39	292.17	
18	030901008001	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	3	144.05	432.15	
19	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	289.45	289.45	
20	031003003019	遥控信号阀 DN100	1. 名称:遥控信号阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	1216.94	3650.82	
21	030901006001	水流指示器 DN100	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	529.97	1589.91	
22	031003001012	泄水阀 DN50	1. 名称:泄水阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	209.88	839.52	
本页小计							7094.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	031003003020	球墨铸铁闸阀 DN100	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	49	640.32	31375.68	
		消防泵房					240379.35	
24	031006001002	室外消火栓系统加压泵	1. 名称:室外消火栓系统加压泵组 2. 型号、规格:Q总=30L/s, H总=0.36MPa, 主泵性能: Q=30L/s, H=0.36MPa, N=22kW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵,且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 自带控制装置,含减震、基础型钢、刷油防腐,成套设备安装及调试 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	23166.28	23166.28	
25	031006002001	室外消火栓稳压泵组	1. 名称:室外消火栓稳压泵组 2. 型号、规格:Q=1.5L/S, H=0.30MPa, N=1.1kW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵,且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 气压罐:配套隔膜式气压罐有效调节容积:150L 4. 自带控制装置,含减震、基础型钢、刷油防腐,成套设备安装及调试 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	9968.52	9968.52	
本页小计							64510.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	031006001003	自动喷淋加压泵组	1. 名称: 自动喷淋加压泵组 2. 型号、规格: Q总=15L/s, H总=0.60MPa, 主泵性能: Q=15L/s, H=0.60MPa, N=18.5KW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	26235.24	26235.24	
27	031006002002	自动喷淋系统稳压泵组	1. 名称: 自动喷淋系统稳压泵组 2. 型号、规格: Q=1L/S, H=0.38MPa, N=0.75kW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 气压罐: 配套隔膜式气压罐有效调节容积: 150L 4. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	12012.77	12012.77	
本页小计							38248.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	031006001004	室内消火栓加 压泵组	1. 名称:室内消火栓加压泵组 2. 型号、规格:Q总=15L/s, H总=0.60MPa, 主泵性能:Q=15L/s, H=0.60MPa, N=18.5KW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	26235.24	26235.24	
29	031003003021	不锈钢闸阀 DN250	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1951.58	3903.16	
30	031003003022	不锈钢闸阀 DN200	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	1463.55	8781.30	
31	031003003023	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	905.00	6335.00	
32	031003003024	不锈钢闸阀 DN150	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	13	1134.29	14745.77	
本页小计							60000.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	031003003025	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	682.02	1364.04	
34	031003003026	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	561.92	1123.84	
35	031003001013	不锈钢截止阀 DN50	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	12	425.88	5110.56	
36	030901004001	报警装置	1. 类型: 湿式报警阀组 2. 规格、压力等级: DN100 3. 包含一个Y型过滤器，两个Y-100压力表，两个信号阀，三个截止阀，法兰与连接管件 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	4587.57	9175.14	
37	030901004002	报警装置	1. 名称: 水力警铃 2. 型号、规格: DN20 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	组	2	93.49	186.98	
38	031103027002	传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 规格: DN150 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1	507.64	507.64	
39	031103027003	传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	2	475.81	951.62	
本页小计							18419.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	119.07	119.07	
41	031003003027	不锈钢遥控信号阀 DN100	1. 名称:不锈钢遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	1216.94	3650.82	
42	030901006002	水流指示器 DN100	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	529.97	529.97	
43	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN200	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	725.36	1450.72	
44	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN150	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	525.47	5254.70	
45	031003010008	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	358.37	358.37	
46	031003010009	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	291.07	2910.70	
本页小计							14274.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	031003010010	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	8	207.99	1663.92	
48	031003008004	不锈钢Y型过滤器 DN200	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	1395.59	2791.18	
49	031003008005	不锈钢Y型过滤器 DN150	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	4	868.56	3474.24	
50	031003008006	不锈钢Y型过滤器 DN80	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	536.86	1073.72	
51	031003003028	不锈钢消声止回阀 DN150	1. 名称:不锈钢消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	1121.90	6731.40	
52	031003001014	不锈钢消声止回阀 DN50	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	254.57	1018.28	
53	031003003029	不锈钢止回阀 DN50	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	396.99	793.98	
本页小计							17546.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	031003003030	过滤活塞式安全泄压阀 DN100	1. 名称:过滤活塞式安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1550.11	1550.11	
55	031003003031	过滤活塞式安全泄压阀 DN80	1. 名称:过滤活塞式安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1309.11	2618.22	
56	031003003032	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1697.28	1697.28	
57	031003003033	活塞式气囊水锤吸纳器 DN100	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1289.46	2578.92	
58	030601004002	流量仪表	1. 类型:流量测试装置 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	6	476.55	2859.30	
59	031003012002	旋流防止器 DN250	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	1488.42	2976.84	
本页小计							14280.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、压力等级:Y-60T型 0--2.5MPa 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	20	129.42	2588.40	
61	031003010011	异径管 DN150	1. 名称:异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	376.27	2257.62	
62	031003010012	异径管 DN50	1. 名称:异径管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	168.59	674.36	
63	031003010013	偏心异径管 DN200	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	578.82	1157.64	
64	031003010014	偏心异径管 DN150	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	376.27	1505.08	
65	031003010015	偏心异径管 DN50	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	168.59	674.36	
66	080902006002	液位计	1. 名称:UG-1玻璃管液位计 2. 规格、压力等级:6.25m 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	616.14	1848.42	
本页小计							10705.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	030901001009	普通衬塑钢管 DN250	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN250*7.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.95	408.09	6509.04	
68	030901001010	普通衬塑钢管 DN200	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN200*7.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.94	307.23	6126.17	
本页小计							12635.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030901001011	普通衬塑钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN150*6.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.47	183.83	4314.49	
70	030901001012	普通衬塑钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN100*5.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.82	117.62	13152.27	
本页小计							17466.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	030901001013	普通衬塑钢管 DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN80*5.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.83	92.36	815.54	
72	030901001014	普通衬塑钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN65*4.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.4	74.16	1067.90	
本页小计							1883.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030901001015	普通衬塑钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 普通衬塑钢管 3. 规格: DN50*4. 5 4. 连接方式: 沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	28. 72	62. 09	1783. 22	
		措施项目					3254. 75	
74	031301017005	脚手架搭拆费		项	1	3254. 75	3254. 75	
本页小计							5037. 97	
合 计							394982. 43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	28021.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-消防喷淋工程(含消防泵房)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	39172.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7833.73		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	47006.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-气体灭火工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					54981.41	
1	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网) 预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ120/2.5 3. 充装量:102kg 4. 储瓶规格120L, 总药剂量102kg 5. 调试要求: 含系统调试 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	14274.87	28549.74	
2	030902009002	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网) 预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ120/2.5 3. 充装量:93kg 4. 储瓶规格120L, 总药剂量93kg 5. 调试要求: 含系统调试 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	18734.85	18734.85	
3	030902009003	无管网气体灭火装置	1. 类型:悬挂式(无管网) 预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:XQQC20/1.6JD 3. 充装量:15kg 4. 总药剂量15kg 5. 调试要求: 含系统调试 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	6558.23	6558.23	
4	030902009004	泄压口	1. 类型:泄压口 2. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	379.53	1138.59	
		措施项目						
5	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							54981.41	
合 计							54981.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-气体灭火工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1302.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-气体灭火工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5498.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	364.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5862.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		通风设备					72245.93	
1	030108001001	消防轴流风机PY-B1-01	1. 名称:消防轴流风机PY-B1-01 2. 规格:风量:18000M3/H 全压:600PA 参考功率:7.5KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	12685.34	12685.34	
2	030108001002	耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-01	1. 名称:耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-01 2. 规格:风量:36000M3/H 机外余压:480PA 参考功率:15KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	17110.12	17110.12	
3	030108001003	耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-02	1. 名称:耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-02 2. 规格:风量:31000M3/H 机外余压:480PA 参考功率:15KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	16048.18	16048.18	
本页小计							45843.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030108001004	低噪声柜式离心风机PF-B1-01	1. 名称:低噪声柜式离心风机PF-B1-01 2. 规格:风量:3000M3/H 机外余压:400PA 参考功率:1.5KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3490.34	3490.34	
5	030108001005	低噪声柜式离心风机SF-B1-01	1. 名称:低噪声柜式离心风机SF-B1-01 2. 规格:风量:2500M3/H 机外余压:200PA 参考功率:1.1KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3224.86	3224.86	
6	030108003001	防爆型轴流风机SG-B1-01	1. 名称:防爆型轴流风机SG-B1-01 2. 规格:风量:10000M3/H 全压:350PA 参考功率:3.0KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5697.03	5697.03	
本页小计							12412.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段:

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030108003002	防爆型轴流风机PF-B1-03	1. 名称: 防爆型轴流风机PF-B1-03 2. 规格: 风量: 1300M3/H 全压: 250PA 参考功率: 0.25KW 3. 减振底座形式、数量: 橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2157.20	2157.20	
8	030108003003	防爆型轴流风机PF/SH-B1-01	1. 名称: 防爆型轴流风机PF/SH-B1-01 2. 规格: 风量: 400M3/H 全压: 200PA 参考功率: 0.15KW 3. 减振底座形式、数量: 橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1714.73	1714.73	
9	030108001006	管道式离心风机PF-B1-02	1. 名称: 管道式离心风机PF-B1-02 2. 规格: 风量: 400M3/H 全压: 100PA 参考功率: 0.22KW 3. 减振底座形式、数量: 橡胶减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1458.22	1458.22	
本页小计							5330.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段:

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030108003004	壁式轴流风机BP-10.0	1. 名称:壁式轴流风机BP-10.0 2. 规格:风量:1000M3/H 全压:35PA 参考功率:0.09KW 3. 所有设置于外墙的窗式排气扇及壁式轴流风机自带防雨百叶风口 4. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 5. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6. 单机试运转要求:包含单机试运转 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	766.62	1533.24	
11	030108003005	壁式轴流风机BP-40.0	1. 名称:壁式轴流风机BP-40.0 2. 规格:风量:4000M3/H 全压:250PA 参考功率:0.55KW 3. 所有设置于外墙的窗式排气扇及壁式轴流风机自带防雨百叶风口 4. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 5. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6. 单机试运转要求:包含单机试运转 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1846.27	3692.54	
12	030404031001	天花式排气扇P0.9	1. 名称:天花式排气扇P0.9 2. 规格:风量:90M3/H 参考功率:0.012KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	193.63	387.26	
本页小计							5613.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段:

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030701003001	复合型空气净化装置	1. 名称:复合型空气净化装置 2. 规格:参考功率25W; 处理风量不小于单台排风机量 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理, 本工程采用橡胶减振垫 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	3046.87	3046.87	
		空调设备					14057.09	
14	030701003002	柜式分体空调器5HP	1. 名称:柜式分体空调器5HP 2. 规格:制冷量:12KW 3. 安装形式:落地式, 含内外机及铜管、冷凝水管等 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理, 本工程采用橡胶减振垫 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	8716.03	8716.03	
15	030701003003	壁挂式分体空调器3HP	1. 名称:壁挂式分体空调器3HP 2. 规格:制冷量:7.2KW 3. 安装形式:壁挂式, 含内外机及铜管、冷凝水管等 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理, 本工程采用橡胶减振垫 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5341.06	5341.06	
		风管					227193.45	
本页小计							17103.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	34.05	136.96	4663.49	
17	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	119.99	114.34	13719.66	
本页小计							18383.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.4	119.27	166.98	
19	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.88	127.25	2529.73	
本页小计							2696.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	279.2	148.00	41321.60	
21	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	168.17	174.06	29271.67	
本页小计							70593.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑 3. 材质:玻纤不锈钢丝混纺布软接 4. 最大胀破压力>1.7 MPa 5. 耐温280℃,连续工作1h以上不变形、外观无变化 6. 接头采用耐高温线,翻边缝合,确保防火软接能通过高温烟气 7. 采用玻纤不锈钢丝混纺布,外涂覆防火型耐高温硅橡胶涂层 8. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	7.36	404.15	2974.54	
23	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:环保型超细玻璃纤维棉毡 2. 绝热厚度:40mm 3. 密度为48kg/m3, 导热系数≤0.034W/m·K(≥25℃时),热荷重收缩温度≥350℃,超细玻纤直径≤6.5μm,渣球含量(粒径大于0.25mm)≤0.1%,含水率≤0.5%,憎水率≥98% 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m3	19.62	1352.79	26541.74	
24	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 材质:防火板厚度采用8mm,轻钢龙骨圆规格采用L40*40mm 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	1365.87	67.08	91622.56	
25	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 材质:防火板厚度采用12mm,轻钢龙骨圆规格采用L40*40mm 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	128.66	82.17	10571.99	
本页小计							131710.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段：

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010803002001	防火玻璃挡烟垂壁	1. 名称:防火玻璃挡烟垂壁 2. 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃,其性能应符合GB 15763.1的规定 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	22.54	169.01	3809.49	
		风口、风阀					52266.59	
27	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2. 规格:1250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	524.37	524.37	
28	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2. 规格:1250*320 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	659.00	1977.00	
29	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2. 规格:2000*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1167.62	1167.62	
30	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1000*1000 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1866.73	1866.73	
31	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	687.76	2751.04	
本页小计							12096.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1250*320 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	827.14	2481.42	
33	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:2000*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1548.15	1548.15	
34	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:2500*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1866.73	3733.46	
35	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:630*1250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1528.23	1528.23	
36	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:200*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	80.32	80.32	
37	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:350*350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	237.22	474.44	
38	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:400*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	296.96	593.92	
本页小计							10439.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:1250*320 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	827.14	827.14	
40	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	118.55	118.55	
41	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	169.52	169.52	
42	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:500*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	201.38	402.76	
43	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:300*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	161.56	161.56	
44	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:630*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	242.80	971.20	
45	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:1500*650 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1826.91	1826.91	
本页小计							4477.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	105.81	105.81	
47	030703001021	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:800*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	424.39	424.39	
48	030703001022	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*1000 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1033.03	1033.03	
49	030703001023	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	366.36	366.36	
50	030703001024	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*1250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	836.57	836.57	
51	030703001025	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	158.05	158.05	
52	030703001026	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	173.70	173.70	
本页小计							3097.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段:

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030703007001	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	66.72	200.16	
54	030703007002	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:350*350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	105.01	420.04	
55	030703007003	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	149.49	448.47	
56	030703007004	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*800 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	438.26	438.26	
57	030703007005	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	23	329.85	7586.55	
58	030703007006	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	75.81	75.81	
59	030703007007	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1500*650 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1120.79	1120.79	
60	030703007008	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:300*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	111.43	222.86	
本页小计							10512.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程 标段： 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030703007009	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	116.52	116.52	
62	030703007010	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	361.28	361.28	
63	030703007011	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	424.99	424.99	
64	030703007012	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*500 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	942.69	942.69	
65	030703021001	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:2600*2100*600 (H) 3. 内贴玻璃棉+钢制孔板 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	4525.46	9050.92	
66	030703020001	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:2000*400*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2034.22	2034.22	
67	030703020002	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:2500*400*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2520.78	2520.78	
		措施项目					3659.39	
68	031301017007	脚手架搭拆		项	1	3659.39	3659.39	
69	031302007002	高层施工增加		项	1			
本页小计							19110.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段：

第 16 页 共 16 页

合 计	369422.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	33164.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36576.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9271.64		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	45847.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地下室-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					33336.65	
1	031002001001	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FG-2500-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	482.20	482.20	
2	031002001002	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FG-2000-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	429.59	859.18	
3	031002001003	管道支架	1. 类型:风管纵向抗震支架 2. 型号、规格:FG-2000-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	459.70	459.70	
4	031002001004	管道支架	1. 类型:风管纵向抗震支架 2. 型号、规格:FG-1250-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	7	410.15	2871.05	
5	031002001005	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FJ-TL 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	384.99	384.99	
6	031002001006	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-SST-8 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	8	301.32	2410.56	
7	031002001007	管道支架	1. 类型:单管纵向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-SST-8 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	8	317.18	2537.44	
8	031002001008	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN65 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	10	348.51	3485.10	
本页小计							13490.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地下室-抗震支架工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3211.86			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地下室-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3333.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	897.92		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4231.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	4636635.03	
1.1	A.4砌筑工程	102124.63	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	2370735.82	
1.3	A.6金属结构工程	102300.15	
1.4	A.8门窗工程	948024.57	
1.5	A.9屋面及防水工程	702728.23	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	164954.22	
1.7	A.15其他装饰工程	245767.41	
2	措施合计	2508016.70	
2.1	绿色施工安全防护措施费	704173.05	
2.2	其他措施费	1803843.65	
3	其他项目	523679.66	—
3.1	暂列金额	463663.50	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	60016.16	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	7668331.39	
5	增值税销项税额	690149.83	—
6	总造价	8358481.22	
7	人工费	1830652.77	
招标控制价合计=1+2+3+5		8,358,481.22	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程					102124.63	
1	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:内墙200厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	178.26	459.66	81938.99	
2	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型:内墙100厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	31.26	483.98	15129.21	
3	010402001006	混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土砌块 2. 墙体类型:200内墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥M7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.4	559.45	1902.13	
4	010402001007	水泥砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:200内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.5	558.14	2511.63	
本页小计							101481.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌踏步，台阶，坡道 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比：专用砂浆≥M7.5 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.2	535.56	642.67	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					2370735.82	
6	010502001002	混凝土柱	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	146.3	616.69	90221.75	
7	010502002002	构造柱	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	168.53	682.41	115006.56	
8	010503005002	过梁	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.24	575.54	5893.53	
9	010505001003	有梁板	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C30 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	446.44	514.14	229532.66	
本页小计							441297.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010505001004	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	875.19	505.00	441970.95	
11	010505001005	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 坡度在11° 19' 至26° 34' 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	54.28	516.22	28020.42	
12	010505006001	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C20 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.5	644.44	1611.10	
13	010505006002	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.3	657.57	2827.55	
14	010505006003	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	199.05	669.69	133301.79	
本页小计							607731.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	46.65	697.67	32546.31	
16	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	45.17	567.68	25642.11	
17	010506001003	阶梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.9	567.68	6755.39	
18	010507004002	台阶	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.7	579.50	2723.65	
19	010508001007	梁后浇带	1. 混凝土种类: 膨胀混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.48	643.66	952.62	
20	010508001008	梁后浇带	1. 混凝土种类: 膨胀混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.26	637.45	2078.09	
本页小计							70698.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010508001009	板后浇带	1. 混凝土种类:膨胀混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.65	629.59	1668.41	
22	010508001010	板后浇带	1. 混凝土种类:膨胀混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.83	623.38	3634.31	
23	010508001011	墙后浇带	1. 混凝土种类:膨胀混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.25	662.79	165.70	
24	010515001014	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300级钢筋 2. 规格:Φ10以内 3. 计价综合考虑:混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括:材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.434	5324.34	2310.76	
本页小计							7779.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	010515001015	现浇构件钢筋 (箍筋)	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	37.503	5654.12	212046.46	
26	010515001016	现浇构件钢筋 (箍筋)	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.235	4285.98	1007.21	
本页小计							213053.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程 标段： 第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	84.055	4315.17	362711.61	
28	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	51.791	4280.46	221689.30	
本页小计							584400.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	104.038	4272.05	444455.54	
30	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ25以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.347	4246.03	1473.37	
本页小计							445928.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	010516002002	预埋铁件	1. 材料：铁件 2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括：预埋铁件、螺栓、制作、除锈、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.05	9773.34	488.67	
	A.6	金属结构工程					102300.15	
32	010607005005	玻璃纤维网加固	1. 材料品种、规格：耐碱玻璃纤维网格布 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	441.91	13.99	6182.32	
33	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：0.5(15mmX15mm)镀锌钢丝网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.69	16.93	3279.17	
34	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：ø0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3954.28	16.93	66945.96	
35	010607005008	砌块墙钢丝网加固（QM-01）	1. 材料品种、规格：满挂耐碱玻纤网，抗裂砂浆3mm 2. 加固方式：外侧不少于5个/m2塑料锚栓锚固 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	698.71	28.93	20213.68	
本页小计							97109.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	010606008002	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 含除锈、刷油、防腐、预埋件等一切费用 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.85	6681.20	5679.02	
	A.8	门窗工程					948024.57	
37	010802003004	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11.58	534.48	6189.28	
38	010802003005	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.9	470.64	1364.86	
39	010802003006	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.45	505.58	1744.25	
40	010802003007	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑：拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11.76	491.60	5781.22	
本页小计							20758.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010802003008	钢质防火门	1. 丙级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑:拉手、门锁、闭门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.8	481.86	8095.25	
42	010801001002	成品实木门	1. 门类型:成品实木门 2. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等 3. 计价包括成品门、各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	210.19	632.19	132880.02	
43	010802001001	成品铝合金门	1. 普通铝合金门,涉及节能的详见节能专篇 2. 综合考虑亮窗、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等 3. 计价包括成品门、各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	42.61	645.00	27483.45	
本页小计							168458.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010802001002	无障碍门	1. 无障碍门 2. 综合考虑亮窗、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 3. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.8	454.62	6273.76	
45	010802001003	铝合金平开门	1. 铝合金门 2. 玻璃品种、厚度：12mm安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料、亮窗、观察窗、防撞提示标志等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.3	751.89	1729.35	
本页小计							8003.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	010802001004	铝合金平开门	1. 断桥铝合金门框（门的主要受力构件型材壁厚，外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low安全玻璃-E+12mm空气+6安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料、警示标识等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.39	777.29	7298.75	
47	010807001002	铝合金固定窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low安全玻璃-E+12mm空气+6安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料、警示标识等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.96	597.30	14311.31	
本页小计							21610.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	010807001003	铝合金平开窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low安全玻璃-E+12mm空气+6安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑:型材的表面处理(氟碳漆喷涂)、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.16	556.80	2316.29	
49	010807001004	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框(外窗不应小于1.8mm,内窗不应小于1.4mm) 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low安全玻璃-E+12mm空气+6安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑:型材的表面处理(氟碳漆喷涂)、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.9	556.80	501.12	
本页小计							2817.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	010807003002	铝合金百叶窗	1. 90系列铝合金百叶窗（厚度均大于2.0mm） 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、防雨、耐高温等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.5	511.45	62652.63	
51	010807002002	乙级防火窗	1. 乙级防火窗 2. 玻璃材质、厚度：6T钾铯玻璃+12A+6T 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11.04	704.14	7773.71	
52	010807002003	消防救援窗	1. 消防救援窗 2. 玻璃：安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.72	708.86	4054.68	
本页小计							74481.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010807001005	铝合金固定窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等、警示标识相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	673.19	564.66	380123.47	
54	010807001006	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	242.42	592.38	143604.76	
本页小计							523728.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	010807001007	铝合金平开窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.48	524.15	1824.04	
56	010807001008	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	125.14	524.15	65592.13	
本页小计							67416.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	010807004002	铝合金尼龙网纱窗	1. 框材质:铝合金 2. 窗纱材料品种、规格:尼龙网纱窗 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑: 型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	376.1	162.69	61187.71	
	A.9	屋面及防水工程					702728.23	
60	011101001002	水泥砂浆楼地面（R01）	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚 DS M15或WS M15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开。 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	539.61	51.04	27541.69	
61	010902003003	屋面刚性层（R02）	1. 刚性层厚度、种类:40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200 双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于 10，缝宽10mm，缝内填高分子密封胶； 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1999.87	41.34	82674.63	
62	010902003004	细石混凝土找坡层（R01、R02）	1. 找坡层厚度:≤50mm厚 2. 混凝土种类:C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3% 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1269.74	15.97	20277.75	
本页小计							191681.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	010902003005	细石混凝土找坡层（R01、R02）	1. 找坡层厚度：>50mm厚 2. 混凝土种类：下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚C20细石混凝土面层 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1269.74	34.16	43374.32	
64	010902001002	屋面卷材防水（R01、R02）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2720	36.35	98872.00	
65	010902001003	屋面卷材防水（R01、R02）	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚APP改性沥青防水卷材 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2720	43.70	118864.00	
66	010902002002	屋面涂膜防水（R01、R02）	1. 基层处理底胶一道 2. 涂膜厚度、遍数：2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2720	30.86	83939.20	
67	011102003006	块料楼地面（R02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1：4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色：灰色，规格：400X400X10 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1999.87	96.98	193947.39	
68	010902002003	屋面涂膜防水（R04）	1. 涂膜厚度、遍数：2mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	235.29	37.73	8877.49	
本页小计							547874.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	010902003006	屋面水泥砂浆（R04）	1. 10厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2. 10mm厚DS M15水泥砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡，坡度不小于3% 4. 钢筋混凝土板，表面清理干净 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	235.29	50.64	11915.09	
70	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	90.32	66.43	5999.96	
71	010904004003	楼面变形缝	1. 具体做法详图集21ZJ111-B7/2 2. 铝合金板变形缝 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.2	89.21	107.05	
72	010903004002	墙面变形缝	1. 具体做法详图集21ZJ111-A2/3 2. 不锈钢板变形缝 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.4	70.39	168.94	
73	010902007002	300宽排水浅沟	1. 40厚C20细石混凝土排水浅沟找坡 2. C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	301.06	20.49	6168.72	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					164954.22	
本页小计							24359.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	011001001001	保温隔热屋面（R02）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：平铺一层无纺布（≥200克/m²）保护层 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1999.87	6.00	11999.22	
75	011001001002	保温隔热屋面（R02）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯板（B1级，抗压强度≥250Kpa，体积吸收率不应大于3%），100mm厚（计算值80mm） 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1999.87	62.89	125771.82	
76	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙保温 2. 保温隔热方式：30厚岩棉板 3. 综合考虑墙面、柱、梁等各种部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	510.77	25.34	12942.91	
77	011001003003	保温隔热墙柱面	1. 保温隔热部位：外墙保温 2. 保温隔热方式：7厚2H全效凝胶，抗拔强度满足图纸要求 3. 综合考虑墙面、柱、梁等各种部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	510.77	27.88	14240.27	
	A.15	其他装饰工程					245767.41	
本页小计							164954.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	011503001004	楼梯栏杆扶手	1. 高度:900mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 1.5$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	72.61	466.65	33883.46	
79	011503001005	楼梯栏杆扶手	1. 高度:1300mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 1.5$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.5	567.81	8801.06	
80	011503001006	护窗栏杆	1. 高度:1.1m 2. 栏杆材质、规格: $\phi 50 \times 1.5$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1.5$ 110 不锈钢管等 3. 具体做法详国标集22J403-1/4-24/H7、设计图纸要求 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.6	355.62	1991.47	
本页小计							44675.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011503005003	金属靠墙扶手	1. 扶手材质、规格: $\phi 60 \times 2$ 不锈钢管、 $\phi 30 \times 2 @ 1000$ 不锈钢管等 2. 具体做法详国标集22J403-1/5-4/4、设计图纸要求 3. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	88.11	127.52	11235.79	
82	011503001007	安全栏杆扶手	1. 具体做法详见图集12J926-H4 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.97	233.90	3969.28	
83	011503001008	屋面栏杆	1. 高度: 500mm 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 3$ 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 32 \times 2$ 不锈钢管 4. 栏杆参11J935/35-1 5. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	49.2	344.37	16943.00	
84	011503001009	护窗栏杆	1. 高度: 350mm 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 50 \times 2$ 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 24 \times 2$ 不锈钢管 4. 栏杆参11J935/33-1 (34/A) 5. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	261.35	293.34	76664.41	
本页小计							108812.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	011503001010	护窗栏杆	1. 高度:900mm 2. 扶手材料种类、规格: ϕ 50*2 不锈钢管 3. 栏杆材料种类、规格: ϕ 24*2 不锈钢管 4. 栏杆参11J935/33-1 (34/A) 5. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 6. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	11.25	410.19	4614.64	
86	011505005001	坐便器安全抓杆	1. 做法参见13ZJ301-65/66、设计图纸要求 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	126.82	760.92	
87	011505005002	洗手盆安全抓杆	1. 做法参见13ZJ301/62、设计图纸要求 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	207.62	1245.72	
88	011505005003	小便器安全抓杆	1. 做法参见13ZJ301/63、设计图纸要求 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	288.42	865.26	
89	011505008001	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 满足图纸、设计及业主要求 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	12.72	76.32	
90	011505008002	取纸器	1. 取纸器 2. 满足图纸、设计及业主要求 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	14.80	88.80	
本页小计							7651.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	011503001011	不锈钢围栏	高度:1.5m 1. 栏杆材料种类、规格:60*1.5不锈钢方管、18*20*1六角形不锈钢管、11*40*1矩形不锈钢管等 2. 含表面处理、预埋件、固定等费用 3. 具体做法参15J001/99 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.65	222.74	1926.70	
92	010804005001	围栏不锈钢平开大门	1. 平开门由门柱、门体、附件等部件组成 2. 门体有不锈钢管门框、竖栏进行结构焊接而成。 3. 门柱由不锈钢管及钢板进行结构焊接而成。 4. 具体做法详见15J001/9 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.25	453.19	1019.68	
93	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12.76厚钢化夹层玻璃 2. 立柱材料:-80*10扁型不锈钢立柱 3. 扶手材料、规格:Φ60*3不锈钢管 4. 含不锈钢驳接件、预埋件等费用 5. 具体做法详见22J403-1/3-5 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.4	774.10	4954.24	
本页小计							7900.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	011506003001	玻璃雨棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：变截面工字钢 2. 玻璃材料品种、规格：钢化透明夹胶玻璃 3. 含嵌缝、防护、预埋等一切费用 4. 玻璃雨棚具体做法参11ZJ901/24-1 5. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	26.6	590.69	15712.35	
95	010507003002	线性排水沟	1. 300宽*200深成品线性排水沟（HDPE）塑料 2. 含深化设计及深化设计产生的费用 3. 具体做法详见JS-26/7 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120.25	310.43	37329.21	
96	040201022004	室外排水明沟	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素混凝土一道（内渗建筑胶） 3. 150厚C25混凝土随打随抹 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 4.0厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 100厚C10混凝土垫层 8. 120厚MU7.5页岩砖，M5水泥砂浆砌砖 9. 素混凝土夯实/2:8灰土 10. 40厚成品铸铁箅子 11. 综合考虑：检修口的布置与施工 12. 工程量按铸铁箅子的面积计算 13. 做法：详JB-4/2 14. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	27.35	866.00	23685.10	
		措施项目					2345115.69	
本页小计							76726.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 围护材料：金属防护网 3. 综合考虑脚手架、防护网使用费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3644.28	42.58	155173.44	
98	MBZC002	模板的支架		t	15.022	6159.95	92534.77	
99	040205012001	装配式方钢结构围蔽	1. 类型：装配式方钢结构围蔽 2. 含C25钢筋混凝土基础 3. 采用《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》中A2-装配式H型钢结构围蔽样式（现代风格） 4. 高度：2.5m 5. 综合考虑工期、开挖、回填、外运、消纳费、垫层、基础、钢筋、维修费用等所有内容 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	583.8	502.85	293563.83	
100	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6492	13.20	85694.40	
101	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3705.99	27.97	103656.54	
102	粤011701015001	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20	座	1	1906.83	1906.83	
103	011702002003	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度4.6~5.6m内 1.8外	m2	529.45	70.23	37183.27	
104	011702002004	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8外	m2	655.1	65.79	43099.03	
105	011702002005	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	80.22	61.35	4921.50	
106	011702002006	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度4.6~5.6m内 1.8内	m2	1281.48	64.43	82565.76	
本页小计							900299.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段：

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
107	011702002007	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8m内	m2	1516.83	59.99	90994.63	
108	011702002008	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	26.96	55.55	1497.63	
109	011702003002	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度4.6~5.6m内 1.2m内	m2	9.7	78.71	763.49	
110	011702003003	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	216.78	69.82	15135.58	
111	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6~4.6m	m2	1839.25	79.20	145668.60	
112	011702006004	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6~4.6m	m2	1715.52	72.80	124889.86	
113	011702006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6~5.6m	m2	1030.4	87.06	89706.62	
114	011702006006	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6~5.6m	m2	564.24	80.66	45511.60	
115	011702006007	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	5.36	71.35	382.44	
116	011702006008	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	153.83	64.95	9991.26	
117	011702006009	矩形梁-26° 24' 内	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	230.02	73.25	16848.97	
118	011702014004	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6~4.6m	m2	3439.21	69.69	239678.54	
119	011702014005	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度4.6~5.6m	m2	1717.75	78.50	134843.38	
120	011702014006	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	70.32	60.89	4281.78	
121	011702014007	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 11° 19' 至26° 34'	m2	255.83	68.11	17424.58	
122	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	3.58	52.79	188.99	
123	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m2	135.17	52.79	7135.62	
124	011702020001	栏板、反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	2272.02	62.53	142069.41	
125	011702024002	楼梯	1. 楼梯模板	m2	116.31	181.49	21109.10	
126	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	4.7	40.98	192.61	
本页小计							1108314.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	420.28	73.66	30957.82	
128	011702030005	后浇带	1. 后浇带墙模板 2. 综合考虑墙厚、高度	m2	3.04	43.42	132.00	
129	011702030006	后浇带	1. 后浇带梁模板 2. 综合考虑梁宽、高度	m2	40.36	71.35	2879.69	
130	011702030007	后浇带	1. 后浇带板模板 2. 综合考虑高度	m2	71.5	60.89	4353.64	
131	011703001002	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 2. 指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6005.1	42.65	256117.52	
132	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 为施工所需的各类机械设备（包括但不限于塔吊、施工电梯、挖机等全部机械）安拆、路基铺垫、轨道铺设及基础（含钢筋、混凝土、模板等，基础拆除、外运等）费用、塔吊等的附着、支撑及预埋铁件等所有费用。	项	1	42060.96	42060.96	
本页小计							336501.63	
合 计							6981750.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	463663.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	60016.16		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	523679.66		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-外立面工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					769910.93	
1	011201001006	墙面一般抹灰 (W03)	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚 WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5578.58	62.00	345871.96	
2	010903002005	墙面涂膜防水 (W03/W04)	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5763.89	31.67	182542.40	
3	011406003003	墙面满刮腻子 (W03/W04)	1. 腻子种类:满刮二道外墙防水耐水腻子 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5763.89	14.08	81155.57	
4	011407001003	墙柱面涂料外墙面 (W03/W04)	1. 涂料部位:墙柱面、独立柱梁、飘板、空调机位等不同部位 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍，外墙涂料二遍（外墙A级防水涂料） 3. 综合考虑涂料颜色 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5763.89	22.23	128131.27	
本页小计							737701.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-外立面工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	011201001007	墙面一般抹灰(W04)	1. 专用砂浆拉毛 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WPM15水泥砂浆打底扫毛或划道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WPM20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	185.31	43.88	8131.40	
6	011506003002	玻璃雨棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:变截面工字钢 2. 玻璃材料品种、规格:钢化透明夹胶玻璃 3. 含嵌缝、防护、预埋等一切费用 4. 玻璃雨棚具体做法参11ZJ901/24-1 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	24.05	590.69	14206.09	
7	010808004001	铝合金窗套	部位:凸出外墙造型、详见墙身大样节点JS-23/8、JS-22/7 1. 3mm深灰色铝合金窗套 2. 含表面处理 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	104.04	54.12	5630.64	
8	011207001002	墙面装饰板	1. 3mm深灰色铝合金铝板 2. 粘接,专用发泡胶 3. 含表面处理 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11.7	362.53	4241.60	
本页小计							32209.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-外立面工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF000015	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	62969.53			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF000007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY000000015	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					62969.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-外立面工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	76991.09		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	23199.30		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	100190.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		普通装修房间					130417.30	
	A. 9	屋面及防水工程					9910.59	
1	010904002009	楼(地)面涂膜防水 (L05)	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 (表面撒细砂), 上翻至地面完成面250mm高 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	125.53	33.30	4180.15	
2	010904002010	楼(地)面涂膜防水 (L05/L04)	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	125.53	45.65	5730.44	
	A. 11	楼地面装饰工程					6163.42	
3	011101003006	细石混凝土楼地面 (L05)	1. 35厚C15细石混凝土 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	68.93	27.69	1908.67	
4	011101006008	平面砂浆找平层 (L05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚 WS M20 水泥砂浆保护层 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	68.93	23.86	1644.67	
5	011101006009	平面砂浆找平层 (L05)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M15地面砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	68.93	14.26	982.94	
6	011001005002	隔声垫楼地面 (L07)	1. 素水泥浆结合层一道 2. 隔声垫材料品种、规格、厚度:20厚专用玻璃棉隔声垫 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.24	53.36	759.85	
本页小计							15206.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011003001003	隔离层（L07）	1. 隔离层材料品种:0.2厚高韧性PE防水薄膜一层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.24	8.50	121.04	
8	011101003007	细石混凝土楼地面（L07）	1. 40厚C30细石混凝土，标面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.24	33.28	473.91	
9	010904002011	密封固化剂楼地面（L07）	1. 材料种类:表面涂密封固化剂 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.24	10.59	150.80	
10	011105001003	水泥砂浆踢脚线（T01）	1. 6厚DP M5.5水泥砂浆批面，加水泥粉抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚 DP M5.5水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙（抹前用水喷湿墙面） 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.94	59.81	116.03	
11	011105001004	密封固化剂踢脚线	1. 清理墙面 2. 表面涂密封固化剂1.0厚 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.52	10.59	5.51	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					38295.09	
本页小计							867.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	011201001008	墙柱面一般抹灰(N01)	1. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 7厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	473.21	30.81	14579.60	
13	011201001009	墙柱面水泥砂浆(N06)	1. 刷素水泥浆一遍（内掺水重3~5%白乳胶） 2. 15厚DPM20预拌砂浆，分两次抹灰 3. 5厚DPM20预拌砂浆抹面，压实赶光 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	495.12	28.28	14001.99	
14	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：管道井内壁、电梯井道内部等 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚WP M20水泥砂浆抹光 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	377.81	25.71	9713.50	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					76048.20	
本页小计							38295.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011406003004	墙面满刮腻子（N01）	1. 腻子种类：满刮成品环保耐水腻子磨平，2遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	473.21	7.58	3586.93	
16	011407001004	墙柱面涂料内墙面（N01）	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料两遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	473.21	15.11	7150.20	
17	011407002004	涂料面层顶棚（D01）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 无机涂料两遍 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1099.02	19.38	21299.01	
18	010904002012	天棚面涂膜防水（D01/D03）	1. 部位：卫生间、淋浴间等涉水的房间板底 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1231.9	27.94	34419.29	
19	011407001005	屋面涂料（R04）	1. 涂料品种、喷刷遍数：刷底涂料一遍，外墙涂料二遍（A级防水涂料） 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	235.29	26.69	6279.89	
20	011406003005	屋面满刮腻子（R04）	1. 腻子种类：外墙防水耐水腻子两遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	235.29	14.08	3312.88	
		精装修房间					2942926.56	
		屋面及防水工程					138925.23	
本页小计							76048.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	010904002013	楼(地)面涂膜防水 (DM-03)	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料 (表面撒细砂) 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	733.46	43.87	32176.89	
22	010904002014	楼(地)面涂膜防水 (DM-03)	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	733.46	45.65	33482.45	
23	010903002006	墙面涂膜防水 (QM-02/QM-04)	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(JSII型), 刷基层处理剂一遍 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2346.01	31.23	73265.89	
	A.11	楼地面装饰工程					921539.50	
24	011102003007	走廊建筑浅沟	1. 10厚防滑砖, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 10厚DS-M20防水砂浆(加5%防水粉)找坡兼找平 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	102.07	91.20	9308.78	
25	011101003008	室外地坪	1. 100mm厚C20混凝土垫层(内置单层双向Φ8@250抗裂筋) 2. 150mm厚6%水泥石屑稳定层、压实系数>94% 3. 夯实土基, 压实密度>94% 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	766.01	104.19	79810.58	
26	011101006010	平面砂浆找平层 (DM-03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20地面砂浆找坡层抹平加5%防水剂找坡2%至侧排水口 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	566.45	18.02	10207.43	
本页小计							238252.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011101006011	平面砂浆找平层（DM-03）	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20地面砂浆保护层, 表面撒水泥粉 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	566.45	18.02	10207.43	
28	010103001012	轻骨料混凝土填充层（DM-03）	1. 填方材料品种:LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 结料满粘（基层处理平整） 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	161.44	284.63	45950.67	
29	011101003009	细石混凝土楼地面（DM-03）	1. 40厚C20细石混凝土 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	566.45	32.26	18273.68	
30	011101006012	平面砂浆找平层（DM-03）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M15地面砂浆, 面上撒素水泥 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	566.45	17.90	10139.46	
31	011102003008	块料楼地面（DM-03）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:3厚纯水泥浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑砖FT02, 规格: 600×600 干水泥擦缝或1: 1水泥砂浆勾缝 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	566.45	76.38	43265.45	
32	011101001003	水泥砂浆楼梯地面（DM-10）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚 WS M20 地面砂浆, 表面撒水泥粉 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	289.42	47.92	13869.01	
本页小计							141705.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	011101001004	水泥砂浆楼梯地面（DM-10）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚 WS M15 地面砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	289.42	48.09	13918.21	
34	011106002001	块料楼梯地面（DM-10）	1. 粘结层厚度、材料种类:3厚纯水泥浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800防滑砖FT01, 1:1水泥砂浆勾缝 3. 防滑条材料种类、规格:阳角设60*30PVC防滑条 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	289.42	224.79	65058.72	
35	011104003002	提示盲道	1. 316E系列不锈钢拉丝面 2. 300mm宽无基底不锈钢提示盲道钉 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.24	182.95	43.91	
36	011104004001	防静电活动地板（DM-07）	1. 150 高架防静电活动地板WD02 2. 保护层界面剂 1 道 3. 20 厚 DS M15 砂浆(1:3 水泥砂浆)保护层 4. 20 厚 DS M15 砂浆(1.3 水泥砂浆)找平层 5. 界面剂 1 道 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	65.27	362.54	23662.99	
本页小计							102683.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	011107001001	大理石台阶（DM-09）	1. 面层:8厚磨光大理石ST02, 1:1 水泥砂浆勾缝 2. 30 厚 DS M15 水泥砂浆结合层, 面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥94% 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.7	603.09	2834.52	
38	011102003009	块料楼地面（DM-08）	1. 20 厚 WS M15 地面砂浆找平 2. 20 厚 WS M20 地面砂浆, 表面撒水泥粉 3. 3 厚纯水泥浆结合层 4. 面层:10厚抛光砖/防滑砖FT01, 1:1水泥砂浆勾缝 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1403.1	116.42	163348.90	
39	011108001001	大理石门槛石（DM-04）	1. 地面清理, 基层处理剂一道。 2. 25MM厚1:3水泥砂浆保护层。 3. 30MM厚1:2水泥砂浆粘贴层。 4. 20MM厚大理石ST01(阳角磨边, 六面防水防护)。 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.68	398.14	3057.72	
40	011102001001	大理石窗台及边框	1. 面层材料品种、厚度:20厚大理石窗台 2. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	51.32	268.83	13796.36	
本页小计							183037.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	011103003001	塑料板楼地面 (DM-06)	1. 40厚1:2水泥砂浆找平面撒水泥粉。打磨、压平、抛光。 2. 粘结层厚度、材料种类:环保胶水满刷地面一次。地胶一次。 3. 面层材料品种、规格、颜色:4MM厚同质透心地胶DJ01。 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2398.71	108.83	261051.61	
42	011102003010	块料楼地面 (DM-01)	1. 30厚隔音砂浆 2. 20 厚 WS M15 地面砂浆找平 3. 20 厚 WS M20 地面砂浆,表面撒水泥粉 4. 3 厚纯水泥浆结合层 5. 面层:10厚抛光砖FT01, 1:1水泥砂浆勾缝 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	204.75	155.26	31789.49	
43	011104002001	竹、木(复合)地板 (DM-02)	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:200 μ m 厚聚酯漆或聚氨酯漆 2. 基层材料种类、规格:13 厚软木复合弹性地板WD01,用膏状粘结剂粘铺 3. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层 4. 防护材料种类:水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 40 厚 C20 细石混凝土,配双向 φ 4@150 钢筋网 6. 5 厚隔音垫 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	284.66	334.14	95116.29	
本页小计							387957.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011105003003	块料踢脚线（TJ-01）	1. 面砖踢脚线（面砖与地面砖一致）、规格：120高，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.94	114.82	4241.45	
45	011105003004	块料踢脚线（TJ-01）楼梯	1. 面砖踢脚线规格：块料踢脚线 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面）	m2	7.39	131.43	971.27	
46	011105006002	不锈钢踢脚线（TJ-02）	1. 15厚DP M15水泥砂浆找平 2. 9厚硅酸钙板打底 3. 配套胶粘剂粘贴 1.2mm 厚 304 不锈钢踢脚线，高度 120 mm 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.4	299.18	1615.57	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1233273.19	
47	011201001011	墙柱面一般抹灰(QM-01-1)	1. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 7厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	558.97	12.18	6808.25	
本页小计							13636.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	011201001012	墙柱面一般抹灰(QM-01-1)	1. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	111.79	20.41	2281.63	
49	011201001013	墙柱面一般抹灰(QM-01-2)	1. 界面剂一道甩毛，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 10厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活、底层抹灰应压实搓毛 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	139.74	15.27	2133.83	
50	011201001014	墙柱面一般抹灰(QM-03-1)	1. 20mm厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	849.5	25.55	21704.73	
本页小计							26120.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	011201001015	墙柱面一般抹灰(QM-03-2)	1. 8厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	131.37	13.21	1735.40	
52	011204003003	块料墙面 (QM-03)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 2. 5厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3. 面层:8厚抛光木纹砖QM03,50MM木纹腰线、颜色:白色专用勾缝剂勾缝(墙群高度按立面) 4. 综合考虑墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4584.54	146.69	672506.17	
53	011201001016	墙面一般抹灰(QM-02)	1、界面剂一道甩毛,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1623.84	20.41	33142.57	
本页小计							707384.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	011204003004	块料墙面（QM-02）	1. 界面剂一道甩毛,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 5厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3. 面层:5厚釉面砖 规格:100X100、颜色:(白)色专用勾缝剂勾缝 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1623.84	104.31	169382.75	
55	011201001017	墙柱面一般抹灰（QM-04）	1. 15厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	722.17	20.41	14739.49	
56	011204003005	块料墙面（QM-04）	1. 界面剂一道甩毛,基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 5厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3. 面层:5厚釉面砖 规格:300X600、颜色:(白)色专用勾缝剂勾缝 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	722.17	130.82	94474.28	
本页小计							278596.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	011204003006	穿孔吸音复合板内墙面（QM-05）	1. 3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水湿润） 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 3. 放水平线及垂直线，预留踢脚位置 4. 穿孔吸音复合板1220mmX2440mmX15mm（QM02），板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	113.29	187.82	21278.13	
58	011210005001	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：15mm厚抗倍特板 2. 五金材料、品种、规格：含成品拉手、铰链门锁、指示器、门栓、底座及配套五金等 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	696.33	249.07	173434.91	
59	011210005002	小便斗隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚抗倍特板 2. 五金材料、品种、规格：含成品拉手、铰链门锁、指示器、门栓、底座及配套五金等 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	27.6	249.07	6874.33	
60	010808005001	石材门窗套	1. 门套材质：20厚大理石门套 2. 骨架材质、规格：4*40*70mm石材干挂件、4*40*50mm石材干挂件、40*40*3.5镀锌角钢等 3. 具体详见节点大样DY-04/B 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.12	458.44	1430.33	
本页小计							203017.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	010808004002	电梯厅金属门套	1. 基层材料种类:15mm厚阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格:2.0mm厚铝合金门套 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9	533.58	4802.22	
62	011207001003	消火栓暗门	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15×15镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:304拉丝不锈钢 4. 套口做法:9mm阻燃夹板、304拉丝不锈钢套口 5. 氧化铝立体字、需做消防警示牌 6. 具体详见节点大样DY-04/A 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.8	253.65	6544.17	
	A.13	天棚工程					319252.40	
63	011302001002	吊顶天棚 (D-02)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8 钢筋 (间距600X600) 3. T型轻钢主龙骨规格: Q100 双向间距1200X1200 4. C型轻钢次龙骨规格: Q50, 双向间距600X600 5. 9厚600*600纸面石膏板 (B1级燃烧性能), 自攻螺丝与龙骨固定 (采用T 型龙骨除外) 6. 计价含跌级、天花封口等费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2779.07	86.93	241584.56	
本页小计							252930.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	011302001003	吊顶天棚（D-03）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留的吊环（钩）固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 5. 1.2mm厚300*300铝合金平板（无孔板）PT01与专用配套龙骨固定 6. 含收边线 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	182.22	212.59	38738.15	
65	011302001004	吊顶天棚（D-04）	房间：走廊、活动单元、洗手间 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预密的吊环（钩）固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 5. 600mmX600mmX15mm穿孔吸音复合板PT03与专用配套龙骨固定 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	173.43	216.85	37608.30	
本页小计							76346.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	011302004001	天花铝合金造型	1. 面层材料品种、规格:天花铝合金造型 2. 含安装造型、表面处理等费用 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 工程量按平面投影面积计算 5. 样式详见图纸DY-05 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.66	136.79	1321.39	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					274121.22	
67	011406003006	天棚腻子(D-01/D-02)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6367.17	16.77	106777.44	
68	011406001002	天棚防霉超自洁涂面(D-01/D-02)	1. 防霉防潮超自洁涂层两遍(颜色综合考虑) 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6367.17	22.03	140268.76	
69	011406003007	墙柱面腻子(QM-01)	1. 满刮成品环保耐水腻子磨平, 2遍 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	698.71	14.08	9837.84	
70	011406001003	墙柱面防霉超自洁涂面(QM-01)	1. 防霉防潮超自洁涂层两遍(颜色综合考虑) 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	698.71	24.67	17237.18	
	A.15	其他装饰工程					55815.02	
本页小计							275442.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	011503001012	钢结构分隔栏杆	1. 类型:钢结构分隔栏杆 2. 综合考虑:基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 3. 具体做法参17ZZ03/58 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.5	213.17	1598.78	
72	011505001001	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗手台 2. 底部柜体: 500*400mm（含门体及配件） 3. 含面层大理石 4. 具体做法详见DY-02/A 5. 工程量按台面投影面积计算 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	61.2	564.79	34565.15	
73	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:8mm成品银镜 2. 综合考虑基层材料、镜子柜子等费用 3. 样式详见DY-02/A 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	61.2	315.11	19284.73	
74	011505004001	铝合金扶手	1. 部位:走廊墙面 2. 铝合金扶手 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.6	42.60	366.36	
		措施项目						
本页小计							55815.02	
合 计							3073343.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	194415.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000016	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
5	WMDZJF00008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计					194415.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	307334.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	71626.82		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	378961.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装配式建筑增加费

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					888880.36	
1	穗010518001001	UHPC模壳柱	1. 构件类型:模壳柱 2. 构件混凝土强度等级:超高性能混凝土UC100 3. UHPC柱模壳厚度:20mm 4. 空腔内混凝土等级:C30 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 含钢筋笼、钢筋、附件、开洞、焊接钢板、预埋钢板、PVC管、对拉杆件、套筒、注浆、钢筋连接方式（PCT搭接连接方式、机械套筒连接方式等）、预埋件等 7. 包含运输、堆置、吊装、斜撑、深化、检验、检测、试验、复试等一切费用 8. 清单工程量按空腔内混凝土体积计算，不包括模壳本身的体积 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	79.52	3433.62	273041.46	
2	011210005003	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC外隔墙板 2. 厚度:200mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3026.54	141.83	429254.17	
本页小计							702295.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011210005004	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC外隔墙板 2. 厚度:100mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	238.17	79.71	18984.53	
4	011210005005	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:内墙ALC条板 2. 厚度:200mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1070.74	141.83	151863.05	
本页小计							170847.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	011210005006	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC内隔墙板 2. 厚度:100mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	197.43	79.71	15737.15	
		措施项目						
本页小计							15737.15	
合 计							888880.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装配式建筑增加费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	21579.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000017	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					21579.15			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-装配式建筑增加费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	88888.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7950.21		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	96838.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电箱					188856.55	
1	030404017017	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4778.14	4778.14	
2	030404017018	配电箱 2AL	1. 名称:配电箱 2AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5343.30	5343.30	
3	030404017019	配电箱 3AL	1. 名称:配电箱 3AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5273.25	5273.25	
4	030404017020	配电箱 1ALS	1. 名称:配电箱 1ALS 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5622.04	5622.04	
本页小计							21016.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程 标段： 第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017021	配电箱 1~3 ALE	1. 名称:配电箱 1~3ALE 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	6511.88	19535.64	
6	030404017022	配电箱 1XKAT	1. 名称:配电箱 1XKAT 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5717.24	5717.24	
7	030404017023	配电箱 1JKAT1	1. 名称:配电箱 1JKAT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5245.56	5245.56	
8	030404017024	配电箱 1JKAT2	1. 名称:配电箱 1JKAT2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5271.69	5271.69	
本页小计							35770.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030404017025	配电箱 RF-DT1	1. 名称:配电箱 RF-DT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6180.84	6180.84	
10	030404017026	配电箱 1AL1~4	1. 名称:配电箱 1AL1~4 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	2352.60	9410.40	
11	030404017027	配电箱 1AL5	1. 名称:配电箱 1AL5 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1328.98	1328.98	
12	030404017028	配电箱 1AL6	1. 名称:配电箱 1AL6 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1331.28	1331.28	
本页小计							18251.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程 标段： 第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030404017029	配电箱 1AL7~8	1. 名称:配电箱 1AL7~8 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1116.26	2232.52	
14	030404017030	配电箱 2AL1~8	1. 名称:配电箱 2AL1~8 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	2352.60	18820.80	
15	030404017031	配电箱 2AL9~10	1. 名称:配电箱 2AL9~10 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1116.26	2232.52	
16	030404017032	配电箱 2AL11~12	1. 名称:配电箱 2AL11~12 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1328.98	2657.96	
本页小计							25943.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程 标段： 第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030404017033	配电箱 2AL13~14	1. 名称:配电箱 2AL13~14 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1433.73	2867.46	
18	030404017034	配电箱 3AL1~8	1. 名称:配电箱 3AL1~8 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	2352.60	18820.80	
19	030404017035	配电箱 3AL9~10	1. 名称:配电箱 3AL9~10 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1287.99	2575.98	
20	030404017036	配电箱 3AL11	1. 名称:配电箱 3AL11 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1704.23	1704.23	
本页小计							25968.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030404017037	配电箱 3ALTrs	1. 名称:配电箱 3ALTrs 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5054.28	5054.28	
22	030404017038	配电箱 1AR	1. 名称:配电箱 1AR 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5673.47	5673.47	
23	030404017039	空调开关箱 AK	1. 名称:空调开关箱 AK 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	51	716.43	36537.93	
24	030404017040	空调开关箱 BK	1. 名称:空调开关箱 BK 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	587.11	587.11	
本页小计							47852.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	030404017041	开水器开关箱 KP	1. 名称:开水器开关箱 KP 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	587.11	1761.33	
26	030404017042	消防电箱 1WE	1. 名称:消防电箱 1WE 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2485.71	2485.71	
27	030404017043	消防电箱 2~3WE	1. 名称:消防电箱 2~3WE 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	2485.71	4971.42	
28	030404017044	UPS配电箱	1. 名称:UPS配电箱 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2270.43	2270.43	
29	030411005002	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	641.06	2564.24	
本页小计							14053.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		灯具、插座及其他					157400.68	
30	030412005004	长条吊灯	1. 名称:长条吊灯 2. 型号、规格: 1200*100*60 ; 58W ; ≥4640lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	241	123.19	29688.79	
31	030412005005	LED 300*300 平板灯	1. 名称:LED 300*300平板灯 2. 型号、规格:30W ; ≥2400 lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14	93.35	1306.90	
本页小计							30995.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030412005006	LED 600*600 平板灯	1. 名称:LED 600*600平板灯 2. 型号、规格:64W ； ≥5120lm 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9	113.00	1017.00	
33	030412006001	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 型号、规格:40W 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	200	121.27	24254.00	
34	030412001004	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:30W； ≥2400lm 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	207	80.32	16626.24	
本页小计							41897.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030412001005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号、规格:64W; ≥51201m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18	93.59	1684.62	
36	030412004008	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:10W; ≥8001m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	441	66.46	29308.86	
37	030412004009	防水型筒灯	1. 名称:防水型筒灯 2. 型号、规格:15W 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20	74.35	1487.00	
本页小计							32480.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030412001006	电梯井壁装灯	1. 名称: 电梯井壁装灯 2. 型号、规格: 9W 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	80.98	242.94	
39	030412004010	LED灯带	1. 名称: LED灯带 2. 型号、规格: 15W; $\geq 12751\text{m}$ 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.02	15.19	288.91	
40	030412001007	一体化感应红外线吸顶灯	1. 名称: 一体化感应红外线吸顶灯 2. 型号、规格: 12W, $\geq 9601\text{m}$ 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	26	92.51	2405.26	
本页小计							2937.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030412005007	壁装单管LED支架灯	1. 名称:壁装单管LED支架灯 2. 型号、规格:8W, ≥6501m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11	64.61	710.71	
42	030412005008	壁装防水型单管LED支架灯	1. 名称:壁装防水型单管LED支架灯 2. 型号、规格:8W, ≥6501m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10	72.12	721.20	
43	030412005009	T5单管荧光灯（防爆型）	1. 名称:T5单管荧光灯（防水型） 2. 型号、规格:1x18W;14001m;高效节能 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	101.75	203.50	
本页小计							1635.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030412004011	A型壁挂式应急灯	1. 名称:A型壁挂式应急灯 2. 型号、规格:2*3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	38	110.97	4216.86	
45	030412004012	A型壁挂式应急灯(室外防水型)	1. 名称:A型壁挂式应急灯(室外防水型) 2. 型号、规格:2*3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7	119.68	837.76	
46	030412004013	A型吸顶式应急灯	1. 名称:A型吸顶式应急灯 2. 型号、规格:2*3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	65	114.67	7453.55	
本页小计							12508.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030412004014	A型楼层标志灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12	76.25	915.00	
48	030412004015	A型疏散出口标志灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21	79.92	1678.32	
49	030412004016	A型安全出口标志灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	79.92	479.52	
本页小计							3072.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030412004017	A型单向疏散指示灯	1. 名称:A型单向疏散指示灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	77	78.67	6057.59	
51	030412004018	A型双面多信息复合标志灯	1. 名称:A型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5	91.40	457.00	
52	030404034005	单控单联翘板式开关	1. 名称:单控单联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	54	29.77	1607.58	
本页小计							8122.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030404034006	单控双联翘板式开关	1. 名称:单控双联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	61	31.73	1935.53	
54	030404034007	单控三联翘板式开关	1. 名称:单控三联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	58	35.23	2043.34	
55	030404034008	紫外线消毒灯定时开关	1. 名称:紫外线消毒灯定时开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20	57.18	1143.60	
本页小计							5122.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030404035002	单相二、三级电源插座(安全型)	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	374	36.96	13823.04	
57	030404035003	防溅单相二、三级电源插座(安全型)	1. 名称:防溅单相二、三级电源插座(安全型) 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	61	38.55	2351.55	
58	030404035004	空调插座(安全型)	1. 名称:空调插座(安全型) 2. 型号、规格:250V, 16A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	36.96	332.64	
本页小计							16507.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	030404035005	地面插座(弹起式防水型)	1. 名称:地面插座(弹起式防水型) 2. 型号、规格:250V,10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	56.32	112.64	
60	030411006001	洁具感应电源接线盒	1. 名称:洁具感应接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	223	9.01	2009.23	
		线缆线管及桥架					841023.22	
61	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.55	20.53	853.02	
本页小计							2974.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	356.13	31.48	11210.97	
63	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187.21	50.28	9412.92	
本页小计							20623.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.39	16.31	104.22	
65	030408001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	296.64	107.81	31980.76	
本页小计							32084.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030408001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	64.55	551.98	35630.31	
67	030408001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	77.17	658.11	50786.35	
本页小计							86416.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	030408001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*240+1*120 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.86	855.08	63156.21	
69	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	68.7	32.09	2204.58	
本页小计							65360.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程 标段： 第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030408001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1542.67	49.92	77010.09	
71	030408001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	618.02	78.93	48780.32	
本页小计							125790.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	030408001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: FS-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10	18.64	186.40	
73	030408001038	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: BTLy-5*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	287.35	88.80	25516.68	
74	030411004033	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: WDZC-BYJ-2.5 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21055.73	3.57	75168.96	
本页小计							100872.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10939.37	4.69	51305.65	
76	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	2.83	84.90	
77	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6087.97	3.57	21734.05	
78	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1260.62	4.69	5912.31	
79	030411004038	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54	3.65	197.10	
本页小计							79234.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.72	4.88	86.47	
81	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180	6.57	1182.60	
82	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.25	3.59	94.24	
83	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.4	4.99	196.61	
84	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1647.43	12.33	20312.81	
本页小计							21872.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:ZN-RVSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.22	8.39	488.47	
86	030411001015	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1801.96	18.79	33858.83	
87	030411001016	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1882.43	23.37	43992.39	
本页小计							78339.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	030411001017	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60	26.72	1603.20	
89	030411001018	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5	36.38	181.90	
本页小计							1785.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030411001019	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182.98	41.76	7641.24	
91	030411001020	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7794.7	14.09	109827.32	
本页小计							117468.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030411001021	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1571.91	19.48	30620.81	
93	030411001022	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.08	22.57	1040.03	
本页小计							31660.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	030411001023	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	573.89	30.96	17767.63	
95	030411001024	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	175.33	21.02	3685.44	
本页小计							21453.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	030411002009	金属桥架 CT150*75	1. 名称及规格:金属桥架 CT150*75 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	321.62	90.04	28958.66	
97	030411002010	金属桥架 CT200*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	113.61	110.32	12533.46	
本页小计							41492.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	030411002011	金属桥架 CT300*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.54	146.94	4781.43	
99	030411002012	金属桥架 CT300*150	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*150 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.8	155.99	436.77	
本页小计							5218.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	030411002013	耐火金属桥架 NHCT150*75	1. 名称及规格：耐火金属桥架 NHCT150*75 2. 材质：密闭带盖型，采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.69	114.16	1905.33	
101	030411002014	耐火金属桥架 NHCT200*100	1. 名称及规格：耐火金属桥架 NHCT200*100 2. 材质：密闭带盖型，采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.94	136.49	8317.70	
本页小计							10223.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	010101003003	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12	6.53	78.36	
103	010103001013	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.9	16.03	190.76	
104	010103002004	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.1	49.62	4.96	
本页小计							274.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防雷接地					89428.97	
105	030409005001	明敷接闪带	1. 名称:明敷接闪带 2. 型号、格规: $\phi 12$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:沿屋顶女儿墙敷设,应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	832.56	49.87	41519.77	
106	030409005002	暗敷接闪网格	1. 名称:暗敷接闪网格 2. 型号、格规: $\phi 12$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:暗敷于隔热层与屋面接闪装置,可靠连接形成接闪网格,应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	360.07	19.39	6981.76	
107	030409002003	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: $\phi 16$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	452.96	28.55	12932.01	
本页小计							61433.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
108	030409002004	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.7	28.49	732.19	
109	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:BVV-25 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.41	23.07	470.86	
110	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:BV-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	380	4.38	1664.40	
111	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 型号、格规:综合考虑 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	492.49	8.49	4181.24	
本页小计							7048.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
112	030411001025	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	380	8.74	3321.20	
113	030409008004	专用接地板	1. 名称:专用接地板 2. 型号、格规:综合考虑 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	块	1	123.27	123.27	
114	030411001026	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.41	18.79	383.50	
本页小计							3827.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用柱内主钢筋焊接 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	432.86	19.63	8497.04	
116	030409003003	预留接地点引出线	1. 名称:预留接地点引出线 2. 安装部位:采用 -40x4 热镀锌扁钢从基础,接地网引出至室外地坪下10 米,并向外伸出1.0米长。 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	4	22.59	90.36	
117	030409008005	局部等电位联结端子板	1. 名称:局部等电位联结端子板 2. 型号、规格:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:局部等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P31 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	39	118.94	4638.66	
本页小计							13226.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程 标段： 第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
118	030409008006	接地电阻测量点	1. 名称:接地电阻测量点 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:参考图集《接地装置安装》14 D504 P3 8. 离外墙1米处引出一根40x4 不锈钢或铜作为人工接地极连接点 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	4	123.27	493.08	
119	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 型号、格规: φ20热镀锌圆钢（长度0.5m） 3. 技术参数及要求:沿屋顶女儿墙敷设,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	69	49.27	3399.63	
		充电桩工程					7374.24	
120	030404017045	充电桩（含控制箱）	1. 名称:充电桩（含控制箱） 2. 规格、型号:7kW 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油,本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	1406.92	7034.60	
本页小计							10927.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
121	010101003004	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.4	6.53	94.03	
122	010103001014	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.96	16.03	223.78	
123	010103002005	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.44	49.62	21.83	
本页小计							339.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	103440.00			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	128408.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	28918.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	157326.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-消防报警工程(含消防控制室) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统					51893.23	
1	030904001006	编码型烟感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	211	93.45	19717.95	
2	030904001007	编码型温感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	93.45	467.25	
3	030904005006	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	35	142.67	4993.45	
本页小计							25178.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030904003005	消火栓破玻报警按钮	1. 名称:消火栓破玻报警按钮 2. 规格:破玻按钮,带地址码,编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	33	91.23	3010.59	
5	030904003006	手动报警器（带电话插孔）	1. 名称:手动报警器（带电话插孔） 2. 规格:编码型（电话插孔为非编码型），带地址码，其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30	96.10	2883.00	
6	030904006002	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	114.12	456.48	
本页小计							6350.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030904007002	消防应急广播（吸顶式）	1. 名称:消防应急广播(吸顶式) 2. 规格:3W 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	46	59. 34	2729. 64	
8	030411005003	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	227. 40	909. 60	
9	030904008008	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16	172. 62	2761. 92	
10	030904008009	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	158. 02	1580. 20	
本页小计							7981. 36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030904008010	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	35	158.02	5530.70	
12	030904008011	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	170.01	510.03	
13	030904008012	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	177.49	709.96	
14	030904009002	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 规格:GST-QKP01 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1682.15	3364.30	
本页小计							10114.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030904003007	手动/自动转换开关	1. 名称:手动/自动转换开关 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	133.62	534.48	
16	030904005007	气体喷洒火灾声光报警器	1. 名称:气体喷洒火灾声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	142.67	285.34	
17	030904003008	气体释放指示灯	1. 名称:气体释放指示灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	478.98	957.96	
本页小计							1777.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030904006003	城市消防远程消防外线电话	1. 名称:城市消防远程消防外线电话 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	316.43	316.43	
19	030904008013	切非模块	1. 名称:切非模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	173.95	173.95	
		防火门监控系统					11463.41	
20	030904009003	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 型号: EFA20S 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5767.46	5767.46	
21	030904009004	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 型号: EFA20F 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4041.80	4041.80	
本页小计							10299.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030904008014	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 型号: EFA23 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	186.01	930.05	
23	080702018004	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	72.41	724.10	
		电气火灾监控系统					17231.78	
24	030904009005	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 型号: PMAC503S-Q 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	14086.05	14086.05	
25	030904001008	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器 2. 规格:PMAC503 M8 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7	449.39	3145.73	
本页小计							18885.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室）

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防电源监控系统					11104.95	
26	030904009006	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 型号: PMAC510S-256 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5330.20	5330.20	
27	030904009007	中继器或区域分机	1. 名称:中继器或区域分机 2. 型号: 综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3112.59	3112.59	
28	030503006006	消防电源监控传感器	1. 名称:消防电源监控传感器 2. 型号: PMAC513A2-1 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	665.54	2662.16	
		消防控制室					59043.44	
29	030904016001	备用电源	1. 名称:备用电源 2. 规格:DC24V 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1697.08	1697.08	
本页小计							12802.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030904012001	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 点数1000点 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 预留向上级消防监控中心报警的通信接口。预留远程监控接口 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	14433.89	14433.89	
31	030904012002	消防联动控制器	1. 名称:消防联动控制器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	13737.79	13737.79	
32	030904006004	消防专用电话总机	1. 名称:消防专用电话总机 2. 规格型号:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	503.16	503.16	
33	030904014001	消防应急广播控制装置	1. 名称:消防应急广播控制装置 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	7146.49	7146.49	
本页小计							35821.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030904012003	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2113.29	2113.29	
35	030904012004	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4174.54	4174.54	
36	030904015001	图形显示主机	1. 名称:图形显示主机 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	6729.69	6729.69	
37	030904015002	综合液位实时显示装置	1. 名称:综合液位实时显示装置 2. 规格: 该装置附高低水位报警功能 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1862.43	1862.43	
本页小计							14879.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030904015003	液位显示装置	1. 名称:液位显示装置 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	1826.15	3652.30	
39	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 主要包括功能测试、系统调试, 具体包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置、火灾监控系统、报警系统的整体调试 3. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	2718.02	2718.02	
40	030506005001	应急广播系统调试	1. 名称:应急广播系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	274.76	274.76	
		线缆线管					113875.81	
41	030411004047	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2229.62	4.94	11014.32	
本页小计							17659.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1030.92	6.92	7133.97	
43	030411004049	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-4*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	113.05	7.64	863.70	
44	030411004050	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1529.69	9.87	15098.04	
45	030411004051	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15	8.03	120.45	
46	030411004052	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-10*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	13.42	671.00	
本页小计							23887.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030411004053	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	3.57	107.10	
48	030411004054	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2130.73	3.65	7777.16	
49	030411004055	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	427.94	6.57	2811.57	
50	030411001027	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2928.99	18.79	55035.72	
本页小计							65731.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030411001028	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	323.86	23.39	7575.09	
52	030411001029	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10	14.09	140.90	
本页小计							7715.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段： 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	030411002015	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.7	78.43	211.76	
54	030411002016	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR200*100	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.29	96.13	5315.03	
		措施项目					2930.99	
55	031301017009	脚手架搭拆费		项	1	2930.99	2930.99	
56	031302007004	高层施工增加		项	1			
本页小计							8457.78	
合 计							267543.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防报警工程（含消防控制室）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	23728.23			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-消防报警工程(含消防控制室) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	734717.87	
1.1	综合布线系统	148971.73	
1.2	计算机网络系统	162107.96	
1.3	视频安防监控系统	228831.23	
1.4	有线电视系统	9587.97	
1.5	出入口控制系统	23504.24	
1.6	电梯五方通话系统	4170.46	
1.7	入侵、紧急报警系统	57575.69	
1.8	停车管理系统	1300.70	
1.9	机房工程	69067.69	
1.10	智能化各系统调试	29600.20	
2	措施合计	45274.83	
2.1	绿色施工安全防护措施费	40847.78	
2.2	其他措施费	4427.05	
3	其他项目	84891.35	—
3.1	暂列金额	73471.79	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	11419.56	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	864884.05	
5	增值税销项税额	77839.56	—
6	总造价	942723.61	
招标控制价合计=1+2+3+5		942,723.61	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合布线系统					148971.73	
1	030502012001	信息插座（含模块、面板、底盒等）	1. 名称:信息插座（含模块、面板、底盒等） 2. 规格、型号:单口 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	44	47.28	2080.32	
2	030502004001	电话插座（含模块、面板、底盒等）	1. 名称:电话插座（含模块、面板、底盒等） 2. 规格、型号:单口 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	32.72	261.76	
3	030501012002	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格:支持标准的802.11n协议，采用双路双频设计，最低速率在450Mbps以上，支持PoE供电和本地电源供电 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	35	689.64	24137.40	
本页小计							26479.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	030502011001	30对语音配线架	1. 名称:30对语音配线架 2. 规格:30对; 满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	584.66	2338.64	
5	030502010001	24口六类网线配线架	1. 名称:24口六类网线配线架 2. 规格:含24个六类非屏蔽模块/Lc接口/语音接口,理线器; 满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	979.34	9793.40	
6	030502010002	48口六类网线配线架	1. 名称:48口六类网线配线架 2. 规格:含48个六类非屏蔽模块/Lc接口/语音接口,理线器; 满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	1839.74	14717.92	
本页小计							26849.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030502010003	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 规格:24口; 满配尾纤、藕合器、熔接、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	1036.50	6219.00	
8	030502001002	42U机柜(含电气配线)	1. 名称:42U机柜(含配线) 2. 规格:42U:600*600*2000mm, 含8位16APDU电源插座 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	2658.48	7975.44	
9	030502007002	12芯铠装单模光缆	1. 名称及规格:12芯铠装单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连(熔)接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱(盒)、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	119.37	6.63	791.42	
本页小计							14985.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030502007003	24芯单模光缆	1. 名称及规格:12芯铠装单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.46	8.93	361.31	
11	030502006001	30对大对数线缆	1. 名称及规格:30对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.35	9.39	162.92	
12	030502005003	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3260.85	4.66	15195.56	
本页小计							15719.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411001030	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	463.96	14.09	6537.20	
14	030411001031	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187.03	18.79	3514.29	
本页小计							10051.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030411001032	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	280.98	90.67	25476.46	
16	030411002017	金属线槽 MR150*75	1. 名称及规格:金属线槽 MR150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	309.46	75.36	23320.91	
本页小计							48797.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030411002018	金属线槽 MR200*100	1. 名称及规格:金属线槽 MR200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	66.73	91.23	6087.78	
		计算机网络系统					162107.96	
本页小计							6087.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030501013004	域管服务器	1. 名称:域管服务器 2. 参数: 支持Intel Xeon E5-2600V3系列多核处理器, 高速QPI互连总线(9.6/8.0/6.4 GT/s), 大容量三级缓存(15/20/25 MB) 芯片组: Intel C610 芯片组内存: 8根内存插槽机型: 最大可扩展至512GB内存, 支持DDR4 2133/1866 ECC内存; 网络控制器: 标配四口RJ45千兆可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆; PCIE/0扩展槽: 最大支持8个PC-E扩展插槽, 可选支持横插Riser扩展卡, 最大支持5个全高扩展卡; 硬盘控制器: 标准集成3008 SAS卡, 支持RAID 0/1/5/6/10; 集成8口: SATA硬盘控制器, 支持RAID 0、1可选3108 SAS RAID 2G卡电源: 高效能550W铂金1+1冗余电源, 最大支持1200 W 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 含智慧管理平台数据接口 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	26602.57	26602.57	
19	030501013005	网管工作站	1. 名称:网管工作站 2. 类别: 不低于I5-7500/内存8G/硬盘1T/独显1G/DVDRW/22寸显示器含WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5220.56	5220.56	
本页小计							31823.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	030501011001	防火墙	1. 名称: 防火墙 2. 规格: 万兆电口数量>2, 千兆电口数量>8个, SFP光口数量>4个, 配置硬盘>300G, 设备最大吞吐量>20Gbps, 用户数量>15000人 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、运维等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	27903.20	27903.20	
21	030501009001	路由器	1. 名称: 路由器 2. 规格: 支持业务插槽数量≥4个, 配置GE光口数量≥4, GE电口数量≥4, 千兆Combo口≥2, 内置冗余电源模块, 包转发率≥10Mpps 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	645.39	645.39	
本页小计							28548.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030501013006	智能网系统服务器	1. 名称:智能网系统服务器 2. 参数: 支持Intel Xeon E5-2600V3系列多核处理器, 高速QPI互连总线(9.618.0164 GT/s), 大容量三级缓存(15/20/25 MB) 芯片组:intel C610芯片组内存:8根内存插槽机型:最大可扩展至512GB内存, 支持DDR4 2133/1866 ECC内存; 网络控制器: 标配四口RJ45千兆可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆;PCII/O扩展槽:最大支持8个PC-E扩展插槽, 可选支持横插Riser扩展卡, 最大支持5 个全高扩展卡; 硬盘控制器:标准集成3008 SAS卡, 支持RAID 0/1/5/6/10; 集成8口: SATA硬盘控制器, 支持RAID 0、1可选3108 SAS RAID 2G卡电源: 高效能550W铂金1+1冗余电源, 最大支持1200 W 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	26602.57	26602.57	
23	030501012003	校园网核心交换机	1. 名称:校园网核心交换机 2. 规格: 交换容量>19Tbps, 包转发率>2800MpDS, 配双主控、双电源: 千兆电口>24, 万兆光口≥32, 业务槽位>6 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27703.17	27703.17	
本页小计							54305.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030501012004	24口千兆接入交换机	1. 名称:24口千兆接入交换机 2. 规格:交换容量>256Gbps, 包转发率>96 Mpps; 24个10/100/1000Base-T以太网端口; 堆叠, 2口光万兆, 24 口电千兆+端口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1033.35	2066.70	
25	030501012005	48口千兆接入交换机	1. 名称: 48口千兆接入交换机 2. 规格:交换容量>256Gbps, 包转发率>96 Mpps; 48个10/100/1000Base-T以太网端口; 堆叠, 2口光万兆, 48 口电千兆+端口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	1507.24	12057.92	
26	030501012006	智能网核心交换机	1. 名称:智能网核心交换机 2. 规格:交换容量>19Tbps, 包转发率>2800MpDS, 配双主控、双电源:千兆电口>24, 万兆光口≥32, 业务槽位>6 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27703.17	27703.17	
本页小计							41827.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030501012007	智能网汇聚交换机	1. 名称:智能网汇聚交换机 2. 规格:交换容量>1Tbps,包转发率>240Mpps,双电源:光口>16,其中上联为万兆光口,可拓展 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5080.16	5080.16	
28	030402010001	信号避雷器	1. 名称:信号避雷器 2. 规格:光纤进线设B2类试验型,波形:5/300us;短路电流:75A;开路电压3KV 金属线进线设D1类试验型波形:10/350us;短路电流:15KA;开路电压:1KV 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	522.55	522.55	
		视频安防监控系统					228831.23	
本页小计							5602.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030501013009	云存储管理设备	1. 名称: 云存储管理设备 2. 参数: 满配4T企业级硬盘 机架式/8U48盘位/SATA硬盘/ 可接SAS扩展柜/1536Mbps接入 带宽/64位多核处理器、4GB(标配,可扩展至32G)2个千兆数 据网口,1个千兆管理网口/冗 余电源/支持流媒体1:1:1接入 存储转发/视频流、图片、 SMART、视频文件混合直写/智 能事件检索、精确定位、浓缩 播放/RAID 0、1、3、5、6、1 0、50、60/网络协议:RTSP/ ONVIF/PSIA/SIP(GB/T28181) /iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/ AFPE5-2620V2x2/8GB DDR3 ECCx4/480G SSD x2/热插拔/ 以太网口1Gx2/冗余电源/2U 注:操作系统:CentOS7 64位 3. 包含本体及配件安装、接线 、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安 装 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	台	1	40867.82	40867.82	
32	030501013010	视频安防监控工作站	1. 名称: 视频安防监控工作站 2. 类别不低于I5-7500/内存8G /硬盘1T/独显1G/DVDRW/22寸 显示器,合WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线 、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安 装 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	台	1	5220.56	5220.56	
本页小计							46088.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030507014001	视频管理键盘	1. 名称:视频管理键盘 2. 规格:网络接入方式, 4维摇杆控制摇杆, 10.1寸1024*600电容触摸屏, Android4 4, 2个USB接口. 2个1080P, 支持一路265解码, DVI/HDMI外接输出口。 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3710.15	3710.15	
34	030506001001	3路高清解码器	1. 名称:3路高清解码器 2. 参数:用嵌入式架构, 专用Linux系统, 使用DSP解码, 3路, 支持H. 264/265解码, 支持同时输出32路分辨率为1920X1080, 支持1/4/9/16画面分割 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 含设备之间音频连接线、卡侬头等辅助材料、安装支架等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2527.11	2527.11	
本页小计							6237.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030505004001	电视墙（3台55英寸LCD拼接屏，含拼接屏软件）	1. 名称:电视墙（3台55英寸LCD拼接屏，含拼接屏软件） 2. 规格:尺寸：1600*2500 55英寸3.5mm拼缝拼接屏；显示尺寸：55 inch，背光源类型：D-LED；物理拼缝：3.5 mm，物理拼缝公差：±0.8 mm；物理分辨率：1920 × 1080 @60 Hz（向下兼容）；亮度：500 cd/m²，可视角：178°（水平）/178°（垂直），对比度：1200：1；音视频输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，USB × 1；音视频输出接口：无；控制接口：RS-232 IN × 1，RS-232 OUT × 1；电源：100~240 VAC，50/60 Hz；功耗：≤ 190 W，待机功耗：≤ 0.5 W 3. 包含本体及配件安装、底座（或支架）制作安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 包含平台（或软件）建设、集成、软件开发、数据开发、功能部署、安装、调试等相关费用。 5. 含播放控制器、音视频连接线缆 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	15737.84	15737.84	
本页小计							15737.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030501012008	48口千兆接入交换机（POE）	1. 名称：48口千兆接入交换机（POE） 2. 规格：交换容量>256Gbps, 包转发率>96 Mpps；48个10/100/1000Base-T以太网端口；堆叠, POE供电, 2口光万兆, 48口电千兆+端口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	2896.97	11587.88	
37	030507008003	红外人脸抓拍枪型摄像机(400万像素)	1. 名称：红外人脸抓拍枪型摄像机(400万像素) 2. 规格：日夜型，彩色1080P, 防护等级>IP67；含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6	768.61	4611.66	
38	030507008004	室外400万枪罩彩色摄像机	1. 名称：室外400万枪罩彩色摄像机 2. 规格：日夜型，高清红外, 1080P. POE供电, 防护等级>IP67；含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	18	726.77	13081.86	
本页小计							29281.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程 标段： 第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030507008005	室内200万枪罩彩色摄像机	1. 名称:室内200万枪罩彩色摄像机 2. 规格:日夜型, 高清红外, 1080P, POE供电; 含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	65	502.24	32645.60	
40	030502005004	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4354.97	4.66	20294.16	
41	030411001033	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	282.62	14.09	3982.12	
本页小计							56921.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	030411001034	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	870.64	18.79	16359.33	
		有线电视系统					9587.97	
43	030502012002	有线电视插座（含模块、面板、底盒等）	1. 名称:有线电视插座（含模块、面板、底盒等） 2. 规格、型号:单口 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	26	47.28	1229.28	
44	030502005005	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1235.75	4.66	5758.60	
本页小计							23347.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030411001035	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	140.82	14.09	1984.15	
46	030411001036	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.78	18.79	615.94	
		出入口控制系统					23504.24	
本页小计							2600.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030501013011	出入口控制系统服务器	1. 名称: 出入口控制系统服务器 2. 参数: Intel至强E3-1220, intel C236, DDR4 8Gb, 3*1TB 7200转SATA 35英寸硬盘SQL server 中文版 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4850.36	4850.36	
48	030501013012	出入口控制工作站	1. 名称: 网管工作站 2. 类别: 不低于I5-7500/内存8G/硬盘1T/独显1G/DVDRW/22寸显示器, 合WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5220.56	5220.56	
49	030507005004	发卡机	1. 名称: 发卡机 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	651.48	651.48	
50	030507005005	单门磁力锁	1. 名称: 单门磁力锁 2. 规格: 单门、抗拉力2*280Kg, 有锁状态反馈 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	354.20	354.20	
本页小计							11076.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030507005006	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 规格: 双门; 抗拉力2*280 Kg, 有锁状态反馈 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	442.70	1328.10	
52	030507005007	读卡器	1. 名称: 读卡器 2. 规格: 工作电流: ≤100mA; 感应距离: 3~15 cm; 输出格式: wiegend 26/34; 具防泼水与防尘功能 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	399.37	1597.48	
53	030507006001	四门门禁控制器	1. 名称: 四门门禁控制器 2. 规格: 通讯方式: TCP/IP; 读卡器输入格式: Wiegand 26-40 bit; 支持20万张卡 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1453.18	1453.18	
54	080702018005	开门按钮	1. 名称: 开门按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	75.79	303.16	
本页小计							4681.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	030411004056	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	472.97	3.59	1697.96	
56	030411004057	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-4*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	235.3	6.04	1421.21	
57	030411004058	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-6*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	236.16	8.70	2054.59	
58	030411001037	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110.29	23.32	2571.96	
本页小计							7745.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电梯五方通话系统					4170.46	
59	031101069001	电梯五方通话系统主机	1. 名称: 电梯五方通话系统主机 2. 参数: 详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1751.56	1751.56	
60	030411004059	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RVVP 6X1.0 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55	17.26	949.30	
61	030411001038	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC32 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55	26.72	1469.60	
		入侵、紧急报警系统					57575.69	
本页小计							4170.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030501013013	报警主机	1. 名称:报警主机 2. 参数: 主机具有全独立4路总线输入, 具有极强的防雷抗干扰设计大屏幕中文蓝屏显示, 8个完全独立分区, 可带8个分体键盘具有250路总线防区, 各个防区属性可设置(延时、及时、24小时防区);所有功能和参数都可编程设置和自由修改 ;最多可达90个用户码;400个事件记录;120+8个防区, 防区可以分组, 可任意分为8个子分区, 且子分区能完全独立操作;可连接24个键盘。具有232串口功能, 可连接电脑软件使用(选购) 额定输入电压: 185-245VAC、50Hz、15VA 额定消耗电流: 静态200mA 报警400mA 备用电池:12V, 7AH免维护电池 使用工作温度:-10℃~+45℃;使用环境:湿度:-10℃~45℃;使用湿度:40℃≤95%;使用湿度:40℃≤95% 总线输入端口:4路总线+2路485自检总线;无线接收频率:315MHz 与电脑连接端口:USB端口;BELL输出容量:12V/3A(电压信号) 外形尺寸:250*235*70mm 支持报警联网功能;支持多种报警模式选择;支持防破坏功能;支持布防延时功能;支持多级电子地图的多媒体接警;带网络转发功能(支持1500防区。 i5-6500/8G/1T/1G独显/千兆网卡/WIN7/23英寸液晶显示器 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需	台	1	3925.58	3925.58	
本页小计							3925.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作					
63	030507014002	控制键盘	1. 名称:控制键盘 2. 规格:网络接入方式, 4维摇杆控制摇杆, 10.1寸1024*600电容触摸屏, Android44, 2个USB接口2个1080P, 支持一路265解码. DVI/HDMI外接输出口 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3710.15	3710.15	
64	030904008015	八防区输入输出模块(网络型)	1. 名称:八防区输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	351.82	351.82	
65	080702018006	无障碍卫生间求助报警按钮(防水型)	1. 名称:无障碍卫生间求助报警按钮(防水型) 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	82.87	165.74	
本页小计							4227.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030904005008	无障碍卫生间声光报警器（带复位按钮）	1. 名称：无障碍卫生间声光报警器（带复位按钮） 2. 规格参数： 详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊接接线端子等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	142.67	142.67	
67	030507004001	单外八光束报警柱(发射端)	1. 名称：单外八光束报警柱（发射端） 2. 规格：6W:DC12V 3. 包含设备基础制作安装、除锈刷油，本体及附件安装、调试、接地、接线、智能化系统的接线等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	341.59	1024.77	
68	030507004002	单外八光束报警柱(接收端)	1. 名称：单外八光束报警柱（接收端） 2. 规格：6W:DC12V 3. 包含设备基础制作安装、除锈刷油，本体及附件安装、调试、接地、接线、智能化系统的接线等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	341.59	341.59	
本页小计							1509.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030507004003	双外八光束报警柱(发射端)	1. 名称: 双外八光束报警柱(发射端) 2. 规格: 12W;DC12V 3. 包含设备基础制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线、智能化系统的接线等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	471.68	2830.08	
70	030507004004	双外八光束报警柱(接收端)	1. 名称: 双外八光束报警柱(接收端) 2. 规格: 12W;DC12V 3. 包含设备基础制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线、智能化系统的接线等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7	558.41	3908.87	
71	030404017046	前端电源箱	1. 名称: 前端电源箱 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	753.73	6029.84	
72	030411004060	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1315.13	4.72	6207.41	
本页小计							18976.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	030411004061	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVV-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.79	4.03	152.29	
74	030411004062	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVV-4*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	436.48	6.45	2815.30	
75	030411004063	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVVP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	438.38	7.13	3125.65	
76	030411004064	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJSP-4*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	63.53	11.31	718.52	
本页小计							6811.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	030411001039	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	882.4	23.37	20621.69	
78	030411001040	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.9	18.82	1503.72	
		停车管理系统					1300.70	
本页小计							22125.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	030411004065	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	103.02	6.57	676.84	
80	030502007004	室外2芯单模光缆	1. 名称及规格:室外2芯单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.34	9.32	320.05	
81	030411001041	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.37	26.72	303.81	
		机房工程					69067.69	
本页小计							1300.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	030502001003	42U机柜（含电气配线）	1. 名称:42U机柜（含配线） 2. 规格:42U:600*600*2000mm,含8位16APDU电源插座 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	2658.48	7975.44	
83	031101007001	UPS不间断电源（含UPS电源、电池、电池柜或电池架、电池开关箱、连接线等）	1. 名称:UPS不间断电源（含UPS电源、电池、电池柜或电池架、电池开关箱、连接线等） 2. 规格型号: 10 KVA UPS主机;后备30min电池柜X1(含16 节100 AHA12V电池) 3. 包含本体及配件安装、承重支架及底座制作安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	11793.66	11793.66	
84	031101007002	UPS不间断电源（含UPS电源、电池、电池柜或电池架、电池开关箱、连接线等）	1. 名称:UPS不间断电源（含UPS电源、电池、电池柜或电池架、电池开关箱、连接线等） 2. 规格型号: 20 KVA UPS主机;后备30min电池柜X1(含18 节100 AH/12V电池) 3. 包含本体及配件安装、承重支架及底座制作安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	27856.30	27856.30	
本页小计							47625.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	030404034009	10A 安全型单相二, 三孔插座(安全型)	1. 名称:10A 安全型单相二, 三孔插座(安全型) 2. 规格:10A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	30.40	243.20	
86	030404034010	10A 安全型防溅单相二, 三孔插座(安全型)	1. 名称:10A 安全型防溅单相二, 三孔插座(安全型) 2. 规格:10A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	31.99	31.99	
87	030505004002	操作台	1. 名称:操作台 2. 参数:二位操作位, 平台式 3. 包含本体安装、接线、接地等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	2240.80	2240.80	
88	030409002005	40*4紫铜排	1. 名称:紫铜排 2. 规格:40*4 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	93.49	115.92	10837.36	
本页小计							13353.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	030502007005	2芯单模光纤	1. 名称及规格:2芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	4.15	207.50	
90	030502007006	12芯单模光纤	1. 名称及规格:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	5.96	298.00	
91	030502005006	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100	4.66	466.00	
92	030411004066	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	3.36	100.80	
本页小计							1072.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	030411004067	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	233.06	4.72	1100.04	
94	030411004068	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:BV-16 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9	13.88	124.92	
95	030411001042	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110	18.79	2066.90	
本页小计							3291.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	030411001043	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	70.49	23.22	1636.78	
97	030411001044	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	41.76	2088.00	
		智能化各系统调试					29600.20	
本页小计							3724.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	030501015001	计算机应用、网络系统联调及试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统联调及试运行 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 含地上地下 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	4611.86	4611.86	
99	030507017001	安全防范系统调试及试运行	1. 名称：安全防范系统调试及试运行 2. 含安全防范分系统调试（出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警及紧急求助系统、停车场管理系统调试等）、安全防范全系统调试、安全防范系统工程试运行 3. 含地上地下 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	4988.34	4988.34	
100	030507017002	智能化系统	1. 名称：智能化系统调试及试运行 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	20000.00	20000.00	
		措施项目					4427.05	
101	031302007005	高层施工增加		项	1			
102	031301017010	脚手架搭拆费		项	1	4427.05	4427.05	
103	031301001001	吊装加固		项	1			
104	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
105	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
106	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
107	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
本页小计							34027.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 39 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
108	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
109	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
110	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
111	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
112	031301010012	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
113	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
114	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
115	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
116	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1			
117	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1			
118	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1			
119	031301017011	脚手架搭拆		项	1			
120	031301018001	其他措施		项	1			
121	031301017012	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计							739144.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	40847.78			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008011	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009011	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	73471.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11419.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	84891.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水工程					394736.50	
1	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:采用感应式冲洗阀,带水箱蹲便 3. 附件名称、数量:节水型,含水箱、角阀、存水弯、下水管、脚踏式冲洗阀等 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	128	537.08	68746.24	
2	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:带水箱坐便器 3. 附件名称、数量:带进水阀等附件 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6	799.99	4799.94	
3	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀斗式小便器 3. 附件名称、数量:带角阀、存水弯、自闭式冲洗阀等附件 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	83	901.33	74810.39	
4	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:采用感应式水嘴,单冷龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、单冷水龙头等附件 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	13	600.00	7800.00	
5	031004003003	成品洗手池	1. 类型:成品洗手池 2. 规格:450*1150,带2个感应式水龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	20	1028.96	20579.20	
本页小计							176735.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031004003004	成品洗手池	1. 类型:成品洗手池 2. 规格:450*2250, 带4个感应式水龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	20	1947.42	38948.40	
7	031004004001	拖布池	1. 类型:拖布池 2. 规格:普通水龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	23	485.48	11166.04	
8	031004010002	淋浴器	1. 类型:成品淋浴器 2. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	20	104.66	2093.20	
9	031006012002	电热水器	1. 类型:储水式电热水器 2. 额定容量: 80L; 额定功率: 3.0KW 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20	1059.57	21191.40	
10	031001003012	不锈钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	175.72	127.97	22486.89	
本页小计							95885.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031001003013	不锈钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.7	88.59	5377.41	
12	031001003014	不锈钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.94	72.60	2681.84	
本页小计							8059.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	031001003015	不锈钢管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式: 环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.02	48.23	627.95	
14	031001003016	不锈钢管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式: 环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.9	41.53	701.86	
本页小计							1329.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	031001003017	不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.4	32.76	13.10	
16	031001003018	不锈钢管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.21	29.51	124.24	
本页小计							137.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001006016	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.76	39.41	2433.96	
18	031001006017	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1089.3	32.12	34988.32	
本页小计							37422.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	031001006018	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	311.42	28.26	8800.73	
20	031001006019	PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	369.46	25.20	9310.39	
21	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	19	97.39	1850.41	
本页小计							19961.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	031003003034	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	905.00	1810.00	
23	031003001016	不锈钢截止阀 DN50	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	425.88	2555.28	
24	031003001017	不锈钢截止阀 DN32	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	21	287.65	6040.65	
25	031003001018	不锈钢截止阀 DN20	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	36	192.15	6917.40	
26	031003001019	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	60	180.22	10813.20	
27	031003001020	不锈钢过滤活塞式水位控制阀 DN50	1. 名称: 不锈钢过滤活塞式水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1494.51	1494.51	
本页小计							29631.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	031003001021	螺纹阀门	1. 名称: 不锈钢浮球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	106.35	106.35	
29	031003001022	螺纹阀门	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	12	374.53	4494.36	
30	031003001023	螺纹阀门	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	333.23	333.23	
31	031003003035	不锈钢止回阀 DN100	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	634.20	1902.60	
32	031003003036	不锈钢止回阀 DN20	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	221.06	1989.54	
33	031003008007	不锈钢Y型过滤器 DN50	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	433.06	433.06	
34	031003008008	不锈钢Y型过滤器 DN20	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	18	128.45	2312.10	
本页小计							11571.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	031003010016	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	207.99	207.99	
36	031003013006	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN50, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	476.36	476.36	
37	031003013007	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN32, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	22	390.15	8583.30	
38	031003013008	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN25, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	363.25	363.25	
39	031003001024	螺纹阀门 DN20	1. 名称:恒温混水阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	192.15	1729.35	
40	080902006003	磁翻板液位计	1. 名称:磁翻板液位计 2. 规格:DN20, 水箱侧壁安装 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1049.14	1049.14	
41	030601005002	电子液位信号装置	1. 名称:电子液位信号装置 2. 规格:DN20 3. 信号传至消防控制中心 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1592.92	1592.92	
本页小计							14002.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水工程					148324.99	
42	031001006020	UPVC塑料排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.82	80.41	65.94	
43	031001006021	UPVC塑料排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	636.5	55.44	35287.56	
本页小计							35353.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	031001006022	UPVC塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	238.81	43.05	10280.77	
45	031001006023	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	352.97	31.29	11044.43	
本页小计							21325.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	031001006026	PP静音排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN150 4. 连接形式:法兰承插连接（ 锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装，套管（含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装，管道支架制作 安装及除锈刷油，凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	58.05	84.70	4916.84	
49	031001006027	PP静音排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN100 4. 连接形式:法兰承插连接（ 锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装，套管（含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装，管道支架制作 安装及除锈刷油，凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	588.16	53.61	31531.26	
50	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:大流量地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需 的一切相关工作，未尽事宜详 见图纸、招标文件及国家规范	个	28	82.85	2319.80	
本页小计							38767.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程 标段： 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	140	81.18	11365.20	
52	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	73	50.01	3650.73	
53	031004014009	给、排水附(配)件	1. 类型: 87型雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	177.45	3194.10	
54	031004014010	给、排水附(配)件	1. 类型: 侧排雨水斗 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	15	177.45	2661.75	
55	031004014011	给、排水附(配)件	1. 类型: 成品通气球 2. 型号、规格: DN100 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	5.36	96.48	
56	031004014012	给、排水附(配)件	1. 类型: TTC型沉箱专用排水装置 2. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	76.80	768.00	
57	031004014013	给、排水附(配)件	1. 类型: 溢流口 2. 型号、规格: 300×200 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	170.76	1195.32	
		措施项目					6223.10	
58	031301017013	脚手架搭拆费		项	1	6223.10	6223.10	
59	031302007006	高层施工增加		项	1			
本页小计							29154.68	
合 计							549284.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	45320.22			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008012	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009012	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54306.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12669.90		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	66976.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程 标段： 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防喷淋					358930.08	
1	030901001016	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	439.4	98.25	43171.05	
2	030901001017	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	112.13	79.29	8890.79	
本页小计							52061.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030901001018	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	115.69	67.94	7859.98	
4	030901001019	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50*3.8 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	262.03	69.53	18218.95	
本页小计							26078.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030901001020	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	188.43	59.28	11170.13	
6	030901001021	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	499.12	51.30	25604.86	
7	030901001022	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25*3.2 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1279.84	43.70	55929.01	
本页小计							92704.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程 标段： 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	030901002004	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	466.17	98.25	45801.20	
9	030901002005	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	77.37	67.94	5256.52	
本页小计							51057.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030901010002	室内消火栓	1. 类型:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 型号、规格:DN65mm消火栓 4. 附件材质、规格:1800*700*200（高*宽*厚），铝合金单开门,放置于首层以上部分为半明设或暗设,栓口中心离地面高度1.1m 5. 箱内设有麻质水龙带一条, DN65, 长25米, $\phi 19$ 水枪1个, 射流量 $\geq 5L/s$;消防报警按钮1个, 30m消防软转盘, 转盘胶管内径 $\phi 19$, DN6mm小水枪一支 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	35	958.21	33537.35	
11	030901010003	试验消火栓	1. 名称:带压力表试验消火栓 2. 规格:DN65 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	461.03	461.03	
12	030901013004	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5 2具 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	62	156.88	9726.56	
13	030901013005	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5 2具 3. 含灭火器具放置箱 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	70	363.21	25424.70	
14	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 规格:按设计说明综合考虑 3. 包含开孔、装饰碟 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	642	28.14	18065.88	
本页小计							87215.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	97.39	292.17	
16	030901008003	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2	144.05	288.10	
17	030901008004	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	289.45	289.45	
18	031003003037	遥控信号阀 DN100	1. 名称:遥控信号阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	1216.94	3650.82	
19	030901006003	水流指示器 DN100	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	529.97	1589.91	
20	031003001026	泄水阀 DN50	1. 名称:泄水阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	209.88	629.64	
本页小计							6740.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程 标段： 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	031003003038	球墨铸铁闸阀 DN100	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	40	640.32	25612.80	
22	031003003039	不锈钢止回阀 DN100	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	634.20	1268.40	
23	031003012003	旋流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	781.80	781.80	
24	030601004003	流量仪表	1. 名称:数显消火栓流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	476.55	476.55	
25	030601004004	流量仪表	1. 名称:数显喷淋流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	476.55	476.55	
26	031006015002	水箱	1. 名称:高位消防水箱 2. 材质:食品级SUS316/304不锈钢 3. 型号、规格:6m×2m×2m(H)，有效容积:18m³ 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1	11640.98	11640.98	
本页小计							40257.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	35503.80			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010014	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008013	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009013	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-消防喷淋工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	35893.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9925.58		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	45818.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-气体灭火工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	29998.99	
2	措施合计	655.54	
2.1	绿色施工安全防护措施费	655.54	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3183.17	—
3.1	暂列金额	2999.90	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	183.27	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	33837.70	
5	增值税销项税额	3045.39	—
6	总造价	36883.09	
7	人工费	1829.14	
招标控制价合计=1+2+3+5		36,883.09	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-气体灭火工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					29998.99	
1	030902009005	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网) 预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ90/2.5 3. 充装量:74kg 4. 储瓶规格90L, 总药剂量74kg 5. 调试要求:含系统调试 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	16274.77	16274.77	
2	030902009006	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网) 预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ70/2.5 3. 充装量:47kg 4. 储瓶规格70L, 总药剂量47kg 5. 调试要求:含系统调试 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	12965.16	12965.16	
3	030902009007	泄压口	1. 类型:泄压口 2. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	379.53	759.06	
		措施项目						
4	031302007008	高层施工增加		项	1			
5	031301017015	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							29998.99	
合 计							29998.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-气体灭火工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	655.54			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010015	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008014	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009014	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-气体灭火工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2999.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	183.27		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3183.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		通风设备					56650.64	
1	030108001007	低噪声柜式离心风机PF-1-01~04、PF-2-01~08、PF-3-01~08	1. 名称:低噪声柜式离心风机 PF-1-01~04、PF-2-01~08、 PF-3-01~08 2. 规格:风量:1300M3/H 机外 余压:100PA 参考功率:0.37KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶 减振器 4. 包含设备支架制作、安装、 除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机 试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	台	20	2339.90	46798.00	
2	030108001008	低噪声柜式离心风机PF/SH-1-01	1. 名称:低噪声柜式离心风机 PF/SH-1-01 2. 规格:风量:1000M3/H 机外 余压:200PA 参考功率:0.25KW 3. 减振底座形式、数量:橡胶 减振器 4. 包含设备支架制作、安装、 除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机 试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	台	1	1897.42	1897.42	
本页小计							48695.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	030108003006	壁式轴流风机BP-13.0	1. 名称:壁式轴流风机BP-13.0 2. 规格:风量:1300M3/H 全压:140PA 参考功率:0.12KW 3. 所有设置于外墙的窗式排气扇及壁式轴流风机自带防雨百叶风口 4. 减振底座形式、数量:橡胶减振器 5. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6. 单机试运转要求:包含单机试运转 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	996.71	1993.42	
4	030404033001	墙式排气扇Q0.9	1. 名称:墙式排气扇Q0.9 2. 规格:风量:90M3/H 参考功率:0.012KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	166.43	332.86	
5	030404033002	墙式排气扇Q2.0	1. 名称:墙式排气扇Q2.0 2. 规格:风量:200M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	10	184.13	1841.30	
6	030404033003	墙式排气扇Q3.0	1. 名称:墙式排气扇Q3.0 2. 规格:风量:300M3/H 参考功率:0.03KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	7	201.82	1412.74	
7	030404033004	墙式排气扇Q5.0	1. 名称:墙式排气扇Q5.0 2. 规格:风量:500M3/H 参考功率:0.04KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	223.95	223.95	
本页小计							5804.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030404033005	天花式排气扇P2.0	1. 名称:天花式排气扇P2.0 2. 规格:风量:200M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	4	201.82	807.28	
9	030404033006	天花式排气扇P4.0	1. 名称:天花式排气扇P4.0 2. 规格:风量:400M3/H 参考功率:0.03KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	3	219.52	658.56	
10	030404033007	天花式排气扇P5.0	1. 名称:天花式排气扇P5.0 2. 规格:风量:500M3/H 参考功率:0.04KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	3	228.37	685.11	
		空调设备					30126.54	
11	030701003004	壁挂式分体空调器5HP	1. 名称:壁挂式分体空调器5HP 2. 规格:制冷量:12KW 3. 安装形式:壁挂式,含内外机及铜管、冷凝水管等 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程采用橡胶减振垫 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	8475.43	8475.43	
12	030701003005	壁挂式分体空调器3HP	1. 名称:壁挂式分体空调器3HP 2. 规格:制冷量:7.2KW 3. 安装形式:壁挂式,含内外机及铜管、冷凝水管等 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程采用橡胶减振垫 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	5341.06	10682.12	
本页小计							21308.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030701003006	壁挂式分体空调器2HP	1. 名称:壁挂式分体空调器2HP 2. 规格:制冷量:5.0KW 3. 安装形式:壁挂式, 含内外机及铜管、冷凝水管等 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理, 本工程采用橡胶减振垫 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	3656.33	10968.99	
		风口、风阀					27591.13	
14	030703001027	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	26	169.52	4407.52	
15	030703001028	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	105.81	634.86	
16	030703001029	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	169.52	339.04	
17	030703001030	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:320*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	103.26	206.52	
18	030703001031	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	20	155.67	3113.40	
本页小计							19670.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030703007013	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	197.17	394.34	
20	030703007014	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	154.20	1079.40	
21	030703007015	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口(带防尘网) 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	165.17	165.17	
22	030703007016	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	124	66.72	8273.28	
23	030703007017	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	116.52	582.60	
24	030703007018	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	282.52	282.52	
25	010803002002	防火玻璃挡烟垂壁	1. 名称:防火玻璃挡烟垂壁 2. 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃, 其性能应符合GB 15763.1的规定 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	48	169.01	8112.48	
		风管					45210.92	
本页小计							18889.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装(含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等)、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油,支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装,风管检查孔制作,温度、风量测定孔制作,风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	284.08	136.96	38907.60	
27	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装(含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等)、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油,支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装,风管检查孔制作,温度、风量测定孔制作,风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.19	114.34	1851.16	
本页小计							40758.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程 标段： 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装(含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等)、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油,支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装,风管检查孔制作,温度、风量测定孔制作,风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.8	119.27	95.42	
29	030703019002	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑 3. 材质:玻纤不锈钢丝混纺布软接 4. 最大胀破压力 $>1.7\text{ MPa}$ 5. 耐温 280°C ,连续工作1h以上不变形、外观无变化 6. 接头采用耐高温线,翻边缝合,确保防火软接能通过高温烟气 7. 采用玻纤不锈钢丝混纺布,外涂覆防火型耐高温硅橡胶涂层 8. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	10.78	404.15	4356.74	
		措施项目					1169.67	
30	031301017016	脚手架搭拆		项	1	1169.67	1169.67	
31	031302007009	高层施工增加		项	1			
本页小计							5621.83	
合 计							160748.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14464.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008015	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009015	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15957.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4043.80		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	20001.72		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					48618.93	
1	031002001014	管道支架	1. 类型: 桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-300 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	423.91	1271.73	
2	031002001015	管道支架	1. 类型: 桥架纵向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-300 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	453.39	1360.17	
3	031002001016	管道支架	1. 类型: 单管侧向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	4	348.51	1394.04	
4	031002001017	管道支架	1. 类型: 单管纵向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	369.61	1108.83	
5	031002001018	管道支架	1. 类型: 单管侧向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN80 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	15	361.04	5415.60	
6	031002001019	管道支架	1. 类型: 单管纵向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN80 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	14	383.53	5369.42	
7	031002001020	管道支架	1. 类型: 单管侧向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN100 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	41	386.13	15831.33	
本页小计							31751.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-抗震支架工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4474.96			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010017	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011017	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008016	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009016	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园地上部分-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4861.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1251.04		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6112.93		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电梯工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					161702.40	
1	030107002001	直流电梯	1. 名称:无障碍电梯兼客梯 DT-1 2. 层数:4 3. 站数:4 4. 提升高度、速度:载重1050kg, 速度1.6m/s, 最大提升高度11.4m 5. 包括但不限于电梯内装修、轿厢门及站厅门、通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统, 轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、电梯随行电缆、预留与智能化集成数据接口, 整体安装、调试、试运行、验收 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	161702.40	161702.40	
		措施项目						
2	031301017017	脚手架搭拆费		项	1			
3	031301001002	吊装加固		项	1			
4	031301002002	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
5	031301003002	平台铺设、拆除		项	1			
6	031301004002	顶升、提升装置		项	1			
7	031301005002	大型设备专用机具		项	1			
8	031301006002	焊接工艺评定		项	1			
9	031301007002	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
10	031301008002	防护棚制作安装拆除		项	1			
11	031301009002	特殊地区施工增加		项	1			
本页小计							161702.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电梯工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	031301010019	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
13	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
14	031301012002	工程系统检测、检验		项	1			
15	031301013002	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
16	031301014002	焦炉烘炉、热态工程		项	1			
17	031301015002	管道安拆后的充气保护		项	1			
18	031301016002	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1			
19	031301017018	脚手架搭拆		项	1			
20	031301018002	其他措施		项	1			
本页小计								
合 计							161702.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电梯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	8867.58			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008017	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009017	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园地上部分-电梯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16170.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2479.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	18649.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-主入口门

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	D. 1	土石方工程					314. 39	
1	010101003005	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	16. 16	6. 53	105. 52	
2	040103001001	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13. 03	16. 03	208. 87	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					2265. 20	
3	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0. 93	471. 49	438. 49	
本页小计							752. 88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-主入口门

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.54	482.17	742.54	
5	010503001001	地梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.64	474.29	303.55	
6	011101003010	灰色混凝土面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C25灰色混凝土面层 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.76	34.93	26.55	
7	010502001003	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.04	604.51	24.18	
本页小计							1096.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-主入口门

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010515001021	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300级钢筋 2. 规格：Φ10以内 3. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.052	5324.34	276.87	
9	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格：Φ12~25 3. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.115	3939.33	453.02	
	A.15	其他装饰工程					39850.71	
本页小计							729.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-主入口门

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011503001013	主入口铁艺大门	1. 高度:2.4~3m（具体详图纸） 2. 材料种类、规格:□ 50X50X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、-200X2厚 镀锌钢板面刷白色金属漆、-300X2厚 镀锌钢板面刷白色金属漆、□ 20X20X1.5 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 30X30X1.5 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X80X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 150X150X5 镀锌方钢管面刷白色金属漆等 3. 含五金、门锁、重载门铰、滑轮、预埋件等 4. 具体详见图纸大样JB-8、JB-8-1 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	24.8	457.69	11350.71	
11	01B001	岗亭	1. 岗亭 2. 尺寸:3800X1900X3500(据现场实际二次深化) 3. 材质:钢结构外包铝板+玻璃等 4. 含基础、预埋件、主体、装饰、安装、门等 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	12500.00	12500.00	
本页小计							23850.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-主入口门

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040205022002	人行出入闸一体机	1. 人行出入闸一体机 2. 材质：不锈钢，带刷卡人脸识别功能 3. 尺寸：1个大通道2个小通道（根据现场实际二次深化） 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试、试运行等一切费用 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	16000.00	16000.00	
	A.1	余方弃置					155.31	
13	010103002006	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.13	49.62	155.31	
		措施项目					1088.14	
14	粤011701009002	单排钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	24.8	9.33	231.38	
15	011702001007	垫层	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	3.84	29.61	113.70	
16	011702001008	独立基础	1. 独立基础模板	m2	6.4	50.34	322.18	
17	011702001009	地梁	1. 基础梁模板	m2	6.57	58.96	387.37	
18	011702002009	混凝土柱	1. 混凝土柱模板（周长m） 支模高度3.6m内 1.2内	m2	0.48	69.82	33.51	
本页小计							17243.45	
合 计							43673.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-主入口门

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1087.78			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000027	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1087.78			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-主入口门

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4258.56		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	400.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4659.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-次入口门

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	D. 1	土石方工程					237. 62	
1	010101003006	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11. 3	6. 53	73. 79	
2	040103001002	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10. 22	16. 03	163. 83	
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					3762. 09	
3	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0. 57	444. 81	253. 54	
本页小计							491. 16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-次入口门

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010501003003	独立基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.15	455.35	523.65	
5	010503001002	地梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.31	447.47	138.72	
6	011101003011	灰色混凝土面层	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 70厚C25灰色混凝土面层 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	42	33.05	1388.10	
7	010502001004	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.11	604.51	66.50	
本页小计							2116.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-次入口门

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010515001023	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300级钢筋 2. 规格：Φ10以内 3. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.046	5324.34	244.92	
9	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格：Φ10以内 3. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.2	4315.17	863.03	
本页小计							1107.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-次入口门

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.072	3939.33	283.63	
	A.15	其他装饰工程					2733.88	
11	011503001014	次入口铁艺大门	1. 高度:2.22m（具体详图纸） 2. 材料种类、规格:□ 50X50X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、-200X2厚 镀锌钢板面刷白色金属漆、-300X2厚 镀锌钢板面刷白色金属漆、□ 20X20X1.5 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 30X30X1.5 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X80X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 150X150X5 镀锌方钢管面刷白色金属漆等 3. 3. 含五金、门锁、重载门铰、滑轮、预埋件等 4. 具体详见图纸大样JB-9 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.66	315.69	2733.88	
本页小计							3017.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-次入口门

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	余方弃置					53.59	
12	010103002007	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.08	49.62	53.59	
		措施项目					644.25	
13	MBZC004	模板的支架		t	0.001	5481.17	5.48	
14	粤011701009003	单排钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.66	9.33	80.80	
15	011702001010	垫层	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	2.08	29.61	61.59	
16	011702001011	独立基础	1. 独立基础模板	m2	3.84	50.34	193.31	
17	011702001012	地梁	1. 基础梁模板	m2	3.21	58.96	189.26	
18	011702002010	混凝土柱	1. 混凝土柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2内	m2	1.63	69.82	113.81	
本页小计							697.84	
合 计							7431.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-次入口门

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	376.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00011	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002011	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000011	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000028	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					376.50			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-次入口门

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	678.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	138.71		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	817.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-围墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-围墙工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	D.1	土石方工程					12318.67	
1	010101003007	挖土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	21.1	4.68	98.75	
2	010101003008	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	673.74	6.53	4399.52	
本页小计							4498.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-围墙工程 标段： 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	040103001003	原土回填方	1. 密实度:满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	487.86	16.03	7820.40	
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					247036.25	
4	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	51.96	471.49	24498.62	
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12.67	482.17	6109.09	
6	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	94.02	482.17	45333.62	
7	010503001003	地梁	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.08	474.29	4780.84	
本页小计							88542.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-围墙工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010502001005	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.09	604.51	54.41	
9	010504004002	挡土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、泄水孔、反滤层等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	110.59	524.03	57952.48	
10	010515001026	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类: HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.732	5654.12	4138.82	
本页小计							62145.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-围墙工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.159	4315.17	686.11	
12	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	26.269	3939.33	103482.26	
		砌筑工程					17400.92	
本页小计							104168.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-围墙工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级：WM M15水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	34.43	505.40	17400.92	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					73884.29	
14	011202001001	白色质感涂料	1. 面刷白色质感涂料 2. 25厚WS M15水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	700.79	105.43	73884.29	
	A.15	其他装饰工程					158499.30	
15	011503001015	金属围栏	1. 高度：1.64m（具体详图纸） 2. 材料种类、规格：-200X2厚镀锌钢板面刷白色金属漆、-300X2厚 镀锌钢板面刷白色金属漆、□ 20X20X1.5 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 30X30X1.5 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X80X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆等 3. 含预埋件等 4. 具体详见图纸大样JB-7~JB-7-9 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	515.73	307.33	158499.30	
	A.1	余方弃置					10270.35	
本页小计							249784.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-围墙工程

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010103002008	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	206.98	49.62	10270.35	
		措施项目					70406.22	
17	MBZC005	模板的支架		t	0.817	6159.93	5032.66	
18	粤011701009004	单排钢脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	700.79	9.33	6538.37	
19	011702001013	垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	69.05	29.61	2044.57	
20	011702001014	独立基础	1. 独立基础模板	m2	48.04	50.34	2418.33	
21	011702001015	基础梁	1. 基础梁模板	m2	101.66	58.96	5993.87	
22	011702002011	混凝土柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.58	69.82	249.96	
23	011702011003	挡土墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	1108.44	43.42	48128.46	
本页小计							80676.57	
合 计							589816.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-围墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	24758.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00012	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000012	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000029	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					24758.50			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-围墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	51940.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9121.55		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	61062.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔木					28856.60	
1	050102001001	香樟C	1. 胸径或干径:胸径18-20cm 2. 株高、冠径:树高7-8m, 冠幅3-4m 3. 种类:香樟C 4. 分枝点2.5-3M, 全冠假植苗, 树冠饱满, 三级以上分枝, 侧枝长1.5m以上 5. 养护期:12个月 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	2350.47	2350.47	
2	050102001002	秋枫D	1. 胸径或干径:胸径12-13cm 2. 株高、冠径:树高4.5-5m, 冠幅2.5-3m 3. 种类:秋枫D 4. 分枝点1.8-2.0M, 分枝多, 全冠假植苗, 树冠饱满 5. 养护期:12个月 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	10	1515.50	15155.00	
本页小计							17505.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	050102001003	紫花风铃木A	1. 胸径或干径:胸径6-8cm 2. 株高、冠径:树高3-4m，冠幅2-2.5m 3. 种类:紫花风铃木A 4. 分枝点1.8-2.0M，分枝多，全冠假植苗，树冠饱满 5. 养护期:12个月 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	7	1621.59	11351.13	
		地被					133632.34	
4	050102008001	灰莉	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:灰莉 3. 株高或蓬径:株高0.4-0.5m，冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	117.1	172.96	20253.62	
本页小计							31604.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	050102008002	金脉爵床	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:金脉爵床 3. 株高或蓬径:株高0.4-0.5m，冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.4	183.20	806.08	
6	050102008003	狐尾天冬	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:狐尾天冬 3. 株高或蓬径:株高0.4-0.5m，冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.8	233.08	1118.78	
本页小计							1924.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	050102008004	米兰	1. 单位面积株数:36株 2. 花卉种类:米兰 3. 株高或蓬径: 株高0.35-0.4m，冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	86.5	192.71	16669.42	
8	050102008005	翠芦莉	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径: 株高0.35-0.4m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	90.9	134.23	12201.51	
本页小计							28870.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102008006	鸭脚木	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:鸭脚木 3. 株高或蓬径:株高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.8	89.64	519.91	
10	050102008007	黄金叶	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:黄金叶 3. 株高或蓬径:株高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.4	83.46	534.14	
11	050102012001	台湾草卷	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草草卷 3. 铺种方式:满铺，底下铺砂3cm 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1094.7	56.75	62124.23	
本页小计							63178.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	050102012002	大叶油草	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺, 底下铺砂3cm 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	160.4	48.30	7747.32	
13	050102012003	大叶油草	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:停车位植草格用大叶油草 3. 铺种方式:满铺, 底下铺砂3cm 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	137	85.09	11657.33	
		绿地整理					41254.11	
14	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:详设计说明 2. 回填土质要求:种植土 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	545.4	42.69	23283.13	
15	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	384.9	46.69	17970.98	
		措施项目					826.38	
16	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:详《绿化施工图种植总说明》综合考虑 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	18	45.91	826.38	
本页小计							61485.14	
合 计							204569.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20374.31		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2780.10		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	23154.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	823648.99	
1.1	土石方工程	60752.93	
1.2	室外铺装	591440.34	
1.3	花基、台阶、平台、无障碍栏杆	52362.85	
1.4	儿童戏水池	56643.48	
1.5	沙池	17746.27	
1.6	装饰井盖	24027.54	
1.7	室外小品	20675.58	
2	措施合计	49864.70	
2.1	绿色施工安全防护措施费	43359.72	
2.2	其他措施费	6504.98	
3	其他项目	99869.47	—
3.1	暂列金额	82364.90	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	15767.17	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用	1737.40	
4	税前工程造价	973383.16	
5	增值税销项税额	87604.48	—
6	总造价	1060987.64	
7	人工费	206949.17	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,060,987.64	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					60752.93	
1	010101003009	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1236.98	6.29	7780.60	
2	040103001004	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	189.89	15.44	2931.90	
3	010103002009	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1047.09	47.79	50040.43	
本页小计							60752.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		室外铺装					591440.34	
4	040203007001	彩色透水混凝土路面	1. 双丙聚氨酯（无色）密封处理，固体份>40%，进口固化剂（喷涂两遍，厚度1.2mm） 2. 40厚粒径6-8mmC25露骨料彩色透水砼面层，颜色平面标注 3. 100厚粒径10-20mmC25透水砼素色层 4. 200厚级配碎石垫层分层压实（压实系数为0.94） 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法：详JB-1/1 7. 综合考虑：各图案制作 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	246.14	192.28	47327.80	
5	040203007002	彩色混凝土路面	1. 双丙聚氨酯（无色）密封处理，固体份>40%，进口固化剂（喷涂两遍，厚度1.2mm） 2. 40厚C25彩色混凝土面层，颜色平面标注 3. 100厚C15混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法：详JB-1/2 7. 综合考虑：各图案制作 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1911.16	153.51	293382.17	
6	040203007003	混凝土路面	1. 200厚C25素砼 2. 300厚级配碎石垫层分层压实（压实系数为0.94） 3. 分层素土夯实（压实系数>0.93） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	641.29	205.29	131650.42	
本页小计							472360.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011502001001	金属分隔条	1. 线条材料品种、规格、颜色：20X5厚不锈钢条 2. 预留Φ8钢筋@500，与不锈钢条焊接固定 3. 做法：详JB-1/3 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	138	53.81	7425.78	
8	040205006001	标线	1. 线型：50、100宽白色热熔漆按形状划线 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	92.49	31.57	2919.91	
9	050201005001	植草砖	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色：250X190X70 灰色井字植草砖 2. 漏空部分填土要求：孔内填种植土 3. 30厚中砂 4. 200厚C25钢筋砼（Φ8@200）单层双向 5. 垫层厚度：150厚级配碎砾石垫层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法：详JB-1/5 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	133.9	237.83	31845.44	
本页小计							42191.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	050201001001	芝麻灰烧面石材	1. 路床土石类别: 芝麻灰烧面石材 2. 路面厚度、宽度、材料种类: 600X200X50芝麻灰烧面石材 3. 砂浆强度等级: 30厚WS M15水泥砂浆 4. 200厚C25钢筋砼（Φ8@200）单层双向 5. 垫层厚度: 150厚级配碎石垫层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法: 详JB-1/6 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	20.46	361.02	7386.47	
11	040204004001	600X300X150厚芝麻灰烧面立道牙	1. 材料品种、规格: 600X300X150厚芝麻灰烧面立道牙 2. 1:2.5水泥砂浆结合层 3. C15混凝土后座 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 150厚级配碎石垫层 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法: 详JB-1/7 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	309	197.54	61039.86	
12	040402018001	缩缝	1. 类别: 园路混凝土基层缩缝 2. 材料品种、规格: 沥青橡胶填缝 3. 工艺要求: 深度为混凝土厚度的1/4—1/5 4. 做法: 详JB-1/8 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	106.67	25.89	2761.69	
本页小计							71188.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040402018002	胀缝	1. 类别:园路混凝土基层胀缝 2. 面层:沥青橡胶填缝 3. 底部:沥青橡胶嵌缝条 4. 做法:详JB-1/9 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32	178.15	5700.80	
		花基、台阶、平台、无障碍栏杆					52362.85	
14	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比:100厚级配碎砾石垫层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.6	305.00	1098.00	
15	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 根据现场实际调整厚度 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.53	441.69	3767.62	
16	010501001006	轻质泡沫混凝土	1. 混凝土种类:轻质泡沫混凝土,容重不大于6kn/m² 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.18	210.97	1514.76	
17	040203007004	彩色混凝土面层	1. 40厚C25彩色混凝土面层,颜色平面标注 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21.06	41.12	865.99	
18	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌花基、平台侧面、无障碍栏杆基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比:WM M15水泥砂浆 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	29.4	731.12	21494.93	
本页小计							34442.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011201001018	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌花基 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WW M20防水水泥砂浆 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	95.6	42.72	4084.03	
20	011201001019	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌花基 2. 面层厚度、砂浆配合比:40厚C25浅灰色混凝土 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	150.4	68.31	10273.82	
21	011201001020	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:平台侧面 2. 面层厚度、砂浆配合比:40厚C25彩色混凝土，颜色平面标注 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.94	68.31	474.07	
22	010507004003	台阶	1. 踏步高、宽:125*350 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.94	507.90	3016.93	
23	011107004001	彩色混凝土台阶面	1. 台阶平面及侧面 2. 双丙聚氨酯（无色）密封处理，固体份>40%，进口固化剂（喷涂两遍，厚度1.2mm） 3. 40厚C25彩色混凝土面层，颜色平面标注 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35.97	76.36	2746.67	
本页小计							20595.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	011503001016	无障碍栏杆	1. 扶手材料种类、规格：上排扶手 ϕ 50X4 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆；下排扶手 ϕ 38X3 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格： ϕ 50X4 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆 3. 固定配件种类：8厚造型热镀锌扁钢板 深灰色氟碳漆 ϕ 25X3 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆 4. 做法：详J-2-3 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.9	305.66	3026.03	
		儿童戏水池					56643.48	
25	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	10.12	455.90	4613.71	
26	010505002001	池底板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25P6 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	11.79	471.50	5558.99	
27	010504001003	混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25P6 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	1.97	499.44	983.90	
本页小计							14182.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10内 2. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.543	4278.31	6601.43	
29	011102003011	木纹仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚WS M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:1200X200X15 木纹仿石砖 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.25	229.25	745.06	
30	011102001002	白色混凝土（平面）	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 50厚6mm粒径C25白色混凝土 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. K11柔韧性防水涂料，分两遍涂刷 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	66.05	166.68	11009.21	
本页小计							18355.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011102001003	白色混凝土（立面）	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 50厚6mm粒径C25白色混凝土 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 4. K11柔性防水涂料，分两遍涂刷 5. 20厚1：2.5水泥砂浆 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.92	243.52	7529.64	
32	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：水池栏板 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比：WM M15水泥砂浆 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.35	731.12	6104.85	
33	011201001021	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：水池栏板 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WW M20防水水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.93	42.72	595.09	
34	011201001022	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：水池栏板 2. 面层厚度、砂浆配合比：40厚C25浅灰色混凝土 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.8	68.31	1625.78	
本页小计							15855.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程

标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040201022005	线性排水沟	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15素砼 2. 砌体材料:WM M15水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 砂浆强度等级:30厚WW M20防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:35宽双缝式线性沟盖板,3厚喷砂灰钢哑光无指纹304不锈钢板 5. L50X3镀锌角钢@500 6. 综合考虑:检修口的布置与施工 7. 做法:详JB-4/2 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	28.21	366.00	10324.86	
36	040504009001	方形主排器	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:根据图纸要求 2. 303mm×303mm×32mm方形主排器 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	237.74	950.96	
		沙池					17746.27	
37	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:100厚C15素砼垫层 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	8.73	441.69	3855.95	
38	010103001015	回填方	1. 填方材料品种:440厚天然细砂 2. 做法:详J-5-3/3、4 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	21.63	300.36	6496.79	
39	010103001016	回填方	1. 填方材料品种:陶粒疏水层 2. 做法:详J-5-3/3 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	1.24	407.69	505.54	
本页小计							22134.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	060105006001	土工布铺设	1. 白色纤维布 2. 做法: 详J-5-3/3 3. 铺设位置: 沙池底陶粒疏水层上 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.17	11.82	37.47	
41	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 砂浆强度等级: WM M15水泥砂浆 3. 部位: 沙池壁及陶粒疏水层侧壁 4. 做法: 详J-5-3/3、4 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.65	497.01	3305.12	
42	011201001023	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 沙池壁 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚WW M20防水水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.7	42.72	328.94	
43	011201001024	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 沙池壁 2. 面层厚度、砂浆配合比: 40厚C25浅灰色混凝土 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	18.74	68.31	1280.13	
44	040203007005	彩色混凝土面层	1. 40厚C25彩色混凝土面层, 颜色平面标注 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	52.39	36.96	1936.33	
		装饰井盖					24027.54	
本页小计							6887.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	04B001	有边框装饰检查井盖	1. 有边框装饰检查井盖 2. 尺寸:综合考虑 3. 做法:详JB-6/1 4. 井盖规格小于800X800时,采用单块盖板,大于800X800时候采用2块或以上盖板拼接 5. 综合考虑:5mm厚热镀锌钢托盘, 8mm热镀锌加强筋于底板满焊, 10mm厚热镀锌钢钩孔按型定做, 四周L40X5热镀锌角钢, 预埋Φ8锚筋@300, 所有铁件都镀锌处理 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	26	701.25	18232.50	
46	04B002	成品塑料雨水井盖	1. 成品塑料雨水井盖 2. 尺寸、形状:综合考虑 3. 做法:详JB-6/4 4. 综合考虑:成品塑料雨水井盖基座及井盖、井盖底铺30厚陶粒疏水层、井盖内使用轻质种植土填种 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	24	241.46	5795.04	
		室外小品					20675.58	
47	050307019001	攀爬桥	1. 规格尺寸:高度800mm 2. 名称及材质:攀爬桥, 镀锌钢 3. 综合考虑:包安装、包对应基础施工 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	18099.41	18099.41	
本页小计							42126.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程 标段： 第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	050307019002	直饮+洗手池	1. 规格尺寸:304#不锈钢, 1060*310*270 2. 名称及材质:直饮+洗手池, 304#不锈钢（含水龙头等配件） 3. 综合考虑:包安装、包对应基础施工 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	2576.17	2576.17	
		措施项目					6504.98	
49	011702001016	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	53.25	29.01	1544.78	
50	041102035001	池壁模板	1. 构件类型:儿童戏水池池壁模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.63	94.63	2520.00	
51	041102034001	池底模板	1. 构件类型:儿童戏水池池底模板 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11.47	87.87	1007.87	
52	011702027002	台阶	1. 台阶踏步宽:125*350 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35.97	39.82	1432.33	
本页小计							9081.15	
合 计							830153.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	43359.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-道路及广场铺装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	82364.90		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	15767.17		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	1737.40		
	合 计	99869.47		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					375886.40	
1	010101003010	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1465.04	6.53	9566.71	
2	040103001005	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	401.53	16.03	6436.53	
本页小计							16003.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010103002010	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1061.64	49.62	52678.58	
4	050102012004	简易下凹式绿地	1. 种植土和填料层300mm 2. 粗砂50mm 3. 透水土工布1.2mm, >200g/m ² 4. 30-50mm粒径级配碎石层300mm厚 5. HDPE防渗土工布1.2mm, >200g/m ² , 底部及边坡 6. 原状土或是地下室顶板防水阻根构造 7. 综合考虑：拌和、铺筑方式、找平、碾压、填料粒径、养护、材料运距、其它 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	461.57	114.65	52919.00	
本页小计							105597.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	050102012005	雨水花园	1. 滞水层:200mm(耐水性绿植) 2. 覆盖层:50mm(树皮和枯树叶) 3. 植被及种植土层:300mm 4. 人工填料层:300mm(碎石层, 粒径20mm) 5. 砂层150mm 6. 砾石排水层200mm(砾石或碎石) 7. 综合考虑:拌和、铺筑方式、找平、碾压、填料粒径、养护、材料运距、其它 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	612.37	168.66	103282.32	
6	050102012006	鹅卵石下凹带	1. 粒径30-50, 灰色鹅卵石(立铺) 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 150mm厚透水混凝土基层 4. 素土夯实(密实度≥85%) 5. 综合考虑:拌和、铺筑方式、透水混凝土强度及养护、材料运距、其它 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.36	142.78	1336.42	
7	040501004001	穿孔管	1. 材质及规格:PE打孔管DN100 2. 综合考虑:外包一层透水土工布、DN100 PE堵头、Φ20圆孔@70布置 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	81.48	127.86	10418.03	
本页小计							115036.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040504002001	溢流井	1. 垫层材质及厚度:100mmC25素砼垫层 2. 井身材质及厚度:150mmC35砼 3. 井盖、井圈材质及规格:成品圆形型铸铁溢流口，满足《铸铁检查井盖》CJ/T511-2017的标准要求，满足轻型井盖强度要求 4. 溢流口高于绿化底200mm 5. 溢流井做法参考图集20S515 6. 综合考虑:溢流口及井盖大小、模板、材料运距、其他 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	18	1589.67	28614.06	
9	040501004002	海绵雨水管	1. 材质及规格:PE雨水管DN300 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.89	100.92	11291.94	
10	040201022006	室外排水明沟	1. 断面尺寸:500*500 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C10混凝土垫层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 4.0厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 150厚C25混凝土 7. 素混凝土一道(内渗建筑胶) 8. 20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面压实赶光 9. 盖板材质、规格:40厚成品铸铁篦子 10. 综合考虑施工过程中砖胎膜、土方挖、填、运、弃、消纳费 11. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	103.93	570.67	59309.73	
本页小计							99215.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040201022007	室外线性排水沟	1. 断面尺寸:300宽成品线性排水沟（HDPE）塑料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	96.62	393.48	38018.04	
12	040504003001	消能沉淀池	1. 300*600*700PVC消能沉淀池（Φ100溢流口） 2. 镀锌钢板截污框 3. 截污框填充Φ20-30卵石 4. 池底及周边填充100厚砾石层 5. HDPE防渗土工布1.2mm,>200g/m2,底部及周边 6. 综合考虑:挖填及外运土方、溢流口及截污框形状大小、材料运距、其他 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	1007.52	2015.04	
		措施项目						
本页小计							40033.08	
合 计							375886.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	20636.28			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00013	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002013	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000013	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000032	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					20636.28			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-海绵城市配套费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	37588.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7602.84		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	45191.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-园林照明工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					75710.42	
1	030412004019	6米路灯	1. 名称:6米路灯 2. 型号、规格:50W LED灯 220V 3. 安装方式: 详见图纸 4. 含接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15	1621.19	24317.85	
2	030412005010	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 型号、规格:50W ; 3700K 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊接接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	140.32	561.28	
3	030404017047	园林配电箱 YLAM-1	1. 名称:园林配电箱 YLAM-1 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油、本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2905.62	2905.62	
本页小计							27784.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-园林照明工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	030408001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 埋地 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.48	10.68	848.85	
5	030408001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*4 3. 敷设方式、部位: 埋地 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	563.88	14.66	8266.48	
本页小计							9115.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-园林照明工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030408001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*4 3. 敷设方式、部位: 埋地 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.98	22.29	2117.10	
7	030411004069	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RVV-2*1.5 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	202.43	4.80	971.66	
8	030411001045	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性难燃电线管 3. 规格: PC32 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.88	16.40	965.63	
本页小计							4054.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-园林照明工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030411001046	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性难燃电线管 3. 规格:PE25 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	212.18	14.55	3087.22	
10	030411001047	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性难燃电线管 3. 规格:PE32 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	600.06	16.40	9840.98	
本页小计							12928.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-园林照明工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030409002006	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: $\phi 12$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求: 应满足设计与规范要求 4. 工作内容: 应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	125	26.37	3296.25	
14	010101003011	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用, 为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障(管线、管井、树根等)、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	33.25	6.53	217.12	
15	040103001006	原土回填方	1. 密实度: 满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	13.29	16.03	213.04	
本页小计							3726.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-园林照明工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010103002011	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.96	49.62	990.42	
17	010103001017	回填方	1. 填方材料品种:细沙 2. 计价综合考虑密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	18.84	215.09	4052.30	
18	031003001027	电磁阀	1. 名称：电磁阀 2. 规格：PRS-D压力调整器 3. 其他：按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	156.58	939.48	
19	030503006007	微喷灌控制器	1. 名称：微喷灌控制器 2. 规格：箱体附近设计雨量传感器和土壤湿度感应器各一套，可控制30站以上 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4079.60	4079.60	
本页小计							10061.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-园林照明工程

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	030503006008	电磁阀解码器	1. 名称：电磁阀解码器 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6	622.97	3737.82	
		措施项目					2076.87	
21	041102001001	混凝土垫层模板	1. 构件类型：混凝土垫层模板	m2	0.22	40.50	8.91	
22	041102002001	基础模板	1. 构件类型：混凝土基础模板	m2	18.6	64.25	1195.05	
23	041101005001	井字架	1. 井深：2m内	座	2	134.29	268.58	
24	031301017019	脚手架搭拆		项	1	604.33	604.33	
本页小计							5814.69	
合 计							77787.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-园林照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	7538.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008018	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009018	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-园林照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7571.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2107.58		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9678.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-室外电气管网工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	77171.11	
2	措施合计	10138.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3956.56	
2.2	其他措施费	6182.42	
3	其他项目	9155.86	—
3.1	暂列金额	7717.11	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1438.75	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	96465.95	
5	增值税销项税额	8681.94	—
6	总造价	105147.89	
7	人工费	21612.17	
招标控制价合计=1+2+3+5		105,147.89	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外电气管网工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					77171.11	
1	040501004003	1层2列排管（行人）	1. 名称:1层2列排管（行人） 2. 型号、规格: 2孔环氧树脂涂塑钢管 Φ160×3.5mm 3. 垫层:C15混凝土, 厚10cm 4. 包封:C25混凝土 5. 包含土方开挖、回填石屑、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、路面层拆除及恢复、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、接地、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	128.45	472.13	60645.10	
2	040504002003	1层2列直线井（行人）	1. 名称:1层2列直线井（行人） 2. 垫层:C15混凝土, 厚20cm 3. 井身: 砌MU15砖, M10水泥砂浆 4. 盖板:7板预制砼盖板, 防盗功能 5. 含电缆支吊架、电缆标志牌等 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、安装泄水孔、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	2153.17	2153.17	
本页小计							62798.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外电气管网工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	040504002004	1层2列转角井（行人）	1. 名称:1层2列转角井（行人） 2. 垫层:C15混凝土，厚20cm 3. 井身:砌MU15砖，M10水泥砂浆 4. 盖板:7板预制砼盖板，防盗功能 5. 含电缆支吊架、电缆标志牌等 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、安装泄水孔、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3	3228.26	9684.78	
4	040504002005	电信手孔井	1. 名称:电信手孔井 2. 井径规格:1560*1260*1100（参考图集12D101-5第142页） 3. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	2344.03	4688.06	
		措施项目					6182.42	
5	041102001002	混凝土垫层模板	1. 构件类型:混凝土垫层模板	m2	17.22	40.50	697.41	
6	041102018001	异形梁模板	1. 构件类型:异形梁模板	m2	6.9	118.32	816.41	
本页小计							15886.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-室外电气管网工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7717.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1438.75		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9155.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					553070.50	
1	040205001001	电力手孔井	1. 名称:电力手孔井 2. 井径规格:1.2m*0.9m*1.1m，参考图集国家施工图集07SD101-8第18页 3. 配置防坠网 4. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	2548.71	2548.71	
本页小计							2548.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组（含发电机柜、环保、调试等） 2. 容量:常用功率250kW 3. 包含柴油发电机组设备本体、环保工程及附件安装，具体包括：柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机房照明、消音、隔音、送排风系统、尾气净化处理（净化器、送排风管安装）、基础型钢制作安装、二次灌浆、单机试运行、补刷（喷）油漆、引下线制作安装、接地、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、防护罩安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、支吊架制作安装及自用水系统等相关费用 4. 柴油发电机房绿色环保工程根据设计图纸及技术要求，含深化设计及深化设计产生的费用 5. 验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	87144.73	87144.73	
3	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 规格:SCB14-630kVA 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	80813.20	80813.20	
本页小计							167957.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030404013001	直流馈电屏	1. 名称:直流馈电屏 2. 规格:综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	10937.12	10937.12	
5	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:市电进线1AH1 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	41507.03	41507.03	
6	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:计量1AH2 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	11065.03	11065.03	
7	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称:1T1变压器1AH3 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	36982.03	36982.03	
本页小计							100491.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030404004001	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN1 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	30221.54	30221.54	
9	030404004002	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN2 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	26830.81	26830.81	
10	030404004003	低压开关柜	1. 名称:补偿柜1AN3 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33424.89	33424.89	
11	030404004004	低压开关柜	1. 名称:进线柜1ANJ 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	30581.59	30581.59	
本页小计							121058.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030404004005	低压开关柜	1. 名称:发电机进线柜1FDJ 2. 规格:1000*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33390.65	33390.65	
13	030404004006	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AC1 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	21756.45	21756.45	
14	030404004007	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AC2 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	23560.29	23560.29	
本页小计							78707.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030408001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDN-YJY23-8.7/15KV-3*70 3. 敷设方式、部位: 电缆沟 4. 电压等级(kV): 15kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.9	213.14	5733.47	
16	030408006001	10KV冷缩式电力电缆头	1. 名称: 10KV冷缩式电力电缆头 2. 规格: 3*70mm ² 3. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	459.18	918.36	
17	030403006001	密集型耐火母线槽	1. 名称: 密集型耐火母线槽 2. 规格、型号: 1250A/4P IP65 3. 包含支吊架制作安装、除锈刷油、母线槽安装(包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件, 与变压器等设备连接的软(硬)连接等)、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.7	2936.55	22611.44	
本页小计							29263.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030403006002	密集型耐火母线槽	1. 名称:密集型耐火母线槽 2. 规格、型号:500A/4P IP65 3. 包含支吊架制作安装、除锈刷油, 母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件, 与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.08	1279.59	21855.40	
19	030409002007	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	109.12	28.49	3108.83	
20	030409008007	总等电位联结端子板	1. 名称:总等电位联结端子板 2. 型号、格规:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:总等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	187.44	187.44	
本页小计							25151.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030409008008	接地专用端子板	1. 名称:接地专用端子板 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:具体做法参考图集《14D504》P30~33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	7	123.27	862.89	
22	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级:1kV 2. 完成强电系统调试全部内容 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	项	1	6806.10	6806.10	
23	030414002002	送配电装置系统	1. 电压等级:10kV 2. 完成强电系统调试全部内容 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	项	1	9603.03	9603.03	
24	030404016001	电房安健环工程	1. 名称:电房安健环工程 2. 工作内容:须满足相关规范及供电局验收要求的辅助设施配置及安装,包括:高(低)压配电房、变压器房内绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦等 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1	10619.47	10619.47	
		措施项目					1208.54	
25	041102001003	混凝土垫层模板	1. 构件类型:混凝土垫层模板	m2	0.54	40.50	21.87	
本页小计							27913.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	11158.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008019	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009019	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-高低压变配电工程(含发电机)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	55307.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3119.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	58426.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-外电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-外电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					159513.70	
1	030408001043	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZN-YJY23-8.7/15KV-3*150 3. 敷设方式、部位: 埋地 4. 电压等级 (kV): 15kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	390	405.54	158160.60	
2	030408006002	10KV冷缩式电力电缆头	1. 名称: 10KV冷缩式电力电缆头 2. 规格: 3*150mm ² 3. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	676.55	1353.10	
		措施项目						
本页小计							159513.70	
合 计							159513.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-外电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2749.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00014	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002014	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000014	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000036	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2749.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-外电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15951.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	768.78		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	16720.15		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室外给水工程					26486.25	
1	031001005001	K9级离心球墨铸铁给水管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: K9级离心球墨铸铁给水管 DN100 4. 连接形式: T型承插柔性接口连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.34	179.68	14255.81	
2	031001003019	外覆塑不锈钢管 DN80	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 外覆塑不锈钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式: 环压或卡压 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.18	151.18	480.75	
本页小计							14736.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031003013009	水表组	1. 名称:总水表（含水表井） 2. 型号、规格:DN100, 含一个闸阀、一个可曲挠橡胶接头、一个Y型过滤器、一个倒流防止器 3. 连接形式:法兰连接 4. 井类型:砖砌水表井，井室净空尺寸2.15*1.10*0.50 5. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	4576.96	4576.96	
4	031003013010	水表组	1. 名称:生活水表（含水表井） 2. 型号、规格:DN100, 含两个闸阀、一个可挠曲橡胶接头 3. 连接形式:法兰连接 4. 井类型:砖砌水表井，井室净空尺寸2.15*1.10*0.50 5. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	4244.78	4244.78	
本页小计							8821.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	031003013011	水表组	1. 名称:绿化水表（含水表井） 2. 型号、规格:DN80, 含两个闸阀、一个止回阀、一个可曲挠橡胶接头 3. 连接形式:法兰连接 4. 井类型:砖砌水表井, 井室净空尺寸2.15*1.10*0.50 5. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	2927.95	2927.95	
		室外排水工程					483113.31	
6	040501001001	II级钢筋混凝土管 DN800	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格: II级钢筋混凝土管 DN800 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.46	603.03	37062.22	
本页小计							39990.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040501001002	II 级钢筋混凝土管 DN600	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: II 级钢筋混凝土管 DN600 4. 连接形式: 弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.3	470.15	9073.90	
8	040501001003	II 级钢筋混凝土管 DN500	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: II 级钢筋混凝土管 DN500 4. 连接形式: 弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	71.92	413.48	29737.48	
本页小计							38811.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040501004004	HDPE大口径双壁波纹管排水管 DN400	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管排水管 DN400（环刚度大于8kN/m ² ） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	105.2	380.69	40048.59	
10	040501004005	HDPE大口径双壁波纹管排水管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管排水管 DN300（环刚度大于8kN/m ² ） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	641.18	294.03	188526.16	
本页小计							228574.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040501004006	HDPE大口径双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管 DN200（环刚度大于8kN/m ² ） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	272.5	195.18	53186.55	
12	040504003002	塑料检查井	1. 名称:塑料废水检查井 2. 井径规格:Φ1000, 适用管径DN200-DN500 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	10	571.85	5718.50	
13	040504003003	塑料检查井	1. 名称:塑料污水检查井 2. 井径规格:Φ1000, 适用管径DN200-DN500 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	10	571.85	5718.50	
本页小计							64623.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040504003004	塑料检查井	1. 名称:塑料雨水检查井 2. 井径规格:Φ1000, 适用管径DN200-DN500 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	9	571.85	5146.65	
15	040504002006	混凝土井	1. 名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 井径规格:Φ1000, 适用管径DN300-DN500 3. 含防坠网、井圈及球墨铸铁井盖 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	17	2567.56	43648.52	
本页小计							48795.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	040504002007	混凝土井	1. 名称: 预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 井径规格: $\Phi 1250$, 适用管径 DN700-DN800 3. 含防坠网、井圈及球墨铸铁井盖 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	3816.37	7632.74	
17	040504008001	钢筋混凝土化粪池	1. 材质: 钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格: G6-16SQF, 16m ³ 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	23566.68	47133.36	
本页小计							54766.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040504008002	钢筋混凝土隔油池	1. 材质:钢筋混凝土隔油池 2. 型号、规格:GG-3S 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	10480.14	10480.14	
		园林给排水工程					44471.29	
19	050103002001	喷灌配件安装	1. 类型:HALO-SPRAY微喷头 2. 规格、压力等级:DN25 3. 设计工作压力0.20MPa，流量0-74L/h,喷射半径0-3.4m 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	47	45.96	2160.12	
20	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	68.59	342.95	
21	031004014015	倒流防止器DN50	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	707.01	707.01	
本页小计							13690.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段:

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	040504009002	雨水口	1. 名称:道路750*450雨水口 2. 含井圈及盖板 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3	920.37	2761.11	
23	050103001001	喷灌管线安装 DN15	1. 安装部位:室外 2. 类型:给水 3. 材质、规格:PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN15 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装,套管（含防水套管）制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.97	31.33	93.05	
本页小计							2854.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段:

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	050103001002	喷灌管线安装 DN25	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN25 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	193.47	32.75	6336.14	
25	050103001003	喷灌管线安装 DN40	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN40 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.69	40.85	1131.14	
本页小计							7467.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	050103001004	喷灌管线安装 DN50	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	271.92	48.41	13163.65	
27	031001006028	PVC-U平壁排水 水管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: PVC-U平壁排水 水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.13	51.52	2531.18	
本页小计							15694.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	031001006029	PVC-U平壁排水 水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:PVC-U平壁排水 管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的 制作、安装，套管（含防水套 管）制作、安装，管道支架制 作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含 土方开挖、回填、外运（综合 考虑土质、开挖深度、回填材 料及厚度、垫层、运距、消纳 费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	17.27	67.01	1157.26	
29	031001006030	PVC-U平壁排 水管 DN40	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:PVC-U平壁排水 管 DN40 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的 制作、安装，套管（含防水套 管）制作、安装，管道支架制 作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含 土方开挖、回填、外运（综合 考虑土质、开挖深度、回填材 料及厚度、垫层、运距、消纳 费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	27.22	33.36	908.06	
本页小计							2065.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	031001006031	PVC-U双壁波纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.05	105.74	8781.71	
31	031003001028	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	107.68	646.08	
32	031003001029	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	94.76	189.52	
33	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	65.90	65.90	
本页小计							9683.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	031003001031	电磁阀 DN40	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	376.46	1129.38	
35	031003001032	电磁阀 DN25	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	244.42	733.26	
36	031003001033	泄水阀 DN25	1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	163.01	163.01	
37	031003001034	取水阀 DN20	1. 名称:取水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	192.15	1345.05	
38	031003001035	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	125.71	125.71	
		室外消防水					99444.37	
本页小计							3496.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段:

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	031001007006	钢丝网骨架塑料复合管 DN400	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN400 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.74	665.41	17127.65	
40	031001007007	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	328.22	178.40	58554.45	
本页小计							75682.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	031001007008	钢丝网骨架塑料复合管 DN65	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.87	113.58	1007.45	
42	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: SQD型室内消火栓水泵接合器 2. 型号、规格: DN150 A型 3. 每个流量为15L/s, 1.6Mpa 自带闸阀、止回阀、安全阀 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	3436.09	3436.09	
43	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称: SQD型自动喷淋系统水泵接合器 2. 型号、规格: DN150 A型 3. 每个流量为15L/s, 1.6Mpa 自带闸阀、止回阀、安全阀 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	3436.09	3436.09	
44	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: SS150/65-1.0 型 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	967.52	2902.56	
本页小计							10782.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030901013006	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC4 2具 3. 含灭火器具放置箱 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	28	363.21	10169.88	
46	030901013007	推车式灭火器 MFT/ABC20	1. 类型:推车式灭火器 2. 规格:MFT/ABC20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	具	1	357.52	357.52	
47	粤050101024001	消防取水口	1. 名称:消防取水口 2. 规格:详总图 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	1	2452.68	2452.68	
		措施项目						
本页小计							12980.08	
合 计							653515.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	66316.28			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010022	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008020	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009020	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65351.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	18539.64		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	83891.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-燃气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					11231.98	
1	040501004007	塑料管	1. 名称:燃气管道 2. 材质及规格:PE管 De90x8.2 SDR11 PE100 3. 含阀门、管件、套管（过路钢套管）制作安装、弯管安装及管道临时封堵等 4. 管道试验要求:强度试验,气密性试验,管道吹扫 5. 警示带、示踪线、铜包钢、管道示踪电子标签、标识牌安装 6. 含开挖、回填、外运、恢复等 7. 综合考虑土质、开挖深度及支护方式、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费等 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	91.08	114.35	10415.00	
2	031001011001	室外管道接驳 De90	1. 名称:室外管道接驳 De90 2. 材质:按设计图纸 3. 连接方式:按设计图纸 4. 包含旧管道开孔及配件拆除、本体及附件安装 5. 综合考虑驳接,含耗气费、报装、报验、通过验收等一切费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	1	816.98	816.98	
		措施项目						
本页小计							11231.98	
合 计							11231.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-燃气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00038	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	849.53			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900903	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-燃气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1123.20		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	257.43		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1380.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-溶洞处理工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					674814.33	
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-溶洞处理工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
1	010201016001	土洞、溶洞压力注双液浆（水泥浆液+水玻璃液）	1. 土、溶洞压力注双液浆 2. 填充材料配合比：双液浆现场配合比试验时，应以初凝时间为指标进行控制，综合考虑浆液的可泵性时间。配合比建议为水泥：水：水玻璃=1：1.38：0.29（质量比），水玻璃模数2.4~3.4，具体以现场配合比试验确定。压力0.6~0.8MPa，3~4次，每次持续10~20min。 3. 综合考虑土洞溶洞钻孔、钻孔直径，钻摸查孔、钻注水泥浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔 4. 综合考虑埋注浆管和排气管规格型号（壁厚需满足施工压力需求） 5. 综合考虑钻孔土质（含岩石、砂浆、砼等）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用 6. 综合考虑下管土质（含岩石、砂浆、砼等）、管制作、管件连接、土下管方式、管制作安装、机具安装、移动、拆除、管理设机械、套壳料、止浆料制作、运输、灌注，套壳料、止浆料的材料、配合比、扩散量、双塞密封注浆管材料、插入、拔除、排障等一切相关费用 7. 综合考虑双液浆制作池砌筑及材料制作等一切费用 8. 综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间 9. 综合考虑灌注方式、灌注机械；包括制浆、运输、作压浆	m3	549	689.32	378436.68	
本页小计							378436.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-溶洞处理工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用 10. 地层情况: 详《广州空港经济 济区拆迁安置区(花东安置区) 教育配套设施建设项目岩土工程 勘察报告(详细勘察)》(二 0二四年四月二十八日) 11. 其他: 未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作					
本页小计							378436.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-溶洞处理工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	010201016002	土洞、溶洞压力注水泥浆液	1. 土、溶洞压力注水泥浆液 2. 填充材料配合比:采用纯水泥浆,水灰比建议1:1,具体以现场试验确定。压力按0.8~1.0MPa控制,注浆3次,每次持续10~20min。 3. 综合考虑土洞溶洞钻孔、钻孔直径,钻摸查孔、钻注水泥浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔 4. 综合考虑埋注浆管和排气管规格型号(壁厚需满足施工压力需求) 5. 综合考虑钻孔土质(含岩石、砂浆、砼等)、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用 6. 综合考虑下管土质(含岩石、砂浆、砼等)、管制作、管件连接、上下管方式、管制作安装、机具安装、移动、拆除、管理设机械、套壳料、止浆料制作、运输、灌注,套壳料、止浆料的材料、配合比、扩散量、双塞密封注浆管材料、插入、拔除、排障等一切相关费用 7. 综合考虑双液浆制作池砌筑及材料制作等一切费用 8. 综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂;土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间 9. 综合考虑灌注方式、灌注机械;包括制浆、运输、作压浆封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用 10. 地层情况:详《广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)	m3	549	539.85	296377.65	
本页小计							296377.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-溶洞处理工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00039	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	44119.90			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00015	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002015	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000015	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000039	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					44119.90			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-溶洞处理工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	67481.43		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	16254.70		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	83736.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内标识					55707.98	
1	030412004020	指示灯	1. 名称:单向安全疏散指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:吊挂 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	13	175.10	2276.30	
2	030412004021	指示灯	1. 名称:安全疏散出口指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:吊挂 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5	175.10	875.50	
3	030412004022	指示灯	1. 名称:双向安全疏散指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:吊挂 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	175.10	525.30	
4	030412004023	指示灯	1. 名称:左 单向安全疏散指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9	162.61	1463.49	
5	030412004024	指示灯	1. 名称:右 单向安全疏散指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8	162.61	1300.88	
6	030412004025	指示灯	1. 名称:安全疏散出口指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	13	162.61	2113.93	
本页小计							8555.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030412004026	指示灯	1. 名称:双向安全疏散指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8	162.61	1300.88	
8	040205004001	班级标识牌	1. 类型:班级标识牌 2. 材质、规格尺寸:300*400*11（可内置纸片） 3. 板面反光膜等级:5厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	20	176.13	3522.60	
9	040205004002	卫生间标识	1. 类型:男卫生间标识 2. 材质、规格尺寸:250*150 3. 板面反光膜等级:5厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	23	106.13	2440.99	
10	040205004003	卫生间标识	1. 类型:女卫生间标识 2. 材质、规格尺寸:250*150 3. 板面反光膜等级:5厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	23	106.13	2440.99	
本页小计							9705.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040205004004	卫生间标识	1. 类型:无障碍卫生间标识 2. 材质、规格尺寸:250*150 3. 板面反光膜等级:5厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1	106.13	106.13	
12	040205004005	功能室标识	1. 类型:功能室标识牌 2. 材质、规格尺寸:300*120*1 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	50	106.62	5331.00	
13	040205004006	楼梯间楼层标识	1. 类型:楼梯间楼层标识 2. 材质、规格尺寸:300*200 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	10	108.33	1083.30	
14	040205004007	楼梯间楼层标识	1. 类型:楼梯间楼层标识 2. 材质、规格尺寸:300*200 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	9	107.13	964.17	
本页小计							7484.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040205004008	电梯间楼层标识	1. 类型:电梯间楼层标识 2. 材质、规格尺寸:300*200 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-10 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	4	107.13	428.52	
16	040205004009	电梯间楼层索引标识	1. 类型:电梯间楼层索引标识 2. 材质、规格尺寸:650*680 3. 板面反光膜等级:8厚亚克力板、蓝色线框、所在楼层一行为浅黄色 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-11 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	4	1036.13	4144.52	
17	040205004010	地下室出口标识	1. 类型:地下室出口标识 2. 材质、规格尺寸:500*600 3. 板面反光膜等级:2厚金属板 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-11 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	2	373.87	747.74	
18	040205007001	地面行车指示线	1. 材料品种:白色热溶剂型漆 2. 类型:地面行车指示线 3. 规格尺寸:详图纸BS-12 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 综合考虑各类指示线 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	29.28	117.12	
本页小计							5437.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040205006002	楼梯安全提示标识	1. 材料品种:楼梯安全提示标识 2. 工艺:1厚贴纸,黄色底,黑色字体“上下楼注意安全” 3. 线型:详图纸BS-12 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	732	21.15	15481.80	
20	040205008001	车道分界线	1. 材料品种:热熔型反光环保涂料 2. 工艺:热熔标线 3. 形式:详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.6	32.10	308.16	
21	040205017001	防护桩	1. 材料品种:高密度PU柔性材料 2. 规格、型号:H75cm 3. 形式:详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 凡消火栓处均设 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	30.54	30.54	
22	040205004011	交通指示牌	1. 名称:出入口类指示标牌 2. 规格:以常规图例为准(600*400*1) 3. 安装形式:吊挂 4. 详图纸BS-01 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1	110.25	110.25	
本页小计							15930.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040205004012	交通指示牌	1. 名称:功能方向类指示标牌 2. 规格:以常规图例为准（1000*400*1.5） 3. 安装形式:根据图纸不同位置采用不同方式，靠近墙面为贴墙，四周无墙为吊挂 4. 详图纸BS-01 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	6	156.13	936.78	
24	040205017002	护角	1. 材料品种:天然橡胶高压合成 2. 规格、型号:600*75(H)*15 3. 贴三道反光晶格耐磨、耐压 4. 安装方式:膨胀螺栓固定 5. 详图纸BS-01 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	60	39.07	2344.20	
25	040205004013	出入口指示牌	1. 名称:出入口指示牌 2. 规格:900*300 3. 工艺:平贴 4. 详图纸BS-12 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	5	176.13	880.65	
26	040205019001	通道减速路拱	1. 材料品种:优质橡胶 2. 规格、型号:250*360*50 3. 详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	97.20	2916.00	
本页小计							7077.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040205018001	反光镜	1. 规格、型号：Φ600 2. 部位：室内 3. 详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	224.28	224.28	
28	040205017003	车轮定位器	1. 材料品种：优质橡胶 2. 规格、型号：560*160/60*10 3. 详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18	26.55	477.90	
29	040205006003	标线	1. 材料品种：车位标线 2. 工艺：综合考虑 3. 线型：详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 综合考虑标准车位、残疾人车位 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.36	32.10	814.06	
		室外标识					40237.87	
30	040205006004	车道分界线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 类型：车道分界线 3. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 4. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	150.02	32.10	4815.64	
本页小计							6331.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040205019002	通道减速路拱	1. 材料品种: 优质橡胶 2. 规格、型号: 250*360*50 3. 详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10	97.20	972.00	
32	040205018002	反光镜	1. 规格、型号: Φ600, 单柱式 2. 部位: 室外 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础: C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	563.80	563.80	
33	040205004014	导向指示立柱	1. 名称: 导识指识立柱 2. 规格: 2200高, 单柱式 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础: C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质: 铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑: 开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	820.33	3281.32	
本页小计							4817.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
35	040205004016	停车场导向指示立柱	1. 名称:停车场导向指示立柱 2. 规格:Φ440mm, 1厚金属板, 单立柱 3. 详图纸BS-01~BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	3469.88	6939.76		
本页小计								6939.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	040205004017	“减速慢行”标识立柱	1. 名称：“减速慢行”标识立柱 2. 规格:480mm，1厚金属板，单立柱 3. 详图纸BS-01~BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础，双层双向C12@180，100厚碎石垫层，素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	573.81	1147.62	
本页小计							1147.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	040205004019	校巴停放区指示立柱	1. 名称:校巴停放区指示立柱 2. 规格:400*560mm, 1厚金属板, 单立柱 3. 详图纸BS-01~BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	547.34	547.34	
39	040205004020	禁止攀爬标识	1. 名称:禁止攀爬标识 2. 规格:圆形, D440 3. 详图纸BS-01~BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	116.13	464.52	
本页小计							1011.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	011508004001	花东幼儿园标识	1. 花东幼儿园标识（保安亭处） 2. 基层类型:2厚金属板 3. 字体规格:综合考虑 4. 固定方式:焊接固定 5. 尺寸:字高200 6. 详图纸BS-02 7. 含深化设计及深化设计产生的费用 8. 综合考虑:规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆等一切有关费用 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	882.69	4413.45	
41	040205004021	地下停车场入口标识	1. 名称:地下停车场入口标识（含限高杆） 2. 材质、规格尺寸:3.5m*0.6m，2厚金属板 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	7998.87	15997.74	
		措施项目					50.34	
42	011702001017	基础	1. 基础类型:立柱基础 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1	50.34	50.34	
本页小计							20461.53	
合 计							95996.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00040	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	3097.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00016	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002016	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000016	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1.0) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000040	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3097.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-建筑标识系统工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9594.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1141.14		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	10735.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-耕地耕作层剥离再利用

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					25536.35	
1	010101002003	耕地耕作层剥离	1. 剥离区范围:满足设计要求 2. 剥离平均厚度:满足设计要求 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	205.38	5.64	1158.34	
2	010103002012	剥离区转运	1. 废弃料品种:剥离的耕地耕作层 2. 运距:满足设计要求 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	205.38	13.44	2760.31	
3	050102015001	挂拆安全绿网	1. 规格:满足设计要求 2. 种类:满足设计要求 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	489.07	19.25	9414.60	
4	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:满足设计要求 2. 草(灌木)籽种类:满足设计要求 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	489.07	18.22	8910.86	
5	010103001018	剥离再利用	1. 原土回填 2. 计价综合考虑密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	205.38	16.03	3292.24	
		措施项目					25932.24	
6	粤050401008001	施工围栏	1. 材料种类、规格:冲孔临时围挡 2. 围栏高度:1.6米 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.61	88.60	7585.05	
7	011702001018	基础	1. 基础类型:垫层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	17.12	29.61	506.92	
本页小计							33628.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-耕地耕作层剥离再利用

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-耕地耕作层剥离再利用

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2553.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	912.97		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3466.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-太阳能光电工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					40876.57	
1	030405002001	逆变器	1. 名称:逆变器 2. 规格:8KW 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	3277.82	3277.82	
2	030404017048	并网箱	1. 名称:并网箱 2. 规格、型号:塑壳断路器QF 要求采用智能可调式脱扣器,短路瞬时、过载长延时、接地故障保护并加装欠压脱扣瞬时脱扣等并网保护功能 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1367.66	1367.66	
3	030405002002	太阳能电池板	1. 名称:太阳能电池板 2. 规格:500瓦 3. 含混凝土基础及方阵钢架 4. 包含本体、组件安装、钢架及其基础、防雷、接地、测试、记录、安装接线盒,组件与接线盒电路连接、子方阵与接线盒电路连接、单体调试、系统调试、接地调试等相关费用 5. 含光伏组价 6. 含防接触的遮栏和增加警示标识 7. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	16	2198.90	35182.40	
本页小计							39827.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-太阳能光电工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030904008016	GPRS监控	1. 名称:GPRS监控 2. 型号: 综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	453.59	453.59	
5	030411004070	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:PV1-F-2*6 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	13.71	274.20	
6	030408001044	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10	32.09	320.90	
		措施项目					481.40	
7	031302007010	高层施工增加		项	1			
8	031301017021	脚手架搭拆费		项	1	481.40	481.40	
本页小计							1530.09	
合 计							41357.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-太阳能光电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00042	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	6124.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010023	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011023	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008021	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009021	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 十八班幼儿园-太阳能光电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4087.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1712.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5799.85		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					113128.52	
1	031102001001	全向吸顶天线	1. 名称:全向吸顶天线 2. 规格:700~3700MHz 3. 包含本体及配件安装、设备支架、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	33	391.08	12905.64	
2	031102001002	对数周期天线	1. 名称:对数周期天线 2. 规格:按图纸设计 3. 包含本体及配件安装、设备支架、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	1	1283.08	1283.08	
3	031102001003	POI	1. 名称:POI 2. 规格:频段700~3700MHz(十二进两出) 3. 包含本体及配件安装、设备支架、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	2	2463.80	4927.60	
4	031102007001	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格: 700-3700MHz 3. 包含本体及配件安装、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16	190.59	3049.44	
本页小计							22165.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	031102007002	功分器	1. 名称:功分器 2. 规格: 700-3700MHz 3. 包含本体及配件安装、波纹管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14	91.73	1284.22	
6	031102015001	24芯分迁箱	1. 名称:24芯分纤箱 2. 规格:24芯 3. 包含本体及配件安装、波纹管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	802.97	2408.91	
7	031102015002	RRU	1. 名称:RRU 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、波纹管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	8165.36	32661.44	
8	030502010004	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 规格:24口;满配尾纤、藕合器、熔接、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	1036.50	3109.50	
本页小计							39464.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030502010005	ODF架	1. 名称：ODF架 2. 规格：按图纸设计 3. 包括本体及配件安装（含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等），跳线测试，标签制作安装等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	2013.69	2013.69	
10	030411004071	射频同轴电缆	1. 名称：射频电缆 2. 规格：1/2；含配件 3. 敷设方式：综合考虑 4. 包含敷设、标记、卡接、测试、调试、电缆接头制作安装等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	193.1	33.40	6449.54	
11	030411004072	射频同轴电缆	1. 名称：射频电缆 2. 规格：7/8；含配件 3. 敷设方式：综合考虑 4. 包含敷设、标记、卡接、测试、调试、电缆接头制作安装等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	339.49	41.58	14115.99	
12	030502007007	24芯光缆	1. 名称：24芯光缆 2. 规格：GYTA-24B1 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182	8.93	1625.26	
本页小计							24204.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖 标段： 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411001049	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	193.1	26.72	5159.63	
14	030411001050	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	339.49	36.38	12350.65	
本页小计							17510.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖 标段： 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030411002019	金属线槽 MR150*75	1. 名称及规格:金属线槽 MR150*75 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	108.7	75.36	8191.63	
16	030501015002	5G基站和室内信号覆盖联调及试运行	1. 名称: 5G基站和室内信号覆盖联调及试运行 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	1592.30	1592.30	
		措施项目					1165.22	
17	031302007011	高层施工增加		项	1			
18	031301017022	脚手架搭拆费		项	1	1165.22	1165.22	
本页小计							10949.15	
合 计							114293.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00043	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	10770.82			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008022	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009022	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-5G基站和室内信号覆盖

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11312.85		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3011.13		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	14323.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十八班幼儿园-直饮水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00044	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3480.06			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010025	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011025	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008023	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009023	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十八班幼儿园-直饮水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10245.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	972.90		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	11218.55		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	15273967.59	
1.1	A.2地基处理与边坡支护工程	457190.00	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	11535333.12	
1.3	A.4砌筑工程	121054.99	
1.4	A.6金属结构工程	159419.05	
1.5	A.8门窗工程	545566.14	
1.6	A.9屋面及防水工程	2185559.09	
1.7	保温、隔热、防腐工程	174291.44	
1.8	A.15其他装饰工程	66852.76	
1.9	变配电房基础	28701.00	
2	措施合计	2587858.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	674639.08	
2.2	其他措施费	1913219.00	
3	其他项目	1727127.98	—
3.1	暂列金额	1527396.76	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	199731.22	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	19588953.65	
5	增值税销项税额	1763005.83	—
6	总造价	21351959.48	
7	人工费	3363219.77	
招标控制价合计=1+2+3+5		21,351,959.48	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					457190.00	
1	010202007001	抗浮锚杆	1. 地层情况:综合考虑 2. 钻孔深度:综合考虑 3. 钻孔直径:200 4. 杆体材料品种、规格、数量:3*28 5. 浆液种类、强度等级:灌注水泥砂浆体并加微膨胀剂,二次高压注浆工艺。 注浆材料:采用普通硅酸盐水泥,强度等级42.5,水灰比0.45~0.50;采用二次注浆工艺,锚固体强度等级为≥M30 6. 含固定件、防锈漆、注浆管、成孔入岩增加费、环氧涂层等费用	m	2620	174.50	457190.00	
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					11535333.12	
2	010501001009	垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 兼找平层、表面压光,混凝土表面平整、光滑,满足防水施工的需要 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.6	471.49	2640.34	
3	010501001010	垫层	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C20 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 兼找平层、表面压光,混凝土表面平整、光滑,满足防水施工的需要 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	983.29	485.77	477652.78	
本页小计							937483.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010501002003	条形基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	78.93	516.68	40781.55	
5	010501003005	独立基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	520.03	516.68	268689.10	
6	010501004003	地下室底板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3483.47	515.90	1797122.17	
7	010503001004	基础梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	456.95	508.80	232496.16	
8	010505001006	坡道	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 坡度在11° 19' 至26° 34' 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	130.91	538.55	70501.58	
本页小计							2409590.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	010501004004	集水井、电梯基坑	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	108.09	552.42	59711.08	
10	010501004005	油管、电缆防爆波井	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.66	552.42	2574.28	
11	010103001019	轻质混凝土回填	1. 填方材料品种: 轻质混凝土LC5.0 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	59.47	499.49	29704.67	
12	010502001006	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C40 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	233.88	650.19	152066.44	
13	010502001007	异形柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C40 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.05	650.19	682.70	
14	010504001004	混凝土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、各种形状的墙（弧形、直形、圆形）等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	106.25	556.39	59116.44	
本页小计							303855.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010504001005	混凝土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、各种形状的墙（弧形、直形、圆形）等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	578.35	550.30	318266.01	
16	010504001006	混凝土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C40 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、各种形状的墙（弧形、直形、圆形）等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	612.14	574.66	351772.37	
17	010505001007	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.9	527.33	7329.89	
18	010505001008	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2305.37	521.24	1201651.06	
19	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.53	575.54	305.04	
本页小计							1879324.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010503005003	过梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.13	575.54	650.36	
21	010505006004	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.04	712.81	2166.94	
22	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	20.4	583.92	11911.97	
23	010508001012	梁后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.12	662.29	1404.05	
24	010508001013	梁后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	18.84	655.05	12341.14	
25	010508001014	板后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3	648.22	1944.66	
本页小计							30419.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010508001015	板后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	74.27	640.97	47604.84	
27	010508001016	墙后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.64	687.63	1127.71	
28	010508001017	墙后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	18.02	680.38	12260.45	
29	010508001018	底板、基础(梁)后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C40P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	101.97	648.91	66169.35	
本页小计							127162.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	010515001030	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	5.15	5324.34	27420.35	
31	010515001031	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	72.37	5654.12	409188.66	
本页小计							436609.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程 标段： 第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	010515001032	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	17.3	4285.98	74147.45	
33	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	53.36	4315.17	230257.47	
本页小计							304404.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	010515001034	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1017.19	4324.16	4398492.31	
35	010515001035	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ25以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10.89	4344.17	47308.01	
本页小计							4445800.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	010515001036	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.84	4340.67	7986.83	
37	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	116.86	4436.57	518457.57	
本页小计							526444.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ25以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	135.53	4327.77	586542.67	
39	010516002003	预埋铁件	1. 材料: 铁件 2. 计价综合考虑: 钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括: 预埋铁件、螺栓、制作、除锈、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.5	9773.34	4886.67	
	A.4	砌筑工程					121054.99	
40	010402001008	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙200厚 2. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级: 专用砂浆≥Mb10 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	18.34	473.00	8674.82	
本页小计							600104.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	010402001009	砌块墙	1. 墙体类型:内墙200厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb10 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	133.01	460.13	61201.89	
42	010402001010	混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土砌块 2. 墙体类型:200内墙 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥M7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.36	559.45	4677.00	
43	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌踏步,台阶,坡道 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比:专用砂浆≥M7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.8	535.56	964.01	
44	010401001004	砌体保护墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌120厚砌体保护墙 2. 砂浆强度等级:DMM5水泥砂浆 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	91.08	499.97	45537.27	
	A.6	金属结构工程					159419.05	
本页小计							112380.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	010606008003	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 含除锈、刷油、防腐、预埋件等一切费用 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.18	6681.20	1202.62	
46	010607005009	玻璃纤维网加固	1. 材料品种、规格：耐碱玻璃纤维网格布 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	62	13.99	867.38	
47	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：0.5(15mmX15mm)镀锌钢丝网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35	16.93	592.55	
48	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：ø0.9(12.7mmX12.7mm)热镀锌钢丝网 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.01	16.93	389.56	
49	010607005012	砌块墙钢丝网加固(N01)	1. 材料品种、规格：满挂耐碱玻纤网，抗裂砂浆3mm 2. 加固方式：外侧不少于5个/m2塑料锚栓锚固 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5405.01	28.93	156366.94	
	A.8	门窗工程					545566.14	
		人防门					480615.17	
本页小计							159419.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程 标段： 第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	010804007001	混凝土活门槛双扇防护密闭门	1. 门代号:WSFM4025(6) 2. 门洞尺寸:4000X2500 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	1	30000.00	30000.00	
51	010804007002	混凝土活门槛双扇防护密闭门	1. 门代号:WSFM6025(6) 2. 洞口尺寸:6000*2500 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	1	45000.00	45000.00	
52	010804007003	连通口双向受力双扇防护密闭门	1. 门代号:GSFMG5525(6) 2. 门洞尺寸:5500X2500 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	4	48073.40	192293.60	
53	010804007004	无门槛防护密闭门	1. 门代号:WFM0822(6) 2. 门洞尺寸:800X2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	4	3200.00	12800.00	
54	010804007005	无门槛防护密闭门	1. 门代号:WFM1222(6) 2. 门洞尺寸:1200X2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	11	5432.42	59756.62	
本页小计							339850.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程 标段： 第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	010804007006	无门槛防护密闭门	1. 门代号:WFM1522(6) 2. 门洞尺寸:1500*2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	2	8250.00	16500.00	
56	010804007007	有门槛密闭门	1. 门代号:M1222 2. 门洞尺寸:1200X2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	樘	3	4888.33	14664.99	
57	010804007008	密闭门	1. 门代号:WM0822 2. 门洞尺寸:800*2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	6	3491.37	20948.22	
58	010804007009	密闭门	1. 门代号:WM1222 2. 门洞尺寸:1200X2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	樘	9	4190.12	37711.08	
59	010804007010	密闭门	1. 门代号:WM1522 2. 门洞尺寸:1500X2200 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	2	4888.33	9776.66	
60	010804007011	防爆波悬板活门	1. 门种类:H600(6) 2. 门洞尺寸:700X1400 3. 包括预埋件、安装吊钩、人防门五金配件等费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	樘	6	6194.00	37164.00	
本页小计							136764.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：一定额人工费。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	050307009001	人防工程标志牌	1. 根据图纸及人防验收规范要求综合考虑 2. 按单元计算，根据人防验收要求配置标志牌(含功能指示牌) 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	单元	1	4000.00	4000.00	
		普通门					64950.97	
62	010802003009	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	50.05	471.36	23591.57	
63	010802003010	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.98	488.60	9762.23	
64	010802003011	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.28	471.41	2489.04	
65	010802003012	钢质防火门	1. 丙级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.4	480.67	1634.28	
本页小计							41477.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程 标段： 第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	010803002003	甲级特级防火卷帘(闸)门	1. 名称:甲级特级无机纤维防火布卷帘(>3h) 2. 综合考虑:卷帘规格、自行关闭、烟密闭、启动装置、停滞装置、五金、特殊五金、卷帘(闸)门、活动小门、专业公司定制等制作、安装、运输等相关费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	66	382.38	25237.08	
67	010807001011	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框(外窗不应小于1.8mm,内窗不应小于1.4mm) 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑:型材的表面处理(氟碳漆喷涂)、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.3	583.75	1926.38	
本页小计							27163.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	010807001012	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.6	517.32	310.39	
	A.9	屋面及防水工程					2185559.09	
69	010902001004	屋面卷材防水(U01)	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2. 基层处理 DP M20水泥砂浆修补找平 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	88.95	67.49	6003.24	
70	010902003007	屋面刚性层(U01/U02)	1. 70厚C20细石混凝土，内配筋Φ6@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面四周（沿墙和水沟边）设伸缩缝，平面内间距≤6000设纵横分隔缝，用切割机切深15，缝宽5~10，缝内嵌聚氨酯密封胶 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	529.47	73.99	39175.49	
本页小计							45489.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	010902001005	屋面卷材防水 (U02)	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 基层处理 1:2 水泥砂浆修补找平 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	440.52	48.70	21453.32	
72	010903001002	地梁卷材防水 (底面、侧面)	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚脂胎改性沥青防水卷材一道	m2	928.55	56.48	52444.50	
73	010902002004	屋面涂膜防水 (U01/U02)	1. 防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	529.47	30.86	16339.44	
74	011101006013	平面砂浆找平层 (U03)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20地面砂浆保护层,表面撒水泥粉 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2602.93	18.02	46904.80	
75	010904001003	楼(地)面卷材防水 (U03/U09)	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 基层处理 1:2 水泥砂浆修补找平 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2602.93	59.61	155160.66	
76	010903002007	地下室侧壁涂膜防水 (U04)	1. 1:2 水泥砂浆修补找平 2. 基层处理、专用基层处理剂 3. 防水膜品种:1.5 厚高粘抗滑改性沥青防水涂料 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1700.74	72.42	123167.59	
77	010903001003	地下室侧壁卷材防水 (U04)	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1700.74	39.59	67332.30	
本页小计							482802.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	010904001004	楼(地)面卷材防水（U07）	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15447.12	40.80	630242.50	
79	011101003012	细石混凝土楼地面（U07/U09）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细石混凝土C30保护层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7723.56	41.68	321917.98	
80	010902003008	屋面刚性层（U07/U09）	1. 刚性层厚度、种类:最薄处40厚C30混凝土兼找坡1%，内配筋Φ4@150双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15），平面四周（沿墙和水沟边）设伸缩缝，平面内间距≤6000设纵横分隔缝，用切割机切深15，缝宽5~10，缝内嵌聚氨酯密封胶 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7723.56	42.22	326088.70	
81	010904002015	楼(地)面涂膜防水（SC）	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	483.46	37.11	17941.20	
82	010903002008	墙面涂膜防水（SC）	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	845.16	42.06	35547.43	
83	010903003002	墙面砂浆防水（电梯坑/集水井内部）	1. 2厚水泥基防水涂料 2. 20厚1:2防水砂浆 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	215.02	63.07	13561.31	
本页小计							1345299.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	010904002016	楼(地)面涂膜防水(电梯坑/集水井内部)	1. 2厚水泥基防水涂料 2. 20厚1:2防水砂浆 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	41.31	56.87	2349.30	
85	010904004004	止水钢板	1. 止水带材料种类:3mm厚300宽钢板止水带 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	796.48	63.71	50743.74	
86	010904004005	不锈钢板板止水带	1. 止水带材料种类:3厚不锈钢板止水带 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	238.94	415.35	99243.73	
87	010902008005	外贴式止水带	1. 止水带材料种类:外贴式止水带 2. 顶板后浇带防水构造具体详见参11ZJ311-13/1 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	632.32	51.46	32539.19	
88	010902008006	中埋式钢板止水带	1. 止水带材料种类:中埋式止水带 2. 中埋式钢板止水带变形缝具体详见11ZJ311-42/4 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	458.41	63.71	29205.30	
89	010902008007	外贴式止水带	1. 止水带材料种类:外贴式止水带 2. 顶板后浇带防水构造具体详见参11ZJ311-13/3 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	244.02	51.46	12557.27	
本页小计							226638.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	010902008008	中埋式钢板止水带	1. 止水带材料种类:中埋式止水带 2. 中埋式钢板止水带变形缝具体详见11ZJ311-42/3 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	458.41	63.71	29205.30	
91	010904002017	抗浮锚杆杆头防水	1. 防水部位: 抗浮锚杆杆头防水 2. 防水材料: 自粘聚合物改性沥青防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料等 3. 具体详见图纸大样图GS-SM3 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	262	215.40	56434.80	
		保温、隔热、防腐工程					174291.44	
92	011001003004	保温隔热墙面(U04)	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 压缩强度 $\geq 150\text{kpa}$)保护层, 点粘固定 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1700.74	92.00	156468.08	
93	011003001004	隔离层(U01/U02/U03)	1. 隔离层材料品种:0.3 厚聚乙烯薄膜隔离层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	3132.4	5.69	17823.36	
	A.15	其他装饰工程					66852.76	
94	040201022009	排水沟	生活水泵房 1. 白色瓷砖胶贴砖饰面 2. 成品304不锈钢盖板 3. 角钢边框L30X30X3 4. 详见图纸大样JZ-913 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.4	198.98	2666.33	
本页小计							262597.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	011404002003	集水井盖板	1. 材料规格、种类:热浸镀锌钢格板集水井篦子 2. 满足设计图纸、设计及业主要求 3. 参考图集16S518-64页 4. 选取的产品需满足机动车停车荷载需要 5. 计价综合考虑:品种、规格、支架、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、场内外运距等 6. 计价包括:支架、材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、刷漆、连接件、焊条、铆钉、螺栓等一切费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.84	559.02	2146.64	
96	010607002002	集水沟盖板	1. 材料规格、种类:300或500x510x40热浸镀锌钢格板成品篦子 2. 满足设计图纸、设计及业主要求 3. 选取的产品需满足机动车停车荷载需要 4. 计价综合考虑:品种、规格、支架、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、场内外运距等 5. 计价包括:支架、材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、刷漆、连接件、焊条、铆钉、螺栓等一切费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.75	559.02	17189.87	
本页小计							19336.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	010512008003	防爆波井盖板	1. 梁式混凝土井盖及安装 2. 计价综合考虑：盖板单件体积、钢筋等级、规格、模板制安形式 3. 计价包括：制作安装、混凝土浇筑、钢筋制安、拉勾制安、模板制安及拆除等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.56	1131.90	633.86	
98	010512008004	集水井井盖板	1. 集水井混凝土井盖及安装 2. 计价综合考虑：盖板单件体积、钢筋等级、规格、模板制安形式 3. 计价包括：制作安装、混凝土浇筑、钢筋制安、拉勾制安、模板制安及拆除等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.64	1131.90	724.42	
99	040201022010	集水浅沟	1. 宽度：300mm宽 2. DSM15预拌防水砂浆兼找坡（最薄处15厚） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	320.89	4.42	1418.33	
100	010605002001	防洪挡板	1. 定型产品铝合金防淹板 2. 含预埋铁件、槽钢等 3. 具体做法详07FJ02-133 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.3	1391.60	18508.28	
101	011503005004	安全挡牌	1. 安全挡牌 2. 具体做法详见安全挡牌参12J926-E2 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26	158.82	4129.32	
本页小计							25414.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
102	040201022011	截水沟	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面（加5%防水剂），沟底向排水方向找坡0.5% 2. 400x510x30成品铸铁篦子（带框） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.28	257.80	3423.58	
103	011503001017	楼梯栏杆扶手	1. 高度:900mm高 2. 扶手材料种类、规格:Φ40*1.5不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管、Φ20*1不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26	466.65	12132.90	
104	011503001018	楼梯栏杆扶手	1. 高度:1100mm高 2. 扶手材料种类、规格:Φ40*1.5不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格:Φ50*3不锈钢管、Φ20*1不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.5	517.23	3879.23	
		变配电房基础					28701.00	
本页小计							19435.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	010507003003	电缆沟、地沟	1. 电缆沟（含砖柱） 2. 砌体材料：MU10砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4. 抹灰材料、厚度：10mm厚1:2水泥砂浆 5. 垫层材料：C10混凝土 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.45	152.91	6643.94	
106	010512008005	沟盖板、井盖板	1. 预制砼盖板 2. 计价综合考虑：盖板单件体积、钢筋等级、规格、模板制安形式 3. 计价包括：制作安装、混凝土浇筑、钢筋制安、拉勾制安、模板制安及拆除等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	1.91	907.49	1733.31	
107	011404002004	电缆沟盖板	1. 材料规格、种类：热浸镀锌波纹钢板盖板、750mm*400mm*6mm 2. 计价综合考虑：品种、规格、支架、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、场内外运距等 3. 计价包括：支架、材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、刷漆、连接件、焊条、铆钉、螺栓等一切费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	21.69	559.02	12125.14	
108	010512008006	井圈	1. 井圈C20 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	1.3	652.08	847.70	
本页小计							21350.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程 标段： 第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	010103001020	回填方	1. 填方材料品种:陶粒 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.9	388.93	2683.62	
110	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.34	457.21	3355.92	
111	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 规格:Φ10内 3. 计价综合考虑:混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括:材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.1	4420.42	442.04	
本页小计							6481.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	010515001040	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 规格: $\phi 12 \sim 25$ 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.11	4030.72	443.38	
113	010515001041	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:圆钢 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.08	5324.34	425.95	
		措施项目					2045730.48	
本页小计							869.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
114	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 围护材料：金属防护网 3. 综合考虑脚手架、防护网使用费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1634.04	22.25	36357.39	
115	MBZC006	模板的支架		t	15.609	6160.17	96154.09	
116	粤011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5614.23	13.20	74107.84	
117	粤011701011003	里脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3151.76	22.36	70473.35	
118	011702001019	垫层	1. 垫层模板	m2	1041.33	29.61	30833.78	
119	010401001005	砖胎膜	1. 砖胎膜MU10 2. 砂浆WM M7.5 3. 高度综合考虑	m3	62.03	502.81	31189.30	
120	011201001025	砖胎膜抹灰	1. 抹灰厚度、材质：20mm厚M5水泥砂浆	m2	477.62	36.39	17380.59	
121	011702001020	独立基础	1. 独立基础模板	m2	656.15	50.34	33030.59	
122	011702001021	带形基础	1. 带形基础模板	m2	30.98	53.11	1645.35	
123	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	2016.59	58.96	118898.15	
124	011702001022	筏板基础	1. 筏板基础模板	m2	2572.09	47.78	122894.46	
125	011702004001	圆形柱	1. 圆形柱模板（木支撑）支模高度3.6m内	m2	2.98	115.63	344.58	
126	011702002012	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板（周长m）支模高度4.6~5.6m内 1.8外	m2	979.8	70.23	68811.35	
127	011702002013	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8外	m2	76.77	61.35	4709.84	
128	011702002014	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板（周长m）支模高度4.6~5.6m内 1.8内	m2	8.12	64.43	523.17	
129	011702002015	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内	m2	36.32	55.55	2017.58	
本页小计							709371.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段：

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
130	011702006010	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6~5.6m	m2	2645.26	87.06	230296.34	
131	011702006011	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6~5.6m	m2	19.8	80.66	1597.07	
132	011702006012	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	27.04	71.35	1929.30	
133	011702006013	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	22.46	64.95	1458.78	
134	011702011004	防水混凝土墙	1. 1. 防水直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6~5.6m内 2. 综合考虑止水螺杆	m2	3426.63	58.26	199635.46	
135	011702011005	防水混凝土墙	1. 1. 防水直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 2. 综合考虑止水螺杆	m2	263.71	53.20	14029.37	
136	011702011006	混凝土墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6~5.6m内	m2	3666.19	48.48	177736.89	
137	011702011007	混凝土墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	581.03	43.42	25228.32	
138	011702011008	弧形墙	1. 弧形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度4.6~5.6m内	m2	188.92	69.14	13061.93	
139	011702014008	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	66.91	60.89	4074.15	
140	011702014009	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m内 11° 19' 至26° 34'	m2	179.21	68.11	12205.99	
141	011702014010	地下室楼板	1. 支撑高度:4.6~5.6m 2. 板厚:300mm	m2	4353.76	69.82	303979.52	
142	011702014011	地下室楼板	1. 支撑高度:4.6~5.6m 2. 板厚:150	m2	406.48	63.54	25827.74	
143	011702014012	地下室楼板	1. 支撑高度:3.6m内 2. 板厚:250	m2	47.86	66.65	3189.87	
144	011702014013	地下室楼板	1. 支撑高度:3.6m内 2. 板厚:300	m2	31.37	68.62	2152.61	
145	011702008003	圈梁	1. 圈梁模板	m2	6.11	52.79	322.55	
146	011702009003	过梁	1. 过梁模板	m2	17.19	52.79	907.46	
147	011702020002	栏板、反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	19.12	62.53	1195.57	
148	011702022001	挑檐	1. 挑檐模板	m2	3.42	66.08	225.99	
本页小计							1019054.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	011702024003	楼梯	1. 楼梯模板	m2	115.8	181.49	21016.54	
150	011702027003	台阶	1. 台阶模板	m2	2.5	40.98	102.45	
151	011702030008	后浇带	1. 后浇带墙模板 2. 综合考虑墙厚、高度	m2	124.06	43.42	5386.69	
152	011702030009	后浇带	1. 后浇带梁模板 2. 综合考虑梁宽、高度	m2	81.55	71.35	5818.59	
153	011702030010	后浇带	1. 后浇带板模板 2. 综合考虑高度	m2	257.81	60.89	15698.05	
154	011702030011	后浇带	1. 后浇带部位:满堂基础	m2	9.14	47.78	436.71	
155	011703001003	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 2. 指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6303.52	42.65	268845.13	
本页小计							317304.16	
合 计							17319698.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00045	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	542127.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00018	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002018	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000018	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000045	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					542127.60			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1527396.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	199731.22		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1727127.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 11	楼地面装饰工程					473003.52	
1	011101006014	平面砂浆找平层（地梁）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DPM15预拌砂浆 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	200.39	18.00	3607.02	
2	011201004003	立面砂浆找平层（地梁）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DPM20水泥砂浆 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	728.16	37.00	26941.92	
3	011201004004	立面砂浆找平层（地梁）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DPM15水泥砂浆 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	728.16	36.84	26825.41	
4	011101003013	细石混凝土楼地面（地梁）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C10细石混凝土保护层 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	200.39	39.69	7953.48	
5	011101001005	水泥砂浆楼地面（浅排水沟）	1. 1:2.5水泥砂浆找平兼找纵坡1%向地漏,最薄处20厚 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	100.29	18.02	1807.23	
6	010904002018	楼(地)面涂膜防水（L05）	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料（表面撒细砂），上翻至地面完成面250mm高 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.53	33.30	517.15	
7	010904002019	楼(地)面涂膜防水（L04）	1. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料（表面撒细砂） 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.53	43.87	681.30	
本页小计							68333.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010904002020	楼(地)面涂膜防水（L05/L04）	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.53	45.65	708.94	
9	011101003014	细石混凝土楼地面（L05）	1. 35厚C15细石混凝土 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.53	27.69	430.03	
10	011101006015	平面砂浆找平层（L05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚 WS M20 水泥砂浆保护层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.53	23.86	370.55	
11	011101006016	平面砂浆找平层（L05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M15地面砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.53	14.26	221.46	
12	011001005003	隔声垫楼地面（L07）	1. 素水泥浆结合层一道 2. 隔声垫材料品种、规格、厚度:20厚专用玻璃棉隔声垫 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	361.95	53.36	19313.65	
13	011003001005	隔离层（L07）	1. 隔离层材料品种:0.2厚高韧性PE防水薄膜一层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	361.95	8.50	3076.58	
14	011101003015	细石混凝土楼地面（L07）	1. 40厚C30细石混凝土，标面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	361.95	33.28	12045.70	
本页小计							36166.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	010904002021	密封固化剂楼地面（L07）	1. 材料种类：表面涂密封固化剂 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	361.95	10.59	3833.05	
16	011101006017	平面砂浆找平层（SC）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15厚1：2水泥砂浆 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	483.46	14.35	6937.65	
17	011101003016	细石混凝土楼地面（SC）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆修补找平 2. 面层厚度、混凝土强度等级：C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	483.46	15.97	7720.86	
18	011102003012	块料楼地面（SC）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：4厚白色瓷片（300X450），白水泥抹缝 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	483.46	86.17	41659.75	
本页小计							60151.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	011101005003	环氧地坪漆楼面（DL01）行车区	1. 环氧超耐磨防滑面涂层0.3mm 2. 中涂腻子层0.2m 3. 中涂基面打磨层 4. 环氧砂浆中涂层0.8mm 5. 环氧底涂层0.2mm 6. 素地面处理，打磨、切缝、修补 7. 防尘超耐磨无溶剂环氧地坪漆（A级、底、中、腻子、面涂）通道区域1.5mm厚（不同产品其厚度有会所不同，以上1~6层为参考做法） 8. 含深化设计及深化设计产生的费用 9. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1861.2	36.21	67394.05	
20	011101005004	环氧地坪漆楼面（DL01）停车及其他区	1. 环氧平涂面涂层0.2m 2. 中涂腻子层0.2mm 3. 中涂基面打磨层 4. 环氧砂浆中涂层0.4mm 5. 环氧底涂层0.2mm 6. 素地面处理，打磨、切、修补 7. 防尘耐磨无溶剂环氧地坪漆（A级、底、中、腻子、面涂）；停车及其他区域1.0厚（不同产品其厚度有会所不同，以上1~6层为参考做法。） 8. 含深化设计及深化设计产生的费用 9. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2424.62	32.40	78557.69	
本页小计							145951.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	011101005005	沥青坡道（DL02）	1. 50mm厚AC-10细粒式改性沥青砼 2. 玻璃纤维网 3. 黏油层 4. 钢筋混凝土楼板，基层清理 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	458.98	108.47	49785.56	
22	010904002022	楼(地)面涂膜防水（DL04）	1. 素水泥浆结合层一遍（掺5%108胶） 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻300 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	412.61	27.94	11528.32	
23	011102003013	块料楼地面（DL04）	1. 800X800防滑耐磨地砖，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝。 2. 20厚（最薄处）DS-M20防水砂浆（加5%防水粉）找坡兼找平，（1%坡向地漏口） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	347.32	95.16	33050.97	
24	011102003014	块料楼梯面层（DL04）	1. 800X800防滑耐磨地砖，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝。 2. 20厚（最薄处）DS-M20防水砂浆（加5%防水粉）找坡兼找平，（1%坡向地漏口） 3. 楼梯踏步防滑条做法详国标集22J403-1/5-7/10 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	115.8	222.26	25737.71	
25	011105001005	密封固化剂踢脚线	1. 清理墙面 2. 表面涂密封固化剂1.0厚 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	48.61	10.59	514.78	
本页小计							120617.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	011105003005	块料踢脚线（T02）	1. 面砖踢脚线规格：120mm高块料踢脚线（同楼地面地砖） 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	22.58	127.71	2883.69	
27	011105003006	块料踢脚线（T02）楼梯	1. 面砖踢脚线规格：120mm高块料踢脚线（同楼地面地砖） 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	90.19	146.32	13196.60	
28	011105006003	不锈钢踢脚线（T03）	1. 15厚DP M15水泥砂浆找平 2. 9厚硅酸钙板打底 3. 配套胶粘剂粘贴1.2mm厚不锈钢踢脚线，高度100 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.33	299.18	1295.45	
29	011105001006	油漆踢脚线（T04）	1. 灰色油漆（A级无机漆）一底二面 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹光 4. 8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5. 界面剂一道 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	82.35	91.77	7557.26	
本页小计							24933.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011104003003	提示盲道	1. 316E系列不锈钢拉丝面 2. 300mm宽无基底不锈钢提示盲道钉 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.98	182.95	1642.89	
31	011101001006	汽车坡道面层	1. 面层材质: 1:2水泥砂浆（金刚砂，掺10%铁屑） 2. 面刷砼界面剂 3. 具体详见图纸大样JS-26/3 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	458.98	25.34	11630.55	
32	011102003015	块料楼地面	1. 部位: 生活水泵房混凝土基础 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600X300黑金花大理石瓷砖 3. 综合考虑基层及结合层等做法	m2	34.5	103.66	3576.27	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					415062.75	
33	011201001026	墙面一般抹灰（RF）	人防墙面 1. 15厚1:3水泥砂浆底。 2. 5厚1:2白色水泥浆抹光。	m2	652.89	28.16	18385.38	
本页小计							35235.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011201001027	墙柱面一般抹灰(N01)	1. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 7厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5405.01	30.81	166528.36	
35	011201001028	墙面一般抹灰	1. 部位：管道井内壁、电梯井道内部等 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚WP M20水泥砂浆抹光 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	80.24	25.71	2062.97	
36	011201004005	立面砂浆找平层（SC）	1. 找平层砂浆厚度、配合比：15厚1：2水泥砂浆找平层 2. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	845.16	20.53	17351.13	
37	011204003007	块料墙面（SC）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：8厚聚合物水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：白色瓷片（300X450），白水泥抹缝 3. 综合考虑部位（独立梁柱面、墙面等）	m2	845.16	117.56	99357.01	
本页小计							285299.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	011207001004	防潮吸音复合板内墙面（N05）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 3. 放水平线及垂直线，预留踢脚位置 4. 穿孔吸音复合板1220mmX2440mmX15mm，板背面点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定	m2	94.02	194.12	18251.16	
39	011201001029	墙柱面水泥砂浆（N06）	1. 刷素水泥浆一遍（内掺水重3~5%白乳胶） 2. 15厚DPM20预拌砂浆，分两次抹灰 3. 5厚DPM20预拌砂浆抹面，压实赶光 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	111.87	28.28	3163.68	
40	011201001030	墙面一般抹灰（W03）	1. 底层厚度、砂浆配合比：5厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2. 面层厚度、砂浆配合比：15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	692.13	62.00	42912.06	
本页小计							64326.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	010903002009	墙面涂膜防水(W03/W04)	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	692.13	31.67	21919.76	
42	011406003008	墙面满刮腻子(W03/W04)	1. 腻子种类:满刮二道外墙防水耐水腻子 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	692.13	14.08	9745.19	
43	011407001006	墙柱面涂料外墙(W03/W04)	1. 涂料部位:墙柱面、独立柱梁、飘板、空调机位等不同部位 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍,外墙涂料二遍(外墙A级防水涂料) 3. 综合考虑涂料颜色 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	692.13	22.23	15386.05	
		天棚工程					9185.22	
44	011302001005	铝方通吊顶(D03)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600 5. 1.0厚40X100、间距120铝方通与专用配套龙骨固定	m2	72.76	126.24	9185.22	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					450341.01	
45	011407002005	天棚喷刷涂料	人防天棚 1. 素混凝土面层修补平整 2. 白水泥浆涂刷两遍 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	117.39	5.54	650.34	
本页小计							56886.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011406003009	满刮腻子顶棚（消防水池SC）	1. 1:2.5 水泥砂浆修补嵌缝 2. 满刮面层耐水腻子 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	543.46	16.77	9113.82	
47	011406003010	墙柱面满刮腻子（N01）	1. 腻子种类：满刮成品环保耐水腻子磨平，2遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5405.01	7.58	40969.98	
48	011407001007	墙柱面涂料内墙面（N01）	1. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料两遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5405.01	15.11	81669.70	
49	011407002006	涂料面层顶棚（D01）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 无机涂料两遍 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6225.21	19.38	120644.57	
50	010904002023	天棚面涂膜防水（D01/D03）	1. 部位：卫生间、淋浴间等涉水的房间板底 2. 防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料（JS-II型） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6297.97	27.94	175965.28	
51	011407002007	涂料面层顶棚（D02）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 2厚面层耐水腻子分两遍刮平 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	543.46	30.63	16646.18	
本页小计							445009.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	011407002008	天棚喷刷涂料（D03）	1. 涂料品种、喷刷遍数：喷A级无机浅灰色漆 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	72.76	7.72	561.71	
53	011406001004	天棚抹灰面油漆（SC）	1. 基层类型：1：2.5水泥砂浆修补嵌缝 2. 腻子种类：满刮面层耐水腻子 3. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	543.46	7.58	4119.43	
		措施项目						
本页小计							4681.14	
合 计							1347592.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00046	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	106692.49			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00019	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002019	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000019	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000046	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					106692.49			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	134759.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	39307.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	174067.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-基坑支护工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方工程					25633.04	
1	010101004002	挖基坑土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	30.98	6.53	202.30	
本页小计							202.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-基坑支护工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	010101003012	挖沟槽土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	612.41	6.53	3999.04	
3	010103001021	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	341.2	16.03	5469.44	
本页小计							9468.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-基坑支护工程 标段： 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010103002013	土方弃置	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	321.69	49.62	15962.26	
		喷混凝土放坡					628171.34	
5	010202009004	喷射混凝土	1. 厚度:80mm 2. 混凝土类别:商品混凝土 3. 混凝土强度:C20 4. 素喷 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1900.53	117.95	224167.51	
6	010202009005	喷射混凝土	1. 厚度:100mm 2. 混凝土类别:商品混凝土 3. 混凝土强度:C20 4. 网喷 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2023.39	174.08	352231.73	
7	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5@200*200 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	4.492	5383.61	24183.18	
8	010202008002	边坡插筋	1. 杆体材料品种、规格、数量:Φ16插筋,L=1.5m,@1500 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1864.5	6.33	11802.29	
本页小计							628346.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-基坑支护工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 (III级钢) Φ16 2. 钢筋通长, 与插筋单面焊接 3. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等, 包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头 (综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护等, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接等, 以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.67	3939.33	10518.01	
10	031001006032	泄水管	1. 安装部位: 边坡 2. 材质、规格: Φ50PVC泄水管@2500x2500与插筋错开布置 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	170.64	14.39	2455.51	
11	060105006002	土工布铺设	1. 铺设方式: 包裹两层土工布滤网 2. 铺设位置: 泄水管端部 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	281.03	10.01	2813.11	
		坑顶场地硬化					110826.62	
12	010202009006	坑顶喷射混凝土	1. 厚度: 80mm 2. 混凝土类别: 商品混凝土 3. 混凝土强度: C20 4. 素喷 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2467.2	44.92	110826.62	
本页小计							126613.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-基坑支护工程 标段： 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		出土口坡道					53913.80	
13	010201001002	换填垫层	1. 材料种类及配比:0.5~0.8m厚碎石或碎砖垫层 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	266.9	202.00	53913.80	
		措施项目					655720.19	
14	011702001023	基础	1. 基础类型: 垫层模板 2. 其他: : 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	273	29.61	8083.53	
15	粤011701009005	单排钢脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 其他: : 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1421.44	9.33	13262.04	
16	040201022012	排水沟	1. 断面尺寸: 500*500 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15混凝土 3. 砌体材料: MU10灰砂砖 4. 砂浆强度等级: 水泥M7.5 5. 盖板材质、规格: 30厚排水篦子 6. 其他: : 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1342.76	468.66	629297.90	
17	010401011002	集水井	1. 井截面、深度: 1000*1000*1000 2. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 3. 垫层材料种类、厚度: 100mm厚C15砼 4. 砂浆强度等级: 内侧抹M10水泥砂浆20厚 5. 其他: : 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	11	461.52	5076.72	
本页小计							709633.99	
合 计							1474264.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-基坑支护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00047	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	70187.46			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00020	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002020	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000020	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000047	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					70187.46			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-基坑支护工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		场地土方平衡					4426135.46	
1	010101002004	挖土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	98036.5	4.70	460771.55	
本页小计							460771.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	010102001001	挖石方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑石方类别【含中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	990.27	30.62	30322.07	
3	010103001022	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	138.6	16.03	2221.76	
本页小计							32543.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010103002014	土方弃置	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	77486.58	49.62	3844884.10	
5	010103002015	石方弃置	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：石方种类、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	990.27	88.80	87935.98	
		土方开挖及外运					1852977.49	
本页小计							3932820.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	010101002005	挖土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	36130.32	4.70	169812.50	
本页小计							169812.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010101004003	挖基坑土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3798.13	6.53	24801.79	
本页小计							24801.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010102003001	挖基坑石方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑石方类别【含中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	38.36	42.86	1644.11	
本页小计							1644.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010101003013	挖沟槽土方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑土方类别【除中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化之外】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	911.77	6.53	5953.86	
本页小计							5953.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010102002001	挖沟槽石方	1. 计价根据勘察报告，综合考虑石方类别【含中风化（中风化炭质页岩、中风化炭质灰岩、中风化砂岩等）、微风化（微风化炭质灰岩等）及未风化】、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（含人工、机械、爆破）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.21	42.86	394.74	
12	010103001023	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10963.89	16.03	175751.16	
本页小计							176145.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-土石方工程 标段： 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010103002016	土方弃置	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28876.33	49.62	1432843.49	
14	010103002017	石方弃置	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：石方种类、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	362.02	88.80	32147.38	
		措施项目						
本页小计							1464990.87	
合 计							6279112.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00048	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	880428.55			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00021	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002021	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000021	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY000000048	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					880428.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	627911.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	324368.41		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	952279.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-土石方工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电箱					120177.30	
1	030404017049	配电箱 中小学-1AL	1. 名称:配电箱 中小学-1AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5286.12	5286.12	
2	030404017050	配电箱 中小学-1AL1~3	1. 名称:配电箱 中小学-1AL1~3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	3260.65	9781.95	
3	030404017051	配电箱 中小学-1AL4	1. 名称:配电箱 中小学-1AL4 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1509.50	1509.50	
4	030404017052	配电箱 -1ALzxt	1. 名称:配电箱 -1ALzxt 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2458.20	2458.20	
本页小计							19035.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017053	配电箱 中小学-1JYAT1	1. 名称:配电箱 中小学-1JYAT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4304.16	4304.16	
6	030404017054	配电箱 中小学-1JYAT2	1. 名称:配电箱 中小学-1JYAT2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4421.62	4421.62	
7	030404017055	配电箱 中小学-1JYAT3	1. 名称:配电箱 中小学-1JYAT3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4688.78	4688.78	
8	030404017056	配电箱 -1CDAP1	1. 名称:配电箱 -1CDAP1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	8905.92	8905.92	
本页小计							22320.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030404017057	配电箱 -1 CDAP2	1. 名称:配电箱 -1CDAP2 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	8102.61	8102.61	
10	030404017058	配电箱 -1 APSB1	1. 名称:配电箱 -1APSB1 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4851.32	4851.32	
11	030404017059	配电箱 -1 APSB2	1. 名称:配电箱 -1APSB2 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4851.32	4851.32	
12	030404017060	配电箱 -1 ATxfa	1. 名称:配电箱 -1ATxfa 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	9331.67	9331.67	
本页小计							27136.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030404017061	配电箱 -1 ATxfb	1. 名称:配电箱 -1ATxfb 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	11113.88	11113.88	
14	030404017062	配电箱 -1 SHAT	1. 名称:配电箱 -1SHAT 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6166.95	6166.95	
15	030404017063	配电箱 -1 ZXAP	1. 名称:配电箱 -1ZXAP 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	7882.75	7882.75	
16	030404017064	配电箱 -1 ZXAPE	1. 名称:配电箱 -1ZXAPE 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	7882.75	7882.75	
本页小计							33046.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030404017065	配电箱 -1AHE1~3	1. 名称:配电箱 -1AHE1~3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	3726.89	11180.67	
18	030404017066	消防电箱 -1HE1~3	1. 名称:消防电箱 -1HE1~3 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	2485.71	7457.13	
		灯具、插座及其他					56212.09	
19	030412005011	壁装单管LED支架灯	1. 名称:壁装单管LED支架灯 2. 型号、规格:8W, ≥650lm 3. 安装方式:详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	64.61	193.83	
本页小计							18831.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	030412005012	单管LED支架灯	1. 名称:单管LED支架灯 2. 型号、规格:28W;≥23801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	148	88.33	13072.84	
21	030412005013	单管LED支架灯(带红外线感应自熄功能)	1. 名称:单管LED支架灯(带红外线感应自熄功能) 2. 型号、规格:28W;≥23801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	167	103.48	17281.16	
22	030412001008	LED圆形吸顶灯	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 型号、规格:24W;≥20401m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	80.32	160.64	
本页小计							30514.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030412001009	一体化感应红外线吸顶灯	1. 名称：一体化感应红外线吸顶灯 2. 型号、规格：18W, ≥1350lm 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	17	106.43	1809.31	
24	030412004027	A型壁挂式应急灯	1. 名称：A型壁挂式应急灯 2. 型号、规格：2*3W；应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	117	110.97	12983.49	
25	030412004028	A型楼层标志灯	1. 名称：A型楼层标志灯 2. 型号、规格：3W；应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	76.25	305.00	
本页小计							15097.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030412004029	A型疏散出口标志灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21	79.92	1678.32	
27	030412004030	A型单向疏散指示灯	1. 名称:A型单向疏散指示灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	77	78.67	6057.59	
28	030412004031	A型双面多信息复合标志灯	1. 名称:A型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5	91.40	457.00	
本页小计							8192.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030503006009	紫外线消毒器	1. 名称: 紫外线消毒器 2. 规格: 综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	379.78	759.56	
30	030404034011	单控单联翘板式开关	1. 名称: 单控单联翘板式开关 2. 型号、规格: 250V, 6A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	29.77	238.16	
31	030404034012	单控双联翘板式开关	1. 名称: 单控双联翘板式开关 2. 型号、规格: 250V, 6A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14	31.73	444.22	
本页小计							1441.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030404034013	单控三联翘板式开关	1. 名称:单控三联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	35.23	105.69	
33	030404035006	单相二、三级电源插座(安全型)	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18	36.96	665.28	
		线缆线管及桥架					823656.30	
本页小计							770.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030408001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74	31.48	2329.52	
35	030408001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-3*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1141.53	50.28	57396.13	
本页小计							59725.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62.17	107.81	6702.55	
37	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.53	134.40	18349.63	
本页小计							25052.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030408001049	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.04	137.72	11436.27	
39	030408001050	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	322.72	185.86	59980.74	
本页小计							71417.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030408001051	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1	254.90	254.90	
41	030408001052	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	281.54	348.67	98164.55	
本页小计							98419.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030408001053	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	124.65	49.92	6222.53	
43	030408001054	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-3*25 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.24	72.79	1837.22	
本页小计							8059.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030408001055	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-3*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.18	86.01	2165.73	
45	030408001056	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-3*35 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.83	96.57	4812.08	
本页小计							6977.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030408001057	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-3*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.83	110.19	5490.77	
47	030408001058	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-3*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.18	176.61	9392.12	
本页小计							14882.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	030408001059	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-3*70+1*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.02	197.48	10470.39	
49	030408001060	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	252.9	17.29	4372.64	
本页小计							14843.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030408001061	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.6	11.54	249.26	
51	030408001062	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	982.93	32.84	32279.42	
本页小计							32528.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	030408001063	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDUZN-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.41	40.14	658.70	
53	030408001064	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDUZN-YJY-4*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.95	65.11	517.62	
本页小计							1176.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	030408001065	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: FS-YJY-4*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	303.32	18.62	5647.82	
55	030408001066	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: BTLY-5*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	447.11	88.80	39703.37	
本页小计							45351.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程 标段： 第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030408001067	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	291.36	110.31	32139.92	
57	030408001068	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	302.79	132.10	39998.56	
本页小计							72138.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030408001069	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	123.93	249.08	30868.48	
59	030408001070	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	123.24	392.99	48432.09	
本页小计							79300.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	030408001071	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	65.3	491.09	32068.18	
61	030411004073	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7695.62	3.57	27473.36	
62	030411004074	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	161.77	4.70	760.32	
63	030411004075	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	529.88	2.86	1515.46	
本页小计							61817.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030411004076	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	419.33	3.65	1530.55	
65	030411004077	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1	3.57	3.57	
66	030411004078	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1	4.69	4.69	
67	030411004079	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.17	3.63	178.49	
68	030411004080	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:ZN-RVSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	93.48	8.39	784.30	
本页小计							2501.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030411004081	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVSP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	303.91	7.79	2367.46	
70	030411004082	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJSP-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1478.48	12.33	18229.66	
71	030411001051	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3997.34	18.79	75110.02	
本页小计							95707.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	030411001052	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	664.94	23.38	15546.30	
73	030411001053	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	609.28	26.72	16279.96	
本页小计							31826.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	030411001054	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.81	36.38	284.13	
75	030411001055	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.66	41.76	152.84	
本页小计							436.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	030411001056	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	406.96	90.67	36899.06	
77	030411001057	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	134.69	14.12	1901.82	
本页小计							38800.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	030411001058	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.33	18.86	194.82	
79	030411001059	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.27	30.96	441.80	
本页小计							636.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030411001060	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.39	8.74	134.51	
81	030411001061	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	160.67	21.02	3377.28	
本页小计							3511.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	031002003001	（防护）密闭套管	1. 材质：（防护）密闭套管 2. 规格：SC25 3. 材质：镀锌钢管 4. 要求：套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21	31.98	671.58	
83	031002003002	（防护）密闭套管	1. 名称：（防护）密闭套管 2. 规格：SC50 3. 材质：镀锌钢管 4. 要求：套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	46	55.09	2534.14	
84	031002003003	（防护）密闭套管	1. 名称：（防护）密闭套管 2. 规格：SC100 3. 材质：镀锌钢管 4. 要求：套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21	118.33	2484.93	
本页小计							5690.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	030411002020	金属桥架 CT150*75	1. 名称及规格:金属桥架 CT150*75 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.97	90.04	6660.26	
86	030411002021	金属桥架 CT200*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	174.68	110.32	19270.70	
本页小计							25930.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	030411002022	金属桥架 CT300*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.9	146.94	1748.59	
88	030411002023	耐火金属桥架 NHCT200*100	1. 名称及规格:耐火金属桥架 NHCT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	142.89	136.49	19503.06	
本页小计							21251.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	030411002024	耐火金属桥架 NHCT200*150	1. 名称及规格:耐火金属桥架NHCT200*150 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.86	149.80	1926.43	
90	030411002025	耐火金属桥架 NHCT300*100	1. 名称及规格:耐火金属桥架NHCT300*100 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.84	198.78	3745.02	
		防雷接地					127328.26	
本页小计							5671.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	030409002008	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: φ16热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3661.8	28.55	104544.39	
92	030409002009	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.4	28.49	324.79	
93	030409003004	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用柱内主钢筋焊接 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	341.31	19.63	6699.92	
本页小计							111569.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	030409008009	局部等电位联结端子板	1. 名称:局部等电位联结端子板 2. 型号、规格:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:局部等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P31 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20	118.94	2378.80	
95	030409008010	接地专用端子板	1. 名称:接地专用端子板 2. 型号、规格:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:具体做法参考图集《14D504》P30~33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	10	123.27	1232.70	
96	粤030409012002	桩承台接地	1. 名称:桩承台接地 2. 型号、规格:单桩承台 3. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	基	63	192.82	12147.66	
		措施项目					8081.61	
97	031301017024	脚手架搭拆费		项	1	8081.61	8081.61	
本页小计							23840.77	
合 计							1135455.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00049	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	76130.86			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010026	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008024	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009024	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	112737.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	21283.44		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	134020.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程 标段： 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统					40881.66	
1	030904001009	编码型烟感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	175	93.45	16353.75	
2	030904001010	编码型温感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12	93.45	1121.40	
3	030904005009	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21	142.67	2996.07	
本页小计							20471.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030904003009	消火栓破玻报警按钮	1. 名称:消火栓破玻报警按钮 2. 规格:破玻按钮,带地址码,编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21	91.23	1915.83	
5	030904003010	手动报警器（带电话插孔）	1. 名称:手动报警器（带电话插孔） 2. 规格:编码型（电话插孔为非编码型），带地址码,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21	96.10	2018.10	
6	030904006005	消防电话分机	1. 名称:报警电话分机 2. 规格:编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	114.12	570.60	
本页小计							4504.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030904007003	消防应急广播(吸顶式)	1. 名称:消防应急广播(吸顶式) 2. 规格:3W 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	45	59.34	2670.30	
8	030411005004	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	227.40	682.20	
9	030904008017	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12	172.62	2071.44	
10	030904008018	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36	158.02	5688.72	
本页小计							11112.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程 标段： 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030904008019	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	158.02	474.06	
12	030904008020	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	170.01	1700.10	
13	030904008021	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	177.49	532.47	
14	030904003011	手动/自动转换开关	1. 名称:手动/自动转换开关 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	133.62	1068.96	
本页小计							3775.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程 标段： 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030904001011	CO探测器	1. 名称:CO探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7	145.38	1017.66	
		防火门监控系统					2243.40	
16	030904008022	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 型号: EFA23 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7	186.01	1302.07	
17	080702018007	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13	72.41	941.33	
		线缆线管					163553.03	
本页小计							3261.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030411004083	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	871.56	9.87	8602.30	
19	030411004084	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1754.54	4.95	8684.97	
20	030411004085	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	520.38	6.91	3595.83	
21	030411004086	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-4*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	75.04	7.64	573.31	
22	030411004087	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	236.29	8.40	1984.84	
本页小计							23441.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030411004088	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	594.3	3.65	2169.20	
24	030411004089	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	794.1	4.81	3819.62	
25	030411004090	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7676.63	6.57	50435.46	
26	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDUZN-KYJY-4*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	500	13.57	6785.00	
本页小计							63209.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZN-KVV-7*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74.5	27.32	2035.34	
28	030411001062	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2796.8	18.79	52551.87	
本页小计							54587.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030411001063	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	622.27	23.37	14542.45	
30	030411002026	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.2	78.43	94.12	
本页小计							14636.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030411002027	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR100*100	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR100*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100.85	76.14	7678.72	
		措施项目					2414.62	
32	031301017025	脚手架搭拆费		项	1	2414.62	2414.62	
本页小计							10093.34	
合 计							209092.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00050	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	20287.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010027	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011027	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008025	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009025	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-消防报警工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20667.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5671.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	26339.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合布线					9604.05	
1	030502001004	42U机柜（含电气配线）	1. 名称:42U机柜（含配线） 2. 规格:42U:600*600*2000mm，含8位16APDU电源插座 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	2658.48	7975.44	
2	030502007008	12芯单模光纤	1. 名称及规格:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.06	5.96	781.12	
3	031002003004	（防护）密闭套管	1. 材质:（防护）密闭套管 2. 规格:SC25 3. 材质:镀锌钢管 4. 要求:套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	31.98	255.84	
本页小计							9012.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程 标段： 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	031002003005	（防护）密闭套管	1. 名称：（防护）密闭套管 2. 规格：SC100 3. 材质：镀锌钢管 4. 要求：套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	118.33	591.65	
		视频安防监控系统					73805.80	
5	030507008006	室内200万枪罩彩色摄像机	1. 名称：室内200万枪罩彩色摄像机 2. 规格：日夜型，高清红外，1080P，POE供电；含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	46	502.24	23103.04	
6	030502005007	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格：六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2307.18	4.66	10751.46	
本页小计							34446.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030411001064	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2126.2	18.79	39951.30	
		入侵、紧急报警系统					11475.14	
8	030507003003	水泵房门磁入侵报警器	1. 名称: 水泵房门磁入侵报警 2. 规格: 综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	160.97	321.94	
9	030507003004	人孔设入侵报警器	1. 名称: 人孔设入侵报警 2. 规格: 综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	160.97	321.94	
本页小计							40595.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030503006010	水位信号装置	1. 名称：水位信号装置 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	621.38	1242.76	
11	030904005010	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	142.67	285.34	
12	030503006011	地面液位报警装置	1. 名称：地面液位报警装置 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1408.99	1408.99	
13	030904005011	入侵报警探测器	1. 名称：入侵报警探测器 2. 规格：详见图纸设计 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	164.45	164.45	
本页小计							3101.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030503006012	余氯、浊度、pH水质在线监测仪	1. 名称：余氯、浊度、pH水质在线监测仪 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1343.51	1343.51	
15	030503006013	紫外线消毒器	1. 名称：紫外线消毒器 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	379.78	759.56	
16	030411004091	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVSP-2*1.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110	8.19	900.90	
17	030411004092	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：RVSP-3*1.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	11.85	237.00	
18	030411004093	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZ-RYJSP-4*1.0 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	69.03	11.31	780.73	
本页小计							4021.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030411001065	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	197.34	18.79	3708.02	
		出入口控制系统					9211.48	
20	030507005008	双门磁力锁	1. 名称:双门磁力锁 2. 规格:双门;抗拉力2*280Kg,有锁状态反馈 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	442.70	442.70	
21	030507005009	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 规格:工作电流:≤100mA;感应距离:3~15 cm;输出格式:wiegand 26/34;具防泼水与防尘功能 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	399.37	399.37	
本页小计							4550.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	080702018008	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	75.79	75.79	
23	030411004094	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	72.13	3.59	258.95	
24	030411004095	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-4*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	142.39	6.04	860.04	
25	030411004096	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-6*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	72.13	8.70	627.53	
本页小计							1822.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411001066	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	280.03	23.38	6547.10	
		措施项目					1178.37	
27	031302007013	高层施工增加		项	1			
28	031301017026	脚手架搭拆费		项	1	1178.37	1178.37	
29	031301001003	吊装加固		项	1			
30	031301002003	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
31	031301003003	平台铺设、拆除		项	1			
32	031301004003	顶升、提升装置		项	1			
33	031301005003	大型设备专用机具		项	1			
34	031301006003	焊接工艺评定		项	1			
35	031301007003	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
36	031301008003	防护棚制作安装拆除		项	1			
37	031301009003	特殊地区施工增加		项	1			
38	031301010029	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
本页小计							7725.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	031301011029	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
40	031301012003	工程系统检测、检验		项	1			
41	031301013003	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
42	031301014003	焦炉烘炉、热态工程		项	1			
43	031301015003	管道安拆后的充气保护		项	1			
44	031301016003	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1			
45	031301017027	脚手架搭拆		项	1			
46	031301018003	其他措施		项	1			
47	031301017028	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计							105274.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00051	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	10902.62			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010028	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011028	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008026	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009026	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10409.65		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3047.98		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	13457.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	659393.34	
1.1	给水工程	61963.30	
1.2	排水工程	383281.51	
1.3	生活泵房	214148.53	
2	措施合计	48002.80	
2.1	绿色施工安全防护措施费	42983.83	
2.2	其他措施费	5018.97	
3	其他项目	77956.06	—
3.1	暂列金额	65939.33	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	12016.73	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	785352.20	
5	增值税销项税额	70681.70	—
6	总造价	856033.90	
招标控制价合计=1+2+3+5		856,033.90	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水工程					61963.30	
1	031004014016	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头,带真空破坏器 2. 型号、规格:DN20 3. 综合考虑材质 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	50.51	353.57	
2	031003009003	真空破坏器	1. 材质:真空破坏器 2. 型号、规格:DN15 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	103.42	206.84	
3	031003009004	真空破坏器	1. 材质:真空破坏器 2. 型号、规格:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	111.42	111.42	
4	031003009005	真空破坏器	1. 材质:真空破坏器 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	121.42	121.42	
5	031001003020	不锈钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN100 1.0MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25.93	176.72	4582.35	
本页小计							5375.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031001003021	不锈钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.45	72.60	831.27	
7	031001003022	不锈钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.96	48.23	1348.51	
本页小计							2179.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	031001003023	不锈钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	44.36	41.53	1842.27	
9	031001003024	不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: 不锈钢管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.25	32.76	565.11	
本页小计							2407.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	031001003025	不锈钢管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.84	29.51	2798.73	
11	031001006033	PPR给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.46	57.42	26.41	
本页小计							2825.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031001006034	PPR给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.1	45.29	412.14	
13	031001006035	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.03	39.41	552.92	
本页小计							965.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	031001006036	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.41	32.12	366.49	
15	031001006037	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.48	28.26	1313.52	
本页小计							1680.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	031001006038	PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.04	25.20	1487.81	
17	031003013012	水表	1. 名称:机械螺翼式水表 2. 规格:DN80, 远传功能 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	1771.99	1771.99	
18	031003013013	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN20, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	112.86	112.86	
19	031003003040	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	905.00	16290.00	
20	031003003041	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	8	682.02	5456.16	
本页小计							25118.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	031003003042	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	561.92	2809.60	
22	031003001036	不锈钢截止阀 DN50	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	425.88	7665.84	
23	031003001037	不锈钢截止阀 DN40	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	376.46	2635.22	
24	031003001038	不锈钢截止阀 DN32	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	287.65	862.95	
25	031003001039	不锈钢截止阀 DN25	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	244.42	1466.52	
26	031003001040	不锈钢截止阀 DN20	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	192.15	1345.05	
27	031003001041	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	180.22	1081.32	
本页小计							17866.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	031003003043	不锈钢止回阀 DN100	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	634.20	634.20	
29	031003003044	不锈钢止回阀 DN80	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	537.95	2689.75	
30	031003003045	不锈钢止回阀 DN20	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	221.06	221.06	
		排水工程					383281.51	
31	031001006039	UPVC塑料排水 管 DN200	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: UPVC塑料排水 管 DN200 4. 连接形式: 粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装, 套管 (含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装, 管道支架制作 安装及除锈刷油, 凿 (压) 槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	24.43	118.98	2906.68	
本页小计							6451.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	031001006040	UPVC塑料排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	93.62	80.41	7527.98	
33	031001006041	UPVC塑料排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	437.11	55.44	24233.38	
本页小计							31761.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	031001006042	UPVC塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	210.43	43.05	9059.01	
35	031001006043	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.51	31.29	829.50	
本页小计							9888.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	031001007009	内外涂塑钢管 DN250	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN250 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42.45	378.09	16049.92	
37	031001007010	内外涂塑钢管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN200 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	114.04	272.53	31079.32	
本页小计							47129.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	031001007011	内外涂塑钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN150 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.29	205.14	16880.97	
39	031001007012	内外涂塑钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN100 1.0MPa 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	164.78	142.29	23446.55	
本页小计							40327.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	031001007013	内外涂塑钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:压力排水 3. 材质、规格:内外涂塑钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	126.68	107.24	13585.16	
41	031001006044	PP静音排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN200 4. 连接形式:法兰承插连接(锁紧环)或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	168.74	105.11	17736.26	
本页小计							31321.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	031001006045	PP静音排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN150 4. 连接形式:法兰承插连接（ 锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装，套管（含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装，管道支架制作 安装及除锈刷油，凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	674.59	84.70	57137.77	
43	031001006046	PP静音排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN100 4. 连接形式:法兰承插连接（ 锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装，套管（含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装，管道支架制作 安装及除锈刷油，凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	35.15	53.61	1884.39	
44	031004014017	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:完成本清单项目所需 的一切相关工作，未尽事宜详 见图纸、招标文件及国家规范	个	10	81.18	811.80	
本页小计							59833.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	031003003046	弹性座封铸铁闸阀 DN200	1. 名称:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	1284.78	5139.12	
46	031003003047	弹性座封铸铁闸阀 DN150	1. 名称:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11	814.38	8958.18	
47	031003003048	弹性座封铸铁闸阀 DN100	1. 名称:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	771.80	3087.20	
48	031003003049	弹性座封铸铁闸阀 DN80	1. 名称:弹性座封铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	34	573.45	19497.30	
49	031003003050	污水专用球形止回阀 DN100	1. 名称:污水专用球形止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	634.20	2536.80	
50	031003003051	污水专用球形止回阀 DN80	1. 名称:污水专用球形止回阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	34	537.95	18290.30	
51	031003010017	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	358.37	1433.48	
本页小计							58942.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	031003010018	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	34	291.07	9896.38	
53	030601002003	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-60T型: 0-1.2MPa 3. 材质: 不锈钢, 含表弯及球阀 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	38	129.42	4917.96	
54	030109001004	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 设计参数:Q=40m3/h, H=15m, N=4kW 3. 含控制箱、液位信号控制装置 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	4	3507.74	14030.96	
55	030109001005	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 设计参数:Q=25m3/h, H=18m, N=3kW 3. 含控制箱、液位信号控制装置 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	2127.21	4254.42	
56	030109001006	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 设计参数:Q=25m3/h, H=18m, N=3kW 3. 含控制箱、液位信号控制装置 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	32	2127.21	68070.72	
		生活泵房					214148.53	
本页小计							101170.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	031006001005	全数字变频生活加压水泵组	1. 名称:全数字变频生活加压水泵组 2. 规格:单泵Q=20m ³ /h, H=60m, N=11KW, 三用一备, 水泵过流部件S30408不锈钢 3. 水泵连续无故障运行时间应大于10000小时, 应在高效区内运行。选用变频水泵时, 水泵额定转速下的工作点应位于水泵高校区的末端。 4. 气压罐: Φ×H=400×1253mm, 1.0MPa 5. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	130712.99	130712.99	
58	031006011002	紫外线消毒仪	1. 名称:紫外线消毒仪 2. 规格:Q=30m ³ /H, N=0.6kW, 具备紫外线照射强度在线检测功能, 并有自动清洗功能 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	1901.65	3803.30	
59	031003003052	活塞式气囊水锤吸纳器 DN100	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1289.46	1289.46	
60	031003003053	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:法兰 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	1697.28	1697.28	
本页小计							137503.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	031006015003	不锈钢拼装生活水箱	1. 名称: 不锈钢拼装生活水箱 2. 型号、规格: L*B*H=4*5*2.5m, 有效容积40m ³ , S31603不锈钢 3. 含爬梯、人孔Φ700mm密闭并设锁具、进出水口、溢流口、排污口、呼吸口、基础型钢、刷油防腐等 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	16280.76	16280.76	
62	080902006004	磁翻板液位计	1. 名称: 磁翻板液位计 2. 规格: DN20, 水箱侧壁安装 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1049.14	2098.28	
63	030601005003	电子液位信号装置	1. 名称: 电子液位信号装置 2. 规格: DN20 3. 信号传至消防控制中心 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1592.92	1592.92	
64	030605002002	水质在线检测仪	1. 名称: 水质在线检测仪 2. 规格: DN100 3. 信号传至消防控制中心 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	2212.39	2212.39	
65	030601004005	电磁流量计	1. 名称: 电磁流量计 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4840.32	4840.32	
66	031103027004	传感器	1. 名称: 压力传感器 2. 规格: DN80 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	个	1	428.07	428.07	
本页小计							27452.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	031003003054	不锈钢过滤活塞式水位控制阀 DN80	1. 名称: 不锈钢过滤活塞式水位控制阀 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2149.55	2149.55	
68	031003003055	不锈钢电动阀 DN80	1. 名称: 不锈钢电动阀 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1126.90	1126.90	
69	031003001042	不锈钢浮球阀 DN25	1. 名称: 不锈钢浮球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	132.90	265.80	
70	031003001043	不锈钢浮球阀 DN20	1. 名称: 不锈钢浮球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	114.38	114.38	
71	031003003056	不锈钢信号阀 DN100	1. 名称: 不锈钢信号阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1216.94	2433.88	
72	031003003057	不锈钢信号阀 DN20	1. 名称: 不锈钢信号阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	588.79	588.79	
本页小计							6679.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	031003010019	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	358.37	1433.48	
74	031003010020	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	291.07	1164.28	
75	031003008009	不锈钢Y型过滤器 DN100	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	4	615.42	2461.68	
76	031003008010	不锈钢Y型过滤器 DN80	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	536.86	536.86	
77	031003010021	异径管 DN80	1. 名称:异径管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	218.81	875.24	
78	031003010022	偏心异径管	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	271.53	1086.12	
本页小计							7557.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	030601002004	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-60T型: 0-1.2MPa 3. 材质:不锈钢, 含表弯及球阀 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	21	129.42	2717.82	
80	031003012004	旋流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 400*400*300 4. 连接形式:法兰 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	956.12	1912.24	
81	031003013014	水表	1. 名称:机械螺翼式水表 2. 规格:DN100, 远传功能 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	1858.40	3716.80	
82	031001003026	薄壁不锈钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN150 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装, 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装, 管道支架制作安装及除锈刷油, 凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.23	295.54	4501.07	
本页小计							12847.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	031001003027	薄壁不锈钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN100 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	102	178.37	18193.74	
84	031001003028	薄壁不锈钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.32	130.51	2129.92	
本页小计							20323.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	031001003029	薄壁不锈钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.38	112.69	268.20	
86	031001003030	薄壁不锈钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.7	75.80	1038.46	
本页小计							1306.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房） 标段： 第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	031001003031	薄壁不锈钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.2	46.61	428.81	
88	031001003032	薄壁不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:卡压连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.25	38.99	48.74	
		措施项目					5018.97	
89	031301017029	脚手架搭拆费		项	1	5018.97	5018.97	
本页小计							5496.52	
合 计							664412.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-给排水工程（含生活泵房）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00052	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	42983.83			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010030	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011030	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF027	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008027	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002027	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF027	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009027	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF027	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-给排水工程 (含生活泵房)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65939.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12016.73		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	77956.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消火栓喷淋系统					398064.65	
1	030901001023	水喷淋钢管 DN200	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN200*6.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54.56	245.32	13384.66	
2	030901001024	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150*4.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	96.8	151.34	14649.71	
本页小计							28034.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030901001025	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	237.72	98.25	23355.99	
4	030901001026	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	283.72	79.29	22496.16	
本页小计							45852.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030901001027	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.59	67.94	6426.44	
6	030901001028	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50*3.8 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	279.63	69.53	19442.67	
本页小计							25869.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030901001029	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	74.42	59.28	4411.62	
8	030901001030	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	650.37	51.30	33363.98	
9	030901001031	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25*3.2 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1423.38	43.70	62201.71	
本页小计							99977.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030901002006	消火栓钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150*6.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.33	151.34	2168.70	
11	030901002007	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	240.9	98.25	23668.43	
本页小计							25837.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030901002008	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	179.78	67.94	12214.25	
13	030901010004	室内消火栓	1. 类型:单栓室内消火栓箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 型号、规格:SNJ65减压稳压消火栓 4. 附件材质、规格:1000*700*240(高*宽*厚),铝合金单开门,于地下室为明设,栓口中心离地面高度1.1m 5. 箱内设有麻质水龙带一条, DN65,长25米,ø19水枪1个,射流量≥5L/s;消防报警按钮1个,30m消防软管,转盘胶管内径ø19, DN6mm小水枪一支 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	21	999.16	20982.36	
14	030901013008	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5 2具 3. 含灭火器具放置箱 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	42	363.21	15254.82	
15	030901013009	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC5 2具 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	64	156.88	10040.32	
本页小计							58491.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030901013010	推车式灭火器 MFT/ABC20	1. 类型:推车式灭火器 2. 规格:MFT/ABC20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	具	5	357.52	1787.60	
17	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 规格:按设计说明综合考虑 3. 包含开孔、装饰碟 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	753	28.14	21189.42	
18	030901008005	末端试水阀	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	3	144.05	432.15	
19	030901008006	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	289.45	289.45	
20	031003003058	不锈钢遥控信号阀 DN200	1. 名称:不锈钢遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2355.06	2355.06	
21	031003003059	不锈钢遥控信号阀 DN150	1. 名称:不锈钢遥控信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1587.11	1587.11	
22	031003003060	遥控信号阀 DN100	1. 名称:遥控信号阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1216.94	2433.88	
本页小计							30074.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030901006004	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	529.97	1059.94	
24	030901006005	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	671.75	671.75	
25	030901006006	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	902.55	902.55	
26	031003001044	泄水阀 DN50	1. 名称:泄水阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	209.88	839.52	
27	031003003061	球墨铸铁闸阀 DN200	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	1104.70	6628.20	
28	031003003062	球墨铸铁闸阀 DN150	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	814.38	4886.28	
本页小计							14988.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	031003003063	球墨铸铁闸阀 DN100	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	94	640.32	60190.08	
30	031003003064	球墨铸铁闸阀 DN80	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	429.55	429.55	
31	031003003065	球墨铸铁闸阀 DN65	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	376.44	752.88	
32	031003001045	球墨铸铁截止阀 DN50	1. 名称:球墨铸铁截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	13	171.45	2228.85	
33	031003001046	球墨铸铁截止阀 DN40	1. 名称:球墨铸铁截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	154.68	309.36	
34	031003001047	球墨铸铁截止阀 DN32	1. 名称:球墨铸铁截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	11	96.74	1064.14	
35	031003001048	球墨铸铁截止阀 DN25	1. 名称:球墨铸铁截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	21	86.32	1812.72	
本页小计							66787.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	031003001049	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	97.39	486.95	
37	031003003066	不锈钢止回阀 DN100	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	634.20	1268.40	
38	031003003067	不锈钢止回阀 DN50	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	396.99	396.99	
		泡沫消防系统					50355.73	
39	031001003033	不锈钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN150 1.0MPa 4. 连接方式:卡箍连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.35	297.84	6061.04	
本页小计							8213.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	031001003034	不锈钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN100 1.0MPa 4. 连接方式:卡箍连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	166.08	175.32	29117.15	
41	031001003035	不锈钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:不锈钢管 3. 规格:DN50 1.0MPa 4. 连接方式:卡式连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.89	87.62	1304.66	
42	030903007001	泡沫比例混合器	1. 类型:泡沫比例混合器 2. 规格:通径DN150, 材质铜合金, 混合比: 3%, 压力损失≤0.02MPa 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	2394.65	2394.65	
43	030903008001	泡沫液贮罐	1. 类型:泡沫液贮罐 2. 规格:2m ³ 3. 罐体钢材等级不低于Q345R 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	10465.19	10465.19	
本页小计							43281.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030901003004	泡沫喷头	1. 名称:泡沫喷头 2. 规格:按设计说明综合考虑 3. 包含开孔、装饰碟 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36	28.14	1013.04	
		消防泵房					328754.41	
45	031006001006	室外消火栓系统加压泵	1. 名称:室外消火栓系统加压泵组 2. 型号、规格:Q总=30L/s, H总=0.36MPa, 主泵性能: Q=40L/s, H=0.40MPa, N=30kW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	23166.28	23166.28	
46	031006002003	室外消火栓稳压泵组	1. 名称:室外消火栓稳压泵组 2. 型号、规格:Q=1.5L/S, H=0.30MPa, N=1.1kW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 气压罐:配套隔膜式气压罐有效调节容积:150L 4. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	9968.52	9968.52	
本页小计							34147.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	031006001007	室内消火栓加压泵组	1. 名称:室内消火栓加压泵组 2. 型号、规格:Q总=15L/s, H总=0.60MPa, 主泵性能:Q=15L/s, H=0.70MPa, N=22KW, 一用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	26235.24	26235.24	
48	031006001008	自动喷淋加压泵组	1. 名称:自动喷淋加压泵组 2. 型号、规格:Q总=90L/s, H总=0.48MPa, 主泵性能:Q=45L/s, H=0.48MPa, N=45KW, 两用一备, 消防水泵采用曲线平缓水泵, 且需具有缓闭止回功能及变流稳压功能。叶轮、导叶采用不锈钢材质。 3. 自带控制装置, 含减震、基础型钢、刷油防腐, 成套设备安装及调试 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	34782.14	34782.14	
49	031003003068	不锈钢闸阀 DN350	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN350 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	2319.38	4638.76	
50	031003003069	不锈钢电动阀 DN350	1. 名称:不锈钢电动阀 2. 规格、压力等级:DN350 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	2163.19	4326.38	
本页小计							69982.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	031003003070	不锈钢闸阀 DN250	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	1951.58	9757.90	
52	031003003071	不锈钢闸阀 DN200	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	1463.55	14635.50	
53	031003003072	不锈钢闸阀 DN150	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	1134.29	10208.61	
54	031003003073	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	905.00	9050.00	
55	031003003074	不锈钢闸阀 DN65	1. 名称: 不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	561.92	3371.52	
56	031003001050	不锈钢截止阀 DN50	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	425.88	2555.28	
57	031003001051	不锈钢截止阀 DN25	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	244.42	977.68	
本页小计							50556.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	031003001052	不锈钢截止阀 DN20	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	192.15	192.15	
59	030901004003	报警装置	1. 类型: 湿式报警阀组 2. 规格、压力等级: DN200 3. 包含一个Y型过滤器，两个Y-100压力表，两个信号阀，三个截止阀，法兰与连接管件 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	9275.80	9275.80	
60	030901004004	报警装置	1. 类型: 湿式报警阀组 2. 规格、压力等级: DN150 3. 包含一个Y型过滤器，两个Y-100压力表，两个信号阀，三个截止阀，法兰与连接管件 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	6286.59	12573.18	
61	030901004005	报警装置	1. 名称: 水力警铃 2. 型号、规格: DN20 3. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	组	3	93.49	280.47	
62	031003003075	不锈钢遥控信号阀 DN200	1. 名称: 不锈钢遥控信号阀 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	2355.06	4710.12	
63	031003010023	可曲挠橡胶接头 DN250	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN250 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	933.93	4669.65	
本页小计							31701.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	031003010024	可曲挠橡胶接头 DN150	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	525. 47	4729. 23	
65	031003010025	可曲挠橡胶接头 N100	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	358. 37	1075. 11	
66	031003010026	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 材质:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	207. 99	831. 96	
67	031003008011	不锈钢Y型过滤器 DN250	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	5	741. 31	3706. 55	
68	031003008012	不锈钢Y型过滤器 DN150	1. 名称:不锈钢Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	4	868. 56	3474. 24	
69	031003003076	不锈钢消声止回阀 DN150	1. 名称:不锈钢消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	1121. 90	7853. 30	
70	031003001053	不锈钢消声止回阀 DN50	1. 名称:不锈钢消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	254. 57	509. 14	
本页小计							22179. 53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	031003003077	不锈钢止回阀 DN50	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	565.66	565.66	
72	031003003078	过滤活塞式安全泄压阀 DN100	1. 名称: 过滤活塞式安全泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	1550.11	4650.33	
73	031003003079	活塞式气囊水锤吸纳器 DN200	1. 名称: 活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 法兰 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	2484.24	4968.48	
74	031003003080	活塞式气囊水锤吸纳器 DN100	1. 名称: 活塞式气囊水锤吸纳器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 法兰 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1289.46	2578.92	
75	030601004006	流量仪表	1. 类型: 流量测试装置 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	7	476.55	3335.85	
76	030601004007	电磁流量计	1. 名称: 电磁流量计 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4840.32	4840.32	
本页小计							20939.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	031003010027	异径管 DN150	1. 名称:异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	376.27	2633.89	
78	031003010028	异径管 DN50	1. 名称:异径管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	168.59	337.18	
79	031003010029	偏心异径管 DN250	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN250 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	716.85	3584.25	
80	031003010030	偏心异径管 DN150	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	376.27	752.54	
81	031003010031	偏心异径管 DN50	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	168.59	337.18	
82	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格、压力等级:Y-60T型 0--2.5MPa 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	18	129.42	2329.56	
83	080902006005	液位计	1. 名称:UG-1玻璃管液位计 2. 规格、压力等级:6.25m 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	616.14	1848.42	
本页小计							11823.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030901001032	普通衬塑钢管 DN350	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN350*7.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.85	450.67	21113.89	
85	030901001033	普通衬塑钢管 DN250	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN250*7.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.48	408.09	5501.05	
本页小计							26614.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030901001034	普通衬塑钢管 DN200	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN200*7.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100.98	307.23	31024.09	
87	030901001035	普通衬塑钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN150*6.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	69.21	183.83	12722.87	
本页小计							43746.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	030901001036	普通衬塑钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN100*5.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	108.61	117.62	12774.71	
89	030901001037	普通衬塑钢管 DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN80*5.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.99	92.36	183.80	
本页小计							12958.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030901001038	普通衬塑钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN65*4.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.21	74.16	1498.77	
91	030901001039	普通衬塑钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN50*4.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.4	62.09	1515.00	
本页小计							3013.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房） 标段： 第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030901001040	普通衬塑钢管 DN20	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:普通衬塑钢管 3. 规格:DN20*3.8 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.53	40.81	2102.94	
		措施项目					7494.25	
93	031301017030	脚手架搭拆费		项	1	7494.25	7494.25	
本页小计							9597.19	
合 计							784669.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00053	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	59854.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010031	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011031	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF028	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008028	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002028	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF028	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009028	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF028	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-消防喷淋工程（含消防泵房）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	77717.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	16733.23		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	94450.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		通风设备					80048.26	
1	030108001009	耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-01~02	1. 名称:耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-01~02 2. 规格:风量:32000M3/H 机外余压:550PA 参考功率:15KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	16048.18	32096.36	
2	030108001010	耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-03	1. 名称:耐高温柜式离心风机P(Y)-B1-03 2. 规格:风量:40000M3/H 机外余压:600PA 参考功率:18.5KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	20649.95	20649.95	
3	030108001011	低噪声柜式离心风机SF-B1-01	1. 名称:低噪声柜式离心风机SF-B1-01 2. 规格:风量:3200M3/H 机外余压:250PA 参考功率:1.1KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4621.44	4621.44	
本页小计							57367.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程 标段： 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030108001012	低噪声柜式离心风机PF-B1-01	1. 名称:低噪声柜式离心风机PF-B1-01 2. 规格:风量:4000M3/H 机外余压:250PA 参考功率:1.5KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4798.44	4798.44	
5	030703021002	消声静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:2500*2000*750 (H) 3. 内贴玻璃棉+钢制孔板 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	5321.57	15964.71	
6	030404033008	墙式排气扇Q2.0	1. 名称:墙式排气扇Q2.0 2. 规格:风量:200M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	5	184.13	920.65	
7	030108003007	壁式轴流风机BP-13.0	1. 名称:壁式轴流风机BP-13.0 2. 规格:风量:1300M3/H 全压:140PA 参考功率:0.12KW 3. 所有设置于外墙的窗式排气扇及壁式轴流风机自带防雨百叶风口 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振器 5. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6. 单机试运转要求:包含单机试运转 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	996.71	996.71	
本页小计							22680.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		风管					623563.28	
8	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.71	136.96	3658.20	
9	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	39.18	114.34	4479.84	
本页小计							8138.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.42	119.27	50.09	
11	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	314.31	127.25	39995.95	
本页小计							40046.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程 标段： 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	374.56	148.00	55434.88	
13	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	708.93	174.06	123396.36	
本页小计							178831.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030703019003	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑 3. 材质:玻纤不锈钢丝混纺布软接 4. 最大胀破压力>1.7 MPa 5. 耐温280℃,连续工作1h以上不变形、外观无变化 6. 接头采用耐高温线,翻边缝合,确保防火软接能通过高温烟气 7. 采用玻纤不锈钢丝混纺布,外涂覆防火型耐高温硅橡胶涂层 8. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	6.77	404.15	2736.10	
15	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:环保型超细玻璃纤维棉毡 2. 绝热厚度:40mm 3. 密度为48kg/m3, 导热系数≤0.034W/m·K(≥25℃时),热荷重收缩温度≥350℃,超细玻纤直径≤6.5 μm,渣球含量(粒径大于0.25mm)≤0.1%,含水率≤0.5%,憎水率≥98% 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m3	60.48	1352.79	81816.74	
16	031208003005	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 材质:防火板厚度采用8mm,轻钢龙骨圆规格采用L40*40mm 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	4651.09	67.08	311995.12	
		风口、风阀					37971.74	
本页小计							396547.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030703001032	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:2200*550 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	2201.24	4402.48	
18	030703001033	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:2000*500 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1866.73	1866.73	
19	030703001034	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:2000*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1548.15	3096.30	
20	030703001035	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2. 规格:2000*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1167.62	2335.24	
21	030703001036	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1000*1000 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1866.73	1866.73	
22	030703001037	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:1600*1350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2822.48	2822.48	
23	030703001038	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:800*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	360.67	360.67	
本页小计							16750.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段:

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030703001039	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:630*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	292.97	292.97	
25	030703001040	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:630*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	242.80	242.80	
26	030703001041	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	296.96	296.96	
27	030703001042	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	105.81	529.05	
28	030703001043	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:350*350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	237.22	237.22	
29	030703001044	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:320*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	103.26	103.26	
30	030703001045	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	105.81	529.05	
本页小计							2231.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030703001046	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1600*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	697.81	1395.62	
32	030703001047	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1250*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	573.92	1147.84	
33	030703001048	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1250*320 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	573.92	573.92	
34	030703001049	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1000*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	352.68	705.36	
35	030703001050	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	202.24	202.24	
36	030703001051	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	173.70	173.70	
37	030703001052	风管蝶阀	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:320*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	122.21	122.21	
38	030703001053	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*1000 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1033.03	1033.03	
本页小计							5353.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程 标段： 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	030703007019	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1600*1350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	829.20	1658.40	
40	030703007020	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	367.47	6614.46	
41	030703007021	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	16	239.15	3826.40	
42	030703007022	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	149.49	298.98	
43	030703007023	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	93.51	187.02	
44	030703007024	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	75.81	454.86	
45	030703007025	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	66.72	333.60	
46	030703007026	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	262.16	262.16	
		措施项目					9382.83	
本页小计							13635.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00054	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	77483.49			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010032	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011032	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF029	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008029	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002029	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF029	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009029	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF029	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	74158.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	21661.58		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	95819.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					53129.88	
1	031002001022	管道支架	1. 类型: 风管侧向抗震支架 2. 型号、规格: FG-2200-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	443.37	443.37	
2	031002001023	管道支架	1. 类型: 风管纵向抗震支架 2. 型号、规格: FG-2200-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	475.01	475.01	
3	031002001024	管道支架	1. 类型: 风管侧向抗震支架 2. 型号、规格: FG-2000-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	429.59	1288.77	
4	031002001025	管道支架	1. 类型: 风管纵向抗震支架 2. 型号、规格: FG-2000-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	459.70	1379.10	
5	031002001026	管道支架	1. 类型: 风管侧向抗震支架 2. 型号、规格: FG-1600-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	5	408.75	2043.75	
6	031002001027	管道支架	1. 类型: 风管纵向抗震支架 2. 型号、规格: FG-1600-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	5	408.75	2043.75	
7	031002001028	管道支架	1. 类型: 风管侧向抗震支架 2. 型号、规格: FG-1250-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	6	384.99	2309.94	
8	031002001029	管道支架	1. 类型: 风管纵向抗震支架 2. 型号、规格: FG-1250-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	7	410.15	2871.05	
本页小计							12854.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-抗震支架工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	031002001030	管道支架	1. 类型: 风管侧向抗震支架 2. 型号、规格: FG-1000-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	374.15	1122.45	
10	031002001031	管道支架	1. 类型: 风管纵向抗震支架 2. 型号、规格: FG-1000-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	398.10	1194.30	
11	031002001032	管道支架	1. 类型: 风管侧向抗震支架 2. 型号、规格: FG-800-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	361.92	1085.76	
12	031002001033	管道支架	1. 类型: 风管纵向抗震支架 2. 型号、规格: FG-800-T 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	384.51	1153.53	
13	031002001034	管道支架	1. 类型: 桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-300 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	7	423.91	2967.37	
14	031002001035	管道支架	1. 类型: 桥架纵向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-300 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	8	453.39	3627.12	
15	031002001036	管道支架	1. 类型: 单管侧向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	12	348.51	4182.12	
16	031002001037	管道支架	1. 类型: 单管纵向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	13	369.61	4804.93	
本页小计							20137.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-抗震支架工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031002001038	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN80 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	361.04	361.04	
18	031002001039	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	20	386.13	7722.60	
19	031002001040	管道支架	1. 类型:单管纵向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	20	411.41	8228.20	
20	031002001041	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN150 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	419.28	1257.84	
21	031002001042	管道支架	1. 类型:单管纵向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN150 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	448.24	896.48	
22	031002001043	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	542.90	1085.80	
23	031002001044	管道支架	1. 类型:单管纵向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	585.60	585.60	
本页小计							20137.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-抗震支架工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00055	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4763.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010033	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011033	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF030	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008030	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002030	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF030	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009030	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF030	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5312.99		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1331.75		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	6644.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		人防电气					140295.53	
1	030404017067	人防配电箱1AP	1. 名称:人防配电箱1AP 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	7374.34	7374.34	
2	030404017068	人防配电箱RFAP1~3	1. 名称:人防配电箱RFAP1~3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	4777.44	14332.32	
3	030404017069	人防配电箱PX	1. 名称:人防配电箱PX 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	1466.40	4399.20	
4	030404017070	人防配电箱FX	1. 名称:人防配电箱FX 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	1713.26	5139.78	
本页小计							31245.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030904003012	抗暴门铃按钮	1. 名称:抗爆门铃按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	349.14	1047.42	
6	030408001072	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110.75	348.67	38615.20	
本页小计							39662.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030408001073	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	171.9	107.81	18532.54	
8	030408001074	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	167.2	32.09	5365.45	
本页小计							23897.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030408001075	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	157.9	14.09	2224.81	
10	030408002007	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 规格: WDZ-KYJY-12*1.0 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	157.9	21.25	3355.38	
11	030411004097	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: WDZC-BYJ-1.5 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	270	2.81	758.70	
本页小计							6338.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030411004098	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	259.24	4.68	1213.24	
13	030411001067	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	18.79	563.70	
14	030411001068	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.9	23.38	3083.82	
本页小计							4860.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030411001069	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	56.69	26.72	1514.76	
16	030411001070	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.87	46.63	87.20	
本页小计							1601.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段:

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030411001071	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.1	78.23	320.74	
18	030411001072	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.09	90.67	2909.60	
本页小计							3230.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	031002003006	(防护) 密闭套管	1. 材质: (防护) 密闭套管 2. 规格: SC25 3. 材质: 镀锌钢管 4. 要求: 套管制作安装, 接地, 配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	31.98	287.82	
20	031002003007	(防护) 密闭套管	1. 名称: (防护) 密闭套管 2. 规格: SC32 3. 材质: 镀锌钢管 4. 要求: 套管制作安装, 接地, 配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	24	31.98	767.52	
21	031002003008	(防护) 密闭套管	1. 名称: (防护) 密闭套管 2. 规格: SC50 3. 材质: 镀锌钢管 4. 要求: 套管制作安装, 接地, 配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60	55.09	3305.40	
本页小计							4360.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段:

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	031002003009	（防护）密闭套管	1. 名称:（防护）密闭套管 2. 规格:SC65 3. 材质:镀锌钢管 4. 要求:套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	69.57	278.28	
23	031002003010	（防护）密闭套管	1. 名称:（防护）密闭套管 2. 规格:SC80 3. 材质:镀锌钢管 4. 要求:套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60	93.73	5623.80	
24	031002003011	（防护）密闭套管	1. 名称:（防护）密闭套管 2. 规格:SC100 3. 材质:镀锌钢管 4. 要求:套管制作安装，接地，配合土建孔洞预留和修补、除锈、刷油、防火堵洞等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	118.33	236.66	
本页小计							6138.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030411002028	金属桥架 CT100*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT100*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.77	86.34	2656.68	
26	030411002029	金属桥架 CT150*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT150*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	104.5	93.73	9794.79	
本页小计							12451.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	030411002030	金属桥架 CT200*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.1	110.32	1996.79	
28	030411002031	金属桥架 CT300*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.69	146.94	4509.59	
		人防通风空调工程					120469.30	
本页小计							6506.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:钢板 3. 风管直径:综合考虑 4. 板材厚度: $\delta=3\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈和刷油 7. 本体及配件 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	237.58	244.40	58064.55	
30	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管 2. 材质:钢板 3. 风管直径:综合考虑 4. 板材厚度: $\delta=3\text{mm}$ 5. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装、除锈和刷油 7. 本体及配件 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	44.3	373.28	16536.30	
31	031001001001	钢管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:钢管 DN15 4. 连接形式:焊接 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	91.89	37.21	3419.23	
本页小计							78020.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	030703024001	测压装置	1. 名称:测压装置 2. 规格:DN15镀锌钢管 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	3	1170.91	3512.73	
33	030703001054	压差测量管及球阀	1. 名称:压差测量管及球阀 2. 规格:DN15镀锌钢管 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	215.88	1295.28	
34	030703001055	放射性监测管及球阀	1. 名称:放射性监测管及球阀 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	265.88	797.64	
35	030703001056	尾气监测取样管及截止阀	1. 名称:尾气监测取样管及截止阀 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	215.88	647.64	
36	030703024002	过滤吸收器阻力测量管	1. 名称:过滤吸收器阻力测量管 2. 规格:D4紫铜管, Δ=2MM 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	12	90.00	1080.00	
37	030703024003	换气管	1. 名称:换气管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:D100 4. 类型:按设计要求 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	69.30	207.90	
本页小计							7541.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030703024004	洗消管	1. 名称: 换气管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: D75 4. 类型: 按设计要求 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	223. 61	670. 83	
39	030703023001	电动手动双连杆密闭阀	1. 名称: 电动手动双连杆密闭阀 2. 规格: D300 3. 本体及配件安装 4. 电机检查接线、调试 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	1100. 64	3301. 92	
40	030703023002	电动手动双连杆密闭阀	1. 名称: 电动手动双连杆密闭阀 2. 规格: D400 3. 本体及配件安装 4. 电机检查接线、调试 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	1237. 14	3711. 42	
41	030703023003	电动手动双连杆密闭阀	1. 名称: 电动手动双连杆密闭阀 2. 规格: D500 3. 本体及配件安装 4. 电机检查接线、调试 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	12	1373. 64	16483. 68	
42	030703022001	人防超压自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 型号: YF-DG250 3. 连接形式: 综合考虑 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	1790. 03	10740. 18	
		人防给排水					32756. 20	
本页小计							34908. 03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	031001001002	热镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 闭水及泄漏试验 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	152.11	108.38	16485.68	
44	031001007014	钢塑复合管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.09	196.96	5926.53	
45	031003003081	不锈钢防护阀 DN250	1. 名称:不锈钢防护阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1509.98	3019.96	
46	031003003082	不锈钢防护阀 DN200	1. 名称:不锈钢防护阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1204.78	1204.78	
本页小计							26636.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程 标段： 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	031003003083	铜芯闸阀 DN100	1. 名称:铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	451.73	451.73	
48	031004014018	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢防爆地漏 2. 型号、规格:DN80 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	105.90	1906.20	
49	031004014019	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢普通地漏 2. 型号、规格:DN80 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	87.70	613.90	
50	031002003012	刚性密闭套管 DN100	1. 名称、类型:刚性密闭套管 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	297.41	892.23	
51	031002003013	刚性密闭套管 DN80	1. 名称、类型:刚性密闭套管 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	254.67	254.67	
52	031002003014	刚性密闭套管 DN50	1. 名称、类型:刚性密闭套管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	231.14	693.42	
53	031002003015	刚性密闭套管 DN25	1. 名称、类型:刚性密闭套管 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	217.85	1307.10	
		措施项目					2377.71	
54	031302007015	高层施工增加		项	1			
55	031301017032	脚手架搭拆费		项	1	2377.71	2377.71	
本页小计							8496.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 17 页 共 17 页

合 计	295898.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00056	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	24280.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010034	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011034	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF031	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008031	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002031	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF031	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009031	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF031	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地下室-人防安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29352.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6787.88		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	36139.98		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	22870290.05	
1.1	A.4砌筑工程	182265.15	
1.2	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	13323300.88	
1.3	A.6金属结构工程	984259.15	
1.4	A.8门窗工程	3500065.75	
1.5	A.9屋面及防水工程	2532061.82	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	870886.09	
1.7	A.15其他装饰工程	1477451.21	
2	措施合计	10264405.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3051618.28	
2.2	其他措施费	7212787.41	
3	其他项目	2599424.09	—
3.1	暂列金额	2287029.01	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	312395.08	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	35734119.83	
5	增值税销项税额	3216070.78	—
6	总造价	38950190.61	
7	人工费	8244327.13	
招标控制价合计=1+2+3+5		38,950,190.61	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程					182265.15	
1	010402001011	砌块墙	1. 墙体类型:内墙200厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.61	459.20	4872.11	
2	010402001012	砌块墙	1. 墙体类型:外墙200厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	179.04	472.53	84601.77	
3	010402001013	砌块墙	1. 墙体类型:外墙100厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	103.84	475.65	49391.50	
4	010402001014	砌块墙	1. 墙体类型:外墙300厚 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块≥A5/B07 3. 砂浆强度等级:专用砂浆≥Mb7.5 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.65	456.31	1665.53	
本页小计							140530.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌踏步，台阶，坡道 2. 砖品种、规格、强度等级：水泥砖 3. 砂浆强度等级、配合比：专用砂浆≥M7.5 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.26	535.56	3888.17	
6	010401012007	讲台砌体支座	1. 砌体名称、部位：讲台砌体支座 2. 综合考虑砌体材料及砌筑砂浆 3. 具体详图集16J934-3（D8页） 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	18.38	742.88	13654.13	
7	040304003001	讲台预制混凝土板	1. 预制钢筋混凝土板C25，用50号砂浆窝牢 2. 具体详图集16J934-3（D8页） 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	23.1	1047.27	24191.94	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					13323300.88	
8	010502001008	混凝土柱	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C40 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	426.24	650.19	277136.99	
9	010502001009	混凝土柱	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.89	639.02	6319.91	
本页小计							325191.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010502001010	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.36	625.83	7109.43	
11	010502001011	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	461.65	632.93	292192.13	
12	010502001012	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	303.72	616.69	187301.09	
13	010502002003	构造柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、各种形状费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	452.48	682.41	308776.88	
14	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.26	575.54	5329.50	
本页小计							800709.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	32.3	514.06	16604.14	
16	010503005004	过梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.42	575.54	817.27	
17	010505001009	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 综合考虑弧形梁板、直形梁板等 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2482.78	505.00	1253803.90	
18	010505001010	有梁板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 综合考虑弧形梁板、直形梁板等 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4456.15	505.00	2250355.75	
19	010504001007	ALC板墙挂板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.54	550.30	15705.56	
本页小计							3537286.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010504001008	混凝土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、各种形状费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	231.59	534.06	123682.96	
21	010505006005	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	20.69	657.57	13605.12	
22	010505006006	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	890.64	669.69	596452.70	
23	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	311.77	694.90	216648.97	
24	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	16.19	697.67	11295.28	
本页小计							961685.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010506001005	直形楼梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	249.85	567.68	141834.85	
26	010506001006	多功能阶梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C30 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	79.54	567.68	45153.27	
27	010506001007	室外阶梯	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C35 P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	38.53	590.01	22733.09	
28	010103001024	轻质混凝土台阶	1. 填方材料品种: 轻质混凝土LC5.0 2. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、招标文件及国家相关规范	m3	29.72	306.40	9106.21	
29	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.21	759.56	159.51	
本页小计							218986.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土, 随打随磨 2. 撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆(或150厚3:7灰土) 4. 素土夯实, 向外坡3%~5% 5. 含嵌缝等费用 6. 具体做法详见图集12J003-A2/6B 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	189.06	419.61	79331.47	
31	010508001019	梁后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C35P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	17.61	643.66	11334.85	
32	010508001020	梁后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	37.93	637.45	24178.48	
33	010508001021	板后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C35P8 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	27.51	629.59	17320.02	
34	010508001022	板后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	50.8	623.38	31667.70	
本页小计							163832.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	010508001023	墙后浇带	1. 混凝土种类: 补偿收缩混凝土C35 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.06	662.79	6667.67	
36	010515001043	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类: HPB300级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10.483	5324.34	55815.06	
本页小计							62482.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010515001044	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	241.481	5654.12	1365362.55	
38	010515001045	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	8.578	4285.98	36765.14	
本页小计							1402127.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.026	4420.42	114.93	
40	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	418.154	4315.17	1804405.60	
本页小计							1804520.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	590.496	4919.02	2904661.63	
42	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ25以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	88.468	4530.51	400805.16	
本页小计							3305466.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	14. 863	4340. 67	64515. 38	
44	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	125. 306	4943. 75	619481. 54	
本页小计							683996. 92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E级钢筋 2. 规格: Φ25以外 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	20.045	4682.59	93862.52	
46	010516002004	预埋铁件	1. 材料: 铁件 2. 计价综合考虑: 钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括: 预埋铁件、螺栓、制作、除锈、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.5	9773.34	4886.67	
	A.6	金属结构工程					984259.15	
47	010607005013	钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.5(15mmX15mm)镀锌钢丝网 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	663.77	16.93	11237.63	
本页小计							109986.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	010607005014	钢丝网加固	1. 材料品种、规格:ø0.9（12.7mm×12.7mm）热镀锌钢丝网 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21684.24	16.93	367114.18	
49	010607005015	玻璃纤维网加固	1. 材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网格布 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	663.77	13.99	9286.14	
50	010607005016	钢丝网加固（N01）	1. 材料品种、规格:满挂耐碱玻纤网，抗裂砂浆3mm 2. 加固方式:外侧不少于5个/m ² 塑料锚栓锚固 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19791.61	28.93	572571.28	
51	010607006002	钢丝网	1. 部位:梁板与柱墙节点处 2. 钢丝网	m2	478.01	16.93	8092.71	
52	010606008004	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 含除锈、刷油、防腐、预埋件等一切费用 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.88	6681.20	12560.66	
53	040309006001	楼梯滑动支座	1. 5厚聚四氟乙烯板（宽度同踏步宽） 2. 缝50宽,填充聚苯板（厚度同建筑面层） 3. 具体做法详见节点大样GS-43/1 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	89	34.47	3067.83	
本页小计							972692.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	040309006002	楼梯滑动支座	1. 5厚聚四氟乙烯板（宽度同踏步宽） 2. 缝50宽, 填充聚苯板 3. 具体做法详节点大样GS-43/2 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7	46.96	328.72	
	A.8	门窗工程					3500065.75	
55	010802003013	钢质防火门	1. 甲级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	56.81	457.96	26016.71	
56	010802003014	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	51.46	488.74	25150.56	
57	010802003015	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.76	526.32	7242.16	
58	010802003016	钢质防火门	1. 丙级钢质防火门 双扇 2. 综合考虑: 拉手、门锁、开门器、闭门器、顺位器等五金配件的相关费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	81.8	572.26	46810.87	
本页小计							105549.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	010802003017	钢质防火门	1. 丙级钢质防火门 单扇 2. 综合考虑:拉手、门锁、开门器、闭门器等五金配件的相关费用 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.48	529.81	19327.47	
60	010802001005	铝合金平开门	1. 断桥铝合金门框（门的主要受力构件型材壁厚，外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑:型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、警示标识、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	47	731.97	34402.59	
61	010802001006	不锈钢门	1. 304不锈钢门，涉及节能的详见节能专篇 2. 玻璃品种、厚度:6+6透明安全玻璃 3. 综合考虑亮窗、观察窗、防撞提示标志、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 4. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	798.7	815.08	651004.40	
本页小计							704734.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	010802001007	普通铝合金门	1. 普通铝合金门，涉及节能的详见节能专篇 2. 综合考虑亮窗、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 3. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	316.88	627.91	198972.12	
63	010802001008	无障碍门	1. 无障碍门 2. 综合考虑亮窗、观察窗、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 3. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.35	454.62	12888.48	
64	010807003003	铝合金百叶窗	1. 90系列铝合金百叶窗（厚度均大于2.0mm） 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、防雨、耐高温等相关费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	893.53	511.45	456995.92	
本页小计							668856.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	010807002004	甲级防火窗	1. 甲级防火窗 2. 玻璃材质、厚度:6T钾铯玻璃+12A+6T 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑: 型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	50.16	685.48	34383.68	
66	010807002005	消防救援窗	1. 消防救援窗 2. 玻璃: 安全玻璃 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑: 型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	49.34	690.08	34048.55	
67	010807001013	铝合金固定窗	1. 框、扇材质: 断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度: 6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑: 型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、警示标识、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1056.75	556.75	588345.56	
本页小计							656777.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	010807001014	铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑:型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2150.68	583.74	1255437.94	
69	010807001015	铝合金上悬窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑:型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	105.16	517.32	54401.37	
本页小计							1309839.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	010807001016	铝合金固定窗（卫生间）	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明（磨砂） 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	56.35	564.73	31822.54	
71	010807001017	铝合金上悬窗（卫生间）	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗框（外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm） 2. 玻璃品种、厚度:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明（磨砂） 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑：型材的表面处理（氟碳漆喷涂）、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	42.89	525.30	22530.12	
本页小计							54352.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	010807004003	带锁不锈钢防护网	1. 框材质:不锈钢 2. 窗纱材料品种、规格:防护网 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 综合考虑: 型材的表面处理、颜色、框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理、按构造要求增加横向或竖向拼樘料等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.75	162.69	284.71	
	A.9	屋面及防水工程					2532061.82	
73	011101001007	水泥砂浆楼地面（R01）	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚 DS M15或WS M15预拌砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开。 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	445.62	51.04	22744.44	
74	010902003009	屋面刚性层（R02）	1. 刚性层厚度、种类:40厚C20细石混凝土层，表面压光，内配Φ6@200 双向钢筋网，每6米设分缝，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于 10，缝宽10mm，缝内填高分子密封胶； 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9469.1	41.34	391452.59	
本页小计							414481.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段：

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	010902003010	细石混凝土找坡层（R01、R02、R10）	1. 找坡层厚度：≤50mm厚 2. 混凝土种类：C20细石混凝土找坡层，随抹随找平，最薄处厚20，坡度不小于3% 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5565.43	15.97	88879.92	
76	010902003011	细石混凝土找坡层（R01、R02、R10）	1. 找坡层厚度：>50mm厚 2. 混凝土种类：下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土再做30厚C20细石混凝土面层 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4734.55	34.16	161732.23	
77	010902001006	屋面卷材防水（R01、R02）	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5厚自粘改性沥青防水卷材 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10585.04	36.35	384766.20	
78	010902001007	屋面卷材防水（R01、R02、R10）	1. 卷材品种、规格、厚度：3厚APP改性沥青防水卷材 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11060.62	43.70	483349.09	
79	010902002005	屋面涂膜防水（R01、R02、R10）	1. 基层处理底胶一道 2. 涂膜厚度、遍数：2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11060.62	30.86	341330.73	
80	011102003016	块料楼地面（R02）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：25厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色：麻石砖，铺平拍实，5宽水泥砂浆勾缝；颜色：灰色，规格：400X400X10 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4891.54	96.98	474381.55	
本页小计							1934439.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段：

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	010902002006	屋面涂膜防水 (R04)	1. 涂膜厚度、遍数:2mm 厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1233.23	37.73	46529.77	
82	010902003012	屋面水泥砂浆 (R04)	1. 10厚WP M20水泥砂浆（掺抗裂纤维）抹平 2. 10mm厚DS M15水泥砂浆面层，每1米见方设置10宽分隔缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分隔缝处断开 3. 最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡，坡度不小于3% 4. 钢筋混凝土板，表面清理干净 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1233.23	50.64	62450.77	
83	011101006018	平面砂浆找平层 (R10)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆找平 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	17.90	6896.15	
84	011101006019	平面砂浆找平层 (R10)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15水泥砂浆找平，设缝宽10mm`12mm纵横分格缝@4m，嵌填密封材料 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	20.43	7870.86	
85	010902003013	屋面刚性层 (R10)	1. 40厚C20细石混凝土保护层，内配筋Φ6@150双向 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	31.45	12116.43	
86	040201009001	排水板 (R10)	1. 材料品种、规格:15厚凹凸型排水板 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	19.26	7420.11	
本页小计							143284.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
87	010902001008	屋面卷材防水 (R10)	1. 卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	475.58	51.88	24673.09	
88	010903004003	墙面变形缝	1. 盖缝材料:铝合金盖板 2. 具体做法详见国标21ZJ111-B18/2	m	41.5	92.62	3843.73	
89	010904004006	楼面变形缝	1. 具体做法详图集21ZJ111-A5/6 2. 不锈钢板变形缝 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.65	96.72	5866.07	
90	010902008009	屋面变形缝	1. 具体做法详图集21ZJ111-A7/4 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.1	62.52	5758.09	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					870886.09	
91	011001001003	保温隔热屋面 (R02)	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:平铺一层无纺布 (≥200克/m²) 保护层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9320.65	6.00	55923.90	
92	011001001004	保温隔热屋面 (R02)	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯板 (B1级, 抗压强度≥250Kpa, 体积吸收率不应大于3%), 100mm厚(计算值80mm) 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9320.65	62.89	586175.68	
93	011003001006	隔离层 (R10)	1. 隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯薄膜或200g/m2聚酯无纺布 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	5.69	2192.13	
本页小计							684432.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	011001001005	保温隔热屋面（R10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：200克/㎡聚酯无纺布过滤层，沿种植土周边向上铺设至种植土高度，搭接宽度不小于150mm 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	6.00	2311.56	
95	011001001006	保温隔热屋面（R10）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：挤塑聚苯乙烯泡沫板（B1级，抗压强度≥250Kpa，体积吸收率不应大于3%），70mm厚 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	385.26	49.76	19170.54	
96	011001003005	保温隔热墙柱面	1. 保温隔热部位：外墙保温 2. 保温隔热方式：19厚2H全效凝胶，抗拔强度满足图纸要求 3. 综合考虑墙面、柱、梁等各种部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3177.08	64.56	205112.28	
	A.15	其他装饰工程					1477451.21	
97	011302006001	不锈钢防坠落网	1. 30mm丝径10cm蓝色不锈钢防坠落网 2. 含安装 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	188.29	334.37	62958.53	
本页小计							289552.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	011503001019	楼梯栏杆扶手	1. 高度:900mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 1.5$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100.81	466.65	47042.99	
99	011503001020	楼梯栏杆扶手	1. 高度:1100mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 40 \times 1.5$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 50 \times 3$ 不锈钢管、 $\phi 20 \times 1$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见中南标11ZJ401-25/Y、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.2	517.23	1655.14	
100	011503001021	楼梯栏杆扶手	1. 高度:1000mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 3$ 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 60 \times 3$ 不锈钢管立柱、 $\phi 25 \times 1.2$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见国标集22J403-1/2-8/A4、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	355.37	474.34	168566.21	
本页小计							217264.34	

注：刀口取枕旁寸的尺用，可在衣上相收共寸：一尺欲八寸男。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	011503001022	楼梯栏杆扶手	1. 高度:1100mm高 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 60*$ 3. 不锈钢管扶手 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 60*$ 3. 不锈钢管立柱、 $\phi 25*1$ 不锈钢管、 $\phi 38 \times 1.2$ 不锈钢管等 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 具体做法详见国标集22J403-1/2-8/A4、设计图纸要求 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.6	500.15	1800.54	
102	011503001023	护窗栏杆	1. 高度:1.1m 2. 栏杆材质、规格: $\phi 50*1.5$ 不锈钢管、 $\phi 20*1.5@110$ 不锈钢管等 3. 具体做法详见国标集22J403-1/4-24/H7、设计图纸要求 4. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.3	355.62	4374.13	
103	011503005005	金属靠墙扶手	1. 扶手材质、规格: $\phi 60*2$ 不锈钢管、 $\phi 30*2@1000$ 不锈钢管等 2. 具体做法详见国标集22J403-1/5-4/4、设计图纸要求 3. 含固定配件、防护、油漆、预埋件等费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	479.85	127.52	61190.47	
本页小计							67365.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	011503001024	防护栏杆	高度800mm 1. 扶手材料种类、规格：Φ50*3不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格：-60*10扁钢立柱、-60*10扁钢等 3. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 4. 具体做法详国标15ZJ403-1/D31 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.32	653.52	29617.53	
105	011503001025	走廊方形不锈钢栏杆	高度≥1300mm 1. 扶手材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格：Φ60*3不锈钢管立柱、□26方形不锈钢等 3. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 4. 具体做法参照22J403-1第3-45页 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2138	496.08	1060619.04	
106	011503001026	防护栏杆	高度≥1300mm 1. 扶手材料种类、规格：Φ50*3不锈钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格：-60*10扁型不锈钢立柱、-60*10扁型不锈钢等 3. 含固定配件、防护、油漆、弯头、预埋件等费用 4. 具体做法详国标15ZJ403-1/D31 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.9	741.39	2150.03	
本页小计							1092386.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
107	011505005004	坐便器安全抓杆	1. 做法建筑物无障碍设计说明 专篇 2. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	套	10	126.82	1268.20	
108	011505005005	立式洗手盆安全抓杆	1. 做法建筑物无障碍设计说明 专篇 2. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	套	10	207.62	2076.20	
109	011505005006	淋浴间安全抓杆	1. 做法建筑物无障碍设计说明 专篇 2. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	套	12	55.68	668.16	
110	011505005007	小便器安全抓杆	1. 做法建筑物无障碍设计说明 专篇 2. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	套	10	288.42	2884.20	
111	011505008003	挂衣钩	1. 挂衣钩 2. 满足图纸、设计及业主要求 3. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	个	243	12.72	3090.96	
112	011505008004	取纸器	1. 取纸器 2. 满足图纸、设计及业主要求 3. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	个	243	14.80	3596.40	
113	穗010607007001	井道金属成品风帽	1. 金属拔气风帽 2. 具体详粤17J/T910-21/1 3. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	个	2	224.79	449.58	
本页小计							14033.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段：

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
114	040201022013	室内排水暗沟	1. 4~5厚釉面砖 2. 10厚1：2水泥砂浆镶贴 3. 涂料防水层 4. 刷基层处理剂一遍 5. 15厚1：2水泥砂浆找平 6. C20细石混凝土找0.5%坡 7. C20钢筋混凝土预制板 8. 具体做法详见JS-26/8 9. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	98.57	237.83	23442.90	
		措施项目					9416476.18	
115	粤011701008004	综合钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 围护材料：金属防护网 3. 综合考虑脚手架、防护网使用费 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19727.04	60.58	1195064.08	
116	MBZC007	模板的支架		t	60.425	6160.04	372220.42	
117	040205012002	装配式方钢结构围蔽	1. 类型：装配式方钢结构围蔽 2. 含C25钢筋混凝土基础 3. 采用《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》中A2-装配式H型钢结构围蔽样式（现代风格） 4. 高度：2.5m 5. 综合考虑工期、开挖、回填、外运、消纳费、垫层、基础、钢筋、维修费用等所有内容 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	903.47	704.40	636404.27	
118	粤011701010003	满堂脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28856.68	13.20	380908.18	
本页小计							2608039.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程 标段： 第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
119	粤011701011004	里脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14502.75	18.87	273666.89	
120	粤011701009006	单排钢脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	944.77	9.33	8814.70	
121	粤011701015002	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30	座	4	3122.90	12491.60	
122	011702002016	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度4.6~5.6m内 1.8外	m2	1488.18	70.23	104514.88	
123	011702002017	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8外	m2	3969.86	65.79	261177.09	
124	011702002018	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度4.6~5.6m内 1.8内	m2	83.92	64.43	5406.97	
125	011702002019	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8内	m2	398.02	59.99	23877.22	
126	011702003004	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度4.6~5.6m内 1.2内	m2	1105.91	78.71	87046.18	
127	011702003005	混凝土柱、构造柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.2内	m2	4063.85	74.27	301822.14	
128	011702004002	异形柱	1. 异形柱模板 支模高度3.6~4.6m内	m2	289.45	83.72	24232.75	
129	011702004003	异形柱	1. 异形柱模板 支模高度4.6~5.6m内	m2	150.56	88.16	13273.37	
130	011702004004	圆形柱	1. 圆形柱模板(木支撑) 支模高度8.6~9.6m内	m2	68.78	136.52	9389.85	
131	011702006014	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度8.6~9.6m	m2	126.1	110.64	13951.70	
132	011702006015	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度8.6~9.6m	m2	162.94	104.24	16984.87	
133	011702006016	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6~4.6m	m2	2655.34	79.20	210302.93	
134	011702006017	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6~4.6m	m2	10020.79	72.80	729513.51	
135	011702006018	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.6~5.6m	m2	6807.49	87.06	592660.08	
本页小计							2689126.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	011702006019	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.6~5.6m	m2	2655.34	80.66	214179.72	
137	011702014014	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6~4.6m	m2	13442	69.69	936772.98	
138	011702014015	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度4.6~5.6m	m2	7998.59	78.50	627889.32	
139	011702014016	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	157.16	60.89	9569.47	
140	011702011009	混凝土墙、ALC板墙挂板	1. 墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	2704.22	43.43	117444.27	
141	011702008004	圈梁	1. 圈梁模板	m2	117.24	52.79	6189.10	
142	011702009004	过梁	1. 过梁模板	m2	21.28	52.79	1123.37	
143	011702020003	栏板、反檐、挂板	1. 栏板、反檐、挂板模板	m2	8290.08	62.53	518378.70	
144	011702022002	挑檐	1. 挑檐模板	m2	1844.6	66.08	121891.17	
145	011702024004	楼梯、阶梯	1. 楼梯、阶梯模板	m2	1896.84	181.49	344257.49	
146	011702027004	台阶	1. 台阶模板	m2	27.52	40.98	1127.77	
147	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	103.83	73.66	7648.12	
148	011702028001	压顶、扶手	1. 压顶、扶手模板	m	10.4	41.44	430.98	
149	011702030012	后浇带	1. 后浇带墙模板 2. 综合考虑墙厚、高度	m2	98.4	43.42	4272.53	
150	011702030013	后浇带	1. 后浇带梁模板 2. 综合考虑梁宽、高度	m2	407.04	71.35	29042.30	
151	011702030014	后浇带	1. 后浇带板模板 2. 综合考虑高度	m2	624.21	60.89	38008.15	
本页小计							2978225.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00057	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	847929.51			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00022	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002022	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000022	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000057	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					847929.51			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2287029.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	312395.08		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2599424.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-外立面工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					2839580.18	
1	011201001031	墙面一般抹灰(W03)	1. 底层厚度、砂浆配合比:5厚WP M20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 2. 面层厚度、砂浆配合比:15厚找平型聚合物水泥防水砂浆 3. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	17721.46	62.00	1098730.52	
2	011201001032	墙面一般抹灰(W04)	1. 专用砂浆拉毛 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WPM15水泥砂浆打底扫毛或划道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WPM20水泥砂浆(掺抗裂纤维)抹平 4. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3962.77	43.88	173886.35	
3	010903002010	墙面涂膜防水(W03/W04)	1. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21684.24	31.67	686739.88	
4	011406003011	墙面满刮腻子(W03/W04)	1. 腻子种类:满刮二道外墙防水耐水腻子 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21684.24	14.08	305314.10	
本页小计							2264670.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-外立面工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	011407001008	墙柱面涂料外墙面(W03/W04)	1. 涂料部位:墙柱面、独立柱梁、飘板、空调机位等不同部位 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍,外墙涂料二遍(外墙A级防水涂料) 3. 综合考虑涂料颜色 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21684.24	22.23	482040.66	
6	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:矩形铝管100mm*150mm*4mm 2. 含开挖、回填、外运、消纳费、恢复、基础、钢筋、预埋件、锚筋、螺栓、钢板、安装等一切费用 3. 表面氟碳漆喷涂工艺处理 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	278.4	333.58	92868.67	
		措施项目						
本页小计							574909.33	
合 计							2839580.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-外立面工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	283958.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	84868.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	368826.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段:

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		普通装修房间					307896.26	
	A. 9	屋面及防水工程					9678.48	
1	010904002024	楼(地)面涂膜防水（L05）	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料（表面撒细砂），上翻至地面完成面250mm高 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.59	33.30	4082.25	
2	010904002025	楼(地)面涂膜防水（L05/L04）	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.59	45.65	5596.23	
	A. 11	楼地面装饰工程					40922.30	
3	011101006020	水泥砂浆面层	部位: 出屋面砖砌台阶 1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 水泥浆1道（内掺建筑胶） 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.24	23.86	721.53	
4	011101003017	细石混凝土楼地面（L05）	1. 35厚C15细石混凝土 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.59	27.69	3394.52	
5	011101006021	平面砂浆找平层（L05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚 WS M20 水泥砂浆保护层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.59	23.86	2925.00	
6	011101006022	平面砂浆找平层（L05）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚WS M15地面砂浆找平 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	122.59	14.26	1748.13	
本页小计							18467.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	011001005004	隔声垫楼地面（L07）	1. 素水泥浆结合层一道 2. 隔声垫材料品种、规格、厚度：20厚专用玻璃棉隔声垫 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	300.92	53.36	16057.09	
8	011003001007	隔离层（L07）	1. 隔离层材料品种：0.2厚高韧性PE防水薄膜一层 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	300.92	8.50	2557.82	
9	011101003018	细石混凝土楼地面（L07）	1. 40厚C30细石混凝土，标面撒1：1水泥砂子随打随抹光 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	300.92	33.28	10014.62	
10	010904002026	密封固化剂楼地面（L07）	1. 材料种类：表面涂密封固化剂 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	300.92	10.59	3186.74	
11	011105001007	密封固化剂踢脚线	1. 清理墙面 2. 表面涂密封固化剂1.0厚 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	29.92	10.59	316.85	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					158840.30	
本页小计							32133.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	011201001033	墙柱面一般抹灰(N01)	1. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 3. 7厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2088.66	30.81	64351.61	
13	011201001034	墙柱面水泥砂浆(N06)	1. 刷素水泥浆一遍（内掺水重3~5%白乳胶） 2. 15厚DPM20预拌砂浆，分两次抹灰 3. 5厚DPM20预拌砂浆抹面，压实赶光 4. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	477.56	28.28	13505.40	
14	011201001035	墙面一般抹灰	1. 部位：管道井内壁、电梯井道内部等 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚WP M20水泥砂浆抹光 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	715.62	25.71	18398.59	
本页小计							96255.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	011207001005	屋面穿孔板及门	1. 墙体材料:3.0厚白色成品型穿孔板（含门） 2. 4面贴警示标识 3. 含预埋件等安装费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	151.2	413.92	62584.70	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					98455.18	
16	011407001009	屋面涂料（R04）	1. 涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料一遍，外墙涂料二遍（A级防水涂料） 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	813.19	26.69	21704.04	
17	011406003012	屋面满刮腻子（R04）	1. 腻子种类:外墙防水耐水腻子两遍 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	813.19	14.08	11449.72	
18	011406003013	墙面满刮腻子（N01）	1. 腻子种类:满刮成品环保耐水腻子磨平,2遍 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2061.37	7.58	15625.18	
19	011407001010	墙柱面涂料内墙面（N01）	1. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料两遍 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2061.37	15.11	31147.30	
20	011407002009	涂料面层顶棚（D01）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 无机涂料两遍 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	453.18	19.38	8782.63	
本页小计							151293.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	010904002027	天棚面涂膜防水(D01/D03)	1. 部位:卫生间、淋浴间等涉水的房间板底 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	348.83	27.94	9746.31	
		精装修房间（中小学）					12937216.91	
	A.9	屋面及防水工程					874055.72	
22	010904002028	楼(地)面涂膜防水(G08)	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料(表面撒细砂),上翻至地面完成面250mm高	m2	11716.3	34.90	408898.87	
23	010904002029	楼(地)面涂膜防水(G08)	1. 防水膜品种:2厚聚合物水泥防水浆料	m2	10810.96	37.11	401194.73	
24	010904002030	楼(地)面涂膜防水(G04)	1. 防水膜品种:1.5 厚聚氨酯防水涂料(2 遍)防潮层	m2	918.17	33.30	30575.06	
25	010904002031	天棚面涂膜防水(D01)	1. 部位:卫生间、淋浴间等涉水的房间板底 2. 防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-II型) 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1069.07	31.23	33387.06	
	A.11	楼地面装饰工程					4717500.86	
26	011102003017	块料楼地面(G07)	1. 10厚防滑耐磨砖CT-06,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝,砖颜色综合考虑 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆,面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WS M15地面砂浆找平 5. 30厚隔音砂浆	m2	8662.71	155.26	1344972.35	
本页小计							2228774.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011102003018	块料楼地面（G07）-阶梯	1. 10厚防滑耐磨砖CT-06, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝, 砖颜色综合考虑 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WS M15地面砂浆找平 5. 30厚隔音砂浆	m2	238.63	301.83	72025.69	
28	011102003019	块料楼地面（G07）	1. 10厚防滑耐磨砖CT-05, 干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝, 砖颜色综合考虑 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆, 面撒水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WS M15地面砂浆找平 5. 30厚隔音砂浆	m2	1133.19	155.26	175939.08	
29	011102003020	块料楼地面（G08）	1. 10厚防滑砖CT-01, 干水泥擦缝或 1:1 水泥砂浆勾缝, 砖颜色综合考虑 2. 3 厚纯水泥浆结合层 3. 20 厚 WS M20 地面砂浆保护层, 面上撒素水泥粉 4. 找坡/找平层:20厚WS M15地面砂浆找平	m2	9406.08	116.42	1095055.83	
30	011106002002	块料楼梯面层（G08）	1. 10厚防滑砖CT-01, 干水泥擦缝或 1:1 水泥砂浆勾缝, 砖颜色综合考虑 2. 3 厚纯水泥浆结合层 3. 20 厚 WS M20 地面砂浆保护层, 面上撒素水泥粉 4. 楼梯踏步防滑条做法详国标集22J403-1/5-7/10 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1217.48	270.18	328938.75	
本页小计							1671959.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011102003021	块料楼地面（G03-下沉式防水房间）	1. 10厚防滑砖CT-02，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝，砖颜色综合考虑 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20mm厚WS M15地面砂浆，面撒水泥 4. 40厚C20细石混凝土 5. LC7.5 轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏结料满（基层处理平整） 6. 20厚WS M20地面砂浆保护层，表面撒水泥粉 7. 找坡/找平层:20厚WS M20地面砂浆找坡层抹平加5 %防水剂找坡2%至侧排水口	m2	1352.62	239.81	324371.80	
32	011104002002	竹、木(复合)地板（G06）	1. 200 μ m厚聚酯漆或聚氨酯漆 2. 13厚软木复合弹性地板WD-03,用膏状粘结剂粘铺 3. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 40厚C20细石混凝土，配双向C4@150钢筋网 6. 5厚隔音垫	m2	1035.92	308.18	319249.83	
33	011102003022	块料楼地面（G02）	1. 10厚防滑耐磨砖CT-06，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝，砖颜色综合考虑 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	552.46	95.03	52500.27	
本页小计							696121.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段：

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	011102003023	块料楼地面（G02）	1. 10厚仿水磨石砖CT-04，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝，砖颜色综合考虑 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 20厚WS M20地面砂浆，面撒水泥粉 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	913.16	121.49	110939.81	
35	011101003019	室外地坪（G02）	1. 100mm厚C25混凝土垫层（内置单层双向Φ8@250抗裂筋） 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 夯实土基，压实密度>94% 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	649.77	60.86	39545.00	
36	011103001001	硅PU地面（G05）	1. 建筑结构层 2. 草酸酸洗一遍 3. 1mm硅PU防水层 4. 6mm硅PU弹性层 5. 1mm硅PU面涂层WA-01	m2	2559.67	133.70	342227.88	
37	011104004002	防静电地板（G04）	1. 150高架全钢防静电活动地板WD-06 2. 保护层界面剂1道 3. 20厚DS M15砂浆（1:3 水泥砂浆）保护层 4. 20厚DS M15 砂浆（1:3 水泥砂浆）找平层 5. 界面剂 1 道	m2	918.17	362.54	332873.35	
38	011102003024	走廊建筑浅沟	1. 10厚防滑砖，干水泥擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 2. 3厚纯水泥浆结合层 3. 10厚DS-M15防水砂浆（加5%防水粉）找坡兼找平 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	219.68	91.14	20021.64	
本页小计							845607.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段:

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	011104003004	提示盲道	1. 316E系列不锈钢拉丝面 2. 300mm宽无基底不锈钢提示盲道钉 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.29	182.95	5907.46	
40	011102001004	大理石窗台及边框	1. 面层材料品种、厚度: 20厚天然米色大理石窗台 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.9	268.83	52126.14	
41	011108001002	大理石门槛石 (G09)	1. 地面清理, 基层处理剂一道。 2. 25MM厚1:3水泥砂浆保护层。 3. 30MM厚1:2水泥砂浆粘贴层。 4. 20MM厚大理石ST01 (阳角磨边, 六面防水防护)。 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	106.54	398.14	42417.84	
42	011105003007	块料踢脚线 (T01)	1. 面砖踢脚线 (面砖与地面砖一致) ST-03、规格: 120高, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	257.78	127.71	32921.08	
本页小计							133372.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011105003008	块料踢脚线（T01）楼梯	1. 面砖踢脚线规格：块料踢脚线ST-03 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面）	m2	50.8	131.43	6676.64	
44	011105006004	不锈钢踢脚线（T02）	1. 15厚DP M15水泥砂浆找平 2. 9厚硅酸钙板打底 3. 配套胶粘剂粘贴 2厚304香槟金不锈钢踢脚线MT-03 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.07	426.27	12817.94	
45	011105006005	铝合金踢脚线（T02）	1. 15厚DP M15水泥砂浆找平 2. 9厚硅酸钙板打底 3. 配套胶粘剂粘贴1.2mm厚铝合金踢脚线MT-04 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.28	256.55	5972.48	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4582690.80	
46	011204003008	穿孔吸音复合板内墙面（N03）	1. 3mm厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛（抹前先将墙面用水湿润） 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 3. 放水平线及垂直线，预留踢脚位置 4. 穿孔吸音复合板1220mmX2440mmX15mm（WD-04），板背面对点状抹粉刷石膏（至少五个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺栓固定 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1224.82	187.82	230045.69	
本页小计							255512.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	011201001036	墙柱面一般抹灰(N02)	1. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5172.4	20.41	105568.68	
48	011204003009	块料墙面（N02）	1. 界面剂一道甩毛，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 5厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 3. 面层：8厚釉面砖CT-03 规格：300X600、颜色：（白）色专用勾缝剂勾缝，砖颜色综合考虑 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14831.85	130.82	1940302.62	
49	011204003010	块料独立柱梁面（N02）	1. 界面剂一道甩毛，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 5厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 3. 面层：8厚釉面砖CT-03 规格：300X600、颜色：（白）色专用勾缝剂勾缝，砖颜色综合考虑 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	363.27	160.24	58210.38	
50	010903002011	墙面涂膜防水（N02）	1. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JSII型），刷基层处理剂一遍 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6921.59	31.23	216161.26	
本页小计							2320242.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	011201001037	墙柱面一般抹灰(N01-1)	1. 3厚专用砂浆摸基底刮糙或界面剂一道（抹前先将墙面用水湿润） 2. 7厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）抹面 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16876.95	12.18	205561.25	
52	011201001038	墙柱面一般抹灰(N01-1)	1. 15厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活，底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1292.32	20.41	26376.25	
53	011201001039	墙柱面一般抹灰(N01-2)	1. 界面剂一道甩毛，基层为蒸压加气混凝土时采用专用界面砂浆打底拉毛或划道 2. 10厚DP-M15水泥砂浆（加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆）找平，分两遍成活、底层抹灰应压实搓毛 3. 综合考虑建筑物高度、钉（挂）网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	868.24	15.25	13240.66	
本页小计							245178.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段:

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	011201001040	墙柱面一般抹灰(N04-1)	1. 20mm厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	761.54	28.12	21414.50	
55	011201001041	墙柱面一般抹灰(N04-2)	1. 8厚DP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 2. 综合考虑建筑物高度、钉(挂)网部分的墙面抹灰人工增加费、墙柱面、独立梁柱面、零星等不同部位 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2308.84	13.21	30499.78	
56	011204003011	块料墙面(N04-1/N04-2)	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面的用水润湿) 2. 5厚强力胶粉粘结层,揉挤压实 3. 面层:8mm厚釉面砖CT-03 规格:600X300mm 颜色:白色专用勾缝剂勾缝(墙群高度按立面) 4. 含20mm瓷砖收边条 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8798.9	130.82	1151072.10	
本页小计							1202986.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	011204003012	块料墙面（N04-1/N04-2）	1. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 2. 5厚强力胶粉粘结层, 揉挤压实 3. 面层:10mm厚玻化砖CT-07规格:800X800mm 颜色: 白色 专用勾缝剂勾缝(墙群高度按立面) 4. 含20mm瓷砖收边条 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	252.96	154.39	39054.49	
58	011207001006	墙面装饰板（红色铝塑板）	房间：五层德育展览室 1. 龙骨规格、材质:40*40*1.5mm镀锌方管、间距:500*500 2. 基层板材质、厚度:15厚阻燃夹板 3. 面层材质、厚度:4厚红色铝塑板 MT-02	m2	55.68	223.99	12471.76	
59	011207001007	墙面装饰板（深灰色镜面不锈钢）	房间：五层德育展览室 1. 龙骨规格、材质:40*40木龙骨 2. 面层材质、厚度:3mm厚深灰色镜面不锈钢 MT-06	m2	2.53	613.63	1552.48	
60	011210005007	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:15mm厚抗倍特板 2. 五金材料、品种、规格:含成品拉手、铰链门锁、指示器、门栓、底座及配套五金等 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1696.34	249.07	422507.40	
本页小计							475586.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段:

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	011210005008	小便斗隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚抗倍特板 2. 五金材料、品种、规格：含成品拉手、铰链门锁、指示器、门栓、底座及配套五金等 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	60.5	249.07	15068.74	
62	010808005002	石材门窗套	1. 门套材质：20厚大理石门套 2. 骨架材质、规格：4*40*70mm石材干挂件、4*40*50mm石材干挂件、40*40*3.5镀锌角钢等 3. 具体详见节点大样DY-04/B 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.56	458.44	14926.81	
63	010808004003	电梯厅金属门套	1. 基层材料种类：15mm厚阻燃夹板 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚铝合金门套 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20.8	533.58	11098.46	
64	011207001008	消火栓暗门	1. 龙骨材料种类、规格、中距：15×15镀锌方钢 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色：穿孔吸音板（规格同墙面做法） 4. 套口做法：9mm阻燃夹板、304拉丝不锈钢套口 5. 氧化铝立体字、需做消防警示牌 6. 具体详见节点大样DD-04 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	175.84	253.65	44601.82	
本页小计							85695.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程 标段： 第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011505010002	舞蹈教室镜架	1. 龙骨规格、材质:40*40木龙骨刷防火涂料、间距500*500 2. 基层板材质、厚度:15MM阻燃夹板 3. 面层材质、厚度:5mm银镜MR-01 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	85.04	218.24	18559.13	
66	011503002001	舞蹈压腿杆	1. 4米落地双层舞蹈把杆(55mm实木把杆内嵌22mm锰钢、钢管烤漆) 2. 满足设计及业主要求 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.1	165.00	4306.50	
67	011502001003	金属装饰线	房间：二层理化生实验室 1. 香槟金不锈钢收边线 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.6	10.47	90.04	
	A.13	天棚工程					620013.02	
68	011302001006	吊顶天棚 (D01)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结,间距≤600 5. 1.2mm厚300X300铝合金平板MT-01(无孔板)与专用配套龙骨固定 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1069.07	212.59	227273.59	
本页小计							250229.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段：

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
69	011302002001	格栅天棚（D03）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 吊顶内部喷黑色涂料 4. 分格龙骨安装(生产厂家配套供应, 按生产厂家要求施工) 5. 找坡/找平层:20厚WS M15地面砂浆找平 6. 白色铝合金格栅MT-05, 规格为50*80*1.0@100mm	m2	912.62	182.28	166352.37	
70	011302001007	吊顶天棚（D04）	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预密的吊环(钩)固定 3. 与安装形式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200 4. 与面板配套的专用下层副龙骨连结, 间距≤600 5. 600mmX600mmX15mm穿孔吸音复合板WD-05与专用配套龙骨固定 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1043.98	216.85	226387.06	
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					2068423.74	
71	011406003014	天棚腻子(D02)	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35601.15	16.77	597031.29	
72	011406001005	天棚防霉超自洁涂面(D02)	1. 防霉防潮超自洁涂层两遍(颜色综合考虑) 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35601.15	22.03	784293.33	
本页小计							1774064.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段:

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	011406003015	墙柱面腻子(N01-1)	1. 满刮成品环保耐水腻子磨平，2遍 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	17731.59	14.08	249660.79	
74	011406001006	墙柱面防霉超自洁涂面(N01-1)	1. 防霉防潮超自洁涂层两遍（颜色综合考虑） 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	17731.59	24.67	437438.33	
	A.15	其他装饰工程					74532.77	
75	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 大理石洗漱台 2. 含30*30*1.3mm镀锌方管等支架 3. 具体详见大样图DD-02 4. 工程量按台面投影面积计算 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	62.37	564.79	35225.95	
76	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 8mm成品银镜 2. 综合考虑基层材料、镜子柜子等费用 3. 样式详见DD-02 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	124.74	315.11	39306.82	
		措施项目						
本页小计							761631.89	
合 计							13245113.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1324511.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	317505.14		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1642016.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	4006556.70	
2	措施合计	93702.81	
2.1	绿色施工安全防护措施费	93702.81	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	435177.76	—
3.1	暂列金额	400655.67	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	34522.09	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4535437.27	
5	增值税销项税额	408189.35	—
6	总造价	4943626.62	
7	人工费	453593.79	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,943,626.62	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					4006556.70	
1	穗010518001002	UHPC模壳柱	1. 构件类型:模壳柱 2. 构件混凝土强度等级:超高性能混凝土UC100 3. UHPC柱模壳厚度:20mm 4. 空腔内混凝土等级:C30 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 含钢筋笼、钢筋、附件、开洞、焊接钢板、预埋钢板、PVC管、对拉杆件、套筒、注浆、钢筋连接方式（PCT搭接连接方式、机械套筒连接方式等）、预埋件等 7. 包含运输、堆置、吊装、斜撑、深化、检验、检测、试验、复试等一切费用 8. 清单工程量按空腔内混凝土体积计算，不包括模壳本身的体积 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	175.21	3314.34	580705.51	
本页小计							580705.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	穗010518001003	UHPC模壳柱	1. 构件类型:模壳柱 2. 构件混凝土强度等级:超高性能混凝土UC100 3. UHPC柱模壳厚度:20mm 4. 空腔内混凝土等级:C35 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 含钢筋笼、钢筋、附件、开洞、焊接钢板、预埋钢板、PVC管、对拉杆件、套筒、注浆、钢筋连接方式（PCT搭接连接方式、机械套筒连接方式等）、预埋件等 7. 包含运输、堆置、吊装、斜撑、深化、检验、检测、试验、复试等一切费用 8. 清单工程量按空腔内混凝土体积计算，不包括模壳本身的体积 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	174.1	3330.51	579841.79	
本页小计							579841.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	穗010518001004	UHPC模壳柱	1. 构件类型:模壳柱 2. 构件混凝土强度等级:超高性能混凝土UC100 3. UHPC柱模壳厚度:20mm 4. 空腔内混凝土等级:C40 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 含钢筋笼、钢筋、附件、开洞、焊接钢板、预埋钢板、PVC管、对拉杆件、套筒、注浆、钢筋连接方式（PCT搭接连接方式、机械套筒连接方式等）、预埋件等 7. 包含运输、堆置、吊装、斜撑、深化、检验、检测、试验、复试等一切费用 8. 清单工程量按空腔内混凝土体积计算，不包括模壳本身的体积 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	161.57	3347.67	540883.04	
4	011210005009	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC外隔墙板 2. 厚度:400mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.79	246.89	9083.08	
本页小计							549966.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	011210005010	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC外隔墙板 2. 厚度:300mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	342.58	194.36	66583.85	
6	011210005011	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC外隔墙板 2. 厚度:200mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8632.46	141.83	1224341.80	
本页小计							1290925.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011210005012	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC外隔墙板 2. 厚度:100mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1211.34	79.71	96555.91	
8	011210005013	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:内墙ALC条板 2. 厚度:200mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6400.46	141.83	907777.24	
本页小计							1004333.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011210005014	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC内隔墙板 2. 厚度:300mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.81	194.36	546.15	
10	011210005015	ALC轻质隔墙	1. 隔墙类型:ALC内隔墙板 2. 厚度:100mm 3. 计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用等 4. 计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平、连接节点、板缝等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.99	79.71	238.33	
		措施项目						
本页小计							784.48	
合 计							4006556.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00060	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	93702.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00025	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002025	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000025	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000060	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					93702.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-装配式建筑增加费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400655.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	34522.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	435177.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 1 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电箱					742250.26	
1	030404017071	配电箱 a-1AL	1. 名称:配电箱 a-1AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5189.21	5189.21	
2	030404017072	配电箱 b-1AL	1. 名称:配电箱 b-1AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5466.62	5466.62	
3	030404017073	配电箱 a-2~4AL	1. 名称:配电箱 a-2~4AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	5679.56	17038.68	
4	030404017074	配电箱 b-2AL	1. 名称:配电箱 b-2AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5714.09	5714.09	
本页小计							33408.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 2 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017075	配电箱 b-3AL	1. 名称:配电箱 b-3AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5845.32	5845.32	
6	030404017076	配电箱 b-4AL	1. 名称:配电箱 b-4AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5456.17	5456.17	
7	030404017077	配电箱 a-5AL	1. 名称:配电箱 a-5AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5485.03	5485.03	
8	030404017078	配电箱 b-5AL	1. 名称:配电箱 b-5AL 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6465.67	6465.67	
本页小计							23252.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 3 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404017079	配电箱 1DFAT	1. 名称:配电箱 1DFAT 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3017.83	3017.83	
10	030404017080	配电箱 1XKAT	1. 名称:配电箱 1XKAT 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5520.31	5520.31	
11	030404017081	配电箱 a-1AH	1. 名称:配电箱 a-1AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6854.09	6854.09	
12	030404017082	配电箱 a-2AH	1. 名称:配电箱 a-2AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4873.56	4873.56	
本页小计							20265.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 4 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030404017083	配电箱 b-2AH	1. 名称:配电箱 b-2AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5108.03	5108.03	
14	030404017084	配电箱 a-3AH	1. 名称:配电箱 a-3AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5119.53	5119.53	
15	030404017085	配电箱 b-3AH	1. 名称:配电箱 b-3AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5568.35	5568.35	
16	030404017086	配电箱 a-4AH	1. 名称:配电箱 a-4AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4496.30	4496.30	
本页小计							20292.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 5 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404017087	配电箱 b-4AH	1. 名称:配电箱 b-4AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5532.76	5532.76	
18	030404017088	配电箱 a-5AH	1. 名称:配电箱 a-5AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4895.86	4895.86	
19	030404017089	配电箱 b-5AH	1. 名称:配电箱 b-5AH 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5035.64	5035.64	
20	030404017090	配电箱 1AHS	1. 名称:配电箱 1AHS 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5695.16	5695.16	
本页小计							21159.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 6 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030404017091	配电箱 1ALS	1. 名称:配电箱 1ALS 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5293.49	5293.49	
22	030404017092	配电箱 2AHS、2ALS	1. 名称:配电箱 2AHS、2ALS 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	4555.08	9110.16	
23	030404017093	配电箱 3ALS、3AHS	1. 名称:配电箱 3ALS、3AHS 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	4408.44	8816.88	
24	030404017094	配电箱 4ALS、4AHS	1. 名称:配电箱 4ALS、4AHS 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	4429.04	8858.08	
本页小计							32078.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 7 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030404017095	配电箱 a-1AL1、2、4	1. 名称:配电箱 配电箱 a-1AL1、2、4 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	1451.71	4355.13	
26	030404017096	配电箱 a-1AL3、5	1. 名称:配电箱 a-1AL3、5 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1753.20	3506.40	
27	030404017097	配电箱 a-1AL6	1. 名称:配电箱 a-1AL6 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1494.87	1494.87	
28	030404017098	配电箱 a-1AL7	1. 名称:配电箱 a-1AL7 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1788.65	1788.65	
本页小计							11145.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 8 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030404017099	配电箱 b-1AL1	1. 名称:配电箱 b-1AL1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1497.16	1497.16	
30	030404017100	配电箱 b-1AL2	1. 名称:配电箱 b-1AL2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2560.47	2560.47	
31	030404017101	配电箱 b-1AL3	1. 名称:配电箱 b-1AL3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1494.87	1494.87	
32	030404017102	配电箱 a-1AH1、3	1. 名称:配电箱 a-1AH1、3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1183.24	2366.48	
本页小计							7918.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 9 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	030404017103	配电箱 a-1AH2	1. 名称:配电箱 a-1AH2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3054.41	3054.41	
34	030404017104	配电箱 a-1AH4	1. 名称:配电箱 a-1AH4 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2728.37	2728.37	
35	030404017105	配电箱 a-1AH5	1. 名称:配电箱 a-1AH5 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4042.34	4042.34	
36	030404017106	配电箱 a-1AH6	1. 名称:配电箱 a-1AH6 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2641.56	2641.56	
本页小计							12466.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 10 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030404017107	配电箱 a-1AH9、a-1AL8	1. 名称:配电箱 a-1AH9、a-1AL8 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	5338.37	10676.74	
38	030404017108	配电箱 a-2~4AL9、a-3AH3~8、12、a-4AH4~7、11、a-5AL10、11、b-5AL5~10、b-5AL12~17、a-5AH8	1. 名称:配电箱 a-2~4AL9、a-3AH3~8、12、a-4AH4~7、11、a-5AL10、11、b-5AL5~10、b-5AL12~17、a-5AH8 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	29	1492.58	43284.82	
39	030404017109	配电箱 a-2AH7、10、a-3AH1、a-4AH2、3、a-5AL13	1. 名称:配电箱 a-2AH7、10、a-3AH1、a-4AH2、3、a-5AL13 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6	1494.87	8969.22	
本页小计							62930.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 11 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030404017110	配电箱 a-2~4AL1~7、b-4AL1~6、a-4AH8~10、b-4AH8~10、b-4AH3~5、b-3AL1~6、a-3AH9~11、b-3AH1、4~6、b-2AL1~6、a-5AH5~7、b-5AH3~5	1. 名称:配电箱 a-2~4AL1~7、b-4AL1~6、a-4AH8~10、b-4AH3~5、b-3AL1~6、a-3AH9~11、b-3AH1、4~6、b-2AL1~6、a-5AH5~7、b-5AH3~5 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	58	1640.61	95155.38	
41	030404017111	配电箱 a-2~4AL8、b-2,3AL7、b-4AH6、b-3AH7	1. 名称:配电箱 a-2~4AL8、b-2,3AL7、b-4AH6、b-3AH7 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7	3966.03	27762.21	
42	030404017112	配电箱 a-2AH1,11、a-3AH1	1. 名称:配电箱 a-2AH1,11、a-3AH1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1494.87	2989.74	
本页小计							125907.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 12 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030404017113	配电箱 a-2AH2~6、a-5AL12、14、b-5AL11	1. 名称:配电箱 a-2AH2~6、a-5AL12、14、b-5AL11 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	1333.91	10671.28	
44	030404017114	配电箱 b-2AH1~5	1. 名称:配电箱 b-2AH1~5 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	2343.05	11715.25	
45	030404017115	配电箱 a-2AH8、9、b-4AH1, 2、b-5AH6	1. 名称:配电箱 a-2AH8、9、b-4AH1, 2、b-5AH6 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	1898.94	9494.70	
46	030404017116	配电箱 b-3AH2	1. 名称:配电箱 b-3AH2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1725.21	1725.21	
本页小计							33606.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 13 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
47	030404017117	配电箱 b-3AH3	1. 名称:配电箱 b-3AH3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1753.20	1753.20	
48	030404017118	配电箱 b-3AL8, 9、b-4AL7~9	1. 名称:配电箱 b-3AL8, 9、b-4AL7~9 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	9051.73	45258.65	
49	030404017119	配电箱 a-3AH2、a-4AH1、b-5AL1~4	1. 名称:配电箱 a-3AH2、a-4AH1、b-5AL1~4 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6	1640.61	9843.66	
50	030404017120	配电箱 a-5AL1, 5~9、a-5AH1, 2	1. 名称:配电箱 a-5AL1, 5~9、a-5AH1, 2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	1183.24	9465.92	
本页小计							66321.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 14 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030404017121	配电箱 b-5AH1, 2	1. 名称:配电箱 b-5AH1, 2 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1597.45	3194.90	
52	030404017122	配电箱 a-5AH4	1. 名称:配电箱 a-5AH4 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2379.33	2379.33	
53	030404017123	配电箱 a-5AH3、a-5AL2	1. 名称:配电箱 a-5AH3、a-5AL2 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1870.66	3741.32	
54	030404017124	配电箱 a-5AL3, 4	1. 名称:配电箱 a-5AL3, 4 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	3371.39	6742.78	
本页小计							16058.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 15 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	030404017125	配电箱 b-5AL18	1. 名称:配电箱 b-5AL18 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1579.47	1579.47	
56	030404017126	配电箱 aALTrs	1. 名称:配电箱 aALTrs 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3658.27	3658.27	
57	030404017127	配电箱 bALTrs	1. 名称:配电箱 bALTrs 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4097.84	4097.84	
58	030404017128	配电箱 a-1JKAT1	1. 名称:配电箱 a-1JKAT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5233.87	5233.87	
本页小计							14569.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 16 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	030404017129	配电箱 b-1 JKAT1	1. 名称:配电箱 b-1JKAT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5673.62	5673.62	
60	030404017130	配电箱 b-1 JKAT2	1. 名称:配电箱 b-1JKAT2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5271.69	5271.69	
61	030404017131	配电箱 a, bRF-DT1	1. 名称:配电箱 a, bRF-DT1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	6988.70	13977.40	
62	030404017132	配电箱 1JYAT1, 2	1. 名称:配电箱 1JYAT1, 2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	4221.07	8442.14	
本页小计							33364.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 17 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030404017133	配电箱 1JYAT3	1. 名称:配电箱 1JYAT3 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4283.51	4283.51	
64	030404017134	配电箱 aRF-KTAP1	1. 名称:配电箱 aRF-KTAP1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	11807.27	11807.27	
65	030404017135	配电箱 bRF-KTAP1	1. 名称:配电箱 bRF-KTAP1 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	9854.72	9854.72	
66	030404017136	配电箱 bRF-KTAP2	1. 名称:配电箱 bRF-KTAP2 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	11599.03	11599.03	
本页小计							37544.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 18 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	030404017137	配电箱 1 APCFE	1. 名称:配电箱 1APCFE 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2574.13	2574.13	
68	030404017138	配电箱 1AR	1. 名称:配电箱 1AR 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5673.47	5673.47	
69	030404017139	配电箱 1APCF	1. 名称:配电箱 1APCF 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3577.14	3577.14	
70	030404017140	配电箱 1~5 ALE	1. 名称:配电箱 1~5ALE 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	5060.24	25301.20	
本页小计							37125.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 19 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	030404017141	配电箱 1~5 AHE	1. 名称:配电箱 1~5AHE 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	5060.24	25301.20	
72	030404017142	空调开关箱 AK	1. 名称:空调开关箱 AK 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	82	716.43	58747.26	
73	030404017143	中小学 开水器开关箱 KP	1. 名称:中小学 开水器开关箱 KP 2. 规格、型号:详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	21	716.43	15045.03	
74	030404017144	中小学UPS配电箱	1. 名称:中小学UPS配电箱 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	2961.02	8883.06	
本页小计							107976.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 20 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030404017145	消防电箱 1~5HE	1. 名称:消防电箱 1~5HE 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	2485.71	12428.55	
76	030404017146	消防电箱 1~5WE	1. 名称:消防电箱 1~5WE 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	2485.71	12428.55	
		灯具、插座及其他					703793.97	
77	030412005014	壁装单管LED支架灯	1. 名称:壁装单管LED支架灯 2. 型号、规格:8W, ≥650lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	42	64.61	2713.62	
本页小计							27570.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 21 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	030412005015	单管LED支架灯	1. 名称:单管LED支架灯 2. 型号、规格:28W;≥23801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	88.33	264.99	
79	030412005016	单管LED支架灯（防爆型）	1. 名称:单管LED支架灯（防爆型） 2. 型号、规格:28W;≥23801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	33	114.97	3794.01	
80	030412005017	长条吊灯	1. 名称:长条吊灯 2. 型号、规格: 1200*150 ; 40W ; ≥34001m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	102	133.01	13567.02	
本页小计							17626.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 22 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030412005018	长条吊灯	1. 名称:长条吊灯 2. 型号、规格: 1200*300 ; 72W ; ≥61201m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	467	175.92	82154.64	
82	030412005019	教师专用灯	1. 名称:教师专用灯 2. 型号、规格: 1200*300 ; 48W ; ≥40801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	954	166.89	159213.06	
本页小计							241367.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 23 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	030412005020	教室黑板专用非对称配光灯	1. 名称:教室黑板专用非对称配光灯 2. 型号、规格: 1200*300 ; 40W ; ≥3400lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	208	164. 21	34155. 68	
84	030412005021	LED 300*300 灯盘（防水型）	1. 名称:LED 300*300灯盘（防水型） 2. 型号、规格:28W ; ≥2380lm 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	196	101. 43	19880. 28	
本页小计							54035. 96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 24 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	030412005022	LED 600*600 平板灯	1. 名称:LED 600*600平板灯 2. 型号、规格:58W ； ≥4930lm 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	68	113.00	7684.00	
86	030412005023	LED 1200*300 平板灯	1. 名称:LED 1200*300平板灯 2. 型号、规格:58W ； ≥4930lm 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19	113.16	2150.04	
87	030412001010	LED圆形吸顶灯	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 型号、规格:24W； ≥20401m 3. 安装方式：详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	787	80.32	63211.84	
本页小计							73045.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 25 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	030412001011	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:28W; ≥23801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	80.32	240.96	
89	030412001012	LED吸顶灯（防水型）	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号、规格:28W; ≥23801m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12	84.66	1015.92	
90	030412004032	LED筒灯(防水型)	1. 名称:LED筒灯(防水型) 2. 型号、规格:12W; ≥10201m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18	86.22	1551.96	
本页小计							2808.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 26 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	030412002001	LED投光灯	1. 名称:LED投光灯 2. 型号、规格:72W; ≥61201m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12	162.07	1944.84	
92	030412001013	电梯井壁装灯	1. 名称:电梯井壁装灯 2. 型号、规格:9W 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20	80.98	1619.60	
93	030412001014	一体化感应红外线吸顶灯	1. 名称:一体化感应红外线吸顶灯 2. 型号、规格:18W, ≥13501m 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	108	106.43	11494.44	
本页小计							15058.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 27 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
94	030412004033	A型壁挂式应急灯	1. 名称:A型壁挂式应急灯 2. 型号、规格:2*3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	639	110.97	70909.83	
95	030412004034	A型壁挂式应急灯(室外防水型)	1. 名称:A型壁挂式应急灯(室外防水型) 2. 型号、规格:2*3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15	119.68	1795.20	
96	030412004035	A型楼层标志灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	49	76.25	3736.25	
本页小计							76441.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 28 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	030412004036	A型疏散出口标志灯	1. 名称:A型疏散出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	87	79.92	6953.04	
98	030412004037	A型安全出口标志灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	16	79.92	1278.72	
99	030412004038	A型单向疏散指示灯	1. 名称:A型单向疏散指示灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	388	78.67	30523.96	
本页小计							38755.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 29 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	030412004039	A型双面多信息复合标志灯	1. 名称:A型双面多信息复合标志灯 2. 型号、规格:3W; 应急集中电源供电时间不小于90分钟 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	36	91.40	3290.40	
101	030404034014	单控单联翘板式开关	1. 名称:单控单联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	90	29.77	2679.30	
102	030404034015	单控双联翘板式开关	1. 名称:单控双联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	388	31.73	12311.24	
本页小计							18280.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 30 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	030404034016	单相三极翘板式开关	1. 名称:单相三极翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	157	35.23	5531.11	
104	030404034017	双控双联翘板式开关	1. 名称:双控双联翘板式开关 2. 型号、规格:250V, 6A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6	36.81	220.86	
105	030404035007	单相二、三级电源插座(安全型)	1. 名称:单相二、三级电源插座(安全型) 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3506	36.96	129581.76	
本页小计							135333.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 32 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	080702018009	风机按钮	1. 名称: 风机按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	38	75.79	2880.02	
110	030404034018	空调温控器	1. 名称: 单控单联翘板式开关 2. 型号、规格: 250V, 6A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	399	29.77	11878.23	
		线缆线管及桥架					3867765.62	
本页小计							14758.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 33 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	030408001076	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-3*4 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	115.41	15.60	1800.40	
112	030408001077	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-3*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	746.29	31.48	23493.21	
本页小计							25293.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 34 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	030408001078	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	541.7	11.34	6142.88	
114	030408001079	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1177.13	107.81	126906.39	
本页小计							133049.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 35 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030408001080	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	720.97	134.40	96898.37	
116	030408001081	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	319.45	185.86	59372.98	
本页小计							156271.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 36 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	030408001082	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	226.26	254.90	57673.67	
118	030408001083	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1409.68	348.67	491513.13	
本页小计							549186.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 37 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	030408001084	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-4*150+1*95 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	963.52	551.98	531843.77	
120	030408001085	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	639.93	32.09	20535.35	
本页小计							552379.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 38 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	030408001086	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4637.8	49.92	231518.98	
122	030408001087	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1603.57	78.93	126569.78	
本页小计							358088.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 39 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	030408001088	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.5	137.72	482.02	
124	030408001089	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5*2.5 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1820.39	17.28	31456.34	
本页小计							31938.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 40 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
125	030408001090	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.89	32.84	4922.39	
126	030408001091	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24	49.92	1198.08	
本页小计							6120.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 41 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	030408001092	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZBN-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.06	78.93	3556.59	
128	030408001093	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDUZN-YJY-4*6 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级 (kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.42	28.27	520.73	
本页小计							4077.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 42 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	030408001094	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDUZN-YJY-4*10 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.32	39.37	288.19	
130	030408001095	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号、规格: BTLY-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.5	491.09	1718.82	
本页小计							2007.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 43 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	030408001096	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7	392.99	2750.93	
132	030408001097	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.5	249.08	871.78	
本页小计							3622.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 44 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
133	030408001098	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7	132.10	924.70	
134	030408002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZ-KYJY-6*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	157.28	16.32	2566.81	
本页小计							3491.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 45 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
135	030408001099	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号、规格:BTLY-5*16 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1333.72	86.45	115300.09	
136	030411004099	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZC-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4482.94	3.57	16004.10	
137	030411004100	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82187.36	3.57	293408.88	
138	030411004101	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57377.81	4.69	269101.93	
本页小计							693815.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 46 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	030411004102	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	985.65	3.65	3597.62	
140	030411004103	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	665.83	6.57	4374.50	
141	030411004104	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:ZN-RVSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	98.26	8.39	824.40	
142	030411004105	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RVSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.38	9.54	585.57	
143	030411004106	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZCN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	126.84	3.63	460.43	
本页小计							9842.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 47 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
144	030411004107	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7535.43	12.33	92911.85	
145	030411004108	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	330	4.72	1557.60	
146	030411001073	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9393.55	18.79	176504.80	
本页小计							270974.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 48 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
147	030411001074	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1774.09	23.38	41478.22	
148	030411001075	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	184.44	26.72	4928.24	
本页小计							46406.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 49 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	030411001076	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13.04	36.38	474.40	
150	030411001077	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	41.76	2088.00	
本页小计							2562.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 50 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	030411001078	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.3	90.67	389.88	
152	030411001079	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23409.22	14.09	329835.91	
本页小计							330225.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 51 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	030411001080	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17099.55	19.48	333099.23	
154	030411001081	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	211.79	22.57	4780.10	
本页小计							337879.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 52 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	030411001082	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	838.99	30.96	25975.13	
156	030411001083	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.95	35.78	248.67	
本页小计							26223.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 53 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030411001084	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.38	8.74	536.46	
158	030411002032	金属桥架 CT150*75	1. 名称及规格:金属桥架 CT150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	71.44	90.04	6432.46	
本页小计							6968.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 54 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
159	030411002033	金属桥架 CT200*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1742.31	110.32	192211.64	
160	030411002034	金属桥架 CT200*150	1. 名称及规格:金属桥架 CT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.9	131.83	4864.53	
本页小计							197076.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 55 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	030411002035	金属桥架 CT300*100	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	111.77	146.94	16423.48	
162	030411002036	金属桥架 CT300*150	1. 名称及规格:金属桥架 CT300*150 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.82	155.99	9643.30	
本页小计							26066.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 56 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
163	030411002037	金属桥架 CT400*200	1. 名称及规格:金属桥架 CT400*200 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	261.71	212.76	55681.42	
164	030411002038	耐火金属桥架 NHCT150*75	1. 名称及规格:耐火金属桥架 NHCT150*75 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.99	114.16	1026.30	
本页小计							56707.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 57 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	030411002039	耐火金属桥架 NHCT200*100	1. 名称及规格:耐火金属桥架 NHCT200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	205.29	131.59	27014.11	
166	030411002040	耐火金属桥架 NHCT200*150	1. 名称及规格:耐火金属桥架 NHCT200*150 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.41	144.90	4841.11	
本页小计							31855.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 58 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
167	030411002041	耐火金属桥架 NHCT300*200	1. 名称及规格:耐火金属桥架 NHCT300*200 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.8	210.94	1012.51	
168	030411002042	防水型桥架 CT200*100	1. 名称及规格:防水型桥架 CT 200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.57	112.74	4348.38	
本页小计							5360.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 59 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
169	010101003014	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12	6.53	78.36	
170	010103001025	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.9	16.03	190.76	
171	010103002018	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.1	49.62	4.96	
本页小计							274.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 60 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		防雷接地					218804.62	
172	030409005003	明敷接闪带	1. 名称:明敷接闪带 2. 型号、格规: φ12热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:沿屋顶女儿墙敷设,应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1944.92	49.87	96993.16	
173	030409005004	暗敷接闪网格	1. 名称:暗敷接闪网格 2. 型号、格规: φ12热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:暗敷于隔热层与屋面接闪装置,可靠连接形成接闪网格,应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1554.58	19.39	30143.31	
174	030409002010	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: φ16热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	203.97	28.55	5823.34	
本页小计							132959.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 61 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
175	030409002011	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	295.4	28.49	8415.95	
176	030409003005	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用柱内主钢筋焊接 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2243.56	19.63	44041.08	
177	030409004002	均压环	1. 名称:均压环 2. 型号、格规:综合考虑 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1688.85	8.49	14338.34	
178	030411004109	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:BVV-25 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.07	23.07	509.15	
本页小计							67304.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 62 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	030411004110	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:BV-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	4.38	87.60	
180	030411001085	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	8.74	174.80	
181	030411001086	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.07	18.73	413.37	
本页小计							675.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 63 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
182	030409008011	局部等电位联结端子板	1. 名称:局部等电位联结端子板 2. 型号、规格:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:局部等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P31 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	103	118.94	12250.82	
183	030409008012	总等电位联结端子板	1. 名称:总等电位联结端子板 2. 型号、规格:箱体尺寸（综合考虑） 3. 技术参数及要求:总等电位联结及做法详见《等电位联结安装》15 D502 P33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	187.44	187.44	
184	030409008013	专用接地板	1. 名称:专用接地板 2. 型号、规格:综合考虑 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	块	1	123.27	123.27	
本页小计							12561.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 64 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	030409006002	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 型号、格规: $\phi 20$ 热镀锌圆钢（长度0.5m） 3. 技术参数及要求:沿屋顶女儿墙敷设,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	43	49.27	2118.61	
186	030409003006	预留接地点引出线	1. 名称:预留接地点引出线 2. 安装部位:采用 -40x4 热镀锌扁钢从基础,接地网引出至室外地坪下10 米,并向外伸出1.0米长。 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	处	10	22.59	225.90	
187	030409008014	接地专用端子板	1. 名称:接地专用端子板 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:具体做法参考图集《14D504》P30~33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	14	123.27	1725.78	
本页小计							4070.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程 标段： 第 65 页 共 65 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
188	030409008015	接地电阻测量点	1. 名称:接地电阻测量点 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:参考图集《接地装置安装》14 D504 P3 8. 离外墙1米处引出一根40x4 不锈钢或铜作为人工接地极连接点 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	10	123.27	1232.70	
		充电桩工程					46428.36	
189	030404017147	充电桩（含控制箱）	1. 名称:充电桩（含控制箱） 2. 规格、型号:7kW 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油，本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	33	1406.92	46428.36	
		措施项目					42120.36	
190	031301017033	脚手架搭拆费		项	1	42120.36	42120.36	
191	031302007016	高层施工增加		项	1			
本页小计							89781.42	
合 计							5621163.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00061	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	388193.30			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010035	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011035	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF032	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008032	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002032	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF032	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009032	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF032	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	557904.28		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	108524.83		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	666429.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	910370.65	
1.1	火灾自动报警系统	154985.19	
1.2	防火门监控系统	11132.58	
1.3	电气火灾监控系统	32960.43	
1.4	消防电源监控系统	21753.59	
1.5	生活泵房监测系统	12044.10	
1.6	可燃气体探测报警系统	4559.89	
1.7	消防控制室	69069.42	
1.8	线缆线管	603865.45	
2	措施合计	88575.29	
2.1	绿色施工安全防护措施费	79063.94	
2.2	其他措施费	9511.35	
3	其他项目	113140.49	—
3.1	暂列金额	91037.07	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	22103.42	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1112086.43	
5	增值税销项税额	100087.78	—
6	总造价	1212174.21	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,212,174.21	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统					154985.19	
1	030904001012	编码型烟感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	232	93.45	21680.40	
2	030904001013	编码型温感探测器	1. 名称:编码型烟感探测器 2. 规格:编码型, 连底座, 其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	41	93.45	3831.45	
3	030904005012	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	156	142.67	22256.52	
本页小计							47768.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030904003013	消火栓破玻报警按钮	1. 名称:消火栓破玻报警按钮 2. 规格:破玻按钮,带地址码,编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	141	91.23	12863.43	
5	030904003014	手动报警器（带电话插孔）	1. 名称:手动报警器（带电话插孔） 2. 规格:编码型（电话插孔为非编码型），带地址码，其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	38	96.10	3651.80	
6	030904006006	消防电话分机	1. 名称:报警电话分机 2. 规格:编码型,其他详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12	114.12	1369.44	
本页小计							17884.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030904007004	消防应急广播（吸顶式）	1. 名称:消防应急广播(吸顶式) 2. 规格:3W 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	302	59.34	17920.68	
8	030411005005	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 包含本体及配件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14	227.40	3183.60	
9	030904008023	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块 2. 包含本体及配件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	44	172.62	7595.28	
10	030904008024	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 包含本体及配件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	186	158.02	29391.72	
本页小计							58091.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030904008025	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	158.02	474.06	
12	030904008026	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30	170.01	5100.30	
13	030904008027	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14	177.49	2484.86	
14	030904009008	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 规格:GST-QKP01 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	1682.15	8410.75	
本页小计							16469.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030904003015	手动/自动转换开关	1. 名称:手动/自动转换开关 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	133.62	1068.96	
16	030904005013	气体喷洒火灾声光报警器	1. 名称:气体喷洒火灾声光报警器 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	142.67	1426.70	
17	030904003016	气体释放指示灯	1. 名称:气体释放指示灯 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	478.98	3831.84	
本页小计							6327.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030904006007	城市消防远程消防外线电话	1. 名称:城市消防远程消防外线电话 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	316.43	316.43	
19	030904008028	切非模块	1. 名称:切非模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	42	173.95	7305.90	
20	030904003017	手动按钮	1. 名称:手动按钮 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	91.23	821.07	
		防火门监控系统					11132.58	
21	030904009009	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 型号: EFA20S 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5767.46	5767.46	
本页小计							14210.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030904009010	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 型号: EFA20F 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4041.80	4041.80	
23	030904008029	常闭防火门监控模块	1. 名称:常闭防火门监控模块 2. 型号: EFA23 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	186.01	744.04	
24	080702018010	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	72.41	579.28	
		电气火灾监控系统					32960.43	
25	030904009011	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 型号: PMAC503S-Q 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	14086.05	14086.05	
本页小计							19451.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030904001014	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器 2. 规格:PMAC503 M8 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	42	449.39	18874.38	
		消防电源监控系统					21753.59	
27	030904009012	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 型号: PMAC510S-256 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5330.20	5330.20	
28	030904009013	中继器或区域分机	1. 名称:中继器或区域分机 2. 型号: 综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3112.59	3112.59	
29	030503006014	消防电源监控传感器	1. 名称:消防电源监控传感器 2. 型号: PMAC513A2-1 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20	665.54	13310.80	
		生活泵房监测系统					12044.10	
本页小计							40627.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030404017148	KZX 控制箱	1. 名称:KZX 控制箱 2. 规格、型号:综合考虑 3. 含余氯、浊度、pH水质在线监测仪系统接口、门磁、水泵故障、水泵运行、水泵手自动状态等后期深化。 4. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2709.85	2709.85	
31	030501013014	多串口服务器	1. 名称:多串口服务器 2. 参数: 综合考虑 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	6620.27	6620.27	
32	030502017002	网络控制器（含授权）	1. 名称:网络控制器（含授权） 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用；含授权 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	1518.38	1518.38	
33	030503003002	DDC控制箱（含箱体）	1. 名称:DDC控制箱（含箱体） 2. 规格型号:综合考虑 3. 包含本体及附件安装、支架制作安装及除锈刷油、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1195.60	1195.60	
		可燃气体探测报警系统					4559.89	
本页小计							12044.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030507002002	可燃气体控制器	1. 名称:可燃气体控制器 2. 包含本体及配件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1785.16	1785.16	
35	030904001015	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	19	124.14	2358.66	
36	030904005014	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格型号:按图纸要求 3. 包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	138.69	416.07	
		消防控制室					69069.42	
37	030904016002	备用电源	1. 名称:备用电源 2. 规格:DC24V 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1697.08	1697.08	
本页小计							6256.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030904012005	火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:火灾报警控制器(联动型) 2. 点数: 2000点 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 预留向上级消防监控中心报警的通信接口。预留远程监控接口 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	19476.87	19476.87	
39	030904012006	消防联动控制器	1. 名称:消防联动控制器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	13737.79	13737.79	
40	030904006008	消防专用电话总机	1. 名称:消防专用电话总机 2. 规格型号:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	503.16	503.16	
41	030904014002	消防应急广播控制装置	1. 名称:消防应急广播控制装置 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	7146.49	7146.49	
本页小计							40864.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	030904012007	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2113.29	2113.29	
43	030904012008	应急照明控制器	1. 名称:应急广播控制器 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	2295.78	2295.78	
44	030904012009	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4174.54	4174.54	
45	030904015004	图形显示主机	1. 名称:图形显示主机 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	6729.69	6729.69	
本页小计							15313.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	030904015005	综合液位实时显示装置	1. 名称:综合液位实时显示装置 2. 规格: 该装置附高低水位报警功能 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1862.43	1862.43	
47	030904015006	液位显示装置	1. 名称:液位显示装置 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	1826.15	3652.30	
48	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 主要包括功能测试、系统调试, 具体包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置、火灾监控系统、报警系统的整体调试 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	4206.66	4206.66	
49	030506005002	应急广播系统调试	1. 名称:应急广播系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	1473.34	1473.34	
		线缆线管					603865.45	
本页小计							11194.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030411004111	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8737.35	4.94	43162.51	
51	030411004112	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7373.96	6.92	51027.80	
52	030411004113	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJS-4*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	471.41	7.64	3601.57	
53	030411004114	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11409.75	9.87	112614.23	
54	030411004115	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12579.23	3.65	45914.19	
本页小计							256320.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	030411004116	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7676.63	6.57	50435.46	
56	030411004117	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJSP-2*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	10.80	216.00	
57	030411004118	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-RYJSP-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2724.6	8.41	22913.89	
58	030411004119	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18	8.03	144.54	
59	030411004120	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-10*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100	13.42	1342.00	
本页小计							75051.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	030408002009	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号、规格:WDZN-KVV-7*1.5 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1704.11	27.14	46249.55	
61	030411004121	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:NH-RVSP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	9.48	189.60	
62	030411001087	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	8.74	174.80	
本页小计							46613.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室）标段：

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030411001088	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9527.82	18.79	179027.74	
64	030411001089	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	654.37	23.37	15292.63	
本页小计							194320.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	030411001090	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10	14.09	140.90	
66	030411002043	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR150*75 2. 材质:密闭带盖型,采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	183.53	78.43	14394.26	
本页小计							14535.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	030411002044	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR200*100	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	151.5	96.13	14563.70	
68	030411002045	封闭式金属线槽(涂防火漆) MR100*100	1. 名称及规格:封闭式金属线槽(涂防火漆) MR100*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.31	76.14	2460.08	
		措施项目					9511.35	
69	031301017034	脚手架搭拆费		项	1	9511.35	9511.35	
70	031302007017	高层施工增加		项	1			
本页小计							26535.13	
合 计							919882.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防报警工程（含消防控制室） 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00062	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	79063.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010036	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011036	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF033	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008033	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002033	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF033	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009033	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF033	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-消防报警工程(含消防控制室) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	91037.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	22103.42		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	113140.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2566813.73	
1.1	综合布线系统	1149123.74	
1.2	计算机网络系统	333636.82	
1.3	视频安防监控系统	574485.88	
1.4	出入口控制系统	100943.57	
1.5	公共广播系统	40161.56	
1.6	电梯五方通话系统	11083.02	
1.7	入侵、紧急报警系统	24630.44	
1.8	停车管理系统	86974.41	
1.9	充电桩管理系统	8753.21	
1.10	机房工程	195218.98	
1.11	智能化各系统调试	41802.10	
2	措施合计	209234.35	
2.1	绿色施工安全防护措施费	188644.78	
2.2	其他措施费	20589.57	
3	其他项目	309419.64	—
3.1	暂列金额	256681.37	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	52738.27	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3085467.72	
5	增值税销项税额	277692.09	—
6	总造价	3363159.81	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,363,159.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 1 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合布线系统					1149123.74	
1	030502012003	信息插座（含模块、面板、底盒等）	1. 名称:信息插座（含模块、面板、底盒等） 2. 规格、型号:单口 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1151	47.28	54419.28	
2	030502004002	电话插座（含模块、面板、底盒等）	1. 名称:电话插座（含模块、面板、底盒等） 2. 规格、型号:单口 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	332	32.72	10863.04	
3	030502011002	30对语音配线架	1. 名称:30对语音配线架 2. 规格:30对；满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装（含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等），标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28	584.66	16370.48	
本页小计							81652.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 2 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030502011003	150对语音配线架	1. 名称:150对语音配线架 2. 规格:150对; 满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	2522.65	2522.65	
5	030502010006	24口六类网线配线架	1. 名称:24口六类网线配线架 2. 规格:含24个六类非屏蔽模块/Lc接口/语音接口,理线器; 满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	50	979.34	48967.00	
6	030502010007	48口六类网线配线架	1. 名称:48口六类网线配线架 2. 规格:含48个六类非屏蔽模块/Lc接口/语音接口,理线器; 满配尾纤、藕合器、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、藕合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	62	1839.74	114063.88	
本页小计							165553.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 3 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030502010008	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 规格:24口;满配尾纤、藕合器、熔接、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	1036.50	4146.00	
8	030502010009	48口光纤配线架	1. 名称:48口光纤配线架 2. 规格:48口;满配尾纤、藕合器、熔接、跳线 3. 包括本体及配件安装(含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等), 标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36	2013.69	72492.84	
9	030502001005	42U机柜(含电气配线)	1. 名称:42U机柜(含配线) 2. 规格:42U:600*600*2000mm, 含8位16APDU电源插座 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	29	2658.48	77095.92	
本页小计							153734.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 4 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030502007009	48芯单模光纤	1. 名称及规格:48芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2362.3	15.22	35954.21	
11	030502007010	12芯铠装单模光缆	1. 名称及规格:12芯铠装单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120	6.63	795.60	
12	030502007011	12芯单模光纤	1. 名称及规格:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1630.47	5.96	9717.60	
13	030502006002	150对大对数线缆	1. 名称及规格:150对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.93	37.10	2149.20	
本页小计							48616.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 5 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030502006003	100对大对数线缆	1. 名称及规格:100对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	76.79	24.53	1883.66	
15	030502006004	50对大对数线缆	1. 名称及规格:50对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80.76	13.73	1108.83	
16	030502006005	30对大对数线缆	1. 名称及规格:30对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.53	9.39	784.35	
17	030502006006	20对大对数线缆	1. 名称及规格:20对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	889.9	7.16	6371.68	
本页小计							10148.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 6 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030502006007	10对大对数线缆	1. 名称及规格:10对大对数线缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110.05	5.53	608.58	
19	030502005008	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59906	4.66	279161.96	
20	030411001091	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10059.19	14.09	141733.99	
本页小计							421504.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 7 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411001092	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1125.73	18.79	21152.47	
22	030411001093	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	189.38	19.44	3681.55	
本页小计							24834.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 8 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030411002046	金属线槽 MR100*50	1. 名称及规格:金属线槽 MR100*50 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.14	68.37	4043.40	
24	030411002047	金属线槽 MR150*75	1. 名称及规格:金属线槽 MR150*75 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.1	75.36	6262.42	
本页小计							10305.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 9 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030411002048	金属线槽 MR200*100	1. 名称及规格:金属线槽 MR200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110.38	91.23	10069.97	
26	030411002049	金属线槽 MR200*150	1. 名称及规格:金属线槽 MR200*150 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1585.72	111.84	177346.92	
本页小计							187416.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 10 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030411002050	金属线槽 MR300*100	1. 名称及规格:金属线槽 MR300*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	126.97	116.62	14807.24	
28	030411002051	金属线槽 MR300*150	1. 名称及规格:金属线槽 MR300*150 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	248.73	122.82	30549.02	
		计算机网络系统					333636.82	
本页小计							45356.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段：

第 11 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	030501013015	域管服务器	1. 名称:域管服务器 2. 参数: 支持Intel Xeon E5-2600V3系列多核处理器, 高速QPI互连总线(9.6/8.0/6.4 GT/s), 大容量三级缓存(15/20/25 MB) 芯片组: Intel C610 芯片组内存: 8根内存插槽机型: 最大可扩展至512GB内存, 支持DDR4 2133/1866 ECC内存; 网络控制器: 标配四口RJ45千兆可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆; PCIE/0扩展槽: 最大支持8个PC-E扩展插槽, 可选支持横插Riser扩展卡, 最大支持5个全高扩展卡; 硬盘控制器: 标准集成3008 SAS卡, 支持RAID 0/1/5/6/10; 集成8口: SATA硬盘控制器, 支持RAID 0、1可选3108 SAS RAID 2G卡电源: 高效能550W铂金1+1冗余电源, 最大支持1200 W 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 含智慧管理平台数据接口 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	26602.57	26602.57	
30	030501013016	网管工作站	1. 名称:网管工作站 2. 类别: 不低于I5-7500/内存8G/硬盘1T/独显1G/DVDRW/22寸显示器含WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5220.56	5220.56	
本页小计							31823.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 12 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030501011002	防火墙	1. 名称: 防火墙 2. 规格: 万兆电口数量>2, 千兆电口数量>8个, SFP光口数量>4个, 配置硬盘>300G, 设备最大吞吐量>20Gbps, 用户数量>15000人 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、运维等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	27903.20	27903.20	
32	030501009002	路由器	1. 名称: 路由器 2. 规格: 支持业务插槽数量≥4个, 配置GE光口数量≥4, GE电口数量≥4, 千兆Combo口≥2, 内置冗余电源模块, 包转发率≥10Mpps 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	645.39	645.39	
本页小计							28548.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段：

第 13 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	030501013017	智能网系统服务器	1. 名称:智能网系统服务器 2. 参数: 支持Intel Xeon E5-2600V3系列多核处理器, 高速QPI互连总线(9.618.0164 GT/s), 大容量三级缓存(15/20/25 MB)芯片组:intel C610芯片组内存:8根内存插槽机型:最大可扩展至512GB内存, 支持DDR4 2133/1866 ECC内存;网络控制器: 标配四口RJ45千兆可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆;PCI/0扩展槽:最大支持8个PC-E扩展插槽, 可选支持横插Riser扩展卡, 最大支持5 个全高扩展卡; 硬盘控制器:标准集成3008 SAS卡, 支持RAID 0/1/5/6/10; 集成8口: SATA硬盘控制器, 支持RAID 0、1可选3108 SAS RAID 2G卡电源: 高效能550W铂金1+1冗余电源, 最大支持1200 W 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	26602.57	26602.57	
34	030501012009	校园网核心交换机	1. 名称:校园网核心交换机 2. 规格: 交换容量>19Tbps, 包转发率>2800MpDS, 配双主控、双电源: 千兆电口>24, 万兆光口≥32, 业务槽位>6 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27703.17	27703.17	
本页小计							54305.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 14 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030501012010	24口千兆接入交换机	1. 名称:24口千兆接入交换机 2. 规格:交换容量>256Gbps, 包转发率>96 Mpps; 24个10/100/1000Base-T以太网端口; 堆叠, 2口光万兆, 24 口电千兆+端口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5	1033.35	5166.75	
36	030501012011	48口千兆接入交换机	1. 名称: 48口千兆接入交换机 2. 规格:交换容量>256Gbps, 包转发率>96 Mpps; 48个10/100/1000Base-T以太网端口; 堆叠, 2口光万兆, 48 口电千兆+端口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	62	1507.24	93448.88	
37	030501012012	24口千兆接入交换机（POE）	1. 名称:24口千兆接入交换机（POE） 2. 规格:交换容量>256Gbps, 包转发率>96 Mpps; 24个10/100/1000Base-T以太网端口; 堆叠, POE供电, 2口光万兆, 24 口电千兆+端口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	40	2189.01	87560.40	
本页小计							186176.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 15 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030501012013	智能网核心交换机	1. 名称:智能网核心交换机 2. 规格:交换容量>19Tbps,包转发率>2800MpDS,配双主控、双电源:千兆电口>24,万兆光口≥32,业务槽位>6 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27703.17	27703.17	
39	030501012014	智能网汇聚交换机	1. 名称:智能网汇聚交换机 2. 规格:交换容量>1Tbps,包转发率>240Mpps,双电源:光口>16,其中上联为万兆光口,可拓展 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	5080.16	5080.16	
		视频安防监控系统					574485.88	
本页小计							32783.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 16 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030501013018	视频监控管理平台	1. 名称:视频监控管理平台 2. 参数: 含300路监控视频授权; 支持Intel Xeon E5-2600V3系列多核处理器, 高速QPI互连总线(9.6/8.0/6.4 GT/s), 大容量三级缓存(15/20/25MB) 芯片组: Intel C610芯片组 内存: 8根内存插槽机型: 最大可扩展至512GB内存, 支持DDR4 2133/1866 ECC内存; 网络控制器: 标配四口RJ45千兆可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆; PCIE/0扩展槽: 最大支持8个PC-E扩展插槽, 可选支持横插Riser扩展卡, 最大支持5个全高扩展卡; 硬盘控制器: 标准集成3008 SAS卡, 支持RAID 0/1/5/6/10; 集成8口:SATA硬盘控制器, 支持RAID 0、1可选3108 SAS RAID 2G 卡电源: 高效能550W铂金1+1冗余电源, 最大支持1200 W 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	31602.57	63205.14	
本页小计							63205.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 17 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030501013019	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 参数: 支持Intel Xeon E5-2600V3系列多核处理器, 高速QPI互连总线(9.618.0164 GT/s), 大容量三级缓存(15/20/25 MB) 芯片组:intel C610芯片组内存:8根内存插槽机型:最大可扩展至512GB内存, 支持DDR4 2133/1866 ECC内存; 网络控制器: 标配四口RJ45千兆可选集成双口RJ45千兆、双口光纤万兆;PCII/O扩展槽:最大支持8个PC-E扩展插槽, 可选支持横插Riser扩展卡, 最大支持5 个全高扩展卡; 硬盘控制器:标准集成3008 SAS卡, 支持RAID 0/1/5/6/10; 集成8口: SATA硬盘控制器, 支持RAID 0、1可选3108 SAS RAID 2G卡电源: 高效能550W铂金1+1冗余电源, 最大支持1200 W 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	26602.57	53205.14	
本页小计							53205.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 18 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030501013020	云存储管理设备	1. 名称: 云存储管理设备 2. 参数: 满配4T企业级硬盘 机架式/8U48盘位/SATA硬盘/ 可接SAS扩展柜/1536Mbps接入 带宽/64位多核处理器、4GB(标配,可扩展至32G)2个千兆数 据网口,1个千兆管理网口/冗 余电源/支持流媒体1:1:1接入 存储转发/视频流、图片、 SMART、视频文件混合直写/智 能事件检索、精确定位、浓缩 播放/RAID 0、1、3、5、6、1 0、50,60/网络协议:RTSP/ ONVIF/PSIA/SIP(GB/T28181) /iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/ AFPE5-2620V2x2/8GB DDR3 ECCx4/480G SSD x2/热插拔/ 以太网口1Gx2/冗余电源/2U 注:操作系统:CentOS7 64位 3. 包含本体及配件安装、接线 、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安 装 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	台	2	40867.82	81735.64	
43	030501013021	视频安防监控工作站	1. 名称: 视频安防监控工作站 2. 类别: 不低于I5-7500/内存8 G/硬盘1T/独显1G/DVDRW/22 寸显示器,合WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线 、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安 装 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	台	2	5220.56	10441.12	
本页小计							92176.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 19 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030507014003	视频管理键盘	1. 名称:视频管理键盘 2. 规格:网络接入方式, 4维摇杆控制摇杆, 10.1寸1024*600电容触摸屏, Android4 4, 2个USB接口. 2个1080P, 支持一路265解码, DVI/HDMI外接输出口。 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	3710.15	7420.30	
45	030506001002	6路高清解码器	1. 名称:6路高清解码器 2. 参数:用嵌入式架构, 专用Linux系统, 使用DSP解码, 3路, 支持H. 264/265解码, 支持同时输出32路分辨率为1920X1080, 支持1/4/9/16画面分割 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 含设备之间音频连接线、卡侬头等辅助材料、安装支架等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	3518.26	7036.52	
本页小计							14456.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 20 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030505004003	电视墙（6台55寸显示屏，含拼接屏软件）	1. 名称:电视墙（6台55寸显示屏，含拼接屏软件） 2. 规格:尺寸：1600*4000 55英寸3.5mm拼缝拼接屏；显示尺寸：55 inch，背光源类型：D-LED；物理拼缝：3.5 mm，物理拼缝公差：±0.8 mm；物理分辨率：1920 × 1080 @60 Hz（向下兼容）；亮度：500 cd/m²，可视角：178°（水平）/178°（垂直），对比度：1200：1；音视频输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，USB × 1；音视频输出接口：无；控制接口：RS-232 IN × 1，RS-232 OUT × 1；电源：100~240 VAC，50/60 Hz；功耗：≤ 190 W，待机功耗：≤ 0.5 W 3. 包含本体及配件安装、底座（或支架）制作安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 包含平台（或软件）建设、集成、软件开发、数据开发、功能部署、安装、调试等相关费用。 5. 含播放控制器、音视频连接线缆 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	30137.84	60275.68	
本页小计							60275.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 21 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030507008007	室内200万枪罩彩色摄像机	1. 名称:室内200万枪罩彩色摄像机 2. 规格:日夜型, 高清红外, 1080P, POE供电; 含支架 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	330	502.24	165739.20	
48	030502005009	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15062.85	4.66	70192.88	
49	030411001094	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1384.84	14.09	19512.40	
本页小计							255444.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 22 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030411001095	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1901.11	18.79	35721.86	
		出入口控制系统					100943.57	
51	030501013022	出入口控制系统服务器	1. 名称:出入口控制系统服务器 2. 参数: Intel至强E3-1220, intel C236, DDR4 8Gb, 3*1TB 7200转SATA 35英寸硬盘SQL server 中文版 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4850.36	4850.36	
本页小计							40572.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段：

第 24 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	030507005013	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 规格: 工作电流: ≤100mA; 感应距离:3~15 cm;输出格式: wiegand 26/34;具防泼水与防 尘功能 3. 包含本体安装、接线、接地 、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	台	8	399.37	3194.96	
57	030507006002	四门门禁控制 器	1. 名称:四门门禁控制器 2. 规格: 通讯方式:TCP/IP;读 卡器输入格式:Wiegand 26-40 bit;支持20万张卡 3. 包含本体安装、接线、接地 、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	台	1	1453.18	1453.18	
58	080702018011	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 规格: 详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各 类预埋件留设、接线底盒安装 、接线、接地、焊压接线端子 、于砖墙或有找平层的地面上 的刨槽、砖墙开孔、修补等相 关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	个	12	75.79	909.48	
59	030411004122	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RYJS-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切 相关工作	m	1770.63	3.59	6356.56	
本页小计							11914.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 25 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030411004123	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RYJS-4*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2839.14	6.04	17148.41	
61	030411004124	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RYJS-6*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1072.69	8.70	9332.40	
62	030411001096	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2004.61	23.38	46867.78	
		公共广播系统					40161.56	
本页小计							73348.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 26 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030506001003	广播扬声器	1. 名称:广播扬声器 2. 规格:3W 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	68	73.57	5002.76	
64	030411004125	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5182.33	6.07	31456.74	
65	030411004126	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:NH-BVV-4 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40	4.68	187.20	
本页小计							36646.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 27 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	030411001097	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187.06	18.79	3514.86	
		电梯五方通话系统					11083.02	
67	031101069002	电梯五方通话系统主机	1. 名称:电梯五方通话系统主机 2. 参数:详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	1751.56	1751.56	
68	030411004127	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVVP 6X1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	430.86	17.26	7436.64	
本页小计							12703.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 28 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030904006009	电话分机	1. 名称:电话分机 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	114.12	912.96	
70	030411001098	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	42.14	23.30	981.86	
		入侵、紧急报警系统					24630.44	
本页小计							1894.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 29 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	030501013024	报警主机	1. 名称:报警主机 2. 参数: 主机具有全独立4路总线输入, 具有极强的防雷抗干扰设计大屏幕中文蓝屏显示, 8个完全独立分区, 可带8个分体键盘具有250路总线防区, 各个防区属性可设置(延时、及时、24小时防区); 所有功能和参数都可编程设置和自由修改 ; 最多可达90个用户码; 400个事件记录; 120+8个防区, 防区可以分组, 可任意分为8个子分区, 且子分区能完全独立操作; 可连接24个键盘。具有232串口功能, 可连接电脑软件使用(选购) 额定输入电压: 185-245VAC、50Hz、15VA 额定消耗电流: 静态200mA 报警400mA 备用电池: 12V, 7AH免维护电池 使用工作温度: -10℃~+45℃; 使用环境: 湿度: -10℃~45℃; 使用湿度: 40℃≤95%; 使用湿度: 40℃≤95% 总线输入端口: 4路总线+2路485自检总线; 无线接收频率: 315MHz 与电脑连接端口: USB 端口; BELL输出容量: 12V/3A(电压信号) 外形尺寸: 250*235*70mm 支持报警联网功能; 支持多种报警模式选择; 支持防破坏功能; 支持布防延时功能; 支持多级电子地图的多媒体接警; 带网络转发功能(支持1500防区。 i5-6500/8G/1T/1G独显/千兆网卡/WIN7/23英寸液晶显示器 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他: 按设计图纸、技术需	台	1	3925.58	3925.58	
本页小计							3925.58	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 30 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
			求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作					
72	030507014004	控制键盘	1. 名称:控制键盘 2. 规格:网络接入方式, 4维摇杆控制摇杆, 10.1寸1024*600电容触摸屏, Android44, 2个USB接口2个1080P, 支持一路265解码. DVI/HDMI外接输出口 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3710.15	3710.15	
73	030904008030	八防区输入输出模块(网络型)	1. 名称:八防区输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	351.82	703.64	
74	080702018012	无障碍卫生间求助报警按钮(防水型)	1. 名称:无障碍卫生间求助报警按钮(防水型) 2. 规格:详见图纸设计 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20	82.87	1657.40	
本页小计							6071.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 31 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	030904005015	无障碍卫生间声光报警器（带复位按钮）	1. 名称：无障碍卫生间声光报警器（带复位按钮） 2. 规格参数：详见图纸设计 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊接接线端子等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	142.67	1426.70	
76	030411004128	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZ-RVV-2*1.0 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2600.09	4.03	10478.36	
77	030411004129	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：WDZ-RYJSP-4*1.0 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	94.23	11.31	1065.74	
本页小计							12970.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 32 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	030411001099	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29.94	18.83	563.77	
79	030411001100	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	77.95	14.10	1099.10	
		停车管理系统					86974.41	
本页小计							1662.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 33 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030507016002	成品岗亭	1. 名称:成品岗亭 2. 规格: 3*3米 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及配件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 包含开挖、回填、外运, 路面层拆除及恢复、基础浇筑、消纳费等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	11000.00	22000.00	
81	030501013025	停车场管理服务服务器（含软件）	1. 名称:停车场管理服务服务器（含软件） 2. 参数: Intel至强E3-1220, intelLC236,DDR4 8Gb3*1TB 7200转SATA 35英寸硬盘; 含车牌识别系统软件、车位引导管理软件 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	7328.23	14656.46	
82	030501013026	管理工作站	1. 名称:网管工作站 2. 类别: 不低于I5-7500/内存8G/硬盘1T/独显1G/DVDRW/22寸显示器, 合WINDOWS操作系统 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试等相关费用 4. 包含操作系统及应用软件安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	5220.56	10441.12	
本页小计							47097.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 34 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	040205022003	道闸（含视频车牌识别）	1. 名称:道闸（含视频车牌识别） 2. 规格:数字道闸,直杆4米1-2秒,含车辆检测器与地感线圈 3. 含200W像素高速高清摄像机、双路车牌识别仪、补光灯、控制卡等 4. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4	3275.81	13103.24	
84	030404022002	出入口控制机（含出入口显示屏）	1. 名称:出入口控制机（含出入口显示屏） 2. 规格:含IC卡读写系统、二维码读头、语音提示、对讲分机、临时卡自动出卡机、中文电子显示屏、标准机箱 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	5598.79	11197.58	
85	030404017149	落地设备箱	1. 名称:设备箱 2. 规格、型号:含电源;其他详见图纸 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1782.66	3565.32	
本页小计							27866.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 36 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030411004130	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV 6*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	8.87	266.10	
91	030411004131	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	112.14	6.48	726.67	
92	030411004132	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV 3*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	5.03	150.90	
93	030411004133	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-6 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	375.72	6.57	2468.48	
本页小计							3612.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 37 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	030411001101	电气配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	145.17	26.72	3878.94	
95	030502007012	室外2芯单模光缆	1. 名称及规格:室外2芯单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	87.57	9.32	816.15	
		充电桩管理系统					8753.21	
96	030502005011	六类非屏蔽双绞线 UTP CAT 6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.6	3.82	128.35	
本页小计							4823.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 38 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
97	030501007001	通信管理机	1. 名称:通信管理机 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3255.25	3255.25	
98	030501017001	充电监控管理系统平台软件	1. 名称:充电监控管理系统平台软件 2. 类型:综合考虑 3. 包含软件建设、集成、软件开发、数据开发、功能部署、安装、调试等相关费用。 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	4539.87	4539.87	
99	080609003001	物联网网关	1. 名称:物联网网关 2. 规格: 综合考虑 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用; 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	829.74	829.74	
		机房工程					195218.98	
100	030502001006	42U机柜（含电气配线）	1. 名称:42U机柜（含配线） 2. 规格:42U:600*600*2000mm,含8位16APDU电源插座 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8	2658.48	21267.84	
本页小计							29892.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段：

第 39 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	031101007003	UPS不间断电源（含UPS电源、电池、电池柜或电池架、电池开关箱、连接线等）	1. 名称:UPS不间断电源（含UPS电源、电池、电池柜或电池架、电池开关箱、连接线等） 2. 规格型号: 30 KVA UPS主机;后备30min电池柜X1(含20 节100 AH/12V电池) 3. 包含本体及附件安装、承重支架及底座制作安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3	39157.19	117471.57	
102	030404034019	10A 安全型单相二, 三孔插座(安全型)	1. 名称:10A 安全型单相二, 三孔插座(安全型) 2. 规格:10A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	30.40	60.80	
103	030505004004	操作台	1. 名称:操作台 2. 参数:二位操作位, 平台式 3. 包含本体安装、接线、接地等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	2240.80	4481.60	
104	030409002012	40*4紫铜排	1. 名称:紫铜排 2. 规格:40*4 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	344.1	115.92	39888.07	
本页小计							161902.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 40 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	030502007013	2芯单模光纤	1. 名称及规格:2芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80	4.15	332.00	
106	030502007014	12芯单模光纤	1. 名称及规格:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50	5.96	298.00	
107	030502005012	六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 LSZH-UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20	4.66	93.20	
108	030411004134	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	114	3.36	383.04	
本页小计							1106.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 41 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	030411004135	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	541.04	4.72	2553.71	
110	030411004136	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:BV-16 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9	13.88	124.92	
111	030411001102	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58	18.79	1089.82	
本页小计							3768.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 42 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	030411001103	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.55	23.44	3833.61	
113	030411001104	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	80	41.76	3340.80	
		智能化各系统调试					41802.10	
本页小计							7174.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程 标段： 第 43 页 共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
114	030501015003	计算机应用、网络系统系统联调及试运行	1. 名称：计算机应用、网络系统系统联调及试运行 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	11298.85	11298.85	
115	030507017003	安全防范系统调试及试运行	1. 名称：安全防范系统调试及试运行 2. 含安全防范分系统调试（出入口控制系统、视频监控系统、入侵报警及紧急求助系统、停车场管理系统调试等）、安全防范全系统调试、安全防范系统工程试运行 3. 含地上地下 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	10503.25	10503.25	
116	030507017004	智能化系统	1. 名称：智能化系统调试及试运行 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	20000.00	20000.00	
		措施项目					20589.57	
117	031302007018	高层施工增加		项	1			
118	031301017035	脚手架搭拆费		项	1	20589.57	20589.57	
本页小计							62391.67	
合 计							2587403.30	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00063	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	188644.78			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010037	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011037	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF034	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008034	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002034	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF034	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009034	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF034	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	256681.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	52738.27		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	309419.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程 标段： 第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给水工程					618021.14	
1	031006012003	电热水器	1. 类型:储水式电热水器 2. 额定容量: 80L; 额定功率: 3.0KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	9	1059.57	9536.13	
2	031004010003	淋浴器	1. 类型:成品淋浴器 2. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	18	104.66	1883.88	
3	031004006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:采用感应式冲洗阀, 带水箱蹲便 3. 附件名称、数量:节水型, 含水箱、角阀、存水弯、下水管、脚踏式冲洗阀等 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	247	537.08	132658.76	
4	031004006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:带水箱坐便器 3. 附件名称、数量:带进水阀等附件 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	9	799.99	7199.91	
5	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲洗阀斗式小便器 3. 附件名称、数量:带角阀、存水弯、自闭式冲洗阀等附件 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	124	901.33	111764.92	
本页小计							263043.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程 标段： 第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:采用感应式水嘴,单冷龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、单冷水龙头等附件 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	153	600.00	91800.00	
7	031004004002	拖布池	1. 类型:拖布池 2. 规格:普通水龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	21	485.48	10195.08	
8	031001003036	不锈钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN100 1.0MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	373.09	176.72	65932.46	
本页小计							167927.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程 标段： 第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	031001003037	不锈钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式:卡箍连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	119.53	127.97	15296.25	
10	031001003038	不锈钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN65 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.4	111.22	1045.47	
本页小计							16341.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031001003039	不锈钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.56	88.59	14489.78	
12	031001003040	不锈钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.25	72.60	1252.35	
本页小计							15742.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	031001003041	不锈钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.67	48.23	1913.28	
14	031001003042	不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.71	32.76	219.82	
本页小计							2133.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	031001003043	不锈钢管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:环压或卡式连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.44	29.51	1783.58	
16	031001006047	PPR给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120.31	57.42	6908.20	
本页小计							8691.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001006048	PPR给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	65.17	45.29	2951.55	
18	031001006049	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	384.73	39.41	15162.21	
本页小计							18113.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程 标段： 第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	031001006050	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	916.6	32.12	29441.19	
20	031001006051	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	176.84	28.26	4997.50	
本页小计							34438.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	031001006052	PPR给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油，凿(压)槽及修补 7. 管道试压、消毒、冲洗 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	821.46	25.20	20700.79	
22	031003001054	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	28	97.39	2726.92	
23	031003003084	不锈钢闸阀 DN150	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1134.29	1134.29	
24	031003003085	不锈钢闸阀 DN100	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	905.00	905.00	
25	031003003086	不锈钢闸阀 DN80	1. 名称:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	682.02	682.02	
本页小计							26149.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	031003001055	不锈钢截止阀 DN50	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	425.88	3832.92	
27	031003001056	不锈钢截止阀 DN40	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	376.46	376.46	
28	031003001057	不锈钢截止阀 DN32	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	16	287.65	4602.40	
29	031003001058	不锈钢截止阀 DN20	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	18	192.15	3458.70	
30	031003001059	不锈钢截止阀 DN15	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	86	180.22	15498.92	
31	031003001060	不锈钢过滤活塞式水位控制阀 DN50	1. 名称: 不锈钢过滤活塞式水位控制阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1494.51	1494.51	
本页小计							29263.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	031003001061	不锈钢浮球阀 DN15	1. 名称: 不锈钢浮球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	103.01	103.01	
33	080902006006	磁翻板液位计	1. 名称: 磁翻板液位计 2. 规格: DN20, 高位消防水箱侧壁安装 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1049.14	1049.14	
34	030601005004	电子液位信号装置	1. 名称: 电子液位信号装置 2. 规格: DN20 3. 信号传至消防控制中心 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	1592.92	1592.92	
35	031003001062	螺纹阀门 DN20	1. 名称: 恒温混水阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	192.15	1152.90	
36	031003001063	不锈钢可调式减压阀 DN80	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	909.51	909.51	
37	031003001064	不锈钢可调式减压阀 DN50	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	16	662.15	10594.40	
本页小计							15401.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	031003001065	不锈钢可调式减压阀 DN40	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	508.45	2542.25	
39	031003001066	不锈钢可调式减压阀 DN32	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	374.53	749.06	
40	031003001067	不锈钢可调式减压阀 DN20	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	271.02	1084.08	
41	031003001068	不锈钢可调式减压阀 DN15	1. 名称: 不锈钢可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	201.21	2012.10	
42	031003003087	不锈钢止回阀 DN20	1. 名称: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	6	221.06	1326.36	
43	031003008013	不锈钢Y型过滤器 DN50	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	433.06	433.06	
44	031003008014	不锈钢Y型过滤器 DN20	1. 名称: 不锈钢Y型过滤器 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	12	128.45	1541.40	
本页小计							9688.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	031003013015	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN40, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	1	210.19	210.19	
46	031003013016	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN50, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	7	476.36	3334.52	
47	031003013017	水表	1. 名称:机械旋翼式水表 2. 规格:DN32, 远传功能 3. 连接形式:螺纹 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	17	390.15	6632.55	
48	031002003016	金属波纹管 DN100	1. 类型:金属波纹管 2. 规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	454.22	908.44	
		排水工程					354376.87	
本页小计							11085.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	031001006053	UPVC塑料排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN200 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.65	118.98	77.34	
50	031001006054	UPVC塑料排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	0.82	80.41	65.94	
本页小计							143.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	031001006055	UPVC塑料排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1414.02	57.95	81942.46	
52	031001006056	UPVC塑料排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	583.02	38.74	22586.19	
本页小计							104528.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	031001006057	UPVC塑料排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	824.57	27.72	22857.08	
54	031001006058	UPVC塑料排水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN40 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	763.56	26.86	20509.22	
本页小计							43366.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	031001006059	UPVC塑料排水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN32 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.86	26.01	1192.82	
56	031001006060	UPVC塑料排水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN25 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	320.52	25.47	8163.64	
本页小计							9356.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	031001006061	UPVC塑料排水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水 管 DN20 含检查口 4. 连接形式:粘接连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标 识 6. 管道、管件、通气帽、检 查口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装,套管(含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作 安装及除锈刷油,凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	14.66	25.12	368.26	
58	031001006062	PP静音排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PP静音排水管 DN150 含检查口 4. 连接形式:法兰承插连接(锁 紧环)或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标 识 6. 管道、管件、通气帽、检 查口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装,套管(含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作 安装及除锈刷油,凿(压)槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	370.07	84.70	31344.93	
本页小计							31713.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	031001006063	PP静音排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：PP静音排水管 DN100 含检查口 4. 连接形式：法兰承插连接（ 锁紧环）或热熔连接 5. 综合考虑油漆、防腐、含标识 6. 管道、管件、通气帽、检查 口、消能装置、卡箍、阻火圈 的制作、安装，套管（含防水 套管、穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装，管道支架制作 安装及除锈刷油，凿（压）槽及 修补 7. 闭水及泄漏试验 8. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	2049.83	53.61	109891.3 9	
60	031004014020	给、排水附（ 配）件	1. 材质：网框式地漏 2. 型号、规格：DN200 3. 其他：完成本清单项目所需 的一切相关工作，未尽事宜详 见图纸、招标文件及国家规范	个	1	125.13	125.13	
61	031004014021	给、排水附（ 配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	个	99	68.59	6790.41	
62	031004014022	给、排水附（ 配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75 3. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	个	189	81.18	15343.02	
63	031004014023	给、排水附（ 配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 其他：未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	个	18	45.18	813.24	
本页小计							132963.1 9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	031004014024	给、排水附(配)件	1. 类型:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	115	177.45	20406.75	
65	031004014025	给、排水附(配)件	1. 类型:侧排雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	177.45	354.90	
66	031004014026	给、排水附(配)件	1. 类型:溢流口 2. 型号、规格:300×200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	40	170.76	6830.40	
67	031004014027	给、排水附(配)件	1. 类型:成品通气球 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	30	5.36	160.80	
68	031004014028	给、排水附(配)件	1. 类型:TTC型沉箱专用排水装置 2. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	76.80	307.20	
69	031004014029	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	58	50.01	2900.58	
70	031004014030	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	28	42.74	1196.72	
71	031004014031	给、排水附(配)件	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	29.69	148.45	
		措施项目					12285.83	
本页小计							32305.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00064	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	89207.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010038	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011038	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF035	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008035	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002035	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF035	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009035	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF035	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	97239.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	24939.16		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	122178.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程 标段： 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防喷淋					658487.22	
1	030901001041	水喷淋钢管 DN150	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150*4.5 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	293.68	151.34	44445.53	
2	030901001042	水喷淋钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	246.07	98.25	24176.38	
本页小计							68621.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程 标段： 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030901001043	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN80*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	356.65	79.29	28278.78	
4	030901001044	水喷淋钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	125.53	67.94	8528.51	
本页小计							36807.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程 标段： 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030901001045	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50*3.8 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	232.15	69.53	16141.39	
6	030901001046	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.56	59.28	8865.92	
7	030901001047	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32*3.5 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1192.48	51.30	61174.22	
本页小计							86181.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	030901001048	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25*3.2 4. 连接方式:螺纹和卡压连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2109.91	43.70	92203.07	
9	030901002009	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1411.71	98.25	138700.51	
本页小计							230903.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030901002010	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65*4.0 4. 连接方式:沟槽连接件或法兰连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油,凿(压)槽及修补 6. 管道试压、冲洗 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	406.28	67.94	27602.66	
11	030901010005	室内消火栓	1. 类型:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 型号、规格:DN65mm消火栓 4. 附件材质、规格:1800*700*200(高*宽*厚),铝合金单开门,放置于首层以上部分为半明设或暗设,栓口中心离地面高度1.1m 5. 箱内设有麻质水龙带一条, DN65,长25米, Ø19水枪1个,射流量≥5L/s;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径Ø19, DN6mm小水枪一支 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	49	958.21	46952.29	
本页小计							74554.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	030901010006	室内消火栓	1. 类型:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 型号、规格:SNJ65减压稳压消火栓 4. 附件材质、规格:1800*700*200（高*宽*厚），铝合金单开门，放置于首层以上部分为半明设或暗设，栓口中心离地面高度1.1m 5. 箱内设有麻质水龙带一条，DN65，长25米， $\phi 19$ 水枪1个，射流量 $\geq 5L/s$ ；消防报警按钮1个，30m消防软转盘，转盘胶管内径 $\phi 19$ ，DN6mm小水枪一支 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	87	1046.71	91063.77	
13	030901010007	试验消火栓	1. 名称:带压力表试验消火栓 2. 规格:DN65 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	461.03	922.06	
14	030901013011	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC4 2具 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	48	156.88	7530.24	
15	030901013012	推车式灭火器 MFT/ABC20	1. 类型:推车式灭火器 2. 规格:MFT/ABC20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	具	1	357.52	357.52	
16	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 规格:按设计说明综合考虑 3. 包含开孔、装饰碟 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1181	28.14	33233.34	
本页小计							133106.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	031003001069	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	97.39	486.95	
18	030901008007	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 组装形式:成套型 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	组	2	289.45	578.90	
19	031003003088	遥控信号阀 DN150	1. 名称:遥控信号阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1587.11	3174.22	
20	030901006007	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	671.75	1343.50	
21	031003001070	泄水阀 DN50	1. 名称:泄水阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	209.88	419.76	
22	031003003089	不锈钢闸阀 DN100	1. 类型:不锈钢闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	904.54	1809.08	
23	031003010032	金属波纹管 DN150	1. 类型:金属波纹管 2. 规格:DN150 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	646.88	646.88	
本页小计							8459.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	031002003017	金属波纹管 DN100	1. 类型:金属波纹管 2. 规格:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	454.22	1362.66	
25	031003003090	不锈钢止回阀 DN100	1. 名称:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	634.20	1268.40	
26	031003012005	旋流防止器 DN100	1. 名称:旋流防止器 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	781.80	1563.60	
27	030601004008	流量仪表	1. 名称:数显消火栓流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	476.55	476.55	
28	030601004009	流量仪表	1. 名称:数显喷淋流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	476.55	476.55	
29	031006015004	水箱	1. 名称:高位消防水箱 2. 材质:食品级SUS316/304不锈钢 3. 型号、规格:6m×2m×2m(H), 有效容积:18m³ 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	台	1	11640.98	11640.98	
30	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 包括地上、地下全部自动喷淋系统、消火栓系统等系统的整体试验和调试 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	3063.00	3063.00	
本页小计							19851.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00065	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	64373.13			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010039	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011039	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF036	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008036	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002036	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF036	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009036	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF036	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-消防喷淋工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	65848.72		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	17996.40		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	83845.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-气体灭火工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					126386.98	
1	030902009008	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ150/2.5 3. 充装量:116kg 4. 储瓶规格150L, 总药剂量232kg 5. 调试要求:含系统调试 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	22062.18	44124.36	
2	030902009009	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ120/2.5 3. 充装量:98kg 4. 储瓶规格120L, 总药剂量98kg 5. 调试要求:含系统调试 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	19265.80	38531.60	
3	030902009010	无管网气体灭火装置	1. 类型:柜式(无管网)预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:GQQ90/2.5 3. 充装量:77kg 4. 储瓶规格90L, 总药剂量154kg 5. 调试要求:含系统调试 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	16593.34	33186.68	
4	030902009011	无管网气体灭火装置	1. 类型:悬挂式(无管网)预制七氟丙烷（包含药剂） 2. 型号、规格:XQQC30/1.6JD 3. 充装量:23kg 4. 总药剂量23kg 5. 调试要求:含系统调试 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	8646.69	8646.69	
本页小计							124489.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-气体灭火工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00066	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2276.91			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010040	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011040	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF037	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008037	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002037	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF037	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009037	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF037	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-气体灭火工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12638.70		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	636.54		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	13275.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		通风设备					276584.61	
1	030108003008	高温轴流排烟风机PY-1-1	1. 名称: 高温轴流排烟风机PY-1-1 2. 规格: 风量:18000M3/H 全压:400PA 参考功率:5.5KW 3. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	10792.98	10792.98	
2	030108003009	高温轴流排烟风机PY-1-2	1. 名称: 高温轴流排烟风机PY-1-2 2. 规格: 风量:22000M3/H 全压:400PA 参考功率:5.5KW 3. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	12562.89	12562.89	
本页小计							23355.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030108003010	高温轴流排烟风机PY-1-3	1. 名称: 高温轴流排烟风机PY-1-3 2. 规格: 风量:36000M3/H 全压:500PA 参考功率:11KW 3. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	14332.81	14332.81	
4	030108001013	低噪声柜式离心风机PF-1-01~02、PF-1-04~05、PF-1-07~08、PF-2~5-01~07	1. 名称: 低噪声柜式离心风机PF-1-01~02、PF-1-04~05、PF-1-07~08、PF-2~5-01~07 2. 规格: 风量:2000M3/H 机外余压:200PA 参考功率:0.55KW 3. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求: 包含单机试运转 6. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	34	2693.88	91591.92	
本页小计							105924.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030108001014	低噪声柜式离心风机PF-1-03、PF-1-06、PF-1-09~10	1. 名称:低噪声柜式离心风机PF-1-03、PF-1-06、PF-1-09~10 2. 规格:风量:3000M3/H 机外余压:200PA 参考功率:1.1KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	4	3490.34	13961.36	
6	030108001015	防爆型低噪声柜式离心风机PF/SH-1-01	1. 名称:防爆型低噪声柜式离心风机PF/SH-1-01 2. 规格:风量:6000M3/H 机外余压:250PA 参考功率:1.5KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	6290.49	6290.49	
本页小计							20251.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030108001016	防爆型低噪声柜式离心风机PF/SH-1-04	1. 名称:防爆型低噪声柜式离心风机PF/SH-1-04 2. 规格:风量:1500M3/H 机外余压:200PA 参考功率:0.55KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	4278.56	4278.56	
8	030108001017	防爆型低噪声柜式离心风机PF/SH-1-05	1. 名称:防爆型低噪声柜式离心风机PF/SH-1-05 2. 规格:风量:3000M3/H 机外余压:200PA 参考功率:1.1KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	5400.26	5400.26	
9	030108003011	防爆型轴流风机PF/SH-1-02	1. 名称:防爆型轴流风机PF/SH-1-02 2. 规格:风量:700M3/H 全压:250PA 参考功率:0.37KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	1803.22	1803.22	
本页小计							11482.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030108003012	防爆型轴流风机PF/SH-1-03	1. 名称:防爆型轴流风机PF/SH-1-03 2. 规格:风量:400M3/H 全压:250PA 参考功率:0.15KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	1714.73	1714.73	
11	030108003013	壁式轴流风机BP-21.0	1. 名称:壁式轴流风机BP-21.0 2. 规格:风量:2100M3/H 全压:200PA 参考功率:0.25KW 3. 所有设置于外墙的窗式排气扇及壁式轴流风机自带防雨百叶风口 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 5. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6. 单机试运转要求:包含单机试运转 7. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	1306.45	2612.90	
本页小计							4327.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030108003014	壁式轴流风机BP-10.0	1. 名称:壁式轴流风机BP-10.0 2. 规格:风量:1000M3/H 全压:35PA 参考功率:0.09KW 3. 所有设置于外墙的窗式排气扇及壁式轴流风机自带防雨百叶风口 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用橡胶减振器 5. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6. 单机试运转要求:包含单机试运转 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	766.62	1533.24	
13	030404033009	墙式排气扇Q0.9	1. 名称:天花式排气扇P0.9 2. 规格:风量:90M3/H 参考功率:0.012KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	48	166.43	7988.64	
14	030404033010	墙式排气扇Q2.0	1. 名称:墙式排气扇Q2.0 2. 规格:风量:200M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	109	184.13	20070.17	
15	030404033011	墙式排气扇Q2.5	1. 名称:墙式排气扇Q2.5 2. 规格:风量:250M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	8	192.98	1543.84	
16	030404033012	墙式排气扇Q3.0	1. 名称:墙式排气扇Q3.0 2. 规格:风量:300M3/H 参考功率:0.03KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	378	201.82	76287.96	
本页小计							107423.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404033013	墙式排气扇Q4.0	1. 名称:墙式排气扇Q4.0 2. 规格:风量:400M3/H 参考功率:0.04KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	3	223.95	671.85	
18	030404033014	墙式排气扇Q5.0	1. 名称:墙式排气扇Q5.0 2. 规格:风量:500M3/H 参考功率:0.04KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	3	223.95	671.85	
19	030404033015	天花式排气扇P1.5	1. 名称:天花式排气扇P1.5 2. 规格:风量:150M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	8	201.82	1614.56	
20	030404033016	天花式排气扇P2.0	1. 名称:天花式排气扇P2.0 2. 规格:风量:200M3/H 参考功率:0.025KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	201.82	403.64	
21	030404033017	天花式排气扇P5.0	1. 名称:天花式排气扇P5.0 2. 规格:风量:500M3/H 参考功率:0.04KW 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	228.37	456.74	
		空调设备					936909.22	
本页小计							3818.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030701003007	多联新风空调器(吊式)XF-1-01~04	1. 名称:多联新风空调器(吊式)XF-1-01~04 2. 规格:风量:5000M3/H 制冷量:56KW 机外余压:350PA 参考功率:3.0KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	4	16130.19	64520.76	
23	030701003008	多联新风空调器(吊式)XF-1-05	1. 名称:多联新风空调器(吊式)XF-1-05 2. 规格:风量:2000M3/H 制冷量:22KW 机外余压:200PA 参考功率:1.1KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	8818.20	8818.20	
本页小计							73338.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030701003009	多联机天花式室内机THS-2.8	1. 名称:多联机天花式室内机THS-2.8 2. 规格:风量:480M3/H 制冷量:2.8W 参考功率:0.08KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	2	3358.92	6717.84	
25	030701003010	多联机天花式室内机THS-8.0	1. 名称:多联机天花式室内机THS-8.0 2. 规格:风量:1400M3/H 制冷量:8.0W 参考功率:0.2KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	32	4017.33	128554.56	
26	030701003011	多联机天花式室内机THS-12.5	1. 名称:多联机天花式室内机THS-12.5 2. 规格:风量:1800M3/H 制冷量:12.5W 参考功率:0.4KW 3. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 4. 包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5. 单机试运转要求:包含单机试运转 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	27	4243.87	114584.49	
本页小计							249856.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030701003012	壁挂式分体空调器5HP	1. 名称:壁挂式分体空调器5HP 2. 规格:制冷量:12KW 3. 安装形式:壁挂式, 含内外机及铜管、冷凝水管等 4. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4	8475.43	33901.72	
28	030701003013	多联机室外机8HP	1. 名称:多联机室外机8HP 2. 规格:制冷量:25.2KW 制冷功率:5.5KW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	1	13710.23	13710.23	
29	030701003014	多联机室外机24HP	1. 名称:多联机室外机24HP 2. 规格:制冷量:67KW 制冷功率:19KW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	4	42740.32	170961.28	
30	030701003015	多联机室外机38HP	1. 名称:多联机室外机38HP 2. 规格:制冷量:108KW 制冷功率:28.5KW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量: 风机等均作减震处理, 本工程空调器、风机采用弹簧减振器 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	3	58581.91	175745.73	
本页小计							394318.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030701003016	多联机室外机46HP	1. 名称:多联机室外机46HP 2. 规格:制冷量:130KW 制冷功率:36KW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量:风机等均作减震处理,本工程空调器、风机采用弹簧减振器 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	台	3	73131.47	219394.41	
		风口、风阀					117146.77	
32	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:500*2000 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1866.73	3733.46	
33	030703001058	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1400*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1165.85	2331.70	
34	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	687.76	2063.28	
35	030703001060	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1000*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	588.20	1764.60	
本页小计							229287.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段:

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030703001061	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:1200*800 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1803.01	1803.01	
37	030703001062	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀(常开) 2. 规格:630*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	675.23	1350.46	
38	030703001063	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2. 规格:1250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	524.37	1048.74	
39	030703001064	碳钢阀门	1. 名称:280℃高气密排烟阀(常闭) 2. 规格:1000*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	7	507.65	3553.55	
40	030703001065	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:1000*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	588.20	588.20	
41	030703001066	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:1500*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1229.56	2459.12	
42	030703001067	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:800*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	360.67	360.67	
本页小计							11163.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:600*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	233.24	466.48	
44	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	169.52	169.52	
45	030703001070	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:400*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	144.04	144.04	
46	030703001071	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:400*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	118.55	118.55	
47	030703001072	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:320*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	103.26	103.26	
48	030703001073	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防烟防火阀(常开) 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	105.81	105.81	
49	030703001074	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:800*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	360.67	721.34	
本页小计							1829.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	030703001075	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:800*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	296.96	593.92	
51	030703001076	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	11	169.52	1864.72	
52	030703001077	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	144.04	144.04	
53	030703001078	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	118.55	118.55	
54	030703001079	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:350*350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	237.22	711.66	
55	030703001080	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:320*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	123.65	247.30	
56	030703001081	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:320*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	103.26	413.04	
本页小计							4093.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	030703001082	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	80	105. 81	8464. 80	
58	030703001083	碳钢阀门	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:200*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	80. 32	160. 64	
59	030703001084	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	173. 70	173. 70	
60	030703001085	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*160 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	202. 24	202. 24	
61	030703001086	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	205. 56	1027. 80	
62	030703001087	电动对开多叶密闭调节阀	1. 名称:电动对开多叶密闭调节阀 2. 规格:1000*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	466. 62	2333. 10	
63	030703001088	风管蝶阀	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:320*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	122. 21	1222. 10	
本页小计							13584. 38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	030703001089	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*2000 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	1032.93	2065.86	
65	030703001090	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	266.81	266.81	
66	030703001091	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	10	155.67	1556.70	
67	030703007027	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	390	66.72	26020.80	
68	030703007028	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:350*350 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	8	105.01	840.08	
69	030703007029	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	93.51	93.51	
70	030703007030	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	149.49	448.47	
71	030703007031	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	149.49	298.98	
本页小计							31591.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	030703007032	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	204.03	204.03	
73	030703007033	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	239.15	1195.75	
74	030703007034	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	197.17	197.17	
75	030703007035	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*500 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	14	212.62	2976.68	
76	030703007036	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	367.47	1469.88	
77	030703007037	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	317.78	317.78	
78	030703007038	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*120 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	98.15	490.75	
79	030703007039	双层百叶风口	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	36	149.49	5381.64	
本页小计							12233.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	030703007040	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1500*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	739.15	1478.30	
81	030703007041	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1300*600 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	922.34	3689.36	
82	030703007042	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1250*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	637.38	3186.90	
83	030703007043	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	411.72	411.72	
84	030703007044	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:300*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	111.43	111.43	
85	030703007045	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*300 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	221.45	442.90	
86	030703007046	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	23	343.58	7902.34	
87	030703007047	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	221.45	221.45	
本页小计							17444.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
88	030703007048	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*200 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	262.16	262.16	
89	030703007049	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1250*250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	446.56	446.56	
90	030703007050	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*1250 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2245.27	2245.27	
91	030703007051	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:2300*400 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	1179.36	1179.36	
92	030703007052	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:2300*800 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	2087.36	2087.36	
93	030703020003	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:800*200*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	4	817.05	3268.20	
94	030703020004	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:630*200*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	731.22	1462.44	
95	030703020005	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:400*200*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	551.00	551.00	
本页小计							11502.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	030703020006	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:1000*250*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	978.68	978.68	
97	030703020007	消声器	1. 名称:阻抗式消声器 2. 规格:1000*200*900 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	3	944.35	2833.05	
		风管					377699.22	
98	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装(含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等)、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油, 支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装, 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作, 风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	617.18	136.96	84528.97	
本页小计							88340.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
99	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.6\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	222.47	114.34	25437.22	
100	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	198.04	119.27	23620.23	
本页小计							49057.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	166.59	127.25	21198.58	
102	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装（含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油，支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	169.98	148.00	25157.04	
本页小计							46355.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
103	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 板材厚度: $\delta=1.5\text{mm}$ 4. 综合考虑风管形状、尺寸、接口形式 5. 本体及配件制作安装(含弯头、消声弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等)、封堵 6. 风管、法兰、加固框除锈、刷油,支吊架、过跨风管落地支架制作安装、除锈、刷油 7. 套管制作安装,风管检查孔制作,温度、风量测定孔制作,风管漏光漏风试验 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	84.56	174.06	14718.51	
104	030703019004	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 规格:综合考虑 3. 材质:玻纤不锈钢丝混纺布软接 4. 最大胀破压力 $>1.7\text{ MPa}$ 5. 耐温 280°C ,连续工作1h以上不变形、外观无变化 6. 接头采用耐高温线,翻边缝合,确保防火软接能通过高温烟气 7. 采用玻纤不锈钢丝混纺布,外涂覆防火型耐高温硅橡胶涂层 8. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	36.94	404.15	14929.30	
本页小计							29647.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	031208003006	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:环保型超细玻璃纤维棉毡 2. 绝热厚度:40mm 3. 密度为48kg/m3, 导热系数 $\leq 0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$ ($\geq 25^{\circ}\text{C}$ 时), 热荷重收缩温度 $\geq 350^{\circ}\text{C}$, 超细玻纤直径 $\leq 6.5\mu\text{m}$, 渣球含量(粒径大于0.25mm) $\leq 0.1\%$, 含水率 $\leq 0.5\%$, 憎水率 $\geq 98\%$ 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m3	17.83	1352.79	24120.25	
106	031208003007	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:环保型超细玻璃纤维棉毡 2. 绝热厚度:30mm 3. 密度为48kg/m3, 导热系数 $\leq 0.034\text{W/m}\cdot\text{K}$ ($\geq 25^{\circ}\text{C}$ 时), 热荷重收缩温度 $\geq 350^{\circ}\text{C}$, 超细玻纤直径 $\leq 6.5\mu\text{m}$, 渣球含量(粒径大于0.25mm) $\leq 0.1\%$, 含水率 $\leq 0.5\%$, 憎水率 $\geq 98\%$ 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m3	9.83	1352.79	13297.93	
107	031208003008	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 材质:防火板厚度采用8mm, 轻钢龙骨圆规格采用L40*40mm 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	1426.62	67.08	95697.67	
108	010803002004	防火玻璃挡烟垂壁	1. 名称:防火玻璃挡烟垂壁 2. 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃, 其性能应符合GB 15763.1的规定 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m2	207.05	169.01	34993.52	
		冷媒管、冷凝水管					134667.71	
本页小计							168109.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 6.4$ 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.46	25.18	213.02	
110	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 9.5$ 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	363.37	27.83	10112.59	
本页小计							10325.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
111	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 Φ12.7 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.63	35.55	1266.65	
112	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 Φ15.9 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	475.38	39.15	18611.13	
本页小计							19877.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 19.1$ 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	315.36	51.25	16162.20	
114	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 22.2$ 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	128.23	61.88	7934.87	
本页小计							24097.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 28.6$ 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	285.64	72.86	20811.73	
116	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 31.8$ 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	123.68	83.07	10274.10	
本页小计							31085.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程 标段： 第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
117	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 Φ38.1 4. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 5. 管道、管件制作、安装,套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装,管道支架制作安装及除锈刷油,压力试验、吹扫与清洗、冷媒加注 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.95	95.18	15604.76	
118	030703001092	冷媒分歧器	1. 类型:冷媒分歧器 2. 连接形式:综合考虑 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	13	125.09	1626.17	
119	030703001093	冷媒分歧器	1. 类型:冷媒分歧器 2. 连接形式:综合考虑 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	36	125.09	4503.24	
120	030703001094	冷媒分歧器	1. 类型:冷媒分歧器 2. 连接形式:综合考虑 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	21	125.09	2626.89	
121	031001001003	内涂塑镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	329.73	59.45	19602.45	
本页小计							43963.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	031001001004	内涂塑镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	27.49	60.70	1668.64	
123	031001001005	内涂塑镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 保温形式:25mm闭孔发泡橡塑保温管材 6. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	0.69	67.24	46.40	
124	030411002052	冷媒管桥架	1. 形式:冷媒管桥架 2. 材质:镀锌钢板桥架 3. 规格:1000x200mm, 厚度满足设计要求 4. 综合考虑防火堵洞、穿墙套管、满足防火规范要求、接地等附属工作内容 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	1.73	614.82	1063.64	
125	030411002053	冷媒管桥架	1. 形式:冷媒管桥架 2. 材质:镀锌钢板桥架 3. 规格:1200x200mm, 厚度满足设计要求 4. 综合考虑防火堵洞、穿墙套管、满足防火规范要求、接地等附属工作内容 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作,未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	3.45	736.01	2539.23	
		措施项目					10125.12	
126	031301017039	脚手架搭拆		项	1	10125.12	10125.12	
本页小计							15443.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 31 页 共 31 页

合 计	1853132. 65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00067	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	103209.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010041	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011041	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF038	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008038	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002038	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF038	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009038	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF038	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	184300.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	28853.78		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	213154.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电梯工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					710569.13	
1	030107002002	直流电梯	1. 名称:无障碍电梯兼客梯 DT-1 2. 层数:5 3. 站数:5 4. 提升高度、速度:载重1000kg, 速度1.6m/s, 最大提升高度25m 5. 包括但不限于电梯内装修、轿厢门及站厅门、通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统, 轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、电梯随行电缆、预留与智能化集成数据接口, 整体安装、调试、试运行、验收 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	176290.51	176290.51	
2	030107002003	直流电梯	1. 名称:客梯 DT-2 2. 层数:5 3. 站数:5 4. 提升高度、速度:载重1000kg, 速度1.6m/s, 最大提升高度25m 5. 包括但不限于电梯内装修、轿厢门及站厅门、通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统, 轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、电梯随行电缆、预留与智能化集成数据接口, 整体安装、调试、试运行、验收 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	173644.50	173644.50	
本页小计							349935.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电梯工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	030107002004	直流电梯	1. 名称:货梯 DT-3 2. 层数:6 3. 站数:6 4. 提升高度、速度:载重1000kg, 速度1.6m/s, 最大提升高度25m 5. 包括但不限于电梯内装修、轿厢门及站厅门、通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统, 轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、电梯随行电缆、预留与智能化集成数据接口, 整体安装、调试、试运行、验收 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	179299.36	179299.36	
4	030107002005	直流电梯	1. 名称:无障碍电梯兼客梯 DT-4 2. 层数:6 3. 站数:6 4. 提升高度、速度:载重1000kg, 速度1.6m/s, 最大提升高度25m 5. 包括但不限于电梯内装修、轿厢门及站厅门、通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统, 轿厢内视频监控系统、电梯五方对讲设备、电梯随行电缆、预留与智能化集成数据接口, 整体安装、调试、试运行、验收 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	部	1	181334.76	181334.76	
		措施项目						
5	031301017040	脚手架搭拆费		项	1			
6	031301001004	吊装加固		项	1			
7	031301002004	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
本页小计							360634.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-电梯工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00068	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	43975.82			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010042	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011042	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF039	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008039	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 3.44\%$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002039	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF039	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009039	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF039	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校地上部分-电梯工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	71056.91		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12294.05		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	83350.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					158989.82	
1	031002001045	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FG-1400-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	396.53	793.06	
2	031002001046	管道支架	1. 类型:风管纵向抗震支架 2. 型号、规格:FG-1400-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	422.97	422.97	
3	031002001047	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FG-1250-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	7	384.99	2694.93	
4	031002001048	管道支架	1. 类型:风管纵向抗震支架 2. 型号、规格:FG-1250-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	7	410.15	2871.05	
5	031002001049	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FG-2300-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	456.59	456.59	
6	031002001050	管道支架	1. 类型:风管纵向抗震支架 2. 型号、规格:FG-2300-T 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	489.70	489.70	
7	031002001051	管道支架	1. 类型:风管侧向抗震支架 2. 型号、规格:FG-FJ 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	384.99	384.99	
8	031002001052	管道支架	1. 类型:风管纵向抗震支架 2. 型号、规格:FG-FJ 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	1	410.15	410.15	
本页小计							8523.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-抗震支架工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	031002001053	管道支架	1. 类型: 桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-200 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	4	414.91	1659.64	
10	031002001054	管道支架	1. 类型: 桥架纵向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-200 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	4	443.39	1773.56	
11	031002001055	管道支架	1. 类型: 桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-300 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	31	423.91	13141.21	
12	031002001056	管道支架	1. 类型: 桥架纵向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-300 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	31	453.39	14055.09	
13	031002001057	管道支架	1. 类型: 桥架侧向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-400 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	19	432.76	8222.44	
14	031002001058	管道支架	1. 类型: 桥架纵向抗震支架 2. 型号、规格: KZ-400 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	19	463.22	8801.18	
15	031002001059	管道支架	1. 类型: 单管侧向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	31	348.51	10803.81	
16	031002001060	管道支架	1. 类型: 单管纵向抗震支架 2. 型号、规格: VZS-STL-DN65 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	31	369.61	11457.91	
本页小计							69914.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-抗震支架工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	031002001061	管道支架	1. 类型:单管侧向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	101	386.13	38999.13	
18	031002001062	管道支架	1. 类型:单管纵向抗震支架 2. 型号、规格:VZS-STL-DN100 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	101	411.41	41552.41	
		措施项目						
本页小计							80551.54	
合 计							158989.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-抗震支架工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00069	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	14182.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010044	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011044	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF040	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	分部分项人工费	0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008040	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002040	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF040	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009040	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF040	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校地上部分-抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15898.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3964.98		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	19863.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	176818.63	
1.1	A.1土石方工程	5365.18	
1.2	A.4砌筑工程	22132.12	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	52023.33	
1.4	屋面及防水工程	15023.03	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	23179.84	
1.6	A.15其他装饰工程	56500.00	
1.7	余方弃置	2595.13	
2	措施合计	25538.68	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8687.09	
2.2	其他措施费	16851.59	
3	其他项目	20505.50	—
3.1	暂列金额	17681.86	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2823.64	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	222862.81	
5	增值税销项税额	20057.65	—
6	总造价	242920.46	
7	人工费	43742.96	
招标控制价合计=1+2+3+5		242,920.46	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程					5365. 18	
1	010101003015	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	274. 98	6. 53	1795. 62	
2	040103001007	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	222. 68	16. 03	3569. 56	
	A. 4	砌筑工程					22132. 12	
3	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 砂浆强度等级：WM M15水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4. 87	473. 59	2306. 38	
本页小计							7671. 56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-校门

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 砂浆强度等级: WM M15水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	37.4	530.10	19825.74	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					52023.33	
5	010501001011	垫层	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.02	471.49	5195.82	
6	010501003006	独立基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.4	482.17	4050.23	
7	010501002004	带形基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.1	482.17	5352.09	
8	010503001005	基础梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.34	474.29	1109.84	
本页小计							35533.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-校门

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010502001013	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.38	604.51	1438.73	
10	010504004003	造型景墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、造型费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	25.13	521.88	13114.84	
11	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.79	786.38	5339.52	
12	010515001053	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类: HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.38	5654.12	2148.57	
本页小计							22041.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010515001054	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.25	4285.98	1071.50	
14	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.964	4315.17	8474.99	
本页小计							9546.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.2	3939.33	4727.20	
		屋面及防水工程					15023.03	
16	010903001004	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mmSBS防水卷材 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	219.86	68.33	15023.03	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23179.84	
17	011202001002	白色质感涂料	1. 面刷白色质感涂料 2. 25厚WS M15水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	219.86	105.43	23179.84	
	A. 15	其他装饰工程					56500.00	
本页小计							42930.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	010103002019	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	52.3	49.62	2595.13	
		措施项目					17874.51	
22	MBZC008	模板的支架		t	0.166	6162.19	1022.92	
23	粤011701009007	单排钢脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	144.03	9.33	1343.80	
24	011702001024	垫层	1. 基础类型：基础垫层模板	m2	25.8	29.61	763.94	
25	011702001025	独立基础	1. 独立基础模板	m2	26.97	50.34	1357.67	
26	011702001026	带形基础	1. 带形基础模板	m2	22.18	53.11	1177.98	
27	011702001027	基础梁	1. 基础梁模板	m2	15.97	58.96	941.59	
28	011702002020	混凝土柱	1. 混凝土柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	31.06	69.82	2168.61	
29	011702011010	造型景墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	202.78	43.42	8804.71	
30	011702025001	压顶、扶手模板	1. 压顶、扶手模板	m2	65.76	4.46	293.29	
本页小计							20469.64	
合 计							194693.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00070	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	7664.17			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00026	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002026	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000026	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000070	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					7664.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-校门

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17681.86		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2823.64		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	20505.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	D. 1	土石方工程					18272.51	
1	010101003016	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2251.6	6.53	14702.95	
2	040103001008	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	222.68	16.03	3569.56	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程					213387.97	
3	010501001012	垫层	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	64.46	471.49	30392.25	
本页小计							48664.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010501003007	独立基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.22	482.17	13606.84	
5	010501002005	带形基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	76.91	482.17	37083.69	
6	010503001006	基础梁	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	18.47	474.29	8760.14	
7	010502001014	混凝土柱	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.55	604.51	332.48	
8	010504004004	挡土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、泄水孔、反滤层等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	96.77	530.96	51381.00	
本页小计							111164.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010515001057	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.407	5654.12	7955.35	
10	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.262	4315.17	1130.57	
本页小计							9085.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	15.928	3939.33	62745.65	
		砌筑工程					27007.91	
12	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 砂浆强度等级: WM M15水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	46.17	505.40	23334.32	
13	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 2. 砂浆强度等级: WM M15水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.93	530.10	3673.59	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					69453.07	
本页小计							89753.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011202001003	白色质感涂料	1. 面刷白色质感涂料 2. 25厚WS M15水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	658.76	105.43	69453.07	
	A. 15	其他装饰工程					304189.39	
15	011503001027	金属围栏	1. 高度：1.98~2m（具体详图纸） 2. 材料种类、规格：□ 50X150X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X50X2厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X100X2厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X100X2厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆、□ 50X150X3厚 镀锌方钢管面刷白色金属漆 3. 含预埋件等 4. 具体详见图纸大样JB-5~JB-5-7 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	913.18	333.11	304189.39	
	A. 1	余方弃置					15250.21	
16	010103002020	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式（含陆运、水运）、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	307.34	49.62	15250.21	
本页小计							388892.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00071	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	33854.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00027	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002027	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000027	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000071	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					33854.50			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-围墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	64756.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12472.71		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	77228.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					612.96	
1	010101003017	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	34.02	6.53	222.15	
2	040103001009	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	24.38	16.03	390.81	
		混凝土及钢筋 混凝土工程					11900.96	
3	010501001013	垫层	1. 混凝土强度等级：商品混凝土C15 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.18	471.49	1499.34	
本页小计							2112.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-挡土墙工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010504004005	挡土墙	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送、泄水孔、反滤层等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.15	530.96	2203.48	
5	010501004006	满堂基础	1. 混凝土强度等级: 商品混凝土C25 2. 综合考虑混凝土运输、外加剂、泵送等费用 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.54	482.17	2671.22	
6	010515001060	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类: HRB400级钢筋 2. 规格: Φ10以内 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.023	5654.12	130.04	
本页小计							5004.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-挡土墙工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400级钢筋 2. 规格: Φ12~25 3. 计价综合考虑: 混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等 4. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度、现浇劲性混凝土构件的钢筋制安增加费等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.37	3939.33	5396.88	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1815.50	
8	011202001004	白色质感涂料	1. 面刷白色质感涂料 2. 25厚WS M15水泥砂浆 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	17.22	105.43	1815.50	
	A.15	其他装饰工程					446.17	
本页小计							7212.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-挡土墙工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011503001028	金属栏杆	1. 高度:1.05m（详图纸） 2. 材料种类、规格: $\phi 50 \times 4$ 热镀锌圆钢管, 深灰色氟碳漆、 $\phi 25 \times 3$ 热镀锌圆钢管, 深灰色氟碳漆、 $\phi 50 \times 4$ 热镀锌圆钢管, 深灰色氟碳漆、 $\phi 25 \times 3$ 热镀锌圆钢管深灰色氟碳漆、 $\phi 50 \times 4$ 热镀锌圆钢管, 深灰色氟碳漆、 $\phi 50 \times 4$ 热镀锌圆钢管, 深灰色氟碳漆等 3. 含预埋件等 4. 具体详见图纸大样JB-4-5 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.45	307.70	446.17	
		余方弃置					478.34	
10	010103002021	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	9.64	49.62	478.34	
		措施项目					2734.27	
11	MBZC010	模板的支架		t	0.031	6198.03	192.14	
12	011702011012	混凝土墙	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m ²	42.42	43.42	1841.88	
13	011702001032	垫层	1. 基础类型: 基础垫层模板	m ²	4.25	29.61	125.84	
14	011702001033	基础	1. 满堂基础模板	m ²	7.98	47.78	381.28	
15	粤011701009009	单排钢脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	20.7	9.33	193.13	
本页小计							3658.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-挡土墙工程

标段：

第 5 页 共 5 页

合 计	17988.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-挡土墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00072	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	702.38			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	011707002028	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000028	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000072	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
5	WMDZJF00028	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计					702.38			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-挡土墙工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1525.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	258.77		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1784.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔木					70192.72	
1	050102001004	香樟C	1. 胸径或干径:胸径18-20cm 2. 株高、冠径:树高7-8m, 冠幅3-4m 3. 种类:香樟C 4. 分枝点2-2.2M, 分枝多, 全冠假植苗, 树冠饱满 5. 养护期:12个月 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1	2586.15	2586.15	
2	050102001005	秋枫D	1. 胸径或干径:胸径12-13cm 2. 株高、冠径:树高4.5-5m, 冠幅2.5-3m 3. 种类:秋枫D 4. 分枝点1.8-2.0M, 分枝多, 全冠假植苗, 树冠饱满 5. 养护期:12个月 6. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	20	1515.50	30310.00	
本页小计							32896.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	050102001006	紫花风铃木	1. 胸径或干径: 胸径6-8cm 2. 株高、冠径: 树高3-4m, 冠幅2-2.5m 3. 种类: 紫花风铃木 4. 分枝点1.8-2.0M, 分枝多, 全冠假植苗, 树冠饱满 5. 养护期: 12个月 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、施肥、并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算, 障碍物凿运费等 7. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	23	1621.59	37296.57	
		竹类					2166.35	
4	050102003001	青皮竹	1. 竹胸径或根盘丛径: 树高3-3.5m, 冠幅0.3-0.5m 2. 竹种类: 青皮竹 3. 养护期: 12个月 4. 20根/平方米, 全尾种植, 做好竹子支护, 整齐划一 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、施肥、并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算, 障碍物凿运费等 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	37	58.55	2166.35	
		灌木					7407.74	
本页小计							39462.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	050102002001	巨浪海芋	1. 冠丛高:树高1.3-1.5m，冠幅1.3-1.5m 2. 养护期:12个月 3. 原生全冠，假植苗，5~6分枝，树冠饱满，姿态优美 4. 种类:巨浪海芋 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	6	227.80	1366.80	
6	050102002002	鸟巢蕨	1. 冠丛高:树高0.6-0.8m，冠幅0.6-0.8m 2. 养护期:12个月 3. 盆苗，冠幅饱满，姿态优美 4. 种类:金边百合竹 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	15	90.45	1356.75	
本页小计							2723.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	050102002003	灰莉球A	1. 冠丛高:树高1.5-1.6m，冠幅1.5-1.6m 2. 养护期:12个月 3. 球形，修剪后尺寸，枝叶饱满 4. 种类:灰莉球A 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	14	232.16	3250.24	
8	050102002004	勒杜鹃球A	1. 冠丛高:树高1.2-1.3m，冠幅1.2-1.3m 2. 养护期:12个月 3. 球形，修剪后尺寸，枝叶饱满 4. 种类:勒杜鹃球A 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	7	204.85	1433.95	
		地被					511005.29	
本页小计							4684.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	050102008008	金脉爵床	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:金脉爵床 3. 株高或蓬径:株高0.4-0.5m，冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20.6	183.20	3773.92	
10	050102008009	狐尾天冬	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:狐尾天冬 3. 株高或蓬径:株高0.4-0.5m，冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	33.3	233.08	7761.56	
本页小计							11535.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	050102008010	灰莉	1. 单位面积株数:25株 2. 花卉种类:灰莉 3. 株高或蓬径:株高0.4-0.5m，冠幅0.3-0.35m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25	172.96	4324.00	
12	050102008011	米兰	1. 单位面积株数:36株 2. 花卉种类:米兰 3. 株高或蓬径:株高0.35-0.4m，冠幅0.25-0.3m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	101	192.71	19463.71	
本页小计							23787.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	050102008012	翠芦莉	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:翠芦莉 3. 株高或蓬径:株高0.35-0.4m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	436.9	134.23	58645.09	
14	050102008013	大吴风草	1. 单位面积株数:36株 2. 花卉种类:大吴风草 3. 株高或蓬径:株高0.35-0.4m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.9	87.47	778.48	
本页小计							59423.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	050102008014	银边山菅兰	1. 单位面积株数:36株 2. 花卉种类:银边山菅兰 3. 株高或蓬径:株高0.35-0.4m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	79.4	92.38	7334.97	
16	050102008015	鸭脚木	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:鸭脚木 3. 株高或蓬径:株高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	199.7	89.64	17901.11	
本页小计							25236.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	050102008016	肾蕨	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:肾蕨 3. 株高或蓬径:株高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	127.9	94.61	12100.62	
18	050102008017	银边草	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:银边草 3. 株高或蓬径:株高0.2-0.25m，冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35.3	253.08	8933.72	
本页小计							21034.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	050102008018	金叶石菖蒲	1. 单位面积株数:49株 2. 花卉种类:金叶石菖蒲 3. 株高或蓬径:株高0.2-0.25m, 冠幅0.2-0.25m 4. 养护期:12个月 5. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.3	203.17	2702.16	
20	050102008019	姬岩垂草	1. 种类:姬岩垂草 2. 株高或蓬径:株高0.1-0.15m 3. 养护期:12个月 4. 满铺,枝叶饱满,密植不露土 5. 综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,障碍物凿运费等 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	37.9	77.72	2945.59	
21	050102012007	台湾草卷	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:台湾草草卷 3. 铺种方式:满铺,底下铺砂3cm 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2054.3	56.75	116581.53	
本页小计							122229.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	050102012008	草坪	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺, 底下铺砂3cm 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3067.3	48.30	148150.59	
23	050102012009	草坪（二层室外）	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:大叶油草 3. 铺种方式:满铺, 底下铺砂3cm 4. 部位: 二层室外 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	303.6	51.04	15495.74	
24	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1. 养护期:12个月 2. 草(灌木)籽种类:喷播草 3. 喷播草种 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3710.3	22.67	84112.50	
		绿地整理					152188.60	
25	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:详设计说明 2. 回填土质要求:种植土 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1417.69	42.69	60521.19	
26	050101011002	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1963.32	46.69	91667.41	
		措施项目					5749.02	
27	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格:详《绿化施工图种植总说明》综合考虑 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	123	46.74	5749.02	
本页小计							405696.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段：

第 12 页 共 12 页

合 计	748709.72	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	74296.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12900.61		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	87196.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段:

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		首层					2535799.52	
		土石方工程					12080.60	
1	010101003018	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	385.07	6.84	2633.88	
2	040103001010	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	276.84	15.44	4274.41	
本页小计							6908.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010103002022	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	108.23	47.79	5172.31	
		室外铺装					1976253.86	
4	040204004002	600X300X150厚芝麻灰烧面立道牙	1. 材料品种、规格：600X300X150厚芝麻灰烧面立道牙 2. 1:2.5水泥砂浆结合层 3. C15混凝土后座 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚级配碎石垫层 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法：详JB-1/7、8，综合考虑道牙接铺装或接绿化 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1103.37	179.60	198165.25	
本页小计							203337.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040204002001	透水砖（车行）	1. 块料品种、规格:600X300X60 仿芝麻灰烧面生态陶瓷透水砖 2. 30厚粗砂 3. 40厚细颗粒（细瓜子片）无砂透水混凝土 4. 200厚粗颗粒（粗瓜子片）透水混凝土 5. 200厚粒径40级配碎石层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/2 8. 图形:详J-1-1铺装模块大样图 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	641.58	354.23	227266.88	
6	040204002002	透水砖（车行）	1. 块料品种、规格:600X220X60 仿芝麻灰烧面生态陶瓷透水砖 2. 30厚粗砂 3. 40厚细颗粒（细瓜子片）无砂透水混凝土 4. 200厚粗颗粒（粗瓜子片）透水混凝土 5. 200厚粒径40级配碎石层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/2 8. 图形:详J-1-1铺装模块大样图 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	299.41	354.23	106060.00	
本页小计							333326.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040204002003	透水砖（车行）	1. 块料品种、规格:600X80X30 仿芝麻黑烧面生态陶瓷透水砖 2. 30厚粗砂 3. 40厚细颗粒（细瓜子片）无砂透水混凝土 4. 200厚粗颗粒（粗瓜子片）透水混凝土 5. 200厚粒径40级配碎石层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/2 8. 图形:详J-1-1铺装模块大样图 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	108.87	328.96	35813.88	
8	040204002004	透水砖（车行）波打线	1. 块料品种、规格:600X300X30 仿福鼎黑烧面生态陶瓷透水砖 2. 30厚粗砂 3. 40厚细颗粒（细瓜子片）无砂透水混凝土 4. 200厚粗颗粒（粗瓜子片）透水混凝土 5. 200厚粒径40级配碎石层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/2 8. 图形:详J-1-1主入口铺装材料平面图 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	67.19	328.96	22102.82	
本页小计							57916.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040204002005	透水砖（车行）	1. 块料品种、规格:600X300X30 0 仿芝麻黑烧面生态陶瓷透水砖 2. 30厚粗砂 3. 40厚细颗粒（细瓜子片）无砂透水混凝土 4. 200厚粗颗粒（粗瓜子片）透水混凝土 5. 200厚粒径40级配碎石层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/2 8. 图形:详J-1-1铺装模块大样图 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	54.75	326.09	17853.43	
10	040204002006	透水砖（人行）	1. 600X300X60 仿芝麻灰烧面生态陶瓷透水砖 2. 30厚粗砂 3. 透水无纺布 4. 10mm石屑粉找平 5. 100厚粒径30级配碎石层 6. 100厚粒径40级配碎石层 7. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 8. 做法:详JB-1/1 9. 综合考虑坡度 10. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	833.74	168.52	140501.86	
11	040205006005	标线	1. 线型:200宽白色热熔漆按形状划线 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	18.94	31.57	597.94	
本页小计							158953.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040203007006	透水混凝土路	1. 双丙聚氨酯（无色）密封处理，固体份>40%，进口固化剂20mm 2. 40厚粒径6-8mmC25露骨料彩色透水砼面层，颜色平面标注 3. 100厚粒径10-20mmC25透水砼素色层 4. 200厚级配碎石垫层分层压实（压实系数为0.94） 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法：详JB-1/4 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5424.32	174.09	944319.87	
13	050201001002	人行园路	1. 1200X200X15 木纹仿石砖 2. 30厚WS M15水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土 4. 100厚级配碎石垫层 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法：详JB-2/1 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	159.86	224.37	35867.79	
14	050201001003	砾石摊路	1. 路面厚度、宽度、材料种类：散置80厚Φ10-15黑色砾石（滚磨处理） 2. 砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3. 垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土 4. 素土夯实（压实系数≥0.94） 5. L50X80X5 原色不锈钢角钢收边M6膨胀螺丝固定，@600 6. 部位：中庭二 7. 做法详JB-2/2 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	74.65	430.69	32151.01	
本页小计							1012338.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	050201005002	植草砖	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:250X190X70 灰色井字植草砖 2. 漏空部分填土要求:孔内种植土 3. 30厚中砂 4. 200厚C25钢筋砼（Φ8@200）单层双向 5. 垫层厚度:150厚级配碎砾石垫层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/5 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	274.58	237.83	65303.36	
16	050201001004	芝麻灰烧面石材	1. 路床土石类别:芝麻灰烧面石材 2. 路面厚度、宽度、材料种类:600X200X50芝麻灰烧面石材 3. 砂浆强度等级:30厚WS M15水泥砂浆 4. 200厚C25钢筋砼（Φ8@200）单层双向 5. 垫层厚度:150厚级配碎砾石垫层 6. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 7. 做法:详JB-1/6 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	37.9	361.02	13682.66	
17	040402018003	缩缝	1. 类别:园路混凝土基层缩缝 2. 材料品种、规格:沥青橡胶填缝 3. 工艺要求:深度为混凝土厚度的1/4—1/5 4. 做法:详JB-2/5 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	105	25.89	2718.45	
本页小计							81704.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040402018004	胀缝	1. 类别：园路混凝土基层胀缝 2. 面层：沥青橡胶填缝 3. 底部：沥青橡胶嵌缝条 4. 做法：详JB-2/6 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	749.48	178.15	133519.86	
19	040402018005	施工缝	1. 类别：跨地库地面施工缝 2. 面层：沥青橡胶填缝 3. 综合考虑嵌缝深度 4. 做法：详JB-2/4 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.7	25.89	328.80	
		台阶					295386.02	
		标准石材台阶					78224.66	
20	010101001001	平整场地	1. 分层素土夯实（压实系数 ≥ 0.93 ） 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	170.09	2.19	372.50	
21	010501001014	垫层	1. 100厚级配碎砾石垫层 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	17.01	322.56	5486.75	
22	010501001015	垫层	1. 100厚C20混凝土 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	17.01	455.90	7754.86	
23	010507004004	台阶	1. 踏步高、宽：150*350/300 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	25.51	522.04	13317.24	
本页小计							160780.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	011107001002	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：踏面：600X300/350/400X50 芝麻灰烧面石材；踢面：600X100X20芝麻灰烧面石材 2. 20厚WS M15水泥砂浆 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	216.16	236.28	51074.28	
25	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 ϕ 10内 2. 部位：5级台阶以上，8级台阶以下 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.05	4380.67	219.03	
		台阶一、二、三					217161.36	
26	010501001016	垫层	1. 100厚C20混凝土 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	20.46	455.90	9327.71	
27	011102003025	芝麻灰烧面仿石砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚WS M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X300X15 芝麻灰烧面仿石砖 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	204.65	100.90	20649.19	
28	010507004005	台阶	1. 踏步高、宽：150/155*300 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 做法：详J-7-1/1 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	28.64	522.04	14951.23	
本页小计							96221.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	011107001003	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：踏面：600X300/350X50 芝麻灰烧面石材；踢面：600X100/105X20芝麻灰烧面石材 2. 30厚WS M15水泥砂浆 3. 做法：详J-7-1/1 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	143.18	242.24	34683.92	
30	010507004006	台阶	1. 踏步高、宽：310/300*600 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 做法：详J-7-1/2 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	61.17	522.04	31933.19	
31	011107001004	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：踏面：600X600/650X50 芝麻灰烧面石材；踢面：600X255X20芝麻灰烧面石材 2. 30厚WS M15水泥砂浆 3. 做法：详J-7-1/2 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	244.67	249.86	61133.25	
32	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶一、二 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比：WM M15水泥砂浆 4. 做法：详J-7-2 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	23.09	729.22	16837.69	
本页小计							144588.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	011201001042	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:10厚WW M20防水水泥砂浆 2. 做法: 详J-7-2 3. 部位: 台阶一、二靠近土一侧 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	96.19	32.56	3131.95	
34	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X300X20 芝麻灰烧面石材 2. 25厚WS M15水泥砂浆 3. 做法: 详J-7-2 4. 部位: 台阶一、二 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	99.02	162.22	16063.02	
35	011204001002	石材墙面（压顶）	1. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X50 芝麻灰烧面石材 2. 25厚WS M15水泥砂浆 3. 做法: 详J-7-2 4. 部位: 台阶一、二 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	24.87	206.11	5125.96	
36	010101001002	平整场地	1. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 2. 做法: 详J-7-3 3. 部位: 彩色混凝土台阶 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.88	2.19	36.97	
37	010501001017	垫层	1. 100厚级配碎砾石垫层 2. 做法: 详J-7-3 3. 部位: 彩色混凝土台阶 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.13	322.56	364.49	
本页小计							24722.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	010501001018	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 做法: 详J-7-3 4. 部位: 彩色混凝土台阶 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.13	441.70	499.12	
39	010507004007	台阶	1. 踏步高、宽: 150/155*300 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15 4. 做法: 详J-7-3 5. 部位: 彩色混凝土台阶 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.84	507.90	426.64	
40	011107004002	彩色混凝土台阶	1. 双丙聚氨酯（无色）密封处理，固体份>40%，进口固化剂（喷涂两遍，厚度1.2mm） 2. 40厚C25彩色混凝土面层，颜色平面标注 3. 做法: 详J-7-3 4. 部位: 彩色混凝土台阶 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.88	93.82	1583.68	
41	040205007002	标记	1. 材料品种: 面刷白色涂料 2. 类型: 白色字体压印，凹10mm 3. 做法: 详J-7-4 4. 部位: 彩色混凝土台阶 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.81	147.10	413.35	
		栏杆					98249.33	
		无障碍栏杆					4544.19	
42	010501001019	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 部位: 无障碍栏杆 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.56	441.69	247.35	
本页小计							3170.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	010401012009	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：无障碍栏杆 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比：WM M15水泥砂浆 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.36	731.13	994.34	
44	011503001029	无障碍栏杆	1. 扶手材料种类、规格：上排扶手Φ50X4 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆；下排扶手Φ38X3 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格：Φ50X4 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆 3. 固定配件种类：8厚造型热镀锌扁钢板 深灰色氟碳漆 Φ25X3 热镀锌圆钢管 深灰色氟碳漆 4. 综合考虑结构设计总说明所述预埋件 5. 做法：详JB-4-2 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9	307.54	2767.86	
45	011204003013	块料墙面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X300X60 仿芝麻灰烧面生态陶瓷透水砖 3. 部位：无障碍栏杆所涉及部位侧面 4. 做法：详JB-4-2 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.06	174.72	534.64	
		台阶栏杆					93705.14	
本页小计							4296.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段:

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011503001030	金属扶手、栏杆、栏板（扶手一）	1. 扶手材料种类、规格:30X50X3厚 镀锌方钢管，面喷深灰色氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格:30X10镀锌钢板，面喷深灰色氟碳漆，@110 3. 栏板材料种类、规格、颜色:预埋120X120X10厚 镀锌钢板，4M12膨胀螺栓固定 4. 做法:详J-7-5 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	168.99	469.18	79286.73	
47	011503001031	金属扶手、栏杆、栏板（扶手二）	1. 扶手材料种类、规格:30X50X3厚 镀锌方钢管，面喷深灰色氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格:30X10镀锌钢板，面喷深灰色氟碳漆，@110 3. 栏板材料种类、规格、颜色:预埋120X120X10厚 镀锌钢板，4M12膨胀螺栓固定 4. 做法:详J-7-5 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.86	467.22	14418.41	
		花基、造型花基一、二					64051.39	
48	010501001020	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 根据现场实际调整厚度 4. 部位:花基、造型花基一、二 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	4.97	441.69	2195.20	
本页小计							95900.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段:

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010401012010	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:花基、造型花基一、二 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比: WM M15水泥砂浆 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	44.05	731.12	32205.84	
50	010503001007	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 600X500mm, 长度3600 4. 部位: 造型花基一 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.26	445.44	561.25	
51	010507007001	其他构件	1. 构件规格: 按花基形状浇筑 2. 部位: 造型花基一 3. 混凝土种类: 商品混凝土 4. 混凝土强度等级: C15 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.86	802.01	5501.79	
52	011201001043	玻璃纤维网	1. 10X10玻纤网 2. 部位: 造型花基一 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	22.91	13.62	312.03	
本页小计							38580.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300箍筋 ϕ 10内 2. 部位:造型花基一 3. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.158	5254.15	830.16	
54	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 25内 2. 部位:造型花基一 3. 综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.21	3910.85	821.28	
本页小计							1651.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	011201001044	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌花基 2. 面层厚度、砂浆配合比:10厚WW M20防水水泥砂浆 3. 部位:花基靠近土一侧 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.5	32.56	472.12	
56	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型:砖砌花基 2. 面层材料品种、规格、颜色:600X300X20 芝麻灰烧面石材 3. 25厚WS M15水泥砂浆 4. 部位:花基 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	39.85	162.22	6464.47	
57	011204001004	石材墙面（压顶）	1. 墙体类型:砖砌花基 2. 面层材料品种、规格、颜色:600X200X50 芝麻灰烧面石材 3. 25厚WS M15水泥砂浆 4. 部位:花基 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.64	206.11	1368.57	
58	011201001045	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌花基 2. 面层厚度、砂浆配合比:25厚WS M15水泥砂浆 3. 部位:造型花基一、二 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	34.89	47.57	1659.72	
59	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:造型花基一、二 2. 涂料品种、喷刷遍数:面刷白色质感涂料 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	34.89	40.98	1429.79	
本页小计							11394.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	050201001005	砾石摊路	1. 路面厚度、宽度、材料种类：散置80厚Φ10-15黑色砾石（滚磨处理） 2. 砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆 3. 垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土 4. 素土夯实（压实系数≥0.94） 5. L50X80X5 原色不锈钢角钢收边M6膨胀螺丝固定，@600 6. 部位：造型花基二 7. 做法详JB-2/2 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.95	443.07	7510.04	
61	040202011001	碎石	1. 石料规格：粒径40级配碎石层 2. 厚度：200厚 3. 部位：造型花基一 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.29	55.82	909.31	
62	粤040202017001	透水混凝土	1. 混凝土强度等级：粗颗粒（粗瓜子片）透水混凝土 2. 厚度：200厚 3. 部位：造型花基一 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.29	111.10	1809.82	
		坐凳					8582.46	
63	050307019003	成品玻璃钢坐凳	1. 规格尺寸：800*800*450mm 2. 名称及材质：成品玻璃钢坐凳，玻璃钢 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 包安装、包对应基础施工（如有），综合考虑颜色 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6	1430.41	8582.46	
		排水沟					47350.82	
本页小计							18811.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	010501001021	垫层	1. 100厚C15混凝土 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	6.71	441.69	2963.74	
65	040201022014	排水沟	1. 断面尺寸：300宽排水暗沟 2. 砌体材料：WM M15水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 砂浆强度等级：20厚WW M20防水水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：300X300X30 芝麻糊烧面 5. 做法：详JB-3-1/2 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	179.32	247.53	44387.08	
		不锈钢装饰井盖					33845.04	
66	04B003	有边框装饰检查井盖	1. 有边框装饰检查井盖 2. 尺寸：综合考虑 3. 做法：详JB-4/1 4. 井盖规格小于800X800时，采用单块盖板，大于800X800时候采用2块或以上盖板拼接 5. 综合考虑：5mm厚热镀锌钢托盘，8mm热镀锌加强筋于底板满焊，10mm厚热镀锌钢钩孔按型定做，四周L40X5热镀锌角钢，预埋Φ8锚筋@300，所有铁件都镀锌处理 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40	701.25	28050.00	
67	04B004	成品塑料雨水井盖	1. 成品塑料雨水井盖 2. 尺寸、形状：综合考虑 3. 做法：详JB-4/4 4. 综合考虑：成品塑料雨水井盖基座及井盖、井盖底铺30厚陶粒疏水层、井盖内使用轻质种植土填种 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	24	241.46	5795.04	
本页小计							81195.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		二层					848073.82	
		室外铺装					560929.85	
68	040203007007	彩色混凝土屋面	1. 双丙聚氨酯（无色）密封处理，固体份>40%，进口固化剂（喷涂两遍，厚度1.2mm） 2. 40厚C25彩色混凝土面层，颜色平面标注 3. 100厚C15混凝土 4. 100厚级配碎石石垫层 5. 分层素土夯实（压实系数≥0.93） 6. 做法详JB-1/9 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3902.16	133.43	520665.21	
69	040205006006	标线	1. 线型：200宽白色热熔漆按形状划线 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	155.63	31.57	4913.24	
70	040205007003	标记	1. 材料品种：白色热熔漆 2. 规格尺寸：4600*4000 3. 图案放线大样图详见J-12-1 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	98.44	98.44	
71	011102003026	木纹仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚M20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：1200X200X15 木纹仿石砖 3. 长边留缝3mm 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	163.77	138.82	22734.55	
72	010501001022	垫层	1. 100厚级配碎石石垫层 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	16.38	322.56	5283.53	
本页小计							553694.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程 标段： 第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	010501001023	垫层	1. 100厚C15混凝土 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	16.38	441.69	7234.88	
		山包、装饰风井					8809.74	
74	010501001024	轻质泡沫混凝土	1. 混凝土种类: 轻质泡沫混凝土, 容重不大于6kn/m² 2. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	17.27	210.97	3643.45	
75	040203007008	彩色混凝土面层	1. 双丙聚氨酯（无色）密封处理, 固体份>40%, 进口固化剂（喷涂两遍, 厚度1.2mm） 2. 40厚C25彩色混凝土面层, 颜色平面标注 3. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	78.36	54.82	4295.70	
76	011303001001	装饰风井玻璃盖板	1. 固定类型、固定材料品种、规格: 1.2厚深灰色拉丝面不锈钢螺钉固定 2. 面层材料品种、规格: 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃 3. 做法详J-14-4 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.25	386.93	870.59	
		异形墙					38265.49	
77	011503001032	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: Φ60X3橙色钢管扶手 2. 栏杆材料种类、规格: Φ30立柱@100, 转交及首尾立柱采用Φ60X3 3. 做法: 参照22J403-1第3-45页 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	110.53	346.20	38265.49	
		水磨石坐凳					72214.41	
本页小计							54310.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段：

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	010401001008	坐凳砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 基础类型：490宽，坐凳 3. 砂浆强度等级：WM M15水泥砂浆砌筑 4. 砖砌筑至屋面顶板，高度以实际为准 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	37.92	497.01	18846.62	
79	011101002001	坐凳水磨石面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WS M15水泥砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：35厚白色水磨石 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	154.77	344.82	53367.79	
		室外小品					2765.20	
80	050307019004	成品木坐凳	1. 规格尺寸：3000*2000*450mm，枫木色+灰色 2. 名称及材质：成品木坐凳，镀锌钢+防腐木 3. 含深化设计及深化设计产生的费用 4. 包安装、包对应基础施工（如有） 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2	1382.60	2765.20	
		排水沟					165089.13	
81	040201022015	室外线性排水沟	1. 断面尺寸：300宽成品线性排水沟（HDPE）塑料 2. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	420.01	393.06	165089.13	
		措施项目					65965.37	
本页小计							240068.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段:

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	粤011701009010	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m内 2. 部位:异形墙 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	693.21	9.03	6259.69	
83	011702027005	台阶	1. 台阶踏步宽:300/350mm 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	569.18	39.82	22664.75	
84	011702001034	基础垫层	1. 基础类型:基础垫层模板 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	98.8	29.01	2866.19	
85	011702001035	基础	1. 基础类型:道牙后座 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	460.02	27.92	12843.76	
86	011702005002	基础梁	1. 梁截面形状:矩形 2. 部位:造型花基一 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.8	57.58	276.38	
87	011702025002	其他现浇构件	1. 部位:山包、装饰风井、造型花基一 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	254.96	82.58	21054.60	
本页小计							65965.37	
合 计							3449838.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-道路及广场铺装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	338387.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	52697.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	391084.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					1335320.35	
1	010101003019	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3517.52	6.53	22969.41	
2	040103001011	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.68	16.03	315.47	
本页小计							23284.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010103002023	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3497.84	49.62	173562.82	
4	050102012010	雨水花园	1. 滞水层:200mm(耐水性绿植) 2. 覆盖层:50mm(树皮和枯树叶) 3. 植被及种植土层:300mm 4. 人工填料层:300mm(碎石层, 粒径20mm) 5. 砂层150mm 6. 砾石排水层200mm(砾石或碎石) 7. 综合考虑:拌和、铺筑方式、找平、碾压、填料粒径、养护、材料运距、其它 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2397.3	178.99	429092.73	
5	050102012011	鹅卵石下凹带	1. 粒径30-50, 灰色鹅卵石(立铺) 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 150mm厚透水混凝土基层 4. 素土夯实(密实度≥85%) 5. 综合考虑:拌和、铺筑方式、透水混凝土强度及养护、材料运距、其它 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.24	142.78	1747.63	
本页小计							604403.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	040501004008	穿孔管	1. 材质及规格:聚烯烃渗排水网状管DN100 2. 综合考虑:外包一层透水土工布、DN100 PE堵头、Φ20圆孔@70布置 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	123.72	127.86	15818.84	
7	040504002008	溢流井	1. 垫层材质及厚度:100mmC25素砼垫层 2. 井身材质及厚度:150mmC35砼 3. 井盖、井圈材质及规格:成品圆形型铸铁溢流口,满足《铸铁检查井盖》CJ/T511-2017的标准要求,满足轻型井盖强度要求 4. 溢流口高于绿化底200mm 5. 溢流井做法参考图集20S515 6. 综合考虑:溢流口及井盖大小、模板、材料运距、其他 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	14	1807.83	25309.62	
8	040501004009	海绵雨水管	1. 材质及规格:PE雨水管DN300 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	121.45	100.92	12256.73	
9	040504002009	初期雨水分流井	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C10混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:井墙及底板混凝土C25S4 3. 钢筋强度等级:HRB335级 4. 盖板材质、规格:Φ700铸铁井盖(含防坠网) 5. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 6. 综合考虑踏步设置、400*100弃流槽设置 7. 做法详06MS201-3第32页 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	4880.29	9760.58	
本页小计							63145.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040501004010	配水管	1. 材质及规格:实壁HDPE管 DN300 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计图纸及规范要求 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8	128.14	1025.12	
11	040501004011	进水管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计图纸及规范要求 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4	188.34	753.36	
12	040501004012	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN700 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计图纸及规范要求 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4	286.23	1144.92	
13	040501004013	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN600 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:按设计图纸及规范要求 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4	399.08	1596.32	
本页小计							4519.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040504008003	雨水蓄水池	1. 材质:雨水收集池（含PP模块） 2. 型号、规格:水池设计规模为V=150m³ 3. 雨水提升泵（一用一备）Q=20m³/h, H=22m, N=2.2kW；排泥泵（一用一备）Q=10m³/h, H=15m, N=1.1kW） 4. 控制系统 5. 完成本雨水收集池全部的开挖、回填、外运、恢复等 6. 综合考虑土质、开挖深度及支护方式、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费等 7. 含基础、底板铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、防坠网、爬梯制作安装、防水、止水和标识、石粉回填、细石混凝土保护层等相关费用 8. 含深化设计及深化设计产生的费用 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	319983.40	639966.80	
		措施项目					7196.44	
15	041101005004	井字架	1. 初期雨水分流井 2. 井深:4米内 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	268.32	536.64	
16	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.82	41.29	75.15	
本页小计							640578.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	041102034002	池底模板	1. 构件类型:底板 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.65	90.51	330.36	
18	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:初期雨水分流井井墙 2. 支模高度:综合考虑 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	86.4	69.25	5983.20	
19	041102036001	池盖模板	1. 构件类型:初期雨水分流井井盖 2. 支模高度:综合考虑 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.4	105.02	147.03	
20	041102037003	其他现浇构件模板	1. 构件类型:初期雨水分流井弃流槽 2. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.4	51.69	124.06	
本页小计							6584.65	
合 计							1342516.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00075	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	53743.94			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00029	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002029	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000029	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000075	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					53743.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-海绵城市配套费

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	133532.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	19800.40		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	153332.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					164773.86	
1	030412004040	6米路灯	1. 名称:6米路灯 2. 型号、规格:50W LED灯 220V 3. 安装方式: 详见图纸 4. 含接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14	1621.22	22697.08	
2	030412004041	9米路灯	1. 名称:9米路灯 2. 型号、规格:100W LED灯 220V 3. 安装方式: 详见图纸 4. 含接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	16	2625.83	42013.28	
本页小计							64710.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	030412004042	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号、规格:30W LED灯 220V 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	12	769.90	9238.80	
4	030412004043	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号、规格:10W LED灯 220V 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6	126.40	758.40	
本页小计							9997.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030412004044	插地射灯	1. 名称:插地射灯 2. 型号、规格:20W LED灯 DC24V 3. 安装方式: 详见图纸 4. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 其他: 详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22	200.80	4417.60	
6	030404017150	园林配电箱 YLAM-1	1. 名称:园林配电箱 YLAM-1 2. 规格、型号: 详见图纸 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	3405.62	3405.62	
7	040504002010	过线井 500*500*700	1. 名称:过线井 2. 井径规格:500*500*700 3. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	9	512.02	4608.18	
本页小计							12431.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040504002011	变压器井（含LED变压器）	1. 名称:变压器井（含LED变压器） 2. 井径规格:610*610*640 3. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	456.95	913.90	
9	040205022006	道闸（含视频车牌识别）	1. 名称:道闸（含视频车牌识别） 2. 规格:铝合金抬杆，带智能识别功能，5米长 3. 含高速高清摄像机、双路车牌识别仪、补光灯、控制卡等 4. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	2952.81	5905.62	
本页小计							6819.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030409002013	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: $\phi 12$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	387.18	26.37	10209.94	
11	030408001100	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:埋地 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	688.33	14.66	10090.92	
本页小计							20300.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030408001101	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 埋地 4. 电压等级(kV): 1kV 5. 包含揭(盖) 盖板、电缆敷设、电缆头(含中直接头、T接头等) 制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250.16	10.68	2671.71	
13	030411004137	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 导线型号、材质、规格: RVV-2*1.5 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	179.17	4.80	860.02	
14	030411001105	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性难燃电线管 3. 规格: PE25 4. 敷设方式: 埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱) 安装、套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	421.83	14.55	6137.63	
本页小计							9669.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030411001106	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:刚性难燃电线管 3. 规格:PE32 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	608.32	16.40	9976.45	
16	030411001107	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.55	90.67	4130.02	
本页小计							14106.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	010101003020	挖槽坑土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	103.06	6.53	672.98	
18	040103001012	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	51.1	16.03	819.13	
19	010103001026	回填方	1. 填方材料品种：细沙 2. 计价综合考虑密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	50.18	215.09	10793.22	
本页小计							12285.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	010103002024	余方弃置(土石方)	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	51.96	49.62	2578.26	
21	031003001071	电磁阀	1. 名称：电磁阀 2. 规格：PRS-D压力调整器 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10	156.58	1565.80	
22	030503006015	微喷灌控制器	1. 名称：微喷灌控制器 2. 规格：箱体附近设计雨量传感器和土壤湿度感应器各一套，可控制30站以上 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4079.60	4079.60	
23	030503006016	电磁阀解码器	1. 名称：电磁阀解码器 2. 规格：综合考虑 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10	622.97	6229.70	
		措施项目					4280.57	
本页小计							14453.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00076	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	16574.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010045	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011045	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF041	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008041	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002041	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF041	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009041	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF041	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-园林照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16477.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4633.73		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	21111.12		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-室外电气管网工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					161557.95	
1	040501004014	1层2列排管（行人）	1. 名称:1层2列排管（行人） 2. 型号、规格:2孔环氧树脂涂塑钢管Φ160×3.5mm 3. 垫层:C15混凝土,厚10cm 4. 包封:C25混凝土 5. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、路面层拆除及恢复、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、接地、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	220	472.13	103868.60	
2	040504002012	1层2列直线井（行人）	1. 名称:1层2列直线井（行人） 2. 垫层:C15混凝土,厚20cm 3. 井身:砌MU15砖,M10水泥砂浆 4. 盖板:7板预制砼盖板,防盗功能 5. 含电缆支吊架、电缆标志牌等 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、安装泄水孔、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	5	2153.19	10765.95	
本页小计							114634.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外电气管网工程 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	040504002013	1层2列转角井（行人）	1. 名称:1层2列转角井（行人） 2. 垫层:C15混凝土，厚20cm 3. 井身:砌MU15砖，M10水泥砂浆 4. 盖板:7板预制砼盖板，防盗功能 5. 含电缆支吊架、电缆标志牌等 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、安装泄水孔、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	8	3228.29	25826.32	
4	040504002014	电信手孔井	1. 名称:电信手孔井 2. 井径规格:1560*1260*1100（参考图集12D101-5第142页） 3. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	9	2344.12	21097.08	
		措施项目					13692.41	
5	041102001006	混凝土垫层模板	1. 构件类型:混凝土垫层模板	m2	33.59	40.50	1360.40	
6	041102018002	异形梁模板	1. 构件类型:异形梁模板	m2	21.92	118.32	2593.57	
本页小计							50877.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外电气管网工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00077	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	8406.74			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005005	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-室外电气管网工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	16155.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3057.00		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	19212.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					1473143.81	
1	030113008002	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组（含发电机柜、环保、调试等） 2. 容量:常用功率400kW 3. 包含柴油发电机组设备本体、环保工程及附件安装，具体包括：柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机房照明、消音、隔音、送排风系统、尾气净化处理（净化器、送排风管安装）、基础型钢制作安装、二次灌浆、单机试运行、补刷（喷）油漆、引下线制作安装、接地、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、防护罩安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、支吊架制作安装及自用水系统等相关费用 4. 柴油发电机房绿色环保工程根据设计图纸及技术要求，含深化设计及深化设计产生的费用 5. 验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	153339.42	153339.42	
本页小计							153339.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
2	030401002002	干式变压器	1. 名称:干式变压器 2. 容量 (kV·A):SCB14-1250 kVA 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	135247.79	270495.58	
3	030404013002	直流馈电屏	1. 名称:直流馈电屏 2. 规格:综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	10937.12	10937.12	
4	030402017004	高压成套配电柜	1. 名称:市电进线G1 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	48319.35	48319.35	
5	030402017005	高压成套配电柜	1. 名称:计量G2 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	14977.89	14977.89	
本页小计							344729.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030402017006	高压成套配电柜	1. 名称:1T1变压器G3 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	36975.03	36975.03	
7	030402017007	高压成套配电柜	1. 名称:1T2变压器G4 2. 型号:PIX-12 3. 规格:800*1500*2200 4. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	36975.03	36975.03	
8	030404004008	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN1 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27703.12	27703.12	
9	030404004009	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN2 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	29224.94	29224.94	
本页小计							130878.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	030404004010	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN3 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	22468.79	22468.79	
11	030404004011	低压开关柜	1. 名称:补偿柜1AN1B1 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33424.89	33424.89	
12	030404004012	低压开关柜	1. 名称:补偿柜1AN1B2 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33424.89	33424.89	
13	030404004013	低压开关柜	1. 名称:进线柜1AN1-J 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	50781.64	50781.64	
本页小计							140100.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030404004014	低压开关柜	1. 名称:联络柜1AN1-L 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	46846.90	46846.90	
15	030404004015	低压开关柜	1. 名称:进线柜1AN2-J 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	50781.64	50781.64	
16	030404004016	低压开关柜	1. 名称:补偿柜1AN2B1 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33424.89	33424.89	
17	030404004017	低压开关柜	1. 名称:补偿柜1AN2B2 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33424.89	33424.89	
本页小计							164478.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030404004018	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN4 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27105.82	27105.82	
19	030404004019	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN5 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	27496.57	27496.57	
20	030404004020	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN6 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	22150.89	22150.89	
21	030404004021	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN7 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	24814.51	24814.51	
本页小计							101567.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	030404004022	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AN8 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	20269.05	20269.05	
23	030404004023	低压开关柜	1. 名称:发电机进线切换柜1AC1 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	26852.99	26852.99	
24	030404004024	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AC2 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	25133.54	25133.54	
25	030404004025	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AC3 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	20333.72	20333.72	
本页小计							92589.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	030404004026	低压开关柜	1. 名称:出线柜1AC4 2. 规格:800*1000*2200 3. 包含基础型钢制作安装、除锈刷油, 本体及附件安装、调试、接地、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	33324. 62	33324. 62	
27	030408001102	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY23-8. 7/15KV-3*150 3. 敷设方式、部位:电缆沟 4. 电压等级(kV):15kV 5. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36. 77	405. 54	14911. 71	
28	030408006003	10KV冷缩式电力电缆头	1. 名称:10KV冷缩式电力电缆头 2. 规格:3*150mm2 3. 其他:详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	676. 55	1353. 10	
本页小计							49589. 43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030403006003	密集型耐火母线槽	1. 名称:密集型耐火母线槽 2. 规格、型号:2500/4P IP65 3. 包含支吊架制作安装、除锈刷油, 母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件, 与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.62	5852.57	226026.25	
30	030403006004	密集型耐火母线槽	1. 名称:密集型耐火母线槽 2. 规格、型号:800A/4P IP65 3. 包含支吊架制作安装、除锈刷油, 母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等附件, 与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、调试、接地、防火堵洞、母线槽防护等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.04	1901.72	22896.71	
31	030409002014	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	142.68	28.49	4064.95	
本页小计							252987.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030409008016	接地专用端子板	1. 名称:接地专用端子板 2. 型号、格规:热镀锌扁钢-40*4 3. 技术参数及要求:具体做法参考图集《14D504》P30~33 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	8	123.27	986.16	
33	030414002003	送配电装置系统	1. 电压等级:1kV 2. 完成强电系统调试全部内容 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	项	1	18473.70	18473.70	
34	030414002004	送配电装置系统	1. 电压等级:10kV 2. 完成强电系统调试全部内容 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	项	1	12804.04	12804.04	
35	030404016002	电房安健环工程	1. 名称:电房安健环工程 2. 工作内容:须满足相关规范及供电局验收要求的辅助设施配置及安装,包括:高(低)压配电房、变压器房内绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦等 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1	10619.47	10619.47	
		措施项目					2353.60	
36	031301017043	脚手架搭拆费		项	1	2353.60	2353.60	
本页小计							45236.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机） 标段： 第 11 页 共 11 页

合 计	1475497. 41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-高低压变配电工程（含发电机）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00078	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	24204.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010046	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011046	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF042	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008042	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002042	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF042	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009042	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF042	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-高低压变配电工程(含发电机)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	147314.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6766.61		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	154080.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-外电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					176145.86	
1	030408001103	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZN-YJY23-8.7/15KV-3*300 3. 敷设方式、部位:埋地 4. 电压等级(kV):15kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	220	791.93	174224.60	
2	030408006004	10KV冷缩式电力电缆头	1. 名称:10KV冷缩式电力电缆头 2. 规格:3*300mm2 3. 其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	960.63	1921.26	
		措施项目						
本页小计							176145.86	
合 计							176145.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-外电工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00079	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3323.34			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00030	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002030	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000030	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000079	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3323.34			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-外电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17614.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	929.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	18543.68		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室外给水工程					24981.67	
1	031001005002	K9级离心球墨铸铁给水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:K9级离心球墨铸铁给水管 DN150 4. 连接形式:T型承插柔性接口连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识,套管(含防水套管)制作、安装,管道除锈、刷油、防腐,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.1	209.98	5060.52	
2	031001005003	K9级离心球墨铸铁给水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:K9级离心球墨铸铁给水管 DN100 4. 连接形式:T型承插柔性接口连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识,套管(含防水套管)制作、安装,管道除锈、刷油、防腐,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	29.98	179.68	5386.81	
本页小计							10447.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031001003044	外覆塑不锈钢管 DN80	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 外覆塑不锈钢管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式: 环压或卡压 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.65	151.18	1912.43	
4	031003013018	水表组	1. 名称: 总水表 (含水表井) 2. 型号、规格: DN150, 含一个闸阀、一个可曲挠橡胶接头、一个Y型过滤器、一个倒流防止器 3. 连接形式: 法兰连接 4. 井类型: 砖砌水表井, 井室净空尺寸2.15*1.10*0.50 5. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费)、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖 (井板)、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	5449.18	5449.18	
本页小计							7361.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	031003013019	水表组	1. 名称:生活水表（含水表井） 2. 型号、规格:DN100,含两个闸阀、一个可挠曲橡胶接头 3. 连接形式:法兰连接 4. 井类型:砖砌水表井，井室净空尺寸2.15*1.10*0.50 5. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	4244.78	4244.78	
6	031003013020	水表组	1. 名称:绿化水表（含水表井） 2. 型号、规格:DN80,含两个闸阀、一个止回阀、一个可曲挠橡胶接头 3. 连接形式:法兰连接 4. 井类型:砖砌水表井，井室净空尺寸2.15*1.10*0.50 5. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	2927.95	2927.95	
本页小计							7172.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室外排水工程					603644.04	
7	040501001004	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN800 4. 连接形式: 弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.09	603.03	19351.23	
8	040501001005	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN700	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN700 4. 连接形式: 弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.8	541.02	12876.28	
本页小计							32227.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040501001006	II级钢筋混凝土管 DN600	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格: II级钢筋混凝土管 DN600 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	155.87	470.15	73282.28	
10	040501001007	II级钢筋混凝土管 DN500	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格: II级钢筋混凝土管 DN500 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	152.63	413.48	63109.45	
本页小计							136391.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040501004015	HDPE大口径双壁波纹管 DN400	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管 DN400（环刚度大于8kN/m ² ） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.3	380.69	31330.79	
12	040501004016	HDPE大口径双壁波纹管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管 DN300（环刚度大于8kN/m ² ） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	525.62	294.03	154548.05	
本页小计							185878.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040501004017	HDPE大口径双壁波纹管排水 管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管排水 管 DN200（环刚度大于8kN/m2） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.29	195.18	18989.06	
14	040501004018	HDPE大口径双壁波纹管排水 管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:HDPE大口径双壁波纹管排水 管 DN150（环刚度大于8kN/m2） 4. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.53	154.19	3782.28	
本页小计							22771.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040501004019	HDPE大口径双壁波纹管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: HDPE大口径双壁波纹管 DN100（环刚度大于8kN/m ² ） 4. 连接形式: 弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.73	139.84	3877.76	
16	040504003005	塑料检查井	1. 名称: 塑料废水检查井 2. 井径规格: Φ1000, 适用管径 DN200-DN500 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	8	571.85	4574.80	
17	040504003006	塑料检查井	1. 名称: 塑料污水检查井 2. 井径规格: Φ1000, 适用管径 DN200-DN500 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	10	571.85	5718.50	
本页小计							14171.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040504003007	塑料检查井	1. 名称:塑料雨水检查井 2. 井径规格:Φ1000, 适用管径DN200-DN500 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	25	571.85	14296.25	
19	040504003008	塑料检查井	1. 名称:塑料雨水检查井 2. 井径规格:Φ1250, 适用管径DN700-DN800 3. 含防坠网、井圈及盖板 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	座	1	674.50	674.50	
20	040504002015	混凝土井	1. 名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 井径规格:Φ1000, 适用管径DN300-DN500 3. 含防坠网、井圈及球墨铸铁井盖 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	30	2567.56	77026.80	
本页小计							91997.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040504002016	混凝土井	1. 名称: 预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 井径规格: $\Phi 1250$, 适用管径 DN700-DN800 3. 含防坠网、井圈及球墨铸铁井盖 4. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 6. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	3816.37	7632.74	
22	040504009003	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 含井圈及盖板 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	5	920.37	4601.85	
本页小计							12234.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	040504008004	钢筋混凝土化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:G11-50SQF, 50m ³ 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	44829.34	44829.34	
24	040504008005	钢筋混凝土化粪池	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:G7-20SQF, 20m ³ 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 5. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	26330.97	52661.94	
本页小计							97491.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040504008006	钢筋混凝土隔油池	1. 材质:钢筋混凝土隔油池 2. 型号、规格:GG-4S 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	10480.14	10480.14	
		园林给排水工程					166517.74	
26	050103002002	喷灌配件安装	1. 类型:HALO-SPRAY微喷头 2. 规格、压力等级:DN25 3. 设计工作压力0.20MPa，流量0-74L/h,喷射半径0-3.4m 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	156	45.96	7169.76	
27	031004014032	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23	68.59	1577.57	
28	031004014033	倒流防止器DN40	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN40 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	582.23	582.23	
29	031003001072	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	125.71	251.42	
本页小计							20061.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040504009004	雨水口	1. 名称:道路750*450雨水口 2. 含井圈及盖板 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	28	920.37	25770.36	
31	030109011001	喷灌加压泵井及阀门井	1. 名称:喷灌加压泵井及阀门井 2. 规格:含2台潜水泵Q=18m3, H=30m, N=4kw,（一用一备）、6个防水套管DN80、2个压力表PN1.0、2个止回阀DN80 PN1.0、2个闸阀DN80 PN1.0、2个橡胶接头DN80、2个球墨铸铁井盖D700重C250型,带锁,配防坠网、2座塑钢爬梯,宽400、1个成品液位计、1个不锈钢304浮球阀DN80 3. 井类型:钢筋混凝土井、有效容积9m3,具体尺寸详见图纸 4. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础铺筑及养护,模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,井身砌筑、勾缝及抹面,流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、防水、止水和标识等相关费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1	4347.54	4347.54	
本页小计							30117.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	050103001005	喷灌管线安装 DN25	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN25 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	972.59	32.75	31852.32	
33	050103001006	喷灌管线安装 DN40	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN40 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	175.85	40.85	7183.47	
本页小计							39035.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	050103001007	喷灌管线安装 DN50	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120.41	48.41	5829.05	
35	050103001008	喷灌管线安装 DN80	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 给水 3. 材质、规格: PVC-U硬聚氯乙烯塑料给水管 DN80 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	528.35	65.83	34781.28	
本页小计							40610.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	031001006064	PVC-U平壁排水 管 DN40	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: PVC-U平壁排水 管 DN40 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的 制作、安装, 套管（含防水套 管）制作、安装, 管道支架制 作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含 土方开挖、回填、外运（综合 考虑土质、开挖深度、回填材 料及厚度、垫层、运距、消纳 费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	6.33	33.36	211.17	
37	031001006065	PVC-U平壁排 水管 DN100	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: PVC-U平壁排水 管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的 制作、安装, 套管（含防水套 管）制作、安装, 管道支架制 作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含 土方开挖、回填、外运（综合 考虑土质、开挖深度、回填材 料及厚度、垫层、运距、消纳 费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	72.76	51.52	3748.60	
本页小计							3959.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	031001006066	PVC-U平壁排水 水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:PVC-U平壁排水 管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的 制作、安装，套管（含防水套 管）制作、安装，管道支架制 作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含 土方开挖、回填、外运（综合 考虑土质、开挖深度、回填材 料及厚度、垫层、运距、消纳 费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	34.7	67.01	2325.25	
39	031001006067	PVC-U双壁波 纹管 DN200	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁波纹 管 DN200 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的 制作、安装，套管（含防水套 管）制作、安装，管道支架制 作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含 土方开挖、回填、外运（综合 考虑土质、开挖深度、回填材 料及厚度、垫层、运距、消纳 费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、 招标文件及国家规范完成本清 单项目所需的一切相关工作	m	227.27	105.74	24031.53	
本页小计							26356.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	031001006068	PVC-U双壁波纹管 DN300	1. 安装部位:室外 2. 类型:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装，套管（含防水套管）制作、安装，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求:包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.24	133.49	4570.70	
41	031003001073	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	107.68	215.36	
42	031003001074	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 材质:PVC-U 4. 连接方式:粘接 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	94.76	94.76	
43	031003001075	电磁阀 DN40	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	9	376.46	3388.14	
本页小计							8268.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	031003001076	电磁阀 DN25	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	244.42	488.84	
45	031003001077	取水阀 DN25	1. 名称:取水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	1	244.42	244.42	
46	031003001078	泄水阀 DN25	1. 名称:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	2	163.01	326.02	
47	031003001079	取水阀 DN20	1. 名称:取水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	28	192.15	5380.20	
48	031003003091	球墨铸铁闸阀 DN80	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	个	5	429.55	2147.75	
		室外消防水					174429.80	
本页小计							8587.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	031001007015	钢丝网骨架塑料复合管 DN300	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN300 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.14	459.08	1900.59	
50	031001007016	钢丝网骨架塑料复合管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN200 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	493.21	262.52	129477.49	
本页小计							131378.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	031001007017	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.65	178.40	3683.96	
52	031001007018	钢丝网骨架塑料复合管 DN65	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN65 PE80 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管 (含防水套管) 制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运 (综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费) 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.29	113.58	3894.66	
本页小计							7578.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	030901012003	消防水泵接合器	1. 名称:SQD型室内消火栓水泵接合器 2. 型号、规格:DN150 A型 3. 每个流量为15L/s, 1.6Mpa 自带闸阀、止回阀、安全阀 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	2	3436.09	6872.18	
54	030901012004	消防水泵接合器	1. 名称:SQD型自动喷淋系统水泵接合器 2. 型号、规格:DN150 A型 3. 每个流量为15L/s, 1.6Mpa 自带闸阀、止回阀、安全阀 4. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	6	3436.09	20616.54	
55	030901011002	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格:SS150/65-1.0 型 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作, 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	套	6	967.52	5805.12	
56	030901013013	手提式灭火器 MF/ABC4	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC4 2具 3. 含灭火器具放置箱 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6	363.21	2179.26	
		措施项目						
本页小计							35473.10	
合 计							969573.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-室外给排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00080	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	102152.90			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010047	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011047	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF043	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008043	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1) 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002043	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF043	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009043	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF043	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	96957.33		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	28558.26		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	125515.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-溶洞处理工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
1	010201016003	土洞、溶洞压力注双液浆（水泥浆液+水玻璃液）	1. 土、溶洞压力注双液浆 2. 填充材料配合比：双液浆现场配合比试验时，应以初凝时间为指标进行控制，综合考虑浆液的可泵性时间。配合比建议为水泥：水：水玻璃=1：1.38：0.29（质量比），水玻璃模数2.4~3.4，具体以现场配合比试验确定。压力0.6~0.8MPa，3~4次，每次持续10~20min。 3. 综合考虑土洞溶洞钻孔、钻孔直径，钻摸查孔、钻注水泥浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔 4. 综合考虑埋注浆管和排气管规格型号（壁厚需满足施工压力需求） 5. 综合考虑钻孔土质（含岩石、砂浆、砼等）、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用 6. 综合考虑下管土质（含岩石、砂浆、砼等）、管制作、管件连接、土下管方式、管制作安装、机具安装、移动、拆除、管理设机械、套壳料、止浆料制作、运输、灌注，套壳料、止浆料的材料、配合比、扩散量、双塞密封注浆管材料、插入、拔除、排障等一切相关费用 7. 综合考虑双液浆制作池砌筑及材料制作等一切费用 8. 综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂；土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间 9. 综合考虑灌注方式、灌注机械；包括制浆、运输、作压浆	m3	4844.5	689.32	3339410.74	
本页小计							3339410.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-溶洞处理工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	010201016004	土洞、溶洞压力注水泥浆液	1. 土、溶洞压力注水泥浆液 2. 填充材料配合比:采用纯水泥浆,水灰比建议1:1,具体以现场试验确定。压力按0.8~1.0MPa控制,注浆3次,每次持续10~20min。 3. 综合考虑土洞溶洞钻孔、钻孔直径,钻摸查孔、钻注水泥浆孔、钻埋排气管孔、钻检测孔 4. 综合考虑埋注浆管和排气管规格型号(壁厚需满足施工压力需求) 5. 综合考虑钻孔土质(含岩石、砂浆、砼等)、钻孔方式、钻孔深度、包括孔点测定、钻孔机具型号、钻孔机具安装、移动、拆除、钻孔、排障、溶洞高压水清理、浆渣场内外运输等一切相关费用 6. 综合考虑下管土质(含岩石、砂浆、砼等)、管制作、管件连接、上下管方式、管制作安装、机具安装、移动、拆除、管理设机械、套壳料、止浆料制作、运输、灌注,套壳料、止浆料的材料、配合比、扩散量、双塞密封注浆管材料、插入、拔除、排障等一切相关费用 7. 综合考虑双液浆制作池砌筑及材料制作等一切费用 8. 综合考虑设计要求或施工需要使用的速凝剂等添加剂;土洞、溶洞的大小、注浆压力、注浆凝固时间、注浆间隔时间 9. 综合考虑灌注方式、灌注机械;包括制浆、运输、作压浆封头、压浆、孔道清理、排气处理、排障、浆渣场内外运输等一切相关费用 10. 地层情况:详《广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)	m3	4844.5	539.85	2615303.33	
本页小计								2615303.33

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-溶洞处理工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00081	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	389323.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00031	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002031	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000031	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000081	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					389323.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-溶洞处理工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	595471.41		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	143435.15		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	738906.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内标识					172692.11	
1	030412004045	指示灯	1. 名称: 单向安全疏散指示灯 2. 规格: 325*130*15 3. 安装形式: 吊挂 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	44	175.10	7704.40	
2	030412004046	指示灯	1. 名称: 安全疏散出口指示灯 2. 规格: 325*130*15 3. 安装形式: 吊挂 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	175.10	350.20	
3	030412004047	指示灯	1. 名称: 双向安全疏散指示灯 2. 规格: 325*130*15 3. 安装形式: 吊挂 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	175.10	175.10	
4	030412004048	指示灯	1. 名称: 左 单向安全疏散指示灯 2. 规格: 325*130*15 3. 安装形式: 挂墙 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	24	162.61	3902.64	
5	030412004049	指示灯	1. 名称: 右 单向安全疏散指示灯 2. 规格: 325*130*15 3. 安装形式: 挂墙 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	32	162.61	5203.52	
6	030412004050	指示灯	1. 名称: 安全疏散出口指示灯 2. 规格: 325*130*15 3. 安装形式: 挂墙 4. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10	162.61	1626.10	
本页小计							18961.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030412004051	指示灯	1. 名称:双向安全疏散指示灯 2. 规格:325*130*15 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21	162.61	3414.81	
8	040205004022	班级标识牌	1. 类型:班级标识牌 2. 材质、规格尺寸:300*120*20（带卡槽） 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:悬挑 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	58	136.13	7895.54	
9	040205004023	卫生间标识	1. 类型:男卫生间标识 2. 材质、规格尺寸:250*150 3. 板面反光膜等级:2厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	19	96.13	1826.47	
10	040205004024	卫生间标识	1. 类型:女卫生间标识 2. 材质、规格尺寸:250*150 3. 板面反光膜等级:2厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	19	96.13	1826.47	
本页小计							14963.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040205004025	卫生间标识	1. 类型:无障碍卫生间标识 2. 材质、规格尺寸:250*150 3. 板面反光膜等级:2厚亚克力板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	15	96.13	1441.95	
12	040205004026	功能室标识	1. 类型:功能室标识牌 2. 材质、规格尺寸:300*120*1 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	110	106.62	11728.20	
13	040205004027	功能室标识	1. 类型:功能室标识牌 2. 材质、规格尺寸:300*120*20（带卡槽） 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:悬挑 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	98	136.13	13340.74	
14	040205004028	楼梯间楼层标识	1. 类型:楼梯间楼层标识 2. 材质、规格尺寸:300*200 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	43	108.33	4658.19	
本页小计							31169.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040205004029	楼梯间楼层标识	1. 类型:楼梯间楼层标识 2. 材质、规格尺寸:300*200 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	9	107.13	964.17	
16	040205004030	电梯间楼层索引标识	1. 类型:电梯间楼层索引标识 小学部 2. 材质、规格尺寸:650*800 3. 板面反光膜等级:2厚金属板、白色底、黑色字体、线条为蓝色、所在楼层一行为浅黄色 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-19 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	5	1036.13	5180.65	
17	040205004031	电梯间楼层索引标识	1. 类型:电梯间楼层索引标识 中学部 2. 材质、规格尺寸:650*920 3. 板面反光膜等级:2厚金属板、白色底、黑色字体、线条为蓝色、所在楼层一行为浅黄色 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-19 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	6	2056.13	12336.78	
本页小计							18481.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040205004032	指向标识	1. 类型:小学部、中学部指向标识 2. 材质、规格尺寸:400*200 3. 板面反光膜等级:1厚金属板 4. 安装形式:平贴 5. 详图纸BS-20 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	6	106.13	636.78	
19	040205004033	电梯区域指示吊牌	1. 类型:小学部、中学部电梯区域指示吊牌（双面） 2. 材质、规格尺寸:2000*350 3. 板面反光膜等级:2厚金属材料、白色底、黑色字体、线条为蓝色 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-17`BS-18 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	10	1011.48	10114.80	
20	040205004034	地下室导视牌	1. 类型:地下室导视牌（双面） 2. 材质、规格尺寸:3000*380 3. 板面反光膜等级:2厚金属板、灰色底、白色字体、纯黑边框、LED灯箱 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-13`BS-14 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	5	2804.38	14021.90	
本页小计							24773.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040205004035	地下室导视牌	1. 类型:地下室导视牌（双面） 2. 材质、规格尺寸:2500*380 3. 板面反光膜等级:2厚金属板、灰色底、白色字体、纯黑边框、LED灯箱 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-13~BS-14 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	5	2748.25	13741.25	
22	040205004036	地下室出口指示牌	1. 类型:地下室出口指示牌 2. 材质、规格尺寸:500*600 3. 板面反光膜等级:2厚金属板、蓝色底、白色字体、白色图标 4. 安装形式:吊挂 5. 详图纸BS-19 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	11	363.87	4002.57	
23	040205007004	地面行车指示线	1. 材料品种:白色热熔溶剂型漆 2. 类型:地面行车指示线 3. 规格尺寸:详图纸BS-15 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 综合考虑各类指示线 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	54	31.47	1699.38	
本页小计							19443.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040205008002	车道分界线	1. 材料品种:热熔型反光环保涂料 2. 工艺:热熔标线 3. 形式:详图纸BS-07 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	138	32.10	4429.80	
25	040205017004	防护桩	1. 材料品种:高密度PU柔性材料 2. 规格、型号:H75cm 3. 形式:详图纸BS-07 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 凡消火栓处均设 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	30.54	30.54	
26	040205004037	交通指示牌	1. 名称:出入口类指示标牌 2. 规格:以常规图例为准（600*400*1） 3. 安装形式:吊挂 4. 详图纸BS-07 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	12	110.25	1323.00	
27	040205004038	交通指示牌	1. 名称:功能方向类指示标牌 2. 规格:以常规图例为准（1000*400*1.5） 3. 安装形式:根据图纸不同位置采用不同方式，靠近墙面为贴墙，四周无墙为吊挂 4. 详图纸BS-07 5. 含深化设计及深化设计产生的费用 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	12	156.13	1873.56	
本页小计							7656.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 8 页 共 27 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	040205017006	车轮定位器	1. 材料品种:优质橡胶 2. 规格、型号:560*160/60*10 3. 详图纸BS-07 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	250	26.55	6637.50	
33	040205006007	标线	1. 材料品种:车位标线 2. 工艺:综合考虑 3. 线型:详图纸BS-07 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 综合考虑标准车位、残疾人车位 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	267.32	32.10	8580.97	
		室外标识					90931.36	
本页小计							15218.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	040205004040	导向指示立柱	1. 名称: 导向总平指示立柱 2. 规格: 2200高, 采用3厚黑色金属, 标牌正反两面标志同样, 除非有特殊标注正反不同内容 3. 详图纸BS-04 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础: C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质: 铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑: 开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等一切有关费用 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	820.38	4101.90	
本页小计							4101.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040205004041	无障碍坡道立牌	1. 名称:无障碍坡道立牌 2. 规格:400*400mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费)、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	547.49	1642.47	
本页小计							1642.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	040205004042	“当心弯道”标识立柱	1. 名称：“当心弯道”标识立柱 2. 规格:480mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	573.81	1147.62	
本页小计							1147.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	040205004043	“减速慢行”标识立柱	1. 名称：“减速慢行”标识立柱 2. 规格:480mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	356.01	1068.03	
本页小计							1068.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	040205004044	“减速慢行”标识立柱(双面)	1. 名称：“减速慢行”标识立柱(双面) 2. 规格:480mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费)、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	633.78	633.78	
本页小计							633.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	040205004045	“注意儿童”警告标识立柱	1. 名称：“注意儿童”警告标识立柱 2. 规格:480mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	573.81	1147.62	
本页小计							1147.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	040205004046	“两侧/道路变窄”标识立柱	1. 名称：“两侧/道路变窄”标识立柱 2. 规格:480mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	573.61	573.61	
本页小计							573.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	040205004047	“禁止右转”标识立柱	1. 名称：“禁止右转”标识立柱 2. 规格：Φ480mm, 1厚金属板，单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础：C25混凝土基础，双层双向C12@180，100厚碎石垫层，素土夯实 6. 材质：铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑：开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	573.61	573.61	
本页小计							573.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	040205004049	汽车临时停放区指示立柱	1. 名称:汽车临时停放区指示立柱 2. 规格:400*500mm, 1厚金属板, 单柱式 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础, 双层双向C12@180, 100厚碎石垫层, 素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费)、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	547.34	547.34	
本页小计							547.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	011508004002	A01迳口学校标识	1. A01西侧人行出入口处迳口中学标识 2. 基层类型:背板采用3厚不锈钢板、颜色（R: 253 G: 203 B: 84） 3. 字体规格:字体采用3厚白色不锈钢金属、字体样式: 阿里妈妈东方大楷 4. 尺寸:9.6m*1.7m 5. 详图纸BS-05 6. 含深化设计及深化设计产生的费用 7. 综合考虑:规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	6086.81	6086.81	
46	011508004003	A02迳口学校标识	1. A02东侧操场处迳口学校标识 2. 基层类型:无背板 3. 铸字材料品种、颜色:字体采用3厚不锈钢金属、颜色（R: 253 G: 203 B: 84） 4. 字体规格:字体样式: 阿里妈妈东方大楷 5. 尺寸:8.5m*2m 6. 详图纸BS-05 7. 含深化设计及深化设计产生的费用 8. 综合考虑:规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆等一切有关费用 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	28665.85	28665.85	
本页小计							34752.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	011508004004	A03小学部标识	1. A03小学部外立面标识 2. 基层类型:无背板 3. 镏字材料品种、颜色:字体采用3厚不锈钢、颜色（R: 92 G: 92 B: 92） 4. 字体规格:华文新魏 5. 尺寸:4m*1m 6. 详图纸BS-05 7. 含深化设计及深化设计产生的费用 8. 综合考虑:规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆等一切有关费用 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	3056.30	6112.60	
48	011508004005	A04初中部标识	1. A04中学部外立面标识 2. 基层类型:无背板 3. 镏字材料品种、颜色:字体采用3厚不锈钢、颜色（R: 92 G: 92 B: 92） 4. 字体规格:华文新魏 5. 尺寸:4m*1m 6. 详图纸BS-05 7. 含深化设计及深化设计产生的费用 8. 综合考虑:规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆等一切有关费用 9. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2	3056.30	6112.60	
本页小计							12225.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	040205004051	“禁止驶入”标识	1. 名称：“禁止驶入”标识 2. 规格：圆形，D440 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	116.13	116.13	
50	040205004052	停车场出入口标识	1. 名称：地下停车场出入口标识（含限高杆） 2. 材质、规格尺寸：3.5m*0.6m，2厚金属板 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	7998.87	7998.87	
51	040205004053	禁止翻越标识	1. 名称：禁止翻越标识 2. 规格：圆形，D440 3. 详图纸BS-03 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8	116.13	929.04	
52	040205006008	车道分界线	1. 材料品种：热熔型反光环保涂料 2. 工艺：热熔标线 3. 类型：车道分界线 4. 综合考虑线厚线型、涂料厚度、材料运距 5. 包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	90	32.10	2889.00	
本页小计							11933.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	040205007005	地面行车指示线	1. 材料品种：白色常温溶剂型漆 2. 类型：地面行车指示线 3. 规格尺寸：详图纸BS-01 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 综合考虑各类标线 6. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17	10.60	180.20	
54	040205018004	反光镜	1. 规格、型号：Φ600，单柱式钢管立柱 2. 部位：室外 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础：C25混凝土基础，双层双向C12@180，100厚碎石垫层，素土夯实 6. 综合考虑：开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等一切有关费用 7. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	563.98	2819.90	
本页小计							3000.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	040205004054	交通指示牌	1. 名称:交通指示牌（室外） 2. 规格:圆形，D440，1厚金属板，单立柱 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础，双层双向C12@180，100厚碎石垫层，素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	2	192.14	384.28	
本页小计							384.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程 标段： 第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	040205004055	交通指示牌	1. 名称:交通指示牌（室外） 2. 规格:三角形，边长480，1厚金属板，单立柱 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 基础:C25混凝土基础，双层双向C12@180，100厚碎石垫层，素土夯实 6. 材质:铝合金标识牌、钢管立柱 7. 综合考虑:开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费）、规格、材质、字体规格、颜色、单个指示牌上字体数量、现场定点、安装位置、悬挂配件、标识牌安装、油漆、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等等一切有关费用 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	块	8	205.79	1646.32	
57	040205019004	通道减速路拱	1. 材料品种:优质橡胶 2. 规格、型号:250*360*50 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	66	97.20	6415.20	
58	040205017007	车轮定位器	1. 材料品种:优质橡胶 2. 规格、型号:560*160/60*110 3. 详图纸BS-02 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	个	34	26.55	902.70	
		措施项目					50.34	
本页小计							8964.22	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-建筑标识系统工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26362.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2875.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	29238.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-太阳能光电工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					81245.85	
1	030405002003	逆变器	1. 名称:逆变器 2. 规格:8KW 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2	3277.82	6555.64	
2	030404017151	并网箱	1. 名称:并网箱 2. 规格、型号:塑壳断路器QF 要求采用智能可调式脱扣器,短路瞬时、过载长延时、接地故障保护并加装欠压脱扣瞬时脱扣等并网保护功能 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2	1367.66	2735.32	
3	030405002004	太阳能电池板	1. 名称:太阳能电池板 2. 规格:500瓦 3. 含混凝土基础及方阵钢架 4. 包含本体、组件安装、钢架及其基础、防雷、接地、测试、记录、安装接线盒,组件与接线盒电路连接、子方阵与接线盒电路连接、单体调试、系统调试、接地调试等相关费用 5. 含光伏组价 6. 含防接触的遮栏和增加警示标识 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	32	2198.90	70364.80	
本页小计							79655.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-太阳能光电工程 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	030904008031	GPRS监控	1. 名称:GPRS监控 2. 型号: 综合考虑 3. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	453.59	453.59	
5	030411004138	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:PV1-F-2*6 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40	13.71	548.40	
6	030408001104	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10	32.09	320.90	
本页小计							1322.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-太阳能光电工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00083	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	12238.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010048	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011048	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF044	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008044	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002044	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF044	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009044	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF044	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-太阳能光电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8124.59		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3421.41		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	11546.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					362467.41	
1	031102001004	全向吸顶天线	1. 名称:全向吸顶天线 2. 规格:700~3700MHz 3. 包含本体及配件安装、设备支架、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	115	391.08	44974.20	
2	031102001005	对数周期天线	1. 名称:对数周期天线 2. 规格:按图纸设计 3. 包含本体及配件安装、设备支架、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	2	1283.08	2566.16	
3	031102001006	POI	1. 名称:POI 2. 规格:频段700~3700MHz(十二进两出) 3. 包含本体及配件安装、设备支架、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	2	2463.80	4927.60	
4	031102007003	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格: 700-3700MHz 3. 包含本体及配件安装、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	67	190.59	12769.53	
本页小计							65237.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	031102007004	功分器	1. 名称:功分器 2. 规格: 700-3700MHz 3. 包含本体及配件安装、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	37	91.73	3394.01	
6	031102015003	24芯分迁箱	1. 名称:24芯分纤箱 2. 规格:24芯 3. 包含本体及配件安装、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	802.97	7226.73	
7	030502010010	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 规格:24口; 满配尾纤、藕合器、熔接、跳线 3. 包括本体及配件安装（含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等），标签制作安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	1036.50	9328.50	
8	031102015004	RRU	1. 名称:RRU 2. 规格:综合考虑 3. 包含本体及配件安装、波纹软管、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4	8165.36	32661.44	
本页小计							52610.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	030502010011	ODF架	1. 名称：ODF架 2. 规格：按图纸设计 3. 包括本体及配件安装（含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、跳线管理器、耦合器、理线器等），跳线测试，标签制作安装等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	2013.69	2013.69	
10	030411004139	射频同轴电缆	1. 名称：射频电缆 2. 规格：1/2；含配件 3. 敷设方式：综合考虑 4. 包含敷设、标记、卡接、测试、调试、电缆接头制作安装等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1229.33	33.40	41059.62	
11	030411004140	射频同轴电缆	1. 名称：射频电缆 2. 规格：7/8；含配件 3. 敷设方式：综合考虑 4. 包含敷设、标记、卡接、测试、调试、电缆接头制作安装等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1100.12	41.58	45742.99	
12	030502007015	24芯光缆	1. 名称：24芯光缆 2. 规格：GYTA-24B1 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	487	8.93	4348.91	
本页小计							93165.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖 标段： 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030411001109	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1729.33	26.72	46207.70	
14	030411001110	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1600.12	36.38	58212.37	
本页小计							104420.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030411002054	金属线槽 MR200*100	1. 名称及规格:金属线槽 MR200*100 2. 材质: 密闭带盖型, 采用冷轧钢板热镀锌制作 3. 包含本体及配件安装(包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件)、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、套管制作安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 详见设计图纸、技术要求书及施工规范要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	498.1	91.23	45441.66	
16	030501015004	5G基站和室内信号覆盖联调及试运行	1. 名称: 5G基站和室内信号覆盖联调及试运行 2. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 3. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1	1592.30	1592.30	
		措施项目					4815.21	
17	031302007023	高层施工增加		项	1			
18	031301017045	脚手架搭拆费		项	1	4815.21	4815.21	
本页小计							51849.17	
合 计							367282.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00084	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	44714.49			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010049	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011049	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF045	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008045	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期）
6	031302002045	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF045	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009045	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF045	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：九年一贯制学校-5G基站和室内信号覆盖

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	36246.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12500.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	48747.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九年一贯制学校-直饮水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00085	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3782.68			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00033	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002033	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000033	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000085	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					3782.68			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 九年一贯制学校-直饮水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	13636.58		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1057.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	14694.08		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	D. 1	土石方工程					121939.25	
1	040101001001	挖土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1851.65	4.34	8036.16	
2	040103001013	原土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 原土回填 3. 计价综合考虑运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	64.75	15.39	996.50	
3	040103001014	借土回填方	1. 密实度：满足设计要求 2. 借土回填（从九年一贯制学校地块借土回填） 3. 计价综合考虑借土运距、平地、槽坑、密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1851.65	20.58	38106.96	
本页小计							47139.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	040103002002	余方弃置（土石方）	1. 运距20km。结算时实际运距超过20km按照20km结算，不足20km时按照实际公里数结算 2. 综合考虑：建筑废弃物运输时间要求及工效、排障、协调等 3. 综合考虑：土石方种类、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等 4. 综合考虑消纳费 5. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1786.9	41.86	74799.63	
	D. 2	永安东路					922602.29	
		路基换填					22975.46	
5	040101001002	挖土石方	1. 土石方开挖 2. 计价包括开挖、挡土板安拆、排地表水、场内运输、场内外临时堆放及运输等相关费用，为完成土石方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土石方挖运而修筑的临时道路费用 3. 包括但不限于砖渣等建筑垃圾、淤泥、流沙、溶洞处理前后地质情况、孤石、腐蚀垃圾等 4. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	787.91	4.34	3419.53	
本页小计							78219.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	040103001015	回填方	1. 砂性土 2. 计价综合考虑密实度、回填方式、分层碾压、场内外二次转运及挖土、整修等 3. 其他：未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	787.91	24.82	19555.93	
		机动车道					651245.18	
7	040203006001	细粒式SBS改性沥青砼AC-13C	1. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青砼AC-13C 2. 厚度：4cm 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1153.54	67.55	77921.63	
8	040203006002	中粒式沥青砼AC-20C	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青砼AC-20C 2. 厚度：6cm 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1153.54	88.71	102330.53	
9	040203006003	粗粒式沥青砼AC-25C	1. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青砼AC-25C 2. 厚度：8cm 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1176.44	113.82	133902.40	
10	040203003001	粘层	1. 材料品种：乳化沥青PC-3 2. 喷油量：0.5L/m2 3. 其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2307.08	2.53	5836.91	
11	040203004001	封层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 其他：未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1213.78	10.56	12817.52	
本页小计							352364.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040203003002	透层	1. 材料品种:液体沥青AL(M)-2 2. 喷油量:1.5L/m ² 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1213.78	7.51	9115.49	
13	040202015001	34cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水稳碎石 3. 厚度:34cm 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1292.38	123.18	159195.37	
14	040202015002	18cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:水稳碎石 3. 厚度:18cm 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1439.11	64.38	92649.90	
15	040202011002	级配碎石垫层	1. 石料规格:未筛分碎石垫层 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1507.75	35.71	53841.75	
16	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1507.75	2.41	3633.68	
		非机动车道					54615.92	
17	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30彩色透水水泥混凝土 2. 厚度:4cm 3. 包含路面养生 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	193.13	48.70	9405.43	
本页小计							327841.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水水泥混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包含路面养生 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.13	64.32	12422.12	
19	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20透水水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包含路面养生 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.13	112.22	21673.05	
20	040202011003	级配碎石垫层	1. 石料规格:未筛分碎石垫层 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.13	35.71	6896.67	
21	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	193.13	2.41	465.44	
22	040402017001	缩缝	1. 类别:缩缝 2. 材料品种、规格:乳化沥青 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40	11.20	448.00	
23	040201023001	盲沟	1. 25*25cm碎石盲沟 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.09	36.58	2673.63	
本页小计							44578.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040201021001	防渗土工布	1. 材料品种、规格:防渗土工布 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	54.81	8.76	480.14	
25	040501004020	排水管	1. 材质及规格:100mm带孔PVC塑料排水管 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6	25.24	151.44	
		人行道					60849.27	
26	040204002007	人行道透水砖铺设	1. 块料品种、规格:8cm厚混凝土透水砖（30*60*8cm） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm干硬性透水水泥砂浆 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	250.13	103.33	25845.93	
27	040204002008	人行道盲道砖铺设	1. 块料品种、规格:30x30x8cm黄色混凝土透水砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm干硬性透水水泥砂浆 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.05	111.15	2784.31	
28	粤040202017002	混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑泵送 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	283.07	75.89	21482.18	
本页小计							50744.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	040202011004	级配碎石垫层	1. 石料规格:未筛分碎石垫层 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	283.07	35.71	10108.43	
30	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	283.07	2.22	628.42	
		路面设施					57878.38	
		装饰井盖					3539.80	
31	04B005	不锈钢装饰井盖	1. 不锈钢装饰井盖 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	707.96	3539.80	
		侧石					32655.62	
32	040205017008	铸铁车止石	1. 材料品种:圆球柱头款式,黑灰色铸铁材质 2. 规格、型号:Φ120×750mm 3. 基础:C20混凝土 4. 包含土方开挖、外运、回填、基础砼浇筑、钢筋、预埋铁件及模板制安等 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9	448.55	4036.95	
33	040204004003	仿花岗岩侧石B(100x15x40cm)	1. 材料品种、规格:花岗岩低侧石B(100X15X40cm) 2. 形状:综合考虑 3. 含开孔 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	95.21	102.45	9754.26	
本页小计							28067.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15 2. 综合考虑泵送 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.57	471.42	2154.39	
35	040204004004	仿花岗岩侧石A (100x18x56cm)	1. 材料品种、规格: 花岗岩低侧石A (100x18x56cm) 2. 形状: 综合考虑 3. 含开孔 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	87.13	161.70	14088.92	
36	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15 2. 综合考虑泵送 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.56	471.42	2621.10	
		人行道压条					9898.33	
37	040204004005	人行道压条 (100x10x10cm)	1. 材料品种、规格: 人行道压条 (100x10x10cm) 2. 形状: 综合考虑 3. 含开孔 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	164.57	56.34	9271.87	
38	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 综合考虑泵送 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.29	485.63	626.46	
		仿花岗岩平石					11784.63	
本页小计							28762.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	040204004006	仿花岗岩平石 (100x25x12cm)	1. 材料品种、规格: 仿花岗岩平石 (100x25x12cm) 2. 形状: 综合考虑 3. 含开孔 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182.34	64.63	11784.63	
		交通设施					49068.30	
		交通标线					4487.29	
40	040205006009	路面标线	1. 材料品种: 热熔型路用反光材料 2. 工艺: 热熔型 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	83.57	31.57	2638.30	
41	040205006010	路面标线	1. 材料品种: 热熔型路用反光材料 2. 工艺: 热熔型 震荡型 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.26	59.49	1562.21	
42	040205007006	导向箭头	1. 材料品种: 热熔型路用反光材料 2. 类型: 左右转导向箭头 3. 规格尺寸: 长3m 4. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.32	43.19	186.58	
43	040205006011	文字标记	1. 材料品种: 热熔型路用反光材料 2. 类型: 文字标记 3. 其他: 未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.4	41.75	100.20	
		标志结构					21001.67	
本页小计							16271.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	040205003001	单立柱标志杆 Φ76×3.75 ×2500	1. 类型:单立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ76×3.75×2500 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍,银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	2	746.97	1493.94	
45	040205003002	单立柱标志杆 Φ89×4×5150	1. 类型:单立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ89×4×5150 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍,银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1	2122.14	2122.14	
本页小计							3616.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	040205003003	单立柱标志杆 (路名牌)	1. 类型:单立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:八角形钢管, 边长a=42m, 壁厚2.5mm 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍, 银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础、1:2水泥砂浆基层、素石屑垫层 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1	808.54	808.54	
47	040205003004	悬臂式L杆Φ110-140×10×8500 臂长10m	1. 类型:悬臂式F杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:110-140×10×8500 臂长10m 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍, 银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1	16577.05	16577.05	
		标志牌					5648.56	
本页小计							17385.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	040205004056	标志板 0.46m×0.66m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:0.46m×0.66m 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	2	426.20	852.40	
49	040205004057	标志板 A=0.8m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:A=0.8m 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	2	632.82	1265.64	
50	040205004058	标志板 D=0.8m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:D=0.8m 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	3	553.17	1659.51	
51	040205004059	标志板 A=0.9m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:A=0.9m 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1	466.02	466.02	
本页小计							4243.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	040205004060	标志板 0.8m×0.4m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:0.8m×0.4m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	2	448.13	896.26	
53	040205004061	标志板 1.18m×0.36m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:1.18m×0.36m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1	508.73	508.73	
		其他防护设施						
		交通疏解						
		交通信号灯类					17930.78	
54	040504001001	2号井 60×80×130cm	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础、渗水砂层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖砌筑井壁内1:2.5水泥砂浆防水层2cm 3. 盖板材质、规格:球墨铸铁800×600mm 4. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	1323.56	1323.56	
本页小计							2728.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040504001002	4号井 40×40×80cm	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础、渗水砂层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖砌筑井壁内1:2水泥砂浆防水层2cm 3. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁400×400mm 4. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	4	765.36	3061.44	
56	040205002001	5×Φ90mmHDPE管铺设	1. 材料品种:HDPE管 2. 规格:5×Φ90m 3. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9	317.72	2859.48	
57	040205002002	2×Φ90mmHDPE管铺设	1. 材料品种:HDPE管 2. 规格:2×Φ90m 3. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.6	124.84	10686.30	
		绿化工程					25969.78	
本页小计							16607.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	050102001007	栽植乔木（秋枫）	1. 胸径或干径:胸径17-18cm 2. 株高、冠径:4.5-5.5m，冠幅2.5-3.0m 3. 种类:秋枫 4. 分枝点2.65m，全冠假植苗，树冠饱满 5. 养护期:12个月 6. 综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，障碍物凿运费等 7. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	株	8	2481.99	19855.92	
59	050102012012	铺种草皮（马尼拉草）	1. 养护期:12个月 2. 草皮种类:马尼拉草 30*30cm/件 3. 铺种方式:满铺 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	87.8	56.89	4994.94	
60	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填厚度:详设计说明 2. 回填土质要求:种植土 3. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	26.34	42.48	1118.92	
		临时道路					491641.20	
		车行道					374542.87	
61	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面及基层 2. 厚度:综合考虑 3. 含外运及消纳 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	108.5	107.31	11643.14	
本页小计							37612.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	040203007012	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1373.95	128.56	176635.01	
63	040202015003	20cm厚5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水稳碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1373.95	78.03	107209.32	
64	040202011005	级配碎石垫层	1. 石料规格:未筛分碎石垫层 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1442.47	35.71	51510.60	
65	040402017002	缩缝	1. 类别:缩缝 2. 材料品种、规格:乳化沥青 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	221	11.20	2475.20	
66	040402017003	纵缝	1. 类别:纵缝 2. 材料品种、规格:涂沥青二度 3. $\phi 14@800$, L=800mm 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187.15	16.11	3014.99	
本页小计							340845.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	040402017004	传力杆型缩缝	1. 类别:传力杆缩缝 2. 材料品种、规格:聚氯乙烯胶泥填缝 3. $\phi 28@300$, 满涂沥青, L=450cm 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13	44. 61	579. 93	
68	040402017005	胀缝	1. 类别:传力杆型胀缝, 每100米设 2. 材料品种、规格:填缝沥青玛蹄脂, 防腐嵌缝板 3. $\phi 28@800$, L=500mm, 箍筋c8@300, 4c24直筋 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	13	181. 10	2354. 30	
69	040204004007	仿花岗岩侧石 (100x15x40cm)	1. 材料品种、规格:花岗岩低侧石(100X15X40cm) 2. 形状:综合考虑 3. 含开孔 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	156. 2	102. 45	16002. 69	
70	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 综合考虑泵送 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	6. 25	498. 83	3117. 69	
		人行道					56240. 89	
71	040204002009	人行道透水砖 铺设	1. 块料品种、规格:5cm厚混凝土透水砖(30*15*5cm) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm干硬性透水砂浆 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	237. 12	89. 06	21117. 91	
本页小计							43172. 52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	040204002010	人行道盲道砖铺设	1. 块料品种、规格:30x30x5cm 混凝土透水盲道砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm干硬性透水水泥砂浆 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	45.6	94.82	4323.79	
73	粤040202017003	混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20透水混凝土 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑泵送 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	282.72	75.89	21455.62	
74	040204004008	人行道压条（100x10x10cm）	1. 材料品种、规格:人行道压条（100x10x10cm） 2. 形状:综合考虑 3. 含开孔 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	148	56.34	8338.32	
75	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 综合考虑泵送 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	2.07	485.63	1005.25	
		其他					60857.44	
76	040205006012	路面标线	1. 材料品种:热熔型路用反光材料 2. 工艺:热熔型 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	51.2	31.57	1616.38	
本页小计							36739.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	040205007007	导向箭头	1. 材料品种:热熔型路用反光材料 2. 类型:左右转向箭头 3. 规格尺寸:长3m 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.92	43.19	255.68	
78	050102013003	喷播植草	1. 养护期:12个月 2. 草(灌木)籽种类:喷播草 3. 喷播草种 4. 含深化设计及深化设计产生的费用 5. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	417.66	21.78	9096.63	
79	040201022016	砂包临时排水沟	1. 砂包临时排水沟 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	75	57.52	4314.00	
80	040205012003	波形护栏	1. 类型:波形护栏 2. 规格、型号:立柱H=700mm 3. 综合考虑:基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	176	213.00	37488.00	
本页小计							51154.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	040205003005	单立柱标志杆 Φ76×3.75 ×4350	1. 类型:单立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ76×3.75×4350 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍,银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	2	884.17	1768.34	
82	040205003006	单立柱标志杆 Φ89×4×5150	1. 类型:单立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ89×4×5150 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍,银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1	2529.26	2529.26	
83	040205004062	标志板 D=0.8m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:D=0.8m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	4	553.17	2212.68	
本页小计							6510.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	040205004063	标志板 1m×2m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:1m×2m 3. 板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1	1576.47	1576.47	
		措施项目					98484.55	
85	040205012004	水马	1. 水马 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100	30.90	3090.00	
86	041103001001	压型钢板围护结构	1. A5装配式临时活动式围蔽 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	229	295.80	67738.20	
87	041102002003	后座模板	1. 构件类型:混凝土后座模板 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	192.84	24.10	4647.44	
88	011702001037	垫层	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.8	40.53	194.54	
89	041102002004	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	43	56.00	2408.00	
本页小计							79654.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段:

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	050403001003	树木支撑架	1. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩 1. 支撑材料规格:DN40成品镀锌钢管 2. 支撑类型、材质:4根/套 3. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	株	8	216.02	1728.16	
91	040205017009	防撞筒(墩)	1. 材料品种:消能桶为空心圆柱形,壳体材料为环氧玻璃钢 2. 规格、型号:Φ60cm*80cm 3. 内填砂子,桶外所贴反光膜为IV类 4. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	125.65	125.65	
92	040205003007	单立柱标志杆 Φ89×4×5150	1. 类型:单立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ89×4×5150 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍,银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	3	2529.26	7587.78	
本页小计							9441.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
93	040205003008	双立柱标志杆 2×Φ89×4×5000	1. 类型:双立柱标志杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:2×Φ89×4×5000 4. 油漆品种:环氧富锌漆二遍,银色调和漆二遍 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25钢筋混凝土基础 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1	2529.26	2529.26	
94	040205004064	标志板 1m×2m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:1m×2m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	5	1576.47	7882.35	
95	040205004065	标志板 D=0.8m	1. 类型:交通标志牌 2. 材质、规格尺寸:D=0.8m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 包含滑动铝槽、滑动螺栓、抱箍、底衬、螺母垫圈等制安 5. 其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸和规范等要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1	553.17	553.17	
本页小计							10964.78	
合 计							1634667.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00086	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	61079.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005006	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政设施-道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政设施-道路工程-电子警察

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	52737.45	
1.1	D.2永安东路	52737.45	
2	措施合计	1365.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1365.88	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	5770.44	—
3.1	暂列金额	5273.75	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	496.69	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	59873.77	
5	增值税销项税额	5388.64	—
6	总造价	65262.41	
7	人工费	7395.18	
招标控制价合计=1+2+3+5		65,262.41	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-道路工程-电子警察

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	D.2	永安东路					52737.45	
		交通设施					52737.45	
		电子警察					52737.45	
1	040205015001	电子警察背箱	1. 名称:电子警察背箱 2. 规格型号:580*400*300 3. 含配电单元:含负荷开关、断路器、避雷器稳压电源等 4. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	1137.50	3412.50	
2	030501010003	收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格型号:FC光接口;单模光纤无中继传输20km;传输速率10/100M自适应 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	564.74	1694.22	
3	030602002001	温控模块	1. 名称:温控模块 2. 规格型号:保持机柜工作温度维持在5℃~40℃范围内 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	497.93	1493.79	
本页小计							6600.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-道路工程-电子警察

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	粤030501018001	数据避雷器	1. 名称:数据避雷器 2. 规格型号:标称电压:5V;最大持续工作电压:6V;额定负载电流:1.0A;标称放电电流(8/20)10mA;电压保护水平≤13V;响应时间<10ns 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3	262.98	788.94	
5	030501012016	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:4口;传输速率10/100M自适应;全双工/半双工自适应传输模式 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	490.10	1470.30	
6	040205020001	监控摄像机	1. 名称:嵌入式一体化高清摄像机 2. 规格、型号:900万像素 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3	5621.37	16864.11	
本页小计							19123.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-道路工程-电子警察

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	040205014001	补光灯	1. 名称:补光灯 2. 规格、型号:综合考虑 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、调试、金属软管、焊压接线端子、不锈钢安装支架、控制器、防雷装置、接线、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	6	496.44	2978.64	
8	040205016001	管内配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV-500V-3*2.5 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	9.27	278.10	
9	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-1kV-3*10 3. 敷设方式、部位:埋地 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	300	29.63	8889.00	
本页小计							12145.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程-电子警察

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040205016002	管内配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVVP-2*1.0 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15	6.61	99.15	
11	030502007016	单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 规格:4芯 3. 包含光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、调试分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	300	5.89	1767.00	
12	030502005013	六类非屏蔽双绞线 UTP CAT 6	1. 名称及规格:六类非屏蔽双绞线 UTP CAT6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、调试、分线接线箱（盒）安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30	3.76	112.80	
13	040205003009	标杆	1. 名称:悬臂式L杆 2. 规格:L=10m 3. 含基础 4. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1	12888.90	12888.90	
		措施项目						
本页小计							14867.85	
合 计							52737.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-道路工程-电子警察

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00087	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1365.88			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005007	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政设施-道路工程-电子警察

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	5273.75		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	496.69		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	5770.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		照明工程					127143.06	
1	040805002001	高低臂路灯	1. 名称:高低臂路灯 2. 型号、规格:LED:150W/45W 3. 安装高度及形式:H=12m 4. IP65, 热镀锌后再喷塑处理, 含灯杆和灯具、配电板、30mA 漏电开关 5. 含接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	4666.94	9333.88	
2	040805002002	三头泛光灯	1. 名称:三头泛光灯 2. 型号、规格:LED:3*150W 3. 安装高度及形式:H=12m 4. IP65, 热镀锌后再喷塑处理, 含灯杆和灯具、配电板、30mA 漏电开关 5. 含接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1	4986.43	4986.43	
本页小计							14320.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	040504002017	电缆过路井	1. 名称:电缆过路井 2. 井径规格:520*720*800（内腔尺寸） 3. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	1395.17	1395.17	
4	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:VV-5*16 3. 敷设方式、部位:埋地 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中直接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	151.12	73.10	11046.87	
本页小计							12442.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030411004141	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:RVV-3*2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60	9.27	556.20	
6	040501004021	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 型号、规格: HDPE φ75(壁厚3.5mm) 3. 垫层:C15混凝土,厚10cm 4. 包封:C20混凝土 5. 包含土方开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费)、路面层拆除及恢复、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、接地、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	193.2	201.92	39010.94	
7	040501004022	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 型号、规格: 热镀锌钢管DN100*4mm 3. 垫层:C15混凝土,厚10cm 4. 包封:C20混凝土 5. 包含土方开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费)、路面层拆除及恢复、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、接地、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	247.72	206.44	51139.32	
本页小计							90706.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040804001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100*4 4. 配置形式:埋地 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54.52	106.43	5802.56	
9	030409002015	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、规格: $\phi 12$ 热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	151.12	25.62	3871.69	
		临时道路(电气部分)					74813.68	
本页小计							9674.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040805002003	单挑壁路灯	1. 名称:单挑壁路灯 2. 型号、规格:LED:60W LED半截光型路灯 3. 安装高度及形式:H=8m 4. IP65, 热镀锌后再喷塑处理, 含灯杆和灯具、配电板、30mA 漏电开关 5. 含接线盒（箱）安装、成套灯具（含灯杆、光源）及配件安装、金属软管、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 6. 综合考虑:开挖、外运、消纳费、回填、基础、钢筋制安及预埋件、连接螺栓件、防雷接地等 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7	3356.42	23494.94	
11	040803001003	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:VV-5*16 3. 敷设方式、部位:埋地 4. 电压等级(kV):1kV 5. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163	73.10	11915.30	
本页小计							35410.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030411004142	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 导线型号、材质、规格:ZR-BVV-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	70	3.77	263.90	
13	040501004023	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 型号、规格: HDPE ϕ 75 (壁厚3.5mm) 3. 垫层:C15混凝土, 厚10cm 4. 包封:C20混凝土 5. 包含土方开挖、回填、外运(综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费)、路面层拆除及恢复、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、接地、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163	201.92	32912.96	
14	030409002016	接地线	1. 名称:接地线 2. 型号、格规: ϕ 12热镀锌圆钢 3. 技术参数及要求:应满足设计与规范要求 4. 工作内容:应包括系统联调及设计、规范要求的其他辅助性工作 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	163	25.62	4176.06	
本页小计							37352.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040504002018	过路井	1. 名称:过路井 2. 井径规格:1340*1120*1500 3. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、运距、消纳费）、接地、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	2050.52	2050.52	
		措施项目					11354.22	
16	041102001008	混凝土垫层模板	1. 构件类型:混凝土垫层模板	m2	3.94	40.50	159.57	
17	041102002006	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础模板	m2	40.32	64.25	2590.56	
18	041102031004	排管包封模板	1. 构件类型:排管包封模板	m2	68.46	47.68	3264.17	
19	041101005008	井字架	1. 井深:2m内	座	1	134.29	134.29	
20	041102001007	混凝土垫层模板	1. 构件类型:混凝土垫层模板	m2	2.28	40.50	92.34	
21	041102002005	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础模板	m2	17.28	64.25	1110.24	
22	041102031003	排管包封模板	1. 构件类型:排管包封模板	m2	81.14	47.68	3868.76	
23	041101005007	井字架	1. 井深:2m内	座	1	134.29	134.29	
本页小计							13404.74	
合 计							213310.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-电气照明工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00088	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	10647.41			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005008	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政设施-电气照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20195.67		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3871.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	24067.46		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-给排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					34074.62	
1	040501001008	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300	1. 安装部位: 室外 2. 类型: 排水 3. 材质、规格: Ⅱ级钢筋混凝土管 DN300 4. 连接形式: 弹性密封橡胶圈接口承插连接 5. 管道、管件、弯管制作安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 管道检验及试验要求: 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.2	268.30	13736.96	
2	031001005004	K9级离心球墨铸铁给水管 DN150	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: K9级离心球墨铸铁给水管 DN100 4. 连接形式: T型承插柔性接口连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装、防腐、标识, 套管（含防水套管）制作、安装, 管道除锈、刷油、防腐, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 8. 其他: 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	56.1	210.01	11781.56	
本页小计							25518.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-给排水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	040504009005	雨水口	1. 名称:混凝土平入式双篦雨水口 2. 含井圈及盖板 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3	1711.22	5133.66	
4	040504009006	雨水口	1. 名称:双篦溢流式雨水口 2. 含井圈及盖板 3. 土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 4. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2	1711.22	3422.44	
		措施项目						
本页小计							8556.10	
合 计							34074.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-给排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00089	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1614.42			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005009	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政设施-给排水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001009	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 09	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY000000089	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					1614.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政设施-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3407.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	587.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	3994.52		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-管线迁移工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					113864.74	
1	041001006001	拆除管道	1. 材质及规格:PVC塑料给水管 DN110 2. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 3. 包括现场清理、检查、整修，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费，综合考虑残值回收。 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范完成本清单项目所需的一切相关工作	m	520.32	6.98	3631.83	
2	040501004024	迁移后管道	1. 材质及规格:PVC塑料给水管 DN110 2. 接口方式:橡胶圈柔性接口 3. 管道试验要求:强度试验，气密性试验，管道吹扫 4. 包含土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费） 5. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作，未尽事宜详见图纸、招标文件及国家规范	m	589.11	149.94	88331.15	
本页小计							91962.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施-管线迁移工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00090	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	12611.19			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010050	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011050	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF046	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008046	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002046	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF046	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009046	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF046	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政设施-管线迁移工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11386.47		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3525.63		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	14912.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

