

单位工程汇总表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	汇总内容	金额:(元)
1	分部分项合计	0.00
1.1	员工宿舍	0.00
1.2	食堂	0.00
1.3	室外工程	0.00
2	措施合计	0.00
2.1	绿色施工安全防护措施费	0.00
2.2	其他措施费	0.00
3	其他项目	0.00
3.1	暂列金额	0.00
3.2	暂估价	0.00
3.3	计日工	0.00
3.4	总承包服务费	0.00
3.5	预算包干费	0.00
3.6	工程优质费	0.00
3.7	概算幅度差	0.00
3.8	索赔费用	0.00
3.9	现场签证费用	0.00
3.10	其他费用	0.00
4	税前工程造价	0.00
5	增值税销项税额	0.00
6	总造价	0.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
	一	食堂					0.00	
	1	暖通工程					0.00	
	1.1	排油烟系统					0.00	
1	030108001001	低噪音柜式离心排油烟风机PYY-1-RF-1	<div>[项目特征] 1. 名称:低噪音柜式离心排油烟风机 2. 型号:PYY-1-RF-1 3. 规格:风量: 16000m³ /h，机外余压: 600Pa，功率: 11KW (380V)，风机效率: 65%，转速: <800rpm，噪音≤ 70dB (A) 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 材质:满足设计及规范要求 6. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 7. 灌浆配合比:满足设计及规范要求 8. 单机试运转要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 其他</div>	台	1.00		0.00	
2	030703020001	消声器800*800*1500	<div>[项目特征] 1. 名称:消声器800*800*1500 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:L=1.5m 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 材质:满足设计及规范要求 6. 支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 消声器制作 2. 消声器安装 3. 支架制作安装</div>	个	1.00		0.00	
3	030702003001	SUS304不锈钢板风管 δ =1.0mm	<div>[项目特征] 1. 材质:SUS304不锈钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 1000mm以下 4. 板材厚度: δ =1.0mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 满足设计及规范要求 6. 接口形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 其他</div>	m2	54.28		0.00	
4	030703019001	柔性接口	<div>[项目特征] 1. 材质:柔性接口 2. 形状: 满足设计及规范要求 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 厚度:满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 柔性接口制作、安装 2. 其他</div>	m2	1.84		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
5	030703001001	150° 防火阀1000*500	[项目特征] 1. 名称:150° 防火阀 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:1000*500 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 类型:防火阀 6. 支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 检查接线 5. 调试 6. 其他	个	1.00		0.00	
6	030703001002	手动对开式多叶调节阀1000*500	[项目特征] 1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:1000*500 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 类型:防火阀 6. 支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 检查接线 5. 调试 6. 其他	个	1.00		0.00	
7	030703001003	手动对开式多叶调节阀400*500	[项目特征] 1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:400*500 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 类型:防火阀 6. 支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装 4. 检查接线 5. 调试 6. 其他	个	1.00		0.00	
8	030703001004	45° 防雨弯头设置不锈钢防虫网	[项目特征] 1. 名称:45° 防雨弯头设置不锈钢防虫网 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 弯头制作 2. 弯头安装 3. 支架制作、安装 4. 检查接线 5. 调试 6. 其他	个	1.00		0.00	
	1.2	排风系统					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
9	030108001003	轴流风机（防爆型） PF-1-1F-1	<div>[项目特征] 1. 名称:轴流风机（防爆型）PF-1-1F-1 2. 型号:PF-1-1F-1 3. 规格:风量：7000m³/h，机外余压：150Pa，功率：0.75KW(380V)，风机效率：≥75%，转速：1450rpm，噪音75dB(A) 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 材质:满足设计及规范要求 6. 减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 7. 灌浆配合比:满足设计及规范要求 8. 单机试运转要求:满足设计及规范要求</div> <div>[工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 7. 其他</div>	台	1.00		0.00	
10	030404033001	百叶窗式排气扇PF-200	<div>[项目特征] 1. 名称:百叶窗式排气扇PF-200 2. 型号:PF-200 3. 规格:风量：200m³/h，功率：25W(220V) 4. 安装方式:满足设计及规范要求</div> <div>[工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 其他</div>	台	6.00		0.00	
11	030404033002	百叶窗式排气扇PF-700	<div>[项目特征] 1. 名称:百叶窗式排气扇PF-700 2. 型号:PF-700 3. 规格:风量：700m³/h，功率：75W(220V) 4. 安装方式:满足设计及规范要求</div> <div>[工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 其他</div>	台	1.00		0.00	
12	030404033003	天花式排气扇 TP-180	<div>[项目特征] 1. 名称:天花式排气扇 TP-180 2. 型号:TP-180 3. 规格:风量：180m³/h，功率：30W(220V) 4. 安装方式:满足设计及规范要求 5. 其他：含铝箔软管及防火阀，满足设计及规范要求</div> <div>[工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 其他</div>	台	3.00		0.00	
13	030404033003	天花式排气扇 TP-390	<div>[项目特征] 1. 名称:天花式排气扇 TP-390 2. 型号:TP-390 3. 规格:风量：390m³/h，功率：50W(220V) 4. 安装方式:满足设计及规范要求 5. 其他：含铝箔软管及防火阀，满足设计及规范要求</div> <div>[工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 其他</div>	台	4.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
14	030703007006	不锈钢防雨风帽 Φ125	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢防雨风帽 2. 型号: 满足设计及规范要求 3. 规格: Φ125 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 3. 其他	个	3.00		0.00	
15	030703007006	不锈钢防雨风帽 Φ200	[项目特征] 1. 名称: 不锈钢防雨风帽 2. 型号: 满足设计及规范要求 3. 规格: Φ200 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 风帽制作、安装 3. 其他	个	4.00		0.00	
16	031002003001	塑料套管Φ75	[项目特征] 1. 名称、类型: 塑料套管 2. 材质: 塑料 3. 规格: Φ75 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他	个	5.00		0.00	
17	031002003002	钢套管DN200	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN200 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	1.00		0.00	
	2	给排水工程					0.00	
	2.1	给水系统					0.00	
18	031001003001	S30408薄壁不锈钢管 DN80	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热给水 3. 材质、规格: S30408薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式: 满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求: 满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 6. 警示带形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	20.53		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
19	031001003002	S30408薄壁不锈钢管 DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN65 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6.35		0.00	
20	031001003003	S30408薄壁不锈钢管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	17.21		0.00	
21	031001003005	S30408薄壁不锈钢管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	31.48		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
22	031001003006	PP-R给水管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	4.50		0.00	
23	031001003007	PP-R给水管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2.60		0.00	
24	031001006001	PP-R给水管 DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN15 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 8. 警示带铺设	m	19.37		0.00	
25	031003003001	闸阀DN80	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
26	031003003002	减压阀DN80	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
27	031003003003	水表DN80	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
28	031003003004	水表DN50	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
29	031003003007	截止阀DN50	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
30	031003003009	截止阀DN25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	3.00		0.00	
31	031003003010	止回阀DN50	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
	2.2	排水系统					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
32	031001006002	PVC-U排水管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	46.70		0.00	
33	031001006003	PVC-U排水管DN75	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	0.82		0.00	
34	031001006004	PVC-U排水管DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10.51		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
35	031001006005	PVC-U排水管DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN25 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18.66		0.00	
36	031001005001	柔性接口铸铁排水管DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水排水 3. 材质、规格:柔性接口铸铁排水管DN150 4. 连接形式:橡胶圈密封W型不锈钢卡箍连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	16.82		0.00	
37	031004014002	地漏DN100	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格: DN100 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	3.00		0.00	
38	031004014004	网框式地漏DN150	[项目特征] 1. 名称:网框式地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格: DN150 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	4.00		0.00	
39	031004014005	带格栅侧排水斗DN100	[项目特征] 1. 名称:带格栅侧排水斗 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	4.00		0.00	
40	031004014006	清扫口DN100	[项目特征] 1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
41	031004014014	沉箱排水地漏DN75	[项目特征] 1. 名称: 沉箱排水地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	1.00		0.00	
42	031004006007	洗脸盆及龙头	[项目特征] 1. 材质: 洗脸盆及龙头 2. 规格类型: 满足设计及规范要求 3. 组装形式: 满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 其他	组	2.00		0.00	
43	031004006008	蹲便器	[项目特征] 1. 材质: 蹲便器 2. 规格类型: 满足设计及规范要求 3. 组装形式: 满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 其他	组	1.00		0.00	
	3	消防工程					0.00	
44	031001001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消火栓给水 3. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 阻火圈设计要求: 满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 7. 警示带形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	47.60		0.00	
45	031001001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消火栓给水 3. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 阻火圈设计要求: 满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 7. 警示带形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	22.10		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
46	030901010001	SN65单栓组合式消火栓柜1000*700*240	[项目特征] 1. 名称:SN65单栓组合式消火栓柜 2. 型号、规格:箱体尺寸: 1000*700*240 (高*宽*厚) 3. 附件材质、规格:箱内配Φ65栓口一个, Φ65x19直流水枪一支, DN65衬胶水龙带一条, 长25米, 消防软管卷盘一套, 配内径Φ19消防软管, 管长30米, 喷嘴直径6mm, 栓口离地1.1米高; 箱体材质采用钢质箱, 单开门, MFZ/ABC5手提灭火器两套、自救面具2套 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 其他	套	3.00		0.00	
47	030901013001	MFZ/ABC5手提灭火器	[项目特征] 1. 形式:满足设计及规范要求 2. 规格、型号:手提式灭火器MFZ/ABC5 3. 灭火器箱安装:满足设计及规范要求 4. 防毒面具: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 设置 2. 其他	具	2.00		0.00	
4		智能化工程					0.00	
48	030502001001	成品弱电机箱	[项目特征] 1. 名称: 机箱 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格型号: 满足设计及规范要求 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1.00		0.00	
49	030404035001	吸顶式AP	[项目特征] 1. 名称: 吸顶式AP 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 3. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	1.00		0.00	
50	030404035002	高密吸顶AP	[项目特征] 1. 名称: 高密吸顶AP 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 3. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	1.00		0.00	
51	030404035003	电视插座TV	[项目特征] 1. 名称: 电视插座TV 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 3. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	2.00		0.00	
52	030411006001	塑料接线盒	[项目特征] 1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	4.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
53	030502005001	电视线SYWV-75-5	[项目特征] 1. 名称: 电视线 2. 规格型号: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	45.03		0.00	
54	030502005002	网络线Cat. 5E	[项目特征] 1. 名称: 网络线 2. 规格型号: Cat. 5E 3. 敷设方式: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	35.86		0.00	
55	030411002001	金属线槽MR100*50	[项目特征] 1. 名称: 线槽 2. 材质: 金属 3. 规格: MR100*50 4. 接地方式: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	14.00		0.00	
56	030411001001	电气配管PC20	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC20 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	8.98		0.00	
57	030411001002	电气配管PC25	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC25 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	21.09		0.00	
	5	电气工程					0.00	
58	030404017001	配电箱APCF	[项目特征] 1. 名称: 普通动力配电箱APCF 2. 型号: 按设计图示 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格: 满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格: 满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计及规范要求 7. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
59	030404017002	配电箱APQB	[项目特征] 1. 名称:消防动力配电箱APQB 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
60	030404017003	配电箱APSB	[项目特征] 1. 名称:消防动力配电箱APQB 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
61	030404017004	配电箱ALBF1	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱ALBF1 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
62	030404017005	配电箱ALBF2	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱ALBF2 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
63	030404017007	配电箱APYY	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱APYY 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
64	030404017008	配电箱1ALE2	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱1ALE2 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
65	030404017009	配电箱RFAPbw	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱RFAPbw 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
66	030404018003	应急照明集中电源PD	[项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
67	030404018001	隔离开关箱IP55	[项目特征] 1. 名称:隔离开关箱IP55 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地 3. 其他	台	2.00		0.00	
68	030411001003	电气配管PC20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:明敷、暗敷综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	567.49		0.00	
69	030411001004	电气配管PC25	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC25 4. 敷设方式:明敷、暗敷综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	7.64		0.00	
70	030411001005	电气配管PC32	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC32 4. 敷设方式:明敷、暗敷综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	8.45		0.00	
71	030411001006	电气配管JDG20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 敷设方式:明敷、暗敷综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	378.21		0.00	
72	030411001007	电气配管JDG25	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:明敷、暗敷综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	12.32		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
73	030411001008	电气配管JDG32	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	24.31		0.00	
74	030411001009	电气配管JDG40	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 40 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	32.67		0.00	
75	030411001010	电气配管SC20	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	30.47		0.00	
76	030411001011	电气配管SC32	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: 32 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	19.39		0.00	
77	030411002002	不锈钢桥架CT-200*100	[项目特征] 1. 名称: 桥架 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: CT-200*100 4. 接地方式: 满足设计及规范要求 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	27.03		0.00	
78	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-3*4mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 3*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	104.51		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
79	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-3*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 3*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	49.54		0.00	
80	030408001001	电力电缆WDZ-YJY-4*2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	30.85		0.00	
81	030408001002	电力电缆WDZ-YJY-4*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	32.10		0.00	
82	030408001003	电力电缆ZR-YJV-4*70mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 4*70mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	123.08		0.00	
83	030408001004	电力电缆WDZ-YJY-5*4mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	33.54		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
84	030408001005	电力电缆WDZ-YJY-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	27.95		0.00	
85	030408001006	电力电缆WDZ-YJY-5*10mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	19.31		0.00	
86	030408001006	电力电缆WDZ-YJY-5*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	65.40		0.00	
87	030408001007	矿物质电缆NW-BTLY-3*2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 矿物质电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 3*2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	5.82		0.00	
88	030408001008	矿物质电缆NW-BTLY-5*4mm2	[项目特征] 1. 名称: 矿物质电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 5*4mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	12.88		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
89	030408001009	电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2142.30		0.00	
90	030408001010	电气配线WDZ-BYJ-4mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	726.12		0.00	
91	030408001010	电气配线WDZ-BYJ-6mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	83.07		0.00	
92	030411004001	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	201.89		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
93	030411004002	电气配线WDZN-RYJS-4*1.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:4*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	38.58		0.00	
94	030412005001	单管荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:单管 3. 规格:T5/T8单管,三基色,28W/LED,15W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	2.00		0.00	
95	030412005002	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:吸顶灯 3. 规格:22W环环节能灯、LED 12W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	2.00		0.00	
96	030412005003	明装墙上壁灯	[项目特征] 1. 名称:明装墙上壁灯 2. 型号:壁灯 3. 规格:22W环环节能灯、LED 12W 4. 安装形式:壁装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	1.00		0.00	
97	030412005004	300*1200光管格栅LED灯盘	[项目特征] 1. 名称:300*1200光管格栅LED灯盘 2. 型号:格栅灯 3. 规格:2*15W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	14.00		0.00	
98	030412005005	600*600光管格栅灯盘	[项目特征] 1. 名称:600*600光管格栅灯盘 2. 型号:格栅灯 3. 规格:3*10W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	29.00		0.00	
99	030412005014	单管紫外线消毒灯	[项目特征] 1. 名称:1200mm单管紫外线消毒灯 2. 型号:格栅灯 3. 规格:40W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	2.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
100	030404033004	饭堂吊扇	[项目特征] 1. 名称:饭堂吊扇 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:风量:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	台	9.00		0.00	
101	030412005006	集中电源疏散照明灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	14.00		0.00	
102	030412005007	集中电源疏散照明灯 IP67	[项目特征] 1. 名称:集中电源疏散照明灯 IP67 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	5.00		0.00	
103	030412005008	安全出口标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	4.00		0.00	
104	030412004001	事故风机控制按钮	[项目特征] 1. 名称:事故风机控制按钮 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:吸顶/吊装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	2.00		0.00	
105	030404034001	单联单控开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1.00		0.00	
106	030404034002	双联单控开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10.00		0.00	
107	030404034003	三联单控开关	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
108	030404034004	四联单控开关	[项目特征] 1. 名称:四联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1.00		0.00	
109	030404034004	紫外线灯开关	[项目特征] 1. 名称:紫外线灯开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1.00		0.00	
110	030404034005	吊扇开关	[项目特征] 1. 名称:吊扇开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3.00		0.00	
111	030404035004	单相二、三孔插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	47.00		0.00	
112	030404035005	单相带开关三孔插座 (空调)	[项目特征] 1. 名称:单相带开关三孔插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 16A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	9.00		0.00	
113	030404035006	餐厅灭蝇灯安全型插座	[项目特征] 1. 名称:餐厅灭蝇灯安全型插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	5.00		0.00	
114	030411006002	金属接线盒	[项目特征] 1. 名称:金属接线盒 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	24.00		0.00	
115	030411006003	塑料接线盒	[项目特征] 1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	140.00		0.00	
116	031002001001	桥架支架制作安装	[项目特征] 1. 材质:桥架支架制作安装(型钢) 2. 桥架形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	28.16		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
117	030414002001	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 1KV以下送配电装置系统 2. 备注: 满足设计使用要求及验收要求 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成本项所需的一切工作	系统	1.00		0.00	
	6	防雷工程					0.00	
118	030409005001	暗装接闪带	[项目特征] 1. 名称: 接闪带 2. 规格: Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 补刷(喷)油漆	m	124.93		0.00	
119	030409003001	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用建筑物钢结构或结构柱的钢筋焊接连通 3. 断接卡子、箱材质、规格: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷(喷)油漆	m	43.79		0.00	
120	030409002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 接地母线 2. 规格: 利用结构主钢筋、地下层各层周边梁主筋焊接 3. 备注: 满足设计使用要求及验收要求 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	132.95		0.00	
121	030409008001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: 等电位端子箱、测试板 2. 规格: 满足设计及规范要求 3. 材质: 满足设计及规范要求 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	3.00		0.00	
122	030409001001	接地连接板	[项目特征] 1. 名称: 接地连接板 2. 规格: 满足设计及规范要求 3. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	块	5.00		0.00	
123	030409001002	测试点	[项目特征] 1. 名称: 测试点 2. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	3.00		0.00	
124	030409005002	金属门窗接地	[项目特征] 1. 名称: 金属门窗接地 2. 规格: ≥Φ10热镀锌圆钢 3. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 金属门窗接地制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	处	26.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
125	030409001003	接地端子	[项目特征] 1. 名称:接地端子 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	1.00		0.00	
	二	宿舍					0.00	
	1	通风空调排烟					0.00	
126	030404033005	百叶窗式排气扇PF-200	[项目特征] 1. 名称:百叶窗式排气扇PF-200 2. 型号:PF-200 3. 规格:风量: 200m³/h, 功率: 25W (220V) 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调速开关安装 3. 其他	台	80.00		0.00	
127	031002003004	塑料套管 Φ75	[项目特征] 1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:塑料 3. 规格: Φ75 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他	个	160.00		0.00	
128	010803002001	挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:固定式挡烟垂壁 2. 材质:硅酸盖板 3. 其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他	m2	4.24		0.00	
	2	给排水工程					0.00	
	2.1	给水系统					0.00	
129	031001003008	S30408薄壁不锈钢管 DN80	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	128.19		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
130	031001003009	S30408薄壁不锈钢管 DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	65.29		0.00	
131	031001003010	S30408薄壁不锈钢管 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	59.00		0.00	
132	031001003011	S30408薄壁不锈钢管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	116.90		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
133	031001003012	S30408薄壁不锈钢管 DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	39.00		0.00	
134	031003003014	水表DN25	[项目特征] 1. 类型:水表 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	40.00		0.00	
135	031003003015	截止阀DN25	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	40.00		0.00	
136	031003003016	止回阀DN25	[项目特征] 1. 类型:止回阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	40.00		0.00	
137	031003003017	减压阀DN25	[项目特征] 1. 类型:减压阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	20.00		0.00	
138	031002003005	刚性防水套管DN100	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	40.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
139	031002003006	刚性防水套管DN65	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	20.00		0.00	
	2.2	排水系统					0.00	
140	031001006006	PVC-U排水管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	452.80		0.00	
141	031001006007	PVC-U排水管DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	126.50		0.00	
142	031001006008	PVC-U排水管DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN25 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	26.63		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
143	031004014007	地漏DN100	[项目特征] 1. 名称: 淋浴地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	12.00		0.00	
144	031004014008	侧排地漏 DN100	[项目特征] 1. 名称: 侧排地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN100 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	3.00		0.00	
145	031004014009	带格栅侧排雨水斗 DN100	[项目特征] 1. 名称: 带格栅侧排雨水斗 2. 材质: 铸铁 3. 型号、规格: DN100 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	5.00		0.00	
146	031002003007	钢套管DN150	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	10.00		0.00	
147	031002003008	刚性防水套管DN150	[项目特征] 1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	24.00		0.00	
	3	消防水工程					0.00	
148	031001001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消火栓给水 3. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 阻火圈设计要求: 满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计 及规范要求 6. 警示带形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	124.12		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
149	031001001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓给水 3. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:卡箍连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6.22		0.00	
150	030901010002	SN65单栓组合式消火 栓柜1000*700*240	[项目特征] 1. 名称:SN65单栓组合式消火栓柜 2. 型号、规格:箱体尺寸: 1000*700*240 (高*宽*厚) 3. 附件材质、规格:箱内配Φ65栓口一个, Φ65x19直流水枪一支, DN65衬胶水龙带一条, 长25米, 消防软管卷盘一套, 配内径Φ19消防软管, 管长30米, 喷嘴直径6mm, 栓口离地1.1米高; 箱体材质采用钢质箱, 单开门, 含两具灭火器 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 其他	套	16.00		0.00	
151	031003003027	蝶阀DN100	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	8.00		0.00	
152	030601002002	钢套管DN150	[项目特征] 1. 名称、类型:钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	12.00		0.00	
153	031003003018	刚性防水套管DN150	[项目特征] 1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 填料材质: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 其他 3. 除锈、刷油	个	4.00		0.00	
154	031002001002	管道支架制作安装	[项目特征] 1. 材质:管道支架制作安装(型钢) 2. 桥架形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	74.02		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价（元）	备注
155	031003003019	真空破坏器DN20	[项目特征] 1. 类型:真空破坏器 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	2.00		0.00	
156	030901013002	截止阀DN20	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	具	2.00		0.00	
	4	智能化工程					0.00	
157	030501004001	4T硬盘	[项目特征] 1. 名称: 4T硬盘 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	14.00		0.00	
158	030501004002	110配线架	[项目特征] 1. 名称: 110配线架 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2.00		0.00	
159	030501004003	22’’显示器	[项目特征] 1. 名称: 22’’显示器 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 3. 支架: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2.00		0.00	
160	030501004004	24口光纤配线架	[项目特征] 1. 名称: 24口光纤配线架 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	2.00		0.00	
161	030501004005	24口配线架	[项目特征] 1. 名称: 24口配线架 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1.00		0.00	
162	030501004006	24口网络配线架	[项目特征] 1. 名称: 24口网络配线架 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	5.00		0.00	
163	030501004007	32路硬盘录像机	[项目特征] 1. 名称: 32路硬盘录像机 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2.00		0.00	
164	030501004008	四分支器	[项目特征] 1. 名称: 四分支器 2. 规格型号: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	4.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
165	030501004009	八分支器	[项目特征] 1. 名称：八分支器 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	8.00		0.00	
166	030501004010	超五类跳线	[项目特征] 1. 名称：超五类跳线 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	条	145.00		0.00	
167	030501004011	光模块SFP	[项目特征] 1. 名称：光模块SFP 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	4.00		0.00	
168	030501004012	光纤跳线	[项目特征] 1. 名称：光纤跳线 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	条	10.00		0.00	
169	030501004013	理线架	[项目特征] 1. 名称：理线架 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	5.00		0.00	
170	030501004014	双向放大器	[项目特征] 1. 名称：双向放大器 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	1.00		0.00	
171	030501004015	双向四分配器	[项目特征] 1. 名称：双向四分配器 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	1.00		0.00	
172	030501004016	跳线	[项目特征] 1. 名称：跳线 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	条	2.00		0.00	
173	030501004017	尾纤	[项目特征] 1. 名称：尾纤 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	条	48.00		0.00	
174	030501004018	终端电阻	[项目特征] 1. 名称：终端电阻 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	4.00		0.00	
175	030501012001	24口千兆核心交换机	[项目特征] 1. 名称：24口千兆核心交换机 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
176	030501012002	48口百兆POE交换机	[项目特征] 1. 名称：48口百兆POE交换机 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1.00		0.00	
177	030501012003	48口百兆交换机	[项目特征] 1. 名称：48口百兆交换机 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1.00		0.00	
178	030501012004	6进48出电话交换机	[项目特征] 1. 名称：6进48出电话交换机 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1.00		0.00	
179	030501012005	8口百兆POE交换机	[项目特征] 1. 名称：8口百兆POE交换机 2. 规格型号：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1.00		0.00	
180	030502001002	综合布线壁挂机柜	[项目特征] 1. 名称：综合布线壁挂机柜 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格型号：满足设计及规范要求 4. 安装方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2.00		0.00	
181	030502001003	成品弱电机箱	[项目特征] 1. 名称：机箱 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格型号：满足设计及规范要求 4. 安装方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	4.00		0.00	
182	030507008001	广角摄像头（1/3英寸）	[项目特征] 1. 名称：广角摄像头（1/3英寸） 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	2.00		0.00	
183	030404035007	电视插座TV	[项目特征] 1. 名称：电视插座TV 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	80.00		0.00	
184	030404035008	面板AP	[项目特征] 1. 名称：面板AP 2. 规格型号：满足设计及规范要求 3. 安装方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	个	80.00		0.00	
185	030502007001	12芯单模光纤	[项目特征] 1. 名称：12芯单模光纤 2. 规格型号：12芯单模光纤 3. 敷设方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	120.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
186	030502007002	8芯单模光纤	[项目特征] 1. 名称：8芯单模光纤 2. 规格型号：8芯单模光纤 3. 敷设方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	26.75		0.00	
187	030502005003	电视线SYWV-75-7	[项目特征] 1. 名称：电视线 2. 规格型号：SYWV-75-7 3. 敷设方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	26.75		0.00	
188	030502005004	电视线SYWV-75-5	[项目特征] 1. 名称：电视线 2. 规格型号：SYWV-75-5 3. 敷设方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	3931.55		0.00	
189	030502005005	网络线Cat. 5E	[项目特征] 1. 名称：网络线 2. 规格型号：Cat. 5E 3. 敷设方式：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	3927.00		0.00	
190	030411002003	金属线槽MR200*100	[项目特征] 1. 名称：线槽 2. 材质：金属 3. 规格：MR200*100 4. 接地方式：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	230.83		0.00	
191	030411002004	金属线槽MR100*100	[项目特征] 1. 名称：线槽 2. 材质：金属 3. 规格：MR100*100 4. 接地方式：满足设计及规范要求 5. 其他：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	97.66		0.00	
192	030411001012	电气配管PC20	[项目特征] 1. 名称：电线管 2. 材质：PVC 3. 规格：PC20 4. 敷设方式：明敷、暗敷综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	499.79		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
193	030411001013	电气配管PC25	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC25 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	493.28		0.00	
194	030411006004	塑料接线盒	[项目特征] 1. 名称: 塑料接线盒 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 安装形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	160.00		0.00	
195	031002001002	桥架支架制作安装	[项目特征] 1. 材质: 桥架支架制作安装 (型钢) 2. 桥架形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	294.85		0.00	
	5	电气工程					0.00	
196	030404017010	配电箱1APZ1	[项目特征] 1. 名称: 普通动力配电箱1APZ1 2. 型号: 按设计图示 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格: 满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格: 满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计及规范要求 7. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷) 油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
197	030404017011	配电箱1APZ2	[项目特征] 1. 名称: 普通动力配电箱1APZ2 2. 型号: 按设计图示 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格: 满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格: 满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格: 满足设计及规范要求 7. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷) 油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
198	030404017012	配电箱ALGG	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱ALGG 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1.00		0.00	
199	030404017013	配电箱1~4ALE	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱1~4ALE 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	4.00		0.00	
200	030404017014	配电箱ALSS	[项目特征] 1. 名称:户内配电箱ALSS 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	80.00		0.00	
201	030404017015	电表箱1~4AW1~2	[项目特征] 1. 名称:电表箱1~4AW1~2 2. 型号:按设计图示 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 7. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	8.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
202	030404018002	T接箱	[项目特征] 1. 名称:T接箱 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地 3. 其他	台	4.00		0.00	
203	030404018003	应急照明集中电源PD	[项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	4.00		0.00	
204	030411002005	桥架CTJ300*100	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:CTJ300*100 4. 接地方式:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	7.48		0.00	
205	030411002006	桥架CTJ200*100	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:CTJ200*100 4. 接地方式:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	2.10		0.00	
206	030411002007	桥架CT150*100	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:CT150*100 4. 接地方式:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	242.09		0.00	
207	030411002008	桥架CT100*50	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 材质:金属 3. 规格:CT100*50 4. 接地方式:满足设计及规范要求 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体安装 2. 补刷(喷)油漆	m	81.63		0.00	
208	030411001014	电气配管PC20	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:明敷、暗敷综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3580.76		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
209	030411001015	电气配管PC25	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC25 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1162.52		0.00	
210	030411001016	电气配管JDG20	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	609.15		0.00	
211	030411001017	电气配管JDG25	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	27.05		0.00	
212	030411001018	电气配管JDG32	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	12.43		0.00	
213	030408001011	电力电缆ZR-YJV-4*185mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 4*185mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板 3. 其他	m	211.57		0.00	
214	030408001012	电力电缆WDZN-YJY-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板 3. 其他	m	40.41		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
215	030408001013	电力电缆WDZ-YJY-5*6mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*6mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	10.70		0.00	
216	030408001014	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16mm2	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*35+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	113.94		0.00	
217	030408001015	矿物质电缆NW-BTLY-3*2.5	[项目特征] 1. 名称: 矿物质电缆 2. 型号: NW-BTLY 3. 规格: 3*2.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 6. 电压等级 (kV): 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 其他	m	25.77		0.00	
218	030411004003	电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内穿线 7. 配线线制: 满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12563.16		0.00	
219	030411004004	电气配线WDZ-BYJ-4mm2	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内穿线 7. 配线线制: 满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3044.44		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
220	030411004005	电气配线WDZ-BYJ-6mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	11317.48		0.00	
221	030411004006	电气配线WDZN-RYJS-2*2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	562.19		0.00	
222	030412005009	单管荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:单管 3. 规格:T5/T8单管,三基色,28W/LED,15W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	4.00		0.00	
223	030412005010	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:吸顶灯 3. 规格:22W环环节能灯、LED 12W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	88.00		0.00	
224	030412005011	自带光控红外感应开关的吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:自带光控红外感应开关的吸顶灯 2. 型号:吸顶灯 3. 规格:22W环环节能灯、LED 12W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	14.00		0.00	
225	030404034006	单联单控开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V,10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
226	030404034007	四联单控开关	[项目特征] 1. 名称:四联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8.00		0.00	
227	030404035009	单相二、三孔插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8.00		0.00	
228	030412004002	集中电源疏散照明灯	[项目特征] 1. 名称:集中电源疏散照明灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	77.00		0.00	
229	030412004003	疏散出口标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	6.00		0.00	
230	030412004004	楼层标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	2.00		0.00	
231	030412004005	单向方向标志灯	[项目特征] 1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:壁式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	18.00		0.00	
232	030412004006	双面多信息复合标志灯	[项目特征] 1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:吸顶/吊装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	6.00		0.00	
233	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 类型:声光报警器 2. 接线盒至声光报警器之间的金属软管、普利卡管、其它类型软管的安装 3. 安装 4. 校接线 5. 编码 6. 调试 [工作内容] 1. 本体及附件安装及调试 2. 完成本项所需的一切工作	个	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
234	030411006005	金属接线盒	[项目特征] 1. 名称: 金属接线盒 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 安装形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	109.00		0.00	
235	030411006006	塑料接线盒	[项目特征] 1. 名称: 塑料接线盒 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格: 满足设计及规范要求 4. 安装形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	127.00		0.00	
236	031002001003	桥架支架制作安装	[项目特征] 1. 材质: 桥架支架制作安装(型钢) 2. 桥架形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	274.02		0.00	
237	030414002002	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 1KV以下送配电装置系统 2. 备注: 满足设计使用要求及验收要求 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1.00		0.00	
	6	防雷工程					0.00	
238	030409006001	接闪杆	[项目特征] 1. 名称: 接闪杆 2. 规格: Φ20热镀锌圆钢 3. 安装形式、高度: 300mm 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 避雷针制作、安装 2. 跨接 3. 补刷(喷)油漆	根	15.00		0.00	
239	030409005003	接闪带	[项目特征] 1. 名称: 接闪带 2. 规格: Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式: 明装 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	182.03		0.00	
240	030409005004	暗装接闪带	[项目特征] 1. 名称: 接闪带 2. 规格: Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 补刷(喷)油漆	m	122.03		0.00	
241	030409003002	避雷引下线	[项目特征] 1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用建筑物钢结构或结构柱的 钢筋焊接连通 3. 断接卡子、箱材质、规格: 满足设计 及规范要求 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 避雷引下线制作、安装 2. 断接卡子、箱制作、安装 3. 利用主钢筋焊接 4. 补刷(喷)油漆	m	366.28		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
242	030409002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 规格:利用结构主钢筋、地下层各层周边梁主筋焊接 3. 备注:满足设计使用要求及验收要求 [工作内容] 1. 接地母线制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	m	221.86		0.00	
243	030409008002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位端子箱、测试板 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 材质: 满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	3.00		0.00	
244	030409005005	设备接地干线	[项目特征] 1. 名称:设备接地干线 2. 规格:40*4热镀锌扁钢 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 设备接地干线制作、安装 2. 跨越 3. 补刷(喷)油漆	处	8.00		0.00	
245	030409001004	接地连接板	[项目特征] 1. 名称:接地连接板 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	块	4.00		0.00	
246	030409001005	测试点	[项目特征] 1. 名称:测试点 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	2.00		0.00	
247	030409005006	金属门窗接地	[项目特征] 1. 名称:金属门窗接地 2. 规格:≥Φ10热镀锌圆钢 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 金属门窗接地制作、安装 2. 补刷(喷)油漆	处	52.00		0.00	
248	030409001006	接地端子	[项目特征] 1. 名称:接地端子 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	13.00		0.00	
249	030409004001	均压环	[项目特征] 1. 名称:均压环 2. 备注:满足设计使用要求及验收要求 [工作内容] 1. 均压环制作、安装 2. 利用主钢筋焊接 3. 补刷(喷)油漆	m	268.23		0.00	
	7	机电精装工程					0.00	
	7.1	电气工程					0.00	
250	030412005012	单管荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:单管 3. 规格:T5/T8单管, 三基色, 28W/LED, 15W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	160.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
251	030412005013	吸顶灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:吸顶灯 3. 规格:22W环环节能灯、LED 12W 4. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	159.00		0.00	
252	030404034008	单联单控开关	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	79.00		0.00	
253	030404034009	双联单控开关	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	160.00		0.00	
254	030404035010	单相二、三孔插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三孔插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	478.00		0.00	
255	030404035011	单相带开关三孔插座 (空调)	[项目特征] 1. 名称:单相带开关三孔插座 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:250V, 16A 4. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	80.00		0.00	
256	030412004007	残疾人报警按钮	[项目特征] 1. 名称:残疾人报警按钮 2. 型号:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:吸顶/吊装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	4.00		0.00	
257	030411006007	塑料接线盒	[项目特征] 1. 名称:塑料接线盒 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	1120.00		0.00	
258	030409008003	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位端子箱 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 材质: 满足设计及规范要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 其他	个	80.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
259	030411001019	电气配管PC20	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC20 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3060.97		0.00	
260	030411001020	电气配管PC25	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PVC 3. 规格: PC25 4. 敷设方式: 明敷、暗敷综合考虑 5. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	926.81		0.00	
261	030411004007	电气配线WDZ-BYJ-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内穿线 7. 配线线制: 满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	9768.19		0.00	
262	030411004008	电气配线WDZ-BYJ-4mm2	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm2 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 管内穿线 7. 配线线制: 满足设计及规范要求 8. 钢索材质、规格: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	3044.44		0.00	
	7.2	给排水工程					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
263	031001006009	PVC-U排水管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	63.30		0.00	
264	031001006010	PVC-U排水管DN75	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN75 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	177.87		0.00	
265	031001006011	PVC-U排水管DN50	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U DN50 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	83.29		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
266	031001003013	PP-R给水管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	326.57		0.00	
267	031001006012	PP-R给水管 DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN15 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 8. 警示带铺设	m	769.40		0.00	
268	031004010001	洗衣机龙头DN15	[项目特征] 1. 类型:洗衣机龙头 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 型号、规格:DN15 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	套	79.00		0.00	
269	031004006002	蹲便器	[项目特征] 1. 材质:蹲便器 2. 规格类型:满足设计及规范要求 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 其他	组	79.00		0.00	
270	031004006003	座便器	[项目特征] 1. 材质:座便器 2. 规格类型:满足设计及规范要求 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 其他	组	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
271	031004010002	淋浴器	[项目特征] 1. 材质:淋浴器 2. 规格类型:满足设计及规范要求 3. 组装形式:满足设计及规范要求 4. 附件名称、数量:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 其他	套	80.00		0.00	
272	031004014010	防干涸地漏 DN75	[项目特征] 1. 名称: 防干涸地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	80.00		0.00	
273	031004014011	直通地漏 DN75	[项目特征] 1. 名称: 直通地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	79.00		0.00	
274	031004014012	洗衣机地漏 DN75	[项目特征] 1. 名称: 洗衣机地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN75 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	79.00		0.00	
275	031004014013	沉箱排水地漏DN50	[项目特征] 1. 名称: 沉箱排水地漏 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN50 4. 安装方式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	60.00		0.00	
	三	室外工程					0.00	
	1	室外电气					0.00	
276	030411001021	电气配管 1*PC160+2*PC100	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:1*PC160+2*PC100 4. 敷设方式: 埋地暗敷 5. 穿引线: 满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 其他	m	8.05		0.00	
277	030411001022	电气配管 1*SC150+1*SC100+2*SC50	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:SC 3. 规格:1*SC150+1*SC100+2*SC50 4. 敷设方式: 埋地暗敷 5. 穿引线: 满足设计及规范要求 6. 其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 其他	m	2.42		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
278	030411001023	电气配管 2*PC160+1*PC100	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 2*PC160+1*PC100 4. 敷设方式: 埋地暗敷 5. 穿引线: 满足设计及规范要求 6. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 其他	m	35.57		0.00	
279	030411001024	电气配管2*SC150	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: 2*SC150 4. 敷设方式: 埋地暗敷 5. 穿引线: 满足设计及规范要求 6. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 其他	m	1.95		0.00	
280	030411001025	电气配管 3*PC160+2*PC100	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 3*PC160+2*PC100 4. 敷设方式: 埋地暗敷 5. 穿引线: 满足设计及规范要求 6. 其他: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 电线管路敷设 2. 其他	m	11.41		0.00	
281	030413005001	手孔井600*600*1000	[项目特征] 1. 名称: 手孔井 2. 规格: 600*600*1000 3. 类型: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砌筑 2. 其他	座	7.00		0.00	
282	010101007001	管沟土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 满足设计及规范要求 2. 管外径: 满足设计及规范要求 3. 挖沟深度: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)、支撑 3. 场内运输 4. 回填 5. 其他	m3	29.10		0.00	
283	010103001001	原土回填方	[项目特征] 1. 土壤类别: 满足设计及规范要求 2. 管外径: 满足设计及规范要求 3. 回填要求: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压、夯实 3. 场内运输 4. 其他	m3	29.10		0.00	
	2	室外给水					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
284	031001005002	球墨铸铁给水管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN1100 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	155.16		0.00	
285	031001003014	S30408薄壁不锈钢管DN80	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN80 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	4.62		0.00	
286	031001003015	S30408薄壁不锈钢管DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:S30408薄壁不锈钢管DN65 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	0.81		0.00	
287	031003003020	闸阀DN100	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	2.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
288	031003003021	止回阀DN100	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 型号、规格: DN100 4. 连接形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
289	031003003022	水表DN100	[项目特征] 1. 类型: 水表 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 型号、规格: DN100 4. 连接形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试 4. 其他	个	1.00		0.00	
290	030413005002	阀门井	[项目特征] 1. 名称: 阀门井 2. 规格: 满足设计及规范要求 3. 类型: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砌筑 2. 其他	座	2.00		0.00	
291	010101007002	管沟土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 满足设计及规范要求 2. 管外径: 满足设计及规范要求 3. 挖沟深度: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)、支撑 3. 场内运输 4. 回填 5. 其他	m3	79.77		0.00	
292	010103001002	原土回填方	[项目特征] 1. 土壤类别: 满足设计及规范要求 2. 管外径: 满足设计及规范要求 3. 回填要求: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压、夯实 3. 场内运输 4. 其他	m3	78.78		0.00	
	3	室外排水					0.00	
293	031001006013	HDPE双壁波纹排水管 DN300 (SN4级)	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、压力等级: HDPE双壁波纹排水管DN300 (SN4级) 4. 连接形式: 满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	126.57		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
294	031001006014	PVC-U排水管DN250 (S20)	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、压力等级:PVC-U排水管DN250 (S20) 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计 及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	67.37		0.00	
295	031001006015	PVC-U排水管DN250 (S16)	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、压力等级:PVC-U排水管DN250 (S16) 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计 及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	88.49		0.00	
296	031001006016	PVC-U排水管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、压力等级:PVC-U排水管DN250 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计 及规范要求 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	197.65		0.00	
297	031001005003	柔性接口铸铁排水管 DN150	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:污废水排水 3. 材质、规格:柔性接口铸铁排水管 DN150 4. 连接形式:橡胶圈密封W型不锈钢卡箍 连接 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计 及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	29.60		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
298	040504003001	排水检查井	[项目特征] 1. 名称:排水检查井 2. 做法: 详《建筑小区塑料排水检查井》08SS523 3. 井深、尺寸、连管数量:按设计要求综合考虑 4. 井座:采用一次注塑成型的PPB材质塑料检查井座 5. 井盖:当检查井设置在绿化带时，采用复合树脂井盖；设置在机动车车行道时，根据路面承载要求选择相配套的防护井盖或铸铁井盖 [工程内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	座	13.00		0.00	
299	010101007003	管沟土方	[项目特征] 1. 土壤类别:满足设计及规范要求 2. 管外径:满足设计及规范要求 3. 挖沟深度:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 混凝土垫层 2. 成套雨水口安装 3. 其它完成本工程所需的一切工作	m3	315.98		0.00	
300	010103001003	原土回填方	[项目特征] 1. 土壤类别:满足设计及规范要求 2. 管外径:满足设计及规范要求 3. 回填要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)、支撑 3. 场内运输 4. 回填 5. 其他	m3	299.32		0.00	
301	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:满足设计及规范要求 2. 运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 土方外运 2. 淤泥外运 3. 石方外运	m3	16.66		0.00	
4		室外消火栓					0.00	
302	031001005004	钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管DN65	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管DN65 4. 连接形式:满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	11.29		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
303	031001005004	钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管DN100	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架 (PE) 塑料复合管DN100 4. 连接形式: 满足设计及规范要求 5. 阻火圈设计要求: 满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 6. 警示带形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	398.07		0.00	
304	030901010003	室外地上式消火栓 SS150/65型	[项目特征] 1. 安装方式: 明装 2. 型号、规格: SS150/65型 3. 附件材质、规格: 满足设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	2.00		0.00	
305	031003003027	蝶阀DN100	[项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 其他	个	3.00		0.00	
306	030413005002	阀门井	[项目特征] 1. 名称: 阀门井 2. 规格: 满足设计及规范要求 3. 类型: 满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 砌筑 2. 其他	座	3.00		0.00	
307	031003003026	室内消火栓泵	[项目特征] 1. 名称: 消火栓给水泵组 (含控制柜) (一用一备, 两台) 2. 型号: Q1=15L/S, H=50m 3. 参数: Q1=15L/S, H=50m/台; 一用一备, 机械密封, 单出口水泵 4. 附件: 地脚螺栓, 减震装置、台座、异径弯管、垫块及其它材料, 水泵控制柜, 从控制柜到电机、控制柜到液位装置的电缆、电线、电气管道、桥架线槽、机械应急启泵装置及配件。附件满足设计及规范要求 5. 基础施工要求: 设备基础尺寸满足设计及规范要求 6. 型钢基础除锈、制作、安装、刷油满足设计及规范要求 7. 本体及附件的接地连接满足设计及规范要求 8. 电气接线前检查、配合\负责电机及控制柜接线满足设计及规范要求 9. 单机试运转、调试满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 本体及附件的供应及安装 2. 完成本项所需的一切工作	套	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价（元）	备注
308	010101007003	管沟土方	[项目特征] 1. 土壤类别:满足设计及规范要求 2. 管外径:满足设计及规范要求 3. 挖沟深度:满足设计及规范要求 [工程内容] 1. 混凝土垫层 2. 成套雨水口安装 3. 其它完成本工程所需的一切工作	m3	257.90		0.00	
309	010103001003	原土回填方	[项目特征] 1. 土壤类别:满足设计及规范要求 2. 管外径:满足设计及规范要求 3. 回填要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护(挡土板)、支撑 3. 场内运输 4. 回填 5. 其他	m3	256.25		0.00	
310	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:满足设计及规范要求 2. 运距:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 土方外运 2. 淤泥外运 3. 石方外运	m3	1.65		0.00	
合计							0.00	

投标人：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：

措施项目清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目名称	单位	计算基数/工程量	不含税金额（元）		备 注
				费率(%) / 综合单价（元）	金额（元）	
一	绿色施工安全防护措施费				0.00	
1	按费率计算的绿色施工安全防护措施费	项	1		0.00	
二	其他措施项目				0.00	
1	垂直运输工程	项	1		0.00	
2	施工抽排水、降水费	项	1		0.00	
3	已完工程及设备设施保护费	项	1		0.00	
4	材料进场检验及送检检测费	项	1		0.00	
5	材料及小型构件二次水平运输	项	1		0.00	
6	成品保护工程	项	1		0.00	
7	大型机械设备安拆费用	项	1		0.00	
8	脚手架搭拆费	项	1		0.00	
9	其他（投标人自报）	项	1		0.00	
合计					0.00	

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	0.00	—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

主要人工、材料价格及设备选用表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-机电部分

[illegible]

投标人:

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期:

单位工程汇总表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	0.00	
1.1	员工宿舍	0.00	
1.2	食堂	0.00	
1.3	室外工程	0.00	
2	措施合计	0.00	
2.1	单价措施费	0.00	
2.2	总价措施费	0.00	
2.2.1	绿色施工安全防护措施费	0.00	—
2.2.2	其他措施费	0.00	
3	其他项目	0.00	
3.1	暂列金额	0.00	
3.2	暂估价	0.00	
3.3	计日工	0.00	
3.4	总承包服务费	0.00	
3.5	预算包干费	0.00	
3.6	工程优质费	0.00	
3.7	概算幅度差	0.00	
3.8	索赔费用	0.00	
3.9	现场签证费用	0.00	
3.10	其他费用	0.00	—
4	税前工程造价	0.00	
5	增值税销项税额	0.00	
6	总造价	0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
		员工宿舍					0.00	
		拆除						
1	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 拆除部位:原有室外楼地面300mm 2. 废料清运:旧料废渣清运到场外,运距综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	969.48		0.00	
		土石方工程					0.00	
2	010101004002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:根据岩土工程勘察报告及现场情况综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 土方等垂直运输:结合现场情况自行考虑 4. 场内运距:结合现场情况综合考虑 5. 其他:综合单价中综合考虑桩间挖土增加费 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 基底钎探 4. 场内运输及施工转堆 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	394.88		0.00	
3	010103001003	回填方 场内取土 (槽、坑)	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:土质满足设计和规范的要求 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:挖方预留土,场内运距综合考虑 [工作内容] 1. 取土、运输、卸土 2. 回填 3. 分层碾压、夯实 4. 其他完成本项所需的一切工作	m3	207.33		0.00	
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:包括土石方、淤泥、流砂、旧基础、余泥、废渣、凿桩外运等 2. 弃置运距:结合现场情况综合考虑 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 余方点装料运输至弃置点 3. 其他完成本项所需的一切工作	m3	187.55		0.00	
		桩基工程					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 静压 (设计桩径500mm)	[项目特征] 1. 地层情况:综合考虑 2. 单桩长度、根数:综合考虑 3. 桩型号:C80高强混凝土预应力管桩AB型, PHC-AB500-125型 4. 桩截面:桩外径500mm、壁厚125mm 5. 桩尖类型:综合考虑 6. 桩倾斜度:满足设计及施工规范 7. 防护材料种类:满足设计及施工规范 8. 接桩:综合考虑 9. 施打方式:静压 [工作内容] 1. 工作平台搭拆 2. 桩机竖拆、移位 3. 沉桩 4. 接桩 5. 桩尖制作安装 6. 刷防护材料 7. 其他完成本项所需的一切工作	m	990.00		0.00	
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩 静压送桩 (设计桩径500mm)	[项目特征] 1. 地层情况:综合考虑 2. 送桩深度:综合考虑 3. 桩截面:桩外径500mm 3. 沉桩方式:静压 (送桩) [工作内容] 1. 送桩 2. 清理 3. 其他完成本项所需的一切工作	m	38.00		0.00	
7	010301002004	预制钢筋混凝土管桩 静压 (设计桩径500mm) 试验桩	[项目特征] 1. 地层情况:综合考虑 2. 单桩长度、根数:综合考虑 3. 桩型号:C80高强混凝土预应力管桩B型, PHC-AB500-125型 4. 桩截面:桩外径500mm、壁厚125mm 5. 桩尖类型:综合考虑 6. 桩倾斜度:满足设计及施工规范 7. 防护材料种类:满足设计及施工规范 8. 接桩:综合考虑 9. 施打方式:静压 [工作内容] 1. 工作平台搭拆 2. 桩机竖拆、移位 3. 沉桩 4. 接桩 5. 桩尖制作安装 6. 刷防护材料 7. 其他完成本项所需的一切工作	m	55.00		0.00	
8	010301004001	截(凿)桩头	[项目特征] 1. 桩类型:管桩、方桩 2. 凿桩头平均高度:综合考虑 [工作内容] 1. 截 (切割) 桩头 2. 桩头钢筋截断、整理 3. 凿平 4. 其他完成本项所需的一切工作	根	38.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
9	010507007001	管桩桩底填芯	[项目特征] 1. 管桩填芯材料种类:填充C30微膨细石混凝土，满足设计及施工规范 [工作内容] 1. 填芯 2. 混凝土制作、运输、灌注、振捣 3. 其他完成本项所需的一切工作	m3	3.73		0.00	
10	010507007002	管桩桩顶填芯	[项目特征] 1. 管桩填芯材料种类:填充C35微膨混凝土，满足设计及施工规范 [工作内容] 1. 填芯 2. 混凝土制作、运输、灌注、振捣 3. 其他完成本项所需的一切工作	m3	2.80		0.00	
11	010515001001	桩头插筋 Φ25 内III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件Φ25III级钢 [工作内容] 1. 钢筋运输 2. 钢筋制安 3. 其它完成本项所需的一切工作	t	0.90		0.00	
12	010515001002	桩头插筋 Φ10 内 I 级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件Φ10内 I 级钢 2. 钢板种类、规格:3厚圆钢板 [工作内容] 1. 钢筋、钢板运输 2. 钢筋、钢板制安 3. 其它完成本项所需的一切工作	t	0.23		0.00	
		砌筑工程					0.00	
13	010401003001	砌块墙 普通砌块 内墙 100mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	2.47		0.00	
14	010401003003	砌块墙 普通砌块 内墙 200mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	220.13		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
15	010402001006	砌块墙 普通砌块 外墙 100mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：外墙 100mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	27.73		0.00	
16	010402001004	砌块墙 普通砌块 外墙 200mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：外墙 200mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	259.85		0.00	
17	010402001007	砖砌栏板	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：砖砌栏板 200mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 4. 压顶混凝土强度等级、配筋信息:商品混凝土C25，纵筋2C10, 插筋C6@200 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 5. 材料运输 6. 其他完成本项所需的一切工作	m	23.41		0.00	
		混凝土及钢筋混凝土工程（基础工程）					0.00	
		混凝土工程（基础工程）					0.00	
18	010501001001	垫层 C15 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	40.97		0.00	
19	010501005001	桩承台基础 C30 P8 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	32.80		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
20	010503001001	基础梁 C30 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	43.13		0.00	
21	010501001002	填素混凝土 (首层梁与承台) 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:素混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	1.71		0.00	
22	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 混凝土排水沟尺寸:详见图纸综合考虑 2. 混凝土垫层:100厚C15混凝土垫层 3. 排水沟材质:MU7.5砂浆砌MU10砖 4. 底板及侧壁砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,原浆压光 5. 盖板、金属网种类、尺寸、规格:复合树脂排水沟篦子 (尺寸详图纸) 6. 模板类型:综合考虑 7. 固定方式、技术要求:30x50X3厚镀锌角钢,通长Φ8鱼尾锚@400与角钢焊接,其他详图集16S518-62页,满足招标文件及相关规范要求 [工程内容] 1. 盖板、金属网制作及安装 2. 混凝土浇筑、抹灰等 3. 基层夯实 4. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他完成本项目所需的一切工作内容	m	175.41		0.00	
		钢筋工程 (基础工程)					0.00	
23	010515001006	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	0.50		0.00	
24	010515001009	现浇混凝土钢筋 Φ12-25内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ12-25内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	5.59		0.00	
25	010515001021	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	2.44		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
26	010515001012	现浇混凝土钢筋 Φ10外 III级钢 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10外 III级钢 箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	0.68		0.00	
27	010516003002	电渣压力焊接头 Φ18以内	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 接头种类:电渣压力焊接头 3. 接头规格:Φ18以内 [工作内容] 1. 安装埋设、焊接固定 2. 磨光、固定安装 3. 清理 4. 其他完成本项所需的一切工作	个	28.00		0.00	
		混凝土及钢筋混凝土工程 (地上部分)					0.00	
		混凝土工程 (地上部分)					0.00	
28	010502001001	混凝土柱 C30 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	46.31		0.00	
29	010502001005	混凝土柱 C35 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	19.23		0.00	
30	010505002001	有梁板/无梁板 C30 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	501.97		0.00	
31	010506001001	直形楼梯 C30 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	9.26		0.00	
32	010502001002	构造柱 C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	23.82		0.00	
33	010503005001	圈、过梁 C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	5.34		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
34	010507001001	坡道	[项目特征] 1. 厚度:60厚 2. 混凝土强度等级、种类:C15商品混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 其他完成本项目一切工作内容”	m2	10.96		0.00	
35	010505006005	栏板、反檐 C20 泵送高度 50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	17.44		0.00	
36	010508001001	后浇带 C35	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	6.13		0.00	
37	010103001008	粗砂褥垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:粗砂褥垫层 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:挖方预留土，场内运距综合考虑 [工作内容] 1. 取土、运输、卸土 2. 回填 3. 分层碾压、夯实 4. 其他完成本项所需的一切工作	m3	122.91		0.00	
		钢筋工程（地上部分）					0.00	
38	010515001013	现浇混凝土钢筋 Φ10内 I 级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 圆钢Φ10内 I 级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	0.288		0.00	
39	010515001015	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III 级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III 级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	27.26		0.00	
40	010515001017	现浇混凝土钢筋 Φ12-25内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ12-25内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	33.82		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
41	010515001022	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	14.38		0.00	
42	010516003004	电渣压力焊接头 Φ18以内	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 接头种类:电渣压力焊接头 3. 接头规格:Φ18以内 [工作内容] 1. 安装埋设、焊接固定 2. 磨光、固定安装 3. 清理 4. 其他完成本项所需的一切工作	个	1189.00		0.00	
		金属结构工程					0.00	
		门窗工程					0.00	
43	010802001001	玻璃门（单扇）	[项目特征] 1. 门代号及材质:铝合金玻璃门（单扇）（M1022） 2. 洞口尺寸:综合考虑 3. 材质、规格:铝合金玻璃门 4. 五金材料、品种、规格:门锁等配套优质五金等 5. 其他:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 门运输、门及门套安装 2. 门洞塞缝、灌浆 3. 门锁及特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	167.20		0.00	
44	010802001002	木质夹板平开门（单扇）	[项目特征] 1. 门代号及材质:单扇木质夹板平开门（M0822、M0922、M1022a、M1122、M1522） 2. 洞口尺寸:综合考虑 3. 五金材料、品种、规格:门锁等配套优质五金等 4. 其他:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 门运输、门及门套安装 2. 门洞塞缝、灌浆 3. 门锁及特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	315.92		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
45	010807001002	铝合金带亮平开窗（单扇）-宿舍	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 窗类型:铝合金带亮单扇平开窗（GC1204）</div><div>2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm</div><div>3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃</div><div>4. 五金材料、品种、规格:配套优质五金等</div><div>5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 窗运输、窗及窗套安装</div><div>2. 窗洞塞缝、灌浆</div><div>3. 特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	100.80		0.00	
46	010807001014	铝合金平开窗（双扇）	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 窗类型:铝合金双扇平开窗（C1210）</div><div>2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm</div><div>3. 玻璃品种、厚度:6mm厚普通透明玻璃</div><div>4. 五金材料、品种、规格:配套优质五金等</div><div>5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 窗运输、窗及窗套安装</div><div>2. 窗洞塞缝、灌浆</div><div>3. 特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	7.20		0.00	
47	010802003012	乙级钢质防火门（单扇）	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 门代号及材质:乙级钢质单扇防火门（FM乙0817）</div><div>2. 洞口尺寸:综合考虑</div><div>3. 五金材料、品种、规格:门锁、闭门器等配套优质五金等</div><div>4. 其他:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 门运输、门及门套安装</div><div>2. 门洞塞缝、灌浆</div><div>3. 闭门器及特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	5.44		0.00	
48	010802003013	推拉门	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 门代号及材质:木质夹板推拉门（TLM1022）</div><div>2. 洞口尺寸:综合考虑</div><div>3. 五金材料、品种、规格:门锁、闭门器等配套优质五金等</div><div>4. 其他:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 门运输、门及门套安装</div><div>2. 门洞塞缝、灌浆</div><div>3. 闭门器及特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	8.80		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
		屋面及防水工程					0.00	
		有隔热 上人面 砖面平屋面、 露台					0.00	
49	011101006002	细石混凝土找坡层	[项目特征] 1. 找坡层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C15细石混凝土找坡层，找坡2%，随捣随压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找坡层铺设 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	664.87		0.00	
50	011003001003	隔离层	[项目特征] 1. 隔离层材料品种：聚酯无纺布隔离层(200g/m2) [工作内容] 1. 基层清理 2. 隔离层铺设 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	640.15		0.00	
51	010902003002	屋面保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度：40mm 2. 混凝土种类、强度等级：细石混凝土 C20 3. 嵌缝材料：平面内不大于4m*4m分仓设缩缝，用切割机切缝深15mm，缝宽10mm，缝采用单组份聚氨酯密封胶密封，随捣随压实抹平 4. 钢筋规格、型号：配Φ4@100双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钢筋制作、运输、安装 3. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 4. 设缩缝及填缝 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	640.15		0.00	
		防水及其他					0.00	
		屋面、露台					0.00	
52	010902002004	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度：2厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1511.34		0.00	
53	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎 I 型） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘接剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	755.67		0.00	
		卫生间、厨房					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
54	010903002001	楼地面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：JS II 聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1205.88		0.00	
		其他					0.00	
55	010902002003	天棚面涂膜防水	[项目特征] 1. 界面剂遍数：刷 I 型双组份界面剂一遍 2. 防水膜品种：JS II 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度：1厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	194.75		0.00	
56	010903002013	楼地面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：JS II 聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	912.73		0.00	
		保温、隔热、防腐工程					0.00	
57	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征]： 1. 保温隔热材料品种、规格:80厚挤塑聚苯板，燃烧性能等级≥B2级（导热系数λ=0.03W/m.k） [工作内容]： [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺保温层 3. 填缝 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	640.15		0.00	
		楼地面装饰工程					0.00	
58	011101001037	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚水泥膏掺108胶（水泥：水：胶配比1：1：0.1） 2. 面层材料品种、规格：8~12mm防滑陶瓷地砖，地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输 6. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1217.07		0.00	
59	011101001039	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比：20厚预拌砂浆（湿拌）M20防水砂浆防水兼保护层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	193.43		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
60	011101006014	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比：最薄处20厚预拌砂浆（湿拌）M20水泥砂浆找平找坡，坡找i=2%，坡向泄水口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找坡层铺设 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	193.43		0.00	
61	011101006015	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比：最薄处20厚预拌砂浆（湿拌）M20防水砂浆找平找坡层，坡找i=1%，坡向排水口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找坡层铺设 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	783.15		0.00	
62	011101001009	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比：30厚预拌砂浆（湿拌）M20水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	783.15		0.00	
63	011101001010	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚预拌砂浆（湿拌）M20水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格：8~12mm防滑陶瓷地砖，地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	783.15		0.00	
64	011106004002	楼梯块料面层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚预拌砂浆（湿拌）M20水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚水泥膏掺108胶（水泥：水：胶配比1：1：0.1） 3. 面层材料品种、规格：8~12厚防滑陶瓷地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	255.41		0.00	
65	011101001011	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比：20mm厚水泥砂浆（30mm厚隔声砂浆优化） [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1217.07		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
66	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 素水泥浆遍数：素水泥浆结合层一遍 2. 砂浆厚度、配合比：20厚预拌砂浆（湿拌） M20水泥砂浆抹面压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	19.80		0.00	
67	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚水泥膏粘接层 2. 面层材料品种、规格：60mm高陶瓷面砖脚线 砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	83.72		0.00	
68	011102001001	阳台石材楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥防水砂浆 2. 面层材料品种、规格：门槛石，直边切割、海棠角切割、拉槽、拉坑、倒边、磨角综合考虑 3. 嵌缝材料种类:用接近石材颜色的填缝剂擦缝 4. 防护层材料种类:刷石材养护液及保护液，抛光处理,六面防水、防腐、防锈背涂处理 5. 酸洗、打蜡要求:按设计要求 6. 其他技术要求:满足设计图纸及国家规范要求 [工程内容] 1. 基层、找平层、结合层 2. 面层铺设、磨边 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	15.20		0.00	
69	011101006023	细石混凝土找坡层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级：最薄处30厚C30细石混凝土找坡层，找坡i=1%，坡向地漏 2. 钢筋规格、型号：配Φ4@200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钢筋制作、运输、安装 3. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	626.33		0.00	
70	011001001004	陶粒混凝土回填	[项目特征] 1. 陶粒混凝土强度等级：CL10 2. 回填厚度：350mm [工作内容] 1. 陶粒混凝土回填 2. 材料运输 3. 其他完成本项所需一切工作	m2	448.59		0.00	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					0.00	
		内墙					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
71	010607005001	钉(贴)网片 内墙	[项目特征] 1. 钢(铁)网品种、材质:Φ0.7热镀锌电焊网,网孔12.7*12.7mm 2. 加固方式:用金属片挂网钉(混凝土墙)或普通钢钉(砖墙) [工作内容] 1. 钉(挂)钢(铁)网 2. 其他完成本项所需的一切工作	m2	804.63		0.00	
72	011201001011	墙柱(梁)面一般抹灰 内墙	[项目特征] 1. 墙基:普通土砌块+非铝模混凝土 2. 基层处理:刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚预拌砂浆(湿拌)M10水泥石灰砂浆,分层抹平 4. 综合考虑挂网增加费 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰、面层抹灰 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	3324.77		0.00	
73	011204003002	块料墙柱(梁)面内墙	[项目特征]: 1. 结合层厚度、砂浆配合比:8厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶配比1:1:0.1) 2. 面层材料品种、规格:8~12mm陶瓷面砖,填缝剂或美缝剂填缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输 6. 其他完成本项所需的一切工作	m2	831.62		0.00	
74	011201001006	卫生间抹灰	[项目特征] 1. 基层处理:刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚预拌砂浆(湿拌)M15水泥石灰砂浆,分层抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 砂浆制作、运输 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1218.73		0.00	
		外墙					0.00	
75	010607005002	钉(贴)网片 外墙	[项目特征] 1. 钢(铁)网品种、材质:Φ0.9热镀锌电焊网,网孔12.7*12.7mm 2. 加固方式:用金属片挂网钉(混凝土墙)或普通钢钉(砖墙),网钉中距400*400 [工作内容] 1. 钉(挂)钢(铁)网 2. 其他完成本项所需的一切工作	m2	3673.54		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
76	011201001009	墙柱（梁）面 一般抹灰 外墙	[项目特征] 1. 墙基：普通土砌块+非铝模混凝土 2. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆找平兼防水层, 分层抹平 4. 面层厚度、砂浆配合比：5厚预拌砂浆（湿拌）DWS M20涂刮型聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰、面层抹灰 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	3673.54		0.00	
77	011201001010	墙柱（梁）面 一般抹灰 外墙	[项目特征] 1. 找平层厚度、配合比：10厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆, 分层抹平 2. 超高增厚用量综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	5.02		0.00	
78	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层清理：钢筋混凝土板底面打磨平整，清理干净 2. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 抹灰厚度、砂浆配合比：10厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆, 分层抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	6.75		0.00	
79	011101001016	水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆找平兼找坡层, 找坡i=6% [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	46.98		0.00	
80	011101001033	水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WW M20普通防水砂浆找平兼找坡层, 找坡i=5%坡向室外 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	6.75		0.00	
		天棚工程					0.00	
		油漆、涂料、裱糊工程					0.00	
		油漆、涂料、裱糊工程（除外墙）					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
81	011406001007	抹灰面油漆 内 墙面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚刮腻子2遍, 砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底两面(燃烧性能等级B1级) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷油漆 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	3222.02		0.00	
82	011406001009	抹灰面油漆 内 墙面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：防霉腻子2遍, 砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：面涂防霉耐水无机涂料, 一底两面（燃烧性能等级A级） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷油漆 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	387.11		0.00	
83	011406003003	满刮腻子 天棚 面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚面层防霉腻子, 分二遍刮平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1498.81		0.00	
84	011406003004	满刮腻子 天棚 面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚耐水腻子, 分二遍刮平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	194.75		0.00	
85	011406001014	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层处理：现浇钢筋混凝土板打磨平整, 清理干净 2. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚腻子, 分二遍刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉耐水无机涂料, 一底两面（燃烧性能等级A级） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷油漆 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1217.07		0.00	
		外墙油漆、涂 料、裱糊工程					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
86	011407001001	墙面喷刷弹性涂料 外墙面	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 基层类型：外墙面</div><div>2. 腻子种类：刮弹性外墙腻子, 打磨平整</div><div>3. 腻子遍数：2遍以内（含2遍）</div><div>4. 涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料，底漆一遍，面漆两遍（腻子、底漆、中漆、面漆等工艺要求详厂家及设计效果满足业主要求）</div><div>5. 喷刷方式：综合考虑</div><div>[工作内容]</div><div>1. 基层清理</div><div>2. 刮腻子</div><div>3. 喷刷涂料</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	3673.54		0.00	
		其他装饰工程					0.00	
87	011503001001	金属扶手、栏杆	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 栏杆材料种类、规格：40×40×1.5mm镀锌钢管；高度950mm</div><div>2. 扶手材料种类、规格：60×60×3mm镀锌钢管</div><div>3. 固定配件种类：综合考虑</div><div>4. 防护材料：哑光黑色漆</div><div>[工作内容]</div><div>1. 制作</div><div>2. 运输</div><div>3. 安装</div><div>4. 刷防护材料</div><div>5. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m	33.29		0.00	
88	011503001003	外廊栏杆	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 栏杆高度：1100mm</div><div>2. 扶手材料规格：40×80×2mm腰圆镀锌钢管</div><div>3. 栏杆材料规格：40×40×3mm方管镀锌立柱，32×32×1.5mm方管钢横杆，19×19×1.2mm方管镀锌竖杆</div><div>4. 管材及固定配件种类：综合考虑，详图纸A-T-N13通用大样二</div><div>5. 管材及连接件涂装处理要求：有机富锌环氧粉末喷涂（涂层厚度不少于40 μm），聚酯彩色粉末喷涂（涂层厚度不少于80 μm）</div><div>[工作内容]</div><div>1. 制作</div><div>2. 运输</div><div>3. 安装</div><div>4. 刷防护材料</div><div>5. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m	234.90		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
89	011505001001	洗漱台	<p>[项目特征]</p> <p>1. 构件类型: 员工宿舍成品洗漱台</p> <p>2. 规格尺寸、材料种类: 1700×600mm, 大理石</p> <p>3. 配件、支架品种、规格: 含洗手盆、水龙头、成品镜, L50*5镀锌角钢支架</p> <p>4. 嵌缝材料种类: 用接近石材颜色的填缝剂擦缝</p> <p>5. 防护层材料种类: 刷石材养护液及保护液, 抛光处理, 防水、防腐、防锈背涂处理</p> <p>6. 酸洗、打蜡要求: 按设计要求</p> <p>7. 包含石材的切割、磨边、打磨、拉坑、加厚边等加工费及排版损耗、运费</p> <p>8. 其他技术要求: 满足招标文件, 设计图纸及国家规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 安装</p> <p>4. 其他完成本项所需的一切工作</p>	套	80.00		0.00	
		食堂					0.00	
		土石方工程					0.00	
89	010101004004	挖基坑土方	<p>[项目特征]</p> <p>1. 土壤类别: 根据岩土工程勘察报告及现场情况综合考虑</p> <p>2. 挖土深度: 综合考虑</p> <p>3. 土方等垂直运输: 结合现场情况自行考虑</p> <p>4. 场内运距: 结合现场情况综合考虑</p> <p>5. 其他: 综合单价中综合考虑桩间挖土增加费</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 排地表水</p> <p>2. 土方开挖</p> <p>3. 基底钎探</p> <p>4. 场内运输及施工转堆</p> <p>5. 其他完成本项所需的一切工作</p>	m3	335.03		0.00	
90	010103001011	回填方 场内取土 (槽、坑)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 密实度要求: 满足设计和规范的要求</p> <p>2. 填方材料品种: 土质满足设计和规范的要求</p> <p>3. 填方粒径要求: 综合考虑</p> <p>4. 填方来源、运距: 挖方预留土, 场内运距综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 取土、运输、卸土</p> <p>2. 回填</p> <p>3. 分层碾压、夯实</p> <p>4. 其他完成本项所需的一切工作</p>	m3	176.30		0.00	
91	010103002003	余方弃置	<p>[项目特征]</p> <p>1. 废弃料品种: 包括土石方、淤泥、流砂、旧基础、余泥、废渣、凿桩外运等</p> <p>2. 弃置运距: 结合现场情况综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 装卸、运输</p> <p>2. 余方点装料运输至弃置点</p> <p>3. 其他完成本项所需的一切工作</p>	m3	158.73		0.00	
		桩基工程					0.00	
		砌筑工程					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
92	010401003005	砌块墙 普通砌块 内墙 100mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：内墙 100mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	5.90		0.00	
93	010401003006	砌块墙 普通砌块 内墙 200mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：内墙 200mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	56.69		0.00	
94	010402001010	砌块墙 普通砌块 外墙 200mm	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块（普通砌块） 2. 墙体类型：外墙 200mm 3. 砂浆强度等级:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	29.94		0.00	
95	010401012003	砖砌台阶	[项目特征] 1. 砌砖部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆（湿拌）M5砌筑砂浆 4. 勾缝要求:综合考虑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	10.80		0.00	
		混凝土及钢筋 混凝土工程 （基础工程）					0.00	
		混凝土工程 （基础工程）					0.00	
96	010501001004	垫层 C15 泵送 高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	31.53		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
97	010501005003	桩承台基础 C30 P8 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 P8 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	57.46		0.00	
98	010503001003	基础梁 C30 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	24.84		0.00	
99	040201022003	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 混凝土排水沟尺寸:详见图纸综合考虑 2. 混凝土垫层:100厚C15混凝土垫层 3. 排水沟材质:MU7.5砂浆砌MU10砖 4. 底板及侧壁砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆,原浆压光 5. 盖板、金属网种类、尺寸、规格:复合树脂排水沟篦子及(尺寸详图纸) 6. 模板类型:综合考虑 7. 固定方式、技术要求:30x50X3厚镀锌角钢,通长Φ8鱼尾锚@400与角钢焊接,其他详图集16S518-62页,满足招标文件及相关规范要求 [工程内容] 1. 盖板、金属网制作及安装 2. 混凝土浇筑、抹灰等 3. 基层夯实 4. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 5. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 其他完成本项目所需的一切工作内容	m	114.50		0.00	
		钢筋工程(基础工程)					0.00	
100	010515001036	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	1.12		0.00	
101	010515001037	现浇混凝土钢筋 Φ12-25内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ12-25内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	2.27		0.00	
102	010515001038	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	0.74		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
103	010516003007	电渣压力焊接头 Φ18以内	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 接头种类:电渣压力焊接头 3. 接头规格:Φ18以内 [工作内容] 1. 安装埋设、焊接固定 2. 磨光、固定安装 3. 清理 4. 其他完成本项所需的一切工作	个	20.00		0.00	
		混凝土及钢筋 混凝土工程 (地上部分)					0.00	
		混凝土工程 (地上部分)					0.00	
104	010502001007	混凝土柱 C30 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	0.22		0.00	
105	010502001008	混凝土柱 C35 泵送高度50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	12.52		0.00	
106	010505002003	有梁板/无梁板 C30 泵送高度 50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	71.14		0.00	
107	010502001009	构造柱 C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	3.85		0.00	
108	010503005003	圈、过梁 C25	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	4.45		0.00	
109	010507001003	坡道	[项目特征] 1. 厚度:60厚 2. 混凝土强度等级、种类:C15商品混凝土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3. 其他完成本项目一切工作内容”	m2	21.67		0.00	
110	010505006006	栏板、反檐 C20 泵送高度 50m内	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护 2. 其他完成本项所需的一切工作	m3	3.71		0.00	

分部分项工程量清单与计价表								
工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分								
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
111	010103001012	粗砂褥垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:粗砂褥垫层 3. 填方粒径要求:综合考虑 4. 填方来源、运距:挖方预留土，场内运距综合考虑 [工作内容] 1. 取土、运输、卸土 2. 回填 3. 分层碾压、夯实 4. 其他完成本项所需的一切工作	m3	94.60		0.00	
112	010505002004	混凝土地面 C25	[项目特征] 1. 找平层厚度、混凝土强度等级:220厚C25细石混凝土分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青沙子或沥青处理，松木条嵌缝 2. 钢筋规格、型号:配Φ8@200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	355.81		0.00	
		钢筋工程（地上部分）					0.00	
113	010515001039	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	3.07		0.00	
114	010515001040	现浇混凝土钢筋 Φ12-25内 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ12-25内 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	4.94		0.00	
115	010515001041	现浇混凝土钢筋 Φ25外 III级钢	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ25外 III级钢 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	0.68		0.00	
116	010515001043	现浇混凝土钢筋 Φ10内 III级钢 箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:现浇构件 螺纹钢Φ10内 III级钢 箍筋 [工作内容] 1. 钢筋制安 2. 钢筋运输 3. 焊接、绑扎 4. 其他完成本项所需的一切工作	t	2.28		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
117	010516003008	电渣压力焊接头 Φ18以内	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 接头种类:电渣压力焊接头 3. 接头规格:Φ18以内 [工作内容] 1. 安装埋设、焊接固定 2. 磨光、固定安装 3. 清理 4. 其他完成本项所需的一切工作	个	197.00		0.00	
		金属结构工程					0.00	
		门窗工程					0.00	
118	010802001008	木质夹板平开门（单扇）	[项目特征] 1. 门代号及材质:单扇木质夹板平开门（M0822、M0922、M1122） 2. 洞口尺寸:综合考虑 3. 五金材料、品种、规格:门锁等配套优质五金等 4. 其他:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 门运输、门及门套安装 2. 门洞塞缝、灌浆 3. 门锁及特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	3.74		0.00	
119	010802001010	铝合金门联窗	[项目特征] 1. 门、窗类型:铝合金门联窗（M1530,M10'30） 2. 材质、规格:深灰色铝合金型材,铝材厚度不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm透光玻璃 4. 五金材料、品种、规格:配套优质五金等 5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 门、窗运输、窗及窗套安装 2. 门、窗洞塞缝、灌浆 3. 特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	21.15		0.00	
120	010802003017	乙级钢质防火门（单扇）	[项目特征] 1. 门代号及材质:乙级钢质单扇防火门（FM乙0922、FM乙.0822、FM乙.0817） 2. 洞口尺寸:综合考虑 3. 五金材料、品种、规格:门锁、闭门器等配套优质五金等 4. 其他:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用，其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 门运输、门及门套安装 2. 门洞塞缝、灌浆 3. 闭门器及特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	23.14		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
121	010807001015	铝合金上悬窗 (单扇)	[项目特征] 1. 窗类型:铝合金单扇平开窗 (GC0609) 2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃 4. 五金材料、品种、规格:配套优质五金等 5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 窗运输、窗及窗套安装 2. 窗洞塞缝、灌浆 3. 特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1.62		0.00	
122	010807001016	铝合金上悬窗 (双扇)	[项目特征] 1. 窗类型:铝合金单扇上悬窗 (GC1509) 2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃 4. 五金材料、品种、规格:配套优质五金等 5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 窗运输、窗及窗套安装 2. 窗洞塞缝、灌浆 3. 特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	1.35		0.00	
123	010807001017	铝合金上悬窗 (四扇)	[项目特征] 1. 窗类型:铝合金四扇上悬窗 (GC1518) 2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm 3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃 4. 五金材料、品种、规格:高位开启扇距地1.3m设置手动开启装置, 配套优质五金等 5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 窗运输、窗及窗套安装 2. 窗洞塞缝、灌浆 3. 特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	13.45		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
124	010807001018	铝合金组合窗 (双扇平开)	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 窗类型:铝合金组合窗 (C3621)</div><div>2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm</div><div>3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃</div><div>4. 五金材料、品种、规格:高位开启扇距地1.3m设置手动开启装置, 配套优质五金等</div><div>5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 窗运输、窗及窗套安装</div><div>2. 窗洞塞缝、灌浆</div><div>3. 特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	15.12		0.00	
125	010807001019	铝合金推拉窗	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 窗类型:铝合金推拉窗 (TLC2421、TLC2121)</div><div>2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm</div><div>3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃</div><div>4. 五金材料、品种、规格:高位开启扇距地1.3m设置手动开启装置, 配套优质五金等</div><div>5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 窗运输、窗及窗套安装</div><div>2. 窗洞塞缝、灌浆</div><div>3. 特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	24.57		0.00	
126	010807001020	防火窗	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 窗类型:防火窗 FC乙1115</div><div>2. 材质、规格:深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm</div><div>3. 玻璃品种、厚度:6mm单层玻璃</div><div>4. 五金材料、品种、规格:高位开启扇距地1.3m设置手动开启装置, 配套优质五金等</div><div>5. 其他要求:报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求</div><div>[工程内容]</div><div>1. 窗运输、窗及窗套安装</div><div>2. 窗洞塞缝、灌浆</div><div>3. 特殊五金安装</div><div>4. 其他完成本项所需的一切工作</div></div>	m2	1.65		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
127	010807003002	金属百叶窗	[项目特征] 1. 窗类型: 铝合金百叶窗 2. 材质、规格: 深灰色铝合金型材, 铝材厚度不小于1.8mm 3. 五金材料、品种、规格: 配套优质五金等 4. 其他要求: 报价考虑门窗框与墙接触位及门窗框周边缝隙的填塞、修补费用, 其他按设计或规范要求 [工程内容] 1. 窗运输、窗及窗套安装 2. 窗洞塞缝、灌浆 3. 特殊五金安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	0.96		0.00	
128	011502001001	不锈钢包边	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 50mm宽不锈钢包边 2. 包含不锈钢的切割、折边等加工费 3. 其他技术要求: 满足招标文件, 设计图纸及国家规范要求	m	20.80		0.00	
		屋面及防水工程					0.00	
		有隔热 不上人面砖面平屋面、露台					0.00	
129	011101006027	细石混凝土找坡层	[项目特征] 1. 找坡层厚度、混凝土强度等级: 最薄处30厚C15细石混凝土找坡层, 找坡2%, 随捣随压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找坡层铺设 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	267.84		0.00	
130	011003001009	隔离层	[项目特征] 1. 隔离层材料品种: 聚酯无纺布隔离层 (200g/m2) [工作内容] 1. 基层清理 2. 隔离层铺设 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	257.07		0.00	
131	010902003005	屋面保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度: 40mm 2. 混凝土种类、强度等级: 细石混凝土 C20 3. 嵌缝材料: 平面内不大于4m*4m分仓设缩缝, 用切割机切缝深15mm, 缝宽10mm, 缝采用单组份聚氨酯密封胶密封, 随捣随压实抹平 4. 钢筋规格、型号: 配Φ4@100双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钢筋制作、运输、安装 3. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 4. 设缩缝及填缝 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	257.07		0.00	
		防水及其他					0.00	
		屋面、露台					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
132	010902002008	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度：2厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	606.88		0.00	
133	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎 I 型） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷粘剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	303.44		0.00	
		卫生间、厨房					0.00	
134	010903002017	楼地面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：JS II 聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.5厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	140.53		0.00	
		其他					0.00	
135	010902002007	天棚面涂膜防水	[项目特征] 1. 界面剂遍数：刷 I 型双组份界面剂一遍 2. 防水膜品种：JS II 聚合物水泥防水涂料 3. 涂膜厚度：1厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	165.17		0.00	
		保温、隔热、防腐工程					0.00	
136	011001001006	保温隔热屋面	[项目特征]： 1. 保温隔热材料品种、规格：80厚挤塑聚苯板，燃烧性能等级≥B2级（导热系数 λ =0.03W/m.k） [工作内容]： [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺保温层 3. 填缝 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	257.07		0.00	
		楼地面装饰工程					0.00	
137	011101006025	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 砂浆厚度、砂浆配合比：30~40厚M15干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	149.94		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
138	011101001049	块料楼地面	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚水泥膏掺108胶(水泥:水:胶配比1:1:0.1) 2. 面层材料品种、规格:8~12mm防滑陶瓷地砖,地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输 6. 其他完成本项所需的一切工作	m2	247.12		0.00	
139	011101001055	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比:20厚预拌砂浆(湿拌) M20防水砂浆防水兼找平层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	93.86		0.00	
140	011101003005	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:最薄处30厚C30细石混凝土找坡层,找坡i=1%,坡向地漏 2. 钢筋规格、型号:配Φ4@200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钢筋制作、运输、安装 3. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	93.86		0.00	
141	011001001007	陶粒混凝土回填(食堂厨房)	[项目特征] 1. 陶粒混凝土强度等级:CL10 2. 回填厚度:20mm [工作内容] 1. 陶粒混凝土回填 2. 材料运输 3. 其他完成本项所需一切工作	m2	93.86		0.00	
142	011003001010	隔离层	[项目特征] 1. 隔离层材料品种:空铺土工布隔离层(200g/m) [工作内容] 1. 基层清理 2. 隔离层铺设 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	93.86		0.00	
143	011101006026	水泥砂浆保护层	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比:20厚WS M20水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找坡层铺设 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	93.86		0.00	
144	011101006028	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比:最薄处20厚预拌砂浆(湿拌) M20防水砂浆找平找坡层,坡找i=2%,坡向排水口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找坡层铺设 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	98.42		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
145	011101003003	细石混凝土楼地面（地-1底板）	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级：100厚C25混凝土楼地面 2. 钢筋规格、型号：配Φ6@200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钢筋制作、运输、安装 3. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	152.17		0.00	
146	011101003004	细石混凝土楼地面（地-3底板）	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级：80厚C25混凝土楼地面 2. 钢筋规格、型号：配Φ6@200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 钢筋制作、运输、安装 3. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	98.42		0.00	
147	011101001052	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 素水泥浆遍数：素水泥浆结合层一遍 2. 砂浆厚度、配合比：20厚预拌砂浆（湿拌） M20水泥砂浆抹面压光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	2.23		0.00	
148	011105003005	块料踢脚线	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥膏粘接层 2. 面层材料品种、规格：60mm高陶瓷面砖脚线砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m2	12.20		0.00	
149	011101001053	水泥砂浆楼地面（台阶面层）	[项目特征] 1. 砂浆厚度、配合比：20厚预拌砂浆（湿拌） M20防水砂浆找平兼防水层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	10.80		0.00	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					0.00	
		内墙					0.00	
150	010607005005	钉(贴)网片 内墙	[项目特征] 1. 钢(铁)网品种、材质：Φ0.7热镀锌电焊网，网孔12.7*12.7mm 2. 加固方式：用金属片挂网钉（混凝土墙）或普通钢钉（砖墙） [工作内容] 1. 钉(挂)钢(铁)网 2. 其他完成本项所需的一切工作	m2	161.67		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
151	011201001026	墙柱（梁）面 一般抹灰 内墙	[项目特征] 1. 墙基：普通土砌块+非铝模混凝土 2. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚预拌砂浆（湿拌）M10水泥石灰砂浆, 分层抹平 4. 综合考虑挂网增加费 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰、面层抹灰 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	562.46		0.00	
152	011204003004	块料墙柱 （梁）面 内墙	[项目特征]: 1. 结合层厚度、砂浆配合比：8厚水泥膏掺108胶（水泥：水：胶配比1：1：0.1） 2. 面层材料品种、规格：8~12mm陶瓷面砖，填缝剂或美缝剂填缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹结合层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输 6. 其他完成本项所需的一切工作	m2	162.34		0.00	
153	011201001027	卫生间抹灰	[项目特征] 1. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚预拌砂浆（湿拌）M15水泥石灰砂浆, 分层抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 砂浆制作、运输 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	55.87		0.00	
154	011201001028	墙柱（梁）面 一般抹灰 内墙	[项目特征] 1. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚预拌砂浆（湿拌）M15水泥石灰砂浆, 分层抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 砂浆制作、运输 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	398.86		0.00	
		外墙					0.00	
155	010607005006	钉(贴)网片 外墙	[项目特征] 1. 钢(铁)网品种、材质：Φ0.9热镀锌电焊网，网孔12.7*12.7mm 2. 加固方式:用金属片挂网钉（混凝土墙）或普通钢钉（砖墙），网钉中距400*400 [工作内容] 1. 钉(挂)钢(铁)网 2. 其他完成本项所需的一切工作	m2	389.52		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
156	011201001029	墙柱（梁）面 一般抹灰 外墙	[项目特征] 1. 墙基：普通土砌块+非铝模混凝土 2. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 底层厚度、砂浆配合比：10厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆找平兼防水层, 分层抹平 4. 面层厚度、砂浆配合比：10厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆找平兼防水层, 分层抹平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰、面层抹灰 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	389.52		0.00	
157	011201001030	墙柱（梁）面 一般抹灰 外墙	[项目特征] 1. 找平层厚度、配合比：10厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆, 分层抹平 2. 超高增厚用量综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	6.12		0.00	
158	011301001003	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层清理：钢筋混凝土板底面打磨平整，清理干净 2. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 抹灰厚度、砂浆配合比：10厚预拌砂浆（湿拌）M20普通防水砂浆, 分层抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	36.18		0.00	
159	011101001054	水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚WW M20普通防水砂浆找平兼找坡层, 找坡i=5%坡向室外 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	36.18		0.00	
		天棚工程					0.00	
		油漆、涂料、裱糊工程					0.00	
		油漆、涂料、裱糊工程（除外墙）					0.00	
160	011406001018	抹灰面油漆 内墙面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚刮腻子2遍, 砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆一底两面(燃烧性能等级B1级) [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷油漆 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	533.80		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
161	011406001019	抹灰面油漆 内墙面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：防霉腻子2遍, 砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：面涂防霉耐水无机涂料，一底两面（燃烧性能等级A级） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷油漆 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	292.38		0.00	
162	011406003006	满刮腻子 天棚面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚面层防霉腻子，分二遍刮平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	171.42		0.00	
163	011406003007	满刮腻子 天棚面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：2厚防水腻子，分二遍刮平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 其他完成本项所需的一切工作	m2	113.08		0.00	
164	011406001020	抹灰面油漆 天棚面	[项目特征] 1. 腻子种类、刮腻子遍数：腻子2遍, 砂纸磨平 2. 油漆品种、刷漆遍数：面涂防霉耐水无机涂料，一底两面（燃烧性能等级A级） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷油漆 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	26.41		0.00	
		外墙油漆、涂料、裱糊工程					0.00	
165	011407001003	墙面喷刷弹性涂料 外墙面	[项目特征] 1. 基层类型：外墙面 2. 腻子种类：刮弹性外墙腻子, 打磨平整 3. 腻子遍数：2遍以内（含2遍） 4. 涂料品种、喷刷遍数：外墙弹性涂料，底漆一遍，面漆两遍（腻子、底漆、中漆、面漆等工艺要求详厂家及设计效果满足业主要求） 5. 喷刷方式：综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	396.13		0.00	
		其他装饰工程					0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
166	011503001007	无障碍坡道栏杆	[项目特征] 1. 栏杆高度: 750~900mm 2. 扶手材料规格: 40×2mm钢管 3. 栏杆材料规格: 40×3mm钢管立柱, 20×2mm钢管, 30×2mm钢管 4. 管材及固定配件种类: 综合考虑, 详图集12j926大样H4 5. 管材及连接件涂装处理要求: 有机富锌环氧粉末喷涂 (涂层厚度不少于40 μm), 聚酯彩色粉末喷涂 (涂层厚度不少于80 μm) [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 其他完成本项所需的一切工作	m	5.40		0.00	
168	011505001002	洗手盆	[项目特征] 1. 构件类型: 食堂成品洗手盆 2. 规格尺寸、材料种类: 750×400mm, 不锈钢 3. 配件、支架品种、规格: 含洗手盆、水龙头, L50*5镀锌角钢支架 4. 其他技术要求: 满足招标文件, 设计图纸及国家规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 其他完成本项所需的一切工作	套	2.00		0.00	
		室外工程					0.00	
		隔油池、化粪池						
169	010507006003	隔油池	[项目特征] 1. 挖土深度、场内运距: 综合考虑 2. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土垫层 3. 钢筋种类、规格: 综合考虑 4. 隔油池材料种类: C25商品混凝土, 模板综合考虑 5. 隔油池尺寸L*B*H: 3100×1600×2000mm 6. 混凝土盖板、井圈: 预制混凝土C25 7. 铸铁盖板材料品种、规格: Φ800铸铁井盖及盖座 8. 钢板盖板材料品种、规格: 1100mm×420mm×4mm花纹Q235-B钢板 (GB-2), 底漆环氧富锌漆, 中层云铁氯化橡胶, 面漆氯化橡胶丙烯酸磁漆 9. 隔板品种、规格: 30mm厚聚苯板, 外贴玻璃钢护面, 三层玻璃布四层树脂, 总厚度: 36mm 10. 池底及池壁砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2水泥砂浆找平层 11. 其他: 详图集04S519型号GG-3SF, 满足图集规范及设计要求 [工作内容] 1. 原土夯实 2. 铺设垫层 3. 垫层混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝抹灰 6. 盖板铺设 7. 其他完成本项所需的一切工作	座	1.00		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
170	010507006004	化粪池	<div>[项目特征] 1. 挖土深度、场内运距:综合考虑 2. 垫层材料种类、厚度:C15混凝土垫层 3. 钢筋种类、规格:综合考虑 4. 化粪池材料种类:C25商品混凝土 5. 化粪池尺寸L*B*H: 7400×3100×2850mm 6. 混凝土盖板、井圈: 预制混凝土C30, 模板综合考虑 7. 铸铁盖板材料品种、规格: Φ700铸铁井盖及盖座 8. 池底及池壁砂浆厚度、配合比: 20厚1: 2水泥砂浆找平层 9. 其他: 详图集03S702型号G10-40SQF, 满足图集规范及设计要求 [工作内容] 1. 原土夯实 2. 铺设垫层 3. 垫层混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝抹灰 6. 盖板铺设 7. 其他完成本项所需的一切工作</div>	座	1.00		0.00	
		消防道路						
171	010505002005	混凝土地面 C25	<div>[项目特征] 1. 找平层厚度、混凝土强度等级: 220厚C25细石混凝土分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽20, 沥青沙子或沥青处理, 松木条嵌缝 2. 钢筋规格、型号: 配Φ8@200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 其他完成本项所需的一切工作</div>	m2	708.61		0.00	
172	040202015002	7%水泥石粉垫层	<div>[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比:200mm厚7%水泥石粉垫层 2. 技术要求:满足招标文件及相关规范要求 [工程内容] 1. 基层夯实、垫层铺筑 2. 其他为完成本项工作所需一切工作内容内容</div>	m2	708.61		0.00	
合计							0.00	

投标人：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
		单价措施项目					0.00	
		综合脚手架（宿舍）						
171	粤011701008001	综合钢脚手架（20.5m内）-宿舍	[项目特征] 1. 建筑结构形式:详图纸要求 2. 檐口高度:20.5m [工程内容] 1. 场内外材料运输 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	2475.44		0.00	
172	粤011701011003	里脚手架（3.6m内）-宿舍+食堂	[项目特征] 1. 搭设高度:3.6米以内 [工程内容] 1. 场内外材料运输 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	2475.44		0.00	
173	粤011701009002	单排脚手架（10m内）-宿舍	[项目特征] 1. 搭设高度:10米以内 [工程内容] 1. 场内外材料运输 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	108.33		0.00	
		综合脚手架（食堂）						
174	021001001001	综合钢脚手架（12.5m内）-食堂	[项目特征] 1. 建筑结构形式:详图纸要求 2. 檐口高度:12.5m [工程内容] 1. 场内外材料运输 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	280.44		0.00	
175	粤011701010001	满堂脚手架（5.2m内）-食堂	[项目特征] 1. 搭设高度:5.2米以内 [工程内容] 1. 场内外材料运输 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	280.44		0.00	
176	粤011701011005	里脚手架（5.6m内）-食堂	[项目特征] 1. 搭设高度:3.6米以内 [工程内容] 1. 场内外材料运输 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	140.22		0.00	
		施工现场围挡和临时占地围挡						
177	010606009001	彩钢板围蔽	1. 名称:彩钢板围蔽 3. 类型:标准化,符合业主及当地政府要求	m2	567.22		0.00	
		模板及支架费						
		模板工程（宿舍）						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
178	010401001001	砖胎膜	[项目特征] 1. 模板类型:砖胎模 2. 砖品种、规格: 灰砂砖, 规格、厚度综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:WM M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	95.88		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合价 (元)	备注
179	011201001024	砖胎膜抹灰	[项目特征] 1. 墙基：普通土砌块+非铝模混凝土 2. 基层处理：刷素水泥浆一遍(内掺108胶;水=1:4) 3. 底层厚度、砂浆配合比：20厚预拌砂浆(湿拌) M20水泥石灰砂浆, 分层抹平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰、面层抹灰 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	448.03		0.00	
180	011702001001	基础垫层模板	[项目特征] 1. 模板类型:基础垫层模板 2. 其他:综合单价已经考虑定额工程量, 其他按国家规范中的相关规定 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	61.69		0.00	
181	011702006001	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	[项目特征] 1. 模板类型:单梁、连续梁模板 2. 实际高度:3.6m以内 25内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	2027.56		0.00	
182	011702008001	圈过梁模板	[项目特征] 1. 模板类型:圈过梁模板 2. 实际高度:3.6m以内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	53.19		0.00	
183	011702014005	有梁板模板 支模高度3.6m	[项目特征] 1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际高度:3.6m以内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	3144.26		0.00	
184	011702024001	楼梯模板	[项目特征] 1. 模板类型:楼梯模板 2. 实际高度:3.6m以内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	46.28		0.00	
185	011702002005	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	[项目特征] 1. 模板类型:构造柱模板 2. 实际高度:3.6m以内 1.2内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	144.44		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
186	011702002015	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	[项目特征] 1. 模板类型:矩形柱模板 2. 实际高度:3.6m以内 1.8内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	509.89		0.00	
187	011702002016	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	[项目特征] 1. 模板类型:矩形柱模板 2. 实际高度:3.6m以内 1.8内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	44.30		0.00	
		模板工程 (食堂)						
188	010401001002	砖胎膜	[项目特征] 1. 模板类型:砖胎模 2. 砖品种、规格:灰砂砖, 规格、厚度综合考虑 3. 砂浆强度等级、配合比:WM M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输 5. 其他完成本项所需的一切工作	m3	53.87		0.00	
189	011201001025	砖胎膜抹灰	[项目特征] 1. 墙基:普通土砌块+非铝模混凝土 2. 基层处理:刷素水泥浆一遍(内掺108胶:水=1:4) 3. 底层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆(湿拌) M20水泥石灰砂浆, 分层抹平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰、面层抹灰 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	255.20		0.00	
190	011702001002	基础垫层模板	[项目特征] 1. 模板类型:基础垫层模板 2. 其他:综合单价已经考虑定额工程量, 其他按国家规范中的相关规定 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	35.91		0.00	
191	011702002021	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	[项目特征] 1. 模板类型:矩形柱模板 2. 实际高度:3.6m以内 1.8内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	112.67		0.00	
192	011702006022	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	[项目特征] 1. 模板类型:单梁、连续梁模板 2. 实际高度:3.6m以内 25内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	318.28		0.00	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	备注
194	011702008002	圈过梁模板	[项目特征] 1. 模板类型:圈过梁模板 2. 实际高度:3.6m以内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	47.91		0.00	
195	011702014006	有梁板模板 支模高度3.6m	[项目特征] 1. 模板类型:有梁板模板 2. 实际高度:3.6m以内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	435.23		0.00	
197	011702002018	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	[项目特征] 1. 模板类型:构造柱模板 2. 实际高度:3.6m以内 1.2内 [工程内容] 1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他完成本项所需的一切工作	m2	31.87		0.00	
合计							0.00	

投标人:

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期:

措施项目清单与计价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目名称	单位	计算基数/工程量	不含税金额（元）		备 注
				费率(%) /综合单价（元）	金额（元）	
一	绿色施工安全防护措施费				0.00	
1	按费率计算的绿色施工安全防护措施费	项	1		0.00	土建工程
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
二	其他措施项目				0.00	
1	垂直运输工程	项	1		0.00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	大型机械设备安拆费用	项	1		0.00	
10	按招标人要求的现状板房拆卸及板房新建	项	1		0.00	
11	其他（投标人自报）	项	1		0.00	
合计					0.00	

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合 计			63400.00	—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

主要人工、材料价格及设备选用表

工程名称：华美牧场员工宿舍和食堂工程-土建部分

[illegible]

投标人：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期: