


- 1.除特别注明外,卫生间完成面标高低于室内完成面标高15mm,走廊、架空层结构面比室内结构面低50mm。所有卫生间、走廊地面排水坡度 $i=0.5\sim 1\%$ ,排向地漏。
- 2.地漏口标高应低于地面完成面20mm,地漏做法详水专业图纸。卫生间选用地漏 $D=70$ ,阳台地漏选用 $D=70$ ,花园地漏选用 $D=70$ 。
- 3.所有卫生间隔墙底部均做200高C20素混凝土,同墙宽,与梁板同时浇筑。
- 4.所有需在结构混凝土墙上安装的各种管线及控制板,应在施工时预埋,不得以后开凿。
- 5.卫生洁具参照本图位置,样式待定。图示所有洁具均为成品洁具,由业主自理。
- 7.图中所有窗台距地面、楼面的高度低于900mm时,均设栏杆。
- 8.母婴室的地面应采用防滑材料铺装。

图 纸 名 称 Title				宿舍、卫生间大样 无障碍卫生间大样	
专 业 Subject	建 筑		设计阶段 Phase	施工图	
图 号 Drawing No.	A-1-M04		日 期 Date	2025. 04	
电子文件名 File Name					
<p>版权所有，未经授权，不得复制。</p> <p>ALL RIGHTS RESERVED</p>					