



层号	标高(m)	层高(m)	墙、柱、梁、板混凝土强度等级	梁、板混凝土强度等级
4	8.800	2.95	C30	C30
3	5.850	2.95	C30	C30
2	2.900	2.95	C30	C30
1	-0.150	3.05	C35	C30

结构层楼面标高、结构层高及结构构件混凝土强度等级

上部结构嵌固部位：基础面±0.000绝对标高为61.450

说明：

- 除注明外，框架梁抗震等级为四级，梁面标高以相应结构层楼面标高为基准。
- 材料：混凝土C30；HRB400(Φ)，fy=360N/mm²。
- 梁平法标注及梁柱节点构造见国标图集《22G101-1》。
- 图中梁集中力处，未注明的附加箍筋直径和股数同该梁箍筋(按大直径)，间距为@50，个数如图所示；除特别注明外，标注有附加吊钩符号的吊钩为2Φ14，位置如图所示。
- 梁箍筋有中括号[]时，表示该数值仅用于所标位置的梁段。
- 框架梁纵筋在端支座水平锚固长度小于0.4LabE时，在梁纵筋锚固水平段的末端与短钢筋双面焊接，短钢筋直径与梁纵筋相同，见图一。
- 次梁(L)底筋为两排或三排筋时，第二排及以上钢筋可不伸入支座，构造按图集《22G101-1》第90页施工。
- 框架梁一端支座是剪力墙或柱，另一端支座是梁时，仅在支座是剪力墙或柱处加密箍筋。
- 当孔洞并排且S/d0<3时，按结构总说明7.8.4条的“矩形孔洞周边的配筋构造加强”，且孔洞的梁箍筋间距加密为50mm。
- 带*的梁，表示梁同号，配筋与同编号梁的配筋对称相同。
- 除特别注明外，梁构造详参“结构总说明(四)”表7.6.3。
- 主梁支承次梁处，未附加箍筋时，均应在主梁内的次梁两侧各加三道间距为50的密箍，直径与股数同梁箍筋，悬臂梁仅加内侧。所有悬挑梁面筋同相邻端支座钢筋。
- 注明有(PL)的构件为小偏心受拉构件，其纵向受力钢筋不应采用绑扎连接。
- 当次梁箍筋配置加密区与非加密区时，次梁端部箍筋加密区长度为1.5倍次梁高。
- 当次梁支座无配筋时，该支座钢筋为次梁架立筋的配筋值，并按受力钢筋锚固。
- 除特别注明外，连梁LL混凝土强度同下一层剪力墙，构造按《22G101-1》的78、80页施工，水平分布筋在连梁高度范围内须连续布置(作为连梁的腰筋)，所下腰筋是在此基础上，在梁每侧另加的腰筋。
- 梁原位标注上部纵筋存在“(T)”标识时，表示该跨梁所有上部纵筋沿梁全长贯通。



版本号	发布日期	版本号	发布日期
/	2023.11.02	V4.0	2025.04
V42.0	2025.01.07		
V43.0	2025.01		
图 号	11-5/8	计算书/表格数量	1.3/5

广州城建开发设计院有限公司
Guangzhou City Construction
Development Design Institute Co., Ltd.
地址：广州市天河区天河北路9号首层
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street,
Tianhe Bei Road Guangzhou, China
资质：建筑工程甲级 证书号：A24019101

审 定	陈宇旭
审 核	王功
项目负责	文德顺
Project Manager	万致鑫
专业负责人	王功
Chief Engineer	李达航
校 对	黎达城
Checked by	
设 计	周家全
Designed by	
制 图	周家全
Drawn by	

版本号 2308301A
建设单位 广州市从化育龙科技基地有限公司
Client
工程名称 华美牧场员工宿舍和食堂工程
Project
图 纸 名称 二层梁配筋平面
Title
专业 结构 设计阶段 施工图
Subject
图号 S-1-102 日期 2025.04
Drawing No.
电子文件名
File Name
版权所有，未经许可，不得转载。
ALL RIGHTS RESERVED