

荔湾区葵蓬南保障性住房项目综合体工程施工图设计施工总  
承包工程

招标工程量清单

招标人：广州珠江住房租赁发展投资有限  
公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

荔湾区葵蓬南保障性住房项目综合体工程施工图设计施工总  
承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州珠江住房租赁发展投资有  
限公司  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	010101002001	挖一般土方、石方	1. 计价综合考虑土壤类别(含极软岩等)、石方类别、挖土深度、场内运距、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖（含装车）、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1388.01				6.72
2	010101004001	挖沟槽、基坑土方、石方	1. 计价综合考虑土壤类别（含极软岩等）、石方类别、挖土深度、场内运距、挖土方式（人工或机械）、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等 2. 计价包括开挖（含装车）、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开	m3	141.78				10.25

			挖、斜坡开挖、桩间土、排障（管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	010103001001	回填土方（地下室侧壁、沟槽基坑回填）	1. 计价综合考虑：土质、密实度、粒径、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算 2. 计价包括：修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	949.46				19.74
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑（土方、石方、淤泥、流砂） 2. 运距:综合考虑 3. 每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效 4. 综合考虑:土质、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路、消纳费等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	437.91				67.4
5	01B001	购土费	1. 计价综合考虑挖土、运输、购土费、不可预见费、运距增加等一切费用 2. 计价包括：材料、材	m3	2000				20.9

			料运输、场内运输等 3. 计量规则：按回填压实后土方计量 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础土石方工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10083.82		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：基础土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	10083.82	
合计			10083.82	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础土石方工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：基础土石方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：基础土石方工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：基础土石方工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基础

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		灌注桩							
1	010302001002	旋挖成孔灌注桩（实桩）	1. 旋挖灌注桩 设计桩径(mm)：Φ800mm（实桩） 2. 混凝土强度等级：C35水下商品混凝土 3. 计价综合考虑：地质情况、混凝土扩散系数、桩顶超灌不小于0.8m、桩头截面、桩头高度、渣土（含泥浆）外运运距、消纳费等 4. 计价包括：材料、材料运输、旋挖灌注（包括旋挖、清渣、成孔、泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注等）、清孔、流砂、泉涌、排障（管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	287.37				1193.27
2	010302001004	旋挖成孔灌注桩（空桩）	1. 旋挖灌注桩 设计桩径(mm)：Φ800mm（空桩） 2. 计价综合考虑：地质情况、成孔方式、桩头截面、桩头高度、渣土（含泥浆）外运运距、	m3	60.29				566.96

			<p>消纳费等</p> <p>3. 计价包括：材料、材料运输、成孔（包括准备钻孔机具、钻孔出渣、加泥浆和泥浆制作、清除桩孔泥浆、导管准备及安拆等）、清孔、流砂、泉涌、排障（管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010302001003	旋挖成孔灌注桩（实桩）	<p>1. 旋挖灌注桩 设计桩径(mm): <math>\Phi 1000\text{mm}</math>（实桩）</p> <p>2. 混凝土强度等级: C35水下商品混凝土</p> <p>3. 计价综合考虑：地质情况、混凝土扩散系数、桩顶超灌、桩头截面、桩头高度、渣土（含泥浆）外运运距、消纳费等</p> <p>4. 计价包括：材料、材料运输、旋挖灌注（包括旋挖、清渣、成孔、泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注等）、清孔、流砂、泉涌、排障（管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	449.02				1193.26
4	010302001005	旋挖成孔灌注桩（空桩）	<p>1. 旋挖灌注桩 设计桩径(mm):</p>	m3	94.2				566.96



			<p>φ 1000mm（空桩）</p> <p>2. 计价综合考虑：地质情况、成孔方式、桩头截面、桩头高度、渣土（含泥浆）外运运距、消纳费等</p> <p>3. 计价包括：材料、材料运输、成孔（包括准备钻孔机具、钻孔出渣、加泥浆和泥浆制作、清除桩孔泥浆、导管准备及安拆等）、清孔、流砂、泉涌、排障（管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	010301003001	打拔钢护筒（多次使用摊销）	<p>1. 打拔钢护筒（多次使用摊销）</p> <p>2. 计价综合考虑：地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、长度、厚度、规格、型号、间距、采购，多次打拔造成的摊销、修复、损耗、除锈防腐等费用</p> <p>3. 计价包括：材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢护筒、拔钢护筒、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（管线、管井、树根等）、为机械移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	12.36				2311.48
6	010301003002	打拔钢护筒（不拆除	1. 打拔钢护筒（不拆除	t	1				6638.2

		)	<p>)</p> <p>2. 计价综合考虑:地层情况(当遇到不利地质条件(如:流砂、溶洞等)需要埋设钢护筒并无法拆除时)、长度、厚度、规格、型号、间距、采购、修复、损耗、除锈防腐等费用购</p> <p>3. 计价包括:材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢护筒(钢护筒埋设不拆除)、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障(管线、管井、树根等)、为机械移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						5
7	010515010001	声测管(钢管)	<p>1. 声测管预埋(钢管)</p> <p>2. 计价综合考虑:规格型号、检测管封头、接长、套管、安装、固定、临时支撑保护、下管方式、管埋设机械等</p> <p>3. 计价包括:管制作、管件连接、下管、机具安装、移动、拆除、刷油、排障、场内运输等一切相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	4.667				5345.29
8	粤 010302008001	入岩增加费	<p>1. 地层情况:具体以地勘报告为准</p> <p>2. 桩类型:旋挖桩</p> <p>3. 桩径:Φ1000mm内</p> <p>4. 计价综合考虑入岩厚度岩层类型(极软岩和软岩不作入岩计算)</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	129.74				3466.54

9	粤 010302008002	穿孤石增加费	1. 地层情况:具体以地勘报告为准 2. 桩类型:旋挖桩 3. 桩径: $\phi 1000\text{mm}$ 内 4. 计价综合考虑入岩厚度岩层类型、穿孤石增加费等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	128.74				3466.54
10	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋笼制作、安装 2. 计价综合考虑: 砼浇筑方式、钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括: 材料费用、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、搭接、浇捣混凝土时钢筋笼维护等, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接等, 以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	37.47				4780.37
11	010301004002	凿桩头	1. 灌注桩凿桩头 2. 计价综合考虑: 桩类型、桩头截面、高度 3. 计价包括: 桩头混凝土及砂浆凿除, 清理、整平桩头表面、脚手架搭拆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	20.6				455.5
12	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:桩头、混凝土废料 2. 运距:综合考虑 3. 每天运输及作业时间: 遵守建筑废弃物运输时间要求, 综合考虑工效 4. 综合考虑:石方种类、装卸方式、垂直运输	m3	20.6				132.64

			、运输方式(含陆运、水运)、场外道路、消纳费等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		灌注桩合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基础

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00093	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基础

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	211371.93		
2	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：桩基础

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		211371.93	
合计			211371.93	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：桩基础

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基础

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：桩基础

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桩基础

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：桩基础

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：结构工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		装配式工程							
1	穗 010518003001	装配式混凝土板	<p>1. 构件类型:叠合板</p> <p>2. 综合钢筋含量:满足设计要求</p> <p>3. 综合考虑：综合考虑原材料采购（包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板）、生产加工、运输、堆放、结合面清理、施工高度、构件吊装（包括但不限于：起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台的费用）、就位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、PC构件吊点修补、浆料铺筑、嵌缝、与现浇构件接缝处理、养护、所有管线、电缆、洞口及其他设计图纸包含的预埋件的预留预埋等，预制构件的深化设计费，工作内容包括但不限于图纸深化设计、模型制作等一切费用</p> <p>4. 计价包含：包含预制工程的钢筋含量、砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊</p>	m3	345.35				2659.66

			接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作					
2	穗 010518005001	装配式混凝土楼梯	1. 构件类型:预制楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合钢筋含量:满足设计要求 4. 综合考虑: 综合考虑原材料采购（包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板）、生产加工、运输、堆放、结合面清理、施工高度、构件吊装（包括但不限于：起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台的费用）、就位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、PC 构件吊点修补、浆料铺筑、嵌缝、与现浇构件接缝处理、养护、所有管线、电缆、洞口及其他设计图纸包含的预埋件的预留预埋等，预制构件的深化设计费，工作内容包 括不限于图纸深化设计、模型制作等一切费用 5. 计价包含：包含预制工程的钢筋含量、砼浇	m3	50.6			2816.9

			筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	穗 010518007001	装配式后浇混凝土	1. 部位:叠合梁板 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 计价包括支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,座浆料铺筑,搭设及拆除钢支撑及完成本清单项目所需的一切相关工作。 5. 当混凝土强度等级发生变更时,不予调整;当钢筋含量超出清单钢筋含量范围时,只调整清单钢筋含量范围外的钢筋材料的价差。	m3	562.17				563.76
4	穗 010518008001	装配式后浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径(mm) ≤10 2. 计价综合考虑:钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括:材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形	t	87.618				5029



			式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	穗 010518008002	装配式后浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径(mm) ≤18 2. 计价综合考虑: 钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护,可能发生的倒运、存放、吊装、连接,以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	9.193				4878.36
6	穗 011210007001	非承重外隔墙	1. 构件类型:外墙板 2. 综合钢筋含量:满足设计要求 3. 综合考虑: 综合考虑原材料采购(包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板)、生产加工、运输、堆放、结合面清理、施工高度、构件吊装(包括但不限于:起重吊机等大型机	m2	352.61				135.04

			<p>械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台（费用）、就位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、PC 构件吊点修补、浆料铺筑、嵌缝、与现浇构件接缝处理、养护、所有管线、电缆、洞口及其他设计图纸包含的预埋件的预留预埋等，预制构件的深化设计费，工作内容包 括不限于图纸深化设计、模型制作等一切费用</p> <p>4. 计价包含：包含预制工程的钢筋含量、砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>					
7	穗 011210007002	非承重内隔墙	<p>1. 构件类型:内墙板</p> <p>2. 综合钢筋含量:满足设计要求</p> <p>3. 综合考虑：综合考虑原材料采购（包括混凝土构件内钢筋、预埋件、模板）、生产加工、运输、堆放、结合面</p>	m2	3364.3			135.04

			<p>清理、施工高度、构件吊装（包括但不限于：起重吊机等大型机械设备基础费用和对起重吊机行走路线进行加固的费用，吊装过程中需搭设的临时操作平台的费用）、就位、校正、垫实、钢支撑固定及拆除、接头钢筋调直、焊接、搭设、PC构件吊点修补、浆料铺筑、嵌缝、与现浇构件接缝处理、养护、所有管线、电缆、洞口及其他设计图纸包含的预埋件的预留预埋等，预制构件的深化设计费，工作内容包括但不限于图纸深化设计、模型制作等一切费用</p> <p>4. 计价包含：包含预制工程的钢筋含量、砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		装配式工程合计							
		钢筋工程							
1	010515001008	I级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：I级钢筋Φ10mm内</p>	t	0.916				4349.46

			<p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作（含拉筋）、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	010515001002	III级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 <math>\Phi 10</math>以内（带E）</p> <p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作（含拉筋）、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	22.167				4264.29
3	010515001003	III级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：III级钢筋（带E）<math>\Phi 12 \sim \Phi 25</math>以内</p> <p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p>	t	156.728				4214.08

			<p>3. 计价包括：材料、钢筋制作（含拉筋）、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	010515001004	III级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：III级钢筋（带E）<math>\phi</math>25以外</p> <p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作（含拉筋）、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	17.47				4090.71
5	010515001005	I 级钢筋制安（箍筋）	<p>1. 钢筋种类、规格：I 级箍筋<math>\Phi</math>10mm内</p> <p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震</p>	t	4.84				5205.16

			<p>等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	010515001006	III级钢筋制安（箍筋）	<p>1. 钢筋种类、规格：III级箍筋（带E）<math>\Phi</math>10以内</p> <p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	42.279				5531.82
7	010515001007	III级钢筋制安（箍筋）	<p>1. 钢筋种类、规格：III级箍筋制安（带E）<math>\Phi</math>10以外</p> <p>2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇</p>	t	9.647				4332.3

			捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		钢筋工程合计							
		混凝土工程							
		混凝土工程合计							
		后浇带							
1	010508001001	梁后浇带	1. 混凝土强度等级:C35、微膨胀 2. 计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网、独立支撑（详见技术要求）等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.63				631.61
2	010508001002	板后浇带	1. 混凝土强度等级:C35、微膨胀 2. 计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网、独立支撑（详见技术要求）等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.88				618.3
		后浇带合计							
		矩形梁							
1	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：梁的	m3	871.54				517.68

			类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		矩形梁合计							
		垫层、承台、底板							
1	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	224.66				497.52
2	010501005001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C35 P8 2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材	m3	69.34				527.61



			料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	010507001001	散水	1. 60厚C20细石混凝土，随打随抹（撒1：1水泥沙子压光赶实） 2. 150厚3：7灰土 3. 素土夯实，向外放坡3%-5% 4. 综合考虑其他完成工作涉及的所有费用	m2	260.59				83.06
4	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	193.14				500.43
		垫层、承台、底板合计							
		柱							
1	010502001003	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等	m3	121.88				623.79

			3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010502001004	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C35 2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	152.7				640.18
		柱合计							
		有梁板							
1	010505001001	混凝土有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板、车道板、栏板、反檐等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度	m3	292.58				518.2

			、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		有梁板合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 综合考虑各种外架形式（爬架、挑架，及吊篮等）、脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4680				50.73
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	010401001001	砖胎膜（灰砂砖）	1. 部位：砖胎膜 2. 砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 计价同时综合考虑施工部位、砖胎膜高度、砖规格、砂浆种类及配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砂浆等级、砂浆配合比、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	50.08				464.8

2	011201001001	砖胎膜抹灰	1. 部位：砖胎膜 2. 材料：20厚DMP20水泥砂浆抹平 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、墙体类型 4. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	172.59				35.67
3	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层模板 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	27.85				29.03
4	011702002002	矩形柱	1. 模板类型、周长：矩形柱模板1.8m外 2. 支模高度：综合考虑 3. 柱形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1423.17				71.15
5	011702006001	矩形梁	1. 模板类型：梁模板 2. 支模高度：综合考虑	m2	3609.74				84.59

			3. 梁形状、截面尺寸 :梁宽250mm以内 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	011702006002	矩形梁	1. 模板类型：梁模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 梁形状、截面尺寸 :梁宽250mm以外 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3005.66				82.88
7	011702014001	有梁板	1. 模板类型：板模板 2. 支模高度：综合考虑 3. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1499.96				81.57

8	011702025001	栏板、反檐模板	<p>1. 模板类型：栏板、反檐模板</p> <p>2. 支模高度：综合考虑</p> <p>3. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用</p> <p>4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	1544.94				61.06
9	011703001001	垂直运输	<p>垂直运输：运输高度20m内</p> <p>1. 指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等</p> <p>2. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	4956.3				48.48
10	011705001001	施工电梯进出场及安拆	<p>1. 综合考虑：机械的种类、规格、型号等</p> <p>2. 包括：机械的进退场费用、安拆费用、设备基础浇筑和拆除及其他辅助的人工材料等一切费用</p> <p>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	项	1				14048.73

11	011705001002	塔式起重机进出场及安拆	1. 综合考虑:机械的种类、规格、型号等 2. 包括:机械的进退场费用、安拆费用、设备基础浇筑和拆除及其他辅助的人工材料等一切费用 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				26214.11
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：结构工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：结构工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	455023.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：结构工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	455023.45	
合计			455023.45	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：结构工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：结构工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：结构工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：结构工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：结构工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：粗装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌体工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:100mm厚内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 3. 砂浆强度等级:DM M5砌筑砂浆 4计价综合考虑墙体类型、高度、砖规格、砂浆配合比等 5. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.2				476.52
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:200mm厚内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 3. 砂浆强度等级:DM M5砌筑砂浆 4计价综合考虑墙体类型、高度、砖规格、砂浆配合比等 5. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	141.74				453.54
3	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:200mm厚外墙 2. 砌块品种、规格、强	m3	195.83				469.67

			度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 3. 砂浆强度等级:DM M5砌筑砂浆 4计价综合考虑墙体类型、高度、砖规格、砂浆配合比等 5. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	010401012001	砖砌台阶	1. 砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 3. 砂浆强度等级:DM M5砌筑砂浆 4. 计价同时综合考虑施工部位、砖规格、砂浆配合比等 5. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砂浆等级、材料、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3				723.7
		砌体工程合计							
		二次结构							
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 综合考虑: 柱的截面形式(矩形、多边形、异形、圆形柱)、类型(构造柱), 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 3. 包括: 混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等), 以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用	m3	28.24				676.01

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010503004001	圈梁、过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑: 梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.95				576.58
3	010507007001	混凝土反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	56.4				663.43
4	010505006001	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级: C25混凝土(泵送) 2. 综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 3. 包括: 混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等), 以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	139.95				658.64
5	010904002001	沉箱架空砖墩+预制板	1. 沉箱架空砖墩	m2	151.55				71.26

			(190x190, 间距 600x750) 2. 60厚预制混凝土板 (600x750x60), 内配 Φ6@200双向单层筋 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	010501001001	陶粒砼C25 回填	1. 混凝土种类: 陶粒混 凝土 2. 综合考虑: 构件截面 形式、尺寸、施工高度 、混凝土拌和要求、骨 料粒径及因施工工艺需 要掺外加剂、泵送混凝 土增加费用 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	359.99				435.45
		二次结构合计							
		地面工程							
		地面工程合计							
		L-1A 水泥砂浆面							
1	011101001003	水泥砂浆楼地面 (L- 1A)	1. 20~30mm厚DS-M15水 泥砂浆抹面压光(有管 线预埋时取30mm厚) 2. 计价综合考虑砂浆配 合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、 找平层、材料运输等相 关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	91.96				31.01
		L-1A 水泥砂浆面合计							
		L-2A 耐磨地砖							
1	011101006002	平面砂浆找平层 (L- 2A)	1. 20厚DS-M15水泥砂浆 找平层 2. 计价综合考虑砂浆配 合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、 找平层、材料运输等相 关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1222.81				17.57
2	011102003001	瓷砖楼地面 (L-2A)	1. 面层材料: 8-10厚	m2	1222.81				113.86

			800*800耐磨地砖，面 用专用勾缝剂擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚DS-M15水泥 砂浆 3. 计价综合考虑砂浆种 类、配合比、厚度、块 料颜色、嵌缝材料种类 等 4. 计价包括结合层、面 层、嵌缝、嵌防滑条、 材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规 格发生变更时，调整块 料材料的价差 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		L-2A 耐磨地砖合计							
		G-3 花岗岩地面							
1	011101006003	平面砂浆保护层（G-3）	1. 20厚DS-M15水泥砂浆 保护层 2. 计价综合考虑砂浆配 合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、 找平层、材料运输等相 关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	3778.78				15.82
2	011102003005	花岗岩地面（G-3）	1. 面层材料:20厚 600*600花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:20厚DS-M15水泥 砂浆 3. 计价综合考虑砂浆种 类、配合比、厚度、块 料颜色、嵌缝材料种类 等 4. 计价包括结合层、面 层、嵌缝、嵌防滑条、 材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规 格发生变更时，调整块 料材料的价差 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	3778.78				268.42

		G-3 花岗岩地面合计							
		L-3B 防静电漆楼面							
1	011104004001	L-3B 防静电漆楼面	1. 表面除尘后涂防静电漆, 内配防静电接地金属网 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	216.92				87.38
2	011101006005	平面砂浆找平层	1. 25厚防静电水泥砂浆找平层 2. 计价综合考虑砂浆配合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	216.92				21.64
		L-3B 防静电漆楼面合计							
		L-5 防滑地砖							
1	011101001004	水泥砂浆保护层 (L-5有防水)	1. 面15mm厚DS-M15水泥砂浆保护层 2. 计价综合考虑砂浆配合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	118.66				15.82
2	011101001007	水泥砂浆找平找坡层 (L-5有防水)	1. DS- M15水泥砂浆找平找坡层1%坡向地漏, 最薄处15mm厚 2. 计价综合考虑砂浆配合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	118.66				15.82
3	011102003003	瓷砖楼地面 (L-5有防水)	1. 面层材料:8-10厚600*600耐磨地砖, 面用专用勾缝剂擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥	m2	118.66				104.21

			砂浆 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		L-5 防滑地砖合计							
		L-6 隔音楼面							
1	011104002002	隔音楼面	1、8~12厚企口木地板 2、3厚泡沫塑料衬垫计权规范化撞击声压级<55dB 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	220				395.81
		L-6 隔音楼面合计							
		L-7A 耐磨地砖							
1	011101006004	平面砂浆保护层（L-7A）	1. 适量清水35厚DS-M15干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 2. 计价综合考虑砂浆配合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	307.97				22.81
2	011102003004	瓷砖楼地面	1. 面层材料:8-10厚800*800耐磨地砖，面用专用勾缝剂擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括结合层、面	m2	307.97				113.86

			层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		L-7A 耐磨地砖合计							
		L-7B 水泥砂浆面							
1	011101001005	L-7B 平面砂浆保护层	1. 面20mm厚DS-M15水泥砂浆保护层 2. 计价综合考虑砂浆配合比、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2863.08				26.62
		L-7B 水泥砂浆面合计							
		墙面工程							
		墙面工程合计							
		N-1A 无机涂料							
1	011201004001	立面砂浆找平层	1. 部位：普通工艺砌筑墙 2. 材料：15厚DP-M5水泥砂浆找平 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 4. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3930.52				21.77
2	011406001005	墙面抹灰面油漆	1. 面层材料：内墙无机涂料二道，底漆一道 2. 刮腻子：分层满刮腻子2厚，砂纸磨平 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类	m2	3930.52				32.52



			4. 计价包括面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输、成品阳角条等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 部位、建筑做法：主次卧						
		N-1A 无机涂料合计							
		N-3B 釉面砖墙面							
1	011201004002	立面砂浆找平层	1. 部位：普通工艺砌筑墙 2. 材料：15厚DP-M10水泥砂浆找平 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 4. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	608.26				22.08
2	011204003001	釉面砖墙面	1. 面层材料：详图纸要求 2. 粘结层：5厚专用瓷砖胶粘贴，专用填缝剂同色勾缝 3. 计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、防护材料种类、海棠角等 4. 计价包括结合层、面层、嵌缝、勾缝、防护、材料运输等相关一切费用 5. 当陶瓷块料种类、规	m2	608.26				136.84

			格发生变更时，调整陶瓷块料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		N-3B 釉面砖墙面合计							
		N-5C 防霉涂料墙面							
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚DP-M15水泥砂浆找平 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	145.16				25.12
2	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料:热镀锌电焊网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢(铁)网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	43.55				19.22
3	011406001002	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:防霉无机涂料两道 2. 刮腻子:耐水防霉腻子2厚 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类;基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	145.16				37.61
		N-5C 防霉涂料墙面合计							
		W-1B 涂料外墙面							
1	011406001004	墙柱面抹灰面油漆(涂	1. 材料:外墙涂料二道	m2	2960.36				25.53

		料、裱糊)	,封固底漆一道 2. 刮腻子:满刮抗裂外墙腻子2厚 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类;基底类型、防护材料种类、外立面管道喷涂漆 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1. 材料:热镀锌电焊网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢(铁)网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2960.36				19.22
3	011201001005	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚DP-M15水泥砂浆找平 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2960.36				25.12
		W-1B 涂料外墙面合计							
		面砖踢脚							
1	011105003002	块料踢脚线	1. 面层材料:面砖,面用专用勾缝剂擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:瓷砖专用粘结剂 3. 找平层:15厚DP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 计价综合考虑圆、弧	m2	83.89				142.86

			、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等，包括基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈等相关费用。 5. 当踢脚线材料发生变更时，只调踢脚线材料的价差。 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		面砖踢脚合计							
		屋面架构梁柱氟碳漆							
1	011406001008	白色氟碳漆	1. 白色氟碳漆 2. 刮外墙腻子不小于两道, 分层打磨平整腻子选型与涂料工艺相匹配 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 工作内容和其他要求:满足设计图纸要求	m2	293.32				78.01
2	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1. 材料:耐碱玻璃纤维 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	293.32				15.55
		屋面架构梁柱氟碳漆合计							
		独立柱							

1	011208001001	柱面装饰	1. 面层: 3mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 综合考虑龙骨、预埋件、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	50				466.47
		独立柱合计							
		天棚工程							
		天棚工程合计							
		D-1B 无机涂料							
1	011406001006	天棚抹灰面油漆	1. 材料:天棚无机涂料二道 2. 刮腻子:2厚满刮面层腻子 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类; 基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时, 调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	713.3				32.74
		D-1B 无机涂料合计							
		D-3B 铝合金格栅							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金格栅 35*100, 间距150 2. 配套轻钢天花龙骨, $\Phi 8$ 吊杆@1200, 吊杆 $\leq 1500$ 3. 本计价综合考虑吊件加工、安装、定位、弹线、射钉、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附	m2	2659.12				385.59

			件、孔洞预留、临时加固、调整、校正、灯箱风口封边、龙骨设置、预留位置、整体调整、安装天棚面层等相关费用。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		D-3B 铝合金格栅合计							
		D-3D 铝合金吊顶							
1	011302001002	吊顶天棚	1. 铝合金格栅方形板 300*300/600*600 2. 配套轻钢天花龙骨, $\phi 8$ 吊杆@1200, 吊杆 $\leq 1500$ 3. 本计价综合考虑吊件加工、安装、定位、弹线、射钉、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留、临时加固、调整、校正、灯箱风口封边、龙骨设置、预留位置、整体调整、安装天棚面层等相关费用。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	106.52				131.26
		D-3D 铝合金吊顶合计							
		D-4 硅钙板							
1	011407002002	天棚喷刷涂料 (D-1B)	1. 天棚无机涂料二道 2. 计价综合基底类型、防护材料种类 3. 计价包括涂料、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	616.8				15.9
2	011406003004	满刮腻子 (天棚面D-1B)	1. 2mm厚满刮面层腻子 (地下室、有水房间采用防霉腻子) 2. 计价综合基底类型、防护材料种类 3. 计价包括刮腻子、涂料、材料运输等相关费	m2	616.8				8.3

			用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	011302001003	硅钙板天棚	1. 9~12厚硅钙板, 自攻螺丝固定 2. 50系列轻钢龙骨, 主龙骨@1200, 副龙骨@400, $\phi 8$ 吊杆@1200, 吊杆高 $\leq 1500$ 3. 本计价综合考虑吊件加工、安装、定位、弹线、射钉、选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及吊配附件、孔洞预留、临时加固、调整、校正、灯箱风口封边、龙骨设置、预留位置、整体调整、安装天棚面层等相关费用。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	616.8				88.16
		D-4 硅钙板合计							
		部品构件							
1	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 钢爬梯 2. 钢梯形式: 爬式 3. 其他: 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.98				6516.08
2	010507003001	沟盖板	1. 材料: 300mm宽热镀锌成品钢栅 2. 计价综合考虑制作、安装、运输等相关费用 3. 计价包括: 运料、安装、刷防锈漆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	336.58				149.22
3	011503001001	楼梯栏杆	1. 栏杆高度: 900mm 2. 扶手材料种类、规格: $\phi 60 \times 3$ mm钢管 3. 栏杆材料种类、规格: $\phi 60 \times 3$ mm钢管立柱, $\phi 25 \times 1$ mm钢管栏杆 4. 参考图集: 22J403-	m	220				229.92

			1 (A1/2-7), 预埋件 M3/5-19 3. 计价综合栏杆 (栏板) 样式、栏杆规格, 栏 板平面尺寸、固定配件 种类, 油漆, 防护材料 种类等 4. 计价包括栏杆 (栏板) 的制作、安装、油漆 、防护、运输等相关费 用 5. 综合考虑在洞内、地 下室内、库内或暗室内 进行施工 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	011210006001	卫生间隔断	1. 卫生间木隔断 2. 抗培特板饰面 3. 其他: 未尽事项, 详见 招标文件、图纸以及国 家相关规范	m2	77.7				228.8
5	穗 011501021001	洗手台	1. 大理石洗手台 2. 宽度: 550mm 3. 含底木柜 4. 其他: 未尽事项, 详见 招标文件、图纸以及国 家相关规范	m	24				1900
6	穗 011501021002	卫生间镜柜	1. 镜柜 2. 高度: 1000mm 3. 其他: 未尽事项, 详见 招标文件、图纸以及国 家相关规范	m	24				1425
7	011505005001	卫生间扶手	1. 铝合金扶手 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标文件、图纸以及国 家相关规范	m	7.62				182.96
8	011505005002	卫生纸盒	1. 不锈钢卫生纸盒 2. 其他: 未尽事项, 详见 招标文件、图纸以及国 家相关规范	只	27				52.18
9	010901002001	铝格栅屋面	1. 铝合金格栅屋架 2. 材料: 80*350*3mm铝 合金格栅, 间距 300mm, 喷涂白色氟碳	m2	727.07				817.01



			漆 3. 本计价综合考虑格栅加工、安装、定位、弹线、选料、下料、控制高度、平整、安装吊配附件、孔洞预留、临时加固、调整、校正、封边、预留位置、整体调整、面层喷漆等相关费用。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	040201022001	线性排水沟	1. 成品线性排水沟 2. 材料：不锈钢304 3. 本计价综合考虑制作、加工、安装、定位、弹线、选料、下料、控制高度、平整、安装配附件、孔洞预留、临时加固、调整、校正、封边、预留位置、整体调整等相关费用。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	773.6				190
11	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：布窗帘 2. 窗帘高度、宽度：详图纸 3. 窗帘层数：单层 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	306.18				193.79
12	010810004001	铝合金窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：铝合金窗帘盒、窗帘轨 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	72.9				39.31
		部品构件合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:基本层 5m内 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	6736				12.76
2	粤 011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:5m 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1666.67				21.37
3	粤 011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:4.5m 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	833.33				21.37
4	粤 011701015001	电梯井脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	座	2				1821.9 5
5	011702009001	圈梁、过梁、反坎等	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	809.04				50.81
6	011702002003	构造柱	1. 模板类型: 柱模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 柱形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	350.24				74.79
7	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:设备基础等其他构件均	m2	5				82

			2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：粗装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：粗装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	470125.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：粗装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	470125.89	
合计			470125.89	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：粗装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：粗装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：粗装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：粗装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：粗装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		R-1/R-1B 面砖屋面							
1	011102003004	防滑地砖楼地面R-1B	1. 面层材料:8厚300*300户外地砖, 面用专用勾缝剂擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚瓷砖粘接剂贴 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1057.68				76.27
2	010902003006	屋面刚性层R-1B	1. 0.4mm厚聚乙烯膜 2. 最薄处30mm厚LC5.0泡沫混凝土找坡层, 坡度≥2%, 随浇随抹平, 综合考虑屋面排水沟 3. 计价包括: 基层处理、混凝土制作、运输、铺筑、养护、钢筋制安等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1057.68				17.8
3	010902003007	屋面刚性层R-1B	1. 40mm厚(最薄处)C20细石混凝土保护层, 内配钢筋 4@150双向(置于该层上半部, 保护层厚度≥15), 平面内间距≤6000设纵横分格缝, 缝宽20, 钢筋断开, 缝	m2	1057.68				65.73

			内嵌硅酮密封胶 2. 计价包括:基层处理、混凝土制作、运输、铺筑、养护、钢筋制安等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		R-1/R-1B 面砖屋面合计							
		R-6 种植屋面							
1	010902003008	屋面刚性层R-6	1. 0.4厚聚乙烯膜 2. 40厚C20细石混凝土保护层, 4m×4m分格设缝, 钢筋在分缝处断开, 钢筋保护层厚度15, 缝宽10~15, 嵌填聚氨酯密封胶或硅酮密封胶 3. 0.4厚聚乙烯膜 4. 最薄处30厚LC5.0泡沫混凝土找坡层, 坡度≥2%, 随浇随抹平 5. 计价包括:基层处理、混凝土制作、运输、铺筑、养护、钢筋制安等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	522.98				69.06
2	010902001001	25厚塑料蓄排水层	1. 25厚塑料蓄排水层 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	522.98				29.88
3	010515003001	钢筋网片R-6	1. 材料:成品钢筋网片 4@100双向 2. 计价综合考虑: 钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等 3. 计价包括: 材料、钢筋网制作、运输、损耗、挂网、绑扎、焊接、搭接等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.628				5346.89

4	011003001001	无纺布	1. 200~400g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布过滤层, 四周上翻高出种植面500 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	522.98				7.64
5	050101009001	种植土回(换)填	1、回(换)填种植土 2、计价综合考虑土质、密实度、粒径、回填方式等综合计算, 且应包括将基槽(坑)修整、回填及可能发生的翻挖、倒运、整修等一切相关费用 3、完成本清单项目所需的一切相关工作	m <sup>3</sup>	209.51				44.6
		R-6 种植屋面合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：屋面工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：屋面工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23745.85		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：屋面工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23745.85	
合计			23745.85	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：屋面工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：屋面工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：屋面工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：屋面工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：屋面工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面防水							
		屋面防水合计							
		R-1/R-1B							
1	010902001001	屋面卷材防水R-1B	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜)(备注10)(非粘贴面层保护膜可保留作为隔离层,如有破损应在破损处铺贴0.15厚聚乙烯薄膜一层) 2. 计价包括:基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1220.98				42.78
2	010902001002	屋面卷材防水R-1B	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类双面粘) 2. 计价包括:基层处理、刷底油、铺油毡卷材、接缝等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1220.98				44.03
3	010902002001	涂膜防水	1. 材料:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等,包含附加层、加强层和阳角处理 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布	m2	1220.98				58.59

			、涂刷防水膜、保护层 铺设等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		R-1/R-1B合计							
		R-6							
1	010902001004	屋面卷材防水R-1B	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚自粘聚合物 改性沥青防水卷材(N类 高分子膜)(备注 10)(非粘贴面层保护薄 膜可保留作为隔离层 ,如有破损应在破损处 铺贴0.15厚聚乙烯薄膜 一层) 2. 计价包括:基层处理 、刷底油、铺油毡卷材 、接缝等相关费用 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	528.6				42.78
2	010902001005	屋面卷材防水R-1B	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚自粘聚合物 改性沥青防水卷材 (PY类双面粘) 2. 计价包括:基层处理 、刷底油、铺油毡卷材 、接缝等相关费用 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	528.6				44.03
3	010902002002	涂膜防水	1. 材料:2.0厚非固化橡 胶沥青防水涂料 2. 计价综合考虑:涂膜 遍数、平、立面等,包 含附加层、加强层和阳 角处理 3. 计价包括:材料费用 、材料运输、基层处理 、刷基层处理剂、铺布 、涂刷防水膜、保护层 铺设等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	528.6				58.59
4	010902001003	屋面卷材防水	1. 材料:4.0厚SBS耐根 穿刺改性沥青防水卷材	m2	528.6				64.09

			2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		R-6合计							
		防水工程							
		防水工程合计							
		L-2C-地砖楼地面							
1	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:平均厚度:最薄处15厚DS-M15防水砂浆找平及找坡1%坡向地漏 2. 计价包括:基层处理、砂浆制作、运输、摊铺、养护等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3435.25				17.91
2	010903002001	涂膜防水	1. 材料:2mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3657.02				44.19
		L-2C-地砖楼地面合计							
		L-5 防滑地砖楼面							
1	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:平均厚度:最薄处15厚DS-M15防水砂浆找平及找坡1%坡向地漏 2. 计价包括:基层处理、砂浆制作、运输、摊	m2	3435.25				17.91

			铺、养护等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010903002002	涂膜防水	1. 材料:2mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 计价综合考虑: 涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	118.68				44.19
3	010903002005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 材料:1.5mm聚氨酯防水涂料, 三遍成活 2. 计价综合考虑: 涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	118.68				33.01
		L-5 防滑地砖楼面合计							
		L-7A 耐磨地砖							
1	010903002006	涂膜防水	1. 材料:2mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 计价综合考虑: 涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	311.64				44.19
		L-7A 耐磨地砖合计							
		L-7B 水泥砂浆面							

1	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法:平均厚度:最薄处15厚DS-M15防水砂浆找平及找坡1%坡向地漏 2. 计价包括:基层处理、砂浆制作、运输、摊铺、养护等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3435.25				17.91
2	010903002007	涂膜防水	1. 材料:2mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2864.66				44.19
		L-7B 水泥砂浆面合计							
		N-3B 釉面砖墙面							
1	010903002008	墙面涂膜防水	1. 材料:1.2mm聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	552.96				26.13
		N-3B 釉面砖墙面合计							
		N-5C 防霉涂料墙面							
1	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 材料:3厚聚合物水泥防水砂浆 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷	m2	131.96				19.56

			防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		N-5C 防霉涂料墙面合计							
		W-1/W-2 真石漆外墙面							
1	010903002009	涂膜防水	1. 材料:2mm聚合物水泥防水涂料 2. 计价综合考虑: 涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1732.33				44.19
2	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 材料:10厚WP-M15聚合物水泥防水砂浆 2. 计价综合考虑: 涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、附加层、加强层和R角的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1732.33				13.55
		W-1/W-2 真石漆外墙面合计							
		屋面架构梁柱氟碳漆							
1	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 材料:10厚WP-M15聚合物水泥防水砂浆 2. 计价综合考虑: 涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、保护层铺设、	m2	1732.33				13.55

			附加层、加强层和R角 的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		屋面架构梁柱氟碳漆 合计							
		D-3B 铝合金格栅							
1	010903002011	顶棚涂膜防水	1. 材料:1厚JS-III聚合 物水泥防水涂料防潮层 2. 计价综合考虑: 涂膜 遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用 、材料运输、基层处理 、刷基层处理剂、涂刷 防水膜、保护层铺设、 附加层、加强层和R角 的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	3982. 82				22. 37
		D-3B 铝合金格栅合计							
		D-3D 铝合金天棚							
1	010903002012	顶棚涂膜防水	1. 材料:1厚JS-III聚合 物水泥防水涂料防潮层 2. 计价综合考虑: 涂膜 遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用 、材料运输、基层处理 、刷基层处理剂、涂刷 防水膜、保护层铺设、 附加层、加强层和R角 的处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	124. 51				22. 37
		D-3D 铝合金天棚合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	101637.82		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	101637.82	
合计			101637.82	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：防水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保温工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		R-1/R-1B屋面保温							
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm挤塑聚苯板保温隔热层【B2】（备注11） 2. 计价综合考虑：保温隔热部位、方式、做法、保温隔热材料规格和性能、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、刷界面剂、安装龙骨、填贴保温材料、保温板安装、铺设增强格网、抹抗裂、嵌缝、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	709.43				72.52
		R-1/R-1B屋面保温合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：保温工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：保温工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5144.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：保温工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	5144.79	
合计			5144.79	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：保温工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：保温工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：保温工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：保温工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：保温工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外窗工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010807001003	铝合金固定窗	1. 窗种类:隔热铝合金固定窗 2. 玻璃种类、规格:隔热铝合金窗6mm中透光Low-E钢化安全玻璃+12A+6mm透明钢化玻璃(耐火完整性≥1H) 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.4				572.94
2	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗类型：铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:综合考虑，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3. . 综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.2				478.35

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外窗工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外窗工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	366.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：外窗工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		366.79	
合计			366.79	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外窗工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外窗工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：外窗工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：外窗工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：外窗工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		外墙饰面工程							
		外墙饰面工程合计							
		铝合金装饰板							
1	011207001001	墙面铝合金板	1. 3mm厚外墙面铝合金板 2. 轻钢龙骨 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 工作内容和其他要求：满足设计图纸要求	m2	2362.7				553.64
		铝合金装饰板合计							
		铝合金遮阳板							
1	011502001001	铝合金遮阳板	1. 铝合金遮阳板，3mm厚 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 工作内容和其他要求：满足设计图纸要求	m	163.63				120.23
		铝合金遮阳板合计							
		幕墙工程							
		幕墙工程合计							
		玻璃幕墙工程							
1	011209002002	明框铝合金玻璃幕墙	1. 面层：6LOW-E玻璃+12A+6透明玻璃(分格详立面图) 2. 综合考虑油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、	m2	2303.36				921.86

			防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011209002003	明框铝合金玻璃幕墙-磨砂贴膜玻璃	1. 面层:6LOW-E玻璃+12A+6磨砂贴膜玻璃(分格详立面图) 2. 综合考虑油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	87.38				935.6
3	011209001001	上悬窗增加费	1. 上悬窗增加费 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 3. 工作内容和其他要求:满足设计图纸要求	m2	367.58				420.89
		玻璃幕墙工程合计							
		装饰百叶							
1	010807003002	装饰铝合金百叶	1. 窗类型:装饰铝合金百叶 2. 框、扇材质:综合考虑,材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3. .综合考虑:门框(套)、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	494.31				498.28
		装饰百叶合计							
		分部分项合计							
		单价措施							



	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：外墙工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外墙工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	393390.22		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：外墙工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		393390.22	
合计			393390.22	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外墙工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外墙工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：外墙工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：外墙工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：外墙工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防护栏杆工程							
1	011503001008	护窗栏杆	1. 栏杆高度:1200mm 2. 材料:立杆:D20*1.5@110mm不锈钢 栏杆;横杆:D50*1.5mm不锈钢管扶手 3. 参考图集22J403-1 HC7/4-24,底部预埋件 M8/5-19,侧壁预埋件 M1/5-19 4. 计价综合栏杆(栏板) 样式、栏杆规格,栏板平面尺寸、固定配件种类,油漆,防护材料种类等 5. 计价包括栏杆(栏板)的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.24				349.15
2	011503001007	玻璃栏杆	1. 栏杆高度:1300mm 2. 材料:60*3mm不锈钢扶手、80*12mm不锈钢板、8+1.52pvb+8夹层超白钢化玻璃 3. 计价综合栏杆(栏板)样式、栏杆规格,栏板平面尺寸、固定配件种类,封边、油漆,防护材料种类等 5. 计价包括栏杆(栏板)的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用	m	507.86				641.33

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		防护栏杆工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：栏杆工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：栏杆工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	33277.27		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：栏杆工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		33277.27	
合计			33277.27	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：栏杆工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：栏杆工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：栏杆工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：栏杆工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：栏杆工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		户外标识							
1	011507002001	外墙形象标识	1. 名称:外墙形象标识 2. 规格:970*4400*70 3. 工艺: 1. 2mm 304#不锈钢切割折弯焊接, 折弯厚度30mm焊接位做无缝焊接处理, 表面烤半亮光金属漆, 背面嵌半透磨砂亚克力, 外露20mm内藏4500K LED灯源。	个	2				9500
2	011507002002	主入口形象标识	1. 名称:主入口形象标识 2. 规格:2000H 3. 工艺: 扣边深渊字:1. 5mm(#304) 不锈钢切割折弯焊接成型, 面板及底盒整体烤漆半亮光金属漆, 面板背衬10mm半透明橙黄色亚克力, 内藏橙色光圆形霓虹灯带	个	1				7600
3	011507002003	入口记名标识	1. 名称:入口记名标识 2. 规格:800H 3. 工艺: 1. 2mm(#304) 不锈钢切割折弯焊接成边框, 面卡5mm乳白色亚克力, 内藏4500K, LED灯。	个	3				5700
4	011507002004	户外综合指引	1. 名称:户外综合指引 2. 规格:2000*400*90 3. 工艺: 箱体: 1. 2mm 304#不锈钢面板, 切割折弯焊接, 表面短发纹拉丝浅黑色, 哑光防指	个	3				3800

			纹处理。 内容：面板镂空，背衬亚克力，内置LED灯发光，色温4500K。 logo：丝印						
5	011507002005	户外停车场指引	1. 名称:户外停车场指引 2. 规格:2500*500*120 3. 工艺：箱体：1.2mm 304#不锈钢面板，切割折弯焊接，表面短发纹拉丝浅黑色，哑光防指纹处理。 内容：面板镂空，背衬亚克力/LED数字显示屏，内置LED灯发光，色温4500K。 logo：丝印	个	2				4275
6	011507002006	上落客区标识	1. 名称:上落客区标识 2. 规格:1600*350*70 3. 1. 名称:户外广告灯箱 2. 规格:2000*720*120 3. 工艺：箱体：1.2mm 304#不锈钢面板，切割折弯焊接，表面短发纹拉丝浅黑色，哑光防指纹处理。 内容：卡布发光灯箱。 LOGO：丝印.2mm 304#不锈钢面板，切割折弯焊接，表面短发纹拉丝浅黑色，哑光防指纹处理。 内容：面板镂空，背衬亚克力，内置LED灯发光，色温4500K。	个	2				2375
7	011507002007	户外广告灯箱	1. 名称:户外广告灯箱 2. 规格:2000*720*120 3. 工艺：箱体：1.2mm 304#不锈钢面板，切割折弯焊接，表面短发纹拉丝浅黑色，哑光防指纹处理。 内容：卡布发光灯箱。 LOGO：丝印	个	2				3990

8	011507002008	保护绿化标识	1. 名称:保护绿化标识 2. 规格:400*180*123 3. 工艺: 牌体 : 1.2mm(#304) 不锈钢 切割折弯焊接成型表面 烤半亮光金属漆。 LOGO内容: 丝印	个	8				950
9	011507002009	温馨提示贴牌	1. 名称:温馨提示贴牌 2. 规格:96*350*1.2 3. 工艺: 面板: 1.2mm 304#不锈钢面板切割造 型, 做圆角处理表面短 发纹拉丝浅黑色, 哑光 防指纹处理, 结构胶固 定。 文字图案: 蚀刻上色	个	5				475
		户外标识合计							
		室内标识							
1	011507002028	扶梯索引-1 (扶梯)	1. 名称:扶梯索引- 1 (扶梯) 2. 规格:2000*400*90 3. 工艺: 箱体: 1.2mm 304#不锈钢面板, 切割 折弯焊接, 表面短发纹 拉丝浅黑色, 哑光防指 纹处理。 内容: 灯片高清喷绘 , 5mm透明亚克力封口 , 内藏LED灯。 logo: 丝印	个	2				3325
2	011507002029	扶梯索引-2 (电梯)	1. 名称:扶梯索引- 2 (电梯) 2. 规格:1000*350*50 3. 工艺: 箱体: 1.2mm 304#不锈钢面板, 切割 折弯焊接, 表面短发纹 拉丝浅黑色, 哑光防指 纹处理。 内容: 灯片高清喷绘 , 5mm透明亚克力封口 , 内藏LED灯。 logo: 丝印	个	8				1425
3	011507002030	商业吊牌指引	1. 名称:商业吊牌指引 2. 规格:250*1500*80	个	2				1900



			3. 工艺：箱体：1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接, 折弯厚度60mm, 表面烤半亮光金属漆。 图文：镂空背垫3mm奶白亚克力, 内藏4500KLED灯源。						
4	011507002031	电梯编号	1. 名称:电梯编号 2. 规格:150H 3. 工艺：1.2mm 304#不锈钢切割折弯焊接, 折弯厚度10mm, 焊接位做无缝焊接处理, 表面烤半亮光金属漆背面嵌10mm半透磨砂亚克力, 外露8mm内藏4500K LED灯源。	个	8				332.5
5	011507002032	电梯厅楼层号	1. 名称:电梯厅楼层号 2. 规格:300H 3. 工艺 ：1.2mm(#304) 不锈钢切割折弯焊接成空心字, 焊接位做无缝焊接处理, 整体烤半亮光金属漆	个	8				285
6	011507002033	消防疏散图	1. 名称:消防疏散图 2. 规格:260*390*1.2 3. 工艺：面板 ：1.2mm(#304) 不锈钢切割成型表面烤半亮光金属漆背垫5mm厚PVC 文字信息：丝印	个	8				95
7	011507002034	卫生间侧挂标识	1. 名称:卫生间侧挂标识 2. 规格:400*177*50 3. 工艺：箱体：1.2mm 304#不锈钢面板切割折弯焊接, 表面短发纹拉丝浅黑色, 哑光防指纹处理。 内容：面板镂空, 背衬亚克力, 内藏LED灯。	个	2				190
8	011507002035	男女卫生间标识	1. 名称:男女卫生间标识 2. 规格:300H	个	4				142.5

			3. 工艺：表层2+底层5mm亚克力切割成立体整体烤半亮光金属漆，表层深灰色底层彩色，中性玻璃胶固定墙面						
9	011507002036	商铺号	1. 名称:商铺号 2. 规格:100*375*1.2 3. 工艺：面板：1.2mm304#不锈钢切割成型整体烤半亮光金属漆。 内容：蚀刻填色	个	31				171
10	011507002037	如遇火警提示标识	1. 名称:如遇火警提示标识 2. 规格:80*130 3. 工艺：文字信息丝印	个	8				95
11	011507002038	温馨提示标识（形式一）	1. 名称:温馨提示标识（形式一） 2. 规格:500*500 3. 工艺：可移背胶高清UV打印	个	4				209
12	011507002039	温馨提示标识（形式二）	1. 名称:温馨提示标识（形式二） 2. 规格:400*500*40 3. 工艺：5mm亚克力热弯成型，内容丝印，不锈钢链子吊挂	个	1				190
13	011507002040	温馨提示标识（形式三）	1. 名称:温馨提示标识（形式三） 2. 规格:85*375 3. 工艺：现场丝印	个	40				95
14	011507002041	消火栓	1. 名称:消火栓 2. 规格:55*160*3 3. 工艺：面板：3mm厚亚克力激光切割成型，表面烤半亮光金属漆。 文字信息：丝印	个	8				95
15	011507002042	防火门常闭标识	1. 名称:防火门常闭标识 2. 规格:100*250 3. 工艺：雕刻贴膜	个	8				95
16	011507002043	步梯楼层号	1. 名称:步梯楼层号 2. 规格:300H	个	8				95

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13001.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		13001.7	
合计			13001.7	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：标识工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		塔楼-防火门							
1	010802003001	钢质防火门-甲级双扇	1. 门种类:钢质双扇防火门（甲级双扇） 2. 综合考虑双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装、灌浆塞缝、五金、门锁、闭门器、顺位器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	70.32				478.98
2	010802003003	钢质防火门-乙级双扇	1. 门种类:钢质双扇防火门（乙级双扇） 2. 综合考虑双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装、灌浆塞缝、五金、门锁、闭门器、顺位器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	46.64				459.67
3	010802003004	钢质防火门-乙级单扇	1. 门种类:钢质单扇防火门(乙级单扇) 2. 综合考虑单扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装、灌浆塞缝、五金、门锁、闭门器、防护等费用	m2	11				435.64

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防火门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防火门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6908.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：防火门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6908.77	
合计			6908.77	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防火门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防火门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：防火门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：防火门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：防火门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平开门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010801002001	平开夹板门	1. 门种类:单扇平开夹板门 2. 面层材料:综合考虑 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件、油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.68				397.06
2	010801002002	平开夹板门（无障碍卫生间门）	1. 门种类:单扇平开夹板门（无障碍卫生间门） 2. 面层材料:综合考虑 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件、油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.62				397.06
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平开门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平开门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1441.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：平开门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1441.33	
合计			1441.33	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平开门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平开门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：平开门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：平开门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：平开门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	050102008001	丛生细叶紫薇	1、灌木种类：丛生细叶紫薇 2、规格：高1.6-1.8m，冠1.2-1.3m 3、养护期：人工养护6个月 4、全冠假植苗，树形优美 5、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	株	3				301.81
2	050102008002	黄花鸡蛋花	1、灌木种类：黄花鸡蛋花 2、规格：高1.8-2m，冠1.8-2m 3、养护期：人工养护6个月 4、全冠假植苗，树形优美 5、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等	株	2				567.39

			6、完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	050102008003	使君子	1、灌木种类：使君子 2、规格：高1.8-2m，冠1.8-2m 3、养护期：人工养护6个月 4、全冠假植苗，树形优美 5、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	株	50				40.34
4	050102006001	紫藤	1、花卉种类：紫藤 2、规格：高3.5m，冠30cm 3、养护期：人工养护6个月 4、全冠假植苗，树形优美 5、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1000				60.16
5	050102008005	花叶假连翘	1、花卉种类：花叶假连翘 2、规格：地径40~45cm，高度30~35cm。密度25株/m <sup>2</sup> 3、养护期：人工养护6个月 4、综合考虑苗木消耗	m <sup>2</sup>	3.6				116.29

			量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 5、完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	050102008006	龙船花	1、花卉种类：龙船花 2、规格：地径30~35cm，高度20~25cm、密度25株/m2 3、养护期：人工养护6个月 4、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 5、完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.6				109.31
7	050102008007	翠芦莉	1、花卉种类：翠芦莉 2、规格：高度40-45cm 冠幅30-35. 密度25株/m2，满铺 3、养护期：人工养护6个月 4、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 5、完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.6				106.56
8	050102008008	九里香	1、花卉种类：九里香 2、规格：地径	m2	3.6				102.32

			30~35cm，高度 20~25cm、密度25株/m2 满铺 3、养护期：人工养护 6个月 4、综合考虑苗木消耗 量（含成活率及运输损 耗）、开挖土质、起挖 方式、运费、种植、肥 泥，并满足设计和规范 要求）、有机肥、养护 （含成活保养和保存保 养）、虫害防治等费用 计算，障碍物凿运费等 5、完成本清单项目所 需的一切相关工作						
9	050102008009	麦冬	1、花卉种类：麦冬 2、规格：地径 10~15cm，高度 10~12cm、密度25株/m2 满铺 3、养护期：人工养护 6个月 4、综合考虑苗木消耗 量（含成活率及运输损 耗）、开挖土质、起挖 方式、运费、种植、肥 泥，并满足设计和规范 要求）、有机肥、养护 （含成活保养和保存保 养）、虫害防治等费用 计算，障碍物凿运费等 5、完成本清单项目所 需的一切相关工作	m2	3.6				78.38
10	050102008010	四季桂	1、灌木种类：四季桂 2、规格：冠幅1.2- 1.5m 高度1.2-1.5m 3、养护期：人工养护 6个月 4、全冠假植苗，树形 优美 5、综合考虑苗木消耗 量（含成活率及运输损 耗）、开挖土质、起挖 方式、运费、种植、肥 泥，并满足设计和规范	株	5				320.39



			要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)、虫害防治等费用 计算,障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	050102008011	三角梅树	1、灌木种类:三角梅树 2、规格:冠幅1-1.5m, 高度1-1.5m 3、养护期:人工养护6个月 4、全冠假植苗,树形优美 5、综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)、虫害防治等费用 计算,障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	株	5				350.03
12	050102008012	亮叶女贞	1、灌木种类:亮叶女贞 2、规格:冠幅0.8-1m 高度1.5-2m 3、养护期:人工养护6个月 4、全冠假植苗,树形优美 5、综合考虑苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护 (含成活保养和保存保养)、虫害防治等费用 计算,障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	株	5				171.22
13	050102008013	紫薇	1、灌木种类:紫薇 2、规格:冠幅1-1.2m	株	5				223.42

			高度1-1.2m 3、养护期：人工养护6个月 4、全冠假植苗，树形优美 5、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 6、完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	050102008014	夏威夷草	1、铺种草皮：夏威夷草 2、规格：30cm×30cm；密铺，带基质3CM 3、养护期：人工养护6个月 4、综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）、虫害防治等费用计算，障碍物凿运费等 5、完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	477				50.12
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9529.61		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		9529.61	
合计			9529.61	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		配电箱							
1	030404017001	配电箱1AW-6#	1. 名称:配电箱1AW-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				5423.95
2	030404017002	配电箱2AW-6#	1. 名称:配电箱2AW-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	台	1				2858.95

			要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017003	配电箱3AW-6#	1. 名称:配电箱3AW-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				2858.95
4	030404017004	配电箱4AW-6#	1. 名称:配电箱4AW-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				2858.95
5	030404017005	配电箱1ALG-6#	1. 名称:配电箱1ALG-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安	台	1				2843.27

			装、箱体安装、接地、 单体调试、接线等相关 费用 5. 配电箱应按设计图纸 考虑及预留安装电源监 控、漏电报警等其他系 统模块的位置 6. 含送配电系统调试等 满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030404017006	配电箱2ALG-6#	1. 名称:配电箱2ALG-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单体调试、接线等相关 费用 5. 配电箱应按设计图纸 考虑及预留安装电源监 控、漏电报警等其他系 统模块的位置 6. 含送配电系统调试等 满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				2843.2 7
7	030404017007	配电箱3ALG-6#	1. 名称:配电箱3ALG-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单体调试、接线等相关 费用 5. 配电箱应按设计图纸 考虑及预留安装电源监 控、漏电报警等其他系 统模块的位置 6. 含送配电系统调试等	台	1				2843.2 7



			<p>满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
8	030404017008	配电箱4ALG-6#	<p>1. 名称:配电箱4ALG-6#</p> <p>2. 型号:(半周长m以内) 1.5</p> <p>3. 安装方式: 壁挂</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用</p> <p>5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置</p> <p>6. 含送配电系统调试等满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				2843.27
9	030404017015	配电箱1ALE-ZB-6#	<p>1. 名称:配电箱1ALE-ZB-6#</p> <p>2. 型号:(半周长m以内) 1.5</p> <p>3. 安装方式: 壁挂</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用</p> <p>5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置</p> <p>6. 含送配电系统调试等满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				2843.27
10	030404017016	档案馆空调用电配电	<p>1. 名称:档案馆空调用</p>	台	1				2843.2

		箱4AP-KT-6#	电配电箱4AP-KT-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						7
11	030404017017	普通电梯配电箱RAT-DT-6#	1. 名称:普通电梯配电箱RAT-DT-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				2007.24
12	030404017018	消防电梯配电箱RATE-XT-6#	1. 名称:消防电梯配电箱RATE-XT-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				2007.24

			单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030404017019	商业油烟机总箱RAP-YF-6#	1. 名称:商业油烟机总箱RAP-YF-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				2195.52
14	030404017020	充电桩配电箱1AP-CD1-6#	1. 名称:充充电桩配电箱1AP-CD1-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置	台	1				2316.49

			6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030404017021	充电桩配电箱1AP-CD2-6#	1. 名称:充电桩配电箱1AP-CD2-6# 2. 型号:(半周长m以内)1.0 3. 安装方式:壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				2316.49
16	030404017010	应急照明配电箱1ALE-6#	1. 名称:应急照明配电箱1ALE-6# 2. 型号:(半周长m以内)1.0 3. 安装方式:壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需	台	1				3257.93

			的一切相关工作						
17	030404017011	应急照明配电箱2ALE-6#	1. 名称:应急照明配电箱2ALE-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				3257.93
18	030404017012	应急照明配电箱3ALE-6#	1. 名称:应急照明配电箱3ALE-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				3257.93
19	030404017013	应急照明配电箱4ALE-6#	1. 名称:应急照明配电箱4ALE-6# 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂	台	1				3257.93

			4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030408011001	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				564.5
21	030404017022	商铺配电箱AL15	1. 名称:商铺配电箱 AL15 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系	台	10				1293.5

			统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030404017023	商铺配电箱AL20	1. 名称:商铺配电箱AL20 2. 型号:(半周长m以内)1.0 3. 安装方式: 嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				1293.5
23	030404017024	商铺配电箱AL25	1. 名称:商铺配电箱AL25 2. 型号:(半周长m以内)1.0 3. 安装方式: 嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	6				1293.5

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030404017025	商铺配电箱AL30	1. 名称:商铺配电箱AL30 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				1293.5
25	030404017026	商铺配电箱AL35	1. 名称:商铺配电箱AL35 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				1293.5
26	030404017027	商铺配电箱AL45	1. 名称:商铺配电箱AL45 2. 型号:(半周长m以内) 1.0	台	2				1293.5



			3. 安装方式：嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
27	030404017028	商铺配电箱AL60	1. 名称：商铺配电箱AL60 2. 型号：(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式：嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				1293.5
28	030404017029	商铺配电箱AL65	1. 名称：商铺配电箱AL65 2. 型号：(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式：嵌入式 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸	台	8				1293.5

			<p>考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置</p> <p>6. 含送配电系统调试等满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
29	030404017030	配电箱AL-bg	<p>1. 名称:配电箱AL-bg</p> <p>2. 型号:(半周长m以内) 1.0</p> <p>3. 安装方式: 壁挂</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用</p> <p>5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置</p> <p>6. 含送配电系统调试等满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				1293.5
30	030404017031	配电箱AL-jjkf	<p>1. 名称:配电箱AL-jjkf</p> <p>2. 型号:(半周长m以内) 1.0</p> <p>3. 安装方式: 壁挂</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用</p> <p>5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置</p> <p>6. 含送配电系统调试等满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	台	1				1293.5

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
31	030404017032	配电箱AL-kj kf	1. 名称:配电箱AL-kj kf 2. 型号:(半周长m以内) 1. 0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				1293. 5
32	030404017033	配电箱AL-sw kf	1. 名称:配电箱AL-sw kf 2. 型号:(半周长m以内) 1. 0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				1293. 5
33	030404017034	配电箱AL-ws kf	1. 名称:配电箱AL-ws kf 2. 型号:(半周长m以内) 1. 0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				1293. 5

			单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
34	030404017035	配电箱AL-y1	1. 名称:配电箱AL-y1 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				1293.5
35	030404017036	配电箱AL-ywkf	1. 名称:配电箱AL-ywkf 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求	台	1				1293.5

			7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
36	030404017037	配电箱AL-z1	1. 名称:配电箱AL-z1 2. 型号:(半周长m以内) 1.0 3. 安装方式: 壁挂 4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				1293.5
37	030404017038	电房排风机控制箱AP-PF1	1. 名称:电房排风机控制箱AP-PF1 2. 成套配电箱安装, 详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.93
38	030404017039	库房排风机控制箱AP-PF2	1. 名称:库房排风机控制箱AP-PF2 2. 成套配电箱安装, 详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油	台	1				3257.93

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
39	030404017041	业务档案库房配电箱 AL-ywkf	1. 名称:业务档案库房配电箱AL-ywkf 2. 成套配电箱安装, 详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.9 3
40	030404017042	文书档案库房配电箱 AL-wskf	1. 名称:文书档案库房配电箱AL-wskf 2. 成套配电箱安装, 详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.9 3
41	030404017043	实物档案库房配电箱 AL-swkf	1. 名称:实物档案库房配电箱AL-swkf 2. 成套配电箱安装, 详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.9 3
42	030404017044	会计档案库房配电箱 AL-kjkf	1. 名称:会计档案库房配电箱AL-kjkf	台	1				3257.9 3

			2. 成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
43	030404017045	基建档案库房配电箱 jjkf	1. 名称:基建档案库房配电箱 jjkf 2. 成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.93
44	030404017046	基建档案库房配电箱 AL-jjkf	1. 名称:基建档案库房配电箱 AL-jjkf 2. 成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.93
45	030404017047	社区服务站配电箱 AL45	1. 名称:社区服务站配电箱 AL45 2. 成套配电箱安装，详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油	台	1				3257.93

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
46	030404017048	居民健身配电箱AL65	1. 名称:居民健身配电箱AL65 2. 成套配电箱安装, 详见配电箱系统图 3. 箱体接地、单体调试、接线等 4. 综合考虑基础槽钢制作、安装及其除锈、刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				3257.93
		配电箱合计							
		桥架							
1	030411003021	防水桥架 CT100*50	1. 名称及规格:防水桥架 100*50 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	22.54				113.44
2	030411003022	镀锌桥架 100x50x1.5	1. 名称及规格:镀锌桥架 100x50x1.5 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.48				100.76



3	030411003023	镀锌桥架 CT100x100x1.5	1. 名称及规格:镀锌桥架 CT100x100x1.5 2. 厚度:按国标要求 3. 包含线槽(桥架)及附件(盖板、隔板)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.3				87.23
4	030411003024	镀锌桥架 200*100*1.5	1. 名称及规格:镀锌桥架 200*100*1.5 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	202.36				114.55
5	030411003025	镀锌桥架 300*100*2.0	1. 名称及规格:镀锌桥架 300*100*2.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.98				194.88
6	030411003026	镀锌桥架 300*150*2.0	1. 名称及规格:镀锌桥架 300*150*2.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火	m	295.46				239.16

			堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411003027	镀锌桥架 400*150*2.0	1. 名称及规格:镀锌桥架 400*150*2.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.5				268.57
8	030411003028	镀锌桥架 500*150*3.0	1. 名称及规格:镀锌桥架 500*150*3.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	32.12				381.65
9	030411003029	镀锌桥架 600*150*3.0	1. 名称及规格:镀锌桥架 600*150*3.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.21				426.29

10	030411003030	镀锌桥架 800*150*3.0	1. 名称及规格:镀锌桥架 800*150*3.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	56.92				532.59
11	030411003031	镀锌防火桥架 200*100*1.5	1. 名称及规格:镀锌防火桥架 200*100*1.5 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	41.67				108.38
12	030411003032	镀锌防火桥架 400*150*2.0	1. 名称及规格:镀锌防火桥架 400*150*2.0 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.96				240.14
		桥架合计							
		电缆							
1	030408001018	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-3*2.5 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑	m	19.21				14.84

			<p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	030408001016	电力电缆	<p>1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-3x10</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	81.85				34.69
3	030408001027	电力电缆	<p>1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-5X16</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、</p>	m	137.5				86.31

			电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030408001003	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-5X10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	924.79				54.86
5	030408001014	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-5x6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、	m	46.7				34.69

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030408001025	电力电缆	1. 名称规格: 电力电缆 WDZCN-YJY-(B1)-5x4 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.83				34.69
7	030408001026	电力电缆	1. 名称及规格: 电力电缆 WDZN-YJY-(B1)-1KV-4x6 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	187.89				29.38
8	030408001015	电力电缆	1. 名称规格: 电力电缆	m	21.48				86.31

			WDZB-YJY-(B1)-4X16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等 )制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、单体调试、电 缆穿刺线夹制作及安装 、电缆标识牌等相关费 用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030408001002	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-5X16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等 )制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、单体调试、电 缆穿刺线夹制作及安装 、电缆标识牌等相关费 用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	866.76				86.31
10	030408001017	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZBN-YJY-(B1)-5X16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等	m	17.74				108.24

			<p>）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030408001006	电力电缆	<p>1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-4x25+1x16</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	400.89				119.05
12	030408001007	电力电缆	<p>1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-4X35+1X16</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防</p>	m	235.12				149.13



			火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030408001004	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆WDZB-YJY-(B1)-4X70+1x35 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	617.84				288.44
14	030408001013	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆WDZB-YJY-(B1)-4X95+1X50 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用	m	48.36				394.22

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030408001008	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-4X120+1X70 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	119.43				496.8
16	030408001011	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆 WDZB-YJY-(B1)-4X240+1X120 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	m	596.16				970.87

			的一切相关工作						
17	030408001019	电力电缆	1. 名称规格: 电力电缆 WDZB-YJY-(B1)- 4X300+1X150 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等 )制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、单体调试、电 缆穿刺线夹制作及安装 、电缆标识牌等相关费 用 5. 其他: 按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	45.83				970.87
		电缆合计							
		矿物电缆							
1	030408001023	矿物电缆	1. 名称及规格: 矿物电 缆BTTRZ-1KV-5x16 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等 )制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、单体调试、电 缆穿刺线夹制作及安装 、电缆标识牌等相关费 用 5. 其他: 按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	302.45				110.95
2	030408001024	矿物电缆	1. 名称及规格: 矿物电	m	179.42				140.54

			缆BTTRZ-1KV-4x25+1x16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		矿物电缆合计							
		灯具							
1	030412005001	LED壁灯	1. 名称:LED壁灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:成套型 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				98.17
2	030412001005	自带人体感应开关吸顶灯	1. 名称:自带人体感应开关吸顶灯12W 2. 安装方式:吸顶 3. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压	套	23				76.85

			接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030412001003	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯12W 2. 安装方式:吸顶 3. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	281				57.1
4	030412001004	T8单管LED灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 规格:16W 3. 安装形式:按设计图纸及规范要求 4. 灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数(用户需求书)等要求 5. 灯具安装 6. 参数详见设计说明及图纸 7. 接线盒安装 8. 各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9. 接地 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	81				78.49
5	030412001006	T8双管LED灯	1. 名称:T8双管LED灯 2. 规格:2×16W	套	69				115

			3. 安装形式:按设计图纸及规范要求 4. 灯具要求:按招标文件、设计图纸、技术参数(用户需求书)等要求 5. 灯具安装 6. 参数详见设计说明及图纸 7. 接线盒安装 8. 各类预埋件留设、支架制作安装、除锈刷油 9. 接地 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作 11. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030412005002	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600 3. 安装形式:成套型 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	40				234.75
7	030412004008	LED灯盘	1. 名称及规格:LED灯盘 1200*600 64W 3. 安装方式:天花嵌装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 完成本清单项目所需	套	24				242.14

			的一切相关工作						
		灯具合计							
		开关插座							
1	030404034003	单联单控开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格型号:10A 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	29				27.74
2	030404034004	双联单控开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格型号:10A 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				29.76
3	030404035002	单相二、三级插座	1. 名称:单相二、三级插座 2. 规格型号:10A 250V 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	个	97				34.55

			要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		开关插座合计							
		配管配线							
1	030411004004	配线	1. 名称及规格:配线 WDZN-BYJ-4 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	326.98				6.03
2	030411004012	配线	1. 名称及规格:配线 WDZC-BYJ-4 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	78				4.39
3	030411004013	配线	1. 名称及规格:配线 WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用	m	899.33				3.55



			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411004014	配线	1. 名称及规格:配线 WDZC-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11236.75				3.35
5	030411001014	镀锌电线管JDG32	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.48				23.04
6	030411001015	镀锌电线管JDG40	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG40 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上	m	167.33				30.99

			<p>开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	030411001016	镀锌电线管JDG50	<p>1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG50</p> <p>2. 厚度:按国标要求</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	191.06				35.56
8	030411001019	镀锌钢管 SC20	<p>1. 名称及规格: 镀锌钢管 SC20</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、</p>	m	2985.4				19.77

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030411001017	镀锌钢管 SC25	1. 名称及规格: 镀锌钢管 SC25 2. 厚度: 按国标要求 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	62.89				24.19
10	030411001018	镀锌钢管 SC80	1. 名称及规格: 镀锌钢管 SC80 2. 厚度: 按国标要求 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	88.43				85.33
		配管配线合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				6341
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	143125.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		143125.68	
合计			143125.68	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防雷系统							
1	030409006002	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 型号规格材质:热镀锌圆钢 Φ20 L=0.5m 3. 安装形式:详图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	24				23.54
2	030409005004	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: 12 4. 安装形式:明敷 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	597.54				20.13
3	030409005005	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: 12 4. 安装形式:暗敷 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	1078.15				26.92

			所有费用						
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 型号规格材质:避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 3. 安装形式:详图纸 4. 断接卡子制作、安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	603.14				18.01
5	030409002002	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用地梁主筋 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	491				7.93
6	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:2* $\phi$ 16钢筋 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	90.14				34.08
7	粤 030409012001	桩承台接地	1. 名称:垂直接地体 2. 焊接桩根数:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	基	29				482.13



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6996.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：防雷工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6996.89	
合计			6996.89	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防雷工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防雷工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：防雷工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：防雷工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：防雷工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气抗震支架

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气抗震支架							
1	031002001048	管综侧向抗震支吊架 DR-030-T	1. 名称：管综侧向抗震支吊架 2. 型号、规格：DR-030-T 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	30				416.46
2	031002001049	管综侧向抗震支吊架 DR-M090-T	1. 名称：管综侧向抗震支吊架 2. 型号、规格：DR-M090-T 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	套	4				416.46

			的一切相关工作						
3	031002001050	管综侧纵向抗震支吊架 DR-030-TL	1. 名称：管综侧纵向抗震支吊架 2. 型号、规格：DR-030-TL 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	25				604.42
4	031002001051	管综侧纵向抗震支吊架 DR-M090-TL	1. 名称：管综侧纵向抗震支吊架 2. 型号、规格：DR-M090-TL 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				604.42
		电气抗震支架合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气抗震支架

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气抗震支架

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1751.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气抗震支架

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1751.98	
合计			1751.98	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气抗震支架

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电气抗震支架

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气抗震支架

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气抗震支架

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		给水部分							
1	031001003001	S30408薄壁不锈钢管 DN50	1. 名称及规格 ： S30408薄壁不锈钢管 DN50 2. 连接方式:卡压或环 压连接 3. 管道、管件及卡箍的 制作、安装 4. 套管（含防水套管、 穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管 道支架制作安装及除锈 刷油 6. 管道试压、消毒、冲 洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	22.7				115.29
2	031001003002	S30408薄壁不锈钢管 DN65	1. 名称及规格 ： S30408薄壁不锈钢管 DN65 2. 连接方式:卡压或环 压连接 3. 管道、管件及卡箍的 制作、安装 4. 套管（含防水套管、 穿墙、穿梁、楼板套管 ）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管 道支架制作安装及除锈 刷油 6. 管道试压、消毒、冲 洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需	m	18.7				141.09

			的一切相关工作						
3	031001003003	S30408薄壁不锈钢管 DN80	1. 名称及规格 ： S30408薄壁不锈钢管 DN80 2. 连接方式:卡压或环压连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.74				160.63
4	031001006006	PP-R给水管 DN15	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN20 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	144.95				20.76
5	031001006001	PP-R给水管 DN20	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN20 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需	m	19.71				22.92

			的一切相关工作						
6	031001006002	PP-R给水管 DN25	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN25 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 4. 套管 (含防水套管) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1356.83				25.29
7	031001006003	PP-R给水管 DN32	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN32 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 4. 套管 (含防水套管) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.62				30.16
8	031001006004	PP-R给水管 DN40	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN40 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 4. 套管 (含防水套管) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.88				39.3
9	031001006005	PP-R给水管 DN50	1. 名称及规格: PP-R给水管 DN50	m	65.34				47.63

			2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031003006001	可调式减压阀组（自带过滤器） DN65	1. 名称及规格:可调式减压阀组（自带过滤器） DN65 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装，包含不锈钢闸阀2个、压力表2个、减压阀1个、可曲挠橡胶软接头1个 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				4592.39
11	031003003001	截止阀 DN50	1. 名称及规格:截止阀 DN50 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				387.58
12	031003003002	截止阀 DN50	1. 名称及规格:截止阀 DN50 2. 材质:铜芯 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				156.62
13	031003003003	截止阀 DN32	1. 名称及规格:截止阀 DN32 2. 材质:铜芯 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				71.15
14	031003003004	截止阀 DN25	1. 名称及规格:截止阀	个	36				55.65

			DN25 2. 材质:铜芯 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	031003003005	截止阀 DN20	1. 名称及规格:截止阀 DN20 2. 材质:铜芯 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				39.86
16	031003001001	自动排气阀 (含截止阀) DN20	1. 名称及规格:自动排气阀 (含截止阀) DN20 2. 连接形式:丝扣连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				87.19
17	031003013001	水表组	1. 名称:水表组 2. 规格:DN50 3. 附件配置:水表*1、截止阀*1、止回阀*1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				564.48
18	031003013002	水表组	1. 名称:水表组 2. 规格:DN40 3. 附件配置:水表*1、截止阀*1、止回阀*1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				386.69
19	031003013003	水表组	1. 名称:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:水表*1、截止阀*1、止回阀*1 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	33				202.24
		给水部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			1566.46
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8307.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：给水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8307.76	
合计			8307.76	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		污水系统							
1	031001006015	UPVC排水管 DN150	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN150 2. 连接方式：溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.55				95.76
2	031001006014	UPVC排水管 DN100	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN100 2. 连接方式：溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	513.05				53.63
3	031001006016	UPVC排水管 DN75	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN75 2. 连接方式：溶剂粘接	m	6.14				40.78



			3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031001006017	UPVC排水管 DN50	1. 名称及规格: UPVC排水管 DN50 2. 连接方式: 溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.1				36
5	031004014011	塑料地漏	1. 名称: 排水塑料地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 其他: 配套存水弯等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				42.74
		污水系统合计							
		废水系统							
1	031001005001	RC1型柔性抗震铸铁排水管 DN100	1. 名称及规格: RC1型柔性抗震铸铁排水管 DN100 2. 连接方式: 柔性抗震接口全承式（卡箍）连接 3. 管道、管件、通气帽	m	107.52				128.76

			、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 专用预埋件、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006008	UPVC排水管 DN100	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN100 2. 连接方式：溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	183.33				53.63
3	031001006007	UPVC排水管 DN75	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN75 2. 连接方式：溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.6				40.78
4	031001006006	UPVC排水管 DN50	1. 名称及规格：UPVC排水管 DN50	m	43.02				36

			2. 连接方式:溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031004014007	塑料地漏	1. 名称:排水塑料地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:配套存水弯等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				73.85
6	031004014008	塑料地漏	1. 名称:排水塑料地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:配套存水弯等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				42.74
7	031004014012	不锈钢地漏 DN100	1. 名称及规格:不锈钢地漏 DN100 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	25				81.34
8	031004014013	地面清扫口 DN100	1. 名称及规格:地面清扫口 DN100 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				27.54
		废水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006010	UPVC雨水管 DN100	1. 名称及规格:UPVC雨水管 DN100 2. 连接方式:溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽	m	443.36				54.16

			、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006011	UPVC雨水管 DN150	1. 名称及规格：UPVC雨水管 DN150 2. 连接方式：溶剂粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	250.88				104.4
3	031004014003	87型钢制雨水斗 DN150	1. 名称及规格：87型钢制雨水斗 DN150 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				173.65
4	031004014004	侧排雨水斗 DN100	1. 名称及规格：侧排雨水斗 DN100 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				71.36
5	031004014005	塑料地漏	1. 名称：塑料地漏 2. 型号、规格：DN100 3. 其他：配套存水弯等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				90.87

		雨水系统合计							
		冷凝水系统							
1	031001006012	UPVC冷凝水管 DN25	1. 名称及规格: UPVC冷凝水管 DN25 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 溶剂粘接 4. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 水压及泄漏试验 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	180				25.74
2	031001006013	UPVC冷凝水管 DN50	1. 名称及规格: UPVC冷凝水管 DN50 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 溶剂粘接 4. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、止水节的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 水压及泄漏试验 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.4				31.77
		冷凝水系统合计							
		卫生间洁具							
1	031004006001	蹲便器	1. 名称: 蹲便器 2. 型号、规格: 感应式蹲便器 3. 其他: 配套感应控制器、软管、冲洗器、角阀、存水弯等安装	组	21				3116.42

			4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 型号、规格:壁挂感应式小便器 3. 其他:配套感应控制器、排水附件、冲水连接管等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	9				2546.19
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 型号、规格:挂式台下 3. 其他:配套软管、附件、单冷感应龙头、托架等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	24				2382.33
4	031004003002	残疾人无障碍洗手盆	1. 名称:残疾人无障碍洗手盆 2. 型号、规格:挂式台下 3. 其他:配套软管、附件、单冷感应龙头、托架等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4				2674.02
5	031004006002	残疾人无障碍坐便器	1. 名称:残疾人无障碍坐便器 2. 型号、规格:感应开关 埋入式 3. 其他:配套感应控制器、软管、冲洗器、角阀、存水弯等安装 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4				4152.68
6	031004004001	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 型号、规格:洗涤盆 安装 单嘴 3. 其他:配套排水附件	组	8				1000.17

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30794.67		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		30794.67	
合计			30794.67	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水抗震支架

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水管道抗震支架							
1	031002001052	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN65-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	33				149.56
2	031002001053	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN80-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19				152.08
3	031002001054	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN100-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				154.59
4	031002001055	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN150-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	33				159.63
5	031002001056	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN65-TL 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需	套	32				180.65

			的一切相关工作						
6	031002001057	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN80-TL 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				184.86
7	031002001058	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN100-TL 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				189.07
8	031002001059	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-DN150-TL 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				197.49
9	031002001060	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-(DN65~DN150)双管-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				186.54
10	031002001061	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-(DN65~DN150)三管-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				192.42
11	031002001062	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号:SG-(DN65~DN150)四管-T 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1				195.79

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水抗震支架

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水抗震支架

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3244.87		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水抗震支架

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3244.87	
合计			3244.87	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水抗震支架

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水抗震支架

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水抗震支架

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水抗震支架

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2194.71				14.18
2	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m	1145.64				18.95

			范等						
3	030411002002	防火型线槽 带2隔板	1. 名称:防火型线槽带 2隔板200*100*1.5 2. 包含线槽（桥架）及 附件（盖板、隔板）、 配件安装、支（吊）架 制作安装、除锈、刷油 、接地、防火堵洞、刷 防火漆等相关费用 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	34.02				90.63
4	030411002003	广播线槽	1. 名称:广播线槽 100*100*1.5 2. 包含线槽（桥架）及 附件（盖板、隔板）、 配件安装、支（吊）架 制作安装、除锈、刷油 、接地、防火堵洞、刷 防火漆等相关费用 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国家 相关规范等	m	33.65				69.29
5	030411004001	配线	1. 名称:配线WDZBN- BYJ-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、 绝缘子、街码等）安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、 技术需求书、招标文件 、工程量清单计价说明 、国家相关规范等	m	317.38				3.55
6	030411004002	配线	1. 名称:配线WDZBN- BYJ-1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、 绝缘子、街码等）安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用	m	2437.4				2.77

			4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030411004003	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJS-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2750.75				4.38
8	030411004015	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJSP-2x0.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1008.41				3.62
9	030411004021	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJSP-2x1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	101.13				4.68
10	080903014001	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相	个	4				358.87



			关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030904008001	短路隔离器	1. 名称:隔离模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				139.97
12	030904008002	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				139.84
13	030904008005	电话模块	1. 名称:电话模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				127.39
14	030904008008	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				127.39
15	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量	个	126				77.62

			清单计价说明、国家相关规范等						
16	030904006001	报警电话分机	1. 名称:报警电话分机 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				89.83
17	030904003001	手动报警按钮、电话插孔	1. 名称:手动报警按钮、电话插孔 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	23				51.43
18	030904003002	消火栓起泵按钮(破玻按钮)	1. 名称:消火栓起泵按钮(破玻按钮) 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	31				82.73
19	030904005001	火灾自动报警声光报警器	1. 名称:火灾自动报警声光报警器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22				83.02

20	030904007001	壁挂式扬声器 (3W/个)	1. 名称:壁挂式扬声器 (3W/个) 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				59.47
21	030904007002	吸顶式扬声器 (3W/个)	1. 名称:吸顶式扬声器 (3W/个) 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	42				67.13
22	030904001005	线型光束感烟探测器 (发射端)	1. 名称:线型光束感烟探测器 (发射端) 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				88.66
23	030904001006	线型光束感烟探测器 (接收端)	1. 名称:线型光束感烟探测器 (接收端) 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				88.66
24	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统	系统	1				13280.

			调试 2. 包含火灾自动报警系统、广播系统、防火卷帘门、风阀、风机、消防水泵、消防配电箱、防火门监控等消防控制装置联动调试 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						23
		火灾自动报警系统合计							
		集中控制型消防应急照明控制系统							
1	030904016001	应急照明集中电源	1. 名称:疏散照明集中电源箱 2. 功率:0.5KVA 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				3098.63
2	030412004001	楼层指示标志	1. 名称:楼层显示标志灯 2. 规格:LED光源 1W/DC36V 3. 安装方式:嵌装 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				130.47
3	030412004002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:LED光源 1W/DC36V 3. 安装方式:嵌装	套	18				130.47

			<p>4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	030412004003	单面疏散指示灯	<p>1. 名称:单向疏散出口指示灯</p> <p>2. 规格:LED光源 1W/DC36V</p> <p>3. 安装方式:嵌装</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	50				128.93
5	030412004004	安全出口标志灯	<p>1. 名称:安全出口指示灯</p> <p>2. 规格:LED光源 1W/DC36V</p> <p>3. 安装方式:嵌装</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	2				111.14

6	030412004005	双面单向多信息复核标志灯	1. 名称:双面单向多信息复核标志灯 2. 规格:LED光源 1W/DC36V 3. 安装方式:壁挂或吊装 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				110.94
7	030412002001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:LED光源 5W/DC36V 3. 安装方式:壁挂或吊装 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	71				84.62
8	030411004026	配线	1. 名称及规格:配线 WDZN-RYJS-2x2.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1796.96				7.47

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030408002001	控制电缆	1. 名称及规格:控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.11				11
10	030411001022	镀锌电线管JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	207.42				14.18
11	030411001023	镀锌电线管JDG25	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线	m	211.57				18.95

			盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411001024	镀锌钢管 SC20	1. 名称及规格: 镀锌钢管 SC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1787.72				19.77
13	030404034001	控制按钮	1. 名称: 控制按钮 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17				29.64
14	030411004008	配线	1. 名称: 配线WDZBN-RYJSP-2x2.5 2. 配线形式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明	m	50.91				6.61



			、国家相关规范等						
15	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	103.42				14.18
16	030411004007	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJSP-2x1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	112				4.68
		集中控制型消防应急照明控制系统合计							
		消防设备电源监控系统							
1	030503006001	消防电源监控模块	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格:按设计图纸要求及技术需求书 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	台	5				347.08

			范等						
2	030411004009	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJSP-2X1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	171.14				4.68
3	030411004010	配线	1. 名称:配线WDZBN-BYJ-2.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	342.28				3.55
4	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	110.32				14.18
5	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:消防电源监控系统调试	系统	1				2883.93

			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		消防设备电源监控系统合计							
		电气火灾监控系统							
1	030503006002	电气火灾监控探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 规格:按设计图纸要求及技术需求书 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	13				252.08
2	030904008013	短路隔离器	1. 名称:隔离模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				139.97
3	030411004011	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJS-2*2.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.05				6.13
4	030411004012	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJS-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	195.3				4.38

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	165.27				14.18
6	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:电气火灾监控系统调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				2883.93
		电气火灾监控系统合计							
		防火门监控系统							
1	030904009002	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 规格:按设计图纸要求 3. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2493.47

2	030904008006	双扇常闭防火门监控模块	1. 名称:双扇常闭防火门监控模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				243.91
3	030904008012	单扇常闭防火门监控模块	1. 名称:单扇常闭防火门监控模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				243.91
4	030507001001	门磁开关	1. 名称:门磁开关 2. 包含防火门门磁开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	24				55.34
5	030411004022	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJS-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	356.61				4.38
6	030411004014	配线	1. 名称:配线WDZBN-BYJ(F)-1.5	m	609.12				2.77

			2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030411004023	配线	1. 名称:配线WDZBN-BYJ-2.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	104.11				3.55
8	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	298.71				18.95
		防火门监控系统合计							
		气体灭火控制系统系统							
1	030904013001	气体灭火报警控制箱	1. 气体灭火报警控制箱 2. 包含主体及配件安装	台	4				2476.18

			、接线、接地、调试等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030904003003	气体紧急起停按钮	1. 名称:气体紧急起停按钮 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				98.39
3	080903008001	气体灭火手动/自动控制状态显示装置	1. 名称:气体灭火手动/自动控制状态显示装置 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	38				864.55
4	030904005002	气体灭火系统放气指示灯	1. 名称:气体灭火系统放气指示灯 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				71.88
5	030904003004	手动/自动选择开关	1. 名称:手动/自动选择开关 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接	个	19				138.04

			线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030904008014	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				139.84
7	030904008009	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、单体调试等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				133.48
8	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	46				77.49
9	030904001004	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				77.62
10	030904005003	气体灭火声光报警器	1. 名称:气体灭火声光报警器 2. 规格:满足设计功能	个	40				83.02



			要求 3. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030411004025	配线	1. 名称:配线WDZBN-BYJ-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2608.36				3.55
12	030411004024	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJS-2*1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1313.57				4.38
13	030411004020	配线	1. 名称:配线WDZBN-RYJSP-4*1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 未尽事项详见图纸、技术需求书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	207.77				8.26
14	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线	m	323.7				14.18

			用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1247.61				18.95
		气体灭火控制系统系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				5678.0

									2
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	33649.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：消防电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		33649.53	
合计			33649.53	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：消防电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：消防电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		喷淋灭火系统							
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称及规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2. 连接方式：卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿（压）槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	146.2				182.55
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称及规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 2. 连接方式：卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿（压）槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	121.17				117.02
3	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 名称及规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 2. 连接方式：沟槽连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装	m	249.94				94.42

			4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称及规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接方式：卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	92.1				89.15
5	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 名称及规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 2. 连接方式：螺纹连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	162.48				80.52
6	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 名称及规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 2. 连接方式：螺纹连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、	m	73.61				67.57

			穿墙、穿梁、楼板套管 )制作、安装 5.管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6.管道试压、冲洗 7.凿(压)槽及修补 8.完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.名称及规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5.管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6.管道试压、冲洗 7.凿(压)槽及修补 8.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	363.45				58.56
8	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.名称及规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5.管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6.管道试压、冲洗 7.凿(压)槽及修补 8.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1220.91				49.62
9	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 (埋地)	1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(埋地) DN150,工作压力 1.2MPa 3.连接形式:焊接,管道及附件安装	m	10.26				148.65



			4. 压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	030901007001	减压孔板 DN150	1. 名称及规格:减压孔板 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				321.84
11	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 名称及规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:螺纹连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				278.4
12	031003001002	试水阀 DN25	1. 名称及规格:试水阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				77.68
13	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称及规格:水流指示器 DN150 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				611.35
14	030901006002	水流指示器 DN100	1. 名称及规格:水流指示器 DN100 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				430.42
15	031003002001	信号闸阀 DN150	1. 名称及规格:信号闸阀 DN150 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线	个	3				1077.0 3

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	031003002002	信号闸阀 DN100	1. 名称及规格:信号闸阀 DN100 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				733.9
17	031003001003	自动排气阀 (含截止阀) DN20	1. 名称及规格:自动排气阀 (含截止阀) DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				90.14
18	030901003001	玻璃球闭式喷头 DN15	1. 名称及规格:玻璃球闭式喷头 DN15, 68℃ 2. 有吊顶 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	540				41.84
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试自动喷水灭火系统 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	4				366.24
		喷淋灭火系统合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称及规格: 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 2. 连接方式:卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 5. 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	408.8				182.55
2	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管	1. 名称及规格: 内外壁	m	406.48				89.15

		DN65	热浸镀锌钢管 DN65 2. 连接方式:卡箍连接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管(埋地)	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管(埋地) DN150, 工作压力 1.2MPa 3. 连接形式:焊接,管道及附件安装 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.98				148.65
4	031003002003	明杆闸阀 DN150	1. 名称及规格:明杆闸阀 DN150 2. 材质:球墨铸铁 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				1102.97
5	031003001004	自动排气阀(含截止阀) DN20	1. 名称及规格:自动排气阀(含截止阀) DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				90.14
6	030901010003	消火栓箱 SN65	1. 名称及规格:单栓室内消火栓箱(铝合金) 2. 消火栓规格:SN65 宽x高x厚=700x1800x240mm	套	31				1349.24

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37611.9		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：消防水系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		37611.9	
合计			37611.9	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：消防水系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防水系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：消防水系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防风系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		防排烟系统							
1	010803002001	固定挡烟垂壁(防火布)	1. 类别:固定挡烟垂壁(防火布) 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	132.6				181.36
		防排烟系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防风系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防风系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2404.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：消防风系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		2404.83	
合计			2404.83	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防风系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防风系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：消防风系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防风系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：消防风系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		气体灭火系统							
1	030902001001	无缝钢管	1. 介质:七氟丙烷 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:螺纹连接 5. 含管道、管件制作、安装 6. 压力试验及吹扫设计要求:液压试验	m	93.68				127.19
2	030902001002	无缝钢管	1. 介质:七氟丙烷 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:螺纹连接 5. 含管道、管件制作、安装 6. 压力试验及吹扫设计要求:液压试验	m	36.96				96.36
3	030902001003	无缝钢管	1. 介质:七氟丙烷 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 含管道、管件制作、安装 6. 压力试验及吹扫设计要求:液压试验	m	120.91				87.38
4	030902001004	无缝钢管	1. 介质:七氟丙烷 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 含管道、管件制作、安装	m	255.5				77.99

			6. 压力试验及吹扫设计要求: 液压试验						
5	030902001005	无缝钢管	1. 介质: 七氟丙烷 2. 材质、压力等级: 无缝钢管 3. 规格: DN32 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 含管道、管件制作、安装 6. 压力试验及吹扫设计要求: 液压试验	m	12.48				67.21
6	030901003002	气体喷头	1. 名称: 气体喷头 2. 规格、型号: DN15 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	38				42.52
7	030902007001	IG541灭火剂瓶组	1. 名称: IG541灭火剂瓶组 2. 规格、型号: HMP80/15 3. 贮存压力: 15MPa; 钢瓶容积: 80L; 直径279mm 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	38				4977.62
8	030902007002	驱动气体瓶组	1. 名称: 驱动气体瓶组 2. 规格、型号: QP8/6 3. 贮存压力: 6MPa; 钢瓶容积: 8L; 直径152mm 4. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				1346.1
9	030902005001	选择阀	1. 名称: 选择阀 2. 规格、型号: XZ40/17.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				1390.71
10	030902005002	选择阀	1. 名称: 选择阀 2. 规格、型号: XZ50/17.2 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				1436.58

11	030902005003	选择阀	1. 名称:选择阀 2. 规格、型号: XZ80/17.2 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	2				1768.4 4
12	030902005004	选择阀	1. 名称:选择阀 2. 规格、型号: XZ100/17.2 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	1				2302.1 2
13	030902005005	单向阀	1. 名称:单向阀 2. 规格、型号:QD6/6.6 3. 气体控制管路单向阀 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	11				106.1
14	030902005006	单向阀	1. 名称:单向阀 2. 规格、型号: YD14/17.2 3. 15MPa系统灭火剂流 通管路单向阀 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	38				243.13
15	030902005007	低泄高封阀	1. 名称:低泄高封阀 2. 规格、型号: DGO.3/6.6 3. 关闭压力0.3 MPa 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	7				501.23
16	030902008001	气动型驱动装置	1. 名称:驱动气体瓶组 2. 规格、型号:XDF-8- 00 3. 推杆式,配17.2MPa灭 火剂瓶容器阀 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	48				1262.0 6
17	030902008002	电磁型驱动装置	1. 名称:电磁型驱动装 置 2. 规格、型号:DQ75	个	6				757.63

			3. DC24V/1.6A, 配 RF6/6.6启动瓶容器阀 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等						
18	030902008003	安全泄放装置	1. 名称:安全泄放装置 2. 规格、型号:AX23 3. 集流管安全阀 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	1				230.51
19	030902008004	信号反馈装置	1. 名称:信号反馈装置 2. 规格、型号 :XF0.8/17.2 3. 动作压力 0.8±0.04MPa, 带焊接 底座 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	6				191.42
20	040502011001	高压软管	1. 名称:高压软管 2. 规格、型号 :HRG15/17.2-400 3. 304不锈钢波纹管 4. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	48				85.54
21	031003006002	减压装置	1. 名称:减压装置 2. 规格、型号:JYB1- DN40 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	1				387.45
22	031003006003	减压装置	1. 名称:减压装置 2. 规格、型号:JYB1- DN50 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、 国家相关规范等	个	2				478.87
23	031003006004	减压装置	1. 名称:减压装置 2. 规格、型号:JYB1- DN80 3. 未尽事项详见图纸、 工程量清单计价说明、	个	2				812.36

			国家相关规范等						
24	031003006005	减压装置	1. 名称:减压装置 2. 规格、型号:JYB2-DN100 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				1069.09
25	031002002001	内螺纹喷嘴	1. 名称:内螺纹喷嘴 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	38				25.94
26	031002002002	喷嘴罩	1. 名称:喷嘴罩 2. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	38				18.5
27	030703001001	自动泄压装置	1. 类型:自动泄压装置 2. 型号、规格:开启压力:1000Pa±50Pa,泄压面积为 0.12m <sup>2</sup> ,机械式;设备外型尺寸: 460mmX460mmX100mm,开口尺寸: 400mmX400mm 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				661.41
28	030703001002	自动泄压装置	1. 类型:自动泄压装置 2. 型号、规格:开启压力:1000Pa±50Pa,泄压面积为 0.25m <sup>2</sup> ,机械式;设备外型尺寸: 850mmX460mmX100mm,开口尺寸: 800mmX400mm 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				848.05
29	031002002003	瓶组支架(33~38瓶组)	1. 名称:瓶组支架(33~38瓶组) 2. 规格、型号:HZJD-00 3. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、	套	1				4413.72

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	42580.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		42580.89	
合计			42580.89	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：气体灭火及其他灭火系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统							
1	030701003009	恒温恒湿空调室外机DLJ-W-147	1. 名称：恒温恒湿空调室外机DLJ-W-147 2. 参数:冷量:147KW；热量:163KW；风量:43000M³ /H；电量:40KW 3. 安装方式：落地安装（减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油） 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管）安装 5. 软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				102294.85
2	030701014001	除湿机	1. 名称:除湿机 2. 规格:功率:0.7KW 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管）安装 5. 电机检查接线 6. 调试	台	24				1805.38



			7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030701004001	天花式四面送风室内机DLJ-N-5	1. 名称:天花式四面送风室内机 2. 型号:DLJ-N-5 3. 规格:送风量:840m/h, 制冷量:5.0KW, 制热量:5.6KW 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				2706.36
4	030701004002	天花式四面送风室内机DLJ-N-6.3	1. 名称:天花式四面送风室内机 2. 型号:DLJ-N-6.3 3. 规格:送风量:1000m/h, 制冷量:6.3KW, 制热量:7.1KW 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	台	20				2737.46

			要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 9.5$ 5. 保温: 由设备生产厂设计确定, 但必须满足相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗:按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	174.49				25.27
6	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 12.7$ 5. 保温: 由设备生产厂设计确定, 但必须满足相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗:按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.95				39.76
7	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 15.9$ 5. 保温: 由设备生产厂设计确定, 但必须满足相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗:按设计 7. 充水试验	m	161.26				43.87

			8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 19.1$ 5. 保温: 由设备生产厂设计确定,但必须满足相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗:按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	46.25				48.68
9	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 22.2$ 5. 保温: 由设备生产厂设计确定,但必须满足相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗:按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.53				55.8
10	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 28.6$ 5. 保温: 由设备生产厂设计确定,但必须满足相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗	m	26.86				70.97

			:按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜 管 4. 规格: $\Phi 38.1$ 5. 保温: 由设备生产厂 设计确定,但必须满足 相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗 :按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	18.4				118.5
12	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜 管 4. 规格: $\Phi 41.3$ 5. 保温: 由设备生产厂 设计确定,但必须满足 相关国家及行业标准 6. 管道除锈刷油冲洗 :按设计 7. 充水试验 8. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	12.24				129.87
13	030703001049	分歧器	1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:直径20以内 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	36				164.76

14	030703001050	分歧器	1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:直径30以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				185.87
15	030703001051	分歧器	1. 名称:冷媒分配器 2. 规格:直径40以内 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				201.69
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝管 3. 材质:UPVC硬塑料管 4. 型号、规格:DN25, 厚度3mm以上 5. 连接方式:热熔连接 6. 其他:压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗消毒 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	158.86				22.77
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝管 3. 材质:UPVC硬塑料管 4. 型号、规格:DN32, 厚度3mm以上 5. 连接方式:热熔连接 6. 其他:压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、冲洗消毒 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.09				24.99
18	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:采用难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)	m	158.86				18.41

			2. 绝热厚度:13mm 3. 管道外径:DN32以下 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:采用难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡) 2. 绝热厚度:13mm 3. 管道外径:DN40以下 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.09				22.65
20	030701003010	分体式壁挂空调	1. 名称:分体式壁挂空调 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:综合考虑 4. 支架形式、材质:综合考虑 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术需求书要求	台	3				2765.37
21	030701003011	分体式壁挂空调	1. 名称:分体式壁挂空调 2. 规格:2P 3. 安装形式:综合考虑 4. 支架形式、材质:综合考虑 5. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术需求书要求	台	1				3946.57
22	031002001001	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈一遍、刷红丹两遍、刷调和漆一遍 4. 其他:满足设计图纸、招标文件及技术需求书要求	kg	143.71				27.17
23	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测	系统	1				1287.8

			、调试 2. 其它：满足招标文件、图纸设计及技术要求						9
24	031009002001	空调水工程系统调试	1. 名称:空调水工程系统调试 2. 其它：满足招标文件、图纸设计及技术要求	系统	1				162.85
		空调系统合计							
		新风系统							
1	030702001009	镀锌钢板通风管道 0.6mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.6mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 预留洞口、防火堵洞 9. 管道风量测定、风压测定、温度测定 10. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等 11. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.61				113.43
2	030702001010	镀锌钢板通风管道 0.75mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.75mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m2	48.49				115.95

			、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 预留洞口、防火堵洞 9. 管道风量测定、风压测定、温度测定 10. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等 11. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030703001038	70℃电动防火阀	1. 类型: 70℃电动防火阀1000*500 2. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)(含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				764.76
4	030703001039	70℃电动防火阀	1. 类型: 70℃电动防火阀630*400 2. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件)(含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				426.19



5	030703001041	70℃电动防火阀	1. 类型：70℃电动防火阀630*320 2. 本体及其配件安装（包括执行器等随阀配带的全部配件）（含保温） 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				385.76
6	030703001040	70℃防火阀	1. 名称：70℃防火阀800*400 2. 本体及其配件安装（包括执行器等随阀配带的全部配件）（含保温） 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				397.77
7	030703007021	防雨百叶风口	1. 名称：防雨百叶风口 2. 本体及其配件（不限于人字阀、调节阀、滤网、防虫网等）安装 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.2				408.08
8	030703007022	双层百叶送风口	1. 名称：双层百叶送风口 2. 本体及其配件（不限于人字阀、调节阀、滤网、防虫网等）安装 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范	m2	2.3				453.62

			要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030108001005	补风机BF-ZH-1-1	1. 名称:补风机BF-ZH-1-1 2. 参数:风量:8000M3/H; 功率:2.2KW 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管) 安装 5. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				3404.87
10	030704001005	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				251.48
		新风系统合计							
		排风系统							
1	030702001011	镀锌钢板通风管道0.5mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.5mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀	m2	82.52				130.95

			、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 预留洞口、防火堵洞 9. 管道风量测定、风压测定、温度测定 10. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等 11. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030702001006	镀锌钢板通风管道 0.6mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.6mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 预留洞口、防火堵洞 9. 管道风量测定、风压测定、温度测定 10. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等 11. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	109.32				113.43
3	030702001007	镀锌钢板通风管道 0.75mm	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.75mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装	m2	178.3				115.95

			<p>(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等)</p> <p>6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装</p> <p>7. 本体及配件、支架除锈、刷油</p> <p>8. 预留洞口、防火堵洞</p> <p>9. 管道风量测定、风压测定、温度测定</p> <p>10. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等</p> <p>11. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>12. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	030702001008	镀锌钢板通风管道 1.0mm	<p>1. 名称:通风管道</p> <p>2. 材质:镀锌钢板</p> <p>3. 材料厚度: 1.0mm</p> <p>4. 综合考虑: 接口形式、形状</p> <p>5. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等)</p> <p>6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装</p> <p>7. 本体及配件、支架除锈、刷油</p> <p>8. 预留洞口、防火堵洞</p> <p>9. 管道风量测定、风压测定、温度测定</p> <p>10. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等</p> <p>11. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>12. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	115.63				126.18

5	030703001005	70℃电动防火阀	1. 名称：70℃电动防火阀800*400 2. 本体及其配件安装（包括执行器等随阀配带的全部配件）（含保温） 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				620.36
6	030703001045	70℃电动防火阀	1. 名称：70℃电动防火阀630*320 2. 本体及其配件安装（包括执行器等随阀配带的全部配件）（含保温） 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				385.76
7	030703001010	70℃电动防火阀	1. 名称：70℃电动防火阀500*320 2. 本体及其配件安装（包括执行器等随阀配带的全部配件）（含保温） 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				352.38
8	030703001043	70℃电动防火阀	1. 名称：70℃电动防火	个	2				324.31

			阀500*250 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030703001044	70℃电动防火阀	1. 名称: 70℃电动防火阀200*120 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				243.29
10	030703001001	70℃防火阀	1. 名称: 70° C防火阀1250*800 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				896.53
11	030703001009	70℃防火阀	1. 名称: 70° C防火阀400*400	个	2				148.21

			2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030703001042	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 400*250 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				106.98
13	030703001047	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 2000*1000 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				770.74
14	030703001031	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 800*320 2. 本体及其配件安装	个	3				163.34

			(包括执行器等随阀配带的全部配件)(含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030703001046	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 400*200 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件)(含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				68.64
16	030703001033	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 250*120 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件)(含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				44.4
17	030703007023	单层百叶风口	1. 名称: 单层百叶风口 2. 本体及其配件 (不限于人字阀、调节阀、滤网、防虫网等) 安装	m2	4.1				425.93



			3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030703007025	双层送风百叶	1. 名称: 双层送风百叶 2. 本体及其配件(不限于人字阀、调节阀、滤网、防虫网等)安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.1				453.62
19	030703007024	防雨百叶风口	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 本体及其配件(不限于人字阀、调节阀、滤网、防虫网等)安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.9				408.08
20	030108001001	排风机PF-ZH-1-1	1. 名称:排风机PF-ZH-1-1 2. 参数:风量:15000M3/H; 功率:5.5KW 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. 安装:吊装 5. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				4993.81

21	030108001002	排风机PF-ZH-1-2	1. 名称:排风机PF-ZH-1-2 2. 参数:风量:2000M3/H; 功率:0.75KW 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. 安装: 壁装 5. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				1977.96
22	030404033001	排风机WAF-1	1. 名称: 排风机WAF-1 2. 规格: 配70℃防火阀 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. . 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 5. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				552.91
23	030108001006	事后排风机PF-GA-01	1. 名称:事后排风机PF-GA-01 2. 参数:风量:风量:26000M3/H, 功率:7.5KW 3. 减震垫(器)、支架制	台	1				6774.48

			作、安装、除锈、刷油 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 5. 软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030404036002	天花式排气扇TP-01	1. 名称:天花式排气扇 2. 编号:TP-01 3. 参数:风量:500M3/H, 功率:0.15KW 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 6. 软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				312.2
25	030404036001	天花式排气扇TP-02	1. 名称:天花式排气扇 2. 编号:TP-02 3. 参数:风量:150M3/H, 功率:0.1KW 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装	个	6				189.66

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37564.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		37564.77	
合计			37564.77	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		排油烟系统							
1	030702001012	不锈钢板风管-1	1. 名称：不锈钢板风管-1 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度： δ =1.0mm 6. 综合考虑：接口形式、形状 7. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 8. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 9. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 预留洞口、防火堵洞 10. 管道风量测定、风压测定、温度测定 11. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等 12. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 13. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	186.16				457.5
2	030702001015	不锈钢板风管-1.2	1. 名称：不锈钢板风管1.2 2. 材质：不锈钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：长边长 (mm)	m2	67.5				478.83

			<p>&gt;1000</p> <p>5. 板材厚度: <math>\delta = 1.2\text{mm}</math></p> <p>6. 综合考虑: 接口形式、形状</p> <p>7. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等)</p> <p>8. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装</p> <p>9. 本体及配件、支架除锈、刷油</p> <p>8. 预留洞口、防火堵洞</p> <p>10. 管道风量测定、风压测定、温度测定</p> <p>11. 风管管道漏光、漏风、严密性检测等</p> <p>12. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>13. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	030703001052	70℃防火阀	<p>1. 名称: 70° C防火阀 1250*1000</p> <p>2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温)</p> <p>3. 支架制作、安装、除锈和刷油</p> <p>4. 电气接线</p> <p>5. 调试</p> <p>6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	1				1115.84
4	030703001034	70℃防火阀	<p>1. 名称: 70° C防火阀 800*630</p> <p>2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温)</p>	个	2				524.21



			3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030703001037	70℃防火阀	1. 名称: 70° C防火阀 800*500 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				452.74
6	030703001035	70℃防火阀	1. 名称: 70° C防火阀 800*320 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				353.79
7	030703001036	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 800*320 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除	个	8				163.34

			锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703001048	止回阀	1. 名称: 风管止回阀 400*400 2. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) (含保温) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				117.54
9	030703007026	防雨百叶风口	1. 名称: 防雨百叶风口 2. 本体及其配件 (不限于人字阀、调节阀、滤网、防虫网等) 安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.3				408.08
10	030108001004	厨房排油烟机PF-ZH-YY-1	1. 名称:厨房排油烟机 PF-ZH-YY-1 2. 参数 :L=56000CMH; N=22KW-380V; 机外余压=1100PA; 屋面厨房设备做安全防护措施 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管) 安装 5. 软管接口 (含防火软	台	1				39119.03

			接头、帆布软接)制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030701010001	油烟净化器	1. 类型: 油烟净化器 2. 减震器制作安装 3. 安装方式:落地安装 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				4337.8
12	030108001007	厨房事故排风机(防爆)PF-SG-01(EX)	1. 名称:厨房事故排风机(防爆)PF-SG-01(EX) 2. 参数:风量:风量:2000M3/H, 功率:0.75KW 3. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4. 本体和配件含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的线缆、配管)安装 5. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				3878.19
13	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1				4631.6

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20386.56		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		20386.56	
合计			20386.56	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：厨房排油烟工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风抗震支架

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		通风抗震支架							
1	031002001065	风管侧向抗震支吊架	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 型号、规格：KF-0.4-T 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油、拼接、探伤、主体及配件安装、深化 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	9				791.29
2	031002001066	风管侧向抗震支吊架	1. 名称：风管侧向抗震支吊架 2. 型号、规格：KF-0.6-T 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油、拼接、探伤、主体及配件安装、深化	套	3				835.54

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031002001067	风管侧向抗震支吊架	1. 名称: 风管侧向抗震支吊架 2. 型号、规格: KF-0.8-T 3. 抗震支吊架及其配件(图纸所示所有配件:带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件)的安装 4. 除锈、刷油、拼接、探伤、主体及配件安装、深化 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				835.54
4	031002001068	风管侧向抗震支吊架	1. 名称: 风管侧向抗震支吊架 2. 型号、规格: KF-1.5-T 3. 抗震支吊架及其配件(图纸所示所有配件:带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件)的安装 4. 除锈、刷油、拼接、探伤、主体及配件安装、深化 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				835.54
5	031002001069	风管侧纵向抗震支吊	1. 名称: 风管侧纵向抗	套	7				943.5



		架	震支吊架 2. 型号、规格：KF-0.4-TL 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油、拼接、探伤、主体及配件安装、深化 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031002001070	风管侧纵向抗震支吊架	1. 名称：风管侧纵向抗震支吊架 2. 型号、规格：KF-0.6-TL 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺杆紧固件、抗震连接构件、膨胀锚栓、管箍、P型管束、限位紧构件、底座、角配件）的安装 4. 除锈、刷油、拼接、探伤、主体及配件安装、深化 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				987.75
7	031002001071	风管侧纵向抗震支吊架	1. 名称：风管侧纵向抗震支吊架 2. 型号、规格：KF-0.8-TL 3. 抗震支吊架及其配件（图纸所示所有配件：带孔槽钢、槽钢、螺	套	2				987.75

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风抗震支架

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风抗震支架

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	876.93		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：通风抗震支架

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		876.93	
合计			876.93	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风抗震支架

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：通风抗震支架

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风抗震支架

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：通风抗震支架

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：信息设施系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		信息网络布线系统							
1	030502001005	家居配线箱	1. 名称:家居配线箱 2. 规格:400*300*120, 暗装 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	36				229. 66
2	030502012001	电话/网络插座	1. 名称:电视/网络插座 2. 规格型号:86型 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				52. 46
3	030404017003	48口三网通信分纤箱	1. 名称:48口光纤分纤箱 2. 包含分纤箱安装，连接耦合器、尾纤端头联接，孔洞预留、支架制作、安装，除锈、刷油，接地等相关费用 3. 接地、调试	台	2				726. 59

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030502007014	2芯单模皮线光纤	1. 名称:2芯单模皮线光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2504.1				3.47
5	030502007015	48芯单模光纤	1. 名称:48芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.92				22.64
6	030502020005	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	38				11.44
7	030411001024	配管 PVC20	1. 名称及规格:配管 PVC20 2. 材质:塑料管 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	251.52				9.93
		信息网络布线系统合计							
		综合布线系统(智能化专网)							

1	030502001006	24U壁挂机柜	1. 名称:24U壁挂机柜 2. 包含机柜本体、配件及防雷式4位PDU分配器安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 3. 接地、调试 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				1703.21
2	030501012009	24口千兆接入交换机(PoE+)	1. 名称:24口PoE千兆交换机(含光模块) 2. 功能:满足本项目实际需求 3. 包含本体、光模块及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				1972.82
3	030501012010	24口网络配线架	1. 名称:24口网络配线架 2. 功能:满足本项目实际需求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 耦合器, 标签的制作等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				1330.57
4	030501012011	12口光纤配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 功能:满足本项目实际需求 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 耦合器, 标签的制作等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				1046.26
5	030409010002	防浪涌保护器	1. 名称:防浪涌保护器	个	2				126.75

			2. 包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030502007016	4芯单模光缆	1. 名称:4芯单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.53				5.51
7	030411002001	金属线槽50x50	1. 名称及规格:金属线槽50x50 2. 厚度:槽体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 盖板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 包含线槽(桥架)及附件(盖板、隔板)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.91				37.39
8	030411002002	金属线槽100x50	1. 名称及规格:金属线槽100x50 2. 厚度:槽体厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 盖板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 包含线槽(桥架)及附件(盖板、隔板)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	501.31				57.61



9	030502020006	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	2				11.44
10	030502015003	光纤熔接盒（6口）	1. 名称:光纤熔接盒（4口） 2. 功能:满足本项目实际需求 3. 包含本体安装，机架安装，光耦合器、端接模块、理线器安装，跳线，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				420.09
11	030502015004	防雷式4位PDU分配器	1. 名称:防雷式4位PDU分配器 2. 功能:满足本项目实际需求 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				265.72
		综合布线系统（智能化专网）合计							
		电梯多方通话系统							
1	030904006002	对讲分机	1. 名称:对讲分机 2. 参数:详设计 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	2				117.08
2	030411001026	镀锌电线管JDG25	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG25 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、	m	39.37				18.95

			支吊架制作安装、接线盒（箱）、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030411004003	通讯线	1. 名称及规格:通讯线WDZN-RYYP-6*1.0mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	134.66				15.09
		电梯多方通话系统合计							
		5G信号覆盖系统							
1	030107002001	5G信号覆盖	1. 名称:5G信号覆盖系统 2. 运营商信号源接入设备处至室内末端天线，含配线箱、合路器、功分器、耦合器、馈线、光纤、天线等布线所需器具及线缆及系统调测 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用	m <sup>2</sup>	5710.5				9.5

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：信息设施系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：信息设施系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12489.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：信息设施系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		12489.74	
合计			12489.74	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：信息设施系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：信息设施系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：信息设施系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：信息设施系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：信息设施系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共安全系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电子巡查管理系统							
1	030507007003	二维码巡查点	1. 名称:二维码巡查点 2. 参数:满足本项目实际需求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	14				38.04
2	030507017002	电子巡更系统系统调试	1. 测试类别:电子巡更系统系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				695.8
		电子巡查管理系统合计							
		视频安防监控系统							
1	030507008006	枪式网络摄像机(带红外)	1. 名称:枪式网络摄像机(带红外) 2. 参数:分辨率1080P，满足本项目实际需求 3. 包含本体及配件安装、防雷、接地、云台、设备支架、自动光圈镜头、护罩、金属软管、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	36				666.7
2	030507008007	电梯半球网络摄像机	1. 名称:电梯半球网络摄像机 2. 参数:分辨率1080P，满足本项目实际需求 3. 包含本体及配件安装	台	2				590.9

			、防雷、接地、云台、设备支架、自动光圈镜头、护罩、金属软管、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030506004001	无线网桥	1. 名称:无线网桥 2. 安装方式:电梯机房及电梯轿厢安装 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				579.45
4	030411001021	配管 PVC20	. 名称及规格:配管 PVC20 2. 材质:塑料管 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	176.59				9.93
5	030502005011	双绞线缆	1. 名称及规格:双绞线缆 Cat6. UTP 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1781.25				3.29
6	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试(五类以上) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	38				22.85
7	030502019005	视频安防监控系统联调	1. 名称:视频安防监控系统联调	项	1				2718.9

			2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		视频安防监控系统合计							
		出入口门禁系统							
1	030507005006	单元门口主机	1. 名称:单元门口主机 2. 参数:满足本项目实际需求 3. 包含本体、底盒、电源及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	13				1631.65
2	030404031002	出门按钮	1. 名称:出门按钮 2. 参数:满足本项目实际需求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				55.67
3	030507007004	电磁锁	1. 名称:电磁锁 2. 规格:带门磁功能 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	30				280.15
4	030507005007	门禁读卡器（无键盘）	1. 名称:门禁读卡器（无键盘） 2. 参数:满足本项目实际需求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				331.69
5	030507001002	红外双鉴探测器	1. 名称:红外双鉴探测器 2. 功能:红外+微波探测，满足项目实际需求 3. 包含本体及配件安装	套	13				404.25



			、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	080903014001	门禁电源模块箱	1. 名称:门禁电源箱 2. 规格:200*300*100 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				263.87
7	030404031003	门禁电源	1. 名称:门禁电源 2. 参数:DC 12V电源模块 3. 包含安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				74.13
8	030507002001	网络型4防区报警主机	1. 名称:网络型4防区报警主机 2. 参数:满足本项目实际需求 3. 包含本体安装、接线、接地、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				1939.11
9	030411001022	配管 PVC20	. 名称及规格:配管 PVC20 2. 材质:塑料管 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 完成本清单项目所需	m	71.99				9.93

			的一切相关工作						
10	030411001023	镀锌钢管 SC20	1. 名称及规格:镀锌钢管 SC20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	368.55				19.77
11	030411004018	多芯软导线	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZ-RYY-4*1.0mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.69				6.09
12	030411004020	多芯软导线	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZ-RYYP-4*1.0mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	174.73				9.16
13	030411004019	多芯软导线	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZ-RYY-2*1.0mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑	m	657.96				3.81

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共安全系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共安全系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10155.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：公共安全系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		10155.3	
合计			10155.3	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：公共安全系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公共安全系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：公共安全系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：公共安全系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：公共安全系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED可转角吸顶灯 2. 型号:CM01 3. 规格:20W 5000K 60° 开关 IP65 220V 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	412				126.77
2	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED线性洗墙灯 2. 型号:LN01 3. 规格:12W 5000K 20° 开关 IP65 24V 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	751				165.92
3	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED线性洗墙灯 2. 型号:LN01A 3. 规格:6W 5000K	套	13				106.65

			<p>20° 开关 IP65 24V</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	030412005003	荧光灯	<p>1. 名称:LED线性洗墙灯</p> <p>2. 型号:LN01B</p> <p>3. 规格:3W 5000K</p> <p>20° 开关 IP65 24V</p> <p>4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	套	6				73.24
5	030404017001	配电箱	<p>1. 名称:配电箱</p> <p>2. 型号:室内型、喷塑钢板，壁挂安装，非标定制，IP30，详见系统图</p> <p>3. 安装方式: 壁挂</p> <p>4. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用</p> <p>5. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置</p> <p>6. 含送配电系统调试等满足验收要求</p> <p>7. 其他:按设计图纸、</p>	台	1				3214.22

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030404031001	适配器	1. 名称:适配器 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	75				333.83
7	030411004001	配线	1. 名称及规格:配线 ZRBV-2.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2880				4.49
8	030411004002	配线	1. 名称及规格:配线 WDZR-BYJ-2.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	192				4.49
9	030411001002	镀锌电线管JDG20	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG20 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修	m	1536				14.18



			补、配件及管件安装、 支吊架制作安装、接线 盒（箱）、过线盒、底 盒安装、防腐油漆、刷 防火漆、标识、接地等 相关费用  5. 其他：按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑  6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泛光照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泛光照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23879.03		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：泛光照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23879.03	
合计			23879.03	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：泛光照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泛光照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：泛光照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：泛光照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：泛光照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	031003002001	球阀Q41F-16P DN50	1. 类型:球阀 2. 型号:Q41F-16P 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 工作内容:完成本项所需的一切工作 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件	个	8				277.29
2	031003002002	蝶阀D371x-16 DN100	1. 类型:蝶阀 2. 型号:D371x-16 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 工作内容:完成本项所需的一切工作 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件	个	1				463.2
3	031003002003	电磁阀GB44016-2024 DN100	1. 类型:电磁阀 2. 型号:GB44016-2024 3. 规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 工作内容:完成本项所需的一切工作 6. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件	个	1				814.68
4	031001002001	无缝钢管 D57*4	1. 安装部位:商铺（沿吊顶敷设） 2. 介质:燃气（含氮气置换） 3. 规格、压力等级:无缝钢管D57*4 4. 连接形式:焊接（含管件）	m	18				75.25

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:清扫、强度试验和严密性试验 6. 防腐涂层:双层熔结粉末外涂层,总厚度不小于400 μ m 7. 支架:包含支架安装 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件						
5	031001002002	无缝钢管 D76*4	1. 安装部位:商铺(沿吊顶敷设) 2. 介质:燃气(含氮气置换) 3. 规格、压力等级:无缝钢管D76*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清扫、强度试验和严密性试验 6. 防腐涂层:底层为普通级环氧粉末外涂层,面层为聚酯粉末,总厚度不小于400 μ m 7. 支架:包含支架安装 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件	m	72				85.3
6	031001002003	无缝钢管 D89*4.5	1. 安装部位:商铺(沿吊顶敷设) 2. 介质:燃气 3. 规格、压力等级:无缝钢管D89*4.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清扫、强度试验和严密性试验 6. 防腐涂层:底层为普通级环氧粉末外涂层,面层为聚酯粉末,总厚度不小于400 μ m 7. 支架:包含支架安装 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件	m	48				106.84
7	031001002004	无缝钢管 D108*5	1. 安装部位:商铺(沿	m	6				127.63

			吊顶敷设) 2. 介质:燃气 (含氮气置换) 3. 规格、压力等级:无缝钢管D108*5 4. 连接形式:焊接 (含管件) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:清扫、强度试验和严密性试验 6. 防腐涂层:底层为普通级环氧粉末外涂层,面层为聚酯粉末,总厚度不小于400 μ m 7. 支架:包含支架安装 8. 其他:未尽事宜详见图纸、招标文件及国家有关政策性文件						
8	030904001001	可燃气体报警探测器	1. 名称:可燃气体报警探测器 2. 规格:满足设计功能要求 3. 线制:总线制 4. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				408.92
9	030904009001	可燃气体报警控制器 (含备用电源)	1. 名称:可燃气体报警控制器 (含备用电源) 2. 规格:满足设计功能要求 3. 线制:总线制 4. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2535.04
10	030904009002	外部输出控制器	1. 名称:外部输出控制器 2. 规格:满足设计功能要求 3. 线制:总线制 4. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1862.47

11	030411006001	防爆等径三通分线盒	1. 名称:防爆等径三通分线盒 2. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				20.67
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:ZR-BVV-2.5 4. 接地 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1440				3.53
13	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:ZR-KVV-4X2.5 3. 接地 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	360				21.36
14	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:6芯以下 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20				77.81
15	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 接地 5. 综合考虑刷防火漆 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	720				15.93
16	030411001002	配管	1. 名称:挠性连接管DN25 2. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12				30.75
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5156.14		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		5156.14	
合计			5156.14	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：燃气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：燃气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：燃气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030107002001	电梯	1. 名称:电梯 2. 型号:以厂商型号为准 3. 用途:乘客电梯 4. 层数:1~4 5. 站数:4 6. 提升高度、速度:按设计图纸要求 7. 主要技术参数:载重(1050kg), 速度(1.75m/s), 其他详见设计图纸说明、用户需求书、电梯技术参数表。 8. 技术要求:详见设计说明。 9. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试)、轿厢装饰(其标准按用户需求书)、三边的不锈钢板装饰包板, 电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试、质保期维保及相关服务, 部分附件、预埋件制作、安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计要求的其他辅助性工作综合考虑。 10. 设备、主材供应方式:乙供 11. 其他要求详见用户需求书、工程量清单计	部	2				188176.35

			价说明等。						
2	030107006001	自动扶梯	1. 名称:电梯 2. 型号:以厂商型号为准 3. 用途:乘客扶梯 4. 高度:10.0m 5. 提升高度、速度:按设计图纸要求 7. 主要技术参数:速度(0.5m/s), 其他详见设计图纸说明、用户需求书、电梯技术参数表。 8. 技术要求:详见设计说明。 9. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试),轿厢装饰(其标准按用户需求书)、三边的不锈钢板装饰包板,电源箱,电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试、质保期维保及相关服务,部分附件、预埋件制作、安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计要求的其他辅助性工作综合考虑。 10. 设备、主材供应方式:乙供 11. 其他要求详见用户需求书、工程量清单计价说明等。	部	1				183698.01
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				

2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	56005.07		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		56005.07	
合计			56005.07	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		开关房部分							
		开关房部分合计							
		照明系统、安健环设施							
1	030408001014	安健环设施	1. 名称:高压开关房辅助设施 2. 包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、工作牌、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、结线模拟指示牌、防水百叶、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、配电房通信箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				3050
2	030412005001	T8支架灯管	1. 名称:T8支架灯管 2. 规格:18W 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				56.08
3	030412001001	红外线灯 250W	1. 名称及规格:红外线灯 250W	套	2				71.27



			2. 安装方式：壁装 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404033001	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 规格：16寸（轴流型） 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				264.26
5	030404035001	单相二、三级插座	1. 名称：单相二、三级插座 2. 规格型号：10A 250V 3. 安装方式：按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				34.55
6	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控暗开关 2. 规格型号：10A 3. 安装方式：按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				27.74
7	030412005002	双头应急灯	1. 名称及规格：双头应急灯 2x10W 2. 安装方式：壁装 3. 包含各类预埋件留设	套	1				160.7

			、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030411002001	耐火金属线槽	1. 名称:耐火金属线槽 2. 规格:60×40mm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30				62.41
9	030411002002	耐火金属线槽	1. 名称:耐火金属线槽 2. 规格:40×20mm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6				61.18
10	030408001011	电力电缆	1. 名称规格:电力电缆WDZBN-YJY-(B1)-5X10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40				54.86
11	030411004004	配线	1. 名称及规格:配线	m	90				6.03

			WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004003	配线	1. 名称及规格:配线 WDZBN-BYJ-4 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	90				6.03
13	030411004002	配线	1. 名称及规格:配线 WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18				3.37
		照明系统、安健环设施合计							
		开关房接地网							
1	030409002005	圆钢引出线	1. 名称:圆钢引出线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其他:按设计图纸、	m	12				27.03

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030409002006	房内明装接地线	1. 名称:房内明装接地线 2. 规格:50×5 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21				29.95
3	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				1749.44
		开关房接地网合计							
		2#专变房部分							
		2#专变房部分合计							
		专变房设备							
1	030401002003	干式变压器2ZB1、2ZB2	1. 名称:干式变压器2ZB1、2ZB2 2. 规格型号:10.5±2×2.5%/0.4kV D/Yn11, Uk=6%;变压器能效等级不低于2级, 绝缘等级F, (带IP3X防护外罩) 3. 容量(kV·A):1000 4. 包含基础型钢制作安装、灌浆、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱(汇控箱)安装、钢板垫板、防震绝缘胶垫、绝缘子、绝缘护套、中性接地、减震器、辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地、单体调试、防护罩、变压器干燥、配套温控箱、网门、保护膜制安及地	台	2				153662.88

			<p>脚螺栓安装、变压器调试等相关费用</p> <p>5. 母线、铜排、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装, 穿通板制作安装, 母线桥安装等</p> <p>6. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	030402017002	高压成套配电柜	<p>1. 名称及型号: 高压柜 2ZAH1~4</p> <p>2. 规格: 长800*宽1650*高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷(喷)油漆、接地、单体调试、10kV送配电系统调试等相关费用</p> <p>4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	4				46662.36
3	030404013001	直流馈电屏	<p>1. 名称: 直流馈电屏</p> <p>2. 型号: 满足设计要求</p> <p>3. 规格: 110V, 20AH</p> <p>4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				9418.8
4	030404004005	低压开关柜(屏)	<p>1. 名称: 低压开关柜</p> <p>2. 型号: 2Z1A1~4、2Z2A0~5</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本</p>	台	10				27088.04

			体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试、1kV送配电系统调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030404004006	低压开关柜(屏)	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1FAA1~2 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试、1kV送配电系统调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				27088.04
6	030414002005	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 直流供电(V以下)500 3. 按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	系统	1				954.36
		专变房设备合计							
		专变房配管、配线、电缆							
1	030408001010	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆 电力电缆 WDZN-YJY-8.7/15kV-3*120mm2 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接	m	136.63				456.4

			<p>地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	030408006003	电力电缆头	<p>1. 名称:高压电力电缆头</p> <p>2. 规格:120mm<sup>2</sup>以下</p> <p>3. 材质、类型:铜芯、冷缩式</p> <p>4. 安装部位:户内</p> <p>5. 电压等级(kV):8.7/15KV</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	2				432.44
3	030408001007	电力电缆	<p>1. 名称及规格:电力电缆 WDZN-YJY22-8.7/15kV-3*70mm<sup>2</sup></p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	41.85				220.64
4	030408006005	电力电缆头	<p>1. 名称:高压电力电缆头</p> <p>2. 规格:70mm<sup>2</sup>以下</p> <p>3. 材质、类型:铜芯、</p>	个	4				394.46

			冷缩式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):10 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1. 名称及规格:低压封闭式插接母线槽CCX-2000A/4P 2. 材质:铜 3. 包含支吊架制作安装、母线槽安装(包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、膨胀接头等附件,与变压器等设备连接的软(硬)连接等)、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油、母线系统调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	63.62				4276.7
6	030414015002	电缆试验	1. 名称:10KV电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):8.7/15kV 3. 按技术规格书、施工图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	3				5970.1
		专变房配管、配线、电缆合计							
		专变房照明系统、安健环设施							
1	030408001013	安健环设施	1. 名称:高、低压房、变压器室辅助设施 2. 包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、	项	1				4250



			绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、工作牌、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、结线模拟指示牌、防水百叶、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、配电房通信箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030412001002	红外线灯 250W	1. 名称及规格:红外线灯 250W 2. 安装方式: 壁装 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				71.27
3	030412005005	T8支架灯管	1. 名称:T8支架灯管 2. 规格:18W 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	30				56.08
4	030412005006	双头应急灯	1. 名称及规格:双头应急灯 2x10W 2. 安装方式: 壁装 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	5				160.7

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030404033002	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:16寸(轴流型) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	10				264.26
6	030404035002	单相二、三级插座	1. 名称:单相二、三级插座 2. 规格型号:10A 250V 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				34.55
7	030404034002	单联单控开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格型号:10A 3. 安装方式:按设计图纸及规范要求 4. 含底盒 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				27.74
8	030411002003	耐火金属线槽	1. 名称:耐火金属线槽 2. 规格:60×40mm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	252				62.41
9	030411002004	耐火金属线槽	1. 名称:耐火金属线槽 2. 规格:40×20mm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	m	30.6				61.18

			要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030408001012	电力电缆	1. 名称规格: 电力电缆 WDZBN-YJY-(B1)-5X10 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等 )制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、单体调试、电 缆穿刺线夹制作及安装 、电缆标识牌等相关费 用 5. 其他: 按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	48				54.86
11	030411004006	配线	1. 名称及规格: 配线 WDZB-BYJ-4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其他: 按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	540				6.03
12	030411004005	配线	1. 名称及规格: 配线 WDZBN-BYJ-4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其他: 按设计图纸、 技术需求书及施工规范	m	108				6.03

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411004007	配线	1. 名称及规格:配线 WDZB-BYJ-2. 5mm <sup>2</sup> 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	91.8				3.37
		专变房照明系统、安健环设施合计							
		专变房接地网							
1	030409002007	圆钢水平地极	1. 名称:圆钢水平地极 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12				27.03
2	030409002003	圆钢引出线	1. 名称:圆钢引出线 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27				27.03
3	030409002004	房内明装接地线	1. 名称:房内明装接地线 2. 规格:50×5 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23				29.95
4	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1				1749.4

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电系统

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高低压变配电系统

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	124256.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：高低压变配电系统

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		124256.74	
合计			124256.74	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高低压变配电系统

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高低压变配电系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：高低压变配电系统

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：高低压变配电系统

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：高低压变配电系统

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏发电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		光伏发电工程							
1	030405002001	高效单晶硅太阳能板	1. 名称:高效单晶硅太阳能板 2. 型号规格:540W/36V, 2256*1133*35 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	18				1501.49
2	030503004001	汇流箱	1. 名称及型号:汇流箱 2. 规格:按设计图纸要求 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				12389.06
3	030404022001	光伏逆变器	1. 名称:光伏逆变器 2. 型号:综合考虑 3. 规格:384V-380V, 2. 16KW 4. 包含安装、接地、单机调试、接线等相关费用 5. 完成本清单项目所需	台	1				11570.09



			的一切相关工作						
4	030404017040	独立光伏发电配电箱 RAT-GF	1. 名称:独立光伏发电配电箱RAT-GF1、RAT-GF2 2. 型号:(半周长m以内) 1.5 3. 安装方式: 壁挂 4. 本体安装 5. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用 6. 含送配电系统调试等满足验收要求 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				5019.2 2
5	030405002002	太阳能支架	1. 名称:太阳能支架 2. 型号规格:按设计图纸要求 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	18				1724.2
6	030411001022	镀锌电线管JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 厚度:按国标要求 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	m	9.23				14.18

			的一切相关工作						
7	030411001023	镀锌电线管JDG32	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 厚度: 按国标要求 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)、过线盒、底盒安装、防腐油漆、刷防火漆、标识、接地等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.87				23.04
8	030411003033	不锈钢桥架 100x50x1.5	1. 名称及规格: 不锈钢桥架 100x50x1.5 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.13				186.61
9	030411003034	不锈钢桥架 CT100x100x1.5	1. 名称及规格: 不锈钢桥架 CT100x100x1.5 2. 厚度: 按国标要求 3. 包含线槽(桥架)及附件(盖板、隔板)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	11.47				199.34

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030411004017	配线	1. 名称及规格:配线 WDZB-BYJ-6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.81				6.01
11	030411004018	配线	1. 名称及规格:配线 WDZBN-BYJ-6mm2 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.2				6.45
12	030411004015	配线	1. 名称及规格:配线 WDZBN-BYJ-2.5mm2 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.4				3.55
13	030411004016	配线	1. 名称及规格:配线 WDZC-BYJ-2.5mm2 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、	m	14.88				3.35

			绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		光伏发电工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				553.08
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：光伏发电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：光伏发电

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10046.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：光伏发电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		10046.68	
合计			10046.68	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：光伏发电

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：光伏发电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：光伏发电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：光伏发电

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：光伏发电

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：涉铁保护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		涉铁保护工程							
1	010302001003	旋挖成孔灌注桩（实桩）	1. 旋挖灌注桩 设计桩径(mm): $\phi 1000\text{mm}$ （实桩） 2. 混凝土强度等级: C35水下商品混凝土 3. 计价综合考虑：地质情况、混凝土扩散系数、桩顶超灌桩顶超灌不小于1m、桩头截面、桩头高度、渣土（含泥浆）外运运距、消纳费等 4. 计价包括：材料、材料运输、旋挖灌注（包括旋挖、清渣、成孔、泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注等）、清孔、流砂、泉涌、排障（管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4453.31				1178.4
2	010302001004	旋挖成孔灌注桩（空桩）	1. 旋挖灌注桩 设计桩径(mm): $\phi 1000\text{mm}$ （空桩） 2. 计价综合考虑：地质情况、成孔方式、桩头截面、桩头高度、渣土（含泥浆）外运运距、	m3	438.03				566.96

			<p>消纳费等</p> <p>3. 计价包括：材料、材料运输、成孔（包括准备钻孔机具、钻孔出渣、加泥浆和泥浆制作、清除桩孔泥浆、导管准备及安拆等）、清孔、流砂、泉涌、排障（管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010301003001	打拔钢护筒（多次使用摊销）	<p>1. 打拔钢护筒（多次使用摊销）</p> <p>2. 计价综合考虑：地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、长度、厚度、规格、型号、间距、采购，多次打拔造成的摊销、修复、损耗、除锈防腐等费用</p> <p>3. 计价包括：材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢护筒、拔钢护筒、安拆导向夹具、支撑、除锈刷防锈漆、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（管线、管井、树根等）、为机械移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	31.657				2311.48
4	010515004001	钢筋笼	<p>1. 钢筋笼制作、安装</p> <p>2. 计价综合考虑：砼浇筑方式、钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p>	t	925.7				4780.37



			<p>3. 计价包括：材料费用、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、搭接、浇捣混凝土时钢筋笼维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	010301004002	凿桩头	<p>1. 灌注桩凿桩头</p> <p>2. 计价综合考虑：桩类型、桩头截面、高度</p> <p>3. 计价包括：桩头混凝土及砂浆凿除, 清理、整平桩头表面、脚手架搭拆</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	73.01				455.5
6	010103002004	余方弃置	<p>1. 废弃料品种:石方、混凝土废料</p> <p>2. 运距:综合考虑</p> <p>3. 每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效</p> <p>4. 综合考虑:石方种类、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路、消纳费等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	73.01				132.64
7	010503002001	冠梁	<p>1. 混凝土等级: C35</p> <p>2. 部位: 冠梁</p> <p>3. 计价综合考虑: 施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>4. 计价包括: 混凝土接触面旧口处理、收口钢网、独立</p>	m3	140				516.83

			支撑（详见技术要求）等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	010515001001	现浇构件钢筋（带肋钢筋III级钢Φ25以内）	1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	33.14				3996.83
9	010515001002	III级钢筋制安（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：III级箍筋制安（带E）Φ10以外 2. 计价综合考虑：混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.744				4332.3
		涉铁保护工程合计							

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：涉铁保护工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00093	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				非竞争性费用
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：涉铁保护工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1024979.58		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：涉铁保护工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1024979.58	
合计			1024979.58	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：涉铁保护工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：涉铁保护工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：涉铁保护工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：涉铁保护工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：涉铁保护工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：施工图设计费

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010101001001	施工图设计费		m2	6637.44				42.75
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：施工图设计费

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：施工图设计费

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：施工图设计费

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：施工图设计费

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：施工图设计费

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：施工图设计费

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：施工图设计费

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：施工图设计费

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----