


阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目
(一期)——法政路修复工程

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日

阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目
(一期)——法政路修复工程

工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

林炳德

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

张农运

(签字或盖章)

编制人:

王琴

(造价工程师签字盖章专用章)



复核人:



(造价工程师签字盖章专用章)

有效期至2025年06月07日

编制时间:

复核时间:

总 说 明

项目名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程

第 1 页 共 1 页






表-01





单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 1 页 共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计			
A.1	车行道				
A.2	水泥砼路面面层补强				
A.3	人行道铺设仿花岗岩生态石				
A.4	T3型花岗岩路缘石				
A.5	路基土方				
A.6	树池				
A.7	车止石				
A.8	人行台阶				
A.9	拆除现状构造物				
A.10	路面病害处治				
B	措施其他项目费	措施其他项目费			
B.1	措施其他项目费	其他措施费			
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差			
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6		
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9		按工程所在地规定计算
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)			
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金			
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费			
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9		
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金			
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10		
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9		
H	人工费	分部分项、措施项目人工费			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车行道					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验:满足压实度要求 土基 $E_0 \geq 30\text{Mpa}$ 2. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11840.13		
2	040202015001	20cm厚4%水泥稳定级配碎石	1. 4%水泥稳定碎石 2. 厚度: 20cm 2. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11840.13		
3	040202015002	20cm厚5%水泥稳定级配碎石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 20cm 2. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11366.59		
4	040203007001	C35水泥混凝土面层	1. 混凝土强度等级:C35水泥混凝土板(4.5MPa) 2. 厚度:24cm 3. 含水泥混凝土路面水养生 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10420.00		
5	041001004001	处治现有砼路面层(铣刨2cm)	1. 材质:现有砼路面层 2. 厚度:铣刨2cm 3. 拆除废料、运距:石方,6Km 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2955.00		
6	040203006001	沥青混凝土AC-16C调平层,平均3cm厚	1. 沥青品种:A级70号沥青 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-16C调平层 3. 厚度:调平层厚度平均为3cm,具体根据现状砼路面实际标高进行调平,调平层厚度小于5cm部位同下面层一起施工,厚度大于5cm部位先调平后施工下面层 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2955.00		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040203003001	透层热熔改性沥青（1.1L/m ² ）	1. 材料品种：热熔性沥青 2. 喷油量：1.1L/m ² 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	13375.00		
8	040203006002	聚酯玻纤格栅满铺	1. 材料品种：聚酯玻纤格栅满铺 2. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	13375.00		
9	040203003002	粘层改性乳化沥青（0.5L/m ² ）	1. 材料品种：改性乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m ² 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	13375.00		
10	040203006003	沥青混凝土AC-16C，4cm厚	1. 沥青品种：A级70号沥青 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-16C 3. 厚度：4cm 4. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	13375.00		
11	040203006004	沥青混凝土AC-13C，3.5cm厚	1. 沥青品种：I-D级改性沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土AC-13C 3. 厚度：3.5cm 4. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	13375.00		
		分部小计					
		水泥砼路面面层补强					
12	040901008001	植筋	1. 材料种类：拉杆采用螺纹钢直径14，长70cm，间距50cm， 2. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	467.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:水泥混凝土路面构造筋 直径10-25 2. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	16.79		
14	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋采用HRB400钢筋Φ12 2. 部位:适用于水泥混凝土路面面板下有结构物横向下穿,当箱形结构物顶面距水泥混凝土面板底距离小于1.2米时,圆形管状结构物顶面距水泥混凝土面板底距离小于0.5米时须对水泥混凝土路面面层设钢筋网补强 3. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	3.39		
		分部小计					
		人行道铺设仿花岗岩生态石					
15	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验:满足压实度要求土基 $E_0 \geq 30\text{Mpa}$ 2. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6285.41		
16	040202015003	18cm厚5%水泥稳定级配碎石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 18cm 2. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	5794.96		
17	040204002001	人行道仿花岗岩生态石(仿花岗岩生态石芝麻白20cm×60cm×5cm)	1. 块料品种、规格:仿花岗岩生态石芝麻白20cm×60cm×5cm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4677.11		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040204002002	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石淡黄色盲道砖30cm×30cm×5cm）	1. 块料品种、规格：仿花岗岩生态石淡黄色盲道砖30cm×30cm×5cm 2. 结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	409.09		
19	040204002003	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石贵妃红20cm×60cm×5cm）	1. 块料品种、规格：仿花岗岩生态石贵妃红20cm×60cm×5cm 2. 结合层厚度、砂浆配合比：3cm厚M10水泥砂浆 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	1090.91		
		分部小计					
		T3型花岗岩路缘石					
20	040204004001	T3型花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格：T3型花岗岩路缘石80cm×30cm×15cm（阳江红） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：2cmM7.5水泥砂浆 3. 基础、垫层材料品种、厚度：10cm厚C20混凝土垫层、C20混凝土靠背 4. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	1635.00		
		分部小计					
		路基土方					
21	040101001001	路基土方（挖土方量），全线人行道需挖14cm至结构层底，破除人行道修复路面需挖44cm，新建砼路面需挖14cm至结构层底	1. 路基土方开挖 2. 弃土运距：6km	m ³	1426.66		
		分部小计					
		树池					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040303001001	5cm厚C20混凝土垫层	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：5cm厚C20混凝土垫层 2. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	2.10		
23	040204007001	花岗岩树池	1. 材料品种、规格：花岗岩树池石条100（80）*10cm，95（75）*10cm 2. 5mm厚C20砼垫层 3. 250*200*70绿色哑铃植草砖 4. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	120.00		
		分部小计					
		车止石					
24	040303002001	白麻花岗岩车止石25×75	1. 材料品种、规格：白麻花岗岩车止石25x75cm 2. 垫层材料品种、厚度：20cm厚C25混凝土垫层 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	160.00		
		分部小计					
		人行台阶					
25	010507004001	C20混凝土台阶	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20砼垫层 2. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	38.76		
26	011107001001	石材台阶面（阳江红花岗岩50*50*3cm）	1. 块料品种、规格：花岗岩（阳江红）50cm*50cm*3cm 2. 结合层厚度、砂浆配合比：2cm厚1：3水泥砂浆 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	171.80		
		分部小计					
		拆除现状构造物					
					本页小计		

综合单价分析表

工程名称： 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

标段： 第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量											
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润						
	人工单价																
				小计													
				元/工日													
清单项目综合单价																	
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
材料费明细																	
其他材料费																	
材料费小计																	

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏导员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.7	2.13	模板工程		项	1		
2.8	011702027001	人行台阶模板	1. 台阶模板	m2	68.58		
2.9	011702025001	基础垫层模板		m2	490.45		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10		
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计					-

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 1 页 共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计			
A.1	圆形、矩形检查井及结合井				
A.2	偏沟式双算及四算雨水口				
A.3	增强中空壁缠绕管				
A.4	破除并修复混凝土路面				
A.5	拆除并填实现状单算及双算雨水口				
A.6	修复现状破损雨水井				
A.7	其他（修复破损管、清淤、更换井盖防坠网、混凝土包封雨水口连接管等）				
A.8	路面面层钢筋补强				
A.9	周边建筑污水管接驳（安装UPVC管）				
A.10	迁移现状消防栓				
A.11	拆除现状砖砌边沟				
A.12	涵洞 1-3.0m×2.0m钢筋混凝土箱涵				
A.13	涵洞 1-1.5m×1.0m钢筋混凝土盖板涵				
A.14	涵洞 1-1.7m×1.7m钢筋混凝土盖板涵				
A.15	涵洞 1-2.0m×1.5m钢筋混凝土盖板涵				
A.16	升高现状雨水、污水、给水井、电力井、电信井				
B	措施其他项目费	措施其他项目费			
B.1	措施其他项目费	其他措施费			
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差			
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6		
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9		按工程所在地规定计算

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		圆形、矩形检查井及结合井					
1	040504002001	圆形混凝土雨水检查井（Φ1500）	1. 名称：Φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3，页17、29） 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6. 流槽：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	9.00		
2	040504002002	圆形混凝土雨水沉泥井（Φ1500）	1. 名称：Φ1500圆形混凝土雨水沉泥井，平均深度2.3米（详见图集06MS201-3，页17、29） 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6. 流槽：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	4.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040504002003	圆形混凝土雨水检查井（ $\phi 1250$ ）	1. 名称： $\phi 1250$ 圆形混凝土雨水检查井，平均深度1.77米（详见图集06MS201-3, 页15、26） 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6. 流槽：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	6.00		
4	040504002004	矩形90°四通混凝土雨水检查井（2200 \times 1700）	1. 名称：四通混凝土雨水检查井，2200*1700（详见图集06MS201-3, 页36、53） 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6. 流槽：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3.00		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002005	矩形90°四通混凝土雨水检查井（2700×2050）	1. 名称：四通混凝土雨水检查井，2200*2050（详见图集06MS201-3,页36、54） 2. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6. 流槽：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00		
6	040504002006	结合井（2700×2050）	1. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层，厚度100；C30混凝土基础，厚度300 2. 混凝土强度等级：C30混凝土井墙 3. 盖板材质、规格：C30混凝土盖板120厚 4. 井盖、井圈材质及规格：φ700重型球墨铸铁井盖 5. 踏步材质、规格：按设计要求 6. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00		
		分部小计					
		偏沟式双算及四算雨水口					
7	040504009001	偏沟式双算雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：重型球墨铸铁雨水篦，带防盗措施 2. 垫层、基础材质及厚度：C20砼基础100厚 3. 砌筑材料品种、规格：砌Mu10砖 4. 砂浆强度等级及配合比：WM M10水泥砂浆 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	42.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-排水部分

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	040504009002	偏沟式四算雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 重型球墨铸铁雨水篦, 带防盗措施 2. 垫层、基础材质及厚度: C20 混凝土基础100厚 3. 砌筑材料品种、规格: 砌Mu10 砖 4. 砂浆强度等级及配合比: WM M 10水泥砂浆 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	20.00		
9	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 装载机装土 3. 挖土深度: 综合考虑 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	149.92		
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.58		
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距: 6km 4. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	130.54		
		分部小计					
		增强中空壁缠绕管					
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3628.14		
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 回填石屑 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2802.48		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	790.00		
15	040501004001	HDPE增强中空壁缠绕管 DN300 雨水链接管	1. 材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN300 2. 连接形式:电熔连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	320.00		
16	040501004002	HDPE增强中空壁缠绕管 DN400 雨水链接管	1. 材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN400 2. 连接形式:电熔连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	219.00		
17	040501004003	HDPE增强中空壁缠绕管 DN600 雨水预埋管	1. 材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN600 2. 连接形式:电熔连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	129.00		
18	040501004004	HDPE增强中空壁缠绕管 DN1000 雨水主管	1. 材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN1000 2. 连接形式:电熔连接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	451.00		
19	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:详见规范及设计要求 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	385.06		
		分部小计					
		破除并修复混凝土路面					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	041001001003	破除混凝土路面 敷设雨水管道	1. 材质：C35水泥混凝土 2. 厚度：24cm 3. 装载机装松散石方 4. 运距：6km 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	777.00		
21	040203007002	修复混凝土路面 敷设雨水管道	1. 混凝土强度等级：C35水泥混凝土 2. 厚度：24cm 3. 水泥混凝土路面水养生 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	777.00		
22	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C20水泥砼15cm	m ³	116.55		
23	040901008002	植筋	1. 材料种类：拉杆采用HRB400钢筋Φ14 2. 植入深度：70cm 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	340.00		
24	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 装载机装石方 3. 运距：6km 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	186.48		
		分部小计					
		拆除并填实现状 单算及双算雨水口					
25	040303002002	拆除并填实现状 单算雨水口 C20 混凝土填实	1. 拆除原有单算雨水口并填实 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	15.00		
26	040303002003	拆除并填实现状 双算雨水口 C20 混凝土填实	1. 拆除原有双算雨水口并填实 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	18.00		
		分部小计					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——市政路修复工程-排水部分

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		修复现状破损雨水井					
27	040504001001	砖砌圆型污水井	1. 拆除原有井盖及井座 2. 拆除砖砌体 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:井内侧抹灰 5. 砂浆强度等级、配合比:1:2防水水泥砂浆抹面 6. 混凝土强度等级:C30混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格:DN700重型球墨铸铁井盖及井座 8. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	5.00		
28	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.75		
29	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.45		
30	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	33.30		
		分部小计					
		其他（修复破损管、清淤、更换井盖防坠网、混凝土包封雨水口连接管等）					
31	040504001002	更换现状雨水检查井井盖及井座及增设防坠网	1. 更换井盖及井座,增加防坠网 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	22.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040501001001	修复现状破损雨水管 DN1000（安装Ⅱ级钢筋混凝土承插管DN1000）	1. 管座材质：钢筋混凝土管DN1000 2. 规格：DN1000 3. 接口方式：橡胶圈密封 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验 5. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.00		
33	040501001002	混凝土管	1. DN1000管道清淤 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	300.00		
34	040103002005	混凝土管清淤泥外运弃置	1. 废弃料品种：淤泥外运 2. 运距：6km 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	58.88		
35	040303002004	C20混凝土包封雨水口接管	1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	247.00		
		分部小计					
		路面面层钢筋补强					
36	040901001003	检查井外路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	1. 钢筋规格：φ12钢筋 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	6.08		
37	040901001004	双算雨水口处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	1. 钢筋规格：φ12钢筋 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	6.62		
38	040901001005	四算雨水口处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	1. 钢筋规格：φ12钢筋 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	4.06		
		分部小计					
		周边建筑污水管接驳（安装UPVC管）					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040501004005	周边建筑污水管接驳 UPVC De160	1. 材质及规格:UPVC塑料管De160 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	m	800.00		
40	040501004006	周边建筑污水管接驳 UPVC De200	1. 材质及规格:UPVC塑料管De200 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	m	200.00		
		分部小计					
		迁移现状消火栓					
41	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:室外地上式消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0 3. 附件材质、规格:铸铁闸阀套筒 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	套	2.00		
42	031001002001	焊接钢管 $\phi 114 \times 8$	1. 安装部位:室外 2. 规格、压力等级:焊接钢管 $\phi 114 \times 8$ 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	m	48.00		
43	031003003001	手动球墨闸阀 DN100, SD41X-10	1. 类型:手动球磨闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 型号:SD41X-10 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	个	2.00		
44	031001001001	拆除原有消火栓	1. 拆除室外原有消火栓 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	套	2.00		
45	041001009001	拆除井	1. 拆除原有消火栓井 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本项目所需的一切相关工作	座	2.00		
		分部小计					
		拆除现状砖砌边沟					
46	041001007001	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×400, 墙厚240	1. 结构形式:砖砌边沟500*400 2. 墙厚240	m ³	34.37		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	041001007002	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×700，墙厚240	1. 结构形式：砖砌边沟500*700 2. 墙厚240	m3	24.53		
48	041001007003	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×900，墙厚240	1. 结构形式：砖砌边沟500*900 2. 墙厚240	m3	79.06		
49	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 装载机装石方 3. 运距：6km 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	137.96		
		分部小计					
		涵洞 1-3.0m×2.0m钢筋混凝土箱涵					
50	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	141.80		
51	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	85.90		
52	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距：6km 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	55.90		
53	040303001003	涵身 C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	31.08		
54	040303002005	涵身 C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.12		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040303015001	涵身 C30混凝土箱体	1. 混凝土强度等级:C30混凝土箱体 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	106.13		
56	040303004001	涵身 C30混凝土帽石	1. 混凝土强度等级:C30混凝土帽石 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.54		
57	040103001005	涵身 基础换填石屑	1. 软基处理 2. 密实度要求:按设计要求 3. 填方材料品种:回填石屑 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	78.85		
58	040103001006	涵身 台背回填石屑	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石屑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	129.20		
59	040601029001	沉降缝 沥青麻絮	1. 材料品种:沥青麻絮 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.83		
60	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:Φ10-25mm 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	17.75		
61	040303002006	洞口 C20混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土基础 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.51		
62	040303019001	洞口 C20混凝土铺砌	1. 混凝土强度等级:C20混凝土铺砌 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.97		
63	040303015002	洞口 C20混凝土墙身	1. 混凝土强度等级:C20混凝土墙身 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.92		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——市政路修复工程-排水部分

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040303015003	洞口 C20混凝土截水墙	1. 混凝土强度等级:C20混凝土截水墙 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.06		
65	040601029002	洞口 沉降缝 沥青麻絮	1. 材料品种:沥青麻絮 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.91		
66	040303001004	洞口 防腐层 防腐沥青	1. 环氧沥青防腐 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	47.30		
		分部小计					
		涵洞 1-1.5m×1.0m钢筋混凝土盖板涵					
67	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	44.77		
68	040103001007	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.00		
69	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.70		
70	040303002007	涵身 C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土基础 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	23.20		
71	040303005001	涵身 C30混凝土涵台身	1. 部位:涵身 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.56		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040303004002	涵身 C30混凝土 台帽	1. 部位:台帽 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.52		
73	040303012001	涵身 C30混凝土 绞缝	1. 部位:绞缝 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.53		
74	040303007001	涵身 C30混凝土 盖板	1. 部位:盖板 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.35		
75	040303019002	涵身 C35混凝土 铺装	1. 混凝土强度等级:C35混凝土 铺装 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.00		
76	040103001008	涵身 基础换填 石屑	1. 软基处理 2. 填方材料品种:回填石屑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	15.60		
77	040103001009	涵身 台背回填 石屑	1. 填方材料品种:回填石屑 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	102.20		
78	040601029003	沉降缝 沥青麻 絮	1. 材料品种:沥青麻絮 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.75		
79	040601029004	涵身 台板填充 油毛毡	1. 材料品种:油毛毡支座 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.60		
80	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢 ϕ 10mm以内 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.71		
81	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢 ϕ 10mm以外 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.12		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格：带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$ 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.14		
		分部小计					
		涵洞 1-1.7m \times 1.7m钢筋混凝土盖板涵					
83	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：综合考虑 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	76.30		
84	040103001010	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	57.30		
85	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距：6km 4. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	20.00		
86	040303002008	涵身 C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	29.76		
87	040303005002	涵身 C30混凝土涵台身	1. 部位：涵台身 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	33.01		
88	040303004003	涵身 C30混凝土台帽	1. 部位：台帽 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	11.41		
89	040303012002	涵身 C30混凝土绞缝	1. 部位：绞缝 2. 混凝土强度等级：C30混凝土 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	0.71		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040303007002	涵身 C30混凝土盖板	1. 部位: 盖板 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.97		
91	040303019003	涵身 C35混凝土铺装	1. 混凝土强度等级: C35混凝土 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.48		
92	040103001011	涵身 基础换填石屑	1. 软基处理 2. 填方材料品种: 回填石屑 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.20		
93	040103001012	涵身 台背回填石屑	1. 填方材料品种: 回填石屑 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	215.04		
94	040601029005	沉降缝 沥青麻絮	1. 材料品种: 沥青麻絮 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.03		
95	040601029006	涵身 台板填充油毛毡	1. 材料品种: 油毛毡支座 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.72		
96	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: 圆钢 $\phi 10$ mm以内 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.89		
97	040901001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: 圆钢 $\phi 10$ mm以外 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.14		
98	040901001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格: 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.75		
		分部小计					
		涵洞 1-2.0m×1.5m钢筋混凝土盖板涵					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-排水部分

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	139.80		
100	040103001013	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	86.20		
101	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	53.60		
102	040303001005	涵身 C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.98		
103	040303002009	涵身 C25混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土基础 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	17.82		
104	040303015004	涵身 C30混凝土箱体	1. 混凝土强度等级:C35混凝土箱体 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	67.40		
105	040303004004	涵身 C30混凝土帽石	1. 部位:帽石 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.49		
106	040103001014	涵身 基础换填石屑	1. 软基处理 2. 填方材料品种:回填石屑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	51.98		
107	040103001015	涵身 台背回填石屑	1. 填方材料品种:回填石屑 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	92.40		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040601029007	沉降缝 沥青麻絮	1. 材料品种:沥青麻絮 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.25		
109	040901001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:带肋钢筋 ϕ 10-25mm 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	12.24		
110	040303002010	洞口 C20混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.08		
111	040303019004	洞口 C20混凝土铺砌	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.61		
112	040303015005	洞口 C20混凝土墙身	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.24		
113	040303015006	洞口 C20混凝土截水墙	1. 混凝土强度等级:20混凝土 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.76		
114	040601029008	洞口 沉降缝 沥青麻絮	1. 材料品种:沥青麻絮 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.71		
115	040303001006	洞口 防腐层 防腐沥青	1. 环氧沥青防腐 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.03		
		分部小计					
		升高现状雨水、污水、给水井、电力井、电信井					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-排水部分

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
116	040504002007	升高现状雨水、污水井	1. 名称: ϕ 1500圆形混凝土雨水检查井, 平均深度2.22米(详见图集06MS201-3, 页17) 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格:C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖, 1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20 7. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	50.00		
117	040504002008	升高现状给水井	1. 名称: ϕ 1500圆形混凝土雨水检查井, 平均深度2.22米(详见图集06MS201-3, 页17) 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格:C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖, 1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20 7. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	10.00		
118	040504002009	升高现状电力井	1. 名称: ϕ 1500圆形混凝土雨水检查井, 平均深度2.22米(详见图集06MS201-3, 页17) 2. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格:C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6. 流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖, 1:2防水水泥砂浆抹面, 厚20 7. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	12.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	040504002010	升高现状电信井	1. 名称：Φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3, 页17） 2. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层 3. 混凝土强度等级：C25混凝土基础 4. 盖板材质、规格：C25混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土 6. 流槽：M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	35.00		
		分部小计					
					本页小计		
					合 计		

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	
2	措施其他项目			
粤041109009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002002	夜间施工增加费		20	
041109005002	交通疏导员增加费		15	
041108001002	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000002	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	041101005001	井字架	1. 井深:4米以内 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	19		
1.3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.5	1.4	桥梁支架		项	1		
1.6	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.9	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.7	2.13	模板工程		项	1		
2.8	041102002001	圆形混凝土雨水检查井基础模板	1. 构件类型:井基础模板 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.53		
2.9	041102028001	圆形混凝土雨水检查井井壁(隔墙)模板	1. 构件类型:池壁模板 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	365.18		
本页小计							

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.10	041102002002	矩形混凝土雨水检查井基础模板	1. 构件类型:雨水井基础模板 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.99		
2.11	041102028002	结合井井壁(隔墙)模板	1. 构件类型:结合井井壁模板 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.6		
2.12	041102028003	矩形混凝土雨水检查井井壁(隔墙)模板	1. 构件类型:雨水井模板 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成成本清单项目所需的一切相关工作	m2	131.4		
2.13	041102002003	结合井基础模板	1. 构件类型:结合井基础模板 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.78		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10		
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计					-

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计			
A.1	热熔性涂料标线				
A.2	热熔性涂料标记				
A.3	成品交通标志牌				
A.4	标志杆、警示柱				
B	措施其他项目费	措施其他项目费			
B.1	措施其他项目费	其他措施费			
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差			
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6		
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9		按工程所在地规定计算
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)			
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金			
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费			
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9		
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金			
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10		
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9		
H	人工费	分部分项、措施项目人工费			
I	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-交通部分

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		热熔性涂料标线					
1	040205006001	车行道边缘线	1. 材料品种:车行道边缘线(白色单实线),宽15cm,热熔标线 2. 工艺:标线厚1.8mm,反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m,玻璃珠级配应符合要求,保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内,且分布均匀。 3. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	245.22		
2	040205006002	不可跨越对向车道分界线	1. 材料品种:不可跨越对向车道分界线,宽15cm,热熔标线 2. 工艺:标线厚1.8mm,反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m,玻璃珠级配应符合要求,保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内,且分布均匀。 3. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	159.00		
3	040205006003	车行道分界线(白色虚线)	1. 材料品种:车行道分界线(白色虚线),宽15cm,热熔标线 2. 工艺:标线厚1.8mm,反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m,玻璃珠级配应符合要求,保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内,且分布均匀。 3. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	78.20		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040205006004	人行横道线	1. 材料品种：车行道分界线（白色虚线），宽40cm，热熔标线 2. 工艺：标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	568.00		
5	040205006005	减速让行标线	1. 材料品种：减速让行标线，按国标，热熔标线 2. 工艺：标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	40.50		
6	040205006006	人行道预告标示	1. 材料品种：人行道预告标示，按国标，热熔标线 2. 工艺：标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	41.00		
7	040205006007	导向箭头	1. 材料品种：导向箭头 2. 工艺：标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	92.56		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040205006008	导流线，线宽45cm，线厚1.8mm	1. 材料品种：导流线，宽45cm，热熔标线 2. 工艺：标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m ²	11.90		
		分部小计					
		热熔性涂料标记					
9	040205007001	文字标记	1. 材料品种：文字标记（礼让行人） 2. 工艺：标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	9.00		
		分部小计					
		成品交通标志牌					
10	040205004001	三角形标志牌	1. 名称：三角形标志牌 2. 标志板材质、规格尺寸：铝合金板 L=90cm×0.2cm 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	18.00		
11	040205004002	正方形标志牌	1. 名称：正方形标志牌 2. 标志板材质、规格尺寸：铝合金板80cm×80cm×0.2cm 3. 板面反光膜等级：IV类反光膜 4. 其他要求：详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	19.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040205004003	圆形标志牌	1. 名称:圆形标志牌 2. 标志板材质、规格尺寸:铝合金板Φ80cm×0.2cm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	18.00		
13	040205004004	无障碍标志牌	1. 名称:无障碍标志牌 2. 标志板材质、规格尺寸:铝合金板 48cm×64cm×0.3cm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	19.00		
14	040205004005	指路标志牌	1. 名称:指路标志牌 2. 标志板材质、规格尺寸:铝合金板 450cm×240cm×0.3cm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	2.00		
15	040205004006	指路标志牌	1. 名称:指路标志牌 2. 标志板材质、规格尺寸:铝合金板 480cm×160cm×0.3cm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	1.00		
16	040205004007	路名牌	1. 名称:路名牌 2. 标志板材质、规格尺寸:铝合金板 118cm×36cm×0.3cm 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	5.00		
		分部小计					
		标志杆、警示柱					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040205003001	单柱型A 基础及标志杆	1. 名称:单柱式A型标志 2. 钢管立柱Q235B钢ΦC89x4.5x3500mm,采用热浸镀锌处理后,静电喷涂处理,喷白色氟碳漆。 3. C20混凝土垫层800x800x100mm 4. C30混凝土基础800x800x800mm,配筋8Φ14L=1200mm,箍筋4Φ8L=2900mm 5. 土方挖、运:挖一、二类土、余方弃置4Km 6. 其他:含预埋地脚螺栓4M20X810mm、法兰盘(加劲)300mm*300mm*10mm及加劲肋δ=10mm等所有配件 7. 计价包括混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	18.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040205003002	单柱型B 基础及标志杆	1. 名称:单柱式B型标志杆 2. 钢管立柱C121x8x3650mm, 采用热浸镀锌处理后, 静电喷涂处理, 喷白色氟碳漆。 3. C20混凝土垫层1000x1400x100mm 4. C30混凝土基础1000x1400x1000mm, 配筋8Φ14L=1500mm, 箍筋5Φ8L=3700mm 5. 土方挖、运: 挖一、二类土、余方弃置4Km 6. 其他: 含预埋地脚螺栓4M24X1000mm、法兰盘(加劲)400mm*400mm*20mm及加劲肋 δ=15mm等所有配件 7. 计价包括混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8. 其他要求: 详见设计图纸, 满足图纸及相关技术规范要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	19.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040205003003	单柱型C 基础及标志杆	1. 名称:单柱式C型标志杆 2. 钢管立柱C121x8x4250mm, 采用热浸镀锌处理后, 静电喷涂处理, 喷白色氟碳漆。 3. C20混凝土垫层10200x1500x100mm 4. C30混凝土基础1200x1500x1200mm, 配筋8Φ14L=1500mm, 箍筋5Φ8L=3700mm 5. 土方挖、运: 挖一、二类土、余方弃置4Km 6. 其他: 含预埋地脚螺栓4M24X1000mm、法兰盘(加劲) 400mm*400mm*20mm及加劲肋 δ=15mm等所有配件 7. 计价包括混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8. 其他要求: 详见设计图纸, 满足图纸及相关技术规范要求, 包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	9.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040205003004	悬臂式 基础及标志杆1	1. 名称:悬臂式 基础及标志杆1 2. Q335钢管立柱C325x14x7800mm, Q235钢管横梁C219x11x5548mm+C219x11x705mm杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷二遍环氧富锌底漆和银白调和漆,镀锌量600g/m。 3. C20混凝土垫层2100x2000x100mm 4. C30混凝土基础2100x2000x2000mm,配筋20 Φ 16L=2200mm,箍筋7 Φ 16L=7828mm 5. 土方挖、运:挖一、二类土、余方弃置4Km 6. 其他:含预埋地脚螺栓18M30X1933mm、定位法兰盘1000mm*1000mm*20mm及加劲肋 δ =20mm等所有配件 7. 计价包括混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	2.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040205003005	悬臂式 基础及标志杆2	1. 名称:悬臂式 基础及标志杆2 2. Q335钢管立柱直杆C273×22×7300, Q235钢管横梁C219x8x5564mm+C219x8x673mm杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷二遍环氧富锌底漆和银白调和漆,镀锌量600g/m。 3. C20混凝土垫层2100x2000x100mm 4. C30混凝土基础2100x2000x2000mm,配筋20Φ16L=2200mm,箍筋7Φ16L=7828mm 5. 土方挖、运:挖一、二类土、余方弃置4Km 6. 其他:含预埋地脚螺栓18M30X1933mm、定位法兰盘1000mm*1000mm*20mm及加劲肋δ=20mm等所有配件 7. 计价包括混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8. 其他要求:详见设计图纸,满足图纸及相关技术规范要求,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	1.00		
					本页小计		

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	
2	措施其他项目			
粤041109009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002003	夜间施工增加费		20	
041109005003	交通疏导员增加费		15	
041108001003	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000003	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.5.1	040205004008	前方施工标志牌（交通疏解标志）	1. 标志板安装 单块面积 1m ² 内	块	3		
1.5.2	040303002011	C25混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	4.84		
1.5.3	040205012001	白色镀锌钢冲孔板	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏 活动式	m	778		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	模板工程		项	1		
2.2	041102001001	标志杆垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	24.34		
2.3	041102002004	标志杆基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m ²	262.48		
2.4	2.8	材料二次运输		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
2.6	2.10	施工护栏		项	1		
2.7	2.11	监测量控工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：阳江市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10		
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计					-

综合单价分析表

工程名称： 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分

标段： 第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量												
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润							
	人工单价																	
	元/工日			小计														
未计价材料费																		
清单项目综合单价																		
		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
材料费 明 细																		
		其他材料费				-												
		材料费小计				-												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	
2	措施其他项目			
粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405002001	夜间施工增加费		20	
粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405006001	反季节栽植影响措施			
QTFY00000004	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	050403001001	树木支撑架（秋枫铁架扶固 $\phi 50 \times 4$ 镀锌钢管，外喷绿色涂料，每根长2m，每株4根）	1. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	91		
1.3	050403001002	树木支撑架（火焰木铁架扶固 $\phi 50 \times 4$ 镀锌钢管，外喷绿色涂料，每根长2m，每株4根）	1. 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	29		
1.4	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.5	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.6	1.4	施工便道		项	1		
1.7	1.5	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10		
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6		按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计					-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通信部分					
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1961.63		
2	040103001016	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石屑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1731.86		
3	040305001002	垫层C20	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:100mm 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	63.58		
4	030413004001	管道包封C20	1. 名称:管道包封 2. 规格:530*360 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	73.88		
5	030408003001	纤维编绕拉挤电缆保护套管 BWFRP150×3.0×6000	1. 名称:纤维编绕拉挤电缆保护套管 2. 根数:6 3. 规格:BWFRP150×3.0×6000 4. 敷设方式:埋地,砼包封 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	871.00		
6	030408003002	纤维编绕拉挤电缆保护套管 BWFRP100×2.0×6000	1. 名称:纤维编绕拉挤电缆保护套管 2. 根数:6 3. 规格:BWFRP100×2.0×6000 4. 敷设方式:埋地,砼包封 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	132.00		
7	040205004009	通信标志牌	1. 类型:通信标识牌 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	块	66.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-通信部分

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030409001001	接地极 热镀锌角钢∠5×50×50×2500	1. 名称:接地极 2. 材质:热镀锌角钢 3. 规格:∠5×50×50×2500 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	52.00		
9	030409002001	水平接地体及接地连接线 40×5热镀锌扁钢	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*5 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	871.00		
10	030413005001	小号四通型人孔	1. 名称:小号四通型人孔 2. 规格:3380*2380 3. 垫层:C20砼, 120厚 4. 墙体:WM M10砂浆砌筑MU10砖, 240厚 5. 抹灰:砂浆WP M20, 外侧20厚, 内侧15厚 6. 钢筋:HRB400 7. 图集:YD/T5178-2017, 第12页和第13页, 第24页和第27页 8. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22.00		
11	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ³	1961.63		
		分部小计					
		破除并修复路面					
12	041001001004	旧路面机械切缝 24cm厚	1. 材质:混凝土路面切缝 2. 厚度:24cm厚 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.00		
13	041001001005	破除 24cm砼层	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:24cm 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	36.00		
					本页小计		

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	
2	措施其他项目			
粤041109009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002004	夜间施工增加费		20	
041109005004	交通疏导员增加费		15	
041108001004	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000005	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.5.1	041102001002	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	223.04		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	项			
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计					-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-高压线改造

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	030410003001	拆除10kV石根线#66-#71段架空线路JKLGYJ-240mm ²	1. 名称: 拆除低压电线 2. 规格: JKLGYJ-240mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.70		
2	030410003002	拆除10kV凤来线#66-#72段架空线路JKLGYJ-240mm ²	1. 名称: 拆除低压电线 2. 规格: JKLGYJ-240mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.71		
3	030410003003	拆除10kV潭西线市场南支线#01-#09段架空线路JKLGYJ-70mm ²	1. 名称: 拆除低压电线 2. 规格: JKLGYJ-70mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	1.40		
4	031103008001	拆除架空ADSS-48通信光缆线路	1. 规格、型号: 拆除架空通信光缆ADSS-48 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	238.00		
5	粤030410005001	拆除II C93-11双回路转角塔(2.6t/座)	1. 名称: 拆除II C93-11双回路转角塔(2.6t/座) 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	基	2.00		
6	041001010001	拆除15米电杆	1. 拆除15米电杆 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	9.00		
7	041001010002	拆除12米电杆	1. 拆除12米电杆 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1.00		
8	041001010003	拆除10米电杆	1. 拆除10米电杆 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1.00		
9	030410004001	拆除绝缘导线耐张绝缘子串	1. 名称: 拆除绝缘导线耐张绝缘子串 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	51.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030410002001	拆除单回路直线杆单边F架（瓷横担）金具	1. 名称: 拆除单回路直线杆单边F架（瓷横担）金具 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	8.00		
11	030410002002	拆除双回路直线杆单边F架（瓷横担）金具	1. 名称: 拆除双回路直线杆单边F架（瓷横担）金具 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3.00		
		分部小计					
		新建部分					
		电缆					
12	030410003004	架空线路 JKLGYJ-70mm ²	1. 名称: 架空线路 2. 规格: JKLGYJ-70mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.09		
13	030410003005	架空线路 JKLGYJ-240mm ² , 0.948KG/M	1. 名称: 架空线路 2. 规格: JKLGYJ-240mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.12		
14	030410003006	架空线路 JKLGYJ-240/30mm ² , 1.309KG/M	1. 名称: 架空线路 2. 规格: 架空线路 JKLGYJ-240/30mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.12		
15	030411004001	500V铜芯低压电线 ZR-BVV-35mm ²	1. 名称: 低压电线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 规格: ZR-BVV-35mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.00		
16	030408001001	电力电缆 ZR-YJV22-3*70mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV22-3*70mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级 (kV): 10kV 5. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	336.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030408001002	电力电缆 ZR-YJV22-3*300mm ²	1. 名称:铜芯铠装交联高压电力电缆 2. 规格:ZR-YJV22-3*300mm ² 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):10kV 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	534.00		
18	030408006001	10kV户外冷缩电缆终端头,附铜线耳 HN-15kV/3×70	1. 名称:户外冷缩电缆终端头 2. 规格:3*70mm ² 3. 材质、类型:含铜线耳 4. 电压等级(kV):10kV 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00		
19	030408006002	10kV户外冷缩电缆终端头,附铜线耳 HN-15kV/3×300	1. 名称:户外冷缩电缆终端头 2. 规格:3*300mm ² 3. 材质、类型:含铜线耳 4. 电压等级(kV):10kV 5. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4.00		
20	030410004002	10kV线路型多间隙避雷器	1. 名称:10kV线路型多间隙避雷器 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	12.00		
21	030410004003	10kV户外国产隔离开关,合成,630A	1. 名称:10kV户外国产隔离开关,合成 2. 规格:GW9-10W/630A 3. 电压等级(kV):10kV 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	5.00		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410004004	10kV线路型避雷器，复合外套，5WS-17/50，IV级防污	1. 名称：杆上设备安装 2. 氧化锌避雷器Y5WS-17/50FT、避雷器绝缘防护罩、导线接线夹（带绝缘护套）70/70（高压带测温）、导线接线夹（带绝缘护套）240/240（高压带测温）、铜铝设备线夹SYGQ-70、铜铝设备线夹SYGQ-240、高压避雷器联板-60*6*220、联板-60*6*360，LS-6055D 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	5.00		
23	030410004005	绝缘导线耐张串（成套组装）	1. 名称：绝缘导线耐张串（成套组装） 2. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6.00		
24	030410004006	10kV瓷横担绝缘子，水平式 SC-210	1. 名称：10kV瓷横担绝缘子，水平式 SC-210 2. 压板及胶垫-4×40×70/φ18 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	63.00		
25	030410004007	10kV瓷横担绝缘子，直立式 SC-210	1. 名称：10kV瓷横担绝缘子，直立式 2. 压板及胶垫-4×40×70/φ18 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6.00		
26	030404036001	压接式铜线耳 DT-35	1. 名称：压接式铜线耳 2. 规格：DT-35 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40.00		
27	030404036002	铜铝钎焊式接线端子 DTL-35Q	1. 名称：铜铝钎焊式接线端子 2. 规格：DTL-35Q 3. 其他：满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40.00		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030404036003	铜铝钎焊式接线端子DTL-70Q	1. 名称:铜铝钎焊式接线端子 2. 规格:DTL-70Q 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36.00		
29	030404036004	铜铝钎焊式接线端子DTL-240Q	1. 名称:铜铝钎焊式接线端子 2. 规格:DTL-240Q 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	48.00		
30	030404036005	铜铝钎焊式接线端子DTL-300Q	1. 名称:铜铝钎焊式接线端子 2. 规格:DTL-300Q 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20.00		
31	030410002003	镀锌角铁横担	1. 名称:横担 2. 镀锌角铁横担 ∠75×7×190 0、镀锌角铁撑臂∠50×5×940 、镀锌角铁横担∠63×6×1500 、镀锌角铁横担∠63×6×2400 、镀锌角铁横担夹板∠63×6×700、镀锌角铁横担∠63×6×1750、镀锌角铁横担∠63×6×2800、镀锌角铁横梁∠75×8×1750、镀锌角铁横梁∠75×8×2800、镀锌角铁横担夹板∠63×6×850、镀锌角铁横担夹板∠63×6×1000、镀锌角铁隔刀底梁∠63×6×1200、镀锌角铁横担撑铁∠45×4×300、镀锌角铁横担撑铁∠45×4×250、镀锌角铁横担撑铁∠45×4×150、镀锌角铁抱箍底座∠45×4×150、电缆镀锌抱箍-4*40*200 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	21.00		
32	030410002004	电缆保护镀锌槽钢 [12×3500	1. 名称:电缆保护镀锌槽钢 [12×3500 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	条	12.00		
33	030409002002	镀锌接地扁铁-4*40*10000	1. 名称:镀锌接地扁铁-4*40 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.00		
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-高压线改造

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	030409002003	镀锌扁铁-60*6	1. 名称: 镀锌接地扁铁-60*6 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.00		
35	030408003003	电缆开边镀锌管 Φ160×3000	1. 名称: 电缆开边镀锌管 Φ160 2. U型镀锌抱箍-60*6*Φ230、 双支吊镀锌抱箍-60*6*Φ240、 电缆固定镀锌抱箍-60*6*Φ250 +Φ160、电缆固定镀锌抱箍-60 *6*Φ270+Φ160、电缆保护管 固定镀锌抱箍-60*6*Φ280+Φ 160、电缆保护管固定镀锌抱箍 -60*6*Φ320+Φ160、电缆保 护管固定镀锌抱箍、-60*6*Φ3 60+Φ160、方介子Φ18、圆介 子Φ18、圆介子Φ14、扁铜编 织线带35mm ² 3. 其他: 满足设计图纸及相关技 术规范要求, 包含完成本清单 项目所需的一切相关工作	m	6.00		
36	030409001002	五桩地极 ∠6*6 3*2500	1. 名称: 接地极 2. 规格: 热镀锌角钢∠6*63*25 00 3. 其他: 满足设计图纸及相关技 术规范要求, 包含完成本清单 项目所需的一切相关工作	组	11.00		
37	030409002004	户外接地母线敷 设Φ16圆钢	1. 名称: 户外接地母线敷设Φ16 圆钢 2. 其他: 满足设计图纸及相关技 术规范要求, 包含完成本清单 项目所需的一切相关工作	m	330.00		
38	030408003004	镀锌钢管Φ160* 4.5mm	1. 名称: 镀锌钢管Φ160*4.5mm 2. 其他: 满足设计图纸及相关技 术规范要求, 包含完成本清单 项目所需的一切相关工作	m	6.00		
39	080601011001	电缆走向及深度 标识牌120*80	1. 名称: 电缆走向及深度标识牌 120*80 2. 其他: 满足设计图纸及相关技 术规范要求, 包含完成本清单 项目所需的一切相关工作	套	135.00		
40	080601011002	电缆本体标示牌 120*80	1. 名称: 电缆本体标示牌120*80 2. 其他: 满足设计图纸及相关技 术规范要求, 包含完成本清单 项目所需的一切相关工作	套	30.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	080601011003	电缆标示牌，不锈钢菱形80*200	1. 名称: 电缆标示牌 2. 类别: 不锈钢菱形80*200 3. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18.00		
42	080601011004	电缆标志砖	1. 名称: 电缆标志砖 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	块	150.00		
43	03B001	手喷漆 400ml (黄、绿、红)	1. 手喷漆 400ml (黄、绿、红) 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	瓶	6.00		
44	080601011005	标示牌320*200	1. 名称: 标示牌320*200 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20.00		
45	080601011006	警示牌240*300	1. 名称: 警示牌240*300 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20.00		
46	030408008001	防火堵洞-防火泥	1. 名称: 防火泥 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	150.00		
47	030414015001	电缆试验	1. 名称: 交流耐压试验 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	次	1.00		
48	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	11.00		
49	030414009001	避雷器试验	1. 名称: 避雷器试验 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	9.00		
50	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置调试 2. 其他: 满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1.00		
		分部小计					
		光缆					
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030502007001	ADSS-48通信光缆-埋管	1. 名称:通信光缆 2. 规格:ADSS-48 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	290.00		
52	030502007002	ADSS-48通信光缆-架空	1. 名称:通信光缆-架空 2. 规格:ADSS-48 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.00		
53	030408003005	PE管Φ32	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PE管Φ32 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	222.00		
54	030408003006	MPP管Φ160*10	1. 名称:MPP管Φ160*10 2. 材质:MPP管直通 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	222.00		
55	030408003007	PVC阻燃管Φ32	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC阻燃管Φ32 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.00		
56	030410002005	镀锌角钢横担∠63×6×1100	1. 名称:镀锌角钢横担∠63×6×1100 2. U型抱箍-60*6*Φ270、橡胶型塔用引下夹具、耐张塔用紧固夹具、ADSS光缆铁塔引线夹具、U型挂环U-7、直角挂环、心形环TC-16配48芯光缆、内绞丝、HXT-1500,配48芯光缆、外绞丝HXT-1500,配48芯光缆 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2.00		
57	030411001001	镀锌钢管Φ50	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN50 壁厚3.50mm 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030502017001	塔用光缆余缆架	1. 名称:塔用光缆余缆架 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00		
59	030502013001	光缆接头盒	1. 名称:光缆接头盒 2. 规格:48芯 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00		
60	080601011007	光缆标识牌	1. 名称:光缆标识牌 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8.00		
61	080601011008	光缆接头名称牌	1. 名称:光缆接头名称牌 2. 类别:210*135 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4.00		
62	080601011009	光缆标识吊牌	1. 名称:光缆标识吊牌 2. 类别:68*32 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10.00		
		分部小计					
		2层2列电缆通道					
63	030408003008	HDPE阻燃管Φ160*10	1. 名称:HDPE管Φ160*10 2. 复合材料管枕2层2列、HDPE阻燃管直通、HDPE阻燃管管塞 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1664.00		
64	031101012001	一托二线复合材料电缆支架	1. 名称:一托二线复合材料电缆支架 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30.00		
65	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求, 包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	494.69		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	040305001003	垫层C15	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.12		
67	040103001017	回填石粉	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石粉 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	382.87		
68	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	494.69		
		分部小计					
		2层3列电缆通道					
69	030408003009	HDPE阻燃管Φ160*10	1. 名称:HDPE管Φ160*10 2. 复合材料管枕2层3列、HDPE阻燃管直通、HDPE阻燃管管塞 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1500.00		
70	031101012002	一托三线复合材料电缆支架	1. 名称:一托三线复合材料电缆支架 2. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28.00		
71	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	247.41		
72	040305001004	垫层C15	1. 名称:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:100mm 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	21.50		
73	040103001018	回填石粉	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石粉 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	152.41		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目(一期)——法政路修复工程-高压线改造

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 装载机装土 3. 运距:6km 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	247.41		
		分部小计					
		顶管					
75	040501012001	水平导向钻进 HDPE管Φ160*8	1. 土壤类别:综合考虑 2. 顶管工作方式:水平定向钻 3. 管道材质及规格:HDPE(非开挖)管、外径160mm 4. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.00		
		分部小计					
		电缆井					
76	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	239.22		
77	040103001019	回填石粉	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:回填石粉 3. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	96.25		
78	040504002011	2层2列电缆工作井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20垫层 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4. 抹1:2水泥砂浆15厚 5. Φ200PVC管集水口内填粗砂 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	8.00		
					本页小计		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	040504002012	2层2列电缆转角井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20垫层 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4. 抹1:2水泥砂浆15厚 5. ϕ 200PVC管集水口内填粗砂 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00		
80	040504002013	2层2列电缆三通井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4. 抹1:2水泥砂浆15厚 5. ϕ 200PVC管集水口内填粗砂 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00		
81	040504002014	2层3列电缆工作井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4. 抹1:2水泥砂浆15厚 5. ϕ 200PVC管集水口内填粗砂 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	4.00		
82	040504002015	2层3列电缆转角井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4. 抹1:2水泥砂浆15厚 5. ϕ 200PVC管集水口内填粗砂 6. 其他:满足设计图纸及相关技术规范要求,包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3.00		
					本页小计		

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	
2	措施其他项目			
粤041109009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002005	夜间施工增加费		20	
041109005005	交通疏导员增加费		15	
041108001005	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000006	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.5.1	041102002005	底板模板	1. 混凝土基础垫层 木模合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	49.36		
2.5.2	011702011001	井墙模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	432.9		
小 计							
本页小计							
合 计							

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额(元)	备注
1	暂列金额	项			
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计					-

