工程预算审核书

广州菲达建筑咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲200844001340
有效期至:2023年06月30日

工程编号:春财投审[2022]委核预字第163号

建设单位:阳春市潭水镇人民政府

工程名称:阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程

工程类别:市政工程

审定工程造价:　　18,444,941.98　元

大　　　写:　壹仟捌佰肆拾肆万肆仟玖佰肆拾壹元玖角捌分

审核人:（签章）王琴

中华人民共和国一级注册造价工程师
王琴
A11204400000714
广州菲达建筑咨询有限公司
有效期至2024年07月09日

复核人:（签章）严华君

中华人民共和国一级注册造价工程师
严华君
A14174400005109
广州菲达建筑咨询有限公司

审定人:（签章）乔敏

中华人民共和国一级注册造价工程师
乔敏
A11174400003934
广州菲达建筑咨询有限公司
有效期至2025年03月08日

审核机构名称：广州菲达建筑咨询有限公司

审核日期：二〇二二年十一月四日

广州菲达建筑咨询有限公司

建设项目汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			含税工程造价（不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额）	绿色施工安全防护措施费（含税金）	暂列金额（含税金）
1	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程	18444941.98	16063584.89	808635.21	1572721.88
1.1	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分	10487926.82	9220657.40	360676.02	906593.40
1.2	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分	3499458.60	3093966.40	104684.59	300807.61
1.3	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分	696206.55	447454.64	206278.69	42473.22
1.4	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分	105474.91	68805.05	29907.97	6761.89
1.5	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分	1772271.71	1556920.54	62883.47	152467.70
1.6	阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路高压线改造工程	1883603.39	1675780.86	44204.47	163618.06
合计		18444941.98	16063584.89	808635.21	1572721.88

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 1 页　共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计		8317370.56	
A.1	车行道			5417374.78	
A.2	水泥砼路面面层补强			136505.74	
A.3	人行道铺设仿花岗岩生态石			1355608.90	
A.4	T3型花岗岩路缘石			237712.65	
A.5	路基土方			40559.94	
A.6	树池			24225.64	
A.7	车止石			45003.20	
A.8	人行台阶			77933.44	
A.9	拆除现状构造物			982446.27	
A.10	路面病害处治				
B	措施其他项目费	措施其他项目费		21622.55	
B.1	措施其他项目费	其他措施费		21622.55	
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差		120325.61	
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6	120325.61	
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9	761338.68	按工程所在地规定计算
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)		9220657.40	
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金		360676.02	
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费		330895.43	
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9	29780.59	
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金		906593.40	
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10	831737.06	
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9	74856.34	
H	人工费	分部分项、措施项目人工费		1270117.92	

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
I	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价		10487926.82	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车行道					
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验:满足压实度要求土基 Eo≥30Mpa 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11840.13	2.49	29481.92
2	040202015001	20cm厚4%水泥稳定级配碎石	1.4%水泥稳定碎石 2.厚度：20cm 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11840.13	63.30	749480.23
3	040202015002	20cm厚5%水泥稳定级配碎石	1.5%水泥稳定碎石 2.厚度：20cm 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11366.59	64.61	734395.38
4	040203007001	C35水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土板(4.5MPa) 2.厚度:24cm 3.含水泥混凝土路面水养生 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	10420.00	173.68	1809745.60
5	041001004001	处治现有砼路面层（铣刨2cm）	1.材质:现有砼路面层 2.厚度:铣刨2cm 3.拆除废料、运距:石方，6Km 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2955.00	10.24	30259.20
6	040203006001	沥青混凝土AC-16C调平层，平均3cm厚	1.沥青品种:A级70号沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-16C调平层 3.厚度:调平层厚度平均为3cm,具体根据现状砼路面实际标高进行调平,调平层厚度小于5cm部位同下面层一起施工,厚度大于5cm部位先调平后施工下面层 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	2955.00	45.89	135604.95
				本页小计			3488967.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040203003001	透层热熔改性沥青（1.1L/m2）	1.材料品种:热熔性沥青 2.喷油量:1.1L/m2 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	13375.00	6.26	83727.50
8	040203006002	聚酯玻纤格栅满铺	1.材料品种:聚酯玻纤格栅满铺 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	13375.00	17.09	228578.75
9	040203003002	粘层改性乳化沥青（0.5L/m2）	1.材料品种:改性乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m2 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	13375.00	2.66	35577.50
10	040203006003	沥青混凝土AC-16C，4cm厚	1.沥青品种:A级70号沥青 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-16C 3.厚度:4cm 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	13375.00	61.19	818416.25
11	040203006004	沥青混凝土AC-13C，3.5cm厚	1.沥青品种:I-D级改性沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C 3.厚度:3.5cm 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	13375.00	56.98	762107.50
		分部小计					5417374.78
		水泥砼路面面层补强					
12	040901008001	植筋	1.材料种类:拉杆采用螺纹钢筋直径14，长70cm，间距50cm， 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	467.00	49.38	23060.46
				本页小计			1951467.96

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040901001001	现浇构件钢筋	1.材料种类:水泥混凝土路面构造筋 直径10-25 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	16.79	5601.72	94036.07
14	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:钢筋采用HRB400钢筋Φ12 2.部位：适用于水泥混凝土路面面板下有结构物横向下穿,当箱形结构物顶面距水泥混凝土面板底距离小于1.2米时,圆形管状结构物顶面距水泥混凝土面板底距离小于0.5米时须对水泥混凝土路面面层设钢筋网补强 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	t	3.39	5725.43	19409.21
		分部小计					136505.74
		人行道铺设仿花岗岩生态石					
15	040202001002	路床(槽)整形	1.路床碾压检验:满足压实度要求土基 Eo≥30Mpa 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	6285.41	2.49	15650.67
16	040202015003	18cm厚5%水泥稳定级配碎石	1.5%水泥稳定碎石 2.厚度：18cm 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	5794.96	58.43	338599.51
17	040204002001	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石芝麻白20cm×60cm×5cm）	1.块料品种、规格:仿花岗岩生态石芝麻白20cm×60cm×5cm 2.结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚M10水泥砂浆 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	4677.11	161.50	755353.27
				本页小计			1223048.73

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040204002002	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石淡黄色盲道砖30cm×30cm×5cm）	1.块料品种、规格:仿花岗岩生态石淡黄色盲道砖30cm×30cm×5cm 2.结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚M10水泥砂浆 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	409.09	170.68	69823.48
19	040204002003	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石贵妃红20cm×60cm×5cm）	1.块料品种、规格:仿花岗岩生态石贵妃红20cm×60cm×5cm 2.结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚M10水泥砂浆 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	1090.91	161.50	176181.97
		分部小计					1355608.90
		T3型花岗岩路缘石					
20	040204004001	T3型花岗岩路缘石	1.材料品种、规格:T3型花岗岩路缘石80cm×30cm×15cm（阳江红） 2.结合层厚度、砂浆配合比:2cmM7.5水泥砂浆 3.基础、垫层材料品种、厚度:10cm厚C20混凝土垫层、C20混凝土靠背 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m	1635.00	145.39	237712.65
		分部小计					237712.65
		路基土方					
21	040101001001	路基土方（挖土方量），全线人行道需挖14cm至结构层底，破除人行道修复路面需挖44cm，新建砼路面需挖14cm至结构层底	1.路基土方开挖 2.弃土运距:6km	m3	1426.66	28.43	40559.94
		分部小计					40559.94
		树池					
				本页小计			524278.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040303001001	5cm厚C20混凝土垫层	1.基础、垫层:材料品种、厚度:5cm厚C20混凝土垫层 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	2.10	661.16	1388.44
23	040204007001	花岗岩树池	1.材料品种、规格:花岗岩树池石条100（80）*10cm，95（75）*10cm 2.5mm厚C20砼垫层 3.250*200*70绿色哑铃植草砖 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	120.00	190.31	22837.20
		分部小计					24225.64
		车止石					
24	040303002001	白麻花岗岩车止石25×75	1.材料品种、规格:白麻花岗岩车止石25x75cm 2.垫层材料品种、厚度:20cm厚C25混凝土垫层 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	个	160.00	281.27	45003.20
		分部小计					45003.20
		人行台阶					
25	010507004001	C20混凝土台阶	1.基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼垫层 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m3	38.76	632.10	24500.20
26	011107001001	石材台阶面（阳江红花岗岩50*50*3cm)	1.块料品种、规格:花岗岩(阳江红)50cm*50cm*3cm 2.结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚1:3水泥砂浆 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	171.80	311.02	53433.24
		分部小计					77933.44
		拆除现状构造物					
					本页小计		147162.28

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　　　　　　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	041001001001	破除现状水泥砼路面（人行道修复）	1.破除现状水泥砼路面（人行道修复）24cm厚 2.拆除废料运距:6Km 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	267.76	38.09	10198.98
28	041001002001	拆除现状人行道（人行道修复）	1.拆除现状人行道（人行道修复）6cm厚（道砖面层）、15cm基层 2.拆除废料运距:6Km 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	5463.00	23.15	126468.45
29	041001002002	拆除现状人行道（砼路面修复）	1.拆除现状人行道（砼路面修复）20cm厚（结构层）、24cm基层 2.拆除废料运距:6Km 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	939.00	57.00	53523.00
30	041001001002	拆除现状砼路面（车行道修复）	1.机械凿除原有裂纹、空鼓混凝土面层板块 2.厚度:24cm厚结构层及40cm稳定层 3.拆除废料运距:6Km 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	9176.00	86.34	792255.84
		分部小计					982446.27
		路面病害处治					
				本页小计			982446.27
				合　计			8317370.56

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
1	040202001001	路床(槽)整形	m2	11840.13	2.49	29481.92
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	118.4013	248.56	29429.83
2	040202015001	20cm厚4%水泥稳定级配碎石	m2	11840.13	63.30	749480.23
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石】	100m2	118.4013	6329.51	749422.21
3	040202015002	20cm厚5%水泥稳定级配碎石	m2	11366.59	64.61	734395.38
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石】	100m2	113.6659	6461.09	734405.61
4	040203007001	C35水泥混凝土面层	m2	10420	173.68	1809745.60
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	100m2	104.2	17229.72	1795336.82
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	104.2	138.25	14405.65
5	041001004001	处治现有砼路面层（铣刨2cm）	m2	2955	10.24	30259.20
	D1-4-85	铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内)	1000m2	2.955	9437.40	27887.52
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.0591	7818.66	462.08
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.0591	32450.22	1917.81
6	040203006001	沥青混凝土AC-16C调平层，平均3cm厚	m2	2955	45.89	135604.95
	D2-3-43	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	0.8865	152979.12	135615.99
7	040203003001	透层热熔改性沥青（1.1L/m2）	m2	13375	6.26	83727.50
	D2-3-32	沥青透层 喷油量(1.1L/m2)	100m2	133.75	625.66	83682.03
8	040203006002	聚酯玻纤格栅满铺	m2	13375	17.09	228578.75
	D2-3-63	铺装玻璃纤维格栅	100m2	133.75	1708.73	228542.64
9	040203003002	粘层改性乳化沥青（0.5L/m2）	m2	13375	2.66	35577.50
	D2-3-31 换	喷洒乳化沥青 喷油量（0.5L/m2）	100m2	133.75	266.39	35629.66
10	040203006003	沥青混凝土AC-16C，4cm厚	m2	13375	61.19	818416.25
	D2-3-43	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	5.35	152979.12	818438.29
11	040203006004	沥青混凝土AC-13C，3.5cm厚	m2	13375	56.98	762107.50
	D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m3	4.68125	162811.62	762161.90
12	040901008001	植筋	根	467	49.38	23060.46

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	F-3-19	道路旧砼板 侧面植筋	10根	46.7	493.77	23059.06
13	040901001001	现浇构件钢筋	t	16.787	5601.72	94036.07
	D2-3-57 换	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	16.787	5601.72	94036.07
14	040901001002	现浇构件钢筋	t	3.390	5725.43	19409.21
	D2-3-57 换	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	3.39	5725.43	19409.21
15	040202001002	路床(槽)整形	m2	6285.41	2.49	15650.67
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	62.8541	248.56	15623.02
16	040202015003	18cm厚5%水泥稳定级配碎石	m2	5794.96	58.43	338599.51
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):18 换为【碎石】	100m2	57.9496	5843.47	338626.75
17	040204002001	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石芝麻白20cm×60cm×5cm）	m2	4677.11	161.50	755353.27
	D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 换为【水泥砂浆】 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	46.7711	16149.93	755349.99
18	040204002002	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石淡黄色盲道砖30cm×30cm×5cm）	m2	409.09	170.68	69823.48
	D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 换为【水泥砂浆】 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	4.0909	17067.93	69823.19
19	040204002003	人行道仿花岗岩生态石（仿花岗岩生态石贵妃红20cm×60cm×5cm）	m2	1090.91	161.50	176181.97
	D2-4-3 换	花岗岩人行道砖 5cm 换为【水泥砂浆】 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	10.9091	16149.93	176181.20
20	040204004001	T3型花岗岩路缘石	m	1635.00	145.39	237712.65
	D2-4-17 换	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	76.845	650.49	49986.90
	D2-4-20 换	缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	100m	16.35	10193.81	166668.79
	D2-4-33 换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	3.597	5855.48	21062.16
21	040101001001	路基土方（挖土方量），全线人行道需挖14cm至结构层底，破除人行道修复路面需挖44cm，新建砼路面需挖14cm至结构层底	m3	1426.66	28.43	40559.94

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　　　　　第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	1.42666	7913.21	11289.46
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	1.42666	20514.33	29266.97
22	040303001001	5cm厚C20混凝土垫层	m3	2.1	661.16	1388.44
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.21	6611.58	1388.43
23	040204007001	花岗岩树池	个	120	190.31	22837.20
	D2-4-37 换	砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	100m	4.68	3140.93	14699.55
	D2-4-9	人工铺植草砖	100m2	0.675	10044.12	6779.78
	D2-3-26 换	人工摊铺黑色碎石路面 厚度 6cm 实际厚度(cm):5 换为【普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20】	100m2	0.408	3329.09	1358.27
24	040303002001	白麻花岗岩车止石25×75	个	160	281.27	45003.20
	D-2-23 换	车止石 石质(砼质) 高度1m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10根	16	2812.65	45002.40
25	010507004001	C20混凝土台阶	m3	38.76	632.10	24500.20
	借A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	3.876	6321.01	24500.23
26	011107001001	石材台阶面（阳江红花岗岩50*50*3cm）	m2	171.8	311.02	53433.24
	借A1-12-58 换	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	1.718	31102.14	53433.48
27	041001001001	破除现状水泥砼路面（人行道修复）	m2	267.76	38.09	10198.98
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):24	100m2	2.6776	2842.38	7610.76
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.064262	7818.66	502.44
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.064262	32450.20	2085.31
28	041001002001	拆除现状人行道（人行道修复）	m2	5463	23.15	126468.45
	D1-4-32	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	54.63	279.20	15252.70

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	综合合价
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.32778	7818.66	2562.80
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.32778	32450.20	10636.53
	D1-4-11	小型机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	54.63	1440.47	78692.88
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.81945	3075.05	2519.85
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.81945	20514.33	16810.47
29	041001002002	拆除现状人行道（砼路面修复）	m2	939	57.00	53523.00
	D1-4-30 换	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm内　实际厚度(cm):20	100m2	9.39	2009.25	18866.86
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.1878	7818.66	1468.34
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.1878	32450.20	6094.15
	D1-4-11 换	小型机械拆除各类底层 厚15cm内　实际厚度(cm):24	100m2	9.39	2319.32	21778.41
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.22536	3075.05	692.99
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.22536	20514.33	4623.11
30	041001001002	拆除现状砼路面（车行道修复）	m2	9176	86.34	792255.84
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内　实际厚度(cm):24	100m2	91.76	2842.38	260816.79
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	2.20224	7818.66	17218.57
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	2.20224	32450.20	71463.13
	D1-4-11 换	小型机械拆除各类底层 厚15cm内　实际厚度(cm):40	100m2	91.76	3881.96	356208.65
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	3.6704	3075.05	11286.66

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	3.6704	20514.33	75295.80
		合 计				8317370.56

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	330895.43
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　　计				330895.43

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.7	2.13	模板工程		项	1		
2.8	011702027001	人行台阶模板	1.台阶模板	m2	68.58	39.17	2686.28
2.8.1	借A1-20-96	台阶模板		100m2	0.6858	3916.89	2686.20
2.9	011702025001	基础垫层模板		m2	490.45	38.61	18936.27
2.9.1	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模　合并制作子目　干混砌筑砂浆(配合比) DM M20		100m2	4.9045	3860.56	18934.12
小　计							21622.55
本页小计							21622.55
合　计							21622.55

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10	831737.06	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6	120325.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				952062.67	-

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	8459318.72	9	761338.68
2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	330895.43	9	29780.59
3	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	831737.06	9	74856.34
合　计					865975.61

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费	元	1270117.9076	1.00	1270117.91
2	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	5.6908	4110.13	23389.93
3	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	14.5862	4110.13	59951.18
4	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	61.4138	7.14	438.49
5	01150002	六角空心钢综合	kg	159.5355	4.01	639.74
6	02290030@1	麻袋	个	55.9381	3.55	198.58
7	03019001	圆钉综合	kg	96.7658	6.75	653.17
8	03019021	圆钉50~75	kg	10.1498	6.28	63.74
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	10.492	8.23	86.35
10	03139131	合金钢钻头一字型	个	98.2274	4.74	465.60
11	03139531	合金钎头Φ150	个	2.0776	141.03	293.00
12	03139561	铣刨鼓边刀	把	48.7575	32.60	1589.49
13	03213001@1	铁件综合	kg	677.3	6.34	4294.08
14	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	588.5348	381.35	224437.75
15	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0258	722.85	18.65
16	04030015	中砂	m3	0.168	178.22	29.94
17	04030025@1	粗砂	m3	0.1337	178.22	23.83
18	04050002	碎石	m3	8024.737	137.36	1102277.87
19	05030060	板枋材综合	m3	13.4432	1210.72	16275.95
20	05030080	松杂板枋材	m3	0.3532	1210.72	427.63
21	08030080@4	花岗岩(阳江红)50cm*50cm*3cm	m2	269.5198	134.00	36115.65
22	09370070@1	玻璃纤维格栅	m2	15920.7975	12.25	195029.77
23	13310050@3	乳化沥青	kg	6687.5	3.83	25613.13
24	13410010	嵌缝料	kg	3.429	0.58	1.99
25	14030001	柴油	t	1.0987	8690.00	9547.70
26	14090070	石蜡	kg	6.7517	3.00	20.26
27	14310050	草酸	kg	2.5255	5.77	14.57
28	14350250	隔离剂	kg	3.429	7.05	24.17
29	14350630	脱模剂	kg	406.6594	5.13	2086.16
30	14410480	强力植筋胶	L	17.746	50.16	890.14
31	17270090	高压风管	m	6.6068	21.88	144.56
32	32350001	植草砖	m2	68.85	78.00	5370.30
33	34090010	白棉纱	kg	3.814	11.47	43.75
34	34110010	水	m3	3457.9637	2.86	9889.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分　　　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	35010010	钢模板	kg	2786.308	4.44	12371.21
36	80110270@1	水泥砂浆	m3	6.1771	381.35	2355.64
37	99450760	其他材料费	元	20650.0901	1.00	20650.09
38	CLFTZ	材料费调整	元	-7.7058	1.00	-7.71
39	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	36.5096	466.02	17014.20
40	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	121.7313	475.73	57911.23
41	8021904@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	14.24	485.44	6912.67
42	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	2550.816	509.71	1300176.42
43	8005902@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	10.3005	534.50	5505.62
44	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	0.0736	446.99	32.90
45	80090465@1	干混地面砂浆M15	t	293.0877	451.55	132343.75
46	08000005@10	仿花岗岩生态石淡黄色盲道砖30cm×30cm×5cm	m2	417.2718	110.00	45899.90
47	08000005@11	仿花岗岩生态石贵妃红20cm×60cm×5cm	m2	1112.7282	101.00	112385.55
48	08000005@8	仿花岗岩生态石芝麻白20cm×60cm×5cm	m2	4770.6522	101.00	481835.87
49	08030100@1	花岗岩树池石条100（80）*10cm，95（75）*10cm	m	468	23.00	10764.00
50	14050001@11	改性沥青国产	t	13.91	5223.85	72663.75
51	36070020@2	白麻花岗岩岩车止石25x75cm	个	160	220.00	35200.00
52	36070020@3	T3型花岗岩路缘石阳江红80*30*15cm	m	1659.525	85.00	141059.63
53	80250350@17	(运费)3cm中粒式沥青砼(AC-16)-1m3=2.33t	t	210.6856	25.00	5267.14
54	80250350@24	(运费)6cm中粒式沥青砼(AC-20)-1m3=2.33t	t	1271.481	25.00	31787.03
55	80250350@28	（运费)4cm细粒式沥青砼(AC-13C))-1m3=2.33T	t	1112.5459	25.00	27813.65
56	80250350@37	中粒式普通沥青混凝土（AC-16）3cm厚	m3	90.423	1356.69	122675.98
57	80250350@38	中粒式普通沥青混凝土（AC-16）4cm厚	m3	545.7	1356.69	740345.73
58	80250350@39	细粒式普通沥青混凝土土（AC-13C）3.5cm厚	m3	477.4875	1419.79	677931.98
59	00010003	机上人工	工日	789.0621	230.00	181484.28
60	99450630	折旧费	元	118511.671	1.00	118511.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-道路部分

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 （元）	合价 （元）
61	99450640	检修费	元	34870.5044	1.00	34870.50
62	99450650	维护费	元	104689.4665	1.00	104689.47
63	99450660	安拆费	元	9674.2136	1.00	9674.21
64	99450670@7	汽油(机械用)国III93#	kg	400.9932	10.29	4126.22
65	99450680	柴油(机械用)0#	kg	33297.5125	8.69	289355.38
66	99450700	电(机械用)	kW·h	1723.3525	0.63	1085.71
67	JXFTZ	机械费调整	元	-0.4464	1.00	-0.45
		合计				7795158.03

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　第 1 页　共 2 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计		2759702.78	
A.1	圆形、矩形检查井及结合井			129370.72	
A.2	偏沟式双箅及四箅雨水口			78010.49	
A.3	增强中空壁缠绕管			1107892.13	
A.4	破除并修复混凝土路面			258528.51	
A.5	拆除并填实现状单箅及双箅雨水口			32046.06	
A.6	修复现状破损雨水井			15128.92	
A.7	其他（修复破损管、清淤、更换井盖防坠网、混凝土包封雨水口连接管等）			234195.35	
A.8	路面面层钢筋补强			96439.55	
A.9	周边建筑污水管接驳（安装UPVC管）			58742.00	
A.10	迁移现状消火栓			5680.22	
A.11	拆除现状砖砌边沟			19896.59	
A.12	涵洞 1-3.0m×2.0m钢筋混凝土箱涵			275907.14	
A.13	涵洞 1-1.5m×1.0m钢筋混凝土盖板涵			80638.91	
A.14	涵洞 1-1.7m×1.7m钢筋混凝土盖板涵			127523.53	
A.15	涵洞 1-2.0m×1.5m钢筋混凝土盖板涵			176017.24	
A.16	升高现状雨水、污水、给水井、电力井、电信井			63685.42	
B	措施其他项目费	措施其他项目费		45415.95	
B.1	措施其他项目费	其他措施费		45415.95	
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差		33382.55	
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6	33382.55	
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9	255465.12	按工程所在地规定计算

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)		3093966.40	
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金		104684.59	
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费		96040.91	
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9	8643.68	
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金		300807.61	
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10	275970.28	
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9	24837.33	
H	人工费	分部分项、措施项目人工费		422416.27	
I	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价		3499458.60	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		圆形、矩形检查井及结合井					
1	040504002001	圆形混凝土雨水检查井（φ1500）	1.名称:φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3,页17、29） 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	9.00	4636.20	41725.80
2	040504002002	圆形混凝土雨水沉泥井（φ1500）	1.名称:φ1500圆形混凝土雨水沉泥井，平均深度2.3米（详见图集06MS201-3,页17、29） 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	4.00	5113.11	20452.44
				本页小计			62178.24

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040504002003	圆形混凝土雨水检查井（φ1250）	1.名称:φ1250圆形混凝土雨水检查井，平均深度1.77米（详见图集06MS201-3,页15、26） 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	6.00	3954.97	23729.82
4	040504002004	矩形90°四通混凝土雨水检查井（2200×1700）	1.名称:四通混凝土雨水检查井，2200*1700（详见图集06MS201-3,页36、53） 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3.00	8380.56	25141.68
				本页小计			48871.50

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002005	矩形90°四通混凝土雨水检查井（2700×2050）	1.名称:四通混凝土雨水检查井，2200*2050（详见图集06MS201-3,页36、54） 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00	12027.82	12027.82
6	040504002006	结合井（2700×2050）	1.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层，厚度100；C30混凝土基础，厚度300 2.混凝土强度等级:C30混凝土井墙 3.盖板材质、规格:C30混凝土盖板120厚 4.井盖、井圈材质及规格:Φ700重型球墨铸铁井盖 5.踏步材质、规格:按设计要求 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00	6293.16	6293.16
		分部小计					129370.72
		偏沟式双箅及四箅雨水口					
7	040504009001	偏沟式双箅雨水口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:重型球墨铸铁雨水篦，带防盗措施 2.垫层、基础材质及厚度:C20砼基础100厚 3.砌筑材料品种、规格:砌Mu10砖 4.砂浆强度等级及配合比:WM M10水泥砂浆 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	42.00	1102.17	46291.14
				本页小计			64612.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504009002	偏沟式四箅雨水口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:重型球墨铸铁雨水篦，带防盗措施 2.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土基础100厚 3.砌筑材料品种、规格:砌Mu10砖 4.砂浆强度等级及配合比:WM M10水泥砂浆 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	20.00	1348.91	26978.20
9	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.装载机装土 3.挖土深度:综合考虑 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	149.92	8.66	1298.31
10	040103001001	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.58	18.56	363.40
11	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	130.54	23.59	3079.44
		分部小计					78010.49
		增强中空壁缠绕管					
12	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3628.14	8.66	31419.69
13	040103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2802.48	145.89	408853.81
				本页小计			471992.85

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	790.00	23.59	18636.10
15	040501004001	HDPE增强中空壁缠绕管 DN300雨水链接管	1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN300 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	320.00	113.75	36400.00
16	040501004002	HDPE增强中空壁缠绕管 DN400雨水链接管	1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN400 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	219.00	174.04	38114.76
17	040501004003	HDPE增强中空壁缠绕管 DN600雨水预埋管	1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN600 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	129.00	367.03	47346.87
18	040501004004	HDPE增强中空壁缠绕管 DN1000 雨水主管	1.材质及规格:HDPE增强中空壁缠绕管DN1000 2.连接形式:电熔连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	451.00	927.39	418252.89
19	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:详见规范及设计要求 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	385.06	282.73	108868.01
		分部小计					1107892.13
		破除并修复混凝土路面					
				本页小计			667618.63

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	041001001003	破除混凝土路面敷设雨水管道	1.材质:C35水泥混凝土 2.厚度:24cm 3.转载机装松散石方 4.运距:6km 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	777.00	28.60	22222.20
21	040203007002	修复混凝土路面敷设雨水管道	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:24cm 3.水泥混凝土路面水养生 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	777.00	173.68	134949.36
22	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C20水泥砼15cm	m3	116.55	661.16	77058.20
23	040901008002	植筋	1.材料种类:拉杆采用HRB400钢筋Φ14 2.植入深度:70cm 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	340.00	49.38	16789.20
24	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装石方 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	186.48	40.27	7509.55
		分部小计					258528.51
		拆除并填实现状单箅及双箅雨水口					
25	040303002002	拆除并填实现状单箅雨水口 C20混凝土填实	1.拆除原有单箅雨水口并填实 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	15.00	731.00	10965.00
26	040303002003	拆除并填实现状双箅雨水口 C20混凝土填实	1.拆除原有双箅雨水口并填实 2.混凝土强度等级:C20混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	18.00	1171.17	21081.06
		分部小计					32046.06
				本页小计			290574.57

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		修复现状破损雨水井					
27	040504001001	砖砌圆型污水井	1.拆除原有井盖及井座 2.拆除砖砌体 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.勾缝、抹面要求:井内侧抹灰 5.砂浆强度等级、配合比:1:2防水水泥砂浆抹面 6.混凝土强度等级:C30混凝土 7.井盖、井圈材质及规格:DN700重型球墨铸铁井盖及井座 8.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	5.00	2770.44	13852.20
28	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.75	8.66	352.90
29	040103001003	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.45	18.56	138.27
30	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	33.30	23.59	785.55
		分部小计					15128.92
		其他（修复破损管、清淤、更换井盖防坠网、混凝土包封雨水口连接管等）					
31	040504001002	更换现状雨水检查井井盖及井座及增设防坠网	1.更换井盖及井座，增加防坠网 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	22.00	608.99	13397.78
				本页小计			28526.70

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040501001001	修复现状破损雨水管 DN1000（安装Ⅱ级钢筋混凝土承插管DN1000）	1.管座材质:钢筋混凝土管DN1000 2.规格:DN1000 3.接口方式:橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求:管道闭水试验 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.00	578.98	28949.00
33	040501001002	混凝土管	1.DN1000管道清淤 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	300.00	94.22	28266.00
34	040103002005	混凝土管清淤泥外运弃置	1.废弃料品种:淤泥外运 2.运距:6km 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	58.88	40.01	2355.79
35	040303002004	C20混凝土包封雨水口连接管	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	247.00	652.74	161226.78
		分部小计					234195.35
		路面面层钢筋补强					
36	040901001003	检查井处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	1.钢筋规格:φ12钢筋 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	6.08	5754.15	34985.23
37	040901001004	双箅雨水口处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	1.钢筋规格:φ12钢筋 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	6.62	5754.15	38092.47
38	040901001005	四箅雨水口处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	1.钢筋规格:φ12钢筋 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	4.06	5754.15	23361.85
		分部小计					96439.55
		周边建筑污水管接驳（安装UPVC管）					
				本页小计			317237.12

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	040501004005	周边建筑污水管接驳 UPVC De160	1.材质及规格:UPVC塑料管De160 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	800.00	52.98	42384.00
40	040501004006	周边建筑污水管接驳 UPVC De200	1.材质及规格:UPVC塑料管De200 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200.00	81.79	16358.00
		分部小计					58742.00
		迁移现状消火栓					
41	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:室外地上式消火栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0 3.附件材质、规格:铸铁闸阀套筒 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2.00	799.19	1598.38
42	031001002001	焊接钢管φ114×8	1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:焊接钢管φ114×8 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	48.00	69.81	3350.88
43	031003003001	手动球墨闸阀DN100，SD41X-10	1.类型:手动球磨闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.型号:SD41X-10 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00	250.26	500.52
44	031001001001	拆除原有消火栓	1.拆除室外原有消火栓 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2.00	49.56	99.12
45	041001009001	拆除井	1.拆除原有消火栓井 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2.00	65.66	131.32
		分部小计					5680.22
		拆除现状砖砌边沟					
46	041001007001	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×400，墙厚240	1.结构形式:砖砌边沟500*400 2.墙厚240	m3	34.37	103.95	3572.76
					本页小计		67994.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	041001007002	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×700，墙厚240	1.结构形式:砖砌边沟500*700 2.墙厚240	m3	24.53	103.95	2549.89
48	041001007003	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×900，墙厚240	1.结构形式:砖砌边沟500*900 2.墙厚240	m3	79.06	103.95	8218.29
49	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装石方 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	137.96	40.27	5555.65
		分部小计					19896.59
		涵洞 1-3.0m×2.0m钢筋混凝土箱涵					
50	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	141.80	8.66	1227.99
51	040103001004	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	85.90	18.56	1594.30
52	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	55.90	23.59	1318.68
53	040303001003	涵身 C20混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	31.08	661.16	20548.85
54	040303002005	涵身 C25混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.12	662.55	18630.91
				本页小计			59644.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040303015001	涵身 C30混凝土箱体	1.混凝土强度等级:C30混凝土箱体 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	106.13	727.02	77158.63
56	040303004001	涵身 C30混凝土帽石	1.混凝土强度等级:C30混凝土帽石 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.54	740.34	399.78
57	040103001005	涵身 基础换填石屑	1.软基处理 2.密实度要求:按设计要求 3.填方材料品种:回填石屑 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	78.85	145.72	11490.02
58	040103001006	涵身 台背回填石屑	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	129.20	145.89	18848.99
59	040601029001	沉降缝 沥青麻絮	1.材料品种:沥青麻絮 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.83	56.21	721.17
60	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:φ10-25mm 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	17.75	5363.00	95193.25
61	040303002006	洞口 C20混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土基础 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.51	652.74	6207.56
62	040303019001	洞口 C20混凝土铺砌	1.混凝土强度等级:C20混凝土铺砌 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	10.97	738.93	8106.06
63	040303015002	洞口 C20混凝土墙身	1.混凝土强度等级:C20混凝土墙身 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.92	707.41	9847.15
				本页小计			227972.61

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	040303015003	洞口 C20混凝土截水墙	1.混凝土强度等级:C20混凝土截水墙 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.06	707.41	2164.67
65	040601029002	洞口 沉降缝 沥青麻絮	1.材料品种:沥青麻絮 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.91	56.21	838.09
66	040303001004	洞口 防腐层 防腐沥青	1.环氧沥青防腐 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	47.30	34.06	1611.04
		分部小计					275907.14
		涵洞 1-1.5m×1.0m钢筋混凝土盖板涵					
67	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	44.77	8.66	387.71
68	040103001007	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.00	18.56	742.40
69	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.70	23.59	110.87
70	040303002007	涵身 C25混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	23.20	662.55	15371.16
71	040303005001	涵身 C30混凝土涵台身	1.部位:涵身 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	13.56	739.44	10026.81
				本页小计			31252.75

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040303004002	涵身 C30混凝土台帽	1.部位:台帽 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.52	740.34	7048.04
73	040303012001	涵身 C30混凝土绞缝	1.部位:绞缝 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.53	745.41	395.07
74	040303007001	涵身 C30混凝土盖板	1.部位:盖板 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.35	746.34	8470.96
75	040303019002	涵身 C35混凝土铺装	1.混凝土强度等级:C35混凝土铺装 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	5.00	773.25	3866.25
76	040103001008	涵身 基础换填石屑	1.软基处理 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	15.60	145.72	2273.23
77	040103001009	涵身 台背回填石屑	1.填方材料品种:回填石屑 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	102.20	145.89	14909.96
78	040601029003	沉降缝 沥青麻絮	1.材料品种:沥青麻絮 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.75	56.21	491.84
79	040601029004	涵身 台板填充油毛毡	1.材料品种: 油毛毡支座 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.60	12.70	325.12
80	040901001007	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:圆钢 Φ10mm以内 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.71	5754.15	4085.45
81	040901001008	现浇构件钢筋	1.钢筋规格: 圆钢 Φ10mm以外 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.12	5476.83	657.22
				本页小计			42523.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	040901001009	现浇构件钢筋	1.钢筋规格: 带肋钢筋 φ10-25mm 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.14	5363.00	11476.82
		分部小计					80638.91
		涵洞 1-1.7m×1.7m钢筋混凝土盖板涵					
83	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	76.30	8.66	660.76
84	040103001010	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	57.30	18.56	1063.49
85	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	20.00	23.59	471.80
86	040303002008	涵身 C25混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	29.76	662.55	19717.49
87	040303005002	涵身 C30混凝土涵台身	1.部位:涵台身 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	33.01	739.44	24408.91
88	040303004003	涵身 C30混凝土台帽	1.部位:台帽 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	11.41	740.34	8447.28
89	040303012002	涵身 C30混凝土绞缝	1.部位:绞缝 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.71	745.41	529.24
				本页小计			66775.79

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	040303007002	涵身 C30混凝土盖板	1.部位:盖板 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.97	746.34	11172.71
91	040303019003	涵身 C35混凝土铺装	1.混凝土强度等级:C35混凝土 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.48	773.25	5010.66
92	040103001011	涵身 基础换填石屑	1.软基处理 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.20	145.72	2797.82
93	040103001012	涵身 台背回填石屑	1.填方材料品种:回填石屑 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	215.04	145.89	31372.19
94	040601029005	沉降缝 沥青麻絮	1.材料品种:沥青麻絮 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.03	56.21	844.84
95	040601029006	涵身 台板填充油毛毡	1.材料品种:油毛毡支座 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	30.72	12.70	390.14
96	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:圆钢 Φ10mm以内 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.89	5754.15	5121.19
97	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:圆钢 Φ10mm以外 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.14	5476.83	766.76
98	040901001012	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:带肋钢筋 Φ10-25mm 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.75	5363.00	14748.25
		分部小计					127523.53
		涵洞 1-2.0m×1.5m钢筋混凝土盖板涵					
				本页小计			72224.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	139.80	8.66	1210.67
100	040103001013	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	86.20	18.56	1599.87
101	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	53.60	23.59	1264.42
102	040303001005	涵身 C20混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.98	661.16	13209.98
103	040303002009	涵身 C25混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	17.82	662.55	11806.64
104	040303015004	涵身 C30混凝土箱体	1.混凝土强度等级:C35混凝土箱体 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	67.40	727.02	49001.15
105	040303004004	涵身 C30混凝土帽石	1.部位:帽石 2.混凝土强度等级:C30混凝土 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.49	740.34	362.77
106	040103001014	涵身 基础换填石屑	1.软基处理 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	51.98	145.72	7574.53
107	040103001015	涵身 台背回填石屑	1.填方材料品种:回填石屑 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	92.40	145.89	13480.24
				本页小计			99510.27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040601029007	沉降缝 沥青麻絮	1.材料品种:沥青麻絮 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.25	56.21	351.31
109	040901001013	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:带肋钢筋 Φ10-25mm 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	t	12.24	5363.00	65643.12
110	040303002010	洞口 C20混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.08	652.74	1357.70
111	040303019004	洞口 C20混凝土铺砌	1.混凝土强度等级:C20混凝土铺砌 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.61	738.93	1928.61
112	040303015005	洞口 C20混凝土墙身	1.混凝土强度等级:C20混凝土墙身 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.24	707.41	4414.24
113	040303015006	洞口 C20混凝土截水墙	1.混凝土强度等级:20混凝土截水墙 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.76	707.41	1245.04
114	040601029008	洞口 沉降缝 沥青麻絮	1.材料品种:沥青麻絮 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.71	56.21	714.43
115	040303001006	洞口 防腐层 防腐沥青	1.环氧沥青防腐 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	25.03	34.06	852.52
		分部小计					176017.24
		升高现状雨水、污水、给水井、电力井、电信井					
				本页小计			76506.97

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分 第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	040504002007	升高现状雨水、污水井	1.名称:Φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3,页17） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	50.00	383.01	19150.50
117	040504002008	升高现状给水井	1.名称:Φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3,页17） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	10.00	383.01	3830.10
118	040504002009	升高现状电力井	1.名称:Φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3,页17） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	12.00	866.06	10392.72
				本页小计			33373.32

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	040504002010	升高现状电信井	1.名称:φ1500圆形混凝土雨水检查井，平均深度2.22米（详见图集06MS201-3,页17） 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25混凝土基础 4.盖板材质、规格:C25混凝土 5.井盖、井圈材质及规格:C30混凝土 6.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水水泥砂浆抹面，厚20 7.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	35.00	866.06	30312.10
		分部小计					63685.42
				本页小计			30312.10
				合　计			2759702.78

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 1 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
1	040504002001	圆形混凝土雨水检查井（φ1500）	座	9	4636.20	41725.80
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.4356	7025.51	3060.31
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.87318	6625.48	5785.24
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.27	5476.83	1478.74
	D5-4-44 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.701	6474.89	11013.79
	D1-2-3 换	石砌急流槽　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.702	4061.50	2851.17
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	1.35	5476.83	7393.72
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.2736	3571.21	977.08
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.252	8452.53	2130.04
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.27	5774.48	1559.11
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	0.9	5885.15	5296.64
	补充主材001	防坠网	个	9	20.00	180.00
2	040504002002	圆形混凝土雨水沉泥井（φ1500）	座	4	5113.11	20452.44
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1936	7025.51	1360.14
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.38808	6625.48	2571.22
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.12	5476.83	657.22
	D5-4-44 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.044	6474.89	6759.79
	D1-2-3 换	石砌急流槽　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.312	4061.50	1267.19
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.6	5476.83	3286.10
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.1336	3571.21	477.11

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.112	8452.53	946.68
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.12	5774.48	692.94
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	0.4	5885.15	2354.06
	补充主材001	防坠网	个	4	20.00	80.00
3	040504002003	圆形混凝土雨水检查井（φ1250）	座	6	3954.97	23729.82
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.22815	7025.51	1602.87
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.4107	6625.48	2721.08
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.18	5476.83	985.83
	D5-4-44 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.134	6474.89	7342.53
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.9	5476.83	4929.15
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.1242	3571.21	443.54
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.12	8452.53	1014.30
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.18	5774.48	1039.41
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	0.6	5885.15	3531.09
	补充主材001	防坠网	个	6	20.00	120.00
4	040504002004	矩形90°四通混凝土雨水检查井（2200×1700）	座	3	8380.56	25141.68
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1875	7025.51	1317.28
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.627	6625.48	4154.18
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.39	5476.83	2135.96
	D5-4-45 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.071	6387.74	6841.27

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 3 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.9	5476.83	4929.15
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.3741	3571.21	1335.99
	D5-3-303 换	混凝土井盖　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.192	8452.53	1622.89
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.18	5774.48	1039.41
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	0.3	5885.15	1765.55
5	040504002005	矩形90°四通混凝土雨水检查井（2700×2050）	座	1	12027.82	12027.82
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.106	7025.51	744.70
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.349	6625.48	2312.29
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.18	5476.83	985.83
	D5-4-45 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.51	6387.74	3257.75
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.36	5476.83	1971.66
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.1484	3571.21	529.97
	D5-3-303 换	混凝土井盖　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.123	8452.53	1039.66
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1	5774.48	577.45
	补充主材001	防坠网	个	1	20.00	20.00
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	0.1	5885.15	588.52
6	040504002006	结合井（2700×2050）	座	1	6293.16	6293.16
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	10m3	0.0806	6774.43	546.02
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.15	6723.55	1008.53

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-4-45 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.283	6486.78	1835.76
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.21	5476.83	1150.13
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.1036	3571.21	369.98
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.048	8550.60	410.43
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.063	5774.48	363.79
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	0.1	5885.15	588.52
	补充主材001	防坠网	个	1	20.00	20.00
7	040504009001	偏沟式双箅雨水口	座	42	1102.17	46291.14
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.825132	6625.48	5466.90
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	4.074	5419.26	22078.07
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	1.4154	3380.50	4784.76
	D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	4.2	3086.20	12962.04
	D3-1-6 换	现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.042	6612.09	277.71
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.08358	5476.83	457.75
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.04494	5868.55	263.73
8	040504009002	偏沟式四箅雨水口	座	20	1348.91	26978.20
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.54	7123.58	3846.73
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.08	6625.48	530.04
	D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	2.02	5419.26	10946.91
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.938	3380.50	3170.91

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 5 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	2	3766.20	7532.40
	D3-1-6 换	现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.02	6612.09	132.24
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.0398	5476.83	217.98
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1024	5868.55	600.94
9	040101003001	挖基坑土方	m3	149.92	8.66	1298.31
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.142424	7017.68	999.49
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.07496	3982.04	298.49
10	040103001001	回填方	m3	19.58	18.56	363.40
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.1958	1855.76	363.36
11	040103002001	余方弃置	m3	130.54	23.59	3079.44
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.13054	3075.05	401.42
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.13054	20514.33	2677.94
12	040101002001	挖沟槽土方	m3	3628.14	8.66	31419.69
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	3.446733	7017.68	24188.07
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	1.81407	3982.04	7223.70
13	040103001002	回填方	m3	2802.48	145.89	408853.81
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	28.0248	14588.74	408846.52
14	040103002002	余方弃置	m3	790	23.59	18636.10
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.79	3075.05	2429.29
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.79	20514.33	16206.32
15	040501004001	HDPE增强中空壁缠绕管 DN300 雨水链接管	m	320	113.75	36400.00
	D5-2-283	中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300	10m	32	1101.58	35250.56

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m	3.2	358.88	1148.42
16	040501004002	HDPE增强中空壁缠绕管 DN400 雨水链接管	m	219	174.04	38114.76
	D5-2-284	中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400	10m	21.9	1704.51	37328.77
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m	2.19	358.88	785.95
17	040501004003	HDPE增强中空壁缠绕管 DN600 雨水预埋管	m	129	367.03	47346.87
	D5-2-286	中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 600	10m	12.9	3608.48	46549.39
	D5-1-95 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m	1.29	617.95	797.16
18	040501004004	HDPE增强中空壁缠绕管 DN1000 雨水主管	m	451	927.39	418252.89
	D5-2-290	中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 1000	10m	45.1	9142.27	412316.38
	D5-1-97 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m	4.51	1316.07	5935.48
19	040305001001	垫层	m3	385.06	282.73	108868.01
	D5-1-15 换	垫层 砂 换为【中粗砂】	10m3	38.506	2827.33	108869.17
20	041001001003	破除混凝土路面 敷设雨水管道	m2	777	28.60	22222.20
	D1-4-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):24	100m2	7.77	2860.09	22222.90
21	040203007002	修复混凝土路面 敷设雨水管道	m2	777	173.68	134949.36
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	100m2	7.77	17229.72	133874.92
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	7.77	138.25	1074.20
22	040303001002	混凝土垫层	m3	116.55	661.16	77058.20
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	11.655	6611.58	77057.96
23	040901008002	植筋	根	340	49.38	16789.20

综合单价计算表

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	F-3-19	道路旧砼板 侧面植筋	10根	34	493.77	16788.18
24	040103002003	余方弃置	m3	186.48	40.27	7509.55
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.18648	7818.66	1458.02
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.18648	32450.20	6051.31
25	040303002002	拆除并填实现状单箅雨水口 C20混凝土填实	座	15	731.00	10965.00
	补子目1	拆除原有单箅雨水口	座	15	80.00	1200.00
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.496	6527.41	9765.01
26	040303002003	拆除并填实现状双箅雨水口 C20混凝土填实	座	18	1171.17	21081.06
	补子目1	拆除原有单箅雨水口	座	18	80.00	1440.00
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	3.009	6527.41	19640.98
27	040504001001	砖砌圆型污水井	座	5	2770.44	13852.20
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比)	10m3	0.34	5693.27	1935.71
	D5-3-283 换	砖砌 井室圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	1.165	6039.00	7035.44
	D1-2-41 换	砖砌体 井筒 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	10m3	0.105	4878.83	512.28
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.417	3414.44	1423.82
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	10套	0.5	5889.94	2944.97
28	040101003002	挖基坑土方	m3	40.75	8.66	352.90
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.038713	7017.68	271.68
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.020375	3982.04	81.13
29	040103001003	回填方	m3	7.45	18.56	138.27
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.0745	1855.76	138.25
30	040103002004	余方弃置	m3	33.3	23.59	785.55

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 8 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0333	3075.05	102.40
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.0333	20514.33	683.13
31	040504001002	更换现状雨水检查井井盖及井座及增设防坠网	座	22	608.99	13397.78
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	10套	2.2	6089.94	13397.87
32	040501001001	修复现状破损雨水管 DN1000（安装Ⅱ级钢筋混凝土承插管DN1000）	m	50	578.98	28949.00
	D5-2-67	混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000	100m	0.5	47268.24	23634.12
	D5-2-235	承插口、企口 管径(mm以内) 1000	10个口	2.4	1940.32	4656.77
	D5-1-97 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m	0.5	1316.07	658.04
33	040501001002	混凝土管	m	300	94.22	28266.00
	2-2-13	管道清淤 管径1200mm内 积泥1/4内	m	300	94.22	28266.00
34	040103002005	混凝土管清淤泥外运弃置	m3	58.88	40.01	2355.79
	D1-1-39	挖掘机挖装淤泥、流砂	1000m3	0.05888	12588.62	741.22
	D1-1-55 换	自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3	0.05888	27419.22	1614.44
35	040303002004	C20混凝土包封雨水口连接管	m3	247	652.74	161226.78
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	24.7	6527.41	161227.03
36	040901001003	检查井处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	t	6.08	5754.15	34985.23
	D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	6.08	5754.15	34985.23
37	040901001004	双箅雨水口处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	t	6.62	5754.15	38092.47
	D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	6.62	5754.15	38092.47
38	040901001005	四箅雨水口处路面面层钢筋补强 HPB300级钢筋补强	t	4.06	5754.15	23361.85
	D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	4.06	5754.15	23361.85
39	040501004005	周边建筑污水管接驳 UPVC De160	m	800	52.98	42384.00

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D4-1-95	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	10m	80	529.76	42380.80
40	040501004006	周边建筑污水管接驳 UPVC De200	m	200	81.79	16358.00
	D4-1-96	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200	10m	20	817.92	16358.40
41	030901011001	室外消火栓	套	2	799.19	1598.38
	借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	2	599.35	1198.70
	D4-3-38 换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	座	2	199.84	399.68
42	031001002001	焊接钢管Φ114×8	m	48	69.81	3350.88
	D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	4.8	698.05	3350.64
43	031003003001	手动球墨闸阀 DN100，SD41X-10	个	2	250.26	500.52
	D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	2	250.26	500.52
44	031001001001	拆除原有消火栓	套	2	49.56	99.12
	借R2-3-61	室外消火栓 地上式消火栓	套	2	49.56	99.12
45	041001009001	拆除井	座	2	65.66	131.32
	D4-3-38 换	消火栓井 地上式 支管浅装	座	2	65.66	131.32
46	041001007001	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×400，墙厚240	m3	34.37	103.95	3572.76
	D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物	10m3	3.437	1039.49	3572.73
47	041001007002	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×700，墙厚240	m3	24.53	103.95	2549.89
	D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物	10m3	2.453	1039.49	2549.87
48	041001007003	拆除现状砖砌边沟 B×H=500×900，墙厚240	m3	79.06	103.95	8218.29
	D1-4-67	拆除砖砌其它构筑物	10m3	7.906	1039.49	8218.21
49	040103002006	余方弃置	m3	137.96	40.27	5555.65
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.13796	7818.66	1078.66
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.13796	32450.20	4476.83
50	040101003003	挖基坑土方	m3	141.8	8.66	1227.99
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.13471	7017.68	945.35

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 10 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0709	3982.04	282.33
51	040103001004	回填方	m3	85.9	18.56	1594.30
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.859	1855.76	1594.10
52	040103002007	余方弃置	m3	55.9	23.59	1318.68
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0559	3075.05	171.90
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.0559	20514.33	1146.75
53	040303001003	涵身 C20混凝土垫层	m3	31.08	661.16	20548.85
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	3.108	6611.58	20548.79
54	040303002005	涵身 C25混凝土基础	m3	28.12	662.55	18630.91
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.812	6625.48	18630.85
55	040303015001	涵身 C30混凝土箱体	m3	106.13	727.02	77158.63
	D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	10.613	7270.21	77158.74
56	040303004001	涵身 C30混凝土帽石	m3	0.54	740.34	399.78
	D3-1-14 换	现浇墩身、台身 台帽 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.054	7403.39	399.78
57	040103001005	涵身 基础换填石屑	m3	78.85	145.72	11490.02
	D1-3-27	软基处理工程 填石屑	10m3	7.885	1457.22	11490.18
58	040103001006	涵身 台背回填石屑	m3	129.2	145.89	18848.99
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	1.292	14588.74	18848.65
59	040601029001	沉降缝 沥青麻絮	m2	12.83	56.21	721.17
	D3-5-32 换	安装沉降缝 沥青麻絮	10m2	1.283	562.09	721.16
60	040901001006	现浇构件钢筋	t	17.75	5363.00	95193.25
	D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	17.75	5363.00	95193.25
61	040303002006	洞口 C20混凝土基础	m3	9.51	652.74	6207.56

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 11 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.951	6527.41	6207.57
62	040303019001	洞口 C20混凝土铺砌	m3	10.97	738.93	8106.06
	D3-1-43 换	桥面混凝土铺装 车行道 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.097	7389.26	8106.02
63	040303015002	洞口 C20混凝土墙身	m3	13.92	707.41	9847.15
	D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.392	7074.07	9847.11
64	040303015003	洞口 C20混凝土截水墙	m3	3.06	707.41	2164.67
	D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.306	7074.07	2164.67
65	040601029002	洞口 沉降缝 沥青麻絮	m2	14.91	56.21	838.09
	D3-5-32 换	安装沉降缝 沥青麻絮	10m2	1.491	562.09	838.08
66	040303001004	洞口 防腐层 防腐沥青	m2	47.3	34.06	1611.04
	D7-3-24	环氧沥青防腐	100m2	0.473	3406.41	1611.23
67	040101003004	挖基坑土方	m3	44.77	8.66	387.71
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.042532	7017.68	298.48
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.022385	3982.04	89.14
68	040103001007	回填方	m3	40	18.56	742.40
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.4	1855.76	742.30
69	040103002008	余方弃置	m3	4.7	23.59	110.87
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0047	3075.05	14.45
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.0047	20514.33	96.42
70	040303002007	涵身 C25混凝土基础	m3	23.2	662.55	15371.16
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.32	6625.48	15371.11
71	040303005001	涵身 C30混凝土涵台身	m3	13.56	739.44	10026.81

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 12 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D3-1-9 换	现浇墩身、台身 实体式桥台　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.356	7394.43	10026.85
72	040303004002	涵身 C30混凝土台帽	m3	9.52	740.34	7048.04
	D3-1-14 换	现浇墩身、台身 台帽　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.952	7403.39	7048.03
73	040303012001	涵身 C30混凝土绞缝	m3	0.53	745.41	395.07
	D3-1-35 换	现浇混凝土接头及灌缝 肋与肋接头　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.053	7454.07	395.07
74	040303007001	涵身 C30混凝土盖板	m3	11.35	746.34	8470.96
	D3-1-16 换	现浇墩身、台身 台盖梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.135	7463.41	8470.97
75	040303019002	涵身 C35混凝土铺装	m3	5	773.25	3866.25
	D3-1-43 换	桥面混凝土铺装 车行道　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.5	7732.46	3866.23
76	040103001008	涵身 基础换填石屑	m3	15.6	145.72	2273.23
	D1-3-27	软基处理工程 填石屑	10m3	1.56	1457.22	2273.26
77	040103001009	涵身 台背回填石屑	m3	102.2	145.89	14909.96
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	1.022	14588.74	14909.69
78	040601029003	沉降缝 沥青麻絮	m2	8.75	56.21	491.84
	D3-5-32 换	安装沉降缝 沥青麻絮	10m2	0.875	562.09	491.83
79	040601029004	涵身 台板填充 油毛毡	m2	25.6	12.70	325.12
	D3-5-16	安装支座 油毛毡支座	10m2	2.56	127.04	325.22
80	040901001007	现浇构件钢筋	t	0.71	5754.15	4085.45
	D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.71	5754.15	4085.45
81	040901001008	现浇构件钢筋	t	0.12	5476.83	657.22
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.12	5476.83	657.22
82	040901001009	现浇构件钢筋	t	2.14	5363.00	11476.82
	D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	2.14	5363.00	11476.82
83	040101003005	挖基坑土方	m3	76.3	8.66	660.76
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.072485	7017.68	508.68
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.03815	3982.04	151.91

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 13 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
84	040103001010	回填方	m3	57.3	18.56	1063.49
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.573	1855.76	1063.35
85	040103002009	余方弃置	m3	20	23.59	471.80
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.02	3075.05	61.50
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.02	20514.33	410.29
86	040303002008	涵身 C25混凝土基础	m3	29.76	662.55	19717.49
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.976	6625.48	19717.43
87	040303005002	涵身 C30混凝土涵台身	m3	33.01	739.44	24408.91
	D3-1-9 换	现浇墩身、台身 实体式桥台 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	3.301	7394.43	24409.01
88	040303004003	涵身 C30混凝土台帽	m3	11.41	740.34	8447.28
	D3-1-14 换	现浇墩身、台身 台帽 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.141	7403.39	8447.27
89	040303012002	涵身 C30混凝土绞缝	m3	0.71	745.41	529.24
	D3-1-35 换	现浇混凝土接头及灌缝 肋与肋接头 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.071	7454.07	529.24
90	040303007002	涵身 C30混凝土盖板	m3	14.97	746.34	11172.71
	D3-1-16 换	现浇墩身、台身 台盖梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.497	7463.41	11172.72
91	040303019003	涵身 C35混凝土铺装	m3	6.48	773.25	5010.66
	D3-1-43 换	桥面混凝土铺装 车行道 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.648	7732.46	5010.63
92	040103001011	涵身 基础换填石屑	m3	19.2	145.72	2797.82
	D1-3-27	软基处理工程 填石屑	10m3	1.92	1457.22	2797.86
93	040103001012	涵身 台背回填石屑	m3	215.04	145.89	31372.19
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	2.1504	14588.74	31371.63
94	040601029005	沉降缝 沥青麻絮	m2	15.03	56.21	844.84
	D3-5-32 换	安装沉降缝 沥青麻絮	10m2	1.503	562.09	844.82
95	040601029006	涵身 台板填充 油毛毡	m2	30.72	12.70	390.14

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 14 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D3-5-16	安装支座 油毛毡支座	10m2	3.072	127.04	390.27
96	040901001010	现浇构件钢筋	t	0.89	5754.15	5121.19
	D3-6-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.89	5754.15	5121.19
97	040901001011	现浇构件钢筋	t	0.14	5476.83	766.76
	D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.14	5476.83	766.76
98	040901001012	现浇构件钢筋	t	2.75	5363.00	14748.25
	D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	t	2.75	5363.00	14748.25
99	040101003006	挖基坑土方	m3	139.8	8.66	1210.67
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.13281	7017.68	932.02
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0699	3982.04	278.34
100	040103001013	回填方	m3	86.2	18.56	1599.87
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.862	1855.76	1599.67
101	040103002010	余方弃置	m3	53.6	23.59	1264.42
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0536	3075.05	164.82
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.0536	20514.33	1099.57
102	040303001005	涵身 C20混凝土垫层	m3	19.98	661.16	13209.98
	D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.998	6611.58	13209.94
103	040303002009	涵身 C25混凝土基础	m3	17.82	662.55	11806.64
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.782	6625.48	11806.61
104	040303015004	涵身 C30混凝土箱体	m3	67.4	727.02	49001.15
	D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	6.74	7270.21	49001.22
105	040303004004	涵身 C30混凝土帽石	m3	0.49	740.34	362.77
	D3-1-14 换	现浇墩身、台身 台帽　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.049	7403.39	362.77
106	040103001014	涵身 基础换填石屑	m3	51.98	145.72	7574.53

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 15 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-3-27	软基处理工程 填石屑	10m3	5.198	1457.22	7574.63
107	040103001015	涵身 台背回填石屑	m3	92.4	145.89	13480.24
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.924	14588.74	13480.00
108	040601029007	沉降缝 沥青麻絮	m2	6.25	56.21	351.31
	D3-5-32 换	安装沉降缝 沥青麻絮	10m2	0.625	562.09	351.31
109	040901001013	现浇构件钢筋	t	12.24	5363.00	65643.12
	D3-6-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm	t	12.24	5363.00	65643.12
110	040303002010	洞口 C20混凝土基础	m3	2.08	652.74	1357.70
	D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.208	6527.41	1357.70
111	040303019004	洞口 C20混凝土铺砌	m3	2.61	738.93	1928.61
	D3-1-43 换	桥面混凝土铺装 车行道 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.261	7389.26	1928.60
112	040303015005	洞口 C20混凝土墙身	m3	6.24	707.41	4414.24
	D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.624	7074.07	4414.22
113	040303015006	洞口 C20混凝土截水墙	m3	1.76	707.41	1245.04
	D3-1-28 换	现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.176	7074.07	1245.04
114	040601029008	洞口 沉降缝 沥青麻絮	m2	12.71	56.21	714.43
	D3-5-32 换	安装沉降缝 沥青麻絮	10m2	1.271	562.09	714.42
115	040303001006	洞口 防腐层 防腐沥青	m2	25.03	34.06	852.52
	D7-3-24	环氧沥青防腐	100m2	0.2503	3406.41	852.62
116	040504002007	升高现状雨水、污水井	座	50	383.01	19150.50
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.531288	8550.60	4542.83
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.4396	3571.21	1569.90
	D5-3-283 换	砖砌 圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	1.416768	6114.35	8662.62
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	5	875.05	4375.25
117	040504002008	升高现状给水井	座	10	383.01	3830.10

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 16 页 共 16 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.106258	8550.60	908.57
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.08792	3571.21	313.98
	D5-3-283 换	砖砌 圆形　合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.283354	6114.35	1732.53
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	1	875.05	875.05
118	040504002009	升高现状电力井	座	12	866.06	10392.72
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.352512	8550.60	3014.19
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	0.3456	3571.21	1234.21
	D5-3-284 换	砖砌 矩形　合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.940032	5419.26	5094.28
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	1.2	875.05	1050.06
119	040504002010	升高现状电信井	座	35	866.06	30312.10
	D5-3-303 换	混凝土井盖、井圈制作 井圈　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.02816	8550.60	8791.38
	D5-3-291 换	抹灰 井内侧　合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	100m2	1.008	3571.21	3599.78
	D5-3-284 换	砖砌 矩形　合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	2.74176	5419.26	14858.31
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	10套	3.5	875.05	3062.68
		合　计				2759702.78

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	91802.01
2	措施其他项目			
粤041109009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002002	夜间施工增加费		20	
041109005002	交通疏解员增加费		15	
041108001002	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000002	其他费用			
合　计				91802.01

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	041101005001	井字架	1.井深:4米以内 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	19	223.10	4238.90
1.2.1	D5-6-89	木制井字架 井深(m以内) 4		座	19	223.10	4238.90
1.3	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.4	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.5	1.4	桥梁支架		项	1		
1.6	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.9	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							4238.90
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	2.12	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.7	2.13	模板工程		项	1		
2.8	041102002001	圆形混凝土雨水检查井基础模板	1.构件类型:井基础模板 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	26.53	53.91	1430.23
2.8.1	D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	2.653	539.09	1430.21
本页小计							5669.13

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.9	041102028001	圆形混凝土雨水检查井井壁(隔墙)模板	1.构件类型:池壁模板 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	365.18	90.17	32928.28
2.9.1	D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁 木模		100m2	3.6518	9016.92	32927.99
2.10	041102002002	矩形混凝土雨水检查井基础模板	1.构件类型:雨水井基础模板 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.99	53.91	754.20
2.10.1	D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	1.399	539.09	754.19
2.11	041102028002	结合井井壁(隔墙)模板	1.构件类型:结合井井壁模板 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.6	64.81	1529.52
2.11.1	D5-6-48	构筑物及池类 矩形池壁 木模		100m2	0.236	6481.48	1529.63
2.12	041102028003	矩形混凝土雨水检查井井壁(隔墙)模板	1.构件类型:雨水井模板 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	131.4	64.81	8516.03
2.12.1	D5-6-48	构筑物及池类 矩形池壁 木模		100m2	1.314	6481.48	8516.66
2.13	041102002003	结合井基础模板	1.构件类型:结合井基础模板 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.78	53.91	257.69
2.13.1	D3-7-2	现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础		10m2	0.478	539.09	257.69
小 计							45415.95
本页小计							43985.72
合 计							49654.85

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10	275970.28	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6	33382.55	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				309352.83	-

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	2838501.28	9	255465.12
2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	96040.91	9	8643.68
3	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	275970.28	9	24837.33
合　计					288946.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 1 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日	工日	0.95	88.00	83.60
2	00010010	人工费	元	422332.6721	1.00	422332.67
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	19.8087	4110.13	81416.33
4	01010035@3	热轧圆盘条Φ12~25	t	6.0771	4110.13	24977.67
5	01010125@4	螺纹钢筋Φ10~25	t	36.2752	4110.13	149095.79
6	01030035@3	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	268.9184	7.40	1990.00
7	01030055@3	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	165.625	7.40	1225.63
8	01150002	六角空心钢综合	kg	7.1484	4.01	28.67
9	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.346	11.61	4.02
10	02090090@3	塑料薄膜	m2	663.2746	1.33	882.16
11	02190010	尼龙编织袋	个	150.9	1.72	259.55
12	02270020	白布	kg	1.78	2.75	4.90
13	02270070@1	土工布	m2	152.5796	1.09	166.31
14	02290110@1	油麻丝	kg	0.24	8.87	2.13
15	03019001	圆钉综合	kg	79.9855	6.75	539.90
16	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1632	3.04	0.50
17	03134011@1	水砂纸	张	78	0.88	68.64
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	389.7484	8.23	3207.63
19	03139131	合金钢钻头一字型	个	4.4289	4.74	20.99
20	03213001@2	铁件综合	kg	71.6547	6.34	454.29
21	03214046	零星卡具	kg	372.2334	5.47	2036.12
22	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	17.9353	381.35	6839.63
23	04010015@8	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.0222	381.35	1152.52
24	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.94	0.40	0.38
25	04030015@4	中砂	m3	63.509	178.22	11318.57
26	04030023	中粗砂	m3	486.7158	178.22	86742.49
27	04050035	碎石20	m3	2.9876	137.36	410.38
28	04050085	卵石彩色	t	0.236	931.62	219.86
29	04050180@1	MU10砖	m3	10.647	58.30	620.72
30	04070045	石屑	m3	4692.6878	91.54	429568.64
31	04130001	标准砖240×115×53	千块	71.6308	327.45	23455.51
32	05030060	板枋材综合	m3	4.5818	1210.72	5547.28
33	13010230	环氧沥青漆	kg	18.5527	15.77	292.58
34	13310070@1	石油沥青30#	kg	676.608	4.67	3159.76
35	13330180	石油沥青油毡综合	m2	114.8928	1.94	222.89

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
36	13350020	防水粉	kg	179.0878	2.66	476.37
37	13350250	模板嵌缝料	kg	2.4655	1.71	4.22
38	13410010@1	嵌缝料	kg	52.018	0.58	30.17
39	14030010@1	柴油	kg	45.4879	8.69	395.29
40	14330030@2	丙酮	kg	7.4	13.00	96.20
41	14350380	聚氨酯固化剂	kg	18.5527	39.59	734.50
42	14350540	润滑剂	kg	5.0904	4.53	23.06
43	14350630	脱模剂	kg	83.5906	5.13	428.82
44	14390070@1	氧气	m3	1.838	5.32	9.78
45	14390100@2	乙炔气	kg	0.6104	7.92	4.83
46	14410480@1	强力植筋胶	L	12.92	50.16	648.07
47	14410600	胶粘剂	kg	5.04	1.88	9.48
48	14430060	热熔带DN300	个	57.6	34.00	1958.40
49	14430070	热熔带DN400	个	39.42	47.00	1852.74
50	14430090	热熔带DN600	个	23.22	91.00	2113.02
51	14430130	热熔带DN1000	个	81.18	212.00	17210.16
52	17010058@1	焊接钢管DN40	m	0.3507	35.21	12.35
53	17270090	高压风管	m	0.3885	21.88	8.50
54	17270120	橡胶管综合	m	17.535	17.09	299.67
55	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	2.02	1.03	2.08
56	34110010	水	m3	1642.5262	2.86	4697.62
57	34110040	电	kW·h	0.022	0.63	0.01
58	35010010	钢模板	kg	207.7698	4.44	922.50
59	35010030	组合钢模板	kg	26.727	5.41	144.59
60	35030060	木脚手杆	m3	0.057	1282.05	73.08
61	35030070	木脚手板	m3	0.038	1303.48	49.53
62	35030080	木支撑	m3	3.0351	1651.95	5013.83
63	35090230	钢支撑	kg	10.5097	3.88	40.78
64	99450760	其他材料费	元	15984.4423	1.00	15984.44
65	9946131	其他材料费	元	0.48	1.00	0.48
66	BCCLF2	拆除原有单箅雨水口	座	33	80.00	2640.00
67	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2331	1.00	-0.23
68	FKWC0181	防水衣裤	套	2.4	140.00	336.00
69	FKWC0182	长袖胶手套	双	8.1	13.72	111.13
70	FKWC0184	防水头灯	个	0.9	28.00	25.20

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
71	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m3	0.8141	450.87	367.05
72	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	526.5318	475.73	250486.97
73	8021904@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	204.9911	485.44	99510.88
74	8021905@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	298.2128	495.15	147660.07
75	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	201.8044	509.71	102861.72
76	8005902@2	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	2.7698	534.50	1480.46
77	02050001@2	橡胶圈DN1000	个	24.72	28.87	713.67
78	17010100@1	焊接钢管Φ114×8	m	48.576	52.00	2525.95
79	17250040@6	塑料管UPVC De160*4	m	800	33.87	27096.00
80	17250040@7	塑料管UPVC De200*4.9	m	200	57.84	11568.00
81	17250130@1	HDPE增强中空壁缠绕管DN300 4KN/m2	m	320	85.05	27216.00
82	17250130@2	HDPE增强中空壁缠绕管DN400 4KN/m2	m	219	137.27	30062.13
83	17250130@3	HDPE增强中空壁缠绕管DN600 4KN/m2	m	129	303.05	39093.45
84	17250130@4	HDPE增强中空壁缠绕管DN1000 4KN/m2	m	451	782.92	353096.92
85	17290070@7	钢筋混凝土管DN1000	m	50	404.19	20209.50
86	19000020@1	手动球墨闸阀DN100，SD41X-10	个	2	158.19	316.38
87	20010360@1	钢板平焊法兰DN100	副	1	39.24	39.24
88	23030001@1	地上式消防栓SS100/65-1.0	套	2	464.60	929.20
89	36010080@3	DN700重型球墨铸铁井盖及井座	套	24	501.01	12024.24
90	36010080@4	DN700重型球墨铸铁井盖及井座	套	5	501.01	2505.05
91	36010080@5	现状雨水检查井增设防坠网	套	22	20.00	440.00
92	36010080@6	重型球墨铸铁井盖及井座DN700	套	22	501.01	11022.22
93	36010280@2	重型球墨铸铁雨水箅盖板1600×400	套	42	226.00	9492.00
94	36010280@3	重型球墨铸铁雨水箅盖板2400×400	套	20	294.00	5880.00
95	补充主材001	防坠网	个	21	20.00	420.00
96	00010003	机上人工	工日	240.4916	230.00	55313.07
97	99450630	折旧费	元	20729.6783	1.00	20729.68

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-排水部分　　　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
98	99450640	检修费	元	5393.2884	1.00	5393.29
99	99450650	维护费	元	15584.4075	1.00	15584.41
100	99450660	安拆费	元	5132.0341	1.00	5132.03
101	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4211.7233	8.69	36599.88
102	99450700	电(机械用)	kW•h	11050.389	0.63	6961.75
103	99451300	校验费	元	67.314	1.00	67.31
104	FKWJ0003	CCTV检测车	台班	1.2	1726.44	2071.73
105	FKWJ0033	多功能高压疏通车罐容量 12000(L)	台班	3.9	3065.30	11954.67
106	FKWJ0034	对讲机(防爆)(一对)5(km)	台班	3.9	40.00	156.00
107	JXFTZ	机械费调整	元	-0.2101	1.00	-0.21
		合计				2631686.09

单位工程汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
A	分部分项工程费	389662.60	
A.1	热熔性涂料标线	54259.00	
A.2	热熔性涂料标记	862.02	
A.3	成品交通标志牌	62992.37	
A.4	标志杆、警示柱	271549.21	
B	措施其他项目费	15089.09	
B.1	措施其他项目费	15089.09	
C	其他项目费	5757.15	—
C.1	预算包干费	5757.15	
C.2	工程优质费		
C.3	概算幅度差		
C.4	现场签证费用		
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	36945.80	—
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	447454.64	
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	206278.69	
F.1	绿色施工安全防护措施费	189246.50	
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	17032.19	—
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	42473.22	
G.1	暂列金额(预留金)	38966.26	
G.2	暂列金额(预留金)税金	3506.96	—
H	人工费	63194.56	
I	含税工程总造价	696206.55	
合计=E+F+G		696,206.55	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
		热熔性涂料标线					54259.00	
1	040205006001	车行道边缘线	1.材料品种:车行道边缘线(白色单实线)，宽15cm，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	245.22	40.59	9953.48	
2	040205006002	不可跨越对向车道分界线	1.材料品种:不可跨越对向车道分界线，宽15cm，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	159	40.59	6453.81	
3	040205006003	车行道分界线（白色虚线）	1.材料品种:车行道分界线（白色虚线），宽15cm，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	78.2	40.59	3174.14	
本页小计							19581.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
4	040205006004	人行横道线	1.材料品种:车行道分界线（白色虚线），宽40cm，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	568	45.63	25917.84	
5	040205006005	减速让行标线	1.材料品种:减速让行标线，按国标，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	40.5	40.59	1643.90	
6	040205006006	人行道预告标示	1.材料品种:人行道预告标示，按国标，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	41	40.59	1664.19	
本页小计							29225.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
7	040205006007	导向箭头	1.材料品种:导向箭头 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	92.56	53.68	4968.62	
8	040205006008	导流线，线宽45cm，线厚1.8mm	1.材料品种:导流线，宽45cm，热熔标线 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	m2	11.9	40.59	483.02	
		热熔性涂料标记					862.02	
9	040205007001	文字标记	1.材料品种:文字标记（礼让行人） 2.工艺:标线厚1.8mm，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m ，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀。 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	组	9	95.78	862.02	
		成品交通标志牌					62992.37	
10	040205004001	三角形标志牌	1.名称:三角形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板 L=90cm×0.2cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	18	404.11	7273.98	
本页小计							13587.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
11	040205004002	正方形标志牌	1.名称:正方形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板80cm×80cm×0.2cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	19	570.63	10841.97	
12	040205004003	圆形标志牌	1.名称:圆形标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板φ80cm×0.2cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	18	548.63	9875.34	
13	040205004004	无阻碍标志牌	1.名称:无阻碍标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板 48cm×64cm×0.3cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	19	448.63	8523.97	
14	040205004005	指路标志牌	1.名称:指路标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板 450cm×240cm×0.3cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	2	7686.34	15372.68	
15	040205004006	指路标志牌	1.名称:指路标志牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板 480cm×160cm×0.3cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	1	6171.63	6171.63	
本页小计							50785.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
16	040205004007	路名牌	1.名称:路名牌 2.标志板材质、规格尺寸:铝合金板 118cm×36cm×0.3cm 3.板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	块	5	986.56	4932.80	
		标志杆、警示柱					271549.21	
17	040205003001	单柱型A 基础及标志杆	1.名称:单柱式A型标志 2.钢管立柱Q235B钢ΦC89x4.5x3500mm,采用热浸镀锌处理后,静电喷涂处理,喷白色氟碳漆。 3.C20混凝土垫层800x800x100mm 4.C30混凝土基础800x800x800mm,配筋8Φ14L=1200mm，箍筋4Φ8L=2900mm 5.土方挖、运：挖一、二类土、余方弃置4Km 6.其他：含预埋地脚螺栓4M20X810mm、法兰盘（加劲）300mm*300mm*10mm及加劲肋δ=10mm等所有配件 7.计价包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	18	1625.03	29250.54	
本页小计							34183.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
18	040205003002	单柱型B 基础及标志杆	1.名称:单柱式B型标志杆 2.钢管立柱C121x8x3650mm,采用热浸镀锌处理后,静电喷涂处理,喷白色氟碳漆。 3.C20混凝土垫层1000x1400x100mm 4.C30混凝土基础1000x1400x1000mm,配筋8Φ14L=1500mm，箍筋5Φ8L=3700mm 5.土方挖、运：挖一、二类土、余方弃置4Km 6.其他：含预埋地脚螺栓4M24X1000mm、法兰盘（加劲）400mm*400mm*20mm及加劲肋δ=15mm等所有配件 7.计价包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	19	2964.96	56334.24	
本页小计							56334.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
19	040205003003	单柱型C 基础及标志杆	1.名称:单柱式C型标志杆 2.钢管立柱C121x8x4250mm,采用热浸镀锌处理后,静电喷涂处理,喷白色氟碳漆。 3.C20混凝土垫层10200x1500x100mm 4.C30混凝土基础1200x1500x1200mm,配筋8Φ14L=1500mm，箍筋5Φ8L=3700mm 5.土方挖、运：挖一、二类土、余方弃置4Km 6.其他：含预埋地脚螺栓4M24X1000mm、法兰盘（加劲）400mm*400mm*20mm及加劲肋δ=15mm等所有配件 7.计价包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	9	3673.40	33060.60	
本页小计							33060.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
20	040205003004	悬臂式 基础及标志杆1	1.名称:悬臂式 基础及标志杆1 2.Q335钢管立柱C325x14x7800mm,Q235钢管横梁C219x11x5548mm+C219x11x705mm杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷二遍环氧富锌底漆和银白调和漆,镀锌量600g/m 。 3.C20混凝土垫层2100x2000x100mm 4.C30混凝土基础2100x2000x2000mm,配筋20Φ16L=2200mm，箍筋7Φ16L=7828mm 5.土方挖、运：挖一、二类土、余方弃置4Km 6.其他：含预埋地脚螺栓18M30X1933mm、定位法兰盘1000mm*1000mm*20mm及加劲肋δ=20mm等所有配件 7.计价包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	2	32969.86	65939.72	
本页小计							65939.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
21	040205003005	悬臂式 基础及标志杆2	1.名称:悬臂式 基础及标志杆2 2.Q335钢管立柱直杆C273×22×7300,Q235钢管横梁C219x8x5564mm+C219x8x673mm杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理,其表面各喷二遍环氧富锌底漆和银白调和漆,镀锌量600g/m 。 3.C20混凝土垫层2100x2000x100mm 4.C30混凝土基础2100x2000x2000mm,配筋20Φ16L=2200mm，箍筋7Φ16L=7828mm 5.土方挖、运：挖一、二类土、余方弃置4Km 6.其他：含预埋地脚螺栓18M30X1933mm、定位法兰盘1000mm*1000mm*20mm及加劲肋δ=20mm等所有配件 7.计价包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	1	25315.63	25315.63	
本页小计							25315.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元） 综合单价	综合合价	备注
22	040205003006	路名牌 基础及标志杆	1.名称:路名牌 基础及标志杆 2.八角形钢管立柱吧边长a=42mm，壁厚2.5mm,支撑架槽钢30mm*30mm*2mm，杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理 3.素石屑垫层2100x2000x200mm，C20混凝土垫层2100x2000x50mm 4.C30混凝土基础600x800x600mm,配筋6Φ8L=1104mm，箍筋12Φ8L=700mm 5.土方挖、运：挖一、二类土、余方弃置4Km 6.其他：含预埋地脚螺栓4M16X860mm、法兰盘300mm*15mm*300mm及加劲肋δ=8mm等所有配件 7.计价包括混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、钢筋制作安装等完成本清单项目所需的一切相关费用 8.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	5	1545.98	7729.90	
23	040205003007	警示柱	1.规格、型号:Φ114mmx4mm钢管 2.外贴红白相间3M工程级反光膜 3.C25混凝土基础500x500x500mm 4.计价包括土方开挖、回填、垃圾运输、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）等完成本清单项目所需的一切相关费用 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	根	114	472.97	53918.58	
		措施项目					185336.98	
本页小计							61648.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	综合合价	
24	040205004008	前方施工标志牌（交通疏解标志）	1.标志板安装 单块面积 1m2内	块	3	556.49	1669.47	
25	040303002011	C25混凝土基础	1.现浇基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.84	662.55	3206.74	
26	040205012001	白色镀锌钢冲孔板	1.道路隔离护栏安装 隔离护栏 活动式	m	778	212.56	165371.68	
27	041102001001	标志杆垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	24.34	38.57	938.79	
28	041102002004	标志杆基础模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	262.48	53.91	14150.30	
本页小计							185336.98	
本页小计							574999.58	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　货币单位：元　　　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
4	040205006004	人行横道线	1.标线	5.50	26.94	9.29	1.68	2.22	45.63
			小计	5.50	26.94	9.29	1.68	2.22	
7	040205006007	导向箭头	1.标线	6.88	32.35	10.00	1.92	2.53	53.68
			小计	6.88	32.35	10.00	1.92	2.53	
9	040205007001	文字标记	1.标记	22.00	40.44	21.80	4.98	6.57	95.78
			小计	22.00	40.44	21.80	4.98	6.57	
10	040205004001	三角形标志牌	1.标志板制作及安装	39.60	135.48	172.99	24.15	31.89	404.11
			小计	39.60	135.48	172.99	24.15	31.89	
11	040205004002	正方形标志牌	1.标志板制作及安装	39.60	302.00	172.99	24.15	31.89	570.63
			小计	39.60	302.00	172.99	24.15	31.89	
12	040205004003	圆形标志牌	1.标志板制作及安装	39.60	280.00	172.99	24.15	31.89	548.63
			小计	39.60	280.00	172.99	24.15	31.89	
13	040205004004	无阻碍标志牌	1.标志板制作及安装	39.60	180.00	172.99	24.15	31.89	448.63
			小计	39.60	180.00	172.99	24.15	31.89	
14	040205004005	指路标志牌	1.标志板制作及安装	316.80	6630.00	519.17	94.97	125.40	7686.34
			小计	316.80	6630.00	519.17	94.97	125.40	
15	040205004006	指路标志牌	1.标志板制作及安装	261.36	5300.00	428.44	78.36	103.47	6171.63
			小计	261.36	5300.00	428.44	78.36	103.47	
16	040205004007	路名牌	1.标志板制作及安装	39.60	717.93	172.99	24.15	31.89	986.56
			小计	39.60	717.93	172.99	24.15	31.89	
17	040205003001	单柱型A 基础及标志杆	1.基础垫层铺筑	213.74	607.83	102.06	80.00	47.37	1625.03
			2.标杆制作	48.51	391.47	18.14	7.57	10.00	
			3.标杆安装	39.60	10.00	30.31	7.94	10.49	
			小计	301.85	1009.30	150.51	95.51	67.86	
18	040205003002	单柱型B 基础及标志杆	1.基础垫层铺筑	405.26	2013.89	206.89	121.29	91.82	2964.96
			2.标杆安装	49.50	15.00	38.19	9.96	13.15	
			小计	454.76	2028.89	245.08	131.25	104.97	
19	040205003003	单柱型C 基础及标志杆	1.基础垫层铺筑	533.12	2553.18	308.55	152.30	126.25	3673.40
			小计	533.12	2553.18	308.55	152.30	126.25	
20	040205003004	悬臂式 基础及标志杆1	1.基础垫层铺筑	1459.07	6310.62	890.51	549.47	352.44	32969.86
			2.标杆制作	2190.71	18810.05	1211.80	386.53	510.38	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　货币单位：元　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及说明	工作内容	综合单价组成					综合单价
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
			3.标杆安装	89.10		146.98	26.82	35.41	
			小计	3738.88	25120.67	2249.29	962.82	898.23	
21	040205003005	悬臂式 基础及标志杆2	1.基础垫层铺筑	2870.58	19249.70	1761.34	739.21	694.79	25315.63
			小计	2870.58	19249.70	1761.34	739.21	694.79	
22	040205003006	路名牌 基础及标志杆	1.基础垫层铺筑	321.57	786.35	247.18	105.56	85.31	1545.98
			小计	321.57	786.35	247.18	105.56	85.31	
23	040205003007	警示柱	1.基础垫层铺筑	26.77	96.91	6.48	4.49	4.99	472.97
			2.标杆安装	39.60	245.00	30.31	7.94	10.49	
			小计	66.37	341.91	36.79	12.43	15.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	18998.61	
2	粤041109009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
3	041109002003	夜间施工增加费		20		
4	041109005003	交通疏解员增加费		15		
5	041108001003	地下管线交叉降效费		0		
6	粤041109008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
7	QTFY00000003	其他费用				
合　　计					18998.61	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	38966.26		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费	5757.15		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	44723.41		—

暂列金额明细表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		38966.26	
合　　计			38966.26	—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	410508.84	9	36945.80
2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	189246.5	9	17032.19
3	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	38966.26	9	3506.96
合　　计					53977.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费	元	63194.5392	1.00	63194.54
2	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.4013	4110.13	1649.40
3	01010030@6	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.2052	4110.13	843.40
4	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	0.873	4110.13	3588.14
5	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.0438	7.14	0.31
6	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	2.0733	7.40	15.34
7	01290001@1	直杆Φ89×4.5×3500综合	t	0.927	4340.90	4024.01
8	01290001@2	直杆Φ121×8×3650综合	t	2.5441	4340.90	11043.68
9	01290001@3	直杆Φ121×8×4250综合	t	1.3349	4340.90	5794.67
10	01290001@4	直杆Φ325×14×7800综合	t	3.0835	4340.90	13385.17
11	01290001@5	直杆Φ219×11×5548综合	t	1.2708	4340.90	5516.42
12	01290001@6	直杆Φ219×11×705综合	t	0.1599	4134.55	661.11
13	01290001@7	直杆Φ273×22×7300综合	t	1.438	4340.90	6242.21
14	01290001@8	直杆Φ219×8×5564综合	t	0.5926	4340.90	2572.42
15	01290001@9	直杆Φ219×8×673综合	t	0.0746	4134.55	308.44
16	01290180	钢板15以内	kg	568.3889	4.13	2347.45
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	663.9523	8.23	5464.33
18	03214046	零星卡具	kg	316.2884	5.47	1730.10
19	04030015	中砂	m3	0.0028	178.22	0.50
20	04050050@1	石屑	m3	0.6528	91.54	59.76
21	05030060	板枋材综合	m3	1.1391	1210.72	1379.13
22	13010530@3	热塑标线底漆	kg	211.3086	4.71	995.26
23	13010530@2	热塑标线底漆	kg	2.295	4.71	10.81
24	13110040@3	热熔标线涂料	kg	6055.3961	4.68	28339.25
25	13110040@2	热熔标线涂料	kg	65.7864	4.68	307.88
26	13350250	模板嵌缝料	kg	13.124	1.71	22.44
27	14090060	钠基酯	kg	1.278	5.97	7.63
28	14350630	脱模剂	kg	28.682	5.13	147.14
29	14390080@2	液化石油气	m3	3.9887	12.28	48.98
30	14410650	胶粘剂CX-404	kg	20.4037	13.68	279.12
31	17070040	热轧无缝钢管D63.5×5	kg	3141.354	5.18	16272.21
32	17070060	热轧无缝钢管D159~273×1.7~12	kg	3893.736	5.00	19468.68
33	34110010	水	m3	22.4551	2.86	64.22
34	35010030	组合钢模板	kg	154.8632	5.41	837.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	35090230	钢支撑	kg	60.8954	3.88	236.27
36	36210030@2	反光材料(玻璃珠)	kg	8.4328	3.19	26.90
37	99450760	其他材料费	元	3475.468	1.00	3475.47
38	01010011@1	圆钢(盘圆)	kg	138.8934	4.10	569.46
39	01010011@2	圆钢(盘圆)	kg	866.4975	4.10	3552.64
40	34130010@12	三角形标志牌 L=90cmL=90cm×0.2cm	块	18	135.48	2438.64
41	34130010@13	正方形标志牌 80cm×80cm80cm×80cm×0.2cm	块	19	302.00	5738.00
42	34130010@14	圆形标志牌 Φ80cmΦ80cm×0.2cm	块	18	280.00	5040.00
43	34130010@15	无阻碍标志牌 48cm×64cm48cm×64cm×0.3cm	块	19	180.00	3420.00
44	34130010@16	指路标志牌 450cm×240cm450cm×240cm×0.3cm	块	2	6630.00	13260.00
45	34130010@17	指路标志牌 480cm×160cm480cm×160cm×0.3cm	块	1	5300.00	5300.00
46	34130010@18	路名牌 118cm×36cm118cm×36cm×0.3cm	块	5	717.93	3589.65
47	34130010@19	前方施工标志牌180×40cm	块	3	287.86	863.58
48	36130020@4	Φ32×3.25钢管斜撑杆	t	0.9336	5050.00	4714.68
49	36130020@2	白色镀锌钢冲孔板	m2	1478.2	80.00	118256.00
50	36130020@3	Φ80×4钢管立柱	t	4.668	5050.00	23573.40
51	36210110@2	直杆Φ114×4	套	114	235.00	26790.00
52	00010003	机上人工	工日	94.8937	230.00	21825.55
53	99450630	折旧费	元	6073.6097	1.00	6073.61
54	99450640	检修费	元	1537.7576	1.00	1537.76
55	99450650	维护费	元	4403.2269	1.00	4403.23
56	99450660	安拆费	元	1054.1409	1.00	1054.14
57	99450670@8	汽油(机械用)国III93#	kg	1049.5493	10.29	10799.86
58	99450670@3	汽油(机械用)国III93#	kg	2.9587	10.29	30.45
59	99450680	柴油(机械用)0#	kg	874.0689	8.69	7595.66
60	99450700	电(机械用)	kW•h	5849.6109	0.63	3685.25
61	JXFTZ	机械费调整	元	0.0017	1.00	
62	8021905@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	84.7814	495.15	41979.51
63	01010035@4	热轧圆盘条Φ12~25	t	0.2808	4110.13	1154.12
64	02270070@2	土工布	m2	13.1778	1.09	14.36

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-交通部分　　　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
65	03019001@2	圆钉综合	kg	11.1018	6.75	74.94
66	04010015@9	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0011	381.35	0.42
67	13010530@4	热塑标线底漆	kg	2.023	4.71	9.53
68	13110040@4	热熔标线涂料	kg	57.9887	4.68	271.39
69	14390070@2	氧气	m3	87.022	5.32	462.96
70	14390070@3	氧气	m3	8.9524	5.32	47.63
71	14390080@3	液化石油气	m3	195.1497	12.28	2396.44
72	14390100@3	乙炔气	kg	37.8149	7.92	299.49
73	14390100@4	乙炔气	kg	2.9813	7.92	23.61
74	36210030@3	反光材料(玻璃珠)	kg	412.6733	3.19	1316.43
75	8021903@5	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	7.4013	475.73	3521.02
76	8021904@5	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	19.2809	485.44	9359.72
77	36210090@1	反光膜	m2	40.8074	89.64	3657.98
78	01000001@2	型钢综合	kg	117.3938	4.34	509.49
		合计				539571.20

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计		62035.68	
A.1	乔木			62035.68	
B	措施其他项目费	措施其他项目费			
B.1	措施其他项目费	其他措施费			
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差		1088.22	
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6	1088.22	
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9	5681.15	按工程所在地规定计算
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)		68805.05	
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金		29907.97	
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费		27438.50	
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9	2469.47	
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金		6761.89	
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10	6203.57	
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9	558.32	
H	人工费	分部分项、措施项目人工费		15612.85	
I	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价		105474.91	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	秋枫，胸径9-10cm，苗高3.5-4.0m，冠幅＞2.5m，养护期为12个月	1.名称：秋枫 2.胸径或干径:胸径9-10cm 3.株高、冠径:苗高3.5-4.0m，冠幅＞2.5m 4.种类:假植苗,自然冠形,单头,甲方选型 5.养护期:12个月 6.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	株	91.00	506.06	46051.46
2	050102001002	火焰木，胸径11-12cm，苗高4.0-4.5m，冠幅＞2.5m，养护期为12个月	1.名称：火焰木 2.胸径或干径:胸径11-12cm 3.株高、冠径:苗高4.0-4.5m，冠幅＞2.5m 4.种类:假植苗,自然冠形,单头,甲方选型 5.养护期:12个月 6.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用	株	29.00	551.18	15984.22
		分部小计					62035.68
				本页小计			62035.68
				合　计			62035.68

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
1	050102001001	秋枫，胸径9-10cm，苗高3.5-4.0m，冠幅＞2.5m，养护期为12个月	株	91	506.06	46051.46
	E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.91	41211.52	37502.48
	E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3	100株•月	0.91	4697.29	4274.53
	E1-3-2 *0.5,*3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100株•月	0.91	2348.66	2137.28
	E1-3-2 *0.25,*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100株•月	0.91	2348.64	2137.26
2	050102001002	火焰木，胸径11-12cm，苗高4.0-4.5m，冠幅＞2.5m，养护期为12个月	株	29	551.18	15984.22
	E1-2-5	栽植乔木(胸径cm) 12以内	100株	0.29	45723.24	13259.74
	E1-3-2 *3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 3个月 单价*3	100株•月	0.29	4697.29	1362.21
	E1-3-2 *0.5,*3	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	100株•月	0.29	2348.66	681.11
	E1-3-2 *0.25,*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100株•月	0.29	2348.64	681.11
		合　计				62035.68

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1813.70
2	措施其他项目			
粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405002001	夜间施工增加费		20	
粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405006001	反季节栽植影响措施			
QTFY00000004	其他费用			
合　　计				1813.70

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	050403001001	树木支撑架（秋枫铁架扶固 φ50×4镀锌钢管，外喷绿色涂料，每根长2m，每株4根）	1.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	91	213.54	19432.14
1.2.1	E1-2-143	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩		套	91	213.54	19432.14
1.3	050403001002	树木支撑架（火焰木铁架扶固 φ50×4镀锌钢管，外喷绿色涂料，每根长2m，每株4根）	1.成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩	株	29	213.54	6192.66
1.3.1	E1-2-143	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩		套	29	213.54	6192.66
1.4	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.5	1.3	施工围档照明		项	1		
1.6	1.4	施工便道		项	1		
1.7	1.5	样板引路		项	1		
小　计							25624.80
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小　计							
本页小计							25624.80
合　计							25624.80

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项	10	6203.57	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项	6	1088.22	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　计				7291.79	-

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	63123.9	9	5681.15
2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	27438.5	9	2469.47
3	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	6203.57	9	558.32
合　　计					8708.94

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-绿化部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费	元	15612.8044	1.00	15612.80
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.036	1.00	0.04
3	04090135	余土外运	m3	41.0488		
4	04090155	熟耕土(松方)	m3	28.2868	39.15	1107.43
5	32270001	杀虫剂	kg	28.2962	17.09	483.58
6	32270010	无机肥(复合肥)	kg	59.9762	2.63	157.74
7	32270020	有机肥	t	0.869	305.28	265.29
8	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	120	164.98	19797.60
9	34110010	水	m3	178.81	2.86	511.40
10	99450760	其他材料费	元	489.3194	1.00	489.32
11	CLFTZ	材料费调整	元	-0.012	1.00	-0.01
12	32010050@3	秋枫胸径9-10cm，苗高3.5-4.0m，冠幅＞2.5m	株	91	305.05	27759.55
13	32010060@2	火焰木胸径11-12cm，苗高4.0-4.5m，冠幅＞2.5m	株	30.16	261.47	7885.94
14	00010003	机上人工	工日	10.7997	230.00	2483.93
15	99450630	折旧费	元	799.8722	1.00	799.87
16	99450640	检修费	元	232.827	1.00	232.83
17	99450650	维护费	元	668.4929	1.00	668.49
18	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	28.8288	10.29	296.65
19	99450680	柴油(机械用)0#	kg	252.9469	8.69	2198.11
20	JXFTZ	机械费调整	元	0.024	1.00	0.02
		合计				80750.58

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计		1398786.18	
A.1	通信部分			1384394.49	
A.2	破除并修复路面			14391.69	
B	措施其他项目费	措施其他项目费		8602.65	
B.1	措施其他项目费	其他措施费		8602.65	
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差		20978.64	
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6	20978.64	
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9	128553.07	按工程所在地规定计算
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)		1556920.54	
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金		62883.47	
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费		57691.26	
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9	5192.21	
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金		152467.70	
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10	139878.62	
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9	12589.08	
H	人工费	分部分项、措施项目人工费		259591.18	
I	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价		1772271.71	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通信部分					
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1961.63	8.66	16987.72
2	040103001016	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1731.86	145.89	252661.06
3	040305001002	垫层C20	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C20 3.厚度:100mm 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	63.58	489.26	31107.15
4	030413004001	管道包封C20	1.名称:管道包封 2.规格:530*360 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	73.88	528.68	39058.88
5	030408003001	纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP150×3.0×6000	1.名称:纤维编绕拉挤电缆保护套管 2.根数:6 3.规格:BWFRP150×3.0×6000 4.敷设方式:埋地，砼包封 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	871.00	833.00	725543.00
6	030408003002	纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP100×2.0×6000	1.名称:纤维编绕拉挤电缆保护套管 2.根数:6 3.规格:BWFRP100×2.0×6000 4.敷设方式:埋地，砼包封 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	132.00	74.58	9844.56
7	040205004009	通信标志牌	1.类型:通信标识牌 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	块	66.00	28.36	1871.76
				本页小计			1077074.13

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030409001001	接地极 热镀锌角钢∠5×50×50×2500	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:∠5×50×50×2500 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	52.00	128.51	6682.52
9	030409002001	水平接地体及接地连接线 40×5热镀锌扁钢	1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*5 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	871.00	61.81	53836.51
10	030413005001	小号四通型人孔	1.名称:小号四通型人孔 2.规格:3380*2380 3.垫层:C20砼，120厚 4.墙体:WM M10砂浆砌筑MU10砖，240厚 5.抹灰:砂浆WP M20，外侧20厚，内侧15厚 6.钢筋:HRB400 7.图集:YD/T5178-2017，第12页和第13页，第24页和第27页 8.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22.00	9114.84	200526.48
11	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1961.63	23.59	46274.85
		分部小计					1384394.49
		破除并修复路面					
12	041001001004	旧路面机械切缝 24cm厚	1.材质:混凝土路面切缝 2.厚度:24cm厚 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.00	16.75	502.50
13	041001001005	破除 24cm砼层	1.材质:拆除混凝土路面 2.厚度:24cm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.00	28.42	1023.12
				本页小计			308845.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	041001003001	破除 40cm水泥稳定碎石层	1.材质:水泥稳定碎石层 2.厚度:40cm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.00	36.70	1321.20
15	040202015004	20cm水泥4%稳定碎石层	1.水泥含量:4%水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.00	63.30	2278.80
16	040202015005	20cm水泥5%稳定碎石层	1.水泥含量:5%水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.00	64.61	2325.96
17	040203007003	24cm砼层 C35	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:24cm 3.水泥混泥土路面水养生 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	36.00	173.68	6252.48
18	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装石方 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	8.64	40.27	347.93
19	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.40	23.59	339.70
		分部小计					14391.69
				本页小计			12866.07
				合　计			1398786.18

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
1	040101002002	挖沟槽土方	m3	1961.63	8.66	16987.72
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	1.863549	7017.68	13077.79
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.980815	3982.04	3905.64
2	040103001016	回填方	m3	1731.86	145.89	252661.06
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	17.3186	14588.74	252656.55
3	040305001002	垫层C20	m3	63.58	489.26	31107.15
	D5-1-13 换	垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	6.358	4892.55	31106.83
4	030413004001	管道包封C20	m3	73.88	528.68	39058.88
	D5-1-31 换	满包混凝土加固　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	7.388	5286.82	39059.03
5	030408003001	纤维编绕拉挤电缆保护套管 BWFRP150×3.0×6000	m	871	833.00	725543.00
	借C4-8-49 换	电缆保护管有混凝土包封敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 一根　实际根数(根):6	10m	87.1	8330.03	725545.61
6	030408003002	纤维编绕拉挤电缆保护套管 BWFRP100×2.0×6000	m	132	74.58	9844.56
	借C4-8-59	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	13.2	745.78	9844.30
7	040205004009	通信标志牌	块	66	28.36	1871.76
	借C4-8-246	绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌	100个	0.66	2835.57	1871.48
8	030409001001	接地极 热镀锌角钢∠5×50×50×2500	根	52	128.51	6682.52
	借C4-9-3	接地极(板)制作、安装 角钢接地极　普通土	根	52	128.51	6682.52
9	030409002001	水平接地体及接地连接线 40×5热镀锌扁钢	m	871	61.81	53836.51
	借C4-9-19	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	87.1	618.07	53833.90
10	030413005001	小号四通型人孔	个	22	9114.84	200526.48
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	2.244	7025.51	15765.24
	D5-3-284 换	砖砌 矩形　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	11.968	5891.22	70506.12
	D5-3-291 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧　井外壁需要抹灰 人工*0.8　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	5.1568	3353.80	17294.88

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	4.312	3831.87	16523.02
	D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.706	8059.48	21808.95
	D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	2.7995	5376.42	15051.29
	D5-3-307 换	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10套	6.6	870.67	5746.42
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10套	2.2	7518.93	16541.65
	借F-5-1	电缆支架安装	副	308	69.12	21288.96
11	040103002011	余方弃置	m3	1961.63	23.59	46274.85
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	1.96163	3075.05	6032.11
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	1.96163	20514.33	40241.53
12	041001001004	旧路面机械切缝 24cm厚	m	30	16.75	502.50
	D1-4-88 换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):24	100m	0.3	1674.98	502.49
13	041001001005	破除 24cm砼层	m2	36	28.42	1023.12
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):24	100m2	0.36	2842.37	1023.25
14	041001003001	破除 40cm水泥稳定碎石层	m2	36	36.70	1321.20
	D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):40 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.36	3669.76	1321.11
15	040202015004	20cm水泥4%稳定碎石层	m2	36	63.30	2278.80
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石】	100m2	0.36	6329.51	2278.62
16	040202015005	20cm水泥5%稳定碎石层	m2	36	64.61	2325.96
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石】	100m2	0.36	6461.09	2325.99

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
17	040203007003	24cm砼层 C35	m2	36	173.68	6252.48
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	100m2	0.36	17229.75	6202.71
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.36	138.25	49.77
18	040103002012	余方弃置	m3	8.64	40.27	347.93
	D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.00864	7818.66	67.55
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.00864	32450.20	280.37
19	040103002013	余方弃置	m3	14.4	23.59	339.70
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.0144	3075.05	44.28
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.0144	20514.33	295.41
		合 计				1398786.18

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	57691.26
2	措施其他项目			
粤041109009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002004	夜间施工增加费		20	
041109005004	交通疏解员增加费		15	
041108001004	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000005	其他费用			
合　　计				57691.26

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1	8602.65	8602.65
2.5.1	041102001002	垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	223.04	38.57	8602.65
2.5.1.1	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	2.2304	3856.96	8602.56
小　计							8602.65
本页小计							8602.65
合　计							8602.65

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		139878.62	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		20978.64	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　计				160857.26	-

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分　　标段：　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	1428367.47	9	128553.07
2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	57691.26	9	5192.21
3	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	139878.62	9	12589.08
合　计					146334.36

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.4015	7.14	2.87
2	03019001	圆钉综合	kg	44.0058	6.75	297.04
3	00010003	机上人工	工日	146.1774	230.00	33620.80
4	00010010	人工费	元	259591.1403	1.00	259591.14
5	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	26.79	7.40	198.25
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	13.52	4.35	58.81
7	01290205	镀锌钢板综合	kg	29.432	4.14	121.85
8	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m2	213	1.33	283.29
9	02270001	棉纱	kg	324.515	11.47	3722.19
10	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	77	6.80	523.60
11	03135001	低碳钢焊条综合	kg	61.2065	8.23	503.73
12	03139281	钢锯条	条	674.9	0.43	290.21
13	03139291	钢锯片Φ300	片	0.36	264.96	95.39
14	03139531	合金钎头Φ150	个	0.0182	141.03	2.57
15	03213001	铁件综合	kg	2.34	6.34	14.84
16	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.4739	381.35	562.07
17	04070045@3	石屑	m3	2320.6924	91.54	212436.18
18	04130001	标准砖240×115×53	千块	65.2136	327.45	21354.19
19	05030060	板枋材综合	m3	3.2449	1210.72	3928.67
20	13010330	沥青清漆	kg	6.3531	6.45	40.98
21	14350630	脱模剂	kg	23.5395	5.13	120.76
22	27060170@1	接地连接线40×5热镀锌扁钢	m	914.55	5.20	4755.66
23	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	267.9	2.40	642.96
24	34110010	水	m3	404.6946	2.86	1157.43
25	34130040@1	通信标志牌	个	66.66	25.00	1666.50
26	37270101@1	接地极 热镀锌角钢∠5×50×50×2500	根	54.6	61.26	3344.80
27	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	27.3588	547.90	14989.89
28	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	23.0465	592.59	13657.13
29	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	161.499	475.73	76829.92
30	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	27.3306	485.44	13267.37
31	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	8.8128	509.71	4491.97

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-通信部分

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
32	99450650	维护费	元	9358.9025	1.00	9358.90
33	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2054.8473	8.69	17856.62
34	99450630	折旧费	元	12021.6028	1.00	12021.60
35	99450640	检修费	元	2590.2309	1.00	2590.23
36	99450700	电(机械用)	kW·h	2868.7233	0.63	1807.30
37	99450660	安拆费	元	1067.8272	1.00	1067.83
38	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1449.2569	10.29	14912.85
39	99450760	其他材料费	元	3136.0202	1.00	3136.02
40	FBC02001@1	电缆支架1.2米	副	132.0088	74.00	9768.65
41	FBC02001@2	电缆支架0.6米	副	175.9912	35.70	6282.89
42	CLFTZ	材料费调整	元	0.8827	1.00	0.88
43	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0442	1.00	-0.04
44	04030015@1	中砂	m3	0.0259	178.22	4.62
45	04050002	碎石	m3	20.3463	137.36	2794.77
46	01010125@4	螺纹钢筋Φ10~25	t	2.9115	4110.13	11966.64
47	01030035@3	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	6.4948	7.40	48.06
48	02090090@3	塑料薄膜	m2	629.45	1.33	837.17
49	17250040@8	纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP150×3.0	m	5487.3	88.35	484802.96
50	35010010@1	钢模板	kg	9.6264	4.44	42.74
51	36010080@7	人孔盖板D800	套	22	658.00	14476.00
52	17250040@11	纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP100×2.0	m	138.6	57.52	7972.27
		合计				1274322.02

单位工程费汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造 第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）	备注
A	分部分项工程费	分部分项合计		1501083.07	
A.1	拆除部分			8718.27	
A.2	新建部分			1492364.80	
B	措施其他项目费	措施其他项目费		21583.45	
B.1	措施其他项目费	其他措施费		21583.45	
C	其他项目费	预算包干费+工程优质费+概算幅度差		14747.11	
C.1	预算包干费	分部分项人工费+分部分项机具费	6	14747.11	
C.2	工程优质费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		
C.3	概算幅度差	分部分项合计	0		
C.4	现场签证费用	现场签证			
D	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	9	138367.23	按工程所在地规定计算
E	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费+税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)		1675780.86	
F	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	绿色施工安全防护措施费+绿色施工安全防护措施费税金		44204.47	
F.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费		40554.56	
F.2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	9	3649.91	
G	暂列金额(预留金)含税工程造价	暂列金额(预留金)+暂列金额(预留金)税金		163618.06	
G.1	暂列金额(预留金)	分部分项合计	10	150108.31	
G.2	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	9	13509.75	
H	人工费	分部分项、措施项目人工费		175804.81	
I	含税工程总造价	含税工程造价(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)+绿色施工安全防护措施费含税工程造价+暂列金额(预留金)含税工程造价		1883603.39	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	030410003001	拆除10kV石根线#66-#71段架空线路JKLGYJ-240mm2	1.名称:拆除低压电线 2.规格:JKLGYJ-240mm2 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.70	786.25	549.59
2	030410003002	拆除10kV凤来线#66-#72段架空线路JKLGYJ-240mm2	1.名称:拆除低压电线 2.规格:JKLGYJ-240mm2 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.71	786.25	561.38
3	030410003003	拆除10kV潭西线市场南支线#01-#09段架空线路JKLGYJ-70mm2	1.名称:拆除低压电线 2.规格:JKLGYJ-70mm2 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	1.40	368.32	514.91
4	031103008001	拆除架空ADSS-48通信光缆线路	1.规格、型号:拆除架空通信光缆ADSS-48 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	238.00	1.30	309.40
5	粤030410005001	拆除ⅡC93-11双回路转角塔（2.6t/座）	1.名称:拆除ⅡC93-11双回路转角塔（2.6t/座） 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	基	2.00	2396.35	4792.70
6	041001010001	拆除15米电杆	1.拆除15米电杆 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	9.00	123.67	1113.03
7	041001010002	拆除12米电杆	1.拆除12米电杆 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1.00	71.88	71.88
8	041001010003	拆除10米电杆	1.拆除10米电杆 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1.00	71.88	71.88
9	030410004001	拆除绝缘导线耐张绝缘子串	1.名称:拆除绝缘导线耐张绝缘子串 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	51.00	4.92	250.92
				本页小计			8235.69

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030410002001	拆除单回路直线杆单边F架（瓷横担）金具	1.名称:拆除单回路直线杆单边F架（瓷横担）金具 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	8.00	34.47	275.76
11	030410002002	拆除双回路直线杆单边F架（瓷横担）金具	1.名称:拆除双回路直线杆单边F架（瓷横担）金具 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3.00	68.94	206.82
		分部小计					8718.27
		新建部分					
		电缆					
12	030410003004	架空线路 JKLGYJ-70mm2	1.名称:架空线路 2.规格:JKLGYJ-70mm² 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.09	9779.37	880.14
13	030410003005	架空线路 JKLGYJ-240mm2，0.948KG/M	1.名称:架空线路 2.规格:JKLGYJ-240mm² 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.12	29117.56	3494.11
14	030410003006	架空线路 JKLGYJ-240/30mm2，1.309KG/M	1.名称:架空线路 2.规格:架空线路 JKLGYJ-240/30mm² 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	km	0.12	29117.56	3377.64
15	030411004001	500V铜芯低压电线 ZR-BVV-35mm2	1.名称:低压电线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:ZR-BVV-35mm² 4.材质:铜芯 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.00	27.91	1674.60
16	030408001001	电力电缆 ZR-YJV22-3*70mm2	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	336.00	213.33	71678.88
					本页小计		81587.95

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030408001002	电力电缆 ZR-YJV22-3*300mm2	1.名称:铜芯铠装交联高压电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-3*300mm2 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	534.00	770.46	411425.64
18	030408006001	10kV户外冷缩电缆终端头，附铜线耳 HN-15kV/3×70	1.名称:户外冷缩电缆终端头 2.规格:3*70mm² 3.材质、类型:含铜线耳 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00	953.47	1906.94
19	030408006002	10kV户外冷缩电缆终端头，附铜线耳 HN-15kV/3×300	1.名称:户外冷缩电缆终端头 2.规格:3*300mm² 3.材质、类型:含铜线耳 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4.00	1701.11	6804.44
20	030410004002	10kV线路型多间隙避雷器	1.名称:10kV线路型多间隙避雷器 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	12.00	1028.15	12337.80
21	030410004003	10kV户外国产隔离开关 ，合成，630A	1.名称:10kV户外国产隔离开关，合成 2.规格:GW9-10W/630A 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	5.00	1229.22	6146.10
				本页小计			438620.92

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410004004	10kV线路型避雷器，复合外套，5WS-17/50，IV级防污	1.名称:杆上设备安装 2.氧化锌避雷器Y5WS-17/50FT、避雷器绝缘防护罩、导线接线夹（带绝缘护套）70/70（高压带测温）、导线接线夹（带绝缘护套）240/240（高压带测温）、铜铝设备线夹SYGQ-70、铜铝设备线夹SYGQ-240、高压避雷器联板-60*6*220、联板-60*6*360，LS-6055D 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	5.00	1502.27	7511.35
23	030410004005	绝缘导线耐张串（成套组装）	1.名称:绝缘导线耐张串（成套组装） 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6.00	479.97	2879.82
24	030410004006	10kV瓷横担绝缘子，水平式 SC-210	1.名称:10kV瓷横担绝缘子，水平式 SC-210 2.压板及胶垫-4×40×70/φ18 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	63.00	87.75	5528.25
25	030410004007	10kV瓷横担绝缘子，直立式 SC-210	1.名称:10kV瓷横担绝缘子，直立式 2.压板及胶垫-4×40×70/φ18 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6.00	119.48	716.88
26	030404036001	压接式铜线耳DT-35	1.名称:压接式铜线耳 2.规格:DT-35 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40.00	15.13	605.20
27	030404036002	铜铝钎焊式接线端子DTL-35Q	1.名称:铜铝钎焊式接线端子 2.规格:DTL-35Q 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40.00	12.03	481.20
				本页小计			17722.70

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030404036003	铜铝钎焊式接线端子DTL-70Q	1.名称:铜铝钎焊式接线端子 2.规格:DTL-70Q 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36.00	18.75	675.00
29	030404036004	铜铝钎焊式接线端子DTL-240Q	1.名称:铜铝钎焊式接线端子 2.规格:DTL-240Q 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	48.00	55.21	2650.08
30	030404036005	铜铝钎焊式接线端子DTL-300Q	1.名称:铜铝钎焊式接线端子 2.规格:DTL-300Q 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20.00	79.30	1586.00
31	030410002003	镀锌角铁横担	1.名称:横担 2.镀锌角铁横担 ∠75×7×1900、镀锌角铁撑臂∠50×5×940、镀锌角铁横担∠63×6×1500、镀锌角铁横担∠63×6×2400、镀锌角铁横担夹板∠63×6×700、镀锌角铁横担∠63×6×1750、镀锌角铁横担∠63×6×2800、镀锌角铁横梁∠75×8×1750、镀锌角铁横梁∠75×8×2800、镀锌角铁横担夹板∠63×6×850、镀锌角铁横担夹板∠63×6×1000、镀锌角铁隔刀底梁∠63×6×1200、镀锌角铁横担撑铁∠45×4×300、镀锌角铁横担撑铁∠45×4×250、镀锌角铁横担撑铁∠45×4×150、镀锌电缆抱箍底座∠45×4×150、电缆镀锌抱箍-4*40*200 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	21.00	251.99	5291.79
32	030410002004	电缆保护镀锌槽钢［12×3500	1.名称:电缆保护镀锌槽钢［12×3500 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	条	12.00	248.07	2976.84
33	030409002002	镀锌接地扁铁-4*40*10000	1.名称:镀锌接地扁铁-4*40 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.00	62.67	3760.20
				本页小计			16939.91

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409002003	镀锌扁铁-60*6	1.名称:镀锌接地扁铁-60*6 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.00	70.55	1693.20
35	030408003003	电缆开边镀锌管Φ160×3000	1.名称:电缆开边镀锌管Φ160 2.U型镀锌抱箍-60*6*Φ230、双支吊镀锌抱箍-60*6*Φ240、电缆固定镀锌抱箍-60*6*Φ250+Φ160、电缆固定镀锌抱箍-60*6*Φ270+Φ160、电缆保护管固定镀锌抱箍-60*6*Φ280+Φ160、电缆保护管固定镀锌抱箍-60*6*Φ320+Φ160、电缆保护管固定镀锌抱箍、-60*6*Φ360+Φ160、方介子Φ18、圆介子Φ18、圆介子Φ14、扁铜编织线带35mm² 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.00	1042.36	6254.16
36	030409001002	五桩地极 ∠6*63*2500	1.名称:接地极 2.规格:热镀锌角钢∠6*63*2500 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	11.00	801.45	8815.95
37	030409002004	户外接地母线敷设Φ16圆钢	1.名称:户外接地母线敷设Φ16圆钢 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	330.00	63.15	20839.50
38	030408003004	镀锌钢管Φ160*4.5mm	1.名称:镀锌钢管Φ160*4.5mm 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.00	241.06	1446.36
39	080601011001	电缆走向及深度标识牌120*80	1.名称:电缆走向及深度标识牌120*80 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	135.00	13.21	1783.35
40	080601011002	电缆本体标示牌120*80	1.名称:电缆本体标示牌120*80 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	30.00	13.21	396.30
				本页小计			41228.82

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	080601011003	电缆标示牌，不锈钢菱形80*200	1.名称:电缆标示牌 2.类别:不锈钢菱形80*200 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	18.00	11.19	201.42
42	080601011004	电缆标志砖	1.名称:电缆标志砖 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	块	150.00	31.00	4650.00
43	03B001	手喷漆 400ml(黄、绿、红)	1.手喷漆 400ml(黄、绿、红) 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	瓶	6.00	10.09	60.54
44	080601011005	标示牌320*200	1.名称:标示牌320*200 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20.00	18.55	371.00
45	080601011006	警示牌240*300	1.名称:警示牌240*300 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20.00	18.26	365.20
46	030408008001	防火堵洞-防火泥	1.名称:防火泥 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	150.00	11.15	1672.50
47	030414015001	电缆试验	1.名称:交流耐压试验 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	次	1.00	6170.42	6170.42
48	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	11.00	673.88	7412.68
49	030414009001	避雷器试验	1.名称:避雷器试验 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	9.00	1434.97	12914.73
50	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置调试 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1.00	2901.32	2901.32
		分部小计					632337.53
		光缆					
				本页小计			36719.81

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030502007001	ADSS-48通信光缆-埋管	1.名称:通信光缆 2.规格:ADSS-48 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	290.00	37.82	10967.80
52	030502007002	ADSS-48通信光缆-架空	1.名称:通信光缆-架空 2.规格:ADSS-48 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.00	37.64	1505.60
53	030408003005	PE管Φ32	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PE管Φ32 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	222.00	14.82	3290.04
54	030408003006	MPP管Φ160*10	1.名称:MPP管Φ160*10 2.材质:MPP管直通 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	222.00	95.33	21163.26
55	030408003007	PVC阻燃管Φ32	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVC阻燃管Φ32 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	60.00	14.15	849.00
56	030410002005	镀锌角钢横担∠63×6×1100	1.名称:镀锌角钢横担∠63×6×1100 2.U型抱箍-60*6*Φ270、橡胶型塔用引下夹具、耐张塔用紧固夹具、ADSS光缆铁塔引线夹具、U型挂环U-7、直角挂环、心形环TC-16配48芯光缆、内绞丝、HXT-1500，配48芯光缆、外绞丝HXT-1500，配48芯光缆 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2.00	692.76	1385.52
57	030411001001	镀锌钢管Φ50	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 壁厚3.50mm 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.00	74.32	445.92
				本页小计			39607.14

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030502017001	塔用光缆余缆架	1.名称:塔用光缆余缆架 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00	66.49	132.98
59	030502013001	光缆接头盒	1.名称:光缆接头盒 2.规格:48芯 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2.00	359.11	718.22
60	080601011007	光缆标识牌	1.名称:光缆标识牌 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8.00	5.13	41.04
61	080601011008	光缆接头名称牌	1.名称:光缆接头名称牌 2.类别:210*135 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4.00	13.21	52.84
62	080601011009	光缆标识吊牌	1.名称:光缆标识吊牌 2.类别:68*32 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10.00	4.62	46.20
		分部小计					40598.42
		2层2列电缆通道					
63	030408003008	HDPE阻燃管Φ160*10	1.名称:HDPE管Φ160*10 2.复合材料管枕2层2列、HDPE阻燃管直通、HDPE阻燃管管塞 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1664.00	109.56	182307.84
64	031101012001	一托二线复合材料电缆支架	1.名称:一托二线复合材料电缆支架 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30.00	20.49	614.70
65	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	494.69	8.66	4284.02
				本页小计			188197.84

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	040305001003	垫层C15	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:100mm 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	28.12	569.42	16012.09
67	040103001017	回填石粉	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石粉 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	382.87	145.89	55856.90
68	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	494.69	23.59	11669.74
		分部小计					270745.29
		2层3列电缆通道					
69	030408003009	HDPE阻燃管Φ160*10	1.名称:HDPE管Φ160*10 2.复合材料管枕2层3列、HDPE阻燃管直通、HDPE阻燃管管塞 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1500.00	109.68	164520.00
70	031101012002	一托三线复合材料电缆支架	1.名称:一托三线复合材料电缆支架 2.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28.00	27.49	769.72
71	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	247.41	8.66	2142.57
72	040305001004	垫层C15	1.名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度:100mm 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	21.50	569.42	12242.53
73	040103001018	回填石粉	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石粉 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	152.41	145.89	22235.09
				本页小计			285448.64

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	247.41	23.59	5836.40
		分部小计					207746.31
		顶管					
75	040501012001	水平导向钻进HDPE管Φ160*8	1.土壤类别:综合考虑 2.顶管工作方式:水平定向钻 3.管道材质及规格:HDPE（非开挖）管、外径160mm 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.00	2019.46	100973.00
		分部小计					100973.00
		电缆井					
76	040101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	239.22	8.66	2071.65
77	040103001019	回填石粉	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填石粉 3.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	96.25	145.89	14041.91
78	040504002011	2层2列电缆工作井	1.垫层、基础材质及厚度:C20垫层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4.抹1:2水泥砂浆15厚 5.Φ200PVC管集水口内填粗砂 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	8.00	11175.01	89400.08
				本页小计			212323.04

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位’	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	040504002012	2层2列电缆转角井	1.垫层、基础材质及厚度:C20垫层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4.抹1:2水泥砂浆15厚 5.Φ200PVC管集水口内填粗砂 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00	10110.20	10110.20
80	040504002013	2层2列电缆三通井	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4.抹1:2水泥砂浆15厚 5.Φ200PVC管集水口内填粗砂 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00	12244.97	12244.97
81	040504002014	2层3列电缆工作井	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4.抹1:2水泥砂浆15厚 5.Φ200PVC管集水口内填粗砂 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	4.00	13001.05	52004.20
82	040504002015	2层3列电缆转角井	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4.抹1:2水泥砂浆15厚 5.Φ200PVC管集水口内填粗砂 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3.00	12982.69	38948.07
				本页小计			113307.44

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位'	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	040504002016	2层3列电缆三通井	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C25混凝土 3.盖板材质、规格:工井复合盖板1150*300*150 4.抹1:2水泥砂浆15厚 5.Φ200PVC管集水口内填粗砂 6.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1.00	15499.97	15499.97
84	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:余方弃置 2.装载机装土 3.运距:6km 4.其他:满足设计图纸及相关技术规范要求，包含完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	239.22	23.59	5643.20
		分部小计					239964.25
				本页小计			21143.17
				合　计			1501083.07

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
1	030410003001	拆除10kV石根线#66-#71段架空线路JKLGYJ-240mm2	km	0.699	786.25	549.59
	借R2-1-230	导线截面(mm2以下) 240	km/单线	0.699	786.25	549.59
2	030410003002	拆除10kV凤来线#66-#72段架空线路JKLGYJ-240mm2	km	0.714	786.25	561.38
	借R2-1-230	导线截面(mm2以下) 240	km/单线	0.714	786.25	561.38
3	030410003003	拆除10kV潭西线市场南支线#01-#09段架空线路JKLGYJ-70mm2	km	1.398	368.32	514.91
	借R2-1-228	导线截面(mm2以下) 95	km/单线	1.398	368.32	514.91
4	031103008001	拆除架空ADSS-48通信光缆线路	m	238	1.30	309.40
	借R2-4-8	光缆 (芯以下) 72	100m	2.38	130.14	309.73
5	粤030410005001	拆除ⅡC93-11双回路转角塔（2.6t/座）	基	2	2396.35	4792.70
	借C4-10-24 *0.5	铁塔组立 每基重量(t以内) 3 单价*0.5	基	2	1812.75	3625.50
	借C4-10-91	工地运输 汽车运输 运输	10t·km	15.6	74.82	1167.19
6	041001010001	拆除15米电杆	根	9	123.67	1113.03
	借R2-1-210	10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 18	根	9	123.67	1113.03
7	041001010002	拆除12米电杆	根	1	71.88	71.88
	借R2-1-209	10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 13	根	1	71.88	71.88
8	041001010003	拆除10米电杆	根	1	71.88	71.88
	借R2-1-209	10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 13	根	1	71.88	71.88
9	030410004001	拆除绝缘导线耐张绝缘子串	组	51	4.92	250.92
	借R2-1-31	10kV以下绝缘子、穿墙套管、穿通板 悬垂绝缘子串	10串	5.1	49.20	250.92
10	030410002001	拆除单回路直线杆单边F架（瓷横担）金具	组	8	34.47	275.76
	借R2-1-217	10kV以下横担 瓷横担	组	24	11.49	275.76
11	030410002002	拆除双回路直线杆单边F架（瓷横担）金具	组	3	68.94	206.82
	借R2-1-217	10kV以下横担 瓷横担	组	18	11.49	206.82
12	030410003004	架空线路 JKLGYJ-70mm2	km	0.09	9779.37	880.14
	借C4-10-60 换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线(截面mm2以下) 95 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3,机械*1.3	km/单线	0.09	9779.37	880.14
13	030410003005	架空线路 JKLGYJ-240mm2，0.948KG/M	km	0.12	29117.56	3494.11

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	借C4-10-62 换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线(截面mm2以下) 240 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3,机械*1.3	km/单线	0.12	29117.56	3494.11
14	030410003006	架空线路 JKLGYJ-240/30mm2，1.309KG/M	km	0.116	29117.56	3377.64
	借C4-10-62 换	导线架设 绝缘钢芯铝绞线(截面mm2以下) 240 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3,机械*1.3	km/单线	0.116	29117.56	3377.64
15	030411004001	500V铜芯低压电线 ZR-BVV-35mm2	m	60	27.91	1674.60
	借C4-11-218	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35	100m单线	0.6	2790.75	1674.45
16	030408001001	电力电缆 ZR-YJV22-3*70mm2	m	336	213.33	71678.88
	借C4-8-3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	100m	3.36	21333.32	71679.96
17	030408001002	电力电缆 ZR-YJV22-3*300mm2	m	534	770.46	411425.64
	借C4-8-7	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 400	100m	5.34	77045.84	411424.79
18	030408006001	10kV户外冷缩电缆终端头，附铜线耳 HN-15kV/3×70	个	2	953.47	1906.94
	借C4-8-118 换	10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯冷缩式(截面mm2以下) 70	个	2	953.47	1906.94
19	030408006002	10kV户外冷缩电缆终端头，附铜线耳 HN-15kV/3×300	个	4	1701.11	6804.44
	借C4-8-122 换	10kV以下户外铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯冷缩式(截面mm2以下) 400	个	4	1701.11	6804.44
20	030410004002	10kV线路型多间隙避雷器	组	12	1028.15	12337.80
	借C4-10-69	杆上变配电设备安装 避雷器	组	12	1028.15	12337.80
21	030410004003	10kV户外国产隔离开关 ，合成，630A	组	5	1229.22	6146.10
	借C4-10-70	杆上变配电设备安装 隔离开关	组	5	1229.22	6146.10
22	030410004004	10kV线路型避雷器，复合外套，5WS-17/50，IV级防污	组	5	1502.27	7511.35
	借C4-10-69	杆上变配电设备安装 避雷器	组	5	1502.27	7511.35
23	030410004005	绝缘导线耐张串（成套组装）	组	6	479.97	2879.82
	借C4-3-69	10kV以下绝缘子安装 悬式绝缘子串	10串	0.6	4799.65	2879.79
24	030410004006	10kV瓷横担绝缘子，水平式 SC-210	组	63	87.75	5528.25
	借C4-10-33	10kV以下横担安装 瓷横担 直线杆	组	63	87.75	5528.25
25	030410004007	10kV瓷横担绝缘子，直立式 SC-210	组	6	119.48	716.88

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	借C4-10-34	10kV以下横担安装 瓷横担 承力杆	组	6	119.48	716.88
26	030404036001	压接式铜线耳 DT-35	个	40	15.13	605.20
	借C4-4-184 换	压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35	10个	4	151.26	605.04
27	030404036002	铜铝钎焊式接线端子DTL-35Q	个	40	12.03	481.20
	借C4-4-176 换	焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35	10个	4	120.25	481.00
28	030404036003	铜铝钎焊式接线端子DTL-70Q	个	36	18.75	675.00
	借C4-4-177 换	焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70	10个	3.6	187.50	675.00
29	030404036004	铜铝钎焊式接线端子DTL-240Q	个	48	55.21	2650.08
	借C4-4-180	焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 240	10个	4.8	552.14	2650.27
30	030404036005	铜铝钎焊式接线端子DTL-300Q	个	20	79.30	1586.00
	借C4-4-181	焊铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 300	10个	2	793.01	1586.02
31	030410002003	镀锌角铁横担	组	21	251.99	5291.79
	借C4-10-31	10kV以下横担安装 铁、木横担 单根	组	21	251.99	5291.79
32	030410002004	电缆保护镀锌槽钢［12×3500	条	12	248.07	2976.84
	借C4-10-31	10kV以下横担安装 铁、木横担 单根	组	12	248.07	2976.84
33	030409002002	镀锌接地扁铁-4*40*10000	m	60	62.67	3760.20
	借C4-9-19	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	6	626.68	3760.08
34	030409002003	镀锌扁铁-60*6	m	24	70.55	1693.20
	借C4-9-19	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	2.4	705.54	1693.30
35	030408003003	电缆开边镀锌管Φ160×3000	m	6	1042.36	6254.16
	借C4-8-64 换	电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	10m	0.6	10423.63	6254.18
36	030409001002	五桩地极 ∠6*63*2500	组	11	801.45	8815.95
	借C4-9-3	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	55	160.29	8815.95
37	030409002004	户外接地母线敷设Φ16圆钢	m	330	63.15	20839.50
	借C4-9-19	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	33	631.51	20839.83
38	030408003004	镀锌钢管Φ160*4.5mm	m	6	241.06	1446.36
	借C4-8-64	电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	10m	0.6	2410.55	1446.33
39	080601011001	电缆走向及深度标识牌120*80	套	135	13.21	1783.35
	借C4-8-246	电缆走向及深度标识牌	100个	1.35	1320.57	1782.77

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
40	080601011002	电缆本体标示牌120*80	套	30	13.21	396.30
	借C4-8-246	电缆本体标示牌	100个	0.3	1320.57	396.17
41	080601011003	电缆标示牌，不锈钢菱形80*200	套	18	11.19	201.42
	借C4-8-246	电缆标示牌	100个	0.18	1118.57	201.34
42	080601011004	电缆标志砖	块	150	31.00	4650.00
	补子目1	电缆标志砖	块	150	31.00	4650.00
43	03B001	手喷漆 400ml(黄、绿、红)	瓶	6	10.09	60.54
	补子目2	手喷漆 400ml(黄、绿、红)	瓶	6	10.09	60.54
44	080601011005	标示牌320*200	套	20	18.55	371.00
	借C4-8-246	标示牌	100个	0.2	1854.86	370.97
45	080601011006	警示牌240*300	套	20	18.26	365.20
	借C4-8-246	警示牌	100个	0.2	1825.57	365.11
46	030408008001	防火堵洞-防火泥	kg	150	11.15	1672.50
	借C4-8-225	电缆防火泥堵洞 (综合)	100kg	1.5	1114.87	1672.31
47	030414015001	电缆试验	次	1	6170.42	6170.42
	借C4-14-65	电缆试验 10KV电缆交流耐压试验	回路(三相)	1	6170.42	6170.42
48	030414011001	接地装置	组	11	673.88	7412.68
	借C4-14-48	接地装置调试 独立接地装置(根以内) 6	组	11	673.88	7412.68
49	030414009001	避雷器试验	组	9	1434.97	12914.73
	借C4-14-43	母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10	组	9	1434.97	12914.73
50	030414002001	送配电装置系统	系统	1	2901.32	2901.32
	借C4-14-13	送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电	系统	1	2901.32	2901.32
51	030502007001	ADSS-48通信光缆-埋管	m	290	37.82	10967.80
	借C5-2-69	室外敷设管道光缆 72芯以下	100m	2.9	3782.20	10968.38
52	030502007002	ADSS-48通信光缆-架空	m	40	37.64	1505.60
	借C5-2-59	室外架设架空光缆(卡钩式) 72芯以下	100m	0.4	3764.26	1505.70
53	030408003005	PE管Φ32	m	222	14.82	3290.04
	借C4-11-104	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	100m	2.22	1482.43	3290.99
54	030408003006	MPP管Φ160*10	m	222	95.33	21163.26
	借C4-8-60	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	10m	22.2	953.30	21163.26
55	030408003007	PVC阻燃管Φ32	m	60	14.15	849.00

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	借C4-11-104 换	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	100m	0.6	1415.11	849.07
56	030410002005	镀锌角钢横担∠63×6×1100	组	2	692.76	1385.52
	借C4-10-31	10kV以下横担安装 铁、木横担 单根	组	2	692.76	1385.52
57	030411001001	镀锌钢管Φ50	m	6	74.32	445.92
	借C4-11-46	镀锌钢管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 50	100m	0.06	7431.73	445.90
58	030502017001	塔用光缆余缆架	个	2	66.49	132.98
	借C5-2-124	塔用光缆余缆架	个	2	66.49	132.98
59	030502013001	光缆接头盒	个	2	359.11	718.22
	借C5-2-117	安装光缆终端盒 ≤48芯	个	2	359.11	718.22
60	080601011007	光缆标识牌	套	8	5.13	41.04
	借C4-8-246	光缆标识牌	100个	0.08	512.57	41.01
61	080601011008	光缆接头名称牌	套	4	13.21	52.84
	借C4-8-246	光缆接头名称牌	100个	0.04	1320.57	52.82
62	080601011009	光缆标识吊牌	套	10	4.62	46.20
	借C4-8-246	光缆标识吊牌	100个	0.1	462.07	46.21
63	030408003008	HDPE阻燃管Φ160*10	m	1664	109.56	182307.84
	借C4-8-60	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	10m	166.4	1095.56	182301.18
64	031101012001	一托二线复合材料电缆支架	个	30	20.49	614.70
	借C4-13-40	成品电缆吊挂、托挂架安装 电缆托挂架 多根电缆 单层	10套	3	204.93	614.79
65	040101002003	挖沟槽土方	m3	494.69	8.66	4284.02
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.469956	7017.68	3298.00
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.247345	3982.04	984.94
66	040305001003	垫层C15	m3	28.12	569.42	16012.09
	D5-1-13 换	垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	2.812	5694.21	16012.12
67	040103001017	回填石粉	m3	382.87	145.89	55856.90
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	3.8287	14588.74	55855.91
68	040103002014	余方弃置	m3	494.69	23.59	11669.74
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.49469	3075.05	1521.20

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.49469	20514.33	10148.23
69	030408003009	HDPE阻燃管Φ160*10	m	1500	109.68	164520.00
	借C4-8-60	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	10m	150	1096.84	164526.00
70	031101012002	一托三线复合材料电缆支架	个	28	27.49	769.72
	借C4-13-40	成品电缆吊挂、托挂架安装 电缆托挂架 多根电缆 单层	10套	2.8	274.93	769.80
71	040101002004	挖沟槽土方	m3	247.41	8.66	2142.57
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.23504	7017.68	1649.44
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.123705	3982.04	492.60
72	040305001004	垫层C15	m3	21.5	569.42	12242.53
	D5-1-13 换	垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	2.15	5694.21	12242.55
73	040103001018	回填石粉	m3	152.41	145.89	22235.09
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	1.5241	14588.74	22234.70
74	040103002015	余方弃置	m3	247.41	23.59	5836.40
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.24741	3075.05	760.80
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.24741	20514.33	5075.45
75	040501012001	水平导向钻进 HDPE管Φ160*8	m	50	2019.46	100973.00
	D1-2-53	钻导向孔 DN>600mm	10m	5	1751.32	8756.60
	D1-2-59	扩孔(mm以内) DN800	10m	5	10204.01	51020.05
	D1-2-65	回拖布管(mm以内) DN800	10m	5	3198.00	15990.00
	D4-2-155	管件 管外径(mm以内) 160	个	34	56.94	1935.96
	补充主材034	HDPE管Φ160*8	m	202	115.20	23270.40
76	040101003007	挖基坑土方	m3	239.22	8.66	2071.65
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.227259	7017.68	1594.83
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.11961	3982.04	476.29
77	040103001019	回填石粉	m3	96.25	145.89	14041.91

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.9625	14588.74	14041.66
78	040504002011	2层2列电缆工作井	座	8	11175.01	89400.08
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.404	7025.51	2838.31
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.795	7781.66	6186.42
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	2.066	5918.58	12227.79
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.742	2975.37	2207.72
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.2225	5868.55	1305.75
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.6938	5774.48	4006.33
	D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	1.6863	5491.83	9260.87
	D3-5-27	Φ200PVC管集水口	10m	0.36	671.94	241.90
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂 换为【粗砂】	100m3	0.0011	25283.30	27.81
	D3-6-7 换	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.4693	5131.32	2408.13
	D5-3-307	1150×300×150工井复合盖板	10套	7.2	6762.37	48689.06
79	040504002012	2层2列电缆转角井	座	1	10110.20	10110.20
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.053	7025.51	372.35
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.104	7781.66	809.29
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.277	5918.58	1639.45
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.0899	2975.37	267.49
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.0299	5868.55	175.47
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.0858	5774.48	495.45
	D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.2414	5491.83	1325.73
	D3-5-27	Φ200PVC管集水口	10m	0.045	671.94	30.24
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂 换为【粗砂】	100m3	0.0001	25283.30	2.53
	D3-6-7 换	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0498	5191.74	258.55
	D5-3-307	1150×300×150工井复合盖板	10套	0.7	6762.37	4733.66

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
80	040504002013	2层2列电缆三通井	座	1	12244.97	12244.97
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.062	7025.51	435.58
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.124	7781.66	964.93
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.293	5918.58	1734.14
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.107	2975.37	318.36
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.0445	5868.55	261.15
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.1008	5774.48	582.07
	D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.2777	5491.83	1525.08
	D3-5-27	Φ200PVC管集水口	10m	0.045	671.94	30.24
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂　换为【粗砂】	100m3	0.0001	25283.30	2.53
	D3-6-7 换	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0587	5191.74	304.76
	D5-3-307	1150×300×150工井复合盖板	10套	0.9	6762.37	6086.13
81	040504002014	2层3列电缆工作井	座	4	13001.05	52004.20
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.234	7025.51	1643.97
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.469	7781.66	3649.60
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.119	5918.58	6622.89
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.3836	2975.37	1141.35
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.1102	5868.55	646.71
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.3763	5774.48	2172.94
	D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.8942	5491.83	4910.79
	D3-5-27	Φ200PVC管集水口	10m	0.18	671.94	120.95
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂　换为【粗砂】	100m3	0.0006	25283.30	15.17
	D3-6-7 换	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.2497	5131.32	1281.29
	D5-3-307	1400×300×200工井复合盖板	10套	3.6	8277.37	29798.53
82	040504002015	2层3列电缆转角井	座	3	12982.69	38948.07

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.2	7025.51	1405.10
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.403	7781.66	3136.01
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.981	5918.58	5806.13
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.2696	2975.37	802.16
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.0999	5868.55	586.27
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.2364	5774.48	1365.09
	D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.8024	5491.83	4406.64
	D3-5-27	Φ200PVC管集水口	10m	0.135	671.94	90.71
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂 换为【粗砂】	100m3	0.0004	25283.30	10.11
	D3-6-7 换	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.1733	8506.45	1474.17
	D5-3-307	1400×300×200工井复合盖板	10套	2.4	8277.37	19865.69
83	040504002016	2层3列电缆三通井	座	1	15499.97	15499.97
	D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.078	7025.51	547.99
	D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.158	7781.66	1229.50
	借A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.332	5918.58	1964.97
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.1422	2975.37	423.10
	D5-5-1	箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.0481	5868.55	282.28
	D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内	t	0.1162	5774.48	670.99
	D5-5-4	钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以外	t	0.3132	5491.83	1720.04
	D3-5-27	Φ200PVC管集水口	10m	0.045	671.94	30.24
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂 换为【粗砂】	100m3	0.0001	25283.30	2.53
	D3-6-7 换	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0676	5191.74	350.96
	D5-3-307	1400×300×200工井复合盖板	10套	1	8277.37	8277.37
84	040103002016	余方弃置	m3	239.22	23.59	5643.20

综合单价计算表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价（元）	综合合价（元）
	D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.23922	3075.05	735.61
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	1000m3天然密实方	0.23922	20514.33	4907.44
		合 计				1501083.07

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	40554.56
2	措施其他项目			
粤041109009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002005	夜间施工增加费		20	
041109005005	交通疏解员增加费		15	
041108001005	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000006	其他费用			
合　　计				40554.56

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1	21583.45	21583.45
2.5.1	041102002005	底板模板	1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	49.36	38.57	1903.82
2.5.1.1	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模　合并制作子目　抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5		100m2	0.4936	3856.96	1903.80
2.5.2	011702011001	井墙模板	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	432.9	45.46	19679.63
2.5.2.1	借A1-20-51	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内		100m2	4.329	4545.80	19678.77
小　计							21583.45
本页小计							21583.45
合　计							21583.45

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		150108.31	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		14747.11	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				164855.42	-

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金(不含绿色施工安全防护措施费、暂列金额)	分部分项工程费+措施其他项目费+其他项目费	1537413.63	9	138367.23
2	绿色施工安全防护措施费税金	绿色施工安全防护措施费	40554.56	9	3649.91
3	暂列金额(预留金)税金	暂列金额(预留金)	150108.31	9	13509.75
合　　计					155526.89

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日	工日	31.1114	88.00	2737.80
2	00010010	人工费	元	173067.2274	1.00	173067.23
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	2.2077	4110.13	9073.93
4	01030009	镀锌低碳钢丝Φ2.0	m	116.1468	0.11	12.78
5	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	262.3807	6.61	1734.34
6	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.0888	7.14	0.63
7	01030055@3	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	41.276	7.40	305.44
8	01090035	镀锌圆钢Φ10~25	kg	88.44	4.11	363.49
9	01130020	扁钢30×4	kg	0.91	4.35	3.96
10	01130060	镀锌扁钢综合	kg	14.3	4.35	62.21
11	01210001	角钢综合	kg	208.0555	4.42	919.61
12	01290205	镀锌钢板综合	kg	31.13	4.14	128.88
13	01370010	铜带综合	m	15	18.14	272.10
14	01410001	黄铜丝综合	kg	0.25	48.06	12.02
15	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	19.5676	26.42	516.98
16	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m2	135.44	1.33	180.14
17	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	1.64	2.06	3.38
18	02130100	聚四氟乙烯带	kg	2.46	221.51	544.91
19	02270001	棉纱	kg	228.043	11.47	2615.65
20	02270020	白布	kg	27.606	2.75	75.92
21	02270070	土工布	m2	123.2031	1.09	134.29
22	03010315	半圆头螺丝M6~8×12~30	十套	0.8078	0.16	0.13
23	03011325	对拉螺栓	kg	217.2465	5.38	1168.79
24	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.64	5.04	8.27
25	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	10.92	5.09	55.58
26	03011610@1	镀锌螺栓M16×50	套	62	0.51	31.62
27	03011610@2	镀锌螺栓M16×75	套	50	0.51	25.50
28	03011610@3	镀锌螺栓M18×100	套	55	0.51	28.05
29	03011610@4	镀锌螺栓M18×240	套	48	0.51	24.48
30	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	19.69	14.12	278.02
31	03013051	膨胀螺栓M10	十套	23.664	5.82	137.72
32	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	0.0927	16.48	1.53
33	03019001	圆钉综合	kg	9.7387	6.75	65.74

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
34	03134021	铁砂布0~2#	张	28	0.94	26.32
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	89.5477	8.23	736.98
36	03136021	焊锡丝综合	kg	12.834	7.69	98.69
37	03137041	焊锡膏	kg	1.412	47.01	66.38
38	03138001	锡基钎料	kg	0.09	52.47	4.72
39	03139021	冲击钻头Φ12	个	1.3688	8.55	11.70
40	03139281	钢锯条	条	468.6072	0.43	201.50
41	03139521	合金钢钻头Φ10	个	1.038	4.57	4.74
42	03210263	钻杆	根	0.64	200.60	128.38
43	03214357	导向钻刀片	只	0.615	250.00	153.75
44	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.679	381.35	640.29
45	04030025	粗砂	m3	0.3096	178.22	55.18
46	04090040	膨润土	kg	5690	0.77	4381.30
47	05030060	板枋材综合	m3	0.7133	1210.72	863.61
48	05030080	松杂板枋材	m3	0.187	1210.72	226.40
49	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	56.8181	38.53	2189.20
50	13010050	醇酸清漆	kg	0.0444	10.28	0.46
51	13010130	酚醛调和漆	kg	6.332	10.59	67.06
52	13010330	沥青清漆	kg	3.6254	6.45	23.38
53	13030240	厚漆	kg	0.1146	10.26	1.18
54	13050080	防锈漆C53-1	kg	2.9773	8.34	24.83
55	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.932	6.20	11.98
56	14030040	汽油综合	kg	36.6478	10.29	377.11
57	14050050	溶剂油	kg	0.1438	3.94	0.57
58	14090010	电力复合脂	kg	2.3792	14.45	34.38
59	14310430	四氯化碳	kg	0.5	4.25	2.13
60	14310450	碳酸氢钠	kg	37.135	2.63	97.67
61	14330320	硬脂酸	kg	0.9294	6.33	5.88
62	14350250	隔离剂	kg	43.29	7.05	305.19
63	14350630	脱模剂	kg	4.936	5.13	25.32
64	14410600	胶粘剂	kg	1.54	1.88	2.90
65	17250080@1	Φ200PVC管	m	8.262	57.84	477.87
66	17250220	塑料软管D12	m	42	0.88	36.96
67	17250250	塑料软管D16	m	18.9	1.72	32.51
68	17250280	塑料软管D30	m	25.2	4.29	108.11

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
69	17250290	塑料软管D35	m	10.5	5.28	55.44
70	17250310	PE聚乙烯管D32	kg	0.328	8.42	2.76
71	17310010	玻璃钢管D33~40	m	1.508	8.00	12.06
72	18030605	固定卡子Φ90	个	12.36	3.03	37.45
73	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	0.927	0.34	0.32
74	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	0.9888	5.38	5.32
75	18250050	镀锌钢管卡子DN50	个	4.0788	1.77	7.22
76	18250100	镀锌钢管卡子DN150	个	2.448	7.90	19.34
77	27060100	镀锌接地板120×40×5	个	35.36	1.08	38.19
78	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	192.932	2.40	463.04
79	27170020	黄蜡带20mm×10m	卷	12.736	8.15	103.80
80	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	2.5	63.75	159.38
81	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	2.1144	2.84	6.00
82	29020040	电缆托板	块	14.065	19.27	271.03
83	29020200	电缆挂钩25	个	80.8	0.13	10.50
84	29060150	钢套管综合	kg	1.92	4.19	8.04
85	29060285	难燃塑料管接头25	个	45.732	0.53	24.24
86	29060285@1	PVC阻燃管弯头Φ32	个	20	0.75	15.00
87	29060285@2	PVC阻燃管三通Φ32	个	10	1.32	13.20
88	29060470	钳接管QJG-95	个	0.5454	22.44	12.24
89	29060500	钳接管QL-240	个	1.9069	24.66	47.02
90	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	1.0266	370.00	379.84
91	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	81.28	4.39	356.82
92	29090245	铜接线端子DT-70mm2	个	36.576	8.45	309.07
93	29090270	铜接线端子DT-240mm2	个	48.72	32.24	1570.73
94	29090275	铜接线端子DT-300mm2	个	20.3	49.14	997.54
95	29170040	并沟线夹95mm2	个	0.4545	33.25	15.11
96	29170060	并沟线夹240mm2	个	1.1918	58.33	69.52
97	29170250	镀锌地线夹50	套	3.8316	1.52	5.82
98	34110010	水	m3	178.0283	2.86	509.16
99	35090230	钢支撑	kg	318.3114	3.88	1235.05
100	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	1.7052	45.50	77.59
101	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.4437	116.35	51.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
102	51350070	回扩器DN350	只	0.465	210.00	97.65
103	51350080	回扩器DN450	只	0.365	250.00	91.25
104	51350090	回扩器DN600	只	0.315	350.00	110.25
105	51350100	回扩器DN700	只	0.365	400.00	146.00
106	51350110	回扩器DN800	只	0.465	650.00	302.25
107	51350120	回扩器DN900	只	0.565	800.00	452.00
108	51350130	回扩器DN1000	只	0.665	900.00	598.50
109	51350140	回扩器DN1100	只	0.665	950.00	631.75
110	80110300	化学泥浆	kg	52.655	40.00	2106.20
111	99450760	其他材料费	元	2735.0419	1.00	2735.04
112	9946131	其他材料费	元	22.4008	1.00	22.40
113	BCCLF1	电缆标志砖	块	150	31.00	4650.00
114	BCCLF3	手喷漆 400ml(黄、绿、红)	瓶	6	10.09	60.54
115	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	50.1162	466.02	23355.15
116	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	10.4131	475.73	4953.82
117	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	71.9221	485.44	34913.86
118	15510130	防火泥	kg	156	3.15	491.40
119	17010100@2	电缆开边镀锌管Φ160	m	6.18	164.03	1013.71
120	17030001@1	镀锌钢管DN50 壁厚3.50mm	m	6.18	43.44	268.46
121	17250040@9	MPP管Φ160*10	m	233.1	71.00	16550.10
122	18090090@1	HDPE顶管阻燃管直通	个	34	11.28	383.52
123	27050050@1	氧化锌避雷器Y5WS-17/50FT	台	15	185.84	2787.60
124	27050050@2	10kV线路型多间隙避雷器	台	12	800.00	9600.00
125	27060170@2	户外接地母线敷设Φ16圆钢	m	346.5	6.48	2245.32
126	27060170@3	镀锌接地扁铁-4*40	m	63	6.02	379.26
127	27250070@1	绝缘导线耐张串（成套组装）	串	6.12	450.00	2754.00
128	28000001@1	架空线路JKLGYJ-240/30mm2，1.309KG/M	m	118.088	23.51	2776.25
129	28000001@2	架空线路JKLGYJ-70mm2	m	91.62	7.12	652.33
130	28000001@3	架空线路JKLGYJ-240mm2，0.948KG/M	m	122.16	23.51	2871.98
131	28030170@1	铜芯电线ZR-BVV-35mm²	m	63	24.56	1547.28
132	28110210@1	铜芯铠装交联高压电力电缆ZR-YJV22-10kV-3*300mm2	m	539.34	706.82	381216.30

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
133	28110210@2	铜芯铠装交联高压电力电缆ZR-YJV22-10kV-3*70mm2	m	339.36	197.23	66931.97
134	28250010@1	ADSS-48通信光缆	m	336.6	28.07	9448.36
135	29020400@1	一托二线复合材料电缆支架	套	30	8.00	240.00
136	29020400@2	一托三线复合材料电缆支架	套	28	15.00	420.00
137	29060140@2	PVC阻燃管Φ32	m	66	4.51	297.66
138	29060140@3	刚性难燃管PE管Φ32	m	244.2	5.45	1330.89
139	29110180	光缆接头盒48芯	套	2.04	176.99	361.06
140	29110350@1	10kV户外冷缩电缆终端头，附铜线耳 HN-15kV/3×703×70,10KV	套	2.04	318.58	649.90
141	29110350@2	10kV户外冷缩电缆终端头，附铜线耳 HN-15kV/3×3003×300,10KV	套	4.08	495.58	2021.97
142	29230120@1	镀锌角铁横梁∠75×8×1750	组	1.9992	101.14	202.20
143	29230120@10	10kV瓷横担绝缘子，水平式 SC-210	组	64.26	35.00	2249.10
144	29230120@11	电缆保护镀锌槽钢［12×3500	组	12.12	193.52	2345.46
145	29230120@12	镀锌角钢横担∠63×6×1100	组	2.02	40.27	81.35
146	29230120@13	镀锌角铁横担 ∠75×7×1900	组	3.0009	97.03	291.18
147	29230120@14	镀锌角铁撑臂∠50×5×940	组	3.0009	22.68	68.06
148	29230120@15	镀锌角铁横担∠63×6×1500	组	5.0001	54.91	274.56
149	29230120@16	镀锌角铁横担∠63×6×2400	组	10.0002	87.86	878.62
150	29230120@17	镀锌角铁横担夹板∠63×6×700	组	5.9997	25.63	153.77
151	29230120@18	镀锌角铁横担∠63×6×1750	组	0.9996	64.60	64.57
152	29230120@19	镀锌角铁横担∠63×6×2800	组	1.9992	102.50	204.92
153	29230120@2	镀锌角铁横梁∠75×8×2800	组	4.0005	161.82	647.36
154	29230120@3	镀锌角铁隔刀底梁∠63×6×1200	组	15.0003	43.93	658.96
155	29230120@4	镀锌角铁横担夹板∠63×6×1000	组	5.9997	36.61	219.65
156	29230120@5	镀锌角铁横担夹板∠63×6×850	组	11.9994	31.12	373.42
157	29230120@6	镀锌角铁横担撑铁∠45×4×300	组	5.0001	8.47	42.35
158	29230120@7	镀锌角铁横担撑铁∠45×4×250	组	5.0001	7.39	36.95
159	29230120@8	镀锌角铁横担撑铁∠45×4×150	组	5.0001	5.24	26.20

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
160	29230120@9	10kV瓷横担绝缘子，直立式	组	6.12	35.00	214.20
161	30130190@1	塔用光缆余缆架	台	2.02	45.00	90.90
162	34130040@1	光缆标识吊牌68*32	个	10.1	1.50	15.15
163	34130040@3	电缆本体标示牌120*80	个	30.3	10.00	303.00
164	34130040@4	电缆走向及深度标识牌120*80	个	136.35	10.00	1363.50
165	34130040@5	标示牌320*200	个	20.2	15.29	308.86
166	34130040@6	电缆标示牌不锈钢菱形80*200	个	18.18	8.00	145.44
167	34130040@10	光缆接头名称牌210*135	个	4.04	10.00	40.40
168	34130040@8	警示牌240*300	个	20.2	15.00	303.00
169	34130040@9	光缆标识牌	个	8.08	2.00	16.16
170	55130030@1	10kV户外国产隔离开关 ， 合成，630AGW9-10W/630A	个	5	752.21	3761.05
171	补充主材001@1	塔用光缆余缆架	个	2	45.00	90.00
172	补充主材002@1	复合材料管枕2层3列	个	69.45	27.90	1937.66
173	补充主材002@2	复合材料管枕2层2列	个	108.8589	18.60	2024.78
174	补充主材003@1	避雷器绝缘防护罩	套	5	17.00	85.00
175	补充主材004@1	导线接线夹（带绝缘护套）70/70（高压带测温）	个	12	20.00	240.00
176	补充主材005@1	导线接线夹（带绝缘护套）240/240（高压带测温）	个	30	46.00	1380.00
177	补充主材006@1	铜铝设备线夹SYGQ-70	只	12	8.00	96.00
178	补充主材007@1	铜铝设备线夹SYGQ-240	只	48	24.00	1152.00
179	补充主材008@1	HDPE顶管阻燃管管塞	个	11.9986	4.65	55.79
180	补充主材009@1	隔离开关底板-70*8*550	块	15	25.00	375.00
181	补充主材010@1	高压避雷器联板-60*6*220	块	15	20.00	300.00
182	补充主材011@1	联板，LS-6055D-60*6*360	块	15	22.00	330.00
183	补充主材012@1	U型抱箍-60*6*Φ270	组	2	28.48	56.96
184	补充主材013@1	橡胶型塔用引下夹具	组	8	42.00	336.00
185	补充主材014@1	耐张塔用紧固夹具	组	2	117.00	234.00
186	补充主材014@2	ADSS光缆铁塔引线夹具	组	8	19.00	152.00
187	补充主材014@3	直角挂环	组	4	10.00	40.00
188	补充主材014@4	U型挂环U-7	组	4	25.00	100.00
189	补充主材014@5	内绞丝HXT-1500，配48芯光缆	组	4	20.00	80.00
190	补充主材014@6	外绞丝HXT-1500，配48芯光缆	组	4	20.00	80.00
191	补充主材014@7	心形环TC-16配48芯光缆	组	6	20.00	120.00
192	补充主材015@1	压板及胶垫-4×40×70/φ18	组	70.38	19.12	1345.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造　　第 7 页　共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
193	补充主材016@1	镀锌电缆抱箍底座∠45×4×150	组	5.0001	5.24	26.20
194	补充主材017@1	电缆镀锌抱箍-4*40*200	组	5.0001	3.60	18.00
195	补充主材018@1	开边管镀锌抱箍Φ160	付	2	18.41	36.82
196	补充主材019@1	U型镀锌抱箍-60*6*Φ230	套	1	28.48	28.48
197	补充主材020@1	双支吊镀锌抱箍-60*6*Φ240	套	1	30.00	30.00
198	补充主材021@1	电缆固定镀锌抱箍-60*6*Φ250+Φ160	套	1	35.00	35.00
199	补充主材022@1	电缆固定镀锌抱箍-60*6*Φ270+Φ160	套	1	40.00	40.00
200	补充主材023@1	电缆保护管固定镀锌抱箍-60*6*Φ280+Φ160	套	1	45.00	45.00
201	补充主材024@1	电缆保护管固定镀锌抱箍-60*6*Φ320+Φ160	套	1	50.00	50.00
202	补充主材025@1	电缆保护管固定镀锌抱箍-60*6*Φ360+Φ160	套	1	60.00	60.00
203	补充主材026@1	HDPE阻燃管直通	个	527.2607	11.28	5947.50
204	补充主材027@1	方介子Φ18	套	80	1.50	120.00
205	补充主材028@1	圆介子Φ18	套	80	1.50	120.00
206	补充主材029@1	圆介子Φ14	套	80	1.10	88.00
207	补充主材030@1	扁铜编织线带35mm2	m	110	35.70	3927.00
208	补充主材031@1	MPP管直通	个	73.9993	11.28	834.71
209	补充主材032@1	HDPE阻燃管管塞	个	146.036	4.65	679.07
210	补充主材034	HDPE管Φ160*8	m	202	115.20	23270.40
211	00010003	机上人工	工日	78.3251	230.00	18014.77
212	99450630	折旧费	元	16987.5202	1.00	16987.52
213	99450640	检修费	元	3531.0735	1.00	3531.07
214	99450650	维护费	元	13198.8606	1.00	13198.86
215	99450660	安拆费	元	661.7137	1.00	661.71
216	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.8778	10.29	19.32
217	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2866.5685	8.69	24910.48
218	99450700	电(机械用)	kW·h	2478.6382	0.63	1561.54
219	99451300	校验费	元	633.3568	1.00	633.36
220	9946001	折旧费	元	20.1548	1.00	20.15
221	9946011	大修理费	元	6.5561	1.00	6.56
222	9946021	经常修理费	元	15.6515	1.00	15.65
223	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	8.1311	10.29	83.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市潭水镇美丽圩镇建设项目（一期）——法政路修复工程-高压线改造

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
224	9946111	其他费用	元	11.524	1.00	11.52
225	9946606	机上人工	工日	0.3676	230.00	84.55
226	JXFTZ	机械费调整	元	0.0196	1.00	0.02
227	04030015@1	中砂	m3	3.1307	178.22	557.95
228	01010035@3	热轧圆盘条Φ12~25	t	4.3839	4110.13	18018.40
229	01030035@3	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	28.7398	7.40	212.67
230	02090090@3	塑料薄膜	m2	59.5904	1.33	79.26
231	03134011@1	水砂纸	张	27.2	0.88	23.94
232	14330030@2	丙酮	kg	2.04	13.00	26.52
233	14390070@2	氧气	m3	13.1491	5.32	69.95
234	14390100@2	乙炔气	kg	4.1913	7.92	33.20
235	01000001@3	C型钢综合	t	0.1323	4340.90	574.30
236	01030055@4	镀锌铁丝#14	kg	20	7.40	148.00
237	03019021@1	圆钉50~75	kg	2.381	6.28	14.95
238	17010100@3	镀锌钢管Φ160*4.5mm	m	6.18	164.03	1013.71
239	17250040@10	HDPE管Φ160*10	m	3322.2	85.00	282387.00
240	27060170@4	镀锌扁铁-60*6	m	25.2	13.53	340.96
241	36010080@8	1150×300×150工井复合盖板	套	88.88	600.00	53328.00
242	36010080@9	1400×300×200工井复合盖板	套	70.7	750.00	53025.00
243	37270101@2	接地极 热镀锌角钢∠6*63*2500	根	57.75	91.52	5285.28
244	04070045@2	石粉	m3	846.2502	91.54	77465.74
		合计				1429064.15