

附件 1

工程建设项目第三方安全生产检查与评价方案

为加强对工程建设项目的安全监督，客观、公正地反映工程建设项目存在的安全问题，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建设工程项目管理规范》等法规及标准文件，结合《深圳市投资控股有限公司所属企业安全生产管理办法》相关要求，特制订本方案。

一、目的与范围

本方案的制定旨在明确所属工程建设项目第三方安全检查工作内容，明确考评要求，以安全检查对工程建设项目安全管理的提升促进作用。

本方案所规定内容适用于投控公司及所属企业所有工程建设项目的第三方安全检查与评价。

二、工作内容

（一）检查与评价周期

工程建设项目第三方安全生产检查与评价工作由投控公司安委办组织落实，原则上每季度检查一轮，全年共四轮。

（二）检查方式

工程建设项目第三方安全生产检查采取“四不两直”方式开展，原则上不提前通知安全检查时间。对检查中发现的安全隐患，**公司将通过安全管理云平台发出整改通知，受检单位应在规定的整改期限内完成整改，并上传整改盖章文件后验收提交。**

（三）检查评分细则

1. 编制依据

主要编制依据包括但不限于：

- （1）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号）；
- （2）《中华人民共和国消防法》（主席令第 29 号）；
- （3）《中华人民共和国建筑法》（主席令第 29 号）；
- （4）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）；
- （5）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）；
- （6）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；
- （7）《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）；
- （8）《深圳市投资控股有限公司安全生产管理制度汇编》等。

2. 评分内容

安全检查评分内容包括建设单位、相关方（监理单位、施工单位）安全管理行为与现场安全管理状态两个维度，其中：建设单位安全管理行为占总分比例为 5%，主要检查建设单位对安全生产责任的履行情况、对相关方安全生产责任落实的监管情况、受检期间上级单位要求落实工作的执行情况等；相关方的安全管理行为占总分比例为 35%，主要检查相关方安全工作的落实情况；现场安全管理状态占总分比例为 60%，主要内容为客观评价施工现场安全管理现状以及安全风险的控制情况。

工程建设项目安全生产检查评分汇总表见附件 1-1，安全管理行为和安全管理状态检查评分内容见附件 1-2 ~ 1-5。

3. 评分说明

检查评分表中各检查项打分不出现负值，最低得分为零分。每轮加减分数计入安全总评分。每个分项的实得分值总和乘以基准分值总和的百分比即为该分项得分。检查内容缺项时，按缺项计算，有缺项存在的计算方法为：得分=[检查实得分值总和/(Σ 基准分值- Σ 缺项分值)]*100。

每个检查细项的打分根据该检查项发现问题的数量以及发现问题的风险等级进行综合评定，同时为了便于受检单位在隐患整改时有针对性，所查问题的风险将按如下四个等级划分：

序号	等级	说明
1	重大风险	是指可能造成人员群死群伤、重大经济损失、重大社会影响或其他严重危害的隐患。
2	较大风险	是指可能造成人员伤亡、较大经济损失或社会影响等较大危害的隐患。
3	一般风险	是指可能造成人员受伤、较低经济损失和较小社会影响，短期内即可整改的一般危害隐患。
4	低风险	是指危害较低且整改难度较小，发现后能够立即整改的隐患。

4. 检查评分

(1) 项目评分

标段总得分=分项得分总和+本次检查应加减分数

=安全管理行为得分*0.4+安全管理状态得分
*0.6+本次检查应加减分数

项目总得分=各标段得分平均值

根据各工程建设项目总得分，其安全管理水平划分为五个等级：

分数	综合安全管理水平	说明
总得分 ≥ 90	优秀	安全管理水平优秀，应继续保持并提升
$80 \leq \text{总得分} < 90$	良好	安全管理水平良好，应努力完善
$70 \leq \text{总得分} < 80$	一般	安全管理水平一般，需进一步提升
$60 \leq \text{总得分} < 70$	较差	安全管理水平较差，有较大改进空间
总得分 < 60	不可接受	安全管理水平很差，亟需改进

（2）施工单位评分

根据施工单位安全管理履职履责情况，投控公司根据检查情况对施工单位的安全生产管理情况进行评分，定期向所属的建设单位公开，作为后续投控系统工程项目选取施工总包单位的参考依据：

施工单位综合得分=施工单位安全管理行为*0.3+安全管理状态*0.7

三、考核评价

1. 检查排名：在每轮检查结束后，投控公司安委办根据各项目安全检查得分进行综合排名。

2. 奖惩措施：每轮检查企业排名情况纳入企业年度安全考核，一家企业涉及多个被检项目的，取多个项目的平均分作为企业排名分值，考核标准按今年修订后的安全考核办法执行。每轮排名前三且评分80分（含）以上项目，对建设单位项目现场负责人予以经济奖励；每轮排后三且评分低于80分（不含）项目，对建设单位项目现场负责人予以经济处罚；奖罚标准见附件1-6。

3. 结果通报:投控公司安委办在每轮检查结束后组织召开本轮检查通报会,排前三名项目的所属企业有关负责人上台发表项目管理心得,排后三名项目的所属企业有关负责人上台总结项目管理不足,受检项目的监理单位、总包单位的相关负责人均应参加。

附件: 1-1. 工程建设项目安全生产检查评分汇总表
1-2. 建设单位安全生产管理行为检查评分表
1-3. 监理单位安全生产管理行为检查评分表
1-4. 施工单位安全生产管理行为检查评分表
1-5. 现场安全生产管理状态检查评分表
1-6. 工程建设项目安全生产检查奖惩表

附件 1-1

工程建设项目安全生产检查评分汇总表

工程项目名称:

检查时间:

序号	类别	分项内容	标准分	实得分
1	安全管理 行为 40%	建设单位 (5%)	100	
		监理单位 (15%)	100	
		施工单位 (20%)	100	
2	安全管理 状态 60%	高处作业	18	
		脚手架	15	
		模板工程	10	
		施工用电及机具	15	
		建筑起重机械	10	
		文明施工	12	
		吊篮作业	10	
		基坑工程	10	
		现场安全管理状态得分	100	
3	加分项	项目获得省级观摩工地称号	5	
		项目获得省级安全文明施工双优称号	5	
4	减分项	项目经理、项目总监、安全负责人不在岗的, 每人扣 3 分	/	
		首次检查前 2 个月内, 或本次检查与上次检查期间发生一般及以上安全事故的	-10	
		首次检查前 2 个月内, 或本次检查与上次检查期间被国家、省、市、区有关主管部门通报批评、处罚的	国家级: -10 省级: -5 市级: -3 区级: -1	
		对安全管理云平台发出的整改通知未按期整改或对安全隐患整改情况弄虚作假的, 每次扣 2 分; 整改完成后, 下一轮前未上传整改盖章文件并验收提交的, 每次扣 0.5 分。	/	
		对检查组采取行贿或其他方式意图干扰检查结果的	-5	
5	总得分	安全管理行为得分*0.4+安全管理状态得分*0.6+本次检查应加减分数		
6	施工单位 综合得分	施工单位安全管理行为*0.3+安全管理状态*0.7		

附件 1-2

建设单位安全生产管理行为检查评分表

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
1	目标与责任	11	现场管理岗位签订安全生产责任书，内容与工作职责相符，并根据岗位调整，适时补充签订	6	未签订安全生产责任书，扣 6 分。
					每缺少一份安全生产责任书，扣 3 分。
					签订的安全生产责任书与工作职责不符，扣 4 分。
					岗位调整后未适时进行补签安全生产责任书，扣 3 分。
					未定期组织考核，每份扣 4 分；考核记录保存不完善，每份扣 3 分。
			与总包单位、监理单位等相关方签订合同时，将安全管理协议作为附件；多标段项目组织总包之间签订安全管理协议，明确责任	5	未与总包、监理单位单独签订安全管理协议（合同中的单独安全协议亦可），扣 5 分；建设单位与总包或监理每缺 1 份，每份扣 4 分。
2	组织与制度	10	建立建设单位、总包、监理三方安全管理组织，明确工作制度，并有工作记录	5	多标段项目未组织总包间签订安全管理协议，并在建设单位备案，扣 4 分，每缺 1 总包单位，扣 4 分。
					未建立建设单位、总包、监理三方安全管理组织，扣 5 分。
					三方安全管理组织不完善、未涵盖三方单位，每缺一方，扣 3 分。
					三方安全管理组织不完善、未涵盖三方所有具有安全管理责任的人，每缺一人，扣 1 分。
					三方安全管理组织无工作制度，扣 2 分。有制度但不完善，扣 1 分。
					三方安全管理组织未按制度进行工作，无会议纪要及影像照片等详实工作记录，扣 2 分。
			建设单位应成立安全生产管理领导机构和办事机构，明确职责，并根据职责要求，定期开展安全管理活动	5	建设单位未设置安全生产管理领导机构和办事机构，扣 5 分。
					机构未已正式形式发布或机构不完善，扣 3 分。
					安全生产管理领导机构和办事机构未制定相应职责，扣 5 分。
					职责不明确，未将职责具体相关部门或人员，每缺一项/人扣 1 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
					安全生产管理领导机构和办事机构未按职责规定进行开展安全管理活动，每缺一次扣 2 分。
3	风险控制	39	对于可能造成毗邻建筑物或地下管线损害的工程，公司应与相关单位签订保护协议，并采取必要的专项安全防护措施	6	未与相关方签订保护协议，扣 6 分； 未制定必要的专项安全防护措施，扣 6 分。措施不完善，扣 3 分。（专项安全防护措施应明确责任人，列有专项保护资金投入或投入资金记录表等）
			向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下、地上管线资料，并经施工单位签收确认	5	如不涉及地下管线的也要有交接记录，注明无管线交接，无交接记录的扣 5 分。
			建立项目重大危险源清单及有关工程施工安全技术文件，并进行专项管控	6	有季度或月度危险源清单（含重大危险源清单），清单应该有责任人、有应对措施、重要程度等的表格形式（要核实危险源清单是否根据项目进度情况实时更新），与工程实际进度不符，或未每月更新，扣 3 分。
					管控措施、无工程安全技术文件等支持性文件作为危险源清单的辅助说明，并存档在此分项文件内容中，缺 1 项扣 0.5 分。
			对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，应委托具有相应勘察资质的单位进行监测，相应的监测记录文件保存完善；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证会应有项目负责人或技术负责人的参会记录	5	需要进行第三方监测的危大工程，未委托具有相应勘察资质的单位进行监测，扣 5 分。
					委托勘察单位不具备相应的资质，扣 5 分。
					监测记录不全，每缺一次扣 2 分。
					建设单位未督促总包组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证会，扣 5 分。
					项目负责人或技术负责人无参加专家论证会记录，扣 1 分。
			建设单位应建立生产安全事故事件综合应急预案，检查、备案总包单位专项预案和现场处置方案，注意双方预案的衔接性	3	编制综合应急预案，内容符合国标要求，内容需与总包、公司级相衔接（建设单位预案不等于总包预案），否则扣 1 分。
					对总包单位专项预案和现场处置方案进行备案，并对其内容的规范性和符合性进行检查（监理审查完毕后转报建设单位），否则扣 0.5 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
					应急预案中的应急响应流程应根据上级文件及时更新；与总包单位预案具有衔接性，否则扣 0.5 分。
					总包预案中应明确紧急联络人员信息、项目周围医院、交通路线图、消防站等外部联络方式等信息，否则扣 0.5 分。
					组织开展安全生产事故事件综合应急演练（可与施工单位共同组织开展，但应有能体现甲方组织参与的行为记录），否则扣 0.5 分。
			结合项目风险，督促施工单位开展应急演练工作	3	演练的督促工作，应收集演练单位的各项记录（应急演练计划、演习方案、演习过程记录、影像记录、评估总结），无督促记录，或各项记录不全，扣 1 分。
			合同中明确安全防护、文明施工、噪声及扬尘治理等措施费用单列及支付计划	7	月初费用计划和月末费用统计，需总包上报，监理和甲方审核，审批流程不全，扣 1 分。
					未在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款，扣 2 分。
					未及时支付安全文明施工措施费用，扣 2 分。
					未依据工程所在地工程造价管理机构测定的相应费率，合理确定工程安全防护、文明施工措施费，扣 2 分。
					总包安措费使用与计划不一致，建设方未审核发现，扣 1 分。
					总包上报的月末费用统计中应包含相关费用票据复印件，无票据或相关票据不符，扣 1 分。
			对安全事故事件进行管理，建立事故事件台账，对事故事件开展警示教育	2	发生安全事故，无项目安全事故事件快报、初报和结案报告，扣 1 分。
					发生安全事故，无安全事故事件调查、台账，扣 1 分。（建立事故安全管理制度）
			工程许可资料应保存完整，（例如施工许可证或提前开工证明、安全文明施工措施费支付凭证等）	2	无上级单位下发或本项目的事故事件的警示教育记录，扣 1 分。
工程许可资料应保存完整，每缺一项扣 1 分。					
4	监督检查	20	每月组织监理、施工单位参加安全生产检查和会议，对发现的问题，督促监理下发监理工程师通知单，并监督	6	未参加安全检查和会议，扣 6 分。
					每缺一月会议或检查记录，扣 2 分。
					未就安全检查发现的问题督促监理下发监理工程师通知单，扣 2 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
			施工单位进行整改，隐患问题做到闭环管理		未监督施工单位进行整改，扣 1 分。
					施工方已整改完成，但是未闭环管理所有隐患问题，每项扣 0.5 分。
					根据现场进度及实际情况，开展危险性较大的分部分项工程、大型机械设备、临时消防、临时用电等专项检查。
		5	对于政府部门监督检查时提出的安全问题，督促施工单位按“三定”原则进行整改，并将整改文件报备建设单位	施工单位未按“三定”原则整改完成，每项扣 2 分。	
				施工单位未将整改文件报备建设单位，扣 2 分。	
		5	开展元旦、春节、国庆等节前安全检查工作，对发现的安全隐患由监理单位下发书面整改通知单，督促施工单位落实整改	季度内有节假日，但无节前安全检查记录及整改报告，扣 1 分。 有明显不足，扣 0.5 分。	
4	上级单位下发的安全文件，是否根据文件要求，落实相关工作	未按上级单位下发的安全文件落实相关工作，每缺一项工作扣 2 分；建立上级文件登记及传达台账；重要文件宣贯及执行记录。			
5	相关方管理	18	制定承包商的安全文明施工费用的支付计划，并及时支付	4	未制定支付计划，扣 6 分，未及时支付，扣 2 分。
					支付后无完整记录，每缺一项扣 2 分。
			督促施工企业落实安全防护、文明施工措施	2	有能够体现建设单位督促动作的会议纪要、甲方指令等形式，无相关记录，扣 2 分。
			编制综合应急预案，督促施工单位及时组织应急演练	4	未编制综合应急预案，扣 4 分。应急预案编制不符合预案编制要求，扣 2 分。
			项目应严格按照合同要求、相关条款对相关单位进行奖励或处罚	2	未执行奖罚条例，扣 2 分。
			总包单位、监理单位等相关方进场前，审核相关方安全资质和人员是否符合合同约定；进行入场前安全培训，向相关方传达我方安全管理要求	6	对总包单位、监理单位等相关方安全资质、安全管理人员、特种作业人员资质进行审查，留存记录，无审查记录，或无全部审查记录，扣 3 分。
对相关方单位进行入场前我方安全管理要求交底，有交底记录，无交底记录，或未包含全部的总包、指定分包及监理单位的交底记录，每缺 1 单位扣 2 分。					
6	其他	2	其他	2	其他不符要求。

附件 1-3

监理单位安全生产管理行为检查评分表

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
1	监理规划及人员配置	10	编制监理规划及监理细则，包含安全生产管理内容，或单独编制安全监理规划及细则，内容完整针对性强，经总监签字，公司技术负责人审批	5	未编制监理规划及监理细则，扣 5 分。
					编制了监理规划及监理细则，但不包含安全生产管理内容，或未单独编制安全监理规划及细则，扣 3 分。
					监理规划及监理细则内容不完整，针对性不强，每处扣 1 分。
					监理规划及监理细则未经总监签字，公司技术负责人审批，扣 5 分。
			按照合同要求配置总监（总监代表）及安全监理工程师，并应在岗履职；安全监理工程师熟悉现场安全监理内容和安全管理的相关法律法规	5	未按合同要求配置总监（总监代表）及安全监理工程师，扣 5 分。
					配置了总监（总代），但安全监理工程师人数不足，每缺一人扣 1 分。
2	监理过程安全管控	55	对塔吊、施工电梯等大型设备应重点管控，严格对安拆方案及安拆单位资质和操作人员资质的审查，监督大型设备维保情况，及时督促开展年检，取得使用登记备案	8	按要求配置了总监（总监代表）及安全监理工程师，但未在岗履职，扣 3 分。
					安全监理工程师不熟悉现场安全监理内容和安全管理的相关法律法规，扣 2 分。
					未对塔吊、施工电梯等大型设备的安拆方案进行审查，扣 4 分。
					未审核出方案中的重要要素缺失或不符合项，每项扣 1 分。
					未对塔吊、施工电梯等大型设备安拆单位资质和操作人员资质进行审查，扣 4 分。
					安拆单位资质缺失或操作人员资格证有缺失，每项扣 1 分。
					未对塔吊、施工电梯等大型设备的维保情况进行检查，无检查记录，或检查记录不齐全，每处扣 2 分。
					未对塔吊、施工电梯等大型设备的年检情况、使用登记备案情况进行检查，无检查记录，扣 2 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
					塔吊、施工电梯等大型设备年检过期，每台扣 2 分。
					塔吊、电梯无使用登记备案情况，每台扣 2 分。
			对危险性较大的分部分项工程进行旁站监督，并有详细和可追溯的旁站记录，	8	未对危险性较大的分部分项工程进行旁站监督，无详细和可追溯的旁站记录，扣 8 分。
					旁站记录不详细，追溯性差，每份旁站记录扣 2 分。
			对特种作业人员、施工方案及安全技术措施的交底情况进行监督见证，并在技术交底文件上履行签字手续	6	未对特种作业人员、施工方案及安全技术措施的交底情况进行监督见证，无签字记录，扣 6 分。
					交底中有重要内容缺失或特别不符合项，每项扣 1 分。
			审查并验收施工单位施工机械和各种设施，施工机械如施工电梯、塔吊、吊篮、钢筋机械等；设施如脚手架、卸料平台、模板支撑、防护设施、消防设施、临时用电设施等	6	未审查并验收施工单位施工机械和各种设施，施工机械如施工电梯、塔吊、吊篮、钢筋机械等；设施如脚手架、卸料平台、模板支撑、防护设施、消防设施、临时用电设施，扣 6 分。
					审查验收了部分现场设备设施，或验收记录不完善的，每缺一项扣 1 分。
			开展日常安全巡检，填写安全监理日志，日志记录内容应真实完整；每周组织 1 次安全大检查，不定期组织专项安全检查，安全隐患下发监理通知单并跟踪整改完成，隐患及整改回复应有对比照片	8	未开展日常安全巡检，填写安全监理日志，扣 3 分。
					开展了巡检，但日志记录不完整，每处扣 1 分。
					未组织安全大检查，无检查记录，每缺 1 次扣 3 分。
					未不定期开展专项安全检查，无检查记录，扣 4 分。
					未编制安全隐患监理通知单，扣 3 分。
			每月对施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况进行监督检查和备案，核实相关费用使用情况，确保专款专用	6	未跟踪整改完成，无书面审核复查记录，每项扣 2 分。
					隐患及整改回复应无对比照片，每处扣 2 分。
			每周组织召开安全会议，不定期组织召开安全专题会议，讨论并协调解决工程中的相关安全问题，形成会议纪要并按要求落实	5	未每月审查施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况，缺一个月扣 2 分。
					安全防护、文明施工措施费中存在的不符合项，未书面要求责任单位整改的，每项扣 2 分。
					未每周组织召开安全会议，缺一周扣 1 分。
					未不定期组织召开安全专题会议，讨论并协调解决工程中的相关安全问题，形成会议纪要并按要求落实，扣 2 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
			掌握工程中的重大危险源动态情况，及时督促施工单位对重大危险源的更新并审批，落实监理管控措施；督促施工单位定期辨识工程中重大危险源动态情况，形成清单并制定相关管控措施进行报审	5	未每月定期审查施工单位重大危险源清单，扣 3 分。 根据实际进度判断，重大危险源清单缺失或辨识出不存在的重大危险源，每项扣 2 分。
			定期检查施工单位应急物资储备情况	3	未定期检查施工单位应急物资储备情况，或无检查记录，扣 3 分。 检查情况与实际不相符合或检查记录不完善的。每项扣 1 分。
			组织内部安全培训工作，每月在监理月报中对安全监理工作进行总结	3	未组织监理内部安全培训工作，扣 1 分。 未每月在监理月报中对安全监理工作进行总结，缺一个月扣 1 分。
			审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书，并督促更新报审	6	未审查施工企业资质和安全生产许可证，扣 2 分。 未审查三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书，扣 2 分。 未审查出缺失的或不符合项，每项扣 2 分。 未督促施工企业更新相关资质证书并报审，每项扣 2 分。
			审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构及人员配备情况（审核制度）	6	未审核施工企业安全生产保证体系，扣 6 分，未审核施工企业安全生产保证体系不完善或不符合项，每处扣 2 分。 未审核施工企业安全生产责任制及各项规章制度，扣 6 分，未审核处施工企业安全生产责任制及各项规章制度不完善或不符合项，每处扣 2 分。 未审核施工企业安全监管机构及人员配备情况，扣 6 分。
3	资质资格审查	30	审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，审查其它与安全相关的施工方案	6	未审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，扣 6 分。 未审查其它与安全相关的施工方案，扣 2 分。 未审查出缺失的或不符合的内容，每项扣 1 分。
			审核施工企业应急救援预案	6	未审核施工企业应急救援预案，扣 2 分。 要素缺失的或内容不完善的，每项扣 1 分。
			审核施工现场安全防护是否满足投标承诺	6	未审核施工现场安全防护是否满足投标承诺，扣 6 分。
			其他对监理安全管理行为的要求	5	有违反相应规范要求的，每一处扣 0.5 分。
4	其他	5	其他对监理安全管理行为的要求	5	有违反相应规范要求的，每一处扣 0.5 分。

附件 1-4

施工单位安全生产管理行为检查评分表

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
1	安全生产责任管理（组织与制度、责任与目标、相关方管理）	15	设立安全管理机构，按规定配备安全管理人员	2	未设立安全管理机构，扣 2 分。
					未配备专职安全员，扣 2 分。
					未按规定配备足够专职安全员，每缺 1 人扣 1 分。
			建立健全安全生产管理制度及各项安全生产技术规程	4	无安全生产管理制度，扣 2 分。（安全管理制度应满足现场安全管理要求，制度内容应有针对性，制度至少应包括：安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查/隐患排查及整改制度、安全生产投入费用保障制度、安全责任制、设备进场验收登记制度、事故报告及调查处理制度、特种作业人员管理制度、奖惩制度等）
					安全生产管理制度不完善，每缺 1 项扣 1 分。
					操作规程不完善，扣 1 分。
			建立安全生产管理目标，将安全生产目标进行分解，责任人签字确认，并向全体人员进行目标交底	2	制定与项目部目标相适应的安全管理目标，范围大于或严于建设方，未建立安全生产管理目标，扣 2 分。
					安全生产目标未进行分解，或分解不具体，扣 1 分。
					责任人未在目标文件中签字确认，每人扣 1 分。
			签订安全生产责任书，并进行责任制考核	2	未对全体人员进行目标交底、交底内容不充分或不完整，每份扣 1 分。
					未签订安全生产目标责任书，每缺 1 人扣 1 分。
					未开展安全生产责任制考核，每份扣 2 分。
			与分包单位签订安全管理及消防管理协议	5	考核结果未签字确认，每份扣 1 分。
					未与分包单位签订消防管理协议，扣 5 分，签订不完善的，每份扣 1 份。
					未与分包单位签订安全管理协议，扣 5 分，签订不完善的，每份扣 1 份。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
2	资质与资格管理	10	施工手续完备，总包或分包单位具有相应资质及安全生产许可证	3	各项施工手续缺失，扣 3 分。
					总包或分包单位无相应资质，或资质不符合要求，每个扣 2 分。
					总包或分包单位无安全生产许可证或许可证过期，每个扣 2 分。
			三类人员及分包单位人员证件齐全，特殊岗位人员取得相应资格与证件	4	总包或分包三类人员安全资格符合要求，每缺 1 位扣 1 分。
					总包或分包三类人员安全资格过期，未及时复审，每未复审 1 位扣 1 分。
					特殊岗位人员未取得相应资格证件，每人扣 1 分。
			总分包单位特种作业人员持证（资格证和特种作业人员证）上岗，建立特种作业人员台账	3	特种作业人员未持证上岗，每人扣 2 分。
					未建立特种作业人员花名册，未能及时提供项目特种人员详细情况，特种作业证（人证对应），扣 1 分。
					特种作业人员无专项培训及考核记录，每人扣 0.5 分。
3	安全资金与教育培训管理	10	建立有针对性、具体措施的安全生产、文明施工资金保障制度	2	未建立有针对性、具体措施的安全生产、文明施工资金保障制度，扣 2 分。
					制度无针对性或无具体措施，扣 1 分。
			安全生产措施费计划表及统计表齐全，收集相关票据，向监理单位报审	3	安全生产措施费计划表及统计表不齐全，扣 2 分。
					未收集安全资金相关票据，每月扣 2 分。
			建立安全培训教育制度，编制年度安全培训计划，并按计划进行实施	3	收集但未向监理单位报审，每月扣 1 分。
					未建立安全培训教育制度，扣 3 分。
			施工单位的项目经理、安全专职人员、特种作业人员待岗、转岗、换岗及新员工安全教育应符合要求	2	未编制年度安全培训计划且编制计划不完整，扣 1 分。
					未按所编制的安全培训计划进行实施，扣 1 分。
4	安全技术管理	10	编制施工组织设计，施工组织设计中应有针对本工程特点的专项安全管理措施，施工组织设计应经公司审批	3	未编制施工组织设计，扣 3 分。
					针对本工程特点未制定专项安全管理措施，扣 2 分。
					施工组织设计未经公司审批，扣 1 分，施工组织设计不完善的，每处扣 1 份。
			建立对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编写、审核、批准等管理流程，按程序进行审批。	3	未建立对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编写、审核、批准等管理流程，扣 3 分。
					未按程序进行审批，扣 1 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
			实行书面的安全技术交底，交底应有针对性，并履行签字确认手续，劳务分包单位安全技术工作应由总包单位统一开展	4	其他不符合要求，每处扣 1 分。
					未实行书面向现场相关人员进行安全技术交底，扣 2 分。
					安全交底内容针对性不详细，扣 1 分。
					安全交底的未履行签字确认手续或由他人代签字，扣 1 分。
					劳务分包单位安全技术工作未由总包单位统一开展，扣 1 分。
5	安全检查及隐患排查管理	10	建立安全检查及隐患排查制度，按规定组织进行隐患排查	2	其他不符合要求，每处扣 1 分。
					未建立安全检查及隐患排查制度，扣 2 分。
			对检查出的安全隐患，定人、定时、定措施进行整改，并建立整改复查记录	4	未按规定组织相关人员进行隐患排查并记录，检查记录不完善，每份扣 1 分。
					无安全检查记录，或每周不足 1 次，扣 4 分。
					未对检查出的安全隐患，定人、定时、定措施进行整改，每份扣 2 分。
					未建立整改复查记录，扣 1 分。
			总承包施工单位应对分包单位进行安全检查和管理工作，并建立相关工作记录	4	安全检查和隐患整改必须进行严格审查，照片必须一一对应，资料形成闭环，否则，每缺 1 项扣 2 分。
					总承包施工单位未对分包单位进行安全检查和管理工作，扣 3 分。
					未建立相关工作检查和管理记录，扣 1 分。
6	垂直运输设备管理	10	设备安拆方案、应急预案、安拆单位资质等报备资料齐全	2	安全检查和隐患整改必须进行严格审查，照片必须一一对应，资料形成闭环，否则，每缺 1 项扣 0.5 分。
					未建立设备安拆方案、扣 2 分，方案存在符合项，每处扣 1 分。
					未建立应急预案、扣 1 分。
			设备安装及顶升时安全技术交底及安全教育记录齐全，人员持证上岗	2	安拆单位资质等报备资料不齐全，扣 2 分。
					未进行设备安装及顶升时安全技术交底及安全教育，扣 2 分。
					交底及教育记录不齐全，扣 1 分。
			设备检测合格证及使用登记证齐全，并在有效期内，验收手续齐全	2	设备相关人员未持证上岗，每人扣 1 分。
					设备检测合格证及使用登记证不齐全，扣 1 分。
					设备不在检测登记有效期内，扣 1 分。
					设备验收手续不齐全，扣 1 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
			设备运行、维修保养记录齐全，人员持证上岗	2	未建立设备运行、维修保养记录，扣 2 分。
					记录不齐全，扣 1 分。
					设备操作人员未持证上岗，每人扣 2 分。
			设备拆卸安全技术交底及安全教育记录齐全，人员持证上岗	2	未进行设备拆卸安全技术交底及安全教育，扣 2 分。
					交底及教育记录不齐全，扣 1 分。
					设备拆卸人员未持证上岗，每人扣 1 分。
7	安全管理验收	10	脚手架及模板工程验收记录	2	无脚手架及模板工程验收记录，扣 2 分。
					验收记录不全，每处扣 1 分。
			临时用电及施工机具验收记录	2	无临时用电及施工机具验收记录，扣 2 分。
					验收记录不全，每处扣 1 分。
			洞井口及临边防护等安全防护设备验收记录	2	无洞井口及临边防护等安全防护设备验收记录，扣 2 分；验收记录不全，每处扣 1 分。
			起重设备等验收记录	2	无起重设备等验收记录，扣 2 分；验收记录不全，每处扣 1 分。
		消防及其他设施设备验收记录	2	无消防及其他设施设备验收记录，扣 2 分；验收记录不全，每处扣 1 分。	
8	风险管理	10	根据项目特点建立危险源的识别与监控制度，并对危险源公示	3	未建立危险源的识别与监控制度，扣 3 分，无危险源等级判定标准，扣 2 分。
					未对危险源进行公示，扣 1 分，危险源辨识不齐全，每个扣 1 分。
			对识别评价出的重大危险源应制定管理方案或相应措施，并定期进行监控	4	对识别评价出的重大危险源未制定管理方案或相应措施，扣 4 分，措施不具体，每处扣 1 分。
					未定期对重大危险源进行监控，并形成监控记录，每处扣 1 分。
			结合辨识出的重大危险源，建立应急预案，编制演练计划，并组织应急演练	3	未对重大危险源建立应急预案，扣 3 分，应急预案不完善，每处扣 1 分。
					未编制重大危险源演练计划，扣 2 分；未按计划组织演练，每个扣 1 分。
		缺失相关的演练记录，扣 2 分；演练记录不完善，每处扣 1 分。			
9	消防管理	10	建立消防安全责任制，建立消防台账，组建项目义务消防队	2	未建立消防安全责任制，扣 2 分；消防责任制不完善或签订不及时，每份扣 1 分。
					未建立消防台账，扣 2 分，消防台账不齐全，每处扣 1 分。
					未组建项目义务消防队，扣 2 分。

序号	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则
			总承包单位建立、健全建筑工地安全防火责任制，将分包区域消防管理纳入管理范畴，签订消防安全协议，建立消防安全责任人名单	2	未建立健全建筑施工消防安全防火责任制，扣 1 分。
					总分包间未签订消防安全管理协议的，缺 1 份，签订不完善，每处扣 0.5 分。
					无消防安全管理组织机构及人员名单、职责，扣 1 分。
					消防组织成员离开后未及时更新，扣 0.5 分。
			消防教育培训	2	无防火教育培训记录，扣 1 分，防火教育培训记录不完善或不符合要求，每处扣 1 分。
					未编制灭火与应急疏散预案，并开展演练，扣 1 分。
			编制消防方案及台帐	2	施工组织方案未包括消防安全管理内容或未编制专项消防方案，扣 2 分。
					未建立消防器材台账、义务消防队情况资料花名册，扣 1 分。
					与消防有关的重点工种人员登记在册，如气焊、电焊工等，否则扣 0.5 分。
			动火作业审批制度	1	未建立动火作业三级审批制度，扣 1 分。
					动火作业未办理动火证，扣 1 分/处，动火作业证签订不完善，每处扣 1 分。。
					动火证用完未收回，扣 0.5 分/份。
			材料管理	1	动火作业人员未持证上岗，或证件无效，扣 1 分/人。
					临建、结构维护、保温材料、安全网具无出场合格证，扣 0.5 分/项。
检验和试验报告齐全，扣 0.5 分/项。					
10	其他	5	其他对施工单位安全管理行为的要求	5	其他不符法规其他要求的。

现场安全生产管理状态检查评分表

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
1	高处作业	18	防护用品管理（安全帽、安全带、特殊作业防护用品、起重指挥标志、工作服、工作鞋）	1.8	现场未按标准佩戴个人防护用品，扣 1 分/人。	10	0.18
					个人防护用品合格率（现场抽 10 个），每不合格一个扣 1 分。		
			临边、洞口防护	7.2	临边、洞口防护缺失，每处扣 3 分。	10	0.72
					临边、洞口防护措施构造、强度不符合规范要求，设置不严密等不符合规范要求处，每处扣 2 分。		
					电梯井内未按每隔两层且不大于 10m 设置安全平网，扣 2 分/处。		
					其他临边、洞口防护措施问题，扣 1 分/处。		
			安全通道	1.8	未按规范要求在相关场所设置安全防护棚，每发现一处扣 5 分。	10	0.18
					安全通道防护棚未采取双层硬封闭措施，或双层硬封闭措施不合格，扣 2 分/处。		
					防护棚覆盖范围不满足安全要求，扣 2 分/处。		
					安全通道无明显安全警示标识，扣 1 分/处。		
					安全通道存在照明不足或通道不畅等问题，扣 1 分/处。		
					其他安全通道不符合规范要求处，扣 1 分/处。		
			移动式操作平台及登高工具	3.6	操作平台/支架结构构造及稳定性不满足规范要求，扣 1 分/处。	10	0.36
					操作平台无上下通道，扣 1 分/处。		
					操作平台作业层无防护或防护不满足安全规范要求，扣 1 分/处。		
					操作平台脚手板未铺设平整或未满铺或未固定或强度不足，扣 1 分/处。		

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					操作平台或登高工具投入使用前未经验收，扣 1 分/处。		
					登高工具结构构造的强度不符合要求，扣 1 分/处。		
					在通道上使用梯子，无专人监护作业，扣 1 分/处。		
					其他移动式操作平台及登高工具不符合规范要求处，每处扣 1 分。		
			悬空作业	1.8	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施，每处扣 1 分。 悬空作业所使用的锁具、吊具、材料等设备未经过技术鉴定或验证、验收合格，每处扣 1 分。	10	0.18
			其它高处作业要求	1.8	其他高处作业不符合规范要求处，每项扣 1 分。	10	0.18
2	脚手架	15	落地及悬挑式脚手架	7.5	落地及悬挑式脚手架无施工方案，扣 10 分。 脚手架材料无抽样送检合格报告，扣 5 分。 脚手架材料存在开裂、严重变形、锈蚀、穿孔、防火等级不足等缺陷，扣 1 分/处。	10	0.075
					落地脚手架立杆基础未硬化处理、不平整或无垫板，扣 1 分/处。 落地脚手架周边未设排水措施，每处扣 1 分。 悬挑钢梁规格、悬挑长度不符合规范与施工方案要求，扣 5 分/根。 悬挑钢梁锚固处结构强度、锚固措施不符合施工方案要求，扣 1 分/道。 悬挑层底部未封闭，扣 5 分/处。 悬挑层底部硬封闭措施不完善，扣 1 分/处。	10	0.075
					架体搭设高度滞后于作业面，扣 5 分/处。 未搭设纵横向扫地杆，扣 1 分/处。 扫地杆搭设不符合规范要求，或局部缺失，扣 1 分/处。 立杆、纵、横向水平杆间距大于方案或规范要求，扣 1 分/处。 立杆、纵、横向水平杆接长方式不符合规范要求，扣 1 分/处。 架体断口处无防护、无斜撑，扣 1 分/处。 扣件未紧固到位，扣 1 分/处。 其他架体杆件搭设不符合规范处，扣 1 分/处。	10	0.15

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					架体无连墙件、拉接或抛撑，扣 10 分。 连墙件、拉接或抛撑数量、规格未按方案或规范设置，每处扣 2 分。 连墙件、拉接或抛撑的材料、搭设方式不符合规范要求，每处扣 1 分。 脚手架无剪刀撑，扣 10 分。 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置，每处扣 2 分。 剪刀撑设置的间距不符合方案或规范要求，每处扣 3 分。 剪刀撑搭接方式、长度不符合规范要求，每处扣 1 分。 剪刀撑其他不符合规范要求的，每处扣 1 分。	10	0.15
					整层未设置密目网，每层扣 5 分。密目网破损，每处扣 1 分。 作业层未设置高度不小于 180mm 的挡脚板，每处扣 1 分。 脚手架外侧或内侧无防护栏杆，每处扣 2 分。防护栏杆高度不符合规范要求，每处扣 1 分。 脚手架与建筑结构之间间距大于 30cm，无防护措施，每处扣 2 分。	10	0.075
					作业层脚手板未满铺或未固定，每处扣 2 分。 双排外架未搭设人员上下通道，每处扣 2 分。 穿过外架进入楼层内，门洞口未搭设安全防护棚，扣 4 分。防护棚不满足规范要求，每处扣 1 分。 脚手架门洞构造不符合规范要求，每处扣 1 分。	10	0.075
					脚手架搭设/拆除过程中存在高空抛物，扣 10 分。 搭设/拆除区域未设置明显的警戒及专人监督措施，扣 2 分/处。 架体搭设/拆除高差超过 2 步架，无稳固措施的，扣 5 分/处。	10	0.0375

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					卸料平台搭设不满足方案或规范要求，扣 2 分/处。 卸料平台锚固长度或强度不足，扣 2 分/处。 卸料平台卸载措施不牢靠，扣 2 分/处。 荷载钢丝绳绳径不满足方案要求，扣 10 分。钢丝绳绳卡安装方式错误，扣 2 分/处。 卸料平台斜拉钢丝绳挤压脚手架或在与主体结构接触处无防磨损措施，扣 2 分/处。 卸料平台临边防护高度不足，扣 1 分/处。 卸料平台通道不满足规范要求，扣 1 分/处。 卸料平台使用前未经验收，扣 5 分/处。 卸料平台其他不符合规范处，扣 1 分/处。	10	0.075
					其他脚手架不符合规范要求处，每处扣 1 分。	10	0.0375
			附着式升降脚手架	6	附着式升降脚手架无施工方案，扣 10 分。 附着式升降脚手架未按方案施工，扣 5 分/处。 附墙/附板支座焊缝开裂、变形、锈蚀严重，扣 2 分/处。 附墙/附板支座连续缺失 2 道及以上，扣 10 分。 附墙/附板支座缺失 1 处，扣 5 分/处。 支座上防坠或防倾或导向装置缺失，或失效，扣 5 分/处。 防坠支座与提升支座未分别独立安装，扣 2 分/处。 附墙/板端部锚固螺栓数量不足，扣 1 分/处。 螺栓与墙不垂直，或螺帽未紧固到位，或受拉螺栓的螺母少于二个或未采用弹簧垫片加单螺母，或螺栓外露长度小于 3 丝扣，扣 1 分/处。	10	0.12

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					架体结构高度大于 5 倍楼层高，架体宽度大于 1.2 米，扣 5 分/处。 架体高度、宽度、支承跨度、水平悬挑长度、悬臂高度等大于规范要求，方案中无验算，扣 1 分/处。 走道板接头底部、侧面均无固定措施，或措施失效，扣 1 分/处。 立柱与走道板交汇处无固定措施，扣 1 分/处。 使用工况下，竖向主框架未与附着固定的，扣 2 分/处。 爬架各部位和各结构构件与物料平台连接，扣 5 分/处。	10	0.12
					架体外立面冲孔钢防护网片未满装，扣 1 分/处。 防护网片安装不合格或固定不牢，扣 1 分/处。 开口处无可靠的防止人员及物料坠落的措施，扣 2 分/处。 外立面或开口处用密目网代替冲孔钢防护网片，扣 1 分/处。 架体水平支承桁架最底层未设置脚手板、翻板，扣 10 分。 架体最底层与建筑物墙面之间脚手板、翻板封闭不严，扣 2 分/处。	10	0.12
					提升附着装置或电动葫芦数量小于方案设计数量，扣 10 分。 提升系统电路敷设无防磨损与漏电保护措施，扣 2 分/处 提升电动葫芦接电不符合规范要求，扣 1 分/处 提升电动葫芦无防污染措施，扣 1 分/处	10	0.12
					安装/拆除区域未设置明显的警戒及专人监督措施，扣 5 分/处。 升/降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计与规范要求，扣 5 分/处 升/降工况附着升降脚手架上材料或垃圾未清理，扣 2 分/层 附着升降脚手架上材料或垃圾堵塞通道，扣 1 分/处	10	0.06
					附着升降脚手架其他不符合规范要求的，扣 1 分/处	10	0.06
			其它脚手架要求	1.5	其他脚手架不符合规范要求处，每项扣 1 分。	10	0.15

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
3	模板工程	10	钢木模板支撑体系	7	模板支撑体系无施工方案，扣 10 分。 基础面不平整或不牢固，扣 2 分/处。 立杆底部悬空，扣 1 分/处。 无纵横向扫地杆，扣 2 分/层。 扫地杆缺失大于 3 处，扣 1 分/层 基础未设有排水设施，扣 1 分/处。底座设置不符合规范要求，扣 1 分/处。	10	0.07
					脚手架材料无抽样送检合格报告，扣 5 分。 脚手架材料存在开裂、严重变形、锈蚀、穿孔等缺陷，扣 1 分/处。 杆件接长方式、接头强度不符合规范要求，扣 1 分/处。 剪刀撑未搭接接长，或搭接长度不足，扣 2 分/处。	10	0.07
					立杆纵横向间距大于设计方案或规范要求，每层总数大于 3 处，扣 1 分/层。 水平杆步距大于设计方案或规范要求，每层楼总数大于 3 处，扣 1 分/层。 立杆、水平杆搭设不符合方案及规范要求，扣 1 分/处。 楼层内模板支架主楞梁使用单钢管，每层楼数量大于 3 处，扣 1 分/层。 梁底承重钢管未两端固定，或固定在相交水平钢管下侧，无其他加固措施，扣 1 分/处。	10	0.14
					架体高宽比超过规范要求，无防倾覆措施，扣 5 分/处。 模板支架搭设在其他架体上或与其他架体连接在一起，扣 1 分/处。 将其他架体作为模板支撑架体系中承重受力构件，扣 10 分。 可调托撑伸出长度大于规范要求，扣 1 分/层。 立杆伸出顶层水平杆长度超规范要求，扣 1 分/层。 外侧周围未由底至顶设置剪刀撑，盘扣支架外立面由外向内第 1 跨每层未设置斜杆，扣 2 分/层。 未按规范与方案设计设置竖向剪刀撑或水平剪刀撑，扣 2 分/处。 墙模背楞端部未固定，或对拉螺杆或拉片缺失，总数大于 3 处/层，扣 1 分/层。	10	0.21

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					拆模前，混凝土强度不满足设计要求，扣 5 分/层。 搭设/拆除区域未设置明显的警戒或专人监督措施，扣 2 分/处。 未按规范要求的拆模顺序进行拆模的，扣 2 分/处。 墙、柱模拆除后，模板支撑架扫地杆、水平杆、立杆等杆件缺失，扣 2 分/处。 支撑体系拆除造成模板悬空，或支撑体系局部不完整，扣 1 分/处。	10	0.14
					支模架上方集中堆载，扣 1 分。 其他钢木模板工程体系中不符合规范要求的，每处扣 1 分。	10	0.07
			铝模支撑体系	3	铝模板底立杆间距大于 1.3*1.3m, 梁底立杆间距不大于 1.3m, 扣 1 分/处。 上荷载前，支撑立杆未按方案安装齐全，扣 1 分/处。 铝模立杆调节螺杆使用螺纹钢，扣 1 分/根。 支撑立杆垂直度偏差超过楼层高度的 1/300，扣 1 分/根。 上荷载前，墙模背楞端部未固定，或对拉螺杆或拉片缺失，每楼总数大于 3 处，扣 1 分/楼。 背楞采用搭接时，搭接长度小于 200mm，接头错开小于 400mm，无法错开时，采用斜撑支撑。背楞竖向间距小于 800mm，扣 1 分/处。 拆除墙、柱侧模或梁、板底模板时，拆除立杆，扣 1 分/根。 其他铝模支撑体系不符合规范要求，扣 1 分/处。	10	0.3

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
4	施工用电及机具	15	施工用电	9	在外电路正下方施工、搭设防护棚、建造生活设施或堆放物料且无有效的防护措施，扣 1 分/处。 外电路边线与在建工程（含脚手架）之间的距离不满足规范要求，且无防护措施，扣 2 分/处。 外电路与机动车道交叉时，架空线最低点与路面的最小垂直距离小于规范要求时，且无防护措施，扣 1 分/处。 起重机越过无防护的外电架空线路作业时，扣 1 分/处。 起重机任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路的边线的最小距离不符合规范要求，且无防护措施，扣 1 分/处。 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不满足规范要求，扣 1 分/处。 其他外电防护管理缺陷，扣 1 分/处。	10	0.09
					施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S 接零保护系统，扣 10 分。 配电系统未采用同一保护系统，扣 5 分/处。 保护零线引出位置不符合规范要求，扣 1 分/处。 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣 1 分/处。 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣 1 分/处。 总配电柜、一级箱及二级箱未进行重复接地，扣 1 分/处。 工作接地电阻大于 4Ω ，重复接地电阻大于 10Ω ，扣 1 分/处。 物料提升机、施工升降机、脚手架等未在塔吊防雷措施保护范围内，未作防雷措施或防雷措施不符合规范要求，扣 2 分/处。 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣 1 分/处。 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，扣 1 分/处。	10	0.18

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					配电线路接头机械强度或绝缘强度不满足安全使用要求，扣 1 分/处 线路未设短路、过载保护，扣 3 分/处 线路截面不能满足负荷电流，扣 2 分/根 电缆线老化、破损、拖地、浸水，使用多接插座接线，扣 1 分/处。 配电线路与金属结构连接处应设置绝缘措施未设置的，扣 1 分/处。 配电线路使用的电缆规格、颜色等不符合规范要求，扣 1 分/处。	10	0.27
					配电箱未采用三级配电，二级保护，扣 5 分/处。 漏电保护器参数不匹配或工作不灵敏，扣 2 分/处。 配电箱内配电电器损坏或安装不符合规范要求、进出线混乱，扣 1 分/箱。 箱体不合格，或未明示管理信息或管理信息不完善，扣 1 分/处。 箱体安装位置、高度、通道不符合规范要求的，扣 1 分/处。 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备之间的距离不满足要求，扣 1 分/处。	10	0.18
					配电室耐火等级未达到三级及以上，扣 2 分/处。 未配置适用于电器火灾的消防器材，扣 2 分/处。 备用发电机组未与外电路联锁，扣 1 分/组。 配电室未采用防止小动物或雨雪浸入措施，扣 1 分/处。 配电室未设警示标志、或工地供电平面图，或系统图，扣 1 分/处。 配电室内电工工具及个人防护用品缺失，扣 1 分/处。 配电室其他设置不满足规范要求，扣 1 分/处。	10	0.09
					灯具金属外壳未接保护零线，扣 1 分/处。 灯具与易燃物之间小于安全距离，扣 1 分/处。 室外灯具距地面低于 3m，或室内灯具距地面低于 2.5m，扣 1 分/处。 狭窄场所，照明电压不应大于 36V。潮湿和易触及照明线路场所，照明电压不应大于 24V。特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内，照明电压不应大于 12V，不满足要求扣 2 分/处。 未进行动照分设，扣 1 分/处。	10	0.09

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
5	建筑起重机械管理	10	施工机具	4.5	工机具安装后未明示验收记录，投入使用，扣1分/台。 工机具未设置相应的防护装置，扣1分/台。 工机具未设置漏电保护器或其参数不符合要求，扣1分/台。 用电设备未执行“一机一闸一漏保”要求，扣1分/台。 工机具应该设置而未设置保护接零，扣1分/台。 手持电动工具随意接长电源线，扣1分/台。 电焊机一次线或二次线长度超过规定，或外壳未接地，或焊把钳破损，或停止使用后未取出焊条，扣1分/台。 交流电焊机未有二次侧空载降压保护器，扣1分/台。 潜水泵负荷线有接头，扣1分/台。	10	0.45
			其他施工用电及机具	1.5	其他施工用电及机具不符合规范要求，扣1分/项。	10	0.15
			塔式起重机	4	无安装告知书，或无使用登记证明，扣10分。 基础不牢固，扣2分/台。 基础未设置排水措施，扣1分/台。 基础周边无防护围栏，扣2分/台，防护围栏破损或不完善，扣1分/台。 未安装起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位器、幅度限位器等安全装置，或限制器不灵敏，扣5分/台。 小车变幅塔式起重机，未安装断绳保护装置，或未安装断轴保护装置，扣5分/台。 塔吊限位开关、重量限制器、力矩限制器，起升高度、幅度、行走、回转限位器，小车断绳、断轴保护装置、吊钩、卷筒保险等安全装置异常，每处扣5分。 根部绞点高度大于50m的塔式起重机，未安装风速仪，扣1分/台。 高度大于30m的塔式起重机且高于周围建筑物，未安装障碍指示灯的，扣2分/台。	10	0.08

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置，扣 2 分/台。 吊钩磨损、变形达到报废标准，扣 2 分/台。 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防滑脱装置，扣 2 分/台。 滑轮、卷筒磨损达到报废标准，扣 2 分/台。 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣 2 分/台。 钢丝绳规格、固定等不符合规范要求，扣 2 分/台。	10	0.08
					附墙件设置不符合方案及规范要求，扣 5 分/处。 塔式起重机高度超过规定未安装附着装置，扣 5 分/处。 附着前与附着后塔身垂直度不满足规范要求，扣 5 分/台。 高强螺栓、销轴、紧固件缺失，扣 2 分/处。 高强螺栓、销轴、紧固件连接、固定不符合要求，扣 1 分/台。 主要构件变形、锈蚀不符合规范要求，扣 2 分/处。 平台、上下通道、护栏的设置不符合要求，扣 1 分/处。 未安装避雷装置，或避雷装置安装不符合规范要求，扣 2 分/台。 电缆使用及固定不符合规范要求，扣 1 分/台。 配电装置防护措施不满足安全要求，扣 1 分/台。 塔式起重机的接地必须牢固可靠，其接地电阻不大于 4Ω ，不符合扣 2 分/处。	10	0.08
					任意两台塔吊之间的最小间距不满足安全操作要求，扣 10 分/处。 群塔作业未安装防碰撞监控系统，扣 10 分/台。 起吊与落吊作业处无持有效证件专职指挥人员，扣 2 分/处。 被吊物捆绑、装载不符合操作规程，扣 1 分/处。 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符，扣 2 分/人。 塔吊臂伸出围墙外无有效防护措施，扣 5 分/台。 未有交接班、试机、维护保养记录，扣 1 分/台。 未在显著位置明示验收及允许使用牌，扣 1 分/台。	10	0.08
					其他塔式起重机不符合规范要求，扣 1 分/项。	10	0.04

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
			施工电梯	4	无安装告知书，或无使用登记证明，扣 10 分。 基础不牢固，扣 2 分/台。 基础未设置排水措施，扣 1 分/台。 未设置缓冲措施，扣 1 分/台。 基础周边无防护围栏，扣 2 分/台，防护围栏破损或不完善，扣 1 分/台。	10	0.08
					未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏，扣 5 分/台。 未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，扣 5 分/台。 防坠安全器超过有效标定期限，扣 5 分/台。 未安装急停开关或急停开关不符合规范要求，扣 5 分/台。 SC 型施工升降机未安装安全钩，扣 5 分/台。 未安装极限开关或极限开关不灵敏，扣 5 分/台。 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，扣 5 分/台。 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，扣 5 分/台。 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求，扣 5 分/台。 极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，扣 5 分/台。 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏，扣 5 分/台。 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣 5 分/台。	10	0.08
					未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，扣 5 分/处。 未安装层门或层门不起作用或层面破损，扣 5 分/处。 未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求，扣 1 分/处。 未安装地面防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏，扣 2 分/处。 停层平台搭设不符合规范要求，扣 2 分/处。	10	0.08

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算，扣 5 分/处。 附墙架与建筑结构连接方式、或角度不符合产品说明书要求，扣 2 分/台。 附墙架间距、或最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求，扣 5 分/台。 导轨架垂直度不符合要求，扣 2 分/台。 标准节质量不符合规范要求，扣 5 分/处。 标准节连接螺栓不符合产品说明书及规范要求，扣 1 分/根。 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣 2 分/台。 钢丝绳规格、固定等不符合规范要求，扣 2 分/台。	10	0.08
					未设置电缆导向架，或设置不规范，扣 1 分/台。 未安装楼层信号联络装置或失效，扣 1 分/处。 未在显著位置明示验收及允许使用牌，扣 1 分/台。	10	0.04
					其他施工电梯不符合规范要求，扣 1 分/项。	10	0.04
			其他起重设备	2	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣 2 分/台。 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求，扣 2 分/台。 吊钩、或卷筒、或滑轮磨损达到报废标准，扣 2 分/台。 吊钩、或卷筒、或滑轮未安装钢丝绳防脱装置，扣 2 分/台。	10	0.04
					未安装有效的安全装置（荷载限制装置、行程限位装置、防脱钩装置等），或安全装置不灵敏，扣 5 分/台。 索具端部固定不满足规范要求，扣 2 分/处。 吊索规格或质量不满足规范要求，扣 2 分/处。	10	0.06
					行走或作业地面承载力不满足安全要求，扣 5 分/台。 作业半径内未设置警戒、专人监护措施，扣 2 分/台。 起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符，扣 2 分/人。 未设置专职指挥人员，扣 2 分/台。 被吊物捆绑、装载不符合操作规程，扣 2 分/处。 起重作业不遵守十不吊规程，扣 2 分/处。	10	0.04

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
6	吊篮作业	10			未履行验收程序,扣 5 分/台。	10	0.04
					验收标志不明显,扣 2 分/台。		
					其他起重设备不符合规范要求,扣 1 分/项。	10	0.02
			安全装置	2	未安装防坠安全锁或安全锁失灵,扣 10 分。	10	0.2
					防坠安全锁超过标定期限仍在使用,扣 5 分/处。		
					未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置,扣 5 分/台。		
					吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵,扣 2 分/处。		
					其他安全装置缺陷,扣 1 分/处。		
			悬挂机构	1	悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上无防滑动措施或挑檐边缘,扣 2 分/处。	10	0.1
					前梁外伸长度不符合产品说明书规定,扣 1 分/根。		
					前支架与支撑面不垂直或脚轮受力,扣 1 分/处。		
					上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处,扣 1 分/处。		
					使用破损的配重块或采用其他替代物,扣 1 分/处。		
					配重块未固定或重量不符合设计规定,扣 1 分/块。		
					其他悬挂机构缺陷,扣 1 分/处。		
			电气设备	1	吊篮配电箱没有做到“一机一闸一漏一箱”,扣 1 分/处。	10	0.1
					吊篮配电线路没有架空设置,缠绕在金属结构上,扣 1 分/处。		
					吊篮配电箱未明示管理信息或管理信息不完善,线路无相应标识,扣 1 分/处。		
			钢丝绳	1	电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施,扣 2 分/台。	10	0.1
					钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物,扣 2 分/根。		
					安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂,扣 1 分/根。		
					安全钢丝绳不悬垂,扣 2 分/根。		
					其他钢丝绳缺陷,扣 1 分/处。		
			吊篮篮框	1	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求,扣 1 分/台。	10	0.1

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
7	基坑工程	10			多层或立体交叉作业未设置防护顶板，扣 1 分/台。		
					吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求，扣 1 分/台。		
					吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品，扣 2 分/处。		
					其他吊篮篮框缺陷，扣 1 分/处。		
			升降作业	2	非专项设计，吊篮内作业人员数量超过 2 人，扣 2 分/台。	10	0.2
					吊篮内仅 1 人作业，未设置作业监护人，扣 1 分/台。		
					吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂在独立设置的专用安全绳上，扣 1 分/人。		
					作业人员未从地面或停层平台进入吊篮，扣 1 分/人。		
					施工荷载超过设计规定或荷载堆放不均匀，扣 1 分/台。		
					天气情况不允许施工时未停止吊篮作业，扣 10 分。		
					其他缺陷总数大于 3 处，扣 1 分。		
			吊篮验收	1	吊篮新装、移位后未履行验收程序，使用未经验收的吊篮，扣 5 分/台。 验收标志不明显，扣 1 分/台。	10	0.1
			其他	1	其他吊篮缺陷，扣 1 分/处。	10	0.1
			基坑支护	1	人工开挖深度较大，存在边坡塌方风险的沟、槽，无支护措施，扣 2 分/处。	10	0.1
					自然放坡坡率大于专项施工方案设计，扣 1 分/处。		
					基坑支护结构不符合设计要求，扣 5 分/处。		
					支护结构水平位移达到报警值未采取有效措施处理，扣 5 分/处。		
			降排水	1	其他缺陷，扣 1 分/处。	10	0.1
					基坑开挖范围内有地下水，未采取有效降水措施，扣 2 分/处。		
					基坑坡顶未设置截水、排水措施，扣 2 分/处。		
					放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取排水措施的，扣 2 分/处。		
					基坑底未设置排水沟和集水井，或排水不及时，扣 2 分/处。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		
			基坑开挖	1	支护结构未达到设计强度提前开挖下层土方，扣 5 分/处。	10	0.1

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					未按设计与施工方案的要求分层、分段开挖，扣 2 分/处。		
					机械在软土作业场所作业，未采取防倾覆措施，扣 2 分/处。		
					开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施，扣 2 分/标段。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		
			坑边荷载	1	基坑边堆载土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，扣 5 分/处。	10	0.1
					基坑边搭设临时设施无建筑设计说明，扣 5 分/处。		
					施工机具、堆载与基坑边缘安全距离不符合规范要求，扣 1 分/处。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		
			安全防护	2	开挖 2m 及以上的基坑，边沿未设置防护栏杆或防护栏杆设置不符合规范要求，扣 1 分/处。	10	0.2
					基坑内未设置供人员上下的通道，或通道设置不符合要求，扣 1 分/处。		
					旋挖机桩口无防护措施，扣 5 分/处。		
					降水井口未设置盖板或围栏，扣 1 分/处。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		
			基坑监测	1	未按要求对基坑进行监测，扣 10 分。	10	0.1
					基坑监测项目不符合设计和规范要求，扣 1 分/项。		
					监测时间间隔不符合方案设计要求，变化速率较大时，未加密监测次数，扣 1 分/处。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		
			支撑拆除	1	基坑支撑拆除无专项施工方案，扣 10 分。	10	0.1
					基坑支撑拆除方式与拆除顺序不符合专项施工方案要求，扣 1 分/处。		
					机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构能力，扣 1 分/处。		
					拆除作业周边无安全警戒范围，扣 2 分/处。		
					拆除作业的工机具未经验收，扣 5 分/台。		
					采用非常规拆除方式，不符合国家现行相关规范要求，扣 2 分/处。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
8	文明施工	12	作业环境	1	基坑内土方机械、作业人员安全距离不符合规范要求，扣 2 分/处。	10	0.1
					上下垂直作业未采取防护措施，扣 2 分/处。		
					在各种管线范围内挖土未设置安全监护人，扣 2 分/处。		
					基坑内积水、泥泞，未及时清理、通行不畅，扣 5 分。		
					其他缺陷，扣 1 分/处。		
			其他	1	基坑超过规范允许规模，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣 10 分。	10	0.1
					深基坑作业前无安全技术交底扣 5 分，安全技术交底内容、及其他信息不完善，扣 2 分/份。		
					其他基坑工程中不符合规范处，扣 1 分/处。		
			文明施工管理	3.6	市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 2.5m，扣 2 分/标段。	10	0.036
					一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 1.8m，扣 2 分/标段。		
					围挡有缺口或洞口，扣 1 分/处。		
					围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣 1 分/标段。		
					未设置车辆冲洗设施，扣 2 分/处。	10	0.036
					施工现场进出口未设置大门，扣 1 分/标段。		
					未设置门卫室，扣 1 分/标段。		
					未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣 1 分/标段。		
					施工现场出入口未设置防疫措施，或未对进出人员进行测温、登记，扣 5 分/标段。	10	0.072
					施工现场主要道路及材料堆场、加工区地面未进行硬化处理，扣 1 分/处。		
					裸露的场地和堆放的土方未采取覆盖、固化或绿化等措施，扣 1 份/标段。		
					施工现场未采取防尘措施，扣 1 分/标段。		
					施工现场未设置排水沟和沉淀池，或排水沟不畅通，扣 1 分/标段。		
					场平、非脚手架楼层内材料未分类按规格码放整齐，扣 1 分/处。		
					脚手架内材料未清理，或未合理分类码放整齐，扣 1 分/楼层。		
					非作业楼层垃圾未归堆覆盖，扣 1 分/楼层。	10	0.072

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					建筑物内垃圾未采用容器或搭设封闭式的垃圾道清运，或凌空抛掷，扣 2 分/处。		
					场平内垃圾未覆盖或未存入封闭式垃圾站内，扣 1 分/标段。		
					高层建筑施工超过 8 层，楼层内未设置水冲式或移动式厕所，或厕所未定期清理、消毒，扣 1 分/标段。		
					施工现场无防暑降温措施，扣 5 分；防暑降温措施不符合法规要求，每处扣 1 分。	10	0.108
					施工区未设置保饮水装置，或饮水装置未上锁，扣 1 分/处。		
					现场无防台防汛方案，扣 10 分；防台防汛方案内容不全，扣 2 分/处。		
					现场无防台防汛措施，扣 5 分；防台防汛物资不满足需求，扣 2 分/处。	10	0.036
					其他文明施工不符合规范处，扣 1 分/处。		
			办公与生活区	3.6	施工作业区、材料存放区与办公区、生活区未设置隔离措施，扣 1 分/标段。	10	0.072
					生活区临舍间距不满足消防要求，扣 1 分/楼间距。		
					生活区临舍防台措施大面积缺失或不符合要求，扣 1 分/标段。		
					生活区未设置密闭垃圾容器，扣 1 分/标段。		
					临舍应设置而未设置临时消防给水系统，扣 1 分/标段。		
					消防水设置不满足规范要求，或灭火器配备不足，扣 1 分/标段。		
					装修阶段未设置临时消防救援场地，扣 1 分/标段。		
					宿舍、办公用房防火等级未达到规范标准，扣 1 分/标段。	10	0.036
					在建工程、库房兼作宿舍，扣 1 分/处。		
					宿舍未设置开启式的窗户，扣 1 分/间。		
					宿舍内生活用品摆放混乱，环境卫生差，扣 1 分/间。	10	0.144
					食堂无排风及冷藏设施，扣 1 分/处。		
					办公生活区未设置灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施，扣 1 分/间。		
					使用燃气的厨房，燃气罐未设置单独的存放间，或加装燃气报警装置，扣 1 分/处。		
					燃气罐存放间使用可燃材料搭设，或无通风措施，或堆放其他物品，扣 1 分/处。		
					在用燃气瓶与备用燃气瓶混放，扣 1 分/处。		

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					厨房未安装烟尘处理器，扣 1 分/间。		
					食堂未取得相关部门的卫生许可证，或未悬挂在制作间的醒目位置，扣 1 分/标段。		
					食堂工作人员未取得年度内的体检合格证，扣 1 分/人。		
					食堂工作人员未穿戴工作服或穿戴不全，扣 1 分/人。		
					食堂未按餐次时间及品种进行留样或留样不全，扣 1 分。		
					生活区电器设备的金属外壳以及与电器设备连接的金属构件未采取妥善的接地与接零保护，扣 2 分/标段。	10	0.072
					生活区用电接线不满足安全规范要求，扣 2 分/标段。		
					配电电器选择或安装不满足规范要求，扣 1 分/处。		
					其他办公与生活区不符合规范处,扣 1 分/处。	10	0.036
			施工消防	4.8	具有火灾、爆炸危险场所未见明显的禁火标识，扣 1 分/处。	10	0.096
					各区域防火间距不足，各 1 分/处。		
					现场消防通道不畅通，或未设置回车场，扣 1 分/标段。		
					施工现场消防栓泵未采用专用配电线路，或未保持不间断供电，扣 2 分/标段。		
					临时消防水泵贮水池、消防栓泵、室内消防竖管、水泵接合器未设置醒目标识，扣 1 分/处。		
					在建工程室外消防水系统分布不符合规范要求，扣 1 分/处。		
					在建工程室内应设置消防水系统而未设置，扣 2 分/处。		
					各结构层未设置室内消防栓接口及消防软管接口，扣 1 分/层。		
					消防水系统设施配置不全，扣 1 分/层。		
					超高层未设置中转水池与加压水泵，扣 1 分/楼。		
					未按规范要求在相关场所未配置灭火器，扣 1 分/处。	10	0.096
					灭火器品种与场所不相适应，扣 1 分/处。		
					灭火器不符合规范要求，扣 1 分/处。		
					施工现场未按规范要求配备应急照明，扣 1 分/处。		

序号	一级指标		二级指标		三级指标		
	检查项	基准分值	检查内容	基础分值	评分细则	评分分值	加权系数
					备用氧气、乙炔、油漆、油漆稀释剂等危化品未专库存放，或存放位置与在建工程防火间距不足，扣 1 分/处。	10	0.096
					危化品的使用过程中存在不符合规范要求，扣 1 分/处。		
					气瓶使用过程中无防倾倒或防晒或防震装置，扣 1 分/处。		
					气瓶间距不足 5 米，或与明火的间距不足 10 米，扣 1 分/处。		
					气瓶附件不全或有损坏，扣 1 分/处。		
					动火作业人员不具备相应资格，扣 1 分/人。	10	0.096
					动火作业点未设置监护人，扣 1 分/处。		
					动火作业场所可燃物未清理，或未设置隔离措施，或在裸露的可燃材料上动火，扣 1 分/处。		
					动火区域防火措施不足，扣 1 分/处。		
					易燃及可燃材料堆场区未配置消防器材，扣 1 分/处。	10	0.048
					用可燃及易燃材料覆盖物料，扣 1 分/处。		
					现场存在流动吸烟现象，扣 1 分/处。	10	0.048
					其他施工消防不符合规范，扣 1 分/处。		

工程建设项目安全生产检查奖惩表

类别	项目排名	项目现场负责人奖惩标准
奖励 (每轮每次)	第一名	奖励 5000 元
	第二名	奖励 3000 元
	第三名	奖励 2000 元
处罚 (每轮每次)	最后一名	处罚 3000 元
	倒数第二名	处罚 2000 元
	倒数第三名	处罚 1000 元

注：每轮排名前三且评分 80 分（含）以上项目，对建设单位项目现场负责人予以经济奖励；每轮排后三且评分低于 80 分（不含）项目，对建设单位项目现场负责人予以经济处罚。