

# 清远市和秧合社农文旅项目一号地块三期工程

## 招标工程量清单

招标人：广东粤清农文旅有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 清远市和秧合社农文旅项目一号地块三期工程

## 招标工程量清单

招标人： 广东粤清农文旅有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		客房区装修群组 3（006/009/010/013/ 017）							
		客房区装修群组 3（006/009/010/013/ 017）合计							
		砌墙工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:新砌墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙, 强度等级:不低于mu7.5 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑 4. 厚度:综合考虑 5. 高度:新砌墙体皆是砌筑至楼板底或梁底(除特别说明外) 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	175.88				
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 20厚预拌水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3747.44				
		砌墙工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土							

		工程							
1	010507007001	300mm高混凝土挡水坎	1. 名称:C25混凝土挡水坎 2. 部位:卫生间墙体下方 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	10.68				
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:C20构造柱 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	10.23				
3	010510003001	过梁	1. 混凝土种类:C20过梁 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.49				
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	t	0.495				
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	t	2.317				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面（干区）CT-01	1. 木纹砖 600*1200mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	807.01				
2	011102003002	块料楼地面(干区)CT-03	1. 防滑砖 600*600mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	118.09				
3	011102003003	块料楼地面(湿区)CT-03	1. 防滑砖 600*600mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整）	m2	15.62				

			6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011102003004	块料楼地面(湿区)CT-06	1. 防滑砖 600*1200mm, 防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆), 面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料(JS) 2mm厚, 根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	237.07				
5	011101001011	抛光水泥	1. 刷抛光水泥三遍(一底、二压光) 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	111.8				
6	011103001002	吸尘地毯楼地面CAR-01	1. 吸尘地毯 2. 橡胶海绵地毯衬垫(地毯底胶) 3. 镀锌角钢支座	m2	5.14				

			4. 综合考虑各种收口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	011105003001	块料踢脚线	1. 防滑砖踢脚线，防水专用填缝剂 2. 瓷砖胶粘剂 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 综合考虑各种收口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	23.49				
8	011105005001	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. . 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	75.42				
9	011105001005	水泥砂浆踢脚线	1. 抛光水泥踢脚线 2. . 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 1:3水泥砂浆打底 4. 10mm厚，按踢脚线标高拉通线 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.53				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011406001001	乳胶漆墙面PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍（一底两面）	m2	2316.86				

			2. 刮白胶腻子两遍 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011406001002	乳胶漆墙面PT-01（湿区）	1. 刷乳胶漆涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 4. 综合考虑含护角条 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	456.37				
3	011204003001	块料墙面CT-02	1. 300*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	324.05				
4	011204003002	块料墙面CT-07	1. 600*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返	m2	324.93				



			5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011204003003	块料墙面CT-10	1. 600*600mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	15.71				
6	011406001003	墙面乳胶漆PT-02	1. 刷涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	657.3				
7	011210006003	轻钢龙骨隔墙-双面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-双面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	326.01				
8	011210006004	轻钢龙骨隔墙-单面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙	m2	102.03				

			-单面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		墙面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001036	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1093.64				
2	011406001004	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	176.3				
3	011302001003	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺	m2	3.75				

			钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢 CS60*27*1.2主龙骨 , A8钢筋吊杆, 双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		天棚工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	M-01	1. 名称: M-01 2. 尺寸:1210*2400mm 3. 门扇材质:桥洞力学板, 内置隔音棉 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、隐藏式闭门器、电子门锁、猫眼、隐藏式防盗门链、自动下落式隔音挡尘条、门密封条 5. 做法详见门表图M-01 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	75.5				
2	010802001004	M-02	1. 名称: M-02 2. 尺寸:1000*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-02 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	64.8				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010802001005	M-03	1. 名称: M-03 2. 尺寸:800*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-03 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	55.68				
4	010802001006	M-04	1. 名称: M-04 2. 尺寸:800*1950mm 3. 门扇材质:10mm钢化玻璃 4. 五金配置:玻璃门夹、挡水条、玻璃门拉手 5. 做法详见门表图M-04 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	49.68				
5	010802001007	M-05	1. 名称: M-05 2. 尺寸:1260*2400mm 3. 门框、门扇材质:实木门框、PU皮门扇 4. 五金配置:含阻尼滑轨、地轮导轨、地面导向轮 5. 做法详见门表图M-05 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.02				
6	010802001008	M-05A	1. 名称: M-05A	m2	3.25				

			2. 尺寸:1300*2500mm 3. 门框、门扇材质:实木门框、PU皮门扇 4. 五金配置:含固定滑轮配件、上下导轨、缓冲器、上滑轮、地面导向轮 5. 做法详见门表图M-05A 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	010802001009	M-05B	1. 名称: M-05B双扇 2. 尺寸:1050*2500mm 3. 门框、门扇材质:实木门框、PU皮门扇 4. 五金配置:含固定滑轮配件、上下导轨、缓冲器、上滑轮、地面导向轮 5. 做法详见门表图M-05B 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.63				
8	010802001010	M-05C	1. 名称: M-05C 2. 尺寸:1260*2500mm 3. 门框、门扇材质:实木门框、PU皮门扇 4. 五金配置:含固定滑轮配件、上下导轨、缓冲器、上滑轮、地面导向轮 5. 做法详见门表图M-05C 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	3.02				

			他工作内容						
9	010802001011	M-05C	1. 名称: M-05C 2. 尺寸:1260*2500mm 3. 门框、门扇材质:实木门框、PU皮门扇 4. 五金配置:含固定滑轮配件、上下导轨、缓冲器、上滑轮、地面导向轮 5. 做法详见门表图M-05C 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.06				
10	010807001001	推拉窗	1. 玻璃推拉窗 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	17.37				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							
1	011507001001	休闲床榻	1. 龙骨: 30*30*3热镀锌方通 2. 实木面层, 含暗藏灯带 3. 做法详见休闲榻大样图 4. 按投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	42.33				
2	011507001002	床屏	1. 轻钢龙骨固定架件 2. PU皮面层, 实木板, 含暗藏灯带 3. 做法详见床屏大样图 4. 按垂直投影面积包干	m2	125.14				

			5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011507003002	洗手台2	1. 名称:洗手台2 2. 柜子规格:1400*600*730mm 3. 材料种类、规格:柜子含层板、侧板、背板、门板、大理石台面、金属饰面、夹板打底、龙骨、不锈钢圆管及柜子各种五金配件等 4. 做法:详见大样图DW-06 5. 含镜子车边、水龙头水盆开孔洞等 6. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	28				
4	011502003001	石材装饰线	1. 米色大理石装饰线 2. 节点C10a/DW-02 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	152.23				
5	01B001	传送梯	1. 传送梯 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	部	1				
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6142.83				
2	粤 011701012004	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1273.69				
3	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架5.2m以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	160.55				
4	粤 011701008001	里脚手架	1. 里脚手架4.8m以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	80.275				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m2	165.61				
2	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 综合考虑图纸、招标	m2	32.68				



			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。						
3	011702008001	反坎	1. 反坎模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m2	212.39				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	39682.01		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		39682.01	
合计			39682.01	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内装修改造工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：室内装修改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室内装修改造工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二次装修							
		二次装修合计							
		客房区装修群组 3（006/009/010/013/ 017）							
		客房区装修群组 3（006/009/010/013/ 017）合计							
		暖通工程							
1	030701003031	3PH	1. 名称:3PH 2. 规格:额定冷/热量 7.2/8.0kW 功率 :2.3kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF≥3.40, 配室外机 、温控器、室内液晶线 控器、空气过滤网、冷 凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	台	5				
2	030701003034	2PH	1. 名称:2PH 2. 规格:额定冷/热量 5.0/6.0kW 功率 :2.0kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF≥3.40, 配室外机	台	18				

			、温控器、室内液晶线 控器、空气过滤网、冷 凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容						
3	030701003032	1PH	1. 名称:1PH 2. 规格:额定冷/热量 2.5/3.4kW 功率 :1.0kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF≥3.40, 配室外机 、温控器、室内液晶线 控器、空气过滤网、冷 凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	台	1				
4	030108003039	GP10	1. 名称:GP10 2. 规格:风量:100m <sup>3</sup> /h 全压:120Pa 功率:3W 噪声值:≤40dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其	台	1				

			他工作内容						
5	030108003040	GP20	1. 名称:GP20 2. 规格:风量:200m3/h 全压:120Pa 功率:50W 噪声值:≤41dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	28				
6	030108003041	P100	1. 名称:P100 2. 规格:风量:1000m3/h 全压:100Pa 功率:180W 噪声值:≤48dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:嵌墙式 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	1				
7	030108003042	P15	1. 名称:P15 2. 规格:风量:150m3/h 全压:100Pa 功率:40W 噪声值:≤45dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:嵌墙式 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	3				
8	030703013009	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:φ110 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	个	3				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
9	030703021007	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格:400*300*300 3. 材质:钢板 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
10	030703021008	接管箱	1. 名称:接管箱 2. 规格:600*200*300 3. 材质:钢板 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	3				
11	030702001052	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	64.94				
12	031001004037	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 φ6.4 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	130.09				

			<p>规范要求</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
13	031001004038	铜管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷媒</p> <p>3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 <math>\phi 12.7</math></p> <p>4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m	7.86				
14	031001004039	铜管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷媒</p> <p>3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 <math>\phi 15.9</math></p> <p>4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m	122.23				
15	031001001035	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷凝水</p> <p>3. 材质、规格:UPVC DN20</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板</p>	m	53.316				



			材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
16	031001001036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	0.301				
17	030703001110	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	22				
18	030703001111	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
19	030703001112	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*120	个	26				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
20	030703001113	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	9				
21	030703007079	侧送风口	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 规格:200*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
22	030703007080	侧送风口	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 规格:250*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
23	030703007082	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	39				
24	030703007083	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	个	1				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
25	030703007084	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:200*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	9				
26	030703007085	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:150*150 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	4				
		暖通工程合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给排水工程							
1	031001006088	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	447.29				
2	031001006089	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	45.55				

			单所需的工作内容						
3	031001006090	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	187.75				
4	031001006097	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.61				
5	031001006091	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	353.55				
6	031001006092	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	49.79				

7	031001006093	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	138.5				
8	031001006094	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	141.1				
9	031001006095	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	113.31				
10	031001006096	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	85.91				
11	031004014015	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口	个	8				

			2. 型号、规格:DN75 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	031003001013	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	6				
13	031003001015	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	44				
14	031002003011	套管	1. 名称、类型:防水套管开孔制作安装 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	92				
15	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:墙面埋管凿槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	502.14				
		给排水工程合计							
		客房区卫生洁具							
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房下排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	26				
2	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷	组	2				

			2. 规格、类型:客房墙排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
3	031004006003	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:仓库卫生间、员工洗手间蹲厕 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
4	031004001001	浴缸	1. 材质:亚克力 2. 规格、类型:独立浴缸 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:太空铝 2. 规格、类型:员工洗手间成品洗手台柜 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
6	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:抛光镀铬 2. 组装形式:客房花洒 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	28				
7	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房柱	组	28				

			体台盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
8	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房台上盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	28				
9	031004014016	挂钩	1. 材质:抛光镀铬 2. 型号、规格:挂钩 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	112				
10	031004014017	层板	1. 材质:本色拉丝 304不锈钢 2. 型号、规格:层板 W1000*D300*H12 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	28				
11	031004014018	层板	1. 材质:亮银色 304不锈钢 2. 型号、规格:层板 W370*D100*H12 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	28				
12	031004014019	长条地漏	1. 材质:奶油风 铜拉丝 2. 型号、规格:淋浴间长条地漏 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32				
13	031004014020	纸巾架	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:纸巾架 W160*D100*H83	个	28				



			3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
14	031004014021	洗护墙挂收纳（锁盖）	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:洗护墙挂收纳（锁盖） 材料尺寸 W47*D82*H60 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	84				
15	031004014022	地漏	1. 材质:奶油色 铜镀铬 2. 型号、规格:卫生间地漏 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	29				
16	031004014023	淋浴间把手	1. 材质:抛光镀铬 304不锈钢 2. 型号、规格:淋浴间把手 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	28				
17	031004014024	挂衣绳	1. 材质:ABS壳体, 铝底片, 钢丝绳 2. 型号、规格:挂衣绳 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	28				
18	031004003005	洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:洗消间不锈钢水槽柜, 双槽特厚, W1000*D500*H800+120 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	3				
19	031004003006	洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:成品消洗台, 三槽水池柜	组	2				

			， W1750*D600*H800+120 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		客房区卫生洁具合计							
		照明工程							
1	030412004168	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:3W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线盒、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.43				
2	030412004169	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:5W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线盒、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	447.19				
3	030412004170	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:8W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线盒、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见	m	377.62				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030412004260	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:1.5W/m 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
5	030412004171	床头夜灯	1. 名称:床头夜灯 2. 规格型号:1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	54				
6	030412004172	LED射灯	1. 名称:可调角度射灯 2. 规格型号:3W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	29				
7	030412004173	圆形下照灯	1. 名称:圆形下照灯 2. 规格型号:10W	套	0				

			3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030412004174	圆形下照灯	1. 名称:圆形下照灯 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	0				
9	030412004175	圆形下照灯（带应急）	1. 名称:圆形下照灯（带应急） 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	39				
10	030412004176	嵌墙地脚灯	1. 名称:嵌墙地脚灯 2. 规格型号:1W 3. 安装形式:嵌墙装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	56				

			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030412004177	嵌入式圆形下照灯	1. 名称: 嵌入式圆形下照灯 2. 规格型号: 8W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	51				
12	030412004178	嵌入式圆形下照灯 (带应急)	1. 名称: 嵌入式圆形下照灯 (带应急) 2. 规格型号: 8W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	34				
13	030412004179	嵌入式圆形下照灯 (带应急)	1. 名称: 嵌入式圆形下照灯 (带应急) 2. 规格型号: 12W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	70				

			等						
14	030412001010	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				75.87
15	030412001011	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:15W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				75.87
16	030412004259	照画壁灯	1. 名称:照画壁灯 2. 规格型号:3W 3. 安装形式:按图纸 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
17	030411006036	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体	个	650				

			开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
18	030404034077	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	43				
19	030404034078	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	52				
20	030404034079	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				
21	030404034080	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A	个	31				

			3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
22	030404034081	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
23	030404034082	四联双控开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	56				
24	030404034119	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				



25	030404034083	勿扰开关面板	1. 名称:勿扰开关面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				
26	030404034084	门铃扬声器	1. 名称:门铃扬声器 2. 规格型号:满足要求 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				
27	030404034085	主控制开关(插卡取电)	1. 名称:主控制开关(插卡取电) 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				
28	030404035033	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见	个	497				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030404035034	单相二三级防溅插座	1. 名称:单相二三级防溅插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				
30	030404035035	带快充USB二、三极插座	1. 名称:带快充USB二、三极插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	57				
31	030411006037	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	879				
32	030411001158	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	3205.42				

			<p>及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
33	030411001160	配管	<p>1. 名称:电线管</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:PC25</p> <p>4. 配置形式:综合考虑</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	2322.31				
34	030411004099	配线	<p>1. 名称:绝缘电线</p> <p>2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm<sup>2</sup></p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	9745.56				
35	030411004100	配线	<p>1. 名称:绝缘电线</p>	m	7379.41				

			2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		照明工程合计							
		智能化工程							
1	030411001163	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	272.88				
2	030411001164	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、	m	795.08				

			支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030411004101	管内穿线 WDZ-RYJSP-6x1.0mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-6x1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	294.43				
4	030502005010	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称: 6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1274.19				
5	030502012027	AP面板	1. 名称:AP面板 2. 底盒材质、规格:含暗装底盒 3. 安装方式: 吸顶安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	41				47.96
6	030502012028	双口面板(电话/网络插座)	1. 名称:双口面板(电话/网络插座) 2. 底盒材质、规格:含暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求	个	41				68.89

			5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
7	030502012029	双口面板(有线电视 /网络插座)	1. 名称: 双口面板(有线 电视/网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含 暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	40				68.89
8	030904003028	紧急报警按钮	1. 名称: 紧急报警按钮 2. 规格、型号: 按设计 要求 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、本体安 装及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等	个	53				
		智能化工程合计							
		一次机电							
		一次机电合计							
		006栋							
		006栋合计							
		给排水工程							
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水 管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接	m	1.73				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	16.19				
3	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	8.77				
4	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.73				
5	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	24.66				

			计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
6	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.43				
7	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	24.36				
8	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	14.44				
9	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	98.72				



			规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
10	031001001037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	25.601				
11	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	31.68				
12	031004014025	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				

15	031003001001	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	6				
16	031003013002	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
17	031003013003	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	124.06				
2	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	44.91				

			规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
3	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	2.23				
4	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	12.32				
5	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	6.56				

6	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.37				
7	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9				
8	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.88				
9	031002001023	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆	kg	48.78				

			两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
10	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	62				
11	030901008002	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	4				
12	030703001050	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
13	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013003	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	5				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:006-AL 3. 安装方式:嵌入式	台	1				

			4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030404017117	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:006-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017118	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:006ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017119	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404017120	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	台	3				

			价说明、国家相关规范等						
6	030404017121	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
7	030404017122	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:006PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030412004211	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
9	030412004212	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见	套	3				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	030412004213	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
11	030412004214	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
12	030412004217	双面多信息复合灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				



13	030412004218	双面方向标志灯（单向）	1. 名称:双面方向标志灯（单向） 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
14	030412005024	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	10				
15	030412005025	座灯头	1. 名称:座灯头 2. 型号:满足要求 3. 安装形式:墙壁安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
16	030411006046	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接	个	55				

			线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
17	030404034107	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	2				
18	030404034108	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时 开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	5				
19	030404035043	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插 座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	5				
20	030411006047	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒	个	11				

			<p>2. 材质:综合考虑</p> <p>3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
21	030411001301	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG20</p> <p>4. 配置形式:明敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	134.76				
22	030411001302	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG20</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招</p>	m	83.62				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
23	030411001303	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.58				
24	030411001304	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.5				
25	030411001305	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要	m	23.86				

			<p>求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
26	030411001306	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG32</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	14.05				
27	030411002065	金属线槽150*75	<p>1. 名称:金属线槽</p> <p>2. 规格:150*75</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	21.63				
28	030411002066	金属线槽100*50	<p>1. 名称:金属线槽</p> <p>2. 规格:100*50</p>	m	18.73				

			3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030413001031	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	48.44				
30	030411004117	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	197.06				
31	030411004118	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	316.38				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
32	030411004119	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60.54				
33	030411004120	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	702.21				
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001307	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、	m	363.08				

			支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004121	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	141.84				
3	030411004122	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	351.45				
4	030411002067	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见	m	19.92				



			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030413001032	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	38.752				
6	030904008033	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
7	030904007012	壁挂式扬声器	1. 名称:壁挂式扬声器 2. 安装方式:壁挂式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
8	030904008034	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
9	030904001018	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17				

10	030904005014	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
11	030904003034	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
12	030904008035	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
13	030904003035	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
14	030904006002	消火电话分机	1. 名称:消火电话分机 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001284	配管	1. 名称:电线管	m	10				

			2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411001200	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80.24				
3	030411004123	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m	257.89				

			等						
4	030502007013	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	257.89				
5	030411005013	弱电接线箱	1. 名称: 弱电接线箱 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
6	030502001029	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
7	030502001030	42U 弱电机柜	1. 名称: 42U机柜 2. 设备型号: 满足图纸要求 3. 安装方式: 机房安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1267.63
8	030502001031	144芯ODF	1. 名称: 144芯ODF 2. 设备型号: 满足图纸要求 3. 安装方式: 机房安装	台	1				1267.63

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
9	031101042018	24口交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 设备型号: 满足设计 要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				2560.9 2
10	031101042019	8口交换机	1. 名称: 8口交换机 2. 设备型号: 满足设计 要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				2560.9 2
11	031101042020	电话交换机	1. 名称: 电话交换机 2. 设备型号: 满足设计 要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				2560.9 2
12	030502001032	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线 架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接 线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计	台	1				

			价说明、国家相关规范等						
13	030502017012	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
14	030502009001	光纤跳线	1. 名称: 光纤跳线 2. 规格: 综合考虑, 楼层端光纤配线架与交换机跳接 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	144				14.22
15	030502009002	网络跳线	1. 名称: 网络跳线 2. 规格: 综合考虑, 楼层端光纤配线架与交换机跳接 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	6				14.22
16	030411002068	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65.77				
17	030411002130	金属线槽400*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 400*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用	m	10				

			4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
18	030413001033	一般支架制作安装	1. 名称: 线槽支架 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数: 红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	122.81				
19	030507008002	摄像机	1. 名称: 摄像机 2. 规格: 满足要求 3. 室内, 含支架、接线盒、接地、调试等 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				531.93
20	030502005016	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称: 6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20				
21	031101007003	不间断电源设备	1. 名称: 不间断电源UPS 2. 规格: 10kVA 3. 不间断电源调试 4. 包含基础型钢制作安装、箱体、电池安装、接地、单机调试、接线等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				22686.08

22	011104004002	全钢防静电地板	1. 支架高度、材料种类:600mm*600mm全钢防静电地板, 支架高300mm 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	41				
		智能化工程合计							
		009栋							
		009栋合计							
		给排水工程							
1	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	3.84				
2	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9.93				
3	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	4.61				



			单所需的工作内容						
4	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9				
5	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	8.36				
6	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	10.33				
7	031001006098	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.46				

8	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.9				
9	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	46.56				
10	031001001003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	19.42				
11	031001006038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	27.26				

			单所需的工作内容						
12	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
13	031002003005	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
14	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	8				
15	031003013006	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
16	031003013007	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001022	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	95.35				

			单所需的工作内容						
2	030901001023	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	25.89				
3	030901001024	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.05				
4	030901001025	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	8.14				
5	030901001026	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内	m	3.51				

			2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
6	030901001027	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.87				
7	030901001028	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.53				
8	031002001025	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规	kg	45.22				

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	51				
10	030901008010	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	4				
11	030703001114	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
12	030703001057	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
13	030901006019	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
14	030901006009	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN65 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013005	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱	组	5				

			，2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017140	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				
2	030404017141	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL4 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017142	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
4	030411006049	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见	个	15				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030411001315	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73.8				
6	030411001316	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.84				
7	030411001317	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷	m	18.08				



			<p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
8	030411002075	金属线槽200*100	<p>1. 名称:金属线槽</p> <p>2. 规格:200*100</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	23.32				
9	030411002076	金属线槽150*75	<p>1. 名称:金属线槽</p> <p>2. 规格:150*75</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	7.02				
10	030411002077	金属线槽100*50	<p>1. 名称:金属线槽</p> <p>2. 规格:100*50</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计</p>	m	29.29				

			价说明、国家相关规范等						
11	030413001037	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	115.52				
12	030411004131	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	147.59				
13	030411004132	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	550.55				
		电气工程合计							
		消防电工程							

1	030411001318	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	176.97				
2	030411004133	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	90.45				
3	030411004134	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	216.33				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030411002078	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.99				
5	030413001038	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	63.92				
6	030904008039	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
7	030904001020	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				
8	030904005016	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	个	4				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030904003038	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
10	030904008040	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
11	030904003039	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001214	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用	m	112.26				

			7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004135	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm2	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号、规格: WDZ-RYJSP-4x1.0mm2 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	197.37				
3	030502007015	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	197.37				
4	030411005015	弱电接线箱	1. 名称: 弱电接线箱 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
5	030502001035	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				

6	031101042022	24口交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 设备型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2560.92
7	030502001036	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030502017014	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
9	030411002079	金属线槽200*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.42				
10	030411002080	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见	m	38.87				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030413001039	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	122.07				
		智能化工程合计							
		010栋							
		010栋合计							
		给排水工程							
1	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.28				
2	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	12.99				
3	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa	m	4.49				



			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	20.25				
5	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13				
6	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	3.16				
7	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接	m	89.45				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001001038	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.712				
9	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	27.78				
10	031004014008	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
11	031002003006	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
12	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规	个	8				

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
13	031003013008	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	2				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001030	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	118.38				
2	030901001031	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	49.04				
3	030901001032	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接	m	14.38				

			5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	030901001033	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	18.36				
5	030901001034	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.14				
6	030901001035	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	20.64				

			规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
7	030901001037	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.95				
8	031002001026	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	57.13				
9	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	80				
10	030901008011	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	4				
11	030703001115	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				

12	030901006020	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013006	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	5				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017143	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:009-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017144	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:010-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017145	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:010-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见	台	1				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030404017146	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:009/010ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017147	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
6	030404017148	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:009/010PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
7	030404017149	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DTAP 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030404017150	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1				

			2. 型号:ZALG-1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030404017151	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZALE-1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
10	030404017152	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
11	030412004228	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接、接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
12	030412004229	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源	套	5				



			3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	030412004230	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	10				
14	030412004231	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
15	030412004234	双面多信息复合灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调	套	3				

			试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
16	030412005028	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	3				
17	030412005029	座灯头	1. 名称:座灯头 2. 型号:满足要求 3. 安装形式:墙壁安装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	2				
18	030411006050	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	43				
19	030404034109	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关	个	1				

			2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
20	030404034110	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
21	030404035046	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
22	030404035047	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见	个	1				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
23	030411006051	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
24	030411001319	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.4				
25	030411001320	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线	m	65.3				

			<p>盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
26	030411001321	配管	<p>1. 名称: 镀锌电线管</p> <p>2. 材质: 钢制</p> <p>3. 规格: JDG25</p> <p>4. 配置形式: 明敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	2.82				
27	030411001322	配管	<p>1. 名称: 镀锌电线管</p> <p>2. 材质: 钢制</p> <p>3. 规格: JDG25</p> <p>4. 配置形式: 暗敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	3.4				

28	030411001323	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16				
29	030411001324	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.65				
30	030411001325	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	1.93				

			及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
31	030411001326	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.48				
32	030411001327	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	5.45				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
33	030411002081	金属线槽200*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.21				
34	030411002082	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.07				
35	030411002083	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29				
36	030413001040	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	kg	85.25				



			等						
37	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.79				
38	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.04				
39	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZBN-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	28.68				
40	030411004136	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、	m	133.67				

			绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
41	030411004137	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: 型号: WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	265.08				
42	030411004138	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: 型号: WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.26				
43	030411004139	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 规格: 型号: WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装	m	575.12				

			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001328	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	194.51				
2	030411004140	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	81.17				

3	030411004141	信号线 WDN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	274.02				
4	030411002084	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.56				
5	030411002085	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.67				
6	030413001041	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	kg	42.62				

			等						
7	030904008041	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
8	030904007015	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
9	030904008042	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
10	030904001021	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	29				
11	030904005017	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
12	030904003040	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装	个	4				

			3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
13	030904008043	输入模块	1. 名称:编码型输入模 块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	15				
14	030904003041	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	5				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001225	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要 求 6. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、管沟开槽 及恢复、墙体开孔、修 补、配件及管件安装、 支吊架制作安装、接线 盒(箱)安装、防腐油 漆、标识、接地等相关 费用 7. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	98.16				
2	030411004142	管内穿线 WDZ-RYJSP-	1. 名称:管内穿线	m	192.71				

		4x1.0mm <sup>2</sup>	2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030502007016	2芯皮线光缆	1. 名称:2芯皮线光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	192.71				
4	030411005016	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
5	030502001037	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架 2. 安装方式:壁挂安装 3. 规格:24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
6	031101042023	24口交换机	1. 名称:24口交换机 2. 设备型号:满足设计要求 3. 安装方式:机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见	台	1				2560.92

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030502001038	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030502017015	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
9	030411002086	金属线槽200*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.78				
10	030411002087	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.99				
11	030413001042	一般支架制作安装	1. 名称: 线槽支架 2. 敷设方式: 综合考虑	kg	85.25				



			3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		智能化工程合计							
		013栋							
		013栋合计							
		给排水工程							
1	031001006058	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	0.83				
2	031001006059	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	11.08				
3	031001006099	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	10.24				

			单所需的工作内容						
4	031001006063	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	11.34				
5	031001006064	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	14.39				
6	031001006065	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	63.78				
7	031001001039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	28.178				

			7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	35.96				
9	031004014010	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
10	031004014011	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
11	031002003008	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
12	031003013011	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
13	031003013012	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							

1	030901001046	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	81.43				
2	030901001047	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	29.25				
3	030901001048	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.83				
4	030901001049	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管	m	6.61				

			3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	030901001050	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.46				
6	030901001051	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.27				
7	030901001052	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍	m	9				

			6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	030901001053	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.95				
9	031002001028	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	37.98				
10	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	43				
11	030901008012	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	3				
12	030703001116	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	个	2				

			单所需的工作内容						
13	030703001118	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
14	030901006021	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
15	030901006023	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN65 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013008	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	3				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017159	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:011-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017160	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:012-AL 3. 安装方式:嵌入式	台	1				

			4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030404017161	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:012-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017162	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:011/012ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017163	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
6	030404017164	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL5 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	台	1				



			价说明、国家相关规范等						
7	030404017165	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
8	030411006054	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
9	030411001336	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	45.88				
10	030411001337	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制	m	9.6				

			3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030411001338	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.15				
12	030411001339	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、	m	9.7				

			支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	030411002094	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.02				
14	030413001046	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	75.56				
15	030408001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.37				
16	030411004150	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-	m	186.86				

			BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030411004151	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	166.44				
18	030411004152	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	228.03				
19	030411004153	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-16mm <sup>2</sup>	m	29.05				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001340	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	104.61				
2	030411004154	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	138.57				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030411002095	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.96				
4	030413001047	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	31				
5	030904008047	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
6	030904001024	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				
7	030904008048	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	个	11				

			价说明、国家相关规范等						
8	030904003045	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001240	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.36				
2	030411004155	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	93.41				
3	030502007018	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑	m	93.41				

			3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030411005018	弱电接线箱	1. 名称: 弱电接线箱 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
5	030411002096	金属线槽150*75	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.63				
6	030411002097	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.99				
7	030413001048	一般支架制作安装	1. 名称: 线槽支架 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数: 红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招	kg	63.95				



			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		智能化工程合计							
		017栋							
		017栋合计							
		给排水工程							
1	031001006077	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	2.12				
2	031001006078	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.49				
3	031001006079	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.77				
4	031001006100	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa	m	18.74				

			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	031001006101	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.99				
6	031001006084	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	16.94				
7	031001006085	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	11.3				
8	031001006086	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接	m	93.9				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	031001001040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	35.756				
10	031001006087	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	39.41				
11	031004014013	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
12	031004014014	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
13	031002003010	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	个	2				

			单所需的工作内容						
14	031003001011	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
15	031003001012	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	6				
16	031003013015	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
17	031003013016	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001062	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	123.46				
2	030901001063	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢	m	45.38				

			管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
3	030901001064	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.76				
4	030901001065	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	21.77				
5	030901001066	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两	m	4.19				

			遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
6	030901001067	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	21.03				
7	030901001069	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	15.72				
8	031002001030	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	56.97				
9	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格	个	76				

			:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
10	030901008013	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	4				
11	030703001117	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
12	030901006022	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013010	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	5				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017180	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:013-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	台	1				

			等						
2	030404017181	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:017-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017182	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:013/017ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017183	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				
5	030404017184	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL5 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
6	030404017185	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL6 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、	台	1				



			接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
7	030404017186	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:013/017PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
8	030404017187	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
9	030412004252	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志 灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	1				
10	030412004253	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属	套	3				

			软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030412004254	单向方向指示灯	1. 名称: 单向方向指示灯 2. 型号: 5W, LED光源 3. 安装形式: 吊装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				
12	030412004255	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: 1W, LED光源 3. 安装形式: 壁装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
13	030412004258	单面多信息复合灯	1. 名称: 单面多信息复合灯 2. 型号: 5W, LED光源 3. 安装形式: 吊装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招	套	2				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030412005033	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
15	030412005034	座灯头	1. 名称:座灯头 2. 型号:满足要求 3. 安装形式:墙壁安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
16	030411006057	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	48				
17	030404034117	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层	个	1				

			<p>的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
18	030404034118	声控感应延时开关	<p>1. 名称:声控感应延时开关</p> <p>2. 规格型号:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	7				
19	030404035050	单相二三级插座	<p>1. 名称:单相二三级插座</p> <p>2. 规格:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	2				
20	030411006058	开关、插座盒	<p>1. 名称:开关、插座盒</p> <p>2. 材质:综合考虑</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	10				

21	030411001352	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	119.55				
22	030411001353	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	89				
23	030411001354	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	32.29				

			及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030411001355	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.5				
25	030411002108	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.73				
26	030411002109	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补	m	20.15				

			) 漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
27	030413001052	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍 , 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	kg	77.51				
28	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY- 5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	33.64				
29	030411004164	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB- BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	171.21				
30	030411004165	配线	1. 名称:绝缘电线	m	313.95				

			2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
31	030411004166	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	521.31				
32	030411004167	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-16mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.67				
		电气工程合计							



		消防电工程							
1	030411001356	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	214.9				
2	030411004168	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65.52				
3	030411004169	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见	m	271.35				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030411002110	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.72				
5	030413001053	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	40.69				
6	030904008055	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
7	030904007018	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
8	030904008053	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	个	5				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030904001026	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				
10	030904005020	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
11	030904008054	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
12	030904003048	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001258	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求	m	93.46				

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004170	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	151.76				
3	030502007020	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	151.76				
4	030411005020	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
5	030502001043	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装	台	1				

			3. 规格：24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031101042026	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 设备型号：满足设计要求 3. 安装方式：机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2560.92
7	030502001044	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装方式：壁挂安装 3. 规格：12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030502017018	光纤适配器	1. 名称：1光纤适配器 2. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
9	030411002111	金属线槽150*75	1. 名称：金属线槽 2. 规格：150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m	21.66				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	34806.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		34806.54	
合计			34806.54	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内机电装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内机电装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：室内机电装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室内机电装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		002							
		002合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	8.74				
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，厚度综合考虑 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	6.43				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.29				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010503005001	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.53				
3	010507004001	台阶	1. 构件的类型:台阶 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.56				
4	010507007002	150mm高C20门槛	1. 名称:C20混凝土门槛 2. 部位:门槛 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.14				
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.015				
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.081				

		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001001	楼梯地面装饰	1. 砂纸打磨光滑处理 2. 喷2遍透明罩面剂 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.28				
2	011101001002	抛光水泥地面一	1. 砂纸打磨光滑处理 2. 喷2遍透明罩面剂 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	140.06				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面涂料							
1	011407001001	白色无机涂料（PT-18）	1. 喷或刷白色无机涂料一底两面 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚 DP M15砂浆（1：1：6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 界面剂一道 5. 部位：内墙 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	228.9121				
		墙面涂料合计							
		003、004							
		003、004合计							
		砌筑工程							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强	m3	1.32				

			度等级:红砖, 厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007003	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.17				
2	010503005018	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.51				
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.032				
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	t	0.175				

			他工作内容						
		钢筋混凝土工程合计							
		屋面装饰工程							
1	010901003001	阳光板屋面 (SF-04)	1. 16mm厚阳光板屋面 2. 其他详图纸 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	193.63				
2	011207001001	木纹铝屋面 (MT-06)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木纹铝板面层 MT-06 2. 铝板厚度1.8mm 3. 剖面节点4-4 4. 工程量按水平投影计算 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	21.34				
3	011207001002	木纹铝屋面 (MT-06)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木纹铝板面层 2. 铝板厚度1.8mm 3. 剖面节点1-1、2-2、3-3 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	164.24				
		屋面装饰工程合计							
		006							
		006合计							
		砌筑工程							
1	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 红砖, 厚度综合考虑 2. 墙体类型: 外墙	m3	71.33				

			3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010401005011	空心砖墙	1. :空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖, 自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.184				
3	010401012013	砖砌排气孔	1. 砖砌排气孔 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.2				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010505008003	预制雨篷	1. 构件的类型:预制雨篷 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.18				
2	010503005019	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	1.82				

			他工作内容						
3	010515001045	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.049				
4	010515001046	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.268				
5	010507005007	扶手、压顶	1. 构件的类型:排气孔 压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.1				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001044	楼梯地面装饰	1. 砂纸打磨光滑处理 2. 喷2遍透明罩面剂 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	35.32				
2	011101001062	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼	m2	55.01				

			板平整) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011107002004	加建台阶	1. 25厚 DS M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)面层, 抹面抛光打磨 2. 界面剂1道 3. 加气混凝土砌块砌台阶 4. 150厚 C20混凝土素土夯实, 密实度>95% 5. 素土回填, 夯实, 密实度>95% 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.4				
		楼地面工程合计							
		天棚工程							
1	011406001008	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	44.28				
2	011302001003	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶 (乳胶漆) PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板, 专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢	m2	45.93				



			CS60*27*1.2主龙骨 ， A8钢筋吊杆， 双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		天棚工程合计							
		007、008							
		007、008合计							
		砌筑工程							
1	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	15.05				
2	010401005002	空心砖墙	1. :空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖， 自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	6.724				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007005	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标	m3	5.23				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010503005020	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3. 6021				
3	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0. 082				
4	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0. 445				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011107002002	加建台阶	1. 砂纸打磨光滑处理 , 喷2遍透明罩面剂 2. 离阳角50mm处拉槽 5x5 3. 现浇300mm厚C20细石 混凝土 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	17. 44				
2	011101001010	防腐木台阶	1. WD- 02, 125*3000/4000x25m	m2	11. 32				

			m绿色防腐木 2. 专用工程塑胶固定连接件 50X50X3mm厚镀锌钢方通龙骨，间距350mm布置 3. 现浇200厚C20混凝土台阶 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010507001001	散水、坡道	1. 20厚1:3水泥砂浆保护层，设分隔缝，分格面积为1m2 2. 10 厚低强度等级砂浆隔离层 3. 20厚挤塑聚苯板保温隔热板 4. 3厚高聚物改性沥青防水卷材 5. 2厚高聚物改性沥青涂料 6. 20厚WS M15水泥砂浆找平层，刷基层处理剂一遍 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 8. 100mmC20坡道 9. 钢筋混凝土屋面板 10. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.31				
4	011101001068	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼	m2	91.52				

			板平整) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011102003002	块料楼地面(湿区)CT-03(洗消室)	1. 防滑砖 600*600mm, 防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆), 面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料(JS) 2mm厚, 根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.06				
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001002	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶(乳胶漆)PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板, 专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨, A8钢筋吊杆, 双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	1.03				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011302001012	木纹铝板天棚MT-06	1. M8全丝吊杆，配套挂件 2. 50mm轻钢龙骨 3. Z型龙骨吊件、Z型龙骨(配套件) 4. 勾搭式天花板(木纹铝板 1350*4000*1.8mm厚) 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	28.88				
3	011406001002	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	40.45				
4	011302001013	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶(质感漆)PT-07	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	12.2				

		天棚装饰工程合计							
		其他装饰工程							
1	011506001001	加建雨篷	1. 16mm厚阳光板面 +1. 8mm厚木纹铝板造型封面 2. 40*40*4角钢龙骨，10mm厚镀锌钢板，M16化学螺栓锚固 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	30.06				
		其他装饰工程合计							
		009							
		009合计							
		砌筑工程							
1	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	28.01				
2	010401012014	砖砌排气孔	1. 砖砌排气孔 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.2				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010503005021	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招	m3	1.76				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010515001049	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.041				
3	010515001050	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.221				
4	010507005008	扶手、压顶	1. 构件的类型:排气孔压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.1				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001065	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m2	92.28				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011406001009	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	40.76				
2	011302001004	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	51.52				
		天棚装饰工程合计							
		010							
		010合计							
		砌筑工程							
1	010402001016	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	40.59				



			4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010401005013	空心砖墙	1. 空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖，自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.202				
3	010401012016	砖砌排气孔	1. 砖砌排气孔 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.2				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007015	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.4				
2	010503005022	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.6				
3	010515001053	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢	t	0.057				

			<p>Φ10以内</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
4	010515001054	现浇构件钢筋	<p>1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	t	0.309				
5	010507005009	扶手、压顶	<p>1. 构件的类型:排气孔压顶</p> <p>2. 混凝土强度等级:C25</p> <p>3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m3	0.1				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001069	抛光水泥PT03	<p>1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光）</p> <p>2. 5mm水泥基自流平</p> <p>3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆）</p> <p>4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整）</p> <p>5. 综合考虑各种收口</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m2	92.76				
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011406001003	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍	m2	42.32				

			2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水 泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥 石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地方 相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容						
2	011302001005	轻钢龙骨硅酸钙板吊 顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板 ，专用不锈钢或配套螺 钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙 骨、轻钢 CS60*27*1.2主龙骨 ，A8钢筋吊杆，双向吊 点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地方 相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	37.3				
		天棚装饰工程合计							
		011、012							
		011、012合计							
		砌筑工程							
1	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级:红砖，厚度综 合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门 窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地方 相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其	m3	51.74				

			他工作内容						
2	010401005005	空心砖墙	1. :空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖，自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.736				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007008	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	5.35				
2	010503005023	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.69				
3	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.064				
4	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	t	0.347				

			他工作内容						
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001070	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	57.18				
		楼地面工程合计							
		屋面装饰工程							
1	010901003002	阳光板屋面（SF-04）	1. 16mm厚阳光板屋面 2. 其他详图纸 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	79.74				
		屋面装饰工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011406001004	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	22.49				
2	011302001006	轻钢龙骨硅酸钙板吊	1. 刷涂料三遍	m2	39.56				

		顶（乳胶漆）PT-08	2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		天棚装饰工程合计							
		013							
		013合计							
		砌筑工程							
1	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	32.35				
2	010401005014	空心砖墙	1. :空心造型砖200*200*100mm水泥空心砖，自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.36				

3	010401012017	砖砌排气孔	1. 砖砌排气孔 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.2				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010503005024	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.44				
2	010515001057	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.031				
3	010515001058	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.168				
4	010507005010	扶手、压顶	1. 构件的类型:排气孔 压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.1				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							

1	011101001066	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	52.32				
2	011102003001	块料楼地面CT-03布草间	1. 防滑砖 600*600mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.12				
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011406001001	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	30.38				



2	011302001007	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	31.91				
		天棚装饰工程合计							
		015、016							
		015、016合计							
		砌筑工程							
1	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	40.73				
2	010401005007	空心砖墙	1. :空心造型砖200*200*100mm水泥空心砖，自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	2.33				

			他工作内容						
3	010401012010	砖砌排气孔	1. 砖砌排气孔 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.4				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007010	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.18				
2	010503005025	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.94				
3	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.045				
4	010515001030	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.244				
5	010507005006	扶手、压顶	1. 构件的类型:排气孔压顶 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.2				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001071	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	121.44				
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001008	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.5				
2	011302001014	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-01	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍	m2	25.1				

			3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011406001005	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.39				
		天棚装饰工程合计							
		017							
		017合计							
		砌筑工程							
1	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖，厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	34.02				

2	010401005015	空心砖墙	1. :空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖，自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.95				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010503005026	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.74				
2	010515001061	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.05				
3	010515001062	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.272				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001072	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找	m2	93.9				

			平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011406001006	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	30.18				
2	011302001009	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	50.08				
		天棚装饰工程合计							
		018、019							
		018、019合计							
		砌筑工程							

1	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖, 厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	20.46				
2	010401005009	空心砖墙	1. :空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖, 自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.73				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007012	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.34				
2	010503005027	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.36				
3	010515001037	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标	t	0.062				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	010515001038	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.339				
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001073	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	69.3				
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001015	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（质感漆）PT-07	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标	m2	14.63				



			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011406001007	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	62.47				
		天棚装饰工程合计							
		021、022、025							
		021、022、025合计							
		屋面装饰工程							
1	011506001002	屋面雨篷	1. 16mm厚阳光板面+1.2mm啡色铝竹藤封 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	56.63				
		屋面装饰工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:红砖,厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑各种封堵门窗洞口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	139.61				

			他工作内容						
2	010401005010	空心砖墙	1. :空心造型砖 200*200*100mm水泥空心砖，自然白色 2. 水泥浆连接 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.68				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010507007013	其他构件	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	7.63				
2	010503005028	过梁	1. 预制混凝土过梁C25 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	8.99				
3	010515001041	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.185				
4	010515001042	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	t	1.007				

			他工作内容						
		钢筋混凝土工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001067	抛光水泥PT03	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	298.6				
2	011101001039	楼梯地面装饰	1. 找平层厚度、砂浆配合比:25厚DSM20砂浆面层，抹面抛光打磨 2. 界面剂一道 3. 其他详图纸 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1				
		楼地面工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001011	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-08	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	263.27				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外立面工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21257.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：外立面工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	21257.39	
合计			21257.39	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外立面工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外立面工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：外立面工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：外立面工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：外立面工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：外立面工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建道路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砖砌景墙1、2、3组合							
1	010401003001	陶土烧结砖景墙	1. 200*100*50厚陶土红烧结砖景墙，白水泥砌筑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.53				
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. Φ8钢筋锚固@600 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	t	0.007				
		砖砌景墙1、2、3组合合计							
		入户小院							
		入户小院合计							
		木墙工程							
1	011207001001	防腐木墙	1. 面层 ：120x1500X20绿色防腐木留缝5, 按型定制专用工程塑胶固定连接件 2. 龙骨：110 X110 X5.0厚热镀锌钢方通龙骨，间距500布置，专用工程塑胶固定连接件 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	441.36				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
2	040901009001	预埋铁件	1. 镀锌钢板 350*350*10, 加强钢板 10厚 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	6.33				
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	262.61				
4	010501003001	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	61.79				
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	t	0.63				
6	040103001001	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	200.82				



			他工作内容。						
7	040103002001	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距：20km 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	61.79				
		木墙工程合计							
		围墙做法							
		围墙做法合计							
		主体及装饰							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	32.56				
2	040103001002	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	28.73				
3	040103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距：20km 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	3.83				
4	010404001001	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m3	2.24				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010501003002	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.52				
6	010504001001	直形墙	1. 构件的类型:混凝土墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	10.96				
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.016				
8	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	5.869				
9	011204003001	细石混凝土墙面	1. 20厚C20细石混凝土，表面抛光处理 2. 刷素水泥浆一道(掺加水含量5%的107胶) 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	107.04				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		主体及装饰合计							
		门窗工程							
1	010802002001	入户庭院门	1. 子母门门尺寸：1200*1730mm 2. 门框及门扇：铝型材，表面采用氟碳漆，哑光喷砂 3. 含门锁及其他五金配件 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	24.912				
2	040205004001	门牌号	1. 材质：1.5厚铝合金门牌号 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	块	12				
		门窗工程合计							
		泵房结构							
1	040101002003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	65.28				
2	040103001003	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m3	47.94				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。						
3	040103002003	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距：20km 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	17.34				
4	010401001001	砖基础	1. 灰砂砖基础 2. 综合考虑砂浆强度 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.31				
5	010404001002	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.03				
6	010404001003	褥垫层	1. 构件的类型:中砂褥垫层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	6.64				
7	010501004001	满堂基础	1. 构件的类型:满堂基础 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.61				

8	010504001002	侧壁	1. 构件的类型:侧壁 2. 混凝土强度等级:C25P6 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	8.17				
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.52				
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.548				
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.031				
12	011508001001	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板 2. 尺寸: 1380*1380 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
13	010606008001	不锈钢梯	1. 不锈钢梯 2. 型材规格尺寸详图纸 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	t	0.026				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
14	011101003001	细石混凝土楼地面	1. C10素砼找坡 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.7				
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5防水砂浆批荡抹光（内掺5%防水剂） 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.14				
		泵房结构合计							
		景墙							
		景墙合计							
		主体							
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	18.53				
2	040103001004	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	14.22				
3	040103002004	余方弃置	1. 土方外运	m3	4.31				

			2. 运距：20km 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。						
4	010401001002	砖基础	1. 灰砂砖基础 2. 综合考虑砂浆强度 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.41				
5	010404001004	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.45				
6	010501003003	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.85				
7	010504001003	直形墙	1. 构件的类型:混凝土墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	8.05				
8	010507005001	景墙压顶	1. 构件的类型:压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m3	0.04				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		主体合计							
		装饰							
1	011204003002	自然面虎皮黄文化石墙面	1. 面层：550*200*50厚自然面虎皮黄文化石墙面，离缝5mm，白水泥勾缝 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	58.04				
		装饰合计							
		其他装饰							
1	040201022001	不锈钢缝隙式成品排水沟	1. 不锈钢缝隙式成品排水沟（中/侧缝式） 2. 规格详图纸 3. 含混凝土C25垫层 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	15.72				
2	011508001002	山西黑景石	1. 山西黑景石 2. 尺寸：A1500*1890*750-900mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
3	011508001003	山西黑景石	1. 山西黑景石 2. 尺寸：B900*550*350-500mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	个	2				



			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	010801001001	成品木栅栏门	1. 成品木栅栏门尺寸：1750*1200*100mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.1				
5	011508001004	休闲桌椅组合	1. 详图纸要求 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	9				
		其他装饰合计							
		拖把池							
1	010501001001	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.066				
2	010401012001	灰砂砖砌筑	1. MU20灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.144				
3	011108004001	水泥砂浆地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂，表面抹刀收光，外喷透明罩面漆 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	3.96				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水剂，表面抹刀收光，外喷透明罩面漆 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.9832				
		拖把池合计							
		连廊主体结构							
		连廊主体结构合计							
		主体							
1	040101002005	挖土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	128.55				
2	040103001005	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	46.72				
3	040103002005	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距: 20km 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m3	81.83				
4	010401001003	砌体墙	1. 灰砂砖	m3	27.93				

			2. 综合考虑砂浆强度 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010404001005	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	11.68				
6	010501003004	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	30.99				
7	010503001001	基础梁	1. 构件的类型:基础梁 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	28.78				
8	010501006001	素砼保护层	1. 构件的类型:素砼保护层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.7				
9	010507005002	压顶	1. 构件的类型:压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m3	7.86				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
10	010516002001	预埋铁件	1. 预埋钢板 350*350*12厚 2. 10厚加强钢板，4C12钢筋锚固 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.192				
11	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	3.456				
12	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.457				
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.198				
14	010603003001	钢柱	1. 钢材品种、规格： Φ120*8热镀锌钢管，面喷哑光珍珠白氟碳漆 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	t	7.427				

			<p>方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p> <p>3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固</p> <p>4. 综合考虑钢结构的场内外运输</p> <p>5. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式</p>						
15	010604001001	钢梁	<p>1. 钢材品种、规格：150*120*10厚工字钢，面喷哑光珍珠白氟碳漆</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p> <p>3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固</p> <p>4. 综合考虑钢结构的场内外运输</p>	t	10.653				
16	010604001002	钢梁	<p>1. 钢材品种、规格：130*120*10厚工字钢，面喷哑光珍珠白氟碳漆</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p> <p>3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固</p> <p>4. 综合考虑钢结构的场内外运输</p>	t	4.144				
17	010604001003	钢梁	<p>1. 钢材品种、规格：□100*100*4厚热镀锌方钢，面喷哑光珍珠白氟碳漆</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其</p>	t	1.003				

			他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输						
18	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:80*50*3*3厚热镀锌方钢，面喷哑光珍珠白氟碳漆 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	0.01559				
19	穗 010606014001	钢天沟	1. 钢材品种、规格:3厚304不锈钢排水天沟，面喷哑光珍珠白氟碳漆 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	m2	27.6				
		主体合计							
		装饰							
1	011302001001	阳光板天棚	1. 16mm厚阳光板面 2. Φ20*1.5厚铝合金圆管骨架，面喷哑光珍珠白氟碳漆 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	240.72				

2	011302001002	玻璃天棚	1. 玻璃: 8+0.76+8钢化夹胶超白玻 2. $\Phi 20 \times 1.5$ 厚铝合金圆管骨架, 面喷哑光珍珠白氟碳漆 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	210.36				
		装饰合计							
		蓄水池结构							
		蓄水池结构合计							
		主体							
1	040101002006	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	237.54				
2	040103001006	回填方	1. 土方回填: 按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m <sup>3</sup>	179.32				
3	040103002006	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距: 20km 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容。	m <sup>3</sup>	58.22				
4	010401001004	砖基础	1. 灰砂砖基础 2. 综合考虑砂浆强度 3. 综合考虑图纸、招标	m <sup>3</sup>	0.39				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010404001006	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	15.82				
6	010507005003	压顶	1. 构件的类型:压顶 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.0798				
7	010501004002	满堂基础	1. 构件的类型:满堂基础 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	30.53				
8	010504001004	蓄水池侧壁	1. 构件的类型:侧壁 2. 混凝土强度等级:C30P6 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	16.05				
9	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	t	4.393				



			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		主体合计							
		装饰							
1	011102003001	马赛克楼地面	1. 陶瓷马赛克，2厚 108胶水白水泥马赛克专用粘合剂(108胶水：水=1:9) 2. 1:2.5防水水泥砂浆 3. 2.0mm聚合物水泥防水涂料（JSII） 4. 20厚1:2.5防水砂浆，内接5%防水剂 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	122.04				
2	011204003003	马赛克墙面	1. 陶瓷马赛克，2厚 108胶水白水泥马赛克专用粘合剂(108胶水：水=1:9) 2. 1:2.5防水水泥砂浆 3. 2.0mm聚合物水泥防水涂料（JSII） 4. 20厚1:2.5防水砂浆，内接5%防水剂 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	70.48				
3	011204001001	烧面芝麻白花岗岩墙面	1. 20厚烧面芝麻白花岗岩，密缝，按型切割 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	34.38				

4	011102001001	烧面芝麻白花岗岩压顶	1. 600*300*50厚烧面芝麻白花岗岩，密缝，按型切割 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.798				
5	011101001001	回水口装饰	1. 水泥油光面 2. 20厚1:2.5防水砂浆，内掺5%防水剂 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.18				
6	011508001005	回水口盖板	1. 回水口盖板 2. 尺寸详图纸要求 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
7	010606008002	不锈钢梯	1. 不锈钢梯 2. 型材规格尺寸详图纸 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.0467				
8	011507001001	透明亚克力侧壁	1. 透明亚克力侧壁，厂家配套U型槽 2. 含预埋件 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.4				
		装饰合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	898.02				
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	339.24				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.28				
2	011702001002	满堂基础模板	1. 满堂基础模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.53				
3	011702001003	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	318.46				

4	011702005002	基础梁模板	1. 基础梁模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	288.89				
5	011702011001	直形墙模板	1. 直行墙模板 墙厚40cm以内 支模高度3.6m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	306.33				
6	011702028001	压顶模板	1. 压顶模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	80.51				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建道路

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建道路

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31426.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园建道路

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		31426.08	
合计			31426.08	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建道路

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建道路

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：园建道路

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：园建道路

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园建道路

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：园建道路

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		1号电梯及连廊							
		1号电梯及连廊合计							
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	59.41				
2	010103001001	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	40.8				
3	010103002001	土方外运	1. 土方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	18.6				
		土方工程合计							
		拆除工程							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面	m2	31.27				

			2. 厚度:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除石方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4. 69				
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:M7. 5 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	10. 39				
		砌筑工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501001001	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2. 44				
2	010501004001	筏板基础	1. 构件的类型:筏板基础 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级不低于P8	m3	13. 32				



			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010502001001	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	7.13				
4	010504001001	电梯侧壁	1. 构件的类型:电梯侧壁 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级不低于P8 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.7				
5	010505002001	楼板	1. 构件的类型:楼板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	18.4933				
6	010505006001	栏板	1. 构件的类型:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.02				
7	010504001005	直形墙	1. 构件的类型:剪力墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m3	30.89				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
8	010507007001	反坎	1. 构件的类型:反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.04				
9	010503005001	过梁	1. 构件的类型:过梁 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.14				
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	5.083				
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	2.512				
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	2.727				

13	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:圆钢14 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.014				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构							
1	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱型100*100*8*8 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.096				
2	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q355B/Φ300*12 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.406				
3	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱200*200*10*10 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	3.602				

			4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱200*150*8*8 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.187				
5	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱100*100*6*6 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.97				
6	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.031				
7	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M24锚栓 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.02				

8	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	32				
9	010605001001	钢承板	1. 钢材品种、规格: :1. 2mm厚镀锌钢板, YX75-297-880楼承板 2. 综合考虑钢构拼装 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑封边 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	69.75				
10	011405001001	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈(抛丸) Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	102.605				
11	011405001002	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍, 每层厚度30-35 $\mu\text{m}$ 2. 环氧云铁中间漆二遍, 每层厚度30-35 $\mu\text{m}$ 3. 聚氨面漆一遍, 每层厚度30-35 $\mu\text{m}$ 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	102.605				

			他工作内容						
12	011405001003	金属面防火油漆	1..油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2.综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	102.605				
13	011405001014	钢柱、梁喷氟碳漆	1.氟碳漆2遍 2.综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	102.605				
		钢结构合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001002	布草间楼地面	1.砂纸打磨光滑处理 2.喷2遍透明罩面剂 3.综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	18				
2	011101001003	连廊地面	1.砂纸打磨光滑处理 2.喷2遍透明罩面剂 3.综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	73.45				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011406001002	乳胶漆墙面PT-01（布草间）	1.刷乳胶漆涂料三遍（一底两面） 2.刮白胶腻子两遍 3.综合考虑含护角条 4.综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	122.63				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011207001001	吊顶收边木纹铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.8mm厚木纹铝板面层 2. 轻钢龙骨 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	34.87				
3	011407001006	天然白外墙漆PT-01	1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层, 处理成手抹凹凸 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 无机树脂涂料一底两面, 表面上防水哑光罩面 5. 仿东南亚风石灰洗效果 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.28				
4	011407001007	棕色外墙漆PT-17	1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层, 处理成手抹凹凸 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 无机树脂涂料一底两面, 表面上防水哑光罩面 5. 仿东南亚风石灰洗效果 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	2.32				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011407001005	PT-19木纹压印混凝土	1. PT-19木纹压印混凝土 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	227.77				
6	011407001008	eps构件	1. esp构件 2. 厚度80mm厚 3. 造型尺寸：综合考虑 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.6				
		墙面装饰工程合计							
		天棚装饰工程							
1	011302001001	木纹铝天棚	1. 龙骨：25*25*2.5钢管 2. 1.8mm木纹铝吊顶天棚 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	69.71				
2	011406001003	混凝土面油漆PT-04(布草间)	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	18				



			他工作内容						
		天棚装饰工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm普白钢化玻璃, 中性硅酮胶填充 2. 固定方式:成品 3. 5mmU型钢槽通长布置, 橡胶垫打底 3. 固定配件种类:8厚镀锌钢板预埋件通长布置 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	0.81				
2	011503001001	铝合金栏板	1. 棕色铝材栏板 2. 扶手120*80*4钢管(喷啡色氟碳漆) 3. 龙骨: 40*40*2.5钢管 4. 铝材栏板 5. 60*40*4钢管立柱(喷啡色氟碳漆) 6. 锚筋4c12, 150mm长, 8厚钢板预埋件, 通长布置 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	34.7				
3	011503001006	钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:10宽50厚扁钢, 白色喷砂氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格: $\Phi$ 10圆钢, 白色喷砂氟碳漆, 间距不小于110mm 3. 底部: 10宽50厚扁钢, 白色喷砂氟碳漆 4. 固定配件: 8厚镀锌	m	2.41				

			钢板，通长布置，膨胀螺栓M12锚固 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		其他装饰工程合计							
		屋面装饰工程							
1	011506001001	阳光板屋面	1. 16mm厚阳光板面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	33.32				
2	010902003001	不上人屋面	1. 20厚1:3水泥防水砂浆保护层，设分隔缝 2. 钢筋混凝土屋面板 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	10.08				
		屋面装饰工程合计							
		门窗工程							
1	010802003001	M1	1. 门代号及洞口尺寸:960*2400mm 2. 门框、扇材质:烤漆门 3. 考虑五金配件 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.256				
2	010802003003	FM乙	1. 门代号及洞口尺寸:960*2230mm 2. 门框、扇材质:乙级钢质防火门 3. 考虑五金配件	m2	1.94				

			4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		门窗工程合计							
		给排水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	2.05				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	19.9				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.78				
		给排水工程合计							
		3号电梯及连廊							
		3号电梯及连廊合计							

		土方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	28.89				
2	010103001003	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	19.88				
3	010103002003	土方外运	1. 土方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	9.01				
		土方工程合计							
		拆除工程							
1	011604003001	凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.2				
2	041001001003	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	15.2				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除石方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.28				
		拆除工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501001003	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.08				
2	010501004003	筏板基础	1. 构件的类型:筏板基础 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级不低于P8 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	5.77				
3	010504001003	电梯侧壁	1. 构件的类型:电梯侧壁 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级不低于P8 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.7				
4	010504001006	直形墙	1. 构件的类型:剪力墙	m3	26.13				

			2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010505002003	有梁板	1. 构件的类型:楼板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.21				
6	010505006003	栏板	1. 构件的类型:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.44				
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	2.778				
8	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.303				
9	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ10内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	t	1.898				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.004				
11	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.535				
12	040901008003	植筋	1. 综合考虑植筋直径 2. 综合考虑锚入深度 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	32				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构							
1	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格 :Q355B/箱100*100*6*6 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	0.431				
2	011405001008	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸） Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂	m2	9.753				

			. 运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011405001009	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μ m 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μ m 3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μ m 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.753				
4	011405001010	金属面防火油漆	1. . 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.753				
5	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.003				
6	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	套	16				



			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:圆钢14 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.006				
8	011405001015	钢柱、梁喷氟碳漆	1. 氟碳漆2遍 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.753				
		钢结构合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001004	连廊地面	1. 砂纸打磨光滑处理 2. 喷2遍透明罩面剂 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	19.05				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011407001011	天然白外墙漆PT-01	1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层, 处理成手抹凹凸 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 无机树脂涂料一底两面, 表面上防水哑光罩面 5. 仿东南亚风石灰洗效果 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m2	3.87				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011407001012	棕色外墙漆PT-17	1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层，处理成手抹凹凸 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 无机树脂涂料一底两面，表面上防水哑光罩面 5. 仿东南亚风石灰洗效果 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.8				
3	011407001003	混凝土外墙漆PT04	1. 清洁墙面 2. 打磨抛光 3. 涂刷薄涂型聚氨酯防水底漆一遍 4. 涂刷防水涂料:水泥基渗透结晶型涂料 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	16.63				
4	011407001010	eps构件	1. esp构件 2. 厚度80mm厚 3. 造型尺寸：综合考虑 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.85				
5	011407001009	PT-19木纹压印混凝土	1. PT-19木纹压印混凝土 2. 综合考虑图纸、招标	m2	144.13				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		墙面装饰工程合计							
		天棚装饰							
1	011406003001	灰色乳胶漆（天棚底）PT-08	1. 界面剂一道 2. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰砂浆）抹平 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 喷或刷灰色乳胶漆2遍 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	37.81				
		天棚装饰合计							
		其他装饰工程							
1	011503001004	钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格：10宽50厚扁钢，白色喷砂氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格：Φ10圆钢，白色喷砂氟碳漆，间距不小于110mm 3. 底部：10宽50厚扁钢，白色喷砂氟碳漆 4. 固定配件：8厚镀锌钢板，通长布置，膨胀螺栓M12锚固 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	18.14				
		其他装饰工程合计							
		屋面装饰工程							

1	011506001003	阳光板屋面	1. 16mm厚阳光板面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	13.2				
2	010902003002	不上人屋面	1. 20厚1:3水泥防水砂浆保护层, 设分隔缝 2. 钢筋混凝土屋面板 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.12				
		屋面装饰工程合计							
		给排水工程							
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.71				
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13				
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150	m	3.76				

			4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
		给排水工程合计							
		4号电梯							
		4号电梯合计							
		土方工程							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	25.06				
2	010103001004	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	16.91				
3	010103002004	土方外运	1. 土方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	8.15				
		土方工程合计							
		拆除工程							
1	041001001004	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 厚度:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标	m2	14.32				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除石方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.15				
		拆除工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501001004	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.01				
2	010501004004	筏板基础	1. 构件的类型:筏板基础 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级不低于P8 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	5.34				
3	010504001004	电梯侧壁	1. 构件的类型:电梯侧壁 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级不低于P8 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m3	2.56				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
4	010504001007	直形墙	1. 构件的类型:剪力墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	25.35				
5	010505002005	有梁板	1. 构件的类型:楼板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.78				
6	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	2.528				
7	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.79				
8	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.003				
9	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢	t	1.376				

			<p>φ 10以内</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
		钢筋混凝土工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011407001013	混凝土外墙漆PT04	<p>1. 清洁墙面</p> <p>2. 打磨抛光</p> <p>3. 涂刷薄涂型聚氨酯防水底漆一遍</p> <p>4. 涂刷防水涂料:水泥基渗透结晶型涂料</p> <p>5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m2	2.91				
2	011407001014	天然白外墙漆PT-01	<p>1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层, 处理成手抹凹凸</p> <p>2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料</p> <p>4. 无机树脂涂料一底两面, 表面上防水哑光罩面</p> <p>5. 仿东南亚风石灰洗效果</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m2	0.64				
3	011407001015	棕色外墙漆PT-17	<p>1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层, 处理成手抹凹凸</p> <p>2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥防</p>	m2	1.52				



			水涂料 4. 无机树脂涂料一底两面，表面上防水哑光罩面 5. 仿东南亚风石灰洗效果 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011407001017	eps构件	1. esp构件 2. 厚度80mm厚 3. 造型尺寸：综合考虑 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.16				
5	011407001018	PT-19木纹压印混凝土	1. PT-19木纹压印混凝土 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	138.67				
		墙面装饰工程合计							
		屋面装饰工程							
1	010902003003	不上人屋面	1. 20厚1:3水泥防水砂浆保护层，设分隔缝 2. 钢筋混凝土屋面板 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	7.48				
		屋面装饰工程合计							
		其他装饰工程							
1	011503008002	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:12mm普白钢	m	4.2				

			化玻璃，中性硅酮胶填充 2. 固定方式:成品 3. 5mmU型钢槽通长布置，橡胶垫打底 3. 固定配件种类:8厚镀锌钢板预埋件通长布置 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		其他装饰工程合计							
		给排水工程							
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	3.76				
		给排水工程合计							
		9栋与13栋连廊							
		9栋与13栋连廊合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010505002004	有梁板	1. 构件的类型:楼板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	1.6				
2	010505006004	栏板	1. 构件的类型:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m <sup>3</sup>	1.26				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.066				
4	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.076				
5	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.034				
6	040901008005	植筋	1. 综合考虑植筋直径 2. 综合考虑锚入深度 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	62				
7	011604003002	凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	1.09				
		钢筋混凝土工程合计							

		钢结构							
1	010604001010	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱100*100*6*6 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	0.138				
2	011405001011	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸）Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.13				
3	011405001012	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μm 3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μm 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.13				
4	011405001013	金属面防火油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	3.13				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.002				
6	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	16				
7	011405001016	钢柱、梁喷氟碳漆	1. 氟碳漆2遍 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.13				
		钢结构合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101005004	自流坪楼地面	1. 抛光养护剂 2. 10厚水泥自流平 3. 水泥自流平界面剂 4. 现浇钢筋混凝土楼板 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.69				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011407001004	混凝土外墙漆PT04	1. 清洁墙面 2. 打磨抛光 3. 涂刷薄涂型聚氨酯防	m2	6.28				

			水底漆一遍 4. 涂刷防水涂料:水泥基渗透结晶型涂料 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011207001004	吊顶收边墙面铝板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2mm铝板面层 2. 面喷砂氟碳漆 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.31				
		墙面装饰工程合计							
		天棚装饰							
1	011406003002	灰色乳胶漆（天棚底）PT-08	1. 界面剂一道 2. 8厚DP M10砂浆（1：0.5：3水泥石灰砂浆）抹平 3. 2厚面层耐水腻子刮平 4. 喷或刷灰色乳胶漆2遍 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.75				
2	011302001004	吊顶天花	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	5.75				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
		天棚装饰合计							
		其他装饰工程							
1	011503001005	钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格：10宽50厚扁钢，白色喷砂氟碳漆 2. 栏杆材料种类、规格：Φ10圆钢，白色喷砂氟碳漆，间距不小于110mm 3. 底部：10宽50厚扁钢，白色喷砂氟碳漆 4. 固定配件：8厚镀锌钢板，通长布置，膨胀螺栓M12锚固 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	10.46				
		其他装饰工程合计							
		屋面装饰工程							
1	011506001004	阳光板屋面	1. 16mm厚阳光板面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	4.17				
		屋面装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 高度(m以内) 20.5 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m <sup>2</sup>	709.655 5				

			他工作内容						
2	粤 011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	18				
3	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:7.3m 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	10.67				
4	粤 011701012001	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	59.041				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	满堂基础模板	1. 满堂基础模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	27.23				
2	011702001003	基础	1. 基础垫层模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.775				
3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m2	84.91				



[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11891.65		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：连廊工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		11891.65	
合计			11891.65	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：连廊工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：连廊工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电梯井工程	1. 包括主体结构、装饰装修工程 2. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求	0			
合计			0			



# 计 日 工 表

工程名称：连廊工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：连廊工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：连廊工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：连廊工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030409005001	避雷网	1. 名称:明装接闪带 2. 规格:明敷接闪带支架采用Φ10镀锌圆钢。 接闪带支架卡装 3. 与天面接闪带可靠焊接联通 4. 符合设计及规范要求 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2511.24				
2	030409006001	避雷针	1. 名称:接闪杆 2. 规格:Φ20热镀锌圆钢,长0.5米,顶端做成半球状 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	246				
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用柱内主钢筋作引下线,与结构底板钢筋网及柱内主筋可靠焊接,主筋数不少于2根。 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1846.82				19.71
4	030409002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 规格:-40×4不锈钢 3. 符合设计及规范要求	m	228.48				54.42

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：防雷接地工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：防雷接地工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3098.59		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：防雷接地工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3098.59	
合计			3098.59	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防雷接地工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防雷接地工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：防雷接地工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：防雷接地工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：防雷接地工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：防雷接地工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除及废料外运工程							
1	01B001	全项目拆除+杂物运输	1. 拆除全室地面材料（除特别说明外），包括拆除原有地板和水泥砂浆找平层、防水层等； 2. 拆除全室门（除特别说明外），包括拆除原有门，拆除原有窗户、调整门洞位置，新做门洞，新做窗洞，开洞口等； 3. 拆除原有墙面水泥砂浆平层，包括拆除原有墙面瓷砖至防水层（包括防水层）、拆除原有墙面装饰面及水泥砂浆找平层等； 4. 拆除所有吊顶风机及灯具（除特别说明外），包括拆除原有天棚吊顶等； 5. 拆除墙体结构皆是拆除至楼板底或梁底（除特别说明外），包括拆除原有墙体、隔断隔墙等； 6. 拆除石材洗手台、马桶、玻璃淋浴隔断、淋浴花洒、洗漱架、纸巾盒、梳妆镜、毛巾架、固定家具等； 7. 拆除安装水管电线、拆除原有柜体、搬运家具等； 8. 其他：按现场实际情况拆除；	m2	7033				

			9. 含场内多次转运、余泥渣土场外运输、垃圾垂直运输及二次运输，运距综合考虑，含清洁； 10. 按建筑面积单价包干，结算不作调整； 11. 拆除包括不限于：墙体、地面、吊顶、门窗、砼构件、安装部分(包含强弱电、给排水、通风空调、消防等其他机电专业)等甲方提出和设计图纸施工范围内要求拆除的相关内容，投标时勘察现场实际情况和满足规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 12. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		拆除及废料外运工程合计							
		室内主体改造							
		室内主体改造合计							
		003/004							
		003/004合计							
		土石方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	44.44				
2	010103001001	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑	m3	36.97				

			2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010103002001	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距：综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	7.47				
		土石方工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501001001	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.156				
2	010501003001	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.5				
3	010502001001	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	10.26				
4	010505001001	楼承板	1. 构件的类型:楼承板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标	m3	6.06				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (Ⅲ级以上) $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.94				
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (Ⅲ级以上) $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.277				
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.737				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格 :Q355B/箱型 300*300*12*12 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装 , 螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	0.719				

			5. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱 250*300*10*10 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	11.594				
3	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱 300*200*10*10 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	13.847				

4	010604001003	钢梁	<p>1. 钢材品种、规格:Q355B/箱250*200*8*8</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p> <p>3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固</p> <p>4. 综合考虑钢结构的场内外运输</p> <p>5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	t	4.004				
5	010604001004	钢梁	<p>1. 钢材品种、规格:Q355B/箱200*100*8*8</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p> <p>3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固</p> <p>4. 综合考虑钢结构的场内外运输</p> <p>5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	t	0.958				
6	010604001005	钢梁	<p>1. 钢材品种、规格:Q355B/箱100*100*5*5</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p> <p>3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固</p>	t	0.663				

			4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱50*50*5*5 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.422				
8	010605001001	钢承板	1. 钢材品种、规格:1.2mm厚镀锌钢板，YX75-297-880楼承板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑封边 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	50.25				
9	011405001001	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸	m2	512.656				

			) Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂 . 运砂、喷砂、砂子回 收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容						
10	011405001002	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍 , 每层厚度30-35 μ m 2. 环氧云铁中间漆二遍 , 每层厚度30-35 μ m 3. 聚氨面漆一遍, 每层 厚度30-35 μ m 4. 防腐厚度不低于 180um 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	512.656				
11	011405001003	金属面防火油漆	1. . 油漆品种、刷漆遍 数:防火涂料厚度不低 于30mm 2. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	512.656				
12	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	t	0.09				
13	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺 栓 2. 规格:M24 3. 综合考虑图纸、招标	套	96				



			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		钢结构工程合计							
		006							
		006合计							
		土石方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	22.646				
2	010103001002	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	17.544				
3	010103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	5.102				
		土石方工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501003002	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m3	3.87				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010501001002	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.98				
3	010502001002	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	5.6724				
4	010505001002	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	16.878				
5	010503001001	基础梁	1. 构件的类型:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.1153				
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.334				
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋	t	0.815				

			(III级以上) $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
8	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.614				
9	040901008002	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	260				
10	040901008003	植筋	1. 植筋12 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	12				
11	040901008004	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	68				
12	070104052001	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	7.75				
		钢筋混凝土工程合计							

		007/008							
		007/008合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501001003	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.748				
2	010501002001	带形基础	1. 构件的类型:带形基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.304				
3	010505001003	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	11.2151				
4	010503002001	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.4374				
5	010502001003	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.206				

6	010505001004	楼承板	1. 构件的类型:楼承板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	5.1561				
7	010506001001	直形楼梯	1. 构件的类型:楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	1.9069				
8	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.112				
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.809				
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.333				
11	010516003002	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: $\Phi$ 18以内 3. 其他:已包含超高降	个	48				

			效费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、招标文件、国家 相关规范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作, 清单 工程量按定额工程量规 则计算 6. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容						
12	040901008005	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	根	39				
13	040901008006	植筋	1. 植筋12 2. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	根	62				
14	040901008007	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	根	12				
15	070104052002	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	5.53				
16	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 凿除楼板 2. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价	m3	0.06				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
17	010516002001	预埋铁件	1. L75*6角钢 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.02				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002002	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q355B/Φ300*8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式	t	0.553				
2	010604001007	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B/箱150*100*8*8 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.486				
3	010605001002	钢承板	1. 钢材品种、规格:1.2mm厚镀锌钢板，YX75-297-880楼承板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	43.035				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑封边						
4	011405001004	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸）Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	34.338				
5	011405001005	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μm 3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μm 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	34.338				
6	011405001006	金属面防火油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	34.338				
7	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：镀锌钢板 2. 规格：厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标	t	0.008				



			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
8	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	84				
		钢结构工程合计							
		009							
		009合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001004	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.396				
2	010505001005	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.5388				
3	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.141				
4	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋	t	0.185				

			(III级以上) $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.058				
6	010516003003	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: $\phi 18$ 以内 3. 其他:已包含超高降效费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作, 清单工程量按定额工程量规则计算	个	6				
7	040901008008	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	50				
8	040901008010	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	8				
9	040901008011	植筋	1. 植筋18 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	根	8				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
10	070104052003	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.18				
		钢筋混凝土工程合计							
		010							
		010合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001005	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.352				
2	010505001006	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.9355				
3	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.742				
4	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	t	0.197				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.324				
6	010516003004	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: $\phi 18$ 以内 3. 其他:已包含超高降效费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作,清单工程量按定额工程量规则计算	个	6				
7	040901008012	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	64				
8	040901008014	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	88				
9	070104052004	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	4.16				

		钢筋混凝土工程合计							
		011/012							
		011/012合计							
		土石方工程							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	13.754				
2	010103001003	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	11.664				
3	010103002003	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.09				
		土石方工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501003003	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.35				
2	010501001004	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.578				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010502001006	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.5625				
4	010505001007	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.2183				
5	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.155				
6	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.0996				
7	010515001019	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	t	0.051				

			他工作内容						
8	040901008016	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	22				
9	040901008018	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	80				
10	070104052005	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.258				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002003	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B/箱型300*300*8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式	t	0.602				
2	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B/箱200*200*8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	t	0.172				

			该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输						
3	010604001009	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B/Φ95*4 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	1.388				
4	010604001010	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B/箱60*30*2.5 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	0.818				
5	011405001007	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸）Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	103.368				
6	011405001008	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μm	m <sup>2</sup>	103.368				



			3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μ m 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	011405001009	金属面防火油漆	1. . 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	103.368				
8	011405001010	金属氟碳漆	1. 仿木纹氟碳漆两遍 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	103.368				
		钢结构工程合计							
		013							
		013合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001007	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.63				
2	010505001008	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m3	1.2				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010515001020	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上) $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.095				
4	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上) $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.169				
5	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.039				
6	040901008020	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	66				
7	070104052006	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	5.08				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q355B/ $\Phi 80 \times 8$	t	0.099				

			2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010604001013	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B/箱100*100*6*6 2. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 3. 综合考虑钢结构的场内外运输 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.451				
3	011405001018	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸）Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	11.94				
4	011405001019	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μm 3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μm 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m <sup>2</sup>	11.94				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011405001020	金属面防火油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.94				
6	011405001021	金属氟碳漆	1. 棕色氟碳漆两遍 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.94				
7	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.002				
8	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	20				
9	011506001001	阳光板屋面	1. 16mm厚阳光板面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	15.93				
		钢结构工程合计							

		015/016							
		015/016合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001008	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.408				
2	010505001009	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.8426				
3	010504001001	直形墙	1. 构件的类型:直行墙 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.6306				
4	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.233				
5	010515001024	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.298				
6	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢	t	0.086				

			<p>φ 10以内</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
7	040901008024	植筋	<p>1. 植筋8</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	根	66				
8	040901008026	植筋	<p>1. 植筋16</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	根	22				
9	040901008027	植筋	<p>1. 植筋18</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	根	4				
10	070104052007	新旧处混凝土凿毛	<p>1. 新旧处混凝土凿毛</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m2	2.96				
		钢筋混凝土工程合计							
		其他工程							
1	011107001001	砖砌台阶	<p>1. 砖砌台阶</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m2	1.221				

		其他工程合计							
		017							
		017合计							
		土石方工程							
1	010101004004	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	16.34				
2	010103001004	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	13.96				
3	010103002004	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.38				
		土石方工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010501001005	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.66				
2	010501003004	独立基础	1. 构件的类型:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.87				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010502001009	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.2				
4	010505001010	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.84				
5	010503001002	基础梁	1. 构件的类型:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.26				
6	010503002002	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.56				
7	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	t	0.366				



			他工作内容						
8	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上) $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.209				
9	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.001				
10	010515001036	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋 钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.43				
11	040901008028	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	91				
12	040901008030	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	28				
13	040901008031	植筋	1. 植筋14 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	根	4				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
14	070104052008	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4. 188				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002004	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B/Φ150*8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式	t	0. 552				
2	010604001011	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B/箱200*100*6 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	2. 204				
3	011405001011	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸）Sa2. 5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标	m2	58. 095				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011405001012	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μ m 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μ m 3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μ m 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	58.095				
5	011405001013	金属面防火油漆	1. . 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	58.095				
6	011405001014	金属氟碳漆	1. 棕色氟碳漆两遍 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	58.095				
7	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.005				
8	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓	套	32				

			2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		钢结构工程合计							
		其他工程							
1	011506001002	GL-03磨砂钢化玻璃	1. 磨砂钢化玻璃 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	57.45				
		其他工程合计							
		018/019							
		018/019合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001010	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.4				
2	010505001011	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.56				
3	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 构件的类型:挑檐 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	1.68				

			他工作内容						
4	010503004001	圈梁	1. 构件的类型:圈梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.79				
5	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.017				
6	010515001030	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.672				
7	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.478				
8	040901008032	植筋	1. 植筋8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	62				
9	040901008034	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	根	14				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
10	040901008035	植筋	1. 植筋18 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	8				
11	070104052009	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3. 235				
		钢筋混凝土工程合计							
		021/022/025							
		021/022/025合计							
		土石方工程							
1	010101004005	挖基槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 综合考虑人工及机械开挖 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	13. 4535				
2	010103001005	回填方	1. 土方回填:按招标文件及图纸要求综合考虑 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	10. 4084				
3	010103002005	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m3	3. 0451				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		土石方工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001011	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.565				
2	010501001006	垫层	1. 构件的类型:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.0872				
3	010501004001	满堂基础	1. 构件的类型:满堂基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.0959				
4	010505001012	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	47.3593				
5	010503001003	基础梁	1. 构件的类型:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m3	0.7415				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
6	010506001002	直形楼梯	1. 构件的类型:楼梯 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	7.7961				
7	010515001032	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	3.995				
8	010515001033	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	3.113				
9	010515001034	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.499				
10	010515001035	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.426				
11	040901008036	植筋	1. 植筋8	根	726				



			2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
12	040901008037	植筋	1. 植筋14 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	2				
13	040901008038	植筋	1. 植筋16 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	3				
14	040901008039	植筋	1. 植筋18 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	45				
15	040901008040	植筋	1. 植筋22 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	165				
16	070104052010	新旧处混凝土凿毛	1. 新旧处混凝土凿毛 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	31.782				
		钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002005	钢柱	1. 钢材品种、规格	t	0.726				

			:Q235B/Φ150*10 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输 5. 综合考虑地梁与柱脚交接处连接方式						
2	010604001012	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B/箱200*100*8 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容 3. 综合考虑钢构拼装，螺栓锚固 4. 综合考虑钢结构的场内外运输	t	2.492				
3	011405001015	钢结构构件除锈	1. 喷砂除锈（抛丸）Sa2.5级 2. 综合考虑采购供应砂、运砂、喷砂、砂子回收、清理及修理工机具 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	51.841				
4	011405001016	金属面防腐油漆	1. 环氧富锌底漆二遍，每层厚度30-35 μm 2. 环氧云铁中间漆二遍，每层厚度30-35 μm 3. 聚氨面漆一遍，每层厚度30-35 μm 4. 防腐厚度不低于180um 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	51.841				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011405001017	金属面防火油漆	1.. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料厚度不低于30mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	51.841				
6	010516002006	预埋铁件	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:厚度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.01				
7	010516001006	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓 2. 规格:M16 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	40				
		钢结构工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	29.38				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011702001002	条形基础	1. 条形基础 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6.56				
3	011702001003	垫层基础模板	1. 基础垫层模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	12.9807				
4	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.1167				
5	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板支模高度3.6m内 2. 综合考虑周长 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	297.994				
6	011702011001	直形墙	1. 直形墙模板3.6m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.702				
7	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m2	587.6273				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
8	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 挑檐模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	22.84				
9	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	42.29				
10	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板 支模高度3.6m 2. 宽度综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	445.2431				
11	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.3371				
12	011702001004	满堂基础	1. 满堂基础 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.4668				
13	011703001001	垂直运输	1. 本项目所涉及的全部材料的垂直运输	项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	35842.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		35842.51	
合计			35842.51	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：室内平面间隔改造

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室内平面间隔改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		客房区装修群组 4（021/022/025）							
		客房区装修群组 4（021/022/025）合 计							
		砌墙工程							
1	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:新砌墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙, 强度等级:不低于mu7.5 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑 4. 厚度:综合考虑 5. 高度:新砌墙体皆是砌筑至楼板底或梁底(除特别说明外) 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	180.71				
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 20厚预拌水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3386.89				
		砌墙工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							

1	010507007002	300mm高混凝土挡水坎	1. 名称:C25混凝土挡水坎 2. 部位:卫生间墙体下方 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	12.86				
2	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:C20构造柱 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	8.29				
3	010510003002	过梁	1. 预制混凝土过梁C20 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.7				
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.417				
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	1.929				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003005	块料楼地面（干区）CT-01	1. 木纹砖 600*1200mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	863.99				
2	011102003006	块料楼地面(干区)CT-03	1. 防滑砖 600*600mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	197.63				
3	011102003007	块料楼地面(湿区)CT-03	1. 防滑砖 600*600mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 6. 综合考虑各种收口	m2	21.18				

			7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011102003008	块料楼地面(湿区)CT-06	1. 防滑砖 600*1200mm, 防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆), 面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料(JS) 2mm厚, 根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	241.02				
5	011101001012	抛光水泥	1. 刷抛光水泥三遍(一底、二压光) 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	44.48				
6	011104002001	实木地板WD-05	1. 20厚实木地板面层(收边及伸缩处理构造材料) 2. 浮铺专业防潮衬垫 3. 面封18厘阻燃夹板	m2	14.32				

			(阻燃夹板背面满刷防腐剂) 4. 木龙骨(表面刷防腐防火剂) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	011103001003	胶地板楼地面VT-01	1. 胶地板 2. 5mm厚水泥基自流平 3. 浮铺专业防潮衬垫 4. 20mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆) 5. 20mm厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据施工现场楼板平整) 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	91.69				
8	011103001004	吸尘地毯楼地面CAR-01	1. 吸尘地毯 2. 橡胶海绵地毯衬垫(地毯底胶) 3. 镀锌角钢支座 4. 综合考虑各种收口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.02				
9	011105003002	块料踢脚线	1. 防滑砖踢脚线, 防水专用填缝剂 2. 瓷砖胶粘剂 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 综合考虑各种收口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m2	15.57				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
10	011105005002	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. . 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	97.11				
11	011105001006	水泥砂浆踢脚线	1. 抛光水泥踢脚线 2. . 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 1:3水泥砂浆打底 4. 10mm厚, 按踢脚线标高拉通线 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6.12				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011406001005	乳胶漆墙面PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2777.57				
2	011406001006	乳胶漆墙面PT-01（湿区）	1. 刷乳胶漆涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚, 根据图纸要求上返 4. 综合考虑含护角条 5. 综合考虑图纸、招标	m2	371.26				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011204003004	块料墙面CT-02	1. 300*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	320.74				
4	011204003005	块料墙面CT-07	1. 600*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	337.29				
5	011204003006	块料墙面CT-10	1. 600*600mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返	m2	15.46				

			5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
6	011406001007	墙面乳胶漆PT-02	1. 刷涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	562.44				
7	011210006005	轻钢龙骨隔墙-双面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-双面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	521.58				
8	011210006006	轻钢龙骨隔墙-单面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-单面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	73.51				
		墙面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001037	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板	m2	1389.19				



			, 专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢 CS60*27*1.2主龙骨 , A8钢筋吊杆, 双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011406001008	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	176.33				
		天棚工程合计							
		门窗工程							
1	010802001041	M-01	1. 名称: M-01 2. 尺寸:1210*2400mm 3. 门扇材质:桥洞力学板, 内置隔音棉 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、隐藏式闭门器、电子门锁、猫眼、隐藏式防盗门链、自动下落式隔音挡尘条、门密封条 5. 做法详见门表图M-01 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	87.12				

2	010802001012	M-02	1. 名称: M-02 2. 尺寸:1000*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-02 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	72				
3	010802001013	M-03	1. 名称: M-03 2. 尺寸:800*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-03 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	57.6				
4	010802001014	M-04	1. 名称: M-04 2. 尺寸:800*1950mm 3. 门扇材质:10mm钢化玻璃 4. 五金配置:玻璃门夹、挡水条、玻璃门拉手 5. 做法详见门表图M-04 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	55.2				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							

1	011507001003	休闲床榻	1. 龙骨：30*30*3热镀锌方通 2. 实木面层，含暗藏灯带 3. 做法详见休闲榻大样图 4. 按投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	26.1				
2	011507001004	床屏	1. 轻钢龙骨固定架件 2. PU皮面层，实木板，含暗藏灯带 3. 做法详见床屏大样图 4. 按垂直投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	151.632				
3	011507003003	洗手台2	1. 名称:洗手台2 2. 柜子规格:1400*600*730mm 3. 材料种类、规格:柜子含层板、侧板、背板、门板、大理石台面、金属饰面、夹板打底、龙骨、不锈钢圆管及柜子各种五金配件等 4. 做法:详见大样图DW-06 5. 含镜子车边、水龙头水盆开孔洞等 6. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	30				

4	011502003002	石材装饰线	1. 米色大理石装饰线 2. 节点C10/DW-02 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	164.22				
5	011507001005	玻璃隔断	1. GL-01钢化玻璃 2. 12厚阻燃夹板 3. 氟碳漆PT-09 4. 具体做法详节点09/DT-304 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6.58				
6	011503002001	实木护栏	1. 30*80mm实木护栏 2. 节点C03a/DW-01 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	28.82				
7	011502001001	不锈钢收口条	1. MT01, 5mm不锈钢条收口 2. 节点B10/DS-06, B02/DS-05 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	19.22				
8	011502002001	实木收口条	1. WD05, 20mm实木收口 2. 节点B03/DS-05 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	31.06				

		其他装饰工程合计							
		客房区装修群组 5 (008/012)							
		客房区装修群组 5 (008/012) 合计							
		砌墙工程							
1	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:新砌墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙,强度等级:不低于mu7.5 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑 4. 厚度:综合考虑 5. 高度:新砌墙体皆是砌筑至楼板底或梁底(除特别说明外) 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	79.02				
2	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 20厚预拌水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1317.29				
		砌墙工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010507007003	300mm高混凝土挡水坎	1. 名称:C25混凝土挡水坎 2. 部位:卫生间墙体下方 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.85				

2	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:C20构造柱 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.73				
3	010510003007	过梁	1. 预制混凝土过梁C20 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.92				
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.019				
5	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.31				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003009	块料楼地面（干区）CT-01	1. 木纹砖 600*1200mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口	m2	288.1				

			6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011102003010	块料楼地面(湿区)CT-06	1. 防滑砖 600*1200mm, 防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆), 面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料(JS) 2mm厚, 根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	89.63				
3	011101001013	抛光水泥	1. 刷抛光水泥三遍(一底、二压光) 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	43.96				
4	011104002002	实木地板WD-05	1. 20厚实木地板面层(收边及伸缩处理构造材料) 2. 浮铺专业防潮衬垫 3. 面封18厘阻燃夹板	m2	0.0424				

			(阻燃夹板背面满刷防腐剂) 4. 木龙骨(表面刷防腐防火剂) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011101001014	抛光水泥-楼梯	1. 刷抛光水泥三遍(一底、二压光) 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 20mm厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	10.35				
6	011105005003	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线 2. . 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	44.09				
7	011105001007	水泥砂浆踢脚线	1. 抛光水泥踢脚线 2. . 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 1:3水泥砂浆打底 4. 10mm厚, 按踢脚线标高拉通线 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	10.12				



			他工作内容						
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011406001009	乳胶漆墙面PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍 （一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	213.75				
2	011406001010	乳胶漆墙面PT-01（湿区）	1. 刷乳胶漆涂料三遍 （一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 4. 综合考虑含护角条 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	774.22				
3	011204003007	块料墙面CT-02	1. 300*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	108.18				
4	011204003008	块料墙面CT-07	1. 600*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂	m2	123.56				

			2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011210006007	轻钢龙骨隔墙-双面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-双面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	110.18				
		墙面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001038	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	466.67				
		天棚工程合计							

		门窗工程							
1	010802001015	M-01	1. 名称: M-01 2. 尺寸:1210*2400mm 3. 门扇材质:桥洞力学板, 内置隔音棉 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、隐藏式闭门器、电子门锁、猫眼、隐藏式防盗门链、自动下落式隔音挡尘条、门密封条 5. 做法详见门表图M-01 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	31.94				
2	010802001016	M-02	1. 名称: M-02 2. 尺寸:1000*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-02 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	24				
3	010802001017	M-03	1. 名称: M-03 2. 尺寸:800*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-03 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	23.04				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
4	010802001018	M-04	1. 名称: M-04 2. 尺寸:800*1950mm 3. 门扇材质:10mm钢化玻璃 4. 五金配置:玻璃门夹、挡水条、玻璃门拉手 5. 做法详见门表图M-04 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	20.24				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							
1	011507001006	休闲床榻	1. 龙骨: 30*30*3热镀锌方通 2. 实木面层, 含暗藏灯带 3. 做法详见休闲榻大样图 4. 按投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	14.773				
2	011507001007	床屏	1. 轻钢龙骨固定架件 2. PU皮面层, 实木板, 含暗藏灯带 3. 做法详见床屏大样图 4. 按垂直投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	25.428				
3	011507003004	洗手台1	1. 名称:洗手台1 2. 柜子规格:1200*600*730mm	套	9				

			<p>3. 材料种类、规格:柜子含层板、侧板、背板、门板、大理石台面、金属饰面、夹板打底、龙骨、不锈钢圆管及柜子各种五金配件等</p> <p>4. 做法:详见大样图DW-06</p> <p>5. 含镜子车边、水龙头水盆开孔洞等</p> <p>6. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用</p> <p>7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
4	011507003005	洗手台2	<p>1. 名称:洗手台2</p> <p>2. 柜子规格:1400*600*730mm</p> <p>3. 材料种类、规格:柜子含层板、侧板、背板、门板、大理石台面、金属饰面、夹板打底、龙骨、不锈钢圆管及柜子各种五金配件等</p> <p>4. 做法:详见大样图DW-06</p> <p>5. 含镜子车边、水龙头水盆开孔洞等</p> <p>6. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用</p> <p>7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	套	9				
5	011502003003	石材装饰线	<p>1. 米色大理石装饰线</p> <p>2. 节点C10/DW-02</p> <p>3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m	42				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		其他装饰工程合计							
		客房区装修群组 6 (0016/018/019)							
		客房区装修群组 6 (0016/018/019) 合计							
		砌墙工程							
1	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:新砌墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙, 强度等级:不低于mu7.5 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑 4. 厚度:综合考虑 5. 高度:新砌墙体皆是砌筑至楼板底或梁底(除特别说明外) 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	33.44				
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 20厚预拌水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	890.05				
		砌墙工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010507007004	300mm高混凝土挡水坎	1. 名称:C25混凝土挡水坎 2. 部位:卫生间墙体下方 3. 综合考虑图纸、招标	m3	3.69				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类:C20构造柱 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.24				
3	010510003008	过梁	1. 预制混凝土过梁C20 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.55				
4	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.114				
5	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.248				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003011	块料楼地面（干区）CT-01	1. 木纹砖 600*1200mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15厚DSM15砂浆找平	m2	301.11				

			层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011102003012	块料楼地面(湿区)CT-03	1. 防滑砖 600*600mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.41				
3	011102003013	块料楼地面(湿区)CT-06	1. 防滑砖 600*1200mm，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 6. 综合考虑各种收口 7. 综合考虑图纸、招标	m2	59.14				



			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011101001015	抛光水泥	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6.65				
5	011104002003	实木地板WD-05	1. 20厚实木地板面层（收边及伸缩处理构造材料） 2. 浮铺专业防潮衬垫 3. 面封18厘阻燃夹板（阻燃夹板背面满刷防腐剂） 4. 木龙骨（表面刷防腐防火剂） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.0242				
6	011502001002	不锈钢条收口	1. 不锈钢条收口 2. .5mm宽 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	20.66				
7	011105005004	木塑踢脚线	1. 木塑踢脚线	m2	15.46				

			2. . 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
8	011105001008	水泥砂浆踢脚线	1. 抛光水泥踢脚线 2. . 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 1:3水泥砂浆打底 4. 10mm厚, 按踢脚线标高拉通线 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	18.04				
9	011105003004	瓷砖踢脚线	1. 瓷砖踢脚线 2. . 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.87				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011406001011	乳胶漆墙面PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	693.38				
2	011406001012	乳胶漆墙面PT-01（湿区）	1. 刷乳胶漆涂料三遍（一底两面） 2. 刮白胶腻子两遍	m2	196.67				

			3. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 4. 综合考虑含护角条 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011204003009	块料墙面CT-02	1. 300*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	108.53				
4	011204003010	块料墙面CT-07	1. 600*1200mm防滑砖，防水专用填缝剂 2. 5mm厚DTA砂浆粘结层 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆），面层铺贴防水无纺布 4. 聚合物水泥防水涂料（JS）2mm厚，根据图纸要求上返 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	140.64				
5	011210006008	轻钢龙骨隔墙-双面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-双面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵	m2	194.93				

			3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		墙面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001039	轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（乳胶漆）PT-01	1. 刷乳胶漆涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 双层9mm厚硅酸钙板，专用不锈钢或配套螺钉拧紧 4. 轻钢C50*20*0.6次龙骨、轻钢CS60*27*1.2主龙骨，A8钢筋吊杆，双向吊点 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	366.89				
		天棚工程合计							
		门窗工程							
1	010802001020	M-01A	1. 名称：M-01A 2. 尺寸：1000*2400mm 3. 门扇材质：桥洞力学板，内置隔音棉 4. 五金配置：隐藏式承重无液压功能合页、隐藏式闭门器、电子门锁、猫眼、隐藏式防盗门链、自动下落式隔音挡尘条、门密封条 5. 做法详见门表图M-01A 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	4.3107				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010802001022	M-02	1. 名称: M-02 2. 尺寸:1000*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-02 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	12.93				
3	010802001023	M-03	1. 名称: M-03 2. 尺寸:800*2400mm 3. 门扇材质:烤漆板+艺术玻璃5+1+5mm超白玻璃 4. 五金配置:隐藏式承重无液压功能合页、门锁、门密封条 5. 做法详见门表图M-03 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	13.48				
4	010802001024	M-04	1. 名称: M-04 2. 尺寸:800*1950mm 3. 门扇材质:10mm钢化玻璃 4. 五金配置:玻璃门夹、挡水条、玻璃门拉手 5. 做法详见门表图M-04 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.22				

5	010802001042	M-05B	1. 名称: M-05B双扇 2. 尺寸 :1050*2500mm(单扇) 3. 门框、门扇材质:实 木门框、PU皮门扇 4. 五金配置:含固定滑 轮配件、上下导轨、缓 冲器、上滑轮、地面导 向轮 5. 做法详见门表图M- 05B 6. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	5.25				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							
1	011507001008	休闲床榻	1. 龙骨: 30*30*3热镀 锌方通 2. 实木面层, 含暗藏灯 带 3. 做法详见休闲榻大样 图 4. 按投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	8.8638				
2	011507001009	床屏	1. 轻钢龙骨固定架件 2. PU皮面层, 实木板 , 含暗藏灯带 3. 做法详见床屏大样图 4. 按垂直投影面积包干 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	m2	19.032				
3	011507003006	洗手台1	1. 名称:洗手台1 2. 柜子规格	套	3				

			:1200*600*730mm 3. 材料种类、规格:柜子含层板、侧板、背板、门板、大理石台面、金属饰面、夹板打底、龙骨、不锈钢圆管及柜子各种五金配件等 4. 做法:详见大样图DW-06 5. 含镜子车边、水龙头水盆开孔洞等 6. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用 7综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011507003007	洗手台2	1. 名称:洗手台2 2. 柜子规格 :1400*600*730mm 3. 材料种类、规格:柜子含层板、侧板、背板、门板、大理石台面、金属饰面、夹板打底、龙骨、不锈钢圆管及柜子各种五金配件等 4. 做法:详见大样图DW-06 5. 含镜子车边、水龙头水盆开孔洞等 6. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用 7综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	套	5				
5	011505001005	柱盆	1. 名称:柱盆（冷热水） 2. 规格:直径：500mm内 3. 含镜子车边、水龙头	套	8				

			水盆开孔洞等 4. 综合单价含包边、切割、开孔洞等制作安装费用 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		其他装饰工程合计							
		室内公区 (003/004/008/012)							
		室内公区 (003/004/008/012) 合计							
		砌墙工程							
1	010402001005	砌块墙	1. 墙体类型:新砌墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙, 强度等级:不低于mu7.5 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑 4. 厚度:综合考虑 5. 高度:新砌墙体皆是砌筑至楼板底或梁底(除特别说明外) 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	54.78				
2	011201001005	墙面一般抹灰	1. 20厚预拌水泥砂浆找平层(内掺玻纤网格布一道) 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1142.25				
		砌墙工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土							



		工程							
1	010507007005	300mm高混凝土挡水坎	1. 名称:C25混凝土挡水坎 2. 部位:卫生间墙体下方 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.06				
2	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:C20构造柱 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.4				
3	010510003009	过梁	1. 预制混凝土过梁C20 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.95				
4	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.06				
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.52				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	011102003014	陶土砖地面CT-01	1. 1. 涂刷界面剂一道 2. 30mm厚干硬性M20水泥砂浆找平层 3. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 4. 陶土砖地面 45*240*10mm 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	175.01				
2	011102003015	块料楼地面(湿区)CT-03	1. 涂刷界面剂一道 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份I型), 四周沿墙上翻, 高出完成面300mm 3. 10mm厚M20水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 6. 防滑砖600*600mm, 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 7. 综合考虑各种收口 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	73.42				
3	011102003016	块料楼地面CT-04	1. 涂刷界面剂一道 2. 30mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 3. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 4. 防滑砖600*600mm(专用勾缝剂勾缝处理) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	51.93				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011102003017	块料楼地面CT-04（湿区）	1. 涂刷界面剂一道 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份I型), 四周沿墙上翻, 高出完成面300mm 3. 10mm厚M20水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 4. 防滑砖600*600mm(专用勾缝剂勾缝处理) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	23.81				
5	011102003018	块料楼地面CT-08	1. 涂刷界面剂一道 2. 30mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 3. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 4. 防滑砖600*1200mm(专用勾缝剂勾缝处理) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	12.94				
6	011104002004	防腐木地板WD-03	1. 25厚防腐木地板面层, 留缝5mm 2. 龙骨: 30*30*3热镀锌方通, 专用工程塑胶固定连接 3. 综合考虑各种收口 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	123.08				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	011103001005	吸尘地毯楼地面CAR-01	1. 涂刷界面剂一道 2. 25mm厚干硬性M20水泥砂浆找平层 3. 3-5mm自流平找平 4. 20mm厚吸尘地毯 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.8				
8	011101001016	抛光水泥	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	16.14				
9	011101001017	抛光水泥-楼梯	1. 刷抛光水泥三遍（一底、二压光） 2. 5mm水泥基自流平 3. 20mm厚DSM15砂浆找平层（预拌砂浆） 4. 20mm厚M15水泥砂浆找平层（厚度根据现场楼板平整） 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.81				

10	011105001009	水泥砂浆踢脚线CAR-01	1. 抛光水泥踢脚线 2. 1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 1:3水泥砂浆打底 4. 10mm厚 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	10.39				
11	011105003003	陶土砖踢脚线CT-02	1. 陶土砖踢脚线 2. 瓷砖胶粘剂 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑各种收口 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	16.24				
12	011105006001	金属踢脚线SD-06	1. 金属踢脚线 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.11				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011207001002	墙面涂料PT-01	12. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道，砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷乳胶漆 6. 综合考虑含护角条 注:其中卫生间等用水位置需做防水层	m2	71.97				

			7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011207001003	墙面涂料PT-02	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道，砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷乳胶漆 6. 综合考虑含护角条 注:其中卫生间等用水位置需做防水层 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	181.3				
3	011407001001	墙面混凝土PT-04	1. 清洁墙面 2. 打磨抛光 3. 涂刷薄涂型聚氨酯防水底漆一遍 4. 涂刷防水涂料:水泥基渗透结晶型涂料 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	43.23				
4	011207001004	质感漆PT07	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道，砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷质感漆	m2	483.2				

			注:其中卫生间等用水位置需做防水层 6. 综合考虑含护角条 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011207001005	墙面涂料PT-11	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道, 砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷肌理漆 6. 2厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型, 且不小于1.5m 7. 综合考虑含护角条 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	194.58				
6	011204003011	块料墙面CT-03	1. 2厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型, 且不小于1.5m 3. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 4. 600*1200mm墙砖饰面, 采用美缝剂填缝 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	52.89				
7	011204003012	块料墙面CT-07	1. 2厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型, 且不小于1.5m 2. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 3. 600*1200mm墙砖饰面	m2	56.61				

			，采用美缝剂填缝 4. 综合考虑含护角条 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
8	011204003013	块料墙面CT-05	1. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 2. 陶土砖，采用美缝剂填缝 3. 综合考虑含护角条 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.81				
9	011207001006	木纹贴膜饰面SF-08	1. 木纹贴膜饰面SF-08 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	87.88				
10	011210006009	轻钢龙骨隔墙-双面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-双面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	17.61				
		墙面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001041	轻钢龙骨石膏板吊顶（乳胶漆）PT-01	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊	m2	64.74				



			点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011302001042	轻钢龙骨石膏板吊顶（乳胶漆）PT-02	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	74.55				
3	011302001043	轻钢龙骨石膏板吊顶（质感漆）PT-07	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	13.11				
4	011302001044	轻钢龙骨防水石膏板吊顶（肌理漆）PT-11	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	46.89				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011302001045	木纹铝板天棚MT-06	1. M8全丝吊杆，配套挂件 2. 50mm轻钢龙骨 3. Z型龙骨吊件、Z型龙骨(配套件) 4. 勾搭式天花板(木纹铝板 1350*4000*1.8mm厚) 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	35.88				
6	011302001046	木纹贴膜SF-08	1. M8全丝吊杆，配套挂件 2. C60*27*1.5主龙骨 3. 9mm双层阻燃夹板 4. 木纹贴膜0.2mm厚 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	130.21				
7	011302001047	木纹贴膜SF-08（荷载预留）	1. M8全丝吊杆，配套挂件 2. C60*27*1.5主龙骨 3. 9mm双层阻燃夹板 4. 木纹贴膜0.2mm厚 5. 18厚阻燃木工板衬底加固 ， L40*40mm@600mm镀锌角钢吊架 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	9.79				

			他工作内容						
8	011406001013	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	18.82				
9	011302001048	氟碳漆PT-09	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.65				
10	011302001049	木纹铝板雨棚MT-06	1. M8全丝吊杆，配套挂件 2. 50mm轻钢龙骨 3. Z型龙骨吊件、Z型龙骨(配套件) 4. 勾搭式天花板(木纹铝板 1350*4000*1.8mm厚) 5. 含LED灯槽、灯带 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.2				
		天棚工程合计							
		门窗工程							

1	010802001025	DR-403	1. 名称: DR-403 2. 实木门框、12mm普白玻璃门 3. 综合考虑所需五金配置 4. 做法详见门表图DR-403 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.59				
2	010802001026	DR-404	1. 名称: DR-404 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-404 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.38				
3	010802001027	DR-405	1. 名称: DR-405 2. 表面刷氟碳漆 3. 综合考虑所需五金配置 4. 做法详见门表图DR-405 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.38				
4	010802001028	DR-406	1. 名称: DR-406 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-406 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	4.23				

			他工作内容						
5	010802001029	DR-407	1. 名称：DR-407 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-407 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.28				
6	010802001030	DR-408	1. 名称：DR-408 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-408 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.54				
7	010802001031	DR-409	1. 名称：DR-409 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-408 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.94				
8	010802001032	DR-410	1. 名称：DR-410 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-410 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.36				

9	010802001033	DR-411	1. 名称: DR-411 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-411 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6.94				
10	010802001034	DR-413	1. 名称: DR-413 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-413 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.22				
11	010802001035	DR-414	1. 名称: DR-414 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-414 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.17				
12	010802001036	DR-423	1. 名称: DR-423 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-423 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.17				
13	010802001037	DR-424	1. 名称: DR-424	m2	2.17				

			2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-424 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
14	010802001038	DR-425	1. 名称：DR-425 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-425 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.44				
15	010807001002	推拉窗	1. 玻璃推拉窗 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	45.92				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							
1	011507001010	07/DT-103节点做法	1. 具体做法详07/DT-103 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	6.21				
2	011507001011	玻璃隔断	1. GL-01钢化玻璃 2. 12厚阻燃夹板 3. 氟碳漆PT-09 4. 具体做法详节点09/DT-304 5. 综合考虑图纸、招标	m2	4.01				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	01B002	环形楼梯（DT-317）	1. 环形楼梯（DT-317） 2. 具体做法详节点DT-317 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
4	011507001012	木隔断	1. 具体做法详节点11/DT-303、10/DT-304 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.85				
5	011505001001	洗漱台	1. WD-05实木台面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.1				
6	011210003001	实木框玻璃隔断	1. 吧台GL-01玻璃窗口隔断 2. WD-06实木框 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	17.57				
7	011507003008	不锈钢酒架	1. 不锈钢酒架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.42				



8	011505001002	吧台80mm厚实木台面	1. 吧台80mm厚实木台面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	14.5				
9	011501018001	50厚实木板架	1. 50厚实木板架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.15				
10	011505001003	洗漱台	1. 米色大理石台面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.38				
11	011210006010	小便隔断	1. WD-04烤漆板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.19				
12	011208001001	卫生间水箱柜	1. 米色大理石平面 2. 50*50镀锌角钢龙骨 3. 立面12mm水泥纤维板 4. 墙面节点41号 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.52				
		其他装饰工程合计							
		室内公区 (016/019)							
		室内公区 (016/019) 合计							
		砌筑工程							

1	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:新砌墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙,强度等级:不低于mu7.5 3. 砂浆强度等级:M5.0砂浆砌筑 4. 厚度:综合考虑 5. 高度:新砌墙体皆是砌筑至楼板底或梁底(除特别说明外) 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	26.87				
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 20厚预拌水泥砂浆找平层(内掺玻纤网格布一道) 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	680				
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010507007006	300mm高混凝土挡水坎	1. 名称:C25混凝土挡水坎 2. 部位:卫生间墙体下方 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.94				
2	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类:C20构造柱 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	5				

			他工作内容						
3	010510003010	过梁	1. 预制混凝土过梁C20 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.08				
4	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.03				
5	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.2				
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003019	块料楼地面(湿区)CT-03	1. 涂刷界面剂一道 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份I型), 四周沿墙上翻, 高出完成面300mm 3. 10mm厚M20水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 6. 防滑砖600*600mm, 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 7. 综合考虑各种收口 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	14.9				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011102003020	卫生间陶粒回填CT-03	1. 涂刷界面剂一道 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份I型), 四周沿墙上翻, 高出完成面300mm 3. 10mm厚M20水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 6. 防滑砖600*600mm, 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 7. 综合考虑各种收口 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.13				
3	011102003021	块料楼地面(湿区)CT-09	1. 涂刷界面剂一道 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份I型), 四周沿墙上翻, 高出完成面300mm 3. 10mm厚M20水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 6. 防滑砖600*1200mm, 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 7. 综合考虑各种收口 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	33.41				

			他工作内容						
4	011102003022	卫生间陶粒回填CT-09	1. 涂刷界面剂一道 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料(单组份I型), 四周沿墙上翻, 高出完成面300mm 3. 10mm厚M20水泥砂浆保护层 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5. 20mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 6. 防滑砖600*1200mm, 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 7. 综合考虑各种收口 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.81				
5	011102003023	块料楼地面CT-04	1. 涂刷界面剂一道 2. 30mm厚干硬性M20水泥砂浆, 找平层兼保护层 3. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 4. 防滑砖600*600mm(专用勾缝剂勾缝处理) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.86				
6	011101001018	抛光水泥	1. 刷抛光水泥三遍(一底、二压光) 2. 5mm水泥基自流平 3. 15mm厚DSM15砂浆找平层(预拌砂浆) 4. 20厚M15水泥砂浆找平层(厚度根据现场楼板平整) 5. 综合考虑各种收口	m2	36.65				

			6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	011102003024	块料楼地面VT-01	1. 涂刷界面剂一道 2. 30mm厚干硬性M20水泥砂浆,找平层兼保护层 3. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 4. 木纹砖 600*1200mm(专用勾缝剂勾缝处理) 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	51.25				
8	011103001006	胶地板楼地面VT-02	1. 胶地板 2. 3-5mm厚自流平找平 3. 涂刷界面剂一道 4. 40mm厚1:2.5砂浆找平层 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	213.66				
9	011103001007	EPDM楼地面VT-03	1. 胶地板 2. 3-5mm厚自流平找平 3. 涂刷界面剂一道 4. 40mm厚1:2.5砂浆找平层 5. 综合考虑各种收口 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	53.15				

10	011105005005	木塑踢脚线SD-05	1. 木塑踢脚线 2. . 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	17.29				
		楼地面装饰工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011207001007	墙面涂料PT-01	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道, 砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷乳胶漆 6. 综合考虑含护角条 注: 其中卫生间等用水位置需做防水层 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	361.01				
2	011207001008	墙面涂料PT-02	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道, 砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷乳胶漆 6. 综合考虑含护角条 注: 其中卫生间等用水位置需做防水层 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	30				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011207001009	墙面涂料PT-11	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道，砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷肌理漆 6. 2厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，且不小于1.5m 7. 综合考虑含护角条 8. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	139.91				
4	011207001010	墙面涂料PT-12	1. 3~5mm厚抹面胶浆+耐碱玻纤网格布 2. 满刮腻子一道，砂纸磨平 3. 内墙抗裂腻子两道分次打磨 4. 喷/涂刷乳胶漆抗碱封闭底漆一道 5. 喷/涂刷乳胶漆 注:其中卫生间等用水位置需做防水层 6. 综合考虑含护角条 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	86.07				
5	011204003014	块料墙面CT-03	1. 2厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，且不小于1.5m 2. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 3. 600*1200mm墙砖饰面，采用美缝剂填缝 4. 综合考虑含护角条	m2	19.93				



			5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
6	011204003015	块料墙面CT-09	1. 2厚聚合物水泥防水砂浆Ⅱ型，且不小于1.5m 2. 5-8mm厚瓷砖胶粘剂 3. 600*600mm墙砖饰面，采用美缝剂填缝 4. 综合考虑含护角条 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	62.11				
7	011207001011	扞布饰面SF-04	1. 轻钢龙骨基层 2. 12mm阻燃板 3. 中性结构胶 4. 定制硬包饰面层 5. 综合考虑含护角条 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.06				
8	011210006011	轻钢龙骨隔墙-双面	1. 轻钢龙骨石膏板隔墙-双面 2. 内填60厚超细玻璃丝绵 3. 墙厚120/180mm 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	55.09				
		墙面装饰工程合计							
		天棚工程							
1	011302001050	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 刷涂料一底三面	m2	204.54				

		(乳胶漆) PT-01	2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨 ， M8全丝吊杆， 双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011302001051	轻钢龙骨石膏板吊顶 (乳胶漆) PT-02	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨 ， M8全丝吊杆， 双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.86				
3	011406001014	混凝土面油漆PT-04	1. 刷涂料三遍 2. 刮腻子三遍 3. 20mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 20mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	24.74				
4	011302001052	轻钢龙骨石膏板吊顶 (乳胶漆) PT-12	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨 ， M8全丝吊杆， 双向吊点	m2	94.83				

			6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	011302001053	轻钢龙骨石膏板吊顶（质感漆）PT-07	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.75				
6	011302001054	轻钢龙骨防水石膏板吊顶（肌理漆）PT-11	1. 刷涂料一底三面 2. 刮2mm厚耐水腻子 3. 满刷防潮涂料两道 4. 双层9mm厚石膏板 5. 50系列轻钢龙骨，M8全丝吊杆，双向吊点 6. 含LED灯槽、灯带 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.16				
7	011302001055	木纹铝板天棚MT-07	1. M8全丝吊杆，配套挂件 2. 50mm轻钢龙骨 3. Z型龙骨吊件、Z型龙骨（配套件） 4. 勾搭式天花板（木纹铝板300*600*1.8mm厚） 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	40.96				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
		天棚工程合计							
		门窗工程							
1	010802001039	DR-418	1. 名称: DR-418 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-418 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.14				
2	010802001040	DR-420	1. 名称: DR-420 2. 综合考虑所需五金配置 3. 做法详见门表图DR-420 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.09				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001004	洗漱台	1. 米色大理石台面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.66				
2	011210006012	WD-08卫生间隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:WD-08卫生间隔断 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	44.1				

		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9573.828				
2	粤 011701012004	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2665.8				
3	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架5.2m以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	517.76				
4	粤 011701008001	里脚手架	1. 里脚手架4.8m以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	258.88				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	228.46				

2	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	95.54				
3	011702008001	反坎	1. 反坎模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	274.36				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	88675.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		88675.75	
合计			88675.75	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内装修改造工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：室内装修改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室内装修改造工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室内装修改造工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生活泵房

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土方工程							
		土方工程合计							
		钢筋混凝土工程							
1	010502001002	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.56				
2	010505002001	有梁板	1. 构件的类型:有梁板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	6.65				
3	010505006001	栏板	1. 构件的类型:栏板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.26				
4	010505008001	雨篷	1. 构件的类型:雨篷 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m3	0.3				

			他工作内容						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.571				
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.695				
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.521				
8	010516003002	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: Φ 18以内 3. 其他:已包含超高降效费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作, 清单工程量按定额工程量规则计算	个	48				
		钢筋混凝土工程合计							
		砌体工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 厚度综合考虑 2. 墙体类型:外墙	m <sup>3</sup>	15.27				

			3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		砌体工程合计							
		装饰工程							
1	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 100高黑水泥一道 2. 15厚1:2水泥砂浆抹平收光 3. 素水泥浆一道(用于混凝土墙面)内掺5%108建筑胶 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.42				
2	011101001002	水泥砂浆楼地面（楼梯间）	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面亚光 2. 素水泥浆结合层一道 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.54				
3	011201001002	水泥砂浆墙面（楼梯间）	1. 15厚1:3:9水泥石灰膏砂浆分层抹面找平 2. 素水泥浆一道(用于混凝土墙面)内掺5%108建筑胶 3. 9厚1:3专用水泥砂浆打底打毛或划出纹道 4. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙或专用果面剂甩毛 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	91.58				

			他工作内容						
4	011301001001	腻子顶棚	1. 批灰水泥两道, 内掺5%108建筑胶 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.5				
5	011101003001	屋面做法	1. 40厚C20细石混凝土保护层(内配Φ6钢筋, 双向中距150) 2. 10 厚低标号砂浆隔离层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚高聚物改性沥青防水卷材 5. 最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.5				
6	011407001001	天然白外墙漆PT-01	1. 15厚1:2.5水泥砂浆批荡层, 处理成手抹凹凸 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 无机树脂涂料一底两面, 表面上防水哑光罩面 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	120.09				
7	011407001002	抛光水泥SF-07	1. 界面剂一道 2. 9厚DPM15砂浆	m2	11.4				

			(1:3水泥砂浆)抹平 3.5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5素水泥浆光面,砂纸打磨光滑处理+2遍透明罩面剂 6.综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		装饰工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	甲级防火门M-1825	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2500mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门 3. 考虑五金配件 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.5				
2	010807006001	铝合金窗C1	1. 门代号及洞口尺寸:1800*1400mm 2. 门框、扇材质:铝合金框+6mm普通玻璃 3. 考虑五金配件 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.04				
		门窗工程合计							
		其他装饰工程							
1	01B001	成品生活水箱	1. 规格:3000*3000*2000高 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	个	1				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	116.1				
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架5.2m以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.54				
3	粤 011701011001	里脚手架	1. 里脚手架4.6m以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	18.27				
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	24.21				
2	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板	m2	17.37				

			2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	011702021001	栏板	1. 栏板模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.99				
4	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	36.38				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：生活泵房

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 )
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：生活泵房

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2819.69		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：生活泵房

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	2819.69	
合计			2819.69	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生活泵房

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生活泵房

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：生活泵房

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：生活泵房

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：生活泵房

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：生活泵房

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二次装修							
		二次装修合计							
		客房区装修群组6 (016/018/019)							
		客房区装修群组6 (016/018/019) 合计							
		暖通工程							
1	030701003020	FGJ50	1. 名称:FGJ50 2. 规格:额定冷/热量:50/6.1kW 功率:1.8kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数APF≥3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				
2	030701003021	FGJ71	1. 名称:FGJ71 2. 规格:额定冷/ 热量:7.1/8.5KW 功率:2.6kW, 电源:220V150Hz/1Φ, 全年性能系数APF≥3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵	台	3				

			3. 安装形式: 吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030701003022	FGJ90	1. 名称: FGJ90 2. 规格: 额定冷/ 热量: 9.0/10.0KW 功率: 30kW, 电源: 220V150Hz/1Φ, 全年性能系数APF: 33.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式: 吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030108003055	GP10	1. 名称: GP10 2. 规格: 风量: 100m <sup>3</sup> /h 全压: 120Pa 功率: 3W 噪声值: ≤40dB(A) 电源: 220/50HZ 3. 安装形式: 吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	3				
5	030108003061	GP20	1. 名称: GP20 2. 规格: 风量: 200m <sup>3</sup> /h 全压: 120Pa 功率: 50W 噪声值: ≤41dB(A)	台	6				

			电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
6	030108003054	GQ10	1. 名称:GQ10 2. 规格:风量:100m <sup>3</sup> /h 全压:60Pa 功率:15W 噪声值:≤38dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:穿墙一体式 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	2				
7	030702001066	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:δ 0.5 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	16.676				
8	030702001042	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:δ 0.75 6. 风管、管件、法兰、	m <sup>2</sup>	15.345				

			零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
9	030702001043	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 1250$ 5. 板材厚度: $\delta 1.0$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.068				
10	031208003008	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 2. 绝热厚度:32mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	26.41				
11	031001004063	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\Phi 6.4$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m	114.13				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
12	031001004067	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 12.7$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	61.67				
13	031001004071	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 15.9$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	52.46				
14	031001001044	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	46.163				

			7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
15	031001001048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	27.946				
16	030703001134	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	7				
17	030703001143	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	6				
18	030703001139	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	个	7				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
19	030703007056	侧送风口	1. 名称:双层百叶侧送风口 2. 规格:1200*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
20	030703007057	侧送风口	1. 名称:双层百叶侧送风口 2. 规格:800*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	9				
21	030703007058	侧送风口	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
22	030703007059	门铰式回风口	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格:1300*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
23	030703007060	门铰式回风口	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格:900*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	9				



24	030703007109	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	12				
25	030703007113	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
		暖通工程合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给排水工程							
1	031001006200	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	97.55				
2	031001006201	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	15.01				
3	031001006202	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	37.3				

			3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	031001006203	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	2.11				
5	031001006206	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	66.8				
6	031001006207	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.18				
7	031001006208	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水	m	18.77				

			管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001006209	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.82				
9	031001006210	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	28.02				
10	031001006211	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	25.77				
11	031001006212	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100	m	32.21				

			4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	031003001044	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	5				
13	031003001045	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
14	031002003021	套管	1. 名称、类型:防水套管开孔制作安装 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	24				
15	030413002011	凿(压)槽	1. 名称:墙面埋管凿槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	130.76				
		给排水工程合计							
		客房区卫生洁具							
1	031004006032	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房下排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、	组	7				

			技术需求书及施工规范要求综合考虑						
2	031004006033	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房墙排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
3	031004010012	淋浴器	1. 材质、规格:抛光镀铬 2. 组装形式:客房花洒 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	6				
4	031004003049	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房柱体台盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	8				
5	031004003050	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房台上盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	6				
6	031004014141	挂钩	1. 材质:抛光镀铬 2. 型号、规格:挂钩 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	24				
7	031004014142	层板	1. 材质:本色拉丝304不锈钢	个	6				

			2. 型号、规格:层板 W1000*D300*H12 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑						
8	031004014143	层板	1. 材质:亮银色 304不 锈钢 2. 型号、规格:层板 W370*D100*H12 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	6				
9	031004014144	长条地漏	1. 材质:奶油风 铜拉丝 2. 型号、规格:淋浴间 长条地漏 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	6				
10	031004014145	纸巾架	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:纸巾架 W160*D100*H83 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	6				
11	031004014146	洗护墙挂收纳（锁盖 ）	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:洗护墙 挂收纳（锁盖） 材料 尺寸 W47*D82*H60 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	18				
12	031004014147	地漏	1. 材质:奶油色 铜镀铬 2. 型号、规格:卫生间 地漏 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	8				
13	031004014148	淋浴间把手	1. 材质:抛光镀铬 304不锈钢 2. 型号、规格:淋浴间 把手 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	6				

14	031004014149	挂衣绳	1. 材质:ABS壳体, 铝底片, 钢丝绳 2. 型号、规格:挂衣绳 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6				
15	031004003051	洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:洗消间不锈钢水槽柜, 双槽特厚, W1000*D500*H800+120 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	2				
		客房区卫生洁具合计							
		照明工程							
1	030412004160	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:3W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.92				
2	030412004161	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:5W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m	70.21				

			等						
3	030412004162	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:8W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	153.04				
4	030412004163	床头夜灯	1. 名称:床头夜灯 2. 规格型号:1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12				
5	030412004164	圆形下照灯	1. 名称:圆形下照灯 2. 规格型号:10W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
6	030412004165	嵌墙地脚灯	1. 名称:嵌墙地脚灯 2. 规格型号:1W 3. 安装形式:嵌墙装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属	套	42				



			软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030412004166	嵌入式圆形下照灯	1. 名称: 嵌入式圆形下照灯 2. 规格型号: 8W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14				
8	030412004167	嵌入式圆形下照灯 (带应急)	1. 名称: 嵌入式圆形下照灯 (带应急) 2. 规格型号: 8W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12				
9	030411006034	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 规格: 86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	个	199				

			价说明、国家相关规范等						
10	030404034067	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				
11	030404034068	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
12	030404034069	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
13	030404034070	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用	个	7				

			4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
14	030404034071	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	3				
15	030404034072	四联双控开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	2				
16	030404034073	四联双控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	1				
17	030404034074	勿扰开关面板	1. 名称:勿扰开关面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层	个	6				

			<p>的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
18	030404034075	电动窗帘开关面板	<p>1. 名称:电动窗帘开关面板</p> <p>2. 规格型号:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6				
19	030404034076	主控制开关(插卡取电)	<p>1. 名称:主控制开关(插卡取电)</p> <p>2. 规格型号:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6				
20	030404035030	单相二三级插座	<p>1. 名称:单相二三级插座</p> <p>2. 规格:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范</p>	个	116				

			等						
21	030404035031	单相二三级防溅插座	1. 名称:单相二三级防溅插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				
22	030404035032	带快充USB二、三极插座	1. 名称:带快充USB二、三极插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
23	030411006035	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	217				
24	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	m	125.22				

			价说明、国家相关规范等						
25	030411001387	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1660.99				
26	030411001153	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1325.57				
27	030411001155	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求	m	84.11				

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
28	030411004096	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5049.41				
29	030411004097	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4187.75				
		照明工程合计							
		智能化工程							

1	030411001156	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	101.29				
2	030411001157	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	207.7				
3	030411004098	管内穿线 WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	m	291.54				



			价说明、国家相关规范等						
4	030502005009	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称: 6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	322.32				
5	030502012024	AP面板	1. 名称: AP面板 2. 底盒材质、规格: 含暗装底盒 3. 安装方式: 吸顶安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				47.96
6	030502012025	双口面板(电话/网络插座)	1. 名称: 双口面板(电话/网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				68.89
7	030502012026	双口面板(有线电视/网络插座)	1. 名称: 双口面板(有线电视/网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				68.89

8	030904003027	紧急报警按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范、图集等	个	8				
		智能化工程合计							
		客房区装修群5组(008/012)							
		客房区装修群5组(008/012) 合计							
		暖通工程							
1	030701003047	FGJ50	1. 名称:FGJ50 2. 规格:额定冷/热量:50/6.1kW 功率:1.8kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数APF $\geq$ 3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	11				
2	030108003062	GP20	1. 名称:GP20 2. 规格:风量:200m <sup>3</sup> /h 全压:120Pa 功率:50W 噪声值: $\leq$ 41dB(A) 电源:220/50HZ	台	12				

			3. 安装形式: 吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	030108003065	GQ10	1. 名称: GQ10 2. 规格: 风量: 100m <sup>3</sup> /h 全压: 60Pa 功率: 15W 噪声值: ≤38dB(A) 电源: 220/50HZ 3. 安装形式: 穿墙一体式 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	3				
4	030703013014	不锈钢风帽	1. 名称: 不锈钢风帽 2. 规格: Φ110 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	3				
5	030702009006	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	0.525				
6	030702001067	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: δ 0.5	m <sup>2</sup>	36.862				

			6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
7	030702001073	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 1000$ 5. 板材厚度: $\delta 0.75$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	21.143				
8	030702001068	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 320$ 5. 板材厚度: $\delta 0.5$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.104				
9	031208003016	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 2. 绝热厚度:32mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m2	21.14				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
10	031001004064	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 6.4$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	62.42				
11	031001004075	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 9.5$ 4. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	35.51				
12	031001004068	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 12.7$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标	m	62.42				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
13	031001004072	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 15.9$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	35.51				
14	030703001114	冷媒分歧器	1. 名称:冷媒分歧器 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	4				
15	031001001045	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	57.034				

16	031001001049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	24.311				
17	030703001135	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	10				
18	030703001140	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	10				
19	030703007118	侧送风口	1. 名称:双层百叶侧送风口 2. 规格:800*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	11				
20	030703007107	侧送风口	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 规格:200*200	个	15				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
21	030703007122	门铰式回风口	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格:900*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	11				
22	030703007116	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:150*150 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
23	030703007110	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	11				
		暖通工程合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给排水工程							
1	031001006189	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	154.9				



			单所需的工作内容						
2	031001006190	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	26				
3	031001006191	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	46.8				
4	031001006193	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	113.6				
5	031001006194	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	28.94				

6	031001006195	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	32.79				
7	031001006196	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	2.04				
8	031001006197	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	59.33				
9	031001006198	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	39.3				
10	031001006199	塑料管	1. 安装部位:室内	m	30.15				

			2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
11	031004014131	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
12	031003001042	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
13	031002003023	套管	1. 名称、类型:防水套管开孔制作安装 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	33				
14	030413002012	凿(压)槽	1. 名称:墙面埋管凿槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	173.2				
		给排水工程合计							
		客房区卫生洁具							
1	031004006031	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房下排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带	组	11				

			存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑						
2	031004003045	洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:成品消 洗台,三槽水池柜 , W1750*D600*H800+12 0 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	1				
3	031004010011	淋浴器	1. 材质、规格:抛光镀 铬 2. 组装形式:客房花洒 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	套	11				
4	031004003047	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房柱 体台盆 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	11				
5	031004003048	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房台 上盆 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	11				
6	031004014132	挂钩	1. 材质:抛光镀铬 2. 型号、规格:挂钩 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范	个	44				

			要求综合考虑						
7	031004014133	层板	1. 材质:本色拉丝 304不锈钢 2. 型号、规格:层板 W1000*D300*H12 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	11				
8	031004014134	层板	1. 材质:亮银色 304不 锈钢 2. 型号、规格:层板 W370*D100*H12 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	11				
9	031004014135	长条地漏	1. 材质:奶油风 铜拉丝 2. 型号、规格:淋浴间 长条地漏 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	11				
10	031004014136	纸巾架	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:纸巾架 W160*D100*H83 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	11				
11	031004014137	洗护墙挂收纳（锁盖 ）	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:洗护墙 挂收纳（锁盖） 材料 尺寸 W47*D82*H60 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	33				
12	031004014138	地漏	1. 材质:奶油色 铜镀铬 2. 型号、规格:卫生间 地漏 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	个	11				
13	031004014139	淋浴间把手	1. 材质:抛光镀铬 304不锈钢 2. 型号、规格:淋浴间 把手	个	11				

			3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
14	031004014140	挂衣绳	1. 材质:ABS壳体, 铝底片, 钢丝绳 2. 型号、规格:挂衣绳 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	11				
		客房区卫生洁具合计							
		照明工程							
1	030412004180	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:3W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.24				
2	030412004181	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:5W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	151.17				
3	030412004182	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:8W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调	m	150.65				

			试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
4	030412004183	床头夜灯	1. 名称:床头夜灯 2. 规格型号:1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	20				
5	030412004184	LED射灯	1. 名称:可调角度射灯 2. 规格型号:3W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	11				
6	030412004185	圆形下照灯(带应急)	1. 名称:圆形下照灯 (带应急) 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	14				

7	030412004186	嵌墙地脚灯	1. 名称:嵌墙地脚灯 2. 规格型号:1W 3. 安装形式:嵌墙装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	21				
8	030412004187	嵌入式圆形下照灯	1. 名称:嵌入式圆形下照灯 2. 规格型号:8W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15				
9	030412004188	嵌入式圆形下照灯(带应急)	1. 名称:嵌入式圆形下照灯(带应急) 2. 规格型号:8W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	13				
10	030412004189	嵌入式圆形下照灯(带应急)	1. 名称:嵌入式圆形下照灯(带应急) 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光	套	12				



			源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030412001012	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				75.87
12	030411006038	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	299				
13	030404034086	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				

14	030404034087	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				
15	030404034088	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
16	030404034089	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
17	030404034090	四联双控开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	个	22				

			价说明、国家相关规范等						
18	030404034091	勿扰开关面板	1. 名称:勿扰开关面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				
19	030404034092	电动窗帘开关面板	1. 名称:电动窗帘开关面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
20	030404034093	主控制开关(插卡取电)	1. 名称:主控制开关(插卡取电) 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				
21	030404035036	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层	个	146				

			<p>的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
22	030404035037	单相二三级防溅插座	<p>1. 名称:单相二三级防溅插座</p> <p>2. 规格:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	13				
23	030404035038	带快充USB二、三极插座	<p>1. 名称:带快充USB二、三极插座</p> <p>2. 规格:250V/10A</p> <p>3. 本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	22				
24	030411006039	开关、插座盒	<p>1. 名称:开关、插座盒</p> <p>2. 材质:综合考虑</p> <p>3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	295				
25	030411001165	配管	<p>1. 名称:电线管</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:PC20</p> <p>4. 配置形式:综合考虑</p>	m	1937.82				

			<p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
26	030411001167	配管	<p>1. 名称:电线管</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:PC25</p> <p>4. 配置形式:综合考虑</p> <p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	1546.5				
27	030411001388	配管	<p>1. 名称:电线管</p> <p>2. 材质:塑料</p> <p>3. 规格:PC32</p> <p>4. 配置形式:综合考虑</p> <p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	98.13				

			漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
28	030408001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	146.09				
29	030411004102	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5890.58				
30	030411004103	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见	m	4885.71				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		照明工程合计							
		智能化工程							
1	030411001170	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60.63				
2	030411001171	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	245.85				
3	030411004104	管内穿线 WDZ-RYJSP-	1. 名称:管内穿线	m	226.89				

		6x1.0mm <sup>2</sup>	2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030502005011	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称:6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	401.07				
5	030502012030	AP面板	1. 名称:AP面板 2. 底盒材质、规格:含暗装底盒 3. 安装方式:吸顶安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				47.96
6	030502012031	双口面板(电话/网络插座)	1. 名称:双口面板(电话/网络插座) 2. 底盒材质、规格:含暗装底盒 3. 安装方式:墙面安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				68.89
7	030502012032	双口面板(有线电视/网络插座)	1. 名称:双口面板(有线电视/网络插座) 2. 底盒材质、规格:含暗装底盒 3. 安装方式:墙面安装	个	11				68.89



			/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
8	030904003029	紧急报警按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 规格、型号:按设计 要求 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、本体安 装及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等	个	11				
		智能化工程合计							
		客房区装修群组 4 (021/022/025)							
		客房区装修群组 4 (021/022/025) 合 计							
		暖通工程							
1	030701003043	3PH	1. 名称:3PH 2. 规格:额定冷/热量 7.2/8.0kW 功率 :2.3kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF $\geq$ 3.40, 配室外机 、温控器、室内液晶线 控器、空气过滤网、冷 凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价	台	3				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	030701003045	1PH	1. 名称:1PH 2. 规格:额定冷/热量 2.5/3.4kW 功率 :1.0kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF $\geq$ 3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线 控制器、空气过滤网、冷 凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业和地方 相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	台	2				
3	030701003048	FGJ50	1. 名称:FGJ50 2. 规格:额定冷/热量:5 0/6.1kW 功率 :1.8kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF $\geq$ 3.40, 配室外机 、温控器、室内液晶线 控制器、空气过滤网、冷 凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	36				
4	030108003063	GP20	1. 名称:GP20 2. 规格:风量:200m <sup>3</sup> /h 全压:120Pa 功率:50W 噪声值: $\leq$ 41dB(A) 电源:220/50HZ	台	30				

			3. 安装形式: 吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	030108003066	GQ10	1. 名称: GQ10 2. 规格: 风量: 100m <sup>3</sup> /h 全压: 60Pa 功率: 15W 噪声值: ≤38dB(A) 电源: 220/50HZ 3. 安装形式: 穿墙一体式 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	6				
6	030108003068	轴流通风机	1. 名称: P15防爆风机 2. 规格: 风量: 150m <sup>3</sup> /h 全压: 100Pa 功率: 40W 噪声值: <45dB(A) 电源: 220/50HZ 3. 安装形式: 吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	1				
7	030703013015	不锈钢风帽	1. 名称: 不锈钢风帽 2. 规格: Φ110 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	6				

8	030702001069	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 320$ 5. 板材厚度: $\delta 0.5$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	86.079				
9	030702001074	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 1000$ 5. 板材厚度: $\delta 0.75$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	83.038				
10	030702001070	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 320$ 5. 板材厚度: $\delta 0.5$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.351				
11	031208003017	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃	m2	83.04				

			铝箔面橡塑复合隔热板 材 2. 绝热厚度:32mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
12	031001004065	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\Phi 6.4$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	515.55				
13	031001004069	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\Phi 12.7$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	485.35				
14	031001004073	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\Phi 15.9$ 4. 保温形式:20mm不燃	m	30.2				

			<p>铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
15	031001001046	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷凝水</p> <p>3. 材质、规格:UPVC DN20</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m	152.037				
16	031001001050	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷凝水</p> <p>3. 材质、规格:UPVC DN25</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m	44.826				
17	030703001136	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀	个	27				

			2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
18	030703001118	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 其他按设计图纸及规范要求3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
19	030703001144	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	33				
20	030703001141	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	32				
21	030703007119	侧送风口	1. 名称:双层百叶侧送风口 2. 规格:800*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	42				
22	030703007123	门铰式回风口	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格:900*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	个	36				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
23	030703007111	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	66				
		暖通工程合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给排水工程							
1	031001006156	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	443.95				
2	031001006157	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	55.24				
3	031001006158	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	144.67				



			计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	031001006159	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	10.13				
5	031001006160	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	326.04				
6	031001006161	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	40.32				
7	031001006162	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	115.17				

			规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001006163	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	10.09				
9	031001006164	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	149.28				
10	031001006165	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	122.49				
11	031001006166	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	176.16				

			6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	031004014071	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	18				
13	031004014072	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
14	031003001031	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
15	031003001032	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	61				
16	031002003024	套管	1. 名称、类型:防水套管开孔制作安装 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	99				
17	030413002013	凿(压)槽	1. 名称:墙面埋管凿槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	499.08				
		给排水工程合计							
		客房区卫生洁具							

1	031004006028	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房下排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	29				
2	031004006029	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房墙排马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
3	031004006030	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:仓库卫生间、员工洗手间蹲厕 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
4	031004003041	洗脸盆	1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:成品消洗台 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	4				
5	031004003042	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:仓库卫生间柱体台盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				

6	031004010010	淋浴器	1. 材质、规格:抛光镀铬 2. 组装形式:客房花洒 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	30				
7	031004003043	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房柱体台盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	30				
8	031004003044	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:客房台上盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	30				
9	031004014121	挂钩	1. 材质:抛光镀铬 2. 型号、规格:挂钩 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	120				
10	031004014122	层板	1. 材质:本色拉丝 304不锈钢 2. 型号、规格:层板 W1000*D300*H12 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				
11	031004014123	层板	1. 材质:亮银色 304不锈钢 2. 型号、规格:层板 W370*D100*H12 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				

12	031004014124	长条地漏	1. 材质:奶油风 铜拉丝 2. 型号、规格:淋浴间长条地漏 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				
13	031004014125	纸巾架	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:纸巾架 W160*D100*H83 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				
14	031004014126	洗护墙挂收纳（锁盖）	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:洗护墙挂收纳（锁盖） 材料尺寸 W47*D82*H60 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	90				
15	031004014127	地漏	1. 材质:奶油色 铜镀铬 2. 型号、规格:卫生间地漏 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				
16	031004014128	淋浴间把手	1. 材质:抛光镀铬 304不锈钢 2. 型号、规格:淋浴间把手 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				
17	031004014129	挂衣绳	1. 材质:ABS壳体, 铝底片, 钢丝绳 2. 型号、规格:挂衣绳 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	30				
		客房区卫生洁具合计							
		照明工程							
1	030412004190	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:5W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具（含光	m	444.42				

			源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030412004191	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:8W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	403.67				
3	030412004192	床头夜灯	1. 名称:床头夜灯 2. 规格型号:1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	66				
4	030412004193	LED射灯	1. 名称:可调角度射灯 2. 规格型号:3W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	套	31				

			价说明、国家相关规范等						
5	030412004194	圆形下照灯	1. 名称:圆形下照灯 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14				
6	030412004195	圆形下照灯(带应急)	1. 名称:圆形下照灯(带应急) 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	18				
7	030412004196	嵌墙地脚灯	1. 名称:嵌墙地脚灯 2. 规格型号:1W 3. 安装形式:嵌墙装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	114				
8	030412004197	嵌入式圆形下照灯	1. 名称:嵌入式圆形下照灯 2. 规格型号:8W	套	48				



			3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030412004198	嵌入式圆形下照灯(带应急)	1. 名称:嵌入式圆形下照灯(带应急) 2. 规格型号:8W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	33				
10	030412004199	嵌入式圆形下照灯(带应急)	1. 名称:嵌入式圆形下照灯(带应急) 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	24				
11	030412001013	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调	套	6				75.87

			试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
12	030412001014	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:15W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	4				75.87
13	030412004200	紫外线消毒	1. 名称:紫外线消毒 2. 规格:1.5W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	5.52				
14	030411006040	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	1178				
15	030404034094	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关	个	47				

			2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
16	030404034095	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	39				
17	030404034096	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				
18	030404034097	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				

			等						
19	030404034098	三联双控开关	1. 名称:三联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				
20	030404034099	四联双控开关	1. 名称:四联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	60				
21	030404034100	勿扰开关面板	1. 名称:勿扰开关面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				
22	030404034101	电动窗帘开关面板	1. 名称:电动窗帘开关面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用	个	6				

			4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
23	030404034102	主控制开关(插卡取电)	1. 名称:主控制开关(插卡取电) 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				
24	030404035039	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	453				
25	030404035040	单相二三级防溅插座	1. 名称:单相二三级防溅插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	40				
26	030404035041	带快充USB二、三极插	1. 名称:带快充USB二、	个	71				

		座	三极插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
27	030411006041	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	926				
28	030411001172	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3321.98				
29	030411001174	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	2651.13				

			及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
30	030411001389	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	168.24				
31	030408001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	250.44				
32	030411004105	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	10098.83				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
33	030411004106	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8375.49				
		照明工程合计							
		智能化工程							
1	030411001177	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	186.47				



			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411001178	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	640.42				
3	030411004107	管内穿线 WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	695.49				
4	030502005012	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称:6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1003.65				
5	030502012033	AP面板	1. 名称:AP面板 2. 底盒材质、规格:含暗装底盒 3. 安装方式:吸顶安装/配合装修安装	个	24				47.96

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
6	030502012034	双口面板(电话/网络 插座)	1. 名称:双口面板(电话 /网络插座) 2. 底盒材质、规格:含 暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	25				68.89
7	030502012035	双口面板(有线电视 /网络插座)	1. 名称:双口面板(有线 电视/网络插座) 2. 底盒材质、规格:含 暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	23				68.89
8	030904003030	紧急报警按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 规格、型号:按设计 要求 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、本体安 装及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等	个	29				

		智能化工程合计							
		室内公区装修群组1、 群组 2（003/004/008/012/ 016/019栋）							
		室内公区装修群组1、 群组 2（003/004/008/012/ 016/019栋）合计							
		暖通工程							
1	030701003049	FGJ50	1. 名称:FGJ50 2. 规格:额定冷/热量:50/6.1kW 功率:1.8kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数APF $\geq$ 3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
2	030701003050	FGJ71	1. 名称:FGJ71 2. 规格:额定冷/ 热量:7.1/8.5KW 功率:2.6kW, 电源:220V150Hz/1 $\Phi$ , 全年性能系数APF $\geq$ 3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	台	2				

			等						
3	030701003051	FGJ90	1. 名称:FGJ90 2. 规格:额定冷/ 热量:9.0/10.0KW 功率:30kW, 电源:220V150Hz/1Φ, 全年性能系数APF:33.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7				
4	030701003038	FG71	1. 名称:FG71 2. 规格:FG71额定冷/热量:7.1/8.5kW 功率:170W, 电源:220V50Hz, 室外机额定冷/热量: 13.5/15.0kW, 功率: 4.2kW, 电源: 220V/50Hz, 全年性能系数APF≥4.3, 配温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求	台	2				
5	030701003039	FG71	1. 名称:FG71室外机 2. 规格:FG71额定冷/热量:13.5/15.0kW 功率:4.2kW, 电源:220V50Hz, 室外机额定冷/热量: 13.5/15.0kW, 功率: 4.2kW, 电源: 220V/50Hz, 全年性能系数APF≥4.3, 配温控器、室内液晶线控器、空气过滤网、冷凝水	台	1				

			提升泵 3. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求						
6	030701003044	3PH	1. 名称:3PH 2. 规格:额定冷/热量 7. 2/8.0kW 功率 :2.3kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF $\geq$ 3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控制器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	1				
7	030701003046	1PH	1. 名称:1PH 2. 规格:额定冷/热量 2.5/3.4kW 功率 :1.0kW, 电源:220V 50Hz, 全年性能系数 APF $\geq$ 3.40, 配室外机、温控器、室内液晶线控制器、空气过滤网、冷凝水提升泵 3. 安装形式:挂墙式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	1				
8	030108003048	GP120	1. 名称:GP120 2. 规格:风量:1200m <sup>3</sup> /h 全压:120Pa 功率:250W 噪声值: $\leq$ 45dB(A)	台	2				

			电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求						
9	030108003064	GP20	1. 名称:GP20 2. 规格:风量:200m3/h 全压:120Pa 功率:50W 噪声值:≤41dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	8				
10	030108003056	GP10	1. 名称:GP10 2. 规格:风量:100m3/h 全压:120Pa 功率:3W 噪声值:≤40dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	3				
11	030108003051	GP60	1. 名称:GP60 2. 规格:风量:600m3/h 全压:120Pa 功率:100W 噪声值:≤42dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求	台	1				
12	030108003052	GP90	1. 名称:GP90	台	2				

			2. 规格:风量:900m3/h 全压:120Pa 功率:150W 噪声值:≤44dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:其他按设计图纸及规范要求						
13	030108003067	GQ10	1. 名称:GQ10 2. 规格:风量:100m3/h 全压:60Pa 功率:15W 噪声值:≤38dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:穿墙一体式 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	台	5				
14	030703013016	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ110 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	5				
15	030703013013	不锈钢风帽	1. 名称:不锈钢风帽 2. 规格:Φ200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
16	030702009005	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.364				

17	030702001071	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 320$ 5. 板材厚度: $\delta 0.5$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	47.023				
18	030702001061	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 450$ 5. 板材厚度: $\delta 0.5$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	14.062				
19	030702001062	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 1000$ 5. 板材厚度: $\delta 0.6$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.788				
20	030702001075	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管	m2	39.944				



			2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 1000$ 5. 板材厚度: $\delta 0.75$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
21	030702001076	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 1250$ 5. 板材厚度: $\delta 1.0$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	54.588				
22	030702001072	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) $\leq 320$ 5. 板材厚度: $\delta 0.5$ 6. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.0812				
23	031208003018	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热板	m2	94.53				

			材 2. 绝热厚度:32mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
24	031001004066	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 6.4$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	161.25				
25	031001004048	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 9.5$ 4. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	19.23				
26	031001004070	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 $\phi 12.7$ 4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板	m	26.86				

			<p>材</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>						
27	031001004074	铜管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷媒</p> <p>3. 规格、压力等级:磷脱氧无缝铜管 <math>\phi 15.9</math></p> <p>4. 保温形式:20mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	m	128.35				
28	030703001154	冷媒分歧器	<p>1. 名称:冷媒分歧器</p> <p>2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容</p>	个	1				
29	031001001047	塑料管	<p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 介质:冷凝水</p> <p>3. 材质、规格:UPVC DN20</p> <p>4. 连接形式:热熔连接</p> <p>5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求</p> <p>7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价</p>	m	40.588				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
30	031001001051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	62.25				
31	031001001052	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	7.32				
32	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:穿隔墙钢套管及封堵 2. 规格:DN100 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
33	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:穿楼板钢套管	个	1				

			及封堵 2. 规格:DN100 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
34	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:穿隔墙钢套管及封堵 2. 规格:DN80 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
35	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:穿楼板钢套管及封堵 2. 规格:DN80 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
36	030703001137	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	5				
37	030703001123	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
38	030703001138	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:320*200 3. 综合考虑图纸、招标	个	2				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
39	030703001125	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
40	030703001126	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
41	030703001127	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
42	030703001128	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
43	030703001129	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:320*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				

44	030703001142	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	9				
45	030703001131	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
46	030703001132	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:320*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
47	030703001133	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:400*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
48	030703007117	侧送风口	1. 名称:双层百叶侧送风口 2. 规格:1200*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	7				
49	030703007120	侧送风口	1. 名称:双层百叶侧送风口 2. 规格:800*200 3. 综合考虑图纸、招标	个	8				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
50	030703007108	侧送风口	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 规格:200*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	6				
51	030703007096	侧送风口	1. 名称:防雨百叶排风口 2. 规格:600*250 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
52	030703007121	门铰式回风口	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格:1300*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	7				
53	030703007124	门铰式回风口	1. 名称:门铰式回风口 2. 规格:900*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	8				
54	030703007112	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:160*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	个	4				



			该清单项目所需要的其他工作内容						
55	030703007114	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:200*120 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	4				
56	030703007115	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:200*200 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	4				
57	030703007102	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:250*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	3				
58	030703007103	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:320*160 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	4				
59	030703007104	排风口	1. 名称:条形风口 2. 规格:500*100 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	2				
60	030703007105	排风口	1. 名称:排风口 2. 规格:500*160	个	1				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
61	030703007106	排风口	1. 名称:条形风口 2. 规格:900*100 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1				
		暖通工程合计							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		给排水工程							
1	031001006213	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	165.36				
2	031001006214	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	35.85				
3	031001006215	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa	m	41.16				

			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	031001006216	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	12.97				
5	031001006217	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9				
6	031001006218	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN65 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	11.97				
7	031001006219	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接	m	46.82				

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001006220	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	25.43				
9	031001006221	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.92				
10	031001006222	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	48.59				
11	031001006223	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	43.5				

			计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	031001006224	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	87.27				
13	031001006225	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	0.51				
14	031004014151	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	9				
15	031004014152	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
16	031003001046	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
17	031003001047	截止阀	1. 类型:截止阀	个	2				

			2. 规格、压力等级 :DN20 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
18	031003001048	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
19	031003001049	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
20	031003001050	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
21	031002003025	套管	1. 名称、类型:防水套管开孔制作安装 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	57				
22	030413002014	凿(压)槽	1. 名称:墙面埋管凿槽 2. 规格:综合考虑 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆 4. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m	174				
		给排水工程合计							
		公区卫生洁具							
1	031004006034	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:地排马桶	组	7				

			3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
2	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便斗 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱、明装感应器等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	8				
3	031004003052	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:方形半嵌台盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	2				
4	031004014153	下水器	1. 材质:亮银色 ABS 2. 型号、规格:下水器 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6				
5	031004014154	纸巾盒	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:纸巾盒 W160*D100*H83 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	12				
6	031004003053	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:一体陶瓷盆含龙头、暗接配件 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				

7	031004003054	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:一体式 柱体台盆 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	2				
8	031004006035	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童马 桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带 存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	4				
9	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖把池 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	2				
10	031004003055	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:方形台 下盆 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	组	2				
11	031004010013	花洒	1. 材质、规格:抛光镀 铬 2. 组装形式:分体花洒 3. 附件名称、数量:带 存水弯、水龙头等附件 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	套	4				
12	031004006036	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲厕+暗	组	2				



			装水箱 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
13	031004014155	毛巾架	1. 材质:锌合金 2. 型号、规格:毛巾架 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4				
14	031004014156	洗护层架	1. 材质:亮光银色 不锈钢 2. 型号、规格:洗护层架 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4				
15	031004014157	地漏	1. 材质:黄铜主体+ABS防臭芯、镀铬 2. 型号、规格:淋浴地漏 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4				
16	031004014158	地漏	1. 材质:黄铜主体+ABS防臭芯、镀铬 2. 型号、规格:常规地漏 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	15				
17	031004003056	洗脸盆	1. 材质:白色柜子+白色陶瓷 2. 规格、类型:儿童一体洗手台柜含龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	2				

18	031004003057	洗脸盆	1. 材质:双人高低实木(粉白) 2. 规格、类型:成品洗手台含龙头 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
19	031004014159	厕所把手+门锁	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:厕所把手+门锁 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8				
20	031004003058	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:圆形台下盆 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	4				
21	031004006037	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲厕+明装水箱 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	6				
22	031004006038	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:带水箱马桶 3. 组装形式:成品安装 4. 附件名称、数量:带存水弯、水箱等附件 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	3				
23	031004014160	扶手组合	1. 材质:304不锈钢+树脂、白色	个	1				

			2. 型号、规格:扶手组合 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
24	031004003059	洗脸盆	1. 材质:有机玻璃 2. 规格、类型:柱体台盆(含扶手) 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
25	031004003060	洗脸盆	1. 材质:雅士白大理石台面+子午灰柜子 2. 规格、类型:成品亲子洗手台柜含龙头(配对应镜子) 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				
26	031004014161	纸巾架	1. 材质:太空铝 2. 型号、规格:纸巾架 W160*D100*H83 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8				
27	031004014162	安全扶手	1. 材质:沙比利(本色) 2. 型号、规格:安全扶手 W58*D60*H450 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3				
28	031004003061	折叠尿布台	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:折叠尿布台 W860*D580*H490 3. 附件名称、数量:带存水弯、水龙头等附件 4. 组装形式:成品安装	组	2				

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		公区卫生洁具合计							
		照明工程							
1	030412004276	LED灯带	1. 名称:LED防水灯带 2. 规格:3W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.64				
2	030412004277	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:3W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.79				
3	030412004278	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:5W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	327.96				

4	030412004279	LED灯带	1. 名称:LED灯带(低压) 2. 规格:8W/m, 2700k 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.96				
5	030412004280	LED灯带	1. 名称:埋地线性灯(户外防水) 2. 规格:5W/m 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	112.2				
6	030412004281	床头夜灯	1. 名称:床头夜灯 2. 规格型号:1W 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
7	030412004282	埋地迷你小射灯(带应急)	1. 名称:埋地迷你小射灯(带应急) 2. 规格型号:3W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属	套	4				

			软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030412004283	埋地迷你小射灯（带应急）	1. 名称: 埋地迷你小射灯 2. 规格型号: 3W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	31				
9	030412004284	圆形下照灯	1. 名称: 圆形下照灯 2. 规格型号: 10W 3. 安装形式: 明装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
10	030412004285	嵌入式5头下照射灯（带应急）	1. 名称: 嵌入式5头下照射灯（带应急） 2. 规格型号: 10W 3. 安装形式: 嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见	套	1				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030412004286	嵌入式5头下照射灯	1. 名称:嵌入式5头下照射灯 2. 规格型号:10W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
12	030412004287	嵌入式5头下照射灯	1. 名称:嵌入式5头下照射灯 2. 规格型号:8W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	10				
13	030412004288	嵌入式射灯（防水）	1. 名称:嵌入式射灯（防水） 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	套	18				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030412004289	嵌入式射灯（防水带应急）	1. 名称:嵌入式射灯（防水带应急） 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14				
15	030412004290	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格型号:7W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	36				
16	030412004291	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格型号:8W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	36				



17	030412004292	嵌入式射灯	1. 名称:嵌入式射灯 2. 规格型号:10W 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5				
18	030412004293	嵌墙地脚灯	1. 名称:嵌墙地脚灯 2. 规格型号:1W 3. 安装形式:嵌墙装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	22				
19	030412004294	嵌入式圆形下照灯(带应急)	1. 名称:嵌入式圆形下照灯(带应急) 2. 规格型号:12W 3. 安装形式:明装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	17				
20	030412001015	面板灯	1. 名称:面板灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属	套	7				

			软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030412001016	墙面装T5灯管	1. 名称: 墙面装T5灯管 2. 规格: 15W 3. 安装方式: 墙壁安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8				
22	030412004295	明装轨道射灯	1. 名称: 明装轨道射灯 2. 规格型号: 8W 3. 安装形式: 轨道式安装 4. 包含成套灯具(含光源)轨道及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
23	030412004296	明装轨道射灯	1. 名称: 明装轨道射灯 2. 规格型号: 15W 3. 安装形式: 轨道式安装 4. 包含成套灯具(含光源)轨道及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招	套	58				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030411006063	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	578				
25	030404034123	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22				
26	030404034124	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
27	030404034125	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接	个	28				

			线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
28	030404034126	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	30				
29	030404034127	电动窗帘开关面板	1. 名称:电动窗帘开关 面板 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	31				
30	030404035053	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插 座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接 地, 于砖墙或有找平层 的地面上的刨槽、墙体 开孔、修补, 焊、压接 线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	149				
31	030404035054	单相二三级防溅插座	1. 名称:单相二三级防	个	25				

			溅插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
32	030404035055	带快充USB二、三极插座	1. 名称:带快充USB二、三极插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
33	030411006064	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	270				
34	030408001055	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	375.66				

35	030411001380	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4982.96				
36	030411001382	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3976.69				
37	030411001390	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:综合考虑 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	252.36				

			及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
38	030411004187	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15148.24				
39	030411004188	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12563.24				
		照明工程合计							
		智能化工程							
1	030411001385	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料	m	143.73				

			3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411001386	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	57.89				
3	030502005017	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称: 6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	259.51				
4	030502012039	AP面板	1. 名称:AP面板 2. 底盒材质、规格:含	个	11				47.96



			暗装底盒 3. 安装方式: 吸顶安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
5	030502012040	墙面电话插座	1. 名称: 墙面电话插座 2. 底盒材质、规格: 含 暗装底盒 3. 安装方式: 吸顶安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	11				47.96
6	030502012041	双口面板(电话/网络 插座)	1. 名称: 双口面板(电话 /网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含 暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	5				68.89
7	030502012042	双口面板(有线电视 /网络插座)	1. 名称: 双口面板(有线 电视/网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含 暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	2				68.89
		智能化工程合计							

		一次机电							
		一次机电合计							
		002栋							
		002栋合计							
		通风工程							
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:P200 2. 规格:风量:2000m3/h 全压:100Pa 功率:250W 噪声值:<50 dB(A) 电 源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	台	1				
2	030108003002	轴流通风机	1. 名称:P15防爆风机 2. 规格:风量:150m3/h 全压:100Pa 功率:40W 噪声值:<45dB(A) 电 源:220/50HZ 3. 安装形式:吊顶式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:其他按设计 图纸及规范要求 5. 综合考虑图纸、招标 文件、工程量清单计价 说明、国家及行业 and 地 方相关规范标准等完成 该清单项目所需要的其 他工作内容	台	1				
		通风工程合计							
		给排水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑 料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	18.97				

			计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	031004014150	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
		给排水工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013001	灭火器	1. 类型:定温悬挂式干粉灭火器(3kg) FZX-APT3/1.2 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:FDAL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:002-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:FZALE 3. 安装方式:嵌入式	台	1				

			4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030412004201	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
5	030412004202	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
6	030412004203	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	套	2				

			价说明、国家相关规范等						
7	030412004204	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
8	030412005020	防水防尘双管T8LED灯	1. 名称:防水防尘双管T8LED灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
9	030412005021	吸顶灯(防水防尘)	1. 名称:吸顶灯(防水防尘) 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
10	030412005022	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W	套	10				

			3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030411006042	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				
12	030404034103	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
13	030404034104	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	个	4				

			价说明、国家相关规范等						
14	030404035042	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
15	030411006043	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				
16	030411001285	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	120.36				

17	030411001286	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26.77				
18	030411001287	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.92				
19	030411001288	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	2.9				



			<p>及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
20	030411001289	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG32</p> <p>4. 配置形式:明敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	14.29				
21	030411001290	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG32</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招</p>	m	5.27				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
22	030411001291	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.86				
23	030411001292	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.8				
24	030411001293	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要	m	7.57				

			<p>求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
25	030411001294	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:SC50</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	1.4				
26	030408001033	电力电缆	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格型号:BBTRZ-4*25+1*16</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设</p> <p>5. 电压等级(kV):0.6/1kV</p>	m	11.79				
27	030408001056	电力电缆	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格型号:WDZBN-YJY-5*16</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:管</p>	m	26.38				

			内敷设或槽内敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
28	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY- 5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	22.65				
29	030411004108	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB- BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	134.8				
30	030411004109	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN- BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用	m	267.19				

			5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
31	030411004110	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB- BYJ-4mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	65.74				
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001295	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要 求 6. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、管沟开槽 及恢复、墙体开孔、修 补、配件及管件安装、 支吊架制作安装、接线 盒(箱)安装、防腐油 漆、标识、接地等相关 费用 7. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	96.42				
2	030411004111	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN- BYJ-2.5mm2 3. 敷设方式:综合考虑	m	30.81				

			<p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	030411004112	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	<p>1. 名称:信号线</p> <p>2. 配线形式:综合考虑</p> <p>3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm<sup>2</sup></p> <p>4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	85.41				
4	030904007011	壁挂式扬声器	<p>1. 名称:壁挂式扬声器</p> <p>2. 安装方式:壁挂式</p> <p>3. 本体及配件安装</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	1				
5	030904008031	短路隔离模块	<p>1. 名称:短路隔离模块</p> <p>2. 本体及配件安装</p> <p>3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	1				
6	030904001015	点型探测器	<p>1. 名称:感烟探测器</p> <p>2. 类型:智能型</p> <p>3. 安装方式:吸顶</p> <p>4. 其他:未尽事项详见</p>	个	14				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030904005012	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
8	030904003031	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
9	030904006004	消火电话分机	1. 名称:消火电话分机 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1				
10	030905001001	自动报警系统调试	1. 类型:自动报警系统调试 2. 点数:500点以下 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				
11	030905001002	广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试	1. 类型:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试 2. 点数:50点以下 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				

			等						
		消防电工程合计							
		003、004栋							
		003、004栋合计							
		给排水工程							
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9.5				
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9.5				
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9.5				
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	2.51				



			计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.65				
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	22.44				
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
8	031002003002	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
9	031003013001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	2				
		给排水工程合计							

		消防喷淋灭火工程							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	21.95				
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	6.45				
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	11.57				
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内	m	9.99				

			2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	7.98				
6	031002001022	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	14.03				
7	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	16				
8	030901008012	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规	组	1				

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	030703001145	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
10	030901006024	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013002	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	4				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017110	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XKAP 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017111	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:JKAL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	台	1				

			价说明、国家相关规范等						
3	030404017112	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:003-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017113	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:004-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017114	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:003PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
6	030404017115	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:004PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
7	030412004207	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源	套	5				

			3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030412004208	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
9	030412005023	防水防尘双管T8LED灯	1. 名称:双管T8LED灯 2. 型号:36W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
10	030411006044	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	个	31				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030404034105	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
12	030404034106	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
13	030411006045	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
14	030411001296	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5配管壁厚符合图纸要求	m	117.73				

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030411001297	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.89				
16	030411001298	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用	m	17.92				



			7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	030411001299	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.9				
18	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:矿物绝缘电缆BBTRZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.49				
19	030411004113	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等	m	331.25				

			相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001300	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要 求 6. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、管沟开槽 及恢复、墙体开孔、修 补、配件及管件安装、 支吊架制作安装、接线 盒(箱)安装、防腐油 漆、标识、接地等相关 费用 7. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	174.56				
2	030411004114	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN- BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	81.13				
3	030411004115	信号线 WDZN-RYJS- 2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-	m	142.19				

			RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030904008032	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
5	030904001016	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
6	030904001017	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
7	030904005013	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
8	030904003032	编码型手动报警按钮	1. 名称:编码型手动报	个	1				

		(带电话插孔)	警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
9	030904006005	消火电话分机	1. 名称:消火电话分机 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	部	1				
10	030904003033	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	2				
11	030504001001	管理电脑	1. 名称:管理电脑 2. 规格型号:满足设计 要求 3. 安装方式:机房内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				33672. 65
12	030904013001	火灾报警控制器(联动 型)	1. 名称:火灾报警控制 器(联动型) 2. 规格、型号:柜式,满 足换设计要求 3. 包含各类主机、软件 、通讯线、显示器、基 础、调试等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范	台	1				18261. 5

			、图集等						
13	030507014001	显示设备	1. 名称:监控电视墙 2. 规格、型号:3满足要求 3. 包含各类拼接屏支架及PDU电源、预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、调试等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范、图集等	台	1				41897.88
14	030507014002	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 规格:满足设计要求 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
15	030904015001	消防水池水位显示装置	1. 名称:消防水池水位显示装置 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				694.83
16	030904014001	消防电话主机	1. 名称:消防电话主机 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、本体安装及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	台	1				3180.59

			4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等						
17	031101077001	消防电源监控器	1. 名称:消防电源监控 器 2. 规格、型号:按设计 要求 3. 包含各类主机、软件 、通讯线、显示器、基 础、调试等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等	套	1				3857.4 4
18	030503002001	消防广播 总机	1. 名称:消防广播总机 2. 规格、型号:柜式按 设计要求 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、本体安 装及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等	套	1				3107.1 3
19	031101077002	应急照明 控制器	1. 名称:应急照明控制 器 2. 规格、型号:按设计 要求 3. 包含各类主机、软件 、通讯线、显示器、基 础、调试等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范	套	1				3857.4 4

			、图集等						
20	031101028001	打印机	1. 名称:打印机 2. 规格、型号:按设计要求 3. 包含各类主机、软件、通讯线、基础、调试等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范、图集等	台	1				
21	031101007001	不间断电源设备	1. 名称:不间断电源UPS 2. 规格:10kVA 3. 不间断电源调试 4. 包含基础型钢制作安装、箱体、电池安装、接地、单机调试、接线等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				22686.08
22	031101007002	不间断电源设备	1. 名称:不间断电源UPS 2. 规格:15kVA 3. 不间断电源调试 4. 包含基础型钢制作安装、箱体、电池安装、接地、单机调试、接线等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				22686.08
23	030411002129	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	24.48				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030413001061	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	38.752				
25	011104004001	全钢防静电地板	1. 支架高度、材料种类:600mm*600mm全钢防静电地板, 支架高300mm 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	41				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001192	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.43				
2	030411004116	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑	m	8.76				



			3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030502007012	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.76				
4	030411005012	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
5	031101042015	24口交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 设备型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2560.92
6	030502001025	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	台	1				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030502001026	42U 弱电机柜	1. 名称: 42U机柜 2. 设备型号: 满足图纸要求 3. 安装方式: 机房安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1267.6 3
8	030502001027	144芯ODF	1. 名称: 144芯ODF 2. 设备型号: 满足图纸要求 3. 安装方式: 机房安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				1267.6 3
9	031101042016	16口交换机	1. 名称: 16口交换机 2. 设备型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2560.9 2
10	031101042017	核心交换机	1. 名称: 核心交换机 2. 设备型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2560.9 2
11	030507014003	46寸显示屏	1. 名称: 显示屏 2. 规格: 46寸	套	1				75915. 36

			3. 安装方式：屏幕墙安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030507014004	主控键盘	1. 名称：主控键盘 2. 规格：满足设计要求 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
13	030504001002	管理电脑	1. 名称：管理电脑 2. 规格型号：满足设计要求 3. 安装方式：机房内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				33672.65
14	030507013001	2*32路数字硬盘录像机	1. 名称：2*32路数字硬盘录像机 2. 规格型号：满足设计要求 3. 安装方式：机房内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
15	030507012001	视频解码器	1. 名称：视频解码器 2. 规格型号：满足设计要求 3. 安装方式：机房内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	台	1				

			价说明、国家相关规范等						
16	030502001028	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
17	030502017011	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
18	030507008001	摄像机	1. 名称: 摄像机 2. 规格: 满足要求 3. 室内, 含支架、接线盒、接地、调试等 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				531.93
19	030502005015	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称: 6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35				
		智能化工程合计							
		007、008栋							
		007、008栋合计							
		给排水工程							
1	031001006018	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水	m	1.23				

			3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	2.8				
3	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.93				
4	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.24				
5	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水	m	16.8				

			管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
6	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.24				
7	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	16.53				
8	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	8.36				
9	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75	m	15.15				

			4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
10	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	102.06				
11	031001001002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	20.446				
12	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	43.46				
13	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				

14	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
15	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	15				
16	031002003004	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
17	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	6				
18	031003013004	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
19	031003013005	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设	m	119.79				



			计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	40.78				
3	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	3.95				
4	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	17.59				

			单所需的工作内容						
5	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	12.76				
6	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	31.51				
7	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.48				
8	030901001021	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内	m	4.68				

			2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	031002001024	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	80.61				
10	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	61				
11	030901008013	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	5				
12	030703001051	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
13	030703001146	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
14	030703001151	碳钢阀门	1. 名称:信号阀	个	1				

			2. 型号:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
15	030703001054	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
16	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
17	030901006025	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
18	030901006030	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN65 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
19	030901006006	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013004	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	6				

		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017123	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:007-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017124	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:008-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017125	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:007-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017126	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:007-AL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017127	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:008-AL1	台	1				

			3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030404017128	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:008-AL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
7	030404017129	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:007ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030404017130	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:008ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
9	030404017131	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	台	2				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	030404017132	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
11	030404017133	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL4 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
12	030404017134	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:007PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
13	030404017135	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:008PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
14	030404017136	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DTAP-4	台	1				

			3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030404017137	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:KQNAP-4 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
16	030404017138	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZALG-4 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
17	030404017139	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZALE-4 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
18	030412004219	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊	套	10				



			压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030412004220	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				
20	030412004221	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	28				
21	030412004222	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	套	6				

			等						
22	030412004225	双面多信息复合灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5				
23	030412004226	单面多信息复合灯	1. 名称:单面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
24	030412005026	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12				
25	030412005027	座灯头	1. 名称:座灯头 2. 型号:满足要求 3. 安装形式:墙壁安装	套	11				

			<p>4. 包含成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
26	030404035044	单相二三级插座	<p>1. 名称:单相二三级插座</p> <p>2. 规格:250V/10A</p> <p>3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	5				
27	030404035045	单相二三级暗插座	<p>1. 名称:单相二三级暗插座</p> <p>2. 规格:250V/10A</p> <p>3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	1				
28	030411006048	开关、插座盒	<p>1. 名称:开关、插座盒</p> <p>2. 材质:综合考虑</p> <p>3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计</p>	个	24				

			价说明、国家相关规范等						
29	030411001308	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	134.76				
30	030411001309	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	83.62				
31	030411001310	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求	m	15.58				

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
32	030411001311	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.5				
33	030411001312	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用	m	23.86				

			7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
34	030411001313	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 材质: 钢制 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.05				
35	030411002069	金属线槽150*75	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*75 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.63				
36	030411002070	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.73				

37	030413001034	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	48.44				
38	030411004124	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	197.06				
39	030411004125	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	316.38				
40	030411004126	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装	m	60.54				

			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
41	030411004127	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	702.21				
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001314	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	517.61				



2	030411004128	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	207.98				
3	030411004129	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	557.31				
4	030411002071	金属线槽150*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.02				
5	030413001035	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍	kg	69.7923 52				

			5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
6	030904008036	消防接线端子箱	1. 名称: 消防接线端子 箱 2. 类型: 接线端子箱 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	1				
7	030904007013	吸顶式扬声器	1. 名称: 吸顶式扬声器 2. 安装方式: 吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	12				
8	030904007014	壁挂式扬声器	1. 名称: 壁挂式扬声器 2. 安装方式: 壁挂式 3. 本体及配件安装 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	3				
9	030904008037	短路隔离模块	1. 名称: 短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	6				
10	030904001019	点型探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 类型: 智能型 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	40				

11	030904005015	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
12	030904003036	编码型手动报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
13	030904008038	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				
14	030904006006	消火电话分机	1. 名称:消火电话分机 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1				
15	030904003037	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001208	配管	1. 名称:电线管	m	30.02				

			2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411001209	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	187.64				
3	030411004130	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m	202.26				

			等						
4	030502005013	6类非屏蔽(UTP)	1、名称：6类非屏蔽(UTP) 2、敷设方式：综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	215.25				
5	030502007014	2芯皮线光缆	1. 名称：2芯皮线光缆 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	202.26				
6	030411005014	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				
7	030502001033	24口光纤配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 安装方式：壁挂安装 3. 规格：24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	031101042021	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 设备型号：满足设计要求 3. 安装方式：机柜内 4. 符合设计及规范要求	台	2				2560.92

			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030502001034	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
10	030502017013	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				
11	030411002072	金属线槽150*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.98				
12	030411002073	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.94				
13	030411002074	金属线槽50*25	1. 名称: 金属线槽	m	8.8				

			2. 规格:50*25 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030413001036	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	135.2				
15	040205020001	半球摄像机	1. 类型:半球摄像机 2. 规格、型号:满足设计要求 3. 支架形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
		智能化工程合计							
		011、012栋							
		011、012栋合计							
		给排水工程							
1	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	6.61				

2	031001006048	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	0.41				
3	031001006049	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	18.24				
4	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	6.61				
5	031001006051	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	0.76				
6	031001006052	塑料管	1. 安装部位:室内	m	24.1				



			2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
7	031001006053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	0.58				
8	031001006054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.86				
9	031001006055	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	21.18				
10	031001006056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水	m	88.09				

			3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
11	031001001053	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.8				
12	031001006057	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	48.77				
13	031004014009	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
14	031002003007	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
15	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀	个	8				

			2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
16	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
17	031003001007	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
18	031003013009	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
19	031003013010	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
20	031003013021	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	2				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001038	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两	m	125.16				

			遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	030901001039	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	63.56				
3	030901001040	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9.52				
4	030901001041	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	16.24				

			7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	030901001042	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	7.48				
6	030901001043	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	22.16				
7	030901001044	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	9.44				

8	030901001045	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	18.41				
9	031002001027	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	87.95				
10	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	82				
11	030901008014	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	6				
12	030703001059	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
13	030703001147	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				

14	030703001152	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
15	030901006011	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
16	030901006026	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
17	030901006031	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN65 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013007	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	7				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017153	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:011-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	台	1				

			价说明、国家相关规范等						
2	030404017154	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:012-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017155	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:012-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017156	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:011/012ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017157	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				
6	030404017158	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:011/012PD 3. 安装方式:嵌入式	台	1				



			4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030412004235	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				
8	030412004236	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				
9	030412004237	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	套	22				

			价说明、国家相关规范等						
10	030412004238	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				
11	030412004241	双面多信息复合灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
12	030412004242	单面多信息复合灯	1. 名称:单面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
13	030412005030	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W	套	12				

			3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030411006052	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	105				
15	030404034111	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
16	030404034112	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	个	1				

			价说明、国家相关规范等						
17	030404034113	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
18	030404034114	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
19	030404035048	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
20	030411006053	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体	个	13				

			开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030411001329	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	284.92				
22	030411001330	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	175.75				
23	030411001331	配管	1. 名称:镀锌电线管	m	27.92				

			2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030411001332	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.55				
25	030411001333	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修	m	2.12				

			补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
26	030411001334	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.9				
27	030411002088	金属线槽200*200	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*200 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.54				
28	030411002089	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用	m	34.51				

			4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030413001043	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	116.35				
30	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.37				
31	030411004143	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	186.86				
32	030411004144	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-	m	1199.62				



			BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
33	030411004145	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	513.18				
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001335	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见	m	427.71				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004146	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	160.96				
3	030411004147	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	533.36				
4	030411002090	金属线槽150*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.33				

5	030413001044	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	58.76				
6	030904008044	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	030904007016	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
8	030904008045	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
9	030904001022	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	25				
10	030904001023	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见	个	2				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030904005018	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
12	030904003042	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
13	030904008046	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				
14	030904003043	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001233	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	30.61				

			5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411001234	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	222.81				
3	030411004148	管内穿线 WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-6x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	138.45				
4	030411004149	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑	m	201.55				

			3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030502007017	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	201.55				
6	030411005017	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
7	030502001039	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	031101042024	24口交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 设备型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	台	1				2560.92

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030502001040	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
10	030502017016	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
11	030411002091	金属线槽150*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35.82				
12	030411002092	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	41.44				
13	030411002093	金属线槽50*25	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 50*25 3. 包含线槽(桥架)及	m	4				

			附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030413001045	一般支架制作安装	1. 名称: 线槽支架 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数: 红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	105.57				
15	030502012036	AP面板	1. 名称: AP面板 2. 底盒材质、规格: 含暗装底盒 3. 安装方式: 吸顶安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				47.96
16	030502012037	双口面板(电话/网络插座)	1. 名称: 双口面板(电话/网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含暗装底盒 3. 安装方式: 墙面安装/配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				68.89
17	030502012038	双口面板(有线电视/网络插座)	1. 名称: 双口面板(有线电视/网络插座) 2. 底盒材质、规格: 含暗装底盒	个	6				68.89



			3. 安装方式: 墙面安装 /配合装修安装 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
18	030904003044	紧急报警按钮	1. 名称: 紧急报警按钮 2. 规格、型号: 按设计 要求 3. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、本体安 装及配件安装、金属软 管、接线、接地、焊压 接线端子、支架、调试 等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 、图集等	个	6				
		智能化工程合计							
		015、016栋							
		015、016栋合计							
		给排水工程							
1	031001006226	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水 管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求: 按设计图纸及 规范要求 6. 其他: 按照图纸、规 范及技术要求完成本清 单所需的工作内容	m	3				
2	031001006067	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水 管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	3.98				

			计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
3	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.59				
4	031001006069	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	15.47				
5	031001006227	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	3				
6	031001006070	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	4.15				

			规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
7	031001006071	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	19.63				
8	031001006072	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.39				
9	031001006073	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	16.23				
10	031001006074	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	18.73				

			6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
11	031001006075	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	85.95				
12	031001001054	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	23.036				
13	031001006076	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	65.95				
14	031004014012	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	5				
15	031002003009	套管	1. 名称、类型:溢流管	个	2				

			2. 规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
16	031003001009	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	7				
17	031003001010	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
18	031003013013	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
19	031003013014	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
20	031003013022	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	2				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001054	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍	m	102.55				

			6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	030901001055	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	28.56				
3	030901001056	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.74				
4	030901001057	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规	m	36.58				

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	030901001058	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4.45				
6	030901001059	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	10.76				
7	030901001060	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	10.25				
8	031002001029	管道支架	1. 形式:吊托支架	kg	71.02				

			2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	59				
10	030901008015	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	4				
11	030703001064	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN150 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
12	030703001148	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
13	030901006016	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
14	030901006027	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
		消防喷淋灭火工程合计							



		灭火器灭火工程							
1	030901013009	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱 ， 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	6				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017166	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:015-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017167	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:016-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017168	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:015-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017169	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:015-AL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、	台	1				

			接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
5	030404017170	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:016-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
6	030404017171	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:016-AL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
7	030404017172	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:015/016ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
8	030404017173	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范	台	6				

			等						
9	030404017174	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:015PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
10	030404017175	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:016PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
11	030404017176	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DTAP-015 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
12	030404017177	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZALG-3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
13	030404017178	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:BAL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、	台	2				

			接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
14	030404017179	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: BAL2 3. 安装方式: 嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
15	030412004244	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志 灯 2. 型号: 1W, LED光源 3. 安装形式: 壁装 4. 包含成套灯具 (含光 源) 及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	6				
16	030412004245	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号: 1W, LED光源 3. 安装形式: 壁装 4. 包含成套灯具 (含光 源) 及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	9				
17	030412004246	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示 灯	套	17				

			2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
18	030412004247	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
19	030412004250	双面多信息复合灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
20	030412004251	单面多信息复合灯	1. 名称:单面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊	套	1				

			压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030412005031	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12				
22	030412005032	座灯头	1. 名称:座灯头 2. 型号:满足要求 3. 安装形式:墙壁安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
23	030411006055	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	90				

24	030404034115	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
25	030404034116	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
26	030404035049	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
27	030411006056	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见	个	15				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
28	030411001341	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	206.74				
29	030411001342	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	166.4				
30	030411001343	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷	m	1.36				



			<p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
31	030411001344	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG25</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	5.8				
32	030411001345	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG32</p> <p>4. 配置形式:明敷</p> <p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	9.21				

			漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
33	030411001346	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.55				
34	030411001347	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.17				
35	030411001348	配管	1. 名称:镀锌电线管	m	2.18				

			2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
36	030411001349	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:明敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.89				
37	030411001350	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG50 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修	m	7.86				

			补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
38	030411002098	金属线槽200*150	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*150 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.51				
39	030411002099	金属线槽200*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.07				
40	030411002100	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.52				
41	030411002101	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50	m	10.47				

			3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
42	030413001049	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	118.19				
43	030408001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:矿物绝缘电缆BBTRZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.44				
44	030408001057	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100.48				

45	030408001058	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.27				
46	030411004156	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	265.2				
47	030411004157	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	587.09				
48	030411004158	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	23.94				

			3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
49	030411004159	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	180.23				
50	030411004160	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-10mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73.94				
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001351	配管	1. 名称:镀锌电线管	m	337.04				

			2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004161	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	237.63				
3	030411004162	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	m	457.93				



			价说明、国家相关规范等						
4	030411002102	金属线槽150*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.81				
5	030411002103	金属线槽100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.02				
6	030411002104	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.22				
7	030413001050	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	83.3168				

8	030904008049	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
9	030904007017	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				
10	030904008050	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
11	030904001025	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	29				
12	030904005019	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				
13	030904003046	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见	个	10				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030904008051	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				
15	030904003047	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001252	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	59.96				
2	030411004163	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-	m	142.21				

			RYJSP-4x1.0mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
3	030502007019	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 . 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	142.21				
4	030411005019	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格 :400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接 线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	7				
5	030502001041	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线 架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 24口 4. 本体安装、接地、接 线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	2				
6	031101042025	24口交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 设备型号: 满足设计 要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计	台	2				2560.9 2

			价说明、国家相关规范等						
7	030502001042	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
8	030502017017	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				
9	030411002105	金属线槽150*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 150*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.42				
10	030411002106	金属线槽100*100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.61				
11	030411002107	金属线槽100*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地	m	14.84				

			、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030413001051	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	100.46				
		智能化工程合计							
		018、019栋							
		018、019栋合计							
		给排水工程							
1	031001006088	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1.38				
2	031001006089	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	18.37				
3	031001006090	塑料管	1. 安装部位:室内	m	1.38				

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	031001006091	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN80 1.0MPa 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	15.28				
5	031001006092	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	19.4				
6	031001006093	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	16.75				
7	031001006094	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水	m	3.98				

			3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001006095	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	16.14				
9	031001006096	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.49				
10	031001006097	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	30.82				
11	031001006098	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑	m	125.01				



			料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	031001001055	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	27.452				
13	031001006099	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	103.25				
14	031004014015	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	5				
15	031004014016	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	5				
16	031002003011	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100	个	4				

			3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
17	031003001013	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
18	031003001014	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
19	031003001015	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				
20	031003003011	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
21	031003013017	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
22	031003013018	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001070	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内	m	145.88				

			2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	030901001071	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	36.63				
3	030901001072	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	15.55				
4	030901001073	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接	m	19.01				

			5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	030901001074	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	17.09				
6	030901001075	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	25.88				
7	030901001077	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	17.29				

			规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031002001031	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	92.96				
9	030901003010	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	80				
10	030901008016	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	5				
11	030703001149	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
12	030703001068	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
13	030901006028	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				
14	030901006020	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN50 2. 连接形式:螺纹连接	个	1				

			3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013011	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	10				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程工程							
1	030404017188	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:018-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
2	030404017189	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:019-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017190	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:019-AL1 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	台	1				

			等						
4	030404017191	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:019-AL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017192	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:019-AL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
6	030404017193	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:018/019ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
7	030404017194	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				
8	030404017195	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:018PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、	台	1				

			接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
9	030404017196	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:019PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
10	030404017197	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:BA11 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
11	030404017198	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:BA13 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、 接线、调试 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
12	030412004259	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志 灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光 源)及配件安装、金属 软管、接线、接地、焊 压接线端子、支架、调 试等相关费用	套	7				



			5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	030412004260	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11				
14	030412004261	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	21				
15	030412004262	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				

16	030412004265	双面多信息复合灯	1. 名称:双面多信息复合灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
17	030412004266	双面方向标志灯(单向)	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2				
18	030412004267	双面方向标志灯(单向)	1. 名称:双向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊接压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
19	030412005035	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光	套	9				

			源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
20	030412005036	座灯头	1. 名称:座灯头 2. 型号:满足要求 3. 安装形式:墙壁安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				
21	030411006059	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	101				
22	030404034119	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				

23	030404034120	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				
24	030404035051	单相二三级插座	1. 名称:单相二三级插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				
25	030411006060	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				
26	030411001357	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	232.1				

			及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
27	030411001358	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	140				
28	030411001359	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	6.33				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030411001360	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.33				
30	030411001361	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.7				
31	030411001362	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要	m	8.36				

			<p>求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
32	030411001363	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG50</p> <p>4. 配置形式:明敷</p> <p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	3.79				
33	030411001364	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:JDG50</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关</p>	m	1.25				

			费用 7. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
34	030411002113	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽(桥架)及 附件、配件安装、接地 、防火堵洞、刷(补 )漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	15.09				
35	030411002114	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽(桥架)及 附件、配件安装、接地 、防火堵洞、刷(补 )漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	24.73				
36	030413001055	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍 , 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	kg	75.56				
37	030408001059	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY- 5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 5. 电压等级	m	33.64				



			(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
38	030411004171	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB- BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	312.48				
39	030411004172	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN- BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	640.94				
40	030411004173	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB- BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地、防火封堵等 相关费用	m	111.46				

			5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
41	030411004174	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.33				
42	030411004175	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-10mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	123.48				
		电气工程工程合计							
		消防电工程							
1	030411001365	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽	m	462.23				

			及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004176	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	230.52				
3	030411004177	信号线 WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:信号线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	590.45				
4	030411002115	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补	m	32.48				

			) 漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
5	030413001056	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍 , 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	kg	62				
6	030904008055	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子 箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	1				
7	030904007019	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	9				
8	030904008056	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	5				
9	030904001027	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计	个	33				

			价说明、国家相关规范等						
10	030904005021	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				
11	030904003049	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				
12	030904008057	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				
13	030904003050	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001268	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求	m	53.52				

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004178	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.86				
3	030502007021	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.86				
4	030411005021	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				
5	030502001045	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装	台	2				

			3. 规格：24口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031101042027	24口交换机	1. 名称：24口交换机 2. 设备型号：满足设计要求 3. 安装方式：机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				2560.92
7	030502001046	12口光纤配线架	1. 名称：12口光纤配线架 2. 安装方式：壁挂安装 3. 规格：12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
8	030502017019	光纤适配器	1. 名称：1光纤适配器 2. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				
9	030411002116	金属线槽100*50	1. 名称：金属线槽 2. 规格：100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	m	38.13				

			等						
10	030413001057	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	73.63				
		智能化工程合计							
		021、022、025栋							
		021、022、025栋合计							
		给排水工程							
1	031001006100	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.66				
2	031001006101	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	11.5				
3	031001006102	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及	m	21.95				



			规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	031001006103	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN65 1.0MPa 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	62.79				
5	031001006104	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	5.73				
6	031001006105	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	13.19				
7	031001006106	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求	m	27.94				

			6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	031001006107	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	76.91				
9	031001006108	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN40 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	22.65				
10	031001006109	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水、热回水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN50 2.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	61.8				
11	031001006110	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规	m	48.89				

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	031001006111	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	343.57				
13	031001001056	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 保温形式:25mm不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	81.161				
14	031001006112	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	130.41				
15	031004014017	给、排水附(配)件	1. 名称:重力型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	8				
16	031002003012	套管	1. 名称、类型:溢流管 2. 规格:DN100	个	6				

			3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
17	031003001016	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	11				
18	031003001017	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	15				
19	031003001018	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
20	031003013019	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	2				
21	031003013020	水表	1. 类型:水表组 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	2				
		给排水工程合计							
		消防喷淋灭火工程							
1	030901001078	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设	m	502.54				

			计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	030901001079	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	220.09				
3	030901001080	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	51.84				
4	030901001081	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	98.13				

			单所需的工作内容						
5	030901001082	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	59.2				
6	030901001083	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	83.61				
7	030901001084	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	0.93				
8	030901001085	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内	m	31.63				

			2. 材质:热浸锌镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:红色调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	031002001032	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(角钢综合) 3. 除锈、刷油:防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	kg	252.58				
10	030901003011	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:K80喷头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	349				
11	030901008017	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:含压力表、阀门、K80试水接头 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	11				
12	030703001069	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN150 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
13	030703001150	碳钢阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号:DN80 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	8				
14	030703001153	碳钢阀门	1. 名称:信号阀	个	2				

			2. 型号:DN65 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
15	030901006021	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				
16	030901006029	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	8				
17	030901006032	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN65 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	2				
		消防喷淋灭火工程合计							
		灭火器灭火工程							
1	030901013012	灭火器	1. 类型:手提式灭火器 2. 规格:MF/ABC2 3. 含灭火器具放置箱, 2个灭火器 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	14				
		灭火器灭火工程合计							
		电气工程							
1	030404017199	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:021-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范	台	1				



			等						
2	030404017200	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:022-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
3	030404017201	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:025-AL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
4	030404017202	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:021/022/025ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
5	030404017203	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:025ALg 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
6	030404017204	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL3 3. 安装方式:嵌入式	台	6				

			4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030404017205	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DAL7 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				
8	030404017206	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:021/022/025PD 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
9	030404017207	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:DTAP-2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
10	030404017208	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:KQNAP-2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	台	1				

			价说明、国家相关规范等						
11	030404017209	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZALG-2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
12	030404017210	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZALE-2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
13	030404017211	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:RDAL 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
14	030404017212	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SAL2 3. 安装方式:嵌入式 4. 配电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	18				
15	030412004268	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, LED光源	套	4				

			3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
16	030412004269	疏散出口灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7				
17	030412004270	单向方向指示灯	1. 名称:单向方向指示灯 2. 型号:5W, LED光源 3. 安装形式:吊装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	21				
18	030412004271	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, LED光源 3. 安装形式:壁装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用	套	10				

			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030412004274	双面多信息复合灯	1. 名称: 双面多信息复合灯 2. 型号: 5W, LED光源 3. 安装形式: 吊装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
20	030412004275	双面方向标志灯 (单向)	1. 名称: 双面方向标志灯 (单向) 2. 型号: 5W, LED光源 3. 安装形式: 吊装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3				
21	030412005037	防水防尘双管T8LED灯	1. 名称: 双管T8LED灯 2. 型号: 36W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 包含成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				

22	030412005038	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 包含成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	20				
23	030411006061	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	151				
24	030404034121	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
25	030404034122	声控感应延时开关	1. 名称:声控感应延时开关 2. 规格型号:250V/10A 3. 本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见	个	20				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
26	030404035052	单相二三级暗插座	1. 名称:单相二三级暗插座 2. 规格:250V/10A 3. 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、墙体开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				
27	030411006062	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				
28	030411001366	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	503.32				
29	030411001367	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制	m	196.75				

			3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
30	030411001368	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.39				
31	030411001369	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、	m	3				



			支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
32	030411001370	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	151.13				
33	030411001371	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.6				

			等						
34	030411001372	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.67				
35	030411001373	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.85				
36	030411001374	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC50 4. 配置形式:明敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线	m	18.82				

			<p>用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
37	030411001375	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:SC50</p> <p>4. 配置形式:暗敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	3				
38	030411001376	配管	<p>1. 名称:镀锌电线管</p> <p>2. 材质:钢制</p> <p>3. 规格:SC32</p> <p>4. 配置形式:明敷</p> <p>5. 配管壁厚符合图纸要求</p> <p>6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>7. 其他:未尽事项详见</p>	m	17.75				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
39	030411001377	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3				
40	030411001378	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC65 4. 配置形式:埋地敷设 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	71.78				
41	030411002117	金属线槽400*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:400*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地	m	5.59				

			、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
42	030411002118	金属线槽400*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:400*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.45				
43	030411002119	金属线槽200*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.67				
44	030411002120	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.09				
45	030411002121	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补	m	80.68				

			) 漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
46	030413001058	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍 , 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	kg	232.51				
47	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:矿物绝缘 电缆BBTRZ-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	12.29				
48	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:矿物绝缘 电缆BBTRZ-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	5.87				
49	030408001049	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:矿物绝缘 电缆BBTRZ-5*6	m	26.45				

			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
50	030408001050	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	56.52				
51	030408001051	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZA-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.06				
52	030408001052	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招	m	17.95				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
53	030408001053	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.57				
54	030408001054	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 5. 电压等级(kV):0.6/1kV 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.87				
55	030411004179	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	370.82				
56	030411004180	配线	1. 名称:绝缘电线	m	1172.43				



			2. 规格:型号:WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
57	030411004181	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.47				
58	030411004182	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3735.5				
59	030411004183	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:型号:WDZB-	m	817.03				

			BYJ-10mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、防火封堵等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		电气工程合计							
		消防电工程							
1	030411001379	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:钢制 3. 规格:SC-20 4. 配置形式:暗敷 5. 配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1122.56				
2	030411004184	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	490.72				
3	030411004185	信号线 WDZN-RYJS-	1. 名称:信号线	m	1324.76				

		2x1.5mm <sup>2</sup>	2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZN-RYJS-2x1.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030411002122	金属线槽100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.47				
5	030411002123	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.47				
6	030411002124	金属线槽200*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.72				
7	030413001059	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装	kg	65.87				

			4. 涂刷遍数:红丹漆2遍, 调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030904008058	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 类型:接线端子箱 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
9	030904007020	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶式 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				
10	030904008059	短路隔离模块	1. 名称:短路隔离模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				
11	030904001028	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 类型:智能型 3. 安装方式:吸顶 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	83				
12	030904005022	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计	个	13				

			价说明、国家相关规范等						
13	030904003051	编码型手动报警按钮 (带电话插孔)	1. 名称:编码型手动报警按钮(带电话插孔) 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				
14	030904008060	输入模块	1. 名称:编码型输入模块 2. 本体及配件安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	53				
15	030904003052	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 安装方式:墙上明装 3. 本体及配件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				
		消防电工程合计							
		智能化工程							
1	030411001283	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5配管壁厚符合图纸要求 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、管沟开槽及恢复、墙体开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 7. 其他:未尽事项详见	m	712.53				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030411004186	管内穿线 WDZ-RYJSP-4x1.0mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-RYJSP-4x1.0mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1482.57				
3	030502007022	2芯皮线光缆	1. 名称: 2芯皮线光缆 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1421.88				
4	030502005014	6类非屏蔽(UTP)	1. 名称: 6类非屏蔽(UTP) 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.1				
5	030411005022	弱电接线箱	1. 名称:弱电接线箱 2. 材质:综合考虑 3. 规格:400mm*300mm*120mm 4. 电箱安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				
6	030502001047	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 24口	台	2				

			4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030502001048	12口光纤配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 安装方式: 壁挂安装 3. 规格: 12口 4. 本体安装、接地、接线、调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				
8	030502017020	光纤适配器	1. 名称: 1光纤适配器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				
9	031101042028	24口交换机	1. 名称: 24口交换机 2. 设备型号: 满足设计要求 3. 安装方式: 机柜内 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				2560.92
10	030411002125	金属线槽200*50	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*50 3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷(补)漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.77				

11	030411002126	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.34				
12	030411002127	金属线槽100*100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.25				
13	030411002128	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷（补）漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73.75				
14	030413001060	一般支架制作安装	1. 名称:线槽支架 2. 敷设方式:综合考虑 3. 支撑架安装 4. 涂刷遍数:红丹漆2遍，调和漆2遍 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	203.45				
		智能化工程合计							
		分部分项合计							



		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	98252.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		98252.49	
合计			98252.49	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内机电装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内机电装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

# 计 日 工 表

工程名称：室内机电装修

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							



# 总承包服务费计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室内机电装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室内机电装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外机电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		水泵房							
1	030211002001	地下室变频加压水泵	1. 名称：地下室变频加压水泵 2. 主泵型号：SL15-3 每台Q=17m3/h H=33m N=3.0KW 两用一备 4. 缓冲器 HCQ60*150 5. 控制柜 DKG160 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	1				
2	031006001001	变频给水设备	1. 名称：变频给水设备 2. 给水设备型号 ： BTG34-33-2 总 ： Q=34m3/h, H=33m 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	套	1				
3	031003008001	除污器(过滤器)	1. 材质:Y型过滤器 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	组	3				
4	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 规格:金属波纹管 DN65 2. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招	个	6				

			标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	031003003001	活塞式缓闭止回阀	1. 类型:活塞式缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				
6	031003003002	活塞式水位控制阀	1. 类型:活塞式水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				
7	080902006001	液位计	1. 名称:带刻度有机玻璃管液位计 2. 规格:DN15 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
8	031003009001	补偿器	1. 类型:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				

10	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
11	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称:紫外线消毒设 备 2. 规格:Q=200m3/h N=1.4kw 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	台	1				
12	031003003003	闸阀	1. 类型:泵房闸阀 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	4				
13	031003003004	闸阀	1. 类型:泵房闸阀 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	3				
14	031003003005	浮球阀	1. 类型:螺纹浮球阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	个	1				
15	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:水泵房 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不 锈钢管 DN65 4. 压力试验及吹、洗设	m	8.51				

			计要求:按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
16	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:水泵房 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.52				
17	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:水泵房 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:不锈钢管 DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.406				
18	030108003001	P100	1. 名称:P100 2. 规格:风量:1000m <sup>3</sup> /h 全压:100Pa 功率:180W 噪声值:≤48dB(A) 电源:220/50HZ 3. 安装形式:嵌墙式 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
19	031006015001	水箱	1. 材质、类型:不锈钢生活水箱 2. 型号、规格:有效容	台	1				

			积13.5m <sup>3</sup> 3. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
		水泵房合计							
		空气能设备房							
		空气能设备房合计							
		室外电气电缆							
		室外电气电缆合计							
		电缆工程							
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY- 5*6 3. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆 头制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、电缆穿刺线夹 制作及安装、电缆标识 牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	455				
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZBN- YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆 头制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防	m	330				



			<p>火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	030408001003	电力电缆	<p>1. 名称: 电力电缆</p> <p>2. 规格型号: WDZB-YJY-5*10</p> <p>3. 敷设方式、部位: 管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级 (kV): 0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	250				
4	030408001004	电力电缆	<p>1. 名称: 电力电缆</p> <p>2. 规格型号: WDZBN-YJY-5*16</p> <p>3. 敷设方式、部位: 管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级 (kV): 0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计</p>	m	30				

			价说明、国家相关规范等						
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	70				
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZBN-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30				
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:管	m	1880				

			内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZBN-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	760				
9	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、	m	490				

			防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、电缆穿刺线夹 制作及安装、电缆标识 牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等						
10	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZA-YJY- 4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆 头制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、电缆穿刺线夹 制作及安装、电缆标识 牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见 图纸、技术规格书、招 标文件、工程量清单计 价说明、国家相关规范 等	m	1130				
11	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY- 4x70+1x35 3. 敷设方式、部位:管 内敷设或槽内敷设 4. 电压等级 (kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆 头制作及安装、连接体 、接地、试压、测试、 防火堵洞、电缆防护、 电缆防火隔板、电缆防 火涂料、电缆穿刺线夹 制作及安装、电缆标识 牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见	m	1100				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-4x150+1x70 3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	120				
13	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZB-YJY-4x240+1x120 3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 4. 电压等级(kV):0.6/1kV 5包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60				
14	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:BBTRZ-	m	20				

			<p>4*25+1*16</p> <p>3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级(kV):0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
15	030408001015	电力电缆	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格型号:BBTRZ-5*16</p> <p>3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级(kV):0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	460				
16	030408001016	电力电缆	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格型号:BBTRZ-5*6</p> <p>3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级(kV):0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体</p>	m	940				

			<p>、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
17	030408001017	电力电缆	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格型号:BBTRZ-3*4</p> <p>3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级(kV):0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	585				
18	030408001018	电力电缆	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格型号:BBTRZ-2*2.5</p> <p>3. 敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设</p> <p>4. 电压等级(kV):0.6/1kV</p> <p>5. 包含电缆敷设、电缆头制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>6. 其他:未尽事项详见</p>	m	20				

			图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		电缆工程合计							
		室外智能化							
		室外智能化合计							
		智能化光纤配线							
1	030502007001	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 规格:8芯单模光缆含接头、链路测试等 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3745				6.01
		智能化光纤配线合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外机电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外机电

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	45544.15		
2	暂估价	210000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	210000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：室外机电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		45544.15	
合计			45544.15	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外机电

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外机电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	空气能热泵机组	1. 名称：空气能热泵机组 2. 型号、规格：(热水专用)额定输入功率：9.35KW；机组尺寸：1425*745*1045mm 3. 安装方式:含设备基础安装、设备安装、控制机柜安装、设备及附件就位、固定、垫铁焊接、单机试运转 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	210000			
合计			210000			

# 计 日 工 表

工程名称：室外机电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外机电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外机电

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：室外机电

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		002号房屋							
		002号房屋合计							
		新增混凝土结构							
1	010502001001	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.93				
2	010503002001	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.41				
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.17				
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	t	0.088				

			他工作内容						
5	070104006001	植筋胶植筋 Φ16	1. 植筋胶植筋 Φ16 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	14				
		新增混凝土结构合计							
		墙体单面加固							
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除现浇钢筋混凝土地坪 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.39				
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.73				
3	010103002001	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.73				
4	011201001001	墙体单面加固	1. 钢筋网墙面水泥砂浆加固 2. 加固厚度: 50mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	76.63				

5	010507007001	墙体底部灌填混凝土	1. 墙体底部灌填混凝土 2. 混凝土强度等级： C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.73				
6	010516003001	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	252				
		墙体单面加固合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040001	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级： C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.08				
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.053				
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.011				

4	010516003002	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	86				
5	010516003003	植筋胶植筋 $\phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\phi 18$ 2. 植筋深度：综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	8				
		梁加大截面加固合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003002	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	0.885				
2	070104013001	梁面粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	0.885				
		梁粘贴钢板加固合计							
		003号房屋							
		003号房屋合计							
		墙体单面加固							
1	011602001006	混凝土构件拆除	1. 拆除现浇钢筋混凝土地坪 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	m <sup>3</sup>	0.33				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.43				
3	010103002002	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距：综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.43				
4	011201001002	墙体单面加固	1. 钢筋网墙面水泥砂浆加固 2. 加固厚度：50mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	59.82				
5	010507007002	墙体底部灌填混凝土	1. 墙体底部灌填混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.43				
6	010516003004	植筋胶植筋 Φ8	1. 植筋胶植筋 Φ8 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	203				

		墙体单面加固合计							
		板粘贴碳纤维布加固							
1	070104026001	板底碳纤维布 双层	1. 板底粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	15.6				
2	011301001001	碳布表面防护	1. 碳布表面批掺改性聚丙烯纤维的水泥砂浆 2. 改性聚丙烯纤维含量: 1kg/m3 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	14.5				
		板粘贴碳纤维布加固合计							
		004号房屋							
		004号房屋合计							
		墙体单面加固							
1	011602001007	混凝土构件拆除	1. 拆除现浇钢筋混凝土地坪 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.43				
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.88				
3	010103002003	余方弃置	1. 土方外运	m3	1.88				



			2. 运距：综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011201001003	墙体单面加固	1. 钢筋网墙面水泥砂浆加固 2. 加固厚度：50mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	78.83				
5	010507007003	墙体底部灌填混凝土	1. 墙体底部灌填混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.88				
6	010516003005	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	280				
		墙体单面加固合计							
		006号房屋							
		006号房屋合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003019	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	48.83				

			他工作内容						
2	070104013006	梁面粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	7.38				
3	070104014009	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.91				
4	070104015009	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	9.9				
5	070104016009	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	22.64				
		梁粘贴钢板加固合计							
		007号房屋							
		007号房屋合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003004	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度≥5mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	4.61				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
2	070104014002	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.28				
3	070104015002	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.42				
4	070104016002	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.91				
		梁粘贴钢板加固合计							
		008号房屋							
		008号房屋合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003005	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度≥5mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	33.68				
2	070104013003	梁面粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.32				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	070104014003	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6.93				
4	070104015003	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	7.69				
5	070104016003	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	14.74				
		梁粘贴钢板加固合计							
		009号房屋							
		009号房屋合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040010	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级：C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	6.26				
2	010515001039	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招	t	0.641				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010515001040	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.157				
4	010516003033	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	462				
5	010516003034	植筋胶植筋 $\phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\phi 18$ 2. 植筋深度：综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	120				
6	010516003035	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	528				
		梁加大截面加固合计							
		010号房屋							
		010号房屋合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040011	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级	m <sup>3</sup>	4.41				

			: C35						
2	010515001041	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.97				
3	010515001042	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 Φ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.3				
4	010516003036	植筋胶植筋 Φ 18	1. 植筋胶植筋 Φ 18 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	240				
5	010516003037	植筋胶植筋 Φ 8	1. 植筋胶植筋 Φ 8 2. 植筋深度: 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1620				
		梁加大截面加固合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003020	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 ≥5mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	14.37				
2	070104013007	梁面粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚	m <sup>2</sup>	4.21				

			5mm 梁面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	070104014010	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.48				
4	070104015010	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.76				
5	070104016010	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	4.91				
		梁粘贴钢板加固合计							
		011号房屋							
		011号房屋合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002002	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35	m3	0.59				
2	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	t	0.047				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.021				
4	070104006002	植筋胶植筋 $\phi 16$	1. 植筋胶植筋 $\phi 16$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	8				
5	070104005001	植筋胶植筋 $\phi 14$	1. 植筋胶植筋 $\phi 14$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	8				
		新增混凝土结构合计							
		012号房屋							
		012号房屋合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040004	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级: C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	5.73				
2	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	t	0.442				



			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.089				
4	010516003010	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	704				
5	010516003011	植筋胶植筋 $\Phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\Phi 18$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	96				
		梁加大截面加固合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003010	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	5.71				
2	070104013005	梁面粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m <sup>2</sup>	5.71				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
		梁粘贴钢板加固合计							
		013号房屋							
		013号房屋合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002009	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.6				
2	010515001043	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.107				
3	010515001044	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.021				
4	070104006010	植筋胶植筋 $\Phi 16$	1. 植筋胶植筋 $\Phi 16$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	32				
		新增混凝土结构合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040012	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级	m3	1.41				

			：C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	010515001045	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.129				
3	010515001046	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.027				
4	010516003038	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	216				
5	010516003039	植筋胶植筋 $\Phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\Phi 18$ 2. 植筋深度：15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	32				
		梁加大截面加固合计							
		015号房屋							
		015号房屋合计							
		墙体单面加固							

1	011602001008	混凝土构件拆除	1. 拆除现浇钢筋混凝土地坪 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.032				
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.14				
3	010103002004	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距：综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.14				
4	011201001004	墙体单面加固	1. 钢筋网墙面水泥砂浆加固 2. 加固厚度：50mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	5.76				
5	010507007004	墙体底部灌填混凝土	1. 墙体底部灌填混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.14				
6	010516003014	植筋胶植筋 Φ8	1. 植筋胶植筋 Φ8 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标	个	28				

			文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		墙体单面加固合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003012	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	2.92				
2	070104014006	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.73				
3	070104015006	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	0.81				
4	070104016006	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	1.4				
		梁粘贴钢板加固合计							
		016号房屋							
		016号房屋合计							
		梁加大截面加固							

1	070104040006	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级：C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	4.51				
2	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.971				
3	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.289				
4	010516003016	植筋胶植筋 $\phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\phi 18$ 2. 植筋深度：15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	208				
5	010516003027	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1548				
		梁加大截面加固合计							
		板粘贴碳纤维布加固							
1	070104026002	板底碳纤维布 双层	1. 板底粘贴碳纤维布	m2	23.3				

			双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	070104026003	板 碳纤维布 单层	1. 板底粘贴碳纤维布 单层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	3.7				
3	011301001002	碳布表面防护	1. 碳布表面批掺改性聚丙烯纤维的水泥砂浆 2. 改性聚丙烯纤维含量: 1kg/m3 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	25.63				
		板粘贴碳纤维布加固合计							
		017号房屋							
		017号房屋合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002010	矩形梁	1. 构件的类型: 矩形梁 2. 混凝土强度等级: C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.844				
2	010515001047	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	t	0.087				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
3	010515001048	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.03				
4	070104006011	植筋胶植筋 $\Phi 16$	1. 植筋胶植筋 $\Phi 16$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	24				
		新增混凝土结构合计							
		梁粘贴钢板加固							
1	011604003021	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 $\geq 5\text{mm}$ 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	26.22				
2	070104013008	梁面粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁面 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	1.69				
3	070104014011	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m <sup>2</sup>	5.4				



			该清单项目所需要的其他工作内容						
4	070104015011	梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	6				
5	070104016011	梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	13.23				
		梁粘贴钢板加固合计							
		018号房屋							
		018号房屋合计							
		新增混凝土结构							
1	010502001002	矩形柱	1. 构件的类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.68				
2	010515001037	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.352				
3	010515001038	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	t	0.207				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	070104006009	植筋胶植筋 $\phi 16$	1. 植筋胶植筋 $\phi 16$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	20				
		新增混凝土结构合计							
		墙体单面加固							
1	011602001009	混凝土构件拆除	1. 拆除现浇钢筋混凝土地坪 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	0.43				
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.87				
3	010103002005	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.87				
4	011201001005	墙体单面加固	1. 钢筋网墙面水泥砂浆加固 2. 加固厚度: 50mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	m2	74.66				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010507007005	墙体底部灌填混凝土	1. 墙体底部灌填混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	1.87				
6	010516003017	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度：10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	259				
		墙体单面加固合计							
		019号房屋							
		019号房屋合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002005	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	3.41				
2	010515001021	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.342				
3	010515001022	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	t	0.096				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	070104006005	植筋胶植筋 $\phi 16$	1. 植筋胶植筋 $\phi 16$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	96				
		新增混凝土结构合计							
		柱加大截面加固							
1	070104039001	其他加固工程 外包混凝土 柱	1. 柱加大截面加固 2. 混凝土强度等级: C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	1.36				
2	010515001025	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.17				
3	010515001026	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.146				
4	010516003020	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方	个	212				

			方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
5	010516003022	植筋胶植筋 $\phi 6$	1. 植筋胶植筋 $\phi 6$ 2. 植筋深度: 50mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	94				
6	010516003021	植筋胶植筋 $\phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\phi 18$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	2				
		柱加大截面加固合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040007	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级: C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	4.31				
2	010515001023	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.915				
3	010515001024	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	t	0.265				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
4	010516003019	植筋胶植筋 $\phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\phi 18$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	176				
5	010516003032	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度: 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	720				
		梁加大截面加固合计							
		021号房屋							
		021号房屋合计							
		板粘贴碳纤维布加固							
1	070104026004	板底碳纤维布 双层	1. 板底粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	60.5				
2	070104026005	板面碳纤维布 双层	1. 板面粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	29				
3	070104026010	板 碳纤维布 单层	1. 板底粘贴碳纤维布 单层 2. 碳布厚度: 0.111mm	m <sup>2</sup>	4.4				

			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
4	011301001003	碳布表面防护	1. 碳布表面批掺改性聚丙烯纤维的水泥砂浆 2. 改性聚丙烯纤维含量：1kg/m <sup>3</sup> 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	163.9				
		板粘贴碳纤维布加固合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002006	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	1.68				
2	010515001027	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.375				
3	010515001028	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.137				
4	070104006006	植筋胶植筋 $\Phi$ 16	1. 植筋胶植筋 $\Phi$ 16	根	48				

			2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		新增混凝土结构合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040008	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级: C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	11.52				
2	010515001029	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.801				
3	010515001030	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.314				
4	010516003023	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	684				
5	010516003024	植筋胶植筋 $\Phi 18$	1. 植筋胶植筋 $\Phi 18$ 2. 植筋深度: 15d	根	132				



			3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
6	010516003028	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度: 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1220				
		梁加大截面加固合计							
		022号房屋							
		022号房屋合计							
		板粘贴碳纤维布加固							
1	070104026006	板底碳纤维布 双层	1. 板底粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	60.5				
2	070104026007	板面碳纤维布 双层	1. 板面粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	29				
3	070104026011	板 碳纤维布 单层	1. 板底粘贴碳纤维布 单层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	m2	4.4				

			他工作内容						
4	011301001004	碳布表面防护	1. 碳布表面批掺改性聚丙烯纤维的水泥砂浆 2. 改性聚丙烯纤维含量：1kg/m <sup>3</sup> 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>2</sup>	163.9				
		板粘贴碳纤维布加固合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002008	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m <sup>3</sup>	1.68				
2	010515001033	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.508				
3	010515001034	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 Φ10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.186				
4	070104006007	植筋胶植筋 Φ16	1. 植筋胶植筋 Φ16 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成	根	64				

			该清单项目所需要的其他工作内容						
		新增混凝土结构合计							
		梁加大截面加固							
1	070104040009	其他加固工程 外包混凝土 梁	1. 梁加大截面加固 2. 混凝土强度等级：C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	11.52				
2	010515001035	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.801				
3	010515001036	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.314				
4	010516003029	新旧箍筋焊接	1. 新旧箍筋焊接 2. 单面焊接 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	684				
5	010516003030	植筋胶植筋 $\Phi$ 18	1. 植筋胶植筋 $\Phi$ 18 2. 植筋深度：15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其	根	132				

			他工作内容						
6	010516003031	植筋胶植筋 $\phi 8$	1. 植筋胶植筋 $\phi 8$ 2. 植筋深度: 10d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	个	1220				
		梁加大截面加固合计							
		025号房屋							
		025号房屋合计							
		板粘贴碳纤维布加固							
1	070104026008	板底碳纤维布 双层	1. 板底粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	30.56				
2	070104026009	板面碳纤维布 双层	1. 板面粘贴碳纤维布 双层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	22.32				
3	070104026012	板 碳纤维布 单层	1. 板底粘贴碳纤维布 单层 2. 碳布厚度: 0.111mm 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	8.46				
4	011301001005	碳布表面防护	1. 碳布表面批掺改性聚丙烯纤维的水泥砂浆 2. 改性聚丙烯纤维含量	m2	139.41				

			： 1kg/m3 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
		板粘贴碳纤维布加固合计							
		新增混凝土结构							
1	010503002007	矩形梁	1. 构件的类型:矩形梁 2. 混凝土强度等级:C35 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m3	2.9				
2	010515001031	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.299				
3	010515001032	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	t	0.104				
4	070104006008	植筋胶植筋 $\Phi 16$	1. 植筋胶植筋 $\Phi 16$ 2. 植筋深度: 15d 3. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	根	88				
		新增混凝土结构合计							
		梁粘贴钢板加固							

1	011604003018	梁表面凿毛	1. 构件表面凿毛 深度 ≥5mm 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	52.891				
2	070104014008	梁底粘贴钢板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚 5mm 梁底 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	10.3				
3	070104015008	梁粘贴钢板 钢材厚 3mm 梁侧	1. 梁粘贴钢板压条 钢材厚3mm 梁侧 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	11.44				
4	070104016008	梁粘贴钢板 钢材厚 3mm U形箍板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚 3mm U形箍板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	25.87				
		梁粘贴钢板加固合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价	m2	10.84				

			说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容						
2	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 综合考虑图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家及行业和地方相关规范标准等完成该清单项目所需要的其他工作内容	m2	235.53				
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22613.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		22613.63	
合计			22613.63	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加固工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			

计 日 工 表

工程名称：加固工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：加固工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	825688.07		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	825688.07		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	智能化工程	1. 包括主体结构、装饰装修工程 2. 其他:包含项目整体的采购、安装、验收等; 3. 符合设计要求的附属配置 4. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求	825688.07			
合计			825688.07			



计 日 工 表

工程名称：智能化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	481651.38		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	481651.38		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	智能化工程	1. 包括主体结构、装饰装修工程 2. 其他:包含项目整体的采购、安装、验收等; 3. 符合设计要求的附属配置 4. 满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求及相关专业技术规范要求	481651.38			
合计			481651.38			

# 计 日 工 表

工程名称：电梯工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林水电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水							
1	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水排污泵组 2. 规格:WQD12-15- 1.1（一用一备） 3. 材质:符合设计要求 4. 附件数量:含潜污泵控制箱 5. 单机试运转要求:符合规范和设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
2	031006007001	蓄水池过滤砂缸	1. 名称:蓄水池过滤砂缸 2. 型号、规格: Q=30m³/h 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				
3	040602019001	蓄水池投药装置	1. 名称:蓄水池投药装置 2. 型号、规格:PH调节剂、消毒剂、混凝剂（含药筒） 3. 安装方式:落地安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				



4	040602046001	在线水质检测设备	1. 名称:在线水质检测设备 2. 型号、规格:监测PH值、余氯 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
5	040602042001	紫外线消毒设备	1. 名称:紫外线杀菌设备 2. 型号、规格:处理流量Q=60m³/h 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 类别:满足设计要求 3. 规格:DN75 4. 连接方式:法兰连接 5. 附件含量:2个法兰闸阀, 1个倒流防止器 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
7	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 类别:满足设计要求 3. 规格:DN50 4. 连接方式:法兰连接 5. 附件含量:2个法兰闸阀, 1个倒流防止器 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				
8	040504009001	水表井	1. 名称:水表井 2. 规格:按设计要求 3. 做法:详见国标图集	座	2				

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林水电

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林水电

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园林水电

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1			0	
合计			0	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林水电

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林水电

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1			0			
合计			0			



# 计 日 工 表

工程名称：园林水电

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
1.1			0		0		
人工小计							
2	材料						
2.1			0		0		
材料小计							
3	施工机具						
3.1			0		0		
施工机具小计							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：园林水电

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1		0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园林水电

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：园林水电

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----