

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程 (一期) 概算审核报告书



委托公司名称: 中昕国际项目管理有限公司

委托公司资质证号: 甲 201461002701

委托审核日期: 2022 年 09 月 29 日

委托公司电话: (0762) 3698086

委托公司地址: 广东省河源市源城区 SOHO 财富中心七楼 A6A02

概算审核结论书

工程名称	连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）	立项批复文号	
总投资		招标价（元）	
建设单位	连平县住房和城乡建设局	投标价（元）	
设计单位	广州市城建规划设计院有限公司、河源市水利水电勘察设计院有限公司	中标价（元）	
工程结构	建筑与装饰、园林绿化、水利及市政工程	审核编制单位	中昕国际项目管理有限公司
送审造价（大写）	肆亿陆仟玖佰玖拾肆万柒仟陆佰元柒角捌分	（小写）	469,947,600.78
审定造价（大写）	肆亿贰仟壹佰玖拾玖万捌仟肆佰捌拾贰元贰角伍分	（小写）	421,998,482.25
核减造价（大写）	肆仟柒佰玖拾肆万玖仟壹佰壹拾捌元伍角叁分	（小写）	47,949,118.53
减率	10.20%		
审核人（签章）： 复核人（签章）： 负责人（签名）： 审核单位（公章）： 2022 年 11 月 9 日			

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
一	第一部分 建安工程费用	404203327. 51	374263422. 03	29939905. 48	
1	道路及市政配套工程	216201782. 75	193954313. 32	22247469. 43	
1. 1	迎宾大道提升改造工程	24613287. 45	21951137. 68	2662149. 77	
1. 1. 1	路面工程	14034620. 14	13215943. 38	818676. 76	
1. 1. 2	排水工程	4077530. 12	3996764. 37	80765. 75	
1. 1. 3	照明工程	803239. 48	790565. 25	12674. 23	
1. 1. 4	电力通信工程	2788484. 99	2780990. 93	7494. 06	
1. 1. 5	环境提升工程	2909412. 72	1166873. 75	1742538. 97	
1. 2	南山大道提升改造工程	47762580. 14	44767395. 09	2995185. 05	
1. 2. 1	路面工程	32135817. 09	30472797. 06	1663020. 03	
1. 2. 2	排水工程	13200144. 81	11928552. 07	1271592. 74	
1. 2. 3	照明工程	1819720. 19	1783826. 74	35893. 45	
1. 2. 4	环境提升工程	606898. 05	582219. 22	24678. 83	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
1.3	碧桂园道路提升改造工程	11973512.23	11573000.81	400511.42	
1.3.1	路面工程	5095250.21	4951510.47	143739.74	
1.3.2	给排水工程	5099867.07	4870242.90	229624.17	
1.3.3	照明工程	510917.85	508150.75	2767.10	
1.3.4	电力通信工程	1069131.01	1066532.58	2598.43	
1.3.5	环境提升工程	198346.09	176564.11	21781.98	
1.4	新城东路提升改造工程	16931307.76	16528127.11	403180.65	
1.4.1	路面工程	8907135.15	8718590.75	188544.40	
1.4.2	给排水工程	5511012.62	5385628.37	125384.25	
1.4.3	照明工程	814109.14	797786.71	16322.43	
1.4.4	电力通信工程	1394870.17	1391862.41	3007.76	
1.4.5	环境提升工程	304180.68	234258.87	69921.81	
1.5	县城市政排水工程	114921095.17	99134652.63	15786442.54	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
1.5.1	县城南部片区排水工程	79201181.47	67393588.84	11807592.63	
1.5.2	县城北部片区排水工程	35719913.70	31741063.79	3978849.91	
2	环境提升工程	118292818.74	110600382.69	7692436.05	
2.1	三江湖河道环境整治提升工程	15275788.92	11884140.28	3391648.64	
2.1.1	配套设施工程	7673237.52	4724830.06	2948407.46	
2.1.2	土建工程	1830731.22	1711274.31	119456.91	
2.1.3	安装工程	523206.14	501307.00	21899.14	
2.1.4	环境提升工程	4903133.16	4664958.89	238174.27	
2.1.5	给排水工程	345480.88	281770.02	63710.86	
2.2	连平河（竹林西段）堤岸环境提升工程	11546821.33	10438932.06	1107889.27	
2.2.1	配套设施工程	8182617.76	7349592.00	833025.76	
2.2.2	土建工程	940267.38	907324.27	32943.11	
2.2.3	安装工程	548253.68	518138.69	30114.99	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
2.2.4	环境提升工程	1413626.78	1317773.14	95853.64	
2.2.5	给排水工程	462055.73	346103.96	115951.77	
2.3	连平河（竹林东段）堤岸环境提升工程	12778427.98	12288398.76	490029.22	
2.3.1	配套设施工程	8596573.50	8344818.84	251754.66	
2.3.2	土建工程	174493.14	172159.52	2333.62	
2.3.3	安装工程	299103.76	286189.69	12914.07	
2.3.4	环境提升工程	3684465.67	3468045.64	216420.03	
2.3.5	给排水工程	23791.91	17185.07	6606.84	
2.4	新城文化场地环境提升改造工程	19309691.24	18658886.31	650804.93	
2.4.1	配套设施工程	11571525.06	11398032.56	173492.50	
2.4.2	土建工程	2787557.42	2727445.31	60112.11	
2.4.3	安装工程	454097.48	429472.82	24624.66	
2.4.4	环境提升工程	3656974.03	3502500.13	154473.90	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
2.4.5	给排水工程	839537.25	601435.49	238101.76	
2.5	连平河一河二岸（西岸）环境整治提升工程	29702802.39	28456887.75	1245914.64	
2.5.1	配套设施工程	18527623.06	18325374.96	202248.10	
2.5.2	土建工程	594988.47	566759.96	28228.51	
2.5.3	安装工程	1295277.75	1244491.02	50786.73	
2.5.4	环境提升工程	8006927.61	7472916.55	534011.06	
2.5.5	给排水工程	1277985.50	847345.26	430640.24	
2.6	连平河一河二岸（东岸）环境整治提升工程	29679286.88	28873137.53	806149.35	
2.6.1	配套设施工程	17235857.33	17090638.86	145218.47	
2.6.2	土建工程	1203339.64	1113231.48	90108.16	
2.6.3	安装工程	919090.64	874011.48	45079.16	
2.6.4	环境提升工程	9533206.60	9236598.97	296607.63	
2.6.5	给排水工程	787792.67	558656.74	229135.93	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
3	河道提升工程	69708726.02	69708726.02	0.00	
3.1	西门河河道提升工程	15536983.11	15536983.11	0.00	
3.2	连平河河道提升工程	7151703.92	7151703.92	0.00	
3.3	新城湖河道整治提升工程	26062716.63	26062716.63	0.00	
3.4	三江湖河道整治提升工程	2312413.47	2312413.47	0.00	
3.5	连平河（竹林西段）堤岸提升工程	11652236.70	11652236.70	0.00	
3.6	连平河（竹林东段）堤岸提升工程	6992672.19	6992672.19	0.00	
二	第二部分 工程建设其他费用	43365816.09	27639894.40	15725921.69	
1	建设用地费	8752500.00	8752500.00	0.00	1、《中华人民共和国耕地占用税法》； 2、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》 (2020年修订版全文) 国务院令 第75号
1.1	土地征用及迁移补偿费	8752529.00	8752529.00	0.00	
1.1.1	混凝土房	4563500.00	4563500.00	0.00	
1.1.2	砖混房	2859724.00	2859724.00	0.00	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
1.1.3	棚房	1280700.00	1280700.00	0.00	55号；费用标准结合实际情况计算。 3. 土地征用及迁移补偿费不在本次 评审范围内，但列入审定金额总价
1.1.4	砖砌围墙	1410.00	1410.00	0.00	
1.1.5	砖砌边沟	18900.00	18900.00	0.00	
1.1.6	水泥地	12435.00	12435.00	0.00	
1.1.7	水池	15860.00	15860.00	0.00	
2	建设管理费	11500700.00	6491161.06	5009538.94	项目建设管理费+建设工程监理费
2.1	项目建设管理费	4442000.00	2000000.00	2442000.00	根据连平县相关费用一览表计算： 按概算金额：①≤5000万元：0.8%； ②≤1亿元：0.7%；③>1亿元： 0.6%。上限200万元
2.2	建设工程监理费	7058700.00	4491161.06	2567538.94	根据连平县相关费用一览表计算： 大于1亿元，按建安费1.2%
3	工程设计费	8562727.12	6155515.69	2407211.42	根据连平县相关费用一览表计算： 市政工程：大于3000万元，按建安 费1.6%； 水利水电工程按：市政工程收费标准 *调整系数1.15

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
3.1	工程初步设计费	4281363.56	-	-	
3.2	工程施工图设计费	4281363.56	-	-	
4	工程勘察费	1883799.97	1354213.45	529586.51	1、计价格[2002]10号_《工程勘察设计收费管理规定》； 2、发改价格[2011]534号_《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》； 工程设计费×22%
5	物探费	850000.00	850000.00	0.00	根据连平县相关费用一览表计算： 850000m2（项目实施范围）×1元/m2

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
6	竣工图编制费	850954.25	0.00	850954.25	
7	施工图技术审查费	556577.26	400108.52	156468.74	根据连平县相关费用一览表计算： 工程设计费×6.5%
8	工程招标服务费	457601.65	216231.61	241370.04	根据连平县相关费用一览表计算： ①勘察、设计、监理等服务招标：1 万元/宗；②施工招标（立项投资> 600万元）：按国家标准计算后按 2.4折系数；③广告费、评审专家费 按2万元/宗包干
9	环境影响咨询服务费	201050.83	60000.00	141050.83	1、计价格[2002]125号《关于规范 环境影响咨询收费有关问题的通知 》； 2、发改价格[2011]534号_《国家 发展改革委关于降低部分建设项目收 费标准规范收费行为等有关问题的 通知》；

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
10	工程造价咨询服务费	4571375.31	800565.94	3770809.37	工程概算编制费+工程预算编制费
10.1	工程概算编制费	463823.63	40000.00	423823.63	根据连平县相关费用一览表附表1计算：差额定率累进计费，4万元封顶
10.2	工程预算编制费	760565.94	760565.94	0.00	粤发改价格函[2014]2709号_《广东建设工程造价咨询服务收费》
10.3	工程预算-清单-单独编制或审核 预算造价	351562.64	0.00	351562.64	
10.4	施工阶段全过程造价控制	2995423.10	0.00	2995423.10	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
10.5	工程结算的编制	1080508.25	0.00	1080508.25	
10.6	工程结算审核	457003.30	0.00	457003.30	
11	水土保持方案编制费	953800.00	908750.00	45050.00	1、根据河源市市区相关费用标准：序号17及计价格〔1999〕1283号）人工标准调； 2、包含水土保持方案、监测及设施验收； 3、详见附件：水土保持方案、监测及设施验收咨询服务费预算书
12	场地准备及临时设施费	2021016.51	0.00	2021016.51	

建设项目投资概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

序号	工程或费用名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减（元）	备注
13	劳动安全卫生评审费	404203.30	0.00	404203.30	
14	工程保险费	1212609.90	1122790.27	89819.64	1、建标（2011）1号_《市政工程设计概算编制办法》； 2、按建筑安装工程费的0.3%计取； 3、建安工程费×0.3%
15	防洪评价报告编制费	586900.00	528057.85	58842.15	根据河源市市区相关费用标准：序号19及《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）人工标准调整、粤财行〔2014〕67号等； 详见附件：防洪评价咨询服务费预算书
三	第三部分 预备费	22378457.18	20095165.82	2283291.36	按建安工程费和工程建设其他费之和的5%计取
四	第一、二、三部分汇总 建设工程总投资	469947600.78	421998482.25	47949118.53	建安工程费+工程建设其他费+预备费

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持方案报告工作费用报价明细表

序号	工作内容		人员安排	单位	数量	送审单价 （元）	送审合价 （元）	审核单价 （元）	审核合价 （元）
一	现场查勘	对项目占地面积，占地类型，周边水系，水土保持现状，水土流失现状，土壤侵蚀情况等情况进行调查	高级工程师	人·日	6	950	5700	900	5400
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	8	300	2400	300	2400
二	水土保持评价	对项目主体工程选址水土保持评价，主体工程的约束性分析，建设方案与布局水土保持评价，工程占地评价，土石方平衡评价，取土（石、沙）场设置评价，弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设施评价，施工方法与工艺评价，主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价，主体工程具有水保功能的工程量统计，主体工程设计中水保措施界定。	高级工程师	人·日	15	950	14250	900	13500
			中级工程师	人·日	28	750	21000	700	19600
			初级技术人员	人·日	30	300	9000	300	9000
三	水土保持措施调查分析	项目水土保持工程措施、植物措施、临时措施、总体布局、施工进度安排等，通过对主体工程设计的分析与评价，提出主体工程设计中具有水土保持功能工程，开将以求王保持功能为任的工程界定为水土保持工程，在正基础上提出需要补充、完善和细化的防治措施和内容，经综合分析，统筹安排，提出水土流失防治措施体系和总体布局，水土保持措施工程量计算及汇总。	高级工程师	人·日	18	950	17100	900	16200
			中级工程师	人·日	28	750	21000	700	19600
			初级技术人员	人·日	36	300	10800	300	10800
四	水土流失预测与分析	工程可能造成水土流失因素分析，土壤流失预测的范围及单元划分，确定土壤预测时段，土壤侵蚀模数选取，土壤流失量预测计算，得出水土流失预测结果。	高级工程师	人·日	14	950	13300	900	12600
			中级工程师	人·日	20	750	15000	700	14000
			初级技术人员	人·日	24	300	7200	300	7200
五	水土保持监测设计	项目区监测范围和时段，监测内容和方法，监测点位布设，监测内容：水土保持生态环境的变化；水土流失动态；水土保持措施防治效果（植物措施的监测重点是成活率和保存率，以及工程的完好率）；施工准备期前应监测背景值；水土流失危害。监测频次满足六项防治目标测定的需要：土壤流失量的监测，应明确在产生水土流失季节里每月至少一次；应根据项目区造成较强土壤流失的具体情况，明确水蚀或风蚀的加测条件；其他季节土壤流失量的监测频次应适量减少；除土壤流失量外的监测项目，应根据具体内容和要求确定监测频次。	高级工程师	人·日	18	950	17100	900	16200
			中级工程师	人·日	32	750	24000	700	22400
			初级技术人员	人·日	45	300	13500	300	13500
六	水土保持投资估算效益分析	水土保持投资表，主体已列概算表，新增水土保持概算表，独立费统计，水土保持设施补偿费，水土保持单价汇总表，年度投资表，水土保持六项指标，防护效益预测，水土保持损益分析。	高级工程师	人·日	20	950	19000	900	18000
			中级工程师	人·日	38	750	28500	700	26600
			初级技术人员	人·日	40	300	12000	300	12000

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持方案报告工作费用报价明细表

序号	工作内容		人员安排	单位	数量	送审单价 （元）	送审合价 （元）	审核单价 （元）	审核合价 （元）
七	报告编制	主要包括项目综合说明（项目建设的必要性及在国家、行业或地方相关规划中的地位，相关单位同意项目开展前期工作批准文件的取得情况，主体设计单位和主体设计的进展情况，立项前所需各项支持性文件的取得情况，方案编制工作的开展情况）；方案编制总则（方案确定的设计深度、方案设计水平年及防治目标、执行的水土流失防治标准等级）；项目概况（工程地理位置、工程等级、主要建设内容、土石方总量及取弃土(渣料)量、占地情况和拆迁安置概况，给出项目的总投资及土建投资、投资单位和出资比例、建设工期等）；项目区概况（项目区地形、地貌、气候、土壤和植被类型，林草覆盖率，涉及自然保护区、水功能区、历史文化遗址，水土流失的类型与强度等级和涉及国家级及省级水土流失重点防治区的情况）；水土流失防治责任范围及防治分区划分；方案实施的保障措施（建设单位应明确水土保持管理工作，明确水土流失防治责任，施工过程中应进行水土保持监测，主体工程投入运行前应当验收水土保持设施等）；并提出结论与建议（从水土保持角度明确项目建设的可行性，提出对下阶段设计与施工中需进一步研究和解决的问题）；经过内部校核审定完成水土保持方案报告（送审稿），根据专家评审意见修改完善完成水土保持方案报告（报批稿），并将报告（报批稿）报送至河源市水务局获取水土保持方案批文。	高级工程师	人·日	29	950	27550	900	26100
			中级工程师	人·日	50	750	37500	700	35000
			初级技术人员	人·日	80	300	24000	300	24000
八	附图与附件	包括地理位置图、土壤侵蚀图、水系分布图、总平面布置、防治责任范围图、防治分区及防治措施布局图、监测点位图、水土保持措施大样图等。	中级工程师	人·日	40	750	30000	700	28000
			初级技术人员	人·日	43	300	12900	300	12900
九	文印费	最终报告出版装订费	/	本	20	50	1000	50	1000
十	专家评审会	评审会共邀请五位专家，聘请专家进行现场查勘、报告咨询、研讨与评审等，费用包括支付给专家的劳务费用，差旅费用等。	评审专家	人·日	15	1200	18000	1100	16500
十一	水土保持方案咨询服务费合计			项	1		407800		388100

注：人·日费参考国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283号）附件三，高级专家人·日费标准为1000-1200元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费标准800-1000元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准600-800元/人·日。高级专家人·日费标准取1100元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费取900元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取700元/人·日，初级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取300元/人·日。

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持监测工作费用报价明细表

序号	工作内容		人员安排	单位	数量	送审单价 (元)	送审小计 (元)	审核单价 (元)	审核小计 (元)
一	监测点布设	材料购置、监测站牌制作、长途运输、现场运输、临时用工	中级工程师	人·日	6	750	4500	700	4200
			初级技术人员	人·日	8	300	2400	300	2400
二	水土保持监测	第一年--施工期	中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
		第二年--施工期	中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持监测工作费用报价明细表

序号	工作内容				人员安排	单位	数量	送审单价 （元）	送审小计 （元）	审核单价 （元）	审核小计 （元）			
			式、水土保持设施和质量、水土保持工程设计。		初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600			
			第四季度：水土流失危害是指项目建设引起的基础设施和民用设施的损毁，河道阻塞、滑坡、泥石流等危害。		中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600			
					初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600			
		第三年--试运行期	第一季度：控制水土流失防治责任范围的整体区域，重点在水土流失较大、危害较重的位置。		中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600			
					初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600			
			第二季度：结合本工程水土流失的类型、强度、监测重点、各施工区的具体施工工艺确定水土保持监测。		中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600			
					初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600			
			第三季度：对防治责任范围内的水土保持生态环境变化、水土流失动态分析及水土保持防治措施实施效果等内容进行动态监测，并灵活掌握监测区域的变化。		中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600			
					初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600			
			第四季度：水土保持设施和质量、植被生长情况等。		中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600			
					初级技术人员	人·日	12	300	3600	300	3600			
					实施方案1套	主要包括水土保持监测布局、监测内容和方法、预期成果及形式、监测工作组织及质量保证体系等，并将实施方案报送至河源市水行政主管部门		高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
中级工程师	人·日	12						750	9000	700	8400			
初级技术人员	人·日	14						300	4200	300	4200			
		第一季度：向水行政主管部门递交监测成果；1-3月为第一季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）			高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000			
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400			
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500			
					第二季度：向水行政主管部门递交监测成果；4-6月为第二季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水		高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000	
							中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400	

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持监测工作费用报价明细表

序号	工作内容				人员安排	单位	数量	送审单价 (元)	送审小计 (元)	审核单价 (元)	审核小计 (元)
三	报告编制	季报8套	第一年--施工期	行政主管和县级水行政主管及建设单位)	初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
				第三季度：向水行政主管部门递交监测成果；7-9月为第三季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
				第四季度：向水行政主管部门递交监测成果；10-12月为第四季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
			第二年--施工期	第一季度：向水行政主管部门递交监测成果；1-3月为第一季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
				第二季度：向水行政主管部门递交监测成果；1-3月为第一季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
				第三季度：向水行政主管部门递交监测成果；7-9月为第三季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
				第四季度：向水行政主管部门递交监测成果；10-12月为第四季度成果；报送部门为河源市水行政主管部门；共递交8本（包含市级水行政主管和县级水行政主管及建设单位）	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000
					中级工程师	人·日	12	750	9000	700	8400
					初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
			第一年--施工期：主要包括重点部位水土流失动态监测结果、水土流失防治措施监测结果、土壤流失情况动态监测、年度总结等。并在每年度的第一个月报送至河源市水行	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000	
				中级工程师	人·日	14	750	10500	700	9800	

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持监测工作费用报价明细表

序号	工作内容			人员安排	单位	数量	送审单价 （元）	送审小计 （元）	审核单价 （元）	审核小计 （元）	
		年报2套	政主管部门上一年度的水土保持监测年度报告	初级技术人员	人·日	16	300	4800	300	4800	
			第二年--施工期：对该项目建设引起的水土流失面积、分布状况和流失程度、水土流失危害等发展趋势以及水土保持情况和防治效果进行监测，及时、准确的掌握生产建设项目水土流失状况和防治效果，减少人为水土流失，及时发现重大水土流失危险隐患，提出相应的水土流失防治对策建议。并在每年度的第一个月报送至河源市水行政主管部门上一年度的水土保持监测年度报告	高级工程师	人·日	10	950	9500	900	9000	
				中级工程师	人·日	14	750	10500	700	9800	
				初级技术人员	人·日	16	300	4800	300	4800	
	总结报告1套	主要内容包括重点对象水土流失动态监测、水土流失防治措施监测结果、土壤流失情况监测、水土流失防治效果监测结果、监测结论等，并在监测任务完成后三个月内报送至河源市水行政主管部门水土保持监测总报告	高级工程师	人·日	12	950	11400	900	10800		
			中级工程师	人·日	15	750	11250	700	10500		
			初级技术人员	人·日	22	300	6600	300	6600		
四	附图与附件	附图包括地理位置图、防治责任范围图、措施图、监测点位图等，附件主要包括监测技术服务委托书和水土保持方案批复等，数据表（册）包括原始记录表和汇总分析表等		中级工程师	人·日	15	750	11250	700	10500	
			初级技术人员	人·日	18	300	5400	300	5400		
五	文印费	共234本（实施方案14本，监测季报160本，监测年报40本，监测总结报告20本）			/	本	234	50	11700	50	11700
六	水土保持监测服务费合计						1		436000		416500

注：人·日费参考国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283号）附件三，高级专家人·日费标准为1000-1200元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费标准800-1000元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准600-800元/人·日。高级专业技术职称的咨询人员人·日费取900元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取700元/人·日，初级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取300元/人·日。

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持设施验收工作费用报价明细表

序号	工作内容		人员安排	单位	数量	送审单价 （元）	送审小计 （元）	审核单价 （元）	审核小计 （元）
一	现场查勘	水土保持措施实施情况：水土保持防治责任范围、水土保持工程措施、水土保持植物措施、水土保持临时措施	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	3	750	2250	700	2100
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
二	水土保持工程质量分析	各防治分区水土保持工程质量评价、各防治区工程质量评价、总体质量评定	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	3	750	2250	700	2100
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
三	工程初期运行水土保持效果分析	扰动土地整治率：扰动土因受到自然或人为的因素干扰而发生性质的改变，导致地基土承载力低于扰动前，通过测算水土保持措施总面积及水土流失总面积得出	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
		水土流失总治理度：项目建设区内，水土流失治理达标站水土流失总面积的百分比。项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理，通过计算容许土壤流失量及方案实施后土壤侵蚀强度得出	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
		土壤流失控制比：项目防治责任范围内治理后的平均土壤流失量与项目防治责任范围内的容许土壤流失量之比，通过计算平均土壤流失量及容许土壤流失量得出	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
		拦渣率：项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比，通过计算采取措施后实际拦挡的弃土（石、渣）量与弃土（石、渣）总量得出	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
		林草植被恢复率：项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被(在经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比可恢复植被指现有技术和经济可行性条件下的适宜恢复的植被，通过计算林草植被面积及可恢复林草植被面积得出	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
		林草覆盖率：乔木林、灌木林与草地等林草植被面积之和占区域土地面积的百分比，通过计算林草植被面积及项目区总面积得出	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800
			中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
		公众满意度调查：在项目验收前，向项目区周边群众发放30份水土	高级工程师	人·日	2	950	1900	900	1800

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）水土保持设施验收工作费用报价明细表

序号	工作内容		人员安排	单位	数量	送审单价 （元）	送审小计 （元）	审核单价 （元）	审核小计 （元）
		保持公众调查表，进行民意调查，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境产生的影响、以及民众反响，从而作为本次水保措施验收工作的参考依据	中级工程师	人·日	4	750	3000	700	2800
			初级技术人员	人·日	4	300	1200	300	1200
四	水土保持管理分析	建设管理、水行政主管部门监督检查意见落实情况、水土保持监测、水土保持设施管理维护	高级工程师	人·日	4	950	3800	900	3600
			中级工程师	人·日	5	750	3750	700	3500
			初级技术人员	人·日	5	300	1500	300	1500
五	附图与附件	附图包括水土保持总平面图、水土流失防治责任范围图、水土保持措施布设竣工验收图、项目建设前、后遥感影像图等	中级工程师	人·日	5	750	3750	700	3500
			初级技术人员	人·日	6	300	1800	300	1800
		附件包括项目建设及水土保持大事记、项目立项（审批、核准、备案）文件、水土保持方案重大变更及其批复文件、分部工程和单位工程验收签证资料、重要水土保持单位工程验收照片、水土保持补偿费缴纳凭证等	中级工程师	人·日	5	750	3750	700	3500
			初级技术人员	人·日	6	300	1800	300	1800
六	报告编制	主要包括生产建设项目背景、立项和建设过程；简要说明水土保持方案审批、水土保持后续设计、监测、监理以及水土保持分部工程、单位工程验收情况；水土保持方案实施情况（建设期实际的水土流失防治责任范围，说明变化的原因以及扰动控制情况；说明实际设置的弃渣场情况；说明实际设置的取土场情况；说明水土保持措施体系及总体布局情况，与水土保持方案对照说明变化的原因；水土保持设施完成情况；水土保持投资完成情况等），并将水土保持设施验收材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等报送至河源市水务局	高级工程师	人·日	7	950	6650	900	6300
			中级工程师	人·日	8	750	6000	700	5600
			初级技术人员	人·日	15	300	4500	300	4500
七	文印费	最终报告出版装订费	/	本	25	50	1250	50	1250
八	水土保持设施验收专家技术评审费，包括专家咨询费用、现场查勘、会务材料、设备租赁等费用		评审专家	人·日	15	1200	18000	1100	16500
九	水土保持设施验收服务费合计			项	1	/	109950	/	104150

注：人·日费参考国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283号）附件三，高级专家人·日费标准为1000-1200元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费标准800-1000元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准600-800元/人·日。高级专家人·日费标准取1100元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费取900元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取700元/人·日，初级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取300元/人·日。

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）防洪评价咨询服务费用明细表

序号	费用项目	工作内容	人员安排	单位	数量	送审单价（元）	送审合价（元）	审核单价（元）	审核合价（元）
1	前期勘察及论证	根据建设项目情况，现场查勘工程区域地形地貌特点、河道形态，同时对项目涉及河流、周边水系、占地面积、占用河道管理范围内土地及建筑设施情况；第三方取水设施、历史洪水、堤防结构、附近其它水利设施情况等进行调查。	高级工程师	人·日	10	950	9500	900.00	9000.00
			工程师	人·日	30	750	22500	700.00	21000.00
			初级技术人员	人·日	45	300	13500	300.00	13500.00
			司机	人·日	21	200	4200	200.00	4200.00
2	基本情况收集分析	项目基本概况、相关批复；收集的地形、地貌、地质、土壤和气候等自然概况，现状行政区划、人口、耕地，固定资产、国民生产总值等社会经济简况；附近现有水利工程及水文气象、水文测站、水文情势、水功能区情况及相关规划。	伙食费	人·日	106	180	19080	100.00	10600.00
			车辆过路费及油费	人·日	21	350	7350	350.00	7350.00
3	河道测量	对评价范围内河道地形、高程、河道管理范围内的建筑物进行加密勘测，同时生成数据文件。河道测绘是指采集、绘示有关水位资料的工作。主要内容有：①平面、高程控制测量；②河道地形测量；③河道纵、横断面测量；④测时水位和历史洪水水位的连测；⑤某一河段瞬时水面线的测量；⑥沿河重要地物的调查或测量。测量范围及精度需满足一维水文模型密度构建条件，详见测量要求。依据财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建[2009]17号计取，1：1000数字线划图（DLG）收费定额=1：1000数字线划图（DLG）标准定额×（1-28%）×带状系数（1.15）。按标准收费的60%计取。					128800		97007.85
3.1	1：1000数字线划图（DLG）	困难类别：Ⅱ类	/	幅	2	23934.23	47868.46	11967.11	23934.23
3.2	四等三角测量	困难类别：Ⅱ类	/	点	14	5855.41	81975.74	2927.71	40987.87
3.3	四等水准测量	困难类别：Ⅱ类	/	千米	13	957.99	12453.87	479.00	6226.94
3.4	1：200河道断面测量	困难类别：Ⅱ类	/	千米	13	5562.88	72317.44	1989.14	25858.82
		MIKE一维水流数学模型分析计算，在资料分析的基础上进行河道的概化以及边界条件的确定；建立数学模型并确定求解方法，进行程序的编制和调试；进行模型的率定和验证已确定计算参数；进行具体设计工况的计算；最后，整理、分析和比较计算结果，得出分析结论。	高级工程师	人·日	15	950	14250	900.00	13500.00
			工程师	人·日	30	750	22500	700.00	21000.00
			初级技术人员	人·日	35	300	10500	300.00	10500.00
		MIKE二维水流数学模型分析计算，模型采用贴体自适应网格对计算水域进行离散，同时对阻水构筑物进行概化，输入计算参数和洪水计算成果，最后整理分析得出分析结论和数据成果。	高级工程师	人·日	15	950	14250	900.00	13500.00
			工程师	人·日	20	750	15000	700.00	14000.00
			初级技术人员	人·日	43	300	12900	300.00	12900.00
		①水文分析计算：根据工程区域水系及河道地形，并参照各河道流量分配比，综合确定工程所在河道设计洪峰流量及断面水位。②河势影响分析计算：根据河道的地质、床沙组成、河流水流动力轴线变化的幅度和速度、河道滩槽分布以及河岸岸线变化等情况和历史演变过程，结合工程情况，分析建设项目建成后对河势稳定的影响。③壅水分析计算：选用水面曲线计算方法，进行壅水分析计算。或采用数学模型进行壅水计算时，宜根据实际情况，在满足工程实际需要前提下，选用一维或二维数学模型。④冲刷与淤积分析计	高级工程师	人·日	20	950	19000	900.00	18000.00

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）防洪评价咨询服务费用明细表

序号	费用项目	工作内容	人员安排	单位	数量	送审单价（元）	送审合价（元）	审核单价（元）	审核合价（元）
4	防洪评价分析计算	算：根据工程区域地质资料及水文计算成果，采用经验公式法计算工程所在河段典型断面一般冲刷和局部冲刷深度，初步分析工程建设对河道的影响。	工程师	人·日	45	750	33750	700.00	31500.00
			初级技术人员	人·日	64	300	19200	300.00	19200.00
		排涝影响分析计算：1、建设项目的壅水影响现有或规划泵站的进出口水位时，应分析计算其对水泵扬程、取排水能力、运行范围及装置效率的影响程度，以及泵站建筑物各部分的安全超高及结构稳定；2、建设项目造成排水闸或挡潮闸水位变化时，应分析计算水闸的灌排能力、防渗安全、闸室稳定以及水闸安全超高等。防洪工程影响分析计算：1、采用定向钻、盾构、顶管等方式穿越堤基的建设项目，应重点分析计算施工期对堤防渗透稳定、抗滑稳定和变形:盾构竖井位于堤防附近的，还应分析计算盾构竖井开挖对堤防渗流稳定和抗滑稳定的影响；2、穿越堤身的建设项目，应重点分析计算施工期的堤防抗滑稳定性和运行期的堤防渗透稳定性;采用爬堤方式跨越堤防的建设项目，应重点分析计算施工期的堤防抗滑稳定性；3、跨越堤防的桥梁、管道、线路等建设项目，应重点分析计算近堤工程基础施工及工程建成后对堤防渗流稳定和抗滑稳定的影响。洪水对建设项目的影响分析计算。	高级工程师	人·日	15	950	14250	900.00	13500.00
			工程师	人·日	30	750	22500	700.00	21000.00
			初级技术人员	人·日	43	300	12900	300.00	12900.00
5	防洪综合评价	法规适应性分析、相关规划适应性分析：1、建设项目是否符合区域发展规划；2、建设项目是否符合流域综合规划、防洪规划、治导线规划、岸线保护和利用规划、河道(口)整治规划等；3、了解建设项目是否符 合河湖空间管控、水功能区、饮用水水源保护区、自然保护区的管理要求。	工程师	人·日	14	750	10500	700.00	9800.00
			初级技术人员	人·日	31	300	9300	300.00	9300.00
		河道行洪影响评价：1）、根据各计算工况 壅水高度、长度及阻水比，分析建设项目对河道行洪和排涝能力的影响；2）建设项目占用湖泊、水库水域空间时，应定量分析对行洪、蓄洪能力的影响及占用容积、面积影响。河势稳定影响评价：1）、根据冲刷淤积与河势分析计算成果，对河势稳定影响进行综合评价；2）穿河、穿堤或河道内未设置建筑物、构筑物的建设项目，可结合河道演变分析成果进行定性评价；3）位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应根据数值模拟计算或河工模型试验结果，结合河道演变分析进行定量评价，明确影响范围和位置。防洪工程影响评价：1）、根据堤防和岸坡 稳定分析计算结果，评价建设项目对堤防、险工及岸坡稳定的影响；2）评价建设项目对影响分析范围内闸坝、涵、水文观测设施等其他水利工程的影响。	高级工程师	人·日	15	950	14250	900.00	13500.00
			工程师	人·日	30	750	22500	700.00	21000.00
			初级技术人员	人·日	45	300	13500	300.00	13500.00

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）防洪评价咨询服务费用明细表

序号	费用项目	工作内容	人员安排	单位	数量	送审单价（元）	送审合价（元）	审核单价（元）	审核合价（元）
		其他设施影响评价、防汛抢险和水上救生影响评价：1、根据所在河段水利工程任务和管理要求，评价建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响；2、根据建设项目及涉河工程建设方案总体布局、结构型式，评价对河道堤防日常维护、交通、通信等设施的影响；3、评价建设项目对流域或区域防洪调度的影响；4、评价建设项目对流域或区域防洪调度的影响码头、管线、桥梁、渡槽、取(排)水设施等第三人合法水事权益的影响；5、建设项目影响地下水位时，应分析对水利工程及其他设施安全的影响；6、建设项目影响灌排设施时，应分析对灌溉和排涝能力的影响。	高级工程师	人·日	14	950	13300	900.00	12600.00
			工程师	人·日	24	750	18000	700.00	16800.00
			初级技术人员	人·日	37	300	11100	300.00	11100.00
		建设项目防御洪涝标准与措施分析、冲刷与淤积影响评价、综合评价结论。	工程师	人·日	8	750	6000	700.00	5600.00
			初级技术人员	人·日	24	300	7200	300.00	7200.00
6	消除或减轻洪水影响的措施	消除或减轻建设项目对洪水影响的工程措施、消除或减轻洪水对建设项目影响的工程措施、非工程措施。	高级工程师	人·日	9	950	8550	900.00	8100.00
			工程师	人·日	19	750	14250	700.00	13300.00
			初级技术人员	人·日	27	300	8100	300.00	8100.00
7	附图与附件	地理位置图、水系图、平面布置图、横断面图、相关批复文件、水文分析计算过程附图。	初级技术人员	人·日	25	300	7500	300.00	7500.00
8	文印费	最终报告出版装订费。	/	本	20	50	1000	50.00	1000.00
9	防洪评价评审会共邀请五位专家，聘请专家进行现场查勘、报告咨询、研讨与评审等，费用包括专家的劳务费用，差旅费用等。		评审专家	人·日	5	1200	6000	1100.00	5500.00
10	防洪评价咨询服务费合计		/	项	1		586900		528057.85

注：人·日费参考国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格〔1999〕1283号）附件一，高级专家人·日费标准为1000-1200元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费标准800-1000元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准600-800元/人·日。高级专家人·日费标准取1100元/人·日，高级专业技术职称的咨询人员人·日费取900元/人·日，中级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取700元/人·日，初级专业技术职称的咨询人员人·日费标准取300元/人·日。

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程 (一期) 概算审核情况说明

一、项目概况

- 1、项目名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）
- 2、建设规模及内容：建筑与装饰、园林绿化、水利及市政工程
- 3、建设单位：连平县住房和城乡建设局

二、审核依据

（一）概算书：中科经纬工程技术有限公司《连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）》；

（二） 计价文件（清单规范、定额、费用文件等）：

- 1、《连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）》设计图纸；
- 2、依据（GB50500—2013）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及（GB50856—2013）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》，依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
- 3、依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（以下简称编规）规定，广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》、《广东省水利水电设备安装工程概算定额》、《广东省水利水电建筑工程施工机械台班费定额》；

4、建筑、市政、安装、园林绿化专业绿色施工安全防护措施费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 19%（建筑装饰工程）、35.77%（安装工程）、16.5%（市政工程）、10%（绿化工程）计取； 预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%（建筑装饰工程）、10%（安装工程）、6%（市政工程、绿化工程）计取；概算幅度差按分部分项工程费的 3%计取，税金税率按 9%计取；

5、水利专业其他直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金参照《省编规》规定的费率计算，其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 5%，安装工程费率为 5.7%；建筑工程现场经费以直接费为计算基础，建筑工程现场经费费率：土方开挖工程 9.5%，石方开挖工程 12.5%，土石方填筑工程 10.5%，混凝土工程 10.5%，钢筋制安 6%，模板工程 10.5%，其他工程 10.5%；企业利润：按直接工程费与间接费之和的 7%计算；税金：按直接工程费、间接费、企业利润及主要材料价差之和计算，根据广东省水利厅关于印发《广东省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整实施意见》的通知〔粤水建管【2019】9 号文〕，本工程计算税率取 9%；

6、水利专业根据广东省水利厅粤水建管【2017】37 号文《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的通知》规定，人工概算单价按四类地区标准计算。技工概算单价为 90.9 元/工日，普工概算单价为 65.10 元/工日；风、水、电单价按施工组织设计及参照《省编规》规定计算。

（三）信息价的选定：人工、材料价格参照《河源工程造价信息》2022年第2季度连平信息价，没有的依次参照同期广州、深圳等周边最新信息价，不足之处参考市场询价；

三、计价及费用标准

- 1、计 价 方 式：清单计价法；
- 2、计 价 范 围：建筑与装饰、园林绿化、水利及市政工程；

四、审核（减\增）情况说明

1. 审核（减\增）情况详见附件1。
2. 土地征用及迁移补偿费不在本次评审范围内，但列入审定金额总价。

五、情况汇总

送审造价：469947600.78 元

审定造价：421998482.25 元

核减金额：47949118.53 元

核 减 率：10.20%

中昕国际项目管理有限公司

2022 年 11 月 9 日

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
一	工程建设其他费用											
1	项目建设管理费	项	1.00	4442000.00	4442000.00	项	1.00	2000000.00	2000000.00	2442000.00		根据连平县相关费用一览表计算
2	建设工程监理费	项	1.00	7058700.00	7058700.00	项	1.00	4491161.06	4491161.06	2567538.94		根据连平县相关费用一览表计算
3	工程设计费	项	1.00	8562727.12	8562727.12	项	1.00	6155515.69	6155515.69	2407211.43		根据连平县相关费用一览表计算
4	工程勘察费	项	1.00	1883799.97	1883799.97	项	1.00	1363939.04	1363939.04	519860.93		计算基数变化
5	竣工图编制费	项	1.00	850954.25	850954.25	项	1.00	0.00	0.00	850954.25		审核核减此项费用
6	施工图技术审查费	项	1.00	556577.26	556577.26	项	1.00	402981.99	402981.99	153595.27		计算基数变化
7	工程招标服务费	项	1.00	457601.65	457601.65	项	1.00	216231.61	216231.61	241370.04		根据连平县相关费用一览表计算
8	环境影响咨询服务费	项	1.00	201050.83	201050.83	项	1.00	60000.00	60000.00	141050.83		根据连平县相关费用一览表计算
9	工程概算编制费	项	1.00	463823.63	463823.63	项	1.00	40000.00	40000.00	423823.63		根据连平县相关费用一览表计算
10	工程预算-清单-单独编制或审核预算造价	项	1.00	351562.64	351562.64	项	1.00	0.00	0.00	351562.64		审核核减此项费用

附件1

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
11	施工阶段全过程造价控制	项	1.00	2995423.10	2995423.10	项	1.00	0.00	0.00	2995423.10		审核核减此项费用
12	工程结算的编制	项	1.00	1080508.25	1080508.25	项	1.00	0.00	0.00	1080508.25		审核核减此项费用
13	工程结算审核	项	1.00	457003.30	457003.30	项	1.00	0.00	0.00	457003.30		审核核减此项费用
14	场地准备及临时设施费	项	1.00	2021016.51	2021016.51	项	1.00	0.00	0.00	2021016.51		无计算依据及方案，审核核减此项费用
15	劳动安全卫生评审费	项	1.00	404203.30	404203.30	项	1.00	0.00	0.00	404203.30		计算文号已失效，审核核减此项费用
16	工程保险费	项	1.00	1212609.90	1212609.90	项	1.00	1122790.27	1122790.27	89819.63		计算基数变化
17	预备费	项	1.00	22378457.18	22378457.18	项	1.00	20095165.82	20095165.82	2283291.36		计算基数变化
二	迎宾大道提升改造工程											
	排水工程											
1	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管 DN1000	m	1098.00	822.41	903006.18	m	1098.00	939.01	1031032.98		128026.80	根据图纸及图集，调整综合单价
2	混凝土井1000（20S515页29）	座	7.00	3983.01	27881.07	座	7.00	3385.93	23701.51	4179.56		根据图集，调整综合单价
3	双算偏沟式雨水口16S518	座	53.00	1591.89	84370.17	座	53.00	1376.45	72951.85	11418.32		根据参考价，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
4	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400)	m	1172.00	680.86	797967.92	m	1172.00	512.64	600814.08	197153.84		根据信息价，调整综合单价
5	混凝土井1000（20S515页30）平均高度1.45	座	33.00	4292.65	141657.45	座	33.00	3440.55	113538.15	28119.30		根据图集，调整综合单价
6	木制井字架 井深(m以内) 2	座	77.00	115.87	8921.99	座	40.00	116.27	4650.80	4271.19		根据图纸调整工程量
7	木制井字架 井深(m以内) 4	座	79.00	223.90	17688.10	座	28.00	224.24	6278.72	11409.38		根据图纸调整工程量
8	混凝土井井墙木模圆形	m2	0.00	0.00	0.00	m2	1181.46	92.74	109568.60		109568.60	送审漏记混凝土井模板
9	绿色施工安全防护措施费	项	1.00	124845.07	124845.07	项	1.00	115283.58	115283.58	9561.49		计费基数变化
10	预算包干费	项	1.00	45398.21	45398.21	项	1.00	41921.30	41921.30	3476.91		计费基数变化
11	概算幅度差	项	1.00	103223.30	103223.30	项	1.00	98190.89	98190.89	5032.41		计费基数变化
12	增值税销项税额	项	1.00	336676.80	336676.80	项	1.00	329655.97	329655.97	7020.83		计费基数变化
	环境提升工程											
1	栽植红叶石楠篱，自然高H=50cm，冠幅P=35cm，36株/m²	m2	495.00	1510.06	747479.70	m2	495.00	321.70	159241.50	588238.20		根据造价通询价，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
2	栽植花卉假连翘，自然高H=40cm，冠幅P=30~50cm，25袋/m²	m2	569.00	1058.95	602542.55	m2	569.00	285.20	162278.80	440263.75		根据造价通询价，调整综合单价
3	栽植大叶黄杨篱，自然高H=50cm，冠幅P=35cm，36株/m²	m2	412.00	1510.06	622144.72	m2	412.00	328.90	135506.80	486637.92		根据造价通询价，调整综合单价
4	增值税销项税额	项	1.00	240226.74	240226.74	项	1.00	96347.37	96347.37	143879.37		计费基数变化
	路面工程											
1	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	19507.00	10.67	208139.69	m2	19507.00	5.69	110994.83	97144.86		根据造价通询价，调整综合单价
2	PC-2乳化沥青透层	m2	19507.00	8.25	160932.75	m2	19507.00	3.72	72566.04	88366.71		根据造价通询价，调整综合单价
3	乳化沥青粘层	m2	19507.00	6.49	126600.43	m2	19507.00	3.76	73346.32	53254.11		根据造价通询价，调整综合单价
4	改性沥青防水粘结层	m2	19507.00	8.99	175367.93	m2	19507.00	5.08	99095.56	76272.37		根据造价通询价，调整综合单价
5	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	3832.00	10.67	40887.44	m2	3832.00	5.69	21804.08	19083.36		根据造价通询价，调整综合单价
6	PC-2乳化沥青透层	m2	3832.00	8.25	31614.00	m2	3832.00	3.72	14255.04	17358.96		根据造价通询价，调整综合单价
7	改性沥青防水粘结层	m2	3832.00	8.99	34449.68	m2	3832.00	5.08	19466.56	14983.12		根据造价通询价，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
8	拆除混凝土路面	m2	12995.00	41.71	542021.45	m2	12995.00	25.75	334621.25	207400.20		调整定额，调整综合单价
9	绿色施工安全防护措施费	项	1.00	341026.44	341026.44	项	1.00	304312.47	304312.47	36713.97		计费基数变化
10	预算包干费	项	1.00	124009.61	124009.61	项	1.00	110659.08	110659.08	13350.53		计费基数变化
11	增值税销项税额	项	1.00	1158821.85	1158821.85	项	1.00	1091224.68	1091224.68	67597.17		计费基数变化
三	南山大道提升改造工程											
	排水工程											
1	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	612.00	944.41	577978.92	m	612.00	670.47	410327.64	167651.28		根据信息价，调整综合单价
2	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	m	878.00	1327.67	1165694.26	m	878.00	870.02	763877.56	401816.70		根据信息价，调整综合单价
3	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	m	757.00	2166.10	1639737.70	m	757.00	1458.41	1104016.37	535721.33		根据信息价，调整综合单价
4	混凝土井井墙木模圆形	m2	0.00	0.00	0.00	m2	1036.46	92.74	96121.30		96121.30	送审漏记混凝土井模板
5	概算幅度差	项	1.00	331045.72	331045.72	项	1.00	294110.85	294110.85	36934.87		计费基数变化
6	增值税销项税额	项	1.00	1089920.21	1089920.21	项	1.00	984926.32	984926.32	104993.89		计费基数变化

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
	路面工程											
1	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	48175.00	10.76	518363.00	m2	48175.00	5.69	274115.75	244247.25		根据信息价，调整综合 单价
2	PC-2乳化沥青透层	m2	48175.00	8.25	397443.75	m2	48175.00	3.72	179211.00	218232.75		根据信息价，调整综合 单价
3	乳化沥青粘层	m2	48175.00	6.49	312655.75	m2	48175.00	3.76	181138.00	131517.75		根据信息价，调整综合 单价
4	改性沥青防水粘结层	m2	48175.00	8.99	433093.25	m2	48175.00	5.08	244729.00	188364.25		根据信息价，调整综合 单价
5	概算幅度差	项	1.00	827184.54	827184.54	项	1.00	785600.45	785600.45	41584.09		计费基数变化
6	增值税销项税额	项	1.00	2653416.09	2653416.09	项	1.00	2516102.51	2516102.51	137313.58		计费基数变化
7	绿色施工安全防护措施费	项	1.00	793758.82	793758.82	项	1.00	721902.50	721902.50	71856.32		计费基数变化
四	碧桂园道路提升改造工程											
	路面工程											
1	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	10231.20	10.76	110087.71	m2	10231.20	5.69	58215.53	51872.18		根据信息价，调整综合 单价
2	PC-2乳化沥青透层	m2	10231.20	8.25	84407.40	m2	10231.20	3.72	38060.06	46347.34		根据信息价，调整综合 单价

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
3	改性沥青防水粘结层	m2	10231.20	8.99	91978.49	m2	10231.20	5.08	51974.50	40003.99		根据信息价，调整综合单价
五	新城东路提升改造工程											
	路面工程											
1	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	7109.30	10.76	76496.07	m2	7109.30	5.69	40451.92	36044.15		根据信息价，调整综合单价
2	PC-2乳化沥青透层	m2	7109.30	8.25	58651.73	m2	7109.30	3.72	26446.60	32205.13		根据信息价，调整综合单价
3	改性沥青防水粘结层	m2	7109.30	8.99	63912.61	m2	7109.30	5.08	36115.24	27797.37		根据信息价，调整综合单价
	给排水工程											
1	双高筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管DN500	m	671.40	944.41	634076.87	m	671.40	671.47	450824.96	183251.91		根据信息价，调整综合单价
2	双高筋增强聚乙烯 (HDPE) 缠绕管DN300	m	118.60	427.21	50667.11	m	118.60	320.22	37978.09	12689.02		根据信息价，调整综合单价
3	混凝土井井墙木模圆形	m2	0.00	0.00	0.00	m2	782.84	92.74	72600.58		72600.58	送审漏记混凝土井模板
4	概算幅度差	项	1.00	141768.27	141768.27	项	1.00	136078.23	136078.23	5690.04		计费基数变化
5	增值税销项税额	项	1.00	455202.05	455202.05	项	1.00	444684.91	444684.91	10517.14		计费基数变化
六	县城市政排水工程											

附件1

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
	县城南部片区排水工程											
1	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	5181.00	944.41	4892988.21	m	5181.00	670.47	3473705.07	1419283.14		根据信息价，调整综合单价
2	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	m	6748.50	680.86	4594783.71	m	6748.50	512.65	3459618.53	1135165.18		根据信息价，调整综合单价
3	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	m	1129.70	1327.67	1499868.80	m	1129.70	870.02	982861.59	517007.21		根据信息价，调整综合单价
4	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	m	1904.10	2166.10	4124471.01	m	1904.10	1458.41	2776958.48	1347512.53		根据信息价，调整综合单价
5	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN1000	m	2027.30	3408.70	6910457.51	m	2027.30	2154.01	4366824.47	2543633.04		根据信息价，调整综合单价
6	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN1200	m	767.80	6315.44	4848994.83	m	767.80	2943.96	2260372.49	2588622.34		根据信息价，调整综合单价
7	混凝土井1000（20S515页30）	座	396.00	6627.00	2624292.00	座	396.00	4263.24	1688243.04	936048.96		根据图集，调整综合单价
8	混凝土井1250（20S515页30）	座	57.00	7951.22	453219.54	座	57.00	5077.36	289409.52	163810.02		根据图集，调整综合单价
9	混凝土井1500（20S515页30）	座	15.00	9331.00	139965.00	座	15.00	5852.16	87782.40	52182.60		根据图集，调整综合单价
10	混凝土井1800（20S515页30）	座	50.00	11060.89	553044.50	座	50.00	6841.16	342058.00	210986.50		根据图集，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
11	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	24192.63	10.67	258135.36	m2	24192.63	5.69	137656.06	120479.30		根据造价通询价，调整综合单价
12	PC-2乳化沥青透层	m2	24192.63	8.25	199589.20	m2	24192.63	3.72	89996.58	109592.62		根据造价通询价，调整综合单价
13	乳化沥青粘层	m2	24192.63	6.49	157010.17	m2	24192.63	3.76	90964.29	66045.88		根据造价通询价，调整综合单价
14	改性沥青防水粘结层	m2	24192.63	8.99	217491.74	m2	24192.63	5.08	122898.56	94593.18		根据造价通询价，调整综合单价
15	混凝土井井墙木模圆形	m2	0.00	0.00	0.00	m2	10785.71	92.74	1000266.75		1000266.75	送审漏记混凝土井模板
16	绿色施工安全防护措施费	项	1.00	2332830.89	2332830.89	项	1.00	2296047.97	2296047.97	36782.92		计费基数变化
17	预算包干费	项	1.00	848302.14	848302.14	项	1.00	834810.20	834810.20	13491.94		计费基数变化
18	概算幅度差	项	1.00	2020325.86	2020325.86	项	1.00	1678123.16	1678123.16	342202.70		计费基数变化
19	增值税销项税额	项	1.00	6539547.09	6539547.09	项	1.00	5574280.37	5574280.37	965266.72		计费基数变化
	县城北部片区排水工程											
1	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	849.00	944.41	801804.09	m	849.00	670.47	569229.03	232575.06		根据信息价，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
2	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400)	m	5013.00	680.86	3413151.18	m	5013.00	512.65	2569914.45	843236.73		根据信息价，调整综合单价
3	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600)	m	2406.00	1327.67	3194374.02	m	2406.00	870.02	2093268.12	1101105.90		根据信息价，调整综合单价
4	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800)	m	1025.00	2166.10	2220252.50	m	1025.00	1368.10	1402302.50	817950.00		根据信息价，调整综合单价
5	混凝土井1000（20S515页30）	座	273.00	6627.00	1809171.00	座	273.00	4263.24	1163864.52	645306.48		根据图集，调整综合单价
6	混凝土井1250（20S515页30）	座	37.00	7951.22	294195.14	座	37.00	5077.36	187862.32	106332.82		根据图集，调整综合单价
7	混凝土井1500（20S515页30）	座	14.00	9331.00	130634.00	座	14.00	5852.16	81930.24	48703.76		根据图集，调整综合单价
8	混凝土井1800（20S515页30）	座	10.00	11060.89	110608.90	座	10.00	6841.16	68411.60	42197.30		根据图集，调整综合单价
9	ES-2型改性乳化沥青封层	m2	11963.00	10.67	127645.21	m2	11963.00	5.69	68069.47	59575.74		根据造价通询价，调整综合单价
10	PC-2乳化沥青透层	m2	11963.00	8.25	98694.75	m2	11963.00	3.72	44502.36	54192.39		根据造价通询价，调整综合单价
11	乳化沥青粘层	m2	11963.00	6.49	77639.87	m2	11963.00	3.76	44980.88	32658.99		根据造价通询价，调整综合单价
12	改性沥青防水粘结层	m2	11963.00	8.99	107547.37	m2	11963.00	5.08	60772.04	46775.33		根据造价通询价，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
13	混凝土井井墙木模圆形	m2	0.00	0.00	0.00	m2	6544.94	92.74	606977.74		606977.74	送审漏记混凝土井模板
14	绿色施工安全防护措施费	项	1.00	1233489.37	1233489.37	项	1.00	1211204.60	1211204.60	22284.77		计费基数变化
15	预算包干费	项	1.00	448541.59	448541.59	项	1.00	440438.03	440438.03	8103.56		计费基数变化
16	概算幅度差	项	1.00	903313.09	903313.09	项	1.00	780628.81	780628.81	122684.28		计费基数变化
17	增值税销项税额	项	1.00	2949350.67	2949350.67	项	1.00	2567531.52	2567531.52	381819.15		计费基数变化
七	三江湖河道环境整治提升工程											
	配套设施工程											
1	200厚6%水泥碎石垫层	m2	4537.66	61.63	279655.99	m2	3651.00	57.77	210918.27	68737.72		根据图纸，调整工程量
2	水泥混凝土	m2	4537.66	109.40	496420.00	m2	3651.00	109.40	399419.40	97000.60		根据图纸，调整工程量
八	连平河（竹林西段）堤岸环境提升工程											
	配套设施工程											
1	沥青混凝土	m2	2134.59	68.73	146710.37	m2	782.69	68.73	53794.28	92916.09		根据图纸，调整工程量
2	沥青混凝土	m2	2134.59	95.59	204045.46	m2	782.69	95.37	74645.15	129400.31		根据图纸，调整工程量

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
3	增值税销项税额	项	1.00	675628.99	675628.99	项	1.00	606847.05	606847.05	68781.94		计费基数变化
	给排水工程											
1	塑料管110	m	391.25	99.66	38991.98	m	391.25	28.97	11334.51	27657.47		根据信息价，调整综合单价
2	塑料管200	m	928.42	109.24	101420.60	m	928.42	52.64	48872.03	52548.57		根据信息价，调整综合单价
3	塑料管300	m	205.46	119.64	24581.23	m	205.46	67.63	13895.26	10685.97		根据信息价，调整综合单价
4	塑料管400	m	129.91	184.26	23937.22	m	129.91	111.81	14525.24	9411.98		根据信息价，调整综合单价
九	连平河（竹林东段）堤岸环境提升工程											
	配套设施工程											
1	栈道方钢骨架	t	17.58	1538.94	27054.57	t	17.58	6882.44	120993.30		93938.73	根据信息价，调整综合单价
十	连平河一河二岸（西岸）环境整治提升工程											
	给排水工程											
1	塑料管110	m	3015.63	99.66	300537.69	m	3015.63	28.97	87362.80	213174.89		根据信息价，调整综合单价
2	塑料管160	m	1080.66	104.07	112464.29	m	1080.66	35.64	38514.72	73949.57		根据信息价，调整综合单价

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）概算审核（减/增）情况说明

序号	子目名称	送审工程量		送审综合单/ 造价（元）	送审综合合价 （元）	审核工程量		审核综合单/ 造价（元）	审核综合合价 （元）	核减（元）	核增（元）	说明
		单位	数量			单位	数量					
3	塑料管200	m	597.13	109.24	65230.48	m	597.13	52.64	31432.92	33797.56		根据信息价，调整综合单价
4	塑料管300	m	698.72	119.64	83594.86	m	698.72	67.63	47254.43	36340.43		根据信息价，调整综合单价
5	塑料管400	m	243.87	184.26	44935.49	m	243.87	111.81	27267.10	17668.39		根据信息价，调整综合单价
6	概算幅度差	项	1.00	32171.58	32171.58	项	1.00	20691.30	20691.30	11480.28		计费基数变化
7	增值税销项税额	项	1.00	105521.74	105521.74	项	1.00	69959.61	69959.61	35562.13		计费基数变化
十一	连平河一河二岸（东岸）环境整治提升工程											
	给排水工程											
1	塑料管110	m	1349.15	99.66	134456.29	m	1349.15	28.97	39084.88	95371.41		根据信息价，调整综合单价
2	塑料管200	m	1384.85	109.24	151281.01	m	1384.85	52.64	72898.50	78382.51		根据信息价，调整综合单价
3	塑料管300	m	259.60	119.64	31058.54	m	259.60	67.63	17556.75	13501.79		根据信息价，调整综合单价
4	塑料管400	m	155.40	184.26	28634.00	m	155.40	111.81	17375.27	11258.73		根据信息价，调整综合单价
十二	合计				139877523.14				98790112.69	43194910.95	2107500.50	

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

单位： 万元

第 1 页 共 774 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	合计	占总投资比例 (%)
1	工程费用	30070.11	385.36	30455.47	100
1.1	迎宾大道提升改造工程	2195.11		2195.11	7.21
1.1.1	路面工程	1321.59		1321.59	4.34
1.1.2	排水工程	399.68		399.68	1.31
1.1.3	照明工程	79.06		79.06	0.26
1.1.4	电力通信工程	278.10		278.10	0.91
1.1.5	环境提升工程	116.69		116.69	0.38
1.2	南山大道提升改造工程	4476.74		4476.74	14.7
1.2.1	路面工程	3047.28		3047.28	10.01
1.2.2	排水工程	1192.86		1192.86	3.92
1.2.3	照明工程	178.38		178.38	0.59
1.2.4	环境提升工程	58.22		58.22	0.19
1.3	碧桂园道路提升改造工程	1157.30		1157.30	3.8
1.3.1	路面工程	495.15		495.15	1.63
1.3.2	给排水工程	487.02		487.02	1.6
1.3.3	照明工程	50.82		50.82	0.17
1.3.4	电力通信工程	106.65		106.65	0.35
1.3.5	环境提升工程	17.66		17.66	0.06
1.4	新城东路提升改造工程	1652.81		1652.81	5.43

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

单位： 万元

第 2 页 共 774 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	合计	占总投资比例（%）
1.4.1	路面工程	871.86		871.86	2.86
1.4.2	给排水工程	538.56		538.56	1.77
1.4.3	照明工程	79.78		79.78	0.26
1.4.4	电力通信工程	139.19		139.19	0.46
1.4.5	环境提升工程	23.43		23.43	0.08
1.5	县城市政排水工程	9913.47		9913.47	32.55
1.5.1	县城南部片区排水工程	6739.36		6739.36	22.13
1.5.2	县城北部片区排水工程	3174.11		3174.11	10.42
1.6	三江湖河道环境整治提升工程	1138.28	50.13	1188.41	3.9
1.6.1	配套设施工程	472.48		472.48	1.55
1.6.2	土建工程	171.13		171.13	0.56
1.6.3	安装工程		50.13	50.13	0.16
1.6.4	环境提升工程	466.50		466.50	1.53
1.6.5	给排水工程	28.18		28.18	0.09
1.7	连平河（竹林西段）堤岸环境提升工程	992.08	51.81	1043.89	3.43
1.7.1	配套设施工程	734.96		734.96	2.41
1.7.2	土建工程	90.73		90.73	0.3
1.7.3	安装工程		51.81	51.81	0.17

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

单位： 万元

第 3 页 共 774 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	合计	占总投资比例（%）
1.7.4	环境提升工程	131.78		131.78	0.43
1.7.5	给排水工程	34.61		34.61	0.11
1.8	连平河（竹林东段）堤岸环境提升工程	1200.22	28.62	1228.84	4.03
1.8.1	配套设施工程	834.48		834.48	2.74
1.8.2	土建工程	17.22		17.22	0.06
1.8.3	安装工程		28.62	28.62	0.09
1.8.4	环境提升工程	346.80		346.80	1.14
1.8.5	给排水工程	1.72		1.72	0.01
1.9	新城文化场地环境提升改造工程	1822.94	42.95	1865.89	6.13
1.9.1	配套设施工程	1139.80		1139.80	3.74
1.9.2	土建工程	272.74		272.74	0.9
1.9.3	安装工程		42.95	42.95	0.14
1.9.4	环境提升工程	350.25		350.25	1.15
1.9.5	给排水工程	60.14		60.14	0.2
1.10	连平河一河二岸（西岸）环境整治提升工程	2721.24	124.45	2845.69	9.34
1.10.1	配套设施工程	1832.54		1832.54	6.02
1.10.2	土建工程	56.68		56.68	0.19
1.10.3	安装工程		124.45	124.45	0.41

编制人：

审核人：

总概算表

(适用于三级概算编制形式)

建设项目名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）

单位： 万元

第 4 页 共 774 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	合计	占总投资比例（%）
1. 10. 4	环境提升工程	747. 29		747. 29	2. 45
1. 10. 5	给排水工程	84. 73		84. 73	0. 28
1. 11	连平河一河二岸（东岸）环境整治提升工程	2799. 91	87. 4	2887. 31	9. 48
1. 11. 1	配套设施工程	1709. 06		1709. 06	5. 61
1. 11. 2	土建工程	111. 32		111. 32	0. 37
1. 11. 3	安装工程		87. 4	87. 40	0. 29
1. 11. 4	环境提升工程	923. 66		923. 66	3. 03
1. 11. 5	给排水工程	55. 87		55. 87	0. 18
1. 12	设备购置费				
2	工程建设其他费用				
3	三类费用				
3. 1	预备费				
3. 2	固定资产投资方向调节税				
3. 3	建设期利息				
3. 4	铺底流动资金				
4	建设项目概算总投资			30455. 47	100

编制人：

审核人：

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：迎宾大道提升改造工程

单位： 万元 共 774 页， 第 5 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例 (%)
1	迎宾大道提升改造工程	2195.11		2195.11	7.21
2	路面工程	1321.59		1321.59	4.34
3	排水工程	399.68		399.68	1.31
4	照明工程	79.06		79.06	0.26
5	电力通信工程	278.10		278.10	0.91
6	环境提升工程	116.69		116.69	0.38
	单项工程概算			2195.11	

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：路面工程

第 6 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		11,368,686.55
1.1	路基工程			219,506.02
1.2	道路工程			10,782,406.63
1.3	全线交通工程			366,773.90
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		304,312.47
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		304,312.47
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		451,719.68
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		110,659.08
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		341,060.60
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		12,124,718.70
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1,091,224.68
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		13,215,943.38
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		591,892.08

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 7 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		路基工程					
		土方工程					
1	040101001001	挖一般土方(场内运输)	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	6059	13.70	83,008.30
2	040101001002	挖一般土方(余方弃置)	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	4223	21.49	90,752.27
3	040103001001	回填方(场内土)	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	6059	7.55	45,745.45
		【土方工程】分部小计					219,506.02
		道路工程					
		机动车道路面层					
4	040203004001	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	19507	5.69	110,994.83
5	040203003001	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m2)	m2	19507	3.72	72,566.04
6	040203003002	乳化沥青粘层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(0.6~0.8kg/m2)	m2	19507	3.76	73,346.32
7	040203003003	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	19507	5.08	99,095.56
8	040203006001	7cm粗粒式沥青砼AC-25C下面层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	19507	79.71	1,554,902.97
9	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	19507	75.16	1,466,146.12
10	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层掺0.2%聚丙烯腈纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	19507	69.87	1,362,954.09
11	040202015001	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	19507	57.18	1,115,410.26
本页小计							6,074,922.21

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 8 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040202015002	20cm厚5%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	20230	57.18	1,156,751.40
13	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	20230	2.25	45,517.50
		【机动车道路面层】分部小计					7,057,685.09
		非机动车道路面层					
14	040203004002	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	3832	5.69	21,804.08
15	040203003004	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m2)	m2	3832	3.72	14,255.04
16	040203003005	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	3832	5.08	19,466.56
17	040203006004	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	3832	75.16	288,013.12
18	040203006005	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层掺0.2%聚丙烯腈纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	3832	69.87	267,741.84
19	040202015003	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	3832	57.18	219,113.76
20	040202015004	18cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	4364	51.46	224,571.44
21	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	4364	2.06	8,989.84
		【非机动车道路面层】分部小计					1,063,955.68
		人行道及其他工程					
本页小计							2,266,224.58

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 9 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	8426.59	2.06	17,358.78
23	040204002001	人行道块料铺设 (5cm麻面花岗岩人行道)	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	6854	181.47	1,243,795.38
24	040202015005	15cm厚4%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	6854	30.24	207,264.96
25	040204002002	绿化带路侧石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:35*20*75	m	2015	167.47	337,452.05
26	040204002003	人行道路侧石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:30*15*75	m	1165	130.57	152,114.05
27	040204002004	人行道路边石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:15*8*50	m	1055	70.82	74,715.10
28	010201017001	混凝土后座C20	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	227	538.06	122,139.62
29	040204007001	花岗岩树池砌筑	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 护树篦子 玻璃钢安装	个	108	877.44	94,763.52
		【人行道及其他工程】分部小计					2,249,603.46
		场地清理					
30	041001001001	拆除地坪	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	1600	21.18	33,888.00
31	041001001002	拆除混凝土路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):16 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	12995	25.75	334,621.25
本页小计							2,618,112.71

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 10 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	041001001003	拆除沥青路面	1. 小型机械拆除沥青柏油类路面 厚10cm以内 实际厚度(cm):16 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	706	18.14	12,806.84
33	041001003001	拆除绿化带	1. 拆除 2. 余方外运	m2	2494	7.76	19,353.44
34	041001010001	拆除标志牌	1. 拆除、清理	根	1	2,232.06	2,232.06
35	041001010002	拆除路灯杆	1. 拆除、清理	根	17	485.93	8,260.81
		【场地清理】分部小计					411,162.40
		全线交通工程					
		交通标志					
36	040205003001	单柱式标志(80*80cm单矩形)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 预埋螺栓 8. 标志板安装 单块面积 1m2内 9. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内	根	3	2,609.54	7,828.62
本页小计							50,481.77

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 11 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	040205003002	悬臂式标志(400*240cm单矩形)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 预埋螺栓 8. 标志板安装 单块面积 12m ² 内 9. 信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆) 安装 杆高6000mm外	根	3	13,242.90	39,728.70
38	040205003003	附着式170*55cm	1. 预埋螺栓 2. 标志板安装 单块面积 1m ² 内	块	1	962.55	962.55
		【交通标志】分部小计					48,519.87
		标线					
39	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	696	46.41	32,301.36
		【标线】分部小计					32,301.36
		交通管理设施					
40	040205014001	双面两联体人行信号灯	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 预埋螺栓 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 4. 交通信号灯安装	根	2	4,316.45	8,632.90
41	040205014002	单面两联体人行信号灯	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 预埋螺栓 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 4. 交通信号灯安装	根	4	2,675.11	10,700.44
本页小计							92,325.95

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 12 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	040205014003	400型三联体信号灯（两组）	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 预埋螺栓 3. 信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆（L杆）安装 杆高6000mm外 4. 交通信号灯安装	根	4	8,262.86	33,051.44
43	040205015001	系统网络型信号机	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 预埋螺栓 3. 落地式信号机箱安装	台	1	7,031.66	7,031.66
44	030408003001	电缆保护套管CGCT100/10	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管（公称直径mm以下）100	m	276	37.13	10,247.88
45	040501012001	顶管MPP100/10	1. 泥水切削机械及附属设施安拆 管径（mm内）800 2. 中继间安拆 管径（mm内）800 3. 顶进触变泥浆减阻 管径（mm内）800 4. 泥水平衡顶进 管径（mm以内）500	m	106	1,623.64	172,105.84
46	030408002001	控制电缆YJV-0.6/1KV-5*25	1. 塑料控制电缆敷设 电缆（芯以下）6	m	283	102.44	28,990.52
47	040205001001	手井	1. 垫层 3:7灰土 2. 砖石平基 砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 5. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	11	1,381.09	15,191.99
		【交通管理设施】分部小计					285,952.67
本页小计							266,619.33
合 计							11,368,686.55

措施项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 13 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	304,312.47
	小计	元			304,312.47
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				304,312.47

其他项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 14 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	110,659.08	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	341,060.60	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	451,719.68	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 路面工程

标段:

第 15 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 16 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	6.5772	410.00	2,696.65
2	00010010	人工费	元	591891.995	1.00	591,892.00
3	01010125@2	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	0.2862	4,300.00	1,230.66
4	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.6386	7.60	4.85
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1.38	7.60	10.49
6	01150002	六角空心钢综合	kg	3.53	4.32	15.25
7	01190002	槽钢综合	t	0.032	5,300.00	169.60
8	01290003	钢板综合	kg	669	5.30	3,545.70
9	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m2	8.28	0.31	2.57
10	02090090	塑料薄膜	m2	95.1937	0.26	24.75
11	02270001	棉纱	kg	13.8	7.05	97.29
12	02270020	白布	kg	0.566	6.19	3.50
13	02270070@3	土工布	m2	1.215	5.33	6.48
14	03010430	六角螺栓综合	kg	8.782	5.58	49.00
15	03010430@1	六角螺栓综合	kg	811.6623	5.58	4,529.08
16	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×10 0以内	十套	8.6598	3.90	33.77
17	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	31.5868	8.50	268.49
18	03139131	合金钢钻头一字型	个	2.2592	4.74	10.71
19	03139281	钢锯条	条	30.43	0.43	13.08
20	03139531	合金钎头 $\Phi 150$	个	2.0273	141.03	285.91
21	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1244.8496	420.00	522,836.83
22	04030015@2	中砂	m3	301.6149	240.00	72,387.58
23	04050005@2	碎石20~40	m3	13954.5011	110.00	1,534,995.12
24	04070045@2	石屑	m3	1505.1058	75.00	112,882.94
25	04090015@1	生石灰	t	0.6896	530.00	365.49
26	04090040	膨润土	kg	1754.194	0.77	1,350.73
27	04090075	矿粉	kg	6488.242	0.20	1,297.65
28	04090090	粘土	m3	3.2572	15.00	48.86
29	04090105@1	聚丙烯腈纶纤维	kg	4437.3974	6.00	26,624.38
30	04130001	标准砖240×115×53	千块	3.3029	320.00	1,056.93
31	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	0.9467	320.00	302.94
32	05030265	枕木	m3	0.19	2,700.00	513.00
33	13010530@1	热塑标线底漆	kg	118.32	9.60	1,135.87

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 17 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	13110040@1	热熔标线涂料	kg	3391.608	6.20	21,027.97
35	14030001	柴油	t	1.3655	6,300.00	8,602.65
36	14030001@1	柴油	t	2.1006	6,300.00	13,233.78
37	14030040	汽油综合	kg	0.849	6.80	5.77
38	14050055@1	抗车辙剂	kg	8177.2854	10.00	81,772.85
39	14070050	机油综合	kg	408.1	10.46	4,268.73
40	14390070	氧气	m3	2.2025	5.16	11.36
41	14390080	液化石油气	m3	109.272	6.97	761.63
42	14390100	乙炔气	kg	0.9717	13.30	12.92
43	17270090	高压风管	m	0.2824	21.82	6.16
44	18150590	柔性接头	套	1.142	20.15	23.01
45	18310290	中继间Φ800	套	1	9,171.23	9,171.23
46	19030130	法兰闸阀DN150	个	1	317.30	317.30
47	19090050	法兰止回阀H44T-10 DN150	个	2	467.26	934.52
48	24110070	压力表0~1.6MPa	块	1	34.04	34.04
49	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	13.8566	1.89	26.19
50	28110020	电力电缆YHC 3×16+1×6mm ²	m	1.59	35.44	56.35
51	28110030	电力电缆YHC 3×50+1×6mm ²	m	1.59	98.67	156.89
52	28110040	电力电缆YHC 3×70+1×25mm ²	m	1.59	140.63	223.60
53	29060150	钢套管综合	kg	97.704	4.19	409.38
54	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	66.222	2.30	152.31
55	34110010	水	m3	3638.6513	3.80	13,826.87
56	35010050	槽钢	t·月	14.403	128.73	1,854.10
57	35090050	铁撑板	t	0.007	4,151.65	29.06
58	35090160	钢支撑	t·月	2.036	195.28	397.59
59	36210030@1	反光材料(玻璃珠)	kg	231.072	2.45	566.13
60	99450760	其他材料费	元	28847.6772	1.00	28,847.68
61	CLFTZ	材料费调整	元	1.0877	1.00	1.09
62	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.2847	410.00	526.73
63	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	230.405	420.00	96,770.10
64	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	22.8058	430.00	9,806.49
65	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.7685	440.00	1,658.14

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 18 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	1.1074	384.96	426.30
67	08000005@3	5cm麻面花岗岩人行道	m ²	6991.08	130.00	908,840.40
68	08030100@2	花岗岩块（10*20*150cm）	m	604.8	85.00	51,408.00
69	13310050@1	ES-2型改性乳化沥青	kg	23058.932	3.10	71,482.69
70	14050001@7	改性沥青防水粘结层	t	24.2726	4,240.00	102,915.82
71	14050001@8	PC-2乳化沥青	t	21.8454	3,164.00	69,118.85
72	14050001@9	PC-3乳化沥青	t	14.2011	4,240.00	60,212.66
73	17250040@3	电缆保护管Φ100	m	289.8	22.12	6,410.38
74	17290060@1	MPP电缆保护管DN100	m	106.53	20.97	2,233.93
75	25350001@1	人行横道信号灯20W	套	8	1,300.00	10,400.00
76	25350001@2	机动车信号灯20W	套	8	1,300.00	10,400.00
77	28110165@1	控制电缆YJV-0.6/1KV-5*25 YJV-5x25	m	287.245	94.57	27,164.76
78	33010420@1	信号机箱底座	只	1	176.99	176.99
79	34130010@5	标志板 0.64m ²	块	6	469.91	2,819.46
80	34130010@6	标志板 9.6m ²	块	3	5,540.26	16,620.78
81	34130010@7	标志板0.935m ²	块	1	714.78	714.78
82	36010080@1	井环盖、井座	套	11	471.83	5,190.13
83	36070020@3	B型花岗岩立缘石（15*8*50cm）	m	1070.825	55.00	58,895.38
84	36070020@4	花岗岩立缘石（30*15*75cm）	m	1182.475	113.87	134,648.43
85	36070020@5	花岗岩立缘石（35*20*75cm）	m	2045.225	150.22	307,233.70
86	36210110@2	直杆3.6米	套	3	608.00	1,824.00
87	36210110@3	直杆杆高3500mm以内	套	6	608.00	3,648.00
88	37330160@3	单悬臂杆（7.9m）	套	3	2,339.68	7,019.04
89	37330160@4	单悬臂杆杆高6m以外 L杆	套	4	2,339.68	9,358.72
90	58030020@1	信号机	台	1	50.78	50.78
91	58030090@1	落地式信号机箱	台	1	5,800.00	5,800.00
92	80250350@1	AC-25C 粗粒式沥青混凝土	m ³	1392.7998	1,042.42	1,451,882.37
93	80250350@3	SBS 改性沥青砼（AC-13C）1	m ³	952.2312	1,580.00	1,504,525.30
94	80250350@4	AC-20C 中粒式沥青混凝土	m ³	1190.289	1,330.00	1,583,084.37
95	00010003	机上人工	工日	1600.4152	230.00	368,095.50
96	99450630	折旧费	元	244094.834	1.00	244,094.83
97	99450640	检修费	元	66612.0228	1.00	66,612.02
98	99450650	维护费	元	186298.2495	1.00	186,298.25

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 19 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	99450660	安拆费	元	744.3833	1.00	744.38
100	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3023.2429	6.80	20,558.05
101	99450680	柴油(机械用)0#	kg	46057.422	6.30	290,161.76
102	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	4059.3738	6.30	25,574.05
103	99450700	电(机械用)	kw·h	40852.4764	1.23	50,248.55
104	JXFTZ	机械费调整	元	4.054	1.00	4.05
105	04050025	碎石10	m3	12.879	110.00	1,416.69
106	32350020	玻璃钢格栅板25mm	m2	255.15	89.00	22,708.35
	合计	合计				10,867,203.27

单位工程费汇总表

工程名称：排水工程

第 20 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		3,276,460.27
1.1	排水工程			3,276,460.27
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		249,979.94
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		249,979.94
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		140,316.09
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		42,022.28
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		98,293.81
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		3,666,756.30
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	330,008.07
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		3,996,764.37

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 21 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水工程					
		雨水工程					
1	040501001004	II级承插式钢筋混凝土管DN1000	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 1000 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	1098.00	939.01	1,031,032.98
2	040501001005	II级承插式钢筋混凝土管DN400	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人工下管管径(mm以内) 400 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	92.00	266.62	24,529.04
3	040501001006	II级承插式钢筋混凝土管DN300	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	236.00	213.02	50,272.72
本页小计							1,105,834.74

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 22 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040504002004	混凝土井2400*2400（20S515页59）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）直、矩形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	座	1.00	15,278.21	15,278.21
本页小计							15,278.21

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 23 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002005	混凝土井1500（20S515页29）平均高度2.5	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）1.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	座	27.00	5,852.61	158,020.47
本页小计							158,020.47

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 24 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040504002006	混凝土井1000（20S515页29）平均高度1.9	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	7.00	3,385.93	23,701.51
7	041102035003	混凝土井井墙木模矩形	1. 构筑物及池类 矩形池壁 木模	m ²	40.35	66.34	2,676.82
8	041102034002	混凝土井基础木模	1. 构筑物及池类 平池底木模	m ²	3.1	85.31	264.46
9	041102035004	混凝土井井墙木模圆形	1. 构筑物及池类 圆形池壁 木模	m ²	1	92.74	92.74
10	041102033002	井盖板木模	1. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	1.49	266.17	396.59
本页小计							27,132.12

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 25 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040504009002	双算偏沟式雨水口16S518	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	53.00	1,376.45	72,951.85
12	040101002007	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1539.00	27.49	42,307.11
13	040101002008	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	8441.00	8.11	68,456.51
14	040103001005	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	8441.00	19.47	164,346.27
		【雨水工程】分部小计					1,654,327.28
		污水工程					
15	040501004001	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	1172.00	512.64	600,814.08
本页小计							948,875.82

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 26 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040504002007	混凝土井1000（20S515页30）平均高度1.45	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 6.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 8.检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	33.00	3,440.55	113,538.15
17	040101002005	挖沟槽土方【外运】	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.装载机装土 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2868.47	27.49	78,854.24
18	040101002006	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1570.15	8.11	12,733.92
19	040103001003	回填方（场内土）	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1570.15	19.47	30,570.82
20	040103001004	回填砂	1.管(基)坑回填砂	m3	2357.95	333.18	785,621.78
		【污水工程】分部小计					1,622,132.99
本页小计							1,021,318.91
合 计							3,276,460.27

措施项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 27 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	10929.52	10,929.52
041101005001	木制井字架 井深(m以内) 2	座	40	116.27	4,650.80
041101005002	木制井字架 井深(m以内) 4	座	28	224.24	6,278.72
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	115,561.28
041102035001	混凝土井井墙木模矩形	m2	40.35	66.34	2,676.82
041102034001	混凝土井基础木模	m2	66.34	85.31	5,659.47
041102035002	混凝土井井墙木模圆形	m2	1181.46	92.74	109,568.60
041102033001	井盖板木模	m3	20.98	266.17	5,584.25
	小计	元			249,979.94
	合计				249,979.94

其他项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 28 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	42,022.28	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	98,293.81	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	140,316.09	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 29 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 30 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	578228.0958	1.00	578,228.10
2	01010125@2	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	17.1079	4,300.00	73,563.97
3	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	38.1637	7.60	290.04
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	424.9254	7.60	3,229.43
5	01030055@4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	7.9696	7.60	60.57
6	02090090	塑料薄膜	m ²	1279.8733	0.26	332.77
7	03134011	水砂纸	张	173.456	0.77	133.56
8	03135001@3	低碳钢焊条综合	kg	158.7411	8.50	1,349.30
9	03213001	铁件综合	kg	11.0116	4.84	53.30
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.504	420.00	1,891.68
11	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	5.0564	420.00	2,123.69
12	04030015	中砂	m ³	19.17	240.00	4,600.80
13	04030015@3	中砂	m ³	3503.9743	240.00	840,953.83
14	04050040	碎石40	m ³	2089.5806	110.00	229,853.87
15	04130001	标准砖240×115×53	千块	59.056	320.00	18,897.92
16	13350020	防水粉	kg	9.343	1.82	17.00
17	14090040@1	润滑脂	kg	21.096	34.61	730.13
18	14350540	润滑剂	kg	129.6137	4.53	587.15
19	17010058	焊接钢管DN40	m	0.7794	15.42	12.02
20	17270120	橡胶管综合	m	17.58	17.09	300.44
21	17270120@2	橡胶管综合	m	21.39	17.09	365.56
22	33010285	塑钢踏步	kg	229.283	6.27	1,437.60
23	34110010	水	m ³	2182.0238	3.80	8,291.69
24	35030060	木脚手杆	m ³	0.124	1,282.05	158.97
25	35030070	木脚手板	m ³	0.136	1,303.48	177.27
26	99450760	其他材料费	元	14054.2733	1.00	14,054.27
27	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	45.0763	410.00	18,481.28
28	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	12.508	420.00	5,253.36
29	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	4.828	440.00	2,124.32
30	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	192.0296	440.00	84,493.02
31	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	0.9048	384.96	348.31
32	02050001@11	橡胶圈DN400	个	47.38	39.96	1,893.30

人材机汇总表

工程名称: 排水工程

第 31 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	02050001@12	橡胶圈DN300	个	121.54	17.59	2,137.89
34	02050001@14	橡胶圈DN400	个	241.432	39.96	9,647.62
35	02050001@15	橡胶圈DN1000	个	565.47	289.08	163,466.07
36	17250350@5	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	m	1183.72	367.65	435,194.66
37	17290070@13	钢筋混凝土管DN1000, II级, 承插口	m	1108.98	339.06	376,010.76
38	17290070@14	钢筋混凝土管DN400, II级, 承插口	m	92.92	59.05	5,486.93
39	17290070@15	钢筋混凝土管DN300, II级, 承插口	m	238.36	38.14	9,091.05
40	36010080@6	井环盖、井座Φ700	套	28	471.83	13,211.24
41	36010080@7	井环盖、井座	套	40	471.83	18,873.20
42	36010280@3	铸铁平篦	套	106	180.00	19,080.00
43	00010003	机上人工	工日	229.2142	230.00	52,719.27
44	99450630	折旧费	元	34161.2982	1.00	34,161.30
45	99450640	检修费	元	9188.8486	1.00	9,188.85
46	99450650	维护费	元	25804.0692	1.00	25,804.07
47	99450660	安拆费	元	1625.6725	1.00	1,625.67
48	99450660@1	安拆费	元	5415.0226	1.00	5,415.02
49	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4688.8217	6.30	29,539.58
50	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1783.4958	6.30	11,236.02
51	99450700	电(机械用)	kw·h	4187.7655	1.23	5,150.95
52	99450700@1	电(机械用)	kw·h	11932.09	1.23	14,676.47
53	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1444.9686	1.23	1,777.31
54	JXFTZ	机械费调整	元	0.0882	1.00	0.09
55	03019001	圆钉综合	kg	222.2539	5.36	1,191.28
56	03214046	零星卡具	kg	1010.3509	5.47	5,526.62
57	05030060	板枋材综合	m3	12.3991	1,592.08	19,740.36
58	14350630	脱模剂	kg	144.9894	5.13	743.80
59	35030080	木支撑	m3	7.5911	1,651.95	12,540.12
60	04270160@1	混凝土垫块	m3	0.0951	281.22	26.74
61	13410010	嵌缝料	kg	133.26	0.58	77.29
62	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	1.9683	5.38	10.59
	合计	合计				3,177,639.34

单位工程费汇总表

工程名称：照明工程

第 32 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		677,309.80
1.1	照明工程			677,309.80
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		20,284.10
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		20,284.10
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		27,695.32
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		7,376.03
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		20,319.29
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		725,289.22
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	65,276.03
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		790,565.25
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		106,565.81

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 33 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	040807001001	箱式变压器	1. 组合型成套箱式变电站安装带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 100 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 4. 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 5. 接地母线敷设 户外接地母线敷设 6. 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量($\text{kV}\cdot\text{A}$ 以下) 315 7. 接地装置调试 接地网 8. 隔离护栏安装 隔离护栏 固定式	系统	1	99,728.07	99,728.07
2	040805002001	8米路灯 【带智能接口LED灯80W，灯高8米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10\text{--}25\text{mm}$ 8. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下 9. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	5	3,065.84	15,329.20
本页小计							115,057.27

分部分项工程计价表

工程名称: 照明工程

第 34 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040805002002	12米双挑路口灯【带智能接口 LED灯220W+100W，灯高12/12米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25\text{mm}$ 8. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 9. 成套型双臂悬挑灯架安装 双称式(臂长m) 2.5以下 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	22	5,889.72	129,573.84
4	040805002003	14米三火投光路口灯【LED灯3*200W，灯高14米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25\text{mm}$ 8. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 9. 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	6	6,674.36	40,046.16
5	030408001001	电缆 YJV22-10-3*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm^2 以下) 70	m	200	197.02	39,404.00
6	030408001002	电缆YJV22-1-4*24	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm^2 以下) 35	m	1276	113.01	144,200.76
7	040804002001	电线BVV-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm^2 以下) 35	m	132	13.23	1,746.36
本页小计						354,971.12	

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 35 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040804002002	电线RVV-3*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 0.75	m	982	7.83	7,689.06
9	030408003001	预埋塑料管(CGCT-100/4)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管 (公称直径mm以下) 100	m	321	37.13	11,918.73
10	030408003002	预埋塑料管(PE63)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管 (公称直径mm以下) 100	m	1136	27.20	30,899.20
11	030409001001	接地圆钢	1. 接地极(板)制作、安装 圆钢 接地极 普通土	根	16	68.34	1,093.44
12	030409002001	接地线	1. 接地母线敷设 户外接地母线 敷设	m	1136	64.10	72,817.60
13	040205001001	手井	1. 垫层 3:7灰土 2. 砖石平基 砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 井盖、井算安装 检查井 铸铁 井盖、座 合并制作子目 干混 砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	37	1,381.10	51,100.70
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度 在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	465.146	10.27	4,777.05
15	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15	m3	13.527	591.52	8,001.49
16	040103001001	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	36.553	333.18	12,178.73
17	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	349.533	19.47	6,805.41
		【照明工程】分部小计					677,309.80
本页小计							207,281.41
合 计							677,309.80

措施项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 36 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	20,284.10
	小计	元			20,284.10
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				20,284.10

其他项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 37 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	7,376.03	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	20,319.29	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	27,695.32	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 38 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 39 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01010030@1	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.4932	4,300.00	2,120.76
2	01010125@1	螺纹钢 Φ10~25	t	0.6476	4,300.00	2,784.68
3	01030035@1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	6.1233	7.60	46.54
4	01030055@1	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	7.285	7.60	55.37
5	02090050@1	聚乙烯薄膜0.05	m ²	43.71	0.31	13.55
6	02270001@1	棉纱	kg	74.8658	7.05	527.80
7	02270020@1	白布	kg	6.432	6.19	39.81
8	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	62.6808	8.50	532.79
9	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.9422	420.00	815.72
10	04030015@2	中砂	m ³	55.6765	240.00	13,362.36
11	04090015	生石灰	t	2.3195	530.00	1,229.34
12	04090090	粘土	m ³	10.9558	15.00	164.34
13	04130001@2	标准砖240×115×53	千块	3.1843	320.00	1,018.98
14	13010330@1	沥青清漆	kg	8.0736	6.65	53.69
15	17250040@4	CGCT-100/4Φ100	m	337.05	22.12	7,455.55
16	17250040@5	PE63 Φ63	m	1192.8	12.66	15,100.85
17	25610020@5	LED灯 220W+100W	套	22.22	2,400.00	53,328.00
18	25610020@6	LED灯 3*200W	套	6.06	2,400.00	14,544.00
19	25610020@7	LED灯80W1.5m	套	5.05	700.00	3,535.00
20	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	5.05	13.01	65.70
21	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	5.15	3.19	16.43
22	27060170@2	接地母线	m	1192.8	7.03	8,385.38
23	28030410@3	RVV-3*2.5RVV-3x2.5	m	1060.56	5.90	6,257.30
24	28110210@6	YJV22-1-4*24NH-YJV-4x25	m	1288.76	102.50	132,097.90
25	28110210@7	BVV-3*4VV-3x4	m	133.32	3.71	494.62
26	29190100@5	双臂灯杆8米	根	5	1,351.13	6,755.65
27	29190100@6	金属灯杆12米	根	22	2,250.00	49,500.00
28	29190100@7	金属灯杆14米	根	6	2,961.54	17,769.24
29	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	10.3	5.24	53.97
30	36010080@4	井环盖、井座	套	37	471.83	17,457.71
31	37270110@2	圆钢接地极	根	16.8	11.39	191.35
32	55070001@2	箱式变电站 100KVA	台	1	63,982.30	63,982.30
33	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	3.725	384.96	1,433.98
34	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	13.6623	410.00	5,601.54

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 40 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	30.7634	420.00	12,920.63
36	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	12.6759	440.00	5,577.40
37	00010010	人工费	元	106565.8057	1.00	106,565.81
38	01130060	镀锌扁钢综合	kg	137.7	5.30	729.81
39	01290205	镀锌钢板综合	kg	32.262	4.00	129.05
40	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	17.0136	26.42	449.50
41	02090090	塑料薄膜	m2	192.493	0.26	50.05
42	02270020	白布	kg	1	6.19	6.19
43	02270070	土工布	m2	3.8958	5.33	20.76
44	03010430	六角螺栓综合	kg	336.633	5.58	1,878.41
45	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	26.928	5.94	159.95
46	03011645	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内	十套	0.61	19.39	11.83
47	03012545	六角螺栓M12×14~75	十套	11.424	7.30	83.40
48	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	11.25	6.80	76.50
49	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	27.06	1.75	47.36
50	03134021	铁砂布0~2#	张	2	0.94	1.88
51	03136021	焊锡丝综合	kg	0.35	7.69	2.69
52	03137041	焊锡膏	kg	0.1682	14.60	2.46
53	03138001	锡基钎料	kg	1.1784	52.47	61.83
54	03139281	钢锯条	条	301.545	0.43	129.66
55	03139521	合金钢钻头Φ10	个	2.5528	4.57	11.67
56	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	11.1097	320.00	3,555.10
57	13010120	酚醛磁漆	kg	19.3	7.99	154.21
58	13010130	酚醛调和漆	kg	0.6	7.40	4.44
59	13050080	防锈漆C53-1	kg	10.25	10.31	105.68
60	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.668	6.39	10.66
61	14030040	汽油综合	kg	18.5556	6.80	126.18
62	14070001	变压器油	kg	0.6	13.11	7.87
63	14090010	电力复合脂	kg	0.2	14.45	2.89
64	14330320	硬脂酸	kg	0.844	5.57	4.70
65	14410600	胶粘剂	kg	0.0231	1.88	0.04
66	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	83.9466	1.89	158.66

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 41 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	29060300	难燃塑料管接头50	个	3.399	2.03	6.90
68	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.236	10.94	2.58
69	34110010	水	m3	41.6149	3.80	158.14
70	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.392	39.78	15.59
71	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.102	101.82	10.39
72	37091110	钢垫板1~2	kg	11	3.19	35.09
73	37091120	钢垫板2.5~5	kg	24.9	3.84	95.62
74	99450760	其他材料费	元	851.3817	1.00	851.38
75	27060170	接地母线	m	42	7.03	295.26
76	29060140@1	刚性难燃管DN50	m	18.15	6.12	111.08
77	36130020@1	不锈钢围栏	m2	45.045	250.00	11,261.25
78	37270101@1	热镀锌角钢接地体L50*50*5, L=2500mm	根	43.05	49.81	2,144.32
79	80010750	预拌水泥防水砂浆1:2	m3	2.4582		
80	00010003	机上人工	工日	25.9718	230.00	5,973.51
81	99450630	折旧费	元	2539.805	1.00	2,539.81
82	99450640	检修费	元	573.2569	1.00	573.26
83	99450650	维护费	元	1649.8157	1.00	1,649.82
84	99450660	安拆费	元	616.5571	1.00	616.56
85	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	49.686	6.80	337.86
86	99450680	柴油(机械用)0#	kg	350.9185	6.30	2,210.79
87	99450700	电(机械用)	kw·h	1792.4395	1.23	2,204.70
88	99451300	校验费	元	261.5221	1.00	261.52
89	28110210@8	YJV22-10-3*70	m	202	181.63	36,689.26
	合计	合计				627,884.16

单位工程费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 42 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		2,199,416.31
1.1	电力通信工程			2,199,416.31
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		229,838.34
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		154,359.39
2.2	其他措施费	其他措施费		75,478.95
3	其他项目	其他项目合计		122,113.18
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		56,130.69
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		65,982.49
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		2,551,367.83
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	229,623.10
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		2,780,990.93
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		772,854.84

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 43 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电力通信工程					
		电力工程					
1	030408003001	电缆保护套管 CPVC, 8 φ 167, δ=5.5mm	1. 电缆保护管有混凝土包封敷设塑料管(公称直径mm以下) 150 一根 实际根数(根):8 2. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 管枕 φ 160	m	761	1,142.75	869,632.75
2	030413005001	直通电缆井	1. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm	个	11	14,539.00	159,929.00
3	030413005002	分支电缆井	1. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm	个	3	18,898.56	56,695.68
本页小计						1,086,257.43	

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 44 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040101001001	挖土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	6757.68	24.08	162,724.93
5	040103001001	回填素土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 铲运机铲运土方 运距200m内 三类土 实际运距(m):500 铲运机铲未经压实的积土 单价*0.73	m3	6157.4032	19.47	119,884.64
6	040504002001	井口加固	井口加固	座	14	300.00	4,200.00
7	030409001001	接地角钢	1. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土	根	12	126.05	1,512.60
8	030409001002	接地扁钢	1. 接地极(板)制作、安装 接地板 钢板	根	3	551.75	1,655.25
9	030409002001	连接扁钢	1. 接地母线敷设 户外接地母线 敷设	m	1522	64.10	97,560.20
		【电气工程】分部小计					1,473,795.05
		通信工程					
10	030408003002	电缆保护套管 UPVC, 8 ϕ 110, δ =5.5mm	1. 电缆保护管有混凝土包封敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 一根 实际根数(根):8 换为【塑料管】 2. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m	1041	555.86	578,650.26
本页小计							966,187.88

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 45 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040504002002	小号直通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	座	12	3,768.01	45,216.12
12	040504002003	小号四通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	座	2	6,351.76	12,703.52
13	040101001002	挖土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	2883.57	11.58	33,391.74
14	040103001002	回填素土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 铲运机铲运土方 运距200m内 三类土 实际运距(m):500 铲运机铲未经压实的积土 单价*0.73	m3	2643.0209	19.47	51,459.62
15	040504002004	井口加固	井口加固	座	14	300.00	4,200.00
本页小计							146,971.00

措施项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 47 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	154,359.39
	小计	元			154,359.39
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
2.12	模板工程	项	1	75478.95	75,478.95
041102001001	包封模板	m2	822.39	91.78	75,478.95
	小计	元			75,478.95
	合计				229,838.34

其他项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 48 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	56,130.69	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	65,982.49	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	122,113.18	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电力通信工程

标段:

第 49 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 50 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030031@2	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.2743	7.60	17.28
2	03019001@2	圆钉综合	kg	272.1492	9.00	2,449.34
3	03214046@1	零星卡具	kg	286.4578	5.47	1,566.92
4	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0702	420.00	29.48
5	14350630@1	脱模剂	kg	129.96	5.13	666.69
6	34050040@1	草板纸80#	张	389.88	0.18	70.18
7	35010001@1	复合木模板面板	m ²	26.7718	29.91	800.74
8	35010010@1	钢模板	kg	11.8134	4.44	52.45
9	35030080@1	木支撑	m ³	7.8106	1,304.95	10,192.44
10	01010125@1	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	14.6619	4,300.00	63,046.17
11	01030035@2	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	30.7725	7.60	233.87
12	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.9349	7.60	14.71
13	01030055@2	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	72.08	7.60	547.81
14	01130060	镀锌扁钢综合	kg	3.12	5.30	16.54
15	01290205	镀锌钢板综合	kg	6.792	4.00	27.17
16	02090050@2	聚乙烯薄膜0.05	m ²	493.36	0.31	152.94
17	02270001@2	棉纱	kg	749.05	7.05	5,280.80
18	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	185.7623	8.50	1,578.98
19	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	7.8079	420.00	3,279.32
20	04030015@1	中砂	m ³	23.4333	240.00	5,623.99
21	13010330@2	沥青清漆	kg	9.5242	6.65	63.34
22	17250040@4	电缆保护套管 UPVC, $8 \phi 110$, $\delta = 5.5\text{mm}$	m	4372.2	17.07	74,633.45
23	17250040@5	电缆保护套管 CPVC, $8 \phi 167$, $\delta = 5.5\text{mm}$	m	6392.4	32.59	208,328.32
24	17250040@6	电缆保护套管 梅花管	m	4372.2	24.76	108,255.67
25	27060170@1	接地母线	m	1598.1	7.03	11,234.64
26	27060190@1	钢接地板	块	3.15	35.38	111.45
27	29110150@2	管枕 $\phi 160$	个	3074.44	10.62	32,650.55
28	36010280@2	铸铁雨水井篦子平篦	套	28	280.16	7,844.48
29	37270101@1	角钢接地极L50×5 L=2500	根	12.6	49.81	627.61
30	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	1.1928	384.96	459.18
31	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	677.3747	410.00	277,723.63
32	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	21.3514	420.00	8,967.59

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 51 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	11.8116	430.00	5,078.99
34	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	176.0234	440.00	77,450.30
35	00010010	人工费	元	772854.8208	1.00	772,854.82
36	02090090	塑料薄膜	m2	2970.814	0.26	772.41
37	03139281	钢锯条	条	1605.8	0.43	690.49
38	04130001	标准砖240×115×53	千块	25.316	320.00	8,101.12
39	05030060@1	板枋材综合	m3	1.8714	1,600.00	2,994.24
40	14030040	汽油综合	kg	3	6.80	20.40
41	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	720.8	1.89	1,362.31
42	34110010	水	m3	838.3957	3.80	3,185.90
43	99450760	其他材料费	元	6615.0283	1.00	6,615.03
44	CLFTZ	材料费调整	元	0.481	1.00	0.48
45	00010003	机上人工	工日	333.5282	230.00	76,711.49
46	99450630	折旧费	元	26892.9548	1.00	26,892.95
47	99450640	检修费	元	7223.3001	1.00	7,223.30
48	99450650	维护费	元	23655.426	1.00	23,655.43
49	99450660	安拆费	元	4516.4682	1.00	4,516.47
50	99450660@1	安拆费	元	906.111	1.00	906.11
51	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	3855.0186	6.80	26,214.13
52	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3736.9576	6.30	23,542.83
53	99450700	电(机械用)	kw·h	10722.5006	1.23	13,188.68
54	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1891.6281	1.23	2,326.70
55	JXFTZ	机械费调整	元	-5.406	1.00	-5.41
	合计	合计				1,910,846.90

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 52 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		1,017,813.36
1.1	绿化工程			1,017,813.36
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		13,861.64
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		13,861.64
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		38,851.38
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		8,316.98
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		30,534.40
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,070,526.38
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	96,347.37
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,166,873.75

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 53 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					
		绿化前期工作					
1	050101009001	绿化带回填种植土	1. 填耕植土 机械	m3	1435	44.83	64,331.05
		【绿化前期工作】分部小计					64,331.05
		乔木					
2	050102001001	栽植乔木樟树，胸径D=15~16cm，自然高H≥550cm，冠幅P≥350cm，分枝高度≥280cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	108	1,205.28	130,170.24
3	050102001002	栽植乔木白兰，胸径D=15~20cm，自然高H≥500cm，冠幅P≥350cm，分枝高度≥280cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	18	3,001.82	54,032.76
4	050102001003	栽植乔木大腹木棉，胸径D=17~18cm，自然高H≥550cm，冠幅P≥350cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	18	1,233.82	22,208.76
		【乔木】分部小计					206,411.76
		灌木					
本页小计							270,742.81

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 54 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050102002001	栽植灌木小叶女贞，自然高H≥200cm，冠幅P≥150cm	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	254.13	254.13
6	050102002002	栽植灌木细叶紫薇，自然高H≥200cm，冠幅P≥150cm，分枝高度=80~100cm	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	206	254.13	52,350.78
7	050102002003	栽植灌木紫叶李，冠幅P≥150cm，基径6cm	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	24	254.13	6,099.12
8	050102002004	栽植灌木黄金榕球，修剪后球径150cm	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	34	254.13	8,640.42
9	050102002005	栽植灌木金边龙舌兰，自然高H≥120cm，冠幅P≥100cm	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	57	130.30	7,427.10
		【灌木】分部小计					74,771.55
		地被					
本页小计							74,771.55

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 55 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050102008001	栽植红叶石楠篱，自然高H=50cm，冠幅P=35cm，36株/m²	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）40以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	495	321.70	159,241.50
11	050102008002	栽植花卉假连翘，自然高H=40cm，冠幅P=30~50cm，25袋/m²	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）40以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	569	285.20	162,278.80
12	050102008003	栽植大叶黄杨篱，自然高H=50cm，冠幅P=35cm，36株/m²	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）40以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	412	328.90	135,506.80
13	050102008004	栽植花卉红花酢浆草，64墩/m²	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	416	247.50	102,960.00
14	050102008005	栽植花卉葱兰，自然高H=20cm，冠幅P=15cm，49袋/m²	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	573	144.54	82,821.42
15	050102012001	铺种草皮	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	738	39.96	29,490.48
		【地被】分部小计					672,299.00
本页小计							672,299.00
合 计							1,017,813.36

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 56 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	13,861.64
	小计	元			13,861.64
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				13,861.64

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 57 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	8,316.98	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	30,534.40	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	38,851.38	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 58 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 59 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04090135@1	余土外运	m3	13.653		
2	32070050@2	台湾草	m2	774.9	6.15	4,765.64
3	32270001@1	杀虫剂	kg	1.3284	17.09	22.70
4	32270010@1	无机肥(复合肥)	kg	45.1656	2.97	134.14
5	32270020@1	有机肥	t	11.07	432.00	4,782.24
6	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	318.7791	6.30	2,008.31
7	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	8.3025	6.80	56.46
8	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	1.5338	6.80	10.43
9	00010010	人工费	元	114480.6487	1.00	114,480.65
10	RGFTZ	人工费调整	元	0.2193	1.00	0.22
11	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	14.4	7.60	109.44
12	04090135	余土外运	m3	315.2882	1.00	315.29
13	04090155	熟耕土(松方)	m3	13.653	39.15	534.51
14	04090155@1	熟耕土(松方)	m3	692.4227	39.15	27,108.35
15	04090175@1	通用种植土(松方)	m3	1155.175	32.97	38,086.12
16	32270001	杀虫剂	kg	56.5214	9.96	562.95
17	32270010	无机肥(复合肥)	kg	717.435	2.63	1,886.85
18	32270020	有机肥	t	25.1333	305.28	7,672.69
19	33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	440.64	5.00	2,203.20
20	34110010	水	m3	2952.9651	3.80	11,221.27
21	99450760	其他材料费	元	2392.4022	1.00	2,392.40
22	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0068	1.00	-0.01
23	32010090@5	樟树, 胸径D=15~16cm, 自然高H $\geq$ 550cm, 冠幅P $\geq$ 350cm, 分枝高度 $\geq$ 280cm	株	112.32	800.00	89,856.00
24	32010090@6	大腹木棉, 胸径D=17~18cm, 自然高H $\geq$ 550cm, 冠幅P $\geq$ 350cm	株	18.72	800.00	14,976.00
25	32010090@7	白兰, 胸径D=15~20cm, 自然高H $\geq$ 500cm, 冠幅P $\geq$ 350cm	株	18.72	2,500.00	46,800.00
26	32030030@3	金边龙舌兰	丛	59.28	43.75	2,593.50
27	32030050@10	小叶女贞, 自然高H $\geq$ 200cm, 冠幅P $\geq$ 150cm	丛	1.04	109.37	113.74
28	32030050@11	细叶紫薇, 自然高H $\geq$ 200cm, 冠幅P $\geq$ 150cm, 分枝高度=80~100cm	丛	214.24	109.37	23,431.43
29	32030050@12	紫叶李, 冠幅P $\geq$ 150cm, 基径6cm	丛	24.96	109.37	2,729.88

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 60 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
30	32030050@9	黄金榕球，修剪后球径150cm	丛	35.36	109.37	3,867.32
31	32070020@1	栽植花卉葱兰，自然高H=20cm，冠幅P=15cm，49袋/m²育苗袋Φ20cm内	株	28077	2.06	57,838.62
32	32070030@2	红花酢浆草，64墩/m²育苗袋Φ30cm内	株	26624	3.19	84,930.56
33	32070170@2	假连翘，自然高H=40cm，冠幅P=30~50cm，25袋/m²育苗袋Φ40cm内	株	14225	10.06	143,103.50
34	32070170@3	红叶石楠篱，自然高H=50cm，冠幅P=35cm，36株/m²育苗袋Φ40cm内	株	17820	8.00	142,560.00
35	32070170@4	大叶黄杨篱，自然高H=50cm，冠幅P=35cm，36株/m²育苗袋Φ40cm内	株	14832	8.20	121,622.40
36	00010003	机上人工	工日	38.4947	230.00	8,853.78
37	99450630	折旧费	元	3376.7885	1.00	3,376.79
38	99450640	检修费	元	878.8702	1.00	878.87
39	99450650	维护费	元	2638.8154	1.00	2,638.82
40	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	58.4676	6.80	397.58
41	99450680	柴油(机械用)0#	kg	938.8273	6.30	5,914.61
42	JXFTZ	机械费调整	元	0.2175	1.00	0.22
	合计	合计				974,837.47

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：南山大道提升改造工程

单位： 万元

共 774 页, 第 61 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	总投资比例（%）
1	南山大道提升改造工程	4476.74		4476.74	14.7
2	路面工程	3047.28		3047.28	10.01
3	排水工程	1192.86		1192.86	3.92
4	照明工程	178.38		178.38	0.59
5	环境提升工程	58.22		58.22	0.19
	单项工程概算			4476.74	

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：路面工程

第 62 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		26,186,681.60
1.1	路基工程			673,086.68
1.2	道路工程			24,167,913.70
1.3	全线交通工程			1,345,681.22
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		721,902.50
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		721,902.50
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		1,048,110.45
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		262,510.00
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		785,600.45
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		27,956,694.55
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	2,516,102.51
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		30,472,797.06
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		1,331,973.71

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 63 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路基工程					
		土方工程					
1	040101001001	挖一般土方（场内运输）	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	382.4	13.70	5,238.88
2	040101001002	挖一般土方（余方弃置）	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	30960.26	21.49	665,335.99
3	040103001001	回填方（场内土）	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	332.69	7.55	2,511.81
		【土方工程】分部小计					673,086.68
		道路工程					
		机动车道路面层					
4	040203004001	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	48175	5.69	274,115.75
5	040203003001	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m ²)	m2	48175	3.72	179,211.00
6	040203003002	乳化沥青粘层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(0.6~0.8kg/m ²)	m2	48175	3.76	181,138.00
7	040203003003	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m ²)	m2	48175	5.08	244,729.00
8	040203006001	7cm粗粒式沥青砼AC-25C下面层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	48175	79.71	3,840,029.25
9	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	48175	75.16	3,620,833.00
10	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层掺0.2%聚丙烯腈纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	48175	69.87	3,365,987.25
11	040202015001	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	48175	57.18	2,754,646.50
本页小计							15,133,776.43

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 64 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040202015002	20cm厚5%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	49974	57.18	2,857,513.32
13	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	49974	2.25	112,441.50
		【机动车道路面层】分部小计					17,430,644.57
		人行道及其他工程					
14	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	19642	2.06	40,462.52
15	040204002001	人行道块料铺设(5cm麻面花岗岩人行道)	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	19642	181.47	3,564,433.74
16	040202015005	15cm厚4%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	19642	30.24	593,974.08
17	040204002002	绿化带路侧石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:35*20*75	m	3465	167.47	580,283.55
18	040204002004	人行道路边石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:15*8*50	m	2744	70.82	194,330.08
19	010201017001	混凝土后座C20	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	332.77	538.06	179,050.23
20	040204007001	花岗岩树池砌筑	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 护树篦子 玻璃钢安装	个	250	914.82	228,705.00
		【人行道及其他工程】分部小计					5,381,239.20
		场地清理					
本页小计							8,351,194.02

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 65 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	041001001001	拆除地坪	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类 面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):20 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	13614	28.96	394,261.44
22	041001001002	拆除混凝土路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类 面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):30 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	14540.93	44.52	647,362.20
23	041001001003	拆除沥青路面	1. 小型机械拆除沥青柏油类路面 层 厚10cm以内 实际厚度(cm):15 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	36750	7.35	270,112.50
24	041001003001	拆除绿化带	1. 拆除 2. 余方外运	m2	2790.3	7.76	21,652.73
25	041001010001	拆除标志牌	1. 拆除、清理	根	25	89.28	2,232.00
26	041001010002	拆除路灯杆	1. 拆除、清理	根	42	485.93	20,409.06
		【场地清理】分部小计					1,356,029.93
		全线交通工程					
		交通标志					
27	040205003001	单柱式标志(新建基础)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 6. 预埋螺栓 7. 标志板安装 单块面积 1m2内 8. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内	根	26	1,159.19	30,138.94
本页小计							1,386,168.87

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 66 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040205003002	悬臂式标志(新建基础)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 预埋螺栓 7. 标志板安装 单块面积 12m ² 内 8. 信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆)	根	3	4,492.70	13,478.10
		【交通标志】分部小计					43,617.04
		标线					
29	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	1602.25	46.41	74,360.42
		【标线】分部小计					74,360.42
		交通管理设施					
30	040205012001	隔离护栏	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式 2. 机非隔离护栏	m	1610	399.79	643,661.90
31	040205012002	隔离护栏	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式 2. 中央隔离护栏	m	1251	466.86	584,041.86
		【交通管理设施】分部小计					1,227,703.76
本页小计							1,315,542.28
合 计							26,186,681.60

措施项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 67 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	721,902.50
	小计	元			721,902.50
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				721,902.50

其他项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 68 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	262,510.00	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	785,600.45	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	1,048,110.45	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 路面工程

标段:

第 69 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 70 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04050025	碎石10	m3	29.8125	110.00	3,279.38
2	32350020	玻璃钢格栅板25mm	m2	590.625	89.00	52,565.63
3	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	15.225	410.00	6,242.25
4	00010010	人工费	元	1331973.5294	1.00	1,331,973.53
5	01010125@2	螺纹钢钢筋 Φ 10~25	t	0.6414	4,300.00	2,758.02
6	01030035@3	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	1.431	7.60	10.88
7	01150002	六角空心钢综合	kg	25.9088	4.32	111.93
8	02090090	塑料薄膜	m2	84.1754	0.26	21.89
9	03010430@1	六角螺栓综合	kg	462.7416	5.58	2,582.10
10	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	22.446	8.50	190.79
11	03139131	合金钢钻头一字型	个	16.5375	23.15	382.84
12	03139531	合金钎头 Φ 150	个	6.522	141.03	919.80
13	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2702.88	420.00	1,135,209.60
14	04030015@2	中砂	m3	801.0534	240.00	192,252.82
15	04050005@2	碎石20~40	m3	28836.1762	110.00	3,171,979.38
16	04070045@2	石屑	m3	4258.0974	75.00	319,357.31
17	04090075	矿粉	kg	13392.65	0.20	2,678.53
18	04090105@1	聚丙烯腈纶纤维	kg	9159.4164	6.00	54,956.50
19	13010530@1	热塑标线底漆	kg	272.3825	9.60	2,614.87
20	13110040@1	热熔标线涂料	kg	7807.7643	6.20	48,408.14
21	14030001	柴油	t	3.3723	6,300.00	21,245.49
22	14030001@1	柴油	t	4.3358	6,300.00	27,315.54
23	14050055@1	抗车辙剂	kg	16879.0748	10.00	168,790.75
24	14390070	氧气	m3	4.7525	5.16	24.52
25	14390080	液化石油气	m3	251.5533	6.97	1,753.33
26	14390100	乙炔气	kg	2.0967	13.30	27.89
27	17270090	高压风管	m	2.205	21.82	48.11
28	34110010	水	m3	7472.2283	3.80	28,394.47
29	36210030@1	反光材料(玻璃珠)	kg	531.947	2.45	1,303.27
30	99450760	其他材料费	元	66280.2761	1.00	66,280.28
31	CLFTZ	材料费调整	元	10.8961	1.00	10.90
32	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	29.29	420.00	12,301.80
33	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	337.7616	420.00	141,859.87

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 71 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	08000005@3	5cm麻面花岗岩人行道	m ²	20034.84	130.00	2,604,529.20
35	08030100@2	花岗岩块(10*20*150cm)	m	1500	85.00	127,500.00
36	13310050@1	ES-2型改性乳化沥青	kg	47596.9	3.10	147,550.39
37	14050001@7	改性沥青防水粘结层	t	50.102	4,240.00	212,432.48
38	14050001@8	PC-2乳化沥青	t	45.0918	3,164.00	142,670.46
39	14050001@9	PC-3乳化沥青	t	35.0714	4,240.00	148,702.74
40	36070020@3	B型花岗岩立缘石(15*8*50cm)	m	2785.16	55.00	153,183.80
41	36070020@5	花岗岩立缘石(35*20*75cm)	m	3516.975	150.22	528,319.98
42	80250350@1	AC-25C 粗粒式沥青混凝土	m ³	3439.695	1,042.42	3,585,606.86
43	80250350@3	SBS 改性沥青砼 (AC-13C)1	m ³	1965.54	1,580.00	3,105,553.20
44	80250350@4	AC-20C 中粒式沥青混凝土	m ³	2456.925	1,330.00	3,267,710.25
45	00010003	机上人工	工日	4005.087	230.00	921,170.01
46	99450630	折旧费	元	584943.1643	1.00	584,943.16
47	99450640	检修费	元	159545.1744	1.00	159,545.17
48	99450650	维护费	元	453363.4025	1.00	453,363.40
49	99450660	安拆费	元	1682.3863	1.00	1,682.39
50	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	7176.6082	6.80	48,800.94
51	99450680	柴油(机械用)0#	kg	115762.5251	6.30	729,303.91
52	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	8666.5228	6.30	54,599.09
53	99450700	电(机械用)	kw·h	72946.1846	1.23	89,723.81
54	JXFTZ	机械费调整	元	-1.8793	1.00	-1.88
55	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	715.25	6.80	4,863.70
56	36130020@1	机非隔离护栏	m	1611.61	370.00	596,295.70
57	36130020@2	中央隔离护栏	m	1252.251	437.00	547,233.69
	合计	合计				25,013,134.86

单位工程费汇总表

工程名称：排水工程

第 72 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		9,803,694.95
1.1	排水工程			9,803,694.95
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		652,696.55
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		652,696.55
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		487,234.25
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		193,123.40
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		294,110.85
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		10,943,625.75
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	984,926.32
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		11,928,552.07

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 73 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			排水工程				
			污水工程				
1	040501004001	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	612.00	670.47	410,327.64
2	040501004002	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	878.00	870.02	763,877.56
3	040501004003	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 800 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	757.00	1,458.41	1,104,016.37
本页小计							2,278,221.57

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 74 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	040504002007	混凝土井1000 (20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	26.00	4,166.74	108,335.24
本页小计							108,335.24

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 75 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040504002008	混凝土井1250 (20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\Phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	19.00	4,904.97	93,194.43
本页小计							93,194.43

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 76 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040504002009	混凝土井1500（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	座	7.00	5,853.29	40,973.03
本页小计							40,973.03

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 77 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504002010	混凝土井1800（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\Phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	座	19.00	6,841.16	129,982.04
8	040101002005	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	7942.02	27.49	218,326.13
9	040101002006	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	30295.98	8.59	260,242.47
10	040103001003	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	26357.50	19.47	513,180.53
11	040103001004	回填砂	1. 管（基）坑回填砂	m3	6923.00	333.18	2,306,605.14
12	040103001005	回填方	1. 管（基）坑回填石屑	m3	2967.00	124.49	369,361.83
13	010202006001	钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 6m内	t	4119.00	831.36	3,424,371.84
本页小计							7,222,069.98

分部分项工程计价表

工程名称: 排水工程

第 78 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040504001001	现状检查井接高	1. 小型机械拆除混凝土构筑物 无筋 废料外运3km 2. 井圈钢筋制安 3. 浇筑C30井圈接高	座	133.00	457.90	60,900.70
		【污水工程】分部小计					9,803,694.95
本页小计							60,900.70
合 计							9,803,694.95

措施项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 79 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	15921.04	15,921.04
041101005001	木制井字架 井深(m以内) 4	座	71	224.24	15,921.04
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	531,089.35
041102034001	混凝土井基础木模	m2	61.98	85.31	5,287.51
041102035001	混凝土井井墙木模圆形	m2	1036.46	92.74	96,121.30
041102033001	井盖板木模	m3	16.07	266.17	4,277.35
	小计	元			652,696.55
	合计				652,696.55

其他项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 80 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	193,123.40	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	294,110.85	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	487,234.25	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 81 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 82 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.4077	5.38	7.57
2	01030055@5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	111.3469	7.60	846.24
3	03019001@1	圆钉综合	kg	184.4933	5.36	988.88
4	03214046	零星卡具	kg	882.5457	5.47	4,827.52
5	04270160@1	混凝土垫块	m ³	0.0849	281.22	23.88
6	05030060@1	板枋材综合	m ³	10.151	1,592.08	16,161.20
7	13410010	嵌缝料	kg	109.844	0.58	63.71
8	14350630@1	脱模剂	kg	118.2325	5.13	606.53
9	35030080	木支撑	m ³	6.2423	1,651.95	10,311.97
10	00010010	人工费	元	2138267.983	1.00	2,138,267.98
11	01010030@1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.3771	4,300.00	1,621.53
12	01010125@2	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	17.5573	4,300.00	75,496.39
13	01010125@3	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	3.5479	4,300.00	15,255.97
14	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.8778	7.60	6.67
15	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	39.166	7.60	297.66
16	01030035@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	11.4419	7.60	86.96
17	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	421.1866	7.60	3,201.02
18	02090090	塑料薄膜	m ²	904.2324	0.26	235.10
19	02090090@1	塑料薄膜	m ²	615.4602	0.26	160.02
20	03019001	圆钉综合	kg	10.6081	9.00	95.47
21	03134011	水砂纸	张	381.12	0.77	293.46
22	03135001@3	低碳钢焊条综合	kg	162.9106	8.50	1,384.74
23	03135001@4	低碳钢焊条综合	kg	32.9205	8.50	279.82
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.8275	420.00	4,127.55
25	04030015	中砂	m ³	41.8	240.00	10,032.00
26	04030015@3	中砂	m ³	9995.0844	240.00	2,398,820.26
27	04070045	石屑	m ³	3975.78	75.00	298,183.50
28	04090015	生石灰	t	0.0646	530.00	34.24
29	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	53.5728	320.00	17,143.30
30	05030060	板枋材综合	m ³	4.0432	1,600.00	6,469.12
31	13350020	防水粉	kg	17.3524	1.82	31.58
32	14090040	润滑脂	kg	62.03	34.61	2,146.86
33	14350630	脱模剂	kg	49.6888	5.13	254.90
34	17010058	焊接钢管DN40	m	0.6741	15.42	10.39
35	17270120	橡胶管综合	m	33.705	17.09	576.02

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 83 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	33010285	塑钢踏步	kg	471.582	6.27	2,956.82
37	34110010	水	m3	2754.4227	3.80	10,466.81
38	34110010@3	水	m3	53.9049	3.80	204.84
39	35030060	木脚手杆	m3	0.213	1,282.05	273.08
40	35030070	木脚手板	m3	0.142	1,303.48	185.09
41	35090210	拉森钢板桩	t	109.5654	5,780.53	633,346.08
42	99450760	其他材料费	元	71274.5901	1.00	71,274.59
43	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	49.0456	410.00	20,108.70
44	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.041	440.00	2,218.04
45	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	229.2945	440.00	100,889.58
46	8021905@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	26.866	440.00	11,821.04
47	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.0532	454.86	24.20
48	02050001@15	橡胶圈DN500	个	126.072	59.76	7,534.06
49	02050001@16	橡胶圈DN600	个	180.868	96.93	17,531.54
50	02050001@17	橡胶圈DN800	个	155.942	210.17	32,774.33
51	17250350@6	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	618.12	493.93	305,308.01
52	17250350@7	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	m	886.78	670.99	595,020.51
53	17250350@8	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	m	764.57	1,190.69	910,365.85
54	36010080@6	井环盖、井座	套	71	471.83	33,499.93
55	00010003	机上人工	工日	899.6461	230.00	206,918.60
56	99450630	折旧费	元	232207.1612	1.00	232,207.16
57	99450640	检修费	元	92641.2492	1.00	92,641.25
58	99450650	维护费	元	208664.0307	1.00	208,664.03
59	99450660	安拆费	元	3631.2901	1.00	3,631.29
60	99450660@1	安拆费	元	13667.9262	1.00	13,667.93
61	99450680	柴油(机械用)0#	kg	47497.426	6.30	299,233.78
62	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	5397.26	6.30	34,002.74
63	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	218.9945	6.30	1,379.67
64	99450700	电(机械用)	kw·h	8369.3308	1.23	10,294.28
65	99450700@1	电(机械用)	kw·h	31414.9771	1.23	38,640.42

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 84 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1473.4	1.23	1,812.28
67	99450700@4	电(机械用)	kw·h	445.2543	1.23	547.66
68	JXFTZ	机械费调整	元	0.159	1.00	0.16
	合计	合计				8,907,794.36

单位工程费汇总表

工程名称：照明工程

第 85 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		1,523,608.83
1.1	照明工程			1,523,608.83
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		49,295.55
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		49,295.55
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		63,633.91
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		17,925.65
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		45,708.26
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,636,538.29
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	147,288.45
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,783,826.74
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		266,135.39

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 86 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	040805002002	12米双挑路口灯【带智能接口LED灯220W+100W，灯高12/12米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 φ10mm以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 8. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 9. 成套型双臂悬挑灯架安装 双称式(臂长m) 2.5以下 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	68	5,889.71	400,500.28
2	040805002003	14米三火投光路口灯【LED灯3*200W，灯高14米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 φ10mm以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 8. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 9. 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	12	6,674.39	80,092.68
3	030408001001	电缆 YJV22-10-3*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	600	197.02	118,212.00
4	030408001002	电缆YJV22-1-4*24	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	3227.4	113.01	364,728.47
5	040804002001	电线BVV-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	258	13.23	3,413.34
本页小计							966,946.77

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 87 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040804002002	电线RVV-3*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 0.75	m	1344	7.83	10,523.52
7	030408003002	预埋塑料管(PE63)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管 (公称直径mm以下) 100	m	5814.8	27.20	158,162.56
8	030409001001	接地圆钢	1. 接地极(板)制作、安装 圆钢 接地极 普通土	根	80	68.34	5,467.20
9	030409002001	接地线	1. 接地母线敷设 户外接地母线 敷设	m	2907.4	64.10	186,364.34
10	040205001001	手井	1. 垫层 3:7灰土 2. 砖石平基 砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 井盖、井算安装 检查井 铸铁 井盖、座 合并制作子目 干混 砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	80	1,381.09	110,487.20
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度 在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	1138.512	10.27	11,692.52
12	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15	m3	18.468	591.52	10,924.19
13	040103001001	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	132.877	333.18	44,271.96
14	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	963.974	19.47	18,768.57
		【照明工程】分部小计					1,523,608.83
本页小计							556,662.06
合 计							1,523,608.83

措施项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 88 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	49,295.55
	小计	元			49,295.55
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				49,295.55

其他项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 89 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	17,925.65	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	45,708.26	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	63,633.91	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程

标段:

第 90 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 91 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01010030@1	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.5309	4,300.00	2,282.87
2	01010125@1	螺纹钢 ϕ 10~25	t	1.5658	4,300.00	6,732.94
3	01030035@1	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	8.6183	7.60	65.50
4	01030055@1	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	29.074	7.60	220.96
5	02090050@1	聚乙烯薄膜0.05	m ²	174.444	0.31	54.08
6	02270001@1	棉纱	kg	293.2936	7.05	2,067.72
7	02270020@1	白布	kg	13.9416	6.19	86.30
8	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	160.1751	8.50	1,361.49
9	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.1995	420.00	1,763.79
10	04030015@2	中砂	m ³	189.8396	240.00	45,561.50
11	04090015	生石灰	t	5.0151	530.00	2,658.00
12	04090090	粘土	m ³	23.6883	15.00	355.32
13	04130001@2	标准砖240×115×53	千块	6.885	320.00	2,203.20
14	13010330@1	沥青清漆	kg	20.1351	6.65	133.90
15	17250040@5	PE63 Φ 63	m	6105.54	12.66	77,296.14
16	25610020@5	LED灯 220W+100W	套	68.68	2,400.00	164,832.00
17	25610020@6	LED灯 3*200W	套	12.12	2,400.00	29,088.00
18	27060170@2	接地母线	m	3052.77	7.03	21,460.97
19	28030410@3	RVV-3*2.5RVV-3x2.5	m	1451.52	5.90	8,563.97
20	28110210@6	YJV22-1-4*24NH-YJV-4x25	m	3259.674	102.50	334,116.59
21	28110210@7	BVV-3*4VV-3x4	m	260.58	3.71	966.75
22	29190100@6	金属灯杆12米	根	68	2,250.00	153,000.00
23	29190100@7	金属灯杆14米	根	12	2,961.54	35,538.48
24	36010080@4	井环盖、井座	套	80	471.83	37,746.40
25	37270110@2	圆钢接地极	根	84	11.39	956.76
26	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	8.0541	384.96	3,100.51
27	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	18.6527	410.00	7,647.61
28	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	40.804	420.00	17,137.68
29	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	27.4074	440.00	12,059.26
30	00010010	人工费	元	266135.426	1.00	266,135.43
31	01130060	镀锌扁钢综合	kg	31.2	5.30	165.36
32	01290205	镀锌钢板综合	kg	90.56	4.00	362.24
33	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	43.5071	26.42	1,149.46

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 92 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	02090090	塑料薄膜	m2	416.2011	0.26	108.21
35	02270020	白布	kg	3	6.19	18.57
36	02270070	土工布	m2	5.1671	5.33	27.54
37	03010430	六角螺栓综合	kg	918.898	5.58	5,127.45
38	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	65.28	5.94	387.76
39	03012545	六角螺栓M12×14~75	十套	32.64	7.30	238.27
40	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	65.6	1.75	114.80
41	03137041	焊锡膏	kg	0.1344	14.60	1.96
42	03138001	锡基钎料	kg	1.6128	52.47	84.62
43	03139281	钢锯条	条	966.22	0.43	415.47
44	03139521	合金钢钻头Φ10	个	6.4766	4.57	29.60
45	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	24.0209	320.00	7,686.69
46	13010120	酚醛磁漆	kg	48	7.99	383.52
47	13050080	防锈漆C53-1	kg	24	10.31	247.44
48	13050210	沥青绝缘漆	kg	4.2654	6.39	27.26
49	14030040	汽油综合	kg	39.0357	6.80	265.44
50	14330320	硬脂酸	kg	2.1627	5.57	12.05
51	14410600	胶粘剂	kg	0.056	1.88	0.11
52	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	305.9272	1.89	578.20
53	29060300	难燃塑料管接头50	个	8.24	2.03	16.73
54	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.708	10.94	7.75
55	34110010	水	m3	90.5158	3.80	343.96
56	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	1.176	39.78	46.78
57	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.306	101.82	31.16
58	37091120	钢垫板2.5~5	kg	64	3.84	245.76
59	99450760	其他材料费	元	1723.6838	1.00	1,723.68
60	29060140@1	刚性难燃管DN50	m	44	6.12	269.28
61	37270101@1	热镀锌角钢接地体L50*50*5, L=2500mm	根	84	49.81	4,184.04
62	80010750	预拌水泥防水砂浆1:2	m3	5.315		
63	00010003	机上人工	工日	51.7492	230.00	11,902.32
64	99450630	折旧费	元	3783.4257	1.00	3,783.43
65	99450640	检修费	元	1274.8604	1.00	1,274.86
66	99450650	维护费	元	3175.507	1.00	3,175.51

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 93 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	99450660	安拆费	元	1540.3003	1.00	1,540.30
68	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	81.536	6.80	554.44
69	99450680	柴油(机械用)0#	kg	742.5655	6.30	4,678.16
70	99450700	电(机械用)	kw·h	4647.2888	1.23	5,716.17
71	28110210@8	YJV22-10-3*70	m	606	181.63	110,067.78
	合计	合计				1,402,188.25

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 94 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		503,779.09
1.1	绿化工程			503,779.09
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		9,533.51
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		9,533.51
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		20,833.47
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		5,720.10
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		15,113.37
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		534,146.07
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	48,073.15
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		582,219.22
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		65,967.18

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 95 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					
		绿化前期工作					
1	050101009001	绿化带回填种植土	1. 填耕植土 机械	m3	1143.38	44.83	51,257.73
2	粤050101016001	迁移	1. 截干起挖乔木(胸径cm) 15以内 3/5以外树冠 人工*1.5 2. 汽车运乔木(胸径cm) 15以内 运5km内	株	84	221.66	18,619.44
		【绿化前期工作】分部小计					69,877.17
		乔木					
3	050102001001	栽植迁移乔木	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	84	373.28	31,355.52
4	050102001002	栽植乔木鹰嘴桃	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	121	2,330.71	282,015.91
		【乔木】分部小计					313,371.43
		地被					
5	050102008001	栽植红欏木，自然高H=50cm，冠幅P=30-50cm，25株/m²	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	290	72.99	21,167.10
6	050102008002	栽植翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	16	75.59	1,209.44
本页小计							405,625.14

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 96 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050102008003	栽植日本星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	178	109.23	19,442.94
8	050102008004	栽植中叶龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	475	93.17	44,255.75
9	050102008005	栽植长春花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 2个月 单价*2	m2	31	187.46	5,811.26
10	050102008006	栽植金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	300	95.48	28,644.00
		【地被】分部小计					120,530.49
本页小计							98,153.95
合 计							503,779.09

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 97 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	9,533.51
	小计	元			9,533.51
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				9,533.51

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 98 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	5,720.10	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	15,113.37	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	20,833.47	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 99 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 100 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	65967.1437	1.00	65,967.14
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0084	1.00	0.01
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	8.4	7.60	63.84
4	02190140	塑料篾	kg	12.516	3.73	46.68
5	02330001	稻草	kg	336	0.13	43.68
6	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	151.2	5.20	786.24
7	04090135	余土外运	m ³	67.4923	1.00	67.49
8	04090135@1	余土外运	m ³	111.8442		
9	04090155	熟耕土(松方)	m ³	70.7374	39.15	2,769.37
10	04090155@1	熟耕土(松方)	m ³	426.6448	39.15	16,703.14
11	04090175@1	通用种植土(松方)	m ³	920.4209	32.97	30,346.28
12	05310040	篙竹4m内	条	128.52	4.03	517.94
13	32270001	杀虫剂	kg	26.4006	9.96	262.95
14	32270001@1	杀虫剂	kg	25.8114	17.09	441.12
15	32270010	无机肥(复合肥)	kg	116.1	2.63	305.34
16	32270010@1	无机肥(复合肥)	kg	265.9819	2.97	789.97
17	32270020	有机肥	t	2.6838	305.28	819.31
18	32270020@1	有机肥	t	7.1672	432.00	3,096.23
19	33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	257.04	5.00	1,285.20
20	34110010	水	m ³	1281.3657	3.80	4,869.19
21	99450760	其他材料费	元	1586.4139	1.00	1,586.41
22	CLFTZ	材料费调整	元	0.2921	1.00	0.29
23	32010060@3	鹰嘴桃 H2.5-3W2.2-2.5	株	125.84	2,000.00	251,680.00
24	32010090@5	迁移乔木	株	87.36		
25	32070130@11	长春花 高度20-25cm,冠幅20-25cm 64株/m ² 育苗袋 $\phi 10$ cm内	株	2083.2	2.12	4,416.38
26	32070130@5	金叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m ² 育苗袋 $\phi 10$ cm内	株	7875	1.78	14,017.50
27	32070130@8	日本星花 高度20-25cm,冠幅20-25cm 64株/m ² 育苗袋 $\phi 10$ cm内	株	11961.6	0.90	10,765.44
28	32070140@7	龙船花 高度30-35cm,冠幅30-35cm 16株/m ² 育苗袋 $\phi 15$ cm内	株	7980	2.66	21,226.80

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 101 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
29	32070150@1	红檵木，自然高H=50cm，冠幅P=30-50cm，25株/m²育苗袋φ20cm内	株	7540	1.50	11,310.00
30	32070150@2	翠芦莉，自然高H=50cm，冠幅P=30-50cm，25株/m²育苗袋φ20cm内	株	416	1.60	665.60
31	00010003	机上人工	工日	49.385	230.00	11,358.55
32	99450630	折旧费	元	3970.084	1.00	3,970.08
33	99450640	检修费	元	1095.359	1.00	1,095.36
34	99450650	维护费	元	3224.8749	1.00	3,224.87
35	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	128.6507	6.80	874.82
36	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	26.4603	6.80	179.93
37	99450680	柴油(机械用)0#	kg	441.1904	6.30	2,779.50
38	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	934.1356	6.30	5,885.05
39	JXFTZ	机械费调整	元	-0.1463	1.00	-0.15
	合计	合计				474,217.55

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：碧桂园道路提升改造工程

单位： 万元 共 774 页，第 102 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例 (%)
1	碧桂园道路提升改造工程	1157.30		1157.30	3.8
2	路面工程	495.15		495.15	1.63
3	给排水工程	487.02		487.02	1.6
4	照明工程	50.82		50.82	0.17
5	电力通信工程	106.65		106.65	0.35
6	环境提升工程	17.66		17.66	0.06
	单项工程概算			1157.30	

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：路面工程

第 103 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		4,229,847.22
1.1	路基工程			1,234,234.06
1.2	道路工程			2,967,143.15
1.3	全线交通工程			28,470.01
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		136,346.85
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		136,346.85
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		176,476.09
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		49,580.67
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		126,895.42
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		4,542,670.16
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	408,840.31
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		4,951,510.47
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		237,998.61

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 104 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		路基工程					
		土方工程					
1	040101001001	挖一般土方(场内运输)	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	1297.97	13.70	17,782.19
2	040101001002	挖一般土方(弃置土方)	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2746.82	21.49	59,029.16
3	040103001001	回填方(场内土)	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	1129.23	7.55	8,525.69
		【土方工程】分部小计					85,337.04
		特殊路基处理					
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	5737.6	34.07	195,480.03
5	040103001002	回填方	1. 软基处理工程 填中砂 换为【碎石20~40】	m3	5737.6	166.17	953,416.99
		【特殊路基处理】分部小计					1,148,897.02
		道路工程					
		机动车道路面层					
6	040203004001	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	7109.3	5.69	40,451.92
7	040203003001	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m2)	m2	7109.3	3.72	26,446.60
8	040203003003	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	7109.3	5.08	36,115.24
9	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	7109.3	75.16	534,334.99
10	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层掺0.2%聚丙烯腈纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	7109.3	69.87	496,726.79
11	040202015001	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	7109.3	57.18	406,509.77
本页小计							2,774,819.37

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 105 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040202015002	18cm厚5%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	7163.63	51.46	368,640.40
13	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	7163.63	2.25	16,118.17
		【机动车道路面层】分部小计					1,925,343.88
		人行道及其他工程					
14	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	2659.04	2.06	5,477.62
15	040204002001	人行道块料铺设(5cm麻面花岗岩人行道)	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	2061.75	181.47	374,145.77
16	040204002005	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	597.29	83.16	49,670.64
17	040202015005	15cm厚4%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	2659.04	30.24	80,409.37
18	040204002002	绿化带路侧石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:35*20*75	m	995.49	167.47	166,714.71
19	040204002004	人行道路边石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:15*8*50	m	1009.3	70.82	71,478.63
20	010201017001	混凝土后座C20	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	67.11	538.06	36,109.21
21	040204007001	花岗岩树池砌筑	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 护树篦子 玻璃钢安装	个	114	680.26	77,549.64
		【人行道及其他工程】分部小计					861,555.59
		场地清理					
本页小计							1,246,314.16

分部分项工程计价表

工程名称：路面工程

第 106 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	041001001001	拆除地坪	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):18 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	209.6	25.85	5,418.16
23	041001001002	拆除混凝土路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 钢筋混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):18 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	2778.4	30.49	84,713.42
24	041001003002	拆除基层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):29 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	2778.4	29.74	82,629.62
25	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除平(缘)石 石质 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 4. 人力车运石方 运距100m内	m	10	6.19	61.90
26	041001010002	拆除路灯杆	1. 拆除、清理	根	9	485.93	4,373.37
27	041001010003	拆除电线杆	1. 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 18	根	2	127.19	254.38
28	粤R2-1-27	拆除组合型成套箱式变电站 不带高压开关柜 变压器容量(kVA以下) 630	1. 组合型成套箱式变电站 不带高压开关柜 变压器容量(kVA以下) 630	台	1	560.77	560.77
29	041001010001	拆除电子眼	1. 拆除、清理	根	1	2,232.06	2,232.06
		【场地清理】分部小计					180,243.68
		全线交通工程					
		交通标志					
		本页小计					180,243.68

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 107 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040205003001	单柱式标志 (D=80cm圆形)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 预埋螺栓 8. 标志板安装 单块面积 1m ² 内 9. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内	根	2	2,407.48	4,814.96
31	040205003002	单柱式标志 (60*60cm单矩形)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 预埋螺栓 7. 标志板安装 单块面积 1m ² 内 8. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内	根	2	2,249.66	4,499.32
		【交通标志】分部小计					9,314.28
		标线					
32	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	412.75	46.41	19,155.73
		【标线】分部小计					19,155.73
本页小计							28,470.01
合 计							4,229,847.22

措施项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 108 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	136,346.85
	小计	元			136,346.85
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				136,346.85

其他项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 109 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	49,580.67	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	126,895.42	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	176,476.09	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 路面工程

标段:

第 110 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 111 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04050025	碎石10	m3	8.7005	110.00	957.06
2	32350020	玻璃钢格栅板25mm	m2	172.368	89.00	15,340.75
3	0001001	综合工日	工日	5.046	96.19	485.37
4	00010010	人工费	元	237513.2752	1.00	237,513.28
5	01010125@2	螺纹钢Φ10~25	t	0.0528	4,300.00	227.04
6	01030035@3	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	0.1179	7.60	0.90
7	02090090	塑料薄膜	m2	5.0622	0.26	1.32
8	03010430	六角螺栓综合	kg	22.5432	5.58	125.79
9	03010430@1	六角螺栓综合	kg	19.1496	5.58	106.85
10	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	1.9763	8.50	16.80
11	03139531	合金钎头Φ150	个	1.2365	141.03	174.38
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.1443	420.00	2,580.61
13	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	367.3762	420.00	154,298.00
14	04030015	中砂	m3	22.0388	240.00	5,289.31
15	04030015@2	中砂	m3	95.6667	240.00	22,960.01
16	04050005	碎石20~40	m3	7458.88	110.00	820,476.80
17	04050005@2	碎石20~40	m3	3982.9193	110.00	438,121.12
18	04070045@2	石屑	m3	578.1742	75.00	43,363.07
19	04090015	生石灰	t	0.2759	530.00	146.23
20	04090075	矿粉	kg	1976.3854	0.20	395.28
21	04090105@1	聚丙烯腈纤维	kg	1351.677	6.00	8,110.06
22	13010530@1	热塑标线底漆	kg	70.1675	9.60	673.61
23	13110040@1	热熔标线涂料	kg	2011.3308	6.20	12,470.25
24	14030001@1	柴油	t	0.6399	6,300.00	4,031.37
25	14050055@1	抗车辙剂	kg	2490.8854	10.00	24,908.85
26	14390070	氧气	m3	1.3865	5.16	7.15
27	14390080	液化石油气	m3	64.8018	6.97	451.67
28	14390100	乙炔气	kg	0.6117	13.30	8.14
29	34110010	水	m3	1994.1729	3.80	7,577.86
30	36210030@1	反光材料(玻璃珠)	kg	137.033	2.45	335.73
31	99450760	其他材料费	元	11615.5043	1.00	11,615.50
32	9946131	其他材料费	元	13.27	1.00	13.27
33	CLFTZ	材料费调整	元	1.2712	1.00	1.27
34	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	5.5541	410.00	2,277.18

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 112 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1293	410.00	53.01
36	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	68.1167	420.00	28,609.01
37	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.7614	430.00	757.40
38	08000005@3	5cm麻面花岗岩人行道	m2	2102.985	130.00	273,388.05
39	08030100@2	花岗岩块 (10*20*120cm)	m	547.2	85.00	46,512.00
40	13310050@1	ES-2型改性乳化沥青	kg	7023.9884	3.10	21,774.36
41	14050001@7	改性沥青防水粘结层	t	7.3937	4,240.00	31,349.29
42	14050001@8	PC-2乳化沥青	t	6.6543	3,164.00	21,054.21
43	34130010@5	标志板 0.5024m2	块	4	368.88	1,475.52
44	34130010@8	标志板 0.36m2	块	4	264.32	1,057.28
45	36050020	人行道砖	m2	609.2358	42.22	25,721.94
46	36070020@3	B型花岗岩立缘石 (15*8*50cm)	m	1024.4395	55.00	56,344.17
47	36070020@5	花岗岩立缘石 (35*20*75cm)	m	1010.4224	150.22	151,785.65
48	36210110@2	直杆3.6米	套	2	608.00	1,216.00
49	36210110@4	直杆3.1米	套	2	608.00	1,216.00
50	80250350@3	SBS 改性沥青砼 (AC-13C) 1	m3	290.0594	1,580.00	458,293.85
51	80250350@4	AC-20C 中粒式沥青混凝土	m3	362.5743	1,330.00	482,223.82
52	00010003	机上人工	工日	827.355	230.00	190,291.65
53	99450630	折旧费	元	111892.9467	1.00	111,892.95
54	99450640	检修费	元	30011.6135	1.00	30,011.61
55	99450650	维护费	元	85825.1796	1.00	85,825.18
56	99450660	安拆费	元	94.001	1.00	94.00
57	99450670	汽油 (机械用) 国III93#	kg	844.8651	6.80	5,745.08
58	99450680	柴油 (机械用) 0#	kg	22850.3796	6.30	143,957.39
59	99450680@1	柴油 (机械用) 0#	kg	1271.5528	6.30	8,010.78
60	99450700	电 (机械用)	kw·h	10055.6306	1.23	12,368.43
61	9946001	折旧费	元	19.2271	1.00	19.23
62	9946011	大修理费	元	5.9454	1.00	5.95
63	9946021	经常修理费	元	15.1064	1.00	15.11
64	9946041	汽油 (机械用) 国III93#	kg	4.427	6.80	30.10
65	9946051	柴油 (机械用) 0#	kg	4.8285	6.30	30.42
66	9946111	其他费用	元	11.7533	1.00	11.75

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 113 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	9946606	机上人工	工日	0.34	86.00	29.24
68	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0114	1.00	-0.01
	合计	合计				4,006,232.30

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 114 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		4,068,915.81
1.1	排水工程			4,068,915.81
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		229,100.85
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		229,100.85
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		170,096.09
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		48,028.62
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		122,067.47
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		4,468,112.75
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	402,130.15
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		4,870,242.90

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 115 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水工程					
		雨水工程					
1	040501001009	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN1000	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 1000 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	20.00	939.01	18,780.20
2	040501001005	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN800	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 800 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 砂石基础 天然级配	m	268.50	635.63	170,666.66
3	040501001007	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN600	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 600 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 砂石基础 天然级配	m	391.02	375.80	146,945.32
4	040501001008	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN300	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	158.58	213.02	33,780.71
本页小计							370,172.89

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 116 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002006	混凝土井700（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	3.00	3,979.15	11,937.45
本页小计							11,937.45

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 117 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040504002008	混凝土井1000(20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	17.00	3,895.28	66,219.76
本页小计							66,219.76

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 118 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504002009	混凝土井1250（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	7.00	4,395.59	30,769.13
本页小计							30,769.13

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 119 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504002010	混凝土井1800（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	6.00	5,775.53	34,653.18
9	040504007001	DN1000混凝土出水口	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 箱涵制作 侧墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 各式拍门 安装	座	5.00	14,238.27	71,191.35
本页小计							105,844.53

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 120 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504009003	双算偏沟式雨水口16S518	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	40.00	1,376.45	55,058.00
11	040101002003	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2536.84	27.49	69,737.73
12	040101002004	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	9142.76	8.11	74,147.78
13	040103001002	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7954.20	19.47	154,868.27
14	040103001005	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	2243.00	333.18	747,322.74
15	040103001008	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	962.00	124.49	119,759.38
		【雨水工程】分部小计					1,805,837.66
		污水工程					
16	040501004001	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	70.72	512.64	36,253.90
本页小计							1,257,147.80

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 121 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040501004002	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	697.26	670.47	467,491.91
18	040504002007	混凝土井1000 (20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	20.00	4,235.85	84,717.00
本页小计							552,208.91

分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 122 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040504002011	混凝土井1500 (20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	5.00	5,852.16	29,260.80
20	040101002005	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2139.91	27.49	58,826.13
21	040101002006	挖沟槽土方(用于沟槽回填)	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	5416.09	8.59	46,524.21
22	040103001003	回填方(场内土)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4712.00	19.47	91,742.64
23	040103001004	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	840.00	333.18	279,871.20
24	040103001009	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	360.00	124.49	44,816.40
		【污水工程】分部小计					1,139,504.19
		给水工程					
		本页小计					551,041.38

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 123 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040504001001	砌筑井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25 4. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ 25mm 5. 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 8. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 9. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	座	6	4,189.28	25,135.68
本页小计							25,135.68

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 124 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040504001002	砌筑井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 5. 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 8. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10\text{mm}$ 以内 9. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	座	6	4,800.18	28,801.08
本页小计							28,801.08

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 125 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040504001003	砌筑井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ 25mm 5. 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 8. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 9. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	座	1	4,304.79	4,304.79
本页小计							4,304.79

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 126 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040504001004	砌筑井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 圆形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 7. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 9. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10\text{mm}$ 以内 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	座	1	8,213.66	8,213.66
29	040502010001	消火栓	1. 消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 室外地上式消火栓安装 公称压力 1.6MPa 浅100型 3. 管道支墩(挡墩) 无筋每处(m 3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	个	6	1,565.61	9,393.66
30	040501004003	DN300聚乙烯PE100-SDR11管 (1.6Mpa)	1. 塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径(mm 以内) 315 2. 管道试压 公称直径(mm 以内) 300 3. 管道消毒冲洗 公称直径(mm 以内) 300	m	38.24	459.45	17,569.37
本页小计							35,176.69

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 127 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040501004004	DN400聚乙烯PE100-SDR11管（1.6Mpa）	1. 塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径(mm以内) 400 2. 管道试压 公称直径(mm以内) 400 3. 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	m	689.03	742.04	511,287.82
32	040502005001	DN400闸阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 400	个	6.00	5,076.03	30,456.18
33	040502005004	DN300闸阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300	个	6.00	3,863.90	23,183.40
34	040502005002	DN300排气阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300	个	1.00	6,787.49	6,787.49
35	040502005003	DN300排泥阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300	个	1.00	6,478.41	6,478.41
36	040101002007	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2180.00	27.49	59,928.20
37	040101002008	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	30.00	8.11	243.30
38	040103001006	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	30.00	19.47	584.10
39	040103001007	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	1012.00	333.18	337,178.16
40	040103001010	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	434.00	124.49	54,028.66
		【给水工程】分部小计					1,123,573.96
本页小计							1,030,155.72
合 计							4,068,915.81

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 128 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	13005.92	13,005.92
041101005002	木制井字架 井深(m以内) 4	座	58	224.24	13,005.92
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	132,078.69
041102034001	混凝土井基础木模	m2	56.74	85.31	4,840.49
041102035001	混凝土井井墙木模圆形	m2	825.44	92.74	76,551.31
041102033001	井盖板木模	m3	9.86	266.17	2,624.44
	小计	元			229,100.85
	合计				229,100.85

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 129 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	48,028.62	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	122,067.47	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	170,096.09	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 130 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 131 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.8637	5.38	4.65
2	01030055@5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	88.677	7.60	673.95
3	03019001@2	圆钉综合	kg	148.3267	5.36	795.03
4	03214046	零星卡具	kg	702.8622	5.47	3,844.66
5	04270160@1	混凝土垫块	m3	0.0777	281.22	21.85
6	05030060@2	板枋材综合	m3	7.9086	1,592.08	12,591.12
7	13410010	嵌缝料	kg	88.218	0.58	51.17
8	14350630@1	脱模剂	kg	93.3649	5.13	478.96
9	35030080	木支撑	m3	4.9964	1,651.95	8,253.80
10	0001001	综合工日	工日	52.45	86.00	4,510.70
11	00010010	人工费	元	575848.2571	1.00	575,848.26
12	01010030@1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.662	4,300.00	2,846.60
13	01010125@2	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	11.4537	4,300.00	49,250.91
14	01010125@3	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	0.9941	4,300.00	4,274.63
15	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.4171	7.60	3.17
16	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	25.5504	7.60	194.18
17	01030035@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	7.9681	7.60	60.56
18	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	342.0264	7.60	2,599.40
19	01030055@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.4809	7.60	3.65
20	01210001	角钢综合	kg	2.8	5.35	14.98
21	01290003	钢板综合	kg	34.1399	5.30	180.94
22	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.038	7.71	8.00
23	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	7.34	11.61	85.22
24	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	14.8138	11.97	177.32
25	02090090	塑料薄膜	m2	941.3978	0.26	244.76
26	02090090@2	塑料薄膜	m2	0.996	0.26	0.26
27	02270001	棉纱	kg	0.738	11.47	8.46
28	02270020	白布	kg	10.4062	2.75	28.62
29	02270070	土工布	m2	3.2742	6.69	21.90
30	02330010	草袋	个	0.1618	1.28	0.21
31	03010430	六角螺栓综合	kg	4.7618	5.58	26.57
32	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	4.944	5.94	29.37
33	03019001@1	圆钉综合	kg	1.1263	9.00	10.14
34	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	3.784	3.04	11.50
35	03134011	水砂纸	张	119.9364	0.77	92.35

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 132 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	56.244	8.50	478.07
37	03135001@3	低碳钢焊条综合	kg	106.2772	8.50	903.36
38	03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	9.2255	8.50	78.42
39	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.326	8.50	11.27
40	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.8696	420.00	1,625.23
41	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0115	420.00	4.83
42	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6661	420.00	279.76
43	04010015@6	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2131	420.00	89.50
44	04030015	中砂	m3	13.6255	240.00	3,270.12
45	04030015@3	中砂	m3	5609.063	240.00	1,346,175.12
46	04030015@5	中砂	m3	1.3863	240.00	332.71
47	04030015@6	中砂	m3	0.8144	240.00	195.46
48	04050040	碎石40	m3	759.6121	110.00	83,557.33
49	04050085	卵石彩色	t	0.708	931.62	659.59
50	04070045	石屑	m3	2353.04	75.00	176,478.00
51	04090015	生石灰	t	0.0387	530.00	20.51
52	04130001	标准砖240×115×53	千块	65.029	320.00	20,809.28
53	04130001@2	标准砖240×115×53	千块	26.1278	320.00	8,360.90
54	05010020	松杂原木综合	m3	1.362	1,150.00	1,566.30
55	05030060@1	板枋材综合	m3	0.375	1,600.00	600.00
56	13010050	醇酸清漆	kg	0.12	13.99	1.68
57	13030240	厚漆	kg	4.4	10.26	45.14
58	13350020@1	防水粉	kg	31.997	1.82	58.23
59	14010010	清油	kg	0.76	13.07	9.93
60	14090040	润滑脂	kg	15.3397	34.61	530.91
61	14090040@1	润滑脂	kg	1.273	34.61	44.06
62	14330250	三氯乙烯	kg	0.4287	7.25	3.11
63	14350490	漂白粉综合	kg	14.9936	5.31	79.62
64	14350540	润滑剂	kg	25.0643	4.53	113.54
65	14350540@1	润滑剂	kg	25.9637	4.53	117.62
66	14350540@2	润滑剂	kg	5.923	4.53	26.83
67	14350630	脱模剂	kg	2.4846	5.13	12.75
68	14390070	氧气	m3	13.6275	5.16	70.32
69	14390100	乙炔气	kg	4.542	13.30	60.41
70	17010058	焊接钢管DN40	m	0.4819	15.42	7.43

人材机汇总表

工程名称: 给排水工程

第 133 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	17030050	镀锌钢管DN50	m	7.4181	31.25	231.82
72	17270120	橡胶管综合	m	11.5197	17.09	196.87
73	17270120@2	橡胶管综合	m	12.5715	17.09	214.85
74	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	6.06	1.03	6.24
75	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.0727	89.60	6.51
76	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	0.0364	33.44	1.22
77	24330010	警示带	m	727.27	1.79	1,301.81
78	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5 mm ²	m	1527.267	1.11	1,695.27
79	33010285@1	塑钢踏步	kg	385.236	6.27	2,415.43
80	34110010	水	m ³	2016.9572	3.80	7,664.44
81	34110010@5	水	m ³	17.5159	3.80	66.56
82	34110040@2	电	kW·h	0.066	1.23	0.08
83	35030060	木脚手杆	m ³	0.174	1,282.05	223.08
84	35030070	木脚手板	m ³	0.116	1,303.48	151.20
85	99450760	其他材料费	元	10290.9383	1.00	10,290.94
86	9946131	其他材料费	元	327.45	1.00	327.45
87	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	12.3523	410.00	5,064.44
88	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	28.38	410.00	11,635.80
89	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	0.193	420.00	81.06
90	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	9.44	420.00	3,964.80
91	8021904@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	12.2412	430.00	5,263.72
92	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	69.084	440.00	30,396.96
93	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	139.0179	440.00	61,167.88
94	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	16.3343	475.73	7,770.72
95	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.819	454.86	372.53
96	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	40.1509	384.96	15,456.49
97	02050001@10	橡胶圈DN1000	个	10.3	289.08	2,977.52
98	02050001@12	橡胶圈DN300	个	81.6687	17.59	1,436.55
99	02050001@14	橡胶圈DN400	个	14.5683	39.96	582.15

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 134 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	02050001@15	橡胶圈DN800	个	138.2775	210.17	29,061.78
101	02050001@17	橡胶圈DN500	个	143.6356	59.76	8,583.66
102	02050001@20	橡胶圈DN600	个	201.3753	96.93	19,519.31
103	03230023	铸铁闸阀套筒	个	6	202.27	1,213.62
104	1600211@1	玻璃钢材质外挂拍门DN1200	个	5.05	3,014.76	15,224.54
105	17250040@1	聚乙烯PE100-SDR11管(1.6 Mpa) DN300	m	38.24	413.73	15,821.04
106	17250040@2	聚乙烯PE100-SDR11管(1.6 Mpa) DN400	m	689.03	665.94	458,852.64
107	17250350@5	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	m	71.4272	367.65	26,260.21
108	17250350@6	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	704.2326	493.93	347,841.61
109	17290070@13	钢筋混凝土管DN1000, II级, 承插口	m	20.2	339.06	6,849.01
110	17290070@15	钢筋混凝土管DN300, II级, 承插口	m	160.1658	38.14	6,108.72
111	17290070@16	钢筋混凝土管DN800	m	271.185	211.20	57,274.27
112	17290070@17	钢筋混凝土管DN600	m	394.9302	119.50	47,194.16
113	18090150@1	PE塑料管件DN300	个	3.824	97.13	371.43
114	18090150@2	PE塑料管件DN400	个	68.903	148.02	10,199.02
115	19000020@3	法兰阀门DN400	个	6	3,066.37	18,398.22
116	19000020@4	法兰阀门排气阀DN300	个	1	5,618.81	5,618.81
117	19000020@5	法兰阀门排泥阀DN300	个	1	5,309.73	5,309.73
118	19000020@6	法兰阀门DN300	个	6	2,695.22	16,171.32
119	20010360	钢板平焊法兰DN100	副	3	69.26	207.78
120	20010360@1	钢板平焊法兰DN400	副	6	500.96	3,005.76
121	20010360@2	钢板平焊法兰DN300	副	8	341.26	2,730.08
122	23030001	地上式消防栓	套	6	944.04	5,664.24
123	3301001@1	防坠网DN700	套	59.994	21.40	1,283.87
124	36010080@5	井环盖、井座Φ700	套	58	471.83	27,366.14
125	36010080@9	井环盖、井座DN700重型116kg带防盗	套	14	471.83	6,605.62
126	36010280@4	铸铁平篦	套	80	180.00	14,400.00
127	00010003	机上人工	工日	324.9585	230.00	74,740.46
128	99450630	折旧费	元	48962.13	1.00	48,962.13
129	99450640	检修费	元	12557.8273	1.00	12,557.83
130	99450650	维护费	元	35839.2005	1.00	35,839.20

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 135 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
131	99450660	安拆费	元	3214.851	1.00	3,214.85
132	99450660@1	安拆费	元	6732.7182	1.00	6,732.72
133	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	5.8979	6.80	40.11
134	99450680	柴油(机械用)0#	kg	6430.8613	6.30	40,514.43
135	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	2599.0128	6.30	16,373.78
136	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	24.158	6.30	152.20
137	99450680@4	柴油(机械用)0#	kg	66.0811	6.30	416.31
138	99450700	电(机械用)	kw·h	8052.2226	1.23	9,904.23
139	99450700@1	电(机械用)	kw·h	15132.3475	1.23	18,612.79
140	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1050.3397	1.23	1,291.92
141	99450700@4	电(机械用)	kw·h	7.0512	1.23	8.67
142	99450700@5	电(机械用)	kw·h	217.337	1.23	267.32
143	9946001	折旧费	元	162.7103	1.00	162.71
144	9946021	经常修理费	元	122.7462	1.00	122.75
145	9946051	柴油(机械用)0#	kg	52.302	6.30	329.50
146	9946111	其他费用	元	112.941	1.00	112.94
147	9946606	机上人工	工日	3.3	86.00	283.80
148	JXFTZ	机械费调整	元	0.1371	1.00	0.14
	合计	合计				3,912,666.96

单位工程费汇总表

工程名称：照明工程

第 136 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		429,309.59
1.1	照明工程			429,309.59
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		17,603.28
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		17,603.28
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		19,280.48
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		6,401.19
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		12,879.29
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		466,193.35
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	41,957.40
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		508,150.75
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		94,716.26

分部分项工程计价表

工程名称: 照明工程

第 137 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	040805002001	8米路灯 【带智能接口LED灯80W，灯高8米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25\text{mm}$ 8. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下 9. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	38	3,065.69	116,496.22
2	030408001001	电缆 YJV22-10-3*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm^2 以下) 70	m	200	197.02	39,404.00
3	030408001002	电缆ZR-YJV-5X16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm^2 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	1093.7	75.77	82,869.65
4	040804002001	电线BVV-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm^2 以下) 10	m	177	8.62	1,525.74
5	040804002002	电线RVV-3*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm^2 以内) 0.75	m	443	7.83	3,468.69
6	030408003001	预埋塑料管(CGCT-100/4)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径 mm 以下) 100	m	39.2	37.13	1,455.50
7	030408003002	预埋塑料管(PE63)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径 mm 以下) 100	m	1832.2	27.20	49,835.84
8	030409001001	接地圆钢	1. 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土	根	38	68.34	2,596.92
9	030409002001	接地线	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设	m	935.7	64.10	59,978.37
本页小计							357,630.93

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 138 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040205001001	手井	1. 垫层 3:7灰土 2. 砖石平基 砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	41	1,381.09	56,624.69
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	418.876	10.27	4,301.86
12	040303001001	混凝土垫层	1、C15混凝土垫层	m3	0.96	513.46	492.92
13	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	404.271	19.47	7,871.16
14	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑 换为【中砂】	m3	6.91	345.59	2,388.03
		【照明工程】分部小计					429,309.59
		本页小计					71,678.66
		合 计					429,309.59

措施项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 139 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	17,603.28
	小计	元			17,603.28
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				17,603.28

其他项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 140 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	6,401.19	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	12,879.29	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	19,280.48	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 141 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 142 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.9696	410.00	397.54
2	04030015@3	中砂	m3	9.2594	240.00	2,222.26
3	34110010@2	水	m3	1.2253	3.80	4.66
4	99450700@1	电(机械用)	kw·h	6.1269	1.23	7.54
5	01010030@1	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.2481	4,300.00	1,066.83
6	01010125@1	螺纹钢Φ10~25	t	0.7347	4,300.00	3,159.21
7	01030035@1	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	4.0349	7.60	30.67
8	01030055@1	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	9.357	7.60	71.11
9	02090050@1	聚乙烯薄膜0.05	m2	56.142	0.31	17.40
10	02270001@1	棉纱	kg	94.4117	7.05	665.60
11	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	51.0129	8.50	433.61
12	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.1523	420.00	903.97
13	04030015@2	中砂	m3	9.4445	240.00	2,266.68
14	04090015	生石灰	t	2.5702	530.00	1,362.21
15	04090090	粘土	m3	12.1403	15.00	182.10
16	04130001@2	标准砖240×115×53	千块	3.5285	320.00	1,129.12
17	13010330@1	沥青清漆	kg	6.8478	6.65	45.54
18	17250040@4	CGCT-100/4Φ100	m	41.16	22.12	910.46
19	17250040@5	PE63Φ63	m	1923.81	12.66	24,355.43
20	25610020@7	LED灯80W1.5m	套	38.38	700.00	26,866.00
21	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	38.38	13.01	499.32
22	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	39.14	3.19	124.86
23	27060170@2	接地母线	m	982.485	7.03	6,906.87
24	28030410@3	RVV-3*2.5RVV-3x2.5	m	478.44	5.90	2,822.80
25	28110210@6	ZR-YJV-5X16NH-YJV-4x25	m	1104.637	62.81	69,382.25
26	29190100@5	双臂灯杆8米	根	38	1,351.13	51,342.94
27	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	78.28	5.24	410.19
28	36010080@4	井环盖、井座	套	41	471.83	19,345.03
29	37270110@2	圆钢接地极	根	39.9	11.39	454.46
30	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	4.1277	384.96	1,589.00
31	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	18.8062	420.00	7,898.60
32	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.0463	440.00	6,180.37
33	00010010	人工费	元	94716.2071	1.00	94,716.21

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 143 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	01130060	镀锌扁钢综合	kg	14.82	5.30	78.55
35	01290205	镀锌钢板综合	kg	43.016	4.00	172.06
36	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	18.2377	26.42	481.84
37	02090090	塑料薄膜	m2	213.3031	0.26	55.46
38	02270020	白布	kg	7.2182	6.19	44.68
39	02270070	土工布	m2	2.3815	5.33	12.69
40	03010430	六角螺栓综合	kg	114.029	5.58	636.28
41	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	31.008	5.94	184.19
42	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	31.16	1.75	54.53
43	03137041	焊锡膏	kg	0.0443	14.60	0.65
44	03138001	锡基钎料	kg	0.5316	52.47	27.89
45	03139281	钢锯条	条	325.36	0.43	139.90
46	03139521	合金钢钻头Φ10	个	2.8935	4.57	13.22
47	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	12.3107	320.00	3,939.42
48	13010120	酚醛磁漆	kg	19	7.99	151.81
49	13050080	防锈漆C53-1	kg	9.5	10.31	97.95
50	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.788	6.39	11.43
51	14030040	汽油综合	kg	15.7295	6.80	106.96
52	14330320	硬脂酸	kg	0.904	5.57	5.04
53	14410600	胶粘剂	kg	0.0266	1.88	0.05
54	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	98.5759	1.89	186.31
55	29060300	难燃塑料管接头50	个	3.914	2.03	7.95
56	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.236	10.94	2.58
57	34110010	水	m3	33.8999	3.80	128.82
58	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.392	39.78	15.59
59	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.102	101.82	10.39
60	37091120	钢垫板2.5~5	kg	19	3.84	72.96
61	99450760	其他材料费	元	735.762	1.00	735.76
62	CLFTZ	材料费调整	元	0.1094	1.00	0.11
63	29060140@1	刚性难燃管DN50	m	20.9	6.12	127.91
64	37270101@1	热镀锌角钢接地体L50*50*5, L=2500mm	根	39.9	49.81	1,987.42
65	80010750	预拌水泥防水砂浆1:2	m3	2.7239		
66	00010003	机上人工	工日	18.7212	230.00	4,305.88

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 144 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	99450630	折旧费	元	1344.543	1.00	1,344.54
68	99450640	检修费	元	428.9139	1.00	428.91
69	99450650	维护费	元	1108.6917	1.00	1,108.69
70	99450660	安拆费	元	623.1282	1.00	623.13
71	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	38.7296	6.80	263.36
72	99450680	柴油(机械用)0#	kg	260.7904	6.30	1,642.98
73	99450700	电(机械用)	kw·h	1825.1941	1.23	2,244.99
74	28110210@8	YJV22-10-3*70	m	202	181.63	36,689.26
75	28110210@9	BVV-3*4	m	178.77	3.60	643.57
	合计	合计				386,556.55

单位工程费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 145 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		838,342.99
1.1	电力通信工程			838,342.99
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		104,444.17
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		28,965.22
2.2	其他措施费	其他措施费		75,478.95
3	其他项目	其他项目合计		35,683.10
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		10,532.81
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		25,150.29
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		978,470.26
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	88,062.32
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,066,532.58
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		193,810.14

分部分项工程计价表

工程名称: 电力通信工程

第 146 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电力通信工程				
			电力工程				
1	030413005001	直通电缆井	1. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平箅 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	个	12	14,539.00	174,468.00
2	030413005002	分支电缆井	1. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5. 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平箅 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	个	2	18,898.56	37,797.12
3	030408003003	电力排管	1. 电缆保护管理地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	m	2109.90	58.53	123,492.45
4	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	30.24	513.46	15,527.03
本页小计							351,284.60

分部分项工程计价表

工程名称: 电力通信工程

第 147 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	7.38	896.30	6,614.69
6	040101001001	挖土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	441.76	19.30	8,525.97
7	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	357.94	124.49	44,559.95
8	040205007001	标记	1. 材料品种:电力标志 2. 类型:圆形	个	24	7.15	171.60
9	040504002001	井口加固		座	14	300.00	4,200.00
10	030409001001	接地角钢	1. 接地板(板)制作、安装 角钢 接地板 普通土	根	12	126.05	1,512.60
11	030409001002	接地扁钢	1. 接地板(板)制作、安装 接地板 钢板	根	2	551.75	1,103.50
12	030409002001	连接扁钢	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设	m	355	64.10	22,755.50
		【电气工程】分部小计					440,728.41
		通信工程					
13	040504002002	小号直通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	座	9	3,768.01	33,912.09
本页小计							123,355.90

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 148 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040504002003	小号三通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	座	4	6,351.76	25,407.04
15	030408003004	电缆保护管	1、电缆保护管敷设 2、通信保护套管 PVC- $\Phi 100$ 壁厚4mm 3、电缆管接头 4米/条 4、管枕 3米/个	m	4760.10	36.58	174,124.46
16	040303001002	混凝土垫层	1、C15混凝土电缆沟垫层 2、9孔电缆沟	m ³	29.67	513.46	15,234.36
17	040101001002	挖土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	468.31	19.37	9,071.16
18	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑 换为【中砂】	m ³	393.43	345.59	135,965.47
19	040504002004	井口加固		座	13	300.00	3,900.00
		【通信工程】分部小计					397,614.58
		本页小计					363,702.49
		合 计					838,342.99

措施项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 149 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	28,965.22
	小计	元			28,965.22
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
2.12	模板工程	项	1	75478.95	75,478.95
041102001001	包封模板	m2	822.39	91.78	75,478.95
	小计	元			75,478.95
	合计				104,444.17

其他项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 150 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	10,532.81	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	25,150.29	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	35,683.10	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电力通信工程

标段:

第 151 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 152 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	193810.1523	1.00	193,810.15
2	01010125@1	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	14.301	4,300.00	61,494.30
3	01030031@2	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.2743	7.60	17.28
4	01030035@2	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	30.0858	7.60	228.65
5	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.8165	7.60	13.81
6	01030055@3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	34.35	7.60	261.06
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	3.12	5.30	16.54
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	6.792	4.00	27.17
9	02090050@3	聚乙烯薄膜0.05	m ²	227.199	1.74	395.33
10	02090090	塑料薄膜	m ²	1081.4698	0.26	281.18
11	02090090@1	塑料薄膜	m ²	21.4182	0.26	5.57
12	02270001@3	棉纱	kg	375.1485	11.47	4,302.95
13	03019001@2	圆钉综合	kg	272.1492	9.00	2,449.34
14	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	146.4537	8.50	1,244.86
15	03139281	钢锯条	条	47.5	0.43	20.43
16	03139281@2	钢锯条	条	210.99	0.43	90.73
17	03139281@3	钢锯条	条	476.01	0.43	204.68
18	03214046@1	零星卡具	kg	286.4578	5.47	1,566.92
19	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.1817	420.00	3,436.31
20	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0702	420.00	29.48
21	04030015	中砂	m ³	527.1962	240.00	126,527.09
22	04030015@1	中砂	m ³	24.6233	240.00	5,909.59
23	04070045	石屑	m ³	479.6396	75.00	35,972.97
24	04130001	标准砖240×115×53	千块	27.0106	320.00	8,643.39
25	05030060@1	板枋材综合	m ³	1.8714	1,600.00	2,994.24
26	13010330@2	沥青清漆	kg	2.4055	6.65	16.00
27	14030040	汽油综合	kg	2	6.80	13.60
28	14350630@1	脱模剂	kg	129.96	5.13	666.69
29	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	343.5	2.48	851.88
30	34050040@1	草板纸80#	张	389.88	0.18	70.18
31	34110010	水	m ³	271.1587	3.80	1,030.40
32	34110010@1	水	m ³	125.8492	3.80	478.23
33	35010001@1	复合木模板面板	m ²	26.7718	29.91	800.74
34	35010010@1	钢模板	kg	11.8134	4.44	52.45

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 153 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	35030080@1	木支撑	m3	7.8106	1,304.95	10,192.44
36	99450760	其他材料费	元	2568.3476	1.00	2,568.35
37	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	31.1181	410.00	12,758.42
38	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	60.5091	410.00	24,808.73
39	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	21.3514	420.00	8,967.59
40	8021903@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	7.4538	420.00	3,130.60
41	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	10.7712	430.00	4,631.62
42	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	172.1128	440.00	75,729.63
43	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	1.1928	384.96	459.18
44	17250040@10	电缆保护套管 UPVC, $\Phi 110$, $\delta=5.5\text{mm}$ PVC- $\Phi 100$ 壁厚4mm	m	4998.105	17.07	85,317.65
45	17250040@9	电缆保护套管 CPVC, $\Phi 167$, $\delta=5.5\text{mm}$ CPVC- $\Phi 160$	m	2215.395	32.59	72,199.72
46	27060170@1	接地母线	m	372.75	7.03	2,620.43
47	27060190@1	钢接地板	块	2.1	35.38	74.30
48	34130040@1	电力设施号牌电力标志	个	24.24	4.00	96.96
49	36010280@2	铸铁雨水井篦子平篦	套	28	280.16	7,844.48
50	37270101@1	角钢接地极L50×5 L=2500	根	12.6	49.81	627.61
51	补充主材002	管接头CPVC- $\Phi 160$	个	351.657	5.80	2,039.61
52	补充主材002@2	电缆管接头PVC- $\Phi 100$	个	1190.025	5.80	6,902.15
53	补充主材003	管枕PVC- $\Phi 160$	个	1054.95	6.01	6,340.25
54	补充主材003@1	加压式管塞PVC- $\Phi 150$	个	116.0445	60.00	6,962.67
55	补充主材003@3	管枕PVC- $\Phi 100$	个	2380.05	6.01	14,304.10
56	00010003	机上人工	工日	36.7529	230.00	8,453.17
57	99450630	折旧费	元	3764.4472	1.00	3,764.45
58	99450640	检修费	元	905.3012	1.00	905.30
59	99450650	维护费	元	2706.3758	1.00	2,706.38
60	99450660	安拆费	元	358.5663	1.00	358.57
61	99450660@1	安拆费	元	261.0608	1.00	261.06
62	99450680	柴油(机械用)0#	kg	847.404	6.30	5,338.65
63	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3.5601	6.30	22.43
64	99450700	电(机械用)	kw·h	225.9068	1.23	277.87

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 154 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1111.072	1.23	1,366.62
66	99450700@3	电(机械用)	kw·h	651.0915	1.23	800.84
67	JXFTZ	机械费调整	元	0.0268	1.00	0.03
	合计	合计				826,756.05

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 155 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		152,706.88
1.1	绿化工程			152,706.88
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		2,935.83
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		2,935.83
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		6,342.71
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		1,761.50
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		4,581.21
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		161,985.42
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	14,578.69
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		176,564.11
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		20,073.60

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 156 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		绿化工程					
		绿化前期工作					
1	050101009001	绿化带回填种植土	1. 填耕植土 机械	m3	341.4	44.83	15,304.96
		【绿化前期工作】分部小计					15,304.96
		乔木					
2	050102001001	栽植乔木樟树, 胸径D=15~16cm, 自然高H≥550cm, 冠幅P≥350cm, 分枝高度≥280cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	114	1,205.28	137,401.92
		【乔木】分部小计					137,401.92
本页小计							152,706.88
合 计							152,706.88

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 157 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	2,935.83
	小计	元			2,935.83
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				2,935.83

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 158 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	1,761.50	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	4,581.21	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	6,342.71	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 159 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 160 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	20073.5937	1.00	20,073.59
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0114	1.00	0.01
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	11.4	7.60	86.64
4	04090135	余土外运	m ³	65.4337	1.00	65.43
5	04090155@1	熟耕土(松方)	m ³	161.4541	39.15	6,320.93
6	04090175@1	通用种植土(松方)	m ³	274.827	32.97	9,061.05
7	32270001	杀虫剂	kg	33.9606	9.96	338.25
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	64.125	2.63	168.65
9	32270020	有机肥	t	1.026	305.28	313.22
10	33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	348.84	5.00	1,744.20
11	34110010	水	m ³	226.1076	3.80	859.21
12	99450760	其他材料费	元	440.9271	1.00	440.93
13	32010090@5	樟树, 胸径D=15~16cm, 自然高H $\geq$ 550cm, 冠幅P $\geq$ 350cm, 分枝高度 $\geq$ 280cm	株	118.56	800.00	94,848.00
14	00010003	机上人工	工日	16.9134	230.00	3,890.08
15	99450630	折旧费	元	1278.1207	1.00	1,278.12
16	99450640	检修费	元	407.3493	1.00	407.35
17	99450650	维护费	元	1076.3183	1.00	1,076.32
18	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	34.7609	6.80	236.37
19	99450680	柴油(机械用)0#	kg	380.384	6.30	2,396.42
20	JXFTZ	机械费调整	元	0.0228	1.00	0.02
	合计	合计				143,604.79

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：新城东路提升改造工程

单位： 万元

共 774 页, 第 161 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例（%）
1	新城东路提升改造工程	1652.81		1652.81	5.43
2	路面工程	871.86		871.86	2.86
3	给排水工程	538.56		538.56	1.77
4	照明工程	79.78		79.78	0.26
5	电力通信工程	139.19		139.19	0.46
6	环境提升工程	23.43		23.43	0.08
	单项工程概算			1652.81	

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：路面工程

第 162 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		7,511,101.32
1.1	路基工程			2,328,422.52
1.2	道路工程			4,673,002.00
1.3	全线交通工程			509,676.80
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		192,333.35
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		192,333.35
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		295,272.44
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		69,939.40
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		225,333.04
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		7,998,707.11
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	719,883.64
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		8,718,590.75
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		349,451.91

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 163 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路基工程					
		土方工程					
1	040101001001	挖一般土方（场内运输）	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	889.65	13.70	12,188.21
2	040101001002	挖一般土方（弃置土方）	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	5822.03	21.49	125,115.42
3	040103001001	回填方（场内土）	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	774	7.55	5,843.70
		【土方工程】分部小计					143,147.33
		特殊路基处理					
4	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	10913.28	34.07	371,815.45
5	040103001002	回填方	1. 软基处理工程 填中砂 换为【碎石20~40】	m3	10913.28	166.17	1,813,459.74
		【特殊路基处理】分部小计					2,185,275.19
		道路工程					
		机动车道路面层					
6	040203004001	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	10231.2	5.69	58,215.53
7	040203003001	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m2)	m2	10231.2	3.72	38,060.06
8	040203003004	乳化沥青粘层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(0.6~0.8kg/m2)	m2	10231.2	3.76	38,469.31
9	040203003003	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	10231.2	5.08	51,974.50
10	040203006004	7cm粗粒式沥青砼AC-25C下面层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	10231.2	79.71	815,528.95
11	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	10231.2	75.16	768,976.99
12	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层 掺0.2%聚丙烯纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	10231.2	69.87	714,853.94
本页小计							4,814,501.80

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 164 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040202015001	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	10231.2	57.18	585,020.02
14	040202015002	20cm厚5%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	10344.88	57.18	591,520.24
15	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	10344.88	2.25	23,275.98
		【机动车道路面层】分部小计					3,685,895.52
		人行道及其他工程					
16	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	2962.9	2.06	6,103.57
17	040204002001	人行道块料铺设(5cm麻面花岗岩人行道)	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	2339.38	181.47	424,527.29
18	040204002005	人行道块料铺设	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	623.52	83.16	51,851.92
19	040202015005	15cm厚4%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	2962.9	30.24	89,598.10
20	040204002002	绿化带路侧石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:35*20*75	m	1087.36	167.47	182,100.18
21	040204002004	人行道路边石	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 尺寸:15*8*50	m	1039.2	70.82	73,596.14
22	010201017001	混凝土后座C20	1. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	72.34	538.06	38,923.26
本页小计							2,066,516.70

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 165 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040204007001	花岗岩树池砌筑	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 护树篦子 玻璃钢安装	个	177	680.26	120,406.02
		【人行道及其他工程】分部小计					987,106.48
		全线交通工程					
		交通标志					
24	040205003001	单柱式标志(D=80cm圆形)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 预埋螺栓 8. 标志板安装 单块面积 1m ² 内 9. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内	根	6	2,407.48	14,444.88
25	040205003002	悬臂式标志(400*240cm单矩形)	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 4. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 7. 预埋螺栓 8. 标志板安装 单块面积 12m ² 内 9. 信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm外	根	1	15,159.12	15,159.12
		【交通标志】分部小计					29,604.00
		标线					
本页小计							150,010.02

分部分项工程计价表

工程名称: 路面工程

第 166 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	610	46.41	28,310.10
		【标线】分部小计					28,310.10
		交通管理设施					
27	040205012001	隔离护栏	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式 2. 机非隔离护栏	m	1130	399.79	451,762.70
		【交通管理设施】分部小计					451,762.70
本页小计							480,072.80
合 计							7,511,101.32

措施项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 167 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	192,333.35
	小计	元			192,333.35
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				192,333.35

其他项目费汇总表

工程名称：路面工程

第 168 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	69,939.40	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	225,333.04	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	295,272.44	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 路面工程

标段:

第 169 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 170 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	282.5	6.80	1,921.00
2	36130020@1	机非隔离护栏	m	1131.13	370.00	418,518.10
3	04050025	碎石10	m3	13.5086	110.00	1,485.95
4	32350020	玻璃钢格栅板25mm	m2	267.624	89.00	23,818.54
5	00010010	人工费	元	349451.8696	1.00	349,451.87
6	01010125@2	螺纹钢筋Φ10~25	t	0.1727	4,300.00	742.61
7	01030035@3	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	0.3851	7.60	2.93
8	02090090	塑料薄膜	m2	27.1683	0.26	7.06
9	03010430	六角螺栓综合	kg	71.2656	5.58	397.66
10	03010430@1	六角螺栓综合	kg	57.4488	5.58	320.56
11	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	6.1898	8.50	52.61
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.4142	420.00	2,693.96
13	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	532.1879	420.00	223,518.92
14	04030015	中砂	m3	23.0066	240.00	5,521.58
15	04030015@2	中砂	m3	108.8112	240.00	26,114.69
16	04050005	碎石20~40	m3	14187.264	110.00	1,560,599.04
17	04050005@2	碎石20~40	m3	6045.2523	110.00	664,977.75
18	04070045@2	石屑	m3	651.0577	75.00	48,829.33
19	04090015	生石灰	t	0.2881	530.00	152.69
20	04090075	矿粉	kg	2844.2736	0.20	568.85
21	04090105@1	聚丙烯腈纤维	kg	1945.2376	6.00	11,671.43
22	13010530@1	热塑标线底漆	kg	103.7	9.60	995.52
23	13110040@1	热熔标线涂料	kg	2972.53	6.20	18,429.69
24	14030001	柴油	t	0.7162	6,300.00	4,512.06
25	14030001@1	柴油	t	0.9208	6,300.00	5,801.04
26	14050055@1	抗车辙剂	kg	3584.7055	10.00	35,847.06
27	14390080	液化石油气	m3	95.77	6.97	667.52
28	34110010	水	m3	3207.5441	3.80	12,188.67
29	36210030@1	反光材料(玻璃珠)	kg	202.52	2.45	496.17
30	99450760	其他材料费	元	18583.6882	1.00	18,583.69
31	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.6234	410.00	3,535.59
32	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.7514	410.00	308.07
33	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	73.4251	420.00	30,838.54

人材机汇总表

工程名称：路面工程

第 171 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	9.4536	430.00	4,065.05
35	08000005@3	5cm麻面花岗岩人行道	m2	2386.1676	130.00	310,201.79
36	08030100@2	花岗岩块 (10*20*120cm)	m	849.6	85.00	72,216.00
37	13310050@1	ES-2型改性乳化沥青	kg	10108.4256	3.10	31,336.12
38	14050001@7	改性沥青防水粘结层	t	10.6404	4,240.00	45,115.30
39	14050001@8	PC-2乳化沥青	t	9.5764	3,164.00	30,299.73
40	14050001@9	PC-3乳化沥青	t	7.4483	4,240.00	31,580.79
41	34130010@5	标志板 0.5024m2	块	12	368.88	4,426.56
42	34130010@6	标志板 9.6m2	块	1	5,540.26	5,540.26
43	36050020	人行道砖	m2	635.9904	42.22	26,851.51
44	36070020@3	B型花岗岩立缘石 (15*8*50cm)	m	1054.788	55.00	58,013.34
45	36070020@5	花岗岩立缘石 (35*20*75cm)	m	1103.6704	150.22	165,793.37
46	36210110@2	直杆3.6米	套	6	608.00	3,648.00
47	37330160@3	单悬臂杆 (7.9m)	套	1	2,339.68	2,339.68
48	80250350@1	AC-25C 粗粒式沥青混凝土	m3	730.5077	1,042.42	761,495.84
49	80250350@3	SBS 改性沥青砼 (AC-13C) 1	m3	417.433	1,580.00	659,544.14
50	80250350@4	AC-20C 中粒式沥青混凝土	m3	521.7912	1,330.00	693,982.30
51	00010003	机上人工	工日	1196.1316	230.00	275,110.27
52	99450630	折旧费	元	149909.3237	1.00	149,909.32
53	99450640	检修费	元	37435.4154	1.00	37,435.42
54	99450650	维护费	元	108251.2827	1.00	108,251.28
55	99450660	安拆费	元	134.4504	1.00	134.45
56	99450670	汽油 (机械用) 国III93#	kg	1782.2769	6.80	12,119.48
57	99450680	柴油 (机械用) 0#	kg	32276.99	6.30	203,345.04
58	99450680@1	柴油 (机械用) 0#	kg	1831.1645	6.30	11,536.34
59	99450700	电 (机械用)	kw·h	14920.0917	1.23	18,351.71
60	JXFTZ	机械费调整	元	2.5742	1.00	2.57
	合计	合计				7,196,216.41

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 172 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		4,535,941.10
1.1	排水工程			4,535,941.10
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		222,623.89
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		222,623.89
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		182,378.47
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		46,300.24
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		136,078.23
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		4,940,943.46
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	444,684.91
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		5,385,628.37
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		573,795.38

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 173 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水工程					
		雨水工程					
1	040501001001	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN1000	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 1000 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	154.00	939.01	144,607.54
2	040501001002	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN800	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 800 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 砂石基础 天然级配	m	313.80	635.63	199,460.69
3	040501001003	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN600	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 600 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 砂石基础 天然级配	m	516.00	375.80	193,912.80
4	040501001004	Ⅱ级承插式钢筋混凝土管DN300	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 300 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 5. 砂石基础 天然级配	m	382.00	213.02	81,373.64
本页小计							619,354.67

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 174 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002001	混凝土井700（20S15页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	14.00	3,979.15	55,708.10
本页小计							55,708.10

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 175 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040504002005	混凝土井1000（20S515页30）	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 6.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 8.检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	21.00	3,895.28	81,800.88
7	040504007001	DN800混凝土出水口	1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.箱涵制作 侧墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.各式拍门 安装	座	2.00	12,284.55	24,569.10
8	040504007002	DN1000混凝土出水口	1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.箱涵制作 侧墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.各式拍门 安装	座	1.00	14,238.27	14,238.27
本页小计							120,608.25

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 176 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504009001	双算偏沟式雨水口16S518	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	38.00	1,576.77	59,917.26
10	040101002001	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	4157.48	27.49	114,289.13
11	040101002002	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	4615.36	8.11	37,430.57
12	040103001001	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4015.36	19.47	78,179.06
13	040103001002	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	2762.90	333.18	920,543.02
14	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	1184.10	124.49	147,408.61
		【雨水工程】分部小计					2,153,438.67
		污水工程					
15	040501004001	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	118.60	320.22	37,978.09
本页小计							1,395,745.74

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 177 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040501004002	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	671.40	670.47	450,153.56
17	040504002003	混凝土井700 (20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	9.00	5,497.59	49,478.31
本页小计							499,631.87

分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 178 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	040504002006	混凝土井1000 (20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	21.00	4,235.85	88,952.85
19	040101002003	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1926.62	27.49	52,962.78
20	040101002004	挖沟槽土方(用于沟槽回填)	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3370.98	8.59	28,956.72
21	040103001004	回填方(场内土)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2932.75	19.47	57,100.64
22	040103001005	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	1417.90	333.18	472,415.92
23	040103001006	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	607.70	124.49	75,652.57
		【污水工程】分部小计					1,313,651.44
		给水工程					
		本页小计					776,041.48

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 179 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040504001001	砌筑井	Φ1200砖砌圆形立式蝶阀井，井深1.8米（07MS101-2页14），Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座（重型、116kg带防盗、06MS201-6），其他构件及做法详见07MS101-2页24（含预制构件模板及防坠网安装）	座	5	4,189.28	20,946.40
25	040504001002	砌筑井	Φ1400砖砌圆形立式蝶阀井，井深2.0米（07MS101-2页14），Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座（重型、116kg带防盗、06MS201-6），其他构件及做法详见07MS101-2页24（含预制构件模板及防坠网安装）	座	7	4,800.18	33,601.26
26	040504001003	砌筑井	Φ1200砖砌圆形排气井，井深1.75米（07MS101-2页57），Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座（重型、116kg带防盗、06MS201-6），其他构件及做法详见07MS101-2页24（含预制构件模板及防坠网安装）	座	1	4,304.79	4,304.79
27	040504001004	砌筑井	Φ1200砖砌圆形排泥湿井（07MS101-2页65），井深6.0米，Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座（重型、116kg带防盗、06MS201-6），其他构件及做法详见07MS101-2页24（含预制构件模板及防坠网安装）	座	1	8,213.66	8,213.66
28	040502010001	消火栓	1. 消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型 3. 管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	个	6.00	1,565.61	9,393.66
29	040501004003	DN300聚乙烯PE100-SDR11管（1.6Mpa）	1. 塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径(mm以内) 315 2. 管道试压 公称直径(mm以内) 300 3. 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	m	69.70	459.45	32,023.67
本页小计							108,483.44

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 180 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040501004004	DN400聚乙烯PE100-SDR11管（1.6Mpa）	1. 塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径(mm以内) 400 2. 管道试压 公称直径(mm以内) 400 3. 管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	m	660.00	742.04	489,746.40
31	040502005001	DN400闸阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 400	个	7.00	5,076.03	35,532.21
32	040502005002	DN300闸阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300	个	5.00	3,863.90	19,319.50
33	040502005003	DN300排气阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300	个	2.00	6,787.49	13,574.98
34	040502005004	DN300排泥阀	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 2. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 300	个	1.00	6,478.41	6,478.41
35	040101002005	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1419.89	27.49	39,032.78
36	040101002006	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	567.40	8.11	4,601.61
37	040103001007	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	567.40	19.47	11,047.28
38	040103001008	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	882.30	333.18	293,964.71
39	040103001009	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	378.10	124.49	47,069.67
		【给水工程】分部小计					1,068,850.99
本页小计							960,367.55
合 计							4,535,941.10

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 181 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
041101005002	木制井字架 井深(m以内) 4	座	65	224.24	14,575.60
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	127,325.65
041102034001	混凝土井基础木模	m2	60.73	85.31	5,180.88
041102035001	混凝土井井墙木模圆形	m2	782.84	92.74	72,600.58
041102033001	井盖板木模	m3	11.05	266.17	2,941.18
	小计	元			222,623.89
	合计				222,623.89

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 182 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	46,300.24	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	136,078.23	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	182,378.47	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 183 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 184 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.968	5.38	5.21
2	01030055@5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	84.1005	7.60	639.16
3	03019001@2	圆钉综合	kg	143.0341	5.36	766.66
4	03214046	零星卡具	kg	666.5883	5.47	3,646.24
5	04270160@1	混凝土垫块	m ³	0.0832	281.22	23.40
6	05030060@2	板枋材综合	m ³	7.6865	1,592.08	12,237.52
7	13410010	嵌缝料	kg	84.357	0.58	48.93
8	14350630@1	脱模剂	kg	90.1251	5.13	462.34
9	35030080	木支撑	m ³	4.762	1,651.95	7,866.59
10	0001001	综合工日	工日	31.47	86.00	2,706.42
11	00010010	人工费	元	571088.9121	1.00	571,088.91
12	01010030@1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.6742	4,300.00	2,899.06
13	01010125@2	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	14.1592	4,300.00	60,884.56
14	01010125@3	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	1.0118	4,300.00	4,350.74
15	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.4066	7.60	3.09
16	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	31.5861	7.60	240.05
17	01030035@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	8.1138	7.60	61.66
18	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	12.0618	7.60	91.67
19	01030055@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2.5976	7.60	19.74
20	01030055@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	371.605	7.60	2,824.20
21	01210001	角钢综合	kg	3	5.35	16.05
22	01290003	钢板综合	kg	33.9814	5.30	180.10
23	02010070	耐油橡胶板 $3 \sim 6$	kg	1.038	7.71	8.00
24	02010100	石棉橡胶板 $3 \sim 6$	kg	8.03	11.61	93.23
25	02010110	石棉橡胶板 $1 \sim 6$	kg	14.4873	11.97	173.41
26	02090090	塑料薄膜	m ²	840.6557	0.26	218.57
27	02270001	棉纱	kg	0.792	11.47	9.08
28	02270020	白布	kg	10.3286	2.75	28.40
29	02270070	土工布	m ²	1.6982	6.69	11.36
30	02330010	草袋	个	0.1618	1.28	0.21
31	03010430	六角螺栓综合	kg	4.6869	5.58	26.15
32	03010680	六角螺栓M16 $\times 65 \sim 80$	十套	4.944	5.94	29.37
33	03019001@1	圆钉综合	kg	1.098	9.00	9.88
34	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	4.128	3.04	12.55
35	03134011	水砂纸	张	121.8952	0.77	93.86

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 185 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	127.3484	8.50	1,082.46
37	03135001@3	低碳钢焊条综合	kg	65.1376	8.50	553.67
38	03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	9.3896	8.50	79.81
39	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.326	8.50	11.27
40	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2403	420.00	100.93
41	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.4884	420.00	1,465.13
42	04010015@4	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.6397	420.00	268.67
43	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2635	420.00	110.67
44	04030015	中砂	m3	0.8803	240.00	211.27
45	04030015@3	中砂	m3	6874.1812	240.00	1,649,803.49
46	04030015@4	中砂	m3	1.2711	240.00	305.06
47	04030015@5	中砂	m3	1.0077	240.00	241.85
48	04050040	碎石40	m3	1300.0093	110.00	143,001.02
49	04050085	卵石彩色	t	0.708	931.62	659.59
50	04070045	石屑	m3	2907.666	75.00	218,074.95
51	04090015	生石灰	t	0.0444	530.00	23.53
52	04130001	标准砖240×115×53	千块	69.8559	320.00	22,353.89
53	04130001@2	标准砖240×115×53	千块	26.3558	320.00	8,433.86
54	05010020	松杂原木综合	m3	1.469	1,150.00	1,689.35
55	05030060@1	板枋材综合	m3	0.3656	1,600.00	584.96
56	13010050	醇酸清漆	kg	0.12	13.99	1.68
57	13030240	厚漆	kg	4.7	10.26	48.22
58	13350020@1	防水粉	kg	31.997	1.82	58.23
59	14010010	清油	kg	0.82	13.07	10.72
60	14090040	润滑脂	kg	16.4312	34.61	568.68
61	14330250	三氯乙烯	kg	0.4239	7.25	3.07
62	14350490	漂白粉综合	kg	14.7554	5.31	78.35
63	14350540	润滑剂	kg	14.2677	4.53	64.63
64	14350540@1	润滑剂	kg	77.4083	4.53	350.66
65	14350630	脱模剂	kg	2.422	5.13	12.42
66	14390070	氧气	m3	14.3345	5.16	73.97
67	14390100	乙炔气	kg	4.7784	13.30	63.55
68	17010058	焊接钢管DN40	m	0.5321	15.42	8.20
69	17010058@2	焊接钢管DN40	m	0.1146	15.42	1.77
70	17030050	镀锌钢管DN50	m	7.4429	31.25	232.59

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 186 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	17270120	橡胶管综合	m	17.58	17.09	300.44
72	17270120@2	橡胶管综合	m	14.757	17.09	252.20
73	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	6.06	1.03	6.24
74	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.073	89.60	6.54
75	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	0.0365	33.44	1.22
76	24330010	警示带	m	729.7	1.79	1,306.16
77	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	1532.37	1.11	1,700.93
78	33010285	塑钢踏步	kg	278.964	6.27	1,749.10
79	33010285@1	塑钢踏步	kg	152.766	6.27	957.84
80	34110010	水	m ³	2493.6905	3.80	9,476.02
81	34110010@5	水	m ³	17.7779	3.80	67.56
82	34110040	电	kW·h	0.066	1.23	0.08
83	35030060	木脚手杆	m ³	0.195	1,282.05	250.00
84	35030070	木脚手板	m ³	0.13	1,303.48	169.45
85	99450760	其他材料费	元	12731.6545	1.00	12,731.65
86	9946131	其他材料费	元	196.47	1.00	196.47
87	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	24.4218	410.00	10,012.94
88	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	5.25	410.00	2,152.50
89	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	0.193	420.00	81.06
90	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	8.968	420.00	3,766.56
91	8021904@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	12.4432	430.00	5,350.58
92	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	126.054	440.00	55,463.76
93	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	43.951	440.00	19,338.44
94	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	16.4768	475.73	7,838.51
95	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.8184	454.86	372.26
96	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	45.2289	384.96	17,411.32
97	02050001@12	橡胶圈DN300	个	196.73	17.59	3,460.48
98	02050001@17	橡胶圈DN500	个	138.3084	59.76	8,265.31
99	02050001@18	橡胶圈DN300	个	24.4316	17.59	429.75

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 187 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	02050001@19	橡胶圈DN1000	个	79.31	289.08	22,926.93
101	02050001@20	橡胶圈DN800	个	161.607	210.17	33,964.94
102	02050001@21	橡胶圈DN600	个	265.74	96.93	25,758.18
103	03230023	铸铁闸阀套筒	个	6	202.27	1,213.62
104	1600211@1	玻璃钢材质外挂拍门DN1200	个	3.03	3,014.76	9,134.72
105	17250040@1	聚乙烯PE100-SDR11管(1.6 Mpa) DN300	m	69.7	413.73	28,836.98
106	17250040@2	聚乙烯PE100-SDR11管(1.6 Mpa) DN400	m	660	665.94	439,520.40
107	17250350@6	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	678.114	493.93	334,940.85
108	17250350@7	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN300	m	119.786	193.42	23,169.01
109	17290070@13	钢筋混凝土管DN1000, II级, 承插口	m	155.54	339.06	52,737.39
110	17290070@15	钢筋混凝土管DN300, II级, 承插口	m	385.82	38.14	14,715.17
111	17290070@16	钢筋混凝土管DN800	m	316.938	211.20	66,937.31
112	17290070@17	钢筋混凝土管DN600	m	521.16	119.50	62,278.62
113	18090150@1	PE塑料管件DN300	个	6.97	97.13	677.00
114	18090150@2	PE塑料管件DN400	个	66	148.02	9,769.32
115	19000020@3	法兰阀门DN400	个	7	3,066.37	21,464.59
116	19000020@4	法兰阀门排气阀DN300	个	2	5,618.81	11,237.62
117	19000020@5	法兰阀门排泥阀DN300	个	1	5,309.73	5,309.73
118	19000020@6	法兰阀门DN300	个	5	2,695.22	13,476.10
119	20010360	钢板平焊法兰DN100	副	3	69.26	207.78
120	20010360@1	钢板平焊法兰DN400	副	7	500.96	3,506.72
121	20010360@2	钢板平焊法兰DN300	副	8	341.26	2,730.08
122	23030001	地上式消防栓	套	6	944.04	5,664.24
123	3301001@1	防坠网DN700	套	67.064	21.40	1,435.17
124	36010080@5	井环盖、井座Φ700	套	65	471.83	30,668.95
125	36010080@7	井环盖、井座DN700重型116kg带防盗	套	14	471.83	6,605.62
126	36010280@3	铸铁平篦	套	76	280.16	21,292.16
127	00010003	机上人工	工日	310.8503	230.00	71,495.57
128	99450630	折旧费	元	45093.5269	1.00	45,093.53
129	99450640	检修费	元	11159.0231	1.00	11,159.02
130	99450650	维护费	元	32276.331	1.00	32,276.33

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 188 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
131	99450660	安拆费	元	3832.0829	1.00	3,832.08
132	99450660@1	安拆费	元	4095.4072	1.00	4,095.41
133	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	6.8928	6.80	46.87
134	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7047.3055	6.30	44,398.02
135	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1523.8589	6.30	9,600.31
136	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	24.4263	6.30	153.89
137	99450680@4	柴油(机械用)0#	kg	63.6845	6.30	401.21
138	99450700	电(机械用)	kw·h	9553.2037	1.23	11,750.44
139	99450700@1	电(机械用)	kw·h	8957.5858	1.23	11,017.83
140	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1161.039	1.23	1,428.08
141	99450700@4	电(机械用)	kw·h	7.1612	1.23	8.81
142	99450700@5	电(机械用)	kw·h	212.9347	1.23	261.91
143	9946001	折旧费	元	97.6262	1.00	97.63
144	9946021	经常修理费	元	73.6477	1.00	73.65
145	9946051	柴油(机械用)0#	kg	31.3812	6.30	197.70
146	9946111	其他费用	元	67.7646	1.00	67.76
147	9946606	机上人工	工日	1.98	86.00	170.28
148	JXFTZ	机械费调整	元	0.15	1.00	0.15
	合计	合计				4,383,329.59

单位工程费汇总表

工程名称：照明工程

第 189 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		679,842.77
1.1	照明工程			679,842.77
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		23,229.33
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		23,229.33
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		28,842.31
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		8,447.03
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		20,395.28
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		731,914.41
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	65,872.30
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		797,786.71
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		124,035.89

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 190 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	040807001001	箱式变压器	1. 组合型成套箱式变电站安装带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 100 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 4. 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 5. 接地母线敷设 户外接地母线敷设 6. 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量($\text{kV}\cdot\text{A}$ 以下) 315 7. 接地装置调试 接地网 8. 隔离护栏安装 隔离护栏 固定式	系统	1	99,728.07	99,728.07
2	040805002001	10米路灯 【带智能接口LED灯150W, 灯高10米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10\text{--}25\text{mm}$ 8. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下 9. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	36	4,296.57	154,676.52
本页小计							254,404.59

分部分项工程计价表

工程名称: 照明工程

第 191 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040805002002	14米三火投光路口灯 【LED灯3*200W，灯高14米】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 3. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 钢筋制作、安装 φ10mm以内 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 8. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 9. 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下 10. 预埋螺栓 11. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 12. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	套	3	6,674.34	20,023.02
4	030408001001	电缆 YJV22-10-3*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70	m	300	197.02	59,106.00
5	030408001002	电缆ZR-YJV-5X16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	1355.8	75.77	102,728.97
6	040804002001	电线BVV-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10	m	183.5	8.62	1,581.77
7	040804002002	电线RVV-3*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm ² 以内) 0.75	m	585.5	7.83	4,584.47
8	030408003001	预埋塑料管(CGCT-100/4)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	213.4	37.13	7,923.54
9	030408003002	预埋塑料管(PE63)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	2170.2	27.20	59,029.44
10	030409001001	接地圆钢	1. 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土	根	39	68.34	2,665.26
11	030409002001	接地线	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设	m	1200	64.10	76,920.00
本页小计							334,562.47

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 192 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040205001001	手井	1. 垫层 3:7灰土 2. 砖石平基 砖 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	43	1,381.09	59,386.87
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	533.521	10.27	5,479.26
14	040303001001	混凝土垫层	1、C15混凝土垫层	m3	5.22	513.46	2,680.26
15	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	478.994	19.47	9,326.01
16	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑 换为【中砂】	m3	40.52	345.59	14,003.31
		【照明工程】分部小计					679,842.77
		本页小计					90,875.71
		合 计					679,842.77

措施项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 193 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	23,229.33
	小计	元			23,229.33
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				23,229.33

其他项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 194 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	8,447.03	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	20,395.28	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	28,842.31	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程

标段:

第 195 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 196 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	5.2722	410.00	2,161.60
2	04030015@3	中砂	m3	54.2968	240.00	13,031.23
3	34110010@2	水	m3	7.0578	3.80	26.82
4	99450700@1	电(机械用)	kw·h	35.7612	1.23	43.99
5	01010030@1	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.5301	4,300.00	2,279.43
6	01010125@1	螺纹钢Φ10~25	t	0.7588	4,300.00	3,262.84
7	01030035@1	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	6.7285	7.60	51.14
8	01030055@1	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	11.918	7.60	90.58
9	02090050@1	聚乙烯薄膜0.05	m2	71.508	0.31	22.17
10	02270001@1	棉纱	kg	120.4425	7.05	849.12
11	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	63.3123	8.50	538.15
12	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.2573	420.00	948.07
13	04030015@2	中砂	m3	9.9052	240.00	2,377.25
14	04090015	生石灰	t	2.6956	530.00	1,428.67
15	04090090	粘土	m3	12.7325	15.00	190.99
16	04130001@2	标准砖240×115×53	千块	3.7007	320.00	1,184.22
17	13010330@1	沥青清漆	kg	8.814	6.65	58.61
18	17250040@4	CGCT-100/4Φ100	m	224.07	22.12	4,956.43
19	17250040@5	PE63Φ63	m	2278.71	12.66	28,848.47
20	25610020@6	LED灯 3*200W	套	3.03	2,400.00	7,272.00
21	25610020@7	LED灯150W1.5m	套	36.36	1,400.00	50,904.00
22	25610080	镀锌大灯泡箍连压板	副	36.36	13.01	473.04
23	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	37.08	3.19	118.29
24	27060170@2	接地母线	m	1260	7.03	8,857.80
25	28030410@3	RVV-3*2.5RVV-3x2.5	m	632.34	5.90	3,730.81
26	28110210@6	ZR-YJV-5X16NH-YJV-4x25	m	1369.358	62.81	86,009.38
27	29190100@5	金属灯杆10米	根	36	1,875.00	67,500.00
28	29190100@7	金属灯杆14米	根	3	2,961.54	8,884.62
29	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	74.16	5.24	388.60
30	36010080@4	井环盖、井座	套	43	471.83	20,288.69
31	37270110@2	圆钢接地极	根	40.95	11.39	466.42
32	55070001@2	箱式变电站 100kvw	台	1	63,982.30	63,982.30
33	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	4.3291	384.96	1,666.53

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 197 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	33.4298	420.00	14,040.52
35	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	14.7315	440.00	6,481.86
36	00010010	人工费	元	124035.8779	1.00	124,035.88
37	01130060	镀锌扁钢综合	kg	142.25	5.30	753.93
38	01290205	镀锌钢板综合	kg	48.676	4.00	194.70
39	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	23.0789	26.42	609.74
40	02090090	塑料薄膜	m2	223.7081	0.26	58.16
41	02270020	白布	kg	9.9007	6.19	61.29
42	02270070	土工布	m2	4.2334	5.33	22.56
43	03010430	六角螺栓综合	kg	142.511	5.58	795.21
44	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	31.824	5.94	189.03
45	03011645	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内	十套	0.61	19.39	11.83
46	03012545	六角螺栓M12×14~75	十套	1.224	7.30	8.94
47	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	11.25	6.80	76.50
48	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	31.98	1.75	55.97
49	03134021	铁砂布0~2#	张	2	0.94	1.88
50	03136021	焊锡丝综合	kg	0.35	7.69	2.69
51	03137041	焊锡膏	kg	0.1286	14.60	1.88
52	03138001	锡基钎料	kg	0.7026	52.47	36.87
53	03139281	钢锯条	条	410.545	0.43	176.53
54	03139521	合金钢钻头Φ10	个	3.6004	4.57	16.45
55	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	12.9112	320.00	4,131.58
56	13010120	酚醛磁漆	kg	19.8	7.99	158.20
57	13010130	酚醛调和漆	kg	0.6	7.40	4.44
58	13050080	防锈漆C53-1	kg	10.5	10.31	108.26
59	13050210	沥青绝缘漆	kg	2.2626	6.39	14.46
60	14030040	汽油综合	kg	20.5908	6.80	140.02
61	14070001	变压器油	kg	0.6	13.11	7.87
62	14090010	电力复合脂	kg	0.2	14.45	2.89
63	14330320	硬脂酸	kg	1.1464	5.57	6.39
64	14410600	胶粘剂	kg	0.0273	1.88	0.05
65	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	125.7962	1.89	237.75

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 198 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	29060300	难燃塑料管接头50	个	4.017	2.03	8.15
67	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.354	10.94	3.87
68	34110010	水	m3	38.3081	3.80	145.57
69	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.588	39.78	23.39
70	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.153	101.82	15.58
71	37091110	钢垫板1~2	kg	11	3.19	35.09
72	37091120	钢垫板2.5~5	kg	20.4	3.84	78.34
73	99450760	其他材料费	元	987.688	1.00	987.69
74	CLFTZ	材料费调整	元	0.1356	1.00	0.14
75	27060170	接地母线	m	42	7.03	295.26
76	29060140@1	刚性难燃管DN50	m	21.45	6.12	131.27
77	36130020@1	不锈钢围栏	m2	45.045	250.00	11,261.25
78	37270101@1	热镀锌角钢接地体L50*50*5, L=2500mm	根	49.35	49.81	2,458.12
79	80010750	预拌水泥防水砂浆1:2	m3	2.8568		
80	00010003	机上人工	工日	24.6029	230.00	5,658.67
81	99450630	折旧费	元	2574.0891	1.00	2,574.09
82	99450640	检修费	元	558.2954	1.00	558.30
83	99450650	维护费	元	1663.7304	1.00	1,663.73
84	99450660	安拆费	元	750.03	1.00	750.03
85	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	55.8012	6.80	379.45
86	99450680	柴油(机械用)0#	kg	343.3778	6.30	2,163.28
87	99450700	电(机械用)	kw·h	2190.8916	1.23	2,694.80
88	99451300	校验费	元	261.5221	1.00	261.52
89	28110210@8	YJV22-10-3*70	m	303	181.63	55,033.89
90	28110210@9	BVV-3*4	m	185.335	3.60	667.21
	合计	合计				623,185.28

单位工程费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 199 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		1,114,432.55
1.1	电力通信工程			1,114,432.55
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		114,780.86
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		39,301.91
2.2	其他措施费	其他措施费		75,478.95
3	其他项目	其他项目合计		47,724.58
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		14,291.60
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		33,432.98
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,276,937.99
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	114,924.42
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,391,862.41
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		249,089.15

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 200 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			电力通信工程				
			电力工程				
1	030413005001	直通电缆井	1.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	个	13	14,539.00	189,007.00
2	030413005002	分支电缆井	1.非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 5.井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	个	3	18,898.56	56,695.68
3	030408003003	电力排管	1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	m	3800.40	58.53	222,437.41
4	040303001001	混凝土垫层	1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	54.47	513.46	27,968.17
本页小计							496,108.26

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 201 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	13.3	896.30	11,920.79
6	040101001001	挖土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	803.27	20.02	16,081.47
7	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	652.3	124.49	81,204.83
8	040205007001	标记	1. 材料品种:电力标志 2. 类型:圆形	个	43	7.15	307.45
9	040504002001	井口加固		座	26	300.00	7,800.00
10	030409001001	接地角钢	1. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土	根	13	126.05	1,638.65
11	030409001002	接地扁钢	1. 接地极(板)制作、安装 接地板 钢板	根	3	551.75	1,655.25
12	030409002001	连接扁钢	1. 接地母线敷设 户外接地母线 敷设	m	640	64.10	41,024.00
		【电气工程】分部小计					657,740.70
		通信工程					
13	040504002002	小号直通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	座	11	3,768.01	41,448.11
本页小计							203,080.55

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 202 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040504002003	小号四通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	座	3	6,351.76	19,055.28
15	030408003004	电缆保护管	1、电缆保护管敷设 2、通信保护套管 PVC- $\Phi 100$ 壁厚4mm 3、电缆管接头 4米/条 4、管枕 3米/个	m	5700.60	36.58	208,527.95
16	040303001002	混凝土垫层	1、C15混凝土电缆沟垫层 2、9孔电缆沟	m ³	35.53	513.46	18,243.23
17	040101001002	挖土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	537.62	19.37	10,413.70
18	040103001003	回填方	1. 管(基)坑回填石屑 换为【中砂】	m ³	447.94	345.59	154,803.58
19	040504002004	井口加固		座	14	300.00	4,200.00
		【通信工程】分部小计					456,691.85
		本页小计					415,243.74
		合 计					1,114,432.55

措施项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 203 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	39,301.91
	小计	元			39,301.91
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
2.12	模板工程	项	1	75478.95	75,478.95
041102001001	包封模板	m2	822.39	91.78	75,478.95
	小计	元			75,478.95
	合计				114,780.86

其他项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 204 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	14,291.60	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	33,432.98	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	47,724.58	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电力通信工程

标段:

第 205 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 206 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	249089.1561	1.00	249,089.16
2	01010125@1	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	16.5049	4,300.00	70,971.07
3	01030031@2	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.2743	7.60	17.28
4	01030035@2	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	34.8742	7.60	265.04
5	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.9442	7.60	14.78
6	01030055@3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	47.505	7.60	361.04
7	01130060	镀锌扁钢综合	kg	3.38	5.30	17.91
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	7.358	4.00	29.43
9	02090050@3	聚乙烯薄膜0.05	m ²	323.034	1.74	562.08
10	02090090	塑料薄膜	m ²	1243.0804	0.26	323.20
11	02090090@1	塑料薄膜	m ²	38.5993	0.26	10.04
12	02270001@3	棉纱	kg	532.056	11.47	6,102.68
13	03019001@2	圆钉综合	kg	272.1492	9.00	2,449.34
14	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	176.2876	8.50	1,498.44
15	03139281	钢锯条	条	77	0.43	33.11
16	03139281@2	钢锯条	条	380.04	0.43	163.42
17	03139281@3	钢锯条	条	570.06	0.43	245.13
18	03214046@1	零星卡具	kg	286.4578	5.47	1,566.92
19	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.2426	420.00	3,461.89
20	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0702	420.00	29.48
21	04030015	中砂	m ³	600.2396	240.00	144,057.50
22	04030015@1	中砂	m ³	24.7651	240.00	5,943.62
23	04070045	石屑	m ³	874.082	75.00	65,556.15
24	04130001	标准砖240×115×53	千块	26.9508	320.00	8,624.26
25	05030060@1	板枋材综合	m ³	1.8714	1,600.00	2,994.24
26	13010330@2	沥青清漆	kg	4.164	6.65	27.69
27	14030040	汽油综合	kg	3	6.80	20.40
28	14350630@1	脱模剂	kg	129.96	5.13	666.69
29	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	475.05	2.48	1,178.12
30	34050040@1	草板纸80#	张	389.88	0.18	70.18
31	34110010	水	m ³	309.3415	3.80	1,175.50
32	34110010@1	水	m ³	187.1806	3.80	711.29
33	35010001@1	复合木模板面板	m ²	26.7718	29.91	800.74
34	35010010@1	钢模板	kg	11.8134	4.44	52.45

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 207 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	35030080@1	木支撑	m3	7.8106	1,304.95	10,192.44
36	99450760	其他材料费	元	3264.2978	1.00	3,264.30
37	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	34.7541	410.00	14,249.18
38	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	90.9	410.00	37,269.00
39	8021903@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	24.4016	420.00	10,248.67
40	8021903@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	13.433	420.00	5,641.86
41	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	11.7198	430.00	5,039.51
42	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	199.4936	440.00	87,777.18
43	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	1.3632	384.96	524.78
44	17250040@10	电缆保护套管 UPVC, $\Phi 110$, $\delta=5.5\text{mm}$ PVC- $\Phi 100$ 壁厚4mm	m	5985.63	17.07	102,174.70
45	17250040@9	电缆保护套管 CPVC, $\Phi 167$, $\delta=5.5\text{mm}$ CPVC- $\Phi 160$	m	3990.42	32.59	130,047.79
46	27060170@1	接地母线	m	672	7.03	4,724.16
47	27060190@1	钢接地板	块	3.15	35.38	111.45
48	34130040@1	电力设施号牌电力标志	个	43.43	4.00	173.72
49	36010280@2	铸铁雨水井篦子平篦	套	32	280.16	8,965.12
50	37270101@1	角钢接地极L50×5 L=2500	根	13.65	49.81	679.91
51	补充主材002	管接头CPVC- $\Phi 160$	个	633.4127	5.80	3,673.79
52	补充主材002@2	电缆管接头PVC- $\Phi 100$	个	1425.15	5.80	8,265.87
53	补充主材003	管枕PVC- $\Phi 160$	个	1900.2	6.01	11,420.20
54	补充主材003@1	加压式管塞PVC- $\Phi 150$	个	209.022	60.00	12,541.32
55	补充主材003@3	管枕PVC- $\Phi 100$	个	2850.3	6.01	17,130.30
56	00010003	机上人工	工日	46.5326	230.00	10,702.50
57	99450630	折旧费	元	5102.5253	1.00	5,102.53
58	99450640	检修费	元	1231.7339	1.00	1,231.73
59	99450650	维护费	元	3614.6186	1.00	3,614.62
60	99450660	安拆费	元	496.8652	1.00	496.87
61	99450660@1	安拆费	元	321.9964	1.00	322.00
62	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1099.4749	6.30	6,926.69
63	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	6.4159	6.30	40.42
64	99450700	电(机械用)	kw·h	254.0327	1.23	312.46

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 208 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1380.4206	1.23	1,697.92
66	99450700@3	电(机械用)	kw·h	955.3456	1.23	1,175.08
67	JXFTZ	机械费调整	元	0.0396	1.00	0.04
	合计	合计				1,074,828.38

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 209 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		201,630.30
1.1	绿化工程			201,630.30
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		4,523.24
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		4,523.24
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		8,762.85
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		2,713.94
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		6,048.91
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		214,916.39
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	19,342.48
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		234,258.87
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		31,063.56

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 210 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化工程					
		绿化前期工作					
1	050101009001	绿化带回填种植土	1. 填耕植土 机械	m3	331.44	44.83	14,858.46
		【绿化前期工作】分部小计					14,858.46
		乔木					
2	050102001001	栽植乔木复羽叶栎树, 胸径D=12~14cm, 自然高H≥500 cm, 冠幅P≥250cm, 分枝高度≥250cm	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内	株	178	1,049.28	186,771.84
		【乔木】分部小计					186,771.84
本页小计							201,630.30
合 计							201,630.30

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 211 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	4,523.24
	小计	元			4,523.24
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			
	合计				4,523.24

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 212 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	2,713.94	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	6,048.91	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	8,762.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 213 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 214 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	31063.5299	1.00	31,063.53
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0178	1.00	0.02
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	17.8	7.60	135.28
4	04090135	余土外运	m ³	102.1684	1.00	102.17
5	04090155@1	熟耕土(松方)	m ³	182.535	39.15	7,146.25
6	04090175@1	通用种植土(松方)	m ³	266.8092	32.97	8,796.70
7	32270001	杀虫剂	kg	53.0262	9.96	528.14
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	100.125	2.63	263.33
9	32270020	有机肥	t	1.602	305.28	489.06
10	33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	544.68	5.00	2,723.40
11	34110010	水	m ³	353.0452	3.80	1,341.57
12	99450760	其他材料费	元	521.1179	1.00	521.12
13	32010090@5	复羽叶栎树, 胸径D=12~14cm, 自然高H $\geq$ 500 cm, 冠幅P $\geq$ 250 cm, 分枝高度 $\geq$ 250cm	株	185.12	650.00	120,328.00
14	00010003	机上人工	工日	25.9652	230.00	5,972.00
15	99450630	折旧费	元	1930.8743	1.00	1,930.87
16	99450640	检修费	元	612.3978	1.00	612.40
17	99450650	维护费	元	1630.6899	1.00	1,630.69
18	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	54.2758	6.80	369.08
19	99450680	柴油(机械用)0#	kg	579.9638	6.30	3,653.77
20	JXFTZ	机械费调整	元	0.0356	1.00	0.04
	合计	合计				187,607.42

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：县城市政排水工程

单位： 万元 共 774 页，第 215 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例 (%)
1	县城市政排水工程	9913. 47		9913. 47	32. 55
2	县城南部片区排水工程	6739. 36		6739. 36	22. 13
3	县城北部片区排水工程	3174. 11		3174. 11	10. 42
	单项工程概算			9913. 47	

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 216 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		55,847,822.32
1.1	排水工程			55,847,822.32
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		3,474,956.90
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		2,400,764.76
2.2	其他措施费	其他措施费		1,074,192.14
3	其他项目	其他项目合计		2,506,201.37
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		830,766.70
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		1,675,434.67
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		61,828,980.59
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	5,564,608.25
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		67,393,588.84

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 217 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			排水工程				
			污水工程				
1	040501004001	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	28.60	260.92	7,462.31
2	040501004004	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	35.20	357.74	12,592.45
3	040501004005	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	6748.50	512.65	3,459,618.53
4	040501004006	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	5181.00	670.47	3,473,705.07
本页小计							6,953,378.36

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 218 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040501004002	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	1129.70	870.02	982,861.59
6	040501004003	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 800 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	1904.10	1,458.41	2,776,958.48
7	040501004007	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN1000	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 1000 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	2027.30	2,154.01	4,366,824.47
8	040501004008	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN1200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 1200 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 1200 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	767.80	2,943.96	2,260,372.49
本页小计							10,387,017.03

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 219 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504002007	混凝土井1000（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	396.00	4,263.24	1,688,243.04
本页小计							1,688,243.04

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 220 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504002008	混凝土井1250（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	57.00	5,077.36	289,409.52
本页小计							289,409.52

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 221 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040504002011	混凝土井1500（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	15.00	5,852.16	87,782.40
本页小计							87,782.40

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 222 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504002012	混凝土井1800（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 8. 检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	50.00	6,841.16	342,058.00
13	040101002005	挖沟槽土方【外运】	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	32189.95	27.49	884,901.73
14	040101002006	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	193508.05	8.59	1,662,234.15
15	040103001003	回填方（场内土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	168352.00	19.47	3,277,813.44
16	040103001004	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	25077.00	333.18	8,355,154.86
17	040103001005	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	14705.00	124.49	1,830,625.45
18	010202006001	钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 6m内	t	3473.68	831.36	2,887,878.60
19	010202006002	钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 9m内	t	3273.11	688.59	2,253,830.81
本页小计							21,494,497.04

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 223 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010202006003	钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 12m内	t	3901.62	640.46	2,498,831.55
		【污水工程】分部小计					43,399,158.94
		混凝土路面破除及修复					
21	041001001001	拆除混凝土路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	10368.27	28.96	300,265.10
22	041001003001	拆除基层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	10368.27	17.85	185,073.62
23	040203007001	水泥混凝土C30	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	10368.27	133.39	1,383,023.54
24	040202015001	18cm厚4%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 换为【碎石20~40】 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	10368.27	47.17	489,071.30
		【混凝土路面破除及修复】分部小计					2,357,433.56
		沥青路面破除及修复					
25	041001001002	拆除沥青路面	1. 小型机械拆除沥青柏油类路面 厚10cm以内 实际厚度(cm):16 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	24192.63	18.14	438,854.31
本页小计							5,295,119.42

分部分项工程计价表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 224 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	041001003002	拆除基层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):40 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	24192.63	41.63	1,007,139.19
27	040203004001	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	24192.63	5.69	137,656.06
28	040203003001	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m2)	m2	24192.63	3.72	89,996.58
29	040203003002	乳化沥青粘层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(0.6~0.8kg/m2)	m2	24192.63	3.76	90,964.29
30	040203003003	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	24192.63	5.08	122,898.56
31	040203006001	7cm粗粒式沥青砼AC-25C下面层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	24192.63	79.71	1,928,394.54
32	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	24192.63	75.16	1,818,318.07
33	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层掺0.2%聚丙烯腈纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	24192.63	69.87	1,690,339.06
34	040202015002	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	24192.63	57.18	1,383,334.58
35	040202015003	20cm厚5%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	24192.63	57.18	1,383,334.58
		【沥青路面破除及修复】分部小计					10,091,229.82
本页小计							9,652,375.51
合 计							55,847,822.32

措施项目费汇总表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 225 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
041101005002	木制井字架 井深(m以内) 4	座	518	224. 24	116, 156. 32
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16. 5%	2, 284, 608. 44
	小计	元			2, 400, 764. 76
2	措施其他项目				
041102034001	混凝土井基础木模	m2	591. 8	85. 31	50, 486. 46
041102035001	混凝土井井墙木模圆形	m2	10785. 71	92. 74	1, 000, 266. 75
041102033001	井盖板木模	m3	88. 06	266. 17	23, 438. 93
	小计	元			1, 074, 192. 14
	合计				3, 474, 956. 90

其他项目费汇总表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 226 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	830,766.70	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	1,675,434.67	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	2,506,201.37	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：县城南部片区排水工程

标段:

第 227 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 228 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13350020@1	防水粉	kg	12.22	1.82	22.24
2	36010080@6	井环盖、井座	套	50	471.83	23,591.50
3	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	7.7141	5.38	41.50
4	01030055@5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1158.7088	7.60	8,806.19
5	03019001@1	圆钉综合	kg	1886.0903	5.36	10,109.44
6	03214046	零星卡具	kg	9184.0321	5.47	50,236.66
7	04270160@1	混凝土垫块	m ³	0.8108	281.22	228.01
8	05030060@1	板枋材综合	m ³	98.9931	1,592.08	157,604.93
9	13410010	嵌缝料	kg	1137.751	0.58	659.90
10	14350630@1	脱模剂	kg	1183.7183	5.13	6,072.47
11	35030080	木支撑	m ³	64.779	1,651.95	107,011.67
12	00010010	人工费	元	8670870.1254	1.00	8,670,870.13
13	01010125@2	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	104.8855	4,300.00	451,007.65
14	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	233.9753	7.60	1,778.21
15	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	121.191	7.60	921.05
16	01030055@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2961.406	7.60	22,506.69
17	01150002	六角空心钢综合	kg	120.9632	4.01	485.06
18	02090090	塑料薄膜	m ²	5042.5792	0.26	1,311.07
19	03134011	水砂纸	张	2937.3784	0.77	2,261.78
20	03135001@3	低碳钢焊条综合	kg	973.2161	8.50	8,272.34
21	03139131	合金钢钻头一字型	个	77.4164	4.74	366.95
22	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	10.0054	141.03	1,411.06
23	03213001	铁件综合	kg	673.9376	4.84	3,261.86
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	176.649	420.00	74,192.58
25	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1083.8298	420.00	455,208.52
26	04030015	中砂	m ³	49.5797	240.00	11,899.13
27	04030015@3	中砂	m ³	40469.7109	240.00	9,712,730.62
28	04050005@1	碎石20~40	m ³	14215.5894	110.00	1,563,714.83
29	04050005@2	碎石20~40	m ³	2607.2052	110.00	286,792.57
30	04070045@1	石屑	m ³	19776.0683	75.00	1,483,205.12
31	04090015	生石灰	t	0.5083	530.00	269.40
32	04090075	矿粉	kg	6725.5511	0.20	1,345.11
33	04090105@1	聚丙烯腈纶纤维	kg	4599.6964	6.00	27,598.18
34	04130001	标准砖240×115×53	千块	392.0985	320.00	125,471.52
35	05030060	板枋材综合	m ³	5.0805	1,600.00	8,128.80

人材机汇总表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 229 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	14030001	柴油	t	1.6935	6,300.00	10,669.05
37	14030001@1	柴油	t	2.1773	6,300.00	13,716.99
38	14050055@1	抗车辙剂	kg	8476.3718	10.00	84,763.72
39	14090040	润滑脂	kg	453.9964	34.61	15,712.82
40	14350630	脱模剂	kg	118.613	5.13	608.48
41	17010058	焊接钢管DN40	m	5.3467	15.42	82.45
42	17270090	高压风管	m	9.6771	21.88	211.73
43	17270120	橡胶管综合	m	267.333	17.09	4,568.72
44	33010285	塑钢踏步	kg	431.73	6.27	2,706.95
45	33010285@1	塑钢踏步	kg	3008.826	6.27	18,865.34
46	34110010	水	m3	20048.6129	3.80	76,184.73
47	35010010	钢模板	kg	1968.7271	4.44	8,741.15
48	35030060	木脚手杆	m3	1.554	1,282.05	1,992.31
49	35030070	木脚手板	m3	1.036	1,303.48	1,350.41
50	35090210	拉森钢板桩	t	283.2477	5,780.53	1,637,321.83
51	99450760	其他材料费	元	261055.5938	1.00	261,055.59
52	CLFTZ	材料费调整	元	-3.8016	1.00	-3.80
53	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	255.7724	410.00	104,866.68
54	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	1405.4542	440.00	618,399.85
55	8021905@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	2115.1271	440.00	930,655.92
56	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	322.92	384.96	124,311.28
57	02050001@15	橡胶圈DN500	个	1067.286	59.76	63,781.01
58	02050001@16	橡胶圈DN600	个	232.7182	96.93	22,557.38
59	02050001@17	橡胶圈DN800	个	392.2446	210.17	82,438.05
60	02050001@18	橡胶圈DN200	个	5.8916	15.08	88.85
61	02050001@19	橡胶圈DN300	个	7.2512	17.59	127.55
62	02050001@20	橡胶圈DN400	个	1390.191	39.96	55,552.03
63	02050001@21	橡胶圈DN1000	个	417.6238	289.08	120,726.69
64	02050001@22	橡胶圈DN1200	个	158.1668	616.33	97,482.94
65	13310050@1	ES-2型改性乳化沥青	kg	23902.3184	3.10	74,097.19
66	14050001@3	改性沥青防水粘结层	t	25.1603	4,240.00	106,679.67
67	14050001@4	PC-2乳化沥青	t	22.6443	3,164.00	71,646.57
68	14050001@5	PC-3乳化沥青	t	17.6122	4,240.00	74,675.73

人材机汇总表

工程名称：县城南部片区排水工程

第 230 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	17250350@10	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN300	m	35.552	230.57	8,197.22
70	17250350@11	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	m	6815.985	367.65	2,505,896.89
71	17250350@12	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN1000	m	2047.573	1,804.23	3,694,292.63
72	17250350@13	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN1200	m	775.478	2,463.03	1,910,025.58
73	17250350@6	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	5232.81	493.93	2,584,641.84
74	17250350@7	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	m	1140.997	670.99	765,597.58
75	17250350@8	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	m	1923.141	1,190.69	2,289,864.76
76	17250350@9	双筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN200	m	28.886	142.39	4,113.08
77	3301001@1	防坠网DN700	套	472.68	21.40	10,115.35
78	36010080@5	井环盖、井座Φ700	套	468	471.83	220,816.44
79	80250350@1	AC-25C 粗粒式沥青混凝土	m3	1727.3538	1,042.42	1,800,628.15
80	80250350@2	SBS 改性沥青砼 (AC-13C) 1	m3	987.0593	1,580.00	1,559,553.69
81	80250350@3	AC-20C 中粒式沥青混凝土	m3	1233.8241	1,330.00	1,640,986.05
82	00010003	机上人工	工日	5735.5178	230.00	1,319,169.09
83	99450630	折旧费	元	1129935.3536	1.00	1,129,935.35
84	99450640	检修费	元	384852.7363	1.00	384,852.74
85	99450650	维护费	元	974165.27	1.00	974,165.27
86	99450660	安拆费	元	21862.8264	1.00	21,862.83
87	99450660@1	安拆费	元	88035.7254	1.00	88,035.73
88	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	2819.6904	6.80	19,173.89
89	99450680	柴油(机械用)0#	kg	199378.9789	6.30	1,256,087.57
90	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	34473.6763	6.30	217,184.16
91	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	867.4178	6.30	5,464.73
92	99450680@4	柴油(机械用)0#	kg	3474.3588	6.30	21,888.46
93	99450700	电(机械用)	kw·h	77236.6301	1.23	95,001.06
94	99450700@1	电(机械用)	kw·h	200655.3818	1.23	246,806.12
95	99450700@2	电(机械用)	kw·h	11205.4074	1.23	13,782.65
96	JXFTZ	机械费调整	元	-53.7586	1.00	-53.76
	合计	合计				52,754,115.75

单位工程费汇总表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 231 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		25,969,260.00
1.1	排水工程			25,969,260.00
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		1,933,718.06
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		1,279,908.08
2.2	其他措施费	其他措施费		653,809.98
3	其他项目	其他项目合计		1,217,263.95
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		438,186.15
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		779,077.80
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		29,120,242.01
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	2,620,821.78
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		31,741,063.79

分部分项工程计价表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 232 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			排水工程				
			污水工程				
1	040501004005	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	5013	512.65	2,569,914.45
2	040501004006	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	849	670.47	569,229.03
3	040501004002	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	2406	870.02	2,093,268.12
4	040501004003	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 800 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 垫层 砂	m	1025	1,368.10	1,402,302.50
本页小计							6,634,714.10

分部分项工程计价表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 233 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504002011	混凝土井1000（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	273.00	4,263.24	1,163,864.52
本页小计							1,163,864.52

分部分项工程计价表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 234 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040504002012	混凝土井1250（20S515页30）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁（隔墙）圆、弧形（厚度）20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底（厚度）50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑（ $\phi 700$ ）筒高（m以内）2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆（配合比）DM M20	座	37.00	5,077.36	187,862.32
本页小计							187,862.32

分部分项工程计价表

工程名称: 县城北部片区排水工程

第 235 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	040504002015	混凝土井1500(20S515页30)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 6. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$ 8. 检查井筒砌筑($\phi 700$) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	14.00	5,852.16	81,930.24
本页小计							81,930.24

分部分项工程计价表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 236 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504002016	混凝土井1800（20S515页30）	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.井底流槽 现浇混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 6.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 8.检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 2.0 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	10.00	6,841.16	68,411.60
9	040101002005	挖沟槽土方【外运】	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.装载机装土 4.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	26386.908	27.49	725,376.10
10	040101002006	挖沟槽土方（用于沟槽回填）	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	44116.092	8.59	378,957.23
11	040103001003	回填方（场内土）	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	38381	19.47	747,278.07
12	040103001004	回填砂	1.管(基)坑回填砂	m3	10078	333.18	3,357,788.04
13	040103001005	回填方	1.管(基)坑回填石屑	m3	4319	124.49	537,672.31
14	010202006001	钢板桩	1.陆上打拉森钢板桩 6m内	t	5921.45	831.36	4,922,856.67
15	010202006002	钢板桩	1.陆上打拉森钢板桩 9m内	t	1430.2	688.59	984,821.42
本页小计							11,723,161.44

分部分项工程计价表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 237 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【污水工程】分部小计					19,791,532.62
		混凝土路面破除及修复					
16	041001001001	拆除混凝土路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	5127	28.96	148,477.92
17	041001003001	拆除基层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	5127	17.85	91,516.95
18	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	5127	133.39	683,890.53
19	040202015001	18cm厚4%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	5127	51.46	263,835.42
		【混凝土路面破除及修复】分部小计					1,187,720.82
		沥青路面破除及修复					
20	041001001002	拆除沥青路面	1. 小型机械拆除沥青柏油类路面 厚10cm以内 实际厚度(cm):16 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	11963	18.14	217,008.82
21	041001003002	拆除基层	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):40 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	11963	41.63	498,019.69
本页小计							1,902,749.33

分部分项工程计价表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 238 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040203004001	ES-2型改性乳化沥青封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	11963	5.69	68,069.47
23	040203003001	PC-2乳化沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.8~1kg/m2)	m2	11963	3.72	44,502.36
24	040203003002	乳化沥青粘层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(0.6~0.8kg/m2)	m2	11963	3.76	44,980.88
25	040203003003	改性沥青防水粘结层	1. 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	11963	5.08	60,772.04
26	040203006001	7cm粗粒式沥青砼AC-25C下面层	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	11963	79.71	953,570.73
27	040203006002	5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层 掺0.3%抗车辙剂	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	11963	75.16	899,139.08
28	040203006003	4cm细粒式SBS改性沥青砼AC-13C上面层掺0.2%聚丙烯腈纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	11963	69.87	835,854.81
29	040202015002	20cm厚5%水泥稳定级配碎(砾)石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	11963	57.18	684,044.34
30	040202015003	20cm厚5%水泥稳定碎(砾)石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	11963	57.18	684,044.34
		【沥青路面破除及修复】分部小计					4,990,006.56
本页小计							4,274,978.05
合 计							25,969,260.00

措施项目费汇总表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 239 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
041101005002	木制井字架 井深(m以内) 4	座	334	224. 24	74, 896. 16
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16. 5%	1, 205, 011. 92
	小计	元			1, 279, 908. 08
2	措施其他项目				
041102034001	混凝土井基础木模	m2	371. 81	85. 31	31, 719. 11
041102035001	混凝土井井墙木模圆形	m2	6544. 94	92. 74	606, 977. 74
041102033001	井盖板木模	m3	56. 78	266. 17	15, 113. 13
	小计	元			653, 809. 98
	合计				1, 933, 718. 06

其他项目费汇总表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 240 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	438,186.15	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	779,077.80	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	1,217,263.95	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：县城北部片区排水工程

标段:

第 241 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 242 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13350020@1	防水粉	kg	2.444	1.82	4.45
2	36010080@6	井环盖、井座	套	10	471.83	4,718.30
3	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	4.9739	5.38	26.76
4	01030055@5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	703.1229	7.60	5,343.73
5	03019001@1	圆钉综合	kg	1148.8983	5.36	6,158.09
6	03214046	零星卡具	kg	5573.0164	5.47	30,484.40
7	04270160@1	混凝土垫块	m ³	0.5094	281.22	143.25
8	05030060@1	板枋材综合	m ³	60.4301	1,592.08	96,209.55
9	13410010	嵌缝料	kg	691.675	0.58	401.17
10	14350630@1	脱模剂	kg	721.3142	5.13	3,700.34
11	35030080	木支撑	m ³	39.352	1,651.95	65,007.54
12	00010010	人工费	元	4483113.4306	1.00	4,483,113.43
13	01010125@2	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	64.1445	4,300.00	275,821.35
14	01030035@3	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	143.0921	7.60	1,087.50
15	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	63.1924	7.60	480.26
16	01030055@4	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1909.478	7.60	14,512.03
17	01150002	六角空心钢综合	kg	59.815	4.01	239.86
18	02090090	塑料薄膜	m ²	3051.9722	0.26	793.51
19	03134011	水砂纸	张	1463.213	0.77	1,126.67
20	03135001@3	低碳钢焊条综合	kg	595.1886	8.50	5,059.10
21	03139131	合金钢钻头一字型	个	38.2816	4.74	181.45
22	03213001	铁件综合	kg	333.255	4.84	1,612.95
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.4969	420.00	1,468.70
24	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	639.3027	420.00	268,507.13
25	04030015	中砂	m ³	13.5271	240.00	3,246.50
26	04030015@3	中砂	m ³	16912.5718	240.00	4,059,017.23
27	04050005@1	碎石20~40	m ³	8385.1401	110.00	922,365.41
28	04070045@1	石屑	m ³	5822.7509	75.00	436,706.32
29	04090015	生石灰	t	0.181	530.00	95.93
30	04090075	矿粉	kg	3325.714	0.20	665.14
31	04090105@1	聚丙烯腈纶纤维	kg	2274.5013	6.00	13,647.01
32	04130001	标准砖240×115×53	千块	242.1288	320.00	77,481.22
33	05030060	板枋材综合	m ³	2.5122	1,600.00	4,019.52
34	14030001	柴油	t	0.8374	6,300.00	5,275.62
35	14030001@1	柴油	t	1.0767	6,300.00	6,783.21

人材机汇总表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 243 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	14050055@1	抗车辙剂	kg	4191.4763	10.00	41,914.76
37	14090040	润滑脂	kg	206.318	34.61	7,140.67
38	14350630	脱模剂	kg	58.6529	5.13	300.89
39	17010058	焊接钢管DN40	m	2.7879	15.42	42.99
40	17270090	高压风管	m	4.7852	21.88	104.70
41	17270120	橡胶管综合	m	139.395	17.09	2,382.26
42	33010285	塑钢踏步	kg	159.408	6.27	999.49
43	33010285@1	塑钢踏步	kg	2059.02	6.27	12,910.06
44	34110010	水	m3	8213.012	3.80	31,209.45
45	35010010	钢模板	kg	973.5148	4.44	4,322.41
46	35030060	木脚手杆	m3	1.002	1,282.05	1,284.61
47	35030070	木脚手板	m3	0.668	1,303.48	870.72
48	35090210	拉森钢板桩	t	195.5539	5,780.53	1,130,405.19
49	99450760	其他材料费	元	154034.1007	1.00	154,034.10
50	CLFTZ	材料费调整	元	-1.8799	1.00	-1.88
51	8021902@3	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	154.0755	410.00	63,170.96
52	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	860.3746	440.00	378,564.82
53	8021905@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	1045.908	440.00	460,199.52
54	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	223.56	384.96	86,061.66
55	02050001@15	橡胶圈DN500	个	174.894	59.76	10,451.67
56	02050001@16	橡胶圈DN600	个	495.636	96.93	48,042.00
57	02050001@17	橡胶圈DN800	个	211.15	210.17	44,377.40
58	02050001@20	橡胶圈DN400	个	1032.678	39.96	41,265.81
59	13310050@1	ES-2型改性乳化沥青	kg	11819.444	3.10	36,640.28
60	14050001@3	改性沥青防水粘结层	t	12.4415	4,240.00	52,751.96
61	14050001@4	PC-2乳化沥青	t	11.1974	3,164.00	35,428.57
62	14050001@5	PC-3乳化沥青	t	8.7091	4,240.00	36,926.58
63	17250350@11	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN400	m	5063.13	367.65	1,861,459.74
64	17250350@6	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN500	m	857.49	493.93	423,540.04
65	17250350@7	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN600	m	2430.06	670.99	1,630,545.96
66	17250350@8	双高筋增强聚乙烯(HDPE)缠绕管DN800	m	1035.25	1,101.27	1,140,089.77

人材机汇总表

工程名称：县城北部片区排水工程

第 244 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	3301001@1	防坠网DN700	套	327.24	21.40	7,002.94
68	36010080@5	井环盖、井座Φ700	套	324	471.83	152,872.92
69	80250350@1	AC-25C 粗粒式沥青混凝土	m ³	854.1582	1,042.42	890,391.59
70	80250350@2	SBS 改性沥青砼 (AC-13C) 1	m ³	488.0904	1,580.00	771,182.83
71	80250350@3	AC-20C 中粒式沥青混凝土	m ³	610.113	1,330.00	811,450.29
72	00010003	机上人工	工日	3146.0925	230.00	723,601.28
73	99450630	折旧费	元	640150.7411	1.00	640,150.74
74	99450640	检修费	元	227348.2713	1.00	227,348.27
75	99450650	维护费	元	554836.34	1.00	554,836.34
76	99450660	安拆费	元	9123.3617	1.00	9,123.36
77	99450660@1	安拆费	元	21153.3893	1.00	21,153.39
78	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	1394.3069	6.80	9,481.29
79	99450680	柴油(机械用)0#	kg	133522.1349	6.30	841,189.45
80	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	7859.3308	6.30	49,513.78
81	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	522.8021	6.30	3,293.65
82	99450680@4	柴油(机械用)0#	kg	1718.0369	6.30	10,823.63
83	99450700	电(机械用)	kw·h	35510.5866	1.23	43,678.02
84	99450700@1	电(机械用)	kw·h	45745.5463	1.23	56,267.02
85	99450700@2	电(机械用)	kw·h	6647.8465	1.23	8,176.85
86	JXFTZ	机械费调整	元	-26.3736	1.00	-26.37
87	03139531	合金钎头Φ150	个	4.9476	141.03	697.76
	合计	合计				24,365,150.82

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：三江湖河道环境整治提升工程

单位： 万元

共 774 页, 第 245 页

[illegible]

编制人:

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 246 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		3,924,432.31
1.1	地面铺设(人行)			1,291,968.92
1.2	停车场			750,167.03
1.3	花基			212,276.34
1.4	台阶			236,220.85
1.5	河堤栏杆			399,241.46
1.6	散置砾石			3,735.03
1.7	其他			11,122.98
1.8	迎宾广场钢结构景墙			378,004.17
1.9	观澜亭			209,730.34
1.10	连平画屏			348,851.51
1.11	木廊架(2处)			83,113.68
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		244,493.16
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		152,403.48
2.2	其他措施费	其他措施费		92,089.68
3	其他项目	其他项目合计		165,781.01
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		2,234,200.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		48,048.04
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		117,732.97
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		4,334,706.48
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	390,123.58
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		4,724,830.06
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		692,302.87

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 247 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面铺设（人行）					
1	040202001001	路床(槽) 整形	1. 路床碾压检验	m2	3651.28	2.25	8,215.38
2	040202015001	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	3651.28	57.77	210,934.45
3	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	3651.28	109.40	399,450.03
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm麻面花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	3651.28	184.42	673,369.06
		【地面铺设（人行）】分部小计					1,291,968.92
		停车场					
5	040202001002	路床(槽) 整形	1. 路床碾压检验	m2	1540	2.25	3,465.00
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	913.7	68.73	62,798.60
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	913.7	95.37	87,139.57
8	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油	m2	913.7	4.53	4,139.06
9	040203004001	封层	1. 材料品种:下封层	m2	913.7	12.50	11,421.25
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅	m2	913.7	9.85	8,999.95
11	040205017001	预制C30素砼车档	1. 材料品种:预制C30素砼车档 2. 规格、型号:700*450*200深灰色	个	90	85.23	7,670.70
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*60MU混凝土植草格（灰色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	416.45	71.20	29,651.24
13	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*50深灰色烧结砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	155.95	114.92	17,921.77
14	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 10@200单层双向钢筋网	m2	1540	159.34	245,383.60
15	040202015002	250厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:25cm	m2	1540	72.22	111,218.80
本页小计							1,881,778.46

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 248 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040309009001	透水孔	1. 20@600*600透水孔 2. 内填粗砂滤水 3. 管头包土工布	个	945	17.94	16,953.30
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	777.09	184.54	143,404.19
		【停车场】分部小计					750,167.03
		花基					
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	536.02	9.11	4,883.14
19	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	388.95	19.47	7,572.86
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	147.07	19.63	2,886.98
21	011204001001	花基侧面	1. 墙体类型:花基侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	318.65	221.87	70,698.88
22	011206001001	花基压顶	1. 基层类型、部位:花基压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	98.05	307.99	30,198.42
23	010401012001	花基	1. 零星砌砖名称、部位:花基 2. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	490.23	195.90	96,036.06
		【花基】分部小计					212,276.34
		台阶					
本页小计							372,633.83

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 249 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401012002	台阶	1. 踏面:600*460/400*100厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制） 2. 踢面: 600*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 5. 100厚C20素混凝土垫层 6. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 7. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	297.86	793.06	236,220.85
		【台阶】分部小计					236,220.85
		河堤栏杆					
25	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	38.02	510.09	19,393.62
26	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	12.23	611.18	7,474.73
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内圆钢	t	0.37	6,356.91	2,352.06
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:25以内带肋钢筋	t	0.93	5,314.36	4,942.35
29	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:200*200矩形柱 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	209.04	230.59	48,202.53
30	011206001002	石材零星项目	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	315.75	177.59	56,074.04
31	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:栏杆基础 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	55.37	484.50	26,826.77
32	011503001001	栏杆	1. 100*100*8厚不锈钢板，膨胀螺栓固定 2. □50*50*2厚镀锌钢管，深灰色氟碳漆 3. □10*10镀锌实心管，深灰色氟碳漆	m	731.06	317.41	232,045.75
本页小计							633,532.70

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 250 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011207001001	3厚玫瑰金铝扣板	1. 面层材料品种、规格、颜色： 3厚玫瑰金铝扣板图案	m2	21.9	88.11	1,929.61
		【河堤栏杆】分部小计					399,241.46
		散置砾石					
34	040202010001	卵石	1. 100厚黑色Φ10~20散置砾石 2. 覆盖土工布一道(220g/M2) 3. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	23.17	28.90	669.61
35	010606013001	1.2mm厚不锈钢板	1. 1.2mm厚不锈钢板 2. 不锈钢螺丝钉@600 3. 150mm厚C20素混凝土	t	0.14	21,895.89	3,065.42
		【散置砾石】分部小计					3,735.03
		其他					
36	050305006001	石桌石凳	1. 椅：直径*高=140*370mm 桌： 直径*高=1200*670mm	个	6	1,853.83	11,122.98
		【其他】分部小计					11,122.98
		迎宾广场钢结构景墙					
37	040101003001	挖基坑土方	1. 钢结构基础及镀锌方通基础土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	205.93	7.74	1,593.90
38	010103001001	回填方	1. 钢结构基础及镀锌方通基础土方回填	m3	125.18	19.47	2,437.25
39	040103002002	余方弃置	1. 钢结构基础及镀锌方通基础挖方余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	80.75	19.63	1,585.12
40	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	48.96	2.10	102.82
41	040303001001	600*300*10厚定制钢结构基础垫层	1. 100厚C25素混凝土垫层	m3	4.9	611.72	2,997.43
42	040303002001	600*300*10厚定制钢结构钢筋混凝土基础	1. C25钢筋混凝土基础 2. C25素混凝土保护层	m3	68.78	604.23	41,558.94
43	010515001003	600*300*10厚定制钢结构钢筋混凝土基础现浇构件钢筋	1. 钢筋混凝土基础底座：C10@150单层双向 2. 钢筋混凝土基础主体竖向：E18@150 3. 钢筋混凝土基础主体横向：C8@150双向	t	3.98	5,616.06	22,351.92
本页小计							89,415.00

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 251 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010516002001	600*300*10厚定制钢结构钢筋混凝土基础预埋铁件	1. 固定锚栓：12M30，80*80垫板 2. 锚板30厚 3. 加劲钢板10厚	t	1.98	15,345.25	30,383.60
45	040307005001	600*300*10厚定制钢结构	1. 600*300*10厚定制钢结构（异形、镀锌） 2. 面喷白色氟碳漆 3. 场内外运输：综合考虑	t	6.61	13,654.46	90,255.98
46	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	25.25	2.10	53.03
47	040303001002	100*100*5厚热镀锌方通基础垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层	m3	2.53	272.59	689.65
48	040303002002	100*100*5厚热镀锌方通钢筋混凝土基础	2. 300*300*500厚C25素混凝土基础	m3	4.55	604.23	2,749.25
49	010515001004	100*100*5厚热镀锌方通钢筋混凝土基础现浇构件钢筋	1. 钢板焊接C14钢筋	t	0.2	5,616.06	1,123.21
50	010516002002	100*100*5厚热镀锌方通钢筋混凝土基础预埋铁件	1. 250*250*8厚预埋钢板	t	0.4	15,276.96	6,110.78
51	040307005002	100*100*5厚热镀锌方通	1. 100*100*5厚热镀锌方通 2. 面喷黄色氟碳漆	t	10.75	14,098.78	151,561.89
52	011508005001	亚克力字体	1. 定制10厚亚克力LOGO字体内发光 3. 80*80*5厚方钢骨架 2. 内容：连平欢迎您	套	1	22,449.40	22,449.40
		【迎宾广场钢结构景墙】分部小计					378,004.17
		观澜亭					
53	040101003002	挖基坑土方	1. 观澜亭土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	31.36	7.74	242.73
54	010103001002	回填方	1. 观澜亭基础土方回填	m3	21	19.47	408.87
55	040103002003	余方弃置	1. 观澜亭基础余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	10.36	19.63	203.37
56	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	16.8	2.10	35.28
57	040303001003	观澜亭基础垫层	1. 100厚C25素混凝土垫层	m3	1.68	611.72	1,027.69
58	040303002003	观澜亭钢筋混凝土基础	1. C25钢筋混凝土基础	m3	8.68	604.23	5,244.72
本页小计							312,539.45

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 252 页 共 774 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 253 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【观澜亭】分部小计					209,730.34
		连平画屏					
66	040101003003	挖基坑土方	1. 连平画屏土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	57.1	7.74	441.95
67	010103001003	回填方	1. 观澜亭基础土方回填	m3	34.16	19.47	665.10
68	040103002004	余方弃置	1. 观澜亭基础余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	22.94	19.63	450.31
69	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	16.32	2.10	34.27
70	040303001004	连平画屏基础垫层	1. 100厚C25素混凝土垫层	m3	1.63	611.72	997.10
71	040303002004	连平画屏钢筋混凝土基础	1. C25钢筋混凝土基础	m3	15	604.23	9,063.45
72	010515001006	连平画屏钢筋混凝土基础现浇构件钢筋	1. 钢筋混凝土基础底座：C10@150单层双向 25. 钢筋混凝土基础主体竖向：E18@150 3. 钢筋混凝土基础主体横向：C8@150双向	t	1.32	5,616.06	7,413.20
73	010516002004	连平画屏钢筋混凝土基础预埋铁件	1. 固定锚栓：12M30 2. 锚板30厚 3. 加劲钢板10厚	t	1.456	15,307.91	22,288.32
74	040307005004	10厚定制钢结构	1. 10厚定制钢结构（异形、镀锌） 2. 面喷白色氟碳漆 3. 场内外运输：综合考虑	t	7.26	13,331.66	96,787.85
75	010515002001	Φ120热镀锌圆通	1. Φ120热镀锌圆通 2. 面喷白色氟碳漆 3. 场内外运输：综合考虑	t	0.67	7,372.82	4,939.79
76	010202007001	Φ1吊钢索	1. Φ1吊钢索	m	1148.59	23.59	27,095.24
77	穗011509005001	Φ100实心黑色塑料球	1. 成品Φ100实心黑色尼龙塑料球安装	个	1148	153.00	175,644.00
78	030412001001	成品红灯笼700*420	1. 成品红灯笼700*420	套	17	178.29	3,030.93
		【连平画屏】分部小计					348,851.51
		木廊架（2处）					
79	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m3	67.18	8.11	544.83
本页小计							349,396.34

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 254 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m3	5.96	8.11	48.34
81	040103001002	回填方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 回填深度:综合考虑	m3	55.56	19.47	1,081.75
82	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	17.58	19.38	340.70
83	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 素土夯实 2. 100厚石粉垫层	m2	8.16	25.92	211.51
84	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.08	601.62	2,454.61
85	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.42	604.23	3,274.93
86	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4	504.41	2,017.64
87	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.26	9,976.96	2,594.01
88	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.68	5,616.06	3,818.92
89	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:150X150X5	t	0.26	8,484.28	2,205.91
90	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:150X150 木柱 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	1.9	5,816.23	11,050.84
91	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:150X100/200X300 木梁 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	1.62	6,628.79	10,738.64
92	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:150X60 木檩 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	4.46	6,354.33	28,340.31
93	011404007001	其他木材面	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆一底三道	m2	312.98	42.39	13,267.22
94	011206001003	石材零星项目	1. 基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰荔枝面大理石	m2	6.72	167.19	1,123.52
		【木廊架（2处）】分部小计					83,113.68
本页小计							82,568.85
合 计							3,924,432.31

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 255 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	20271.38	20,271.38
011701008001	综合钢脚手架	m2	590.34	28.92	17,072.63
011701008002	综合钢脚手架（木廊架）	m2	118.56	26.98	3,198.75
粤011701008001	靠脚手架安全挡板	项	1		
粤011701008002	围尼龙编制布	项	1		
粤011701008002	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	132,132.10
	小计	元			152,403.48
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1	92089.68	92,089.68
041102001001	垫层模板	m2	1221.71	44.31	54,133.97
011702002001	矩形柱	m2	209.33	60.49	12,662.37
041102001002	垫层模板	m2	51.82	32.7	1,694.51
041102002001	基础模板	m2	383.36	53.95	20,682.27
041102013001	地梁模板	m2	43.44	67.14	2,916.56
	小计	元			92,089.68
	合计				244,493.16

其他项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 256 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	2,234,200.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	48,048.04	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	117,732.97	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	165,781.01	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套设施工程

标段:

第 257 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	整石座凳	1. 长*宽*高=2000*300*450mm 2. 材质：花岗岩	36000.00			24个
2	成品保安亭	1. 长*宽*高=2000*2000*2500mm 2. 不锈钢+铝板	15000.00			1个
3	垃圾桶	1. 长*宽*高=880*330*980mm 2. 材质：不锈钢	4200.00			7个
4	门户标识一	1. 长*宽*高=4800*1000*4800mm 2. 材质：铁艺	4000.00			1个
5	导向标识	1. 长*宽*高=1200*500*2800mm 2. 材质：铁艺	2000.00			1个
6	设施标识	1. 长*宽*高=1000*500*2800mm 2. 材质：铁艺	2000.00			1个
7	警示标识	1. 长*宽*高=1000*330*900mm 2. 材质：铁艺	11000.00			11个
8	连平之花		2160000.00			6处
合 计			2234200.00			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 258 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	669342.8328	1.00	669,342.83
2	BCRGF0	Φ100实心黑色塑料球安装人工费	元	1148	20.00	22,960.00
3	01000001	型钢综合	kg	668.034	5.30	3,540.58
4	01000030	镀锌型钢综合	t	0.8374	5,300.00	4,438.22
5	01000030@1	热浸镀锌型钢综合	t	14.522	5,300.00	76,966.60
6	01010007	热轧圆盘条 Φ10	kg	29.68	4.30	127.62
7	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内	t	6.9442	4,300.00	29,860.06
8	01010035	热轧圆盘条 Φ12~25	t	0.6968	4,300.00	2,996.24
9	01010040	螺纹钢 Φ25以内	t	0.9533	4,300.00	4,099.19
10	01010125	螺纹钢 Φ10~25	t	5.9762	4,300.00	25,697.66
11	01010125@1	螺纹钢 Φ10~25	t	6.5416	4,300.00	28,128.88
12	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	3.2882	7.60	24.99
13	01030005@1	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.0465	7.60	0.35
14	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	16.7809	7.60	127.53
15	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	48.6745	7.60	369.93
16	01030031@1	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	3.3318	7.60	25.32
17	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	21.5872	7.60	164.06
18	01030035@1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	2.5854	7.60	19.65
19	01050001	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	0.9594	7.40	7.10
20	01050081	钢丝绳 Φ12.5	m	0.0154	10.41	0.16
21	01050081@1	钢丝绳 Φ12.5	m	0.3618	10.41	3.77
22	01050081@2	钢丝绳 Φ12.5	m	0.0047	10.41	0.05
23	01090022	圆钢 Φ10以内	t	0.3774	4,300.00	1,622.82
24	01090033@1	镀锌钢管 Φ10~25	t	9.2918	6,299.42	58,532.95
25	01110010	方钢10~15	t	0.047	5,350.00	251.45
26	01130001	扁钢综合	t	0.0148	5,300.00	78.44
27	01130030	扁钢40×4	kg	976.4037	5.30	5,174.94
28	01210001	角钢综合	kg	14.84	5.35	79.39
29	01290180	钢板15以内	kg	3234.438	5.30	17,142.52
30	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	0.0448	5,300.00	237.44
31	01410010	黄铜丝 Φ3	kg	32.3776	48.06	1,556.07
32	01610001	金属材料(摊销)	kg	2.9436	3.16	9.30
33	02270070	土工布	m2	83.4889	5.33	445.00
34	02290030	麻袋	个	116.8228	1.95	227.80

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 259 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	02310010	无纺布	m2	105.8873	5.31	562.26
36	03010065	铁钉	kg	0.1576	9.00	1.42
37	03010200	木螺钉M6×10	十套	54.8595	0.40	21.94
38	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	5.304	0.40	2.12
39	03010430	六角螺栓综合	kg	1.05	5.58	5.86
40	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	469.974	45.11	21,200.53
41	03011325	对拉螺栓	kg	2.8136	5.38	15.14
42	03011525	镀锌六角螺栓2个垫圈 M6×14~75	十套	22.3975	1.79	40.09
43	03011580	镀锌六角螺栓2个垫圈 M16×400~430	十套	19.584	61.09	1,196.39
44	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	1.4178	2.65	3.76
45	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	226.3909	4.54	1,027.81
46	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1.87	0.60	1.12
47	03019001	圆钉综合	kg	250.244	9.00	2,252.20
48	03019021	圆钉50~75	kg	31.1247	9.00	280.12
49	03019021@1	圆钉50~75	kg	2.221	9.00	19.99
50	03044071	不锈钢驳接爪	套	71.5042	117.00	8,365.99
51	03134011	水砂纸	张	85.1306	0.77	65.55
52	03135001	低碳钢焊条综合	kg	205.3825	8.50	1,745.75
53	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	552.7669	8.50	4,698.52
54	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	414.9261	12.75	5,290.31
55	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	2.483	10.99	27.29
56	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	0.1207	2.76	0.33
57	03139121	合金钢钻头综合	个	442.5	5.29	2,340.83
58	03139281	钢锯条	条	5.743	0.43	2.47
59	03210255	心形环	个	58.5781	0.98	57.41
60	03210280	钢脚手直角扣件	个	3.2936	3.30	10.87
61	03213001	铁件综合	kg	133.1773	4.84	644.58
62	03213121	镀锌铁件	kg	1624.4884	6.30	10,234.28
63	03214046	零星卡具	kg	461.9488	5.47	2,526.86
64	03214191	索具螺旋扣M12×200	十套	9.792	71.27	697.88
65	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	16.2296	420.00	6,816.43
66	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.5929	420.00	669.02
67	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	149.8904	470.00	70,448.49

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 260 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1975	750.00	148.13
69	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0091	750.00	6.83
70	04030015	中砂	m3	47.8545	240.00	11,485.08
71	04030025	粗砂	m3	13.5971	240.00	3,263.30
72	04050005	碎石20~40	m3	1621.0246	110.00	178,312.71
73	04050040	碎石40	m3	46.0982	110.00	5,070.80
74	04050115	河卵石杂色	m3	2.7642	70.00	193.49
75	04070045	石屑	m3	24.3603	75.00	1,827.02
76	04070045@1	石粉	m3	103.0895	75.00	7,731.71
77	04090010	生石灰	kg	0.024	0.78	0.02
78	04090160	石膏粉	kg	8.3503	1.37	11.44
79	04130001	标准砖240×115×53	千块	132.44	320.00	42,380.80
80	05010001	杉原木综合	m3	0.1771	1,150.00	203.67
81	05030060	板枋材综合	m3	17.6537	1,600.00	28,245.92
82	05030060@1	板枋材综合	m3	1.1501	1,600.00	1,840.16
83	05030080	松杂板枋材	m3	0.5627	1,600.00	900.32
84	05030080@1	松杂板枋材	m3	0.8694	1,600.00	1,391.04
85	05030140@1	芬兰木防腐木	m3	9.0721	3,810.00	34,564.70
86	05030180	松木板	m3	0.0191	1,600.00	30.56
87	05030320	垫木	m3	0.0029	1,549.95	4.49
88	05030360	定型板1000×500×15	件	77.1574	15.00	1,157.36
89	05030370	松杂直边板	m3	0.2952	1,600.00	472.32
90	05030370@1	松杂直边板	m3	0.0071	1,600.00	11.36
91	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	31.3995	65.00	2,040.97
92	05050120@1	防水胶合板模板用 18mm	m2	7.0208	65.00	456.35
93	06090010@1	钢化夹胶玻璃6+0.76PVB+6	m2	95.4501	225.00	21,476.27
94	08010001@1	芝麻灰荔枝面大理石20	m2	7.1232	90.00	641.09
95	08010001@2	300*300*18荔枝面芝麻黑仿石 砖300*300*18厚	m2	74.9882	122.00	9,148.56
96	08010001@3	600*200*18荔枝面芝麻黑仿石 砖（围边波打线）600*200*18 厚	m2	13.1747	122.00	1,607.31
97	08030050@1	600*650*20厚烧面芝麻灰花岗 岩	m2	325.023	90.00	29,252.07
98	08030050@2	200*600*50厚荔枝面芝麻灰花 岗岩	m2	103.933	130.00	13,511.29
99	08030050@5	30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	221.5824	150.00	33,237.36

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 261 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	08030050@6	300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	334.695	100.00	33,469.50
101	08030080@1	600*460/400*100厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制）	m2	467.2828	300.00	140,184.84
102	08030080@3	300*50*20荔枝面芝麻白仿石砖（基础侧立面铺装）300*50*20厚	m2	1.5834	90.00	142.51
103	08030080@4	600*400*50荔枝面芝麻灰花岗岩（平面铺装）600*400*50厚	m2	0.7308	130.00	95.00
104	08030080@5	600*440*50荔枝面芝麻灰花岗岩（平面铺装）600*440*50厚	m2	0.8019	130.00	104.25
105	08030080@6	600*70*20烧面芝麻灰花岗岩（侧立面铺装）600*70*20厚	m2	0.2538	90.00	22.84
106	09010010	石膏板9	m2	4.776	19.00	90.74
107	09050010	铝合金扣板100×6000	m2	23.214	60.00	1,392.84
108	09050060@1	镀锌钢冲孔钢板（孔径5mm）2厚	m2	97.4304	62.50	6,089.40
109	09370070	玻璃纤维格栅	m2	1087.6137	6.17	6,710.58
110	12030180	铝合金压条16×1.5	m	23.3257	7.73	180.31
111	13010130	酚醛调和漆	kg	113.5116	7.40	839.99
112	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.2756	11.40	3.14
113	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	65.786	17.49	1,150.60
114	13050500	油性防锈漆	kg	1.288	8.60	11.08
115	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	70.886	83.30	5,904.80
116	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	210.6089	83.30	17,543.72
117	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	99.2393	83.30	8,266.63
118	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	147.4246	83.30	12,280.47
119	13310050	乳化沥青	kg	950.248	3.70	3,515.92
120	13310090	石油沥青60~100#	t	1.2244	7,000.00	8,570.80
121	13350250	模板嵌缝料	kg	19.168	0.93	17.83
122	14010010	清油	kg	11.0095	12.31	135.53
123	14010020	熟桐油	kg	10.8698	14.58	158.48
124	14010030	松节油	kg	11.6597	6.56	76.49
125	14010030@1	松节油	kg	17.6757	6.56	115.95
126	14030001	柴油	t	0.0913	6,300.00	575.19
127	14030010	柴油	kg	168.669	6.30	1,062.61
128	14030020	灯用煤油	kg	41.1257	14.94	614.42
129	14030020@1	灯用煤油	kg	0.2984	14.94	4.46

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 262 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	14030040	汽油综合	kg	5.743	6.80	39.05
131	14050040	溶剂汽油	kg	9.452	6.80	64.27
132	14090070	石蜡	kg	39.403	3.00	118.21
133	14090070@1	石蜡	kg	4.9204	3.00	14.76
134	14090070@2	石蜡	kg	0.1976	3.00	0.59
135	14230030	大白粉	kg	29.4483	0.21	6.18
136	14310050	草酸	kg	14.5569	5.59	81.37
137	14310050@1	草酸	kg	1.83	5.59	10.23
138	14310050@2	草酸	kg	0.0746	5.59	0.42
139	14350250	隔离剂	kg	20.933	7.05	147.58
140	14350250@1	隔离剂	kg	9.526	7.05	67.16
141	14350273	氟碳漆固化剂	kg	27.6928	22.39	620.04
142	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0276	17.22	0.48
143	14350630	脱模剂	kg	122.171	5.13	626.74
144	14350630@1	脱模剂	kg	38.336	5.13	196.66
145	14350680	稀释剂	kg	45.0375	17.22	775.55
146	14390030	二氧化碳	m3	2.2435	4.72	10.59
147	14390070	氧气	m3	1.043	5.16	5.38
148	14390070@1	氧气	m3	53.1871	5.16	274.45
149	14390100	乙炔气	kg	0.4704	13.30	6.26
150	14390100@1	乙炔气	kg	18.1992	13.30	242.05
151	14410220	硅酮结构胶300ml	支	61.1622	30.80	1,883.80
152	14410450	耐候胶	L	32.0638	61.79	1,981.22
153	14410600	胶粘剂	kg	247.79	1.88	465.85
154	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.23	13.68	3.15
155	17250080	塑料排水管DN50	m	369.1755	5.62	2,074.77
156	18250560	钢线卡子φ6	个	117.1562	2.87	336.24
157	20010010	镀锌法兰DN32	片	8144.0084	10.26	83,557.53
158	20310100	射钉垫片	十个	38.2725	1.54	58.94
159	28030090	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm2	m	19.9019	1.97	39.21
160	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	5.1918	1.55	8.05
161	29110510	塑料吊线盒	个	17.85	0.70	12.50
162	31190010	美纹纸	m	305.811	0.05	15.29
163	32350001	植草砖	m2	424.779	42.00	17,840.72

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 263 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
164	34090010	白棉纱	kg	16.8497	11.47	193.27
165	34090010@1	白棉纱	kg	0.9931	11.47	11.39
166	34090230	塑料圆台	块	17.85	0.58	10.35
167	34110010	水	m3	1168.6593	3.80	4,440.91
168	34110010@1	水	m3	30.0439	3.80	114.17
169	35010030	组合钢模板	kg	226.1824	5.41	1,223.65
170	35030010	脚手架钢管	kg	55.8247	5.22	291.40
171	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	21.7245	5.40	117.31
172	35030030	脚手架钢管底座	个	12.6746	7.05	89.36
173	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	114.2308	13.08	1,494.14
174	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	57.6172	5.62	323.81
175	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	86.6029	5.24	453.80
176	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	1.4796	1.50	2.22
177	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.3941	1.50	0.59
178	35050020	尼龙安全网	m2	98.882	6.01	594.28
179	35050025	密目式阻燃安全网	m2	19.8588	8.50	168.80
180	35090230	钢支撑	kg	114.2691	5.53	631.91
181	35090230@1	钢支撑	kg	88.9395	5.53	491.84
182	36210060@1	C30素砼车档	个	90	35.00	3,150.00
183	99450760	其他材料费	元	21198.7281	1.00	21,198.73
184	BCCLF0	$\Phi 100$ 实心黑色塑料球安装	个	1148	130.00	149,240.00
185	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0228	1.00	-0.02
186	ZZZJJ	制作基价	t	0.26	1,500.00	390.00
187	补充材料001	亚克力发光字体(连平欢迎您)	套	1	13,000.00	13,000.00
188	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	917.6763	420.00	385,424.05
189	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	323.6742	430.00	139,179.91
190	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	106.2722	430.00	45,697.05
191	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	0.1222	470.87	57.54
192	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	63.6162	475.73	30,264.13
193	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	1.1656	538.83	628.06

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 264 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
194	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	8.906	509.71	4,539.48
195	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M20	m3	20.3122	519.42	10,550.56
196	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	115.2009	524.27	60,396.38
197	8005911@1	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	0.0504	538.83	27.16
198	01000007@1	热浸镀锌型钢综合	t	19.116	5,300.00	101,314.80
199	03214001@1	钢丝绳 $\phi 12.5$	m	1206.0195	10.41	12,554.66
200	08000005@1	5cm麻面花岗岩	m2	3724.3056	130.00	484,159.73
201	08070070@1	石桌石椅	件	6	1,769.91	10,619.46
202	25000001@1	成品红灯笼700*420 (LED发光) 700*420 (LED发光)	套	17.17	160.00	2,747.20
203	33010365@1	钢柱150*150*5	t	0.26	5,350.00	1,391.00
204	36050020@1	240*115*50深灰色烧结砖	m2	159.069	92.00	14,634.35
205	36070001@1	600*300*150烧面芝麻灰花岗岩 道牙	m	788.7464	95.58	75,388.38
206	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	1214.7081		
207	补充主材001	预埋铁件	t	4.546	5,300.00	24,093.80
208	00010003	机上人工	工日	125.1099	230.00	28,775.28
209	99450630	折旧费	元	32216.6869	1.00	32,216.69
210	99450640	检修费	元	6724.2589	1.00	6,724.26
211	99450650	维护费	元	18175.5112	1.00	18,175.51
212	99450660	安拆费	元	4189.1796	1.00	4,189.18
213	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	193.4169	6.80	1,315.23
214	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3380.5653	6.30	21,297.56
215	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	54.5777	6.30	343.84
216	99450700	电(机械用)	kW·h	34065.2658	1.23	41,900.28
217	JXFTZ	机械费调整	元	-0.4003	1.00	-0.40
	合计	合计				3,643,310.27

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第 265 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1,355,418.65
1.1	厕所(1个)			132,624.78
1.2	桃源阡陌(驿站)			776,854.91
1.3	商铺及管理用房			445,938.96
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		156,847.61
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		76,529.46
2.2	其他措施费	其他措施费		80,318.15
3	其他项目	其他项目合计		57,710.17
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		17,047.61
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		40,662.56
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,569,976.43
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	141,297.88
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,711,274.31

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 266 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所（1个）					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	41.6	2.38	99.01
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	13.31	7.87	104.75
3	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	163.02	7.97	1,299.27
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	150.94	20.27	3,059.55
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	25.39	22.46	570.26
		【土石方工程】分部小计					5,132.84
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 180mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.26	578.07	5,352.93
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 120mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.88	588.56	1,695.05
		【砌筑工程】分部小计					7,047.98
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.2	502.84	3,620.45
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.28	512.99	143.64
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.11	521.86	8,929.02
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96	511.76	491.29
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.48	519.90	1,809.25
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.35	641.04	2,147.48
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.13	538.29	4,914.59
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19	563.48	1,234.02
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.28	6,729.45	8,613.70
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	1.87	5,342.01	9,989.56
本页小计							54,073.82

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 267 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010507007001	C20砼挡水	1. 部位：挡水 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C20	m3	1.11	857.80	952.16
19	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：混凝土 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C15	m2	19.62	32.12	630.19
20	010507007002	蹲位沉池	1. 构件的类型：蹲位沉池 2. 构件规格：100厚 3. 混凝土强度等级：C20	m3	2.08	857.80	1,784.22
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：550*350*10厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：8厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：M12	t	0.01	10,480.58	104.81
24	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：350*200*10厚	t	0.04	9,733.18	389.33
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					48,673.67
		金属结构工程					
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：镀锌方通 2. 钢材品种、规格：200*150*5厚	t	0.51	6,912.58	3,525.42
26	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型：镀锌方通 2. 钢材品种、规格：300*150*5厚	t	0.3	6,912.58	2,073.77
27	穗010606015001	钢屋面天窗	1. 构件类型：钢屋面天窗	m2	1.7	1,424.83	2,422.21
		【金属结构工程】分部小计					8,021.40
		门窗工程					
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2. 门框、扇材质：铝合金门	m2	3.96	446.41	1,767.78
29	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：800*2200mm 2. 门框、扇材质：铝合金门	m2	1.76	446.41	785.68
30	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3000*650 2. 框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	7.8	355.00	2,769.00
31	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3950*650 2. 框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	2.57	355.00	912.35
32	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2950*650 2. 框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	1.92	355.00	681.60
		【门窗工程】分部小计					6,916.41
本页小计							21,718.48

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 268 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 二层3厚sbs或APP改性沥青卷材, 面层卷材表面带绿页岩保护层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 20厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找坡2% 5. 干铺120厚水泥聚苯板	m2	72.19	146.16	10,551.29
		【屋面及防水工程】分部小计					10,551.29
		楼地面装饰工程					
34	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600*10厚浅灰色仿古砖	m2	9.45	117.39	1,109.34
35	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*10厚米黄色防滑砖	m2	30.83	138.30	4,263.79
36	010904002001	蹲位	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 1.5聚氨酯涂层防水层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 1:6水泥炉渣垫层 5. 40厚C20细石混凝土	m2	20.77	109.85	2,281.58
37	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚花岗岩	m2	0.79	357.10	282.11
		【楼地面装饰工程】分部小计					7,936.82
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*300*20芝麻灰烧面	m2	24.28	264.14	6,413.32
39	011201001001	纯色花岗岩漆（外墙）	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m2	56	45.01	2,520.56
40	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 5厚釉面砖	m2	43.44	126.45	5,492.99
本页小计							32,914.98

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 269 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网	m2	39.84	19.36	771.30
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:纤维网	m2	13.44	13.22	177.68
43	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度板隔断	m2	36.54	282.75	10,331.69
44	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木制成品屏风 2. 配件品种、规格:长1.5m 高2米	m2	3	88.55	265.65
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					25,973.19
		天棚工程					
45	011301001001	天棚抹灰	1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m2	41.17	35.13	1,446.30
46	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*60mm高格栅	m2	31.72	129.03	4,092.83
		【天棚工程】分部小计					5,539.13
		油漆、涂料、裱糊工程					
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:灰色花岗岩漆	m2	2.72	24.42	66.42
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉色花岗岩漆	m2	42.07	24.42	1,027.35
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色花岗岩漆	m2	19.08	24.42	465.93
50	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:黑色花岗岩漆	m2	3.13	24.42	76.43
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍 4. 部位:卫生间内墙	m2	44.34	24.58	1,089.88
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍	m2	41.17	29.80	1,226.87
53	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:300/200*150*5镀锌方通 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆	m2	28.04	52.56	1,473.78
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					5,426.66
本页小计							22,512.11

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 270 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
54	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚灰色拉丝面凝灰岩 2. 支架、配件品种、规格:30*30*4镀锌角铁	m2	1.05	667.54	700.92
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍扶手	个	1	54.62	54.62
56	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘水银镜 2000*1200	m2	2.4	270.77	649.85
		【其他装饰工程】分部小计					1,405.39
		桃源阡陌(驿站)					
57	010401013001	地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 型号、材质: C20商品混凝土	m2	336.46	58.52	19,689.64
58	010401013002	散水	1. 散水厚度:100mm 2. 型号、材质: C20商品混凝土	m2	5.09	545.39	2,776.04
59	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖 2. 墙体类型:景观外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌水泥砂浆砌筑	m3	23.49	544.50	12,790.31
60	011204003003	240*60*10青砖面砖	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10青砖面砖 3. 墙面抹灰 1:2.5水泥砂浆	m2	360.86	178.87	64,547.03
61	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	443.72	50.47	22,394.55
62	040203006001	无障碍通道铺装	1. 30厚中粒式(AC-10)米黄色透水沥青混凝土面层 2. 100厚C25砼,内配双向Φ8@200 3. 30厚级配砂石夯实系数0.94 4. 270厚卵石层 5. 素土夯实	m2	7.83	266.11	2,083.64
63	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢管	m	18.77	276.20	5,184.27
64	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.85	502.84	427.41
65	040305004001	砖砌体	1. 部位:栏杆基础 2. 材料品种、规格:灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.63	474.55	1,248.07
66	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.34	789.34	268.38
67	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12	t	0.052	5,342.01	277.78
本页小计							133,092.51

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 271 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011204001001	600*200*20 烧面山东白麻花岗岩	1. 墙体类型:混凝土 2. 安装方式:挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*30 烧面山东白麻花岗岩	m2	10.34	225.20	2,328.57
69	011302002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:高耐菠萝格150*150mm	m2	109.3	250.83	27,415.72
70	011102001001	600*240*30烧面芝麻黑	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*240*30烧面芝麻黑	m2	1.98	152.65	302.25
71	010807001001	C1铝合金窗	1. 2160×900 玻璃窗门×2、L×50×50 铝合金窗框	m2	30.89	149.62	4,621.76
72	010802001003	M1铝合金门连窗	1、2190×900 落地玻璃幕墙	m2	36.56	454.69	16,623.47
73	010802001004	M2铝合金门	1. 3240×550×6厚 耐候钢 2、3240×900 玻璃门×2、L×50×50 铝合金门框	m2	6.16	349.86	2,155.14
74	010802001005	M3铝合金门	1、3240×900 玻璃门×2、L×50×50 铝合金门框	m2	4.28	206.41	883.43
75	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.67	586.96	393.26
76	011506003001	玻璃雨篷	1. 材质:3000*1200*6厚耐候钢 2. L*110*30 菠萝格 天面装饰,@150mm	m2	540.72	535.57	289,593.41
77	011506003002	玻璃雨篷	1. 材质:10厚耐候钢雨篷 2. L*110*30 菠萝格 天面装饰,@150mm	m2	2.7	731.45	1,974.92
78	010605002001	900*600*6厚 耐候钢	1. 钢材品种、规格:900*600*6厚 耐候钢	m2	27.49	301.04	8,275.59
79	011301001002	水泥砂浆抓纹	1. 屋面水泥砂浆抓纹	m2	341.5	73.40	25,066.10
80	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:防水卷材	m2	362.87	43.20	15,675.98
81	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.45	630.94	6,593.32
82	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	10.925	5,342.01	58,361.46
83	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ300*6mm 钢管柱 2. 外喷氟碳漆	t	2.427	8,040.47	19,514.22
84	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72	512.99	369.35
85	010604001001	钢梁	1、工字钢梁 2. 外喷氟碳漆	t	9.939	8,473.77	84,220.80
本页小计							564,368.75

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 272 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	62.38	554.24	34,573.49
87	040309001002	金属钢管	1. 栏杆材质、规格:钢管、外喷氟碳漆(同锈钢色)	t	5.904	7,829.53	46,225.55
		【桃源阡陌（驿站）】分部小计					776,854.91
		商铺及管理用房					
88	040101003001	挖基坑土方	1. 商铺及管理用房土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	110.28	7.97	878.93
89	010103001002	回填方	1. 商铺及管理用房基础土方回填	m3	78.25	20.27	1,586.13
90	010103002002	余方弃置	1. 商铺及管理用房基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距:综合考虑	m3	31.93	22.46	717.15
91	010503001002	商铺及管理用房基础梁	1. C30钢筋混凝土基础梁	m3	15.82	519.90	8,224.82
92	010515001004	商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	t	2.37	5,342.01	12,660.56
93	010501001004	商铺及管理用房构造柱基础垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层 2. 100厚C20混凝土垫层	m3	14.76	776.05	11,454.50
94	010502002001	商铺及管理用房构造柱基础	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	14.85	521.86	7,749.62
95	010515001005	商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	t	2.227	5,342.01	11,896.66
96	010502002002	商铺及管理用房构造柱	1. C30钢筋混凝土柱	m3	7.16	728.10	5,213.20
97	010515001006	商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	t	1.07	5,342.01	5,715.95
98	010503002001	商铺及管理用房顶梁	1. C30钢筋混凝土梁	m3	16.38	638.00	10,450.44
99	010515001007	商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	t	2.46	5,342.01	13,141.34
100	010505001003	商铺及管理用房屋面楼板	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	6.77	538.29	3,644.22
101	010515001008	商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	t	1.05	5,342.01	5,609.11
本页小计							179,741.67

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 273 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011001001001	商铺及管理用房 屋面保温隔热	1. 屋面陶粒混凝土保温隔热层	m2	68.01	66.41	4,516.54
103	010902001003	商铺及管理用房 屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水（3层） 2. 1:2.5防水水泥砂浆保护层	m2	68.01	141.84	9,646.54
104	010401003002	商铺及管理用房 外墙	1. 外墙实心砖墙砌筑	m3	21.35	545.62	11,648.99
105	011204003004	商铺及管理用房 外墙饰面	1. 50厚聚苯板 2. 240*120*10厚青砖面砖铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	217.14	226.98	49,286.44
106	010401003003	商铺及管理用房 内墙	1. 内墙实心砖墙砌筑	m3	7.92	528.71	4,187.38
107	011204003005	商铺及管理用房 内墙饰面	1. 刷白色内墙漆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	168.57	48.33	8,146.99
108	010603003002	商铺及管理用房6 0*220*6厚钢管	1. 60*220*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.44	9,440.27	4,153.72
109	010603003003	商铺及管理用房3 0*120*6厚钢管	1. 30*120*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.18	9,492.66	1,708.68
110	010603003004	商铺及管理用房1 00*500*6厚钢管	1. 100*500*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	1.44	9,442.66	13,597.43
111	010603003005	商铺及管理用房5 0*50*3厚钢管	1. 50*50*3厚钢管	t	0.16	6,855.61	1,096.90
112	010605002002	商铺及管理用房 耐候钢	1. 耐候钢板（橙黄色）1500*312*6厚 2. 耐候钢板（橙黄色）1500*340*6厚 3. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 4. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 5. 耐候钢板（橙黄色）3190*1500*6厚 6. 耐候钢雨棚（橙黄色）6厚 7. 地面龙骨铺装围边耐候板（橙黄色）6厚	m2	181.1	399.12	72,280.63
113	010604001002	商铺及管理用房 屋顶钢梁	1. 工字钢梁250*210*10*10	t	3.29	6,638.02	21,839.09
114	010901002001	天面装饰	1. 天面装饰 2. L100*30厚菠萝格	m2	96.78	453.36	43,876.18
115	011102003003	商铺及管理用房 屋地面铺装（门厅、设备房与制作间）	1. 300*300*6厚灰色防滑砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	25.17	113.46	2,855.79
本页小计							248,841.30

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 274 页 共 774 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 275 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	010807001002	铝合金窗C-1	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. 规格：3780+6280*2360	扇	1	8,804.60	8,804.60
128	010807001003	铝合金窗C-2	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1880*750	扇	1	522.90	522.90
129	010807001004	铝合金窗C-3	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. L50*50铝合金窗框，喷涂黑色氟碳漆 3. 规格：900*2140	扇	2	714.26	1,428.52
		【商铺及管理用房】分部小计					445,938.96
本页小计							10,756.02
合 计							1,355,418.65

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 276 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	30257.37	30,257.37
011701008001	综合钢脚手架	m2	1184.4	15.27	18,085.79
011701010001	满堂脚手架	m2	392.22	12.8	5,020.42
011701011001	里脚手架	m2	218.28	16.24	3,544.87
011701009001	单排钢脚手架	m2	314.96	11.45	3,606.29
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	46,272.09
	小计	元			76,529.46
2	措施其他项目				
粤011701008001	模板工程	项	1	80318.15	80,318.15
粤011701008001	基础	m2	22.88	33.26	760.99
粤011701010001	基础	m2	52.52	53.42	2,805.62
粤011701011001	矩形柱	m2	225.1	72.18	16,247.72
粤011701009001	有梁板	m2	702.59	68.96	48,450.61
粤011701009001	女儿墙	m2	62.02	51.57	3,198.37
011702005001	基础梁	m2	129.4	68.43	8,854.84
	小计	元			80,318.15
	合计				156,847.61

其他项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 277 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	17,047.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	40,662.56	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	57,710.17	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 278 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 279 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	258.6821	7.60	1,965.98
2	03011325	对拉螺栓	kg	39.5053	5.38	212.54
3	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	142.3202	65.00	9,250.81
4	13410010	嵌缝料	kg	22.51	0.93	20.93
5	14350250	隔离剂	kg	119.451	7.05	842.13
6	35090230	钢支撑	kg	728.129	5.53	4,026.55
7	03210280	钢脚手直角扣件	个	27.1315	3.30	89.53
8	05030370	松杂直边板	m ³	0.3823	1,600.00	611.68
9	35030010	脚手架钢管	kg	470.2455	5.22	2,454.68
10	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	4.5252	5.40	24.44
11	35030030	脚手架钢管底座	个	4.5304	7.05	31.94
12	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	40.7002	13.08	532.36
13	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.4834	5.62	13.96
14	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	14.0232	5.24	73.48
15	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	12.3241	1.50	18.49
16	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	3.4265	1.50	5.14
17	00010003	机上人工	工日	19.9869	230.00	4,596.99
18	00010010	人工费	元	278995.4935	1.00	278,995.49
19	01000001@1	型钢综合	kg	1.668	5.30	8.84
20	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.06	4,300.00	258.00
21	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	22.5748	4,300.00	97,071.64
22	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	1.3056	4,300.00	5,614.08
23	01010125@1	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	0.019	4,300.00	81.70
24	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	67.103	7.60	509.98
25	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	9.8768	7.60	75.06
26	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	6.1939	7.60	47.07
27	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	24.5138	7.60	186.30
28	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	66.3302	3.66	242.77
29	01050001@1	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	18.983	3.66	69.48
30	01050081@1	钢丝绳 $\phi 12.5$	m	0.021	5.54	0.12
31	01110001	方钢综合	kg	72.7992	5.35	389.48
32	01130001	扁钢综合	t	0.2405	5,300.00	1,274.65
33	01210001	角钢综合	kg	29.9221	5.35	160.08
34	01290180@1	钢板15以内	kg	8.076	5.30	42.80
35	01290215@1	3240 $\times$ 550 $\times$ 6厚 耐候钢	m ²	4.0584	250.00	1,014.60

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 280 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	01290215@2	900*600*6厚 耐候钢	m2	31.3386	250.00	7,834.65
37	01290270@1	6厚 耐候钢1.2	m2	638.0496	250.00	159,512.40
38	01290270@2	10厚 耐候钢	m2	3.186	416.00	1,325.38
39	01290435	彩钢板 δ 0.5	m2	36.424	21.30	775.83
40	01290470@3	耐候钢(橙黄色) 6厚	m2	196.6896	295.00	58,023.43
41	01410010	黄铜丝 φ3	kg	1.8866	48.06	90.67
42	01410010@1	黄铜丝 φ3	kg	0.8034	48.06	38.61
43	01510010	铝合金型材150系列	kg	8.16	40.00	326.40
44	01610020	钨棒	kg	0.7557	23.77	17.96
45	01630130	吊装夹具	套	0.3989	180.00	71.80
46	02030040	门窗密封橡胶条	m	561.0319	2.55	1,430.63
47	02030120	橡皮密封条20×4	m	315.614	4.80	1,514.95
48	02050260	密封胶圈	个	1.6843	13.33	22.45
49	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	1.6751	11.11	18.61
50	02110160	EPS聚苯板	m3	4.5599	272.00	1,240.29
51	02270070	土工布	m2	393.5689	6.69	2,632.98
52	02290030	麻袋	个	0.5918	1.89	1.12
53	03010040	铝拉铆钉综合	十个	69.661	0.87	60.61
54	03010131	自攻螺钉M6×25	十套	124.297	0.93	115.60
55	03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	0.8976	9.70	8.71
56	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	0.4862	3.09	1.50
57	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	90.0002	2.23	200.70
58	03010183	木螺丝M4×25	十个	1348.2794	0.24	323.59
59	03010195	木螺钉M5×50	十套	178.0709	0.32	56.98
60	03010430	六角螺栓综合	kg	60.6	5.58	338.15
61	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	28.4942	1.30	37.04
62	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	30.0412	2.65	79.61
63	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	19.2549	4.54	87.42
64	03013175	膨胀螺栓M12×80	十套	17.4728	10.58	184.86
65	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	130.284	0.27	35.18
66	03015001	双头螺柱M10×25	十套	0.1496	7.48	1.12
67	03016431	防水胶垫圈	个	1183.78	0.50	591.89
68	03019001	圆钉综合	kg	59.2456	9.00	533.21
69	03019011	圆钉30~45	kg	13.5445	9.00	121.90
70	03019021	圆钉50~75	kg	117.4732	9.00	1,057.26

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 281 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	03019031@1	射钉	十个	479.061	0.06	28.74
72	03019161	马钉综合	kg	1.5936	5.21	8.30
73	03134011	水砂纸	张	1.7102	0.77	1.32
74	03134011@1	水砂纸	张	72.7286	0.77	56.00
75	03135001	低碳钢焊条综合	kg	234.503	8.50	1,993.28
76	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	4.6646	8.50	39.65
77	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	63.5309	12.75	810.02
78	03135111	铝焊条综合	kg	0.0024	39.12	0.09
79	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.82	25.32	46.08
80	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	142.5912	10.99	1,567.08
81	03137021	铝焊粉	kg	0.0024	37.78	0.09
82	03137051	粗焊锡	kg	0.9315	30.09	28.03
83	03139121	合金钢钻头综合	个	0.144	5.29	0.76
84	03139141	合金钢钻头 $\phi 6\sim 13$	个	1.0927	8.12	8.87
85	03210060	镀锌钢丝网 $\phi 0.9\times 10\times 10$	m ²	249.711	9.31	2,324.81
86	03210090	钢丝网综合	m ²	43.824	5.90	258.56
87	03210115	钢板网0.8	m ²	1.5249	8.21	12.52
88	03213001	铁件综合	kg	871.9307	4.84	4,220.14
89	03213111	镀锌铁码	支	852.4578	0.47	400.66
90	03213111@1	镀锌铁码	支	459.5159	0.47	215.97
91	03213121	镀锌铁件	kg	189.1362	6.30	1,191.56
92	03214021	镀锌角码 $80\times 60\times 60$	个	88.1328	5.91	520.86
93	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.3811	420.00	1,420.06
94	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.7535	420.00	1,576.47
95	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0839	750.00	62.93
96	04030010	细砂	m ³	0.0644	240.00	15.46
97	04030015	中砂	m ³	2.9353	240.00	704.47
98	04030015@1	中砂	m ³	1.8346	240.00	440.30
99	04050005	碎石20~40	m ³	0.2503	110.00	27.53
100	04050045	碎石60	m ³	0.0716	110.00	7.88
101	04050115	河卵石杂色	m ³	2.5235	70.00	176.65
102	04070001	粘土陶粒	m ³	8.5325	307.69	2,625.36
103	04070005	炉渣	m ³	0.729	63.42	46.23
104	04070045	石屑	m ³	20.1179	75.00	1,508.84
105	04070045@1	中粗砂	m ³	0.0356	240.00	8.54

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 282 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
106	04090105	羧甲基纤维素	kg	1.9261	6.00	11.56
107	04090160	石膏粉	kg	23.8336	1.37	32.65
108	04130001	标准砖240×115×53	千块	30.2771	320.00	9,688.67
109	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2316	3,980.00	921.77
110	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.3667	7,980.00	2,926.27
111	05030001@1	菠萝格 天面装饰综合	m3	5.6516	11,000.00	62,167.60
112	05030020	木方25×40	m	406.476	2.12	861.73
113	05030060@1	板枋材综合	m3	0.0015	1,600.00	2.40
114	05030080	松杂板枋材	m3	5.2459	1,600.00	8,393.44
115	05030140	杉木枋	m3	0.0854	1,600.00	136.64
116	05030140@1	杉木枋	m3	1.2082	1,600.00	1,933.12
117	05030180	松木板	m3	0.0051	1,600.00	8.16
118	05030180@1	松木板	m3	0.0155	1,600.00	24.80
119	05030250@1	高耐菠萝格	m3	1.8581	11,000.00	20,439.10
120	05030320	垫木	m3	0.3177	1,549.95	492.42
121	05030340	凹枋25×40	m	1819.464	1.13	2,055.99
122	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	551.5713	34.00	18,753.42
123	05050130@1	菠萝格L100*30厚菠萝格	m2	101.619	330.00	33,534.27
124	06010010	平板玻璃5	m2	81.9429	40.00	3,277.72
125	06010020@1	平板玻璃6	m2	43.792	59.00	2,583.73
126	06050001	钢化玻璃5	m2	5.72	62.00	354.64
127	06050020	钢化玻璃12	m2	26.3886	138.00	3,641.63
128	06090015@1	夹胶玻璃6+0.76+6	m2	1.9053	225.00	428.69
129	06550040	玻璃镜6	m2	2.832	71.00	201.07
130	07010000	釉面砖45×145	m2	44.9604	22.00	989.13
131	07010023@1	青砖面砖240*120*10厚	m2	225.8256	48.00	10,839.63
132	07050010@1	米黄色防滑砖300×300	m2	31.6008	65.00	2,054.05
133	07050020@1	米黄色抛光砖500*500*10厚	m2	29.397	65.00	1,910.81
134	07050020@2	灰色防滑砖300*300*6厚	m2	25.7993	65.00	1,676.95
135	07050030@1	浅灰色仿古砖600×600	m2	9.6863	45.00	435.88
136	07050100	瓷质耐磨砖200×200	m2	19.0445	24.00	457.07
137	07130001@1	菠萝格1800*105*40	m2	85.428	440.00	37,588.32
138	07130050@3	菠萝格(平面)1500*115*50厚	m2	7.266	550.00	3,996.30

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 283 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
139	07130050@4	(立面) 菠萝格L120*50厚	m2	28.14	550.00	15,477.00
140	07250040@1	耐候钢(橙黄色)6厚	m2	0.1836	295.00	54.16
141	08000040@1	灰色拉丝面凝灰岩20厚	m2	1.491	130.00	193.83
142	08030050@1	芝麻灰烧面600*300*20	m2	24.7656	90.00	2,228.90
143	08030050@2	600*200*20 烧面山东白麻花岗岩	m2	10.5468	90.00	949.21
144	08030080@1	10厚花岗岩踢脚线	m2	0.8019	260.00	208.49
145	08030080@2	600*240*30烧面芝麻黑	m2	2.0097	105.00	211.02
146	08030080@3	烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	0.7207	110.00	79.28
147	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	32.3544	110.35	3,570.31
148	09390060	浴厕隔断成品	m2	36.54	254.44	9,297.24
149	12010170	木条	m	110.9875	0.91	101.00
150	12030015	不锈钢压条20×20×1.2	m	546.6261	11.00	6,012.89
151	12030130	铝合金收口条150×3	m	16.3416	22.12	361.48
152	12030170	铝合金压条综合	m	0.27	11.97	3.23
153	13010050	醇酸清漆	kg	24.2408	13.99	339.13
154	13010057	醇酸调和漆各色	kg	3.1349	9.66	30.28
155	13010130@1	酚醛调和漆	kg	113.5186	7.40	840.04
156	13010210	环氧富锌底漆	kg	26.0653	11.40	297.14
157	13010510	调和漆	kg	6.1127	7.40	45.23
158	13030090	多彩底涂料	kg	6.7268	6.35	42.72
159	13030100	多彩面涂料	kg	23.1151	14.53	335.86
160	13030110	多彩中涂料	kg	27.872	6.80	189.53
161	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	9.1515	10.00	91.52
162	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	20.549	10.00	205.49
163	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	54.2853	2.50	135.71
164	13030570	乳胶漆8205	kg	24.0718	8.00	192.57
165	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	51.8419	7.15	370.67
166	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	77.4449	17.24	1,335.15
167	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	4.8989	8.24	40.37
168	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	14.2256	7.15	101.71
169	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	81.5197	83.30	6,790.59
170	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	97.1788	83.30	8,094.99
171	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	632.4993	22.88	14,471.58

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 284 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
172	13330033@1	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚I型	m2	242.3196	22.88	5,544.27
173	13350020	防水粉	kg	46.1801	1.82	84.05
174	13350030	防水密封胶	kg	72.848	32.61	2,375.57
175	13410050	软填料	kg	42.0933	3.90	164.16
176	14010001	防腐油	kg	77.4171	32.30	2,500.57
177	14010010	清油	kg	14.5396	13.07	190.03
178	14010020	熟桐油	kg	6.2338	14.58	90.89
179	14010030	松节油	kg	69.9877	6.56	459.12
180	14010050	桐油	kg	13.3479	8.71	116.26
181	14030001	柴油	t	0.0002	6,300.00	1.26
182	14030020	灯用煤油	kg	1.3848	14.94	20.69
183	14030020@1	灯用煤油	kg	3.3338	14.94	49.81
184	14050040	溶剂汽油	kg	12.9293	6.80	87.92
185	14090070	石蜡	kg	1.0096	3.00	3.03
186	14230030	大白粉	kg	24.0017	0.21	5.04
187	14230060	滑石粉	kg	84.8634	1.01	85.71
188	14230100	色粉	kg	0.4206	4.04	1.70
189	14310050	草酸	kg	0.3807	5.59	2.13
190	14310110	氟化钠	kg	15.1446	1.20	18.17
191	14350150	醇酸稀释剂	kg	0.9253	17.22	15.93
192	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	10.9102	22.39	244.28
193	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2.4825	17.22	42.75
194	14350500	清漆稀释剂	kg	1.1591	8.19	9.49
195	14350630@1	脱模剂	kg	-0.3583	5.13	-1.84
196	14350680	稀释剂	kg	13.0427	17.22	224.60
197	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	25.2665	6.00	151.60
198	14350830@1	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	150.808	6.00	904.85
199	14390030	二氧化碳	m3	109.2181	4.72	515.51
200	14390030@1	二氧化碳	m3	36.8829	4.72	174.09
201	14390060	氩气	m3	5.1138	12.08	61.77
202	14390070	氧气	m3	170.558	5.16	880.08
203	14390070@1	氧气	m3	36.8829	5.16	190.32
204	14390090	液化石油气	kg	136.9575	6.13	839.55
205	14390100	乙炔气	kg	93.7756	13.30	1,247.22

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 285 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
206	14390100@1	乙炔气	kg	20.2844	13.30	269.78
207	14410060	903胶	kg	0.6048	5.50	3.33
208	14410110	白乳胶	kg	0.0421	6.13	0.26
209	14410120	玻璃胶	L	0.5189	33.47	17.37
210	14410130	玻璃胶335克/支	支	147.5952	13.73	2,026.48
211	14410160	地板胶水	kg	56.952	6.84	389.55
212	14410210	硅酮结构胶双组份	L	1.292	50.64	65.43
213	14410220	硅酮结构胶300ml	支	13.1507	30.80	405.04
214	14410305	胶粘剂SY-19	kg	5.4886	26.00	142.70
215	14410450	耐候胶	L	12.5835	61.79	777.53
216	14410490	墙边胶	L	19.9059	46.77	931.00
217	14410500	乳液	kg	29.5434	6.01	177.56
218	14410550	水胶粉	kg	13.0176	12.97	168.84
219	14410600	胶粘剂	kg	31.6819	1.88	59.56
220	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	868.56	0.84	729.59
221	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	12.1272	0.26	3.15
222	14430190	双面贴宽10	m	7.038	0.92	6.47
223	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	73.6338	17.70	1,303.32
224	15550160	玻璃纤维网	m2	14.784	3.10	45.83
225	17050001	不锈钢管综合	t	0.1983	17,858.41	3,541.32
226	17130020	铝合金扁管100×44×1.8	m	0.636	27.57	17.53
227	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	0.1818	9.26	1.68
228	17270180	高压橡胶管综合	m	0.5614	59.37	33.33
229	18031535	金属堵头	只	55.244	2.50	138.11
230	18250615	管箍	个	0.3743	9.29	3.48
231	20010020	镀锌法兰DN50	副	0.666	11.97	7.97
232	20330020	垫胶	kg	68.6616	7.55	518.40
233	29030320	槽形镀锌板综合	kg	60.0174	4.51	270.68
234	31190010	美纹纸	m	136.6	0.05	6.83
235	33010088@1	工字钢	t	9.939	5,350.00	53,173.65
236	33010088@2	工字钢综合	t	3.29	5,350.00	17,601.50
237	33010365@1	钢柱200*150*5厚	t	0.51	5,300.00	2,703.00
238	33010365@2	钢柱300*150*5厚	t	0.3	5,300.00	1,590.00
239	33010365@3	钢柱	t	8.331	5,300.00	44,154.30
240	33010365@4	方钢60*220*6厚	t	0.44	5,350.00	2,354.00

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 286 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
241	33010365@5	方钢30*120*6厚	t	0.18	5,350.00	963.00
242	33010365@6	方钢100*500*6厚	t	1.44	5,350.00	7,704.00
243	33010365@7	方钢50*50*3厚	t	0.16	5,350.00	856.00
244	33410090	彩钢内外扣槽	m	128.245	18.00	2,308.41
245	34050010	泡沫防潮纸	m2	87.8688	0.86	75.57
246	34090010	白棉纱	kg	8.3037	11.47	95.24
247	34090010@1	白棉纱	kg	1.408	11.47	16.15
248	34090170	泡沫条 ϕ 18	m	1.479	0.17	0.25
249	34110010	水	m3	70.4393	3.80	267.67
250	34110010@1	水	m3	16.5142	3.80	62.75
251	35010010	钢模板	kg	-0.0307	4.44	-0.14
252	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5	m3	5.3792	470.87	2,532.90
253	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	8.3334	475.73	3,964.45
254	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	m3	30.8311	480.58	14,816.81
255	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	1.2681	509.71	646.36
256	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	15.7145	519.42	8,162.43
257	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	1.6274	524.27	853.20
258	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	2.323	538.83	1,251.70
259	99450700	电(机械用)	kW·h	3021.1577	1.23	3,716.02
260	99450650	维护费	元	2748.8923	1.00	2,748.89
261	99450660	安拆费	元	720.7135	1.00	720.71
262	99450630	折旧费	元	3440.648	1.00	3,440.65
263	99450640	检修费	元	1027.8594	1.00	1,027.86
264	80110020	水泥珍珠岩浆	m3	1.5016	353.41	530.68
265	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	9.3604	410.00	3,837.76
266	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	59.5255	420.00	25,000.71
267	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	79.4735	430.00	34,173.61
268	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	74.3865	440.00	32,730.06

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 287 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
269	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	22.8159	440.00	10,039.00
270	99450680	柴油(机械用)0#	kg	557.2123	6.30	3,510.44
271	99450760	其他材料费	元	4575.6407	1.00	4,575.64
272	BCCLF12	铝合金门M-2	m2	4.815	300.00	1,444.50
273	BCCLF15	铝合金门M-3	m2	4.536	300.00	1,360.80
274	BCCLF18	铝合金门M-4	m2	3.24	300.00	972.00
275	BCCLF2	不锈钢门把	个	8	100.00	800.00
276	BCCLF21	铝合金门M-5	m2	3.726	300.00	1,117.80
277	BCCLF24	铝合金窗C-1	m2	23.7416	255.00	6,054.11
278	BCCLF27	铝合金窗C-2	m2	1.41	255.00	359.55
279	BCCLF30	铝合金窗C-3	m2	3.852	255.00	982.26
280	BCCLF9	铝合金门M-1	m2	3.915	300.00	1,174.50
281	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	12.29	355.00	4,362.95
282	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	5.72	300.00	1,716.00
283	CLFTZ	材料费调整	元	0.1982	1.00	0.20
284	JXFTZ	机械费调整	元	0.0025	1.00	
285	04050040	碎石40	m3	3.0573	110.00	336.30
286	07010000@1	240*60*10青砖面砖45×145	m2	375.2944	75.80	28,447.32
	合计	合计				1,348,095.54

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 288 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		344,181.24
1.1	电气			319,013.12
1.2	厕所安装			25,168.12
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		29,649.16
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		29,649.16
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		86,084.28
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		67,470.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		8,288.84
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		10,325.44
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		459,914.68
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	41,392.32
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		501,307.00
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		80,906.69

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 289 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:1AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
2	030404017002	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:2AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
3	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	100	18.56	1,856.00
4	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	3875.15	14.16	54,872.12
5	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	1406.28	12.18	17,128.49
本页小计							80,573.65

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 290 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	45.6	10.63	484.73
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X10 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	100	40.93	4,093.00
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-3x4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	10.25	10.49	107.52
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	3990.48	12.78	50,998.33
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	2744.23	9.33	25,603.67
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2	99.14	198.28
本页小计							81,485.53

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 291 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:YZ-2X4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	230.4	17.44	4,018.18
13	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 36W, H=3.0m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	28	751.95	21,054.60
14	030412004001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V, 15W, H=0.7m 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	2	383.79	767.58
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格:220V, 9W, Φ145 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	37	157.05	5,810.85
本页小计							31,651.21

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 292 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:埋地射灯 2. 规格:220V, 12W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	22	128.72	2,831.84
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:220V, 25W, h=2.8m 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	18	193.66	3,485.88
18	030412001002	普通灯具	1. 名称:柱头灯 2. 规格:220V, 26W, H=350 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	191	266.61	50,922.51
19	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌壁灯 2. 规格:220V, 5W 3. 嵌入式 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	26	83.38	2,167.88
20	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格:220V, 5W/m 3. 嵌缝暗装 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	504.14	108.66	54,779.85
本页小计							114,187.96

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 293 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412001004	普通灯具	1. 名称:特色灯笼灯 2. 规格:220V, 15W 3. 吊顶安装 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	15	125.74	1,886.10
22	030404031001	小电器	1. 名称:埋地变压器 2. 规格:220V/24V	个	8	170.12	1,360.96
23	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:500X500X600 3. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	12	580.00	6,960.00
24	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1	907.71	907.71
		【电气】分部小计					319,013.12
		厕所安装					
		电气					
25	030404017003	配电箱	1. 名称:电箱 2. 型号:ALN1/ALN2 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	730.24	730.24
26	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷设 4. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒（箱）制作安装 6. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 7. 其他满足设计要求	m	36.89	8.85	326.48
本页小计							12,171.49

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 294 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线敷设 2. 规格:BV-2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 完成相关配件安装 5. 其他满足设计要求	m	106.37	3.07	326.56
28	030412001005	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:15WLED 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	套	6	78.79	472.74
29	030404034001	照明开关	1. 名称:一位翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	4	20.20	80.80
30	030904005001	声光报警器	1. 名称:残疾人报警器 2. 规格: 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	132.07	132.07
31	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人求助按钮 2. 规格: 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	102.78	102.78
32	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12	8.97	107.64
		【电气】分部小计					2,279.31
		防雷					
33	030409005001	避雷网	1. 名称:暗装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	5.43	20.59	111.80
34	030409005002	避雷网	1. 名称:明装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	36.52	49.74	1,816.50
35	030409004001	均压环	1. 名称:接地极连接线 2. 材质:利用地梁内横向两主筋(不小于Φ16) 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:埋地敷设	m	33.45	8.87	296.70
本页小计							3,447.59

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 295 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 规格: 利用此柱内两主筋 ($\phi \geq 16$) 3. 安装形式: 焊接	m	29.6	21.50	636.40
37	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 利用此柱内两主筋 ($\phi \geq 16$) 向上与屋面避雷网连接, 向下与基础连接	根	8	58.63	469.04
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 防雷测试点	台	1	116.01	116.01
		【防雷】分部小计					3,446.45
		给排水					
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料给水管 de50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	4.62	47.48	219.36
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料给水管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6	38.06	228.36
本页小计							1,669.17

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 296 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6.24	31.00	193.44
42	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	3.5	27.65	96.78
43	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	17.47	21.62	377.70
本页小计							667.92

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 297 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De200 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	12.87	115.58	1,487.51
45	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	15.16	55.55	842.14
46	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	9.7	43.57	422.63
本页小计							2,752.28

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 298 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De50 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	20.32	28.54	579.93
48	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	46.57	230.52
49	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	37.74	186.81
50	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套角式长柄截止阀冲洗阀, 1套排水配件	组	3	726.84	2,180.52
本页小计							3,177.78

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 299 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套红外感应自动小便器冲洗阀, 1套排水配件	组	1	789.89	789.89
52	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套大便器脚踏阀, 1套排水配件	组	8	400.78	3,206.24
53	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:节水型座式大便器带水箱 3. 附件名称、数量:1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套水箱配件	组	1	704.83	704.83
54	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套感应水龙头, 2个DN15角阀带装饰盖, 2条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	3	310.94	932.82
55	031004014001	给、排水附(配件)	1. 地漏:地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 附件名称、数量:下水管、存水弯 4. 完成所有相关配件安装 5. 其他满足设计要求	个	3	30.40	91.20
56	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 完成所有相关配件安装 4. 其他满足设计要求	个	1	28.19	28.19
57	040504008001	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 9m³ 3. 满足设计施工要求的附属性工作 4. 具体做法详见图纸 5. 其他符合设计及施工规范要求	座	1	6,643.49	6,643.49
		【给排水】分部小计					19,442.36
本页小计							12,396.66
合 计							344,181.24

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 300 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	29,649.16
	小计	元			29,649.16
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				29,649.16

其他项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 301 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	67,470.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	67,470.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	8,288.84	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	10,325.44	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	86,084.28	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 302 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 303 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	3.1553	230.00	725.72
2	00010010	人工费	元	80906.4982	1.00	80,906.50
3	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	7.0894	4.30	30.48
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	21.9892	7.60	167.12
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.04	5.30	5.51
6	01290003	钢板综合	kg	0.49	5.30	2.60
7	01290043	钢板8~15	kg	0.125	5.30	0.66
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	4.528	4.81	21.78
9	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	25.563	26.42	675.37
10	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0696	25.70	1.79
11	02130050	三色塑料带综合	kg	0.18	10.30	1.85
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	31.36	2.10	65.86
13	02190030	尼龙卡带D10	个	1557.7926	0.10	155.78
14	02270001	棉纱	kg	0.2127	11.47	2.44
15	02270020	白布	kg	13.7518	2.75	37.82
16	02270030	白布宽900	m	0.07	4.94	0.35
17	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.32	3.40	1.09
18	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
19	03010165	沉头螺钉M6×55~65	十套	3.264	0.85	2.77
20	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	25.48	0.40	10.19
21	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.3	0.68	0.20
22	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.04	1.25	0.05
23	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0162	5.58	0.09
24	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	2.266	56.57	128.19
25	03011360	地脚螺栓M12×160以内	十套	78.744	8.51	670.11
26	03011365	地脚螺栓M20×300	十套	11.424	23.93	273.38
27	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	1.02	1.04	1.06
28	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.832	0.43	0.36
29	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	7.0502	3.90	27.50
30	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.43	5.04	7.21
31	03013031	膨胀螺栓M6	十套	24.072	2.80	67.40
32	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.816	5.82	4.75
33	03013431	塑料胀管D6~8	十套	24.12	0.60	14.47

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 304 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	2.67	3.81	10.17
35	03071151@1	龙头	个	3.03	21.00	63.63
36	03072011	排水栓DN50	套	1.01	10.00	10.10
37	03072021@1	地漏DN50	个	3.03	5.75	17.42
38	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	8.08	17.52	141.56
39	03074001@1	清扫口DN100	个	1.01	13.50	13.64
40	03076001	大便器脚踏阀	个	8.08	105.65	853.65
41	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	7.07	21.54	152.29
42	03078051	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
43	03078101	坐便器盖板	套	1.01	43.40	43.83
44	03134021	铁砂布0~2#	张	4.4725	0.94	4.20
45	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8.2469	8.50	70.10
46	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0075	8.50	0.06
47	03136021	焊锡丝综合	kg	0.31	7.69	2.38
48	03137041	焊锡膏	kg	0.0566	47.01	2.66
49	03138001	锡基钎料	kg	0.2402	52.47	12.60
50	03139001	冲击钻头φ8	个	0.1	3.42	0.34
51	03139021	冲击钻头φ12	个	0.048	8.55	0.41
52	03139071	冲击钻头φ6~8	个	3.2621	2.76	9.00
53	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.244	4.14	1.01
54	03139151	合金钢钻头φ3	个	0.02	0.55	0.01
55	03139281	钢锯条	条	74.212	0.43	31.91
56	03139521	合金钢钻头φ10	个	7.5186	4.57	34.36
57	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.4235	0.42	0.18
58	04030001	砂子	kg	0.072	0.24	0.02
59	04030015	中砂	m3	0.0011	240.00	0.26
60	04090055	石灰膏	m3	0.148	255.34	37.79
61	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	320.00	40.96
62	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	15.00	0.30
63	13010120	酚醛磁漆	kg	0.03	7.99	0.24
64	13010130	酚醛调和漆	kg	0.081	7.40	0.60
65	13010330	沥青清漆	kg	0.08	6.65	0.53
66	13030240	厚漆	kg	0.1095	10.26	1.12
67	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.195	10.31	2.01
68	13050210	沥青绝缘漆	kg	2.5062	6.39	16.01

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 305 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.08	10.09	0.81
70	13350035	防水密封胶	支	5.41	8.10	43.82
71	14010010	清油	kg	0.0492	12.31	0.61
72	14030040	汽油综合	kg	20.5195	6.80	139.53
73	14090010	电力复合脂	kg	1.276	14.45	18.44
74	14330030	丙酮	kg	1.6467	9.74	16.04
75	14330320	硬脂酸	kg	1.2531	6.33	7.93
76	14350490	漂白粉综合	kg	0.018	5.31	0.10
77	14390070	氧气	m3	0.0146	5.16	0.08
78	14390100	乙炔气	kg	0.0048	13.30	0.06
79	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0826	14.02	15.18
80	14410600	胶粘剂	kg	5.5405	1.88	10.42
81	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.054	4.82	0.26
82	17190005	金属软管DN15	条	7.07	4.27	30.19
83	17250020	塑料异型管D5	m	0.18	3.07	0.55
84	17250050@1	给水管PPR-de50	m	4.6939	15.76	73.98
85	17250050@2	给水管PPR-de40	m	6.096	10.34	63.03
86	17250050@3	给水管PPR-de32	m	6.3398	5.85	37.09
87	17250050@4	给水管PPR-de25	m	3.556	3.78	13.44
88	17250050@5	给水管PPR-de20	m	17.7495	2.56	45.44
89	17250170	塑料软管D5	m	0.51	0.40	0.20
90	17250370@1	UPVC排水管De200	m	12.2265	41.00	501.29
91	17250370@2	UPVC排水管De110	m	14.402	14.50	208.83
92	17250370@3	UPVC排水管De90	m	9.506	9.30	88.41
93	17250370@4	UPVC排水管De50	m	20.5638	6.20	127.50
94	17250370@5	UPVC雨水管De110	m	4.9203	14.50	71.34
95	17250370@6	UPVC雨水管De90	m	4.9847	9.30	46.36
96	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0244	5.00	0.12
97	18030529	螺纹管件DN15	个	10.1	4.42	44.64
98	18030605	固定卡子Φ90	个	4.12	3.03	12.48
99	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)De110	个	2.0592	7.90	16.27
100	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接)De90	个	1.8761	7.27	13.64
101	18090060@1	室内塑料排水管件De50	个	14.0208	2.26	31.69
102	18090060@2	室内塑料排水管件De90	个	8.5845	7.48	64.21
103	18090060@3	室内塑料排水管件De110	个	17.525	9.14	160.18

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 306 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	18090060@4	室内塑料排水管件De200	个	6.5766	25.30	166.39
105	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de20	个	26.5544	1.13	30.01
106	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de25	个	4.2875	3.76	16.12
107	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de32	个	6.7454	4.01	27.05
108	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de40	个	5.322	4.81	25.60
109	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de50	个	3.428	6.00	20.57
110	18150798	排水接头DN50	个	2.02	3.60	7.27
111	18250510	扁钢卡子25×4	kg	2.5645	5.37	13.77
112	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0162	26.00	0.42
113	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	3.03	23.88	72.36
114	21090001	洗脸盆	套	3.03	110.00	333.30
115	21090005	洗脸盆排水附件	套	3.03	23.80	72.11
116	21150001	瓷蹲式大便器	个	8.08	88.50	715.08
117	21150030	连体坐便器	个	1.01	486.73	491.60
118	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	17.85	18.03
119	21150120	防污器DN32	个	8.08	25.66	207.33
120	21150130	冲洗器DN32	个	8.08	57.02	460.72
121	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
122	21170001	挂式小便器	个	3.03	563.25	1,706.65
123	21170010	立式小便器	个	1.01	563.25	568.88
124	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	4.04	16.89	68.24
125	21170030	小便器排水附件	套	3.03	27.24	82.54
126	23390005@1	残疾人报警器	个	1	48.67	48.67
127	23410060@1	残疾人求助按钮	个	1	39.82	39.82
128	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0075	20.00	0.15
129	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0075	5.56	0.04
130	25000001@1	庭院灯220V, 36W, H=3.0m	套	28.28	530.00	14,988.40
131	25000001@2	草坪灯220V, 15W, H=0.7m	套	2.02	246.02	496.96
132	25000001@3	插泥射灯220V, 9W, Φ145	套	37.37	90.00	3,363.30
133	25000001@4	埋地射灯220V, 12W, Φ160	套	22.22	61.95	1,376.53
134	25000001@5	壁灯220V, 25W, h=2.8m	套	18.18	165.00	2,999.70
135	25000001@6	柱头灯220V, 26W, H=350	套	192.91	130.00	25,078.30

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 307 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
136	25000001@7	嵌壁灯220V, 5W	套	26.26	53.10	1,394.41
137	25000001@8	特色灯笼灯220V, 15W	套	15.15	95.00	1,439.25
138	25000001@9	吸顶灯15WLED	套	6.06	49.61	300.64
139	25000010@1	LED线条灯220V, 5W/m	m	509.1814	95.55	48,652.28
140	26050001@1	一位翘板开关250V, 10A	个	4.08	7.85	32.03
141	27010070	飞保险(羊角熔断器)5A	个	198.79	1.09	216.68
142	27050080@1	热镀锌圆钢Φ12	m	44.0475	4.24	186.76
143	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.278	2.48	3.17
144	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.2	63.75	12.75
145	28010070	裸铜线2.5~4mm ²	m	4.08	1.60	6.53
146	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.66	53.88	35.56
147	28030090	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	22.905	1.97	45.12
148	28030170@1	绝缘电线BV-2.5	m	117.007	1.59	186.04
149	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	147.8734	1.55	229.20
150	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	28.706	1.55	44.49
151	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306	3.65	1.12
152	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	884.133	2.31	2,042.35
153	28110165@1	控制电缆YZ-2X4	m	233.856	10.64	2,488.23
154	28110210@1	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5X10	m	101	33.90	3,423.90
155	28110210@2	铜芯电缆VV-1kV 3x4	m	4030.3848	9.60	38,691.69
156	28110210@3	铜芯电缆VV-1kV 3x2.5	m	2771.6723	6.18	17,128.93
157	28110210@4	铜芯电缆YJV-3x4	m	10.3525	7.33	75.88
158	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	26.7	0.06	1.60
159	29060140@1	刚性难燃管PC50	m	110	6.99	768.90
160	29060140@2	刚性难燃管PC32	m	4262.665	4.09	17,434.30
161	29060140@3	刚性难燃管PC25	m	1546.908	2.77	4,284.94
162	29060140@4	刚性难燃管PC20	m	90.739	1.89	171.50
163	29060280	难燃塑料管接头20	个	18.8928	0.48	9.07
164	29060285	难燃塑料管接头25	个	289.6937	0.53	153.54
165	29060290	难燃塑料管接头32	个	798.2809	0.61	486.95
166	29060300	难燃塑料管接头50	个	20.6	2.03	41.82
167	29090175	塑料接线柱双线	个	288.4	0.85	245.14

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 308 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
168	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	110.635	1.06	117.27
169	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	195.895	1.40	274.25
170	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	6.09	2.25	13.70
171	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.12	3.17	25.74
172	29110390	接线盒	个	12.24	1.77	21.66
173	29110510	塑料吊线盒	个	15.75	0.70	11.03
174	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	53.9136	2.30	124.00
175	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	10.2256	5.36	54.81
176	33070060	玻璃钢化粪池9m ³ 内	个	1	5,850.00	5,850.00
177	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81
178	34090230	塑料圆台	块	15.75	0.58	9.14
179	34110010	水	m ³	8.7144	3.80	33.11
180	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
181	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31
182	55090080@1	动力照明配电箱1AL	台	1	3,000.00	3,000.00
183	55090080@2	动力照明配电箱2AL	台	1	3,000.00	3,000.00
184	55090080@3	ALN1/ALN2电箱	台	1	500.00	500.00
185	55270040	埋入式感应控制器	个	1.01	106.19	107.25
186	55430010@1	埋地变压器	台	8	120.00	960.00
187	99450630	折旧费	元	235.0688	1.00	235.07
188	99450700	电(机械用)	kw·h	288.7581	1.23	355.17
189	99450650	维护费	元	200.1422	1.00	200.14
190	99451300	校验费	元	12.6341	1.00	12.63
191	99450640	检修费	元	87.3375	1.00	87.34
192	99450680	柴油(机械用)0#	kg	48.4064	6.30	304.96
193	99450660	安拆费	元	60.508	1.00	60.51
194	99450760	其他材料费	元	279.3642	1.00	279.36
195	补充主材001	手孔井500X500X600	座	12	580.00	6,960.00
	合计	合计				303,903.91

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 309 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		3,987,192.26
1.1	乔木			2,038,408.21
1.2	灌木			36,576.10
1.3	地被			1,331,636.91
1.4	其他			580,571.04
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		124,389.01
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		80,969.59
2.2	其他措施费	其他措施费		43,419.42
3	其他项目	其他项目合计		168,197.53
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		48,581.76
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		119,615.77
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		4,279,778.80
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	385,180.09
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		4,664,958.89
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		476,742.49

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 310 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	丛生朴树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	22	36,455.26	802,015.72
2	050102001002	丛生香樟A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	25,015.26	100,061.04
3	050102001003	乌桕A	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	16,919.79	16,919.79
4	050102001004	乌桕C	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	10,060.73	10,060.73
5	050102001005	细叶榄仁D	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	104	2,609.21	271,357.84
本页小计							1,200,415.12

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 311 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102001006	秋枫A	1. 栽植乔木(胸径cm) 45以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	15	16,609.06	249,135.90
7	050102001007	秋枫F	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	26	808.74	21,027.24
8	050102001008	人面子E	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	47	2,687.93	126,332.71
9	050102001009	黄槿B	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	645.28	4,516.96
10	050102001010	丛生水蒲桃A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	6	4,288.73	25,732.38
本页小计							426,745.19

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 312 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050102001011	丛生柚子树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	6	4,652.73	27,916.38
12	050102001012	丛生柚子树B	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	3,587.80	7,175.60
13	050102001013	水杉	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	32	509.83	16,314.56
14	050102001014	垂柳A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	16	1,179.44	18,871.04
15	050102001015	垂柳B	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	33	436.37	14,400.21
本页小计							84,677.79

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 313 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050102001016	黄花风铃木C	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	14	565.47	7,916.58
17	050102001017	宫粉紫荆C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	7	844.56	5,911.92
18	050102001018	珊瑚刺桐E	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	24	524.82	12,595.68
19	050102001019	杨梅B	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	2,807.57	11,230.28
20	050102001020	桂花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	1,915.53	7,662.12
本页小计							45,316.58

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 314 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050102001021	鹰嘴桃	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	111	2,330.71	258,708.81
22	050102001022	造型罗汉松a	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	7,318.68	7,318.68
23	050102001023	造型罗汉松b	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	5,633.44	5,633.44
24	050102001024	红花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	1,528.10	3,056.20
25	050102001025	黄花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	1,257.70	1,257.70
本页小计							275,974.83

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 315 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050102001026	黄花鸡蛋花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	1,055.74	5,278.70
		【乔木】分部小计					2,038,408.21
		灌木					
27	050102002001	紫薇a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	16	663.14	10,610.24
28	050102002002	木芙蓉a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	485.92	3,887.36
29	050102002003	琴叶榕e	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	9	478.53	4,306.77
30	050102002004	琴叶珊瑚a	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	24	215.84	5,180.16
本页小计							29,263.23

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 316 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050102002005	银叶金合欢b	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	14	223.72	3,132.08
32	050102002006	灰莉球a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	1,143.21	3,429.63
33	050102002007	黄蓉球	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	1,405.29	2,810.58
34	050102002008	含笑b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	7	292.54	2,047.78
35	050102002009	金叶连翘球b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	234.30	1,171.50
		【灌木】分部小计					36,576.10
		地被					
本页小计							12,591.57

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 317 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	050102008001	紫穗狼尾草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	108	235.70	25,455.60
37	050102008002	芦苇	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	844	72.82	61,460.08
38	050102008003	花叶美人蕉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	893	73.26	65,421.18
39	050102008004	香蒲	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	427	80.06	34,185.62
40	050102008005	桂花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）40以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	334	162.58	54,301.72
41	050102008006	亮叶朱蕉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	286	61.73	17,654.78
本页小计							258,478.98

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 318 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	050102008007	凌霄	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	108	185.38	20,021.04
43	050102008008	射干	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	954	98.15	93,635.10
44	050102008009	银边山菅兰	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	115	69.81	8,028.15
45	050102008010	大红花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	541	61.73	33,395.93
46	050102008011	花叶女贞	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	464	78.38	36,368.32
47	050102008012	红继木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	482	132.67	63,946.94
本页小计							255,395.48

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 319 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	050102008013	紫花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	367	99.03	36,344.01
49	050102008014	鸳鸯茉莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	286	146.07	41,776.02
50	050102008015	红背桂	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	80	73.50	5,880.00
51	050102008016	野牡丹	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	169	118.58	20,040.02
52	050102008017	鸢尾	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	808	70.49	56,955.92
53	050102008018	龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	422	95.84	40,444.48
本页小计							201,440.45

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 320 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	050102008019	水葱	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	155	107.34	16,637.70
55	050102008020	鸭脚木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	229	116.04	26,573.16
56	050102008021	大叶栀子花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	130	109.39	14,220.70
57	050102008022	金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	795	95.48	75,906.60
58	050102008023	花叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	325	95.48	31,031.00
59	050102008024	九里香	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	256	82.39	21,091.84
本页小计							185,461.00

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 321 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	050102008025	西洋杜鹃	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	6	240.43	1,442.58
61	050102008026	长春花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 2个月 单价*2	m2	13	187.46	2,436.98
62	050102008027	日本星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	588	109.23	64,227.24
63	050102008028	沿阶草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	139	76.73	10,665.47
64	050102008029	肾蕨	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	501	90.69	45,435.69
65	050102012001	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	7674	39.96	306,653.04
		【地被】分部小计					1,331,636.91
		其他					
66	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	5502	44.83	246,654.66
67	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	m2	18340	1.93	35,396.20
本页小计							712,911.86

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 322 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	5502	20.09	110,535.18
69	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	3668	51.25	187,985.00
		【其他】分部小计					580,571.04
本页小计							298,520.18
合 计							3,987,192.26

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 323 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	80,969.59
	小计	元			80,969.59
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1	43419.42	43,419.42
050403001001	树木支撑架	株	42	208.56	8,759.52
050403001002	树木支撑架	株	495	70.02	34,659.90
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			43,419.42
	合计				124,389.01

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 324 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	48,581.76	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	119,615.77	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	168,197.53	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 325 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 326 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	CLFTZ	材料费调整	元	3.3617	1.00	3.36
2	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	5.9519	6.30	37.50
3	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	18360.9887	6.30	115,674.23
4	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	42	160.00	6,720.00
5	32010070@3	垂柳A 胸径 Φ 13-15cm, H4-5m 胸径13~15cm	株	16.64	792.22	13,182.54
6	32010050@2	垂柳B Φ 8-10m, H3-3.5胸径9~10cm	株	34.32	220.00	7,550.40
7	32010163@1	丛生朴树A 高度9-10m胸径51~60cm	株	22.88	33,334.00	762,681.92
8	32010120@2	丛生水蒲桃A H6-7m W3.5-4	株	6.24	3,650.00	22,776.00
9	32010163@2	丛生香樟A 高度9-10m胸径51~60cm	株	4.16	22,334.00	92,909.44
10	32010120@3	丛生柚子树A H4-5m W3.5-4	株	6.24	4,000.00	24,960.00
11	32010100@1	丛生柚子树B H3-3.5m W3-3.5胸径19~20cm	株	2.08	3,048.00	6,339.84
12	32070150@2	大红花 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 9株/m2育苗袋 Φ 20cm内	株	5112.45	1.42	7,259.68
13	32070130@2	大叶栀子花 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋 Φ 10cm内	株	3412.5	2.31	7,882.88
14	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ 1.2~2.5	kg	64.35	7.60	489.06
15	32010060@2	宫粉紫荆C Φ 10-12m, H3-3.5	株	7.28	571.01	4,156.95
16	32070170@1	桂花 高度80-85cm, 冠幅55-60cm 4株/m2育苗袋 Φ 40cm内	株	1402.8	26.64	37,370.59
17	32010070@4	桂花A 胸径D12-14cm, H4-4.5m胸径13~15cm	株	4.16	1,500.00	6,240.00
18	32030040@2	含笑b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	7.28	180.00	1,310.40
19	32070140@5	红背桂 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋 Φ 15cm内	株	1344	1.33	1,787.52
20	32010090@4	红花鸡蛋花A 胸径、地径:D14-16cm, 高度:W3-3.5	株	2.08	1,100.00	2,288.00
21	32070130@10	红继木B 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋 Φ 10cm内	株	18219.6	2.22	40,447.51
22	32070130@4	花叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋 Φ 10cm内	株	8531.25	1.78	15,185.63

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 327 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
23	32070020@2	花叶美人蕉 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋φ20cm内	株	8438.85	1.50	12,658.28
24	32070140@3	花叶女贞 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋φ15cm内	株	7795.2	1.78	13,875.46
25	32010050@3	黄花风铃木C φ8-10m, H3-4胸径9~10cm	株	14.56	344.14	5,010.68
26	32010090@3	黄花鸡蛋花A 胸径、地径:D16-18cm, 高度:W3-3.5	株	1.04	840.00	873.60
27	32010060@4	黄花鸡蛋花C 胸径、地径:D10-12cm, 高度:W2.2-2.5胸径11~12cm	株	5.2	774.06	4,025.11
28	32010060@1	黄槿B φ10-12m, H4-5	株	7.28	379.39	2,761.96
29	32030060@4	黄蓉球 株高:H2-2.2, 冠幅:W2-2.2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	2.08	1,177.00	2,448.16
30	32030060@3	灰莉球a 株高:H2-2.2, 冠幅:W2-2.2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	3.12	925.00	2,886.00
31	00010003	机上人工	工日	495.4295	230.00	113,948.79
32	JXFTZ	机械费调整	元	-2.5421	1.00	-2.54
33	99450640	检修费	元	12400.8075	1.00	12,400.81
34	32070130@3	金叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋φ10cm内	株	20868.75	1.78	37,146.38
35	32030040@3	金叶连翘球b 株高:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	5.2	124.00	644.80
36	32070130@5	九里香 高度20-25cm, 冠幅20-25m 36株/m2育苗袋φ10cm内	株	9676.8	0.89	8,612.35
37	32070150@1	亮叶朱蕉 高度40-45cm, 冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋φ20cm内	株	2702.7	1.42	3,837.83
38	32070140@1	凌霄 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋φ15cm内	株	1814.4	7.99	14,497.06
39	32070140@7	龙船花 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋φ15cm内	株	7089.6	2.66	18,858.34
40	32070030@1	芦苇 高度45-50cm, 冠幅40-45cm 6株/m2育苗袋φ30cm内	株	5317.2	2.22	11,804.18

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 328 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
41	32030060@2	木芙蓉a 株高:H1.6-1.9,冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	8.32	292.99	2,437.68
42	99450760	其他材料费	元	14081.993	1.00	14,081.99
43	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	0.0416	6.80	0.28
44	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	86.3325	6.80	587.06
45	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	217.7129	6.80	1,480.45
46	32030060@5	琴叶榕e 株高:H1.6-2,冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	9.36	285.89	2,675.93
47	32030050@2	琴叶珊瑚a 株高:H1.3-1.5,冠幅:W1.2-1.4m	丛	24.96	71.78	1,791.63
48	32010160@1	秋枫A 胸径Φ42-44cm, H9.5-10m胸径41~45cm	株	15.6	15,000.00	234,000.00
49	32010070@2	秋枫F 胸径Φ12-14cm, H4-5m胸径13~15cm	株	27.04	435.78	11,783.49
50	00010010	人工费	元	476740.8441	1.00	476,740.84
51	RGFTZ	人工费调整	元	1.0997	1.00	1.10
52	32010090@1	人面子E 胸径、地径:D14-16cm,冠幅:W2.5-3	株	48.88	2,215.22	108,279.95
53	32070130@7	日本星花 高度20-25cm,冠幅20-25cm 64株/m2育苗袋Φ10cm内	株	39513.6	0.90	35,562.24
54	32270001	杀虫剂	kg	208.6216	17.09	3,565.34
55	32010050@4	珊瑚刺桐E Φ8-10m, H3-3.5胸径9~10cm	株	24.96	305.05	7,614.05
56	32070130@9	射干 高度35-40cm,冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	25042.5	1.78	44,575.65
57	32070001@2	肾蕨 高度20-25cm,冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	18937.8	0.89	16,854.64
58	04090155	熟耕土(松方)	m3	2541.7854	39.15	99,510.90
59	34110010	水	m3	12772.7924	3.80	48,536.61
60	32070130@13	水葱 高度25-30cm,冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	5859	1.55	9,081.45
61	32010050@1	水杉 Φ8-10m, H4-4.5胸径9~10cm	株	33.28	290.64	9,672.50
62	32070050@1	台湾草	m2	8057.7	6.15	49,554.86
63	04090175	通用种植土(松方)	m3	8647.31	32.97	285,101.81
64	99450650	维护费	元	38128.153	1.00	38,128.15

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 329 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	32010130@1	乌桕A 胸径、地径: ϕ 28-30cm, 高度10m以上	株	1.04	15,667.00	16,293.68
66	32010120@1	乌桕C 胸径 ϕ 20-22cm, H6-7m	株	1.04	9,200.00	9,568.00
67	32270010	无机肥(复合肥)	kg	3189.1718	2.97	9,471.84
68	32070130@8	西洋杜鹃 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m ² 育苗袋 ϕ 10cm内	株	226.8	5.00	1,134.00
69	32010070@1	细叶榄仁D 胸径 ϕ 13-15cm, H7-8m胸径13~15cm	株	108.16	2,167.00	234,382.72
70	32070020@3	香蒲 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m ² 育苗袋 ϕ 20cm内	株	4035.15	2.22	8,958.03
71	32070130@1	鸭脚木B 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m ² 育苗袋 ϕ 10cm内	株	8656.2	1.78	15,408.04
72	32070001@1	沿阶草 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m ² 育苗袋 ϕ 10cm内	株	5254.2	0.45	2,364.39
73	32010050@5	杨梅B D8-10m, H2.8-3胸径9~10cm	株	4.16	2,500.00	10,400.00
74	32070130@12	野牡丹 高度30-35cm 冠幅25-30cm 25株/m ² 育苗袋 ϕ 10cm内	株	4436.25	2.66	11,800.43
75	32070140@2	银边山菅兰 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m ² 育苗袋 ϕ 15cm内	株	1932	1.27	2,453.64
76	32030050@3	银叶金合欢b 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.2-1.4m	丛	14.56	79.35	1,155.34
77	32010060@3	鹰嘴桃 H2.5-3W2.2-2.5	株	115.44	2,000.00	230,880.00
78	32270020	有机肥	t	206.8779	432.00	89,371.25
79	04090135	余土外运	m ³	1170.5531		
80	32070140@6	鸢尾 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m ² 育苗袋 ϕ 15cm内	株	13574.4	1.31	17,782.46
81	32070140@4	鸳鸯茉莉 高度35-40cm, 冠幅35-40cm 16株/m ² 育苗袋 ϕ 15cm内	株	4804.8	5.65	27,147.12
82	33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	2019.6	15.00	30,294.00
83	32010060@5	造型罗汉松a H2-2.5 W1.2-1.4	株	1.04	6,796.12	7,067.96
84	32010050@6	造型罗汉松b H1.6-1.9 W1-1.2胸径9~10cm	株	1.04	5,250.00	5,460.00

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 330 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
85	32070130@6	长春花 高度20-25cm，冠幅20-25cm 64株/m2育苗袋Φ10cm内	株	873.6	2.12	1,852.03
86	99450630	折旧费	元	54994.4073	1.00	54,994.41
87	32070130@11	紫花翠芦莉 高度35-40cm，冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	13872.6	1.33	18,450.56
88	32070020@1	紫穗狼尾草 高度40-50cm，冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	1020.6	18.69	19,075.01
89	32030060@1	紫薇a 株高:H2-2.5,冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	16.64	463.40	7,710.98
	合计	合计				3,778,635.19

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 331 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		233,122.40
1.1	给水部分			90,080.61
1.2	排水部分			143,041.79
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		13,484.93
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		13,484.93
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		11,897.28
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		4,903.61
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		6,993.67
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		258,504.61
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	23,265.41
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		281,770.02
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		69,331.15

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 332 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de25 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	232.46	11.69	2,717.46
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de32 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	365.65	15.78	5,769.96
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de40 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	200	23.47	4,694.00
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de50 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	100	31.77	3,177.00
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	100	49.74	4,974.00
6	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 铺设深度:套管埋地敷设 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	54.11	59.55	3,222.25
7	040501002001	钢管	1. 材质及规格:DN80钢管	m	50	77.65	3,882.50
8	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de75 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	134.95	56.94	7,684.05
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	34	77.98	2,651.32
10	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm	m2	34	18.19	618.46
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	34	107.89	3,668.26
12	040202015001	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	34	61.63	2,095.42
13	050103002001	快速接水栓	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:de25快速接水栓，绿化专用	个	36	39.32	1,415.52
本页小计							46,570.20

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 333 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040504001001	绿化水表井	1. 砖砌 600（W）*1400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	2	5,806.18	11,612.36
15	040504001002	阀门井	1. 砖砌 400（W）*400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	9	2,306.76	20,760.84
16	040502009001	卫生间水表	1. 规格:de50	个	1	433.82	433.82
17	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	381.78	8.11	3,096.24
18	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	6.3	8.11	51.09
19	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	387.23	19.47	7,539.37
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:-般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.85	19.63	16.69
		【给水部分】分部小计					90,080.61
		排水部分					
21	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	745.42	52.64	39,238.91
22	040501004009	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	194.7	67.63	13,167.56
23	040501004010	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN400 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	30	111.81	3,354.30
24	040504009001	雨水口	1. 规格:300*500 2. 绿化雨水篦子	座	56	747.37	41,852.72
25	040504001003	雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	10	1,228.74	12,287.40
26	040201022001	缝隙式排水沟	1. 断面尺寸:W=50 2. 材料:成品树脂	m	83.28	100.00	8,328.00
本页小计							161,739.30

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 334 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031004014001	屋面地漏	1. 材质:upvc 2. 型号、规格:DN110	个	1	102.76	102.76
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	801.57	8.11	6,500.73
29	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	94.28	8.11	764.61
30	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	879.63	19.47	17,126.40
31	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	16.22	19.63	318.40
		【排水部分】分部小计					143,041.79
本页小计							24,812.90
合 计							233,122.40

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 335 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	13,484.93
	小计	元			13,484.93
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				13,484.93

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 336 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	4,903.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	6,993.67	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	11,897.28	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 337 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 338 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	69331.156	1.00	69,331.16
2	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	6.5969	7.60	50.14
3	01150002	六角空心钢综合	kg	0.4406	4.01	1.77
4	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	0.14	11.97	1.68
5	02090090	塑料薄膜	m ²	315.172	0.26	81.94
6	03010685	六角螺栓M16×80	十套	0.824	6.39	5.27
7	03131111	尼龙砂轮片 $\phi 500$	片	0.2792	13.64	3.81
8	03134011	水砂纸	张	174.1431	0.77	134.09
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.21	8.50	1.79
10	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.2754	4.74	1.31
11	03139281	钢锯条	条	1.7962	0.43	0.77
12	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	1.04	264.96	275.56
13	03213001	铁件综合	kg	2.21	4.84	10.70
14	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	0.9139	470.00	429.53
15	04050005	碎石20~40	m ³	9.8838	110.00	1,087.22
16	04130001	标准砖240×115×53	千块	37.7912	320.00	12,093.18
17	05030060	板枋材综合	m ³	0.0167	1,600.00	26.72
18	13050070	防锈漆	kg	5.1629	10.31	53.23
19	14010010	清油	kg	0.015	13.07	0.20
20	14030040	汽油综合	kg	1.579	6.80	10.74
21	14090040	润滑脂	kg	13.7017	34.61	474.22
22	14330030	丙酮	kg	1.7763	9.74	17.30
23	14350490	漂白粉综合	kg	1.662	5.31	8.83
24	14350630	脱模剂	kg	0.389	5.13	2.00
25	14390070	氧气	m ³	0.8213	5.16	4.24
26	14390100	乙炔气	kg	0.2738	13.30	3.64
27	14410600	胶粘剂	kg	1.1707	1.88	2.20
28	17010054	焊接钢管DN20	kg	558.45	4.82	2,691.73
29	17010058	焊接钢管DN40	m	0.291	15.42	4.49
30	17270090	高压风管	m	0.0306	21.88	0.67
31	17270120	橡胶管综合	m	14.5518	17.09	248.69
32	17290080	钢筋混凝土管D300	m	5.643	58.88	332.26
33	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1	33.44	33.44
34	33010285	塑钢踏步	kg	92.966	6.27	582.90
35	34110010	水	m ³	186.8905	3.80	710.18

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 339 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	34110040	电	kW·h	14.588	1.23	17.94
37	35010010	钢模板	kg	6.4559	4.44	28.66
38	99450760	其他材料费	元	1420.1807	1.00	1,420.18
39	BCCLF2	缝隙式排水沟	m	83.28	100.00	8,328.00
40	CLFTZ	材料费调整	元	0.0098	1.00	0.01
41	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	28.127	410.00	11,532.07
42	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.202	420.00	2,184.84
43	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	9.5961	475.73	4,565.15
44	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	9.744	480.58	4,682.77
45	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	0.168	509.71	85.63
46	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	0.097	480.58	46.62
47	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.224	519.42	116.35
48	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.67	538.83	361.02
49	02050001@1	橡胶圈DN400PVC	个	6.18	13.66	84.42
50	02050001@2	橡胶圈DN300PVC	个	40.1082	7.64	306.43
51	02050001@3	橡胶圈DN200PVC	个	153.5565	6.18	948.98
52	03072021@1	地漏DN110, upvc	个	1.01	17.70	17.88
53	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	5.709	10.81	61.71
54	17250040@2	PPR-de25塑料管	m	232.46	5.23	1,215.77
55	17250040@3	PPR-de32塑料管	m	365.65	8.93	3,265.25
56	17250040@4	PPR-de40塑料管	m	200	14.60	2,920.00
57	17250040@5	PPR-de50塑料管	m	100	22.90	2,290.00
58	17250040@6	PPR-de63塑料管	m	154.11	38.30	5,902.41
59	17250040@7	PPR-de75塑料管	m	134.95	45.50	6,140.23
60	17250350@1	PVC-U双壁波纹管DN200	m	752.8742	31.12	23,429.45
61	17250350@2	PVC-U双壁波纹管DN300	m	196.647	45.66	8,978.90
62	17250350@3	PVC-U双壁波纹管DN400	m	30.3	83.61	2,533.38
63	24010001@1	法兰水表de50	个	1	302.65	302.65
64	32320010@1	快速接水栓de25	套	36.36	35.00	1,272.60
65	36010080@1	球墨铸铁井盖 $\phi 700$	套	10	471.83	4,718.30

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 340 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	36010205	绿化井盖	套	11	471.83	5,190.13
67	36010280@1	绿化雨水篦子300*500	套	56	54.75	3,066.00
68	80030280@1	水泥石屑(碎石)混合料	m3	6.936		
69	00010003	机上人工	工日	11.1602	230.00	2,566.85
70	99450630	折旧费	元	1995.2091	1.00	1,995.21
71	99450640	检修费	元	579.6829	1.00	579.68
72	99450650	维护费	元	1633.7919	1.00	1,633.79
73	99450660	安拆费	元	782.1028	1.00	782.10
74	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.6426	6.80	4.37
75	99450680	柴油(机械用)0#	kg	337.7142	6.30	2,127.60
76	99450700	电(机械用)	kw·h	2199.9196	1.23	2,705.90
77	JXFTZ	机械费调整	元	0.0077	1.00	0.01
	合计	合计				207,126.84

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称: 连平河(竹林西段)堤岸环境提升工程

单位： 万元

共 774 页, 第 341 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	总投资比例（%）
1	连平河（竹林西段）堤岸环境提升工程	992.08	51.81	1043.89	3.43
2	配套设施工程	734.96		734.96	2.41
3	土建工程	90.73		90.73	0.3
4	安装工程		51.81	51.81	0.17
5	环境提升工程	131.78		131.78	0.43
6	给排水工程	34.61		34.61	0.11
	单项工程概算			1043.89	

编制人:

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 342 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		4,838,334.40
1.1	地面铺设(人行)			2,853,719.60
1.2	停车场			605,741.06
1.3	花基			113,535.47
1.4	台阶			34,736.56
1.5	河堤栏杆			447,410.44
1.6	树池			47,606.20
1.7	平台			13,286.21
1.8	休闲廊架			55,592.66
1.9	特色文化墙			73,248.58
1.10	休憩亭子(2座)			132,289.58
1.11	桃花廊			180,211.21
1.12	倚翠亭(3座)			239,400.00
1.13	木廊架			41,556.83
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		257,263.18
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		150,130.20
2.2	其他措施费	其他措施费		107,132.98
3	其他项目	其他项目合计		1,647,147.37
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		1,453,200.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		48,797.34
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		145,150.03
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		6,742,744.95
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	606,847.05
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		7,349,592.00
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		739,508.73

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 343 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面铺设（人行）					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	8065	2.25	18,146.25
2	040202015001	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	8065	57.77	465,915.05
3	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	8065	109.40	882,311.00
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm麻面花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	8065	184.42	1,487,347.30
		【地面铺设（人行）】分部小计					2,853,719.60
		停车场					
5	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1154.07	2.25	2,596.66
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	782.69	68.73	53,794.28
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	782.69	95.37	74,645.15
8	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油	m2	782.69	4.53	3,545.59
9	040203004001	封层	1. 材料品种:下封层	m2	782.69	12.50	9,783.63
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅	m2	782.69	9.85	7,709.50
11	040205017001	预制C30素砼车档	1. 材料品种:预制C30素砼车档 2. 规格、型号:700*450*200深灰色	个	54	85.23	4,602.42
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*60MU混凝土植草格（灰色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	249.87	71.20	17,790.74
13	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*50深灰色烧结砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	93.57	114.92	10,753.06
14	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 10@200单层双向钢筋网	m2	1154.07	163.85	189,094.37
15	040202015002	250厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:25cm	m2	1154.07	72.22	83,346.94
本页小计							3,311,381.94

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 344 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040309009001	透水孔	1. 20@600*600透水孔 2. 内填粗砂滤水 3. 管头包土工布	个	567	17.94	10,171.98
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	747.3	184.54	137,906.74
		【停车场】分部小计					605,741.06
		花基					
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	286.69	9.11	2,611.75
19	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	208.03	19.47	4,050.34
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	78.66	19.63	1,544.10
21	011204001001	花基侧面	1. 墙体类型:花基侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	170.43	221.87	37,813.30
22	011206001001	花基压顶	1. 基层类型、部位:花基压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	52.44	307.99	16,151.00
23	010401012001	花基	1. 零星砌砖名称、部位:花基 2. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	262.2	195.90	51,364.98
		【花基】分部小计					113,535.47
		台阶					
本页小计							261,614.19

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 345 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401012002	台阶	1. 踏面:600*460/400*50厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制） 2. 踢面：600*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 5. 100厚C20素混凝土垫层 6. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 7. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	56.44	615.46	34,736.56
		【台阶】分部小计					34,736.56
		河堤栏杆					
25	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	42.59	510.09	21,724.73
26	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.73	611.18	8,391.50
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内圆钢	t	0.42	6,356.91	2,669.90
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:25以内带肋钢筋	t	1.04	5,314.36	5,526.93
29	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:200*200矩形柱 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	234.64	230.59	54,105.64
30	011206001002	石材零星项目	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	353.7	177.59	62,813.58
31	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:栏杆基础 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	62.02	484.50	30,048.69
32	011503001001	栏杆	1. 100*100*8厚不锈钢板，膨胀螺栓固定 2. □50*50*2厚镀锌钢管，深灰色氟碳漆 3. □10*10镀锌实心管，深灰色氟碳漆	m	819.01	317.41	259,961.96
本页小计							479,979.49

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 346 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011207001001	3厚玫瑰金铝扣板图案	1. 面层材料品种、规格、颜色：3厚玫瑰金铝扣板图案	m2	24.6	88.11	2,167.51
		【河堤栏杆】分部小计					447,410.44
		树池					
34	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	89.85	9.11	818.53
35	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	63.47	19.47	1,235.76
36	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	26.38	19.63	517.84
37	011204001002	树池侧面	1. 墙体类型:树池侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*20厚烧面芝麻白	m2	40.19	221.87	8,916.96
38	011206001003	树池压顶	1. 基层类型、部位:树池压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*50厚荔枝面芝麻白	m2	35.17	307.99	10,832.01
39	040204007001	树池砌筑	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 4.100厚C20素混凝土压顶 3M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实（夯实系数为0.93）	个	10	2,528.51	25,285.10
		【树池】分部小计					47,606.20
		平台					
40	010401012004	平台	1. 零星砌砖名称、部位:平台 2. 粒径30~50黑色鹅卵石，水泥砂浆粘合 3. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	50.38	263.72	13,286.21
		【平台】分部小计					13,286.21
		休闲廊架					
41	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	16.16	8.11	131.06
42	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	14.13	19.47	275.11
43	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	5.49	19.38	106.40
44	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3	517.93	673.31
本页小计							64,245.80

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 347 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.49	621.28	304.43
46	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.95	514.51	1,003.29
47	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.76	499.94	879.89
48	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.561	5,314.36	2,981.36
49	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ100*5mm 钢管柱 2. 外喷氟碳漆	t	0.616	9,634.52	5,934.86
50	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3厚白色铝单板包柱	m2	8.48	88.11	747.17
51	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.032	9,976.96	319.26
52	010604001001	钢梁	1、镀锌方通	t	1.586	7,902.09	12,532.71
53	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:3厚白色铝单板	m2	80	49.91	3,992.80
54	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2	106.15	212.30
55	011102003001	900*200*10厚防木纹瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900*200*10厚防木纹瓷砖	m2	81.3	162.83	13,238.08
56	011102001001	600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	m2	10.47	141.34	1,479.83
57	011102001002	15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	1.76	141.34	248.76
58	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:150mm	m2	91.27	84.05	7,671.24
59	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:150mm 2. 水泥含量:6% 3. 石料规格:石粉	m2	94.76	27.94	2,647.59
60	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:休闲廊架	m2	94.76	2.25	213.21
		【休闲廊架】分部小计					55,592.66
		特色文化墙					
61	040101003001	挖基坑土方	1. 特色文化墙基础土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	34.71	7.74	268.66
62	010103001001	回填方	1. 特色文化墙基础土方回填	m3	27.04	43.17	1,167.32
本页小计							55,842.76

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 348 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010103002001	余方弃置	1. 特色文化墙基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	7.67	19.63	150.56
64	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	16.28	2.10	34.19
65	010501001003	特色文化墙一二地梁基础垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m3	1.63	226.20	368.71
66	040303001001	混凝土垫层	1. 150厚C20混凝土垫层	m3	1.78	601.62	1,070.88
67	010503001002	特色文化墙一二地梁基础	1. C25钢筋混凝土地梁：H300*W240；4B14，A8@150（箍筋）	m3	1.58	618.38	977.04
68	010515001004	特色文化墙一二地梁基础现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土地梁：H300*W240；4B14，A8@150（箍筋）	t	0.17	5,616.06	954.73
69	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	6.8	2.10	14.28
70	010501001004	特色文化墙一二构造柱基础垫层	1. 100厚级配碎石垫层	m3	0.68	226.20	153.82
71	010502002001	特色文化墙一二构造柱基础	C25混凝土柱基础	m3	1.21	604.23	731.12
72	010515001005	特色文化墙一二构造柱基础现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土柱基础：700*640；B10@150单层双向	t	0.04	5,616.06	224.64
73	010502002002	特色文化墙一二构造柱	1. C25钢筋混凝土柱：300*240	m3	1.71	708.50	1,211.54
74	010515001006	特色文化墙一二构造柱现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土柱：300*240；4B14，A8@150（箍筋）	t	0.21	5,616.06	1,179.37
75	010503002001	特色文化墙一二顶梁	1. C25钢筋混凝土顶梁：H200*W240	m3	1.01	618.82	625.01
76	010515001007	特色文化墙一二顶梁现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土顶梁：H200*W240；4B10，A6@150（箍筋） 2. 预埋压顶连接钢筋：2A8@500，L=200	t	0.1	5,616.06	561.61
77	010401003001	特色文化墙一墙体	1. 特色文化墙一标准砖墙体 2. 1:3水泥砂浆	m3	5.81	543.85	3,159.77
本页小计							11,417.27

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 349 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011204001003	特色文化墙一墙体铺贴	1. 黄锈石光面花岗岩300*300*15 2. 黄木纹文化石300*150*15（工字铺） 3. 芝麻黑烧面花岗岩300*100*60 4. 芝麻黑烧面花岗岩压顶500*300*150 5. 砂岩浮雕30厚（内容甲方定） 6. 芝麻白光面花岗岩阳刻校徽（内径650） 7. 石材铺贴结合层：15厚1:3水泥砂浆	m2	66.95	592.35	39,657.83
79	010401003002	特色文化墙二墙体	1. 特色文化墙二标准砖墙体	m3	3.55	543.85	1,930.67
80	011204001004	特色文化墙二墙体铺贴	1. 黄锈石光面花岗岩300*300*15 2. 黄木纹文化石300*150*15（工字铺） 3. 芝麻黑烧面花岗岩300*100*60 4. 芝麻黑烧面花岗岩压顶500*300*150 5. 石材铺贴结合层：15厚1:3水泥砂浆	m2	54.56	344.70	18,806.83
		【特色文化墙】分部小计					73,248.58
		休憩亭子（2座）					
81	040101003002	挖基坑土方	1. 休憩亭子基础土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	31.51	7.74	243.89
82	010103001002	回填方	1. 休憩亭子基础土方回填	m3	16.12	43.17	695.90
83	010103002002	余方弃置	1. 休憩亭子基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	15.4	19.63	302.30
84	010503001003	休憩亭子地梁基础	1. C25钢筋混凝土地梁	m3	1.81	618.38	1,119.27
85	010515001008	休憩亭子地梁基础现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土地梁：H300*W240；4B16，A8@100/200（箍筋）	t	0.28	5,616.06	1,572.50
86	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	9.72	2.10	20.41
87	010501001005	休憩亭子构造柱基础垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	0.97	611.72	593.37
本页小计							64,942.97

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 350 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010502002003	休憩亭子构造柱基础	1. C25钢筋混凝土基础	m3	2. 3	604. 23	1, 389. 73
89	010515001009	休憩亭子构造柱基础现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土柱基础：700*640；B10@150单层双向	t	0. 08	5, 616. 06	449. 28
90	010502002004	休憩亭子构造柱Φ300	1. C25钢筋混凝土柱	m3	3. 5	708. 50	2, 479. 75
91	010515001010	休憩亭子构造柱现浇构件钢筋	1. C25钢筋混凝土柱：Φ300；6B12，A8@100/200（箍筋）	t	0. 24	5, 616. 06	1, 347. 85
92	011205001002	休憩亭子构造柱装饰	1. 面喷米黄色仿石漆 2. 275*770*50黄锈花岗石荔枝面，50厚1:2. 5水泥砂浆，挂铁丝网 3. 235*50*50黄锈花岗石荔枝面，25厚1:2. 5水泥砂浆 4. 275*110*80黄锈花岗石荔枝面（弧形面），25厚1:2. 5水泥砂浆 5. 异形GRC构件110厚，面喷米黄色仿石漆，GRC固定件固定	m2	38. 77	563. 33	21, 840. 30
93	010503002002	休憩亭子顶梁	1. C25钢筋顶梁：500*720	m3	12. 75	618. 82	7, 889. 96
94	010515001011	休憩亭子顶梁现浇构件钢筋	1. 横向：4A8；4B12；6B14； 2. 箍筋：A8@300； 3. 异形箍筋：A8@150；A8@300；	t	0. 93	5, 616. 06	5, 222. 94
95	011205004001	休憩亭子顶梁装饰	1. 异形GRC构件一190厚，面喷米黄色仿石漆，GRC固定件固定 2. 异形GRC构件二260+110厚，面喷米黄色仿石漆，20厚1:2. 5水泥砂浆结合层铺贴100*320*20黄锈花岗石烧面，GRC固定件固定 3. 200*200*20黄锈花岗石光面，云石胶固定	m2	88. 54	759. 50	67, 246. 13
96	050305010001	顶部铁艺装饰（艺术宝顶）	1. Φ30, 2厚方钢管，面喷森咖色漆 2. 3厚扁铁，面喷森咖色漆 3. 70*15*3厚扁铁，面喷森咖色漆 4. 15*30*3厚扁铁，面喷森咖色漆 5. 20*8*3厚扁铁，面喷森咖色漆	套	2	1, 088. 78	2, 177. 56
本页小计							110, 043. 50

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 351 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	050305010002	顶部铁艺装饰（铁花）	1. 50*80*3厚方钢管，面喷森咖色漆 2. 180*180*5厚钢板，4A8预埋固定钢筋 3. 3厚扁铁铁花，面喷森咖色漆 4. 场内外运输：综合考虑	组	12	1,474.87	17,698.44
		【休憩亭子（2座）】分部小计					132,289.58
		桃花廊					
98	040101003003	挖基坑土方	1. 桃花廊基础土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	15.81	7.74	122.37
99	010103001003	回填方	1. 桃花廊基础土方回填	m3	3.06	19.47	59.58
100	010103002003	余方弃置	1. 桃花廊基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	12.75	19.63	250.28
101	010201001001	地面基础处理	1. 150厚6%碎石砂稳定层 2. 150厚C30素混凝土硬化层	m3	12.75	457.56	5,833.89
102	010603002001	桃花廊廊架钢管柱	1. 50*50*3厚方钢龙骨@750 2. 100*200*8厚钢管柱	t	2.1	6,832.30	14,347.83
103	010604001002	桃花廊廊架钢管梁	1. 100*150*6厚钢管梁 2. 100*100*4厚钢管梁	t	1.44	6,882.44	9,910.71
104	010604001003	桃花廊廊架钢管梁	1. 热轧轻型槽钢#14	t	2.28	6,882.44	15,691.96
105	040307002001	桃花廊廊架封边版	1. H300封边钢板10厚，防锈处理，外涂深灰色氟碳漆 2. 80*8厚钢板，面涂深灰色漆	t	0.85	5,916.70	5,029.20
106	050303009001	桃花廊廊架顶棚	1. 玻璃盖板 2. 150*40菠萝格，缝宽5mm（Φ6镀锌螺丝固定，沉孔用腻子嵌平）	m2	202	537.26	108,526.52
107	010603002002	桃花廊坐凳钢管柱	1. 50*100*4厚方钢管柱@3000，防锈处理，外涂深灰色氟碳漆	t	0.07	10,384.79	726.94
108	010604001004	桃花廊坐凳钢管梁	1. 50*100*4厚方钢管梁，防锈处理，外涂深灰色氟碳漆	t	0.42	10,530.87	4,422.97
本页小计							182,620.69

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 352 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	020510004001	桃花廊坐凳饰面	1. 360*100*40菠萝格，150*40菠萝格，缝宽5mm（Φ6镀锌螺丝固定，沉孔用腻子嵌平） 2. 800*100*40菠萝格，150*40菠萝格，缝宽5mm（Φ6镀锌螺丝固定，沉孔用腻子嵌平） 3. 400*200*30烧面芝麻灰花岗岩	m2	20.92	730.83	15,288.96
		【桃花廊】分部小计					180,211.21
		倚翠亭（3座）					
110	040205011001	倚翠亭	1. 倚翠亭定制安装 2. 人材机综合考虑	座	3	79,800.00	239,400.00
		【倚翠亭（3座）】分部小计					239,400.00
		木廊架					
111	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m3	33.59	8.11	272.41
112	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m3	2.98	8.11	24.17
113	040103001004	回填方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 回填深度:综合考虑	m3	27.78	19.47	540.88
114	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	8.79	19.38	170.35
115	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 素土夯实 2. 100厚石粉垫层	m2	4.08	25.92	105.75
116	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.04	601.62	1,227.30
117	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.71	604.23	1,637.46
118	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2	504.41	1,008.82
119	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.13	9,976.96	1,297.00
120	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.34	5,616.06	1,909.46
121	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:150X150X5	t	0.13	8,484.28	1,102.96
122	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:150X150 木柱 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	0.95	5,816.23	5,525.42
123	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:150X100/200X300 木梁 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	0.81	6,628.79	5,369.32
本页小计							274,880.26

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 353 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:150X60 木檩 2. 木材种类: 芬兰木防腐木	m3	2.23	6,354.33	14,170.16
125	011404007001	其他木材面	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆一底三道	m2	156.49	42.39	6,633.61
126	011206001004	石材零星项目	1. 基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰荔枝面大理石	m2	3.36	167.19	561.76
		【木廊架】分部小计					41,556.83
本页小计							21,365.53
合 计							4,838,334.40

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 354 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	15937.52	15,937.52
011701008001	综合钢脚手架	m2	435.83	26.98	11,758.69
011701010001	满堂脚手架	m2	336.46	12.42	4,178.83
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
粤011701008001	桥梁支架	项	1		
粤011701008001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
粤011701010001	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	134,192.68
	小计	元			150,130.20
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1	107132.98	107,132.98
041102001001	垫层模板	m2	1668.98	44.31	73,952.50
011702002001	矩形柱	m2	234.98	60.49	14,213.94
011702028001	扶手	m2	17.58	53.95	948.44
041102001002	垫层模板	m2	34.72	32.7	1,135.34
041102002001	基础模板	m2	44.27	53.95	2,388.37
041102012001	柱模板	m2	72.34	79.04	5,717.75
041102013001	地梁模板	m2	50.21	67.14	3,371.10
041102013002	梁模板	m2	69.48	77.8	5,405.54
	小计	元			107,132.98
	合计				257,263.18

其他项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 355 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	1,453,200.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	1,453,200.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	48,797.34	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	145,150.03	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	1,647,147.37	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 配套设施工程

标段:

第 356 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	门户标识一	1. 长*宽*高=1200*350*5500mm 2. 材质：铁艺	2000.00			1个
2	空间引导标识	1. 长*宽*高=700*300*2800mm 2. 材质：铁艺	1000.00			1个
3	导向标识	1. 长*宽*高=700*300*2800mm 2. 材质：铁艺	1000.00			1个
4	景点空间导览	1. 长*宽*高=1200*550*2800mm 2. 材质：铁艺	2000.00			1个
5	警示标识	1. 长*宽*高=1000*330*900mm 2. 材质：铁艺	3000.00			3个
6	垃圾桶	1. 由厂家深化 2. 材质：不锈钢	4200.00			7个
7	连平之花		1440000.00			4处
合 计			1453200.00			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 357 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	739508.776	1.00	739,508.78
2	01000001	型钢综合	kg	22.518	5.30	119.35
3	01010007	热轧圆盘条Φ10	kg	21.2	4.30	91.16
4	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	4.8138	4,300.00	20,699.34
5	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	1.641	4,300.00	7,056.30
6	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	4.7369	4,300.00	20,368.67
7	01010125@1	螺纹钢Φ10~25	t	2.1424	4,300.00	9,212.32
8	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	3.3496	7.60	25.46
9	01030005@1	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.0233	7.60	0.18
10	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	31.6802	7.60	240.77
11	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	48.3691	7.60	367.61
12	01030031@1	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	2.0484	7.60	15.57
13	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	4.7792	7.60	36.32
14	01030035@1	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	4.4934	7.60	34.15
15	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	23.739	7.40	175.67
16	01050001@1	钢丝绳Φ14.1~15	kg	7.4751	7.40	55.32
17	01050081	钢丝绳Φ12.5	m	0.021	10.41	0.22
18	01050081@1	钢丝绳Φ12.5	m	0.0185	10.41	0.19
19	01090022	圆钢Φ10以内	t	0.4284	4,300.00	1,842.12
20	01090033@1	镀锌钢管Φ10~25	t	10.4096	6,299.42	65,574.44
21	01110010@1	方钢综合	t	0.0336	5,350.00	179.76
22	01130001	扁钢综合	t	0.0106	5,300.00	56.18
23	01130030	扁钢40×4	kg	1093.8698	5.30	5,797.51
24	01210001	角钢综合	kg	10.6	5.35	56.71
25	01210001@1	角钢综合	kg	120.8	5.35	646.28
26	01290180	钢板15以内	kg	109.026	5.30	577.84
27	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	0.032	5,300.00	169.60
28	01410010	黄铜丝Φ3	kg	23.1725	48.06	1,113.67
29	01610001	金属材料(摊销)	kg	0.1501	3.16	0.47
30	01630130	吊装夹具	套	0.1213	180.00	21.83
31	02030010	胶条	m	3.025	0.67	2.03
32	02270070	土工布	m ²	84.3508	5.33	449.59
33	02290030	麻袋	个	24.5351	1.95	47.84
34	02310010	无纺布	m ²	63.5324	5.31	337.36
35	03010200	木螺钉M6×10	十套	82.8654	0.40	33.15

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 358 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.832	0.40	0.33
37	03010320	螺母综合	十个	25.12	2.82	70.84
38	03010430	六角螺栓综合	kg	2.5533	5.58	14.25
39	03011205	不锈钢六角螺栓M5×20	十套	6.3814	2.68	17.10
40	03011210	不锈钢六角螺栓M6×30	十套	18.3354	4.00	73.34
41	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	11.972	45.11	540.06
42	03011315	高强螺栓	kg	0.864	12.00	10.37
43	03011325	对拉螺栓	kg	7.2778	5.38	39.15
44	03011355	半圆头螺栓M6×30~40	十套	43.92	1.20	52.70
45	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.4677	2.65	6.54
46	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	197.321	4.54	895.84
47	03013361	不锈钢膨胀螺栓M12×110	十套	0.4815	45.11	21.72
48	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.88	0.60	0.53
49	03019001	圆钉综合	kg	330.7742	9.00	2,976.97
50	03019021	圆钉50~75	kg	59.4457	9.00	535.01
51	03019021@1	圆钉50~75	kg	1.1105	9.00	9.99
52	03019031	射钉	十个	12.48	0.08	1.00
53	03019161	马钉综合	kg	0.6384	9.00	5.75
54	03078151	不锈钢角挂件4件	套	7.623	2.45	18.68
55	03134011	水砂纸	张	86.6605	0.77	66.73
56	03134011@1	水砂纸	张	42.5653	0.77	32.78
57	03135001	低碳钢焊条综合	kg	229.1227	8.50	1,947.54
58	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	30.1488	8.50	256.26
59	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	44.983	12.75	573.53
60	03135251	低氢低合金焊条	kg	0.2326	5.84	1.36
61	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	42.8463	10.99	470.88
62	03136191@1	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	13.0864	10.99	143.82
63	03139071	冲击钻头φ6~8	个	0.0568	2.76	0.16
64	03139121	合金钢钻头综合	个	20.5	5.29	108.45
65	03210090	钢丝网综合	m2	17.556	5.90	103.58
66	03210280	钢脚手直角扣件	个	12.1074	3.30	39.95
67	03213001	铁件综合	kg	81.5862	4.84	394.88
68	03213121	镀锌铁件	kg	1819.9221	6.30	11,465.51
69	03214006	角码10×63×8	只	4.9088	0.44	2.16
70	03214046	零星卡具	kg	74.5293	5.47	407.68

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 359 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	20.7419	420.00	8,711.60
72	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0507	420.00	21.29
73	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	255.564	470.00	120,115.08
74	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1632	750.00	122.40
75	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0255	750.00	19.13
76	04030015	中砂	m3	28.01	240.00	6,722.40
77	04030015@1	中砂	m3	2.7383	240.00	657.19
78	04030025	粗砂	m3	8.1583	240.00	1,957.99
79	04050005	碎石20~40	m3	2763.8557	110.00	304,024.13
80	04050015	碎石30~50	m3	0.5812	110.00	63.93
81	04050040	碎石40	m3	37.1494	110.00	4,086.43
82	04050040@1	碎石40	m3	6.514	110.00	716.54
83	04050050	碎石80	m3	2.3562	110.00	259.18
84	04050120	河卵石20~40	t	1.2697	56.00	71.10
85	04070045	石屑	m3	6.9541	75.00	521.56
86	04070045@1	石粉	m3	83.0731	75.00	6,230.48
87	04090160	石膏粉	kg	10.0584	1.37	13.78
88	04130001	标准砖240×115×53	千块	93.864	320.00	30,036.48
89	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	5.0151	320.00	1,604.83
90	05030060	板枋材综合	m3	24.1695	1,600.00	38,671.20
91	05030060@1	板枋材综合	m3	0.1328	1,600.00	212.48
92	05030080	松杂板枋材	m3	0.665	1,600.00	1,064.00
93	05030080@1	松杂板枋材	m3	1.3492	1,600.00	2,158.72
94	05030140@1	芬兰木防腐木	m3	4.5361	3,810.00	17,282.54
95	05030320	垫木	m3	0.1055	1,549.95	163.52
96	05030370	松杂直边板	m3	0.228	1,600.00	364.80
97	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	55.7196	65.00	3,621.77
98	06090001	夹层钢化玻璃6+6	m2	9.6305	190.00	1,829.80
99	07050030@1	900*200*10厚防木纹瓷砖600×600	m2	83.3325	106.19	8,849.08
100	07130050@1	菠萝格，缝宽5mm150*40	m2	202.2825	440.00	89,004.30
101	07130050@2	菠萝格360*100*40	m2	7.287	440.00	3,206.28
102	07130050@3	菠萝格800*100*40	m2	21.966	440.00	9,665.04
103	08010001@1	芝麻灰荔枝面大理石20	m2	3.5616	90.00	320.54
104	08030050@1	400*400*20厚烧面芝麻白	m2	40.9938	90.00	3,689.44

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 360 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
105	08030050@10	芝麻黑烧面花岗岩300*100*60厚	m2	4.5084	180.00	811.51
106	08030050@11	浮雕30厚	m2	8.7132	2,500.00	21,783.00
107	08030050@12	芝麻白光面花岗岩阳刻校徽（内径650）（内径650）	m2	1.749	280.00	489.72
108	08030050@13	275*770*50黄锈花岗岩荔枝面275*770*50厚	m2	16.9176	290.00	4,906.10
109	08030050@14	235*50*50黄锈花岗岩荔枝面235*50*50厚	m2	14.4584	130.00	1,879.59
110	08030050@15	275*110*80黄锈花岗岩荔枝面（弧形面）275*110*80厚	m2	16.9176	243.16	4,113.68
111	08030050@16	100*320*20黄锈花岗岩烧面100*320*20厚	m2	11.526	90.00	1,037.34
112	08030050@17	200*200*20黄锈花岗岩光面200*200*20厚	m2	7.5048	90.00	675.43
113	08030050@2	600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	173.8386	90.00	15,645.47
114	08030050@3	200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	55.5864	130.00	7,226.23
115	08030050@4	300*300*50厚荔枝面芝麻白	m2	37.2802	130.00	4,846.43
116	08030050@5	30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	248.7184	150.00	37,307.76
117	08030050@6	300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	374.922	100.00	37,492.20
118	08030050@8	黄锈石光面花岗岩300*300*15300*300*15厚	m2	73.9602	90.00	6,656.42
119	08030050@9	烧面芝麻灰花岗岩400*200*30	m2	1.2826	105.00	134.67
120	08030080@1	600*460/400*50厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制）	m2	88.5431	130.00	11,510.60
121	08030080@3	600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	m2	10.6271	90.00	956.44
122	08030080@4	15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	1.7864	90.00	160.78
123	08030080@5	芝麻黑烧面花岗岩压顶500*300*150厚	m2	16.7078	600.00	10,024.68
124	08070001@1	黄木纹文化石300*150*15（工字铺）300*150*15（工字铺）	m2	26.2683	92.00	2,416.68
125	09050010	铝合金扣板100×6000	m2	26.076	60.00	1,564.56
126	09050010@1	铝合金扣板100×6000	m2	8.9888	60.00	539.33
127	09250090@1	异形GRC构件110厚	m2	6.8646	420.00	2,883.13
128	09250090@2	异形GRC构件一190厚	m2	50.5818	730.00	36,924.71
129	09250090@3	异形GRC构件二260+110厚	m2	20.9508	880.00	18,436.70
130	09370070	玻璃纤维格栅	m2	931.6672	6.17	5,748.39
131	10030020	铝合金中龙骨h=30.5	m	184.248	4.24	781.21

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 361 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
132	10030070	铝合金大龙骨h=45(U型)	m	107.008	4.08	436.59
133	10150010	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	439.2	0.35	153.72
134	10150020	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	124.8	2.83	353.18
135	10150030	铝合金龙骨主接件	个	47.2	1.54	72.69
136	10150040	铝合金龙骨次接件	个	27.2	1.80	48.96
137	10150080	铝合金中龙骨平面连接件	个	55.2	1.06	58.51
138	12030180	铝合金压条16×1.5	m	26.2015	7.73	202.54
139	12030180@1	铝合金压条16×1.5	m	9.032	7.73	69.82
140	13010050	醇酸清漆	kg	27.147	10.63	288.57
141	13010057	醇酸调和漆各色	kg	3.7355	9.66	36.08
142	13010130	酚醛调和漆	kg	56.7558	7.40	419.99
143	13010210	环氧富锌底漆	kg	10.6022	11.40	120.87
144	13030260	环氧富锌漆	kg	1.3994	22.30	31.21
145	13030473	真石漆	kg	352.2089	3.30	1,162.29
146	13030475	真石面漆	kg	30.7575	11.00	338.33
147	13030930	真石底漆	m2	22.6634	10.98	248.84
148	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	42.4974	17.49	743.28
149	13050500	油性防锈漆	kg	0.92	8.60	7.91
150	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	79.4139	83.30	6,615.18
151	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	46.4244	83.30	3,867.15
152	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	111.1783	83.30	9,261.15
153	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	25.8618	83.30	2,154.29
154	13310050	乳化沥青	kg	813.9976	3.70	3,011.79
155	13310090	石油沥青60~100#	t	1.0488	7,000.00	7,341.60
156	13350230	密封胶	L	0.0738	12.02	0.89
157	13350250	模板嵌缝料	kg	3.0925	0.93	2.88
158	13410010	嵌缝料	kg	7.234	0.93	6.73
159	14010001	防腐油	kg	33.6498	32.30	1,086.89
160	14010010	清油	kg	11.9361	12.31	146.93
161	14010020	熟桐油	kg	12.0943	14.58	176.33
162	14010030	松节油	kg	20.7711	6.56	136.26
163	14030001	柴油	t	0.0783	6,300.00	493.29
164	14030010	柴油	kg	144.4846	6.30	910.25
165	14030020	灯用煤油	kg	39.0853	14.94	583.93
166	14030020@1	灯用煤油	kg	12.2355	14.94	182.80

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 362 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
167	14050040	溶剂汽油	kg	18.4616	6.80	125.54
168	14090070	石蜡	kg	28.8376	3.00	86.51
169	14090070@1	石蜡	kg	4.7254	3.00	14.18
170	14230030	大白粉	kg	35.4719	0.21	7.45
171	14310050	草酸	kg	10.6301	5.59	59.42
172	14310050@1	草酸	kg	1.7821	5.59	9.96
173	14310110	氟化钠	kg	29.0191	1.20	34.82
174	14350250	隔离剂	kg	23.498	7.05	165.66
175	14350250@1	隔离剂	kg	22.675	7.05	159.86
176	14350273	氟碳漆固化剂	kg	15.3856	22.39	344.48
177	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.0602	17.22	18.26
178	14350630	脱模剂	kg	168.656	5.13	865.21
179	14350630@1	脱模剂	kg	4.427	5.13	22.71
180	14350680	稀释剂	kg	20.1342	17.22	346.71
181	14390030	二氧化碳	m3	47.3897	4.72	223.68
182	14390030@1	二氧化碳	m3	15.4691	4.72	73.01
183	14390070	氧气	m3	50.3569	5.16	259.84
184	14390070@1	氧气	m3	15.8083	5.16	81.57
185	14390100	乙炔气	kg	27.3233	13.30	363.40
186	14390100@1	乙炔气	kg	8.6208	13.30	114.66
187	14410210	硅酮结构胶双组份	L	8.2093	50.64	415.72
188	14410450	耐候胶	L	6.432	61.79	397.43
189	14410530	石胶	L	1.5372	51.74	79.53
190	14410600	胶粘剂	kg	342.0494	1.88	643.05
191	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.3473	13.68	4.75
192	14430190	双面贴宽10	m	31.3225	0.92	28.82
193	17250080	塑料排水管DN50	m	216.293	5.62	1,215.57
194	20010010	镀锌法兰DN32	片	9123.7714	10.26	93,609.89
195	20310020	方垫片40×4	只	10.285	0.30	3.09
196	20310100	射钉垫片	十个	22.9635	1.54	35.36
197	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	0.9162	1.55	1.42
198	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	2.03	1.06	2.15
199	31190010	美纹纸	m	34.2491	0.05	1.71
200	32350001	植草砖	m ²	254.8674	42.00	10,704.43

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 363 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
201	33010160	钢水槽	kg	185.0365	3.61	667.98
202	34050020	包装膜纸宽101.6	m	34.2491	0.57	19.52
203	34090010	白棉纱	kg	13.2948	11.47	152.49
204	34090010@1	白棉纱	kg	3.1301	11.47	35.90
205	34090170	泡沫条 φ18	m	22.0099	0.17	3.74
206	34110010	水	m3	1816.7172	3.80	6,903.53
207	34110010@1	水	m3	9.5825	3.80	36.41
208	35010030	组合钢模板	kg	36.4915	5.41	197.42
209	35030010	脚手架钢管	kg	205.2132	5.22	1,071.21
210	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.6729	5.40	3.63
211	35030030	脚手架钢管底座	个	1.9249	7.05	13.57
212	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	23.6868	13.08	309.82
213	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.0767	5.62	6.05
214	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.4319	5.24	17.98
215	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	5.4392	1.50	8.16
216	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	1.4487	1.50	2.17
217	35050025	密目式阻燃安全网	m2	73.0015	8.50	620.51
218	35090230	钢支撑	kg	132.3495	5.53	731.89
219	35090230@1	钢支撑	kg	128.4856	5.53	710.53
220	36210060@1	C30素砼车档	个	54	35.00	1,890.00
221	99450760	其他材料费	元	12244.1667	1.00	12,244.17
222	BCCLF4	倚翠亭	座	3	79,800.00	239,400.00
223	CLFTZ	材料费调整	元	-0.5609	1.00	-0.56
224	ZZZJJ	制作基价	t	0.13	1,500.00	195.00
225	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.7864	410.00	732.42
226	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1816.8565	420.00	763,079.73
227	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.7978	420.00	755.08
228	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	240.6823	430.00	103,493.39
229	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	27.1084	430.00	11,656.61
230	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	6.4438	440.00	2,835.27
231	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.2825	440.00	1,444.30

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 364 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
232	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	0.1669	470.87	78.59
233	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	43.0264	475.73	20,468.95
234	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	2.1435	509.71	1,092.56
235	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	3.9683	538.83	2,138.24
236	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	5.4435	509.71	2,774.61
237	8005908@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	1.1162	509.71	568.94
238	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	17.0824	519.42	8,872.94
239	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	248.402	524.27	130,229.72
240	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	0.0252	538.83	13.58
241	01000007@1	异形铁艺花Q235, 3mm	t	0.8856	5,300.00	4,693.68
242	01630160@2	钢板	t	0.34	5,300.00	1,802.00
243	08000005@1	5cm麻面花岗岩	m2	8226.3	130.00	1,069,419.00
244	25000001@1	吸顶灯	套	2.02	74.78	151.06
245	33010088@3	镀锌方通	t	1.586	6,299.42	9,990.88
246	33010088@4	槽钢14	t	3.72	5,350.00	19,902.00
247	33010088@5	方钢	t	0.42	5,350.00	2,247.00
248	33010365@1	方钢	t	2.17	5,350.00	11,609.50
249	33010365@2	钢柱150*150*5	t	0.13	5,350.00	695.50
250	33010365@3	钢柱	t	0.616	5,300.00	3,264.80
251	35090237@1	钢板180*180*5厚	t	0.03	5,300.00	159.00
252	35090237@2	方钢管50*80*3厚	t	0.31	5,350.00	1,658.50
253	36050020@1	240*115*50深灰色烧结砖	m2	95.4414	92.00	8,780.61
254	36070001@1	600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙	m	758.5095	95.58	72,498.34
255	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	1990.2773		
256	00010003	机上人工	工日	133.4299	230.00	30,688.88
257	99450630	折旧费	元	23443.4465	1.00	23,443.45
258	99450640	检修费	元	5323.3006	1.00	5,323.30
259	99450650	维护费	元	15680.0435	1.00	15,680.04
260	99450660	安拆费	元	1654.8961	1.00	1,654.90

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 365 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
261	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	237.637	6.80	1,615.93
262	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4177.2739	6.30	26,316.83
263	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	67.8393	6.30	427.39
264	99450700	电(机械用)	kW·h	14491.6396	1.23	17,824.72
265	JXFTZ	机械费调整	元	-0.3044	1.00	-0.30
	合计	合计				4,595,845.62

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第 366 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		711,186.69
1.1	厕所(2个)			265,249.54
1.2	商铺及管理用房			445,937.15
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		90,242.59
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		40,317.06
2.2	其他措施费	其他措施费		49,925.53
3	其他项目	其他项目合计		30,978.31
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		9,642.71
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		21,335.60
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		832,407.59
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	74,916.68
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		907,324.27
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		158,476.61

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 367 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所（2个）					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	83.2	2.38	198.02
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	26.62	7.87	209.50
3	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	326.04	7.97	2,598.54
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	301.88	20.27	6,119.11
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	50.78	22.46	1,140.52
		【土石方工程】分部小计					10,265.69
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 180mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	18.52	578.07	10,705.86
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 120mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.76	588.56	3,390.11
		【砌筑工程】分部小计					14,095.97
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	14.4	502.84	7,240.90
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.56	512.99	287.27
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.22	521.86	17,858.05
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92	511.76	982.58
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.96	519.90	3,618.50
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.7	641.04	4,294.97
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	18.26	538.29	9,829.18
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.38	563.48	2,468.04
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	2.56	6,729.45	17,227.39
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	3.74	5,342.01	19,979.12
本页小计							108,147.66

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 368 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010507007001	C20砼挡水	1. 部位:挡水 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.22	857.80	1,904.32
19	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C15	m2	39.24	32.12	1,260.39
20	010507007002	蹲位沉池	1. 构件的类型:蹲位沉池 2. 构件规格:100厚 3. 混凝土强度等级:C20	m3	4.16	857.80	3,568.45
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:550*350*10厚	t	0.3	9,733.18	2,919.95
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:8厚	t	0.3	9,733.18	2,919.95
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M12	t	0.02	10,480.58	209.61
24	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:350*200*10厚	t	0.08	9,733.18	778.65
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					97,347.32
		金属结构工程					
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方通 2. 钢材品种、规格:200*150*5厚	t	1.02	6,912.58	7,050.83
26	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方通 2. 钢材品种、规格:300*150*5厚	t	0.6	6,912.58	4,147.55
27	穗010606015001	钢屋面天窗	1. 构件类型:钢屋面天窗	m2	3.4	1,424.83	4,844.42
		【金属结构工程】分部小计					16,042.80
		门窗工程					
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	7.92	446.41	3,535.57
29	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200mm 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	3.52	446.41	1,571.36
30	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3000*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	15.6	355.00	5,538.00
31	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3950*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	5.14	355.00	1,824.70
32	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2950*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	3.84	355.00	1,363.20
		【门窗工程】分部小计					13,832.83
本页小计							43,436.95

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 369 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:二层3厚sbs或APP改性沥青卷材, 面层卷材表面带绿页岩保护层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 20厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找坡2% 5. 干铺120厚水泥聚苯板	m2	144.38	146.16	21,102.58
		【屋面及防水工程】分部小计					21,102.58
		楼地面装饰工程					
34	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅灰色仿古砖	m2	18.9	117.39	2,218.67
35	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10厚米黄色防滑砖	m2	61.66	138.30	8,527.58
36	010904002001	蹲位	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 1.5聚氨酯涂层防水层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 1:6水泥炉渣垫层 5. 40厚C20细石混凝土	m2	41.54	109.85	4,563.17
37	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚花岗岩	m2	1.58	357.10	564.22
		【楼地面装饰工程】分部小计					15,873.64
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻灰烧面	m2	48.56	264.14	12,826.64
39	011201001001	纯色花岗岩漆（外墙）	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	112	45.01	5,041.12
40	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖	m2	86.88	126.45	10,985.98
本页小计							65,829.96

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 370 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网	m2	79.68	19.36	1,542.60
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:纤维网	m2	26.88	13.22	355.35
43	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度板隔断	m2	73.08	282.75	20,663.37
44	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木制成品屏风 2. 配件品种、规格:长1.5m 高2米	m2	6	88.55	531.30
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					51,946.36
		天棚工程					
45	011301001001	天棚抹灰	1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m2	82.34	35.13	2,892.60
46	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*60mm高格栅	m2	63.44	129.03	8,185.66
		【天棚工程】分部小计					11,078.26
		油漆、涂料、裱糊工程					
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:灰色花岗岩漆	m2	5.44	24.42	132.84
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉色花岗岩漆	m2	84.14	24.42	2,054.70
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色花岗岩漆	m2	38.16	24.42	931.87
50	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:黑色花岗岩漆	m2	6.26	24.42	152.87
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍 4. 部位:卫生间内墙	m2	88.68	24.58	2,179.75
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍	m2	82.34	29.80	2,453.73
53	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:300/200*150*5镀锌方通 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆	m2	56.08	52.56	2,947.56
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					10,853.32
本页小计							45,024.20

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 371 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
54	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚灰色拉丝面凝灰岩 2. 支架、配件品种、规格:30*30*4镀锌角铁	m2	2.1	667.54	1,401.83
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍扶手	个	2	54.62	109.24
56	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘水银镜 2000*1200	m2	4.8	270.77	1,299.70
		【其他装饰工程】分部小计					2,810.77
		商铺及管理用房					
57	040101003001	挖基坑土方	1. 商铺及管理用房土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	110.28	7.97	878.93
58	010103001002	回填方	1. 商铺及管理用房基础土方回填	m3	78.25	20.27	1,586.13
59	010103002002	余方弃置	1. 商铺及管理用房基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距: 综合考虑	m3	31.93	22.46	717.15
60	010503001002	商铺及管理用房基础梁	1. C30钢筋混凝土基础梁	m3	15.82	519.90	8,224.82
61	010515001003	商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	t	2.37	5,342.01	12,660.56
62	010501001003	商铺及管理用房构造柱基础垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层 2. 100厚C20混凝土垫层	m3	14.76	776.05	11,454.50
63	010502002001	商铺及管理用房构造柱基础	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	14.85	521.86	7,749.62
64	010515001004	商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	t	2.227	5,342.01	11,896.66
65	010502002002	商铺及管理用房构造柱	1. C30钢筋混凝土柱	m3	7.16	728.10	5,213.20
66	010515001005	商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	t	1.07	5,342.01	5,715.95
67	010503002001	商铺及管理用房顶梁	1. C30钢筋混凝土梁	m3	16.38	638.00	10,450.44
68	010515001006	商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	t	2.46	5,342.01	13,141.34
本页小计							92,500.07

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 372 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010505001002	商铺及管理用房屋面楼板	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	6.77	538.29	3,644.22
70	010515001007	商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	t	1.05	5,342.01	5,609.11
71	011001001001	商铺及管理用房屋面保温隔热	1. 屋面陶粒混凝土保温隔热层	m2	68.01	66.41	4,516.54
72	010902001002	商铺及管理用房屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水（3层） 2. 1:2.5防水水泥砂浆保护层	m2	68.01	141.84	9,646.54
73	010401003001	商铺及管理用房外墙	1. 外墙实心砖墙砌筑	m3	21.35	545.62	11,648.99
74	011204003003	商铺及管理用房外墙饰面	1. 50厚聚苯板 2. 240*120*10厚青砖面砖铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	217.14	226.98	49,286.44
75	010401003002	商铺及管理用房内墙	1. 内墙实心砖墙砌筑	m3	7.92	528.71	4,187.38
76	011204003004	商铺及管理用房内墙饰面	1. 刷白色内墙漆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	168.57	48.33	8,146.99
77	010603003001	商铺及管理用房60*220*6厚钢管	1. 60*220*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.44	9,440.27	4,153.72
78	010603003002	商铺及管理用房30*120*6厚钢管	1. 30*120*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.18	9,492.66	1,708.68
79	010603003003	商铺及管理用房100*500*6厚钢管	1. 100*500*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	1.44	9,442.66	13,597.43
80	010603003004	商铺及管理用房50*50*3厚钢管	1. 50*50*3厚钢管	t	0.16	6,855.61	1,096.90
81	010605002001	商铺及管理用房耐候钢	1. 耐候钢板（橙黄色）1500*312*6厚 2. 耐候钢板（橙黄色）1500*340*6厚 3. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 4. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 5. 耐候钢板（橙黄色）3190*1500*6厚 6. 耐候钢雨棚（橙黄色）6厚 7. 地面龙骨铺装围边耐候板（橙黄色）6厚	m2	181.1	399.11	72,278.82
82	010604001001	商铺及管理用房屋顶钢梁	1. 工字钢梁250*210*10*10	t	3.29	6,638.02	21,839.09
83	010901002001	天面装饰	1. 天面装饰 2. L100*30厚菠萝格	m2	96.78	453.36	43,876.18
本页小计							255,237.03

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 373 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011102003003	商铺及管理用房屋地面铺装（门厅、设备房与制作间）	1. 300*300*6厚灰色防滑砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	25.17	113.46	2,855.79
85	011102003004	商铺及管理用房屋地面铺装（售卖间）	1. 500*500*10厚米黄色抛光砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	28.68	113.46	3,254.03
86	011102003005	商铺及管理用房屋地面铺（装休憩景观廊）	1. 1800*105*40菠萝格，漆清漆两度填充方向错缝铺贴，缝宽5mm 2. 梢木龙骨@600	m2	81.36	588.47	47,877.92
87	011102001001	商铺及管理用房屋地门槛石	1. 烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	0.71	157.92	112.12
88	010516002004	坐凳结构预埋铁件	1. 预埋150*300*6厚钢板 2. 预埋焊接4A8钢筋 3. 100*250*6厚方钢立柱（龙骨已包含在上述钢结构清单内） 4. 50*100*6厚方钢管，@750（龙骨已包含在上述钢结构清单内）	t	0.1	10,106.88	1,010.69
89	020510004001	坐凳饰面	1. 1500*115*50厚菠萝格（平面），缝宽5mm，M6镀锌螺丝与铁架固定 2. L120*50厚（立面）菠萝格，缝宽5mm，M6镀锌螺丝与铁架固定	m2	33.72	627.02	21,143.11
90	010507001002	散水、坡道	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石垫层 3. 150厚C25透水混凝土垫层 4. 散水面层	m2	18.58	270.72	5,029.98
91	010802001003	铝合金门M-1	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1450*2700	樘	1	1,735.97	1,735.97
92	010802001004	铝合金门M-2	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1500*3210	樘	1	2,135.04	2,135.04
93	010802001005	铝合金门M-3	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1680*2700	樘	1	2,011.33	2,011.33
94	010802001006	铝合金门M-4	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1200*2700	樘	1	1,436.66	1,436.66
本页小计							88,602.64

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 374 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010802001007	铝合金门M-5	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1380*2700	樘	1	1,652.16	1,652.16
96	010807001001	铝合金窗C-1	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. 规格：3780+6280*2360	扇	1	8,804.60	8,804.60
97	010807001002	铝合金窗C-2	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1880*750	扇	1	522.90	522.90
98	010807001003	铝合金窗C-3	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. L50*50铝合金窗框，喷涂黑色氟碳漆 3. 规格：900*2140	扇	2	714.26	1,428.52
		【商铺及管理用房】分部小计					445,937.15
本页小计							12,408.18
合 计							711,186.69

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 375 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	14143.99	14,143.99
011701008001	综合钢脚手架	m2	239.98	15.27	3,664.49
粤011701010001	满堂脚手架	m2	702.43	12.8	8,991.10
粤011701008001	里脚手架	m2	91.65	16.24	1,488.40
粤011701008001	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
粤粤011701008001	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	26,173.07
	小计	元			40,317.06
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	49925.53	49,925.53
011702001001	基础	m2	24.86	33.26	826.84
011702001002	基础	m2	47.79	53.42	2,552.94
011702002001	矩形柱	m2	176.72	72.18	12,755.65
011702014001	有梁板	m2	268.83	68.96	18,538.52
011702011001	女儿墙	m2	124.04	51.57	6,396.74
011702005001	基础梁	m2	129.4	68.43	8,854.84
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 376 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
	小计	元			49,925.53
	合计				90,242.59

其他项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 377 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	9,642.71	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	21,335.60	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	30,978.31	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 378 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 379 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04050040	碎石40	m3	3.0573	110.00	336.30
2	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	0.9513	22.39	21.30
3	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	198.8374	7.60	1,511.16
4	03011325	对拉螺栓	kg	70.6294	5.38	379.99
5	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	84.6869	65.00	5,504.65
6	13410010	嵌缝料	kg	17.672	0.93	16.43
7	14350250	隔离剂	kg	77.164	7.05	544.01
8	35090230	钢支撑	kg	401.811	5.53	2,222.01
9	03210280	钢脚手直角扣件	个	4.5833	3.30	15.12
10	05030370	松杂直边板	m3	0.4671	1,600.00	747.36
11	35030010	脚手架钢管	kg	77.6848	5.22	405.51
12	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.4416	5.40	7.78
13	35030030	脚手架钢管底座	个	1.5338	7.05	10.81
14	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	50.4501	13.08	659.89
15	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.2478	5.62	12.63
16	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	7.9347	5.24	41.58
17	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	2.059	1.50	3.09
18	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.5484	1.50	0.82
19	00010003	机上人工	工日	10.1735	230.00	2,339.91
20	00010010	人工费	元	158476.5911	1.00	158,476.59
21	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0534	4,300.00	229.62
22	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	13.2401	4,300.00	56,932.43
23	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	2.6112	4,300.00	11,228.16
24	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	60.3801	7.60	458.89
25	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4.8519	7.60	36.87
26	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	6.1939	7.60	47.07
27	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	24.5138	7.60	186.30
28	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	24.9608	3.66	91.36
29	01110001	方钢综合	kg	145.5983	5.35	778.95
30	01210001	角钢综合	kg	59.8442	5.35	320.17
31	01290435	彩钢板 $\delta 0.5$	m2	36.4232	21.30	775.81
32	01290470@3	耐候钢(橙黄色)6厚	m2	196.6853	295.00	58,022.16
33	01410010	黄铜丝 $\phi 3$	kg	3.7731	48.06	181.34
34	01510010	铝合金型材150系列	kg	16.32	40.00	652.80
35	01630130	吊装夹具	套	0.0982	180.00	17.68

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 380 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	02030040	门窗密封橡胶条	m	452.843	2.55	1,154.75
37	02030120	橡皮密封条20×4	m	315.607	4.80	1,514.91
38	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	3.35	11.11	37.22
39	02110160	EPS聚苯板	m3	4.5599	272.00	1,240.29
40	02270070	土工布	m2	257.5191	6.69	1,722.80
41	02290030	麻袋	个	0.1562	1.89	0.30
42	03010040	铝拉铆钉综合	十个	69.6594	0.87	60.60
43	03010131	自攻螺钉M6×25	十套	124.2943	0.93	115.59
44	03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	1.7952	9.70	17.41
45	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	0.9724	3.09	3.00
46	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	18.7594	2.23	41.83
47	03010195	木螺钉M5×50	十套	56.7195	0.32	18.15
48	03010430	六角螺栓综合	kg	70.7	5.58	394.51
49	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	18.2273	1.30	23.70
50	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	29.4784	2.65	78.12
51	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	27.6733	4.54	125.64
52	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	130.284	0.27	35.18
53	03015001	双头螺柱M10×25	十套	0.2992	7.48	2.24
54	03016431	防水胶垫圈	个	1183.754	0.50	591.88
55	03019001	圆钉综合	kg	0.1344	9.00	1.21
56	03019011	圆钉30~45	kg	10.3748	9.00	93.37
57	03019021	圆钉50~75	kg	104.4259	9.00	939.83
58	03019031@1	射钉	十个	479.061	0.06	28.74
59	03019161	马钉综合	kg	3.1872	5.21	16.61
60	03134011	水砂纸	张	76.149	0.77	58.63
61	03135001	低碳钢焊条综合	kg	156.8598	8.50	1,333.31
62	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	13.0151	12.75	165.94
63	03135111	铝焊条综合	kg	0.0048	39.12	0.19
64	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	58.9837	10.99	648.23
65	03137021	铝焊粉	kg	0.0048	37.78	0.18
66	03139121	合金钢钻头综合	个	0.288	5.29	1.52
67	03139141	合金钢钻头Φ6~13	个	1.0927	8.12	8.87
68	03210060	镀锌钢丝网Φ0.9×10×10	m2	249.711	9.31	2,324.81
69	03210090	钢丝网综合	m2	87.648	5.90	517.12
70	03210115	钢板网0.8	m2	3.0499	8.21	25.04

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 381 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	03213001	铁件综合	kg	1063.1618	4.84	5,145.70
72	03213111	镀锌铁码	支	566.2855	0.47	266.15
73	03213121	镀锌铁件	kg	13.4436	6.30	84.69
74	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.7103	420.00	1,558.33
75	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.7904	420.00	751.97
76	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0631	750.00	47.33
77	04030010	细砂	m3	0.1288	240.00	30.91
78	04030015	中砂	m3	2.3864	240.00	572.74
79	04070001	粘土陶粒	m3	8.5325	307.69	2,625.36
80	04070005	炉渣	m3	1.4581	63.42	92.47
81	04070045	石屑	m3	20.1179	75.00	1,508.84
82	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.5787	6.00	3.47
83	04090160	石膏粉	kg	11.1553	1.37	15.28
84	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	16.3157	320.00	5,221.02
85	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.4631	3,980.00	1,843.14
86	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.7334	7,980.00	5,852.53
87	05030020	木方25×40	m	406.476	2.12	861.73
88	05030080	松杂板枋材	m3	3.6976	1,600.00	5,916.16
89	05030140	杉木枋	m3	1.379	1,600.00	2,206.40
90	05030180	松木板	m3	0.0257	1,600.00	41.12
91	05030320	垫木	m3	0.1133	1,549.95	175.61
92	05030340	凹枋25×40	m	1819.464	1.13	2,055.99
93	05050130@1	菠萝格L100*30厚菠萝格	m2	101.619	330.00	33,534.27
94	06010010	平板玻璃5	m2	29.0036	40.00	1,160.14
95	06010020@1	平板玻璃6	m2	20.232	59.00	1,193.69
96	06050001	钢化玻璃5	m2	11.44	62.00	709.28
97	06090015@1	夹胶玻璃6+0.76+6	m2	3.8106	225.00	857.39
98	06550040	玻璃镜6	m2	5.664	71.00	402.14
99	07010000	釉面砖45×145	m2	89.9208	22.00	1,978.26
100	07010023@1	青砖面砖240*120*10厚	m2	225.8256	48.00	10,839.63
101	07050010@1	米黄色防滑砖300×300	m2	63.2015	65.00	4,108.10
102	07050020@1	米黄色抛光砖500*500*10厚	m2	29.397	65.00	1,910.81
103	07050020@2	灰色防滑砖300*300*6厚	m2	25.7993	65.00	1,676.95

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 382 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	07050030@1	浅灰色仿古砖600×600	m2	19.3725	45.00	871.76
105	07050100	瓷质耐磨砖200×200	m2	19.0445	24.00	457.07
106	07130001@1	菠萝格1800*105*40	m2	85.428	440.00	37,588.32
107	07130050@3	菠萝格（平面）1500*115*50厚	m2	7.266	550.00	3,996.30
108	07130050@4	（立面）菠萝格L120*50厚	m2	28.14	550.00	15,477.00
109	07250040@1	耐候钢（橙黄色）6厚	m2	0.1836	295.00	54.16
110	08000040@1	灰色拉丝面凝灰岩20厚	m2	2.982	130.00	387.66
111	08030050@1	芝麻灰烧面600*300*20	m2	49.5312	90.00	4,457.81
112	08030080@1	10厚花岗岩踢脚线	m2	1.6037	260.00	416.96
113	08030080@2	烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	0.7207	110.00	79.28
114	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	64.7088	110.35	7,140.62
115	09390060	浴厕隔断成品	m2	73.08	254.44	18,594.48
116	12030130	铝合金收口条150×3	m	32.6832	22.12	722.95
117	12030170	铝合金压条综合	m	0.27	11.97	3.23
118	13010050	醇酸清漆	kg	25.6989	13.99	359.53
119	13010057	醇酸调和漆各色	kg	3.1349	9.66	30.28
120	13010130@1	酚醛调和漆	kg	31.2529	7.40	231.27
121	13010210	环氧富锌底漆	kg	7.5578	11.40	86.16
122	13010510	调和漆	kg	12.2254	7.40	90.47
123	13030090	多彩底涂料	kg	13.4537	6.35	85.43
124	13030100	多彩面涂料	kg	46.23	14.53	671.72
125	13030110	多彩中涂料	kg	55.744	6.80	379.06
126	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	18.3029	10.00	183.03
127	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	41.098	10.00	410.98
128	13030500	腻子粉成品（一般型）	kg	108.5707	2.50	271.43
129	13030570	乳胶漆8205	kg	24.0718	8.00	192.57
130	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	103.6838	7.15	741.34
131	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	18.4158	17.24	317.49
132	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	4.8989	8.24	40.37
133	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	9.8558	7.15	70.47
134	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	18.1582	83.30	1,512.58
135	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	8.4738	83.30	705.87
136	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	590.7085	22.88	13,515.41
137	13350020	防水粉	kg	46.1801	1.82	84.05

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 383 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
138	13350030	防水密封胶	kg	72.8464	32.61	2,375.52
139	13410050	软填料	kg	17.1086	3.90	66.72
140	14010001	防腐油	kg	18.2387	32.30	589.11
141	14010010	清油	kg	9.972	13.07	130.33
142	14010020	熟桐油	kg	6.8787	14.58	100.29
143	14010030	松节油	kg	19.3221	6.56	126.75
144	14010050	桐油	kg	3.6748	8.71	32.01
145	14030020	灯用煤油	kg	5.2762	14.94	78.83
146	14050040	溶剂汽油	kg	14.3313	6.80	97.45
147	14090070	石蜡	kg	1.3475	3.00	4.04
148	14230030	大白粉	kg	30.5911	0.21	6.42
149	14230060	滑石粉	kg	23.3638	1.01	23.60
150	14230100	色粉	kg	0.8412	4.04	3.40
151	14310050	草酸	kg	0.5084	5.59	2.84
152	14310110	氟化钠	kg	15.1446	1.20	18.17
153	14350150	醇酸稀释剂	kg	1.8506	17.22	31.87
154	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.7557	17.22	13.01
155	14350500	清漆稀释剂	kg	2.3182	8.19	18.99
156	14350680	稀释剂	kg	2.9052	17.22	50.03
157	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	50.533	6.00	303.20
158	14350830@1	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	23.8035	6.00	142.82
159	14390030	二氧化碳	m3	20.7166	4.72	97.78
160	14390030@1	二氧化碳	m3	36.8829	4.72	174.09
161	14390070	氧气	m3	20.7166	5.16	106.90
162	14390070@1	氧气	m3	36.8829	5.16	190.32
163	14390090	液化石油气	kg	77.9652	6.13	477.93
164	14390100	乙炔气	kg	11.3935	13.30	151.53
165	14390100@1	乙炔气	kg	20.2844	13.30	269.78
166	14410060	903胶	kg	1.2096	5.50	6.65
167	14410110	白乳胶	kg	0.0841	6.13	0.52
168	14410120	玻璃胶	L	1.0378	33.47	34.74
169	14410130	玻璃胶335克/支	支	39.4282	13.73	541.35
170	14410160	地板胶水	kg	56.952	6.84	389.55
171	14410210	硅酮结构胶双组份	L	2.584	50.64	130.85
172	14410450	耐候胶	L	1.904	61.79	117.65

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 384 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
173	14410490	墙边胶	L	9.5074	46.77	444.66
174	14410500	乳液	kg	3.3706	6.01	20.26
175	14410550	水胶粉	kg	13.0176	12.97	168.84
176	14410600	胶粘剂	kg	31.6819	1.88	59.56
177	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	868.56	0.84	729.59
178	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	24.2544	0.26	6.31
179	14430190	双面贴宽10	m	14.076	0.92	12.95
180	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m ²	147.2676	17.70	2,606.64
181	15550160	玻璃纤维网	m ²	29.568	3.10	91.66
182	17130020	铝合金扁管100×44×1.8	m	1.272	27.57	35.07
183	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	0.3636	9.26	3.37
184	18031535	金属堵头	只	55.2429	2.50	138.11
185	20010020	镀锌法兰DN50	副	1.332	11.97	15.94
186	31190010	美纹纸	m	17	0.05	0.85
187	33010088@1	工字钢综合	t	3.29	5,350.00	17,601.50
188	33010365@1	钢柱200*150*5厚	t	1.02	5,300.00	5,406.00
189	33010365@2	钢柱300*150*5厚	t	0.6	5,300.00	3,180.00
190	33010365@3	方钢60*220*6厚	t	0.44	5,350.00	2,354.00
191	33010365@4	方钢30*120*6厚	t	0.18	5,350.00	963.00
192	33010365@5	方钢100*500*6厚	t	1.44	5,350.00	7,704.00
193	33010365@6	方钢50*50*3厚	t	0.16	5,350.00	856.00
194	33410090	彩钢内外扣槽	m	128.2424	18.00	2,308.36
195	34050010	泡沫防潮纸	m ²	87.8688	0.86	75.57
196	34090010	白棉纱	kg	7.2631	11.47	83.31
197	34090170	泡沫条 φ 18	m	2.958	0.17	0.50
198	34110010	水	m ³	67.272	3.80	255.63
199	34110010@1	水	m ³	2.7299	3.80	10.37
200	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	8.5884	475.73	4,085.76
201	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	1.6435	509.71	837.71
202	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	19.5363	519.42	10,147.54
203	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	3.2546	524.27	1,706.29
204	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	4.6457	538.83	2,503.24

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 385 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
205	80110020	水泥珍珠岩浆	m3	3.0031	353.41	1,061.33
206	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	16.9951	410.00	6,967.99
207	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	23.6884	420.00	9,949.13
208	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.7541	430.00	2,044.26
209	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	132.815	440.00	58,438.60
210	99450650	维护费	元	1332.1209	1.00	1,332.12
211	99450680	柴油(机械用)0#	kg	301.8815	6.30	1,901.85
212	99450630	折旧费	元	1644.676	1.00	1,644.68
213	99450640	检修费	元	466.788	1.00	466.79
214	99450700	电(机械用)	kW·h	1823.6717	1.23	2,243.12
215	99450660	安拆费	元	521.1278	1.00	521.13
216	99450760	其他材料费	元	2526.7402	1.00	2,526.74
217	BCCLF12	铝合金门M-2	m2	4.815	300.00	1,444.50
218	BCCLF15	铝合金门M-3	m2	4.536	300.00	1,360.80
219	BCCLF18	铝合金门M-4	m2	3.24	300.00	972.00
220	BCCLF21	铝合金门M-5	m2	3.726	300.00	1,117.80
221	BCCLF24	铝合金窗C-1	m2	23.7416	255.00	6,054.11
222	BCCLF27	铝合金窗C-2	m2	1.41	255.00	359.55
223	BCCLF30	铝合金窗C-3	m2	3.852	255.00	982.26
224	BCCLF9	铝合金门M-1	m2	3.915	300.00	1,174.50
225	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	24.58	355.00	8,725.90
226	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	11.44	300.00	3,432.00
227	CLFTZ	材料费调整	元	0.0636	1.00	0.06
228	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0008	1.00	
	合计	合计				708,071.83

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 386 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		398,347.24
1.1	电气			373,179.12
1.2	厕所安装			25,168.12
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		37,869.89
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		37,869.89
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		39,139.47
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		16,602.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		10,587.05
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		11,950.42
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		475,356.60
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	42,782.09
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		518,138.69
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		102,761.13

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 387 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:3AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	100	18.56	1,856.00
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	6544.16	14.16	92,665.31
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	1177.68	12.18	14,344.14
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X10 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	100	40.93	4,093.00
本页小计							116,316.97

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 388 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x6 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	159.03	18.70	2,973.86
7	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	6577.96	12.78	84,066.33
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	1205.57	9.33	11,247.97
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2	99.14	198.28
10	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 36W, H=3.0m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	66	751.95	49,628.70
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V, 15W, H=0.7m 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	25	383.79	9,594.75
本页小计							157,709.89

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 389 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412004002	装饰灯	1. 名称: 插泥射灯 2. 规格: 220V, 9W, Φ145 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	41	157.05	6,439.05
13	030412004003	装饰灯	1. 名称: 埋地射灯 2. 规格: 220V, 9W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	6	128.72	772.32
14	030412004004	装饰灯	1. 名称: 埋地射灯 2. 规格: 220V, 12W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	35	128.72	4,505.20
15	030412001001	普通灯具	1. 名称: 壁灯 2. 规格: 220V, 25W, h=2.8m 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	12	193.66	2,323.92
本页小计							14,040.49

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 390 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:柱头灯 2. 规格:220V, 26W, H=350 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	214	266.61	57,054.54
17	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格:220V, 5W/m 3. 嵌缝暗装 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	166.66	108.66	18,109.28
18	030404031001	小电器	1. 名称:埋地变压器 2. 规格:220V/24V	个	2	170.12	340.24
19	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:500X500X600 3. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	15	580.00	8,700.00
20	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1	907.71	907.71
		【电气】分部小计					373,179.12
		厕所安装					
		电气					
21	030404017002	配电箱	1. 名称:电箱 2. 型号:ALN1/ALN2 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	730.24	730.24
本页小计							85,842.01

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 391 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷设 4. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒（箱）制作安装 6. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 7. 其他满足设计要求	m	36.89	8.85	326.48
23	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线敷设 2. 规格:BV-2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 完成相关配件安装 5. 其他满足设计要求	m	106.37	3.07	326.56
24	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:15WLED 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	套	6	78.79	472.74
25	030404034001	照明开关	1. 名称:一位翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	4	20.20	80.80
26	030904005001	声光报警器	1. 名称:残疾人报警器 2. 规格: 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	132.07	132.07
27	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人求助按钮 2. 规格: 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	102.78	102.78
28	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	12	8.97	107.64
		【电气】分部小计					2,279.31
		防雷					
本页小计							1,549.07

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 392 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030409005001	避雷网	1. 名称:暗装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	5.43	20.59	111.80
30	030409005002	避雷网	1. 名称:明装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	36.52	49.74	1,816.50
31	030409004001	均压环	1. 名称:接地极连接线 2. 材质:利用地梁内横向两主筋(不小于Φ16) 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:埋地敷设	m	33.45	8.87	296.70
32	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用此柱内两主筋(Φ≥16) 3. 安装形式:焊接	m	29.6	21.50	636.40
33	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:利用此柱内两主筋(Φ≥16)向上与屋面避雷网连接,向下与基础连接	根	8	58.63	469.04
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷测试点	台	1	116.01	116.01
		【防雷】分部小计					3,446.45
		给排水					
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	4.62	47.48	219.36
本页小计							3,665.81

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 393 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6	38.06	228.36
37	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6.24	31.00	193.44
38	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	3.5	27.65	96.78
本页小计							518.58

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 394 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	17.47	21.62	377.70
40	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De200 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	12.87	115.58	1,487.51
41	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	15.16	55.55	842.14
本页小计							2,707.35

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 395 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	9.7	43.57	422.63
43	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De50 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	20.32	28.54	579.93
44	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	46.57	230.52
本页小计							1,233.08

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 396 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	37.74	186.81
46	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套角式长柄截止阀冲洗阀, 1套排水配件	组	3	726.84	2,180.52
47	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套红外感应自动小便器冲洗阀, 1套排水配件	组	1	789.89	789.89
48	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套大便器脚踏阀, 1套排水配件	组	8	400.78	3,206.24
49	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:节水型座式大便器带水箱 3. 附件名称、数量:1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套水箱配件	组	1	704.83	704.83
50	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套感应水龙头, 2个DN15角阀带装饰盖, 2条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	3	310.94	932.82
51	031004014001	给、排水附(配件)	1. 地漏:地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 附件名称、数量:下水管、存水弯 4. 完成所有相关配件安装 5. 其他满足设计要求	个	3	30.40	91.20
本页小计							8,092.31

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 397 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 完成所有相关配件安装 4. 其他满足设计要求	个	1	28.19	28.19
53	040504008001	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 9m³ 3. 满足设计施工要求的附属性工作 4. 具体做法详见图纸 5. 其他符合设计及施工规范要求	座	1	6,643.49	6,643.49
		【给排水】分部小计					19,442.36
本页小计							6,671.68
合 计							398,347.24

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 398 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	37,869.89
	小计	元			37,869.89
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				37,869.89

其他项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 399 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	16,602.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	16,602.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	10,587.05	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	11,950.42	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	39,139.47	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 400 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	商铺及管理用房	水电工程	16602.00			
合 计			16602.00			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 401 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	5.5529	230.00	1,277.17
2	00010010	人工费	元	102760.8746	1.00	102,760.87
3	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	7.0894	4.30	30.48
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	31.5684	7.60	239.92
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.04	5.30	5.51
6	01290003	钢板综合	kg	0.49	5.30	2.60
7	01290043	钢板8~15	kg	0.125	5.30	0.66
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	4.528	4.81	21.78
9	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	30.3501	26.42	801.85
10	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0696	25.70	1.79
11	02130050	三色塑料带综合	kg	0.18	10.30	1.85
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	31.36	2.10	65.86
13	02190030	尼龙卡带D10	个	514.9794	0.10	51.50
14	02270001	棉纱	kg	0.2127	11.47	2.44
15	02270020	白布	kg	15.5374	2.75	42.73
16	02270030	白布宽900	m	0.07	4.94	0.35
17	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.32	3.40	1.09
18	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
19	03010165	沉头螺钉M6×55~65	十套	0.816	0.85	0.69
20	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	7.488	0.40	3.00
21	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.3	0.68	0.20
22	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.04	1.25	0.05
23	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0162	5.58	0.09
24	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	2.266	56.57	128.19
25	03011360	地脚螺栓M12×160以内	十套	97.512	8.51	829.83
26	03011365	地脚螺栓M20×300	十套	26.928	23.93	644.39
27	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	1.02	1.04	1.06
28	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.832	0.43	0.36
29	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.22	5.04	6.15
30	03013031	膨胀螺栓M6	十套	33.456	2.80	93.68
31	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
32	03013431	塑料胀管D6~8	十套	8.39	0.60	5.03
33	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	2.67	3.81	10.17

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 402 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03071151@1	龙头	个	3.03	21.00	63.63
35	03072011	排水栓DN50	套	1.01	10.00	10.10
36	03072021@1	地漏DN50	个	3.03	5.75	17.42
37	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	8.08	17.52	141.56
38	03074001@1	清扫口DN100	个	1.01	13.50	13.64
39	03076001	大便器脚踏阀	个	8.08	105.65	853.65
40	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	7.07	21.54	152.29
41	03078051	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
42	03078101	坐便器盖板	套	1.01	43.40	43.83
43	03134021	铁砂布0~2#	张	3.4725	0.94	3.26
44	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8.2469	8.50	70.10
45	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0075	8.50	0.06
46	03136021	焊锡丝综合	kg	0.23	7.69	1.77
47	03137041	焊锡膏	kg	0.0566	47.01	2.66
48	03138001	锡基钎料	kg	0.2402	52.47	12.60
49	03139001	冲击钻头φ8	个	0.1	3.42	0.34
50	03139021	冲击钻头φ12	个	0.024	8.55	0.21
51	03139071	冲击钻头φ6~8	个	2.9	2.76	8.00
52	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.244	4.14	1.01
53	03139151	合金钢钻头φ3	个	0.02	0.55	0.01
54	03139281	钢锯条	条	95.8561	0.43	41.22
55	03139521	合金钢钻头φ10	个	8.9265	4.57	40.79
56	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.4235	0.42	0.18
57	04030001	砂子	kg	0.072	0.24	0.02
58	04030015	中砂	m3	0.0011	240.00	0.26
59	04090055	石灰膏	m3	0.148	255.34	37.79
60	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	320.00	40.96
61	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	15.00	0.30
62	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.99	0.16
63	13010130	酚醛调和漆	kg	0.051	7.40	0.38
64	13010330	沥青清漆	kg	0.08	6.65	0.53
65	13030240	厚漆	kg	0.1095	10.26	1.12
66	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.195	10.31	2.01
67	13050210	沥青绝缘漆	kg	2.9755	6.39	19.01
68	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.08	10.09	0.81

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 403 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	13350035	防水密封胶	支	5.41	8.10	43.82
70	14010010	清油	kg	0.0492	12.31	0.61
71	14030040	汽油综合	kg	23.348	6.80	158.77
72	14090010	电力复合脂	kg	0.866	14.45	12.51
73	14330030	丙酮	kg	1.6467	9.74	16.04
74	14330320	硬脂酸	kg	1.4877	6.33	9.42
75	14350490	漂白粉综合	kg	0.018	5.31	0.10
76	14390070	氧气	m3	0.0146	5.16	0.08
77	14390100	乙炔气	kg	0.0048	13.30	0.06
78	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0826	14.02	15.18
79	14410600	胶粘剂	kg	7.9444	1.88	14.94
80	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.054	4.82	0.26
81	17190005	金属软管DN15	条	7.07	4.27	30.19
82	17250020	塑料异型管D5	m	0.18	3.07	0.55
83	17250050@1	给水管PPR-de50	m	4.6939	15.76	73.98
84	17250050@2	给水管PPR-de40	m	6.096	10.34	63.03
85	17250050@3	给水管PPR-de32	m	6.3398	5.85	37.09
86	17250050@4	给水管PPR-de25	m	3.556	3.78	13.44
87	17250050@5	给水管PPR-de20	m	17.7495	2.56	45.44
88	17250170	塑料软管D5	m	0.33	0.40	0.13
89	17250370@1	UPVC排水管De200	m	12.2265	41.00	501.29
90	17250370@2	UPVC排水管De110	m	14.402	14.50	208.83
91	17250370@3	UPVC排水管De90	m	9.506	9.30	88.41
92	17250370@4	UPVC排水管De50	m	20.5638	6.20	127.50
93	17250370@5	UPVC雨水管De110	m	4.9203	14.50	71.34
94	17250370@6	UPVC雨水管De90	m	4.9847	9.30	46.36
95	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0244	5.00	0.12
96	18030529	螺纹管件DN15	个	10.1	4.42	44.64
97	18030605	固定卡子φ90	个	4.12	3.03	12.48
98	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)De110	个	2.0592	7.90	16.27
99	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接)De90	个	1.8761	7.27	13.64
100	18090060@1	室内塑料排水管件De50	个	14.0208	2.26	31.69
101	18090060@2	室内塑料排水管件De90	个	8.5845	7.48	64.21
102	18090060@3	室内塑料排水管件De110	个	17.525	9.14	160.18
103	18090060@4	室内塑料排水管件De200	个	6.5766	25.30	166.39

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 404 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de20	个	26.5544	1.13	30.01
105	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de25	个	4.2875	3.76	16.12
106	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de32	个	6.7454	4.01	27.05
107	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de40	个	5.322	4.81	25.60
108	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de50	个	3.428	6.00	20.57
109	18150798	排水接头DN50	个	2.02	3.60	7.27
110	18250510	扁钢卡子25×4	kg	2.5645	5.37	13.77
111	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0162	26.00	0.42
112	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	3.03	23.88	72.36
113	21090001	洗脸盆	套	3.03	110.00	333.30
114	21090005	洗脸盆排水附件	套	3.03	23.80	72.11
115	21150001	瓷蹲式大便器	个	8.08	88.50	715.08
116	21150030	连体坐便器	个	1.01	486.73	491.60
117	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	17.85	18.03
118	21150120	防污器DN32	个	8.08	25.66	207.33
119	21150130	冲洗器DN32	个	8.08	57.02	460.72
120	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
121	21170001	挂式小便器	个	3.03	563.25	1,706.65
122	21170010	立式小便器	个	1.01	563.25	568.88
123	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	4.04	16.89	68.24
124	21170030	小便器排水附件	套	3.03	27.24	82.54
125	23390005@1	残疾人报警器	个	1	48.67	48.67
126	23410060@1	残疾人求助按钮	个	1	39.82	39.82
127	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0075	20.00	0.15
128	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0075	5.56	0.04
129	25000001@1	庭院灯220V, 36W, H=3.0m	套	66.66	530.00	35,329.80
130	25000001@2	埋地射灯220V, 9W, Φ160	套	6.06	61.95	375.42
131	25000001@3	草坪灯220V, 15W, H=0.7m	套	25.25	246.02	6,212.01
132	25000001@4	插泥射灯220V, 9W, Φ145	套	41.41	90.00	3,726.90
133	25000001@5	埋地射灯220V, 12W, Φ160	套	35.35	61.95	2,189.93
134	25000001@6	壁灯220V, 25W, h=2.8m	套	12.12	165.00	1,999.80
135	25000001@7	柱头灯220V, 26W, H=350	套	216.14	130.00	28,098.20

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 405 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
136	25000001@8	吸顶灯15WLED	套	6.06	49.61	300.64
137	25000010@1	LED线条灯220V, 5W/m	m	168.3266	95.55	16,083.61
138	26050001@1	一位翘板开关250V, 10A	个	4.08	7.85	32.03
139	27010070	飞保险(羊角熔断器)5A	个	246.17	1.09	268.33
140	27050080@1	热镀锌圆钢Φ12	m	44.0475	4.24	186.76
141	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.1569	2.48	2.87
142	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.2	63.75	12.75
143	28010070	裸铜线2.5~4mm ²	m	1.02	1.60	1.63
144	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.43	53.88	23.17
145	28030170@1	绝缘电线BV-2.5	m	117.007	1.59	186.04
146	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	172.9445	1.55	268.06
147	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	9.4658	1.55	14.67
148	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306	3.65	1.12
149	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	1094.859	2.31	2,529.12
150	28110210@1	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5X10	m	101	33.90	3,423.90
151	28110210@2	铜芯电缆VV-1kV 3x4	m	6643.7396	9.60	63,779.90
152	28110210@3	铜芯电缆VV-1kV 3x2.5	m	1217.6257	6.18	7,524.93
153	28110210@4	铜芯电缆VV-1kV 3x6	m	160.6203	13.42	2,155.52
154	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	26.7	0.06	1.60
155	29060140@1	刚性难燃管PC50	m	110	6.99	768.90
156	29060140@2	刚性难燃管PC32	m	7198.576	4.09	29,442.18
157	29060140@3	刚性难燃管PC25	m	1295.448	2.77	3,588.39
158	29060140@4	刚性难燃管PC20	m	40.579	1.89	76.69
159	29060280	难燃塑料管接头20	个	9.4992	0.48	4.56
160	29060285	难燃塑料管接头25	个	242.6021	0.53	128.58
161	29060290	难燃塑料管接头32	个	1348.097	0.61	822.34
162	29060300	难燃塑料管接头50	个	20.6	2.03	41.82
163	29090175	塑料接线柱双线	个	398.61	0.85	338.82
164	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	101.5	1.06	107.59
165	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	242.585	1.40	339.62
166	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	4.06	2.25	9.14
167	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.12	3.17	25.74

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 406 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
168	29110390	接线盒	个	12.24	1.77	21.66
169	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	10.2256	5.36	54.81
170	33070060	玻璃钢化粪池9m3内	个	1	5,850.00	5,850.00
171	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81
172	34110010	水	m3	8.7144	3.80	33.11
173	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
174	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
175	55090080@1	动力照明配电箱3AL	台	1	3,000.00	3,000.00
176	55090080@2	ALN1/ALN2电箱	台	1	500.00	500.00
177	55270040	埋入式感应控制器	个	1.01	106.19	107.25
178	55430010@1	埋地变压器	台	2	120.00	240.00
179	99450630	折旧费	元	384.9802	1.00	384.98
180	99450700	电(机械用)	kw·h	288.7581	1.23	355.17
181	99450650	维护费	元	340.4234	1.00	340.42
182	99451300	校验费	元	12.6341	1.00	12.63
183	99450640	检修费	元	154.4136	1.00	154.41
184	99450680	柴油(机械用)0#	kg	83.1928	6.30	524.11
185	99450660	安拆费	元	60.508	1.00	60.51
186	99450760	其他材料费	元	310.811	1.00	310.81
187	补充主材001	手孔井500X500X600	座	15	580.00	8,700.00
	合计	合计				346,889.14

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 407 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		1,115,364.74
1.1	乔木			457,617.20
1.2	灌木			13,841.97
1.3	地被			470,304.06
1.4	其他			173,601.51
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		43,361.09
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		27,965.69
2.2	其他措施费	其他措施费		15,395.40
3	其他项目	其他项目合计		50,240.35
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		16,779.41
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		33,460.94
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,208,966.18
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	108,806.96
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,317,773.14
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		175,550.51

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 408 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	丛生香樟A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	25,015.26	50,030.52
2	050102001002	乌桕A	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	16,919.79	16,919.79
3	050102001003	盆架子A	1. 栽植乔木(胸径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	5,049.59	15,148.77
4	050102001004	香樟B	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	4,964.73	24,823.65
5	050102001005	香樟C	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	31	1,898.06	58,839.86
本页小计							165,762.59

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 409 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102001006	秋枫D	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	6	2,248.53	13,491.18
7	050102001007	红果冬青D	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	14	4,994.42	69,921.88
8	050102001008	桂花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	1,915.53	3,831.06
9	050102001009	桂花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	661.45	661.45
10	050102001010	桂花D	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	518.94	2,594.70
本页小计							90,500.27

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 410 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050102001011	垂柳A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	72	1,179.44	84,919.68
12	050102001012	阴香D	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	21	1,035.35	21,742.35
13	050102001013	鹰嘴桃	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	21	2,330.71	48,944.91
14	050102001014	特选果石榴	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	3,712.10	3,712.10
15	050102001015	特选红梅	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	10	4,203.53	42,035.30
		【乔木】分部小计					457,617.20
		灌木					
本页小计							201,354.34

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 411 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050102002001	大叶伞A	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	13	299.95	3,899.35
17	050102002002	琴叶珊瑚a	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	215.84	1,510.88
18	050102002003	黄蓉球b	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	1,405.29	1,405.29
19	050102002004	黄蓉球c	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	1,405.29	7,026.45
		【灌木】分部小计					13,841.97
		地被					
20	050102003001	栽植竹类箬竹 9株/m2	1. 片植竹类(胸径cm) 2以内 2. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 3个月 单价*3 3. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	328	86.42	28,345.76
本页小计							42,187.73

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 412 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050102008001	芦苇	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	688	72.82	50,100.16
22	050102008002	花叶美人蕉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	382	73.26	27,985.32
23	050102008003	香蒲	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	270	80.06	21,616.20
24	050102008004	风车草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	307	68.53	21,038.71
25	050102008005	火星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	410	107.28	43,984.80
26	050102003002	栽植竹类南天竹 16株/m2	1. 片植竹类(胸径cm) 2以内 2. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 3个月 单价*3 3. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	137	126.85	17,378.45
本页小计							182,103.64

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 413 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050102008006	蜘蛛兰	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	181	90.23	16,331.63
28	050102008007	凌霄	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	504	185.38	93,431.52
29	050102008008	射干	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	279	98.15	27,383.85
30	050102008009	粉花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	177	107.81	19,082.37
31	050102008010	大叶栀子花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	177	109.39	19,362.03
32	050102008011	日本星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	122	109.23	13,326.06
本页小计							188,917.46

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 414 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	050102008012	沿阶草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	2	76.73	153.46
34	050102008013	肾蕨	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	198	90.69	17,956.62
35	050102012001	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	1322	39.96	52,827.12
		【地被】分部小计					470,304.06
		其他					
36	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	1645.2	44.83	73,754.32
37	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	m2	5484	1.93	10,584.12
38	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1645.2	20.09	33,052.07
39	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	1096.8	51.25	56,211.00
		【其他】分部小计					173,601.51
本页小计							244,538.71
合 计							1,115,364.74

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 415 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	27,965.69
	小计	元			27,965.69
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1	15395.4	15,395.40
050403001001	树木支撑架	株	6	208.56	1,251.36
050403001002	树木支撑架	株	202	70.02	14,144.04
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			15,395.40
	合计				43,361.09

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 416 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	16,779.41	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	33,460.94	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	50,240.35	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 417 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 418 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	32070130@19	粉花翠芦莉高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋φ10cm内	株	4646.25	2.25	10,454.06
2	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	14.8725	6.80	101.13
3	32070001@3	肾蕨 高度20-25cm,冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋φ10cm内	株	7484.4	0.89	6,661.12
4	32070130@13	射干 高度35-40cm,冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋φ10cm内	株	7323.75	1.78	13,036.28
5	32070140@3	凌霄 高度40-45cm,冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋φ15cm内	株	8467.2	7.99	67,652.93
6	32070020@6	花叶美人蕉 高度40-45cm,冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋φ20cm内	株	3609.9	1.50	5,414.85
7	32030060@8	黄蓉球 株高:H2-2.2,冠幅:W2-2.2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	6.24	1,177.00	7,344.48
8	32010070@7	桂花A 胸径D12-14cm, H4-4.5m胸径13~15cm	株	2.08	1,500.00	3,120.00
9	32010070@6	垂柳A 胸径φ13-15cm, H4-5m胸径13~15cm	株	74.88	792.22	59,321.43
10	00010010	人工费	元	175549.9908	1.00	175,549.99
11	RGFTZ	人工费调整	元	0.3359	1.00	0.34
12	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	26.26	7.60	199.58
13	04090135	余土外运	m3	406.88		
14	04090155	熟耕土(松方)	m3	793.8064	39.15	31,077.52
15	04090175	通用种植土(松方)	m3	2585.706	32.97	85,250.73
16	32270001	杀虫剂	kg	81.2418	17.09	1,388.42
17	32270010	无机肥(复合肥)	kg	1129.7476	2.97	3,355.35
18	32270020	有机肥	t	61.2895	432.00	26,477.06
19	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	6	160.00	960.00
20	33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	824.16	15.00	12,362.40
21	34110010	水	m3	4297.8699	3.80	16,331.91
22	99450760	其他材料费	元	4369.5166	1.00	4,369.52
23	CLFTZ	材料费调整	元	1.0713	1.00	1.07
24	32010040@1	桂花D H2.5-3胸径7~8cm	株	5.2	355.15	1,846.78
25	32010050@6	桂花C D8-10m, H3-3.5胸径9~10cm	株	1.04	436.43	453.89

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 419 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
26	32010060@3	鹰嘴桃 H2.5-3W2.2-2.5	株	21.84	2,000.00	43,680.00
27	32010070@1	特选红梅 胸径 ϕ 12-14cm, H3-3.5m胸径13~15cm	株	10.4	3,700.00	38,480.00
28	32010070@4	阴香D 胸径 ϕ 13-15cm, H4-5m胸径13~15cm	株	21.84	653.67	14,276.15
29	32010090@1	香樟C 胸径、地径: ϕ 16-18cm, 高度6-7m以上胸径16~18cm	株	32.24	1,455.73	46,932.74
30	32010090@2	红果冬青D 胸径、地径: ϕ 17-18cm, 高度6-7m胸径16~18cm	株	14.56	4,433.00	64,544.48
31	32010090@3	特选果石榴 D14-16cm H3-3.5m胸径16~18cm	株	1.04	3,200.00	3,328.00
32	32010120@1	香樟B 胸径 ϕ 20-22cm, H8-9m	株	5.2	4,300.00	22,360.00
33	32010120@2	秋枫D 胸径、地径: ϕ 20-22cm, 高度6-7m胸径21~25cm	株	6.24	1,722.94	10,751.15
34	32010130@1	乌桕A 胸径、地径: ϕ 28-30cm, 高度10m以上	株	1.04	15,667.00	16,293.68
35	32010150@2	盆架子A 胸径、地径: ϕ 37-39cm, 高度9m以上胸径36~40cm	株	3.12	4,000.00	12,480.00
36	32010163@2	丛生香樟A 高度9-10m胸径51~60cm	株	2.08	22,334.00	46,454.72
37	32030050@2	琴叶珊瑚a 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.2-1.4m	丛	7.28	71.78	522.56
38	32030060@5	大叶伞A 株高:H2.6-3, 冠幅:W1.6-1.8m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	13.52	114.18	1,543.71
39	32070001@1	沿阶草 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋 ϕ 10cm内	株	75.6	0.45	34.02
40	32070020@3	香蒲 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋 ϕ 20cm内	株	2551.5	2.22	5,664.33
41	32070020@4	风车草 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋 ϕ 20cm内	株	2901.15	1.00	2,901.15
42	32070030@1	芦苇 高度45-50cm, 冠幅40-45cm 6株/m2育苗袋 ϕ 30cm内	株	4334.4	2.22	9,622.37
43	32070050@1	台湾草	m2	1388.1	6.15	8,536.82

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 420 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
44	32070130@2	大叶栀子花 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋φ10cm内	株	4646.25	2.31	10,732.84
45	32070130@5	日本星花 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 64株/m2育苗袋φ10cm内	株	8198.4	0.90	7,378.56
46	32070130@6	蜘蛛兰 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋φ10cm内	株	4751.25	1.58	7,506.98
47	32070140@2	火星花 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋φ15cm内	株	6888	3.50	24,108.00
48	32110090@1	箬竹 9株/m2胸径2cm内	株	3099.6	0.45	1,394.82
49	32110090@2	南天竹 16株/m2胸径2cm内	株	2301.6	2.66	6,122.26
50	00010003	机上人工	工日	155.545	230.00	35,775.35
51	99450630	折旧费	元	16697.1547	1.00	16,697.15
52	99450640	检修费	元	3649.616	1.00	3,649.62
53	99450650	维护费	元	11611.2881	1.00	11,611.29
54	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	84.3258	6.80	573.42
55	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	5883.5326	6.30	37,066.26
56	JXFTZ	机械费调整	元	-0.3362	1.00	-0.34
	合计	合计				1,043,752.93

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 421 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		284,583.00
1.1	给水部分			70,577.64
1.2	排水部分			214,005.36
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		17,897.79
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		17,897.79
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		15,045.78
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		6,508.29
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		8,537.49
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		317,526.57
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	28,577.39
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		346,103.96
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		92,511.90

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 422 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de25 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	272.69	11.69	3,187.75
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de32 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	270	15.78	4,260.60
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de40 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	120.11	23.47	2,818.98
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de40 2. 连接形式:粘接接口 3. 铺设深度:套管埋地敷设 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	14.03	30.78	431.84
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de50 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	142.32	31.77	4,521.51
6	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de50 2. 连接形式:粘接接口 3. 铺设深度:套管埋地敷设 4. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	8.84	39.08	345.47
7	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	152.23	49.74	7,571.92
8	040501002001	钢管	1. 材质及规格:DN80钢管	m	22.87	77.65	1,775.86
9	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de75 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	99.68	56.94	5,675.78
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	15.55	77.98	1,212.59
11	041001003001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm	m2	15.55	18.19	282.85
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	15.55	107.89	1,677.69
13	040202015001	200厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	15.55	61.63	958.35
本页小计							34,721.19

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 423 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	050103002001	快速接水栓	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:de25快速接水栓，绿化专用	个	36	39.32	1,415.52
15	040504001001	绿化水表井	1. 砖砌 600（W）*1400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	1	5,806.18	5,806.18
16	040504001002	阀门井	1. 砖砌 400（W）*400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	8	2,306.76	18,454.08
17	040502009001	卫生间水表	1. 规格:de50	个	1	433.82	433.82
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	348.5	8.11	2,826.34
19	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	4.9	8.11	39.74
20	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	352.92	19.47	6,871.35
21	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.48	19.63	9.42
		【给水部分】分部小计					70,577.64
		排水部分					
22	040501004009	塑料管110	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	391.25	28.97	11,334.51
23	040501004010	塑料管200	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	928.42	52.64	48,872.03
24	040501004011	塑料管300	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	205.46	67.63	13,895.26
25	040501004012	塑料管400	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN400 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	129.91	111.81	14,525.24
26	040504009001	雨水口	1. 规格:300*500 2. 绿化雨水篦子	座	66	749.08	49,439.28
27	040504009002	雨水口	1. 规格:300*500 2. 铸铁雨水篦子	座	20	825.73	16,514.60
本页小计							190,437.37

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 424 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040504001003	雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	15	1,228.74	18,431.10
29	031004014001	屋面地漏	1. 材质:upvc 2. 型号、规格:DN110	个	2	102.76	205.52
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m ³	1335.35	8.11	10,829.69
31	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m ³	143.4	8.11	1,162.97
32	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m ³	1454.37	19.47	28,316.58
33	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m ³	24.38	19.63	478.58
		【排水部分】分部小计					214,005.36
本页小计							59,424.44
合 计							284,583.00

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 425 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	17,897.79
	小计	元			17,897.79
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				17,897.79

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 426 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	6,508.29	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	8,537.49	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	15,045.78	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 427 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 428 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	92511.8686	1.00	92,511.87
2	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	11.2543	7.60	85.53
3	01150002	六角空心钢综合	kg	0.2016	4.01	0.81
4	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	0.14	11.97	1.68
5	02090090	塑料薄膜	m ²	428.107	0.26	111.31
6	03010685	六角螺栓M16×80	十套	0.824	6.39	5.27
7	03131111	尼龙砂轮片 $\phi 500$	片	0.1277	13.64	1.74
8	03134011	水砂纸	张	265.9875	0.77	204.81
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.21	8.50	1.79
10	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.126	4.74	0.60
11	03139281	钢锯条	条	1.656	0.43	0.71
12	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	0.4756	264.96	126.01
13	03213001	铁件综合	kg	1.0108	4.84	4.89
14	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	0.418	470.00	196.46
15	04050005	碎石20~40	m ³	4.5204	110.00	497.24
16	04130001	标准砖240×115×53	千块	47.6701	320.00	15,254.43
17	05030060	板枋材综合	m ³	0.0076	1,600.00	12.16
18	13050070	防锈漆	kg	2.3615	10.31	24.35
19	14010010	清油	kg	0.015	13.07	0.20
20	14030040	汽油综合	kg	0.7222	6.80	4.91
21	14090040	润滑脂	kg	23.6902	34.61	819.92
22	14330030	丙酮	kg	1.6172	9.74	15.75
23	14350490	漂白粉综合	kg	1.5119	5.31	8.03
24	14350630	脱模剂	kg	0.1779	5.13	0.91
25	14390070	氧气	m ³	0.3756	5.16	1.94
26	14390100	乙炔气	kg	0.1252	13.30	1.67
27	14410600	胶粘剂	kg	1.0856	1.88	2.04
28	17010054	焊接钢管DN20	kg	255.4355	4.82	1,231.20
29	17010058	焊接钢管DN40	m	0.4965	15.42	7.66
30	17270090	高压风管	m	0.014	21.88	0.31
31	17270120	橡胶管综合	m	24.8257	17.09	424.27
32	17290080	钢筋混凝土管D300	m	4.617	58.88	271.85
33	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1	33.44	33.44
34	33010285	塑钢踏步	kg	74.938	6.27	469.86
35	34110010	水	m ³	291.1321	3.80	1,106.30

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 429 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	34110040	电	kW·h	10.92	1.23	13.43
37	35010010	钢模板	kg	2.9526	4.44	13.11
38	99450760	其他材料费	元	2058.2132	1.00	2,058.21
39	CLFTZ	材料费调整	元	0.0044	1.00	
40	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	27.988	410.00	11,475.08
41	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.3792	420.00	999.26
42	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	9.2731	475.73	4,411.49
43	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M10	m3	14.964	480.58	7,191.40
44	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M15	m3	0.258	509.71	131.51
45	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M10	m3	0.1654	480.58	79.49
46	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M20	m3	0.344	519.42	178.68
47	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	1.005	538.83	541.52
48	02050001@1	橡胶圈DN400PVC	个	26.7615	13.66	365.56
49	02050001@2	橡胶圈DN300PVC	个	42.3248	7.64	323.36
50	02050001@3	橡胶圈DN200PVC	个	191.2545	6.18	1,181.95
51	02050001@4	橡胶圈DN110PVC	个	80.5975	3.79	305.46
52	03072021@1	地漏DN110, upvc	个	2.02	17.70	35.75
53	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	4.671	10.81	50.49
54	17250040@2	PPR-de25塑料管	m	272.69	5.23	1,426.17
55	17250040@3	PPR-de32塑料管	m	270	8.93	2,411.10
56	17250040@4	PPR-de40塑料管	m	134.14	14.60	1,958.44
57	17250040@5	PPR-de50塑料管	m	151.16	22.90	3,461.56
58	17250040@6	PPR-de63塑料管	m	152.23	38.30	5,830.41
59	17250040@7	PPR-de75塑料管	m	99.68	45.50	4,535.44
60	17250350@1	PVC-U双壁波纹管DN200	m	937.7042	31.12	29,181.35
61	17250350@2	PVC-U双壁波纹管DN300	m	207.5146	45.66	9,475.12
62	17250350@3	PVC-U双壁波纹管DN400	m	131.2091	83.61	10,970.39
63	17250350@4	PVC-U双壁波纹管DN110	m	395.1625	8.17	3,228.48
64	24010001@1	法兰水表de50	个	1	302.65	302.65
65	32320010@1	快速接水栓de25	套	36.36	35.00	1,272.60

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 430 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	36010080@1	球墨铸铁井盖 ϕ 700	套	15	471.83	7,077.45
67	36010205	绿化井盖	套	9	471.83	4,246.47
68	36010280@1	铸铁雨水篦子300*500	套	20	133.11	2,662.20
69	36010280@2	绿化雨水篦子300*500	套	66	56.46	3,726.36
70	80030280@1	水泥石屑(碎石)混合料	m ³	3.1722		
71	00010003	机上人工	工日	15.1673	230.00	3,488.48
72	99450630	折旧费	元	2658.6118	1.00	2,658.61
73	99450640	检修费	元	781.39	1.00	781.39
74	99450650	维护费	元	2193.2743	1.00	2,193.27
75	99450660	安拆费	元	997.9519	1.00	997.95
76	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.2921	6.80	1.99
77	99450680	柴油(机械用)0#	kg	436.5685	6.30	2,750.38
78	99450700	电(机械用)	kw·h	2509.9904	1.23	3,087.29
79	JXFTZ	机械费调整	元	0.0037	1.00	
	合计	合计				250,523.22

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称: 连平河(竹林东段)堤岸环境提升工程

单位： 万元

共 774 页, 第 431 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例（%）
1	连平河（竹林东段）堤岸环境提升工程	1200.22	28.62	1228.84	4.03
2	配套设施工程	834.48		834.48	2.74
3	土建工程	17.22		17.22	0.06
4	安装工程		28.62	28.62	0.09
5	环境提升工程	346.80		346.80	1.14
6	给排水工程	1.72		1.72	0.01
	单项工程概算			1228.84	

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 432 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		5,374,485.50
1.1	地面铺设(人行)			1,472,628.88
1.2	路缘石			134,755.00
1.3	河堤栏杆			480,186.71
1.4	廊架			24,477.02
1.5	倚翠亭(2座)			159,600.00
1.6	弧形景墙(2处)			210,971.90
1.7	栈道			2,891,865.99
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		259,590.50
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		153,926.58
2.2	其他措施费	其他措施费		105,663.92
3	其他项目	其他项目合计		2,021,721.10
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		1,805,800.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		54,686.53
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		161,234.57
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		7,655,797.10
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	689,021.74
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		8,344,818.84
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		765,970.02

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 433 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面铺设（人行）					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	4036.16	2.25	9,081.36
2	040202015001	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	4036.16	57.77	233,168.96
3	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	4036.16	109.40	441,555.90
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm麻面花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	3942.27	184.42	727,033.43
5	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm麻面花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	26.81	184.42	4,944.30
6	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*10厚荔枝面芝麻灰雕花花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	67.08	847.42	56,844.93
		【地面铺设（人行）】分部小计					1,472,628.88
		路缘石					
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	734.72	183.41	134,755.00
		【路缘石】分部小计					134,755.00
		河堤栏杆					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	45.71	510.09	23,316.21
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	14.73	611.18	9,002.68
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内圆钢	t	0.45	6,356.91	2,860.61
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:25以内带肋钢筋	t	1.12	5,314.36	5,952.08
本页小计							1,648,515.46

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 434 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:200*200矩形柱 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	251.7	230.59	58,039.50
13	011206001001	石材零星项目	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	379.64	177.59	67,420.27
14	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:栏杆基础 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	66.57	484.50	32,253.17
15	011503001001	栏杆	1. 100*100*8厚不锈钢板，膨胀螺栓固定 2. □50*50*2厚镀锌钢管，深灰色氟碳漆 3. □10*10镀锌实心管，深灰色氟碳漆	m	879.04	317.41	279,016.09
16	011207001001	3厚玫瑰金铝扣板图案	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚玫瑰金铝扣板图案	m2	26.4	88.11	2,326.10
		【河堤栏杆】分部小计					480,186.71
		廊架					
17	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	15.17	8.11	123.03
18	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	10.36	19.47	201.71
19	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	4.81	19.38	93.22
20	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.77	601.62	463.25
21	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:廊架基础	m2	1.01	2.25	2.27
22	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:100mm 2. 水泥含量:6% 3. 石料规格:石粉	m2	1.01	25.92	26.18
23	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.24	517.93	1,160.16
24	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.38	621.28	236.09
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.43	5,314.36	2,285.17
本页小计							443,646.21

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 435 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.23	514.51	118.34
27	011205001002	50mm厚光面黑金沙花岗岩	1、35厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、块料类型：光面黑金沙花岗岩 4、规格：异形5mm0厚	m2	2.83	510.22	1,443.92
28	011205001003	25mm厚光面黑金沙花岗岩	1、25厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、块料类型：烧面黄锈石花岗岩 4、规格：异形25mm厚	m2	17.91	305.22	5,466.49
29	020510003001	坐凳	1. 150厚C15素混凝土垫层 2. 100厚碎石垫层 3. 600X400X50厚光面黄锈石花岗岩 4. 600X400X25厚烧面黄锈石花岗岩 5. 砖砌体	个	3	757.56	2,272.68
30	010604001001	钢梁	1、镀锌方通 2、外饰面喷木色漆	t	1.3	8,141.93	10,584.51
		【廊架】分部小计					24,477.02
		倚翠亭（2座）					
31	040205011001	倚翠亭	1. 倚翠亭定制安装 2. 人材机综合考虑	座	2	79,800.00	159,600.00
		【倚翠亭（2座）】分部小计					159,600.00
		弧形景墙（2处）					
32	040101002002	挖沟槽（基坑）土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	117.2	7.15	837.98
33	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	102.08	14.98	1,529.16
34	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	15.12	19.63	296.81
35	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	73.4	2.25	165.15
36	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品砼 2. 厚度:平均厚度10cm厚 3. 部位:基层	m2	33	57.68	1,903.44
37	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.48	604.23	3,915.41
38	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Ⅱ级、螺纹钢	t	3.22	5,314.36	17,112.24
本页小计							205,246.13

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 436 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢箍筋	t	0.66	5,433.27	3,585.96
40	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.26	504.41	2,148.79
41	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.56	639.74	2,917.21
42	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4	538.64	2,154.56
43	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.34	530.19	180.26
44	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型:混水墙 3. 墙体厚度:240mm(或一砖) 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	19.88	536.07	10,657.07
45	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:螺纹钢Φ12mm 2. 铁件尺寸:钢板厚10mm	t	0.3	9,580.61	2,874.18
46	011204001001	立面块料铺设 (300X150/200X20厚烧面珍珠黑)	1. 块料品种、规格:300X150/200X20厚烧面珍珠黑 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	15.1	208.88	3,154.09
47	011204001002	立面块料铺设 (300/350X300X20厚烧面芝麻灰)	1. 块料品种、规格:300/350X300X20厚烧面芝麻灰 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	40.82	157.88	6,444.66
48	011502003001	石材装饰线	1、600/300X50X30厚自然面芝麻白	m	543.2	81.28	44,151.30
49	011204001003	立面块料铺设 (350*300*20厚烧面芝麻白)	1. 块料品种、规格:350*300*20厚烧面芝麻白 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	9.94	157.88	1,569.33
50	011502003002	石材装饰线	1、300X70X20厚烧面芝麻灰	m	73.6	82.63	6,081.57
51	040204002004	压顶块料铺设 (300X300X20厚烧面芝麻灰 压顶)	1. 块料品种、规格:300X300X20厚烧面芝麻灰 压顶 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	21.12	187.44	3,958.73
52	011204001004	立面块料铺设 (600X550X20厚烧面芝麻灰)	1. 块料品种、规格:600X550X20厚烧面芝麻灰 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	43.56	157.84	6,875.51
本页小计							96,753.22

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 437 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	011204001005	立面块料铺设（600*300*20厚烧面珍珠黑）	1. 块料品种、规格:600*300*20厚烧面珍珠黑 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	19.98	208.84	4,172.62
54	011204001006	立面块料铺设（600X550X20厚烧面芝麻白）	1. 块料品种、规格:600X550X20厚烧面芝麻白 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	37.96	157.84	5,991.61
55	011204001007	立面块料铺设（600X600X20厚烧面芝麻灰）	1. 块料品种、规格:600X600X20厚烧面芝麻灰 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	47.52	157.84	7,500.56
56	011204001008	立面块料铺设（300X300X20厚烧面芝麻黑 侧面）	1. 块料品种、规格:300X300X20厚烧面芝麻黑 侧面 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	1.44	157.82	227.26
57	011204001009	立面块料铺设（550/600X300X20厚烧面芝麻灰）	1. 块料品种、规格:550/600X300X20厚烧面芝麻灰 弧形切割 2. 部位:景墙	m2	2.76	157.84	435.64
58	020207001001	600X600X100厚福建青浮雕	1、600X600X100厚福建青浮雕由专业公司二次深化及安装	m2	6	819.13	4,914.78
59	020207001002	仿青铜雕花	1、900X900X50厚砂岩仿青铜雕花 由专业公司二次深化及安装	个	28	1,843.05	51,605.40
60	010603002001	金属格栅	1、500*100*50 1.5厚镀锌方通@150 2、100*50*L 1.5厚镀锌方通	t	0.28	18,198.49	5,095.58
61	020207001003	钢材镂空雕花	1、钢材镂空雕花	个	16	532.19	8,515.04
		【弧形景墙（2处）】分部小计					210,971.90
		栈道					
62	010101004001	挖基坑土方	1. 栈道基础土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	413.36	7.15	2,955.52
63	010103001002	回填方	1. 栈道基础土方回填	m3	327.13	43.17	14,122.20
64	010103002002	余方弃置	1. 栈道基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距: 综合考虑	m3	86.23	19.63	1,692.69
65	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	319.6		
66	010501001002	栈道基础垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 150厚C20混凝土垫层	m3	47.94	413.91	19,842.85
67	040303002001	栈道混凝土基础	1. C30钢筋混凝土基础600*600*300	m3	35.22	614.33	21,636.70
本页小计							148,708.45

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 438 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010515001006	栈道基础现浇构件钢筋	1. 栈道基础现浇构件钢筋	t	5.28	5,616.06	29,652.80
69	010502003001	栈道基础柱	1. C30钢筋混凝土柱	m3	9.98	631.38	6,301.17
70	010515001007	栈道基础柱现浇构件钢筋	1. 栈道基础柱现浇构件钢筋	t	1.5	5,616.06	8,424.09
71	011406001001	栈道基础柱刷森灰色外墙漆	1. 栈道基础柱刷森灰色外墙漆	m2	199.68	14.37	2,869.40
72	010603003001	栈道型钢骨架	1. 100*50*5*7厚H型钢 2. 150*150*7*10厚H型钢 3. 175*90*5*8厚H型钢	t	29.56	1,537.79	45,457.07
73	011405001001	栈道型钢骨架氟碳漆	1. 100*50*5*7厚H型钢，面喷灰色氟碳漆 2. 150*150*7*10厚H型钢，面喷灰色氟碳漆 3. 175*90*5*8厚H型钢，面喷灰色氟碳漆	m2	1099.83	83.93	92,308.73
74	010603003002	栈道方钢骨架	1. 50*50*3厚热镀锌方通	t	17.58	6,882.44	120,993.30
75	030307003001	栈道栏杆钢结构	1. 1150*40*10厚热镀锌钢板 2. 40*10厚热镀锌钢板@560	t	4.13	9,440.53	38,989.39
76	011405001002	栈道栏杆钢结构氟碳漆	1. 面喷白色氟碳漆	m2	103.13	83.93	8,655.70
77	011503002001	栈道栏杆木扶手	1. Φ50菠萝格防腐木 2. 刷2道清漆	m	799.68	408.39	326,581.32
78	010202007001	栈道栏杆钢索安装	1. 钢索Φ8@150安装	m	6400	11.14	71,296.00
79	011207001002	栈道栏杆饰面板	1. 5厚透光板	m2	140	144.46	20,224.40
80	040805004001	栈道灯带	1. 栈道灯带（LED灯带安装 含变压元器件）	m	2400	28.59	68,616.00
81	011606001001	栈道铺装格栅	1. 不锈钢格栅@300	m2	908.2	1,828.22	1,660,389.40
82	011104002001	栈道铺装	1. 通长120*25厚菠萝格防腐木，留5mm缝 2. 用304不锈钢构件	m2	908.2	364.30	330,857.26
		【栈道】分部小计					2,891,865.99
本页小计							2,831,616.03
合 计							5,374,485.50

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 439 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	3538.63	3,538.63
011701010001	满堂脚手架	m2	18.72	12.42	232.50
011701008001	综合钢脚手架	m2	114.32	28.92	3,306.13
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
粤011701010001	围尼龙编制布	项	1		
粤011701008001	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	150,387.95
	小计	元			153,926.58
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1	105663.92	105,663.92
041102001001	垫层模板	m2	1126.98	44.31	49,936.48
011702002001	矩形柱	m2	252.05	60.49	15,246.50
041102001002	垫层模板	m2	288.62	44.31	12,788.75
041102002001	基础模板	m2	273.21	53.95	14,739.68
041102012001	柱模板	m2	128.03	79.04	10,119.49
041102013001	梁模板	m2	40.02	70.79	2,833.02
	小计	元			105,663.92
	合计				259,590.50

其他项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 440 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	1,805,800.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	1,805,800.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	54,686.53	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	161,234.57	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	2,021,721.10	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套设施工程

标段:

第 441 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 442 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	765969.931	1.00	765,969.93
2	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	59.36	4.30	255.25
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.0228	4,300.00	98.04
4	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	1.5888	4,300.00	6,831.84
5	01010040@1	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	3.3005	4,300.00	14,192.15
6	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.6732	4,300.00	2,894.76
7	01010125@1	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	7.1834	4,300.00	30,888.62
8	01030017@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	6.4312	7.60	48.88
9	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	10.2886	7.60	78.19
10	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	11.7301	7.60	89.15
11	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	16.7013	7.60	126.93
12	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	158.8832	7.40	1,175.74
13	01050081	钢丝绳 $\phi 12.5$	m	0.0208	10.41	0.22
14	01090022	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.459	4,300.00	1,973.70
15	01090033@1	镀锌钢管 $\phi 10 \sim 25$	t	11.1726	6,299.42	70,380.90
16	01110010	方钢 $10 \sim 15$	t	0.0941	5,350.00	503.44
17	01130001@1	扁钢综合	t	0.0297	5,300.00	157.41
18	01130030	扁钢 40×4	kg	1174.0458	5.30	6,222.44
19	01210001@1	角钢综合	kg	29.68	5.35	158.79
20	01290180@1	热镀锌钢 15 以内	kg	306.446	6.30	1,930.61
21	01290200	冷轧钢板 $1 \sim 1.5$	t	0.0896	5,300.00	474.88
22	01410010@1	黄铜丝 $\phi 3$	kg	1.6115	48.06	77.45
23	01630130	吊装夹具	套	0.9688	180.00	174.38
24	02050260	密封胶圈	个	0.2403	13.33	3.20
25	02110020@1	采光板 5	m ²	147	115.00	16,905.00
26	02270070	土工布	m ²	75.5718	5.33	402.80
27	02270070@1	土工布	m ²	34.0783	5.33	181.64
28	02290030	麻袋	个	6.017	1.95	11.73
29	03010200	木螺钉 $M6 \times 10$	十套	66.132	0.40	26.45
30	03010225	木螺钉 $M2 \sim 4 \times 6 \sim 65$	十套	549.12	0.18	98.84
31	03010250	木螺钉 $M6 \times 100$	十套	61.5754	1.25	76.97
32	03010260	镀锌木螺钉 $M6 \times 100$	十套	24.48	1.79	43.82
33	03010430	六角螺栓综合	kg	2.1	5.58	11.72
34	03011265	不锈钢六角螺栓 $M12 \times 110$	十套	917.026	45.11	41,367.04
35	03011325	对拉螺栓	kg	0.1509	5.38	0.81

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 443 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03011450	镀锌六角螺栓	十套	71.4	0.51	36.41
37	03011540	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	124.8	4.45	555.36
38	03011580	镀锌六角螺栓2个垫圈 M16×400~430	十套	6.12	61.09	373.87
39	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	0.2286	2.65	0.61
40	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	15.7157	4.54	71.35
41	03019001	圆钉综合	kg	279.2979	9.00	2,513.68
42	03019001@1	圆钉综合	kg	6.557	9.00	59.01
43	03019021	圆钉50~75	kg	106.5994	9.00	959.39
44	03019021@1	圆钉50~75	kg	7.6837	9.00	69.15
45	03134011	水砂纸	张	671.1968	0.77	516.82
46	03135001	低碳钢焊条综合	kg	380.0138	8.50	3,230.12
47	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	50.8274	8.50	432.03
48	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	1638.9123	12.75	20,896.13
49	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	220.0145	10.99	2,417.96
50	03139121	合金钢钻头综合	个	1570.25	5.29	8,306.62
51	03139281	钢锯条	条	32	0.43	13.76
52	03139301	石料切割锯片	片	0.8902	34.19	30.44
53	03210255	心形环	个	326.4	0.98	319.87
54	03213001	铁件综合	kg	1229.8653	4.84	5,952.55
55	03213121	镀锌铁件	kg	1953.3148	6.30	12,305.88
56	03214046	零星卡具	kg	329.2181	5.47	1,800.82
57	03214191	索具螺旋扣M12×200	十套	3.06	71.27	218.09
58	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	11.9278	420.00	5,009.68
59	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1002	420.00	42.08
60	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	108.492	470.00	50,991.24
61	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1111	750.00	83.33
62	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0426	750.00	31.95
63	04010050	白色硅酸盐水泥32.5	kg	5.2645	0.75	3.95
64	04050005	碎石20~40	m3	1173.3117	110.00	129,064.29
65	04050015	碎石30~50	m3	6.0837	110.00	669.21
66	04050050	碎石80	m3	24.6636	110.00	2,713.00
67	04070045@1	石粉	m3	59.084	75.00	4,431.30
68	04070045@2	石屑	m3	0.1404	75.00	10.53

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 444 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.619	6.00	3.71
70	04090160	石膏粉	kg	51.5367	1.37	70.61
71	04130001	标准砖240×115×53	千块	35.2065	320.00	11,266.08
72	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	10.6517	320.00	3,408.54
73	05010001	杉原木综合	m3	0.0343	1,150.00	39.45
74	05030060	板枋材综合	m3	20.4555	1,600.00	32,728.80
75	05030060@1	板枋材综合	m3	0.8196	1,600.00	1,311.36
76	05030080	松杂板枋材	m3	0.6786	1,600.00	1,085.76
77	05030080@1	松杂板枋材	m3	1.0794	1,600.00	1,727.04
78	05030180	松木板	m3	0.007	1,600.00	11.20
79	05030250@1	菠萝格防腐木	m3	18.6325	11,000.00	204,957.50
80	05030320	垫木	m3	0.5813	1,549.95	900.99
81	05030360	定型板1000×500×15	件	14.9416	15.00	224.12
82	05030370	松杂直边板	m3	0.0684	1,600.00	109.44
83	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	44.2755	65.00	2,877.91
84	07130050@1	菠萝格防腐木通长120*25厚	m2	953.61	275.00	262,242.75
85	08030050@1	30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	266.802	150.00	40,020.30
86	08030050@10	烧面芝麻灰 弧形切割550/600X300X20厚	m2	2.8152	90.00	253.37
87	08030050@11	50厚光面黑金沙花岗岩	m2	2.9732	290.00	862.23
88	08030050@12	25mm厚烧面黄锈石花岗岩	m2	18.8162	100.00	1,881.62
89	08030050@13	(300X150/200X20厚烧面珍珠黑) (300X150/200X20厚	m2	15.402	140.00	2,156.28
90	08030050@14	300/350X300X20厚烧面芝麻灰弧形切割300/350X300X20厚 弧形切割	m2	41.6364	90.00	3,747.28
91	08030050@15	烧面芝麻白350*300*20厚	m2	10.1388	90.00	912.49
92	08030050@2	300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	402.4184	100.00	40,241.84
93	08030050@5	烧面芝麻灰 弧形切割600X550X20厚	m2	44.4312	90.00	3,998.81
94	08030050@6	烧面珍珠黑600*300*20厚	m2	20.3796	140.00	2,853.14
95	08030050@7	烧面芝麻白立面块料铺设 (600X550X20厚	m2	38.7192	90.00	3,484.73
96	08030050@8	烧面芝麻灰 弧形切割600X600X20厚	m2	48.4704	90.00	4,362.34
97	08030050@9	烧面芝麻黑 侧面 弧形切割300X300X20厚	m2	1.4688	90.00	132.19

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 445 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	08030080@1	600X400X50厚光面黄锈石花岗岩	m2	2.2048	130.00	286.62
99	08030080@2	600X400X25厚烧面黄锈石花岗岩	m2	4.399	100.00	439.90
100	08030080@3	烧面芝麻灰 压顶 弧形切割300X300X20厚	m2	22.3872	90.00	2,014.85
101	09050010	铝合金扣板100×6000	m2	27.984	60.00	1,679.04
102	12030180	铝合金压条16×1.5	m	28.1186	7.73	217.36
103	12050030@1	600/300X50X30厚自然面芝麻白 600/300X50X30厚	m	548.632	74.47	40,856.63
104	12050040@1	烧面芝麻灰300X70X20厚	m	74.336	74.47	5,535.80
105	12090020	塑料板扫脚盖板	m	78.4	12.02	942.37
106	12090030	塑料板压口盖板	m	78.4	15.77	1,236.37
107	12090040	塑料板阴阳角卡口板	m	70	2.15	150.50
108	13010050	醇酸清漆	kg	210.2571	10.63	2,235.03
109	13010057	醇酸调和漆各色	kg	28.9315	9.66	279.48
110	13010130	酚醛调和漆	kg	37.0207	7.40	273.95
111	13010210	环氧富锌底漆	kg	51.3464	11.40	585.35
112	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	5.8142	10.31	59.94
113	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	10.7231	17.49	187.55
114	13050500	油性防锈漆	kg	2.576	8.60	22.15
115	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	85.2346	83.30	7,100.04
116	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	332.9313	83.30	27,733.18
117	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	119.3272	83.30	9,939.96
118	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	233.0495	83.30	19,413.02
119	13350250	模板嵌缝料	kg	13.6605	0.93	12.70
120	13410010	嵌缝料	kg	12.803	0.93	11.91
121	14010010	清油	kg	32.3599	12.31	398.35
122	14010020	熟桐油	kg	51.5779	14.58	752.01
123	14010030	松节油	kg	27.0365	6.56	177.36
124	14010050	桐油	kg	4.353	8.71	37.91
125	14030020	灯用煤油	kg	28.8611	14.94	431.18
126	14030020@1	灯用煤油	kg	8.7632	14.94	130.92
127	14030040	汽油综合	kg	32	6.80	217.60
128	14050040	溶剂汽油	kg	106.3839	6.80	723.41
129	14050050	溶剂油	kg	2.2426	3.94	8.84

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 446 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	14090070	石蜡	kg	19.2761	3.00	57.83
131	14090070@1	石蜡	kg	6.3653	3.00	19.10
132	14230030	大白粉	kg	160.6944	0.21	33.75
133	14230060	滑石粉	kg	27.6756	1.01	27.95
134	14310050	草酸	kg	7.277	5.59	40.68
135	14310050@1	草酸	kg	2.3999	5.59	13.42
136	14350250	隔离剂	kg	25.205	7.05	177.70
137	14350250@1	隔离剂	kg	16.805	7.05	118.48
138	14350273	氟碳漆固化剂	kg	39.5612	22.39	885.78
139	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	5.1347	17.22	88.42
140	14350630	脱模剂	kg	141.56	5.13	726.20
141	14350630@1	脱模剂	kg	27.321	5.13	140.16
142	14350680	稀释剂	kg	66.9041	17.22	1,152.09
143	14390030	二氧化碳	m3	310.1129	4.72	1,463.73
144	14390070	氧气	m3	333.8604	5.16	1,722.72
145	14390070@1	氧气	m3	2.086	5.16	10.76
146	14390100	乙炔气	kg	179.0403	13.30	2,381.24
147	14390100@1	乙炔气	kg	0.9408	13.30	12.51
148	14410500	乳液	kg	3.095	6.01	18.60
149	14410530	石胶	L	7.587	51.74	392.55
150	14410600	胶粘剂	kg	386.3443	1.88	726.33
151	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.2772	13.68	3.79
152	15130055	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	980.856	2.78	2,726.78
153	17010050	焊接钢管综合	t	3.94	4,823.01	19,002.66
154	17270180	高压橡胶管综合	m	0.0801	59.37	4.76
155	18250550	钢线卡子Φ10~20	个	652.8	3.50	2,284.80
156	18250615	管箍	个	0.0534	9.29	0.50
157	20010010	镀锌法兰DN32	片	9792.5056	10.26	100,471.11
158	25590001	塑料灯带卡子	十个	277.2	0.15	41.58
159	31070020@1	600*600*100厚福建青浮雕600*600*100厚	m2	2.2032	2,200.00	4,847.04
160	31070020@2	900X900X50厚砂岩仿青铜雕花浮雕900*900*50厚	m2	23.1336	2,200.00	50,893.92
161	34050010	泡沫防潮纸	m2	980.856	0.86	843.54
162	34090010	白棉纱	kg	7.3088	11.47	83.83

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 447 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
163	34090010@1	白棉纱	kg	2.5076	11.47	28.76
164	34110010	水	m3	789.5166	3.80	3,000.16
165	34110010@1	水	m3	8.8929	3.80	33.79
166	35010030	组合钢模板	kg	161.1939	5.41	872.06
167	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	4.2444	5.40	22.92
168	35030030	脚手架钢管底座	个	2.4041	7.05	16.95
169	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	1.3179	13.08	17.24
170	35030050@1	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	22.1209	13.08	289.34
171	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	11.2175	5.62	63.04
172	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	16.9616	5.24	88.88
173	35050020	尼龙安全网	m2	19.1486	6.01	115.08
174	35090230	钢支撑	kg	137.5891	5.53	760.87
175	35090230@1	钢支撑	kg	181.7804	5.53	1,005.25
176	99450760	其他材料费	元	18275.067	1.00	18,275.07
177	BCCLF4	倚翠亭	座	2	79,800.00	159,600.00
178	CLFTZ	材料费调整	元	-0.3981	1.00	-0.40
179	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.3131	410.00	128.37
180	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.366	410.00	1,380.06
181	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	962.096	420.00	404,080.32
182	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.3451	420.00	144.94
183	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.3838	430.00	165.03
184	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	19.5358	430.00	8,400.39
185	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	48.1467	440.00	21,184.55
186	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	0.1416	470.87	66.68
187	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	20.4392	475.73	9,723.54
188	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	1.1021	538.83	593.84
189	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	1.9657	509.71	1,001.94
190	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	4.7351	519.42	2,459.51

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 448 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
191	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M20	m3	0.9151	519.42	475.32
192	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	124.3137	524.27	65,173.94
193	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	1.5401	292.00	449.71
194	01000007@1	不锈钢格栅	t	67.8348	18,330.00	1,243,411.88
195	03214001@1	钢索 $\Phi 8$	m	6720	6.84	45,964.80
196	08000005@1	5cm麻面花岗岩	m2	4048.4616	130.00	526,300.01
197	08000005@2	300*300*10厚荔枝面芝麻灰雕花花岗岩	m2	68.4216	780.00	53,368.85
198	25570010	软灯带	m	2424	25.00	60,600.00
199	33010088@1	镀锌方通	t	1.3	6,299.42	8,189.25
200	33010088@2	H型钢	t	29.56	5.35	158.15
201	33010088@3	热镀锌方钢	t	17.58	5,350.00	94,053.00
202	36070001@1	600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙	m	745.7408	95.58	71,277.91
203	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	867.592		
204	补充主材001	杞子花镂空雕花板	个	16	480.00	7,680.00
205	00010003	机上人工	工日	92.0762	230.00	21,177.53
206	00010005	一般技工	工日	3.0272	110.00	332.99
207	14030010-1	柴油	kg	94.4624	6.30	595.11
208	99450630	折旧费	元	44007.1125	1.00	44,007.11
209	99450640	检修费	元	9008.15	1.00	9,008.15
210	99450640@1	大修理费	元	127.1947	1.00	127.19
211	99450650	维护费	元	22251.0204	1.00	22,251.02
212	99450650@1	经常修理费	元	270.794	1.00	270.79
213	99450660	安拆费	元	6843.1129	1.00	6,843.11
214	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	80.4696	6.80	547.19
215	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2259.1756	6.30	14,232.81
216	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	189.347	6.30	1,192.89
217	99450700	电(机械用)	kW·h	55423.6607	1.23	68,171.10
218	99450700@1	电(机械用)	kw·h	556.9064	1.23	684.99
219	JXFTZ	机械费调整	元	0.0539	1.00	0.05
	合计	合计				5,161,404.70

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第 449 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		133,380.32
1.1	厕所（1个）			133,380.32
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		18,333.01
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		8,328.77
2.2	其他措施费	其他措施费		10,004.24
3	其他项目	其他项目合计		6,231.18
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		2,229.77
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		4,001.41
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		157,944.51
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	14,215.01
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		172,159.52
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		35,146.86

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 450 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所（1个）					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	41.6	2.38	99.01
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	13.31	7.87	104.75
3	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	163.02	7.97	1,299.27
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	150.94	20.27	3,059.55
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	25.39	22.46	570.26
		【土石方工程】分部小计					5,132.84
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 180mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.26	578.07	5,352.93
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 120mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.88	588.56	1,695.05
		【砌筑工程】分部小计					7,047.98
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.2	502.84	3,620.45
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.28	512.99	143.64
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.11	521.86	8,929.02
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96	511.76	491.29
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.48	519.90	1,809.25
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.35	641.04	2,147.48
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.13	538.29	4,914.59
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19	563.48	1,234.02
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.28	6,729.45	8,613.70
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	1.87	5,342.01	9,989.56
本页小计							54,073.82

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 451 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010507007001	C20砼挡水	1. 部位:挡水 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.11	857.80	952.16
19	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C15	m2	19.62	32.12	630.19
20	010507007002	蹲位沉池	1. 构件的类型:蹲位沉池 2. 构件规格:100厚 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.08	857.80	1,784.22
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:550*350*10厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:8厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M12	t	0.01	10,480.58	104.81
24	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:350*200*10厚	t	0.04	9,733.18	389.33
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					48,673.67
		金属结构工程					
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方通 2. 钢材品种、规格:200*150*5厚	t	0.51	6,912.58	3,525.42
26	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方通 2. 钢材品种、规格:300*150*5厚	t	0.3	6,912.58	2,073.77
27	穗010606015001	钢屋面天窗	1. 构件类型:钢屋面天窗	m2	1.7	1,424.83	2,422.21
		【金属结构工程】分部小计					8,021.40
		门窗工程					
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	3.96	446.41	1,767.78
29	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200mm 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	1.76	446.41	785.68
30	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3000*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	7.8	355.00	2,769.00
31	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3950*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	2.57	355.00	912.35
32	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2950*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	1.92	355.00	681.60
		【门窗工程】分部小计					6,916.41
本页小计							21,718.48

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 452 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：二层3厚sbs或APP改性沥青卷材，面层卷材表面带绿页岩保护层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找坡2% 5. 干铺120厚水泥聚苯板	m2	72.19	146.16	10,551.29
		【屋面及防水工程】分部小计					10,551.29
		楼地面装饰工程					
34	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：4 3. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10厚浅灰色仿古砖	m2	9.45	117.39	1,109.34
35	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：4 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*10厚米黄色防滑砖	m2	30.83	138.30	4,263.79
36	010904002001	蹲位	1. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 1.5聚氨酯涂层防水层 3. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 4. 1：6水泥炉渣垫层 5. 40厚C20细石混凝土	m2	20.77	109.85	2,281.58
37	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：10厚花岗岩	m2	0.79	357.10	282.11
		【楼地面装饰工程】分部小计					7,936.82
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*300*20芝麻灰烧面	m2	24.28	264.14	6,413.32
39	011201001001	纯色花岗岩漆（外墙）	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2：1：8水泥石灰砂浆，分两次抹灰	m2	56	45.01	2,520.56
40	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：5厚釉面砖	m2	43.44	126.45	5,492.99
本页小计							32,914.98

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 453 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网	m2	39.84	19.36	771.30
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:纤维网	m2	13.44	13.22	177.68
43	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度板隔断	m2	36.54	282.75	10,331.69
44	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木制成品屏风 2. 配件品种、规格:长1.5m 高2米	m2	3	88.55	265.65
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					25,973.19
		天棚工程					
45	011301001001	天棚抹灰	1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m2	41.17	35.13	1,446.30
46	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*60mm高格栅	m2	31.72	129.03	4,092.83
		【天棚工程】分部小计					5,539.13
		油漆、涂料、裱糊工程					
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:灰色花岗岩漆	m2	2.72	24.42	66.42
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉色花岗岩漆	m2	42.07	24.42	1,027.35
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色花岗岩漆	m2	19.08	24.42	465.93
50	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:黑色花岗岩漆	m2	3.13	24.42	76.43
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍 4. 部位:卫生间内墙	m2	44.34	24.58	1,089.88
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍	m2	41.17	29.80	1,226.87
53	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:300/200*150*5镀锌方通 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆	m2	28.04	52.56	1,473.78
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					5,426.66
本页小计							22,512.11

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 454 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
54	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚灰色拉丝面凝灰岩 2. 支架、配件品种、规格:30*30*4镀锌角铁	m2	1.05	1,335.09	1,401.84
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍扶手	个	1	109.24	109.24
56	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘水银镜 2000*1200	m2	2.4	270.77	649.85
		【其他装饰工程】分部小计					2,160.93
本页小计							2,160.93
合 计							133,380.32

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 455 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	2276.54	2,276.54
011701008001	综合钢脚手架	m2	119.99	15.27	1,832.25
011701010001	满堂脚手架	m2	8.32	12.8	106.50
011701011001	里脚手架	m2	20.8	16.24	337.79
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
粤011701008001	密目式安全网	项	1		
粤011701008001	围尼龙编织布	项	1		
粤011701010001	模板的支架	项	1		
粤011701011001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	6,052.23
	小计	元			8,328.77
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	10004.24	10,004.24
011702001001	基础	m2	8.69	33.26	289.03
011702001002	基础	m2	4.05	53.42	216.35
011702002001	矩形柱	m2	44.64	72.18	3,222.12
011702014001	有梁板	m2	44.64	68.96	3,078.37
011702011001	女儿墙	m2	62.02	51.57	3,198.37
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			10,004.24

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 456 页 共 774 页

	合计				18,333.01

其他项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 457 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	2,229.77	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	4,001.41	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	6,231.18	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 458 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 459 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	48.6728	7.60	369.91
2	03011325	对拉螺栓	kg	31.1241	5.38	167.45
3	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	15.4436	65.00	1,003.83
4	13410010	嵌缝料	kg	4.464	0.93	4.15
5	14350250	隔离剂	kg	16.404	7.05	115.65
6	35090230	钢支撑	kg	105.5294	5.53	583.58
7	03210280	钢脚手直角扣件	个	2.2917	3.30	7.56
8	05030370	松杂直边板	m ³	0.018	1,600.00	28.80
9	35030010	脚手架钢管	kg	38.8424	5.22	202.76
10	35030020	脚手架接驳管 ϕ 43 $\times$ 350	支	0.0249	5.40	0.13
11	35030030	脚手架钢管底座	个	0.2868	7.05	2.02
12	35030050	脚手架钢管 ϕ 51 $\times$ 3.5	m	0.8124	13.08	10.63
13	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.0266	5.62	0.15
14	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.2596	5.24	1.36
15	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	1.0295	1.50	1.54
16	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	0.2742	1.50	0.41
17	00010003	机上人工	工日	2.5389	230.00	583.95
18	00010010	人工费	元	35146.8652	1.00	35,146.87
19	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.0267	4,300.00	114.81
20	01010040	螺纹钢 ϕ 25以内	t	1.9168	4,300.00	8,242.24
21	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内	t	1.3056	4,300.00	5,614.08
22	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	15.6425	7.60	118.88
23	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	2.4259	7.60	18.44
24	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	2.9889	3.66	10.94
25	01110001	方钢综合	kg	72.7992	5.35	389.48
26	01210001	角钢综合	kg	59.8442	5.35	320.17
27	01410010	黄铜丝 ϕ 3	kg	1.8866	48.06	90.67
28	01510010	铝合金型材150系列	kg	8.16	40.00	326.40
29	01630130	吊装夹具	套	0.0162	180.00	2.92
30	02030040	门窗密封橡胶条	m	34.6883	2.55	88.46
31	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	1.6751	11.11	18.61
32	02270070	土工布	m ²	70.6763	6.69	472.82
33	03010145	不锈钢自攻螺钉M5 $\times$ 12	十套	0.8976	9.70	8.71
34	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	0.4862	3.09	1.50
35	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	3.3879	2.23	7.56

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 460 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03010430	六角螺栓综合	kg	10.1	5.58	56.36
37	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	3.2919	1.30	4.28
38	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	14.7392	2.65	39.06
39	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	14.9506	4.54	67.88
40	03015001	双头螺柱M10×25	十套	0.1496	7.48	1.12
41	03019001	圆钉综合	kg	0.0672	9.00	0.60
42	03019021	圆钉50~75	kg	7.2199	9.00	64.98
43	03019161	马钉综合	kg	1.5936	5.21	8.30
44	03134011	水砂纸	张	1.7102	0.77	1.32
45	03135001	低碳钢焊条综合	kg	32.6249	8.50	277.31
46	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.0858	12.75	26.59
47	03135111	铝焊条综合	kg	0.0048	39.12	0.19
48	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.8621	10.99	119.37
49	03137021	铝焊粉	kg	0.0048	37.78	0.18
50	03139121	合金钢钻头综合	个	0.144	5.29	0.76
51	03210090	钢丝网综合	m2	43.824	5.90	258.56
52	03210115	钢板网0.8	m2	3.0499	8.21	25.04
53	03213001	铁件综合	kg	363.5453	4.84	1,759.56
54	03213111	镀锌铁码	支	53.3848	0.47	25.09
55	03213121	镀锌铁件	kg	6.7218	6.30	42.35
56	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.7014	420.00	294.59
57	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0169	750.00	12.68
58	04030010	细砂	m3	0.0644	240.00	15.46
59	04070005	炉渣	m3	0.729	63.42	46.23
60	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.028	6.00	0.17
61	04090160	石膏粉	kg	0.5888	1.37	0.81
62	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2316	3,980.00	921.77
63	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.3667	7,980.00	2,926.27
64	05030080	松杂板枋材	m3	0.5964	1,600.00	954.24
65	05030140	杉木枋	m3	0.0854	1,600.00	136.64
66	05030180	松木板	m3	0.0051	1,600.00	8.16
67	05030320	垫木	m3	0.0065	1,549.95	10.07
68	06050001	钢化玻璃5	m2	5.72	62.00	354.64

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 461 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	06090015@1	夹胶玻璃6+0.76+6	m2	1.9053	225.00	428.69
70	06550040	玻璃镜6	m2	2.832	71.00	201.07
71	07010000	釉面砖45×145	m2	44.9604	22.00	989.13
72	07050010@1	米黄色防滑砖300×300	m2	31.6008	65.00	2,054.05
73	07050030@1	浅灰色仿古砖600×600	m2	9.6863	45.00	435.88
74	08000040@1	灰色拉丝面凝灰岩20厚	m2	2.982	130.00	387.66
75	08030050@1	芝麻灰烧面600*300*20	m2	24.7656	90.00	2,228.90
76	08030080@1	10厚花岗岩踢脚线	m2	0.8019	260.00	208.49
77	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	32.3544	110.35	3,570.31
78	09390060	浴厕隔断成品	m2	36.54	254.44	9,297.24
79	12030130	铝合金收口条150×3	m	16.3416	22.12	361.48
80	13010050	醇酸清漆	kg	1.4581	13.99	20.40
81	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.8586	11.40	9.79
82	13010510	调和漆	kg	6.1127	7.40	45.23
83	13030090	多彩底涂料	kg	6.7268	6.35	42.72
84	13030100	多彩面涂料	kg	23.1151	14.53	335.86
85	13030110	多彩中涂料	kg	27.872	6.80	189.53
86	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	9.1515	10.00	91.52
87	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	20.549	10.00	205.49
88	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	54.2853	2.50	135.71
89	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	51.8419	7.15	370.67
90	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	7.1543	17.24	123.34
91	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	2.8876	7.15	20.65
92	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	174.1945	22.88	3,985.57
93	13410050	软填料	kg	1.4037	3.90	5.47
94	14010010	清油	kg	2.3647	13.07	30.91
95	14010020	熟桐油	kg	0.6449	14.58	9.40
96	14010030	松节油	kg	2.2982	6.56	15.08
97	14030020	灯用煤油	kg	0.9712	14.94	14.51
98	14050040	溶剂汽油	kg	1.402	6.80	9.53
99	14090070	石蜡	kg	0.6643	3.00	1.99
100	14230030	大白粉	kg	6.5894	0.21	1.38
101	14230100	色粉	kg	0.4206	4.04	1.70
102	14310050	草酸	kg	0.2507	5.59	1.40

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 462 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
103	14350150	醇酸稀释剂	kg	0.9253	17.22	15.93
104	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0859	17.22	1.48
105	14350500	清漆稀释剂	kg	1.1591	8.19	9.49
106	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	25.2665	6.00	151.60
107	14390030	二氧化碳	m3	10.3583	4.72	48.89
108	14390070	氧气	m3	10.3583	5.16	53.45
109	14390090	液化石油气	kg	38.9826	6.13	238.96
110	14390100	乙炔气	kg	5.6967	13.30	75.77
111	14410060	903胶	kg	0.6048	5.50	3.33
112	14410110	白乳胶	kg	0.0421	6.13	0.26
113	14410120	玻璃胶	L	0.5189	33.47	17.37
114	14410130	玻璃胶335克/支	支	3.4022	13.73	46.71
115	14410210	硅酮结构胶双组份	L	1.292	50.64	65.43
116	14410450	耐候胶	L	0.952	61.79	58.82
117	14410490	墙边胶	L	0.858	46.77	40.13
118	14410500	乳液	kg	0.3789	6.01	2.28
119	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	12.1272	0.26	3.15
120	14430190	双面贴宽10	m	7.038	0.92	6.47
121	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	73.6338	17.70	1,303.32
122	15550160	玻璃纤维网	m2	14.784	3.10	45.83
123	17130020	铝合金扁管100×44×1.8	m	1.272	27.57	35.07
124	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	0.3636	9.26	3.37
125	20010020	镀锌法兰DN50	副	1.332	11.97	15.94
126	31190010	美纹纸	m	8.5	0.05	0.43
127	33010365@1	钢柱200*150*5厚	t	0.51	5,300.00	2,703.00
128	33010365@2	钢柱300*150*5厚	t	0.3	5,300.00	1,590.00
129	34090010	白棉纱	kg	1.2934	11.47	14.84
130	34090170	泡沫条 φ18	m	1.479	0.17	0.25
131	34110010	水	m3	16.5264	3.80	62.80
132	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.9467	475.73	450.37
133	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.8591	509.71	437.89
134	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	3.8218	519.42	1,985.12

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 463 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
135	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	1.6274	524.27	853.20
136	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	2.323	538.83	1,251.70
137	80110020	水泥珍珠岩浆	m3	1.5016	353.41	530.68
138	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.4982	410.00	3,484.26
139	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.3535	420.00	1,828.47
140	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.9696	430.00	416.93
141	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	35.6126	440.00	15,669.54
142	99450650	维护费	元	308.5778	1.00	308.58
143	99450680	柴油(机械用)0#	kg	77.2862	6.30	486.90
144	99450630	折旧费	元	399.9137	1.00	399.91
145	99450640	检修费	元	99.5979	1.00	99.60
146	99450700	电(机械用)	kW·h	510.3013	1.23	627.67
147	99450660	安拆费	元	160.4116	1.00	160.41
148	99450760	其他材料费	元	529.5085	1.00	529.51
149	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	12.29	355.00	4,362.95
150	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	5.72	300.00	1,716.00
151	CLFTZ	材料费调整	元	0.0193	1.00	0.02
152	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0003	1.00	
	合计	合计				130,582.90

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 464 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		223,632.25
1.1	电气			223,632.25
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		25,178.99
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		25,178.99
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		13,748.11
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		7,039.14
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		6,708.97
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		262,559.35
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	23,630.34
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		286,189.69
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		69,925.94

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 465 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:4AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	100	18.56	1,856.00
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	2900	14.16	41,064.00
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	3420	12.18	41,655.60
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X10 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	100	40.93	4,093.00
本页小计							92,027.12

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 466 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	3051.45	12.78	38,997.53
7	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	3514.2	9.33	32,787.49
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2	99.14	198.28
9	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 36W, H=3.0m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	4	751.95	3,007.80
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V, 15W, H=0.7m 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	383.79	1,918.95
本页小计							76,910.05

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 467 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412004002	装饰灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格:220V, 9W, Φ145 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7	157.05	1,099.35
12	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:220V, 25W, h=2.8m 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	16	193.66	3,098.56
13	030412001002	普通灯具	1. 名称:柱头灯 2. 规格:220V, 26W, H=350 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	186	266.61	49,589.46
14	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1	907.71	907.71
		【电气】分部小计					223,632.25
本页小计							54,695.08
合 计							223,632.25

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 468 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	25,178.99
	小计	元			25,178.99
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				25,178.99

其他项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 469 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	7,039.14	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	6,708.97	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	13,748.11	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 470 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 471 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	0.8502	230.00	195.55
2	00010010	人工费	元	69925.6938	1.00	69,925.69
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	25.68	7.60	195.17
4	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	24.9046	26.42	657.98
5	02130050	三色塑料带综合	kg	0.18	10.30	1.85
6	02270020	白布	kg	12.7682	2.75	35.11
7	03010225	木螺钉M2 $\times$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	6.656	0.40	2.66
8	03011360	地脚螺栓M12 $\times$ 160以内	十套	77.928	8.51	663.17
9	03011365	地脚螺栓M20 $\times$ 300	十套	1.632	23.93	39.05
10	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	1.01	5.04	5.09
11	03013031	膨胀螺栓M6	十套	2.856	2.80	8.00
12	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
13	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	7.04	0.60	4.22
14	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	1	0.94	0.94
15	03136021	焊锡丝综合	kg	0.16	7.69	1.23
16	03137041	焊锡膏	kg	0.016	47.01	0.75
17	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
18	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.6532	2.76	1.80
19	03139281	钢锯条	条	64.2	0.43	27.61
20	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	7.3249	4.57	33.47
21	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99	0.08
22	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.40	0.22
23	13050210	沥青绝缘漆	kg	2.4416	6.39	15.60
24	14030040	汽油综合	kg	18.7722	6.80	127.65
25	14090010	电力复合脂	kg	0.456	14.45	6.59
26	14330320	硬脂酸	kg	1.2209	6.33	7.73
27	14410600	胶粘剂	kg	6.46	1.88	12.14
28	17250170	塑料软管D5	m	0.18	0.40	0.07
29	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	4.12	3.03	12.48
30	25000001@1	庭院灯220V, 36W, H=3.0m	套	4.04	530.00	2,141.20
31	25000001@2	草坪灯220V, 15W, H=0.7m	套	5.05	246.02	1,242.40
32	25000001@3	插泥射灯220V, 9W, $\Phi 145$	套	7.07	90.00	636.30
33	25000001@4	壁灯220V, 25W, h=2.8m	套	16.16	165.00	2,666.40
34	25000001@5	柱头灯220V, 26W, H=350	套	187.86	130.00	24,421.80

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 472 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	27010070	飞保险(羊角熔断器) 5A	个	196.73	1.09	214.44
36	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.575	2.48	1.43
37	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.2	63.75	12.75
38	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.23	53.88	12.39
39	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	13.8957	1.55	21.54
40	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	7.3296	1.55	11.36
41	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	874.971	2.31	2,021.18
42	28110210@1	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5X10	m	101	33.90	3,423.90
43	28110210@2	铜芯电缆VV-1kV 3x4	m	3081.9645	9.60	29,586.86
44	28110210@3	铜芯电缆VV-1kV 3x2.5	m	3549.342	6.18	21,934.93
45	29060140@1	刚性难燃管PC50	m	110	6.99	768.90
46	29060140@2	刚性难燃管PC32	m	3190	4.09	13,047.10
47	29060140@3	刚性难燃管PC25	m	3762	2.77	10,420.74
48	29060285	难燃塑料管接头25	个	704.52	0.53	373.40
49	29060290	难燃塑料管接头32	个	597.4	0.61	364.41
50	29060300	难燃塑料管接头50	个	20.6	2.03	41.82
51	29090175	塑料接线柱双线	个	208.06	0.85	176.85
52	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	23.345	1.06	24.75
53	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	193.865	1.40	271.41
54	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57
55	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.12	3.17	25.74
56	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81
57	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
58	55090080@1	动力照明配电箱4AL	台	1	3,000.00	3,000.00
59	99450630	折旧费	元	78.1986	1.00	78.20
60	99450700	电(机械用)	kw·h	1.8488	1.23	2.27
61	99450650	维护费	元	57.0331	1.00	57.03
62	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62
63	99450640	检修费	元	20.3821	1.00	20.38
64	99450680	柴油(机械用)0#	kg	15.7417	6.30	99.17
65	99450760	其他材料费	元	180.1594	1.00	180.16
	合计	合计				189,332.35

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 473 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		2,944,995.82
1.1	乔木			1,525,951.69
1.2	灌木			53,248.26
1.3	地被			909,537.94
1.4	其他			456,257.93
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		108,995.01
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		65,587.59
2.2	其他措施费	其他措施费		43,407.42
3	其他项目	其他项目合计		127,702.42
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		39,352.55
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		88,349.87
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		3,181,693.25
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	286,352.39
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		3,468,045.64
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		388,854.05

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 474 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	丛生乌桕	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	18	36,455.26	656,194.68
2	050102001002	丛生香樟A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	25,015.26	200,122.08
3	050102001003	香樟A	1. 栽植乔木(胸径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	24	8,689.59	208,550.16
4	050102001004	香樟E	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	70	1,008.50	70,595.00
5	050102001005	秋枫D	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	20	2,248.53	44,970.60
本页小计							1,180,432.52

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 475 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102001006	丛生水蒲桃A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	4,288.73	30,021.11
7	050102001007	水蒲桃B	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	4	1,610.30	6,441.20
8	050102001008	菩提榕D	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	13	2,848.66	37,032.58
9	050102001009	垂柳A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	47	1,179.44	55,433.68
10	050102001010	水杉	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	33	509.83	16,824.39
11	050102001011	落羽杉A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	39	1,015.59	39,608.01
本页小计							185,360.97

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 476 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050102001012	落羽杉C	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	106	354.64	37,591.84
13	050102001013	大叶紫薇B	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	19	749.25	14,235.75
14	050102001014	宫粉紫荆C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	27	844.56	22,803.12
15	050102001015	黄槿B	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	645.28	1,935.84
16	050102001016	猫尾木A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	17	1,437.18	24,432.06
本页小计							100,998.61

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 477 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050102001017	猫尾木B	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	43	381.44	16,401.92
18	050102001018	丛生柚子树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	4,652.73	13,958.19
19	050102001019	丛生柚子树B	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	3,587.80	14,351.20
20	050102001020	红花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	1,528.10	10,696.70
21	050102001021	黄花鸡蛋花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	1,055.74	1,055.74
本页小计							56,463.75

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 478 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	050102001022	桂花e	1. 栽植乔木(胸径cm) 3以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 3个月 单价*3	株	8	336.98	2,695.84
		【乔木】分部小计					1,525,951.69
		灌木					
23	050102003001	栽植竹类箬竹 9株/m2	1. 片植竹类(胸径cm) 2以内 2. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 3个月 单价*3 3. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	142	86.42	12,271.64
24	050102002001	琴叶榕e	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	32	478.53	15,312.96
25	050102002002	紫薇a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	10	663.14	6,631.40
26	050102001023	桂花e	1. 栽植乔木(胸径cm) 3以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	307.00	2,456.00
27	050102002003	银叶金合欢b	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	223.72	1,118.60
本页小计							40,486.44

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 479 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	050102002004	木芙蓉a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	19	485.92	9,232.48
29	050102002005	灰莉球a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	1,143.21	2,286.42
30	050102002006	红继木b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	2	271.55	543.10
31	050102002007	黄榕球	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	2	1,405.29	2,810.58
32	050102002008	含笑b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	2	292.54	585.08
		【灌木】分部小计					53,248.26
		地被					
		本页小计					15,457.66

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 480 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050102008001	芦苇	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	593	72.82	43,182.26
34	050102008002	花叶美人蕉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	976	73.26	71,501.76
35	050102008003	香蒲	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	1694	80.06	135,621.64
36	050102008004	亮叶朱蕉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	280	61.73	17,284.40
37	050102008005	花叶良姜	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	376	104.44	39,269.44
38	050102003002	栽植竹类南天竹 16株/m2	1. 片植竹类(胸径cm) 2以内 2. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 3个月 单价*3 3. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	56	126.85	7,103.60
本页小计							313,963.10

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 481 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	050102008006	射干	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	131	98.15	12,857.65
40	050102008007	紫花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	223	99.03	22,083.69
41	050102008008	鸭脚木A	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	204	78.66	16,046.64
42	050102008009	鸳鸯茉莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	312	146.07	45,573.84
43	050102008010	红背桂	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	45	73.50	3,307.50
44	050102008011	中叶龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	358	93.17	33,354.86
本页小计							133,224.18

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 482 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	050102008012	野牡丹	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	57	118.58	6,759.06
46	050102008013	鸢尾	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	139	70.49	9,798.11
47	050102008014	粉花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	225	107.81	24,257.25
48	050102008015	大叶栀子花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	59	109.39	6,454.01
49	050102008016	金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	218	95.48	20,814.64
50	050102008017	九里香	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	198	82.39	16,313.22
本页小计							84,396.29

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 483 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	050102008018	西洋杜鹃	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	135	240.43	32,458.05
52	050102008019	葱兰	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	35	86.56	3,029.60
53	050102008020	沿阶草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	32	76.73	2,455.36
54	050102008021	肾蕨	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	348	90.69	31,560.12
55	050102012001	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	7719	39.96	308,451.24
		【地被】分部小计					909,537.94
		其他					
56	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	4323.9	44.83	193,840.44
57	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	m2	14413	1.93	27,817.09
58	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	4323.9	20.09	86,867.15
59	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	2882.6	51.25	147,733.25
		【其他】分部小计					456,257.93
本页小计							834,212.30
合 计							2,944,995.82

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 484 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	65,587.59
	小计	元			65,587.59
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1	43407.42	43,407.42
050403001001	树木支撑架	株	50	208.56	10,428.00
050403001002	树木支撑架	株	471	70.02	32,979.42
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			43,407.42
	合计				108,995.01

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 485 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	39,352.55	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	88,349.87	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	127,702.42	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 486 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 487 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	388852.2945	1.00	388,852.29
2	RGFTZ	人工费调整	元	1.1751	1.00	1.18
3	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	61.23	7.60	465.35
4	04090135	余土外运	m3	918.5956		
5	04090155	熟耕土(松方)	m3	2020.9457	39.15	79,120.02
6	04090175	通用种植土(松方)	m3	6795.7295	32.97	224,055.20
7	32270001	杀虫剂	kg	183.5635	17.09	3,137.10
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2278.0291	2.97	6,765.75
9	32270020	有机肥	t	187.953	432.00	81,195.70
10	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	50	160.00	8,000.00
11	33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	1921.68	15.00	28,825.20
12	34110010	水	m3	9824.3031	3.80	37,332.35
13	99450760	其他材料费	元	11163.1225	1.00	11,163.12
14	CLFTZ	材料费调整	元	2.0491	1.00	2.05
15	32010010@1	桂花E H1.6-2胸径2~3cm	株	8.32	266.36	2,216.12
16	32010010@2	桂花E H1.6-2胸径2~3cm	株	8.32	266.36	2,216.12
17	32010040@1	落羽杉C 胸径 ϕ 6-8cm, H5-6m 胸径7~8cm	株	110.24	197.16	21,734.92
18	32010050@1	水杉 ϕ 8-10m, H4-4.5胸径9~10cm	株	34.32	290.64	9,974.76
19	32010050@2	猫尾木B ϕ 8-10m, H3-4胸径9~10cm	株	44.72	200.00	8,944.00
20	32010060@2	宫粉紫荆C ϕ 10-12m, H3-3.5	株	28.08	571.01	16,033.96
21	32010060@3	黄花鸡蛋花C 胸径、地径:D10-12cm, 高度:W2.2-2.5胸径11~12cm	株	1.04	774.06	805.02
22	32010060@4	大叶紫薇B ϕ 10-12m, H4-5	株	19.76	479.36	9,472.15
23	32010060@5	黄槿B ϕ 10-12m, H4-5	株	3.12	379.39	1,183.70
24	32010070@1	香樟E 胸径 ϕ 13-15cm, H5-6m 胸径13~15cm	株	72.8	627.86	45,708.21
25	32010070@2	水蒲桃B 胸径 ϕ 13-15cm, H4-5 m胸径13~15cm	株	4.16	1,206.51	5,019.08
26	32010070@3	猫尾木A 胸径 ϕ 12-14cm, H4-5 m胸径13~15cm	株	17.68	1,040.05	18,388.08
27	32010070@7	落羽杉A 胸径 ϕ 12-14cm, H7-8 m胸径13~15cm	株	40.56	700.00	28,392.00
28	32010070@9	垂柳A 胸径 ϕ 13-15cm, H4-5m 胸径13~15cm	株	48.88	792.22	38,723.71

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 488 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
29	32010090@5	红花鸡蛋花A 胸径、地径:D14-16cm, 高度:W3-3.5	株	7.28	1,100.00	8,008.00
30	32010100@2	菩提榕D 胸径Φ18-20cm, H6-7m胸径19~20cm	株	13.52	2,337.29	31,600.16
31	32010100@3	丛生柚子树B H3-3.5m W3-3.5胸径19~20cm	株	4.16	3,048.00	12,679.68
32	32010120@3	秋枫D 胸径、地径:Φ20-22cm, 高度6-7m胸径21~25cm	株	20.8	1,722.94	35,837.15
33	32010120@4	丛生水蒲桃A H6-7m W3.5-4	株	7.28	3,650.00	26,572.00
34	32010120@5	丛生柚子树A H4-5m W3.5-4	株	3.12	4,000.00	12,480.00
35	32010150@2	香樟A 胸径、地径:Φ37-39cm, 高度9m以上胸径36~40cm	株	24.96	7,500.00	187,200.00
36	32010163@1	丛生乌桕 高度9-10m胸径51~60cm	株	18.72	33,334.00	624,012.48
37	32010163@2	丛生香樟A 高度9-10m胸径51~60cm	株	8.32	22,334.00	185,818.88
38	32030040@2	红继木b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	2.08	159.82	332.43
39	32030040@4	含笑b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	2.08	180.00	374.40
40	32030050@3	银叶金合欢b 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.2-1.4m	丛	5.2	79.35	412.62
41	32030060@2	灰莉球a 株高:H2-2.2, 冠幅:W2-2.2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	2.08	925.00	1,924.00
42	32030060@3	黄榕球 株高:H2-2.2, 冠幅:W2-2.2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	2.08	1,177.00	2,448.16
43	32030060@5	紫薇a 株高:H2-2.5, 冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	10.4	463.40	4,819.36
44	32030060@6	琴叶榕e 株高:H1.6-2, 冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	33.28	285.89	9,514.42
45	32030060@8	木芙蓉a 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	19.76	292.99	5,789.48
46	32070001@1	沿阶草 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	1209.6	0.45	544.32
47	32070001@3	葱兰 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	1323	0.71	939.33

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 489 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
48	32070001@4	肾蕨 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	13154.4	0.89	11,707.42
49	32070020@3	香蒲 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	16008.3	2.22	35,538.43
50	32070020@5	花叶美人蕉 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	9223.2	1.50	13,834.80
51	32070030@1	芦苇 高度45-50cm, 冠幅40-45cm 6株/m2育苗袋Φ30cm内	株	3735.9	2.22	8,293.70
52	32070050@1	台湾草	m2	8104.95	6.15	49,845.44
53	32070130@11	金叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	5722.5	1.78	10,186.05
54	32070130@13	紫花翠芦莉 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	8429.4	1.33	11,211.10
55	32070130@18	九里香 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	7484.4	0.89	6,661.12
56	32070130@19	大叶栀子花 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	1548.75	2.31	3,577.61
57	32070130@22	西洋杜鹃 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	5103	5.00	25,515.00
58	32070130@5	射干 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3438.75	1.78	6,120.98
59	32070130@6	鸭脚木A 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3427.2	1.78	6,100.42
60	32070130@8	粉花翠芦莉 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	5906.25	2.25	13,289.06
61	32070130@9	野牡丹 高度30-35cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	1496.25	2.66	3,980.03
62	32070140@11	鸳鸯茉莉 高度35-40cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	5241.6	5.65	29,615.04
63	32070140@12	鸢尾 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	2335.2	1.31	3,059.11

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 490 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	32070140@13	龙船花 高度30-35cm，冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	6014.4	2.66	15,998.30
65	32070140@5	红背桂 高度35-40cm，冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	756	1.33	1,005.48
66	32070150@1	亮叶朱蕉 高度40-45cm，冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	2646	1.42	3,757.32
67	32070150@2	花叶良姜 高度40-45cm，冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	3553.2	5.94	21,106.01
68	32110090@1	簕竹 9株/m2胸径2cm内	株	1341.9	0.45	603.86
69	32110090@2	南天竹 16株/m2胸径2cm内	株	940.8	2.66	2,502.53
70	00010003	机上人工	工日	400.7831	230.00	92,180.11
71	99450630	折旧费	元	44648.2011	1.00	44,648.20
72	99450640	检修费	元	10346.0221	1.00	10,346.02
73	99450650	维护费	元	31157.237	1.00	31,157.24
74	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	191.0262	6.80	1,298.98
75	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	86.839	6.80	590.51
76	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	14481.3458	6.30	91,232.48
77	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	0.901	6.30	5.68
78	JXFTZ	机械费调整	元	-1.6436	1.00	-1.64
	合计	合计				2,784,000.40

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 491 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		14,033.16
1.1	给水部分			3,420.30
1.2	排水部分			10,612.86
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		962.11
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		962.11
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		770.85
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		349.86
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		420.99
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		15,766.12
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1,418.95
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		17,185.07
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		5,072.51

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 492 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de32 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	41.69	15.78	657.87
2	050103002001	快速接水栓	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:de25快速接水栓,绿化专用	个	2	39.32	78.64
3	040504001001	阀门井	1. 砖砌 400(W)*400(L)*500(H) 2. 绿化井盖	座	1	2,306.76	2,306.76
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	13.17	8.11	106.81
5	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	0.5	8.11	4.06
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	13.65	19.47	265.77
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.02	19.63	0.39
		【给水部分】分部小计					3,420.30
		排水部分					
8	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	36.1	28.97	1,045.82
9	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	56.38	52.64	2,967.84
10	040504009001	雨水口	1. 规格:300*500 2. 绿化雨水篦子	座	6	747.37	4,484.22
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	70.74	8.11	573.70
12	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	5.94	8.11	48.17
13	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	75.78	19.47	1,475.44
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.90	19.63	17.67
		【排水部分】分部小计					10,612.86
本页小计							14,033.16
合 计							14,033.16

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 493 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	962.11
	小计	元			962.11
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				962.11

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 494 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	349.86	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	420.99	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	770.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 495 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 496 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	0.7416	230.00	170.57
2	00010010	人工费	元	5072.4969	1.00	5,072.50
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.6289	7.60	4.78
4	02050001@1	橡胶圈DN200PVC	个	11.6143	6.18	71.78
5	02050001@2	橡胶圈DN110PVC	个	7.4366	3.79	28.18
6	02090090	塑料薄膜	m ²	27.416	0.26	7.13
7	03134011	水砂纸	张	13.9428	0.77	10.74
8	03139281	钢锯条	条	0.0834	0.43	0.04
9	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.9686	320.00	949.95
10	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	0.519	10.81	5.61
11	14090040	润滑脂	kg	1.2947	34.61	44.81
12	14330030	丙酮	kg	0.0417	9.74	0.41
13	14350490	漂白粉综合	kg	0.0584	5.31	0.31
14	14410600	胶粘剂	kg	0.0292	1.88	0.05
15	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0277	15.42	0.43
16	17250040@2	PPR-de32塑料管	m	41.69	8.93	372.29
17	17250350@1	PVC-U双壁波纹管DN200	m	56.9438	31.12	1,772.09
18	17250350@2	PVC-U双壁波纹管DN110	m	36.461	8.17	297.89
19	17270120	橡胶管综合	m	1.3872	17.09	23.71
20	17290080	钢筋混凝土管D300	m	0.513	58.88	30.21
21	32320010@1	快速接水栓de25	套	2.02	35.00	70.70
22	33010285	塑钢踏步	kg	8.13	6.27	50.98
23	34110010	水	m ³	16.2519	3.80	61.76
24	34110040	电	kW·h	1.036	1.23	1.27
25	36010205	绿化井盖	套	1	471.83	471.83
26	36010280@1	绿化雨水篦子300*500	套	6	54.75	328.50
27	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m ³	0.459	475.73	218.36
28	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m ³	1.044	480.58	501.73
29	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m ³	0.018	509.71	9.17
30	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m ³	0.0092	480.58	4.42
31	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ³	0.024	519.42	12.47

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 497 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.177	410.00	892.57
33	99450650	维护费	元	107.1332	1.00	107.13
34	99450680	柴油(机械用)0#	kg	21.085	6.30	132.84
35	99450630	折旧费	元	128.9527	1.00	128.95
36	99450640	检修费	元	38.3673	1.00	38.37
37	99450700	电(机械用)	kw·h	109.1463	1.23	134.25
38	99450660	安拆费	元	46.381	1.00	46.38
39	99450760	其他材料费	元	108.8022	1.00	108.80
	合计	合计				12,183.96

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称: 新城文化场地环境提升改造工程

单位： 万元

共 774 页, 第 498 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例（%）
1	新城文化场地环境提升改造工程	1822.94	42.95	1865.89	6.13
2	配套设施工程	1139.80		1139.80	3.71
3	土建工程	272.74		272.74	0.9
4	安装工程		42.95	42.95	0.14
5	环境提升工程	350.25		350.25	1.15
6	给排水工程	60.14		60.14	0.2
	单项工程概算			1865.89	

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 499 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		7,827,092.02
1.1	地面铺设(人行)			2,257,351.92
1.2	停车场			3,972,530.68
1.3	树池			157,094.54
1.4	下沉绿地			11,940.71
1.5	特色水景			1,165,234.17
1.6	LOGO			8,259.31
1.7	儿童乐园			165,920.05
1.8	攀岩坡			24,993.17
1.9	特色廊架			15,993.61
1.10	涂鸦墙			47,773.86
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		337,923.33
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		213,018.70
2.2	其他措施费	其他措施费		124,904.63
3	其他项目	其他项目合计		2,291,895.26
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		1,981,710.60
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		75,371.90
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		234,812.76
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		10,456,910.61
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	941,121.95
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		11,398,032.56
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		1,036,024.97

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 500 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面铺设（人行）					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	9581.29	2.25	21,557.90
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	9581.29	57.77	553,511.12
3	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	9581.29	109.40	1,048,193.13
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*50厚灰色透水砖（细砂填缝） 2. 结合层:30厚细砂结合层	m2	9581.29	66.18	634,089.77
		【地面铺设（人行）】分部小计					2,257,351.92
		停车场					
5	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	8730	2.25	19,642.50
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	6694.8	68.73	460,133.60
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	6694.8	95.37	638,483.08
8	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油	m2	6694.8	4.53	30,327.44
9	040203004001	封层	1. 材料品种:下封层	m2	6694.8	12.50	83,685.00
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅	m2	6694.8	9.85	65,943.78
11	040205017001	预制C30素砼车档	1. 材料品种:预制C30素砼车档 2. 规格、型号:700*450*200深灰色	个	320	85.23	27,273.60
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*60MU混凝土植草格（灰色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	1480.7	71.20	105,425.84
13	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*50深灰色烧结砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	554.5	114.92	63,723.14
14	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 10@200单层双向钢筋网	m2	8730	163.85	1,430,410.50
15	040202015001	250厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:25cm	m2	8730	72.22	630,480.60
本页小计							5,812,881.00

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 501 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040309009001	透水孔	1. 20@600*600透水孔 2. 内填粗砂滤水 3. 管头包土工布	个	3360	17.94	60,278.40
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	1933.04	184.54	356,723.20
		【停车场】分部小计					3,972,530.68
		树池					
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	296.52	9.11	2,701.30
19	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	209.48	19.47	4,078.58
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	87.04	19.63	1,708.60
21	011204001001	树池侧面	1. 墙体类型:树池侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*20厚烧面芝麻白	m2	132.63	221.87	29,426.62
22	011206001001	树池压顶	1. 基层类型、部位:树池压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*50厚荔枝面芝麻白	m2	116.05	307.99	35,742.24
23	040204007001	树池砌筑	1. 零星砌砖名称、部位:树池 2. 4.100厚C20素混凝土压顶 3M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实（夯实系数为0.93）	个	33	2,528.40	83,437.20
		【树池】分部小计					157,094.54
		下沉绿地					
24	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	56.54	9.11	515.08
25	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	56.54	19.63	1,109.88
26	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填厚度:综合考虑 2. 回填土质要求:种植土	m3	31.99	45.03	1,440.51
27	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	55.06	10.72	590.24
28	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:中砂	m3	6.7	335.17	2,245.64
本页小计							579,997.49

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 502 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:D40-50砾石层	m3	17. 86	338. 15	6, 039. 36
		【下沉绿地】分部小计					11, 940. 71
		特色水景					
30	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	723. 49	8. 11	5, 867. 50
31	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	723. 49	19. 38	14, 021. 24
32	040202015002	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	723. 49	21. 79	15, 764. 85
33	粤040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	710. 5	58. 70	41, 706. 35
34	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25, P6抗渗	m3	114. 37	604. 23	69, 105. 79
35	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ8	t	17. 155	5, 967. 14	102, 366. 29
36	011101001001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层	m2	671. 82	20. 36	13, 678. 26
37	011003003001	防水涂料	1. 涂刷部位:特色水景 2. 基层材料类型:水泥砂浆 3. 刮腻子的种类、遍数:1. 5厚K11防水涂料, 分两遍涂刷	m2	671. 82	34. 35	23, 077. 02
38	011002003001	胶泥面层	1. 面层厚度:20mm 2. 胶泥种类、配合比:溢胶泥	m2	671. 82	20. 36	13, 678. 26
39	040305004001	砖砌体	1. 部位:特色水景 2. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆	m3	72. 56	467. 88	33, 949. 37
40	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	24. 19	990. 81	23, 967. 69
41	010605001001	不锈钢板	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 钢板厚度:3mm	m2	241. 85	497. 23	120, 255. 08
42	011102001001	900x900x80厚进口光面黑金沙	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x900x80厚进口光面黑金沙	m2	671. 82	946. 77	636, 059. 02
43	011102001002	900x300x130厚进口光面黑金沙	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900x300x130厚进口光面黑金沙	m2	38. 97	1, 277. 59	49, 787. 68
44	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3. 9	499. 94	1, 949. 77
		【特色水景】分部小计					1, 165, 234. 17
		LOGO					
本页小计							1, 171, 273. 53

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 503 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	6.58	8.11	53.36
46	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	4.3	19.47	83.72
47	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	2.28	19.38	44.19
48	粤040202017004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm	m2	6.8	58.70	399.16
49	040305004002	砖砌体	1. 部位:LOGO 2. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.6	467.88	2,152.25
50	011102001003	500*500*20厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.25	141.34	742.04
51	011204001002	500*500*20厚烧面芝麻灰花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500*500*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	15	222.06	3,330.90
52	040202015003	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	2.76	47.49	131.07
53	粤040202017005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	5.25	109.40	574.35
54	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:按设计要求 2. 材料规格:按设计要求	t	0.075	9,976.96	748.27
		【LOGO】分部小计					8,259.31
		儿童乐园					
55	011103001001	现浇13EPDM安全地垫	1. 13厚现浇EPDM安全地垫（颜色详平面） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粗糙面 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚掺6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	549.13	273.36	150,110.18
本页小计							158,369.49

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 504 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011103001002	现浇10EPDM安全地垫	1. 10厚现浇EPDM安全地垫（颜色详平面） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粗糙面 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚掺6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	26.05	238.27	6,206.93
57	011103001003	600*300*18厚荔枝面芝麻灰仿石砖	1. 600*300*18厚荔枝面芝麻灰仿石砖（波打线） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粗糙面 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚掺6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	32.33	289.25	9,351.45
58	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔	m2	6.98	36.03	251.49
		【儿童乐园】分部小计					165,920.05
		攀岩坡					
59	011103001004	现浇10EPDM安全地垫	1. 10厚现浇EPDM安全地垫（颜色详平面） 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粗糙面 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚掺6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	50.48	238.27	12,027.87
60	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔	m2	2.42	36.03	87.19
61	030609003001	不锈钢管	Φ600 5厚不锈钢管	m	5.2	1,032.84	5,370.77
62	040305004003	砖砌体	1. 部位:LOGO 2. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	15.02	467.88	7,027.56
63	040103001005	细沙回填	1. 填方材料品种:细沙回填	m3	1.44	333.18	479.78
		【攀岩坡】分部小计					24,993.17
		特色廊架					
64	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	13.59	8.11	110.21
65	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:-般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	13.59	19.38	263.37
66	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	0.08	226.20	18.10
67	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.05	499.94	25.00
本页小计							41,219.72

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 505 页 共 774 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 506 页 共 774 页

[illegible]

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 507 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	5745.99	5,745.99
011701010001	满堂脚手架	m2	52.54	12.42	652.55
粤011701010001	里脚手架	m2	324.63	15.69	5,093.44
粤粤011701010001	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	207,272.71
	小计	元			213,018.70
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1	124904.63	124,904.63
041102001001	垫层模板	m2	2517.42	44.31	111,546.88
011702028001	扶手	m2	58.03	53.95	3,130.72
041102001002	垫层模板	m2	25.98	44.31	1,151.17
041102002001	基础模板	m2	143.56	63.22	9,075.86
	小计	元			124,904.63
	合计				337,923.33

其他项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 508 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	1,981,710.60	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	1,981,710.60	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	75,371.90	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	234,812.76	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	2,291,895.26	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套设施工程

标段：

第 509 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	成品保安亭	1. 长*宽*高=2000*2000*2500mm 2. 不锈钢+铝板	30000.00			
2	太空漫步机	1. 由厂家深化 2. 材质：铁艺	3360.00			
3	双人坐蹬	1. 由厂家深化 2. 材质：铁艺	2400.00			
4	肩关节康复器	1. 由厂家深化 2. 材质：铁艺	2304.00			
5	单联椭圆机	1. 由厂家深化 2. 材质：铁艺	2400.00			
6	踏步扭腰器	1. 由厂家深化 2. 材质：铁艺	2280.00			
7	垃圾桶	1. 由厂家深化 2. 材质：不锈钢	4200.00			
8	整石座凳	1. 长*宽*高=2000*300*450mm 2. 材质：花岗岩	12000.00			
9	设施标识	1. 长*宽*高=1000*500*2800mm 2. 材质：铁艺	6000.00			
10	导向标识	1. 长*宽*高=1200*500*2800mm 2. 材质：铁艺	10000.00			
11	摩天轮	1. 高:40m 2. 专业公司二次深化及安装	1100000.00			
12	成品不锈钢缝隙式排水沟		44162.60			129.89m
13	LOGO 详专业厂家二次深化及安装	2900*2950*300	20000.00			
14	太空漫步机		3360.00			2个
15	双人坐蹬		2400.00			2个
16	肩关节康复器		2304.00			2个
17	单联椭圆机		2400.00			2个
18	踏步扭腰器		1140.00			2个
19	儿童摇摇乐		1000.00			2个
20	成品攀岩件		10000.00			66个
21	连平之花		720000.00			2处
合 计			1981710.60			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 510 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	59.9794	7.60	455.84
2	34050040	草板纸80#	张	43.068	4.19	180.45
3	35010001	复合木模板面板	m ²	2.3257	29.91	69.56
4	35010010	钢模板	kg	2.8568	4.44	12.68
5	35030080	木支撑	m ³	1.0609	1,651.95	1,752.55
6	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.9508	7.60	7.23
7	05030370@1	松杂直边板	m ³	0.1581	1,600.00	252.96
8	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.235	5.40	1.27
9	35030030	脚手架钢管底座	个	0.0736	7.05	0.52
10	35030050@1	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	7.2373	13.08	94.66
11	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.1681	5.62	0.94
12	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.2628	5.24	17.10
13	01000001	型钢综合	kg	31.831	5.30	168.70
14	01000020	不锈钢型钢综合	t	0.0108	14,300.00	154.44
15	01010125@1	螺纹钢钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	0.6448	4,300.00	2,772.64
16	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	154.3855	7.60	1,173.33
17	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	1.4384	7.60	10.93
18	01050081	钢丝绳 $\phi 12.5$	m	0.0097	10.41	0.10
19	01090021	圆钢综合	kg	4.837	4.30	20.80
20	01290180	钢板15以内	kg	154.117	5.30	816.82
21	01290308	镀锌钢板2.0	m ²	49.9904	87.92	4,395.16
22	01290348@1	不锈钢板3mm	m ²	261.198	420.56	109,849.43
23	01410010@1	黄铜丝 $\phi 3$	kg	1.1655	48.06	56.01
24	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	241.9	1.29	312.05
25	02290030	麻袋	个	157.5288	1.95	307.18
26	03010430	六角螺栓综合	kg	20.2	5.58	112.72
27	03019021	圆钉50~75	kg	25.858	9.00	232.72
28	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	1.3567	13.27	18.00
29	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	6.703	8.50	56.98
30	03135041	不锈钢焊条综合	kg	2.366	45.49	107.63
31	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.0982	25.32	2.49
32	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	1.3979	10.99	15.36
33	03213001	铁件综合	kg	0.78	4.84	3.78
34	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0945	420.00	39.69
35	04050015	碎石30~50	m ³	0.0201	110.00	2.21

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 511 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	04050050	碎石80	m3	0.0816	110.00	8.98
37	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.1359	6.00	0.82
38	04090160	石膏粉	kg	1.3108	1.37	1.80
39	05030080	松杂板枋材	m3	0.013	1,600.00	20.80
40	05030140	杉木枋	m3	2.5137	1,600.00	4,021.92
41	05030320	垫木	m3	0.0484	1,549.95	75.02
42	07110001@1	13厚现浇EPDM安全地垫	m2	560.1126	149.00	83,456.78
43	07110001@2	10厚现浇EPDM安全地垫	m2	78.0606	114.60	8,945.74
44	08000005@1	5cm麻面花岗岩（波打线）	m2	32.9766	130.00	4,286.96
45	08030050@4	500*500*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	15.3	90.00	1,377.00
46	08030080@1	500*500*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	5.3288	90.00	479.59
47	08030080@2	900x900x80厚进口光面黑金沙	m2	681.8973	827.43	564,222.28
48	08030080@3	900x300x130厚进口光面黑金沙	m2	39.5546	1,000.00	39,554.60
49	08070001	文化石	m2	2.6924	92.00	247.70
50	08070001@1	100x100x30厚自然面青石板	m2	10.733	80.00	858.64
51	09050260@1	黑色不锈钢板2厚	m2	6.5574	430.00	2,819.68
52	13010130@1	蓝色外墙漆	kg	5.8809	7.17	42.17
53	13010130@2	黑板漆	kg	1.9801	7.17	14.20
54	13010130@3	白色外墙漆	kg	0.267	7.17	1.91
55	13010530	热塑标线底漆	kg	1.598	9.60	15.34
56	13050170@1	K11防水涂料	kg	1847.505	9.40	17,366.55
57	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	29.7532	17.49	520.38
58	13110040	热熔标线涂料	kg	45.8062	4.07	186.43
59	14010050	桐油	kg	0.9557	8.71	8.32
60	14050050	溶剂油	kg	3.3013	3.94	13.01
61	14210050	环氧树脂综合	kg	0.0928	30.97	2.87
62	14230060	滑石粉	kg	6.0762	1.01	6.14
63	14390030	二氧化碳	m3	1.1173	4.72	5.27
64	14390060	氩气	m3	0.2763	12.08	3.34
65	14390070	氧气	m3	9.0299	5.16	46.59
66	14390080	液化石油气	m3	1.4758	6.97	10.29
67	14390100	乙炔气	kg	4.441	13.30	59.07
68	14410120	玻璃胶	L	0.491	33.47	16.43

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 512 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	14410150	单液粘结剂	kg	18.7698	31.08	583.37
70	14410500	乳液	kg	0.6795	6.01	4.08
71	17050150@1	Φ600 5厚不锈钢管	m	5.0856	839.00	4,266.82
72	34110010@1	水	m3	1.2534	3.80	4.76
73	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	3.1208	2.45	7.65
74	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.1591	509.71	81.09
75	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	63.6713	524.27	33,380.95
76	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.0093	410.00	1,643.81
77	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.7171	420.00	301.18
78	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 P6抗渗	m3	115.5137	430.00	49,670.89
79	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.9393	430.00	403.90
80	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.3028	440.00	1,013.23
81	BCCLF6	成品滚球制作安装	套	126	260.00	32,760.00
82	03019001	圆钉综合	kg	532.7359	9.00	4,794.62
83	03214046	零星卡具	kg	96.413	5.47	527.38
84	05030060	板枋材综合	m3	37.1932	1,600.00	59,509.12
85	13350250	模板嵌缝料	kg	2.9015	0.93	2.70
86	14350630	脱模剂	kg	274.499	5.13	1,408.18
87	35010030	组合钢模板	kg	34.2377	5.41	185.23
88	35090230@1	钢支撑	kg	13.463	5.53	74.45
89	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.2543	470.87	119.74
90	00010003	机上人工	工日	337.3469	230.00	77,589.79
91	00010010	人工费	元	1036024.9684	1.00	1,036,024.97
92	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	51.3348	4,300.00	220,739.64
93	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	33.1576	4,300.00	142,577.68
94	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	263.3756	7.60	2,001.65
95	01410010	黄铜丝Φ3	kg	19.3225	48.06	928.64
96	02270070	土工布	m2	77.7773	5.33	414.55
97	02310010	无纺布	m2	376.488	5.31	1,999.15
98	03010065	铁钉	kg	0.3744	9.00	3.37

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 513 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	147.6844	4.54	670.49
100	03135001	低碳钢焊条综合	kg	22.9816	8.50	195.34
101	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	35.4876	420.00	14,904.79
102	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	550.8731	470.00	258,910.36
103	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1112	750.00	83.40
104	04030010	细砂	m3	314.6867	240.00	75,524.81
105	04030015	中砂	m3	170.3104	240.00	40,874.50
106	04030025	粗砂	m3	48.3449	240.00	11,602.78
107	04050005	碎石20~40	m3	5.2687	110.00	579.56
108	04050005@1	碎石20~40	m3	5957.5448	110.00	655,329.93
109	04050040	碎石40	m3	27.3702	110.00	3,010.72
110	04070045	石屑	m3	55.5974	75.00	4,169.81
111	04070045@1	石粉	m3	344.4974	75.00	25,837.31
112	04090155	熟耕土(松方)	m3	11.0366	40.00	441.46
113	04090175	通用种植土(松方)	m3	25.752	32.97	849.04
114	04130001	标准砖240×115×53	千块	95.2402	320.00	30,476.86
115	08030050@1	400*400*20厚烧面芝麻白	m2	135.2826	90.00	12,175.43
116	08030050@2	300*300*50厚荔枝面芝麻白	m2	123.013	130.00	15,991.69
117	09370070	玻璃纤维格栅	m2	7969.0882	6.17	49,169.27
118	13310050	乳化沥青	kg	6962.592	3.70	25,761.59
119	13310090	石油沥青60~100#	t	8.971	7,000.00	62,797.00
120	14010010	清油	kg	2.2626	12.31	27.85
121	14010030	松节油	kg	5.4773	6.56	35.93
122	14030001	柴油	t	0.6695	6,300.00	4,217.85
123	14030010	柴油	kg	1235.8601	6.30	7,785.92
124	14030020	灯用煤油	kg	11.9166	14.94	178.03
125	14090070	石蜡	kg	27.4132	3.00	82.24
126	14310050	草酸	kg	9.9461	5.59	55.60
127	17250080	塑料排水管DN50	m	1028.16	5.62	5,778.26
128	20310100	射钉垫片	十个	136.08	1.54	209.56
129	32350001	植草砖	m2	1510.314	42.00	63,433.19
130	34090010	白棉纱	kg	13.7995	11.47	158.28
131	34110010	水	m3	4149.1934	3.80	15,766.93
132	36050020@1	240*115*50深灰色烧结砖	m2	565.59	92.00	52,034.28
133	36050020@2	300*300*50厚灰色透水砖	m2	9772.9158	44.22	432,158.34

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 514 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
134	36070001@1	600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙	m	1962.0356	95.58	187,531.36
135	36210060@1	C30素砼车档	个	320	35.00	11,200.00
136	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	4438.5376		
137	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	42.3543	475.73	20,149.21
138	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	9.1371	538.83	4,923.34
139	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	10.9289	519.42	5,676.69
140	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	2263.3489	420.00	950,606.54
141	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	1807.1699	430.00	777,083.06
142	99450650	维护费	元	34165.2022	1.00	34,165.20
143	99450680	柴油(机械用)0#	kg	10527.8703	6.30	66,325.58
144	99450630	折旧费	元	46668.9584	1.00	46,668.96
145	99450640	检修费	元	11141.2957	1.00	11,141.30
146	99450700	电(机械用)	kW·h	18382.1637	1.23	22,610.06
147	99450660	安拆费	元	1895.2259	1.00	1,895.23
148	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	772.4037	6.80	5,252.35
149	99450760	其他材料费	元	19263.62	1.00	19,263.62
150	CLFTZ	材料费调整	元	0.7881	1.00	0.79
151	JXFTZ	机械费调整	元	-2.5678	1.00	-2.57
	合计	合计				6,560,963.26

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第 515 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		2,175,757.52
1.1	厕所（1个）			133,227.28
1.2	商铺及管理用房			445,983.37
1.3	名人堂			1,596,546.87
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		237,381.13
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		104,260.09
2.2	其他措施费	其他措施费		133,121.04
3	其他项目	其他项目合计		89,104.75
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		23,832.02
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		65,272.73
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		2,502,243.40
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	225,201.91
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		2,727,445.31

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 516 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所（1个）					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	41.6	2.38	99.01
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	13.31	7.87	104.75
3	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	163.02	7.97	1,299.27
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	150.94	20.27	3,059.55
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	25.39	46.19	1,172.76
		【土石方工程】分部小计					5,735.34
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 180mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.26	578.07	5,352.93
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 120mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.88	588.56	1,695.05
		【砌筑工程】分部小计					7,047.98
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.2	502.84	3,620.45
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.28	512.99	143.64
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.11	521.86	8,929.02
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96	511.76	491.29
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.48	519.90	1,809.25
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.35	641.04	2,147.48
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.13	538.29	4,914.59
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19	563.48	1,234.02
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.28	6,729.45	8,613.70
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	1.87	5,342.01	9,989.56
本页小计							54,676.32

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 517 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010507007001	C20砼挡水	1. 部位：挡水 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C20	m ³	1.11	857.80	952.16
19	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：混凝土 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C15	m ²	19.62	32.12	630.19
20	010507007002	蹲位沉池	1. 构件的类型：蹲位沉池 2. 构件规格：100厚 3. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.08	857.80	1,784.22
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：550*350*10厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：8厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：M12	t	0.01	10,480.58	104.81
24	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：350*200*10厚	t	0.04	9,733.18	389.33
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					48,673.67
		金属结构工程					
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：镀锌方通 2. 钢材品种、规格：200*150*5厚	t	0.51	6,912.58	3,525.42
26	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型：镀锌方通 2. 钢材品种、规格：300*150*5厚	t	0.3	6,912.58	2,073.77
27	穗010606015001	钢屋面天窗	1. 构件类型：钢屋面天窗	m ²	1.7	1,424.83	2,422.21
		【金属结构工程】分部小计					8,021.40
		门窗工程					
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：900*2200mm 2. 门框、扇材质：铝合金门	m ²	3.96	446.41	1,767.78
29	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：800*2200mm 2. 门框、扇材质：铝合金门	m ²	1.76	446.41	785.68
30	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3000*650 2. 框、扇材质：铝合金百叶窗	m ²	7.8	355.00	2,769.00
31	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：3950*650 2. 框、扇材质：铝合金百叶窗	m ²	2.57	355.00	912.35
32	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：2950*650 2. 框、扇材质：铝合金百叶窗	m ²	1.92	355.00	681.60
		【门窗工程】分部小计					6,916.41
本页小计							21,718.48

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 518 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:二层3厚sbs或APP改性沥青卷材, 面层卷材表面带绿页岩保护层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 20厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找坡2% 5. 干铺120厚水泥聚苯板	m2	72.19	146.16	10,551.29
		【屋面及防水工程】分部小计					10,551.29
		楼地面装饰工程					
34	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅灰色仿古砖	m2	9.45	117.39	1,109.34
35	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10厚米黄色防滑砖	m2	30.83	138.30	4,263.79
36	010904002001	蹲位	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 1.5聚氨酯涂层防水层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 1:6水泥炉渣垫层 5. 40厚C20细石混凝土	m2	20.77	109.85	2,281.58
37	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚花岗岩	m2	0.79	357.10	282.11
		【楼地面装饰工程】分部小计					7,936.82
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻灰烧面	m2	24.28	264.14	6,413.32
39	011201001001	纯色花岗岩漆（外墙）	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	56	45.01	2,520.56
40	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖	m2	43.44	126.45	5,492.99
本页小计							32,914.98

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 519 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网	m2	39.84	19.36	771.30
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:纤维网	m2	13.44	13.22	177.68
43	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度板隔断	m2	36.54	282.75	10,331.69
44	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木制成品屏风 2. 配件品种、规格:长1.5m 高2米	m2	3	88.55	265.65
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					25,973.19
		天棚工程					
45	011301001001	天棚抹灰	1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m2	41.17	35.13	1,446.30
46	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*60mm高格栅	m2	31.72	129.03	4,092.83
		【天棚工程】分部小计					5,539.13
		油漆、涂料、裱糊工程					
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:灰色花岗岩漆	m2	2.72	24.42	66.42
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉色花岗岩漆	m2	42.07	24.42	1,027.35
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色花岗岩漆	m2	19.08	24.42	465.93
50	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:黑色花岗岩漆	m2	3.13	24.42	76.43
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍 4. 部位:卫生间内墙	m2	44.34	24.58	1,089.88
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍	m2	41.17	29.80	1,226.87
53	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:300/200*150*5镀锌方通 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆	m2	28.04	52.56	1,473.78
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					5,426.66
本页小计							22,512.11

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 520 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
54	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚灰色拉丝面凝灰岩 2. 支架、配件品种、规格:30*30*4镀锌角铁	m2	1.05	667.54	700.92
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍扶手	个	1	54.62	54.62
56	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘水银镜 2000*1200	m2	2.4	270.77	649.85
		【其他装饰工程】分部小计					1,405.39
		商铺及管理用房					
57	040101003001	挖基坑土方	1. 商铺及管理用房土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	110.28	7.97	878.93
58	010103001002	回填方	1. 商铺及管理用房基础土方回填	m3	78.25	20.27	1,586.13
59	010103002002	余方弃置	1. 商铺及管理用房基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距:综合考虑	m3	31.93	22.46	717.15
60	010503001002	商铺及管理用房基础梁	1. C30钢筋混凝土基础梁	m3	15.82	519.90	8,224.82
61	010515001003	商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	t	2.37	5,342.01	12,660.56
62	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	21.2	2.18	46.22
63	010501001003	商铺及管理用房构造柱基础垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层 2. 100厚C20混凝土垫层	m3	14.76	776.05	11,454.50
64	010502002001	商铺及管理用房构造柱基础	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	14.85	521.86	7,749.62
65	010515001004	商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	t	2.227	5,342.01	11,896.66
66	010502002002	商铺及管理用房构造柱	1. C30钢筋混凝土柱	m3	7.16	728.10	5,213.20
67	010515001005	商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	t	1.07	5,342.01	5,715.95
68	010503002001	商铺及管理用房顶梁	1. C30钢筋混凝土梁	m3	16.38	638.00	10,450.44
本页小计							77,999.57

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 521 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010515001006	商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	t	2.46	5,342.01	13,141.34
70	010505001002	商铺及管理用房屋面楼板	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	6.77	538.29	3,644.22
71	010515001007	商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	t	1.05	5,342.01	5,609.11
72	011001001001	商铺及管理用房屋面保温隔热	1. 屋面陶粒混凝土保温隔热层	m2	68.01	66.41	4,516.54
73	010902001002	商铺及管理用房屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水（3层） 2. 1:2.5防水水泥砂浆保护层	m2	68.01	141.84	9,646.54
74	010401003001	商铺及管理用房外墙	1. 外墙实心砖墙砌筑	m3	21.35	545.62	11,648.99
75	011204003003	商铺及管理用房外墙饰面	1. 50厚聚苯板 2. 240*120*10厚青砖面砖铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	217.14	226.98	49,286.44
76	010401003002	商铺及管理用房内墙	1. 内墙实心砖墙砌筑	m3	7.92	528.71	4,187.38
77	011204003004	商铺及管理用房内墙饰面	1. 刷白色内墙漆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	168.57	48.33	8,146.99
78	010603003001	商铺及管理用房60*220*6厚钢管	1. 60*220*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.44	9,440.27	4,153.72
79	010603003002	商铺及管理用房30*120*6厚钢管	1. 30*120*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.18	9,492.66	1,708.68
80	010603003003	商铺及管理用房100*500*6厚钢管	1. 100*500*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	1.44	9,442.66	13,597.43
81	010603003004	商铺及管理用房50*50*3厚钢管	1. 50*50*3厚钢管	t	0.16	6,855.61	1,096.90
82	010605002001	商铺及管理用房耐候钢	1. 耐候钢板（橙黄色）1500*312*6厚 2. 耐候钢板（橙黄色）1500*340*6厚 3. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 4. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 5. 耐候钢板（橙黄色）3190*1500*6厚 6. 耐候钢雨棚（橙黄色）6厚 7. 地面龙骨铺装围边耐候板（橙黄色）6厚	m2	181.1	399.11	72,278.82
本页小计							202,663.10

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 522 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010604001001	商铺及管理用房 屋顶钢梁	1. 工字钢梁250*210*10*10	t	3.29	6,638.02	21,839.09
84	010901002001	天面装饰	1. 天面装饰 2. L100*30厚菠萝格	m2	96.78	453.36	43,876.18
85	011102003003	商铺及管理用房 地面铺装（门厅、设备房与制作间）	1. 300*300*6厚灰色防滑砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	25.17	113.46	2,855.79
86	011102003004	商铺及管理用房 屋地面铺装（售卖间）	1. 500*500*10厚米黄色抛光砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	28.68	113.46	3,254.03
87	011102003005	商铺及管理用房 屋地面铺（装休憩景观廊）	1. 1800*105*40菠萝格，漆清漆 二度填充方向错缝铺贴，缝宽5mm 2. 梢木龙骨@600	m2	81.36	588.47	47,877.92
88	011102001001	商铺及管理用房 屋地门槛石	1. 烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	0.71	157.92	112.12
89	010516002004	坐凳结构预埋铁件	1. 预埋150*300*6厚钢板 2. 预埋焊接4A8钢筋 3. 100*250*6厚方钢立柱（龙骨已包含在上述钢结构清单内） 4. 50*100*6厚方钢管，@750（龙骨已包含在上述钢结构清单内）	t	0.1	10,106.88	1,010.69
90	020510004001	坐凳饰面	1. 1500*115*50厚菠萝格（平面），缝宽5mm，M6镀锌螺丝与铁架固定 2. L120*50厚（立面）菠萝格，缝宽5mm，M6镀锌螺丝与铁架固定	m2	33.72	627.02	21,143.11
91	010507001002	散水、坡道	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石垫层 3. 150厚C25透水混凝土垫层 4. 散水面层	m2	18.58	270.72	5,029.98
92	010802001003	铝合金门M-1	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1450*2700	樘	1	1,735.97	1,735.97
93	010802001004	铝合金门M-2	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1500*3210	樘	1	2,135.04	2,135.04
本页小计							150,869.92

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 523 页 共 774 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 524 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	010515001008	名人堂基础梁现浇构件钢筋	1. 名人堂基础梁现浇构件钢筋	t	4.1	5,342.01	21,902.24
106	010501001004	商铺及管理用房构造柱基础垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层 2. 100厚C20混凝土垫层	m3	7.8	776.05	6,053.19
107	010502002003	名人堂构造柱基础	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	36.45	521.86	19,021.80
108	010515001009	名人堂构造柱基础现浇构件钢筋	1. 名人堂构造柱基础现浇构件钢筋	t	5.47	5,342.01	29,220.79
109	010502002004	名人堂构造柱	1. C30钢筋混凝土柱	m3	21.3	728.10	15,508.53
110	010515001010	名人堂构造柱现浇构件钢筋	1. 名人堂构造柱现浇构件钢筋	t	3.2	5,342.01	17,094.43
111	010503002002	名人堂顶梁	1. C30钢筋混凝土梁	m3	42.94	638.00	27,395.72
112	010515001011	名人堂顶梁现浇构件钢筋	1. 名人堂顶梁现浇构件钢筋	t	6.38	5,342.01	34,082.02
113	010505001003	名人堂屋面楼板	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	64.27	538.29	34,595.90
114	010515001012	名人堂屋面楼板现浇构件钢筋	1. 名人堂屋面楼板	t	9.64	5,342.01	51,496.98
115	011001001002	名人堂保温隔热	1. 屋面陶粒混凝土保温隔热层	m2	483.64	66.41	32,118.53
116	010902001003	名人堂屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水（3层） 2. 1:2.5防水水泥砂浆保护层	m2	483.64	141.84	68,599.50
117	010401003003	名人堂外墙	1. 外墙实心砖墙砌筑	m3	69.2	545.62	37,756.90
118	011204003005	名人堂外墙饰面	1. 50厚聚苯板 2. 240*120*10厚青砖面砖铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	468.26	226.98	106,285.65
119	010401003004	名人堂内墙	1. 内墙实心砖墙砌筑	m3	6.13	528.71	3,240.99
120	011204003006	名人堂内墙饰面	1. 白色内墙漆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	60.42	45.93	2,775.09
121	010507001003	散水	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石垫层 3. 150厚C25透水混凝土垫层 4. 散水面层	m2	72.19	270.72	19,543.28
122	010603003005	名人堂60*220*6厚钢管	1. 60*220*6厚钢管 2. 喷耐候钢同色氟碳漆	t	1.19	9,445.77	11,240.47
123	010603003006	名人堂50*100*6厚方钢	1. 50*100*6厚钢管 2. 喷耐候钢同色氟碳漆	t	3.56	9,446.19	33,628.44
124	010603003007	名人堂50*200*6厚方钢	1. 50*200*6厚钢管 2. 喷耐候钢同色氟碳漆	t	5.15	9,444.62	48,639.79
125	010603003008	名人堂钢管6厚DN200	1. 钢管6厚DN200 2. 喷耐候钢同色氟碳漆	t	0.35	10,749.88	3,762.46
126	010603003009	名人堂钢管6厚DN300	1. 钢管6厚DN300 2. 喷耐候钢同色氟碳漆	t	0.22	10,793.62	2,374.60
本页小计							626,337.30

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 525 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	010605002002	名人堂耐候钢	1. 耐候钢板（橙黄色）3000*1200*6厚 2. 耐候钢板（橙黄色）2790*860*6厚 3. 耐候钢板（橙黄色）2790*900*6厚 4. 耐候钢板（橙黄色）600*312*6厚 5. 耐候钢板（橙黄色）600*600*6厚 6. 耐候钢板（橙黄色）2190*600*6厚 7. 耐候钢板（橙黄色）900*600*6厚 8. 耐候钢雨棚（橙黄色）10厚 9. 地面龙骨铺装围边耐候板（橙黄色）6厚	m2	715.04	482.99	345,357.17
128	010604001002	名人堂顶钢梁	1. 工字钢梁250*210*10*10	t	10.96	6,638.02	72,752.70
129	010901002002	名人堂天花装饰	1. 天花装饰 2. L100*30厚菠萝格	m2	505.41	453.36	229,132.68
130	011102003006	名人堂地面铺装（管理办公室、艺术展览/商业展销）	1. 150厚6%碎石砂稳定层 2. 150厚C30素混凝土硬化层	m2	48.19	138.57	6,677.69
131	011102003007	名人堂地面铺装（半室外）	1. L150*4厚高耐菠萝格，漆清漆二度填充方向错缝铺贴，缝宽5mm 2. 梢木龙骨@600	m2	133.89	588.47	78,790.25
132	010604001003	名人堂地面铺装台阶龙骨	1. 50*50*3厚方钢龙骨 2. L50*5厚角钢龙骨，@500 3. M8膨胀螺丝，@500	t	0.07	31,678.87	2,217.52
133	011107002001	名人堂地面铺装（台阶）	1. M5自攻螺丝连接，@300 2. L143.7*40厚高耐菠萝格	m2	16.89	7,393.00	124,867.77
134	011102001002	名人堂门槛石	1. 600*240*30烧面芝麻黑花岗岩门槛石	m2	2.13	157.01	334.43
135	011209001001	名人堂门落地玻璃幕墙	1. 落地玻璃幕墙	m2	27.51	958.15	26,358.71
136	010501001005	名人堂无障碍通道基础	1. 270厚卵石层 2. 30厚级配砂石 3. 100厚C25混凝土垫层，双向A8@200	m3	9.64	264.80	2,552.67
137	010515001013	无障碍通道栏杆通道基础现浇构件钢筋	1. 100厚C25混凝土垫层，双向A8@200	t	0.1	5,655.56	565.56
本页小计							889,607.15

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 526 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	040204002001	无障碍通道路面层	1. 30厚中粒式（AC-1）米黄色透水沥青混凝土面层	m2	24.1	220.77	5,320.56
139	010501001006	无障碍通道栏杆基础垫层	1. 150厚C25混凝土垫层	m3	1.8	523.14	941.65
140	010401001001	无障碍通道砖基础	1. 无障碍通道砖基础	m3	6.19	507.16	3,139.32
141	010503001004	无障碍通道栏杆地梁	1. 基础梁240*120	m3	0.93	635.53	591.04
142	010515001014	无障碍通道地梁现浇构件钢筋	1. 基础梁240*120：4A12，A6@200	t	0.03	5,655.56	169.67
143	010516002005	无障碍通道地梁预埋铁件	1. 预埋100*100*8钢板焊接	t	0.11	8,620.96	948.31
144	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆扶手	m	17	132.12	2,246.04
145	040204002002	无障碍通道栏杆底座铺贴	1. 600*200*30厚白麻花岗岩	m2	24.1	206.35	4,973.04
146	010802001008	门连窗LMC-1	1. 50*200*6厚钢管，喷耐候钢同色氟碳漆（已包含再上述清单中） 2. 落地玻璃幕墙：2190*900（5面） 3. 落地玻璃门：2190*900（4面） 4. 不锈钢门把（4套）	组	1	16,486.28	16,486.28
147	010802001009	门连窗LMC-2	1. 50*200*6厚钢管，喷耐候钢同色氟碳漆（已包含再上述清单中） 2. 落地玻璃幕墙：2190*900（2面） 3. 落地玻璃门：2190*900（2面） 4. 不锈钢门把（4套）	组	1	7,298.88	7,298.88
148	010802001010	铝合金门M-3	1. 50*200*6厚钢管，喷耐候钢同色氟碳漆（已包含再上述清单中） 2. 50*50铝合金门框 3. 落地玻璃幕墙：3170*900（2面） 4. 落地玻璃门：3170*900（2面） 5. 不锈钢门把（2套）	组	1	10,565.04	10,565.04
本页小计							52,679.83

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 528 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	39573.19	39,573.19
011701008001	综合钢脚手架	m2	1631.61	15.27	24,914.68
011701010001	满堂脚手架	m2	622.44	12.8	7,967.23
011701011001	里脚手架	m2	345.43	16.24	5,609.78
011701009001	单排钢脚手架	m2	123.6	8.75	1,081.50
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
粤011701011001	密目式安全网	项	1		
粤011701008001	围尼龙编织布	项	1		
粤011701008001	模板的支架	项	1		
粤011701010001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
粤011701009001	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	64,686.90
	小计	元			104,260.09
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	133121.04	133,121.04
011702001001	基础	m2	29.43	33.26	978.84
011702001002	基础	m2	145.38	53.42	7,766.20
011702002001	矩形柱	m2	358.96	72.18	25,909.73
011702014001	有梁板	m2	562.14	68.96	38,765.17
011702011001	女儿墙	m2	2.19	51.57	112.94
011702005001	基础梁	m2	870.79	68.43	59,588.16
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 529 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			133,121.04
	合计				237,381.13

其他项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 530 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	23,832.02	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	65,272.73	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	89,104.75	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 531 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 532 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	390831.2445	1.00	390,831.24
2	01000001	型钢综合	kg	16.68	5.30	88.40
3	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.0559	4,300.00	240.37
4	01010040	螺纹钢 Φ25以内	t	40.8332	4,300.00	175,582.76
5	01010120	螺纹钢 Φ10以内	t	1.3056	4,300.00	5,614.08
6	01010125@1	螺纹钢 Φ10~25	t	0.1352	4,300.00	581.36
7	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	505.2184	7.60	3,839.66
8	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	111.0226	7.60	843.77
9	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	13.0073	7.60	98.86
10	01030035@1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	38.8417	7.60	295.20
11	01030055@1	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	64.8549	7.60	492.90
12	01050001	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	57.9207	3.66	211.99
13	01050001@1	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	101.4971	3.66	371.48
14	01110001	方钢综合	kg	72.7992	5.35	389.48
15	01210001	角钢综合	kg	29.9221	5.35	160.08
16	01290180	钢板15以内	kg	80.76	5.30	428.03
17	01290435	彩钢板 δ0.5	m ²	179.4312	21.30	3,821.88
18	01410010	黄铜丝 Φ3	kg	1.8866	48.06	90.67
19	01510010	铝合金型材150系列	kg	8.16	40.00	326.40
20	01510010@1	铝合金型材150系列	kg	668.7693	40.00	26,750.77
21	01610020	钨棒	kg	0.799	23.77	18.99
22	01630130	吊装夹具	套	0.3012	180.00	54.22
23	02030030	空心胶条	m	370.4625	1.50	555.69
24	02030040	门窗密封橡胶条	m	629.3467	2.55	1,604.83
25	02030120	橡皮密封条20×4	m	1554.7713	4.80	7,462.90
26	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	1.6751	11.11	18.61
27	02110160	EPS聚苯板	m ³	14.3934	272.00	3,915.00
28	02270070	土工布	m ²	585.6667	6.69	3,918.11
29	02290030	麻袋	个	5.9268	1.89	11.20
30	03010040	铝拉铆钉综合	十个	483.2824	0.87	420.46
31	03010131	自攻螺钉M6×25	十套	752.4293	0.93	699.76
32	03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	25.7205	9.70	249.49
33	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	0.4862	3.09	1.50
34	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	39.2013	2.23	87.42
35	03010160	不锈钢螺钉M6×30	十套	13.4457	6.18	83.09

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 533 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03010195	木螺钉M5×50	十套	79.5296	0.32	25.45
37	03010430	六角螺栓综合	kg	60.6	5.58	338.15
38	03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	36.2	5.40	195.48
39	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	4.0902	45.11	184.51
40	03011325	对拉螺栓	kg	57.5001	5.38	309.35
41	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	25.025	1.30	32.53
42	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	14.7392	2.65	39.06
43	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	13.8367	4.54	62.82
44	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	411.24	0.27	111.03
45	03015001	双头螺柱M10×25	十套	4.2867	7.48	32.06
46	03016431	防水胶垫圈	个	5831.514	0.50	2,915.76
47	03019001	圆钉综合	kg	0.0672	9.00	0.60
48	03019011	圆钉30~45	kg	64.5548	9.00	580.99
49	03019021	圆钉50~75	kg	448.4914	9.00	4,036.42
50	03019031	射钉	十个	2980.8405	0.06	178.85
51	03019161	马钉综合	kg	1.5936	5.21	8.30
52	03134011	水砂纸	张	74.4388	0.77	57.32
53	03134011@1	水砂纸	张	257.8827	0.77	198.57
54	03135001	低碳钢焊条综合	kg	410.3242	8.50	3,487.76
55	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	21.2939	8.50	181.00
56	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	65.2466	12.75	831.89
57	03135111	铝焊条综合	kg	0.0024	39.12	0.09
58	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.819	25.32	46.06
59	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	362.9054	10.99	3,988.33
60	03136191@1	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	1.3943	10.99	15.32
61	03137021	铝焊粉	kg	0.0024	37.78	0.09
62	03139121	合金钢钻头综合	个	0.144	5.29	0.76
63	03139141	合金钢钻头 φ6~13	个	5.383	8.12	43.71
64	03210060	镀锌钢丝网 φ0.9×10×10	m2	788.21	9.31	7,338.24
65	03210090	钢丝网综合	m2	43.824	5.90	258.56
66	03210115	钢板网0.8	m2	1.5249	8.21	12.52
67	03210280	钢脚手直角扣件	个	31.1617	3.30	102.83
68	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	9.8107	8.15	79.96
69	03213001	铁件综合	kg	2118.6372	4.84	10,254.20
70	03213111	镀锌铁码	支	512.9007	0.47	241.06

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 534 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	03213111@1	镀锌铁码	支	272.4863	0.47	128.07
72	03213121	镀锌铁件	kg	190.6083	6.30	1,200.83
73	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.7743	420.00	2,005.21
74	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	14.5435	420.00	6,108.27
75	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1027	750.00	77.03
76	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0002	750.00	0.15
77	04030010	细砂	m3	0.0644	240.00	15.46
78	04030015@1	中砂	m3	22.4367	240.00	5,384.81
79	04050040@1	碎石40	m3	22.5298	110.00	2,478.28
80	04050115@1	河卵石杂色	m3	7.7669	70.00	543.68
81	04070001	粘土陶粒	m3	69.21	307.69	21,295.22
82	04070005	炉渣	m3	0.729	63.42	46.23
83	04070045@1	石屑	m3	30.7493	75.00	2,306.20
84	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.7379	6.00	4.43
85	04090160	石膏粉	kg	29.8801	1.37	40.94
86	04130001	标准砖240×115×53	千块	62.3971	320.00	19,967.07
87	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2316	3,980.00	921.77
88	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.3667	7,980.00	2,926.27
89	05030020	木方25×40	m	2529.198	2.12	5,361.90
90	05030080	松杂板枋材	m3	12.2033	1,600.00	19,525.28
91	05030140	杉木枋	m3	1.2936	1,600.00	2,069.76
92	05030140@1	杉木枋	m3	1.9883	1,600.00	3,181.28
93	05030180	松木板	m3	0.0206	1,600.00	32.96
94	05030180@1	松木板	m3	0.0809	1,600.00	129.44
95	05030320	垫木	m3	0.684	1,549.95	1,060.17
96	05030340	凹枋25×40	m	11321.172	1.13	12,792.92
97	05030370	松杂直边板	m3	0.5755	1,600.00	920.80
98	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	247.1525	65.00	16,064.91
99	05050130@1	菠萝格L100*30厚菠萝格	m2	632.2995	330.00	208,658.84
100	06010010	平板玻璃5	m2	40.6676	40.00	1,626.70
101	06010020@1	平板玻璃6	m2	37.764	59.00	2,228.08
102	06050001	钢化玻璃5	m2	5.72	62.00	354.64
103	06090015@1	夹胶玻璃6+0.76+6	m2	1.9053	225.00	428.69

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 535 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	06210001	钢化镀膜玻璃6	m2	45.4146	102.00	4,632.29
105	06550040	玻璃镜6	m2	2.832	71.00	201.07
106	07010000	釉面砖45×145	m2	44.9604	22.00	989.13
107	07010023@1	青砖面砖240*120*10厚	m2	712.816	48.00	34,215.17
108	07050010@1	米黄色防滑砖300×300	m2	31.6008	65.00	2,054.05
109	07050020@1	米黄色抛光砖500*500*10厚	m2	29.397	65.00	1,910.81
110	07050020@2	灰色防滑砖300*300*6厚	m2	25.7993	65.00	1,676.95
111	07050030@1	浅灰色仿古砖600×600	m2	9.6863	45.00	435.88
112	07050100	瓷质耐磨砖200×200	m2	93.0393	24.00	2,232.94
113	07130001@1	菠萝格1800*105*40	m2	85.428	440.00	37,588.32
114	07130001@2	菠萝格L150*40	m2	158.319	440.00	69,660.36
115	07130050@2	菠萝格（平面）1500*115*50厚	m2	7.266	550.00	3,996.30
116	07130050@3	（立面）菠萝格L120*50厚	m2	28.14	550.00	15,477.00
117	07250040@1	耐候钢（橙黄色）6厚	m2	0.1836	295.00	54.16
118	08000040@1	灰色拉丝面凝灰岩20厚	m2	1.491	130.00	193.83
119	08030050@1	芝麻灰烧面600*300*20	m2	24.7656	90.00	2,228.90
120	08030080@1	10厚花岗岩踢脚线	m2	0.8019	260.00	208.49
121	08030080@2	烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	2.8827	110.00	317.10
122	08030080@3	白麻花岗岩600*200*30厚	m2	25.546	105.00	2,682.33
123	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	32.3544	110.35	3,570.31
124	09390060	浴厕隔断成品	m2	36.54	254.44	9,297.24
125	12030130	铝合金收口条150×3	m	16.3416	22.12	361.48
126	12030170	铝合金压条综合	m	0.27	11.97	3.23
127	13010050	醇酸清漆	kg	105.0243	13.99	1,469.29
128	13010057	醇酸调和漆各色	kg	14.2507	9.66	137.66
129	13010130	酚醛调和漆	kg	42.4548	7.40	314.17
130	13010210	环氧富锌底漆	kg	47.4732	11.40	541.19
131	13010510	调和漆	kg	6.1127	7.40	45.23
132	13030090	多彩底涂料	kg	6.7268	6.35	42.72
133	13030100	多彩面涂料	kg	23.1151	14.53	335.86
134	13030110	多彩中涂料	kg	27.872	6.80	189.53
135	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	9.1515	10.00	91.52
136	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	20.549	10.00	205.49
137	13030500	腻子粉成品（一般型）	kg	54.2853	2.50	135.71
138	13030570	乳胶漆8205	kg	32.6998	8.00	261.60

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 536 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
139	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	51.8419	7.15	370.67
140	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	100.1604	17.24	1,726.77
141	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	30.4774	8.24	251.13
142	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	35.9866	7.15	257.30
143	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	112.9678	83.30	9,410.22
144	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	52.7179	83.30	4,391.40
145	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	2139.7234	22.88	48,956.87
146	13350020	防水粉	kg	374.5717	1.82	681.72
147	13350030	防水密封胶	kg	358.8624	32.61	11,702.50
148	13410010	嵌缝料	kg	35.896	0.93	33.38
149	13410050	软填料	kg	23.7619	3.90	92.67
150	14010001	防腐油	kg	42.2082	32.30	1,363.32
151	14010010	清油	kg	17.8681	13.07	233.54
152	14010020	熟桐油	kg	26.0508	14.58	379.82
153	14010030	松节油	kg	56.8714	6.56	373.08
154	14010050	桐油	kg	4.992	8.71	43.48
155	14030001	柴油	t	0.0007	6,300.00	4.41
156	14030020	灯用煤油	kg	4.305	14.94	64.32
157	14030020@1	灯用煤油	kg	4.0435	14.94	60.41
158	14050040	溶剂汽油	kg	53.8034	6.80	365.86
159	14090070	石蜡	kg	1.3218	3.00	3.97
160	14090070@1	石蜡	kg	0.0564	3.00	0.17
161	14210050	环氧树脂综合	kg	2.55	30.97	78.97
162	14230030	大白粉	kg	85.7426	0.21	18.01
163	14230060	滑石粉	kg	31.738	1.01	32.06
164	14230100	色粉	kg	0.4206	4.04	1.70
165	14310050	草酸	kg	0.4963	5.59	2.77
166	14310050@1	草酸	kg	0.0211	5.59	0.12
167	14310110	氟化钠	kg	32.7645	1.20	39.32
168	14350150	醇酸稀释剂	kg	0.9253	17.22	15.93
169	14350250	隔离剂	kg	196.889	7.05	1,388.07
170	14350273	氟碳漆固化剂	kg	4.9672	22.39	111.22
171	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	0.9513	22.39	21.30
172	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	4.7473	17.22	81.75

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 537 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
173	14350500	清漆稀释剂	kg	1.1591	8.19	9.49
174	14350680	稀释剂	kg	18.0742	17.22	311.24
175	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	25.2665	6.00	151.60
176	14350830@1	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	193.0775	6.00	1,158.47
177	14390030	二氧化碳	m3	10.3583	4.72	48.89
178	14390030@1	二氧化碳	m3	333.2847	4.72	1,573.10
179	14390060	氩气	m3	5.729	12.08	69.21
180	14390070	氧气	m3	11.6303	5.16	60.01
181	14390070@1	氧气	m3	333.2847	5.16	1,719.75
182	14390090	液化石油气	kg	38.9826	6.13	238.96
183	14390100	乙炔气	kg	6.1203	13.30	81.40
184	14390100@1	乙炔气	kg	183.3023	13.30	2,437.92
185	14410060	903胶	kg	0.6048	5.50	3.33
186	14410110	白乳胶	kg	0.0421	6.13	0.26
187	14410120	玻璃胶	L	0.5189	33.47	17.37
188	14410130	玻璃胶335克/支	支	54.7342	13.73	751.50
189	14410160	地板胶水	kg	162.498	6.84	1,111.49
190	14410210	硅酮结构胶双组份	L	1.292	50.64	65.43
191	14410450	耐候胶	L	31.0403	61.79	1,917.98
192	14410490	墙边胶	L	13.1921	46.77	616.99
193	14410500	乳液	kg	3.9282	6.01	23.61
194	14410550	水胶粉	kg	37.1424	12.97	481.74
195	14410600	胶粘剂	kg	196.1929	1.88	368.84
196	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	2741.6	0.84	2,302.94
197	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	12.1272	0.26	3.15
198	14430190	双面贴宽10	m	42.7679	0.92	39.35
199	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	73.6338	17.70	1,303.32
200	15550160	玻璃纤维网	m2	14.784	3.10	45.83
201	17050050	不锈钢管D32	m	78.761	14.50	1,142.03
202	17130020	铝合金扁管100×44×1.8	m	0.636	27.57	17.53
203	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	0.1818	9.26	1.68
204	18031535	金属堵头	只	1579.9269	2.50	3,949.82
205	20010020	镀锌法兰DN50	副	0.666	11.97	7.97
206	31190010	美纹纸	m	243.565	0.05	12.18
207	33410090	彩钢内外扣槽	m	3667.6874	18.00	66,018.37

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 538 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
208	34050010	泡沫防潮纸	m2	250.7112	0.86	215.61
209	34050020	包装膜纸宽101.6	m	282.078	0.57	160.78
210	34090010	白棉纱	kg	12.097	11.47	138.75
211	34090010@1	白棉纱	kg	2.2628	11.47	25.95
212	34090170	泡沫条 φ18	m	1.479	0.17	0.25
213	34110010	水	m3	114.9774	3.80	436.91
214	34110010@1	水	m3	32.5068	3.80	123.53
215	35030010	脚手架钢管	kg	528.1742	5.22	2,757.07
216	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	2.8169	5.40	15.21
217	35030030	脚手架钢管底座	个	4.8978	7.05	34.53
218	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	51.7874	13.08	677.38
219	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.4738	5.62	13.90
220	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	12.4641	5.24	65.31
221	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	13.9992	1.50	21.00
222	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	3.7286	1.50	5.59
223	35090230	钢支撑	kg	645.332	5.53	3,568.69
224	80110020	水泥珍珠岩浆	m3	1.5016	353.41	530.68
225	99450760	其他材料费	元	10540.7804	1.00	10,540.78
226	BCCLF12	铝合金门M-2	m2	4.815	300.00	1,444.50
227	BCCLF15	铝合金门M-3	m2	4.536	300.00	1,360.80
228	BCCLF18	铝合金门M-4	m2	3.24	300.00	972.00
229	BCCLF21	铝合金门M-5	m2	3.726	300.00	1,117.80
230	BCCLF24	铝合金窗C-1	m2	23.7416	255.00	6,054.11
231	BCCLF27	铝合金窗C-2	m2	1.41	255.00	359.55
232	BCCLF30	铝合金窗C-3	m2	15.516	255.00	3,956.58
233	BCCLF33	落地玻璃门01	m2	17.532	750.00	13,149.00
234	BCCLF9	铝合金门M-1	m2	3.915	300.00	1,174.50
235	CLFTZ	材料费调整	元	0.0896	1.00	0.09
236	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	12.29	355.00	4,362.95
237	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	5.72	300.00	1,716.00
238	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.4976	410.00	3,484.02
239	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	27.2519	420.00	11,445.80

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 539 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
240	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	14.7213	430.00	6,330.16
241	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.2732	430.00	1,837.48
242	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	291.4658	440.00	128,244.95
243	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.2401	440.00	3,625.64
244	8021905@2	米黄色透水沥青混凝土	m3	0.7375	3,500.00	2,581.25
245	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m3	24.8861	475.73	11,839.06
246	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M20	m3	1.4608	538.83	787.12
247	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	0.8217	509.71	418.83
248	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M20	m3	33.8856	519.42	17,600.86
249	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	1.6274	524.27	853.20
250	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	2.323	538.83	1,251.70
251	01290470@3	耐候钢(橙黄色)6厚	m2	968.9285	295.00	285,833.91
252	33010088@1	工字钢综合	t	14.25	5,350.00	76,237.50
253	33010365@1	钢柱200*150*5厚	t	0.51	5,300.00	2,703.00
254	33010365@10	钢管6厚D200	t	0.35	5,350.00	1,872.50
255	33010365@11	钢管6厚DN300	t	0.22	5,350.00	1,177.00
256	33010365@2	方钢50*100*6厚	t	3.56	5,350.00	19,046.00
257	33010365@3	方钢	t	0.146	5,350.00	781.10
258	33010365@4	钢柱300*150*5厚	t	0.3	5,300.00	1,590.00
259	33010365@5	方钢60*220*6厚	t	1.63	5,350.00	8,720.50
260	33010365@6	方钢30*120*6厚	t	0.18	5,350.00	963.00
261	33010365@7	方钢100*500*6厚	t	1.44	5,350.00	7,704.00
262	33010365@8	方钢50*50*3厚	t	17.05	5,350.00	91,217.50
263	33010365@9	方钢50*200*6厚	t	5.15	5,350.00	27,552.50
264	80250350@1	30厚中粒式(AC-10)米黄色透水沥青混凝土面层	m3	0.7375	3,500.00	2,581.25
265	00010003	机上人工	工日	31.6318	230.00	7,275.31
266	99450630	折旧费	元	5286.4641	1.00	5,286.46
267	99450640	检修费	元	1757.1506	1.00	1,757.15

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 540 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
268	99450650	维护费	元	4537.7829	1.00	4,537.78
269	99450660	安拆费	元	1134.9308	1.00	1,134.93
270	99450680	柴油(机械用)0#	kg	869.4702	6.30	5,477.66
271	99450700	电(机械用)	kW·h	4620.9054	1.23	5,683.71
272	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0005	1.00	
	合计	合计				2,179,047.49

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 541 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		269,014.84
1.1	电气			243,846.72
1.2	厕所安装			25,168.12
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		22,050.07
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		22,050.07
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		102,946.85
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		88,712.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		6,164.40
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		8,070.45
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		394,011.76
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	35,461.06
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		429,472.82
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		57,594.01

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 542 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:5-1AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC63 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	100	21.44	2,144.00
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	258.82	17.56	4,544.88
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	2000	14.16	28,320.00
本页小计							38,367.40

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 543 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒（箱）制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	1000	12.18	12,180.00
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X16 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	100	64.95	6,495.00
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x6 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	271.3	18.70	5,073.31
8	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	2050	12.78	26,199.00
9	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 4x2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	162.64	11.48	1,867.11
10	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	1025	9.33	9,563.25
本页小计							61,377.67

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 544 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 材质、类型: 干包式 4. 安装部位: 户内 5. 电压等级 (kV): 1kV	个	2	99.14	198.28
12	030412007001	一般路灯	1. 名称: 庭院灯 2. 规格: 220V, 36W, H=3.0m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	106	751.95	79,706.70
13	030412004001	装饰灯	1. 名称: 草坪灯 2. 规格: 220V, 15W, H=0.7m 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	66	383.79	25,330.14
14	030412004002	装饰灯	1. 名称: 插泥射灯 2. 规格: 220V, 9W, Φ145 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	46	157.05	7,224.30
15	030412004003	装饰灯	1. 名称: 埋地射灯 2. 规格: 220V, 12W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	3	128.72	386.16
本页小计							112,845.58

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 545 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004004	装饰灯	1. 名称:环形喷头射灯 2. 规格:24V, 12W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	62	221.94	13,760.28
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:220V, 25W, h=2.8m 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	24	193.66	4,647.84
18	030404031001	小电器	1. 名称:埋地变压器 2. 规格:220V/24V	个	2	170.12	340.24
19	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:500X500X600 3. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	20	580.00	11,600.00
20	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	907.71	907.71
		【电气】分部小计					243,846.72
		厕所安装					
		电气					
21	030404017002	配电箱	1. 名称:电箱 2. 型号:ALN1/ALN2 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	730.24	730.24
本页小计							31,986.31

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 546 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030411001005	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷设 4. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒（箱）制作安装 6. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 7. 其他满足设计要求	m	36.89	8.85	326.48
23	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯电线敷设 2. 规格: BV-2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 完成相关配件安装 5. 其他满足设计要求	m	106.37	3.07	326.56
24	030412001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 15WLED 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	套	6	78.79	472.74
25	030404034001	照明开关	1. 名称: 一位翘板开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	4	20.20	80.80
26	030904005001	声光报警器	1. 名称: 残疾人报警器 2. 规格: 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	132.07	132.07
27	030904003001	按钮	1. 名称: 残疾人求助按钮 2. 规格: 3. 安装: 灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	102.78	102.78
28	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	12	8.97	107.64
		【电气】分部小计					2,279.31
		防雷					
本页小计							1,549.07

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 547 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030409005001	避雷网	1. 名称:暗装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	5.43	20.59	111.80
30	030409005002	避雷网	1. 名称:明装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	36.52	49.74	1,816.50
31	030409004001	均压环	1. 名称:接地极连接线 2. 材质:利用地梁内横向两主筋(不小于Φ16) 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:埋地敷设	m	33.45	8.87	296.70
32	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用此柱内两主筋(Φ≥16) 3. 安装形式:焊接	m	29.6	21.50	636.40
33	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:利用此柱内两主筋(Φ≥16)向上与屋面避雷网连接,向下与基础连接	根	8	58.63	469.04
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:防雷测试点	台	1	116.01	116.01
		【防雷】分部小计					3,446.45
		给排水					
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	4.62	47.48	219.36
本页小计							3,665.81

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 548 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6	38.06	228.36
37	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6.24	31.00	193.44
38	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	3.5	27.65	96.78
本页小计							518.58

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 549 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	17.47	21.62	377.70
40	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De200 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	12.87	115.58	1,487.51
41	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	15.16	55.55	842.14
本页小计							2,707.35

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 550 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	9.7	43.57	422.63
43	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De50 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	20.32	28.54	579.93
44	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	46.57	230.52
本页小计							1,233.08

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 551 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	37.74	186.81
46	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套角式长柄截止阀冲洗阀, 1套排水配件	组	3	726.84	2,180.52
47	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套红外感应自动小便器冲洗阀, 1套排水配件	组	1	789.89	789.89
48	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套大便器脚踏阀, 1套排水配件	组	8	400.78	3,206.24
49	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:节水型座式大便器带水箱 3. 附件名称、数量:1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套水箱配件	组	1	704.83	704.83
50	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套感应水龙头, 2个DN15角阀带装饰盖, 2条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	3	310.94	932.82
51	031004014001	给、排水附(配件)	1. 地漏:地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 附件名称、数量:下水管、存水弯 4. 完成所有相关配件安装 5. 其他满足设计要求	个	3	30.40	91.20
本页小计							8,092.31

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 552 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 完成所有相关配件安装 4. 其他满足设计要求	个	1	28.19	28.19
53	040504008001	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 9m³ 3. 满足设计施工要求的附属性工作 4. 具体做法详见图纸 5. 其他符合设计及施工规范要求	座	1	6,643.49	6,643.49
		【给排水】分部小计					19,442.36
本页小计							6,671.68
合 计							269,014.84

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 553 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	22,050.07
	小计	元			22,050.07
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				22,050.07

其他项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 554 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	88,712.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	88,712.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	6,164.40	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	8,070.45	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	102,946.85	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 555 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	商铺及管理用房	水电工程	16602.00			
2	名人堂	水电工程	72110.00			
合 计			88712.00			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 556 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	7.5803	230.00	1,743.47
2	00010010	人工费	元	57593.9209	1.00	57,593.92
3	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	7.0894	4.30	30.48
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	14.4463	7.60	109.79
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.04	5.30	5.51
6	01290003	钢板综合	kg	0.49	5.30	2.60
7	01290043	钢板8~15	kg	0.125	5.30	0.66
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	4.528	4.81	21.78
9	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	14.875	26.42	393.00
10	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0696	25.70	1.79
11	02130050	三色塑料带综合	kg	0.18	10.30	1.85
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	31.36	2.10	65.86
13	02270001	棉纱	kg	0.2127	11.47	2.44
14	02270020	白布	kg	7.8217	2.75	21.51
15	02270030	白布宽900	m	0.07	4.94	0.35
16	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.32	3.40	1.09
17	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
18	03010165	沉头螺钉M6×55~65	十套	0.816	0.85	0.69
19	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	12.48	0.40	4.99
20	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.3	0.68	0.20
21	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.04	1.25	0.05
22	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0162	5.58	0.09
23	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	2.266	56.57	128.19
24	03011360	地脚螺栓M12×160以内	十套	26.928	8.51	229.16
25	03011365	地脚螺栓M20×300	十套	43.248	23.93	1,034.92
26	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	1.02	1.04	1.06
27	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.832	0.43	0.36
28	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.22	5.04	6.15
29	03013031	膨胀螺栓M6	十套	45.288	2.80	126.81
30	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
31	03013431	塑料胀管D6~8	十套	13.67	0.60	8.20
32	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	2.67	3.81	10.17
33	03071151@1	龙头	个	3.03	21.00	63.63

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 557 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03072011	排水栓DN50	套	1.01	10.00	10.10
35	03072021@1	地漏DN50	个	3.03	5.75	17.42
36	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	8.08	17.52	141.56
37	03074001@1	清扫口DN100	个	1.01	13.50	13.64
38	03076001	大便器脚踏阀	个	8.08	105.65	853.65
39	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	7.07	21.54	152.29
40	03078051	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
41	03078101	坐便器盖板	套	1.01	43.40	43.83
42	03134021	铁砂布0~2#	张	3.4725	0.94	3.26
43	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8.2469	8.50	70.10
44	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0075	8.50	0.06
45	03136021	焊锡丝综合	kg	0.23	7.69	1.77
46	03137041	焊锡膏	kg	0.0566	47.01	2.66
47	03138001	锡基钎料	kg	0.2402	52.47	12.60
48	03139001	冲击钻头 φ8	个	0.1	3.42	0.34
49	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.024	8.55	0.21
50	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	4.0644	2.76	11.22
51	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.244	4.14	1.01
52	03139151	合金钢钻头 φ3	个	0.02	0.55	0.01
53	03139281	钢锯条	条	51.7259	0.43	22.24
54	03139521	合金钢钻头 φ10	个	4.193	4.57	19.16
55	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.4235	0.42	0.18
56	04030001	砂子	kg	0.072	0.24	0.02
57	04030015	中砂	m3	0.0011	240.00	0.26
58	04090055	石灰膏	m3	0.148	255.34	37.79
59	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	320.00	40.96
60	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	15.00	0.30
61	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.99	0.16
62	13010130	酚醛调和漆	kg	0.051	7.40	0.38
63	13010330	沥青清漆	kg	0.08	6.65	0.53
64	13030240	厚漆	kg	0.1095	10.26	1.12
65	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.195	10.31	2.01
66	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.4584	6.39	9.32
67	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.08	10.09	0.81
68	13350035	防水密封胶	支	5.41	8.10	43.82

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 558 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	14010010	清油	kg	0.0492	12.31	0.61
70	14030040	汽油综合	kg	11.9694	6.80	81.39
71	14090010	电力复合脂	kg	0.866	14.45	12.51
72	14330030	丙酮	kg	1.6467	9.74	16.04
73	14330320	硬脂酸	kg	0.7292	6.33	4.62
74	14350490	漂白粉综合	kg	0.018	5.31	0.10
75	14390070	氧气	m3	0.0146	5.16	0.08
76	14390100	乙炔气	kg	0.0048	13.30	0.06
77	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0826	14.02	15.18
78	14410600	胶粘剂	kg	3.6148	1.88	6.80
79	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.054	4.82	0.26
80	17190005	金属软管DN15	条	7.07	4.27	30.19
81	17250020	塑料异型管D5	m	0.18	3.07	0.55
82	17250050@1	给水管PPR-de50	m	4.6939	15.76	73.98
83	17250050@2	给水管PPR-de40	m	6.096	10.34	63.03
84	17250050@3	给水管PPR-de32	m	6.3398	5.85	37.09
85	17250050@4	给水管PPR-de25	m	3.556	3.78	13.44
86	17250050@5	给水管PPR-de20	m	17.7495	2.56	45.44
87	17250170	塑料软管D5	m	0.33	0.40	0.13
88	17250370@1	UPVC排水管De200	m	12.2265	41.00	501.29
89	17250370@2	UPVC排水管De110	m	14.402	14.50	208.83
90	17250370@3	UPVC排水管De90	m	9.506	9.30	88.41
91	17250370@4	UPVC排水管De50	m	20.5638	6.20	127.50
92	17250370@5	UPVC雨水管De110	m	4.9203	14.50	71.34
93	17250370@6	UPVC雨水管De90	m	4.9847	9.30	46.36
94	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0244	5.00	0.12
95	18030529	螺纹管件DN15	个	10.1	4.42	44.64
96	18030605	固定卡子φ90	个	4.12	3.03	12.48
97	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)De110	个	2.0592	7.90	16.27
98	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接)De90	个	1.8761	7.27	13.64
99	18090060@1	室内塑料排水管件De50	个	14.0208	2.26	31.69
100	18090060@2	室内塑料排水管件De90	个	8.5845	7.48	64.21
101	18090060@3	室内塑料排水管件De110	个	17.525	9.14	160.18
102	18090060@4	室内塑料排水管件De200	个	6.5766	25.30	166.39

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 559 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
103	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de20	个	26.5544	1.13	30.01
104	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de25	个	4.2875	3.76	16.12
105	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de32	个	6.7454	4.01	27.05
106	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de40	个	5.322	4.81	25.60
107	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) de50	个	3.428	6.00	20.57
108	18150798	排水接头DN50	个	2.02	3.60	7.27
109	18250510	扁钢卡子25×4	kg	2.5645	5.37	13.77
110	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0162	26.00	0.42
111	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	3.03	23.88	72.36
112	21090001	洗脸盆	套	3.03	110.00	333.30
113	21090005	洗脸盆排水附件	套	3.03	23.80	72.11
114	21150001	瓷蹲式大便器	个	8.08	88.50	715.08
115	21150030	连体坐便器	个	1.01	486.73	491.60
116	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	17.85	18.03
117	21150120	防污器DN32	个	8.08	25.66	207.33
118	21150130	冲洗器DN32	个	8.08	57.02	460.72
119	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
120	21170001	挂式小便器	个	3.03	563.25	1,706.65
121	21170010	立式小便器	个	1.01	563.25	568.88
122	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	4.04	16.89	68.24
123	21170030	小便器排水附件	套	3.03	27.24	82.54
124	23390005@1	残疾人报警器	个	1	48.67	48.67
125	23410060@1	残疾人求助按钮	个	1	39.82	39.82
126	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0075	20.00	0.15
127	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0075	5.56	0.04
128	25000001@1	庭院灯220V, 36W, H=3.0m	套	107.06	530.00	56,741.80
129	25000001@2	环形喷头射灯24V, 12W, Φ160	套	62.62	154.25	9,659.14
130	25000001@3	草坪灯220V, 15W, H=0.7m	套	66.66	246.02	16,399.69
131	25000001@4	插泥射灯220V, 9W, Φ145	套	46.46	90.00	4,181.40
132	25000001@5	埋地射灯220V, 12W, Φ160	套	3.03	61.95	187.71
133	25000001@6	壁灯220V, 25W, h=2.8m	套	24.24	165.00	3,999.60
134	25000001@7	吸顶灯15WLED	套	6.06	49.61	300.64

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 560 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
135	26050001@1	一位翘板开关250V, 10A	个	4.08	7.85	32.03
136	27010070	飞保险(羊角熔断器) 5A	个	67.98	1.09	74.10
137	27050080@1	热镀锌圆钢Φ12	m	44.0475	4.24	186.76
138	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.1569	2.48	2.87
139	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.2	63.75	12.75
140	28010070	裸铜线2.5~4mm ²	m	1.02	1.60	1.63
141	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.43	53.88	23.17
142	28030170@1	绝缘电线BV-2.5	m	117.007	1.59	186.04
143	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	220.3461	1.55	341.54
144	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	14.963	1.55	23.19
145	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306	3.65	1.12
146	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	302.346	2.31	698.42
147	28110210@1	铜芯电缆VV-1kV 3x4	m	2070.5	9.60	19,876.80
148	28110210@2	铜芯电缆VV-1kV 3x2.5	m	1035.25	6.18	6,397.85
149	28110210@3	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5X16	m	101	51.71	5,222.71
150	28110210@4	铜芯电缆VV-1kV 3x6	m	274.013	13.42	3,677.25
151	28110210@5	铜芯电缆VV-1kV 4x2.5	m	164.2664	8.31	1,365.05
152	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	26.7	0.06	1.60
153	29060140@1	刚性难燃管PC32	m	2200	4.09	8,998.00
154	29060140@2	刚性难燃管PC25	m	1100	2.77	3,047.00
155	29060140@3	刚性难燃管PC20	m	40.579	1.89	76.69
156	29060140@4	刚性难燃管PC63	m	110	9.00	990.00
157	29060140@5	刚性难燃管PC40	m	284.702	4.46	1,269.77
158	29060280	难燃塑料管接头20	个	9.4992	0.48	4.56
159	29060285	难燃塑料管接头25	个	206	0.53	109.18
160	29060290	难燃塑料管接头32	个	412	0.61	251.32
161	29060295	难燃塑料管接头40	个	66.6462	0.99	65.98
162	29060305	难燃塑料管接头65	个	20.6	2.79	57.47
163	29090175	塑料接线柱双线	个	291.49	0.85	247.77
164	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	143.115	1.06	151.70
165	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	66.99	1.40	93.79
166	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	4.06	2.25	9.14

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 561 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
167	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.12	3.17	25.74
168	29110390	接线盒	个	12.24	1.77	21.66
169	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	10.2256	5.36	54.81
170	33070060	玻璃钢化粪池9m ³ 内	个	1	5,850.00	5,850.00
171	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81
172	34110010	水	m ³	8.7144	3.80	33.11
173	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
174	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
175	55090080@1	动力照明配电箱5-1AL	台	1	3,000.00	3,000.00
176	55090080@2	ALN1/ALN2电箱	台	1	500.00	500.00
177	55270040	埋入式感应控制器	个	1.01	106.19	107.25
178	55430010@1	埋地变压器	台	2	120.00	240.00
179	99450630	折旧费	元	513.6635	1.00	513.66
180	99450700	电(机械用)	kw·h	288.7581	1.23	355.17
181	99450650	维护费	元	459.1501	1.00	459.15
182	99451300	校验费	元	12.6341	1.00	12.63
183	99450640	检修费	元	213.9589	1.00	213.96
184	99450680	柴油(机械用)0#	kg	109.7798	6.30	691.61
185	99450660	安拆费	元	60.508	1.00	60.51
186	99450760	其他材料费	元	183.0642	1.00	183.06
187	补充主材001	手孔井500X500X600	座	20	580.00	11,600.00
188	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1.00	0.01
	合计	合计				239,084.15

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 562 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		2,991,017.40
1.1	乔木			1,779,291.21
1.2	灌木			29,691.54
1.3	地被			796,432.91
1.4	其他			385,601.74
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		99,163.82
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		55,651.88
2.2	其他措施费	其他措施费		43,511.94
3	其他项目	其他项目合计		123,121.65
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		33,391.13
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		89,730.52
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		3,213,302.87
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	289,197.26
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		3,502,500.13
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		329,934.72

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 563 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	丛生朴树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	12	36,455.26	437,463.12
2	050102001002	丛生香樟A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	15	25,015.26	375,228.90
3	050102001003	乌桕C	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	10,060.73	10,060.73
4	050102001004	香樟C	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	3	1,776.25	5,328.75
5	050102001005	香樟E	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	45	1,008.50	45,382.50
本页小计							873,464.00

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 564 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102001006	秋枫D	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	127	2,248.53	285,563.31
7	050102001007	细叶榄仁D	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	23	2,609.21	60,011.83
8	050102001008	丛生柚子树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	4,652.73	37,221.84
9	050102001009	丛生柚子树B	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	3,587.80	7,175.60
10	050102001010	黄槿B	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	175	645.28	112,924.00
本页小计							502,896.58

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 565 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050102001011	黄花风铃木A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	42	3,995.53	167,812.26
12	050102001012	桂花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	1,915.53	15,324.24
13	050102001013	桂花D	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	518.94	4,151.52
14	050102001014	鹰嘴桃	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	87	2,330.71	202,771.77
15	050102001015	黄花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	1,257.70	1,257.70
本页小计							391,317.49

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 566 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050102001016	黄花鸡蛋花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	11	1,055.74	11,613.14
		【乔木】分部小计					1,779,291.21
		灌木					
17	050102002001	琴叶榕e	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	478.53	2,392.65
18	050102002002	紫薇a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	21	663.14	13,925.94
19	050102002003	红继木b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	6	271.55	1,629.30
20	050102002004	银叶金合欢b	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	24	223.72	5,369.28
本页小计							34,930.31

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 567 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050102002005	黄榕球	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	4	1,405.29	5,621.16
22	050102002006	黄榕球b	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	1	753.21	753.21
		【灌木】分部小计					29,691.54
		地被					
23	050102008001	桂花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 40以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	40	162.58	6,503.20
24	050102008002	红继木A	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 40以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	98	182.88	17,922.24
25	050102008003	亮叶朱蕉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	292	61.73	18,025.16
26	050102008004	射干	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	194	98.15	19,041.10
本页小计							67,866.07

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 568 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	050102008005	银边山菅兰	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	56	69.81	3,909.36
28	050102008006	大红花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	117	61.73	7,222.41
29	050102008007	花叶女贞	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	141	78.38	11,051.58
30	050102008008	红继木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	725	132.67	96,185.75
31	050102008009	紫花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	213	99.03	21,093.39
32	050102008010	鸳鸯茉莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	219	146.07	31,989.33
本页小计							171,451.82

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 569 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	050102008011	毛杜鹃	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	539	118.58	63,914.62
34	050102008012	鸢尾	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	100	70.49	7,049.00
35	050102008013	麦冬	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	61	114.52	6,985.72
36	050102008014	鸭脚木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	91	116.04	10,559.64
37	050102008015	大叶栀子花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	201	109.39	21,987.39
38	050102008016	金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	518	95.48	49,458.64
本页小计							159,955.01

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 570 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	050102008017	花叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	375	95.48	35,805.00
40	050102008018	日本星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	557	109.23	60,841.11
41	050102008019	沿阶草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	39	76.73	2,992.47
42	050102012001	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	7605	39.96	303,895.80
		【地被】分部小计					796,432.91
		其他					
43	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	3654.3	44.83	163,822.27
44	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	m2	12181	1.93	23,509.33
45	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	3654.3	20.09	73,414.89
46	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	2436.2	51.25	124,855.25
		【其他】分部小计					385,601.74
本页小计							789,136.12
合 计							2,991,017.40

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 571 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	55,651.88
	小计	元			55,651.88
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1	43511.94	43,511.94
050403001001	树木支撑架	株	541	70.02	37,880.82
050403001002	树木支撑架	株	27	208.56	5,631.12
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			43,511.94
	合计				99,163.82

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 572 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	33,391.13	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	89,730.52	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	123,121.65	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 573 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 574 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	32030040@3	红继木b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	6.24	159.82	997.28
2	32070130@17	大叶栀子花 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	5276.25	2.31	12,188.14
3	32070140@10	鸢尾 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	1680	1.31	2,200.80
4	32070140@8	花叶女贞 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	2368.8	1.78	4,216.46
5	32070150@3	亮叶朱蕉 高度40-45cm, 冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	2759.4	1.42	3,918.35
6	32030050@3	银叶金合欢b 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.2-1.4m	丛	24.96	79.35	1,980.58
7	32030060@14	琴叶榕e 株高:H1.6-2, 冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	5.2	285.89	1,486.63
8	32030060@13	紫薇a 株高:H2-2.5, 冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	21.84	463.40	10,120.66
9	32010060@7	黄花鸡蛋花C 胸径、地径:D10-12cm, 高度:W2.2-2.5胸径11~12cm	株	11.44	774.06	8,855.25
10	32010090@4	黄花鸡蛋花A 胸径、地径:D16-18cm, 高度:W3-3.5	株	1.04	840.00	873.60
11	32010070@7	桂花A 胸径D12-14cm, H4-4.5m胸径13~15cm	株	8.32	1,500.00	12,480.00
12	32010100@2	丛生柚子树B H3-3.5m W3-3.5胸径19~20cm	株	2.08	3,048.00	6,339.84
13	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	70.33	7.60	534.51
14	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	27	160.00	4,320.00
15	33310030	圆木桩(支撑) 5m内	条	2207.28	15.00	33,109.20
16	00010003	机上人工	工日	346.1274	230.00	79,609.30
17	00010010	人工费	元	329933.5274	1.00	329,933.53
18	04090135	余土外运	m3	834.8723		
19	04090155	熟耕土(松方)	m3	1754.7714	39.15	68,699.30
20	04090175	通用种植土(松方)	m3	5743.3415	32.97	189,357.97
21	32010040@1	桂花D H2.5-3胸径7~8cm	株	8.32	355.15	2,954.85
22	32010060@1	黄槿B Φ10-12m, H4-5	株	182	379.39	69,048.98
23	32010060@3	鹰嘴桃 H2.5-3W2.2-2.5	株	90.48	2,000.00	180,960.00

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 575 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
24	32010070@1	细叶榄仁D 胸径 Φ 13-15cm, H7-8m胸径13~15cm	株	23.92	2,167.00	51,834.64
25	32010070@4	黄花风铃木A 胸径 Φ 12-14cm, H5-6m胸径13~15cm	株	43.68	3,500.00	152,880.00
26	32010070@5	香樟E 胸径、地径: Φ 13-15cm, 高度5-6m以上胸径13~15cm	株	46.8	627.86	29,383.85
27	32010090@3	香樟C 胸径、地径: Φ 16-18cm, 高度6-7m以上胸径16~18cm	株	3.12	1,338.60	4,176.43
28	32010120@1	乌桕C 胸径 Φ 20-22cm, H6-7m	株	1.04	9,200.00	9,568.00
29	32010120@3	丛生柚子树A H4-5m W3.5-4	株	8.32	4,000.00	33,280.00
30	32010120@4	秋枫D 胸径、地径: Φ 20-22cm, 高度6-7m胸径21~25cm	株	132.08	1,722.94	227,565.92
31	32010163@1	丛生朴树A 高度9-10m胸径51~60cm	株	12.48	33,334.00	416,008.32
32	32010163@2	丛生香樟A 高度9-10m胸径51~60cm	株	15.6	22,334.00	348,410.40
33	32030060@4	黄榕球 株高:H2-2.2, 冠幅:W2-2.2m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	4.16	1,177.00	4,896.32
34	32030060@6	黄榕球b 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.6-1.9m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	1.04	550.00	572.00
35	32070001@1	沿阶草 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m ² 育苗袋 Φ 10cm内	株	1474.2	0.45	663.39
36	32070050@1	台湾草	m ²	7985.25	6.15	49,109.29
37	32070130@1	鸭脚木B 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m ² 育苗袋 Φ 10cm内	株	3439.8	1.78	6,122.84
38	32070130@3	金叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m ² 育苗袋 Φ 10cm内	株	13597.5	1.78	24,203.55
39	32070130@4	花叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m ² 育苗袋 Φ 10cm内	株	9843.75	1.78	17,521.88
40	32070130@7	日本星花 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 64株/m ² 育苗袋 Φ 10cm内	株	37430.4	0.90	33,687.36
41	32070130@9	毛杜鹃 高度30-35cm 冠幅25-30cm 25株/m ² 育苗袋 Φ 10cm内	株	14148.75	2.66	37,635.68

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 576 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
42	32070130@10	射干 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	5092.5	1.78	9,064.65
43	32070130@11	红继木B 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	27405	2.22	60,839.10
44	32070130@12	紫花翠芦莉 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	8051.4	1.33	10,708.36
45	32070130@15	麦冬 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	2305.8	1.74	4,012.09
46	32070140@2	银边山菅兰 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	940.8	1.27	1,194.82
47	32070140@4	鸳鸯茉莉 高度35-40cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	3679.2	5.65	20,787.48
48	32070150@2	大红花 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	1105.65	1.42	1,570.02
49	32070170@1	桂花 高度80-85cm, 冠幅55-60cm 4株/m2育苗袋Φ40cm内	株	168	26.64	4,475.52
50	32070170@2	红继木A 高度60-65cm, 冠幅50-55cm 4株/m2育苗袋Φ40cm内	株	411.6	32.11	13,216.48
51	32270001	杀虫剂	kg	179.9993	17.09	3,076.19
52	32270010	无机肥(复合肥)	kg	1785.3203	2.97	5,302.40
53	32270020	有机肥	t	149.3416	432.00	64,515.57
54	34110010	水	m3	7904.0851	3.80	30,035.52
55	99450650	维护费	元	26665.1681	1.00	26,665.17
56	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	12015.0956	6.30	75,695.10
57	99450630	折旧费	元	37800.9125	1.00	37,800.91
58	99450640	检修费	元	9003.6448	1.00	9,003.64
59	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	85.5565	6.80	581.78
60	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	186.8867	6.80	1,270.83
61	99450760	其他材料费	元	9479.2271	1.00	9,479.23
62	RGFTZ	人工费调整	元	0.7965	1.00	0.80
63	CLFTZ	材料费调整	元	1.4646	1.00	1.46
64	JXFTZ	机械费调整	元	-2.2908	1.00	-2.29

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 577 页 共 774 页

	合 计	合 计				2,860,999.93

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 578 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		496,227.95
1.1	给水部分			73,739.34
1.2	排水部分			348,532.31
1.3	水景给排水			73,956.30
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		29,817.99
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		29,817.99
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		25,729.74
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		10,842.90
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		14,886.84
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		551,775.68
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	49,659.81
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		601,435.49
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		154,011.10

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 579 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de25 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	528.26	11.69	6,175.36
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de32 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	437.09	15.78	6,897.28
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de40 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	222.32	23.47	5,217.85
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de50 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	249.44	31.77	7,924.71
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	41.16	49.74	2,047.30
6	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de75 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	5.07	56.94	288.69
7	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de90 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	12.03	90.38	1,087.27
8	050103002001	快速接水栓	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:de25快速接水栓,绿化专用	个	50	39.32	1,966.00
9	040504001001	绿化水表井	1. 砖砌 600(W)*1400(L)*500(H) 2. 绿化井盖	座	1	5,806.18	5,806.18
10	040504001002	阀门井	1. 砖砌 400(W)*400(L)*500(H) 2. 绿化井盖	座	10	2,306.76	23,067.60
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m ³	474.92	8.11	3,851.60
12	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m ³	5.9	8.11	47.85
13	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m ³	480.3	19.47	9,351.44
本页小计							73,729.13

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 580 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.52	19.63	10.21
		【给水部分】分部小计					73,739.34
		排水部分					
15	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	1096.17	28.97	31,756.04
16	040501004009	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN160 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	842.07	35.64	30,011.37
17	040501004010	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	333.98	52.64	17,580.71
18	040501004011	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	397.7	67.63	26,896.45
19	040501004012	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN400 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	327.97	111.81	36,670.33
20	040504009001	雨水口	1. 规格:300*500 2. 绿化雨水篦子	座	68	749.08	50,937.44
21	040504009002	雨水口	1. 规格:300*500 2. 铸铁雨水篦子	座	62	825.73	51,195.26
22	040504001003	雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	25	1,228.74	30,718.50
23	031004014001	屋面地漏	1. 材质:upvc 2. 型号、规格:DN110	个	11	102.76	1,130.36
24	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	2371.34	8.11	19,231.57
25	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	225.81	8.11	1,831.32
本页小计							297,969.56

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 581 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	2556.83	19.47	49,781.48
27	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	40.32	19.63	791.48
		【排水部分】分部小计					348,532.31
		水景给排水					
28	040501004013	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	93.49	49.74	4,650.19
29	040501004014	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de110 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	156.08	126.98	19,819.04
30	040501004015	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de160 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	11.72	150.03	1,758.35
31	040501004016	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	101.98	28.97	2,954.36
32	040501004017	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 溢流排空管	m	1.72	24.23	41.68
33	040201022001	缝隙式排水沟	1. 断面尺寸:W=50 2. 材料:成品树脂	m	129.89	100.00	12,989.00
34	050103002002	喷灌配件安装	1. 涌泉喷头de25 2. 不锈钢,喷高0.25米,流量约3立方/时	个	62	79.72	4,942.64
35	031003002001	球阀	1. 材质:PPR-de110	个	1	506.78	506.78
36	030109001001	水泵	1. 名称:水泵 2. 型号:QSP160-4-3	台	1	6,581.88	6,581.88
37	030109001002	水泵	1. 名称:水泵 2. 型号:QSP65-7-2.2	台	2	2,737.65	5,475.30
38	030703003001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:de110	个	1	1,693.42	1,693.42
39	030703003002	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:de160	个	1	1,921.22	1,921.22
40	031003001001	浮球阀	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:de110	个	2	1,576.00	3,152.00
41	040504002001	溢流排空井	1. 700*700mm	座	1	2,000.00	2,000.00
42	040504002002	水泵井	1. 3500*2000*1500mm	座	1	5,000.00	5,000.00
本页小计							124,058.82

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 582 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	17	8. 11	137. 87
44	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	7. 14	19. 47	139. 02
45	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:-般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	9. 86	19. 63	193. 55
		【水景给排水】分部小计					73, 956. 30
本页小计							470. 44
合 计							496, 227. 95

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 583 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	29,817.99
	小计	元			29,817.99
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				29,817.99

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 584 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	10,842.90	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	14,886.84	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	25,729.74	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 585 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 586 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	26.9682	230.00	6,202.69
2	00010010	人工费	元	154011.0795	1.00	154,011.08
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	23.4793	7.60	178.44
4	01290003	钢板综合	kg	1.2	5.30	6.36
5	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.46	7.71	3.55
6	02050001@1	橡胶圈DN400PVC	个	67.5618	13.66	922.89
7	02050001@2	橡胶圈DN300PVC	个	81.9262	7.64	625.92
8	02050001@3	橡胶圈DN200PVC	个	68.7999	6.18	425.18
9	02050001@4	橡胶圈DN110PVC	个	246.8189	3.79	935.44
10	02050001@5	橡胶圈DN160PVC	个	173.4664	5.57	966.21
11	02050001@6	橡胶圈DN90PVC	个	0.3543	2.90	1.03
12	02090090	塑料薄膜	m2	638.429	0.26	165.99
13	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	8.12	0.13	1.06
14	02270001	棉纱	kg	0.669	11.47	7.67
15	02270020	白布	kg	0.474	2.75	1.30
16	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	1.648	5.94	9.79
17	03072021@1	地漏DN110, upvc	个	11.11	17.70	196.65
18	03134011	水砂纸	张	487.8003	0.77	375.61
19	03134021	铁砂布0~2#	张	1.64	0.94	1.54
20	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.287	8.50	10.94
21	03139281	钢锯条	条	4.0742	0.43	1.75
22	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	9.18	3.62	33.23
23	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	9.144	6.82	62.36
24	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	198.36	0.42	83.31
25	04030015	中砂	m3	0.348	240.00	83.52
26	04050035	碎石20	m3	0.381	110.00	41.91
27	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	70.4388	320.00	22,540.42
28	05010020	松杂原木综合	m3	0.27	1,150.00	310.50
29	05030200	木板	m3	0.027	1,600.00	43.20
30	13030240	厚漆	kg	1.12	10.26	11.49
31	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	5.709	10.81	61.71
32	13350380	油浸石棉盘根编织 $\phi 6 \sim 10$ (250℃)	kg	1.05	18.06	18.96
33	14010010	清油	kg	0.02	13.07	0.26

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 587 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	14030030	煤油	kg	2.835	4.29	12.16
35	14030040	汽油综合	kg	0.918	6.80	6.24
36	14070050	机油综合	kg	2.617	6.96	18.21
37	14090030	黄甘油	kg	1.668	6.46	10.78
38	14090040	润滑脂	kg	44.7342	34.61	1,548.25
39	14330030	丙酮	kg	3.1109	9.74	30.30
40	14350490	漂白粉综合	kg	3.1136	5.31	16.53
41	14390070	氧气	m3	0.702	5.16	3.62
42	14390100	乙炔气	kg	0.234	13.30	3.11
43	14410600	胶粘剂	kg	2.2557	1.88	4.24
44	17010058	焊接钢管DN40	m	0.93	15.42	14.34
45	17250040@2	PPR-de90塑料管	m	12.03	75.68	910.43
46	17250040@3	PPR-de25塑料管	m	528.26	5.23	2,762.80
47	17250040@4	PPR-de32塑料管	m	437.09	8.93	3,903.21
48	17250040@5	PPR-de40塑料管	m	222.32	14.60	3,245.87
49	17250040@6	PPR-de50塑料管	m	249.44	22.90	5,712.18
50	17250040@7	PPR-de63塑料管	m	134.65	38.30	5,157.10
51	17250040@8	PPR-de75塑料管	m	5.07	45.50	230.69
52	17250040@9	PPR-de110塑料管	m	156.08	111.72	17,437.26
53	17250040@10	PPR-de160塑料管	m	11.72	129.00	1,511.88
54	17250350@1	PVC-U双壁波纹管DN200	m	337.3198	31.12	10,497.39
55	17250350@2	PVC-U双壁波纹管DN300	m	401.677	45.66	18,340.57
56	17250350@3	PVC-U双壁波纹管DN400	m	331.2497	83.61	27,695.79
57	17250350@4	PVC-U双壁波纹管DN110	m	1210.1315	8.17	9,886.77
58	17250350@5	PVC-U双壁波纹管DN160	m	850.4907	14.41	12,255.57
59	17250350@6	PVC-U双壁波纹管DN90	m	1.7372	7.41	12.87
60	17270120	橡胶管综合	m	46.4982	17.09	794.65
61	17290080	钢筋混凝土管D300	m	5.643	58.88	332.26
62	18010545	黑玛钢直通DN100	个	2.02	32.10	64.84
63	19000020@1	球阀PPR-de110	个	1	200.00	200.00
64	19070001@1	蝶阀de110	个	1	149.03	149.03
65	19070001@2	蝶阀de160	个	1	376.83	376.83
66	19370010@1	螺纹浮球阀de110	个	2	1,431.46	2,862.92
67	20010360	钢板平焊法兰de110	副	1	84.68	84.68
68	32320010@1	快速接水栓de25	套	50.5	35.00	1,767.50

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 588 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	32320010@2	涌泉喷头de25	套	62.62	75.00	4,696.50
70	33010285	塑钢踏步	kg	91.198	6.27	571.81
71	34110010	水	m3	528.9839	3.80	2,010.14
72	34110040	电	kW·h	12.992	1.23	15.98
73	36010080@1	球墨铸铁井盖 φ 700	套	25	471.83	11,795.75
74	36010205	绿化井盖	套	11	471.83	5,190.13
75	36010280@2	铸铁雨水篦子300*500	套	62	133.11	8,252.82
76	36010280@3	绿化雨水篦子300*500	套	68	56.46	3,839.28
77	51050001@1	水泵QSP160-4-3	台	1	5,198.23	5,198.23
78	51050001@2	水泵QSP65-7-2.2	台	2	1,354.00	2,708.00
79	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	13.225	475.73	6,291.53
80	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	22.62	480.58	10,870.72
81	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	0.39	509.71	198.79
82	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10	m3	0.31	480.58	148.98
83	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.52	519.42	270.10
84	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	1.675	538.83	902.54
85	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	37.972	410.00	15,568.52
86	99450650	维护费	元	3739.9664	1.00	3,739.97
87	99450680	柴油(机械用)0#	kg	746.3478	6.30	4,701.99
88	99450630	折旧费	元	4503.2168	1.00	4,503.22
89	99450640	检修费	元	1339.5562	1.00	1,339.56
90	99450700	电(机械用)	kw·h	3759.9847	1.23	4,624.78
91	99450660	安拆费	元	1591.7348	1.00	1,591.73
92	99450760	其他材料费	元	3617.9057	1.00	3,617.91
93	BCCLF10	水泵井	座	1	5,000.00	5,000.00
94	BCCLF2	缝隙式排水沟	m	129.89	100.00	12,989.00
95	BCCLF6	溢流排空井	座	1	2,000.00	2,000.00
96	JXFTZ	机械费调整	元	0.0005	1.00	
	合计	合计				438,840.81

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：连平河一河两岸（西岸）环境整治提升工程

单位： 万元

共 774 页, 第 589 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例（%）
1	连平河一河二岸（西岸）环境整治提升工程	2721.24	124.45	2845.69	9.34
2	配套设施工程	1832.54		1832.54	6.02
3	土建工程	56.68		56.68	0.19
4	安装工程		124.45	124.45	0.41
5	环境提升工程	747.29		747.29	2.45
6	给排水工程	84.73		84.73	0.28
	单项工程概算			2845.69	

编制人:

审核人:

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 590 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		14,012,472.95
1.1	地面铺设(人行)			7,031,577.18
1.2	停车场			3,407,793.66
1.3	花基			1,059,975.30
1.4	台阶			14,003.04
1.5	篮球场			671,449.74
1.6	河堤栏杆			655,748.96
1.7	特色廊架			15,993.61
1.8	倚翠亭(3座)			239,400.00
1.9	休闲廊架			55,592.66
1.10	木廊架(4处)			166,227.33
1.11	古诗词景墙			28,167.39
1.12	码头(2个)			666,544.08
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		707,087.84
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		449,009.91
2.2	其他措施费	其他措施费		258,077.93
3	其他项目	其他项目合计		2,092,709.82
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		1,512,300.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		160,035.63
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		420,374.19
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		16,812,270.61
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1,513,104.35
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		18,325,374.96
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		2,210,497.15

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 591 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面铺设（人行）					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	19657.75	2.25	44,229.94
2	040202015001	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	19657.75	61.63	1,211,507.13
3	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	19657.75	109.40	2,150,557.85
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm麻面花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	19657.75	184.42	3,625,282.26
		【地面铺设（人行）】分部小计					7,031,577.18
		停车场					
5	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	7564.71	2.25	17,020.60
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	5822.07	68.73	400,150.87
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	5822.07	95.37	555,250.82
8	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油	m2	5822.07	4.53	26,373.98
9	040203004001	封层	1. 材料品种:下封层	m2	5822.07	12.50	72,775.88
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅	m2	5822.07	9.85	57,347.39
11	040205017001	预制C30素砼车档	1. 材料品种:预制C30素砼车档 2. 规格、型号:700*450*200深灰色	个	274	85.23	23,353.02
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*60 MU混凝土植草格（灰色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	1267.85	71.20	90,270.92
13	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*50 深灰色烧结砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	474.79	114.92	54,562.87
14	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 10@200单层双向钢筋网	m2	7564.71	163.85	1,239,477.73
15	040202015002	250厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:25cm	m2	7564.71	77.05	582,860.91
本页小计							10,151,022.17

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 592 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040309009001	透水孔	1. 20@600*600透水孔 2. 内填粗砂滤水 3. 管头包土工布	个	2877	17.94	51,613.38
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	1282.84	184.54	236,735.29
		【停车场】分部小计					3,407,793.66
		花基					
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	2676.56	9.11	24,383.46
19	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	1942.18	19.47	37,814.24
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	734.38	19.63	14,415.88
21	011204001001	花基侧面	1. 墙体类型:花基侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1591.15	221.87	353,028.45
22	011206001001	花基压顶	1. 基层类型、部位:花基压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	489.58	307.99	150,785.74
23	010401012001	花基	1. 零星砌砖名称、部位:花基 2. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	2447.92	195.90	479,547.53
		【花基】分部小计					1,059,975.30
		台阶					
本页小计							1,348,323.97

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 593 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401012002	台阶	1. 踏面:600*460/400*50厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制） 2. 踢面: 600*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 5. 100厚C20素混凝土垫层 6. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 7. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	25.73	544.23	14,003.04
		【台阶】分部小计					14,003.04
		篮球场					
25	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	3508.08	2.25	7,893.18
26	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	3508.08	61.63	216,202.97
27	粤040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	3508.08	89.51	314,008.24
28	011101006001	2.5厚金刚砂地坪	1. 绿色2.5厚金刚砂地坪 /红色2.5厚金刚砂地坪	m2	3508.08	34.71	121,765.46
29	040205006001	2厚丙烯酸树脂防滑涂料	1. 材料品种:丙烯酸树脂防滑涂料 2. 线型:50宽, 2厚	m2	79.68	145.33	11,579.89
		【篮球场】分部小计					671,449.74
		河堤栏杆					
30	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	62.46	510.09	31,860.22
31	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	20.05	611.18	12,254.16
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内圆钢	t	0.61	6,356.91	3,877.72
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:25以内带肋钢筋	t	1.52	5,314.36	8,077.83
34	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:200*200矩形柱 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	342.7	230.59	79,023.19
本页小计							820,545.90

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 594 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011206001002	石材零星项目	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	518.83	177.59	92,139.02
36	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:栏杆基础 2. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	90.99	484.50	44,084.66
37	011503001001	栏杆	1. 100*100*8厚不锈钢板,膨胀螺栓固定 2. □50*50*2厚镀锌钢管,深灰色氟碳漆 3. □10*10镀锌实心管,深灰色氟碳漆	m	1201.16	317.41	381,260.20
38	011207001001	3厚玫瑰金铝扣板图案	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚玫瑰金铝扣板图案	m2	36	88.11	3,171.96
		【河堤栏杆】分部小计					655,748.96
		特色廊架					
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	13.59	8.11	110.21
40	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	13.59	19.38	263.37
41	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	0.08	226.20	18.10
42	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.05	499.94	25.00
43	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.8	604.23	1,087.61
44	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:φ8	t	0.27	5,967.14	1,611.13
45	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:按设计要求 2. 材料规格:按设计要求	t	0.154	9,976.96	1,536.45
46	011204001002	100x100x30厚自然面青石板	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100x100x30厚自然面青石板	m2	10.37	169.28	1,755.43
47	011204001003	460x135x50厚青石板	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:460x135x50厚青石板	m2	2.54	195.50	496.57
本页小计							527,559.71

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 595 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:200x50mm 2. 木材种类:栗色菠萝格防腐木X3	m3	0.74	3,387.44	2,506.71
49	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:按设计要求 2. 木材种类:菠萝格防腐木	m3	1.56	4,219.89	6,583.03
		【特色廊架】分部小计					15,993.61
		倚翠亭（3座）					
50	040205011001	倚翠亭	1. 倚翠亭定制安装 2. 人材机综合考虑	座	3	79,800.00	239,400.00
		【倚翠亭（3座）】分部小计					239,400.00
		休闲廊架					
51	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	16.16	8.11	131.06
52	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	14.13	19.47	275.11
53	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	5.49	19.38	106.40
54	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.3	517.93	673.31
55	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.49	621.28	304.43
56	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.95	514.51	1,003.29
57	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.76	499.94	879.89
58	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	0.561	5,314.36	2,981.36
59	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ100*5mm 钢管柱 2. 外喷氟碳漆	t	0.616	9,634.52	5,934.86
60	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色: 3厚白色铝单板包柱	m2	8.48	88.11	747.17
61	040901009002	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.032	9,976.96	319.26
62	010604001001	钢梁	1、镀锌方通	t	1.586	7,902.09	12,532.71
63	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:3厚白色铝单板	m2	80	49.91	3,992.80
64	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2	106.15	212.30
65	011102003001	900*200*10厚防木纹瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900*200*10厚防木纹瓷砖	m2	81.3	162.83	13,238.08
本页小计							291,821.77

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 596 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011102001001	600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	m ²	10.47	141.34	1,479.83
67	011102001002	15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m ²	1.76	141.34	248.76
68	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:150mm	m ²	91.27	84.05	7,671.24
69	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:150mm 2. 水泥含量:6% 3. 石料规格:石粉	m ²	94.76	27.94	2,647.59
70	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:休闲廊架	m ²	94.76	2.25	213.21
		【休闲廊架】分部小计					55,592.66
		木廊架(4处)					
71	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m ³	134.36	8.11	1,089.66
72	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m ³	11.92	8.11	96.67
73	040103001003	回填方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 回填深度:综合考虑	m ³	111.12	19.47	2,163.51
74	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	35.16	19.38	681.40
75	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 素土夯实 2. 100厚石粉垫层	m ²	16.32	25.92	423.01
76	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	8.16	601.62	4,909.22
77	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	10.84	604.23	6,549.85
78	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	8	504.41	4,035.28
79	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.52	9,976.96	5,188.02
80	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	1.36	5,616.06	7,637.84
81	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:150X150X5	t	0.52	8,484.28	4,411.83
82	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸:150X150 木柱 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m ³	3.8	5,816.23	22,101.67
本页小计							71,548.59

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 597 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:150X100/200X300 木梁 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	3.24	6,628.79	21,477.28
84	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:150X60 木檩 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	8.92	6,354.33	56,680.62
85	011404007001	其他木材面	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆一底三道	m2	625.96	42.39	26,534.44
86	011206001003	石材零星项目	1. 基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰荔枝面大理石	m2	13.44	167.19	2,247.03
		【木廊架（4处）】分部小计					166,227.33
		古诗词景墙					
87	010101003001	挖沟槽（基坑）土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	13.76	7.15	98.38
88	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	10.73	14.98	160.74
89	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	3.03	19.63	59.48
90	040202001005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	8	2.25	18.00
91	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品砼 2. 厚度:平均厚度10cm厚 3. 部位:基层	m2	8	57.68	461.44
92	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92	507.83	975.03
93	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: II级、螺纹钢	t	0.284	5,314.36	1,509.28
94	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢箍筋	t	0.11	5,433.27	597.66
95	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.56	639.74	1,637.73
96	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11	538.83	59.27
97	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	0.27	484.46	130.80
本页小计							112,647.18

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 598 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型:混水墙 3. 墙体厚度:240mm(或一砖) 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.17	536.05	627.18
99	011204001004	立面块料铺设（500X500X20厚烧面芝麻白）	1. 块料品种、规格:500X500X20厚烧面芝麻白 2. 部位:景墙	m2	45.6	157.84	7,197.50
100	040204002004	压顶块料铺设（500X500X20厚烧面芝麻白）	1. 块料品种、规格:500X500X20厚烧面芝麻白 2. 部位:景墙	m2	1.65	187.44	309.28
101	011508004001	金属字	1、1厚钢板定制字体 字高200 外喷深灰色氟碳漆，点焊	个	40	196.10	7,844.00
102	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:螺纹钢Φ10mm 2. 铁件尺寸:钢板厚10mm	t	0.392	9,580.61	3,755.60
103	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2250X1300X1厚钢板 外喷木纹漆（包含不锈钢板图像）	m2	11.02	247.37	2,726.02
		【古诗词景墙】分部小计					28,167.39
		码头（2个）					
104	010101004001	挖基坑土方	1. 码头（亲水平台）基础土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	5.6	7.15	40.04
105	010103001002	回填方	1. 码头（亲水平台）基础土方回填	m3	0.86	43.17	37.13
106	010103002002	余方弃置	1. 码头（亲水平台）基础土方开挖余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	4.3	19.63	84.41
107	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 泥浆护壁成孔灌注桩 2. 泥浆运输：综合考虑	m3	46.16	1,459.31	67,361.75
108	010515004001	钢筋制安及护筒埋设拆除	1. 钢筋制安及护筒埋设拆除	t	14.5	6,383.45	92,560.03
109	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	427.4	2.03	867.62
110	010501001004	码头（亲水平台）基础垫层	1. 150厚C20混凝土垫层	m3	85.48	601.62	51,426.48
111	040303002003	码头（亲水平台）混凝土基础	1. C30钢筋混凝土基础600*600*300	m3	162.9	614.33	100,074.36
本页小计							334,911.40

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 599 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010515001006	码头（亲水平台）混凝土基础现浇构件钢筋	1. 码头（亲水平台）混凝土基础现浇构件钢筋	t	3.36	5,616.06	18,869.96
113	010401001002	码头（亲水平台）基础砌筑	1. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体	m3	477.8	523.53	250,142.63
114	011202001001	码头（亲水平台）基础毛石干垒	1. 毛石干垒，1:2.5水泥砂浆填缝	m2	739.48	52.76	39,014.96
115	011102001003	码头（亲水平台）铺装	1. 600*300*20烧面芝麻灰花岗岩 2. 600*300*20烧面芝麻黑花岗岩 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	272.16	136.78	37,226.04
116	010501001005	码头（亲水平台）台阶基础垫层	1. 素土夯实 2. 200厚6%水稳石 3. 200厚C20素混凝土垫层	m3	8.6	437.10	3,759.06
117	010401001003	码头（亲水平台）台阶基础砌筑	1. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体	m3	3.38	523.53	1,769.53
118	011102001004	码头（亲水平台）台阶铺装	1. 600*300*20烧面芝麻灰花岗岩 2. 600*300*20烧面芝麻黑花岗岩 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	24.2	136.78	3,310.08
		【码头（2个）】分部小计					666,544.08
本页小计							354,092.26
合 计							14,012,472.95

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 600 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	8911.94	8,911.94
011701010001	满堂脚手架	m2	98.18	12.42	1,219.40
011701008001	综合钢脚手架（木廊架）	m2	285.12	26.98	7,692.54
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
粤011701010001	施工围挡照明	项	1		
粤011701008001	独立安全防护挡板	项	1		
粤011701008001	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	440,097.97
	小计	元			449,009.91
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1	18298.3	18,298.30
021006002001	围堰	m	116.32	157.31	18,298.30
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1	239779.63	239,779.63
041102001001	垫层模板	m2	3778.68	44.31	167,433.31
011702002001	矩形柱	m2	343.18	60.49	20,758.96
041102001002	垫层模板	m2	130.97	32.7	4,282.72
041102002001	基础模板	m2	109.09	53.95	5,885.41
041102012001	柱模板	m2	150.89	79.04	11,926.35
041102013001	地梁模板	m2	252.29	67.14	16,938.75
041102013002	梁模板	m2	134.4	70.79	9,514.18
041102015001	板梁模板	m2	45.15	67.33	3,039.95
	小计	元			258,077.93

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 601 页 共 774 页

	合计				707,087.84

其他项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 602 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	1,512,300.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	1,512,300.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	160,035.63	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	420,374.19	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	2,092,709.82	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 配套设施工程

标段:

第 603 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	整石座凳	1. 长*宽*高=2000*300*450mm 2. 材质：花岗岩	13500.00			9个
2	成品保安亭	1. 长*宽*高=2000*2000*2500mm 2. 不锈钢+铝板	30000.00			2个
3	垃圾桶	1. 由厂家深化 2. 材质：不锈钢	4800.00			8个
4	门户标识一	1. 长*宽*高=4800*1000*4800mm 2. 材质：铁艺	4000.00			1个
5	导向标识	1. 长*宽*高=1200*500*2800mm 2. 材质：铁艺	8000.00			4个
6	设施标识	1. 长*宽*高=1000*500*2800mm 2. 材质：铁艺	4000.00			2个
7	警示标识	1. 长*宽*高=1000*330*900mm 2. 材质：铁艺	8000.00			8个
8	连平之花		1440000.00			4处
合 计			1512300.00			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 604 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030017@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	129.0539	7.60	980.81
2	03011325	对拉螺栓	kg	16.8475	5.38	90.64
3	03019001@1	圆钉综合	kg	2.6182	9.00	23.56
4	03214046	零星卡具	kg	131.4535	5.47	719.05
5	05030060@1	板枋材综合	m ³	0.3273	1,600.00	523.68
6	13350250	模板嵌缝料	kg	5.4545	0.93	5.07
7	13410010	嵌缝料	kg	15.089	0.93	14.03
8	14350250@1	隔离剂	kg	71.37	7.05	503.16
9	14350630@1	脱模剂	kg	10.909	5.13	55.96
10	35010030	组合钢模板	kg	64.3631	5.41	348.20
11	35090230@1	钢支撑	kg	283.9926	5.53	1,570.48
12	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	0.5702	2.65	1.51
13	03210280	钢脚手直角扣件	个	7.9206	3.30	26.14
14	05030370	松杂直边板	m ³	0.076	1,600.00	121.60
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	27.058	17.49	473.24
16	35030010	脚手架钢管	kg	134.2505	5.22	700.79
17	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.1964	5.40	1.06
18	35030030	脚手架钢管底座	个	1.0887	7.05	7.68
19	35030050@1	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	6.9119	13.08	90.41
20	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.3142	5.62	1.77
21	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	1.0014	5.24	5.25
22	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	3.5583	1.50	5.34
23	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	0.9477	1.50	1.42
24	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	47.7576	8.50	405.94
25	00010005	一般技工	工日	0.1106	110.00	12.17
26	01000001	型钢综合	kg	115.7277	5.30	613.36
27	01010035@1	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	6.0066	4,300.00	25,828.38
28	01010040@1	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	0.2911	4,300.00	1,251.73
29	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.1122	4,300.00	482.46
30	01010125@1	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	3.4944	4,300.00	15,025.92
31	01030005@1	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.0931	7.60	0.71
32	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	3.7288	7.60	28.34
33	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	7.9709	7.60	60.58
34	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	7.7952	7.60	59.24
35	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	1.9188	7.40	14.20

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 605 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	01050001@1	钢丝绳 ϕ 14. 1~15	kg	7. 4751	7. 40	55. 32
37	01050081@1	钢丝绳 ϕ 12. 5	m	0. 0094	10. 41	0. 10
38	01210001@1	角钢综合	kg	120. 8	5. 35	646. 28
39	01290180	钢板15以内	kg	475. 138	5. 30	2, 518. 23
40	01290185	钢板15以外	kg	0. 0076	5. 30	0. 04
41	01610001	金属材料(摊销)	kg	0. 0822	3. 16	0. 26
42	01630130	吊装夹具	套	0. 0317	180. 00	5. 71
43	02050260	密封胶圈	个	0. 0721	13. 33	0. 96
44	02270070@1	土工布	m2	9. 4283	5. 33	50. 25
45	03010225@1	木螺钉M2~4×6~65	十套	0. 832	0. 40	0. 33
46	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	142. 8	1. 79	255. 61
47	03010320	螺母综合	十个	25. 12	2. 82	70. 84
48	03011315	高强螺栓	kg	0. 864	12. 00	10. 37
49	03011355	半圆头螺栓M6×30~40	十套	43. 92	1. 20	52. 70
50	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0. 88	0. 60	0. 53
51	03019021@1	圆钉50~75	kg	139. 1952	9. 00	1, 252. 76
52	03019031@1	射钉	十个	12. 48	0. 08	1. 00
53	03134011@1	水砂纸	张	170. 2611	0. 77	131. 10
54	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	45. 1398	8. 50	383. 69
55	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	6. 8932	12. 75	87. 89
56	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	4. 966	10. 99	54. 58
57	03136191@1	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	13. 0864	10. 99	143. 82
58	03139071	冲击钻头 ϕ 6~8	个	0. 0568	2. 76	0. 16
59	03213001	铁件综合	kg	609. 2711	4. 84	2, 948. 87
60	03230111	钢护筒	t	7. 6523	4, 244. 74	32, 482. 02
61	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P. C 32. 5	t	0. 9776	420. 00	410. 59
62	04010045@1	白色硅酸盐水泥32. 5	t	0. 0367	750. 00	27. 53
63	04050015	碎石30~50	m3	0. 0201	110. 00	2. 21
64	04050050	碎石80	m3	0. 0816	110. 00	8. 98
65	04090090	粘土	m3	143. 8307	15. 00	2, 157. 46
66	04090160	石膏粉	kg	16. 7006	1. 37	22. 88
67	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	252. 4254	320. 00	80, 776. 13
68	05030080@1	松杂板枋材	m3	4. 3955	1, 600. 00	7, 032. 80
69	05030140	杉木枋	m3	2. 5137	1, 600. 00	4, 021. 92
70	05030140@1	芬兰木防腐木	m3	18. 1442	3, 810. 00	69, 129. 40

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 606 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	05030320@1	垫木	m3	0.0315	1,549.95	48.82
72	07050030@1	900*200*10厚防木纹瓷砖600×600	m2	83.3325	106.19	8,849.08
73	08010001@1	芝麻灰荔枝面大理石20	m2	14.2464	90.00	1,282.18
74	08030050@7	烧面芝麻白花岗岩500X500X20厚	m2	46.512	90.00	4,186.08
75	08030080@3	烧面芝麻白500X500X20厚	m2	1.749	90.00	157.41
76	08030080@5	烧面芝麻灰花岗岩600*300*20厚	m2	209.7396	90.00	18,876.56
77	08030080@6	600*300*20烧面芝麻黑花岗岩600*300*20厚	m2	70.6034	90.00	6,354.31
78	08030080@7	600*300*20烧面芝麻灰花岗岩600*300*20厚	m2	20.4624	90.00	1,841.62
79	08030080@8	600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	m2	10.6271	90.00	956.44
80	08030080@9	15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	1.7864	90.00	160.78
81	08070001	文化石	m2	2.6924	92.00	247.70
82	08070001@1	100x100x30厚自然面青石板	m2	10.733	80.00	858.64
83	09050010@1	铝合金扣板100×6000	m2	8.9888	60.00	539.33
84	09050260	镜面不锈钢板0.8	m2	11.6812	143.00	1,670.41
85	10030020	铝合金中龙骨h=30.5	m	184.248	4.24	781.21
86	10030070	铝合金大龙骨h=45(U型)	m	107.008	4.08	436.59
87	10150010	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	439.2	0.35	153.72
88	10150020	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	124.8	2.83	353.18
89	10150030	铝合金龙骨主接件	个	47.2	1.54	72.69
90	10150040	铝合金龙骨次接件	个	27.2	1.80	48.96
91	10150080	铝合金中龙骨平面连接件	个	55.2	1.06	58.51
92	12030180@1	铝合金压条16×1.5	m	9.032	7.73	69.82
93	13010130@1	酚醛调和漆	kg	227.0232	7.40	1,679.97
94	13010210	环氧富锌底漆	kg	2.8854	11.40	32.89
95	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	6.0225	83.30	501.67
96	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	8.4315	83.30	702.34
97	14010020	熟桐油	kg	21.7396	14.58	316.96
98	14030010-1	柴油	kg	3.4508	6.30	21.74
99	14030020@1	灯用煤油	kg	2.4207	14.94	36.17
100	14050040@1	溶剂汽油	kg	18.904	6.80	128.55
101	14090070@1	石蜡	kg	9.5008	3.00	28.50

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 607 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	14230030@1	大白粉	kg	58.8966	0.21	12.37
103	14310050@1	草酸	kg	3.5554	5.59	19.87
104	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.2885	17.22	4.97
105	14390030	二氧化碳	m3	4.4871	4.72	21.18
106	14390030@1	二氧化碳	m3	15.4691	4.72	73.01
107	14390070	氧气	m3	17.4407	5.16	89.99
108	14390070@1	氧气	m3	9.9991	5.16	51.60
109	14390100	乙炔气	kg	9.1644	13.30	121.89
110	14390100@1	乙炔气	kg	4.3035	13.30	57.24
111	14410120	玻璃胶	L	0.9213	33.47	30.84
112	14410600	胶粘剂	kg	427.0629	1.88	802.88
113	17270180	高压橡胶管综合	m	0.024	59.37	1.42
114	18250615	管箍	个	0.0161	9.29	0.15
115	25000001@1	吸顶灯	套	2.02	74.78	151.06
116	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	0.9162	1.55	1.42
117	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	2.03	1.06	2.15
118	33010088@1	镀锌方通	t	1.586	6,299.42	9,990.88
119	33010365@1	钢柱	t	0.616	5,300.00	3,264.80
120	33010365@2	钢柱150*150*5	t	0.52	5,350.00	2,782.00
121	34090010@1	白棉纱	kg	0.63	11.47	7.23
122	34110010@1	水	m3	1.3194	3.80	5.01
123	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	25.8412	519.42	13,422.44
124	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	6.0872	538.83	3,279.97
125	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	0.4583	292.00	133.82
126	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.8372	410.00	753.25
127	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.816	410.00	334.56
128	8021904@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.6493	430.00	1,999.20
129	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	167.8115	440.00	73,837.06
130	8021914	预拌水下混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	55.392	440.00	24,372.48
131	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	114.2987	6.30	720.08

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 608 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
132	99450640@1	大修理费	元	4.6433	1.00	4.64
133	99450650@1	经常修理费	元	9.8867	1.00	9.89
134	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	120.5405	6.30	759.41
135	99450700@1	电(机械用)	kw·h	212.7906	1.23	261.73
136	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	111.9188	6.80	761.05
137	BCCLF4	倚翠亭	座	3	79,800.00	239,400.00
138	ZZZJJ	制作基价	t	0.52	1,500.00	780.00
139	补充主材001	不锈钢字体	个	40	90.00	3,600.00
140	03019001	圆钉综合	kg	745.5336	9.00	6,709.80
141	03019021	圆钉50~75	kg	9.4579	9.00	85.12
142	05030060	板枋材综合	m3	54.6019	1,600.00	87,363.04
143	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	120.7463	65.00	7,848.51
144	14350250	隔离剂	kg	34.318	7.05	241.94
145	14350630	脱模剂	kg	377.868	5.13	1,938.46
146	35090230	钢支撑	kg	187.3351	5.53	1,035.96
147	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M5	m3	0.3779	470.87	177.94
148	00010003	机上人工	工日	748.4021	230.00	172,132.48
149	00010010	人工费	元	2210497.1601	1.00	2,210,497.16
150	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	32.8525	4,300.00	141,265.75
151	01010040	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内	t	2.133	4,300.00	9,171.90
152	01010125	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	30.1461	4,300.00	129,628.23
153	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	277.5274	7.60	2,109.21
154	01050081	钢丝绳 $\Phi 12.5$	m	0.0291	10.41	0.30
155	01090022	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.6222	4,300.00	2,675.46
156	01090033@1	镀锌钢管 $\Phi 10 \sim 25$	t	15.2667	6,299.42	96,171.36
157	01130030	扁钢 40×4	kg	1604.2693	5.30	8,502.63
158	01410010	黄铜丝 $\Phi 3$	kg	161.6728	48.06	7,769.99
159	02270070	土工布	m2	105.0323	5.33	559.82
160	02290030	麻袋	个	76.6305	1.95	149.43
161	02310010	无纺布	m2	322.3679	5.31	1,711.77
162	03010200	木螺钉M6 $\times 10$	十套	111.4224	0.40	44.57
163	03013151	膨胀螺栓M8 $\times 80$	十套	1162.7681	4.54	5,278.97
164	03135001	低碳钢焊条综合	kg	554.0577	8.50	4,709.49
165	03213121	镀锌铁件	kg	2669.0976	6.30	16,815.31

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 609 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
166	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	103.6245	420.00	43,522.29
167	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	876.8718	470.00	412,129.75
168	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.4741	750.00	355.58
169	04030015	中砂	m3	160.2683	240.00	38,464.39
170	04030025	粗砂	m3	41.3953	240.00	9,934.87
171	04030055	金刚砂	kg	52621.2	1.20	63,145.44
172	04050005	碎石20~40	m3	9483.1333	110.00	1,043,144.66
173	04050040	碎石40	m3	230.1877	110.00	25,320.65
174	04070045	石屑	m3	55.6383	75.00	4,172.87
175	04070045@1	石粉	m3	127.0501	75.00	9,528.76
176	04130001	标准砖240×115×53	千块	389.9789	320.00	124,793.25
177	05030080	松杂板枋材	m3	1.1381	1,600.00	1,820.96
178	08000005@1	5cm麻面花岗岩	m2	20050.905	130.00	2,606,617.65
179	08030050@2	600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	1622.973	90.00	146,067.57
180	08030050@3	200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	518.9548	130.00	67,464.12
181	08030050@4	30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	363.262	150.00	54,489.30
182	08030050@5	300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	549.9598	100.00	54,995.98
183	08030080@1	600*460/400*50厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制）	m2	40.3652	130.00	5,247.48
184	09050010	铝合金扣板100×6000	m2	38.16	60.00	2,289.60
185	09370070	玻璃纤维格栅	m2	6930.2428	6.17	42,759.60
186	12030180	铝合金压条16×1.5	m	38.3436	7.73	296.40
187	13010530	热塑标线底漆	kg	13.5456	9.60	130.04
188	13050560@1	丙烯酸酯防滑涂料单组份	kg	388.2806	26.50	10,289.44
189	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	116.4684	83.30	9,701.82
190	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	163.0541	83.30	13,582.41
191	13310050	乳化沥青	kg	6054.9528	3.70	22,403.33
192	13310090	石油沥青60~100#	t	7.8016	7,000.00	54,611.20
193	14010010	清油	kg	28.2321	12.31	347.54
194	14010030	松节油	kg	31.8107	6.56	208.68
195	14030001	柴油	t	0.5822	6,300.00	3,667.86
196	14030010	柴油	kg	1074.7541	6.30	6,770.95
197	14030020	灯用煤油	kg	127.2582	14.94	1,901.24
198	14090070	石蜡	kg	87.9234	3.00	263.77

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 610 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
199	14310050	草酸	kg	31.7998	5.59	177.76
200	14350273	氟碳漆固化剂	kg	19.2526	22.39	431.07
201	14350680	稀释剂	kg	19.5979	17.22	337.48
202	14390080	液化石油气	m3	12.5098	6.97	87.19
203	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.467	13.68	6.39
204	17250080	塑料排水管DN50	m	1279.8625	5.62	7,192.83
205	20010010	镀锌法兰DN32	片	13380.9224	10.26	137,288.26
206	20310100	射钉垫片	十个	116.5185	1.54	179.44
207	32350001	植草砖	m2	1293.207	42.00	54,314.69
208	34090010	白棉纱	kg	38.1458	11.47	437.53
209	34110010	水	m3	6819.5225	3.80	25,914.19
210	36050020@1	240*115*50深灰色烧结砖	m2	484.2858	92.00	44,554.29
211	36070001@1	600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙	m	1302.0826	95.58	124,453.05
212	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	26.4538	2.45	64.81
213	36210060@1	C30素砼车档	个	274	35.00	9,590.00
214	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	6735.4099		
215	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	320.3785	475.73	152,413.66
216	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	1.9243	538.83	1,036.87
217	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	3.6032	509.71	1,836.59
218	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	88.2342	519.42	45,830.61
219	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	605.5709	524.27	317,482.66
220	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	4455.3285	420.00	1,871,237.97
221	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	2101.2783	430.00	903,549.67
222	99450650	维护费	元	68795.6713	1.00	68,795.67
223	99450680	柴油(机械用)0#	kg	20259.848	6.30	127,637.04
224	99450630	折旧费	元	101257.8381	1.00	101,257.84
225	99450640	检修费	元	23258.2393	1.00	23,258.24
226	99450700	电(机械用)	kW·h	43737.4645	1.23	53,797.08
227	99450660	安拆费	元	5980.7886	1.00	5,980.79
228	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	951.9571	6.80	6,473.31

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 611 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
229	99450760	其他材料费	元	37701.6128	1.00	37,701.61
230	CLFTZ	材料费调整	元	-0.6705	1.00	-0.67
231	JXFTZ	机械费调整	元	-4.8986	1.00	-4.90
	合计	合计				12,606,518.64

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第 612 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		445,983.37
1.1	商铺及管理用房			445,983.37
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		55,380.50
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		25,554.44
2.2	其他措施费	其他措施费		29,826.06
3	其他项目	其他项目合计		18,599.40
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		5,219.90
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		13,379.50
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		519,963.27
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	46,796.69
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		566,759.96
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		88,220.97

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 613 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		商铺及管理用房					
1	040101003001	挖基坑土方	1. 商铺及管理用房土方开挖 2. 基坑土方开挖 3. 人机配合开挖	m3	110.28	7.97	878.93
2	010103001001	回填方	1. 商铺及管理用房基础土方回填	m3	78.25	20.27	1,586.13
3	010103002001	余方弃置	1. 商铺及管理用房基础土方开挖 余土弃置 2. 机械装土方 3. 自卸汽车运土方 4. 运距：综合考虑	m3	31.93	22.46	717.15
4	010503001001	商铺及管理用房基础梁	1. C30钢筋混凝土基础梁	m3	15.82	519.90	8,224.82
5	010515001001	商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房基础梁现浇构件钢筋	t	2.37	5,342.01	12,660.56
6	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	21.2	2.18	46.22
7	010501001001	商铺及管理用房构造柱基础垫层	1. 100厚6%水泥石粉垫层 2. 100厚C20混凝土垫层	m3	14.76	776.05	11,454.50
8	010502002001	商铺及管理用房构造柱基础	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	14.85	521.86	7,749.62
9	010515001002	商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱基础现浇构件钢筋	t	2.227	5,342.01	11,896.66
10	010502002002	商铺及管理用房构造柱	1. C30钢筋混凝土柱	m3	7.16	728.10	5,213.20
11	010515001003	商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房构造柱现浇构件钢筋	t	1.07	5,342.01	5,715.95
12	010503002001	商铺及管理用房顶梁	1. C30钢筋混凝土梁	m3	16.38	638.00	10,450.44
13	010515001004	商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房顶梁现浇构件钢筋	t	2.46	5,342.01	13,141.34
14	010505001001	商铺及管理用房屋面楼板	1. C30钢筋混凝土柱基础	m3	6.77	538.29	3,644.22
15	010515001005	商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	1. 商铺及管理用房屋面楼板现浇构件钢筋	t	1.05	5,342.01	5,609.11
16	011001001001	商铺及管理用房屋面保温隔热	1. 屋面陶粒混凝土保温隔热层	m2	68.01	66.41	4,516.54
17	010902001001	商铺及管理用房屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水（3层） 2. 1:2.5防水水泥砂浆保护层	m2	68.01	141.84	9,646.54
本页小计							113,151.93

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 614 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010401003001	商铺及管理用房外墙	1. 外墙实心砖墙砌筑	m3	21.35	545.62	11,648.99
19	011204003001	商铺及管理用房外墙饰面	1. 50厚聚苯板 2. 240*120*10厚青砖面砖铺贴 3. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	217.14	226.98	49,286.44
20	010401003002	商铺及管理用房内墙	1. 内墙实心砖墙砌筑	m3	7.92	528.71	4,187.38
21	011204003002	商铺及管理用房内墙饰面	1. 刷白色内墙漆 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	168.57	48.33	8,146.99
22	010603003001	商铺及管理用房60*220*6厚钢管	1. 60*220*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.44	9,440.27	4,153.72
23	010603003002	商铺及管理用房30*120*6厚钢管	1. 30*120*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	0.18	9,492.66	1,708.68
24	010603003003	商铺及管理用房100*500*6厚钢管	1. 100*500*6厚钢管 2. 喷深灰色氟碳漆	t	1.44	9,442.66	13,597.43
25	010603003004	商铺及管理用房50*50*3厚钢管	1. 50*50*3厚钢管	t	0.16	6,855.61	1,096.90
26	010605002001	商铺及管理用房耐候钢	1. 耐候钢板（橙黄色）1500*312*6厚 2. 耐候钢板（橙黄色）1500*340*6厚 3. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 4. 耐候钢板（橙黄色）750*321*6厚 5. 耐候钢板（橙黄色）3190*1500*6厚 6. 耐候钢雨棚（橙黄色）6厚 7. 地面龙骨铺装围边耐候板（橙黄色）6厚	m2	181.1	399.11	72,278.82
27	010604001001	商铺及管理用房屋顶钢梁	1. 工字钢梁250*210*10*10	t	3.29	6,638.02	21,839.09
28	010901002001	天面装饰	1. 天面装饰 2. L100*30厚菠萝格	m2	96.78	453.36	43,876.18
29	011102003001	商铺及管理用房屋地面铺装（门厅、设备房与制作间）	1. 300*300*6厚灰色防滑砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	25.17	113.46	2,855.79
30	011102003002	商铺及管理用房屋地面铺装（售卖间）	1. 500*500*10厚米黄色抛光砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	28.68	113.46	3,254.03
本页小计							237,930.44

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 615 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011102003003	商铺及管理用房屋地面铺（装休憩景观廊）	1. 1800*105*40菠萝格，漆清漆 2. 两度填充方向错缝铺贴，缝宽5mm 2. 梢木龙骨@600	m2	81.36	588.47	47,877.92
32	011102001001	商铺及管理用房屋地门槛石	1. 烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	0.71	157.92	112.12
33	010516002001	坐凳结构预埋铁件	1. 预埋150*300*6厚钢板 2. 预埋焊接4A8钢筋 3. 100*250*6厚方钢立柱（龙骨已包含在上述钢结构清单内） 4. 50*100*6厚方钢管，@750（龙骨已包含在上述钢结构清单内）	t	0.1	10,106.88	1,010.69
34	020510004001	坐凳饰面	1. 1500*115*50厚菠萝格（平面），缝宽5mm，M6镀锌螺丝与铁架固定 2. L120*50厚（立面）菠萝格，缝宽5mm，M6镀锌螺丝与铁架固定	m2	33.72	627.02	21,143.11
35	010507001001	散水、坡道	1. 素土夯实 2. 150厚级配碎石垫层 3. 150厚C25透水混凝土垫层 4. 散水面层	m2	18.58	270.72	5,029.98
36	010802001001	铝合金门M-1	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1450*2700	樘	1	1,735.97	1,735.97
37	010802001002	铝合金门M-2	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1500*3210	樘	1	2,135.04	2,135.04
38	010802001003	铝合金门M-3	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1680*2700	樘	1	2,011.33	2,011.33
39	010802001004	铝合金门M-4	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1200*2700	樘	1	1,436.66	1,436.66
40	010802001005	铝合金门M-5	1. 50*50不锈钢门框 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1380*2700	樘	1	1,652.16	1,652.16
本页小计							84,144.98

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 616 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010807001001	铝合金窗C-1	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. 规格：3780+6280*2360	扇	1	8,804.60	8,804.60
42	010807001002	铝合金窗C-2	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. 20*20铝合金分隔条，喷涂深灰色氟碳漆 3. 规格：1880*750	扇	1	522.90	522.90
43	010807001003	铝合金窗C-3	1. 30*120*6厚方钢立柱，喷涂深灰色氟碳漆（已包含在上述钢结构清单中） 2. L50*50铝合金窗框，喷涂黑色氟碳漆 3. 规格：900*2140	扇	2	714.26	1,428.52
		【商铺及管理用房】分部小计					445,983.37
本页小计							10,756.02
合 计							445,983.37

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 617 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	11386.15	11,386.15
粤011701008001	综合钢脚手架	m2	660.53	15.27	10,086.29
粤粤011701008001	满堂脚手架	m2	14.16	12.8	181.25
011701011001	里脚手架	m2	8.45	16.24	137.23
011701009001	单排钢脚手架	m2	123.6	7.94	981.38
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
粤粤粤011701008001	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
粤011701011001	模板的支架	项	1		
粤011701009001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	14,168.29
	小计	元			25,554.44
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	29826.06	29,826.06
011702001001	基础	m2	7.48	33.26	248.78
011702001002	基础	m2	39.4	53.42	2,104.75
011702002001	矩形柱	m2	87.4	72.18	6,308.53
011702014001	有梁板	m2	45.14	68.96	3,112.85
011702005001	基础梁	m2	263.79	68.43	18,051.15
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 618 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			29,826.06
	合计				55,380.50

其他项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 619 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	5,219.90	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	13,379.50	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	18,599.40	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 620 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 621 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04050040@1	碎石40	m3	3.0573	110.00	336.30
2	01010040	螺纹钢 Φ25以内	t	9.4066	4,300.00	40,448.38
3	01030031@2	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	21.4506	7.60	163.02
4	14350273@1	氟碳漆固化剂	kg	0.9513	22.39	21.30
5	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	123.5624	7.60	939.07
6	03011325	对拉螺栓	kg	17.0857	5.38	91.92
7	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	55.3147	65.00	3,595.46
8	13410010	嵌缝料	kg	8.74	0.93	8.13
9	14350250	隔离剂	kg	44.321	7.05	312.46
10	35090230	钢支撑	kg	83.6662	5.53	462.67
11	01030031@1	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.0093	7.60	0.07
12	01030035@2	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	4.6237	7.60	35.14
13	03210280	钢脚手直角扣件	个	12.6153	3.30	41.63
14	05030370	松杂直边板	m3	0.039	1,600.00	62.40
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	40.2787	17.24	694.40
16	35030010	脚手架钢管	kg	213.8225	5.22	1,116.15
17	35030020	脚手架接驳管 Φ43×350	支	1.4655	5.40	7.91
18	35030030	脚手架钢管底座	个	1.819	7.05	12.82
19	35030050@1	脚手架钢管 Φ51×3.5	m	5.2914	13.08	69.21
20	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.5273	5.62	2.96
21	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	3.429	5.24	17.97
22	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	5.6673	1.50	8.50
23	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	1.5095	1.50	2.26
24	00010003	机上人工	工日	5.7408	230.00	1,320.38
25	00010010	人工费	元	88220.9842	1.00	88,220.98
26	01030035@1	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	6.1939	7.60	47.07
27	01030055@1	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	24.5138	7.60	186.30
28	01050001@1	钢丝绳 Φ14.1~15	kg	18.983	3.66	69.48
29	01290435	彩钢板 δ0.5	m2	36.4232	21.30	775.81
30	01290470@3	耐候钢(橙黄色)6厚	m2	196.6853	295.00	58,022.16
31	01630130	吊装夹具	套	0.0658	180.00	11.84
32	02030040	门窗密封橡胶条	m	383.4663	2.55	977.84
33	02030120	橡皮密封条20×4	m	315.607	4.80	1,514.91
34	02110160	EPS聚苯板	m3	4.5599	272.00	1,240.29
35	02270070	土工布	m2	116.1666	6.69	777.15

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 622 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	02290030	麻袋	个	0.1562	1.89	0.30
37	03010040	铝拉铆钉综合	十个	69.6594	0.87	60.60
38	03010131	自攻螺钉M6×25	十套	124.2943	0.93	115.59
39	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	11.9835	2.23	26.72
40	03010195	木螺钉M5×50	十套	56.7195	0.32	18.15
41	03010430	六角螺栓综合	kg	50.5	5.58	281.79
42	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	11.6435	1.30	15.14
43	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	130.284	0.27	35.18
44	03016431	防水胶垫圈	个	1183.754	0.50	591.88
45	03019011	圆钉30~45	kg	10.3748	9.00	93.37
46	03019021	圆钉50~75	kg	124.6574	9.00	1,121.92
47	03019031	射钉	十个	479.061	0.06	28.74
48	03134011@1	水砂纸	张	72.7286	0.77	56.00
49	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	93.2227	8.50	792.39
50	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	8.8436	12.75	112.76
51	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	37.2595	10.99	409.48
52	03139141	合金钢钻头Φ6~13	个	1.0927	8.12	8.87
53	03210060	镀锌钢丝网Φ0.9×10×10	m2	249.711	9.31	2,324.81
54	03213001	铁件综合	kg	336.0667	4.84	1,626.56
55	03213111@1	镀锌铁码	支	459.5159	0.47	215.97
56	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.3083	420.00	969.49
57	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.7904	420.00	751.97
58	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0291	750.00	21.83
59	04030015@1	中砂	m3	2.3864	240.00	572.74
60	04070001	粘土陶粒	m3	8.5325	307.69	2,625.36
61	04070045@1	石屑	m3	20.1179	75.00	1,508.84
62	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.5226	6.00	3.14
63	04090160	石膏粉	kg	9.9776	1.37	13.67
64	04130001	标准砖240×115×53	千块	16.3157	320.00	5,221.02
65	05030020	木方25×40	m	406.476	2.12	861.73
66	05030080	松杂板枋材	m3	3.1244	1,600.00	4,999.04
67	05030140@1	杉木枋	m3	1.2082	1,600.00	1,933.12
68	05030180@1	松木板	m3	0.0155	1,600.00	24.80
69	05030320	垫木	m3	0.1003	1,549.95	155.46
70	05030340	凹枋25×40	m	1819.464	1.13	2,055.99

人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 623 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	05050130@1	菠萝格L100*30厚菠萝格	m2	101.619	330.00	33,534.27
72	06010010	平板玻璃5	m2	29.0036	40.00	1,160.14
73	06010020@1	平板玻璃6	m2	20.232	59.00	1,193.69
74	07010023@1	青砖面砖240*120*10厚	m2	225.8256	48.00	10,839.63
75	07050020@1	米黄色抛光砖500*500*10厚	m2	29.397	65.00	1,910.81
76	07050020@2	灰色防滑砖300*300*6厚	m2	25.7993	65.00	1,676.95
77	07050100	瓷质耐磨砖200×200	m2	19.0445	24.00	457.07
78	07130001@1	菠萝格1800*105*40	m2	85.428	440.00	37,588.32
79	07130050@2	菠萝格（平面）1500*115*50厚	m2	7.266	550.00	3,996.30
80	07130050@3	（立面）菠萝格L120*50厚	m2	28.14	550.00	15,477.00
81	07250040@1	耐候钢（橙黄色）6厚	m2	0.1836	295.00	54.16
82	08030080@1	烧面芝麻灰花岗岩门槛石	m2	0.7207	110.00	79.28
83	12030170	铝合金压条综合	m	0.27	11.97	3.23
84	13010050	醇酸清漆	kg	22.7827	13.99	318.73
85	13010057	醇酸调和漆各色	kg	3.1349	9.66	30.28
86	13010130	酚醛调和漆	kg	31.2529	7.40	231.27
87	13010210	环氧富锌底漆	kg	5.8406	11.40	66.58
88	13030570	乳胶漆8205	kg	24.0718	8.00	192.57
89	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	4.8989	8.24	40.37
90	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	4.0806	7.15	29.18
91	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	18.1582	83.30	1,512.58
92	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	8.4738	83.30	705.87
93	13330033@1	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚I型	m2	242.3196	22.88	5,544.27
94	13350020	防水粉	kg	46.1801	1.82	84.05
95	13350030	防水密封胶	kg	72.8464	32.61	2,375.52
96	13410050	软填料	kg	14.3012	3.90	55.77
97	14010001	防腐油	kg	18.2387	32.30	589.11
98	14010010	清油	kg	5.2424	13.07	68.52
99	14010020	熟桐油	kg	5.5889	14.58	81.49
100	14010030	松节油	kg	26.2102	6.56	171.94
101	14010050	桐油	kg	3.6748	8.71	32.01
102	14030020@1	灯用煤油	kg	3.3338	14.94	49.81
103	14050040	溶剂汽油	kg	11.5273	6.80	78.39
104	14090070	石蜡	kg	0.0188	3.00	0.06

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 624 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
105	14230030	大白粉	kg	17.4123	0.21	3.66
106	14230060	滑石粉	kg	23.3638	1.01	23.60
107	14310050	草酸	kg	0.007	5.59	0.04
108	14310110	氟化钠	kg	15.1446	1.20	18.17
109	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.584	17.22	10.06
110	14350680	稀释剂	kg	2.9052	17.22	50.03
111	14350830@1	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	23.8035	6.00	142.82
112	14390030@1	二氧化碳	m3	36.8829	4.72	174.09
113	14390070@1	氧气	m3	36.8829	5.16	190.32
114	14390100@1	乙炔气	kg	20.2844	13.30	269.78
115	14410130	玻璃胶335克/支	支	32.6237	13.73	447.92
116	14410160	地板胶水	kg	56.952	6.84	389.55
117	14410490	墙边胶	L	7.7914	46.77	364.40
118	14410500	乳液	kg	2.6128	6.01	15.70
119	14410550	水胶粉	kg	13.0176	12.97	168.84
120	14410600	胶粘剂	kg	31.6819	1.88	59.56
121	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	868.56	0.84	729.59
122	18031535	金属堵头	只	55.2429	2.50	138.11
123	33010088@1	工字钢综合	t	3.29	5,350.00	17,601.50
124	33010365@1	方钢60*220*6厚	t	0.44	5,350.00	2,354.00
125	33010365@2	方钢30*120*6厚	t	0.18	5,350.00	963.00
126	33010365@3	方钢100*500*6厚	t	1.44	5,350.00	7,704.00
127	33010365@4	方钢50*50*3厚	t	0.16	5,350.00	856.00
128	33410090	彩钢内外扣槽	m	128.2424	18.00	2,308.36
129	34050010	泡沫防潮纸	m2	87.8688	0.86	75.57
130	34090010	白棉纱	kg	4.6766	11.47	53.64
131	34110010	水	m3	34.2199	3.80	130.04
132	34110010@1	水	m3	2.7299	3.80	10.37
133	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m3	6.695	475.73	3,185.01
134	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	11.8927	519.42	6,177.31
135	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	14.9814	420.00	6,292.19
136	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.8149	430.00	1,210.41

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 625 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
137	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	61.5898	440.00	27,099.51
138	99450650	维护费	元	759.1265	1.00	759.13
139	99450680	柴油(机械用)0#	kg	168.7527	6.30	1,063.14
140	99450630	折旧费	元	884.1757	1.00	884.18
141	99450640	检修费	元	275.6199	1.00	275.62
142	99450700	电(机械用)	kW·h	840.0654	1.23	1,033.28
143	99450660	安拆费	元	205.7614	1.00	205.76
144	99450760	其他材料费	元	1732.9017	1.00	1,732.90
145	BCCLF12	铝合金门M-2	m2	4.815	300.00	1,444.50
146	BCCLF15	铝合金门M-3	m2	4.536	300.00	1,360.80
147	BCCLF18	铝合金门M-4	m2	3.24	300.00	972.00
148	BCCLF21	铝合金门M-5	m2	3.726	300.00	1,117.80
149	BCCLF24	铝合金窗C-1	m2	23.7416	255.00	6,054.11
150	BCCLF27	铝合金窗C-2	m2	1.41	255.00	359.55
151	BCCLF30	铝合金窗C-3	m2	3.852	255.00	982.26
152	BCCLF9	铝合金门M-1	m2	3.915	300.00	1,174.50
153	CLFTZ	材料费调整	元	0.025	1.00	0.03
154	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0003	1.00	
	合计	合计				450,134.69

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 626 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		971,123.13
1.1	电气			971,123.13
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		97,592.67
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		97,592.67
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		73,019.08
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		16,602.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		27,283.39
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		29,133.69
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,141,734.88
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	102,756.14
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,244,491.02
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		250,857.25

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 627 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:5AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC63 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	100	21.44	2,144.00
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	19372.87	14.16	274,319.84
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	493.87	12.18	6,015.34
本页小计							285,837.70

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 628 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式: 埋地敷设 4. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒（箱）制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	45.01	10.63	478.46
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X16 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	100	64.95	6,495.00
7	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	20411.19	12.78	260,855.01
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x2.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	528.21	9.33	4,928.20
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2	99.14	198.28
10	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:YZ-2X4 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 安装: 揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	119.27	17.44	2,080.07
本页小计							275,035.02

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 629 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 36W, H=3.0m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	138	751.95	103,769.10
12	030412004001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V, 15W, H=0.7m 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	258	383.79	99,017.82
13	030412004002	装饰灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格:220V, 9W, Φ145 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	11	157.05	1,727.55
14	030412004003	装饰灯	1. 名称:埋地射灯 2. 规格:220V, 12W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	7	128.72	901.04
本页小计							205,415.51

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 630 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:220V, 25W, h=2. 8m 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	24	193. 66	4, 647. 84
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:柱头灯 2. 规格:220V, 26W, H=350 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	277	266. 61	73, 850. 97
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌壁灯 2. 规格:220V, 5W 3. 嵌入式 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	42	83. 38	3, 501. 96
18	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格:220V, 5W/m 3. 嵌缝暗装 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	43. 18	108. 66	4, 691. 94
19	030412009001	高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 规格:220V, 100W, H=7m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	42	2, 364. 86	99, 324. 12
本页小计							186, 016. 83

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 632 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	97,592.67
	小计	元			97,592.67
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				97,592.67

其他项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 633 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	16,602.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	16,602.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	27,283.39	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	29,133.69	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	73,019.08	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 634 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 635 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	47.1633	230.00	10,847.56
2	00010010	人工费	元	250856.5867	1.00	250,856.59
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	80.047	7.60	608.36
4	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	78.2155	26.42	2,066.45
5	02130050	三色塑料带综合	kg	0.18	10.30	1.85
6	02190030	尼龙卡带D10	个	133.4262	0.10	13.34
7	02270020	白布	kg	39.0094	2.75	107.28
8	03010165	沉头螺钉M6 $\times$ 55~65	十套	1.224	0.85	1.04
9	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	27.456	0.40	10.98
10	03011360	地脚螺栓M12 $\times$ 160以内	十套	218.28	8.51	1,857.56
11	03011365	地脚螺栓M20 $\times$ 300	十套	56.304	23.93	1,347.35
12	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 100以内	十套	3.6497	3.90	14.23
13	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	1.01	5.04	5.09
14	03012545	六角螺栓M12 $\times$ 14~75	十套	34.272	7.30	250.19
15	03013031	膨胀螺栓M6	十套	7.344	2.80	20.56
16	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37
17	03013431	塑料胀管D6~8	十套	29.04	0.60	17.42
18	03134021	铁砂布0~2#	张	1	0.94	0.94
19	03136021	焊锡丝综合	kg	0.16	7.69	1.23
20	03137041	焊锡膏	kg	0.016	47.01	0.75
21	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	0.024	8.55	0.21
22	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	2.3856	2.76	6.58
23	03139281	钢锯条	条	201.8102	0.43	86.78
24	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	22.8226	4.57	104.30
25	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99	0.08
26	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.40	0.22
27	13050210	沥青绝缘漆	kg	7.6682	6.39	49.00
28	14030040	汽油综合	kg	58.3292	6.80	396.64
29	14090010	电力复合脂	kg	0.456	14.45	6.59
30	14330320	硬脂酸	kg	3.8341	6.33	24.27
31	14410600	胶粘剂	kg	20.0728	1.88	37.74
32	17250170	塑料软管D5	m	0.18	0.40	0.07
33	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	4.12	3.03	12.48

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 636 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	25000001@1	庭院灯220V, 36W, H=3.0m	套	139.38	530.00	73,871.40
35	25000001@2	草坪灯220V, 15W, H=0.7m	套	260.58	246.02	64,107.89
36	25000001@3	插泥射灯220V, 9W, Φ145	套	11.11	90.00	999.90
37	25000001@4	埋地射灯220V, 12W, Φ160	套	7.07	61.95	437.99
38	25000001@5	壁灯220V, 25W, h=2.8m	套	24.24	165.00	3,999.60
39	25000001@6	柱头灯220V, 26W, H=350	套	279.77	130.00	36,370.10
40	25000001@7	嵌壁灯220V, 5W	套	42.42	53.10	2,252.50
41	25000010@1	LED线条灯220V, 5W/m	m	43.6118	95.55	4,167.11
42	25610020@1	高杆灯220V, 100W, H=7m	套	42.42	1,010.00	42,844.20
43	27010070	飞保险(羊角熔断器)5A	个	551.05	1.09	600.64
44	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.5989	2.48	1.49
45	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.2	63.75	12.75
46	28010070	裸铜线2.5~4mm ²	m	1.53	1.60	2.45
47	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.23	53.88	12.39
48	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	38.3658	1.55	59.47
49	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	30.2346	1.55	46.86
50	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	2450.835	2.31	5,661.43
51	28110165@1	控制电缆YZ-2X4	m	121.0591	10.64	1,288.07
52	28110210@1	铜芯电缆VV-1kV 3x4	m	20615.3019	9.60	197,906.90
53	28110210@2	铜芯电缆VV-1kV 3x2.5	m	533.4921	6.18	3,296.98
54	28110210@3	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5X16	m	101	51.71	5,222.71
55	29060140@1	刚性难燃管PC32	m	21310.157	4.09	87,158.54
56	29060140@2	刚性难燃管PC25	m	543.257	2.77	1,504.82
57	29060140@3	刚性难燃管PC20	m	49.511	1.89	93.58
58	29060140@4	刚性难燃管PC63	m	110	9.00	990.00
59	29060280	难燃塑料管接头20	个	9.2721	0.48	4.45
60	29060285	难燃塑料管接头25	个	101.7372	0.53	53.92
61	29060290	难燃塑料管接头32	个	3990.8112	0.61	2,434.39
62	29060305	难燃塑料管接头65	个	20.6	2.79	57.47
63	29090175	塑料接线柱双线	个	711.73	0.85	604.97
64	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	85.26	1.06	90.38
65	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	543.025	1.40	760.24
66	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.25	4.57

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 637 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	8.12	3.17	25.74
68	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	27.9092	2.30	64.19
69	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81
70	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66
71	55090080@1	动力照明配电箱5AL	台	1	3,000.00	3,000.00
72	55430010@1	埋地变压器	台	3	120.00	360.00
73	99450630	折旧费	元	2732.7885	1.00	2,732.79
74	99450700	电(机械用)	kw·h	1.8488	1.23	2.27
75	99450650	维护费	元	2134.412	1.00	2,134.41
76	99451300	校验费	元	12.619	1.00	12.62
77	99450640	检修费	元	1042.4923	1.00	1,042.49
78	99450680	柴油(机械用)0#	kg	682.9077	6.30	4,302.32
79	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	85.6128	6.80	582.17
80	99450660	安拆费	元	319.62	1.00	319.62
81	99450760	其他材料费	元	586.2476	1.00	586.25
82	补充主材001	手孔井500X500X600	座	30	580.00	17,400.00
83	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1.00	0.01
	合计	合计				838,270.61

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 638 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		6,335,458.63
1.1	乔木			2,745,603.58
1.2	灌木			26,432.21
1.3	地被			2,483,605.02
1.4	其他			1,079,817.82
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		237,046.89
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		155,529.09
2.2	其他措施费	其他措施费		81,517.80
3	其他项目	其他项目合计		283,381.22
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		93,317.46
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		190,063.76
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		6,855,886.74
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	617,029.81
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		7,472,916.55
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		946,100.10

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 639 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	丛生乌桕	1.栽植乔木(胸径cm) 60以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3	株	11	36,455.26	401,007.86
2	050102001002	丛生朴树A	1.栽植乔木(胸径cm) 60以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	14	36,455.26	510,373.64
3	050102001003	乌桕A	1.栽植乔木(胸径cm) 30以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	8	16,919.79	135,358.32
4	050102001004	乌桕C	1.栽植乔木(胸径cm) 25以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	14	10,060.73	140,850.22
5	050102001005	乌桕E	1.栽植乔木(胸径cm) 10以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	3	438.41	1,315.23
本页小计							1,188,905.27

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 640 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102001006	朴树	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	4	7,349.01	29,396.04
7	050102001007	落羽杉A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	15	1,083.53	16,252.95
8	050102001008	落羽杉C	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	39	354.64	13,830.96
9	050102001009	香樟C	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	40	1,776.25	71,050.00
10	050102001010	丛生水蒲桃A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	4,288.73	30,021.11
本页小计							160,551.06

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 641 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050102001011	中华杜英B	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	169	1,717.41	290,242.29
12	050102001012	美丽异木棉E	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	16	1,320.10	21,121.60
13	050102001013	盆架子E	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	22	1,225.46	26,960.12
14	050102001014	假苹婆E	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	6	2,060.99	12,365.94
15	050102001015	阴香D	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	159	1,035.35	164,620.65
本页小计							515,310.60

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 642 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050102001016	黄槿B	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	82	645.28	52,912.96
17	050102001017	水蒲桃B	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	110	1,610.30	177,133.00
18	050102001018	垂柳A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	116	1,179.44	136,815.04
19	050102001019	大叶紫薇B	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	3	749.25	2,247.75
20	050102001020	丛生柚子树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	6	4,652.73	27,916.38
本页小计							397,025.13

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 643 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050102001021	丛生柚子树B	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	6	3,587.80	21,526.80
22	050102001022	黄花风铃木A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	29	3,995.53	115,870.37
23	050102001023	鹰嘴桃	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	133	2,330.71	309,984.43
24	050102001024	杨梅B	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	2,807.57	5,615.14
25	050102001025	杨梅C	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	1	1,626.99	1,626.99
本页小计							454,623.73

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 644 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050102001026	红花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	1,528.10	1,528.10
27	050102001027	黄花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	1,257.70	3,773.10
28	050102001028	黄花鸡蛋花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	1,055.74	4,222.96
29	050102001029	桂花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	1,915.53	9,577.65
30	050102001030	桂花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	1	635.48	635.48
本页小计							19,737.29

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 645 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050102001031	桂花e	1. 栽植乔木(胸径cm) 3以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 3个月 单价*3	株	13	336.98	4,380.74
32	050102001032	独干紫薇	1. 栽植乔木(胸径cm) 6以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 3个月 单价*3	株	12	422.48	5,069.76
		【乔木】分部小计					2,745,603.58
		灌木					
33	050102002001	木芙蓉a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	23	485.92	11,176.16
34	050102002002	灰莉球a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	1,143.21	8,002.47
35	050102002003	狗牙花b	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	11	283.36	3,116.96
本页小计							31,746.09

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 646 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	050102002004	红绒球a	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	4	254.39	1,017.56
37	050102002005	含笑b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	4	292.54	1,170.16
38	050102002006	红继木b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	2	271.55	543.10
39	050102002007	金叶连翘球b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	6	234.30	1,405.80
		【灌木】分部小计					26,432.21
		地被					
40	050102008001	细叶芒	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	493	84.66	41,737.38
本页小计							45,874.00

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 647 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	050102008002	粉黛乱子草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	2935	115.22	338,170.70
42	050102008003	千屈菜	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	1096	75.90	83,186.40
43	050102008004	芦苇	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	1596	72.82	116,220.72
44	050102008005	花叶美人蕉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	2175	73.26	159,340.50
45	050102008006	再力花	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	2256	75.90	171,230.40
46	050102008007	风车草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	1295	68.53	88,746.35
本页小计							956,895.07

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 648 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	050102008008	亮叶朱蕉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	46	61.73	2,839.58
48	050102008009	花叶良姜	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	140	104.44	14,621.60
49	050102008010	射干	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	765	95.48	73,042.20
50	050102008011	银边山菅兰	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	87	69.81	6,073.47
51	050102008012	大红花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	265	61.73	16,358.45
52	050102008013	花叶女贞	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	200	78.38	15,676.00
本页小计							128,611.30

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 649 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	050102008014	红继木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	417	132.67	55,323.39
54	050102008015	紫花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	91	99.03	9,011.73
55	050102008016	中叶龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	1191	93.17	110,965.47
56	050102008017	毛杜鹃	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	733	118.58	86,919.14
57	050102008018	野牡丹	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	314	118.58	37,234.12
58	050102008019	鸢尾	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	707	70.49	49,836.43
本页小计							349,290.28

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 650 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	050102008020	粉花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	122	107.81	13,152.82
60	050102008021	水葱	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	361	107.34	38,749.74
61	050102008022	麦冬	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	175	114.52	20,041.00
62	050102008023	鸭脚木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	141	116.04	16,361.64
63	050102008024	大叶栀子花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	842	109.39	92,106.38
64	050102008025	金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	590	95.48	56,333.20
本页小计							236,744.78

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 651 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	050102008026	花叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	814	95.48	77,720.72
66	050102008027	九里香	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	608	82.39	50,093.12
67	050102008028	日本星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	825	109.23	90,114.75
68	050102008029	肾蕨	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	782	90.69	70,919.58
69	050102012001	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	12049	39.96	481,478.04
		【地被】分部小计					2,483,605.02
		其他					
70	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	10233.3	44.83	458,758.84
71	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	m2	34111	1.93	65,834.23
72	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	10233.3	20.09	205,587.00
73	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	6822.2	51.25	349,637.75
		【其他】分部小计					1,079,817.82
本页小计							1,850,144.03
合 计							6,335,458.63

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 652 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	155,529.09
	小计	元			155,529.09
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1	81517.8	81,517.80
050403001001	树木支撑架	株	37	208.56	7,716.72
050403001002	树木支撑架	株	1054	70.02	73,801.08
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			81,517.80
	合计				237,046.89

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 653 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	93,317.46	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	190,063.76	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	283,381.22	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 654 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 655 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	32070001@4	肾蕨 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋 φ10cm内	株	29559.6	0.89	26,308.04
2	32070130@20	大叶栀子花 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋 φ10cm内	株	22102.5	2.31	51,056.78
3	32070130@18	水葱 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋 φ10cm内	株	13645.8	1.55	21,150.99
4	32070140@11	龙船花 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋 φ15cm内	株	20008.8	2.66	53,223.41
5	32070140@10	鸢尾 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋 φ15cm内	株	11877.6	1.31	15,559.66
6	32070130@17	九里香 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋 φ10cm内	株	22982.4	0.89	20,454.34
7	32070150@5	亮叶朱蕉 高度40-45cm, 冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋 φ20cm内	株	434.7	1.42	617.27
8	32070020@10	花叶美人蕉 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋 φ20cm内	株	20553.75	1.50	30,830.63
9	32030040@6	金叶连翘球b 株高:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	6.24	124.00	773.76
10	32030040@5	含笑b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	4.16	180.00	748.80
11	32030060@11	木芙蓉a 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.8-2m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	23.92	292.99	7,008.32
12	32010060@8	黄花鸡蛋花C 胸径、地径:D10-12cm, 高度:W2.2-2.5胸径11~12cm	株	4.16	774.06	3,220.09
13	32010090@9	黄花鸡蛋花A 胸径、地径:D16-18cm, 高度:W3-3.5	株	3.12	840.00	2,620.80
14	32010090@10	红花鸡蛋花A 胸径、地径:D14-16cm, 高度:W3-3.5	株	1.04	1,100.00	1,144.00
15	32010070@11	桂花A 胸径D12-14cm, H4-4.5m胸径13~15cm	株	5.2	1,500.00	7,800.00
16	32010050@12	杨梅B D8-10m, H2.8-3胸径9~10cm	株	2.08	2,500.00	5,200.00
17	32010070@10	垂柳A 胸径 φ13-15cm, H4-5m胸径13~15cm	株	120.64	792.22	95,573.42
18	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	137.02	7.60	1,041.35

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 656 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
19	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	37	160.00	5,920.00
20	33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	4300.32	15.00	64,504.80
21	00010003	机上人工	工日	905.1275	230.00	208,179.33
22	00010010	人工费	元	946096.2587	1.00	946,096.26
23	04090135	余土外运	m3	2251.5347		
24	04090155	熟耕土(松方)	m3	4791.6453	39.15	187,592.91
25	04090175	通用种植土(松方)	m3	16083.3365	32.97	530,267.60
26	32010010@1	桂花E H1.6-2胸径2~3cm	株	13.52	266.36	3,601.19
27	32010035@1	独干紫薇 胸径、地径:D4-5cm ，高度:W2.6-3胸径4~6cm	株	12.48	313.00	3,906.24
28	32010040@1	落羽杉C 胸径Φ6-8cm，H5-6m 胸径7~8cm	株	40.56	197.16	7,996.81
29	32010040@2	杨梅C H2.2-2.5胸径7~8cm	株	1.04	1,420.58	1,477.40
30	32010050@6	桂花C D8-10m，H3-3.5胸径9~10cm	株	1.04	411.46	427.92
31	32010050@7	乌桕E Φ8-10m，H3-4胸径9~10cm	株	3.12	221.97	692.55
32	32010060@1	黄槿B Φ10-12m，H4-5	株	85.28	379.39	32,354.38
33	32010060@5	大叶紫薇B Φ10-12m，H4-5	株	3.12	479.36	1,495.60
34	32010060@6	鹰嘴桃 H2.5-3W2.2-2.5	株	138.32	2,000.00	276,640.00
35	32010070@2	黄花风铃木A 胸径Φ12-14cm， H5-6m胸径13~15cm	株	30.16	3,500.00	105,560.00
36	32010070@3	落羽杉A 胸径Φ12-14cm，H7-8m 胸径13~15cm	株	15.6	700.00	10,920.00
37	32010070@6	中华杜英B 胸径Φ13-15cm，H6-7m 胸径13~15cm	株	175.76	1,309.50	230,157.72
38	32010070@7	阴香D 胸径Φ13-15cm，H4-5m 胸径13~15cm	株	165.36	653.67	108,090.87
39	32010070@8	水蒲桃B 胸径Φ13-15cm，H4-5m 胸径13~15cm	株	114.4	1,206.51	138,024.74
40	32010090@5	盆架子E 胸径、地径:Φ14-16cm， 冠幅:W2.5-3	株	22.88	809.00	18,509.92
41	32010090@6	香樟C 胸径、地径:Φ16-18cm ，高度6-7m以上胸径16~18cm	株	41.6	1,338.60	55,685.76
42	32010090@7	美丽异木棉E Φ14-16m，H3-3.5 胸径16~18cm	株	16.64	900.00	14,976.00
43	32010090@8	假苹婆E Φ14-16m，H5-6胸径16~18cm	株	6.24	1,612.39	10,061.31

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 657 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
44	32010120@1	乌桕C 胸径 ϕ 20-22cm, H6-7m	株	14.56	9,200.00	133,952.00
45	32010120@2	丛生水蒲桃A H6-7m W3.5-4	株	7.28	3,650.00	26,572.00
46	32010120@3	丛生柚子树A H4-5m W3.5-4	株	6.24	4,000.00	24,960.00
47	32010130@1	乌桕A 胸径、地径: ϕ 28-30cm, 高度10m以上	株	8.32	15,667.00	130,349.44
48	32010130@2	朴树 胸径、地径: ϕ 28-30cm, 高度8-9m	株	4.16	6,499.00	27,035.84
49	32010163@1	丛生乌桕 高度9-10m胸径51~60cm	株	11.44	33,334.00	381,340.96
50	32010163@2	丛生朴树A 高度9-10m胸径51~60cm	株	14.56	33,334.00	485,343.04
51	32030040@2	红继木b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	2.08	159.82	332.43
52	32030050@3	狗牙花b 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.2-1.4m	丛	11.44	136.70	1,563.85
53	32030060@2	灰莉球a 株高:H2-2.2, 冠幅:W2-2.2m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	7.28	925.00	6,734.00
54	32030060@3	红绒球a 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.6-1.9m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	4.16	70.37	292.74
55	32070020@3	再力花 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m ² 育苗袋 ϕ 20cm内	株	21319.2	1.78	37,948.18
56	32070020@4	风车草 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m ² 育苗袋 ϕ 20cm内	株	12237.75	1.00	12,237.75
57	32070020@8	千屈菜 高度35-40cm, 冠幅35-40cm 9株/m ² 育苗袋 ϕ 20cm内	株	10357.2	1.78	18,435.82
58	32070030@1	粉黛乱子草 高度60-70cm, 冠幅40-45cm 6株/m ² 育苗袋 ϕ 30cm内	株	18490.5	8.95	165,489.98
59	32070030@3	细叶芒 高度80-90cm, 冠幅50-60cm 6株/m ² 育苗袋 ϕ 30cm内	株	3105.9	4.10	12,734.19
60	32070030@4	芦苇 高度45-50cm, 冠幅40-45cm 6株/m ² 育苗袋 ϕ 30cm内	株	10054.8	2.22	22,321.66
61	32070050@1	台湾草	m ²	12651.45	6.15	77,806.42
62	32070130@1	鸭脚木B 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m ² 育苗袋 ϕ 10cm内	株	5329.8	1.78	9,487.04

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 658 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
63	32070130@3	金叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	15487.5	1.78	27,567.75
64	32070130@4	花叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	21367.5	1.78	38,034.15
65	32070130@7	日本星花 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 64株/m2育苗袋Φ10cm内	株	55440	0.90	49,896.00
66	32070130@9	毛杜鹃 高度30-35cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	19241.25	2.66	51,181.73
67	32070130@10	射干 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	20081.25	1.78	35,744.63
68	32070130@11	野牡丹 高度30-35cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	8242.5	2.66	21,925.05
69	32070130@12	红继木B 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	15762.6	2.22	34,992.97
70	32070130@13	紫花翠芦莉 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3439.8	1.33	4,574.93
71	32070130@14	粉花翠芦莉 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3202.5	2.25	7,205.63
72	32070130@16	麦冬 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	6615	1.74	11,510.10
73	32070140@2	银边山菅兰 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	1461.6	1.27	1,856.23
74	32070140@3	花叶女贞 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	3360	1.78	5,980.80
75	32070150@2	大红花 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	2504.25	1.42	3,556.04
76	32070150@4	花叶良姜 高度40-45cm, 冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	1323	5.94	7,858.62
77	32270001	杀虫剂	kg	410.9655	17.09	7,023.40
78	32270010	无机肥(复合肥)	kg	6261.7098	2.97	18,597.28
79	32270020	有机肥	t	408.1622	432.00	176,326.07

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 659 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
80	34110010	水	m3	24548.9767	3.80	93,286.11
81	99450650	维护费	元	68311.1444	1.00	68,311.14
82	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	34165.0472	6.30	215,239.80
83	99450630	折旧费	元	98750.5641	1.00	98,750.56
84	99450640	检修费	元	21591.6178	1.00	21,591.62
85	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	97.8597	6.30	616.52
86	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	135.5515	6.80	921.75
87	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	428.4865	6.80	2,913.71
88	99450760	其他材料费	元	26338.3638	1.00	26,338.36
89	RGFTZ	人工费调整	元	2.5501	1.00	2.55
90	CLFTZ	材料费调整	元	6.8517	1.00	6.85
91	JXFTZ	机械费调整	元	-2.8766	1.00	-2.88
92	32010100@2	丛生柚子树B H3-3.5m W3-3.5 胸径19~20cm	株	6.24	3,048.00	19,019.52
	合计	合计				5,933,235.30

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 660 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		689,760.50
1.1	给水部分			118,080.79
1.2	排水部分			571,679.71
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		49,080.28
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		49,080.28
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		38,540.19
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		17,847.37
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		20,692.82
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		777,380.97
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	69,964.29
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		847,345.26

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 661 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de25 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	745.84	11.69	8,718.87
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de32 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	525.06	15.78	8,285.45
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de40 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	470.63	23.47	11,045.69
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de50 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	383.24	31.77	12,175.53
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	328.5	49.74	16,339.59
6	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de75 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	142.11	56.94	8,091.74
7	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de90 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	24.55	90.38	2,218.83
8	050103002001	快速接水栓	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:de25快速接水栓，绿化专用	个	93	39.32	3,656.76
9	040504001001	绿化水表井	1. 砖砌 600（W）*1400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	1	5,806.18	5,806.18
10	040504001002	阀门井	1. 砖砌 400（W）*400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	8	2,306.76	18,454.08
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	839.48	8.11	6,808.18
12	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	4.9	8.11	39.74
13	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	843.9	19.47	16,430.73
本页小计							118,071.37

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 662 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.48	19.63	9.42
		【给水部分】分部小计					118,080.79
		排水部分					
15	040501004008	塑料管110	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	3015.63	28.97	87,362.80
16	040501004009	塑料管160	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN160 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	1080.66	35.64	38,514.72
17	040501004010	塑料管200	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	597.13	52.64	31,432.92
18	040501004011	塑料管300	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	698.72	67.63	47,254.43
19	040501004012	塑料管400	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN400 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	243.87	111.81	27,267.10
20	040504009001	雨水口	1. 规格:300*500 2. 绿化雨水篦子	座	112	749.08	83,896.96
21	040504009002	雨水口	1. 规格:300*500 2. 铸铁雨水篦子	座	42	825.73	34,680.66
22	040504001003	雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	35	1,228.74	43,005.90
23	031004014001	屋面地漏	1. 材质:upvc 2. 型号、规格:DN110	个	1	102.76	102.76
24	010401014001	砖砌排水沟	1. 宽300	m	308.8	154.35	47,663.28
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	4442.89	8.11	36,031.84
本页小计							477,222.79

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 663 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	288.41	8.11	2,339.01
27	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	4675.52	19.47	91,032.37
28	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	55.78	19.63	1,094.96
		【排水部分】分部小计					571,679.71
本页小计							94,466.34
合 计							689,760.50

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 664 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	49,080.28
	小计	元			49,080.28
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				49,080.28

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 665 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	17,847.37	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	20,692.82	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	38,540.19	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 666 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 667 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	42.2289	230.00	9,712.65
2	00010010	人工费	元	252467.6443	1.00	252,467.64
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	38.3249	7.60	291.27
4	02050001@1	橡胶圈DN400PVC	个	50.2372	13.66	686.24
5	02050001@2	橡胶圈DN300PVC	个	143.9363	7.64	1,099.67
6	02050001@3	橡胶圈DN110PVC	个	621.2198	3.79	2,354.42
7	02050001@4	橡胶圈DN200PVC	个	123.0088	6.18	760.19
8	02050001@5	橡胶圈DN160PVC	个	222.616	5.57	1,239.97
9	02090090	塑料薄膜	m2	754.347	0.26	196.13
10	03072021@1	地漏DN110, upvc	个	1.01	17.70	17.88
11	03134011	水砂纸	张	867.6175	0.77	668.07
12	03139281	钢锯条	条	4.2496	0.43	1.83
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.1911	420.00	2,600.26
14	04030015	中砂	m3	16.9222	240.00	4,061.33
15	04130001	标准砖240×115×53	千块	104.0798	320.00	33,305.54
16	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	4.671	10.81	50.49
17	14090040	润滑脂	kg	79.8796	34.61	2,764.63
18	14330030	丙酮	kg	4.0427	9.74	39.38
19	14350490	漂白粉综合	kg	3.668	5.31	19.48
20	14410600	胶粘剂	kg	2.4618	1.88	4.63
21	17010058	焊接钢管DN40	m	1.6908	15.42	26.07
22	17250040@2	PPR-de25塑料管	m	745.84	5.23	3,900.74
23	17250040@3	PPR-de32塑料管	m	525.06	8.93	4,688.79
24	17250040@4	PPR-de40塑料管	m	470.63	14.60	6,871.20
25	17250040@5	PPR-de50塑料管	m	383.24	22.90	8,776.20
26	17250040@6	PPR-de63塑料管	m	328.5	38.30	12,581.55
27	17250040@7	PPR-de75塑料管	m	142.11	45.50	6,466.01
28	17250040@8	PPR-de90塑料管	m	24.55	75.68	1,857.94
29	17250350@1	PVC-U双壁波纹管DN110	m	3045.7863	8.17	24,884.07
30	17250350@2	PVC-U双壁波纹管DN300	m	705.7072	45.66	32,222.59
31	17250350@3	PVC-U双壁波纹管DN400	m	246.3087	83.61	20,593.87
32	17250350@4	PVC-U双壁波纹管DN200	m	603.1013	31.12	18,768.51
33	17250350@5	PVC-U双壁波纹管DN160	m	1091.4666	14.41	15,728.03
34	17270120	橡胶管综合	m	84.5403	17.09	1,444.79
35	17290080	钢筋混凝土管D300	m	4.617	58.88	271.85

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 668 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	32320010@1	快速接水栓de25	套	93.93	35.00	3,287.55
37	33010285	塑钢踏步	kg	74.938	6.27	469.86
38	34110010	水	m3	923.4358	3.80	3,509.06
39	34110040	电	kW·h	10.92	1.23	13.43
40	36010080@1	球墨铸铁井盖 φ 700	套	35	471.83	16,514.05
41	36010205	绿化井盖	套	9	471.83	4,246.47
42	36010280@1	绿化雨水篦子300*500	套	112	56.46	6,323.52
43	36010280@2	铸铁雨水篦子300*500	套	42	133.11	5,590.62
44	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	15.9255	475.73	7,576.24
45	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	26.796	480.58	12,877.62
46	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.462	509.71	235.49
47	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.5637	480.58	270.90
48	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.616	519.42	319.96
49	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	2.345	538.83	1,263.56
50	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	56.0926	410.00	22,997.97
51	99450650	维护费	元	6394.8194	1.00	6,394.82
52	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1230.8957	6.30	7,754.64
53	99450630	折旧费	元	7699.9754	1.00	7,699.98
54	99450640	检修费	元	2284.9275	1.00	2,284.93
55	99450700	电(机械用)	kw·h	6736.0782	1.23	8,285.38
56	99450660	安拆费	元	2855.6404	1.00	2,855.64
57	99450760	其他材料费	元	5837.172	1.00	5,837.17
58	JXFTZ	机械费调整	元	0.0006	1.00	
	合计	合计				598,032.77

单项工程综合概算表

(适用于三级概算编制形式)

单项工程名称：连平河一河二岸（东岸）环境整治提升工程

单位： 万元 共 774 页，第 669 页

序号	名称	建筑工程费	安装工程费	金额	占总投资比例（%）
1	连平河一河二岸（东岸）环境整治提升工程	2799.91	87.4	2887.31	9.48
2	配套设施工程	1709.06		1709.06	5.61
3	土建工程	111.32		111.32	0.37
4	安装工程		87.4	87.40	0.29
5	环境提升工程	923.66		923.66	3.03
6	给排水工程	55.87		55.87	0.18
	单项工程概算			2887.31	

编制人：

审核人：

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 670 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		10,502,675.25
1.1	地面铺设(人行)			5,515,040.07
1.2	停车场			332,210.57
1.3	木平台			461,031.59
1.4	汀步			25,249.81
1.5	花基			548,257.33
1.6	台阶			23,667.08
1.7	河堤栏杆			759,744.81
1.8	风车			16,105.94
1.9	树池			30,361.65
1.10	异形树池			124,551.99
1.11	椭圆树池			5,154.02
1.12	路缘石			273,545.49
1.13	休闲廊架			55,592.66
1.14	风筝水岸廊架			53,033.48
1.15	木廊架(4处)			166,227.33
1.16	特色廊架			15,993.61
1.17	古诗词景墙			28,167.39
1.18	廊架景墙			132,835.63
1.19	倚翠亭(2座)			159,600.00
1.20	人行栈道			1,776,304.80
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		657,179.64
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		335,431.60
2.2	其他措施费	其他措施费		321,748.04
3	其他项目	其他项目合计		4,519,630.30
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		4,085,316.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		119,234.04
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		315,080.26
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		

单位工程费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 671 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		15,679,485.19
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1,411,153.67
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		17,090,638.86
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		1,735,640.30

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 672 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面铺设（人行）					
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	15418.06	2.25	34,690.64
2	040202015001	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	15418.06	61.63	950,215.04
3	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	15418.06	109.40	1,686,735.76
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:5cm麻面花岗岩 2. 结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	15418.06	184.42	2,843,398.63
		【地面铺设（人行）】分部小计					5,515,040.07
		停车场					
5	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	788.59	2.25	1,774.33
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m2	343.39	68.73	23,601.19
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	343.39	95.37	32,749.10
8	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层油	m2	343.39	4.53	1,555.56
9	040203004001	封层	1. 材料品种:下封层	m2	343.39	12.50	4,292.38
10	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻璃纤维格栅	m2	343.39	9.85	3,382.39
11	040205017001	预制C30素砼车档	1. 材料品种:预制C30素砼车档 2. 规格、型号:700*450*200深灰色	个	70	85.23	5,966.10
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:250*190*60MU混凝土植草格（灰色） 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	323.9	71.20	23,061.68
13	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:240*115*50深灰色烧结砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚中砂	m2	121.3	114.92	13,939.80
14	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 10@200单层双向钢筋网	m2	788.59	163.85	129,210.47
15	040202015002	250厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:25cm	m2	788.59	77.05	60,760.86
本页小计							5,815,333.93

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 673 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040309009001	透水孔	1. 20@600*600透水孔 2. 内填粗砂滤水 3. 管头包土工布	个	735	17.94	13,185.90
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	101.5	184.54	18,730.81
		【停车场】分部小计					332,210.57
		木平台					
18	040202001003	路床（槽）整形	1. 路床碾压检验	m2	1058.31	2.25	2,381.20
19	040202015003	200厚6%水泥碎石垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m2	1058.31	61.63	65,223.65
20	粤040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	1058.31	109.40	115,779.11
21	011104002001	通长*120*40厚菠萝格防腐木,留5mm缝	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 2. 面层材料品种、规格、颜色:通长*120*40厚菠萝格防腐木,留5mm缝	m2	1058.31	262.35	277,647.63
		【木平台】分部小计					461,031.59
		汀步					
22	050201013001	石汀步（步石、飞石）	1. 1500*1000*100厚荔枝面芝麻灰汀步 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚级配砂石垫层 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	48.16	524.29	25,249.81
		【汀步】分部小计					25,249.81
		花基					
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	1384.41	9.11	12,611.98
24	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	1004.56	19.47	19,558.78
25	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	379.85	19.63	7,456.46
本页小计							557,825.33

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 674 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011204001001	花基侧面	1. 墙体类型:花基侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	823	221.87	182,599.01
27	011206001001	花基压顶	1. 基层类型、部位:花基压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	253.23	307.99	77,992.31
28	010401012001	花基	1. 零星砌砖名称、部位:花基 2. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	1266.15	195.90	248,038.79
		【花基】分部小计					548,257.33
		台阶					
29	010401012002	台阶	1. 踏面:600*460/400*50厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制） 2. 踢面: 600*100*20厚烧面芝麻灰花岗岩 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 5. 100厚C20素混凝土垫层 6. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 7. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m2	43.39	545.45	23,667.08
		【台阶】分部小计					23,667.08
		河堤栏杆					
30	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	71.82	510.09	36,634.66
31	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	23.38	611.18	14,289.39
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:10以内圆钢	t	0.71	6,356.91	4,513.41
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:25以内带肋钢筋	t	1.78	5,314.36	9,459.56
34	011205001001	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸:200*200矩形柱 2. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	399.58	230.59	92,139.15
本页小计							689,333.36

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 675 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011206001002	石材零星项目	1. 安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	596.24	177.59	105,886.26
36	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	104.53	523.53	54,724.59
37	011503001001	栏杆	1. 100*100*8厚不锈钢板,膨胀螺栓固定 2. □50*50*2厚镀锌钢管,深灰色氟碳漆 3. □10*10镀锌实心管,深灰色氟碳漆	m	1381.17	317.41	438,397.17
38	011207001001	3厚玫瑰金铝扣板图案	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚玫瑰金铝扣板图案	m2	42	88.11	3,700.62
		【河堤栏杆】分部小计					759,744.81
		风车					
39	010516002001	预埋铁件	1. 5厚肋板 2. 成品预埋件,以厂家提供为准	t	0.216	9,580.61	2,069.41
40	010501003001	C25钢筋混凝土	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	21.78	507.83	11,060.54
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.72	510.09	1,897.53
42	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:6%水泥石粉垫层	m3	4.95	217.87	1,078.46
		【风车】分部小计					16,105.94
		树池					
43	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	62.90	9.11	573.02
44	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:一般土壤	m3	44.44	19.47	865.25
45	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	18.46	19.63	362.37
46	011204001002	树池侧面	1. 墙体类型:树池侧面 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*20厚烧面芝麻白	m2	28.13	221.87	6,241.20
47	011206001003	树池压顶	1. 基层类型、部位:树池压顶 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*50厚荔枝面芝麻白	m2	24.62	307.99	7,582.71
本页小计							634,439.13

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 676 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040204007001	树池砌筑	1. 部位:树池 2. 4.100厚C20素混凝土压顶 3M7.5水泥砂浆Mu10砖砌体 4. 100厚C20素混凝土垫层 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实（夯实系数为0.93）	个	7	2,105.30	14,737.10
		【树池】分部小计					30,361.65
		异形树池					
49	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m3	17.35	226.20	3,924.57
50	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	13.31	601.62	8,007.56
51	040305004002	砖砌体	1. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	56.47	523.53	29,563.74
52	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.86	990.81	6,796.96
53	040305004003	砖砌体	1. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	56.47	523.53	29,563.74
54	040303016002	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.86	990.81	6,796.96
55	011108001001	300*300*50厚荔枝面芝麻白岩压顶石	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*50厚荔枝面芝麻白 2. 结合层:20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	80.68	266.88	21,531.88
56	011204001003	400*400*20厚烧面芝麻白	1. 墙体类型:砖砌体 2. 安装方式:挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400*20厚烧面芝麻白	m2	82.71	222.06	18,366.58
		【异形树池】分部小计					124,551.99
		椭圆树池					
57	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	6.02	9.11	54.84
58	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	6.02	19.63	118.17
59	040305004004	砖砌体	1. 材料品种、规格:Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.11	523.53	1,104.65
60	040303016003	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.42	990.81	416.14
61	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:碎石	m3	0.64	171.39	109.69
62	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.62	601.62	373.00
63	040202015004	100厚6%水泥石粉垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	7.62	25.78	196.44
本页小计							141,662.02

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 677 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011108001002	845*455*50厚荔枝面芝麻白花岗岩压顶石	1. 面层材料品种、规格、颜色：845*455*50厚荔枝面芝麻白花岗岩 2. 结合层：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	5.47	266.88	1,459.83
65	011204001004	100*70*20厚烧面芝麻白花岗岩	1. 墙体类型：砖砌体 2. 安装方式：挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：100*70*20厚烧面芝麻白花岗岩	m2	5.95	222.06	1,321.26
		【椭圆树池】分部小计					5,154.02
		路缘石					
66	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 600*300*150烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚6%水泥石粉垫层（加适量水压实后100厚） 5. 素土夯实（夯实系数为0.93）	m	1482.31	184.54	273,545.49
		【路缘石】分部小计					273,545.49
		休闲廊架					
67	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：深2m以内	m3	16.16	8.11	131.06
68	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m3	14.13	19.47	275.11
69	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：综合考虑	m3	5.49	19.38	106.40
70	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.3	517.93	673.31
71	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.49	621.28	304.43
72	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.95	514.51	1,003.29
73	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.76	499.94	879.89
74	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400	t	0.561	5,314.36	2,981.36
75	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ100*5mm钢管柱 2. 外喷氟碳漆	t	0.616	9,634.52	5,934.86
76	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色：3厚白色铝单板包柱	m2	8.48	88.11	747.17
本页小计							289,363.46

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 678 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.032	9,976.96	319.26
78	010604001001	钢梁	1、镀锌方通	t	1.586	7,902.09	12,532.71
79	011302001001	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:3厚白色铝单板	m2	80	49.91	3,992.80
80	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	2	106.15	212.30
81	011102003001	900*200*10厚防木纹瓷砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:900*200*10厚防木纹瓷砖	m2	81.3	162.83	13,238.08
82	011102001001	600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	m2	10.47	141.34	1,479.83
83	011102001002	15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	1.76	141.34	248.76
84	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:150mm	m2	91.27	84.05	7,671.24
85	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 厚度:150mm 2. 水泥含量:6% 3. 石料规格:石粉	m2	94.76	27.94	2,647.59
86	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:休闲廊架	m2	94.76	2.25	213.21
		【休闲廊架】分部小计					55,592.66
		风筝水岸廊架					
87	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	15.17	8.11	123.03
88	040103001005	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	10.36	19.47	201.71
89	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	4.81	19.38	93.22
90	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.54	517.93	1,315.54
91	010502001003	异形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.76	621.28	3,578.57
92	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	1.244	5,314.36	6,611.06
93	011205001002	150X100X60mm荔枝面黄锈石花岗岩	1. 面层材料品种、规格、颜色:60mm厚荔枝面黄锈石花岗岩	m2	5.46	342.05	1,867.59
94	011205001003	30mm荔枝面黄锈石花岗岩	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚荔枝面黄锈石花岗岩	m2	34.95	262.55	9,176.12
本页小计							65,522.62

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 679 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011108001003	300X250X50mm荔枝面黄锈石花岗岩压顶石	1. 面层材料品种、规格、颜色：50mm厚荔枝面黄锈石花岗岩 2. 结合层：20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	0.83	266.88	221.51
96	010604001002	钢梁	1、镀锌方通 2、外喷氟碳漆	t	1.106	8,781.65	9,712.50
97	050303009001	木(防腐木)	1. 木(防腐木)种类:樟子松防腐木 2. 防护层处理:面喷栗色木器漆两遍	m ³	1.262	5,371.61	6,778.97
98	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：栗色菠萝格木板(留缝6mm) LX115X32	m ²	33.39	190.17	6,349.78
99	011102001003	烧面蒙古黑花岗岩 规格:600X300X30	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：烧面蒙古黑花岗岩 规格:600X300X30	m ²	9.15	269.23	2,463.45
100	011102001004	烧面蒙古黑花岗岩 规格:600X450X50	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：烧面蒙古黑花岗岩 规格:600X450X50	m ²	2.72	415.39	1,129.86
101	010507004001	台阶	1. 荔枝面福建青花岗岩 规格:600X300X30 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层压实 5. 素土分层夯实，压实系数≥93%	m ³	8.17	417.45	3,410.57
		【风筝水岸廊架】分部小计					53,033.48
		木廊架（4处）					
102	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m ³	134.36	8.11	1,089.66
103	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:综合考虑	m ³	11.92	8.11	96.67
104	040103001006	回填方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 回填深度:综合考虑	m ³	111.12	19.47	2,163.51
105	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	35.16	19.38	681.40
106	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 素土夯实 2. 100厚石粉垫层	m ²	16.32	25.92	423.01
本页小计							34,520.89

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 680 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.16	601.62	4,909.22
108	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.84	604.23	6,549.85
109	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8	504.41	4,035.28
110	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.52	9,976.96	5,188.02
111	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	1.36	5,616.06	7,637.84
112	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:150X150X5	t	0.52	8,484.28	4,411.83
113	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:150X150 木柱 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	3.8	5,816.23	22,101.67
114	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:150X100/200X300 木梁 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	3.24	6,628.79	21,477.28
115	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:150X60 木檩 2. 木材种类:芬兰木防腐木	m3	8.92	6,354.33	56,680.62
116	011404007001	其他木材面	1. 刮腻子遍数:二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆一底三道	m2	625.96	42.39	26,534.44
117	011206001004	石材零星项目	1. 基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚芝麻灰荔枝面大理石	m2	13.44	167.19	2,247.03
		【木廊架（4处）】分部小计					166,227.33
		特色廊架					
118	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	13.59	8.11	110.21
119	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	13.59	19.38	263.37
120	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m3	0.08	226.20	18.10
121	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.05	499.94	25.00
122	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.8	604.23	1,087.61
123	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ8	t	0.27	5,967.14	1,611.13
124	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:按设计要求 2. 材料规格:按设计要求	t	0.154	9,976.96	1,536.45
本页小计							166,424.95

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 681 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	011204001005	100x100x30厚自然面青石板	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100x100x30厚自然面青石板	m2	10.37	169.28	1,755.43
126	011204001006	460x135x50厚青石板	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:460x135x50厚青石板	m2	2.54	195.50	496.57
127	010702001002	木柱	1. 构件规格尺寸:200x50mm 2. 木材种类:栗色菠萝格防腐木X3	m3	0.74	3,387.44	2,506.71
128	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:按设计要求 2. 木材种类:菠萝格防腐木	m3	1.56	4,219.89	6,583.03
		【特色廊架】分部小计					15,993.61
		古诗词景墙					
129	010101003001	挖沟槽（基坑）土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	13.76	7.15	98.38
130	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	10.73	14.98	160.74
131	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	3.03	19.63	59.48
132	040202001005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	8	2.25	18.00
133	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品砼 2. 厚度:平均厚度10cm厚 3. 部位:基层	m2	8	57.68	461.44
134	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92	507.83	975.03
135	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: II级、螺纹钢	t	0.284	5,314.36	1,509.28
136	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢箍筋	t	0.11	5,433.27	597.66
137	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.56	639.74	1,637.73
138	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11	538.83	59.27
139	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	0.27	484.46	130.80
本页小计							17,049.55

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 682 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型:混水墙 3. 墙体厚度:240mm(或一砖) 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.17	536.05	627.18
141	011204001007	立面块料铺设（500X500X20厚烧面芝麻白）	1. 块料品种、规格:500X500X20厚烧面芝麻白 2. 部位:景墙	m2	45.6	157.84	7,197.50
142	040204002004	压顶块料铺设（500X500X20厚烧面芝麻白）	1. 块料品种、规格:500X500X20厚烧面芝麻白 2. 部位:景墙	m2	1.65	187.44	309.28
143	011508004001	金属字	1、1厚钢板定制字体 字高200 外喷深灰色氟碳漆，点焊	个	40	196.10	7,844.00
144	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:螺纹钢Φ10mm 2. 铁件尺寸:钢板厚10mm	t	0.392	9,580.61	3,755.60
145	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2250X1300X1厚钢板 外喷木纹漆（包含不锈钢板图像）	m2	11.02	247.37	2,726.02
		【古诗词景墙】分部小计					28,167.39
		廊架景墙					
146	040101002008	挖沟槽（基坑）土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	65.07	7.15	465.25
147	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	52.76	14.98	790.34
148	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	12.31	19.63	241.65
149	040202001006	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	32.94	2.25	74.12
150	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品砼 2. 厚度:平均厚度10cm厚 3. 部位:基层	m2	32.9	57.68	1,897.67
151	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.66	604.23	2,815.71
152	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: II级、螺纹钢	t	0.977	5,314.36	5,192.13
153	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢箍筋	t	0.022	5,433.27	119.53
154	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:I级、圆钢箍筋	t	0.262	6,356.91	1,665.51
155	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.83	504.41	1,931.89
本页小计							37,653.38

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 683 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.94	639.74	1,241.10
157	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.17	538.65	1,168.87
158	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型:混水墙 3. 墙体厚度:240mm(或一砖) 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	18.16	536.07	9,735.03
159	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:膨胀螺栓	t	0.03	42,833.18	1,285.00
160	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:螺纹钢Φ12mm 2. 铁件尺寸:钢板厚10mm	t	0.77	9,580.61	7,377.07
161	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:耐候钢板方通 2. 钢材品种、规格:L=2.96, 150*150*8厚铁红色细砂面 3. 金属结构场内运输	t	1.178	10,202.53	12,018.58
162	010604001003	钢梁	1. 柱类型:方通 2. 钢材品种、规格:5厚150x100 3. 喷木色氟碳漆	t	2.204	8,417.95	18,553.16
163	010606009001	钢栏（窗洞）	1、3厚150x100方通,喷木色氟碳漆 2、3厚50x150方通,喷木色氟碳漆	t	0.54	10,383.01	5,606.83
164	080206005001	钢格栅（廊架顶）	1、50x50x3 厚铝合金方通,喷木色氟碳漆 2、30x30x3厚铝合金方通,喷木色氟碳漆	t	0.114	18,220.92	2,077.18
165	010606004001	钢匾	1、500长,30x50x3厚方通,喷木色氟碳漆 2、2200长,500x30x3厚方通,喷木色氟碳漆	t	0.12	9,571.62	1,148.59
166	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格:6+0.76PVB+6钢化夹胶玻璃 2. 玻璃钢固定方式:夹胶	m2	42	578.21	24,284.82
167	011508004002	金属字	1、1厚钢板定制字体 字高200 外喷深灰色氟碳漆,点焊	个	14	196.10	2,745.40
168	040204002005	压顶块料铺设（280*600*20烧面花岗岩,压顶）	1. 块料品种、规格:280*600*20烧面花岗岩,压顶 2. 部位:景墙	m2	10.08	187.44	1,889.40
本页小计							89,131.03

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 684 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	011204001008	立面块料铺设（300*600/400*600/200*600*20烧面芝麻黑花岗岩）	1. 块料品种、规格:300*600/400*600/200*600*20烧面芝麻黑花岗岩 2. 部位:景墙	m2	52.6	154.40	8,121.44
170	011204001009	立面块料铺设（300*600/400*600/200*600*20烧面芝麻黑花岗岩）	1. 块料品种、规格:600*600/500*600/500*600/400*600*20烧面芝麻白花岗岩 2. 部位:景墙	m2	47.59	157.88	7,513.51
171	011204001010	立面块料铺设（400*600/300*600/500*600*20烧面芝麻灰花岗岩）	1. 块料品种、规格:400*600/300*600/500*600*20烧面芝麻灰花岗岩 2. 部位:景墙	m2	39.29	157.88	6,203.11
172	011204001011	立面块料铺设（30烧面花岗岩，定制图案）	1. 块料品种、规格:30烧面花岗岩，定制图案 2. 部位:景墙	m2	10.8	173.18	1,870.34
173	020207001001	黄色砂岩浮雕板（大）	1、880x880x100黄色砂岩浮雕板 2、安装做法由专业厂家二次深化确定	个	2	1,762.04	3,524.08
174	020207001002	黄色砂岩浮雕板（小）	1、530x530x100黄色砂岩浮雕板 2、安装做法由专业厂家二次深化确定	个	2	639.16	1,278.32
		【廊架景墙】分部小计					132,835.63
		倚翠亭（2座）					
175	040205011001	倚翠亭	1. 倚翠亭定制安装 2. 人材机综合考虑	座	2	79,800.00	159,600.00
		【倚翠亭（2座）】分部小计					159,600.00
		人行栈道					
176	040101002009	挖沟槽（基坑）土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	480.19	7.15	3,433.36
177	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	351.16	14.98	5,260.38
178	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	129.04	19.63	2,533.06
179	040303003001	混凝土承台	1. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级:P6	m3	57.6	627.05	36,118.08
本页小计							235,455.68

分部分项工程计价表

工程名称：配套设施工程

第 685 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	040301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:综合考虑 2. 送桩深度、桩长:10m 3. 桩外径、壁厚:95mm 4. 填充材料种类:C20混凝土	m	900	192.51	173,259.00
181	040303006001	混凝土支撑梁及横梁	1. 部位:承台拉梁为JL1 2. 混凝土强度等级:C30	m3	49.47	606.93	30,024.83
182	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm	t	16.061	5,616.06	90,199.54
183	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	21.96	591.52	12,989.78
184	040901009004	预埋铁件	1. 材质:钢材 2. 规格:型钢HW100×100×6×8 Φ550*25柱脚钢板	t	5.542	9,976.96	55,292.31
185	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ273x12, Q235B, 热轧无缝钢管 2. 白色氟碳漆 3. 8M30螺栓	t	23.447	8,809.96	206,567.13
186	010508001001	后浇带	1. 部位:现浇板后浇带 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.15	599.36	6,083.50
187	010604001004	钢梁	1、HM294x200x8x12 Q235B 热轧H型钢 2. 外喷氟碳漆 3. 8M30螺栓	t	30.442	10,626.77	323,500.13
188	010606007001	10厚热镀锌钢板	1. 材料品种、规格:10厚热镀锌钢板 2. 外喷氟碳漆	t	61.272	10,413.94	638,082.93
189	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:5厚亚克力透光板	m2	83.08	169.58	14,088.71
190	011503001002	栏杆	1. 120*40*1.5热镀锌方通面喷氟碳漆	m	276.94	563.65	156,097.23
191	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:Φ8钢拉索@150	t	0.656	6,557.56	4,301.76
192	011503002001	Φ50菠萝格防腐木	1. 扶手材料种类、规格:Φ50菠萝格防腐木刷两道清漆	m	276.94	63.38	17,552.46
193	040402017001	变形缝	1. 类别:铝合金中心盖板	m	10.4	88.52	920.61
		【人行栈道】分部小计					1,776,304.80
本页小计							1,728,959.92
合 计							10,502,675.25

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 686 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	7537.99	7,537.99
011701008001	综合钢脚手架	m2	41.18	13.93	573.64
011701010001	满堂脚手架	m2	45.64	12.42	566.85
011701008002	综合钢脚手架	m2	237.12	26.98	6,397.50
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
粤011701008001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	327,893.61
	小计	元			335,431.60
2	措施其他项目				
粤011701008001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
粤011701010001	夜间施工增加费	项		20%	
粤011701008002	交通疏导员增加费	项		15%	
粤011701008002	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	模板工程	项	1	321748.04	321,748.04
041102001001	垫层模板	m2	3716.67	44.31	164,685.65
011702002001	矩形柱	m2	400.14	60.49	24,204.47
011702001001	基础	m2	87.12	58.14	5,065.16
011702028001	扶手	m2	54.05	53.95	2,916.00
041102001002	垫层模板	m2	147.78	44.31	6,548.13
041102018001	压顶模板	m2	2.95	61.79	182.28
041102002001	基础模板	m2	30.9	53.95	1,667.06
041102012001	柱模板	m2	84.49	79.04	6,678.09
041102013001	地梁模板	m2	157.23	67.14	10,556.42

措施项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 687 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
011702002002	矩形柱	m2	252.84	65.94	16,672.27
011702014001	有梁板	m2	504.38	67.33	33,959.91
011702001002	基础	m2	49.8	58.14	2,895.37
011702005001	基础梁	m2	15.58	67.14	1,046.04
041102003001	承台模板	m2	288	51.57	14,852.16
041102006001	支撑梁及横梁模板	m2	329.82	90.41	29,819.03
	小计	元			321,748.04
	合计				657,179.64

其他项目费汇总表

工程名称：配套设施工程

第 688 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	4,085,316.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	4,085,316.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	119,234.04	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	315,080.26	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	4,519,630.30	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 配套设施工程

标段:

第 689 页 共 774 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	风车	不锈钢	33000.00			22个
2	太空漫步机	1.由厂家深化 2.材质： 铁艺	8400.00			5个
3	双人坐蹬	1.由厂家深化 2.材质： 铁艺	6000.00			5个
4	肩关节康复器	1.由厂家深化 2.材质： 铁艺	9216.00			8个
5	单联椭圆机	1.由厂家深化 2.材质： 铁艺	9600.00			8个
6	踏步扭腰器	1.由厂家深化 2.材质： 铁艺	5700.00			5个
7	垃圾桶	1.由厂家深化 2.材质： 不锈钢	5400.00			9个
8	整石座凳	1.长*宽*高=2000*300 *450mm 2.材质：花岗 岩	27000.00			18个
9	门户标识一	1.长*宽*高=4800*100 0*4800mm 2.材质：铁 艺	4000.00			1个
10	设施标识	1.长*宽*高=1200*500 *2800mm 2.材质：铁 艺	6000.00			3个
11	警示标识	1.长*宽*高=1000*330 *900mm 2.材质：铁艺	5000.00			5个
12	导向标识	1.长*宽*高=1000*330 *900mm 2.材质：铁艺	6000.00			6个
13	连平之花		3960000.00			11处
合 计			4085316.00			—

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 690 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030017@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	60.7379	7.60	461.61
2	03011325	对拉螺栓	kg	59.2654	5.38	318.85
3	03019001@1	圆钉综合	kg	0.7416	9.00	6.67
4	05030060@1	板枋材综合	m3	0.0927	1,600.00	148.32
5	13410010	嵌缝料	kg	8.449	0.93	7.86
6	14350250@1	隔离剂	kg	24.172	7.05	170.41
7	14350630@1	脱模剂	kg	3.09	5.13	15.85
8	35090230@1	钢支撑	kg	60.117	5.53	332.45
9	03210280	钢脚手直角扣件	个	7.1592	3.30	23.63
10	05030370	松杂直边板	m3	0.0428	1,600.00	68.48
11	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	24.6098	17.49	430.43
12	35030010	脚手架钢管	kg	121.3443	5.22	633.42
13	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.0913	5.40	0.49
14	35030030	脚手架钢管底座	个	0.9236	7.05	6.51
15	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	3.2131	13.08	42.03
16	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.146	5.62	0.82
17	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.4655	5.24	2.44
18	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	3.2163	1.50	4.82
19	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.8566	1.50	1.28
20	35050025	密目式阻燃安全网	m2	39.7176	8.50	337.60
21	00010005	一般技工	工日	3.1898	110.00	350.88
22	01000001	型钢综合	kg	894.482	5.30	4,740.75
23	01000007@1	3厚铝合金方通	t	0.1231	4,000.00	492.40
24	01010040@1	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	1.2925	4,300.00	5,557.75
25	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.1346	4,300.00	578.78
26	01030005@1	镀锌低碳钢丝综合	kg	0.0931	7.60	0.71
27	01030031@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	7.0744	7.60	53.77
28	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	51.3709	7.60	390.42
29	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	398.4442	7.40	2,948.49
30	01050001@1	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	16.7419	7.40	123.89
31	01050081@1	钢丝绳 $\phi 12.5$	m	0.0164	10.41	0.17
32	01090022@1	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.2672	4,300.00	1,148.96
33	01090033@2	镀锌方通 $\phi 10 \sim 25$	t	11.4299	6,299.42	72,001.74
34	01210001@2	角钢综合	kg	120.8	5.35	646.28
35	01290180	钢板15以内	kg	4204.904	5.30	22,285.99

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 691 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	01290295@1	铝合金板250×0.6	m	10.608	44.54	472.48
37	01410010@1	黄铜丝Φ3	kg	3.1398	48.06	150.90
38	01610001	金属材料(摊销)	kg	0.0822	3.16	0.26
39	01630130	吊装夹具	套	1.9453	180.00	350.15
40	02050260	密封胶圈	个	0.1831	13.33	2.44
41	02270070@1	土工布	m ²	29.9857	5.33	159.82
42	02330020	草袋片	片	50.94	1.28	65.20
43	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	41.1246	1.14	46.88
44	03010175	木螺钉M2.5×20	十套	304.634	0.11	33.51
45	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.832	0.40	0.33
46	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	192.78	1.79	345.08
47	03010320	螺母综合	十个	25.12	2.82	70.84
48	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	1.6644	45.11	75.08
49	03011315	高强螺栓	kg	0.864	12.00	10.37
50	03011330@1	化学螺栓	套	34.56	23.00	794.88
51	03011355	半圆头螺栓M6×30~40	十套	43.92	1.20	52.70
52	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.88	0.60	0.53
53	03019021@1	圆钉50~75	kg	71.6298	9.00	644.67
54	03019031	射钉	十个	12.48	0.08	1.00
55	03044071	不锈钢驳接爪	套	32.4072	117.00	3,791.64
56	03134011	水砂纸	张	179.181	0.77	137.97
57	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	83.3679	8.50	708.63
58	03135051	不锈钢焊条奥102 Φ2.5以内	kg	2.1528	36.05	77.61
59	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	585.2233	12.75	7,461.60
60	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	380.2964	10.99	4,179.46
61	03136191@1	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	26.2265	10.99	288.23
62	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	0.0568	2.76	0.16
63	03139121	合金钢钻头综合	个	2.85	5.29	15.08
64	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.092	420.00	38.64
65	04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0312	750.00	23.40
66	04050005@1	碎石20~40	m ³	1.9669	110.00	216.36
67	04050015@1	碎石30~50	m ³	0.0201	110.00	2.21
68	04050045	碎石60	m ³	0.562	110.00	61.82
69	04050050@1	碎石80	m ³	0.0816	110.00	8.98
70	04090160	石膏粉	kg	17.7693	1.37	24.34

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 692 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	10.4984	320.00	3,359.49
72	04290020	预应力混凝土管桩Φ400	m	934.2	145.00	135,459.00
73	05030080@1	松杂板枋材	m3	1.9577	1,600.00	3,132.32
74	05030140@2	防腐木	m3	1.4059	3,000.00	4,217.70
75	05030140@3	杉木枋	m3	2.5137	1,600.00	4,021.92
76	05030140@4	芬兰木防腐木	m3	18.1442	3,810.00	69,129.40
77	05030180	松木板	m3	0.0042	1,600.00	6.72
78	05030320	垫木	m3	2.0773	1,549.95	3,219.71
79	05030320@1	垫木	m3	0.0546	1,549.95	84.63
80	06090010	夹层钢化玻璃8+8	m2	43.26	266.00	11,507.16
81	07050030@1	900*200*10厚防木纹瓷砖600×600	m2	83.3325	106.19	8,849.08
82	08010001@1	芝麻灰荔枝面大理石20	m2	14.2464	90.00	1,282.18
83	08030050@9	烧面芝麻白花岗岩500X500X20厚	m2	46.512	90.00	4,186.08
84	08030050@10	300*600/400*600/200*600*20 烧面芝麻黑花岗岩300*600/400*600/200*600*20厚	m2	53.652	90.00	4,828.68
85	08030050@11	600*600/50*600/500*600/400*600*20 烧面芝麻白花岗岩600*600/50*600/500*600/400*600*20	m2	48.5418	90.00	4,368.76
86	08030050@12	400*600/300*600/500*600*20 烧面芝麻灰花岗岩400*600/300*600/500*600*20厚	m2	40.0758	90.00	3,606.82
87	08030050@13	30烧面花岗岩30烧面花岗岩	m2	11.016	105.00	1,156.68
88	08030050@14	30mm荔枝面黄锈石花岗岩	m2	37.047	105.00	3,889.94
89	08030050@15	150X100X60mm荔枝面黄锈石花岗岩	m2	5.7876	180.00	1,041.77
90	08030080@6	280*600*20厚烧面花岗岩压顶	m2	10.6848	90.00	961.63
91	08030080@7	600*300*15厚荔枝面芝麻灰仿石砖	m2	10.6271	90.00	956.44
92	08030080@8	15厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	1.7864	90.00	160.78
93	08030080@9	烧面蒙古黑花岗岩 规格:600X300X30	m2	9.2873	216.00	2,006.06
94	08030080@10	烧面蒙古黑花岗岩 规格:600X450X50	m2	2.7608	360.00	993.89
95	08030080@11	荔枝面福建青花岗岩 规格:600X300X30	m2	8.2926	240.00	1,990.22

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 693 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
96	08030080@12	烧面芝麻白500X500X20厚	m2	1.749	90.00	157.41
97	08070001	文化石	m2	2.6924	92.00	247.70
98	08070001@1	100x100x30厚自然面青石板	m2	10.733	80.00	858.64
99	09050010@1	铝合金扣板100×6000	m2	8.9888	60.00	539.33
100	09050260	镜面不锈钢板0.8	m2	11.6812	143.00	1,670.41
101	09190010@1	5厚亚克力透光板8	m2	87.234	149.31	13,024.91
102	09270050	快易收口网	m2	25.9333	9.00	233.40
103	10030020	铝合金中龙骨h=30.5	m	184.248	4.24	781.21
104	10030070	铝合金大龙骨h=45(U型)	m	107.008	4.08	436.59
105	10150010	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	439.2	0.35	153.72
106	10150020	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	124.8	2.83	353.18
107	10150030	铝合金龙骨主接件	个	47.2	1.54	72.69
108	10150040	铝合金龙骨次接件	个	27.2	1.80	48.96
109	10150080	铝合金中龙骨平面连接件	个	55.2	1.06	58.51
110	12010280	木压条15×40	m	70.618	2.29	161.72
111	12030180@1	铝合金压条16×1.5	m	9.032	7.73	69.82
112	12230130@1	Φ50菠萝格防腐木	m	290.787	36.30	10,555.57
113	13010130	酚醛调和漆	kg	236.9866	7.40	1,753.70
114	13010210	环氧富锌底漆	kg	196.0608	11.40	2,235.09
115	13010370	漆酚树脂漆	kg	9.5656	13.62	130.28
116	13070001	虫胶漆	kg	0.0168	40.82	0.69
117	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	505.7155	83.30	42,126.10
118	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	707.9945	83.30	58,975.94
119	14010020	熟桐油	kg	22.64	14.58	330.09
120	14030010-1	柴油	kg	99.5362	6.30	627.08
121	14030020@1	灯用煤油	kg	8.4319	14.94	125.97
122	14030040	汽油综合	kg	3.6523	6.80	24.84
123	14050040	溶剂汽油	kg	20.6463	6.80	140.39
124	14090070@1	石蜡	kg	5.8967	3.00	17.69
125	14230030@1	大白粉	kg	58.8966	0.21	12.37
126	14310050@1	草酸	kg	2.2241	5.59	12.43
127	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	19.6061	17.22	337.62
128	14390030	二氧化碳	m3	419.7636	4.72	1,981.28
129	14390030@1	二氧化碳	m3	28.7621	4.72	135.76
130	14390070@1	氧气	m3	819.8047	5.16	4,230.19

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 694 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
131	14390100@1	乙炔气	kg	437.7222	13.30	5,821.71
132	14410120	玻璃胶	L	0.9213	33.47	30.84
133	14410220	硅酮结构胶300ml	支	27.72	30.80	853.78
134	14410450	耐候胶	L	14.532	61.79	897.93
135	14410600	胶粘剂	kg	552.7866	1.88	1,039.24
136	17270180	高压橡胶管综合	m	0.061	59.37	3.62
137	18250615	管箍	个	0.0407	9.29	0.38
138	25000001@1	吸顶灯	套	2.02	74.78	151.06
139	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	0.9162	1.55	1.42
140	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	2.03	1.06	2.15
141	31070020@1	黄色砂岩浮雕板(550x550x100) 黄色砂岩浮雕板(550x550x100)	m ²	0.573	2,200.00	1,260.60
142	31070020@2	黄色砂岩浮雕板(880x880x100) 黄色(880x880x100)	m ²	1.5798	2,200.00	3,475.56
143	31190010	美纹纸	m	138.6	0.05	6.93
144	33010088@1	镀锌方通	t	2.692	6,299.42	16,958.04
145	33010088@3	钢梁	t	2.204	5,350.00	11,791.40
146	33010088@4	热轧H型钢	t	30.442	5,350.00	162,864.70
147	33010365	钢柱	t	0.616	5,300.00	3,264.80
148	33010365@1	钢柱150*150*5	t	0.52	5,350.00	2,782.00
149	33010365@2	钢柱(耐候钢板)	t	1.178	8,650.00	10,189.70
150	33010365@3	钢柱	t	23.447	5,350.00	125,441.45
151	33010540@1	3厚150x100/50方通(含制作费)	t	0.54	5,350.00	2,889.00
152	33010540@2	500x30x3厚方通/30x50x3厚方通(含制作费)	t	0.12	5,350.00	642.00
153	34090010@1	白棉纱	kg	2.284	11.47	26.20
154	34110010@1	水	m ³	7.9259	3.80	30.12
155	35030080	木支撑	m ³	4.1072	1,651.95	6,784.89
156	35090155@1	10厚热镀锌钢板	t	61.272	6,299.42	385,978.06
157	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.8954	519.42	465.09
158	80090455	干混抹灰砂浆M20	t	0.4583	292.00	133.82
159	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	24.0168	410.00	9,846.89

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 695 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
160	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.1718	410.00	1,710.44
161	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	17.3959	430.00	7,480.24
162	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	113.9886	440.00	50,154.98
163	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	83.5916	6.30	526.63
164	99450640@1	大修理费	元	134.0262	1.00	134.03
165	99450650@1	经常修理费	元	285.3384	1.00	285.34
166	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	104.6195	6.30	659.10
167	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	107.8114	6.30	679.21
168	99450700@1	电(机械用)	kw·h	1027.9469	1.23	1,264.37
169	BCCLF4	倚翠亭	座	2	79,800.00	159,600.00
170	ZZZJJ	制作基价	t	0.52	1,500.00	780.00
171	补充主材001	不锈钢字体	个	54	90.00	4,860.00
172	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	188.873	7.60	1,435.43
173	03019001	圆钉综合	kg	1069.3351	9.00	9,624.02
174	03214046	零星卡具	kg	170.9088	5.47	934.87
175	05030060	板枋材综合	m3	75.3297	1,600.00	120,527.52
176	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	222.0715	65.00	14,434.65
177	13350250	模板嵌缝料	kg	35.286	0.93	32.82
178	14350250	隔离剂	kg	130.986	7.05	923.45
179	14350630	脱模剂	kg	514.327	5.13	2,638.50
180	35010030	组合钢模板	kg	220.0405	5.41	1,190.42
181	35090230	钢支撑	kg	904.3842	5.53	5,001.24
182	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	0.3865	470.87	181.99
183	00010003	机上人工	工日	456.0757	230.00	104,897.41
184	00010010	人工费	元	1735640.3282	1.00	1,735,640.33
185	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	7.0161	4,300.00	30,169.23
186	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	3.6746	4,300.00	15,800.78
187	01010125	螺纹钢 φ10~25	t	21.113	4,300.00	90,785.90
188	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	45.3484	7.60	344.65
189	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	693.7452	7.60	5,272.46
190	01050081	钢丝绳 φ12.5	m	0.2501	10.41	2.60
191	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.7242	4,300.00	3,114.06

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 696 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
192	01090033@1	镀锌钢管 ϕ 10~25	t	17.5547	6,299.42	110,584.43
193	01130030	扁钢40×4	kg	2214.5718	5.30	11,737.23
194	01210001@1	50*50*3厚热镀锌方钢综合	kg	9114.1604	6.30	57,419.21
195	01410010	黄铜丝 ϕ 3	kg	94.6107	48.06	4,546.99
196	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	141.4	1.29	182.41
197	02270070	土工布	m ²	174.4862	5.33	930.01
198	02290030	麻袋	个	62.2034	1.95	121.30
199	02310010	无纺布	m ²	82.3568	5.31	437.31
200	03010200	木螺钉M6×10	十套	126.4524	0.40	50.58
201	03010430	六角螺栓综合	kg	363.8926	5.58	2,030.52
202	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	263.9934	2.65	699.58
203	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	741.6362	4.54	3,367.03
204	03019021	圆钉50~75	kg	133.9177	9.00	1,205.26
205	03135001	低碳钢焊条综合	kg	818.7712	8.50	6,959.56
206	03213001	铁件综合	kg	3056.6381	4.84	14,794.13
207	03213121	镀锌铁件	kg	3684.4863	6.30	23,212.26
208	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	40.4678	420.00	16,996.48
209	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	469.3815	470.00	220,609.31
210	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.3877	750.00	290.78
211	04030015	中砂	m ³	51.348	240.00	12,323.52
212	04030025	粗砂	m ³	10.5753	240.00	2,538.07
213	04030030	砂砾5~80	m ³	5.8948	75.00	442.11
214	04050005	碎石20~40	m ³	5077.0922	110.00	558,480.14
215	04050015	碎石30~50	m ³	4.3653	110.00	480.18
216	04050040	碎石40	m ³	124.8643	110.00	13,735.07
217	04050050	碎石80	m ³	17.697	110.00	1,946.67
218	04070045	石屑	m ³	6.3893	75.00	479.20
219	04070045@1	石粉	m ³	161.6106	75.00	12,120.80
220	04130001	标准砖240×115×53	千块	304.5058	320.00	97,441.86
221	05030080	松杂板枋材	m ³	4.8897	1,600.00	7,823.52
222	05030140@1	菠萝格木板	m ³	16.2117	11,000.00	178,328.70
223	08000005@1	5cm麻面花岗岩	m ²	15726.4212	130.00	2,044,434.76
224	08000005@2	1500*1000*100厚荔枝面芝麻灰汀步	m ²	49.1232	380.00	18,666.82
225	08030050@1	400*400*20厚烧面芝麻白	m ²	113.0568	90.00	10,175.11

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 697 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
226	08030050@2	600*650*20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	839.46	90.00	75,551.40
227	08030050@3	200*600*50厚荔枝面芝麻灰花岗岩	m2	268.4238	130.00	34,895.09
228	08030050@4	300*300*50厚荔枝面芝麻白	m2	26.0972	130.00	3,392.64
229	08030050@5	30厚烧面黄锈石拉丝石材	m2	423.5548	150.00	63,533.22
230	08030050@6	300/600*150*20厚烧面黄锈石	m2	632.0144	100.00	63,201.44
231	08030050@7	100*70*20厚烧面芝麻白花岗岩	m2	6.069	90.00	546.21
232	08030080@1	600*460/400*50厚荔枝面芝麻白花岗岩（按弧形定制）	m2	68.0702	130.00	8,849.13
233	08030080@2	300X250X50mm荔枝面黄锈石花岗岩	m2	86.4006	130.00	11,232.08
234	08030080@3	845*455*50厚荔枝面芝麻白花岗岩	m2	5.7982	130.00	753.77
235	09050010	铝合金扣板100×6000	m2	44.52	60.00	2,671.20
236	09370070	玻璃纤维格栅	m2	408.7509	6.17	2,521.99
237	12030180	铝合金压条16×1.5	m	44.7342	7.73	345.80
238	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	207.5022	83.30	17,284.93
239	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	290.5001	83.30	24,198.66
240	13310050	乳化沥青	kg	357.1256	3.70	1,321.36
241	13310090	石油沥青60~100#	t	0.4601	7,000.00	3,220.70
242	14010001	防腐油	kg	166.5934	32.30	5,380.97
243	14010010	清油	kg	25.4921	12.31	313.81
244	14010030	松节油	kg	29.9548	6.56	196.50
245	14030001	柴油	t	0.0343	6,300.00	216.09
246	14030010	柴油	kg	63.3898	6.30	399.36
247	14030020	灯用煤油	kg	130.7845	14.94	1,953.92
248	14090070	石蜡	kg	70.9541	3.00	212.86
249	14310050	草酸	kg	25.9804	5.59	145.23
250	14310110	氟化钠	kg	143.6677	1.20	172.40
251	14350273	氟碳漆固化剂	kg	112.1006	22.39	2,509.93
252	14350680	稀释剂	kg	114.1108	17.22	1,964.99
253	14390070	氧气	m3	37.7001	5.16	194.53
254	14390100	乙炔气	kg	19.5389	13.30	259.87
255	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.53	13.68	7.25
256	17250080	塑料排水管DN50	m	431.5457	5.62	2,425.29
257	20010010	镀锌法兰DN32	片	18471.3454	10.26	189,516.00

人材机汇总表

工程名称：配套设施工程

第 698 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
258	20310100	射钉垫片	十个	29.7675	1.54	45.84
259	32350001	植草砖	m2	330.378	42.00	13,875.88
260	34090010	白棉纱	kg	34.3277	11.47	393.74
261	34110010	水	m3	3769.7262	3.80	14,324.96
262	36050020@1	240*115*50深灰色烧结砖	m2	123.726	92.00	11,382.79
263	36070001@1	600*300*150烧面芝麻灰花岗岩 道牙	m	1607.5672	95.58	153,651.27
264	36210060@1	C30素砼车档	个	70	35.00	2,450.00
265	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	3670.2673		
266	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M 7.5	m3	157.402	475.73	74,880.85
267	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M 20	m3	3.6983	538.83	1,992.75
268	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M15	m3	6.4955	509.71	3,310.82
269	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 ≥ 5 mm M20	m3	51.8376	519.42	26,925.49
270	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M1 5	m3	480.0608	524.27	251,681.48
271	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M2 0	m3	1.5841	538.83	853.56
272	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考 虑 C20	m3	3727.8834	420.00	1,565,711.03
273	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考 虑 C25	m3	234.765	430.00	100,948.95
274	99450650	维护费	元	51137.5949	1.00	51,137.59
275	99450680	柴油(机械用)0#	kg	12434.3173	6.30	78,336.20
276	99450630	折旧费	元	75954.0112	1.00	75,954.01
277	99450640	检修费	元	18554.3583	1.00	18,554.36
278	99450700	电(机械用)	kW·h	33681.6918	1.23	41,428.48
279	99450660	安拆费	元	4950.4513	1.00	4,950.45
280	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	395.2213	6.80	2,687.50
281	99450760	其他材料费	元	29033.8219	1.00	29,033.82
282	CLFTZ	材料费调整	元	-1.421	1.00	-1.42
283	JXFTZ	机械费调整	元	-1.5617	1.00	-1.56
	合计	合计				10,155,894.96

单位工程费汇总表

工程名称：土建工程

第 699 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		910,338.76
1.1	厕所(1个)			133,483.85
1.2	桃源阡陌			776,854.91
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		71,810.82
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		49,756.80
2.2	其他措施费	其他措施费		22,054.02
3	其他项目	其他项目合计		39,163.70
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		11,853.54
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		27,310.16
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,021,313.28
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	91,918.20
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,113,231.48
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		177,853.53

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 700 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		厕所（1个）					
		土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	41.6	2.38	99.01
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	13.31	7.87	104.75
3	010101004001	挖基坑土方	1. 挖土深度:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑	m3	163.02	7.97	1,299.27
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	150.94	20.27	3,059.55
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:综合考虑	m3	25.39	22.46	570.26
		【土石方工程】分部小计					5,132.84
		砌筑工程					
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 180mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	9.26	578.07	5,352.93
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 120mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.88	588.56	1,695.05
		【砌筑工程】分部小计					7,047.98
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.2	502.84	3,620.45
9	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.28	512.99	143.64
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.11	521.86	8,929.02
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96	511.76	491.29
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.48	519.90	1,809.25
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.35	641.04	2,147.48
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.13	538.29	4,914.59
15	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19	563.48	1,234.02
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.28	6,729.45	8,613.70
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	1.87	5,342.01	9,989.56
本页小计							54,073.82

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 701 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010507007001	C20砼挡水	1. 部位:挡水 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C20	m3	1.11	857.80	952.16
19	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:混凝土 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C15	m2	19.62	32.12	630.19
20	010507007002	蹲位沉池	1. 构件的类型:蹲位沉池 2. 构件规格:100厚 3. 混凝土强度等级:C20	m3	2.08	857.80	1,784.22
21	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:550*350*10厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
22	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:8厚	t	0.15	9,733.18	1,459.98
23	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:M12	t	0.01	10,480.58	104.81
24	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:350*200*10厚	t	0.04	9,733.18	389.33
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					48,673.67
		金属结构工程					
25	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方通 2. 钢材品种、规格:200*150*5厚	t	0.51	6,912.58	3,525.42
26	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:镀锌方通 2. 钢材品种、规格:300*150*5厚	t	0.3	6,912.58	2,073.77
27	穗010606015001	钢屋面天窗	1. 构件类型:钢屋面天窗	m2	1.7	1,424.83	2,422.21
		【金属结构工程】分部小计					8,021.40
		门窗工程					
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2200mm 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	3.96	446.41	1,767.78
29	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:800*2200mm 2. 门框、扇材质:铝合金门	m2	1.76	446.41	785.68
30	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3000*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	7.8	424.90	3,314.22
31	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:3950*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	2.57	424.90	1,091.99
32	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2950*650 2. 框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	1.92	424.90	815.81
		【门窗工程】分部小计					7,775.48
本页小计							22,577.55

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 702 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:二层3厚sbs或APP改性沥青卷材, 面层卷材表面带绿页岩保护层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 20厚（最薄处）1:8水泥珍珠岩找坡2% 5. 干铺120厚水泥聚苯板	m2	72.19	146.16	10,551.29
		【屋面及防水工程】分部小计					10,551.29
		楼地面装饰工程					
34	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅灰色仿古砖	m2	9.45	117.39	1,109.34
35	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10厚米黄色防滑砖	m2	30.83	138.30	4,263.79
36	010904002001	蹲位	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 1.5聚氨酯涂层防水层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 1:6水泥炉渣垫层 5. 40厚C20细石混凝土	m2	20.77	109.85	2,281.58
37	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚花岗岩	m2	0.79	357.10	282.11
		【楼地面装饰工程】分部小计					7,936.82
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20芝麻灰烧面	m2	24.28	264.14	6,413.32
39	011201001001	纯色花岗岩漆（外墙）	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰	m2	56	45.01	2,520.56
40	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖	m2	43.44	126.45	5,492.99
本页小计							32,914.98

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 703 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:金属网	m2	39.84	19.36	771.30
42	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:纤维网	m2	13.44	13.22	177.68
43	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:高密度板隔断	m2	36.54	282.75	10,331.69
44	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木制成品屏风 2. 配件品种、规格:长1.5m 高2米	m2	3	88.55	265.65
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					25,973.19
		天棚工程					
45	011301001001	天棚抹灰	1. 7厚1:3水泥砂浆 2. 5厚1:2水泥砂浆	m2	41.17	35.13	1,446.30
46	011302002001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*60mm高格栅	m2	31.72	129.03	4,092.83
		【天棚工程】分部小计					5,539.13
		油漆、涂料、裱糊工程					
47	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:灰色花岗岩漆	m2	2.72	24.42	66.42
48	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:粉色花岗岩漆	m2	42.07	24.42	1,027.35
49	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色花岗岩漆	m2	19.08	24.42	465.93
50	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰 2. 涂料品种、喷刷遍数:黑色花岗岩漆	m2	3.13	24.42	76.43
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍 4. 部位:卫生间内墙	m2	44.34	24.58	1,089.88
52	011406001002	抹灰面油漆	1. 满刮腻子一遍 2. 刷底漆一遍 3. 乳胶漆两遍	m2	41.17	29.80	1,226.87
53	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:300/200*150*5镀锌方通 2. 油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆	m2	28.04	52.56	1,473.78
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					5,426.66
本页小计							22,512.11

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 704 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他装饰工程					
54	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚灰色拉丝面凝灰岩 2. 支架、配件品种、规格:30*30*4镀锌角铁	m2	1.05	667.54	700.92
55	011505005001	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:无障碍扶手	个	1	54.62	54.62
56	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厘水银镜 2000*1200	m2	2.4	270.77	649.85
		【其他装饰工程】分部小计					1,405.39
		桃源阡陌					
57	010401013001	地坪	1. 地坪厚度:100mm 2. 型号、材质: C20商品混凝土	m2	336.46	58.52	19,689.64
58	010401013002	散水	1. 散水厚度:100mm 2. 型号、材质: C20商品混凝土	m2	5.09	545.39	2,776.04
59	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖 2. 墙体类型:景观外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5预拌水泥砂浆砌筑	m3	23.49	544.50	12,790.31
60	011204003003	240*60*10青砖面砖	1. 墙体类型:实心砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10青砖面砖 3. 墙面抹灰 1:2.5水泥砂浆	m2	360.86	178.87	64,547.03
61	011406001003	抹灰面油漆	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 油漆品种、刷漆遍数:3遍	m2	443.72	50.47	22,394.55
62	040203006001	无障碍通道铺装	1. 30厚中粒式(AC-10)米黄色透水沥青混凝土面层 2. 100厚C25砼,内配双向Φ8@200 3. 30厚级配砂石夯实系数0.94 4. 270厚卵石层 5. 素土夯实	m2	7.83	266.11	2,083.64
63	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢管	m	18.77	276.20	5,184.27
64	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.85	502.84	427.41
65	040305004001	砖砌体	1. 部位:栏杆基础 2. 材料品种、规格:灰砂砖 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	2.63	474.55	1,248.07
66	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.34	789.34	268.38
67	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ12	t	0.052	5,342.01	277.78
本页小计							133,092.51

分部分项工程计价表

工程名称: 土建工程

第 705 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	011204001001	600*200*20 烧面山东白麻花岗岩	1. 墙体类型:混凝土 2. 安装方式:挂贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*200*30 烧面山东白麻花岗岩	m2	10.34	225.20	2,328.57
69	011302002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:高耐菠萝格150*150mm	m2	109.3	250.83	27,415.72
70	011102001001	600*240*30烧面芝麻黑	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*240*30烧面芝麻黑	m2	1.98	152.65	302.25
71	010807001001	C1铝合金窗	1. 2160×900 玻璃窗门×2、L×50×50 铝合金窗框	m2	30.89	149.62	4,621.76
72	010802001003	M1铝合金门连窗	1、2190×900 落地玻璃幕墙	m2	36.56	454.69	16,623.47
73	010802001004	M2铝合金门	1. 3240×550×6厚 耐候钢 2、3240×900 玻璃门×2、L×50×50 铝合金门框	m2	6.16	349.86	2,155.14
74	010802001005	M3铝合金门	1、3240×900 玻璃门×2、L×50×50 铝合金门框	m2	4.28	206.41	883.43
75	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.67	586.96	393.26
76	011506003001	玻璃雨篷	1. 材质:3000*1200*6厚耐候钢 2. L*110*30 菠萝格 天面装饰,@150mm	m2	540.72	535.57	289,593.41
77	011506003002	玻璃雨篷	1. 材质:10厚耐候钢雨篷 2. L*110*30 菠萝格 天面装饰,@150mm	m2	2.7	731.45	1,974.92
78	010605002001	900*600*6厚 耐候钢	1. 钢材品种、规格:900*600*6厚 耐候钢	m2	27.49	301.04	8,275.59
79	011301001002	水泥砂浆抓纹	1. 屋面水泥砂浆抓纹	m2	341.5	73.40	25,066.10
80	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:防水卷材	m2	362.87	43.20	15,675.98
81	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	10.45	630.94	6,593.32
82	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	10.925	5,342.01	58,361.46
83	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ300*6mm 钢管柱 2. 外喷氟碳漆	t	2.427	8,040.47	19,514.22
84	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72	512.99	369.35
85	010604001001	钢梁	1、工字钢梁 2. 外喷氟碳漆	t	9.939	8,473.77	84,220.80
本页小计							564,368.75

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 707 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	17582.91	17,582.91
011701008001	综合钢脚手架	m2	523.87	15.27	7,999.49
011701010001	满堂脚手架	m2	378.06	12.8	4,839.17
011701011001	里脚手架	m2	189.03	16.24	3,069.85
011701009001	单排钢脚手架	m2	191.36	8.75	1,674.40
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
粤011701008001	密目式安全网	项	1		
粤011701008001	围尼龙编织布	项	1		
粤011701010001	模板的支架	项	1		
粤011701011001	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
粤011701009001	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	32,173.89
	小计	元			49,756.80
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	22054.02	22,054.02
011702001001	基础	m2	6.71	33.26	223.17
011702001002	基础	m2	8.78	53.42	469.03
011702002001	矩形柱	m2	137.66	72.18	9,936.30
011702014001	有梁板	m2	151.84	68.96	10,470.89
011702011001	女儿墙	m2	2.19	51.57	112.94
011702005001	基础梁	m2	12.3	68.43	841.69
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 708 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			22,054.02
	合计				71,810.82

其他项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 709 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	11,853.54	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	27,310.16	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	39,163.70	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段:

第 710 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 711 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	07010000@1	240*60*10青砖面砖45×145	m2	375.2944	75.80	28,447.32
2	01030017	镀锌低碳钢丝 φ 4.0	kg	42.2961	7.60	321.45
3	03011325	对拉螺栓	kg	1.8957	5.38	10.20
4	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	26.3683	65.00	1,713.94
5	13410010	嵌缝料	kg	13.766	0.93	12.80
6	14350250	隔离剂	kg	31.948	7.05	225.23
7	35090230	钢支撑	kg	197.7043	5.53	1,093.30
8	03210280	钢脚手直角扣件	个	10.0053	3.30	33.02
9	05030370	松杂直边板	m3	0.3221	1,600.00	515.36
10	35030010	脚手架钢管	kg	169.5838	5.22	885.23
11	35030020	脚手架接驳管 φ 43×350	支	3.0515	5.40	16.48
12	35030030	脚手架钢管底座	个	2.1709	7.05	15.30
13	35030050	脚手架钢管 φ 51×3.5	m	35.182	13.08	460.18
14	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.9561	5.62	10.99
15	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	10.4195	5.24	54.60
16	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	4.4948	1.50	6.74
17	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	1.1972	1.50	1.80
18	00010003	机上人工	工日	11.9138	230.00	2,740.17
19	00010010	人工费	元	177853.5729	1.00	177,853.57
20	01000001	型钢综合	kg	1.668	5.30	8.84
21	01010030	热轧圆盘条 φ 10以内	t	0.06	4,300.00	258.00
22	01010040	螺纹钢 φ 25以内	t	13.1682	4,300.00	56,623.26
23	01010120	螺纹钢 φ 10以内	t	1.3056	4,300.00	5,614.08
24	01010125	螺纹钢 φ 10~25	t	0.019	4,300.00	81.70
25	01030031	镀锌低碳钢丝 φ 0.7~1.2	kg	45.6202	7.60	346.71
26	01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	5.2531	7.60	39.92
27	01050001	钢丝绳 φ 14.1~15	kg	66.3302	3.66	242.77
28	01050081	钢丝绳 φ 12.5	m	0.021	5.54	0.12
29	01110001	方钢综合	kg	72.7992	5.35	389.48
30	01130001	扁钢综合	t	0.2405	5,300.00	1,274.65
31	01210001	角钢综合	kg	29.9221	5.35	160.08
32	01290180	钢板15以内	kg	8.076	5.30	42.80
33	01290215@1	3240×550×6厚 耐候钢	m2	4.0584	250.00	1,014.60
34	01290215@2	900*600*6厚 耐候钢	m2	31.3386	250.00	7,834.65
35	01290270@1	6厚 耐候钢1.2	m2	638.0496	250.00	159,512.40

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 712 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	01290270@2	10厚 耐候钢	m2	3.186	416.00	1,325.38
37	01410010	黄铜丝 Φ3	kg	1.8866	48.06	90.67
38	01410010@1	黄铜丝 Φ3	kg	0.8034	48.06	38.61
39	01510010	铝合金型材150系列	kg	8.16	40.00	326.40
40	01610020	钨棒	kg	0.7557	23.77	17.96
41	01630130	吊装夹具	套	0.3331	180.00	59.96
42	02030040	门窗密封橡胶条	m	177.5656	2.55	452.79
43	02050260	密封胶圈	个	1.6843	13.33	22.45
44	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	1.6751	11.11	18.61
45	02270070	土工布	m2	277.4023	6.69	1,855.82
46	02290030	麻袋	个	0.4356	1.89	0.82
47	03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	0.8976	9.70	8.71
48	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	0.4862	3.09	1.50
49	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	102.1568	2.23	227.81
50	03010183	木螺丝M4×25	十个	1348.2794	0.24	323.59
51	03010195	木螺钉M5×50	十套	169.6326	0.32	54.28
52	03010430	六角螺栓综合	kg	10.1	5.58	56.36
53	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	16.8507	1.30	21.91
54	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	30.0412	2.65	79.61
55	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	19.2549	4.54	87.42
56	03013175	膨胀螺栓M12×80	十套	17.4728	10.58	184.86
57	03015001	双头螺柱M10×25	十套	0.1496	7.48	1.12
58	03019001	圆钉综合	kg	59.2456	9.00	533.21
59	03019011	圆钉30~45	kg	3.1697	9.00	28.53
60	03019021	圆钉50~75	kg	38.1029	9.00	342.93
61	03019161	马钉综合	kg	1.5936	5.21	8.30
62	03134011	水砂纸	张	1.7102	0.77	1.32
63	03135001	低碳钢焊条综合	kg	145.9449	8.50	1,240.53
64	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	54.6873	12.75	697.26
65	03135111	铝焊条综合	kg	0.0024	39.12	0.09
66	03136071	不锈钢焊丝	kg	1.82	25.32	46.08
67	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	105.3317	10.99	1,157.60
68	03137021	铝焊粉	kg	0.0024	37.78	0.09
69	03137051	粗焊锡	kg	0.9315	30.09	28.03
70	03139121	合金钢钻头综合	个	0.144	5.29	0.76

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 713 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
71	03210090	钢丝网综合	m2	43.824	5.90	258.56
72	03210115	钢板网0.8	m2	1.5249	8.21	12.52
73	03213001	铁件综合	kg	535.8592	4.84	2,593.56
74	03213111	镀锌铁码	支	1082.8953	0.47	508.96
75	03213121	镀锌铁件	kg	189.1362	6.30	1,191.56
76	03214021	镀锌角码80×60×60	个	88.1328	5.91	520.86
77	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.0359	420.00	1,275.08
78	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0548	750.00	41.10
79	04030010	细砂	m3	0.0644	240.00	15.46
80	04030015	中砂	m3	2.3835	240.00	572.04
81	04050005	碎石20~40	m3	0.2503	110.00	27.53
82	04050045	碎石60	m3	0.0716	110.00	7.88
83	04050115	河卵石杂色	m3	2.5235	70.00	176.65
84	04070005	炉渣	m3	0.729	63.42	46.23
85	04070045@1	中粗砂	m3	0.0356	240.00	8.54
86	04090105	羧甲基纤维素	kg	1.4035	6.00	8.42
87	04090160	石膏粉	kg	13.856	1.37	18.98
88	04130001	标准砖240×115×53	千块	13.9614	320.00	4,467.65
89	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2316	3,980.00	921.77
90	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.3667	7,980.00	2,926.27
91	05030001@1	菠萝格 天面装饰综合	m3	5.6516	11,000.00	62,167.60
92	05030060	板枋材综合	m3	0.0015	1,600.00	2.40
93	05030080	松杂板枋材	m3	1.7471	1,600.00	2,795.36
94	05030140	杉木枋	m3	0.0854	1,600.00	136.64
95	05030180	松木板	m3	0.0051	1,600.00	8.16
96	05030250@1	高耐菠萝格	m3	1.8581	11,000.00	20,439.10
97	05030320	垫木	m3	0.2174	1,549.95	336.96
98	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	551.5713	34.00	18,753.42
99	06010010	平板玻璃5	m2	52.9393	40.00	2,117.57
100	06010020@1	平板玻璃6	m2	23.56	59.00	1,390.04
101	06050001	钢化玻璃5	m2	5.72	62.00	354.64
102	06050020	钢化玻璃12	m2	26.3886	138.00	3,641.63
103	06090015@1	夹胶玻璃6+0.76+6	m2	1.9053	225.00	428.69

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 714 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	06550040	玻璃镜6	m2	2.832	71.00	201.07
105	07010000	釉面砖45×145	m2	44.9604	22.00	989.13
106	07050010@1	米黄色防滑砖300×300	m2	31.6008	65.00	2,054.05
107	07050030@1	浅灰色仿古砖600×600	m2	9.6863	45.00	435.88
108	08000040@1	灰色拉丝面凝灰岩20厚	m2	1.491	130.00	193.83
109	08030050@1	芝麻灰烧面600*300*20	m2	24.7656	90.00	2,228.90
110	08030050@2	600*200*20 烧面山东白麻花岗岩	m2	10.5468	90.00	949.21
111	08030080@1	10厚花岗岩踢脚线	m2	0.8019	260.00	208.49
112	08030080@2	600*240*30烧面芝麻黑	m2	2.0097	105.00	211.02
113	09370001	铝合金长方格状吊顶	m2	32.3544	110.35	3,570.31
114	09390060	浴厕隔断成品	m2	36.54	254.44	9,297.24
115	12010170	木条	m	110.9875	0.91	101.00
116	12030015	不锈钢压条20×20×1.2	m	546.6261	11.00	6,012.89
117	12030130	铝合金收口条150×3	m	16.3416	22.12	361.48
118	13010050	醇酸清漆	kg	1.4581	13.99	20.40
119	13010130	酚醛调和漆	kg	82.2657	7.40	608.77
120	13010210	环氧富锌底漆	kg	20.2247	11.40	230.56
121	13010510	调和漆	kg	6.1127	7.40	45.23
122	13030090	多彩底涂料	kg	6.7268	6.35	42.72
123	13030100	多彩面涂料	kg	23.1151	14.53	335.86
124	13030110	多彩中涂料	kg	27.872	6.80	189.53
125	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	9.1515	10.00	91.52
126	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	20.549	10.00	205.49
127	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	54.2853	2.50	135.71
128	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	51.8419	7.15	370.67
129	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	37.0935	17.24	639.49
130	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	10.145	7.15	72.54
131	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	63.3615	83.30	5,278.01
132	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	88.705	83.30	7,389.13
133	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	632.4993	22.88	14,471.58
134	13410050	软填料	kg	35.9907	3.90	140.36
135	14010001	防腐油	kg	59.1784	32.30	1,911.46
136	14010010	清油	kg	9.2972	13.07	121.51

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 715 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
137	14010020	熟桐油	kg	0.6449	14.58	9.40
138	14010030	松节油	kg	43.7545	6.56	287.03
139	14010050	桐油	kg	9.6731	8.71	84.25
140	14030001	柴油	t	0.0002	6,300.00	1.26
141	14030020	灯用煤油	kg	1.3848	14.94	20.69
142	14050040	溶剂汽油	kg	1.402	6.80	9.53
143	14090070	石蜡	kg	0.9908	3.00	2.97
144	14230030	大白粉	kg	6.5894	0.21	1.38
145	14230060	滑石粉	kg	61.4996	1.01	62.11
146	14230100	色粉	kg	0.4206	4.04	1.70
147	14310050	草酸	kg	0.3737	5.59	2.09
148	14350150	醇酸稀释剂	kg	0.9253	17.22	15.93
149	14350273	氟碳漆固化剂	kg	9.9589	22.39	222.98
150	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.8985	17.22	32.69
151	14350500	清漆稀释剂	kg	1.1591	8.19	9.49
152	14350630	脱模剂	kg	-0.3583	5.13	-1.84
153	14350680	稀释剂	kg	10.1375	17.22	174.57
154	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	25.2665	6.00	151.60
155	14350830@1	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	127.0045	6.00	762.03
156	14390030	二氧化碳	m3	109.2181	4.72	515.51
157	14390060	氩气	m3	5.1138	12.08	61.77
158	14390070	氧气	m3	170.558	5.16	880.08
159	14390090	液化石油气	kg	136.9575	6.13	839.55
160	14390100	乙炔气	kg	93.7756	13.30	1,247.22
161	14410060	903胶	kg	0.6048	5.50	3.33
162	14410110	白乳胶	kg	0.0421	6.13	0.26
163	14410120	玻璃胶	L	0.5189	33.47	17.37
164	14410130	玻璃胶335克/支	支	114.9715	13.73	1,578.56
165	14410210	硅酮结构胶双组份	L	1.292	50.64	65.43
166	14410220	硅酮结构胶300ml	支	13.1507	30.80	405.04
167	14410305	胶粘剂SY-19	kg	5.4886	26.00	142.70
168	14410450	耐候胶	L	12.5835	61.79	777.53
169	14410490	墙边胶	L	15.187	46.77	710.30
170	14410500	乳液	kg	26.9306	6.01	161.85
171	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	12.1272	0.26	3.15

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 716 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
172	14430190	双面贴宽10	m	7.038	0.92	6.47
173	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m2	73.6338	17.70	1,303.32
174	15550160	玻璃纤维网	m2	14.784	3.10	45.83
175	17050001	不锈钢管综合	t	0.1983	17,858.41	3,541.32
176	17130020	铝合金扁管100×44×1.8	m	0.636	27.57	17.53
177	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	0.1818	9.26	1.68
178	17270180	高压橡胶管综合	m	0.5614	59.37	33.33
179	18250615	管箍	个	0.3743	9.29	3.48
180	20010020	镀锌法兰DN50	副	0.666	11.97	7.97
181	20330020	垫胶	kg	68.6616	7.55	518.40
182	29030320	槽形镀锌板综合	kg	60.0174	4.51	270.68
183	31190010	美纹纸	m	136.6	0.05	6.83
184	33010088@1	工字钢	t	9.939	5,350.00	53,173.65
185	33010365@1	钢柱200*150*5厚	t	0.51	5,300.00	2,703.00
186	33010365@2	钢柱300*150*5厚	t	0.3	5,300.00	1,590.00
187	33010365@3	钢柱	t	8.331	5,300.00	44,154.30
188	34090010	白棉纱	kg	5.0351	11.47	57.75
189	34090170	泡沫条 φ 18	m	1.479	0.17	0.25
190	34110010	水	m3	50.0037	3.80	190.01
191	35010010	钢模板	kg	-0.0307	4.44	-0.14
192	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	5.3792	470.87	2,532.90
193	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.6384	475.73	779.44
194	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	30.8311	480.58	14,816.81
195	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	1.2681	509.71	646.36
196	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	3.8218	519.42	1,985.12
197	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	1.6274	524.27	853.20
198	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	2.323	538.83	1,251.70
199	99450700	电(机械用)	kW·h	2167.9427	1.23	2,666.57
200	99450650	维护费	元	1836.4892	1.00	1,836.49
201	99450660	安拆费	元	512.2393	1.00	512.24
202	99450630	折旧费	元	2421.5774	1.00	2,421.58

人材机汇总表

工程名称: 土建工程

第 717 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
203	99450640	检修费	元	724.7706	1.00	724.77
204	80110020	水泥珍珠岩浆	m3	1.5016	353.41	530.68
205	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	9.3604	410.00	3,837.76
206	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	44.5441	420.00	18,708.52
207	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	76.6586	430.00	32,963.20
208	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	35.6126	440.00	15,669.54
209	99450680	柴油(机械用)0#	kg	310.9338	6.30	1,958.88
210	99450760	其他材料费	元	2812.555	1.00	2,812.56
211	BCCLF2	不锈钢门把	个	8	100.00	800.00
212	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	12.29	355.00	4,362.95
213	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	5.72	300.00	1,716.00
214	CLFTZ	材料费调整	元	0.1732	1.00	0.17
215	JXFTZ	机械费调整	元	0.0028	1.00	
	合计	合计				875,762.59

单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 718 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		651,573.52
1.1	电气			626,405.40
1.2	厕所安装			25,168.12
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		62,423.35
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		62,423.35
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		87,848.52
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		50,850.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		17,451.31
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		19,547.21
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		801,845.39
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	72,166.09
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		874,011.48
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		169,987.24

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 719 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:6AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
2	030404017002	配电箱	1. 名称:动力照明配电箱 2. 型号:7AL 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	3,358.52	3,358.52
3	030404017003	配电箱	1. 名称:桃源阡陌电箱 2. 型号: 3. 安装方式:悬挂 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	1,858.52	1,858.52
4	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	100	18.56	1,856.00
5	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	11517.04	14.16	163,081.29
本页小计							173,512.85

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 720 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	2265.11	12.18	27,589.04
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:埋地敷设 4. 安装:材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容:弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒(箱)制作安装 6. 含地面开挖回填等工作内容 7. 其他满足设计要求	m	112.46	10.63	1,195.45
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-0.6/1kV-5X10 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	100	40.93	4,093.00
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:YJV-3x4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	278.03	10.49	2,916.53
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	11907.3	12.78	152,175.29
本页小计							187,969.31

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 721 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆敷设 2. 规格:VV-1kV 3x2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	2367.21	9.33	22,086.07
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2	99.14	198.28
13	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:YZ-2X4 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 安装:揭盖盖板、电缆敷设、电缆防护 5. 其他满足设计要求 6. 电压等级(kV):1kV	m	329.55	17.44	5,747.35
14	030412007001	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 36W, H=3.0m 3. 含基础制作、灯杆、灯、电源、镜头、护罩、支架等附件 4. 含水晶头、电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	106	751.95	79,706.70
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V, 15W, H=0.7m 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数:满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它:应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	70	383.79	26,865.30
本页小计							134,603.70

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 722 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:插泥射灯 2. 规格:220V, 9W, Φ145 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	5	157.05	785.25
17	030412004003	装饰灯	1. 名称:埋地射灯 2. 规格:220V, 12W, Φ160 3. 含基础制作、护罩、支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	35	128.72	4,505.20
18	030412001001	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:220V, 25W, h=2.8m 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	21	193.66	4,066.86
19	030412001002	普通灯具	1. 名称:柱头灯 2. 规格:220V, 26W, H=350 3. 含支架等附件 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	271	266.61	72,251.31
20	030412001003	普通灯具	1. 名称:嵌壁灯 2. 规格:220V, 5W 3. 嵌入式 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	套	146	83.38	12,173.48
本页小计							93,782.10

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 723 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412004004	装饰灯	1. 名称:LED线条灯 2. 规格:220V, 5W/m 3. 嵌缝暗装 4. 含电源头等安装辅材 5. 参数: 满足设计要求 6. 含调试接地等 7. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	m	166.56	108.66	18,098.41
22	030404031001	小电器	1. 名称:埋地变压器 2. 规格:220V/24V	个	11	170.12	1,871.32
23	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:500X500X600 3. 其它: 应充分考虑满足设计文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求	座	27	580.00	15,660.00
24	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1	907.71	907.71
		【电气】分部小计					626,405.40
		厕所安装					
		电气					
25	030404017004	配电箱	1. 名称:电箱 2. 型号:ALN1/ALN2 3. 安装方式:嵌入式 4. 箱内配置和接线、接地符合设计和规范要求 5. 综合单价含无端子/有端子外部接线、防火封堵 6. 其他满足设计要求	台	1	730.24	730.24
26	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式: 砖、混凝土结构暗敷设 4. 安装: 材料运输、调直、接管、配管、接头附件安装 5. 其他工作内容: 弯位线盒安装、管内穿铁线、接线盒（箱）制作安装 6. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 7. 其他满足设计要求	m	36.89	8.85	326.48
本页小计							37,594.16

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 724 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线敷设 2. 规格:BV-2.5 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 完成相关配件安装 5. 其他满足设计要求	m	106.37	3.07	326.56
28	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:15WLED 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	套	6	78.79	472.74
29	030404034001	照明开关	1. 名称:一位翘板开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	4	20.20	80.80
30	030904005001	声光报警器	1. 名称:残疾人报警器 2. 规格: 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	132.07	132.07
31	030904003001	按钮	1. 名称:残疾人求助按钮 2. 规格: 3. 安装:灯具组装、灯内接线 4. 含吊装内金属软管 5. 配件及其他附件安装 6. 其他满足设计要求	个	1	102.78	102.78
32	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12	8.97	107.64
		【电气】分部小计					2,279.31
		防雷					
33	030409005001	避雷网	1. 名称:暗装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	5.43	20.59	111.80
34	030409005002	避雷网	1. 名称:明装避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	36.52	49.74	1,816.50
35	030409004001	均压环	1. 名称:接地极连接线 2. 材质:利用地梁内横向两主筋(不小于Φ16) 3. 安装部位:户内 4. 安装形式:埋地敷设	m	33.45	8.87	296.70
本页小计							3,447.59

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 725 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 防雷引下线 2. 规格: 利用此柱内两主筋($\Phi \geq 16$) 3. 安装形式: 焊接	m	29.6	21.50	636.40
37	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 材质: 利用此柱内两主筋($\Phi \geq 16$)向上与屋面避雷网连接, 向下与基础连接	根	8	58.63	469.04
38	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 防雷测试点	台	1	116.01	116.01
		【防雷】分部小计					3,446.45
		给排水					
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料给水管 de50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	4.62	47.48	219.36
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料给水管 de40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6	38.06	228.36
本页小计							1,669.17

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 726 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	6.24	31.00	193.44
42	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	3.5	27.65	96.78
43	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R塑料给水管 de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 综合考虑管道、管件的制作、安装 6. 一般含穿墙、楼板套管及封堵在内 7. 给水管道消毒、冲洗 8. 水压试验 9. 管道防腐、标识 10. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 11. 其他满足设计要求	m	17.47	21.62	377.70
本页小计							667.92

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 727 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De200 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	12.87	115.58	1,487.51
45	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	15.16	55.55	842.14
46	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	9.7	43.57	422.63
本页小计							2,752.28

分部分项工程计价表

工程名称：安装工程

第 728 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De50 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	20.32	28.54	579.93
48	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De110 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	46.57	230.52
49	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:雨水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:De90 5. 连接方式:粘接连接 6. 管道通球、通水等试验 7. 综合考虑承插粘结管件、阻火圈、透气帽、外墙防护网罩等所有管附件和一般穿墙套管在内 8. 含砖、砼墙面、天面开槽和修复 9. 其他满足设计要求	m	4.95	37.74	186.81
50	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套角式长柄截止阀冲洗阀, 1套排水配件	组	3	726.84	2,180.52
本页小计							3,177.78

分部分项工程计价表

工程名称: 安装工程

第 729 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套红外感应自动小便器冲洗阀, 1套排水配件	组	1	789.89	789.89
52	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:1套大便器脚踏阀, 1套排水配件	组	8	400.78	3,206.24
53	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:节水型座式大便器带水箱 3. 附件名称、数量:1个DN15角阀带装饰盖, 1条DN15金属软管, 1套水箱配件	组	1	704.83	704.83
54	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台上式 3. 组装形式:冷水 4. 附件名称、数量:1套感应水龙头, 2个DN15角阀带装饰盖, 2条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯	组	3	310.94	932.82
55	031004014001	给、排水附(配)件	1. 地漏:地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 附件名称、数量:下水管、存水弯 4. 完成所有相关配件安装 5. 其他满足设计要求	个	3	30.40	91.20
56	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN100 3. 完成所有相关配件安装 4. 其他满足设计要求	个	1	28.19	28.19
57	040504008001	整体化粪池	1. 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 9m³ 3. 满足设计施工要求的附属性工作 4. 具体做法详见图纸 5. 其他符合设计及施工规范要求	座	1	6,643.49	6,643.49
		【给排水】分部小计					19,442.36
本页小计							12,396.66
合 计							651,573.52

措施项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 730 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	62,423.35
	小计	元			62,423.35
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				62,423.35

其他项目费汇总表

工程名称：安装工程

第 731 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价	50,850.00	
2.1	材料暂估价	#,##0.00	
2.2	专业工程暂估价	50,850.00	
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	17,451.31	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	19,547.21	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	87,848.52	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 732 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 733 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	8.5379	230.00	1,963.72
2	00010010	人工费	元	169986.7401	1.00	169,986.74
3	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	7.0894	4.30	30.48
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	56.2595	7.60	427.57
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	1.04	5.30	5.51
6	01290003	钢板综合	kg	0.49	5.30	2.60
7	01290043	钢板8~15	kg	0.125	5.30	0.66
8	01290205	镀锌钢板综合	kg	4.528	4.81	21.78
9	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	54.2325	26.42	1,432.82
10	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0696	25.70	1.79
11	02130050	三色塑料带综合	kg	0.18	10.30	1.85
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	31.36	2.10	65.86
13	02190030	尼龙卡带D10	个	514.6704	0.10	51.47
14	02270001	棉纱	kg	0.2127	11.47	2.44
15	02270020	白布	kg	28.1037	2.75	77.29
16	02270030	白布宽900	m	0.07	4.94	0.35
17	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.32	3.40	1.09
18	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
19	03010165	沉头螺钉M6×55~65	十套	4.488	0.85	3.81
20	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	71.968	0.40	28.79
21	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.3	0.68	0.20
22	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.04	1.25	0.05
23	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0162	5.58	0.09
24	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	2.266	56.57	128.19
25	03011360	地脚螺栓M12×160以内	十套	139.128	8.51	1,183.98
26	03011365	地脚螺栓M20×300	十套	43.248	23.93	1,034.92
27	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内	十套	1.02	1.04	1.06
28	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	0.832	0.43	0.36
29	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	10.0842	3.90	39.33
30	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.64	5.04	8.27
31	03013031	膨胀螺栓M6	十套	16.32	2.80	45.70
32	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.224	5.82	7.12
33	03013431	塑料胀管D6~8	十套	76.59	0.60	45.95

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 734 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	2.67	3.81	10.17
35	03071151@1	龙头	个	3.03	21.00	63.63
36	03072011	排水栓DN50	套	1.01	10.00	10.10
37	03072021@1	地漏DN50	个	3.03	5.75	17.42
38	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	8.08	17.52	141.56
39	03074001@1	清扫口DN100	个	1.01	13.50	13.64
40	03076001	大便器脚踏阀	个	8.08	105.65	853.65
41	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	7.07	21.54	152.29
42	03078051	大便器胶皮碗	个	8.4	0.95	7.98
43	03078101	坐便器盖板	套	1.01	43.40	43.83
44	03134021	铁砂布0~2#	张	5.4725	0.94	5.14
45	03135001	低碳钢焊条综合	kg	8.2469	8.50	70.10
46	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0075	8.50	0.06
47	03136021	焊锡丝综合	kg	0.39	7.69	3.00
48	03137041	焊锡膏	kg	0.0566	47.01	2.66
49	03138001	锡基钎料	kg	0.2402	52.47	12.60
50	03139001	冲击钻头φ8	个	0.1	3.42	0.34
51	03139021	冲击钻头φ12	个	0.072	8.55	0.62
52	03139071	冲击钻头φ6~8	个	6.1092	2.76	16.86
53	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.244	4.14	1.01
54	03139151	合金钢钻头φ3	个	0.02	0.55	0.01
55	03139281	钢锯条	条	160.8793	0.43	69.18
56	03139521	合金钢钻头φ10	个	15.9508	4.57	72.90
57	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.4235	0.42	0.18
58	04030001	砂子	kg	0.072	0.24	0.02
59	04030015	中砂	m3	0.0011	240.00	0.26
60	04090055	石灰膏	m3	0.148	255.34	37.79
61	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.128	320.00	40.96
62	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	15.00	0.30
63	13010120	酚醛磁漆	kg	0.04	7.99	0.32
64	13010130	酚醛调和漆	kg	0.111	7.40	0.82
65	13010330	沥青清漆	kg	0.08	6.65	0.53
66	13030240	厚漆	kg	0.1095	10.26	1.12
67	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.195	10.31	2.01
68	13050210	沥青绝缘漆	kg	5.3169	6.39	33.97

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 735 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.08	10.09	0.81
70	13350035	防水密封胶	支	5.41	8.10	43.82
71	14010010	清油	kg	0.0492	12.31	0.61
72	14030040	汽油综合	kg	41.8975	6.80	284.90
73	14090010	电力复合脂	kg	1.686	14.45	24.36
74	14330030	丙酮	kg	1.6467	9.74	16.04
75	14330320	硬脂酸	kg	2.6584	6.33	16.83
76	14350490	漂白粉综合	kg	0.018	5.31	0.10
77	14390070	氧气	m3	0.0146	5.16	0.08
78	14390100	乙炔气	kg	0.0048	13.30	0.06
79	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.0826	14.02	15.18
80	14410600	胶粘剂	kg	14.0946	1.88	26.50
81	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.054	4.82	0.26
82	17190005	金属软管DN15	条	7.07	4.27	30.19
83	17250020	塑料异型管D5	m	0.18	3.07	0.55
84	17250050@1	给水管PPR-de50	m	4.6939	15.76	73.98
85	17250050@2	给水管PPR-de40	m	6.096	10.34	63.03
86	17250050@3	给水管PPR-de32	m	6.3398	5.85	37.09
87	17250050@4	给水管PPR-de25	m	3.556	3.78	13.44
88	17250050@5	给水管PPR-de20	m	17.7495	2.56	45.44
89	17250170	塑料软管D5	m	0.69	0.40	0.28
90	17250370@1	UPVC排水管De200	m	12.2265	41.00	501.29
91	17250370@2	UPVC排水管De110	m	14.402	14.50	208.83
92	17250370@3	UPVC排水管De90	m	9.506	9.30	88.41
93	17250370@4	UPVC排水管De50	m	20.5638	6.20	127.50
94	17250370@5	UPVC雨水管De110	m	4.9203	14.50	71.34
95	17250370@6	UPVC雨水管De90	m	4.9847	9.30	46.36
96	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0244	5.00	0.12
97	18030529	螺纹管件DN15	个	10.1	4.42	44.64
98	18030605	固定卡子Φ90	个	4.12	3.03	12.48
99	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)De110	个	2.0592	7.90	16.27
100	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接)De90	个	1.8761	7.27	13.64
101	18090060@1	室内塑料排水管件De50	个	14.0208	2.26	31.69
102	18090060@2	室内塑料排水管件De90	个	8.5845	7.48	64.21
103	18090060@3	室内塑料排水管件De110	个	17.525	9.14	160.18

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 736 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	18090060@4	室内塑料排水管件De200	个	6.5766	25.30	166.39
105	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de20	个	26.5544	1.13	30.01
106	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de25	个	4.2875	3.76	16.12
107	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de32	个	6.7454	4.01	27.05
108	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de40	个	5.322	4.81	25.60
109	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)de50	个	3.428	6.00	20.57
110	18150798	排水接头DN50	个	2.02	3.60	7.27
111	18250510	扁钢卡子25×4	kg	2.5645	5.37	13.77
112	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0162	26.00	0.42
113	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	3.03	23.88	72.36
114	21090001	洗脸盆	套	3.03	110.00	333.30
115	21090005	洗脸盆排水附件	套	3.03	23.80	72.11
116	21150001	瓷蹲式大便器	个	8.08	88.50	715.08
117	21150030	连体坐便器	个	1.01	486.73	491.60
118	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	17.85	18.03
119	21150120	防污器DN32	个	8.08	25.66	207.33
120	21150130	冲洗器DN32	个	8.08	57.02	460.72
121	21150140	大便器排水接头	个	9.09	5.20	47.27
122	21170001	挂式小便器	个	3.03	563.25	1,706.65
123	21170010	立式小便器	个	1.01	563.25	568.88
124	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	4.04	16.89	68.24
125	21170030	小便器排水附件	套	3.03	27.24	82.54
126	23390005@1	残疾人报警器	个	1	48.67	48.67
127	23410060@1	残疾人求助按钮	个	1	39.82	39.82
128	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0075	20.00	0.15
129	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0075	5.56	0.04
130	25000001@1	庭院灯220V, 36W, H=3.0m	套	107.06	530.00	56,741.80
131	25000001@2	草坪灯220V, 15W, H=0.7m	套	70.7	246.02	17,393.61
132	25000001@3	插泥射灯220V, 9W, Φ145	套	5.05	90.00	454.50
133	25000001@4	埋地射灯220V, 12W, Φ160	套	35.35	61.95	2,189.93
134	25000001@5	壁灯220V, 25W, h=2.8m	套	21.21	165.00	3,499.65
135	25000001@6	柱头灯220V, 26W, H=350	套	273.71	130.00	35,582.30

人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 737 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
136	25000001@7	嵌壁灯220V, 5W	套	147.46	53.10	7,830.13
137	25000001@8	吸顶灯15WLED	套	6.06	49.61	300.64
138	25000010@1	LED线条灯220V, 5W/m	m	168.2256	95.55	16,073.96
139	26050001@1	一位翘板开关250V, 10A	个	4.08	7.85	32.03
140	27010070	飞保险(羊角熔断器)5A	个	351.23	1.09	382.84
141	27050080@1	热镀锌圆钢Φ12	m	44.0475	4.24	186.76
142	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.3728	2.48	3.40
143	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	0.2	63.75	12.75
144	28010070	裸铜线2.5~4mm ²	m	5.61	1.60	8.98
145	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.89	53.88	47.95
146	28030170@1	绝缘电线BV-2.5	m	117.007	1.59	186.04
147	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	89.5642	1.55	138.82
148	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	80.4713	1.55	124.73
149	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306	3.65	1.12
150	28030750	铜芯橡皮绝缘线BX-4mm ²	m	1562.121	2.31	3,608.50
151	28110165@1	控制电缆YZ-2X4	m	334.4933	10.64	3,559.01
152	28110210@1	铜芯电缆YJV-0.6/1kV-5X10	m	101	33.90	3,423.90
153	28110210@2	铜芯电缆VV-1kV 3x4	m	12026.373	9.60	115,453.18
154	28110210@3	铜芯电缆VV-1kV 3x2.5	m	2390.8821	6.18	14,775.65
155	28110210@4	铜芯电缆YJV-3x4	m	280.8103	7.33	2,058.34
156	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	26.7	0.06	1.60
157	29060140@1	刚性难燃管PC50	m	110	6.99	768.90
158	29060140@2	刚性难燃管PC32	m	12668.744	4.09	51,815.16
159	29060140@3	刚性难燃管PC25	m	2491.621	2.77	6,901.79
160	29060140@4	刚性难燃管PC20	m	164.285	1.89	310.50
161	29060280	难燃塑料管接头20	个	32.666	0.48	15.68
162	29060285	难燃塑料管接头25	个	466.6127	0.53	247.30
163	29060290	难燃塑料管接头32	个	2372.5102	0.61	1,447.23
164	29060300	难燃塑料管接头50	个	20.6	2.03	41.82
165	29090175	塑料接线柱双线	个	501.61	0.85	426.37
166	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	216.195	1.06	229.17
167	29090213	铜接线端子DT-4mm ²	个	346.115	1.40	484.56

人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 738 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
168	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	8.12	2.25	18.27
169	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	8.12	3.17	25.74
170	29110390	接线盒	个	12.24	1.77	21.66
171	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	77.1147	2.30	177.36
172	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	10.2256	5.36	54.81
173	33070060	玻璃钢化粪池9m ³ 内	个	1	5,850.00	5,850.00
174	34070010	塑料手套ST型	个	2.1	13.72	28.81
175	34110010	水	m ³	8.7144	3.80	33.11
176	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.68	0.68
177	37091110	钢垫板1~2	kg	0.45	4.37	1.97
178	55090080@3	ALN1/ALN2电箱	台	1	500.00	500.00
179	55090080@4	动力照明配电箱6AL	台	1	3,000.00	3,000.00
180	55090080@5	动力照明配电箱7AL	台	1	3,000.00	3,000.00
181	55090080@6	桃源阡陌电箱	台	1	1,500.00	1,500.00
182	55270040	埋入式感应控制器	个	1.01	106.19	107.25
183	55430010@1	埋地变压器	台	11	120.00	1,320.00
184	99450630	折旧费	元	569.8364	1.00	569.84
185	99450700	电(机械用)	kw·h	288.7581	1.23	355.17
186	99450650	维护费	元	514.9749	1.00	514.97
187	99451300	校验费	元	12.6341	1.00	12.63
188	99450640	检修费	元	235.2973	1.00	235.30
189	99450680	柴油(机械用)0#	kg	129.1298	6.30	813.52
190	99450660	安拆费	元	60.508	1.00	60.51
191	99450760	其他材料费	元	457.5222	1.00	457.52
192	补充主材001	手孔井500X500X600	座	27	580.00	15,660.00
	合计	合计				566,689.17

单位工程费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 739 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		7,881,585.84
1.1	乔木			3,620,514.97
1.2	灌木			50,336.25
1.3	地被			2,834,521.67
1.4	其他			1,376,212.95
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		249,523.68
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		177,311.52
2.2	其他措施费	其他措施费		72,212.16
3	其他项目	其他项目合计		342,834.49
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		106,386.91
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		236,447.58
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		8,473,944.01
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	762,654.96
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		9,236,598.97
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		1,041,406.03

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 740 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050102001001	丛生乌桕	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3	株	38	36,455.26	1,385,299.88
2	050102001002	丛生朴树A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	18	36,455.26	656,194.68
3	050102001003	丛生香樟A	1. 栽植乔木(胸径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 60以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	7	25,015.26	175,106.82
4	050102001004	乌桕A	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	16,919.79	33,839.58
5	050102001005	朴树	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3	株	8	7,385.07	59,080.56
本页小计							2,309,521.52

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 741 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050102001006	人面子A	1.栽植乔木(胸径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3	株	3	16,461.47	49,384.41
7	050102001007	盆架子A	1.栽植乔木(胸径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3	株	3	8,661.47	25,984.41
8	050102001008	盆架子E	1.栽植乔木(胸径cm) 18以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	9	1,225.46	11,029.14
9	050102001009	香樟A	1.栽植乔木(胸径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3	株	6	8,661.47	51,968.82
10	050102001010	香樟C	1.栽植乔木(胸径cm) 18以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	5	1,776.25	8,881.25
本页小计							147,248.03

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 742 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050102001011	秋枫D	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	87	2,248.53	195,622.11
12	050102001012	中华杜英B	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	110	1,717.41	188,915.10
13	050102001013	落羽杉A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	40	1,083.53	43,341.20
14	050102001014	落羽杉C	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	115	354.64	40,783.60
15	050102001015	美丽异木棉C	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3	株	31	2,052.73	63,634.63
本页小计							532,296.64

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 743 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050102001016	美丽异木棉E	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	29	1,320.10	38,282.90
17	050102001017	丛生水蒲桃A	1. 栽植乔木(胸径cm) 25以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	4,288.73	4,288.73
18	050102001018	菩提榕D	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	35	1,929.22	67,522.70
19	050102001019	假苹婆E	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	9	2,060.99	18,548.91
20	050102001020	垂柳A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	42	1,179.44	49,536.48
本页小计							178,179.72

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 744 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	050102001021	丛生柚子树A	1.栽植乔木(胸径cm) 25以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	4,652.73	23,263.65
22	050102001022	丛生柚子树B	1.栽植乔木(胸径cm) 20以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	4	3,587.80	14,351.20
23	050102001023	红花紫荆D	1.栽植乔木(胸径cm) 12以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	7	624.59	4,372.13
24	050102001024	黄槿B	1.栽植乔木(胸径cm) 12以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	12	645.28	7,743.36
25	050102001025	黄花风铃木A	1.栽植乔木(胸径cm) 15以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	7	3,995.53	27,968.71
本页小计							77,699.05

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 745 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	050102001026	水杉	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	79	509.83	40,276.57
27	050102001027	腊肠树C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	16	672.35	10,757.60
28	050102001028	枇杷A	1. 栽植乔木(胸径cm) 20以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	1	5,097.88	5,097.88
29	050102001029	枇杷C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	3	1,638.07	4,914.21
30	050102001030	杨梅B	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	2,807.57	2,807.57
本页小计							63,853.83

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 746 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	050102001031	杨梅C	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	1	1,626.99	1,626.99
32	050102001032	鹰嘴桃	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3	株	124	2,330.71	289,008.04
33	050102001033	红花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	5	1,528.10	7,640.50
34	050102001034	黄花鸡蛋花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	1,257.70	1,257.70
35	050102001035	黄花鸡蛋花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	1,055.74	2,111.48
本页小计							301,644.71

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 747 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	050102001036	桂花A	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	2	1,915.53	3,831.06
37	050102001037	桂花C	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3	株	1	661.45	661.45
38	050102001038	桂花D	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	518.94	518.94
39	050102001039	桂花e	1. 栽植乔木(胸径cm) 3以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 6以内 3个月 单价*3	株	4	336.98	1,347.92
40	050102001040	特选果石榴	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	1	3,712.10	3,712.10
		【乔木】分部小计					3,620,514.97
		灌木					
本页小计							10,071.47

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 748 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	050102002001	紫薇a	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	663.14	1,989.42
42	050102002002	紫薇b	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	2	222.54	445.08
43	050102002003	米兰球b	1.栽植灌木(冠径cm) 150以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	5	324.85	1,624.25
44	050102002004	大叶伞A	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	3	299.95	899.85
45	050102002005	木芙蓉a	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	21	485.92	10,204.32
本页小计							15,162.92

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 749 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	050102002006	狗牙花b	1.栽植灌木(冠径cm) 150以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	7	269.29	1,885.03
47	050102002007	琴叶榕e	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	15	478.53	7,177.95
48	050102002008	琴叶珊瑚a	1.栽植灌木(冠径cm) 150以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	24	215.84	5,180.16
49	050102002009	红绒球a	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	2	240.32	480.64
50	050102002010	灰莉球b	1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	3	868.10	2,604.30
本页小计							17,328.08

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 750 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	050102002011	灰莉球c	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	5	491.13	2,455.65
52	050102002012	红继木b	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3	株	6	271.55	1,629.30
53	050102002013	银叶金合欢b	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	株	23	223.72	5,145.56
54	050102002014	黄榕球b	1. 栽植灌木(冠径cm) 180以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	5	739.14	3,695.70
55	050102002015	黄榕球c	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3	株	9	546.56	4,919.04
		【灌木】分部小计					50,336.25
		地被					
本页小计							17,845.25

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 751 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	050102008001	拂子茅	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	77	66.01	5,082.77
57	050102008002	细叶芒	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	2059	84.66	174,314.94
58	050102008003	矮蒲苇	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	110	158.56	17,441.60
59	050102008004	粉黛乱子草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	1003	115.22	115,565.66
60	050102008005	紫穗狼尾草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	1314	235.70	309,709.80
61	050102008006	血草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	179	77.98	13,958.42
本页小计							636,073.19

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 752 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	050102008007	火星花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	478	107.28	51,279.84
63	050102008008	千屈菜	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	2687	75.90	203,943.30
64	050102008009	芦苇	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）30以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	855	72.82	62,261.10
65	050102008010	花叶美人蕉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	3226	73.26	236,336.76
66	050102008011	再力花	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	1650	75.90	125,235.00
67	050102008012	希美丽	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	29	171.82	4,982.78
本页小计							684,038.78

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 753 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	050102008013	桢桐	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	195	204.23	39,824.85
69	050102008014	花叶良姜	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）20以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	209	104.44	21,827.96
70	050102008015	红绒球	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	141	66.45	9,369.45
71	050102008016	射干	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	779	98.15	76,458.85
72	050102008017	紫花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	208	99.03	20,598.24
73	050102008018	鸳鸯茉莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	172	143.40	24,664.80
本页小计							192,744.15

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 754 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	050102008019	中叶龙船花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	176	93.17	16,397.92
75	050102008020	毛杜鹃	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	452	118.58	53,598.16
76	050102008021	鸢尾	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	992	70.49	69,926.08
77	050102008022	粉花翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	425	107.81	45,819.25
78	050102008023	菖蒲	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	94	105.45	9,912.30
79	050102008024	福建茶	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	235	83.66	19,660.10
本页小计							215,313.81

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 755 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	050102008025	麦冬	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	63	114.52	7,214.76
81	050102008026	鸭脚木B	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	104	116.04	12,068.16
82	050102008027	大叶栀子花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	182	109.39	19,908.98
83	050102008028	金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	129	95.48	12,316.92
84	050102008029	花叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	73	95.48	6,970.04
85	050102008030	九里香	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉（育苗袋Φcm）10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	108	82.39	8,898.12
本页小计							67,376.98

分部分项工程计价表

工程名称：环境提升工程

第 756 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
86	050102008031	长春花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 2个月 单价*2	m2	330	187.46	61,861.80
87	050102008032	沿阶草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	30	76.73	2,301.90
88	050102008033	肾蕨	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	65	100.62	6,540.30
89	050102012001	台湾草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3	m2	24231	39.96	968,270.76
		【地被】分部小计					2,834,521.67
		其他					
90	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	13042.2	44.83	584,681.83
91	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草	m2	43474	1.93	83,904.82
92	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	13042.2	20.09	262,017.80
93	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	8694.8	51.25	445,608.50
		【其他】分部小计					1,376,212.95
本页小计							2,415,187.71
合 计							7,881,585.84

措施项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 757 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	177,311.52
	小计	元			177,311.52
2	措施其他项目				
050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1	72212.16	72,212.16
050403001001	树木支撑架	株	79	208.56	16,476.24
050403001002	树木支撑架	株	796	70.02	55,735.92
2.9	树木保护	项	1		
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			72,212.16
	合计				249,523.68

其他项目费汇总表

工程名称：环境提升工程

第 758 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	106,386.91	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	236,447.58	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	342,834.49	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境提升工程

标段:

第 759 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 760 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	32010120@8	秋枫D 胸径、地径: ϕ 20-22cm, 高度6-7m胸径21~25cm	株	90.48	1,722.94	155,891.61
2	32070140@15	火星花 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋 ϕ 15cm内	株	8030.4	3.50	28,106.40
3	32010040@4	桂花D H2.5-3胸径7~8cm	株	1.04	355.15	369.36
4	32070130@19	大叶栀子花 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋 ϕ 10cm内	株	4777.5	2.31	11,036.03
5	32070130@20	九里香 高度20-25cm, 冠幅20-25m 36株/m2育苗袋 ϕ 10cm内	株	4082.4	0.89	3,633.34
6	32070140@13	龙船花 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋 ϕ 15cm内	株	2956.8	2.66	7,865.09
7	32070140@12	鸢尾 高度30-35cm, 冠幅30-35cm 16株/m2育苗袋 ϕ 15cm内	株	16665.6	1.31	21,831.94
8	32070140@10	鸳鸯茉莉 高度35-40cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋 ϕ 15cm内	株	2889.6	5.65	16,326.24
9	32070020@9	花叶美人蕉 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋 ϕ 20cm内	株	30485.7	1.50	45,728.55
10	32070020@8	紫穗狼尾草 高度40-50cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋 ϕ 20cm内	株	12417.3	18.69	232,079.34
11	32030050@8	银叶金合欢b 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.2-1.4m	丛	23.92	79.35	1,898.05
12	32030060@12	琴叶榕e 株高:H1.6-2, 冠幅:W1.8-2m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	15.6	285.89	4,459.88
13	32030060@11	木芙蓉a 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.8-2m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	21.84	292.99	6,398.90
14	32030060@10	紫薇a 株高:H2-2.5, 冠幅:W1.8-2m苗高 $\times$ 冠径 200cm $\times$ 180cm	丛	3.12	463.40	1,445.81
15	32010060@9	黄花鸡蛋花C 胸径、地径:D10-12cm, 高度:W2.2-2.5胸径11~12cm	株	2.08	774.06	1,610.04
16	32010090@10	黄花鸡蛋花A 胸径、地径:D16-18cm, 高度:W3-3.5	株	1.04	840.00	873.60
17	32010090@11	红花鸡蛋花A 胸径、地径:D14-16cm, 高度:W3-3.5	株	5.2	1,100.00	5,720.00

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 761 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
18	32010060@8	鹰嘴桃 H2.5-3W2.2-2.5	株	128.96	2,000.00	257,920.00
19	32010070@10	桂花A 胸径D12-14cm, H4-4.5m 胸径13~15cm	株	2.08	1,500.00	3,120.00
20	32010070@9	垂柳A 胸径Φ13-15cm, H4-5m 胸径13~15cm	株	43.68	792.22	34,604.17
21	32010100@4	丛生柚子树B H3-3.5m W3-3.5 胸径19~20cm	株	4.16	3,048.00	12,679.68
22	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	103.48	7.60	786.45
23	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	79	160.00	12,640.00
24	33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	3247.68	15.00	48,715.20
25	00010003	机上人工	工日	1077.2035	230.00	247,756.81
26	00010010	人工费	元	1041400.3033	1.00	1,041,400.30
27	04090135	余土外运	m3	2322.6231		
28	04090155	熟耕土(松方)	m3	5857.3776	39.15	229,316.33
29	04090175	通用种植土(松方)	m3	20497.991	32.97	675,818.76
30	32010010@1	桂花E H1.6-2胸径2~3cm	株	4.16	266.36	1,108.06
31	32010040@1	落羽杉C 胸径Φ6-8cm, H5-6m 胸径7~8cm	株	119.6	197.16	23,580.34
32	32010040@3	杨梅C H2.2-2.5胸径7~8cm	株	1.04	1,420.58	1,477.40
33	32010050@1	水杉 Φ8-10m, H4-4.5胸径9~10cm	株	82.16	290.64	23,878.98
34	32010050@5	杨梅B D8-10m, H2.8-3胸径9~10cm	株	1.04	2,500.00	2,600.00
35	32010050@6	桂花C D8-10m, H3-3.5胸径9~10cm	株	1.04	436.43	453.89
36	32010060@1	黄槿B Φ10-12m, H4-5	株	12.48	379.39	4,734.79
37	32010060@2	枇杷C Φ10-12m, H2.8-3	株	3.12	1,334.00	4,162.08
38	32010060@5	红花紫荆D Φ10-12m, H4-5	株	7.28	359.50	2,617.16
39	32010060@6	腊肠树C Φ10-12m, H3-4	株	16.64	405.42	6,746.19
40	32010070@2	落羽杉A 胸径Φ12-14cm, H7-8m 胸径13~15cm	株	41.6	700.00	29,120.00
41	32010070@5	中华杜英B 胸径Φ13-15cm, H6-7m 胸径13~15cm	株	114.4	1,309.50	149,806.80
42	32010070@6	黄花风铃木A 胸径Φ12-14cm, H5-6m 胸径13~15cm	株	7.28	3,500.00	25,480.00
43	32010090@4	盆架子E 胸径、地径:Φ14-16cm, 冠幅:W2.5-3	株	9.36	809.00	7,572.24
44	32010090@5	香樟C 胸径、地径:Φ16-18cm, 高度6-7m以上 胸径16~18cm	株	5.2	1,338.60	6,960.72

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 762 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
45	32010090@6	美丽异木棉E Φ14-16m, H3-3.5 胸径16~18cm	株	30.16	900.00	27,144.00
46	32010090@7	假苹婆E Φ14-16m, H5-6 胸径16~18cm	株	9.36	1,612.39	15,091.97
47	32010090@8	特选果石榴 D14-16cm H3-3.5 m胸径16~18cm	株	1.04	3,200.00	3,328.00
48	32010100@2	菩提榕D 胸径、地径: Φ18-20 cm, 冠幅: W3-3.5 胸径19~20cm	株	36.4	1,453.21	52,896.84
49	32010100@3	枇杷A 胸径 Φ17-19cm, H3.5-4 m胸径19~20cm	株	1.04	4,500.00	4,680.00
50	32010120@3	丛生柚子树A H4-5m W3.5-4	株	5.2	4,000.00	20,800.00
51	32010120@4	美丽异木棉C 胸径 Φ22-24cm, H7-8m胸径21~25cm	株	32.24	1,500.00	48,360.00
52	32010120@6	丛生水蒲桃A H6-7m W3.5-4	株	1.04	3,650.00	3,796.00
53	32010130@1	乌桕A 胸径、地径: Φ28-30cm , 高度10m以上	株	2.08	15,667.00	32,587.36
54	32010130@2	朴树 胸径、地径: Φ28-30cm, 高度8-9m	株	8.32	6,499.00	54,071.68
55	32010150@1	人面子A 胸径、地径: Φ37-39 cm, 高度9m以上 胸径36~40cm	株	3.12	15,000.00	46,800.00
56	32010150@2	盆架子A 胸径、地径: Φ37-39 cm, 高度9m以上 胸径36~40cm	株	3.12	7,500.00	23,400.00
57	32010150@3	香樟A 胸径、地径: Φ37-39cm , 高度9m以上 胸径36~40cm	株	6.24	7,500.00	46,800.00
58	32010163@1	丛生乌桕 高度9-10m 胸径51~60cm	株	39.52	33,334.00	1,317,359.68
59	32010163@2	丛生朴树A 高度9-10m 胸径51~60cm	株	18.72	33,334.00	624,012.48
60	32010163@3	丛生香樟A 高度9-10m 胸径51~60cm	株	7.28	22,334.00	162,591.52
61	32030040@2	红继木b 株高、冠径:H1-1.2, 冠幅:W1-1.2m	丛	6.24	159.82	997.28
62	32030050@2	灰莉球c 株高:H1.3-1.5,冠幅: W1.3-1.5m	丛	5.2	350.00	1,820.00
63	32030050@3	琴叶珊瑚a 株高:H1.3-1.5,冠 幅:W1.2-1.4m	丛	24.96	71.78	1,791.63
64	32030050@4	狗牙花b 株高:H1.3-1.5,冠幅: W1.2-1.4m	丛	7.28	136.70	995.18
65	32030050@5	米兰球b 株高:H1.3-1.5,冠幅: W1.2-1.5m	丛	5.2	190.12	988.62

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 763 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	32030050@7	黄榕球c 株高:H1.3-1.5, 冠幅:W1.3-1.5m苗高×冠径 180cm×150cm	丛	9.36	403.30	3,774.89
67	32030060@1	紫薇b 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.4-1.6m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	2.08	53.27	110.80
68	32030060@3	灰莉球b 株高:H1.7-1.9, 冠幅:W1.6-1.9m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	3.12	674.00	2,102.88
69	32030060@4	红绒球a 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.6-1.9m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	2.08	70.37	146.37
70	32030060@5	大叶伞A 株高:H2.6-3, 冠幅:W1.6-1.8m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	3.12	114.18	356.24
71	32030060@7	黄榕球b 株高:H1.6-1.9, 冠幅:W1.6-1.9m苗高×冠径 200cm×180cm	丛	5.2	550.00	2,860.00
72	32070001@1	沿阶草 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	1134	0.45	510.30
73	32070001@2	肾蕨 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	2457	0.89	2,186.73
74	32070020@2	血草 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	1691.55	2.00	3,383.10
75	32070020@4	千屈菜 高度35-40cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	25392.15	1.78	45,198.03
76	32070020@5	希美丽 高度50-55cm, 冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	274.05	11.93	3,269.42
77	32070020@7	再力花 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	15592.5	1.78	27,754.65
78	32070030@1	粉黛乱子草 高度60-70cm, 冠幅40-45cm 6株/m2育苗袋Φ30cm内	株	6318.9	8.95	56,554.16
79	32070030@2	拂子茅 高度100-110cm, 冠幅50-60cm 6株/m2育苗袋Φ30cm内	株	485.1	1.14	553.01
80	32070030@3	细叶芒 高度80-90cm, 冠幅50-60cm 6株/m2育苗袋Φ30cm内	株	12971.7	4.10	53,183.97

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 764 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
81	32070030@4	矮蒲苇 高度70-75cm, 冠幅40-50cm 6株/m2育苗袋Φ30cm内	株	693	15.83	10,970.19
82	32070030@5	芦苇 高度45-50cm, 冠幅40-45cm 6株/m2育苗袋Φ30cm内	株	5386.5	2.22	11,958.03
83	32070050@1	台湾草	m2	25442.55	6.15	156,471.68
84	32070130@1	鸭脚木B 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3931.2	1.78	6,997.54
85	32070130@3	金叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3386.25	1.78	6,027.53
86	32070130@4	花叶假连翘 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	1916.25	1.78	3,410.93
87	32070130@6	长春花 高度20-25cm, 冠幅20-25cm 64株/m2育苗袋Φ10cm内	株	22176	2.12	47,013.12
88	32070130@8	毛杜鹃 高度30-35cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	11865	2.66	31,560.90
89	32070130@9	福建茶 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	6168.75	1.33	8,204.44
90	32070130@10	射干 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	20448.75	1.78	36,398.78
91	32070130@11	菖蒲 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	3553.2	1.50	5,329.80
92	32070130@12	麦冬 高度25-30cm, 冠幅25-30cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	2381.4	1.74	4,143.64
93	32070130@14	紫花翠芦莉 高度35-40cm, 冠幅30-35cm 36株/m2育苗袋Φ10cm内	株	7862.4	1.33	10,456.99
94	32070130@15	粉花翠芦莉 高度25-30cm 冠幅25-30cm 25株/m2育苗袋Φ10cm内	株	11156.25	2.25	25,101.56
95	32070140@1	红绒球 高度40-45cm, 冠幅35-40cm 16株/m2育苗袋Φ15cm内	株	2368.8	1.07	2,534.62
96	32070150@1	桢桐 高度50-55cm, 冠幅40-45cm 9株/m2育苗袋Φ20cm内	株	1842.75	16.50	30,405.38

人材机汇总表

工程名称：环境提升工程

第 765 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	32070150@2	花叶良姜 高度40-45cm, 冠幅40-45cm 9株/m ² 育苗袋φ20cm内	株	1975.05	5.94	11,731.80
98	32270001	杀虫剂	kg	383.0655	17.09	6,546.59
99	32270010	无机肥(复合肥)	kg	6204.4635	2.97	18,427.26
100	32270020	有机肥	t	574.4675	432.00	248,169.96
101	34110010	水	m ³	27606.0573	3.80	104,903.02
102	99450650	维护费	元	83895.5723	1.00	83,895.57
103	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	13470.5132	6.30	84,864.23
104	99450630	折旧费	元	121701.1601	1.00	121,701.16
105	99450640	检修费	元	27238.0212	1.00	27,238.02
106	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	26821.526	6.30	168,975.61
107	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	272.599	6.80	1,853.67
108	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	97.9517	6.80	666.07
109	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	303.9298	6.80	2,066.72
110	99450760	其他材料费	元	32156.0669	1.00	32,156.07
111	RGFTZ	人工费调整	元	3.8076	1.00	3.81
112	CLFTZ	材料费调整	元	5.7813	1.00	5.78
113	JXFTZ	机械费调整	元	-4.3555	1.00	-4.36
	合计	合计				7,402,773.43

单位工程费汇总表

工程名称：给排水工程

第 766 页 共 774 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		459,034.51
1.1	给水部分			129,461.30
1.2	排水部分			329,573.21
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		29,130.62
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		29,130.62
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		24,363.99
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		10,592.95
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		13,771.04
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		512,529.12
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	46,127.62
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		558,656.74
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		149,125.28

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 767 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水部分					
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de25 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	439.55	11.69	5,138.34
2	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de32 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	328.79	15.78	5,188.31
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de40 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	462.65	23.47	10,858.40
4	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de50 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	406.98	31.77	12,929.75
5	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de63 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	257.94	49.74	12,829.94
6	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de75 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	240.56	56.94	13,697.49
7	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:PPR-de90 2. 连接形式:粘接接口 3. 管道检验及试验要求:冲洗消毒	m	23.85	90.38	2,155.56
8	050103002001	快速接水栓	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:de25快速接水栓，绿化专用	个	73	39.32	2,870.36
9	040504001001	绿化水表井	1. 砖砌 600（W）*1400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	2	5,806.18	11,612.36
10	040504001002	阀门井	1. 砖砌 400（W）*400（L）*500（H） 2. 绿化井盖	座	14	2,306.76	32,294.64
11	040502009001	卫生间水表	1. 规格:de50	个	1	433.82	433.82
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	696.5	8.11	5,648.62
13	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	8.8	8.11	71.37
14	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	704.37	19.47	13,714.08
本页小计							129,443.04

分部分项工程计价表

工程名称: 给排水工程

第 768 页 共 774 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	0.93	19.63	18.26
		【给水部分】分部小计					129,461.30
		排水部分					
16	040501004009	塑料管110	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN110 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	1349.15	28.97	39,084.88
17	040501004008	塑料管200	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	1384.85	52.64	72,898.50
18	040501004010	塑料管300	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	259.6	67.63	17,556.75
19	040501004011	塑料管400	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN400 2. 管道检验及试验要求:闭水实验	m	155.4	111.81	17,375.27
20	040504009001	雨水口	1. 规格:300*500 2. 绿化雨水篦子	座	99	747.37	73,989.63
21	040504001003	雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖	座	22	1,228.74	27,032.28
22	040201022001	缝隙式排水沟	1. 断面尺寸:W=50 2. 材料:成品树脂	m	86.61	100.00	8,661.00
23	031004014001	屋面地漏	1. 材质:upvc 2. 型号、规格:DN110	个	2	102.76	205.52
24	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	2454.82	8.11	19,908.59
25	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	183.46	8.11	1,487.86
26	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤	m3	2603.17	19.47	50,683.72
27	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:综合考虑	m3	35.11	19.63	689.21
本页小计							329,591.47

措施项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 770 页 共 774 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	29,130.62
	小计	元			29,130.62
2	措施其他项目				
041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				29,130.62

其他项目费汇总表

工程名称：给排水工程

第 771 页 共 774 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	#, ##0.00	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
5	预算包干费	10,592.95	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	13,771.04	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计	24,363.99	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段:

第 772 页 共 774 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 773 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	26.2302	230.00	6,032.95
2	00010010	人工费	元	149125.2906	1.00	149,125.29
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	21.4132	7.60	162.74
4	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	0.14	11.97	1.68
5	02050001@1	橡胶圈DN400PVC	个	32.0124	13.66	437.29
6	02050001@2	橡胶圈DN300PVC	个	53.4776	7.64	408.57
7	02050001@3	橡胶圈DN200PVC	个	285.2791	6.18	1,763.02
8	02050001@4	橡胶圈DN110PVC	个	277.9249	3.79	1,053.34
9	02090090	塑料薄膜	m2	541.939	0.26	140.90
10	03010685	六角螺栓M16×80	十套	0.824	6.39	5.27
11	03072021@1	地漏DN110, upvc	个	2.02	17.70	35.75
12	03134011	水砂纸	张	512.7628	0.77	394.83
13	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.21	8.50	1.79
14	03139281	钢锯条	条	3.276	0.43	1.41
15	04130001	标准砖240×115×53	千块	63.5577	320.00	20,338.46
16	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	8.304	10.81	89.77
17	14010010	清油	kg	0.015	13.07	0.20
18	14090040	润滑脂	kg	44.7076	34.61	1,547.33
19	14330030	丙酮	kg	3.624	9.74	35.30
20	14350490	漂白粉综合	kg	3.0245	5.31	16.06
21	14410600	胶粘剂	kg	2.2656	1.88	4.26
22	17010058	焊接钢管DN40	m	0.9447	15.42	14.57
23	17250040@2	PPR-de25塑料管	m	439.55	5.23	2,298.85
24	17250040@3	PPR-de32塑料管	m	328.79	8.93	2,936.09
25	17250040@4	PPR-de40塑料管	m	462.65	14.60	6,754.69
26	17250040@5	PPR-de50塑料管	m	406.98	22.90	9,319.84
27	17250040@6	PPR-de63塑料管	m	257.94	38.30	9,879.10
28	17250040@7	PPR-de75塑料管	m	240.56	45.50	10,945.48
29	17250040@8	PPR-de90塑料管	m	23.85	75.68	1,804.97
30	17250350@1	PVC-U双壁波纹管DN200	m	1398.6985	31.12	43,527.50
31	17250350@2	PVC-U双壁波纹管DN300	m	262.196	45.66	11,971.87
32	17250350@3	PVC-U双壁波纹管DN400	m	156.954	83.61	13,122.92
33	17250350@4	PVC-U双壁波纹管DN110	m	1362.6415	8.17	11,132.78
34	17270120	橡胶管综合	m	47.2351	17.09	807.25
35	17290080	钢筋混凝土管D300	m	8.208	58.88	483.29

人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 774 页 共 774 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1	33.44	33.44
37	24010001@1	法兰水表de50	个	1	302.65	302.65
38	32320010@1	快速接水栓de25	套	73.73	35.00	2,580.55
39	33010285	塑钢踏步	kg	133.616	6.27	837.77
40	34110010	水	m3	531.1978	3.80	2,018.55
41	34110040	电	kW·h	19.768	1.23	24.31
42	36010080@1	球墨铸铁井盖 φ700	套	22	471.83	10,380.26
43	36010205	绿化井盖	套	16	471.83	7,549.28
44	36010280@1	绿化雨水篦子300*500	套	99	54.75	5,420.25
45	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	15.6136	475.73	7,427.86
46	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	17.226	480.58	8,278.47
47	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.297	509.71	151.38
48	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.3149	480.58	151.33
49	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.396	519.42	205.69
50	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	1.474	538.83	794.24
51	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	42.339	410.00	17,358.99
52	99450650	维护费	元	3885.4527	1.00	3,885.45
53	99450680	柴油(机械用)0#	kg	753.3335	6.30	4,746.00
54	99450630	折旧费	元	4676.8164	1.00	4,676.82
55	99450640	检修费	元	1391.3642	1.00	1,391.36
56	99450700	电(机械用)	kw·h	4046.415	1.23	4,977.09
57	99450660	安拆费	元	1714.1948	1.00	1,714.19
58	99450760	其他材料费	元	3446.8176	1.00	3,446.82
59	BCCLF2	缝隙式排水沟	m	86.61	100.00	8,661.00
60	JXFTZ	机械费调整	元	0.0004	1.00	
	合计	合计				403,609.16

工程概算总表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	1504.97	
2		第四部分 施工临时工程	48.73	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	1553.7	
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资	1553.7	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	1553.7	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	1553.7	

工程部分总概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	1504.97			1504.97	96.86%
1	西门河河道提升工程	1504.97			1504.97	96.86%
二	第四部分 施工临时工程	48.73			48.73	3.14%
1	西门河河道提升工程	18.12			18.12	1.17%
2	十 安全生产措施费	18.28			18.28	1.18%
3	十一 其他临时工程费	12.33			12.33	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	1553.7			1553.7	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				1553.7	100.00%

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				15049732.21	
	西门河河道提升工程				15049732.21	
	一、堤岸				15049732.21	
1.	土方开挖	m3	2253.	2.91	6556.23	[G01156]
2.	土方回填	m3	2253.	7.42	16717.26	[G03133]
3.	外购土料	m3	7654.3	28.87	220979.64	[G03133]; [G01170]
4.	C25混凝土堤身	m3	7517.38	604.17	4541775.47	[G04074]; [G04249]; [G04263]
5.	高压旋喷桩（孔径1m）	m	13142.5	741.77	9748712.23	[G06096]; [G06100]
6.	堤身模板	m2	6863.2	66.86	458873.55	[G05005]
7.	Φ75PVC排水管	m	2253.	16.95	38188.35	[G10026]
8.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	375.88	47.7	17929.48	[G04394]
	合 计	元			15049732.21	

临时工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				487250.9	
	西门河河道提升工程				181170.68	
	一、施工临时围堰				107245.16	
1.	土袋围堰	m3	557.	96.54	53772.78	[G10033]; [G10036]
2.	黏土	m3	1976.16	17.4	34385.18	[G03142]
3.	土工膜	m2	720.	26.51	19087.2	[G10009]
	二、抽水台班				19148.22	
1.	抽水台班	台班	91.	210.42	19148.22	99147018
	三、施工临时房屋				22000.	
1.	工棚仓库	m2	100.	220	22000.	
	四、施工临时道路				32777.3	
1.	清表	m3	1120.	2.43	2721.6	[G01014]
2.	土方开挖	m3	490.	14.21	6962.9	[G01171]
3.	泥结石路面（15cm厚）	m3	680.	33.96	23092.8	[G10051]
	十 安全生产措施费	元	15230902.89	0.012	182770.83	
	十一 其他临时工程费	元	15413673.72	0.008	123309.39	
	合 计	元			487250.9	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47			
2	砂	m3	240.	240.			
3	碎石	m3	110.	110.			
4	汽油（机械用）	kg	6.8				
5	柴油（机械用）	kg	6.3				
6	水泥	t	470.	470.			

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	型钢	kg	5.35
5	铁丝	kg	5.2
6	复合土工膜	m²	11.
7	编织袋	个	0.5
8	铁钉	kg	5.2
9	电焊条	kg	6.2
10	合金钻头	个	24.26
11	合金片	kg	330.
12	钻杆	m	112.
13	石屑	m3	75.
14	黏土	m3	15.
15	土料	m3	
16	板枋材	m3	1600.
17	防水胶合板 模板用 18厚	m²	65.
18	工程胶	kg	15.
19	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	15.
20	喷射管	m	32.
21	塑料管 DN75	m	9.3
22	普通胶管	m	6.
23	高压胶管 φ50	m	30.
24	岩芯管 φ89	m	105.
25	钻杆接头	个	58.
26	水	m3	0.6
27	风	m3	0.15

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	电（机械用）	kw. h	1. 23
29	水（机械用）	m3	0. 6
30	混凝土拌制	m3	34. 12
31	混凝土运输	m3	8. 03
32	外购土料	m3	
33	外购土料	m3	
34	外购土料	m3	4.

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
2	混凝土搅拌机 出料0.4m3	182.98	39.19	143.79	90.9			52.89		
3	胶轮车	4.75	4.75							
4	圆盘锯	236.36	10.9	225.47	181.8			43.66		
5	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
6	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
7	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	6.89	197.18	181.8			15.38		
8	高压水泵 功率75kW	676.09	103.64	572.45	90.9			481.55		
9	空压机 电动移动式 排气量6m3/min	361.11	47.33	313.78	90.9			222.88		
10	搅灌机 WJG-80	342.63	69.93	272.7	272.7					
11	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	157.72	23.03	134.69	90.9			43.79		
12	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					
13	旋定摆提升装置	285.83	64.18	221.65	181.8			39.85		
14	高喷台车	214.06	104.71	109.35	90.9			18.45		

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	电焊机 交流 25~30kVA	75.51	4.17	71.34				71.34		
16	振动器 插入式 功率1.1KW	11.89	8.94	2.95				2.95		
17	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
18	地质钻机 150型	334.73	81.84	252.89	181.8			71.09		
19	泥浆搅拌机	236.29	59.66	176.63	90.9			85.73		
20	离心水泵 单级 功率5~10kW	156.63	9.76	146.87	90.9			55.96		
21	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
22	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
23	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
24	挖掘机 液压 斗容0.35m3	590.92	273.07	317.85	90.9				226.95	
25	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
26	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
27	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
28	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42							

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	

主要工程量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	9907. 3		2253.	7517. 38	6863. 2			
	西门河河道提升工程	9907. 3		2253.	7517. 38	6863. 2			
	第四部分 施工临时工程	1610.		1976. 16					
	西门河河道提升工程	1610.		1976. 16					
	合 计	11517. 3		4229. 16	7517. 38	6863. 2			

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	6.534	9.688							0.291	
2	土方回填	30.866	63.535						50.692	0.458	
3	外购土料	280.147	336.024						172.222	7.659	
4	C25混凝土堤身	3212.673	4934.04	2565.907			6354.441	4423.978	12416.013		
5	高压旋喷桩（孔径1m）	22240.067	14453.136	4928.438					817124.424		
6	堤身模板	1929.246	408.36						194.915		1.868
7	Φ75PVC排水管		107.693								
8	聚乙烯泡沫板（2cm）	59.84	25.635								
9	土袋围堰	9.748	478.686								
10	黏土	117.977	200.975						733.649		
11	土工膜	16.2	39.024								
12	抽水台班	91.							4140.5		
13	工棚仓库										
14	清表	2.15	12.432							0.068	
15	土方开挖	9.506	7.693							0.348	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
16	泥结石路面（15cm厚）	18.088	23.392				118.32			0.04	
合计		28024.041	21100.313	7494.345			6472.761	4423.978	834832.415	8.864	1.868

主要材料预算价格计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成				装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费 (元)
				原价	运输费(元)					
					运输单价	运距(km)	运输小计			
1	水泥	t	470.	470.	0.85					
2	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47						
3	砂	m3	240.	240.	1.25					
4	碎石	m3	110.	110.	1.25					
5	汽油（机械用）	kg								
6	柴油（机械用）	kg								

混凝土材料单价计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（西门河河道提升工程）

单位：m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8

工程概算总表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	670.28	
2		第四部分 施工临时工程	44.89	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	715.17	
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资	715.17	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	715.17	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	715.17	

工程部分总概算表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	670.28			670.28	93.72%
1	连平河河道提升工程	670.28			670.28	93.72%
二	第四部分 施工临时工程	44.89			44.89	6.28%
1	连平河河道提升工程	30.81			30.81	4.31%
2	十 安全生产措施费	8.41			8.41	1.18%
3	十一 其他临时工程费	5.68			5.68	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	715.17			715.17	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				715.17	100.00%

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				6702758.86	
	连平河河道提升工程				6702758.86	
	一、堤岸				6702758.86	
1.	土方开挖	m3	877.5	2.91	2553.53	[G01156]
2.	土方回填	m3	877.5	7.42	6511.05	[G03133]
3.	外购土料	m3	6961.5	28.87	200978.51	[G03133]; [G01170]
4.	C25混凝土堤身	m3	4213.1	604.17	2545428.63	[G04074]; [G04249]; [G04263]
5.	高压旋喷桩（孔径1m）	m	5118.75	741.77	3796935.19	[G06096]; [G06100]
6.	堤身模板	m2	1876.05	66.86	125432.7	[G05005]
7.	Φ75PVC排水管	m	877.5	16.95	14873.63	[G10026]
8.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	210.6	47.7	10045.62	[G04394]
	合 计	元			6702758.86	

临时工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				448945.06	
	连平河河道提升工程				308055.73	
	一、施工临时围堰				177829.01	
1.	土袋围堰	m3	924.	96.54	89202.96	[G10033]; [G10036]
2.	黏土	m3	3275.84	17.4	56999.62	[G03142]
3.	土工膜	m2	1193.	26.51	31626.43	[G10009]
	二、抽水台班				31773.42	
1.	抽水台班	台班	151.	210.42	31773.42	99147018
	三、施工临时房屋				44000.	
1.	工棚仓库	m2	200.	220	44000.	
	四、施工临时道路				54453.3	
1.	清表	m2	1880.	2.43	4568.4	[G01014]
2.	土方开挖	m3	810.	14.21	11510.1	[G01171]
3.	泥结石路面（15cm厚）	m2	1130.	33.96	38374.8	[G10051]
	十 安全生产措施费	元	7010814.59	0.012	84129.78	
	十一 其他临时工程费	元	7094944.37	0.008	56759.55	
	合 计	元			448945.06	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47			
2	砂	m3	240.	240.			
3	碎石	m3	110.	110.			
4	汽油（机械用）	kg	6.8				
5	柴油（机械用）	kg	6.3				
6	水泥	t	470.	470.			

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	型钢	kg	5.35
5	铁丝	kg	5.2
6	复合土工膜	m²	11.
7	编织袋	个	0.5
8	铁钉	kg	5.2
9	电焊条	kg	6.2
10	合金钻头	个	24.26
11	合金片	kg	330.
12	钻杆	m	112.
13	石屑	m3	75.
14	黏土	m3	15.
15	土料	m3	
16	板枋材	m3	1600.
17	防水胶合板 模板用 18厚	m²	65.
18	工程胶	kg	15.
19	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	15.
20	喷射管	m	32.
21	塑料管 DN75	m	9.3
22	普通胶管	m	6.
23	高压胶管 φ50	m	30.
24	岩芯管 φ89	m	105.
25	钻杆接头	个	58.
26	水	m3	0.6
27	风	m3	0.15

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	电（机械用）	kw. h	1. 23
29	水（机械用）	m3	0. 6
30	混凝土拌制	m3	34. 12
31	混凝土运输	m3	8. 03
32	外购土料	m3	
33	外购土料	m3	
34	外购土料	m3	4.

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
2	混凝土搅拌机 出料0.4m3	182.98	39.19	143.79	90.9			52.89		
3	胶轮车	4.75	4.75							
4	圆盘锯	236.36	10.9	225.47	181.8			43.66		
5	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
6	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
7	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	6.89	197.18	181.8			15.38		
8	高压水泵 功率75kW	676.09	103.64	572.45	90.9			481.55		
9	空压机 电动移动式 排气量6m3/min	361.11	47.33	313.78	90.9			222.88		
10	搅灌机 WJG-80	342.63	69.93	272.7	272.7					
11	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	157.72	23.03	134.69	90.9			43.79		
12	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					
13	旋定摆提升装置	285.83	64.18	221.65	181.8			39.85		
14	高喷台车	214.06	104.71	109.35	90.9			18.45		

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	电焊机 交流 25~30kVA	75.51	4.17	71.34				71.34		
16	振动器 插入式 功率1.1KW	11.89	8.94	2.95				2.95		
17	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
18	地质钻机 150型	334.73	81.84	252.89	181.8			71.09		
19	泥浆搅拌机	236.29	59.66	176.63	90.9			85.73		
20	离心水泵 单级 功率5~10kW	156.63	9.76	146.87	90.9			55.96		
21	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
22	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
23	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
24	挖掘机 液压 斗容0.35m3	590.92	273.07	317.85	90.9				226.95	
25	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
26	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
27	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
28	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42							

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	

主要工程量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	7839.		877. 5	4213. 1	1876. 05			
	连平河河道提升工程	7839.		877. 5	4213. 1	1876. 05			
	第四部分 施工临时工程	2690.		3275. 84					
	连平河河道提升工程	2690.		3275. 84					
	合 计	10529.		4153. 34	4213. 1	1876. 05			

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	2. 545	3. 773							0. 113	
2	土方回填	12. 022	24. 745						19. 744	0. 179	
3	外购土料	254. 791	305. 61						156. 634	6. 966	
4	C25混凝土堤身	1800. 536	2765. 272	1438. 057			3561. 333	2479. 409	6958. 529		
5	高压旋喷桩（孔径1m）	8662. 077	5629. 217	1919. 531					318254. 186		
6	堤身模板	527. 358	111. 625						53. 28		0. 511
7	Φ75PVC排水管		41. 945								
8	聚乙烯泡沫板（2cm）	33. 528	14. 363								
9	土袋围堰	16. 17	794. 086								
10	黏土	195. 568	333. 153						1216. 156		
11	土工膜	26. 843	64. 661								
12	抽水台班	151.							6870. 5		
13	工棚仓库										
14	清表	3. 61	20. 868							0. 114	
15	土方开挖	15. 714	12. 717							0. 576	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
16	泥结石路面（15cm厚）	30.058	38.872				196.62			0.066	
合计		11731.817	10160.907	3357.589			3757.953	2479.409	333529.028	8.013	0.511

主要材料预算价格计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成				装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费 (元)
				原价	运输费(元)					
					运输单价	运距(km)	运输小计			
1	水泥	t	470.	470.	0.85					
2	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47						
3	砂	m3	240.	240.	1.25					
4	碎石	m3	110.	110.	1.25					
5	汽油（机械用）	kg								
6	柴油（机械用）	kg								

混凝土材料单价计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河河道提升工程）

单位：m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8

工程概算总表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	2353. 67	
2		第三部分 金属结构设备及安装工程	170. 45	
3		第四部分 施工临时工程	82. 15	
4		第五部分 独立费用		
5		一至五部分投资合计	2606. 27	
6		基本预备费		
7	I	工程部分静态投资	2606. 27	
8		价差预备费		
9	II	建设征地移民补偿静态投资		
10	III	水土保持工程静态投资		
11	IV	环境保护工程静态投资		
12	V	专项工程静态投资		
13	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	2606. 27	
14		价差预备费合计		
15		建设期融资利息		
16	VII	总投资	2606. 27	

工程部分总概算表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	2353.67			2353.67	90.31%
1	新城湖河道整治提升工程	2353.67			2353.67	90.31%
二	第三部分 金属结构设备及安装工程	170.45			170.45	6.54%
1	新城湖河道整治提升工程	170.45			170.45	6.54%
三	第四部分 施工临时工程	82.15			82.15	3.15%
1	新城湖河道整治提升工程	30.81			30.81	1.18%
2	十 安全生产措施费	30.66			30.66	1.18%
3	十一 其他临时工程费	20.68			20.68	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	2606.27			2606.27	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				2606.27	100.00%

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				23536722.6	
	新城湖河道整治提升工程				23536722.6	
	一、溢流堰				2038795.	
1.	C25砼溢流堰	m3	758.5	559.8	424608.3	[G04001]; [G04249]; [G04263]
2.	模板	m2	614.2	66.86	41065.41	[G05005]
3.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	67.75	47.7	3231.68	[G04394]
4.	止水橡胶（300*10mm）	m	118.4	54.97	6508.45	[G04362]
5.	土方开挖	m3	1386.	2.91	4033.26	[G01156]
6.	土方回填（利用方回填）	m3	1386.	17.4	24116.4	[G03142]
7.	土方外运	m3	5549.5	29.	160935.5	[G01166]
8.	高压旋喷桩（M10）	m	2200.	624.68	1374296.	[G06100]; [G06096]
	二、气盾坝基座				422837.27	
1.	C25砼基座	m3	191.25	607.02	116092.58	[G04112]; [G04249]; [G04263]
2.	钢筋	t	38.25	7381.89	282357.29	[G04232]
3.	模板	m2	256.5	66.86	17149.59	[G05005]
4.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	81.9	47.7	3906.63	[G04394]
5.	止水橡胶（300*10mm）	m	60.6	54.97	3331.18	[G04362]
	三、导流墙				77962.17	
1.	C25砼	m3	52.5	604.17	31718.93	[G04074]; [G04249]; [G04263]
2.	钢筋	t	5.25	7381.89	38754.92	[G04232]
3.	模板	m2	112.	66.86	7488.32	[G05005]
	四、消力池				1015694.5	
1.	C15砼	m3	45.	616.87	27759.15	[G04109]; [G04249]; [G04263]

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C25砼	m3	644.5	651.29	419756.41	[G04033]; [G04249]; [G04263]
3.	钢筋	t	64.45	7381.89	475762.81	[G04232]
4.	模板	m2	238.	66.86	15912.68	[G05005]
5.	碎石反滤层（150mm厚）	m3	137.4	159.13	21864.46	[G03009]
6.	中砂反滤层（150mm厚）	m3	137.4	305.79	42015.55	[G03008]
7.	Φ 75PVC排水管	m	240.	16.95	4068.	[G10026]
8.	土工布	m2	916.	9.34	8555.44	[G10010]
	五、海漫				217598.4	
1.	干砌石海漫	m3	1080.	201.48	217598.4	[G03043]
	六、挡水墙				1470075.95	
1.	C25砼	m3	1584.	604.17	957005.28	[G04074]; [G04249]; [G04263]
2.	模板	m2	1640.	66.86	109650.4	[G05005]
3.	土方开挖	m3	1935.	3.15	6095.25	[G01156]
4.	土方回填压实	m3	1935.	17.4	33669.	[G03142]
5.	外购土料	m3	7065.	47.65	336647.25	[G03142]; [G01172]
6.	碎石反滤厚300	m3	14.4	159.13	2291.47	[G03009]
7.	粗砂反滤厚300	m3	52.27	305.79	15983.64	[G03008]
8.	Φ 75PVC排水管	m	220.	16.95	3729.	[G10026]
9.	土工布	m2	33.33	9.34	311.3	[G10010]
10.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	63.36	47.7	3022.27	[G04394]
11.	止水橡胶（300*10mm）	m	30.4	54.97	1671.09	[G04362]
	七、管理房				29160.	
1.	管理房	m2	16.2	1800.	29160.	
	八、堤岸				18264599.31	

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	土方开挖	m3	2617.5	3.15	8245.13	[G01156]
2.	土方回填	m3	2617.5	7.42	19421.85	[G03133]
3.	外购土料	m3	16490.25	28.87	476073.52	[G03133]; [G01170]
4.	C25混凝土堤身	m3	9765.03	604.17	5899738.18	[G04074]; [G04249]; [G04263]
5.	高压旋喷桩（孔径1m）	m	15268.75	741.77	11325900.69	[G06096]; [G06100]
6.	堤身模板	m2	6985.55	66.86	467053.87	[G05005]
7.	Φ75PVC排水管	m	2617.5	16.95	44366.63	[G10026]
8.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	498.94	47.7	23799.44	[G04394]
	合 计	元			23536722.6	

设备及安装工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第三部分 金属结构设备及安装工程						1704500.	
	新城湖河道整治提升工程						1704500.	
	一、闸门支撑系统						698225.	
1.	气囊	块	9.		50975.		458775.	
2.	闸门间止封	条	8.		4000.		32000.	
3.	边墙止封	条	2.		4500.		9000.	
4.	抑制带	条	27.		4000.		108000.	
5.	基础软连接	条	9.		9000.		81000.	
6.	气囊充气软管	根	9.		1050.		9450.	
	二、闸门金结系统						685683.	
1.	盾板	组	9.		32987.		296883.	
2.	盾板两侧密封压板	套	90.		660.		59400.	
3.	主压板	套	180.		1500.		270000.	
4.	抑制带压板	套	54.		600.		32400.	
5.	基础软连接压板	米	45.		600.		27000.	
	三、锚固材料						181130.	
1.	主锚固件	套	360.		330.		118800.	
2.	抑制带锚固件	套	54.		270.		14580.	
3.	其它零星锚固件	项	1.		5000.		5000.	
4.	主锚焊接件	米	45.		950.		42750.	
	四、充排及控制系统						139462.	
1.	充排气管路及组件	套	1.		8000.		8000.	
2.	螺杆空压机	台	1.		18960.		18960.	
3.	过滤器	件	3.		600.		1800.	

设备及安装工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
4.	冷干机	件	1.		3500.		3500.	
5.	储气罐	件	1.		3600.		3600.	
6.	液位计	件	1.		2380.		2380.	
7.	倾角仪	套	1.		12000.		12000.	
8.	相关阀类及管路配件	套	1.		20000.		20000.	
9.	电气控制系统	套	1.		69222.		69222.	
	合 计						1704500.	

临时工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				821494.03	
	新城湖河道整治提升工程				308055.73	
	一、施工临时围堰				177829.01	
1.	土袋围堰	m3	924.	96.54	89202.96	[G10033]; [G10036]
2.	黏土	m3	3275.84	17.4	56999.62	[G03142]
3.	土工膜	m2	1193.	26.51	31626.43	[G10009]
	二、抽水台班				31773.42	
1.	抽水台班	台班	151.	210.42	31773.42	99147018
	三、施工临时房屋				44000.	
1.	工棚仓库	m2	200.	220	44000.	
	四、施工临时道路				54453.3	
1.	清表	m3	1880.	2.43	4568.4	[G01014]
2.	土方开挖	m3	810.	14.21	11510.1	[G01171]
3.	泥结石路面（15cm厚）	m3	1130.	33.96	38374.8	[G10051]
	十 安全生产措施费	元	25549278.33	0.012	306591.34	
	十一 其他临时工程费	元	25855869.67	0.008	206846.96	
	合 计	元			821494.03	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47			
2	砂	m3	240.	240.			
3	碎石	m3	110.	110.			
4	汽油（机械用）	kg	6.8				
5	柴油（机械用）	kg	6.3				
6	水泥	t	470.	470.			
7	钢筋（综合）	t	4300.	4300.			
8	块石	m3	80.	80.			

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城潮河道整治提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	型钢	kg	5.35
5	铁丝	kg	5.2
6	复合土工膜	m²	11.
7	编织袋	个	0.5
8	土工布	m²	5.
9	铁钉	kg	5.2
10	电焊条	kg	6.2
11	合金钻头	个	24.26
12	合金片	kg	330.
13	钻杆	m	112.
14	石屑	m3	75.
15	黏土	m3	15.
16	土料	m3	
17	板枋材	m3	1600.
18	防水胶合板 模板用 18厚	m²	65.
19	橡胶止水带	m	22.34
20	工程胶	kg	15.
21	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	15.
22	喷射管	m	32.
23	塑料管 DN75	m	9.3
24	普通胶管	m	6.
25	高压胶管 φ50	m	30.
26	岩芯管 φ89	m	105.
27	钻杆接头	个	58.

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	水	m3	0.6
29	风	m3	0.15
30	电（机械用）	kw. h	1.23
31	水（机械用）	m3	0.6
32	土料运输(自然方)	m3	
33	混凝土拌制	m3	34.12
34	混凝土运输	m3	8.03
35	外购土料	m3	
36	外购土料	m3	
37	外购土料	m3	5.
38	外购土料	m3	
39	外购土料	m3	
40	外购土料	m3	4.

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	振动器 插入式 功率1.5KW	17.47	13.41	4.06				4.06		
2	振动器 变频机组 容量8.5KVA	75.98	52.36	23.62				23.62		
3	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
4	混凝土搅拌机 出料0.4m3	182.98	39.19	143.79	90.9			52.89		
5	胶轮车	4.75	4.75							
6	圆盘锯	236.36	10.9	225.47	181.8			43.66		
7	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
8	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
9	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	6.89	197.18	181.8			15.38		
10	高压水泵 功率75kW	676.09	103.64	572.45	90.9			481.55		
11	空压机 电动移动式 排气量6m3/min	361.11	47.33	313.78	90.9			222.88		
12	搅灌机 WJG-80	342.63	69.93	272.7	272.7					
13	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	157.72	23.03	134.69	90.9			43.79		
14	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					

施工机械台班费汇总表										
工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）										
序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	旋定摆提升装置	285.83	64.18	221.65	181.8			39.85		
16	高喷台车	214.06	104.71	109.35	90.9			18.45		
17	电焊机 交流 25~30kVA	75.51	4.17	71.34				71.34		
18	振动器 插入式 功率1.1KW	11.89	8.94	2.95				2.95		
19	钢筋调直机 功率4~14kW	164.26	29.08	135.18	90.9			44.28		
20	钢筋切断机 功率20kW	216.02	19.34	196.68	90.9			105.78		
21	钢筋弯曲机 直径6~40mm	141.77	13.97	127.8	90.9			36.9		
22	对焊机 电阻型 150kVA	511.38	26.39	484.99	90.9			394.09		
23	塔式起重机 起重量10t	750.63	343.13	407.5	181.8			225.7		
24	振动器 平板式 功率2.2KW	13.69	7.42	6.27				6.27		
25	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
26	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
27	地质钻机 150型	334.73	81.84	252.89	181.8			71.09		
28	泥浆搅拌机	236.29	59.66	176.63	90.9			85.73		

施工机械台班费汇总表										
工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）										
序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	离心水泵 单级 功率5~10kW	156.63	9.76	146.87	90.9			55.96		
30	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
31	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
32	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
33	自卸汽车 载重量3.5t	332.86	64.99	267.87	90.9					176.97
34	挖掘机 液压 斗容0.35m3	590.92	273.07	317.85	90.9				226.95	
35	自卸汽车 载重量2t	254.62	56.62	198.	90.9					107.1
36	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
37	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
38	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42							
39	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	

主要工程量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	27978.25		13344.97	13040.78	9846.25	107.95		
	新城湖河道整治提升工程	27978.25		13344.97	13040.78	9846.25	107.95		
	第四部分 施工临时工程	2690.		3275.84					
	新城湖河道整治提升工程	2690.		3275.84					
	合 计	30668.25		16620.81	13040.78	9846.25	107.95		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	C25砼溢流堰	283.661	346.017	246.801			611.199	425.519	1245.977		
2	模板	172.652	36.545						17.443		0.167
3	聚乙烯泡沫板（2cm）	10.786	4.621								
4	止水橡胶（300*10mm）	17.594	7.542								
5	土方开挖	4.019	5.96							0.179	
6	土方回填（利用方回填）	82.744	140.956						514.553		
7	土方外运	367.377	116.54							1.067	7.039
8	高压旋喷桩（M10）	3181.2	2162.16	660.					113385.008		
9	C25砼基座	107.901	109.427	64.059			158.642	110.447	301.049		
10	钢筋	371.79	133.493		40.928				2783.338		0.05
11	模板	72.102	15.262						7.285		0.07
12	聚乙烯泡沫板（2cm）	13.038	5.586								
13	止水橡胶（300*10mm）	9.005	3.86								
14	C25砼	22.437	34.458	17.92			44.378	30.896	86.711		
15	钢筋	51.03	18.323		5.618				382.027		0.007

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
16	模板	31.483	6.664						3.181		0.03
17	C15砼	36.618	33.321	11.925			38.16	27.666	88.492		
18	C25砼	358.516	377.416	236.435			585.528	407.646	1154.058		
19	钢筋	626.454	224.931		68.962				4689.833		0.084
20	模板	66.902	14.161						6.759		0.065
21	碎石反滤层（150mm厚）	2.734	3.517				145.644			0.071	
22	中砂反滤层（150mm厚）	2.542	3.256					145.644		0.066	
23	Φ75PVC排水管		11.472								
24	土工布	4.397	14.748								
25	干砌石海漫	211.032	546.588			1371.6					
26	C25砼	676.948	1039.66	540.667			1338.955	932.184	2616.199		
27	模板	461.004	97.58						46.576		0.446
28	土方开挖	9.675	8.32							0.23	
29	土方回填压实	115.519	196.79						718.369		
30	外购土料	700.142	829.431						2622.881	1.258	7.747
31	碎石反滤厚300	0.287	0.369				15.264			0.007	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

[illegible]

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

[illegible]

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
63	过滤器										
64	冷干机										
65	储气罐										
66	液位计										
67	倾角仪										
68	相关阀类及管路配件										
69	电气控制系统										
70	土袋围堰	16.17	794.086								
71	黏土	195.568	333.153						1216.156		
72	土工膜	26.843	64.661								
73	抽水台班	151.							6870.5		
74	工棚仓库										
75	清表	3.61	20.868							0.114	
76	土方开挖	15.714	12.717							0.576	
77	泥结石路面（15cm厚）	30.058	38.872				196.62			0.066	
合计		41233.244	32416.364	10836.685	115.507	1371.6	11388.771	7882.128	1104835.349	21.002	17.606

主要材料预算价格计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成				装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费 (元)
				原价	运输费(元)					
					运输单价	运距(km)	运输小计			
1	钢筋（综合）	t	4300.	4300.	0.85					
2	水泥	t	470.	470.	0.85					
3	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47						
4	砂	m3	240.	240.	1.25					
5	碎石	m3	110.	110.	1.25					
6	块石	m3	80.	80.	1.25					
7	汽油（机械用）	kg								
8	柴油（机械用）	kg								

混凝土材料单价计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（新城湖河道整治提升工程）

单位：m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80010360	水泥砂浆							
2	80210445T001	纯混凝土C15 二级配 42.5R	250.		0.58	0.8		172.	172.8
3	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8

工程概算总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	223.21	
2		第四部分 施工临时工程	8.03	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	231.24	
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资	231.24	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	231.24	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	231.24	

工程部分总概算表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	223.21			223.21	96.53%
1	三江湖河道整治提升工程	223.21			223.21	96.53%
二	第四部分 施工临时工程	8.03			8.03	3.47%
1	三江湖河道整治提升工程	3.47			3.47	1.50%
2	十 安全生产措施费	2.72			2.72	1.18%
3	十一 其他临时工程费	1.84			1.84	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	231.24			231.24	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				231.24	100.00%

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				2232125.74	
	三江湖河道整治提升工程				2232125.74	
	一、堤岸				2232125.74	
1.	土方开挖	m3	293.	2.91	852.63	[G01156]
2.	土方回填	m3	293.	7.42	2174.06	[G03133]
3.	土方外运	m3	146.5	22.	3223.	[G01166]
4.	C25混凝土堤身	m3	382.37	604.17	231016.48	[G04074] ; [G04249] ; [G04263]
5.	高压旋喷桩（孔径1m）	m	2563.75	741.77	1901712.84	[G06096] ; [G06100]
6.	堤身模板	m2	1379.52	66.86	92234.71	[G05005]
7.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	19.12	47.7	912.02	[G04394]
	合 计	元			2232125.74	

临时工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				80287.73	
	三江湖河道整治提升工程				34732.94	
	一、施工临时围堰				15983.26	
1.	土袋围堰	m3	83.	96.54	8012.82	[G10033]; [G10036]
2.	黏土	m3	295.05	17.4	5133.87	[G03142]
3.	土工膜	m2	107.	26.51	2836.57	[G10009]
	二、抽水台班				2945.88	
1.	抽水台班	台班	14.	210.42	2945.88	99147018
	三、施工临时房屋				11000.	
1.	工棚仓库	m2	50.	220	11000.	
	四、施工临时道路				4803.8	
1.	清表	m2	170.	2.43	413.1	[G01014]
2.	土方开挖	m3	70.	14.21	994.7	[G01171]
3.	泥结石路面（15cm厚）	m2	100.	33.96	3396.	[G10051]
	十 安全生产措施费	元	2266858.68	0.012	27202.3	
	十一 其他临时工程费	元	2294060.98	0.008	18352.49	
	合 计	元			80287.73	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47			
2	砂	m3	240.	240.			
3	碎石	m3	110.	110.			
4	汽油（机械用）	kg	6.8				
5	柴油（机械用）	kg	6.3				
6	水泥	t	470.	470.			

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	型钢	kg	5.35
5	铁丝	kg	5.2
6	复合土工膜	m²	11.
7	编织袋	个	0.5
8	铁钉	kg	5.2
9	电焊条	kg	6.2
10	合金钻头	个	24.26
11	合金片	kg	330.
12	钻杆	m	112.
13	石屑	m3	75.
14	黏土	m3	15.
15	土料	m3	
16	板枋材	m3	1600.
17	防水胶合板 模板用 18厚	m²	65.
18	工程胶	kg	15.
19	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	15.
20	喷射管	m	32.
21	普通胶管	m	6.
22	高压胶管 Φ50	m	30.
23	岩芯管 Φ89	m	105.
24	钻杆接头	个	58.
25	水	m3	0.6
26	风	m3	0.15
27	电（机械用）	kw. h	1.23

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	水（机械用）	m3	0.6
29	混凝土拌制	m3	34.12
30	混凝土运输	m3	8.03
31	外购土料	m3	
32	外购土料	m3	

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
2	混凝土搅拌机 出料0.4m3	182.98	39.19	143.79	90.9			52.89		
3	胶轮车	4.75	4.75							
4	圆盘锯	236.36	10.9	225.47	181.8			43.66		
5	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
6	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
7	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	6.89	197.18	181.8			15.38		
8	高压水泵 功率75kW	676.09	103.64	572.45	90.9			481.55		
9	空压机 电动移动式 排气量6m3/min	361.11	47.33	313.78	90.9			222.88		
10	搅灌机 WJG-80	342.63	69.93	272.7	272.7					
11	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	157.72	23.03	134.69	90.9			43.79		
12	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					
13	旋定摆提升装置	285.83	64.18	221.65	181.8			39.85		
14	高喷台车	214.06	104.71	109.35	90.9			18.45		

施工机械台班费汇总表										
工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）										
序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	电焊机 交流 25~30kVA	75.51	4.17	71.34				71.34		
16	振动器 插入式 功率1.1KW	11.89	8.94	2.95				2.95		
17	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
18	地质钻机 150型	334.73	81.84	252.89	181.8			71.09		
19	泥浆搅拌机	236.29	59.66	176.63	90.9			85.73		
20	离心水泵 单级 功率5~10kW	156.63	9.76	146.87	90.9			55.96		
21	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
22	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
23	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
24	自卸汽车 载重量3.5t	332.86	64.99	267.87	90.9					176.97
25	挖掘机 液压 斗容0.35m3	590.92	273.07	317.85	90.9				226.95	
26	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
27	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
28	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42							

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	

主要工程量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	439. 5		293.	382. 37	1379. 52			
	三江湖河道整治提升工程	439. 5		293.	382. 37	1379. 52			
	第四部分 施工临时工程	240.		295. 05					
	三江湖河道整治提升工程	240.		295. 05					
	合 计	679. 5		588. 05	382. 37	1379. 52			

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	0.85	1.26							0.038	
2	土方回填	4.014	8.263						6.592	0.06	
3	土方外运	5.464	3.077							0.028	0.16
4	C25混凝土堤身	163.412	250.969	130.514			323.217	225.025	631.538		
5	高压旋喷桩（孔径1m）	4338.442	2819.42	961.406					159399.105		
6	堤身模板	387.783	82.081						39.178		0.375
7	聚乙烯泡沫板（2cm）	3.044	1.304								
8	土袋围堰	1.452	71.33								
9	黏土	17.614	30.007						109.537		
10	土工膜	2.408	5.799								
11	抽水台班	14.							637.		
12	工棚仓库										
13	清表	0.326	1.887							0.01	
14	土方开挖	1.358	1.099							0.05	
15	泥结石路面（15cm厚）	2.66	3.44				17.4			0.006	

主要材料预算价格计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成				装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费 (元)
				原价	运输费(元)					
					运输单价	运距(km)	运输小计			
1	水泥	t	470.	470.	0.85					
2	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47						
3	砂	m3	240.	240.	1.25					
4	碎石	m3	110.	110.	1.25					
5	汽油（机械用）	kg								
6	柴油（机械用）	kg								

混凝土材料单价计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（三江湖河道整治提升工程）

单位：m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8

工程概算总表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	1130.23	
2		第四部分 施工临时工程	35.	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	1165.22	
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资	1165.22	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	1165.22	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	1165.22	

工程部分总概算表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	1130.23			1130.23	97.00%
1	连平河（竹林西段）堤岸提升工程	1130.23			1130.23	97.00%
二	第四部分 施工临时工程	35.			35.	3.00%
1	连平河（竹林西段）堤岸提升工程	12.04			12.04	1.03%
2	十 安全生产措施费	13.71			13.71	1.18%
3	十一 其他临时工程费	9.25			9.25	0.79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	1165.22			1165.22	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				1165.22	100.00%

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				11302269.79	
	连平河（竹林西段）堤岸提升工程				11302269.79	
	一、堤岸				11302269.79	
1.	土方开挖	m3	1296.	2.91	3771.36	[G01156]
2.	土方回填	m3	1296.	7.42	9616.32	[G03133]
3.	外购土料	m3	8648.64	28.87	249686.24	[G01170]; [G03133]
4.	C25混凝土堤身	m3	8576.64	604.17	5181748.59	[G04074]; [G04249]; [G04263]
5.	高压旋喷桩（孔径1m）	m	7560.	741.77	5607781.2	[G06096]; [G06100]
6.	堤身模板	m2	3329.12	66.86	222584.96	[G05005]
7.	Φ75PVC排水管	m	1296.	16.95	21967.2	[G10026]
8.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	107.21	47.7	5113.92	[G04394]
	合 计	元			11302269.79	

临时工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				349966.91	
	连平河（竹林西段）堤岸提升工程				120416.6	
	一、施工临时围堰				73682.56	
1.	土袋围堰	m3	383.	96.54	36974.82	[G10033]; [G10036]
2.	黏土	m3	1357.	17.4	23611.8	[G03142]
3.	土工膜	m2	494.	26.51	13095.94	[G10009]
	二、抽水台班				13046.04	
1.	抽水台班	台班	62.	210.42	13046.04	99147018
	三、施工临时房屋				11000.	
1.	工棚仓库	m2	50.	220	11000.	
	四、施工临时道路				22688.	
1.	清表	m2	780.	2.43	1895.4	[G01014]
2.	土方开挖	m3	340.	14.21	4831.4	[G01171]
3.	泥结石路面（15cm厚）	m2	470.	33.96	15961.2	[G10051]
	十 安全生产措施费	元	11422686.39	0.012	137072.24	
	十一 其他临时工程费	元	11559758.63	0.008	92478.07	
	合 计	元			349966.91	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47			
2	砂	m3	240.	240.			
3	碎石	m3	110.	110.			
4	汽油（机械用）	kg	6.8				
5	柴油（机械用）	kg	6.3				
6	水泥	t	470.	470.			

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	型钢	kg	5.35
5	铁丝	kg	5.2
6	复合土工膜	m²	11.
7	编织袋	个	0.5
8	铁钉	kg	5.2
9	电焊条	kg	6.2
10	合金钻头	个	24.26
11	合金片	kg	330.
12	钻杆	m	112.
13	石屑	m3	75.
14	黏土	m3	15.
15	土料	m3	
16	板枋材	m3	1600.
17	防水胶合板 模板用 18厚	m²	65.
18	工程胶	kg	15.
19	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	15.
20	喷射管	m	32.
21	塑料管 DN75	m	9.3
22	普通胶管	m	6.
23	高压胶管 φ50	m	30.
24	岩芯管 φ89	m	105.
25	钻杆接头	个	58.
26	水	m3	0.6
27	风	m3	0.15

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	电（机械用）	kw. h	1. 23
29	水（机械用）	m3	0. 6
30	混凝土拌制	m3	34. 12
31	混凝土运输	m3	8. 03
32	外购土料	m3	
33	外购土料	m3	
34	外购土料	m3	4.

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
2	混凝土搅拌机 出料0.4m3	182.98	39.19	143.79	90.9			52.89		
3	胶轮车	4.75	4.75							
4	圆盘锯	236.36	10.9	225.47	181.8			43.66		
5	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
6	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
7	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	6.89	197.18	181.8			15.38		
8	高压水泵 功率75kW	676.09	103.64	572.45	90.9			481.55		
9	空压机 电动移动式 排气量6m3/min	361.11	47.33	313.78	90.9			222.88		
10	搅灌机 WJG-80	342.63	69.93	272.7	272.7					
11	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	157.72	23.03	134.69	90.9			43.79		
12	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					
13	旋定摆提升装置	285.83	64.18	221.65	181.8			39.85		
14	高喷台车	214.06	104.71	109.35	90.9			18.45		

施工机械台班费汇总表										
工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）										
序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	电焊机 交流 25~30kVA	75.51	4.17	71.34				71.34		
16	振动器 插入式 功率1.1KW	11.89	8.94	2.95				2.95		
17	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
18	地质钻机 150型	334.73	81.84	252.89	181.8			71.09		
19	泥浆搅拌机	236.29	59.66	176.63	90.9			85.73		
20	离心水泵 单级 功率5~10kW	156.63	9.76	146.87	90.9			55.96		
21	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
22	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
23	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
24	挖掘机 液压 斗容0.35m3	590.92	273.07	317.85	90.9				226.95	
25	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
26	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
27	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
28	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42							

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	

主要工程量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	9944.64		1296.	8576.64	3329.12			
	连平河（竹林西段）堤岸提升工程	9944.64		1296.	8576.64	3329.12			
	第四部分 施工临时工程	1120.		1357.					
	连平河（竹林西段）堤岸提升工程	1120.		1357.					
	合 计	11064.64		2653.	8576.64	3329.12			

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	3. 758	5. 573							0. 167	
2	土方回填	17. 755	36. 547						29. 16	0. 264	
3	外购土料	316. 54	379. 675						194. 594	8. 654	
4	C25混凝土堤身	3665. 364	5629. 286	2927. 465			7249. 834	5047. 353	14165. 53		
5	高压旋喷桩（孔径1m）	12793. 221	8313. 921	2835.					470036. 952		
6	堤身模板	935. 816	198. 083						94. 547		0. 906
7	Φ75PVC排水管		61. 949								
8	聚乙烯泡沫板（2cm）	17. 068	7. 312								
9	土袋围堰	6. 702	329. 15								
10	黏土	81. 013	138. 007						503. 786		
11	土工膜	11. 115	26. 775								
12	抽水台班	62.							2821.		
13	工棚仓库										
14	清表	1. 498	8. 658							0. 047	
15	土方开挖	6. 596	5. 338							0. 242	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
16	泥结石路面（15cm厚）	12. 502	16. 168				81. 78			0. 027	
合计		17930. 949	15156. 442	5762. 465			7331. 614	5047. 353	487845. 57	9. 401	0. 906

主要材料预算价格计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成				装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费 (元)
				原价	运输费(元)					
					运输单价	运距(km)	运输小计			
1	水泥	t	470.	470.	0.85					
2	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47						
3	砂	m3	240.	240.	1.25					
4	碎石	m3	110.	110.	1.25					
5	汽油（机械用）	kg								
6	柴油（机械用）	kg								

混凝土材料单价计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林西段堤岸提升工程）

单位：m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8

工程概算总表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	676. 51	
2		第四部分 施工临时工程	22. 75	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	699. 27	
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资	699. 27	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	699. 27	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	699. 27	

工程部分总概算表

工程名称： 连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	676. 51			676. 51	96. 75%
1	连平河（竹林东段）堤岸提升工程	676. 51			676. 51	96. 75%
二	第四部分 施工临时工程	22. 75			22. 75	3. 25%
1	连平河（竹林东段）堤岸提升工程	8. 98			8. 98	1. 28%
2	十 安全生产措施费	8. 23			8. 23	1. 18%
3	十一 其他临时工程费	5. 55			5. 55	0. 79%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计	699. 27			699. 27	100. 00%
	基本预备费					
	静态投资				699. 27	100. 00%

建筑工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				6765141.87	
	连平河（竹林东段）堤岸提升工程				6765141.87	
	一、堤岸				6765141.87	
1.	土方开挖	m3	1114.5	3.15	3510.68	[G01156]
2.	土方回填	m3	1114.5	7.42	8269.59	[G03133]
3.	外购土料	m3	7437.43	28.87	214718.6	[G03133]; [G01170]
4.	C25混凝土堤身	m3	2482.68	604.17	1499960.78	[G04074]; [G04249]; [G04263]
5.	高压旋喷桩（孔径1m）	m	6501.25	741.77	4822432.21	[G06096]; [G06100]
6.	堤身模板	m2	2863.27	66.86	191438.23	[G05005]
7.	Φ75PVC排水管	m	1114.5	16.95	18890.78	[G10026]
8.	聚乙烯泡沫板（2cm）	m2	124.13	47.7	5921.	[G04394]
	合 计	元			6765141.87	

临时工程概算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				227530.32	
	连平河（竹林东段）堤岸提升工程				89773.93	
	一、施工临时围堰				52987.43	
1.	土袋围堰	m3	275.	96.54	26548.5	[G10033]; [G10036]
2.	黏土	m3	977.09	17.4	17001.37	[G03142]
3.	土工膜	m2	356.	26.51	9437.56	[G10009]
	二、抽水台班				9468.9	
1.	抽水台班	台班	45.	210.42	9468.9	99147018
	三、施工临时房屋				11000.	
1.	工棚仓库	m2	50.	220	11000.	
	四、施工临时道路				16317.6	
1.	清表	m2	560.	2.43	1360.8	[G01014]
2.	土方开挖	m3	240.	14.21	3410.4	[G01171]
3.	泥结石路面（15cm厚）	m2	340.	33.96	11546.4	[G10051]
	十 安全生产措施费	元	6854915.8	0.012	82258.99	
	十一 其他临时工程费	元	6937174.79	0.008	55497.4	
	合 计	元			227530.32	

主要材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47			
2	砂	m3	240.	240.			
3	碎石	m3	110.	110.			
4	汽油（机械用）	kg	6.8				
5	柴油（机械用）	kg	6.3				
6	水泥	t	470.	470.			

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	型钢	kg	5.35
5	铁丝	kg	5.2
6	复合土工膜	m²	11.
7	编织袋	个	0.5
8	铁钉	kg	5.2
9	电焊条	kg	6.2
10	合金钻头	个	24.26
11	合金片	kg	330.
12	钻杆	m	112.
13	石屑	m3	75.
14	黏土	m3	15.
15	土料	m3	
16	板枋材	m3	1600.
17	防水胶合板 模板用 18厚	m²	65.
18	工程胶	kg	15.
19	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	15.
20	喷射管	m	32.
21	塑料管 DN75	m	9.3
22	普通胶管	m	6.
23	高压胶管 φ50	m	30.
24	岩芯管 φ89	m	105.
25	钻杆接头	个	58.
26	水	m3	0.6
27	风	m3	0.15

其他材料预算价格汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	电（机械用）	kw. h	1. 23
29	水（机械用）	m3	0. 6
30	土料运输(自然方)	m3	
31	混凝土拌制	m3	34. 12
32	混凝土运输	m3	8. 03
33	外购土料	m3	
34	外购土料	m3	4.
35	外购土料	m3	

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
2	混凝土搅拌机 出料0.4m3	182.98	39.19	143.79	90.9			52.89		
3	胶轮车	4.75	4.75							
4	圆盘锯	236.36	10.9	225.47	181.8			43.66		
5	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
6	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
7	蛙式夯实机 功率2.8kW	204.07	6.89	197.18	181.8			15.38		
8	高压水泵 功率75kW	676.09	103.64	572.45	90.9			481.55		
9	空压机 电动移动式 排气量6m3/min	361.11	47.33	313.78	90.9			222.88		
10	搅灌机 WJG-80	342.63	69.93	272.7	272.7					
11	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	157.72	23.03	134.69	90.9			43.79		
12	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					
13	旋定摆提升装置	285.83	64.18	221.65	181.8			39.85		
14	高喷台车	214.06	104.71	109.35	90.9			18.45		

施工机械台班费汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m3	0.6元/m3	1.23元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	电焊机 交流 25~30kVA	75.51	4.17	71.34				71.34		
16	振动器 插入式 功率1.1KW	11.89	8.94	2.95				2.95		
17	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
18	地质钻机 150型	334.73	81.84	252.89	181.8			71.09		
19	泥浆搅拌机	236.29	59.66	176.63	90.9			85.73		
20	离心水泵 单级 功率5~10kW	156.63	9.76	146.87	90.9			55.96		
21	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
22	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
23	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
24	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
25	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
26	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
27	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42							
28	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	

主要工程量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	项目	土石方明挖 (m3)	石方洞挖 (m3)	土石方填筑 (m3)	混凝土 (m3)	模板 (m2)	钢筋 (t)	帷幕灌浆 (m)	固结灌浆 (m)
	第一部分 建筑工程	8551.93		1114.5	2482.68	2863.27			
	连平河（竹林东段）堤岸提升工程	8551.93		1114.5	2482.68	2863.27			
	第四部分 施工临时工程	800.		977.09					
	连平河（竹林东段）堤岸提升工程	800.		977.09					
	合 计	9351.93		2091.59	2482.68	2863.27			

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	土方开挖	5.572	4.792							0.132	
2	土方回填	15.269	31.429						25.076	0.227	
3	外购土料	272.21	326.503						167.342	7.442	
4	C25混凝土堤身	1061.013	1629.51	847.413			2098.609	1461.057	4100.496		
5	高压旋喷桩（孔径1m）	11001.578	7149.587	2437.969					404210.018		
6	堤身模板	804.865	170.365						81.317		0.779
7	Φ75PVC排水管		53.273								
8	聚乙烯泡沫板（2cm）	19.761	8.466								
9	土袋围堰	4.813	236.335								
10	黏土	58.332	99.37						362.745		
11	土工膜	8.01	19.295								
12	抽水台班	45.							2047.5		
13	工棚仓库										
14	清表	1.075	6.216							0.034	
15	土方开挖	4.656	3.768							0.171	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
16	泥结石路面（15cm厚）	9.044	11.696				59.16			0.02	
合计		13311.199	9750.605	3285.382			2157.769	1461.057	410994.494	8.026	0.779

主要材料预算价格计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成				装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费 (元)
				原价	运输费(元)					
					运输单价	运距(km)	运输小计			
1	水泥	t	470.	470.	0.85					
2	水泥 42.5R	kg	0.47	0.47						
3	砂	m3	240.	240.	1.25					
4	碎石	m3	110.	110.	1.25					
5	汽油（机械用）	kg								
6	柴油（机械用）	kg								

混凝土材料单价计算表

工程名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程（一期）（连平河竹林东段堤岸提升工程）

单位：m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8