



1. 自然排橱窗（口）应设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排橱窗（口），应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。
2. 所有防火阀均为70℃关闭，注明者除外。
3. 未标注标高风管下尽高安装（与水管交叉时，水管位于上方），并应满足天花高度及管线综合要求。
4. 未标注标高风管下尽高安装，并应满足天花高度及管线综合要求。
5. 图中的风口尺寸均指风口喉部尺寸，不含风口翻边尺寸。
6. 所有安装于天花上的空调设备及阀门应预留500x500的检修口。
7. 所有室外露天风机出/入口及通风管出口应有45度下弯管，并安装防鼠防虫网。
8. 空调机房内设备冷凝水排入地漏，其余就近排入冷凝水立管或机房/管井地漏。
9. 各冷凝水立管顶部设通气管带防鼠不锈钢钢网。

总工程师		
------	--	--

心工桂卯		

心工桂卯		

审 定		
-----	--	--

审 核	胡小丘	
-----	-----	--

中	核	胡平八	
		黄林	

黄芩	
----	--

设 计		
-----	--	--

总负责人		
------	--	--

[illegible]

	黄子咏	
--	-----	--

	共 1 个	
共 1 个		

专业负责人		
-------	--	--

--	--	--

	酒汤圆	

校核	谭海阳	
----	-----	--

议	议		
---	---	--	--

	井子吟	
--	-----	--

设 计	黄子咏	

54	11		
----	----	--	--

建			
---	--	--	--

设计
本公司

單位 戊石/港陽天有限公司

I	
---	--

程名	茂名广港码头2#宿舍楼工程
----	---------------

名称	沈阳/沈阳人/沈阳工
----	------------

业 务 号	22-020	专业	暖通
-------	--------	----	----

主 力 号	23 959	专业	破题
设计胎印	施工图		

设计阶段	施工图
------	-----

图

紙

名	二~八层消防通风空调平面图
---	---------------

称	
---	--

[illegible]

图号	ZX(N)-1-PM02	版本
----	--------------	----

号		号	
山 127 册 134	00000000	席	

出图日期	2025.03	序号	
------	---------	----	--

版权所有，不得复制、套用或公开。

ALL RIGHTS RESERVED.
