



广东建伟工程咨询有限公司

GUANGDONG JIANWEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会 苏木坑村垦造水田项目

预 算 审 核 报 告 书

建设单位：阳西县土地整理中心

评审单位：广东建伟工程咨询有限公司

评审编号：西财投审[2022]委核预字第 024 号

评审日期：二〇二二年八月二十二日



广东建伟工程咨询有限公司

GUANGDONG JIANWEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

工程预算审核确认书

编号：建伟咨字[2022]1129号

工程名称	2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目		
建设单位	阳西县土地整理中心	联系人及电话	
送审预算金额	小写：21,546,974.61 元	大写：贰仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰柒拾肆元陆角壹分	
审核预算金额	小写：18,892,830.89 元	大写：壹仟捌佰捌拾玖万贰仟捌佰叁拾元捌角玖分	
核减金额	小写：2,654,143.72 元	大写：贰佰陆拾伍万肆仟壹佰肆拾叁元柒角贰分	
建筑面积		结构类型	
起止时间	自 2022 年 7 月 28 日 至 2022 年 8 月 22 日	专业类型	垦造水田

建设单位（签）章：

签名：


2022 年 8 月 23 日

投资审核中心（签）章：

签名：

2022 年 8 月 23 日

咨询单位：广东建伟工程咨询有限公司（公章）



审定人：

（执业或从业印章）



法定代表人或其授权人：

日期：2022 年 月 日

李 志



2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目 预算审核报告

建伟咨字[2022]第1129号

阳西县财政局投资审核中心：

受贵中心委托，我司对 2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目预算进行了审核，我们遵循客观性、公正性和科学性的原则，实事求是地对该工程的预算造价发表意见。工程建设单位对送审资料的真实性、完整性和有效性负责。我司根据本工程的专业特点和实际情况，对工程数量、定额套用、综合单价、材料（设备）价格、计费程序等方面进行了全面审核，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

（一）工程基本概述

1. 工程名称：2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目；

2. 建设地点：阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村；

3. 工程概述：于 2022 年 6 月 6 日，阳西县自然资源局组织召开了《2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目规划设计报告及投资预算》的专家评审会。主要建设内容：土地平整工程（包括清理场地、耕作层剥离、场地土方调配和耕作层回填）、土壤改良工程（包括改善土壤的有机含量）、修筑田埂、灌溉与排水工程（包括新修泵站、新修农渠、新修农沟、新修输水管、下田坡道等）、田间道路工程（包括新修



田间道)等。具体详见设计图册。

(二) 实施单位

1. 建设单位：阳西县土地整理中心
2. 设计单位：黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
3. 预算编制单位：黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

(三) 工程批复情况

1. 资金批复：《关于 2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目立项的批复》(西自然资复〔2022〕4 号) 该项目建设规模 379.65 亩，投资概算 2940.86 万元。本次设计总建设规模 316.77 亩。

二、审核依据及说明

(一) 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司于 2022 年 7 月设计的《2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目》规划设计报告、设计图册内容、2022 年 6 月编制的预算书、联系函回复等；

(二) 省人民政府《广东省人民政府关于印发广东省垦造水田工作方案的通知》(粤府函〔2017〕272 号)；

(三) 省国土资源厅、省财政厅、省农业厅《广东省国土资源厅、广东省财政厅、广东省农业厅关于印发广东省垦造水田项目管理办法(试行)的通知》(粤国土资耕保发〔2018〕4 号)，下称《项目管理办法》、《广东省国土资源厅、广东省财政厅、广东省农业厅关于垦造水田工作中加强质量监管和廉政风险防控的通知》(粤国土资耕保发〔2018〕20 号)；

(四) 省农业厅、省国土资源厅《关于印发广东省土地整治垦造水田建



设标准（试行）的通知》（粤农〔2016〕180号）；

（五）广东省国土资源厅、广东省财政厅关于印发《广东省垦造水田项目预算编制指南（试行）的通知》（粤国土资耕保发〔2018〕118号）、《广东省垦造水田项目可行性研究编制指南》（试行）、《广东省垦造水田项目设计编制指南》（试行）、财政部国土资源部编《土地开发整理项目预算定额标准》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》、《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）等；

（六）财政部、税务总局《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（七）原国土资源部办公厅《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19号）；

（八）关于印发《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂行）的通知》（粤财农〔2012〕490号）；

（九）《关于2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目立项的批复》（西自然资复〔2022〕4号）；

（十）《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）。

三、执行省、市有关定额和法定文件

（一）工程量根据规划设计报告及设计图册内容、《广东省垦造水田项目设计编制指南》（试行）计算；



(二) 本工程预算审核套用广东省国土资源厅、广东省财政厅《关于印发广东省垦造水田项目预算编制指南(试行)的通知》(粤国土资耕保发(2018)118号)、财政部 国土资源部编《土地开发整理项目预算定额标准》、《土地开发整理项目机械台班费定额》、《土地开发整理项目预算编制规定》(财综(2011)128号)、缺项部分参考2017年《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》等;

(三) 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号(2019年3月20日), 税率9%;

(四) 基础单价:

1. 本工程基础单价: 主要材料根据《预算编制指南》中的限价及《阳江市工程造价信息》2022年7月份建筑安装工程材料参考价格计算; 次要材料价格根据《预算编制指南》参考《广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格(2022年)》, 缺项部分则参照市场价; 施工用电、风、水根据《预算编制指南》中的施工用电为0.85元/度, 施工用风为0.13元/m³, 施工用水为0.60元/m³;

2. 人工工资计算: 根据《预算编制指南》, 本工程属四类地区, 即甲类工为90.9元/工日, 乙类工为65.1元/工日;

3. 费用计算: 依据《预算编制指南》按规定执行。

临时设施费: 以直接工程费为基础, 土方工程按2%、石方工程按2%、



砌体工程按 2%、混凝土工程按 3%、农用井工程按 3%、其他工程按 2%、安装工程按 3% 计算；冬雨季施工增加费：以直接工程费为基础，为 1.1% 计算；夜间施工增加费：不计；施工辅助费：以直接工程费为基础，建筑工程按 0.7%、安装工程按 1.0% 计算；特殊地区施工增加费：不计；安全施工措施费：以直接工程费为基础，建筑工程按 0.2%、安装工程按 0.3% 计算。

间接费：建筑工程以直接工程费为基础，土方工程按 5%、石方工程按 6%、砌体工程按 5%、混凝土工程按 6%、农用井工程按 8%、其他工程按 5%；安装工程按人工费的 65% 计算。

利润：按直接费与间接费之和的 3% 计算。

税金：按直接费、间接费、利润与主材价差之和的 9% 计算。

项目地貌类型依设计规划报告为丘陵地区。

4. 不可预见费：按工程施工费、设备购置费之和的 3% 计算。

四、增减的主要原因

1. 清理表土（土渣、碎石、灌木、杂草等），送审工程量 313.70 亩，送审综合单价 1603.03 元/亩；经审核，工程量 313.70 亩，综合单价 1473.61 元/亩，核减金额约 4.06 万元。

2. 表土剥离，送审工程量 41827.10m³，送审综合单价 14.44 元/m³；经审核，推土机运距差异，工程量 41826.88m³，综合单价 10.76 元/m³，核减金额约 15.39 万元。

3. 土方开挖（田块内），送审总价 657964.49 元；经审核，工程量



60718.38m³, 综合单价 8.66 元/m³, 核减金额约 13.24 万元。

4. 防渗层构筑, 送审工程量 299.07 亩, 送审综合单价 12734.90 元/亩; 经审核, 工程量 286.63 亩, 综合单价 9863.81 元/亩, 核减金额约 98.14 万元。

5. 表土回填, 送审工程量 41827.10m³, 送审综合单价 9.29 元/m³; 经审核, 工程量 41826.88m³, 综合单价 6.93 元/m³, 核减金额约 9.90 万元。

6. 耕作层回填土推平, 送审工程量 299.07 亩, 送审综合单价 1160.55 元/亩; 经审核, 工程量 41826.88m³, 综合单价 6.93 元/m³, 核减金额约 5.74 万元。

7. 撒施有机肥, 送审总价 1459756.44 元, 审核总价 744098.90 元, 核减金额约 71.57 万元。

8. 撒施石灰, 送审工程量 136.08t, 送审综合单价 873.11 元/t; 经审核, 审核总价 83639.97 元, 核减金额约 3.52 万元。

9. 土地翻耕, 送审总价 250559.63 元, 审核总价 216623.78 元, 核减金额约 3.39 万元。

10. 田埂修筑, 送审工程量 11604.56.00m, 送审综合单价 33.76 元/m; 经审核, 工程量 15990.00m, 综合单价 6.62 元/m, 核减金额约 28.59 万元。

11. M10 浆砌石挡墙 (湿拌砂浆), 送审工程量 1580.00m³, 送审综合单价 499.45 元/m³; 经审核, 工程量 1580.25m³, 综合单价 515.10 元/m³,



核增金额约 2.49 万元。

五、其他说明及相关问题处理意见

（一）本次预算计价中说明事项

1. 竣工公示牌费用在竣工验收费中包含，故本次审核竣工公示牌不列入施工费中。
2. 本次预算审核砼根据设计图说明采用商品砼，砂浆采用商品湿拌砂浆。
3. 根据设计图册，清杂弃运距离为 5km。
4. 依据《预算编制指南》未说明商品混凝土是否需要限价，咨询广东省自然资源厅在审核完成时未给予答复，若实施过程中有新的相关文件发布时，按最新文件调整。
5. 根据建设单位提供《关于阳西县垦造水田项目取土点调查的报告》取土单价 13 元/m³，运距 15km 计算。
6. 根据建设单位提供《有机肥价格说明》2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目有机肥单价 1032.12 元/t（含税）计算。
7. 根据建设单位提供的“关于对项目线外工程的说明”计算项目红线外沟渠、道路。
8. 根据《项目管理办法》“第五条 选址条件 （一）符合县级以上土地利用总体规划和土地整治规划，拟选地块已纳入全省垦造水田后备资源库……”送审资料中未见此证明，未能判断是否纳入全省垦造水田后备



资源库。

(二) 本预算审核已考虑了暂列金额(即不可预见费)。本费用虽计入工程造价总价,但不归施工单位所有,而是归建设单位所有。结算时应按合同约定计算,剩余部分归建设单位所有。结算时应先扣除暂列金额,再计算增减工程。

(三) 根据建设单位意见,其他费用不列本次审核范围。

六、审核结果

工程送审金额: 21,546,974.61 元

大 写: 贰仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰柒拾肆元陆角壹分

工程审核金额: 18,892,830.89 元

大 写: 壹仟捌佰捌拾玖万贰仟捌佰叁拾元捌角玖分

工程核减金额: 2,654,143.72 元

大 写: 贰佰陆拾伍万肆仟壹佰肆拾叁元柒角贰分

七、审核报告附件

《2021 年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目预算审核书》

广东建伟工程咨询有限公司

2022 年 8 月 22 日

工程预算审核书

工程编号：西财投审[2022]委核预字第024号

建设单位：阳西县土地整理中心

工程名称：2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村
垦造水田项目

工程类别：垦造水田工程

审核预算总造价：18,892,830.89 元

大写：壹仟捌佰捌拾玖万贰仟捌佰叁拾元捌角玖分

审核人：(签章) 



复核人：(签章) 

审核单位：广东建伟工程咨询有限公司

造价师：(签章) 



二〇二二年八月二十二日

2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目预算审核汇总表

单位:元

序号	分 项 工 程 名 称	工程审核造价	备注
一	工程施工费	18,301,101.40	
二	设备购置费	41,452.86	
三	其他费用	0.00	
四	不可预见费	550,276.63	根据编制规定按（工程施工费+设备购置费+其他费用）*3%计算
/	合计	18,892,830.89	



2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目预算审核汇总表

单位:元

序号	分 项 工 程 名 称	送审造价(A)	工程审核造价(B)	差异额(B-A)	备注
一	工程施工费	20,830,459.66	18,301,101.40	-2,529,358.26	
二	设备购置费	88,933.17	41,452.86	-47,480.31	
三	其他费用	0.00	0.00	0.00	
四	不可预见费	627,581.78	550,276.63	-77,305.15	根据编制规定按(工程施工费+设备购置费+其他费用)*3%计算
	合计	21,546,974.61	18,892,830.89	-2,654,143.72	




表 2

预算总表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目 项目规模(亩):0 金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	1830.11	96.87
二	设备购置费	4.15	0.22
三	其他费用		
四	不可预见费	55.03	2.91
总计		1889.28	

表 2

工程施工费预算汇总表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	土地平整工程	835.72	45.66
1.1	清理工程	46.23	2.53
1.2	耕作层剥离	86.59	4.73
1.3	土方平整	362.24	19.79
1.4	防渗层构筑	282.73	15.45
1.5	耕作层回填	57.93	3.17
二	土壤改良工程	168.54	9.21
2.1	土壤改良	104.44	5.71
2.2	田埂/坎修筑	64.10	3.50
三	灌溉与排水工程	368.97	20.16
3.1	水源工程	107.21	5.86
3.2	输水工程	243.18	13.29
3.3	渠系建筑物工程	18.58	1.02
四	田间道路工程	245.91	13.44
4.1	新修田间道	227.19	12.41
4.2	道路配套工程	18.72	1.02
五	农田防护与生态环境保护工程	210.96	11.53
5.1	新建挡土墙	210.96	11.53
六	其他工程		
总计	—	1830.11	

填表说明:表中预算金额(2)见表2-1。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—		土地平整工程		0.00	0.00	8357188.24
1.1		清理工程	亩	313.70	1473.61	462271.43
A01.01.01		伐树 树身直径20~30cm, 工程量暂定, 结算按实	棵	10980.00	6.29	69086.16
	10347	人工伐树 树身直径20~40cm	100棵	109.80	629.24	69090.11
A01.01.01		推树根 树身直径20~30cm, 工程量暂定, 结算按实	棵	10980.00	6.00	65869.02
	10361	推土机推树根 树身直径20~30cm	100棵	109.80	599.90	65868.47
1.1.12		清理表土(土渣、碎石、灌木、杂草等) 外运5km, 工程量暂定, 结算按实	m3	10456.72	31.30	327316.25
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	104.57	1075.73	112486.39
	10224换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距4~5km 自卸汽车8T 挖装松土 一、二类土	100m3	104.57	2054.49	214832.48
1.2		耕作层剥离		0.00	0.00	865914.32
1.2.1		耕作层剥离		0.00	0.00	449931.75
1.2.1.01		表土剥离	m3	41826.88	10.76	449931.75
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m 推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	418.27	1075.73	449945.55
1.2.2		耕作层集中堆放		0.00	0.00	289651.14
1.2.2.01		耕作层集中堆放	m3	41826.88	6.93	289651.14
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m 推土机40~55KW 推土机推松土	100m3	418.27	692.49	289647.38
		临时挡护措施		0.00	0.00	126331.43
A01.01.01		彩条布铺设	m2	24548.00	3.59	88176.42
	100005换	土工布铺设 平铺~换:彩条布	100m2	245.48	359.25	88187.95
A01.01.01		袋装土护脚	m3	261.80	108.87	28501.12
	Y10033换 [水利]	袋装土石围堰 填筑 编织袋装土~换:土料	100m3堰体方	2.62	10886.57	28501.03
A01.01.01		排水沟开挖	m3	1030.20	5.85	6027.70
	Y01161换 [水利]	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II 挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	10.30	585.09	6027.57
A01.01.01		袋装土护脚拆除	m3	261.80	13.85	3626.19
	Y10036[水利]	袋装土石围堰 拆除	100m3堰体方	2.62	1385.11	3626.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称: 2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3		土方平整		0.00	0.00	3622436.80
1.3.1		土方开挖(田块内)		0.00	0.00	525578.30
1.3.1.01		土方开挖(田块内)	m3	60718.38	8.66	525578.30
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m 推土机40~55KW	100m3	607.18	865.62	525587.41
1.3.2		田块间调运		0.00	0.00	1550304.40
1.3.2.01		田块间调运	m3	126431.61	12.26	1550304.40
	10218换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	1264.32	1226.19	1550295.55
1.3.3		土方回填		0.00	0.00	1311740.38
1.3.3.01		土方回填压实(填方部分)	m3	130573.40	10.05	1311740.38
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	1305.73	1004.64	1311788.69
		田面压实		0.00	0.00	234813.72
A01.01.01		田面压实(挖方段)	m2	111869.33	2.10	234813.72
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	111.87	2098.70	234779.60
1.4		防渗层构筑	亩	286.63	9863.81	2827263.40
1.4.1		外购粘土及运输	亩	286.63	9863.81	2827263.40
1.4.1.01		回填料用土, 外取土各料(含挖土、运输, 取土距离暂定15km, 含购土资源费)	m3	43950.30	55.59	2443328.89
	10229换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距9~10km 自卸汽车8T 一、二类土	100m3	439.50	3602.42	1583276.07
	BY01181换 [水利]	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距>10km≤30km 每增运1km 自卸汽车 载重量8t	100m3	2197.51	131.37	288678.74
		外购粘土(需检验合格)	m3	43950.30	13.00	571353.87
1.4.1.02		回填土压实	m3	38217.65	10.05	383934.51
	10345	履带拖拉机压实 土料 干密度≤1.7t/m3	100m3实方	382.18	1004.64	383948.65
1.5		耕作层回填	亩	313.70	1846.68	579302.29
1.5.01		表土回填	m3	41826.88	6.93	289651.14
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m 推土机40~55KW 推土机推松土	100m3	418.27	692.49	289647.38
1.5.02		耕作层回填土推平	m3	41826.88	6.93	289651.14

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

单位:元

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

合计	序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
(6)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22436.80		10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m 推土机40~55KW 推土机推松土	100m3	418.27	692.49	289647.38
25578.30	二		土壤改良工程		0.00	0.00	1685411.94
25578.30	2.1		土壤改良		0.00	0.00	1044362.65
25587.41	2.1.1		撒施有机肥		0.00	0.00	744098.90
50304.40	2.1.1.01		商品有机肥	t	718.18	1032.12	741247.94
50304.40			商品有机肥	t	718.18	1032.12	741247.94
50295.55	2.1.1.02		施撒有机肥	hm2	17.01	167.61	2850.96
11740.38		90030换	撒播 有机肥	hm2	17.01	167.61	2850.96
11740.38			撒施石灰		0.00	0.00	83639.97
11788.69	A01.01.01		石灰	t	114.80	703.74	80789.01
34813.72			石灰	t	114.80	703.74	80789.01
34813.72	2.1.1.02		施撒石灰	hm2	17.01	167.61	2850.96
34779.60		90030换	撒播 石灰	hm2	17.01	167.61	2850.96
27263.40	2.1.2		土地翻耕		0.00	0.00	216623.78
27263.40	2.1.3.01		注水前 土地翻耕(3次)	公顷	17.01	6367.54	108311.89
13328.89		10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	17.01	2122.51	36103.96
33276.07		10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	17.01	2122.51	36103.96
38678.74		10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	17.01	2122.51	36103.96
71353.87	2.1.3.02		注水后 土地翻耕(3次)	公顷	17.01	6367.54	108311.89
33934.51		10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	17.01	2122.51	36103.96
33948.65		10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	17.01	2122.51	36103.96
9302.29	2.2		田埂/坎修筑	m	30390.00	21.09	641049.29
39651.14			田坎修筑(坎高0.6m)	m	548.00	25.86	14170.68
39647.38	A01.01.01		椰毯护坡	m2	784.08	18.07	14170.68
39651.14		Y09122换 [水利]	植生带、草篱护坡 植生带换:种植壤土 换:化肥 换:椰毯 换:洒水车容量2.5m3	100m2	7.84	1807.27	14170.44
			田坎修筑(坎高1m)	m	1263.00	33.94	42867.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01.01.01		椰毯护坡	m ²	2371.91	18.07	42867.53
	Y09122换 [水利]	植生带、草篱护坡 植生带~换:种植壤土 换:化肥 换:椰毯 换:洒水车容量2.5m ³	100m ²	23.72	1807.27	42866.82
		田坎修筑(坎高1.2m)	m	12589.00	37.98	478158.08
A01.01.01		椰毯护坡	m ²	26457.04	18.07	478158.08
	Y09122换 [水利]	植生带、草篱护坡 植生带~换:种植壤土 换:化肥 换:椰毯 换:洒水车容量2.5m ³	100m ²	264.57	1807.27	478150.15
2.2.1		田埂修筑	m	15990.00	6.62	105853.00
2.2.1.01		田埂修筑	m ³	2398.50	44.13	105853.00
	10042	田埂修筑	100m ³	23.99	4413.33	105853.65
三		灌溉与排水工程		0.00	0.00	3689734.39
3.1		水源工程		0.00	0.00	1072051.63
3.1.2		新修泵站	座	1.00	480628.95	480628.95
3.1.2.1		泵站进水池	座	1.00	45040.33	45040.33
3.1.2.1.01		土方开挖	m ³	136.56	2.70	368.99
	Y01155换 [水利]	挖掘机挖土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m ³	100m ³	1.37	270.18	368.96
3.1.2.1.02		土方回填(利用开挖土)	m ³	53.28	28.20	1502.39
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.53	2819.77	1502.38
A01.01.01		C15商品砼垫层	m ³	1.60	728.90	1166.24
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65	100m ³	0.02	72889.90	1166.24
3.1.2.1.03		C30商品砼底板	m ³	9.08	766.88	6963.25
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5	100m ³	0.09	76687.82	6963.25
3.1.2.1.04		C30商品砼挡墙	m ³	23.10	800.00	18479.98
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌 制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5	100m ³	0.23	79999.88	18479.97
3.1.2.1.06		C25商品砼镇墩	m ³	0.51	982.21	500.93
	40031换	闸墩(整墩)墩厚0.8m以下~采用商品砼时 扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.01	98221.17	500.93

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5); -

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A01.01.01		C25商品砼拦砂坎	m3	0.23	787.25	181.07
40045换		连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.00	78725.15	181.07
3.1.2.1.10		拦污栅, 含二道丹红防锈漆、沥青一道	t	0.92	8188.42	7525.16
70010		拦污栅 栅体安装 每片自重2t以内	t	0.92	1103.42	1014.05
		拦污栅	t	0.92	7085.00	6511.12
3.1.2.1.12		钢栏杆(栏杆40*40方管、25*25方管, 具体做法详见设计图)	t	0.68	12282.84	8352.33
Y04249[水利]		钢管栏杆加工及安装 镀锌钢管栏杆	t	0.68	12282.84	8352.33
3.1.2.2		泵房	座	1.00	419514.45	419514.45
3.1.2.2.1		泵房建筑与装饰部分	座	1.00	79996.11	79996.11
3.1.2.2.1.01		土方开挖	m3	87.30	3.35	292.19
10203换		挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	100m3	0.87	334.72	292.21
3.1.2.2.1.02		100厚C15商品砼垫层	m3	3.89	728.90	2835.42
40005换		中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65	100m3	0.04	72889.90	2835.42
3.1.2.2.1.03		C30商品砼底板	m3	18.20	766.88	13957.18
40005换		中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	100m3	0.18	76687.82	13957.18
3.1.2.2.1.04		C30商品砼墙	m3	5.28	800.00	4224.00
40045换		连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	100m3	0.05	79999.88	4223.99
3.1.2.2.1.05		C30商品砼柱	m3	4.90	772.28	3784.18
Y04102换[水利]		梁、板、柱 柱~换:C30商品普通混凝土碎石粒径20石 换:混凝土运输	100m3	0.05	77228.13	3784.18
3.1.2.2.1.06		C30商品砼梁	m3	4.82	765.08	3687.71
Y04100换[水利]		梁、板、柱 单梁、连续梁~换:C30商品普通混凝土碎石粒径20石 换:混凝土运输 换:混凝土拌制	100m3	0.05	76508.45	3687.71
3.1.2.2.1.09		C30商品砼屋面板	m3	4.11	749.90	3082.09

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Y04101换 [水利]	梁、板、柱 板~换:C30商品普通混凝土碎石 石粒径20石 换:混凝土运输 换:混凝土拌制	100m3	0.04	74990.07	3082.09
A01.01.01		C30商品砼雨棚	m3	0.32	749.90	239.97
	Y04101换 [水利]	梁、板、柱 板~换:C30商品普通混凝土碎石 石粒径20石 换:混凝土运输 换:混凝土拌制	100m3	0.00	74990.07	239.97
A01.01.01		C30商品砼挑檐	m3	2.48	749.90	1859.75
	Y04101换 [水利]	梁、板、柱 板~换:C30商品普通混凝土碎石 石粒径20石 换:混凝土运输 换:混凝土拌制	100m3	0.02	74990.07	1859.75
3.1.2.2.1.07		C30商品砼过梁	m3	0.19	765.08	145.37
	Y04100换 [水利]	梁、板、柱 单梁、连续梁~换:C30商品普通 混凝土碎石粒径20石 换:混凝土运输 换: 混凝土拌制	100m3	0.00	76508.45	145.37
A01.01.01		C25商品砼集水井	m3	0.64	754.22	482.70
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.01	75421.85	482.70
3.1.2.2.1.08		M10浆砌混凝土砖外墙(240*115*53mm) (湿拌砂浆)	m3	5.90	470.25	2774.49
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:(商品砼) 砌筑砂浆M10 水泥32.5	100m3	0.06	47025.23	2774.49
3.1.2.2.1.10		HPB300 ϕ 10内钢筋制安	t	2.24	7250.44	16211.98
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HPB300 ϕ 10内	t	2.24	7250.44	16211.98
3.1.2.2.1.10		HRB400 ϕ 10内钢筋制安	t	0.32	7295.73	2363.82
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HRB400 ϕ 10内	t	0.32	7295.73	2363.82
3.1.2.2.1.10		HRB400 ϕ 12~14内钢筋制安	t	0.90	7230.30	6485.58
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HRB400 ϕ 12~14内	t	0.90	7230.30	6485.58
3.1.2.2.1.11		HRB400 ϕ 16~25内钢筋制安	t	0.61	7300.00	4467.60
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HPB300 ϕ 10外	t	0.61	7300.00	4467.60
3.1.2.2.1.12		1500*1800mm铝合金推拉窗(90系列铝合金 推拉窗,5mm厚浅蓝色玻璃,壁厚1.4mm)	m2	5.40	282.71	1526.63
3.1.2.2.1.13		1200*2100mm不锈钢防盗门	m2	2.52	500.00	1260.00
3.1.2.2.1.14		外墙抹灰(12mm厚1:2湿拌水泥砂浆打底、 8厚1:2:4聚合物水泥砂浆)	m2	49.02	55.97	2743.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5); -

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

单位:元 项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
182.09	A1-13-9换 [建筑]	各种墙面12+8mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙~换:湿拌聚合物水泥砂浆1:2:4 换:湿拌抹灰砂浆1:2	100m2	0.49	5597.05	2743.68
239.97	3.1.2.2.1.15	外墙刷乳胶漆三遍	m2	49.02	15.02	736.23
239.97	A1-15-158换 [建筑]	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆三遍	100m2	0.49	1501.88	736.22
359.75	3.1.2.2.1.16	内墙抹灰(15mm厚1:3湿拌水泥砂浆打底, 5mm厚1:2湿拌水泥砂浆)	m2	47.53	33.27	1581.28
359.75	A1-13-8换 [建筑]	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙~换:湿拌抹灰砂浆1:2 换:湿拌抹灰砂浆1:3	100m2	0.48	3326.94	1581.30
145.37	3.1.2.2.1.17	内墙刮腻子2遍	m2	47.53	18.77	892.28
145.37	A1-15-154换 [建筑]	成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	100m2	0.48	1877.28	892.27
182.70	3.1.2.2.1.17	内墙瓷釉底涂料1遍, 面2遍	m2	47.53	24.30	1154.93
182.70	A1-15-195[建筑]	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.48	2429.90	1154.93
774.49	3.1.2.2.1.20	20mm厚(最薄处)1:8膨胀珍珠岩	m2	30.77	14.22	437.46
774.49	A1-11-116+A1-11-117*(-8)换 [建?]	屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚~20	100m2	0.31	1421.73	437.47
211.98	A01.01.01	屋面20厚1:2.5湿拌水泥砂浆找平层	m2	30.77	23.23	714.66
163.82	A1-12-1换 [建筑]	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm~换:湿拌地面砂浆1:2.5	100m2	0.31	2322.63	714.67
163.82	A01.01.01	4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m0	36.87	53.75	1981.65
185.58	A1-10-55[建筑]	屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	100m2	0.37	5374.73	1981.66
185.58	A01.01.01	Φ100PVC落水管	m	3.80	19.29	73.28
167.60	50067	PVC管道安装 直径110mm以内	100m	0.04	1928.52	73.28
167.60	3.1.2.2.2	泵房安装部分	座	1.00	339518.34	339518.34
126.63	3.1.2.2.2.01	卧式离心泵 IS150-125-315(1450)(含电机Y200L-4/30, 电机功率30kw)	台	2.00	716.75	1433.50
160.00	70070	单级离心泵0.2t以内	台	2.00	716.75	1433.50
143.70	A01.01.01	排水泵 QX5-10-0.3	台	1.00	716.75	716.75
	70070	单级离心泵0.2t以内	台	1.00	716.75	716.75

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元 项目

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01.01.01		DN125钢管	m	14.00	269.43	3772.06
	50059	焊接钢管安装(焊接) 直径150mm以内	10m	1.40	2694.33	3772.06
A01.01.01		DN125 45° 弯头	个	2.00	54.00	108.00
	50052	铸铁管件安装(胶圈接口) 直径150mm以内	10个	0.20	539.99	108.00
A01.01.01		DN200 90° 弯头	个	2.00	85.28	170.55
	50053	铸铁管件安装(胶圈接口) 直径200mm以内	10个	0.20	852.75	170.55
A01.01.01		DN200可曲挠橡胶接头	个	4.00	63.48	253.90
	50053	铸铁管件安装(胶圈接口) 直径200mm以内	10个	0.40	634.75	253.90
A01.01.01		DN200板式平焊法兰	个	20.00	228.11	4562.20
	C8-1-7[安 装]	碳钢法兰式管件 公称直径(mm以内) 200	10个	2.00	2281.10	4562.21
A01.01.01		钢爬梯	座	1.00	300.00	300.00
3.1.2.2.2.0 3		DN125对夹式涡轮蝶阀	个	4.00	2918.27	11673.09
	Y08214[水 利]	阀门安装 公称直径 150mm	10个	0.40	29182.73	11673.09
3.1.2.2.2.0 4		DN125微阻缓闭蝶式止回阀	个	2.00	2520.68	5041.37
	Y08214[水 利]	阀门安装 公称直径 150mm	10个	0.20	25206.84	5041.37
A01.01.01		低压架空电缆ZR-BVV-95	m	690.00	418.00	288422.76
	100016换	380V线路架设 水泥电杆 电杆长度0~7m 换:低压架空电缆ZR-BVV-95	1km	0.69	418003.65	288422.52
A01.01.01		低压电缆ZRVV-4*6	m	50.00	29.87	1493.40
	C4-8-1[安 装]	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.50	2986.77	1493.39
A01.01.01		低压电线BVV-2.5	m	60.00	3.57	214.32
	C4-11- 215[安装]	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.60	357.20	214.32
A01.01.01		水泵控制箱	台	2.00	771.75	1543.51
	70125	动力配电箱	台	2.00	771.75	1543.51
A01.01.01		泵站总配电箱	台	1.00	771.75	771.75
	70125	动力配电箱	台	1.00	771.75	771.75

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

单位:元

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

合计	序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
(6)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3772.06	3.1.2.2.2.0 5		明装配电箱(含气配件)	台	1.00	1009.36	1009.36
3772.06		70126	照明配电箱	台	1.00	678.23	678.23
108.00			配电箱(含气配件)	台	1.00	331.13	331.13
108.00	A01.01.01		塑料线槽39*19	m	50.00	15.23	761.45
170.55		C4-11-153[安装]	难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	10m	5.00	152.29	761.44
170.55	A01.01.01		金属线槽100*150	m	40.00	58.74	2349.52
253.90		C4-11-151[安装]	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	4.00	587.38	2349.52
253.90	3.1.2.2.2.1 0		暗装灯开关 250v 10A 单联单控	个	1.00	46.82	46.82
4562.20		C4-4-116[安装]	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	0.10	468.19	46.82
4562.21	A01.01.01		插座	个	1.00	184.16	184.16
300.00		C4-4-131[安装]	单相明插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.10	1841.64	184.16
11673.09	3.1.2.2.2.0 9		日光灯2*36W	套	2.00	50.25	100.51
11673.09		C4-12-245换[安装]	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.20	502.52	100.51
5041.37	A01.01.01		磷酸铵盐干粉手提式灭火器	个	2.00	59.45	118.90
5041.37		C9-1-114[安装]	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	0.20	594.48	118.90
88422.76	A01.01.01		电动葫芦,具体做法详见设计图	台	1.00	2182.75	2182.75
88422.52		70022	电动葫芦(起重量≤1t)	台	1.00	2182.75	2182.75
1493.40	3.1.2.2.2.1 4		避雷引下线敷设	m	20.00	16.34	326.72
1493.39		C4-9-23[安装]	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	2.00	163.36	326.72
214.32	3.1.2.2.2.1 5		接地母线敷设 热镀锌圆钢Φ16	m	50.00	50.55	2527.70
214.32		70124换	接地母线敷设(10m)~换:接地母线热镀锌圆钢Φ16	10m	5.00	505.54	2527.68
1543.51	3.1.2.2.2.1 6		避雷网Φ16镀锌圆钢	m	86.00	41.39	3559.63
1543.51		C4-9-27[安装]	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	8.60	413.91	3559.59

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.2.2.2.17		接地装置调试 接地网	系统	1.00	1437.08	1437.08
	C4-14-49[安装]	接地装置调试 接地网	系统	1.00	1437.08	1437.08
3.1.2.2.2.18		地极	根	4.00	65.58	262.31
	C4-9-3[安装]	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	4.00	65.58	262.31
A01.01.01		杆上变压器(油浸式变压器 S11-100kva 容量100KVA)	台	1.00	4174.27	4174.27
	70111	杆上变压器 容量100KVA	台	1.00	4174.27	4174.27
		出水池	座	1.00	16074.17	16074.17
3.1.2.1.01		土方开挖	m3	4.22	2.70	11.40
	Y01155换[水利]	挖掘机挖土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m3	100m3	0.04	270.18	11.40
A01.01.01		C15商品砼垫层	m3	0.66	728.90	481.07
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65	100m3	0.01	72889.90	481.07
3.1.2.1.03		C30商品砼底板	m3	3.30	766.88	2530.70
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	0.03	76687.82	2530.70
3.1.2.1.04		C30砼挡墙	m3	4.36	800.00	3488.00
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	0.04	79999.88	3488.00
3.1.2.2.1.11		HRB400 ϕ 16~25内钢筋制安	t	1.31	7300.00	9563.00
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HPB300 ϕ 10外	t	1.31	7300.00	9563.00
3.1.3		输水管	m	1688.00	239.25	403853.41
3.1.3.01		土方开挖	m3	1688.00	9.04	15251.08
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	16.88	903.49	15250.86
3.1.3.02		粗砂垫层	m3	92.84	291.38	27051.26
	30001	粗砂垫层	100m3	0.93	29137.46	27051.22
3.1.3.03		土方回填(利用开挖土)	m3	1542.16	28.20	43485.83
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	15.42	2819.77	43485.43

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

合计	序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
(6)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1437.08	3.1.3.04		PE管道 ϕ 200mm 0.6Mpa	m	1688.00	102.72	173389.67
1437.08		50102	PE管道安装 直径160mm以内	100m	16.88	10271.90	173389.74
262.31	3.1.2.1.06		C25砼镇墩	m ³	17.50	982.21	17188.71
262.31		40031换	闸墩(整墩)墩厚0.8m以下~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.18	98221.17	17188.71
4174.27	A01.01.01		阀门井(1、200厚C20商品砼底板,240厚M10湿拌水泥砂浆井壁,200厚C25商品砼盖板, DN700铸铁井盖,具体做法详见设计图)	座	9.00	11002.07	99018.61
4174.27		40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m ³	0.13	74155.88	9692.17
16074.17		30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:(商品砼)砌筑砂浆M10 水泥32.5湿拌	100m ³	1.76	47025.23	82787.91
11.40		40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m ³	0.02	81043.16	1961.24
481.07		D5-3-306[市政]	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.90	5085.87	4577.28
481.07	A01.01.01		DN200排气阀	个	1.00	3680.58	3680.58
2530.70		Y08215[水利]	阀门安装 公称直径 200mm	10个	0.10	36805.79	3680.58
2530.70	A01.01.01		DN200排泥阀	个	4.00	5191.25	20765.02
3488.00		Y08215[水利]	阀门安装 公称直径 200mm	10个	0.40	51912.54	20765.02
3488.00	A01.01.01		DN200闸阀	个	4.00	1005.67	4022.66
9563.00		Y08215[水利]	阀门安装 公称直径 200mm	10个	0.40	10056.65	4022.66
9563.00			水陂	座	1.00	187569.27	187569.27
03853.41	3.1.2.1.01		土方开挖	m ³	481.00	2.70	1299.66
15251.08		Y01155换[水利]	挖掘机挖土方 土类级别 I~II~挖掘机 液压 斗容1m ³	100m ³	4.81	270.18	1299.56
15250.86	3.1.2.1.02		土方回填(利用开挖土)	m ³	47.00	28.20	1325.31
27051.26		10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.47	2819.77	1325.29
27051.22	A01.01.01		C15商品砼垫层	m ³	17.13	728.90	12486.04
43485.83		40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65	100m ³	0.17	72889.90	12486.04
43485.43							

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01.01.01		C20商品砼底板	m3	36.09	741.56	26762.86
	40005换	中孔底板~换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 换:混凝土 运输 换:混凝土拌制	100m3	0.36	74155.88	26762.86
A01.01.01		C25商品砼底板	m3	44.83	754.22	33811.59
	40005换	中孔底板~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土拌 制 换:混凝土运输	100m3	0.45	75421.85	33811.62
A01.01.01		C20商品砼墙体	m3	23.63	745.54	17617.21
	40001换	溢流面~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	0.24	74554.39	17617.20
A01.01.01		土工布铺设 平铺	m2	53.72	8.22	441.63
	100005	土工布铺设 平铺	100m2	0.54	822.05	441.61
A01.01.01		粗砂垫层	m3	5.37	291.37	1564.68
	30001	粗砂垫层	100m3	0.05	29137.46	1564.68
A01.01.01		碎石垫层	m3	5.37	207.73	1115.53
	30002	碎石垫层	100m3	0.05	20773.40	1115.53
A01.01.01		C20商品砼挡墙	m3	76.65	774.50	59365.73
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	0.77	77450.43	59365.76
3.1.2.2.1.10		HRB400 Φ 12~14内钢筋制安	t	1.75	7230.30	12653.03
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HRB400 Φ 12~14内	t	1.75	7230.30	12653.03
3.1.2.2.1.11		HRB400 Φ 16~25内钢筋制安	t	2.62	7300.00	19126.00
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 HPB300 Φ 10外	t	2.62	7300.00	19126.00
3.2		输水工程	m	7417.00	327.87	2431837.89
3.2.1		整修斗沟	m	636.00	559.52	355856.01
3.2.1.1		整修斗沟I	m	636.00	559.52	355856.01
3.2.1.1.01		土方开挖	m3	1352.14	9.04	12216.59
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	13.52	903.49	12216.41
3.2.1.1.02		土方回填(利用开挖土)	m3	471.91	28.20	13306.92

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

计	序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
3)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
762.86		10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	4.72	2819.77	13306.80
762.86	3.2.1.1.03		粗砂垫层	m3	95.40	291.38	27797.18
		30001	粗砂垫层	100m3	0.95	29137.46	27797.13
811.59	3.2.1.1.04		C25商品砼渠道(250mm壁厚、150mm底板)	m3	378.42	771.61	291991.14
811.62		40009换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度25~35cm采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	3.78	77160.64	291991.29
7617.21	3.2.1.1.05		伸缩缝 沥青木板	m2	36.89	132.62	4892.43
7617.20		40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.37	13262.21	4892.43
441.63	3.2.1.1.06		C25预制商品砼支撑杆	m3	1.40	1406.24	1968.74
441.61		40123	汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3运距0~1km)	100m3	0.01	14065.76	196.92
1564.68		40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:双胶轮车换:混凝土搅拌机 0.4m3	100m3	0.01	19029.81	266.42
1115.53		40072换	预制横系梁换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	100m3	0.01	107528.37	1505.40
3365.73	3.3.1.1.05		钢筋制安 HPB300 φ10内	t	0.05	7250.44	326.27
3365.76		40159换	其他机械钢筋制安换:钢筋HPB300 φ10内	t	0.05	7250.44	326.27
2653.03	3.3.1.1.05		钢筋制安 HRB400 φ12~14内	t	0.14	7230.30	1041.16
2653.03		40159换	其他机械钢筋制安换:钢筋HRB400 φ12~14内	t	0.14	7230.30	1041.16
9126.00	A01.01.01		φ50PVC排水管	m	158.50	6.82	1080.97
9126.00		50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	1.59	681.97	1080.93
1837.89	A01.01.01		反滤层	m3	1.51	225.90	341.10
5856.01		30004	反滤层	100m3	0.02	22589.50	341.10
5856.01	3.2.1.1.03		生物通道粗砂垫层	m3	0.12	291.38	34.97
2216.59		30001	粗砂垫层	100m3	0.00	29137.46	34.97
2216.41	A01.01.01		生物通道C25商品砼底板	m3	0.33	754.22	248.89
3306.92		40005换	中孔底板换采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.00	75421.85	248.89

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A01.01.01		生物通道C25商品砼侧墙	m3	0.22	787.25	173.20
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.00	78725.15	173.20
A01.01.01		生物通道C25商品砼通道	m3	0.53	823.53	436.47
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.01	82352.87	436.47
3.2.2		新修农沟	m	3062.00	352.16	1078319.48
3.2.2.1		新修农沟I(横断面一)	m	902.00	352.09	317583.24
3.2.1.1.01		土方开挖	m3	776.62	9.04	7016.76
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	7.77	903.49	7016.66
3.2.1.1.02		土方回填(利用开挖土)	m3	362.60	28.20	10224.60
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	3.63	2819.77	10224.50
3.2.1.1.03		粗砂垫层	m3	90.20	291.38	26282.03
	30001	粗砂垫层	100m3	0.90	29137.46	26281.99
3.2.1.1.04		C25商品砼渠道(200mm壁厚、150mm底板)	m3	324.72	814.17	264376.31
	40008换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	3.25	81416.65	264376.15
3.2.1.1.05		伸缩缝 沥青木板	m2	32.04	132.62	4249.21
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.32	13262.21	4249.21
3.2.1.1.06		C25预制商品砼支撑杆	m3	1.20	1406.24	1687.49
	40123	汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3 运距0~1km)	100m3	0.01	14065.76	168.79
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:双胶轮车 换:混凝土搅拌机 0.4m3	100m3	0.01	19029.81	228.36
	40072换	预制横系梁~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	100m3	0.01	107528.37	1290.34
3.3.1.1.05		钢筋制安 HPB300 Φ10内	t	0.04	7250.44	311.77
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HPB300 Φ10内	t	0.04	7250.44	311.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称: 2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位: 元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.3.1.1.05		钢筋制安 HRB400 ϕ 12~14内	t	0.12	7230.30	860.41
	40159换	其他机械钢筋制安~换: 钢筋HRB400 ϕ 12~14内	t	0.12	7230.30	860.41
A01.01.01		ϕ 50PVC排水管	m	180.00	6.82	1227.60
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	1.80	681.97	1227.55
A01.01.01		反滤层	m ³	2.14	225.90	483.42
	30004	反滤层	100m ³	0.02	22589.50	483.42
3.2.1.1.03		生物通道粗砂垫层	m ³	0.14	291.37	40.79
	30001	粗砂垫层	100m ³	0.00	29137.46	40.79
A01.01.01		生物通道C25商品砼底板	m ³	0.38	754.22	286.60
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输换: (商品砼) 纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.00	75421.85	286.60
A01.01.01		生物通道C25商品砼侧墙	m ³	0.20	787.25	157.45
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输换: (商品砼) 纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.00	78725.15	157.45
A01.01.01		生物通道C25商品砼通道	m ³	0.46	823.53	378.82
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输换: (商品砼) 纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.00	82352.87	378.82
3.2.2.1		新修农沟I (横断面二)	m	2160.00	352.19	760736.23
3.2.1.1.01		土方开挖	m ³	1859.76	9.04	16802.93
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³	18.60	903.49	16802.69
3.2.1.1.02		土方回填(利用开挖土)	m ³	868.32	28.20	24484.89
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	8.68	2819.77	24484.66
3.2.1.1.03		粗砂垫层	m ³	216.00	291.38	62937.00
	30001	粗砂垫层	100m ³	2.16	29137.46	62936.91
3.2.1.1.04		C25商品砼渠道(200mm壁厚、150mm底板)	m ³	777.60	814.17	633096.26
	40008换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度15~25cm~采用商品砼时扣除拌制和运输换: (商品砼) 纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	7.78	81416.65	633095.89

填表说明: 1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.1.1.05		伸缩缝 沥青木板	m2	77.40	132.62	10264.94
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.77	13262.21	10264.95
3.2.1.1.06		C25预制商品砼支撑杆	m3	2.90	1406.24	4078.09
	40123	汽车运小型预制混凝土构件(体积≤0.6m3 运距0~1km)	100m3	0.03	14065.76	407.91
	40136换	预制混凝土柱安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:双胶轮车 换:混凝土搅拌机 0.4m3	100m3	0.03	19029.81	551.86
	40072换	预制横系梁~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	100m3	0.03	107528.37	3118.32
3.3.1.1.05		钢筋制安 HPB300 φ10内	t	0.10	7250.44	746.80
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HPB300 φ10内	t	0.10	7250.44	746.80
3.3.1.1.05		钢筋制安 HRB400 φ12~14内	t	0.29	7230.30	2075.10
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HRB400 φ12~14内	t	0.29	7230.30	2075.10
A01.01.01		φ50PVC排水管	m	431.60	6.82	2943.51
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	4.32	681.97	2943.39
A01.01.01		反滤层	m3	5.14	225.90	1161.10
	30004	反滤层	100m3	0.05	22589.50	1161.10
3.2.1.1.03		生物通道粗砂垫层	m3	0.36	291.38	104.90
	30001	粗砂垫层	100m3	0.00	29137.46	104.90
A01.01.01		生物通道C25商品砼底板	m3	0.95	754.22	716.51
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.01	75421.85	716.51
A01.01.01		生物通道C25商品砼侧墙	m3	0.50	787.25	393.63
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.01	78725.15	393.63
A01.01.01		生物通道C25商品砼通道	m3	1.13	823.53	930.59
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.01	82352.87	930.59

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

单位:元 项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	项目名称	单位	工程量	综合单价	合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
3.2.2		新修农渠	m	3719.00	268.26	997662.41
3.2.2.1		新修农渠I(横断面一)	m	3558.00	268.28	954540.93
3.2.1.1.01		土方开挖	m ³	999.80	9.04	9033.19
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³	10.00	903.49	9033.06
3.2.1.1.02		土方回填(利用开挖土)	m ³	537.26	28.20	15149.66
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	5.37	2819.77	15149.52
3.2.1.1.03		粗砂垫层	m ³	355.80	291.38	103671.23
	30001	粗砂垫层	100m ³	3.56	29137.46	103671.07
3.2.1.1.04		C25商品砼渠道(200mm壁厚、150mm底板)	m ³	996.24	814.17	811105.73
	40008换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	9.96	81416.65	811105.25
3.2.1.1.05		伸缩缝 沥青木板	m ²	99.12	132.62	13145.49
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.99	13262.21	13145.51
3.2.1.1.03		生物通道粗砂垫层	m ³	0.53	291.38	154.43
	30001	粗砂垫层	100m ³	0.01	29137.46	154.43
A01.01.01		生物通道C25商品砼底板	m ³	1.37	754.22	1033.28
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.01	75421.85	1033.28
A01.01.01		生物通道C25商品砼侧墙	m ³	0.56	787.25	440.86
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.01	78725.15	440.86
A01.01.01		生物通道C25商品砼通道	m ³	0.98	823.53	807.06
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.01	82352.87	807.06
3.2.2.1		新修农渠I(横断面二)	m	161.00	267.84	43121.48
3.2.1.1.01		土方开挖	m ³	45.24	9.04	408.74
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m ³	0.45	903.49	408.74

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.1.1.02		土方回填(利用开挖土)	m ³	24.31	28.20	685.49
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.24	2819.77	685.49
3.2.1.1.03		粗砂垫层	m ³	16.10	291.38	4691.14
	30001	粗砂垫层	100m ³	0.16	29137.46	4691.13
3.2.1.1.04		C25商品砼渠道(200mm壁厚、150mm底板)	m ³	45.08	814.17	36702.65
	40008换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5)衬砌厚度15~25cm采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.45	81416.65	36702.63
3.2.1.1.05		伸缩缝 沥青木板	m ²	4.20	132.62	557.01
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m ²	0.04	13262.21	557.01
3.2.1.1.03		生物通道粗砂垫层	m ³	0.02	291.35	5.83
	30001	粗砂垫层	100m ³	0.00	29137.46	5.83
A01.01.01		生物通道C25商品砼底板	m ³	0.04	754.23	30.17
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.00	75421.85	30.17
A01.01.01		生物通道C25商品砼侧墙	m ³	0.02	787.25	15.75
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.00	78725.15	15.75
A01.01.01		生物通道C25商品砼通道	m ³	0.03	823.53	24.71
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.00	82352.87	24.71
3.3		渠系建筑物工程		0.00	0.00	185844.86
3.3.1		新建涵洞	座	17.00	1380.17	23462.96
3.3.1.1		新建涵洞I	座	17.00	1380.17	23462.96
3.3.1.1.04		C25商品砼盖板	m ³	16.32	823.53	13439.99
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m ³	0.16	82352.87	13439.99
3.3.1.1.05		钢筋制安 HRB400 Φ12~14内	t	0.62	7230.30	4482.79

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

位:元

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85.49	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HRB400 ϕ 12~14内	t	0.62	7230.30	4482.79
85.49	3.3.1.1.05	钢筋制安 HRB400 ϕ 16~25内	t	0.78	7102.80	5540.18
91.14	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HRB400 ϕ 16~25内	t	0.78	7102.80	5540.18
91.13	3.3.5	下田坡道	座	179.00	779.93	139607.15
702.65	3.3.5.1	下田坡道I	座	168.00	806.33	135463.17
702.63	A01.01.01	C25商品砼盖板	m ³	40.32	823.53	33204.69
557.01	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.5	100m ³	0.40	82352.87	33204.68
557.01	A01.01.01	土方回填(利用开挖土)	m ³	70.56	28.20	1989.65
5.83	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.71	2819.77	1989.63
5.83	3.2.1.1.03	粗砂垫层	m ³	25.20	291.38	7342.65
30.17	30001	粗砂垫层	100m ³	0.25	29137.46	7342.64
30.17	A01.01.01	C25商品砼坡面板	m ³	65.52	823.53	53957.62
15.75	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥 32.5 水灰比0.5	100m ³	0.66	82352.87	53957.60
15.75	3.3.1.1.05	钢筋制安 HRB400 ϕ 12~14内	t	3.14	7230.30	22703.15
24.71	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HRB400 ϕ 12~14内	t	3.14	7230.30	22703.15
24.71	3.3.1.1.05	钢筋制安 HRB400 ϕ 16~25内	t	2.29	7102.80	16265.41
844.86	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋HRB400 ϕ 16~25内	t	2.29	7102.80	16265.41
462.96	3.3.5.2	下田坡道II	座	11.00	376.73	4143.98
462.96	A01.01.01	土方回填(利用开挖土)	m ³	4.62	28.20	130.28
439.99	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.05	2819.77	130.27
439.99	3.2.1.1.03	粗砂垫层	m ³	1.65	291.38	480.77
439.99	30001	粗砂垫层	100m ³	0.02	29137.46	480.77
482.79	A01.01.01	C25商品砼坡面板	m ³	4.29	823.53	3532.94

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.04	82352.87	3532.94
3.3.2		拦水闸板	座	68.00	15.00	1020.00
3.3.2.01		板枋木闸门(0.5*0.45*0.05m)	座	68.00	15.00	1020.00
3.3.3		跌水	座	16.00	1359.67	21754.75
3.3.3.1		跌水I	座	16.00	1359.67	21754.75
3.3.3.1.01		土方开挖	m3	104.70	9.04	945.97
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	1.05	903.49	945.95
3.3.3.1.02		土方回填(利用开挖土)	m3	37.57	28.20	1059.40
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.38	2819.77	1059.39
3.3.3.1.03		粗砂垫层	m3	6.40	291.38	1864.80
	30001	粗砂垫层	100m3	0.06	29137.46	1864.80
3.3.3.1.04		C25商品砼底板、跌水坎	m3	7.68	754.22	5792.39
	40005换	中孔底板~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.08	75421.85	5792.40
A01.01.01		C25商品砼渠壁	m3	15.36	787.25	12092.19
	40045换	连底式岸墙直墙部分~采用商品砼时扣除拌制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.15	78725.15	12092.18
四		田间道路工程	m	3614.00	680.45	2459135.16
4.1		新修田间道	m	3614.00	628.65	2271937.13
4.1.1		新修田间道I横剖面图一	m	1914.00	620.20	1187068.51
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	5742.00	2.08	11949.10
	80015+80016换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	5.74	2080.97	11948.93
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	5742.00	47.34	271797.57
	80009+80010*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	5.74	47335.04	271797.82
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	5742.00	156.44	898249.77
	80033+80034*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	5.74	156435.24	898251.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4.1.1.05		伸缩缝 沥青油毡	m2	57.15	88.75	5072.06
	40211	伸缩缝 沥青油毡(一毡二油)	100m2	0.57	8874.96	5072.04
4.1.1		新修田间道I横剖面图二	m	806.00	644.57	519524.19
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	2821.00	2.08	5870.50
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	2.82	2080.97	5870.42
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	2700.10	47.34	127809.23
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	2.70	47335.04	127809.35
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	2418.00	156.44	378259.83
	80033+8003 4*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰 比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	2.42	156435.24	378260.42
4.1.1.04		路肩土方回填(利用开挖土)	m3	193.44	28.20	5454.62
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.93	2819.77	5454.57
4.1.1.05		伸缩缝 沥青油毡	m2	24.00	88.75	2130.00
	40211	伸缩缝 沥青油毡(一毡二油)	100m2	0.24	8874.96	2129.99
4.1.1		新修田间道I横剖面图三	m	894.00	632.38	565344.44
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	2905.50	2.08	6046.35
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	2.91	2080.97	6046.26
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	2838.45	47.34	134358.03
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	2.84	47335.04	134358.16
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	2682.00	156.44	419558.67
	80033+8003 4*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰 比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	2.68	156435.24	419559.32
4.1.1.04		路肩土方回填(利用开挖土)	m3	107.28	28.20	3025.08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.07	2819.77	3025.05
4.1.1.05		伸缩缝 沥青油毡	m2	26.55	88.75	2356.31
	40211	伸缩缝 沥青油毡(一毡二油)	100m2	0.27	8874.96	2356.30
4.2		道路配套工程		0.00	0.00	187198.03

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

表

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2.1		交叉口	处	20.00	3329.99	66599.83
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	320.00	2.08	665.92
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	0.32	2080.97	665.91
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	320.00	47.34	15147.20
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	0.32	47335.04	15147.21
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	320.00	156.44	50059.20
	80033+8003 4*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰 比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	0.32	156435.24	50059.28
4.1.1.04		路肩土方回填(利用开挖土)	m3	25.80	28.20	727.51
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.26	2819.77	727.50
4.2.1		掉头点	处	8.00	10530.16	84241.26
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	405.00	2.08	842.81
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	0.41	2080.97	842.79
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	405.00	47.34	19170.68
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	0.41	47335.04	19170.69
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	405.00	156.44	63356.18
	80033+8003 4*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰 比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	0.41	156435.24	63356.27
4.1.1.04		路肩土方回填(利用开挖土)	m3	30.91	28.20	871.60
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.31	2819.77	871.59
4.2.1		会车道	处	4.00	6175.53	24702.12
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	120.00	2.08	249.72
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	0.12	2080.97	249.72
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	120.00	47.34	5680.20
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	0.12	47335.04	5680.21
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	120.00	156.44	18772.20

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表2-2。

项

4.

4.

4.

4.

5.

A01

A01

A01

A01

A01

填表

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80033+8003 4*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰 比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	0.12	156435.24	18772.23
4.2.1		弯道加宽	处	7.00	1664.98	11654.83
4.1.1.01		素土路基250厚	m2	56.00	2.08	116.54
	80015+8001 6换	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度25cm	1000m2	0.06	2080.97	116.53
4.1.1.02		150mm厚二级配碎石路基	m2	56.00	47.34	2650.76
	80009+8001 0*5换	碎石路基 厚度15cm	1000m2	0.06	47335.04	2650.76
4.1.1.03		200mm厚C25商品砼路面	m2	56.00	156.44	8760.36
	80033+8003 4*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:(商品砼)纯 混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰 比0.5 换:混凝土搅拌机 0.4m3	1000m2	0.06	156435.24	8760.37
4.1.1.04		路肩土方回填(利用开挖土)	m3	4.51	28.20	127.17
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.05	2819.77	127.17
五		农田防护与生态环境保持工程		0.00	0.00	2109631.67
5.1		新建挡土墙	m	1276.70	1652.41	2109631.67
5.1.1		新建挡土墙I	m	1505.00	1401.75	2109631.67
5.1.1.01		土方开挖	m3	7627.34	3.05	23271.01
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	100m3	76.27	305.08	23269.41
A01.01.01		土方回填(利用开挖土)	m3	9368.63	28.20	264176.63
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	93.69	2819.77	264174.19
A01.01.01		M10浆砌石挡墙基础(湿拌砂浆)	m3	1806.00	498.42	900146.52
	30019换	浆砌块石 基础~换:(商品砼)砌筑砂浆M10 水泥32.5湿拌	100m3	18.06	49842.04	900147.19
A01.01.01		M10浆砌石挡墙(湿拌砂浆)	m3	1580.25	515.10	813988.36
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:(商品砼)砌筑砂浆 M10 水泥32.5	100m3	15.80	51510.13	813988.80
A01.01.01		C20商品砼压顶	m3	75.25	781.02	58772.06
	40242换	混凝土压顶 挡土墙~采用商品砼时扣除拌 制和运输 换:(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	0.75	78102.38	58772.04
A01.01.01		Φ50PVC排水管	m	637.50	6.82	4347.75

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表2-2。

表 2-1

工程施工费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	6.38	681.97	4347.57
A01.01.01		反滤层	m3	0.75	225.90	169.42
	30004	反滤层	100m3	0.01	22589.50	169.42
A01.01.01		伸缩缝 沥青木板	m2	337.50	132.62	44759.93
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	3.38	13262.21	44759.97
六		其他工程		0.00	0.00	0.00
总计		—				18301101.40

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表2-2。

表 3

设备购置费预算表

项目名称: 2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目

金额单位: 元

序号	设备名称	规格	单位	数量	单价	合计	说明
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	水环式真空泵 IS150-125-315 (1450)		台	2.00	5053.31	10106.62	
2	排水泵 QX5-10-0.3		台	1.00	2326.17	2326.17	
3	水泵控制箱		台	2.00	321.21	642.43	
4	水泵控制箱		台	1.00	206.18	206.18	
5	电动葫芦		台	1.00	3383.52	3383.52	
6	油浸式变压器 S11-100kva		台	1.00	24787.94	24787.94	
总 计			-	-	-	41452.86	

填表说明: 1. 本表应根据具体的设备购置进行计算, 包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。

2. 表中(6)=(4)×(5)

表 5

不可预见费预算表

项目名称:2021年度阳江市阳西县儒洞镇河洞村委会苏木坑村垦造水田项目 金额单位:元

序号	费用名称	工程施工费	设备购置费	其他费用	小计	费率(%)	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	不可预见费	18301101.40	41452.86		18342554.26	3.00	550276.63
总 计		-	-	-	18342554.26	-	550276.63

填表说明: 1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)], (2)见表2总计, (3)见表3总计; (4)见表4总计。
2、表中的(7)=(5)×(6)。

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重(t)	每吨运 费(元)	价格(元)					
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	保险费	预算价格
1	砂	m3		1.50							191.26
2	汽油	kg		1.00							10.95
3	柴油	kg		1.00							9.28
4	块石	m3		1.70							126.09
5	碎石	m3		1.45							137.35
6	混凝土砖240*115*53mm	千块		1.00							278.76
7	钢筋HRB400 φ16~25内	t									4103.86
8	钢筋 HRB400 φ12~14内	t									4218.54
9	钢筋 HRB400 φ10内	t									4277.39
10	钢筋HPB300 φ10内	t									4236.65
11	钢筋 HPB300 φ10内	t									4236.65
12	钢筋 HPB300 φ10外	t									4281.23
13	钢筋HRB400 φ12~14内	t									4218.54
14	砂子	m3		1.50							191.26
15	水泥	kg		1.00							0.38
16	钢筋 (综合)	t									4236.65
17	汽油90#	kg		1.00							10.95

附表 1

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(t)	每吨运费(元)	价格(元)				
						原价	运杂费	采购及保管费	到工地价格	预算价格
18	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t								380.53
19	锯材	m ³		1.00						1200.00
20	汽油 综合	kg								10.95
21	汽油(机械用)	kg								10.95
22	柴油(机械用)0#	kg								9.28
23	柴油(机械用)	kg								9.28

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0.85
2	风	m ³	0.13
3	水	m ³	0.60
4	木柴	t	655.00
5	钢滑模	kg	5.00
6	卡扣件	kg	5.40
7	油毡	m ²	3.30
8	橡胶圈	个	3.50
9	沥青	t	4000.00
10	润滑油	kg	4.61
11	PVC管道 ϕ 50mm	m	5.53
12	密封胶	kg	21.00
13	煤油	kg	3.30
14	组合钢模板	kg	5.00
15	板枋材	m ³	1132.74
16	木材	m ³	1143.52
17	镀锌热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	4.10
18	黄油	kg	13.20
19	油漆	kg	12.60
20	绝缘线	m	2.00
21	镀锌扁钢 综合	kg	3.61
22	管件 ϕ 100~150mm	kg	8.00
23	平垫铁	kg	4.40
24	斜垫铁	kg	4.40
25	铁钉	kg	6.28
26	机油	kg	8.00
27	油浸石棉盘根 编制6~10 250℃	kg	11.50
28	铁件	kg	5.20
29	预埋铁件	kg	5.20

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	铁丝	kg	6.61
31	钢板厚8	kg	4.74
32	镀锌钢板 综合	kg	4.04
33	螺栓	kg	7.50
34	镀锌槽钢14×3000	根	20.00
35	镀锌角钢50×5×500	根	12.36
36	镀锌角钢50×5×1500	根	37.00
37	镀锌角钢50×5×1700	根	45.00
38	镀锌角钢65×6×1500	根	78.00
39	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	26.42
40	镀锌角钢75×6×2500	根	105.00
41	镀锌支撑50×5×1440	根	38.00
42	镀锌角钢抱箍63×6	副	28.00
43	变压器固定板40~50×4~6×80~100	kg	5.00
44	镀锌圆钢 ϕ 5.5~9	kg	5.83
45	裸铝线LJ-25	m	1.80
46	羊角熔断器200A	个	4.34
47	橡皮绝缘线BLX-50	m	15.50
48	电焊条	kg	6.20
49	针式绝缘子PD-2T	个	18.00
50	高压针式绝缘子10KV	个	55.00
51	精制六角带帽螺栓M16×14~60	10套	15.00
52	精制六角带帽螺栓M16×65~80	10套	15.00
53	精制六角带帽螺栓M16×350~370	10套	15.00
54	镀锌U形抱箍	套	16.50
55	并沟线夹16~35mm ²	个	5.00
56	并沟线夹50~70mm ²	个	9.50
57	铝接线端子16~35mm ²	个	3.80
58	钢板垫板	kg	4.93

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
59	电焊条结422 ϕ 3.2	kg	6.20
60	耐油橡胶板 3~6	kg	7.71
61	接地母线热镀锌圆钢 ϕ 16	m	7.79
62	锯条	根	1.00
63	镀锌扁钢	kg	6.00
64	精制六角带帽螺栓M10 $\times$ 14~70	10套	7.00
65	塑料软管	kg	11.00
66	编织袋	个	1.50
67	氧气	m ³	5.32
68	乙炔气	m ³	7.98
69	棉纱	kg	11.00
70	白布	kg	2.75
71	土工布	m ²	5.00
72	彩条布	m ²	1.50
73	水泥电杆 长度0~7m	根	702.66
74	铁横担L63 $\times$ 6 $\times$ 1500	根	25.00
75	低压架空电缆ZR-BVV-95	m	65.69
76	瓷瓶	个	20.00
77	镀锌钢绞线GJ-35	m	19.40
78	线夹	个	0.20
79	混凝土拉盘LP-6	块	229.94
80	木螺钉 M2~4 $\times$ 6~65	十套	0.18
81	六角螺栓 M27 $\times$ 95	十套	28.97
82	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	10.38
83	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	0.43
84	塑料胀管 D6~8	十套	0.60
85	水砂纸	张	0.77
86	低碳钢焊条 综合	kg	8.23
87	电焊条	kg	6.20

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
88	焊锡膏	kg	47.01
89	锡基钎料	kg	52.47
90	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	2.76
91	钢锯条	条	0.43
92	合金钢钻头 $\phi 10$	个	4.57
93	型钢	kg	4.80
94	松杂原木	m ³	977.06
95	配电板	块	108.00
96	专用钢模	kg	5.00
97	沥青清漆	kg	6.45
98	仿瓷涂料	kg	2.37
99	厚漆	kg	10.26
100	腻子粉 成品(一般型)	kg	1.30
101	乳胶漆 8205	kg	7.73
102	防锈漆 C53-1	kg	16.00
103	沥青绝缘漆	kg	6.20
104	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	13.50
105	SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型	m ²	26.72
106	腻子膏 一般型	kg	5.15
107	清油	kg	13.07
108	硬脂酸	kg	6.33
109	改性沥青卷材基层处理剂 水性	kg	6.00
110	氧气	m ³	5.32
111	乙炔气	m ³	7.98
112	镀锌钢管	t	6500.00
113	碳钢法兰式管件	个	92.43
114	扁钢卡子 25×4	kg	5.17
115	对夹式涡轮蝶阀DN125	个	2564.76
116	微阻缓闭蝶式止回阀DN125	个	2200.00

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
117	闸阀DN200	个	710.95
118	排气阀DN200	个	3165.00
119	排泥阀DN200	个	4550.94
120	磷酸铵盐干粉手提式灭火器	个	51.76
121	日光灯2*36W	套	25.00
122	暗装灯开关250V 10A	个	33.00
123	成套插座	个	45.00
124	避雷线 ϕ 16镀锌圆钢	m	2.98
125	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	2.40
126	绝缘电线BVV-2.5	m	2.00
127	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	2.80
128	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	1.11
129	低压电缆ZRVV-4*6	m	23.15
130	金属线槽100*150	m	25.79
131	塑料线槽39*19	m	2.05
132	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	0.25
133	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	1.06
134	椰毯	m ²	6.32
135	固定钉	kg	3.50
136	镀锌扁钢支架 40 $\times$ 3	kg	6.00
137	水	m ³	0.60
138	风	m ³	0.13
139	标志牌 塑料扁形	个	0.68
140	铸铁盖板DN700	套	382.22
141	角钢接地极	根	5.30
142	(商品砼)砌筑砂浆M10 水泥32.5湿拌	m ³	547.90
143	湿拌聚合物水泥砂浆1:2:4	m ³	1402.50
144	湿拌抹灰砂浆1:2	m ³	592.59
145	湿拌地面砂浆1:2.5	m ³	570.25

附表 2

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
146	湿拌抹灰砂浆1:2	m ³	592.59
147	湿拌抹灰砂浆1:3	m ³	579.19
148	水泥珍珠岩浆	m ³	353.41
149	C30商品普通混凝土碎石粒径20石	m ³	509.71
150	电(机械用)	kw. h	0.85
151	水(机械用)	m ³	0.60
152	其他材料费	元	1.00
153	钢模板	kg	5.00
154	(商品砼)纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65	m ³	480.58
155	(商品砼)纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55	m ³	490.29
156	(商品砼)纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5	m ³	500.00
157	(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45	m ³	509.71
158	(商品砼)纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.5	m ³	509.71
159	(商品砼)砌筑砂浆M10 水泥32.5湿拌	m ³	547.90
160	(商品砼)砌筑砂浆M10 水泥32.5湿拌	m ³	547.90
161	PVC管道 ϕ 100mm	m	16.50
162	PE管道 ϕ 200mm0.6Mpa	m	90.94
163	铸铁管件 ϕ 125mm	个	38.00
164	外购粘土(需检验合格)	m ³	13.00
165	铸铁管件 ϕ 200mm	个	65.00
166	明装配电箱(含气配件)	台	303.79
167	钢管 ϕ 125mm	m	151.02
168	铸铁接头 ϕ 200mm可曲挠橡胶接头	个	45.00
169	拦污栅	t	6500.00
170	商品有机肥	t	1032.12
171	石灰	t	645.63

附表 3

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
622055	接地电阻测试仪	69.57		0.14			0.14					0.16	0.85				
1113023	手持式激光测距仪	18.89		0.41			0.41					0.48	0.85				
4646014	电子对中仪	182.12		0.20			0.20					0.24	0.85				
4646022	红外线水平仪	5.32		0.20			0.20					0.24	0.85				
21003	挖掘机	919.74		517.05	2.00	90.90	335.25			74.50	4.50						
304004	汽车式起重机	608.77		181.80	2.00	90.90											
401020	载货汽车	354.45		90.90	1.00	90.90											
42025	振动器	10.98		2.04			2.04					2.40	0.85				
42027	振动器	11.76		4.34			4.34					5.10	0.85				
42045	风(砂)水枪	118.87		115.14			115.14							16.40	0.60	810.00	0.13
510040	手动葫芦	10.23															
514020	移动式升降平台	125.38		2.98			2.98					3.50	0.85				

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用小计	二类费合计	人工费(元/日)		动力燃料费小计	汽油(元/kg)		柴油(元/kg)		电(元/kw.h)		水(元/m3)		风(元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
63002	载重汽车	368.20		252.90	1.00	90.90	162.00	32.40	5.00								
63010	自卸汽车	487.53		297.45	1.00	90.90	206.55			45.90	4.50						
901010	交流弧焊机	69.65		51.23			51.23					60.27	0.85				
147045	电焊机	53.47		49.30			49.30					58.00	0.85				
1003	单斗挖掘机 油 动 斗容0.5m3	585.50	187.70	397.80	2.00	90.90	216.00			48.00	4.50						
1004	单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	842.21	336.41	505.80	2.00	90.90	324.00			72.00	4.50						
1012	推土机 功率 40~55kw	431.65	69.85	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
1013	推土机 功率 59kw	455.26	75.46	379.80	2.00	90.90	198.00			44.00	4.50						
1014	推土机 功率 74kw	636.79	207.49	429.30	2.00	90.90	247.50			55.00	4.50						
1021	履带式拖拉机 功率59kw	527.70	98.40	429.30	2.00	90.90	247.50			55.00	4.50						
1022	履带式拖拉机 功率74kw	626.26	142.96	483.30	2.00	90.90	301.50			67.00	4.50						
1031	自行式平地机 功率118kw	895.01	317.21	577.80	2.00	90.90	396.00			88.00	4.50						

附表 3

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
					1036	内燃压路机6~8t	346.62	56.82	289.80	2.00	90.90	108.00			24.00	4.50	
1037	内燃压路机8~10t	365.41	62.11	303.30	2.00	90.90	121.50			27.00	4.50						
1038	内燃压路机12~15t	391.06	69.76	321.30	2.00	90.90	139.50			31.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功率2.8kw	203.99	6.89	197.10	2.00	90.90	15.30					18.00	0.85				
1049	无头三铧犁	11.37	11.37														
1051	刨毛机	428.20	78.10	350.10	2.00	90.90	168.30			37.40	4.50						
1053	小型挖掘机 油 动 斗容0.25m3	402.05	128.00	274.05	2.00	90.90	92.25			20.50	4.50						
3005	插入式振捣器 2.2kw	24.60	14.40	10.20			10.20					12.00	0.85				
3008	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	131.02	3.22	127.80			127.80							18.00	0.60	900.00	0.13
3009	油压滑模设备	855.01	102.31	752.70	8.00	90.90	25.50					30.00	0.85				
4004	载重汽车 汽油 型 载重量5t	329.63	88.73	240.90	1.00	90.90	150.00	30.00	5.00								
4007	载重汽车 柴油 型 载重量10t	542.27	184.97	357.30	2.00	90.90	175.50			39.00	4.50						

附表 3

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	600.27	206.97	393.30	2.00	90.90	211.50			47.00	4.50						
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5007	履带起重机 柴 油型 起重量 15t	557.50	195.70	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
5008	履带起重机 柴 油型 起重量 20t	652.37	245.57	406.80	2.00	90.90	225.00			50.00	4.50						
5009	汽车起重机 汽 油型 起重量5t	470.83	114.03	356.80	2.00	90.90	175.00	35.00	5.00								
5010	汽车起重机 柴 油型 起重量8t	520.74	158.94	361.80	2.00	90.90	180.00			40.00	4.50						
5013	卷扬机 牵引力 3t	127.69	12.14	115.55	1.00	90.90	24.65					29.00	0.85				
7001	电焊机交流 20~25kVA	158.65	3.15	155.50	1.00	90.90	64.60					76.00	0.85				
7002	电焊机交流 30kVA	178.68	3.63	175.05	1.00	90.90	84.15					99.00	0.85				
7004	电焊机直流 30kVA	242.00	8.30	233.70	1.00	90.90	142.80					168.00	0.85				
7007	对焊机电弧型 150kVA	501.64	22.88	478.76	1.00	90.90	387.86					440.00	0.85	14.00	0.60	42.00	0.13

附表 3

机械台班单价计算表

[illegible]

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
1	砂	m ³	1016.81
2	机械工	工日	358.05
3	技工	工日	156.52
4	普工	工日	2397.74
5	人工费	元	10765.33
6	甲类工	工日	2783.40
7	乙类工	工日	27541.98
8	机械工	工日	15674.38
9	汽油	kg	194.93
10	柴油	kg	339654.65
11	块石	m ³	3657.15
12	碎石	m ³	2961.38
13	混凝土砖240*115*53mm	千块	96.43
14	PVC管道 ϕ 50mm	m	1435.75
15	钢筋HRB400 ϕ 16~25内	t	3.13
16	钢筋 HRB400 ϕ 12~14内	t	2.70
17	钢筋 HRB400 ϕ 10内	t	0.33
18	钢筋HPB300 ϕ 10内	t	0.19
19	钢筋 HPB300 ϕ 10内	t	2.28
20	钢筋 HPB300 ϕ 10外	t	4.63
21	钢筋HRB400 ϕ 12~14内	t	4.40
22	砂子	m ³	0.18
23	水泥	kg	115.50
24	钢筋 (综合)	t	0.01
25	汽油90#	kg	0.15
26	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.05
27	锯材	m ³	3.31
28	配电板	块	1.05
29	汽油 综合	kg	0.53

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
30	碳钢法兰式管件	个	20.00
31	对夹式涡轮蝶阀DN125	个	4.00
32	微阻缓闭蝶式止回阀DN125	个	2.00
33	闸阀DN200	个	4.00
34	排气阀DN200	个	1.00
35	排泥阀DN200	个	4.00
36	磷酸铵盐干粉手提式灭火器	个	2.00
37	日光灯2*36W	套	2.02
38	暗装灯开关250V 10A	个	1.02
39	成套插座	个	1.02
40	避雷线 ϕ 16镀锌圆钢	m	90.30
41	绝缘电线BVV-2.5	m	66.00
42	低压电缆ZRVV-4*6	m	50.50
43	金属线槽100*150	m	41.20
44	塑料线槽39*19	m	52.50
45	铸铁盖板DN700	套	9.00
46	角钢接地极	根	4.20
47	汽油(机械用)	kg	196.75
48	柴油(机械用)0#	kg	0.15
49	柴油(机械用)	kg	16094.79
50	PVC管道 ϕ 100mm	m	3.88
51	PE管道 ϕ 200mm0.6Mpa	m	1721.76
52	铸铁管件 ϕ 125mm	个	2.00
53	外购粘土(需检验合格)	m ³	43950.30
54	铸铁管件 ϕ 200mm	个	2.00
55	明装配电箱(含气配件)	台	1.00
56	钢管 ϕ 125mm	m	14.14
57	铸铁接头 ϕ 200mm可曲挠橡胶接头	个	4.00
58	拦污栅	t	0.92

附表 8

人工及主要材料用量汇总表

序号	名称及规格	单位	数量
(1)	(2)	(3)	(4)
59	商品有机肥	t	718.18
60	石灰	t	114.80



广东建伟工程咨询有限公司

GUANGDONG JIANWEI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.

联系地址：广州市越秀区广轻大厦10楼（盘福路医国后街1号）

联系电话：(020) 83192188 (总机)

(020) 83395848

(020) 83367468

(020) 83395376

传真电话：(020) 83365230

邮政编码：510180

E-mail: JWZJZX@VIP.163.COM

网 址: www.gdjianwei.com

