市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程

招 标 控 制 价

招　标　人：广州市教育基建和装备中心
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位盖章）

年　　月　　日

市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：96815182.89

（大写）：玖仟陆佰捌拾壹万伍仟壹佰捌拾贰元捌角玖分

招 标 人：广州市教育基建和装备中心
（单位盖章）

造价咨询人：
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编 制 人：毛连玲
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：钟卫东
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：市教育局广州市财经商贸职业学校太和校区图书综合楼建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	建筑装修工程	62592998.01		1554801.14	4358142.35
1.1	建筑工程	49545702.05		1075056.18	3342964.62
1.2	室内装饰装修	12163774.23		455050.81	957884.07
1.3	风雨连廊建筑装修工程	883521.73		24694.15	57293.66
2	安装工程	25384070.77		1302647.87	1945264.69
2.1	电气工程	6660558.16		296473.22	515944.13
2.2	给排水工程	1336054.35		87404.53	99799.30
2.3	消防工程	5233330.01		351781.92	390191.76
2.4	通风空调工程	10153314.18		433482.97	789972.12
2.5	建筑智能化工程	2000814.07		133505.23	149357.38
3	室外工程	5512877.35		215720.16	442759.50
3.1	景观排水工程	1065153.85		54936.43	80504.32
3.2	景观绿化给水工程	67626.35		1690.65	6152.42
3.3	景观照明工程	303882.45		26397.38	22274.01
3.4	绿化工程	708769.92		16580.73	54914.39
3.5	园建工程	3332762.67		114911.38	275988.23
3.6	海绵城市工程	34682.11		1203.59	2926.13
4	供配电工程	974297.60		25365.71	77872.15
4.1	高低压变配电工程（安装部分）	909906.86		23093.63	73002.88
4.2	高低压变配电工程（建筑装修部分）	64390.74		2272.08	4869.27
5	其他工程	2350939.16		130309.96	180176.56
5.1	抗震支吊架工程	286425.67		30725.01	19930.81
5.2	直饮水工程(只预留接口)	38451.44		3777.96	2886.05
5.3	外电缆接入工程	322539.20		5132.01	26442.02
5.4	标识工程	237575.66			19814.48
5.5	管线拆除工程	23447.69		2176.15	1685.83
5.6	5G移动通讯网络工程	412734.20		37899.65	29441.05
5.7	电梯工程	1029765.30		50599.18	79976.32
合计		96815182.89		3228844.84	7004215.25

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	建筑工程	49545702.05		1075056.18	3342964.62
2	室内装饰装修	12163774.23		455050.81	957884.07
3	风雨连廊建筑装修工程	883521.73		24694.15	57293.66
合计		62592998.01		1554801.14	4358142.35

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	33046133.06	
1.1	土石方工程	124742.26	
1.2	桩基工程	2050148.64	
1.3	装配式混凝土结构工程	5396600.80	
1.4	砌筑工程	800436.41	
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	13087460.47	
1.6	屋面及防水工程	1509534.87	
1.7	保温、隔热、防腐工程	350498.88	
1.8	门窗工程	3497864.00	
1.9	外墙面工程	4796471.19	
1.10	其他工程	1302753.91	
1.11	余方弃置	129621.63	
2	措施合计	8669601.51	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1075056.18	
2.2	其他措施费	7594545.33	
3	其他项目	3739037.95	—
3.1	暂列金额	3342964.62	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	396073.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	45454772.52	
5	增值税销项税额	4090929.53	—
6	总造价	49545702.05	
7	人工费	8005428.78	
招标控制价合计=1+2+3+5		49,545,702.05	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					124742.26	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.密实度要求:满足设计要求 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4430.1	2.56	11341.06	
2	010102001001	挖一般石方	1.土壤类别:石方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1	17.24	17.24	
3	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1370.11	8.40	11508.92	
4	010101004001	挖基坑土方(桩间土)	1.挖桩间土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.开挖方式:人机配合 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1086.02	9.81	10653.86	
5	010101004002	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3312.74	8.51	28191.42	
本页小计							61712.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 2 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	010103001001	回填方（槽、坑）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3023.01	20.85	63029.76	
		桩基工程					2050148.64	
7	010301002001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1.地层情况:详见勘察报告 2.送桩深度、桩长:平均桩长13.5m 3.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 4.沉桩方法:静力压桩法 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	67.5	311.43	21021.53	
8	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（试验桩送桩）	1.地层情况:详见勘察报告 2.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 3.沉桩方法:静力压桩法 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	66.83	668.30	
本页小计							84719.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 3 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:详见勘察报告 2.送桩深度、桩长:平均桩长13.5m 3.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 4.沉桩方法:静力压桩法 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5913	258.71	1529752.23	
10	010301002004	预制钢筋混凝土管桩（送桩）	1.地层情况:详见勘察报告 2.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 3.沉桩方法:静力压桩法 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	876	66.83	58543.08	
11	粤010301005001	接桩	1.桩尖类型:详见地质报告 2.桩外径、壁厚:500mm 3.接桩方法:机械快速接头法 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	443	143.07	63380.01	
12	010302002001	桩头混凝土	1.地层情况:详见地质报告 2.混凝土种类、强度等级:C30微膨胀混凝土 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	32.6	626.46	20422.60	
本页小计							1672097.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 4 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010515001001	现浇构件钢筋	1.名称:桩头插筋 2.钢筋种类、规格:钢筋种类及规格：HRB400级钢筋，Φ10以内、Φ25以内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	10.57	3887.68	41092.78	
14	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:圆薄钢托板 2.规格:3mm 3.超高降效 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	8.19	11631.80	95264.44	
15	010301004001	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋混凝土管桩 2.桩头截面、高度:500mm 3.有无钢筋:有钢筋 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	443	85.61	37925.23	
本页小计							174282.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 5 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	粤010301005002	桩尖	1.桩尖类型:平底十字型 2.设计材质:详《静压预制混凝土桩基础技术规程》DBJ/T15-94-2013附录B“常用静压管桩的桩尖构造图” 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	443	150.35	66605.05	
17	粤010301005003	桩头防水	1.部位:桩径800mm内桩头 2.涂料品种、规格、厚度:1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.砂浆:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	443	199.19	88241.17	
18	010302002002	桩间混凝土	1.地层情况:详见地质报告 2.混凝土种类、强度等级:C40微膨胀混凝土 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	43.47	626.46	27232.22	
		装配式混凝土结构工程					5396600.80	
本页小计							182078.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 6 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	穗010518003001	装配式混凝土板	1.构件类型:预制叠合板 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:钢筋含量130-160kg/m3 4.其他:建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1031.02	2697.29	2780959.94	
20	穗010518004001	装配式混凝土墙	1.构件类型:预制外墙板 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:钢筋含量77.222/1.706=45.26kg/m³ 4.底部座浆:综合考虑 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	150.21	2452.12	368332.95	
21	穗010518007001	装配式后浇混凝土	1.部位:叠合板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1505.96	603.80	909298.65	
本页小计							4058591.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 7 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	穗010518008002	装配式后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	131.16	5053.68	662840.67	
23	穗010518008003	装配式后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ18以内三级钢 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	14.41	4778.71	68861.21	
24	穗011210007001	非承重隔墙	1.隔墙类型:轻质隔墙（ALC条板） 2.厚度:200厚 3.砂浆配合比:综合考虑 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4715.7	122.95	579795.32	
25	穗011210007002	非承重隔墙	1.隔墙类型:轻质隔墙（ALC条板） 2.厚度:100厚 3.砂浆配合比:综合考虑 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	436.7	60.71	26512.06	
本页小计							1338009.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 8 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程					800436.41	
26	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 100厚 3.砂浆强度等级:DM/WM Ma5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	12.59	484.93	6105.27	
27	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 200厚 3.砂浆强度等级:DM/WM Ma5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	744.53	460.33	342729.49	
28	010402001003	砌块墙-防火墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块-B06 2.墙体类型:内墙 200厚 3.砂浆强度等级:DM/WM Ma5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	52.75	460.33	24282.41	
本页小计							373117.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 9 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 200厚 3.砂浆强度等级:DM/WM Ma5 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	408.16	488.59	199422.89	
30	010607005001	砌块墙钢丝网加固（ALC不同墙面交界处加强）	1.材料品种、规格:200宽耐碱玻纤网 2.加固方式:综合考虑 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	136.52	11.60	1583.63	
31	010607005002	砌块墙钢丝网加固（砌体不同墙面交界处加强）	1.材料品种、规格:Φ0.65@15镀锌钢丝网 2.加固方式:综合考虑 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3420	16.52	56498.40	
32	010607005003	砌块墙钢丝网加固（柱梁节点钢丝网）	1.材料品种、规格:Φ0.65@15镀锌钢丝网 2.加固方式:综合考虑 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	979.74	16.52	16185.30	
本页小计							273690.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 10 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	010607005004	砌块墙钢丝网加固(外墙满挂)	1.材料品种、规格:φ0.9@12.7x12.7钢丝网 2.加固方式:综合考虑 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8926.73	17.21	153629.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程					13087460.47	
34	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	358.17	488.45	174948.14	
35	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1086.02	569.55	618542.69	
本页小计							947119.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 11 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	494.35	569.55	281557.04	
37	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	399.94	561.11	224410.33	
38	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 抗渗P8 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.17	793.64	1722.20	
本页小计							507689.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 12 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	382.1	783.49	299371.53	
40	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	109.63	745.94	81777.40	
41	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	93.53	728.68	68153.44	
42	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	36.45	691.13	25191.69	
本页小计							474494.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 13 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010502003001	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 抗渗P8 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.52	773.86	402.41	
44	010502003002	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	58.71	773.85	45432.73	
45	010502003003	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	15.43	737.82	11384.56	
46	010502003004	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	15.43	697.32	10759.65	
本页小计							67979.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 14 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 抗渗P8 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	263.78	709.66	187194.11	
48	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C60 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	243.16	699.46	170080.69	
49	010504001003	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	367.1	661.95	243001.85	
50	010504001004	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C45 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	249.26	644.70	160697.92	
本页小计							760974.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 15 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	010504001005	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	91.99	607.14	55850.81	
52	010504001006	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	76.65	581.77	44592.67	
53	010504001007	直形墙-铝模	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	654.1	581.77	380535.76	
54	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	73.13	560.28	40973.28	
本页小计							521952.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 16 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2223.74	551.94	1227371.06	
56	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	367.41	568.69	208942.39	
57	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	417.77	773.89	323308.03	
58	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	46.4	732.88	34005.63	
本页小计							1793627.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 17 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	7.57	622.96	4715.81	
60	010503004002	反坎	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	177.61	622.96	110643.93	
61	010505006001	栏板	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	86.09	707.61	60918.14	
62	010503004003	反坎	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	13.64	609.32	8311.12	
本页小计							184589.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 18 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	010503005001	过梁	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	45.74	622.96	28494.19	
64	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	10.7	811.18	8679.63	
65	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	213.87	623.65	133380.03	
66	010507004001	台阶	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.基础:300厚石粉 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	436.66	416.24	181755.36	
本页小计							352309.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 19 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.44	609.31	268.10	
68	010501001002	垫层	1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.51	503.68	1264.24	
69	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内圆钢 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	4.56	4703.25	21446.82	
70	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	76.92	4602.43	354018.92	
本页小计							376998.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 20 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内三级钢 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	280.27	4214.94	1181321.23	
72	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以外三级钢 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	206.42	4223.70	871856.15	
73	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢带E 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	51.6	4627.93	238801.19	
74	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内三级钢带E 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	202.74	4341.02	880098.39	
本页小计							3172076.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 21 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以外 三级钢带E 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	200.91	4321.07	868146.17	
76	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 箍筋 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	19.43	5624.52	109284.42	
77	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10以内 箍筋 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	234.22	5966.39	1397447.87	
78	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10以外 箍筋 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	269.7	4575.85	1234106.75	
本页小计							3608985.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 22 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	010516003001	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.规格:Φ32以内 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27782	17.00	472294.00	
		屋面及防水工程					1509534.87	
80	010902002001	屋面涂膜防水 R-1、R-2、R-3、R-7	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5001.81	45.75	228832.81	
81	010902001001	屋面卷材防水 R-1、R-3、R-7	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.防水层数:2道 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4382.93	81.07	355324.14	
本页小计							1056450.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 23 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	010902001002	屋面卷材防水 R-2	1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	618.88	67.76	41935.31	
83	010902001003	屋面卷材防水 R-2	1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	618.88	48.80	30201.34	
84	010902003001	屋面刚性层 R-1、R-2	1.刚性层厚度:40mm 2.混凝土种类:普通商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.嵌缝材料种类:建筑密封膏 5.钢筋规格、型号:φ4@200 6.其他:4mx4m分缝,缝宽20mm 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2908.27	47.05	136834.10	
本页小计							208970.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 24 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	010902007001	凹凸型排(蓄)水板 R-2	1.材料品种、规格:20高凹凸型排(蓄)水板 2.做法:卷材凸面朝上,片材凸面朝下 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	246.65	12.20	3009.13	
86	010903002001	墙面涂膜防水 N-4、N-5	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2490.83	38.92	96943.10	
87	010904002001	楼(地)面涂膜防水 L-5、L-8	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3910.17	35.20	137637.98	
88	011101006003	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆(掺5%防水剂) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1	20.65	20.65	
本页小计							237610.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 25 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	010904002002	楼(地)面涂膜防水 L-7、R-9	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1428.08	46.74	66748.46	
90	010904002003	楼(地)面涂膜防水 L-7、L-8	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	1196.43	35.13	42030.59	
91	010904001001	楼(地)面卷材防水 L-4	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2881.3	43.67	125826.37	
92	010904002004	室内水池防水 U-8	1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.其他:分三次交叉刮抹 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	731.39	49.67	36328.14	
本页小计							270933.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 26 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
93	011101003001	细石混凝土楼地面 R-1、R-2、R-3	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄30厚C20细石混凝土找坡,随捣随压实抹平 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3594.92	28.02	100729.66	
94	011101006001	平面砂浆找平层 R-2、R-7	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M15)水泥砂浆找平层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	819.35	19.01	15575.84	
95	011101006002	平面砂浆找平层 R-9	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆找坡 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	345.75	15.22	5262.32	
96	011101001001	水泥砂浆楼地面 R-3	1.面层厚度、砂浆配合比:25厚(DS M15)水泥砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	124.32	32.63	4056.56	
本页小计							125624.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 27 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	010904002005	楼(地)面涂膜防水 L-1、L-2	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 2.涂膜厚度、遍数:1厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3475.84	23.66	82238.37	
		保温、隔热、防腐工程					350498.88	
98	011001001002	回填轻质材料	1.回填材料品种、规格:轻质材料（容重≤8kN/m） 2.隔气层材料品种、厚度厚度:600mm	m2	257.55	203.39	52383.09	
99	011001001001	保温隔热屋面 R-1	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80-100厚挤塑聚苯板 2.防护材料种类、做法:板材之间分缝60宽 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3223.95	61.27	197531.42	
100	011003001001	隔离层 R-2、R-7	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:0.4厚聚乙烯膜隔离层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	819.35	8.58	7030.02	
本页小计							339182.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 28 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	011003001002	隔离层 R-2	1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:干铺300g/m 聚酯无纺布一层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	246.65	4.31	1063.06	
102	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:内保温 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:岩棉板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1354.39	68.29	92491.29	
		门窗工程					3497864.00	
103	010807001001	铝合金上悬窗-磨砂	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6磨砂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	65.17	678.06	44189.17	
本页小计							137743.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 29 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	010807001002	铝合金上悬窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6透明 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	889.28	704.48	626479.97	
105	010807001003	铝合金双扇推拉窗-磨砂	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6磨砂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.2	583.66	2451.37	
106	010807001004	铝合金双扇推拉窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6透明 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	302.58	617.17	186743.30	
本页小计							815674.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 30 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	010807001005	铝合金矩形固定窗-磨砂	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6磨砂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6.91	606.73	4192.50	
108	010807001006	铝合金矩形固定窗-安全玻璃	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:安全玻璃/钢化玻璃（厚度暂定12mm） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	210.6	483.03	101726.12	
109	010807001007	铝合金矩形固定窗-防火	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:防火玻璃 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.96	483.03	1912.80	
本页小计							107831.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 31 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	010807001008	铝合金矩形固定窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6透明 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	834.97	579.79	484107.26	
111	010807001009	铝合金矩形固定窗-木纹拉丝铝板	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:木纹拉丝铝板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	130.1	564.44	73433.64	
112	010807001010	铝合金矩形平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6透明 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	704.97	651.13	459027.12	
本页小计							1016568.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 32 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
113	010807001011	铝合金矩形平开窗-磨砂	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6磨砂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	83.02	678.06	56292.54	
114	010807003001	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	199.89	496.21	99187.42	
115	010802003001	甲级双扇防火门	1.门代号及洞口尺寸:甲级双扇钢质防火门 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸（FM甲1522、FM甲1222、FM甲6027等） 3.门框、扇材质:钢板 4.综合考虑制作、安装、五金、门锁、闭门器、顺位器等费用 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	244.46	565.57	138259.24	
本页小计							293739.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 33 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	010802003002	乙级双扇防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢质防火门 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸（FM乙1524、FM乙1524a、FM乙2624等） 3.门框、扇材质:钢板 4.综合考虑制作、安装、五金、门锁、闭门器、顺位器等费用 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	374.8	530.06	198666.49	
117	010802003003	丙级双扇防火门	1.门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢质防火门 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸（FM乙1524、FM乙1524a、FM乙2624等） 3.门框、扇材质:钢板 4.综合考虑制作、安装、五金、门锁、闭门器、顺位器等费用 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.8	540.72	5839.78	
本页小计							204506.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 34 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
118	010802001001	不锈钢单扇平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:不锈钢平开门 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	128.64	786.73	101204.95	
119	010802001002	不锈钢双扇平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:不锈钢平开门 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	336.15	967.97	325383.12	
120	010802001003	铝合金平开门-磨砂	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6磨砂 4.含门护板、把手 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.01	920.94	9218.61	
本页小计							435806.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 35 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	010802001004	铝合金平开门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.玻璃品种、厚度:LOW-e中空玻璃6LOW-e+12氩+6透明 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	190.65	818.28	156005.08	
122	010802001005	百页门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:综合内外墙门窗考虑 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.8	779.26	8416.01	
123	010803002001	铝合金特技防火卷闸门（宽度3m以上）	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门材质:特级防火卷帘门 3.含电动装置 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	526.68	749.23	394604.46	
本页小计							559025.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 36 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	010805004001	铝合金折叠门	1.门代号及洞口尺寸:ZDM9027 2.门材质:轻质铝合金折叠门 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24.3	844.57	20523.05	
		外墙面工程					4796471.19	
125	011201002001	外墙面抹灰W-1	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M20)水泥砂浆抹面,分两次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	341.57	33.04	11285.47	
126	011202001001	柱、梁面一般抹灰W-1	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M20)水泥砂浆抹面,分两次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1069.42	36.01	38509.81	
127	011201002002	外墙面抹灰W-7	1.面层厚度、砂浆配合比:15厚(M15)水泥防水砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8616.92	33.44	288149.80	
本页小计							358468.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 37 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
128	010903002002	墙面涂膜防水W-2、7、8	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11075.29	38.92	431050.29	
129	011406003001	满刮腻W-7/8	1.腻子种类:外墙腻子 2.刮腻子遍数:2 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11075.29	11.30	125150.78	
130	011406001001	外墙乳胶漆W-7/8	1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:一底两面外墙涂料 3.部位:外墙 墙柱面 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11088.04	16.21	179737.13	
131	011406001002	真石漆W-8	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1015.2	72.51	73612.15	
本页小计							809550.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 38 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
132	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸 2.基层材料种类、规格:1.5mm厚热镀锌钢板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝板 25mm蜂窝铝板(表面处理:氟碳辊涂) (1.2mm面板+23mm蜂窝芯+1mm底板) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6424.14	568.01	3648975.76	
		其他工程					1302753.91	
133	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.厚度:300厚水泥石粉垫层 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	28.44	96.04	2731.38	
134	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:150厚水泥石粉垫层 2.面层厚度:40厚C20细石混凝土，面上加5厚M25干水泥砂浆随打随抹光 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	72.24	83.37	6022.65	
本页小计							3657729.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 39 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	010507001002	坡道	1.垫层材料种类、厚度:100厚C15 2.面层厚度:30厚花岗岩长条石,表面斩毛或机刨 3.结合层:25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11.52	230.78	2658.59	
136	010512001001	平板	1.屋面排水保护板 2.单件体积:500x500x30 3.混凝土强度等级:普通商品混凝土C15 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.75	860.41	645.31	
137	01B001	防鼠钢丝网	1.部位:首层位置对室外通风百叶窗,配电房、强弱电间、UPS机房、网络机房等所有电设备房 2.材料:防鼠钢丝网 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25	261.19	6529.75	
138	080801013001	防鼠板	1.部位:首层位置对室外通风百叶窗,配电房、强弱电间、UPS机房、网络机房等所有电设备房 2.材料:防鼠板 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.55	495.21	1262.79	
本页小计							11096.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 40 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	粤040202017001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.厚度:100厚 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	562.33	50.37	28324.56	
140	010606008001	钢梯	1.钢材品种、规格:3厚发纹Φ50不锈钢管 2.钢梯形式:爬式 3.综合单价已包含预埋铁件，详设计图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.24	21798.33	5231.60	
141	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:综合考虑 2.规格:详设计图纸 3.铁件尺寸:详设计图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.36	11631.80	4187.45	
142	010507003001	截水沟	1.沟截面净空尺寸:300X300 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:最薄处20厚1:2.5(WPM20)聚合物防水水泥砂浆找坡i=0.5%，5厚不锈钢盖板 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	189.7	293.85	55743.35	
本页小计							93486.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 41 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	010904003001	排水沟	1.面层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:2.5(WP M20)聚合物防水水泥砂浆找坡i=0.5% 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	367.96	126.95	46712.52	
144	010810004001	铝合金窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘盒 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	580.53	49.00	28445.97	
145	010103001002	回填方	1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:回填3:7灰土 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.73	20.85	36.07	
146	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:坡道挡台 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.36	509.30	1711.25	
本页小计							76905.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 42 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
147	011503001001	灰色哑光面镀锌钢栏杆	1.扶手材料种类、规格:2.0mm厚120X50灰色哑光面镀锌钢 2.栏杆材料种类、规格:3.0mm厚60X20 304灰色哑光面镀锌钢扁钢 3.立柱材料种类、规格、颜色:3.0mm厚90X30 304灰色哑光面镀锌钢扁钢 4.说明:综合单价已包含预埋铁件 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	726.18	406.18	294959.79	
148	011503001004	护窗栏杆	1.扶手材料种类、规格:Φ50×1.5不锈钢扶手 2.栏杆材料种类、规格:Φ20×1.5不锈钢栏杆 3.说明:综合单价已包含预埋铁件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	172.75	244.39	42218.37	
本页小计							337178.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 43 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	011503001002	无障碍坡道栏杆	1.扶手材料种类、规格:Φ40*2不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*2不锈钢管 3.说明:综合单价已包含预埋铁件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.55	340.68	4956.89	
150	011503001003	楼梯栏杆	1.扶手材料种类、规格:2.0mm厚60X50 304灰色哑光面镀锌钢方管 2.栏杆材料种类、规格:3.0mm厚50X20 304灰色哑光面镀锌钢扁钢 3.说明:综合单价已包含预埋铁件 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	357.98	366.70	131271.27	
151	011506003001	玻璃雨篷	1.玻璃雨篷固定方式:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.玻璃材料品种、规格:6+1.52pvb+6厚钢化夹胶玻璃 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	211.19	541.25	114306.59	
本页小计							250534.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 44 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
152	011506003002	玻璃雨篷	1.玻璃雨篷固定方式:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑 3.玻璃材料品种、规格:6+10A+6+1.52pvb+6厚白色中空夹胶玻璃 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	235.99	517.08	122025.71	
153	011501001001	WD-01木饰面吧台	1.材料种类、规格:9.5mm阻燃夹板底板+WD-01木饰面 2.五金种类、规格:30X30镀锌方通 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	136.95	270.80	37086.06	
154	011208001001	卫生间木色抗倍特板	1.部位:卫生间 2.图纸做法:抗倍特板 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1034.21	249.67	258211.21	
本页小计							417322.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 45 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
155	011208001002	卫生间银镜	1.部位:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:卫生间银镜 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	103.09	117.85	12149.16	
156	011507001001	自助借、还书区装饰	1.箱体规格:7500mm*500mm*550mm 2.基层材料种类:9.5mm阻燃板 3.面层材料种类:木饰面 4.龙骨材料种类:30*30mm镀锌方通 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.75	164.97	618.64	
157	011501011001	形体艺术多功能实训室矮柜	1.台柜规格:详设计图纸DE-0216 2.面层材料种类、规格:20mm木饰面 3.基层材料种类、规格:9.5mm阻燃板 4.龙骨材料种类、规格:30*30mm镀锌方通 5.五金种类、规格:门铰 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	42.38	434.48	18413.26	
本页小计							31181.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 46 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
158	011505001001	卫生间洗手盆台面	1.部位:卫生间 2.龙骨:20*40mm镀锌方钢 3.面层:20mm人造石 4.酸洗、打蜡要求:六面防污处理,表面做晶面处理 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	51.55	919.56	47403.32	
159	011501007001	暗门消防栓装饰	1.台柜规格:700×1800×240mm 2.材料种类、规格:9.5mm阻燃夹板 3.五金种类、规格:天地轴承、反弹器 4.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.说明:综合单价已包含30*25mm镀锌方钢	m2	122.22	227.70	27829.49	
160	010903004001	墙面变形缝	1.墙面变形缝 2.建筑物超高增加人工、机械降效率	m	10.2	73.23	746.95	
161	010904004001	楼(地)面变形缝	1.楼(地)面变形缝 2.建筑物超高增加人工、机械降效率	m	4	78.49	313.96	
		余方弃置					129621.63	
162	010103002003	余方弃置（建筑工程）	1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2107.49	61.45	129505.26	
本页小计							205798.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 47 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
163	010103002004	余方弃置（建筑工程）	1.废弃料品种:石方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1	116.37	116.37	
		措施项目					7594545.33	
164	粤050401008001	施工围蔽	1.材料种类、规格:根据穗建造价(2016)11号计取 2.围栏高度:2.2m 3.长度:570m 4.施工工期:一年以上 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1254	115.00	144210.00	
165	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:40.5m以内 2.其他:工期暂按一年	m2	14143.96	85.92	1215249.04	
166	粤011701010001	满堂脚手架	1.搭设高度:5.2以内	m2	22560.49	13.40	302310.57	
167	粤011701010002	满堂脚手架	1.搭设高度:9m	m2	928.49	13.40	12441.77	
168	粤011701010003	满堂脚手架	1.搭设高度:9.5m	m2	375.84	13.40	5036.26	
169	粤011701011001	里脚手架	1.搭设高度:4.2m	m2	7825.13	16.93	132479.45	
170	粤011701011002	里脚手架	1.搭设高度:4.8m	m2	3455.11	16.93	58495.01	
171	粤011701011003	里脚手架	1.搭设高度:9m	m2	464.25	16.93	7859.75	
172	粤011701011004	里脚手架	1.搭设高度:9.5m	m2	187.92	16.93	3181.49	
173	粤011701009001	单排钢脚手架	1.搭设高度:10m以内	m2	607.63	9.39	5705.65	
174	011702001001	垫层	1.基础类型:垫层模板	m2	513.09	30.68	15741.60	
175	011702002006	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	218.69	59.87	13092.97	
176	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.8m内 1.8内	m2	14.72	69.32	1020.39	
本页小计							1916940.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 48 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
177	011702002003	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.2	m2	1418.91	70.42	99919.64	
178	011702002004	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8	m2	1392.09	75.15	104615.56	
179	011702003001	构造柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m内 1.2内	m2	261.25	79.01	20641.36	
180	011702003002	构造柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8	m2	306.67	79.01	24230.00	
181	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m	m2	3410.4	71.58	244116.43	
182	011702006002	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.8m	m2	878.33	89.32	78452.44	
183	011702006003	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度6m	m2	223.28	98.20	21926.10	
184	011702006004	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度9.6m	m2	619.85	179.54	111287.87	
185	011702006006	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m	m2	8287.5	78.64	651729.00	
186	011702006007	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.8m	m2	5073.04	96.39	488990.33	
187	011702006008	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度6m	m2	280.65	105.26	29541.22	
188	011702006009	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):9.6m	m2	1781.75	192.60	343165.05	
189	011702006010	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):13.2	m2	288.25	226.91	65406.81	
190	011702008001	圈梁	1.圈梁模板 支模高度3.6m	m2	75.67	53.69	4062.72	
191	011702009001	反坎	1.构件类型:反槛	m2	1374.74	53.69	73809.79	
192	011702011001	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)40 支模高度4.2m	m2	4588.73	51.26	235218.30	
193	011702011002	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内)70 支模高度4.8m	m2	3278.11	61.51	201636.55	
本页小计							2798749.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 49 页　共 49 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	011702011003	直形墙-铝模	1.直形墙模板 支模高度4.2m	m2	5988.72	84.37	505268.31	
195	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	490.63	76.47	37518.48	
196	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8	m2	345.35	86.15	29751.90	
197	011702022001	天沟、檐沟	1.构件类型:挑檐	m2	2118.59	71.10	150631.75	
198	011702021001	栏板	1.栏板模板	m2	865.78	64.53	55868.78	
199	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	897.87	185.18	166267.57	
200	011702009002	过梁	1.过梁模板	m2	625.46	53.69	33580.95	
201	011702028001	压顶	1.压顶模板	m2	134.68	53.69	7230.97	
202	穗011702033001	装配式后浇混凝土模板	1.构件类型:板缝	m2	1086.79	157.16	170799.92	
203	010401001001	砖基础-砖模	1.砖基础-砖模	m3	869.58	509.30	442877.09	
204	011201001001	砖模抹灰	1.墙体类型:砖模 2.底层厚度、砂浆配合比:M20水泥防水砂浆	m2	3952.76	33.63	132931.32	
205	011703001001	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:建筑物20m以上的垂直运输40m以内	m2	23554.56	45.98	1083038.67	
206	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机 2.机械设备规格型号:起重力矩2500KN·m	项	1	47261.59	47261.59	
207	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:静力压桩机 2.机械设备规格型号:压力1600kn	项	1	15944.91	15944.91	
本页小计							2878972.21	
合　计							40640678.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	1075056.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					1075056.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3342964.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	396073.33		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	3739037.95		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		3342964.62	
合　　计			3342964.62	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	45454772.52	9	4090929.53
合　　计					4090929.53

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	9578840.72	
1.1	楼地面装饰工程	4655195.05	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	1996836.34	
1.3	天棚工程	2243292.06	
1.4	油漆、涂料、裱糊工程	683517.27	
2	措施合计	455050.81	
2.1	绿色施工安全防护措施费	455050.81	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1125534.37	—
3.1	暂列金额	957884.07	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	167650.30	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	11159425.90	
5	增值税销项税额	1004348.33	—
6	总造价	12163774.23	
7	人工费	2375283.74	
招标控制价合计=1+2+3+5		12,163,774.23	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					4655195.05	
1	011101001003	水泥砂浆楼地面 L-1	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M20)地面砂浆整体面层水泥浆抹面 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	414.97	29.68	12316.31	
2	011102003001	块料楼地面 L-2	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚（WS M15）水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800×800抛光砖 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5089.75	133.86	681313.94	
3	011102003002	块料楼地面 L-2	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚（WS M15）水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:1200×600抛光砖 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3804.93	222.65	847167.66	
本页小计							1540797.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	011102003003	块料楼地面 L-2	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚（WS M15）水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:1200×200仿木纹砖（CT-05） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2718.08	175.30	476479.42	
5	011107002001	块料台阶面 L-2	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚（WS M15）水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:1200×200仿木纹砖（CT-05） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	323.88	322.22	104360.61	
6	011104002001	竹、木(复合)地板 L-4	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm强化复合木地板 2.基层材料种类、规格:2厚聚乙烯泡沫塑料垫 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2881.3	385.37	1110366.58	
本页小计							1691206.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011102003004	块料楼地面 L-5	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆(掺5%防水剂) 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆粘贴地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 3.面层材料品种、规格、颜色:800x800仿古砖 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2025.52	167.08	338423.88	
8	011102003005	块料楼地面 L-7（非下沉式）	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆找坡层抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚(WP M20)水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑砖(浅、深色) 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	767.52	149.57	114797.97	
本页小计							453221.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	011102003006	块料楼地面 L-8（下沉式）	1.面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑砖(浅、深色) 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚(WS M15)水泥砂浆 3.找平层（1）厚度、砂浆配合比:最薄处40厚C20细石混凝土找坡1%,坡向地漏 4.填充层:LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.保护层:20厚(WS M20)水泥砂浆保护层 6.找平层（2）厚度、砂浆配合比:最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆找坡2%,坡向地漏 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	103.68	309.49	32087.92	
10	011102003008	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:1200X600mm抛光砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚(WS M15)水泥砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	509.23	213.68	108812.27	
本页小计							140900.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011102001003	石材楼地面 L-11	1.面层材料品种、规格、颜色:900X300X25mm深、浅灰色大理石 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚(WS M15)水泥砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	324.12	172.25	55829.67	
12	011106001003	石材楼梯面层 L-11	1.粘结层厚度、材料种类:30厚(WS M15)水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:900X300X25mm深、浅灰色大理石 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	92.24	273.19	25199.05	
13	011106002001	块料楼梯面层 L-11	1.面层材料品种、规格、颜色:1200X600mm抛光砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚(WS M15)水泥砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	736.8	331.43	244197.62	
本页小计							325226.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011102001002	石材楼地面 L-11	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚(WS M15)水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚保加利亚灰大理石（门槛石） 3.酸洗、打蜡要求:六面防污处理,表面做晶面处理 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	83.05	374.16	31073.99	
15	011103003001	塑料板楼地面 L-12	1.面层材料品种、规格、颜色:PVC运动专用地板胶 2.粘结层厚度、材料种类:5厚水泥基自流平找平 3.找平层砂浆配合比、厚度:20厚DSM20水泥砂浆找平抹光 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	575.54	116.67	67148.25	
16	011101001004	水泥砂浆楼地面 L-13	1.面层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M15)水泥砂浆 2.找平层厚度、砂浆配合比:(WP M15)水泥砂浆找坡,最薄处不小于15厚 3.面层做法要求:抹面压光 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1	41.10	41.10	
本页小计							98263.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011101001005	水泥砂浆楼地面 U-8	1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M15)水泥砂浆(底部找坡1%) 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M15)水泥砂浆抹平压光 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	134.8	48.93	6595.76	
18	011104004001	防静电活动地板 L-10	1.支架高度、材料种类:架空250高 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600x35全钢防静电地板 3.找平层厚度:20厚(DS M20)水泥砂浆内掺5%防水剂 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.79	433.35	6409.25	
19	011106001001	石材楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:25厚1:4(WSM15)干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:25厚花岗岩踏步,水泥浆擦缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.42	268.84	5489.71	
本页小计							18494.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011102001004	石材楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:25厚1:4(WSM15)干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:25厚花岗岩面层,水泥浆擦缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	261.71	161.19	42185.03	
21	011106001002	石材楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:25厚1:4(WSM15)干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚 芝麻灰烧面花岗岩踏面、20厚 芝麻灰烧面花岗岩踢面 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	37.34	318.42	11889.80	
22	011102003007	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600×300×15厚 仿芝麻灰烧面仿石砖 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1767.09	127.67	225604.38	
本页小计							279679.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011103004001	木饰面楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm木饰面 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	426.17	55.01	23443.61	
24	011105003001	块料踢脚线 T-3、Q-3	1.粘贴层厚度、材料种类:3厚(WP M20)水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:150×1200抛光砖脚线 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	183.72	107.12	19680.09	
25	011105003002	块料踢脚线 T-3、Q-3	1.粘贴层厚度、材料种类:3厚(WP M20)水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:防木纹踢脚线 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	60.02	113.70	6824.27	
本页小计							49947.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	011105003003	块料踢脚线 T-3、Q-3	1.粘贴层厚度、材料种类:3厚(WP M20)水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	216.9	127.82	27724.16	
27	011105006001	金属踢脚线 T-2	1.基层材料种类、规格:9.5mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色铝合金踢脚线 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	105.55	277.95	29337.62	
28	011406001003	无机涂料踢脚线 T-8	1.名称:无机涂料踢脚线 2.腻子种类:成品腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2道 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	21.77	18.15	395.13	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1996836.34	
本页小计							57456.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	011201001002	墙面一般抹灰 N-1 普通砌体墙	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7655.38	21.82	167040.39	
30	011201001003	墙面一般抹灰 N-1 普通砌体墙（挂网）	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	677.73	24.82	16821.26	
31	011201001014	墙面一般抹灰 N-1 铝膜砼墙	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚(WP M10)水泥石灰砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2276.92	14.92	33971.65	
32	011201001005	墙面一般抹灰 N-1 普通砌体墙（独立柱）	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	356.76	36.88	13157.31	
本页小计							230990.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	011207001003	墙面装饰板 N-3	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨双向@600，内填50厚32kg/m3袋装憎水玻璃棉 2.隔离层材料种类、规格:无纺布 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚600x600纤维水泥穿孔板孔径5mm 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	308.04	129.60	39921.98	
34	011207001004	墙面装饰板 N-3	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨双向@600，内填50厚32kg/m3袋装憎水玻璃棉 2.隔离层材料种类、规格:无纺布 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm木纹穿孔铝板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1319.67	268.64	354516.15	
本页小计							394438.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	011207001005	墙面装饰板 N-3	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨双向@600，内填50厚32kg/m3袋装憎水玻璃棉 2.隔离层材料种类、规格:无纺布 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm木纹穿孔竖条铝板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	225.24	268.64	60508.47	
36	011207001006	墙面装饰板 N-3	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨双向@600，内填50厚32kg/m3袋装憎水玻璃棉 2.隔离层材料种类、规格:无纺布 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色铝合金包边 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.16	158.74	184.14	
37	011207001007	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:9.5mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:银镜 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	566.9	138.27	78385.26	
本页小计							139077.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011201001007	墙面一般抹灰 N-3 铝膜砼墙	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚(WP M10)抹灰砂浆内掺5%的防水剂 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	481.25	10.85	5221.56	
39	011201001008	墙面一般抹灰 N-3 普通砌体墙	1.底层厚度、砂浆配合比:10厚(WP M15)水泥砂浆内掺5%的防水剂,分2次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	756.06	16.42	12414.51	
40	011201001009	墙面一般抹灰 N-4、U-8	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M15)水泥砂浆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	519.59	19.62	10194.36	
41	011201001011	墙面一般抹灰 N-6	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚（WP M20）水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂,分二次抹灰 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2071.16	22.13	45834.77	
本页小计							73665.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	011207001008	墙面装饰板 N-8	1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:80K岩棉板 3.面层材料品种、规格、颜色:2x12厚双层石膏板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1286.79	180.38	232111.18	
43	011201001012	墙面一般抹灰 N-8	1.名称:N-8 隔声墙 2.底层厚度、砂浆配合比:双面15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3.面层厚度、砂浆配合比:双面5厚(WP M10)水泥砂浆 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1296.52	30.06	38973.39	
44	011207001009	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:9.5mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:WD-01 木饰面 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	273.72	129.25	35378.31	
本页小计							306462.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	011204003001	块料墙面 Q-3	1.名称:Q-3 釉面砖/面砖墙裙 2.面层材料品种、规格、颜色:400×800mm抛光砖墙裙 3.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥浆擦缝 4.结合层厚度、砂浆配合比:3厚（WP M20）水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2681.96	150.56	403795.90	
46	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚（WP M20）水泥砂浆抹面 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2377.46	24.55	58366.64	
47	011204003002	块料墙面 N-5	1.名称:N-5 卫生间、厨房干式墙面 2.安装方式:4厚专用胶粘剂粘贴,专用填缝剂擦缝 3.面层材料品种、规格、颜色:400×800mm抛光砖 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2420.73	160.41	388309.30	
本页小计							850471.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011502001001	金属装饰线（圆形）	1.线条材料品种、规格、颜色:100mm黑色铝合金 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.96	13.29	198.82	
49	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:黑色铝合金 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.16	13.18	1530.99	
		天棚工程					2243292.06	
50	011302001001	吊顶天棚 D-3	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 2.面层材料品种、规格:600X600铝合金方形板 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	852.14	109.47	93283.77	
本页小计							95013.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	011302001002	吊顶天棚 D-3	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 3.面层材料品种、规格:1200X600铝合金方形板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	95.31	113.13	10782.42	
52	011302001003	吊顶天棚 D-5 跌级	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 3.基层材料种类、规格:9.5mm玻镁板+9.5mm耐火石膏板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2076.67	149.59	310649.07	
本页小计							321431.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	011302001004	吊顶天棚 D-5	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 3.基层材料种类、规格:9.5mm玻镁板+9.5mm耐火石膏板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3295.16	102.57	337984.56	
54	011302001005	吊顶天棚 D-5	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 3.基层材料种类、规格:9.5mm玻镁板+9.5mm耐火石膏板 4.面层材料品种、规格:菱形铝网板1200X600 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1380.97	232.37	320896.00	
本页小计							658880.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	011302001008	吊顶天棚 D-5	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500~600 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm玻镁板 4.面层材料品种、规格:A1级防火透光软膜 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	116.5	200.15	23317.48	
56	011302002001	吊顶天棚 D-7	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2.面层材料品种、规格:铝格栅50*120 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1926.48	118.98	229212.59	
57	011302002002	吊顶天棚 D-7	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金条型板 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1741.7	121.99	212469.98	
本页小计							465000.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	011302001006	吊顶天棚 D-8	1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距600~800,次龙骨中距400 2.基层材料种类、规格:50厚超细玻璃棉吸音板 3.面层材料品种、规格:吸音铝扣板1200*600 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	316.58	222.46	70426.39	
59	011302001007	吊顶天棚 D-8	1.龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨中距600~800,次龙骨中距400 2.基层材料种类、规格:50厚超细玻璃棉吸音板 3.面层材料品种、规格:吸音铝扣板600*600 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2985.08	212.48	634269.80	
		油漆、涂料、裱糊工程					683517.27	
60	011406001005	抹灰面油漆	1.腻子种类:面层腻子 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2道 4.部位:墙柱面 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	17096.41	23.43	400568.89	
本页小计							1105265.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	011406001006	抹灰面油漆	1.名称:D-1 钢筋混凝土板刮腻子顶棚（铝模） 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2厚 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2道（耐火A级） 5.部位:天花 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6569.35	23.20	152408.92	
62	011406001007	抹灰面油漆	1.名称:D-1 钢筋混凝土板刮腻子顶棚（木模） 2.腻子种类:2厚耐水腻子+3厚底基防裂腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2道（耐火A级） 4.部位:天花 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1607.88	32.38	52063.15	
63	011406001008	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2道 2.部位:天棚 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5813.06	13.50	78476.31	
		措施项目						
本页小计							282948.38	
合　计							9578840.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	455050.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000002	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					455050.81			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	957884.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	167650.30		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	1125534.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		957884.07	
合　　计			957884.07	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室内装饰装修　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	11159425.9	9	1004348.33
合　　计					1004348.33

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	497491.41	
1.1	土石方工程	23636.29	
1.2	桩基工程	114387.02	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	293609.25	
1.4	屋面及防水工程	9617.40	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	8921.20	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	22864.76	
1.7	余方弃置	24455.49	
2	措施合计	246687.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	24694.15	
2.2	其他措施费	221993.33	
3	其他项目	66391.50	—
3.1	暂列金额	57293.66	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9097.84	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	810570.39	
5	增值税销项税额	72951.34	—
6	总造价	883521.73	
7	人工费	181942.20	
招标控制价合计=1+2+3+5		883,521.73	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					23636.29	
1	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.密实度要求:满足设计要求 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	373.29	2.56	955.62	
2	010102001002	挖一般石方	1.土壤类别:石方 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械开挖 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1	17.24	17.24	
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	213.51	8.40	1793.48	
4	010101004003	挖基坑土方(桩间土)	1.挖桩间土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.开挖方式:人机配合 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	19.2	9.81	188.35	
5	010101004004	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	820.41	8.51	6981.69	
本页小计							9936.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	010103001004	回填方（槽、坑）	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	657.07	20.85	13699.91	
		桩基工程					114387.02	
7	010301002005	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1.地层情况:详见勘察报告 2.送桩深度、桩长:平均桩长13.5m 3.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 4.沉桩方法:静力压桩法 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	67.5	311.43	21021.53	
8	010301002006	预制钢筋混凝土管桩（试验桩送桩）	1.地层情况:详见勘察报告 2.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 3.沉桩方法:静力压桩法 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	66.83	668.30	
本页小计							35389.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	010301002007	预制钢筋混凝土管桩	1.地层情况:详见勘察报告 2.送桩深度、桩长:平均桩长13.5m 3.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 4.沉桩方法:静力压桩法 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	256.5	258.71	66359.12	
10	010301002008	预制钢筋混凝土管桩（送桩）	1.地层情况:详见勘察报告 2.桩外径、壁厚:预应力高强混凝土管桩，AB型 PHC Φ500（125） 3.沉桩方法:静力压桩法 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38	66.83	2539.54	
11	粤010301005004	接桩	1.桩尖类型:详见地质报告 2.桩外径、壁厚:500mm 3.接桩方法:机械快速接头法 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	143.07	3433.68	
12	010302002003	桩头混凝土	1.地层情况:详见地质报告 2.混凝土种类、强度等级:C30微膨胀混凝土 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.77	626.46	1108.83	
本页小计							73441.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	010515001012	现浇构件钢筋	1.名称:桩头插筋 2.钢筋种类、规格:钢筋种类及规格：HRB400级钢筋，Φ10以内、Φ25以内 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.57	3887.68	2215.98	
14	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:圆薄钢托板 2.规格:3mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.44	11631.80	5117.99	
15	010301004002	截(凿)桩头	1.桩类型:预制钢筋混凝土管桩 2.桩头截面、高度:500mm 3.有无钢筋:有钢筋 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	24	85.61	2054.64	
16	粤010301005005	桩尖	1.桩尖类型:平底十字型 2.设计材质:详《静压预制混凝土桩基础技术规程》DBJ/T15-94-2013附录B“常用静压管桩的桩尖构造图” 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	150.35	3608.40	
本页小计							12997.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	粤010301005006	桩头防水	1.部位:桩径800mm内桩头 2.涂料品种、规格、厚度:1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3.砂浆:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 4.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 5.其他要求:包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	199.19	4780.56	
18	010302002004	桩间混凝土	1.地层情况:详见地质报告 2.混凝土种类、强度等级:C40微膨胀混凝土 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.36	626.46	1478.45	
		混凝土及钢筋混凝土工程					293609.25	
19	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	63.77	488.45	31148.46	
20	010501005002	桩承台基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	19.2	569.55	10935.36	
本页小计							48342.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	41.5	569.55	23636.33	
22	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 抗渗P8 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	38.71	561.11	21720.57	
23	010502001006	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	38.02	661.34	25144.15	
24	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	80.22	549.59	44088.11	
25	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内三级钢 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	5.54	4581.68	25382.51	
本页小计							139971.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.12	4197.84	503.74	
27	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内 三级钢以上 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	13.96	4363.32	60911.95	
28	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 箍筋 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.25	5584.88	1396.22	
29	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 Φ10以内 箍筋 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	7.37	5920.78	43636.15	
30	010516003004	机械连接	1.连接方式:直螺纹套筒接头 2.规格:Φ32以内 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	305	16.74	5105.70	
		屋面及防水工程					9617.40	
本页小计							111553.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	248.64	38.68	9617.40	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					8921.20	
32	011201001014	墙面一般抹灰（独立柱）	1.名称:N-1 内墙漆墙面（普通砌体墙） 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	248.64	35.88	8921.20	
		油漆、涂料、裱糊工程					22864.76	
33	011406003002	满刮腻子-独立柱	1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类:面层腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	248.64	11.11	2762.39	
34	011406003003	满刮腻子	1.基层类型:天棚面 2.腻子种类:面层腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	669.74	13.63	9128.56	
本页小计							30429.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011406001009	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两道 3.部位:外墙 墙柱面 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	248.64	9.29	2309.87	
36	011406001010	外露管道油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两道 2.部位:外露管道 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6.22	9.29	57.78	
37	011406001011	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两道 3.部位:天棚面 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	669.74	12.85	8606.16	
		余方弃置					24455.49	
38	010103002005	余方弃置（建筑工程）	1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	396.08	61.45	24339.12	
本页小计							35312.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010103002006	余方弃置（建筑工程）	1.废弃料品种:石方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1	116.37	116.37	
		措施项目					221993.33	
40	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:12.5m以内 2.其他:工期暂按90天	m2	1159.01	33.78	39151.36	
41	010401001002	砖基础-砖模	1.砖基础-砖模	m3	73.5	509.30	37433.55	
42	011201001015	砖模抹灰	1.墙体类型:砖模 2.底层厚度、砂浆配合比:M20水泥防水砂浆	m2	344.69	33.63	11591.92	
43	011702001002	垫层	1.基础类型:垫层模板	m2	84.15	30.68	2581.72	
44	011702002005	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.4	m2	284.4	75.15	21372.66	
45	011702006011	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度5.4m	m2	324	89.32	28939.68	
46	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.4	m2	738.64	86.15	63633.84	
47	011703001002	垂直运输	1.建筑物檐口高度、层数:建筑物20m以内的垂直运输	m2	405.36	42.65	17288.60	
本页小计							222109.70	
合　计							719484.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	24694.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000003	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					24694.15			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	57293.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9097.84		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	66391.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		57293.66	
合　　计			57293.66	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊建筑装修工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	810570.39	9	72951.34
合　　计					72951.34

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	电气工程	6660558.16		296473.22	515944.13
2	给排水工程	1336054.35		87404.53	99799.30
3	消防工程	5233330.01		351781.92	390191.76
4	通风空调工程	10153314.18		433482.97	789972.12
5	建筑智能化工程	2000814.07		133505.23	149357.38
合计		25384070.77		1302647.87	1945264.69

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	5159441.30	
1.1	配电箱	675403.56	
1.2	配管、桥架	734596.08	
1.3	配线、电力电缆	2716955.58	
1.4	电气照明	555971.89	
1.5	集中控制型消防应急照明和疏散指示系统	286005.60	
1.6	防雷及接地装置系统	190508.59	
2	措施合计	352335.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	296473.22	
2.2	其他措施费	55861.96	
3	其他项目	598827.34	—
3.1	暂列金额	515944.13	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	82883.21	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	6110603.82	
5	增值税销项税额	549954.34	—
6	总造价	6660558.16	
7	人工费	855443.51	
招标控制价合计=1+2+3+5		6,660,558.16	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电箱					675403.56	
1	030404017001	1AL1-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL1 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2891.71	2891.71	
2	030404017002	1AL2-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL2 3.规格:8位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1161.09	1161.09	
3	030404017003	1AL3-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL3 3.规格:12位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1387.60	1387.60	
4	030404017004	1AL4-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL4 3.规格:16位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2159.97	2159.97	
本页小计							7600.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 2 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	030404017005	1AL5-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL5 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3245.97	3245.97	
6	030404017006	1AL-DF-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL-DF 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6358.61	6358.61	
7	030404017007	1ALE1、1ALE2-事故照明配电箱	1.名称:事故照明配电箱 2.编号:1ALE1、1ALE2 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	6101.35	12202.70	
8	030404017008	1ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:1ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	15492.55	15492.55	
本页小计							37299.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 3 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030404017009	1AL-LJ-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL-LJ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1406.78	1406.78	
10	030404017010	1AL-XS-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:1AL-XS 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	12097.92	12097.92	
11	030404017011	1ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:1ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4374.66	4374.66	
12	030404017012	1APE1-XFFJ-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1APE1-XFFJ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	9344.42	9344.42	
本页小计							27223.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 4 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	030404017013	1APE1-XFFJ1、1APE1-XFFJ2-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1APE1-XFFJ1、1APE1-XFFJ2 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2581.60	5163.20	
14	030404017014	1APE2-XFFJ-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1APE2-XFFJ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	9990.65	9990.65	
15	030404017015	1APE2-XFFJ1-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1APE2-XFFJ1 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2581.60	2581.60	
16	030404017016	1APE-XFB（1APE-PLB）-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1APE-XFB（1APE-PLB） 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	16236.48	16236.48	
本页小计							33971.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 5 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030404017017	1APE-XHSB-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1APE-XHSB 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	12416.29	12416.29	
18	030404017018	1AP-KT-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1AP-KT 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6732.30	6732.30	
19	030404017019	1AP-KT1、1AP-KT2、1AP-KT3-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1AP-KT1、1AP-KT2、1AP-KT3 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	396.72	1190.16	
20	030404017020	1AP-RD-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1AP-RD 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	8247.89	8247.89	
本页小计							28586.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 6 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030404017021	1AP-SHB-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:1AP-SHB 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10031.52	10031.52	
22	030404017022	1ELP1~2-应急照明配电箱-1kW-36V	1.名称:应急照明配电箱 2.编号:1ELP1~2 3.规格:非标,1kW-36V 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	4740.80	9481.60	
23	030404017023	2AL1-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:2AL1 3.规格:36位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4551.71	4551.71	
24	030404017024	2AL2、2AL3-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:2AL2、2AL3 3.规格:36位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	4780.62	9561.24	
本页小计							33626.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 7 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030404017025	2ALE、2ALE1-事故照明配电箱	1.名称:事故照明配电箱 2.编号:2ALE、2ALE1 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	6101.35	12202.70	
26	030404017026	2ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:2ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	12672.52	12672.52	
27	030404017027	2ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:2ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3917.46	3917.46	
28	030404017028	2APE-JL-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:2APE-JL 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5731.38	5731.38	
本页小计							34524.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 8 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030404017029	2AP-KT-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:2AP-KT 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5537.62	5537.62	
30	030404017030	2AP-KT1-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:2AP-KT1 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	515.21	515.21	
31	030404017031	2AP-KT2、2AP-KT3-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:2AP-KT2、2AP-KT3 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	558.92	1117.84	
32	030404017032	2ELP1~2-应急照明配电箱-0.5kW-36V	1.名称:应急照明配电箱 2.编号:2ELP1~2 3.规格:非标,0.5kW-36V 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3869.57	7739.14	
本页小计							14909.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 9 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030404017033	3AL1-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:3AL1 3.规格:36位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3865.00	3865.00	
34	030404017034	3AL2-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:3AL2 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3120.62	3120.62	
35	030404017035	3AL3-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:3AL3 3.规格:非标 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5852.41	5852.41	
36	030404017036	3AL4-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:3AL4 3.规格:36位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4093.90	4093.90	
本页小计							16931.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 10 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	030404017037	3ALE-事故照明配电箱	1.名称:事故照明配电箱 2.编号:3ALE 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6101.35	6101.35	
38	030404017038	3ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:3ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10740.85	10740.85	
39	030404017039	3ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:3ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4092.28	4092.28	
40	030404017040	3APE-XFFJ-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:3APE-XFFJ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	9824.17	9824.17	
本页小计							30758.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 11 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	030404017041	3APE-XFFJ1、3APE-XFFJ2-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:3APE-XFFJ1、3APE-XFFJ2 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2581.60	5163.20	
42	030404017042	3AP-KT-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:3AP-KT 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	7309.97	7309.97	
43	030404017043	3AP-KT1、3AP-KT2、3AP-KT3、3AP-KT4-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:3AP-KT1、3AP-KT2、3AP-KT3、3AP-KT4 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	515.21	2060.84	
44	030404017044	3~7ELP-应急照明配电箱-0.5kW-36V	1.名称:应急照明配电箱 2.编号:3~7ELP 3.规格:非标,0.5kW-36V 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5	3869.57	19347.85	
本页小计							33881.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 12 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	030404017045	4AL1~6-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:4AL1~6 3.规格:16位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	2093.80	12562.80	
46	030404017046	4~6ALE-事故照明配电箱	1.名称:事故照明配电箱 2.编号:4~6ALE 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	6101.35	18304.05	
47	030404017047	4ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:4ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10740.85	10740.85	
48	030404017048	4ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:4ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3349.88	3349.88	
本页小计							44957.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 13 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030404017049	4AP-KT-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:4AP-KT 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4344.71	4344.71	
50	030404017050	4AP-KT1~6-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:4AP-KT1~6 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	427.79	3422.32	
51	030404017051	5AL1、5AL6-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:5AL1、5AL6 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2950.89	5901.78	
52	030404017052	5AL2~5-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:5AL2~5 3.规格:16位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2159.97	8639.88	
本页小计							22308.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 14 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	030404017053	5ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:5ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10511.94	10511.94	
54	030404017054	5ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:5ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3947.75	3947.75	
55	030404017055	5AP-KT-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:5AP-KT 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5098.30	5098.30	
56	030404017056	5AP-KT1、5AP-KT6-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:5AP-KT1、5AP-KT6 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	515.21	1545.63	
本页小计							21103.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 15 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	030404017057	5AP-KT2~5、7~8-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:5AP-KT2~5、7~8 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	427.79	2994.53	
58	030404017058	6AL1、6AL6-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:6AL1、6AL6 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2950.89	5901.78	
59	030404017059	6AL2~5-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:6AL2~5 3.规格:16位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	2219.15	8876.60	
60	030404017060	6ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:6ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10511.94	10511.94	
本页小计							28284.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 16 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030404017061	6ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:6ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3947.75	3947.75	
62	030404017062	6APE-XFFJ-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:6APE-XFFJ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14373.42	14373.42	
63	030404017063	6APE-XFFJ1、6APE-XFFJ2-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:6APE-XFFJ1、6APE-XFFJ2 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2612.67	5225.34	
64	030404017064	6AP-KT-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:6AP-KT 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5054.59	5054.59	
本页小计							28601.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 17 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030404017065	6AP-KT1、6AP-KT6-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:6AP-KT1、6AP-KT6 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	515.21	1030.42	
66	030404017066	6AP-KT2~5、7~8-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:6AP-KT2~5、7~8 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	427.79	2566.74	
67	030404017067	7AL1-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:7AL1 3.规格:36位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3865.00	3865.00	
68	030404017068	7AL2、7AL3-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:7AL2、7AL3 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2454.28	4908.56	
本页小计							12370.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 18 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030404017069	7AL4、7AL5-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:7AL4、7AL5 3.规格:16位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	2159.97	4319.94	
70	030404017070	7AL6-照明配电箱	1.名称:照明配电箱 2.编号:7AL6 3.规格:24位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2891.71	2891.71	
71	030404017071	7ALE-事故照明配电箱	1.名称:事故照明配电箱 2.编号:7ALE 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2711.90	2711.90	
72	030404017072	7ALG-公共照明配电箱	1.名称:公共照明配电箱 2.编号:7ALG 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10511.94	10511.94	
本页小计							20435.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 19 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030404017073	7ALZ-照明总配电箱	1.名称:照明总配电箱 2.编号:7ALZ 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3947.75	3947.75	
74	030404017074	7AP-KT1、7AP-KT6-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:7AP-KT1、7AP-KT6 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	515.21	1030.42	
75	030404017075	7AP-KT2~5、7~8-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:7AP-KT2~5、7~8 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	427.79	2994.53	
76	030404017076	8APE-XFDT1、8APE-XFDT2-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:8APE-XFDT1、8APE-XFDT2 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	11265.16	22530.32	
本页小计							30503.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 20 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	030404017077	8AP-GF-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:8AP-GF 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2531.27	2531.27	
78	030404017078	8AP-KT1-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:8AP-KT1 3.规格:非标 4.安装方式:落地式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	57373.63	57373.63	
79	030404017079	8AP-KT2-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:8AP-KT2 3.规格:非标 4.安装方式:落地式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	60687.28	60687.28	
80	030404017080	8AP-KT3~5-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:8AP-KT3~5 3.规格:非标 4.安装方式:落地式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	8125.34	24376.02	
本页小计							144968.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 21 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	030404017081	8AP-KTSB-动力配电箱	1.名称:动力配电箱 2.编号:8AP-KTSB 3.规格:非标 4.安装方式:悬挂式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2288.44	2288.44	
82	030404017082	1AL6、5AL7~8、6AL7~8、7AL7~8照明配电箱（预留空箱）	1.名称:照明配电箱（预留空箱） 2.编号:1AL6、5AL7~8、6AL7~8、7AL7~8 3.规格:8位配电箱 4.安装方式:嵌入式 5.包含所需元器件,支架 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	348.99	2442.93	
83	030404017083	T接箱	1.名称:T接箱 2.规格:非标 3.安装方式:悬挂式 4.包含所需元器件,支架 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	51	349.49	17823.99	
		配管、桥架					734596.08	
本页小计							22555.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 22 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	030411001001	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24871.1	14.31	355905.44	
85	030411001002	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø25 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	160.03	19.71	3154.19	
本页小计							359059.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 23 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030411001003	配管 JDG32	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø32 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	89.7	22.99	2062.20	
87	030411001004	配管 JDG40	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø40 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	149.23	31.44	4691.79	
本页小计							6753.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 24 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	030411001006	配管 JDG50	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø50 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.67	37.91	631.96	
89	030411001007	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格（mm）:20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	99	17.89	1771.11	
本页小计							2403.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 25 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030411001008	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格（mm）:25 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22.62	24.11	545.37	
91	030411001009	配管 SC32	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格（mm）:32 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.85	27.85	302.17	
本页小计							847.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 26 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030411001010	配管 SC40	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格（mm）:40 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22.81	33.56	765.50	
93	030411002001	金属线槽 700×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:700×200×2.0mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.37	336.29	11222.00	
94	030411002002	金属线槽 600×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:600×200×2.0mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	90.2	283.31	25554.56	
95	030411002003	金属线槽 400×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:400×200×2.0mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	72.26	201.90	14589.29	
本页小计							52131.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 27 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	030411002004	金属线槽 400×100	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:400×100×1.5mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	138.24	119.90	16574.98	
97	030411002005	金属线槽 300×200	1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:300×200×1.5mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	72.58	119.90	8702.34	
98	030411002006	金属线槽 300×100	1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:300×100×1.5mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	109.21	106.06	11582.81	
99	030411002007	金属线槽 200×100	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:200×100×1.2mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	829.13	74.13	61463.41	
100	030411002008	金属线槽 100×100	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:100×100×1.2mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	262.69	63.02	16554.72	
本页小计							114878.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 28 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030411002009	金属线槽 50×50	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:50×50×1.2mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	148.96	35.49	5286.59	
102	030411002010	消防防火线槽 600×200	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:600×200×2.0mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.59	329.81	17014.90	
103	030411002011	消防防火线槽 400×200	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:400×200×2.0mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	101.23	237.20	24011.76	
104	030411002012	消防防火线槽 300×200	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:300×200×1.5mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	44.67	146.79	6557.11	
本页小计							52870.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 29 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	030411002013	消防防火线槽 200×100	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:200×100×1.2mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	194.55	92.62	18019.22	
106	030411002014	消防防火线槽 100×100	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:100×100×1.2mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	202.13	75.91	15343.69	
107	030411002015	消防防火线槽 50×50	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:50×50×1.2mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.9	42.77	423.42	
108	030413001001	铁构件支架	1.名称:铁构件支架 2.材质:镀锌各类型钢 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	3821.85	29.27	111865.55	
		配线、电力电缆					2716955.58	
本页小计							145651.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 30 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	030408001001	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NW-BTLY-B1 4×185+1×95	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NW-BTLY-B1 3.规格:4×185+1×95mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	691.19	714.31	493723.93	
110	030408001002	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 3×150+2×95	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:3×150+2×95mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.9	586.71	119630.17	
111	030408001003	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 3×120+2×70	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:3×120+2×70mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	238.44	385.05	91811.32	
本页小计							705165.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 31 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	030408001004	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 3×95+2×50	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:3×95+2×50mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	23.53	306.19	7204.65	
113	030408001005	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 3×70+2×35	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:3×70+2×35mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.12	237.37	2876.92	
114	030408001006	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 3×50+2×25	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:3×50+2×25mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	425.34	180.28	76680.30	
本页小计							86761.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 32 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030408001007	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 4×35+1×16	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	587.66	158.47	93126.48	
116	030408001008	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 3×35+2×16	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:3×35+2×16mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	129.94	145.25	18873.79	
117	030408001009	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 5×16	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:5×16mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	442.3	94.63	41854.85	
本页小计							153855.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 33 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
118	030408001010	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 5×6	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:5×6mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	23.33	48.60	1133.84	
119	030408001030	铜芯柔性矿物绝缘电缆（WDZB)NS-BTLY-B1 5×4	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:(WDZB)NS-BTLY-B1 3.规格:5×4mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	399.18	36.00	14370.48	
120	030408001013	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×185+1×95	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×185+1×95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	185.39	755.96	140147.42	
本页小计							155651.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 34 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	030408001028	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×150+1×95	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×150+1×95mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	526.69	477.36	251420.74	
122	030408001029	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×120+1×70	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×120+1×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	765.67	502.80	384978.88	
123	030408001032	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×95+1×50	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×95+1×50mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70.21	399.14	28023.62	
本页小计							664423.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 35 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	030408001033	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×70+1×35	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×70+1×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.55	300.65	3171.86	
125	030408001034	电力电缆 WDZB-YJY-B1 3×70+2×35	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×70+2×35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.43	262.07	12167.91	
126	030408001014	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×50+1×25	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×50+1×25mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	245.62	211.96	52061.62	
本页小计							67401.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 36 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	030408001015	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×35+1×16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×35+1×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70.82	151.06	10698.07	
128	030408001035	电力电缆 WDZB-YJY-B1 4×25+1×16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:4×25+1×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.27	120.80	2931.82	
129	030408001036	电力电缆 WDZB-YJY-B1 3×25+2×16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×25+2×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1020.62	111.79	114095.11	
本页小计							127725.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 37 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	030408001016	电力电缆 WDZB-YJY-B1 5×16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	394.01	87.98	34665.00	
131	030408001017	电力电缆 WDZB-YJY-B1 5×10	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1359.66	55.84	75923.41	
132	030408001037	电力电缆 WDZB-YJY-B1 3×10	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1451.74	35.32	51275.46	
本页小计							161863.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 38 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
133	030408001019	电力电缆 WDZB-YJY-B1 5×6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1237.54	35.64	44105.93	
134	030408001038	电力电缆 WDZB-YJY-B1 3×6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:3×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1270.85	22.90	29102.47	
135	030408001020	电力电缆 WDZB-YJY-B1 5×4	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	519.08	26.36	13682.95	
本页小计							86891.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 39 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
136	030408001039	电力电缆 WDZB-YJY-B1 5×2.5	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-B1 3.规格:5×2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5218.22	18.95	98885.27	
137	030408001021	电力电缆 WDZBN-YJY-B1 3×25+1×16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1 3.规格:3×25+1×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.98	102.48	2969.87	
138	030408001022	电力电缆 WDZBN-YJY-B1 5×16	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1 3.规格:5×16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.55	95.40	3200.67	
本页小计							105055.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 40 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	030408001040	电力电缆 WDZBN-YJY-B1 5×10	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1 3.规格:5×10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	57.43	67.21	3859.87	
140	030408001023	电力电缆 WDZBN-YJY-B1 5×6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1 3.规格:5×6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	218.47	38.77	8470.08	
141	030408001027	电力电缆 WDZBN-YJY-B1 5×4	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-B1 3.规格:5×4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	403.16	28.56	11514.25	
本页小计							23844.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 41 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
142	030408001041	电力电缆 YZ 4×6	1.名称:电力电缆 2.型号:YZ 3.规格:4×6mm2 4.材质:铜芯软电缆 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	37.97	23.76	902.17	
143	030408001042	铜芯柔性矿物绝缘电缆 WDZBNS-BTLY-B1 1×2.5 mm2	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:（WDZB）NS-BTLY-B1 3.规格:1×2.5mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.71	9.47	196.12	
144	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号:KYY 3.规格:5×1.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.66	15.53	227.67	
本页小计							1325.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 42 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
145	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJF-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4672.58	4.79	22381.66	
146	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ-B1 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2118.98	4.57	9683.74	
147	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZBN-BYJF-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	103.79	4.43	459.79	
148	030411004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJF-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	71495.88	4.08	291703.19	
本页小计							324228.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 43 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	030411004014	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZCN-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	912.83	3.71	3386.60	
150	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZC-BYJ-B1 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5729.62	3.50	20053.67	
151	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-RYS 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	44.81	6.26	280.51	
152	030408006001	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:180mm2 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	147.36	884.16	
本页小计							24604.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 44 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	030408006002	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:150mm2 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	123.88	495.52	
154	030408006013	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:120mm2 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	121.08	484.32	
155	030408006014	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:95mm2 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	121.08	242.16	
156	030408006003	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:70mm2 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	87.83	175.66	
本页小计							1397.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 45 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030408006015	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:50mm2 3.安装部位:综合考虑 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	85.43	854.30	
158	030408006004	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:35mm2 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	126.12	1765.68	
159	030408006005	铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头	1.名称:铜芯(柔性)矿物绝缘电缆头 2.型号规格:16mm2 4.电压等级(kV):0.6/1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	123.82	1981.12	
160	030408006009	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:185mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	320.13	1280.52	
本页小计							5881.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 46 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	030408006016	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:150mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	320.13	4161.69	
162	030408006017	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:120mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22	268.73	5912.06	
163	030408006018	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:95mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	268.73	537.46	
164	030408006010	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:70mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	209.76	839.04	
165	030408006019	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:50mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	209.76	2936.64	
本页小计							14386.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 47 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
166	030408006011	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:35mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	161.96	323.92	
167	030408006020	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:25mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26	161.96	4210.96	
168	030408006012	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆终端头 2.规格:16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19	102.96	1956.24	
		电气照明					555971.89	
169	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控暗开关 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	151	30.28	4572.28	
本页小计							11063.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 48 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
170	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	121	32.41	3921.61	
171	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控暗开关 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	35.73	250.11	
172	030404019001	空调室内机调速开关	1.名称:空调室内机调速开关 2.材质:86型底盒 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	393	88.15	34642.95	
173	030404019002	风扇调速开关	1.名称:风扇调速开关 2.材质:86型底盒 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	88.15	1057.80	
174	030404035001	插座	1.名称:单相二、三极插座(安全型) 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 220V 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	383	37.45	14343.35	
本页小计							54215.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 49 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
175	030404035002	地面插座	1.名称:地面插座 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 220V 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	266	151.38	40267.08	
176	030412001001	LED平板灯 900×300	1.名称:LED平板灯 2.规格:900×300 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	450	179.64	80838.00	
177	030412004001	斗胆灯单头灯	1.名称:斗胆灯单头灯 2.规格:15W 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	99	133.63	13229.37	
178	030412004002	斗胆灯双头灯	1.名称:斗胆灯双头灯 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装方式及高度:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	15	161.34	2420.10	
本页小计							136754.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 50 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	030412004003	斗胆灯三头灯	1.名称:斗胆灯三头灯 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装方式及高度:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	118	219.45	25895.10	
180	030412004004	LED筒灯	1.名称:LED筒灯 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装方式及高度:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1650	105.88	174702.00	
181	030412004005	LED防水防尘筒灯	1.名称:LED防水防尘筒灯 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装方式及高度:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	142	150.57	21380.94	
182	030412004006	斗胆灯单头防雾灯	1.名称:斗胆灯单头防雾灯 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装方式及高度:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	297	163.48	48553.56	
本页小计							270531.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 51 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
183	030412004007	LED 条形灯	1.名称:LED 条形灯 2.规格:亚克力板 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	124.72	288.39	35968.00	
184	030412004008	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装方式及高度:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	352.12	8.99	3165.56	
185	030412004009	LED吸顶灯	1.名称:LED吸顶灯 2.规格:24W 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	80	96.48	7718.40	
186	030412001002	座头灯 1W	1.名称:座头灯 2.规格:1W 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	46	21.43	985.78	
本页小计							47837.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 52 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	030412005001	T8单管LED荧光灯 18W	1.名称:T8单管LED荧光灯 2.规格:18W 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装形式:壁挂式 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	47	83.09	3905.23	
188	030412005002	带蓄电池防爆T8单管LED荧光灯	1.名称:带蓄电池防爆T8单管LED荧光灯 2.规格:18W 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装形式:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	13	133.63	1737.19	
189	030412004010	舞台灯	1.名称:舞台灯 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装形式:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	11	571.80	6289.80	
190	030404036001	电风扇	1.名称:电风扇 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.安装形式:详见图纸 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	216	139.48	30127.68	
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统					286005.60	
本页小计							42059.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 53 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
191	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2×2.5mm2 5.材质:铜芯 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7378.14	7.58	55926.30	
192	030408001026	铜芯柔性矿物绝缘电缆	1.名称:铜芯柔性矿物绝缘电缆 2.型号:WDZBNS-BTLY-B1 3.规格:3×2.5mm2 4.材质:柔性 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	36.51	17.37	634.18	
193	030411001005	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7083.09	14.31	101359.02	
本页小计							157919.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 54 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
194	030412004011	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯(A型) 2.规格:巡检、常亮、频闪、灭灯。不锈钢面板,金属后盖板,|高亮度绿色LED光源,功耗≤1W,DC36V供电 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装形式:综合考虑 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	140	120.52	16872.80	
195	030412004012	方向标志灯	1.名称:方向标志灯(A型) 2.规格:巡检、常亮、频闪、灭灯。不锈钢面板,金属后盖板,|高亮度绿色LED光源,功耗≤1W,DC36V供电 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装形式:综合考虑 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	244	119.07	29053.08	
196	030412004013	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:巡检、常亮、频闪、灭灯。不锈钢面板,金属后盖板,|高亮度绿色LED光源,功耗≤1W,DC36V供电 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装形式:综合考虑 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	36	119.07	4286.52	
本页小计							50212.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 55 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	030412004014	双面多信息复合标志灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:吊装-巡检、常亮、频闪、灭灯。不锈钢面板,金属后盖板,|高亮度绿色LED光源,功耗≤1W,DC36V供电 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.安装形式:综合考虑 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	47	169.98	7989.06	
198	030412002001	双头应急照明灯	1.名称:双头应急照明灯 2.安装形式:壁式 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管、插座等配件 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	122	206.84	25234.48	
199	030412004015	LED应急吸顶筒灯	1.名称:LED应急吸顶筒灯 2.安装方式及高度:详见图纸 3.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	402	108.96	43801.92	
200	030414006001	事故照明切换装置	1.名称:事故照明切换装置 2.包括但不限于预埋接线终端底盒,软管等配件 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	23	36.88	848.24	
		防雷及接地装置系统					190508.59	
本页小计							77873.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 56 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
201	030409005001	接闪带	1.名称:天面明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1131.83	49.17	55652.08	
202	030409006001	避雷短针	1.名称:避雷短针 2.材质:热镀锌圆钢 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	25	77.74	1943.50	
203	030409005002	避雷网	1.名称:水平防雷连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1549.29	19.64	30428.06	
204	030409005003	水平接地极	1.名称:水平接地极 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1127.5	8.47	9549.93	
205	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:建筑内2根φ16以上主筋 3.安装形式:采用混凝土柱内两根对角线主筋，在地下室底板处与桩基础钢筋焊接连通、断接卡子制作、安装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	760.44	21.05	16007.26	
本页小计							113580.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 57 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
206	030409008001	端子箱	1.名称:LEB等电位端子板 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	82.70	330.80	
207	030409008002	端子箱	1.名称:MEB等电位端子板 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	87.13	174.26	
208	030409008003	测试板	1.名称:预埋接地端子板 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	块	68	123.34	8387.12	
209	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	300.06	30.47	9142.83	
210	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	233.91	27.95	6537.78	
211	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:16 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1398.83	29.21	40859.82	
本页小计							65432.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 58 页　共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
212	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.基础接地形式:桩承台接地 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	19	507.81	9648.39	
213	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	1846.76	1846.76	
		措施项目					55861.96	
214	031302007001	高层施工增加		项	1	23940.84	23940.84	
215	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	31921.12	31921.12	
本页小计							67357.11	
合　计							5215303.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	296473.22			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000004	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					296473.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	515944.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	82883.21		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	598827.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		515944.13	
合　　计			515944.13	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	6110603.82	9	549954.34
合　　计					549954.34

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	997993.02	
1.1	给水系统	113088.58	
1.2	污、废水系统	54779.79	
1.3	雨水系统	238740.43	
1.4	压力排水系统	30908.18	
1.5	泵房工程	150519.32	
1.6	给排水二次装修部分	409956.72	
2	措施合计	103510.47	
2.1	绿色施工安全防护措施费	87404.53	
2.2	其他措施费	16105.94	
3	其他项目	124234.45	—
3.1	暂列金额	99799.30	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	24435.15	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1225737.94	
5	增值税销项税额	110316.41	—
6	总造价	1336054.35	
7	人工费	246940.88	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,336,054.35	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水系统					113088.58	
1	031001007001	镀锌衬塑钢管 DN80	1.名称:给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:镀锌衬塑钢管DN80 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:丝接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	217.66	142.69	31057.91	
2	031001007002	镀锌衬塑钢管 DN50	1.名称:给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:镀锌衬塑钢管DN50 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:丝接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m	301.89	99.17	29938.43	
本页小计							60996.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031001007003	镀锌衬塑钢管 DN50	1.名称:给水管 2.安装部位:屋面 3.介质:给水 4.材质、规格:镀锌衬塑钢管DN50 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:丝接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.54	107.55	595.83	
4	031001007004	镀锌衬塑钢管 DN32	1.名称:给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:镀锌衬塑钢管DN32 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:丝接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.89	75.62	67.30	
本页小计							663.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 3 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	031001007005	镀锌衬塑钢管 DN25	1.名称:给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:镀锌衬塑钢管DN25 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:丝接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	159.94	65.10	10412.09	
6	031003001001	电磁阀 DN50	1.名称:电磁阀 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:丝接 4.附件:综合考虑卡箍、浮球阀、DN15连接管、电磁接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	568.48	568.48	
7	031003006001	减压阀组 DN50	1.名称:减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.附件配置:2个压力表,2个截止阀,1个Y型过滤器,1个软接头 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	10	2215.93	22159.30	
本页小计							33139.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 4 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	031003013001	水表 DN50	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15	171.88	2578.20	
9	031003013002	水表 DN25	1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	56.54	791.56	
10	031003001002	防气蚀真空破坏器 DN25	1.类型:防气蚀真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	113.73	113.73	
11	031003001003	闸阀 DN80	1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	390.47	1171.41	
本页小计							4654.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 5 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031003001004	截止阀 DN50	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	190.61	1334.27	
13	031003001005	截止阀 DN25	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	52.62	736.68	
14	031003001006	自动排气阀 DN15	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.附件:综合考虑截止阀、管件等 5.连接形式:丝接 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	65.97	197.91	
15	031002001001	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.介质:给水 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	356.07	29.13	10372.32	
本页小计							12641.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 6 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	031002003001	套管	1.名称:套管 2.介质:给水 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	993.16	993.16	
		污、废水系统					54779.79	
17	030801001001	镀锌钢管排水管 DN200	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN200 5.连接形式:焊接 6.附件:综合考虑管件 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.17	228.10	3232.18	
18	030801001002	镀锌钢管排水管 DN150	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接形式:焊接 6.附件:综合考虑管件 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.6	166.18	4088.03	
本页小计							8313.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 7 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	031001006001	UPVC排水管 D160	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水、污水 4.材质、规格:UPVC D160 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21.85	84.62	1848.95	
20	031001006002	UPVC排水管 D110	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水、污水 4.材质、规格:UPVC D110 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	539.09	56.64	30534.06	
21	031001006003	UPVC排水管 D75	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水、污水 4.材质、规格:UPVC D75 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	36.07	42.41	1529.73	
本页小计							33912.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 8 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	031004014001	地漏 D75	1.名称:水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:D75 4.附件:含存水弯、面网、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	67.08	670.80	
23	031004014002	花池排水侧地漏 D50	1.名称:花池排水侧地漏 2.型号、规格:D50 3.附件:含存水弯、面网、管件等 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	30.21	362.52	
24	031004014003	喷淋排水漏斗 D110	1.名称:喷淋排水漏斗 2.材质:塑料 3.型号、规格:D110 4.附件:含管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	76.30	839.30	
25	031004014004	地面扫除口 D110	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.型号、规格:D110 4.附件:含管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	22.48	67.44	
本页小计							1940.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 9 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	031004014005	透气帽 D110	1.名称:透气帽 2.材质:UPVC 3.型号、规格:D110 4.安装方式:粘接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	4.81	4.81	
27	031002001002	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.介质:污、废水 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	77.34	29.13	2252.91	
28	031002003002	套管	1.名称:套管 2.介质:污、废水 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	9349.06	9349.06	
		雨水系统					238740.43	
本页小计							11606.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 10 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	031001006004	PP静音雨水管 D160	1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.材质、规格:PP D160 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	811.41	94.07	76329.34	
30	031001006005	PP静音雨水管 D110	1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.材质、规格:PP D110 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	477.16	59.58	28429.19	
31	031001006006	PP静音雨水管 D75	1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.材质、规格:PP D75 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	289.34	43.90	12702.03	
本页小计							117460.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 11 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	031001005001	铸铁雨水管	1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.材质、规格:铸铁 DN150 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	344.46	134.29	46257.53	
33	031001005002	铸铁雨水管	1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.材质、规格:铸铁 DN100 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	253.7	88.00	22325.60	
34	031001005003	铸铁雨水管	1.名称:雨水管 2.安装部位:室内 3.介质:雨水 4.材质、规格:铸铁 DN75 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.58	57.38	1812.06	
本页小计							70395.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 12 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	031004014006	87型雨水斗 DN150	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	74.13	2075.64	
36	031004014007	87型雨水斗 DN100	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	69.26	69.26	
37	031004014008	87型雨水斗 DN75	1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN75 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	69.26	1108.16	
38	031004014009	侧入式雨水斗 DN100	1.名称:侧入式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	71.14	142.28	
39	031004014010	侧入式雨水斗 DN65	1.名称:侧入式雨水斗 2.型号、规格:DN65 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	69.26	1108.16	
本页小计							4503.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 13 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	031004014011	地漏 D75	1.名称:水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:D75 4.附件:含存水弯、面网、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	40	67.08	2683.20	
41	031004014012	地漏 D110	1.名称:水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:D110 4.附件:含存水弯、面网、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18	84.69	1524.42	
42	031004014013	地漏 D160	1.名称:水封地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:D160 4.附件:含存水弯、面网、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	119.43	238.86	
43	031004014014	透气帽 D110	1.名称:透气帽 2.材质:UPVC 3.型号、规格:D110 4.安装方式:粘接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	4.81	9.62	
本页小计							4456.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 14 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	031002003003	天面溢流口 200mm×100mm	1.名称、类型:天面溢流口 2.材质:UPVC 3.规格:200mm×100mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	86.67	520.02	
45	031002001003	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.介质:雨水 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	414.96	29.13	12087.78	
46	031002003004	套管	1.名称:套管 2.介质:雨水 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	29317.28	29317.28	
		压力排水系统					30908.18	
47	030109011001	潜水泵组	1.名称:潜水泵组 2.型号规格:Q=40m /h,H=15m,N=5.5kW 3（一用一备） 3.控制系统:含控制箱,包括但不限于水泵、电机与控制柜间全部的套管接线 4.含成套设备调试、试运行 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	6781.01	13562.02	
本页小计							55487.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 15 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	030801001003	内外涂塑钢管 DN80	1.名称:压力排水管 2.材质:内外涂塑钢管 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:卡箍 5.附件:综合考虑管件、卡箍（含胶圈） 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.6	102.06	2510.68	
49	030801001004	内外涂塑钢管 DN150	1.名称:压力排水管 2.材质:内外涂塑钢管 3.规格:DN150 4.连接形式、焊接方法:卡箍 5.附件:综合考虑管件、卡箍（含胶圈） 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.62	198.61	9457.81	
50	030807003001	铜质闸阀 DN80	1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN80 4.附件:综合考虑卡箍 5.连接形式:卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	362.19	1448.76	
本页小计							13417.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 16 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030807003002	止回阀 DN80	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.附件:综合考虑卡箍 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	228.93	915.72	
52	031003010001	软接头(软管) DN80	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	254.97	1019.88	
53	030601002001	压力表	1.名称:压力表 2.型号:0~1.6MPa 3.取源部件规格:DN80 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	137.69	550.76	
54	031002001004	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.介质:压力排水 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	26.47	29.13	771.07	
本页小计							3257.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 17 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	031002003005	套管	1.名称:套管 2.介质:压力排水 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	671.48	671.48	
		泵房工程					150519.32	
		生活给水系统					139623.18	
56	031006001001	变频给水设备组	1.设备名称:变频给水设备组 2.主泵主要技术参数:Q=7.0L/s,H=60m,N=11.0kW（一用一备） 3.稳压泵主要技术参数:Q=2.0L/s,H=60m,N=4.0kW 4.气压罐:30408不锈钢,气压罐直径800mm,压力1.0MPa 5.附件:包括但不限于设备前后的管道、大小头、闸阀、缓闭止回阀、双球型橡胶挠性软接头、压力表、管件等 6.减震装置形式:惰性基础块及钢弹簧减震器 7.基础:建筑结构混凝土C25 8.控制系统:含变频控制柜,包括但不限于水泵、电机与控制柜间全部的套管接线 9.含成套设备调试、试运行 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	54569.68	54569.68	
本页小计							55241.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 18 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	031006015001	生活水箱	1.名称:生活水箱 2.材质、类型:S30408,矩形,组合式 3.型号、规格:3m×3m×3.5m,有效容积26立方米 4.水箱自洁器:功率500W 5.人孔:ø600,内外设置钢爬梯,带锁具 6.型钢底架及基础:热浸镀锌槽钢10#,建筑结构混凝土C25,参考图集02S101第38页 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	59387.52	59387.52	
58	031006011001	紫外线杀菌设备	1.名称:紫外线消毒器 2.型号:QL-18-30 3.规格:进口管径DN80,N=540W 4.腔体材质:S30408 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6019.32	6019.32	
59	030801017001	泵房给水钢塑复合管 DN100	1.安装部位:泵房 2.介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰 6.附件:综合考虑管件、法兰 7.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.11	209.34	3372.47	
本页小计							68779.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 19 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030801017002	泵房给水钢塑复合管 DN80	1.安装部位:泵房 2.介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN80 5.连接形式:法兰 6.附件:综合考虑管件、法兰 7.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18.41	157.64	2902.15	
61	030801006001	泵房给水不锈钢管 DN100	1.安装部位:泵房 2.介质:给水 3.材质:不锈钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰 6.附件:综合考虑管件、法兰 7.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.21	280.17	899.35	
62	030801006002	泵房给水不锈钢管 DN80	1.安装部位:泵房 2.介质:给水 3.材质:不锈钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:法兰 6.附件:综合考虑管件、法兰 7.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.85	247.96	458.73	
本页小计							4260.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 20 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	030801006003	水箱不锈钢通气管 DN100	1.安装部位:泵房 2.材质:水箱不锈钢通气管 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	227.63	136.58	
64	030801006004	水箱不锈钢溢流管 DN65	1.安装部位:泵房 2.材质:水箱不锈钢溢流管 3.规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、溢流漏斗、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.89	148.97	728.46	
65	030801006005	水箱不锈钢放空管 DN50	1.安装部位:泵房 2.材质:水箱不锈钢放空管 3.规格:DN50 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、法兰、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.94	125.31	117.79	
本页小计							982.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 21 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	030807003003	闸阀 DN100	1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.附件:综合考虑法兰 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	614.67	2458.68	
67	030807003004	闸阀 DN80	1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.附件:综合考虑法兰 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	516.50	1549.50	
68	030807003005	闸阀 DN50	1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.附件:综合考虑法兰 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	208.19	208.19	
69	030807003006	Y型过滤器 DN100	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	804.61	804.61	
本页小计							5020.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 22 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	030807003007	Y型过滤器 DN80	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	670.62	670.62	
71	030807003008	水锤消除器 DN80	1.名称:水锤消除器 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	584.99	1169.98	
72	030810002001	旋流防止器 DN100	1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	657.62	657.62	
73	030810002002	旋流防止器 DN80	1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN80 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	2163.94	2163.94	
74	030601005001	直读玻璃管液位计	1.名称:直读玻璃管液位计 2.配套位置:泵房生活水箱 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	380.24	380.24	
本页小计							5042.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 23 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030601002002	压力表	1.名称:压力表 2.型号:0~1.6MPa 3.取源部件规格:DN80 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	137.69	137.69	
76	030810002003	盲板 DN80	1.名称:盲板 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN80 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	片	1	69.93	69.93	
77	030815001001	管架制作安装	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.管架形式:弹簧式管架 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	19.72	21.85	430.88	
78	030817008001	套管制作安装	1.名称:套管 2.介质:给水 3.位置:泵房 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	329.25	329.25	
		压力排水、排水系统					10896.14	
本页小计							967.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 24 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	030109011002	潜水泵组	1.名称:潜水泵组 2.型号规格:Q=40m /h,H=15m,N=5.5kW 3（一用一备） 3.控制系统:含控制箱,包括但不限于水泵、电机与控制柜间全部的套管接线 4.含成套设备调试、试运行 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	6781.01	6781.01	
80	030801001005	内外涂塑钢管 DN80	1.名称:压力排水管 2.材质:内外涂塑钢管 3.规格:DN80 4.连接形式、焊接方法:卡箍 5.附件:综合考虑管件、卡箍（含胶圈） 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.3	102.06	234.74	
81	030801001006	内外涂塑钢管 DN150	1.名称:压力排水管 2.材质:内外涂塑钢管 3.规格:DN150 4.连接形式、焊接方法:卡箍 5.附件:综合考虑管件、卡箍（含胶圈） 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.75	198.61	347.57	
本页小计							7363.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 25 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	030807003009	铜质闸阀 DN80	1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN80 4.附件:综合考虑卡箍 5.连接形式:卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	362.19	724.38	
83	030807003010	止回阀 DN80	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.附件:综合考虑卡箍 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	228.93	457.86	
84	031003010002	软接头(软管) DN80	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	254.97	509.94	
85	030601002003	压力表	1.名称:压力表 2.型号:0~1.6MPa 3.取源部件规格:DN80 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	137.69	275.38	
本页小计							1967.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 26 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	030801001007	镀锌钢管排水管 DN150	1.材质:镀锌钢管排水管 2.规格:DN150 3.连接形式:焊接 4.附件:综合考虑管件 5.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.7	125.32	839.64	
87	031004014015	侧地漏 DN150	1.名称:侧地漏 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	116.24	232.48	
88	030815001002	管架制作安装	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.管架形式:弹簧式管架 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	1.46	21.85	31.90	
89	030817008002	套管制作安装	1.名称:套管 2.介质:排水 3.位置:泵房 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	461.24	461.24	
		给排水二次装修部分					409956.72	
本页小计							1565.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 27 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水系统（二次装修）					67148.86	
90	031001006007	塑料管 PPR（S5） DN65	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN65 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温，外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.19	80.99	1635.19	
91	031001006008	塑料管 PPR（S5） DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN50 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温，外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	201.04	66.86	13441.53	
本页小计							15076.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 28 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
92	031001006009	塑料管 PPR（S5） DN40	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN40 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	78.31	52.54	4114.41	
93	031001006010	塑料管 PPR（S5） DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN32 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	148.24	42.46	6294.27	
本页小计							10408.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 29 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	031001006011	塑料管 PPR（S5） DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN25 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	763.2	30.52	23292.86	
95	031001006012	塑料管 PPR（S5） DN20	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN20 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.51	22.54	1025.80	
本页小计							24318.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 30 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	031001006013	塑料管 PPR（S5） DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR（S5） DN15 1.25MPa 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	816.61	21.24	17344.80	
		污、废水系统（二次装修）					55572.38	
97	031001006014	UPVC排水管 D110	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水、污水 4.材质、规格:UPVC D110 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	625.76	56.64	35443.05	
本页小计							52787.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 31 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	031001006015	UPVC排水管 D75	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水、污水 4.材质、规格:UPVC D75 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	350.22	42.41	14852.83	
99	031001006016	UPVC排水管 D50	1.名称:排水管 2.安装部位:室内 3.介质:废水、污水 4.材质、规格:UPVC D75 5.附件:综合考虑管件 6.连接形式:粘接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	177.66	29.70	5276.50	
		洁具及附（配）件（二次装修）					287235.48	
100	031004014016	不锈钢地漏 DN75	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 4.附件:含存水弯、面网、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	46	56.62	2604.52	
本页小计							22733.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 32 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
101	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:DN15 4.组装形式:台式 5.附件名称、数量:排水附件、水龙头、角阀、金属软管等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	126	560.98	70683.48	
102	031004003002	无障碍洗脸盆	1.名称:无障碍洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:DN15 4.组装形式:台式 5.附件名称、数量:排水附件、水龙头、角阀、金属软管、无障碍塑料扶手等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	14	674.94	9449.16	
103	031004006001	蹲式便器	1.名称:蹲式便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:DN25 4.组装形式:单冷水 5.附件名称、数量:存水弯、防污器、冲洗器、角阀、金属软管、感应开关等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	224	524.19	117418.56	
本页小计							197551.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 33 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	031004006002	无障碍坐式大便器	1.名称:无障碍坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:DN15 4.组装形式:单冷水 5.附件名称、数量:角阀、金属软管、水箱、盖板、无障碍塑料扶手等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	14	888.51	12439.14	
105	031004006003	坐式大便器	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:DN15 4.组装形式:单冷水 5.附件名称、数量:角阀、金属软管、水箱、盖板等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	774.56	3098.24	
106	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:DN15 4.组装形式:单冷水 5.附件名称、数量:排水附件、角阀、金属软管、感应开关等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	88	756.85	66602.80	
本页小计							82140.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 34 页　共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	031004014017	地面扫除口 D110	1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.型号、规格:D110 4.附件:含管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	62	22.48	1393.76	
108	031004014018	地漏 D75	1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:D75 4.附件:含管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	43	55.14	2371.02	
109	031004014019	地漏 D50	1.名称:地面扫除口 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:D50 4.附件:含管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	40	29.37	1174.80	
		措施项目					16105.94	
110	031302007002	高层施工增加	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效	项	1	4496.54	4496.54	
111	031301017002	脚手架搭拆费	1.搭、拆脚手架	项	1	11609.40	11609.40	
本页小计							21045.52	
合　计							1014098.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	87404.53			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000005	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					87404.53			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	99799.30		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	24435.15		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	124234.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		99799.3	
合　　计			99799.3	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1225737.94	9	110316.41
合　　计					110316.41

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3901917.63	
1.1	消防给水系统	1984405.63	
1.2	消防电气系统	774417.26	
1.3	消防排烟防火系统	864961.06	
1.4	无管网气体灭火系统	278133.68	
2	措施合计	410765.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	351781.92	
2.2	其他措施费	58983.36	
3	其他项目	488537.28	—
3.1	暂列金额	390191.76	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	98345.52	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4801220.19	
5	增值税销项税额	432109.82	—
6	总造价	5233330.01	
7	人工费	985134.70	
招标控制价合计=1+2+3+5		5,233,330.01	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防给水系统					1984405.63	
		消火栓给水系统					357260.78	
1	030901002001	消火栓钢管 热浸镀锌钢管 DN150	1.名称:消火栓钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150,厚度按国标4.50mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.95	171.61	34999.86	
2	030901002002	消火栓钢管 热浸镀锌钢管 DN100	1.名称:消火栓钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	729.86	119.54	87247.46	
本页小计							122247.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 2 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	030901002003	消火栓钢管 热浸镀锌钢管 DN80	1.名称:消火栓钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN80,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	29.85	97.97	2924.40	
4	030901002004	消火栓钢管 热浸镀锌钢管 DN65	1.名称:消火栓钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65,厚度按国标3.75mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	330.23	79.64	26299.52	
本页小计							29223.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 3 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030901002005	消火栓钢管 热浸镀锌钢管 DN50	1.名称:消火栓钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN50,厚度按国标3.50mm 4.附件:综合考虑管件 5.连接形式:丝扣 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.42	71.12	314.35	
6	030901010001	室内消火栓 DN65	1.名称:室内消火栓 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:DN65 4.柜体:组合式消防柜,尺寸:700mm×1800mm×240mm(宽×高×厚) 5.配件:配置2个3kg手提磷酸铵盐灭火器 6.附件材质、规格:室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	97	1122.22	108855.34	
本页小计							109169.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 4 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030901010002	试验消火栓 DN65	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:屋面明装 3.型号、规格:DN65 4.配件:1个压力表 5.附件材质、规格:室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径19mm,长度30m 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	973.65	973.65	
8	030901013001	灭火器组 2*3kg	1.名称:灭火器箱组 2.形式:放置式灭火器箱 3.规格、型号:3kg手提磷酸铵盐灭火器两瓶 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	44	202.24	8898.56	
9	031003003001	明杆闸阀 DN150	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	1055.71	10557.10	
10	031003003002	明杆闸阀 DN100	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	35	648.23	22688.05	
本页小计							43117.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 5 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031003003003	明杆闸阀 DN65	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	430.36	430.36	
12	031003001007	明杆闸阀 DN50	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	364.49	364.49	
13	031003003004	止回阀 DN100	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	299.23	598.46	
14	031003001008	自动排气阀 DN25	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	107.82	107.82	
本页小计							1501.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 6 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030901006001	水流指示器 DN100	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:卡箍 4.综合考虑开关接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	336.75	336.75	
16	030601002004	压力开关	1.名称:压力开关 2.规格:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	268.09	268.09	
17	031002001005	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.介质:消火栓 4.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	678.59	27.13	18410.15	
18	031002003006	套管	1.名称:套管 2.介质:消火栓 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	8644.15	8644.15	
本页小计							27659.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 7 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试 2.系统形式:消火栓灭火系统 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	98	248.39	24342.22	
		消防喷淋、水炮系统					1127728.41	
20	030901001001	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN150	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150,厚度按国标4.50mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1070.78	171.71	183863.63	
21	030901001002	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN125	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN125,厚度按国标4.50mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.97	138.53	688.49	
本页小计							208894.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 8 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	030901001003	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN100	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	493.14	119.54	58949.96	
23	030901001004	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN80	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN80,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1002.95	98.45	98740.43	
本页小计							157690.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 9 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	030901001005	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN65	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65,厚度按国标3.75mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.22	79.72	8946.18	
25	030901001006	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN50	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN50,厚度按国标3.50mm 4.附件:综合考虑管件 5.连接形式:丝扣 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	347.19	75.64	26261.45	
本页小计							35207.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 10 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030901001007	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN40	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN40,厚度按国标3.50mm 4.附件:综合考虑管件 5.连接形式:丝扣 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1179.81	67.87	80073.70	
27	030901001008	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN32	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN32,厚度按国标3.25mm 4.附件:综合考虑管件 5.连接形式:丝扣 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2207.22	56.07	123758.83	
本页小计							203832.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 11 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030901001009	水喷淋钢管 热浸镀锌钢管 DN25	1.名称:水喷淋钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN25,厚度按国标3.25mm 4.附件:综合考虑管件 5.连接形式:丝扣 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5214.02	48.64	253609.93	
29	030901003001	快速响应玻璃球喷头 K=80,68℃	1.名称:快速响应玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶内 3.材质、型号、规格:K=80,68℃ 4.连接形式:丝接 5.装饰盘设计要求:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2878	42.28	121681.84	
30	030901003002	快速响应玻璃球喷头 K=115,68℃	1.名称:快速响应玻璃球喷头 2.安装部位:吊顶内 3.材质、型号、规格:K=115,68℃ 4.连接形式:丝接 5.装饰盘设计要求:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	153	48.43	7409.79	
本页小计							382701.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 12 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030901014001	自动射流灭火水炮 DN50	1.水炮类型:自动射流灭火水炮 2.压力等级:0.4MPa 3.保护半径:20m 4.型号规格:DN50,设计流速10L/s 5.附件:综合考虑电磁阀、闸阀等各类阀门及管件 6.系统电磁接线 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	7	7190.16	50331.12	
32	031003003005	信号闸阀 DN150	1.类型:明杆信号闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	1036.86	11405.46	
33	031003003006	信号闸阀 DN100	1.类型:明杆信号闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	580.36	1160.72	
34	031003003007	明杆闸阀 DN100	1.类型:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	648.23	648.23	
本页小计							63545.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 13 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	031003003008	止回阀 DN100	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:丝接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	299.23	299.23	
36	031003001009	自动排气阀 DN25	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	107.82	539.10	
37	030901006002	水流指示器 DN150	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:卡箍 4.综合考虑开关接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	465.43	5119.73	
38	030901006003	水流指示器 DN100	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:卡箍 4.综合考虑开关接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	336.75	673.50	
39	030901007001	减压孔板 DN150	1.名称:减压孔板 2.材质、规格:DN150 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	148.70	1040.90	
本页小计							7672.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 14 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	030901008001	末端试水装置 DN25	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:综合考虑压力表,截止阀,试水接头 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	5	236.63	1183.15	
41	031003001010	末端试水阀 DN25	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	52.62	368.34	
42	031002001006	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.介质:喷淋 4.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	2817.69	27.13	76443.93	
43	031002003007	套管	1.名称:套管 2.介质:喷淋、水炮 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	3558.33	3558.33	
本页小计							81553.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 15 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试 2.系统形式:自动喷水灭火系统 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	13	387.09	5032.17	
45	030905002003	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试 2.系统形式:消防水炮控制装置 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	7	848.61	5940.27	
		天面消防设备					133859.15	
46	031006015002	装配式天面消防水箱	1.名称:天面消防水箱 2.材质、类型:S30408,矩形,装配式 3.型号、规格:6m×5m×2m,有效容积36立方米 4.水箱自洁器:功率500W 5.人孔:ø600,内外设置钢爬梯,带锁具 6.型钢底架及基础:型钢底架,建筑结构混凝土C25,参考图集02S101第11页 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	73685.73	73685.73	
本页小计							84658.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 16 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030801006006	水箱不锈钢通气管 DN100	1.材质:水箱不锈钢通气管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.附件:综合考虑管件、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 5.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6	227.63	136.58	
48	030801006007	水箱不锈钢溢流管 DN65	1.材质:水箱不锈钢溢流管 2.规格:DN65 3.连接形式:焊接 4.附件:综合考虑管件、溢流漏斗、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 5.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.89	148.97	728.46	
49	030801006008	水箱不锈钢放空管 DN50	1.材质:水箱不锈钢放空管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.附件:综合考虑管件、法兰、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 5.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.94	125.31	117.79	
本页小计							982.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 17 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	030601005002	玻璃管液位计	1.名称:玻璃管液位计 2.配套位置:装配式天面消防水箱 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	380.24	380.24	
51	030810002004	旋流防止器DN100	1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	657.62	2630.48	
52	030109001001	室内消火栓给水泵组	1.名称:室内消火栓给水泵组 2.主泵:Q=30L/s,H=90m,N=55kW（一用一备） 3.稳压泵:迁移原有稳压泵：Q=3.0L/s,H=30m,N=3.0kW（一用一备） 4.气压罐:迁移原有气压罐：直径800mm,有效容积150L,压力1.6MPa 5.附件:包括但不限于设备前后的管道、大小头、明杆闸阀、消声止回阀、压力表、双球型橡胶挠性等 6.减震装置形式:惰性基础块及钢弹簧减震器 7.基础:建筑结构混凝土C25 8.控制系统:含给水控制柜,包括但不限于水泵、电机与控制柜间全部的套管接线 9.含成套设备调试、试运行 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	56179.87	56179.87	
		泵房工程					365557.29	
本页小计							59190.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 18 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防水系统					282453.66	
53	030109001002	室外消火栓给水泵组	1.名称:室外消火栓给水泵组 2.主泵:Q=40L/s,H=40m,N=30kW（一用一备） 3.稳压泵:Q=1.0L/s,H=50m,N=3.0kW（一用一备） 4.气压罐:气压罐直径1000mm,压力1.6MPa 5.附件:包括但不限于设备前后的管道、大小头、明杆闸阀、消声止回阀、压力表、双球型橡胶挠性等 6.减震装置形式:惰性基础块及钢弹簧减震器 7.基础:建筑结构混凝土C25 8.控制系统:含给水控制柜,包括但不限于水泵、电机与控制柜间全部的套管接线 9.含成套设备调试、试运行 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	56584.28	56584.28	
本页小计							56584.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 19 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	030109001003	喷淋给水泵组	1.名称:喷淋给水泵组 2.主泵:Q=60L/s,H=85m,N=75kW（一用一备） 3.稳压泵:Q=1.0L/s,H=95m,N=4.0kW（一用一备） 4.气压罐:直径1000mm,有效容积300L,压力1.6MPa 5.附件:包括但不限于设备前后的管道、大小头、明杆闸阀、消声止回阀、压力表、双球型橡胶挠性等 6.减震装置形式:惰性基础块及钢弹簧减震器 7.基础:建筑结构混凝土C25 8.控制系统:含给水控制柜,包括但不限于水泵、电机与控制柜间全部的套管接线 9.含成套设备调试、试运行 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	80194.91	80194.91	
55	030801001008	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN300	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN300,厚度按国标7.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.25	525.48	8013.57	
本页小计							88208.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 20 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030801001009	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN200	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN200,厚度按国标6.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.38	281.86	11099.65	
57	030801001010	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN150	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150,厚度按国标4.50mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	108.11	171.75	18567.89	
本页小计							29667.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 21 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	030801001011	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN100	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.2	119.30	6108.16	
59	030801001012	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN80	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN80,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	59.76	98.66	5895.92	
本页小计							12004.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 22 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030801001013	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN65	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN65,厚度按国标3.75mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.41	78.26	423.39	
61	030801001014	消防水池放空管 DN100	1.名称:消防水池放空管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.79	82.42	147.53	
本页小计							570.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 23 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	030801001015	消防水池呼吸管 DN150	1.名称:消防水池呼吸管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	133.01	133.01	
63	030801001016	消防水池通气管 DN150	1.名称:消防水池通气管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、18目不锈钢防虫钢丝过滤网 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	133.01	133.01	
64	030801001017	消防水池溢流管 DN150	1.名称:消防水池溢流管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:焊接 5.附件:综合考虑管件、18目不锈钢防虫钢丝过滤网、溢流漏斗 6.压力试验、吹扫设计要求:管道消毒,水压试验及水冲洗按规范要求执行 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.2	169.07	2231.72	
本页小计							2497.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 24 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	030810002005	旋流防止器 DN300	1.名称:旋流防止器 2.型号、规格:DN100 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2893.31	5786.62	
66	031003013003	消防水表组 DN100	1.名称:消防水表组 2.安装部位(室内外):泵房 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:卡箍 5.附件配置:参考图集01SS105 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	1629.59	3259.18	
67	031003013004	消防水表组 DN80	1.名称:消防水表组 2.安装部位(室内外):泵房 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:卡箍 5.附件配置:参考图集01SS105 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	1268.98	1268.98	
68	030601004001	流量计 DN100	1.名称:流量计 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	774.39	774.39	
本页小计							11089.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 25 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	030601004002	流量计 DN80	1.名称:流量计 2.规格:DN80 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	579.83	579.83	
70	030807005001	安全阀 DN100	1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN100,开启压力0.9MPa 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1179.76	1179.76	
71	030807005002	安全阀 DN80	1.名称:安全阀 2.型号、规格:DN80,开启压力0.9MPa 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	467.91	467.91	
72	030807004001	电磁阀 DN100	1.名称:电磁阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍、浮球阀、DN15连接管、电磁接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1040.38	2080.76	
本页小计							4308.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 26 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030807004002	电磁阀 DN80	1.名称:电磁阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍、浮球阀、DN15连接管、电磁接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	968.89	968.89	
74	031003008001	Y型过滤器 DN100	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	774.85	774.85	
75	031003008002	Y型过滤器 DN80	1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	641.42	641.42	
76	030807003011	明杆闸阀 DN300	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	2722.21	5444.42	
本页小计							7829.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 27 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	030807003012	明杆闸阀 DN200	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	1810.42	9052.10	
78	030807003013	明杆闸阀 DN150	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	1144.19	10297.71	
79	030807003014	明杆闸阀 DN100	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	741.08	6669.72	
80	030807003015	明杆闸阀 DN80	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	592.63	1185.26	
本页小计							27204.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 28 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030807003016	明杆闸阀 DN65	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	509.05	2036.20	
82	030807003017	自动排气阀 DN25	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.附件:综合考虑截止阀、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	107.82	107.82	
83	030807003018	水锤消除器 DN200	1.名称:水锤消除器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1306.47	2612.94	
84	030807003019	水锤消除器 DN150	1.名称:水锤消除器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:卡箍 4.附件:综合考虑卡箍 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	906.17	1812.34	
本页小计							6569.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 29 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	030601002005	压力开关	1.名称:压力开关 2.规格:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	268.09	536.18	
86	030901004001	湿式报警阀DN150	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍 4.含报警系统电磁开关接线 5.附件:综合考虑闸阀、Y型过滤器、软接头、水力警铃、压力开关、延迟器、节流孔板、控制阀、压力表、补偿器、测试阀等各类阀门、管件及连管 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	3422.47	13689.88	
87	030601005003	直读玻璃管液位计	1.名称:直读玻璃管液位计 2.配套位置:消防水池 3.配（附）件:综合考虑探测器、管件等 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	1234.23	2468.46	
88	030815001003	管架制作安装	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.管架形式:弹簧式管架 4.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	199.7	21.33	4259.60	
本页小计							20954.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 30 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	030817008003	套管制作安装	1.名称:套管 2.介质:消防给水 3.位置:泵房 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	14965.40	14965.40	
		图书馆连科创楼消防水改造系统					49171.93	
90	030810002006	拆除法兰堵头 DN150	1.名称:拆除法兰堵头 2.拆除方式:保护性拆除 3.材质:碳钢 4.型号、规格:DN150 5.连接形式:法兰连接 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	片	1	25.64	25.64	
91	030810002007	利旧法兰堵头 DN150	1.名称:利旧法兰堵头 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	片	2	60.22	120.44	
本页小计							15111.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 31 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030807003020	明杆闸阀 DN150	1.名称:明杆闸阀 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:卡箍 5.附件:综合考虑卡箍 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1144.19	2288.38	
93	031003006002	减压阀组 DN150	1.名称:减压阀组 2.材质:铸铁 3.型号、规格:DN150,阀前压力0.85MPa,阀后压力0.55MPa 4.连接形式:卡箍 5.附件:2个安全阀（开启压力1.0MPa）,4个明杆闸阀,2个防气蚀大压差可调式减压阀,2个Y型过滤器,4个压力表,2个流量测试接口截止阀 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	16935.08	16935.08	
94	030901002006	消火栓钢管 热浸镀锌钢管 DN100	1.名称:消火栓钢管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN100,厚度按国标4.00mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	227.38	119.55	27183.28	
本页小计							46406.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 32 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	030815001004	管架制作安装	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.管架形式:弹簧式管架 4.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	122.79	21.33	2619.11	
		图书馆连宿舍楼消防水改造系统					33931.70	
96	030901004002	湿式报警阀DN150	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:卡箍 4.含报警系统电磁开关接线 5.附件:综合考虑闸阀、Y型过滤器、软接头、水力警铃、压力开关、延迟器、节流孔板、控制阀、压力表、补偿器、测试阀等各类阀门、管件及连管 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	3422.47	13689.88	
97	030807003021	自动排气阀DN25	1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.附件:综合考虑截止阀、管件等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	107.82	107.82	
本页小计							16416.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 33 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	030801001019	消防给水管 热浸镀锌钢管 DN150	1.名称:消防给水管 2.材质:热浸镀锌钢管 3.规格:DN150,厚度按国标4.50mm 4.附件:综合考虑管件、卡箍 5.连接形式:卡箍 6.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 7.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗按规范要求执行 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	108.62	171.71	18651.14	
99	030815001005	管架制作安装	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.管架形式:弹簧式管架 4.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	69.52	21.33	1482.86	
		消防电气系统					774417.26	
		气体灭火自动报警系统					37510.26	
100	030904009001	气体灭火控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.安装方式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5	2396.34	11981.70	
本页小计							32115.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 34 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030904001001	智能型感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.类型:智能型 3.安装形式:吸顶 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	63.14	883.96	
102	030904001002	智能型感温探测器	1.名称:感温探测器 2.类型:智能型 3.安装形式:吸顶 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	63.14	694.54	
103	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	109.64	1534.96	
104	030904003001	紧急启停按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	120.08	600.40	
105	030412004016	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	144.06	720.30	
本页小计							4434.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 35 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
106	030412004017	手/自动控制状态显示灯	1.名称:手/自动控制状态显示灯 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	90.44	452.20	
107	030602004001	手/自动转换控制装置	1.名称:手/自动转换控制装置 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5	356.06	1780.30	
108	030411006001	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	59	9.31	549.29	
109	030411001006	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	725.74	14.46	10494.20	
本页小计							13275.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 36 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	030411004011	配线 WDZCN-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	714.04	5.63	4020.05	
111	030411004012	配线 WDZCN-RYS-4×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:4×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	74.43	10.10	751.74	
112	030905001001	气体灭火自动报警系统调试	1.名称:气体灭火自动报警系统 2.点数:64点以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	3046.62	3046.62	
		火灾自动报警系统					401171.56	
113	030411005001	消防接线箱	1.名称:消防接线箱 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	230.81	1615.67	
114	030904008001	消防模块箱	1.名称:消防模块箱 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	27	130.88	3533.76	
本页小计							12967.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 37 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
115	030904001003	智能型感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.类型:智能型 3.安装形式:吸顶 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	556	63.14	35105.84	
116	030904001004	智能型感温探测器	1.名称:感温探测器 2.类型:智能型 3.安装形式:吸顶 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	35	63.14	2209.90	
117	030904001005	光束感烟探测器	1.名称:光束感烟探测器 2.安装形式:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	对	4	384.70	1538.80	
118	030904003002	带电话插孔地址式手动报警按钮	1.名称:带电话插孔地址式手动报警按钮 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	36	84.68	3048.48	
119	030904003003	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装形式:消火栓柜内壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	58	84.68	4911.44	
本页小计							46814.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 38 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	96	109.64	10525.44	
121	030904006001	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.安装方式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	15	71.35	1070.25	
122	030904008002	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.安装方式:综合考虑设备附近吸顶安装,或模块箱 、接线端子箱内安装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	45	197.47	8886.15	
123	030904008003	单输出模块	1.名称:单输出模块 2.安装方式:综合考虑设备附近吸顶安装,或模块箱 、接线端子箱内安装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	64	150.11	9607.04	
124	030904008004	单输入模块	1.名称:单输入模块 2.安装方式:综合考虑设备附近吸顶安装,或模块箱 、接线端子箱内安装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	138	151.88	20959.44	
本页小计							51048.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 39 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
125	030904008005	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:综合考虑设备附近吸顶安装,或模块箱、接线端子箱内安装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	19	151.88	2885.72	
126	030904009002	区域显示器(火灾显示盘)	1.名称:区域显示器(火灾显示盘) 2.安装方式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	14	999.88	13998.32	
127	030411006002	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	859	9.31	7997.29	
128	030411002016	消防防火线槽 300×100	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:300×100×1.5mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	29.93	130.16	3895.69	
本页小计							28777.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 40 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	030411002017	消防防火线槽 200×100	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:200×100×1.2mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	29.95	92.62	2773.97	
130	030411002018	消防防火线槽 100×100	1.名称:线槽 2.材质:消防防火金属 3.规格:100×100×1.2mm 4.涂刷:防火涂料,内外涂抹 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	102.78	75.91	7802.03	
131	030411001007	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8421.08	14.46	121768.82	
本页小计							132344.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 41 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	030411001008	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø25 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	892.99	22.19	19815.45	
133	030411001009	配管 SC25	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格（mm）:ø25 4.配置形式:明配 5.配（附）件:综合考虑管道配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	211.38	30.88	6527.41	
134	030411004013	配线 WDZCN-BYJ-4	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格（mm2）:4 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2259.87	4.90	11073.36	
本页小计							37416.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 42 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	030411004014	配线 WDZCN-BYJ-2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格（mm2）:2.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4482.1	3.51	15732.17	
136	030411004015	配线 WDZCN-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8974.2	5.63	50524.75	
137	030408002002	控制电缆 WDZCN-KYJY-5×1.5	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY 3.规格（mm2）:5×1.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.4 6.综合考虑控制电缆头 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	311.13	19.14	5955.03	
138	030413001002	铁构件支架	1.名称:铁构件支架 2.材质:各类型钢 3.除锈刷油:刷防锈漆和调和漆各两道 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	271.23	29.57	8020.27	
本页小计							80232.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 43 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	030905001002	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	19389.07	19389.07	
		消防广播系统					56269.61	
140	030904007001	消防壁挂式音箱 3W	1.名称:消防音箱 2.功率: 3W 3.安装方式:壁挂式 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	62	103.99	6447.38	
141	030904007002	消防吸顶式扬声器 3W	1.名称:消防扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶式 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	71	111.42	7910.82	
142	030411006003	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	133	9.31	1238.23	
本页小计							34985.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 44 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	030411001010	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1730.94	14.46	25029.39	
144	030411004016	配线 WDZCN-RYS-2×2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×2.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1948.89	6.97	13583.76	
145	030506005001	消防广播系统调试	1.名称:消防广播系统 2.点数:150点以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	2060.03	2060.03	
		防火门、防火卷帘及电动挡烟垂壁监控系统					139502.25	
本页小计							40673.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 45 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
146	030904008006	常闭双扇防火门监控模块	1.名称:常闭双扇防火门监控模块 2.安装方式:门框上壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	108	202.78	21900.24	
147	030507007001	防火门门磁开关	1.名称:防火门门磁开关 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	216	201.26	43472.16	
148	030411006004	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	108	9.31	1005.48	
149	030404016001	防火卷帘控制装置	1.名称:防火卷帘控制装置 2.配（附）件:包括但不限于控制箱、手动速放、温控释放装置、机械速放、控制按钮等 3.安装方式:壁装 4.调试:防火卷帘门控制装置调试 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	24	1313.23	31517.52	
本页小计							97895.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 46 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	030404016002	电动挡烟垂壁控制装置	1.名称:电动挡烟垂壁控制装置 2.配（附）件:包括但不限于电机、减速器、传动装置、控制按钮等 3.安装方式:壁装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9	1474.27	13268.43	
151	030411001011	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	750.61	14.46	10853.82	
152	030411004017	配线 WDZC-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	897.28	5.17	4638.94	
153	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动防火门控制装置 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	5321.00	5321.00	
本页小计							34082.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 47 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
154	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:防火卷帘门控制装置 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	5472.48	5472.48	
155	030905003003	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:电动挡烟垂壁控制装置 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	2052.18	2052.18	
		电气火灾监控系统					17358.78	
156	030904008007	电气火灾总线制监视模块	1.名称:电气火灾总线制监视模块 2.安装方式:综合考虑设备附近吸顶安装,或模块箱、接线端子箱内安装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	315.17	8824.76	
本页小计							16349.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 48 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	030411001012	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	196.54	14.46	2841.97	
158	030411004018	配线 WDZC-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	227.27	5.17	1174.99	
159	030411004019	配线 WDZC-RYS-2×2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS 3.规格（mm2）:2×2.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	227.27	6.47	1470.44	
160	030905001003	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统 2.点数:64点以下 3.线制:总线制 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	3046.62	3046.62	
本页小计							8534.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 49 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防电源监控系统					5332.60	
161	030503006001	交流-电压/电流传感器	1.名称:交流-电压/电流传感器 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	304.14	4866.24	
162	030411001013	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.12	14.46	102.96	
163	030411004020	配线 WDZC-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70.29	5.17	363.40	
		余压监控系统					4428.26	
164	030503006002	余压传感器	1.名称:余压传感器 2.安装方式:壁装,距地2.0m 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	148.27	593.08	
本页小计							5925.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 50 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	030503007001	风管泄压阀执行机构	1.名称:风管泄压阀执行机构 2.安装方式:旁通管泄压阀处 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	498.96	997.92	
166	030503003001	余压控制器	1.名称:余压控制器 2.安装方式:风机箱内 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	499.23	998.46	
167	030411001014	配管 JDG32	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø32 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	22.99	114.95	
本页小计							2111.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 51 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
168	030411001015	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	58.14	14.46	840.70	
169	030408002003	控制电缆 WDZBN-KYJY-5×1.5	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY 3.规格（mm2）:5×1.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.4 6.综合考虑控制电缆头 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.63	79.08	207.98	
170	030408002005	控制电缆 WDZBN-KYJY-4×1.5	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZBN-KYJY 3.规格（mm2）:4×1.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.4 6.综合考虑控制电缆头 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.63	77.17	202.96	
本页小计							1251.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 52 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	030411004021	配线 WDZCN-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	61.05	5.63	343.71	
172	030905003004	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:风管电动风阀余压调试 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	128.50	128.50	
		集中电源集中控制应急照明控制系统					49239.28	
173	030904016001	集中应急照明电源 A型 DC-36V AC220V	1.名称:集中应急照明电源 2.规格:A型 DC-36V AC220V 3.容量:1KVA 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	8	6090.60	48724.80	
本页小计							49197.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 53 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
174	030411001016	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.15	14.46	117.85	
175	030411004022	配线 WDZCN-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70.45	5.63	396.63	
		原消防控制室设备改造					63604.66	
176	030904013001	火灾自动报警联动控制主机	1.名称:火灾自动报警联动控制主机 2.安装方式:落地 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	11112.77	11112.77	
本页小计							11627.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 54 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
177	030904014001	旧消防广播主机扩容	1.名称:消防广播系统接旧设备 2.接口、扩展数:1回路 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1972.93	1972.93	
178	030904012001	旧火灾自动报警控制器扩容	1.名称:火灾报警系统控制接旧设备 2.接口、扩展数:2回路 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3945.86	3945.86	
179	030904015001	旧消防图像显示装置扩容	1.名称:旧消防图像显示装置扩容 2.接口、扩展数:5回路 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	9864.65	9864.65	
180	030904012002	旧总线手动控制盘扩容	1.名称:旧总线手动控制盘扩容 2.接口、扩展数:1回路 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1972.93	1972.93	
181	030904016002	消防电源接口	1.名称:消防电源接口 2.接口、扩展数:1回路 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	152.60	152.60	
本页小计							17908.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 55 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
182	030904016003	消防报警传输接口	1.名称:消防报警传输接口 2.接口、扩展数:1回路 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	152.60	152.60	
183	030904010001	防火门联动控制主机	1.名称:防火门联动控制主机 2.控制点数量:256点以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2259.70	2259.70	
184	030904010002	余压监控主机箱	1.名称:余压监控主机箱 2.回路数:3回路以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1380.07	1380.07	
185	030904011001	消防设备电源监控主机	1.名称:消防设备电源监控主机 2.回路数:3回路以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2061.49	2061.49	
186	030904010003	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.控制点数量:256点以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2843.77	2843.77	
本页小计							8697.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 56 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	030904011002	集中电源集中控制应急照明联动主机	1.名称:集中电源集中控制应急照明联动主机 2.控制点数量:256点以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	4065.01	4065.01	
188	030409010001	浪涌保护器 D1类	1.名称:浪涌保护器 D1类 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	187.42	937.10	
189	030411004023	配线 WDZCN-BYJ-4	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格（mm2）:4 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	648.65	4.90	3178.39	
190	030411004024	配线 WDZC-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	486.49	5.17	2515.15	
191	030411004025	配线 WDZCN-RYS-2×1.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×1.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1945.94	5.63	10955.64	
本页小计							21651.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 57 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
192	030411004026	配线 WDZCN-RYS-2×2.5	1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS 3.规格（mm2）:2×2.5 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	162.16	6.97	1130.26	
193	030408002004	控制电缆 WDZCN-KYJY-5×1.5	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZCN-KYJY 3.规格（mm2）:5×1.5 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):0.4 6.综合考虑控制电缆头 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	162.16	19.14	3103.74	
		消防排烟防火系统					864961.06	
194	030702001001	镀锌薄钢板排烟防火管道 δ=1.0mm	1.名称:排烟防火管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.防火要求:外包50mm厚的岩棉做为隔热层,耐火等级不低于A1级,容重为32kg/m3 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	619.76	158.27	98089.42	
本页小计							102323.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 58 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
195	030702001002	镀锌薄钢板排烟防火管道 δ=1.2mm	1.名称:排烟防火管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1250 5.板材厚度（mm）:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.防火要求:外包50mm厚的岩棉做为隔热层,耐火等级不低于A1级,容重为32kg/m3 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	137.58	179.23	24658.46	
196	030702001003	镀锌薄钢板排烟防火管道 δ=1.2	1.名称:排烟防火管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤2000 5.板材厚度（mm）:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.防火要求:外包50mm厚的岩棉做为隔热层,耐火等级不低于A1级,容重为32kg/m3 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	218.65	193.50	42308.78	
本页小计							66967.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 59 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	030702001004	镀锌薄钢板排烟防火管道 δ=1.5mm	1.名称:排烟防火管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤4000 5.板材厚度（mm）:δ=1.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.防火要求:外包50mm厚的岩棉做为隔热层,耐火等级不低于A1级,容重为32kg/m3 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	510.27	209.46	106881.15	
198	030702008001	帆布软接	1.名称:排烟防火管道 2.材质:帆布软接 3.形状:矩形 4.规格（mm）:综合考虑 5.板材厚度（mm）:满足规范及验收要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.防火要求:外包50mm厚的岩棉做为隔热层,耐火等级不低于A1级,容重为32kg/m3 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.5	402.68	604.02	
本页小计							107485.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 60 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
199	030702001005	风管套管	1.名称:风管套管 2.系统:消防排烟防火系统 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 4.含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的岩棉 5.接口形式:满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	1336.24	1336.24	
200	030108003001	轴流通风机 风量50000m3/h	1.名称:轴流通风机 2.规格:风量50000m3/h,风压900Pa,功率30.0kW,电压3ph/380V/50Hz,转速960rpm,噪声限值89dB 3.质量:850kg 4.减振底座形式、数量:吊装 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	10913.56	21827.12	
本页小计							23163.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 61 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
201	030108003002	轴流通风机 风量36000m3/h	1.名称:轴流通风机 2.规格:风量36000m3/h,风压900Pa,功率22.0kW,电压3ph/380V/50Hz,转速960rpm,噪声限值89dB 3.质量:484kg 4.减振底座形式、数量:吊装 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	7733.68	54135.76	
202	030703001001	280℃排烟防火调节阀 2000×320	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:2000×320 3.类型:常开,手/电动复位,280℃关闭,输出信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1135.78	1135.78	
203	030703001002	280℃排烟防火调节阀 1400×630	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1400×630 3.类型:常开,手/电动复位,280℃关闭,输出信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1050.01	1050.01	
本页小计							56321.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 62 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
204	030703001003	280℃排烟防火调节阀 1400×500	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1400×500 3.类型:常开,手/电动复位,280℃关闭,输出信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	1007.33	1007.33	
205	030703001004	280℃排烟防火调节阀 1400×450	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1400×450 3.类型:常开,手/电动复位,280℃关闭,输出信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1007.33	2014.66	
206	030703001005	280℃排烟防火调节阀 1000×800	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1000×800 3.类型:常开,手/电动复位,280℃关闭,输出信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	884.45	1768.90	
本页小计							4790.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 63 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
207	030703001006	280℃排烟防火调节阀 1000×320	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1000×320 3.类型:常开,手/电动复位,280℃关闭,输出信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	775.84	1551.68	
208	030703001007	280℃防火阀 2000×320	1.名称:280℃防火阀 2.规格:2000×320 3.类型:常开,输出关闭信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	817.73	817.73	
209	030703001008	280℃防火阀 1400×450	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1400×450 3.类型:常开,输出关闭信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	742.86	2971.44	
本页小计							5340.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 64 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
210	030703001009	280℃防火阀 1000×320	1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000×320 3.类型:常开,输出关闭信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	39	575.00	22425.00	
211	030703001010	280℃防火阀 630×400	1.名称:280℃防火阀 2.规格:630×400 3.类型:常开,输出关闭信号 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	381.32	1525.28	
212	030703001011	70℃防火阀 1500×2300	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1500×2300 3.类型:常开,无关闭信号输出,手动复位 4.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 5.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1150.75	2301.50	
本页小计							26251.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 65 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
213	030703001012	电动风量调节阀 1400×630	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1400×630 3.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 4.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	871.87	871.87	
214	030703001013	电动风量调节阀 1400×500	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1400×500 3.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 4.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	824.22	824.22	
215	030703001014	电动风量调节阀 1400×450	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1400×450 3.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 4.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	824.22	1648.44	
本页小计							3344.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 66 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
216	030703001015	电动风量调节阀 1000×800	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1000×800 3.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 4.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	770.58	770.58	
217	030703001016	电动风量调节阀 500×1000	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500×1000 3.配（附）件:综合考虑执行机构、接线等 4.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	706.91	1413.82	
218	030703001017	风管止回阀 1400×630	1.名称:风管止回阀 2.规格:1400×630 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	372.17	372.17	
本页小计							2556.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 67 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
219	030703001018	风管止回阀 1400×500	1.名称:风管止回阀 2.规格:1400×500 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	356.63	356.63	
220	030703001019	风管止回阀 1400×450	1.名称:风管止回阀 2.规格:1400×450 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	417.79	835.58	
221	030703001020	风管止回阀 1250×500	1.名称:风管止回阀 2.规格:1250×500 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	338.71	338.71	
222	030703001021	风管止回阀 1000×1000	1.名称:风管止回阀 2.规格:1000×1000 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	368.58	737.16	
本页小计							2268.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 68 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
223	030703001022	风管止回阀 1000×800	1.名称:风管止回阀 2.规格:1000×800 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	344.69	344.69	
224	030703001023	风管止回阀 630×1000	1.名称:风管止回阀 2.规格:630×1000 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	324.38	648.76	
225	030703001024	风管止回阀 630×630	1.名称:风管止回阀 2.规格:630×630 3.支架形式、材质:各种镀锌型材制作安装满足规范及验收要求 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	232.46	464.92	
226	030703007001	单层百叶风口 4000×600	1.名称:单层百叶风口 2.规格:4000×600 3.形式:矩形 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	821.11	821.11	
本页小计							2279.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 69 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
227	030703007002	单层百叶风口 800×300	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×300 3.形式:矩形 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	33	169.37	5589.21	
228	030703007003	单层百叶风口 800×200	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×200 3.形式:矩形 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	40	169.37	6774.80	
229	030703007004	自垂百叶风口 1500×2300	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×200 3.形式:矩形 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	627.31	1254.62	
230	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:L=1000mm 3.形式:管式 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	931.40	4657.00	
231	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.漏光试验、漏风试验、设计要求:满足规范及验收要求 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	445.88	34.74	15489.87	
本页小计							33765.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 70 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
232	010803002002	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:不燃材料制作 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	959.05	422.82	405505.52	
233	010803002003	固定挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.厚度:8mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	42.98	624.27	26831.12	
		无管网气体灭火系统					278133.68	
234	030902009001	柜式七氟丙烷气体灭火装置 瓶组1×90L	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:瓶组1×90L 3.附件:综合考虑瓶组、柜体、高压软管、信号反馈装置、吸管、固定部件、喷头等 4.调试要求:按规范要求调试 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	4049.32	8098.64	
235	030902009002	柜式七氟丙烷气体灭火装置 瓶组1×120L	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:瓶组1×120L 3.附件:综合考虑瓶组、柜体、高压软管、信号反馈装置、吸管、固定部件、喷头等 4.调试要求:按规范要求调试 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	4437.46	4437.46	
本页小计							444872.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 71 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
236	030902009003	柜式七氟丙烷气体灭火装置 瓶组4×150L	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:瓶组4×150L 3.附件:综合考虑瓶组、柜体、高压软管、信号反馈装置、吸管、固定部件、喷头等 4.调试要求:按规范要求调试 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	14083.47	42250.41	
237	030902009004	柜式七氟丙烷气体灭火装置 瓶组3×150L	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:瓶组3×150L 3.附件:综合考虑瓶组、柜体、高压软管、信号反馈装置、吸管、固定部件、喷头等 4.调试要求:按规范要求调试 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	10897.63	43590.52	
238	030902009005	七氟丙烷药剂	1.名称:七氟丙烷药剂 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	3775.1	39.82	150324.48	
239	030902009006	气体灭火系统防护区自动泄压口	1.名称:气体灭火系统防护区自动泄压口 2.型号、规格:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	9	398.23	3584.07	
本页小计							239749.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 72 页　共 72 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
240	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.名称:无管网气体灭火系统调试 2.试验容器规格:90L 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	1491.91	2983.82	
241	030905004002	气体灭火系统装置调试	1.名称:无管网气体灭火系统调试 2.试验容器规格:120L 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	2062.45	2062.45	
242	030905004003	气体灭火系统装置调试	1.名称:无管网气体灭火系统调试 2.试验容器规格:150L 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	7	2971.69	20801.83	
		措施项目					58983.36	
243	031302007003	高层施工增加	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效	项	1	16958.67	16958.67	
244	031301017003	脚手架搭拆费	1.搭、拆脚手架	项	1	42024.69	42024.69	
本页小计							84831.46	
合　计							3960900.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	351781.92			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000006	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					351781.92			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	390191.76		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	98345.52		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	488537.28		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		390191.76	
合　　计			390191.76	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4801220.19	9	432109.82
合　　计					432109.82

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	7899721.17	
1.1	通风系统	319876.78	
1.2	新风系统	814714.94	
1.3	空调系统	6765129.45	
2	措施合计	504087.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	433482.97	
2.2	其他措施费	70604.70	
3	其他项目	911158.30	—
3.1	暂列金额	789972.12	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	121186.18	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	9314967.14	
5	增值税销项税额	838347.04	—
6	总造价	10153314.18	
7	人工费	1205147.18	
招标控制价合计=1+2+3+5		10,153,314.18	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		通风系统					319876.78	
1	030702001006	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.5mm	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤320 5.板材厚度（mm）:δ=0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	235.79	219.47	51748.83	
本页小计							51748.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 2 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
2	030702001007	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.5mm	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤450 5.板材厚度（mm）:δ=0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	117.62	179.12	21068.09	
本页小计							21068.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 3 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	030702001008	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.6mm	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求: 超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm;超细离心玻璃棉毡(纤维平均直径≤8um),耐火等级不低于A2级,其容重为32kg/m3,导热系数≤0.048W/m.K(平均温度70℃时),≤0.040W/m.K(平均温度20℃时),吸湿率≤5% 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	69.58	157.11	10931.71	
本页小计							10931.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 4 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	030702001009	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.75mm	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	72.55	162.15	11763.98	
本页小计							11763.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 5 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030702001010	镀锌薄钢板通风管道　δ=1.0mm	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤2000 5.板材厚度（mm）:δ=1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	545.6	200.48	109381.89	
本页小计							109381.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 6 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030702001011	镀锌薄钢板通风管道 δ=1.2mm	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤4000 5.板材厚度（mm）:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	48.31	212.65	10273.12	
本页小计							10273.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 7 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	030702008002	帆布软接	1.名称:通风管道 2.材质:帆布软接 3.形状:矩形 4.规格（mm）:综合考虑 5.板材厚度（mm）:满足规范及验收要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11.86	402.68	4775.78	
8	030702001012	风管套管	1.名称:风管套管 2.系统:通风系统 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 4.含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡 5.接口形式:满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	316.68	316.68	
本页小计							5092.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 8 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030108001001	管道式离心风机 风量800m3/h	1.名称:管道式离心风机 2.规格:风量800m3/h,风压300Pa,功率0.55kW,电压3ph/380V/50Hz,转速960rpm,噪声限值65dB 3.质量:148kg 4.安装方式、减振底座形式、数量:吊装,弹簧减震器支架 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2341.22	2341.22	
10	030108001002	管道式离心风机 风量1000m3/h	1.名称:管道式离心风机 2.规格:风量1000m3/h,风压300Pa,功率0.55kW,电压3ph/380V/50Hz,转速960rpm,噪声限值65dB 3.质量:148kg 4.安装方式、减振底座形式、数量:吊装,弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2429.71	2429.71	
本页小计							4770.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 9 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030108001003	管道式离心风机 风量2000m3/h	1.名称:管道式离心风机 2.规格:风量2000m3/h,风压300Pa,功率0.55kW,电压3ph/380V/50Hz,转速960rpm,噪声限值65dB 3.质量:148kg 4.安装方式、减振底座形式、数量:吊装,弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	2681.92	18773.44	
12	030108001004	管道式离心风机 风量2500m3/h	1.名称:管道式离心风机 2.规格:风量2500m3/h,风压300Pa,功率0.55kW,电压3ph/380V/50Hz,转速960rpm,噪声限值65dB 3.质量:148kg 4.安装方式、减振底座形式、数量:吊装,弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	10	3412.01	34120.10	
13	030703001025	70℃防火阀 320×120	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	207.63	415.26	
本页小计							53308.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 10 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	030703001026	70℃防火阀 320×160	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	207.63	207.63	
15	030703001027	70℃防火阀 400×160	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	320.74	962.22	
16	030703001028	70℃防火阀 500×250	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	351.01	702.02	
17	030703001029	70℃全自动防烟防火调节阀 1500×400	1.名称:70℃全自动防烟防火调节阀 2.规格:1500×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	782.81	2348.43	
18	030703001030	70℃全自动防烟防火调节阀 750×200	1.名称:70℃全自动防烟防火调节阀 2.规格:750×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	400.57	1602.28	
本页小计							5822.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 11 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030703001031	280℃防烟阀 1400×300	1.名称:280℃防烟阀 2.规格:1400×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	649.82	649.82	
20	030703001032	对开多叶风量调节阀 320×120	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	138.67	554.68	
21	030703001033	风管止回阀 400×160	1.名称:风管止回阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	160.60	160.60	
22	030703001034	风管止回阀 500×250	1.名称:风管止回阀 2.规格:500×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	214.27	214.27	
23	030703001035	风管蝶阀 320×120	1.名称:风管蝶阀 2.规格:320×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	127	87.11	11062.97	
24	030703001036	风管蝶阀 320×160	1.名称:风管蝶阀 2.规格:320×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	87.11	174.22	
本页小计							12816.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 12 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030703001037	风管蝶阀 400×160	1.名称:风管蝶阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	97.77	97.77	
26	030703007005	单层百叶风口 200×200	1.名称:单层百叶风口 2.规格:200×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	162	64.94	10520.28	
27	030703007006	单层百叶风口 400×200	1.名称:单层百叶风口 2.规格:400×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	136.31	681.55	
28	030703007007	单层百叶风口 1600×2000	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600×2000 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	829.54	829.54	
29	030703007008	防雨百叶风口 1500×400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	303.63	607.26	
30	030703007009	防雨百叶风口 1500×300	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	275.20	1100.80	
本页小计							13837.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 13 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	030703007010	防雨百叶风口 500×400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	150.03	300.06	
32	030703007011	防雨百叶风口 550×400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	183.09	1464.72	
33	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试 2.系统:通风系统 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	7295.85	7295.85	
		新风系统					814714.94	
本页小计							9060.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 14 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030702001013	镀锌薄钢板新风管道　δ=0.5mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤320 5.板材厚度（mm）:δ=0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	516.2	219.47	113290.41	
本页小计							113290.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 15 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030702001014	镀锌薄钢板新风管道　δ=0.5mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤450 5.板材厚度（mm）:δ=0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	247.97	179.12	44416.39	
本页小计							44416.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 16 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	030702001015	镀锌薄钢板新风管道　δ=0.6mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	801.29	157.11	125890.67	
本页小计							125890.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 17 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	030702001016	镀锌薄钢板新风管道 δ=0.75mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	697.8	162.15	113148.27	
本页小计							113148.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 18 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030702001017	镀锌薄钢板新风管道　δ=1.0mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1250 5.板材厚度（mm）:δ=1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	91.68	185.11	16970.88	
本页小计							16970.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 19 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	030702001018	镀锌薄钢板新风管道　δ=1.0mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤2000 5.板材厚度（mm）:δ=1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.07	200.49	1016.48	
本页小计							1016.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 20 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	030702001019	镀锌薄钢板新风管道　δ=1.2mm	1.名称:新风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤4000 5.板材厚度（mm）:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	36.25	212.65	7708.56	
本页小计							7708.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 21 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	030702008003	帆布软接	1.名称:新风管道 2.材质:帆布软接 3.形状:矩形 4.规格（mm）:综合考虑 5.板材厚度（mm）:满足规范及验收要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27.01	402.68	10876.39	
42	030702001020	风管套管	1.名称:风管套管 2.系统:新风系统 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 4.含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡 5.接口形式:满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	1358.20	1358.20	
本页小计							12234.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 22 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	030701003001	卧式空气处理机组 20000CMH	1.名称:卧式空气处理机组 2.规格:送风量:20000CMH,新风量:4000CMH,余压/全压:400Pa/900Pa,功率:15kW,电压:3ph/380V/50HZ,冷量:160kW 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	3	24055.34	72166.02	
44	030701003002	卧式空气处理机组 25000CMH	1.名称:卧式空气处理机组 2.规格:送风量:25000CMH,新风量:5000CMH,余压/全压:400Pa/900Pa,功率:18.5kW,电压:3ph/380V/50HZ,冷量:200kW 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	28779.23	28779.23	
本页小计							100945.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 23 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	030701003003	卧式空气处理机组 30000CMH	1.名称:卧式空气处理机组 2.规格:送风量:30000CMH,新风量:6000CMH,余压/全压:400Pa/900Pa,功率:22kW,电压:3ph/380V/50HZ,冷量:240kW 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	34091.62	68183.24	
46	030701003019	吊柜式空气处理机组 2000CMH	1.名称:吊柜式空气处理机组 2.规格:送风量:2000CMH,新风量:2000CMH,余压/全压:300Pa/800Pa,功率:2.2kW,电压:3ph/380V/50HZ,冷量:30kW 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	6	4311.71	25870.26	
本页小计							94053.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 24 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	030701003020	吊柜式空气处理机组 3000CMH	1.名称:吊柜式空气处理机组 2.规格:送风量:3000CMH,新风量:3000CMH,余压/全压:300Pa/800Pa,功率:2.2kW,电压:3ph/380V/50HZ,冷量:45kW 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	6	5748.01	34488.06	
48	030701003021	吊柜式空气处理机组 4000CMH	1.名称:吊柜式空气处理机组 2.规格:送风量:4000CMH,新风量:4000CMH,余压/全压:300Pa/800Pa,功率:3kW,电压:3ph/380V/50HZ,冷量:60kW 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	6476.62	6476.62	
本页小计							40964.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 25 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	030703021001	静压箱 2000×1500×1000	1.名称:静压箱 2.规格:2000×1500×1000 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	5126.23	30757.38	
50	030703021002	静压箱 2500×1500×1000	1.名称:静压箱 2.规格:2500×1500×1000 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	6299.68	18899.04	
51	030703021003	静压箱 2800×1500×1000	1.名称:静压箱 2.规格:2800×1500×1000 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	7273.11	7273.11	
52	030703007012	方形散流器 300×300	1.名称:方形散流器 2.规格:300×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	97.46	2339.04	
53	030703007013	方形散流器 400×400	1.名称:方形散流器 2.规格:400×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	40	97.46	3898.40	
54	030703007014	方形散流器 500×500	1.名称:方形散流器 2.规格:500×500 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	58	97.46	5652.68	
本页小计							68819.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 26 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	030703007015	方形散流器 600×600	1.名称:方形散流器 2.规格:600×600 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	144.33	865.98	
56	030703007016	单层百叶风口 1200×800	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200×800 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	346.50	1386.00	
57	030703007017	单层百叶风口 1200×400	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	207.00	1656.00	
58	030703007018	单层百叶风口 1000×250	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30	169.37	5081.10	
59	030703007019	单层百叶风口 2000×400	1.名称:单层百叶风口 2.规格:2000×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	351.13	2809.04	
60	030703007020	单层百叶风口 4000×600	1.名称:单层百叶风口 2.规格:4000×600 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	821.11	821.11	
本页小计							12619.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 27 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	030703007021	防雨百叶风口 1500×400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	303.63	607.26	
62	030703007022	防雨百叶风口 550×400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	183.09	2197.08	
63	030703001038	280℃防烟阀 1400×450	1.名称:280℃防烟阀 2.规格:1400×450 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	757.15	2271.45	
64	030703001039	280℃排烟防火调节阀 1400×450	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1400×450 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	685.36	685.36	
65	030703001040	280℃排烟防火调节阀 1400×630	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1400×630 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	728.04	1456.08	
66	030703001041	280℃排烟防火调节阀 1400×300	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1400×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	562.48	562.48	
本页小计							7779.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 28 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	030703001042	280℃排烟防火调节阀 1000×300	1.名称:280℃排烟防火调节阀 2.规格:1000×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	453.87	453.87	
68	030703001043	70℃防火调节阀 1000×1000	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1000×1000 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	655.04	655.04	
69	030703001044	70℃防火调节阀 1000×800	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1000×800 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	538.21	1614.63	
70	030703001045	70℃防火调节阀 2000×400	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:2000×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	736.99	736.99	
71	030703001046	70℃防火调节阀 1000×320	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1000×320 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	458.96	458.96	
72	030703001047	70℃防火调节阀 1250×400	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1250×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	538.21	538.21	
本页小计							4457.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 29 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	030703001048	70℃防火调节阀 1400×800	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1400×800 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	699.79	699.79	
74	030703001049	70℃防火调节阀 1600×400	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1600×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	655.04	1310.08	
75	030703001050	70℃防火调节阀 2000×400	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:2000×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	736.99	1473.98	
76	030703001051	70℃防火调节阀 2500×400	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:2500×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	969.00	1938.00	
77	030703001052	70℃全自动防烟防火调节阀 2000×400	1.名称:70℃全自动防烟防火调节阀 2.规格:2000×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	862.46	3449.84	
本页小计							8871.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 30 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	030703001053	70℃全自动防烟防火调节阀 2000×300	1.名称:70℃全自动防烟防火调节阀 2.规格:2000×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	846.53	846.53	
79	030703001054	70℃全自动防烟防火调节阀 1600×400	1.名称:70℃全自动防烟防火调节阀 2.规格:1600×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	798.74	798.74	
80	030703001055	70℃全自动防烟防火调节阀 1400×300	1.名称:70℃全自动防烟防火调节阀 2.规格:1400×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	667.52	667.52	
81	030703001056	电动风量调节阀 1000×300	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1000×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	338.42	338.42	
82	030703001057	电动风量调节阀 1400×300	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1400×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	493.50	493.50	
本页小计							3144.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 31 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	030703001058	电动风量调节阀 1400×450	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1400×450 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	502.25	1004.50	
84	030703001059	电动风量调节阀 1400×630	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1400×630 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	549.90	1099.80	
85	030703001060	电动风量调节阀 1600×400	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1600×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	502.25	502.25	
86	030703001061	对开多叶风量调节阀 1000×320	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:1000×320 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	274.62	274.62	
87	030703001062	对开多叶风量调节阀 2000×400	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:2000×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	526.51	2106.04	
88	030703001063	对开多叶风量调节阀 500×160	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	171.10	171.10	
本页小计							5158.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 32 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	030703001064	对开多叶风量调节阀 500×200	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27	171.10	4619.70	
90	030703001065	对开多叶风量调节阀 630×200	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	24	214.52	5148.48	
91	030703001066	对开多叶风量调节阀 630×250	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27	233.46	6303.42	
92	030703001067	对开多叶风量调节阀 800×120	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:800×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	251.01	502.02	
93	030703001068	风管止回阀 1000×300	1.名称:风管止回阀 2.规格:1000×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	313.66	313.66	
94	030703001069	风管止回阀 1400×300	1.名称:风管止回阀 2.规格:1400×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	394.95	394.95	
本页小计							17282.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 33 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	030703001070	风管止回阀 1400×450	1.名称:风管止回阀 2.规格:1400×450 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	417.79	417.79	
96	030703001071	风管止回阀 630×400	1.名称:风管止回阀 2.规格:630×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	272.56	817.68	
97	030703001072	风管蝶阀 320×120	1.名称:风管蝶阀 2.规格:320×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8	87.11	696.88	
98	030704001002	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试 2.系统:新风系统 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	14009.68	14009.68	
		空调系统					6765129.45	
		空调风系统					940190.00	
本页小计							15942.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 34 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	030702001021	镀锌薄钢板空调风管道 δ=0.5mm	1.名称:空调风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤450 5.板材厚度（mm）:δ=0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	212.89	179.12	38132.86	
本页小计							38132.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 35 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
100	030702001022	镀锌薄钢板空调风管道 δ=0.6mm	1.名称:空调风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	300.17	157.11	47159.71	
本页小计							47159.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 36 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	030702001023	镀锌薄钢板空调风管道 δ=0.75mm	1.名称:空调风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1000 5.板材厚度（mm）:δ=0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2906.07	162.15	471219.25	
本页小计							471219.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 37 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	030702001024	镀锌薄钢板空调风管道 δ=1.0mm	1.名称:空调风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤1250 5.板材厚度（mm）:δ=1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	225.67	185.11	41773.77	
本页小计							41773.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 38 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
103	030702001025	镀锌薄钢板空调风管道 δ=1.0mm	1.名称:空调风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤2000 5.板材厚度（mm）:δ=1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	518.62	200.48	103972.94	
本页小计							103972.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 39 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
104	030702001026	镀锌薄钢板空调风管道 δ=1.2mm	1.名称:空调风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格（mm）:长边长≤4000 5.板材厚度（mm）:δ=1.2 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:综合考虑带导流片弯头、三通、渐变管、法兰等镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.支架刷油:刷红丹防锈漆两道 9.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	69.59	212.65	14798.31	
本页小计							14798.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 40 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
105	030702008004	帆布软接	1.名称:空调风管道 2.材质:帆布软接 3.形状:矩形 4.规格（mm）:综合考虑 5.板材厚度（mm）:满足规范及验收要求 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 7.接口形式:满足规范及验收要求 8.保温绝热要求:超细离心玻璃棉毡必须带夹筋铝箔防潮贴面安装在空调区域内的风管保温层厚度为35mm;安装在非空调区域内的风管保温层厚度为45mm 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	145.04	402.68	58404.71	
106	030702001027	风管套管	1.名称:风管套管 2.系统:空调风系统 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:各种镀锌型材制作安装 4.含防火封堵、含穿砖墙套管、风管和防护套管之间的玻璃棉毡 5.接口形式:满足规范及验收要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	1358.20	1358.20	
本页小计							59762.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 41 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	030703021004	静压箱 1800×800×500	1.名称:静压箱 2.规格:1800×800×500 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	1248.83	2497.66	
108	030703001073	70℃防火阀 320×120	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:320×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	207.63	207.63	
109	030703001074	70℃防火调节阀 400×160	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	137.40	549.60	
110	030703001075	70℃防火调节阀 500×200	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:500×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	153.56	614.24	
111	030703001076	70℃防火阀 500×120	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:500×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	330.30	1321.20	
112	030703001077	70℃防火阀 500×200	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:500×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	343.04	1029.12	
本页小计							6219.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 42 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	030703001078	70℃防火阀 630×200	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:630×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	363.75	1091.25	
114	030703001079	70℃防火阀 630×250	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:630×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	212.43	212.43	
115	030703001080	70℃防火调节阀 630×400	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:630×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	239.80	719.40	
116	030703001081	70℃防火调节阀 800×200	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:800×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	239.80	3357.20	
117	030703001082	70℃防火调节阀 1000×250	1.名称:70℃防火调节阀 2.规格:1000×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	458.96	458.96	
118	030703001083	电动风量调节阀 1000×250	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1000×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	338.42	338.42	
本页小计							6177.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 43 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	030703001084	电动风量调节阀 1250×630	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1250×630 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	502.25	1506.75	
120	030703001085	电动风量调节阀 1250×800	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:1250×800 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	552.29	552.29	
121	030703001086	电动风量调节阀 400×160	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	221.70	886.80	
122	030703001087	电动风量调节阀 500×200	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	234.89	1174.45	
123	030703001088	电动风量调节阀 500×250	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	263.16	263.16	
124	030703001089	电动风量调节阀 500×320	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500×320 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	278.31	1113.24	
本页小计							5496.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 44 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
125	030703001090	电动风量调节阀 500×500	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:500×500 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	314.77	629.54	
126	030703001091	电动风量调节阀 630×160	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12	263.16	3157.92	
127	030703001092	电动风量调节阀 630×200	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	278.31	556.62	
128	030703001093	电动风量调节阀 630×250	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:630×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	278.31	278.31	
129	030703001094	电动风量调节阀 800×1250	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800×1250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	552.29	552.29	
130	030703001095	电动风量调节阀 800×200	1.名称:电动风量调节阀 2.规格:800×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	314.77	1888.62	
本页小计							7063.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 45 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	030703001096	对开多叶风量调节阀 320×160	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:320×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	138.67	832.02	
132	030703001097	对开多叶风量调节阀 400×120	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	157.89	1421.01	
133	030703001098	对开多叶风量调节阀 400×160	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5	157.89	789.45	
134	030703001099	对开多叶风量调节阀 500×120	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:500×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	171.10	171.10	
135	030703001100	对开多叶风量调节阀 630×160	1.名称:对开多叶风量调节阀 2.规格:630×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30	199.36	5980.80	
136	030703001101	风管止回阀 400×160	1.名称:风管止回阀 2.规格:400×160 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	160.60	321.20	
本页小计							9515.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 46 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
137	030703001102	风管止回阀 500×200	1.名称:风管止回阀 2.规格:500×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	206.66	1239.96	
138	030703001103	风管止回阀 630×200	1.名称:风管止回阀 2.规格:630×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	226.45	226.45	
139	030703001104	风管止回阀 800×200	1.名称:风管止回阀 2.规格:800×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7	252.32	1766.24	
140	030703001105	风管蝶阀 320×120	1.名称:风管蝶阀 2.规格:320×120 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	37	87.11	3223.07	
141	030703007023	方形散流器 400×400	1.名称:方形散流器 2.规格:400×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	127	97.46	12377.42	
142	030703007024	方形散流器 500×500	1.名称:方形散流器 2.规格:500×500 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	335	97.46	32649.10	
本页小计							51482.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 47 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	030703007025	方形散流器 600×600	1.名称:方形散流器 2.规格:600×600 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	77	144.33	11113.41	
144	030703007026	单层百叶风口 1000×300	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×300 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	198.61	198.61	
145	030703007027	单层百叶风口 1200×200	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	42	198.61	8341.62	
146	030703007028	单层百叶风口 550×400	1.名称:单层百叶风口 2.规格:550×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	169.37	677.48	
147	030703007029	单层百叶风口 800×500	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800×500 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	198.61	2780.54	
148	030703007030	防雨百叶风口 2500×400	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2500×400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	452.32	1809.28	
本页小计							24920.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 48 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
149	030703007031	双层百叶风口 800×200	1.名称:双层百叶风口 2.规格:800×200 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	104	179.11	18627.44	
150	030703007032	双层百叶风口 1200×250	1.名称:双层百叶风口 2.规格:1200×250 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	52	208.35	10834.20	
151	030704001003	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试 2.系统:空调风系统 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	23032.75	23032.75	
		空调水系统					740472.98	
152	031001001001	无缝钢管 DN300	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN300 4.连接形式:焊接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.1	521.29	32372.11	
本页小计							84866.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 49 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
153	031001001002	无缝钢管 DN250	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN250 4.连接形式:焊接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.48	435.57	8920.47	
154	031001001003	无缝钢管 DN200	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	273.76	287.91	78818.24	
本页小计							87738.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 50 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
155	031001001004	无缝钢管 DN150	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN150 4.连接形式:焊接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	158.88	210.52	33447.42	
156	031001001005	无缝钢管 DN125	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN125 4.连接形式:焊接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.73	176.35	1892.24	
本页小计							35339.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 51 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	031001001006	无缝钢管 DN100	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	213.97	148.75	31828.04	
158	031001001007	热镀锌钢管 DN80	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	187.37	122.05	22868.51	
本页小计							54696.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 52 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
159	031001001008	热镀锌钢管 DN70	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	376.16	109.24	41091.72	
160	031001001009	热镀锌钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	522.51	86.04	44956.76	
本页小计							86048.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 53 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	031001001010	热镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	584.19	75.22	43942.77	
162	031001001011	热镀锌钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	241.92	68.36	16537.65	
本页小计							60480.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 54 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
163	031001001012	热镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	60.02	600.20	
164	031001001013	热镀锌钢管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷热水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.27	38.94	322.03	
本页小计							922.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 55 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
165	031001001014	热镀锌钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	29.46	69.67	2052.48	
166	031001001015	热镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	155.07	61.40	9521.30	
本页小计							11573.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 56 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
167	031001001016	热镀锌钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	710.51	54.85	38971.47	
168	031001001017	热镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70.14	49.90	3499.99	
本页小计							42471.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 57 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
169	031003003009	静态平衡阀 DN125	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	1446.88	4340.64	
170	031003003010	静态平衡阀 DN100	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10	1042.95	10429.50	
171	031003003011	静态平衡阀 DN70	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:螺纹 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	708.91	708.91	
172	031003003012	蝶阀 DN125	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	614.26	3685.56	
173	031003003013	蝶阀 DN100	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	20	489.98	9799.60	
本页小计							28964.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 58 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
174	031003003014	蝶阀 DN70	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	283.63	567.26	
175	031002001007	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.介质:空调水 4.除锈刷油:刷防锈漆两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	2275.85	27.58	62767.94	
176	031002003008	套管	1.名称:套管 2.介质:空调水 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	11018.66	11018.66	
本页小计							74353.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 59 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
177	030701004001	风机盘管 FP102	1.名称:风机盘管 2.型号:FP102 3.规格:风量:1020CMH,制冷量:5.6kW,风压:30Pa,电机功率:44W,电压:1ph/220V/50HZ,噪声45dB 4.配（附件）:静态平衡阀、动态压差控制平衡阀、比例积分电动二通调节阀等 5.安装形式:吊装 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:镀锌型钢支架按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	68	1308.33	88966.44	
178	030701004002	风机盘管 FP136	1.名称:风机盘管 2.型号:FP136 3.规格:风量:1360CMH,制冷量:6.8kW,风压:30Pa,电机功率:44W,电压:1ph/220V/50HZ,噪声45dB 4.配（附件）:静态平衡阀、动态压差控制平衡阀、比例积分电动二通调节阀等 5.安装形式:吊装 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:镀锌型钢支架按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	54	1473.08	79546.32	
本页小计							168512.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 60 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
179	030701004003	风机盘管 FP170	1.名称:风机盘管 2.型号:FP170 3.规格:风量:1700CMH,制冷量:7.5kW,风压:30Pa,电机功率:61W,电压:1ph/220V/50HZ,噪声49dB 4.配（附件）:静态平衡阀、动态压差控制平衡阀、比例积分电动二通调节阀等 5.安装形式:吊装 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:镀锌型钢支架按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	27	1544.76	41708.52	
180	031009002001	空调水工程系统调试	1.系统形式:空调水系统调试 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	15290.23	15290.23	
		空调多联机系统					1438393.83	
181	031001004001	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø41.3	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø41.3 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	539.66	145.42	78477.36	
本页小计							135476.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 61 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
182	031001004002	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø31.8	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø31.8 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	321.34	88.40	28406.46	
183	031001004003	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø28.6	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø28.6 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1066.32	74.05	78961.00	
184	031001004004	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø25.4	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø28.6 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	231.32	66.69	15426.73	
本页小计							122794.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 62 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
185	031001004005	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø19.05	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø19.05 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	678.25	51.04	34617.88	
186	031001004006	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø15.88	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø15.88 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1905.07	43.47	82813.39	
187	031001004007	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø12.7	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø12.7 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	519.8	32.43	16857.11	
本页小计							134288.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 63 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
188	031001004008	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø9.52	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø9.52 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	655.99	26.92	17659.25	
189	031001004009	脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø6.35	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 TP2 ø6.35 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、压力试验 6.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	288.48	21.38	6167.70	
本页小计							23826.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 64 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
190	031001001018	热镀锌钢管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21.5	69.68	1498.12	
191	031001001019	热镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	68.94	61.40	4232.92	
本页小计							5731.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 65 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
192	031001001020	热镀锌钢管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.配（附）件:综合考虑管件 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:冲洗、压力试验 7.防腐要求:无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管(内外喷塑钢管除外)的外壁、镀锌钢管焊接处均需涂红丹防锈漆二道 8.绝热要求:B1级闭孔发泡橡塑保温管,厚度按设计要求 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1324.63	54.85	72655.96	
193	031003001011	分歧器	1.类型:分歧器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:按厂家深化综合考虑 4.连接形式:钎焊 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	227	244.06	55401.62	
194	031002001008	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:型钢 3.介质:空调水 4.除锈刷油:刷防锈漆两道 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	27.79	27.58	766.45	
本页小计							128824.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 66 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
195	031002003009	套管	1.名称:套管 2.介质:空调多联机 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	1640.88	1640.88	
196	030701003004	卧式多联空调室内机组 1000CMH	1.名称:卧式多联空调室内机组 2.规格:风量:1000CMH,,冷量:14.0kW,制热量:12.0kW,风压:800Pa,功率:2190W,电压:3ph/380V/50HZ,噪声:65dB 3.安装形式:吊装 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	5745.80	22983.20	
本页小计							24624.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 67 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
197	030701003005	卧式多联空调室内机组 2000CMH	1.名称:卧式多联空调室内机组 2.规格:风量:2000CMH,,冷量:28.0kW,制热量:17.4kW,风压:800Pa,功率:2190W,电压:3ph/380V/50HZ,噪声:65dB 3.安装形式:吊装 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	7073.23	28292.92	
198	030701003006	卧式多联空调室内机组 2500CMH	1.名称:卧式多联空调室内机组 2.规格:风量:2500CMH,,冷量:28.0kW,制热量:17.4kW,风压:800Pa,功率:2190W,电压:3ph/380V/50HZ,噪声:65dB 3.安装形式:吊装 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	15	8400.66	126009.90	
本页小计							154302.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 68 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
199	030701003007	卧式多联空调室内机组 3000CMH	1.名称:卧式多联空调室内机组 2.规格:风量:3000CMH,,冷量:28.0kW,制热量:17.4kW,风压:800Pa,功率:2190W,电压:3ph/380V/50HZ,噪声:65dB 3.安装形式:吊装 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	5	8400.66	42003.30	
200	030701003009	卧式多联空调室内机组 5000CMH	1.名称:卧式多联空调室内机组 2.规格:风量:5000CMH,,冷量:28.0kW,制热量:17.4kW,风压:800Pa,功率:2190W,电压:3ph/380V/50HZ,噪声:65dB 3.安装形式:落地 4.台座及隔震垫(器)、支架形式、材质:混凝土台座、弹簧减震支架 5.控制系统:含控制箱,包括但不限于机组、电机与控制箱间全部的套管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	2	8427.90	16855.80	
本页小计							58859.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 69 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
201	030701003010	风冷多联空调室内机 ACN-5.6	1.名称:风冷多联空调室内机 2.型号:ACN-5.6,风管式 3.规格:风量:900CMH,制冷量:5.6kW,制冷功率:152W,制热量6.3kW,制热功率:180W,风压:30Pa,电机功率:196W,电压:1ph/220V/50HZ,噪声41dB 4.安装形式:吊装 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:镀锌型钢支架按设计要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	128	2483.48	317885.44	
202	030701003011	风冷多联空调室内机 ACN-8.0	1.名称:风冷多联空调室内机 2.型号:ACN-8.0,风管式 3.规格:风量:1440CMH,制冷量:8.0kW,制冷功率:120W,制热量9.0kW,制热功率:140W,风压:30Pa,电机功率:196W,电压:1ph/220V/50HZ,噪声41dB 4.安装形式:吊装 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:镀锌型钢支架按设计要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	116	2979.94	345673.04	
本页小计							663558.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 70 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
203	030701003012	风冷多联空调室内机 ACN-10.0	1.名称:风冷多联空调室内机 2.型号:ACN-10.0,四面出风 3.规格:风量:1600CMH,制冷量:10.0kW,制冷功率:156W,制热量11.2kW,制热功率:142W,风压:50Pa,电机功率:196W,电压:1ph/220V/50HZ,噪声41dB 4.安装形式:吊装 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:镀锌型钢支架按设计要求 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	12	3351.46	40217.52	
204	031009002002	空调多联机系统调试	1.系统形式:空调多联机系统调试 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	2889.88	2889.88	
		屋面空调设备					3646072.64	
本页小计							43107.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 71 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
205	030113001001	板管蒸发式螺杆式冷水机组	1.名称:板管蒸发式螺杆式冷水机组 2.控制方式:变频 3.制冷(热)量:制冷量:630kW,功率:139kW,电压:3ph/380V/50HZ,工作压力:1.6MPa,3台 4.安装形式:落地 5.卧式端吸离心冷冻水泵组:Q=120CMH,H=35m,N=22.0kW,温度=12℃（三用一备） 6.含气体定压补水加药一体化装置,补水泵:2.5m/h3,4.5kW 7.附件:包括但不限于设备前后的管道、大小头、明杆闸阀、消声止回阀、压力表、双球型橡胶挠性、电磁阀、安全阀等 8.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 9.基础:建筑结构混凝土 10.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 11.含成套设备调试、试运行 12.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	2247707.48	2247707.48	
本页小计							2247707.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 72 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
206	030701003013	多联室外机制冷量123.0kW	1.名称:多联室外机 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:123.0kW,制热量:138.0kW,静压:81Pa,电压:3ph/380V/50HZ,功率:37.2kW,噪声:63dB 4.安装形式:落地 5.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 6.基础:建筑结构混凝土 7.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 8.含成套设备调试、试运行 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	59313.15	59313.15	
207	030701003014	多联室外机制冷量95.0kW	1.名称:多联室外机 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:95.0kW,制热量:106.5kW,静压:81Pa,电压:3ph/380V/50HZ,功率:27.3kW,噪声:63dB 4.安装形式:落地 5.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 6.基础:建筑结构混凝土 7.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 8.含成套设备调试、试运行 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	49578.64	347050.48	
本页小计							406363.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 73 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
208	030701003015	多联室外机制冷量89.5kW	1.名称:多联室外机 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:89.5kW,制热量:100.5kW,静压:81Pa,电压:3ph/380V/50HZ,功率:25.6kW,噪声:63dB 4.安装形式:落地 5.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 6.基础:建筑结构混凝土 7.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 8.含成套设备调试、试运行 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	10	42446.05	424460.50	
209	030701003016	多联室外机制冷量56.0kW	1.名称:多联室外机 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:56.0kW,制热量:63.0kW,静压:81Pa,电压:3ph/380V/50HZ,功率:16.5kW,噪声:63dB 4.安装形式:落地 5.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 6.基础:建筑结构混凝土 7.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 8.含成套设备调试、试运行 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	28552.25	57104.50	
本页小计							481565.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 74 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
210	030701003017	多联室外机制冷量28.0kW	1.名称:多联室外机 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:28.0kW,制热量:31.5kW,静压:81Pa,电压:3ph/380V/50HZ,功率:7.0kW,噪声:58dB 4.安装形式:落地 5.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 6.基础:建筑结构混凝土 7.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 8.含成套设备调试、试运行 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	24	18901.93	453646.32	
211	030701003018	多联室外机制冷量14.0kW	1.名称:多联室外机 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:14.0kW,制热量:16.8kW,静压:81Pa,电压:3ph/380V/50HZ,功率:3.5kW,噪声:58dB 4.安装形式:落地 5.减震装置形式:惰性基础块及弹簧减震器 6.基础:建筑结构混凝土 7.控制系统:含控制柜,包括但不限于机组、电机与控制柜间全部的套管接线 8.含成套设备调试、试运行 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	9405.13	37620.52	
本页小计							491266.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 75 页　共 75 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
212	030701003022	壁挂式分体空调器2P	1.名称:壁挂式分体空调器 2.制冷工质:R410A 3.规格:制冷量:4.6kW,制热量:6.0kW,风量:900m3/h,功率:1400W 4.安装形式:壁装 5.配（附）件:3米内冷媒管、冷凝管及其管配件 6.隔震垫(器)、支架形式、材质:各类镀锌型钢制作安装 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	4113.25	16453.00	
213	031009001001	采暖工程系统调试	1.系统形式:屋面空调设备系统调试 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	2716.69	2716.69	
		措施项目					70604.70	
214	031302007004	高层施工增加		项	1	22154.81	22154.81	
215	031301017004	脚手架搭拆费		项	1	48449.89	48449.89	
本页小计							89774.39	
合　计							7970325.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	433482.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000007	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					433482.97			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	789972.12		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	121186.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	911158.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		789972.12	
合　　计			789972.12	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9314967.14	9	838347.04
合　　计					838347.04

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1493573.75	
1.1	信息设备系统	907337.42	
1.2	建筑设备管理系统	72523.25	
1.3	公共安全防范系统	512425.98	
1.4	五方通话系统	1287.10	
2	措施合计	155354.87	
2.1	绿色施工安全防护措施费	133505.23	
2.2	其他措施费	21849.64	
3	其他项目	186680.62	—
3.1	暂列金额	149357.38	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	37323.24	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1835609.24	
5	增值税销项税额	165204.83	—
6	总造价	2000814.07	
7	人工费	385782.02	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,000,814.07	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		信息设备系统					907337.42	
		综合布线系统					437009.88	
1	030502001001	机柜 42U	1.名称:机柜 2.规格（mm）:42U 600×600 3.安装方式:落地 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	14	2208.14	30913.96	
2	030502010001	光纤配线架 24口	1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	582.98	16323.44	
3	030502017001	光纤耦合器	1.名称:光纤耦合器 2.规格:模块型,单模,24芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	485.88	6802.32	
4	030502017002	光纤耦合器	1.名称:光纤耦合器 2.规格:模块型,单模,12芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	282.34	3952.76	
5	030502014001	光纤连接模块 24芯 单模	1.名称:光纤连接模块 2.模式:单模 3.芯数:24芯 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	389.43	10904.04	
本页小计							68896.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030502014002	光纤连接模块 12芯 单模	1.名称:光纤连接模块 2.模式:单模 3.芯数:12芯 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	389.43	10904.04	
7	030502014003	光纤连接模块 2芯 单模	1.名称:光纤连接模块 2.模式:单模 3.芯数:2芯 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	389.43	10904.04	
8	030502016001	布放尾纤 单模 24芯	1.名称:布放尾纤 2.规格:单模 24芯 3.类型:光纤配线架内跳线 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	14	36.24	507.36	
9	030502016002	布放尾纤 单模 12芯	1.名称:布放尾纤 2.规格:单模 12芯 3.类型:光纤配线架内跳线 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	14	35.43	496.02	
10	030502016003	布放尾纤 单模 2芯	1.名称:布放尾纤 2.规格:单模 12芯 3.类型:光纤配线架内跳线 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	14	33.99	475.86	
本页小计							23287.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.系统:综合布线 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	9857.28	9857.28	
12	030411002019	金属线槽 400×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格（mm）:400×200×2.0mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	125.51	201.90	25340.47	
13	030411002020	金属线槽 300×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:300×200×1.5mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	154.26	119.90	18495.77	
14	030411002021	金属线槽 200×100	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:200×100×1.2mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1311.04	74.13	97187.40	
15	030411002022	金属线槽 100×100	1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:100×100×1.2mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.43	63.02	4060.38	
本页小计							154941.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030411001017	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:暗配 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1956.91	14.46	28296.92	
17	030502007001	光缆 2芯	1.名称:光缆 2.规格:2芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14531.58	4.96	72076.64	
18	030502007002	光缆 12芯	1.名称:光缆 2.规格:12芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2075.94	6.03	12517.92	
19	030502007003	光缆 24芯	1.名称:光缆 2.规格:24芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2080.07	6.98	14518.89	
本页小计							127410.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	030502005001	双绞线缆 UTP6	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9287.1	4.73	43927.98	
21	030502003001	弱电接线箱(含PDU)	1.名称:弱电接线箱(含PDU) 2.安装方式:暗装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	25	277.46	6936.50	
22	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座 2.材质:86型底盒 3.规格:网络 4.安装方式:暗装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	111	47.73	5298.03	
23	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1.名称:计算机应用、网络系统试运行 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	6311.86	6311.86	
		信息网络系统					427952.38	
24	030501012001	全光交换机 24口	1.名称:全光交换机 2.规格:24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	14	13352.73	186938.22	
本页小计							249412.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	030501012002	接入交换机 24口	1.名称:接入交换机 2.规格:24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	57	959.81	54709.17	
26	030502010002	光纤配线架 24口	1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	582.98	8161.72	
27	030502017003	光纤耦合器	1.名称:光纤耦合器 2.规格:模块型,单模,24芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	485.88	6802.32	
28	030502010003	六类非屏蔽配线架 24口	1.名称:六类非屏蔽配线架 2.规格:24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	578.55	8099.70	
29	030502017004	理线架 24口	1.名称:理线架 2.规格:24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	54.35	760.90	
本页小计							78533.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030502016004	布放尾纤 单模 24芯	1.名称:布放尾纤 2.规格:单模 24芯 3.类型:交换机配线架间跳线 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	43	57.18	2458.74	
31	030502009001	跳线 UTP6	1.名称:跳线 2.规格:UTP6 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	153	27.22	4164.66	
32	030502003002	室内弱电箱	1.名称:室内弱电箱 2.规格:综合考虑 3.配（附）件:插座、线板、防雷等 4.安装方式:暗装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	43	195.64	8412.52	
33	030502012002	光电面板AP(WIFI)	1.名称:光电面板AP(WIFI) 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	146	177.44	25906.24	
34	030501009001	无线路由器WIFI	1.名称:无线路由器WIFI 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	2134.69	14942.83	
本页小计							55884.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	030411006005	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮等的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	153	9.31	1424.43	
36	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	3691.89	3691.89	
37	030411001018	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:暗配 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1527.03	14.46	22080.85	
38	030502005002	双绞线缆 UTP6	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8735.86	4.73	41320.62	
本页小计							68517.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	031101007001	不间断电源设备 25KVA	1.名称:不间断电源设备 2.容量:25KVA 3.配套件:包括但不限于控制箱、蓄电池等 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	38077.57	38077.57	
		信息发布系统					11862.86	
40	030904005003	残卫声光报警器	1.名称:残卫声光报警器 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	139.78	1956.92	
41	030904003004	求助按钮	1.名称:求助按钮 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14	97.95	1371.30	
42	030411006006	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮等的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28	9.31	260.68	
本页小计							41666.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 10 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	030411001019	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:暗配 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	120.61	14.34	1729.55	
44	030411004027	配线 WDZB1-RYY-4×1.0	1.名称:配线 2.型号:WDZB1-RYY 3.规格（mm2）:4×1.0 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	222.57	6.81	1515.70	
45	030507014001	信息发布一体机 55寸	1.名称:信息发布一体机 2.类别:LED 3.规格:55寸 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:各类镀锌型钢制作安装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	5028.71	5028.71	
本页小计							8273.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 11 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	030507017001	信息发布系统调试、试运行	1.名称:信息发布系统调试、试运行 2.类别:分系统调试、试运行 3.点数:28点 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1			
		广播系统					30512.30	
47	030501012003	接入交换机 8口	1.名称:接入交换机 2.规格:8口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	375.73	2630.11	
48	030502014004	光电模块 SFP	1.名称:光电模块 SFP 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	端口	7	295.58	2069.06	
49	030506004001	IP网络功放 200W	1.名称:IP网络功放 2.规格:200W 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	3556.00	24892.00	
50	030502009002	跳线 UTP6	1.名称:跳线 2.规格:UTP6 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	14	27.22	381.08	
本页小计							29972.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 12 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	030506005002	背景音乐系统系统调试、试运行	1.名称:背景音乐系统系统调试、试运行 2.类别:分系统调试、试运行 3.点数:7点 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	540.05	540.05	
		建筑设备管理系统					72523.25	
52	030501012004	接入交换机 8口	1.名称:接入交换机 2.规格:8口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7	375.73	2630.11	
53	030502014005	光电模块 SFP	1.名称:光电模块 SFP 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	端口	7	295.58	2069.06	
54	030502009003	跳线 UTP6	1.名称:跳线 2.规格:UTP6 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	9	27.22	244.98	
55	030503003002	BA DDC箱 24点以内	1.名称:BA DDC箱 2.规格:24点以内 3.安装:编程及调试 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	3266.49	3266.49	
本页小计							8750.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 13 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	030503003003	BA DDC箱 48点以内	1.名称:BA DDC箱 2.规格:48点以内 3.安装:编程及调试 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	5486.97	10973.94	
57	030503003004	BA DDC箱 64点以内	1.名称:BA DDC箱 2.规格:64点以内 3.安装:编程及调试 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	6883.12	20649.36	
58	030501013001	接口网关	1.名称:接口网关 2.安装:编程、协议及调试 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	999.60	1999.20	
59	030411001020	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:暗配 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	968.03	14.46	13997.71	
本页小计							47620.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 14 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030411004028	配线 WDZC-RYY-2×1.0	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYY 3.规格:2×1.0 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	992.23	4.23	4197.13	
61	030411004029	配线 WDZC-RYYP-2×1.0	1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYYP 3.规格:2×1.0 4.材质:铜芯 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	968.03	7.84	7589.36	
62	030503009001	建筑设备自控化系统调试、试运行	1.名称:建筑设备自控化系统调试、试运行 2.类别:分系统调试、试运行 3.点数:200点以内 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	4905.91	4905.91	
		公共安全防范系统					512425.98	
		视频安防监控系统					452323.08	
63	030501012005	接入交换机 POE 24口	1.名称:接入交换机 2.规格:POE 24口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	17	2393.43	40688.31	
本页小计							57380.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 15 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	030501012006	接入交换机 POE 12口	1.名称:接入交换机 2.规格:POE 12口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	1729.72	13837.76	
65	030502014006	光电模块 SFP	1.名称:光电模块 SFP 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	端口	25	295.58	7389.50	
66	030502009004	跳线 UTP6	1.名称:跳线 2.规格:UTP6 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	282	27.22	7676.04	
67	030507008001	红外枪式摄像机	1.名称:红外枪式摄像机 2.安装方式:壁式 3.类别:400万像素,清晰度可达2560×1440以上,H.265编码方式、低照度彩色摄像机 4.底盘、支架:各类型钢,壁式安装 5.配（附）件:防护罩,软管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	10	1128.67	11286.70	
本页小计							40190.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 16 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	030507008002	红外半球摄像机	1.名称:红外枪式摄像机 2.安装方式:吊顶 3.类别:400万像素,清晰度可达2560×1440以上,H.265编码方式、低照度彩色摄像机 4.底盘、支架:各类型钢,吊顶安装 5.配（附）件:软管接线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	272	858.33	233465.76	
69	030411006007	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮等的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	282	9.31	2625.42	
70	030411002023	金属线槽 300×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格:300×200×1.5mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	60	119.90	7194.00	
本页小计							243285.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 17 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	030411001021	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:暗配 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1902.31	14.34	27279.13	
72	030502005003	双绞线缆 UTP6	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14622.92	4.73	69166.41	
73	030507017002	视频安防监控系统调试、试运行	1.名称:视频安防监控系统调试、试运行 2.类别:分系统调试、试运行 3.点数:282点 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	31714.05	31714.05	
		出入口控制系统					54283.27	
74	030507005001	门禁读卡器	1.名称:门禁读卡器 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	231.23	1849.84	
本页小计							130009.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 18 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	030507005002	开门按钮	1.名称:开门按钮 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	8	70.71	565.68	
76	030411006008	终端底盒	1.名称:终端底盒 2.类型:各类模块、探测器、报警器、按钮等的终端底盒 3.安装形式:暗装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	16	9.31	148.96	
77	030507007002	门磁感应器	1.名称:门磁感应器 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	14	236.01	3304.14	
78	030507006001	门禁控制器双门	1.名称:门禁控制器 2.规格:双门 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1417.63	1417.63	
79	030507006002	门禁控制器四门	1.名称:门禁控制器 2.规格:四门 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2205.39	2205.39	
80	030507006003	门禁控制器五通道闸门	1.名称:门禁控制器 2.规格:五通道闸门 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	2297.57	2297.57	
本页小计							9939.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 19 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	030507007003	电动道闸 单侧	1.名称:电动道闸 2.规格:单侧 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	3838.42	7676.84	
82	030507007004	电动道闸 双侧	1.名称:电动道闸 2.规格:双侧 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	4546.39	18185.56	
83	030411001022	配管 JDG20	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格（mm）:ø20 4.配置形式:暗配 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	750.61	14.34	10763.75	
84	030502005004	双绞线缆 UTP6	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1013.48	4.73	4793.76	
本页小计							41419.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 20 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	030507017003	出入口控制系统调试、试运行	1.名称:出入口控制系统调试、试运行 2.类别:分系统调试、试运行 3.门数:16门以内 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	1074.15	1074.15	
		电子巡更系统					5819.63	
86	030507007005	巡更点	1.名称:巡更点 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	30	42.24	1267.20	
87	030507007006	通信座	1.名称:通信座 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	1168.61	1168.61	
88	030507003001	巡更棒	1.名称:巡更棒 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	359.10	1795.50	
89	030507017004	电子巡更系统调试、试运行	1.名称:电子巡更系统调试、试运行 2.类别:分系统调试、试运行 3.门数:16门以内 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	1588.32	1588.32	
		五方通话系统					1287.10	
本页小计							6893.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 21 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
90	030411004030	配线 WDZB1N-RYYSP-4*1.0	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZB1N-RYYSP 4.规格:4×1.0 5.材质:铜芯 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	135.2	9.52	1287.10	
		措施项目					21849.64	
91	031302007005	高层施工增加		项	1	7278.65	7278.65	
92	031301017005	脚手架搭拆费		项	1	14570.99	14570.99	
本页小计							23136.74	
合　计							1515423.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	133505.23			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000008	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					133505.23			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	149357.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	37323.24		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	186680.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		149357.38	
合　　计			149357.38	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：建筑智能化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1835609.24	9	165204.83
合　　计					165204.83

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：室外工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	景观排水工程	1065153.85		54936.43	80504.32
2	景观绿化给水工程	67626.35		1690.65	6152.42
3	景观照明工程	303882.45		26397.38	22274.01
4	绿化工程	708769.92		16580.73	54914.39
5	园建工程	3332762.67		114911.38	275988.23
6	海绵城市工程	34682.11		1203.59	2926.13
合计		5512877.35		215720.16	442759.50

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	781610.53	
1.1	室外生活给水系统	7935.57	
1.2	室外消防系统	274609.49	
1.3	室外排水系统	233443.89	
1.4	景观排水系统	31988.80	
1.5	室外电气系统	216550.36	
1.6	迁改及恢复	10701.33	
1.7	余方弃置	6381.09	
2	措施合计	99732.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	54936.43	
2.2	其他措施费	44795.85	
3	其他项目	95862.56	—
3.1	暂列金额	80504.32	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	15358.24	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	977205.37	
5	增值税销项税额	87948.48	—
6	总造价	1065153.85	
7	人工费	136597.35	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,065,153.85	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室外生活给水系统					7935.57	
1	031001007006	复合管 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100	1.名称:复合管 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 5.连接形式:承插 6.垫层:150mm厚砂垫层 7.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	49.33	152.59	7527.26	
2	031001007007	室外给水管接驳	1.名称:室外给水管接驳 2.安装部位:室外 3.介质:给水 4.材质、规格:DN100 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	处	1	408.31	408.31	
		室外消防系统					274609.49	
本页小计							7935.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	031001007008	复合管 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100	1.名称:复合管 2.安装部位:室外 3.介质:消防 4.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN100 5.连接形式:承插 6.垫层:150mm厚砂垫层 7.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	349.58	151.18	52849.50	
4	031001007009	复合管 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150	1.名称:复合管 2.安装部位:室外 3.介质:消防 4.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN150 5.连接形式:承插 6.垫层:150mm厚砂垫层 7.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	826.26	217.18	179447.15	
本页小计							232296.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	031001007010	复合管 钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN200	1.名称:复合管 2.安装部位:室外 3.介质:消防 4.材质、规格:钢丝网骨架聚乙烯复合管 DN200 5.连接形式:承插 6.垫层:100mm厚砂垫层 7.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 8.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.39	329.37	12973.88	
6	030901012001	消火栓水泵接合器 DN150	1.名称:消火栓水泵接合器 2.安装、水泵接合器井:地上式,参考图集03S203 3.型号、规格:SQS-D-DN150 4.附件材质、规格:综合考虑闸阀、止回阀、安全阀、截止阀、过滤器、软接头等各类阀门及管件 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	2559.17	5118.34	
7	030901012002	喷淋水泵接合器 DN150	1.名称:喷淋水泵接合器 2.安装、水泵接合器井:地上式,参考图集03S203 3.型号、规格:SQS-D-DN150 4.附件材质、规格:综合考虑闸阀、止回阀、安全阀、截止阀、过滤器、软接头等各类阀门及管件 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	2386.33	7158.99	
本页小计							25251.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	030901011001	室外消火栓 DN150	1.名称:室外消火栓 2.安装、消火栓井:地上式,参考图集01S201 3.型号、规格:SS150/65 4.附件材质、规格:综合考虑闸阀、止回阀、安全阀、截止阀、过滤器、软接头等各类阀门及管件 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	2196.32	13177.92	
9	031003003015	闸阀 DN150	1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰 5.安装、阀门井:立式闸阀井,参考图集05S502 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1	3883.71	3883.71	
		室外排水系统					233443.89	
10	031001006017	塑料管 HDPE双臂波纹管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:废水、污水 3.材质、规格:HDPE双臂波纹管 DN200 4.连接形式:承插 5.垫层:100mm厚砂垫层 6.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	153.02	110.63	16928.60	
本页小计							33990.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	031001006018	塑料管 HDPE双臂波纹管 DN300	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双臂波纹管 DN300 4.连接形式:承插 5.垫层:100mm厚砂垫层 6.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	283.98	180.67	51306.67	
12	031001006019	塑料管 UPVC D110	1.安装部位:室外 2.介质:废水、污水 3.材质、规格:UPVC D110 4.连接形式:粘接 5.垫层:100mm厚砂垫层 6.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	55.53	52.59	2920.32	
13	040504001001	污水井	1.名称:污水井 2.井盖、井圈材质及规格:球磨铸铁井盖D400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	9	1524.84	13723.56	
本页小计							67950.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040504001002	雨水井	1.名称:雨水井 2.井盖、井圈材质及规格:球磨铸铁井盖D400 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	18	1414.93	25468.74	
15	040504008001	玻璃钢成品化粪池 V=40m3	1.名称:成品化粪池 2.材质:玻璃钢 3.型号、规格:YJBH-10-Ⅱ V=40m3 4.包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填、垫层、基础、砌筑浇捣等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	61548.00	123096.00	
		景观排水系统					31988.80	
16	040504009001	雨水口	1.名称:雨水口 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:复合材料单篦（绿色） 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	32	924.69	29590.08	
本页小计							178154.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031001006020	塑料管 HDPE双臂波纹管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双臂波纹管 DN200 4.连接形式:承插 5.垫层:100mm厚砂垫层 6.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	32	74.96	2398.72	
		室外电气系统					216550.36	
18	030411002024	金属线槽 600×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格（mm）:600×200×2.0 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	212.09	283.31	60087.22	
19	030411002025	金属线槽 400×200	1.名称:线槽 2.材质:镀锌金属 3.规格（mm）:400×200×2.0 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	342.66	201.90	69183.05	
本页小计							131668.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	030411001023	配管 SC80	1.名称:配管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设 5.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填土 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	617.76	80.25	49575.24	
21	040205001001	弱电人(手)孔井	1.名称:弱电人(手)孔井 2.材料品种:砖砌 3.井盖:铸铁井盖 500×500 4.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚砼C15 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	5	813.26	4066.30	
22	030413001003	铁构件支架	1.名称:铁构件支架 2.材质:镀锌各类型钢 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	1149.25	29.27	33638.55	
		迁改及恢复					10701.33	
23	050101006001	清除草皮	1.草皮种类:杂草 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	217.58	2.11	459.09	
本页小计							87739.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	050102012002	铺种草皮	1.养护期:12个月 2.草皮种类:马尼拉草 3.铺种方式:满铺 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	217.58	44.12	9599.63	
25	040504001003	给水阀门井改造绿化水表井	1.名称:给水阀门井改造绿化水表井 2.垫层、基础材质及厚度:原状改造 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:原状改造 4.井盖、井圈材质及规格:砼盖板 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1	642.61	642.61	
		余方弃置					6381.09	
26	040103002001	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土类 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	123.33	51.74	6381.09	
		措施项目					44795.85	
27	041101005001	井字架	1.井深:2m以内 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	27	139.14	3756.78	
本页小计							20380.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030408001001	施工范围外临时用电接驳	1.名称:施工现场临时用电、用水接驳 2.规格:4*120+1*70铜芯电缆,约100米;给水按要求指定接驳口接驳 3.敷设方式、部位:综合考虑埋管或桥架敷设 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	41039.07	41039.07	
29	031302007006	高层施工增加		项	1			
30	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							41039.07	
合　计							826406.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	54936.43			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000009	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					54936.43			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	80504.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	15358.24		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	95862.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		80504.32	
合　　计			80504.32	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	977205.37	9	87948.48
合　　计					87948.48

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	53185.06	
1.1	景观绿化给水系统	50914.19	
1.2	余方弃置	2270.87	
2	措施合计	1690.65	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1690.65	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	7166.81	—
3.1	暂列金额	6152.42	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1014.39	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	62042.52	
5	增值税销项税额	5583.83	—
6	总造价	67626.35	
7	人工费	13822.65	
招标控制价合计=1+2+3+5		67,626.35	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		景观绿化给水系统					50914.19	
1	050306001001	塑料管 PE给水管 DN80	1.安装部位:室外 2.介质:景观绿化给水 3.材质、规格:PE80 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:150mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	48.34	64.47	3116.48	
2	050306001002	塑料管 PE给水管 DN50	1.安装部位:室外 2.介质:景观绿化给水 3.材质、规格:PE50 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:150mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	236.76	49.91	11816.69	
本页小计							14933.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	050306001003	塑料管 PE给水管 DN40	1.安装部位:室外 2.介质:景观绿化给水 3.材质、规格:PE40 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:150mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	267.51	42.95	11489.55	
4	050306001004	塑料管 PE给水管 DN32	1.安装部位:室外 2.介质:景观绿化给水 3.材质、规格:PE32 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:150mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	125.67	37.41	4701.31	
本页小计							16190.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	050306001005	塑料管 PE给水管 DN25	1.安装部位:室外 2.介质:景观绿化给水 3.材质、规格:PE25 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:150mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	352.23	33.30	11729.26	
6	050306001006	塑料管 PE给水管 DN20	1.安装部位:室外 2.介质:景观绿化给水 3.材质、规格:PE20 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:150mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑及原土,详见图纸大样 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	72	31.90	2296.80	
7	050306001007	喷头 喷洒半径5.0m Q=0.5m3/h P=0.2MPa	1.名称:喷头 2.规格:DN20 喷洒半径5.0m Q=0.5m3/h P=0.2MPa 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26	13.29	345.54	
本页小计							14371.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	050306001008	喷头 喷洒半径2.0m Q=0.15m3/h P=0.2MPa	1.名称:喷头 2.规格:DN20 喷洒半径2.0m Q=0.15m3/h P=0.2MPa 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	56	13.29	744.24	
9	031003013005	水表组 DN80	1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室外 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰 5.附件配置:2个闸阀,1个防倒流止回阀 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	1	1757.66	1757.66	
10	031003001012	电磁阀 DN40	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.附件:综合考虑电磁接线 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	330.17	1981.02	
11	031003001013	绿化给水截止阀 DN40	1.类型:绿化给水截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	103.54	621.24	
本页小计							5104.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031003001014	绿化给水截止阀 DN25	1.类型:绿化给水截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	52.40	314.40	
		余方弃置					2270.87	
13	040103002002	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土类 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	43.89	51.74	2270.87	
		措施项目						
本页小计							2585.27	
合　计							53185.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1690.65			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000010	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					1690.65			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6152.42		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1014.39		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	7166.81		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		6152.42	
合　　计			6152.42	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观绿化给水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	62042.52	9	5583.83
合　　计					5583.83

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	222740.10	
1.1	景观照明系统	97103.04	
1.2	园林监控	125585.32	
1.3	余方弃置	51.74	
2	措施合计	26397.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	26397.38	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	29653.76	—
3.1	暂列金额	22274.01	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7379.75	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	278791.24	
5	增值税销项税额	25091.21	—
6	总造价	303882.45	
7	人工费	65123.89	
招标控制价合计=1+2+3+5		303,882.45	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		景观照明系统					97103.04	
1	030404017084	室外不锈钢防水配电箱 1AL-YL2	1.名称:室外不锈钢防水配电箱 2.型号:1AL-YL2 3.规格:防护等级不小于IP55 4.基础形式、材质、规格:垫层C15,混凝土C20 5.安装方式:落地安装 6.挖土、回填:综合考虑现场条件 7.接地:按规范要求 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	6949.47	6949.47	
2	030412007001	庭院灯 30W LED	1.名称:庭院灯 2.规格:30W LED 3000K AC220V IP65 3.灯杆、灯架形式及臂长:成套 4.基础形式、砂浆配合比:砼C15 450mm×450mm×600mm 5.杆座材质、规格:圆形法兰及地脚螺栓 6.接地要求:综合考虑镀锌圆钢ø12 7.挖土、回填:综合考虑现场条件 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	22	1681.10	36984.20	
本页小计							43933.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
3	030412004018	草坪灯 13W LED	1.名称:草坪灯 2.规格:13W LED 3000K AC220V IP65 3.灯架形式及臂长:成套 4.基础形式、砂浆配合比:砼C15 350mm×350mm×350mm 5.杆座材质、规格:膨胀螺栓 6.挖土、回填:综合考虑现场条件 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	7	304.20	2129.40	
4	030412004019	植物射灯 20W LED	1.名称:植物射灯 2.规格:20W LED 3000K AC220V IP67 3.灯架形式及臂长:成套 4.配（附）件:防水接线盒 100mm×100mm×100mm 5.基础形式、砂浆配合比:砼C20 300mm×200mm×200mm 6.杆座材质、规格:膨胀螺栓 7.挖土、回填:综合考虑现场条件 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	8	364.92	2919.36	
5	030412004020	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.安装形式:嵌入台阶 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	864	8.99	7767.36	
本页小计							12816.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411001024	配管 PC 32	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:32 4.配置形式:埋地 5.配（附）件:综合考虑管道配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.预留沟槽:综合考虑埋地预留沟槽、砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.挖土、回填:综合考虑现场条件 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1039.02	17.36	18037.39	
7	030408001027	电力电缆 WDAC-YJY-3×4	1.名称:电力电缆 2.型号:WDAC-YJY 3.规格:3×4mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1kV 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1074.29	19.25	20680.08	
8	030408006013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.材质、类型:干包式 4.电压等级(kV):1kV 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	102.96	205.92	
本页小计							38923.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040205001002	人(手)孔井	1.名称:人(手)孔井 2.材料品种:砖砌 3.井盖:PVC成品填充井盖 4.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚砼C15 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	714.93	1429.86	
		园林监控					125585.32	
10	030507008001	室外监控	1.名称:室外监控 2.类别:400万像素,清晰度可达2560×1440以上,H.265编码方式、低照度彩色摄像机 3.安装方式:室外悬挂 4.附件:保护罩、支架等 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	33	634.98	20954.34	
11	080202021001	室外监控基础（含杆、背挂箱）	1.名称:室外监控基础（含杆、背挂箱） 2.杆高:3.5m 3.挂箱:12口交换机 4.形状:矩形 5.混凝土强度等级:详见图纸 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	17	2341.36	39803.12	
本页小计							62187.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040205001003	弱电人(手)孔井	1.名称:弱电人(手)孔井 2.材料品种:砖砌 3.井盖:铸铁井盖 500×500 4.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚砼C15 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	9	813.26	7319.34	
13	030411001025	配管 PC 20	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 4.配置形式:埋地 5.配（附）件:综合考虑管道配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.预留沟槽:综合考虑埋地预留沟槽、砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.挖土、回填:综合考虑现场条件 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1474.76	14.05	20720.38	
本页小计							28039.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	030411001026	配管 SC 20	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地 5.配（附）件:综合考虑管道配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.预留沟槽:综合考虑埋地预留沟槽、砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.挖土、回填:综合考虑现场条件 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1071.78	21.22	22743.17	
15	030502005001	双绞线缆 UTP 6	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:4对 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1590.26	4.73	7521.93	
16	030502007001	光缆 4芯	1.名称:光缆 2.规格:4芯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1071.78	4.96	5316.03	
17	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.系统:室外监控 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	410.72	410.72	
本页小计							35991.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.系统:室外监控 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	796.29	796.29	
		余方弃置					51.74	
19	040103002003	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土类 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1	51.74	51.74	
		措施项目						
20	031302007007	高层施工增加		项	1			
21	031301017007	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							848.03	
合　计							222740.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	26397.38			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000011	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					26397.38			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22274.01		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7379.75		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	29653.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		22274.01	
合　　计			22274.01	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观照明工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	278791.24	9	25091.21
合　　计					25091.21

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	549143.91	
1.1	栽植乔木	81134.67	
1.2	栽植灌木	10900.84	
1.3	栽植地被	216594.79	
1.4	其他	240513.61	
2	措施合计	36240.89	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16580.73	
2.2	其他措施费	19660.16	
3	其他项目	64862.83	—
3.1	暂列金额	54914.39	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9948.44	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	650247.63	
5	增值税销项税额	58522.29	—
6	总造价	708769.92	
7	人工费	140361.02	
招标控制价合计=1+2+3+5		708,769.92	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		栽植乔木					81134.67	
1	050102001003	栽植乔木	1.胸径或干径:肚径60-65cm 2.株高、冠径:高度900-950cm，冠幅500-550cm 3.种类:大腹木棉 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2	10463.69	20927.38	
2	050102001001	栽植乔木	1.胸径或干径:D40-45cm 2.株高、冠径:高度800-900cm，冠幅500-550cm 3.种类:丛生朴树假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	1	11248.23	11248.23	
3	050102001002	栽植乔木	1.胸径或干径:28-30cm 2.株高、冠径:高度800-900cm，冠幅500-550cm 3.种类:凤凰木假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	1	1565.17	1565.17	
4	050102001004	栽植乔木	1.胸径或干径:17-18cm 2.株高、冠径:高度650-700cm，冠幅350-400cm 3.种类:紫花风铃木假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5	4015.59	20077.95	
本页小计							53818.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	050102001005	栽植乔木	1.胸径或干径:15-16cm 2.株高、冠径:高度500-600cm，冠幅300-350cm 3.种类:麻楝假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	6	1747.78	10486.68	
6	050102001008	栽植乔木	1.胸径或干径:8-9cm 2.株高、冠径:高度280cm，冠幅250-260cm 3.种类:桂花假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	4	1203.76	4815.04	
7	050102001006	栽植乔木	1.胸径或干径:D15-16cm 2.株高、冠径:高度280-300cm，冠幅300-330cm 3.种类:红花鸡蛋花A假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2	1795.05	3590.10	
8	050102001007	栽植乔木	1.胸径或干径:D10cm 2.株高、冠径:高度240-250cm，冠幅240-250cm 3.种类:红花鸡蛋花B假植苗 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2	1239.36	2478.72	
本页小计							21370.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102001009	栽植乔木（四层屋面）	1.胸径或干径:D10-11cm 2.株高、冠径:高度250-260cm，冠幅220-230cm 3.种类:桂花B 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2	1701.84	3403.68	
10	050102001010	栽植乔木（四层屋面）	1.胸径或干径:D10cm 2.株高、冠径:高度240-250cm，冠幅240-250cm 3.种类:红花鸡蛋花B 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2	1270.86	2541.72	
		栽植灌木					10900.84	
11	050102002001	栽植灌木	1.高:300-330cm 2.养护期:12个月 3.冠幅:350-360cm 4.种类:细叶紫薇A（丛生） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	6	658.98	3953.88	
12	050102002002	栽植灌木	1.冠丛高:150-160cm 2.养护期:12个月 3.冠幅:120-130cm 4.种类:琴叶珊瑚（丛生） 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5	205.76	1028.80	
本页小计							10928.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	050102002004	栽植灌木	1.冠丛高:140-150cm 2.养护期:12个月 3.冠幅:140-150cm 4.种类:灰莉球A 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5	323.76	1618.80	
14	050102002005	栽植灌木	1.冠丛高:120-130cm 2.养护期:12个月 3.冠幅:120-130cm 4.种类:灰莉球B 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	8	274.32	2194.56	
15	050102002003	栽植灌木	1.冠丛高:110-120cm 2.养护期:12个月 3.冠幅:110-120cm 4.种类:红继木球 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	8	263.10	2104.80	
		栽植地被					216594.79	
16	050102008001	栽植花卉	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:鸭脚木 3.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅30-35cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	123.3	84.88	10465.70	
本页小计							16383.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	050102008003	栽植花卉	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:米兰 3.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅35-40cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	180.7	89.37	16149.16	
18	050102008007	栽植花卉	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:鸢尾 3.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅25-30cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	134.2	74.03	9934.83	
19	050102008005	栽植花卉	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:大叶龙船花 3.株高或蓬径:高度30-35cm，冠幅25-30cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	93.2	78.89	7352.55	
20	050102008006	栽植花卉	1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:黄金叶 3.株高或蓬径:高度25-30cm，冠幅20-25cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	171.5	80.63	13828.05	
本页小计							47264.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	050102008009	栽植花卉	1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:肾蕨 3.株高或蓬径:高度20-25cm，冠幅20-25cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6	82.16	492.96	
22	050102008010	栽植花卉	1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:胡椒木 3.株高或蓬径:高度20-25cm，冠幅20-25cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.4	106.62	255.89	
23	050102008011	栽植花卉（四层屋面）	1.单位面积株数:49株/m2 2.花卉种类:肾蕨 3.株高或蓬径:高度20-25cm，冠幅15-20cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	63.6	106.22	6755.59	
24	050102008004	栽植花卉（四层屋面）	1.单位面积株数:36株/m2 2.花卉种类:米兰 3.株高或蓬径:高度35-40cm，冠幅30-35cm 4.养护期:12个月 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	116.8	106.70	12462.56	
本页小计							19967.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	050102012001	铺种草皮	1.养护期:12个月 2.草皮种类:马尼拉草 3.铺种方式:满铺 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3171.9	43.79	138897.50	
		其他					240513.61	
26	050201004001	树池围牙、盖板(箅子)	1.盖板材料种类、规格:5厚不锈钢板板原色拉丝面 2.铺设方式:30x30x3厚镀锌角钢固定@400 3.滤水层:50厚散置10-15黑色砾石 4.防护层:PVC防护网一层 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	49.5	816.43	40413.29	
27	050101011001	绿地起坡造型	1.起坡平均高度:10cm 2.回填土质要求:满足设计要求 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	405.98	14.17	5752.74	
28	050101009001	种植土回(换)填	1.回填厚度:600mm 2.回填土质要求:满足设计要求 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	108.24	28.31	3064.27	
本页小计							188127.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	040601025001	滤料铺设	1.滤料品种:150厚碎石 2.滤料规格:φ50-60 3.其他:上铺50g/m3 无纺布 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	493.8	387.37	191283.31	
		措施项目					19660.16	
30	050403001001	树木支撑架	1.支撑材料规格:镀锌钢管 2.单株支撑材料数量:3根/株 3.支撑类型、材质:双层支撑详设计图纸 4.其他	株	4	194.74	778.96	
31	050403001002	树木支撑架	1.支撑材料规格:杉木杆 2.单株支撑材料数量:3根/株 3.支撑类型、材质:满足设计要求 4.其他	株	40	58.03	2321.20	
32	050403001003	树木保护	1.8米PVC围挡	m	414	40.00	16560.00	
本页小计							210943.47	
合　计							568804.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	16580.73			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006002	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000012	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					16580.73			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	54914.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9948.44		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	64862.83		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		54914.39	
合　　计			54914.39	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	650247.63	9	58522.29
合　　计					58522.29

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2624894.87	
1.1	土石方工程	16223.53	
1.2	道路工程	2549717.37	
1.3	余方弃置	58953.97	
2	措施合计	114911.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	114911.38	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	317774.18	—
3.1	暂列金额	275988.23	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	41785.95	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3057580.43	
5	增值税销项税额	275182.24	—
6	总造价	3332762.67	
7	人工费	542308.72	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,332,762.67	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					16223.53	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	137.2	8.66	1188.15	
2	040101001001	挖一般土方（人行道路基）	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	149.8	5.30	793.94	
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:土方 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	925.37	15.39	14241.44	
		道路工程					2549717.37	
4	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床(槽)整形 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7932.79	2.42	19197.35	
5	040202006001	级配砂石垫层	1.配合比:级配碎石垫层 2.碎(砾)石规格:Φ30~50 3.厚度:150厚 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	963.39	46.28	44585.69	
本页小计							80006.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	粤040202017002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 无砂大孔透水混凝土 2.厚度:120厚 3.其他:水养生 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	963.39	86.32	83159.82	
7	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:600×300×50厚 仿芝麻（深）灰烧面透水砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:6干性水泥砂浆 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3198.39	97.38	311459.22	
8	040202015002	水泥石粉垫层	1.机械摊铺7%水泥石粉垫层 2.水泥含量:7% 3.厚度:100厚 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1808	33.98	61435.84	
9	粤040202017003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.厚度:100厚 3.其他:水养生 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1808	73.52	132924.16	
本页小计							588979.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040202015003	水泥石粉垫层	1.机械摊铺7%水泥石粉垫层 2.水泥含量:7% 3.厚度:200厚 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2574.63	68.00	175074.84	
11	粤040202017004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25素混凝土 2.厚度:200厚 3.其他:水养生 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2574.63	88.09	226799.16	
12	040202006002	级配砂石垫层	1.配合比:级配砂石垫层 2.厚度:200厚 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2174	60.16	130787.84	
13	粤040202017005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 无砂大孔透水混凝土 2.厚度:200厚 3.其他:水养生 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2174	97.99	213030.26	
本页小计							745692.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:1500×300×100厚 仿芝麻（深）灰烧面花岗岩 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4410.86	226.50	999059.79	
15	040201022001	排水沟、截水沟	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15素砼 2.砌体材料:MU10灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.盖板材质、规格:600x300x30厚芝麻灰烧面 5.预埋铁件:L50x30x3镀锌角钢 通长，三级钢Φ8@400 6.抹灰:20厚1:2.5水泥砂浆,原浆抹光 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	279	216.31	60350.49	
16	041001002001	拆除人行道	1.材质:拆除人行道砖 2.厚度:100mm砖面层、150mm碎石基层 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	998.64	21.59	21560.64	
17	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:250mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2442.4	28.78	70292.27	
本页小计							1151263.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		余方弃置					58953.97	
18	040103002007	余方弃置（室外工程）	1.废弃料品种:石方 2.运距:由投标人综合考虑 3.综合考虑消纳费 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	710.46	82.98	58953.97	
		措施项目						
本页小计							58953.97	
合　计							2624894.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	114911.38			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000013	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					114911.38			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	275988.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	41785.95		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	317774.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		275988.23	
合　　计			275988.23	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3057580.43	9	275182.24
合　　计					275182.24

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	27251.06	
1.1	海绵城市排水设施系统	26703.65	
1.2	余方弃置	547.41	
2	措施合计	1203.59	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1203.59	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3363.80	—
3.1	暂列金额	2926.13	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	437.67	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	31818.45	
5	增值税销项税额	2863.66	—
6	总造价	34682.11	
7	人工费	4302.07	
招标控制价合计=1+2+3+5		34,682.11	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		海绵城市排水设施系统					26703.65	
1	040504009002	溢流式排水口	1.名称:溢流式排水口 2.溢流口盖:圆形铸铁溢流口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	11	755.70	8312.70	
2	040504009003	溢流式雨水口	1.名称:溢流式雨水口 2.净空规格:400×400×600mm 3.材质:聚乙烯缓冲板 4.垫层:100mm厚砾石 5.防水层:土工布 6.溢流口盖:镀锌钢板截污框 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	7	196.33	1374.31	
3	040501004001	UPVC透水软管 DN200	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC透水软管DN200 4.垫层:100mm厚砂垫层 5.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	156.59	108.67	17016.64	
		余方弃置					547.41	
本页小计							26703.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	040103002006	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土类 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	10.58	51.74	547.41	
		措施项目						
本页小计							547.41	
合　计							27251.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1203.59			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005002	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000014	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					1203.59			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2926.13		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	437.67		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	3363.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		2926.13	
合　　计			2926.13	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	31818.45	9	2863.66
合　　计					2863.66

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：供配电工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	高低压变配电工程（安装部分）	909906.86		23093.63	73002.88
2	高低压变配电工程（建筑装修部分）	64390.74		2272.08	4869.27
合计		974297.60		25365.71	77872.15

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	730028.80	
1.1	配电系统	705669.02	
1.2	低压照明系统	16444.93	
1.3	防雷及接地装置系统	7105.89	
1.4	消防灭火系统	808.96	
2	措施合计	25289.11	
2.1	绿色施工安全防护措施费	23093.63	
2.2	其他措施费	2195.48	
3	其他项目	79459.03	—
3.1	暂列金额	73002.88	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6456.15	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	834776.94	
5	增值税销项税额	75129.92	—
6	总造价	909906.86	
7	人工费	57473.95	
招标控制价合计=1+2+3+5		909,906.86	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		配电系统					705669.02	
1	030402017001	高压成套配电柜 G01 进线柜	1.名称:高压进线柜 2.编号:G01 3.型号:KYN28-12 4.规格W×D×H(mm):800×1500×2300 5.母线配置方式:单母线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	28636.75	28636.75	
2	030402017002	高压成套配电柜 G02 出线柜	1.名称:高压出线柜 2.编号:G02 3.型号:KYN28-12 4.规格W×D×H(mm):800×1500×2300 5.母线配置方式:单母线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	23722.59	23722.59	
3	030404013001	直流配电屏	1.名称:直流配电屏 2.规格W×D×H(mm):800×600×1600 3.型号:GZDW-20Ah/220V 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	10495.29	10495.29	
本页小计							62854.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	030401002001	干式变压器 SCB13-2000 kVA(带外壳)	1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13 3.容量（kV·A):2000kVA 4.电压(kV):10/0.4kV 5.底座:型钢配置阻尼弹簧减振器 6.附件:配风机、温显、温控器、带外壳 7.设备底座与基础间灌浆 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	259148.52	259148.52	
5	030404004001	低压开关柜(屏) 7P01 进线柜	1.名称:低压进线柜 2.编号:7P01 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):1000×1000×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	22895.48	22895.48	
6	030404009001	低压电容器柜 7P02~7P03 无功补偿柜	1.名称:低压无功补偿柜 2.编号:7P02~7P03 3.型号:GCK 4.容量:300kVar 5.规格W×D×H(mm):1000×1000×2200 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2	22890.08	45780.16	
本页小计							327824.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	030404004002	低压开关柜(屏) 7P04 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P04 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):600×800×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
8	030404004003	低压开关柜(屏) 7P05 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P05 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):600×800×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
9	030404004004	低压开关柜(屏) 7P06 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P06 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):600×800×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
10	030404004005	低压开关柜(屏) 7P07 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P07 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):600×800×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
本页小计							58527.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030404004006	低压开关柜(屏) 7P08 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P08 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):600×800×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
12	030404004007	低压开关柜(屏) 7P09 双电源切换柜	1.名称:低压双电源切换柜 2.编号:7P09 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):800×1000×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	28259.20	28259.20	
13	030404004008	低压开关柜(屏) 7P10 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P10 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):800×1000×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
14	030404004009	低压开关柜(屏) 7P11 出线柜	1.名称:低压出线柜 2.编号:7P11 3.型号:GCK 4.规格W×D×H(mm):800×1000×2200 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	14631.76	14631.76	
本页小计							72154.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	030408001028	电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3×70mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级(kV):8.7/15kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.02	219.56	3297.79	
16	030408006014	户内冷缩式电缆终端头 3×70mm2	1.名称:电力电缆头 2.规格:3×70mm2 3.材质、类型:冷缩式,终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):8.7/15kV 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	491.99	983.98	
17	030403006001	低压封闭式插接母线槽 CCX-4000A/4P	1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:CCX 3.规格:4000A/4P 4.材质:铜 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.01	8276.56	107678.05	
18	030403007001	始端箱 4000A	1.名称:始端箱 2.规格:1250A/每相 3.容量:4000A 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	4	1553.15	6212.60	
本页小计							118172.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	030403003001	母线软接头 4000A	1.名称:母线软接头 2.材质:铜 3.规格:1250A/每相 4.容量:4000A 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4	1026.46	4105.84	
20	030413001004	母线槽支架	1.名称:母线槽支架 2.材质:各类镀锌型钢 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	105.56	29.27	3089.74	
21	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	处	1	470.15	470.15	
22	030414001001	电力变压器系统	1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:干式变压器 3.容量(kV.A):2000kV.A 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	7567.97	7567.97	
23	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压等级(kV):10 KV以下 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	2	3201.01	6402.02	
本页小计							21635.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	030414002002	送配电装置系统	1.名称:直流供电系统调试 2.电压等级(V):500V 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	1008.07	1008.07	
25	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压等级(kV):1kV以下 3.按低压出线柜内每个三相断路器的出线回路数计算 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	35	972.30	34030.50	
26	030414008001	母线	1.名称:母线 2.电压等级(kV):1KV 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	2	659.35	1318.70	
27	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	1846.76	1846.76	
28	030414015001	电缆试验	1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	1	6296.54	6296.54	
		低压照明系统					16444.93	
本页小计							44500.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	030404017085	电房环境控制箱	1.名称:电房环境控制箱 2.规格W×D×H(mm):250×150×355 3.安装方式:悬挂式 4.附件:检修插座面板、温湿控制器、驱鼠器各1个 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	1319.03	3957.09	
30	030404016003	电房记录工具箱	1.名称:电房记录工具箱 2.规格W×D×H(mm):400×145×600 3.安装方式:悬挂式 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3	361.22	1083.66	
31	030412005003	日光灯 36W 220V	1.名称:日光灯 2.规格:36W 220V 3.安装形式:壁装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	83.28	1165.92	
32	030412004021	双头应急灯	1.名称:双头应急灯 2.安装形式:壁装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	7	169.63	1187.41	
本页小计							7394.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	030412004022	红外线灯 60W 220V	1.名称:红外线灯 2.规格:60W 220V 3.安装形式:壁装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	360.02	1080.06	
34	030108003003	轴流通风机	1.名称:轴流通风机 2.规格:16寸 3.附件:防雨罩 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	802.59	4815.54	
35	030411002026	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	111.94	21.05	2356.34	
36	030411004030	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121.02	3.79	458.67	
37	030411004031	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.13	3.57	18.31	
本页小计							8728.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	030404034001	照明开关	1.名称:双联单控暗开关 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 4.安装方式:暗装 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3	32.41	97.23	
39	030404035001	插座	1.名称:单相二、三极插座(安全型) 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 220V 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	37.45	224.70	
		防雷及接地装置系统					7105.89	
40	030409001002	接地极 热镀锌角铁 L50×50×5×2500	1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角铁 3.规格(mm):L50×50×5×2500 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	12	102.85	1234.20	
41	030409004001	接地网 热镀锌扁铁 4×40	1.名称:接地网 2.材质:热镀锌扁铁 3.规格:4×40 4.断接卡子 5.补刷(喷)油漆:警示带油漆 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	85.42	27.69	2365.28	
本页小计							3921.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030409002004	接地母线 热镀锌圆钢ø16	1.名称:接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:ø16 4.含接驳点双面焊接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	98.69	33.03	3259.73	
43	030409008004	接地测试板	1.名称:接地测试板 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	处	2	123.34	246.68	
		消防灭火系统					808.96	
44	030901013002	灭火器箱组 2*2kg	1.名称:灭火器箱组 2.形式:放置式灭火器箱 3.规格、型号:ABC干粉2kg两瓶 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4	202.24	808.96	
		措施项目					2195.48	
45	031302007008	高层施工增加	1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效	项	1			
46	031301017008	脚手架搭拆费	1.搭、拆脚手架	项	1	2195.48	2195.48	
本页小计							6510.85	
合　计							732224.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23093.63			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000015	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					23093.63			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	73002.88		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6456.15		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	79459.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		73002.88	
合　　计			73002.88	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（安装部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	834776.94	9	75129.92
合　　计					75129.92

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	48692.70	
1.1	建筑装修部分	42846.78	
1.2	安健环部分	5845.92	
2	措施合计	4675.02	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2272.08	
2.2	其他措施费	2402.94	
3	其他项目	5706.35	—
3.1	暂列金额	4869.27	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	837.08	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	59074.07	
5	增值税销项税额	5316.67	—
6	总造价	64390.74	
7	人工费	12930.53	
招标控制价合计=1+2+3+5		64,390.74	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		建筑装修部分					42846.78	
1	010401014001	高压砖砌电缆沟	1.名称:高压砖砌电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.沟截面净空尺寸（mm）:420×700 4.砖柱尺寸（mm）:240×240 5.过梁混凝土强度等级:砼C20 6.沟壁抹面砂浆:1:2水泥砂浆,厚度10mm 7.盖板（mm）:预制砼盖板 820×420×100 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.25	509.70	3185.63	
2	010401014002	高压砖砌二次电缆沟	1.名称:高压砖砌二次电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.沟截面净空尺寸（mm）:300×280 4.垫层:砼C10厚100mm 5.过梁混凝土强度等级:砼C20 6.沟壁抹面砂浆:1:2水泥砂浆,厚度10mm 7.盖板（mm）:预制砼盖板 820×420×100 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.26	321.33	1690.20	
本页小计							4875.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010401001003	高压柜基础坑	1.名称:高压柜基础坑 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.基础类型:条形 4.二次电缆槽净空尺寸（mm）:200×400 5.基础壁砂浆强度等级:1:2水泥砂浆,厚度10mm 6.预埋铁件:槽钢[10及圆钢ø6@200 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.2	633.45	2027.04	
4	010401001004	直流屏基础坑	1.名称:直流屏基础坑 2.垫层:砼C10厚100mm 3.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 4.基础类型:条形 5.过梁混凝土强度等级:砼C20 6.基础壁砂浆强度等级:1:2水泥砂浆,厚度10mm 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.8	485.73	388.58	
5	010401014003	低压砖砌电缆沟	1.名称:低压砖砌电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.沟截面净空尺寸（mm）:360×500 4.过梁混凝土强度等级:砼C20 5.沟壁抹面砂浆:1:2水泥砂浆,厚度10mm 6.盖板（mm）:预制砼盖板 820×415×80 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.44	362.33	1608.75	
本页小计							4024.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	010401014004	低压砖砌电缆沟	1.名称:低压砖砌电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.沟截面净空尺寸（mm）:560×500 4.砖柱尺寸（mm）:300×240 5.过梁混凝土强度等级:砼C20 6.沟壁抹面砂浆:1:2水泥砂浆,厚度10mm 7.盖板（mm）:预制砼盖板 820×415×80 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12	1069.24	12830.88	
7	010401001005	低压柜基础坑	1.名称:低压柜基础坑 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.基础类型:条形 4.基础壁砂浆强度等级:1:2水泥砂浆,厚度10mm 5.预埋铁件:槽钢[10及圆钢ø6@200 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8	459.73	3677.84	
本页小计							16508.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010401014005	变压房砖砌电缆沟	1.名称:变压房砖砌电缆沟 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.沟截面净空尺寸（mm）:300×400 4.过梁混凝土强度等级:砼C20 5.沟壁抹面砂浆:1:2水泥砂浆,厚度10mm 6.盖板（mm）:预制砼盖板 760×450×80 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.4	549.67	769.54	
9	010501006001	变压器设备基础	1.名称:变压器设备基础 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.24	499.82	1619.42	
10	010505003001	地面	1.名称:地面 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:100mm 5.地面抹灰:水泥砂浆M20,厚20mm 6.涂料:防静电涂料 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	58.96	138.32	8155.35	
11	010512008001	热镀锌花纹钢盖板	1.名称:热镀锌花纹钢盖板 2.厚度:6mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.4	210.99	506.38	
本页小计							11050.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	011406001012	墙面抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.防护材料种类:防虫漆 3.部位:墙面（涂至1.5米高） 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	101.7	5.71	580.71	
13	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:橡胶防静电地毯,灰色 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.2	172.82	1244.30	
14	010103001005	回填陶粒	1.名称:回填 2.填方材料品种:陶粒 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	23.71	163.92	3886.54	
15	010103001006	回填土	1.名称:回填 2.填方材料品种:土 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	17.32	20.85	361.12	
16	010507004003	台阶	1.名称:台阶 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.55	571.81	314.50	
		安健环部分					5845.92	
本页小计							6387.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011508004001	安健环	1.名称:安健环 2.部位房间:低压配电房、高压配电房、变压器房 3.镌字材料品种、颜色:全部按图示要求 4.字体规格:全部按图示要求 5.固定方式:全部按图示要求 6.油漆品种、刷漆遍数:全部按图示要求 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	5845.92	5845.92	
		措施项目					2402.94	
18	粤011701012001	活动脚手架	1.名称:活动脚手架 2.搭设部位:墙柱面 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m2	103	2.33	239.99	
19	011702001003	基础模板	1.名称:模板 2.基础类型:设备基础 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.02	60.95	427.87	
20	011702001004	垫层模板	1.名称:模板 2.基础类型:垫层 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.37	30.68	42.03	
21	011702009003	过梁模板	1.名称:模板 2.基础类型:过梁 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	18.22	53.69	978.23	
本页小计							7534.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011702016001	平板模板	1.名称:模板 2.基础类型:平板 3.支撑高度:3.6以下 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.14	56.70	461.54	
23	011702027001	台阶模板	1.名称:模板 2.基础类型:台阶 3.台阶踏步宽:200mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6.09	41.59	253.28	
本页小计							714.82	
合　计							51095.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2272.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000016	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					2272.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4869.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	837.08		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	5706.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		4869.27	
合　　计			4869.27	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程（建筑装修部分）　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	59074.07	9	5316.67
合　　计					5316.67

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：其他工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	抗震支吊架工程	286425.67		30725.01	19930.81
2	直饮水工程(只预留接口)	38451.44		3777.96	2886.05
3	外电缆接入工程	322539.20		5132.01	26442.02
4	标识工程	237575.66			19814.48
5	管线拆除工程	23447.69		2176.15	1685.83
6	5G移动通讯网络工程	412734.20		37899.65	29441.05
7	电梯工程	1029765.30		50599.18	79976.32
合计		2350939.16		130309.96	180176.56

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	199308.07	
1.1	消防给水系统	118316.04	
1.2	电气系统	37435.05	
1.3	暖通系统	43556.98	
2	措施合计	34947.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	30725.01	
2.2	其他措施费	4222.35	
3	其他项目	28520.41	—
3.1	暂列金额	19930.81	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	8589.60	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	262775.84	
5	增值税销项税额	23649.83	—
6	总造价	286425.67	
7	人工费	71055.39	
招标控制价合计=1+2+3+5		286,425.67	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		消防给水系统					118316.04	
1	031002001009	抗震支架 SG-DN65-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN65-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	28	176.26	4935.28	
2	031002001010	抗震支架 SG-DN65-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN65-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	21	276.15	5799.15	
3	031002001011	抗震支架 SG-DN80-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN80-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	146	180.82	26399.72	
4	031002001012	抗震支架 SG-DN80-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN80-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	61	282.49	17231.89	
5	031002001013	抗震支架 SG-DN100-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN100-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	83	185.27	15377.41	
本页小计							69743.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	031002001014	抗震支架 SG-DN100-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN100-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	47	288.96	13581.12	
7	031002001015	抗震支架 SG-DN150-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN150-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	62	192.83	11955.46	
8	031002001016	抗震支架 SG-DN150-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SG-DN150-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	45	272.07	12243.15	
9	031002001017	抗震支架 SGZ-2-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-2-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	8	270.82	2166.56	
10	031002001018	抗震支架 SGZ-2-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-2-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	435.46	2177.30	
11	031002001019	抗震支架 SGZ-3-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-3-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	295.37	1181.48	
本页小计							43305.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031002001020	抗震支架 SGZ-3-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-3-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	458.97	917.94	
13	031002001021	抗震支架 SGZ-4-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-4-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	318.16	318.16	
14	031002001022	抗震支架 SGZ-4-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-4-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	484.42	968.84	
15	031002001023	抗震支架 SGZ-5-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-5-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	343.65	343.65	
16	031002001024	抗震支架 SGZ-6-T	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-6-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	370.91	1112.73	
17	031002001025	抗震支架 SGZ-6-TL	1.名称:抗震支架 2.管架形式:SGZ-6-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	535.40	1606.20	
本页小计							5267.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电气系统					37435.05	
18	030413001005	抗震支架 QJ-300-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJ-300-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	22	338.05	7437.10	
19	030413001006	抗震支架 QJ-300-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJ-300-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	560.16	7842.24	
20	030413001007	抗震支架 QJ-400-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJ-400-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	346.22	1731.10	
21	030413001008	抗震支架 QJ-400-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJ-400-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	568.11	1704.33	
22	030413001009	抗震支架 QJ-600-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJ-600-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	361.45	2168.70	
本页小计							20883.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	030413001010	抗震支架 QJ-600-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJ-600-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	583.33	2333.32	
24	030413001011	抗震支架 QJZ-200-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJZ-2-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	18	389.79	7016.22	
25	030413001012	抗震支架 QJZ-200-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:QJZ-2-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12	600.17	7202.04	
		暖通系统					43556.98	
26	030702001028	抗震支架 FG-0.4-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.4-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	33	321.19	10599.27	
27	030702001029	抗震支架 FG-0.4-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.4-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17	483.75	8223.75	
本页小计							35374.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	030702001030	抗震支架 FG-0.6-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.6-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	360.85	1082.55	
29	030702001031	抗震支架 FG-0.6-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.6-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	515.45	1546.35	
30	030702001032	抗震支架 FG-0.7-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.7-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	22	388.16	8539.52	
31	030702001033	抗震支架 FG-0.7-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.7-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12	546.16	6553.92	
32	030702001034	抗震支架 FG-0.8-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.8-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	398.74	1993.70	
33	030702001035	抗震支架 FG-0.8-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.8-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4	555.11	2220.44	
本页小计							21936.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	030702001036	抗震支架 FG-0.9-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-0.9-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	426.05	852.10	
35	030702001037	抗震支架 FG-1.0-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-1.0-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	435.76	871.52	
36	030702001038	抗震支架 FG-1.0-TL	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-1.0-TL 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	631.94	631.94	
37	030702001039	抗震支架 FG-1.1-T	1.名称:抗震支架 2.支架形式:FG-1.1-T 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	441.92	441.92	
		措施项目					4222.35	
38	031302007009	高层施工增加		项	1	1336.66	1336.66	
39	031301017009	脚手架搭拆费		项	1	2885.69	2885.69	
本页小计							7019.83	
合　计							203530.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	30725.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000017	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					30725.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19930.81		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	8589.60		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	28520.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		19930.81	
合　　计			19930.81	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：抗震支吊架工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	262775.84	9	23649.83
合　　计					23649.83

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	26932.02	
1.1	直饮水系统	26406.86	
1.2	余方弃置	525.16	
2	措施合计	4402.30	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3777.96	
2.2	其他措施费	624.34	
3	其他项目	3942.23	—
3.1	暂列金额	2886.05	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1056.18	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	35276.55	
5	增值税销项税额	3174.89	—
6	总造价	38451.44	
7	人工费	10331.26	
招标控制价合计=1+2+3+5		38,451.44	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		直饮水系统					26406.86	
1	031001006021	塑料管 PPR（S5） DN32	1.安装部位:室外 2.介质:直饮水 3.材质、规格:PPR（S5） DN32 4.连接形式:热熔 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:100mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	163.14	43.09	7029.70	
2	031001006022	塑料管 PPR（S5） DN20	1.安装部位:室外 2.介质:直饮水 3.材质、规格:PPR（S5） DN20 4.连接形式:粘接 5.附件:综合考虑管件 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 7.垫层:100mm厚砂垫层 8.挖土、回填:包括但不限于人工机械挖沟槽土方、回填石屑 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	123.28	33.88	4176.73	
本页小计							11206.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031001006023	塑料管 PPR（S5） DN32	1.安装部位:室内 2.安装部位:室内 3.介质:直饮水 4.材质、规格:PPR（S5） DN32 5.连接形式:热熔 6.附件:综合考虑管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	193.37	39.08	7556.90	
4	031001006024	塑料管 PPR（S5） DN25	1.安装部位:室内 2.安装部位:室内 3.介质:直饮水 4.材质、规格:PPR（S5） DN25 5.连接形式:热熔 6.附件:综合考虑管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.4	29.30	246.12	
本页小计							7803.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	031001006025	塑料管 PPR（S5） DN20	1.安装部位:室内 2.安装部位:室内 3.介质:直饮水 4.材质、规格:PPR（S5） DN20 5.连接形式:热熔 6.附件:综合考虑管件 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 8.保温:敷设在屋顶的给水管线采用20mm厚闭泡橡塑保温,外做镀锌铁皮保护层;敷设在吊顶内的给水管采用20mm厚闭泡橡塑防结露保温 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	178.17	28.65	5104.57	
6	031003001015	截止阀 DN32	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	107.79	215.58	
7	031003001016	截止阀 DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11	72.65	799.15	
本页小计							6119.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	031003001017	自动排气阀 DN15	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.附件:综合考虑截止阀、管件等 5.连接形式:丝接 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	65.97	131.94	
9	031002001026	管道支架	1.名称:管道支吊架及管卡制作安装 2.材质:镀锌型钢 3.介质:给水 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	25.95	29.13	755.92	
10	031002003010	套管	1.名称:套管 2.介质:直饮水 3.位置:室内 4.类型:各种类型套管制作、安装及封堵 5.材质规格:综合考虑 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	390.25	390.25	
		余方弃置					525.16	
11	040103002007	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土类 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	10.15	51.74	525.16	
		措施项目					624.34	
本页小计							1803.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031302007011	高层施工增加		项	1	171.28	171.28	
13	031301017011	脚手架搭拆费		项	1	453.06	453.06	
本页小计							624.34	
合　计							27556.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3777.96			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008011	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009011	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000019	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					3777.96			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2886.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1056.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3942.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		2886.05	
合　　计			2886.05	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：直饮水工程(只预留接口)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	35276.55	9	3174.89
合　　计					3174.89

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	259278.80	
1.1	外电缆引入迁改	257441.04	
1.2	余方弃置	1837.76	
2	措施合计	8320.51	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5132.01	
2.2	其他措施费	3188.50	
3	其他项目	28308.21	—
3.1	暂列金额	26442.02	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1866.19	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	295907.52	
5	增值税销项税额	26631.68	—
6	总造价	322539.20	
7	人工费	21330.71	
招标控制价合计=1+2+3+5		322,539.20	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		外电缆引入迁改					257441.04	
1	030402017003	高压成套配电柜 1G4 出线柜	1.名称:高压出线柜 2.编号:1G4 3.型号:KYN28-12 4.规格W×D×H(mm):800×1500×2300 5.母线配置方式:单母线 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	36598.73	36598.73	
2	040803001002	电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm2	1.名称:电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3×240mm2 4.材质:铜芯电缆 5.电压(KV):8.7/15kV 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	248.7	630.00	156681.00	
3	040803005002	户内电缆冷缩式终端头 3×240mm2	1.名称:电缆终端头 2.规格:3×240mm2 3.材质、类型:冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压(KV):8.7/15kV 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2	615.58	1231.16	
4	040807004001	电缆试验	1.名称:电缆耐压试验 2.电压(KV):8.7/15kV 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	1	6094.85	6094.85	
本页小计							200605.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040807004002	电缆试验	1.名称:10KV电缆局放试验 2.电压(KV):8.7/15kV 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	次	1	8404.75	8404.75	
6	040807002001	供电系统调试	1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压(KV):8.7/15kV 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1	3093.40	3093.40	
7	040803003001	电缆2孔排管	1.名称:电缆2孔排管 2.型号:PE80 3.规格:ø160×6mm 4.材质:HDPE 5.排管排列形式:一行两列,行人 6.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:垫层100mm厚混凝土C15,当采用承插或卡扣连接时才采用该混凝土包封C20 7.管枕:采用复合材料构件 8.标志:沿电缆走向每隔10m设置一个不锈钢电缆标志牌,泥土地面或绿化带,沿电缆走向每隔20m设置一个水泥电缆标志桩 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	42.86	214.56	9196.04	
本页小计							20694.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040504001003	电缆排管一行两列直线行人井	1.名称:电缆排管一行两列直线行人井 2.垫层、基础材质及厚度:垫层200mm厚C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU15砖,M10水泥砂浆 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆15mm厚 5.盖板材质、规格:预制防盗行人砼盖板7块,1150mm×300mm×100mm(钢板包边) 6.过梁:钢筋混凝土C25 7.标志牌:不锈钢电缆标志牌 8.支承、电缆管口封:复合材料,布置见图纸 9.集水口:PVCø200 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1	4990.04	4990.04	
9	040504001004	电缆排管两行两列三通行人短井	1.名称:电缆排管两行两列三通行人短井 2.垫层、基础材质及厚度:垫层200mm厚C15 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU15砖,M10水泥砂浆 4.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆15mm厚 5.盖板材质、规格:预制防盗行人砼盖板9块,1150mm×300mm×100mm(钢板包边) 6.过梁:钢筋混凝土C25 7.标志牌:不锈钢电缆标志牌 8.支承、电缆管口封:复合材料,布置见图纸 9.集水口:PVCø200 10.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1	7544.02	7544.02	
本页小计							12534.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	041001001002	拆除路面	1.名称:拆除原道路路面 2.材质:混凝土 3.厚度:200mm 4.切缝:厚度10cm 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	72.26	33.50	2420.71	
11	041001003001	拆除基层	1.名称:拆除原道路基层 2.材质:综合考虑 3.厚度:250mm 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	72.26	24.57	1775.43	
12	040203007001	水泥混凝土路面恢复	1.名称:水泥混凝土路面恢复 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度:20cm 4.路面养生:水养生 5.基层:25cm厚碎石粉层 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	72.26	185.01	13368.82	
13	040101002002	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:2m内 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	49.5	9.08	449.46	
本页小计							18014.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040103001002	回填石粉	1.名称:回填方 2.密实度要求:满足规范要求 3.填方材料品种:石粉 4.铺填要求:铺填石粉时需按200mm逐层洒水夯实 5.填方来源、运距:外购、运距综合考虑在材料费用中 6.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	25.38	209.36	5313.56	
15	040103001003	回填原土	1.名称:回填原土 2.密实度要求:满足规范要求 3.填方材料品种:综合考虑 4.填方来源、运距:优先使用道路基层,综合考虑场内运输距离 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	11.07	25.21	279.07	
		余方弃置					1837.76	
16	040103002008	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:土类 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	13.05	51.74	675.21	
17	040103002009	余方弃置（室外工程）	1.名称:余方弃置 2.废弃料品种:石方 3.运距:由投标人综合考虑 4.综合考虑消纳费 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	14.01	82.98	1162.55	
本页小计							7430.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		措施项目					3188.50	
18	041101005001	井字架	1.名称:井字架 2.井深:2m以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	座	2	134.29	268.58	
19	040205012001	隔离护栏	1.类型:铁栏 2.围蔽天数:暂定15天 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m	93.36	16.90	1577.78	
20	041102001001	垫层模板	1.构件类型:垫层 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m2	12.76	40.65	518.69	
21	041102032001	管(渠)道管座模板	1.构件类型:预埋管包封 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m2	4.06	63.54	257.97	
22	041102033001	井顶(盖)板模板	1.构件类型:井盖板模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m2	0.85	71.12	60.45	
23	041102013001	梁模板	1.构件类型:过梁、暗梁 2.支模高度:3.6m以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m2	2.87	87.69	251.67	
24	041102023001	侧墙模板	1.构件类型:侧墙 2.支模高度:3.6m以内 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范图集等	m2	3.29	77.01	253.36	
本页小计							3188.50	
合　计							262467.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5132.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005003	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000020	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					5132.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26442.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1866.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
	合　计	28308.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		26442.02	
合　　计			26442.02	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：外电缆接入工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	295907.52	9	26631.68
合　　计					26631.68

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	198144.84	
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目	19814.48	—
3.1	暂列金额	19814.48	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	217959.32	
5	增值税销项税额	19616.34	—
6	总造价	237575.66	
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		237,575.66	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					198144.84	
1	011507001001	户外楼栋名称标识(3946mm×6000mm×250mm)	1.安装方式:壁挂.1.5mm304#不锈钢激光切割,正面边 8mm,围边总厚 100mm,面置3mm 厚黑白板亚克力,内置 LED灯发正白光(6500K),背面30mm方通管隐形框安装,螺栓固定 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	14500.00	29000.00	
2	011507001002	户外楼栋名称标识(8316mm×1400mm×100mm)	1.安装方式:立式.1.5mm304#不锈钢激光切割,正面边 8mm,围边总厚 100mm,标识图形面置 3mm 厚亚金亚克力,标识字体面置 3mm 厚黑白板亚克力,内置LED 灯发正白光(6500K),字背40mm 方通管焊接固定,架子底部螺栓固定安装固定于雨棚上 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2	18090.00	36180.00	
本页小计							65180.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011507001003	户外方向指引标识	1.安装方式:立式.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型表面喷白色漆,logo 打印 uv,后面设置散热通风口,螺丝地面固定.内容镂空,内置 3mm 黑白板(亚克力),发光.背板藏 led 灯带,夜晚发 7500k光 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	8	1680.00	13440.00	
4	011507001004	共享交流大厅落地标识	1.安装方式:亚克力烤白色漆，背面20mm方通管烤白色漆固定，底面螺栓固定 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1	2390.00	2390.00	
5	011507001005	展区入口	1.安装方式:壁挂.中文 10mm亚克力雕刻,英文用8mm 亚克力雕刻,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	5	582.00	2910.00	
本页小计							18740.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	011507001006	楼层指引标志	1.安装方式:壁挂.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型,表面烤白色漆,logo 和内容打印 uV 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	335.00	4690.00	
7	011507001007	洗手间标识(大)	1.安装方式:壁挂.图形用 12 mm 亚克力雕刻,中英文字用 5 mm 亚克力雕刻,均烤有色漆,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	15	643.00	9645.00	
8	011507001008	洗手间标识(男)	1.安装方式:壁挂.图形用 5mm 厚亚克力雕刻,烤有色漆,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17	86.00	1462.00	
9	011507001009	洗手间标识(女)	1.安装方式:壁挂.图形用 5mm 厚亚克力雕刻,烤有色漆,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17	86.00	1462.00	
本页小计							17259.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011507001010	洗手间标识(无障碍)	1.安装方式:壁挂.图形用 5mm 厚亚克力雕刻,烤有色漆,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	14	65.00	910.00	
11	011507001011	楼梯入口标识	1.安装方式:壁挂.LOGO 用 12mm 亚克力雕刻,中英文字用 5mm 亚克力雕刻,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	36	229.00	8244.00	
12	011507001012	楼层标识	1.安装方式:壁挂.20mm 厚亚克力雕刻成型,表面喷有色漆,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	28	1081.00	30268.00	
13	011507001013	电梯厅	1.安装方式:壁挂.图形用 12mm 亚克力雕刻,中英文字用 5mm 亚克力雕刻,均烤有色漆,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	3	337.00	1011.00	
本页小计							40433.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011507001014	电梯编号标识	1.安装方式:壁挂.5mm 厚亚克力雕刻立体字,喷有色漆,背打玻璃胶贴墙安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	28	53.00	1484.00	
15	011507001015	总平面图导视	1.安装方式:立式.1.2mm304#不锈钢折弯焊接成型表面烤白色漆,内置 40×40×2mm镀锌管骨架.信息内容 uv 打印.1.2mm304# 不锈钢折弯焊接成型底盒,表面喷黑色漆,内置 8mm铁板 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	7	1270.00	8890.00	
16	011507001016	室内指引标识	1.安装方式:壁挂.5mm 亚克力雕刻立体字,喷有色亚漆,背打玻璃胶贴墙安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	70	186.00	13020.00	
本页小计							23394.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011507001017	名称标识牌(1)	1.安装方式:壁挂.5mm 亚克力雕刻立体字,喷有色亚漆,粘贴 4mm 厚透明亚克力底板,背打玻璃胶贴墙安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6	239.00	1434.00	
18	011507001018	名称标识牌(2)	1.安装方式:壁挂.5mm 亚克力雕刻立体字,喷有色亚漆,背打玻璃胶贴墙安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	85	239.00	20315.00	
19	011507001019	名称标识牌(3)	1.安装方式:壁挂.LOGO 用5mm 亚克力雕刻,中英文字用 5mm 亚克力雕刻,背贴墙玻璃胶安装 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	71	150.00	10650.00	
20	011502008001	防撞条（150mm高）	1.安装方式:贴式.磨砂自贴膜,标志镂空 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	68.4	10.45	714.78	
本页小计							33113.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011507001020	警示标识	1.安装方式:贴式.透明贴膜.长660mm×150mm 2.综合单价已包含安装所发生的人工及机械 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.59	42.48	25.06	
		措施项目						
本页小计							25.06	
合　计							198144.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000021	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	19814.48		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	19814.48		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		19814.48	
合　　计			19814.48	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：标识工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	217959.32	9	19616.34
合　　计					19616.34

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	16858.33	
1.1	给水系统	9739.26	
1.2	雨水系统	6738.99	
1.3	污、废水系统	175.25	
1.4	路灯	204.83	
2	措施合计	2176.15	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2176.15	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2477.16	—
3.1	暂列金额	1685.83	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	791.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	21511.64	
5	增值税销项税额	1936.05	—
6	总造价	23447.69	
7	人工费	13125.69	
招标控制价合计=1+2+3+5		23,447.69	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		给水系统					9739.26	
1	041001006001	拆除给水管道	1.名称:拆除给水管道 2.规格:φ300以内 3.材质:塑料 4.挖土方、回填方及场内运输 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1439.41	6.72	9672.84	
2	041001009001	拆除各类给水井	1.名称:拆除各类给水井 2.挖土方、回填方及场内运输 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	3	22.14	66.42	
		雨水系统					6738.99	
3	041001006002	拆除雨水管道	1.名称:拆除雨水管道 2.规格:φ300以内 3.材质:塑料 4.挖土方、回填方及场内运输 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	785.38	6.72	5277.75	
4	041001009002	拆除各类雨水井	1.名称:拆除各类雨水井、口 2.挖土方、回填方及场内运输 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	66	22.14	1461.24	
		污、废水系统					175.25	
本页小计							16478.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	041001006003	拆除污、废水管道	1.名称:拆除污、废水管道 2.规格:φ300以内 3.材质:塑料 4.挖土方、回填方及场内运输 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.9	6.72	86.69	
6	041001009003	拆除各类污、废水井	1.名称:拆除各类污、废水井 2.挖土方、回填方及场内运输 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	4	22.14	88.56	
		路灯					204.83	
7	041001010001	拆除路灯	1.名称:拆除路灯 2.规格:5m以下 3.挖土方、回填方及场内运输 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	13	12.35	160.55	
8	041001009004	拆除各类路灯井	1.名称:拆除各类路灯井 2.挖土方、回填方及场内运输 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	2	22.14	44.28	
		措施项目						
本页小计							380.08	
合　计							16858.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	2176.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005004	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000022	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					2176.15			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1685.83		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	791.33		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	2477.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		1685.83	
合　　计			1685.83	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：管线拆除工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	21511.64	9	1936.05
合　　计					1936.05

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	294410.50	
1.1	室内5G移动网络布置系统	264586.81	
1.2	光纤接入系统	29823.69	
2	措施合计	44208.31	
2.1	绿色施工安全防护措施费	37899.65	
2.2	其他措施费	6308.66	
3	其他项目	40036.42	—
3.1	暂列金额	29441.05	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	10595.37	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	378655.23	
5	增值税销项税额	34078.97	—
6	总造价	412734.20	
7	人工费	111452.95	
招标控制价合计=1+2+3+5		412,734.20	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内5G移动网络布置系统					264586.81	
		分布系统					251981.59	
1	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格（mm）:ø40 4.配置形式:综合考虑 5.配（附）件:综合考虑管道预埋配件管件、镀锌接线盒、防腐油漆、标识、接地等 6.凿沟槽及恢复:综合考虑砼结构内的管道、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砌体开孔、修补 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1800	32.57	58626.00	
2	030411001004	配管	1.名称:蛇形金属波纹软管 2.规格:Φ40 3.配置形式:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	225	23.52	5292.00	
3	031102004001	同轴电缆	1.名称:射频同轴电缆 2.规格:1/2馈线 3.配置形式:综合考虑 4.含馈线连接器、转接头 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4000	8.84	35360.00	
本页小计							99278.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	031102004002	同轴电缆	1.名称:射频同轴电缆 2.规格:7/8馈线 3.敷设方式:综合考虑 4.含馈线连接器、转接头 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1382	19.55	27018.10	
5	031102001001	普通室内全向单极化吸顶天线	1.名称:普通室内全向单极化吸顶天线 2.频段:800~3700MHz 3.安装方式:吸顶安装 4.含天线支架 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	副	123	284.91	35043.93	
6	031102002001	室内定向单极化壁挂天线	1.名称:室内定向单极化壁挂天线 2.频段:800~3700MHz 3.安装方式:壁挂 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	副	12	301.72	3620.64	
7	031102007009	室内分布式天、馈线辅属设备	1.名称:耦合器(5dB) 2.频段:800~3700MHz 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	218	116.85	25473.30	
本页小计							91155.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	031102007010	室内分布式天、馈线辅属设备	1.名称:耦合器（20dB） 2.频段:700~3700MHz 500W高性能器件 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	51	122.30	6237.30	
9	031102007011	室内分布式天、馈线辅属设备	1.名称:二功分器 2.频段:800~3700MHz 3.功率:300W 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	108	113.30	12236.40	
10	031102007012	室内分布式天、馈线辅属设备	1.名称:二功分器 2.频段:700~3700MHz 3.功率:500W 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	108	122.30	13208.40	
11	031102010001	分布式天、馈线系统调测	1.名称:馈线调试 2.测试内容:1/2”、7/8” 3.需提供测试报告 4.其它:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	108	128.64	13893.12	
12	031101014001	电表箱	1.规格:电表箱 2.型号:国标,单相单路智能电表（4G） 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6	646.95	3881.70	
本页小计							49456.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	031101014002	电表箱	1.规格:电表箱 2.型号:国标,三相单路智能电表（4G） 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1	646.95	646.95	
14	030404035001	插座	1.名称:单相二、三极插座(安全型) 2.材质:86型底盒 3.规格:10A 220V 4.安装方式及高度:详见图纸 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9	37.45	337.05	
15	031103009001	电缆 ZA-RVV-1×16mm2	1.名称:电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZA-RVV 4.规格:1×16mm2 5.材质:铜芯 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	350	17.79	6226.50	
16	031103009002	电缆 ZA-RVV-1×35mm2	1.名称:电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZA-RVV 4.规格:1×35mm2 5.材质:铜芯 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70	21.37	1495.90	
本页小计							8706.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031103009003	电缆 ZA-RVV-3×6mm2	1.名称:电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZA-RVV 4.规格:3×6mm2 5.材质:铜芯 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	210	12.26	2574.60	
18	031103009004	电缆 ZA-RVV-4×10mm2	1.名称:电缆 2.配线形式:综合考虑 3.型号:ZA-RVV 4.规格:4×10mm2 5.材质:铜芯 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	26.99	809.70	
		信号源系统					12605.22	
19	031102007008	室内分布式天、馈线辅属设备	1.名称:POI分合路器 2.POI频段:700~3700MHZ(十二进两出) 3.含尾纤布放、尾纤熔接、理线器等配件 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	2100.87	12605.22	
		光纤接入系统					29823.69	
本页小计							15989.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	031103008001	光缆 GYTAG.652D型单模光纤24芯	1.名称:光缆 2.规格、型号:GYTAG.652D型单模光纤24芯 3.敷设部位、方式:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1500	8.12	12180.00	
21	031103025001	光缆分纤箱	1.名称:光缆分纤箱 2.规格:24芯-室内/外 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6	346.14	2076.84	
22	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤连接 2.方法:熔接法 3.模式:单模 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	芯	400	15.80	6320.00	
23	030502010001	24芯ODF单元体（ODU）	1.名称:ODF单元体（ODU） 2.规格:24口,熔配一体,SC、FC（通用）,带装尾纤 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	13	525.45	6830.85	
24	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.系统:5G移动网络 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1	2416.00	2416.00	
		措施项目					6308.66	
25	031302007001	高层施工增加		项	1	2102.89	2102.89	
本页小计							31926.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	4205.77	4205.77	
本页小计							4205.77	
合　计							300719.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	37899.65			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					37899.65			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29441.05		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10595.37		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	40036.42		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		29441.05	
合　　计			29441.05	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：5G移动通讯网络工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	378655.23	9	34078.97
合　　计					34078.97

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	799763.20	
2	措施合计	50853.59	
2.1	绿色施工安全防护措施费	50599.18	
2.2	其他措施费	254.41	
3	其他项目	94122.02	—
3.1	暂列金额	79976.32	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	14145.70	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	944738.81	
5	增值税销项税额	85026.49	—
6	总造价	1029765.30	
7	人工费	124204.35	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,029,765.30	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					799763.20	
1	030107001001	消防电梯 DT01、DT03	1.名称:消防电梯 DT01、DT03 2.用途:载客 3.层数:7层 4.提升高度、速度:提升高度26.4m,额定载重1350kg,额定速度1.0m/s 5.附件配件:包括视频监控、五方通话系统设备管线、厢内装修、控制箱等配套管线 6.试运转及调试 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	217272.50	434545.00	
2	030107001002	客梯兼做无障碍电梯 DT02、DT04	1.名称:客梯兼做无障碍电梯 DT02、DT04 2.用途:载客 3.层数:7层 4.提升高度、速度:提升高度26.4m,额定载重1600kg,额定速度1.0m/s 5.附件配件:包括视频监控、五方通话系统设备管线、厢内装修、控制箱等配套管线 6.试运转及调试 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	部	2	182609.10	365218.20	
		措施项目					254.41	
3	031302007012	高层施工增加		项	1	105.82	105.82	
4	031301017012	脚手架搭拆费		项	1	148.59	148.59	
本页小计							800017.61	
合　计							800017.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	50599.18			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008012	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009012	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000023	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					50599.18			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	79976.32		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	14145.70		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	94122.02		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		79976.32	
合　　计			79976.32	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电梯工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	944738.81	9	85026.49
合　　计					85026.49

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13