

2025年黄埔区专项设施维修项目

招 标 控 制 价

广东至衡工程管理有限公司 广州天行咨询服务有限公司

2025 年 07 月 18 日

2025年黄埔区专项设施维修项目

招标控制价编制报告


至衡造价[2025]0429号

建设单位：广州开发区市政设施管理中心

编制金额：14,998,629.22元

大写金额：壹仟肆佰玖拾玖万捌仟陆佰贰拾玖元贰角贰分

编制人：（签章）



审核人：（签章）



审定人：（签章）



单位负责人或其授权人：

陈叶婷



广东至衡工程管理有限公司

广州天行咨询服务有限公司

2025年 07 月 18 日

2025年黄埔区专项设施维修项目 招标控制价编制报告

至衡造价[2025]0429号

广州开发区市政设施管理中心：

我司接受贵中心委托，遵循客观公正、实事求是的原则，对2025年黄埔区专项设施维修项目的招标控制价进行了编制。本次编制是在贵中心提供的相关资料基础上进行的，贵中心对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责。现将编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：2025年黄埔区专项设施维修项目。

（二）实施地点：广州市黄埔区。

（三）建设单位：广州开发区市政设施管理中心。

（四）项目内容：为加强黄埔区市政设施建设维护标准化、精细化、品质化要求，全面提升市政设施的管理水平，保障黄埔区市政设施的正常运行，对黄埔区市政道路、农村公路隧道、桥梁、照明设施、标牌、护栏、标线等设施进行维护、完善改造、应急抢修等任务，以及因工作需要下达的其他设施维护任务。

二、编制依据

1、本工程招标控制价是根据建设单位所提供的资料：穗开财建复[2021]0470号文-财政投资评审核定通知书《2021年广州市黄埔区市政设施维修项目市政工程综合单价1预算》进行编制的。

2、综合单价：人工、机械、材料价格执行穗建造价〔2025〕78号文即广州市2025年4月份信息价和穗建造价〔2025〕60号文即广州市2025年3月份信息价，信息价未含材料参考市场询价。

3、计价依据：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的实施办法。

4、执行综合定额：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》及国家、省、市现行相关规定文件。

5、费用费率：绿色施工安全防护措施费取费基数以分部分项人工费与施工机具费之和为基础，费率按16.5%计算；预算包干费取费基数以分部分项人工费与施工机具费之和为基础，费率按6%计算；增值税销项税额按9%计取。

6、暂列金额：无。

三、编制情况说明

1、不计取暂列金额。

2、余方外运运距暂按15km计算。

四、编制结果

编制金额：14,998,629.22元（其中绿色施工安全防护措施费416,367.78元）

大 写：壹仟肆佰玖拾玖万捌仟陆佰贰拾玖元贰角贰分

附件：

《2025年黄埔区专项设施维修项目-招标控制价》。

广东至衡工程管理有限公司 广州天行咨询服务有限公司

2025年07月18日

2025年黄埔区专项设施维修项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 14998629.22

(大写): 壹仟肆佰玖拾玖万捌仟陆佰贰拾玖元贰角贰分

招 标 人: (单位盖章)



造价咨询人: (单位资质专用章)



法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

陈文强

法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

李婷



编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编 制 人: (造价人员签字盖专用章)



复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	13192436.05	
1.1	道路标线	115477.99	
1.2	人行道、车行道护栏	529158.68	
1.3	交通标志牌	465050.02	
1.4	路基处理	77037.60	
1.5	水泥混凝土路面	249696.00	
1.6	沥青混凝土路面	55241.06	
1.7	沥青面层修复	895479.05	
1.8	绿道	954975.10	
1.9	人行道	2389040.70	
1.10	修复侧石、平石、压条	7461279.85	
2	措施合计	416367.78	
2.1	绿色施工安全防护措施费	416367.78	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	151406.46	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	151406.46	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	13760210.29	
5	增值税销项税额	1238418.93	
6	总造价	14998629.22	
7	人工费	2193321.21	
招标控制价合计=1+2+3+5		14,998,629.22	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路标线					115477.99	
		反光热熔标线					29015.4	
1	040205006003	反光热熔标线	1. 材料品种：环保反光热熔涂料（加混18%~25%玻璃珠） 2. 线型：线厚1.8mm	m2	436	31.55	13755.8	
2	040205006004	反光热熔标线（横道线）	1. 材料品种：环保反光热熔涂料（加混18%~25%玻璃珠） 2. 线型：线厚1.8mm	m2	150	36.8	5520	
3	040205007004	反光热熔标线（箭头）	1. 材料品种：环保反光热熔涂料（加混18%~25%玻璃珠） 2. 规格尺寸：线厚1.8mm 3. 其他：按清单及设计要求 4. 箭头按最大外框尺寸计算面积	m2	100	43.16	4316	
4	040205007005	反光热熔标线（文字）	1. 材料品种：环保反光热熔涂料（加混18%~25%玻璃珠） 2. 规格尺寸：线厚1.8mm，文字字符，图形标记等 3. 其他：按清单及设计要求 4. 文字、字符（含自行车标记等）按单体外围矩形尺寸计算面积	m2	130	41.72	5423.6	
		双组份标线					63339.94	
5	040205006005	双组份喷涂标线	1. 材料品种：双组份涂料 2. 工艺：喷涂膜厚约0.8mm	m2	444	57.14	25370.16	
6	040205006006	双组份标线（横道线）	1. 材料品种：双组份涂料 2. 工艺：喷涂膜厚约0.8mm	m2	146	61.04	8911.84	
7	040205007006	双组份标线（箭头）	1. 材料品种：双组份涂料 2. 类型：喷涂膜厚约0.8mm 3. 箭头按最大外框尺寸计算面积	m2	132	72.27	9539.64	
8	040205007007	双组份标线（文字）	1. 材料品种：双组份涂料 2. 类型：喷涂膜厚约0.8mm 3. 文字、字符（含自行车标记等）按单体外围矩形尺寸计算面积	m2	125	59.91	7488.75	
本页小计							80325.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040205007008	双组份3D斑马线	1. 材料品种:彩色薄层抗滑材料（3D人行道） 2. 规格尺寸:0.5cm 3. 材料组成:双组份高渗透封底底漆（彩色立体标线专用黏合剂和激活剂混合料）；防滑骨料；双组份高分子聚合物彩色透明罩面（彩色立体标线专用黏合剂和激活剂混合料）	m2	65	185.07	12029.55	
		清除标线					23122.65	
10	040205009001	清除路面标线	1. 清除方法:机械清除	m2	695	33.27	23122.65	
		人行道、车行道护栏					529158.68	
		护栏拆装					486812.23	
11	040205012012	拆除08-1中央护栏	1. 类型:拆除08-1中央护栏（66.389kg/3米）及底座（84.75kg/个），运输至业主仓库，运距计10KM	m	300	20.95	6285	
12	040205012013	拆除中央矮护栏	1. 类型:拆除08-1人行护栏3米/排（49.705kg/2m）运输至业主仓库，运距计10KM	m	365	15.4	5621	
13	040205012014	拆除中央矮护栏	1. 类型:拆除08-1中央护栏护栏3米/排（44.051kg/3m）及底座（84.75kg/个），运输至业主仓库，运距计10KM	m	395	19.73	7793.35	
本页小计							54851.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目 标段： 第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040205012008	安装新式人行护栏	1. 类型、规格:高亮黑色新式人行道护栏（长3m高1.15m） 2. 基础类型:C15现浇混凝土基础 0.4m×0.4m×0.4m 3. 材料品种:热轧空心钢管 4. 金属除锈:化学药水浸泡除锈 5. 防腐处理:钢管内外双面热镀锌防锈处理，镀锌量600g/m² 6. 表面处理:静电粉喷高亮黑色环氧聚酯塑料粉末 7. 其他:原样修复透水砖8cm及砂浆层	m	215	387.83	83383.45	
15	040205017001	中央护栏底座	1. 类型:中央护栏底座 2. 规格、型号:铸铁，重量:84.78kg/个	个	86	554.13	47655.18	
16	040205012010	08-1京式护栏	1. 类型:08-1京式护栏（1.15m高）3m/节段 2. 材料品种:热轧槽钢6.3、热轧圆钢Φ16、热轧扁钢50×6、热轧钢板t=4、螺栓M5×15 3. 防腐处理:热镀锌处理	m	166	299.93	49788.38	
17	040205012011	08-1京式护栏	1. 类型:08-1京式护栏（0.65m高）3m/节段 2. 材料品种:热轧槽钢6.3、热轧圆钢Φ16、热轧扁钢50×6、热轧钢板t=4、螺栓M5×15 3. 防腐处理:热镀锌处理	m	165	209.93	34638.45	
18	040205012018	新装08-1京式人行护栏	1. 08-1京式人行护栏带混凝土基础（1.15m高（2m/节段）） 2. 热镀锌、静电喷粉 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:0.4m*0.4m*0.4m C15混凝土基础	m	235	369.05	86726.75	
本页小计							302192.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040205012015	利旧安装08-1京式中央护栏	1. 利旧安装08-1京式中央护栏（66.389kg/排（3m）） 2. 护栏从业主仓库运至施工点，运距10km	m	300	28.43	8529	
20	040205018010	护栏立柱加装反光膜	1. 类型：护栏立柱加装反光膜	根	105	21.06	2211.3	
21	040205018011	反光示警桩（Φ114mm×4mm×600mm）	1. 材料名称：反光示警桩 Φ114mm×4mm×600mm	根	45	220.71	9931.95	
22	040205018012	反光示警桩（Φ114mm×4mm×1200mm）	1. 材料名称：反光示警桩 Φ114mm×4mm×1200mm	根	32	230.49	7375.68	
23	040205018013	反光示警桩（Φ114mm×4mm×1500mm）	1. 材料名称：反光示警桩 Φ114mm×4mm×1500mm	根	20	240.49	4809.8	
24	040205012016	旧护栏立柱加长	1. 旧护栏立柱加长30cm 2. 材质：热镀锌钢	根	26	26.67	693.42	
25	040205012017	利旧安装08-1京式人行护栏	1. 利旧安装08-1京式人行护栏（49.705kg/排（2m）） 2. 护栏从业主仓库运至施工点，运距10km 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：C15混凝土基础	m	367	45.33	16636.11	
26	041001002006	拆除人行道	1. 拆除人行道透水砖（8cm）	m2	385	7.31	2814.35	
27	040204002023	人行道块料铺设	1. 修复立柱位置人行道透水砖：300*300*80mm	m2	388	108.57	42125.16	
28	040204002024	铺设花岗岩人行道砖	1. 修复立柱位置花岗岩人行道砖：300*300*80mm	m2	225	297.22	66874.5	
29	041001002007	拆除人行道	1. 拆除花岗岩人行道砖（8cm）	m2	220	13.27	2919.4	
		隧道入口处配备应急设施					8780.8	
本页小计							164920.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	04B001	太阳能回转灯 (直径560mm)含 支架	1. 应急设施投放使用30天, 材料损 耗按20%计算摊销费用	套	25	64	1600	
31	04B002	太阳能爆闪灯 (一体式太阳能 爆闪灯, 2红2 蓝, 光控/常 闪)	1. 应急设施投放使用30天, 材料损 耗按20%计算摊销费用	套	26	36	936	
32	04B003	交通安全指挥 棒(荧光闪光 LED, 直径4cm 、长53.5cm)	1. 应急设施投放使用30天, 材料损 耗按20%计算摊销费用	支	40	6	240	
33	04B004	应急抢险标志 牌 200*120cm(200 0*1000*3mm铝 塑板、超强级 反光膜粘贴、 36×36×5mm角 钢支架)	1. 应急设施投放使用30天, 材料损 耗按20%计算摊销费用 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸 、招标文件及国家相关规范	套	12	250.8	3009.6	
34	04B005	应急抢险标志 牌 100*50cm(1000 *500*3mm铝塑 板、超强级反 光膜粘贴、 30×20×6mm镀 锌矩形管支架)	1. 应急设施投放使用30天, 材料损 耗按20%计算摊销费用 2. 其他: 未尽事项, 详见招标图纸 、招标文件及国家相关规范	套	32	93.6	2995.2	
		应急巡视式值 守					33565.65	
35	04B007	巡查车(轻型 自卸汽车、装 载质量5t)	1. 载货汽车5t	台班	15	680.28	10204.2	
本页小计							18985	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	04B008	自行式铲运机 (斗容量6m³)	1. 自行式铲运机（斗容量6m³）	台班	15	1557.43	23361.45	
		交通标志牌					465050.02	
37	040205004001	标志板	1. 类型:交通标志板 2. 材质、规格尺寸:铝板, 底板3mm厚, 12m2内 3. 板面反光膜等级:V类一级大角度反光膜, 质保十年	m2	42	748.21	31424.82	
38	040205004002	标志板	1. 类型:交通标志板 2. 材质、规格尺寸:铝板, 底板3mm厚, 9m2内 3. 板面反光膜等级:V类一级大角度反光膜, 质保十年	m2	60	732.67	43960.2	
39	040205004003	标志板	1. 类型:交通标志板 2. 材质、规格尺寸:铝板, 底板3mm厚, 7m2内 3. 板面反光膜等级:V类一级大角度反光膜, 质保十年	m2	60	742.47	44548.2	
40	040205004004	标志板	1. 类型:交通标志板 2. 材质、规格尺寸:铝板, 底板3mm厚, 5m2内 3. 板面反光膜等级:V类一级大角度反光膜, 质保十年	m2	126	727.36	91647.36	
41	040205004005	标志板	1. 类型:交通标志板 2. 材质、规格尺寸:铝板, 底板3mm厚, 3m2内 3. 板面反光膜等级:V类一级大角度反光膜, 质保十年	m2	178	700.41	124672.98	
42	040205004006	标志板	1. 类型:交通标志板 2. 材质、规格尺寸:铝板, 底板3mm厚, 1m2内 3. 板面反光膜等级:V类一级大角度反光膜, 质保十年	m2	21	687.12	14429.52	
43	040205004007	拆除标志板	1. 拆除标志板, 运送至业主仓库, 运距计10km	块	30	61.6	1848	
44	040205004008	拆除标志板	1. 标志牌养护 扶正翻新	块	30	98.19	2945.7	
本页小计							378838.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目 标段： 第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	040205003001	标杆	1. 规格尺寸: Φ76单立杆, 杆高3.5m 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25砼基础0.5*0.5*0.7m+M10水泥砂浆0.25*0.5*0.5m	根	138	613.9	84718.2	
46	040205003002	标杆	1. 规格尺寸: Φ76单立杆, 杆高5m 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25砼基础0.6*0.6*0.8m+M10水泥砂浆0.25*0.6*0.6m	根	32	776.72	24855.04	
		路基处理					77037.6	
47	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	400	2.22	888	
48	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床碾压检验	m2	400	2.4	960	
49	040103001001	回填石屑	1. 填方材料品种:回填石屑	m3	80	207.82	16625.6	
50	040103001002	回填填中砂	1. 填方材料品种:填中砂	m3	80	186.99	14959.2	
51	040103001003	回填C20商品砼	1. 填方材料品种:C20商品砼	m3	80	545.06	43604.8	
		水泥混凝土路面					249696	
		拆除混凝土路面					67585	
52	041001001019	砼路面凿毛	1. 材质:机械凿毛 2. 厚度:1cm	m2	600	5.64	3384	
53	041001001018	砼路面凿毛	1. 材质:人工凿毛 2. 厚度:1cm	m2	30	9.68	290.4	
54	041001004002	铣刨砼路面	1. 材质:铣刨砼路面 2. 厚度:5cm内	m2	850	11.58	9843	
55	041001004004	砼路面铣刨增加1cm	1. 材质:铣刨砼路面 2. 厚度:增加1cm	m2	850	2.32	1972	
本页小计							202100.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	041001001001	拆除混凝土路面	1. 拆除类型:小型机械拆除 2. 路面材质:拆除混凝土路面 3. 厚度:15cm内 4. 弃运运距:15km	m2	850	26.3	22355	
57	041001001003	拆除混凝土路面每增1cm	1. 拆除类型:小型机械拆除 2. 路面材质:拆除混凝土路面 3. 厚度:每增1cm 4. 弃运运距:15km	m2	850	1.9	1615	
58	041001001004	拆除钢筋混凝土路面	1. 拆除类型:小型机械拆除 2. 路面材质:拆除钢筋混凝土路面 3. 厚度:15cm内 4. 弃运运距:15km	m2	850	30.4	25840	
59	041001001005	拆除钢筋混凝土路面每增1cm	1. 拆除类型:小型机械拆除 2. 路面材质:拆除钢筋混凝土路面 3. 厚度:每增1cm 4. 弃运运距:15km	m2	850	2.16	1836	
60	041001001010	旧砼路面切缝	1. 材质:旧砼路面切缝（5cm内）	m	80	4.91	392.8	
61	041001001011	旧砼路面切缝	1. 材质:旧砼路面切缝每增1cm	m	80	0.71	56.8	
		拆除基层					19029	
62	041001003001	小型机械拆除基层	1. 基层 2. 厚度:15cm内 3. 运距:15km	m2	800	20.78	16624	
63	041001003002	小型机械拆除基层每增1cm	1. 基层 2. 厚度:每增1cm 3. 运距:15km	m2	800	1.4	1120	
64	041001003003	人工拆除基层	1. 基层 2. 厚度:15cm内 3. 运距:15km	m2	50	20.65	1032.5	
65	041001003004	人工拆除基层	1. 基层 2. 厚度:每增5cm 3. 运距:15km	m2	50	5.05	252.5	
		面层					92400.5	
本页小计							71124.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	040203007010	修复水泥砼路面面层	1. 商品砼路面20cm厚，C30，掺早强剂 2. 水养生	m2	450	132.56	59652	
67	040203007011	修复水泥砼路面面层	1. 每增减1cm，商品砼C30，掺早强剂	m2	450	5.77	2596.5	
68	040203007001	修复水泥砼路面面层	1. 商品砼路面20cm厚，C35，掺早强剂 2. 水养生	m2	80	177.44	14195.2	
69	040203007002	修复水泥砼路面面层	1. 每增减1cm，商品砼C35，掺早强剂	m2	80	8.01	640.8	
70	040203007012	修复水泥砼路面面层	1. 商品砼路面20cm厚，C40，掺早强剂 2. 水养生	m2	80	183.15	14652	
71	040203007013	修复水泥砼路面面层	1. 每增减1cm，商品砼C40，掺早强剂	m2	80	8.3	664	
		水泥石屑基层					70681.5	
72	040202015001	机械铺筑6%水泥稳定石屑	1. 人行道水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm内 3. 水泥含量:6%	m2	600	47.31	28386	
73	040202015003	机械铺筑6%水泥稳定石屑	1. 人行道水泥稳定石屑 2. 厚度:每增减1cm 3. 水泥含量:6%	m2	600	3.16	1896	
74	040202015006	机械铺筑水泥级配碎石稳定层	1. 人行道水泥级配碎石稳定层 2. 厚度:15cm内 3. 水泥含量:5%	m2	600	54.29	32574	
75	040202015007	机械铺筑水泥级配碎石稳定层	1. 人行道水泥级配碎石稳定层 2. 厚度:每增减1cm 3. 水泥含量:5%	m2	600	3.62	2172	
76	040202015004	人工铺筑6%水泥稳定石屑	1. 人行道水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm内 3. 水泥含量:6%	m2	50	51.82	2591	
77	040202015005	人工铺筑6%水泥稳定石屑	1. 人行道水泥稳定石屑 2. 厚度:每增减1cm 3. 水泥含量:6%	m2	50	3.25	162.5	
本页小计							160182	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
78	040202015008	人工铺筑水泥级配碎石稳定层	1. 人行道水泥级配碎石稳定层 2. 厚度:15cm内 3. 水泥含量:5%	m2	50	54.29	2714.5	
79	040202015009	人工铺筑水泥级配碎石稳定层	1. 人行道水泥级配碎石稳定层 2. 厚度:每增减1cm 3. 水泥含量:5%	m2	50	3.71	185.5	
		沥青混凝土路面					55241.06	
		拆除沥青砼路面					55241.06	
80	041001001021	沥青路面凿毛	1. 材质:机械凿毛	m2	800	3.1	2480	
81	041001001020	沥青路面凿毛	1. 材质:人工凿毛	m2	150	4.91	736.5	
82	041001004007	铣刨沥青路面	1. 材质:铣刨沥青路面 2. 厚度:5cm内 3. 运距:15km	m2	1560	6.37	9937.2	
83	041001004008	铣刨沥青路面	1. 材质:铣刨沥青路面 2. 厚度:每增1cm 3. 运距:15km	m2	1560	1.27	1981.2	
84	041001001012	小型机械拆除沥青路面	1. 材质:拆除砼路面 2. 厚度:15cm内 3. 运距:15km	m2	165	14.97	2470.05	
85	041001001013	小型机械拆除沥青路面	1. 材质:拆除砼路面 2. 厚度:每增1cm 3. 运距:15km	m2	165	1.27	209.55	
86	041001001014	机械拆除沥青砼路面	1. 材质:拆除砼路面 2. 厚度:15cm内 3. 运距:15km	m2	1680	18.39	30895.2	
87	041001001015	机械拆除沥青砼路面每增1cm	1. 材质:拆除沥青砼路面 2. 厚度:每增1cm 3. 运距:15km	m2	1680	1.34	2251.2	
88	041001001022	旧砼路面切缝	1. 材质:旧沥青混凝土路面切缝(5cm内)	m	888	4.16	3694.08	
89	041001001023	旧砼路面切缝	1. 材质:旧沥青混凝土路面切缝每增1cm	m	888	0.66	586.08	
本页小计							58141.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		沥青面层修复					895479.05	
		改性细粒式沥青砼					265691.7	
90	040203006054	修复沥青路面（冷料临时补坑）	1. 改性乳化沥青，冷补沥青料补坑厚度10cm 2. 单个面积10m2内	m2	465	192.22	89382.3	
91	040203006055	修复沥青路面（补坑）	1. 锯缝，乳化油，细粒式改性沥青砼补坑，厚度10cm 2. 单个面积10m2内	m2	465	172.89	80393.85	
92	040203006005	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式改性沥青砼面层 2. 厚度：5cm	m2	465	87.61	40738.65	
93	040203006006	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式改性沥青砼面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	465	17.52	8146.8	
94	040203006009	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式改性沥青砼面层 2. 厚度：5cm	m2	465	84.28	39190.2	
95	040203006010	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式改性沥青砼面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	465	16.86	7839.9	
		SMA13沥青玛蹄脂					110325.9	
96	040203006013	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式SMA-13(辉绿岩)面层 2. 厚度：5cm	m2	465	100.52	46741.8	
97	040203006014	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式SMA-13(辉绿岩)面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	465	20.1	9346.5	
98	040203006017	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式SMA-13(辉绿岩)面层 2. 厚度：5cm	m2	465	97.2	45198	
99	040203006018	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种：摊铺细粒式SMA-13(辉绿岩)面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	465	19.44	9039.6	
本页小计							376017.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		中粒式沥青砼					98589.3	
100	040203006021	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺中粒式沥青砼面层 2. 厚度:6cm	m2	465	93.01	43249.65	
101	040203006022	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺中粒式沥青砼面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	15.5	7207.5	
102	040203006025	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺中粒式沥青砼面层 2. 厚度:6cm	m2	465	88.72	41254.8	
103	040203006026	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺中粒式沥青砼面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	14.79	6877.35	
		粗粒式沥青砼					122053.2	
104	040203006029	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:8cm	m2	465	119.48	55558.2	
105	040203006030	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	14.94	6947.1	
106	040203006033	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:8cm	m2	465	113.83	52930.95	
107	040203006034	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	14.23	6616.95	
		沥青黑碎石					97659.3	
108	040203005001	人工摊铺沥青黑色碎石	1. 材料品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:6cm	m2	465	91.7	42640.5	
109	040203005002	人工摊铺沥青黑色碎石	1. 材料品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	14.25	6626.25	
本页小计							269909.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目 标段: 第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	040203005003	机械摊铺沥青黑色碎石	1. 材料品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:6cm	m2	465	89.45	41594.25	
111	040203005004	机械摊铺沥青黑色碎石	1. 材料品种:摊铺粗粒式沥青砼面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	14.62	6798.3	
		改性砂粒式沥青砼					101825.7	
112	040203006058	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺砂粒式改性沥青砼AC10面层 2. 厚度:5cm	m2	465	93.03	43258.95	
113	040203006059	人工铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺砂粒式改性沥青砼AC10面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	18.61	8653.65	
114	040203006062	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺砂粒式改性沥青砼AC10面层 2. 厚度:5cm	m2	465	89.45	41594.25	
115	040203006063	机械铺筑沥青路面面层	1. 沥青品种:摊铺砂粒式改性沥青砼AC10面层 2. 厚度:每增减1cm	m2	465	17.89	8318.85	
		粘层透层乳化油					22347.9	
116	040203004002	封层	1. 材料品种:沥青上封层	m2	465	9.15	4254.75	
117	040203004001	封层	1. 材料品种:沥青下封层	m2	465	9.29	4319.85	
118	040203004003	封层	1. 材料品种:乳化沥青稀浆封层	m2	465	8.01	3724.65	
119	040203003001	透层	1. 材料品种:沥青透层 2. 喷油量:喷油量(1kg/m2)	m2	465	4.97	2311.05	
120	040203003002	粘层	1. 材料品种:喷洒乳化沥青 2. 喷油量:喷油量(1kg/m2)	m2	465	4.33	2013.45	
121	040203003003	粘层	1. 材料品种:喷洒SBS改性乳化沥青 2. 喷油量:喷油量(1kg/m2)	m2	465	4.63	2152.95	
122	040203003005	粘层	1. 材料品种:喷洒石油沥青 2. 喷油量:喷油量(1kg/m2)	m2	465	4.88	2269.2	
本页小计							171264.15	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	040203003006	粘层	1. 材料品种:喷洒石油沥青 2. 喷油量:喷油量(0.5kg/m ²)	m ²	465	2.8	1302	
		裂缝处理					15220.1	
124	040402017001	旧沥青路裂缝处理(5mm内)	1. 类别:沥青灌缝,缝宽5mm以内 2. 材料品种、规格:高粘高韧改性沥青	m	480	5.93	2846.4	
125	040402017002	旧沥青路裂缝处理(10mm内)	1. 类别:沥青灌缝,缝宽10mm以内 2. 材料品种、规格:高粘高韧改性沥青	m	80	9.64	771.2	
126	040402017003	粘贴防裂贴(0.5m宽)	1. 材料品种、规格:粘贴防裂贴(0.5m宽)	m	325	35.7	11602.5	
		薄层沥青罩面					61765.95	
127	041001004010	精细铣刨旧沥青混凝土路面	1. 材质:旧沥青混凝土路面(平石边) 2. 厚度:均厚1cm 3. 运距:15km	m ²	465	3.91	1818.15	
128	041001004009	精细铣刨水泥混凝土路面	1. 材质:旧水泥混凝土桥面 2. 厚度:1cm 3. 综合考虑:15km	m ²	465	8.17	3799.05	
129	040203006043	高韧静音型薄层沥青混凝土(主线)	1. 沥青品种:PG 100型高粘高弹改性沥青 2. 沥青混凝土种类:高韧薄层沥青混凝土 3. 石料粒径:0-7mm 4. 掺和料:矿粉 5. 厚度:2cm	m ²	465	86.12	40045.8	
130	040203003004	高粘乳化沥青粘层	1. 材料品种:偶联型聚合物改性高粘乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m ²	465	9.58	4454.7	
本页小计							66639.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目				标段：		第 15 页 共 27 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
131	040203001002	雾封层	1. 新旧路面喷涂含砂雾封层养护（2.5cm） 2. 路面清扫遍数：3遍 3. 喷涂层数：3层 4. 保护剂配比：每100kg浓缩料配玄武岩砂（022-042mm）40kg，水20kg，快干剂1.8kg	m2	465	25.05	11648.25	
		绿道					954975.1	
		红色沥青砼					765677.2	
132	040203006046	人工铺筑沥青路面面层(单项800平方米以内)	1. 沥青品种：摊铺红色细粒式沥青砼面层 2. 厚度：4cm	m2	265	146.18	38737.7	
133	040203006047	人工铺筑沥青路面面层(单项800平方米以内)	1. 沥青品种：摊铺红色细粒式沥青砼面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	265	36.54	9683.1	
134	040203006048	人工铺筑沥青路面面层(单项800平方米以上)	1. 沥青品种：摊铺红色细粒式沥青砼面层 2. 厚度：5cm 3. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1500	178.39	267585	
135	040203006049	人工铺筑沥青路面面层(单项800平方米以上)	1. 沥青品种：摊铺红色细粒式沥青砼面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	1500	35.68	53520	
136	040203006050	机械铺筑沥青路面面层(单项800平方米以内)	1. 沥青品种：摊铺红色细粒式沥青砼面层 2. 厚度：5cm	m2	380	177.73	67537.4	
137	040203006051	机械铺筑沥青路面面层(单项800平方米以内)	1. 沥青品种：摊铺红色细粒式沥青砼面层 2. 厚度：每增减1cm	m2	380	35.55	13509	
本页小计							462220.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
138	040203006052	机械铺筑沥青路面面层(单项800平方米以上)	1. 沥青品种:摊铺红色细粒式沥青 2. 厚度:5cm	m2	1500	175.06	262590	
139	040203006053	机械铺筑沥青路面面层(单项800平方米以上)	1. 沥青品种:摊铺红色细粒式沥青 2. 厚度:每增减1cm	m2	1500	35.01	52515	
		原色透水砼					52107.9	
140	040203007005	修复水泥砼路面面层	1. 混凝土强度等级:C30原色透水 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	465	103.44	48099.6	
141	040203007006	修复水泥砼路面面层	1. 混凝土强度等级:C30原色透水 2. 厚度:10cm 3. 每增减1cm	m2	465	8.62	4008.3	
		墨绿色透水砼					68595	
142	040203007003	修复水泥砼路面面层	1. 混凝土强度等级:C30墨绿色透 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	510	123.84	63158.4	
143	040203007004	修复水泥砼路面面层	1. 混凝土强度等级:C30墨绿色透 2. 厚度:10cm 3. 每增减1cm	m2	510	10.66	5436.6	
		蓝色透水砼					68595	
144	040203007007	修复水泥砼路面面层	1. 混凝土强度等级:C30蓝色透水 2. 厚度:10cm 3. 水养生	m2	510	123.84	63158.4	
145	040203007008	修复水泥砼路面面层	1. 混凝土强度等级:C30蓝色透水 2. 厚度:10cm 3. 每增减1cm	m2	510	10.66	5436.6	
本页小计							504402.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		人行道					2389040.7	
		拆除人行道砖					22647	
146	041001002001	拆除人行道砖	1. 材质:拆除人行道砖及砂浆层8cm内 2. 运距:15km	m2	425	8.36	3553	
147	041001002004	拆除人行道混凝土预制板	1. 材质:拆除人行道预制块、仿花岗岩砖及砂浆层11cm 2. 运距:15km	m2	650	10.78	7007	
148	041001002005	拆除人行道花岗岩	1. 材质:拆除花岗岩砖及砂浆层11cm内 2. 运距:15km	m2	850	14.22	12087	
		C20砼垫层					121395	
149	040204002001	浇筑混凝土垫层	1. 基础、垫层:材料品种:素混凝土基层C20 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	1500	76.41	114615	
150	040204002002	浇筑混凝土垫层	1. 基础、垫层:材料品种:素混凝土基层C20 2. 厚度:每增减1cm	m2	1500	4.52	6780	
		方砖、花岗岩、仿花岗岩砖利用旧砖人行道面层					44976	
151	040204002003	修复方砖、仿花岗岩人行道面层	1. 块料品种、规格:利用旧砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:6cm砂垫层	m2	600	26.42	15852	
152	040204002004	修复花岗岩人行道面层	1. 块料品种、规格:利用旧砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m2	600	48.54	29124	
		修复车止石					156591.5	
153	041001010001	拆除旧砼制车止石	1. 工作内容:拆除车止石 2. 运距:15km	根	100	12.28	1228	
本页小计							190246	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
154	040205018001	修复利用旧车止石	1. 类型: 安装车止石 2. 材质: 利用旧车止石	根	100	51.5	5150	
155	040205018002	花岗岩车止石	1. 材质: 安装花岗岩车止石 2. 规格、型号: $\Phi 200 \times 1000\text{mm}$ 3. 基础: C20混凝土	根	90	511.19	46007.1	
156	040205018004	花岗岩车止石	1. 材质: 安装花岗岩车止石 2. 规格、型号: $\Phi 200 \times 700\text{mm}$ 3. 基础: C20混凝土	根	95	392.27	37265.65	
157	040205018003	仿花岗岩车止石	1. 材质: 安装仿花岗岩车止石 2. 规格、型号: $\Phi 200 \times 1000\text{mm}$ 3. 基础: C20混凝土	根	90	187.86	16907.4	
158	040205018006	仿花岗岩车止石	1. 材质: 安装仿花岗岩车止石 2. 规格、型号: $\Phi 250 \times 750\text{mm}$ 3. 基础: C20混凝土	根	95	211.29	20072.55	
159	040205018007	不锈钢警示柱	1. 规格、型号: 不锈钢警示柱 $\Phi 76 \times 750$	根	80	120.78	9662.4	
160	040205018008	不锈钢警示柱	1. 规格、型号: 不锈钢警示柱 $\Phi 89 \times 750$	根	80	140.78	11262.4	
161	040205018009	镀锌警示桩	1. 类型: 表面黑黄漆 2. 规格、型号: 镀锌警示桩 $\Phi 89 \times 750$	根	80	112.95	9036	
		花岗岩砖新砖人行道面层					1079927.5	
162	040204002005	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格: 灰白花岗岩 2. 厚度: 5cm 3. 砂浆层: 3cmM7.5水泥砂浆层	m ²	600	209.14	125484	
163	040204002006	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格: 灰白花岗岩 2. 厚度: 6cm 3. 砂浆层: 3cmM7.5水泥砂浆层	m ²	350	237.16	83006	
本页小计							363853.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目 标段： 第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
164	040204002007	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：灰白花岗岩 2. 厚度：8cm 3. 砂浆层：3cmM7.5水泥砂浆层	m2	420	297.22	124832.4	
165	040204002018	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：蒙古黑花岗岩 2. 厚度：3cm 3. 砂浆层：3cmM7.5水泥砂浆层	m2	600	182.99	109794	
166	040204002017	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：蒙古黑花岗岩 2. 厚度：5cm 3. 砂浆层：3cmM7.5水泥砂浆层	m2	700	250.31	175217	
167	040204002020	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：福建青花岗岩 2. 厚度：3cm 3. 砂浆层：3cmM7.5水泥砂浆层	m2	1650	179.63	296389.5	
168	040204002019	人行道花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：福建青花岗岩 2. 厚度：5cm 3. 砂浆层：3cmM7.5水泥砂浆层	m2	660	250.31	165204.6	
		仿花岗岩砖新砖人行道面层					366729.2	
169	040204002008	人行道仿花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：C35仿花岗岩 2. 厚度：5cm 3. 砂浆层：3cmM10水泥砂浆层	m2	1000	125.85	125850	
170	040204002009	人行道仿花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格：C35仿花岗岩 2. 厚度：6cm 3. 砂浆层：3cmM10水泥砂浆层	m2	320	133.28	42649.6	
本页小计							1039937.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
171	040204002010	人行道仿花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格:C35仿花岗岩砖 2. 厚度:8cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	210	164. 58	34561. 8	
172	040204002021	人行道仿花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格:C50仿花岗岩砖 2. 厚度:5cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	890	128. 42	114293. 8	
173	040204002022	人行道仿花岗岩砖铺设	1. 块料品种、规格:C50仿花岗岩砖 2. 厚度:8cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	300	164. 58	49374	
		彩色、原色透水砖人行道面层					596774. 5	
174	040204002011	人行道透水砖铺设	1. 块料品种、规格:原色人行道透水砖 2. 厚度:5cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	1880	97. 61	183506. 8	
175	040204002012	人行道透水砖铺设	1. 块料品种、规格:原色人行道透水砖 2. 厚度:6cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	680	102. 4	69632	
176	040204002013	人行道透水砖铺设	1. 块料品种、规格:原色人行道透水砖 2. 厚度:8cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	350	113. 38	39683	
177	040204002014	人行道透水砖铺设	1. 块料品种、规格:彩色人行道透水砖 2. 厚度:5cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	1880	101. 3	190444	
178	040204002015	人行道透水砖铺设	1. 块料品种、规格:彩色人行道透水砖 2. 厚度:6cm 3. 砂浆层:3cmM10水泥砂浆层	m2	680	106. 04	72107. 2	
本页小计							753602. 6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
179	040204002016	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：彩色人行道透水砖 2. 厚度：8cm 3. 砂浆层：3cmM10水泥砂浆层	m ²	350	118.29	41401.5	
		修复侧石、平石、压条					7461279.85	
		拆除侧石、平石、压条					181130.2	
180	041001005001	拆除砼侧石	1. 材质：拆除砼（仿花岗岩）侧石（1000*300*150） 2. 类型：装载机装石方 3. 运距：15km	m	1300	7.12	9256	
181	041001005009	拆除砼侧石	1. 材质：拆除砼（仿花岗岩）侧石（1000*300*150） 2. 类型：人工装石方 3. 运距：15km	m	1200	7.72	9264	
182	041001005002	拆除石质侧石	1. 材质：拆除（花岗岩）侧石（1000*300*150） 2. 类型：装载机装石方 3. 运距：15km	m	1350	8.46	11421	
183	041001005010	拆除石质侧石	1. 材质：拆除（花岗岩）侧石（1000*300*150） 2. 类型：人工装石方 3. 运距：15km	m	1450	9.05	13122.5	
184	041001005003	拆除砼高侧石	1. 材质：拆除砼（仿花岗岩）侧石（500*600*200） 2. 类型：装载机装石方 3. 运距：15km	m	1280	12.13	15526.4	
185	041001005011	拆除砼高侧石	1. 材质：拆除砼（仿花岗岩）侧石（500*600*200） 2. 类型：人工装石方 3. 运距：15km	m	1200	13.72	16464	
186	041001005004	拆除石质高侧石	1. 材质：拆除（花岗岩）侧石（500*600*200） 2. 类型：装载机装石方 3. 运距：15km	m	1500	13.47	20205	
本页小计							136660.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
187	041001005012	拆除石质高侧石	1. 材质: 拆除（花岗岩）侧石（500*600*200） 2. 类型: 人工装石方 3. 运距: 15km	m	1650	15.06	24849	
188	041001005005	拆除砼平石	1. 材质: 拆除砼（仿花岗岩）平石（1000*250*120） 2. 类型: 装载机装石方 3. 运距: 15km	m	1950	4.74	9243	
189	041001005013	拆除砼平石	1. 材质: 拆除砼（仿花岗岩）平石（1000*250*120） 2. 类型: 人工装石方 3. 运距: 15km	m	1650	5.14	8481	
190	041001005007	拆除石质平石	1. 材质: 拆除花岗岩平石（1000*250*120） 2. 类型: 装载机装石方 3. 运距: 15km	m	1300	5.6	7280	
191	041001005014	拆除石质平石	1. 材质: 拆除花岗岩平石（1000*250*120） 2. 类型: 人工装石方 3. 运距: 15km	m	1560	6	9360	
192	041001005008	拆除砼压条	1. 材质: 拆除砼（仿花岗岩）压条（1000*160*120） 2. 类型: 装载机装石方 3. 运距: 15km	m	1500	4.01	6015	
193	041001005015	拆除砼压条	1. 材质: 拆除砼（仿花岗岩）压条（1000*160*120） 2. 类型: 人工装石方 3. 运距: 15km	m	1590	4.27	6789.3	
194	041001005006	拆除石质压条	1. 材质: 拆除花岗岩压条（1000*100*150） 2. 类型: 装载机装石方 3. 运距: 15km	m	1530	4.6	7038	
195	041001005016	拆除石质压条	1. 材质: 拆除花岗岩压条（1000*100*150） 2. 类型: 人工装石方 3. 运距: 15km	m	1420	4.8	6816	
		利旧修复花岗岩侧平石，压条					350215.45	
本页小计							85871.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
196	040204004001	安砌花岗岩侧石	1. 工作内容:安装（花岗岩侧石1000×150×300） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1718	32.75	56264.5	
197	040204004002	安砌花岗岩高侧石	1. 工作内容:安装（花岗岩侧石500*200*600） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1150	33.77	38835.5	
198	040204004003	安砌弧形花岗岩侧石	1. 工作内容:安装（弧形花岗岩侧石500*200*600） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1790	46.51	83252.9	
199	040204004004	安砌弧形花岗岩高侧石	1. 工作内容:安装（弧形花岗岩侧石500*200*600） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1880	46.51	87438.8	
200	040204004005	安砌花岗岩压条	1. 工作内容:安装（花岗岩压条1000*100*150） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1950	15.36	29952	
201	040204004006	安砌花岗岩平石	1. 工作内容:安装（花岗岩平石1000*250*120） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1775	18.97	33671.75	
202	040204004007	安砌弧形花岗岩平石	1. 工作内容:安装（弧形花岗岩平石1000*250*120） 2. 材料品种、规格:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	800	26	20800	
		新材料修复花岗岩侧平石，压条					4445903.7	
本页小计							350215.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
212	040204004034	安砌花岗岩平石	1. 材料品种、规格:安装（花岗岩平石500*400*120） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	2050	179.24	367442	
213	040204004014	安砌弧形花岗岩平石	1. 材料品种、规格:安装（弧形花岗岩平石1000*250*120） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1280	190.31	243596.8	
		新材料修复砼侧平石，压条					1056009.5	
214	040204004015	安砌砼侧石	1. 材料品种、规格:安砌（混凝土侧石1000×150×300） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3890	68.06	264753.4	
215	040204004016	安砌砼高侧石	1. 材料品种、规格:安砌（混凝土高侧石500×200×600） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	2820	111	313020	
216	040204004030	安砌砼平石	1. 材料品种、规格:安砌（混凝土平石500×500×100） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3590	65.73	235970.7	
217	040204004017	安砌砼压条	1. 材料品种、规格:安砌（混凝土压条1000×100×150） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	2850	26.71	76123.5	
218	040204004018	安砌砼平石	1. 材料品种、规格:安砌（混凝土平石1000×250×120） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3890	42.71	166141.9	
		新材料修复仿花岗岩侧平石，压条					987226.5	
本页小计							1667048.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
219	040204004026	安砌仿花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:安装仿花岗岩侧石（1000×150×300） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3200	85.21	272672	
220	040204004027	安砌仿花岗岩高侧石	1. 材料品种、规格:安装仿花岗岩高侧石（1000*600*200） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	2300	171.13	393599	
221	040204004028	安砌仿花岗岩压条	1. 材料品种、规格:安装仿花岗岩压条（1000×160×120） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3200	47.2	151040	
222	040204004029	安砌仿花岗岩平石	1. 材料品种、规格:安装仿花岗岩平石（1000×250×100） 2. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3050	55.71	169915.5	
		利旧修复砼侧平石，压条					440794.5	
223	040204004019	安砌砼侧石	1. 材料品种、规格:安装砼（仿花岗岩）侧石（1000×150×300） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3800	26.41	100358	
224	040204004020	安砌砼高侧石	1. 材料品种、规格:安装砼（仿花岗岩）侧石（500*200*600） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3000	27.26	81780	
本页小计							1169364.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年黄埔区专项设施维修项目

标段：

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
225	040204004023	安砌弧形砼侧石	1. 材料品种、规格:安装弧形（仿花岗岩）侧石（1000×150×300） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1450	36.69	53200.5	
226	040204004024	安砌弧形砼高侧石	1. 材料品种、规格:安装弧形（仿花岗岩）高侧石（500*200*600） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1680	37.65	63252	
227	040204004021	安砌砼压条	1. 材料品种、规格:安装（仿花岗岩）压条（1000*100*150） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	4090	11.53	47157.7	
228	040204004022	安砌砼平石	1. 材料品种、规格:安装（仿花岗岩）平石（1000*250*120） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	3600	15.34	55224	
229	040204004025	安砌弧形砼平石	1. 材料品种、规格:安装弧形（仿花岗岩）平石（1000*250*120） 2. 类型:利旧 3. 垫层材料品种、厚度:M10水泥砂浆粘贴	m	1890	21.07	39822.3	
		措施项目						
本页小计							258656.5	
合 计							13192436.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5	416367.78			以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
合 计					416367.78			

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2025年黄埔区专项设施维修项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：吴伟雄

复核人（造价工程师）：陈越