

花城街排水单元达标改造项目
检验监测服务

工 程 量 清 单

招 标 人：

广州市花都区人民政府花城街道
办事处
(单位盖章)



造价咨询人：

广东省国际工程咨询有限
公司
(单位盖章)



年 月 日

花城街排水单元达标改造项目
检验监测服务

工 程 量 清 单

招 标 人：  广州市花都区人民政府花城街道办事处
(单位盖章)

造价咨询人：  广东省国际工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  胡天健
(造价工程师签字盖章)
有效期至:2029年07月07日

复 核 人：  梁彩凤
(造价工程师签字盖章)
有效期至:2027年09月21日

编制时间： _____

复核时间： _____

编制说明

一、工程概况

(一) 工程名称：花城街排水单元达标改造项目检验监测服务

(二) 工程地点：广州市花都区

(三) 实施单位

建设单位：广州市花都区人民政府花城街道办事处

二、编制范围

为保证本工程质量所需的检测、监测服务。

三、编制依据

1. 由建设单位提供的图纸。

四、编制情况说明

(一) 工程计量

1. 检测工程量：根据图纸及相关规范进行计算；监测工程量：根据图纸及相关规范进行计算。

花城街排水单元达标改造项目
检验监测服务汇总表

序号	内容	金额	备注
一	检测服务		
1	工程材料及市政工程检测清单		
2	地基基础工程检测清单		
二	监测服务		
1	基坑开挖监测清单一		
2	基坑开挖监测清单二		
三	合计		

工程材料及市政工程检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量	投标包干单价 (元)	合价 (元)	备注
1	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)	沥青热混合料：沥青含量、级配、马歇尔密度，每个台班1次		组	1			
2		配合比	同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。	组	1			
3		压实度：钻芯法，每1000m²测1处		处	46			
4		厚度：钻芯法，每1000m²测1处		处	46			
5		渗水系数：数渗水仪，每200m测1处		处	6			
6		构造深度：砂铺法，每200m测1处		处	6			
7		摩擦系数（抗滑性能）每200m测1处		处	6			
8		平整度：三米直尺平整度仪，每200m测2处*10尺		处	6			
9	乳化沥青 PC-3	沥青原材：针入度、延度、软化点、闪点、溶解度、密度、相对密度		组	1			
10	6cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	沥青热混合料：沥青含量、级配、马歇尔密度，每个台班1次		组	1			
11		配合比	同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。	组	1			
12		压实度：钻芯法，每1000m²测1处		处	46			
13		厚度：钻芯法，每1000m²测1处		处	46			

工程材料及市政工程检测清单

序号	检测产品/对象	检测项目/参数	抽检频率	单位	数量	投标包干单价 (元)	合价 (元)	备注
14	混凝土	抗压强度		组	80			
15		抗折强度		组	80			
16		配合比	同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。	组	2			
17	钢筋原材	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲）、重量偏差、最大力总伸长率、强屈比/超屈比、反向弯曲	1. 同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋不超过 60t 为一批。按批进行检查和验收。每批抽取一组， 直径<28mm: 长度 55cm 的 5 根、55cm 的 2 根；直 径≥28mm: 长度 60cm 的 5 根、60cm 的 2 根。 2. 按同一厂家，同一类型，同一钢筋来源的成型钢筋，不超过 30t 为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取 1 个钢筋试件，总数不应少于 3 个。	组	30			
18	土工合成材料	断裂强力		组	2			
19	粗集料	颗粒级配、表观密度/表观相对密度、堆积密度、空隙率、含水率、石粉含量（含亚甲蓝值）、泥块含量、压碎指标		组	10			
20	砂浆	配合比		组	2			
21		抗压强度		组	80			
22	回填	击实		组	2			
23		压实度：灌砂法，每1000m²测3点		点	800			

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
1	怡尚雅居	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	53	孔	3	6			每200m ² 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
2			雨水管 (d200-400) 塑料管	114		4	8				
3	鼎信四季花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	37	孔	5	10			每200m ² 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
4			雨水管 (d200-300) 塑料管	54		3	6				
5	锦颐雅居	圆锥动力触探	污水管 (d300-500) 塑料管	168	孔	8	16			每200m ² 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
6			雨水管 (d200-500) 塑料管	347		17	34				
7	保利翡翠山	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	110	孔	6	12			每200m ² 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
8			雨水管 (d200-300) 塑料管	40		2	4				
9	东城里北一街1号	圆锥动力触探	污水管 (d200-400) 塑料管	38	孔	2	4			每200m ² 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
10			雨水管 (d200-300) 塑料管	16		1	2				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
11	建设北路105号	圆锥动力触探	污水管 (d200) 塑料管	40	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
12	恒昌商务大厦	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	59	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
13	石岗安置区2期	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	121	孔	6	12			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
14	丽枫酒店	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	32	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
15			雨水管 (d200-300) 塑料管	110		6	12				
16	骏怡御景花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-400) 塑料管	970	孔	49	98			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
17			雨水管 (d200-400) 塑料管	420		21	42				
18	紫光园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	43	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
19			雨水管 (d200-400) 塑料管	386		20	40				
20	钻石豪园	圆锥动力触探	污水管 (d200) 塑料管	678	孔	34	68			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
21			雨水管 (d200-600) 塑料管	176		9	18				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
22	新都城市花园	圆锥动力触探	污水管 (d200) 塑料管	131	孔	7	14			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
23			雨水管 (d300) 塑料管	116		6	12				
24	紫薇豪苑	圆锥动力触探	污水管 (d200) 塑料管	543	孔	27	54			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
25			雨水管 (d200-400) 塑料管	89		4	8				
26	紫薇花园	圆锥动力触探	雨水管 (d300-500) 塑料管	570	孔	29	58			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
27	花城珍海鲜餐厅	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	58	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
28			雨水管 (d200-400) 塑料管	79		4	8				
29	花城汽车广场	圆锥动力触探	雨水管 (d400) 塑料管	110	孔	6	12			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
30	花城恒昌轮胎经营部	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	33	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
31	威曼斯大酒店	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	55	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
32	广州铭智汽车销售服务有限公司	圆锥动力触探	污水管 (d300) 塑料管	40	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
33	比亚迪金店4S店	圆锥动力触探	雨水管 (d200) 塑料管	12	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
34	融创住宅小区/粤府	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	869	孔	43	86			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
35			雨水管 (d200-400) 塑料管	976		49	98				
36	盛世SOHO/商务中心	圆锥动力触探	污水管 (d300-400) 塑料管	375	孔	19	38			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
37			雨水管 (d200-400) 塑料管	370		19	38				
38	凯旋国际公寓	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	499	孔	25	50			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
39			雨水管 (d200-400) 塑料管	517		26	52				
40	景园小区	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	209	孔	10	20			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
41	永俞花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	13	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
42			雨水管 (d200-400) 塑料管	100		5	10				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
43	雅居乐御宾府	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	30	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
44			雨水管 (d200-400) 塑料管	283		14	28				
45	金穗华庭	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	309	孔	15	30			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
46	钻石豪庭	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	450	孔	23	46			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
47	灵溪美居	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	268	孔	13	26			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
48	骏辉楼	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	60	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
49	兰花苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	334	孔	17	34			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
50			雨水管 (d200-400) 塑料管	237		12	24				
51	雅豪苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	242	孔	12	24			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
52	保利花城	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	374	孔	19	38			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
53			雨水管 (d200-400) 塑料管	117		6	12				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
54	南航花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	97	孔	5	10			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
55			雨水管 (d200-400) 塑料管	1050		53	106				
56	南航大厦	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	46	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
57			雨水管 (d200-400) 塑料管	320		16	32				
58	锦尚名苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	68	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
59			雨水管 (d200-400) 塑料管	325		16	32				
60	家和春晓苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	168	孔	8	16			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
61			雨水管 (d200-400) 塑料管	35		2	4				
62	杨屋新街市场	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	256	孔	13	26			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
63			雨水管 (d200-400) 塑料管	330		17	34				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
64	路劲	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	83	孔	4	8			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
65			雨水管 (d200-400) 塑料管	368		18	36				
66	华磊石材	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	88	孔	4	8			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
67			雨水管 (d200-400) 塑料管	150		8	16				
68	南洋科技大厦	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	90	孔	5	10			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
69			雨水管 (d200-400) 塑料管	175		9	18				
70	湖畔别墅	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	59	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
71			雨水管 (d200-400) 塑料管	169		8	16				
72	森岛湖	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	234	孔	12	24			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
73			雨水管 (d200-400) 塑料管	150		8	16				
74	隽悦华庭	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	256	孔	13	26			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
75	大运家园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	50	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
76			雨水管 (d200-400) 塑料管	178		9	18				
77	骏威	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	78	孔	4	8			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
78			雨水管 (d200-400) 塑料管	300		15	30				
79	锦东花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	189	孔	9	18			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
80	杨二村	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	56	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
81			雨水管 (d200-400) 塑料管	145		7	14				
82	达成二手车	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	145	孔	7	14			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
83	东晖名苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	147	孔	7	14			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
84			雨水管 (d200-400) 塑料管	288		14	28				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
85	东骏花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	59	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
86			雨水管 (d200-400) 塑料管	224		11	22				
87	都会雅苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	136	孔	7	14			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
88			雨水管 (d200-400) 塑料管	58		3	6				
89	翡绿雅苑	圆锥动力触探	雨水管 (d200-400) 塑料管	296	孔	15	30			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
90	芙蓉轩/芙蓉轩	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	523	孔	26	52			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
91			雨水管 (d200-400) 塑料管	498		25	50				
92	古风大厦	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	80	孔	4	8			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
93			雨水管 (d200-400) 塑料管	321		16	32				
94	古谷小镇	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	145	孔	7	14			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
95			雨水管 (d200-400) 塑料管	210		11	22				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
96	广州铭远	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	26	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
97			雨水管 (d200-400) 塑料管	102		5	10				
98	鸿都苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	89	孔	4	8			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
99			雨水管 (d200-400) 塑料管	123		6	12				
100	精品轩	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	23	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
101			雨水管 (d200-400) 塑料管	256		13	26				
102	鸿都苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	45	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
103			雨水管 (d200-400) 塑料管	220		11	22				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
104	骏辉园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	49	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
105			雨水管 (d200-400) 塑料管	145		7	14				
106	里城越公馆	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	298	孔	15	30			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
107			雨水管 (d200-400) 塑料管	55		3	6				
108	荔园楼	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	26	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
109			雨水管 (d200-400) 塑料管	189		9	18				
110	龙都酒店	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	78	孔	4	8			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
111			雨水管 (d200-400) 塑料管	165		8	16				
112	隆晖苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	36	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
113			雨水管 (d200-400) 塑料管	100		5	10				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
114	美力盈彩花苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	41	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
115			雨水管 (d200-400) 塑料管	99		5	10				
116	欧承诺大厦	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	35	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
117			雨水管 (d200-400) 塑料管	187		9	18				
118	平石小区	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	28	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
119			雨水管 (d200-400) 塑料管	168		8	16				
120	荣成楼	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	36	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
121			雨水管 (d200-400) 塑料管	165		8	16				
122	深航花园	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	344	孔	17	34			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
123			雨水管 (d200-400) 塑料管	154		8	16				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
124	石岗村	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	56	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
125			雨水管 (d200-400) 塑料管	188		9	18				
126	书苑楼	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	36	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
127			雨水管 (d200-400) 塑料管	178		9	18				
128	顺通汽车维修厂	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	59	孔	3	6			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
129			雨水管 (d200-400) 塑料管	178		9	18				
130	沃达商务中心	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	26	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
131			雨水管 (d200-400) 塑料管	200		10	20				

地基基础工程检测清单

序号	项目名称	检测项目	检测区域	长度	单位	数量	深度	投标包干单价 (元)	合价 (元)	抽检频率	备注
132	秀全苑	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	45	孔	2	4			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
133			雨水管 (d200-400) 塑料管	365		18	36				
134	阳光倚翠	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	25	孔	1	2			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
135			雨水管 (d200-400) 塑料管	354		18	36				
136	亿科大厦	圆锥动力触探	污水管 (d200-300) 塑料管	198	孔	10	20			每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔;	
137			雨水管 (d200-400) 塑料管	298		15	30				

基坑开挖监测清单一

序号	区域	情况	监测项目	埋设情况				监测情况				合计	备注
				数量	单位	投标包干单价(元)	合价(元)	数量	单位	投标包干单价(元)	合价(元)		
1	怡尚雅居	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
2	鼎信四季花园	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
3	锦颐雅居	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
4	保利翡翠山	开挖深度大于2米，长度30米	基准点	3	点								雨水Y1-Y4段
			水平位移	4	点			监测不少于5次	点次				
			沉降	4	点				点次				
			周边建筑沉降	3	点				点次				
5	东城里北一街1号	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
6	建设北路205号	开挖深度大于2米，长度12米	基准点	3	点								污水W5-W6段
			水平位移	2	点			监测不少于5次	点次				
			沉降	2	点				点次				
			周边建筑沉降	2	点				点次				
8	恒昌商务大厦	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
9	石岗安置区2期	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
9	丽枫酒店	开挖深度大于2米，长度14米	基准点	3	点								污水W3-W4段
			水平位移	2	点			监测不少于5次	点次				
			沉降	2	点				点次				
			周边建筑沉降	2	点				点次				
10	俊怡御景花园	开挖深度大于2米，长度36米	基准点	3	点				点次				污水W6-W18段
			水平位移	4	点			监测不少于5次	点次				
			沉降	4	点				点次				
			周边建筑沉降	8	点				点次				
11	紫光园	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
12	钻石豪园	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
13	新都城市花园	开挖深度大于2米，长度91米	基准点	3	点								雨水Y47--Y53段
			水平位移	10	点			监测不少于5次	点次				
			沉降	10	点				点次				
			周边建筑沉降	10	点				点次				

基坑开挖监测清单一

[illegible]

基坑开挖监测清单一

序号	区域	情况	监测项目	埋设情况				监测情况				合计	备注
				数量	单位	投标包干单价(元)	合价(元)	数量	单位	投标包干单价(元)	合价(元)		
27	融创璟府锦粤府	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
28	融创璟府翰粤府	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
29	盛世SOHO	开挖深度大于2米，长度198米	基准点	3	点			监测不少于5次	点次				W1-W2段 W10-W24段
			水平位移	22	点				点次				
			沉降	22	点				点次				
			周边建筑沉降	20	点				点次				
30	盛世商务中心	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
31	鲜一鲜	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
32	凯旋国际公寓	开挖深度大于2米，长度115+62+48+66米	基准点	3	点			监测不少于5次	点次				W36-W48段 W52-W66段 W73-W79段 Y43-Y46段
			水平位移	30	点				点次				
			沉降	30	点				点次				
			周边建筑沉降	24	点				点次				
33	景园小区	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
34	永愉花园	开挖深度大于2米，长度14米	基准点	3	点			监测不少于5次	点次				W1-W2段
			水平位移	2	点				点次				
			沉降	2	点				点次				
			周边建筑沉降	2	点				点次				
35	凤凰御景	开挖深度大于2米，长度157米	基准点	3	点			监测不少于5次	点次				W3-W14段
			水平位移	16	点				点次				
			沉降	16	点				点次				
			周边建筑沉降	10	点				点次				
36	雅居乐御宾府	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
37	金穗华庭	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
38	钻石豪庭	开挖深度大于2米，长度195米	基准点	3	点			监测不少于5次	点次				W13-W24段
			水平位移	20	点				点次				
			沉降	20	点				点次				
			周边建筑沉降	16	点				点次				

基坑开挖监测清单一

[illegible]

基坑开挖监测清单一

序号	区域	情况	监测项目	埋设情况				监测情况				合计	备注
				数量	单位	投标包干单价(元)	合价(元)	数量	单位	投标包干单价(元)	合价(元)		
48	杨屋新街市场	开挖深度大于2米，长度120米	基准点	3	点			监测不少于5次					
			水平位移	12	点				点次				
			沉降	12	点				点次				
			周边建筑沉降	8	点				点次				
49	路劲·隽悦豪庭二期	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
50	路劲·隽悦豪庭三期	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
51	华磊石材	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
52	南洋科技大厦	开挖深度大于2米，长度64米	基准点	3	点			监测不少于5次					W1-W4
			水平位移	6	点				点次				
			沉降	6	点				点次				
			周边建筑沉降	8	点				点次				
53	溢盈湖畔别墅	开挖深度大于2米，长度876米	基准点	3	点			监测不少于5次					W1-W100
			水平位移	88	点				点次				
			沉降	88	点				点次				
			周边建筑沉降	66	点				点次				
54	森岛湖	开挖深度大于2米，长度200米	基准点	3	点			监测不少于5次					W1-W4
			水平位移	20	点				点次				
			沉降	20	点				点次				
			周边建筑沉降	16	点				点次				
55	路劲·隽悦豪庭	开挖深度大于2米，长度60米	基准点	3	点			监测不少于5次					W19-W22
			水平位移	6	点				点次				
			沉降	6	点				点次				
			周边建筑沉降	6	点				点次				

基坑开挖监测清单一

[illegible]

基坑开挖监测清单二

[illegible]

基坑开挖监测清单二

序号	区域	情况	监测项目	埋设情况				监测情况				合计 (元)	备注
				数量	单位	投标包 干单价 (元)	合价 (元)	数量	单位	投标包 干单价 (元)	合价 (元)		
14	书苑楼	开挖深度大于 2米，长度11米	基准点	3	点								污水W1-W2段
			水平位移	2	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	2	点				点次				
			周边建筑沉降	4	点				点次				
15	顺通汽车维修	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
16	沃达商务中心	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
17	秀全苑	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
18	阳光倚翠	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
19	亿科大厦	开挖深度大于 2米，长度13米	基准点	3	点								污水W41-W42 段
			水平位移	2	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	2	点				点次				
			周边建筑沉降	4	点				点次				
20	展鸿汽车城	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
21	智谱商务中心	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
22	八骏酒家	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
23	超班私家菜	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
24	创峰商务中心	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
25	公益安置区	开挖深度大于 2米，长度128+80 米	基准点	3	点								污水W22-W28 段
			水平位移	20	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	20	点				点次				
			周边建筑沉降	16	点				点次				



10

基坑开挖监测清单二

序号	区域	情况	监测项目	埋设情况				监测情况				合计 (元)	备注
				数量	单位	投标包 干单价 (元)	合价 (元)	数量	单位	投标包 干单价 (元)	合价 (元)		
37	雅居乐雅逸豪 庭	开挖深度大于 2米, 长度 88+128+150米	基准点	3	点								Y128-Y293段 W44-W51段
			水平位移	46	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	46	点				点次				
			周边建筑沉降	32	点				点次				
38	百合豪园	开挖深度大于 2米, 长度 14+21+17+36+96+6 0米	基准点	3	点								Y1-Y10段
			水平位移	28	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	28	点				点次				
			周边建筑沉降	16	点				点次				
39	博今大厦	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
40	德晖苑	开挖深度大于 2米, 长度160米	基准点	3	点								W69-W92段
			水平位移	16	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	16	点				点次				
			周边建筑沉降	12	点				点次				
41	豪景苑	开挖深度大于 2米, 长度 100+18+14+13+15+ 16米	基准点	3	点								W281-W290段 Y1-Y9段
			水平位移	20	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	20	点				点次				
			周边建筑沉降	15	点				点次				
42	骏辉雅苑	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										
43	骏辉雅苑二期	开挖深度大于 2米, 长度120米	基准点	3	点								w4-w14
			水平位移	12	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	12	点				点次				
			周边建筑沉降	16	点				点次				
44	凯旋门	开挖深度大于 2米, 长度30米	基准点	3	点								w69-w73
			水平位移	2	点			监测不 少于5 次	点次				
			沉降	2	点				点次				
			周边建筑沉降	4	点				点次				
45	罗仙安置区	开挖深度小于2米	按设计要求不进行监测										



