

花城街排水单元达标改造项目  
检验监测服务

招 标 控 制 价

招 标 人：

广州市花都区人民政府花城街道  
办事处  
(单位盖章)

造价咨询人：

广东省国际工程咨询有限  
公司  
(单位盖章)

年 月 日

花城街排水单元达标改造项目  
检验监测服务

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 4358122.40

(大写): 肆佰叁拾伍万捌仟壹佰贰拾贰元肆角整

招 标 人: 广州市花都区人民政府花城街道办事处 (单位盖章) 造价咨询人: 广东省国际工程咨询有限公司 (单位盖章)

法定代表人 或其授权人: 江永 (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人: 蒋主浮 (签字或盖章)

编 制 人: 胡文婕 (造价师签字并盖章) 复 核 人: 梁彩凤 (造价工程师签字并盖章)

编 制 时 间: 复 核 时 间:

## 编制说明

### 一、工程概况

(一) 工程名称：花城街排水单元达标改造项目检验监测服务

(二) 工程地点：广州市花都区

(三) 实施单位

建设单位：广州市花都区人民政府花城街道办事处

### 二、编制范围

为保证本工程质量所需的检测、监测服务。

### 三、编制依据

1、由建设单位提供的图纸；

2、检测、监测项目参照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会（粤建检协[2015]8号文）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》。

### 四、编制情况说明

(一) 工程量

1、检测工程量：根据图纸及相关规范进行计算；监测工程量：根据图纸及相关规范进行计算；

2、单价参照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会（粤建检协[2015]8号文）价格下浮20%计算。

## 花城街排水单元达标改造项目 检验监测服务汇总表

| 序号 | 内容             | 金额         | 备注 |
|----|----------------|------------|----|
| 一  | 检测服务           | 3511226.40 |    |
| 1  | 工程材料及市政工程检测控制价 | 3073466.40 |    |
| 2  | 地基基础工程检测控制价    | 437760.00  |    |
| 二  | 监测服务           | 846896.00  |    |
| 1  | 基坑开挖监测控制价一     | 550040.00  |    |
| 2  | 基坑开挖监测控制价二     | 296856.00  |    |
| 三  | 合计             | 4358122.40 |    |
|    |                |            |    |

工程材料及市政工程检测控制价

| 序号 | 检测产品/对象                 | 检测项目/参数                        | 抽检频率                              | 单位 | 数量 | 收费标准单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 取费依据              | 备注 |
|----|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----|---------------|-----------|-----------|-------------------|----|
| 1  | 4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C) | 沥青热混合料：沥青含量、级配、马歇尔密度，每个台班1次    |                                   | 组  | 1  | 1,780.00      | 1,424.00  | 1,424.00  | 10.10.3           |    |
| 2  |                         | 配合比                            | 同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。 | 组  | 1  | 10,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00  | 10.10.1           |    |
| 3  |                         | 压实度：钻芯法，每1000m²测1处             |                                   | 处  | 46 | 150.00        | 120.00    | 5,520.00  | 10.1.4            |    |
| 4  |                         | 厚度：钻芯法，每1000m²测1处              |                                   | 处  | 46 | 500.00        | 400.00    | 18,400.00 | 10.1.6            |    |
| 5  |                         | 渗水系数：数渗水仪，每200m测1处             |                                   | 处  | 6  | 80.00         | 64.00     | 384.00    | 10.1.9            |    |
| 6  |                         | 构造深度：砂铺法，每200m测1处              |                                   | 处  | 6  | 50.00         | 40.00     | 240.00    | 10.1.7            |    |
| 7  |                         | 摩擦系数（抗滑性能）每200m测1处             |                                   | 处  | 6  | 120.00        | 96.00     | 576.00    | 10.1.8            |    |
| 8  |                         | 平整度：三米直尺平整度仪，每200m测2处*10尺      |                                   | 处  | 6  | 30.00         | 24.00     | 144.00    | 10.1.3            |    |
| 9  | 乳化沥青 PC-3               | 沥青原材：针入度、延度、软化点、闪点、溶解度、密度、相对密度 |                                   | 组  | 1  | 1,130.00      | 904.00    | 904.00    | 10.9.1/2/3/4/8/10 |    |
| 10 | 6cm 中粒式沥青混凝土 (AC-20C)   | 沥青热混合料：沥青含量、级配、马歇尔密度，每个台班1次    |                                   | 组  | 1  | 1,780.00      | 1,424.00  | 1,424.00  | 10.10.3           |    |
| 11 |                         | 配合比                            | 同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。 | 组  | 1  | 10,000.00     | 8,000.00  | 8,000.00  | 10.10.1           |    |
| 12 |                         | 压实度：钻芯法，每1000m²测1处             |                                   | 处  | 46 | 150.00        | 120.00    | 5,520.00  | 10.1.4            |    |
| 13 |                         | 厚度：钻芯法，每1000m²测1处              |                                   | 处  | 46 | 500.00        | 400.00    | 18,400.00 | 10.1.6            |    |
| 14 | 混凝土                     | 抗压强度                           |                                   | 组  | 80 | 60.00         | 48.00     | 3,840.00  | 4.8.10            |    |
| 15 |                         | 抗折强度                           |                                   | 组  | 80 | 300.00        | 240.00    | 19,200.00 | 4.8.14            |    |
| 16 |                         | 配合比                            | 同一工程、相同材料、同一施工方法、同一设计强度等级的做一次配合比。 | 组  | 2  | 1,000.00      | 800.00    | 1,600.00  | 4.8.9             |    |

工程材料及市政工程检测控制价

| 序号 | 检测产品/对象           | 检测项目/参数                                             | 抽检频率                                                                                                                                                                                                           | 单位 | 数量   | 收费标准单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 取费依据                  | 备注 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------|-----------|------------|-----------------------|----|
| 17 | 钢筋原材              | 力学性能(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲)、重量偏差、最大力总伸长率、强屈比/超屈比、反向弯曲  | 1. 同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋不超过 60t 为一批。按批进行检查和验收。每批抽取一组，<br>直径<28mm: 长度 55cm 的 5 根、55cm 的 2 根；直<br>径≥28mm: 长度 60cm 的 5 根、60cm 的 2 根。<br>2. 按同一厂家，同一类型，同一钢筋来源的成型钢筋，不超过 30t 为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取 1 个钢筋试件，总数不应少于 3 个。 | 组  | 30   | 380.00        | 304.00    | 9,120.00   | 4.16.1/2/3/4/6        |    |
| 18 | 土工合成材料            | 断裂强力                                                |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 2    | 400.00        | 320.00    | 640.00     | 10.18.8               |    |
| 19 | 粗集料               | 颗粒级配、表观密度/表观相对密度、堆积密度、空隙率、含水率、石粉含量(含亚甲蓝值)、泥块含量、压碎指标 |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 10   | 1,350.00      | 1,080.00  | 10,800.00  | 4.5.1/2/3/5/6/8/12/14 |    |
| 20 | 砂浆                | 配合比                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 2    | 600.00        | 480.00    | 960.00     | 4.9.27                |    |
| 21 |                   | 抗压强度                                                |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 80   | 50.00         | 40.00     | 3,200.00   | 4.9.10                |    |
| 22 | 回填                | 击实                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 2    | 800.00        | 640.00    | 1,280.00   | 10.11.1               |    |
| 23 |                   | 压实度: 灌砂法, 每1000m³测3点                                |                                                                                                                                                                                                                | 点  | 800  | 150.00        | 120.00    | 96,000.00  | 10.1.4                |    |
| 24 | 6cm花岗岩            | 抗压强度                                                |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 10   | 300.00        | 240.00    | 2,400.00   | 10.13.3               |    |
| 25 | 水泥                | 凝结时间、标准稠度用水量、安定性、强度、比表面积、密度                         |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 3    | 1,050.00      | 840.00    | 2,520.00   | 4.1.1/2/3/5/7/8       |    |
| 26 | II级钢砼管            | 外观尺寸, 外压荷载                                          |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 12   | 2,500.00      | 2,000.00  | 24,000.00  | 10.19.4/5             |    |
| 27 | 预制井               | 承载力                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 12   | 2,000.00      | 1,600.00  | 19,200.00  | 2.18.4                |    |
| 28 | 钢筋混凝土雨水检查井        | 井盖、水界-几何尺寸及允许偏差、外观质量、承载能力、残余变形                      |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 12   | 1,800.00      | 1,440.00  | 17,280.00  | 10.16.1/2/3/4         |    |
| 29 | 防坠网               | 网绳裂强力                                               |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 12   | 200.00        | 160.00    | 1,920.00   | 7.14.5                |    |
| 30 | 管道回填(管底-管腔-管顶-管顶) | 击实                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 组  | 2    | 800.00        | 640.00    | 1,280.00   | 10.11.1               |    |
| 31 |                   | 压实度: 灌砂法, 两井之间或每1000平方, 每层每侧3点                      |                                                                                                                                                                                                                | 点  | 1200 | 150.00        | 120.00    | 144,000.00 | 10.1.4                |    |

工程材料及市政工程检测控制价

| 序号 | 检测产品/对象   | 检测项目/参数                     | 抽检频率 | 单位 | 数量     | 收费标准单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元)    | 取费依据           | 备注 |
|----|-----------|-----------------------------|------|----|--------|---------------|-----------|--------------|----------------|----|
| 32 | 石屑、中粗砂    | 颗粒级配、表观密度/表观相对密度、含泥量        |      | 组  | 10     | 450.00        | 360.00    | 3,600.00     | 4.4.1/2/8      |    |
| 33 | 管道CCTV检测  | CCTV, 全检                    |      | 米  | 38,911 | 68.00         | 54.40     | 2,116,758.40 | 10.7.2         |    |
| 34 | 闭水检测      | 全检                          |      | 米  | 38,911 | 15.00         | 12.00     | 466,932.00   | 8.2.16         |    |
| 35 | 镀锌钢管      | 拉伸性能、镀锌层均匀性、镀锌层重量、压扁试验、尺寸   |      | 组  | 2      | 1,600.00      | 1,280.00  | 2,560.00     | 4.25.2/3/4/7/8 |    |
| 36 | 钢塑复合管     | 内衬塑结合强度、尺寸、压扁试验             |      | 组  | 6      | 800.00        | 640.00    | 3,840.00     | 4.44.2/5/7     |    |
| 37 | PVC-U排水管  | 尺寸、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率、拉伸性能 |      | 组  | 20     | 1,250.00      | 1,000.00  | 20,000.00    | 4.43.2/3/4/6/8 |    |
| 38 | PE给水管     | 尺寸、静液压强度                    |      | 组  | 5      | 1,100.00      | 880.00    | 4,400.00     | 4.43.2/13      |    |
| 39 | 止水橡胶圈     | 邵氏硬度、拉伸性能                   |      | 组  | 12     | 600.00        | 480.00    | 5,760.00     | 4.41.1/2       |    |
| 40 | HDPE双壁波纹管 | 尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验             |      | 组  | 20     | 1,100.00      | 880.00    | 17,600.00    | 4.43.2/9/10/12 |    |
| 41 | 砖         | 抗压强度、密度、最大吸水率               |      | 组  | 6      | 800.00        | 640.00    | 3,840.00     | 4.26.4/6/9     |    |
| 总价 |           |                             |      |    |        |               |           | 3,073,466.40 |                |    |



地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称     | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                               | 取费依据     | 备注 |
|----|----------|--------|--------------------|-----|----|----|----|---------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 1  | 怡尚雅居     | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 53  | 孔  | 3  | 6  | 200.00        | 160.00    | 960.00    | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 2  |          |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 114 |    | 4  | 8  | 200.00        | 160.00    | 1,280.00  |                                                                    | 1. 18. 3 |    |
| 3  | 鼎信四季花园   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 37  | 孔  | 5  | 10 | 200.00        | 160.00    | 1,600.00  | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 4  |          |        | 雨水管 (d200-300) 塑料管 | 54  |    | 3  | 6  | 200.00        | 160.00    | 960.00    |                                                                    | 1. 18. 3 |    |
| 5  | 锦颐雅居     | 圆锥动力触探 | 污水管 (d300-500) 塑料管 | 168 | 孔  | 8  | 16 | 200.00        | 160.00    | 2,560.00  | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 6  |          |        | 雨水管 (d200-500) 塑料管 | 347 |    | 17 | 34 | 200.00        | 160.00    | 5,440.00  |                                                                    | 1. 18. 3 |    |
| 7  | 保利翡翠山    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 110 | 孔  | 6  | 12 | 200.00        | 160.00    | 1,920.00  | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 8  |          |        | 雨水管 (d200-300) 塑料管 | 40  |    | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    |                                                                    | 1. 18. 3 |    |
| 9  | 东城里北一街1号 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-400) 塑料管 | 38  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 10 |          |        | 雨水管 (d200-300) 塑料管 | 16  |    | 1  | 2  | 200.00        | 160.00    | 320.00    |                                                                    | 1. 18. 3 |    |
| 11 | 建设北路105号 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200) 塑料管     | 40  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 12 | 恒昌商务大厦   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 59  | 孔  | 3  | 6  | 200.00        | 160.00    | 960.00    | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 13 | 石岗安置区2期  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 121 | 孔  | 6  | 12 | 200.00        | 160.00    | 1,920.00  | 每200m <sup>2</sup> 不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |



### 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称   | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据     | 备注 |
|----|--------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 14 | 丽枫酒店   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 32  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 15 |        |        | 雨水管 (d200-300) 塑料管 | 110 |    | 6  | 12 | 200.00            | 160.00    | 1,920.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 16 | 骏怡御景花园 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-400) 塑料管 | 970 | 孔  | 49 | 98 | 200.00            | 160.00    | 15,680.00 | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 17 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 420 |    | 21 | 42 | 200.00            | 160.00    | 6,720.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 18 | 紫光园    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 43  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 19 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 386 |    | 20 | 40 | 200.00            | 160.00    | 6,400.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 20 | 钻石豪园   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200) 塑料管     | 678 | 孔  | 34 | 68 | 200.00            | 160.00    | 10,880.00 | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 21 |        |        | 雨水管 (d200-600) 塑料管 | 176 |    | 9  | 18 | 200.00            | 160.00    | 2,880.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 22 | 新都城市花园 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200) 塑料管     | 131 | 孔  | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 23 |        |        | 雨水管 (d300) 塑料管     | 116 |    | 6  | 12 | 200.00            | 160.00    | 1,920.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 24 | 紫薇豪苑   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200) 塑料管     | 543 | 孔  | 27 | 54 | 200.00            | 160.00    | 8,640.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 25 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 89  |    | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |

## 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称           | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据   | 备注 |
|----|----------------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| 26 | 紫薇花园           | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d300-500) 塑料管 | 570 | 孔  | 29 | 58 | 200.00            | 160.00    | 9,280.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 27 | 花城珍海鲜餐厅        | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 58  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 28 |                |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 79  |    | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 29 | 花城汽车广场         | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d400) 塑料管     | 110 | 孔  | 6  | 12 | 200.00            | 160.00    | 1,920.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 30 | 花城恒昌轮胎经营部      | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 33  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 31 | 威曼斯大酒店         | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 55  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 32 | 广州铭智汽车销售服务有限公司 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d300) 塑料管     | 40  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 33 | 比亚迪金宝4S店       | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200) 塑料管     | 12  | 孔  | 1  | 2  | 200.00            | 160.00    | 320.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 34 | 融创住宅小区/粤府      | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 869 | 孔  | 43 | 86 | 200.00            | 160.00    | 13,760.00 | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 35 |                |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 976 |    | 49 | 98 | 200.00            | 160.00    | 15,680.00 |                                                       | 1.18.3 |    |
| 36 | 盛世SOHO/商务中心    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d300-400) 塑料管 | 375 | 孔  | 19 | 38 | 200.00            | 160.00    | 6,080.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 37 |                |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 370 |    | 19 | 38 | 200.00            | 160.00    | 6,080.00  |                                                       | 1.18.3 |    |

### 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称   | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据     | 备注 |
|----|--------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 38 | 凯旋国际公寓 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 499 | 孔  | 25 | 50 | 200.00            | 160.00    | 8,000.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 39 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 517 |    | 26 | 52 | 200.00            | 160.00    | 8,320.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 40 | 景园小区   | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 209 | 孔  | 10 | 20 | 200.00            | 160.00    | 3,200.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 41 | 永俞花园   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 13  | 孔  | 1  | 2  | 200.00            | 160.00    | 320.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 42 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 100 |    | 5  | 10 | 200.00            | 160.00    | 1,600.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 43 | 雅居乐御宾府 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 30  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 44 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 283 |    | 14 | 28 | 200.00            | 160.00    | 4,480.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 45 | 金穗华庭   | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 309 | 孔  | 15 | 30 | 200.00            | 160.00    | 4,800.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 46 | 钻石豪庭   | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 450 | 孔  | 23 | 46 | 200.00            | 160.00    | 7,360.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 47 | 灵溪美居   | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 268 | 孔  | 13 | 26 | 200.00            | 160.00    | 4,160.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 48 | 骏辉楼    | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 60  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |

## 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称 | 检测项目   | 检测区域             | 长度   | 单位 | 数量 | 深度  | 收费标准<br>单价(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                               | 取费依据   | 备注 |
|----|------|--------|------------------|------|----|----|-----|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----|
| 49 | 兰花苑  | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 334  | 孔  | 17 | 34  | 200.00        | 160.00    | 5,440.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 50 |      |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 237  |    | 12 | 24  | 200.00        | 160.00    | 3,840.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 51 | 雅豪苑  | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 242  | 孔  | 12 | 24  | 200.00        | 160.00    | 3,840.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 52 | 保利花城 | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 374  | 孔  | 19 | 38  | 200.00        | 160.00    | 6,080.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 53 |      |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 117  |    | 6  | 12  | 200.00        | 160.00    | 1,920.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 54 | 南航花园 | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 97   | 孔  | 5  | 10  | 200.00        | 160.00    | 1,600.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 55 |      |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 1050 |    | 53 | 106 | 200.00        | 160.00    | 16,960.00 |                                                    | 1.18.3 |    |
| 56 | 南航大厦 | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 46   | 孔  | 2  | 4   | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 57 |      |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 320  |    | 16 | 32  | 200.00        | 160.00    | 5,120.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 58 | 锦尚名苑 | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 68   | 孔  | 3  | 6   | 200.00        | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 59 |      |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 325  |    | 16 | 32  | 200.00        | 160.00    | 5,120.00  |                                                    | 1.18.3 |    |

### 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称   | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据   | 备注 |
|----|--------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| 60 | 家和春晓苑  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 168 | 孔  | 8  | 16 | 200.00            | 160.00    | 2,560.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 61 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 35  |    | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    |                                                       | 1.18.3 |    |
| 62 | 杨屋新街市场 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 256 | 孔  | 13 | 26 | 200.00            | 160.00    | 4,160.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 63 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 330 |    | 17 | 34 | 200.00            | 160.00    | 5,440.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 64 | 路劲     | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 83  | 孔  | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 65 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 368 |    | 18 | 36 | 200.00            | 160.00    | 5,760.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 66 | 华磊石材   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 88  | 孔  | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 67 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 150 |    | 8  | 16 | 200.00            | 160.00    | 2,560.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 68 | 南洋科技大厦 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 90  | 孔  | 5  | 10 | 200.00            | 160.00    | 1,600.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 69 |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 175 |    | 9  | 18 | 200.00            | 160.00    | 2,880.00  |                                                       | 1.18.3 |    |

### 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称 | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据     | 备注 |
|----|------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 70 | 湖畔别墅 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 59  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 71 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 169 |    | 8  | 16 | 200.00            | 160.00    | 2,560.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 72 | 森岛湖  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 234 | 孔  | 12 | 24 | 200.00            | 160.00    | 3,840.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 73 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 150 |    | 8  | 16 | 200.00            | 160.00    | 2,560.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 74 | 隽悦豪庭 | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 256 | 孔  | 13 | 26 | 200.00            | 160.00    | 4,160.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 75 | 大运家园 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 50  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 76 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 178 |    | 9  | 18 | 200.00            | 160.00    | 2,880.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 77 | 骏威   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 78  | 孔  | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 78 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 300 |    | 15 | 30 | 200.00            | 160.00    | 4,800.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 79 | 锦东花园 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 189 | 孔  | 9  | 18 | 200.00            | 160.00    | 2,880.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 80 | 杨二村  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 56  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 81 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 145 |    | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  |                                                       | 1. 18. 3 |    |



### 地基基础工程检测控制价

| 序号 | 项目名称    | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据   | 备注 |
|----|---------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| 82 | 达成二手车   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 145 | 孔  | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 83 | 东晖名苑    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 147 | 孔  | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 84 |         |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 288 |    | 14 | 28 | 200.00            | 160.00    | 4,480.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 85 | 东骏花园    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 59  | 孔  | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 86 |         |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 224 |    | 11 | 22 | 200.00            | 160.00    | 3,520.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 87 | 都会雅苑    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 136 | 孔  | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 88 |         |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 58  |    | 3  | 6  | 200.00            | 160.00    | 960.00    |                                                       | 1.18.3 |    |
| 89 | 翡翠雅苑    | 圆锥动力触探 | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 296 | 孔  | 15 | 30 | 200.00            | 160.00    | 4,800.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 90 | 芙蓉轩/芙蓉轩 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 523 | 孔  | 26 | 52 | 200.00            | 160.00    | 8,320.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 91 |         |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 498 |    | 25 | 50 | 200.00            | 160.00    | 8,000.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 92 | 古风大厦    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 80  | 孔  | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 93 |         |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 321 |    | 16 | 32 | 200.00            | 160.00    | 5,120.00  |                                                       | 1.18.3 |    |



### 地基基础工程检测控制价

| 序号  | 项目名称 | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                                  | 取费依据   | 备注 |
|-----|------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----|
| 94  | 古谷小镇 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 145 | 孔  | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 95  |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 210 |    | 11 | 22 | 200.00            | 160.00    | 3,520.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 96  | 广州铭远 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 26  | 孔  | 1  | 2  | 200.00            | 160.00    | 320.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 97  |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 102 |    | 5  | 10 | 200.00            | 160.00    | 1,600.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 98  | 鸿都苑  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 89  | 孔  | 4  | 8  | 200.00            | 160.00    | 1,280.00  | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 99  |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 123 |    | 6  | 12 | 200.00            | 160.00    | 1,920.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 100 | 精品轩  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 23  | 孔  | 1  | 2  | 200.00            | 160.00    | 320.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 101 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 256 |    | 13 | 26 | 200.00            | 160.00    | 4,160.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 102 | 鸿都苑  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 45  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 103 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 220 |    | 11 | 22 | 200.00            | 160.00    | 3,520.00  |                                                       | 1.18.3 |    |
| 104 | 骏辉园  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 49  | 孔  | 2  | 4  | 200.00            | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 105 |      |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 145 |    | 7  | 14 | 200.00            | 160.00    | 2,240.00  |                                                       | 1.18.3 |    |

### 地基基础工程检测控制价

| 序号  | 项目名称   | 检测项目   | 检测区域             | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                               | 取费依据   | 备注 |
|-----|--------|--------|------------------|-----|----|----|----|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----|
| 106 | 里城越公馆  | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 298 | 孔  | 15 | 30 | 200.00        | 160.00    | 4,800.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 107 |        |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 55  |    | 3  | 6  | 200.00        | 160.00    | 960.00    |                                                    | 1.18.3 |    |
| 108 | 荔园楼    | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 26  | 孔  | 1  | 2  | 200.00        | 160.00    | 320.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 109 |        |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 189 |    | 9  | 18 | 200.00        | 160.00    | 2,880.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 110 | 龙都酒店   | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 78  | 孔  | 4  | 8  | 200.00        | 160.00    | 1,280.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 111 |        |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 165 |    | 8  | 16 | 200.00        | 160.00    | 2,560.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 112 | 隆晖苑    | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 36  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 113 |        |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 100 |    | 5  | 10 | 200.00        | 160.00    | 1,600.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 114 | 美力盈彩花苑 | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 41  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 115 |        |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 99  |    | 5  | 10 | 200.00        | 160.00    | 1,600.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 116 | 欧承诺大厦  | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 35  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 117 |        |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 187 |    | 9  | 18 | 200.00        | 160.00    | 2,880.00  |                                                    | 1.18.3 |    |

### 地基基础工程检测控制价

| 序号  | 项目名称    | 检测项目   | 检测区域             | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>单价(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 抽检频率                                               | 取费依据   | 备注 |
|-----|---------|--------|------------------|-----|----|----|----|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|--------|----|
| 118 | 平石小区    | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 28  | 孔  | 1  | 2  | 200.00        | 160.00    | 320.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 119 |         |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 168 |    | 8  | 16 | 200.00        | 160.00    | 2,560.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 120 | 荣成楼     | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 36  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 121 |         |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 165 |    | 8  | 16 | 200.00        | 160.00    | 2,560.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 122 | 深航花园    | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 344 | 孔  | 17 | 34 | 200.00        | 160.00    | 5,440.00  | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 123 |         |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 154 |    | 8  | 16 | 200.00        | 160.00    | 2,560.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 124 | 石岗村     | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 56  | 孔  | 3  | 6  | 200.00        | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 125 |         |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 188 |    | 9  | 18 | 200.00        | 160.00    | 2,880.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 126 | 书苑楼     | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 36  | 孔  | 2  | 4  | 200.00        | 160.00    | 640.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 127 |         |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 178 |    | 9  | 18 | 200.00        | 160.00    | 2,880.00  |                                                    | 1.18.3 |    |
| 128 | 顺通汽车维修厂 | 圆锥动力触探 | 污水管(d200-300)塑料管 | 59  | 孔  | 3  | 6  | 200.00        | 160.00    | 960.00    | 每200m2不应少于1个孔,且不得少于10孔,每个独立柱基不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔; | 1.18.3 |    |
| 129 |         |        | 雨水管(d200-400)塑料管 | 178 |    | 9  | 18 | 200.00        | 160.00    | 2,880.00  |                                                    | 1.18.3 |    |

## 地基基础工程检测控制价

| 序号                            | 项目名称   | 检测项目   | 检测区域               | 长度  | 单位 | 数量 | 深度 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元)   | 抽检频率                                                  | 取费依据     | 备注 |
|-------------------------------|--------|--------|--------------------|-----|----|----|----|-------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 130                           | 沃达商务中心 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 26  | 孔  | 1  | 2  | 200.00      | 160.00    | 320.00      | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 131                           |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 200 |    | 10 | 20 | 200.00      | 160.00    | 3, 200.00   |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 132                           | 秀全苑    | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 45  | 孔  | 2  | 4  | 200.00      | 160.00    | 640.00      | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 133                           |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 365 |    | 18 | 36 | 200.00      | 160.00    | 5, 760.00   |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 134                           | 阳光倚翠   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 25  | 孔  | 1  | 2  | 200.00      | 160.00    | 320.00      | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 135                           |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 354 |    | 18 | 36 | 200.00      | 160.00    | 5, 760.00   |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 136                           | 亿科大厦   | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 198 | 孔  | 10 | 20 | 200.00      | 160.00    | 3, 200.00   | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 137                           |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 298 |    | 15 | 30 | 200.00      | 160.00    | 4, 800.00   |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 138                           | 展鸿汽车城  | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 36  | 孔  | 2  | 4  | 200.00      | 160.00    | 640.00      | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 139                           |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 244 |    | 12 | 24 | 200.00      | 160.00    | 3, 840.00   |                                                       | 1. 18. 3 |    |
| 140                           | 智谱商务中心 | 圆锥动力触探 | 污水管 (d200-300) 塑料管 | 58  | 孔  | 3  | 6  | 200.00      | 160.00    | 960.00      | 每200m2不应少于1个孔, 且不得少于10孔, 每个独立柱基不得少于1孔, 基槽每20延米不得少于1孔; | 1. 18. 3 |    |
| 141                           |        |        | 雨水管 (d200-400) 塑料管 | 299 |    | 15 | 30 | 200.00      | 160.00    | 4, 800.00   |                                                       | 1. 18. 3 |    |
|                               | 合计:    |        |                    |     |    |    |    |             |           | 437, 760.00 |                                                       |          |    |
| 管道明挖天然、换填抛石或级配石地基特征值 (100Kpa) |        |        |                    |     |    |    |    |             |           |             |                                                       |          |    |

基坑开挖监测控制价一

| 序号 | 区域       | 情况                 | 监测项目       | 埋设情况 |    |             |           |           | 监测情况        |    |             |           |           | 合计<br>(元) | 取费依据      | 备注              |
|----|----------|--------------------|------------|------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|    |          |                    |            | 数量   | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 次数          | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) |           |           |                 |
| 1  | 怡尚雅居     | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 2  | 鼎信四季花园   | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 3  | 锦颐雅居     | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 4  | 保利翡翠山    | 开挖深度大于2米,<br>长度30米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | 雨水Y1-Y4<br>段    |
|    |          |                    | 水平位移       | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1184      | 1984      | 3.1.3-1/5 |                 |
|    |          |                    | 沉降         | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |             | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                 |
|    |          |                    | 周边建筑沉降     | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       |             | 点次 | 50          | 40        | 600       | 1200      | 3.1.1-1/3 |                 |
| 5  | 东城里北一街1号 | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 6  | 建设北路205号 | 开挖深度大于2米,<br>长度12米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | 污水W5-W6<br>段    |
|    |          |                    | 水平位移       | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 592       | 992       | 3.1.3-1/5 |                 |
|    |          |                    | 沉降         | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                 |
|    |          |                    | 周边建筑沉降     | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                 |
| 8  | 恒昌商务大厦   | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 9  | 石岗安置区2期  | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 9  | 丽枫酒店     | 开挖深度大于2米,<br>长度14米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | 污水W3-W4<br>段    |
|    |          |                    | 水平位移       | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 592       | 992       | 3.1.3-1/5 |                 |
|    |          |                    | 沉降         | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                 |
|    |          |                    | 周边建筑沉降     | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                 |
| 10 | 俊怡御景花园   | 开挖深度大于2米,<br>长度36米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | 污水W6-W18<br>段   |
|    |          |                    | 水平位移       | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1184      | 1984      | 3.1.3-1/5 |                 |
|    |          |                    | 沉降         | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |             | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                 |
|    |          |                    | 周边建筑沉降     | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 50          | 40        | 1600      | 3200      | 3.1.1-1/3 |                 |
| 11 | 紫光园      | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 12 | 钻石豪园     | 开挖深度小于2米           | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                 |
| 13 | 新都城市花园   | 开挖深度大于2米,<br>长度91米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | 雨水Y47--<br>Y53段 |
|    |          |                    | 水平位移       | 10   | 点  | 250         | 200       | 2000      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 2960      | 4960      | 3.1.3-1/5 |                 |
|    |          |                    | 沉降         | 10   | 点  | 250         | 200       | 2000      |             | 点次 | 50          | 40        | 2000      | 4000      | 3.1.1-1/3 |                 |
|    |          |                    | 周边建筑沉降     | 10   | 点  | 250         | 200       | 2000      |             | 点次 | 50          | 40        | 2000      | 4000      | 3.1.1-1/3 |                 |
| 14 | 紫薇豪苑     | 开挖深度大于2米,<br>长度66米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | 雨水Y47--<br>Y53段 |
|    |          |                    | 水平位移       | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1776      | 2976      | 3.1.3-1/5 |                 |
|    |          |                    | 沉降         | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                 |
|    |          |                    | 周边建筑沉降     | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 50          | 40        | 1600      | 3200      | 3.1.1-1/3 |                 |



## 基坑开挖监测控制价一

[illegible]

基坑开挖监测控制价一

| 序号 | 区域     | 情况                               | 监测项目       | 埋设情况 |    |             |           |           | 监测情况        |    |             |           |           | 合计<br>(元) | 取费依据      | 备注                                           |
|----|--------|----------------------------------|------------|------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
|    |        |                                  |            | 数量   | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 次数          | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) |           |           |                                              |
| 31 | 鲜一鲜    | 开挖深度小于2米                         | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                                              |
| 32 | 凯旋国际公寓 | 开挖深度大于2米,<br>长度115+62+48+66<br>米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W36-W48段<br>W52-W66段<br>W73-W79段<br>Y43-Y46段 |
|    |        |                                  | 水平位移       | 30   | 点  | 250         | 200       | 6000      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 8880      | 14880     | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 30   | 点  | 250         | 200       | 6000      |             | 点次 | 50          | 40        | 6000      | 12000     | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 24   | 点  | 250         | 200       | 4800      |             | 点次 | 50          | 40        | 4800      | 9600      | 3.1.1-1/3 |                                              |
| 33 | 景园小区   | 开挖深度小于2米                         | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                                              |
| 34 | 永愉花园   | 开挖深度大于2米,<br>长度14米               | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W1-W2段                                       |
|    |        |                                  | 水平位移       | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 592       | 992       | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                                              |
| 35 | 凤凰御景   | 开挖深度大于2米,<br>长度157米              | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W3-W14段                                      |
|    |        |                                  | 水平位移       | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 4736      | 7936      | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |             | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 10   | 点  | 250         | 200       | 2000      |             | 点次 | 50          | 40        | 2000      | 4000      | 3.1.1-1/3 |                                              |
| 36 | 雅居乐御宾府 | 开挖深度小于2米                         | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                                              |
| 37 | 金穗华庭   | 开挖深度小于2米                         | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                                              |
| 38 | 钻石豪庭   | 开挖深度大于2米,<br>长度195米              | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W13-W24段                                     |
|    |        |                                  | 水平位移       | 20   | 点  | 250         | 200       | 4000      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 5920      | 9920      | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 20   | 点  | 250         | 200       | 4000      |             | 点次 | 50          | 40        | 4000      | 8000      | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |             | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                                              |
| 39 | 灵溪美居   | 开挖深度大于2米,<br>长度174米              | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | Y1-Y10段                                      |
|    |        |                                  | 水平位移       | 18   | 点  | 250         | 200       | 3600      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 5328      | 8928      | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 18   | 点  | 250         | 200       | 3600      |             | 点次 | 50          | 40        | 3600      | 7200      | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 50          | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |                                              |
| 40 | 骏辉楼    | 开挖深度大于2米,<br>长度130米              | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W1-W7段                                       |
|    |        |                                  | 水平位移       | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 3552      | 5952      | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 50          | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 50          | 40        | 1600      | 3200      | 3.1.1-1/3 |                                              |
| 41 | 兰花苑    | 开挖深度小于2米                         | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                                              |
| 42 | 雅豪苑    | 开挖深度小于2米                         | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                                              |
| 43 | 保利花城   | 开挖深度大于2米,<br>长度18米               | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W16-W17段                                     |
|    |        |                                  | 水平位移       | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 592       | 992       | 3.1.3-1/5 |                                              |
|    |        |                                  | 沉降         | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                                              |
|    |        |                                  | 周边建筑沉降     | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                                              |



基坑开挖监测控制价一

| 序号 | 区域        | 情况                     | 监测项目       | 埋设情况 |    |             |           |           | 监测情况        |    |             |           |           | 合计<br>(元) | 取费依据      | 备注                 |
|----|-----------|------------------------|------------|------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|    |           |                        |            | 数量   | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 次数          | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) |           |           |                    |
| 44 | 南航花园      | 开挖深度大于2米,<br>长度140+80米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W66-W75段<br>Y1-Y9段 |
|    |           |                        | 水平位移       | 22   | 点  | 250         | 200       | 4400      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 6512      | 10912     | 3.1.3-1/5 |                    |
|    |           |                        | 沉降         | 22   | 点  | 250         | 200       | 4400      |             | 点次 | 50          | 40        | 4400      | 8800      | 3.1.1-1/3 |                    |
|    |           |                        | 周边建筑沉降     | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 50          | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |                    |
| 45 | 南航大厦      | 开挖深度大于2米,<br>长度60米     | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | Y1-Y13段            |
|    |           |                        | 水平位移       | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1776      | 2976      | 3.1.3-1/5 |                    |
|    |           |                        | 沉降         | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                    |
|    |           |                        | 周边建筑沉降     | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                    |
| 46 | 锦尚名苑      | 开挖深度大于2米,<br>长度65米     | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | w44-w46            |
|    |           |                        | 水平位移       | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1776      | 2976      | 3.1.3-1/5 |                    |
|    |           |                        | 沉降         | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                    |
|    |           |                        | 周边建筑沉降     | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                    |
| 47 | 家和春晓苑     | 开挖深度小于2米               | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                    |
| 48 | 杨屋新街市场    | 开挖深度大于2米,<br>长度120米    | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           |                    |
|    |           |                        | 水平位移       | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 3552      | 5952      | 3.1.3-1/5 |                    |
|    |           |                        | 沉降         | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 50          | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |                    |
|    |           |                        | 周边建筑沉降     | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 50          | 40        | 1600      | 3200      | 3.1.1-1/3 |                    |
| 49 | 路劲·隽悦豪庭二期 | 开挖深度小于2米               | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                    |
| 50 | 路劲·隽悦豪庭三期 | 开挖深度小于2米               | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                    |
| 51 | 华磊石材      | 开挖深度小于2米               | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |                    |
| 52 | 南洋科技大厦    | 开挖深度大于2米,<br>长度64米     | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W1-W4              |
|    |           |                        | 水平位移       | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1776      | 2976      | 3.1.3-1/5 |                    |
|    |           |                        | 沉降         | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                    |
|    |           |                        | 周边建筑沉降     | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 50          | 40        | 1600      | 3200      | 3.1.1-1/3 |                    |
| 53 | 溢盈湖畔别墅    | 开挖深度大于2米,<br>长度876米    | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           | W1-W100            |
|    |           |                        | 水平位移       | 88   | 点  | 250         | 200       | 17600     |             | 点次 | 74          | 59.2      | 26048     | 43648     | 3.1.3-1/5 |                    |
|    |           |                        | 沉降         | 88   | 点  | 250         | 200       | 17600     |             | 点次 | 50          | 40        | 17600     | 35200     | 3.1.1-1/3 |                    |
|    |           |                        | 周边建筑沉降     | 66   | 点  | 250         | 200       | 13200     |             | 点次 | 50          | 40        | 13200     | 26400     | 3.1.1-1/3 |                    |

基坑开挖监测控制价一

| 序号 | 区域       | 情况                  | 监测项目       | 埋设情况 |    |             |           |           | 监测情况        |    |             |           |           | 合计<br>(元) | 取费依据      | 备注      |
|----|----------|---------------------|------------|------|----|-------------|-----------|-----------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|    |          |                     |            | 数量   | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 次数          | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) |           |           |         |
| 54 | 森岛湖      | 开挖深度大于2米,<br>长度200米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           |         |
|    |          |                     | 水平位移       | 20   | 点  | 250         | 200       | 4000      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 5920      | 9920      | 3.1.3-1/5 | W1-W4   |
|    |          |                     | 沉降         | 20   | 点  | 250         | 200       | 4000      |             | 点次 | 50          | 40        | 4000      | 8000      | 3.1.1-1/3 |         |
|    |          |                     | 周边建筑沉降     | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |             | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |         |
| 55 | 路劲·隽悦豪庭  | 开挖深度大于2米,<br>长度60米  | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           |         |
|    |          |                     | 水平位移       | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 1776      | 2976      | 3.1.3-1/5 | W19-W22 |
|    |          |                     | 沉降         | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |         |
|    |          |                     | 周边建筑沉降     | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |             | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |         |
| 56 | 大运家园     | 开挖深度大于2米,<br>长度900米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           |         |
|    |          |                     | 水平位移       | 90   | 点  | 250         | 200       | 18000     |             | 点次 | 74          | 59.2      | 26640     | 44640     | 3.1.3-1/5 | W19-W22 |
|    |          |                     | 沉降         | 90   | 点  | 250         | 200       | 18000     |             | 点次 | 50          | 40        | 18000     | 36000     | 3.1.1-1/3 |         |
|    |          |                     | 周边建筑沉降     | 45   | 点  | 250         | 200       | 9000      |             | 点次 | 50          | 40        | 9000      | 18000     | 3.1.1-1/3 |         |
| 57 | 骏威·锦东花园  | 开挖深度大于2米,<br>长度84米  | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           |         |
|    |          |                     | 水平位移       | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 74          | 59.2      | 2368      | 3968      | 3.1.3-1/5 | W19-W22 |
|    |          |                     | 沉降         | 8    | 点  | 250         | 200       | 1600      |             | 点次 | 50          | 40        | 1600      | 3200      | 3.1.1-1/3 |         |
|    |          |                     | 周边建筑沉降     | 12   | 点  | 250         | 200       | 2400      |             | 点次 | 50          | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |         |
| 58 | 锦东花园B区   | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 59 | 杨二村      | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 60 | 达成二手车    | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 61 | 大家宴      | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 62 | 东晖名苑     | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 63 | 东骏花园     | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 64 | 都会雅苑     | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 65 | 翡绿雅苑     | 开挖深度大于2米,<br>长度34米  | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不<br>少于5次 |    |             |           |           |           |           |         |
|    |          |                     | 水平位移和沉降    | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 74          | 59.2      | 592       | 992       | 3.1.3-1/5 | W1-W3   |
|    |          |                     | 水平位移和沉降    | 2    | 点  | 250         | 200       | 400       |             | 点次 | 50          | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |         |
|    |          |                     | 周边建筑沉降     | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |             | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |         |
| 66 | 芙蓉轩      | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 67 | 芙蓉苑      | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 68 | 古风大厦     | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 69 | 古谷小镇     | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 70 | 铭远汽车销售公司 | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           |           |           |         |
| 71 | 小计       |                     |            |      |    |             |           | 262600.00 |             |    |             |           | 287440.00 | 550040.00 |           |         |
| 72 | 合计       |                     |            |      |    |             |           |           |             |    |             |           |           | 550040.00 |           |         |



# 基坑开挖监测控制价二

| 序号 | 区域      | 情况                  | 监测项目       | 埋设情况 |    |             |           |           | 监测情况    |    |             |           |           | 合计<br>(元) | 取费依据      | 备注             |
|----|---------|---------------------|------------|------|----|-------------|-----------|-----------|---------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
|    |         |                     |            | 数量   | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 次数      | 单位 | 收费标准<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) |           |           |                |
| 23 | 超班私家菜   | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 24 | 创峰商务中心  | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 25 | 公益安置区   | 开挖深度大于2米，长度128+80米  | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不少于5次 | 点次 | 74          | 59.2      | 5920      | 9920      | 3.1.3-1/5 | 污水W22-W28段     |
|    |         |                     | 水平位移       | 20   | 点  | 250         | 200       | 4000      |         | 点次 | 50          | 40        | 4000      | 8000      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 沉降         | 20   | 点  | 250         | 200       | 4000      |         | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 周边建筑沉降     | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |         | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                |
| 26 | 公益别墅A区  | 开挖深度大于2米，长度28米      | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不少于5次 | 点次 | 74          | 59.2      | 1184      | 1984      | 3.1.3-1/5 | 污水W26-W39段     |
|    |         |                     | 水平位移       | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 沉降         | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 周边建筑沉降     | 6    | 点  | 250         | 200       | 1200      |         | 点次 | 50          | 40        | 1200      | 2400      | 3.1.1-1/3 |                |
| 27 | 公益别墅B区  | 开挖深度大于2米，长度124+120米 | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不少于5次 | 点次 | 74          | 59.2      | 7104      | 11904     | 3.1.3-1/5 | 污水W1-W10段      |
|    |         |                     | 水平位移       | 24   | 点  | 250         | 200       | 4800      |         | 点次 | 50          | 40        | 4800      | 9600      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 沉降         | 24   | 点  | 250         | 200       | 4800      |         | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 周边建筑沉降     | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |         | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                |
| 28 | 公益集资楼   | 开挖深度大于2米，长度22米      | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不少于5次 | 点次 | 74          | 59.2      | 1184      | 1984      | 3.1.3-1/5 | W11-W13段       |
|    |         |                     | 水平位移       | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 沉降         | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 周边建筑沉降     | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
| 29 | 公益幼儿园   | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 30 | 海昌眼镜    | 开挖深度大于2米，长度120+36米  | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不少于5次 | 点次 | 74          | 59.2      | 4736      | 7936      | 3.1.3-1/5 | W2-W9段W14-W18段 |
|    |         |                     | 水平位移       | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |         | 点次 | 50          | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 沉降         | 16   | 点  | 250         | 200       | 3200      |         | 点次 | 50          | 40        | 3600      | 7200      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 周边建筑沉降     | 18   | 点  | 250         | 200       | 3600      |         | 点次 | 50          | 40        | 3600      | 7200      | 3.1.1-1/3 |                |
| 31 | 好家装饰城   | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 32 | 嘉爵园     | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 33 | 美力花苑    | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 34 | 绿地缙香公馆1 | 开挖深度大于2米，长度23米      | 基准点        | 3    | 点  | 250         | 200       | 600       | 监测不少于5次 | 点次 | 74          | 59.2      | 1184      | 1984      | 3.1.3-1/5 | W6-W9段         |
|    |         |                     | 水平位移       | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 沉降         | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
|    |         |                     | 周边建筑沉降     | 4    | 点  | 250         | 200       | 800       |         | 点次 | 50          | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                |
| 35 | 绿地缙香公馆2 | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |
| 36 | 雅居乐雍逸豪庭 | 开挖深度小于2米            | 按设计要求不进行监测 |      |    |             |           |           |         |    |             |           |           |           |           |                |





基坑开挖监测控制价二

| 序号 | 区域      | 情况                                          | 监测项目       | 埋设情况 |    |                   |           |           | 监测情况            |    |                   |           |           | 合计<br>(元) | 取费依据      | 备注                     |
|----|---------|---------------------------------------------|------------|------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|    |         |                                             |            | 数量   | 单位 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) | 次数              | 单位 | 收费标准<br>单价<br>(元) | 限价<br>(元) | 合价<br>(元) |           |           |                        |
| 37 | 雅居乐雍逸豪庭 | 开挖深度大于<br>2米, 长度<br>88+128+150米             | 基准点        | 3    | 点  | 250               | 200       | 600       |                 |    |                   |           |           |           |           | Y128-Y293段<br>W44-W51段 |
|    |         |                                             | 水平位移       | 46   | 点  | 250               | 200       | 9200      | 监测不<br>少于5<br>次 | 点次 | 74                | 59.2      | 13616     | 22816     | 3.1.3-1/5 |                        |
|    |         |                                             | 沉降         | 46   | 点  | 250               | 200       | 9200      |                 | 点次 | 50                | 40        | 9200      | 18400     | 3.1.1-1/3 |                        |
|    |         |                                             | 周边建筑沉降     | 32   | 点  | 250               | 200       | 6400      |                 | 点次 | 50                | 40        | 6400      | 12800     | 3.1.1-1/3 |                        |
| 38 | 百合豪园    | 开挖深度大于<br>2米, 长度<br>14+21+17+36+96+6<br>0米  | 基准点        | 3    | 点  | 250               | 200       | 600       |                 |    |                   |           |           |           |           | Y1-Y10段                |
|    |         |                                             | 水平位移       | 28   | 点  | 250               | 200       | 5600      | 监测不<br>少于5<br>次 | 点次 | 74                | 59.2      | 8288      | 13888     | 3.1.3-1/5 |                        |
|    |         |                                             | 沉降         | 28   | 点  | 250               | 200       | 5600      |                 | 点次 | 50                | 40        | 5600      | 11200     | 3.1.1-1/3 |                        |
|    |         |                                             | 周边建筑沉降     | 16   | 点  | 250               | 200       | 3200      |                 | 点次 | 50                | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                        |
| 39 | 博今大厦    | 开挖深度小于2米                                    | 按设计要求不进行监测 |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           |           |           |                        |
| 40 | 德晖苑     | 开挖深度大于<br>2米, 长度160米                        | 基准点        | 3    | 点  | 250               | 200       | 600       |                 |    |                   |           |           |           |           | W69-W92段               |
|    |         |                                             | 水平位移       | 16   | 点  | 250               | 200       | 3200      | 监测不<br>少于5<br>次 | 点次 | 74                | 59.2      | 4736      | 7936      | 3.1.3-1/5 |                        |
|    |         |                                             | 沉降         | 16   | 点  | 250               | 200       | 3200      |                 | 点次 | 50                | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                        |
|    |         |                                             | 周边建筑沉降     | 12   | 点  | 250               | 200       | 2400      |                 | 点次 | 50                | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |                        |
| 41 | 豪景苑     | 开挖深度大于<br>2米, 长度<br>100+18+14+13+15+<br>16米 | 基准点        | 3    | 点  | 250               | 200       | 600       |                 |    |                   |           |           |           |           | W281-W290段<br>Y1-Y9段   |
|    |         |                                             | 水平位移       | 20   | 点  | 250               | 200       | 4000      | 监测不<br>少于5<br>次 | 点次 | 74                | 59.2      | 5920      | 9920      | 3.1.3-1/5 |                        |
|    |         |                                             | 沉降         | 20   | 点  | 250               | 200       | 4000      |                 | 点次 | 50                | 40        | 4000      | 8000      | 3.1.1-1/3 |                        |
|    |         |                                             | 周边建筑沉降     | 15   | 点  | 250               | 200       | 3000      |                 | 点次 | 50                | 40        | 3000      | 6000      | 3.1.1-1/3 |                        |
| 42 | 骏辉雅苑    | 开挖深度小于2米                                    | 按设计要求不进行监测 |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           |           |           |                        |
| 43 | 骏辉雅苑二期  | 开挖深度大于<br>2米, 长度120米                        | 基准点        | 3    | 点  | 250               | 200       | 600       |                 |    |                   |           |           |           |           | w4-w14                 |
|    |         |                                             | 水平位移       | 12   | 点  | 250               | 200       | 2400      | 监测不<br>少于5<br>次 | 点次 | 74                | 59.2      | 3552      | 5952      | 3.1.3-1/5 |                        |
|    |         |                                             | 沉降         | 12   | 点  | 250               | 200       | 2400      |                 | 点次 | 50                | 40        | 2400      | 4800      | 3.1.1-1/3 |                        |
|    |         |                                             | 周边建筑沉降     | 16   | 点  | 250               | 200       | 3200      |                 | 点次 | 50                | 40        | 3200      | 6400      | 3.1.1-1/3 |                        |
| 44 | 凯旋门     | 开挖深度大于<br>2米, 长度30米                         | 基准点        | 3    | 点  | 250               | 200       | 600       |                 |    |                   |           |           |           |           | w69-w73                |
|    |         |                                             | 水平位移       | 2    | 点  | 250               | 200       | 400       | 监测不<br>少于5<br>次 | 点次 | 74                | 59.2      | 592       | 992       | 3.1.3-1/5 |                        |
|    |         |                                             | 沉降         | 2    | 点  | 250               | 200       | 400       |                 | 点次 | 50                | 40        | 400       | 800       | 3.1.1-1/3 |                        |
|    |         |                                             | 周边建筑沉降     | 4    | 点  | 250               | 200       | 800       |                 | 点次 | 50                | 40        | 800       | 1600      | 3.1.1-1/3 |                        |
| 45 | 罗仙安置区   | 开挖深度小于2米                                    | 按设计要求不进行监测 |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           |           |           |                        |
| 46 | 罗仙农庄    | 开挖深度小于2米                                    | 按设计要求不进行监测 |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           |           |           |                        |
| 47 | 桃源盛世名苑  | 开挖深度小于2米                                    | 按设计要求不进行监测 |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           |           |           |                        |
| 48 | 维纳斯酒店   | 开挖深度小于2米                                    | 按设计要求不进行监测 |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           |           |           |                        |
| 49 | 小计      |                                             |            |      |    |                   |           | 142200.00 |                 |    |                   |           | 154656.00 | 296856.00 |           |                        |
| 50 | 合计      |                                             |            |      |    |                   |           |           |                 |    |                   |           |           | 296856.00 |           |                        |