

海丰县 公平镇
生态小流域综合治理工程可行性研究报告
投资估算书
(报批稿)

广东城华工程咨询有限公司

二〇二二年十一月



项目名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程可行性
研究报告

委托单位：海丰县公平镇人民政府

编制单位：广东城华工程咨询有限公司

咨询证书等级：乙级-91440106668114569J-21ZYY (Y) 21



总 经 理：刘 伟

总 工 程 师：李 勇

项 目 负 责 人：李 侃 李俊美

审 查：阳 武

校 核：李俊美

编 写：刘永涛 曾俊辉 钟佰洪

编制说明

一、工程概况：

本工程位于海丰县公平镇，整治河道为 5 条及其支流，并新（重）建陂头、机耕桥等。本工程治理长度为 85.94km，清淤疏浚长度 73.96km，新建护岸 63.09km；新建景观节点两处、机耕桥两座、提灌泵站两座、灌溉陂头 40 座；重建灌溉陂头 7 座、机耕桥 3 座；改造灌溉渠道 4 条。

本工程估算总投资为 18045.66 万元。其中建筑工程 13042.91 万元，施工临时工程 1384.54 万元，独立费用 1608.32 万元，基本预备费 1603.58 万元，建设征地移民补偿费用 250 万元，水土保持工程费用 100 万元，环境保护工程费用 56.31 万元。

二、编制依据：

1、本工程估算主要依据广东省水利厅 2017 年 05 月颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》进行编制，建筑工程定额主要采用 2017 年《广东省水利水电建筑工程概算定额》。

2、工程量计算：按本阶段工作深度要求进行计算。

三、基础价格编制：

1、人工预算单价：

根据粤水建管[2017]37 号文调整进行计算，汕尾市属四类地区，技工每工日工资为 90.90 元，普工每工日工资为 65.10 元。

2、材料预算价格：

主要材料预算价格采用汕尾市 2022 年 9 月份建设及装饰工程材料信息除税价格及有关工程计价规定。

次要材料价格主要来源于广东省水利厅粤水建管公布的“2022 年广东省地方水利水电次要材料预算价格”。施工用电、用风以及用水等部分次要材料价格根据本工程实际情况，采用汕尾市 2022 年 9 月份建设及装饰工程材料信息除税价格。

四、有关费率取值

安全生产措施费为 1.2%；其它临时工程费率为 0.8%；企业利润率统一取 7%；税金取费标准为 9%，基本预备费取 10%。

工程估算总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	13042.91	
2		第四部分 施工临时工程	1384.54	
3		第五部分 独立费用	1608.32	
4		一至五部分投资合计	16035.77	
5		基本预备费	1603.58	
6	I	工程部分静态投资	17639.35	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资	250.	
9	III	水土保持工程静态投资	100.	
10	IV	环境保护工程静态投资	56.31	
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	18045.66	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	18045.66	

工程部分总估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	130429117.11			130429117.11	73.94%
1	黄江公平河	19573331.06			19573331.06	11.10%
2	平岗河（高沙段）	16084159.19			16084159.19	9.12%
3	平龙水（公平段）	21459749.08			21459749.08	12.17%
4	松林水（西坑段）	14353262.78			14353262.78	8.14%
5	平岗河（杨梅段）	15983210.			15983210.	9.06%
6	支流段	25815405.			25815405.	14.64%
7	其他建筑工程	17160000.			17160000.	9.73%
二	第四部分 施工临时工程	13845444.45			13845444.45	7.85%
1	黄江公平河	2756318.55			2756318.55	1.56%
2	平岗河（高沙段）	4129616.54			4129616.54	2.34%
3	平龙水（公平段）	1783705.47			1783705.47	1.01%
4	松林水（西坑段）	733579.64			733579.64	0.42%
5	平岗河（杨梅段）	1600000.			1600000.	0.91%
6	十 安全生产措施费	1697188.05			1697188.05	0.96%
7	十一 其他临时工程费	1145036.2			1145036.2	0.65%
五	第五部分 独立费用			16083178.17	16083178.17	9.12%
1	建设管理费			1731294.74	1731294.74	0.98%
2	招标业务费			327637.25	327637.25	0.19%
3	经济技术咨询费			1442745.62	1442745.62	0.82%
4	工程建设监理费			2057900.	2057900.	1.17%
5	工程造价咨询服务费			121190.63	121190.63	0.07%
6	生产准备费			473827.03	473827.03	0.27%
7	科研勘测设计费			8413700.	8413700.	4.77%
8	其他			1514882.9	1514882.9	0.86%
	一至五部分投资合计	144274561.56		16083178.17	160357739.73	90.91%

工程部分总估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
	基本预备费				16035773.97	9.09%
	静态投资				176393513.7	100.00%

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程				130429117.11		
	黄江公平河				19573331.06		
	一)公平河主干				18286991.93		
1.	土方开挖(50%本段利用 临时堆运500m)	m3	26148.5	15.77	412361.85	[G01176]	
2.	土方开挖(50%弃渣6km)	m3	26148.5	34.44	900554.34	[G01180]	
3.	表土开挖 厚30, 弃运6km	m3	1963.	35.32	69333.16	[G01014]; [G01180]	
4.	河道清淤 弃运6km	m3	800.	49.32	39456.	[G01275]	
5.	土方回填(间接利用本段及左支流段)(其中10%市政回填)	m3实方	10702.	22.47	240473.94	[G03129]; [G01176]	
6.	土方回填(外购土 运2km)	m3实方	21915.	30.02	657888.3	[G03129]; [G01178]	
7.	旧浆砌石挡墙拆除(利用料)	m3	3348.	28.04	93877.92	[G02367]	
8.	旧砼护坡拆除	m3	1339.	97.34	130338.26	[G02372]	
9.	Φ50PVC排水管	m	7965.	14.4	114696.	[G10025]	
10.	抛块石护脚	m3	1565.	136.19	213137.35	[G03016]	
11.	M7.5浆砌石挡墙	m3	13490.	468.61	6321548.9	[G03067]	
12.	砂垫层 厚200mm	m3	1525.	311.17	474534.25	[G03008]	
13.	抛块石挤淤(利用拆除浆砌石挡墙)	m3	3620.	168.89	611381.8	[G03017]	
14.	反滤包	个	3885.	25.	97125.		
15.	广场砖	m²	7236.	97.91	708476.76	[G10031]	
16.	仿木栏杆	延长米	2914.	260.	757640.		
17.	仿石栏杆	延长米	2914.	280.	815920.		
18.	铺盖填筑	m3	350.	761.12	266392.	[G04120]	
19.	C15砼垫层	m3	1336.	689.53	921212.08	[G04109]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
20.	植草砖护坡(含植草) 厚12cm	m ²	23196.	74.89	1737148.44	[G09016];[G09017]	
21.	M7.5浆砌石步级	m ³	252.	499.81	125952.12	[G03071]	
22.	1:2水泥砂浆抹面 厚2cm	m ²	16.	20.16	322.56	[G03110]	
23.	模板	m ²	26035.	66.7	1736534.5	[G05001]	
24.	BW闭孔泡沫板	m ²	2300.	51.64	118772.	[G04394]	
25.	砂石料垫层铺筑	m ³	2320.	311.17	721914.4	[G03008]	
	二)公平河主干景观				6685.6		
1.	毛杜鹃	株	120.	13.2	1584.	[G09034]	
2.	姜花	株	1200.	1.22	1464.	[G09036]	
3.	繁星花	株	480.	1.22	585.6	[G09036]	
4.	美人蕉	株	1200.	1.22	1464.	[G09036]	
5.	宫粉紫荆	株	200.	7.94	1588.	[G09033]	
	三)左支流				653822.96		
1.	土方开挖	m ³	7712.5	15.77	121626.13	[G01176]	
2.	土方开挖 弃运6km	m ³	7712.5	34.44	265618.5	[G01180]	
3.	砂砾料开挖 弃运6km	m ³	2085.	37.53	78250.05	[G01180]	
4.	清表土 弃运6km	m ³	1390.	35.32	49094.8	[G01014];[G01180]	
5.	草皮护坡(撒草籽)	m ³	20853.	4.16	86748.48	[G09007]	
6.	河床清障(清除杂树杂草) 弃运6km	m ³	1500.	34.99	52485.	[G01252]	
	四)右支流				625830.57		
1.	土方开挖(主干段及围堰利用料 堆运500m)	m ³	8077.	15.77	127374.29	[G01176]	
2.	土方开挖 弃运6km	m ³	8077.	34.44	278171.88	[G01180]	
3.	砂砾料开挖 弃运6km	m ³	1312.	37.53	49239.36	[G01180]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
4.	清表土 弃运6km	m3	656.	35.32	23169.92	[G01014];[G01180]	
5.	草皮护坡(撒草籽)	m3	20407.	4.16	84893.12	[G09007]	
6.	河床清障(清除杂树杂草) 弃运6km	m3	1800.	34.99	62982.	[G01252]	
	平岗河(高沙段)				16084159.19		
	一)河道工程(土方开挖工程)				5499848.33		
1.	淤泥开挖,弃运6km	m3	42161.82	49.32	2079420.96	[G01275]	
2.	土方开挖(用于回填、围堰)	m3	13296.02	14.24	189335.32	[G01176]	
3.	土方开挖	m3	73798.56	34.44	2541622.41	[G01180]	
4.	土方回填压实	m3	37966.39	18.16	689469.64	[G03142]	
	二)建筑工程				10313517.24		
1.	断桥拆除(砼拆除,弃运6km)	m3	50.7	196.24	9949.37	[G02371];[G02407]	
2.	C20砼镇脚	m3	7351.12	456.	3352110.72	[G04073];[G04263]	
3.	植草砖护坡(含植草)厚12cm	m²	21260.69	74.89	1592213.07	[G09016];[G09017]	
4.	连锁块护坡厚120	m²	8551.45	15.36	131350.27	[G03087]	
5.	植草护坡(撒草籽)	m²	42288.87	3.79	160274.82	[G09003]	
6.	碎石砂垫层厚100(斜坡)	m3	3681.21	254.86	938193.18	[G03009]	
7.	透水土工布一层350g/m2	m²	34944.31	11.85	414090.07	[G10012]	
8.	C20砼压顶(200*400)	m3	1561.91	546.61	853755.63	[G04117];[G04263]	
9.	C20砼隔梗(200*400)	m3	191.1	543.57	103876.23	[G04118];[G04263]	
10.	20厚聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	596.51	51.64	30803.78	[G04394]	
11.	平面钢模板	m²	40883.06	66.7	2726900.1	[G05001]	
	三)景观步道				154226.04		

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	C20砼基础	m3	9.17	683.93	6271.64	[G04113];[G04263]	
2.	彩色烧结砖厚60	m3	703.06	34.61	24332.91	[G10031]	
3.	1:3干硬性水泥砂浆厚30	m²	703.06	21.03	14785.35	[G03110]	
4.	6%水泥石粉厚200	m3	140.61	111.02	15610.52	[G03154]	
5.	C20砼路缘石(150*400*500)	延长米	286.97	40.55	11636.63	[G10029]	
6.	仿木栏杆	m	286.97	260.	74612.2		
7.	平面钢模板	m3	91.73	66.7	6118.39	[G05001]	
8.	勒杜鹃	株	290.	1.48	429.2	[G09054]	
9.	红花继木	株	290.	1.48	429.2	[G09054]	
	四)其他				116567.58		
1.	界桩	个	240.	200.	48000.		
2.	标示牌	个	8.	300.	2400.		
3.	自动水位计	套	3.	6195.86	18587.58		
4.	雨量计	套	3.	3860.	11580.		
5.	工程图像监测设备	套	3.	12000.	36000.		
	平龙水(公平段)				21459749.08		
	一)平龙水左汉道(ZC0+000.00~ZC1+423.92)				2201987.94		
1.	长臂挖掘机清淤泥(弃10km)	m3	28076.83	63.83	1792144.06	[G01289];[G01275]	
2.	清岸边杂草(弃10km)	m3	10167.69	39.62	402843.88	[G01016];[G01180]	
3.	界桩	个	29.	200.	5800.		
4.	标示牌	个	4.	300.	1200.		
	二)桩号PL0+000.00~桩号PL10+981.08				19257761.14		
1.	机械清淤泥(弃10km)	m3	66147.37	54.1	3578572.72	[G01275]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
2.	人工清淤泥(弃10km)	m3	563.2	113.93	64165.38	[G01260]; [G01275]	
3.	清灌木丛(弃10km)	m2	74627.24	14.04	1047766.45	[G01005]; [G01011]	
4.	机械土方开挖(弃10km)	m3	21852.47	38.58	843068.29	[G01180]	
5.	人工土方开挖(弃10km)	m3	3037.94	53.36	162104.48	[G01027]; [G01180]	
6.	机械土方开挖(用于机械土方回填及围堰填筑)	m3	21989.387	3.6	79161.79	[G01156]	
7.	机械土方回填(利用开挖料回填)	m3	10676.91	8.41	89792.81	[G03122]	
8.	种植土	m3	1739.41	64.59	112348.49	E1-1-8	
9.	撒草籽	m2	2168.43	0.35	758.95	[G09027]	
10.	阶梯式生态挡墙	个	2750.	420.	1155000.		
11.	生态砼砌块安装(尺寸2m*1m*0.5m)	m3	2700.	118.58	320166.	[G04192]	
12.	浆砌石 浆砌块石 护坡 平面	m3	13210.51	478.16	6316737.46	[G03063]	
13.	C20砼压顶	m3	515.9	565.08	291524.77	[G04164]; [G04281]; [G04117]	
14.	C20砼基础	m3	1299.37	465.7	605116.61	[G04112]; [G04164]; [G04281]	
15.	C20砼挡墙立板(厚80cm)	m3	669.45	460.99	308609.76	[G04074]; [G04164]; [G04281]	
16.	C20砼挡墙底板(厚60cm)	m3	599.63	455.78	273299.36	[G04021]; [G04164]; [G04281]	
17.	C25钢筋砼栏杆	m3	79.95	669.43	53520.93	[G04107]; [G04164]; [G04281]	
18.	钢筋制安	t	11.73	7844.3	92013.64	[G04232]	
19.	普通标准模板(钢:木=7:3)	m²	6697.05	178.6	1196093.13	[G05001]; [G05003]	
20.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	196.2	51.64	10131.77	[G04394]	
21.	绿滨垫护坡(4m*2m*0.3m)	m3	1161.6	360.5	418756.8	[G03084]	
22.	碎石回填	m3	1322.99	276.6	365939.03	[G03148]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
23.	石粉垫层	m3	1322.99	45.47	60156.36	[G03004]	
24.	抛石护岸	m3	863.01	136.19	117533.33	[G03016]	
25.	土工布铺设 斜铺边坡 1:2.5	m ²	3641.71	11.05	40240.9	[G10011]	
26.	土工格栅铺设	m ²	5397.	5.23	28226.31	[G10018]	
27.	植草砖护坡	m2	12129.85	71.19	863524.02	[G09016]	
28.	砖内植草皮	m2	4398.84	69.29	304795.62	[G09016]	
29.	8%水泥石粉路面(厚20cm)	m2	3000.	24.82	74460.	[G03151]	
30.	路缘石500*450*120	m	1867.	40.55	75706.85	[G10029]	
31.	黄菖蒲	m2	1799.	70.82	127405.18	E1-2-110;E1-3-92	
32.	水生鸢尾花	m2	1699.	72.09	122480.91	E1-2-110;E1-3-92	
33.	Φ75UPVC排水管	m	533.	20.95	11166.35	[G10026]	
34.	管口包扎土工布	m ²	47.97	10.16	487.38	[G10010]	
35.	粗砂反滤	m3	14.93	303.37	4529.31	[G03007]	
36.	界桩	个	212.	200.	42400.		
	松林水(西坑段)				14353262.78		
	一 河道治理工程				14074290.29		
1.	主流河道清淤(砂卵石,弃10km)	m3	20597.64	42.05	866130.76	[G01180]	
2.	主流河道清淤(砂卵石,运0.5km用于围堰、临时道路回填)	m3	13685.57	15.52	212400.05	[G01176]	
3.	支流清淤(砂卵石,弃10km)	m3	10448.52	26.95	281587.61	[G01180]	
4.	机械土方开挖(砂卵石,运0.5km用于回填)	m3	6328.697	42.05	266121.71	[G01180]	
5.	机械土方开挖(砂卵石,运0.5km用于回填)	m3	31984.993	15.52	496407.09	[G01176]	
6.	回填清淤料(利用开挖料)	m3	27549.52	10.54	290371.94	[G03144]	
7.	植草砖护坡	m2	2578.5	71.19	183563.42	[G09016]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
8.	植草砖内铺草皮	m ²	1954.18	6.4	12506.75	[G09017]	
9.	石粉垫层(厚10cm)	m ³	452.37	45.47	20569.26	[G03004]	
10.	土工布铺设 斜铺边坡 1:2	m ²	1770.54	11.27	19953.99	[G10012]	
11.	草皮护坡	m ²	16782.83	6.86	115130.21	[G09006]	
12.	M7.5浆砌石挡墙	m ³	832.56	468.61	390145.94	[G03067]	
13.	C20砼压顶(厚20cm)	m ³	20.9	550.64	11508.38	[G04117]; [G04263]; [G04281]	
14.	压顶嵌卵石(粒径400-500)	m ³	6.68	150.	1002.		
15.	C20砼人行道(厚20cm)	m ²	1408.68	94.34	132894.87	[G10053]	
16.	人行道、亲水平台嵌卵石	m ²	11445.49	15.93	182326.66	A1-17-19	
17.	绿滨垫护坡(厚30cm)	m ³	628.12	360.5	226437.26	[G03084]	
18.	固滨笼(2m×1m×0.5m)	m ³	289.	380.56	109981.84	[G03083]	
19.	C20砼固脚(1m*0.5m)	m ³	289.	418.08	120825.12	[G04023]; [G04263]; [G04281]	
20.	C25钢筋砼盖板(厚20cm)	m ³	4.2	460.75	1935.15	[G04029]; [G04263]; [G04281]	
21.	C25钢筋砼立板(厚30cm)	m ³	259.65	478.19	124162.03	[G04072]; [G04263]; [G04281]	
22.	C15砼垫层(厚10cm)	m ³	33.59	497.33	16705.31	[G04109]; [G04263]; [G04281]	
23.	C20砼挡墙底板(厚80cm)	m ³	1800.48	428.45	771415.66	[G04022]; [G04263]; [G04281]	
24.	C20砼挡墙立板(厚90cm)	m ³	1264.1	446.55	564483.86	[G04074]; [G04263]; [G04281]	
25.	仿木栏杆	m	886.4	260.	230464.		
26.	C20砼栏杆基础	m ³	108.29	460.3	49845.89	[G04113]; [G04263]; [G04281]	
27.	拆除浆砌石挡墙(弃10km)	m ³	196.27	90.92	17844.87	[G02367]; [G02407]	
28.	浆砌卵石护脚	m ³	382.43	320.76	122668.25	[G03065]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
29.	C20砼挡墙底板(厚120cm)	m3	286.59	412.97	118353.07	[G04024];[G04263];[G04281]	
30.	C20砼挡墙立板(厚250cm)	m3	492.	15.58	7665.36	[G04069];[G04281];[G04263]	
31.	C20砼亲水平台(厚20cm)	m3	2079.16	460.75	957972.97	[G04029];[G04263];[G04281]	
32.	钢筋制安	t	20.4	7844.3	160023.72	[G04232]	
33.	植筋 ϕ 12, L=0.9m, 钻孔0.5m	根	8562.	24.98	213878.76	[G06556];A1-5-154	
34.	普通标准模板(钢:木=7:3)	元	11506.93	178.6	2055137.7	[G05001];[G05003]	
35.	固滨笼2m*1m*1.5m	m3	7596.86	380.56	2891061.04	[G03083]	
36.	种植土	m3	1771.58	68.86	121991.	E1-1-6	
37.	黄菖蒲	m2	3337.75	70.82	236379.46	E1-3-92;E1-2-110	
38.	水生鸢尾花	m2	3337.75	72.09	240618.4	E1-3-92;E1-2-110	
39.	串钱柳 胸径12cm, 高度400cm, 冠幅200cm	m2	298.	794.28	236695.44	E1-2-5;E1-3-2	
40.	混凝土路缘石500*450*120	m3	3768.	40.55	152792.4	[G10029]	
41.	8%水泥石粉路面(厚20cm)		4961.	111.02	550770.22	[G03154]	
42.	回填粘土	m3	1613.32	8.41	13568.02	[G03122]	
43.	ϕ 75UPVC排水管	m	1830.	20.95	38338.5	[G10026]	
44.	中砂反滤包	m3	9.95	296.06	2945.8	[G03005]	
45.	沥青杉板	m2	436.11	152.28	66410.83	[G04393]	
46.	C20砼步级	m3	19.01	554.73	10545.42	[G04120];[G04263];[G04281]	
47.	C25钢筋砼底板(厚40cm)	m3	17.02	456.01	7761.29	[G04020];[G04263];[G04281]	
48.	C25钢筋砼立板(厚40cm)	m3	26.25	478.19	12552.49	[G04072];[G04263];[G04281]	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
49.	C20砼亲水平台(厚30cm)	m3	6.	449.41	2696.46	[G04030]; [G04263]; [G04281]	
50.	预制C20砼块(0.5m*0.5m*0.15m)	m3	4.69	874.02	4099.15	[G04189]; [G04170]; [G04143]; [G04281]; [G04263]	
51.	C20砼台阶	m3	12.21	554.73	6773.25	[G04120]; [G04263]; [G04281]	
52.	固滨笼2m*1m*1.05m	m3	21.	380.56	7991.76	[G03083]	
53.	碎石垫层(厚10cm)	m3	5.25	289.34	1519.04	[G03002]	
54.	1:3水泥砂浆找平(厚2cm)	元	70.2	24.73	1736.05	A1-12-1	
55.	M7.5浆砌石基础(厚100cm)	m3	49.05	441.81	21670.78	[G03066]	
56.	预制C20砼墩步道	m3	8.21	877.91	7207.64	[G04184]; [G04148]; [G04263]; [G04281]; [G04170]	
57.	DN600混凝土排水管	m	1.	263.87	263.87	[G08033]	
58.	C20砼回填	m3	96.64	422.38	40818.8	[G04103]; [G04263]; [G04281]	
59.	拆除砼路面(弃10km)	m3	25.2	156.14	3934.73	[G02372]; [G02407]	
60.	新建C30砼路面(厚20cm)	m2	126.	94.34	11886.84	[G10053]	
61.	6%水泥石粉稳定层(厚15cm)	m2	140.4	45.87	6440.15	[G03154]	
62.	界桩	个	100.	200.	20000.		
63.	指示牌	个	4.	600.	2400.		
	二 新建小广场(绿化)				29718.		
1.	桂花 高度200-250cm, 冠幅180-200cm, 假植苗, 保养3个月	株	8.	605.07	4840.56	E1-2-3; E1-3-8	
2.	毛杜鹃 高度20-25cm, 冠幅20-25cm, 保养3个月	m2	53.6	357.45	19159.32	E1-2-67; E1-3-74	
3.	秋枫 胸径Φ13-15cm, 高度500-550cm, 冠幅300-450cm, 假植苗, 保养3个月	株	4.	1429.53	5718.12	E1-2-6; E1-3-9	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	二 新建小广场(园建)				249254.49		
1.	花岗岩芝麻灰烧面(400*400*30)	m2	511.	384.98	196724.78	A1-12-52	
2.	木亭：100x100X30厚金麻黄花岗石烧面间光面	m2	3.82	384.98	1470.62	A1-12-52	
3.	200X400X20厚福建青烧面花岗石	m2	4.16	384.98	1601.52	A1-12-52	
4.	20厚黄木纹板冰裂纹拼	m2	4.98	384.98	1917.2	A1-12-52	
5.	人工土方开挖	m3	21.12	15.39	325.04	[G01027]	
6.	人工土方回填	m3	13.48	18.16	244.8	[G03142]	
7.	200厚3:7灰土垫层	m3	0.6	215.46	129.28	A1-4-125	
8.	C10混凝土垫层(厚10cm)	m3	0.3	497.33	149.2	[G04109];[G04263];[G04281]	
9.	C20钢筋混凝土基础	m3	0.8	451.26	361.01	[G04112];[G04263];[G04281]	
10.	C20细石混凝土	m3	0.2	1140.41	228.08	A1-5-76	
11.	钢筋制安	t	0.019	7844.3	149.04	[G04232]	
12.	福建663烧面花岗岩饰面	m2	1.03	450.24	463.75	A1-12-60	
13.	200*200*2550高木柱	m3	0.408	4288.69	1749.79	A1-8-9	
14.	100*20厚木板	元	15.2	39.45	599.64	A1-8-79	
15.	200*200木枋梁	m3	0.4	5195.56	2078.22	A1-8-14	
16.	150*150木枋梁	m3	0.38	5195.56	1974.31	A1-8-14	
17.	100*50木枋	m3	0.36	4281.11	1541.2	A1-8-17	
18.	80*50木枋	m3	1.	4747.38	4747.38	A1-8-16	
19.	150*200木枋	m3	0.084	4281.11	359.61	A1-8-17	
20.	装饰构件	m3	0.028	3840.88	107.54	A1-8-38	
21.	座椅：60*60木枋	m3	0.015	4747.38	71.21	A1-8-16	
22.	30*30木枋@100	m3	0.08	4747.38	379.79	A1-8-16	
23.	100*80木板	m3	0.128	4747.38	607.66	A1-8-16	

建筑工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
24.	320*50木板	m3	0.128	4747.38	607.66	A1-8-16	
25.	50*50木枋	m3	0.035	4747.38	166.16	A1-8-16	
26.	健身器材	座	5.	2200.	11000.		
27.	仿木栏杆	m	75.	260.	19500.		
	平岗河（杨梅段）				15983210.		
	河道治理工程				15983210.		
1.	河道治理长度	km	10.1	1582496.04	15983210.		
	渠道工程				25815405.		
	支渠				25815405.		
1.	土方开挖	km	31.93	808500.	25815405.		
	六 其他建筑工程				17160000.		
	新（改）建陂头				7360000.		
1.	陂头	座	46.	160000.	7360000.		
	泵站工程				1600000.		
1.	泵站	座	2.	800000.	1600000.		
	机耕桥				1000000.		
1.	机耕桥	座	5.	200000.	1000000.		
	灌溉渠道				7200000.		
1.	灌溉渠道	条	4.	1800000.	7200000.		
	合 计	元			130429117.11		

临时工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程				13845444.45		
	黄江公平河				2756318.55		
	一 施工导流工程				1069974.55		
1.	土方填筑（利用料）	m3	19071.	25.04	477537.84	[G03129];[G01176]*1.18	
2.	编织土袋护坡（利用料）	m3	99.	88.09	8720.91	[G10033]	
3.	护坡彩条布铺设	m2	352.	8.5	2992.		
4.	围堰拆除 弃运6km	m3	18330.	29.34	537802.2	[G01180]	
5.	砼排水管 Φ1000	m3	60.	715.36	42921.6	[G08050]	
	二 施工交通工程-公路工程				1558344.		
1.	左岸新修施工道路 厚200	m2	11200.	67.17	752304.	[G10051]	
2.	右岸新修施工道路 厚200	m2	12000.	67.17	806040.	[G10051]	
	四 临时房屋建筑工程-生活福利房及施工仓库				128000.		
1.	生活福利房	m2	900.	120	108000.		
2.	施工仓库	m2	250.	80	20000.		
	平岗河（高沙段）				4129616.54		
	一 土石围堰工程				2291363.23		
1.	土石围堰（利用开挖）	m3	48701.32	13.99	681331.47	[G03155]	
2.	土石围堰拆除（弃运6km）	m3	40001.32	29.34	1173638.73	[G01180]	
3.	彩条布	m2	42952.07	10.16	436393.03	[G10010]	
	二 施工交通工程-公路工程				1762253.31		
1.	200厚泥结石道路	m²	26235.72	67.17	1762253.31	[G10051]	
	四 施工房屋建筑工程-施工仓库				76000.		
1.	临时工棚	m²	500.	120	60000.		
2.	临时仓库	m²	200.	80	16000.		
	平龙水（公平段）				1783705.47		

临时工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	一 土石围堰工程				1150581.47		
1.	土包围堰填筑(利用开挖料回填)	m3	8014.08	88.09	705960.31	[G10033]	
2.	土包围堰拆除(弃10km)	m3	8014.08	55.48	444621.16	[G10036];[G01180]	
	二 施工交通工程-公路工程				449344.		
1.	临时施工道路平整修复	km	14.042	32000	449344.		
	四 施工房屋建筑工程-施工仓库				183780.		
1.	活动板房	m2	900.	120	108000.		
2.	施工仓库	m2	900.	80	72000.		
3.	施工工区平整场地		2800.	1.35	3780.	[G01013]	
	松林水(西坑段)				733579.64		
	一 导流明渠工程				131448.19		
1.	导流明渠开挖(用于围堰填筑)	m3	6362.25	6.99	44472.13	[G01234]	
2.	土方围堰填筑(利用开挖料)	m3	7757.24	6.16	47784.6	[G03119]	
3.	导流明渠回填(利用围堰土)	m3	6362.25	6.16	39191.46	[G03119]	
	二 施工交通工程-公路工程				418621.45		
1.	砂卵石垫层(厚30cm,利用清淤料)	km	30095.	13.91	418621.45	[G10042]	
	四 施工房屋建筑工程-施工仓库				183510.		
1.	活动板房	m2	900.	120	108000.		
2.	竹木工棚	m2	900.	80	72000.		
3.	场地平整	m2	2600.	1.35	3510.	[G01013]	
	平岗河(杨梅段)				1600000.		
	施工临时费				1600000.		
1.	施工临时费	元	1.	1600000	1600000.		
	十 安全生产措施费	元	141432337.31	0.012	1697188.05		
	十一 其他临时工程费	元	143129525.36	0.008	1145036.2		

临时工程估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	合 计	元			13845444.45		

独立费用估算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			1731294.74
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	144274561.56	1.2	1731294.74
1.2	招标业务费	327637.25	100.	327637.25
1.3	经济技术咨询费	144274561.56	1.	1442745.62
1.4	工程建设监理费	2057900.	100.	2057900.
1.5	工程造价咨询服务费	144274561.56	0.084	121190.63
1.6	联合试运转费			
1.7	生产准备费			473827.03
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费	148070945.74	0.1	148070.95
1.7.2	生产职工培训费	148070945.74	0.2	296141.89
1.7.3	管理用具购置费	148070945.74	0.02	29614.19
1.7.4	备品备件购置费			
1.7.5	工器具及生产家具购置费			
1.8	科研勘测设计费			8413700.
1.8.1	可研报告编制费	448800.	100.	448800.
1.8.2	工程勘测设计费			7964900.
1.8.2.1	勘测费	3830600.	100.	3830600.
1.8.2.2	设计费	4134300.	100.	4134300.
1.9	其他			1514882.9
1.9.1	工程质量检测费	144274561.56	0.6	865647.37
1.9.2	工程保险费	144274561.56	0.45	649235.53
1.9.3	防汛物资备料			
1.9.4	爆破工程专项费			
1.9.5	其他税费			
	合 计			16083178.17

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	块石	m ³	84.				
2	毛石	m ³	84.				
3	柴油 (机械用)	kg	8.7				
4	水泥	t	535.6				
5	汽油 (机械用)国III93#	kg	5.1				
6	柴油 (机械用)0#	kg	5.1				
7	钢筋 (综合)	t	4512.6				
8	白色硅酸盐水泥 32.5	t	300.				
9	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	300.				
10	C10混凝土 (商品)	m ³	230.				
11	C30混凝土 (商品)	m ³	230.				
12	C20凝土 (商品)	m ³	230.				
13	C15混凝土 (商品)	m ³	230.				
14	C25混凝土 (商品)	m ³	230.				
15	C20混凝土 (商品)	m ³	230.				

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	砂	m ³	220.5				
17	碎(卵)石	m ³	173.25				
18	碎石	m ³	173.25				
19	回填砂	m ³	147.				
20	汽油 (机械用)	kg	11.66				
21	水泥 42.5R	kg	0.54				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	1.
5	型钢	kg	4.5
6	铁丝	kg	5.2
7	六角空心钢 (综合)	t	5100.
8	橡胶止水圈 DN600	个	32.
9	橡胶止水圈 DN1000	个	32.
10	薄膜	m ²	0.3
11	编织袋	个	0.5
12	土工布	m ²	5.
13	麻袋	个	1.89
14	铁钉	kg	5.2
15	圆钉 50~75	kg	3.54
16	电焊条	kg	6.2
17	铁件	kg	5.2
18	预埋铁件	kg	5.2
19	河卵石	t	485.
20	石屑	m ³	96.84
21	生石灰	t	303.17
22	黏土	m ³	9.
23	熟耕土(松方)	m ³	41.94
24	通用种植土(松方)	m ³	34.
25	预应力钢筒混凝土管 DN1000	m	491.
26	松杂板枋材	m ³	1180.62
27	杉木枋	m ³	1603.2
28	杉木橢板	m ³	2445.93

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	板枋材	m ³	1212.69
30	花岗岩石板	m ²	229.89
31	花岗岩石板 400*400*30	m ²	229.89
32	金麻黄花岗岩石板	m ²	229.89
33	福建清烧面花岗岩石板	m ²	229.89
34	黄木纹板冰裂纹	m ²	229.89
35	沥青	t	4000.
36	黄油	kg	13.2
37	石蜡	kg	3.
38	草酸	kg	30.
39	强力植筋胶	L	85.
40	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	15.
41	塑料管 DN50	m	6.65
42	塑料管 DN75	m	10.98
43	高压橡胶风管	m	26.
44	II级钢筋混凝土管DN600 DN600	m	158.89
45	桂花 胸径7~8cm	株	364.1
46	串钱柳 胸径12cm, 高度400cm, 冠幅200cm	株	446.43
47	秋枫 胸径13~15cm	株	869.61
48	毛杜鹃 育苗袋Φ20cm内	株	15.53
49	黄菖蒲	株	0.97
50	水生鸢尾花	株	1.01
51	杀虫剂	kg	17.09
52	复合肥料	kg	4.8
53	有机肥	t	432.
54	草籽	kg	43.
55	白棉纱	kg	11.47
56	木柴	t	655.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	水	m ³	4.47
58	标准钢模板	kg	6.5
59	卡扣件	kg	5.4
60	植草砖	m ²	35.72
61	混凝土侧石	m	20.07
62	格宾网箱 2m×1m×0.5m	m ²	18.
63	格宾网箱 2m*1m*1.5m	m ²	18.
64	格宾网垫 3m×2m×0.3m	m ²	13.
65	格宾网垫 4m×2m×0.3m	m ²	13.
66	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	502.43
67	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	502.43
68	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	492.38
69	普通预拌混凝土 C20	m ³	452.18
70	维护费	元	1.
71	水(机械用)	m ³	4.47
72	其他材料费	元	1.
73	广场砖(商品)	m ²	42.51

施工机械台班费汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0元/m3	4.47元/m3	0元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	汽车起重机 起重量20t	809.81	361.79	448.02	181.8				266.22	
2	汽车起重机 起重量16t	786.67	349.87	436.8	181.8				255.	
3	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
4	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
5	振动器 插入式 功率1.1KW	8.94	8.94							
6	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	77.04	3.73	73.31			73.31			
7	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
8	振动器 平板式 功率2.2KW	7.42	7.42							
9	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
10	载重汽车 载重量10t	528.63	233.22	295.41	90.9				204.51	
11	汽车起重机 起重量8t	528.92	170.15	358.77	181.8				176.97	
12	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8				201.45	
13	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75	
14	装载机 轮胎式 斗容1m3	439.46	98.66	340.8	90.9				249.9	

施工机械台班费汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0元/m3	4.47元/m3	0元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	汽车起重机 起重量5t	441.16	126.25	314.91	181.8					133.11
16	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
17	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
18	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
19	塔式起重机 起重量10t	524.92	343.12	181.8	181.8					
20	压路机 内燃 重量8~10t	388.64	92.09	296.55	181.8				114.75	
21	胶轮车	4.75	4.75							
22	电焊机 交流 25~30kVA	4.17	4.17							
23	风钻 气腿式	25.16	17.56	7.6			7.6			
24	圆盘锯	192.69	10.89	181.8	181.8					
25	蛙式夯实机 功率2.8kW	188.69	6.89	181.8	181.8					
26	手扶拖拉机 功率11kW	152.79	18.54	134.25	90.9				43.35	
27	振动碾 凸块 重量13~14t	1202.27	604.82	597.45	181.8				415.65	
28	长臂挖掘机 液压 1m3	1190.04	628.29	561.75	181.8				379.95	

施工机械台班费汇总表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0元/m3	4.47元/m3	0元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	136.41	45.51	90.9	90.9					
30	自行式平地机 功率118kW	1041.56	416.06	625.5	181.8				443.7	
31	混凝土搅拌机 出料0.4m3	130.09	39.19	90.9	90.9					
32	汽车起重机 起重量30t	1054.37	534.95	519.42	181.8				337.62	
33	挖掘机 液压 斗容1m3	964.44	402.69	561.75	181.8				379.95	
34	钢筋调直机 功率4~14kW	119.98	29.08	90.9	90.9					
35	对焊机 电阻型 150kVA	117.29	26.39	90.9	90.9					
36	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	113.93	23.03	90.9	90.9					
37	钢筋切断机 功率20kW	110.24	19.34	90.9	90.9					
38	风镐	11.75	11.75							
39	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
40	钢筋弯曲机 直径6~40mm	104.87	13.97	90.9	90.9					
41	双面刨床	104.43	13.53	90.9	90.9					
42	气动灌浆机	102.6	11.7	90.9	90.9					

混凝土材料单价计算表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

单位： m3

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	278.124		1.232			308.	149.9
2	80010402T001	水泥砌筑砂浆 M15	359.48		1.177			308.	168.84
3	80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	321.2		0.627	0.869		189.2	184.67
4	80210490T001	纯混凝土C20 三级配 42.5R	279.4		0.561	0.979		163.9	176.77

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土方开挖 (50%本段利用 临时堆运500m)

项目编码: 010101001001

定额编号: G01176

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			903.65
1.1	基本直接费	元			873.94
1.1.1	人工费	元			48.17
00010006	普工	工日	0.74	65.1	48.17
1.1.2	材料费	元			33.61
81010001	零星材料费	%	4.		33.61
1.1.3	机械费	元			792.16
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.19	964.44	183.24
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	1.43	388.21	555.14
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	873.94	29.71
2	间接费	%	7.5	903.65	67.77
3	利润	%	7.	971.42	68.
4	主要材料价差	元			275.63
99450681	柴油 (机械用)	kg	76.565	3.6	275.63
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1315.05	118.35
	合计	%	110.	1433.4	1576.74

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土方开挖 (50%弃渣6km)

项目编码: 010101001002

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距6km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1938.97
1.1	基本直接费	元			1875.21
1.1.1	人工费	元			48.17
00010006	普工	工日	0.74	65.1	48.17
1.1.2	材料费	元			72.12
81010001	零星材料费	%	4.		72.12
1.1.3	机械费	元			1754.92
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.19	964.44	183.24
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	3.91	388.21	1517.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1875.21	63.76
2	间接费	%	7.5	1938.97	145.42
3	利润	%	7.	2084.39	145.91
4	主要材料价差	元			641.68
99450681	柴油 (机械用)	kg	178.245	3.6	641.68
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2871.98	258.48
	合计	%	110.	3130.46	3443.51

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 表土开挖 厚30, 弃运6km

项目编码: 010101001003

定额编号: G01014

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 III

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			91.44
1.1	基本直接费	元			88.43
1.1.1	人工费	元			5.86
00010006	普工	工日	0.09	65.1	5.86
1.1.2	材料费	元			12.85
81010001	零星材料费	%	17.		12.85
1.1.3	机械费	元			69.72
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.1	697.2	69.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	88.43	3.01
2	间接费	%	7.5	91.44	6.86
3	利润	%	7.	98.3	6.88
4	主要材料价差	元			19.08
99450681	柴油 (机械用)	kg	5.3	3.6	19.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	124.26	11.18
	合计	%	110.	135.44	148.98

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 表土开挖 厚30, 弃运6km

项目编码: 010101001003

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距6km//改:挖装松土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1901.66
1.1	基本直接费	元			1839.13
1.1.1	人工费	元			40.95
00010006	普工	工日	0.629	65.1	40.95
1.1.2	材料费	元			70.74
81010001	零星材料费	%	4.		70.74
1.1.3	机械费	元			1727.44
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.162	964.44	155.76
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	3.91	388.21	1517.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1839.13	62.53
2	间接费	%	7.5	1901.66	142.62
3	利润	%	7.	2044.28	143.1
4	主要材料价差	元			634.04
99450681	柴油 (机械用)	kg	176.122	3.6	634.04
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2821.42	253.93
	合计	%	110.	3075.35	3382.89

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 河道清淤 弃运6km

项目编码: 010101002001

定额编号: G01275 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距6km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2848.23
1.1	基本直接费	元			2754.57
1.1.1	人工费	元			110.67
00010006	普工	工日	1.7	65.1	110.67
1.1.2	材料费	元			359.29
81010001	零星材料费	%	15.		359.29
1.1.3	机械费	元			2284.61
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.32	964.44	308.62
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.09	388.21	1975.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2754.57	93.66
2	间接费	%	7.5	2848.23	213.62
3	利润	%	7.	3061.85	214.33
4	主要材料价差	元			837.11
99450681	柴油 (机械用)	kg	232.53	3.6	837.11
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4113.29	370.2
	合计	%	110.	4483.49	4931.84

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土方回填(间接利用本段及左支流段)(其中10%市政回填)

项目编码: 010101003001

定额编号: G03129 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 振动碾压实 土料 干密度 $\leq 1.67\text{g/cm}^3$ //换:坝体土料运输(自然方)

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			531.03
1.1	基本直接费	元			513.57
1.1.1	人工费	元			153.76
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	2.32	65.1	151.03
1.1.2	材料费	元			46.69
81010001	零星材料费	%	10.		46.69
1.1.3	机械费	元			313.12
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	697.2	62.75
99021033	振动碾 凸块 重量13~14t	台班	0.14	1202.27	168.32
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	478.95	43.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.19	188.69	35.85
99451170	其他机械费	%	1.		3.1
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	513.57	17.46
2	间接费	%	8.5	531.03	45.14
3	利润	%	7.	576.17	40.33
4	主要材料价差	元			70.24
99450681	柴油(机械用)	kg	19.51	3.6	70.24
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	686.74	61.81
	合计	%	110.	748.55	823.41

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土方回填(间接利用本段及左支流段)(其中10%市政回填)

项目编码: 010101003001

定额编号: G01176

定额单位: 100m³

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距≤0.5km

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			838.42
1.1	基本直接费	元			810.85
1.1.1	人工费	元			48.17
00010006	普工	工日	0.74	65.1	48.17
1.1.2	材料费	元			31.19
81010001	零星材料费	%	4.		31.19
1.1.3	机械费	元			731.49
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.19	964.44	183.24
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.96	515.07	494.47
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	810.85	27.57
2	间接费	%	7.5	838.42	62.88
3	利润	%	7.	901.3	63.09
4	主要材料价差	元			223.2
99450681	柴油(机械用)	kg	61.999	3.6	223.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1187.59	106.88
	合计	%	110.	1294.47	1423.92

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土方回填(外购土 运2km)

项目编码: 010101003002

定额编号: G01178

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距2km

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1237.64
1.1	基本直接费	元			1196.94
1.1.1	人工费	元			48.17
00010006	普工	工日	0.74	65.1	48.17
1.1.2	材料费	元			46.04
81010001	零星材料费	%	4.		46.04
1.1.3	机械费	元			1102.73
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.19	964.44	183.24
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	2.23	388.21	865.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1196.94	40.7
2	间接费	%	7.5	1237.64	92.82
3	利润	%	7.	1330.46	93.13
4	主要材料价差	元			393.71
99450681	柴油 (机械用)	kg	109.365	3.6	393.71
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1817.3	163.56
	合计	%	110.	1980.86	2178.95

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：旧浆砌石挡墙拆除（利用料）

项目编码：010101005001

定额编号：G02367

定额单位：100m3

施工方法：挖掘机拆除砌体 水泥浆砌体

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1796.71
1.1	基本直接费	元			1737.63
1.1.1	人工费	元			915.47
00010005	技工	工日	0.41	90.9	37.27
00010006	普工	工日	13.49	65.1	878.2
1.1.2	材料费	元			50.61
81010001	零星材料费	%	3.		50.61
1.1.3	机械费	元			771.55
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.8	964.44	771.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1737.63	59.08
2	间接费	%	10.5	1796.71	188.65
3	利润	%	7.	1985.36	138.98
4	主要材料价差	元			214.56
99450681	柴油（机械用）	kg	59.6	3.6	214.56
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2338.9	210.5
	合计	%	110.	2549.4	2804.34

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 旧砼护坡拆除

项目编码: 010101004001

定额编号: G02372

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5851.
1.1	基本直接费	元			5658.61
1.1.1	人工费	元			75.64
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	1.12	65.1	72.91
1.1.2	材料费	元			269.46
81010001	零星材料费	%	5.		269.46
1.1.3	机械费	元			5313.51
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	7.02	756.91	5313.51
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5658.61	192.39
2	间接费	%	10.5	5851.	614.36
3	利润	%	7.	6465.36	452.58
4	主要材料价差	元			1200.42
99450681	柴油 (机械用)	kg	333.45	3.6	1200.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8118.36	730.65
	合计	%	110.	8849.01	9733.91

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: φ 50PVC排水管

项目编码: 010101012001

定额编号: G10025

定额单位: 100m

施工方法: 塑料排水管理设 公称外径 50mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1024.75
1.1	基本直接费	元			991.05
1.1.1	人工费	元			305.97
00010006	普工	工日	4.7	65.1	305.97
1.1.2	材料费	元			685.08
17250539	塑料管 DN50	m	102.	6.65	678.3
81010015	其他材料费	%	1.		6.78
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	991.05	33.7
2	间接费	%	9.5	1024.75	97.35
3	利润	%	7.	1122.1	78.55
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1200.65	108.06
	合计	%	110.	1308.71	1439.58

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 抛块石护脚

项目编码: 010101009001

定额编号: G03016

定额单位: 100m3抛投方

施工方法: 挖掘机抛石护底护岸 挖掘机1m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			8393.59
1.1	基本直接费	元			8117.59
1.1.1	人工费	元			112.1
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	1.68	65.1	109.37
1.1.2	材料费	元			7635.6
04110001	毛石	m3	108.	70.	7560.
81010015	其他材料费	%	1.		75.6
1.1.3	机械费	元			369.89
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.27	964.44	260.4
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.13	842.25	109.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8117.59	276.
2	间接费	%	8.5	8393.59	713.46
3	利润	%	7.	9107.05	637.49
4	主要材料价差	元			1613.9
04110001	毛石	m3	108.	14.	1512.
99450681	柴油 (机械用)	kg	28.305	3.6	101.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11358.44	1022.26
	合计	%	110.	12380.7	13618.77

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：M7.5浆砌石挡墙

项目编码：010101004002

定额编号：G03067

定额单位：100m3

施工方法：浆砌石 浆砌块石 挡土墙

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			24857.14
1.1	基本直接费	元			24039.79
1.1.1	人工费	元			9599.72
00010005	技工	工日	54.48	90.9	4952.23
00010006	普工	工日	71.39	65.1	4647.49
1.1.2	材料费	元			14169.38
04110011	块石	m3	124.	70.	8680.
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	36.15	149.9	5418.89
81010015	其他材料费	%	0.5		70.49
1.1.3	机械费	元			270.69
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	1.08	130.09	140.5
99063031	胶轮车	台班	27.41	4.75	130.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	24039.79	817.35
2	间接费	%	8.5	24857.14	2112.86
3	利润	%	7.	26970.	1887.9
4	主要材料价差	元			10225.83
04110011	块石	m3	124.	14.	1736.
04030005	砂	m3	40.488	155.5	6295.88
04010010	水泥 42.5R	kg	9140.166	0.24	2153.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	39083.73	3517.54
	合计	%	110.	42601.27	46861.4

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 砂垫层 厚200mm

项目编码: 010101006001

定额编号: G03008

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			8008.55
1.1	基本直接费	元			7745.21
1.1.1	人工费	元			158.83
00010005	技工	工日	0.05	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.37	65.1	154.29
1.1.2	材料费	元			6958.9
04030005	砂	m3	106.	65.	6890.
81010015	其他材料费	%	1.		68.9
1.1.3	机械费	元			627.48
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.9	697.2	627.48
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7745.21	263.34
2	间接费	%	8.5	8008.55	680.73
3	利润	%	7.	8689.28	608.25
4	主要材料价差	元			16654.72
04030005	砂	m3	106.	155.5	16483.
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.7	3.6	171.72
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25952.25	2335.7
	合计	%	110.	28287.95	31116.75

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：抛块石挤淤（利用拆除浆砌石挡墙）

项目编码：010101007001

定额编号：G03017

定额单位：100m3抛投方

施工方法：抛石护底护岸一手扶拖拉机运输 运距≤500m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			10613.78
1.1	基本直接费	元			10264.78
1.1.1	人工费	元			1373.25
00010005	技工	工日	2.03	90.9	184.53
00010006	普工	工日	18.26	65.1	1188.73
1.1.2	材料费	元			7635.6
04110001	毛石	m3	108.	70.	7560.
81010015	其他材料费	%	1.		75.6
1.1.3	机械费	元			1255.93
99063030	手扶拖拉机 功率11kW	台班	8.22	152.79	1255.93
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10264.78	349.
2	间接费	%	8.5	10613.78	902.17
3	利润	%	7.	11515.95	806.12
4	主要材料价差	元			1763.53
04110001	毛石	m3	108.	14.	1512.
99450681	柴油（机械用）	kg	69.87	3.6	251.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14085.6	1267.7
	合计	%	110.	15353.3	16888.63

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 广场砖

项目编码: 010101011001

定额编号: G10031 换

定额单位: 100m²

施工方法: 地砖铺设 普通地砖//换:广场砖(商品)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6191.13
1.1	基本直接费	元			5987.55
1.1.1	人工费	元			1064.54
00010005	技工	工日	6.39	90.9	580.85
00010006	普工	工日	7.43	65.1	483.69
1.1.2	材料费	元			4923.01
04010002	水泥	t	0.9	300.	270.
04030005	砂	m ³	4.5	65.	292.5
81010015	其他材料费	%	0.5		24.49
99980001T004	广场砖 (商品)	m ²	102.	42.51	4336.02
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5987.55	203.58
2	间接费	%	9.5	6191.13	588.16
3	利润	%	7.	6779.29	474.55
4	主要材料价差	元			911.79
04010002	水泥	t	0.9	235.6	212.04
04030005	砂	m ³	4.5	155.5	699.75
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8165.63	734.91
	合计	%	110.	8900.54	9790.59

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 铺盖填筑

项目编码: 010101010001

定额编号: G04120

定额单位: 100m3

施工方法: 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			33711.77
1.1	基本直接费	元			32603.26
1.1.1	人工费	元			11784.42
00010005	技工	工日	99.19	90.9	9016.37
00010006	普工	工日	42.52	65.1	2768.05
1.1.2	材料费	元			20521.01
34110010	水	m3	159.	4.47	710.73
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	103.	184.67	19021.01
81010015	其他材料费	%	4.		789.27
1.1.3	机械费	元			297.83
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	8.94	70.45
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.6	77.04	200.3
99451170	其他机械费	%	10.		27.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	32603.26	1108.51
2	间接费	%	8.5	33711.77	2865.5
3	利润	%	7.	36577.27	2560.41
4	主要材料价差	元			24341.99
04030005	砂	m3	58.71	155.5	9129.4
04050051	碎石	m3	81.37	98.25	7994.6
04010010	水泥 42.5R	kg	30076.	0.24	7085.91
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	63479.67	5713.17
	合计	%	110.	69192.84	76112.12

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C15砼垫层

项目编码: 010101020001

定额编号: G04109 调

定额单位: 100m3

施工方法: 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基层

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			28745.82
1.1	基本直接费	元			27800.6
1.1.1	人工费	元			8311.83
00010005	技工	工日	61.89	90.9	5625.8
00010006	普工	工日	41.26	65.1	2686.03
1.1.2	材料费	元			19384.77
34110010	水	m3	123.2	4.47	550.7
80210490T001	纯混凝土C20 三级配 42.5R	m3	106.	176.77	18737.62
81010015	其他材料费	%	0.5		96.45
1.1.3	机械费	元			104.
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	9.87	7.42	73.24
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		3.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27800.6	945.22
2	间接费	%	8.5	28745.82	2443.39
3	利润	%	7.	31189.21	2183.24
4	主要材料价差	元			24136.2
04030005	砂	m3	54.06	155.5	8406.33
04050051	碎石	m3	94.34	98.25	9268.91
04010010	水泥 42.5R	kg	26924.	0.24	6343.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	57508.65	5175.78
	合计	%	110.	62684.43	68952.87

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植草砖护坡(含植草) 厚12cm

项目编码: 010101011002

定额编号: G09016

定额单位: 100m²

施工方法: 铺植草砖、砖内植草 铺设植草砖

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4898.35
1.1	基本直接费	元			4737.28
1.1.1	人工费	元			899.85
00010005	技工	工日	3.64	90.9	330.88
00010006	普工	工日	8.74	65.1	568.97
1.1.2	材料费	元			3837.43
04030003	回填砂	m ³	2.4	65.	156.
35050041	植草砖	m ²	102.	35.72	3643.44
81010015	其他材料费	%	1.		37.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4737.28	161.07
2	间接费	%	6.5	4898.35	318.39
3	利润	%	7.	5216.74	365.17
4	主要材料价差	元			196.8
04030003	回填砂	m ³	2.4	82.	196.8
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5778.71	520.08
	合计	%	110.	6298.79	6928.67

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植草砖护坡(含植草) 厚12cm

项目编码: 010101011002

定额编号: G09017

定额单位: 100m²

施工方法: 铺植草砖、砖内植草 砖内植草

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			410.2
1.1	基本直接费	元			396.71
1.1.1	人工费	元			374.84
00010005	技工	工日	0.55	90.9	50.
00010006	普工	工日	4.99	65.1	324.85
1.1.2	材料费	元			21.87
04090090	黏土	m ³	1.2	9.	10.8
32270010	复合肥料	kg	1.1	4.8	5.28
34110010	水	m ³	1.2	4.47	5.36
81010015	其他材料费	%	2.		0.43
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	396.71	13.49
2	间接费	%	6.5	410.2	26.66
3	利润	%	7.	436.86	30.58
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	467.44	42.07
	合计	%	110.	509.51	560.46

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: M7.5浆砌石步级

项目编码: 010101015001

定额编号: G03071

定额单位: 100m3

施工方法: 浆砌石 浆砌块石 台阶

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			26906.21
1.1	基本直接费	元			26021.48
1.1.1	人工费	元			11432.53
00010005	技工	工日	67.03	90.9	6093.03
00010006	普工	工日	82.02	65.1	5339.5
1.1.2	材料费	元			14312.5
04110011	块石	m3	124.	70.	8680.
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	37.1	149.9	5561.29
81010015	其他材料费	%	0.5		71.21
1.1.3	机械费	元			276.45
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	1.11	130.09	144.4
99063031	胶轮车	台班	27.8	4.75	132.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26021.48	884.73
2	间接费	%	8.5	26906.21	2287.03
3	利润	%	7.	29193.24	2043.53
4	主要材料价差	元			10448.94
04110011	块石	m3	124.	14.	1736.
04030005	砂	m3	41.552	155.5	6461.34
04010010	水泥 42.5R	kg	9380.364	0.24	2210.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	41685.71	3751.71
	合计	%	110.	45437.42	49981.16

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 1:2水泥砂浆抹面 厚2cm

项目编码: 010101012002

定额编号: G03110

定额单位: 100m²

施工方法: 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1023.21
1.1	基本直接费	元			989.56
1.1.1	人工费	元			637.84
00010005	技工	工日	3.83	90.9	348.15
00010006	普工	工日	4.45	65.1	289.69
1.1.2	材料费	元			339.97
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m ³	2.1	149.9	314.79
81010015	其他材料费	%	8.		25.18
1.1.3	机械费	元			11.75
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.06	130.09	7.81
99063031	胶轮车	台班	0.83	4.75	3.94
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	989.56	33.65
2	间接费	%	8.5	1023.21	86.97
3	利润	%	7.	1110.18	77.71
4	主要材料价差	元			493.19
04030005	砂	m ³	2.352	155.5	365.74
04010010	水泥 42.5R	kg	530.964	0.24	125.1
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1681.08	151.3
	合计	%	110.	1832.38	2015.62

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 模板

项目编码: 010101011003

定额编号: G05001

定额单位: 100m²

施工方法: 普通标准钢模板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4836.05
1.1	基本直接费	元			4677.03
1.1.1	人工费	元			2413.11
00010005	技工	工日	22.3	90.9	2027.07
00010006	普工	工日	5.93	65.1	386.04
1.1.2	材料费	元			1695.38
01000001	型钢	kg	43.83	4.5	197.23
03135270	电焊条	kg	2.53	6.2	15.69
03213001	铁件	kg	1.53	5.2	7.96
03213131	预埋铁件	kg	124.11	5.2	645.37
35010010	标准钢模板	kg	101.45	6.5	659.43
35030115	卡扣件	kg	25.84	5.4	139.54
81010015	其他材料费	%	3.		30.17
1.1.3	机械费	元			568.54
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.06	371.44	22.29
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	1.17	441.16	516.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.46	4.17	1.92
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	110.24	1.1
99451170	其他机械费	%	5.		27.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4677.03	159.02
2	间接费	%	8.5	4836.05	411.06
3	利润	%	7.	5247.11	367.3
4	主要材料价差	元			213.08
99450671	汽油 (机械用)	kg	32.481	6.56	213.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5827.49	524.47
	合计	%	105.	6351.96	6669.56

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: BW闭孔泡沫板

项目编码: 010101011004

定额编号: G04394

定额单位: 100m²

施工方法: 聚乙烯闭孔泡沫板分缝

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3709.9
1.1	基本直接费	元			3587.91
1.1.1	人工费	元			1891.11
00010005	技工	工日	15.92	90.9	1447.13
00010006	普工	工日	6.82	65.1	443.98
1.1.2	材料费	元			1696.8
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	112.	15.	1680.
81010015	其他材料费	%	1.		16.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3587.91	121.99
2	间接费	%	8.5	3709.9	315.34
3	利润	%	7.	4025.24	281.77
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4307.01	387.63
	合计	%	110.	4694.64	5164.1

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：毛杜鹃

项目编码：010101004004

定额编号：G09034

定额单位：100株

施工方法：植苗造林 乔木 按胸径划分 胸径10cm

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			965.91
1.1	基本直接费	元			934.15
1.1.1	人工费	元			911.63
00010005	技工	工日	0.69	90.9	62.72
00010006	普工	工日	13.04	65.1	848.9
1.1.2	材料费	元			22.52
34110010	水	m ³	4.94	4.47	22.08
81010015	其他材料费	%	2.		0.44
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	934.15	31.76
2	间接费	%	6.5	965.91	62.78
3	利润	%	7.	1028.69	72.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1100.7	99.06
	合计	%	110.	1199.76	1319.74

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 姜花

项目编码: 010101004005

定额编号: G09036

定额单位: 100株

施工方法: 植苗造林 灌木 冠丛高60cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			89.54
1.1	基本直接费	元			86.6
1.1.1	人工费	元			82.27
00010005	技工	工日	0.06	90.9	5.45
00010006	普工	工日	1.18	65.1	76.82
1.1.2	材料费	元			4.33
34110010	水	m ³	0.95	4.47	4.25
81010015	其他材料费	%	2.		0.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	86.6	2.94
2	间接费	%	6.5	89.54	5.82
3	利润	%	7.	95.36	6.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	102.04	9.18
	合计	%	110.	111.22	122.34

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 宫粉紫荆

项目编码: 010101004008

定额编号: G09033

定额单位: 100株

施工方法: 植苗造林 乔木 按胸径划分 胸径8cm

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			581.08
1.1	基本直接费	元			561.97
1.1.1	人工费	元			545.05
00010005	技工	工日	0.41	90.9	37.27
00010006	普工	工日	7.8	65.1	507.78
1.1.2	材料费	元			16.92
34110010	水	m ³	3.71	4.47	16.58
81010015	其他材料费	%	2.		0.34
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	561.97	19.11
2	间接费	%	6.5	581.08	37.77
3	利润	%	7.	618.85	43.32
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	662.17	59.6
	合计	%	110.	721.77	793.95

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 砂砾料开挖 弃运6km

项目编码: 010101002002

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距6km//改:IV类土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2113.5
1.1	基本直接费	元			2044.
1.1.1	人工费	元			52.51
00010006	普工	工日	0.807	65.1	52.51
1.1.2	材料费	元			78.62
81010001	零星材料费	%	4.		78.62
1.1.3	机械费	元			1912.87
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.207	964.44	199.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.098	597.55	58.62
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	4.262	388.21	1654.51
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2044.	69.5
2	间接费	%	7.5	2113.5	158.51
3	利润	%	7.	2272.01	159.04
4	主要材料价差	元			699.43
99450681	柴油 (机械用)	kg	194.287	3.6	699.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3130.48	281.74
	合计	%	110.	3412.22	3753.44

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 草皮护坡(撒草籽)

项目编码: 010101001007

定额编号: G09007

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 坡面植草 播草籽

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			304.32
1.1	基本直接费	元			294.31
1.1.1	人工费	元			182.74
00010005	技工	工日	0.27	90.9	24.54
00010006	普工	工日	2.43	65.1	158.19
1.1.2	材料费	元			111.57
02090110	薄膜	m ²	124.	0.3	37.2
32320110	草籽	kg	1.4	43.	60.2
34110010	水	m ³	0.9	4.47	4.02
81010015	其他材料费	%	10.		10.15
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	294.31	10.01
2	间接费	%	6.5	304.32	19.78
3	利润	%	7.	324.1	22.69
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	346.79	31.21
	合计	%	110.	378.	415.8

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 河床清障 (清除杂树杂草) 弃运6km

项目编码: 010101001008

定额编号: G01252 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距6km//改:I、II类土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2020.47
1.1	基本直接费	元			1954.03
1.1.1	人工费	元			263.03
00010006	普工	工日	4.04	65.1	263.03
1.1.2	材料费	元			56.91
81010001	零星材料费	%	3.		56.91
1.1.3	机械费	元			1634.09
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.182	964.44	175.53
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	597.55	48.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	3.613	388.21	1402.49
99063031	胶轮车	台班	1.502	4.75	7.13
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1954.03	66.44
2	间接费	%	7.5	2020.47	151.54
3	利润	%	7.	2172.01	152.04
4	主要材料价差	元			594.43
99450681	柴油 (机械用)	kg	165.119	3.6	594.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2918.48	262.66
	合计	%	110.	3181.14	3499.25

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土方回填压实

项目编码: 010101003003

定额编号: G03142 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机//换:坝体土料运输(自然方)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1304.87
1.1	基本直接费	元			1261.96
1.1.1	人工费	元			664.79
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	10.17	65.1	662.07
1.1.2	材料费	元			36.76
81010001	零星材料费	%	3.		36.76
1.1.3	机械费	元			560.41
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	2.97	188.69	560.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1261.96	42.91
2	间接费	%	8.5	1304.87	110.91
3	利润	%	7.	1415.78	99.1
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1514.88	136.34
	合计	%	110.	1651.22	1816.34

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 断桥拆除 (砼拆除, 弃运6km)

项目编码: 010101005002

定额编号: G02371

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			10841.52
1.1	基本直接费	元			10485.03
1.1.1	人工费	元			9525.75
00010005	技工	工日	29.61	90.9	2691.55
00010006	普工	工日	104.98	65.1	6834.2
1.1.2	材料费	元			305.39
81010001	零星材料费	%	3.		305.39
1.1.3	机械费	元			653.89
99021043	风镐	台班	53.	11.75	622.75
99451170	其他机械费	%	5.		31.14
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10485.03	356.49
2	间接费	%	10.5	10841.52	1138.36
3	利润	%	7.	11979.88	838.59
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	12818.47	1153.66
	合计	%	110.	13972.13	15369.34

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：断桥拆除（砼拆除，弃运6km）

项目编码：010101005002

定额编号：G02407

定额单位：100m3

施工方法：1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2433.73
1.1	基本直接费	元			2353.7
1.1.1	人工费	元			125.64
00010006	普工	工日	1.93	65.1	125.64
1.1.2	材料费	元			46.15
81010001	零星材料费	%	2.		46.15
1.1.3	机械费	元			2181.91
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.47	964.44	453.29
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	842.25	193.72
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	2.98	515.07	1534.91
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2353.7	80.03
2	间接费	%	10.5	2433.73	255.54
3	利润	%	7.	2689.27	188.25
4	主要材料价差	元			670.63
99450681	柴油（机械用）	kg	186.287	3.6	670.63
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3548.15	319.33
	合计	%	110.	3867.48	4254.23

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼镇脚

项目编码: 010101020002

定额编号: G04073

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚60cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			31928.8
1.1	基本直接费	元			30878.92
1.1.1	人工费	元			5115.69
00010005	技工	工日	29.83	90.9	2711.55
00010006	普工	工日	36.93	65.1	2404.14
1.1.2	材料费	元			25524.28
34110010	水	m3	148.	4.47	661.56
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	107.	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.		252.72
1.1.3	机械费	元			238.95
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.28	8.94	65.08
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.9	77.04	146.38
99451170	其他机械费	%	13.		27.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30878.92	1049.88
2	间接费	%	8.5	31928.8	2713.95
3	利润	%	7.	34642.75	2424.99
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	37067.74	3336.1
	合计	%	110.	40403.84	44444.22

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼镇脚

项目编码: 010101020002

定额编号: G04263

定额单位: 100m3

施工方法: 胶轮车运混凝土 运距≤50m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			830.22
1.1	基本直接费	元			802.92
1.1.1	人工费	元			705.03
00010006	普工	工日	10.83	65.1	705.03
1.1.2	材料费	元			45.45
81010001	零星材料费	%	6.		45.45
1.1.3	机械费	元			52.44
99063031	胶轮车	台班	11.04	4.75	52.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	802.92	27.3
2	间接费	%	8.5	830.22	70.57
3	利润	%	7.	900.79	63.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	963.85	86.75
	合计	%	110.	1050.6	1155.66

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 连锁块护坡厚120

项目编码: 010101011007

定额编号: G03087

定额单位: 100m²

施工方法: 生态砖挡墙、护坡 护坡

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1103.58
1.1	基本直接费	元			1067.29
1.1.1	人工费	元			1005.54
00010005	技工	工日	5.39	90.9	489.95
00010006	普工	工日	7.92	65.1	515.59
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			61.75
99063031	胶轮车	台班	13.	4.75	61.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1067.29	36.29
2	间接费	%	8.5	1103.58	93.8
3	利润	%	7.	1197.38	83.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1281.2	115.31
	合计	%	110.	1396.51	1536.16

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植草护坡(撒草籽)

项目编码: 010101011006

定额编号: G09003

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 平面植草 播草籽

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			277.43
1.1	基本直接费	元			268.31
1.1.1	人工费	元			163.08
00010005	技工	工日	0.24	90.9	21.82
00010006	普工	工日	2.17	65.1	141.27
1.1.2	材料费	元			105.23
02090110	薄膜	m ²	120.	0.3	36.
32320110	草籽	kg	1.4	43.	60.2
34110010	水	m ³	0.9	4.47	4.02
81010015	其他材料费	%	5.		5.01
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	268.31	9.12
2	间接费	%	6.5	277.43	18.03
3	利润	%	7.	295.46	20.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	316.14	28.45
	合计	%	110.	344.59	379.05

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：碎石砂垫层厚100（斜坡）

项目编码：010101006003

定额编号：G03009 换

定额单位：100m3

施工方法：机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			9178.8
1.1	基本直接费	元			8876.98
1.1.1	人工费	元			171.2
00010005	技工	工日	0.05	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.56	65.1	166.66
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m3	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.		79.5
1.1.3	机械费	元			676.28
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	697.2	676.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8876.98	301.82
2	间接费	%	8.5	9178.8	780.2
3	利润	%	7.	9959.	697.13
4	主要材料价差	元			10599.58
04050051	碎石	m3	106.	98.25	10414.5
99450681	柴油（机械用）	kg	51.41	3.6	185.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21255.71	1913.01
	合计	%	110.	23168.72	25485.59

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 透水土工布一层350g/m2

项目编码: 010101012003

定额编号: G10012 调

定额单位: 100m²

施工方法: 土工布铺设 斜铺 边坡1:2//改:单位重量大于300g/m²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			843.67
1.1	基本直接费	元			815.93
1.1.1	人工费	元			239.63
00010005	技工	工日	0.84	90.9	76.36
00010006	普工	工日	2.508	65.1	163.27
1.1.2	材料费	元			576.3
02270075	土工布	m ²	113.	5.	565.
81010015	其他材料费	%	2.		11.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	815.93	27.74
2	间接费	%	9.5	843.67	80.15
3	利润	%	7.	923.82	64.67
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	988.49	88.96
	合计	%	110.	1077.45	1185.2

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼压顶 (200*400)

项目编码: 010101020003

定额编号: G04117

定额单位: 100m3

施工方法: 砌体压顶混凝土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			38438.43
1.1	基本直接费	元			37174.5
1.1.1	人工费	元			12086.09
00010005	技工	工日	89.99	90.9	8180.09
00010006	普工	工日	60.	65.1	3906.
1.1.2	材料费	元			24916.1
34110010	水	m3	165.	4.47	737.55
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	2.		488.55
1.1.3	机械费	元			172.31
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	8.94	70.45
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.3	77.04	100.15
99451170	其他机械费	%	1.		1.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37174.5	1263.93
2	间接费	%	8.5	38438.43	3267.27
3	利润	%	7.	41705.7	2919.4
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	44625.1	4016.26
	合计	%	110.	48641.36	53505.5

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼隔梗 (200*400)

项目编码: 010101020004

定额编号: G04118

定额单位: 100m3

施工方法: 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 护坡框格

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38220.17
1.1	基本直接费	元			36963.41
1.1.1	人工费	元			10779.1
00010005	技工	工日	90.73	90.9	8247.36
00010006	普工	工日	38.89	65.1	2531.74
1.1.2	材料费	元			25869.11
34110010	水	m3	162.	4.47	724.14
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	4.		994.97
1.1.3	机械费	元			315.2
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	9.13	8.94	81.62
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.66	77.04	204.93
99451170	其他机械费	%	10.		28.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	36963.41	1256.76
2	间接费	%	8.5	38220.17	3248.71
3	利润	%	7.	41468.88	2902.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	44371.7	3993.45
	合计	%	110.	48365.15	53201.67

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼基础

项目编码: 010101020005

定额编号: G04113

定额单位: 100m3

施工方法: 基础混凝土 条形基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			26928.97
1.1	基本直接费	元			26043.49
1.1.1	人工费	元			5582.63
00010005	技工	工日	41.57	90.9	3778.71
00010006	普工	工日	27.71	65.1	1803.92
1.1.2	材料费	元			20174.82
34110010	水	m3	87.	4.47	388.89
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	105.	184.67	19390.35
81010015	其他材料费	%	2.		395.58
1.1.3	机械费	元			286.04
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.82	8.94	52.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.7	77.04	208.01
99451170	其他机械费	%	10.		26.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26043.49	885.48
2	间接费	%	8.5	26928.97	2288.96
3	利润	%	7.	29217.93	2045.26
4	主要材料价差	元			24814.65
04030005	砂	m3	59.85	155.5	9306.67
04050051	碎石	m3	82.95	98.25	8149.84
04010010	水泥 42.5R	kg	30660.	0.24	7223.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	56077.84	5047.01
	合计	%	110.	61124.85	67237.34

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 彩色烧结砖厚60

项目编码: 010101016001

定额编号: G10031

定额单位: 100m²

施工方法: 地砖铺设 普通地砖

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1685.26
1.1	基本直接费	元			1629.85
1.1.1	人工费	元			1064.54
00010005	技工	工日	6.39	90.9	580.85
00010006	普工	工日	7.43	65.1	483.69
1.1.2	材料费	元			565.31
04010002	水泥	t	0.9	300.	270.
04030005	砂	m3	4.5	65.	292.5
81010015	其他材料费	%	0.5		2.81
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1629.85	55.41
2	间接费	%	9.5	1685.26	160.1
3	利润	%	7.	1845.36	129.18
4	主要材料价差	元			911.79
04010002	水泥	t	0.9	235.6	212.04
04030005	砂	m3	4.5	155.5	699.75
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2886.33	259.77
	合计	%	110.	3146.1	3460.71

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 1:3干硬性水泥砂浆厚30

项目编码: 010101047014

定额编号: G03110

定额单位: 100m²

施工方法: 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 平面

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1067.63
1.1	基本直接费	元			1032.52
1.1.1	人工费	元			637.84
00010005	技工	工日	3.83	90.9	348.15
00010006	普工	工日	4.45	65.1	289.69
1.1.2	材料费	元			382.93
80010402T001	水泥砌筑砂浆 M15	m ³	2.1	168.84	354.56
81010015	其他材料费	%	8.		28.37
1.1.3	机械费	元			11.75
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.06	130.09	7.81
99063031	胶轮车	台班	0.83	4.75	3.94
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1032.52	35.11
2	间接费	%	8.5	1067.63	90.75
3	利润	%	7.	1158.38	81.09
4	主要材料价差	元			514.12
04030005	砂	m ³	2.247	155.5	349.41
04010010	水泥 42.5R	kg	686.28	0.24	161.69
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1753.59	157.82
	合计	%	110.	1911.41	2102.55

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 6%水泥石粉厚200

项目编码: 010101004009

定额编号: G03154 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%//换:滑石粉 换:石粉

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5406.14
1.1	基本直接费	元			5228.38
1.1.1	人工费	元			894.03
00010005	技工	工日	1.32	90.9	119.99
00010006	普工	工日	11.89	65.1	774.04
1.1.2	材料费	元			3835.28
04010002	水泥	t	12.24	300.	3672.
34110010	水	m3	32.26	4.47	144.2
81010015	其他材料费	%	0.5		19.08
1.1.3	机械费	元			499.07
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.11	388.64	42.75
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.77	504.92	388.79
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.5	130.09	65.05
99451170	其他机械费	%	0.5		2.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5228.38	177.76
2	间接费	%	8.5	5406.14	459.52
3	利润	%	7.	5865.66	410.6
4	主要材料价差	元			2982.74
04010002	水泥	t	12.24	235.6	2883.74
99450681	柴油 (机械用)	kg	27.5	3.6	99.
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9259.	833.31
	合计	%	110.	10092.31	11101.54

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼路缘石(150*400*500)

项目编码: 010101004010

定额编号: G10029

定额单位: 100延长米

施工方法: 路缘石铺设 混凝土缘石

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2760.12
1.1	基本直接费	元			2669.36
1.1.1	人工费	元			484.95
00010005	技工	工日	2.9	90.9	263.61
00010006	普工	工日	3.4	65.1	221.34
1.1.2	材料费	元			2184.41
36070005	混凝土侧石	m	102.	20.07	2047.14
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.63	149.9	94.44
81010015	其他材料费	%	2.		42.83
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2669.36	90.76
2	间接费	%	9.5	2760.12	262.21
3	利润	%	7.	3022.33	211.56
4	主要材料价差	元			147.96
04030005	砂	m3	0.706	155.5	109.72
04010010	水泥 42.5R	kg	159.289	0.24	37.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3381.85	304.37
	合计	%	110.	3686.22	4054.84

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 勒杜鹃

项目编码: 010101004013

定额编号: G09054

定额单位: 100株

施工方法: 栽植灌木 裸根 冠丛高60cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			107.95
1.1	基本直接费	元			104.4
1.1.1	人工费	元			98.15
00010005	技工	工日	0.07	90.9	6.36
00010006	普工	工日	1.41	65.1	91.79
1.1.2	材料费	元			6.25
34110010	水	m ³	1.37	4.47	6.12
81010015	其他材料费	%	2.		0.13
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	104.4	3.55
2	间接费	%	6.5	107.95	7.02
3	利润	%	7.	114.97	8.05
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	123.02	11.07
	合计	%	110.	134.09	147.5

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 长臂挖掘机清淤泥(弃10km)

项目编码: 010101001018

定额编号: G01289

定额单位: 100m3

施工方法: 长臂挖掘机挖一般淤泥 陆上

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			614.8
1.1	基本直接费	元			594.58
1.1.1	人工费	元			76.41
00010005	技工	工日	0.06	90.9	5.45
00010006	普工	工日	1.09	65.1	70.96
1.1.2	材料费	元			54.05
81010001	零星材料费	%	10.		54.05
1.1.3	机械费	元			464.12
99021009	长臂挖掘机 液压 1m3	台班	0.39	1190.04	464.12
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	594.58	20.22
2	间接费	%	7.5	614.8	46.11
3	利润	%	7.	660.91	46.26
4	主要材料价差	元			104.6
99450681	柴油 (机械用)	kg	29.055	3.6	104.6
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	811.77	73.06
	合计	%	110.	884.83	973.31

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 长臂挖掘机清淤泥(弃10km)

项目编码: 010101001018

定额编号: G01275 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距10km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3211.82
1.1	基本直接费	元			3106.21
1.1.1	人工费	元			110.67
00010006	普工	工日	1.7	65.1	110.67
1.1.2	材料费	元			405.16
81010001	零星材料费	%	15.		405.16
1.1.3	机械费	元			2590.38
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.32	964.44	308.62
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	4.43	515.07	2281.76
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3106.21	105.61
2	间接费	%	7.5	3211.82	240.89
3	利润	%	7.	3452.71	241.69
4	主要材料价差	元			817.84
99450681	柴油 (机械用)	kg	227.177	3.6	817.84
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4512.24	406.1
	合计	%	110.	4918.34	5410.17

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 清岸边杂草(弃10km)

项目编码: 010101001019

定额编号: G01016

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理坡面表土 土类级别 I~II

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			101.45
1.1	基本直接费	元			98.11
1.1.1	人工费	元			7.16
00010006	普工	工日	0.11	65.1	7.16
1.1.2	材料费	元			14.26
81010001	零星材料费	%	17.		14.26
1.1.3	机械费	元			76.69
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.11	697.2	76.69
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	98.11	3.34
2	间接费	%	7.5	101.45	7.61
3	利润	%	7.	109.06	7.63
4	主要材料价差	元			20.99
99450681	柴油 (机械用)	kg	5.83	3.6	20.99
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	137.68	12.39
	合计	%	110.	150.07	165.08

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 清岸边杂草(弃10km)

项目编码: 010101001019

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距10km//改:挖装松土

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2202.42
1.1	基本直接费	元			2130.
1.1.1	人工费	元			40.95
00010006	普工	工日	0.629	65.1	40.95
1.1.2	材料费	元			81.92
81010001	零星材料费	%	4.		81.92
1.1.3	机械费	元			2007.13
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.162	964.44	155.76
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.49	515.07	1797.59
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2130.	72.42
2	间接费	%	7.5	2202.42	165.18
3	利润	%	7.	2367.6	165.73
4	主要材料价差	元			633.61
99450681	柴油 (机械用)	kg	176.003	3.6	633.61
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3166.94	285.02
	合计	%	110.	3451.96	3797.16

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 人工清淤泥(弃10km)

项目编码: 010101001021

定额编号: G01260

定额单位: 100m3

施工方法: 人工挖运淤泥、流砂 运距20m以内 一般淤泥

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4338.29
1.1	基本直接费	元			4195.64
1.1.1	人工费	元			4113.37
00010005	技工	工日	1.25	90.9	113.63
00010006	普工	工日	61.44	65.1	3999.74
1.1.2	材料费	元			82.27
81010001	零星材料费	%	2.		82.27
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4195.64	142.65
2	间接费	%	7.5	4338.29	325.37
3	利润	%	7.	4663.66	326.46
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4990.12	449.11
	合计	%	110.	5439.23	5983.15

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 清灌木丛(弃10km)

项目编码: 010101001022

定额编号: G01005

定额单位: 100m²

施工方法: 人工挖除小树林、散生竹根 密度80~150棵/100m²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			305.45
1.1	基本直接费	元			295.41
1.1.1	人工费	元			281.34
00010005	技工	工日	0.08	90.9	7.27
00010006	普工	工日	4.21	65.1	274.07
1.1.2	材料费	元			14.07
81010001	零星材料费	%	5.		14.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	295.41	10.04
2	间接费	%	7.5	305.45	22.91
3	利润	%	7.	328.36	22.99
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	351.35	31.62
	合计	%	110.	382.97	421.27

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：清灌木丛(弃10km)

项目编码：010101001022

定额编号：G01011 扩

定额单位：100m²

施工方法：人工装小树机械运输 运距10km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			580.54
1.1	基本直接费	元			561.45
1.1.1	人工费	元			82.03
00010006	普工	工日	1.26	65.1	82.03
1.1.2	材料费	元			5.56
81010001	零星材料费	%	1.		5.56
1.1.3	机械费	元			473.86
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.92	515.07	473.86
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	561.45	19.09
2	间接费	%	7.5	580.54	43.54
3	利润	%	7.	624.08	43.69
4	主要材料价差	元			152.02
99450681	柴油 (机械用)	kg	42.228	3.6	152.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	819.79	73.78
	合计	%	110.	893.57	982.93

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 机械土方开挖(弃10km)

项目编码: 010101001023

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距10km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2239.75
1.1	基本直接费	元			2166.1
1.1.1	人工费	元			48.17
00010006	普工	工日	0.74	65.1	48.17
1.1.2	材料费	元			83.31
81010001	零星材料费	%	4.		83.31
1.1.3	机械费	元			2034.62
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.19	964.44	183.24
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	597.55	53.78
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.49	515.07	1797.59
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2166.1	73.65
2	间接费	%	7.5	2239.75	167.98
3	利润	%	7.	2407.73	168.54
4	主要材料价差	元			641.25
99450681	柴油 (机械用)	kg	178.126	3.6	641.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3217.52	289.58
	合计	%	110.	3507.1	3857.81

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 人工土方开挖(弃10km)

项目编码: 010101001024

定额编号: G01027

定额单位: 100m3

施工方法: 人工挖一般土方 土类级别 III

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1115.77
1.1	基本直接费	元			1079.08
1.1.1	人工费	元			1047.65
00010005	技工	工日	0.31	90.9	28.18
00010006	普工	工日	15.66	65.1	1019.47
1.1.2	材料费	元			31.43
81010001	零星材料费	%	3.		31.43
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1079.08	36.69
2	间接费	%	7.5	1115.77	83.68
3	利润	%	7.	1199.45	83.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1283.41	115.51
	合计	%	110.	1398.92	1538.81

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 机械土方开挖(用于机械土方回填及围堰填筑)

项目编码: 010101001025

定额编号: G01156

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 III

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			218.87
1.1	基本直接费	元			211.67
1.1.1	人工费	元			27.99
00010006	普工	工日	0.43	65.1	27.99
1.1.2	材料费	元			10.08
81010001	零星材料费	%	5.		10.08
1.1.3	机械费	元			173.6
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.18	964.44	173.6
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	211.67	7.2
2	间接费	%	7.5	218.87	16.42
3	利润	%	7.	235.29	16.47
4	主要材料价差	元			48.28
99450681	柴油 (机械用)	kg	13.41	3.6	48.28
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	300.04	27.
	合计	%	110.	327.04	359.74

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 机械土方回填(利用开挖料回填)

项目编码: 010101003004

定额编号: G03122 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 压路机压实 土料//换:坝体土料运输(自然方)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			524.68
1.1	基本直接费	元			507.43
1.1.1	人工费	元			90.61
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	1.35	65.1	87.89
1.1.2	材料费	元			2.52
81010001	零星材料费	%	0.5		2.52
1.1.3	机械费	元			414.3
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.08	697.2	55.78
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.57	504.92	287.8
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.08	478.95	38.32
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.15	188.69	28.3
99451170	其他机械费	%	1.		4.1
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	507.43	17.25
2	间接费	%	8.5	524.68	44.6
3	利润	%	7.	569.28	39.85
4	主要材料价差	元			92.61
99450681	柴油 (机械用)	kg	25.725	3.6	92.61
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	701.74	63.16
	合计	%	110.	764.9	841.39

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 种植土

项目编码: 010101004016

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m3

施工方法: 填耕植土 机械

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4683.49
1.1	基本直接费	元			4529.49
1.1.1	人工费	元			138.6
00010010	人工费	元	138.6	1.	138.6
1.1.2	材料费	元			4266.93
04090155	熟耕土(松方)	m3	34.5	41.94	1446.93
04090175	通用种植土(松方)	m3	80.5	34.	2737.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			123.96
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.11	1126.89	123.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4529.49	154.
2	间接费	%	7.5	4683.49	351.26
3	利润	%	7.	5034.75	352.43
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5387.18	484.85
	合计	%	110.	5872.03	6459.23

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 撒草籽

项目编码: 010101047006

定额编号: G09027

定额单位: 10000m²

施工方法: 直播种草 撒播 覆土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2558.88
1.1	基本直接费	元			2474.74
1.1.1	人工费	元			442.99
00010005	技工	工日	0.34	90.9	30.91
00010006	普工	工日	6.33	65.1	412.08
1.1.2	材料费	元			2031.75
32320110	草籽	kg	45.	43.	1935.
81010015	其他材料费	%	5.		96.75
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2474.74	84.14
2	间接费	%	6.5	2558.88	166.33
3	利润	%	7.	2725.21	190.76
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2915.97	262.44
	合计	%	110.	3178.41	3496.25

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 生态砼砌块安装(尺寸2m*1m*0.5m)

项目编码: 010101047008

定额编号: G04192

定额单位: 100m3

施工方法: 预制混凝土柱、梁、板陆上安装 板 单个构件体积>0.6m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7781.71
1.1	基本直接费	元			7525.83
1.1.1	人工费	元			3380.55
00010005	技工	工日	27.5	90.9	2499.75
00010006	普工	工日	13.53	65.1	880.8
1.1.2	材料费	元			246.54
05030391	板枋材	m3	0.19	1212.69	230.41
81010015	其他材料费	%	7.		16.13
1.1.3	机械费	元			3898.74
99084040	汽车起重机 起重量30t	台班	3.59	1054.37	3785.19
99451170	其他机械费	%	3.		113.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7525.83	255.88
2	间接费	%	8.5	7781.71	661.45
3	利润	%	7.	8443.16	591.02
4	主要材料价差	元			855.57
99450681	柴油 (机械用)	kg	237.658	3.6	855.57
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9889.75	890.08
	合计	%	110.	10779.83	11857.81

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 浆砌石 浆砌块石 护坡 平面

项目编码: 010101015003

定额编号: G03063

定额单位: 100m3

施工方法: 浆砌石 浆砌块石 护坡 平面

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			25350.68
1.1	基本直接费	元			24517.1
1.1.1	人工费	元			9928.15
00010005	技工	工日	56.94	90.9	5175.85
00010006	普工	工日	73.	65.1	4752.3
1.1.2	材料费	元			14312.5
04110011	块石	m3	124.	70.	8680.
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	37.1	149.9	5561.29
81010015	其他材料费	%	0.5		71.21
1.1.3	机械费	元			276.45
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	1.11	130.09	144.4
99063031	胶轮车	台班	27.8	4.75	132.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	24517.1	833.58
2	间接费	%	8.5	25350.68	2154.81
3	利润	%	7.	27505.49	1925.38
4	主要材料价差	元			10448.94
04110011	块石	m3	124.	14.	1736.
04030005	砂	m3	41.552	155.5	6461.34
04010010	水泥 42.5R	kg	9380.364	0.24	2210.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	39879.81	3589.18
	合计	%	110.	43468.99	47815.89

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼压顶

项目编码: 010101020013

定额编号: G04164

定额单位: 100m3

施工方法: 胶轮车运预制混凝土小构件 装运50m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1867.58
1.1	基本直接费	元			1806.17
1.1.1	人工费	元			1616.43
00010006	普工	工日	24.83	65.1	1616.43
1.1.2	材料费	元			69.47
81010001	零星材料费	%	4.		69.47
1.1.3	机械费	元			120.27
99063031	胶轮车	台班	25.32	4.75	120.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1806.17	61.41
2	间接费	%	8.5	1867.58	158.74
3	利润	%	7.	2026.32	141.84
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2168.16	195.13
	合计	%	110.	2363.29	2599.62

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼压顶

项目编码: 010101020013

定额编号: G04281

定额单位: 100m3

施工方法: 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			289.18
1.1	基本直接费	元			279.67
1.1.1	人工费	元			233.06
00010006	普工	工日	3.58	65.1	233.06
1.1.2	材料费	元			46.61
81010001	零星材料费	%	20.		46.61
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	279.67	9.51
2	间接费	%	8.5	289.18	24.58
3	利润	%	7.	313.76	21.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	335.72	30.21
	合计	%	110.	365.93	402.52

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼基础

项目编码: 010101020014

定额编号: G04112

定额单位: 100m3

施工方法: 基础混凝土 独立基础

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31298.99
1.1	基本直接费	元			30269.82
1.1.1	人工费	元			4984.78
00010005	技工	工日	37.12	90.9	3374.21
00010006	普工	工日	24.74	65.1	1610.57
1.1.2	材料费	元			25029.67
34110010	水	m3	87.	4.47	388.89
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	2.		490.78
1.1.3	机械费	元			255.37
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.2	8.94	46.49
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.41	77.04	185.67
99451170	其他机械费	%	10.		23.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30269.82	1029.17
2	间接费	%	8.5	31298.99	2660.41
3	利润	%	7.	33959.4	2377.16
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36336.56	3270.29
	合计	%	110.	39606.85	43567.54

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼挡墙立板(厚80cm)

项目编码: 010101020015

定额编号: G04074

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚90cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			30960.58
1.1	基本直接费	元			29942.53
1.1.1	人工费	元			4215.42
00010005	技工	工日	23.07	90.9	2097.06
00010006	普工	工日	32.54	65.1	2118.35
1.1.2	材料费	元			25488.16
34110010	水	m3	140.	4.47	625.8
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	107.	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.		252.36
1.1.3	机械费	元			238.95
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.28	8.94	65.08
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.9	77.04	146.38
99451170	其他机械费	%	13.		27.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	29942.53	1018.05
2	间接费	%	8.5	30960.58	2631.65
3	利润	%	7.	33592.23	2351.46
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	35943.69	3234.93
	合计	%	110.	39178.62	43096.48

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼挡墙底板(厚60cm)

项目编码: 010101020016

定额编号: G04021 调

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 平均厚度60cm//改:非岩石基础

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			30586.56
1.1	基本直接费	元			29580.81
1.1.1	人工费	元			4491.2
00010005	技工	工日	33.44	90.9	3039.7
00010006	普工	工日	22.297	65.1	1451.5
1.1.2	材料费	元			24986.18
34110010	水	m3	107.8	4.47	481.87
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		124.31
1.1.3	机械费	元			103.43
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.13	8.94	72.68
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		3.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	29580.81	1005.75
2	间接费	%	8.5	30586.56	2599.86
3	利润	%	7.	33186.42	2323.05
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	35509.47	3195.85
	合计	%	110.	38705.32	42575.85

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C25钢筋砼栏杆

项目编码: 010101020017

定额编号: G04107

定额单位: 100m3

施工方法: 栏杆、栏板混凝土 栏杆

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			45935.43
1.1	基本直接费	元			44424.98
1.1.1	人工费	元			16450.29
00010005	技工	工日	132.2	90.9	12016.98
00010006	普工	工日	68.1	65.1	4433.31
1.1.2	材料费	元			27946.68
34110010	水	m3	281.	4.47	1256.07
80210660T003	C25混凝土 (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	10.		2540.61
1.1.3	机械费	元			28.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	1.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	44424.98	1510.45
2	间接费	%	8.5	45935.43	3904.51
3	利润	%	7.	49839.94	3488.8
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	53328.74	4799.59
	合计	%	110.	58128.33	63941.16

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 钢筋制安

项目编码: 010101031002

定额编号: G04232

定额单位: 1t

施工方法: 钢筋加工与安装 一般钢筋

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4608.47
1.1	基本直接费	元			4456.93
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			58.46
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	77.04	10.02
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	524.92	5.25
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	4.17	3.88
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	117.29	3.52
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	104.87	10.49
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	110.24	3.31
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	119.98	6.
99451170	其他机械费	%	2.		1.15
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4456.93	151.54
2	间接费	%	6.	4608.47	276.51
3	利润	%	7.	4884.98	341.95
4	主要材料价差	元			1626.98
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1512.6	1618.48
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	6.56	8.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6853.91	616.85
	合计	%	105.	7470.76	7844.3

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 普通标准模板 (钢: 木=7:3)

项目编码: 010101022003

定额编号: G05003

定额单位: 100m²

施工方法: 普通平面木模板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			8152.56
1.1	基本直接费	元			7884.49
1.1.1	人工费	元			2705.92
00010005	技工	工日	25.6	90.9	2327.04
00010006	普工	工日	5.82	65.1	378.88
1.1.2	材料费	元			4135.47
01030230	铁丝	kg	1.06	5.2	5.51
03010065	铁钉	kg	5.5	5.2	28.6
03135270	电焊条	kg	5.18	6.2	32.12
03213001	铁件	kg	21.1	5.2	109.72
03213131	预埋铁件	kg	319.08	5.2	1659.22
05030391	板枋材	m ³	1.83	1212.69	2219.22
81010015	其他材料费	%	2.		81.08
1.1.3	机械费	元			1043.1
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.28	371.44	104.
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	1.48	441.16	652.92
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	1.13	4.17	4.71
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.07	104.87	7.34
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	110.24	3.31
99147081	圆盘锯	台班	0.79	192.69	152.23
99147082	双面刨床	台班	0.66	104.43	68.92
99451170	其他机械费	%	5.		49.67
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7884.49	268.07
2	间接费	%	8.5	8152.56	692.97
3	利润	%	7.	8845.53	619.19
4	主要材料价差	元			312.92
99450671	汽油 (机械用)	kg	47.7	6.56	312.91
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9777.64	879.99

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 普通标准模板 (钢: 木=7:3)

项目编码: 010101022003

定额编号: G05003

定额单位: 100m²

施工方法: 普通平面木模板

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	105.	10657.63	11190.51

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 绿滨垫护坡(4m*2m*0.3m)

项目编码: 010101013002

定额编号: G03084 换

定额单位: 100m3

施工方法: 格宾石笼 格宾网垫//换:格宾网垫4m×2m×0.3m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			13729.25
1.1	基本直接费	元			13277.8
1.1.1	人工费	元			2865.47
00010005	技工	工日	4.23	90.9	384.51
00010006	普工	工日	38.11	65.1	2480.96
1.1.2	材料费	元			8425.2
04110001	毛石	m3	118.	70.	8260.
81010015	其他材料费	%	2.		165.2
1.1.3	机械费	元			1987.13
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	2.02	964.44	1948.17
99451170	其他机械费	%	2.		38.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13277.8	451.45
2	间接费	%	8.5	13729.25	1166.99
3	利润	%	7.	14896.24	1042.74
4	主要材料价差	元			2193.76
04110001	毛石	m3	118.	14.	1652.
99450681	柴油 (机械用)	kg	150.49	3.6	541.76
5	未计价材料费	元			11934.
36270003-1	格宾网垫 4m×2m×0.3m	m ²	918.	13.	11934.
6	税金	%	9.	30066.74	2706.01
	合计	%	110.	32772.75	36050.03

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：碎石回填

项目编码：010101002004

定额编号：G03148

定额单位：100m3实方

施工方法：建筑物石料回填 碎(卵)石 夯填

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			9884.54
1.1	基本直接费	元			9559.52
1.1.1	人工费	元			470.92
00010005	技工	工日	0.06	90.9	5.45
00010006	普工	工日	7.15	65.1	465.46
1.1.2	材料费	元			8894.25
04050052	碎(卵)石	m3	118.	75.	8850.
81010015	其他材料费	%	0.5		44.25
1.1.3	机械费	元			194.35
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	1.03	188.69	194.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9559.52	325.02
2	间接费	%	8.5	9884.54	840.19
3	利润	%	7.	10724.73	750.73
4	主要材料价差	元			11593.5
04050052	碎(卵)石	m3	118.	98.25	11593.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	23068.96	2076.21
	合计	%	110.	25145.17	27659.69

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 石粉垫层

项目编码: 010101006004

定额编号: G03004

定额单位: 100m3

施工方法: 人工铺筑砂石垫层 石粉垫层

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3266.34
1.1	基本直接费	元			3158.94
1.1.1	人工费	元			3158.94
00010005	技工	工日	0.97	90.9	88.17
00010006	普工	工日	47.17	65.1	3070.77
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3158.94	107.4
2	间接费	%	8.5	3266.34	277.64
3	利润	%	7.	3543.98	248.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3792.06	341.29
	合计	%	110.	4133.35	4546.69

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土工布铺设 斜铺边坡 1:2.5

项目编码: 010101012004

定额编号: G10011

定额单位: 100m²

施工方法: 土工布铺设 斜铺 边坡1:2.5

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			786.4
1.1	基本直接费	元			760.54
1.1.1	人工费	元			184.24
00010005	技工	工日	0.53	90.9	48.18
00010006	普工	工日	2.09	65.1	136.06
1.1.2	材料费	元			576.3
02270075	土工布	m ²	113.	5.	565.
81010015	其他材料费	%	2.		11.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	760.54	25.86
2	间接费	%	9.5	786.4	74.71
3	利润	%	7.	861.11	60.28
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	921.39	82.93
	合计	%	110.	1004.32	1104.75

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土工格栅铺设

项目编码: 010101012005

定额编号: G10018

定额单位: 100m²

施工方法: 土工格栅铺设

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			372.2
1.1	基本直接费	元			359.96
1.1.1	人工费	元			359.96
00010005	技工	工日	1.26	90.9	114.53
00010006	普工	工日	3.77	65.1	245.43
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	359.96	12.24
2	间接费	%	9.5	372.2	35.36
3	利润	%	7.	407.56	28.53
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	436.09	39.25
	合计	%	110.	475.34	522.87

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植草砖护坡

项目编码: 010101047009

定额编号: G09016 调

定额单位: 100m²

施工方法: 铺植草砖、砖内植草 铺设植草砖//改:铺设坡度>20°

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5037.92
1.1	基本直接费	元			4872.26
1.1.1	人工费	元			1034.83
00010005	技工	工日	4.186	90.9	380.51
00010006	普工	工日	10.051	65.1	654.32
1.1.2	材料费	元			3837.43
04030003	回填砂	m ³	2.4	65.	156.
35050041	植草砖	m ²	102.	35.72	3643.44
81010015	其他材料费	%	1.		37.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4872.26	165.66
2	间接费	%	6.5	5037.92	327.46
3	利润	%	7.	5365.38	375.58
4	主要材料价差	元			196.8
04030003	回填砂	m ³	2.4	82.	196.8
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5937.76	534.4
	合计	%	110.	6472.16	7119.38

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 8%水泥石粉路面(厚20cm)

项目编码: 010101035001

定额编号: G03151 扩

定额单位: 100m²实方

施工方法: 混合料填筑 水泥稳定土 水泥含量5% 厚20cm//换:石粉

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1347.29
1.1	基本直接费	元			1302.99
1.1.1	人工费	元			414.29
00010005	技工	工日	0.59	90.9	53.63
00010006	普工	工日	5.54	65.1	360.65
1.1.2	材料费	元			540.47
04010002	水泥	t	1.74	300.	522.
34110010	水	m ³	3.53	4.47	15.78
81010015	其他材料费	%	0.5		2.69
1.1.3	机械费	元			348.23
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.15	697.2	104.58
99021025	拖拉机 履带式 功率59kW	台班	0.21	492.25	103.37
99021030	自行式平地机 功率118kW	台班	0.07	1041.56	72.91
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.13	504.92	65.64
99451170	其他机械费	%	0.5		1.73
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1302.99	44.3
2	间接费	%	8.5	1347.29	114.52
3	利润	%	7.	1461.81	102.33
4	主要材料价差	元			505.56
04010002	水泥	t	1.74	235.6	409.94
99450681	柴油 (机械用)	kg	26.56	3.6	95.62
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2069.7	186.27
	合计	%	110.	2255.97	2481.57

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 黄菖蒲

项目编码: 010101047011

定额编号: E1-2-110 换

定额单位: 100m2

施工方法: 水生植物 水下原土栽植//换:黄菖蒲

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2052.77
1.1	基本直接费	元			1985.27
1.1.1	人工费	元			1938.89
00010010	人工费	元	1938.89	1.	1938.89
1.1.2	材料费	元			46.38
99450760	其他材料费	元	46.38	1.	46.38
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1985.27	67.5
2	间接费	%	7.5	2052.77	153.96
3	利润	%	7.	2206.73	154.47
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			2570.5
32130095-1	黄菖蒲	株	2650.	0.97	2570.5
6	税金	%	9.	4931.7	443.85
	合计	%	110.	5375.55	5913.11

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 黄菖蒲

项目编码: 010101047011

定额编号: E1-3-92 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 水生植物保养 原土种植//改:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			847.5
1.1	基本直接费	元			819.63
1.1.1	人工费	元			769.83
00010010	人工费	元	769.83	1.	769.83
1.1.2	材料费	元			49.8
32270001	杀虫剂	kg	0.33	17.09	5.64
32270010	复合肥料	kg	9.	4.8	43.2
99450760	其他材料费	元	0.96	1.	0.96
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	819.63	27.87
2	间接费	%	7.5	847.5	63.56
3	利润	%	7.	911.06	63.77
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	974.83	87.73
	合计	%	110.	1062.56	1168.82

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 水生鸢尾花

项目编码: 010101047012

定额编号: E1-2-110 换

定额单位: 100m²

施工方法: 水生植物 水下原土栽植//换:水生鸢尾花

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2052.77
1.1	基本直接费	元			1985.27
1.1.1	人工费	元			1938.89
00010010	人工费	元	1938.89	1.	1938.89
1.1.2	材料费	元			46.38
99450760	其他材料费	元	46.38	1.	46.38
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1985.27	67.5
2	间接费	%	7.5	2052.77	153.96
3	利润	%	7.	2206.73	154.47
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			2676.5
32130095-2	水生鸢尾花	株	2650.	1.01	2676.5
6	税金	%	9.	5037.7	453.39
	合计	%	110.	5491.09	6040.2

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：φ75UPVC排水管

项目编码：010101027002

定额编号：G10026

定额单位：100m

施工方法：塑料排水管理设 公称外径 75mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1491.38
1.1	基本直接费	元			1442.34
1.1.1	人工费	元			311.18
00010006	普工	工日	4.78	65.1	311.18
1.1.2	材料费	元			1131.16
17250541	塑料管 DN75	m	102.	10.98	1119.96
81010015	其他材料费	%	1.		11.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1442.34	49.04
2	间接费	%	9.5	1491.38	141.68
3	利润	%	7.	1633.06	114.31
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1747.37	157.26
	合计	%	110.	1904.63	2095.09

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 管口包扎土工布

项目编码: 010101012006

定额编号: G10010

定额单位: 100m²

施工方法: 土工布铺设 平铺

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			723.01
1.1	基本直接费	元			699.24
1.1.1	人工费	元			148.44
00010005	技工	工日	0.48	90.9	43.63
00010006	普工	工日	1.61	65.1	104.81
1.1.2	材料费	元			550.8
02270075	土工布	m ²	108.	5.	540.
81010015	其他材料费	%	2.		10.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	699.24	23.77
2	间接费	%	9.5	723.01	68.69
3	利润	%	7.	791.7	55.42
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	847.12	76.24
	合计	%	110.	923.36	1015.7

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：粗砂反滤

项目编码：010101008001

定额编号：G03007

定额单位：100m3

施工方法：人工铺筑反滤层 沟槽

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			11967.28
1.1	基本直接费	元			11573.77
1.1.1	人工费	元			3905.85
00010005	技工	工日	1.18	90.9	107.26
00010006	普工	工日	58.35	65.1	3798.58
1.1.2	材料费	元			7667.92
04030005	砂	m3	20.8	65.	1352.
04050051	碎石	m3	83.2	75.	6240.
81010015	其他材料费	%	1.		75.92
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11573.77	393.51
2	间接费	%	8.5	11967.28	1017.22
3	利润	%	7.	12984.5	908.92
4	主要材料价差	元			11408.8
04050051	碎石	m3	83.2	98.25	8174.4
04030005	砂	m3	20.8	155.5	3234.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25302.22	2277.2
	合计	%	110.	27579.42	30337.36

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 主流河道清淤(砂卵石, 弃10km)

项目编码: 010101001026

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距10km//改:IV类土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2441.33
1.1	基本直接费	元			2361.05
1.1.1	人工费	元			52.51
00010006	普工	工日	0.807	65.1	52.51
1.1.2	材料费	元			90.81
81010001	零星材料费	%	4.		90.81
1.1.3	机械费	元			2217.73
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.207	964.44	199.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.098	597.55	58.62
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.804	515.07	1959.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2361.05	80.28
2	间接费	%	7.5	2441.33	183.1
3	利润	%	7.	2624.43	183.71
4	主要材料价差	元			698.97
99450681	柴油 (机械用)	kg	194.157	3.6	698.97
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3507.11	315.64
	合计	%	110.	3822.75	4205.03

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 主流河道清淤(砂卵石, 运0.5km用于围堰、临时道路回填)

项目编码: 010101001027

定额编号: G01176 调

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0.5km//改:IV类土

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			913.87
1.1	基本直接费	元			883.82
1.1.1	人工费	元			52.51
00010006	普工	工日	0.807	65.1	52.51
1.1.2	材料费	元			33.99
81010001	零星材料费	%	4.		33.99
1.1.3	机械费	元			797.32
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.207	964.44	199.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.098	597.55	58.62
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	1.046	515.07	538.97
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	883.82	30.05
2	间接费	%	7.5	913.87	68.54
3	利润	%	7.	982.41	68.77
4	主要材料价差	元			243.28
99450681	柴油 (机械用)	kg	67.579	3.6	243.28
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1294.46	116.5
	合计	%	110.	1410.96	1552.06

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 支流清淤(砂卵石, 弃10km)

项目编码: 010101001028

定额编号: G01180 调

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距4km//改:IV类土

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1571.95
1.1	基本直接费	元			1520.26
1.1.1	人工费	元			52.51
00010006	普工	工日	0.807	65.1	52.51
1.1.2	材料费	元			58.47
81010001	零星材料费	%	4.		58.47
1.1.3	机械费	元			1409.28
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.207	964.44	199.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.098	597.55	58.62
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	2.235	515.07	1150.92
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1520.26	51.69
2	间接费	%	7.5	1571.95	117.9
3	利润	%	7.	1689.85	118.29
4	主要材料价差	元			439.61
99450681	柴油 (机械用)	kg	122.113	3.6	439.61
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2247.75	202.3
	合计	%	110.	2450.05	2695.06

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 回填清淤料(利用开挖料)

项目编码: 010101003005

定额编号: G03144

定额单位: 100m3实方

施工方法: 建筑物石料回填 石渣 夯填

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			757.22
1.1	基本直接费	元			732.32
1.1.1	人工费	元			537.97
00010005	技工	工日	0.06	90.9	5.45
00010006	普工	工日	8.18	65.1	532.52
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			194.35
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	1.03	188.69	194.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	732.32	24.9
2	间接费	%	8.5	757.22	64.36
3	利润	%	7.	821.58	57.51
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	879.09	79.12
	合计	%	110.	958.21	1054.03

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植草砖内铺草皮

项目编码: 010101047016

定额编号: G09017 调

定额单位: 100m²

施工方法: 铺植草砖、砖内植草 砖内植草//改:铺设坡度>20°

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			468.34
1.1	基本直接费	元			452.94
1.1.1	人工费	元			431.07
00010005	技工	工日	0.632	90.9	57.49
00010006	普工	工日	5.739	65.1	373.58
1.1.2	材料费	元			21.87
04090090	黏土	m ³	1.2	9.	10.8
32270010	复合肥料	kg	1.1	4.8	5.28
34110010	水	m ³	1.2	4.47	5.36
81010015	其他材料费	%	2.		0.43
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	452.94	15.4
2	间接费	%	6.5	468.34	30.44
3	利润	%	7.	498.78	34.91
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	533.69	48.03
	合计	%	110.	581.72	639.89

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 土工布铺设 斜铺边坡 1:2

项目编码: 010101012007

定额编号: G10012

定额单位: 100m²

施工方法: 土工布铺设 斜铺 边坡1:2

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			802.37
1.1	基本直接费	元			775.99
1.1.1	人工费	元			199.69
00010005	技工	工日	0.7	90.9	63.63
00010006	普工	工日	2.09	65.1	136.06
1.1.2	材料费	元			576.3
02270075	土工布	m ²	113.	5.	565.
81010015	其他材料费	%	2.		11.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	775.99	26.38
2	间接费	%	9.5	802.37	76.23
3	利润	%	7.	878.6	61.5
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	940.1	84.61
	合计	%	110.	1024.71	1127.18

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：草皮护坡

项目编码：010101047017

定额编号：G09006

定额单位：100m²

施工方法：植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			502.31
1.1	基本直接费	元			485.79
1.1.1	人工费	元			479.62
00010005	技工	工日	0.7	90.9	63.63
00010006	普工	工日	6.39	65.1	415.99
1.1.2	材料费	元			6.17
34110010	水	m ³	1.2	4.47	5.36
81010015	其他材料费	%	15.		0.81
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	485.79	16.52
2	间接费	%	6.5	502.31	32.65
3	利润	%	7.	534.96	37.45
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	572.41	51.52
	合计	%	110.	623.93	686.32

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼人行道(厚20cm)

项目编码: 010101035003

定额编号: G10053 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 公路路面 混凝土 压实厚度20cm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6713.72
1.1	基本直接费	元			6492.96
1.1.1	人工费	元			1372.13
00010005	技工	工日	7.26	90.9	659.93
00010006	普工	工日	10.94	65.1	712.19
1.1.2	材料费	元			5100.1
05030391	板枋材	m ³	0.025	1212.69	30.32
80210660T002	C20混凝土(商品)	m ³	20.4	230.	4692.
81010015	其他材料费	%	8.		377.78
1.1.3	机械费	元			20.73
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	2.16	7.42	16.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.01	371.44	3.71
99451170	其他机械费	%	5.		0.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6492.96	220.76
2	间接费	%	9.5	6713.72	637.8
3	利润	%	7.	7351.52	514.61
4	主要材料价差	元			2.13
99450671	汽油(机械用)	kg	0.324	6.56	2.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7868.26	708.14
	合计	%	110.	8576.4	9434.04

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 人行道、亲水平台嵌卵石

项目编码: 010101035004

定额编号: A1-17-19

定额单位: 10m2

施工方法: 庭园路面 河卵石路面 平铺 完成厚度6cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1407.92
1.1	基本直接费	元			1361.62
1.1.1	人工费	元			968.09
00010010	人工费	元	968.09	1.	968.09
1.1.2	材料费	元			393.53
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.02	300.	6.
04050110	河卵石	t	0.35	485.	169.75
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.42	502.43	211.02
99450760	其他材料费	元	6.76	1.	6.76
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1361.62	46.3
2	间接费	%	7.5	1407.92	105.59
3	利润	%	7.	1513.51	105.95
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1619.46	145.75
	合计	%	110.	1765.21	1941.73

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 固滨笼(2m×1m×0.5m)

项目编码: 010101013005

定额编号: G03083

定额单位: 100m3

施工方法: 格宾石笼 格宾网箱

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			13588.88
1.1	基本直接费	元			13142.05
1.1.1	人工费	元			2729.72
00010005	技工	工日	4.04	90.9	367.24
00010006	普工	工日	36.29	65.1	2362.48
1.1.2	材料费	元			8425.2
04110001	毛石	m3	118.	70.	8260.
81010015	其他材料费	%	2.		165.2
1.1.3	机械费	元			1987.13
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	2.02	964.44	1948.17
99451170	其他机械费	%	2.		38.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13142.05	446.83
2	间接费	%	8.5	13588.88	1155.05
3	利润	%	7.	14743.93	1032.08
4	主要材料价差	元			2193.76
04110001	毛石	m3	118.	14.	1652.
99450681	柴油 (机械用)	kg	150.49	3.6	541.76
5	未计价材料费	元			13770.
36270002	格宾网箱 2m×1m×0.5m	m ²	765.	18.	13770.
6	税金	%	9.	31739.77	2856.58
	合计	%	110.	34596.35	38055.99

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼固脚(1m*0.5m)

项目编码: 010101020019

定额编号: G04023 调

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 平均厚度100cm//改:非岩石基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			28915.84
1.1	基本直接费	元			27965.03
1.1.1	人工费	元			2943.39
00010005	技工	工日	21.916	90.9	1992.21
00010006	普工	工日	14.611	65.1	951.18
1.1.2	材料费	元			24920.14
34110010	水	m3	93.1	4.47	416.16
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		123.98
1.1.3	机械费	元			101.5
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.92	8.94	70.8
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		2.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27965.03	950.81
2	间接费	%	8.5	28915.84	2457.85
3	利润	%	7.	31373.69	2196.16
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	33569.85	3021.29
	合计	%	110.	36591.14	40250.25

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C25钢筋砼盖板(厚20cm)

项目编码: 010101020020

定额编号: G04029

定额单位: 100m3

施工方法: 顶板、水平隔板 平均厚度20cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			31981.07
1.1	基本直接费	元			30929.47
1.1.1	人工费	元			5982.41
00010005	技工	工日	44.55	90.9	4049.59
00010006	普工	工日	29.69	65.1	1932.82
1.1.2	材料费	元			24617.65
34110010	水	m3	153.	4.47	683.91
80210660T003	C25混凝土(商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	1.		243.74
1.1.3	机械费	元			329.41
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	7.02	7.42	52.09
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	3.32	77.04	255.77
99451170	其他机械费	%	7.		21.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30929.47	1051.6
2	间接费	%	8.5	31981.07	2718.39
3	利润	%	7.	34699.46	2428.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	37128.42	3341.56
	合计	%	110.	40469.98	44516.98

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C25钢筋砼立板(厚30cm)

项目编码: 010101020021

定额编号: G04072

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚30cm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			33233.8
1.1	基本直接费	元			32141.01
1.1.1	人工费	元			6223.75
00010005	技工	工日	38.26	90.9	3477.83
00010006	普工	工日	42.18	65.1	2745.92
1.1.2	材料费	元			25623.6
34110010	水	m3	170.	4.47	759.9
80210660T003	C25混凝土(商品)	m3	107.	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.		253.7
1.1.3	机械费	元			293.66
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.99	8.94	80.37
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.33	77.04	179.5
99451170	其他机械费	%	13.		33.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	32141.01	1092.79
2	间接费	%	8.5	33233.8	2824.87
3	利润	%	7.	36058.67	2524.11
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	38582.78	3472.45
	合计	%	110.	42055.23	46260.75

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C15砼垫层(厚10cm)

项目编码: 010101020022

定额编号: G04109 调

定额单位: 100m3

施工方法: 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			34609.21
1.1	基本直接费	元			33471.19
1.1.1	人工费	元			8311.83
00010005	技工	工日	61.89	90.9	5625.8
00010006	普工	工日	41.26	65.1	2686.03
1.1.2	材料费	元			25055.36
34110010	水	m3	123.2	4.47	550.7
80210660T004	C15混凝土(商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		124.66
1.1.3	机械费	元			104.
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	9.87	7.42	73.24
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		3.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	33471.19	1138.02
2	间接费	%	8.5	34609.21	2941.78
3	利润	%	7.	37550.99	2628.57
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	40179.56	3616.16
	合计	%	110.	43795.72	48175.29

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼挡墙底板(厚80cm)

项目编码: 010101020023

定额编号: G04022 调

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 平均厚度80cm//改:非岩石基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			29660.81
1.1	基本直接费	元			28685.5
1.1.1	人工费	元			3622.34
00010005	技工	工日	26.971	90.9	2451.62
00010006	普工	工日	17.983	65.1	1170.73
1.1.2	材料费	元			24961.02
34110010	水	m3	102.2	4.47	456.83
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		124.19
1.1.3	机械费	元			102.14
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.99	8.94	71.43
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		2.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28685.5	975.31
2	间接费	%	8.5	29660.81	2521.17
3	利润	%	7.	32181.98	2252.74
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	34434.72	3099.12
	合计	%	110.	37533.84	41287.22

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼栏杆基础

项目编码: 010101020025

定额编号: G04113

定额单位: 100m3

施工方法: 基础混凝土 条形基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			31948.88
1.1	基本直接费	元			30898.34
1.1.1	人工费	元			5582.63
00010005	技工	工日	41.57	90.9	3778.71
00010006	普工	工日	27.71	65.1	1803.92
1.1.2	材料费	元			25029.67
34110010	水	m3	87.	4.47	388.89
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	2.		490.78
1.1.3	机械费	元			286.04
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.82	8.94	52.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.7	77.04	208.01
99451170	其他机械费	%	10.		26.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30898.34	1050.54
2	间接费	%	8.5	31948.88	2715.65
3	利润	%	7.	34664.53	2426.52
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	37091.05	3338.19
	合计	%	110.	40429.24	44472.16

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 拆除浆砌石挡墙(弃10km)

项目编码: 010101015005

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):10 洞内运距(KM):0

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3574.52
1.1	基本直接费	元			3456.98
1.1.1	人工费	元			125.64
00010006	普工	工日	1.93	65.1	125.64
1.1.2	材料费	元			67.78
81010001	零星材料费	%	2.		67.78
1.1.3	机械费	元			3263.56
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.47	964.44	453.29
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	842.25	193.72
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	5.08	515.07	2616.56
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3456.98	117.54
2	间接费	%	10.5	3574.52	375.32
3	利润	%	7.	3949.84	276.49
4	主要材料价差	元			1017.64
99450681	柴油 (机械用)	kg	282.677	3.6	1017.64
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5243.97	471.96
	合计	%	110.	5715.93	6287.52

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 浆砌卵石护脚

项目编码: 010101015006

定额编号: G03065 换

定额单位: 100m3

施工方法: 浆砌石 浆砌块石 护底//换:卵石40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			15538.47
1.1	基本直接费	元			15027.53
1.1.1	人工费	元			9161.98
00010005	技工	工日	49.65	90.9	4513.19
00010006	普工	工日	71.41	65.1	4648.79
1.1.2	材料费	元			5589.1
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	37.1	149.9	5561.29
81010015	其他材料费	%	0.5		27.81
1.1.3	机械费	元			276.45
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	1.11	130.09	144.4
99063031	胶轮车	台班	27.8	4.75	132.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15027.53	510.94
2	间接费	%	8.5	15538.47	1320.77
3	利润	%	7.	16859.24	1180.15
4	主要材料价差	元			8712.94
04030005	砂	m3	41.552	155.5	6461.34
04010010	水泥 42.5R	kg	9380.364	0.24	2210.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	26752.33	2407.71
	合计	%	110.	29160.04	32076.04

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼挡墙底板(厚120cm)

项目编码: 010101020026

定额编号: G04024 调

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 平均厚度200cm//改:非岩石基础

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			28548.62
1.1	基本直接费	元			27609.88
1.1.1	人工费	元			2672.49
00010005	技工	工日	19.902	90.9	1809.14
00010006	普工	工日	13.262	65.1	863.36
1.1.2	材料费	元			24838.38
34110010	水	m3	74.9	4.47	334.8
80210660T005	C20凝土(商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		123.58
1.1.3	机械费	元			99.01
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.65	8.94	68.39
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		2.88
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27609.88	938.74
2	间接费	%	8.5	28548.62	2426.63
3	利润	%	7.	30975.25	2168.27
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	33143.52	2982.92
	合计	%	110.	36126.44	39739.08

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼挡墙立板(厚250cm)

项目编码: 010101020027

定额编号: G04069

定额单位: 100m3

施工方法: 墩 平均厚度300cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			29388.75
1.1	基本直接费	元			28422.39
1.1.1	人工费	元			3455.89
00010005	技工	工日	26.08	90.9	2370.67
00010006	普工	工日	16.67	65.1	1085.22
1.1.2	材料费	元			24721.07
34110010	水	m3	73.	4.47	326.31
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	1.		244.76
1.1.3	机械费	元			245.43
99042026	振动器 插入式 功率1.5KW	台班	3.47	13.41	46.53
99042028	振动器 变频机组 容量8.5KVA	台班	1.73	52.36	90.58
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.92	77.04	70.88
99451170	其他机械费	%	18.		37.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28422.39	966.36
2	间接费	%	8.5	29388.75	2498.04
3	利润	%	7.	31886.79	2232.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	34118.87	3070.7
	合计	%	110.	37189.57	40908.53

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植筋 $\phi 12, L=0.9m$, 钻孔 $0.5m$

项目编码: 010101029001

定额编号: G06556

定额单位: 100m

施工方法: 土钉 机械钻孔

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			975.85
1.1	基本直接费	元			943.76
1.1.1	人工费	元			663.05
00010005	技工	工日	3.52	90.9	319.97
00010006	普工	工日	5.27	65.1	343.08
1.1.2	材料费	元			103.5
01150001	六角空心钢 (综合)	t	0.01	5100.	51.
17270070	高压橡胶风管	m	1.5	26.	39.
81010015	其他材料费	%	15.		13.5
1.1.3	机械费	元			177.21
99021042	风钻 气腿式	台班	2.63	25.16	66.17
99105030	气动灌浆机	台班	1.	102.6	102.6
99451170	其他机械费	%	5.		8.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	943.76	32.09
2	间接费	%	7.5	975.85	73.19
3	利润	%	7.	1049.04	73.43
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1122.47	101.02
	合计	%	110.	1223.49	1345.84

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 植筋 $\phi 12$, L=0.9m, 钻孔0.5m

项目编码: 010101029001

定额编号: A1-5-154

定额单位: 10根

施工方法: 植筋 钢筋直径 $\phi 12\text{mm}$

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			83.54
1.1	基本直接费	元			80.79
1.1.1	人工费	元			67.14
00010010	人工费	元	67.14	1.	67.14
1.1.2	材料费	元			13.65
14410480	强力植筋胶	L	0.051	85.	4.33
99450760	其他材料费	元	9.31	1.	9.31
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	80.79	2.75
2	间接费	%	7.5	83.54	6.27
3	利润	%	7.	89.81	6.29
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	96.1	8.65
	合计	%	110.	104.75	115.23

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 种植土

项目编码: 010101004017

定额编号: E1-1-6

定额单位: 100m3

施工方法: 换耕植土 机械

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4993.19
1.1	基本直接费	元			4829.
1.1.1	人工费	元			224.
00010010	人工费	元	224.	1.	224.
1.1.2	材料费	元			4266.93
04090155	熟耕土(松方)	m3	34.5	41.94	1446.93
04090175	通用种植土(松方)	m3	80.5	34.	2737.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			338.07
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.3	1126.89	338.07
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4829.	164.19
2	间接费	%	7.5	4993.19	374.49
3	利润	%	7.	5367.68	375.74
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5743.42	516.91
	合计	%	110.	6260.33	6886.36

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 串钱柳 胸径12cm, 高度400cm, 冠幅200cm

项目编码: 010101047021

定额编号: E1-2-5 换

定额单位: 100株

施工方法: 栽植乔木 胸径12cm以内//换:串钱柳 胸径12cm, 高度400cm, 冠幅200cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			13815.11
1.1	基本直接费	元			13360.84
1.1.1	人工费	元			9339.36
00010010	人工费	元	9339.36	1.	9339.36
1.1.2	材料费	元			1761.43
04090155	熟耕土(松方)	m3	29.231	41.94	1225.95
32270020	有机肥	t	0.8	432.	345.6
34110010	水	m3	25.	4.47	111.75
99450760	其他材料费	元	78.13	1.	78.13
1.1.3	机械费	元			2260.05
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	3.2	625.82	2002.62
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	547.72	257.43
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13360.84	454.27
2	间接费	%	7.5	13815.11	1036.13
3	利润	%	7.	14851.24	1039.59
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			46428.72
32010060-1	串钱柳 胸径12cm, 高度400cm, 冠幅200cm	株	104.	446.43	46428.84
6	税金	%	9.	62319.55	5608.76
	合计	%	110.	67928.31	74721.14

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 串钱柳 胸径12cm, 高度400cm, 冠幅200cm

项目编码: 010101047021

定额编号: E1-3-2 扩

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内//改:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3412.94
1.1	基本直接费	元			3300.72
1.1.1	人工费	元			1814.94
00010010	人工费	元	1814.94	1.	1814.94
1.1.2	材料费	元			618.45
32270001	杀虫剂	kg	11.79	17.09	201.49
32270010	复合肥料	kg	24.99	4.8	119.95
34110010	水	m3	63.9	4.47	285.63
99450760	其他材料费	元	11.37	1.	11.37
1.1.3	机械费	元			867.33
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	1.155	547.72	632.62
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.78	300.91	234.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3300.72	112.22
2	间接费	%	7.5	3412.94	255.97
3	利润	%	7.	3668.91	256.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3925.73	353.32
	合计	%	110.	4279.05	4706.96

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：中砂反滤包

项目编码：010101008002

定额编号：G03005

定额单位：100m3

施工方法：人工铺筑反滤层 平面

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			11441.86
1.1	基本直接费	元			11065.63
1.1.1	人工费	元			3397.71
00010005	技工	工日	1.04	90.9	94.54
00010006	普工	工日	50.74	65.1	3303.17
1.1.2	材料费	元			7667.92
04030005	砂	m3	20.8	65.	1352.
04050051	碎石	m3	83.2	75.	6240.
81010015	其他材料费	%	1.		75.92
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11065.63	376.23
2	间接费	%	8.5	11441.86	972.56
3	利润	%	7.	12414.42	869.01
4	主要材料价差	元			11408.8
04050051	碎石	m3	83.2	98.25	8174.4
04030005	砂	m3	20.8	155.5	3234.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	24692.23	2222.3
	合计	%	110.	26914.53	29605.98

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 沥青杉板

项目编码: 010101047022

定额编号: G04393

定额单位: 100m²

施工方法: 伸缩缝 沥青木板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			10940.11
1.1	基本直接费	元			10580.38
1.1.1	人工费	元			2459.07
00010005	技工	工日	20.7	90.9	1881.63
00010006	普工	工日	8.87	65.1	577.44
1.1.2	材料费	元			8118.46
05030391	板枋材	m ³	2.24	1212.69	2716.43
13310091	沥青	t	1.26	4000.	5040.
34110001	木柴	t	0.43	655.	281.65
81010015	其他材料费	%	1.		80.38
1.1.3	机械费	元			2.85
99063031	胶轮车	台班	0.6	4.75	2.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10580.38	359.73
2	间接费	%	8.5	10940.11	929.91
3	利润	%	7.	11870.02	830.9
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	12700.92	1143.08
	合计	%	110.	13844.	15228.4

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼步级

项目编码: 010101020030

定额编号: G04120

定额单位: 100m3

施工方法: 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			38732.62
1.1	基本直接费	元			37459.01
1.1.1	人工费	元			11784.42
00010005	技工	工日	99.19	90.9	9016.37
00010006	普工	工日	42.52	65.1	2768.05
1.1.2	材料费	元			25376.76
34110010	水	m3	159.	4.47	710.73
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	4.		976.03
1.1.3	机械费	元			297.83
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	8.94	70.45
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.6	77.04	200.3
99451170	其他机械费	%	10.		27.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37459.01	1273.61
2	间接费	%	8.5	38732.62	3292.27
3	利润	%	7.	42024.89	2941.74
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	44966.63	4047.
	合计	%	110.	49013.63	53914.99

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C25钢筋砼底板(厚40cm)

项目编码: 010101020031

定额编号: G04020 调

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 平均厚度40cm//改:非岩石基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			31640.46
1.1	基本直接费	元			30600.06
1.1.1	人工费	元			5479.57
00010005	技工	工日	40.803	90.9	3708.95
00010006	普工	工日	27.198	65.1	1770.62
1.1.2	材料费	元			25014.48
34110010	水	m3	114.1	4.47	510.03
80210660T003	C25混凝土 (商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		124.45
1.1.3	机械费	元			106.01
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.41	8.94	75.19
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	77.04	27.73
99451170	其他机械费	%	3.		3.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30600.06	1040.4
2	间接费	%	8.5	31640.46	2689.44
3	利润	%	7.	34329.9	2403.09
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36732.99	3305.97
	合计	%	110.	40038.96	44042.86

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼亲水平台(厚30cm)

项目编码: 010101020033

定额编号: G04030

定额单位: 100m3

施工方法: 顶板、水平隔板 平均厚度40cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			31166.
1.1	基本直接费	元			30141.2
1.1.1	人工费	元			5193.38
00010005	技工	工日	38.67	90.9	3515.1
00010006	普工	工日	25.78	65.1	1678.28
1.1.2	材料费	元			24595.08
34110010	水	m3	148.	4.47	661.56
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	1.		243.52
1.1.3	机械费	元			352.74
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.61	8.94	76.97
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	3.28	77.04	252.69
99451170	其他机械费	%	7.		23.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30141.2	1024.8
2	间接费	%	8.5	31166.	2649.11
3	利润	%	7.	33815.11	2367.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36182.17	3256.4
	合计	%	110.	39438.57	43382.43

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 预制C20砼块(0.5m*0.5m*0.15m)

项目编码: 010101020034

定额编号: G04189

定额单位: 100m3

施工方法: 预制混凝土柱、梁、板上安装 板 单个构件体积≤0.2m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			13731.01
1.1	基本直接费	元			13279.51
1.1.1	人工费	元			5923.48
00010005	技工	工日	48.17	90.9	4378.65
00010006	普工	工日	23.73	65.1	1544.82
1.1.2	材料费	元			541.66
05030391	板枋材	m3	0.19	1212.69	230.41
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	1.84	149.9	275.82
81010015	其他材料费	%	7.		35.43
1.1.3	机械费	元			6814.37
99084037	汽车起重机 起重量16t	台班	8.41	786.67	6615.89
99451170	其他机械费	%	3.		198.48
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13279.51	451.5
2	间接费	%	8.5	13731.01	1167.14
3	利润	%	7.	14898.15	1042.87
4	主要材料价差	元			1945.92
99450681	柴油 (机械用)	kg	420.5	3.6	1513.8
04030005	砂	m3	2.061	155.5	320.45
04010010	水泥 42.5R	kg	465.226	0.24	109.61
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	17886.94	1609.82
	合计	%	110.	19496.76	21446.44

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：预制C20砼块(0.5m*0.5m*0.15m)

项目编码：010101020034

定额编号：G04170

定额单位：100m3

施工方法：汽车运混凝土预制构件 运一般混凝土构件 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4413.17
1.1	基本直接费	元			4268.06
1.1.1	人工费	元			724.56
00010006	普工	工日	11.13	65.1	724.56
1.1.2	材料费	元			190.46
03213001	铁件	kg	12.24	5.2	63.65
05030391	板枋材	m3	0.1	1212.69	121.27
81010015	其他材料费	%	3.		5.54
1.1.3	机械费	元			3353.04
99063004	载重汽车 载重量10t	台班	3.91	528.63	2066.94
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	2.84	441.16	1252.89
99451170	其他机械费	%	1.		33.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4268.06	145.11
2	间接费	%	8.5	4413.17	375.12
3	利润	%	7.	4788.29	335.18
4	主要材料价差	元			1050.71
99450671	汽油 (机械用)	kg	74.124	6.56	486.25
99450681	柴油 (机械用)	kg	156.791	3.6	564.45
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6174.18	555.68
	合计	%	110.	6729.86	7402.85

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 预制C20砼块(0.5m*0.5m*0.15m)

项目编码: 010101020034

定额编号: G04143

定额单位: 100m3

施工方法: 预制混凝土块 厚度12~16cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			40906.17
1.1	基本直接费	元			39561.09
1.1.1	人工费	元			14570.89
00010005	技工	工日	118.5	90.9	10771.65
00010006	普工	工日	58.36	65.1	3799.24
1.1.2	材料费	元			24868.31
03213001	铁件	kg	15.13	5.2	78.68
34110010	水	m3	122.	4.47	545.34
35010010	标准钢模板	kg	82.78	6.5	538.07
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	102.	230.	23460.
81010015	其他材料费	%	1.		246.22
1.1.3	机械费	元			121.89
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	4.84	7.42	35.91
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.21	371.44	78.
99451170	其他机械费	%	7.		7.97
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	39561.09	1345.08
2	间接费	%	8.5	40906.17	3477.02
3	利润	%	7.	44383.19	3106.82
4	主要材料价差	元			44.63
99450671	汽油 (机械用)	kg	6.804	6.56	44.63
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	47534.64	4278.12
	合计	%	110.	51812.76	56994.04

建筑工程单价表

工程名称：海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称：碎石垫层(厚10cm)

项目编码：010101006006

定额编号：G03002

定额单位：100m3

施工方法：人工铺筑砂石垫层 碎石垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			11815.74
1.1	基本直接费	元			11427.21
1.1.1	人工费	元			3397.71
00010005	技工	工日	1.04	90.9	94.54
00010006	普工	工日	50.74	65.1	3303.17
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m3	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.		79.5
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11427.21	388.53
2	间接费	%	8.5	11815.74	1004.34
3	利润	%	7.	12820.08	897.41
4	主要材料价差	元			10414.5
04050051	碎石	m3	106.	98.25	10414.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	24131.99	2171.88
	合计	%	110.	26303.87	28934.26

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 1: 3水泥砂浆找平(厚2cm)

项目编码: 010101047023

定额编号: A1-12-1

定额单位: 100m2

施工方法: 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1793.42
1.1	基本直接费	元			1734.45
1.1.1	人工费	元			703.99
00010010	人工费	元	703.99	1.	703.99
1.1.2	材料费	元			1030.46
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
34110010	水	m3	0.4	4.47	1.79
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m3	2.02	492.38	994.61
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1734.45	58.97
2	间接费	%	7.5	1793.42	134.51
3	利润	%	7.	1927.93	134.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2062.89	185.66
	合计	%	110.	2248.55	2473.41

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: M7.5浆砌石基础(厚100cm)

项目编码: 010101015007

定额编号: G03066

定额单位: 100m3

施工方法: 浆砌石 浆砌块石 基础

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			23016.85
1.1	基本直接费	元			22260.01
1.1.1	人工费	元			7885.31
00010005	技工	工日	40.64	90.9	3694.18
00010006	普工	工日	64.38	65.1	4191.14
1.1.2	材料费	元			14106.11
04110011	块石	m3	124.	70.	8680.
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	35.73	149.9	5355.93
81010015	其他材料费	%	0.5		70.18
1.1.3	机械费	元			268.59
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	1.07	130.09	139.2
99063031	胶轮车	台班	27.24	4.75	129.39
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22260.01	756.84
2	间接费	%	8.5	23016.85	1956.43
3	利润	%	7.	24973.28	1748.13
4	主要材料价差	元			10127.19
04110011	块石	m3	124.	14.	1736.
04030005	砂	m3	40.018	155.5	6222.74
04010010	水泥 42.5R	kg	9033.973	0.24	2128.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36848.6	3316.37
	合计	%	110.	40164.97	44181.47

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 预制C20砼墩步道

项目编码: 010101020036

定额编号: G04184

定额单位: 100m3

施工方法: 预制混凝土柱、梁、板陆上安装 柱 单个构件体积1~2m3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			11482.87
1.1	基本直接费	元			11105.29
1.1.1	人工费	元			5477.89
00010005	技工	工日	44.55	90.9	4049.59
00010006	普工	工日	21.94	65.1	1428.29
1.1.2	材料费	元			1373.47
05030391	板枋材	m3	0.27	1212.69	327.43
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	4.21	230.	968.3
81010015	其他材料费	%	6.		77.74
1.1.3	机械费	元			4253.93
99084038	汽车起重机 起重量20t	台班	5.1	809.81	4130.03
99451170	其他机械费	%	3.		123.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11105.29	377.58
2	间接费	%	8.5	11482.87	976.04
3	利润	%	7.	12458.91	872.12
4	主要材料价差	元			958.39
99450681	柴油 (机械用)	kg	266.22	3.6	958.39
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14289.42	1286.05
	合计	%	110.	15575.47	17133.02

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 预制C20砼墩步道

项目编码: 010101020036

定额编号: G04148

定额单位: 100m3

施工方法: 预制混凝土柱(桩) 矩形柱(桩) 单根立柱横断面积0.36m²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			44283.17
1.1	基本直接费	元			42827.05
1.1.1	人工费	元			15333.67
00010005	技工	工日	124.7	90.9	11335.23
00010006	普工	工日	61.42	65.1	3998.44
1.1.2	材料费	元			27278.55
01000001	型钢	kg	160.92	4.5	724.14
03010065	铁钉	kg	6.94	5.2	36.09
03135270	电焊条	kg	1.71	6.2	10.6
03213001	铁件	kg	16.65	5.2	86.58
05030391	板枋材	m3	1.01	1212.69	1224.82
34110010	水	m3	120.	4.47	536.4
35010010	标准钢模板	kg	68.32	6.5	444.08
35030115	卡扣件	kg	40.92	5.4	220.97
80210660T002	C20混凝土(商品)	m3	102.	230.	23460.
81010015	其他材料费	%	2.		534.88
1.1.3	机械费	元			214.83
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.95	8.94	71.07
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	6.27	7.42	46.52
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.22	371.44	81.72
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.35	4.17	1.46
99451170	其他机械费	%	7.		14.06
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	42827.05	1456.12
2	间接费	%	8.5	44283.17	3764.07
3	利润	%	7.	48047.24	3363.31
4	主要材料价差	元			46.76
99450671	汽油(机械用)	kg	7.128	6.56	46.76
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	51457.31	4631.16

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 预制C20砼墩步道

项目编码: 010101020036

定额编号: G04148

定额单位: 100m3

施工方法: 预制混凝土柱(桩) 矩形柱(桩) 单根立柱横断面积0.36m²

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	110.	56088.47	61697.32

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: DN600混凝土排水管

项目编码: 010101017001

定额编号: G08033 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢筋混凝土管管道铺设 公称内径 600mm//换: II级钢筋混凝土管DN600DN600

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4956.78
1.1	基本直接费	元			4793.79
1.1.1	人工费	元			3041.19
00010005	技工	工日	25.6	90.9	2327.04
00010006	普工	工日	10.97	65.1	714.15
1.1.2	材料费	元			720.45
02050077	橡胶止水圈 DN600	个	21.	32.	672.
14090040	黄油	kg	2.6	13.2	34.32
81010015	其他材料费	%	2.		14.13
1.1.3	机械费	元			1032.15
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.42	371.44	156.
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	1.35	528.92	714.04
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	1.04	136.41	141.87
99451170	其他机械费	%	2.		20.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4793.79	162.99
2	间接费	%	7.5	4956.78	371.76
3	利润	%	7.	5328.54	373.
4	主要材料价差	元			257.91
99450671	汽油 (机械用)	kg	13.608	6.56	89.27
99450681	柴油 (机械用)	kg	46.845	3.6	168.64
5	未计价材料费	元			16047.89
17290008-1	II级钢筋混凝土管DN600 DN600	m	101.	158.89	16047.89
6	税金	%	9.	22007.34	1980.66
	合计	%	110.	23988.	26386.8

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20砼回填

项目编码: 010101020037

定额编号: G04103

定额单位: 100m3

施工方法: 回填、封堵混凝土 露天回填

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			29224.74
1.1	基本直接费	元			28263.77
1.1.1	人工费	元			3664.35
00010005	技工	工日	27.65	90.9	2513.39
00010006	普工	工日	17.68	65.1	1150.97
1.1.2	材料费	元			24481.89
34110010	水	m3	47.	4.47	210.09
80210660T002	C20混凝土 (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	0.5		121.8
1.1.3	机械费	元			117.53
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.71	8.94	51.05
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.75	77.04	57.78
99451170	其他机械费	%	8.		8.7
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28263.77	960.97
2	间接费	%	8.5	29224.74	2484.1
3	利润	%	7.	31708.84	2219.62
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	33928.46	3053.56
	合计	%	110.	36982.02	40680.22

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 拆除砼路面(弃10km)

项目编码: 010101002005

定额编号: G02372

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5422.29
1.1	基本直接费	元			5243.99
1.1.1	人工费	元			75.64
00010005	技工	工日	0.03	90.9	2.73
00010006	普工	工日	1.12	65.1	72.91
1.1.2	材料费	元			249.71
81010001	零星材料费	%	5.		249.71
1.1.3	机械费	元			4918.64
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	5.1	964.44	4918.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5243.99	178.3
2	间接费	%	10.5	5422.29	569.34
3	利润	%	7.	5991.63	419.41
4	主要材料价差	元			1367.82
99450681	柴油 (机械用)	kg	379.95	3.6	1367.82
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7778.86	700.1
	合计	%	110.	8478.96	9326.86

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 6%水泥石粉稳定层(厚15cm)

项目编码: 010101035007

定额编号: G03154

定额单位: 100m3实方

施工方法: 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			19398.19
1.1	基本直接费	元			18760.34
1.1.1	人工费	元			894.03
00010005	技工	工日	1.32	90.9	119.99
00010006	普工	工日	11.89	65.1	774.04
1.1.2	材料费	元			17367.24
04010002	水泥	t	12.24	300.	3672.
04070045	石屑	m3	139.04	96.84	13464.63
34110010	水	m3	32.26	4.47	144.2
81010015	其他材料费	%	0.5		86.4
1.1.3	机械费	元			499.07
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.11	388.64	42.75
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.77	504.92	388.79
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.5	130.09	65.05
99451170	其他机械费	%	0.5		2.49
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	18760.34	637.85
2	间接费	%	8.5	19398.19	1648.85
3	利润	%	7.	21047.04	1473.29
4	主要材料价差	元			2982.74
04010002	水泥	t	12.24	235.6	2883.74
99450681	柴油 (机械用)	kg	27.5	3.6	99.
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25503.07	2295.28
	合计	%	110.	27798.35	30578.19

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 桂花 高度200-250cm, 冠幅180-200cm, 假植苗, 保养3个月

项目编码: 010101047026

定额编号: E1-2-3 换

定额单位: 100株

施工方法: 栽植乔木 胸径8cm以内//换:桂花 胸径7~8cm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6634.64
1.1	基本直接费	元			6416.48
1.1.1	人工费	元			5483.21
00010010	人工费	元	5483.21	1.	5483.21
1.1.2	材料费	元			804.56
04090155	熟耕土(松方)	m3	10.816	41.94	453.62
32270020	有机肥	t	0.6	432.	259.2
34110010	水	m3	12.5	4.47	55.88
99450760	其他材料费	元	35.86	1.	35.86
1.1.3	机械费	元			128.71
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.235	547.72	128.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6416.48	218.16
2	间接费	%	7.5	6634.64	497.6
3	利润	%	7.	7132.24	499.26
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			37866.4
32010040-1	桂花 胸径7~8cm	株	104.	364.1	37866.5
6	税金	%	9.	45497.9	4094.81
	合计	%	110.	49592.71	54551.98

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 桂花 高度200-250cm, 冠幅180-200cm, 假植苗, 保养3个月

项目编码: 010101047026

定额编号: E1-3-8 扩

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 12以内//改:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4317.97
1.1	基本直接费	元			4175.99
1.1.1	人工费	元			3364.98
00010010	人工费	元	3364.98	1.	3364.98
1.1.2	材料费	元			576.3
32270001	杀虫剂	kg	11.79	17.09	201.49
32270010	复合肥料	kg	24.99	4.8	119.95
34110010	水	m3	54.66	4.47	244.33
99450760	其他材料费	元	10.53	1.	10.53
1.1.3	机械费	元			234.71
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.78	300.91	234.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4175.99	141.98
2	间接费	%	7.5	4317.97	323.85
3	利润	%	7.	4641.82	324.93
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4966.75	447.01
	合计	%	110.	5413.76	5955.14

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 毛杜鹃 高度20-25cm, 冠幅20-25cm, 保养3个月

项目编码: 010101047027

定额编号: E1-2-67 换

定额单位: 100m2

施工方法: 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 15以内//换:毛杜鹃 育苗袋Φ20cm内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1257.69
1.1	基本直接费	元			1216.33
1.1.1	人工费	元			775.54
00010010	人工费	元	775.54	1.	775.54
1.1.2	材料费	元			416.14
04090155	熟耕土(松方)	m3	2.68	41.94	112.4
32270020	有机肥	t	0.63	432.	272.16
34110010	水	m3	2.5	4.47	11.17
99450760	其他材料费	元	20.41	1.	20.41
1.1.3	机械费	元			24.65
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.045	547.72	24.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1216.33	41.36
2	间接费	%	7.5	1257.69	94.33
3	利润	%	7.	1352.02	94.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			26090.4
32070140-1	毛杜鹃 育苗袋Φ20cm内	株	1680.	15.53	26090.4
6	税金	%	9.	27537.06	2478.34
	合计	%	110.	30015.4	33016.94

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 毛杜鹃 高度20-25cm, 冠幅20-25cm, 保养3个月

项目编码: 010101047027

定额编号: E1-3-74 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植木本花卉保养 人工灌溉//改:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1978.1
1.1	基本直接费	元			1913.06
1.1.1	人工费	元			1633.2
00010010	人工费	元	1633.2	1.	1633.2
1.1.2	材料费	元			273.54
32270001	杀虫剂	kg	0.3	17.09	5.13
32270010	复合肥料	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	42.84	4.47	191.49
99450760	其他材料费	元	4.92	1.	4.92
1.1.3	机械费	元			6.32
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.021	300.91	6.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1913.06	65.04
2	间接费	%	7.5	1978.1	148.36
3	利润	%	7.	2126.46	148.85
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2275.31	204.78
	合计	%	110.	2480.09	2728.1

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 秋枫 胸径Φ13-15cm, 高度500-550cm, 冠幅300-450cm, 假植苗, 保养3个月

项目编码: 010101047028

定额编号: E1-2-6 换

定额单位: 100株

施工方法: 栽植乔木 胸径15cm以内//换:秋枫 胸径13~15cm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			19168.74
1.1	基本直接费	元			18538.43
1.1.1	人工费	元			13381.88
00010010	人工费	元	13381.88	1.	13381.88
1.1.2	材料费	元			2208.1
04090155	熟耕土(松方)	m3	38.308	41.94	1606.64
32270020	有机肥	t	0.9	432.	388.8
34110010	水	m3	25.	4.47	111.75
99450760	其他材料费	元	100.91	1.	100.91
1.1.3	机械费	元			2948.45
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	4.3	625.82	2691.03
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	547.72	257.43
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	18538.43	630.31
2	间接费	%	7.5	19168.74	1437.66
3	利润	%	7.	20606.4	1442.45
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			90439.44
32010070-1	秋枫 胸径13~15cm	株	104.	869.61	90439.93
6	税金	%	9.	112488.29	10123.95
	合计	%	110.	122612.24	134873.46

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 秋枫 胸径 Φ 13-15cm, 高度500-550cm, 冠幅300-450cm, 假植苗, 保养3个月

项目编码: 010101047028

定额编号: E1-3-9 扩

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 人工灌溉 胸径(Φ cm) 20以内//改:3

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5858.14
1.1	基本直接费	元			5665.51
1.1.1	人工费	元			4288.98
00010010	人工费	元	4288.98	1.	4288.98
1.1.2	材料费	元			979.33
32270001	杀虫剂	kg	19.86	17.09	339.41
32270010	复合肥料	kg	37.5	4.8	180.
34110010	水	m3	98.85	4.47	441.86
99450760	其他材料费	元	18.06	1.	18.06
1.1.3	机械费	元			397.2
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	1.32	300.91	397.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5665.51	192.63
2	间接费	%	7.5	5858.14	439.36
3	利润	%	7.	6297.5	440.83
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6738.33	606.45
	合计	%	110.	7344.78	8079.26

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 花岗岩芝麻灰烧面(400*400*30)

项目编码: 010101047029

定额编号: A1-12-52 换

定额单位: 100m2

施工方法: 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内//换:花岗岩石板400*400*30

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			27914.33
1.1	基本直接费	元			26996.45
1.1.1	人工费	元			2503.5
00010010	人工费	元	2503.5	1.	2503.5
1.1.2	材料费	元			24492.95
02290030	麻袋	个	22.	1.89	41.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
08030080-1	花岗岩石板 400*400*30	m2	101.5	229.89	23333.83
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	0.99	30.	29.7
34090010	白棉纱	kg	1.5	11.47	17.21
34110010	水	m3	2.394	4.47	10.7
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	2.02	502.43	1014.91
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26996.45	917.88
2	间接费	%	7.5	27914.33	2093.57
3	利润	%	7.	30007.9	2100.55
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	32108.45	2889.76
	合计	%	110.	34998.21	38498.03

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 200厚3:7灰土垫层

项目编码: 010101006007

定额编号: A1-4-125

定额单位: 10m3

施工方法: 3:7灰土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1562.3
1.1	基本直接费	元			1510.93
1.1.1	人工费	元			682.43
00010010	人工费	元	682.43	1.	682.43
1.1.2	材料费	元			821.29
04090015	生石灰	t	2.35	303.17	712.45
04090090	黏土	m3	11.1	9.	99.9
34110010	水	m3	2.	4.47	8.94
1.1.3	机械费	元			7.21
990123010	电动夯实机 夯击能量250(N·m)	台班	0.44	16.39	7.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1510.93	51.37
2	间接费	%	7.5	1562.3	117.17
3	利润	%	7.	1679.47	117.56
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1797.03	161.73
	合计	%	110.	1958.76	2154.64

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: C20细石混凝土

项目编码: 010101020040

定额编号: A1-5-76 换

定额单位: 10m3

施工方法: 二次灌浆 细石混凝土//换:普通预拌混凝土 C20

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			8268.93
1.1	基本直接费	元			7997.03
1.1.1	人工费	元			2938.85
00010010	人工费	元	2938.85	1.	2938.85
1.1.2	材料费	元			5018.82
03019021	圆钉 50~75	kg	2.8	3.54	9.91
05030080	松杂板枋材	m3	0.18	1180.62	212.51
34110010	水	m3	20.18	4.47	90.2
80210180-1	普通预拌混凝土 C20	m3	10.3	452.18	4657.45
99450760	其他材料费	元	48.737	1.	48.74
1.1.3	机械费	元			39.36
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.04	395.36	15.81
990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	2.	7.41	14.82
990706010	木工圆锯机 直径500(mm)	台班	0.9	9.69	8.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7997.03	271.9
2	间接费	%	7.5	8268.93	620.17
3	利润	%	7.	8889.1	622.24
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9511.34	856.02
	合计	%	110.	10367.36	11404.1

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 福建663烧面花岗岩饰面

项目编码: 010101047033

定额编号: A1-12-60

定额单位: 100m2

施工方法: 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			32645.83
1.1	基本直接费	元			31572.37
1.1.1	人工费	元			6044.62
00010010	人工费	元	6044.62	1.	6044.62
1.1.2	材料费	元			25527.75
02290030	麻袋	个	22.	1.89	41.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.011	300.	3.3
08030080	花岗岩石板	m2	106.	229.89	24368.34
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	0.99	30.	29.7
34090010	白棉纱	kg	1.5	11.47	17.21
34110010	水	m3	2.394	4.47	10.7
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	2.02	502.43	1014.91
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	31572.37	1073.46
2	间接费	%	7.5	32645.83	2448.44
3	利润	%	7.	35094.27	2456.6
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	37550.87	3379.58
	合计	%	110.	40930.45	45023.5

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 200*200*2550高木柱

项目编码: 010101047034

定额编号: A1-8-9

定额单位: 10m3

施工方法: 木柱 矩形柱 周长80cm以内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			31096.64
1.1	基本直接费	元			30074.12
1.1.1	人工费	元			12223.23
00010010	人工费	元	12223.23	1.	12223.23
1.1.2	材料费	元			17769.53
03019021	圆钉 50~75	kg	7.	3.54	24.78
05030140	杉木枋	m3	10.99	1603.2	17619.17
99450760	其他材料费	元	125.58	1.	125.58
1.1.3	机械费	元			81.36
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.13	625.82	81.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30074.12	1022.52
2	间接费	%	7.5	31096.64	2332.25
3	利润	%	7.	33428.89	2340.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	35768.91	3219.2
	合计	%	110.	38988.11	42886.92

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 100*20厚木板

项目编码: 010101047035

定额编号: A1-8-79

定额单位: 100m²

施工方法: 標木上钉楠板 2cm×9cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2860.78
1.1	基本直接费	元			2766.71
1.1.1	人工费	元			329.51
00010010	人工费	元	329.51	1.	329.51
1.1.2	材料费	元			2437.2
03019021	圆钉 50~75	kg	2.37	3.54	8.39
05030150	杉木楠板	m ³	0.993	2445.93	2428.81
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2766.71	94.07
2	间接费	%	7.5	2860.78	214.56
3	利润	%	7.	3075.34	215.27
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3290.61	296.15
	合计	%	110.	3586.76	3945.44

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 200*200木枋梁

项目编码: 010101047036

定额编号: A1-8-14

定额单位: 10m3

施工方法: 木梁 矩形梁 梁宽24cm以内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			37672.16
1.1	基本直接费	元			36433.42
1.1.1	人工费	元			18693.51
00010010	人工费	元	18693.51	1.	18693.51
1.1.2	材料费	元			17652.3
03019021	圆钉 50~75	kg	5.5	3.54	19.47
03213001	铁件	kg	5.	5.2	26.
05030140	杉木枋	m3	10.9	1603.2	17474.88
99450760	其他材料费	元	131.95	1.	131.95
1.1.3	机械费	元			87.61
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.14	625.82	87.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	36433.42	1238.74
2	间接费	%	7.5	37672.16	2825.41
3	利润	%	7.	40497.57	2834.83
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43332.4	3899.92
	合计	%	110.	47232.32	51955.55

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 100*50木枋

项目编码: 010101047038

定额编号: A1-8-17

定额单位: 10m3

施工方法: 木枋 宽度12cm以内

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31041.64
1.1	基本直接费	元			30020.93
1.1.1	人工费	元			11186.17
00010010	人工费	元	11186.17	1.	11186.17
1.1.2	材料费	元			18772.18
05030140	杉木枋	m3	11.62	1603.2	18629.18
99450760	其他材料费	元	143.	1.	143.
1.1.3	机械费	元			62.58
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.1	625.82	62.58
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30020.93	1020.71
2	间接费	%	7.5	31041.64	2328.12
3	利润	%	7.	33369.76	2335.88
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	35705.64	3213.51
	合计	%	110.	38919.15	42811.07

建筑工程单价表

工程名称： 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称： 80*50木枋

项目编码： 010101047039

定额编号： A1-8-16

定额单位： 10m3

施工方法： 木枋 枋 宽度8cm以内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			34422.47
1.1	基本直接费	元			33290.59
1.1.1	人工费	元			14313.08
00010010	人工费	元	14313.08	1.	14313.08
1.1.2	材料费	元			18896.15
05030140	杉木枋	m3	11.7	1603.2	18757.44
99450760	其他材料费	元	138.71	1.	138.71
1.1.3	机械费	元			81.36
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.13	625.82	81.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	33290.59	1131.88
2	间接费	%	7.5	34422.47	2581.69
3	利润	%	7.	37004.16	2590.29
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	39594.45	3563.5
	合计	%	110.	43157.95	47473.75

建筑工程单价表

工程名称: 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程

项目名称: 装饰构件

项目编码: 010101047041

定额编号: A1-8-38

定额单位: 10m3

施工方法: 矩形榫子 周长: cm 30以内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			27849.64
1.1	基本直接费	元			26933.89
1.1.1	人工费	元			7662.37
00010010	人工费	元	7662.37	1.	7662.37
1.1.2	材料费	元			19271.52
03019021	圆钉 50~75	kg	32.	3.54	113.28
05030140	杉木枋	m3	11.95	1603.2	19158.24
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26933.89	915.75
2	间接费	%	7.5	27849.64	2088.72
3	利润	%	7.	29938.36	2095.69
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	32034.05	2883.06
	合计	%	110.	34917.11	38408.82