石望镇美丽圩镇建设项目二期—石望镇镇区西区升级改造工程

工 程 评 审 预 算 书

预算价：　　小写：7267331.68 元

大写：柒佰贰拾陆万柒仟叁佰叁拾壹元陆角捌分

送审单位：

（单位盖章）

审核单位：

（单位盖章）

编制时间：

编制说明

一、编制范围

(一）工程基本概述

1、工程名称：石望镇美丽圩镇建设项目二期—石望镇镇区西区升级改造工程；

2、建设地点：阳春市石望镇；

3、建设内容：本项目对石望镇镇区西区市政设施进行升级改造，涉及专业包括道路工程，交通工程，排水工程，照明工程及景观工程等。

(二）实施单位

1、建设单位：阳春市石望镇人民政府；

2、设计单位：中群设计集团有限公司。

二、编制依据

1、国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、2018年《广东省建设工程计价通则》、2018年《广东省市政工程综合定额》、2018年《广东省园林绿化工程综合定额》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》等有关规定采用清单计价法编制；

3、《石望镇美丽圩镇建设项目二期—石望镇镇区西区升级改造工程》施工图设计文件、图纸和预算文件。

三、主要费用说明和费率标准

1、人工费：本工程定额动态人工费调整系数：1.0，机上人工费为230元/工日；

2、其他费用取费说明：

措施项目费、其他项目费、规费、税金按《广东省建设工程计价依据（2018）》及阳江市相关规定计列。

2.1 根据广东省住房和城乡建设厅颁发的印发《广东省建设工程计价依据》的通知（粤建市[2019]6号），增值税费率按 9%计取；

2.2 预算包干费：以分部分项的人工费+机具费为为计算基础，建筑与装饰部分按7%计算，安装部分按10%计算，市政部分、园林绿化部分按6%计算。

2.3 暂列金按建安费10%；

2.4 绿色施工安全防护措施费：以分部分项工程费中的人工费+机具费为计算基础，建筑与装饰部分按19%计算，安装部分按35.77%计算，市政部分按16.5%计算，园林绿化部分按10%计算，土方平衡部分按4.35%计算；

2.5 其他：本工程挖土方土质按一、二类土考虑；余土外运运距、废料外运运距暂定按3km考虑；

3、利润：以人工费+机具费为计算基础，建筑与装饰部分、安装部分按20%计算，市政部分按15%计算，园林绿化部分按18%计算。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：石望镇美丽圩镇建设项目二期—石望镇镇区西区升级改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	第一部分 石望镇富民街排水工程	218507.51		6260.74	
2	第二部分 道路拓宽工程	2213338.12		95850.23	
3	第三部分 排渠整治工程	881155.52		22554.67	
4	第四部分 石望镇绿美小公园项目	448581.69		18965.14	
5	第五部分 石望镇环境提升建设工程	1295480.15		51638.17	
6	第六部分 潭围村环境提升建设工程	1889841.50		93046.49	
7	第七部分 石望市场沥青道路建设工程	320427.19		10999.98	
合计		7267331.68		299315.42	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第一部分 石望镇富民街排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	给排水部分	218507.51		6260.74	
合计		218507.51		6260.74	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程费汇总表

工程名称：给排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		174480.22
1.1	排水管道			174480.22
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		6260.74
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		6260.74
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		19724.65
3.1	暂列金额	ZLJE		17448.02
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		2276.63
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		200465.61
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	18041.90
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		218507.51
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		23340.17

分部分项工程计价表

工程名称：给排水部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水管道					
1	041001001002	拆除沥青路面	1.拆除沥青路面 2.拆除厚度9cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	7.89	28.4
2	041001001003	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	18.95	68.22
3	041001001001	拆除水泥稳定石粉渣基层	1.水泥稳定石粉渣基层 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	16.96	61.06
4	040202003001	水泥稳定石粉渣基层	1.水泥稳定石粉渣基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:20cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	42.45	152.82
5	040203007001	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面20cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	132.56	477.22
6	040203007002	沥青混凝土路面	1.4cm沥青混凝土AC-13C 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	49.68	178.85
7	040203007003	沥青混凝土路面	1.5cm沥青混凝土AC-20C 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	56.43	203.15
8	040203007004	粘层油	1.乳化沥青(PC-3)粘层油0.3~0.6L/M 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	7.2	3.45	24.84
9	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式：综合考虑	m3	676.5518	8.46	5723.63
10	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求	m3	478.599	18.56	8882.8
11	010103001001	回填中砂	1.土质要求:中砂 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	134.0145	252.83	33882.89
12	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	197.9528	16.71	3307.79
13	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除砖石混凝土等 2.废弃运距:3KM	m3	0.72	29.33	21.12
本页小计							53012.79

分部分项工程计价表

工程名称：给排水部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004004	PVC排水管DN110	1.材质及规格:PVC排水管DN110 2.含PVC-U　DN200三通、PVC-U DN200转110直通、PVC-U DN110 90度弯头 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	111	212.38	23574.18
15	040501004006	PVC排水管DN200	1.材质及规格PVC排水管DN200 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	866	84.54	73211.64
16	040501004002	HDPE排水管DN300	1.材质及规格:HDPE排水管DN300 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	39	76.5	2983.5
17	粤040101007001	挡土板	1.支密板挡土板 双面 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	152.1	24.54	3732.53
18	040504002003	装配式检查井Φ1000*1200mm	1.井类型:装配式检查井 2.混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3.井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	15	975.86	14637.9
19	040504002004	装配式沉泥井Φ1000*1600mm	1.井类型:装配式检查井 2.混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3.井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	2	1663.84	3327.68
		【排水管道】分部小计					174480.22
本页小计							121467.43
合　计							174480.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：给排水部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	6260.74
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				6260.74

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：给排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	17448.02		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2276.63		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	19724.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	200465.61	9	18041.90
合　计					18041.9

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表--13

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17250370@1	PVC排水管DN200		m	859.938	57.84	49738.81
2	00010010	人工费		元	23329.3031	1.00	23329.30
3	SZB04019	接管井筒		块	17.17	590.00	10130.30
4	SZB04029	井座		块	17.17	590.00	10130.30
5	SZB04015	底部井筒		块	17.17	520.00	8928.40
6	18091000@3	PVC-U　DN200三通		个	222	25.00	5550.00
7	00010003	机上人工		工日	23.2533	230.00	5348.26
8	36010201@5	D400球墨铸铁井盖○700		套	15	297.34	4460.10
9	18091000@2	PVC-U DN200转110直通		个	222	19.44	4315.68
10	17250350@2	HDPE排水管DN300		m	39.39	56.62	2230.26
11	17250370@2	PVC排水管DN110		m	110.223	18.90	2083.21
12	99450630	折旧费		元	2188.9865	1.00	2188.99
13	18091000@4	PVC-U DN110 90度弯头		个	222	46.07	10227.54
14	99450650	维护费		元	1810.9488	1.00	1810.95
15	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	284.2298	7.80	2216.99
16	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	173.788	7.80	1355.55
17	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	3.06	417.48	1277.49
18	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	3.026	407.77	1233.91
19	36010201@2	防坠网		套	17	50.00	850.00
20	99450700	电	(机械用)	kW·h	940.1282	0.63	592.28
21	99450640	检修费		元	725.4944	1.00	725.49
22	36010201@6	D400球墨铸铁井盖○700		套	2	297.34	594.68
23	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	1.059	367.26	388.93
24	99450660	安拆费		元	337.2446	1.00	337.24
25	99450760	其他材料费		元	464.2858	1.00	464.29
26	04030015	中砂		m3	174.7317	178.22	31140.68
27	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.7344	436.89	320.85
28	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	33.728	8.23	277.58
29	04050015	碎石	30~50	m3	1.853	119.36	221.17
30	14330030	丙酮		kg	18.3678	9.74	178.90
31	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	12.2415	14.02	171.63
32	34110010@3	水		m3	45.1982	2.86	129.27
33	02050001@2	橡胶圈DN300		个	8.034	15.13	121.55
34	03213001	铁件	综合	kg	18.628	5.76	107.30

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水部分　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	8.364	10.81	90.41
36	02090090	塑料薄膜		m2	60.214	1.33	80.08
37	05030060	板枋材	综合	m3	0.0698	1061.95	74.12
38	04070045@1	石粉渣		m3	0.9814	70.82	69.50
39	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0958	380.53	36.45
40	13310050	乳化沥青		kg	7.488	2.62	19.62
41	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	1.702	7.80	13.28
42	00010003@2	机上人工		工日	0.0538	230.00	12.37
43	14090040	润滑脂		kg	0.546	34.61	18.90
44	03134021	铁砂布	0~2#	张	18.0235	0.94	16.94
45	00010010@2	人工费		元	10.8684	1.00	10.87
46	34110010	水		m3	21.9211	2.86	62.69
47	03134011	水砂纸		张	5.421	0.88	4.77
48	35010010	钢模板		kg	0.6836	5.44	3.72
49	03139281	钢锯条		条	6.0828	0.43	2.62
50	14030001	柴油		t	0.0003	7800.00	2.34
51	34110010@1	水		m3	0.7315	2.86	2.09
52	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.1767	9.30	1.64
53	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	1.568	0.63	0.99
54	14350630	脱模剂		kg	0.0412	5.13	0.21
55	03139131	合金钢钻头	一字型	个	0.0202	24.26	0.49
56	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.0005	141.03	0.07
57	01150002	六角空心钢	综合	kg	0.0322	3.72	0.12
58	17270090	高压风管		m	0.0028	21.88	0.06
59	05030180	松木板		m3	0.7422	1330.35	987.39
60	03019081	码钉	综合	kg	22.815	7.03	160.39
61	05010020	松杂原木	综合	m3	0.1582	1143.52	180.90
62	03019021	圆钉	50~75	kg	7.3008	6.28	45.85
63	CLFTZ	材料费调整		元	-0.0003	1.00	
64	JXFTZ	机械费调整		元	-0.0039	1.00	
65	80030280	水泥石屑(碎石)混合料		m3	0.7344		
66	SZB04017	调节井筒	高200mm	块	-2.02	309.35	-624.89
67	SZB04030	防水橡胶圈		个	-15.45	86.03	-1329.16
68	SZB04016	调节井筒	高100mm	块	-15.15	205.49	-3113.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水部分　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
69	SZB04018	调节井筒	高500mm	块	-32.32	588.99	-19036.16
	合计	合计					160973.38

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第二部分 道路拓宽工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	市政部分	1269189.37		49649.71	
2	绿化部分	145958.25		4493.65	
3	照明部分	798190.50		41706.87	
合计		2213338.12		95850.23	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程费汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		996990.70
1.1	拆除工程			10403.96
1.2	道路工程			986586.74
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		49649.71
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		49649.71
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		117753.51
3.1	暂列金额	ZLJE		99699.07
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		18054.44
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		1164393.92
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	104795.45
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		1269189.37
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		271687.42

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001001003	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度10cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	532.72	16.39	8731.28
2	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废弃物 2.废弃运距:3KM	m3	53.27	31.4	1672.68
		【拆除工程】分部小计					10403.96
		道路工程					
3	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	1234.621	4.31	5321.22
4	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1234.621	16.71	20630.52
5	040203007001	水泥混凝土基层	1.C20水泥混凝土基层20cm 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3831.91	99.06	379589
6	040203007002	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面20cm（弯拉强度4.5MPa混凝土） 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3831.91	130.94	501750.3
7	040901003002	植筋	1.钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2.其他:按设计图纸及规范要求	根	4259	14.57	62053.63
8	040901003003	现浇路面钢筋	1.水泥混凝土路面钢筋 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	3.605	4782.82	17242.07
		【道路工程】分部小计					986586.74
本页小计							996990.7
合　计							996990.7

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	49649.71
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				49649.71

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	99699.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	18054.44		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	117753.51		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1164393.92	9	104795.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	271687.4434	1.00	271687.44
2	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	586.2822	417.48	244761.09
3	01010125	螺纹钢筋	Φ10~25	t	2.848	3146.10	8960.09
4	14410480	强力植筋胶		L	137.6935	50.16	6906.71
5	35010010	钢模板		kg	1083.8941	5.44	5896.38
6	00010003@1	机上人工		工日	21.1508	230.00	4864.68
7	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	589.0536	7.80	4594.62
8	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	492.3854	7.80	3840.61
9	00010003	机上人工		工日	16.6114	230.00	3820.62
10	05030060	板枋材	综合	m3	3.1804	1061.95	3377.43
11	99450630	折旧费		元	3198.9812	1.00	3198.98
12	03213001	铁件	综合	kg	498.1484	5.76	2869.33
13	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.8652	3355.83	2903.46
14	99450630@1	折旧费		元	2771.1778	1.00	2771.18
15	99450650	维护费		元	2398.7395	1.00	2398.74
16	99450650@1	维护费		元	1591.3862	1.00	1591.39
17	99450760	其他材料费		元	1541.3973	1.00	1541.40
18	34110010	水		m3	536.4674	2.86	1534.30
19	99450640	检修费		元	898.6845	1.00	898.68
20	99450640@1	检修费		元	476.4218	1.00	476.42
21	99450700	电	(机械用)	kW·h	625.4844	0.63	394.06
22	14350630	脱模剂		kg	76.7532	5.13	393.74
23	99450660	安拆费		元	370.8964	1.00	370.90
24	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	10.815	7.14	77.22
25	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	1.8746	8.23	15.43
26	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.0693	141.03	9.77
27	CLFTZ	材料费调整		元	0.3832	1.00	0.38
28	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	781.7096	428.93	335298.70
29	JXFTZ	机械费调整		元	-0.7669	1.00	-0.77
	合计	合计					915452.98

单位工程费汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		115197.10
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		4493.65
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		4493.65
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		14215.90
3.1	暂列金额	ZLJE		11519.71
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		2696.19
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		133906.65
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	12051.60
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		145958.25
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		31065.23

分部分项工程计价表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050102002001	黄金叶球	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	337	69.37	23377.69
2	050102002002	红花勒杜鹃	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	300	97.75	29325
3	050102002003	非洲茉莉	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	253	69.37	17550.61
4	050102002004	红车	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	304	72.49	22036.96
5	050102002005	红花继木	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	316	72.49	22906.84
							115197.1
本页小计							115197.1
合　计							115197.1

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	4493.65
2	措施其他项目			
粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405002001	夜间施工增加费		20	
粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405006001	反季节栽植影响措施			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				4493.65

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11519.71		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2696.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	14215.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	133906.65	9	12051.60
合　计					12051.6

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	31065.23	1.00	31065.23
2	32030010@3	红花勒杜鹃 苗高80cm,冠幅60cm		丛	312	52.29	16314.48
3	32030010@7	红花继木 苗高80cm,冠幅60cm		丛	328.64	28.00	9201.92
4	32030010@6	红车 苗高80cm,冠幅60cm		丛	316.16	28.00	8852.48
5	32030010@4	黄金叶球 苗高80cm,冠幅60cm		丛	350.48	25.00	8762.00
6	32030010@5	非洲茉莉 苗高80cm,冠幅60cm		丛	263.12	25.00	6578.00
7	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	868.3308	7.80	6772.98
8	00010003	机上人工		工日	16.9272	230.00	3893.26
9	34110010	水		m3	907.8876	2.86	2596.56
10	32270020	有机肥		t	4.53	432.00	1956.96
11	99450630	折旧费		元	1684.2686	1.00	1684.27
12	04090155	熟耕土(松方)		m3	30.2	41.94	1266.59
13	99450650	维护费		元	1171.6341	1.00	1171.63
14	32270010	无机肥(复合肥)		kg	135.9	3.21	436.24
15	99450760	其他材料费		元	286.145	1.00	286.15
16	99450640	检修费		元	271.4335	1.00	271.43
17	32270001	杀虫剂		kg	8.154	9.96	81.21
18	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	8.3714	9.30	77.85
19	CLFTZ	材料费调整		元	0.302	1.00	0.30
20	04090135	余土外运		m3	46.206		
	合计	合计					101269.54

单位工程费汇总表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		617198.42
1.1	路灯			175917.02
1.2	电缆			441281.40
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		41706.87
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		41706.87
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		73379.57
3.1	暂列金额	ZLJE		61719.84
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		11659.73
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		732284.86
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	65905.64
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		798190.50
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		103521.55

分部分项工程计价表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		路灯					
1	030412007007	单臂路灯	1.名称:单臂路灯H=8m(LED 60W) 2.规格:灯杆及灯臂材料采用Q235B低碳低硅优质钢板、灯杆及灯臂等金属件内外均进行热镀锌防腐处理(整体),热镀锌前须经过检验,去油,酸洗及助镀等工艺,热镀锌后须测厚锌层,附着性及均匀性,锌层厚要大于85um.(符合GB13912-2020标准)、灯具采用专业顶级LED灯珠,光衰要求3000h不能低于96%的光维持,6000h不能低于92%的光维持,灯具保质期不能少于3年;采用优质电源 3.700*700*1500mmC30钢筋混凝土基础、配筋详见图纸; 4.4根1.3m长M24地脚螺栓,345钢 5.50x5热镀锌角钢接地极,L=2500、Φ12热镀锌圆钢接地线 6.其他:按设计图纸及规范要求	套	50	1821.97	91098.5
2	030412007008	LED发光亚克力灯笼	1.名称:LED发光亚克力灯笼 2.规格:单个60cm,6个为一组 3.其他:按设计图纸及规范要求	组	100	383.37	38337
3	030412007009	双枪一体式充电机	1.名称:双枪一体式充电机 2.规格:60KW 3.其他:按设计图纸及规范要求	组	2	19594.64	39189.28
4	010401011001	充电机电缆井	1.井截面、深度:600*400*600mm 2.品种、规格、强度等级:200厚C30钢筋混凝土井壁、配筋详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:100厚C30混凝土垫层 4. L50*50*5-2500mm 镀锌角钢接地极，共10根、接地线-40*4镀锌扁钢 5.其他:按设计图纸及规范要求	座	2	2574.46	5148.92
本页小计							173773.7

分部分项工程计价表

工程名称：照明部分　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010401011002	手孔井	1.井截面、深度:500*500*850mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砖砌体 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层、卵石或碎石层 4.井盖安装:490*490井盖 5.其他:按设计图纸及规范要求	座	3	714.44	2143.32
		【路灯】分部小计					175917.02
		电缆					
6	041001001001	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	50.04	23.49	1175.44
7	041001001002	拆除水泥稳定碎石	1.拆除水泥稳定碎石 2.拆除厚度15cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	50.04	14.7	735.59
8	040202003001	水泥稳定碎石基层	1.水泥稳定碎石基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	50.04	43.61	2182.24
9	040203007001	水泥混凝土路面	1.C25水泥混凝土路面20cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	50.04	132.2	6615.29
10	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	1024.65	8.79	9006.67
11	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	1015.99	19.28	19588.29
12	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	8.66	17.36	150.34
13	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废弃物 2.废弃运距:3KM	m3	10.01	32.63	326.63
14	010505003001	预制保护板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:按设计图纸及规范要求	m3	8.66	512.8	4440.85
15	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-0.6/1kV-3X4	m	3871	18.07	69948.97
16	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-4×50+1×25	m	9.48	208.54	1976.96
本页小计							118290.59

分部分项工程计价表

工程名称：照明部分　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-4×150+1×70	m	385	583.92	224809.2
18	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:PC40	m	3871	19.81	76684.51
19	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:PC75	m	9.48	24.66	233.78
20	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:PC110	m	385	37.42	14406.7
21	030404017003	配电箱AL1	1.名称:配电箱AL1 2.规格：600*1200*350mm 3.1100*850*500mmC20混凝土基础 4.-40x4热热镀锌扁钢接地线、4*（50x50x5热热镀锌角钢)接地极 5.其它：按施工设计图纸及规范要求	台	1	4568.41	4568.41
22	030404017004	配电箱AL2	1.名称:配电箱AL1 2.规格：600*1200*300mm 3.1100*800*500mmC20混凝土基础 4.-40x4热热镀锌扁钢接地线、4*（50x50x5热热镀锌角钢)接地极 5.其它：按施工设计图纸及规范要求	台	1	4431.53	4431.53
		【电缆】分部小计					441281.4
本页小计							325134.13
合　计							617198.42

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	41706.87
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				41706.87

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	61719.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11659.73		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	73379.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	732284.86	9	65905.64
合　计					65905.64

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 4 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	28110210@9	铜芯电缆VV-4×150+1×70		m	388.85	543.26	211246.65
2	00010010	人工费		元	103521.5621	1.00	103521.56
3	55490020@1	双枪一体式充电机60KW		台	2	19353.64	38707.28
4	28110210@5	铜芯电缆VV-0.6/1kV-3X4		m	3909.71	12.78	49966.09
5	25000001@4	LED发光亚克力灯笼	单个60cm,6个为一组	组	101	350.00	35350.00
6	25000001@3	单臂路灯H=8m(LED 60W)		套	50.5	650.00	32825.00
7	17250040@3	塑料管PC40		m	4064.55	4.92	19997.59
8	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	40.611	436.89	17742.54
9	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	18.9548	427.18	8097.11
10	17250040@5	塑料管PC110		m	404.25	18.90	7640.33
11	01010040	螺纹钢筋	Φ25以内	t	1.0922	3146.10	3436.17
12	01010011	圆钢		kg	994	3.16	3141.04
13	28110210@7	铜芯电缆VV-4×50+1×25		m	9.5748	187.77	1797.86
14	00010003	机上人工		工日	13.2659	230.00	3051.16
15	02270001	棉纱		kg	219.049	11.47	2512.49
16	99450630	折旧费		元	2520.2611	1.00	2520.26
17	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	270.9402	7.80	2113.33
18	99450650	维护费		元	1801.1836	1.00	1801.18
19	01090022	圆钢	Φ10以内	t	0.4682	3156.68	1477.96
20	55090080@10	配电箱AL1	600*1200*350mm	台	1	1400.00	1400.00
21	04050005	碎石	20~40	m3	11.0263	119.36	1316.10
22	55090080@11	配电箱AL2	600*1200*300mm	台	1	1300.00	1300.00
23	29210010	抱箍	U型	套	100.5	10.77	1082.39
24	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	1433.1382	0.63	902.88
25	01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	33.1632	26.42	876.17
26	99450660	安拆费		元	787.6705	1.00	787.67
27	99450700	电	(机械用)	kW·h	1247.8383	0.63	786.14
28	99450640	检修费		元	765.8045	1.00	765.80
29	37270101@2	50x5热镀锌角钢接地极,L=2500		根	73.5	9.43	693.11
30	99450760	其他材料费		元	533.0644	1.00	533.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
31	36010280	490*490井盖		套	3	180.00	540.00
32	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	213.474	2.40	512.34
33	80210660@1	混凝土C20		m3	0.9075	388.93	352.95
34	27060170@1	Φ12热镀锌圆钢		m	74.34	5.00	371.70
35	27060170@2	接地母线		m	48.3	7.00	338.10
36	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.8407	380.53	319.91
37	01290205	镀锌钢板	综合	kg	44.148	5.50	242.81
38	03139281	钢锯条		条	516.228	0.43	221.98
39	29070150	电缆敷设牵引头	综合	只	0.6051	370.00	223.89
40	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.4779	464.78	222.12
41	14030040	汽油	综合	kg	22.5293	8.70	196.00
42	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	25.822	8.23	212.52
43	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.4829	407.77	196.91
44	02090050	聚乙烯薄膜	0.05	m2	131.8144	1.33	175.31
45	02270070	土工布		m2	67.9943	2.50	169.99
46	17250040@4	塑料管PC75		m	9.954	9.54	94.96
47	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	19.1436	7.80	149.32
48	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	21.3274	6.61	140.97
49	03011170	精制沉头螺栓	M10×20	十套	20.4	7.04	143.62
50	27110010	鼓形绝缘子	G38	个	313.65	0.40	125.46
51	99450680@4	柴油	(机械用)0#	kg	13.9288	7.80	108.64
52	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	101.5	1.06	107.59
53	04130001	标准砖	240×115×53	千块	0.36	282.26	101.61
54	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	45.81	2.01	92.08
55	27010060	飞保险(羊角熔断器)	10A	个	51.5	1.55	79.83
56	35010010	钢模板		kg	13.2351	5.44	72.00
57	01130060	镀锌扁钢	综合	kg	18.2	3.55	64.61
58	8005903	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M10	m3	0.151	446.90	67.48
59	05030001	木枋	综合	m3	0.0519	1061.95	55.12
60	37270101@1	角钢40*4		根	8.4	6.00	50.40
61	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0149	3355.83	50.00
62	34110010	水		m3	17.408	2.86	49.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 3 页　共 4 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
63	35250001	电缆敷设滚轮	综合	个	1.0052	45.50	45.74
64	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	6.4839	7.14	46.30
65	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	5.686	7.80	44.35
66	02270020	白布		kg	15.3781	2.75	42.29
67	8005905	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M20	m3	0.0852	464.78	39.60
68	03139521	合金钢钻头	Φ10	个	7.5869	4.57	34.67
69	35250010	电缆敷设转向导轮	综合	个	0.2616	116.35	30.44
70	99450670@2	汽油	(机械用)国III 93#	kg	3.0576	9.30	28.44
71	03013431	塑料胀管	D6~8	十套	44	0.60	26.40
72	05030060	板枋材	综合	m3	0.0245	1061.95	26.02
73	05030200	木板		m3	0.0153	1630.62	24.95
74	13050210	沥青绝缘漆		kg	3.3396	6.20	20.71
75	03213001	铁件	综合	kg	3.2526	5.76	18.73
76	01130060@1	镀锌扁钢	综合	kg	5.08	3.55	18.03
77	13010330	沥青清漆		kg	2.2725	6.45	14.66
78	29090220	铜接线端子	DT-10mm2	个	6.12	2.25	13.77
79	04050040	碎石	40	m3	0.0995	119.36	11.88
80	14330320	硬脂酸		kg	1.6204	6.33	10.26
81	03011145	地脚螺栓	M12×150	十套	0.816	10.64	8.68
82	99451280	其他机具费		元	8	1.00	8.00
83	03139071	冲击钻头	Φ6~8	个	2.84	2.76	7.84
84	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	41.6	0.18	7.49
85	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.719	9.30	6.69
86	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	15.3	0.43	6.58
87	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.22	5.04	6.15
88	14090060	钠基酯		kg	1	5.97	5.97
89	05030265	枕木		m3	0.0037	1329.20	4.92
90	14350630	脱模剂		kg	0.5725	5.13	2.94
91	03139131	合金钢钻头	一字型	个	0.1201	24.26	2.91
92	03019091	扒钉		kg	0.389	7.03	2.73
93	37091110	钢垫板	1~2	kg	0.6	4.37	2.62
94	03136021@1	焊锡丝	综合	kg	0.3	7.69	2.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
95	13030790	醇酸防锈漆		kg	0.12	16.08	1.93
96	03134021	铁砂布	0~2#	张	2	0.94	1.88
97	99450680@3	柴油	(机械用)0#	kg	0.2327	7.80	1.82
98	03019021	圆钉	50~75	kg	0.2578	6.28	1.62
99	14090010	电力复合脂		kg	0.1	14.45	1.45
100	14430215--1	塑料胶粘带	20m×50mm	卷	0.3	4.72	1.42
101	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.009	141.03	1.27
102	13010510	调和漆		kg	0.12	10.59	1.27
103	34110010@1	水		m3	0.4265	2.86	1.22
104	17250170	塑料软管	D5	m	0.86	1.35	1.16
105	02090090	塑料薄膜		m2	0.8452	1.33	1.12
106	13010130	酚醛调和漆		kg	0.1	10.28	1.03
107	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	0.1294	7.40	0.96
108	01150002	六角空心钢	综合	kg	0.1882	3.72	0.70
109	13010120@1	酚醛磁漆		kg	0.04	9.37	0.37
110	17270090	高压风管		m	0.02	21.88	0.44
111	CLFTZ	材料费调整		元	0.0326	1.00	0.03
112	JXFTZ	机械费调整		元	0.0334	1.00	0.03
	合计	合计					563831.72

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第三部分 排渠整治工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	市政部分	881155.52		22554.67	
合计		881155.52		22554.67	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程费汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		601027.44
1.1	土石方			68784.78
1.2	护岸（AK段）			334120.26
1.3	护岸（DK段）			5018.61
1.4	渠道（CK段）			3668.71
1.5	底板			22916.47
1.6	道路硬化			53035.93
1.7	栏杆			95334.35
1.8	便桥			18148.33
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		137936.41
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		22554.67
2.2	其他措施费	QTCSF		115381.74
3	其他项目	QTXMHJ		69435.71
3.1	暂列金额	ZLJE		60102.74
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		9332.97
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		808399.56
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	72755.96
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		881155.52
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		157084.90

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方					
1	040101001002	挖淤泥	1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:综合考虑	m3	1791.38	11.91	21335.34
2	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	923.64	14.27	13180.34
3	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:淤泥 2.废弃运距:3KM	m3	1791.38	19.13	34269.1
		【土石方】分部小计					68784.78
		护岸（AK段）					
4	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	55.18	507.37	27996.68
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	529.05	526.65	278624.18
6	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	27.42	774.15	21227.19
7	040309009001	泄水孔	1.材料品种:Φ80PVC管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	100.85	13.84	1395.76
8	040309009002	碎石反滤层	1.碎石反滤层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.46	278.58	1242.47
9	040309009003	粘土隔离层	1.粘土隔离层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	17.86	49.46	883.36
10	060105006001	土工布铺设	1.材料品种、规格:透水土工布300g/m2 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	74.4	7.54	560.98
11	040402017001	伸缩缝	1.材料品种、规格:沥青木板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	42.32	51.74	2189.64
		【护岸（AK段）】分部小计					334120.26
		护岸（DK段）					
12	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	8.84	526.65	4655.59
本页小计							407560.63

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040303016002	混凝土挡墙压顶	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.42	764.36	321.03
14	040309009004	泄水孔	1.材料品种:Φ32PVC管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	3.45	12.17	41.99
		【护岸（DK段）】分部小计					5018.61
		渠道（CK段）					
15	040303015005	石粉垫层	1.石粉垫层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.73	159.75	116.62
16	040303015006	渠道底板	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.97	575.62	1133.97
17	040303015007	渠道墙身	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.86	620.37	2394.63
18	040309009005	泄水孔	1.材料品种:Φ32PVC管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	1.93	12.17	23.49
		【渠道（CK段）】分部小计					3668.71
		底板					
19	040303015008	碎石垫层	1.碎石垫层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	28.78	244.34	7032.11
20	040303015009	混凝土底板	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	31.73	500.61	15884.36
		【底板】分部小计					22916.47
		道路硬化					
21	040203007001	水泥混凝土基层	1.150厚5~25mm粒径砾石垫层夯实 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	334.09	22.33	7460.23
22	040203007002	透水混凝土路面	1.150厚5~12mm粒径C25混凝土 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	334.09	101.92	34050.45
本页小计							68458.88

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040204004001	路侧石	1.混凝土路侧石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	180.59	63.82	11525.25
		【道路硬化】分部小计					53035.93
		栏杆					
24	040309003001	钢管护栏（H=1100）	1.钢管护栏 2.规格尺寸:120*120*3方钢管立柱、50*70*2.5钢管横梁、30*30*2方钢管造型栏杆 3.油漆品种、刷漆遍数:机械除锈等级不低于Sa2、涂两道防锈底漆、啡色金属面氟碳漆二遍 4.其它:按设计图纸及规范要求	m	275.74	345.74	95334.35
		【栏杆】分部小计					95334.35
		便桥					
25	040303003001	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.78	592.82	3426.5
26	040303003002	混凝土桥台	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	8.19	659.35	5400.08
27	040303003003	混凝土台帽	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.28	670.28	1528.24
28	040303003004	混凝土板梁	1.混凝土等级：C30普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.0424	717.85	2901.84
29	040303003005	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.55	4360.41	2398.23
30	040303003006	现浇构件钢筋	1.箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.326	4996.01	1628.7
本页小计							124143.19

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	040303003007	橡胶板	1.20厚橡胶板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3	259.44	778.32
32	040303003008	油毡防水层	1.两毡三油一层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.92	45.01	86.42
		【便桥】分部小计					18148.33

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5	22554.67
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				22554.67

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	模板工程		项	1	115381.74	115381.74
2.5.1	041102001001	垫层模板	1.垫层模板	m2	82.66	1.31	108.28
2.5.1.1	D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m2	0.030022	3619.55	108.67
2.5.2	041102001006	基础模板	1.基础模板	m2	10.64	49.66	528.38
2.5.2.1	D3-7-3	现浇混凝土模板制作、安装 承台 无底模		10m2	1.064	496.60	528.38
2.5.3	041102001007	桥台模板	1.桥台模板	m2	23.86	95.01	2266.94
2.5.3.1	D3-7-8	现浇混凝土模板制作、安装 实体式桥台		10m2	2.386	950.08	2266.89
2.5.4	041102001008	台帽模板	1.台帽模板	m2	6.16	93.39	575.28
2.5.4.1	D3-7-13	现浇混凝土模板制作、安装 台帽		10m2	0.616	933.89	575.28
2.5.5	041102001009	桥面梁板模板	1.桥面梁板模板	m2	30.069	82.84	2490.92
本页小计							115381.74

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.5.5.1	D3-7-24	现浇混凝土模板制作、安装 实心板梁		10m2	3.0069	828.37	2490.83
2.5.6	041102001002	挡墙模板	1.挡墙模板	m2	1675.57	59.73	100081.80
2.5.6.1	D3-7-27	现浇混凝土模板制作、安装 挡墙		10m2	167.557	597.34	100088.50
2.5.7	041102001004	渠道底板模板	1.渠道底板模板	m2	2.32	45.78	106.21
2.5.7.1	D5-6-37 换	管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20		100m2	0.0232	4577.80	106.20
2.5.8	041102001005	渠道侧墙模板	1.渠道侧墙模板	m2	30.88	52.20	1611.94
2.5.8.1	D5-6-39	管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复合木模		100m2	0.3088	5220.42	1612.07
2.5.9	041102001003	压顶模板	1.压顶模板	m2	127.44	59.73	7611.99
2.5.9.1	D3-7-27	现浇混凝土模板制作、安装 挡墙		10m2	12.744	597.34	7612.50
小　计							115381.74
本页小计							
合　计							115381.74

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60102.74		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9332.97		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	69435.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	808399.56	9	72755.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	651.7461	417.48	272090.96
2	00010010	人工费		元	157084.9031	1.00	157084.90
3	17010050	焊接钢管	综合	t	8.0999	3719.32	30126.12
4	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	1989.5562	7.80	15518.54
5	13090030	金属氟碳漆	面漆	kg	161.0172	56.30	9065.27
6	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	81.1128	427.18	34649.77
7	00010003	机上人工		工日	51.9825	230.00	11955.98
8	03213001	铁件	综合	kg	1870.6553	5.76	10774.97
9	13090035	金属氟碳漆	底漆	kg	112.7064	56.30	6345.37
10	00010003@1	机上人工		工日	40.3634	230.00	9283.58
11	35010030	组合钢模板		kg	1101.8716	5.41	5961.13
12	8021904@3	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	13.2892	427.18	5676.88
13	05030060	板枋材	综合	m3	5.2031	1061.95	5525.43
14	04030030	砂砾	5~80	m3	61.3389	86.87	5328.51
15	99450630@1	折旧费		元	5288.4127	1.00	5288.41
16	99450630	折旧费		元	4620.4859	1.00	4620.49
17	04050040	碎石	40	m3	38.1623	119.36	4555.05
18	35090230	钢支撑		kg	1036.0396	3.88	4019.83
19	99450650	维护费		元	3779.8775	1.00	3779.88
20	02270070	土工布		m2	1483.6862	2.50	3709.22
21	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	400.1598	7.80	3121.25
22	99450650@1	维护费		元	3036.9422	1.00	3036.94
23	99450700	电	(机械用)	kW·h	4699.6258	0.63	2960.76
24	01010125	螺纹钢筋	Φ10~25	t	0.8437	3146.10	2654.36
25	03214046	零星卡具		kg	456.2083	5.47	2495.46
26	36070020@2	混凝土路侧石(150*300*500mm)		m	183.2989	12.44	2280.24
27	01290180	钢板	15以内	kg	629.9951	3.51	2211.28
28	99450760	其他材料费		元	2017.7913	1.00	2017.79
29	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.0828	436.89	1783.73
30	13310070	石油沥青	30#	kg	417.12	3.66	1526.66
31	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	168.86	8.23	1389.72
32	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.3325	3355.83	1115.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
33	99450660	安拆费		元	1075.4212	1.00	1075.42
34	99450640	检修费		元	1068.8997	1.00	1068.90
35	14350630	脱模剂		kg	193.8639	5.13	994.52
36	99450640@1	检修费		元	909.1856	1.00	909.19
37	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	99.0417	8.60	851.76
38	14350273	氟碳漆固化剂		kg	12.6548	63.00	797.25
39	02010020@1	20厚橡胶板		m2	3.06	250.00	765.00
40	17250080@2	塑料排水管	DN80	m	102.867	5.53	568.85
41	补充材料001	粘土隔离层		m3	17.86	30.90	551.87
42	04050035@1	碎石	20	m3	4.5492	119.36	542.99
43	8005910@1	湿拌地面砂浆	地面普通找平M15	m3	1.1377	460.31	523.69
44	02190060	尼龙帽	Φ1.5	个	668.392	0.69	461.19
45	14350680	稀释剂		kg	25.7657	16.70	430.29
46	35030080	木支撑		m3	0.202	1651.95	333.69
47	34110010	水		m3	115.9364	2.86	331.58
48	14390070	氧气		m3	48.8204	5.32	259.72
49	03019001	圆钉	综合	kg	39.8196	6.28	250.07
50	05150010	木丝板	25×610×1830	m2	43.1664	5.69	245.62
51	14390100	乙炔气		kg	17.4395	13.30	231.95
52	14030010	柴油		kg	28.6027	7.80	223.10
53	14010030	松节油		kg	30.9505	5.94	183.85
54	35010010	钢模板		kg	32.6254	5.44	177.48
55	13350250	模板嵌缝料		kg	93.687	1.71	160.20
56	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	18.7148	6.61	123.70
57	03134011	水砂纸		张	84.905	0.88	74.72
58	04070045@2	石粉		m3	0.968	70.82	68.55
59	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	6.1578	7.80	48.03
60	34050040	草板纸	80#	张	9.96	4.19	41.73
61	02090020	聚氯乙烯薄膜		m2	24.1554	1.33	32.13
62	17250080@3	塑料排水管	DN32	m	5.4876	3.89	21.35
63	35010001	复合木模板面板		m2	0.6747	29.91	20.18
64	34110010@1	水		m3	5.7477	2.86	16.44
65	13330160	石油沥青油毡	350#	m2	5.8681	2.23	13.09

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
66	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.276	7.40	9.44
67	13350150	冷底子油		kg	0.9216	4.07	3.75
68	03010065	铁钉		kg	0.5059	6.28	3.18
69	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.0005	464.78	0.23
70	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.0095	7.14	0.07
71	CLFTZ	材料费调整		元	0.0465	1.00	0.05
72	JXFTZ	机械费调整		元	0.0179	1.00	0.02
	合计	合计					644369.13

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第四部分 石望镇绿美小公园项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	市政部分	313776.98		14960.01	
2	绿化部分	134804.71		4005.13	

单位工程费汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		243153.44
1.1	拆除工程			49822.34
1.2	市政工程			167225.21
1.3	排水工程			26105.89
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		14960.01
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		14960.01
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		29755.34
3.1	暂列金额	ZLJE		24315.34
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		5440.00
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		287868.79
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	25908.19
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		313776.98
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		51232.11

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	040101001002	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	6.14	8.46	51.94
2	041001001001	拆除砖砌构件	1.拆除砖砌构件 2.拆除方式：综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范要求	m3	26.13	103.95	2716.21
3	041001001004	拆除混凝土构件	1.拆除混凝土构件 2.拆除方式：综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范要求	m3	11.72	140.36	1645.02
4	041001001005	拆除盖板	1.拆除铸铁/树脂盖板（400*600mm） 2.拆除方式：综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	118	11.95	1410.1
5	041001001002	拆除水泥石屑垫层	1.水泥石屑垫层 2.拆除厚度10cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1122.06	12.29	13790.12
6	041001001003	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度15cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1122.06	16.39	18390.56
7	041001001006	混凝土路面锯缝	1.混凝土路面锯缝 2.厚度15cm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	307.21	10.96	3367.02
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	118.35	16.71	1977.63
9	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废弃物 2.废弃运距:3KM	m3	206.17	31.4	6473.74
		【拆除工程】分部小计					49822.34
		市政工程					
10	040202003001	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:10cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1129.5	21.17	23911.52
11	040203007001	水泥混凝土路面	1.C25水泥混凝土路面15cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1129.5	101.92	115118.64
12	040402016001	预制钢筋混凝土盖板	1.规格尺寸:1000*400*60mm 2.强度等级:C25混凝土 3.配筋：○10@80单层双向钢筋	m	39.85	31.13	1240.53
本页小计							190093.03

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040201022001	排水暗沟	1.断面尺寸:500*600mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25混凝土垫层 3.砌体材料: MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 4.砂浆强度等级:25mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋混凝土沟盖板(内附单层双向钢筋C12@100) 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	15	394.04	5910.6
14	040204004001	路沿石A	1.500X400X150混凝土路沿石 2.C25混凝土护脚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	134.00	47.95	6425.3
15	040204004004	路沿石B	1.500*300*100mm混凝土路沿石 2.C25混凝土护脚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	195.20	33.45	6529.44
16	040204004002	彩钢板围挡	1.0.3厚彩钢板(拉爆丝因定在原有墙面上) 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	141.84	33.22	4711.92
17	040204004003	加建树池	1.120厚C25混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖树池壁 3.25厚1:2.5水泥砂浆找平抹面 4.其它:按设计图纸及规范要求	m	11.30	52.82	596.87
18	040205006001	标线	1.材料品种:车位划线 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	45.75	34.39	1573.34
19	030411001001	配管	1.名称:塑料配管 2.材质:PVC 3.规格:DN110	m	39	30.95	1207.05
		【市政工程】分部小计					167225.21
		排水工程					
20	040101001003	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	30.96	8.46	261.92
21	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求	m3	24.23	18.56	449.71
22	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	6.73	16.71	112.46
23	040501004004	PVC雨水管DN160	1.材质及规格:PVC雨水管DN160 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	45.3	57.07	2585.27
本页小计							30363.88

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040501004005	PVC线管DN160	1.材质及规格:PVC线管DN160 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	39	17.03	664.17
25	040501004003	PVC雨水管DN200	1.材质及规格:PVC雨水管DN200 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	89.7	90.6	8126.82
26	040501004002	HDPE排水管DN300	1.材质及规格:HDPE排水管DN300 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	46.3	76.5	3541.95
27	040504009001	雨水口（680*415*700）	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁检查井盖座450*750重型27kg 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4.砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	16	583.62	9337.92
28	040504009002	雨水口（200*200*300）	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁检查井盖座300*300重型 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4.砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	1	341.89	341.89
29	040504009003	弱电井（200*200*300）	1.篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁检查井盖座300*300重型 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4.砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	2	341.89	683.78
		【排水工程】分部小计					26105.89
本页小计							22696.53
合　计							243153.44

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	14960.01
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				14960.01

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	24315.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5440.00		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	29755.34		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	287868.79	9	25908.19

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	51186.1446	1.00	51186.14
2	00010010@1	人工费		元	45.9813	1.00	45.98
3	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.2458	3355.83	824.86
4	01010125	螺纹钢筋	Φ10~25	t	0.2384	3146.10	750.03
5	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	2.8227	7.40	20.89
6	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.195	5.38	1.05
7	01290215@1	0.3厚彩钢板		m2	161.6976	15.00	2425.46
8	02090050	聚乙烯薄膜	0.05	m2	1.56	1.74	2.71
9	02090090	塑料薄膜		m2	95.3367	1.33	126.80
10	02270001	棉纱		kg	2.535	11.47	29.08
11	03019021	圆钉	50~75	kg	2.8084	6.28	17.64
12	03134011	水砂纸		张	6.4357	0.88	5.66
13	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.4746	0.94	2.33
14	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	2.2121	8.23	18.21
15	03137051	粗焊锡		kg	4.2552	52.88	225.01
16	03139281	钢锯条		条	4.29	0.43	1.84
17	03139291	钢锯片	Φ300	片	2.5806	264.96	683.76
18	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.2688	141.03	37.91
19	03213001	铁件	综合	kg	73.4175	5.76	422.88
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	15.0224	380.53	5716.47
21	04070045@1	石屑		m3	153.9509	70.82	10902.80
22	04130001	标准砖	240×115×53	千块	4.7914	282.26	1352.42
23	05030060	板枋材	综合	m3	0.384	1061.95	407.79
24	13010530	热塑标线底漆		kg	7.7775	10.19	79.25
25	13110040	热熔标线涂料		kg	222.9398	3.52	784.75
26	14090040	润滑脂		kg	0.6482	34.61	22.43
27	14330030	丙酮		kg	2.4511	9.74	23.87
28	14350630	脱模剂		kg	9.7024	5.13	49.77
29	14390080	液化石油气		m3	7.1828	6.97	50.06
30	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.6325	14.02	22.89
31	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1.95	2.40	4.68
32	34110010	水		m3	249.7371	2.86	714.25
33	35010010	钢模板		kg	105.0209	5.44	571.31
34	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	15.189	2.45	37.21

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	99450760	其他材料费		元	479.8356	1.00	479.84
36	CLFTZ	材料费调整		元	-0.1945	1.00	-0.19
37	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.292	407.77	934.61
38	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	184.4689	427.18	78801.42
39	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	1.1381	442.43	503.53
40	8005903	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	1.2893	446.90	576.19
41	8005905	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M20	m3	0.0852	464.78	39.60
42	8005908	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.048	455.84	21.88
43	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.5412	464.78	251.54
44	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.1654	469.25	77.61
45	02050001@2	橡胶圈DN300		个	9.5378	15.13	144.31
46	17250040	塑料管		m	40.95		
47	17250350@2	HDPE排水管DN300		m	46.763	56.62	2647.72
48	17250370@1	PVC雨水管DN200		m	89.0721	63.94	5695.27
49	17250370@3	PVC雨水管DN160		m	44.9829	33.87	1523.57
50	29060137@1	半硬质难燃管DN110		m	41.34	18.90	781.33
51	36010280@1	球墨铸铁检查井盖座450*750重型27kg		套	16	136.74	2187.84
52	36010280@2	球墨铸铁检查井盖座300*300重型		套	3	175.00	525.00
53	36070020@1	500*300*100mm混凝土路沿石		m	198.128	10.91	2161.58
54	36070020@2	500X400X150混凝土路沿石		m	136.01	25.19	3426.09
55	00010003	机上人工		工日	38.8336	230.00	8931.73
56	00010003@1	机上人工		工日	7.6566	230.00	1761.02
57	99450630	折旧费		元	6445.6949	1.00	6445.69
58	99450630@1	折旧费		元	1002.4826	1.00	1002.48
59	99450640	检修费		元	2174.0369	1.00	2174.04
60	99450640@1	检修费		元	180.9976	1.00	181.00
61	99450650	维护费		元	6051.6547	1.00	6051.65
62	99450650@1	维护费		元	585.2734	1.00	585.27

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
63	99450660	安拆费		元	283.5468	1.00	283.55
64	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	22.5332	9.30	209.56
65	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	981.0908	7.80	7652.51
66	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	388.1755	7.80	3027.77
67	99450700	电	(机械用)	kW·h	1791.6849	0.63	1128.76
68	JXFTZ	机械费调整		元	-0.341	1.00	-0.34
	合计	合计					217781.62

单位工程费汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		106605.31
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		4005.13
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		4005.13
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		13063.61
3.1	暂列金额	ZLJE		10660.53
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		2403.08
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		123674.05
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	11130.66
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		134804.71
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		27534.28

分部分项工程计价表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050101001001	砍伐乔木及挖树兜	1.树干胸径:胸径30,树高7m,冠幅3.5m 2.含挖树兜及清运	株	12	247.99	2975.88
2	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	217.65	6.07	1321.14
3	050102002010	造型三角梅	1.苗木规格:冠幅*苗高100*200cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	2	195.65	391.3
4	050102007001	彩叶草	1.苗木规格:冠幅*苗高30*30cm,15株/㎡ 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	685.49	72.56	49739.15
5	050102002002	紫花风铃	1.苗木规格:冠幅*苗高200*350cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	2	472.04	944.08
6	050102002007	金钱榕	1.苗木规格:冠幅*苗高120*200cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	117	262.49	30711.33
7	050102002008	红继木球	1.苗木规格:冠幅*苗高100*100cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	3	174.85	524.55
8	050102002011	红车	1.苗木规格:冠幅*苗高100*100cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	12	155.09	1861.08
9	050102002001	香樟	1.胸径或干径:胸径15cm 冠幅2m苗高3.5m 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	12	1356.96	16283.52
10	050102002005	三角梅	1.苗木规格:冠幅*苗高100*100cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	12	154.44	1853.28
							106605.31
本页小计							106605.31
合　计							106605.31

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	4005.13
2	措施其他项目			
粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405002001	夜间施工增加费		20	
粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405006001	反季节栽植影响措施			
QTFY00000001	其他费用			

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10660.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2403.08		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	13063.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	123674.05	9	11130.66
合　计					11130.66

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	27534.2594	1.00	27534.26
2	04090135	余土外运		m3	75.7709		
3	04090155	熟耕土(松方)		m3	49.9812	41.94	2096.21
4	04090155@1	熟耕土(松方)		m3	75.0893	1.00	75.09
5	04090175@1	通用种植土(松方)		m3	175.2083	1.00	175.21
6	32270001	杀虫剂		kg	7.6613	9.96	76.31
7	32270010	无机肥(复合肥)		kg	187.8053	3.21	602.86
8	32270020	有机肥		t	0.971	432.00	419.47
9	34110010	水		m3	663.8529	2.86	1898.62
10	99450760	其他材料费		元	449.1856	1.00	449.19
11	CLFTZ	材料费调整		元	-0.0955	1.00	-0.10
12	32010070@1	香樟 胸径15cm 冠幅2m苗高3.5m		株	12.48	958.72	11964.83
13	32030030@2	三角梅 冠幅*苗高100*100cm		丛	12.48	65.37	815.82
14	32030030@3	红继木球 冠幅*苗高100*100cm		丛	3.12	85.00	265.20
15	32030030@4	造型三角梅 冠幅*苗高100*200cm		丛	2.08	105.00	218.40
16	32030030@5	红车 冠幅*苗高100*100cm		丛	12.48	66.00	823.68
17	32030040@1	金钱榕 冠幅*苗高120*200cm		丛	121.68	150.00	18252.00
18	32030060@3	紫花风铃 冠幅*苗高200*350cm		丛	2.08	278.00	578.24
19	32070040@1	彩叶草 冠幅*苗高30*30cm		株	10282.35	1.50	15423.53
20	00010003	机上人工		工日	16.1136	230.00	3706.13
21	99450630	折旧费		元	1668.2272	1.00	1668.23
22	99450640	检修费		元	345.7967	1.00	345.80
23	99450650	维护费		元	1148.5314	1.00	1148.53
24	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	17.6233	9.30	163.90
25	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	8.0142	9.30	74.53
26	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	38.4929	7.80	300.24
27	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	640.0227	7.80	4992.18
28	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	15.0822	7.80	117.64
29	JXFTZ	机械费调整		元	0.0517	1.00	0.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分　　第 2 页　共 2 页

	合计	合计					94186.05

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第五部分 石望镇环境提升建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	市政部分	1047113.97		41886.13	
2	绿化部分	87281.21		3794.85	
3	排水部分	161084.97		5957.19	
合计		1295480.15		51638.17	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程费汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		815781.47
1.1	1#节点			159801.20
1.2	2#节点			332410.87
1.3	3#节点			301050.45
1.4	4#节点			22518.95
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		50638.93
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		41886.13
2.2	其他措施费	QTCSF		8752.80
3	其他项目	QTXMHJ		94234.62
3.1	暂列金额	ZLJE		81578.15
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		12656.47
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		960655.02
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	86458.95
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		1047113.97
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		177081.64

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#节点					
1	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	324	5.52	1788.48
2	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	324	18.81	6094.44
3	040202003001	水泥石粉垫层	1.水泥稳定石粉基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1080	32.18	34754.4
4	040203007001	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面15cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1080	104.79	113173.2
5	040402018001	缩缝、横缝	1.类别:缩缝、横缝 2.填缝料：沥青橡胶 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	208.2	10.73	2233.99
6	040901003001	路面钢筋	1.钢筋种类:水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.363	4839.38	1756.69
		【1#节点】分部小计					159801.2
		2#节点					
		地面硬化					
7	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	449.1	5.52	2479.03
8	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	449.1	18.81	8447.57
9	040202003002	水泥石粉垫层	1.水泥稳定石粉基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1497	32.18	48173.46
10	040203007002	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面15cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1497	104.79	156870.63
11	040402018002	缩缝、横缝	1.类别:缩缝、横缝 2.填缝料：沥青橡胶 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	224.99	10.73	2414.14
12	040901003002	路面钢筋	1.钢筋种类:水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.453	4839.38	2192.24
13	040205006002	标线	1.材料品种:车位划线 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	10.4	34.91	363.06
		【地面硬化】分部小计					220940.13
		本页小计					380741.33

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砖砌围墙建设					
14	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	38.13	8.19	312.28
15	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	15.82	19.3	305.33
16	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	22.31	18.81	419.65
17	040202003003	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	50.71	29.55	1498.48
18	010501003001	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.55	500.41	1776.46
19	010501003002	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	11.16	503.66	5620.85
20	010501003003	混凝土柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.84	616.22	2366.28
21	010501003004	混凝土压顶	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.04	785.71	2388.56
22	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.608	4114.18	2501.42
23	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.118	5230.7	617.22
24	010401003001	实心砖墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm 3.强度等级:灰砂砖 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	17.88	516.48	9234.66
本页小计							27041.19

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011406001001	涂料外墙	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:1:4厚20混合砂浆灰、1:1厚10水泥砂浆压光 2.面层材料品种、规格、颜色:油性外墙腻子二道、油性外墙涂料二道(白色) 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	158.85	76.36	12129.79
26	011406001002	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:1:1:4厚20混合砂浆灰、1:1厚10水泥砂浆压光 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	65.65	167.3	10983.25
		【砖砌围墙建设】分部小计					50154.23
		树脂瓦雨棚					
27	010101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	10.06	8.3	83.5
28	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.8	19.3	111.94
29	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	4.26	18.81	80.13
30	010501003005	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.58	500.41	290.24
31	010501003006	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.68	503.66	1853.47
32	010501003007	混凝土二次灌浆	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.55	503.66	277.01
33	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内	t	0.413	4114.18	1699.16
34	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋　圆钢　Φ10以内	t	0.046	5230.7	240.61
35	010603001001	钢柱	1.钢材品种:H型钢 2.钢材规格:详见图纸	t	1.318	6933.91	9138.89
本页小计							36887.99

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010604001001	钢梁	1.钢材品种:H型钢 2.钢材规格:详见图纸	t	0.452	7017.46	3171.89
37	010606002001	钢檩条	1.钢材品种:综合考虑 2.钢材规格：C型	t	1.136	6044.7	6866.78
38	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种:Q235B 2.钢材规格:角钢、槽钢、圆钢 3.构件类型:钢支撑、钢拉条	t	0.818	7346.91	6009.77
39	010606001002	预埋铁件	1.预埋铁件	t	0.256	10416.54	2666.63
40	011405001001	金属面油漆	1.喷砂除锈Sa2.5 2.底漆:红丹底漆两道；面漆:醇酸磁漆两道	m2	113.91	42.88	4884.46
41	011405001002	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:薄型防火涂料 耐火极限1.5h	m2	38.65	40.46	1563.78
42	011405001003	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:薄型防火涂料 耐火极限2h	m2	45.3	50.59	2291.73
43	040901010001	柱脚螺栓	1.材料规格:M20*840mm 2.其他:按设计图纸及规范要求	套	64	18.74	1199.36
44	040901010002	高强螺栓	1.材料规格:M16 2.其他:按设计图纸及规范要求	套	16	11.46	183.36
45	010605001001	雨棚板	1.3mm仿古树脂瓦 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	178.83	61.3	10962.28
46	010605001002	排水沟	1.规格尺寸：250*270mm 2.钢材品种、规格:2.5mm镀锌板 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	55.35	121.79	6741.08
47	010605001003	排水立管	1.pVC雨水管DN100 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	21	47.64	1000.44
		【树脂瓦雨棚】分部小计					61316.51
		3#节点					
		地面硬化					
48	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	230.4	5.52	1271.81
49	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	230.4	18.81	4333.82
50	040202003004	水泥石粉垫层	1.水泥稳定石粉基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	768	32.18	24714.24
51	040203007003	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面15cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	768	104.79	80478.72
本页小计							158340.15

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	040402018003	缩缝、横缝	1.类别:缩缝、横缝 2.填缝料：沥青橡胶 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	160.6	10.73	1723.24
53	040901003003	路面钢筋	1.钢筋种类:水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.324	4839.38	1567.96
		【地面硬化】分部小计					114089.79
		5人足球场					
54	010404001001	级配碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:粒径30级配碎石 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	10.08	353.32	3561.47
55	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	14.29	464.55	6638.42
56	011406001003	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥防水砂浆10mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	269.45	26.12	7038.03
57	040501004001	PVC排水盲管DN110	1.材质及规格:PVC排水盲管DN110 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	117.15	32.2	3772.23
58	011103001001	硅PU球场面层	1.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚硅PU弹性面层 2.底层材料品种、规格、颜色:20厚1:2.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	237.6	119.99	28509.62
59	011103001002	人造草坪	1.面层材料品种、规格、颜色:50高绿色人造草坪(每平10500簇草丝)环保胶粘剂粘贴填充专用橡胶颗粒,用量5Kg/平米填充石英砂,用量30Kg/平米 2.基层材料品种、规格、颜色:10厚合成材料吸震垫 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	800	119.4	95520
60	040205006001	标线	1.材料品种:球场划线 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	29.86	34.91	1042.41
本页小计							149373.38

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	040201022001	排水沟	1.断面尺寸:240*480mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚6%水泥石粉垫层、100厚C20混凝土垫层 3.砌体材料：MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑 4.砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆 5.盖板材质、规格:成品300x500x50厚砼盖板 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	136.79	170.57	23332.27
62	011501017001	成品球门	1.材料种类、规格：成品球门 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	1200	2400
		【5人足球场】分部小计					171814.45
		花池					
63	040202003005	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	19.75	29.55	583.61
64	010501003008	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.95	493.86	1950.75
65	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.83	464.55	2243.78
66	011102001001	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	12.64	174.78	2209.22
67	011406001004	仿古文化石贴面	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古文化石 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	20.94	133.63	2798.21
68	011406001005	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	20.94	37.28	780.64
		【花池】分部小计					10566.21
		健身器材					
本页小计							36298.48

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011501008001	乒乓球桌	1.乒乓球桌 2.材料种类、规格：户外材质，符合相关规范 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	400	800
70	011501008002	双人漫步机	1.双人漫步机135*125*126cm 2.材料种类、规格：镀锌钢管:主管外径Φ76mm、壁厚2.75mm、附管外径Φ48-32mm、壁厚2.5mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	510	1020
71	011501008003	三人扭腰器A型	1.三人扭腰器A型140*140*145cm 2.材料种类、规格：镀锌钢管:主管外径Φ114mm、壁厚2.75mm、附管外径Φ38-32mm、壁厚2.5mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	500	1000
72	011501008004	仰卧起坐	1.仰卧起坐140*107*60cm 2.材料种类、规格：镀锌钢管:镀锌钢管:主管外径Φ114mm、壁厚2.75mm、附管外径Φ32mm、壁厚2.5mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	380	760
73	011501008005	三人扭腰器B型	1.三人扭腰器B型110*110*135cm 2.材料种类、规格：镀锌钢管:主管外径Φ114mm、壁厚2.75mm、附管外径Φ89-32mm、壁厚2.5mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	500	1000
		【健身器材】分部小计					4580
		4#节点					
		总平面					
74	041001001001	拆除透水砖	1.拆除透水砖 2.拆除方式：综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	71.6	7	501.2
75	041001001003	拆除水泥石屑垫层	1.水泥石屑垫层 2.拆除厚度15cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	71.6	14.7	1052.52
76	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	14.32	17.36	248.6
		【总平面】分部小计					1802.32
		标识设施					
本页小计							6382.32

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.31	8.19	51.68
78	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.05	19.3	78.17
79	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	2.26	18.81	42.51
80	010501003009	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.32	500.41	160.13
81	010501003010	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.93	503.66	972.06
82	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.035	4114.18	144
83	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.092	10416.54	958.32
84	011502001001	镀锌钢管装饰	1.材料种类、规格:200*100*4mm镀锌钢管涂饰白色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	3.56	140.18	499.04
85	011502001002	镀锌钢管装饰	1.材料种类、规格:100*100*4mm镀锌钢管涂饰白色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	2.52	97.77	246.38
86	011502001003	镀锌钢管装饰	1.材料种类、规格:100*50*4mm镀锌钢管涂饰白色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	16.78	76.73	1287.53
87	011508002001	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:2.0厚不锈钢烤漆字 2.字体规格:400*450*100mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	8	276.4	2211.2
		【标识设施】分部小计					6651.02
		设施组件					
88	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	11.2	8.19	91.73
本页小计							6742.75

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010103001004	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	7.01	19.3	135.29
90	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	4.19	18.81	78.81
91	010501003011	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.59	500.41	295.24
92	010501003012	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.59	503.66	1808.14
93	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.049	4114.18	201.59
94	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.127	10416.54	1322.9
95	011502001004	铝单板造型装饰	1.材料种类、规格:2厚400*190铝单板造型面涂饰仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	20.38	276.99	5645.06
96	011502001005	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:3厚50*150仿木纹铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	44.77	100.22	4486.85
		【设施组件】分部小计					14065.61
本页小计							13973.88
合　计							815781.47

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	40078.83
2	措施其他项目			
WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
011707002001	夜间施工增加费		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				40078.83

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1807.30	1807.30
1.1.1	粤011701009001	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	202.84	8.91	1807.30
1.1.1.1	A1-21-129	单排钢脚手架 高度(m以内) 10		100m2	2.0284	890.89	1807.08
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小　计							1807.30
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	8752.80	8752.80
2.1.1	011702001001	基础垫层模板	1.基础垫层模板	m2	11.63	27.87	324.13
2.1.1.1	A1-20-12	基础垫层模板		100m2	0.1163	2787.37	324.17
2.1.2	011702005002	独立基础模板	1.独立基础模板	m2	23.83	49.81	1186.97
2.1.2.1	A1-20-3	独立基础模板		100m2	0.2383	4981.38	1187.06
2.1.3	011702005003	条形基础模板	1.条形基础模板	m2	76.33	46.99	3586.75
2.1.3.1	A1-20-1	带形基础模板 无筋		100m2	0.7633	4698.57	3586.42
2.1.4	011702005004	混凝土柱模板	1.混凝土柱模板	m2	38.4	67.09	2576.26
2.1.4.1	A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m2	0.384	6709.40	2576.41
2.1.5	011702005005	压顶模板	1.压顶模板	m2	20.28	53.19	1078.69
本页小计							10560.10

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.5.1	A1-20-37	圈梁模板		100m2	0.2028	5319.39	1078.77
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小　计							8752.80
本页小计							
合　计							10560.10

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	81578.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	12656.47		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	94234.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	960655.02	9	86458.95
合　计					86458.95

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表一13

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 6 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日		工日	7.8818	101.00	796.06
2	00010010	人工费		元	168970.5872	1.00	168970.59
3	00010010@1	人工费		元	7315.0797	1.00	7315.08
4	RGFTZ	人工费调整		元	-0.0135	1.00	-0.01
5	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.2736	3355.83	918.16
6	01010040@1	螺纹钢筋	Φ25以内	t	1.1326	3146.10	3563.27
7	01010125@1	螺纹钢筋	Φ10~25	t	0.9007	3146.10	2833.69
8	01030017	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	25.4779	6.61	168.41
9	01030031@1	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	7.417	7.14	52.96
10	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	15.9597	3.66	58.41
11	01090022@1	圆钢	Φ10以内	t	0.1673	3156.68	528.11
12	01150002	六角空心钢	综合	kg	0.2692	3.72	1.00
13	0129371@1	2.5mm镀锌板		m2	61.2558	91.00	5574.28
14	01630130	吊装夹具		套	0.0481	180.00	8.66
15	02030130	连接带	200宽	m	240	0.80	192.00
16	02090090@1	塑料薄膜		m2	29.5762	1.33	39.34
17	02190260	黑橡胶颗粒		kg	4000	2.50	10000.00
18	02190280@1	10厚合成材料吸震垫		m2	808	15.30	12362.40
19	02270070	土工布		m2	39.6188	2.50	99.05
20	02290030	麻袋		个	2.7808	3.55	9.87
21	03010040	铝拉铆钉	综合	十个	1.7908	0.87	1.56
22	03010200	木螺钉	M6×10	十套	51.0519	0.15	7.66
23	03010260	镀锌木螺钉	M6×100	十套	17.976	1.79	32.18
24	03010430	六角螺栓	综合	kg	10.364	5.58	57.83
25	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	2.424	6.89	16.70
26	03019021	圆钉	50~75	kg	8.8839	6.28	55.79
27	03019021@1	圆钉	50~75	kg	22.1489	6.28	139.10
28	03019131	镀锌瓦楞钩		十个	71.8897	5.75	413.37
29	03134011	水砂纸		张	6.354	0.88	5.59
30	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.3076	0.94	2.17
31	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	24.8553	8.23	204.56
32	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	9.216	8.23	75.85
33	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	16.719	12.75	213.17
34	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	14.6399	10.99	160.89
35	03139131	合金钢钻头	一字型	个	0.1718	24.26	4.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 6 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
36	03139281	钢锯条		条	9.0238	0.43	3.88
37	03139291	钢锯片	Φ300	片	2.6127	264.96	692.26
38	03213001	铁件	综合	kg	4.3776	5.76	25.21
39	03213001@1	铁件	综合	kg	441.583	5.76	2543.52
40	03213001@2	铁件	综合	kg	275.8345	5.76	1588.81
41	0345051	粗焊锡		kg	1.2066	52.88	63.81
42	0351021	圆钉	50～75	kg	1.7435	6.28	10.95
43	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.3078	380.53	117.13
44	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	69.4686	380.53	26434.89
45	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.1426	380.53	54.26
46	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0066	728.79	4.81
47	04010045@1	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0013	728.79	0.95
48	04030015	中砂		m3	11.7634	178.22	2096.47
49	04030045	石英砂		kg	22400	0.41	9184.00
50	04050040	碎石	40	m3	2.9736	119.36	354.93
51	04070045@1	石屑		m3	14.4056	70.82	1020.20
52	04070045@2	石粉		m3	697.3093	70.82	49383.44
53	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	5.6707	282.26	1600.61
54	04130001@2	MU10砖	240×115×53	千块	7.4822	282.26	2111.93
55	04130001@3	灰砂砖	240×115×53	千块	2.529	282.26	713.84
56	04130020	蒸压灰砂砖	240×115×53	千块	9.5801	282.26	2704.08
57	04170120@1	3mm仿古树脂瓦		m2	239.811	37.00	8873.01
58	05030060@1	板枋材	综合	m3	1.1373	1061.95	1207.76
59	05030080	松杂板枋材		m3	0.3478	1061.95	369.35
60	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.9533	1061.95	1012.36
61	05030320	垫木		m3	0.0473	1549.95	73.31
62	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	18.3017	38.53	705.16
63	07010000@1	240*60*10mm仿古青砖片		m2	68.276	51.00	3482.08
64	07190050	人造草坪		m2	840	48.00	40320.00
65	08030080@1	20mm厚芝麻灰烧面花岗岩		m2	12.8296	118.54	1520.82
66	08070001@1	文化石		m2	21.6729	43.00	931.93
67	090500l0@1	2厚400*190铝单板造型面涂饰仿木纹漆		m2	21.6028	246.00	5314.29
68	1230041	盐酸		kg	0.2546	2.66	0.68
69	13010040	醇酸磁漆		kg	13.5781	9.37	127.23

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 6 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
70	13010210	环氧富锌底漆		kg	6.0187	22.22	133.74
71	13010530@1	热塑标线底漆		kg	6.8442	10.19	69.74
72	13030500	腻子粉	成品(一般型)	kg	197.2917	1.09	215.05
73	13030760	油性乳胶漆		kg	45.3676	11.64	528.08
74	13050160	聚氨酯面层主剂		kg	370.656	22.16	8213.74
75	13050280	喷面漆		kg	4.752	13.00	61.78
76	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	4.1988	16.08	67.52
77	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	24.24	8.60	208.46
78	13050460	钢结构薄型防火涂料		kg	232.6913	8.50	1977.88
79	13090030	金属氟碳漆	面漆	kg	1.1317	56.30	63.71
80	13090035	金属氟碳漆	底漆	kg	1.5843	56.30	89.20
81	13110001	画线漆主剂		kg	2.376	40.96	97.32
82	13110040@1	热熔标线涂料		kg	196.187	3.52	690.58
83	13310090@1	石油沥青	60~100#	t	0.3384	3546.84	1200.25
84	13410010	嵌缝料		kg	3.84	0.58	2.23
85	14010030	松节油		kg	8.0415	5.94	47.77
86	14030001@1	柴油		t	0.0475	7800.00	370.50
87	14090070	石蜡		kg	0.335	4.43	1.48
88	14310050	草酸		kg	0.1251	5.77	0.72
89	14330030	丙酮		kg	1.8347	9.74	17.87
90	14350150	醇酸稀释剂		kg	5.7411	9.04	51.90
91	14350170	底层硬化剂		kg	141.372	11.00	1555.09
92	14350180	底层主剂		kg	424.116	11.00	4665.28
93	14350230	防重流添加剂		kg	12.3552	10.65	131.58
94	14350250	隔离剂		kg	17.047	7.05	120.18
95	14350273	氟碳漆固化剂		kg	0.1779	63.00	11.21
96	14350290	画线漆硬化剂		kg	2.376	38.62	91.76
97	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.6018	31.25	18.81
98	14350390	聚氨酯面层硬化剂		kg	185.328	22.16	4106.87
99	14350560	石材保护液		kg	0.316	25.70	8.12
100	14350570	石材养护液		kg	0.6004	5.30	3.18
101	14350630	脱模剂		kg	28.7335	5.13	147.40
102	14350680	稀释剂		kg	46.5131	16.70	776.77
103	14390030	二氧化碳		m3	14.2667	4.72	67.34
104	14390070	氧气		m3	25.088	5.32	133.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 4 页　共 6 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
105	14390080	液化石油气		m3	6.3208	6.97	44.06
106	14390100	乙炔气		kg	13.7986	13.30	183.52
107	14410095	专用粘结胶水		kg	117.6	20.00	2352.00
108	14410150	单液粘结剂		kg	47.52	31.08	1476.92
109	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.2185	14.02	17.08
110	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	0.214	13.68	2.93
111	17010470	钢管	Φ48.3×3.6	m	6.2069	21.71	134.75
112	17090001@1	200*100*4mm镀锌钢管		m	3.738	92.00	343.90
113	17090001@2	100*50*4mm镀锌钢管		m	17.619	44.59	785.63
114	17090001@3	100*100*4mm镀锌钢管		m	2.646	60.29	159.53
115	17130020@1	3厚50*150仿木纹铝合金方管		m	47.4562	82.97	3937.44
116	17270090	高压风管		m	0.0286	21.88	0.63
117	17270280	喷砂用胶管	中压 D40	m	1.1733	26.86	31.51
118	3115081	木炭		kg	5.369	4.91	26.36
119	34090010	白棉纱		kg	1.0555	11.47	12.11
120	34090180	喷砂嘴		个	0.3987	47.01	18.74
121	34110010	水		m3	14.6216	2.86	41.82
122	34110010@1	水		m3	769.0958	2.86	2199.61
123	34110010@2	水		m3	1.2455	2.86	3.56
124	35010010@1	钢模板		kg	311.0181	5.44	1691.94
125	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	2.1095	5.74	12.11
126	35030030	脚手架钢管底座		个	0.426	7.05	3.00
127	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	0.7099	5.62	3.99
128	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	4.7465	5.50	26.11
129	35090230	钢支撑		kg	20.9618	3.88	81.33
130	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	13.3663	2.45	32.75
131	99450760	其他材料费		元	1880.0761	1.00	1880.08
132	BCCLF10	成品球门		套	2	1200.00	2400.00
133	CLFTZ	材料费调整		元	0.0294	1.00	0.03
134	ZZJJ	制作基价		元	6571.126	1.00	6571.13
135	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.6033	407.77	1469.32
136	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.5124	407.77	616.71

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 5 页　共 6 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
137	8021903@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.9895	417.48	1665.54
138	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.9488	427.18	2968.39
139	8021904@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	23.1915	427.18	9906.94
140	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	524.91	436.89	229327.93
141	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	4.0945	442.43	1811.53
142	8005902@2	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	7.4058	442.43	3276.55
143	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0536	437.96	23.47
144	8005907	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	5.2308	446.90	2337.64
145	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	5.5097	464.78	2560.80
146	8005909@1	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.647	464.78	300.71
147	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	4.7995	469.25	2252.17
148	8005911@1	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.2553	469.25	119.80
149	8005913	湿拌防水砂浆：P6	用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	3.2652	460.31	1503.00
150	03011330@1	柱脚螺栓M20*840mm		套	69.12	12.00	829.44
151	03011330@2	高强螺栓M16		套	17.28	5.26	90.89
152	04030043	石英砂		m3	1.3783	600.00	826.98
153	17250370@1	PVC雨水管DN100		m	20.874	18.90	394.52
154	17250370@2	PVC排水盲管DN110		m	116.33	18.90	2198.64
155	18091000@1	塑料排水管直接DN110		个	6.7947	7.17	48.72
156	33010088@1	H型钢		t	0.452	3396.53	1535.23
157	33010365@1	H型钢		t	1.318	3396.53	4476.63
158	33010640@1	钢檩条C型	C型Z型檩条	t	1.136	3248.97	3690.83
159	35090237	钢支撑		t	0.818	3276.54	2680.21
160	补充主材002@1	2.0厚400*450*100mm不锈钢烤漆字		个	8	225.00	1800.00
161	补充主材005	太极推手器		套	2	400.00	800.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 6 页　共 6 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
162	补充主材005@1	仰卧起坐		套	2	380.00	760.00
163	补充主材005@2	三人扭腰器B型		套	2	500.00	1000.00
164	补充主材005@3	双人漫步机		套	2	510.00	1020.00
165	补充主材005@4	三人扭腰器A型		套	2	500.00	1000.00
166	00010003	机上人工		工日	48.2684	230.00	11101.73
167	00010003@1	机上人工		工日	1.1524	230.00	265.05
168	99450630	折旧费		元	7337.4125	1.00	7337.41
169	99450640	检修费		元	1633.4443	1.00	1633.44
170	99450650	维护费		元	4839.6259	1.00	4839.63
171	99450660	安拆费		元	330.0645	1.00	330.06
172	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	60.5328	9.30	562.96
173	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	43.8123	7.80	341.74
174	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	1413.5694	7.80	11025.84
175	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	26.9474	7.80	210.19
176	99450700	电	(机械用)	kW·h	1858.8561	0.63	1171.08
177	99450700@1	电	(机械用)	kw·h	526.0078	0.63	331.38
178	JXFTZ	机械费调整		元	-0.3445	1.00	-0.34
	合计	合计					752393.79

单位工程费汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		67275.22
1.1	1#节点			19071.92
1.2	2#节点			2650.51
1.3	3#节点			36883.17
1.4	4#节点			8669.62
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		3794.85
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		3794.85
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		9004.43
3.1	暂列金额	ZLJE		6727.52
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		2276.91
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		80074.50
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	7206.71
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		87281.21
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		26211.90

分部分项工程计价表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#节点					
1	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	56	45.93	2572.08
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	56	18.53	1037.68
3	050102002001	黄金叶球	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	24	69.37	1664.88
4	050102012001	变叶木	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	55.92	74.34	4157.09
5	050102012002	龙船花	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	62.4	70.63	4407.31
6	050102012003	红花檵木	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	68.35	76.56	5232.88
		【1#节点】分部小计					19071.92
		2#节点					
7	050101001001	乔木迁移	1.树干胸径:胸径10cm 2.含乔木起挖、栽植、养护 3.养护期:6个月 4.其他:按设计图纸及规范要求	株	3	243.15	729.45
8	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.62	45.93	304.06
9	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	6.62	18.53	122.67
10	050102012004	黄金叶	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	22.05	67.77	1494.33
		【2#节点】分部小计					2650.51
		3#节点					
11	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	21.49	45.93	987.04
12	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	21.49	18.53	398.21
本页小计							23107.68

分部分项工程计价表

工程名称：绿化部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050102002002	黄金叶球	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	8	69.37	554.96
14	050102012005	变叶木	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	18.29	74.34	1359.68
15	050102012006	龙船花	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	22.81	70.63	1611.07
16	050102012007	红花檵木	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	30.53	76.56	2337.38
17	050301005001	点风景石	1.石料种类:河卵石	t	12.636	2345.27	29634.83
		【3#节点】分部小计					36883.17
		4#节点					
18	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	28.64	45.93	1315.44
19	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	28.64	18.53	530.7
20	050102012008	非洲茉莉	1.胸径或干径:5斤袋,苗高20-25cm,每平方米10株 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	95.46	71.48	6823.48
		【4#节点】分部小计					8669.62
本页小计							44167.54
合　计							67275.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	3794.85
2	措施其他项目			
粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405002001	夜间施工增加费		20	
粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405006001	反季节栽植影响措施			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				3794.85

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6727.52		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2276.91		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	9004.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	80074.5	9	7206.71

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	26211.8643	1.00	26211.86
2	00010003	机上人工		工日	18.915	230.00	4350.45
3	04090175@1	通用种植土(松方)		m3	90.7638	32.97	2992.48
4	32230001@2	河卵石		t	12.636	128.16	1619.43
5	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	311.3697	7.80	2428.68
6	32270020	有机肥		t	4.8146	432.00	2079.91
7	32070040@4	红花檵木 苗高20-25cm		株	1048.128	1.61	1687.49
8	04090155@1	熟耕土(松方)		m3	38.8988	41.94	1631.42
9	99450630	折旧费		元	1575.5017	1.00	1575.50
10	32030010@4	黄金叶球 苗高80cm,冠幅60cm		丛	33.28	25.00	832.00
11	99450650	维护费		元	1223.8524	1.00	1223.85
12	32070040@6	非洲茉莉 苗高20-25cm		株	1011.876	1.13	1143.42
13	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	145.4877	7.80	1134.80
14	32070040@2	变叶木 苗高20-25cm		株	786.626	1.40	1101.28
15	32070040@3	龙船花 苗高20-25cm		株	903.226	1.05	948.39
16	34110010	水		m3	323.4783	2.86	925.15
17	04090155	熟耕土(松方)		m3	15.1605	41.94	635.83
18	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	68.6636	7.80	535.58
19	99450640	检修费		元	458.1403	1.00	458.14
20	32270010	无机肥(复合肥)		kg	88.5621	3.21	284.28
21	99450760	其他材料费		元	272.9511	1.00	272.95
22	03213001	铁件	综合	kg	37.908	5.76	218.35
23	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.6028	380.53	229.38
24	32070040@5	黄金叶 苗高20-25cm		株	233.73	0.78	182.31
25	04050025	碎石	10	m3	1.019	119.36	121.63
26	05310040	篙竹	4m内	条	4.59	5.47	25.11
27	32270001	杀虫剂		kg	2.3945	9.96	23.85
28	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	2.541	9.30	23.63
29	03210070	镀锌钢丝网	Φ2×22×22	m2	3.6	5.20	18.72
30	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.4663	9.30	4.34
31	99450660	安拆费		元	1.3424	1.00	1.34
32	02190140	塑料篾		kg	0.3075	3.60	1.11
33	02330001	稻草		kg	8.25	0.13	1.07

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
34	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	1.0883	0.63	0.69
35	CLFTZ	材料费调整		元	0.0817	1.00	0.08
36	04090135	余土外运		m3	26.7244		
37	JXFTZ	机械费调整		元	-0.0771	1.00	-0.08

单位工程费汇总表

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		126964.49
1.1	雨水			57440.44
1.2	污水			69524.05
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		5957.19
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		5957.19
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		14862.70
3.1	暂列金额	ZLJE		12696.45
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		2166.25
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		147784.38
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	13300.59
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		161084.97
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		23457.12

分部分项工程计价表

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		雨水					
1	041001001001	拆除水泥稳定碎石垫层	1.水泥稳定碎石垫层 2.拆除厚度15cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	12.29	189.88
2	041001001002	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	22.61	349.32
3	040202003001	水泥稳定碎石垫层	1.水泥稳定碎石基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	43.21	667.59
4	040203007001	水泥混凝土路面	1.C25水泥混凝土路面20cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	130.58	2017.46
5	040101001001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	500.96	8.46	4238.12
6	010103001001	回填中粗砂	1.土质要求:中粗砂 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	33.2	252.83	8393.96
7	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求	m3	457.34	18.56	8488.23
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	12.73	16.71	212.72
9	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除砖石混凝土等 2.废弃运距:3KM	m3	3.09	29.33	90.63
10	040501004001	PVC排水管DN200	1.材质及规格:PVC排水管DN200 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	114.2	85.63	9778.95
11	040501004002	HDPE排水管DN300	1.材质及规格:HDPE排水管DN300 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	96.6	76.5	7389.9
12	040504002005	装配式检查井Φ1000*2200mm	1.井类型:装配式检查井 2.混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3.井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	1	2584.84	2584.84
本页小计							44401.6

分部分项工程计价表

工程名称：排水部分　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040504002007	装配式沉泥井Φ1000*2600mm	1.井类型:装配式检查井 2.混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3.井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	2	3272.82	6545.64
14	040504009001	雨水口（680*380*1000）	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及篦子 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4.砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	8	811.65	6493.2
		【雨水】分部小计					57440.44
		污水					
15	041001001003	拆除水泥稳定碎石垫层	1.水泥稳定碎石垫层 2.拆除厚度15cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	12.29	189.88
16	041001001004	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	22.61	349.32
17	040202003002	水泥稳定碎石垫层	1.水泥稳定碎石基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	43.21	667.59
18	040203007002	水泥混凝土路面	1.C25水泥混凝土路面20cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	15.45	130.58	2017.46
19	040101001002	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	540.89	8.46	4575.93
20	010103001003	回填中粗砂	1.土质要求:中粗砂 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	28.13	252.83	7112.11
21	010103001004	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求	m3	502.56	18.56	9327.51
22	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	12.52	16.71	209.21
23	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除砖石混凝土等 2.废弃运距:3KM	m3	3.09	29.33	90.63
本页小计							37578.48

分部分项工程计价表

工程名称：排水部分　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040501004003	PVC排水管DN200	1.材质及规格:PVC排水管DN200 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	23.9	84.54	2020.51
25	040501004004	HDPE排水管DN300	1.材质及规格:HDPE排水管DN300 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	133.8	76.5	10235.7
26	040504002008	装配式沉泥井Φ1000*2600mm	1.井类型:装配式检查井 2.混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3.井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	10	3272.82	32728.2
		【污水】分部小计					69524.05
本页小计							44984.41
合　计							126964.49

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	5957.19
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				5957.19

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	12696.45		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2166.25		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	14862.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	147784.38	9	13300.59
合　计					13300.59

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	23457.1132	1.00	23457.11
2	02090090@1	塑料薄膜		m2	76.566	1.33	101.83
3	03134011	水砂纸		张	32.0256	0.88	28.18
4	03134021	铁砂布	0~2#	张	2.5963	0.94	2.44
5	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	25.792	8.23	212.27
6	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.0086	141.03	1.21
7	03213001	铁件	综合	kg	16.0746	5.76	92.59
8	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.5192	380.53	197.57
9	04030015	中砂		m3	1.417	178.22	252.54
10	04030023	中粗砂		m3	79.1157	178.22	14100.00
11	04050005	碎石	20~40	m3	6.8088	119.36	812.70
12	04050015	碎石	30~50	m3	1.417	119.36	169.13
13	04130001@1	标准砖	240×115×53	千块	2.008	282.26	566.78
14	05030060	板枋材	综合	m3	0.0672	1061.95	71.36
15	14090040	润滑脂		kg	3.2256	34.61	111.64
16	14330030	丙酮		kg	2.7344	9.74	26.63
17	14350630	脱模剂		kg	0.3534	5.13	1.81
18	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	1.8229	14.02	25.56
19	34110010	水		m3	24.9871	2.86	71.46
20	35010010	钢模板		kg	5.8672	5.44	31.92
21	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	1.211	367.26	444.75
22	99450760	其他材料费		元	731.1611	1.00	731.16
23	CLFTZ	材料费调整		元	-0.006	1.00	-0.01
24	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	2.314	407.77	943.58
25	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	2.34	417.48	976.90
26	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.08	407.77	440.39
27	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.3036	427.18	2692.77
28	8005903@1	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.944	446.90	421.87
29	8005909@1	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.032	464.78	14.87
30	02050001@2	橡胶圈DN300		个	47.4624	15.13	718.11
31	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	6.396	10.81	69.14
32	17250350@2	HDPE排水管DN300		m	232.704	56.62	13175.70

单位工程人材机汇总表

工程名称：排水部分　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
33	17250370@1	PVC排水管DN200		m	137.1333	57.84	7931.79
34	18091000@1	塑料排水管直接DN200		个	5.4816	22.71	124.49
35	36010201@2	防坠网		套	13	50.00	650.00
36	36010201@3	D400球墨铸铁井盖○700		套	13	297.34	3865.42
37	36010290	铸铁整体立篦式座套盖板及箅子		套	8	283.05	2264.40
38	SZB04015	底部井筒		块	13.13	520.00	6827.60
39	SZB04016	调节井筒	高100mm	块	-1.01	205.49	-207.54
40	SZB04017	调节井筒	高200mm	块	-12.12	309.35	-3749.32
41	SZB04018	调节井筒	高500mm	块	12.12	588.99	7138.56
42	SZB04019	接管井筒		块	13.13	590.00	7746.70
43	SZB04029	井座		块	13.13	590.00	7746.70
44	SZB04030	防水橡胶圈		个	25.75	86.03	2215.27
45	00010003	机上人工		工日	16.8804	230.00	3882.49
46	99450630	折旧费		元	2057.3445	1.00	2057.34
47	99450640	检修费		元	683.1625	1.00	683.16
48	99450650	维护费		元	1767.3113	1.00	1767.31
49	99450660	安拆费		元	545.1111	1.00	545.11
50	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.4404	9.30	4.10
51	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	362.6728	7.80	2828.85
52	99450700	电	(机械用)	kW·h	1395.5293	0.63	879.18
53	JXFTZ	机械费调整		元	-0.083	1.00	-0.08
	合计	合计					116165.49

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第六部分 潭围村环境提升建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	设施部分	1401375.78		74451.21	
2	市政部分	336922.23		13767.95	
3	排水部分	87708.66		2545.43	
4	绿化部分	56338.58		1697.51	
5	照明部分	7496.25		584.39	
合计		1889841.50		93046.49	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程费汇总表

工程名称：设施部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		1072918.92
1.1	1#节点			137078.54
1.2	2#节点			63880.50
1.3	3#节点			569671.95
1.4	4#节点			302287.93
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		86736.33
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		74451.21
2.2	其他措施费	QTCSF		12285.12
3	其他项目	QTXMHJ		126010.60
3.1	暂列金额	ZLJE		107291.89
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		18718.71
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		1285665.85
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	115709.93
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		1401375.78
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		271963.02

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 1 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#节点					
		总平面					
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	86.4	5.52	476.93
2	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	86.4	18.81	1625.18
3	040202003005	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	312.85	32.18	10067.51
4	010501003009	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.59	500.41	2296.88
5	010501003011	混凝土垫层	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	42.33	520.11	22016.26
6	011103001001	仿古压模地坪	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古压模地坪(密封保护剂,脱模粉、压模,彩色强化料) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	282.23	55.64	15703.28
7	011102001002	仿古青砖地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:50mm1:2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:240*120*60mm仿古青砖（侧铺） 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	10.00	167.84	1678.4
8	011103001002	河卵石地面	1.面层材料品种、规格、颜色:150mm厚河卵石(粒径100-150mm)路面(1:2水泥砂浆铺装) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	20.62	156.97	3236.72
9	040204004001	路平石	1.混凝土路平石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	9.5	64.48	612.56
本页小计							57713.72

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 2 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204004002	路侧石	1.混凝土路侧石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	40	64.47	2578.8
		【总平面】分部小计					60292.52
		设施组件1.1					
		土石方					
11	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	29.89	8.19	244.8
12	010103001006	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	12.42	19.3	239.71
13	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	17.47	18.81	328.61
		【土石方】分部小计					813.12
		组件1					
14	010501003012	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.34	500.41	670.55
15	010501003013	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.33	503.66	2684.51
16	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.095	4114.18	390.85
17	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.279	10416.54	2906.21
18	011502001001	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:3厚100*100仿木纹铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	37.64	100.22	3772.28
19	011502001002	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:3厚500*90深灰色氟碳漆铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	13.11	277.02	3631.73
		【组件1】分部小计					14056.13
		组件2					
本页小计							17448.05

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 3 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010501003014	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.72	500.41	860.71
21	010501003015	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.83	503.66	3440
22	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.122	4114.18	501.93
23	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.358	10416.54	3729.12
24	010603002003	钢墙架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	2.02	7130.96	14404.54
25	011207001001	铝单板饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚仿青砖铝单板饰面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	69.24	196.43	13600.81
26	011207001002	铝单板造型	1.面层材料品种、规格、颜色:2厚铝单板造型面涂饰金色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	21.84	196.43	4290.03
27	011508002001	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:金色不锈钢烤漆字 2.字体规格:100厚670*750mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	3	551.4	1654.2
28	011508002002	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:金色不锈钢烤漆字 2.字体规格:100x780x800mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	2	691.07	1382.14
29	011508002003	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:金色不锈钢烤漆字 2.字体规格:100厚1300*1320 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	2	1784.28	3568.56
30	011508002005	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:金色不锈钢烤漆字 2.字体规格:100厚1640*1930 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	1	2584.28	2584.28
31	011502001011	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚40*60铝合金方管涂饰深灰色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	0.41	41.28	16.92
本页小计							50033.24

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 4 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011502001012	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚40*80铝合金方管涂饰深灰色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	12.54	47.32	593.39
33	011502001013	LED灯带装饰	1.材料种类、规格:LED灯带装饰 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	21.84	28.7	626.81
		【组件2】分部小计					51253.44
		组件3					
34	010501003016	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.45	500.41	225.18
35	010501003017	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.8	503.66	906.59
36	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.033	4114.18	135.77
37	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.092	10416.54	958.32
38	011502001003	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚120*120仿木纹铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	10.63	83.6	888.67
39	011502001004	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:3厚500*90深灰色氟碳漆铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	4.27	277.02	1182.88
		【组件3】分部小计					4297.41
		花池					
40	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.31	8.2	27.14
41	010103001008	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.34	19.3	45.16
42	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	0.97	18.81	18.25
43	040202003007	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	6.44	32.18	207.24
		本页小计					5815.4

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 5 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010501003019	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.29	493.86	637.08
45	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.65	464.55	766.51
46	011406001031	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	5.54	123.31	683.14
47	011406001007	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	5.54	37.28	206.53
48	011102001003	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.52	174.78	790.01
		【花池】分部小计					3381.06
		石凳					
49	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	2.13	8.2	17.47
50	010103001009	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	1.36	19.3	26.25
51	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	0.77	18.81	14.48
52	040202003008	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	5.15	32.18	165.73
53	010501003020	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.03	493.86	508.68
本页小计							3815.88

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 6 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010401001006	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.92	464.55	891.94
55	011406001008	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	6.51	123.31	802.75
56	011102001004	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色20厚黄锈石火烧面花岗岩 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.36	165.94	557.56
		【石凳】分部小计					2984.86
		2#节点					
		总平面					
57	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	141.3	5.52	779.98
58	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	141.3	18.81	2657.85
59	040202003028	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	282.29	32.18	9084.09
60	010501003028	混凝土垫层	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	42.34	520.11	22021.46
61	011103001008	仿古压模地坪	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古压模地坪(密封保护剂,脱模粉、压模,彩色强化料) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	282.29	55.64	15706.62
62	040204004004	路平石	1.混凝土路平石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	53.5	64.47	3449.15
本页小计							55951.4

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 7 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040204004005	路侧石	1.混凝土路侧石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	74	64.47	4770.78
		【总平面】分部小计					58469.93
		树池					
64	010101003012	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	5.29	8.19	43.33
65	010103001012	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	3.75	19.3	72.38
66	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1.55	18.81	29.16
67	040202003015	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	10.32	32.18	332.1
68	010501003029	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.06	493.86	1017.35
69	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.64	464.55	1226.41
70	011406001032	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	8.87	123.31	1093.76
71	011406001010	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	8.87	37.28	330.67
72	011102001007	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	7.24	174.78	1265.41
		【树池】分部小计					5410.57
本页小计							10181.35

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 8 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		垃圾分类收集屋					
		土方工程					
		砌筑工程					
		混凝土及钢筋混凝土工程					
		屋面及防水工程					
		楼地面工程					
		墙柱面工程					
		天棚面工程					
		门窗工程					
		3#节点					
		总平面					
73	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	246.6	5.52	1361.23
74	010103002034	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	246.6	18.81	4638.55
75	040202003029	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	652.66	32.18	21002.6
76	010501003030	混凝土垫层	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	97.9	520.11	50918.77
77	011103001009	仿古压模地坪	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古压模地坪(密封保护剂,脱模粉、压模,彩色强化料) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	652.66	55.64	36314
78	040204004008	路平石	1.混凝土路平石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	166	64.47	10702.02
79	040204004009	路侧石	1.混凝土路侧石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	116	64.47	7478.52
本页小计							132415.69

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 9 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【总平面】分部小计					132415.69
		树池篦子					
80	040204004006	仿花岗岩树池压条	1.仿花岗岩树穴压条1000*120*160 2.60厚1：3水泥砂浆 3.原素土夯实 4.其它:按设计图纸及规范要求	m	92.4	39.55	3654.42
81	040204004007	仿花岗岩树池压条	1.1000*100*80mm仿花岗岩树穴压条 2.60厚1：3水泥砂浆 3.原素土夯实 4.其它:按设计图纸及规范要求	m	92.4	35.43	3273.73
82	050201004001	树池盖板	1.盖板材料种类、规格:1000*1000*50mm厚芝麻灰花岗岩篦子 2.砌筑砂浆配合比：1:2水泥砂浆粘结层 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	21	234.73	4929.33
		【树池篦子】分部小计					11857.48
		挡土墙					
83	010101003014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	818.36	8.19	6702.37
84	010103001014	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	191.93	19.3	3704.25
85	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	626.43	18.81	11783.15
86	040303002001	浆砌块石基础	1.石料种类、规格:块石 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆砌筑 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	23.55	374.1	8810.06
87	060105006001	土工布铺设	1.材料品种、规格:透水土工布300g/m2 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	392.5	7.73	3034.03
88	040309009002	级配碎石滤层	1.级配碎石滤层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	314	284.46	89320.44
89	040309009003	碎石回填	1.碎石回填 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	146.87	212.13	31155.53
90	040309009004	反滤混凝土砌块	1.反滤混凝土砌块C20 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	326.56	669.84	218742.95
		【挡土墙】分部小计					373252.78
		仿竹篱笆					
本页小计							385110.26

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 10 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010101003015	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	27.77	8.3	230.49
92	010103001015	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	24.57	19.3	474.2
93	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	3.2	18.81	60.19
94	010501003031	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.13	500.41	565.46
95	010501003032	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2	503.66	1007.32
96	010516002006	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.106	10416.54	1104.15
97	010401003005	仿古青砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.68	577.21	392.5
98	011201003005	墙面勾缝	1.勾缝类型:勾凹缝 2.勾缝材料种类:1:1水泥沙浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	10.44	29.64	309.44
99	011503001002	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1.立柱材料种类、规格:Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	62.91	202.39	12732.35
		【仿竹篱笆】分部小计					16876.1
		树池					
100	010101003016	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.15	8.19	58.56
本页小计							16934.66

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 11 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	010103001016	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.06	19.3	97.66
102	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	2.09	18.81	39.31
103	040202003017	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	13.94	32.18	448.59
104	010501003033	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.79	493.86	1377.87
105	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.56	464.55	1653.8
106	011406001033	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	11.98	123.31	1477.25
107	011406001012	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	11.98	37.28	446.61
108	011102001009	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	9.79	174.78	1711.1
		【树池】分部小计					7310.75
		仿古青砖梯级					
109	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:10cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	4.94	25.38	125.38
110	010501003003	混凝土垫层	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.21	520.11	109.22
本页小计							7486.79

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 12 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010501003004	混凝土台阶	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.28	583.07	163.26
112	011102001001	仿古青砖梯级	1.面层材料品种、规格、颜色:240*115*53mm仿古青砖 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	4.24	110.95	470.43
113	010403004002	河卵石挡土墙	1.石料种类、规格:河卵石挡土墙 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.27	495.86	629.74
		【仿古青砖梯级】分部小计					1498.03
		风雨廊					
		墙体/座椅					
114	040202003002	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	2.81	32.18	90.43
115	010501003007	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.56	503.66	282.05
116	010401003002	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖墙 2.墙体类型:120厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.56	550.64	308.36
117	011406001003	仿古文化石贴面	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古文化石 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥沙浆20mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	8.58	133.63	1146.55
118	011501017001	防腐木坐凳	1.材料种类、规格：1016*336*333mm 2.防腐木座板、○90*2mm镀锌钢管喷涂氟碳漆、10mm厚镀锌钢板喷涂氟碳漆 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	3	800	2400
		【墙体/座椅】分部小计					4227.39
		风雨廊					
本页小计							5490.82

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 13 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.99	8.19	57.25
120	010103001005	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	3.28	19.3	63.3
121	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	3.71	18.81	69.79
122	010501003051	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.73	500.41	365.3
123	010501003008	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.98	503.66	1500.91
124	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.029	4114.18	119.31
125	010603002002	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.057	6610.59	376.8
126	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.142	6888	978.1
127	011405001002	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木色漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	12.93	53.01	685.42
128	010901001003	小青瓦屋面	1.瓦品种、规格:青灰色小青瓦(沟瓦一搭三)、青灰色筒盖瓦、青灰色花饰园头筒盖瓦、青灰色花饰滴水沟瓦 2.20厚樟子松望板 3.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	7.75	134.67	1043.69
129	010901001004	青灰色花脊	1.瓦品种、规格:青灰色花脊 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	4.64	222.8	1033.79
130	010901001005	柱脚	1.材料品种、规格:青灰色花脊 2.其它:按设计图纸及规范要求	个	4	229.35	917.4
		【风雨廊】分部小计					7211.06
		造型装置					
本页小计							7211.06

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	040202003001	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	0.38	32.18	12.23
132	010501003006	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.08	503.66	40.29
133	010401001001	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.09	516.48	46.48
134	011406001002	仿古文化石贴面	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古文化石 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥沙浆20mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.7	133.63	93.54
135	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.01	6610.59	66.11
136	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.019	6888	130.87
137	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.94	53.01	102.84
138	010901001001	小青瓦屋面	1.瓦品种、规格:青灰色小青瓦(沟瓦一搭三)、青灰色筒盖瓦、青灰色花饰园头筒盖瓦、青灰色花饰滴水沟瓦 2.20厚樟子松望板 3.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.17	134.67	22.89
139	010901001002	青灰色花脊	1.瓦品种、规格:青灰色花脊 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	0.86	222.8	191.61
140	011204001001	铝单板装饰	1.面层品种、刷漆遍数：20*2mm厚仿木纹铝单板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.07	196.43	13.75
141	011204001002	铝单板装饰	1.面层品种、刷漆遍数：35*2mm厚仿木纹铝单板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.06	196.43	11.79
		【造型装置】分部小计					732.4
		标识牌					
本页小计							732.4

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 15 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	010101003017	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	10.05	8.19	82.31
143	010103001017	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.01	19.3	96.69
144	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	5.04	18.81	94.8
145	040303002002	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.03	500.41	515.42
146	010501003034	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.01	503.66	2019.68
147	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋　Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.048	4114.18	197.48
148	010516002007	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.23	10416.54	2395.8
149	011502001006	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚50*80仿木纹铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	109.32	50.35	5504.26
150	011502001007	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚50*50仿木纹铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	8.76	41.28	361.61
151	011502001008	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚30*50仿木纹铝合金方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	3.61	35.24	127.22
152	011508002008	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:1.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:420*600mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	1	301.4	301.4
153	011508002009	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:1.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:480*600mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	1	331.4	331.4
154	011508002010	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:1.0厚310*310不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:310*310mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	2	131.1	262.2
		【标识牌】分部小计					12290.27
本页小计							12290.27

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
155	011501017005	石桌凳	1.材料种类、规格○1000*600mm桌子一张，○350*400mm椅子四张 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	1000	2000
		【其他】分部小计					2000
		4#节点					
		总平面					
156	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖一般土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	239.55	5.52	1322.32
157	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	219	18.11	3966.09
158	010103002023	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	239.55	18.81	4505.94
159	010103002024	余方弃置	1.废弃料品种:拆除混凝土 2.废弃运距:3KM	m3	32.85	64.95	2133.61
160	040202003019	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	152.17	32.18	4896.83
161	010404001003	砂石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:15%中粗砂,25%细碎石,60%种植土	m3	46.01	254.79	11722.89
162	010501003035	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	7.2	500.41	3602.95
163	010501003037	混凝土垫层	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	15.63	520.11	8129.32
164	011103001010	仿古压模地坪	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古压模地坪(密封保护剂,脱模粉、压模,彩色强化料) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	104.19	55.64	5797.13
165	011103001014	河卵石地面	1.面层材料品种、规格、颜色:150mm厚河卵石(粒径100-150mm)路面(1:2水泥砂浆铺装) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	47.98	321.58	15429.41
本页小计							63506.49

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 17 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	050102012002	植草砖地面	1.250*190*75绿色井字型植草砖 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.养护期:3个月 4.草皮种类:大叶草	m2	306.7	100.35	30777.35
		【总平面】分部小计					92283.84
		植草砖停车位					
167	010404001005	砂石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:15%中粗砂,25%细碎石,60%种植土	m3	23.21	254.79	5913.68
168	050102012003	植草砖地面	1.250*190*75绿色井字型植草砖 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.养护期:3个月 4.草皮种类:大叶草	m2	154.7	100.35	15524.15
169	040204004010	路平石	1.混凝土路平石(150*300*500mm) 2.50厚1：3水泥砂浆 3.C25混凝土后座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	224	64.47	14441.28
170	041102017002	混凝土挡车石	1.构件类型:混凝土挡车石500*300*150 2.其他:按设计图纸及规范要求	个	28	168.76	4725.28
		【植草砖停车位】分部小计					40604.39
		仿竹篱笆					
171	010101003018	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	10.79	8.3	89.56
172	010103001018	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	9.23	19.3	178.14
173	010103002025	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:5KM	m3	1.56	18.81	29.34
174	010501003038	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.5	500.41	250.21
175	010501003039	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1	503.66	503.66
本页小计							72432.65

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 18 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	010516002008	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.036	10416.54	375
177	010401003006	仿古青砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2.墙体类型:砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.51	577.21	294.38
178	011201003006	墙面勾缝	1.勾缝类型:勾凹缝 2.勾缝材料种类:1:1水泥沙浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	7.83	29.64	232.08
179	011503001003	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1.立柱材料种类、规格:Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	19.04	202.39	3853.51
		【仿竹篱笆】分部小计					5805.88
		舞台					
180	010103001019	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	53.85	19.3	1039.31
181	040202003032	水泥石粉垫层	1.水泥稳定石粉基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:10cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	89.31	21.42	1913.02
182	040303002003	混凝土地坪	1.混凝土等级：150厚C25钢筋混凝土 2.○8@150单层双向 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	89.31	85.14	7603.85
183	040303002004	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.09	500.41	545.45
184	010501003040	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.69	503.66	1354.85
本页小计							17211.45

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 19 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	010401001010	仿古青砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240厚仿古青砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.67	516.48	3444.92
186	010401001011	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:320厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	9.22	501.94	4627.89
187	010401001023	灰砂砖台阶	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	7.56	149.05	1126.82
188	011102001012	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600*20烧面芝麻灰花岗石贴面 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	77.27	165.94	12822.18
189	011102001013	石材楼地面（波打）	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600*20烧面芝麻灰花岗石贴面 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	12.04	176.01	2119.16
190	011102001015	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:240*300mm厚烧面芝麻黑花岗岩 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.08	756.12	3084.97
191	011102001014	石材楼地面（台阶）	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚300*600*20烧面芝麻灰花岗石贴面 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	6.46	278.26	1797.56
192	011406001034	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	25.37	123.31	3128.37
193	011406001013	真石漆墙面	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2抹灰砂浆 2.油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	88.82	113.59	10089.06
本页小计							42240.93

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	010901001008	瓦屋面	1.瓦品种、规格:青灰色小青瓦(沟瓦一搭三)、青灰色筒盖瓦、青灰色花饰园头筒盖瓦、青灰色花饰滴水沟瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	9.72	92.31	897.25
195	010901001009	青灰色花脊	1.瓦品种、规格:青灰色花脊 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	20.88	222.8	4652.06
196	010901001010	花脊龙头	1.瓦品种、规格:花脊龙头450*160*370mm 2.其它:按设计图纸及规范要求	个	4	446.84	1787.36
197	011207001003	铝合金通花造型	1.面层材料品种、规格、颜色:铝合金通花造型1990*380 2.其它:按设计图纸及规范要求	个	8	212.67	1701.36
198	011207001004	铝方管装饰	1.材料品种、规格、颜色:2厚50*100铝方管涂饰深灰色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	15.31	56.4	863.48
		【舞台】分部小计					64598.92
		墙体1					
199	010101003023	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.38	8.19	60.44
200	010103001023	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.91	19.3	94.76
201	010103002029	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	2.47	18.81	46.46
202	040202003024	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	16.47	32.18	530
203	010501003045	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.29	503.66	1657.04
204	010401001015	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:180厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.68	531.79	3020.57
本页小计							15310.78

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 21 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	010401001016	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:620厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.01	485.33	1460.84
206	011406001020	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	15.28	123.31	1884.18
207	011406001021	真石漆墙面	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	31.98	113.59	3632.61
208	011406001035	仿木纹漆墙面	1.油漆品种、刷漆遍数：仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	16.07	53.01	851.87
209	011406001022	瓦片镂空装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:瓦片 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	2.46	266.92	656.62
210	011406001023	艺术墙绘	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.油漆品种、刷漆遍数：艺术墙绘 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.8	237.28	1138.94
211	011102001019	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:100mm荔枝面芝麻灰花岗岩石材 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	6.58	395.83	2604.56
212	010901001011	瓦屋面	1.瓦品种、规格:青灰色小青瓦(沟瓦一搭三)、青灰色筒盖瓦、青灰色花饰园头筒盖瓦、青灰色花饰滴水沟瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	6.8	92.31	627.71
213	010901001012	青灰色花脊	1.瓦品种、规格:青灰色花脊 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	14.16	222.8	3154.85
214	011501017006	花岗岩石槽嵌砌	1.材料种类、规格：花岗岩石槽嵌砌1400*230*200mm 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	3	800	2400
215	011501017007	老旧木质车轱辘	1.材料种类、规格：老旧木质车轱辘○1300 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	350	350
本页小计							18762.18

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	011501017008	老旧木质车轱辘	1.材料种类、规格：老旧木质车轱辘○1000 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	220	220
217	011501017009	老旧木质车轱辘	1.材料种类、规格：老旧木质车轱辘○900 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	180	180
218	011501017010	旧石磨	1.材料种类、规格：旧石磨○700 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	4	1000	4000
		【墙体1】分部小计					28571.45
		墙体2					
219	010101003024	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.14	8.19	50.29
220	010103001024	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.12	19.3	98.82
221	010103002030	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1.02	18.81	19.19
222	040202003025	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	6.81	32.18	219.15
223	010501003046	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.36	503.66	684.98
224	010401001017	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:180厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.7	531.79	904.04
225	010401001018	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:620厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.34	485.33	650.34
226	011406001024	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	6.52	123.31	803.98
本页小计							7830.79

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 23 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	011406001025	真石漆墙面	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.油漆品种、刷漆遍数：真石漆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	8.86	113.59	1006.41
228	011406001036	仿木纹漆墙面	1.油漆品种、刷漆遍数：仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.59	53.01	243.32
229	011406001026	瓦片镂空装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:瓦片 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.65	266.92	173.5
230	011406001027	艺术墙绘	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.油漆品种、刷漆遍数：艺术墙绘 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.8	237.28	427.1
231	011102001020	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:100mm荔枝面芝麻灰花岗岩石材 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	6.58	395.83	2604.56
232	010901001013	瓦屋面	1.瓦品种、规格:青灰色小青瓦(沟瓦一搭三)、青灰色筒盖瓦、青灰色花饰园头筒盖瓦、青灰色花饰滴水沟瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	2.93	92.31	270.47
233	010901001014	青灰色花脊	1.瓦品种、规格:青灰色花脊 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	6.1	222.8	1359.08
234	011501017011	花岗岩石槽嵌砌	1.材料种类、规格：花岗岩石槽嵌砌1350*230*200mm 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	800	800
235	011501017012	老旧木质车轱辘	1.材料种类、规格：老旧木质车轱辘○880 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	180	180
236	011501017013	老旧木质车轱辘	1.材料种类、规格：老旧木质车轱辘○1000 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	220	220
237	011501017015	旧石磨	1.材料种类、规格：旧石磨○700 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	1000	2000
		【墙体2】分部小计					12715.23
		造型墙体1					
本页小计							9284.44

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	010101003025	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.47	8.2	28.45
239	010103001025	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.58	19.3	49.79
240	010103002031	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1.16	18.81	21.82
241	040202003026	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	7.72	32.18	248.43
242	010501003047	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.54	503.66	775.64
243	010401001019	仿古青砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240厚仿古青砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.95	516.48	3073.06
244	011201003007	墙面勾缝	1.勾缝类型:勾凹缝 2.勾缝材料种类:1:1水泥沙浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	47.55	29.64	1409.38
245	011406001028	瓦片镂空装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:瓦片 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.13	266.92	301.62
246	011508002011	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:2.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:550*560 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	2	351.4	702.8
247	011508002012	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:2.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:630*870 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	1	634.28	634.28
248	011508002013	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:2.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:650*720 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	1	554.28	554.28
249	011501017016	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○220	套	1	180	180
250	011501017017	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○300	套	1	180	180
251	011501017018	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○420	套	1	200	200
本页小计							8359.55

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 25 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	011501017019	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○460	套	1	200	200
		【造型墙体1】分部小计					8559.55
		造型墙体2					
253	010101003026	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.97	8.19	65.27
254	010103001026	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.79	19.3	92.45
255	010103002032	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	3.18	18.81	59.82
256	040202003027	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	7.48	32.18	240.71
257	010501003048	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.5	503.66	755.49
258	010401001020	仿古青砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:240厚仿古青砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.88	516.48	3553.38
259	011201003008	墙面勾缝	1.勾缝类型:勾凹缝 2.勾缝材料种类:1:1水泥沙浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	7.17	29.64	212.52
260	011406001029	瓦片镂空装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:瓦片 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.54	266.92	411.06
261	011508002014	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:2.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:490*500 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	6	301.4	1808.4
262	011508002015	铝合金通花造型	1.材料品种、颜色:2.0厚120*50铝合金管氟碳漆处理、2.0厚20*10*mm仿木铝合金方管 2.规格：六边形，每边长度610mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	1	82.56	82.56
263	011501017021	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○320	套	1	180	180
本页小计							7661.66

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	011501017022	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○520	套	1	250	250
265	011501017023	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○560	套	1	250	250
		【造型墙体2】分部小计					7961.66
		花池1					
266	010101003020	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	35.3	8.19	289.11
267	010103001020	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	26.83	19.3	517.82
268	010103002026	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	8.47	18.81	159.32
269	040202003021	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	56.48	32.18	1817.53
270	010501003042	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	11.3	493.86	5580.62
271	010401001012	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	7.12	464.55	3307.6
272	011406001014	仿古文化石贴面	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古文化石 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	53.65	133.63	7169.25
273	011406001015	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	53.65	37.28	2000.07
274	011102001016	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	28.24	174.78	4935.79
		【花池1】分部小计					25777.11
		花池2					
本页小计							26277.11

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 27 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	010101003021	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	2.79	8.2	22.88
276	010103001021	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.12	19.3	40.92
277	010103002027	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	0.67	18.81	12.6
278	040202003022	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	4.46	32.18	143.52
279	010501003043	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.89	493.86	439.54
280	010401001013	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.56	464.55	260.15
281	011406001016	仿古文化石贴面	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古文化石 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.24	133.63	566.59
282	011406001017	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.24	37.28	158.07
283	011102001017	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	2.23	174.78	389.76
		【花池2】分部小计					2034.03
		花池3					
284	010101003022	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.05	8.19	49.55
285	010103001022	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.6	19.3	88.78
本页小计							2172.36

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	010103002028	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1.45	18.81	27.27
287	040202003023	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	9.68	32.18	311.5
288	010501003044	混凝土基础	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.94	493.86	958.09
289	010401001014	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.22	464.55	566.75
290	011406001018	仿古文化石贴面	1.面层材料品种、规格、颜色:仿古文化石 2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	9.2	133.63	1229.4
291	011406001019	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆20mm厚 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	9.2	37.28	342.98
292	011102001018	石材压顶	1.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚芝麻灰烧面花岗岩 3.底面刷养护液,表面刷保护液 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.84	174.78	845.94
		【花池3】分部小计					4420.26
		设施组件					
293	010101003027	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.26	8.19	26.7
294	010103001027	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	1.42	19.3	27.41
295	010103002033	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1.83	18.81	34.42
296	010501003049	混凝土垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.34	500.41	170.14
本页小计							4540.6

分部分项工程计价表

工程名称：设施部分　　第 29 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	010501003050	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.5	503.66	755.49
298	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:按设计图纸及规范要求	t	0.024	4114.18	98.74
299	010516002009	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.075	10416.54	781.24
300	010401001021	灰砂砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:620厚灰砂砖墙 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.08	485.33	524.16
301	011102001021	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:100mm荔枝面芝麻灰花岗岩石材 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	2.8	395.83	1108.32
302	011406001030	仿古青砖片贴面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥沙浆 2.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古青砖片 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	5.62	123.31	693
303	011406001037	仿木纹漆墙面	1.油漆品种、刷漆遍数：仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.28	53.01	173.87
304	011502001009	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚50*60仿木纹铝方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	3.06	44.3	135.56
305	011502001010	铝合金管装饰	1.材料种类、规格:2厚120*60仿木纹铝方管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	45.56	65.46	2982.36
306	011508002016	不锈钢烤漆字	1.镌字材料品种、颜色:2.0厚不锈钢白色烤漆字 2.字体规格:490*470 3.其它:按设计图纸及规范要求	个	3	281.4	844.2
307	011501017024	仿古磨盘	1.材料种类、规格：仿古磨盘○800	套	2	300	600
		【设施组件】分部小计					8955.61
本页小计							8696.94
合　计							1072918.92

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：设施部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	59275.92
2	措施其他项目			
WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
011707002001	夜间施工增加费		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				59275.92

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：设施部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	15175.29	15175.29
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	m2	549.5	17.04	9363.48
1.1.1.1	A1-21-1	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 4.5		100m2	5.495	1189.71	6537.46
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2·10天	8.2425	343.06	2827.67
1.1.2	粤011701008002	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	139.78	27.24	3807.61
1.1.2.1	A1-21-2	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5		100m2	1.3978	2209.68	3088.69
1.1.2.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2·10天	2.0967	343.06	719.29
1.1.3	粤011701008003	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	220.97	9.07	2004.20
1.1.3.1	A1-21-24	单排钢脚手架搭拆高度(m以内) 10		100m2	2.2097	906.74	2003.62
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小　计							15175.29
2		措施其他项目					
本页小计							15175.29

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：设施部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1	2.5	模板工程		项	1	12285.12	12285.12
2.1.1	011702001001	基础垫层模板	1.基础垫层模板	m2	29.58	27.87	824.39
2.1.1.1	A1-20-12	基础垫层模板		100m2	0.2958	2787.37	824.50
2.1.2	011702005002	独立基础模板	1.独立基础模板	m2	27.91	49.81	1390.20
2.1.2.1	A1-20-3	独立基础模板		100m2	0.2791	4981.38	1390.30
2.1.3	011702005003	条形基础模板	1.条形基础模板	m2	212.01	46.99	9962.35
2.1.3.1	A1-20-1	带形基础模板 无筋		100m2	2.1201	4698.57	9961.44
2.1.4	011702005004	台阶模板	1.台阶模板	m2	2.82	38.36	108.18
2.1.4.1	A1-20-96	台阶模板		100m2	0.0282	3835.95	108.17
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小　计							12285.12
本页小计							12285.12
合　计							27460.41

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设施部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	107291.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	18718.71		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	126010.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：设施部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1285665.85	9	115709.93

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分　　第 1 页　共 9 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010003	机上人工		工日	95.4293	230.00	21948.74
2	00010003@1	机上人工		工日	1.3673	230.00	314.48
3	00010003@2	机上人工		工日	0.0738	230.00	16.97
4	00010003@3	机上人工		工日	0.211	230.00	48.53
5	00010003@4	机上人工		工日	1.3864	230.00	318.87
6	00010010	人工费		元	202748.8004	1.00	202748.80
7	00010010@1	人工费		元	53563.1186	1.00	53563.12
8	00010010@2	人工费		元	1.4442	1.00	1.44
9	00010010@3	人工费		元	241.9084	1.00	241.91
10	00010010@4	人工费		元	10095.9333	1.00	10095.93
11	00010010@5	人工费		元	5311.8128	1.00	5311.81
12	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0216	3355.83	72.49
13	01010030@1	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0043	3355.83	14.43
14	01010040@2	螺纹钢筋	Φ25以内	t	0.0297	3146.10	93.44
15	01010040@3	螺纹钢筋	Φ25以内	t	0.3301	3146.10	1038.53
16	01030017	镀锌低碳钢丝	Φ4.0	kg	14.5104	6.61	95.91
17	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.8493	7.14	6.06
18	01030031@2	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.0673	7.14	0.48
19	01030031@3	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.7471	7.14	5.33
20	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.0346	7.40	37.26
21	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	10.7137	3.66	39.21
22	01150002	六角空心钢	综合	kg	1.0293	3.72	3.83
23	01410010	黄铜丝	Φ3	kg	0.1537	48.06	7.39
24	01610020	钨棒		kg	3.8517	23.77	91.55
25	01630130	吊装夹具		套	0.0436	180.00	7.85
26	02270070	土工布		m2	505.6535	2.50	1264.13
27	02290030	麻袋		个	36.76	3.55	130.50
28	03010040	铝拉铆钉	综合	十个	10.6488	0.87	9.26
29	03010065	铁钉		kg	2.669	6.28	16.76
30	03010200	木螺钉	M6×10	十套	243.6353	0.15	36.55
31	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	4.997	0.18	0.90
32	03010260	镀锌木螺钉	M6×100	十套	60.04	1.79	107.47
33	03010430	六角螺栓	综合	kg	9.1434	5.58	51.02
34	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	0.2796	2.65	0.74
35	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	13.6568	6.89	94.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分　　第 2 页　共 9 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
36	03019001	圆钉	综合	kg	0.286	6.28	1.80
37	03019021	圆钉	50~75	kg	58.1146	6.28	364.96
38	03134011	水砂纸		张	10.6321	0.88	9.36
39	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.0482	8.23	0.40
40	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	0.2799	8.23	2.30
41	03135001@2	低碳钢焊条	综合	kg	40.3314	8.23	331.93
42	03135001@4	低碳钢焊条	综合	kg	5.112	8.23	42.07
43	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	13.3897	12.75	170.72
44	03136071	不锈钢焊丝		kg	8.7687	29.51	258.76
45	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	2.2306	10.99	24.51
46	03139131	合金钢钻头	一字型	个	0.657	24.26	15.94
47	03210280	钢脚手直角扣件		个	23.9353	3.30	78.99
48	03213001	铁件	综合	kg	165.6807	5.76	954.32
49	03213001@1	铁件	综合	kg	1049.163	5.76	6043.18
50	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	3.2357	380.53	1231.28
51	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.1173	380.53	425.17
52	04010015@3	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	30.4907	380.53	11602.63
53	04010015@4	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0671	380.53	25.53
54	04010015@6	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.1878	380.53	451.99
55	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.012	728.79	8.75
56	04010045@1	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0006	728.79	0.44
57	04010045@2	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0003	728.79	0.22
58	04010045@3	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0147	728.79	10.71
59	04030015	中砂		m3	27.684	178.22	4933.84
60	04030015@2	中砂		m3	0.7389	178.22	131.69
61	04030015@5	中砂		m3	0.8635	178.22	153.89
62	04030023	中粗砂		m3	13.4286	178.22	2393.25
63	04050035@2	碎石	20	m3	470.0874	119.36	56109.63
64	04050040	碎石	40	m3	22.4272	119.36	2676.91
65	04050040@2	种植土		m3	53.784	119.36	6419.66
66	04050090@1	河卵石		m3	1.4249	77.67	110.67
67	04050110	河卵石		t	3.9268	128.16	503.26
68	04050225	块石		m3	24.7275	96.88	2395.60
69	04070045	石屑		m3	0.6869	70.82	48.65
70	04070045@1	石屑		m3	8.5195	70.82	603.35

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分　　第 3 页　共 9 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
71	04070045@2	石屑		m3	307.9916	70.82	21811.97
72	04070045@8	石粉		m3	12.173	70.82	862.09
73	04090015@1	生石灰		t	0.0005	645.63	0.32
74	04090105	羧甲基纤维素		kg	0.0388	6.00	0.23
75	04090135	余土外运		m3	5.1216		
76	04090155	熟耕土(松方)		m3	5.1216	41.94	214.80
77	04090160	石膏粉		kg	0.815	0.99	0.81
78	04130001	标准砖	240×115×53	千块	3.784	282.26	1068.07
79	04130001@1	仿古青砖	240×115×53	千块	0.6759	282.26	190.78
80	04130001@10	标准砖	240×115×53	千块	0.8351	282.26	235.72
81	04130001@3	标准砖	240×115×53	千块	0.1599	282.26	45.13
82	04130001@4	灰砂砖	240×115×53	千块	9.7755	282.26	2759.23
83	04130001@5	灰砂砖	240×115×53	千块	9.2207	282.26	2602.63
84	04130001@6	仿古青砖	240×115×53	千块	10.4481	282.26	2949.08
85	04170040	小青瓦盖瓦	160×160×11	千块	2.5389	143.63	364.66
86	04170050	小青瓦底瓦	200×200×13	千块	1.9641	203.54	399.77
87	05030080	松杂板枋材		m3	2.1084	1061.95	2239.02
88	05030080@1	松杂板枋材		m3	0.2671	1061.95	283.65
89	05030140@2	樟子松木枋		m3	0.1978	1210.72	239.48
90	05030320	垫木		m3	0.0492	1549.95	76.26
91	05030370	松杂直边板		m3	0.0517	1330.35	68.78
92	05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	35.988	38.53	1386.62
93	07010000@4	240*60*10mm仿古青砖片		m2	89.1176	51.00	4545.00
94	08030080@1	20mm厚芝麻灰烧面花岗岩		m2	57.713	118.54	6841.30
95	08030080@2	20厚黄锈石火烧面花岗岩		m2	3.4104	118.54	404.27
96	08030080@6	20厚300*600*20烧面芝麻灰花岗石贴面		m2	101.0851	118.54	11982.63
97	08030080@7	100mm荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	16.1994	250.00	4049.85
98	08030080@8	300mm厚烧面芝麻黑花岗岩		m2	4.1412	700.00	2898.84
99	08070001@2	文化石		m2	9.6048	43.00	413.01
100	08070001@3	文化石		m2	69.4382	43.00	2985.84
101	08170040	大理石柱墩	高400	m	1.5223	561.79	855.21
102	09050010@2	20*2mm厚仿木纹铝单板		m2	0.0742	170.00	12.61
103	09050010@3	35*2mm厚仿木纹铝单板		m2	0.0636	170.00	10.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
104	090500l0@6	2厚仿青砖铝单板饰面		m2	73.3944	170.00	12477.05
105	090500l0@7	2厚铝单板造型面涂饰金色氟碳漆		m2	23.1504	170.00	3935.57
106	090500l0@9	铝合金通花造型1990*380		m2	6.4126	250.00	1603.15
107	12010170	木条		m	429.4454	0.91	390.80
108	13010050	醇酸清漆		kg	37.3033	10.28	383.48
109	13010050@1	醇酸清漆		kg	0.1009	10.28	1.04
110	13010050@2	醇酸清漆		kg	0.6724	10.28	6.91
111	13010210	环氧富锌底漆		kg	4.524	22.22	100.52
112	13010510	调和漆		kg	8.4605	10.59	89.60
113	13030473	真石漆		kg	534.1992	7.23	3862.26
114	13030475	真石面漆		kg	40.0649	19.38	776.46
115	13030500	腻子粉	成品(一般型)	kg	147.0344	1.09	160.27
116	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	49.1007	16.08	789.54
117	13410010	嵌缝料		kg	0.141	0.58	0.08
118	14010010	清油		kg	1.2302	16.04	19.73
119	14010020	熟桐油		kg	0.8926	14.58	13.01
120	14010030	松节油		kg	14.3462	5.94	85.22
121	14050040	溶剂汽油		kg	1.9405	9.30	18.05
122	14090070	石蜡		kg	4.8653	4.43	21.55
123	14210050	环氧树脂	综合	kg	12.2925	22.69	278.92
124	14230030	大白粉		kg	9.1205	0.30	2.74
125	14230100	色粉		kg	0.5823	4.17	2.43
126	14310050	草酸		kg	1.8129	5.77	10.46
127	14350140	醇酸漆稀释剂	X6	kg	4.0454	14.88	60.20
128	14350150	醇酸稀释剂		kg	1.2807	9.04	11.58
129	14350250	隔离剂		kg	27.091	7.05	190.99
130	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.4524	31.25	14.14
131	14350560	石材保护液		kg	1.4216	25.70	36.54
132	14350570	石材养护液		kg	2.7008	5.30	14.31
133	14390030	二氧化碳		m3	2.01	4.72	9.49
134	14390060	氩气		m3	27.6172	12.08	333.62
135	14390070	氧气		m3	12.4958	5.32	66.48
136	14390100	乙炔气		kg	6.8725	13.30	91.40
137	14410110	白乳胶		kg	0.0582		

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分　　第 5 页　共 9 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
138	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	1.0211	13.68	13.97
139	17010470	钢管	Φ48.3×3.6	m	7.513	21.71	163.11
140	17050050@4	50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理		m	23.6836	24.66	584.04
141	17050050@5	Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管		m	43.4335	43.41	1885.45
142	17050050@6	Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管		m	173.734	15.93	2767.58
143	17050050@7	Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管		m	522.0706	12.54	6546.77
144	17130020@14	2厚50*80仿木纹铝合金方管		m	115.8792	35.93	4163.54
145	17130020@16	2厚50*50仿木纹铝合金方管		m	9.2856	27.37	254.15
146	17130020@17	2厚30*50仿木纹铝合金方管		m	3.8266	21.67	82.92
147	17130020@18	2厚50*100铝方管涂饰深灰色氟碳漆		m	16.2286	41.63	675.60
148	17130020@19	2.0厚120*50铝合金管氟碳漆处理		m	1.06	47.33	50.17
149	17130020@20	2.0厚20*10*mm仿木铝合金方管		m	1.06	7.41	7.85
150	17130020@21	2厚50*60仿木纹铝方管		m	3.2436	30.22	98.02
151	17130020@22	2厚120*60仿木纹铝方管		m	48.2936	50.18	2423.37
152	17130020@23	3厚100*100仿木纹铝合金方管		m	39.8984	82.97	3310.37
153	17130020@24	3厚500*90深灰色氟碳漆铝合金方管		m	18.4228	249.77	4601.46
154	17130020@25	2厚40*60铝合金方管涂饰深灰色氟碳漆		m	0.4346	27.37	11.90
155	17130020@26	2厚40*80铝合金方管涂饰深灰色氟碳漆		m	13.2924	33.07	439.58
156	17130020@4	2厚120*120仿木纹铝合金方管		m	11.2678	67.29	758.21
157	17270090	高压风管		m	0.1095	21.88	2.40
158	25570010@1	LED灯带装饰		m	22.0584	25.00	551.46
159	25590001	塑料灯带卡子		十个	2.5225	0.15	0.38
160	31030190	琉璃正脊	333×160×300(12″)	块	144.2668	40.34	5819.72
161	31050140@1	花脊龙头450*160*370mm		座	4	300.00	1200.00
162	31070020@1	瓦片花窗	160×160×30	m2	5.8956	230.00	1355.99
163	32070050@1	大叶油草		m2	290.682	7.41	2153.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
164	32270001	杀虫剂		kg	0.5536	9.96	5.51
165	32270010	无机肥(复合肥)		kg	18.8252	3.21	60.43
166	32270020	有机肥		t	3.4606	432.00	1494.98
167	32350020@1	1000*1000*50mm厚芝麻灰花岗岩篦子		m2	22.05	180.00	3969.00
168	33010365@1	镀锌钢管		t	0.067	5086.21	340.78
169	33010540@1	镀锌钢管		t	2.02	5086.21	10274.14
170	33010550@1	镀锌钢管		t	0.161	5086.21	818.88
171	34090010	白棉纱		kg	4.4149	11.47	50.64
172	34090010@1	白棉纱		kg	0.2261	11.47	2.59
173	34110010	水		m3	767.6509	2.86	2195.48
174	34110010@1	水		m3	1.9957	2.86	5.71
175	34110010@2	水		m3	0.1593	2.86	0.46
176	34110010@3	水		m3	178.3449	2.86	510.07
177	34110010@5	水		m3	2.8222	2.86	8.07
178	35030010	脚手架钢管		kg	405.6895	3.42	1387.46
179	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	2.5633	5.74	14.71
180	35030030	脚手架钢管底座		个	3.3825	7.05	23.85
181	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	0.8618	5.62	4.84
182	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.7452	5.50	31.60
183	35030210	脚手板(钢笆网)		m2	10.7528	1.50	16.13
184	35030220	挡脚板(钢笆网)		m2	2.864	1.50	4.30
185	35050025	密目式阻燃安全网		m2	23.4132	3.99	93.42
186	35050040@2	250*190*75绿色井字型植草砖		m2	470.628	42.00	19766.38
187	36050050@1	240*120*60mm仿古青砖		m2	6.6517	24.10	160.31
188	36070010@1	仿花岗岩树穴压条1000*120*160		m	93.786	24.06	2256.49
189	36070010@2	1000*100*80mm仿花岗岩树穴压条		m	93.786	20.00	1875.72
190	36070020@1	混凝土路侧石(150*300*500mm)		m	693.245	12.44	8623.97
191	36090010@1	240*120*60mm仿古青砖		m2	9.1258	48.67	444.15
192	80050570	预拌砂浆(干拌)		m3	55.3425	579.48	32069.87
193	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	10.1323	442.43	4482.83
194	8005902@2	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	0.0206	442.43	9.11

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分　　第 7 页　共 9 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
195	8005902@3	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	4.4061	442.43	1949.39
196	8005902@5	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	0.2333	442.43	103.22
197	8005903@1	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.4991	446.90	223.05
198	8005904	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M15	m3	0.4804	455.84	218.99
199	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	5.2259	464.78	2428.89
200	8005909@2	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.0761	464.78	35.37
201	8005909@3	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	2.4953	464.78	1159.77
202	8005910@1	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	0.508	460.31	233.84
203	8005910@2	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	4.303	460.31	1980.71
204	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	5.7871	469.25	2715.60
205	8005911@1	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.0632	469.25	29.66
206	8005911@2	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.508	469.25	238.38
207	8005911@3	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	1.2164	469.25	570.80
208	8021902@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.6545	407.77	674.66
209	8021902@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	18.7676	407.77	7652.86
210	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	21.513	417.48	8981.25
211	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	226.2606	427.18	96654.00
212	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.2828	427.18	120.81
213	8021904@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.2132	427.18	91.07
214	8021904@3	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	72.642	427.18	31031.21
215	8021904@5	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.03	427.18	1294.36
216	99450630	折旧费		元	7933.4717	1.00	7933.47
217	99450640	检修费		元	1830.9085	1.00	1830.91

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
218	99450650	维护费		元	5407.7643	1.00	5407.76
219	99450660	安拆费		元	413.975	1.00	413.98
220	99450660@1	安拆费		元	333.2048	1.00	333.20
221	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	51.3288	9.30	477.36
222	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.6022	9.30	5.60
223	99450670@2	汽油	(机械用)国III 93#	kg	25.7657	9.30	239.62
224	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	172.7439	7.80	1347.40
225	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	7.0533	7.80	55.02
226	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	3.3132	7.80	25.84
227	99450680@3	柴油	(机械用)0#	kg	1.9977	7.80	15.58
228	99450680@4	柴油	(机械用)0#	kg	0.5607	7.80	4.37
229	99450680@5	柴油	(机械用)0#	kg	1337.3843	7.80	10431.60
230	99450680@6	柴油	(机械用)0#	kg	79.4634	7.80	619.81
231	99450680@7	柴油	(机械用)0#	kg	40.0608	7.80	312.47
232	99450680@8	柴油	(机械用)0#	kg	39.0071	7.80	304.26
233	99450680@9	柴油	(机械用)0#	kg	7.465	7.80	58.23
234	99450700	电	(机械用)	kW·h	1439.2148	0.63	906.71
235	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	1232.9715	0.63	776.77
236	99450700@2	电	(机械用)	kW·h	22.7631	0.63	14.34
237	99450700@4	电	(机械用)	kW·h	20.048	0.63	12.63
238	99450760	其他材料费		元	2994.79	1.00	2994.79
239	BCCLF10	防腐木坐凳		套	3	800.00	2400.00
240	BCCLF3	石桌凳		套	2	1000.00	2000.00
241	BCCLF3@1	花岗岩石槽嵌砌1400*230*200mm		套	3	800.00	2400.00
242	BCCLF3@10	仿古磨盘○420		套	1	200.00	200.00
243	BCCLF3@11	仿古磨盘○460		套	1	200.00	200.00
244	BCCLF3@12	仿古磨盘○320		套	1	180.00	180.00
245	BCCLF3@13	仿古磨盘○520		套	1	250.00	250.00
246	BCCLF3@14	仿古磨盘○560		套	1	250.00	250.00
247	BCCLF3@15	仿古磨盘○800		套	2	300.00	600.00
248	BCCLF3@2	老旧木质车轱辘○1300		套	1	350.00	350.00
249	BCCLF3@3	老旧木质车轱辘○1000		套	2	220.00	440.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：设施部分　　第 9 页　共 9 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
250	BCCLF3@4	老旧木质车轱辘○900		套	1	180.00	180.00
251	BCCLF3@5	旧石磨○700		套	6	1000.00	6000.00
252	BCCLF3@6	花岗岩石槽嵌砌1350*230*200mm		套	1	800.00	800.00
253	BCCLF3@7	老旧木质车轱辘○880		套	1	180.00	180.00
254	BCCLF3@8	仿古磨盘○220		套	1	180.00	180.00
255	BCCLF3@9	仿古磨盘○300		套	1	180.00	180.00
256	CLFTZ	材料费调整		元	0.0472	1.00	0.05
257	JXFTZ	机械费调整		元	0.0397	1.00	0.04
258	RGFTZ	人工费调整		元	-0.0079	1.00	-0.01
259	SZB02005@1	混凝土挡车石500*300*150		根	28	150.00	4200.00
260	补充材料001	反滤混凝土砌块C20	1.5*0.5*0.8	个	507.0007	254.00	128778.18
261	补充主材002@1	金色不锈钢烤漆字100厚670*750mm		个	3	500.00	1500.00
262	补充主材002@11	2.0厚550*560不锈钢白色烤漆字		个	2	300.00	600.00
263	补充主材002@12	2.0厚630*870不锈钢白色烤漆字		个	1	550.00	550.00
264	补充主材002@13	2.0厚650*720不锈钢白色烤漆字		个	1	470.00	470.00
265	补充主材002@14	2.0厚490*500不锈钢白色烤漆字		个	6	250.00	1500.00
266	补充主材002@15	2.0厚490*470不锈钢白色烤漆字		个	3	230.00	690.00
267	补充主材002@2	金色不锈钢烤漆字100x780x800mm		个	2	620.00	1240.00
268	补充主材002@3	金色不锈钢烤漆字100厚1300*1320		个	2	1700.00	3400.00
269	补充主材002@5	金色不锈钢烤漆字100厚1640*1930		个	1	2500.00	2500.00
270	补充主材002@7	1.0厚420*600不锈钢白色烤漆字		个	1	250.00	250.00
271	补充主材002@8	1.0厚480*600不锈钢白色烤漆字		个	1	280.00	280.00
272	补充主材002@9	1.0厚310*310不锈钢白色烤漆字		个	2	100.00	200.00
273	补充主材003	艺术墙绘		m2	6.6	200.00	1320.00
	合计	合计					983129.92

单位工程费汇总表

工程名称：市政部分

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		263934.98
1.1	混凝土路面修复			138890.25
1.2	植草砖铺装			125044.73
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		13767.95
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		13767.95
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		31400.03
3.1	暂列金额	ZLJE		26393.50
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		5006.53
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		309102.96
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	27819.27
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		336922.23
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		61982.53

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面修复					
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	293.88	5.17	1519.36
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	293.88	16.71	4910.73
3	040202003001	水泥石粉垫层	1.水泥稳定石粉基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	979.59	31.81	31160.76
4	040203007001	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面15cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	979.59	103.41	101299.4
		【混凝土路面修复】分部小计					138890.25
		植草砖铺装					
5	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	346.31	5.17	1790.42
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	346.31	16.71	5786.84
7	010404001001	砂石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:15%中粗砂,25%细碎石,60%种植土	m3	129.87	241.79	31401.27
8	050102012001	植草砖地面	1.250*190*75绿色井字型植草砖 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆 3.养护期:6个月 4.草皮种类:大叶油草	m2	865.77	99.41	86066.2
		【植草砖铺装】分部小计					125044.73
本页小计							263934.98
合　计							263934.98

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	13767.95
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				13767.95

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26393.50		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5006.53		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	31400.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	309102.96	9	27819.27
合　计					27819.27

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	46534.1229	1.00	46534.12
2	00010010@1	人工费		元	15448.1877	1.00	15448.19
3	RGFTZ	人工费调整		元	0.1732	1.00	0.17
4	03213001	铁件	综合	kg	63.6734	5.76	366.76
5	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	19.5428	380.53	7436.62
6	04030023	中粗砂		m3	25.1948	178.22	4490.22
7	04030025	粗砂		m3	1.7142	178.22	305.50
8	04050040	碎石	40	m3	42.0779	119.36	5022.42
9	04050040@2	种植土		m3	100.909	119.36	12044.50
10	04070045@1	石粉		m3	200.2772	70.82	14183.63
11	04090135	余土外运		m3	9.61		
12	04090155	熟耕土(松方)		m3	9.61	41.94	403.04
13	05030060	板枋材	综合	m3	0.3331	1061.95	353.74
14	14350630	脱模剂		kg	8.4147	5.13	43.17
15	32270001	杀虫剂		kg	1.5584	9.96	15.52
16	32270010	无机肥(复合肥)		kg	52.9851	3.21	170.08
17	32270020	有机肥		t	6.4933	432.00	2805.11
18	34110010	水		m3	614.5134	2.86	1757.51
19	35010010	钢模板		kg	91.0823	5.44	495.49
20	35050040@1	250*190*75绿色井字型植草砖		m2	883.0854	42.00	37089.59
21	99450760	其他材料费		元	1126.2964	1.00	1126.30
22	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	149.8773	436.89	65479.89
23	32070050@1	大叶油草		m2	545.4351	7.41	4041.67
24	00010003@1	机上人工		工日	27.4039	230.00	6302.90
25	99450630	折旧费		元	785.6256	1.00	785.63
26	99450630@1	折旧费		元	2867.5353	1.00	2867.54
27	99450640	检修费		元	130.7228	1.00	130.72
28	99450640@1	检修费		元	624.0639	1.00	624.06
29	99450650	维护费		元	571.1908	1.00	571.19
30	99450650@1	维护费		元	1835.2989	1.00	1835.30
31	99450660	安拆费		元	140.3372	1.00	140.34
32	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	25.629	9.30	238.35
33	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	970.2172	7.80	7567.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
34	99450700	电	(机械用)	kW·h	629.3974	0.63	396.52
35	JXFTZ	机械费调整		元	-0.098	1.00	-0.10

单位工程费汇总表

工程名称：排水部分

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		65846.22
1.1	排水管道			48960.94
1.2	箱涵			16885.28
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		6982.54
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		2545.43
2.2	其他措施费	QTCSF		4437.11
3	其他项目	QTXMHJ		7637.90
3.1	暂列金额	ZLJE		6584.62
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		1053.28
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		80466.66
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	7242.00
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		87708.66
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		13404.42

分部分项工程计价表

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水管道					
1	041001001002	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	64.8	22.61	1465.13
2	041001001001	拆除水泥石屑垫层	1.水泥石屑垫层 2.拆除厚度15cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	64.8	12.29	796.39
3	040202003001	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	64.8	31.81	2061.29
4	040203007001	水泥混凝土路面	1.C25水泥混凝土路面20cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	64.8	130.58	8461.58
5	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式：综合考虑	m3	233.42	8.46	1974.73
6	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求	m3	224.02	18.56	4157.81
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	19.11	16.71	319.33
8	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除砖石混凝土等 2.废弃运距:3KM	m3	12.96	29.33	380.12
9	040501004001	HDPE排水管DN300	1.材质及规格:HDPE排水管DN300 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	133	76.5	10174.5
10	040504009001	雨水口（680*380*1000）	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及篦子 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4.砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	6	811.65	4869.9
11	040504002003	装配式检查井Φ1000*2200mm	1.井类型:装配式检查井 2.混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3.井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	3	2584.84	7754.52
本页小计							42415.3

分部分项工程计价表

工程名称：排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504002004	装配式沉泥井Φ1000*2600mm	1. 井类型:装配式检查井 2. 混凝土强度等级:井筒及井座均采用C25预制钢筋混凝土结构 3. 井盖、井圈材质及规格:D400球墨铸铁井盖○700、防坠网 4. 其他:按设计图纸及规范要求	座	2	3272.82	6545.64
		【排水管道】分部小计					48960.94
		箱涵					
13	041001008001	拆除砌体结构	1. 拆除原有排水渠 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	3.31	103.95	344.07
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除砖石混凝土等 2. 废弃运距:3KM	m3	3.31	29.33	97.08
15	041001008002	砖砌护栏（H=800mm）	1. 240mm厚灰砂砖墙 2. 20厚M7.5水泥砂浆抹面 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m	2.5	164.8	412
16	040601010001	现浇混凝土池盖板		m3	15.18	576.72	8754.61
17	040306004004	现浇钢筋钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 其他:按设计图纸及规范要求	t	1.669	4360.41	7277.52
		【箱涵】分部小计					16885.28
本页小计							23430.92
合 计							65846.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5	2545.43
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				2545.43

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
2.6	041102014001	板模板		m2	75.9	58.46	4437.11
2.6.1	D3-7-22	现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板		10m2	7.59	584.60	4437.11
小　计							4437.11
本页小计							4437.11
合　计							4437.11

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6584.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1053.28		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	7637.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：排水部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	80466.66	9	7242.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：排水部分　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	13202.2273	1.00	13202.23
2	00010010@2	人工费		元	202.187	1.00	202.19
3	RGFTZ	人工费调整		元	-0.0004	1.00	
4	01010125	螺纹钢筋	Φ10~25	t	1.7358	3146.10	5461.00
5	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	3.8721	7.40	28.65
6	02090090	塑料薄膜		m2	237.8611	1.33	316.36
7	03019001	圆钉	综合	kg	1.2144	6.28	7.63
8	03134011	水砂纸		张	18.487	0.88	16.27
9	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	26.0259	8.23	214.19
10	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.0181	141.03	2.55
11	03213001	铁件	综合	kg	9.622	5.76	55.42
12	03214046	零星卡具		kg	18.0642	5.47	98.81
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0024	380.53	0.91
14	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.2928	380.53	491.95
15	04030015	中砂		m3	0.545	178.22	97.13
16	04050015	碎石	30~50	m3	0.545	119.36	65.05
17	04070045@1	石屑		m3	13.2484	70.82	938.25
18	04130001	标准砖	240×115×53	千块	1.506	282.26	425.08
19	04130001@2	灰砂砖	240×115×53	千块	0.2952	282.26	83.32
20	05030060	板枋材	综合	m3	0.2567	1061.95	272.60
21	13350250	模板嵌缝料		kg	3.795	1.71	6.49
22	14090040	润滑脂		kg	1.862	34.61	64.44
23	14350630	脱模剂		kg	8.3313	5.13	42.74
24	34110010	水		m3	31.3754	2.86	89.73
25	34110010@1	水		m3	14.4115	2.86	41.22
26	35010010	钢模板		kg	12.3042	5.44	66.93
27	35010030	组合钢模板		kg	44.781	5.41	242.27
28	35090230	钢支撑		kg	35.2176	3.88	136.64
29	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	0.437	367.26	160.49
30	99450760	其他材料费		元	401.2869	1.00	401.29
31	CLFTZ	材料费调整		元	-0.013	1.00	-0.01
32	80210190	普通预拌混凝土	C15	m3	0.89	407.77	362.92
33	80210200	普通预拌混凝土	C20	m3	0.9	417.48	375.73
34	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.81	407.77	330.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：排水部分

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
35	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	13.2192	427.18	5646.98
36	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	0.0566	442.43	25.04
37	8005903	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.708	446.90	316.41
38	8005907@1	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M7.5	m3	0.0908	442.43	40.17
39	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.024	464.78	11.15
40	02050001@2	橡胶圈DN300		个	27.398	15.13	414.53
41	13030410	煤焦油沥清漆	L01-17	kg	2.46	10.81	26.59
42	17250350@2	HDPE排水管DN300		m	134.33	56.62	7605.76
43	36010201@2	防坠网		套	5	50.00	250.00
44	36010201@5	D400球墨铸铁井盖○700		套	5	297.34	1486.70
45	36010290	铸铁整体立篦式座套盖板及箅子		套	6	283.05	1698.30
46	SZB04015	底部井筒		块	5.05	520.00	2626.00
47	SZB04016	调节井筒	高100mm	块	-3.03	205.49	-622.63
48	SZB04017	调节井筒	高200mm	块	-2.02	309.35	-624.89
49	SZB04018	调节井筒	高500mm	块	2.02	588.99	1189.76
50	SZB04019	接管井筒		块	5.05	590.00	2979.50
51	SZB04029	井座		块	5.05	590.00	2979.50
52	SZB04030	防水橡胶圈		个	7.21	86.03	620.28
53	00010003	机上人工		工日	8.4796	230.00	1950.31
54	00010003@2	机上人工		工日	0.9391	230.00	215.99
55	99450630	折旧费		元	1140.5845	1.00	1140.58
56	99450640	检修费		元	368.2011	1.00	368.20
57	99450650	维护费		元	1006.521	1.00	1006.52
58	99450660	安拆费		元	159.4764	1.00	159.48
59	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	0.9303	9.30	8.65
60	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	201.1393	7.80	1568.89
61	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	29.354	7.80	228.96
62	99450700	电	(机械用)	kW·h	474.4887	0.63	298.93
63	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	21.728	0.63	13.69
64	JXFTZ	机械费调整		元	-0.0665	1.00	-0.07
	合计	合计					57930.04

单位工程费汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		44518.87
1.1	1#节点			2047.92
1.2	2#节点			9331.23
1.3	3#节点			18816.22
1.4	4#节点			14323.50
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		1697.51
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		1697.51
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		5470.39
3.1	暂列金额	ZLJE		4451.89
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		1018.50
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		51686.77
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	4651.81
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		56338.58
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		10487.94

分部分项工程计价表

工程名称：绿化部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#节点					
1	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.26	45.93	195.66
2	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	4.26	18.53	78.94
3	050102002001	红花/宫粉羊蹄甲	1.胸径或干径:胸径11-12cm,苗高4.6-5.0m 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	2	598.33	1196.66
4	050102012001	兰引3号草皮	1.养护期:6个月 2.草皮种类:兰引3号草皮 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	14.2	40.61	576.66
		【1#节点】分部小计					2047.92
		2#节点					
5	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	46.7	45.93	2144.93
6	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	46.7	18.53	865.35
7	050102012003	兰引3号草皮	1.养护期:6个月 2.草皮种类:兰引3号草皮 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	155.65	40.61	6320.95
		【2#节点】分部小计					9331.23
		3#节点					
8	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.42	45.93	157.08
9	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	3.42	18.53	63.37
10	050102002006	红花勒杜鹃	1.胸径或干径:苗高80cm,冠幅60cm 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	184	66.03	12149.52
11	050102002004	红花/宫粉羊蹄甲	1.胸径或干径:胸径11-12cm,苗高4.6-5.0m 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	10	598.33	5983.3
12	050102012004	兰引3号草皮	1.养护期:6个月 2.草皮种类:兰引3号草皮 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	11.4	40.61	462.95
		【3#节点】分部小计					18816.22
		4#节点					
13	050101009005	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	35.75	45.93	1642
本页小计							31837.37

分部分项工程计价表

工程名称：绿化部分　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	35.75	18.53	662.45
15	050102002005	红花/宫粉羊蹄甲	1.胸径或干径:胸径11-12cm,苗高4.6-5.0m 2.养护期:6个月 3.其他:按设计图纸及规范要求	株	12	598.33	7179.96
16	050102012005	兰引3号草皮	1.养护期:6个月 2.草皮种类:兰引3号草皮 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	119.16	40.61	4839.09
		【4#节点】分部小计					14323.5
本页小计							12681.5
合　计							44518.87

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1697.51
2	措施其他项目			
粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405002001	夜间施工增加费		20	
粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
050405006001	反季节栽植影响措施			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				1697.51

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	外墙立体绿化综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	施工便道		项	1		
1.5	1.5	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.6	二次水平运输		项	1		
2.2	2.7	垂直运输		项	1		
2.3	2.8	坡地脚手架		项	1		
2.4	2.9	树木保护		项	1		
2.5	3.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4451.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1018.50		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	5470.39		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：绿化部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	51686.77	9	4651.81
合　计					4651.81

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化部分　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	10487.9153	1.00	10487.92
2	32010060@1	红花/宫粉羊蹄甲 胸径9-10cm，苗高3.5-4m		株	24.96	331.19	8266.50
3	32030010@1	红花勒杜鹃 苗高50cm，冠幅35cm		丛	191.36	21.79	4169.73
4	04090175@1	通用种植土(松方)		m3	72.5547	32.97	2392.13
5	00010003	机上人工		工日	8.892	230.00	2045.16
6	32270020	有机肥		t	4.6982	432.00	2029.62
7	32070050@1	兰引3号草皮		m2	315.4305	6.28	1980.90
8	04090155	熟耕土(松方)		m3	43.6679	41.94	1831.43
9	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	234.5108	7.80	1829.18
10	99450630	折旧费		元	887.0127	1.00	887.01
11	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	105.8092	7.80	825.31
12	99450650	维护费		元	627.6556	1.00	627.66
13	34110010	水		m3	166.6368	2.86	476.58
14	34110010@1	水		m3	110.63	2.86	316.40
15	32270020@1	有机肥		t	0.552	432.00	238.46
16	99450760	其他材料费		元	196.6729	1.00	196.67
17	99450640	检修费		元	186.1145	1.00	186.11
18	04090155@1	熟耕土(松方)		m3	3.68	41.94	154.34
19	32270010	无机肥(复合肥)		kg	27.3815	3.21	87.89
20	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	8.328	9.30	77.45
21	32270010@1	无机肥(复合肥)		kg	16.56	3.21	53.16
22	32270001	杀虫剂		kg	4.7852	9.96	47.66
23	32270001@1	杀虫剂		kg	0.9936	9.96	9.90
24	99450670@1	汽油	(机械用)国III 93#	kg	1.0195	9.30	9.48
25	CLFTZ	材料费调整		元	0.0392	1.00	0.04
26	RGFTZ	人工费调整		元	0.0024	1.00	
27	04090135	余土外运		m3	21.5202		
28	JXFTZ	机械费调整		元	-0.0033	1.00	
	合计	合计					39226.69

单位工程费汇总表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		5572.30
1.1	1#节点			5572.30
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		584.39
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		584.39
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		720.60
3.1	暂列金额	ZLJE		557.23
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		163.37
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		6877.29
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	618.96
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		7496.25
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		1541.46

分部分项工程计价表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#节点					
		路灯					
1	030412007007	LED射灯	1.名称:LED射灯 2.规格:IP67等级,三重防水,全面密封,防雨防雷,灯体尺寸是140*170mm,底坐直径88mm,配10W LED颗,暖白光,电压为220V。 3.其他:按设计图纸及规范要求	套	6	147.86	887.16
2	010401011001	手孔井	1.井截面、深度:500*500*850mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砖砌体 3.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层、卵石或碎石层 4.井盖安装:490*490井盖 5.其他:按设计图纸及规范要求	座	2	714.44	1428.88
		【路灯】分部小计					2316.04
		电缆					
3	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.66	8.79	58.54
4	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.69	19.28	109.7
5	010103001004	回填方	1.土质要求:中砂 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.85	253.69	215.64
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	0.97	17.36	16.84
7	010505003001	预制保护板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:按设计图纸及规范要求	m3	0.08	512.8	41.02
8	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-0.6/1kV-3X4	m	36.06	18.07	651.6
9	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:○50-PC管	m	36.06	20.45	737.43
10	030404017001	配电箱AL1	1.名称:配电箱AL1 2.其它：按施工设计图纸及规范要求	台	1	1425.49	1425.49
		【电缆】分部小计					3256.26
本页小计							5572.3
合　计							5572.3

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	584.39
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				584.39

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	557.23		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	163.37		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	720.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	6877.29	9	618.96
合　计					618.96

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	00010010	人工费		元	1300.6555	1.00	1300.66
2	00010010@1	人工费		元	240.804	1.00	240.80
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	0.1803	6.61	1.19
4	01130060	镀锌扁钢	综合	kg	1.5	3.55	5.33
5	01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	0.2207	26.42	5.83
6	02090050	聚乙烯薄膜	0.05	m2	1.0818	1.33	1.44
7	02270001	棉纱		kg	1.803	11.47	20.68
8	02270020	白布		kg	0.2282	2.75	0.63
9	02270070	土工布		m2	0.2289	2.50	0.57
10	03013031	膨胀螺栓	M6	十套	2.448	2.80	6.85
11	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	0.041	5.82	0.24
12	03134021	铁砂布	0~2#	张	1.2	0.94	1.13
13	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.15	8.23	1.23
14	03136021	焊锡丝	综合	kg	0.1	7.69	0.77
15	03139021	冲击钻头	Φ12	个	0.024	11.00	0.26
16	03139071	冲击钻头	Φ6~8	个	0.1704	2.76	0.47
17	03139281	钢锯条		条	3.606	0.43	1.55
18	03139521	合金钢钻头	Φ10	个	0.0649	4.57	0.30
19	04030015	中砂		m3	1.0965	178.22	195.42
20	04050040	碎石	40	m3	0.0663	119.36	7.91
21	04130001	标准砖	240×115×53	千块	0.24	282.26	67.74
22	13010120	酚醛磁漆		kg	0.02	9.37	0.19
23	13010130	酚醛调和漆		kg	0.05	10.28	0.51
24	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.0216	6.20	0.13
25	14030040	汽油	综合	kg	0.1623	8.70	1.41
26	14090010	电力复合脂		kg	0.41	14.45	5.92
27	14330320	硬脂酸		kg	0.0108	6.33	0.07
28	17250170	塑料软管	D5	m	0.25	1.35	0.34
29	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1.903	2.40	4.57
30	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm2	m	11.9106	2.01	23.94
31	29090175	塑料接线柱	双线	个	6.18	0.85	5.25
32	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	6.09	1.06	6.46
33	34110010	水		m3	0.3374	2.86	0.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
34	37091110	钢垫板	1~2	kg	0.2	4.37	0.87
35	99450760	其他材料费		元	14.2795	1.00	14.28
36	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1603	407.77	65.37
37	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.0808	427.18	34.52
38	8005903	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.1007	446.90	45.00
39	8005905	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M20	m3	0.0568	464.78	26.40
40	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.3186	464.78	148.08
41	17250040@1	○50-PVC管		m	37.863	5.53	209.38
42	25000001@2	LED射灯 140*170mm 10W		套	6.06	80.00	484.80
43	28110210@5	铜芯电缆VV-0.6/1kV-3X4		m	36.4206	12.78	465.46
44	36010280	490*490井盖		套	2	180.00	360.00
45	55090080@1	配电箱AL1（潭围村）		台	1	1000.00	1000.00
46	00010003	机上人工		工日	0.1508	230.00	34.68
47	99450630	折旧费		元	12.4693	1.00	12.47
48	99450640	检修费		元	3.4378	1.00	3.44
49	99450650	维护费		元	9.8554	1.00	9.86
50	99450660	安拆费		元	5.1554	1.00	5.16
51	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	1.833	7.80	14.30
52	99450680@4	柴油	(机械用)0#	kg	0.4935	7.80	3.85
53	99450700	电	(机械用)	kW·h	7.3455	0.63	4.63
54	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	6.1932	0.63	3.90
	合计	合计					4857.20

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：第七部分　石望市场沥青道路建设工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	市政部分	292799.44		8929.19	
2	照明部分	27627.75		2070.79	

单位工程费汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		233133.79
1.1	道路			75039.79
1.2	管道			8456.72
1.3	排水沟/矮墙/护栏			18504.83
1.4	检查井提升			5793.76
1.5	文华街			125338.69
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		8929.19
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		8929.19
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		26560.36
3.1	暂列金额	ZLJE		23313.38
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		3246.98
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		268623.34
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	24176.10
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		292799.44
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		35249.35

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路					
1	041001001001	混凝土路面铣刨	1.混凝土路面铣刨 2.厚度5cm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	291.6	9.31	2714.8
2	041001001002	拆除混凝土路面	1.拆除砼路面 2.拆除厚度20cm 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	172	22.61	3888.92
3	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废弃物 2.废弃运距:3KM	m3	34.4	31.4	1080.16
4	040203007002	水泥混凝土路面	1.C30水泥混凝土路面18cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	172	119.12	20488.64
5	040203007003	人行道垫层	1.C25人行道垫层12cm 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	12.7	69.61	884.05
6	040203007004	沥青混凝土路面	1.4cm厚细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	747.2	49.68	37120.9
7	040203007005	沥青混凝土路面	1.1cm厚中粒式沥青砼调平层(AC-20C) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	283.6	11.29	3201.84
8	040203007006	粘层油	1.乳化沥青粘层油(PC-3)(0.4L/m2) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1030.8	3.45	3556.26
9	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm厚透水砖(30*15*6) 2.基础、垫层:材料品种、厚度:3cm M7.5砌筑砂浆调平层	m2	12.7	102.47	1301.37
10	040204004001	路缘石	1.C30砼路缘石(1000×120×250mm) 2.2cm1:3水泥砂浆垫层 3.C20水泥混凝土底座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	14.25	56.34	802.85
		【道路】分部小计					75039.79
		管道					
11	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式：综合考虑	m3	27.28	8.46	230.79
12	010103001001	回填方	1.土质要求:石屑 2.密实度要求:按规范要求	m3	25.09	118.12	2963.63
13	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	27.28	16.71	455.85
本页小计							78690.06

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004001	HDPE排水管DN300	1.材质及规格:HDPE排水管DN300 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	31	76.5	2371.5
15	040504009001	雨水口（680*380*1000）	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及篦子 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼基础 3.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖厚240 4.砂浆强度等级及配合比:内壁用1:2水泥砂浆	座	3	811.65	2434.95
		【管道】分部小计					8456.72
		排水沟/矮墙/护栏					
16	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式：综合考虑	m3	15.113	8.46	127.86
17	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求	m3	2.2914	18.56	42.53
18	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	12.8216	16.71	214.25
19	040201022001	排水沟	1.断面尺寸:300*250-300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.砌体材料：M5水泥砂浆砌MU10砖 4.砂浆强度等级:20厚1:2.5防水砂浆 5.盖板材质、规格:400X300X20厚镀锌格栅、L30X3不锈钢角铁 6.其他:按设计图纸及规范要求	m	34.2	366.79	12544.22
20	040309003001	矮墙	1.断面尺寸:360*420mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层 3.砌体材料：M5水泥砂浆砌MU10砖 4.砂浆强度等级:20厚1:2.5防水砂浆	m	34.2	72.19	2468.9
21	040309003002	不锈钢栏杆（H=800）	1.不锈钢栏杆 2.规格尺寸:○76*2.0mm不锈钢管立柱/扶手、○51*2.0mm不锈钢管横梁/栏杆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	34.2	90.85	3107.07
本页小计							23311.28

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【排水沟/矮墙/护栏】分部小计					18504.83
		检查井提升					
22	040504002001	现状检查井/雨水口提升	1.井类型:检查井/雨水口 2.砌筑种类:M10水泥砂浆砌Mu10砖60mm高、20厚1:2防水水泥砂浆抹面 3.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁材料井盖及盖座〇700 4.其他:按设计图纸及规范要求	座	7	827.68	5793.76
		【检查井提升】分部小计					5793.76
		文华街					
23	041001001003	拆除透水砖路面	1.拆除透水砖路面 2.含水泥砂浆结合层 3.拆除方式：综合考虑 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	6.73	3068.88
24	041001001004	拆除路缘石	1.拆除路缘石 2.拆除方式：综合考虑 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	380	5.05	1919
25	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:拆除废弃物 2.废弃运距:3KM	m3	38.48	31.4	1208.27
26	040202003001	水泥石屑垫层	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:12cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	25.43	11596.08
27	040203007007	水泥混凝土路面	1.C25水泥混凝土路面15cm 2.水养生 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	101.92	46475.52
28	040203007008	沥青混凝土路面	1.4cm改性沥青混凝土AC-13C 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	53.34	24323.04
29	040203007009	沥青混凝土路面	1.2cm沥青混凝土AC-20C 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	22.57	10291.92
30	040203007010	粘层油	1.乳化沥青(PC-3)粘层油0.5L/M 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	3.45	1573.2
31	040203007011	沥青透层	1.热熔改性沥青(1.1L/m) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	456	5.27	2403.12
32	040204004003	路缘石	1.C30砼路缘石(1000×120×250mm) 2.2cm1:3水泥砂浆垫层 3.C20水泥混凝土底座 4.原素土夯实 5.其它:按设计图纸及规范要求	m	399	56.34	22479.66
		【文华街】分部小计					125338.69
本页小计							131132.45

分部分项工程计价表

工程名称：市政部分　　第 4 页　共 4 页

合　计	233133.79

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	8929.19
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				8929.19

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	模板工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	23313.38		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3246.98		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	26560.36		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	268623.34	9	24176.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	0001001	综合工日		工日	21.672	101.00	2188.87
2	00010010	人工费		元	33060.4692	1.00	33060.47
3	01610020	钨棒		kg	1.7545	23.77	41.70
4	02090090	塑料薄膜		m2	11.445	1.33	15.22
5	03134011	水砂纸		张	4.309	0.88	3.79
6	03136071	不锈钢焊丝		kg	3.9091	29.51	115.36
7	03139531	合金钎头	Φ150	个	0.031	141.03	4.37
8	03139561	铣刨鼓边刀		把	4.8114	32.60	156.85
9	03210295	不锈钢法兰座(装饰用)	Φ59	个	17.7635	8.15	144.77
10	03213001	铁件	综合	kg	11.18	5.76	64.40
11	03213001@1	铁件	综合	kg	29.64	5.76	170.73
12	03214101@1	400X300X20厚镀锌格栅		十块	9.063	780.00	7069.14
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	7.2778	380.53	2769.42
14	04070045	石屑		m3	108.204	70.82	7663.01
15	04130001	标准砖	240×115×53	千块	4.1161	282.26	1161.81
16	0413001	标准砖	240×115×53	千块	0.616	282.26	173.87
17	05030060	板枋材	综合	m3	0.074	1061.95	78.58
18	05030060@1	板枋材	综合	m3	0.155	1061.95	164.60
19	13050500	油性防锈漆		kg	11.5254	8.34	96.12
20	13310050	乳化沥青		kg	1546.272	2.62	4051.23
21	14010030	松节油		kg	1.6416	5.94	9.75
22	14030001	柴油		t	0.06	7800.00	468.00
23	14090040	润滑脂		kg	0.434	34.61	15.02
24	14210050	环氧树脂	综合	kg	4.617	22.69	104.76
25	14350630	脱模剂		kg	5.6886	5.13	29.18
26	14390060	氩气		m3	10.9885	12.08	132.74
27	17050020	不锈钢管	D22	m	53.865	5.50	296.26
28	17050050	不锈钢管	D32	m	35.91	14.50	520.70
29	34110010	水		m3	72.5814	2.86	207.58
30	34110010@1	水		m3	63.84	2.86	182.58
31	35010010	钢模板		kg	25.9926	5.44	141.40
32	35010010@1	钢模板		kg	42.3989	5.44	230.65
33	99450760	其他材料费		元	344.0719	1.00	344.07
34	9946131	其他材料费		元	17.36	1.00	17.36
35	CLFTZ	材料费调整		元	-0.0641	1.00	-0.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
36	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.2046	407.77	1714.51
37	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	20.5531	417.48	8580.51
38	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	33.1337	427.18	14154.05
39	8021904@2	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	69.768	427.18	29803.49
40	8005902	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	0.3912	442.43	173.08
41	8005902@2	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M7.5	m3	1.5384	442.43	680.63
42	8005903	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	0.354	446.90	158.20
43	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.012	464.78	5.58
44	8005910@1	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	2.6035	460.31	1198.42
45	8005913	湿拌防水砂浆：P6	用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	1.0167	460.31	468.00
46	02050001@2	橡胶圈DN300		个	6.386	15.13	96.62
47	14050001	沥青加工油		t	0.4742	4292.04	2035.29
48	17250350@2	HDPE排水管DN300		m	31.31	56.62	1772.77
49	3301441@1	球墨铸铁材料井盖及盖座○700		套	7.07	288.68	2040.97
50	36010290	铸铁整体立篦式座套盖板及箅子		套	3	283.05	849.15
51	36050020@1	6cm厚透水砖(30*15*6)		m2	12.954	61.00	790.19
52	36070020@1	C30砼路缘石(1000×120×250mm)		m	419.4488	18.18	7625.58
53	8001597-04	预拌砂浆(湿拌)	M10 水泥砂浆	m3	0.385	433.50	166.90
54	8001597-10	预拌砂浆(湿拌)	1:2 水泥防水砂浆	m3	0.105	513.94	53.96
55	00010003	机上人工		工日	19.4228	230.00	4467.24
56	00010003@1	机上人工		工日	2.1133	230.00	486.06
57	99450630	折旧费		元	3156.789	1.00	3156.79
58	99450630@1	折旧费		元	390.1198	1.00	390.12
59	99450640	检修费		元	943.8485	1.00	943.85
60	99450640@1	检修费		元	81.6536	1.00	81.65
61	99450650	维护费		元	2573.5633	1.00	2573.56

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政部分　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
62	99450650@1	维护费		元	251.1425	1.00	251.14
63	99450660	安拆费		元	85.3059	1.00	85.31
64	99450670	汽油	(机械用)国III 93#	kg	34.455	9.30	320.43
65	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	101.9426	7.80	795.15
66	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	392.8408	7.80	3064.16
67	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	206.7453	7.80	1612.61
68	99450700	电	(机械用)	kW·h	232.8237	0.63	146.68
69	9946001	折旧费		元	51.797	1.00	51.80
70	9946011	大修理费		元	8.0619	1.00	8.06
71	9946021	经常修理费		元	45.2309	1.00	45.23
72	9946041	汽油	(机械用)国III 93#	kg	44.59	5.81	259.07
73	9946111	其他费用		元	38.92	1.00	38.92
74	9946606	机上人工		工日	1.75	51.00	89.25
75	JXFTZ	机械费调整		元	-0.1799	1.00	-0.18
	合计	合计					153129.10

单位工程费汇总表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	FBFXHJ		20633.50
2	措施合计	_AQWMSGF+_QTCSF		2070.79
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMSGF		2070.79
2.2	其他措施费	QTCSF		
3	其他项目	QTXMHJ		2642.27
3.1	暂列金额	ZLJE		2063.35
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		578.92
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	税前工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		25346.56
5	增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	9	2281.19
6	总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		27627.75
7	人工费	RGF+JSCS_RGF		4888.24

分部分项工程计价表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	92.68	8.79	814.66
2	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤（槽、坑） 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	91.6732	19.28	1767.46
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土壤 2.废弃运距:3KM	m3	1.01	17.36	17.53
4	010505003001	预制保护板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:按设计图纸及规范要求	m3	0.78	512.8	399.98
5	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-0.6/1kV-3X4	m	178	18.07	3216.46
6	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.规格:SC40	m	178	52.52	9348.56
7	030412007001	路灯移位安装	1.名称:立杆路灯移位 2.600*600*1200mmC25钢筋混凝土基础、配筋详见图纸; 3.C20混凝土垫层 4.其他:按设计图纸及规范要求	套	5	802.1	4010.5
8	030412001001	壁挂式LED路灯	1.名称:壁挂式LED路灯 2.规格:太阳能LED灯,30W/盏,半截光型	套	5	211.67	1058.35
							20633.5
本页小计							20633.5
合　计							20633.5

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2070.79
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				2070.79

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	031302007001	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2063.35		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	578.92		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	2642.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表--12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明部分　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	25346.56	9	2281.19

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	34110010@1	水		m3	0.7815	2.86	2.24
2	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.8976	417.48	1627.17
3	8021904@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.1816	427.18	931.94
4	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.228	7.14	1.63
5	01090022	圆钢	Φ10以内	t	0.0109	3156.68	34.41
6	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	1.6928	7.40	12.53
7	03014161	镀锌锁紧螺母	DN40×3	十套	2.7501	11.33	31.16
8	13010050	醇酸清漆		kg	1.068	10.28	10.98
9	13030240	厚漆		kg	2.581	10.26	26.48
10	14050050	溶剂油		kg	0.89	3.94	3.51
11	17030001@1	镀锌钢管SC40		m	183.34	29.84	5470.87
12	18031145	镀锌钢管接头	40×3.5	个	29.3344	4.25	124.67
13	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm2	m	52.138	3.42	178.31
14	29060125	镀锌钢管塑料护口	DN40	个	27.501	0.27	7.43
15	29170240	镀锌地线夹	40	套	113.6708	1.05	119.35
16	99450680@2	柴油	(机械用)0#	kg	0.515	7.80	4.02
17	00010003	机上人工		工日	1.0749	230.00	247.23
18	01530060	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	1.0894	26.42	28.78
19	02270020	白布		kg	0.534	2.75	1.47
20	02270070	土工布		m2	4.7718	2.50	11.93
21	03139281	钢锯条		条	5.34	0.43	2.30
22	03139521	合金钢钻头	Φ10	个	0.3204	4.57	1.46
23	13010120	酚醛磁漆		kg	2.5	9.37	23.43
24	13050210	沥青绝缘漆		kg	0.1068	6.20	0.66
25	14030040	汽油	综合	kg	0.801	8.70	6.97
26	14330320	硬脂酸		kg	0.0534	6.33	0.34
27	28110210@2	铜芯电缆VV-0.6/1kV-3X4		m	179.78	12.78	2297.59
28	34110010	水		m3	0.0878	2.86	0.25
29	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.7878	427.18	336.53
30	99450650	维护费		元	130.112	1.00	130.11
31	99450680@1	柴油	(机械用)0#	kg	24.1595	7.80	188.44
32	99450630	折旧费		元	157.6939	1.00	157.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：照明部分　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
33	99450640	检修费		元	51.1785	1.00	51.18
34	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.6652	0.63	0.42
35	99450700@1	电	(机械用)	kW·h	116.3228	0.63	73.28
36	99450660	安拆费		元	48.6207	1.00	48.62
37	00010010	人工费		元	4888.2653	1.00	4888.27
38	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	2.08	0.18	0.37
39	03013431	塑料胀管	D6~8	十套	2.2	0.60	1.32
40	03139071	冲击钻头	Φ6~8	个	0.142	2.76	0.39
41	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	2.2905	2.01	4.60
42	29090210	铜接线端子	DT-2.5mm2	个	5.075	1.06	5.38
43	99450760	其他材料费		元	19.5159	1.00	19.52
44	25000001@1	壁挂式LED路灯	太阳能LED灯，30W/盏，半截光型	套	5.05	180.00	909.00
45	03010680	六角螺栓	M16×65~80	十套	4.08	5.94	24.24
46	03016141	弹簧垫圈	M16~30	十个	4.1	1.75	7.18
47	13050080	防锈漆	C53-1	kg	1.25	8.34	10.43
48	37091120	钢垫板	2.5~5	kg	2.5	4.23	10.58
49	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0151	3355.83	50.67
	合计	合计					18127.33