

2025年度银河园区设施维修项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)



2025年9月22日

工程名称: 2025年度银河园区设施维修项目

标段名称: 2025年度银河园区设施维修项目

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:

王兴宽



审 核 人:

胡罕才



编 制 单 位:



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



招 标 人: 广州市殡葬服务中心 (盖章)



法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 时 间: 2025.9.22



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 1 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		子项1					
		殡仪一部、二部、三部装饰装修					
		整个项目					
		殡仪一部					
		妆容综合楼					
		银河楼二楼内廊道、外廊道装修					
		银河楼二楼内廊道、外廊道-拆除工程					
161	011403003001	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位：内3（原有墙面）、天棚楼板底 3. 建筑垃圾堆放指定位置，综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 6. 废渣外运：综合考虑	m2	338.49		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 3 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 钉（挂）钢丝网 3. 底层厚度、砂浆配合比：20厚WS15水泥砂浆 4. 部位：内2（新建墙面）	m2	10.01		
159	011502001003	金属装饰线	1. 基层处理：刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色：0.8厚金色不锈钢槽 15*15 3. 固定方式：专用粘结剂	m	461.6		
160	011203003001	块料墙面	1. 找平层：20mm厚M20水泥砂浆分层压实抹平 2. 结合层：专用结构胶 2. 面层材料品种、规格、颜色：500*1800mm*10mm厚仿大理石瓷砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝	m2	0.9		
		银河楼二楼内廊道、外廊道-天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 4 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	011302004002	铝合金板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨、中距600mm 2. 面层材料品种、规格:1.0厚铝合金方板,截面尺寸为600*1200mm 3. 龙骨安装方式:暗装 4. 吊杆:10号镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向≤1200mm纵向600mm,吊杆上部与板底预留吊环固定 5. 现浇钢筋混凝土板预留10mm钢筋吊环(勾),中距横向≤1200mm纵向600mm,内填充15厚橡塑保温棉 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m <sup>2</sup>	129.48		
156	011502001004	成品装饰线条	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:L形PVC收条边 3. 固定方式:专用粘结剂	m	121.36		
		银河楼二楼内廊道、外廊道-门窗工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 5 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	010802001005	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M1121 2. 门框、扇材质:哑光塑钢 3. 包小五金安装、密码锁 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1		
168	010802001006	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框、扇材质:哑光塑钢 3. 包小五金安装、密码锁 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	11		
		休息室、李发均名家工作室外间装修					
		休息室、李发均名家工作室外间装修-拆除工程					
169	070103010001	开门窗洞口 1砖	1. 工作内容:原有墙体开门窗洞 2. 砌筑材料:标准砖 3. 砂浆: M7.5水泥砂浆 4. 废料外运:5km	m2	0.84		
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	011403001002	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位：内3（原有墙面）、天棚楼板底 3. 建筑垃圾堆放 到指定位置 ， 综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件， 完成该清单下的一切相关工作 6. 废渣外运： 综合考虑	m2	98.46		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-墙体工程					
171	010401002001	封门窗洞	1. 砌块品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度 1砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规 范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	2.74		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-墙面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 7 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	011403001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍 4. 部位:内3（原有墙面）	m2	34.07		
173	011205001001	墙面装饰板	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚岩板 3. 固定方式:专用粘结剂	m2	15.88		
174	011205001002	墙面装饰板	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维墙板、米黄色 3. 固定方式:专用粘结剂	m2	78.56		
175	011502001005	金属装饰线	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:0.8厚金色不锈钢槽 15*15 3. 固定方式:专用粘结剂	m	31.68		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-踢脚线工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 8 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 找平层: 20mm厚1:2水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格: 12厘阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚砂面不锈钢	m	0.97		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-门窗工程					
177	010802001007	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M1121 2. 门框、扇材质: 哑光塑钢 3. 包小五金安装、密码锁 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1		
178	010802001008	塑钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 门框、扇材质: 哑光塑钢 3. 包小五金安装、密码锁 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 9 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	010807001001	铝合金推拉窗	铝合金推拉窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C0913 2. 窗框、扇材质：铝合金 3. 铝合金推拉窗 4. 采用系列：90系列 5. 玻璃：10mm厚钢化防火玻璃 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1		
180	010807001002	铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1010 2. 窗框、扇材质：铝合金 3. 玻璃：10mm厚防火钢化玻璃 4. 固定窗 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-门窗过梁					
181	010502023001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.29		
182	010505013001	过梁模板		m2	0.2808		
183	010506010001	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.019		
184	010506010002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.05		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 10 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011302001002	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60型不上人系列轻钢标注骨架,主龙骨中距900mm。次龙骨中距400mm,横撑龙骨中距900mm 2. 面层材料品种、规格:9mm埃特板 3. 吊杆:10镀锌吊杆,双向中距小于1200mm,吊杆上部与钢筋混凝土楼板连接 4. 天花吊顶距离结构板(梁)底大于1500mm或现场钢结构顶棚时须加天花角钢转换层吊牢 5. 板面处理:耐水腻子2遍,防霉无机涂料三遍 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	51.3		
		休息室、李发均名家工作室外间装修-其他					
154	01B001	移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	m2	51.3		
		主礼楼					
		主礼楼地下室通道隔墙拆除					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 11 页 共 260 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 12 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	010505002001	基础模板		m2	15.68		
190	010603003001	钢柱	1. 钢材品种、规格: 铝合金柱 200*200*3.2mm 2. 单根柱质量: 3t内	t	0.144		
191	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 铝合金梁 100*50*3mm 2. 单根质量: 0.6t内	t	0.32		
192	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 铝合金支撑 50*50*2.4mm	t	0.313		
193	01B002	成品304不锈钢晾衣架	1. 成品304不锈钢晾衣架 2. 规格: Φ 30*2mm , 3000*2000mm高	组	6		
		运输楼现更衣室外天台修建阳光房-成品淋浴房					
194	010502001002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	1.24		
195	01B003	成品整体淋浴间	1. 尺寸: 6500*1800*3260mm 2. 功能要求: 满足5人位	套	1		
196	031003003001	洗脸盆		组	5		
197	01B004	成品毛巾架	1. 成品毛巾架 2. 450*150mm	套	5		
198	031003014001	给、排水附件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	5		
199	031003014002	排气扇	1. 材质: 排气扇 2. 规格: 240*240	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 13 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		运输楼现更衣室外天台修建阳光房-成品钢制洗衣机一体柜					
151	01B005	成品镀锌钢板烤漆制洗衣机一体柜	1. 成品镀锌钢板烤漆制洗衣机一体柜 2. 尺寸： 2000*1140*750mm	套	4		
152	01B006	拆除原有花池	1. 拆除原有花池 2. 3000*900*600mm 3. 含外运费用	个	2		
		运输楼前修建停车棚一					
200	040402018001	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 2. 厚度:25cm	m	73.2		
201	041001001001	拆除路面	1. 工作内容：拆除15cm原来混凝土路面	m2	52.44		
202	041001003001	拆除基层	1. 工作内容：拆除10cm原来水泥石屑稳定层	m2	52.44		
203	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:道路路渣 2. 运距:5km	m3	13.11		
204	010901002002	停车棚	1. 阳光板品种、规格:5厚灰色PC耐力板	m2	182.4		
205	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q345B钢柱 GZ1(470-100)*200*8*12mm、GZ2(400-80)*200*8*122mm 2. 单根质量:0.5t内	t	1.845		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 14 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B钢梁GL1(150-100)*200*6*10mm、LT1100*50*4mm、LT240*40*2.5mm 2. 单根质量:0.5t内	t	3.829		
207	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 在地下室施工,大型机械,不适宜大型机械进场施工,采用人工开挖,保护原有的构筑物	m3	60.69		
208	060104006001	回填方	1. 土质要求:回填原土	m3	34.94		
209	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内 3. 人工辅助装车	m3	25.75		
210	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.53		
211	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.22		
212	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 φ14	t	0.352		
213	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内,三级钢	t	0.077		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 15 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
214	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋Φ 10-25以内, 二级钢 2. 部位: 箍筋	t	0.087		
215	010506025001	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:综合考虑厂家二次深化	t	0.109		
216	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	49.5		
217	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	49.5		
218	01B007	橡胶车位阻退器	橡胶车位阻退器	块	20		
		运输楼后修建2位停车棚二					
219	041001001002	拆除路面	1. 工作内容: 拆除15cm原来混凝土路面	m2	48.2		
220	041001003002	拆除基层	1. 工作内容: 拆除10cm原来水泥石屑稳定层	m2	48.2		
221	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 工作内容: 拆除原来混凝土材质的路缘石	m	11.1		
222	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:道路路渣 2. 运距:5km	m3	12.05		
223	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	48.2		
224	040202002002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	48.2		
225	010901002003	停车棚	1. 阳光板品种、规格:5厚灰色PC耐力板	m2	38.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 16 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q345B钢柱 GZ1(470-100)*200*8*12mm、GZ2(400-80)*200*8*122mm 2. 单根质量:0.5t内	t	0.615		
227	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q345B钢梁 GL1(150-100)*200*6*10mm、LT1 100*50*4mm、LT2 40*40*2.5mm 2. 单根质量:0.5t内	t	0.995		
228	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 在地下室施工,大型机械,不适宜大型机械进场施工,采用人工开挖,保护原有的构筑物	m3	20.23		
229	060104006002	回填方	1. 土质要求:回填原土	m3	11.65		
230	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内 3. 人工辅助装车	m3	8.58		
231	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 17 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.41		
233	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 φ14	t	0.117		
234	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内,三级钢	t	0.077		
235	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 φ10-25以内,二级钢 2. 部位: 箍筋	t	0.029		
236	010506025002	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:综合考虑厂家二次深化	t	0.036		
237	01B008	橡胶车位阻退器	橡胶车位阻退器	块	4		
		殡仪二部					
		礼厅组区域					
		礼厅组区域-拆除工程					
238	011302001003	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距: 5km	m2	290.69		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 18 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	010802001009	原有金属门拆除	1. 工作内容:金属门拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距: 5km	樘	4		
240	010401002003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 拆除高度:详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸 4. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 6. 废渣外运运距: 5km	m3	9.33		
241	070103010002	开门窗洞口 1砖	1. 工作内容:原有墙体开门窗洞 2. 砌筑材料: 标准砖 3. 砂浆: M7.5水泥砂浆 4. 废料外运:5km	m2	1.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 19 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	011403003002	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位：内3（原有墙面） 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 6. 废渣外运：综合考虑	m2	337		
		礼厅组区域-墙体工程					
243	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:10mm厚抗倍特板 2. 配件品种、规格:综合考虑 3. 图集07SJ504-1/H14 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	46.19		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 20 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
244	010401002004	封门窗洞	1. 砌块品种、规格、强度等 级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度 1砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规 范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	0.57		
		礼厅组区域-墙面工程					
245	011403001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍 4. 部位:内3（原有墙面）、新开门洞侧面	m2	337		
246	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 钉(挂)钢丝网 3. 底层厚度、砂浆配合比:20厚WS15水泥砂浆 4. 部位:封门洞墙面	m2	3.15		
		礼厅组区域-踢脚线工程					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 找平层: 12mm厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:益胶泥 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖、颜色同地砖	m	10.84		
		礼厅组区域-门工程					
248	010802003001	不锈钢门	不锈钢门 1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100mm 2. 门框、扇材质:不锈钢 3. 单开/双开: 双开 4. 包小五金安装 5. 系列: 70系列, 壁厚2.0 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 22 页 共 260 页

[illegible]

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 23 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	011302004003	铝合金板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨、中距600mm 2. 面层材料品种、规格:1.0厚铝合金方板,截面尺寸为600*1200mm 3. 龙骨安装方式:暗装 4. 吊杆:10号镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向≤1200mm纵向600mm,吊杆上部与板底预留吊环固定 5. 现浇钢筋混凝土板预留10mm钢筋吊环(勾),中距横向≤1200mm纵向600mm,内填充15厚橡塑保温棉 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	254.96		
255	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢风道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*300mm	m2	5.3		
		礼厅组区域-其他					
149	01B009	移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	m2	290.69		
150	01B010	成品挂衣钩		个	6		
		公共卫生间					
		卫生间1、卫生间2					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 24 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生间1、卫生间2-拆除工程					
256	011302001004	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	m2	53.2		
257	011102003001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层、找平层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距：5km	m2	52.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 25 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	011203003002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 原有水泥砂浆结合层、找平层 2. 饰面材料种类: 原有墙面砖 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	196.87		
259	070103010003	开门窗洞口 1砖	1. 工作内容: 原有墙体开门窗洞 2. 废料外运: 5km	m2	5.82		
260	010401002005	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除砖砌体 2. 拆除高度: 详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸: 详见设计图纸 4. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 6. 废渣外运运距: 5km	m3	4.51		
		卫生间1、卫生间2-墙体工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 26 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 27 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 拆除清运旧管道，铺设安装新管后回填C20细石混凝土 2. 每间卫生间暂按按1.5m2计算，最终按实计算 3. 厚度：150mm以内，综合考虑	m2	3		
		卫生间1、卫生间2-墙面工程					
265	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种：仿木纹卫生间隔断 2. 规格、颜色：25厚防潮刨花板成品隔断 3. 配件品种、规格：综合考虑 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	29.11		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 28 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	011203003003	块料墙面	1. 找平层：20mm厚M20水泥砂浆分层压实抹平 2. 结合层：5厚PA-L型高分子益胶泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm黄色仿石防水墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 4. 其他：贴面砖到顶，有吊顶时，高出吊顶100mm	m2	235.19		
		卫生间1、卫生间2-门窗工程					
267	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗 1. 窗代号及洞口尺寸：1000*600mm 2. 窗框、扇材质：铝合金 3. 玻璃：磨砂玻璃 4. 百叶窗 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 29 页 共 260 页

[illegible]



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 30 页 共 260 页

本页小计	
------	--



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 32 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
276	031003003003	人造石一体式洗手台	1. 材质:人造石一体式洗手台，配套1个洗手盆 2. 规格、类型:图示尺寸 3. 组装形式:冷水 4. 单个洗手盆附件名称、数量:1套冷水面盆金属质感的中高档感应式水龙头，1个DN15角阀带装饰盖，1条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	2		
277	01B011	感应式干手机	1. 感应式干手机 2. 规格、型号:9006-1,免打孔型，冷热款 3. 参数:功率1800w 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 33 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	01B012	成品地拖池	1. 成品地拖池 2. 材质：陶瓷 3. 规格： 700*400*380mm 4. 配件：1个大口径台控排水不锈钢过滤篮、1个水龙头、1个短管及零星五金构件 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
279	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm厚镜面 2. 框材质、断面尺寸：1900*1200mm，1.2厚玫瑰金铝合金镜框 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	2		
280	011505003002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm厚镜面 2. 框材质、断面尺寸：900*1200mm，1.2厚玫瑰金铝合金镜框 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 34 页 共 260 页

本页小计	
------	--

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 35 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内 3. 人工辅助装车	m3	0.97		
285	040202002003	水泥稳定土	1. c20混凝土 2. 厚度:10cm	m2	2.52		
286	040602041001	集水槽	1. 排水沟 :1000mm*350mm*250mm成品树脂排水沟 2. 厚度:3mm厚 3. 盖板: 不锈钢线性排水沟盖板	m2	4.35		
287	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管环刚度8 Φ225 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 暂按1m计算,最终按实	m	2		
288	010502025001	其他构件	1. 部位:沟槽内 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.25		
		卫生间1、卫生间2-其他					
146	01B014	拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙	1. 拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙 2. 包含: 拆除1个蹲便器、1个坐便器、3个小便尿槽、2个洗手盘、原有成品隔断墙 3. 卫生间1	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 36 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	01B015	拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙	1. 拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙 2. 包含：拆除3个蹲便器、1个坐便器、2个洗手盘、原有成品隔断墙 3. 卫生间2	项	1		
148	010401008001	零星砌砖（蹲位）	1. 砌块品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:零星砌砖（蹲位） 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	10		
		卫生间3、卫生间4					
		卫生间3、卫生间4-拆除工程					
289	011302001006	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	m2	45.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 37 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	011102003003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层、找平层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	45.18		
291	011203003004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层、找平层 2. 饰面材料种类:原有墙面砖 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	107.84		
292	070103010004	开门窗洞口 1砖	1. 工作内容:原有墙体开门窗洞 2. 废料外运:5km	m2	1.2		
		卫生间3、卫生间4-地面工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 38 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm浅灰色哑光防滑地砖	m2	45.18		
294	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜材质、厚度、遍数: 2.0厚聚合物水泥防水涂料, 四周从层高算起翻起250mm高	m2	54.22		
295	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 拆除清运旧管道, 铺设安装新管后回填C20细石混凝土 2. 每间卫生间暂按按1.5m2计算, 最终按实计算 3. 厚度: 150mm以内, 综合考虑	m2	3		
		卫生间3、卫生间4-墙面工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 40 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	010807003002	金属百叶窗	铝合金百叶窗 1. 窗代号及洞口尺寸:1000*600mm 2. 窗框、扇材质:铝合金 3. 玻璃: 磨砂玻璃 4. 百叶窗 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	2		
297	010801001002	仿木纹卫生间隔断门	仿木纹卫生间隔断门 1. 门代号及洞口尺寸:700*2300mm 2. 门框、扇材质:25厚仿木纹防潮刨花板成品隔断 3. 包小五金安装、门锁 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	4		
		卫生间3、卫生间4-其他装饰及零星构件					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 41 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	031003007002	挂式小便器	1. 壁挂式小便斗 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式, 600*300*370mm, B款, 红外感应式 4. 附件名称、数量:1套排水配件 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	组	6		
299	031003006002	瓷蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 尺寸: 外尺寸为480*680mm, 内尺寸为520*220mm 4. 附件名称、数量:1个陶瓷存水弯、蹲便器水箱及附属配件 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	组	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 42 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
300	031003003004	人造石一体式洗手台	1. 材质:人造石一体式洗手台，配套2个洗手盆 2. 规格、类型:图示尺寸 3. 组装形式:冷水 4. 单个洗手盆附件名称、数量:2套冷水面盆金属质感的中高档感应式水龙头，2个DN15角阀带装饰盖，2条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	2		
301	01B016	感应式干手机	1. 感应式干手机 2. 规格、型号:9006-1,免打孔型，冷热款 3. 参数:功率1800w 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 43 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	01B017	成品地拖池	1. 成品地拖池 2. 材质：陶瓷 3. 规格： 700*400*380mm 4. 配件：1个大口径台控排水不锈钢过滤篮、1个水龙头、1个短管及零星五金构件 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
303	011505003003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm厚镜面 2. 框材质、断面尺寸：1800*1200mm，1.2厚玫瑰金铝合金镜框 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	2		
304	011505003004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm厚镜面 2. 框材质、断面尺寸：1790*1200mm，1.2厚玫瑰金铝合金镜框 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 44 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
305	01B018	手纸盒	综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
		卫生间3、卫生间4--天棚工程					
306	011302001007	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨、中距600mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板，截面尺寸为600*600mm，厚度0.8mm 3. 吊杆：10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200mm（1500mm），吊杆上部与板底预留吊环固定 4. 现浇钢筋混凝土板预留10mm钢筋吊环（勾），双向中距≤1200mm（1500mm） 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	44.42		
		卫生间3、卫生间4--成品排水沟					
307	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 在地下室施工，大型机械，不适宜大型机械进场施工，采用人工开挖，保护原有的构筑物	m3	1.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 45 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
308	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内 3. 人工辅助装车	m3	1.25		
309	040202002004	水泥稳定土	1. c20混凝土 2. 厚度:10cm	m2	3.25		
310	040602041002	集水槽	1. 排水沟 :1000mm*350mm*250mm成品树脂排水沟 2. 厚度:3mm厚 3. 盖板: 不锈钢线性排水沟盖板	m2	5.6		
311	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管环刚度8 Φ225 2. 连接形式:承插式胶圈接口 3. 暂按1m计算,最终按实	m	2		
312	010502019001	其他构件	1. 部位:沟槽内 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.32		
		卫生间3、卫生间4-其他					
141	01B019	拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙	1. 拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙 2. 卫生间3	项	1		
142	01B020	拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙	1. 拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙 2. 卫生间4	项	1		
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 46 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	010401008002	零星砌砖（蹲位）	1. 砌块品种、规格、强度等 级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:零星砌砖（蹲位） 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	4		
		卫生间5、卫生间6					
		卫生间5、卫生间6-拆除工程					
137	011302001008	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距:5km	m2	45.46		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 47 页 共 260 页

本页小计	
------	--

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 48 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm浅灰色哑光防滑地砖	m2	44.48		
135	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜材质、厚度、遍数: 2.0厚聚合物水泥防水涂料, 四周从层高算起翻起250mm高	m2	53.53		
136	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 拆除清运旧管道, 铺设安装新管后回填C20细石混凝土 2. 每间卫生间暂按按1.5m2计算, 最终按实计算 3. 厚度: 150mm以内, 综合考虑	m2	3		
		卫生间5、卫生间6-墙面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 49 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011207003004	成品隔断	1. 隔断材料品种：仿木纹卫生间隔断 2. 规格、颜色：25厚防潮刨花板成品隔断 3. 配件品种、规格：综合考虑 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	39.92		
133	011203003007	块料墙面	1. 找平层：20mm厚M20水泥砂浆分层压实抹平 2. 结合层：5厚PA-L型高分子益胶泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm黄色仿石防水墙砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 4. 其他：贴面砖到顶，有吊顶时，高出吊顶100mm	m2	111.76		
		卫生间5、卫生间6-门窗工程					
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 51 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010801001004	仿木纹卫生间隔断门	仿木纹卫生间隔断门 1. 门代号及洞口尺寸:650*2300mm 2. 门框、扇材质:25厚仿木纹防潮刨花板成品隔断 3. 包小五金安装、门锁 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	6		
		卫生间5、卫生间6-其他装饰及零星构件					
123	031003006003	瓷蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 尺寸: 外尺寸为480*680mm, 内尺寸为520*220mm 4. 附件名称、数量:1个陶瓷存水弯、蹲便器水箱及附属配件 5. 综合考虑现场施工条件, 完成该清单下的一切相关工作	组	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 52 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	031003003005	人造石一体式洗手台	1. 材质:人造石一体式洗手台，配套2个洗手盆 2. 规格、类型:图示尺寸 3. 组装形式:冷水 4. 单个洗手盆附件名称、数量:2套冷水面盆金属质感的中高档感应式水龙头，2个DN15角阀带装饰盖，2条DN15金属软管，1套排水栓，1个存水弯 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	组	2		
125	01B021	感应式干手机	1. 感应式干手机 2. 规格、型号:9006-1,免打孔型，冷热款 3. 参数:功率1800w 4. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 53 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	01B022	成品地拖池	1. 成品地拖池 2. 材质：陶瓷 3. 规格： 700*400*380mm 4. 配件：1个大口径台控排水不锈钢过滤篮、1个水龙头、1个短管及零星五金构件 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
127	011505003005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：6mm厚镜面 2. 框材质、断面尺寸：1790*1200mm，1.2厚玫瑰金铝合金镜框 3. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	m2	2		
128	01B023	手纸盒	综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作	个	2		
		卫生间5、卫生间6-天棚工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 54 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011302001009	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨、中距600mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板,截面尺寸为600*600mm,厚度0.8mm 3. 吊杆:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200mm(1500mm),吊杆上部与板底预留吊环固定 4. 现浇钢筋混凝土板预留10mm钢筋吊环(勾),双向中距≤1200mm(1500mm) 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	44.58		
		卫生间5、卫生间6-其他					
119	01B024	拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙	1. 拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙 2. 卫生间5	项	1		
120	01B025	拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙	1. 拆除原来卫生间的洗手台等卫生器具、及成品隔断墙 2. 卫生间6	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 55 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	010401008003	零星砌砖（蹲位）	1. 砌块品种、规格、强度等 级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:零星砌砖（蹲位） 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	8		
		洽谈室					
		洽谈室-拆除工程					
313	011403003003	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位: 内墙、天棚楼板底 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 6. 废渣外运: 综合考虑	m2	51.96		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 56 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	011302001010	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型：各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类：金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	m2	33.32		
		洽谈室-墙面工程					
117	011403001006	抹灰面油漆	1. 腻子种类：耐水腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	51.96		
118	011205001003	墙面装饰板	1. 基层处理：刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色：9mm厚竹木纤维墙板 3. 固定方式：专用粘结剂 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	58.8		
		洽谈室-天棚工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 57 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	011302001011	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60型不上人系列轻钢标注骨架,主龙骨中距900mm。次龙骨中距400mm,横撑龙骨中距900mm 2. 面层材料品种、规格:9mm埃特板 3. 吊杆:10镀锌吊杆,双向中距小于1200mm,吊杆上部与钢筋混凝土楼板连接 4. 天花吊顶距离结构板(梁)底大于1500mm或现场钢结构顶棚时须加天花角钢转换层吊牢 5. 板面处理:耐水腻子2遍,防霉无机涂料三遍 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	67.01		
		洽谈室-其他					
116	01B026	移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	m2	70.79		
		书写工作区域					
		书写工作区域-拆除工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 58 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	011403003004	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位：内墙 3. 建筑垃圾堆放 到指定位置，综 合考虑场内运输 4. 其他按规范及 设计图纸要求 5. 综合考虑现场 施工条件，完成 该清单下的一切 相关工作 6. 废渣外运：综 合考虑	m2	44.95		
		书写工作区域-墙面工程					
317	011403001007	抹灰面油漆	1. 腻子种类：耐水腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	44.95		
		填单室					
		填单室-拆除工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 59 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
318	011403003005	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位：内墙、天棚楼板底 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 6. 废渣外运：综合考虑	m2	122.17		
319	010807001003	原有金属窗拆除	1. 工作内容：金属窗拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	樘	2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 60 页 共 260 页

本页小计

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 61 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		填单室-墙面工程					
324	011403001008	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍 4. 部位:内墙面	m2	122.17		
325	01B027	重装原有宣传栏	1. 材质;采用原有宣传栏 2. 其他:另加折损部件替换费、辅材费 3. 2. 尺寸:7600*1200mm	m2	9.12		
		填单室-窗工程					
115	010807001004	组合窗	组合窗 1. 窗代号及洞口尺寸:2720*1750mm 2. 上部固定:2720mm*500mm;下部推拉:2720*1250mm 2. 窗框、扇材质:铝合金 3. 铝合金推拉窗 4. 采用系列:90系列 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	2		
		填单室-天棚工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 62 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	011302001013	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨、中距600mm 2. 面层材料品种、规格:铝扣板,截面尺寸为600*600mm,厚度0.8mm 3. 吊杆:10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200mm(1500mm),吊杆上部与板底预留吊环固定 4. 现浇钢筋混凝土板预留10mm钢筋吊环(勾),双向中距≤1200mm(1500mm) 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	78.8		
		填单室-其他					
114	01B028	移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物,并完工后归位	m2	78.8		
		停车场及人行道					
		停车场及人行道-沥青路					
327	041001004001	铣刨路面	铣刨机铣刨路面混凝土路面(厚5cm内)	m2	2891		
328	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	2891		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:热沥青粘层油 2. 喷油量:1.7L/m2	m2	2891		
330	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C改性细粒式沥青砼 2. 厚度:90mm	m2	2891		
		停车场及人行道-更换路缘石					
331	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 工作内容: 图示更换的路缘石	m	156		
332	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:破旧路缘石废渣 2. 运距:5km 3. 人工配合装车	m3	4.68		
333	040204004001	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:900*150*250mm花岗岩路缘石 2. 结合层: 20mm厚DSM20水泥砂浆 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:原有混凝土基层	m	156		
		停车场及人行道-新铺人行道及路缘石					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 64 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	040203008001	块料面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:220mm厚C25混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*30花岗岩	m2	99.9		
335	040201020001	褥垫层	1. 220mmc25混凝土垫层	m2	62.9		
336	040204004002	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:900*150*250mm花岗岩路缘石 2. 结合层: 20mm厚DSM20水泥砂浆 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:原有混凝土基层	m	74		
337	01B029	施工区域内，修剪树枝，清出工作面	1. 工作内容：施工区域内，修剪树枝，清出工作面 2. 含废渣清除外运 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	项	1		
		停车场及人行道-车位标线					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 65 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
338	040205007001	标线	1. 名称:车位标线 2. 材料品种:热熔型反光环保涂料 3. 工艺:热熔标线普通型	m2	131.76		
339	040205010001	清除标线	1. 原有车位标线清楚 2. 暂按100m2计算, 最终按实计算	m2	100		
		停车场及人行道-路缘石砌筑花池					
340	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:200mm 3. 部位: 更换种植土的原有砼路面	m2	19.5		
341	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:5km 3. 人工配合装车	m3	3.9		
342	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:900*150*250mm花岗岩路缘石 2. 结合层: 20mm厚DSM水泥砂浆 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25混凝土垫层、100mm后水泥石屑稳定层	m	61.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 66 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
343	050101004001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:20cm 2. 回填土质要求:种植土	m3	3.9		
		火化楼至运输楼新铺沥青道路					
		火化楼至运输楼新铺沥青道路-沥青路					
344	041001004002	铣刨路面	铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内)	m2	3380		
345	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	3380		
346	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:热沥青粘层油 2. 喷油量:1.7L/m2	m2	3380		
347	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C改性细粒式沥青砼 2. 厚度:90mm	m2	3380		
		火化楼至运输楼新铺沥青道路-拆除原地面砖铺沥青					
348	041001002001	拆除人行道拆除原地面砖	1. 拆除原地面砖 2. 厚度: 20mm 3. 废渣外运: 综合考虑	m2	330		
349	041001004003	铣刨路面	铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内)	m2	330		
350	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	330		
351	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:热沥青粘层油 2. 喷油量:1.7L/m2	m2	330		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 67 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
352	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C改性细粒式沥青砼 2. 厚度:90mm	m2	330		
		火化楼至运输楼新铺沥青道路-更换原有混凝土路缘石					
353	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 工作内容: 图示更换的路缘石	m	225		
354	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:破旧路缘石废渣 2. 运距:5km 3. 人工配合装车	m3	6.75		
355	040204004004	花岗岩路缘石	1. 材料品种、规格:900*150*250mm 花岗岩路缘石 2. 结合层: 20mm厚DSM20水泥砂浆	m	225		
		火化楼至运输楼新铺沥青道路-新建路平石					
356	040204004005	安砌路平石	1. 材料品种、规格:600*250*80mm 花岗岩路平石 2. 结合层: 10mm厚DSM20水泥砂浆	m	195		
		火化楼至运输楼新铺沥青道路-井盖抬高					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 68 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	01B030	井盖抬高	1、雨水篦 2、规格： 650*400mm 3、提升高度：综合考虑	座	25		
107	01B031	井盖抬高	1、方井 2、规格： 550*550mm 3、提升高度：综合考虑	座	8		
108	01B032	井盖抬高	1、方井 2、规格： 600*600mm 3、提升高度：综合考虑	座	5		
109	01B033	井盖抬高	1、方井 2、规格： 1000*1000m 3、提升高度：综合考虑	座	1		
110	01B034	井盖抬高	1、方井 2、规格： 1900*1100mm 3、提升高度：综合考虑	座	1		
111	01B035	井盖抬高	1、圆井 2、规格：直径 550mm 3、提升高度：综合考虑	座	8		
112	01B036	井盖抬高	1、圆井 2、规格：直径 700mm 3、提升高度：综合考虑	座	18		
113	01B037	井盖抬高	1、电缆沟 2、规格： 800*21000mm 3、提升高度：综合考虑	座	1		
		火化楼至运输楼新铺 沥青道路-路面划线					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 69 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	040205007002	标线	1. 名称:路面标线 2. 材料品种:热熔型反光环保涂料 3. 工艺:热熔标线普通型	m2	50.55		
358	040205007003	标线	1. 名称:减速标线 2. 材料品种:热熔型反光环保涂料 3. 工艺:横道线热熔涂料 普通型	m2	8.4		
359	040205008001	标记	1. 名称:直行标记 2. 材料品种:热熔型反光环保涂料 3. 工艺:箭头 热熔型漆	个	4		
360	040205008002	标记	1. 名称:左转标记 2. 材料品种:热熔型反光环保涂料 3. 工艺:箭头 热熔型漆	个	2		
361	040205008003	标记	1. 名称:右转标记 2. 材料品种:热熔型反光环保涂料 3. 工艺:箭头 热熔型漆	个	1		
		银河园新建钢构雨棚					
		银河园新建钢构雨棚-钢构雨棚一					
362	041001001004	拆除路面	1. 材质:沥青 2. 厚度:50mm	m2	64.34		
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
363	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:200mm	m2	64.34		
364	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:5km 3. 人工配合装车	m3	16.09		
365	010102001003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	68.54		
366	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合开挖	m3	25.83		
367	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:20	m3	7.05		
368	010502001005	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	15.1		
369	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	7.76		
370	010102007001	回填方	回填原土	m3	64.46		
371	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内	m3	29.91		
372	010506001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.058		
373	010506001008	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.183		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 71 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
374	010603003004	钢柱	1. 名称：铝合金型材 2. 规格：200*200*5mm铝合金柱 3. 制作、安装 4. 面喷褐色氟碳漆	t	1.506		
375	010607003002	雨棚顶钢结构	1. 钢材品种、规格：铝合金型材、100×100×3mm、150*100*5mm 2. 面喷褐色氟碳漆	t	3.411		
376	010901002004	雨棚	1. 阳光板品种、规格：5厚灰色PC耐力板	m2	350.93		
377	011505003006	10厚钢化玻璃	1. 10厚钢化玻璃 字体甲方自定 2. 50*50*3、100*50*3铝合金型材 3. 面喷褐色氟碳漆	m2	70.4		
378	01B038	500*500*3mm铝合金型材装饰雀替	1. 500*500*3mm铝合金型材装饰雀替 2. 焊接 3. 面喷褐色氟碳漆	个	44		
379	01B039	成品铝合金型材坐凳	1. 成品铝合金型材坐凳 2. 面喷氟碳漆 3. 样式详见图纸 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	个	22		
		银河园新建钢构雨棚-钢构雨棚二					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 73 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	011403001009	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍, 褐色 4. 部位:柱子	m2	71.02		
393	010901002005	雨棚	1. 阳光板品种、规格:5厚灰色PC耐力板	m2	222.32		
394	010607003003	雨棚顶钢结构	1. 钢材品种、规格:铝合金型材100×30×3mm 2. 面喷褐色氟碳漆	t	0.59		
395	010604001004	钢梁	1. 名称: 工字钢 2. 规格: 200*100*10mm镀锌工字钢、300*150*10mm镀锌工字钢 3. 制作、安装 4. 面喷褐色氟碳漆	t	6.18		
		银河园新建钢构雨棚—钢构雨棚三					
92	041001001008	拆除路面	1. 材质:沥青 2. 厚度:50mm	m2	0.72		
93	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:200mm	m2	0.72		
94	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:5km 3. 人工配合装车	m3	0.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 74 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010102001005	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合开挖	m3	1. 01		
96	010501001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0. 07		
97	010502001007	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	0. 6		
98	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：废土渣 2. 运距：5km以内	m3	0. 67		
99	010102007003	回填方	回填原土	m3	0. 34		
100	010506001011	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0. 011		
101	010506001012	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0. 01		
102	010506025003	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 规格：400*400*10	t	0. 025		
103	010603003006	钢柱	1. 名称：工字钢 2. 规格：300*100*10mm工字钢 3. 制作、安装	t	0. 033		
104	010607003004	雨棚顶钢结构	1. 钢材品种、规格：铝合金型材 100×30×3mm 2. 面喷褐色氟碳漆	t	0. 149		
105	010901002006	雨棚	1. 阳光板品种、规格：5厚灰色PC耐力板	m2	16. 38		
		殡仪三部					
		火化操作间改造（东西火化车间）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 75 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火化操作间改造（东西火化车间）-拆除工程					
396	010802001011	原有金属门拆除	1. 工作内容:金属门拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	樘	10		
397	011403003006	铲除原有腻子面、表皮	1. 铲除原有腻子面、表皮 2. 部位：内3（原有墙面）、凸出墙的柱面、独立柱的柱面 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 其他按规范及设计图纸要求 5. 综合考虑现场施工条件，完成该清单下的一切相关工作 6. 废渣外运：综合考虑	m2	377.61		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 76 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
398	011102003007	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层、找平层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5.废渣外运运距:5km	m2	407.73		
		火化操作间改造（东西火化车间）-墙体工程					
399	010401002007	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:砖砌封堵门洞 3. 墙体厚度 1砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	56.52		
		火化操作间改造（东西火化车间）-墙面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 77 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	011403001010	抹灰面油漆	1. 腻子种类:耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍 4. 部位:内2（新墙面）、内3（原有墙面）、凸出墙的柱面、独立柱的柱面	m2	434.13		
401	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙2(新墙面) 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆分层抹平	m2	56.52		
402	011201001004	墙面一般抹灰		m2	5		
		火化操作间改造（东西火化车间）-地面工程					
403	011101001001	现浇水磨石楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比:20厚1:2水泥石子磨光 3. 嵌条材料种类、规格:玻璃条5mm 4. 磨光、酸洗、打蜡要求:表面磨光、打蜡	m2	1		
		火化操作间改造（东西火化车间）-其他					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 78 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	01B040	移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	m2	407.96		
		火化车间观礼区升级改造（观礼间、观礼大厅、观礼走廊）					
		观礼间（10间）					
		观礼间（10间）-拆除工程					
404	011102003008	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距：5km	m2	217.95		
405	011302001014	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	m2	214.4		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 79 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		观礼间（10间）-地面工程					
406	011102003009	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800mm米色（大颗粒水磨石）地砖	m2	217.95		
		观礼间（10间）-踢脚线工程					
90	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 找平层: 20mm厚1:2水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格: 12厘阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚砂面不锈钢	m	14.5		
		观礼间（10间）-墙面工程					
407	011205001004	墙面装饰板	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维墙板、米黄色 3. 固定方式: 专用粘结剂 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	286		
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 81 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
409	011302001015	埃特板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60型不上人系列轻钢标注骨架，主龙骨中距900mm。次龙骨中距400mm，横撑龙骨中距900mm 2. 面层材料品种、规格:9mm埃特板 3. 吊杆：10镀锌吊杆，双向中距小于1200mm，吊杆上部与钢筋混凝土楼板连接 4. 天花吊顶距离结构板（梁）底大于1500mm或现场钢结构顶棚时须加天花角钢转换层吊牢 5. 板面处理：耐水腻子2遍，防霉无机涂料三遍 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	214.4		
		观礼间（10间）-其他					
89	01B041	移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	m2	214.4		
		观礼区大厅					
		观礼区大厅-拆除工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 82 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
410	011203003008	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层、 2. 饰面材料种类:原有石材面层 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	385.02		
		观礼区大厅-墙面工程					
411	011203001001	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色 :300mm*600mm*25厚浅黄色大理石光面 3. 其他: 采用原来钢骨架的型钢主材 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	385.02		
		观礼区走廊（一、二楼）					
		观礼区走廊（一、二楼）-天棚工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 83 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
412	011302004004	铝格栅吊项	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标注骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400mm 2. 面层材料品种、规格:40*100*0.8厚U型铝格栅百叶格栅 3. 油漆品种:面喷仿木色氟碳漆 4. 其他:8镀锌吊杆,间距900*900,M8膨胀螺栓固定吊杆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	348.06		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）					
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-拆除工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 84 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	011302001016	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型:各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	m2	67.24		
414	011102003010	拆除原来防静电架空活动地板	1. 工作内容：拆除原来防静电架空活动地板 2. 外运运距：5km	m2	67.24		
415	010802001012	原有金属门拆除	1. 工作内容:金属门拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	樘	4		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
416	010807001005	原有金属窗拆除	1. 工作内容:金属窗拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距: 5km	樘	2		
417	01B042	原电脑台拆除	1. 原电脑台拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距: 5km	套	2		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-地面工程					
418	011104003001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种 类:250mm高, 钢质 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35防静电钢质活动地板	m2	67.24		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-踢脚线工程					
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
419	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 找平层: 20mm厚1:2水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格: 12厘阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚砂面不锈钢	m	3.84		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-墙面工程					
420	011205001006	墙面装饰板	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维墙板 3. 固定方式: 专用粘结剂 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	71.09		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-天棚工程					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 87 页 共 260 页

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 88 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
422	011302001018	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60型不上人系列轻钢标注骨架，主龙骨中距900mm。次龙骨中距400mm，横撑龙骨中距900mm 2. 面层材料品种、规格:9mm埃特板 3. 吊杆：10镀锌吊杆，双向中距小于1200mm，吊杆上部与钢筋混凝土楼板连接 4. 天花吊顶距离结构板（梁）底大于1500mm或现场钢结构顶棚时须加天花角钢转换层吊牢 5. 板面处理：耐水腻子2遍，防霉无机涂料三遍 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	18.34		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 89 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
423	010807001006	不锈钢固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:4900*1435mm 2. 窗框、扇材质:不锈钢 3. 玻璃: 10mm厚防火钢化玻璃 4. 固定窗 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	2		
		火化车间调度室升级改造（东、西间）-其他					
88	01B043	移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	m2	78.73		
		零星门更换					
424	010802001013	原有金属门拆除	1. 工作内容:金属门拆除 2. 废料外运:5km	樘	51		
425	010802001014	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2100mm 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 单开/双开: 单开 4. 含有电子门禁 5. 包小五金安装 6. 系列: 70系列, 壁厚2.0	樘	2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 90 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
426	010802001015	仿木纹铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:1540*2070mm 2. 门框、扇材质:仿木纹铝合金 3. 单开/双开: 双开 4. 包小五金安装、和门锁 5. 系列: 70系列, 壁厚2.0	樘	27		
427	010802001016	仿木纹铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2100mm 2. 门框、扇材质:仿木纹铝合金 3. 单开/双开: 单开 4. 包小五金安装、和门锁 5. 系列: 70系列, 壁厚2.0	樘	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 91 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
428	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2050mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质仿木纹防火门, 耐火极限不少于1.5小时, 3. 包小五金安装 4. 含电子门禁 5. 单开/双开: 单开 6. 玻璃: 10mm钢化防火玻璃 7. 门框壁厚不小于1.2mm, 门扇壁厚不小于0.8mm	樘	4		
429	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门, 耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 单开/双开: 单开 5. 门框壁厚不小于1.2mm, 门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 92 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
430	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门, 耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装 4. 含电子门禁 5. 单开/双开: 单开 6. 门框壁厚不小于1.2mm, 门扇壁厚不小于0.8mm	樘	2		
431	010802004004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门, 耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 包开关支撑闭门器 5. 单开/双开: 单开 6. 门框壁厚不小于1.2mm, 门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 93 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	010802004005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门,耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 包开关支撑闭门器 5. 单开/双开:双开 6. 门框壁厚不小于1.2mm,门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
433	010802004006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1300*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门,耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 单开/双开:单开 5. 门框壁厚不小于1.2mm,门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 94 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
434	010802004007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:2200*3100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门,耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 单开/双开:双开 5. 门框壁厚不小于1.2mm,门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
435	010802004008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门,耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 单开/双开:单开 5. 门框壁厚不小于1.2mm,门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
438	010802001017	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:1100*2100mm 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 单开/双开: 双开 4. 包小五金安装、门锁 5. 系列: 70系列, 壁厚2.0	樘	1		
439	010802004011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:2200*3100mm 2. 门框、扇材质:甲级钢质防火门, 耐火极限不少于1.5小时 3. 包小五金安装、门锁 4. 单开/双开: 双开 5. 门框壁厚不小于1.2mm, 门扇壁厚不小于0.8mm	樘	1		
		车间会议室翻新装修					
		车间会议室翻新装修-拆除工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 97 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
440	011102003011	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距：5km	m2	46.8		
441	010802001018	原有金属门拆除	1. 工作内容:金属门拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	樘	3		
442	010807001007	原有金属窗拆除	1. 工作内容:金属窗拆除 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距：5km	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 98 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
443	011302001019	原有吊顶拆除	1. 拆除的基层类型: 各种装饰面 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨 2. 建筑垃圾堆放到指定位置，综合考虑场内运输 3. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 4. 废渣外运运距: 5km	m2	46.8		
		车间会议室翻新装修-地面工程					
444	011102003012	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 35厚 1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800mm米色（大颗粒水磨石）地砖	m2	46.8		
445	011108001001	门槛石	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚 1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 25厚浅灰色大理石	m2	0.58		
		车间会议室翻新装修-墙面工程					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
446	011205001007	墙面装饰板	1. 基层处理:刷界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm厚竹木纤维墙板 3. 固定方式:专用粘结剂 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	51.64		
		车间会议室翻新装修-踢脚线工程					
447	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 找平层: 20mm厚1:2水泥砂浆 3. 基层材料种类、规格: 12厘阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚砂面不锈钢	m	1.9		
		车间会议室翻新装修-门窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 100 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
448	010802001019	仿木纹钢门	仿木纹钢门 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门框、扇材质:钢质 3. 单开/双开: 单开 5. 包小五金安装, 门锁 6. 系列: 70系列, 壁厚2.0 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	2		
449	010802001020	仿木纹钢门	仿木纹钢门 1. 门代号及洞口尺寸:900*2100mm 2. 门框、扇材质:钢质 3. 单开/双开: 单开 5. 包小五金安装, 门锁 6. 系列: 70系列, 壁厚2.0 7. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	1		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
450	010807001008	铝合金推拉窗	铝合金推拉窗 1. 窗代号及洞口尺寸:1800*1600mm 2. 窗框、扇材质:铝合金 3. 铝合金推拉窗 4. 采用系列: 90系列 5. 玻璃: 10mm厚钢化防火玻璃 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	1		
		车间会议室翻新装修-天棚工程					
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	011302001020	吊顶	1、1*600*1200mm 白色铝扣板 2、与铝合金方板 配套的专用下层 副龙骨联结, 间距 <600 (750) 3、与安装型式配 套的专用上层主 龙骨, 间距 <1200 (1500), 用 品件与钢筋吊杆 联结后找平。 4、10号镀锌低碳 钢丝 (或中8钢筋) 吊杆, 双向中距 <1200 (1500) 吊杆 上部与板底预留 吊环 (勾) 固定。 5、现流钢筋混凝 土板底预留 Φ10 钢筋吊环 (勾), 双 向中距 <1200 (1500) (预 制混凝土板可在 板缝内预留) 吊环	m2	28.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 103 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	011302001021	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C60型不上人系列轻钢标注骨架，主龙骨中距900mm。次龙骨中距400mm，横撑龙骨中距900mm 2. 面层材料品种、规格:9mm埃特板 3. 吊杆: 10镀锌吊杆，双向中距小于1200mm，吊杆上部与钢筋混凝土楼板连接 4. 天花吊顶距离结构板（梁）底大于1500mm或现场钢结构顶棚时须加天花角钢转换层吊牢 5. 板面处理: 耐水腻子2遍，防霉无机涂料三遍 6. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	14.31		
		车间会议室翻新装修-其他					
87	01B044	移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	1. 移走房间的设备、办公用品、杂物，并完工后归位	m2	46.8		
		车间地下室改造及车间后处理区域改造					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 104 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车间地下室改造及车间后处理区域改造-拆除工程					
453	011203003009	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:原有墙面砖 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	1257.76		
		车间地下室改造及车间后处理区域改造-地面工程					
84	01B045	原有金刚石地面清洁	1、清洁地面、移除杂物、遮挡物 2. 中性或弱碱性清洁剂。洗地机清洗 3. 冲洗残余清洁剂, 擦干地面	m2	1223		
85	011101003001	金钢砂耐磨地坪	1. 找平层砂浆配合比、厚度:50厚C30混凝土 2. 面层材料种类:面撒2~3厚非金属耐磨材料, 专用抹平机压实抹平	m2	881.87		
86	01B046	金刚石地面打磨	打磨机打磨地面	m2	881.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 105 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		车间地下室改造及车间后处理区域改造-墙面工程					
454	011203003010	块料墙面	1. 找平层：20mm厚M20水泥砂浆分层压实抹平 2. 结合层：5厚PA-L型高分子益胶泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10mm仿石防水墙砖、米色 3. 缝宽、嵌缝材料种类：填缝剂擦缝 4. 其他：贴面砖到顶，有吊顶时，高出吊顶100mm 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m2	2383.82		
		车间地下室改造及车间后处理区域改造-天棚工程					
455	011403001011	抹灰面油漆	1. 腻子种类：耐水腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防霉无机涂料三遍 4. 部位：楼板底	m2	1449.75		
		车间地下室改造及车间后处理区域改造-成品排水沟					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 106 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
456	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 在地下室施工, 大型机械, 不适宜大型机械进场施工, 采用人工开挖, 保护原有的构筑物	m3	9.56		
457	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内 3. 人工辅助装车	m3	9.56		
458	040602041003	集水槽	1. 排水沟:成品304不锈钢排水沟, 板厚3mm 3. 盖板: 热镀锌盖板	m2	75.86		
459	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管环刚度8 Φ200 2. 连接形式:承插式胶圈接口	m	4		
460	010502019002	其他构件	1. 部位:沟槽内 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.91		
		车间地下室改造及车间后处理区域改造-其他					
83	01B047	移走房间的设备、办公用品、杂物, 并完工后归位	移走房间的设备、办公用品、杂物, 并完工后归位	m2	1454.71		
		东西车间外阳台通道吊顶改造					
		东西车间外阳台通道吊顶改造-地下室出口新建雨棚					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
461	040402018002	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 2. 厚度:25cm	m	72		
462	041001001010	拆除路面	1. 工作内容: 拆除15cm原来混凝土路面	m2	32.4		
463	041001003003	拆除基层	1. 工作内容: 拆除10cm原来水泥石屑稳定层	m2	32.4		
464	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:道路路渣 2. 运距:5km	m3	8.1		
465	010102001006	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 在地下室施工, 大型机械, 不适宜大型机械进场施工, 采用人工开挖, 保护原有的构筑物	m3	15.84		
466	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:废土渣 2. 运距:5km以内 3. 人工辅助装车	m3	4.4		
467	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.44		
468	010502001008	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10		
469	010901002007	雨棚	1. 阳光板品种、规格:5mm厚PC耐力板	m2	99.61		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 108 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	010603003007	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235方钢柱 300*300*8mm 2. 单根质量:0.5t 内	t	2.94		
471	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235钢梁 200*200*4mm 2. 单根质量:0.5t 内	t	1.258		
472	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235钢梁 100*50*3mm 2. 单根质量:0.5t 内	t	0.206		
473	011205001008	镀锌钢构铝板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚铝板	m2	106.4		
474	010506001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ8	t	0.07		
475	010506001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ20、Φ12 以内, 三级钢	t	0.56		
476	010506025004	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:综合考虑厂家 二次深化	t	0.14		
477	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	31.5		
478	040203007004	水泥混凝土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	31.5		
		东西车间外阳台通道 吊顶改造-西车间新建雨棚					
66	040402018003	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 2. 厚度:25cm	m	14.4		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	041001001011	拆除路面	1. 工作内容：拆除15cm原来混凝土路面	m2	6.48		
68	041001003004	拆除基层	1. 工作内容：拆除10cm原来水泥石屑稳定层	m2	6.48		
69	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：道路路渣 2. 运距：5km	m3	1.62		
70	010102001007	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 在地下室施工，大型机械，不适宜大型机械进场施工，采用人工开挖，保护原有的构筑物	m3	2.3		
71	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：废土渣 2. 运距：5km以内 3. 人工辅助装车	m3	0.41		
72	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.29		
73	010502001009	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.4		
74	010901002008	雨棚	1. 阳光板品种、规格：5mm厚PC耐力板	m2	14.56		
75	010603003008	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235方钢柱300*300*8mm 2. 单根质量：0.5t内	t	0.631		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 110 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010604001007	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235钢梁 200*200*4mm 2. 单根质量:0.5t内	t	0.154		
77	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235钢梁 100*50*3mm 2. 单根质量:0.5t内	t	0.082		
78	010506001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ8	t	0.009		
79	010506001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋 钢筋 Φ20、Φ12 以内，三级钢	t	0.098		
80	010506025005	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:综合考虑厂家 二次深化	t	0.028		
81	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 水养生	m2	6.3		
82	040203007006	水泥混凝土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	6.3		
		东西车间外阳台通道 吊顶改造-火化车间 男沐浴房					
55	01B048	成品镀锌钢板烤漆制 洗衣机一体柜	1. 成品镀锌钢板 烤漆制洗衣机一体柜 2. 尺寸: 2000*1140*750mm	套	4		
56	01B049	成品储物柜	1. 成品储物柜 2. 尺寸: 5000*1000*2000mm	组	1		
57	010502001010	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	1.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 111 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	01B050	成品整体淋浴间	1. 尺寸： 9100*1800*3400mm 2. 功能要求：满足7人位	套	1		
59	031003003006	洗脸盆	1. 材质：成品立柱洗手盆	组	7		
60	01B051	成品毛巾架	1. 成品毛巾架 2. 450*150mm	套	7		
61	031003014003	给、排水附件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100	个	7		
62	031003014004	排气扇	1. 材质：排气扇 2. 规格：240*240	个	7		
63	01B052	成品304不锈钢晾衣架	1. 成品304不锈钢晾衣架 2. 规格：Φ30*2mm，3000*2000mm高	组	6		
64	010901002009	拆除原铁皮雨蓬	1. 拆除原铁皮雨蓬	m2	57		
65	010901002010	灰色PC耐力板屋面	1. 阳光板品种、规格：5厚灰色PC耐力板 2. 骨架材料品种、规格：由厂家二次深化，不包含骨架	m2	57.19		
		东西车间外阳台通道吊顶改造-火化车间女沐浴房					
46	01B053	成品镀锌钢板烤漆制洗衣机一体柜	1. 成品镀锌钢板烤漆制洗衣机一体柜 2. 尺寸： 2000*1140*750mm	套	2		
47	010502001011	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	0.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 112 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	01B054	成品整体淋浴间	1. 尺寸： 3900*1800*3400mm 2. 功能要求：满足3人位	套	1		
49	031003003007	洗脸盆	1. 材质：成品立柱洗手盆	组	3		
50	01B055	成品毛巾架	1. 成品毛巾架 2. 450*150mm	套	3		
51	031003014005	给、排水附件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN100	个	3		
52	031003014006	排气扇	1. 材质：排气扇 2. 规格：240*240	个	3		
53	010603003009	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 100*100*5mm 2. 单根柱质量：3t内	t	0.273		
54	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：镀锌彩钢板	m2	37.82		
		东西车间外阳台通道 吊顶改造-火化车间 屋面原钢架加盖雨棚					
479	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：原钢结构刷木纹漆 2. 尺寸： 200*200/100*100mm 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷木纹漆一遍	m2	26.32		
480	010604001009	钢梁	1. 钢材品种、规格：铝合金梁 40*60*2mm 2. 单根质量：0.6t内	t	0.132		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 113 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	010901002011	雨棚	1. 阳光板品种、规格:5厚灰色PC耐力板	m2	66.52		
		两间新中式告别厅					
		两间新中式告别厅-拆除工程					
482	010802001021	钢质门拆除	1. 钢质门拆除 2. 厚度、高度、材质:综合考虑 3. 其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 6. 废渣外运运距: 5km	m2	12.76		
483	010402001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 拆除高度:详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸 4. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 6. 废渣外运运距: 5km	m3	12.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 114 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	011102003013	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规 范达到完成面所需的一切材 料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	435.9		
		两间新中式告别厅-装饰工程					
		两间新中式告别厅-新建墙体					
485	010401002008	封堵门洞	1. 砌块品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:封堵门洞 3. 墙体厚度 1砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规 范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	8.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 115 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
486	010401002009	内墙砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等 级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度 1砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	3.94		
487	010401002010	外墙砌筑	1. 砌块品种、规格、强度等 级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度 1砖 4. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	23.41		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 116 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
488	010401005001	砌块圆形柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:砖砌圆形柱 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	m3	7.47		
489	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m3	1.58		
490	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m3	2.04		
491	010506001017	现浇构件钢筋	1、材料种类:HRB400 2、钢筋规格:直径25以内 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	t	0.826		
本页小计							





工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 118 页 共 260 页

本页小计	
------	--

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
500	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷质抛光砖,厚度8~10mm 4. 其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m2	148.26		
501	011102001001	石材门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚灰色石材门槛石 4. 其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m2	0.27		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
502	011302001022	造型弧面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 4. 面层: 饰面板 5. 刮腻子遍数:1遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料三遍	m2	172.6		
503	011302004005	中式木雕花	1. 中式木雕花 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	6.38		
504	011303001001	天棚灯带(槽)	1. 木龙骨 2. 阻燃板基层 3. 纸面石膏板 9. 5mm面层	m	33.76		
505	011502001006	不锈钢装饰线	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm*15mm不锈钢条	m	64		
506	011205001009	硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚硬包墙面板 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	95.04		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 121 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
507	010802001022	金属吊轨推拉门	1. 门代号及洞口尺寸 :2151mm*2506mm*240mm 2. 门框、扇材质:金属型材 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	樘	10.78		
508	010808002001	推拉门金属门套	1. 推拉门金属门套 2. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:香槟金拉丝不锈钢 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范 5根据图纸要求以及技术规 范达到完成面所需的一切材料、工序	樘	13.62		
509	010802004012	单开成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸 :1125mm*2500mm*45mm	樘	2		
510	010808002002	套装门上方定制门楣	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:定制门楣	m2	1.58		
511	010808002003	套装门金属套线	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:香槟金拉丝不锈钢	m2	15.04		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 122 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		两间新中式告别厅-家属休息区					
512	011102001002	石材门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚灰色石材门槛石 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	0.58		
513	011102003015	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷质抛光砖, 厚度8~10mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	109.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 123 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
514	011101001002	门口水泥砂浆找平压光	1. 面层：20厚1:2干硬性水泥砂浆 2. 2mm厚白色聚氨酯防水涂层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚1:2水泥砂浆 4. 20厚LC7.5轻骨料混凝土填充层（厚度根据实际工程需要确定） 5. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	4.93		
515	011502001007	10*10黑钛不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:10*10黑钛不锈钢线条	m	66.67		
516	011403001012	天棚白色无机涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料三遍 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	109.16		
517	011205001010	阻燃板基层面贴饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15后阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴皮饰面板	m2	2.86		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 124 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 125 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
522	011502001008	金属装饰线	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm*15mm不锈钢条	m	121.68		
523	011404001001	墙面米白色无机涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:三遍涂米白色无机涂料 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	11.12		
524	010802001023	金属吊轨推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:2406mm*2100mm*45mm 2. 门框、扇材质:金属型材 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	樘	10.1		
525	011501004001	定制柜体	1、成品定制安装, 规格: 高度2800mm*宽度300mm*厚200mm	m2	1.68		
526	011507001001	定制金属牌匾	1. 箱体规格:3706mm*650mm 2. 面层材料种类:定制金属牌匾（带磁吸可换字）	m2	2		
本页小计							





序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
530	011302001023	石膏板跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板9.5mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	36.2		
531	011303001002	灯带(槽)	1. 木龙骨 2. 阻燃板基层 3. 纸面石膏板9.5mm面层 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	31.19		
532	011403001013	天棚白色无机涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料三遍 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	36.2		
533	011205001015	硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚硬包墙面板 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	19.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 128 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
534	011205001016	墙面木饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚木饰面板 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	10.16		
535	011303001003	墙面暗藏灯槽	1. 木龙骨 2. 15厚阻燃板基层 3. 10厚木饰面面层 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	11.76		
536	011502001009	香槟金拉丝不锈钢U型槽线 10*10	1. 线条材料品种、规格、颜色:香槟金拉丝不锈钢U型槽线 10*10 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	15.2		
537	011404001002	墙面米白色无机涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、涂刷遍数:三遍涂米白色无机涂料 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	60.62		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 129 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
538	010802004014	单开成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸:2100mm*750mm*45mm 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	樘	2		
539	010808002004	套装门上方定制门楣	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:定制门楣	m2	1.7		
540	011105006005	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:香槟金拉丝不锈钢 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	19.74		
		两间新中式告别厅-卫生间					
541	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度:2mm 3. 反边高度:500mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	16.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 130 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
542	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	41.9		
543	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚灰色石材门槛石 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	0.23		
544	011102003017	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖, 厚度8~10mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	16.55		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 131 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	011302001024	防水石膏板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厚防水石膏板基层 3. 面层材料品种、规格:9.5厚防水石膏板面层 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	16.55		
546	011403001014	抹灰面油漆	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料三遍 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	16.55		
547	011203003011	400*800块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:5~7厚400*800瓷质抛光砖(贴前浸水2小时以上), 擦缝 3. 5厚强力胶粉泥粘接层, 揉压挤实 4. 刷素水泥浆一道 5. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	51.7		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 132 页 共 260 页

本页小计

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
553	011404001003	外墙面粉白色无机涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、涂刷遍数:三遍涂米白色无机涂料 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	54.88		
554	011405001001	墙面壁画	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面壁画 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	19.6		
555	011205001017	墙面屏风隔断	1. 面层材料品种、规格、颜色:木格栅墙板 15*35 线条 周边50*50 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	25.48		
556	011207003007	墙面香槟金拉丝不锈钢隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:高2800mm*宽度6920mm, 不锈钢厚度, 厚度1.5mm 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	19.4		
557	011507001002	定制门楣招牌	1. 箱体规格:2400*600 2. 面层材料种类:成品定制安装 3. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	2.88		
		两间新中式告别厅-电气工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 134 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		两间新中式告别厅-灯具					
558	030413002001	LED暖白光灯带	1. 名称:LED暖白光灯带 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	106.84		
559	030413002002	壁灯	1. 名称:壁灯 3500k 12W E27螺口led灯 2. 安装形式:壁式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	4		
560	030413002003	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	136		
561	030413002004	三合一暖风机	1. 名称:三合一暖风机 2. 规格:排气、照明、风暖 三合一 \ 功率 (风暖2600W 照明18W) \ 尺寸 300*600mm \ 风量 160m³/h 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 135 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
562	030413002005	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 安装形式:吊链式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	6		
563	030413002006	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装形式:壁式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2		
564	030413002007	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装形式:壁式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	10		
565	030413013001	照明开关(单联单控)	1. 名称:照明开关(单联单控) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	2		
566	030413013002	照明开关(双联单控)	1. 名称:照明开关(双联单控) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	18		
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 137 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 138 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
576	030504005002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	8		
577	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	82.14		
578	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	5.2		
579	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	108.42		
580	030502003001	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	208.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 139 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
581	030504006001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 75-5 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	164.56		
582	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	链路	8		
		两间新中式告别厅-给排水工程					
		两间新中式告别厅-洁具					
583	031003006004	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	组	2		
584	031003014007	地漏	1. 材质:防臭地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4		
585	031003008001	毛巾架	1. 材质:毛巾架 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	组	2		
586	031003008002	浴巾架	1. 材质:浴巾架 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	组	2		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
587	031003010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2		
		两间新中式告别厅-管道					
588	031001008001	给水管 PP_R DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	77.02		
589	031001008002	排水管 PVC-U DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管, DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1.06		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 141 页 共 260 页

本页小计	
------	--



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 142 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		两间新中式告别厅-消防					
593	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:公称动作温度为68℃, K=80, DN15直立型玻璃球喷洒头 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:无	个	36		
594	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	18		
		两间岭南风告别厅					
		两间岭南风告别厅-拆除工程					
164	010802001024	钢质门拆除	1. 钢质门拆除 2. 厚度、高度、材质:综合考虑 3. 其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4. 建筑垃圾堆放到指定位置, 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 6. 废渣外运运距: 5km	m2	12.76		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 143 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	010402001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖砌体 2. 拆除高度:详设计图纸 3. 拆除砌体的截面尺寸:详见设计图纸 4. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 6. 废渣外运运距: 5km	m3	12.43		
166	011102003018	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:原有水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:原有地面地砖拆除 3. 建筑垃圾堆放到指定位置 , 综合考虑场内运输 4. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序 5. 废渣外运运距: 5km	m2	435.9		
		两间岭南风告别厅-装饰工程					
		两间岭南风告别厅-新建墙体					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
595	010401002011	封堵门洞	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:封堵门洞 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m3	8.8		
596	010401002012	新建砌块内墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m3	3.94		
597	010401002013	新建砌块外墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:砌筑砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m3	23.42		
598	010401005002	砌块圆形柱	1. 品种:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 3. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m3	7.46		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 145 页 共 260 页

本页小计

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 146 页 共 260 页

本页小计	
------	--

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 147 页 共 260 页

本页小计	
------	--

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 148 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
610	011102001005	石材门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚灰色石材门槛石 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	0.27		
611	011102003019	600*600块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:厚30mm1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷质哑光砖, 厚度8~10mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	148.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 149 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	011302001025	木饰面造型弧面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:10厚木饰面面层 5. 防护材料种类:面层刷清漆	m2	49		
613	011303001004	天棚灯带(槽)	1. 木龙骨 2. 阻燃板基层 3. 纸面石膏板 9.5mm面层	m	39.22		
614	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料三遍 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	144.24		
615	011205001018	香瓦片造型	1. 面层材料品种、规格、颜色:定制陶瓷香瓦片 单面	m2	10.3		
616	011302007001	发光软膜墙身	1、骨架材料种类、规格:木龙骨 2、15厚阻燃板基层 3、9.5厚石膏板面层 4、面层材料品种、规格:软膜灯箱	m2	21.96		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 150 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
617	011205001019	LED显示屏基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层	m2	4.1		
618	011205001020	阻燃板基层面贴饰面板包柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴皮饰面板	m2	29.54		
619	011205001021	造型长城板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品长城板拼接	m2	39.98		
620	011502001010	屋檐造型装饰	1. 基层材料种类:阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:定制成品屋檐造型	m	34.2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 151 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 152 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
625	010808002005	金属门窗套	1. 门窗套展开宽度:320mm 2. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:香槟金拉丝不锈钢	m2	8.95		
626	010802001025	金属吊轨推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:2500mm*2800mm*240mm 2. 门框、扇材质:金属型材 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	樘	14		
627	010808002006	推拉门金属门套	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:香槟金拉丝不锈钢	m2	14		
628	010802004016	单开成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸:1125mm*2500mm*45mm	樘	2		
629	010808002007	套装门金属套线	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:香槟金拉丝不锈钢	m2	17.3		
		两间岭南风告别厅-家属休息区					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 153 页 共 260 页

本页小计	
------	--

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
632	011101001003	门口水泥砂浆找平压光	1. 面层：20厚1:2干硬性水泥砂浆 2. 2mm厚白色聚氨酯防水涂层 3. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚1:2水泥砂浆 4. 20厚LC7.5轻骨料混凝土填充层（厚度根据实际工程需要确定） 5. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	m2	4.93		
633	011302001026	面贴麻编软石吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15厚阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：麻编软石 5. 防护材料种类：面层刷清漆	m2	18.86		
634	011403001015	天棚白色无机涂料	1. 基层类型：石膏板 2. 刮腻子遍数：1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍 4. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	m2	89.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 155 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
635	011502001011	10*10黑钛不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:10*10黑钛不锈钢线条	m	66.54		
636	011205001022	阻燃板基层面贴饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15后阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴皮饰面板	m2	18.34		
637	011205001023	阻燃板基层面贴岩板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15后阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:贴岩板	m2	23.52		
638	011205001024	木枋格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:木枋格栅	m2	6.72		
639	011502001012	不锈钢装饰线	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm*15mm不锈钢条	m	102.84		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 156 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
640	011404001005	墙面米白色无机涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、涂刷遍数:三遍涂米白色无机涂料 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	98.27		
641	011105006007	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:香槟金拉丝不锈钢 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	40.11		
642	010802001026	金属吊轨推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:2500mm*2800mm*240mm 2. 门框、扇材质:金属型材 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃	m2	14		
643	010802004017	单开成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸:1110mm*2800mm*45mm	樘	2		
644	010808002008	套装门上方定制门楣	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:定制门楣	m2	1.7		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 157 页 共 260 页

本页小计	
------	--



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 158 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
647	011302001027	石膏板跌级吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板9.5mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	36.2		
648	011303001006	灯带(槽)	1. 木龙骨 2. 阻燃板基层 3. 纸面石膏板9.5mm面层 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	31.19		
649	011403001016	天棚白色无机涂料	1. 基层类型:石膏板 2. 刮腻子遍数:1遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料三遍 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	36.2		
650	011205001025	硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚硬包墙面板 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	19.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 159 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
651	011205001026	墙面木饰面板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚木饰面板 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	10.16		
652	011303001007	墙面暗藏灯槽	1. 木龙骨 2. 15厚阻燃板基层 3. 10厚木饰面面层 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	11.76		
653	011502001013	香槟金拉丝不锈钢U型槽线 10*10	1. 线条材料品种、规格、颜色:香槟金拉丝不锈钢U型槽线35mm 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	11.75		
654	011404001006	墙面米白色无机涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 刮腻子要求:3遍 3. 涂料品种、涂刷遍数:三遍涂米白色无机涂料 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	56.18		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 160 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
655	010802004018	单开成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸:2100mm*750mm*45mm 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	樘	1		
656	010808002009	套装门上方定制门楣	1. 基层材料种类:15厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:定制门楣	m2	1.7		
657	011105006008	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:香槟金拉丝不锈钢 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m	20.16		
		两间岭南风告别厅-卫生间					
658	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度:2mm 3. 反边高度:500mm 4. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	16.55		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 161 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
659	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚 3. 高度: 1.8m 4. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	41.9		
660	011102001008	石材门槛石	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30mm厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类: 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 15厚灰色石材门槛石 4. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	0.23		
661	011102003022	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 厚30mm1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400瓷质哑光砖, 厚度8~10mm 4. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	16.55		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 163 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
665	010802004019	单开成品套装门	1. 门代号及洞口尺寸 :2100mm*750mm*45mm 2. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	樘	2		
666	011501004003	浴室柜	1. 规格: 长度1635mm*高度300*深度500mm 2. (带理石台面) 3. 木饰面柜体 4. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	组	2		
667	011505003008	圆银镜 (背发光)	1. 镜面玻璃品种、规格: 成品安装, Φ800mm, 厚度5mm 2. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	2		
668	011207003008	淋浴玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 成品定制, 规格: 长度2677mm*高度2200mm, 钢化玻璃厚度8mm 2. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	m2	11.78		
669	01B057	不锈钢成品毛巾架	1、成品毛巾架 2、尺寸: 图示尺寸 3、材质: 不锈钢 4. 其他: 未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	套	2		
		两间岭南风告别厅-外立面					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 164 页 共 260 页

本页小计

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 165 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		两间岭南风告别厅-灯具					
28	030413002008	LED暖白光灯带	1. 名称:LED暖白光灯带 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	200.62		
29	030413002009	壁灯	1. 名称:壁灯 3500k 12W E27螺口led灯 2. 安装形式:壁式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	4		
30	030413002015	轨道射灯	1. 名称:磁吸导轨led射灯 3500K 35W 36度角 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	40		
31	030413002016	轨道	1. 名称:轨道 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	39.21		
32	030413002010	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 安装形式:嵌入式 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	152		
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 166 页 共 260 页

本页小计	
------	--

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 167 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413013003	照明开关(单联单控)	1. 名称:照明开关(单联单控) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	6		
38	030413013004	照明开关(双联单控)	1. 名称:照明开关(双联单控) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4		
39	030413013005	照明开关(三联单控)	1. 名称:照明开关(三联单控) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	6		
40	030413014002	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	套	52		
		两间岭南风告别厅-管线					
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 169 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 170 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030504005004	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	6		
16	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	82.46		
17	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	5.2		
18	030412001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	62.45		
19	030502003002	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	161.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 171 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030504006002	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 75-5 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	16.09		
21	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	链路	6		
		两间岭南风告别厅-给排水工程					
		两间岭南风告别厅-洁具					
8	031003006005	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	组	2		
9	031003014008	地漏	1. 材质:防臭地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	个	4		
10	031003008003	毛巾架	1. 材质:毛巾架 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	组	2		
11	031003008004	浴巾架	1. 材质:浴巾架 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	组	2		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 172 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031003010002	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	套	2		
		两间岭南风告别厅-管道					
3	031001008005	给水管 PP_R DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管, DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道消毒 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	74.24		
4	031001008006	排水管 PVC-U DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管, DN50 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗 6. 其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1.06		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 173 页 共 260 页

本页小计	
------	--



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 174 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		两间岭南风告别厅-消防					
1	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:公称动作温度为68℃, K=80, DN15直立型玻璃球喷头 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:无	个	36		
2	030904001002	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	16		
		殡仪二部给排水					
		整个项目					
		殡仪二部					
		给水工程					
670	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR給水管, DN50, 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 管道消毒	m	7.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 175 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
671	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR給水管, DN40, 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 管道消毒	m	20.09		
672	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR給水管, DN32, 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 管道消毒	m	10.5		
673	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR給水管, DN25, 1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗, 管道消毒	m	52.93		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
674	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR給水管，DN15，1.25MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，管道消毒	m	91.23		
675	031002001001	螺纹截止阀DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	2		
676	031002001002	螺纹截止阀DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	4		
677	030406005001	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:人工除锈一遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	15.32		
		排水工程					
		室内					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 177 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
678	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN50 4. 连接形式:粘结链接	m	29.58		
679	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN75 4. 连接形式:粘结链接	m	43.6		
680	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN100 4. 连接形式:粘接	m	33.93		
681	031001008009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管、DN150 4. 连接形式:粘接	m	33.1		
682	031003014001	地漏 50	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 安装方式:承插	个	2		
683	031003014002	地漏 75	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN75 4. 安装方式:承插	个	6		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
684	031003014003	地漏 100	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100 4. 安装方式:承插	个	2		
685	030406005003	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:型钢综合 3. 除锈、刷油:人工除锈一遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	25.65		
		室外					
686	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 3. 人工、机械综合考虑	m3	20.88		
687	010102007001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 0.9$ 2. 填方材料品种:中、粗砂回填	m3	4.48		
688	010102007002	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 0.95$ 2. 填方材料品种:碎石屑	m3	5.97		
689	010102007003	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 0.94$ 2. 填方材料品种:原土	m3	7.62		
690	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:20km	m3	13.25		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 179 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
691	031001008010	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层，200mm 2. 材质及规格：UPVC排水管、DN150 3. 连接形式：粘接 4. 铺设深度：砂垫层按设计要求 5. 管道检验及试验要求：闭水试验满足设计及规范要求	m	37.59		
		殡仪一部、二部、火化间电气					
		整个项目					
		殡仪一部					
		妆容综合楼					
		妆容综合楼-灯具工程					
760	030413003001	嵌入式铝灯盘1	1. 名称：嵌入式铝灯盘1 2. 型号、规格：72w-LED 白色哑光铝质600*200亚克力灯罩 3. 材质：铝质带亚克力	套	25		
761	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED嵌入式磁吸轨道射灯 2. 射灯材质：32w-LED白色哑光铝质，色温4000k 3. 轨道尺寸：3500mm 4. 其他：每套含有4个射灯	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 180 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED嵌入式磁吸轨道射灯 2. 射灯材质:32w-LED白色哑光铝质，色温4000k 3. 轨道尺寸:1200mm 4. 其他:每套含有2个射灯	套	2		
763	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:2835 3. 参数:24W，色温4000k，阻燃胶料、三安芯片 4. 安装形式:嵌入式	m	34.92		
764	030413001003	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w，5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	14		
765	030405015001	出风口	1. 名称:出风口 2. 内装高档的办公室专用静音换气扇 3. 安装方式:嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	台	4		
		妆容综合楼-配线、线管工程					
766	030409001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1 3. 规格:5*6mm <sup>2</sup>	m	100		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 181 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
767	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	348.17		
768	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	809.51		
769	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	233.83		
770	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	23.45		
771	030412001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	113.61		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 182 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
772	031301001001	凿墙面槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	39.48		
773	031301001002	墙面沟槽修复	1. 名称: 墙面沟槽修复 2. 规格: 70×70	m	39.48		
774	031301003001	穿墙套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN50以内 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	个	8		
		妆容综合楼-开关、插座					
775	030413013001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V, 10A	个	1		
776	030413013002	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A	个	2		
777	030413013003	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V, 10A	个	1		
778	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座) 接线盒	个	9		
779	030413014001	空调插座	1. 名称: 单相三极插座（安全型） 2. 规格: 250V, 16A	套	5		
		妆容综合楼-配电箱					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 183 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
780	030402011001	配电箱2AL(zr1)	1. 名称:配电箱 2AL(zr1) 2. 规格:395*180*75mm 3. 安装方式:暗装 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
781	030416006001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1		
		妆容综合楼-弱电部分					
782	030502003001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:6类UTP 3. 敷设方式:管内配线	m	42.09		
783	030412001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	42.09		
784	031301001003	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	13.34		
785	031301001004	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	13.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 184 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
786	030502010001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	3		
		交通运输楼二层					
		交通运输楼二层-配线、线管工程					
787	030409001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1 3. 规格:5*6mm <sup>2</sup>	m	60		
788	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	200.67		
789	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 6mm <sup>2</sup>	m	93.63		
790	030412001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:热镀锌钢管（防爆） 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	28.3		
791	030412001030	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:热镀锌钢管（防爆） 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	64.4		
792	031301001005	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 185 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
793	031301001006	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	7		
794	031301003002	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	7		
		交通运输楼二层-配电箱					
795	030402011002	配电箱2AL(ysl)	1. 名称:配电箱2AL(ysl) 2. 规格:250*180*75mm 3. 安装方式:暗装 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
		殡仪二部					
		礼厅组区域					
		礼厅组区域-灯具工程					
796	030413003002	嵌入式铝灯盘1	1. 名称: 嵌入式铝灯盘1 2. 型号、规格: 72w-LED 白色哑光铝质600*1200亚克力灯罩 3. 材质: 铝质带亚克力	套	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 186 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
797	030413003003	嵌入式铝灯盘2	1. 名称：嵌入式铝灯盘2 2. 型号、规格：48W-LED 白色哑光铝质600*600亚克力灯罩 3. 材质：铝质带亚克力	套	5		
798	030405015002	出风口	1. 名称：出风口 2. 内装高档的办公室专用静音换气扇 3. 安装方式：嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	台	4		
		礼厅组区域-配线、线管工程					
799	030412004005	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：WDZC-BYJ-B1 3. 规格：4mm <sup>2</sup>	m	95.63		
800	030412004006	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号、规格：WDZC-BYJ-B1 3. 规格：2.5mm <sup>2</sup>	m	207.29		
801	030412001006	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：JDG20 4. 配置形式：暗配 5. 接地要求：符合设计及施工规范要求	m	85.5		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 187 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
802	030412001007	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	29.2		
803	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	11.9		
804	031301001007	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	24.46		
805	031301001008	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	24.46		
806	031301003003	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN32以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	2		
		礼厅组区域-开关、插座					
807	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V，10A	套	16		
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 189 页 共 260 页

本页小计



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 190 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
820	030413013005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	3		
821	030413014003	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	套	2		
822	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	5		
		卫生间2					
		卫生间2-灯具工程					
757	030413001005	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	7		
758	030405015004	出风口	1. 名称:出风口 2. 卫生间换气扇 3. 安装方式:嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	台	3		
759	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:2835 3. 参数:24W, 色温4000k, 阻燃胶料、三安芯片 4. 安装形式:嵌入式	m	8.681		
		卫生间2-配线、线管工程					
750	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	55.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 191 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	030412004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	72.42		
752	030412001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	24.7		
753	030412001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	18.51		
754	031301001011	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	9.6		
755	031301001012	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	9.6		
756	031301003005	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN32以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	4		
		卫生间2-开关、插座					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 192 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
747	030413013006	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	3		
748	030413014004	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	套	2		
749	030412006004	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	5		
		卫生间3					
		卫生间3-灯具工程					
744	030413001006	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	6		
745	030405015005	出风口	1. 名称:出风口 2. 卫生间换气扇 3. 安装方式:嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	个	1		
746	030413002004	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:2835 3. 参数:24W, 色温4000k, 阻燃胶料、三安芯片 4. 安装形式:嵌入式	m	6.61		
		卫生间3-配线、线管工程					
737	030412004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格:4mm²	m	22.55		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 193 页 共 260 页

本页小计

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 194 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
734	030413013007	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	1		
735	030413014005	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	套	1		
736	030412006005	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	2		
		卫生间4					
		卫生间4-灯具工程					
731	030413001007	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	6		
732	030405015006	出风口	1. 名称:出风口 2. 卫生间换气扇 3. 安装方式:嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	台	1		
733	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:2835 3. 参数:24W, 色温4000k, 阻燃胶料、三安芯片 4. 安装形式:嵌入式	m	6.61		
		卫生间4-配线、线管工程					
724	030412004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格:4mm²	m	22.55		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 195 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
725	030412004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	41.22		
726	030412001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	13.3		
727	030412001016	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	7.52		
728	031301001015	凿墙面槽	1. 名称:凿 (压) 槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	3.2		
729	031301001016	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	3.2		
730	031301003007	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN32以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	2		
		卫生间4-开关、插座					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 196 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
721	030413013008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	1		
722	030413014006	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	套	1		
723	030412006006	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	2		
		卫生间5					
		卫生间5-灯具工程					
823	030413001008	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	6		
824	030405015007	出风口	1. 名称:出风口 2. 卫生间换气扇 3. 安装方式:嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	台	1		
825	030413002006	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:2835 3. 参数:24W, 色温4000k, 阻燃胶料、三安芯片 4. 安装形式:嵌入式	m	6.61		
		卫生间5-配线、线管工程					
714	030412004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	23.57		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 197 页 共 260 页

本页小计	
------	--



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 198 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
711	030413013009	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	1		
712	030413014007	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	套	1		
713	030412006007	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	2		
		卫生间6					
		卫生间6-灯具工程					
826	030413001009	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	6		
827	030405015008	出风口	1. 名称:出风口 2. 卫生间换气扇 3. 安装方式:嵌入式 4. 外部用格栅封板封装	台	1		
828	030413002007	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:2835 3. 参数:24W, 色温4000k, 阻燃胶料、三安芯片 4. 安装形式:嵌入式	m	6.61		
		卫生间6-配线、线管工程					
704	030412004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	23.57		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 199 页 共 260 页

本页小计

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 200 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
701	030413013010	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	1		
702	030413014008	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	套	1		
703	030412006008	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	2		
		洽谈室					
		洽谈室-灯具工程					
829	030413003004	嵌入式铝灯盘1	1. 名称: 嵌入式铝灯盘1 2. 型号、规格: 72w-LED 白色哑光铝质600*1200 亚克力灯罩 3. 材质: 铝质带亚克力	套	3		
830	030413001010	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格: 18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质: 铝制	套	35		
831	030413001011	普通灯具	吸顶灯 1. 名称:LED灯带 2. 型号、规格: 140w-LED白色哑光铝质带亚克力灯罩1050*650*50 3. 材质: 铝质带亚克力	套	4		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 201 页 共 260 页

本页小计	
------	--

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 202 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
838	030412006009	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	3		
		填单室					
		填单室-灯具工程					
839	030413003005	嵌入式铝灯盘1	1. 名称: 嵌入式铝灯盘1 2. 型号、规格: 72w-LED 白色哑光铝质600*1200亚克力灯罩 3. 材质: 铝质带亚克力	套	5		
		填单室-配线、线管工程					
840	030412004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	73.65		
841	030412004021	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	87.18		
842	030412001022	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	21.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 203 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
843	030412001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	27.55		
844	031301001023	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	6.7		
845	031301001024	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	6.7		
846	031301003010	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN32以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	2		
		填单室-开关					
847	030413013012	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A	套	2		
848	030412006010	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	2		
		填单室-配电箱					
849	030402011003	配电箱 1AL-2	1. 名称:配电箱 1AL-2 2. 规格:半周长1m以内, 250*180*75mmmm 3. 安装方式:暗装	台	1		
		殡仪三部					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 204 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火化间首层会议室，东西观礼间、调度室、走廊					
		火化间首层会议室，东西观礼间、调度室、走廊-线缆工程					
692	030412004023	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	1366.8		
693	030412004022	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	1026.54		
694	030412001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	24.8		
695	030412001026	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	414.4		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	030412001025	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	110.1		
697	030412001027	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	217.01		
698	031301001025	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟（砖结构）宽×深（mm以内）70×70	m	90.6		
699	031301001026	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	90.6		
700	031301003012	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	27		
		火化间首层会议室，东西观礼间、调度室、走廊-开关插座					
850	030413014009	插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V，10A	个	70		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 206 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
851	030413014010	空调插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V, 16A	个	3		
852	030413013013	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	14		
853	030412006011	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	87		
		火化间首层会议室, 东西观礼间、调度室、走廊-灯具工程					
854	030413001013	普通灯具	1. 名称:LED嵌入式磁吸轨道射灯 2. 射灯材质:32w-LED白色哑光铝质, 色温4000k 3. 轨道尺寸:3500mm 4. 其他:每套含有2个射灯	套	20		
855	030413003006	双管支架灯	1. 名称:双管支架灯 2. 型号:LED-T8 3. 规格:2*18W 4. 安装形式:成套型吊装	套	2		
856	030413001014	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w, 5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	78		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
857	030413001015	嵌入式铝制条灯（观礼区走廊）	1. 名称:嵌入式铝制条灯1 2. 型号、规格:24w-LED黑色亚光铝质带亚克力灯罩100*1200. 色温5000K 3. 材质: 铝质带亚克力	套	28		
858	030413001016	嵌入式铝制条灯（东西调度室）	1. 名称:嵌入式铝制条灯1 2. 型号、规格:40w-LED白色亚光铝质带亚克力灯罩300*2400色温5000K 3. 材质: 铝质带亚克力	套	8		
859	030413001017	嵌入式铝制条灯（会议室）	嵌入式铝制条灯3 1. 名称:嵌入式铝制条灯 2. 型号、规格:40w-LED暖色亚光铝质带亚克力灯罩220*3420色温5000K 3. 材质: 铝质带亚克力	套	5		
		火化间首层会议室，东西观礼间、调度室、走廊-配电箱					
860	030402011004	配电箱1AL-1	1. 名称:配电箱1AL-1 2. 规格:250*180*75mm 3. 安装方式:暗装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 208 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
861	030402011005	配电箱1AL-2	1. 名称:配电箱 1AL-2 2. 规格:250*180*75mm 3. 安装方式:暗装	台	1		
862	030402011006	配电箱1AL-3	1. 名称:配电箱 1AL-3 2. 规格:250*180*75mm 3. 安装方式:暗装	台	1		
		火化间屋面沐浴间、洗衣柜					
		火化间屋面沐浴间、洗衣柜-线缆工程					
863	030412004024	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格:4mm <sup>2</sup>	m	68.3		
864	030412004025	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1 3. 规格:6mm <sup>2</sup>	m	277.4		
865	030412001028	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:热镀锌钢管（防爆） 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配	m	85.91		
866	030412001029	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:热镀锌钢管（防爆） 3. 规格:SC25 4. 配置形式:明配	m	21.3		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 209 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
867	031301001027	凿墙面槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	10		
868	031301001028	墙面沟槽修复	1. 名称: 墙面沟槽修复 2. 规格: 70×70	m	10		
869	031301003013	穿墙套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN50以内 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	个	12		
		火化间屋面沐浴间、洗衣柜-配电箱					
870	030402011007	配电箱3AL	1. 名称: 配电箱3AL 2. 规格: 250*180*75mm 3. 安装方式: 暗装	台	1		
		火化楼首层东西调度室及科研中心增加300米网线					
871	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 超五类网线 2. 其它: 本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	m	300		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 210 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
872	030502010002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 其它:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容	个	8		
		拆除工程					
873	070201240001	殡仪一部-妆容综合楼: 拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	496.21		
874	070201240002	殡仪一部-交通运输楼二层: 拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	152.7		
875	070201240003	殡仪二部-礼厅组区域: 拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	128.56		
876	070201240004	殡仪二部-6间公共卫生间: 拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	637.3		
877	070201240005	殡仪二部-洽谈室: 拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 211 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
878	070201240006	殡仪二部-填单室： 拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径（mm以内） 32 3. 最终按实计算	m	49.1		
879	030402010001	拆除火化间首层配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 型号:1AL-1、1AL-2、1AL-3 3. 规格:250*180*75mm	台	3		
880	070201240007	拆除火化间首层、屋面原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径（mm以内） 32 3. 最终按实计算	m	889.57		
881	070201134001	拆除原有电力电缆（妆容综合楼）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 10 3. 最终按实计算	m	100		
882	070201134002	拆除原有电力电缆（交通运输楼二层）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 10 3. 最终按实计算	m	60		
883	03B001	拆除原有灯具(妆容综合楼)	1. 拆除原有灯具 2. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范 3. 其他:未尽事项, 详见图纸及国家相关规范	套	43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 212 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
884	03B002	拆除原有灯具（火化间首层会议室，东西观礼间、调度室、走廊）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	141		
885	03B003	拆除原有灯具（礼厅组区域）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	19		
886	03B004	拆除原有灯具（6间公共卫生间）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	38		
887	03B005	拆除原有灯具（洽谈室）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	45		
888	03B006	拆除原有灯具（填单室）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	5		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 213 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
889	03B007	拆除原有开关、插座（妆容综合楼）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	9		
890	03B008	拆除原有开关、插座（火化间首层会议室，东西观礼间、调度室、走廊）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	87		
891	03B009	拆除拆除原有开关、插座（礼厅组区域）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	20		
892	03B010	拆除原有开关、插座（6间公共卫生间）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	18		
893	03B011	拆除原有开关、插座（洽谈室）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 214 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
894	03B012	拆除原有开关、插座（填单室）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	2		
		子项2					
		监控系统					
		整个项目					
		强电					
		配电箱					
903	030402011001	配电箱	1. 名称：配电箱 AP-JK 监控系统 配电总箱 2. 规格：半周长：1.5m以内 3. 安装方式：落地式 4. 包含配电箱配件	台	1		
904	030402011002	配电箱	1. 名称：配电箱 AP-JK-1~4 监控系统配电箱1~4 2. 规格：半周长：1.5m以内 3. 安装方式：落地式 4. 包含配电箱配件	台	4		
905	030416006001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电 4. 包含配电箱配件	系统	1		
		线缆工程					
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
906	030409001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B2 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:低烟无卤阻燃B2级电线电缆	m	4542.67		
907	030409001002	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B2 3. 规格:5*4mm2 4. 材质:低烟无卤阻燃B2级电线电缆	m	1699.32		
908	030409001003	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B2 3. 规格:5*10mm2 4. 材质:低烟无卤阻燃B2级电线电缆	m	13.89		
909	030412001001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	10.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 216 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
910	030412001002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:硬聚氯乙烯管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	6015.99		
911	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 产品要求:IP67防水及防日照辐射性能好的产品 3. 安装形式:暗装 4. 暂按100个计算,最终按实计算	个	100		
		弱电					
912	030502003001	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 规格:4芯单模光纤 3. 敷设方式:线管内	m	4551.35		
913	030502003002	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 规格:8芯单模光纤 3. 敷设方式:线管内	m	232.93		
914	030502003003	12芯单模光纤	1. 名称:12芯单模光纤 2. 规格:12芯单模光纤 3. 敷设方式:线管内	m	190.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 217 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
915	030502003004	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤 2. 规格:24芯单模光纤 3. 敷设方式: 线管内	m	963.16		
916	030502003005	48芯单模光纤	1. 名称:48芯单模光纤 2. 规格:48芯单模光纤 3. 敷设方式: 线管内	m	1244.59		
917	030409006001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬聚氯乙烯管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	4784.28		
918	030409006002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬聚氯乙烯管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	1153.3		
919	030409006003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:硬聚氯乙烯管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	1244.59		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 218 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
920	030402011003	48芯光纤分纤箱	1. 名称:48芯光纤分纤箱 2. 规格: 半周长: 图示尺寸 3. 安装方式: 详设计说明 2. 编号: 1#弱电箱、3#弱电箱、5#弱电箱	台	1		
921	030402011004	24芯光纤分纤箱	1. 名称:24芯光纤分纤箱 2. 规格: 半周长: 图示尺寸 3. 安装方式: 详设计说明 2. 编号: 2#弱电箱、4#弱电箱、6#弱电箱、7#弱电箱、8#弱电箱	台	1		
922	030502008001	288芯光纤配线架	1. 名称:288芯光纤配线架 2. 其它详见设计说明及规范要求	个	7		
		手孔井					
900	040205001001	人(手)孔井	1. 电缆手孔井, 2规格尺寸: 图示尺寸 3. 砌体: MU10砖 4. 砌筑砂浆: M7.5水泥砂浆 5. 抹灰砂浆: 1:2.5水泥砂浆 6. 垫层混凝土强度: C15 7. 400*400的不锈钢板装饰井盖, 带管井标志 8. 详见国标图集《电力电缆井设计与安装》07SD101-8	座	7		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人工、机械综合考虑	m3	2.51		
902	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:20km	m3	2.51		
		开挖埋置线缆					
923	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m以内 3. 人工、机械综合考虑 4. 人行道开挖埋管 5. 暂按总长度的2/5计算,最终按实计算	m3	5287.72		
924	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 人工、机械综合考虑 4. 车行道开挖埋管 5. 暂按总长度的3/10计算,最终按实计算	m3	3965.79		
925	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:20km 3. 暂按挖土量的25%计算,最终按实计算	m3	991.45		
		道路拆除修复					
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 221 页 共 260 页

本页小计



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
981	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	233.07		
982	030412001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 明装 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	14.2		
983	030412001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 暗配 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	43.8		
984	031301001001	凿墙面槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	190.9		
985	031301001002	墙面沟槽修复	1. 名称: 墙面沟槽修复 2. 规格: 70×70	m	190.9		
986	031301003001	穿墙套管	1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: DN50以内 3. 其他: 详见设计图纸及相关规范要求	个	39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 223 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火化间首层、二层-开关插座					
1003	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V，10A	个	30		
1004	030413013001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V，10A	个	8		
1005	030413013002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V，10A	个	12		
1006	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	50		
		火化间首层、二层-灯具工程					
1007	030413003001	单管支架灯	1. 名称:单管支架灯 2. 型号:LED-T8 3. 规格:1*18W 4. 安装形式:成套型吊装	套	16		
1008	030413003002	单管壁装支架灯	1. 名称:单管壁装支架灯 2. 型号:LED-T8 3. 规格:1*18W 4. 安装形式:成套型壁装	套	34		
1009	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶筒灯 2. 型号、规格:18w，5寸LED白色铝质 3. 材质:铝制	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 224 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1010	030413003003	嵌入式铝灯盘3	1. 名称：嵌入式铝灯盘3 2. 型号、规格：36W-LED 白色哑光铝质600*600亚克力灯罩 3. 材质：铝质带亚克力	套	30		
1011	030413001002	普通灯具	1. 名称:防爆灯 2. 规格:LED-18W 3. 安装方式:吊装	套	2		
1012	030413001003	普通灯具	1. 名称:LED悬挂灯 2. 规格:80w 3. 安装方式:吊装	套	72		
1013	030413001004	吸顶灯1	1. 名称:吸顶灯1 2. 型号、规格：LED灯, 24W, 1920LM	套	18		
		火化间首层、二层-配电箱					
1014	080706002001	配电箱L-21	1. 名称:配电箱L-21 2. 规格:395*180*75mm 3. 安装方式:暗装 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 225 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1015	080706002002	配电箱L-22	1. 名称:配电箱L-22 2. 规格:395*180*75mm 3. 安装方式:暗装 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1016	080706002003	配电箱L-23	1. 名称:配电箱L-23 2. 规格:395*180*75mm 3. 安装方式:暗装 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1017	080706002004	配电箱L-24	1. 名称:配电箱L-24 2. 规格:395*180*75mm 3. 安装方式:暗装 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 226 页 共 260 页

本页小计



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 228 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
966	030412001008	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	1035.61		
967	030412001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	15.4		
968	030412001014	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	93		
969	030412001010	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	7.1		
970	030412001011	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	245.5		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 229 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
971	030412001015	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	284.24		
972	031301001003	凿墙面槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	164.09		
973	031301001004	墙面沟槽修复	1. 名称:墙面沟槽修复 2. 规格:70×70	m	164.09		
974	031301003002	穿墙套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 规格:DN50以内 3. 其他:详见设计图纸及相关规范要求	个	42		
		火化间地下室电气-开关插座					
954	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V，10A	个	46		
955	030413014003	充电插座	1. 名称:单相三极空调插座(充电用) 2. 规格:250V，16A	个	2		
956	030413013004	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V，10A	个	13		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 230 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
957	030413013005	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	4		
958	030413013006	风扇调速开关	1. 名称:风扇调速开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装	个	4		
959	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	69		
		火化间地下室电气-灯具工程					
951	030413003004	单管支架灯	1. 名称:单管支架灯 2. 型号:LED-T8 3. 规格:1*18W 4. 安装形式:成套型吊装	套	91		
952	030413003006	双管支架灯	1. 名称:双管支架灯 2. 型号:LED-T8 3. 规格:2*18W 4. 安装形式:成套型吊装	套	65		
953	030413003005	单管壁装支架灯	1. 名称:单管壁装支架灯 2. 型号:LED-T8 3. 规格:1*18W 4. 安装形式:成套型壁装	套	12		
		火化间地下室电气-配电箱					
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 231 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 232 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主礼楼电气-线缆工程					
933	030409001003	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B1 3. 规格:5*4mm2 4. 材质:低烟无卤阻燃C级电线电缆	m	2024.4		
934	030409001004	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B1 3. 规格:5*6mm2 4. 材质:低烟无卤阻燃C级电线电缆	m	70.86		
935	030409001005	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B1 3. 规格:4x70+1x35mm2 4. 材质:低烟无卤阻燃C级电线电缆	m	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 233 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
936	030409001006	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY-B1 3. 规格:4*185+1*95mm <sup>2</sup> 4. 材质:无卤低烟阻燃C级（阻燃90度）交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 燃烧性能等级B1 电缆	m	400		
937	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	50		
938	030412004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号、规格:WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup>	m	23694.64		
939	030412004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号: WDZC-BYJ-B1 3. 规格: 4mm <sup>2</sup>	m	3532.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 234 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
940	030412001022	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	218.3		
941	030412001017	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	5519.71		
942	030412001023	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	686.1		
943	030412001024	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	495.34		
944	030412001020	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:明装 5. 接地要求:符合设计及施工规范要求	m	1845.66		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
945	030412001025	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG40 4. 配置形式: 明装 5. 接地要求: 符合设计及施工规范要求	m	64.06		
946	031301001005	凿墙面槽	1. 名称: 凿（压）槽 2. 凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	m	590.5		
947	031301001006	墙面沟槽修复	1. 名称: 墙面沟槽修复 2. 规格: 70×70	m	590.5		
948	030412002001	线槽	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 规格: 100*50mm 3. 材质: 热浸锌 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求	m	225.8		
949	030412002002	线槽	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 规格: 200*100mm 3. 材质: 热浸锌 4. 类型: 槽式 5. 接地方式: 符合设计及施工规范要求	m	36.62		
950	031301005001	铁构件	1. 名称: 一般铁构件 2. 材质: 型钢 3. 规格: 综合 4. 手工除轻锈、刷红丹防锈漆、调和漆各二道	kg	65.41		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 236 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主礼楼电气-开关、插座					
926	030413013010	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	18		
927	030413013007	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	45		
928	030413013008	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V, 10A	个	12		
929	030413013011	照明开关	1. 名称:紫外线杀菌灯开关 2. 规格:250V, 10A	个	4		
930	030413014004	插座	1. 名称:单相二、三极插座（安全型） 2. 规格:250V, 10A	个	147		
931	030413014006	插座	1. 名称:单相二三孔防溅型插座F 2. 规格:250V, 10A	个	8		
932	030412006003	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒	个	333		
		主礼楼电气-灯具工程					
1024	030413003007	单管壁装支架灯	1. 名称:单管壁装支架灯 2. 规格:LED-T8直管/1*18W, 1800LM 3. 安装形式: 壁装	套	186		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 237 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1025	030413003008	双管壁装支架灯	1. 名称:双管壁装支架灯 2. 规格:LED-T8直管/2*18W, 3600LM 3. 安装形式: 壁装	套	88		
1026	030413003009	LED 悬挂灯	1. 名称:LED 悬挂灯 2. 规格:LED灯, 80W, ≥8000LM 3. 安装形式: 悬挂	套	15		
1027	030413003010	单管防水防尘支架灯	1. 名称:单管防水防尘支架灯 2. 规格:LED-T8直管/1*18W, 1800LM 3. 包含2.6m的镀锌钢管吊杆, 不包吊杆内的线管 4. 安装形式: 吊装	套	23		
1028	030413003011	双管防水防尘支架灯	1. 名称:双管防水防尘支架灯 2. 规格:LED-T8直管/2*18W, 3600LM 3. 包含2.6m的镀锌钢管吊杆, 不包吊杆内的线管 4. 安装形式: 吊装	套	43		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 238 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1029	030413003012	防爆灯	1. 名称:防爆灯 2. 规格:LED灯, 30W, 2600LM 3. 包含2.6m的镀锌钢管吊杆, 不包吊杆内的线管 4. 安装形式: 吊装	套	44		
1030	030413003013	紫外线杀菌灯	1. 名称:紫外线杀菌灯 2. 规格:LED灯, 1X30W 3. 包含2.6m的镀锌钢管吊杆, 不包吊杆内的线管 4. 安装形式: 吊装	套	49		
1031	030413001005	吸顶灯1	1. 名称:吸顶灯1 2. 型号、规格: LED灯, 24W, 1920LM	套	10		
1032	030413001006	吸顶灯2	1. 名称:吸顶灯2 2. 型号、规格: LED灯, 36W, 2400LM	套	176		
1033	030413001007	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格: LED灯, 12W, 1000LM 3. 安装方式: 吸顶	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 239 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1034	030413003014	单管支架灯	1. 名称:单管支架灯 2. 规格:LED-T8直管/1*18W, 1800LM 3. 包含2.6m的镀锌钢管吊杆, 不包吊杆内的线管 4. 安装形式: 吊装	套	159		
1035	030413003015	双管支架灯	1. 名称:双管支架灯 2. 规格:LED-T8直管/2*18W, 3600LM 3. 安装形式: 线槽下安装	套	9		
1036	030413003016	双管支架灯	1. 名称:双管支架灯 2. 规格:LED-T8直管/2*18W, 3600LM 3. 包含2.6m的镀锌钢管吊杆, 不包吊杆内的线管 4. 安装形式: 吊装	套	94		
		主礼楼电气-配电箱					
1037	030402011001	配电箱	1. 名称:BIALZ 2. 规格: 半周长: 1.5m以内 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 240 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1038	030402011002	配电箱	1. 名称:配电箱 1AL-1、1AL-3 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 10KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	2		
1039	030402011003	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-1 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 8KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1040	030402011004	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-3、B1AL-4、B1AL-6、B1AL-16 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 241 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1041	030402011005	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-5、B1AL-7 、 B1AL-18 、 B1AL-21 2. 规格: 半周 长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详 设计说明 4. 包含配电箱配 件、元件 5. 根据图纸要求 以及技术规范达 到完成面所需 的一切材料、工序	台	4		
1042	030402011006	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-14、B1AL- 17、B1AL-2 2. 规格: 半周 长: 1.5m以内, 2KW 3. 安装方式: 详 设计说明 4. 包含配电箱配 件、元件 5. 根据图纸要求 以及技术规范达 到完成面所需 的一切材料、工序	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 242 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1043	030402011007	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-11、B1AL-13 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	2		
1044	030402011008	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-15 、B1AL-20 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. . 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	2		
1045	030402011009	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-19、B1AL-23 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. . 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 243 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1046	030402011010	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-8 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 2KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1047	030402011011	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-9 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1048	030402011012	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-10 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 2KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 244 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1049	030402011013	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-12 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1050	030402011014	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-22 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 3KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	1		
1051	030402011015	配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL-24、B1AL-25 2. 规格: 半周长: 1.5m以内, 5KW 3. 安装方式: 详设计说明 4. 包含配电箱配件、元件 5. 根据图纸要求以及技术规范达到完成面所需的一切材料、工序	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 245 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1052	030402011016	配电箱	1. 名称:配电箱 2APZ 2. 规格: 半周 长: 1.5m以内 3. 安装方式: 详 设计说明 4. 包含配电箱配 件、元件 5. 根据图纸要求 以及技术规范达 到完成面所需 的一切材料、工序	台	1		
1053	030416006002	送配电装置系统	1. 送配电装置系 统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1		
		银河园路灯电缆					
1054	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:阻燃型交 联聚乙烯绝缘聚 氯乙烯护套电力 电缆	m	176.23		
1055	030412001027	电缆保护管	1. 名称:电缆保护 管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合 设计及施工规范 要求	m	176.23		
1056	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:3*6mm2 4. 材质:阻燃型交 联聚乙烯绝缘聚 氯乙烯护套电力 电缆	m	224.67		
本页小计							



工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 246 页 共 260 页

本页小计	
------	--

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 247 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1061	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人工、机械综合考虑	m3	1.07		
1062	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:20km	m3	1.07		
		拆除工程					
987	030402011018	拆除火化间首层、二层配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 型号:L-21、L-22、L-23、L-24、L-25、L-25-1 3. 规格:395*180*75mm	台	6		
988	070201240001	拆除火化间首层、二层原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	1397.97		
989	030402010001	拆除火化间地下室配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 型号:FL-1、L-11、L-12 3. 规格:425*210*105mm、280*210*105mm	台	3		
990	070201240002	拆除火化间地下室原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径(mm以内) 32 3. 最终按实计算	m	2229.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 248 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
991	070201240003	主礼楼：拆除原有电气线管：拆除原有电气线管	1. 拆除原有电线管 2. 公称直径（mm以内） 32 3. 最终按实计算	m	10515.19		
992	070201134001	拆除原有电力电缆（火化车间首层、二层）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 10 3. 最终按实计算	m	103.2		
993	070201134002	拆除原有电力电缆（火化车间地下室）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 10 3. 最终按实计算	m	380		
994	070201134003	拆除原有电力电缆（火化车间地下室）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 10 3. 最终按实计算	m	380		
995	070201134004	拆除原有电力电缆（主礼楼）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 10 3. 最终按实计算	m	2095.26		
996	070201134005	拆除原有电力电缆（主礼楼）	1. 拆除原有电力电缆 2. 电力电缆 电缆（截面mm2以下） 35 3. 最终按实计算	m	50		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
997	03B013	拆除原有开关、插座（火化车间首层、二层）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	50		
998	03B014	拆除原有开关、插座（火化车间地下室）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	69		
999	03B015	拆除原有开关、插座（主礼楼）	1. 拆除原有开关、插座 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	个	333		
1000	03B016	拆除原有灯具（火化车间首层、二层）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	180		
1001	03B017	拆除原有灯具（火化车间地下室）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	168		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 250 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1002	03B018	拆除原有灯具（主礼楼）	1. 拆除原有灯具 2. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范 3. 其他：未尽事项，详见图纸及国家相关规范	套	904		
		子项4					
		室外给水					
		整个项目					
		拆除工程					
		拆除原有阀门					
1076	070202083001	拆除原有阀门	1. 拆除原有阀门 2. 公称直径（mm以内） 250	个	15		
1077	070202083002	拆除原有阀门	1. 拆除原有阀门 2. 公称直径（mm以内） 150	个	20		
1078	070202083003	拆除原有阀门	1. 拆除原有阀门 2. 公称直径（mm以内） 100	个	30		
1079	070202083004	拆除原有阀门	1. 拆除原有阀门 2. 公称直径（mm以内） 80	个	30		
1080	070202083005	拆除原有阀门	1. 拆除原有阀门 2. 公称直径（mm以内） 50	个	40		
		拆除原有管道					
1081	070202012001	拆除原有钢管	1. 拆除原有钢管 2. 公称直径（mm以内） 200以内 3. 沟槽式卡箍连接	m	2200		
		市政给水管					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 251 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1082	031001001001	球墨管 DN100（埋地）	1. 名称：球墨管 2. 规格、型号：DN100 3. 连接形式：承插式 4. 管道试压 5. 管道消毒、冲洗	m	601.503		
1083	031001001002	球墨管 DN150（埋地）	1. 名称：球墨管 2. 规格、型号：DN150 3. 连接形式：承插式 4. 管道试压 5. 管道消毒、冲洗	m	173.54		
		加压给水管					
1084	040501003001	304不锈钢管 DN40	1. 名称：304不锈钢管 2. 规格、型号：DN40壁厚（mm）1.5 3. 管道试压 4. 管道消毒、冲洗	m	61.39		
1085	040501003002	304不锈钢管 DN50	1. 名称：304不锈钢管 2. 规格、型号：DN50壁厚（mm）1.5 3. 管道试压 4. 管道消毒、冲洗	m	87.54		
1086	040501003003	304不锈钢管 DN80	1. 名称：304不锈钢管 2. 规格、型号：DN80壁厚（mm）1.5 3. 管道试压 4. 管道消毒、冲洗	m	648.49		
本页小计							

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

第 252 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1087	040501003004	304不锈钢管 DN100	1. 名称：304不锈钢管 2. 规格、型号：DN100壁厚（mm）2.0 3. 管道试压 4. 管道消毒、冲洗	m	1076.65		
		消火栓管					
1088	040501005001	室外钢骨架塑料复合管 DN100(埋地)	1. 名称：室外钢骨架塑料复合管 2. 规格、型号：普通冷水 Φ110×10，工作压力1.0MPa 3. 连接形式：电熔连接 4. 管道试压 5. 管道消毒、冲洗	m	77.541		
1089	030901002001	热浸镀锌钢管 DN100	1. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100，壁厚4，工作压力1.0MPa 2. 连接形式：卡箍连接 3. 管道配件：消能装置及相应配件、管件等制作安装 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道消毒冲洗 5. 管道标识设计要求：按设计要求 6. 管道刷油	m	1420.32		
本页小计							





序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1093	030901002003	热浸镀锌钢管DN150	1. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150，工作压力1.0MPa 2. 连接形式:卡箍连接 3. 管道配件:消能装置及相应配件、管件等制作安装 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 管道标识设计要求:按设计要求 6. 管道刷油	m	2256		
		闸阀及闸阀井					
1094	040502005001	截止阀 DN40	1. 名称: 截止阀 2. 规格、型号: DN40 3. 安装形式: 螺纹连接 4. 公称压力1.0MPa，筏板及阀杆采用S30408. 阀体采用球墨铸铁材质	个	1		
1095	040502005002	截止阀 DN50	1. 名称: 截止阀 2. 规格、型号: DN50 3. 安装形式: 螺纹连接 4. 公称压力1.0MPa，筏板及阀杆采用S30408. 阀体采用球墨铸铁材质	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 255 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1096	040502005003	闸阀 DN80	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号：DN80 3. 安装形式：法兰连接 4. 公称压力1.0MPa，筏板及阀杆采用S30408. 阀体采用球墨铸铁材质	个	3		
1097	040502005004	闸阀 DN100	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号：DN100 3. 安装形式：法兰连接 4. 公称压力1.0MPa，筏板及阀杆采用S30408. 阀体采用球墨铸铁材质	个	35		
1098	040502005005	闸阀 DN150	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号：DN150 3. 安装形式：法兰连接 4. 公称压力1.0MPa，筏板及阀杆采用S30408. 阀体采用球墨铸铁材质	个	10		
1099	040502005006	闸阀 DN200	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号：DN200 3. 安装形式：法兰连接 4. 公称压力1.0MPa，筏板及阀杆采用S30408. 阀体采用球墨铸铁材质	个	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 256 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1100	040504001001	砌筑井（闸阀井）	1. 砌筑井（闸阀井） 2. 详见国家标准图集05S502 P16	座	16		
		沟槽开挖及回填					
1101	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 3. 人工、机械综合考虑	m3	241.95		
1102	010102007001	回填方	1. 材料品种、规格：中粗砂垫层 2. 厚度：100mm 3. 部位：管道基础	m3	20.7		
1103	010102007002	回填方	1. 密实度要求：压实系数 $\geq 0.9$ 2. 填方材料品种：中、粗砂回填	m3	2.86		
1104	010102007003	回填方	1. 密实度要求：压实系数 $\geq 0.95$ 2. 填方材料品种：碎石屑	m3	80.22		
1105	010102007004	回填方	1. 密实度要求：压实系数 $\geq 0.94$ 2. 填方材料品种：原土	m3	129.12		
1106	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：20km	m3	112.82		
		道路拆除及修复					
1107	040402018001	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 2. 厚度：20cm	m	292.5		
1108	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	86.38		
本页小计							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1109	041001003001	拆除基层	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:15cm	m2	86.38		
1110	041001001002	拆除沥青柏油类路面层	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:10cm	m2	54.6		
1111	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:破除旧砼路废料 2. 运距:20km	m3	35.69		
1112	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形夯实	m2	86.38		
1113	040202002001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m2	86.38		
1114	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30细石混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养生:水养生	m2	86.38		
1115	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布	m2	54.6		
1116	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:热沥青粘层油 2. 喷油量:1.7L/m2	m2	54.6		
1117	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C改性细粒式沥青砼 2. 厚度:10cm	m2	54.6		
		管道支撑墩					
		单管道支撑墩					
1118	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	10.8		
1119	010505002001	基础		m2	229.8		
1120	010505001004	基础垫层模板		m2	46.8		
1121	040303002001	管道支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	28.86		
1122	010506001001	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以外	t	1.308		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 258 页 共 260 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1123	010506001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.696		
		双管道支撑墩					
1070	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	8.42		
1071	040303002002	管道支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	25.02		
1072	010505002002	基础		m2	182.24		
1073	010505001003	基础垫层模板		m2	32.64		
1074	010506001003	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以外	t	0.959		
1075	010506001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.394		
		三管道支撑墩					
1064	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	28.98		
1065	040303002003	管道支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	91.15		
1066	010505002003	基础		m2	633.88		
1067	010505001002	基础垫层模板		m2	104.88		
1068	010506001005	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以外	t	2.006		
1069	010506001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.693		
		四管道支撑墩					
1124	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	31.37		
1125	040303002004	管道支墩	1. 混凝土强度等级:C25	m3	102.14		
1126	010505002004	基础模板		m2	690.44		
1127	010505001001	基础垫层模板		m2	108.24		
1128	010506001007	现浇构件钢筋	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以外	t	3.362		
1129	010506001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	1.607		
		新旧管连接					
本页小计							



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1063	04B001	管道标识	1. 布置方式：明管每隔3至5m布置一处 2. 标识内容：管道标识应包括识别色、介质名称、流向等信息。对于特殊介质，还需注明压力、温度、流速、目的地及用途等 3. 符合国内标准：GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》	处	1715		
		更换消防栓					
1133	030901011001	室外消防栓	1. 室外消防栓 2. 型号、规格:DN100 3. 室外地上式	套	19		
1134	070203061001	原有室外消防栓拆除	1. 室外消防栓及附件拆除，搬运至指定地点、清理现场。	套	19		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	011601001001	活动脚手架			
1.1.2.7	011601001002	活动脚手架			
1.1.2.8	011601001003	单排钢脚手架			
1.1.2.9	011601001004	满堂脚手架			
1.1.2.10	011601001005	里脚手架			
1.1.2.11	011601014001	已完工程及设备保护			
1.1.2.12	011601013001	材料二次运输			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
本页小计					



措施项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

标段：2025年度银河园区设施维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：2025年度银河园区设施维修项目

**标段：2025年度银河园区设施维修项目**

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项    目    名    称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1.3	LSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



