

工程名称: 2025年度铭恩园、新塘公墓设施
维修项目

标段名称: 2025年度铭恩园、新塘公墓设施
维修项目

招 标 工 程 量 清 单



人:

人

编制单位:



(造价专业人员签字及盖章)



(签字及盖章)

(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)



招 标 人: 广州市殡葬服务中心 (盖章)



法定代表人或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 时 间: 2025.9.22

工程项目清单汇总表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

标段：2025年度铭恩园、新塘公墓
设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 1 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2025年度铭恩园区设施维修					
		铭恩园-福荫楼、福寿楼					
		整个项目					
		福荫楼					
		福荫楼-首层					
51	011403001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	233.32		
52	011403001002	局部抹灰开裂修复	1. 局部抹灰铲除、修复 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	23.33		
53	010802001001	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:C1515 3. 拆除门窗个数:2樘 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 2 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.47		
55	011403001003	墙面油漆	1. 现状墙面打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级） 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	127.98		
56	011403001004	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级） 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	105.34		
57	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥膏粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:与原有墙砖一致 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 3 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010807001001	铝合金双扇推拉窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗1.2mm铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.5		
		福荫楼-二层					
42	011403001005	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	255.12		
43	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.44		
44	011403001006	局部抹灰开裂修复	1. 局部抹灰铲除、修复 2. 15厚M15水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 4 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011403001007	墙面油漆	1. 现状墙面打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级） 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	116.46		
46	011403001008	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级） 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	105.34		
47	011403001009	雨篷天棚面油漆	1. 现状屋檐雨棚底面打磨平整，清理干净； 2. 局部凹陷位置填补3厚柔性腻子分遍刮平；（面积约占10%） 3. 表面刷（喷）：无机复合阻燃防霉水漆，一底二面（A级） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	33.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 5 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011503001001	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类:304不锈钢栏杆 2. 高度:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	11.4		
49	010807001002	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:C1515 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.5		
50	010807001003	铝合金窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗1.2mm铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.5		
		福荫楼-三层					
33	011403001010	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑	m2	243.06		
34	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	0.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 6 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011403001011	局部抹灰开裂修复	1、局部抹灰铲除、修复 2、15厚M15水泥砂浆	m2	24.31		
36	011403001012	墙面油漆	1. 现状墙面打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（含腻子）	m2	121.5		
37	011403001013	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（含腻子）	m2	121.56		
38	011503001002	不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类:304不锈钢栏杆 2. 高度:详见设计图纸 3. 规格:详见设计图纸	m	13.2		
39	010807001004	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:C1515	m2	4.5		
40	010807001005	铝合金窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗1.2mm铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃	m2	4.5		
41	011403002001	石栏杆清洗	1. 石栏杆清洗人工清洗 2. 材料:草酸	m	13.2		
		福荫楼-屋面层					
28	011403001014	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑	m2	77.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 7 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	53.17		
30	011403001015	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整,清理干净 2. 刷(喷):无机涂料,一底二面(高级)	m2	77.39		
31	010902004001	屋面隔热防水层拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 2. 构件表面的附着物种类:详见设计图纸	m2	265.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 8 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010902004002	屋面防水隔热	1. 面层：40厚C25细石混凝土保护层，内配4@100双向钢筋网片，掺5%防水剂，每4mx4m设分格缝，缝宽20，内嵌填密封材料； 2. 隔离层：10厚石灰砂浆隔离层（石灰膏与砂配比为1:4） 3. 保温隔热层：（合理使用年限≥20年）100厚挤塑聚苯乙烯板（XPS）厚度≥节能计算125%，导热系数≤0.080W/（m·K），体积吸水率≤3%，压缩强度或抗压强度≥150Kpa，燃烧性能不低于B2级，与外墙、屋顶开口部位	m2	265.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 9 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			层自粘型SBS改性沥青防水卷材,四周上翻高出建筑完成面不少于300;b.20厚M15水泥砂浆隔离层;c.2厚聚氨酯防水涂料,满涂并上翻不少于500或覆盖檐口;d.基层处理剂一道(必须充分渗透到楼板各处); 6.找平层:20厚M20水泥砂浆,每6mx6m设分格缝,缝宽15,内嵌填密封材料; 7.30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找2%坡;(改造项目按原屋面的找坡,改造时仅平整原找坡) 8.钢筋混凝土屋面板,表				
		福寿楼					
		福寿楼-首层					
1	011403001016	铲除油漆面	1.铲除部位名称:墙面及天棚面 2.厚度:综合考虑	m2	229.83		
2	011403001017	局部抹灰开裂修复	1、局部抹灰铲除、修复 2、15厚M15水泥砂浆	m2	23.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 10 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	0.46		
4	011403001018	墙面油漆	1. 现状墙面打磨平整,清理干净 2. 刷(喷):无机涂料,一底二面(高级)	m2	84.25		
5	011403001019	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整,清理干净 2. 刷(喷):无机涂料,一底二面(高级)	m2	145.58		
6	010802001002	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:C1515 3. 拆除门窗个数:2樘	m2	4.5		
7	010807001006	铝合金双扇推拉窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗1.2mm铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃	m2	4.5		
		福寿楼-二层					
8	011403001020	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑	m2	214.64		
9	011403001021	局部抹灰开裂修复	1、局部抹灰铲除、修复 2、15厚M15水泥砂浆	m2	21.46		
10	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	0.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 11 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011403001022	墙面油漆	1. 现状墙面打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（高级）	m2	69.06		
12	011403001023	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（高级）	m2	145.58		
13	011403002002	石栏杆清洗	1. 石栏杆清洗人工清洗 2. 材料：草酸	m	50.8		
14	010807001007	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:C1515	m2	4.5		
15	010807001008	铝合金窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗1.2mm铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃	m2	4.5		
		福寿楼-三层					
16	011403001024	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑	m2	214.64		
17	011403001025	局部抹灰开裂修复	1、局部抹灰铲除、修复 2、15厚M15水泥砂浆	m2	21.46		
18	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	0.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 12 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011403001026	墙面油漆	1. 现状墙面打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（含）	m2	69.06		
20	011403001027	天棚面油漆	1. 现状天棚打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（含）	m2	145.58		
21	010807001009	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:C1515	m2	4.5		
22	010807001010	铝合金窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗1.2mm铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:5mm普通玻璃	m2	4.5		
		福寿楼-屋面层					
23	011403001028	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面及天棚面 2. 厚度:综合考虑	m2	173.03		
24	010902004003	屋面隔热防水层拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 2. 构件表面的附着物种类:详见设计图纸	m2	192.06		
25	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	38.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 13 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010902004004	屋面防水隔热	1. 面层：40厚C25细石混凝土保护层，内配4@100双向钢筋网片，掺5%防水剂，每4mx4m设分格缝，缝宽20，内嵌填密封材料； 2. 隔离层：10厚石灰砂浆隔离层（石灰膏与砂配比为1:4） 3. 保温隔热层：（合理使用年限≥20年）100厚挤塑聚苯乙烯板（XPS）厚度≥节能计算125%，导热系数≤0.080W/（m·K），体积吸水率≤3%，压缩强度或抗压强度≥150Kpa，燃烧性能不低于B2级，与外墙、屋顶开口部位	m2	192.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 14 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层自粘型SBS改性沥青防水卷材,四周上翻高出建筑完成面不少于300;b. 20厚M15水泥砂浆隔离层;c. 2厚聚氨酯防水涂料,满涂并上翻不少于500或覆盖檐口;d. 基层处理剂一道(必须充分渗透到楼板各处); 6. 找平层: 20厚M20水泥砂浆,每6mx6m设分格缝,缝宽15,内嵌填密封材料; 7. 30厚（最薄处）LC5.0轻集料混凝土找2%坡;（改造项目按原屋面的找坡,改造时仅平整原找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板,表				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 15 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011403001029	雨篷天棚面油漆	1. 现状屋檐雨棚底面打磨平整，清理干净； 2. 局部凹陷位置填补3厚柔性腻子分遍刮平；（面积约占10%） 3. 表面刷（喷）：无机复合阻燃防霉水漆，一底二面（A级）	m2	173.03		
		铭恩园-铭恩楼					
		整个项目					
59	010801004001	防火门拆除	1. 拆除木门 2. 乙FM3、甲FM3、甲FM4	m2	344.54		
60	010801001001	木门拆除	1. 木门拆除 2. M2、M4	m2	10.58		
61	010805004001	玻璃门拆除	1. 名称:拆除玻璃门 2. 门窗洞口尺寸:综合	m2	79.12		
62	010402001001	砖砌体拆除	1. 名称:开门窗洞口 2. 砌体材质:240厚砖墙 3. 砌体表面的附着物种类:综合考虑	m3	1.66		
63	010401008001	砖墙封洞	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 600×200×200 2. 砂浆强度等级、配合比:M5砌筑砂浆 3. 挂网规格:	m3	6.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 16 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	011403001030	墙面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子粉 (一般型) Y型 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 高级环保内墙面涂料三遍	m2	69.36		
65	010802004001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙 1823 2. 门配件: 油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	16.56		
66	010802004002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲 1823K 2. 门配件: 油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	24.84		
67	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲 1823S 2. 门配件: 油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	99.36		
68	010802004004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲 1523 2. 门配件: 油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	165.6		
69	010802004005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲 1223 2. 门配件: 油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	5.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目	标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目
---------------------------	-------------------------

第 17 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010802004006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1223K 2. 门配件:油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	2.76		
71	010802004007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1723K 2. 门配件:油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	7.82		
72	010802004008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1023 2. 门配件:油漆、顺位器、小五金安装、闭门器	m2	29.9		
73	010609002001	不锈钢格栅	1. 隔板材料品种、规格、颜色:深灰色镜面不锈钢格栅规格30X80	m2	97.52		
74	010609002002	双面碳晶板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金大龙骨h=60×30 2. 隔板材料品种、规格、颜色:0.6m高仿大理石纹碳晶板、1.4m高深灰色拉丝纹碳晶板	m2	217.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 18 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	010609002003	单面碳晶板隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:铝合金大龙骨 h=60×30 2. 隔板材料品种、规格、颜色:8mm仿大理石碳晶板	m ²	26.84		
76	011508001001	胡桃木定制铭牌	1. 胡桃木定制铭牌规格:320*120 2. 胡桃木定制铭牌制作安装费用	个	29		
77	011508001002	咖啡色镜面不锈钢祥云图案	1. 镭字材料品种、颜色:咖啡色镜面不锈钢 2. 咖啡色镜面不锈钢祥云图案制作安装费	个	87		
78	010901002001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:聚碳酸酯(PC)板 2. 板材厚度:5mm	m ²	84.48		
79	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B型钢 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈处理后应喷涂环氧富锌底涂料两道 70 μm, 而后再涂环氧云铁中间涂料一道 70 μm, 丙烯酸聚氨脂等面涂料三道 100 μm, 颜色除特别说明外同所在墙面颜色;	t	0.104		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 19 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B型钢 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈处理后应喷涂环氧富锌底涂料两道 70 μm, 而后再涂环氧云铁中间涂料一道 70 μm, 丙烯酸聚氨脂等面涂料三道 100 μm, 颜色除特别说明外同所在墙面颜色;	t	0.601		
81	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B型钢	t	0.043		
82	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类:化学锚栓 2. 规格:M12×500	套	100		
83	011207002001	原有卫生间隔断拆除	原有卫生间隔断拆除	m2	278.4		
84	011207002002	轻质隔断	1. 新做卫生间隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:18mm抗倍特隔板	m2	278.4		
85	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑	m3	7.94		
86	010802001003	双扇玻璃地弹门	1. 门代号及洞口尺寸:MC6、MC4 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 门配件:锁夹、角夹、地弹簧、门拉手	m2	37.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 20 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010901002002	原有彩钢板屋面拆除	1. 拆除类型: 彩钢板屋面	m2	360		
88	010901002003	更换彩钢板屋面	1. 名称: 拆除重新安装屋面板 2. 屋面板品种、规格: 0.8mm 彩钢板	m2	360		
		铭恩园-值班宿舍					
		整个项目					
		值班宿舍-拆除工					
89	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 综合考虑 3. 饰面种类: 综合考虑	m2	170.24		
90	011203003002	立面块料拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 饰面种类: 综合考虑	m2	35		
91	011301001001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 顶棚 2. 拆除种类: 综合考虑	m2	43.83		
92	011102003001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 找平层及饰面层 2. 厚度: 综合考虑	m2	20.06		
93	010401002001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 卫生间砖隔墙 2. 厚度: 综合考虑	m3	2.66		
94	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 卫生间金属门拆除	m2	5.6		
95	010502025001	混凝土构件拆除	1. 混凝土台面拆除	m3	0.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 21 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010902004005	屋面隔热防水层拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 2. 构件表面的附着物种类: 详见设计图纸	m2	189.39		
97	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑	m3	45.94		
		值班宿舍-装饰工					
98	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚M15水泥砂浆	m2	20		
99	011102003002	块料墙面	1. 喷湿墙面, 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙; 2. 12厚M20水泥砂浆打底扫毛, 满挂0.4厚耐碱玻璃纤维网格布; 3. 防水层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 刷素水泥浆一道; 5. 粘结层: 专用水泥基胶粘剂 6. 墙面砖:8厚规格600X300釉面砖 7. 白色水泥擦缝或专业填缝剂填缝。	m2	49.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 22 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011201001002	楼梯间墙面	1. 喷湿墙面，3厚外加剂专用砂浆打底刮糙； 2. 12厚M20水泥砂浆打底扫毛，满挂0.4厚耐碱玻璃纤维网格布； 3. 满刮耐水腻子三遍，砂纸磨平； 4. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级）	m2	113.56		
101	011403001031	走廊、房间墙面	1. 现状墙面打磨平整，清理干净 2. 刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级）	m2	910		
102	011403001032	天棚面油漆	1. 结构楼板底面凿除毛刺，打磨平整，清理干净； 2. 3厚柔性腻子分遍刮平； 3. 表面刷（喷）：无机涂料，一底二面（A级）	m2	25.47		
103	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝扣板 300×300×0.9	m2	20.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 23 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011102003003	块料楼地面	1. 10厚玻化防滑地砖（规格详装修一览表）铺实拍平，纯水泥浆擦缝：（潮湿地面工程地砖防滑等级不低于Bw级，干态地面工程地砖防滑等级不低于Bd级） 2. 25厚M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3. 防水层：2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 找坡层：20厚（最薄处）M20水泥砂浆向地漏找坡，抹平 5. 防水层：1.5厚聚氨酯防水涂料，固化前表面撒细砂地漏口、穿管、墙角处加胎体增强，沿墙上翻至完成	m2	20.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 24 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	010902004006	屋面防水隔热	1. 面层：40厚C25细石混凝土保护层，内配4@100双向钢筋网片，掺5%防水剂，每4mx4m设分格缝，缝宽20，内嵌填密封材料； 2. 隔离层：10厚石灰砂浆隔离层（石灰膏与砂配比为1:4） 3. 保温隔热层：（合理使用年限≥20年）100厚挤塑聚苯乙烯板（XPS）厚度≥节能计算125%，导热系数≤0.080W/（m·K），体积吸水率≤3%，压缩强度或抗压强度≥150Kpa，燃烧性能不低于B2级，与外墙、屋顶开口部位	m2	189.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 25 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层自粘型SBS改性沥青防水卷材,四周上翻高出建筑完成面不少于300;b.20厚M15水泥砂浆隔离层;c.2厚聚氨酯防水涂料,满涂并上翻不少于500或覆盖檐口;d.基层处理剂一道(必须充分渗透到楼板各处); 6.找平层:20厚M20水泥砂浆,每6mx6m设分格缝,缝宽15,内嵌填密封材料; 7.30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找2%坡;(改造项目按原屋面的找坡,改造时仅平整原找坡) 8.钢筋混凝土屋面板,表				
		铭恩园-铭恩楼门禁系统					
		整个项目					
106	030506007001	双门防火门控制器	1.名称:双门防火门控制器 2.弱电间内安装或现场定	台	33		
107	030506008001	联动闭门器	联动闭门器	台	66		
108	030402011001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:XZAL 3.详见设计图	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目	标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目
---------------------------	-------------------------

第 26 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
109	030409002001	控制电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-RVV-3×2.5	m	1732.72		
110	030502003001	双绞线缆	1. 名称:铜芯电线 2. 规格:NH-RVS-2×1.5	m	1491.95		
111	030412001001	配管	1. 名称:镀锌电线套管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:详见设计图纸	m	1483.16		
112	030506020001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 出入口系统 ≤	系统	1		
113	030502017001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类	链路	33		
114	031301002001	机械钻孔	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:综合考虑	个	33		
115	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿槽、修补 2. 规格:宽×深(mm以内) 70×70	m	316.8		
116	030412004001	配线	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5	m	618.75		
		铭恩园-7室8室					
		整个项目					
117	010902004007	屋面隔热防水层拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 2. 构件表面的附着物种类:详见设计图纸	m2	712.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 27 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	142.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 28 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010902004008	屋面防水隔热	1. 面层： 40厚C25细石混凝土保护层，内配4@100双向钢筋网片，掺5%防水剂，每4mx4m设分格缝，缝宽20，内嵌填密封材料； 2. 隔离层：10厚石灰砂浆隔离层(石灰膏与砂配比为1:4) 3. 保温隔热层：（合理使用年限≥20年）100厚挤塑聚苯乙烯板(XPS)厚度≥节能计算125%，导热系数≤0.080W/(m·K)，体积吸水率≤3%，压缩强度或抗压强度≥150Kpa，燃烧性能不低于B2级，与外墙、屋顶开口部位	m2	607.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 29 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层自粘型SBS改性沥青防水卷材,四周上翻高出建筑完成面不少于300;b. 20厚M15水泥砂浆隔离层;c. 2厚聚氨酯防水涂料,满涂并上翻不少于500或覆盖檐口;d. 基层处理剂一道(必须充分渗透到楼板各处); 6. 找平层: 20厚M20水泥砂浆,每6mx6m设分格缝,缝宽15,内嵌填密封材料; 7. 30厚（最薄处）LC5.0轻集料混凝土找2%坡;（改造项目按原屋面的找坡,改造时仅平整原找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板,表				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 30 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	010902004009	屋面防水隔热（上人屋面）	1. 面层： 40厚C25细石混凝土保护层，内配%%c4@100双向钢筋网片，掺5%防水剂，每4mx4m设分格缝，缝宽20，内嵌填密封材料； 2. 隔离层：10厚石灰砂浆隔离层（石灰膏与砂配比为1:4） 3. 防水层：（防水材料合理使用年限≥20年） a. 3.0+3.0厚双层自粘型SBS改性沥青防水卷材，四周上翻高出建筑完成面不少于300； b. 20厚M15水泥砂浆隔离层； c. 2厚聚氨酯防水涂料，满涂并上翻不少	m2	84.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 31 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			仅平整原找坡) 6. 钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净				
		铭恩园-5室6室					
		整个项目					
121	010902004010	屋面隔热防水层拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200厚 2. 构件表面的附着物种类: 详见设计图纸	m2	265.22		
122	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:依据施工现场实际情况综合考虑	m3	53.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 32 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010902004011	屋面防水隔热	1. 面层：40厚C25细石混凝土保护层，内配4@100双向钢筋网片，掺5%防水剂，每4mx4m设分格缝，缝宽20，内嵌填密封材料； 2. 隔离层：10厚石灰砂浆隔离层（石灰膏与砂配比为1:4） 3. 保温隔热层：（合理使用年限≥20年）100厚挤塑聚苯乙烯板（XPS）厚度≥节能计算125%，导热系数≤0.080W/（m·K），体积吸水率≤3%，压缩强度或抗压强度≥150Kpa，燃烧性能不低于B2级，与外墙、屋顶开口部位	m2	265.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 33 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			层自粘型SBS改性沥青防水卷材,四周上翻高出建筑完成面不少于300;b.20厚M15水泥砂浆隔离层;c.2厚聚氨酯防水涂料,满涂并上翻不少于500或覆盖檐口;d.基层处理剂一道(必须充分渗透到楼板各处); 6. 找平层:20厚M20水泥砂浆,每6mx6m设分格缝,缝宽15,内嵌填密封材料; 7. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找2%坡;(改造项目按原屋面的找坡,改造时仅平整原找坡) 8. 钢筋混凝土屋面板,表				
		新塘公墓-土建工					
		整个项目					
		墓区维修					
124	010403004001	石挡土墙拆除	1. 砌体名称:拆除毛石挡土墙 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的	m3	1.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 34 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	010401004001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：砖砌体拆除 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	9.79		
126	010502025002	混凝土构件拆除	1. 构件名称：混凝土构件拆除 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	22.61		
127	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质：混凝土路面切缝 2. 深度：10cm 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	335.5		
128	010502032001	台阶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	0.21		
129	010403004002	重做毛石挡土墙	1、利用原有毛石70%重做挡土墙 M7.5 水泥砂浆 2、墙面M20水泥砂浆勾平缝 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 35 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	010403004003	重做毛石挡土墙	1、另外30%新购毛石原料% 重做挡土墙 M7.5水泥砂浆 2、墙面M20水泥砂浆勾平缝 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.49		
131	010502025003	混凝土花槽	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	9.79		
132	010502025004	花槽底板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	12.11		
133	010505014001	栏板模板（花槽开裂修补）	栏板模板（花槽开裂修补） 模板	m2	214.88		
134	010505002001	基础模板	基础模板	m2	46.64		
135	010505005001	墙面模板	墙面模板	m2	2.4		
136	010505017001	电缆沟、地沟模板	电缆沟、地沟模板	m2	36.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 36 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
137	040203007001	水泥混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:120mm 3. 表面拉毛、水养生 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	339.14		
138	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:7% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:80mm 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	440.05		
139	011201001003	花槽抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚M15水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚M20原色素砼面 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	124.47		
140	011101001001	成型水沟抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:5厚M20水泥砂浆随捣随抹光成型水沟 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	33.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 37 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
141	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20水泥砂浆素水泥浆一遍 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	396.26		
142	011101001003	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆表面拉毛 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1.44		
143	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	11.105		
144	030814005001	泄水管及反滤包	1. 安装部位:花槽 2. 材质、规格:PVC-U排水管Φ32×2.0 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	79		
145	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:石方弃置 2. 运距:综合考虑	m3	38.04		
146	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:土方弃置 2. 运距:综合考虑	m3	13.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 38 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑及室外场地区域					
147	040204001001	重新铺设人行道地砖	1、重铺200X100X55厚透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚DS M15砂浆结合层 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1500		
148	040204001002	更换拆除破损地砖	1、更换拆除人行道砖 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1500		
149	040202010001	级配碎石垫层	1. 级配碎石垫层填补局部凹陷结构层 2. 暂按平整凹陷地面工程量10%考虑，结算按实调整 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 39 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	011101001004	排水沟修缮	1. 拆除原有现状排水沟盖板 2. 更换新混凝土排水沟盖板 3. 凿除原有排水沟侧壁及底部抹灰 4. 重新抹灰 M15 20厚 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	800		
151	041001001002	拆除路面	1. 材质:铲除沥青路面 2. 厚度:9cm 3. 综合考虑拆除路面上现状混凝土路缘石及路面切缝 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1420.8		
152	040204001003	新增人行道面砖	1、1.2m宽度范围新增200X100X60厚透水砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2、30厚DS M15砂浆结合层 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1505		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 40 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
153	040202010002	级配碎石垫层	1. 新增级配碎石层压实 2. 暂按新增人行道地面工程量10%考虑, 结算按实调整 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21		
154	040204004001	新增路缘石	1. 材料品种、规格:C30混凝土路缘石 250*150*600 2. 20厚C15混凝土 3. 50厚C15混凝土 4. 170厚C25混凝土 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	1396		
155	040205013001	人行道护栏	1. 类型:成品护栏 2. 规格、型号:高0.6m 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	945		
156	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	22.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 41 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	010102007001	回填方	1. 密实度要求: 不小于95 2. 填方材料品种: 土方 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ³	11.44		
158	010502027001	截水沟	1、100厚C25混凝土垫层 2、200厚C20细石混凝土沟 3、钢筋及预埋铁制安 4、15+5厚M20水泥砂浆抹面 5、成品球墨铸铁沟盖 500*500*40 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	13		
159	040504002001	混凝土沉砂井	1. 井规格: 800×1000×1200 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 3. 混凝土强度等级: C20细石混凝土 4. 盖板材质、规格: 球墨铸铁盖板 500×500×40 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 42 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
160	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:8KN/m2 HDPE双壁波纹管 DN300 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 综合考虑按 图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	2		
161	040203006001	截水沟恢复路面	1、9cm中粒式 沥青砼, 喷洒 石油沥青底油 2、220厚C25 混凝土路面 3、300厚级配 碎石垫层 4、综合考虑 按图纸和规范 要求而实施、 完成这项工程 的一切有关费用	m2	5.2		
162	040203006002	新增沥青混凝土路面	1. 喷洒石油沥青底油 2. 沥青品种: 细粒式沥青砼 3. 厚度:6cm 4. 综合考虑按 图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	3500		
163	040204006001	检查井升降	1. 材料品种: 标准砖 240×115×53 2. 平均升(降) 高度:6cm 3. 综合考虑按 图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	座	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 43 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	040204004002	新增路侧石	1、新增路缘石 600X350X150 2、级配碎石垫层 3、C15混凝土后座 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	130		
165	010901001001	瓦屋面	1、拆除琉璃瓦及下部抹灰层 2、清理结构表面重新抹灰 3、重新铺设琉璃瓦（利旧） 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	500		
166	010901001002	瓦屋面	1、清理结构表面重新抹灰 2、新铺设琉璃瓦 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 44 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	010502032002	福盛D区西侧墓道台阶修复	1、拆除混凝土台阶 2、垫层填补100厚C15混凝土70平方米 3、100厚C20混凝土,台阶面向外坡1% 4、斩假石饰面: 1.15厚DS M15水泥砂浆 5. 刷素水泥浆一遍 6. 10厚1:1.5水泥石子,用斧斩毛,石子粒径为2~4 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费	m2	122		
168	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔标线底料、热熔标线涂料 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:实线 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的	m2	174.66		
169	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:石方弃置 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	336.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 45 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方弃置 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	11.44		
		宿舍楼外墙改造					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 46 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	011204003001	块料墙面	1、喷湿墙面，满喷专用界面剂甩毛，平均厚度1~3mm； 2、满挂金属网（详《建筑设计总说明》第8.4条）； 3、找平层： a. 9厚M15砂浆刮平扫毛；b. 6厚M20砂浆压实抹平 4、防水层： a. 5厚聚合物水泥防水砂浆（铺压热镀锌钢丝网，Φ0.9网孔12.7x12.7，用Φ8锚栓@500锚固，锚入混凝土基层深度≥25锚入砌体基层深度≥50）；b. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 5、粘结层：专用水泥基胶	m2	1110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 47 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	011605002001	外墙饰面及找平层拆除	1. 拆除的基层类型:水刷石及水泥砂浆抹灰层 2. 厚度:25mm 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1110		
173	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	27.75		
174	010903002001	外窗打耐候硅酮胶	1. 外窗打耐候硅酮胶 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	725		
		行政办公楼首层卫生间改造					
175	011610001001	木门窗拆除	1、原有木门拆除 2、门代号:M1023 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 48 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	010401003001	砖墙封门洞	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合比:M10砌筑砂浆、M20抹灰砂浆 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.55		
177	011601001001	门洞开洞口	1. 砌体名称:实心砖墙 2. 砌体表面的附着物种类:综合 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.55		
178	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆及饰面 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	59.65		
179	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的龙骨:综合考虑 2. 拆除饰面种类:综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 49 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
180	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位: 天棚 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	m2	16		
181	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废料 2. 运距: 综合考虑 3. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	m3	3.86		
182	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级: 标准砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、 配合比: M5水泥砂浆 3. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	m3	2.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 50 页 共 98 页

						金额（元）	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价
183	011102003004	块料楼地面	1. 10厚玻化防滑地砖（规格详装修一览表）铺实拍平，纯水泥浆擦缝：（潮湿地面工程地砖防滑等级不低于Bw级，干态地面工程地砖防滑等级不低于Bd级） 2. 25厚M15干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3. 防水层：2厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4. 找坡层：20厚（最薄处）M20水泥砂浆向地漏找坡，抹平 5. 沉箱内轻集料混凝土填充LC7.5 6. 防水层：1.5厚聚氨酯防水涂料，固化前表面撒细砂；地漏口、	m2	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 51 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			楼板/结构面，表面清扫干净 10. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
184	011204003002	块料墙面	1. 喷湿墙面，3厚外加剂专用砂浆打底刮糙； 2. 12厚M20水泥砂浆打底扫毛，满挂0.4厚耐碱玻璃纤维网格布； 3. 防水层： 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 刷素水泥浆一道； 5. 粘结层： 专用水泥基胶粘剂 6. 釉面砖 300×450×9 7. 白色水泥擦缝或专业填缝剂填缝。 8. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 52 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	011302001002	吊顶天棚	1. 结构楼板底面凿除毛刺，打磨平整，清理干净； 2. 1厚聚合物水泥防水涂料防潮层； 3. 轻钢龙骨骨架 4. 块材饰面层：铝合金扣板 300×300×0.8 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的	m2	16		
186	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：20厚抗倍特厕所隔断 2. 综合考虑底部0.15m不锈钢包边 3. 含门及门铰链、门锁 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	8.62		
187	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：M1023 2. 门配件：不锈钢门锁、不锈钢门铰链、门磁吸 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 53 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
188	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm玻璃镜 2. 框材质、断面尺寸:铝合金边框 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	0.96		
189	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:18mm成品石材 2. 支架、配件品种、规格:钢支架及刷防锈漆2遍 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	0.69		
190	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:砖墙 2. 洞尺寸:400*250 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1		
		新塘公墓-安装工					
		整个项目					
		卫生间					
		给排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 54 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 瓷低水箱 3. 附件名称、数量:蹲式大便器低水箱配件、螺纹法兰、金属软管、角型阀、冲洗器、大便器存水弯 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	3		
192	031003004001	拖布池	1. 材质:拖布池 2. 附件名称、数量:排水附件、肘式水龙头、DN15角型阀等 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	1		
193	031003003001	洗手盆	1. 材质:陶瓷洗手盆 2. 组装形式:台下式 3. 附件名称、数量:洗手盆托架、洗手盆排水附件、感应水龙头、角型阀(带铜活)、金属软管、螺纹管件 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 55 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	031003007001	小便器	1. 材质:陶瓷 小便器 2. 附件名称、数量:小便器排水附件、小便器排水附件、小便器冲水连接管、埋入式感应控制器 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	2		
195	031003014001	防臭地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN75 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	3		
196	031003014002	地面清扫口	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN75 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1		
197	031002011001	水表	1. 型号、规格:水表 DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 附件配置:DN32塑料闸阀一个 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 56 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	031002004001	压力真空破坏器	1. 材质:碳钢 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:DN15自动排气阀一个 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	1		
199	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 DN32×2.9 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	9.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 57 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R 给水管 DN20×2.0 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	3.2		
201	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R 给水管 DN15×1.9 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	3.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 58 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	031001008004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管DN100×3.2 4. 连接形式：粘接 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	5.8		
203	031001008005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC-U排水管DN75×2.3 4. 连接形式：粘接 5. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	8.39		
		通风					
204	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称：铝合金防雨百叶风口 2. 规格：400*250 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1		
205	030702001001	碳钢通风管道		m2	3.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 59 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
206	030405015001	天花排气扇	1. 名称:天花排气扇 2. 型号:XBC-1627(带止回阀) 3. 规格:风量=270m3/h, 风机输入功率=32W/1Φ, 风机静压:50Pa 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	2		
207	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程系统调试	系统	1		
		照明					
208	030402011002	拆除配电箱	1、拆除原有配电箱 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
209	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:12W 3500k 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 60 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
210	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:板式双联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3		
211	030413014002	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
		室外场地区域					
212	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN65×4 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	375.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 61 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN50×4 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	716.18		
214	031001002003	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN40×4 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	607.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 62 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
215	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:DN32×4 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	1207.63		
216	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级: DN25×3.75 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	697.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 63 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
217	031001002006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 规格、压力等级: DN20×3.75 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	757.67		
218	031003014003	水龙头	1. 材质: 铜芯 2. 型号、规格: DN20 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	188		
219	031002001001	闸阀	1. 材质: 铜芯 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 丝接 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	3		
220	031002001002	闸阀	1. 材质: 铜芯 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 64 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	031002001003	截止阀	1. 材质:钢芯 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	10		
222	031002001004	截止阀	1. 材质:钢芯 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	23		
223	031002001005	截止阀	1. 材质:钢芯 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	5		
224	031002001006	自动排气阀	1. 材质:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	2		
		新塘公墓-挡坠墙					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 65 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	196.55		
226	010102007002	回填方	1. 密实度要求：密实度不小于0.97 2. 填方材料品种：原土回填 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	90.51		
227	010103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：综合考虑 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	92.52		
228	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	15.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 66 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
229	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	63.29		
230	010502025005	栏板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.17		
231	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	52.3		
232	010502030001	混凝土地面	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	15.6		
233	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ25以内 三级钢 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	8.695		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 67 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.274		
235	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢箍筋 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.077		
236	010903004001	墙面变形缝	1. 止水带材料种类:651橡胶止水带 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	11.3		
237	010903004002	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类:20厚杉木板涂沥青 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	23.6		
238	010502032003	台阶	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 抹面砂浆:20厚M20水泥砂浆 3. 钢筋HRB400 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ²	44.27		
本页小计							

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	010903003001	水沟防水	1. 砂浆厚度、配合比:20厚M20防水砂浆 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	72.68		
240	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	13.56		
241	010505002002	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	58.46		
242	010505014002	栏板、反檐模板	1. 栏板、反檐模板 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	52.86		
243	010505005002	墙面模板	1. 计价综合考虑各种墙面、墙体高度、位置等 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	425.22		
244	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	100.11		
		新塘公墓-园林工					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 69 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
245	050101004001	栽植土换填	1. 回填厚度:400mm 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	11.9		
246	050103001001	栽植柏树	1. 胸径或干径:高度50-80mm 2. 株高、冠径:冠幅30-50mm 3. 养护期:12	株	160		
247	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:2分PVC-U软管,(内嵌迷宫)节流式 或内嵌(迷宫) 3. . 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	2231.7		
248	050104002001	压力补偿式滴头	1. 名称:压力补偿式滴头 2. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN15 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1594		
		新塘公墓-宝福堂、福泽堂、福祉楼、八角楼照明					
		整个项目					
		宝福堂					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 70 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ1 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
250	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/1.0kV-5x16 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	100		
251	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm ² 以下) 16	个	2		
252	030412004002	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-2.5mm ² 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	1707.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 71 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	030412001002	配管	1. 名称:镀锌 钢管 2. 规格:SC50*2.0 3. 敷设方式: 明敷 4. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	m	100		
254	030412001003	配管	1. 名称:热镀锌 电线套管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 敷设方式: 明敷 4. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	m	576.76		
255	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:板式 单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开 关盒（接线盒） 4. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	套	6		
256	030413001002	吸顶灯	1. 名称:LED吸 顶灯 声控 2. 规格:11W 3500k 3. 综合考虑按 图纸和规范要求 而实施、完成这 项工程的一切有 关费用	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 72 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
257	030413001003	吸顶灯	1. 名称:密封单管LED吸顶灯 2. 规格:18W 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	72		
		福泽楼					
258	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ1 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
259	030402011005	成套配电箱	1. 名称:插座箱 2. 型号:1CZX/2CZX 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	2		
260	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
261	030402011007	成套配电箱	1. 名称:应急照明箱 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 73 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-5x16 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	100		
263	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 16	个	2		
264	030412004003	配线	1. 名称: 铜芯绝缘电线 2. 规格: ZR-BVV-4mm ² 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	248.23		
265	030412004004	配线	1. 名称: 铜芯绝缘电线 2. 规格: ZR-BVV-2.5mm ² 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	2082.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 74 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	030412004005	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:NH-BVV-2.5mm ² 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	5.78		
267	030412004006	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	186.96		
268	030412001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50*2.0 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 75 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	030412001005	配管	1. 名称:热镀锌电线套管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	77.74		
270	030412001006	配管	1. 名称:热镀锌电线套管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	668.94		
271	030412001007	配管	1. 名称:热浸镀锌电线套管 2. 规格:SC20*1.5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	183.66		
272	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:板式单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装, 包含开关盒(接线盒) 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
本页小计							

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 扳式四联单控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开关盒 (接线盒) 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
274	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 扳式单联双控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开关盒 (接线盒) 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
275	030413014003	插座	1. 名称: 安全型插座 2. 规格: 二三孔插座, 10A 220V 3. 安装方式: 暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	34		
276	030413001004	吸顶灯	1. 名称: LED吸顶灯 声控 2. 规格: 11W 3500k 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 77 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
277	030413001005	吸顶灯	1. 名称:密封单管LED吸顶灯 2. 规格:18W 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	48		
278	030413001006	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:12w 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	14		
279	030413005001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*6W, DC 24V, 光通量500lm, 灯防护等级不应低于IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	28		
280	030413002001	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯（壁装） 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 78 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	030413002002	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯（悬挂） 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温: 4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
282	030413002003	楼层显示指示灯	1. 名称:楼层显示指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温: 4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
283	030413002004	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温: 4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
		福祉楼					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 79 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ2 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
285	030402011009	成套配电箱	1. 名称:插座箱 2. 型号:1CZX/2CZX 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	2		
286	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
287	030402011011	成套配电箱	1. 名称:应急照明箱 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
288	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/1.0kV-5x16 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	100		
289	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:(截面mm ² 以下) 16	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 80 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	030412004007	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-4mm2 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	248.23		
291	030412004008	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-2.5mm2 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	2082.06		
292	030412004009	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:NH-BVV-2.5mm2 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	5.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 81 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030412004010	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	186.96		
294	030412001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50*2.0 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	100		
295	030412001009	配管	1. 名称:热镀锌电线套管 2. 规格:JDG25*1.5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	77.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 82 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	030412001010	配管	1. 名称:热镀锌电线套管 2. 规格:JDG20*1.5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	668.94		
297	030412001011	配管	1. 名称:热浸镀锌电线套管 2. 规格:SC20*1.5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	183.66		
298	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称:板式单联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 83 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称:板式四联单控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
300	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称:板式单联双控开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装方式:暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
301	030413014004	插座	1. 名称:安全型插座 2. 规格:二三孔插座, 10A 220V 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	34		
302	030413001007	吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 声控 2. 规格:11W 3500k 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 84 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	030413001008	吸顶灯	1. 名称:密封单管LED吸顶灯 2. 规格:18W 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	48		
304	030413001009	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:22w 4000K 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	14		
305	030413005002	工厂灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*6W, DC 24V, 光通量 500lm, 灯防护等级不应低于 IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	28		
306	030413002005	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯（壁装） 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于 IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 85 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	030413002006	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯（悬挂） 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温: 4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
308	030413002007	楼层显示指示灯	1. 名称:楼层显示指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温: 4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
309	030413002008	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温: 4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
		八角楼					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 86 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
310	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALZ 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
311	030402011013	成套配电箱	1. 名称:应急照明箱 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
312	030402011014	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1、2AL2 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	2		
313	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
314	030402011016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 87 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
315	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-4x50+1x25 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	50		
316	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-5x16 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	45.69		
317	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-0.6/1.0kV-5x10 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	28.94		
318	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: (截面mm ² 以下) 16	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 88 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	030412004011	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-10mm2 3. 敷设方式:走管 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	120.5		
320	030412004012	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-10mm2 3. 敷设方式:走槽 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	129.31		
321	030412004013	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-4mm2 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	968.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 89 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
322	030412004014	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-4mm2 3. 敷设方式:走槽 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	545.53		
323	030412004015	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-2.5mm2 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	2850.77		
324	030412004016	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:ZR-BVV-2.5mm2 3. 敷设方式:走槽 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	436.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 90 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	030412004017	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:NH-BVV-2. 5mm2 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	11.47		
326	030412004018	配线	1. 名称:铜芯绝缘电线 2. 规格:NH-RVS-2*2. 5mm2 3. 敷设方式:走管 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	250.42		
327	030412001012	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC70*2. 5 3. 敷设方式:明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	45		
328	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽100*50 2. 综合考虑按图纸和规范要求而实施，完成这项工程的一切有关费用	m	49.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 91 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	030412003001	线槽吊架	1. 名称: 支架制作安装 2. 材质: 铁构件（除轻锈，刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍） 3. 规格: 型钢（综合）	m	99.96		
330	030412001013	配管	1. 名称: 热镀锌电线套管 2. 规格: JDG25*1.5 3. 敷设方式: 明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	284.12		
331	030412001014	配管	1. 名称: 热镀锌电线套管 2. 规格: JDG20*1.5 3. 敷设方式: 明敷 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	787.79		
332	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称: 板式单联单控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 92 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
333	030413013010	照明开关、按钮	1. 名称: 扳式双联单控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	5		
334	030413013011	照明开关、按钮	1. 名称: 扳式三联单控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	19		
335	030413013012	照明开关、按钮	1. 名称: 扳式四联单控开关 2. 规格: 10A 220V 3. 安装方式: 暗装, 包含开关盒（接线盒） 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 93 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	030413014005	插座	1. 名称:安全型插座 2. 规格:二三孔插座, 10A 220V 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	88		
337	030413014006	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:三孔插座, 16A 220V 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	26		
338	030413014007	插座	1. 名称:电热水器插座 2. 规格:三孔插座, 16A 220V 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	1		
339	030413001010	吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 声控 2. 规格:11W 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 94 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	030413001011	吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:12w 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	41		
341	030413001012	吸顶灯	1. 名称:密封双管LED吸顶灯 2. 规格:2x18w 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3		
342	030413001013	吸顶灯	1. 名称:双管LED吸顶灯 2. 规格:2*18W 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	75		
343	030413005003	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*6W, DC 24V, 光通量 500lm, 灯防护等级不应低于 IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 95 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
344	030413005004	应急灯(室外型)	1. 名称:应急灯(室外型) 2. 规格:A型灯具, LED, 1*6W, DC 24V, 光通量 500lm, 灯防护等级不应低于 IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	2		
345	030413002009	出口指示灯	1. 名称:出口指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于 IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3		
346	030413002010	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于 IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 96 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	030413002011	楼层显示指示灯	1. 名称:楼层显示指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温:4000K。 3. 敷设方式:吊挂 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3		
348	030413002012	疏散指示灯	1. 名称:单面单方向疏散指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温:4000K。 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 97 页 共 98 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	030413002013	疏散指示灯	1. 名称:双面疏散指示灯 2. 规格:A型灯具, LED, 1*1W, DC 24V, 灯防护等级不应低于IP30, 色温:4000K。 3. 敷设方式:吊挂 4. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	1		
350	030413001014	普通灯具	1. 名称:壁装单管LED灯 2. 规格:16w 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	1		
351	030413001015	普通灯具	1. 名称:吸顶单管LED灯 2. 规格:16w 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	1		
352	030413001016	普通灯具	1. 名称:射灯LED管(25w) 2. 规格:25w 3. 综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 98 页 共 98 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	2.1	综合脚手架			
1.1.2.2	2.2	垂直运输工程			
1.1.2.3	2.3	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.4	2.4	成品保护工程			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	2.1	脚手架搭拆费			
1.3	3	园林绿化工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目 标段：2025年度铭恩园、新塘公墓设施维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]