

广州市花都区人民法院审判业务用房室内装修和配套工程工
程

招标工程量清单

招标人：

广州市花都区公共建设项目管理
中心



单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市花都区人民法院审判业务用房室内装修和配套工程工
程

招标工程量清单

招标人： 广州市花都区公共建设项目管
理中心
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		首层							
		首层合计							
		诉讼服务中心等候大厅							
		诉讼服务中心等候大厅合计							
		天棚工程							
1	011302001001	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900/C型轻钢主龙骨,规格:CS60*27@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400/C型轻钢主龙骨,规格:CS60*27@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);	m2	393.69				0

			8. 中间局部吊顶错层 50mm, 基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 9. 四周吊顶高差 100mm, 基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 10. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 11. 综合考虑: 综合考虑 : 吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 12. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 13. 室内装修一览表编 号: C01						
2	011302001002	双层石膏板平天棚	1. 吊顶形式: 标高 4. 0m平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中 距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 : SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 : SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定	m2	228. 85				0

			<p>7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
3	011302001003	双层石膏板平天棚	<p>1. 吊顶形式: 标高</p> <p>3. 0m平天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、</p>	m2	146. 438				0

			<p>超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
4	011302001004	天棚跌级转角玻璃装饰 (GL-02)	<p>诉讼服务中心</p> <p>1. 吊顶形式:跌级天棚, M8全牙镀锌吊杆</p> <p>2. L40*4mm热镀锌角钢@800, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:5mm镜子GL-02</p> <p>5. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	26.4375				0
5	011302001005	天棚跌级转角显示屏收口 (MT-04)	<p>1. 吊顶形式:跌级天棚, M8全牙镀锌吊杆</p> <p>2. L40*4mm热镀锌角钢@800, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:天棚底转角收口150*1.2mm厚金属装饰线MT-04, 四周10mm*10mm方形金属装饰线条MT-04收口压边</p> <p>5. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、</p>	m	35.25				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
6	080807014001	格栅灯带开孔	1. 类型:格栅灯带开孔 2. 规格:宽度300mm以内 3. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度,反向支撑 ,窗帘盒,灯槽,平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	47.01				0
7	080807014002	开孔	1. 类型:灯孔 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度,反向支撑 ,窗帘盒,灯槽,平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	163				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖,1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆找平层,表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	786.3				0

			7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105006001	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	玻璃间壁墙底盒装饰面 1. 1.2mm厚MT-04不锈钢60mm高踢脚线直型,100mm宽压顶面直型,用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 基层玻璃隔墙底盒 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.8				0
3	011105006002	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm,用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层:12mm阻燃夹板 3. 龙骨:40*40镀锌方通 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.8566				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	144.1188				0

2	011204003001	块料墙面干挂瓷砖 (CT-01)	1. 安装方式:干挂 , 50*37*4.5mm热镀锌槽钢 @800, L40*40*4.5热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚抛光瓷质砖CT-01(尺寸不规则) 3. 缝宽、嵌缝材料种类:3mm鸡咀缝 4. 综合考虑:开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	177.6576				0
3	011207001001	玻璃隔断上方装饰	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 基层:双层9mm石膏板,局部双层18mm阻燃夹板 3. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.1025				0
4	011207001002	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面, B1级别, 包在9mm厚石膏板上 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定于50副龙骨 5. 50副龙骨 6. 综合考虑: 开启洞口、施工工艺、运输、超高降效	m2	52.8				0

			7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011208001001	铝板独立柱面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm铝板MT-03 2. 柱脚、柱顶:60mm高1.2mm铝板MT-03, 双层9mm阻燃夹板, 木龙骨打底 3. 综合考虑: 龙骨及其他构件、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	93.48				0
6	011210003001	服务台玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:1.2mm厚40mm宽不锈钢边框MT04, 1.2mm方形不锈钢立柱100mm*100mmMT-04 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化清玻GL-04 3. 龙骨: L40*40*4mm热镀锌角钢@800 4. 基层: 6mm阻燃夹板 5. 综合考虑: 龙骨及其他构件、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	33.735				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501020001	服务台	诉讼服务中心 1. 地柜规格: (8300mm+19600mm+8350mm)*1400mm*1050mm 2. 材料种类、规格	m	36.2				0

			:18mm厚雅士白大理石台面ST-04, 3mm枫木饰面柜身饰面WD-02, 3mm厚MT-02金属踢脚线, 12mm厚双层阻燃夹板基层 3. 五金种类、规格: L40*40*4角钢, 具体做法详设计图纸及说明 4. 抽屉材料种类: 3mm枫木饰面柜身饰面WD-02, 12mm厚双层阻燃夹板基层 5. 踢脚材料种类: 1. 2mm金属踢脚饰面MT-04 6. 综合考虑: 石材磨边、倒角、开槽、抛光、磨光打蜡、结晶处理、防污防浸透处理、防滑处理、运输及柜台配套所需的五金配件, 滑轨等 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 大样: 1F.LT.D02						
		其他装饰工程合计							
		候谈室							
		候谈室合计							
		天棚工程							
1	011302001006	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中距 ≤ 1200), 用直径 M12 特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级 4.8 级, 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼板上 3. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 6 钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固	m2	31.92				0

			<p>定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距 @900/C型轻钢主龙骨 , 规格:CS60*27@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距 @400/C型轻钢主龙骨 , 规格:CS60*27@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格 300*1200, 自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号 :C01</p>						
2	011302001007	双层石膏板平天棚 (PT01)	<p>1. 吊顶形式: 标高</p> <p>3. 0m平天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中 距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角 钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400</p>	m2	19. 98				0

			6. 吊顶基层：双层 9mm石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定 7. 无机涂料：满刮腻子 三道，砂纸抹平，底漆 一遍，无机涂料两遍 8. 综合考虑：吊顶高度 ，反向支撑，窗帘盒 ，灯槽，平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号：C01						
3	011302001008	天棚跌级转角玻璃装 饰（GL-02）	1. 吊顶形式：跌级天棚 ， M8全牙镀锌吊杆 2. L40*4mm热镀锌角钢 @800，反向支撑 L40*4mm角钢 3. 基层材料种类、规格 ：12mm阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格 ：天棚底转角收口 150*1.2mm厚金属装饰 线MT-04，四周 10mm*10mm方形金属装 饰线条MT-04收口压边 5. 综合考虑：综合考虑 ：吊顶高度，反向支撑 ，窗帘盒，灯槽，平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	3.22				0
4	011302001009	天棚跌级转角显示屏 收口（MT-04）	1. 吊顶形式：跌级天棚 ， M8全牙镀锌吊杆 2. L40*4mm热镀锌角钢 @800，反向支撑 L40*4mm角钢	m	9.2				0

			3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 4. 面层材料品种、规格:天棚底转角收口 150*1.2mm厚金属装饰线MT-04, 四周 10mm*10mm方形金属装饰线条MT-04收口压边 5. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	080807014003	格栅灯带开孔	1. 类型:格栅灯带开孔 2. 规格:宽度300mm以内 3. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.2				0
6	080807014004	开孔	1. 类型:灯孔 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003002	瓷质渗花抛光砖地面	1. 面层:12厚800*800瓷	m2	57.84				0

		L06	质渗花抛光砖，1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆找平层，表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺 建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :L06						
2	011105003001	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线 ,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用 水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编号 :T03	m2	1.72				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子 三道，砂纸抹平，底漆 一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面 、胶合板面、石膏板面 等面层上喷涂、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	55.64				0

			范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		信访接待大厅							
		信访接待大厅合计							
		天棚工程							
1	011302001010	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900/C型轻钢主龙骨,规格:CS60*27@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400/C型轻钢主龙骨,规格:CS60*27@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 中间局部吊顶错层50mm,基层:9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 9. 四周吊顶高差100mm,基层:9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 10. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆	m2	52.59				0

			<p>一遍，无机涂料两遍</p> <p>11. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>12. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>13. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001011	双层石膏板平天棚	<p>1. 吊顶形式: 标高4.0m平天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、</p>	m2	31.09				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
3	011302001012	双层石膏板平天棚	1. 吊顶形式: 标高 3. 0m平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	32. 03				0
4	011302001013	天棚跌级转角玻璃装 饰 (GL-02)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 , M8全牙镀锌吊杆	m2	6. 54				0

			<p>2. L40*4mm热镀锌角钢@800，反向支撑</p> <p>L40*4mm角钢</p> <p>3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:天棚底转角收口</p> <p>150*1.2mm厚金属装饰线MT-04，四周</p> <p>10mm*10mm方形金属装饰线条MT-04收口压边</p> <p>5. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
5	011302001014	天棚跌级转角显示屏收口（MT-04）	<p>1. 吊顶形式:跌级天棚，M8全牙镀锌吊杆</p> <p>2. L40*4mm热镀锌角钢@800，反向支撑</p> <p>L40*4mm角钢</p> <p>3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板</p> <p>4. 面层材料品种、规格:天棚底转角收口</p> <p>150*1.2mm厚金属装饰线MT-04，四周</p> <p>10mm*10mm方形金属装饰线条MT-04收口压边</p> <p>5. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m	8.72				0
6	080807014005	格栅灯带开孔	<p>1. 类型:格栅灯带开孔</p> <p>2. 规格:宽度300mm以内</p>	m	11.6				0

			3. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
7	080807014006	开孔	1. 类型:灯孔 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	16				0
8	080807014007	开孔	1. 类型:灯孔 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003003	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆找平层, 表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺	m2	119.39				0

			建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003002	块料墙面干挂瓷砖(CT-01)	1. 安装方式:干挂, 50*37*4.5mm热镀锌槽钢 @800, L40*40*4.5热镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚抛光瓷质砖CT-01(尺寸不规则) 3. 缝宽、嵌缝材料种类:3mm鸡咀缝 4. 综合考虑:开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	200.9851				0
2	011207001003	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面, B1级别, 包在9mm厚石膏板上 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定于50副龙骨 5. 50副龙骨 6. 综合考虑: 开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	4.6				0

			计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501020002	服务台	<p>信访接待大厅</p> <p>1. 地柜规格 :6400mm*1200mm*1050mm</p> <p>2. 材料种类、规格 :18mm厚雅士白大理石台面ST-04, 3mm米色影木饰面柜身饰面WD-03, 12mm厚双层阻燃夹板基层</p> <p>3. 五金种类、规格 :L40*40*4角钢, 具体做法详设计图纸及说明</p> <p>4. 抽屉材料种类:3mm米色影木饰面柜身饰面WD-02, 3mm厚MT-02金属踢脚线, 12mm厚双层阻燃夹板基层</p> <p>5. 踢脚材料种类 :1. 2mm金属踢脚饰面MT-04</p> <p>6. 综合考虑:石材磨边、倒角、开槽、抛光、磨光打蜡、结晶处理、防污防浸透处理、防滑处理、运输及柜台配套所需的五金配件, 滑轨等</p> <p>7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 大样: 1F.LT.D02</p>	m	6.4				0
		其他装饰工程合计							
		羁押室							
		羁押室合计							
		天棚工程							
1	011302001015	双层石膏板平天棚(PT01)	<p>1. 吊顶形式: 平天棚(上人天棚)</p>	m2	127.32				0

			<div>2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</div> <div>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</div> <div>3. 反向支撑L40*4mm角钢</div> <div>4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</div> <div>5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</div> <div>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</div> <div>7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</div> <div>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</div> <div>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</div> <div>10. 室内装修一览表编号: C01</div>					
2	010515001001	现浇构件钢筋	<div>羁押室1. 10mm实芯钢筋吊挂件, 间距1000×1000</div> <div>2. 面喷黑色氟碳漆</div> <div>3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</div> <div>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</div>	t	0. 668			0

3	010606012001	镀锌铁方管格栅天棚 MT06	羁押室 1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通 40*40*1.5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.631				0
4	010606012002	镀锌铁方管格栅天棚 MT06	羁押室 1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通100*50*2mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.529				0
5	080807014008	开孔	羁押室 1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21				0
6	080807014009	开孔	羁押室 1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.1m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗	个	20				0

			帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003004	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	121.34				0
2	011105003002	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.69				103.51
3	011105003003	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖粘合剂 2. 基层: 12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板	m2	8.78				103.51

			3. 龙骨：50副龙骨 4. 综合考虑：龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011105003004	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，瓷砖沾合剂 2. 基层：双层12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨：30*30*4L镀锌角钢 4. 综合考虑：龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.19				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001001	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：N01a	m2	119.4				0
2	011207001004	软包内墙面 N30	1. 面层：打布3mm厚 2. 夹层：耐火海绵15mm 3. 底层：双层12mm阻燃夹板 4. 其他构件：50副龙骨	m2	242.25				0

			、U型装夹（支撑卡） 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化清玻璃 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 位置: 羁押室（法警值班室）	m2	3.75				0
4	011207001005	木饰面防火板内墙面（WD-01）	1. 面层: 3mm厚木饰面防火板 2. 基层: 双层9mm阻燃夹板 3. 综合考虑其他构件 4. 综合考虑:灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.55				0
5	011207001006	木饰面防火板内墙面（WD-01）	1. 面层: 3mm厚木饰面防火板 2. 基层: 9mm阻燃夹板+12mm阻燃夹板 3. 综合考虑其他构件 4. 综合考虑:灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.22				0

6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 10mm实芯钢筋吊挂件，间距1000×1000 2. 面喷黑色氟碳漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 位置: 羁押室	t	0.047				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		羁押电梯厅							
		羁押电梯厅合计							
		天棚工程							
1	011302001016	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨	m2	9.9				0

			、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	010515001003	现浇构件钢筋	1. 10mm实芯钢筋吊挂件，间距1000×1000 2. 面喷黑色氟碳漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.081				0
3	080807014010	开孔	1. 类型:灯孔、风口 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003005	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800防滑砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	9.9				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003005	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.18				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001002	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	25.85				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法警值班室							
		法警值班室合计							
		天棚工程							

1	011302001017	双层石膏板平天棚 (PT01)	<p>1. 吊顶形式: 平天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号: C01</p>	m2	6.36				0
2	010515001004	现浇构件钢筋	<p>1. 10mm实芯钢筋吊挂件, 间距1000\times1000</p> <p>2. 面喷黑色氟碳漆</p> <p>3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	t	0.052				0

			范等						
3	080807014011	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
4	080807014012	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003006	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号	m2	6.36				0

			:L06						
2	011105003006	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.94				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001003	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	29.9				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		食堂							
		食堂合计							
		天棚工程							
1	011302001018	300*1200铝扣板天棚C01 (MT-02)	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	538.06				0

			<p>距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900/C型轻钢主龙骨,规格:CS60*27@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400/C型轻钢主龙骨,规格:CS60*27@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 四周吊顶高差100mm,基层:双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>9. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>10. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>12. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	080807014013	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、灯孔、风口</p> <p>2. 规格:0.02m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度</p>	个	19				0

			、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	080807014014	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.1m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003007	瓷质渗花抛光砖地面 L06 (CT-04a)	1. 面层:12厚800*800瓷质防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	567.38				0
2	011105006003	不锈钢踢脚线 T05 (MT-04)	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm, 用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层: 12mm石膏板	m ²	6.67				0

			3. 龙骨：40*40镀锌方通 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011105006004	不锈钢踢脚线T05（MT-04）	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm，用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层：9mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.19				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001004	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：N01a	m2	323.47				0
2	011406001005	柱面乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆	m2	22.62				0

			3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a						
3	011207001007	玻璃隔断上方装饰	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 基层:双层石膏板,局部双层18mm阻燃夹板 3. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.36				0
4	011207001008	木饰面防火板内墙面(WD-02)	1. 面层:3mm厚木饰面防火板 2. 基层:双层9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格:L30*30*4mm热镀锌角钢 4. 综合考虑:龙骨、在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.55				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011501001001	餐台	1. 面层:18mm雅士白石材、18mm爵士白石材 2. 基层:9mm阻燃夹板	m	12.22				0

			3. 龙骨材料种类、规格： L40*40*4mm热镀锌角钢 3. 综合考虑:龙骨、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011507001001	餐牌架	1. 面层: 3mm木饰面防火板 2. 基层: 双层9mm阻燃夹板 3. 龙骨材料种类、规格： L30*30*4mm热镀锌角钢 3. 综合考虑:龙骨、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.55				0
3	011210003003	玻璃隔断 (GL-04)	1. 玻璃品种、规格、颜色:钢化清玻璃12mm 2. 综合考虑其他构件 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	32.04				0
		其他装饰工程合计							
		精装入口大堂电梯厅一							
		精装入口大堂电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001019	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型	m2	63.41				0

			<p>锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>					
2	080807014015	开孔	<p>1. 类型:灯孔、风口、检修口等</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	16			0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003008	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	69.65				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003003	块料墙面干挂瓷砖 (CT-10)	1. 安装方式:干挂, 50*37*4.5mm热镀锌槽钢 @1200, L40*40*4.5热镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖400*800mm 3. 综合考虑:缝宽、嵌缝、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、化学螺栓 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	54.89				0
2	011204003004	干挂大理石(ST-10)	1. 安装方式:干挂, 63*40*4.8mm热镀锌槽钢 @1200, L40*40*4.5热镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨及其他构件	m2	19.38				0

			2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm大理石、不锈钢装饰线条 3. 局部9mm阻燃夹板 4. 综合考虑:缝宽、嵌缝、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、化学螺栓、不锈钢装饰线条、石材打蜡、养护 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001009	木饰面防火板内墙面(WD-02)	1. 面层: 3mm厚木饰面防火板、不锈钢装饰线条 2. 基层: 双层9mm阻燃夹板(局部三层9mm阻燃夹板) 3. 综合考虑龙骨及其他构件 4. 综合考虑:灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、不锈钢装饰线条 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.82				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装入口大堂电梯厅二							
		精装入口大堂电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001020	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	95.8				0

			<p>板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角 钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>10. 室内装修一览表编 号:C01</p>						
2	080807014016	开孔	<p>1. 类型:灯孔、风口、 检修口等</p> <p>2. 规格:0. 5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p>	个	16				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003009	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	102.04				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003005	块料墙面干挂瓷砖 (CT-10)	1. 安装方式:干挂, 50*37*4.5mm热镀锌槽钢 @1200, L40*40*4.5热镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖400*800mm 3. 综合考虑:缝宽、嵌缝、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、化学螺栓 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	75.24				0
2	011204003006	干挂大理石(ST-10)	1. 安装方式:干挂, 63*40*4.8mm热镀锌槽钢 @1200, L40*40*4.5热镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm大理石、不锈钢装饰线条	m2	27.55				0

			3. 局部9mm阻燃夹板 4. 综合考虑:缝宽、嵌缝、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、化学螺栓、不锈钢装饰线条、石材打蜡、养护 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001010	木饰面防火板内墙面(WD-02)	1. 面层: 3mm厚木饰面防火板、不锈钢装饰线条 2. 基层: 双层9mm阻燃夹板(局部三层9mm阻燃夹板) 3. 综合考虑龙骨及其他构件 4. 综合考虑:灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、不锈钢装饰线条 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.82				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装电梯厅三、四							
		精装电梯厅三、四合计							
		天棚工程							
1	011302001021	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部	m2	138.3				0

			<p>与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号: C01</p>						
2	080807014017	开孔	<p>1. 类型: 灯孔、风口、检修口等</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	32				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003010	瓷质渗花抛光砖地面 L06	<p>1. 面层: 12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p>	m ²	149.34				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003007	块料墙面干挂瓷砖（CT-10）	1. 安装方式：干挂，50*37*4.5mm热镀锌槽钢@1200，L40*40*4.5热镀锌角钢@500，综合考虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格、颜色：仿大理石砖400*800mm 3. 综合考虑：缝宽、嵌缝、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、化学螺栓 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	309.3				0
2	011207001011	木饰面防火板内墙面（WD-02）	1. 面层：3mm厚木饰面防火板、不锈钢装饰线条 2. 基层：双层9mm阻燃夹板（局部三层9mm阻燃夹板） 3. 综合考虑龙骨及其他构件 4. 综合考虑：灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、不锈钢装饰线条	m2	18.39				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装小法庭01(速裁庭)							
		精装小法庭01(速裁庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003011	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	49.27				0
2	011107001001	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	5.49				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :L08						
3	011105006005	不锈钢踢脚线(A级防 火) (MT-04 不锈钢地脚 线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹 板上 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	1.7				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001012	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高 密度板上, B1级别, 不 锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	20.5				0
2	011207001013	墙面木饰面防火板WD- 01	1. 3mm厚木饰面固定于 基层板上, B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于 在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固	m2	27.41				0

			定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001014	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.28				0
4	011207001015	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001022	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01	m2	56.03				0
		天棚工程合计							
		厨房							
		厨房合计							
		天棚工程							
1	011302001023	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	172.12				0

			距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 反向支撑L40*4mm角 钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚, 规格 300*1200, 自攻螺丝与 龙骨固定 (除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: C01						
2	011302001024	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中 距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定	m2	485. 12				0

			4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
3	080807014018	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	152				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003012	块料楼防水地面L07	1. 面层:800*800防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉	m2	461.05				0

			4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003008	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	1299.89				0

			计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001025	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	667.87				0

2	080807014019	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	75				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003013	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	524.9				0
2	011105003007	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号	m2	47.24				103.51

			:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1756.53				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001026	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格	m2	775.9				0

			<p>300*1200, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号: C01</p>						
2	080807014020	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	89				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003014	瓷质渗花抛光砖地面 L06	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m ²	596.69				0

			7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003008	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	48.72				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1611.89				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001006	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级)	m2	241.29				0

			3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003015	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	211.24				0
2	011105003009	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	27.01				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1671.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001007	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	69.81				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003016	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找	m2	60.63				0

			平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003010	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	5.63				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a	m2	344.61				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001027	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板：9mm穿孔铝板 2. 配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：D07	m2	300.69				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001001	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处15厚找坡 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L02	m2	252.22				0
2	011105001001	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道	m2	20.58				0

			3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7室内装修一览表编号:T01						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001016	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨(50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能等级为A级, 隔声量:43db), 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石膏饰面板面层, 用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍, 砂纸抹平, 喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28	m2	608.15				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001028	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	160.22				0
2	011302001029	涂料平级吊顶天棚	1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	31.47				0

			<p>距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道,砂纸抹平,底层涂料(一道),无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>						
3	080807014021	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	35				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003017	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07	m2	139.13				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003009	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质 渗花抛光砖, 聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地	m2	413.83				0

			面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.79				0
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18				0
3	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增	个	25				0

			加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层: 8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.72				0
5	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品抗倍特板(含不锈钢饰条) 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 3. 综合考虑暗室施工增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	106.42				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001030	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部	m2	5.39				0

			<p>与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)；</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，天花转换，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	080807014022	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003018	块料楼防水地面L07 (CT-04)	<p>1. 面层:600*600防滑砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层</p>	m2	3.55				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003010	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	20.7				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001031	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	3.6				0

			范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014023	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003019	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1. 5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2. 5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1. 5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸	m2	4. 07				0

			、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003011	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	20.45				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001032	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上	m2	53.95				0

			<p>3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001033	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃</p>	m2	1.84				0

			夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料：满刮腻子两道，砂纸抹平，底层涂料（一道），无机涂料面层两道 7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号：C01						
3	080807014024	开孔	1. 类型：检修口孔、格栅灯盘 2. 规格：0.5m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003020	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层：12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m ²	21.24				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011102003021	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07	m2	17.54				0
3	011105003011	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	2.98				103.51

			室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	83.63				0
2	011204003012	抛光砖墙面 N17 (一期未做结构防水)	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号	m2	63.88				0

			:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		档案库房							
		档案库房合计							
		天棚工程							
1	011406001008	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料三遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	1906.87				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001002	无溶剂环氧涂料地面L13	1. 0.5厚无溶剂环氧面漆层 2. 2.5厚无溶剂环氧中层漆+抛撒20-40目粗颗粒石英砂 3. 2厚无溶剂环氧砂浆中层漆 4. 无溶剂环氧底漆一道 5. 基面喷砂、抛丸处理 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L13	m2	1396.58				0
2	011105001002	无溶剂环氧涂料踢脚线T06	1. 1厚无溶剂环氧涂层踢脚线100mm高 2. 1厚腻子刮平 3. 6厚1:0.5:2水泥石灰高砂浆找平	m2	37.89				0

			4. 7厚1:3水泥砂浆打底 划出纹道 5. 3厚专用砂浆抹基底 刮糙或界面剂一道甩毛 6. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号 :T06						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子 一道,砂纸抹平,底漆 一遍,防霉涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面 、胶合板面、石膏板面 等面层上喷涂、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编号 :N01c	m2	2252.81				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		羁押停车位							
		羁押停车位合计							
		天棚工程							
1	011406001009	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修涂料三遍 (燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	m2	121.72				0

			计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001003	无溶剂环氧涂料地面L13	1. 0.5厚无溶剂环氧面漆层 2. 2.5厚无溶剂环氧中层漆+抛撒20-40目粗颗粒石英砂 3. 2厚无溶剂环氧砂浆中层漆 4. 无溶剂环氧底漆一道 5. 基面喷砂、抛丸处理 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L13	m2	81.24				0
2	011105001003	无溶剂环氧涂料踢脚线T06	1. 1厚无溶剂环氧涂层踢脚线100mm高 2. 1厚腻子刮平 3. 6厚1:0.5:2水泥石灰高砂浆找平 4. 7厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 5. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:T06	m2	3.14				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子	m2	202.72				0

			<p>三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001034	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式：平面天棚（上人天棚）</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝（或 6钢筋）吊杆，双向中距≤ 1200，吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型钢轻钢主龙骨 38*12双向间距@900</p> <p>6. A型钢轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)；</p> <p>8. 综合考虑：综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌</p>	m2	12.22				0

			级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014025	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003022	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	12.62				0
2	011105003012	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝	m ²	1.98				103.51

			2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	56.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解室							
		调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001035	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定	m2	181.1				0

			<p>4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014026	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	44				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003023	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦</p>	m ²	142.03				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003013	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	9.98				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	295.61				0

			计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		信访接待							
		信访接待合计							
		天棚工程							
1	011302001036	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	55.53				0

2	080807014027	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003024	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	37.55				0
2	011105003014	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、	m2	3.29				103.51

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编 号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子 三道,砂纸抹平,底漆 一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面 、胶合板面、石膏板面 等面层上喷涂、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编 号:N01a	m2	100.5				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		资料室							
		资料室合计							
		天棚工程							
1	011302001037	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿 孔直径2.3mm,孔边距 ≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放 100mm超细玻璃棉外包 玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距 600,用A字龙骨挂件与 主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12,间距≤900,反 向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆,双向 中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定	m2	26.82				0

			6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014028	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003025	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m ²	23.08				0

			室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003015	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.62				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	80.22				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		小卖部							
		小卖部合计							
		天棚工程							

1	011302001038	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>	m2	17.4				0
2	080807014029	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单</p>	个	6				0

			计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003026	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	15.37				0
2	011105003016	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.9				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞	m2	27.62				0

			口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		消毒室							
		消毒室合计							
		天棚工程							
1	011302001039	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	63.39				0

			计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014030	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003027	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	49.64				0
2	011105003017	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、	m2	2.7				103.51

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编号 :T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003013	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800抛光 砖，聚合物白水泥砂浆 擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 （1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆 4. 12厚1:3水泥砂浆找 平 5. 刷素水泥砂浆一遍 （内掺水重3-5%108胶 ） 6. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号 :N17	m2	79.03				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		备用间							
		备用间合计							
		天棚工程							
1	011406001010	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修涂料三遍 （燃烧性能等级为A级 ） 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	m2	4.94				0

			计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003028	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	6.18				0
2	011105003018	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.77				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆	m2	47.83				0

			<p>一遍,无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号:N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		门卫							
		门卫合计							
		天棚工程							
1	011302001040	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层</p>	m2	3.23				0

			、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014031	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003029	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	3.83				0
2	011105003019	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用	m ²	0.71				103.51

			水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	21.38				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		院长接访室							
		院长接访室合计							
		天棚工程							
1	011302001041	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝	m2	31.67				0

			(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014032	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003030	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m ²	19.89				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003020	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.81				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	55.1				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		审判人员工作室							
		审判人员工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001042	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	181.86				0
2	080807014033	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度	个	43				0

			、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003031	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	137.99				0
2	011105003021	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	9.53				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	266.35				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师答疑办公室							
		律师答疑办公室合计							
		天棚工程							
1	011302001043	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	12.77				0

			<p>板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014034	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	5				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003032	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	m ²	10.94				0

			范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003022	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.27				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	39.1				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		心理咨询室							
		心理咨询室合计							
		天棚工程							
1	011302001044	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距≤2.3mm, 穿孔率≥18%)	m2	10.81				0

			<p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014035	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	4				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003033	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	7.68				0
2	011105003023	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.94				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面	m2	29.2				0

			、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		网络接访室							
		网络接访室合计							
		天棚工程							
1	011302001045	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	13.6				0

			8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014036	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003034	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	7. 52				0
2	011105003024	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	0. 93				103. 51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	28.9				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		执行接待工作室							
		执行接待工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001046	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反	m2	24.06				0

			<p>向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向 中距≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向 中距≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览 表编号:D07a</p>						
2	080807014037	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格 栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p>	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003035	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p>	m ²	16.39				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003025	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.69				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	41.85				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅卷室							
		阅卷室合计							
		天棚工程							
1	011302001047	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 $\leq 2. 3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 ≤ 900 , 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	19. 54				0
2	080807014038	开孔	1. 类型: 检修口孔、格	个	7				0

			栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003036	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	16.2				0
2	011105003026	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.9				103.51

			6. 室内装修一览表编号:T03						
3	011105006006	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 双层9mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 部位: 玻璃隔断	m2	0.45				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	48.08				0
2	011210003004	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化清玻璃隔断 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.64				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		12368诉讼服务平台							
		12368诉讼服务平台合							

		计							
		天棚工程							
1	011302001048	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	18.09				0
2	080807014039	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超	个	8				0

			高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003037	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	21.06				0
2	011105003027	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.74				103.51
3	011105006007	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 双层9mm阻燃板用射钉固定在骨架打底	m2	1.08				0

			3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 部位: 玻璃隔断						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号: N01a	m2	13.53				0
2	011210003005	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm钢化清玻璃隔断 2. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.73				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		文书转达室							
		文书转达室合计							
		天棚工程							
1	011302001049	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 ≤ 2.3 mm, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	15.4				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014040	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003038	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	17.84				0
2	011105003028	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.23				103.51
3	011105006008	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 双层9mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 部位: 玻璃隔断	m2	1.13				0
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	15.15				0
2	011210003006	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化清玻璃隔断 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.75				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		应急室							
		应急室合计							
		天棚工程							
1	011302001050	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向	m2	13.89				0

			<p>中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014041	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003039	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声</p>	m ²	11.87				0

			垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003029	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.39				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	42				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		母婴室							
		母婴室合计							
		天棚工程							
1	011302001051	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	9.75				0
2	080807014042	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	4				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003040	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	10.48				0
2	011105003030	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.21				103.51

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	36.6				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		档案数字化处理用房							
		档案数字化处理用房合计							
		天棚工程							
1	011302001052	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级	m2	70.63				0

			<p>，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014043	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	26				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003041	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单</p>	m ²	55.65				0

			计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003031	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	5.9				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001028	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	168.71				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		老年人休息室							
		老年人休息室合计							
		天棚工程							
1	011302001053	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距≤2.3mm, 穿孔率≥18%)	m2	7.69				0

			<p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014044	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	4				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003042	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	9.4				0
2	011105003032	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.01				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001029	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞	m2	30				0

			口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		电子档案查询室							
		电子档案查询室合计							
		天棚工程							
1	011302001054	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	64.52				0

			计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014045	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003043	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	38.93				0
2	011105003033	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	2.45				103.51

			4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001030	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	72.34				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		在线调解室							
		在线调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001055	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝	m2	62.78				0

			(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014046	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003044	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m ²	47.3				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003034	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.59				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001031	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	106.18				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		查阅登记室							
		查阅登记室合计							
		天棚工程							
1	011302001056	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	74.22				0
2	080807014047	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度	个	18				0

			、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003045	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	57.46				0
2	011105003035	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.97				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001032	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	79.58				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		接收档案用房							
		接收档案用房合计							
		天棚工程							
1	011302001057	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	70.9				0

			<p>板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014048	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	15				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003046	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m ²	56.74				0

			8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003036	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	4.02				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001033	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	113.6				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		执行听证室							
		执行听证室合计							
		天棚工程							
1	011302001058	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	349.96				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014049	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	81				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003047	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	245.41				0
2	011105003037	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	17.2				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001034	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	508.7				0

			超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		总监控室							
		总监控室合计							
		天棚工程							
1	011302001059	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	50.28				0

			范等 9. FM-01室内装修一览表 编号:D07a						
2	080807014050	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003048	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	39. 02				0
2	011105003038	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	2. 31				103. 51

			室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001035	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	69.13				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		矛盾纠纷调处化解中心							
		矛盾纠纷调处化解中心合计							
		天棚工程							
1	011302001060	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 \leq 2. 3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝	m2	56.39				0

			(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014051	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003049	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m ²	38.05				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003039	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	2.54				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001036	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a	m2	74.98				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		普通信访接待室							
		普通信访接待室合计							
		天棚工程							
1	011302001061	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	35.38				0
2	080807014052	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度	个	8				0

			、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003050	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	21.08				0
2	011105003040	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.18				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001037	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	61.23				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		扫描室							
		扫描室合计							
		天棚工程							
1	011302001062	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	270.59				0

			<p>板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014053	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	56				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003051	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m ²	181.7				0

			8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003041	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	5.63				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001038	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	145.58				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		执行听证工作室							
		执行听证工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001063	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	140.76				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014054	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	32				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003052	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	103.72				0
2	011105003042	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	8.49				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001039	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	253.89				0

			超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		二层							
		二层合计							
		入户大堂中庭							
		入户大堂中庭合计							
		天棚工程							
1	011302001064	双层石膏板平天棚	1. 吊顶形式: 平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 灯槽、出风口双层9mm阻燃夹板 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨	m2	753.9312				0

			、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	080807014055	格栅灯带开孔	1. 类型:格栅灯带开孔 2. 规格:宽度300mm以内 3. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	89.664				0
3	080807014056	开孔	1. 类型:灯孔 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	289				0
4	080807014057	开孔	1. 类型:灯孔 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102001001	石材楼地面 L08(ST01)	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	1150.875				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011205001001	独立柱干挂石材面 (ST-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm木纹石材ST-01 2. 干挂骨架: 63mm*40mm*4.8mm镀锌槽钢@800, 40mm*40mm*4.5mm镀锌角钢@400, M12化学锚栓, 综合考虑斜撑龙骨、防火岩棉及其他构件 3. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	90.2				0
2	011204001001	干挂石材墙面(ST-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm木纹石材ST-01 2. 干挂骨架: 63mm*40mm*4.8mm镀锌槽钢	m2	551.0846				0

			<p>@800, 40mm*40mm*4.5mm镀锌角钢@400, M12化学锚栓, 综合考虑斜撑龙骨、防火岩棉及其他构件</p> <p>3. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
3	011204001002	景墙石材墙面（正面）（ST-10）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 正立面30mm卡布奇诺石材ST-10, 内框双层跌级50mm宽</p> <p>1.2mm厚不锈钢装饰线条MT-04, 外框跌级80mm宽30mm厚木纹石材ST-01</p> <p>2. 背景墙正立面外框线条转角10mm*10mm收口磨边</p> <p>3. 干挂骨架: 80mm*43mm*5mm镀锌槽钢</p> <p>@1200, 50mm*50mm*5mm镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨、防火岩棉及其他构件</p> <p>4. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	184.4664				0
4	011204001003	景墙石材墙面（背面）（ST-01）	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm木纹石材ST-01</p> <p>2. 背景墙背立面外框四周石材转角10mm*10mm收口磨边</p> <p>3. 干挂骨架</p>	m2	56.99				0

			: 80mm*43mm*5mm镀锌槽钢 @1200, 50mm*50mm*5mm镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨、防火岩棉及其他构件 4. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011204001004	景墙石材墙面（侧面）（ST-01）	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm木纹石材ST-01, 侧面拉丝不锈钢装饰收口 2. 背景墙背立面外框四周石材转角 10mm*10mm收口磨边 3. 干挂骨架 : 80mm*43mm*5mm镀锌槽钢 @1200, 50mm*50mm*5mm镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨、防火岩棉及其他构件 4. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	50.295				0
6	011208001002	中庭扶手铝单板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝单板 2. 安装方式:干挂, 63mm*43mm*4.8mm镀锌槽钢 @600, 40mm*40mm*4.5mm镀锌角钢@600, 综合考虑斜撑龙骨、防火岩棉及其他构件 3. 综合考虑:施工工艺	m2	1506.5568				0

			、开启洞口、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		执行指挥中心							
		执行指挥中心合计							
		天棚工程							
1	011302001065	600*600穿孔铝板天棚(MT01a)	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38x12,间距 ≤ 900 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底C型钢连接件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度、反向支撑、窗帘盒、灯槽、平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	259.36				0

			范等 9. 室内装修一览表编号:D07a						
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.32				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003053	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	310				0
2	011105006009	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm, 用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层: 12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 40*40镀锌方通	m2	4.089				0

			4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210006001	木饰面隔断	执行指挥中心 1. 基层: 双面12mm厚阻燃夹板 2. 龙骨: 40*40双层双向镀锌方通隔断 3. 综合考虑龙骨、造型及其他构件、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	293.0478				0
2	011207001017	吸音板墙面 (WD05)	执行指挥中心 1. 面层: 吸音板15mm厚 2. 基层: 拼接屏处9mm双层阻燃夹板 3. 综合考虑龙骨、造型及其他构件、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	293.0478				0
3	011207001018	扞布硬包墙面 (UP04)	执行指挥中心 1. 面层: 3mm厚扞布包在9mm厚高密度板上 2. 综合考虑龙骨、造型及其他构件、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	57.024				0

4	011407001040	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 基层: 9mm石膏板 3. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	218.13				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001066	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍	m2	17.9				0

			8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014058	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003054	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	22.4				0
2	011105003043	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线	m2	1.36				103.51

			,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001011	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	60.64				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001067	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级	m2	63.44				0

			<p>,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	080807014059	开孔	<p>1. 类型:灯孔、风口、检修口等</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	12				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003055	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	67.94				0
2	011105003044	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.1				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001012	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆	m2	86.43				0

			3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		电梯厅三、四							
		电梯厅三、四合计							
		天棚工程							
1	011302001068	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层:双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞	m2	129.52				0

			口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014060	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003056	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	140.56				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003014	干挂大理石(ST-01)	1. 安装方式:干挂, 63*40*4.8mm热镀锌	m ²	129				0

			槽钢 @1200, L40*40*4.5热 镀锌角钢@500, 综合考 虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm木纹石材 3. 局部9mm阻燃夹板 4. 综合考虑:缝宽、嵌 缝、施工工艺、开启洞 口、运输、超高降效、 化学螺栓、不锈钢装饰 线条、石材打蜡、养护 、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
2	011204003015	干挂大理石 (ST-10)	1. 安装方式:干挂 , 63*40*4.8mm热镀锌 槽钢 @1200, L40*40*4.5热 镀锌角钢@500, 综合考 虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格 、颜色:30mm大理石 3. 局部9mm阻燃夹板 4. 综合考虑:缝宽、嵌 缝、施工工艺、开启洞 口、运输、超高降效、 化学螺栓、不锈钢装饰 线条、石材打蜡、养护 、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	34.2				0
3	011207001019	木饰面防火板内墙面 (WD-02)	1. 面层: 3mm厚木饰面 防火板 2. 基层: 双层9mm阻燃 夹板 (局部三层9mm阻 燃夹板) 3. 综合考虑龙骨及其他 构件 4. 综合考虑:灯槽、施 工工艺、开启洞口、运 输、超高降效、暗室施	m2	18.39				0

			工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011502003001	石材装饰线	1. 材料: 木纹石材装饰线 2. 规格: 宽度300mm 2. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		候审室							
		候审室合计							
		天棚工程							
1	011302001069	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中距 ≤ 1200), 用直径 M12 特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级 4.8 级, 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼板上 2. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 6 钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑 L40*4mm 角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27 双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27 双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm 石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子	m ²	45.08				0

			<p>三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	010515001005	现浇构件钢筋	<p>1. 10mm实芯钢筋吊挂件，间距1000×1000</p> <p>2. 面喷黑色氟碳漆</p> <p>3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	t	0.256				0
3	010606012003	镀锌铁方管格栅天棚MT06	<p>1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通40*40*1.5mm</p> <p>2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍</p> <p>3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	t	0.167				0
4	010606012004	镀锌铁方管格栅天棚MT06	<p>1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通100*50*2mm</p> <p>2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍</p> <p>3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	t	0.081				0

			范等						
5	080807014061	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003057	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	45.08				0
2	011105003045	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	1.87				103.51

			范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
3	011105003046	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖沾合剂 2. 基层: 12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 50副龙骨 4. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.23				103.51
4	011105003047	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖沾合剂 2. 基层: 双层12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 30*30*4L镀锌角钢 4. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001013	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	78.5				0

			5. 室内装修一览表编号:N01a						
2	011207001020	软包内墙面 N30	1. 面层: 扞布3mm厚 2. 夹层: 耐火海绵15mm 3. 底层: 双层12mm阻燃夹板 4. 其他构件: 50副龙骨、U型装夹(支撑卡) 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.46				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		后勤保障室(精装)							
		后勤保障室(精装)合计							
		天棚工程							
1	011302001070	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 $\Phi 6$ 钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部9mm阻燃夹板用自攻螺丝与龙	m2	102.61				0

			骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍, 装饰线条 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014062	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				0
3	080807014063	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003058	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	102.61				0
2	011105006010	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm, 用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层: 12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨: 50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.04				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001021	墙面吸音板WD-05	1. 面层: 15mm吸音板, B1级 2. 基层: 12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨: 50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	122.6				0

			计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室（精装）							
		会议室（精装）合计							
		天棚工程							
1	011302001071	吊顶天棚-艺术造型C01（PT-01）	1. 吊顶形式：阶梯型天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 $\Phi 6$ 钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板, 局部9mm阻燃夹板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍, 局部3mm软膜天花 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	85.62				0

			10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014064	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003059	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	85.62				0
2	011105006011	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm, 用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层: 12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨: 50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效	m2	2.06				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001022	墙面吸音板WD-05	1. 面层：15mm吸音板，B1级 2. 基层：12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	97.18				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装小法庭02(刑事)							
		精装小法庭02(刑事)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003060	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	81.66				0

			8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001002	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2. 32				0
3	011105006012	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2. 29				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001023	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固	m2	27. 41				0

			定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001024	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.28				0
3	011207001025	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.5				0
4	011204003016	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4.8mm热镀锌	m2	20.5				0

			槽钢、40X40X4.5镀锌角铁及L40*40*4.5热镀锌角码龙骨，膨胀螺丝固定 3. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001072	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	64.24				0

			超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭03(刑事)							
		精装小法庭03(刑事))合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003061	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	59.32				0
2	011107001003	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	3.18				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006013	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.77				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001026	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21.56				0
2	011207001027	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于	m2	15.85				0

			龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001028	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	52.18				0
4	011204003017	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4.8mm热镀锌槽钢、40X40X4.5镀锌角铁及L40*40*4.5热镀锌角码龙骨，膨胀螺丝固定 3. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.02				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011302001073	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝（或 6钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨，规格：SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨，规格：SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 8. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号：C01	m2	83.94				0
		天棚工程合计							
		精装大法庭(刑事)							
		精装大法庭(刑事)合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003062	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	637.3				0
2	011107002001	防滑仿木纹砖台阶地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	13.2				0
3	011105006014	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀	m2	5.19				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001029	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	209.38				0
2	011207001030	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	63.98				0
3	011207001031	墙面吸音板WD-05 (无龙骨)	1. 15mm厚吸音板, B1级, 2. . 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	23.69				0

			室施工费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001032	墙面吸音板WD-05	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上； 2. 9mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	179.26				0
5	011207001033	扞皮硬包UP-03	1. 3mm扞皮固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	157.03				0
6	011204003018	干挂石材ST-05	1. 干挂30mm爵士白石材，不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4.8mm热镀锌槽钢、40X40X4.5镀锌角铁及L40*40*4.5热镀锌角码龙骨，膨胀螺丝固定 3. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺	m2	16				0

			栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	011204003019	干挂石材ST-06	1. 干挂30mm白玉兰石材, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4. 8mm热镀锌槽钢、40X40X4. 5镀锌角铁及L40*40*4. 5热镀锌角码龙骨, 膨胀螺丝固定 3. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72. 38				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001074	锯齿形天棚吊顶天棚PT-01	1. 吊顶形式: 锯齿形天棚 (上人天棚) 2. 龙骨吸顶吊件 (双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. C型轻钢主龙骨, 规格: CS60*27@900 5. A型轻钢次龙骨, 规格: CS60*27@400 6. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板 7. 反向支撑L40*4mm角	m2	579. 64				0

			钢 8. 面层材料品种、规格:满刮腻子三道, 砂纸磨平, 底漆一遍, 无机涂料两遍, 局部3mm软膜天花 9. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 10. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001075	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚, 规格300*1200, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度	m2	595.96				0

			，反向支撑，窗帘盒 ，灯槽，平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
2	080807014065	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	62				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003063	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800抛 光砖，1:1水泥砂浆勾 缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道（内掺 建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号 :L06a	m2	275.77				0
2	011102003064	瓷质渗花抛光砖地面	1. 面层:12厚800*800瓷	m2	19.89				0

		L06a	质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
3	011105003048	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	53.03				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001041	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、	m2	1712.45				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编号 :N01a						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001076	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距≤1200,吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 反向支撑L40*4mm角 钢 5. C型钢轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型钢轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚,规格 300*1200,自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度 ,反向支撑,窗帘盒 ,灯槽,平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编	m2	1397.67				0

			号:C01						
2	080807014066	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	112				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003065	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	1203.95				0
2	011102003066	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺	m2	19.89				0

			建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
3	011105003049	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	55.43				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001042	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1770.37				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							

		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001014	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修涂料三遍 (燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	245.7				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002001	块料楼梯面层	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	193.88				0
2	011105003050	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	18.79				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001043	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1126.53				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001015	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	112.04				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003067	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	102.35				0
2	011105003051	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	11.84				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001044	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、	m2	749.7				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编号 :N01a						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001077	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板: 9mm穿孔铝 板 2. 配套金属骨架内放 50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编号 :D07	m2	229.45				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001004	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防 水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处 15厚找坡 5. 综合考虑: 施工工艺 、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增 加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	208.14				0

			范等 8. 室内装修一览表编号： L02						
2	011105001004	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7室内装修一览表编号:T01	m2	17.34				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001034	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨(50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能等级为A级, 隔声量:43db), 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石膏饰面板面层, 用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍, 砂纸抹平, 喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	504.86				0

			室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001078	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	163.19				0

			计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	011302001079	涂料平级吊顶天棚	1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底C型钢连接件固定 3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料:满刮腻子两道,砂纸抹平,底层涂料(一道),无机涂料面层两道 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01	m2	38.88				0
3	080807014067	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	57				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003068	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07	m2	167.3				0
2	011108001001	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝	m2	2.14				0

			2. 30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003020	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1：2：4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1：3水泥砂浆找平 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：N17	m2	461.41				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：古堡灰大理石18mm	m2	10.95				0

			2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
3	011505008002	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				0
4	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	18.88				0
5	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内	m	6.33				0

			含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆(黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
7	011210005002	成品隔断	1. 成品抗倍特板(内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	111.55				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001080	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热	m ²	21.63				0

			镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)； 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，天花转换，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014068	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003069	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨	m2	18.26				0

			酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003021	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	67.51				0

			范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.28				0
		其他装饰工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001081	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格	m2	101.58				0

			600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014069	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003070	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m ²	67.2				0

			计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003052	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	6.63				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001045	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	161.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001082	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)	m2	11.37				0

			<p>2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>					
2	080807014070	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	个	2			0

			范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003071	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07	m2	11.78				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003022	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质 渗花抛光砖, 聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4)	m2	52.87				0

			3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001083	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);	m2	32.73				0

			<p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001084	涂料吊顶天棚C01 (PT-02)	<p>1. 吊顶形式:上人</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨, 规格:C38*12@900*900</p> <p>4. 9mm阻燃夹板加9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>5. 满刮腻子两道, 砂纸抹平</p> <p>6. 底层涂料(一道), 无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输</p> <p>8. 综合考虑暗室施工增加费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. FM-01室内装修一览表编号:C01</p>	m2	16.55				0

3	011302001085	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道, 砂纸抹平, 底层涂料(一道), 无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号: C01</p>	m2	16.55				0
4	080807014071	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、</p>	个	8				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003072	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1. 5厚聚酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2. 5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1. 5厚聚酯涂抹防水层 9. 20厚1:2. 5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07	m2	24. 29				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003023	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯	m2	67. 25				0

			水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.4				0
2	011505010003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层: 8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	4				0

			范等						
3	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.94				0
4	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆 (黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.94				0
5	011210005003	成品隔断	1. 成品抗倍特板 (内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	24.55				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001086	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部	m ²	82.16				0

			与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014072	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003073	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂	m2	17.33				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003053	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	2.7				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001046	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a	m2	21.95				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解室							
		调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001087	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	569.23				0
2	080807014073	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度	个	173				0

			、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003074	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	467.18				0
2	011105003054	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	42.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001047	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1017.26				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		准备间							
		准备间合计							
		天棚工程							
1	011302001088	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	20.01				0

			板上 7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014074	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003075	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号	m ²	14.59				0

			:L06						
2	011105003055	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.28				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001048	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	38.42				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		设备间							
		设备间合计							
		天棚工程							
1	011302001089	吸音吊顶天棚 D07a	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	21.87				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	011406001016	天棚乳胶漆D01a	<p>1. 2厚腻子分层刮平(2遍)</p> <p>2. 无机装修涂料二遍（燃烧性能等级为A级）</p> <p>3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 室内装修一览表编号:D01a</p>	m2	8.55				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003076	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	25.79				0
2	011105003056	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.54				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001049	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、	m2	225.04				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编 号 :N01a						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		备用间							
		备用间合计							
		天棚工程							
1	011406001017	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修涂料三遍 (燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 室内装修一览表编 号 :D01a	m2	25.83				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003077	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号 :L06	m2	16.49				0

2	011105003057	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	4.12				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001050	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	215.41				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		公诉人室							
		公诉人室合计							
		天棚工程							
1	011302001090	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距	m2	23.29				0

			600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014075	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003078	瓷质渗花抛光砖地面	1. 面层: 12厚800*800瓷	m ²	17.16				0

		L06a	质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003058	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.65				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001051	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	49.8				0

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		文员工作室/文印室							
		文员工作室/文印室合计							
		天棚工程							
1	011302001091	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	150.59				0

			范等 9. FM-01室内装修一览表 编号:D07a						
2	080807014076	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003079	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	108. 44				0
2	011105003059	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺	m2	4. 6				103. 51

			、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001052	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	136.3				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解员工作室							
		调解员工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001092	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向	m2	137.64				0

			<p>中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014077	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	29				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003080	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声</p>	m ²	104.96				0

			垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003060	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	7.25				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001053	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	213.1				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		审判法官用房							
		审判法官用房合计							
		天棚工程							
1	011302001093	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	36.7				0
2	080807014078	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	18				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003081	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	28.78				0
2	011105003061	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.39				103.51

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001054	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	96.87				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		后勤保障室							
		后勤保障室合计							
		天棚工程							
1	011302001094	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于	m2	42.31				0

			60mm) 固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号: D07a						
2	080807014079	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003082	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m ²	32.01				0

			计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003062	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.31				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001055	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	68.72				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		应急室							
		应急室合计							
		天棚工程							
1	011302001095	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距	m2	24.35				0

			<p>≤2.3mm, 穿孔率≥18%)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>					
2	080807014080	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6			0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003083	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	15.15				0
2	011105003063	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.49				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001056	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面	m2	45				0

			、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001096	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	65.42				0

			8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014081	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003084	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	50.67				0
2	011105003064	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	2.6				103.51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001057	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	78.6				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001097	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反	m2	73.47				0

			向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆,双向 中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件 (双向 中距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 7. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. FM-01室内装修一览 表编号:D07a						
2	080807014082	开孔	1. 类型: 检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	17				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003085	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂	m ²	56.06				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003065	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	2.95				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001058	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	90				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师工作室							
		律师工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001098	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 \leq 2. 3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	29. 5				0
2	080807014083	开孔	1. 类型: 检修口孔、格	个	9				0

			栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003086	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	25.53				0
2	011105003066	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	2.67				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001059	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	80.4				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		连廊							
		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001018	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	141.71				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003087	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或	m2	63.09				0

			干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1：3水泥砂浆找 平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混 凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道（内掺 建筑胶） 11. 综合考虑：施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		三层							
		三层合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001099	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式：跌级天棚 （上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200)，用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ，有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼	m2	31.3				0

			<p>板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角 钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>10. 室内装修一览表编 号:C01</p>						
2	080807014084	开孔	<p>1. 类型:灯孔、风口、 检修口等</p> <p>2. 规格:0. 5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p>	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003088	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	34				0
2	011105003067	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.39				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001019	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	65.2				0

			计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001100	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	45.34				0

			范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014085	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003089	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	48. 04				0
2	011105003068	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	1. 7				103. 51

			范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001020	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	66.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅三四							
		简装电梯厅三四合计							
		天棚工程							
1	011302001101	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. 轻钢主龙骨, 规格	m2	144.44				0

			:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: C01						
2	080807014086	开孔	1. 类型: 灯孔、风口、 检修口等 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	24				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003090	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层: 12厚800*800抛 光砖, 1:1水泥砂浆勾 缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶)	m ²	152.72				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003069	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001021	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	188.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		候审室							

		候审室合计							
		天棚工程							
1	011302001102	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 平天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板用自攻螺丝 与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	45. 08			0	
2	010515001006	现浇构件钢筋	1. 10mm实芯钢筋吊挂件 , 间距1000×1000 2. 面喷黑色氟碳漆 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费	t	0. 256			0	

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	010606012005	镀锌铁方管格栅天棚 MT06	1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通 40*40*1.5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.167				0
4	010606012006	镀锌铁方管格栅天棚 MT06	1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通100*50*2mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.081				0
5	080807014087	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003091	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质防滑砖, 1:1水泥砂	m2	45.08				0

			浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003070	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.87				103.51
3	011105003071	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，瓷砖粘合剂 2. 基层：12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨：50副龙骨 4. 综合考虑：龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.23				103.51
4	011105003072	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，瓷砖粘合剂 2. 基层：双层12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板	m2	0.23				103.51

			3. 龙骨：30*30*4L镀锌角钢 4. 综合考虑：龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001022	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：N01a	m2	78.5				0
2	011207001035	软包内墙面 N30	1. 面层：扞布3mm厚 2. 夹层：耐火海绵15mm 3. 底层：双层12mm阻燃夹板 4. 其他构件：50副龙骨、U型装夹（支撑卡） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.46				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装小法庭04(民庭)							

		精装小法庭04(民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003092	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹 砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编 号:L06a	m2	64.49				0
2	011107001004	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理 石, 1:1水泥砂浆勾缝 ，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆找平层, 表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡 、养护、施工工艺、运 输、超高降效、暗室施 工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:L08	m2	3.84				0
3	011105006015	不锈钢踢脚线(A级防 火) (MT-04 不锈钢地脚 线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹 板上 2. 12mm阻燃板用射钉固	m2	2.03				0

			定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001036	扞布硬包UP-02	1. 3mm扞布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001037	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	26.182				0

			范等						
3	011207001038	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.07				0
4	011207001039	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	71.22				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001103	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向	m2	68.32				0

			<p>中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号: C01</p>						
		天棚工程合计							
		精装小法庭05(民庭)							
		精装小法庭05(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003093	防滑仿木纹砖地面 L06a	<p>1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 钢筋混凝土楼板</p> <p>7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p>	m2	82.44				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001005	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.49				0
3	011105006016	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.06				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001040	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm/厚高	m2	18.33				0

			密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001041	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001042	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.3				0
4	011207001043	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上，不锈钢装饰直线包边	m2	80.49				0

			； 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001104	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝（或 6钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨，规格：SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨，规格：SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 8. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨	m2	86.16				0

			、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭06（民庭）							
		精装小法庭06（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003094	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	65.45				0
2	011107001006	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡	m2	3.63				0

			、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006017	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.03				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001044	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001045	墙面木饰面防火板WD-	1. 3mm厚木饰面固定于	m2	26.182				0

		02	基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001046	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.27				0
4	011207001047	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011302001105	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝（或 6钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨，规格：SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨，规格：SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 8. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号：C01	m2	69.52				0
		天棚工程合计							
		精装小法庭07（民庭）							
		精装小法庭07（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003095	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	67.62				0
2	011107001007	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.58				0
3	011105006018	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀	m2	2.02				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001048	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001049	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001050	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于	m2	17.27				0

			龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001051	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上,不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001106	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角	m2	69.69				0

			钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭08 (民庭)							
		精装小法庭08 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003096	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	68.16				0

			范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001008	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.07				0
3	011105006019	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001052	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层	m2	18.33				0

			处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001053	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001054	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001055	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底	m2	73.7				0

			3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001107	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	71.85				0

			9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭09（民庭）							
		精装小法庭09（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003097	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	69.39				0
2	011107001009	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	3.23				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006020	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001056	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001057	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上	m2	26.182				0

			3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001058	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001059	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001108	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚	m2	73.47				0

			(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭10(民庭)							
		精装小法庭10(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003098	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm	m2	71.24				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001010	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.36				0
3	011105006021	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺	m2	2.09				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001060	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001061	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001062	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀	m2	18.07				0

			螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001063	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	75.36				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001109	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格	m2	75.32				0

			:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭11 (民庭)							
		精装小法庭11 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003099	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹 砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号	m2	71.24				0

			:L06a						
2	011107001011	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.36				0
3	011105006022	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.09				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001064	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于	m2	18.33				0

			龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001065	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001066	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.07				0
4	011207001067	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上	m2	75.36				0

			4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001110	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	75.32				0

			计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭12（民庭）							
		精装小法庭12（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003100	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	69.39				0
2	011107001012	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	3.23				0

			计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006023	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001068	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001069	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上	m2	26.182				0

			4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001070	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001071	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001111	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	73.47				0

			距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭13 (民庭)							
		精装小法庭13 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003101	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹 砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3水泥砂浆找	m2	68. 16				0

			平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001013	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.07				0
3	011105006024	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	2.01				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001072	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001073	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001074	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺	m2	17.67				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001075	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001112	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格	m2	71.85				0

			:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装民事中法庭							
		精装民事中法庭合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003102	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	126.47				0
2	011107001014	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝	m2	7.44				0

			, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006025	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.38				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001076	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	28.35				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001077	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.29				0
3	011207001078	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.65				0
4	011207001079	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	84.07				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001113	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	114. 23				0

			范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装刑事中法庭							
		精装刑事中法庭合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003103	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	178.73				0
2	011107001015	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号	m2	2.16				0

			:L08						
3	011105006026	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.41				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001080	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.45				0
2	011207001081	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	1.91				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001082	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.63				0
4	011207001083	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	94.81				0
5	011204003024	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4.8mm热镀锌槽钢、40X40X4.5镀锌角铁及L40*40*4.5热镀锌角码龙骨, 膨胀螺丝固定 3. 综合考虑:石材打蜡	m2	22.55				0

			、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001114	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	167. 35				0

			10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001115	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	1288.39				0
2	080807014088	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘	个	124				0

			2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003104	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	937.56				0
2	011105003073	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	107.52				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001060	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	2535.43				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001116	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙	m2	1199.98				0

			骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014089	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	110				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003105	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	782.49				0

2	011105003074	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	31.03				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001061	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1153.59				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001023	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	172.02				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002002	块料楼梯面层	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	154.01				0
2	011105003075	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	15.38				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001062	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面	m2	772.65				0

			、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001024	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	92.46				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003106	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、	m2	87.34				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:L06						
2	011105003076	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线 ,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用 水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编 号:T03	m2	10.22				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011407001063	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子 三道,砂纸抹平,底漆 一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面 、胶合板面、石膏板面 等面层上喷涂、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编 号:N01a	m2	518.72				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001117	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板:9mm穿孔铝	m2	144.58				0

			板 2. 配套金属骨架内放 50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编 号:D07						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001005	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2. 5水泥砂浆 保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防 水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处 15厚找坡 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增 加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编 号: L02	m2	85. 62				0
2	011105001005	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2. 5水泥砂浆批 面, 加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏 砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆 抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗	m2	9. 26				0

			室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7室内装修一览表编号:T01						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001084	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨(50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能等级为A级, 隔声量:43db), 用建筑胶粘剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石膏饰面板面层, 用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍, 砂纸抹平, 喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28	m2	277.91				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							

		天棚工程							
1	011302001118	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距 ≤ 1200 ,吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 天花转换L50*5mm热 镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚,规格 600*600,自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度,天花转换 ,窗帘盒,灯槽,平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	90.57				0
2	011302001119	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼	m2	60.56				0

			<p>板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤ 1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角 钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距 @400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格 600*600, 自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>10. 室内装修一览表编 号:C01</p>						
3	011302001120	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中 距≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤ 1200, 吊杆上部 与板底C型钢连接件固 定</p> <p>3. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400</p>	m2	38.88				0

			5. 吊顶基层：9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料：满刮腻子两道，砂纸抹平，底层涂料（一道），无机涂料面层两道 7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号：C01						
4	080807014090	开孔	1. 类型：检修口孔、格栅灯盘 2. 规格：0.5m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	53				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003107	块料楼防水地面 L07（CT-04）	1. 面层：600*600防滑砖，1：1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡	m ²	150.03				0

			6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
2	011108001002	石材门槛石L08 (ST-02)	1. 面层: 18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2				0
3	011108001003	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝 2. 30厚1: 3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增	m2	2.14				0

			加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003025	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	422.37				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001005	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色: 古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格: L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费	m2	9.87				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
3	011505008003	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				0
4	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层: 8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	17.05				0
5	011503002003	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0

6	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆（黑色喷塑） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
7	011210005004	成品隔断	1. 成品抗倍特板（内含不锈钢配件、饰线） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	102.13				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001121	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与	m ²	12.78				0

			<p>龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>					
2	011302001122	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、</p>	m2	5.64			0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
3	080807014091	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003108	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 ， 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层，表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 ≤800kg/m³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工	m2	14.97				0

			增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
2	011108001004	石材门槛石L08 (ST-02)	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	0.6				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003026	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	65.56				0

			7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001123	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	32.28				0

2	080807014092	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003109	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	28.66				0
2	011105003077	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	4.08				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001064	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	100.89				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001124	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900	m2	1.42				0

			<p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001125	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层</p>	m2	5.64				0

			、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
3	080807014093	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003110	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度≤800kg/m ³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺	m ²	7.41				0

			建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003027	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	35.55				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001126	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	62.28				0

			<p>距≤ 1200), 用直径 M12 特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级 4.8 级, 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 6 钢筋) 吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 天花转换 L50*5mm 热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C 型轻钢主龙骨 38*12 双向间距@900</p> <p>6. A 型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板 1 厚, 规格 600*600, 自攻螺丝与龙骨固定 (除采用 T 型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑: 综合考虑: 吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号: C01</p>					
2	011302001127	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式: 平级天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C 型钢连接件 (双向中距≤ 1200), 用直径 M12 特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级 4.8 级, 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 6 钢筋) 吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底 C 型钢连接件固</p>	m2	16.55			0

			定 3. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 4. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料: 满刮腻子两道, 砂纸抹平, 底层涂料(一道), 无机涂料面层两道 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号: C01						
3	080807014094	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003111	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层: 600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找	m ²	46.61				0

			平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003028	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、	m2	135.4				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规 格:L40*40-4.5镀锌角 钢 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增 加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	4.8				0
2	011505010005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层: 8厚聚合物水 泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增 加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	8				0
3	011503002004	硬木扶手、栏杆、栏 板	1. 扶手材料种类、规格 :胡桃木100*30mm(内 含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增 加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	5.88				0
4	011503001004	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 栏杆材料种类、规格 :10mm圆形不锈钢栏杆	m	5.88				0

			、45*60*4mm方形不锈钢栏杆（黑色喷塑） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011210005005	成品隔断	1. 成品抗倍特板（内含不锈钢配件、饰线） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	49.1				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001128	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);	m2	30.28				0

			8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
2	080807014095	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003112	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号	m2	25.74				0

			:L06						
2	011105003078	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.52				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001065	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	105.4				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解室							
		调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001129	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	67.04				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014096	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	18				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003113	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	51.28				0
2	011105003079	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	4.08				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001066	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	123				0

			超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		设备间							
		设备间合计							
		天棚工程							
1	011406001025	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	28.8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003114	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31.75				0

			7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003080	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	7.26				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001067	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	384.58				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		审判服务人员用房							
		审判服务人员用房合计							
		天棚工程							
1	011302001130	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距≤2.3mm, 穿孔率≥18%)	m2	37.63				0

			<p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014097	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	10				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003115	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	27.01				0
2	011105003081	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.01				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001068	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面	m2	60.65				0

			、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前会议室							
		庭前会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001131	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	84.21				0

			8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014098	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003116	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	69.12				0
2	011105003082	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	3.27				103.51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001069	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	99.25				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		公诉人室							
		公诉人室合计							
		天棚工程							
1	011302001132	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反	m2	14.9				0

			<p>向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向 中距≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向 中距≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览 表编号:D07a</p>						
2	080807014099	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格 栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p>	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003117	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p>	m ²	12.85				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003083	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.36				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001070	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	41.6				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅卷室							
		阅卷室合计							
		天棚工程							
1	011302001133	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 $\leq 2. 3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 ≤ 900 , 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	10. 4				0
2	080807014100	开孔	1. 类型: 检修口孔、格	个	4				0

			栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003118	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	10.67				0
2	011105003084	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	1.24				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001071	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	37.4				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		应急室							
		应急室合计							
		天棚工程							
1	011302001134	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向	m2	8.42				0

			<p>中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014101	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003119	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺</p>	m ²	6.17				0

			、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003085	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.86				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001072	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	26.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		中会议室							
		中会议室合计							

		天棚工程							
1	011302001135	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	370.03				0
2	080807014102	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	个	29				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003120	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	230.6				0
2	011105003086	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	8.88				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

1	011407001073	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	268.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		小型执行指挥中心							
		小型执行指挥中心合计							
		天棚工程							
1	011302001136	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 \leq 2. 3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度	m2	57.78				0

			, 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. FM-01室内装修一览 表编号:D07a						
2	080807014103	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	15				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003121	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号	m2	46				0

			:L06						
2	011105003087	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.66				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001074	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	80.65				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		证人室							
		证人室合计							
		天棚工程							
1	011302001137	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	28.31				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014104	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003122	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	21.89				0
2	011105003088	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.49				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001075	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	75.1				0

			超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		鉴定人室							
		鉴定人室合计							
		天棚工程							
1	011302001138	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	26.99				0

			范等 9. FM-01室内装修一览表 编号:D07a						
2	080807014105	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003123	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	21. 89				0
2	011105003089	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺	m2	2. 49				103. 51

			、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001076	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	75.1				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法官会议室							
		法官会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001139	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 \leq 2.3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向	m2	70.64				0

			<p>中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤ 1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014106	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	17				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003124	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声</p>	m ²	54.85				0

			垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003090	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.73				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001077	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	113				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		律师休息室							
		律师休息室合计							
		天棚工程							
1	011302001140	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	7.09				0
2	080807014107	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	3				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003125	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	8.26				0
2	011105003091	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.06				103.51

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001078	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	32				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师室							
		律师室合计							
		天棚工程							
1	011302001141	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于	m2	22.47				0

			60mm) 固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号: D07a						
2	080807014108	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003126	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m ²	20.37				0

			计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003092	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.46				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001079	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	75.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前准备用房							
		庭前准备用房合计							
		天棚工程							
1	011302001142	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距	m2	418.7				0

			<p>≤2.3mm, 穿孔率≥18%)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014109	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	84				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003127	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	312.98				0
2	011105003093	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	20.49				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001080	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞	m2	611.42				0

			口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		审判法官用房							
		审判法官用房合计							
		天棚工程							
1	011302001143	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	43.65				0

			计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014110	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003128	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	25.98				0
2	011105003094	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	3.05				103.51

			4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001081	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	31.73				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法官/书记员工作室							
		法官/书记员工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001144	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝	m2	148.41				0

			(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014111	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003129	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m ²	104.93				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003095	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	6.37				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001082	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	188.71				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		连廊							
		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001026	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	121.91				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003130	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸	m2	63.09				0

			、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		四层							
		四层合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001145	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	31.3				0

			9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014112	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003131	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	34				0
2	011105003096	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效	m2	1.39				103.51

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001027	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	65.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001146	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定	m2	45.34				0

			3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
2	080807014113	开孔	1. 类型: 灯孔、风口、检修口等 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003132	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层: 12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找	m ²	48.04				0

			平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003097	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.7				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001028	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：N01a	m2	66.06				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		简装电梯厅三四							
		简装电梯厅三四合计							
		天棚工程							
1	011302001147	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 : SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 : SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: C01	m2	144.44				0
2	080807014114	开孔	1. 类型: 灯孔、风口、 检修口等	个	24				0

			2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003133	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	152.72				0
2	011105003098	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001029	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：N01a	m2	188.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		候审室							
		候审室合计							
		天棚工程							
1	011302001148	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式：平天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝（或 6钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨，规格：SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨，规格：SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：双层	m2	45.08				0

			9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	010515001007	现浇构件钢筋	1. 10mm实芯钢筋吊挂件,间距1000×1000 2. 面喷黑色氟碳漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.256				0
3	010606012007	镀锌铁方管格栅天棚MT06	1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通40*40*1.5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.167				0
4	010606012008	镀锌铁方管格栅天棚MT06	1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通100*50*2mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	t	0.081				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	080807014115	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003134	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	45.08				0
2	011105003099	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	1.87				103.51

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
3	011105003100	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖沾合剂 2. 基层: 12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 50副龙骨 4. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.23				103.51
4	011105003101	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖沾合剂 2. 基层: 双层12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 30*30*4L镀锌角钢 4. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001030	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、	m2	78.5				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a						
2	011207001085	软包内墙面 N30	1. 面层: 扞布3mm厚 2. 夹层: 耐火海绵15mm 3. 底层: 双层12mm阻燃夹板 4. 其他构件: 50副龙骨、U型装夹(支撑卡) 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.46				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装小法庭14(民庭)							
		精装小法庭14(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003135	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	64.49				0

2	011107001016	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.84				0
3	011105006027	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.03				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001086	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上	m2	18.33				0

			4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001087	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001088	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.07				0
4	011207001089	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀	m2	71.22				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001149	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	68. 32				0

			范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭15（民庭）							
		精装小法庭15（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003136	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	82.44				0
2	011107001017	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	3.49				0

			范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006028	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.06				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001090	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001091	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	26.182				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001092	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.3				0
4	011207001093	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	80.49				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001150	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径	m2	86.16				0

			<p>M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
		天棚工程合计							
		精装小法庭16(民庭)							
		精装小法庭16(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003137	防滑仿木纹砖地面L06a	<p>1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉</p>	m2	65.45				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001018	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.63				0
3	011105006029	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	2.03				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001094	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高 密度板上，B1级别，不 锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	18.33				0
2	011207001095	墙面木饰面防火板WD- 02	1. 3mm厚木饰面固定于 基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处 理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	26.182				0
3	011207001096	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定 龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀 螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗	m2	17.27				0

			室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001097	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001151	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400	m2	69.52				0

			6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭17 (民庭)							
		精装小法庭17 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003138	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号: L06a	m2	67.62				0
2	011107001019	石材台阶面ST-02	1. 面层: 18mm黑金花理	m2	3.58				0

			石, 1: 1水泥砂浆勾缝 , 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥 砂浆找平层, 表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 5. 综合考虑: 石材打蜡 、养护、施工工艺、运 输、超高降效、暗室施 工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 : L08						
3	011105006030	不锈钢踢脚线 (A级防 火) (MT-04 不锈钢地脚 线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹 板上 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	2. 02				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001098	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高 密度板上, B1级别, 不 锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	18. 33				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001099	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001100	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 详见大样图: 01/XFD. D02	m2	17.27				0
4	011207001101	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	72.04				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001152	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	69.69				0

			范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭18（民庭）							
		精装小法庭18（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003139	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	68.16				0
2	011107001020	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	3.07				0

			范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006031	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001102	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001103	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	26.182				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001104	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001105	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001153	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径	m2	71.85				0

			<p>M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
		天棚工程合计							
		精装小法庭19(民庭)							
		精装小法庭19(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003140	防滑仿木纹砖地面L06a	<p>1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉</p>	m2	69.39				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001021	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.23				0
3	011105006032	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	2.01				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001106	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高 密度板上，B1级别，不 锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	18.33				0
2	011207001107	墙面木饰面防火板WD- 02	1. 3mm厚木饰面固定于 基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处 理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	26.182				0
3	011207001108	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定 龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗	m2	17.67				0

			室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001109	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001154	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400	m2	73.47				0

			6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭20 (民庭)							
		精装小法庭20 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003141	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号: L06a	m2	71.24				0
2	011107001022	石材台阶面ST-02	1. 面层: 18mm黑金花理	m2	3.36				0

			石, 1: 1水泥砂浆勾缝 , 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥 砂浆找平层, 表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 5. 综合考虑: 石材打蜡 、养护、施工工艺、运 输、超高降效、暗室施 工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 : L08						
3	011105006033	不锈钢踢脚线 (A级防 火) (MT-04 不锈钢地脚 线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹 板上 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	2. 09				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001110	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高 密度板上, B1级别, 不 锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	18. 33				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001111	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001112	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.07				0
4	011207001113	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	75.36				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001155	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	75.32				0

			10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭21（民庭）							
		精装小法庭21（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003142	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	71.24				0
2	011107001023	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.23				0

			7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006034	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001114	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001115	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	26.182				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001116	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.07				0
4	011207001117	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	75.36				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001156	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型	m2	75.32				0

			锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭22(民庭)							
		精装小法庭22(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003143	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声	m2	69.39				0

			垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001024	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.23				0
3	011105006035	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	2.01				0

			计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001118	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001119	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001120	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	17.67				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001121	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001157	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃	m2	73.47				0

			夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭23(民庭)							
		精装小法庭23(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003144	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	68.16				0
2	011107001025	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石,1:1水泥砂浆勾缝	m2	3.07				0

			, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006036	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001122	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	18.33				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001123	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001124	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001125	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺	m2	73.7				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001158	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编	m2	71.85				0

			号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭24(少年法庭)							
		精装小法庭24(少年法庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003145	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	65.47				0
2	011107001026	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号	m2	3.77				0

			:L08						
3	011105006037	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.94				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001126	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.21				0
2	011207001127	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺	m2	44.9				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001128	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.39				0
4	011207001129	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	62.48				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001159	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级	m2	69.17				0

			,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭25(刑事)							
		精装小法庭25(刑事)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003146	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺	m2	81.66				0

			建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001027	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2.32				0
3	011105006038	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.29				0

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001130	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.41				0
2	011207001131	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.28				0
3	011207001132	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	72.5				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011204003029	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4. 8mm热镀锌槽钢、40X40X4. 5镀锌角铁及L40*40*4. 5热镀锌角码龙骨, 膨胀螺丝固定 3. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20. 5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001160	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃	m2	83. 94				0

			夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭26(刑事)							
		精装小法庭26(刑事)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003147	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	59.32				0
2	011107001028	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石,1:1水泥砂浆勾缝,石材打蜡、养护	m2	3.18				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08						
3	011105006039	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.77				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001133	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	21.56				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001134	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.85				0
3	011207001135	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	52.18				0
4	011204003030	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4.8mm热镀锌槽钢、40X40X4.5镀锌角铁及L40*40*4.5热镀锌角码龙骨, 膨胀螺丝固定 3. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺	m2	19.02				0

			栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001161	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	64.24				0

		天棚工程合计							
		精装民事中法庭							
		精装民事中法庭合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003148	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹 砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号 :L06a	m2	126.47				0
2	011107001029	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理 石, 1:1水泥砂浆勾缝 , 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆找平层, 表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡 、养护、施工工艺、运 输、超高降效、暗室施 工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :L08	m2	7.44				0
3	011105006040	不锈钢踢脚线(A级防 火)	1. 1.2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹	m2	2.38				0

		(MT-04 不锈钢地脚线)	板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001136	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.35				0
2	011207001137	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	15.29				0

			室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001138	墙面吸音板WD-04	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.65				0
4	011207001139	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.07				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001162	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型	m2	114.23				0

			锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001163	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	954.6				0

			板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 反向支撑L40*4mm角 钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚, 规格 300*1200, 自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
2	080807014116	开孔	1. 类型: 检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	124				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003149	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层: 12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水	m ²	839.56				0

			泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003102	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	63.1				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001083	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号	m2	1110.3				0

			:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001164	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	888.13				0
2	080807014117	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘	个	110				0

			2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003150	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	880.01				0
2	011105003103	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	36.69				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001084	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	1320.37				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001031	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	120.29				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002003	块料楼梯面层	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找	m2	236.12				0

			平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011105003104	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 界面剂一道 (甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号: T03	m2	19.45				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001085	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号: N01a	m2	801.29				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							

		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001032	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修涂料三遍 (燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	109.79				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003151	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	95.98				0
2	011105003105	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	10.37				103.51

			室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001086	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	537.09				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001165	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板: 9mm穿孔铝板 2. 配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	96.66				0

			范等 6. 室内装修一览表编号:D07						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001006	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处15厚找坡 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L02	m2	85.52				0
2	011105001006	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批面, 加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:T01	m2	9.42				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001140	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺	m2	280.06				0

			栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨(50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能等级为A级, 隔声量:43db), 用建筑胶粘结剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石膏饰面板面层, 用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍, 砂纸抹平, 喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001166	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固	m2	87.45				0

			<p>定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)；</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，天花转换，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001167	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙</p>	m2	63.9				0

			骨外); 8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度,反向支撑 ,窗帘盒,灯槽,平跌 级的龙骨、基层、面 层、开启洞口、施工 工艺、运输、超高降 效、暗室施工 9. 未尽事项详见图 纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国 家相关规范等 10. 室内装修一览 表编号:C01						
3	011302001168	涂料平级吊顶天棚	1. 吊顶形式:平级天 棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向 中距 ≤ 1200),用直 径M12特殊倒锥形胶 粘型锚栓(性能等级 4.8级,有效锚固深度 大于60mm)固定在混 凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢 丝(或6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 ,吊 杆上部与板底C型钢 连接件固定 3. 轻钢主龙骨,规格 :SC60*27双向间距 @900 4. 轻钢次龙骨,规格 :SC60*27双向间距 @400 5. 吊顶基层:9mm阻 燃夹板、9mm石膏板 用自攻螺丝与龙骨固 定 6. 无机涂料:满刮腻 子两道,砂纸抹平,底 层涂料(一道),无机 涂料面层两道 7. 综合考虑:吊顶高 度,反向支撑,窗帘 盒,灯槽,平跌级的 龙骨、基层、面层、 施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图 纸、招标文件、工程 量清单	m2	38.88				0

			计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01						
4	080807014118	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	53				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003152	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费	m2	150.92				0

			13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
2	011108001005	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝 2. 30厚1: 3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2.14				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003031	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	434.08				0

			范等 7. 室内装修一览表编号: N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.87				0
2	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
3	011505008004	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				0
4	011505010006	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水	m2	17.05				0

			泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011503002005	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm(内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
6	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆(黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
7	011210005006	成品隔断	1. 成品抗倍特板(内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	102.13				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001169	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级	m ²	13.06				0

			,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	011302001170	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢	m2	5.64				0

			5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚，规格 600*600，自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度，反向支撑 ，窗帘盒，灯槽，平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
3	080807014119	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003153	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层	m2	14.97				0

			5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003032	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	65.61				0

			7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001171	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 5. A型轻钢次龙骨间距@400 6. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01	m2	31.96				0
2	080807014120	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘	个	10				0

			2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003154	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	28.45				0
2	011105003106	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m ²	4.06				103.51

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001087	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	100.02				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001172	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与	m2	9.03				0

			<p>龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001173	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、</p>	m2	4.2				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
3	080807014121	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003155	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 ， 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层，表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 ≤800kg/m ³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工	m ²	13.58				0

			增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003033	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	60.17				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001174	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于	m2	115.8				0

			<p>60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900</p> <p>5. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>6. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001175	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃</p>	m2	16.55				0

			夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料：满刮腻子两道，砂纸抹平，底层涂料（一道），无机涂料面层两道 7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号：C01						
3	080807014122	开孔	1. 类型：检修口孔、格栅灯盘 2. 规格：0.5m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003156	块料楼防水地面 L07（CT-04）	1. 面层：600*600防滑砖，1：1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混	m ²	46.23				0

			凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道（内掺 建筑胶） 11. 综合考虑：施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003034	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质 渗花抛光砖，聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 （1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆，由顶板底做至地 面，在地面与墙面交接 处预留10mm*10mm凹槽 ，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找 平 5. 综合考虑：施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :N17	m2	132.35				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001008	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.8				0
2	011505010007	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8				0
3	011503002006	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm(内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0
4	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆(黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	5.88				0

			计价说明、国家相关规范等						
5	011210005007	成品隔断	1. 成品抗倍特板（内含不锈钢配件、饰线） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	49.1				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001176	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	14.8				0

			室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014123	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003157	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	11.99				0
2	011105003107	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	1.83				103.51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001088	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	55.4				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解室							
		调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001177	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反	m2	31.77				0

			向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆,双向 中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件 (双向 中距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 7. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. FM-01室内装修一览 表编号:D07a						
2	080807014124	开孔	1. 类型: 检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	18				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003158	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂	m ²	30.64				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003108	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	2.31				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001089	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	70.4				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		设备间							
		设备间合计							
		天棚工程							
1	011406001033	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	35.83				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003159	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	33.89				0
2	011105003109	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝	m2	7.87				103.51

			2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001090	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	462.56				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		廉洁文化室							
		廉洁文化室合计							
		天棚工程							
1	011302001178	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定	m2	245.17				0

			<p>4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014125	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	47				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003160	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦</p>	m ²	158.41				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003110	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	4.97				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001091	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	150.6				0

			计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001179	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	10.89				0

2	080807014126	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003161	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m ²	10.69				0
2	011105003111	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、	m ²	0.47				103.51

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001092	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	39.76				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师室							
		律师室合计							
		天棚工程							
1	011302001180	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定	m2	29.07				0

			6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014127	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003162	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	27.25				0

			6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003112	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.71				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001093	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	111.89				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前准备用房							

		庭前准备用房合计							
		天棚工程							
1	011302001181	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	628.16				0
2	080807014128	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超	个	176				0

			高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003163	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	473.44				0
2	011105003113	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	36.71				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001094	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子	m2	1089.15				0

			<p>三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		警卫监控室							
		警卫监控室合计							
		天棚工程							
1	011302001182	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距$\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率$\geq 18\%$)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤ 900，反向支撑$L40\times 4\text{mm}$角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤ 1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨</p>	m2	61.12				0

			、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014129	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003164	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	40.95				0
2	011105003114	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线	m2	3.03				103.51

			,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001095	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	78.8				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法官会议室							
		法官会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001183	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与	m2	9.49				0

			主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014130	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003165	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水	m ²	7.95				0

			泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003115	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.05				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001096	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、	m2	35				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编号 :N01a						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		中会议室							
		中会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001184	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿 孔直径2. 3mm, 孔边距 ≤2. 3mm, 穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放 100mm超细玻璃棉外包 玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距 600, 用A字龙骨挂件与 主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反 向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向 中距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 7. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. FM-01室内装修一览	m2	182. 25				0

			表编号:D07a						
2	080807014131	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003166	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	112.33				0
2	011105003116	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	4.25				103.51

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001097	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	128.8				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		证人室							
		证人室合计							
		天棚工程							
1	011302001185	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 \leq 2. 3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸	m2	8.84				0

			顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014132	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003167	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺	m ²	8.97				0

			建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003117	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.11				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001098	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	33.5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		鉴定人室							
		鉴定人室合计							
		天棚工程							
1	011302001186	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	8.84				0
2	080807014133	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗	个	3				0

			帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003168	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	8.97				0
2	011105003118	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.11				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001099	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	33.5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅卷室							
		阅卷室合计							
		天棚工程							
1	011302001187	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	64.12				0

			<p>板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014134	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	25				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003169	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	m ²	64.32				0

			范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003119	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.76				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001100	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	121.75				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师休息室							
		律师休息室合计							
		天棚工程							
1	011302001188	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距≤2.3mm, 穿孔率≥18%)	m2	8.19				0

			<p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014135	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003170	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	8.45				0
2	011105003120	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.92				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001101	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面	m2	32				0

			、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		工作室							
		工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001189	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效	m2	23.73				0

			8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014136	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003171	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	17.41				0
2	011105003121	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用	m2	2.08				103.51

			水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001102	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	61.81				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		连廊							
		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001034	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	124.83				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003172	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07	m2	63.09				0
		楼地面装饰工程合计							
		五层							
		五层合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001190	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	31.3				0

			<p>距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>					
2	080807014137	开孔	<p>1. 类型:灯孔、风口、检修口等</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单</p>	个	9			0

			计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003173	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	34				0
2	011105003122	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.39				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001035	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆	m2	65.2				0

			3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001191	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞	m2	45.34				0

			口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014138	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003174	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	48.04				0
2	011105003123	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	1.7				103.51

			4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001036	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	66.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		枪械室							
		枪械室合计							
		天棚工程							
1	011302001192	吊顶天棚	1. 吊顶形式:平天棚(上人天棚) 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角铁50*50*5 3. 面层材料品种、规格:镀锌钢板1.5mm厚 4. 面喷黑色氟碳漆 5. 综合考虑:龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	29.83				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	010515001008	现浇构件钢筋	1. 10mm实芯钢筋吊挂件，间距1000×1000 2. 面喷黑色氟碳漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.025				0
3	080807014139	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
4	080807014140	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003175	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝	m2	32.26				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001141	墙面镀锌钢板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨50*50*5镀锌方通、次龙骨50*50*5镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色：镀锌钢板1.5mm 3. 面喷黑色氟碳漆 4. 综合考虑：龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费、化学螺栓 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	105.4				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001193	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式：平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于	m2	554.14				0

			60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014141	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	60				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003176	瓷质渗花抛光砖地面	1. 面层:12厚800*800瓷	m ²	439.95				0

		L06	质渗花抛光砖，1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆找平层，表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺 建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :L06						
2	011105003124	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线 ,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用 水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编号 :T03	m2	32.91				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011407001103	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子 三道,砂纸抹平,底漆 一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面 、胶合板面、石膏板面 等面层上喷涂、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m2	719.82				0

			范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001194	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	16.28				0

2	080807014142	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003177	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	15.08				0
2	011105003125	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号	m2	1.15				103.51

			:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001104	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	192.64				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001037	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	73.7				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002004	块料楼梯面层	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦	m2	33.24				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011105003126	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	4.96				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001105	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	137.45				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001038	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修涂料三遍 (燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	54.96				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003178	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	46.69				0
2	011105003127	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效	m2	4.71				103.51

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001106	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	190.38				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001195	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板:9mm穿孔铝板 2. 配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67.17				0

			6. 室内装修一览表编号:D07						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001007	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处15厚找坡 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L02	m2	52.72				0
2	011105001007	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批面, 加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:T01	m2	5.56				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001142	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防	m2	166.75				0

			水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨 (50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能等级为A级,隔声量:43db),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍,砂纸抹平,喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001196	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. C型轻钢主龙骨	m2	91.06				0

			<p>38*12双向间距@900</p> <p>5. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>6. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001197	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨, 规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨, 规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道, 砂纸抹平, 底层涂料(一道), 无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒</p>	m2	21.95				0

			，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01						
3	080807014143	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	27				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003179	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层:C15陶粒混凝土(密度≤800kg/m³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	81.17				0

			10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
2	011108001006	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2.14				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003035	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平	m2	211.13				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001009	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.75				0
2	010401012005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
3	011505008005	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				0

4	011505010008	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层: 8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	9.59				0
5	011503002007	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
6	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆 (黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
7	011210005008	成品隔断	1. 成品抗倍特板 (内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	51.48				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001198	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚	m ²	18.46				0

			<p>(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>5. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>6. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	080807014144	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	2				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003180	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07	m2	9.27				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003036	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质 渗花抛光砖, 聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地	m2	39.61				0

			面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001199	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 5. A型轻钢次龙骨间距@400 6. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层	m2	38.91				0

			、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014145	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003181	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	28.63				0
2	011105003128	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘	m ²	4.18				103.51

			结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001107	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	103.83				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001200	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝	m2	2.97				0

			(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 5. A型轻钢次龙骨间距@400 6. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014146	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003182	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层	m2	3.04				0

			3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003037	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	15.93				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001201	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 5. A型轻钢次龙骨间距@400 6. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 7. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号	m2	70.94				0

			:C01						
2	011302001202	涂料平级吊顶天棚	1. 吊顶形式:平级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距 ≤ 1200 ,吊杆上部 与板底C型钢连接件固 定 3. 轻钢主龙骨,规格 :SC60*27双向间距@900 4. 轻钢次龙骨,规格 :SC60*27双向间距@400 5. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料:满刮腻子 两道,砂纸抹平,底层 涂料(一道),无机涂 料面层两道 7. 综合考虑:吊顶高度 ,反向支撑,窗帘盒 ,灯槽,平跌级的龙骨 、基层、面层、施工工 艺、运输、超高降效、 暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. 室内装修一览表编号 :C01	m2	16.55				0
3	080807014147	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超	个	16				0

			高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003183	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07	m2	46.81				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003038	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白	m2	133.37				0

			水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地 面, 在地面与墙面交接 处预留10mm*10mm凹槽 , 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找 平 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001010	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规 格:L40*40-4.5镀锌角 钢 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增 加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	4.8				0
2	011505010009	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层: 8厚聚合物水 泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增 加费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	8				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011503002008	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0
4	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆 (黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0
5	011210005009	成品隔断	1. 成品抗倍特板 (内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	49.1				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001203	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝	m2	8.91				0

			(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014148	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003184	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦	m ²	6.03				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003129	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	0.91				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001108	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.8				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		财务室							
		财务室合计							
		天棚工程							
1	011302001204	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 $\leq 2. 3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 ≤ 900 , 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	87. 27				0
2	080807014149	开孔	1. 类型: 检修口孔、格	个	25				0

			栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003185	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	62.14				0
2	011105003130	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	3.43				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001109	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	104.53				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		保密室							
		保密室合计							
		天棚工程							
1	011302001205	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向	m2	40.07				0

			<p>中距≤ 1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014150	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	13				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003186	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺</p>	m ²	29.62				0

			、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003131	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.97				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001110	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	54.3				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法官/书记员工作室							
		法官/书记员工作室合							

		计							
		天棚工程							
1	011302001206	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	23.07				0
2	080807014151	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超	个	8				0

			高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003187	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	16.84				0
2	011105003132	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.04				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001111	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子	m2	61				0

			<p>三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法警值班室							
		法警值班室合计							
		天棚工程							
1	011302001207	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距$\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率$\geq 18\%$)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤ 900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤ 1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨</p>	m2	97.72				0

			、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014152	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003188	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	69. 06				0
2	011105003133	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝	m2	5. 32				103. 51

			2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001112	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	159.28				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前准备用房							
		庭前准备用房合计							
		天棚工程							
1	011302001208	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨	m2	226.33				0

			<p>38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014153	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	56				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003189	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p>	m ²	170.31				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003134	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	13				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001113	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	375.55				0

			范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		国有资产工作室							
		国有资产工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001209	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	29.07				0

2	080807014154	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	47				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003190	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	20.56				0
2	011105003135	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、	m2	1.85				103.51

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001114	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	56.23				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		国有资产存放室							
		国有资产存放室合计							
		天棚工程							
1	011302001210	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定	m2	244.56				0

			6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014155	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003191	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	157.99				0

			6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003136	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	4.98				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001115	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	150.9				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		资料室							

		资料室合计							
		天棚工程							
1	011302001211	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	60.01				0
2	080807014156	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超	个	12				0

			高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003192	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	44.51				0
2	011105003137	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.87				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001116	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子	m2	101.93				0

			<p>三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		司法警察备勤值班室							
		司法警察备勤值班室合计							
		天棚工程							
1	011302001212	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距$\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率$\geq 18\%$)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38\times12,间距≤ 900,反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒</p>	m2	98.03				0

			，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014157	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003193	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	68.19				0
2	011105003138	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线	m2	6.39				103.51

			,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001117	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	192.75				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		审委员会室							
		审委员会室合计							
		天棚工程							
1	011302001213	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定	m2	182.34				0

			<p>4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014158	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	34				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003194	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦</p>	m ²	112.36				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003139	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	4.25				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001118	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	128.8				0

			计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		存放区							
		存放区合计							
		天棚工程							
1	011302001214	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	21.55				0

2	080807014159	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003195	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	12.75				0
2	011105003140	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、	m2	1.49				103.51

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001119	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	45.35				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅文区							
		阅文区合计							
		天棚工程							
1	011302001215	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定	m2	14.7				0

			6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014160	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003196	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	12.18				0

			6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003141	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.38				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001120	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	35.6				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		连廊							

		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001039	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	121.91				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003197	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关	m2	63.09				0

			规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		六层							
		六层合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001216	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	m2	31.3				0

			计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014161	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003198	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	34				0
2	011105003142	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	1.39				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001040	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	65.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001217	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢	m2	45.34				0

			4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
2	080807014162	开孔	1. 类型: 灯孔、风口、检修口等 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003199	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层: 12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺	m ²	48.04				0

			建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003143	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.7				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001041	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	66.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		简装电梯厅三四							
		简装电梯厅三四合计							
		天棚工程							
1	011302001218	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	144.44				0
2	080807014163	开孔	1. 类型: 灯孔、风口、 检修口等 2. 规格: 0.5m2以内	个	24				0

			3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003200	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	152.72				0
2	011105003144	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程							
1	011406001042	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	188.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		候审室							
		候审室合计							
		天棚工程							
1	011302001219	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 平天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板用自攻螺丝	m2	45.08				0

			与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	010515001009	现浇构件钢筋	1. 10mm实芯钢筋吊挂件,间距1000×1000 2. 面喷黑色氟碳漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.256				0
3	010606012009	镀锌铁方管格栅天棚MT06	1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通40*40*1.5mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.167				0
4	010606012010	镀锌铁方管格栅天棚MT06	1. 钢材品种、规格:镀锌铁制方通100*50*2mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:黑色氟碳漆一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、	t	0.081				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
5	080807014164	开孔	1. 类型:灯孔、风口、 检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003201	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷 质防滑砖, 1:1水泥砂 浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :L06	m2	45.08				0
2	011105003145	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线 , 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用 水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 5. 未尽事项详见图纸、	m2	1.87				103.51

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
3	011105003146	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖沾合剂 2. 基层: 12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 50副龙骨 4. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.23				103.51
4	011105003147	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 瓷砖沾合剂 2. 基层: 双层12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板 3. 龙骨: 30*30*4L镀锌角钢 4. 综合考虑: 龙骨、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001043	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	78.5				0

			计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a						
2	011207001143	软包内墙面 N30	1. 面层: 扞布3mm厚 2. 夹层: 耐火海绵15mm 3. 底层: 双层12mm阻燃夹板 4. 其他构件: 50副龙骨、U型装夹(支撑卡) 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m2	86.46				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		精装小法庭27(民庭)							
		精装小法庭27(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003202	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	82.44				0
2	011107001030	石材台阶面ST-02	1. 面层: 18mm黑金花理	m2	3.49				0

			石, 1: 1水泥砂浆勾缝 , 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥 砂浆找平层, 表面撒水 泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 5. 综合考虑: 石材打蜡 、养护、施工工艺、运 输、超高降效、暗室施 工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 : L08						
3	011105006041	不锈钢踢脚线 (A级防 火) (MT-04 不锈钢地脚 线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹 板上 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	2.06				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001144	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高 密度板上, B1级别, 不 锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀	m2	18.33				0

			螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001145	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001146	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.3				0
4	011207001147	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	80.49				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001220	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	86.16				0

			10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭28（民庭）							
		精装小法庭28（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003203	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	65.45				0
2	011107001031	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.63				0

			7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006042	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.03				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001148	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001149	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	26.182				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001150	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.27				0
4	011207001151	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001221	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型	m2	69.52				0

			锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭29(民庭)							
		精装小法庭29(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003204	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声	m2	67.62				0

			垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001032	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.58				0
3	011105006043	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	2.02				0

			计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001152	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001153	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001154	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	17.27				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001155	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001222	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃	m2	69.69				0

			夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭30(民庭)							
		精装小法庭30(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003205	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	68.16				0
2	011107001033	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石,1:1水泥砂浆勾缝	m2	3.07				0

			, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006044	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001156	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	18.33				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001157	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001158	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001159	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺	m2	73.7				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001223	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编	m2	71.85				0

			号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭31（民庭）							
		精装小法庭31（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003206	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06a	m2	69.39				0
2	011107001034	石材台阶面ST-02	1. 面层：18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号	m2	3.23				0

			:L08						
3	011105006045	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001160	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001161	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺	m2	26.182				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001162	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001163	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001224	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级	m2	73.47				0

			,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭32(民庭)							
		精装小法庭32(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003207	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫	m2	71.24				0

			5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001035	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.36				0
3	011105006046	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	2.09				0

			范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001164	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001165	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001166	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、	m2	18.07				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
4	011207001167	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用 胶水粘结固定阻燃板上 , 不锈钢装饰直线包边 ; 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	75.36				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001225	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自	m2	75.32				0

			攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭33 (民庭)							
		精装小法庭33 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003208	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	71.24				0
2	011107001036	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护	m2	3.36				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08						
3	011105006047	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.08				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001168	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺	m2	18.33				0

			、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001169	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001170	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.07				0
4	011207001171	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	75.36				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001226	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	75.32				0

		天棚工程合计							
		精装小法庭34（民庭）							
		精装小法庭34（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003209	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06a	m2	69.39				0
2	011107001037	石材台阶面ST-02	1. 面层：18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08	m2	3.23				0

3	011105006048	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001172	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001173	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	26.182				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001174	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001175	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001227	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于	m2	73.47				0

			60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭35(民庭)							
		精装小法庭35(民庭)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003210	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺	m2	68.16				0

			建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001038	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.07				0
3	011105006049	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001176	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001177	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001178	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板，固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	17.67				0

			计价说明、国家相关规范等						
4	011207001179	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001228	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定	m2	71.85				0

			7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭36 (民庭)							
		精装小法庭36 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003211	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	69.39				0
2	011107001039	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂	m2	3.23				0

			3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08						
3	011105006050	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001180	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	18.33				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001181	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001182	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.27				0
4	011207001183	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	72.04				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001229	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	69.52				0

		天棚工程合计							
		精装小法庭37（民庭）							
		精装小法庭37（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003212	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06a	m2	53.32				0
2	011107001040	石材台阶面ST-02	1. 面层：18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08	m2	3.23				0

3	011105006051	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001184	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001185	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	26.182				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001186	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.69				0
4	011207001187	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	61.28				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001230	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于	m2	53.32				0

			60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭38(刑事)							
		精装小法庭38(刑事)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003213	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	81.66				0

			6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001041	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2. 32				0
3	011105006052	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2. 29				0
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001188	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.41				0
2	011207001189	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.28				0
3	011207001190	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	72.5				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011204003039	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4. 8mm热镀锌槽钢、40X40X4. 5镀锌角铁及L40*40*4. 5热镀锌角码龙骨, 膨胀螺丝固定 3. 综合考虑: 石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20. 5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001231	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定	m2	83. 94				0

			7. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭39(刑事)							
		精装小法庭39(刑事)合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003214	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	59.32				0
2	011107001042	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥	m2	3.18				0

			砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08						
3	011105006053	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.77				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001191	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	21.56				0

			室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001192	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.85				0
3	011207001193	墙面吸音板WD-04a	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	52.18				0
4	011204003040	干挂石材ST-07	1. 干挂30mm大理石诺雅米黄, 不锈钢装饰直线包边 2. 63*40*4.8mm热镀锌槽钢、40X40X4.5镀锌角铁及L40*40*4.5热镀锌角码龙骨, 膨胀螺丝固定 3. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、化学螺	m2	19.02				0

			栓、暗室施工费等 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001232	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	64.24				0

		天棚工程合计							
		精装民事中法庭							
		精装民事中法庭合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003215	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	126.47				0
2	011107001043	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	7.44				0
3	011105006054	不锈钢踢脚线(A级防火)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹	m2	2.38				0

		(MT-04 不锈钢地脚线)	板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001194	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.35				0
2	011207001195	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	15.29				0

			室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001196	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.65				0
4	011207001197	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.07				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001233	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于	m2	114.23				0

			60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001234	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝	m2	777.48				0

			(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014165	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	104				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003216	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝	m ²	839.48				0

			2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003148	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	74.11				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001121	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a	m2	1813.58				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001235	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距 ≤ 1200 ,吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 反向支撑L40*4mm角 钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚,规格 300*1200,自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度 ,反向支撑,窗帘盒 ,灯槽,平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	911.62				0
2	080807014166	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗	个	110				0

			帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003217	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	873.19				0
2	011105003149	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	34.48				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001122	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子	m2	1380.75				0

			三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001044	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：D01a	m2	187.53				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002005	块料楼梯面层	1. 面层：12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑：施工工艺	m2	160.7				0

			、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011105003150	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号: T03	m2	15.67				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001123	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号: N01a	m2	701.96				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001045	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平	m2	96.52				0

			(2遍) 2. 无机装修涂料三遍 (燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003218	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	90.33				0
2	011105003151	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	10.9				103.51

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001124	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	496.29				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001236	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板: 9mm穿孔铝板 2. 配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:D07	m2	102.37				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001008	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆	m2	85.04				0

			保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处15厚找坡 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L02						
2	011105001008	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批面, 加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7室内装修一览表编号:T01	m2	9.24				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001198	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨(50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能	m2	359.56				0

			等级为A级,隔声量:43db),用建筑胶粘剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石膏饰面板面层,用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍,砂纸抹平,喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001237	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400	m2	49.21				0

			<p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)；</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，天花转换，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001238	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)；</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗</p>	m2	47.22				0

			室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
3	011302001239	涂料平级吊顶天棚	1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底C型钢连接件固定 3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 6. 无机涂料:满刮腻子两道,砂纸抹平,底层涂料(一道),无机涂料面层两道 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01	m2	38.88				0
4	080807014167	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘	个	53				0

			2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003219	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 ≤800kg/m ³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07	m ²	151.01				0

2	011108001007	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花 理石，1：1水泥砂浆勾 缝 2. 30厚1：3水泥砂浆结 合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺 建筑胶） 4. 综合考虑：施工工艺 、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增 加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :L08	m2	2.14				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003041	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质 渗花抛光砖，聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 （1：2：4） 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆，由顶板底做至地 面，在地面与墙面交接 处预留10mm*10mm凹槽 ，嵌填防水密封材料 4. 12厚1：3水泥砂浆找 平 5. 综合考虑：施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编号 :N17	m2	426.25				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							

1	011505001011	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.87				0
2	010401012006	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
3	011505008006	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				0
4	011505010010	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.05				0

5	011503002009	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
6	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆 (黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
7	011210005010	成品隔断	1. 成品抗倍特板 (内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	102.13				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001240	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固	m ²	13.06				0

			<p>定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)；</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，天花转换，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001241	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙</p>	m2	5.64				0

			骨外); 8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度,反向支撑 ,窗帘盒,灯槽,平跌 级的龙骨、基层、面 层、开启洞口、施工 工艺、运输、超高降 效、暗室施工 9. 未尽事项详见图 纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国 家相关规范等 10. 室内装修一览 表编号:C01						
3	080807014168	开孔	1. 类型:检修口孔、 格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以 内 3. 综合考虑:吊顶高 度、平跌级的龙骨、 反向支撑、基层、面 层、窗帘盒、灯槽、 开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、 暗室施工 4. 未尽事项详见图 纸、招标文件、工程 量清单计价说明、国 家相关规范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003220	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防 滑砖, 1: 1水泥砂浆 勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建 筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂 浆找平层,表面撒水 泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚 氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土 最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒 混凝土 (密度≤ 800kg/m ³) 7. 15厚1:2.5水泥 砂浆保护层	m ²	14.9				0

			8. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003042	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	65.62				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							

		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001242	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距≤1200,吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 天花转换L50*5mm热 镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚,规格 600*600,自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度,天花转换 ,窗帘盒,灯槽,平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	32.25				0
2	080807014169	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口	个	10				0

			、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003221	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	28.61				0
2	011105003152	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	4.17				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

1	011407001125	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	102.65				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001243	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换	m2	2.97				0

			<p>，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001244	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编</p>	m2	4.2				0

			号:C01						
3	080807014170	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003222	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层:C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关	m2	7.24				0

			规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003043	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	35.5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001245	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向	m2	45.86				0

			<p>中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001246	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨, 规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨, 规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p>	m2	16. 55				0

			6. 无机涂料：满刮腻子两道，砂纸抹平，底层涂料（一道），无机涂料面层两道 7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号：C01						
3	080807014171	开孔	1. 类型：检修口孔、格栅灯盘 2. 规格：0.5m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003223	块料楼防水地面 L07（CT-04）	1. 面层：600*600防滑砖，1：1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混凝土（密度≤800kg/m ³ ）	m ²	46.8				0

			7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003044	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合(1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	133.92				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		其他装饰工程							
1	011505001012	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.8				0
2	011505010011	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8				0
3	011503002010	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm(内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0
4	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆(黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0

5	011210005011	成品隔断	1. 成品抗倍特板（内含不锈钢配件、饰线） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	49.1				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001247	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	5.89				0

			计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014172	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003224	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	5.89				0
2	011105003153	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	0.94				103.51

			室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001126	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	27.98				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解室							
		调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001248	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200	m2	90.58				0

			吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊项高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014173	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊项高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	36				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003225	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫	m ²	89.98				0

			5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003154	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	6.86				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001127	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	206.36				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		设备间							
		设备间合计							
		天棚工程							
1	011406001046	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	28.8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003226	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	30.71				0
2	011105003155	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺	m2	7.84				103.51

			、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001128	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	269.9				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001249	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向	m2	142.7				0

			<p>中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤ 1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014174	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	42				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003227	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声</p>	m ²	125.75				0

			垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003156	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	10.1				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001129	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	294.44				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		律师室							
		律师室合计							
		天棚工程							
1	011302001250	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	50.26				0
2	080807014175	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	14				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003228	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	44.48				0
2	011105003157	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	5.73				103.51

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001130	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	154.18				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前准备用房							
		庭前准备用房合计							
		天棚工程							
1	011302001251	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40 \times 4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于	m2	550.64				0

			60mm) 固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号: D07a						
2	080807014176	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	146				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003229	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m ²	441.71				0

			范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003158	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	30.45				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001131	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	900.31				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		中会议室							
		中会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001252	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距≤2.3mm, 穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放	m2	364.1				0

			<p>100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014177	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	37				0
		天棚工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	011102003230	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	224.95				0
2	011105003159	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	8.47				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001132	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞	m2	256.4				0

			口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		工作室							
		工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001253	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 $\leq 2. 3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 , 间距 ≤ 900 , 反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	18. 84				0

			计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014178	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003231	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	17.41				0
2	011105003160	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m2	2.08				103.51

			4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001133	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	64.72				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		证人室							
		证人室合计							
		天棚工程							
1	011302001254	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝	m2	8.84				0

			(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014179	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003232	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉	m ²	8.84				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003161	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.14				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001134	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	33.5				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		鉴定人室							
		鉴定人室合计							
		天棚工程							
1	011302001255	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	8.84				0
2	080807014180	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度	个	4				0

			、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003233	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	8.84				0
2	011105003162	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号	m2	1.14				103.51

			:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001135	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	34.8				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅卷室							
		阅卷室合计							
		天棚工程							
1	011302001256	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级	m2	10.6				0

			, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014181	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003234	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、	m ²	10.6				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编 号:L06						
2	011105003163	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线 , 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘 结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用 水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编 号:T03	m2	1.27				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011407001136	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面 、胶合板面、石膏板面 等面层上喷涂、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编 号:N01a	m2	37.8				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		法官会议室							
		法官会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001257	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿	m2	9.49				0

			<p>孔直径2.3mm,孔边距$\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率$\geq 18\%$)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38\times12,间距≤ 900,反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>					
2	080807014182	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规</p>	个	4			0

			范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003235	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	9.49				0
2	011105003164	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.19				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001137	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍	m2	35				0

			<p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师休息室							
		律师休息室合计							
		天棚工程							
1	011302001258	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距$\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率$\geq 18\%$)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤ 900, 反向支撑$L40\times 4\text{mm}$角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、</p>	m2	8.19				0

			<p>超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014183	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003236	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>8. 室内装修一览表编号:L06</p>	m2	8.19				0
2	011105003165	块料踢脚线T03	<p>1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝</p> <p>2. 10厚1:2水泥砂浆粘</p>	m2	1.09				103.51

			结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001138	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	34.21				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		应急室							
		应急室合计							
		天棚工程							
1	011302001259	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨	m2	6				0

			<p>38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋) 吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014184	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003237	抛光砖地面L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p>	m ²	6				0

			3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06a						
2	011105003166	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	0.91				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001139	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.46				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		连廊							
		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001047	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	185.32				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003238	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺	m2	63.09				0

			、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		七层							
		七层合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001260	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒	m2	31.3				0

			，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014185	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003239	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	34				0
2	011105003167	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	1.39				103.51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001048	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	65.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001261	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝	m2	45.34				0

			(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014186	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003240	瓷质渗花抛光砖地面	1. 面层:12厚800*800抛	m ²	48.04				0

		L06	光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003168	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.7				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001049	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	66.06				0

			范等 5. 室内装修一览表编号: :N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅三四							
		简装电梯厅三四合计							
		天棚工程							
1	011302001262	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板, 局部阻燃夹板, 用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	144.44				0

			10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014187	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003241	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	152.72				0
2	011105003169	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.23				103.51

			6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001050	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	188.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		中会议室(精装)							
		中会议室(精装) 合计							
		天棚工程							
1	011302001263	吊顶天棚-艺术造型C01 (PT-01)	1. 吊顶形式: 阶梯型天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 $\Phi 6$ 钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格	m2	159.51				0

			:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板, 局 部双层9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 , 局部3mm软膜天花 8. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
2	080807014188	开孔	1. 类型:检修口孔、灯 孔、风口 2. 规格:0.02m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	26				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003242	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉	m2	159.51				0

			4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011105006055	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm，用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层：12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.66				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001199	木饰面防火板内墙面（WD-01）	1. 面层：3mm厚木饰面防火板 2. 基层：双层9mm阻燃夹板（局部三层9mm阻燃夹板） 3. 综合考虑龙骨及其他构件 4. 综合考虑:灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	34.01				0

			范等						
2	011207001200	扪布硬包墙面 (UP04)	1. 面层:3mm扪布硬包 2. 基层: 9mm阻燃夹板、3mm隔音毡、50mm吸音岩棉 3. 综合考虑龙骨及其他构件 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.54				0
3	011207001201	墙面吸音板 (WD-05)	1. 面层: 15mm吸音板, B1级, 不锈钢装饰线条 2. 基层: 50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨: 50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	51.42				0
4	011204003045	块料墙面干挂瓷砖 (CT-10)	1. 安装方式:干挂, 50*37*4.5mm热镀锌槽钢 @1200, L40*40*4.5热镀锌角钢@500, 综合考虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿大理石砖400*800mm 3. 综合考虑:缝宽、嵌缝、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效、化学螺栓、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	55.24				0

5	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 面层: 15mm吸音板、 不锈钢装饰线条 2. 基层: 3mm隔音毡、 50mm吸音岩棉 3. 综合考虑龙骨及其他 构件 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	30.02				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		精装小法庭40（民庭 ）							
		精装小法庭40（民庭 ）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003243	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹 砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号 :L06a	m2	82.44				0
2	011107001044	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理 石, 1:1水泥砂浆勾缝 , 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥	m2	3.49				0

			砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08						
3	011105006056	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.07				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001202	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费	m2	18.33				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001203	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001204	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.3				0
4	011207001205	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	80.49				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001264	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚 （上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200),用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 ,有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距≤1200,吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨,规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子 三道,砂纸抹平,底漆 一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度 ,反向支撑,窗帘盒 ,灯槽,平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01	m2	86.16				0
		天棚工程合计							

		精装小法庭41（民庭）							
		精装小法庭41（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003244	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06a	m2	65.45				0
2	011107001045	石材台阶面ST-02	1. 面层：18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08	m2	3.63				0
3	011105006057	不锈钢踢脚线（A级防火）	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹	m2	2.03				0

		(MT-04 不锈钢地脚线)	板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001206	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001207	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	26.182				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
3	011207001208	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定 龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	17.27				0
4	011207001209	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用 胶水粘结固定阻燃板上 , 不锈钢装饰直线包边 ; 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001265	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上	m2	69.52				0

			2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆,双向 中距 ≤ 1200 ,吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 3. 反向支撑L40*4mm角 钢 4. 轻钢主龙骨,规格 :SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格 :SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃 夹板、9mm石膏板用自 攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子 三道,砂纸抹平,底漆 一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度 ,反向支撑,窗帘盒 ,灯槽,平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭42 (民庭)							
		精装小法庭42 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003245	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹 砖,厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层,表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声 垫 5. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板	m2	67.62				0

			7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001046	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.58				0
3	011105006058	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.02				0
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001210	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001211	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001212	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.27				0

4	011207001213	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.04				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001266	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍	m2	69.69				0

			8. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭43 (民庭)							
		精装小法庭43 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003246	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	68.16				0
2	011107001047	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉	m2	3.23				0

			4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006059	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001214	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	18.33				0

			计价说明、国家相关规范等						
2	011207001215	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001216	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001217	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	73.7				0

			范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001267	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	71.85				0
		天棚工程合计							
		精装小法庭44（民庭）							

		精装小法庭44（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003247	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06a	m2	69.39				0
2	011107001048	石材台阶面ST-02	1. 面层：18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L08	m2	3.07				0
3	011105006060	不锈钢踢脚线（A级防火） （MT-04 不锈钢地脚线）	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固	m2	2.01				0

			定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001218	扞布硬包UP-02	1. 3mm扞布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001219	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	26.182				0

			范等						
3	011207001220	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001221	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001268	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向	m2	73.47				0

			<p>中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
		天棚工程合计							
		精装小法庭45（民庭）							
		精装小法庭45（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003248	防滑仿木纹砖地面 L06a	<p>1. 150*900防滑仿木纹砖,厚度12mm</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 钢筋混凝土楼板</p> <p>7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗</p>	m2	71.24				0

			室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001049	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.36				0
3	011105006061	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.09				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

1	011207001222	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001223	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001224	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上； 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.07				0
4	011207001225	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上	m2	75.36				0

			<p>, 不锈钢装饰直线包边</p> <p>;</p> <p>2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底</p> <p>3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上</p> <p>4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨</p> <p>5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001269	涂料跌级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒</p>	m2	75.32				0

			，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭46（民庭）							
		精装小法庭46（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003249	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	71.24				0
2	011107001050	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	3.36				0

			5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006062	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.09				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001226	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0

2	011207001227	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001228	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.07				0
4	011207001229	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	75.36				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001270	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200)，用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝（或 6钢筋）吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨，规格：SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨，规格：SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 8. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号：C01	m2	75.32				0
		天棚工程合计							
		精装小法庭47（民庭）							
		精装小法庭47（民庭）合计							

		楼地面装饰工程							
1	011102003250	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	69.39				0
2	011107001051	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.23				0
3	011105006063	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上	m2	2.01				0

			4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001230	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上，B1级别，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001231	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001232	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上;	m2	17.67				0

			2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001233	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.7				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001271	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定	m2	73.47				0

			3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭48 (民庭)							
		精装小法庭48 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003251	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	68.16				0

			计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001052	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.07				0
3	011105006064	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001234	扞布硬包UP-02	1. 3mm扞布包在9mm高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边;	m2	18.33				0

			2. 12mmA阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001235	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理，固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001236	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.67				0
4	011207001237	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上，不锈钢装饰直线包边； 2. 12mm阻燃板用射钉固	m2	73.7				0

			定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001272	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	71.85				0

			超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭49（民庭）							
		精装小法庭49（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003252	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖，厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	69.39				0
2	011107001053	石材台阶面ST-02	1. 面层：18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝，石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施	m2	3.23				0

			工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08						
3	011105006065	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001238	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001239	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处	m2	26.182				0

			理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001240	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.27				0
4	011207001241	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	72.02				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001273	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01	m2	69.52				0
		天棚工程合计							
		精装小法庭50（民庭）							
		精装小法庭50（民庭）合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003253	防滑仿木纹砖地面	1. 150*900防滑仿木纹	m2	53.32				0

		L06a	砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001054	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	3.23				0
3	011105006066	不锈钢踢脚线(A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨	m2	2.01				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001242	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.33				0
2	011207001243	墙面木饰面防火板WD-02	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上, B1级别 2. 12mm阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.182				0
3	011207001244	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上	m2	14.69				0

			3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011207001245	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	61.28				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001274	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢	m2	53.32				0

			4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01						
		天棚工程合计							
		精装小法庭51 (民庭)							
		精装小法庭51 (民庭) 合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003254	防滑仿木纹砖地面 L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	81.66				0

			8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011107001055	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1: 1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2. 32				0
3	011105006067	不锈钢踢脚线 (A级防火) (MT-04 不锈钢地脚线)	1. 1. 2mm厚不锈钢用射钉及胶水固定于阻燃夹板上 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2. 29				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001246	扪布硬包UP-02	1. 3mm扪布包在9mm厚高密度板上, B1级别, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层处理, 固定于龙骨上	m2	20. 5				0

			3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001247	墙面木饰面防火板WD-01	1. 3mm厚木饰面固定于基层板上，B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.41				0
3	011207001248	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.28				0
4	011207001249	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固	m2	72.5				0

			定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001275	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、	m2	83.94				0

			超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
		天棚工程合计							
		精装民事中法庭							
		精装民事中法庭合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003255	防滑仿木纹砖地面L06a	1. 150*900防滑仿木纹砖, 厚度12mm 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 钢筋混凝土楼板 7. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	126.47				0
2	011107001056	石材台阶面ST-02	1. 面层:18mm黑金花理石, 1:1水泥砂浆勾缝, 石材打蜡、养护 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:石材打蜡、养护、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	7.44				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:L08						
3	011105006068	不锈钢踢脚线(A级防 火) (MT-04 不锈钢地脚 线)	1. 1.2mm厚不锈钢用射 钉及胶水固定于阻燃夹 板上 2. 12mm阻燃板用射钉固 定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	2.38				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001250	打布硬包UP-02	1. 3mm打布包在9mm厚高 密度板上, B1级别, 不 锈钢装饰直线包边; 2. 12mmA阻燃夹板基层 处理, 固定于龙骨上 3. 50厚吸音岩棉固定于 龙骨上 4. 贴3mm隔音毡, 膨胀 螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	28.35				0
2	011207001251	墙面木饰面防火板WD- 01	1. 3mm厚木饰面固定于 基层板上, B1级别 2. 9mm厚石膏板固定于 在阻燃夹板基层上 3. 12mm阻燃夹板基层固	m2	15.29				0

			定龙骨上 4. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 5. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011207001252	墙面吸音板WD-04	1. 15mm厚吸音板, 固定龙骨上; 2. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 3. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.65				0
4	011207001253	墙面吸音板WD-04b	1. 15mm厚吸音板用专用胶水粘结固定阻燃板上, 不锈钢装饰直线包边; 2. 12mm阻燃板用射钉固定在骨架打底 3. 50厚吸音岩棉固定于龙骨上 4. 贴3mm隔音毡，膨胀螺丝固定50副龙骨 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	84.07				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001276	涂料跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号: C01	m2	114.23				0
		天棚工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							
1	011302001277	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	1112.63				0

			距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓 (性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向 中距 ≤ 1200 , 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定 4. 反向支撑L40*4mm角 钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚, 规格 300*1200, 自攻螺丝与 龙骨固定 (除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: C01						
2	080807014189	开孔	1. 类型: 检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格: 0. 5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	106				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003256	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	856.77				0
2	011105003170	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	71.74				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001140	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效	m2	1870.74				0

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		外走道							
		外走道合计							
		天棚工程							
1	011302001278	300*1200铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1318.17				0

			10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014190	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	117				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003257	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m ²	873.66				0
2	011105003171	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m ²	17.91				103.51

			范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001141	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	861.57				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001051	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	159.91				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002006	块料楼梯面层	1. 面层:12厚800*800瓷	m2	144.73				0

			质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011105003172	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	12.37				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001142	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号	m2	671.51				0

			:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001052	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	83.41				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003258	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	80.37				0
2	011105003173	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用	m2	7.39				103.51

			水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001143	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	384.01				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001279	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板:9mm穿孔铝板 2. 配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、	m2	109.28				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 室内装修一览表编号 :D07						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001009	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防 水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处 15厚找坡 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增 加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 8. 室内装修一览表编号 : L02	m2	85.5				0
2	011105001009	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批 面, 加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏 砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆 抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7室内装修一览表编号 :T01	m2	9.24				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011207001254	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现	m2	277.93				0

			浇混凝土条带、砌块上 钻孔打入M6X75膨胀螺 栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防 水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨 (50X50X0.7)用膨胀螺 栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能 等级为A级, 隔声量 :43db), 用建筑胶粘 剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定 于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石 膏饰面板面层, 用自攻 螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一 遍, 砂纸抹平, 喷涂杀菌 防霉涂料三遍 8. 综合考虑: 施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: N28						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001280	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式: 平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中 距 ≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4.8级 , 有效锚固深度大于 60mm) 固定在混凝土楼 板上 3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋) 吊杆, 双向	m2	65.66				0

			<p>中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 天花转换, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>					
2	011302001281	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格</p>	m2	46. 92			0

			<p>600*600, 自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
3	011302001282	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距≤ 1200, 吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨, 规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨, 规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道, 砂纸抹平, 底层涂料(一道), 无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p>	m2	16.55				0

			8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 室内装修一览表编号:C01						
4	080807014191	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	53				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003259	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层:C15陶粒混凝土(密度≤800kg/m ³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效	m ²	153.91				0

			12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
2	011108001008	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花理石，1：1水泥砂浆勾缝 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L08	m2	2.14				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003046	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、	m2	421.63				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001013	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规 格:L40*40-4.5镀锌角 钢 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增 加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	9.87				0
2	010401012007	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 :蹲厕 2. 砖品种、规格、强度 等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合 比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增 加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	24				0
3	011505008007	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜 色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增 加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	33				0
4	011505010012	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格 :5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条	m2	17.05				0

			3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层：8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011503002011	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：胡桃木100*30mm（内含60*5mm镀锌钢板） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
6	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆（黑色喷塑） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.33				0
7	011210005012	成品隔断	1. 成品抗倍特板（内含不锈钢配件、饰线） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	102.13				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001283	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式：平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件（双向中距≤1200），用直径	m ²	18.64				0

			<p>M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	080807014192	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	3				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003260	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07	m2	14.9				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003047	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质 渗花抛光砖, 聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地	m2	65.77				0

			面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001284	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换	m2	32.29				0

			，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014193	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003261	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	28.65				0
2	011105003174	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线	m2	4.17				103.51

			,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001144	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	102.67				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001285	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	2.97				0

			<p>板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤ 1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定</p> <p>4. 天花转换L50*5mm热 镀锌角钢双向设置@900</p> <p>5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900</p> <p>6. A型轻钢次龙骨间距 @400</p> <p>7. 铝扣板1厚, 规格 600*600, 自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外);</p> <p>8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 天花转换 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p> <p>10. 室内装修一览表编 号:C01</p>						
2	011302001286	600*600铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中 距≤ 1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝 (或 6钢筋)吊杆, 双向 中距≤ 1200, 吊杆上部 与板底龙骨吸顶吊件固 定</p> <p>4. 反向支撑L40*4mm角 钢</p> <p>5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900</p>	m2	4. 2				0

			6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)； 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
3	080807014194	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003262	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡	m2	7.24				0

			6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003048	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆, 由顶板底做至地面, 在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽, 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17	m2	35.55				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001287	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 天花转换L50*5mm热镀锌角钢双向设置@900 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,天花转换,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01	m2	61.67				0
2	011302001288	涂料平级吊顶天棚	1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中	m2	16.55				0

			<p>距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道,砂纸抹平,底层涂料(一道),无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>						
3	080807014195	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	16				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003263	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 , 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07	m2	49.03				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003049	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质 渗花抛光砖, 聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地	m2	127.75				0

			面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001014	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.8				0
2	011505010013	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8				0
3	011503002012	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm(内含60*5mm镀锌钢板)	m	5.88				0

			2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆(黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0
5	011210005013	成品隔断	1. 成品抗倍特板(内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	49.1				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001289	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢	m ²	22.7				0

			5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距 @400 7. 铝扣板1厚, 规格 600*600, 自攻螺丝与 龙骨固定(除采用T型龙 骨外); 8. 综合考虑:综合考虑 :吊顶高度, 反向支撑 , 窗帘盒, 灯槽, 平跌 级的龙骨、基层、面层 、开启洞口、施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号:C01						
2	080807014196	开孔	1. 类型:检修口孔、格 栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003264	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷 质渗花抛光砖, 1:1水 泥砂浆勾缝或干水泥擦 缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺 建筑胶)	m2	15.54				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003175	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2.1				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001145	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	63.33				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		调解室							

		调解室合计							
		天棚工程							
1	011302001290	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	114.27				0
2	080807014197	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超	个	50				0

			高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003265	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	146.15				0
2	011105003176	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.39				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001146	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子	m2	203.79				0

			三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		设备间							
		设备间合计							
		天棚工程							
1	011406001053	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号：D01a	m2	27.38				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003266	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层：12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1：1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑：施工工艺	m2	29.55				0

			、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003177	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	6.43				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001147	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	408.24				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							

		天棚工程							
1	011302001291	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	329.88				0
2	080807014198	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效	个	73				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003267	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	219.43				0
2	011105003178	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	13.74				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001148	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆	m2	416.42				0

			<p>一遍，无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师室							
		律师室合计							
		天棚工程							
1	011302001292	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距\leq2. 3mm, 穿孔率\geq18%)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38\times12, 间距\leq900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距\leq1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距\leq1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4. 8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞</p>	m2	12. 02				0

			口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014199	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003268	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	9. 62				0
2	011105003179	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝	m2	1. 35				103. 51

			2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001149	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	40.99				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前准备用房							
		庭前准备用房合计							
		天棚工程							
1	011302001293	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定	m2	612.94				0

			<p>4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014200	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	147				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003269	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦</p>	m ²	460.74				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003180	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1：2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	29.39				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001150	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	879.95				0

			计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		中会议室							
		中会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001294	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距≤2.3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	182.34				0

2	080807014201	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003270	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	112.36				0
2	011105003181	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、	m2	4.25				103.51

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001151	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	128.8				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法官/书记员工作室							
		法官/书记员工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001295	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm,孔边距≤2. 3mm,穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38×12,间距≤900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸	m2	25.4				0

			顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014202	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003271	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺	m ²	18.08				0

			建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003182	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	2				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001152	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	60.55				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		证人室							
		证人室合计							

		天棚工程							
1	011302001296	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	12.26				0
2	080807014203	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	个	4				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003272	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	8.91				0
2	011105003183	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.11				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

1	011407001153	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	33.5				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		鉴定人室							
		鉴定人室合计							
		天棚工程							
1	011302001297	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 , 间距 ≤ 900 , 反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒	m2	11.44				0

			，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014204	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003273	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	8.91				0

2	011105003184	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.11				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001154	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	34.02				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		律师休息室							
		律师休息室合计							
		天棚工程							
1	011302001298	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距	m2	7.48				0

			600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014205	开孔	1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003274	瓷质渗花抛光砖地面	1. 面层: 12厚800*800瓷	m ²	8.26				0

		L06a	质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003185	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.06				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001155	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工	m2	33.43				0

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅卷室							
		阅卷室合计							
		天棚工程							
1	011302001299	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12 ,间距 ≤ 900 ,反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.4				0

			9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014206	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003275	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	10. 67				0
2	011105003186	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗	m2	1. 24				103. 51

			室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001156	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	37.6				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		应急室							
		应急室合计							
		天棚工程							
1	011302001300	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 \leq 2.3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 \leq 1200	m2	8.58				0

			吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊项高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014207	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊项高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003276	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫	m ²	6.17				0

			5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003187	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线,稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	0.86				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001157	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	26.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		法官会议室							
		法官会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001301	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	12.35				0
2	080807014208	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗	个	4				0

			帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003277	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	9.49				0
2	011105003188	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.16				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001158	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	22.35				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		连廊							
		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001054	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01c	m2	124.83				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003278	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨	m2	63.09				0

			酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		八层							
		八层合计							
		多功能会议室(精装)							
		多功能会议室(精装)合计							
		天棚工程							
1	011302001302	吊顶天棚-艺术造型C01 (PT-01)	1. 吊顶形式: 藻井天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部	m2	174.19				0

			<p>与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨, 规格: SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号: C01</p>						
2	080807014209	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、灯孔、风口</p> <p>2. 规格: 0.02m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	20				0
3	080807014210	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、灯孔、风口</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口</p>	个	3				0

			、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	080807014211	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003279	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	176.25				0
2	011105006069	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm, 用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层: 12mm阻燃夹板	m2	1.75				0

			、50mm吸音岩棉、 3mm隔音毡 3. 龙骨：50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011105006070	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm，用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层：12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：收边龙骨、50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.75				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001255	墙面吸音板（WD-05）	1. 面层：15mm吸音板，B1级，不锈钢装饰线条 2. 基层：12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑：不锈钢装饰线条、施工工艺、运输、超高降效、 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	83.85				0
2	011204003050	块料墙面干挂瓷砖（ST-08）	1. 安装方式：干挂，63*40*4.8mm热镀锌	m2	26.12				0

			槽钢 @1200, L40*40*4.5热 镀锌角钢@500, 综合考 虑斜撑龙骨及其他构件 2. 面层材料品种、规格 、颜色:仿大理石砖 400*800mm、不锈钢装 饰线条 3. 综合考虑:不锈钢装 饰线条、缝宽、嵌缝、 施工工艺、开启洞口、 运输、化学螺栓、暗室 施工费 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
3	011207001256	木饰面防火板内墙面 (WD-01)	1. 面层: 3mm厚木饰面 防火板、不锈钢装饰线 条 2. 基层: 1.3mm隔音毡 、50mm吸音岩棉、 9mm阻燃夹板 3. 综合考虑龙骨及其他 构件 4. 综合考虑:灯槽、不 锈钢装饰线条、施工工 艺、开启洞口、运输、 超高降效 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	13.42				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		案件讨论室(精装)							
		案件讨论室(精装)合计							
		天棚工程							
1	011302001303	300*1200穿孔铝板 D07a	1. 吊顶形式:跌级天棚 (上人天棚) 2. 1.2mm厚穿孔铝板(穿 孔直径2.3mm,孔边距 ≤2.3mm,穿孔率≥18%)	m2	99.85				0

			<p>3. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>4. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>5. U型轻钢承载龙骨38×12，间距≤900，反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>6. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆，双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>7. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>8. 基层：局部9mm阻燃夹板+9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>9. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>10. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>12. 室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014212	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、灯孔、风口</p> <p>2. 规格:0.02m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超</p>	个	12				0

			高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	080807014213	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.1m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				0
4	080807014214	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003280	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效	m2	108.26				0

			7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a						
2	011105006071	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm，用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层：12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：收边龙骨、50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.43				0
3	011105006072	不锈钢踢脚线 T05	1. 60mm高1.2mm厚异形金属踢脚线 60mm*15mm，用射钉及胶水固定于阻燃夹板 2. 基层：12mm阻燃夹板+3mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：收边龙骨、50副龙骨、膨胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.08				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001257	墙面吸音板WD-05	1. 面层：15mm吸音板，B1级 2. 基层：12mm阻燃夹板、50mm吸音岩棉、3mm隔音毡 3. 龙骨：50副龙骨、膨	m2	76.93				0

			胀螺固定 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	011207001258	木饰面防火板内墙面(WD-01)	1. 面层: 3mm厚木饰面防火板 2. 基层: 1. 3mm隔音毡、50mm吸音岩棉、12mm阻燃夹板、9mm石膏板 3. 综合考虑龙骨及其他构件 4. 综合考虑:灯槽、施工工艺、开启洞口、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室1(精装)							
		会议室1(精装)合计							
		天棚工程							
1	011302001304	300*1200穿孔铝板D07a	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 $\leq 2. 3mm$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 3. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 4. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 5. U型轻钢承载龙骨 38×12 , 间距 ≤ 900 , 反向支撑L40*4mm角钢 6. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200	m2	59.94				0

			吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 7. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 8. 基层：局部9mm阻燃夹板+9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 9. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 10. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014215	开孔	1. 类型：检修口孔、灯孔、风口 2. 规格：0.02m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24				0
3	080807014216	开孔	1. 类型：检修口孔、灯孔、风口 2. 规格：0.1m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗	个	3				0

			帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	080807014217	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003281	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	68.58				0
2	011105003189	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	3.42				103.51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001055	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	88.28				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室2(精装)							
		会议室2(精装)合计							
		天棚工程							
1	011302001305	600*600穿孔铝板D07a	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 3. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 4. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定	m2	30.92				0

			<p>5. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>6. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>7. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>8. 基层: 局部9mm阻燃夹板+9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>9. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>10. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>12. 室内装修一览表编号: D07a</p>						
2	080807014218	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、灯孔、风口</p> <p>2. 规格: 0.02m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	6				0

3	080807014219	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003282	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	30.92				0
2	011105003190	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	2.4				103.51

			范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001056	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	40.72				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		党组会议室(精装)							
		党组会议室(精装)合计							
		天棚工程							
1	011302001306	300*1200穿孔铝板D07a	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 3. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 4. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 5. U型轻钢承载龙骨 38×12 , 间距 ≤ 900 , 反向支撑 $L40\times 4\text{mm}$ 角钢 6. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200	m2	86				0

			吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 7. 龙骨吸顶吊件（双向中距 ≤ 1200 ），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上 8. 基层：局部9mm阻燃夹板+9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 9. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 10. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 12. 室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014220	开孔	1. 类型：检修口孔、灯孔、风口 2. 规格：0.02m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30				0
3	080807014221	开孔	1. 类型：检修口孔、灯孔、风口 2. 规格：0.1m ² 以内 3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗	个	3				0

			帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	080807014222	开孔	1. 类型:检修口孔、灯孔、风口 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003283	抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06a	m2	86				0
2	011105003191	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)	m2	3.9				103.51

			3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001057	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道,各层砂纸磨平,封底涂料(一道),内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	92.82				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅一							
		简装电梯厅一合计							
		天棚工程							
1	011302001307	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向	m2	31.3				0

			<p>中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>3. 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>6. 吊顶基层: 双层9mm石膏板,局部阻燃夹板,用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>7. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍</p> <p>8. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	080807014223	开孔	<p>1. 类型:灯孔、风口、检修口等</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003284	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾	m ²	34				0

			缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003192	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.39				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001058	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道，各层砂纸磨平，封底涂料（一道），内墙无机涂料两道 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	65.2				0

			5. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅二							
		简装电梯厅二合计							
		天棚工程							
1	011302001308	双层石膏板平天棚 (PT01)	1. 吊顶形式：跌级天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距≤1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层：双层9mm石膏板，局部阻燃夹板，用自攻螺丝与龙骨固定 7. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 8. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编	m2	45.34				0

			号:C01						
2	080807014224	开孔	1. 类型:灯孔、风口、检修口等 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003285	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	48.04				0
2	011105003193	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号	m2	1.7				103.51

			:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001059	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号: N01a	m2	66.06				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		简装电梯厅三四							
		简装电梯厅三四合计							
		天棚工程							
1	011302001309	双层石膏板平天棚(PT01)	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 轻钢主龙骨, 规格: SC60*27双向间距@900 5. 轻钢次龙骨, 规格	m2	144.44				0

			:SC60*27双向间距@400 6. 吊顶基层: 双层 9mm石膏板, 局部阻燃 夹板, 用自攻螺丝与龙 骨固定 7. 无机涂料: 满刮腻子 三道, 砂纸抹平, 底漆 一遍, 无机涂料两遍 8. 综合考虑: 吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效、暗室施工费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 室内装修一览表编 号: C01						
2	080807014225	开孔	1. 类型: 灯孔、风口、 检修口等 2. 规格: 0.5m ² 以内 3. 综合考虑: 吊顶高度 、平跌级的龙骨、反向 支撑、基层、面层、窗 帘盒、灯槽、开启洞口 、施工工艺、运输、超 高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	24				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003286	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层: 12厚800*800抛 光砖, 1:1水泥砂浆勾 缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 5. 综合考虑: 施工工艺 、运输、超高降效	m ²	152.72				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003194	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.23				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001060	内墙乳胶漆N01a	1. 满刮腻子三道, 各层砂纸磨平, 封底涂料(一道), 内墙无机涂料两道 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上油漆 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:N01a	m2	188.2				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		内走道							
		内走道合计							
		天棚工程							

1	011302001310	300*1200铝扣板天棚	<p>1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>4. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900</p> <p>5. A型轻钢次龙骨间距@400</p> <p>6. 铝扣板1厚,规格300*1200,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外);</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>	m2	1867.79				0
2	080807014226	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	156				0

		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003287	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	1598				0
2	011105003195	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	85.9				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001159	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效	m2	2234.63				0

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		楼梯							
		楼梯合计							
		天棚工程							
1	011406001061	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	152.62				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002007	块料楼梯面层	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	145.7				0

2	011105003196	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	13.74				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001160	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	724.16				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		前室							
		前室合计							
		天棚工程							
1	011406001062	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效	m2	97.42				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003288	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	90.2				0
2	011105003197	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	9.51				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001161	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆	m2	545.14				0

			一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		空调机房							
		空调机房合计							
		天棚工程							
1	011302001311	吸音吊顶天棚 D07	1. 饰面板：9mm穿孔铝板 2. 配套金属骨架内放50厚岩棉或超细玻璃棉 3. 反向支撑L40*4mm角钢 4. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:D07	m2	125.07				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001010	水泥砂浆防水地面L02	1. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 35厚C15细石混凝土 3. 2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆最薄处15厚找坡	m2	91.78				0

			5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 6. 综合考虑暗室施工增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L02						
2	011105001010	水泥砂浆踢脚线T01	1. 6厚1:2.5水泥砂浆批面, 加水泥粉随手抹光 2. 素水泥浆一道 3. 7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 4. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:T01	m2	9.74				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001259	吸音墙面N28	1. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓, 中距600 2. 1.5厚合成高分子防水涂抹防潮层 3. 标准轻钢龙骨(50X50X0.7)用膨胀螺栓与墙面固定, 4. 50厚岩棉(燃烧性能等级为A级, 隔声量:43db), 用建筑胶粘结剂粘贴于龙骨挡内 5. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 6. 铺贴15厚防水穿孔石	m2	280.4				0

			膏饰面板面层,用自攻螺钉固定 7. 满刮面层耐水腻子一遍,砂纸抹平,喷涂杀菌防霉涂料三遍 8. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:N28						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		天棚工程							
1	011302001312	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑	m2	170.8				0

			<p>，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>10. 室内装修一览表编号:C01</p>						
2	011302001313	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚(上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道,砂纸抹平,底层涂料(一道),无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号</p>	m2	40.22				0

			:C01						
3	080807014227	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	62				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003289	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层:C15陶粒混凝土(密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层:1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关	m2	191.63				0

			规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
2	011108001009	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花 理石, 1: 1水泥砂浆勾 缝 2. 30厚1: 3水泥砂浆结 合层, 表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 4. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 5. 综合考虑暗室施工增 加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:L08	m2	3. 48				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003051	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质 渗花抛光砖, 聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地 面, 在地面与墙面交接 处预留10mm*10mm凹槽 , 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找 平 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:N17	m2	585. 29				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001015	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规格:L40*40-4.5镀锌角钢 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.9				0
2	010401012008	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲厕 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 4. 综合考虑暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19				0
3	011505008008	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	35				0
4	011505010014	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm卫生间镜子 2. 1.2mm不锈钢压条 3. 12mm阻燃夹板基层 4. 底层:8厚聚合物水泥防水砂浆 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 未尽事项详见图纸、	m2	21.89				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	011503002013	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm (内含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.42				0
6	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆 (黑色喷塑) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.42				0
7	011210005014	成品隔断	1. 成品抗倍特板 (内含不锈钢配件、饰线) 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m ²	110.5				0
		其他装饰工程合计							
		茶水间							
		茶水间合计							
		天棚工程							
1	011302001314	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚 (上人天棚) 2. C型钢连接件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝	m ²	29.64				0

			(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014228	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003290	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1: 1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝	m2	24.84				0

			2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1：3水泥砂浆找 平层，表面撒水泥粉 4. 防水层：1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混 凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道（内掺 建筑胶） 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等 14. 室内装修一览表编 号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程							
1	011204003052	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质 渗花抛光砖，聚合物白 水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 （1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆，由顶板底做至地 面，在地面与墙面交接 处预留10mm*10mm凹槽 ，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找 平 5. 综合考虑:施工工艺	m2	103.51				0

			、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		更衣间							
		更衣间合计							
		天棚工程							
1	011302001315	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、	m2	21.71				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014229	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003291	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06	m2	18.25				0
2	011105003198	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺	m2	2.69				103.51

			、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001162	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	76.64				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		清洁间							
		清洁间合计							
		天棚工程							
1	011302001316	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定	m2	6.87				0

			4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚，规格600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014230	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003292	块料楼防水地面L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉	m2	7.11				0

			4. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层：C15陶粒混凝土（密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$ ） 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层：1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 11. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003053	抛光砖墙面 N17	1. 面层：800*800瓷质渗花抛光砖，聚合物白水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯水泥砂浆结合（1:2:4） 3. 8厚聚合物水泥防水砂浆，由顶板底做至地面，在地面与墙面交接处预留10mm*10mm凹槽，嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找平 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	37.71				0

			计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		盥洗间							
		盥洗间合计							
		天棚工程							
1	011302001317	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚(上人天棚) 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型钢轻钢主龙骨38*12双向间距@900 6. A型钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格600*600,自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外); 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编	m2	39.2				0

			号:C01						
2	011302001318	涂料平级吊顶天棚	<p>1. 吊顶形式:平级天棚 (上人天棚)</p> <p>2. C型钢连接件(双向中距≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>2. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底C型钢连接件固定</p> <p>3. 轻钢主龙骨,规格:SC60*27双向间距@900</p> <p>4. 轻钢次龙骨,规格:SC60*27双向间距@400</p> <p>5. 吊顶基层: 9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>6. 无机涂料: 满刮腻子两道,砂纸抹平,底层涂料(一道),无机涂料面层两道</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. 室内装修一览表编号:C01</p>	m2	0.99				0
3	080807014231	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超</p>	个	10				0

			高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003293	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混凝土 (密度 $\leq 800\text{kg/m}^3$) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工增加费 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07	m2	28.56				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003054	抛光砖墙面 N17	1. 面层: 800*800瓷质渗花抛光砖, 聚合物白	m2	108.95				0

			水泥砂浆擦缝 2. 4厚聚合物丙烯酸酯 水泥砂浆结合 (1:2:4) 3. 8厚聚合物水泥防水 砂浆, 由顶板底做至地 面, 在地面与墙面交接 处预留10mm*10mm凹槽 , 嵌填防水密封材料 4. 12厚1:3水泥砂浆找 平 5. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效、暗 室施工 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 室内装修一览表编 号:N17						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他装饰工程							
1	011505001016	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色:古堡灰大理石18mm 2. 支架、配件品种、规 格:L40*40-4.5镀锌角 钢 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 4. 综合考虑暗室施工增 加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	4.8				0
2	011503002014	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格 :胡桃木100*30mm (内 含60*5mm镀锌钢板) 2. 综合考虑暗室施工增 加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	5.88				0

3	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、 45*60*4mm方形不锈钢栏杆（黑色喷塑） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88				0
4	011210005015	成品隔断	1. 成品抗倍特板（内含不锈钢配件、饰线） 2. 综合考虑暗室施工增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36.83				0
		其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		天棚工程							
1	011302001319	600*600铝扣板天棚	1. 吊顶形式:平面天棚（上人天棚） 2. C型钢连接件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 3. 10号镀锌低碳钢丝(或 6钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 4. 反向支撑L40*4mm角钢 5. C型轻钢主龙骨 38*12双向间距@900 6. A型轻钢次龙骨间距@400 7. 铝扣板1厚,规格	m2	43.68				0

			600*600，自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外)； 8. 综合考虑:综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 室内装修一览表编号:C01						
2	080807014232	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m ² 以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003294	瓷质渗花抛光砖地面 L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m ²	37.31				0

			计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003199	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	5.48				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001163	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	141.1				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001320	600*600穿孔铝板天棚	1. 吊顶形式: 跌级天棚(上人天棚)	m2	482.51				0

			<p>2. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距\leq2. 3mm, 穿孔率\geq18%)</p> <p>3. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>4. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>5. U型轻钢承载龙骨38\times12, 间距\leq900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>6. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距\leq1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>7. 龙骨吸顶吊件(双向中距\leq1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>8. 基层: 局部9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>9. 无机涂料: 满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍</p> <p>10. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>12. 室内装修一览表编号: D07a</p>						
2	080807014233	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0. 5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向</p>	个	54				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003295	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	385.23				0
2	011105003200	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	27.76				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001164	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	758.68				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		设备间							
		设备间合计							
		天棚工程							
1	011406001063	天棚乳胶漆D01a	1. 2厚腻子分层刮平(2遍) 2. 无机装修涂料三遍(燃烧性能等级为A级) 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 室内装修一览表编号:D01a	m2	10.62				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003296	瓷质渗花抛光砖地面L06	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖,1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找	m2	8.65				0

			平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003201	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.45				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001165	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a	m2	80.17				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		监察工作室							
		监察工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001321	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	9.56				0
2	080807014234	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	4				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003297	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	10.79				0
2	011105003202	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	1.24				103.51
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001166	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	31.22				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		法官工作室							
		法官工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001322	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼	m2	141.27				0

			<p>板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014235	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	36				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003298	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m ²	112.03				0

			8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003203	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	10.63				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001167	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑: 在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	291.26				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		阅览室							
		阅览室合计							
		天棚工程							
1	011302001323	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm, 孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$, 穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包	m2	93.9				0

			<p>玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝（或 8钢筋）吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014236	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	40				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102003299	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	107.83				0
2	011105003204	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	3.15				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001168	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、	m2	152.09				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 室内装修一览表编号 :N01a						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		值班室							
		值班室合计							
		天棚工程							
1	011302001324	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿 孔直径2. 3mm, 孔边距 ≤2. 3mm, 穿孔率≥18%) 2. 配套金属骨架内放 100mm超细玻璃棉外包 玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距 600, 用A字龙骨挂件与 主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反 向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向 中距≤1200 吊杆上部与板底龙骨吸 顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向 中距≤1200), 用直径 M12特殊倒锥形胶粘型 锚栓(性能等级4. 8级 , 有效锚固深度大于 60mm)固定在混凝土楼 板上 7. 综合考虑:吊顶高度 , 反向支撑, 窗帘盒 , 灯槽, 平跌级的龙骨 、基层、面层、开启洞 口、施工工艺、运输、 超高降效 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. FM-01室内装修一览	m2	248. 47				0

			表编号:D07a						
2	080807014237	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	48				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003300	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	168.72				0
2	011105003205	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m2	15.61				103.51

			计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001169	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	422.07				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		庭前准备用房							
		庭前准备用房合计							
		天棚工程							
1	011302001325	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 \leq 2.3mm,穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 \leq 900,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向	m2	300.31				0

			<p>中距≤ 1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014238	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	70				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003301	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉</p> <p>4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫</p> <p>5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）</p> <p>6. 综合考虑:施工工艺</p>	m ²	217.61				0

			、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06						
2	011105003206	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	16.17				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001170	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆一遍, 无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	452.88				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		总值班室							
		总值班室合计							
		天棚工程							

1	011302001326	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距\leq2.3mm,穿孔率\geq18%)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38\times12,间距\leq900,反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距\leq1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件(双向中距\leq1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>	m2	193.66				0
2	080807014239	开孔	<p>1. 类型:检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格:0.5m2以内</p> <p>3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单</p>	个	42				0

			计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003302	瓷质渗花抛光砖地面L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	142.4				0
2	011105003207	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03	m2	5.92				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001171	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道, 砂纸抹平, 底漆	m2	182.45				0

			<p>一遍，无机涂料两遍</p> <p>2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工</p> <p>3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>4. 室内装修一览表编号：N01a</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		准备室							
		准备室合计							
		天棚工程							
1	011302001327	600*600穿孔铝板天棚	<p>1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距\leq2. 3mm, 穿孔率\geq18%)</p> <p>2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布</p> <p>3. A型轻钢龙骨，间距600，用A字龙骨挂件与主龙骨固定</p> <p>4. U型轻钢承载龙骨38\times12, 间距\leq900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距\leq1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件（双向中距\leq1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4. 8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑:吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞</p>	m2	17.09				0

			口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a						
2	080807014240	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0. 5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003303	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	13. 43				0
2	011105003208	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝	m2	1. 49				103. 51

			2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001172	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	40.07				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		会议室							
		会议室合计							
		天棚工程							
1	011302001328	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定	m2	39.83				0

			<p>4. U型轻钢承载龙骨 38×12, 间距≤900, 反向支撑L40*4mm角钢</p> <p>5. 10号镀锌低碳钢丝 (或 8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200</p> <p>吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定</p> <p>6. 龙骨吸顶吊件 (双向中距≤1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓 (性能等级4.8级, 有效锚固深度大于60mm) 固定在混凝土楼板上</p> <p>7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>9. FM-01室内装修一览表编号:D07a</p>						
2	080807014241	开孔	<p>1. 类型: 检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格: 0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑: 吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	12				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003304	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层: 12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦</p>	m ²	29.12				0

			缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003209	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	1.86				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001173	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	55.9				0

			4. 室内装修一览表编号:N01a						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		廉政文化展示							
		廉政文化展示合计							
		天棚工程							
1	011302001329	600*600穿孔铝板天棚	1. 1. 2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2. 3mm, 孔边距 \leq 2. 3mm, 穿孔率 \geq 18%) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨, 间距600, 用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12, 间距 \leq 900, 反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆, 双向中距 \leq 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 \leq 1200), 用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4. 8级, 有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑: 吊顶高度, 反向支撑, 窗帘盒, 灯槽, 平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	406. 51				0
2	080807014242	开孔	1. 类型: 检修口孔、格	个	142				0

			栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003305	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	1. 面层:12厚800*800瓷质渗花抛光砖, 1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L06	m2	539.68				0
2	011105003210	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线, 稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.33				103.51

			6. 室内装修一览表编号:T03						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001174	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道,砂纸抹平,底漆一遍,无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	808.16				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		书记员工作室							
		书记员工作室合计							
		天棚工程							
1	011302001330	600*600穿孔铝板天棚	1. 吊顶形式:跌级天棚(上人天棚) 2. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 3. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 4. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 5. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 6. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 7. 龙骨吸顶吊件(双向	m2	231.28				0

			<p>中距≤1200），用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓（性能等级4.8级，有效锚固深度大于60mm）固定在混凝土楼板上</p> <p>8. 基层：局部9mm阻燃夹板、9mm石膏板用自攻螺丝与龙骨固定</p> <p>9. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍</p> <p>10. 综合考虑：吊顶高度，反向支撑，窗帘盒，灯槽，平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>12. 室内装修一览表编号：D07a</p>						
2	080807014243	开孔	<p>1. 类型：检修口孔、格栅灯盘</p> <p>2. 规格：0.5m²以内</p> <p>3. 综合考虑：吊顶高度、平跌级的龙骨、反向支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	个	43				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003306	瓷质渗花抛光砖地面 L06a	<p>1. 面层：12厚800*800瓷质渗花抛光砖，1:1水泥砂浆勾缝或干水泥擦缝</p> <p>2. 10厚专用瓷砖粘合剂</p> <p>3. 20厚1:3水泥砂浆找</p>	m ²	167.42				0

			平层，表面撒水泥粉 4. 3厚聚氨酯橡胶隔声垫 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号：L06						
2	011105003211	块料踢脚线T03	1. 100mm高块料踢脚线，稀水泥浆擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 4. 综合考虑：施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号：T03	m2	14.11				103.51
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001175	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料：满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑：在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号：N01a	m2	376.16				0
		墙、柱面装饰与隔断							

		、幕墙工程合计							
		室内训练室							
		室内训练室合计							
		天棚工程							
1	011302001331	600*600穿孔铝板天棚	1. 1.2mm厚穿孔铝板(穿孔直径2.3mm,孔边距 $\leq 2.3\text{mm}$,穿孔率 $\geq 18\%$) 2. 配套金属骨架内放100mm超细玻璃棉外包玻纤布 3. A型轻钢龙骨,间距600,用A字龙骨挂件与主龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨38 \times 12,间距 ≤ 900 ,反向支撑L40*4mm角钢 5. 10号镀锌低碳钢丝(或 8钢筋)吊杆,双向中距 ≤ 1200 吊杆上部与板底龙骨吸顶吊件固定 6. 龙骨吸顶吊件(双向中距 ≤ 1200),用直径M12特殊倒锥形胶粘型锚栓(性能等级4.8级,有效锚固深度大于60mm)固定在混凝土楼板上 7. 综合考虑:吊顶高度,反向支撑,窗帘盒,灯槽,平跌级的龙骨、基层、面层、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. FM-01室内装修一览表编号:D07a	m2	483				0
2	080807014244	开孔	1. 类型:检修口孔、格栅灯盘 2. 规格:0.5m2以内 3. 综合考虑:吊顶高度、平跌级的龙骨、反向	个	59				0

			支撑、基层、面层、窗帘盒、灯槽、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011103001001	橡胶板楼地面L10/装修表材料表厚度统一	1. 6厚橡胶合成材料板及配套产品（燃烧等级B1），用专用胶粘结 2. 20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:L10	m2	311.9				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011407001176	墙面喷刷涂料	1. 无机涂料:满刮腻子三道，砂纸抹平，底漆一遍，无机涂料两遍 2. 综合考虑:在抹灰面、胶合板面、石膏板面等面层上喷涂、开启洞口、施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N01a	m2	185.38				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		连廊							
		连廊合计							
		天棚工程							
1	011406001064	天棚乳胶漆D01c	1. 2厚腻子分层刮平 (2遍) 2. 无机装修杀菌防霉涂 料一底两面 3. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 室内装修一览表编号 :D01c	m2	105.88				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003307	块料楼防水地面 L07 (CT-04)	1. 面层:600*600防滑砖 ， 1: 1水泥砂浆勾缝或 干水泥擦缝 2. 10厚素水泥加建筑胶 粘合层 3. 20厚1:3水泥砂浆找 平层，表面撒水泥粉 4. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 5. C20细石混凝土最薄 处30厚找坡 6. 填充层: C15陶粒混 凝土 (密度 ≤800kg/m³) 7. 15厚1:2.5水泥砂浆 保护层 8. 防水层: 1.5厚聚氨 酯涂抹防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 10. 水泥浆一道 (内掺 建筑胶) 11. 综合考虑:施工工艺 、运输、超高降效 12. 综合考虑暗室施工 增加费 13. 未尽事项详见图纸	m2	63.09				0

			、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 室内装修一览表编号:L07						
		楼地面装饰工程合计							
		门窗							
1	010802003001	钢质防火门（双扇）	1. 3mm防火板饰面 2. 50mm防火门芯 3. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	178.15				0
2	010805007001	防火板饰面门（双扇）	1. 3mm防火板饰面 2. 基层：9mm阻燃夹板（两边） 3. 18mm阻燃大芯板 4. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	388.99				0
3	010805007002	防火板饰面门（双扇）	1. 3mm防火板饰面 2. 基层：9mm阻燃夹板	m2	197.69				0

			（两边） 3. 9mm阻燃大芯板 4. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	010805007003	防火板饰面门（单扇）	1. 3mm防火板饰面 2. 基层：9mm阻燃夹板（两边） 3. 9mm阻燃大芯板 4. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1761.92				0
5	010805007004	防火板饰面门（单扇暗门）	1. 3mm防火板饰面 2. 双层9mm阻燃夹板 3. 门上方防火饰面板内含40*40*4.5mm镀锌角钢、膨胀螺丝 4. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种	m2	48.6				0

			<p>小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
6	010805007005	防火板饰面门（单扇暗门）	<p>1. 400*800mm抛光砖饰面</p> <p>2. 12mm阻燃夹板</p> <p>3. 30*30*3镀锌角钢龙骨</p> <p>4. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	m2	1.92				0
7	010805007006	防火板饰面门（双扇暗门）	<p>1. 3mm防火板饰面</p> <p>2. 双层12mm阻燃夹板</p> <p>3. 含L50*50*5热镀锌角钢</p> <p>4. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装</p> <p>5. 未尽事项详见图纸、</p>	m2	5.28				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
8	010802001001	钢制双开门	1. 面层: 1.5mm镀锌钢 板, 面饰黑色氟碳漆 2. Φ15mm实心圆钢, 面 饰黑色氟碳漆 3. 50*50*5镀锌方钢 4. 综合考虑: 门的规格 、安装方式、开孔、开 槽、门框套、门锁、拉 手、闭门器、顺位器、 门吸、特殊五金、各种 小五金配件、面层的加 工、安装、开孔、开槽 、粘接胶水、挂件、防 污、运输、超高降效、 暗室施工、配合门禁安 装 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	16.1				0
9	010802001002	钢制单开门	1. 面层: 1.5mm镀锌钢 板, 面饰黑色氟碳漆 2. Φ15mm实心圆钢, 面 饰黑色氟碳漆 3. 50*50*5镀锌方钢 4. 综合考虑: 门的规格 、安装方式、开孔、开 槽、门框套、门锁、拉 手、闭门器、顺位器、 门吸、特殊五金、各种 小五金配件、面层的加 工、安装、开孔、开槽 、粘接胶水、挂件、防 污、运输、超高降效、 暗室施工、配合门禁安 装 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m2	89.1				0
10	010802001003	镀锌钢板门	1. 面层: 1.5mm镀锌钢 板, 面饰黑色氟碳漆 2. 50*50*5镀锌方钢	m2	7.06				0

			<p>3. 综合考虑:门的规格、安装方式、开孔、开槽、门框套、门锁、拉手、闭门器、顺位器、门吸、特殊五金、各种小五金配件、面层的加工、安装、开孔、开槽、粘接胶水、挂件、防污、运输、超高降效、暗室施工、配合门禁安装</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
11	010807001001	固定窗	<p>1. 窗代号及洞口尺寸:固定窗</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻 +1. 52PVB+8mm钢化白玻</p> <p>3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 位置: 入口大堂走道外侧</p>	m2	811.63				0
12	010807001002	上悬窗	<p>1. 窗代号及洞口尺寸:上悬窗</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻 +1. 52PVB+8mm钢化白玻</p> <p>3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效</p> <p>4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p> <p>5. 位置: 入口大堂走道外侧</p>	m2	118.75				0
13	010807001003	下悬窗	<p>1. 窗代号及洞口尺寸:下悬窗</p> <p>2. 玻璃品种、厚度:8mm钢化白玻 +1. 52PVB+8mm钢化白玻</p>	m2	25.74				0

			3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 位置: 入口大堂走道外侧						
14	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 3. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 位置: 厨房	m2	1				0
15	010803002001	防火卷帘	1. 品种、规格、颜色:防火卷帘 2. 电动装置D-600 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 位置: 食堂	m2	42.27				0
16	010803002002	电动卷帘	1. 品种、规格、颜色:电动卷帘 2. 电动装置D-600 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 位置: 精装大法庭	m2	212.59				0
17	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:综合考虑 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	862.01				0
		门窗合计							

		其他							
1	011503002015	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:胡桃木100*30mm（内含60*5mm镀锌钢板） 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1403.19				0
2	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:10mm圆形不锈钢栏杆、45*60*4mm方形不锈钢栏杆（黑色喷塑） 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1403.19				0
3	011108001010	石材零星项目L08	1. 栏杆反槛18mm黑金花大理石，1: 1水泥砂浆勾缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 2. 20厚1: 3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效石材打蜡、养护 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 室内装修一览表编号:L08	m2	631.4355				0
4	011108001011	石材门槛石L08（ST-02）	1. 面层:18mm黑金花大理石，1: 1水泥砂浆勾缝 2. 10厚专用瓷砖粘合剂 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层，表面撒水泥粉 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 综合考虑暗室施工增加费 6. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效、暗室施工、石材打蜡、养	m2	275.55				0

			护 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 8. 室内装修一览表编号:L08						
5	011302001332	装饰性假风口	1. 装饰性假风口 2. 材质: 铝合金 3. 综合考虑: 平跌级等各种天花形式、规格尺寸、基层、面层、面部工法、施工工艺、运输 4. 综合考虑超高增加费、暗室施工增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	225.13				0
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 2. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N38	m2	8725.37				0
7	011201001002	墙面一般抹灰	1. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层压实抹平 2. 综合考虑: 施工工艺、运输、超高降效、暗室施工 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 室内装修一览表编号:N30	m2	1177.34				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：钢管，规格按审定的施工方案 4. 防火费用：综合考虑 5. 因工期延期而造成脚手架租赁费用的增加：综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38268.06				0
2	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：钢管，规格按审定的施工方案 4. 防火费用：综合考虑 5. 因工期延期而造成脚手架租赁费用的增加：综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	557.72				0
3	粤 011701012001	活动脚手架		m2	71475.7				0
4	粤 011701009001	单排钢脚手架		m2	7497.56				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:8层，20m以上40m以内 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2082624.88		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	2082624.88		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌筑/拆除墙体							
1	011210006002	轻质间墙150厚	1. 面层：双面双层12mm石膏板 2. 中间龙骨：100轻钢C型龙骨 3. 中间：满填100厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 综合考虑:高度、勾缝、超高降效、暗室施工、图纸及规范要求等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2913				0
2	011210006003	轻质间墙200厚	1. 面层：双面双层12mm石膏板 2. 中间龙骨：双排75轻钢C型龙骨 3. 中间：满填100厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 综合考虑:高度、勾缝、超高降效、暗室施工、图纸及规范要求等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1249				0
3	011210006004	卫生间隔墙	1. 面层：双面双层8mm硅酸钙板 2. 中间龙骨：双排75轻钢C型龙骨 3. 基层：C20细石混凝土反坎，高出室内完成面0.3m 4. 综合考虑:高度、勾缝、超高降效、暗室施	m2	1602.72				0

			工、图纸及规范要求等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砌体墙 2. 拆除废料外运20km 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	689.09				0
5	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除门洞 2. 拆除废料外运20km 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	29.39				0
6	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除扶手栏杆 2. 拆除废料外运20km 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	442.86				0
7	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16700.5				0
		砌筑/拆除墙体合计							
		设备基础							
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除20厚1:3水泥砂浆面层 2. 拆除废料外运20km 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	364.26				0
2	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除20厚1:3水泥砂浆面层 2. 拆除40厚C20细石混凝土内配Φ6@200双向钢筋网 3. 拆除废料外运20km 4. 未尽事项详见图纸、	m2	24.78				0

			招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	011607001002	刚性层拆除	1. 铲除40厚挤塑聚苯乙烯板 2. 拆除废料外运20km 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	24.78				0
4	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	113.19				0
5	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (HRB400) Φ 10以内 2. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	2.536				0
6	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) Φ 10以内 2. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.098				0
7	040901008001	植筋	1、材料种类:HRB400	根	156				0

			2、材料规格:Φ10mm 3、植入深度:10d 4、植筋胶品种:强力植筋胶 5. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 地面20厚1:3水泥砂浆面层 2. 面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	641.43				0
9	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙面20厚1:3水泥砂浆面层 2. 面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	82.02				0
10	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配Φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	m2	18.9				0

			范等						
11	011001001001	保温隔热屋面	1. 40厚挤塑聚苯乙烯板 2. 综合考虑:施工工艺、运输、超高降效 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.9				0
		设备基础合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701011001	里脚手架	1. 搭设方式: 综合考虑 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 脚手架材质: 钢管, 规格按审定的施工方案 4. 防火费用: 综合考虑 5. 因工期延期而造成脚手架租赁费用的增加: 综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2021.68				0
2	粤 011701011002	里脚手架	1. 搭设方式: 综合考虑 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 脚手架材质: 钢管, 规格按审定的施工方案 4. 防火费用: 综合考虑 5. 因工期延期而造成脚手架租赁费用的增加: 综合考虑 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1997.62				0
3	粤 011701011003	里脚手架	1. 搭设方式: 综合考虑 2. 搭设高度: 综合考虑 3. 脚手架材质: 钢管, 规格按审定的施工方案	m2	1745.42				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 拆建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 拆迁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	85940.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	51564.56		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：拆建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 拆建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称： 拆建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 拆建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：拆建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		加固部分							
1	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35微膨胀混凝土 3. 综合考虑：构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	40.77				0
2	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋Φ25以内 2. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 3. 综合考虑其他增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	4.297				0
3	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内)Φ10以内 2. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 3. 综合考虑其他增加费 4. 未尽事项详见图纸、	t	8.954				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
4	070104004001	补强加固工程 混凝土 植筋 Φ12	1. 植筋钢筋直径(mm) 12 2. 植筋深度不小于 180, 植筋粘接胶采用 A级胶 3. 综合考虑钢筋各种连 接方式、砼浇筑方式以 及钢筋安装部位、综合 考虑抗震钢筋、超高降 效 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	根	326				0
5	070104005001	补强加固工程 混凝土 植筋 Φ14	1. 植筋钢筋直径(mm) 14 2. 植筋深度不小于 180, 植筋粘接胶采用 A级胶 3. 综合考虑钢筋各种连 接方式、砼浇筑方式以 及钢筋安装部位、综合 考虑抗震钢筋、超高降 效 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	根	54				0
6	070104006001	补强加固工程 混凝土 植筋 Φ16	1. 植筋钢筋直径(mm) 16 2. 植筋深度不小于 180, 植筋粘接胶采用 A级胶 3. 综合考虑钢筋各种连 接方式、砼浇筑方式以 及钢筋安装部位、综合 考虑抗震钢筋、超高降 效 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	根	6				0

7	070104008001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ20	1. 植筋钢筋直径(mm) 20 2. 植筋深度不小于180, 植筋粘接胶采用A级胶 3. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	90				0
8	070104009001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ22	1. 植筋钢筋直径(mm) 22 2. 植筋深度不小于180, 植筋粘接胶采用A级胶 3. 综合考虑钢筋各种连接方式、砼浇筑方式以及钢筋安装部位、综合考虑抗震钢筋、超高降效 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	60				0
9	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 凿除钢筋混凝土有梁板C30 2. 外运运距: 20km 3. 综合考虑: 高度、勾缝、超高降效、图纸及规范要求等 4. 综合考虑其他增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.56				0
		加固部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702014001	有梁板	1. 位置: 二~三层梁板 2. 支模高度: 6.6m 3. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、维护、整理、场内外运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 综合考虑清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	102.84				0
2	011702014002	有梁板	1. 位置: 四~八层梁板 2. 支模高度: 4.4m 3. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、维护、整理、场内外运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 综合考虑清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	237.86				0
3	粤 011703002003	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数: 8层, 20m以上40m以内	项	1				0

			2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7528.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	4517.39		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加固工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：加固工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：加固工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030412002001	工厂灯	1. 名称：LED泛光灯 2. 规格：9W 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	70				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1593.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	478.07		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：围墙照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：围墙照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：围墙照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040504009001	雨水口	1. 类型:雨水口 2. 规格:平算平入式(单算)进水井	座	1				0
2	040501004001	HDPE双壁波纹管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口 5. 垫层:砂	m	7.735				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	187.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	56.25		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	786887.75		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	786887.75		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：抗震支架

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支架		786887.75			
合计			786887.75			

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：抗震支架

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		建筑设备监控系统							
1	030503003001	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 1-1DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
2	030503003002	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 1-2DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
3	030503003003	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 1-3DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
4	030503003004	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 2-1DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	台	1				0

			计价说明、国家相关规范等						
5	030503003005	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 2-2DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	1				0
6	030503003006	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 2-3DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	1				0
7	030503003007	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 3-1DDC1、4-1DDC1、6-1DDC1、7-1DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	4				0
8	030503003008	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 3-2DDC1、4-2DDC1、6-2DDC1、7-2DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	4				0
9	030503003009	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器 3-3DDC1、4-3DDC1、6-3DDC1、7-3DDC1 2. 控制点数量:详见点表	台	4				0

			3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	030503003010	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器5-1DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
11	030503003011	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器5-2DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
12	030503003012	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器8-1DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
13	030503003013	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器8-2DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
14	030503003014	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器8-3DDC1 2. 控制点数量:详见点表	台	1				0

			3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030503003015	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器TM-1DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
16	030503003016	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器TM-2DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
17	030503003017	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器TM-3DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
18	030404016001	成套控制箱	1. 名称:成套控制箱 2. 型号:450*600*120mm, 含电源等辅材 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	26				0
19	030503006001	室外温湿度传感器	1. 名称:室外温湿度传感器 2. 功能:温度测量范围:0~50摄氏度 (电阻输	支	1				0

			出)；湿度测量范围0~100%RH，一体化结构，室外型，防护等级:IP54 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
20	030503006002	室内温湿度传感器	1. 名称:室内温湿度传感器 2. 功能:温度测量范围:0~50摄氏度（电阻输出）；湿度测量范围0~100%RH，一体化结构，室内安装型，防护等级:IP54 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	1				0
21	030503006003	风机压差开关	1. 名称:风机压差开关 2. 功能:20-200Pa设定范围，干接点输出，5A@250VAC，-30到85℃工作环境，IP54 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	44				0
22	030503006004	过滤网压差开关	1. 名称:过滤网压差开关 2. 功能:100-1000Pa设定范围，干接点输出，5A@250VAC，-30到85℃工作环境，IP54 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	44				0
23	030503006005	风管温度传感器	1. 名称:风管温度传感器	支	60				0

			<p>2. 功能:插入式, 温度测量范围-50℃~80℃。AC24V工作电源, 温度输出Pt1000、湿度输出信号0~10Vdc</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
24	030503006006	水管温度传感器	<p>1. 名称:水管温度传感器</p> <p>2. 功能:信号输出10k欧, 长度100mm, 测量范围-25~+130℃, 精度±0.2℃需选配STP传感器套管</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	支	58				0
25	030503006007	水管压力传感器	<p>1. 名称:水管压力传感器</p> <p>2. 功能:测量范围: 0-16Bar, 输出信号: 4-20mA3m-cableG1/4, 精度: <±0.5%fs,</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	支	2				0
26	030503006008	风阀驱动器	<p>1. 名称:风阀驱动器</p> <p>2. 类别:风门驱动器, 24Vac, 10Nm, 0-10V模拟控制, 现场手动控制, 阀位反馈</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	支	44				0
27	030411004001	RS485总线:WDZ-RYSP-	1. 名称:RS485总线	m	942.74				0

		4x1.5	2. 型号:WDZR-RVSP 3. 规格:4x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
28	030408002001	WDZ-KVV-8x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KVV 3. 规格:8x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14466.08				0
29	030408002002	WDZ-KVV-6x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KVV 3. 规格:6x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5770.95				0
30	030408002003	WDZ-KVV-2x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KVV 3. 规格:2x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5609.26				0
31	030411004002	WDZ-RYYP-6x1.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-RYYP 3. 规格:6X1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2575.53				0
32	030411004003	WDZ-RYYP-4x1.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-RYYP 3. 规格:4x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	3064.09				0

			计价说明、国家相关规范等						
33	030411001001	配管 MT32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	2006.08				0
34	030411001002	配管 MT25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	987.7				0
35	030411001003	配管 MT20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	1506.69				0
36	030411003001	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:CT-200x100 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	1602.16				0
37	030411003002	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:CT-200x70 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费	m	150				0

			6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
38	030411003003	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:CT-100x100 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1617.53				0
		建筑设备监控系统合计							
		智能照明控制系统							
1	030411004004	ZR-RVSP-4x0.75	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVSP 3. 规格:4x0.75 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4225				0
2	030411001004	配管 MT20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3802.5				0
3	030503002001	8键可编程控制面板	1. 名称:8键可编程控制面板 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20				0
4	030503006009	照度传感器	1. 名称:照度传感器 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、	支	2				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
5	030503003018	n路开关控制模块	1. 名称:n路开关控制模 块 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	32				0
6	030503003019	12路开关控制模块	1. 名称:12路开关控制 模块 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	36				0
7	030501007001	网关（总线耦合器）	1. 名称:网关（总线藕 合器） 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	3				0
8	030503003020	时钟控制器	1. 名称:时钟控制器 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	3				0
9	030904008001	系统电源	1. 名称:系统电源 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	3				0
		智能照明控制系统合 计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	226959.87		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	68087.96		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		建筑设备监控系统							
1	030501013001	系统服务器（含操作系统）	1. 名称:系统服务器（含操作系统） 2. 规格:处理器：配置2颗英特尔至强可扩展处理器，性能≥Silver4110(8Core2.1GHz)； 内存：配置≥2个32GDDR42666M内存，本地提供≥24个内存槽位，最大可扩展至3T内存。具备AdvancedECC先进内存保护技术及联机备用模式； 硬盘：标配1. 8T×32.5英寸SAS/SATAHDD，最大可扩展至≥35个硬盘槽位， 阵列卡：配置≥1个12GbpsSAS磁盘阵列控制器（不占用PCIe扩展槽），支持Raid0/1/10/5/50/6/60，Raid1/10，≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； 网卡：1*4端口千兆网卡； 扩展槽：最大支持8个PCIe3.0插槽（不含专用插槽）； 光驱：DVD+/-RW光驱； 电源：配置2个	台	1				0

			<p>≥500W热插拔铂金电源；</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
2	030501013002	系统管理工作站（含操作系统）	<p>1. 名称:系统管理工作站（含操作系统）</p> <p>2. 规格:CPU: 酷睿i7-87003. 2GHz六核 显卡 : AMDRadeonR74302G独显独立2GB 内存: 8GBDDR42666MHz 硬盘: 1TB; 128GSSD 网卡: 无线网卡 电源: 180W 显示器≥24英寸液晶显示器,配置鼠标、键盘</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	1				0
3	030501017001	系统监控软件	<p>1. 名称:系统监控软件</p> <p>2. 规格:楼控专用软件，支持Web访问服务,图形用户界面，包含正版数据库软件</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	套	1				0
4	030501007002	冷源系统网关	<p>1. 名称:冷源系统网关</p> <p>2. 类别:支持TCP/IP或RS485</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	1				0
5	030501007003	VRV系统网关	<p>1. 名称:VRV系统网关</p> <p>2. 类别:支持TCP/IP或</p>	台	3				0

			RS485 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	030501007004	定压补水装置网关	1. 名称:定压补水装置网关 2. 类别:支持TCP/IP或RS485 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				0
7	030501007005	电梯系统网关	1. 名称:电梯系统网关 2. 类别:支持TCP/IP或RS485 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
8	030501007006	生活水泵房网关	1. 名称:生活水泵房网关 2. 类别:支持TCP/IP或RS485 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
9	030503002002	通讯管理器	1. 名称:通讯管理器 2. 规格:工作电源AC220V±10%，50Hz±1Hz；通信方式RS485；波特率9600bps；最大负载数量64个；最大通信距离400m；工作环境温度5℃～50℃，湿度<95%（不结露）；与数据集中器通信，上传数据和接受命令，分区管理各采样器，为采样	台	12				0

			<p>器提供24V集中供电，与采样器进行通信，采集数据，进行控制；可现场检测采样器状态、数据并进行人机对话。</p> <p>4个RS485接口，1个TCP/IP接口</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
10	030503003021	联网型风机盘管控制器	<p>1. 名称:联网型风机盘管控制器</p> <p>2. 功能:液晶显示屏，具有空调温度现场显示、控制和计费功能，能实时查看空调使用量，并具有预付费功能。</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	600				0
11	030503003022	现场控制器DDC	<p>1. 名称:DDC现场控制器B1-1DDC1</p> <p>2. 控制点数量:详见点表</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	1				0
12	030503003023	现场控制器DDC	<p>1. 名称:DDC现场控制器B1-2DDC1</p> <p>2. 控制点数量:详见点表</p> <p>3. 综合考虑各项增加费</p> <p>4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	1				0
13	030503003024	现场控制器DDC	<p>1. 名称:DDC现场控制器</p>	台	1				0

			B1-2DDC2 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030503003025	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-3DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
15	030503003026	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-3DDC2 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
16	030503003027	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-4DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
17	030503003028	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-5DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
18	030503003029	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器	台	1				0

			B1-5DDC2 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030503003030	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-5DDC3 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
20	030503003031	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-5DDC4 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
21	030503003032	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-5DDC5 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
22	030503003033	现场控制器DDC	1. 名称:DDC现场控制器B1-6DDC1 2. 控制点数量:详见点表 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
23	030404016002	成套控制箱	1. 名称:成套控制箱	台	12				0

			2. 型号 :450*600*120mm, 含电源等辅材 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030503006010	室内一氧化碳传感器	1. 名称:室内一氧化碳传感器 2. 功能:测量范围: 0-100ppm, 4-20mA两线制输出 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	4				0
25	030503006011	风机压差开关	1. 名称:风机压差开关 2. 规格:20-200Pa设定范围, 干接点输出, 5A@250VAC, -30到85℃工作环境, IP54 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	14				0
26	030503006012	过滤网压差开关	1. 名称:过滤网压差开关 2. 规格:100-1000Pa设定范围, 干接点输出, 5A@250VAC, -30到85℃工作环境, IP54 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	14				0
27	030503006013	液位开关	1. 名称:液位开关 2. 规格:干接点输出, 工作温度: -10℃~70℃, 工作寿命: ≥50000次, 引线长度: 3m(长度可按	支	11				0

			需定制) 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
28	030503006014	风阀驱动器	1. 名称:风阀驱动器 2. 类别:风门驱动器, 24Vac, 10Nm, 0-10V模拟控制, 现场手动控制, 阀位反馈 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	14				0
29	030411004005	RS485总线:WDZ-RYSP-4x1.5	1. 名称:RS485总线 2. 型号:WDZR-RVSP 3. 规格:4x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1050.61				0
30	030408002004	WDZ-KVV-12x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KVV 3. 规格:12x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7551.66				0
31	030408002005	WDZ-KVV-8x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KVV 3. 规格:8x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	853.76				0
32	030408002006	WDZ-KVV-6x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KVV 3. 规格:6x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、	m	122.79				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
33	030411004006	WDZ-RYYP-4x1.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-RYYP 3. 规格:4x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	100.48				0
34	030411004007	WDZ-RYYP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-RYYP 3. 规格:2x1.5 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	251.09				0
35	030411001005	配管 MT32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	8081.58				0
36	030411001006	配管 MT25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	547.11				0
37	030411001007	配管 MT20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	m	151.09				0

			范等						
38	030411003004	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:CT-200x100 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	76.66				0
39	031002003001	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管(含密闭盒) 2. 规格:SC32 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				0
40	031002003002	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管(含密闭盒) 2. 规格:SC25 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17				0
41	030503009001	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:建筑设备自控化系统调试 2. 具体需求详见技术规格书 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				0
42	030503010001	建筑设备自控化系统试运行	1. 名称:建筑设备自控化系统试运行 2. 具体需求详见技术规格书 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				0

		建筑设备监控系统合 计							
		智能照明控制系统							
1	030501013003	系统服务器（含操作系统）	1. 名称:系统服务器 （含操作系统） 2. 规格:处理器：配置 2颗英特尔至强可扩展 处理器，性能 ≥Silver4110(8Core2. 1GHz)； 内存：配置≥2个 32GDDR42666M内存，本 地提供≥24个内存槽位 ，最大可扩展至3T内存 。具备AdvancedECC先 进内存保护技术及联机 备用模式； 硬盘：标配 1.8T×32.5英寸 SAS/SATAHDD，最大可 扩展至≥35个硬盘槽位 ， 阵列卡：配置≥1个 12GbpsSAS磁盘阵列控 制器（不占用PCIE扩展 槽），支持 Raid0/1/10/5/50/6/60 ，Raid1/10，≥2GB缓存 ，支持缓存数据保护 ，且后备保护不受时间 限制； 网卡：1*4端口千兆网 卡； 扩展槽：最大支持8个 PCIe3.0插槽（不含专 用插槽）； 光驱：DVD+/-RW光驱； 电源：配置2个 ≥500W热插拔铂金电源 ；	台	1				0
2	030501013004	系统管理工作站（含操作系统）	1. 名称:系统管理工作 站（含操作系统） 2. 规格:CPU：酷睿i7- 87003.2GHz六核 显卡 ：AMDRadeonR74302G独	台	1				0

			显独立2GB 内存：8GBDDR42666MHz 硬盘：1TB；128GSSD 网卡：无线网卡 电源：180W 显示器≥24英寸液晶显示器,配置鼠标、键盘 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030503003034	4路16A可编程开关控制器	1. 名称： 4路16A可编程开关控制器 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				0
4	030503003035	12路开关控制模块	1. 名称:12路开关控制模块 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6				0
5	030503003036	12路10A调光箱	1. 名称:12路10A调光箱 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				0
6	030904008002	系统电源	1. 名称:系统电源 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
7	030503003037	时钟控制器	1. 名称:时钟控制器 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				0

8	030501007007	网关（总线耦合器）	1. 名称:网关（总线耦合器） 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
9	030501017002	中央监控软件（不含电脑）	1. 名称:中央监控软件（不含电脑） 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				0
10	030411004008	ZR-RVSP-4x0.75	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVSP 3. 规格:4x0.75 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	625				0
11	030411001008	配管 MT20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	625				0
12	030503009002	建筑设备自控化系统调试	1. 名称:建筑设备自控化系统调试 2. 类别:公共照明监控分系统 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1				0
		智能照明控制系统合计							
		电力监控系统							
1	030503006015	多功能电力监控仪	1. 名称:多功能电力监	支	16				0

			控仪 2. 功能:PMAC725N 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030503006016	多功能电力监控仪	1. 名称:多功能电力监控仪 2. 功能:PMAC625-WC 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	77				0
3	030503002003	十六通道通讯管理机	1. 名称:十六通道通讯管理机 2. 规格:PMAC3216 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
4	030503002004	工业隔离器	1. 名称:工业隔离器 2. 规格:PMAC32 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16				0
5	030503002005	电源模块	1. 名称:电源模块 2. 规格:PMAC102 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	13				0
6	031101055001	RS232/485通讯转换器	1. 名称:RS232/485通讯转换器 2. 型号:ADAM4520P 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0

7	030501012001	工业网络交换机	1. 名称:工业网络交换机 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
8	030502001001	通讯机柜	1. 名称:通讯机柜 2. 规格 :600*600*1000(订制) 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
9	030501013005	监控主机	1. 名称:系统服务器 (含操作系统) 2. 规格:CPU: 酷睿i7-87003. 2GHz六核 显卡 : AMDRadeonR74302G独显独立2GB 内存: 8GBDDR42666MHz 硬盘: 1TB; 128GSSD 网卡: 无线网卡 电源: 180W 显示器≥24英寸液晶显示器, 配置鼠标、键盘 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
10	030501017003	系统监控软件	1. 名称:建筑设备监控系统管理软件 2. SmartPM3000中低压配电管理系统软件 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				0
11	031101028001	A4打印机	1. 名称、类别:A4打印机 2. 综合考虑各项增加费	台	1				0

			3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
12	030904008003	UPS系统电源	1. 名称:UPS系统电源 2. 规格:1KVA/30分钟 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
13	粤 030507022001	操作台	1. 名称:操作台 2. 含电脑桌、椅 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1				0
14	030501007008	第三方接口	1. 名称:第三方接口 2. 类别:RS-485接口 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				0
15	030411004009	RS485总线 WDZR-RVSP-2x1.0	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVSP 3. 规格:2x1.0 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2750				0
16	030411004010	RS485总线:WDZR-RVSP-4x1.0	1. 名称:RS485总线 2. 型号:ZR-RVSP 3. 规格:4x1.0 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1522				0
17	030411001009	配管 MT20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20	m	3417.6				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	234938.57		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	70481.57		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	031007005001	物联网智能膜式燃气表	1. 类型:物联网智能膜式燃气表 2. 型号、规格:DN15G2.5	块	1				0
2	031003001001	直嘴球阀 DN15	1. 类型:直嘴球阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	5				0
3	031001002001	无缝钢管 DN50	1. 介质:燃气 2. 规格、压力等级:无缝钢管DN50 3. 连接形式:螺纹 4. 管道刷漆:黄漆 5. 管道检验及试验要求:压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。其余详见设计施工说明。	m	3.9				0
4	031001002002	无缝钢管 DN15	1. 介质:燃气 2. 规格、压力等级:无缝钢管DN15 3. 连接形式:螺纹 4. 管道刷漆:黄漆 5. 管道检验及试验要求:压力试验及吹、洗设计要求:试验前使用压缩空气进行吹扫，清扫完毕后必须先进行强度试验再进行气密性试验。其余详见设计施工说明。	m	8.15				0
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	163.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	48.93		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：厨房工程-采暖燃气

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030107001001	客梯 DT-01	1. 客梯DT-01（载重量1000KG, 速度1.5m/s，9层9站），其余详见电梯技术参数表、用户需求书 2. 技术要求: 详见设计说明, 应满足设计与招标要求。 3. 工作内容: 应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试), 轿厢装饰（其标准按用户需求书），电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试, 部分附件、预埋件制作、安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。 4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维保费。 5. 综合考虑电梯的临时使用费（包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费，临时使用费综合包干）	部	1				0
2	030107001002	客梯无障碍电梯 DT-02	1. 客梯无障碍电梯DT-02（载重量1000KG, 速度1.5m/s，9层9站），其余详见电梯技术	部	1				0

			<p>参数表、用户需求书</p> <p>2. 技术要求:详见设计说明,应满足设计与招标要求。</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试),轿厢装饰(其标准按用户需求书),电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试,部分附件、预埋件制作、安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时使用费(包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费,临时使用费综合包干)</p>						
3	030107001003	客梯无障碍电梯 DT-03	<p>1. 客梯无障碍电梯DT-03(载重量1000KG,速度1.5m/s, 8层8站),其余详见电梯技术参数表、用户需求书</p> <p>2. 技术要求:详见设计说明,应满足设计与招标要求。</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试),轿厢装饰(其标准按用户需求书),电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试,部分附件、预埋件制作、安装,设备支架(槽角钢)制</p>	部	1				0

			<p>作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时使用费(包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费,临时使用费综合包干)</p>						
4	030107001004	客梯 DT-04	<p>1. 客梯DT-04(载重量1000KG,速度1.5m/s,9层8站),其余详见电梯技术参数表、用户需求书</p> <p>2. 技术要求:详见设计说明,应满足设计与招标要求。</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试),轿厢装饰(其标准按用户需求书),电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试,部分附件、预埋件制作、安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时使用费(包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费,临时使用费综合包干)</p>	部	1				0
5	030107001005	客梯无障碍电梯 DT-	<p>1. 客梯DT-04(载重量</p>	部	1				0

		05	<p>1000KG, 速度 1.5m/s, 9层8站), 其 余详见电梯技术参数表 、用户需求书</p> <p>2. 技术要求: 详见设计 说明, 应满足设计与招 标要求。</p> <p>3. 工作内容: 应包括本 体安装、单机试运转及 调试(含电机检查接线 及调试), 轿厢装饰(其 标准按用户需求书) , 电梯电气安装(含 控制箱、控制箱至电机 连接电缆电线、保护管 安装等)、调试, 部分附 件、预埋件制作、安装 , 设备支架(槽角钢)制 作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文 件要求的其他辅助性工 作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相 关服务费、质保期维保 费、电梯临时操作与维 管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时 使用费(包含成品保护 费、专项翻修费、二次 验收费, 临时使用费综 合包干)</p>						
6	030107001006	客梯 DT-06	<p>1. 客梯DT-06(载重量 1000KG, 速度 1.5m/s, 9层8站), 其 余详见电梯技术参数表 、用户需求书</p> <p>2. 技术要求: 详见设计 说明, 应满足设计与招 标要求。</p> <p>3. 工作内容: 应包括本 体安装、单机试运转及 调试(含电机检查接线 及调试), 轿厢装饰(其 标准按用户需求书) , 电梯电气安装(含 控制箱、控制箱至电机 连接电缆电线、保护管</p>	部	1				0

			<p>安装等)、调试,部分附件、预埋件制作、安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时使用费(包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费,临时使用费综合包干)</p>						
7	030107001007	羈押梯 DT-07	<p>1. 羈押梯DT-07(载重量630KG,速度1.5m/s, 6层6站), 其余详见电梯技术参数表、用户需求书</p> <p>2. 技术要求:详见设计说明,应满足设计与招标要求。</p> <p>3. 工作内容:应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试),轿厢装饰(其标准按用户需求书), 电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试,部分附件、预埋件制作、安装,设备支架(槽角钢)制作、安装,接地,刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时使用费(包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费,临时使用费综</p>	部	1				0

			合包干)						
8	030107001008	客梯 DT-08	<p>1. 客梯DT-08（载重量1000KG, 速度1.5m/s, 9层9站），其余详见电梯技术参数表、用户需求书</p> <p>2. 技术要求: 详见设计说明, 应满足设计与招标要求。</p> <p>3. 工作内容: 应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试), 轿厢装饰（其标准按用户需求书），电梯电气安装(含控制箱、控制箱至电机连接电缆电线、保护管安装等)、调试, 部分附件、预埋件制作、安装, 设备支架(槽角钢)制作、安装, 接地, 刷(喷)油漆及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑。</p> <p>4. 综合考虑调试费、相关服务费、质保期维保费、电梯临时操作与维管费。</p> <p>5. 综合考虑电梯的临时使用费（包含成品保护费、专项翻修费、二次验收费，临时使用费综合包干）</p>	部	1				0
9	030107003001	餐梯 DT-12	<p>1. 餐梯DT-12（载重量250KG, 速度1.5m/s, 2层2站），其余详见电梯技术参数表、用户需求书</p> <p>2. 技术要求: 详见设计说明, 应满足设计与招标要求。</p> <p>3. 工作内容: 应包括本体安装、单机试运转及调试(含电机检查接线及调试), 轿厢装饰（其标准按用户需求书</p>	部	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*3.44% （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	297563.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	89269.06		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		火灾自动报警							
1	030904001001	感烟探测器(带地址编码)	1. 感烟探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	1743				0
2	030904001002	感温探测器(带地址编码)	1. 感温探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	142				0
3	030904008004	消防层间接线箱	1. 消防层间接线箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	17				0
4	030904008005	消防模块箱	1. 消防模块箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	166				0
5	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 带电话插孔的手动报警按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	131				0
6	030904005001	火灾光报警器	1. 火灾光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件	个	101				0
7	030904005002	火灾声光报警器	1. 火灾光报警器 2. 参数详见设计说明及	个	36				0

			图纸 3. 本体及其附件						
8	030904006001	消防电话插孔	1. 消防电话插孔 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件	个	216				0
9	030904003002	消火栓破玻按钮	1. 消火栓破玻按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	299				0
10	030904009001	楼层复视盘	1. 楼层复视盘 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	台	16				0
11	030904001003	红外光束感烟探测器 (发射器/接收器)	1. 红外光束感烟探测器 (发射器/接收器) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	6				0
12	030904006002	消防电话分机	1. 消防电话分机 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	12				0
13	030904008006	输入模块	1. 输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	450				0
14	030904008007	输出模块	1. 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	305				0
15	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统 调试 2. 点位:5000点以下	系统	1				0
		火灾自动报警合计							
		气体灭火控制系统							
1	030904009002	气体灭火控制盘	1. 气体灭火控制盘 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件	台	9				0
2	030904005003	声光报警器	1. 声光报警器	个	36				0

			2. 参数详见设计说明及 图纸 3. 本体及其附件						
3	030904005004	放气灯	1. 放气灯 2. 参数详见设计说明及 图纸 3. 本体及其附件安装	个	18				0
4	030904003003	手自动选择按钮	1. 手自动选择按钮 2. 参数详见设计说明及 图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	9				0
5	030904005005	手动/自动状态显示装 置	1. 手动/自动状态显示 装置 2. 参数详见设计说明及 图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	9				0
6	030904003004	紧急止喷按钮	1. 紧急止喷按钮 2. 参数详见设计说明及 图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	9				0
7	030904004001	气体灭火警铃	1. 气体灭火警铃 2. 参数详见设计说明及 图纸 3. 本体及其附件安装	个	9				0
8	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统 调试 2. 点位:64点以下	系统	1				0
		气体灭火控制系统合 计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007008	高层施工增加		项	1				0
2	031301017008	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	67319.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	20195.82		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上-火灾自动报警工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017001	动力配电箱CFAP 194.6kW	1. 名称:动力配电箱 CFAP 2. 规格:194.6kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
2	030404017002	动力配电箱CFAP-1 124.9kW	1. 名称:动力配电箱 CFAP-1 2. 规格:124.9kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
3	030404017003	动力配电箱CFAPE 17.0kW	1. 名称:动力配电箱 CFAPE 2. 规格:17.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
4	030404017004	厨房配电箱（分箱 ）CFALD1 15KW	1. 名称:厨房配电箱 （分箱）CFALD1 2. 规格:15KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0

5	030404017005	厨房配电箱（分箱）AP-ct 2.2KW	1. 名称:厨房配电箱（分箱）AP-ct 2. 规格:2.2KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				0
6	030404035001	单相二孔三孔双联插座(安全型10A)	1. 名称:单相二孔三孔双联插座 2. 规格:(安全型10A) 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	48				0
7	030404035002	单相二孔三孔双联插座(安全型16A)	1. 名称:单相二孔三孔双联插座 2. 规格:(安全型16A) 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
8	030411006001	空开盒	1. 名称:空开盒 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0
9	030411006002	厨房设备预留接线盒	1. 名称:厨房设备预留接线盒 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	23				0
10	030411004011	配线 WDZC-BYJ (B1/t1/d1)-2.5	1. 配线形式:电气配线 2. 型号:WDZC-BYJ (B1/t1/d1) 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	1814.19				0

			5. 配线部位:暗敷 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	030411004012	配线 WDZC-BYJ (B1/t1/d1)-4	1. 配线形式:电气配线 2. 型号:WDZC-BYJ (B1/t1/d1) 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	318.5				0
12	030411004013	配线 WDZC-BYJ (B1/t1/d1)-6	1. 配线形式:电气配线 2. 型号:WDZC-BYJ (B1/t1/d1) 3. 规格:6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1654.33				0
13	030411004014	配线 WDZC-BYJ (B1/t1/d1)-10	1. 配线形式:电气配线 2. 型号:WDZC-BYJ (B1/t1/d1) 3. 规格:10 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	268.29				0
14	030411004015	配线 WDZC-BYJ (B1/t1/d1)-16	1. 配线形式:电气配线 2. 型号:WDZC-BYJ (B1/t1/d1) 3. 规格:16 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	174.75				0

			6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030411004016	配线 WDZC-BYJ (B1/t1/d1)-25	1. 配线形式:电气配线 2. 型号:WDZC-BYJ (B1/t1/d1) 3. 规格:25 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	403.2				0
16	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-5x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.8				0
17	030408001002	电力电缆 WDZB-YJY-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.7				0
18	030408001003	电力电缆 WDZB-YJY-3x6.0	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:3x6.0 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	m	168.5				0

			6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030411001010	配管 MT32	1. 名称:电线管 2. 规格:MT32 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.9				0
20	030411001011	配管 MT25	1. 名称:电线管 2. 规格:MT25 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.39				0
21	030411001012	配管 MT20	1. 名称:电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.88				0
22	030411001013	配管 JDG50	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG50	m	14.4				0

			3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
23	030411001014	配管 JDG40	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG40 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	68.91				0
24	030411001015	配管 JDG25	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	318.38				0
25	030411002001	金属线槽 MR-300(W) x100(H)	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-300(W) x100(H) 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	55.33				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20805.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	6241.8		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：厨房工程-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警							
1	030904001004	感烟探测器(带地址编码)	1. 感烟探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	262				0
2	030904001005	感温探测器(带地址编码)	1. 感温探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	66				0
3	030904008008	消防层间接线箱	1. 消防层间接线箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	6				0
4	030904008009	消防模块箱	1. 消防模块箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	40				0
5	030904003005	带电话插孔的手动报警按钮	1. 带电话插孔的手动报警按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	21				0
6	030904004002	消防警铃	1. 消防警铃 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	44				0
7	030904005006	火灾光报警器	1. 火灾光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸	个	11				0

			3. 本体及其附件						
8	030904006003	消防电话插孔	1. 消防电话插孔 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件	个	39				0
9	030904003006	消火栓破玻按钮	1. 消火栓破玻按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	44				0
10	030904009003	楼层复视盘	1. 楼层复视盘 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	台	5				0
11	030904006004	消防电话分机	1. 消防电话分机 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	15				0
12	030904008010	输入模块	1. 输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	231				0
13	030904008011	输出模块	1. 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	121				0
14	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点位:1000点以下	系统	1				0
		火灾自动报警合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007010	高层施工增加		项	1				0
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17474.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	5242.25		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室-火灾自动报警工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除部分							
1	030904001006	感烟探测器(带地址编码)	1. 感烟探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	68				0
2	030904005007	消防警铃	1. 消防警铃 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	2				0
3	030904008012	消防模块箱	1. 消防模块箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	2				0
4	030904008013	输入模块	1. 输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	3				0
5	030904008014	输出模块	1. 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	2				0
6	030411004017	报警/联络总线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:报警/联络总线 2. 型号:WDZN-RVS 3. 规格:2x1.5	m	568				0
7	030411004018	DC24V电源线总干线:WDZN-BYJ-6.0	1. 名称:DC24V电源线总干线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:6 4. 材质:铜芯	m	30				0
8	030411004019	DC24V电源线支线	1. 名称:DC24V电源线支	m	80				0

		:WDZN-BYJ-2.5	线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯						
		拆除部分合计							
		装修区域拆改							
1	030904001007	感烟探测器(带地址编码)	1. 感烟探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	1790				0
2	030904001008	感温探测器(带地址编码)	1. 感温探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	166				0
3	030904008015	消防层间接线箱	1. 消防层间接线箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	17				0
4	030904008016	消防模块箱	1. 消防模块箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	166				0
5	030904003007	带电话插孔的手动报警按钮	1. 带电话插孔的手动报警按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	285				0
6	030904005008	火灾光报警器	1. 火灾光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件	个	96				0
7	030904005009	火灾声光报警器	1. 火灾光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件	个	36				0
8	030904006005	消防电话插孔	1. 消防电话插孔 2. 参数详见设计说明及图纸	个	216				0

			3. 本体及其附件						
9	030904003008	消火栓破玻按钮	1. 消火栓破玻按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	299				0
10	030904009004	楼层复视盘	1. 楼层复视盘 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	台	16				0
11	030904001009	红外光束感烟探测器 (发射器/接收器)	1. 红外光束感烟探测器 (发射器/接收器) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	6				0
12	030904006006	消防电话分机	1. 消防电话分机 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	12				0
13	030904008017	输入模块	1. 输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	450				0
14	030904008018	输出模块	1. 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	305				0
		装修区域拆改合计							
		新增							
1	030904001010	感烟探测器(带地址编码)	1. 感烟探测器(带地址编码) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	67				0
2	030904001011	感烟探测器(带地址编码) 主材利旧	1. 感烟探测器(带地址编码) 主材利旧 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	68				0
3	030904005010	消防警铃	1. 消防警铃	个	2				0

			2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装						
4	030904005011	消防警铃（主材利旧）	1. 消防警铃（主材利旧） 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装 4. 底座安装	个	2				0
5	030904008019	消防模块箱（主材利旧）	1. 消防模块箱（主材利旧） 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	3				0
6	030904008020	输入模块	1. 输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	2				0
7	030904008021	输入模块（主材利旧）	1. 输入模块（主材利旧） 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	3				0
8	030904008022	输出模块	1. 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	1				0
9	030904008023	输出模块（主材利旧）	1. 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 本体及其附件安装	个	2				0
10	030411004020	报警/联络总线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:报警/联络总线 2. 型号:WDZN-RVS 3. 规格:2x1.5	m	1136				0
11	030411004021	DC24V电源线总干线:WDZN-BYJ-6.0	1. 名称:DC24V电源线总干线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:6 4. 材质:铜芯	m	60				0
12	030411004022	DC24V电源线支线:WDZN-BYJ-2.5	1. 名称:DC24V电源线支线 2. 型号:WDZN-BYJ	m	160				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11949.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	3584.8		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：火灾自动报警拆改工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除部分							
1	030404017006	动力配电箱 10KW以下	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:10KW以下 3. 安装方式:明装	台	1				0
2	030412005001	支架式光管 (30W)	1. 名称:支架式光管 2. 规格: (30W) 3. 安装形式:吊装	套	6				0
3	030411001016	配管 MT20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 配置形式:明敷 5. 接线盒制作安装 6. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	101.4				0
4	030411004023	配线 WDZB-BYJ-2.5	1、名称：绝缘电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内 7、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	304.2				0
5	030411004024	配线 WDZB-BYJ-2.5	1、名称：绝缘电线 2、配线形式：线槽配线 3、型号：WDZB-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内 7、为满足本清单工作	m	449.25				0

			所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求						
6	030411002002	揭线槽盖板	1. 名称:揭线槽盖板 2. 规格:综合考虑 3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求	m	149.75				0
		拆除部分合计							
		新增							
1	030404017007	动力配电箱 10KW以下	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:10KW以下 3. 安装方式:明装	台	1				0
2	030408001004	电力电缆 WDZBN-YJY-4x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY 3. 规格:4x2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV	m	13.67				0
3	030411001017	配管 MT25	1. 名称:电线管 2. 规格:MT25 3. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.67				0
		新增合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				0
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆改工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气拆改工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	503.93		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	151.18		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气拆改工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气拆改工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气拆改工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气拆改工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气拆改工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气拆改工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		动力系统							
		动力系统合计							
		动力系统配电箱							
1	030404017008	动力配电箱(WM-1)AP 886.3kW	1. 名称:动力配电箱(WM-1)AP 2. 规格:886.3kW 3. 安装方式:落地装 4. 基础形式、材质、规格:槽钢基础 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
2	030404017009	动力配电箱(WM-2)AP 1422.0kW	1. 名称:动力配电箱(WM-2)AP 2. 规格:1422.0kW 3. 安装方式:落地装 4. 基础形式、材质、规格:槽钢基础 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
3	030404017010	动力配电箱(WM-1)AP1 144.9KW	1. 名称:动力配电箱(WM-1)AP1 2. 规格:144.9KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0

4	030404017011	动力配电箱(WM-1)AP2 352.7KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-1)AP2 2. 规格:352.7KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
5	030404017012	动力配电箱(WM-1)AP3 168.7KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-1)AP3 2. 规格:168.7KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
6	030404017013	动力配电箱(WM-1)AP4 220KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-1)AP4 2. 规格:220KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
7	030404017014	动力配电箱(WM-2)AP1 288KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-2)AP1 2. 规格:288KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
8	030404017015	动力配电箱(WM-2)AP2 320KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-2)AP2 2. 规格:288KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0

9	030404017016	动力配电箱(WM-2)AP3 162KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-2)AP3 2. 规格:162KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
10	030404017017	动力配电箱(WM-2)AP5 152KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-2)AP5 2. 规格:152KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
11	030404017018	动力配电箱(2-2)AP- SW 152KW	1. 名称:动力配电箱(2- 2)AP-SW 2. 规格:152KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
12	030404017019	动力配电箱(WM-2)AP4 234KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-2)AP4 2. 规格:234KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
13	030404017020	动力配电箱(WM-2)AP6 266KW	1. 名称:动力配电箱 (WM-2)AP6 2. 规格:266KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0

14	030404017021	动力配电箱(2-1)AP-SW 216KW	1. 名称:动力配电箱(2-1)AP-SW 2. 规格:216KW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
15	030404017022	动力配电箱ZXJFKAP 290kW	1. 名称:动力配电箱ZXJFKAP 2. 规格:290kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
16	030404017023	动力配电箱SBAP-RS 206kW	1. 名称:动力配电箱SBAP-RS 2. 规格:206kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
17	030404017024	配电箱(8-1)AP1、(8-1)AP2、(8-1)AP3、(8-1)AP4、(8-1)AP5、(7-1)AP1、(7-1)AP2、(6-1)AP1、(6-1)AP2、(5-1)AP1、(5-1)AP2、(4-1)AP1、(4-1)AP2、(3-1)AP1、(3-1)AP2、(1-1)AP1、(8-2)AP3、(7-2)AP1、(7-2)AP2、(6-2)AP1、(6-2)AP2、(5-2)AP1、(5-2)AP2、(4-2)AP1、(3-2)AP1、(2-2)AP1、(2-2)AP2、(2-2)AP3、(1-	1. 名称:风机控制箱(8-1)AP1、(8-1)AP2、(8-1)AP3、(8-1)AP4、(8-1)AP5、(7-1)AP1、(7-1)AP2、(6-1)AP1、(6-1)AP2、(5-1)AP1、(5-1)AP2、(4-1)AP1、(4-1)AP2、(3-1)AP1、(3-1)AP2、(1-1)AP1、(8-2)AP3、(7-2)AP1、(7-2)AP2、(6-2)AP1、(6-2)AP2、(5-2)AP1、(5-2)AP2、(4-2)AP1、(3-2)AP1、(2-2)AP1、(2-2)AP2、(2-2)AP3、(1-2)AP5、(1-2)AP6、(2-3)AP1、(1-3)AP4 2. 规格:0.55KW	台	34				0

		2)AP3、(1-2)AP5、 (1-2)AP6、(2- 3)AP1、(1-3)AP3、 (1-3)AP4 0.55kW	3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
18	030404017025	风机控制箱(8- 1)AP6、(7-1)AP4、 (7-1)AP6、(6- 1)AP4、(6-1)AP6、 (4-1)AP4、(4- 1)AP6、(3-1)AP4、 (3-1)AP6、(2- 1)AP6、(1-1)AP4、 (8-2)AP2、(8- 2)AP4、(7-2)AP4、 (6-2)AP4、(4- 2)AP4、(3-2)AP4、 (2-3)AP1 2.2kW	1. 名称:风机控制箱(8- 1)AP6、(7-1)AP4、(7- 1)AP6、(6-1)AP4、(6- 1)AP6、(4-1)AP4、(4- 1)AP6、(3-1)AP4、(3- 1)AP6、(2-1)AP6、(1- 1)AP4、(8-2)AP2、(8- 2)AP4、(7-2)AP4、(6- 2)AP4、(4-2)AP4、(3- 2)AP4、(2-3)AP1 2. 规格:2.2kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	18				0
19	030404017026	风机控制箱(8- 1)AP7、(7-1)AP3、 (7-1)AP5、(6- 1)AP3、(6-1)AP5、 (5-1)AP3、(4- 1)AP3、(4-1)AP5、 (3-1)AP3、(3- 1)AP5、(2-1)AP1、 (2-1)AP2、(2- 1)AP4、(2-1)AP7、 (8-2)AP1、(7- 2)AP3、(7-2)AP5、 (6-2)AP3、(6- 2)AP5、(5-2)AP3、 (4-2)AP2、(4- 2)AP3、(4-2)AP5、 (3-2)AP2、(3- 2)AP3、(3-2)AP5 0.75kW	1. 名称:风机控制箱(8- 1)AP7、(7-1)AP3、(7- 1)AP5、(6-1)AP3、(6- 1)AP5、(5-1)AP3、(4- 1)AP3、(4-1)AP5、(3- 1)AP3、(3-1)AP5、(2- 1)AP1、(2-1)AP2、(2- 1)AP4、(2-1)AP7、(8- 2)AP1、(7-2)AP3、(7- 2)AP5、(6-2)AP3、(6- 2)AP5、(5-2)AP3、(4- 2)AP2、(4-2)AP3、(4- 2)AP5、(3-2)AP2、(3- 2)AP3、(3-2)AP5 2. 规格:0.75kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	26				0
20	030404017027	风机控制箱(2- 1)AP5、(1-3)AP2	1. 名称:风机控制箱(2- 1)AP5、(1-3)AP2	台	2				0

		4. 0kW	2. 规格:4. 0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030404017028	电开水控制箱 (8-1)RSAP1、(8-1)RSAP2、(8-1)RSAP3、(7-1)RSAP1、(6-1)RSAP1、(5-1)RSAP1、(4-1)RSAP1、(3-1)RSAP1、(2-1)RSAP、(8-2)RSAP1、(7-2)RSAP1、(7-2)RSAP2、(6-2)RSAP1、(6-2)RSAP2、(5-2)RSAP1、(4-2)RSAP1、(4-2)RSAP2、(3-2)RSAP1、(3-2)RSAP2、(2-2)RSAP 6. 0kW	1. 名称:电开水控制箱 (8-1)RSAP1、(8-1)RSAP2、(8-1)RSAP3、(7-1)RSAP1、(6-1)RSAP1、(5-1)RSAP1、(4-1)RSAP1、(3-1)RSAP1、(2-1)RSAP、(8-2)RSAP1、(7-2)RSAP1、(7-2)RSAP2、(6-2)RSAP1、(6-2)RSAP2、(5-2)RSAP1、(4-2)RSAP1、(4-2)RSAP2、(3-2)RSAP1、(3-2)RSAP2、(2-2)RSAP 2. 规格:6. 0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20				0
22	030404017029	控制箱 (1-2) AP1 60. 55kW	1. 名称:控制箱 (1-2) AP1 2. 规格:60. 55kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
23	030404017030	控制箱 (1-2) AP2 64. 05kW	1. 名称:控制箱 (1-2) AP2 2. 规格:64. 05kW 3. 安装方式:明装	台	1				0

			4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030404017031	控制箱(1-2)AP4 15.37kW	1. 名称:控制箱(1-2)AP4 2. 规格:15.37kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
25	030404017032	控制箱(2-3)AP3 16.57kW	1. 名称:控制箱(2-3)AP3 2. 规格:16.57kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
26	030404017033	控制箱(1-3)AP1 42.5kW	1. 名称:控制箱(1-3)AP1 2. 规格:42.5kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
27	030404017034	控制箱KZP1、KZP2 88kW(由厂家配套供货)	1. 名称:控制箱KZP1、KZP2(由厂家配套供货) 2. 规格:88kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				0
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1				0

			3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		动力系统配电箱合计							
		桥架、电缆、电线电管							
1	030408001005	电力电缆 ZB-YJV-5x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:5x4 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	125.64				0
2	030408001006	电力电缆 ZB-YJV-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:5x10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1207.6				0
3	030408001007	电力电缆 ZB-YJV-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:5x16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	149.14				0

			计价说明、国家相关规范等						
4	030408001008	电力电缆 ZB-YJV-4x25+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x25+1x16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1295.49				0
5	030408001009	电力电缆 ZB-YJV-4x35+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x35+1x16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 地形:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	152.2				0
6	030408001010	电力电缆 ZB-YJV-4x50+1x25	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x50+1x25 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 地形:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	484.92				0
7	030408001011	电力电缆 ZB-YJV-4x70+1x35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:电力电缆ZB-YJV 3. 规格:4x70+1x35	m	490.55				0

			4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	030408001012	电力电缆 ZB-YJV-4x95+1x50	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x95+1x50 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	198.56				0
9	030408001013	电力电缆 ZB-YJV-4x150+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x150+1x70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	89.22				0
10	030408001014	电力电缆 ZB-YJV-4x185+1x95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x185+1x95 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、	m	90.33				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
11	030408001015	电力电缆 ZB-YJV- 4x240+1x120	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZB-YJV 3. 规格:4x240+1x120 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安 装 7. 综合考虑揭盖线槽盖 板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	61.52				0
12	030408001016	电力电缆 WDZB-YJY- 5x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安 装 7. 综合考虑揭盖线槽盖 板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	4045.32				0
13	030408001017	电力电缆 WDZB-YJY- 5x4.0	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x4.0 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安 装 7. 综合考虑揭盖线槽盖 板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	1413.57				0
14	030408001018	电力电缆 WDZB-YJY- 5x6.0	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x6.0	m	7.99				0

			4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	030408001019	电力电缆 WDZB-YJY-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	217.92				0
16	030408001020	电力电缆 WDZB-YJY-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	279.65				0
17	030408001021	电力电缆 WDZB-YJY-4x240+1x120	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4x240+1x120 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、	m	91.22				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
18	030408001022	电力电缆 WDZB-YJY- 4x185+1x95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4x185+1x95 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安 装 7. 综合考虑揭盖线槽盖 板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	566.19				0
19	030408001023	电力电缆 WDZB-YJY- 0.6/1kV-4x150+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY- 0.6/1kV 3. 规格:4x150+1x70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安 装 7. 综合考虑揭盖线槽盖 板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	153.56				0
20	030408001024	电力电缆 WDZB-YJY- 4x120+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4x120+1x70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安 装 7. 综合考虑揭盖线槽盖 板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	144.3				0
21	030408001025	电力电缆 WDZB-YJY- 4x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY	m	135.63				0

			3. 规格:4x2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
22	030408001026	电力电缆 WDZB-YJY-3x70+2x35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:3x70+2x35 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40.54				0
23	030408001027	电力电缆 WDZB-YJY-3x25+2x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:3x25+2x16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	103.13				0
24	030408001028	电力电缆 WDZB-YJY-3x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:3x2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费	m	1557.12				0

			8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
25	030408001029	电力电缆 WDZB-YJY-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:3x2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电缆终端头制作、安装 7. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2016.37				0
26	030408002007	控制电缆 WDZDN-KVV-4x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZDN-KVV 3. 规格:4x1.5 4. 电缆终端头制作、安装 5. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.45				0
27	030408002008	控制电缆 WDZD-KVV-4x1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZD-KVV 3. 规格:4x1.5 4. 电缆终端头制作、安装 5. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	110.32				0
28	030408002009	控制电缆 WDZD-KYJY-8*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZD-KYJY 3. 规格:8*1.5 4. 电缆终端头制作、安装 5. 综合考虑揭盖线槽盖	m	8914.24				0

			板费用、各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030408002010	控制电缆 WDZD-KYJY-4*1.5	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZD-KYJY 3. 规格:4*1.5 4. 电缆终端头制作、安装 5. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1				0
30	030411004025	配线 WDZD-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZD-BYJ 3. 规格:2.5 4. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	28274.07				0
31	030411001018	配管 MT40	1. 名称:电线管 2. 规格:MT40 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.54				0
32	030411001019	配管 MT32	1. 名称:电线管 2. 规格:MT32 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费	m	260.25				0

			7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
33	030411001020	配管 MT25	1. 名称:电线管 2. 规格:MT25 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8174.4				0
34	030411001021	配管 MT20	1. 名称:电线管 2. 规格:MT20 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2816.11				0
35	030411001022	配管 JDG25	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:综合考虑明暗配 4. 接线盒制作安装 5. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.6				0
36	030411003006	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:MR-500x200 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求	m	313.28				0

			5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
37	030411003007	桥架	1. 名称:镀锌桥架 2. 规格:MR-500x150 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	197.46				0
38	030411002003	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR-400x200 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	360.97				0
39	030411002004	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR-400x150 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3000.96				0
40	030411002005	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR-300x200 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.56				0

41	030411002006	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR-300x100 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	242.6				0
42	030411002007	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR-200x100 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.74				0
43	030411002008	线槽	1. 名称:镀锌线槽 2. 规格:MR-100x100 3. 支架制作安装 4. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.19				0
		桥架、电缆、电线电管合计							
		照明系统							
		照明系统合计							
		照明系统配电箱							
1	030404019001	断路器iC65N-C25A/1P	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-C25A/1P 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	139				0
2	030404019002	断路器iC65N-C25A/3P	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-C25A/3P	个	41				0

			3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030404019003	断路器iC65N-C16A/1P	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-C16A/1P 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	125				0
4	030404019004	断路器iC65N-C16A/2P+vigiELM/30mA	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-C16A/2P+vigiELM/30mA 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	48				0
5	030404019005	断路器iC65N-D16A/1P	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-D16A/1P 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22				0
6	030404019006	断路器iC65N-C20A/1P	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-C20A/1P 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
7	030404019007	断路器iC65N-C25A/3P	1. 名称:断路器 2. 型号:iC65N-C25A/3P 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
8	030404017035	动力配电箱(8-1)ALD 96.0kW	1. 名称:动力配电箱(8-1)ALD 2. 规格:96.0kW	台	1				0

			3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030404017036	动力配电箱(7-1)ALD 124.0kW	1. 名称:动力配电箱(7-1)ALD 2. 规格:124.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
10	030404017037	动力配电箱(6-1)ALD 119.0kW	1. 名称:动力配电箱(6-1)ALD 2. 规格:119.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
11	030404017038	动力配电箱(5-1)ALD 37.0kW	1. 名称:动力配电箱(5-1)ALD 2. 规格:37.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
12	030404017039	动力配电箱(4-1)ALD 118.5kW	1. 名称:动力配电箱(4-1)ALD 2. 规格:118.5kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
13	030404017040	动力配电箱(3-1)ALD 132.5kW	1. 名称:动力配电箱(3-1)ALD 2. 规格:132.5kW	台	1				0

			3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030404017041	动力配电箱(2-1)ALD 87.5kW	1. 名称:动力配电箱(2-1)ALD 2. 规格:87.5kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
15	030404017042	动力配电箱(1-1)ALD 87.5kW	1. 名称:动力配电箱(1-1)ALD 2. 规格:87.5kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
16	030404017043	动力配电箱(8-2)ALD 137.0kW	1. 名称:动力配电箱(8-2)ALD 2. 规格:137.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
17	030404017044	动力配电箱(7-2)ALD 106.0kW	1. 名称:动力配电箱(7-2)ALD 2. 规格:106.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
18	030404017045	动力配电箱(6-2)ALD 99.5kW	1. 名称:动力配电箱(6-2)ALD 2. 规格:99.5kW	台	1				0

			3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030404017046	动力配电箱(5-2)ALD 41.0kW	1. 名称:动力配电箱(5-2)ALD 2. 规格:41.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
20	030404017047	动力配电箱(4-2)ALD 103.0kW	1. 名称:动力配电箱(4-2)ALD 2. 规格:103.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
21	030404017048	动力配电箱(3-2)ALD 97.0kW	1. 名称:动力配电箱(3-2)ALD 2. 规格:97.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
22	030404017049	动力配电箱(2-2)ALD 52.0kW	1. 名称:动力配电箱(2-2)ALD 2. 规格:52.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
23	030404017050	动力配电箱(1-2)ALD 80.5kW	1. 名称:动力配电箱(1-2)ALD 2. 规格:80.5kW	台	1				0

			3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030404017051	动力配电箱(1-3)ALD 59.0kW	1. 名称:动力配电箱(1-3)ALD 2. 规格:59.0kW 3. 安装方式:明装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
25	030404017052	照明配电箱(8-2)ALD10 7.0kW	1. 名称:照明配电箱(8-2)ALD10 2. 规格:7.0kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
26	030404017053	照明配电箱(8-2)ALD22 8.5kW	1. 名称:照明配电箱(8-2)ALD22 2. 规格:8.5kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
27	030404017054	照明配电箱(8-2)ALD15 3.1kW	1. 名称:照明配电箱(8-2)ALD15 2. 规格:3.1kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
28	030404017055	照明配电箱(8-2)ALD14 5.0kW	1. 名称:照明配电箱(8-2)ALD14 2. 规格:5.0kW	台	1				0

			3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	030404017056	照明配电箱(8-2)ALD1 3.5kW	1. 名称:照明配电箱(8-2)ALD1 2. 规格:3.5kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
30	030404017057	照明配电箱CFALD4 3.0kW	1. 名称:照明配电箱CFALD4 2. 规格:与配电箱CFALD4结线型式相同的配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				0
31	030404017058	照明配电箱(3-1)ALD1 6.0kW	1. 名称:照明配电箱(3-1)ALD1 2. 规格:与配电箱(3-1)ALD1结线型式相同的配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5				0
32	030404017059	照明配电箱(1-1)ALD14 6.0kW	1. 名称:照明配电箱(1-1)ALD14 2. 规格:6.0kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	台	1				0

			范等						
33	030404017060	照明配电箱 (4-2)ALD4 4. 5kW	1. 名称:照明配电箱 (4-2)ALD4 2. 规格:与配电箱 (4-2)ALD4结线型式相同的配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				0
34	030404017061	照明配电箱 (3-2)ALD3 3. 5kW	1. 名称:照明配电箱 (3-2)ALD3 2. 规格:与配电箱 (3-2)ALD3结线型式相同的配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7				0
35	030404017062	照明配电箱 (4-2)ALD15 3. 0kW	1. 名称:照明配电箱 (4-2)ALD15 2. 规格:3. 0kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
36	030404017063	照明配电箱 (2-2)ALD10 4. 0kW	1. 名称:照明配电箱 (2-2)ALD10 2. 规格:4. 0kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
37	030404017064	照明配电箱 (3-1)ALD18 15. 0kW	1. 名称:照明配电箱 (3-1)ALD18 2. 规格:15. 0kW 3. 安装方式:暗装	台	1				0

			4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
38	030404017065	照明配电箱 (3-1) ALD9 6. 0kW	1. 名称:照明配电箱 (3-1) ALD9 2. 规格:与配电箱 (3-1) ALD9结线型式相同的配电箱6. 0kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	30				0
39	030404017066	配电箱 (1-1) ALD1 2. 0kW	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:与配电箱 (1-1) ALD1结线型式相同的配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	129				0
40	030404017067	配电箱 (1-1) ALD6 3. 0kW	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:与配电箱 (1-1) ALD6结线型式相同的配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	94				0
41	030404017068	配电箱 (1-1) ALD15 10. 0kW	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:ALD1510. 0kW 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
42	030404017069	配电箱 (1-3) ALD2、	1. 名称:照明配电箱	台	2				0

		(1-3)ALD7 10.0kW	2. 规格:(1-3)ALD2、 (1-3)ALD7 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
43	030404017070	配电箱(2-2)ALD1 7.0kW	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:与配电箱(2- 2)ALD1结线型式相同的 配电箱 3. 安装方式:暗装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	21				0
		照明系统配电箱合计							
		电线电管、灯具开关 插座							
1	030412005002	300X1200mm灯盘	1. 名称:300X1200mm灯 盘 2. 带塑套金属软管和相 应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	1663				0
2	030412005003	300X1200mm吊线灯	1. 名称:300X1200mm吊 线灯 2. 带塑套金属软管和相 应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	套	194				0
3	030412004001	暗藏T5光管灯带	1. 名称:暗藏T5光管灯 带 2. 带塑套金属软管和相	m	3314.47				0

			应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030412004002	软膜天花灯	1. 名称:软膜天花灯	套	349				0
5	030412004003	斗胆LED射灯	1. 名称:斗胆LED射灯 2. 带塑套金属软管和相应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	200				0
6	030412005004	格栅式灯盘 (3x11W, 600mmx600mm)	1. 名称:格栅式灯盘 2. 规格: : (3x11W, 600mmx600mm) 3. 带塑套金属软管和相应电线 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2753				0
7	030412004004	可调射灯	1. 名称:可调射灯 2. 带塑套金属软管和相应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	26				0
8	030412004005	明装筒灯	1. 名称:明装筒灯 2. 带塑套金属软管和相应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1590				0

			范等						
9	030412004006	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 带塑套金属软管和相应电线 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	211				0
10	030412005005	支架式光管 (28W)	1. 名称:支架式光管 2. 规格:28W 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	45				0
11	030412005006	支架式光管 (14W)	1. 名称:支架式光管 2. 规格:14W 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	27				0
12	030404035003	单相二孔三孔双联插座 (安全型10A)	1. 名称:单相二孔三孔双联插座 2. 规格:(安全型10A) 3. 安装方式:暗装 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3537				0
13	030404035004	单相二孔三孔双联插座 (安全型16A)	1. 名称:单相二孔三孔双联插座 2. 规格:(安全型16A) 3. 安装方式:暗装 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34				0

			范等						
14	030404035005	带接地插孔的三相插座 16A	1. 名称:带接地插孔的三相插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:暗装 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20				0
15	030404035006	单相二孔三孔双联防水插座(安全型10A)	1. 名称:单相二孔三孔双联防水插座 2. 规格:(安全型10A) 3. 安装方式:暗装 4. 接线盒制作安装 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	85				0
16	030404034001	单极开关 10A	1. 名称:单极开关 2. 规格:10A 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	248				0
17	030404034002	双极开关 10A	1. 名称:双极开关 2. 规格:10A 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	320				0
18	030404034003	三极开关 10A	1. 名称:三极开关 2. 规格:10A 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	220				0

19	030404034004	四极开关 10A	1. 名称:四极开关 2. 规格:10A 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	95				0
20	030404034005	五极开关 10A	1. 名称:五极开关 2. 规格:10A 3. 接线盒制作安装 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
21	030404019008	温控调速开关	1. 名称:温控调速开关 2. 接线盒制作安装 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	219				0
22	030411004026	配线 WDZD-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZD-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	91434.92				0
23	030411004027	配线 WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65890.5				0
24	030411004028	配线 WDZB-BYJ-4	1. 名称:电气配线	m	52238.4				0

			2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:4. 0 4. 材质:铜芯 5. 综合考虑揭盖线槽盖板费用、各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等		9				
25	030411001023	配管 MT20	1. 名称:电线管 2. 规格:MT20 3. 接线盒制作安装 4. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35368.18				0
26	030411001024	配管 MT25	1. 名称:电线管 2. 规格:MT25 3. 接线盒制作安装 4. 刨沟槽、压槽及沟槽修补 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10081.32				0
27	030404033001	天花排气扇300*300	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:300*300 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	269				0
28	030404033002	天花排气扇400*400	1. 名称:天花排气扇 2. 规格:400*400 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	224				0
		电线电缆、灯具开关插座合计							

		分部分项合计						
		单价措施						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007013	高层施工增加		项	1			0
2	031301017013	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	733306.93		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	219992.08		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		空调室内设备							
1	030701003001	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量：5.6kW；制热量：6.3kW；风量：900CMH；参考电机功率：190W；噪声值：≤34dB(A)	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:5.6kW；制热量:6.3kW；风量:900CMH；参考电机功率:190W；噪声值:≤34dB(A) 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	6				0
2	030701003002	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量:15kW制热量:17kW 风量:2520CMH 参考电机功率:320W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:15kW制热量:17kW风量:2520CMH参考电机功率:320W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆	台	6				0

			6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
3	030701003003	分体空调 壁挂式(1P) 冷量:2.5KW 参考电机功率:700W	1. 名称:分体空调(单冷型) 2. 型号:冷量:2.5KW参考电机功率:700W 3. 规格:壁挂式(1P) 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 设备支架以及基础制作安装、除锈、防腐刷油 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费	台	4				0
4	030701003004	分体空调 立柜式(5P) 冷量:12.5KW 参考电机功率:4.5KW	1. 名称:分体空调(单冷型) 2. 型号:冷量:12.5KW参考电机功率:4.5KW 3. 规格:立柜式(5P) 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 设备支架以及基础制作安装、除锈、防腐刷油 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	台	1				0

			计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费						
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				0
		空调室内设备合计							
		空调水系统							
		空调水系统合计							
		制冷机房工程							
1	030113001001	螺杆式冷水机组 (250RT) ZL-3~4	1. 名称:螺杆式冷水机组ZL-3/4 2. 型号:(250RT)制冷量:879kW参考电机功率:156kW 3. 制冷(热)形式:水冷 4. 制冷(热)量:制冷量:879KW(250RT) 5. 单机试运转要求:单机试运转 6. 减震器安装 7. 控制柜安装 8. 设备配套详见图纸设备说明 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				0
2	030109001001	卧式离心冷却水泵(定频)LQP-1~3	1. 名称:卧式离心冷却水泵(定频)LQP-1~3 2. 规格:单级端吸,流量L: 200CMH, 扬程H: 26M, 功率N:30kW, 3台(2用1备) 3. 减振装置形式、数量:弹簧减震垫4个 4. 单机试运转要求:单机试运转 5. 控制箱安装 6. 设备配套详见图纸设备说明 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				0

			范等						
3	030109001002	卧式离心冷冻水泵(变频)LDP-1~3	1. 名称:卧式离心冷冻水泵(变频)LDP-1~3 2. 规格:单级端吸, 流量L: 165CMH, 扬程H: 34M, 功率N:30kW, 3台(2用1备) 3. 减振装置形式、数量:橡胶减震垫4个 4. 单机试运转要求:单机试运转 5. 控制箱安装 6. 减震器安装 7. 设备配套详见图纸设备说明 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				0
4	031006008001	全自动加药装置 JY-1	1. 类型:全自动加药装置JY-1 2. 型号、规格:工作压力:1000kPa, 电器特性:1Ph/220V/50Hz, 循环水量:20CMH参考功率:400W 3. 设备配套详见图纸设备说明 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
5	031006008002	全自动加药装置 JY-2	1. 类型:全自动加药装置JY-2 2. 型号、规格:工作压力:1000kPa, 电器特性:1Ph/220V/50Hz, 循环水量:17CMH参考功率:400W 3. 设备配套详见图纸设备说明 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	台	1				0

			计价说明、国家相关规范等						
6	031006008003	动态离子群水处理器CL-1	1. 类型:动态离子群水处理器CL-1 2. 型号、规格:工作压力:1000kPa, 电器特性:1Ph/220V/50Hz, DN250 循环水量:400CMH参考 功率:400W 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	1				0
7	031006008004	动态离子群水处理器CL-2	1. 类型:动态离子群水处理器CL-2 2. 型号、规格:工作压力:1000kPa, 电器特性:1Ph/220V/50Hz, DN250 循环水量:330CMH参考 功率:400W 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	1				0
8	030113011001	冷凝器自动在线清洗装置 DN200	1. 名称:冷凝器自动在线清洗装置 2. 规格:DN200, 含发球机 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	2				0
9	031008012001	集水器DN700 L=4000(含保温)	1. 名称:集水器 2. 规格:DN700L=4000 3. 含保温 4. 外包0.4mm厚不锈钢板 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	台	1				0

10	031008012002	分水器DN700 L=4000(含保温)	1. 名称:分水器 2. 规格:DN700L=4000 3. 含保温 4. 外包0.4mm厚不锈钢板 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
11	030807003001	蝶阀DN250	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
12	030807003002	蝶阀DN200	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
13	030807003003	蝶阀DN125	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
14	030807003004	冲洗阀DN50	1. 名称:冲洗阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0

			范等						
15	030807001001	泄水阀DN40	1. 名称:泄水阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
16	030807003005	Y型过滤器DN200	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
17	030807003006	缓闭止回阀DN200	1. 名称:缓闭止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
18	030807003007	不锈钢金属软接头DN200	1. 名称:不锈钢金属软接头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6				0
19	030807004001	压差旁通阀 DN125	1. 名称:压差旁通阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	1				0

			计价说明、国家相关规范等						
20	030807003008	蝶阀DN250（保温）	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	2				0
21	030807003009	蝶阀DN200（保温）	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	20				0
22	030807003010	蝶阀DN100（保温）	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	2				0
23	030807003011	蝶阀DN80（保温）	1. 名称:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板	个	1				0

			7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
24	030807001002	泄水阀DN40（保温）	1. 名称:泄水阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0
25	030807003012	Y型过滤器DN200（保温）	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
26	030807003013	缓闭止回阀DN200（保温）	1. 名称:缓闭止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
27	030807003014	管道防倒流止回器DN80（保温）	1. 名称:管道防倒流止回器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN80	个	1				0

			4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
28	030807003015	不锈钢金属软接头DN200（保温）	1. 名称:不锈钢金属软接头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				0
29	030807003016	静态平衡阀DN200（保温）	1. 名称:静态平衡阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
30	030807003017	水能量计DN250（保温）	1. 名称:水能量计 2. 型号、规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 含阀门保温 5. 外包0.4mm厚不锈钢板 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0

31	030807003018	水流量计DN80（保温）	1. 名称:水流量计 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含阀门保温 5. 外包0.4mm厚不锈钢板 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
32	030807004002	压差控制旁通装置（保温）	1. 名称:压差控制旁通装置 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含DN100压差旁通阀1个，DN100蝶阀2个，DN15截止阀2个 6. 含阀门保温 7. 外包0.4mm厚不锈钢板 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				0
33	030601002001	水流开关	1. 名称:水流开关 2. 规格:DN200 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				0
34	030601002002	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:带弯带阀 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	19				0
35	030601001001	温度计	1. 名称:温度计 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	支	11				0

			计价说明、国家相关规范等						
36	030801001001	螺旋焊接钢管	1. 材质:螺旋焊接钢管 2. 规格:冷却水管DN300 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	13.07				0
37	030801001002	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷却水管DN250 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	54.22				0
38	030801001003	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷却水管DN200 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 6. 管道支架制作安装	m	23.75				0

			7. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
39	030801001004	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷却水管DN125 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 管道除锈，刷油，满足设计需求 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1				0
40	030801001005	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷冻水管DN250 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度44mm 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 管道除锈，刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33.81				0

41	030801001006	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷冻水管DN200 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度44mm 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	88.47				0
42	030801001007	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷冻水管DN100 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.74				0
43	030801001008	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷冻水管DN80	m	25				0

			3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
44	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1				0
45	03B001	其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程)		项	1				0
46	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				0
47	031009002001	空调水工程系统调试		系统	1				0
		制冷机房工程合计							
		集中中央空调制冷系统(冷冻水和冷却水系统)							
1	031001002003	螺旋焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷却水管 3. 规格、压力等级:DN300 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求	m	13.07				0

			7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	031001006001	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN25 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.78				0
3	031001006002	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN32 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.02				0
4	031001006003	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN40 4. 连接形式:胶粘剂连接	m	25.2				0

			5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1				0
6	031009002002	空调水工程系统调试		系统	1				0
		集中中央空调制冷系统（冷冻水和冷却水系统）合计							
		智能多联空调系统							
1	031001004001	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\Phi 47.6$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温，冷媒分配器，具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.68				0
2	031001004002	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\Phi 41.3$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温，冷媒分配器，具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满	m	24.4				0

			足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	031001004003	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 22.2$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4				0
4	031001004004	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 22.2$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.13				0
5	031001004005	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设	m	61.8				0

			计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031001004006	冷媒铜管 (含保温)	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.68				0
7	031001004007	冷媒铜管 (含保温)	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.5				0
8	031001004008	冷媒铜管 (含保温)	1. 安装部位:室内	m	81.02				0

			2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	031001006004	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN40 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 含保温, 具体要求详见图纸 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.2				0
10	031001006005	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN32 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 含保温, 具体要求详见图纸 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	m	38.63				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室-空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	QRG	30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室-空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	228627.01		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	68588.1		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室-空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			228627.01	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室-空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室-空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下室-空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室-空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室-空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030703001001	150° C防火阀-1400*700	1. 名称:150° C防火阀 2. 型号:150° C 3. 规格:1400*700 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
2	030703001002	风管止回阀 400*400	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400*400 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
3	030703001003	风管止回阀 500*400	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*400 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
4	030703007001	不锈钢风口 200*100	1. 名称:不锈钢风口 2. 规格:200*100 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	个	33				0

			范等 6. 综合考虑各项增加费						
5	030703007002	单层百叶风口 300*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	10				0
6	030703007003	单层防雨百叶风口 800*600	1. 名称:单层防雨百叶风口 2. 规格:800*600 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
7	030108003001	4-72离心风机; 规格: 30kw/380v; 风量 :45000m ² /h; 压力 :1625Pa	1. 名称:4-72离心风机 2. 型号:规格 :30kw/380v; 风量 :45000m ² /h; 压力 :1625Pa 3. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 设备本体安装、试压、调试 6. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 7. 软管接口制作安装 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费	台	1				0
8	030108003002	补风风机; 规格: 5.5kw/380v; 风量 :16000m ² /h; 压力	1. 名称:补风风机 2. 型号:规格 :5.5kw/380v; 风量	台	1				0

		:500Pa	:16000m ² /h; 压力 :500Pa 3. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 设备本体安装、试压、调试 6. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 7. 软管接口制作安装 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费						
9	030108003003	油烟净化器; 规格: 3KW/220V; 风量 :42000m ² /h	1. 名称:油烟净化器 2. 型号:规格 :3KW/220V; 风量 :42000m ² /h 3. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 设备本体安装、试压、调试 6. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 7. 软管接口制作安装 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费	台	1				0
10	030702001001	304#不锈钢风管 厚度 1.2 (带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板50mm)	1. 名称:排油烟风管 2. 材质:304#不锈钢 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装	m2	378.55				0

			9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板50mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费						
11	030702001002	镀锌钢板风管 厚度 0.5	1. 名称:补风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13. 综合考虑各项增加费	m2	52.26				200.16
12	030702001003	镀锌钢板风管 厚度 0.8	1. 名称:补风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.8mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻	m2	75.76				140.44

			璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13. 综合考虑各项增加费						
13	030702001004	镀锌钢板风管 厚度 1.0	1. 名称:补风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13. 综合考虑各项增加费	m2	81.49				163.31
14	030701003005	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量:3.6kW 制热量:4.0kW 风量:500CMH 参考电机功率:80W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:3.6kW制热量:4.0kW风量:500CMH参考电机功率:80W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个	台	9				0

			5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
15	030701003006	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:14HP, 制冷量:40.0kW, 制热量:45.0kW, 参考电机功率:12.3kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
16	030704001004	通风工程检测、调试		系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007015	高层施工增加		项	1				0
2	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	53744.69		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	16123.41		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：厨房工程-空调部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030108003004	消防补风机 风量：22000CMH 余压：300Pa 功率：3KW	1. 名称:消防补风机 2. 型号:风量：22000CMH余压：300Pa功率：3KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 设备本体安装、试压、调试 6. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 7. 软管接口制作安装 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费	台	1				0
2	030703001004	70℃高气密风管防火调节阀（常开）800*400	1. 名称:70℃高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:800*400 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
3	030703001005	280℃高气密排烟防火阀 800*200	1. 名称:高气密排烟防火阀 2. 型号:280℃ 3. 规格:800*200 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、	个	1				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 综合考虑各项增加费						
4	030703001006	280℃高气密排烟防火 阀 1000*200	1. 名称:高气密排烟防 火阀 2. 型号:280℃ 3. 规格:1000*200 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
5	030703007004	高气密电动排烟口 1000x200	1. 名称:高气密电动排 烟口 2. 规格:1000x200 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
6	030703007005	高气密电动排烟口 600x600	1. 名称:高气密电动排 烟口 2. 规格:600x600 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	3				0
7	030703007006	高气密电动排烟口 800x200	1. 名称:高气密电动排 烟口 2. 规格:800x200 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0

8	030703007007	单层百叶风口 1200*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1200*300 3. 类型:百叶风口 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
9	030703007008	防雨百叶风口 1200*600	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1200*600 3. 类型:百叶风口 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
10	030702001005	镀锌钢板风管 厚度 0.75	1. 名称:通风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13. 综合考虑各项增加费	m2	59.37				0
11	030702001006	镀锌钢板风管 厚度 1.0	1. 名称:通风风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除	m2	1.71				0

			锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 13. 综合考虑各项增加费						
12	030702001007	镀锌钢板风管 厚度1.0（带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板50mm）	1. 名称:防排烟风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板50mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费	m2	70.02				0
13	030703007009	电动排烟口 600*600(拆除)	1. 名称:电动排烟口(拆除) 2. 规格:600*600 3. 未尽事项详见图纸、	个	12				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 综合考虑各项增加费						
14	030703007010	电动排烟口 650*300(拆除)	1. 名称:电动排烟口(拆 除) 2. 规格:650*300 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 综合考虑各项增加费	个	2				0
15	030703007011	电动排烟口 800*200(拆除)	1. 名称:电动排烟口(拆 除) 2. 规格:800*200 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 综合考虑各项增加费	个	2				0
16	030703001007	280℃高气密排烟防火 阀 1000*300(拆除)	1. 名称:高气密排烟防 火阀(拆除) 2. 型号:280℃ 3. 规格:1000*300 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 综合考虑各项增加费	个	1				0
17	030703001008	280℃高气密排烟防火 阀 650*300(拆除)	1. 名称:高气密排烟防 火阀(拆除) 2. 型号:280℃ 3. 规格:650*300 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
18	030702001008	通风管 长边长(mm) ≤1000(拆除)	1. 名称:防排烟风管(拆 除) 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm)≤1000 5. 板材厚度:1.0mm	m2	305.21				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5531.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	1659.4		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：拆除-防排烟工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上-空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调室内设备及风管系统							
1	030701003007	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量:2.2kW 制热量:2.5kW 风量:500CMH 参考电机功率:80W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:2.2kW制热量:2.5kW风量:500CMH参考电机功率:80W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	57				0
2	030701003008	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量:2.8kW 制热量:3.5kW 风量:500CMH 参考电机功率:80W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:2.8kW制热量:3.5kW风量:500CMH参考电机功率:80W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压	台	32				0

			、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
3	030701003009	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量:3.6kW 制热量:4.0kW 风量:500CMH 参考电机功率:80W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:3.6kW制热量:4.0kW风量:500CMH参考电机功率:80W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	176				0
4	030701003010	标准暗藏天花风管式室内机 制冷量:4.5kW 制热量:5.0kW 风量:600CMH 参考电机功率:100W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:4.5kW制热量:5.0kW风量:600CMH参考电机功率:100W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈	台	91				0

			、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
5	030701003011	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量 : 5.6kW 制热量 :6.3kW 风量:900CMH 参考电机功率:190W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量 : 5.6kW制热量 :6.3kW风量:900CMH参 考电机功率:190W 3. 安装形式:标准暗藏 天花风管式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	82				0
6	030701003012	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量:6.3kW 制热量:7.1kW 风量 :1050CMH 参考电机功 率:200W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量 :6.3kW制热量:7.1kW风 量:1050CMH参考电机功 率:200W 3. 安装形式:标准暗藏 天花风管式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装	台	58				0

			9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
7	030701003013	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量:7.1kW 制热量:8.0kW 风量: :1050CMH 参考电机功率:200W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:7.1kW制热量:8.0kW风量:1050CMH参考电机功率:200W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	203				0
8	030701003014	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量:8.0kW 制热量:9.0kW 风量: :1260CMH 参考电机功率: 200W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量:8.0kW制热量:9.0kW风量:1260CMH参考电机功率:200W 3. 安装形式:标准暗藏天花风管式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	台	110				0

			计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
9	030701003015	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量:9.0kW 制热量:10.0kW 风量: 1620CMH 参考电机功率: 200W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量: 9.0kW制热量: 10.0kW风量: 1620CMH参考电机功率: 200W 3. 安装形式:标准暗藏 天花风管式 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	42				0
10	030701003016	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量: 10.0kW 制热量: 11.0kW 风量: 1800CMH 参考电机功 率: 200W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量: 10.0kW制热量: 11.0kW风量: 1800CMH参考电机功率: 200W 3. 安装形式:标准暗藏 天花风管式 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	台	2				0

			计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
11	030701003017	标准暗藏天花风管式 室内机 制冷量: 11.2kW 制热量: 12.5kW 风量: 1680CMH 参考电机功率: 220W	1. 名称:室内机 2. 型号:制冷量 :11.2kW制热量 :12.5kW风量 :1680CMH参考电机功率 :220W 3. 安装形式:标准暗藏 天花风管式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	10				0
12	030701003018	吊柜式新风处理机 制冷量: 14.0KW 制热量: : 8.9KW 风量: 1200CMH 机外余压 :200PA 参考电机功率 : 360W 噪声值 :≤45DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量 :14.0KW制热量 :8.9KW风量:1200CMH机 外余压:200PA参考电机 功率:360W噪声值 :≤45DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、	台	13				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费						
13	030701003019	吊柜式新风处理机 制 冷量: 14.0KW 制热量 : 8.9KW 风量: 1200CMH 机外余压 :250PA 参考电机功率 : 360W 噪声值 :≤45DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处 理机 2. 型号:制冷量 :14.0KW制热量 :8.9KW风量:1200CMH机 外余压:250PA参考电机 功率:360W噪声值 :≤45DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	1				0
14	030701003020	吊柜式新风处理机 制 冷量: 22.0KW 制热量 : 13.7KW 风量: 2000CMH 机外余压 :200PA 参考电机功率 : 800W 噪声值 :≤45DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处 理机 2. 型号:制冷量 :22.0KW制热量 :13.7KW风量 :2000CMH机外余压 :200PA参考电机功率 :800W噪声值 :≤45DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈	台	6				0

			、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
15	030701003021	吊柜式新风处理机 制冷量：22.0KW 制热量：8.9KW 风量：1200CMH 机外余压：230PA 参考电机功率：800W 噪声值：≤45DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:22.0KW制热量:8.9KW风量:1200CMH机外余压:230PA参考电机功率:800W噪声值:≤45DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	1				0
16	030701003022	吊柜式新风处理机 制冷量：28.0KW 制热量：18.0KW 风量：2800CMH 机外余压：230PA 参考电机功率：900W 噪声值：≤57DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:28.0KW制热量:18.0KW风量:2800CMH机外余压:230PA参考电机功率:900W噪声值:≤57DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆	台	2				0

			6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
17	030701003023	吊柜式新风处理机 制冷量：28.0KW 制热量：18.0KW 风量：2800CMH 机外余压：250PA 参考电机功率：900W 噪声值：≤57DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:28.0KW制热量:18.0KW风量:2800CMH机外余压:250PA参考电机功率:900W噪声值:≤57DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	2				0
18	030701003024	吊柜式新风处理机制冷量：45.0KW 制热量：27.8KW 风量：4000CMH 机外余压：230PA 参考电机功率：1600W 噪声值：≤59DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:45.0KW制热量:27.8KW风量:4000CMH机外余压:230PA参考电机功率:1600W噪声值:≤59DB(A) 3. 安装形式:吊顶式	台	4				0

			4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
19	030701003025	吊柜式新风处理机 制冷量: 45.0KW 制热量: 27.8KW 风量: 4000CMH 机外余压: 250PA 参考电机功率: 1600W 噪声值: ≤59DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:45.0KW制热量:27.8KW风量:4000CMH机外余压:250PA参考电机功率:1600W噪声值:≤59DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	5				0
20	030701003026	吊柜式新风处理机 制冷量: 45.0KW 制热量: 27.8KW 风量: 4000CMH 机外余压: 325PA 参考电机功率: 1600W 噪声值	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:45.0KW制热量:27.8KW风量:4000CMH机外余压	台	2				0

		: ≤59DB (A)	:325PA参考电机功率 :1600W噪声值 : ≤59DB (A) 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振底座形式、数量 : 弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比: 二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
21	030701003027	吊柜式新风处理机 制冷量: 56.0KW 制热量: 39.0KW 风量: 5000CMH 机外余压: 250PA 参考电机功率: 1700W 噪声值: ≤59DB (A)	1. 名称: 吊柜式新风处理机 2. 型号: 制冷量: 56.0KW 制热量: 39.0KW 风量: 5000CMH 机外余压: 250PA 参考电机功率: 1700W 噪声值: ≤59DB (A) 3. 安装形式: 吊顶式 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比: 二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	5				0
22	030701003028	吊柜式新风处理机 制冷量: 56.0KW 制热量	1. 名称: 吊柜式新风处理机	台	1				0

		: 39.0KW 风量: 5000CMH 机外余压 :330PA 参考电机功率 : 1700W 噪声值 :≤59DB(A)	2. 型号:制冷量 :56.0KW制热量 :39.0KW风量 :5000CMH机外余压 :330PA参考电机功率 :1700W噪声值 :≤59DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费						
23	030701003029	吊柜式新风处理机 制 冷量: 56.0KW 制热量 : 39.0KW 风量: 6000CMH 机外余压 :330PA 参考电机功率 : 1700W 噪声值 :≤61DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处 理机 2. 型号:制冷量 :56.0KW制热量 :39.0KW风量 :6000CMH机外余压 :330PA参考电机功率 :1700W噪声值 :≤61DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加	台	5				0

			费						
24	030701003030	吊柜式新风处理机 制冷量：56.0KW 制热量：39.0KW 风量：6000CMH 机外余压：380PA 参考电机功率：1700W 噪声值：≤61DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:56.0KW制热量:39.0KW风量:6000CMH机外余压:380PA参考电机功率:1700W噪声值:≤61DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	2				0
25	030701003031	吊柜式新风处理机 制冷量：56.0KW 制热量：39.0KW 风量：6000CMH 机外余压：400PA 参考电机功率：1700W 噪声值：≤61DB(A)	1. 名称:吊柜式新风处理机 2. 型号:制冷量:56.0KW制热量:39.0KW风量:6000CMH机外余压:400PA参考电机功率:1700W噪声值:≤61DB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、	台	2				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费						
26	030701003032	风冷型精密空调机组 (上出风型) 显热制冷 量:11.5kW 风量 :3100CMH 加热量:3kW 加湿量:1.5kg/h 参考 电机功率:5kW	1. 名称:风冷型精密空 调机组(上出风型) 2. 型号:显热制冷量 :11.5kW风量 :3100CMH加热量:3kW加 湿量:1.5kg/h参考电机 功率:5kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔 等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	6				0
27	030701003033	风冷型精密空调机组 (上出风型) 显热制冷 量:60.0kW 风量 :11000CMH 加热量 :6kW 加湿量:1.5kg/h 考电机功率:32kW	1. 名称:风冷型精密空 调机组(上出风型) 2. 型号:显热制冷量 :60.0kW风量 :11000CMH加热量 :6kW加湿量:1.5kg/h考 电机功率:32kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔 等	台	14				0

			8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
28	030701003034	风冷型行级精密空调机组(EC) 显热制冷量:39.0kW 风量:8500CMH 加热量:3kW 加湿量:1.5kg/h 参考电机功率:14kW	1. 名称:风冷型行级精密空调机组(EC) 2. 型号:显热制冷量:39.0kW 风量:8500CMH 加热量:3kW 加湿量:1.5kg/h 参考电机功率:14kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 综合考虑基础形式:含钢垫块、调平钢楔等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	9				0
29	030701003035	分体空调 立柜式(5P) 冷量:12.5KW 参考电机功率:4.5KW	1. 名称:分体空调(单冷型) 2. 型号:冷量:12.5KW 参考电机功率:4.5KW 3. 规格:立柜式(5P) 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 设备支架以及基础制作安装、除锈、防腐刷油 8. 未尽事项详见图纸、	台	2				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. 综合考虑各项增加费						
30	030701003036	分体空调 壁挂式(3P) 制冷量: 7.5 kW 参考 电机功率: 2.2kW	1. 名称:分体空调(单冷 型) 2. 型号:制冷量 :7.5kW参考电机功率 :2.2kW 3. 规格:壁挂式(3P) 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 设备支架以及基础制 作安装、除锈、防腐刷 油 8. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 9. 综合考虑各项增加费	台	7				0
31	030701004001	暗装卧式风机盘管4# 制冷量:3.3kW 风量 :510CMH 参考电机功 率:70W 噪声值 :≤40dB(A)	1. 名称:暗装卧式风机 盘管4# 2. 规格:制冷量 :3.3kW风量:510CMH参 考电机功率:70W噪声值 :≤40dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	31				0

32	030701004002	暗装卧式风机盘管6# 制冷量:4.9kW 风量:765CMH 参考电机功率:90W 噪声值:≤44dB(A)	1. 名称:暗装卧式风机盘管6# 2. 规格:制冷量:4.9kW风量:765CMH参考电机功率:90W噪声值:≤44dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	74				0
33	030701004003	暗装卧式风机盘管8# 制冷量:6.3kW 风量:1020CMH 参考电机功率:150W 噪声值:≤45dB(A)	1. 名称:暗装卧式风机盘管8# 2. 规格:制冷量:6.3kW风量:1020CMH参考电机功率:150W噪声值:≤45dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	50				0
34	030701004004	暗装卧式风机盘管10# 制冷量:8.0kW 风量	1. 名称:暗装卧式风机盘管10#	台	10				0

		:1275CMH 参考电机功率:160W 噪声值: :≤46dB(A)	2. 规格:制冷量 :8.0kW风量:1275CMH参 考电机功率:160W噪声 值:≤46dB(A) 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费						
35	030701003037	吊柜式新风空调器 制 冷量: 15.0kW 风量: 1000CMH 机外余压 :200Pa 参考电机功率 : 0.55KW	1. 名称:吊柜式新风空 调器 2. 型号:制冷量 :15.0kW风量 :1000CMH机外余压 :200Pa参考电机功率 :0.55KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	1				0
36	030701003038	吊柜式新风空调器 制 冷量: 45.0kW 风量: 3000CMH 机外余压	1. 名称:吊柜式新风空 调器 2. 型号:制冷量	台	1				0

		:200Pa 参考电机功率 : 0.55kW	:45.0kW风量 :3000CMH机外余压 :200Pa参考电机功率 :0.55kW 3. 安装形式:吊顶式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费						
37	030701003039	立柜式新风空调器 制冷量:82.5kW 风量 :5500CMH 机外余压 :450Pa 参考电机功率 :2.2kW	1. 名称:立柜式新风空调器 2. 型号:制冷量 :82.5kW风量 :5500CMH机外余压 :450Pa参考电机功率 :2.2kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	1				0
38	030701003040	立柜式新风空调器 制冷量:165.0kW 风量	1. 名称:立柜式新风空调器	台	1				0

		:11000CMH 机外余压 :550Pa 参考电机功率 :4kW	2. 型号:制冷量 :165.0kW风量 :11000CMH机外余压 :550Pa参考电机功率 :4kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔等 8. 软管接口制作安装 9. 配套控制箱安装 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 11. 综合考虑各项增加费						
39	030701003041	卧柜式空调器 制冷量 :160.0kW 风量 :20000CMH 机外余压 :500Pa 参考电机功率 : 7.5kW	1. 名称:卧柜式空调器 2. 型号:制冷量 :160.0kW风量 :20000CMH机外余压 :500Pa参考电机功率 :7.5kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌浆 6. 设备本体安装、试压、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 10. 综合考虑各项增加费	台	1				0

40	030701003042	卧柜式空调器 制冷量 :210.0kW 风量 :28000CMH 机外余压 :550Pa 参考电机功率 : 11kW	1. 名称:卧柜式空调器 2. 型号:制冷量 :210.0kW风量 :28000CMH机外余压 :550Pa参考电机功率 :11kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔 等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	1				0
41	030701003043	卧柜式空调器 制冷量 :300.0kW 风量 :40000CMH 机外余压 :600Pa 参考电机功率 :15kW	1. 名称:卧柜式空调器 2. 型号:制冷量 :300.0kW风量 :40000CMH机外余压 :600Pa参考电机功率 :15kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔 等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	2				0

42	030701003044	卧柜式空调器 制冷量 :300.0kW 风量 :40000CMH 机外余压 :650Pa 参考电机功率 :15kW	1. 名称:卧柜式空调器 2. 型号:制冷量 :300.0kW风量 :40000CMH机外余压 :650Pa参考电机功率 :15kW 3. 安装形式:落地式 4. 减振底座形式、数量 :弹簧减震器每台4个 5. 灌浆配合比:二次灌 浆 6. 设备本体安装、试压 、调试 7. 综合考虑基础形式 :含钢垫块、调平钢楔 等 8. 软管接口制作安装 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 10. 综合考虑各项增加 费	台	1				0
43	030703021001	消声静压箱 2800*1500*1500	1. 名称:消声静压箱 2. 规格 :2800*1500*1500 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚 度:闭孔发泡橡塑32mm 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 7. 综合考虑各项增加费	个	1				0
44	030703021002	消声静压箱 3000*2200*1000	1. 名称:消声静压箱 2. 规格 :3000*2200*1000 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚 度:闭孔发泡橡塑32mm 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	个	2				0

			计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费						
45	030703021003	消声静压箱 3000*2300*2500	1. 名称:消声静压箱 2. 规格 :3000*2300*2500 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
46	030703021004	消声静压箱 4500*1000*600	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:4500*1000*600 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	1				0
47	030703021005	消声静压箱 5500*1000*600	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:5500*1000*600 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	4				0
48	030703021006	消声静压箱 15000*700*1000	1. 名称:消声静压箱 2. 规格 :15000*700*1000 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈	个	1				0

			、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费						
49	030703021007	消声静压箱 26500*700*800	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:26500*700*800 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	1				0
50	030703021008	消声静压箱 8000*700*800	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:8000*700*800 3. 形式:方形 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	3				0
51	030703020001	消声器 500*150*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:500*150*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	6				0

52	030703020002	消声器 600*120*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:600*120*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	3				0
53	030703020003	消声器 600*150*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:600*150*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	6				0
54	030703020004	消声器 600*300*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:600*300*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	6				0
55	030703020005	消声器 700*150*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:700*150*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚	个	1				0

			度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费						
56	030703020006	消声器 700*200*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:700*200*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
57	030703020007	消声器 800*200*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:800*200*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
58	030703020008	消声器 800*250*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:800*250*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	4				0

59	030703020009	消声器 1000*200*900	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1000*200*900 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
60	030703020010	消声器 1000*250*1200	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1000*250*1200 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	7				0
61	030703020011	消声器 1100*250*1200	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1100*250*1200 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	9				0
62	030703020012	消声器 1200*400*1200	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1200*400*1200 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚	个	1				0

			度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费						
63	030703020013	消声器 1500*500*1500	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1500*500*1500 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
64	030703020014	消声器 1500*600*1500	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1500*600*1500 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
65	030703020015	消声器 1600*350*1200	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:1600*350*1200 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	1				0

66	030703020016	消声器 2000*600*1500	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:2000*600*1500 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
67	030703020017	消声器 2200*600*1500	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:2200*600*1500 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
68	030703020018	消声器 2200*650*1500	1. 名称:阻抗复合式消声器 2. 规格:2200*650*1500 3. 形式:管式 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 综合考虑各项增加费	个	2				0
69	030703001009	70° C高气密全自动防烟防火阀 (常开) 1600*400	1. 名称:70° C高气密全自动防烟防火阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1600*400 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、	个	16				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 综合考虑各项增加费						
70	030703001010	70° C高气密全自动防 烟防火阀（常开） 300*120	1. 名称:70° C高气密全 自动防烟防火阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:300*120 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
71	030703001011	70° C高气密全自动防 烟防火阀（常开） 500*120	1. 名称:70° C高气密全 自动防烟防火阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:500*120 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 综合考虑各项增加费	个	5				0
72	030703001012	70° C高气密全自动防 烟防火阀（常开） 600*150	1. 名称:70° C高气密全 自动防烟防火阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:600*150 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
73	030703001013	70° C高气密风管防火 调节阀（常开） 120*120	1. 名称:70° C高气密风 管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:120*120 4. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	个	1				0

			计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
74	030703001014	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 200*120	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:200*120 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
75	030703001015	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 250*120	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:250*120 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
76	030703001016	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 300*120	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:300*120 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	8				0
77	030703001017	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 400*120	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:400*120 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规	个	4				0

			范等 6. 综合考虑各项增加费						
78	030703001018	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 400*150	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:400*150 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
79	030703001019	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 500*120	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:500*120 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	7				0
80	030703001020	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 500*150	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:500*150 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	8				0
81	030703001021	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 500*200	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:500*200 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5				0

			6. 综合考虑各项增加费						
82	030703001022	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 600*120	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:600*120 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
83	030703001023	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 600*150	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:600*150 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	14				0
84	030703001024	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 600*200	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:600*200 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
85	030703001025	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 600*300	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:600*300 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	13				0

86	030703001026	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 700*150	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:700*150 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
87	030703001027	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 700*200	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:700*200 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
88	030703001028	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 700*300	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:700*300 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
89	030703001029	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 800*200	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:800*200 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
90	030703001030	70° C高气密风管防火	1. 名称:70° C高气密风	个	7				0

		调节阀（常开） 800*250	管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:800*250 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
91	030703001031	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 900*300	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:900*300 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
92	030703001032	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1000*200	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1000*200 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
93	030703001033	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1000*250	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1000*250 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	8				0
94	030703001034	70° C高气密风管防火调节阀（常开）	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开)	个	4				0

		1000*300	2. 型号:70℃ 3. 规格:1000*300 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
95	030703001035	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1000*400	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1000*400 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	8				0
96	030703001036	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1100*250	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1100*250 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	9				0
97	030703001037	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1200*300	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1200*300 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
98	030703001038	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1200*400	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃	个	5				0

			3. 规格:1200*400 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
99	030703001039	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1200*600	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1200*600 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
100	030703001040	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1400*250	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1400*250 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
101	030703001041	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1400*400	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1400*400 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
102	030703001042	70° C高气密风管防火调节阀 (常开) 1400*500	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1400*500	个	2				0

			4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
103	030703001043	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1500*500	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1500*500 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
104	030703001044	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1500*600	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1500*600 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	6				0
105	030703001045	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1600*350	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1600*350 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
106	030703001046	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1600*400	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1600*400 4. 支架制作安装、除锈	个	3				0

			、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
107	030703001047	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 1800*1000	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:1800*1000 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
108	030703001048	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 2000*600	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:2000*600 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
109	030703001049	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 2200*600	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:2200*600 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
110	030703001050	70° C高气密风管防火调节阀（常开） 2200*650	1. 名称:70° C高气密风管防火调节阀(常开) 2. 型号:70℃ 3. 规格:2200*650 4. 支架制作安装、除锈、防腐刷油	个	9				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
111	030703001051	电动对开多叶调节阀 1200*600	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1200*600 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	4				0
112	030703001052	电动对开多叶调节阀 1500*500	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1500*500 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
113	030703001053	电动对开多叶调节阀 1500*600	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1500*600 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
114	030703001054	电动对开多叶调节阀 1600*800	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1600*800 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0

115	030703001055	电动对开多叶调节阀 1800*1000	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1800*1000 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
116	030703001056	电动对开多叶调节阀 2000*600	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:2000*600 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
117	030703001057	电动对开多叶调节阀 2200*650	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:2200*650 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
118	030703001058	电动对开多叶调节阀 500*120	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	4				0
119	030703001059	风管蝶阀 120*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:120*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、	个	123				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费						
120	030703001060	风管蝶阀 150*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:150*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	36				0
121	030703001061	风管蝶阀 200*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:200*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	86				0
122	030703001062	风管蝶阀 250*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:250*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	96				0
123	030703001063	风管蝶阀 300*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:300*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	99				0
124	030703001064	风管蝶阀 300*150	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:300*150 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、	个	3				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费						
125	030703001065	风管蝶阀 350*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:350*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
126	030703001066	风管蝶阀 400*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:400*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	26				0
127	030703001067	风管蝶阀 400*150	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:400*150 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	14				0
128	030703001068	风管蝶阀 450*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:450*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	12				0
129	030703001069	风管蝶阀 500*120	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:500*120 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、	个	4				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费						
130	030703001070	对开多叶调节阀 400*120	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:400*120 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	30				0
131	030703001071	对开多叶调节阀 400*150	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:400*150 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
132	030703001072	对开多叶调节阀 500*120	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:500*120 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	23				0
133	030703001073	对开多叶调节阀 500*150	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:500*150 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	16				0
134	030703001074	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节	个	1				0

		500*200	阀 2. 规格:500*200 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费						
135	030703001075	对开多叶调节阀 600*150	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:600*150 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	5				0
136	030703001076	对开多叶调节阀 700*200	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:700*200 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
137	030703001077	对开多叶调节阀 700*250	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:700*250 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
138	030703001078	对开多叶调节阀 800*300	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:800*300 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、	个	18				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费						
139	030703001079	对开多叶调节阀 900*250	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:900*250 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
140	030703001080	对开多叶调节阀 1000*250	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:1000*250 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
141	030703001081	对开多叶调节阀 1100*250	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:1100*250 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	6				0
142	030703001082	对开多叶调节阀 1100*350	1. 名称:对开多叶调节 阀 2. 规格:1100*350 3. 支架制作安装、除锈 、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
143	030703001083	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节	个	2				0

		1200*300	阀 2. 规格:1200*300 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费						
144	030703001084	对开多叶调节阀 1300*300	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1300*300 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	5				0
145	030703001085	对开多叶调节阀 1300*350	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1300*350 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	7				0
146	030703001086	对开多叶调节阀 1600*300	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1600*300 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	11				0
147	030703001087	风管止回阀 800*250	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800*250 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	1				0

			计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费						
148	030703001088	风管止回阀 900*300	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:900*300 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
149	030703001089	风管止回阀 1000*300	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*300 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
150	030703001090	风管止回阀 1000*400	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*400 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	8				0
151	030703001091	风管止回阀 1200*400	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1200*400 3. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	1				0
152	030703007012	方型散流器 275*275	1. 名称:方形散流器 2. 规格:275*275 3. 内部喷黑色防潮乳胶漆 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	2				0

			计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费						
153	030703007013	方型散流器 475*475	1. 名称:方形散流器 2. 规格:475*475 3. 内部喷黑色防潮乳胶漆 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	588				0
154	030703007014	方型散流器 600*600	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*600 3. 内部喷黑色防潮乳胶漆 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 5. 综合考虑各项增加费	个	2				0
155	030703007015	防雨百叶风口 500*300	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
156	030703007016	防雨百叶风口 500*500	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*500 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
157	030703007017	防雨百叶风口 600*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆	个	1				0

			漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
158	030703007018	防雨百叶风口 800*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	5				0
159	030703007019	防雨百叶风口 800*300	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
160	030703007020	防雨百叶风口 1000*200	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
161	030703007021	防雨百叶风口 1000*250	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*250 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0

			6. 综合考虑各项增加费						
162	030703007022	防雨百叶风口 1000*300	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	9				0
163	030703007023	防雨百叶风口 1200*300	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1200*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
164	030703007024	防雨百叶风口 1200*400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1200*400 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
165	030703007025	防雨百叶风口 1200*600	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1200*600 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
166	030703007026	防雨百叶风口 1400*400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1400*400 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆	个	1				0

			漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
167	030703007027	防雨百叶风口 1400*500	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1400*500 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
168	030703007028	防雨百叶风口 1600*400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*400 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
169	030703007029	防雨百叶风口 1800*1000	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1800*1000 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
170	030703007030	防雨百叶风口 1800*1400	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1800*1400 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0

			6. 综合考虑各项增加费						
171	030703007031	防雨百叶风口 2400*800	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:2400*800 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
172	030703007032	防雨百叶风口 2600*500	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:2600*500 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
173	030703007033	门铰式回风百叶风口 (带下回风滤网) 600*600	1. 名称:门铰式回风百叶风口(带下回风滤网) 2. 规格:600*600 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	71				0
174	030703007034	单层百叶风口 1000X200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	9				0
175	030703007035	单层百叶风口 1500X150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1500X150	个	5				0

			3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
176	030703007036	单层百叶风口 2000X200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:2000X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0
177	030703007037	双层百叶风口 300*300	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:300*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	110				0
178	030703007038	双层百叶送风口 800*300	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格:800*300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	18				0
179	030703007039	双层百叶送风口 900*200	1. 名称:双层百叶送风口 2. 规格:900*200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆	个	25				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
180	030703007040	铝百叶出风口 1000X200	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:1000X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
181	030703007041	铝百叶出风口 1000X300	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:1000X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	10				0
182	030703007042	铝百叶出风口 1200X200	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:1200X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	58				0
183	030703007043	铝百叶出风口 1200X300	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:1200X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	653				0

184	030703007044	铝百叶出风口 1300X200	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:1300X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	2				0
185	030703007045	铝百叶出风口 1600X300	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:1600X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	11				0
186	030703007046	铝百叶出风口 400X150	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:400X150 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
187	030703007047	铝百叶出风口 650X150	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:650X150 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	6				0
188	030703007048	铝百叶出风口 750X300	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:750X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆	个	32				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
189	030703007049	铝百叶出风口 900X200	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:900X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	10				0
190	030703007050	铝百叶出风口 900X300	1. 名称:铝百叶出风口 2. 规格:900X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	29				0
191	030703007051	铝百叶回风口 1000X200	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:1000X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	3				0
192	030703007052	铝百叶回风口 1000X300	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:1000X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	10				0

193	030703007053	铝百叶回风口 1200X200	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:1200X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	9				0
194	030703007054	铝百叶回风口 1200X300	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:1200X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	308				0
195	030703007055	铝百叶回风口 1200X600	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:1200X600 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	138				0
196	030703007056	铝百叶回风口 1300X200	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:1300X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	1				0
197	030703007057	铝百叶回风口 2200X200	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:2200X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆	个	2				0

			5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费						
198	030703007058	铝百叶回风口 2200X300	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:2200X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	13				0
199	030703007059	铝百叶回风口 600X200	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:600X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	28				0
200	030703007060	铝百叶回风口 600X300	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:600X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	33				0
201	030703007061	铝百叶回风口 600X600	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:600X600 3. 类型:百叶风口 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	160				0

			6. 综合考虑各项增加费						
202	030703007062	铝百叶回风口 750X300	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:750X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	13				0
203	030703007063	铝百叶回风口 900X200	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:900X200 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	10				0
204	030703007064	铝百叶回风口 900X300	1. 名称:铝百叶回风口 2. 规格:900X300 3. 类型:百叶风口 4. 内部喷黑色防潮乳胶漆 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 综合考虑各项增加费	个	19				0
205	030702001009	镀锌钢板风管 厚度 0.5 (闭孔发泡橡塑 28mm)	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.5mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	3205.14 2				267.17

			10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费						
206	030702001010	镀锌钢板风管 厚度0.6（闭孔发泡橡塑28mm）	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费	m2	5214.543				201.44
207	030702001011	镀锌钢板风管 厚度0.6（闭孔发泡橡塑32mm）	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.6mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油	m2	144.055				209.68

			7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费						
208	030702001012	镀锌钢板风管 厚度0.75 (闭孔发泡橡塑28mm)	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费	m2	5511.125				207.78
209	030702001013	镀锌钢板风管 厚度0.75 (闭孔发泡橡塑	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板	m2	211.767				214.72

		32mm)	3. 形状:矩形 4. 板材厚度:0.75mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费					
210	030702001014	镀锌钢板风管 厚度1.0 (闭孔发泡橡塑28mm)	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm以内 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关	m2	9844.387			233.18

			规范等 14. 综合考虑各项增加费						
211	030702001015	镀锌钢板风管 厚度1.0（闭孔发泡橡塑32mm）	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.0mm以内 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费	m2	684.153				239.01
212	030702001016	镀锌钢板风管 厚度1.2（闭孔发泡橡塑28mm）	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2mm以内 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作	m2	504.414				266.94

			12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑28mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费						
213	030702001017	镀锌钢板风管 厚度1.2（闭孔发泡橡塑32mm）	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:1.2mm以内 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:闭孔发泡橡塑32mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费	m2	253.582				262.91
214	030702001018	厚钢板风管 厚度2.0（带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板50mm）	1. 名称:风管 2. 材质:厚钢板 3. 形状:矩形 4. 板材厚度:2.0mm 5. 风管、管件、法兰、零件制作、安装 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 套管制作、安装、玻璃棉毡封堵 8. 弯头导流叶片制作、	m2	190.46				438.05

			安装 9. 过跨风管落地支架制作、安装 10. 风管检查孔制作 11. 温度、风量测定孔制作 12. 绝热材料品种以及厚度:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板50mm 13. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 14. 综合考虑各项增加费						
215	031008011001	静电空气净化装置 1200CMH	1. 名称:静电空气净化装置 2. 型号:风量:1200CMH 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 设备本体安装、试压、调试 6. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 7. 软管接口制作安装 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费	个	5				0
216	031008011002	静电空气净化装置 2000CMH	1. 名称:静电空气净化装置 2. 型号:风量:2000CMH 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 设备本体安装、试压、调试 6. 支架制作安装、除锈、防腐刷油 7. 软管接口制作安装 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	1				0

			计价说明、国家相关规范等 9. 综合考虑各项增加费						
217	030704001006	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试 2. 空调系统调试费（包含设备、风管系统及防腐绝热）	系统	1				0
		空调室内设备及风管系统合计							
		空调水系统							
		空调水系统合计							
		集中中央空凋制冷系统（冷冻水和冷却水系统）							
1	030113017001	方形横流式超低噪声冷却塔 LQT-1~2	1. 名称:方形横流式超低噪声冷却塔LQT-1~2 2. 规格:流量：250T/h，功率N：7.5kW，运行重量：4300kg，冷却塔均需获得CTI认证. 3. 材质:整体阻燃型，室外型(防雨、防晒、防腐等) 4. 含风机变频控制柜，带变频器 5. 减震器安装 6. 镀锌槽钢基础制作安装 7. 设备配套详见图纸设备说明 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				0
2	031006015001	膨胀水箱	1. 材质、类型:不锈钢 2. 型号、规格:0.5m3 3. 含溢流管、排污管及相关阀门等 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	台	1				0

			范等						
3	031001002004	螺旋焊接钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷却水管 3. 规格、压力等级:DN300 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.9				0
4	031001002005	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷却水管 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	110.36				0
5	031001002006	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷却水管 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道除锈, 刷油, 满	m	3.91				0

			足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031001002007	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷却水管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道除锈，刷油，满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.1				0
7	030801001009	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:冷冻水管DN250 3. 连接形式、焊接方法:电弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压力试验、水冲洗 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度44mm 6. 外包0.4mm厚不锈钢板 7. 管道除锈，刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸	m	84.607				0

			、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031001002008	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度44mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计要求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计要求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	483.689				0
9	031001002009	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度44mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计要求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计要求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	157.3				0
10	031001002010	无缝钢管	1. 安装部位:地上	m	109.91				0

			2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度44mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	031001002011	无缝钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	896.74				0
12	031001002012	无缝钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:电弧焊	m	180.47				0

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	031001002013	镀锌钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm 7. 管道刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	272.03				0
14	031001002014	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm 7. 管道刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	142.67				0

			塑绝热，绝热厚度40mm 7. 管道刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
15	031001002015	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度40mm 7. 管道刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	247.33				0
16	031001002016	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度40mm 7. 管道刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装	m	1078.25				0

			9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	031001002017	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度32mm 7. 管道刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.78				0
18	031001002018	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热，绝热厚度32mm 7. 管道刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费	m	878.03				0

			11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	031001002019	无缝钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:膨胀管供水 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	71.87				0
20	031001002020	镀锌钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:补水管 3. 规格、压力等级:DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5				0
21	031001002021	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:补水管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	7.24				0

			计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
22	031001002022	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:补水管 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.11				0
23	031001006007	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:补水管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 管道刷油, 满足设计需求 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清	m	3				0

			单计价说明、国家相关规范等						
24	031001006008	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN50 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.43				0
25	031001006009	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN40 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	108.32				0
26	031001006010	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN32 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费	m	3858.45				0

			9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
27	031001006011	冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC给水管DN25 4. 连接形式:胶粘剂连接 5. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度25mm 6. 管道支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4316.48				0
28	031003003001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
29	031003003002	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
30	031003003003	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接	个	8				0

			5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
31	031003003004	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
32	031003003005	双位开关式水路电动二通阀	1. 类型:双位开关式水路电动二通阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接, 阀门检查接线 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
33	031003003006	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
34	031003003007	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费	个	4				0

			7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
35	031003003008	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
36	031003003009	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
37	031003003010	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
38	031003001002	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、	个	4				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
39	031003003011	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级 : DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
40	031003003012	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级 : DN65 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
41	031003001003	截止阀（补水管）	1. 类型: 截止阀（补水管） 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级 : DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
42	031003001004	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级 : DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、	个	2				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
43	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级 :DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	178				0
44	031003001006	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级 :DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	10				0
45	031003001007	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级 :DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	608				0
46	031003003013	静态平衡阀	1. 类型:静态平衡阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级 :DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	个	1				0

			计价说明、国家相关规范等						
47	031003003014	静态平衡阀	1. 类型:静态平衡阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN125 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	1				0
48	031003003015	静态平衡阀	1. 类型:静态平衡阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	1				0
49	031003001008	静态平衡阀	1. 类型:静态平衡阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	1				0
50	031003003016	自动复位式电动比例积分三通阀(自带动态平衡功能)	1. 类型:自动复位式电动比例积分三通阀(自带动态平衡功能) 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接, 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、	个	1				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
51	031003003017	自动复位式电动比例 积分三通阀(自带动态 平衡功能)	1. 类型:自动复位式电 动比例积分三通阀(自 带动态平衡功能) 2. 规格、压力等级 :DN65 3. 连接形式:法兰连接 ， 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
52	031003001009	自动复位式电动比例 积分三通阀(自带动态 平衡功能)	1. 类型:自动复位式电 动比例积分三通阀(自 带动态平衡功能) 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:螺纹连接 ， 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
53	031003001010	自动复位式电动比例 积分三通阀(自带动态 平衡功能)	1. 类型:自动复位式电 动比例积分三通阀(自 带动态平衡功能) 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:螺纹连接 ， 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
54	031003001011	自动复位式电动比例 积分三通阀(自带动态 平衡功能)	1. 类型:自动复位式电 动比例积分三通阀(自 带动态平衡功能)	个	71				0

			2. 规格、压力等级 :DN32 3. 连接形式:螺纹连接 ， 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
55	031003001012	自动复位式电动比例 积分二通阀(自带动态 平衡功能)	1. 类型:自动复位式电 动比例积分二通阀(自 带动态平衡功能) 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:螺纹连接 ， 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
56	031003001013	自动复位式电动比例 积分二通阀(自带动态 平衡功能)	1. 类型:自动复位式电 动比例积分二通阀(自 带动态平衡功能) 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 ， 阀门检查接线 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	1				0
57	031003010001	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软 接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	6				0

58	031003010002	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
59	031003010003	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
60	031003010004	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
61	031003010005	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
62	031003010006	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含阀门保温	个	152				0

			5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
63	031003010007	不锈钢金属软管	1. 材质:不锈钢金属软管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
64	031003010008	不锈钢金属软管	1. 材质:不锈钢金属软管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含阀门保温 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
65	031003001014	水流量计（补水管）	1. 类型:水流量计（补水管） 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
66	031003001015	水流量计（补水管）	1. 类型:水流量计（补水管） 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0

67	031003001016	浮球阀（补水管）	1. 类型：（补水管） 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
68	030601002003	压力表	1. 名称：压力表 2. 型号：带弯带阀 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	170				0
69	030601001002	温度计	1. 名称：温度计 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	11				0
70	030601001003	温度传感器	1. 名称：温度传感器 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	71				0
71	031003001017	旁通阀	1. 类型：旁通阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	71				0
72	031003001018	旁通阀	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	7				0

			5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
73	030404019009	挂式温度调节器	1. 名称:挂式温度调节器 2. 接线盒制作安装 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	219				0
74	030704001007	通风工程检测、调试		系统	1				0
75	031009001004	采暖工程系统调试		系统	1				0
76	031009002004	空调水工程系统调试		系统	1				0
77	03B002	其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程)		项	1				0
		集中中央空调制冷系统(冷冻水和冷却水系统)合计							
		智能多联空调系统和恒温恒湿空调系统							
1	030701003045	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:64HP, 制冷量:179.0kW制热量:201.0kW, 参考电机功率:56.9kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装	台	5				0

			6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030701003046	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:60HP, 制冷量:168.5kW制热量:187.5kW, 参考电机功率:51.05kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4				0
3	030701003047	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:56HP, 制冷量:158.0kW, 制热量:176.5kW, 参考电机功率:47.5kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				0
4	030701003048	变频多联式空调机组	1. 名称:变频多联式空	台	4				0

		室外机	调机组室外机 2. 规格:54HP, 制冷量:151.0kW, 制热量:169.5kW, 参考电机功率:47.4kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030701003049	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:52HP, 制冷量:145.5kW制热量:163.5kW参考电机功率:43.7kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
6	030701003050	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:44HP, 制冷量:123.5kW制热量:137.5kW参考电机功率:37.05kW, 空气进气温度:夏季	台	2				0

			:tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	030701003051	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:42HP, 制冷量:117.5kW制热量:132.0kW参考电机功率:36.7kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				0
8	030701003052	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:40HP, 制冷量:113.0kW, 制热量:126.5kW, 参考电机功率:33.5kW, 空气进气温度:夏季:tDB=34.2° C、tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个	台	4				0

			5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030701003053	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:38HP, 制冷量:106.5kW制热量:119.0kW参考电机功率:32.9kW, 空气进气温 度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6				0
10	030701003054	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:36HP, 制冷量:101.5kW制热量:114.0kW参考电机功率:30.9kW, 空气进气温 度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3				0

			范等						
11	030701003055	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:34HP, 制冷量:95.0kW制热量:106.5kW参考电机功率:28.9kW, 空气进气温 度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫 4个 5. 镀锌槽钢基础制作安 装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
12	030701003056	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:28HP, 制冷量:78.5kW制热量:87.5kW参考电机功率:23.05kW, 空气进气温 度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫 4个 5. 镀锌槽钢基础制作安 装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	2				0
13	030701003057	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:26HP, 制冷量:73.0kW, 制热量:81.5kW, 参考电机功	台	1				0

			率:19.7kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:弹簧减震垫 4个 5. 镀锌槽钢基础制作安 装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
14	030701003058	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空 调机组室外机 2. 规格:22HP, 制冷量 :61.5kW, 制热量 :69.0kW, 参考电机功 率:20.20kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:弹簧减震垫 4个 5. 镀锌槽钢基础制作安 装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	15				0
15	030701003059	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空 调机组室外机 2. 规格:20HP, 制冷量 :56.0kW, 制热量 :63.0kW, 参考电机功 率:16.5kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形	台	2				0

			<p>式、材质:弹簧减震垫 4个</p> <p>5. 镀锌槽钢基础制作安 装</p> <p>6. 综合考虑各项增加费</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p>						
16	030701003060	变频多联式空调机组 室外机	<p>1. 名称:变频多联式空 调机组室外机</p> <p>2. 规格:18HP, 制冷量 :53.2kW, 制热量 :58.5kW, 参考电机功 率:13.75kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C</p> <p>3. 安装形式:落地式</p> <p>4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:弹簧减震垫 4个</p> <p>5. 镀锌槽钢基础制作安 装</p> <p>6. 综合考虑各项增加费</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等</p>	台	11				0
17	030701003061	变频多联式空调机组 室外机	<p>1. 名称:变频多联式空 调机组室外机</p> <p>2. 规格:16HP, 制冷量 :45.0kW, 制热量 :50.0kW, 参考电机功 率:12.7kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C</p> <p>3. 安装形式:落地式</p> <p>4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:弹簧减震垫 4个</p> <p>5. 镀锌槽钢基础制作安 装</p> <p>6. 综合考虑各项增加费</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、</p>	台	1				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
18	030701003062	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空 调机组室外机 2. 规格:14HP, 制冷量 :40.0kW, 制热量 :45.0kW, 参考电机功 率:12.3kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:弹簧减震垫 4个 5. 镀锌槽钢基础制作安 装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	5				0
19	030701003063	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空 调机组室外机 2. 规格:12HP, 制冷量 :33.5kW, 制热量 :37.5kW, 参考电机功 率:8.81kW, 空气进气 温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形 式、材质:弹簧减震垫 4个 5. 镀锌槽钢基础制作安 装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	4				0
20	030701003064	变频多联式空调机组 室外机	1. 名称:变频多联式空 调机组室外机 2. 规格:10HP, 制冷量	台	5				0

			:28.0kW, 制热量 :31.5kW, 参考电机功率:7.15kW, 空气进气温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
21	030701003065	智能多联空调室外机 8HP 制冷量:22.4kW 制热量:25.0kW 参考电机功率:5.3kW	1. 名称:智能多联空调室外机 2. 型号:制冷量:22.4kW制热量:25.0kW参考电机功率:5.3kW 3. 规格:8HP 4. 安装形式:落地式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫4个 6. 设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍	台	7				0
22	030701003066	变频多联式空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:8HP, 制冷量:25.2kW, 制热量:27.0kW, 参考电机功率:6.15kW, 空气进气温度:夏季 :tDB=34.2° C、 tWB=27.8° C 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装	台	7				0

			6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
23	030701003067	恒温恒湿机房VRV新风空调器室外机	1. 名称:恒温恒湿机房VRV新风空调器室外机 2. 规格:8HP 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9				0
24	030701003068	风冷型精密空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:显热制冷量:60.0kW 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	14				0
25	030701003069	风冷型精密空调机组室外机	1. 名称:变频多联式空调机组室外机 2. 规格:显热制冷量:11.5kW 3. 安装形式:落地式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震垫4个 5. 镀锌槽钢基础制作安装 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、	台	6				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
26	031001004009	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级 : $\phi 47.6$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器 , 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满 足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等	m	512.86				0
27	031001004010	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级 : $\phi 41.3$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器 , 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满 足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸 、招标文件、工程量清 单计价说明、国家相关 规范等	m	643.15				0
28	031001004011	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级 : $\phi 34.9$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器 , 具体要求详见图纸	m	565.952				0

			7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
29	031001004012	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\Phi 28.6$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温，冷媒分配器，具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2312.32				0
30	031001004013	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\Phi 22.2$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温，冷媒分配器，具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1695.34				0
31	031001004014	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\Phi 22.6$	m	743.77				0

			4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
32	031001004015	冷媒铜管 (含保温)	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 19.1$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1680.72				0
33	031001004016	冷媒铜管 (含保温)	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 15.9$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5464.93				0

			规范等						
34	031001004017	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 12.7$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3573.29				0
35	031001004018	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.52$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3571.91				0
36	031001004019	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 9.5$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满	m	508.95				0

			足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
37	031001004020	冷媒铜管（含保温）	1. 安装部位:室内 2. 介质:环保冷媒 3. 规格、压力等级: $\phi 6.35$ 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密实验 6. 含保温, 冷媒分配器, 具体要求详见图纸 7. 管道支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2085.99				0
38	030704001008	通风工程检测、调试		系统	1				0
39	031009001005	采暖工程系统调试		系统	1				0
40	031009002005	空调水工程系统调试		系统	1				0
		智能多联空调系统和恒温恒湿空调系统合计							
		集中热源系统							
1	030113001002	板管蒸发冷却式涡旋热水机ZL-1\2	1. 名称:板管蒸发冷却式涡旋热水机ZL-1\2 2. 型号:制热量:260KW 冷冻水供回水温度: $7^{\circ}\text{C}/12^{\circ}\text{C}$, 冷冻水量:44CMH蒸发器水压降: $P \leq 80\text{kPa}$, 蒸发器水侧工作压力:1000kPa国标工况下COP值: ≥ 4.56 IPLV值: ≥ 5.0 , 电器特性:3Ph/380V/50Hz, 输入功率:55k, 冷媒:环保冷媒, 污垢系数:蒸发	台	2				0

			<p>器≤0.044</p> <p>3. 设备配套详见图纸设备说明</p> <p>4. 减振装置形式、数量:弹簧减震垫4个</p> <p>5. 镀锌槽钢基础制作安装</p> <p>6. 设备配套详见图纸设备说明</p> <p>7. 综合考虑各项增加费</p> <p>8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
2	030109001003	热水泵LDP-1~3	<p>1. 名称:热水泵LDP-1~3</p> <p>2. 规格:工作压力:1000kPa 轴封:机械密封(绝缘等级IP55)效率:≥75℃, 电器特性:3Ph/380V/50Hz, 转速:1450r. p. m (离心泵)水量:50CMH扬程:300kPa, 参考电机功率:15kW, 电机配用的功率需满足水泵叶轮在整条曲线上的轴功率, 2用1备</p> <p>3. 减振装置形式、数量:弹簧减震垫4个</p> <p>4. 镀锌槽钢基础制作安装</p> <p>5. 设备配套详见图纸设备说明</p> <p>6. 综合考虑各项增加费</p> <p>7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	台	3				0
3	030302002001	自动补水排气定压装置(双泵)PZ-1	<p>1. 名称:自动补水排气定压装置(双泵)PZ-1</p> <p>2. 规格:定压罐类型:常压隔膜罐(允许操作压力:1000kPa), 电器特性:3Ph/380V/50Hz允许温度:≤120℃, 定压值</p>	台	1				0

			:4.0bar，系统水温 :7℃/12℃，定压精度 :±0.02MPa，罐体水量 测量精度:0.05%，快速 补水流量:8CMH，热水 水系统用，定压罐有效 容积:1000L，参考电机 功率:2.2kW 3. 设备配套详见图纸设 备说明 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
4	031006008005	全自动加药装置 JY-1	1. 类型:全自动加药装 置JY-1 2. 型号、规格:含三桶 三泵，工作压力 :1000kPa，电器特性 :1Ph/220V/50HzJY- 1,循环水量:10CMH，参 考功率:400W 3. 设备配套详见图纸设 备说明 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
5	030113015001	动态离子群过滤装置 GL1	1. 名称:动态离子群过 滤装置GL1 2. 规格:循环水量 :100CMH，参考功率 :800W 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	台	1				0
6	031001002023	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级 :DN200 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设	m	61.6				0

			计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度44mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031001002024	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度44mm 7. 管道除锈, 刷油, 满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	131.11				0
8	031001002025	无缝钢管	1. 安装部位:地上 2. 介质:冷冻水管 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:电弧焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压力试验、水冲洗 6. 难燃B1级闭孔发泡橡塑绝热, 绝热厚度40mm	m	48.76				0

			7. 管道除锈，刷油，满足设计需求 8. 管道支架制作安装 9. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 10. 综合考虑各项增加费 11. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	031003003018	蝶阀(保温)	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
10	031003003019	蝶阀(保温)	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
11	031003003020	蝶阀(保温)	1. 类型:蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14				0
12	031003008001	Y型过滤器(保温)	1. 名称:Y型过滤器	组	3				0

			2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
13	031003008002	Y型过滤器(保温)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				0
14	031003003021	缓闭止回阀(保温)	1. 名称:缓闭止回阀 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
15	031003001019	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含阀门保温 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
16	031003010009	不锈钢金属软接头	1. 材质:不锈钢金属软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含阀门保温	个	10				0

			5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
17	031003003022	压差控制旁通装置 (保温)	1. 名称:压差控制旁通装置 2. 材质:碳钢 3. 型号、规格:DN70 4. 连接形式:法兰连接 5. 含DN70压差旁通阀1个, DN70蝶阀2个, DN15截止阀2个 6. 含阀门保温 7. 外包0.4mm厚不锈钢板 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1				0
18	030601002004	水流开关	1. 名称:水流开关 2. 规格:DN100 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2				0
19	030601002005	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:带弯带阀 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	13				0
20	030601001004	温度计	1. 名称:温度计 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	4				0
21	030704001009	通风工程检测、调试		系统	1				0
22	031009001006	采暖工程系统调试		系统	1				0
23	031009002006	空调水工程系统调试		系统	1				0

24	03B003	其他工程系统调试费 _系统调试费(制冷站 (库)、空气压缩站、 乙炔发生器、水压机 蓄势站、小型制氧站 、煤气站等工程)(机 械设备安装工程)		项	1				0
		集中热源系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007017	高层施工增加		项	1				0
2	031301017017	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上-空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费	0	30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上-空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3029870.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	908961.28		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地上-空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			3029870.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地上-空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上-空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地上-空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地上-空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地上-空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		重力排污							
1	031004014001	清扫口 DN100	1. 类型:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11				0
2	031004014002	排水地漏 DN100	1. 类型:排水地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4				0
3	031004014003	网框式地漏 DN150	1. 类型:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0
4	031001005001	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆，满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.568				0

5	031001005002	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆,满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.689				0
6	031001005003	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆,满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.791				0
7	031001005004	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:机械接口 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.76				0
		重力排污合计							
		给水系统							
1	031003001020	截止阀 DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0

2	031003001021	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
3	031003001022	截止阀 DN40	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3				0
4	031003001023	截止阀 DN50	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
5	031001006012	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	286.915				0
6	031001006013	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给	m	51.17				0

			水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031001006014	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4. 738				0
8	031001006015	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12. 581				0
9	031001006016	PP-R给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN40	m	8. 931				0

			4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	031001006017	PP-R给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.034				0
11	031001006018	PP-R给水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.7				0
12	031001006019	PP-R给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN80 4. 连接形式:热熔连接	m	10.184				0

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		给水系统合计							
		热水系统							
1	031001006020	PP-R给水管 (耐温型) DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管 (耐温型) DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含保温, 具体要求详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 7. 支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1				0
		热水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007018	高层施工增加		项	1				0
2	031301017018	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4474.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	1342.42		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：厨房工程-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消火栓灭火系统							
1	030901010001	普通消火栓DN65及箱（带消防卷盘）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:普通消火栓DN65 3. 附件材质、规格:MF/ABC5灭火器两个、衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	60				0
2	030901010002	普通消火栓DN65及箱（带消防卷盘）（主材利旧）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:普通消火栓DN65 3. 附件材质、规格:MF/ABC5灭火器两个、衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、DN6mm小水枪一支) 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				0
3	031003003023	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	28				0

			3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	030901002001	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	293.16				0
5	030901002002	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35				0
6	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	69.535				0

7	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	59.18				25.46
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	59.18				0
9	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统 2. 满足现场系统调试 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				0
		消火栓灭火系统合计							
		喷淋灭火系统							
1	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:吊顶 2. 材质、型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3713				0
2	030901003002	水喷淋(雾)喷头(主材利旧)	1. 安装部位:吊顶 2. 材质、型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	406				0

			计价说明、国家相关规范等						
3	031003001024	末端试水阀	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	9				0
4	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	组	14				0
5	030901008002	末端试水装置（主材利旧）	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	组	3				0
6	031002003003	柔性防水套管 DN100	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	1				0
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、	m	8188.37 2				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁 热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水压试验、水冲 洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	3869.66 9				0
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁 热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水压试验、水冲 洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	1850.75				0
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁 热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求 :满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水压试验、水冲 洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	1205.79				0

11	030901002003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	995.645				0
12	030901002004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1320.247				0
13	030901002005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1137.829				0
14	030901002006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接	m	2074.023				0

			4. 钢管镀锌设计要求 :满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水压试验、水冲 洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
15	030901002007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁 热浸镀锌钢管DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求 :满足设计需求 5. 压力试验及冲洗设计 要求:水压试验、水冲 洗 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	23.306				0
16	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 :红丹防锈漆2遍、调和 漆2遍 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m ²	3979.46 5				0
17	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	kg	10327.1 658				0
18	031201003002	金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈 漆、调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 :红丹防锈漆2遍、调和 漆2遍 3. 综合考虑各项增加费	kg	10327.1 658				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
19	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 2. 满足现场系统调试 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				0
		喷淋灭火系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902006001	气体喷头	1. 型号、规格:DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
2	030902006002	气体喷头（主材利旧）	1. 型号、规格:DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16				0
3	030902001001	无缝钢管	1. 介质:氮气 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 焊接方法:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.6				0
4	030902001002	无缝钢管	1. 介质:氮气	m	37				0

			2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 焊接方法:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
5	030902001003	无缝钢管	1. 介质:氮气 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 焊接方法:螺纹连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30				0
6	030902001004	无缝钢管	1. 介质:氮气 2. 材质、压力等级:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 焊接方法:法兰连接 5. 钢管镀锌设计要求:国标 6. 压力试验及吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21				0
7	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度	m ²	23.6956 175				0

			:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
8	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	39.6384				25.46
9	031201003003	金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	39.6384				0
10	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 系统形式:气体灭火系统装置调试 2. 满足现场系统调试 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	项	1				0
		气体灭火系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007019	高层施工增加		项	1				0
2	031301017019	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	218041.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	65412.43		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		地下室							
		地下室合计							
		喷淋灭火系统							
1	030901008003	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				0
2	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.6				0
		喷淋灭火系统合计							
		地上							
		地上合计							
		消火栓灭火系统							
1	030901010003	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:室内消火栓 3. 附件材质、规格:MF/ABC5灭火器两个、衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,消防转盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长30m、	套	169				0

			DN6mm小水枪一支) 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030901002008	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	972.57				0
3	030901002009	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	76.28				0
		消火栓灭火系统合计							
		喷淋灭火系统							
1	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:吊顶 2. 材质、型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	408				0
2	030901008004	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2				0
3	031003001025	闸阀 DN50	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级	个	2				0

			:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
4	031003001026	电磁阀 DN50	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
5	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
6	030901006002	水流指示器 DN200	1. 规格、型号:水流指示器DN200 2. 连接形式:法兰连接 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2				0
7	031003003024	信号阀 DN150	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8				0
8	031003003025	信号阀 DN200	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	2				0

			4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
9	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	541.407				0
10	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	182.214				0
11	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	72.88				0
12	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	195.1				0
13	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	31.5				0

			4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.515				0
15	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.38				0
16	030901001013	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65.89				0
17	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	491.666				1.47
		喷淋灭火系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902006003	气体喷头	1. 型号、规格:DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 综合考虑各项增加费	个	16				0

			4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
2	030902001005	无缝钢管 DN40	1. 材质、压力等级: 无缝钢管 2. 规格: DN40 3. 焊接方法: 螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.26				0
3	030902001006	无缝钢管 DN50	1. 材质、压力等级: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 焊接方法: 螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16				0
4	030902001007	无缝钢管 DN65	1. 材质、压力等级: 无缝钢管 2. 规格: DN65 3. 焊接方法: 螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.773				0
5	030902001008	无缝钢管 DN100	1. 材质、压力等级: 无缝钢管 2. 规格: DN100 3. 焊接方法: 法兰连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4				0
6	031002001005	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 综合考虑 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	kg	47.97				15.1

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5049.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	1514.94		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水拆除工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		重力排污							
1	031001005005	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN150 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.47				0
2	031001005006	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN100 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	206.09				0
3	031001005007	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN75 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.35				0
4	031004014004	地漏 DN100	1. 型号、规格:地漏 DN100 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、	个	102				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
5	031004014005	网筐式地漏 DN100	1. 型号、规格:网筐式 地漏DN100 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	12				0
6	031004014006	清扫口DN100	1. 型号、规格:清扫口 DN100 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	2				0
		重力排污合计							
		给水系统							
1	031001007001	钢衬塑复合给水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑 复合给水管DN100 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	10.56				0
2	031001007002	钢衬塑复合给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑 复合给水管DN80 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	52.08				0
3	031001007003	钢衬塑复合给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑 复合给水管DN32 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单	m	94.49				0

			计价说明、国家相关规范等						
4	031001007004	钢衬塑复合给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑复合给水管DN25 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	179				0
5	031001007005	钢衬塑复合给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑复合给水管DN20 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	1044.79				0
6	031003013001	水表 DN80	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	1				0
7	031003003026	闸阀 DN80	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	2				0
8	031003003027	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单	个	4				0

			计价说明、国家相关规范等						
9	031003003028	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	5				0
10	031003003029	截止阀 DN20	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	32				0
11	031004014007	清洗龙头 DN20	1. 型号、规格:清洗龙头DN20 2. 综合考虑各项增加费 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	个	38				0
		给水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006021	承压PVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压PVC排水管DN150 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规范等	m	179.56				0
2	031001006022	承压PVC排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压PVC排水管DN100 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、	m	13.39				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水拆除工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3056.8		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	917.04		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水拆除工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水拆除工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水拆除工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水拆除工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水拆除工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水拆除工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		重力排污							
1	031004014009	清扫口 DN100	1. 类型:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	169				0
2	031004014010	沉箱地漏 DN50	1. 类型:沉箱地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	88				0
3	031004014011	排水地漏 DN75	1. 类型:排水地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
4	031004014012	排水地漏 DN100	1. 类型:排水地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	213				0
5	031004014013	网框式地漏 DN100	1. 类型:网框式地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规	个	2				0

			范等						
6	031004014014	网框式地漏 DN150	1. 类型:网框式地漏 2. 型号、规格:DN150 3. 综合考虑各项增加费 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7				0
7	031001005008	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	344.87				0
8	031001005009	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	610.45				0
9	031001005010	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	923.3				0
10	031001005011	抗震柔性接口离心铸	1. 安装部位:室内	m	1650.07				0

		铁排水管 DN100	2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
11	031001005012	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:机械接口 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	367.885				0
12	031001005013	抗震柔性接口离心铸铁排水管 DN200	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:机械接口 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.76				0
		重力排污合计							
		给水系统							
1	031003001027	截止阀 DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	64				0
2	031003001028	截止阀 DN25	1. 类型:螺纹阀	个	35				0

			2. 规格、压力等级 :DN25 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
3	031003001029	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级 :DN32 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	65				0
4	031003001030	截止阀 DN40	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级 :DN40 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	62				0
5	031003001031	截止阀 DN50	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级 :DN50 3. 连接形式:丝接 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	个	9				0
6	031001006025	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给 水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆,满 足设计需求	m	2782.05 4				0

			8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	031001006026	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆,满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	704.34				0
8	031001006027	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆,满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	258.54				0
9	031001006028	PP-R给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆,满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费	m	218.37				0

			9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	031001006029	PP-R给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	160.473				0
11	031001006030	PP-R给水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	257.56				0
12	031001006031	PP-R给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、	m	6.498				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
13	031001007006	钢衬塑复合给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑 复合给水管DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满 足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	67.995				0
14	031001007007	钢衬塑复合给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:钢衬塑 复合给水管DN80 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:水压试验、水 冲洗 6. 支架制作安装 7. 支架除锈刷油漆, 满 足设计需求 8. 综合考虑各项增加费 9. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等	m	3.6				0
		给水系统合计							
		热水系统							
1	031001006032	PP-R给水管(耐温型) DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给 水管(耐温型)DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含保温, 具体要求详 见图纸 6. 压力试验及吹、洗设	m	290.22				0

			计要求:水冲洗、消毒 7. 支架制作安装 8. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 9. 综合考虑各项增加费 10. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		热水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006033	承压PVC排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:承压PVC排水管DN150 4. 连接形式:粘接 5. 支架制作安装 6. 支架除锈刷油漆, 满足设计需求 7. 综合考虑各项增加费 8. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.209				0
		雨水系统合计							
		卫生洁具							
1	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套安装 4. 采用暗装红外感应式冲洗阀 5. 附件名称、数量:包配件 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	156				0
2	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式小便斗 3. 组装形式:成套安装 4. 采用暗装红外感应式冲洗阀	组	117				0

			5. 附件名称、数量:包配件 6. 综合考虑各项增加费 7. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 组装形式:成套安装 3. 带恒温控制与温度显示功能的可自动调节水温功能 4. 附件名称、数量:包配件 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	37				0
4	031006012001	容积式热水器	1. 型号、容积:容积式热水器220V60L3KW 2. 安装方式:挂装 3. 附件名称、数量:包配件 4. 综合考虑各项增加费 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20				0
5	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗手盆 2. 材质:陶瓷 3. 采用感应自动水龙头 4. 附件名称、数量:包配件 5. 综合考虑各项增加费 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	245				0
6	031004008001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池 3. 组装形式:成套安装 4. 附件名称、数量:包配件 5. 综合考虑各项增加费	组	44				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	142609.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	42782.85		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040203006001	沥青混凝土路面	1. 3. 5cm改性沥青混凝土AC-10C 2. 机械喷洒道路用乳化沥青（PC-3）粘层油0. 55L/m² 3. 4. 5cm中粒式沥青混凝土AC-16C 4. 聚酯玻纤布 5. 机械喷洒热熔改性沥青（70号）粘层油1. 2L/m² 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1937. 92				0
2	040203006002	铣刨机铣刨路面	1. 原有水泥混凝土路面（病害处理、打毛、清洗）	m2	1937. 92				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3922.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	11767.63		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		乔木							
1	050102001001	大腹木棉	1. 乔木种类:大腹木棉 2. 乔木胸径:35~40cm 3. 苗高:7.0~8.0m，冠幅:3.5~4m 4. 养护期:1年，苗木成活率100% 5. 要求:树形优美，冠幅饱满，假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	17				0
2	050102001002	凤凰木	1. 乔木种类:凤凰木 2. 乔木胸径:16~18cm 3. 苗高:5.5~7.0m，冠幅:3.0~3.5m 4. 养护期:1年，苗木成活率100% 5. 要求:树形优美，冠幅饱满，假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	8				0
3	050102001003	细叶榄仁	1. 乔木种类:细叶榄仁 2. 乔木胸径:15~16cm 3. 苗高:7.0~8.0m，冠幅:3.5~4.0m 4. 养护期:1年，苗木成	株	55				0

			<p>活率100%</p> <p>5. 要求:5层托以上, 树形优美, 冠幅饱满</p> <p>6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求</p> <p>7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>						
4	050102001004	香樟	<p>1. 乔木种类:香樟</p> <p>2. 乔木胸径:15~16cm</p> <p>3. 苗高:5.0~5.5m, 冠幅:3.0~3.5m</p> <p>4. 养护期:1年, 苗木成活率100%</p> <p>5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗</p> <p>6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求</p> <p>7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	51				0
5	050102001005	秋枫	<p>1. 乔木种类:秋枫</p> <p>2. 乔木胸径:15~16cm</p> <p>3. 苗高:5.0~5.5m, 冠幅:3.0~3.5m</p> <p>4. 养护期:1年, 苗木成活率100%</p> <p>5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗</p> <p>6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求</p> <p>7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>	株	112				0
6	050102001006	水蒲桃	<p>1. 乔木种类:水蒲桃</p> <p>2. 乔木胸径:15~16cm</p> <p>3. 苗高:5.0~5.5m, 冠幅:3.0~3.5m</p> <p>4. 养护期:1年, 苗木成活率100%</p>	株	43				0

			5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
7	050102001007	黄花风铃木	1. 乔木种类:黄花风铃木 2. 乔木胸径:7~8cm 3. 苗高:3.0~3.5m, 冠幅:2.0~2.5m 4. 养护期:1年, 苗木成活率100% 5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	17				0
8	050102001008	大叶紫薇	1. 乔木种类:大叶紫薇 2. 乔木胸径:10~12cm 3. 苗高:3.0~3.5m, 冠幅:2.0~2.5m 4. 养护期:1年, 苗木成活率100% 5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	47				0
9	050102001009	红花鸡蛋花A	1. 灌木种类:红花鸡蛋花A 2. 灌木地径:10~12cm 3. 苗高:2.5~3.0m, 冠幅:2.5~3.0m 4. 养护期:1年, 苗木成	株	6				0

			活率100% 5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	050102001010	红花鸡蛋花B	1. 灌木种类:红花鸡蛋花B 2. 灌木地径:10~12cm 3. 苗高:2.0-2.5m, 冠幅:2.0-2.5m 4. 养护期:1年, 苗木成活率100% 5. 要求:树形优美, 冠幅饱满, 假植苗 6. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	6				0
		乔木合计							
		灌木							
1	050102001011	四季桂花A	1. 灌木种类:四季桂花A 2. 苗高1.6-1.8m, 冠幅1.3-1.5m 3. 养护期1年, 苗木成活率100% 4. 要求:树形优美, 冠幅饱满 5. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	14				0
2	050102001012	四季桂花B	1. 灌木种类:四季桂花B 2. 苗高1.2-1.3m, 冠幅1.0-1.2m	株	9				0

			3. 养护期1年，苗木成活率100% 4. 要求:树形优美，冠幅饱满 5. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	050102001013	细叶紫薇	1. 灌木种类:细叶紫薇 2. 苗高1.6-1.8m，冠幅1.3-1.5m 3. 养护期1年，苗木成活率100% 4. 要求:自然型，冠幅饱满 5. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	33				0
4	050102001014	芭蕉	1. 灌木种类:芭蕉 2. 苗高1.6-1.8m，冠幅1.3-1.5m 3. 养护期1年，苗木成活率100% 4. 要求:自然型，冠幅饱满 5. 苗木支撑类型、材质:满足设计图纸及规范要求 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	株	20				0
5	050102001015	黄金榕	1. 灌木种类:黄金榕 2. 苗高1.0-1.2m，冠幅1.0-1.2m 3. 养护期1年，苗木成活率100% 4. 要求:球型，冠幅饱满	株	28				0

			5. 苗木支撑类型、材质 :满足设计图纸及规范要求 6. 其他未尽事项详见图 纸、招标文件、工程量 清单计价说明、国家相 关规范等						
6	050102001016	红继木	1. 灌木种类:红继木 2. 苗高1.0~1.2m, 冠幅 1.0~1.2m 3. 养护期1年, 苗木成 活率100% 4. 要求:球型, 冠幅饱 满 5. 苗木支撑类型、材质 :满足设计图纸及规范 要求 6. 其他未尽事项详见图 纸、招标文件、工程量 清单计价说明、国家相 关规范等	株	63				0
7	050102003001	小青竹	1. 灌木种类:小青竹 2. 苗高1.0~1.2m, 冠幅 1.0~1.2m 3. 养护期1年, 苗木成 活率100% 4. 要求:3枝/袋, 间距 25cm 5. 其他未尽事项详见图 纸、招标文件、工程量 清单计价说明、国家相 关规范等	丛	40				0
		灌木合计							
		地被							
1	050102012001	海桐	1. 地被种类:海桐 2. 株高、蓬径:株高 :30~40cm, 冠幅:30~ 40cm 4. 养护期1年, 地被成 活率100% 5. 其他要求:5斤袋 , 36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图 纸、招标文件、工程量 清单计价说明、国家相	m2	488				0

			关规范等						
2	050102012002	红继木	1. 地被种类:红继木 2. 株高、蓬径:株高:30-40cm, 冠幅:30-40cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋, 36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101				0
3	050102012003	金叶假连翘	1. 地被种类:金叶假连翘 2. 株高、蓬径:株高:30-40cm, 冠幅:30-40cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋, 36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	291				0
4	050102012004	小蚌兰	1. 地被种类:小蚌兰 2. 株高、蓬径:株高:10-15cm, 冠幅:10-15cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:3斤袋, 81袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	98				0
5	050102012005	大叶红草	1. 地被种类:大叶红草 2. 株高、蓬径:株高:25-30cm, 冠幅:25-30cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:3斤袋	m2	47				0

			，64袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	050102012006	驳骨丹	1. 地被种类:驳骨丹 2. 株高、蓬径:株高:30-40cm，冠幅:30-40cm 4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋，36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	446				0
7	050102012007	狗牙花	1. 地被种类:狗牙花 2. 株高、蓬径:株高:30-40cm，冠幅:30-40cm 4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋，36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	124				0
8	050102012008	翠芦莉	1. 地被种类:翠芦莉 2. 株高、蓬径:株高:30-40cm，冠幅:30-40cm 4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋，36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	123				0
9	050102012009	灰莉	1. 地被种类:灰莉 2. 株高、蓬径:株高:30-40cm，冠幅:30-40cm	m2	75				0

			4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋，36袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
10	050102012010	长春花	1. 地被种类:长春花 2. 株高、蓬径:株高:25-30cm，冠幅:25-30cm 4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:3斤袋，49袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	21				0
11	050102012011	雪茄花	1. 地被种类:雪茄花 2. 株高、蓬径:株高:25-30cm，冠幅:25-30cm 4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:3斤袋，64袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	122				0
12	050102012012	花叶良姜	1. 地被种类:花叶良姜 2. 株高、蓬径:株高:40-45cm，冠幅:40-45cm 4. 养护期1年，地被成活率100% 5. 其他要求:7斤袋，16袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	133				0
13	050102012013	葱兰	1. 地被种类:葱兰	m2	177				0

			2. 株高、蓬径:株高:25-30cm, 冠幅:25-30cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:3斤袋, 64袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
14	050102012014	沿阶草	1. 地被种类:沿阶草 2. 株高、蓬径:株高:25-30cm, 冠幅:25-30cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:3斤袋, 64袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31				0
15	050102012015	亮叶朱蕉	1. 地被种类:亮叶朱蕉 2. 株高、蓬径:株高:50-60cm, 冠幅:30-40cm 4. 养护期1年, 地被成活率100% 5. 其他要求:5斤袋, 25袋/平方米 6. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	129				0
16	050102012016	台湾草	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺设方式: 30×30cm满铺 3. 养护期:1年, 成活率100% 4. 草皮铺植前, 铺沙, 厚度综合考虑 5. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11865				0

		地被合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000027	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	197770.52		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	59331.15		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----