

城职院科教城校区学术报告厅配套安
装工程项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市教育基建和装备中心
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

城职院科教城校区学术报告厅配套安
装工程项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市教育基建和装备中心
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

建设项目投标报价汇总表

工程名称：城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目			113268.10	53998.42
1.1	城职院科教城校区接待室			5156.21	1226.69
1.1.1	单独装饰-接待室			1757.74	725.47
1.1.2	电气-接待室			525.55	110.36
1.1.3	给排水-接待室			2872.92	390.86
1.2	城职院科教城校区学侯会室			4708.47	1431.82
1.2.1	单独装饰-侯会室			1285.48	912.48
1.2.2	给排水-侯会室			2921.82	403.95
1.2.3	电气-侯会室			501.17	115.39
1.3	城职院科教城校区学术报告厅			58818.59	26159.20
1.3.1	单独装饰-报告厅			19309.34	18294.13
1.3.2	电气-报告厅			26829.73	6075.87
1.3.3	给排水-报告厅			2758.11	413.59
1.3.4	通风空调-报告厅			9921.41	1375.61
1.4	城职学院学术报告厅--A2-E501			24925.33	14443.95
1.4.1	单独装饰-A2-E501			11995.61	11784.97
1.4.2	电气-A2-E501			11056.56	2379.91
1.4.3	给排水-A2-E501			1873.16	279.07
1.5	城职学院学术报告厅--A2-E502			13421.15	7640.76
1.5.1	单独装饰-A2-E502			6350.80	6239.39
1.5.2	电气-A2-E502			6096.46	1256.73
1.5.3	给排水-A2-E502			973.89	144.64
1.6	城职学院学术报告厅-A2-W603			1908.16	683.50
1.6.1	单独装饰-A2-W603			1398.68	578.18
1.6.2	电气-A2-W603			432.03	95.46
1.6.3	给排水-A2-W603			77.45	9.86
1.7	城职学院学术报告厅-A2-W602			2138.25	1206.25
1.7.1	单独装饰-A2-W602			1441.37	1062.17
1.7.2	给排水-A2-W602			123.13	15.47
1.7.3	电气-A2-W602			573.75	128.61

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有不锈钢门	m2	2.52			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:20公里	m3	0.06			
		拆除项目合计						
		门窗工程						
3	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸: 铝合金70系列 3. 门框、扇材质: 原木色铝合金门	m2	2.52			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
4	011104001001	地毯楼地面	1. 面铺5.0mm厚蓝白间色条纹地毯(含10mmAI金属隔音膜+8mm尼龙碳原子纱线地毯) 2. 用防固界面剂整体刮一次 3. 5mm厚水泥自流平找平层 4. 用防固界面剂整体刮一次 5. 原地面砖清理干净	m2	50.49			
		楼地面装饰工程合计						
		天棚工程						
5	011302001002	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格: 白色漆	m2	50.49			
		天棚工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 米白色高压装饰不燃板	m2	32.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-接待室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-接待室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	725.47		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-接待室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		照明系统						
1	030404017003	照明配电箱	1. 名称:7AW2-9照明配电箱 2. 含箱体, 开关, 附属配件等	台	1			
2	030412004008	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:4500K 3. 规格:12W	套	29			
3	030404035004	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:~250V 10A, 2+3极	个	14			
4	030411004004	配线	1. 型号:WDZ-BYJ (F) -4mm2	m	112.2			
5	030411004005	配线	1. 型号:WDZ-BYJ (F) -2. 5mm2	m	79.8			
6	030408003004	配管	1. 材质:MT20	m	26.6			
7	030408003005	配管	1. 材质:MT25	m	37.4			
8	030404034001	照明开关	1. 名称: 二位单极开关 2. 规格: 250V 10A	个	1			
		照明系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
9	031302007001	高层施工增加		项	1			
10	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-接待室

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-接待室

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水系统						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC塑料管, DN75 4. 连接形式: 粘接	m	2			
2	031004003001	成品不锈钢茶水台	1. 材质: 304不锈钢 2. 规格、类型: 台式茶水台(含龙头、排水软管等配件)	组	1			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	196			
		排水系统合计						
		给水系统						
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR管, DN25 4. 连接形式: 电熔连接 5. 其他: 管道消毒、冲洗	m	55			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动放气阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
6	031002003001	穿楼板钢套管	1. 名称、类型: 穿楼板钢套管 2. 规格: DN25	个	1			
7	031003001002	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1			
		给水系统合计						
		消防喷淋系统						
8	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN32水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	6			
9	030901003001	水喷淋下喷头	1. 材质、型号、规格: DN25	个	6			
		消防喷淋系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
10	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水-接待室

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-接待室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	390.86		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 单独装饰-侯会室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	砌筑工程		
1.2	门窗工程		
1.3	楼地面装饰工程		
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-侯会室

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0	m3	8.51			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
2	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：原木色铝合金门	m2	5.5			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
3	011104001001	地毯楼地面	1. 面铺5.0mm厚蓝白间色条纹地毯（含10mmAl金属隔音膜+8mm尼龙碳原子纱线地毯） 2. 用防固界面剂整体刮一次 3. 5mm厚水泥自流平找平层 4. 用防固界面剂整体刮一次 5. 原地面砖清理干净	m2	51.85			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.0mm灰色布纹高压装饰不燃板	m2	96.5			
5	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.0mm风化榉木纹高压装饰不燃板	m2	28.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-侯会室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ ≤1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-侯会室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	912.48		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		排水系统						
1	031004003001	成品不锈钢茶水台	1. 材质:304不锈钢 2. 规格、类型:台式茶水台(含龙头、排水软管等配件)	组	1			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	196			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管, DN100 4. 连接形式:粘接	m	25			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC塑料管, DN50 4. 连接形式:粘接	m	2			
5	031002003002	穿楼板钢套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100	个	1			
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
		排水系统合计						
		给水系统						
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管, DN25 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他:管道消毒、冲洗	m	25			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
9	031002003001	穿楼板钢套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:DN25	个	1			
10	031003001002	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
		给水系统合计						
		消防喷淋系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-候会室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	403.95		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-候会室

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-候会室

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	115.39		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-报告厅

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除项目		
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.3	楼地面装饰工程		
1.4	天棚工程		
1.5	砌筑工程		
1.6	门窗工程		
1.7	其它		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有吊顶	m2	422.24			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:铲除原有地砖	m2	32.89			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:按20KM内考虑	m3	11.38			
		拆除项目合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001002	墙面槽孔吸声板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:8#竖向槽钢 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 3. 面层材料品种、规格、颜色:28-4型槽孔吸声板,2.0mm 4. 压条材料种类、规格:U型银色拉丝不锈钢装饰条,10X10X1.0mm	m2	120.56			
5	011207001003	墙面美多利木纹高压装饰不燃板	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:美多利木纹高压装饰不燃板18mm厚	m2	465.35			
6	011207001004	墙面美多利木纹高压装饰不燃板格栅造型	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:美多利木纹高压装饰不燃板格栅造型 3. 压条材料种类、规格:黑色金属凹槽 4. 其它:详图纸	m2	185.36			
7	011207001005	墙面铁刀木木纹高压装饰不燃板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5mm方通骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:铁刀木木纹高压装饰不燃板25mm厚 3. 其它:详图纸	m2	120.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011207001006	音响钢结构吊梁饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :外包棕色木饰面板	m2	31.57			
9	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色 :槽木吸音板	m2	251.36			
10	011406001001	白色墙漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	137.14			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		楼地面装饰工程						
11	011102003001	台阶 块料	1. 800*800*10灰色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	37.04			
12	011107001001	台阶防滑槽	1. 台阶防滑槽 2. 宽*深:10*10mm	m	68.56			
13	011104001001	地毯台阶反光贴条	1. 地毯台阶反光贴条 2. 1.5mm厚	m	68.56			
14	011104001002	地毯梯步	1. 界面剂 2. 橡胶海绵衬垫 3. 灰色条纹阻燃地毯2.0mm 4. 灰色金属压条1.0mm厚	m2	397.88			
15	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100高黑色踢脚砖	m2	2.5			
16	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :美多利木纹高压装饰不燃板踢脚线	m2	6.49			
		楼地面装饰工程合计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-报告厅

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011302001001	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格：白色漆	m2	263.4			
18	011302001002	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：50mm厚32K玻璃棉，包玻璃丝布一层 3. 面层材料品种、规格：2mm厚穿孔铝板（穿孔率20%）	m2	119.44			
19	011302001004	天花风口	1. 天花检修口：800*800mm 2. 部位：天花风口 3. 其他：出风口粘贴防震垫	个	10			
20	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：150*150*5mm方钢焊接骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色：棕色铁刀木木纹高压装饰不燃板	m2	150.26			
21	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：灯槽100*165mm 2. 骨架：30*40mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板双层 4. 面层材料品种、规格：白色无机涂料饰面	m	118.9			
22	011304001004	窗帘盒	1. 灯带型式、尺寸：窗帘盒100*165mm 2. 骨架：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板双层 4. 面层材料品种、规格：白色无机涂料饰面	m	18.9			
23	010810001001	电动窗帘	1. 电动窗帘	m2	210			
		天棚工程合计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5.0	m3	23.27			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
25	010807001002	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度：双层隔音玻璃	m2	7.2			
26	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 饰面：美多利木纹贴膜	m2	9.9			
27	010802003001	隔音甲级防火门（双扇）	1. 门类型：甲级防火门（双扇） 2. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 3. 甲级防火门带隔音要求 4. 含安装费	m2	9.45			
28	010802001002	铝合金隐形平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 饰面：美多利木纹槽木吸音不燃板	m2	1.98			
		门窗工程合计						
		其它						
29	011304001005	天花马道	1. 天花马道 2. 骨架：L50x50x5镀锌角钢，[80x43x5镀锌槽钢 3. 面铺钢板网板 4. 走道板宽按600mm，高度大于900mm	m	81.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-报告厅

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	010606012002	天棚反支撑	1.:L50x50x5镀锌角钢主龙骨斜撑 2.:L50x50x5镀锌角钢主龙骨横撑	t	2.38			
31	010606013001	舞台灯光吊架	1. 构件名称:舞台灯光吊架 2. 钢材品种、规格:L75x50x8角钢 3. 刷防锈漆2遍	t	0.5			
32	010516002001	预埋螺栓	1.M12化学螺栓	套	560			
33	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 规格:钢板等	t	0.68			
		其它合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
34	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:墙柱面活动脚手架	m2	582.82			
35	粤011701012002	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚活动脚手架	m2	382.84			
36	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 多层建筑物 垂直运输高度20m以上40m以内	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-报告厅

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3（0.8≤δ ≤1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-报告厅

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	18294.13		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除及恢复项目						
1	011605001001	拆除路面	1. 材质:小型机械拆除人行道路面砖 2. 厚度:150mm	m2	180			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:20公里	m3	54			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 石屑底层 厚度 15cm 2. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm	m2	180			
		拆除及恢复项目合计						
		自动报警						
4	030904006001	带电话插孔手动报警装置	1. 名称:带电话插孔手动报警装置	个	15			
5	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1			
6	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	1			
7	030904008003	输出模块	1. 名称:输出模块	个	1			
8	030904001002	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	15			
9	030904008004	总线隔离模块	1. 名称:总线隔离模块	个	1			
10	030904007002	消防吸顶式扬声器	1. 名称:消防吸顶式扬声器 2. 功率:3W	个	3			
11	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	36			
12	030408003004	配管	1. 材质:MT20	m	133.9			
13	030411004011	配线	1. 名称:系统总线/应急广播线/电话线/防火门监控信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2x1.5	m	30			
14	030411004012	配线	1. 名称:模块电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5	m	103.9			
		自动报警合计						
		应急疏散照明系统						
15	030412004008	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:LED 1x1W 3. 安装形式:墙壁安装	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030412004009	疏散标志灯(单面)	1. 名称:疏散标志灯(单面) 2. 规格:LED 1x1W 3. 安装形式:墙壁安装	套	9			
17	030412004010	自带电源疏散照明灯(B)型	1. 名称:自带电源疏散照明灯(B)型 2. 规格:LED 1x15W 3. 安装形式:吸顶安装	套	11			
18	030411004010	配线	1. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	396			
19	030411001002	配管	1. 规格:SC15	m	198.45			
		应急疏散照明系统合计						
		弱电布线						
20	030411002004	金属线槽安装	1. 名称:金属线槽(材料甲供) 2. 规格:MR100*100mm	m	100			
21	030502012001	音视频网络地插盒安装	1. 名称:音视频网络地插盒(材料甲供)	个	8			
22	030411004006	配线	1. 名称:信号屏蔽线 2. 规格:RVVP2*0.5mm ²	m	105			
23	030502007001	光缆	1. 名称:24芯多模光缆 2. 敷设方式:室内线槽	m	1150			
24	030408003010	配管	1. 材质:JDG25	m	105			
25	030411001003	灯杆DN40管安装	1. 名称:灯杆DN40管安装(材料甲供)	m	76.5			
26	030411004009	配线安装	1. 名称:音箱线(材料甲供) 2. 规格:EVJE4*2.5mm ²	m	300			
27	030411004016	配线安装	1. 名称:音箱线(材料甲供) 2. 规格:EVJE2*2.5mm ²	m	400			
28	030411004019	配线安装	1. 名称:音箱线(材料甲供) 2. 规格:EVJE2*4mm ²	m	100			
29	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:六类4对UTP	m	1325			
30	030502005007	双绞线缆安装	1. 名称:网络线(材料甲供) 2. 规格:六类4对UTP	m	240			
31	030502005006	多通道音频信号线安装	1. 名称:多通道音频信号线(材料甲供)	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	030502005008	圆形铝箔屏蔽音频安装信号线安装	1. 名称:圆形铝箔屏蔽音频安装信号线安装（材料甲供）	m	200			
33	030502005009	DMX512信号线安装	1. 名称:DMX512信号线安装（材料甲供）	m	200			
34	030502005010	75欧姆同轴线安装	1. 名称:75欧姆同轴线（材料甲供）	m	100			
35	030502005005	50欧姆同轴线安装	1. 名称:50欧姆同轴线安装（材料甲供）	m	50			
36	030408003011	配管	1. 材质:MT25	m	115			
37	030408003012	配管安装	1. 材质:MT25（材料甲供）	m	400			
38	030411004017	配线安装	1. 规格:WDZC-YJY-5*10mm ² （材料甲供）	m	100			
39	030411004021	配线安装	1. 规格:1. 规格:WDZ-YJY3*2.5mm ² （材料甲供）	m	1200			
40	030411004022	配线安装	1. 规格:WDZ-YJY3*4mm ² （材料甲供）	m	300			
41	030501009002	无线AP发射器	1. 名称:无线AP发射器	台	10			
42	030501009003	无线AP发射器安装	1. 名称:无线AP发射器（材料甲供）	台	2			
43	030502001001	48U弱电机柜	1. 48U弱电机柜	台	1			
44	030502001002	设备机柜安装	1. 设备机柜（材料甲供）	台	2			
45	030104007001	电动葫芦安装	1. 名称:电动葫芦安装（材料甲供）	台	2			
		弱电布线合计						
		动力系统						
46	030404017001	总配电箱	1. 名称: 7BGTZAL总配电箱 2. 含电源直通箱和电源模块 3. 含箱体, 开关, 附属配件等	台	1			
47	030404017002	总配电箱安装	1. 名称: 7BGTKT总配电箱（材料甲供） 2. 含箱体, 开关, 附属配件等	台	1			
48	030404017004	总配电箱安装	1. 名称: 7BGTZAL-2控制室音视频配电箱（材料甲供） 2. 含电源直通箱和电源模块 3. 含箱体, 开关, 附属配件等	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	030404017005	总配电箱安装	1. 名称：7BGTZAL-3舞台音视频设备配电箱（材料甲供） 2. 含电源直通箱和电源模块 3. 含箱体，开关，附属配件等	台	1			
50	030408001002	电力电缆	1. 名称：低压配电柜引来 2. 型号：WDZ-YJY-4x70+1x35mm ²	m	220			
51	030408006002	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70	个	2			
52	030411004023	配线	1. 名称：RS-485通讯总线 2. 型号：ZR-RYYSP 2x1.0mm ²	m	120			
53	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：~250V 10A, 2+3极	个	10			
54	030404035002	插座	1. 名称：壁挂式空调插座 2. 规格：~250V 16A, 3极	个	7			
55	030404035003	插座	1. 名称：多媒体插座 2. 规格：~250V 16A, 3极	个	24			
56	030411006001	接线盒安装	1. 名称：接线盒（材料甲供） 2. 规格：86型	个	27			
57	030411006002	接线盒安装	1. 名称：设备接线盒(三相)（材料甲供） 2. 规格：86型	个	3			
58	030411002001	金属线槽安装	1. 名称：MR(200x100)（材料甲供）	m	50			
59	030411002002	金属线槽安装	1. 名称：MR50*50mm（材料甲供）	m	100			
60	030411002006	金属线槽安装	1. 名称：MR100*100mm（材料甲供）	m	100			
61	030413001001	线槽支架制作、安装	1. 名称：线槽支架制作、安装 2. 材质：型钢（综合）	kg	68.0098			
62	031201003001	线槽支架刷油	1. 名称：线槽支架刷油 2. 除锈级别：手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈 3. 油漆品种：樟丹防锈漆、灰色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	68.0098			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	030411004013	配线	1. 名称:设备接线盒(三相)配线rd5 2. 型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2	m	135			
64	030411004014	配线	1. 名称:插座配线 2. 型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2	m	2063.67			
65	030408003005	配管	1. 材质:MT75	m	40.5			
66	030408003006	配管	1. 材质:MT20	m	245.28			
67	030408003007	配管	1. 材质:MT25	m	277.41			
68	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		动力系统合计						
		照明系统						
69	030412005002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:暗藏4500K 3. 规格:4W/m	套	36			
70	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:4500K 3. 规格:20W	套	293			
71	030412004002	装饰灯	1. 名称:6孔黑色格栅斗胆灯 2. 型号:6x10W	套	28			
72	030412004007	平板条形灯	1. 名称:平板条形灯(居中或均分布置) 2. 规格:45W	套	7			
73	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X50+1X25 mm2	m	200			
74	030408006001	电力电缆头	1. 规格:WDZ-YJE-4X50+1X25 mm2	个	2			
75	030411004024	配线	1. 名称:RS-485通讯总线 2. 型号:ZR-RYYSP 2x1.0mm2	m	120			
76	030411004004	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	198			
77	030411004005	配线	1. 型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2	m	1722.33			
78	030408003009	配管	1. 材质:JDG25	m	105			
79	030408003008	配管	1. 材质:MT20	m	574.11			
80	080703004001	12键LCD智能面板	1. 名称:12键LCD智能面板	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-报告厅

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-报告厅

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6075.87		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	粤R2-3-48	喷头 公称直径(mm以内) 20	1. 喷头 公称直径(mm以内) 20拆除	个	56			
2	粤R2-3-42	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25拆除	m	104.94			
		拆除工程合计						
		消防喷淋系统						
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN25水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	31.8456			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN32水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	32			
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN40水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	33			
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN100水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	28			
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN50水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	25			
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: DN65水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	26			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格: DN25	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-报告厅

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	070205109001	拆除空调器室内机 天花式	1. 拆除空调器室内机 天花式	台	10			
2	粤R2-3-42	空调管拆除	1. 空调管拆除	m	50			
		拆除项目合计						
		暖通项目						
3	030701003001	空调器	1. 5P空调天花机安装（材料甲供） 2. 空调二次搬运	台	10			
4	030701003003	空调器	1. 5P空调天花机安装 2. 规格：3P	台	2			
5	030701003004	空调器	1. 5P空调天花机安装 2. 规格：2P	台	5			
6	030701003002	空调器控制面板	1. 空调器控制面板	台	10			
7	030411004001	空调控制线	1. 名称：空调控制线 2. 规格：RVVP2*1.0mm ²	m	189.5			
8	031001001001	镀锌钢管DN25	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 材质：镀锌钢管 4. 型号、规格：DN25mm 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗，消毒 7. 其他事项：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50			
9	031208002001	管道绝热	1. 部位：冷凝水管道 2. 绝热材料品种：不燃铝箔面橡塑复合隔热板材 3. 绝热厚度：20mm 4. 管道外径：Φ57mm以下 5. 满足设计图纸及规范要求，具体做法详见施工图	m ³	1			
		暖通项目合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调-报告厅

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1375.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E501

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除项目		
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.3	楼地面装饰工程		
1.4	天棚工程		
1.5	砌筑工程		
1.6	门窗工程		
1.7	其它		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有吊顶	m2	287.12			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:铲除原有地砖	m2	22.37			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:按20KM内考虑	m3	7.74			
		拆除项目合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001002	墙面槽孔吸声板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:8#竖向槽钢 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 3. 面层材料品种、规格、颜色:28-4型槽孔吸声板,2.0mm 4. 压条材料种类、规格:U型银色拉丝不锈钢装饰条,10X10X1.0mm	m2	81.9808			
5	011207001003	墙面美多利木纹高压装饰不燃板	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:美多利木纹高压装饰不燃板18mm厚	m2	316.438			
6	011207001004	墙面美多利木纹高压装饰不燃板格栅造型	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:美多利木纹高压装饰不燃板格栅造型 3. 压条材料种类、规格:黑色金属凹槽 4. 其它:详图纸	m2	126.0448			
7	011207001005	墙面铁刀木木纹高压装饰不燃板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5mm方通骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:铁刀木木纹高压装饰不燃板25mm厚 3. 其它:详图纸	m2	81.9808			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011207001006	音响钢结构吊梁饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色 : 外包棕色木饰面板	m2	21.4676			
9	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 : 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 槽木吸音板	m2	170.9248			
10	011406001001	白色墙漆	1. 刮腻子遍数: 2 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	93.2552			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		楼地面装饰工程						
11	011102003001	台阶 块料	1. 800*800*10灰色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.1872			
12	011107001001	台阶防滑槽	1. 台阶防滑槽 2. 宽*深: 10*10mm	m	46.6208			
13	011104001001	地毯台阶反光贴条	1. 地毯台阶反光贴条 2. 1.5mm厚	m	46.6208			
14	011104001002	地毯梯步	1. 界面剂 2. 橡胶海绵衬垫 3. 灰色条纹阻燃地毯2.0mm 4. 灰色金属压条1.0mm厚	m2	270.5584			
15	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100高黑色踢脚砖	m2	1.7			
16	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 美多利木纹高压装饰不燃板踢脚线	m2	4.4132			
		楼地面装饰工程合计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011302001001	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格：白色漆	m2	179.11			
18	011302001002	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：50mm厚32K玻璃棉，包玻璃丝布一层 3. 面层材料品种、规格：2mm厚穿孔铝板（穿孔率20%）	m2	81.22			
19	011302001004	天花风口	1. 天花检修口：800*800mm 2. 部位：天花风口 3. 其他：出风口粘贴防震垫	个	7			
20	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：150*150*5mm方钢焊接骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色：棕色铁刀木木纹高压装饰不燃板	m2	102.1768			
21	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：灯槽100*165mm 2. 骨架：30*40mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板双层 4. 面层材料品种、规格：白色无机涂料饰面	m	80.85			
22	011304001004	窗帘盒	1. 灯带型式、尺寸：窗帘盒100*165mm 2. 骨架：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板双层 4. 面层材料品种、规格：白色无机涂料饰面	m	12.85			
23	010810001001	电动窗帘	1. 电动窗帘	m2	142.8			
		天棚工程合计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5.0	m3	15.82			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
25	010807001002	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度：6厚玻璃	m2	4.9			
26	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 饰面：美多利木纹贴膜	m2	6.732			
27	010802001002	铝合金隐形平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 饰面：美多利木纹槽木吸音不燃板	m2	1.3464			
		门窗工程合计						
		其它						
28	011304001005	天花马道	1. 天花马道 2. 骨架：L50x50x5镀锌角钢，[80x43x5镀锌槽钢 3. 面铺钢网板 4. 走道板宽按600mm，高度大于900mm	m	55.3452			
29	010606013001	舞台灯光吊架	1. 构件名称：舞台灯光吊架 2. 钢材品种、规格：L75x50x8角钢 3. 刷防锈漆2遍	t	0.34			
30	010516002001	预埋螺栓	1. M12化学螺栓	套	87			
31	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：钢板等	t	0.129			
		其它合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-A2-E501

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	11784.97		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		自动报警						
1	030904006001	带电话插孔手动报警装置	1. 名称: 带电话插孔手动报警装置	个	10			
2	030904005002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	1			
3	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称: 消火栓起泵按钮	个	1			
4	030904008003	输出模块	1. 名称: 输出模块	个	1			
5	030904001002	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器	个	10			
6	030904008004	总线隔离模块	1. 名称: 总线隔离模块	个	1			
7	030904007002	消防吸顶式扬声器	1. 名称: 消防吸顶式扬声器 2. 功率: 3W	个	2			
8	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	24			
9	030408003004	配管	1. 材质: MT20	m	91.052			
10	030411004011	配线	1. 名称: 系统总线/应急广播线/电话线/防火门监控信号线 2. 型号: WDN-RYS-2x1.5	m	20.4			
11	030411004012	配线	1. 名称: 模块电源线 2. 规格: WDN-BYJ-2x2.5	m	70.652			
		自动报警合计						
		应急疏散照明系统						
12	030412004008	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: LED 1x1W 3. 安装形式: 墙壁安装	套	2			
13	030412004009	疏散标志灯(单面)	1. 名称: 疏散标志灯(单面) 2. 规格: LED 1x1W 3. 安装形式: 墙壁安装	套	6			
14	030412004010	自带电源疏散照明灯(B)型	1. 名称: 自带电源疏散照明灯(B)型 2. 规格: LED 1x15W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	7			
15	030411004010	配线	1. 型号: WDN-BYJ-2.5	m	269.28			
16	030411001002	配管	1. 规格: SC15	m	134.946			
		应急疏散照明系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		弱电布线						
17	030411002004	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR100*100mm	m	59.43			
18	030502012001	音视频网络地插盒	1. 名称:音视频网络地插盒	个	9			
19	030411004006	配线	1. 名称:信号屏蔽线 2. 规格:RVVP2*0.5mm ²	m	71.4			
20	030408003010	配管	1. 材质:JDG25	m	71.4			
21	030411001003	灯杆DN40管		m	52.02			
22	030411004009	配线	1. 名称:音箱线 2. 规格:EVJE4*2.5mm ²	m	34			
23	030411004016	配线	1. 名称:音箱线 2. 规格:EVJE2*2.5mm ²	m	34			
24	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1*16mm ²	m	34			
25	030408006002	电力电缆头	1. 规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1*16mm ²	个	1.36			
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:六类4对UTP	m	995.14			
27	030502005003	视频线	1. 名称:视频线 2. 规格:HDMI	m	36.72			
28	030502005004	会议延长线	1. 名称:会议延长线 2. 规格:6芯航空线	m	21.76			
29	030502005005	75欧姆同轴线	1. 名称:75欧姆同轴线 2. 规格:SYV-75-5-1	m	102			
30	030408003011	配管	1. 材质:MT25	m	350.2			
31	030411004017	配线	1. 规格:RVV3*2.5mm ²	m	282.2			
32	030411004018	配线	1. 规格:RVV3*1.5mm ²	m	68			
33	030502001001	48U弱电机柜	1. 48U弱电机柜	台	1			
34	030502001002	设备机柜	1. 设备机柜	台	1			
		弱电布线合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		动力系统						
35	030404017001	总配电箱	1. 名称：总配电箱 2. 含电源直通箱和电源模块 3. 含箱体，开关，附属配件等	台	1			
36	030404017002	总配电箱	1. 名称：7BGTKT总配电箱 2. 含箱体，开关，附属配件等	台				
37	030404017003	照明配电箱	1. 名称：HHAL照明配电箱 2. 含箱体，开关，附属配件等	台	1			
38	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：~250V 10A, 2+3极	个	6			
39	030404035002	插座	1. 名称：壁挂式空调插座 2. 规格：~250V 16A, 3极	个	4			
40	030404035003	插座	1. 名称：多媒体插座 2. 规格：~250V 16A, 3极	个	7			
41	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型	个	18			
42	030411006002	接线盒	1. 名称：设备接线盒(三相) 2. 规格：86型	个	2			
43	030411002001	金属线槽	1. 名称：MR(150x100)	m	16.4764			
44	030411002002	金属线槽	1. 名称：MR50*50mm	m	30.4708			
45	030411002006	金属线槽	1. 名称：MR100*50mm	m	8.772			
46	030413001001	线槽支架制作、安装	1. 名称：线槽支架制作、安装 2. 材质：型钢（综合）	kg	46.246664			
47	031201003001	线槽支架刷油	1. 名称：线槽支架刷油 2. 除锈级别：手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈 3. 油漆品种：樟丹防锈漆、灰色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	46.246664			
48	030411004013	配线	1. 名称：设备接线盒(三相)配线rd5 2. 型号：WDZ-BYJ(F)-16 mm2	m	91.8			
49	030411004014	配线	1. 名称：插座配线 2. 型号：WDZ-BYJ(F)-4mm2	m	1403.2956			
50	030408003005	配管	1. 材质：MT75	m	27.54			
51	030408003006	配管	1. 材质：MT20	m	166.7904			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030408003007	配管	1. 材质:MT25	m	188.6388			
53	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1 KV以下	系统	1			
		动力系统合计						
		照明系统						
54	030412005002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:暗藏4500K 3. 规格:4W/m	套	24			
55	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:4500K 3. 规格:20W	套	199			
56	030412004002	装饰灯	1. 名称:6孔黑色格栅斗胆灯 2. 型号:6x10W	套	19			
57	030412004007	平板条形灯	1. 名称:平板条形灯(居中或均分布置) 2. 规格:45W	套	4			
58	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X50+1X25mm ²	m	102			
59	030408006001	电力电缆头	1. 规格:WDZ-YJE-4X50+1X25mm ²	个	2			
60	030411004004	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	134.64			
61	030411004005	配线	1. 型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm ²	m	1171.1844			
62	030408003009	配管	1. 材质:JDG25	m	71.4			
63	030408003008	配管	1. 材质:MT20	m	390.3948			
64	080703004001	12键LCD智能面板	1. 名称:12键LCD智能面板	m ²	0.68			
65	030404034001	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
66	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	4			
67	030411002003	金属线槽	1. 名称:MR(50x50), SCE	m	42.95492			
		照明系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水-A2-E501

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	粤R2-3-48	喷头 公称直径(mm以内) 20	1. 喷头 公称直径(mm以内) 20拆除	个	38			
2	粤R2-3-42	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25拆除	m	71.3592			
		拆除工程合计						
		消防喷淋系统						
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	21.655008			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	21.76			
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	22.44			
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	19.04			
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	17			
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	17.68			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:DN25	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水-A2-E501

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-A2-E501

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	279.07		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E502

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除项目		
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.3	楼地面装饰工程		
1.4	天棚工程		
1.5	砌筑工程		
1.6	门窗工程		
1.7	其它		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:原有吊顶	m2	152.01			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:铲除原有地砖	m2	11.84			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:按20KM内考虑	m3	4.1			
		拆除项目合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001002	墙面槽孔吸声板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:8#竖向槽钢 2. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 3. 面层材料品种、规格、颜色:28-4型槽孔吸声板,2.0mm 4. 压条材料种类、规格:U型银色拉丝不锈钢装饰条,10X10X1.0mm	m2	43.4016			
5	011207001003	墙面美多利木纹高压装饰不燃板	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:美多利木纹高压装饰不燃板18mm厚	m2	167.526			
6	011207001004	墙面美多利木纹高压装饰不燃板格栅造型	1. 隔离层材料种类、规格:50mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层 2. 面层材料品种、规格、颜色:美多利木纹高压装饰不燃板格栅造型 3. 压条材料种类、规格:黑色金属凹槽 4. 其它:详图纸	m2	66.7296			
7	011207001005	墙面铁刀木木纹高压装饰不燃板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100*100*5mm方通骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:铁刀木木纹高压装饰不燃板25mm厚 3. 其它:详图纸	m2	43.4016			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011207001006	音响钢结构吊梁饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色 :外包棕色木饰面板	m2	11.3652			
9	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距 :轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色 :槽木吸音板	m2	90.4896			
10	011406001001	白色墙漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍	m2	49.3704			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		楼地面装饰工程						
11	011102003001	台阶 块料	1. 800*800*10灰色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	13.3344			
12	011107001001	台阶防滑槽	1. 台阶防滑槽 2. 宽*深:10*10mm	m	24.6816			
13	011104001001	地毯台阶反光贴条	1. 地毯台阶反光贴条 2. 1.5mm厚	m	24.6816			
14	011104001002	地毯梯步	1. 界面剂 2. 橡胶海绵衬垫 3. 灰色条纹阻燃地毯2.0mm 4. 灰色金属压条1.0mm厚	m2	143.2368			
15	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100高黑色踢脚砖	m2	0.9			
16	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :美多利木纹高压装饰不燃板踢脚线	m2	2.3364			
		楼地面装饰工程合计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-A2-E502

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	011302001001	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：双层9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格：白色漆	m2	94.82			
18	011302001002	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：50mm厚32K玻璃棉，包玻璃丝布一层 3. 面层材料品种、规格：2mm厚穿孔铝板（穿孔率20%）	m2	43			
19	011302001004	天花风口	1. 天花检修口：800*800mm 2. 部位：天花风口 3. 其他：出风口粘贴防震垫	个	3.6			
20	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：150*150*5mm方钢焊接骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色：棕色铁刀木木纹高压装饰不燃板	m2	54.0936			
21	011304001001	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸：灯槽100*165mm 2. 骨架：30*40mm镀锌方通 3. 基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板双层 4. 面层材料品种、规格：白色无机涂料饰面	m	42.8			
22	011304001004	窗帘盒	1. 灯带型式、尺寸：窗帘盒100*165mm 2. 骨架：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板双层 4. 面层材料品种、规格：白色无机涂料饰面	m	6.8			
23	010810001001	电动窗帘	1. 电动窗帘	m2	75.6			
		天棚工程合计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5.0	m ³	8.38			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
25	010807001002	铝合金固定窗	1. 框、扇材质：铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度：6厚玻璃	m ²	2.59			
26	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 饰面：美多利木纹贴膜	m ²	3.564			
27	010802001002	铝合金隐形平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：铝合金 4. 饰面：美多利木纹槽木吸音不燃板	m ²	0.7128			
		门窗工程合计						
		其它						
28	011304001005	天花马道	1. 天花马道 2. 骨架：L50x50x5镀锌角钢，[80x43x5镀锌槽钢 3. 面铺钢网板 4. 走道板宽按600mm，高度大于900mm	m	29.3004			
29	010606013001	舞台灯光吊架	1. 构件名称：舞台灯光吊架 2. 钢材品种、规格：L75x50x8角钢 3. 刷防锈漆2遍	t	0.18			
30	010516002001	预埋螺栓	1. M12化学螺栓	套	46			
31	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件 2. 规格：钢板等	t	0.068			
		其它合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-A2-E502

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6239.39		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		自动报警						
1	030904006001	带电话插孔手动报警装置	1. 名称: 带电话插孔手动报警装置	个	5			
2	030904005002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	1			
3	030904003001	消火栓起泵按钮	1. 名称: 消火栓起泵按钮	个	1			
4	030904008003	输出模块	1. 名称: 输出模块	个	1			
5	030904001002	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器	个	5			
6	030904008004	总线隔离模块	1. 名称: 总线隔离模块	个	1			
7	030904007002	消防吸顶式扬声器	1. 名称: 消防吸顶式扬声器 2. 功率: 3W	个	1			
8	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 暗装	个	12			
9	030408003004	配管	1. 材质: MT20	m	48.204			
10	030411004011	配线	1. 名称: 系统总线/应急广播线/电话线/防火门监控信号线 2. 型号: WDN-RYS-2x1.5	m	10.8			
11	030411004012	配线	1. 名称: 模块电源线 2. 规格: WDN-BYJ-2x2.5	m	37.404			
		自动报警合计						
		应急疏散照明系统						
12	030412004008	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 规格: LED 1x1W 3. 安装形式: 墙壁安装	套	1			
13	030412004009	疏散标志灯(单面)	1. 名称: 疏散标志灯(单面) 2. 规格: LED 1x1W 3. 安装形式: 墙壁安装	套	3			
14	030412004010	自带电源疏散照明灯(B)型	1. 名称: 自带电源疏散照明灯(B)型 2. 规格: LED 1x15W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	3			
15	030411004010	配线	1. 型号: WDN-BYJ-2.5	m	142.56			
16	030411001002	配管	1. 规格: SC15	m	71.442			
		应急疏散照明系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		动力系统						
35	030404017003	照明配电箱	1. 名称：HHAL照明配电箱 2. 含箱体，开关，附属配件等	台	1			
36	030404035001	插座	1. 名称：安全型五孔插座 2. 规格：~250V 10A, 2+3极	个	3			
37	030404035002	插座	1. 名称：壁挂式空调插座 2. 规格：~250V 16A, 3极	个	2			
38	030404035003	插座	1. 名称：多媒体插座 2. 规格：~250V 16A, 3极	个	4			
39	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 规格：86型	个	9			
40	030411006002	接线盒	1. 名称：设备接线盒(三相) 2. 规格：86型	个	1			
41	030411002001	金属线槽	1. 名称：MR(150x100)	m	8.7228			
42	030411002002	金属线槽	1. 名称：MR50*50mm	m	16.1316			
43	030411002006	金属线槽	1. 名称：MR100*50mm	m	4.644			
44	030413001001	线槽支架制作、安装	1. 名称：线槽支架制作、安装 2. 材质：型钢（综合）	kg	24.483528			
45	031201003001	线槽支架刷油	1. 名称：线槽支架刷油 2. 除锈级别：手工除锈 一般钢结构 轻锈 除微锈 3. 油漆品种：樟丹防锈漆、灰色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	24.483528			
46	030411004013	配线	1. 名称：设备接线盒(三相)配线rd5 2. 型号：WDZ-BYJ(F)-16 mm2	m	48.6			
47	030411004014	配线	1. 名称：插座配线 2. 型号：WDZ-BYJ(F)-4mm2	m	742.9212			
48	030408003005	配管	1. 材质：MT75	m	14.58			
49	030408003006	配管	1. 材质：MT20	m	88.3008			
50	030408003007	配管	1. 材质：MT25	m	99.8676			
51	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1 KV以下	系统	1			
		动力系统合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		照明系统						
52	030412005002	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:暗藏4500K 3. 规格:4W/m	套	12			
53	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:4500K 3. 规格:20W	套	105			
54	030412004002	装饰灯	1. 名称:6孔黑色格栅斗胆灯 2. 型号:6x10W	套	10			
55	030412004007	平板条形灯	1. 名称:平板条形灯(居中或均分布置) 2. 规格:45W	套	2.52			
56	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X50+1X25mm2	m	54			
57	030408006001	电力电缆头	1. 规格:WDZ-YJE-4X50+1X25mm2	个	2			
58	030411004004	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	71.28			
59	030411004005	配线	1. 型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2	m	620.0388			
60	030408003009	配管	1. 材质:JDG25	m	37.8			
61	030408003008	配管	1. 材质:MT20	m	206.6796			
62	080703004001	12键LCD智能面板	1. 名称:12键LCD智能面板	m2	0.36			
63	030404034001	照明开关	1. 名称:二位单极开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
64	030404034002	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
65	030411002003	金属线槽	1. 名称:MR(50x50), SCE	m	22.74084			
		照明系统合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
66	031302007001	高层施工增加		项	1			
67	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-A2-E502

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-A2-E502

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水-A2-E502

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	粤R2-3-48	喷头 公称直径(mm以内) 20	1. 喷头 公称直径(mm以内) 20拆除	个	20			
2	粤R2-3-42	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25拆除	m	37.7784			
		拆除工程合计						
		消防喷淋系统						
3	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.464416			
4	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.52			
5	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	11.88			
6	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	10.08			
7	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	9			
8	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65水喷淋钢管 3. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	9.36			
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:DN25	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水-A2-E502

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ≤1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 给排水-A2-E502

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有不锈钢门	m2	2. 00844			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料外运 2. 运距:20公里	m3	0. 04782			
		拆除项目合计						
		门窗工程						
3	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸: 综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸: 铝合金70系列 3. 门框、扇材质: 原木色铝合金门	m2	2. 00844			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
4	011104001001	地毯楼地面	1. 面铺5.0mm厚蓝白间色条纹地毯(含10mmAI金属隔音膜+8mm尼龙碳原子纱线地毯) 2. 用防固界面剂整体刮一次 3. 5mm厚水泥自流平找平层 4. 用防固界面剂整体刮一次 5. 原地面砖清理干净	m2	40. 24053			
		楼地面装饰工程合计						
		天棚工程						
5	011302001002	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 双层9.5mm厚石膏板 3. 面层材料品种、规格: 白色漆	m2	40. 24			
		天棚工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色: 米白色高压装饰不燃板	m2	26. 2213			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-A2-W603

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	578.18		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-A2-W603

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-A2-W603

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-A2-W603

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	9.86		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5.0	m3	9.91			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
2	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：原木色铝合金门	m2	6.402			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
3	011104001001	地毯楼地面	1. 面铺5.0mm厚蓝白间色条纹地毯（含10mmAl金属隔音膜+8mm尼龙碳原子纱线地毯） 2. 用防固界面剂整体刮一次 3. 5mm厚水泥自流平找平层 4. 用防固界面剂整体刮一次 5. 原地面砖清理干净	m2	60.3534			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.0mm灰色布纹高压装饰不燃板	m2	112.326			
5	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.0mm风化榉木纹高压装饰不燃板	m2	32.96448			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-A2-W602

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：山水纹高压装饰不燃板3330X5800mm(厂家定制生产)	m ²	22.33716			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
7	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：墙柱面活动脚手架	m ²	144.01			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 单独装饰-A2-W602

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤δ ≤1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-A2-W602

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1062.17		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-A2-W602

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	15.47		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-A2-W602

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	128.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 \geq 5mm M5.0	m3	9.91			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
2	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸：铝合金70系列 3. 门框、扇材质：原木色铝合金门	m2	6.402			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
3	011104001001	地毯楼地面	1. 面铺5.0mm厚蓝白间色条纹地毯(含10mmAl金属隔音膜+8mm尼龙碳原子纱线地毯) 2. 用防固界面剂整体刮一次 3. 5mm厚水泥自流平找平层 4. 用防固界面剂整体刮一次 5. 原地面砖清理干净	m2	60.3534			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
4	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.0mm灰色布纹高压装饰不燃板	m2	112.326			
5	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：9.0mm风化榉木纹高压装饰不燃板	m2	32.96448			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单独装饰-A2-W601

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1062.17		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水-A2-W601

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 给排水-A2-W601

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气-A2-W601

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气-A2-W601

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	128.61		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

