

广州市执信中学区庄校区图书馆外立
面局部改造项目

工程

最高投标限价

招 标 人： 广州市教育基建和装备中心 （盖章）

年 月 日

工程名称： 广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

标段名称： 广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 787613.04

（大写）： 柒拾捌万柒仟陆佰壹拾叁元零肆分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： 广州市教育基建和装备中心 (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称: 广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部
改造项目 标段: 广州市执信中学区庄校区图书馆
外立面局部改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造					597652.42
		建筑工程					597652.42
		整个项目					597652.42
		拆除工程					21561.82
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:综合考虑 2. 拆除高度:综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	28.66	110.36	3162.92
2	011602002001	混凝土栏板拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:180mm 2. 构件表面的附着物种类:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	16.07	609.32	9791.77
本页小计							12954.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	255.82	12.43	3179.84
4	011602002002	讲台拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:250mm 2. 构件表面的附着物种类:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.5	469.53	704.3
5	011606003001	木装饰线拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 龙骨及饰面种类:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	360	8.62	3103.2
本页小计							6987.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:外墙砖 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	38.66	10.68	412.89
7	011610002002	防护网拆除	1. 门窗洞口尺寸:综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	68.49	12.43	851.33
8	011605002002	窗台石拆除	1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类:窗台石 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.68	11.98	355.57
		拆除废料外运					21386.24
本页小计							1619.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010103002001	余方弃置	1. 拆除废料类别:综合考虑 2. 运距:20km 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	146.934	145.55	21386.24
		砌筑工程					16020.49
10	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙,砌块的强度等级不宜低于MU5.0 2. 墙体厚度:180mm 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆一般不低于M5.0 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	20.25	475.54	9629.69
本页小计							31015.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙,砌块的强度等级不宜低于MU5.0 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆一般不低于M5.0 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	11.9	475.54	5658.93
12	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖墙,砌块的强度等级不宜低于MU5.0 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:砌筑砂浆一般不低于M5.0 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.41	519.06	731.87
		混凝土及钢筋混凝土工程					26638.37
本页小计							6390.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.32	686.02	5707.69
14	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.88	584.63	2268.36
15	010506002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ10内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.306	4498.2	1376.45
本页小计							9352.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506002002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.01	4349.73	43.5
17	010506002003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	2.142	3997.3	8562.22
18	010506002004	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.269	5434.6	1461.91
本页小计							10067.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040901007001	植筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 材料规格:综合考虑 3. 植入深度:500mm 4. 植筋胶品种:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	584	12.36	7218.24
		模板工程					14859.14
本页小计							7218.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010505011001	构造柱模板	1. 类型:构造柱模板 2. 支模高度:3.6m内 3. 形状、截面尺寸:周长 1.2m以内 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	148.96	75.1	11186.9
本页小计							11186.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010505013001	过梁模板	1. 类型: 构造柱模板 2. 支模高度: 综合考虑 3. 形状、截面尺寸: 综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	68.64	53.5	3672.24
		金属结构工程					7638.81
本页小计							3672.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506023001	钢丝网	1. 基层处理: 基层清理, 基层水泥浆液拉毛处理 2. 钢丝网规格: 外墙满挂金属 $\phi 0.9@12.7 \times 12.7$ 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	351.59	19.39	6817.33
23	01B001	门洞加固	1. 10#槽钢 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.6	108.09	821.48
		门窗工程					222964.08
本页小计							7638.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010807001001	固定窗	1. 窗洞口尺寸: 综合考虑 2. 窗类型: 普通铝合金固定窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金型材壁厚不低于1.4厚 4. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格: 综合考虑 折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等各类五金配件 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	66.4	520.69	34573.82
本页小计							34573.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010807001002	固定窗	1. 窗洞口尺寸: 综合考虑 2. 窗类型: 普通铝合金固定窗 3. 框、扇材质及规格: 铝合金型材壁厚不低于1.4厚 4. 玻璃品种、厚度: 6+0.76 PVB+6夹胶玻璃 5. 五金种类、规格: 综合考虑折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等各类五金配件 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	15.79	591.63	9341.84
本页小计							9341.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010807001003	固定窗（弧形）	1. 窗洞口尺寸：综合考虑 2. 窗类型：普通铝合金固定窗（弧形） 3. 框、扇材质及规格：铝合金型材壁厚不低于1.4厚 4. 玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格：综合考虑 折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等各类五金配件 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25.83	717.49	18532.77
本页小计							18532.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010807001004	上悬窗	1. 窗洞口尺寸: 综合考虑 2. 窗类型: 普通铝合金上悬窗 3. 开启方式: 综合考虑手动联动开启装置 4. 框、扇材质及规格: 铝合金型材壁厚不低于1.4厚 5. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格: 综合考虑折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等各类五金配件 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	121.43	537.71	65294.13
本页小计							65294.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010807001005	推拉窗	1. 窗洞口尺寸: 综合考虑 2. 窗类型: 普通铝合金推拉窗 3. 开启方式: 综合考虑手动联动开启装置 4. 框、扇材质及规格: 铝合金型材壁厚不低于1.4厚 5. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化玻璃 6. 五金种类、规格: 综合考虑折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等各类五金配件 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	128.94	519.21	66946.94
本页小计							66946.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010802001001	钢质门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:钢质门 3. 五金种类、规格:综合考虑门铰、门锁、拉手(对)、合页等各类五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.58	726.66	5508.08
30	010802001002	铝合金平开门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:铝合金平开门 3. 框、扇材质:铝合金型材壁厚不低于2厚 4. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 5. 五金种类、规格:综合考虑门铰、门锁、拉手(对)、合页等各类五金配件 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	13.95	621.64	8671.88
本页小计							14179.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010807004001	防护网	1. 窗纱材质、规格:1.0厚铝合金防护网,间距100 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	90.98	154.92	14094.62
		防水工程					15898.79
32	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:5.0厚聚合物水泥防水砂浆涂刷至顶 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	358.99	17.92	6433.1
33	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	232.23	40.76	9465.69
		楼地面装饰工程					108.96
本页小计							29993.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 结平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆结合层一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	6	18.16	108.96
		墙柱面装饰工程					228715.87
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层处理:基层清理,基层水泥浆液拉毛处理 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚1:2.5水泥砂浆批荡层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	401.4	22.54	9047.56
本页小计							9156.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2:4聚合物水泥防水砂浆抹平(掺聚丙烯纤维,每立方米砂浆0.9公斤) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	358.99	82.04	29451.54
37	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:8厚外墙纸皮砖(白色专用填缝剂擦缝), 3-5mm厚C1普通型水泥基胶粘剂 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	256.25	148.87	38147.94
本页小计							67599.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:10厚仿石砖或文化砖, 纯水泥浆擦缝, 3-5mm厚C1普通型水泥基胶粘剂(缝内嵌填柔性防水密封膏) 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	126.76	151.35	19185.13
39	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式:干挂 2. 骨架材料种类、规格:成品干挂构件, 专业公司二次深化, M10膨胀螺栓, L=100@300 3. 面层材料品种、规格:30厚中国红花岗岩光面石材 4. 缝宽、勾缝材料种类:综合考虑 5. 防护材料种类:养护液 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	98.78	467.37	46166.81
本页小计							65351.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011205001001	GRC装饰造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:GRC装饰造型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	232.23	308.64	71675.47
41	011204001001	窗台石	1. 面层材料品种、规格:20厚米色大理石窗台板导5mm圆角, 20厚水泥砂浆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32.56	461.96	15041.42
		涂料工程					21859.85
本页小计							86716.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层处理: 基层清理, 无灰尘, 涂刷一遍界面剂 2. 刮腻子遍数: 满刮柔性耐水腻子两道, 砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数: 防碱底漆一道, 水性白色无机涂料两道 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	145.15	33.13	4808.82
43	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 红色真石漆 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	74.25	80.39	5968.96
本页小计							10777.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图
图书馆外立面局部改造项目 图书馆外立面局部改造项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色仿石漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	74.54	105.52	7865.46
45	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:质感涂料 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	83.44	38.55	3216.61
本页小计							11082.07
合计							597652.42

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		49023.48	
1.1		建筑工程		49023.48	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		38489.33	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		6564.07	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		5967.34	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		7757.54	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		18200.38	
1.1.2	2	措施实施费用		10534.15	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		10534.15	
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架		10534.15	
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计				49023.48	

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区
 图书馆外立面局部改造项目

标段：广州市执信中学区庄校区图
 书馆外立面局部改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区
图书馆外立面局部改造项目

标段：广州市执信中学区庄校区图
书馆外立面局部改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区 标段：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				49023.48	-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：广州市执信中学区庄校区图书馆外立面局部改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]