市教育局广州市第二中学高中部教学 场地及宿舍维护维修项目 工程

最高投标限价

招 标 人: 广州市教育基建和装备中心 (盖章)

年 月 日

市教育局广州市第二中学高中部教学场地

工程名称: 及宿舍维护维修项目

市教育局广州市第二中学高中部教学场地

标段名称: 及宿舍维护维修项目

最高投标限价

最高投标限价(小写): 41369335.15

肆仟壹佰叁拾陆万玖仟叁佰叁拾 (大写): 伍元壹角伍分

编制 人:

审核人:

编制单位:

法定代表人或其授权人:

(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

招 标 人:

广州市教育基建和装备中心

(盖章)

法定代表人或其授权人:

编制时间:

(签字或盖章)

工程项目清单汇总表

工程名称: 市教育局广州市第二中学高中部教学场地及宿标段: 市教育局广州市第二中学高中部 舍维护维修项目 教学场地及宿舍维护维修项目

第1页 共1页

| 舍维护维修与 | 项目 | 第 1 页 共 1 页 |
|----------|----------------|--------------|
| 序号 | 项 目 内 容 | 金 额 (元) |
| 1 | 分部分项工程费 | 30470164. 68 |
| 1. 1 | 单项工程 | 30470164. 68 |
| 1. 1. 1 | 图书馆及报告厅 | 5937380. 13 |
| 1.1.2 | 体育馆 | 49919. 88 |
| 1. 1. 3 | 教学楼 | 21426671. 2 |
| 1.1.4 | 东门 | 99631.61 |
| 1.1.5 | 南门 | 561465. 29 |
| 1.1.6 | 水土流失治理及绿化改造 | 1023834.64 |
| 1. 1. 7 | 学生综合实践基地耕种区 | 161147. 84 |
| 1. 1. 8 | 安装工程 | 101906. 45 |
| 1. 1. 9 | 科技馆 | 1108207.64 |
| 2 | 措施项目费 | 3536476. 5 |
| 2. 1 | 安全生产措施费 | 926940. 39 |
| 3 | 其他项目费 | 3946877. 31 |
| 3. 1 | 其中: 暂列金额 | 3047016. 47 |
| 3. 2 | 其中: 专业工程暂估价 | |
| 3. 3 | 其中: 计日工 | |
| 3. 4 | 其中: 总承包服务费 | |
| 3. 5 | 其中: 合同中约定的其他项目 | |
| 3.6 | 其中: 预算包干费 | 819053. 24 |
| 3. 7 | 其中: 工程优质费 | |
| 3.8 | 其中: 消纳费 | 80807.6 |
| 4 | 税前工程造价 | 37953518. 49 |
| 5 | 增值税 | 3415816.66 |
| 6 | 合 计 | 41369335. 15 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <u> </u> | ! | <u> </u> |

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格,在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本 表汇总计算;

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第1页 共165页

| 原号 類目編码 項目名称 項目名称 項目特征描述 草花 工程量 総合単价 合价 合价 合价 30470164 第2470164 第2470164 第257380. 第27380. 第27380. 第27380. 第27380. 第27380. 317438. 31 | | | 及相音维护维修频片 | 中 | \. | | 第 1 页 全剪 | 英 103 页 页 (元) |
|---|----|------------------|---------------|--|----------|--------|-------------|-----------------------------|
| B 中項工程 5937380. | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | |
| 图书馆及报告厅 5937380. 5937380. 3937438. 3937438. 3937438. 393749. 39 | | | 公 五五和 | | | | 24.6 1 21 | 30470164.6 |
| 整个项目 | | | | | | | | 8 |
| 1. 拆除內容: 砖砌体拆除 | | | | | | | | 5937380. 13 |
| 1. 拆除內容: 砖砌体拆除 1. 拆除內容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的八百或机械综合考虑 5. 拆除应发清理、原理、安克克 6. 拆除应发清理、原理、安克克 6. 拆除应发清理、原理、安克克 6. 拆除应发流者上程图成及规范、分类归堆 7. 其他包括附属工作内容 7. 有费用 2. 端体局质 2. 端体局质 2. 端体局质 2. 端体局质 3. 砌体材质 3. 小方聚元 4. 砌体杂合 5. 拆除方式: 人正或机械综合考虑 4. 砌体杂合考虑其他完成本工作涉及的所 1. 拆除内容: 水炭清理、场内被运、分类归堆 3. 拆除垃圾清理、场内被运、分类归堆 3. 拆除垃圾清理、场内被运、分类归堆 3. 拆除 4. 包括根据图纸及规范要求完成 3. 拆除垃圾清理、场内被运、分类归堆 4. 标除内容: 地道、该清单设合考。 | | | | | | | | 5937380. 13 |
| 3. 拆除高度:综合考虑 | | | 拆除工程 | | | | | 317438. 56 |
| 2. 墙体厚度:180mm 3. 砌体材质:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 并除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 6. 请除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图、发现有限 5. 有费用 1. 拆除内容:混凝土构件拆除 2. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图、发现有限 6. 有费用 1. 拆除内容:披道、合阶及基层拆除 6. 拆除垃圾清理、场内搬运下线的所有费用 1. 拆除内容:披道、台阶及基层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬给合考。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 6. 拆除垃圾清理、场内搬给合考。 6. 下降构件的厚度或规格尺寸:综合考 6. 拆除垃圾清理、场内搬给合考。 6. 下降构件的厚度或规格尺寸:综合考 6. 下降内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 6. 下降和,10. 不同,10. | | | | 3. 拆除高度:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 191.06 | 117. 29 | 22409. 43 |
| 01160200 1001 2001 1001 20 | 53 | 01160100 1002 | 开门窗洞口 | 2. 墙体厚度: 180mm 3. 砌体材质: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 0.78 | 702.65 | 548. 07 |
| 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑。3. 拆除方式:人工或机械综合考虑4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 54 | 01160200 2001 | 钢筋混凝土构件拆 除 | 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 48.09 | 598. 74 | 28793. 41 |
| 大百小 <u>计</u> | | | 坡道、台阶拆除 | 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 思3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 8. 21 | 445. 84 | 3660. 35 |
| 本页小计 本页小计 55411.26 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 2 页 共 165 页

| 1001 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | | | | | 其 165 页 |
|---|------------------|------------------|----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 1. 拆除內容:木质门介香養 2. 门窗河大流、大工或机械综合者 3. 拆除方式:入工或机械综合者 4. 拆除垃圾海運、场内表现点、分类归堆 (1001) 5. 其性:包括根据图纸及规范要求完成 (1001) 6. | n | 45 D 12 42 | -T D 4-7 | err Florit / er Ulio N | 计量 | # | 金額 | 页(元) |
| 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除为式,工或机械综合考虑 4. 拆除为式,工或机械综合考虑 4. 拆除为式,工或机械综合考虑 4. 拆除为式,工成成 5. 其他 包括根据图纸及规范要求完成 62. 51 10. 44 652. 652. 653. 654. 654. 654. 655. 654. 655. | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 601160600 3001 | | | 木门拆除 | 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 62. 51 | 10. 44 | 652. 6 |
| 2. 龙骨及饰面种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 1. 拆除内容:栏杆拆除 2. 栏杆(板) 的高度:综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其件(板) 的高度:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 233. 92 20. 09 4699. 4 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 7. 上或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范或要求完成 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范或表述是 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范或表述是 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、人类归堆 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、人工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、场内搬运、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾清理、场内搬运 1. 拆除垃圾清理、大工或机械综合考虑 1. 拆除垃圾有工工作涉及的所 1. 拆除垃圾的工工作涉及的所 1. 拆除垃圾工工作涉及的所 1. 拆除垃圾工工作涉及的所 1. 拆除垃圾工工作涉及的所 1. 拆除垃圾工工作涉及的所 1. 拆除垃圾工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工工作,从工或工证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证 | | | 金属门窗拆除 | 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 1009.88 | 20. 68 | 20884. 32 |
| 2. 栏杆(板)的高度:综合考虑 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 1. 拆除的基层类型:地砖拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 m2 300. 18 23. 86 7162. 2 | 58 | 01160600 3001 | 钢结构雨棚拆除 | 2. 龙骨及饰面种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 30 | 10. 99 | 329. 7 |
| 60 | | | 栏杆拆除 | 2. 栏杆(板)的高度:综合考虑 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 | m | 233. 92 | 20. 09 | 4699. 45 |
| 行列用 | 60 | 01160500 1001 | | 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 | m2 | 300.18 | 23. 86 | 7162. 29 |
| 本页小计 33728.36 | | | | 本页小计 | | | | 33728.36 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 3 页 共 165 页

| 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | | | | | 其 165 页 |
|------------------|------------------|--------|--|----------|----------|---------|-----------|
| | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 61 | 01160500 2001 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 4025. 49 | 35. 73 | 143830.76 |
| 62 | 01160700 1001 | 屋面拆除 | 1. 拆除的基层类型:屋面保护层、保温层及防水层拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 249. 53 | 47. 05 | 11740. 39 |
| 63 | 01010300 2001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 438. 78 | 165. 75 | 72727. 79 |
| | | 土方工程 | | | | | 3565.65 |
| 64 | 01010200 1001 | 挖基坑土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工或机械开挖综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 69. 13 | 8. 93 | 617. 33 |
| 65 | 01010200 7001 | 回填方 | 1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:回填土 3. 密实度:据图纸及规范要求综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 35. 64 | 22. 21 | 791. 56 |
| | | | 本页小计 | • | | · | 229707.83 |
| | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 4 页 共 165 页

| 局中部 | 部教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第4页 | 共 165 页 |
|---------------|------------------|-------------------|---|----------|---------|----------|-----------|
| | | | | 计景 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 66 | 01010300 2002 | 余方弃置 | 1. 土石类别: 余土弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 33. 49 | 64. 4 | 2156. 76 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 110728.34 |
| 67 | 01040200 1001 | 加气混凝土砌块内 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 4.11 | 453. 79 | 1865. 08 |
| 68 | 01040200 1002 | 加气混凝土砌块内 墙100厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 內墙 3. 墙体厚度: 100mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 16.86 | 481. 97 | 8126. 01 |
| 69 | 01040200 1003 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 188. 52 | 467. 35 | 88104. 82 |
| 70 | 01040200 1004 | 加气混凝土砌块外 墙100厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 100mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 26. 21 | 481. 97 | 12632. 43 |
| | | | 本页小计 | | | ! | 112885.1 |
| <u>ዋ</u> ዎረንብ | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 5 页 共 165 页

| IN I HEST | (子吻地) | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 5 页 | 共 165 页 |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------|--------|---------|-----------|
| | | فعار و المسومين | | 计量 | | 金额 | 页(元) |
| 序号 项 | 目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| | | 混凝土及钢筋混凝 土工程 | | | | | 202079.65 |
| 71 010 | 050100 01 | 基础垫层 | 1. 基础形式:基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 8. 56 | 440. 84 | 3773. 59 |
| 72 010 200 | 050200 01 | 条形基础 | 1. 基础类型: 条形基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 27. 03 | 462. 4 | 12498. 67 |
| 73 010 500 | 050200 01 | 基础梁 | 1. 基础类型: 基础梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 16. 48 | 436 | 7185. 28 |
| 74 010 | 050201 01 | | 1. 类型: 钢筋混凝土梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 5. 97 | 455. 93 | 2721.9 |
| 75 010 300 | 050201 01 | 实心楼板 | 1. 类型: 钢筋混凝土板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 54 | 455. 21 | 1156. 23 |
| 76 010 | 050201 01 | 钢筋混凝土栏板 | 1. 类型: 钢筋混凝土栏板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 34. 43 | 661. 28 | 22767.87 |
| | - | | 本页小计 | | | | 50103.54 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第6页 共165页

| | 11.17.1 .74.0 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第6页 | . 共 165 页 |
|---------|------------------|-----------------------------|--|---------------|--------|----------|-----------|
| <u></u> | AT IT /스 FE | | 77 Pat /7 LHVD | 计量 | 710 B | 金額 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 77 | 01050200 6001 | 钢筋混凝土构造柱 | 1. 类型:钢筋混凝土构造柱 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 28. 72 | 663. 38 | 19052. 27 |
| 78 | 01050201 1002 | 钢筋混凝土过梁、 压顶 | 1. 类型:钢筋混凝土过梁、压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 4. 47 | 547. 38 | 2446. 79 |
| 79 | 01050600 1001 | 现浇混凝土基础及 联系梁钢筋φ10以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 0. 383 | 4436. 47 | 1699. 17 |
| 80 | 01050600 1002 | 现浇混凝土基础及 联系梁钢筋 φ25以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 1. 622 | 3959. 01 | 6421. 51 |
| 81 | | 现浇混凝土柱钢筋 φ25以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 4. 507 | 3959. 01 | 17843. 26 |
| 82 | 01050600 5001 | 现浇混凝土梁钢筋 Φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 1. 108 | 4436. 47 | 4915. 61 |
| 83 | 01050600 5002 | 现浇混凝土梁钢筋 φ25以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 995 | 3959. 01 | 3939. 21 |
| | | | 本页小计 | | | | 56317.82 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 7 页 共 165 页

| 回丁月 | # | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 7 页 | 共 165 页 |
|-----|------------------|------------------------------|---|----------|--------|----------|-----------|
| 7 | | -F - L-1 | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| | 01050600 6001 | 现浇混凝土楼板及 屋面板钢筋 Φ 10以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 314 | 4436. 47 | 1393. 05 |
| | 01050601 0001 | 现浇混凝土二次结 构钢筋 Φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.104 | 4436. 49 | 461. 39 |
| | 01050600 1003 | 现浇混凝土基础及 联系梁箍筋φ10以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 433 | 5737. 26 | 2484. 23 |
| 87 | 01050600 1004 | 现浇混凝土基础及 联系梁箍筋φ10以 外 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以外 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 0. 648 | 4302. 47 | 2788 |
| 88 | 01050600 2002 | 现浇混凝土柱箍筋 Φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 1. 317 | 5737. 25 | 7555. 96 |
| | 01050600 5003 | 现浇混凝土梁箍筋 Φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 3. 266 | 5737. 25 | 18737. 86 |
| | 01050601 0002 | 现浇混凝土二次结 构箍筋φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 087 | 5737. 27 | 499. 14 |
| | | | 本页小计 | | | | 33919.63 |
| | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 8 页 共 165 页

| 金额() | 元) |
|---|-----------|
| | |
| 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程量 综合单价 | 合价 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 Φ 8 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 638. 56 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋φ10 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 45992.1 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 φ 12 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 13125. 64 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 φ 14 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 327. 36 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 Φ 16 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 1458. 1 |
| 本页小计 618 | 541.76 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 9 页 共 165 页

| 局中部教子场地及佰告维护维修项目 | | | | | | . 共 105 贝 | |
|------------------|------------------|------------------------------|---|----------|--------|-----------|-----------|
| | | | | 江里 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 96 | 01050202 5001 | 钢柱碎石混凝土基 础 | 1. 构件名称:钢柱柱脚碎石砼基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 0. 23 | 856. 09 | 196. 9 |
| | | | | | | | 199977.92 |
| 97 | 07010403 9001 | 其他加固工程 外 包混凝土 柱 | 1. 类型:柱加大外包混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 新旧混凝土界面凿毛、模板制安、混凝土浇捣 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 1. 27 | 1011 | 1283. 97 |
| 98 | 07010404 0001 | 其他加固工程 外 包混凝土 梁 | 1. 类型: 梁加宽外包混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 新旧混凝土界面凿毛、模板制安、混凝土浇捣 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 19. 7 | 1011 | 19916. 7 |
| 99 | 07010402 4001 | 梁 碳纤维布 单层 | 1. 类型: 梁粘贴碳纤维布 2. 碳纤维布型号为高强度 I 级碳纤维布 (单向织物), 现场手工涂布胶粘剂, 300 g(计算厚度0.167mm) 3. 梁底碳纤维布条带宽度200mm, 层数1 层; 梁端U形纤维布箍条带宽度200mm, 间距300mm, 层数1层 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | 55. 67 | 275 | 15309. 25 |
| 100 | 07010405 2001 | 其他加固工程 凿 除混凝土保护层 凿除保护层 | 1. 类型: 柱加大加固 2. 凿除原结构柱混凝土保护层 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 11.4 | 34 | 387. 6 |
| | | | 本页小计 | | | | 37094.42 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 10 页 共 165 页

| | 合价 |
|--|-----------|
| | 合价 |
| 1 米刑 添加中安和日 | |
| 101 07010405 其他加固工程 凿 | 1225. 7 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 Φ 10 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 93517. 27 |
| 103 07010400 补强加固工程 混 4001 有费用 4001 和 400 | 2554.96 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 φ 14 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 2946. 24 |
| 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 Φ 16 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 2083 |
| 本页小计 1123 | 327.17 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 11 页 共 165 页

| 同 1 時 次 1 · 数/2 | 及佰告维护维修坝日 | 日 | | r | - 男 11 リ | . 共 165 贝 |
|----------------------|-------------------------|---|----------|-----------|----------|------------------|
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额综合单价 | (元) 合价 |
| 106 07010400 8001 | 补强加固工程 混 凝土植筋 Φ20 | 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋 φ 20 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 根 | 300 | | |
| 107 07010400 9001 | 补强加固工程 混 凝土植筋 Φ22 | 1. 材料种类: 化学植筋 2. 材料规格: 植筋Φ22 3. 植入深度: 20d 4. 植筋胶品种: 采用A级胶 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 根 | 12 | 54. 3 | 651.6 |
| 108 07010405 7001 | 钢筋制安 现浇构 件螺纹钢 Φ10内 | 1. 加固工程钢筋制安 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 1. 313 | 4321. 59 | 5674. 25 |
| 109 07010405 8001 | 钢筋制安 现浇构 件螺纹钢 Φ25内 | 1. 加固工程钢筋制安 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 4. 55 | 3917. 25 | 17823. 49 |
| 110 07010406 1001 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ1 0内 | 1. 加固工程钢筋制安 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上)箍筋 Φ10以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 1. 259 | 5737. 26 | 7223. 21 |
| 111 07010406 2001 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ1 | 1. 加固工程钢筋制安 2. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上)箍筋 Φ10以外 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 2. 138 | 4302.47 | 9198. 68 |
| | | 本页小计 | • | | • | 50753.23 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 12 页 共 165 页

| 1. 柱类型:箱型钢柱350*20 2. 钢材品种,规格.2035 3. 成藻: 红月防涂 两道 4. 而漆: 腔取调和滚 5. 有件余(物) 层要求: 喷刷防火涂料; 耐火放聚木冠过2. ①小时 6. 探伤要求: 综合考虑全属结构件场内运输 5. 有件余(物) 层要求: 喷刷防火涂料; 耐火放聚木冠过2. ①小时 6. 探伤要求: 综合考虑全属结构性场内运输 7. 综合考虑全属结构性场内运输 7. 综合考虑全属结构性场内运输 7. 综合考虑之解结构性的原工作内容,并较高有费用 4. 而漆: 腔隙调和漆 5. 有件综(物) 足要求: 喷刷防火涂料; 耐火放聚木型过2. ②小时 6. 探伤要求: 综合考虑全属结构性场内运输 7. 综合考虑全属结构性场内运输 8. 其他: ②本种基固张处理或要求完成 6. 有件综(物) 层要求: 喷刷防火涂料: 耐力 4. 而漆: 部胶调和漆 5. 而漆: 醉胶调和漆 5. 而漆: 醉胶调和漆 6. 有件涂(物) 层要求: 喷刷防火涂料: 耐力 6. 操件涂(物) 层要求: 喷刷防火涂料: 耐力 6. 操件涂(物) 层要求: 喷刷防火涂料: 耐力 6. 操件综(物) 层要求: 喷刷防火烧料: 耐力 6. 操件综(物) 层要求: 喷刷防火烧料: 耐力 6. 操件综(物) 层要求: 喷刷防火烧料: 耐力 4. 积累 4. 和聚 4. 和 | 127 1 1 | 1,17,1,37,0 | 及旧百年》 年 [8 次] | 1 即我于杨地及旧古维》维修《日 | | | 77 12 5 | 大 100 火 |
|---|---------|------------------|---------------|--|----|---------|--------------------|------------|
| 金属结构工程 55894 1. 柱类型: 新型额柱350*20 2. 钢材品种、规格: Q235 3. 底漆: 红丹的绣漆两道 4. 面漆: 静陵以后要求: 喷刷防火涂料: 耐 火板股、看型之, O小时 6. 探伤要求: 综合考虑 7. 综合考虑与制势内边输 8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 6. 探传要求: 喷刷防火涂料: 耐 大板股大量型之, O小时 6. 探伤等。 为种性流域 1000000000000000000000000000000000000 | | | | | 计骨 | | 金額 | 页(元) |
| 1. 柱类型: 箱型钢柱350*20 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 112 | | | 金属结构工程 | | | | | 558942.93 |
| 113 | 112 | 01060300 2001 | 空腹钢柱 | 2. 钢材品种、规格: Q235 3. 底漆: 红丹防锈漆两道 | t | 24. 494 | 7566. 89 | 185343. 4 |
| 114 | 113 | 01060400 1001 | 钢梁 | 4. 面缘: 野骸调和缘 5. 构件涂(镀) 层要求: 喷刷防火涂料; 耐火极限不超过2. 0小时 2. 经作用表达公本库 | t | 50. 283 | 7337. 01 | 368926.87 |
| | 114 | 01050602 5001 | 预埋铁件 | 2. 规格:500*500*25钢板 3. 铁件尺寸:12M16 4. 底漆:红丹防锈漆两道 5. 面漆:醇酸调和漆 6. 构件涂(镀)层要求:喷刷防火涂料;耐火极限不超过2.0小时 7. 综合考虑金属结构件场内运输 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | t | 0. 365 | 12801.81 | 4672. 66 |
| | | | 门窗、幕墙工程 | | | | | 3339803.59 |
| 本页小计 558942. | | 558942.93 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 13 页 共 165 页

| | 金额 | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| | 01080100 1001 | 普通木质门M1523 | 1. 门类型:成品双扇普通木质门 2. 规格:M1523 3. 五金种类、规格:含门锁等五金配件 综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 3. 45 | 631. 32 | 2178. 05 | | | |
| 10 | 10 01080100 音通木质门M2023 1. 门类型:成品双扇普通木质门 2. 规格:M2023 3. 五金种类、规格:含门锁等五金配件 综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 9. 2 601. 2 | | | | | | | | | |
| | 01080200 4001 | 乙级钢质防火门 | 1. 门类型:成品乙级钢制防火门 2. 规格:M2023 3. 五金种类、规格:含门锁、闭门器、顺序器等五金配件综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 51.52 | 449. 96 | 23181.94 | | | |
| 12 | 01080700 1001 | 铝合金窗C1027 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 118.8 | 549. 26 | 65252. 09 | | | |
| | | | L 本页小计 | | | | 96143. 12 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 14 页 共 165 页

| 同中部教子功地及伯吉维扩维修项目 前教子功地及伯吉维扩维修项目 第 14 贝 共 | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---------------|--------------|----------|----------|--|--|
| | -T 🗆 (+) +a | -T II I-1L | ~~ E d+/~ LH) b | 计量 | ~10 B | 金額 | 页(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| | 01080700 1002 | 铝合金窗C1013 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1.3 | 437. 17 | 568. 32 | | |
| 14 | 01080700 1003 | 铝合金窗C1029 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 31.9 | 541. 53 | 17274.81 | | |
| 15 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | | | | | | | |
| | | | L 本页小计 | <u> </u> | | <u> </u> | 30925.71 | | |
| | | | | | | | l | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 15 页 共 165 页

| 1008 2321a | 11-1 | 司中前教子场地及伯吉维扩维修项目 前教子场地及伯吉维扩维修项目 第 15 贝 | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------------|--|----|--------|---------|-----------|--|--|--|
| 1. | | 金额(金额) | | | | | | | | | |
| 16 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 17 | 16 | 01080700 1005 | 铝合金窗C2321、C 2321a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 9. 66 | 441. 98 | 4269. 53 | | | |
| 18 | 17 | | 铝合金门联窗LMC3 433、LMC3433a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、拉手、闭门器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 18. 76 | 556. 81 | 10445. 76 | | | |
| 本页小计 47884.21 | 18 | 01000700 | 铝合金门联窗LMC3 431、LMC3431a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、拉手、闭门器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 63. 62 | 521. 36 | 33168. 92 | | | |
| | | 47884. 21 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 16 页 共 165 页

| 1008 | l±1.1. | 局中部教字场地及宿舍维护维修项目 部教字场地及宿舍维护维修项目 第 16 贝 | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------------------|---|------------|--------|---------|-----------|--|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 | ۵ | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | | | |
| 19 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 20 | 19 | 01080700 1008 | 7727a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 23. 1 | 437. 89 | 10115. 26 | | | |
| 21 01080700 1010 110 110 110 110 110 110 110 11 | 20 | 01080700 1009 | 铝合金窗C7424 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 53. 28 | 494. 01 | 26320. 85 | | | |
| 本页小计 72542.96 | 21 | 01080700 1010 | 铝合金门联窗LMC1 4531、LMC14531a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、拉手、闭门器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 | m2 | 76. 53 | 471.8 | 36106.85 | | | |
| 1 / 1 / 1 / 1 | | | | L 本页小计 | <u> </u> | | | 72542.96 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 17 页 共 165 页

| | 金额(| | | | | | | | | |
|----|------------------|------------|---|----------|---------|----------|-----------|--|--|--|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 22 | 01080700 1011 | 铝合金窗C2409 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作方的所有费用 | m2 | 4. 32 | 463. 22 | 2001.11 | | | |
| 23 | 01080700 1012 | | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:TP8mm普白钢化玻璃 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,费用 | m2 | 206. 46 | 435. 64 | 89942. 23 | | | |
| 24 | 01080700 1013 | 铝合金窗C7431a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 45. 88 | 439. 39 | 20159. 21 | | | |
| | <u> </u> | | | | | <u> </u> | 112102.55 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 18 页 共 165 页

| | 金额 | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|--|----------|---------|---------|------------|--|--|--|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| | 01080700 1014 | 铝合金窗C14519、 C14519a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完内资,其他:包括根据图纸及相关规范要求完成资,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 187. 7 | 450. 93 | 84639. 56 | | | |
| 26 | 01080700 1015 | 铝合金窗C24337 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 274. 03 | 455. 25 | 124752. 16 | | | |
| 27 | 27 01080700 1016 铝合金窗C7633 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:TP8mm普白钢化玻璃 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | | | | | | | | |
| | 本页小计 22 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 19 页 共 165 页

| 11-1 | 司中部教子场地及伯告维护维修项目 | | | | | | | | |
|------|------------------|-----------|---|----------|--------|---------|-----------|--|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 28 | 01080700 1017 | 铝合金窗C4333 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:TP8mm普白钢化玻璃 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 19. 14 | 435. 64 | 8338. 15 | | |
| 29 | 01080700 1018 | 铝合金窗C4153 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:TP8mm普白钢化玻璃 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 35. 67 | 435. 64 | 15539. 28 | | |
| 30 | 01080700 1019 | 铝合金窗C1214 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,按规范、设计要求进行专业 次化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 10.08 | 452. 67 | 4562.91 | | |
| | 本页小计 2844 | | | | | | | | |
| | | | | | | | L | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 20 页 共 165 页

| 1020 | 157 1 1 | 同中前教子功地及伯吉维扩维修项目 前教子功地及伯吉维扩维修项目 第 20 页 | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|---|----|--------|---------|-----------|--|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6. 72 620. 01 4166. 47 4. 64 4. 64 4. 64 4. 64 4. 64 6. 64 6. 72 6. 72 620. 01 4166. 47 6. 72 6. | $\begin{bmatrix} & & & & & & & & & & & & \end{bmatrix}$ | 金额 | | | | | | | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白斑 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等、防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 | 31 | 01080700 1020 | 铝合金窗C0614 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 6. 72 | 620. 01 | 4166. 47 | | | |
| 33 | | | 铝合金窗C2214 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 36. 96 | 442. 59 | 16358. 13 | | | |
| 本页小计 34791.78 | 33 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | | | | | | | | | |
| | | | | L 本页小计 | | | | 34791.78 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 21 页 共 165 页

| 同个即获于物地及相占维护维修项目 即获于物地及相占维护维修项目 第 21 页 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|--|----------|-------|----------|-----------|--|--|
| | 金额() | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 34 | 01080700 1023 | 铝合金门M1827 | 1. 洞口尺寸: 详见设计图 2. 框、扇材质及规格: 铝合金框,符合 图纸要求 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑: 建筑粉超高增加人工、机 械降效率,开窗器、拉手、闭门器、机 金等,防护材料、安装费,按规范、设 计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 其他:包括根据图纸及的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 24. 3 | 573. 74 | 13941. 88 | | |
| | 01080700 1024 | 铝合金窗C5412 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 6. 48 | 463. 22 | 3001.67 | | |
| 36 | 01080700 1025 | 铝合金窗C4038 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,按规范、近计要求进行专业、农化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 30. 4 | 463. 22 | 14081.89 | | |
| | | | L | | | <u> </u> | 31025.44 | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 22 页 共 165 页

| 11111 | 同中部教子场地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|--|----------|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 37 | 01080700 1026 | 铝合金窗C0627 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、灰装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 87. 48 | 616. 56 | 53936. 67 | | | |
| 38 | 01080200 1001 | 铝合金门M2023 | 1. 尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质:铝合金玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,五金、拉手、门锁、闭门器、防护材料、安装费等,按规范、设计 要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据招标文件、图纸及相 关规范要求完成该清单项目所需要的其 他附属工作内容,并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用 | m2 | 9. 2 | 608. 44 | 5597.65 | | | |
| 39 | 01080700 1027 | 铝合金窗C7509 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 13.5 | 539. 66 | 7285. 41 | | | |
| | | | L 本页小计 | L | | <u> </u> | 66819.73 | | | |
| —— | | | | | | | ļ | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 23 页 共 165 页

| 尚出 | 部教字场地 | 及宿舍维护维修坝自 | 部教字场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 23 贝 | — 共 165 贝 |
|----|------------------|------------|--|----------|--------|--------|-----------|
| | | | | 计音 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 40 | 01120600 1001 | 幕墙LMC17135 | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材类及型号:详设计图纸要 3. 玻璃材料品材质,有量的的。 4. 似格: TP8mm普 的。 4. 似格: 地弹门,从格: 地弹门,从路域的,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | | 44. 46 | | 27619 |
| | | | 本页小计 | | | | 27619 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 24 页 共 165 页

| 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 24 页 共 | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|----------|----------|----------|-------------|
| ر ۱ | II (3: | 1.677 万只有称 万只性红牡ン 计量 元 | | | 金额 | 顶(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 41 | 01120600 3001 | 铝板幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料品种:3.mm厚氟碳喷涂 铝单板材料品种:1.5mm厚氟碳喷涂 3. 隔离带、短边封材料品种:1.5mm厚 镀锌钢板+50厚保温棉等,详设计图 要求。 4. 综合率的原保温棉等,详设计图 基实的是是现物的,从形加强。 基实的是是是现物的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是的。 是实验的是是是是的。 是实验的是是是是的。 是实验的是是是是是的。 是实验的是是是是是是是是的。 是实验的是是是是是是是是是。 是实验的是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | m2 | 3713. 05 | 551. 75 | 2048675. 34 |
| 42 | 01120600 4001 | 陶板幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要 2. 铝板材料品种、规格:18mm厚陶板,颜色符音来 3. 隔离求 4. 综合等、框边封闭材料品种:详设 4. 综合等或者。这个人工,加强全部,加别形,加强企业,和别别,是一个人工,加强企业,是一个人工,加强企业,是一个人工,是一个工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个 | m2 | 415. 49 | 462.77 | 192276. 31 |
| | | | L 本页小计 | | | <u> </u> | 2240951.65 |
| Ц | | | | | | | <u> </u> |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 25 页 共 165 页

| 回丁日 | 叩叙子吻地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | - 第 49 5 - 第 49 5 | 其 165 页 | |
|------|------------------|-------------|--|---------------|--------|----------------------|-----------|--|
| 2. [| | ~T. 17 1414 | | 计量 | ~10.0 | 金額 | 顶(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 43 | 01120600 3002 | 金属拉网幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要 2. 铝板材料品合品。 2. 铝板材料品合品。 3. 综合考虑:建筑物超高增加人工增加强人工增加强的。 3. 综合率的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效 | m2 | 56. 87 | 404. 19 | 22986. 29 | |
| 44 | 01150300 2001 | 方通栏杆 | 1. 固定配件、埋件种类: 详设计图纸要求 2. 防护材料种类: 详设计图纸要求 3. 其他: 包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m | 12.8 | 282. 92 | 3621. 38 | |
| 45 | 01130200 4001 | 木金色铝格栅 | 1. 骨架材料和类及型号: 符合要求 2. 面板料料品金额。 2. 面板斜料品金额,高增加强。 3. 综合多率,是一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 | m2 | 19. 4 | 445. 67 | 8646 | |
| | | | 本页小计 | | | <u> </u> | 35253.67 | |
| | 4.7.1.11 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 26 页 共 165 页

| 回上日 | 非权于物地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 | | r | 另 20 火 | 共 165 页 | |
|-------|------------------|----------------|---|----------|--------------|----------|-----------|--|
| اريرا | | | | 计量 | 710 0 | 金额 (元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 46 | 01130200 4002 | 浅灰色铝格栅 | 1. 骨架材料种类及型号:符合要求 2. 材料品种类及型号:符合要求 2. 材料品种类及型号:符合要求 4. 材料品种、规格:氟颜色增加是型。 3. 综合考虑:建筑物超高增加强形增加强分子。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 312. 36 | 223. 34 | 69762. 48 | |
| | 01090200 9001 | 天沟 | 1. 材料品种、规格:2mm厚不锈钢水槽 2. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 20. 2 | 958.09 | 19353. 42 | |
| 48 | 01150200 1001 | 氟碳喷涂铝合金装 饰条 | 1. 材料品种、规格:340*50*4mm(详图纸节点T-JD-029、T-JD-028)氟碳喷涂铝合金考虑:建筑物色符合要求2.综合金考虑:建筑物超高增加人工、机费含含为率,通过的,通过的,通过的,通过的,通过的,通过的,通过的,通过的,通过的,通过的 | m | 117 | 304. 19 | 35590. 23 | |
| Н | | <u> </u> | 本页小计 | | <u> </u> | <u>l</u> | 124706.13 | |
| | | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 27 页 共 165 页

| 向上上 | 邓 教子 奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 第 27 页 | 共 165 页 |
|------|------------------|----------------|---|----------|------|----------|------------|
| 7. [| | | | 计景 | | 金額 | (元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 49 | 01150200 1002 | 氟碳喷涂铝合金装 饰条 | 1. 材料品种、规格: 450*50*4mm(详图纸节点T-JD-012) 氟碳喷涂铝合金装饰条,颜色传含要求。2. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、加费格效等。 2. 综合等底: 建筑物超高增加人工,加费格力。 2. 综合等。 2. 综合等。 2. 统政,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人 | m | 294 | 417. 17 | 122647. 98 |
| 50 | 01150200 1003 | 氟碳喷涂铝合金装 饰条 | 1. 材料品种、规格:200*100mm(详图纸节点T-JD-013、014)氟碳喷涂铝合金装饰条,颜色符合要求2. 综合考虑:建筑物超高增加人工、加费性等效等,含多率点,是实现的对于,这种人类的,这种,这种是一个人。这种,这种是一个人。这种,这种是一个人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人。这种是一种人,这种是一种人。这种是一种人,这种是一种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这种人,这 | m | 76.8 | 162. 63 | 12489. 98 |
| | | | 本页小计 | | | <u> </u> | 135137. 96 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 28 页 共 165 页

| I=Q | 1017 1 -2720 | 及旧百年》 年 [27] | 1 即数于物地及相占维护维修项目 | | 1 | 77 20 % | 大 100 火 | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------|--|----------|--------|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 综合单价 | (元) 合价 | | | | | | | |
| 51 | 01120500 1001 | 装饰板(铝板) | 1. 面层材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,深化设计费用,弧形增加费 ,含各节点细部做法、连接件、加密 ,含各节点细部做法、连接件、加密 ,含各节点细等性,还是 ,还是整个,一个。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 | m2 | 91. 47 | 263. 17 | 24072. 16 | | | | | | | |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 96130. 94 | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 29 页 共 165 页

| . 4 1 | 111111111111111111111111111111111111111 | 及伯吉维扩维形项目 | | | | 金额(元) | |
|-------|---|--------------------|--|----------|--------|---------|-----------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 126 | 01090200 4001 | 屋1A-防滑砖上人屋面A (有保温) | 1.10 厚 600X600 防滑砖,在砖粘贴剂 上随 解缝 2.6 厚 DTA 瓷石专用粘结砂浆粘贴层 3.40厚C25细石混凝土保护部,内形层 第二人 15)层层上半部。 2.6 厚 DTA 瓷石炭土保护部,内型层层 6000设数断开层层 6100双向(置于该层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层上半部成为 15)层层 15)层 15) | m2 | 226.08 | 388. 25 | |
| | | | 本页小计 | | | | 87775. 56 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 30 页 共 165 页

| 向中部教子 | 少奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | - 男 30 贝 | 共 165 页 |
|---------------|----------------|---------------------------|--|----------|--------|----------|----------|
| | /) | -T 17 19 14 14 | ~~ II d+ /~ I#\ \\ | 计量 | ~10.0 | 金额(元) | |
| 序号 项目 | 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 127 0109 4002 | 0200 | 屋2A-细石混凝土 不上人屋面A (有保温) | 1. 40厚C25细石混凝土保护层,内配的 4@100双向(置于向医≤60000) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 6000 | m2 | 28. 77 | 290. 42 | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 67663.03 |
| | | | 本页小计 | | | | 8355.38 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 31 页 共 165 页

| 5. 刷素水泥浆-適條水重5%10股份 | 同十日 | 中叙子场地 | 及宿舍维护维修项目 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 分 17 | 共 165 页 |
|-------------------------|-------|------------------|---|--|----|---------|----------|-----------|
| 1. 而层材料品种、规格:10厚600x600 | J. 17 | | | | 计量 | | | |
| 115 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 116 | 115 | 01110200 3001 | 楼地1-防滑地砖楼 地面 | 防滑通体地砖铺实拍平,DTG擦缝,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,防滑值0.6≪COF≪0.72.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层3.找平层厚度、材料种类及强度等级:3厚DS-M20砂浆找平层4.防潮层材料种类:【防潮层】2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)5.刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)6.撬开原有饰面至钢筋混凝土楼板,有理干净/钢筋混凝土钢筋混凝土楼面板,随打随抹平,满涂基层处理剂,务必使其渗透至基层的空隙中7.其他:包括低票的其他附属工作内容 | m2 | 300. 18 | 153. 98 | 46221.72 |
| 117 | 116 | 01110500 3001 | 踢脚1-面砖踢脚 | , DTG砂浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5 厚DTA砂浆粘结层 4. 底层材料种类:8厚DP-HR砂浆打底 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | 479. 7 | 17. 02 | 8164. 49 |
| 断、幕墙工程 909193.71 | | | 块料台阶、坡道 | 防滑通体地砖铺实拍平 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1 5厚1:3水泥砂浆找平层 3. 勾缝材料种类:MU10非黏土粘结砖,M 5水泥砂浆砌筑 4. 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石三合土 或300厚3:7灰土 5. 30~70粒径碎石一层夯入土中 6. 中南标11ZJ901第10页大样① 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | 28. 31 | 468. 98 | 13276. 82 |
| | | | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 909193.71 |
| | | | ,, ,, <u>H</u> ———————————————————————————————————— | L 本页小计 | L | | <u> </u> | 67663.03 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 32 页 共 165 页

| m . . | 叩狄子奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 | | | 第 32 页 | 共 165 页 |
|----------|------------------|-----------|---|----------|----------|---------|------------|
| | ~T [] (\dagger) | | | ~10 D | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 118 | 01140400 1001 | 内墙1-涂料墙面 | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光无机内墙涂料/水性乳胶漆内墙涂料,滚涂2道(凡房间用料表中标注燃烧性能等级A级的房间应选用无机涂料,其他位置选用乳胶漆) 2. 封底涂料(一道) 3. 刮腻子遍数: 3厚面层耐水腻子分遍刮平4. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面5. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆打底赶平6. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂)7. 墙体基层表面清理干净8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1301. 72 | 56. 44 | 73469. 08 |
| 119 | 01120300 3001 | 外墙2−面砖外墙 | 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖,颜色及质感按设计,DTG填缝剂填充2.6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力3. 【防水层】1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5.厚DWS-M20聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5.厚DWS-M20聚合物水泥防水溶留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8~10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5.全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400好挂6.30写打挂6.31户,通过电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流电流 | m2 | 4263. 57 | 195. 42 | 833186. 85 |
| | ı | | 本页小计 | ļ | | 1 | 906655.93 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 33 页 共 165 页

| 161 1 | 1177770 | 及伯舌维护维修项目 | 司 前教字场地及佰告维护维修项目 | | | - 第 33 贝 | 大 100 页 |
|-------|------------------|----------------|--|----------|---------|-------------|-----------|
| | | | | 江旨 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 120 | 01120400 1001 | 窗台板 | 1. 面层材料品种、规格:20厚石材窗台板 2. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面 3. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆 打底赶平 4. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用 界面剂) 5. 墙体基层表面清理干净 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 11. 25 | 225. 58 | 2537. 78 |
| | | 天棚工程 | | | | | 10306. 58 |
| 121 | 01140400 2001 | 棚1-刮腻子涂料顶 棚 | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 白色亚光无机内墙涂料一底二面 2. 腻子种类: 2厚耐水腻子刮平 3. 3~5厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5. 清除顶棚面层至结构基层/现浇混凝土楼板清理干净 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 122. 58 | 48. 92 | 5996. 61 |
| | | | 本页小计 | | | · · · · · · | 8534.39 |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 34 页 共 165 页

| 尚甲的 | 邻教字场地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 34 页 | 共 165 页 |
|-----|------------------|-----------|---|----------|--------|---------|-----------|
| | | | er mallatatus b | 计量 | | 金額 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 122 | 01140400 2002 | | 1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料一底两面 2. 刮腻子遍数:刮涂柔性耐水腻子2道,干燥后打磨数:刮涂柔性耐水腻子2道,干燥后打磨浆 4. 防水层厚度、材料种类及强度等级:5厚DWS M20涂刮型聚合物水泥防水砂浆 5. 防水找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚WW M20防水砂浆(掺抗裂合成纤维)找平兼防水层,分层抹平 6. 满挂热镀锌电焊网(规格12.7x12.7 mm,丝径0.90±0.04,镀锌层质量≥122 g/m²,焊点抗拉力>65N),锚栓固定7. 刷专用界面剂一道甩毛8. 钢筋混凝土楼板底拆除原有面层,清理干净9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | 37. 04 | 116. 36 | 4309. 97 |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 42561.32 |
| 123 | 01150300 2002 | 600高护窗栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:600高护窗栏杆,30X2钢方通,两侧固定于墙体,需满足水平推力≥1.0KN/m,30X2钢方通扶手,两侧固定于墙体扶手顶部,需满足水平推力≥1.0KN/m,30X8扁钢间距不大于110 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 55 | 146. 91 | 8080.05 |
| 124 | 01150300 2003 | 1000高护窗栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:1000高护窗栏杆,50X2钢方通扶手,两侧固定于墙体扶手顶部,需满足水平推力≥1.0 KN/m,50X8扁钢间距不大于110 2. 固定配件种类:预埋件详15J403-1 M3/E22 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 81.88 | 243. 25 | 19917. 31 |
| | 本页小计 | | | | | | |
| | | | | | | | · |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 35 页 共 165 页

| 2004 | | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 及旧百维》维修坎口 | 1 即叙于物地及旧古维》维修项目 | _ | | 为 55 火 | 大 100 火 |
|--|--------|---|-----------|--|----|--------|---------|-----------|
| 1. 栏杆(板)材料种类、规格:1200高栏杆, 2002的页涵挟于,2002的页涵挟于,2002的页涵挟于,2002。 | | | | | 计量 | | 金额 | 〔(元) |
| 125 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 125 | 01150300 2004 | | 0 2. 固定配件种类: 预埋件 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | 73. 94 | 196. 97 | 14563. 96 |
| 2. 模板制作及支撑斩除 | | | 措施项目 | | | | | 78987.91 |
| 1. 类型:基础梁模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 1. 类型:矩形梁模板 2. 支模高度:3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 m2 89. 87 64. 01 5752. 58 66001 梁模板 2. 支模高度:3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑方除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 1 | | 垫层模板 | 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 18. 63 | 32. 97 | 614. 23 |
| 3 01050500 3001 基础联系梁模板 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 m2 89. 87 64. 01 5752. 58 4 01050500 6001 梁模板 1. 类型:矩形梁模板 2. 支模高度:3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 m2 73. 68 81. 71 6020. 39 | 2 | 01050500 2001 | 条形基础模板 | 1. 类型: 条形基础模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 42.69 | 58. 47 | 2496. 08 |
| 4 01050500 6001 梁模板 2. 支模高度: 3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 m2 73. 68 81. 71 6020. 39 | | | 基础联系梁模板 | 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 89.87 | 64. 01 | 5752. 58 |
| 本页小计 29447. 24 | 4 | 01050500 6001 | 梁模板 | 2. 支模高度: 3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 73. 68 | 81. 71 | 6020. 39 |
| | | | | 本页小计 | | | | 29447. 24 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 36 页 共 165 页

| lid) . L. E | 即权于场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 36 页 | 共 165 页 |
|-------------|------------------|-----------|--|-------------|---------|----------|-----------|
| | | | | 计音 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| | 01050500 7001 | 楼板模板 | 1. 类型: 楼板模板 2. 支模高度: 3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 25. 43 | 78. 09 | 1985. 83 |
| | 01050501 1001 | 构造柱模板 | 1. 类型: 构造柱模板 2. 支模高度: 3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 378. 96 | 78. 09 | 29592. 99 |
| | 01050501 3001 | 过梁模板 | 1. 类型: 过梁、压顶模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 61.42 | 56. 21 | 3452. 42 |
| 8 | 01050500 8001 | 栏板模板 | 1. 名称: 栏板反坎模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 419. 59 | 69. 29 | 29073. 39 |
| | | 体育馆 | | | | | 49919.88 |
| | | 整个项目 | | | | | 49919.88 |
| | | 拆除工程 | | | | | 8317. 72 |
| 128 | 01160500 2002 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 221.89 | 33. 62 | 7459. 94 |
| | | | 本页小计 | · · · · · · | | <u> </u> | 71564. 57 |
| 平央小月 1 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 37 页 共 165 页

| 11111 | 中秋于勿地 | 及佰告维护维修项目 | 司 | | | 男 37 贝 | . 共 Ibb 贝 | |
|-------|--|--------------------|---|----------|--------|---------|-------------|--|
| | | | | 江. 厚. | | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 129 | 01010300 2003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 5. 5 | 155. 96 | 857. 78 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 41602.16 | |
| 130 | 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖,颜色及质感按设计,DTC填缝剂填充。2. 6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力。3. 【防水层】1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8 10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5. 全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | | | | | | |
| | | 教学楼 | | | | | 21426671. 2 | |
| | | 整个项目 | | | | | 21426671.2 | |
| | | 教学楼A区 | | | | | 2804732.31 | |
| | | 拆除工程 | | | | | 347172. 52 | |
| 282 | 01120100 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除内容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 50. 04 | 117. 29 | 5869. 19 | |
| | | | · | | ! | | 48329.13 | |
| | <u> </u> | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 38 页 共 165 页

| 1. | 11111 | 11777 70020 | 及相占维护维修数点 | 1 即权于物地及旧占维扩维修项目 | | | 为 50 火 | 大 100 火 | |
|--|--------|------------------|---------------|--|----|---------|---------|-----------|--|
| 1. 拆除内容·混凝土构件拆除 2. 拆除方式·入工或机模综合考度 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | | | | 计景 | | 金額 | 〔元〕 | |
| 283 01160200 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 2. 10 10 10 10 10 10 10 1 | 283 | 01160200 2002 | 钢筋混凝土构件拆 除 | 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 1.05 | 598. 74 | 628. 68 | |
| 285 | | | 金属门窗拆除 | 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 914. 09 | 18. 33 | 16755. 27 | |
| 286 01160900 | 285 | | 木门拆除 | 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 | m2 | 22 | 10. 44 | 229. 68 | |
| 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 | 286 | 01160900 1002 | 栏杆拆除 | 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 484.08 | 20. 09 | 9725. 17 | |
| 本页小计 28346.85 | 287 | 01161000 2003 | 格栅拆除 | 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 33.85 | 29. 78 | 1008.05 | |
| | | 本页小计 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 39 页 共 165 页

| | -1 1/(1 /4 / | 及相古维扩维修项目 | 可 | | | - 第 35 页 | 大 700 火 |
|-----|------------------|-------------------|--|----------|----------|---------------------|------------|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 288 | 01160500 1002 | 地砖拆除 | 1. 拆除的基层类型: 地砖拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 123. 49 | 23. 86 | 2946. 47 |
| 289 | 01160500 2003 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 7235. 16 | 35. 73 | 258512. 27 |
| 290 | 01160900 1006 | 变形缝拆除 | 1. 拆除内容: 原有变形缝拆除 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 526.7 | 7. 29 | 3839.64 |
| 291 | 01010300 2004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 287. 53 | 165. 75 | 47658. 1 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 23381.52 |
| 292 | 01040200 1005 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 50. 03 | 467. 35 | 23381. 52 |
| | | 混凝土及钢筋混凝 土工程 | | | | | 6117.72 |
| | | | 本页小计 | | | | 336338 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 40 页 共 165 页

| 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 40 页 | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|--|----------|--------|----------|----------|--|
| | 45 E 14 51 | -F 12 14-41 | -C F 14-1 USA N | 计量 | ~10 B | 金額 | 〔(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 261 | | 钢筋混凝土过梁、 压顶 | 1. 类型:钢筋混凝土过梁、压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 1.4 | 547. 38 | 766. 33 | |
| 262 | 01050201 9001 | 反坎、栏板 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 09 | 645. 48 | 1349. 05 | |
| 263 | 07010405 1001 | 凿毛 | 1. 新旧混凝土界面需凿毛、洗净, 并刷 纯水泥浆二遍 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 2. 98 | 5. 45 | 16. 24 | |
| 264 | 04090100 7001 | 植筋 | 1. 材料规格: Φ10 2. 植入深度: 符合要求 3. 植筋胶品种: 符合要求 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 根 | 273 | 12.06 | 3292. 38 | |
| 265 | 01050601 0003 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢 φ 10以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ10内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 032 | 4454. 46 | 142. 54 | |
| 266 | 01050601 0004 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢 φ 25以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ25内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.074 | 3959. 45 | 293 | |
| 267 | | 现浇混凝土二次结 构箍筋 Φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.045 | 5737. 37 | 258. 18 | |
| | | | 本页小计 | | | | 6117.72 | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 41 页 共 165 页

| 1. [| 117 | 局中部教字场地及佰舍维护维修项目 - 部教字场地及佰舍维护维修项目 | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|---------|---|----------|-------|----------|-----------|--|--|
| 1 | | | | | 江戸 | | 金額 | 〔(元) | | |
| 1. | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 2. 種、扇材质及規格: 铝合金資種, 符合 | | | 门窗、幕墙工程 | | | | | 651550.98 | | |
| 227 01080200 丙级钢质防火门 3. 其他:包括根据图级及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm自玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器,五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图级及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑;建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器,五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业资格。 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 面景的有数值高增加人工、机械降效率,开窗器,显示能量和从下,是最近的模型,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | 226 | | 铝合金平开门 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:TF6(单银LOW-E)+1 2A+TP6mm中空普白钢化玻璃 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,门锁、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 79. 2 | 511. 41 | 40503. 67 | | |
| 228 | 227 | | 丙级钢质防火门 | 顺序器等五金配件综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 | m2 | 17. 4 | 413. 85 | 7200. 99 | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 7. 2 546. 48 3934. 6 | 228 | 01080700 1028 | 铝合金窗C5 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 10.8 | 574. 44 | 6203. 95 | | |
| 本页小计 57843.27 | 229 | 01080700 1029 | 铝合金窗C6 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 7.2 | 546. 48 | 3934. 66 | | |
| | | | | 本页小计 | <u> </u> | | <u> </u> | 57843. 27 | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 42 页 共 165 页

| 231 01080700 1031 231 1030 231 231 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 231 01080700 1031 0108 | 11-0 1 1 | 同中部教子场地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|---|----|--------|---------|-----------|--|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框. 扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 3. 玻璃晶种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 经含考虑:建筑物超后增加入工、机 | | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 | | | |
| 230 01080700 1030 1080700 1030 1080700 1030 1080700 1030 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1031 1080700 1032 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 231 01080700 1031 23. 23. 52 443. 62 10433. 94 23. 52 443. 62 10433. 94 23. 52 443. 62 10433. 94 23. 52 443. 62 10433. 94 23. 52 443. 62 10433. 94 243. 94 24 | 230 | 01080700 1030 | 铝合金窗C7 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 36. 96 | 442. 12 | 16340. 76 | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 231 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | | | | | | | | | |
| 本页小计 34176.95 | 232 | 01080700 1032 | 铝合金窗C9 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 16.8 | 440. 61 | 7402. 25 | | | |
| | | 34176. 95 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 43 页 共 165 页

| 同中部教子功地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|---|---------------------|--------------|----------|-----------|--|--|--|
| | ~T = 10 to Ta | -T II I-1L | ~~ E d+/~ LH) b | | ~10 B | 金額 | 页(元) | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 233 | 01080700 1033 | 铝合金窗C11 | 1. 窗洞口尺寸: 详见设计图 2. 框、扇材质及规格: 铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费等,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求方将,有资价。并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 48 | 428. 55 | 20570. 4 | | | |
| | 01080700 1034 | 铝合金窗C16 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 203. 28 | 447. 87 | 91043.01 | | | |
| 235 | 01080700 1035 | 铝合金窗C17 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 55. 44 | 445. 95 | 24723. 47 | | | |
| | | | L 本页小计 | <u> </u> | | <u> </u> | 136336.88 | | | |
| <u>i</u> | | | | | | | l | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 44 页 共 165 页

| 尚中部教子 | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------|--|---------------|--------|----------|-----------|--|--|--|
| | -F-D /2 | -T | est to de ter UNA | 计量 | ~100 | 金額 | 页(元) | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 236 | 01080700 1036 | 铝合金窗C18 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、实技力等 按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 27. 72 | 449. 79 | 12468. 18 | | | |
| 237 | 01080700 1037 | 铝合金窗C19 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 39. 6 | 449. 79 | 17811. 68 | | | |
| 238 | 01080700 1038 | 铝合金窗C20 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 11.88 | 449. 79 | 5343. 51 | | | |
| | | | | | | <u> </u> | 35623.37 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 45 页 共 165 页

| 240 01080700 1040 116 116 116 116 116 116 116 116 116 11 | 1H4 1 F | 16.17 1 -20.0 | 及伯吉维扩维修项目 | 日 | | | | 大 700 火 |
|---|---------|------------------|-----------|---|----|--------|---------|-----------|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6图纸要求 7 度:钢化玻璃6mm白玻 4. 经公务率 2. 推、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6图纸要求 7 度:钢化玻璃6mm白玻 4. 经公务率 7 接触 1. 公安装资 5. 其他:包括根据图纸及根片、短定水上作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6图纸要求 7 度 钢化玻璃6mm白玻 7 条件 7 条件 | | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 2.4 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 240 01080700 1040 铝合金窗C31 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率。开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 m2 22. 12 421. 01 9312. 74 241 01080700 1041 铝合金窗C32 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率。开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等方、其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 m2 69. 52 421. 01 29268. 62 | 239 | 01080700 1039 | 铝合金窗C27 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 3.9 | 463. 22 | 1806. 56 |
| 241 01080700 1041 21 2. 框、扇材质及规格: 铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他: 包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | | 铝合金窗C31 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 22. 12 | 421.01 | 9312.74 |
| 本页小计 40387.92 | 241 | 01080700 1041 | 铝合金窗C32 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 69. 52 | 421.01 | 29268. 62 |
| | igwedge | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 46 页 共 165 页

| 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 单位 工程量 单位 综合单价 | 合价 |
|--|-----------|
| | 合价 |
| | |
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 18950. 63 |
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 19594. 67 |
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 19401. 55 |
| 本 页小计 | 57946. 85 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 47 页 共 165 页

| | | 汉伯 百年》 年 [6] 次 [| 1 | 计量 单位 | | 金額 | 〔元〕 |
|-----|------------------|------------------|--|----------|--------|----------|-----------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 245 | 01080700 1045 | 铝合金窗BLM7 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 26. 5 | 451. 33 | 11960. 25 |
| 246 | 01080700 1046 | 铝合金窗BLM3 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 44. 93 | 448. 45 | 20148. 86 |
| 247 | 01080700 1047 | 铝合金窗 | 1. 部位:M1、M1a处 2. 窗洞口尺寸:详见设计图 3. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6. 图纸要求 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 5. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 候效效率,按宽器、五金等,防护材料 安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 6. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 19. 4 | 421.01 | 8167. 59 |
| | | | L 本页小计 | I | | <u>l</u> | 40276.7 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 48 页 共 165 页

| 可丁耳 | 非 叙子 奶地 | 及伯苦维护维修项目 | 司 | | | 第 40 页 | 共 105 贝 | |
|----------|------------------|-----------|--|----------|---------|-------------------|------------|--|
| i i i | 雷口炉 | 西日 | 度口虾江州/7 | 计量 | | 金额 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 248 | 01120600 3003 | 铝板幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要 2. 错设计图纸要 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要 3. 體板, 一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一 | m2 | 214. 85 | 451. 02 | 96901.65 | |
| 249 | 01120600 3004 | 金属拉网幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要态。 色、规格:金属拉网,颜色、规格等。建筑物超高增加人工、加强各考。建筑物超费用,通过的人工、加强全球的进步,连接外面,通过的人工。加强全球的,通过的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 161.07 | 716. 2 | 115358. 33 | |
| | | | 本页小计 | <u> </u> | | | 212259. 98 | |
| <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 49 页 共 165 页

| 同中部教子场地及伯吉维扩维修项目 的教子场地及伯吉维扩维修项目 第 49 贝 | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|---|----------|---------|---------|-----------|
| | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 250 | 01120500 1002 | 装饰板(铝板) | 1. 面层材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机费含度。 一次放计费用,弧形增加强形增强的。 一次放计,弧形增加强形力。 一次放于,加密的。 一次放于,加密的。 一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一 | m2 | 139. 45 | 263. 17 | 36699.06 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 19930.67 |
| 293 | 01110200 3002 | 楼地1−防滑地砖楼 地面 | 1. 面层材料品种、规格:10厚600x600 防滑通体地砖铺实拍平,DTG擦缝,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,防滑值0.6≪COF≪0.7 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:33厚DS-M20砂浆找平层4. 防潮层材料种类:【防潮层】2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)6. 撬开原有饰面至钢筋混凝土楼板,有进汗净/钢筋混凝土钢筋混凝土楼面板,随其渗透至基层的空隙中7、其他:包括根据图纸及规范要求完成该清增中项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 123. 49 | 153. 98 | 19014.99 |
| | | | 本页小计 | ļ | I | | 55714. 05 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 50 页 共 165 页

| 同于即叙子场地及相音维护维修项目 即叙子场地及相音维护维修项目 第 50 页 为 | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------|---------|--------|-------------|--|
| | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 | |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 294 01110500 3002 | 踢脚1-面砖踢脚 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:600x100踢脚砖,DTG砂浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5 厚DTA砂浆粘结层 4. 底层材料种类:8厚DP-HR砂浆打底 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 53.8 | 17. 02 | 915. 68 | |
| | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 1545583. 87 | |
| 295 01140400 1002 | 内墙1-涂料墙面 | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光无机内墙涂料/水性乳胶漆内墙涂料,滚涂2道(凡房间用料表中标注燃烧性能等级A级的房间应选用无机涂料,其他位置选用乳胶漆) 2. 封底涂料(一道) 3. 刮腻子遍数: 3厚面层耐水腻子分遍刮平4. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面5. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆打底赶平6. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂)7. 墙体基层表面清理干净8. 其他:包括根需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 215. 46 | 56. 44 | 12160. 56 | |
| | | 本页小计 | | | | 13076. 24 | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 51 页 共 165 页

| 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程量 金额 (元) 综合单价 合价 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖, 颜色及质感按设计。DTG填缝刻填充 | |
|---|----------------|
| 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖 , 颜色及质感按设计, DTG填缝刻填充 | \ |
| 296 01120300 3003 外墙2-面砖外墙 01120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 4120300 41203000 4120300 4120 | 23. 31 |
| 其他装饰工程 207402 | 2. 38 |
| 1. 栏杆(板)材料种类、规格:500mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆30钢方通,进杆30钢方通,铝顶盖,表面氟碳漆喷涂,氟碳漆铝方通。 | 3 42. 1 |
| 1. 栏杆(板)材料种类、规格:1350mm高。金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆30钢方通,横杆20钢方通,内嵌铝拉伸网(深灰色),铝拉网直径厚度4mm,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 3 63. 1 |
| 本页小计 1706628. | 3.51 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 52 页 共 165 页

| 1. | 111 | 1777 70720 | 及佰罟维护维修坝日 | 日 | | | - 男 52 贝 | 、 共 165 贝 |
|--|-----|------------------|-----------|---|---------------|---------------|----------|-----------|
| 1. 嵌缝材料种类:符合要求 | | | 在日 4 4 | · | 计量 | ~1 0.0 | 金額 | 页(元) |
| 01090300 | 序号 | - 坝目編码 | 坝目名称 | | 単位 | 上柱量 | 综合单价 | 合价 |
| 01090300 内墙面变形缝 | | | | 合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 134. 6 | 71. 64 | 9642.74 |
| 301 01090300 101090300 101090400 | 300 | 01090300 4002 | 内墙面变形缝 | 合要求 4. 防水材料种类: 符合要求 5. 其始: 包括组据图纸及规范画式完成 | m | 80.4 | 63. 94 | 5140.78 |
| 302 01090400 4001 楼(地) 面变形缝 4. 防水材料种类: 符合要求 4. 防水材料种类: 符合要求 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 1. 嵌缝材料种类: 符合要求 2. 止水带材料种类: 符合要求 3. 盖缝材料种类: 符合要求 4. 防水材料种类: 符合要求 4. 防水材料种类: 符合要求 4. 防水材料种类: 符合要求 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | | 顶棚变形缝 | 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 141. 75 | 65. 26 | 9250. 61 |
| 01090100 | 302 | 01090400 4001 | 楼(地) 面变形缝 | 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 142.84 | 59. 1 | 8441.84 |
| 太百八十 12/107 18 | 303 | | 屋面变形缝 | 合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 27. 11 | 63. 49 | 1721. 21 |
| 一个 次小师 | | | | 本页小计 | - | | | 34197. 18 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 53 页 共 165 页

| 1. 美型:过梁、压顶模板 1. 美型:过梁、压顶模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板处设撑环绕 4. 其他完成本工作涉及的所 4. 类型:栏板、反块模板 2. 类型:栏板、反块模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及皮撑排除 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及皮撑排除 4. 其他完成本工作涉及的所 数学楼B区 4. 其他完成本工作涉及的所 数学楼B区 4. 其他完成本工作涉及的所 4. 并除 4. 其他完成本工作涉及的所 4. 并除 4. 其他完成本工作涉及的所 772495. 93 4. 两体表面的所 4. 两体表面的所 4. 两体表面的所 4. 两体表面的所 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 下放下式:大工或机械综合考虑 5. 下放下式,大工或机械统合考虑 5. 下放下式,大工或机械统合考虑 5. 下放下式,大工或机械统合考虑 5. 下放下式,大工或机械统合考虑 5. 下放下式,大工或机械统合考虑 5. 下放下式,大工或机械统合考虑 5. 下放下式 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 53 页 共 | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---|----|----------|---------|-------------|--|
| 指施項目 3592.61 3592.6 | | | | | 计骨 | | 金額 | 页(元) | |
| 1. | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 137 01050501 过梁模板(教学楼 4 其他 包括根据图纸及规范要求完成 18.53 56.21 1041.57 3002 3002 18.53 56.21 1041.57 3002 3002 18.53 56.21 1041.57 3002 3002 18.53 56.21 1041.57 3002 3005 3005 3005 3005 3005 3005 3006 01160100 600 | | | 措施项目 | | | | | 3592.65 | |
| 数字楼B区 6937017.27 772495.93 772495 | 137 | 01050501 3002 | 过梁模板(教学楼 A区) | 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 18. 53 | 56. 21 | 1041. 57 | |
| 1. 拆除内容: 碎砌体拆除 | 138 | 01050500 8001 | 其他板模板 | 1. 类型: 栏板、反坎模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 38. 11 | 66. 94 | 2551.08 | |
| 1. 拆除内容:砖砌体拆除 | | | 教学楼B区 | | | | | 6937017. 27 | |
| 4 | | | 拆除工程 | | | | | 772495. 93 | |
| 305 01160200 2003 図筋混凝土构件拆除 | 304 | 01160100 1004 | 砖砌体拆除 | 4. 侧体表面的附着物种类:综合考虑 5. 拆除方式:人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 88. 27 | 117. 29 | 10353. 19 | |
| 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 m2 2370. 13 12. 65 29982. 14 | 305 | 01160200 2003 | 钢筋混凝土构件拆 除 | 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | т3 | 19. 38 | 598. 74 | 11603. 58 | |
| 本页小计 55531.56 | 306 | 01161000 2004 | 金属门窗拆除 | 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 2370. 13 | 12. 65 | 29982.14 | |
| | | | | · 本页小计 | • | | • | 55531.56 | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 54 页 共 165 页

| 可下即叙子物地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 54 页 | 共 165 页 |
|----------------------|-----------|--|----------|---------------|--------|------------|
| | | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 307 01161000 1003 | 木门拆除 | 1. 拆除内容:木质门拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 37. 4 | 10. 44 | 390. 46 |
| 308 01160900 1003 | 栏杆拆除 | 1. 拆除内容: 栏杆拆除 2. 栏杆(板)的高度:综合考虑 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 1250.82 | 20. 09 | 25128. 97 |
| 309 01161000 2005 | 格栅拆除 | 1. 拆除内容:金属格栅拆除 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 263 | 29. 78 | 7832. 14 |
| 310 01160500 2004 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 15544. 0 8 | | 555389.98 |
| 311 01160500 1003 | 地砖拆除 | 1. 拆除的基层类型:地砖拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 592. 4 | 23. 86 | 14134. 66 |
| | | 本页小计 | | | | 602876. 21 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 55 页 共 165 页

| 高中部教子场地及伯告维护维修项目 的教子场地及伯告维护维修项目 第 30 贝 | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|------------|--|--|
| | | | | 江官 | | 金額 | 〔(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 312 | 01160900 1007 | 变形缝拆除 | 1. 拆除内容: 原有变形缝拆除 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 337. 18 | 7. 29 | 2458.04 | | |
| 313 | 01010300 2005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 695.16 | 165. 75 | 115222. 77 | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 98975.38 | | |
| 314 | 01040200 1006 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 211. 78 | 467. 35 | 98975. 38 | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝 土工程 | | | | | 12242. 45 | | |
| 254 | 01050201 1004 | 钢筋混凝土过梁、 压顶 | 1. 类型: 钢筋混凝土过梁、压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 6. 78 | 547. 38 | 3711. 24 | | |
| 255 | 01050601 0006 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢 φ 10以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ10 内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 358 | 4454. 25 | 1594. 62 | | |
| | 本页小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 56 页 共 165 页

| 间 1 即 | 也及宿舍维护维修项目 | 目 | | | 第 56 页 | 共 165 页 |
|---------------------|----------------------------|---|----------|---------|----------|-----------|
| 序号 项目编码 | 項目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | (元) |
| | | | 千匹 | | 综合单价 | 合价 |
| 256 0105060 0007 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢φ25以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ25内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 229 | 3959. 57 | 906. 74 |
| 257 0105060 0008 | 1 现浇混凝土二次结 构箍筋φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 313 | 5737. 26 | 1795. 76 |
| 258 0105020 9002 | 1 反坎、栏板 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 96 | 645. 48 | 1910. 62 |
| 259 0701040 1002 | 5 凿毛 | 1. 新旧混凝土界面需凿毛、洗净,并刷纯水泥浆二遍 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 10. 31 | 5. 45 | 56. 19 |
| 260 0409010 7002 | 0 植筋 | 1. 材料规格: Φ10 2. 植入深度: 符合要求 3. 植筋胶品种: 符合要求 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 根 | 188 | 12.06 | 2267. 28 |
| | 门窗、幕墙工程 | | | | | 2294173.3 |
| 206 0108020 1003 | ⁰ 铝合金平开门 | 1. 门洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,门锁、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 348. 04 | 511. 41 | 177991.14 |
| | - | L 本页小计 | <u> </u> | | <u> </u> | 184927.73 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 57 页 共 165 页

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 及旧古维》 维修坝日 | 1 即叙子坳地及旧古维扩维修项目 | | | 分りり | 大 700 火 | |
|-----|---------------------------------------|-------------|--|----------|---------|---------|-----------|--|
| | ~T = (++ += | ~T. 17 6.16 | ~** I olt / ~ (#.) b | 计量 | ~10.0 | 金額 | 预(元) T | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 207 | 01080200 4003 | 丙级钢质防火门 | 1. 门类型:成品丙级钢制防火门 2. 五金种类、规格:含门锁、闭门器、 顺序器等五金配件综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 19. 6 | 413. 85 | 8111. 46 | |
| 208 | 01080700 1048 | 铝合金窗C1 | 1. 窗洞口尺寸: 详见设计图 2. 框、扇材质及规格: 铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、灰装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求方式成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 234. 08 | 442. 12 | 103491.45 | |
| | 01080700 1049 | 铝合金窗C2 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 157. 08 | 442.12 | 69448. 21 | |
| | 01080700 1050 | 铝合金窗C3 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 30. 91 | 538. 76 | 16653. 07 | |
| | | | | | | ļ | 197704.19 | |
| | 学 次分7月 1 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 58 页 共 165 页

| 1051 | 11-0 | 司中部教子场地及伯古维扩维修项目 | | | | | | <u> </u> |
|---|------|------------------|----------|---|----|---------|---------|------------|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。现据品种,厚度:锅化玻璃6mm白玻 4. 经合金窗C4 核膜效率,用度:锅化玻璃6mm自玻 4. 经合金窗C4 核膜效率,并度分离上,使用的所有要用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 30. 4 529. 82 16106. 5: 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. | | | | er mallet 2005 | 计量 | | 金额 | 页(元) |
| 2.1 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等、防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 | 211 | | 铝合金窗C4 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 30. 4 | 529. 82 | 16106. 53 |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 212 | 01080700 1052 | 铝合金窗C6 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 551. 76 | 447. 87 | 247116. 75 |
| 本页小计 429051.63 | 213 | 01080700 1053 | 铝合金窗C7 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 370. 26 | 447.87 | 165828. 35 |
| 1 > 1 4 11 | | | | 本页小计 | | | | 429051.63 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 59 页 共 165 页

| | | 及伯吉维扩维修项目 | 司 | | | 第 59 贝 人 | | |
|--------------|------------------|--------------|--|----------|---------|-------------|------------------|--|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | <u></u> 金制 | 〔(元) 「 | |
| 万 与 | | 坝日石 柳 | 项目符征抽 处 | 单位 | 上/注里 | 综合单价 | 合价 | |
| 214 | 01080700 1054 | 铝合金窗C9 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、实技力等 按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 264 | 447. 87 | 118237. 68 | |
| 215 | 01080700 1055 | 铝合金窗C10 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 200. 64 | 447. 87 | 89860. 64 | |
| 216 | 01080700 1056 | 铝合金窗C11 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 5.85 | 463. 22 | 2709.84 | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 60 页 共 165 页

| | | 及伯吉维扩维修坝自 | 日 | | | | 、 共 100 贝 | |
|-----|------------------|---------------------|--|---------------|------------------|---------|-----------|--|
| | 로 다 샤는로 | 花 日 5 45 | 75 F 11 (+ (+ 14) D | 计量 | - - 111 E | 金額 | 〔(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 217 | 01080700 1057 | 铝合金窗C13 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、灰装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范等,并综合 | m2 | 22. 8 | 463. 22 | 10561. 42 | |
| 218 | 01080700 1058 | 铝合金窗C14 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 14. 4 | 463. 22 | 6670. 37 | |
| 219 | 01080700 1059 | 铝合金窗C15 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 7.06 | 437. 16 | 3086. 35 | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 61 页 共 165 页

| | 11-12/1-22/2 | 及旧百年》 维修坝 [| 1 | | | 74 01 7 | 、 |
|-----|------------------|-------------|---|----------|--------|---------|----------|
| | | | | 计量 | | 金額 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 220 | 01080700 1060 | 铝合金窗C5 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料、实装费,转规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 5.04 | 443. 02 | 2232. 82 |
| 221 | 01080700 1061 | 铝合金窗C8 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 15. 84 | 449. 79 | 7124. 67 |
| | | | 本页小计 | • | | • | 9357.49 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 62 页 共 165 页

| 向中 | 叩叙子勿地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 | | | 另 02 火 | 共 165 页 |
|-----|------------------|-----------|---|----------|----------|----------|------------|
| | | 口炉缸 诺旦丸块 | er Edde (edd) | 计骨 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 222 | 01120600 3005 | 铝板幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料品种等及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料品种;1.5mm厚氟碳喷涂 4. 积极,在边封相。2.5mm厚氟碳等的 4. 原南板等,。并是一个人形,是一个人的, 有一个人的,是一个人的,是一个人的, 有一个人的,是一个人的, 有一个一个, 有一个一个, 有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 1116. 34 | 476.85 | 532326. 73 |
| 223 | 01120600 3006 | 金属拉网幕墙 | 1.骨架材料种类及型号:详设计图纸要 2.错板材料种类及型号:详设计图纸要 2.铝板材料品合品。 2. 规格:金属拉网,颜色、规格等:建筑物理,加于增加强形,是 是实物的。 是实效者,是实验的。 是实效的。 是实效的。 是实验的。 是实。 是实验的。 是实。 是实。 是实。 是实。 是实。 是实。 是实。 是实。 是实。 是实 | m2 | 881. 26 | 601.9 | 530430. 39 |
| | ļ | | L 本页小计 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 1062757.12 |
| | | | 平火小川 | | | | 1002131.12 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 63 页 共 165 页

| 向上的软子勿地 | 及伯舌维护维修项目 | 日 | | | 男 03 贝 | 大 700 页 |
|----------------------|-----------|---|----------|-----------------|---------|------------|
| | 在日 5-75 | 72 F1 d+ /7 LH) N | 计量 | - 1 11 日 | | 〔(元) |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 224 01120500 1003 | 装饰板(铝板) | 1. 面层材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,深化设计费用,弧形增加费相,弧形增加费,含各节点细部做法、连接件、密封置实验,含各节点细节,还是接供、密封政政验,这是一个人。 条及胶垫、足够,是对对对。 等是一个人。 等是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 578. 91 | 263. 17 | 152351. 74 |
| 225 01120600 1002 | 屋顶玻璃幕墙 | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材料类及型号:详设计图纸要求 3. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃6mm的 4. 隔离带、框边封闭材料品种:符合。 4. 隔离带、框边封闭材料品种:符合。 4. 隔离求考虑:建筑物超计部份。 4. 隔离带、框边封锁的。增加,人开接缝合。 4. 隔离求考虑:建筑物超计部份。 5. 徐效等,含各定监验,是形留,是一个的人,是一个一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是 | m2 | 48. 62 | 695.88 | 33833. 69 |
| | 楼地面装饰工程 | | | | | 95171.5 |
| | | 本页小计 | | | | 186185.43 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 64 页 共 165 页

| <u>1⊢1 1 1</u> | 11777 7070 | 及佰舍维护维修坝日 | 日 | | | - 男 64 り | . 共 165 贝 |
|----------------|------------------|--------------------|---|----------|--------|----------|-------------|
| | / | | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 251 | 01110200 3003 | 楼地1-防滑地砖楼地面 | 1. 面层材料品种、规格:10厚600x600 防滑通体地砖铺实拍平,DTG擦缝,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,防滑值0.6≪COF≪0.7 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:3厚DS-M20砂浆找平层4. 防潮层材料种类:【防潮层】2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)6. 撬开原有饰混凝土树筋混凝土楼板,随其渗透至基层的空隙中7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 592. 4 | 153. 98 | 91217. 75 |
| 252 | 01110500 3003 | 踢脚1−面砖踢脚 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:600x100踢脚砖 ,DTG砂浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5 厚DTA砂浆粘结层 4. 底层材料种类:8厚DP-HR砂浆打底 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 232. 3 | 17. 02 | 3953. 75 |
| | | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 3288468. 81 |
| | | | 本页小计 | | | | 95171.5 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 65 页 共 165 页

| 尚中部教字场地 | 及佰舍维护维修项目 | 目 | | | 第 65 页 | 共 165 页 | |
|----------------------|-----------|--|----------|---------------|--------|-------------|--|
| | | | 计量 | | 金額 | 顶(元) | |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 253 01140400 1003 | | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光无机内墙涂料/水性乳胶漆内墙涂料,滚涂2道(凡房间用料表中标注燃烧性能等级A级的房间应选用无机涂料,其他位置选用乳胶漆) 2. 封底涂料(一道) 3. 刮腻子遍数: 3厚面层耐水腻子分遍刮平4. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面5. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆打底赶平6. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂)7. 墙体基层表面清理干净8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1088.81 | 56. 44 | 61452. 44 | |
| 315 01120300 3004 | 外墙2−面砖外墙 | 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖,颜色及质感按设计,DTG填缝剂填充2. 6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力3. 【防水层】1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8~10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5. 全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1. 07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 16514. 0 8 | | 3227016. 37 | |
| | 其他装饰工程 | | | | | 367599.11 | |
| | 7(1877) | | | ļ | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 66 页 共 165 页

| 111111 | 11777 70120 | 及佰舍维护维修坝日 | 1 | | | - 弗 bb 贝 | 、 共 165 贝 |
|--------|------------------|------------------|---|----------|----------|----------|------------|
| | | | | 江县 | | 金額 | 5(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| | 01150300 2007 | 500高金属栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:500mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆20钢方通,立柱50钢方通,铝顶盖,表面氟碳漆喷涂,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1224. 68 | 271. 72 | 332770. 05 |
| 317 | 01150300 2008 | 1350高露台、坡道 栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:1350mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆30钢方通,或柱50钢方通,内嵌铝拉伸网(深灰色),铝拉网直径厚度4mm,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 26. 15 | 497. 31 | 13004. 66 |
| 318 | 01090300 4004 | 外墙面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 94.3 | 71.64 | 6755. 65 |
| 319 | 01090300 4005 | 内墙面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20. 1 | 63. 94 | 1285. 19 |
| 320 | 01090300 4006 | 顶棚变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 86. 95 | 65. 26 | 5674. 36 |
| | | | | | | | 359489. 91 |
| | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 67 页 共 165 页

| 11111 | 11/1/ 1 //// | 及伯吉维扩维修项目 | 司 | | | 男 01 贝 | 大 100 火 |
|-------|------------------|-----------------|---|----------|---------|--------|------------|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 321 | 01090400 4002 | 楼(地) 面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 117. 23 | 59. 1 | 6928. 29 |
| | 01090100 8002 | 屋面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 18.6 | 63. 49 | 1180. 91 |
| | | 措施项目 | | | | | 7890. 79 |
| 135 | | 过梁模板(教学楼 B区) | 1. 类型:过梁、压顶模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 89. 72 | 56. 21 | 5043. 16 |
| 136 | 01050500 8002 | 其他板模板 | 1. 类型: 栏板、反坎模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 42.54 | 66. 94 | 2847. 63 |
| | | 教学楼C区 | | | | | 6567666.05 |
| | | 拆除工程 | | | | | 708327.65 |
| | | | 本页小计 | | | | 15999.99 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 68 页 共 165 页

| 1H1 1 F | 16-17 1 -27-50 | 及伯苦维护维修项目 | 日 | | | 弗 b8 贝 | 、 共 105 贝 |
|---------|------------------|---------------|--|----------|---------|---------|-----------|
| | | | | ΝΕ | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 323 | 01160100 1005 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除内容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 124. 63 | 117. 29 | 14617.85 |
| 324 | 01160200 2004 | 钢筋混凝土构件拆 除 | 1. 拆除内容:混凝土构件拆除 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 18. 38 | 598. 74 | 11004. 84 |
| 325 | 01161000 2006 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除内容:金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 2173. 3 | 12. 7 | 27600. 91 |
| 326 | 01161000 1004 | 木门拆除 | 1. 拆除内容:木质门拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 43. 74 | 10. 44 | 456. 65 |
| 327 | 01160900 1004 | 栏杆拆除 | 1. 拆除内容: 栏杆拆除 2. 栏杆(板)的高度:综合考虑 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 1111.97 | 20. 09 | 22339. 48 |
| | | | 本页小计 | | | | 76019.73 |
| | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 69 页 共 165 页

| | ., ., ., ., . | 及相占维护维修数点 | 1 即狄于杨地及旧古维》维修坝口 | | | 77 03 79 | 大 700 火 |
|--------|------------------|-----------|--|----------|---------------|---------------------|------------|
| | | | | 计骨 | | 金額 | (元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 328 | 01161000 2007 | 格栅拆除 | 1. 拆除内容:金属格栅拆除 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 346. 54 | 29. 78 | 10319. 96 |
| 329 | 01160500 1004 | 地砖拆除 | 1. 拆除的基层类型: 地砖拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 591.59 | 23. 86 | 14115. 34 |
| 330 | 01160500 2005 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 13763. 3 9 | 35. 73 | 491765. 92 |
| 331 | 01160900 1008 | 变形缝拆除 | 1. 拆除内容: 原有变形缝拆除 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 553.93 | 7. 29 | 4038. 15 |
| 332 | 01010300 2006 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 676. 13 | 165. 75 | 112068. 55 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 92619.42 |
| | | | 本页小计 | | | | 632307.92 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 70 页 共 165 页

| 1-4 I F | 中秋丁勿地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 70 页 | 共 165 页 |
|---------|------------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|-----------|
| | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 333 | 01040200 1007 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 198. 18 | 467. 35 | 92619. 42 |
| | | 混凝土及钢筋混凝 土工程 | | | | | 11832. 55 |
| 275 | 01050201 1005 | 钢筋混凝土过梁、 压顶 | 1. 类型:钢筋混凝土过梁、压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 6.8 | 547. 38 | 3722. 18 |
| | 01050601 0009 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢φ10以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ10 内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 154 | 4454. 22 | 685. 95 |
| | 01050601 0010 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢 φ 25以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ25 内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.358 | 3959. 53 | 1417. 51 |
| | 01050601 0011 | 现浇混凝土二次结 构箍筋 φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.218 | 5737. 28 | 1250. 73 |
| 279 | 01050201 9003 | 反坎、栏板 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 13 | 645. 48 | 1374. 87 |
| | | | 本页小计 | | | | 101070.66 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 71 页 共 165 页

| 同中的教子物地及相古维护维修项目 的教子物地及相古维护维修项目 第 11 页 | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|----|---------|---------|-------------|--|--|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | (元) | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 280 | 07010405 1003 | 凿毛 | 1. 新旧混凝土界面需凿毛、洗净, 并刷纯水泥浆二遍 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 3. 04 | 5. 45 | 16. 57 | | | |
| 281 | 281 04090100 7003 植筋 1. 材料规格: Φ10 2. 植入深度: 符合要求 3. 植筋胶品种: 符合要求 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 根 279 12.06 | | | | | | | | | |
| | | 门窗、幕墙工程 | | | | | 2337219. 29 | | | |
| 171 | 01080200 1004 | 铝合金平开门 | 1. 门洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,门锁、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深好设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 383. 94 | 511.41 | 196350. 76 | | | |
| 172 | 01080200 4004 | 丙级钢质防火门 | 1. 门类型:成品丙级钢制防火门 2. 五金种类、规格:含门锁、闭门器、 顺序器等五金配件综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 21. 12 | 413. 85 | 8740. 51 | | | |
| | 本页小计 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 72 页 共 165 页

| 1002 次 | 1111 | 局中部教字场地及佰舍维护维修项目 的教字场地及佰舍维护维修项目 第 72 贝 | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--------|---|----|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸层求。 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等、防护材料、安装资格规范、设计要求进行专业深化设计等,压破清单项目所需要的其他附属工作内容,持综合考虑;建筑物超高增加人工、机构、原资等。 3. 其他包括根据图纸及相关规范要求 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸层和、厚度:钢化玻璃6mm白玻4、综合考虑:建筑物超高增加人工、机构、按效率,按规范、设计要求进行专业深、设计等,接收需数据,投计要求进行专业深、发计等求进行专业深、发计等求进行专业流、发计等求进行专业,深、投计等,接收需要求 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、编标数率,并窗器、五金等,防护材料,完装费,按规范、设计要求进行专业,涂、技术等的其他附属工作内容,并实合考虑,建筑物超高增加人工、机构、按、对于、发生、发生等,放大型、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、发生、 | | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | | | | |
| 173 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等方。其他:包括根据图纸及相关规范要求 6. 4 682. 45 4367. 深化设计等 技规范、设计要求进行专业深化设计等方。其他:包括根据图纸及相关规范要求。 m2 6. 4 682. 45 4367. | 173 | 01080700 1062 | 铝合金窗C1 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 30. 4 | 529. 82 | 16106. 53 | | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求。由于1000000000000000000000000000000000000 | 174 | | 铝合金窗C2 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 28.8 | 560. 07 | 16130. 02 | | | | |
| | 175 | 01080700 1064 | 铝合金窗C3 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 | m2 | 6. 4 | 682. 45 | 4367.68 | | | | |
| 本页小计 36604.23 | | 36604. 23 | | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 73 页 共 165 页

| | 司中部教子场地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------|--|----------|---------|---------|-----------------|--|--|
| 字是 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 玉 金 | で く ノ ロノ | | |
| 1,1 .7 | · 为 口 3m 时 | · 大日 11/10 | 公日的 匝油炉 | 单位 | -1-/1王里 | 综合单价 | 合价 | | |
| 176 | 01080700 1065 | 铝合金窗C4 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,按规范、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 468. 16 | 447. 87 | 209674.82 | | |
| | 01080700 1066 | 铝合金窗C4a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 148. 96 | 442. 12 | 65858. 2 | | |
| 178 | 01080700 1067 | · | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 269. 28 | 447.87 | 120602. 43 | | |
| 本页小计 3961 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 74 页 共 165 页

| 同于即获于杨地汉相占年》年[6-4] ———————————————————————————————————— | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|--|----------|--------|---------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 179 | 01080700 1068 | 铝合金窗C5a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,转规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 85. 68 | 442. 12 | 37880. 84 | | | |
| 180 | 01080700 1069 | 铝合金窗C6 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 84. 48 | 447. 87 | 37836.06 | | | |
| 181 | 01080700 1070 | 铝合金窗C7 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 51.48 | 447.87 | 23056.35 | | | |
| | 本页小计 98 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 75 页 共 165 页

| 154 1 1 | 司中部教子· 切地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--|----------|--------|---------|-----------|--|--|--|
| | 金额 | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 182 | 01080700 1071 | 铝合金窗C7a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费等,转规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范要求5. 其他:包括电影及相关规范等。 | m2 | 15. 6 | 450. 56 | 7028. 74 | | | |
| | 01080700 1072 | 铝合金窗C8 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 36. 96 | 447. 87 | 16553. 28 | | | |
| 184 | 01080700 1073 | 铝合金窗C9 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 15.84 | 445. 95 | 7063.85 | | | |
| | 本页小计 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 76 页 共 165 页

| | 司中前教子功地及伯吉维扩维修项目 前教子功地及伯吉维扩维修项目 第 10 页 | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|--|----------|---------|---------|------------|--|--|--|
| ا ا | | -T 17 15-71. | | 计量 | | 金額 | 〔〔元〕 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 185 | 01080700 1074 | 铝合金窗C9a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、实技力等 按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 4.8 | 450. 56 | 2162. 69 | | | |
| 186 | 01080700 1075 | 铝合金窗C10 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 229. 68 | 447. 87 | 102866. 78 | | | |
| 187 | 01080700 1076 | 铝合金窗C10a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 73. 08 | 442. 12 | 32310. 13 | | | |
| 本页小计 137 | | | | | | | 137339.6 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 77 页 共 165 页

| 189 01080700 1078 189 01080700 10807000 1080700 1080700 1080700 1080700 1080700 1080700 1080700 10807000 1080700 1080700 1080700 1080700 1080700 1080700 1080700 1080 | 11-11-1 | 尚中部教子场地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|---------|---|----|--------|---------|-----------|--|--|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 | | 金额(| | | | | | | | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 3. 玻璃品种、厚度:销化玻璃cmal 由 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | | |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 190 01080700 1079 | 188 | 01080700 1077 | 铝合金窗C11 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 62. 48 | 447. 87 | 27982. 92 | | | | |
| 190 | 189 | 01080700 1078 | | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 19. 88 | 442. 12 | 8789. 35 | | | | |
| 本页小计 56084.42 | 190 | 01080700 1079 | 铝合金窗C12 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 43. 12 | 447. 87 | 19312. 15 | | | | |
| | 56084. 42 | | | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 78 页 共 165 页

| 1080 次及设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装资率,并窗器、五金等,防护材料、安装资本,扩充成设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高、燃料和层、燃料和层、燃料和层、燃料和层、燃料和层、燃料和层、燃料和层、燃料和层 | 高中部教子功地及伯吉维扩维修项目 | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|---------------------|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 经6考虑:建筑物超高增加入工、和 | Lip II | 구동 IT 사라 ## | 花日 5 4 | 75 F 1 44 / T 44 / N | 计量 | ア177日 | <u>金</u> 額 | (元) | | |
| 191 01080700 108 | 丹号 | 坝目编码 | 坝目名 杯 | | 单位 | 上程重 | 综合单价 | 合价 | | |
| 192 | 191 | | 铝合金窗C12a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 13. 72 | 443. 62 | 6086. 47 | | |
| 193 | 192 | 01080700 1081 | | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 211. 2 | 449. 79 | 94995.65 | | |
| 本页小计 130893.38 | 193 | 01080700 1082 | 铝合金窗C13a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 67. 2 | 443. 62 | 29811. 26 | | |
| | | | | 本页小计 | L | | <u> </u> | 130893.38 | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 79 页 共 165 页

| 尚中部教子物地及伯吉维扩维修项目 一部教子物地及伯吉维扩维修项目 第 79 页 | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|--|----------|--------|---------|-----------|--|--|
| | 金额(金额) | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| | 01080700 1083 | 铝合金窗C14 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 47. 52 | 449. 79 | 21374. 02 | | |
| 195 | 01080700 1084 | 铝合金窗C14a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 15. 12 | 443. 62 | 6707. 53 | | |
| 196 | 01080700 1085 | 铝合金窗C15 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 候效率,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 22.8 | 463. 22 | 10561.42 | | |
| | 本页小计 386 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 80 页 共 165 页

| 同个即获于杨旭及相占年》年修次日 即获于杨旭及相占年》年修次日 第 00 次 | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---|----------|-------|---------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 197 | 01080700 1086 | 铝合金窗C16 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、灰装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求方元成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 14. 4 | 463. 22 | 6670. 37 | | |
| 198 | 01080700 1087 | | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 7.8 | 463. 22 | 3613. 12 | | |
| 199 | 01080700 1088 | 铝合金窗C18 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料 被安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合 的所有费用 | m2 | 26. 1 | 463. 22 | 12090. 04 | | |
| | 本页小计 223 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 81 页 共 165 页

| 1-7 1 1 | 为中部教子场地及伯吉维扩维修项目 的教子场地及伯吉维扩维修项目 第 61 页 | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|----------|------|---------|-----------|--|--|--|
| | 金额(| | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 200 | 01080700 1089 | 铝合金窗C19 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,等 探化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 对他附属工作 方容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 9 | 463. 22 | 4168. 98 | | | |
| | 01080700 1090 | 铝合金窗C20 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、灰装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 6.4 | 463. 22 | 2964. 61 | | | |
| 202 | 01080700 1091 | 铝合金窗 | 1. 部位:M2、M3、M3a、M5处 2. 窗洞口尺寸:详见设计图 3. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 5. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,按规范、近计要求进行专业、实化设计等 6. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 94.3 | 421.01 | 39701. 24 | | | |
| М | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <u> </u> | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 82 页 共 165 页

| 回丁 | 局中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 82 页 共 | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--|----------|----------|----------|------------|--|--|--|
| | ・ | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 203 | 01120600 3007 | | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料品种:3.mm厚氟碳喷涂 铝单板材料品种:1.5mm厚氟碳喷涂 3. 隔离带、50厚保温棉、2.5mm厚 镀铝板等,样设计物超,2.5mm厚 6. 证别数据,并是现代的, 6. 证别数据,是现代的, 6. 证别数据,是现代的, 7. 证别或是的, 8. 证别数据,是现代的, 8. 证别数据,是现代的, 8. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据,是现代的, 9. 证别数据, 9. 证别或是, 9. | m2 | 1071. 95 | 456. 14 | 488959. 27 | | | |
| 204 | 01120600 3008 | 金属拉网幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要额。 2. 铝板材料等:金属拉网,规形等。是筑物超费用,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的,是有效的 | m2 | 881.87 | 614. 31 | 541741. 56 | | | |
| | <u> </u> | | <u> </u> 本页小计 | | [| <u> </u> | 1030700.83 | | | |
| | | | イハリリ | | | | 1300,00,00 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 83 页 共 165 页

| 尚中前教子场地及伯吉维扩维修项目 前教子场地及伯吉维扩维修项目 第 05 贝 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--|---------------|---------|---------|------------|--|--|
| ایدا | | | | 计量 | | 金額 | 〔(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 205 | 01120500 1004 | 装饰板(铝板) | 1. 面层材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂铝单板 2. 被合考虑:建筑物超高增加人工、机械含率,深化设计费用,弧形加形加形加形加形加形加形加形加形加形加形加形加形加形加形的强势,含定数等,这种大大多种。这种一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 406. 96 | 263. 17 | 107099. 66 | | |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 95283.35 | | |
| 334 | 01110200 3004 | 楼地1-防滑地砖楼 地面 | 1. 面层材料品种、规格:10厚600x600 防滑通体地砖铺实拍平,DTG擦缝,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,防滑值0.6≪COF≪0.7 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:33厚DS-M20砂浆找平层4. 防潮层材料种类:【防潮层】2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)6. 撬开净/钢筋混凝土钢筋混凝土树板,流水水水,随抹平净/钢筋混凝土钢筋混凝土横面板,随其渗透至基层的空隙中7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 591. 59 | 153. 98 | 91093. 03 | | |
| | | | 本页小计 | ı | | | 198192.69 | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 84 页 共 165 页

| 同下即叙子物. | P部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 84 页 共 | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|--------|------------|--|--|
| | | | 计景 | | 金额 | 〔(元) | | |
| 序号项目编码 | 引 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 335 0111050 3004 | 3 踢脚1-面砖踢脚 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:600x100踢脚砖 ,DTG砂浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5 厚DTA砂浆粘结层 4. 底层材料种类:8厚DP-HR砂浆打底 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 246. 2 | 17. 02 | 4190. 32 | | |
| | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 2961382.43 | | |
| 336 0114040 1004 | 力墙1-涂料墙面 | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光无机内墙涂料/水性乳胶漆内墙涂料,滚涂2道(凡房间用料表中标注燃烧性能等级A级的房间应选用无机涂料,其他位置选用乳胶漆)。2. 封底涂料(一道)。3. 刮腻子遍数: 3厚面层耐水腻子分遍刮平4. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面5. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆打底赶平6. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂)7. 墙体基层表面清理干净8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1033. 01 | 56. 44 | 58303. 08 | | |
| | • | 本页小计 | | | | 62493.4 | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 85 页 共 165 页

| 1-0 1 1 | 可干部权于初地及相占维护维修项目 | | | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--|----------|---------------|----------|-------------|--|--|
| | | | | 11.具 | | 金額 | 页(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 337 | 01120300 3005 | 外墙2−面砖外墙 | 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖,颜色及质感按设计,DTG填缝剂填充2.6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力3. 【防水层】1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8~10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5.全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)7.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 14856. 3 5 | 195. 41 | 2903079. 35 | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | 353341.41 | | |
| 338 | 01150300 2009 | 500高金属栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:500mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆30钢方通,横杆20钢方通,立柱50钢方通,铝顶盖,表面氟碳漆喷涂,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 1041.72 | 271. 72 | 283056. 16 | | |
| 339 | 01150300 2010 | 1350高露台、坡道 栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:1350mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆30钢方通,或柱50钢方通,内嵌铝拉伸网(深灰色),铝拉网直径厚度4mm,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 70. 24 | 497. 31 | 34931.05 | | |
| | <u> </u> | | 本页小计 | | | <u>I</u> | 3221066.56 | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 86 页 共 165 页

| 而,此次1·须起次旧日年10 年87 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | | | X 100 X | |
|--|------------------|-----------|---|----------|---------|------------|-----------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金額 综合单价 | が |
| | 01090300 4007 | 外墙面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 84. 45 | 71. 64 | 6050 |
| | 01090300 4008 | 内墙面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 20. 1 | 63. 94 | 1285. 19 |
| | 01090300 4009 | 顶棚变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 217. 4 | 65. 26 | 14187. 52 |
| | 01090400 4003 | 楼(地) 面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 204. 31 | 59. 1 | 12074.72 |
| 344 | 01090100 8003 | 屋面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 27. 67 | 63. 49 | 1756. 77 |
| | | | 本页小计 | | | <u> </u> | 35354. 2 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 87 页 共 165 页

| 局中部教字场地及佰告维护维修项目 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|---|----------|----------|---------|-------------|--|--|
| | | | | \. | | 金额 | 〔元〕 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| | | 措施项目 | | | | | 7659.95 | | |
| 133 | 01050501 3004 | 过梁模板(教学楼 C区) | 1. 类型: 过梁、压顶模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 89. 96 | 56. 21 | 5056. 65 | | |
| 134 | 01050500 8003 | 其他板模板 | 1. 类型: 栏板、反坎模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 38. 89 | 66. 94 | 2603.3 | | |
| | | 教学楼D区 | | | | | 5117255. 57 | | |
| | | 拆除工程 | | | | | 541965.3 | | |
| 345 | 01160100 1006 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除内容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 68. 82 | 117. 29 | 8071.9 | | |
| 346 | 01160200 2005 | 钢筋混凝土构件拆 除 | 1. 拆除内容: 混凝土构件拆除 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 17. 62 | 598. 74 | 10549.8 | | |
| 347 | 01161000 2008 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除内容:金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 1800. 49 | 12. 64 | 22758. 19 | | |
| | | | 本页小计 | | <u> </u> | | 49039.84 | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 88 页 共 165 页

| | | | | | | | 大 700 火 |
|-----|------------------|-------------|--|---------------|----------|--------|------------|
| | | -T. 17 6.16 | | 计量 | ~10.0 | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 348 | 01161000 1005 | 木门拆除 | 1. 拆除内容:木质门拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 8.8 | 10. 44 | 91.87 |
| 349 | 01160900 1005 | 栏杆拆除 | 1. 拆除内容: 栏杆拆除 2. 栏杆(板)的高度:综合考虑 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 1018. 69 | 20. 09 | 20465. 48 |
| 350 | 01161000 2009 | 格栅拆除 | 1. 拆除内容:金属格栅拆除 2. 拆除方式:人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 273. 97 | 29. 78 | 8158. 83 |
| 351 | 01160500 1005 | 地砖拆除 | 1. 拆除的基层类型:地砖拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 368. 97 | 23. 86 | 8803.62 |
| | 01160500 2006 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 10537.9 | 35. 73 | 376520. 24 |
| | | | 本页小计 | ļ | <u> </u> | ! | 414040.04 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 89 页 共 165 页

| 局中部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|-----------|--|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔元〕 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 353 | 01160900 1009 | 变形缝拆除 | 1. 拆除内容: 原有变形缝拆除 2. 拆除方式: 综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 321. 36 | 7. 29 | 2342. 71 | |
| 354 | 01010300 2007 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 508.01 | 165. 75 | 84202.66 | |
| | 砌筑工程 | | | | | | | |
| 355 | 01040200 1008 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 119. 45 | 467. 35 | 55824.96 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝 土工程 | | | | | 8835. 92 | |
| 268 | 01050201 1006 | 钢筋混凝土过梁、 压顶 | 1. 类型:钢筋混凝土过梁、压项 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 4. 18 | 547. 38 | 2288. 05 | |
| 269 | 01050601 0012 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢 φ 10以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 φ10内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 095 | 4454. 22 | 423. 15 | |
| | | | 本页小计 | | | | 145081.53 | |
| | 112(4) | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 90 页 共 165 页

| 问「即我丁勿凡 | 2.及宿舍维护维修项目 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 第 90 页 | 共 165 页 |
|----------------------|------------------------------|---|----------|-----------|----------|------------|
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | | (元) |
| | | | 7 12 | | 综合单价 | 合价 |
| 270 01050601 0013 | 现浇混凝土二次结 构钢筋圆钢 Φ 25以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 Φ25内 内 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 22 | 3959. 54 | 871. 1 |
| 271 01050601 0014 | 现浇混凝土二次结 构箍筋 Φ 10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 0.134 | 5737. 27 | 768. 79 |
| 272 01050201 9004 | 反坎、栏板 | 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 01 | 645. 48 | 1297. 41 |
| 273 07010405 | 凿毛 | 1. 新旧混凝土界面需凿毛、洗净,并刷纯水泥浆二遍 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 2. 87 | 5. 45 | 15. 64 |
| 274 04090100 7004 | 植筋 | 1. 材料规格: Φ10 2. 植入深度: 符合要求 3. 植筋胶品种: 符合要求 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 根 | 263 | 12.06 | 3171. 78 |
| | 门窗、幕墙工程 | | | | | 1899253.91 |
| 139 01080200 1005 | 铝合金平开门 | 1. 门洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,门锁、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 245. 6 | 511. 41 | 125602. 3 |
| | 1 | L 本页小计 | | <u> </u> | ļ | 131727.02 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 91 页 共 165 页

| 尚中部教子 | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|--|---------------|-------|---------|----------|
| | 고등 IT 사라고 | 在日 54 | 75 17 44 77 44 7 15 | 计量 | T10 B | 金額 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 140 | 01080700 1092 | 铝合金窗C1 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、实技力等 按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 7. 6 | 560. 07 | 4256. 53 |
| 141 | 01080700 1093 | 铝合金窗C2 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 14. 4 | 560. 07 | 8065. 01 |
| 142 | 01080700 1094 | 铝合金窗C3 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 13. 2 | 478.86 | 6320. 95 |
| | | | 本页小计 | | | | 18642.49 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 92 页 共 165 页

| 同于即获于物地及旧古维》维修项目 即获于物地及旧古维》维修项目 第 52 页 7 | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---|----------|---------|----------|----------|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 143 | 01080700 1095 | 铝合金窗C3a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料、深处设计等 宏装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 4. 2 | 466. 46 | 1959. 13 | |
| | 01080700 1096 | | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完内资并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 153. 12 | 447. 87 | 68577.85 | |
| 145 | 01080700 1097 | 铝合金窗C4a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,按规范、设计要求进行专业 恢化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 48. 72 | 442. 12 | 21540.09 | |
| | | | 本页小计 | | | <u> </u> | 92077.07 | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 93 页 共 165 页

| 1098 | 尚中部教子场地及伯吉维扩维修项目———————————————————————————————————— | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--|----|--------|----------|-----------|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 经公务考虑:建筑物超高增加人工、机 4. 经公务等 按规范:设计要求进行专业 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符码图像:建筑物超高增加人工、机 4. 6. 6. 8. 2. 2. 2. 4. 6. 6. 8. 2. 2. 6. 8. 4. 2. 2. 2. 4. 6. 6. 8. 2. 2. 6. 8. 4. 2. 2. 2. 4. 6. 6. 8. 2. 2. 6. 8. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | $\begin{bmatrix} & & & & & & & & & & & & \end{bmatrix}$ | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | |
| 146 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 147 | | | 铝合金窗C5 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 176 | 447. 87 | 78825. 12 | |
| 148 | | | 铝合金窗C5a | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 56 | 442. 12 | 24758. 72 | |
| 本页小计 129596.13 | 148 | 01080700 1100 | 铝合金窗C6 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 58. 08 | 447. 87 | 26012. 29 | |
| | | | | L | | | <u> </u> | 129596.13 | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 94 页 共 165 页

| | 1647 1 -2020 | 及伯吉维扩维修坝自 | 日 | | | | 天 100 贝 | |
|-----|------------------|------------|---|----------|--------------|---------|-----------|--|
| | 诺口炉缸 | -T II I-11 | | 计量 | ~10 B | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 149 | 01080700 1101 | 铝合金窗C6a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 18. 48 | 442. 12 | 8170. 38 | |
| 150 | 01080700 1102 | 铝合金窗C7 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 44 | 449. 79 | 19790. 76 | |
| 151 | 01080700 1103 | 铝合金窗C7a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料 被安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合 的所有费用 | m2 | 14 | 444. 37 | 6221. 18 | |
| | 本页小计 3418 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 95 页 共 165 页

| $\overline{}$ | | 及旧百年17年19次1 | 1 即权于物地及旧百维》维修次日 | | | 77 70 % | 大 100 火 | |
|---------------|------------------|-------------|---|----------|-------|--------------------|-----------|--|
| | w | | | 计量 | | 金額 | (元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 152 | 01080700 1104 | 铝合金窗C8 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,转规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求方,其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 26. 4 | 449. 79 | 11874. 46 | |
| 153 | 01080700 1105 | 铝合金窗C8a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 8.4 | 448. 14 | 3764. 38 | |
| 154 | 01080700 1106 | 铝合金窗C9 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 52.8 | 447.87 | 23647. 54 | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 96 页 共 165 页

| 156 01080700 1108 1107 | | , , , , , , , | 及旧百准》 准修次 | 1 即权于勿地及旧百年》年修次日 | _ | | 77 70 7 | 大 100 火 | |
|---|--------|------------------|-----------|--|----|--------|--------------------|----------|--|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6图40聚录。 5. 其域的超高增加人下、和 | ٠, - | | 帝口力化 | | 计量 | | 金額 | 页(元) | |
| 155 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 156 | 155 | 01080700 1107 | 铝合金窗C10 | 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 68. 64 | 447. 87 | 30741.8 | |
| 157 | 156 | 01080700 1108 | 铝合金窗C11 | 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料 、安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 13. 2 | 449. 79 | 5937. 23 | |
| 本页小计 59240.5 | 157 | 01080700 1109 | 铝合金窗C12 | 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料 、安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 50. 16 | 449. 79 | 22561.47 | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 97 页 共 165 页

| 201080700 1111 | 157 1 5 | 16.17 1 -20.50 | 及伯吉维扩维修项目 | 日 | | | 71 01 7 | 、 共 100 贝 |
|--|---------|------------------|-----------|---|----|--------|---------|-----------|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 6图450 | | 元 口 /è /īī | | er mallet 2005 | 计量 | | 金額 | 〔(元) |
| 1. | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 159 | 158 | 01080700 1110 | 铝合金窗C13 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 31. 68 | 447. 87 | 14188. 52 |
| 160 | 159 | 01080700 1111 | 铝合金窗C14 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 52.8 | 449. 79 | 23748. 91 |
| 本页小计 | 160 | 01080700 1112 | 铝合金窗C15 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 66 | 447. 87 | 29559. 42 |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 98 页 共 165 页

| 京号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 | 合价 | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|
| 1. 窗洞口尺寸: 详见设计图 2. 框、扇材质及规格: 铝合金窗框,符 2. 图纸要求 | 合价 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 102911. 95 | | | | | |
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 30115. 01 | | | | | |
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 152992. 39 | | | | | |
| | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 99 页 共 165 页

| | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 及相百年》 年 [2] 次 [| 1 即我于勿地及旧古维》推修次日 | | | 77 77 7 | 大 100 火 | |
|-----|---|-----------------|--|----------|---------|--------------------|-----------|--|
| _ | | ~Ti El 6-16 | | 计量 | | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 164 | 01080700 1116 | 铝合金窗C17a | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、实装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求5. 其他:有单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 100. 33 | 442. 12 | 44357. 9 | |
| | 01080700 1117 | | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 | m2 | 35. 83 | 463. 22 | 16597. 17 | |
| 166 | 01080700 1118 | 铝合金窗C19 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料 、安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 2. 25 | 463. 22 | 1042. 25 | |
| | <u>本</u> 页小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | I | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

| 高中 | 部教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 100 页 | 共 165 页 |
|-------|------------------|-----------|---|----------|---------|---------|------------|
| J. 17 | | | | 计量 | 1 | 金额 | (元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 167 | 01080700 1119 | 行 | 1. 部位:M1、M3、M3a、M4处 2. 窗洞口尺寸:详见设计图 3. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符 合图纸要求 4. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 5. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 6. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 64.8 | 421.01 | 27281. 45 |
| 168 | 01120600 3009 | | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要 2. 错设计图纸要 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要 3. 需解析等的原格。 3. 隔离板等,是是的的人形,是是的的人形,是是的的人形,是是的的人形,是是的的人形,是是的的人形,是是的的人形,是是的的人形,是是的人形,是是的人形,是是的人形,是是的人形,是是的人形,是是的人形,是是的人,是是是的人,是是是的人,是是是的人,是是是是的人,是是是是是是的人,是是是是是是是是 | m2 | 860. 44 | 492. 19 | 423499. 96 |
| | • | | 本页小计 | • | | • | 450781.41 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 101 页 共 165 页

| 101 1 1017 | 1 -272-0 | 及伯吉维护维修项目 | 日 | | | - 第 101 以 | 共 100 贝 |
|------------------|--------------|-----------|--|----------|---------|-----------|------------|
| | _ , , , | 项目名称 | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 项目 | 目编码 | | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 169 011: 3010 | 20600 0 | 金属拉网幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要 2. 铝板材料品合品。 2. 铝板材料品合品。 3. 综合考虑:建筑物超高增加人工、加费 4. 编入。 3. 综合率,是实验的,是这种的人工,加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人类。 3. 综合等。建筑物超高增加人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、加强的人工、和的人工、企业、企业的人工、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、 | m2 | 705. 36 | 615. 51 | 434156. 13 |
| 170 0111 100 | 20500 5 | 装饰板(铝板) | 1.面层材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂 铝单板 2.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械等效率,然是强力,现形增加强的。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 380. 65 | 263. 17 | 100175. 66 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 59411. 25 |
| <u>'</u> | ' | | 本页小计 | | | · | 534331.79 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 102 页 共 165 页

| 11111 | 1777 70020 | 及佰舍维护维修坝日 | 1 | | | 弗 102 以 | . 共 165 贝 |
|-------|------------------|---|--|----------|---------|---------|-------------|
| | . 俄日炉炉 | -T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | | 计量 | -100 | 金额 | 页(元) |
| | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 356 | 01110200 3005 | 楼地1-防滑地砖楼地面 | 1. 面层材料品种、规格:10厚600x600 防滑通体地砖铺实拍平,DTG擦缝,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,防滑值0.6≪C0F≪0.7 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:3厚DS-M20砂浆找平层4. 防潮层材料种类:【防潮层】2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)5. 刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)6. 撬开原有饰混凝土树筋混凝土楼面板,随其渗透至基层的空隙中7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 368. 97 | 153. 98 | 56814 |
| 357 | 01110500 3005 | 踢脚1-面砖踢脚 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:600x100踢脚砖 ,DTG砂浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5 厚DTA砂浆粘结层 4. 底层材料种类:8厚DP-HR砂浆打底 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 152. 6 | 17. 02 | 2597. 25 |
| | | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 2243042. 43 |
| | | | 本页小计 | | | | 59411.25 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 103 页 共 165 页

| 向「即获于勿地 | 及宿舍维护维修项目 | 司 | | | 第 103 页 | 共 165 页 |
|----------------------|-----------|---|----------|---------------|---------|-------------|
| | | | 计量 | | 金額 | (元) |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 358 01140400 1005 | | 1. 涂料品种、喷刷遍数: 哑光无机内墙涂料/水性乳胶漆内墙涂料,滚涂2道(凡房间用料表中标注燃烧性能等级A级的房间应选用无机涂料,其他位置选用乳胶漆) 2. 封底涂料(一道) 3. 刮腻子遍数: 3厚面层耐水腻子分遍刮平4. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面5. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆打底赶平6. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂)7. 墙体基层表面清理干净8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 630. 26 | 56. 44 | 35571.87 |
| 359 01120300 3006 | 外墙2−面砖外墙 | 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖,颜色及质感按设计,DTG填缝剂填充2. 6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力3. 【防水层】1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5.厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8~10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5. 全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)7、这有单项目标需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 11296. 6 1 | 195. 41 | 2207470. 56 |
| | 其他装饰工程 | | | | | 303330.57 |
| | | 本页小计 | | | | 2243042.43 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 104 页 共 165 页

| 回工品 | 非 叙子 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 104 页 | 共 165 页 | |
|-----|------------------|------------------|---|----------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | 江.里. | | 金额 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 360 | 01150300 2011 | 500高金属栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:500mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆20钢方通,立柱50钢方通,铝顶盖,表面氟碳漆喷涂,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 994. 01 | 271. 72 | 270092. 4 | |
| 361 | 01150300 2012 | 1350高露台、坡道 栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:1350mm高金属栏杆,扶手50钢方通,横杆30钢方通,横杆30钢方通,或柱50钢方通,内嵌铝拉伸网(深灰色),铝拉网直径厚度4mm,氟碳漆铝方通2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 24. 68 | 497. 31 | 12273. 61 | |
| 362 | 01090300 4010 | | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 101. 25 | 71.64 | 7253. 55 | |
| 363 | 01090300 4012 | 顶棚变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 95. 48 | 65. 26 | 6231. 02 | |
| 364 | 01090400 4004 | 楼(地) 面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 98. 58 | 59. 1 | 5826. 08 | |
| | 本页小计 30 | | | | | | | |
| | 一个人 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 105 页 共 165 页

| 11-0 | 11777 70720 | 及佰告维护维修项目 | 日 | | | 男 105 贝 | 、 共 100 贝 |
|------|------------------|-----------------|---|----------|--------|---------|------------|
| | | | | 江星 | | 金额 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 365 | 01090100 8004 | 屋面变形缝 | 1. 嵌缝材料种类:符合要求 2. 止水带材料种类:符合要求 3. 盖缝材料种类:铝合金盖板,颜色符合要求 4. 防水材料种类:符合要求 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 26. 05 | 63. 49 | 1653. 91 |
| | | 措施项目 | | | | | 5591.23 |
| 131 | 01050501 3005 | 过梁模板(教学楼 D区) | 1. 类型: 过梁、压顶模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 55. 86 | 56. 21 | 3139. 89 |
| 132 | 01050500 8004 | 其他板模板 | 1. 类型: 栏板、反坎模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 36. 62 | 66. 94 | 2451. 34 |
| | | 科技馆 | | | | | 1108207.64 |
| | | 整个项目 | | | | | 1108207.64 |
| | | 拆除工程 | | | | | 115789. 23 |
| 366 | 01160100 1007 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除内容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 7. 67 | 110. 36 | 846. 46 |
| | 本页小计 809 | | | | | | |
| | 4人14 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 106 页 共 165 页

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 额(元) | | | | | | | |
| 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程量 综合单位 | 合价 | | | | | | | |
| 1. 拆除内容:金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 6 3299. 06 | | | | | | | |
| 368 01160200 钢筋混凝土构件拆除 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 9 856. 35 | | | | | | | |
| 1. 拆除内容:拆除台阶 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 9 28852.81 | | | | | | | |
| 370 01160400 1001 平面块料拆除 1. 拆除内容: 拆除平面块料及基层 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 5 2845. 46 | | | | | | | |
| 1. 拆除内容: 拆除石材门套 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 6 416.8 | | | | | | | |
| 本页小计 3 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 107 页 共 165 页

| 局中部教字场地及佰舍维护维修项目 | | | | | | 、 共 165 贝 | |
|------------------|------------------|-----------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | 计景 | | 金额 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 372 | 01160500 2007 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 58. 31 | 33. 62 | 1960. 38 |
| 373 | 01160800 2001 | 铲除涂料面 | 1. 铲除部位名称:外墙涂料及基层拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 1177. 17 | 10. 34 | 12171. 94 |
| 374 | 01160700 1002 | 屋面拆除 | 1. 拆除的基层类型:屋面保护层、保温层及防水层拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 811. 52 | 44. 27 | 35925. 99 |
| 375 | 01010300 2008 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 183. 47 | 155. 96 | 28613.98 |
| | | 砌筑工程 | | | | | 6147. 63 |
| 376 | 01040100 1001 | 加气混凝土砌块外 墙400厚(弧形) | 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:400mm厚 4. 砂浆强度等级:Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 3. 97 | 536. 88 | 2131. 41 |
| | | | 本页小计 | | | | 80803.7 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 108 页 共 165 页

| 11111 | 11/1/1 /// | 及伯舌维护维修项目 | 司 | | | 男 108 贝 | 共 100 贝 |
|-------|------------------|-------------------|---|----------|-------|---------|----------|
| | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 377 | 01040200 1009 | 加气混凝土砌块内 墙100厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 0.53 | 466. 57 | 247. 28 |
| 378 | 01040200 1010 | 加气混凝土砌块内 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 內墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 0.85 | 439. 76 | 373. 8 |
| 379 | 01040200 1011 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 5. 52 | 452. 65 | 2498. 63 |
| 380 | 01040200 1012 | 花池砌筑 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 墙体类型: 花池砌体 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: 砌筑砂浆M7. 5 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 1.82 | 492. 59 | 896. 51 |
| | | 楼地面装饰工程 | | | | | 89183.74 |
| | | | 本页小计 | | | | 4016.22 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 109 页 共 165 页

| lm1.1.E | 中权于勿地 | 及佰舍维护维修项目 | 目 | | | 第 109 页 | . 共 165 页 | |
|---------|------------------|--------------|--|----------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | 计昰 | | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 381 | 01110200 1001 | 有 / 付 | 1. 面层材料品种、规格:30厚花岗岩芝麻灰荔枝面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3 0厚1:3干硬性水泥砂浆结合层面撒素水泥 3. 100厚C25混凝土(抗压强度>25MPa,抗折强度>2. 5MPa) 4. 150厚8%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(夯实系数≥0. 93) 6. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 261.9 | 259. 45 | 67949. 96 | |
| 382 | 01110200 1002 | 和状台阶石材铺装 | 1. 面层材料品种、规格:踏面30厚芝麻黑花岗岩荔枝面,10*3防滑槽三道,倒角10*10; 踢面1000*120*20芝麻黑花岗岩荔枝面2.25厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂,防水防泛碱处理3现场台阶结构4. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 11. 45 | 308. 11 | 3527. 86 | |
| 383 | 01110700 2001 | 石材台阶 | 1. 踏面30厚芝麻黑花岗岩荔枝面,10*3 防滑槽三道,倒角10*10;踢面1000*1 20*20芝麻黑花岗岩荔枝面 2.25厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂,防水防 泛碱处理 3.120厚C20钢筋混凝土(配筋:10@150 单层双向) 4.150厚天然级配砂石碾实(压实度≥95%) 5. 素土夯实(夯实系数≥0.93) 6. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 29. 17 | 448. 36 | 13078.66 | |
| | | | | | | | | |
| | 本页小计 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 110 页 共 165 页

| 11111 | 11777 70120 | 及伯舍维护维修项目 | 日 | | | 弗 110 火 | 共 105 贝 |
|-------|------------------|-----------------|---|----------|-------|---------|------------|
| | | | | 计量 | | 金额 (元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 384 | 01110200 1003 | 花池石材铺装顶面 | 1. 面层材料品种、规格:50厚花岗岩芝麻灰荔枝面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3 0厚1:3干硬性水泥砂浆结合层面撒素水泥 3. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6. 83 | 321. 35 | 2194. 82 |
| 385 | 01110200 1004 | 花池石材铺装墙面 | 1. 面层材料品种、规格:20厚花岗岩芝麻灰荔枝面 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3 0厚1:3干硬性水泥砂浆结合层面撒素水泥 3. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 8. 62 | 213. 43 | 1839. 77 |
| 386 | 01110200 1005 | 花池基层 | 1100厚C25混凝土(抗压强度>25MPa, 抗折强度>2.5MPa) 2.150厚8%水泥石粉垫层 3.素土夯实(夯实系数≥0.93) 4.其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 7. 12 | 83. 24 | 592. 67 |
| | | 墙、柱面装饰与隔 断工程 | | | | | 192097. 38 |
| | | | 本页小计 | | | | 4627. 26 |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

| 高中部教学场地及宿舍 | 维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 111 页 | 共 165 页 |
|----------------------|------------------|--|----------|--------------|---------|------------|
| | 5 II <i>b</i> 16 | 克口虾江 州 ,7 | 计量 | 少和月 . | 金额 | 〔(元) |
| 序号 项目编码 项 | 恒名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 387 01120300 外墙2-外墙 | -灰白色面砖 | 1. 面层材料品种、规格: 灰白色外墙面砖200X45X6,DTG填缝剂填充 2. 6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力 3. 【防水层】1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水涂料(II型) 5. 全排镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂 6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | 983. 66 | 187. 49 | 184426. 41 |
| 388 01120300 外墙2-砖外墙 | -木金色色面 | 1. 面层材料品种、规格:木金色外墙面砖200X45X6,DTG填缝剂填充2. 6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力3. 【防水层】1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5. 厚DWS-M20聚合物水泥防水涂料(II型)4. 【防水层】5. 厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8~10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5. 全挂镀锌钢丝网(银锌电焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂6. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | | 34. 6 | 187. 49 | 6487. 15 |
| | | L | | <u> </u> | | 190913.56 |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 112 页 共 165 页

| 5.8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆 打底莊平 6.刷界面剂) 7.墙体基层表面清理干净 8.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 天棚工程 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙无机涂料一底两面 2.刮腻子遍数:刮涂柔性耐水腻子2道,干燥后打磨 3.5厚抹面胶浆 4.防水层厚度、材料种类及强度等级:5厚DWS M20涂剂型聚合物水泥防水砂浆 5.防水找平层厚度、材料种类及强度等级:5。防水找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚WW M20防水砂浆(掺抗裂合成纤维)。按亚弗斯克尔尼公共 | 高中高 | 邓教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 112 页 | 共 165 页 |
|--|-----|------------------|------------|---|-----|--------|---------|----------|
| 1. 涂料品种、喷制造数:哪光无机内墙 1. 涂料品种、溶积之道 1. 洗料品种、喷制造数:哪光无机内墙 1. 涂料品种、溶积之道 1. 从房间用料表中标准燃烧性缩等级A级 60 房间应进入用人机涂料、 其他包置选用 2. 对底涂料 (道) 2. 对底涂料 (道) 3. 利威子遍数:3 厚面CA M5 (1:1:6 水泥石灰膏) 砂浆 1. 标准 | | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 |
| | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 1. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙无机涂料—底两面 2. 刮腻子遍数: 刮涂柔性耐水腻子2道,干燥后打磨 3. 5厚抹面胶浆 4. 防水层厚度、材料种类及强度等级: 5厚DWS M20涂刮型聚合物水泥防水砂浆。5. 防水状平层厚度、材料种类及强度等级: 15厚W M20防水砂浆 (掺抗裂合成纤维) 找平兼防水层,分层抹平 6. 满挂热镀锌电焊网 (规格12. 7x.12. 7 mm, 丝径0. 90 ± 0. 04. 4、 镀锌层质量≥122 g/m²,焊点抗拉力>65N),锚栓固定 7. 刷专用界面剂一道甩毛 8. 钢筋混凝土楼板底拆除原有面层,清理干净 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 星面及防水工程 320728. 49 | 389 | | | 涂料/水性乳胶漆内墙涂料,滚涂2道(凡房间用料表中标注燃烧性能等级A级的房间应选用无机涂料,其他位置选用乳胶漆) 2. 封底涂料(一道) 3. 刮腻子遍数: 3厚面层耐水腻子分遍刮平4. 5厚DCA M10(1:0.5:2.5水泥石灰膏)砂浆罩面5. 8厚DCA M5(1:1:6水泥石灰膏)砂浆打底赶平6. 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂) 7. 墙体基层表面清理干净8. 其他:包括医黑斑状 | m2 | 22 | 53. 81 | 1183.82 |
| | | | 天棚工程 | | | | | 8415. 08 |
| | 390 | 01140400 2003 | 外棚3-无机涂料顶棚 | 一底两面 2. 刮腻子遍数: 刮涂柔性耐水腻子2道, 干燥后打磨 3. 5厚抹面胶浆 4. 防水层厚度、材料种类及强度等级: 5 厚DWS M20涂刮型聚合物水泥防水砂浆 。 5. 防水找平层厚度、材料种类及强度等级: 5 5. 防水找平层厚度、材料种类及强度等级: 15厚WW M20防水砂浆(掺玳裂合成纤维) 找平兼防水层,分层抹平 6. 满挂热镀锌电焊网(规格12. 7x12. 7 mm, 丝径0. 90±0. 04, 镀锌层质量≥122 g/m², 焊点抗拉力>65N), 锚栓固定 7. 焊点抗拉方>65N), 锚栓固定 7. 焊点抗拉方。122 g/m², 焊点抗拉方。122 g/m², 焊点抗拉方。122 g/m², 焊点抗拉方。122 g/m², 焊点抗拉力。122 g/m², 焊点抗拉力。122 g/m², 焊点抗拉力。122 g/m², 焊点抗拉力。122 g/m², 焊点抗拉力。123 g/m², 焊点抗拉力。124 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗拉力。125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点抗力,125 g/m², 焊点,125 g/m², 焊点,125 g/m², 焊点,125 g/m², 焊点,125 g/m², 焊点,125 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 g/m², 层面层,清 | l . | 75. 58 | 111.34 | 8415. 08 |
| 本页小计 9598.9 | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| | | | | 本页小计 | | - | - | 9598.9 |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 113 页 共 165 页

| 高中 | 部教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 113 页 | 共 165 页 |
|-----|--|-----------|----------------|----|----------|---------|-----------|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔(元) |
| | 坝目编码 | | | 単位 | <u> </u> | 综合单价 | 合价 |
| 391 | □ 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量单位 1.10 厚 600X600 防滑砖, 在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂, DTG 擦缝 2.6 厚 DTA 瓷石专用粘结砂浆粘贴层 3.40厚C25细石混凝土保护层, 内配筋04億100双向(置于该层上半部, 保护层厚度≥15), 平面内间距全6000设纵横分格缝, 缝宽底部20, 表面25, 钢筋断开,缝内嵌硅酮密封膏: 4.30厚(点弹处)A05聚苯颗粒泡沫混凝土投坡层(干密度等级A08, 抗压强度C3, 吸水率等级W5, 燃烧性能B1), 坡度≥2%或详图纸: 5.隔离层: 非织造土工布隔离层一层, 300g/m², 标称断裂强度不小于6.5N/M, 搭接宽度不小于200; 6. 挤密度不小于200; 6. 挤密度不小于200; 6. 挤密度不小于200; 6. 挤密度不小于200; 6. 挤密度不小于200; 6. 挤密度不分,有效对,有效对,有效对,有效对,有效对,有效对,有效对,有效对,有效对,有效对 | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | 307872.34 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 114 页 共 165 页

| 局中部教字场均 | 也及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 弗 114 贝 | 共 165 页 | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|--------|---------|-----------|--|--|--|
| | | | 计量 | | 金额 | 页(元) | | | |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 392 01090200 | 屋面基层−屋2B | 1. 40厚C25细石混凝土保护层,内配筋0 4@100双向(置于该层上半部,保护层外层) 4@100双向(置于该层上半部,保护层外格) 4@100双向(置于该层上半部,保护层外层外层) 4. 《中面内间距≤6000设纵开,缝宽离封膏; 2. 20厚(最) 4. 《日本 20原(是) 4. 《日本 20原(| m2 | 52. 38 | 245. 44 | 12856. 15 | | | |
| | 其他装饰工程 | | | | | 11740. 08 | | | |
| 393 05020100 8001 |)100厚菠萝格木制 座垫 | 1. 面层材料种类、规格、铺设方式:100 厚菠萝格木制座垫,底部打胶固定 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 9. 22 | 989. 4 | 9122. 27 | | | |
| | 本页小计 219 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 115 页 共 165 页

| | 地及旧古维扩 维修坝 | 1 的叙子场地及旧古维护维修项目 | | | - 第 110 | 大 700 火 |
|---------------------|---|--|----------|-------|--------------------|-----------|
| [_ | | | 计量 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 项目编码 | 吗 项目名称 ———————————————————————————————————— | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 394 0115030 1001 | ⁾⁰ 轮椅坡道扶手 | 1. 扶手材料种类、规格: Φ40x2不锈钢管扶手 2. 栏杆(板)材料种类、规格::Φ25x2不锈钢管立柱 3. 详见图集12J9261/H2 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 13 | 201. 37 | 2617.81 |
| | 门窗、幕墙工程 | | | | | 364106.01 |
| 395 0108070 1120 | 00 铝合金窗C3012 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、较装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 14. 4 | 550. 45 | 7926. 48 |
| 396 0108070 1121 | 00 铝合金窗C3030 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 18 | 434. 82 | 7826. 76 |
| <u> </u> | | L 本页小计 | <u> </u> | | L | 18371.05 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 116 页 共 165 页

| 1122 、安装货,按规范、设计要求进行专业 深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4.综合考虑:建筑物超高增加 (大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 | 11-11-1 | 16.17 1 -2750 | 及伯吉维扩维修项目 | 司 | | | 71 IIO 7 | 、 共 100 贝 |
|---|-----------|------------------|------------|---|----|------|----------|-----------|
| 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 技规范:设计要求进行专业 2. 在记忆的所有费用 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符码等,并综合考虑;建筑物超高增加人工、机 2. 在记忆的所有费用 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 在记忆的所有费用 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 框、扇科质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 2. 框、扇科质及规格:银合金窗框,符合图纸要求 2. 框、扇科质及规格:银合金窗框,符合图纸要求 2. 在设计等地记的用户设计设计图 2. 框、扇科质及规格:银合金窗框,符合图纸要求 2. 在设计等程据图纸及程关规范要求 2. 在设计等程序型 2. 框、扇科质及规格:银合金窗框,符合图纸要求 2. 在设计等程度的用户工作,设计符单 2. 在设计等程度的用户工作,对于现代设计等 2. 在设计等程度的用户工作,对于现代设计等 2. 在设计等规则是则用高量的其他相属工作。 2. 面别可尺寸:详见设计图 2. 框、扇科质及规格:银合金窗框,符合图像要求 2. 在设计等规则用所需要的其他形成工作,对于现代设计等程度,是可以用户工作,可能和是可以用户工作,可以用用用用的工作,可以用户工作,可以用户工作,可以用用用用的工作,可以用户工作,可以用户工作,可以可以用用的工作,可 | | | | | 计量 | | 金額 | 〔(元) |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:饲化玻璃的mol 改 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 7. 女装费等 按规范、设计要求进行专业 8. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 7. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 6. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 7. 数据和和、厚度:饲化玻璃的mol 2. 担心或者 3. 玻璃品种、厚度:饲化玻璃的加白玻 4. 被 2. 发表费 2. 进筑物超高增加人工、机 4. 被 2. 数据和和、厚度:饲化玻璃的加白玻 4. 被 2. 发表费 2. 提现物超高增加人工、机 4. 被 2. 发表费 2. 计要求进行专业 2. 是不成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 担心或者 2. 担心或者 2. 担心或者 2. 担心或者 3. 玻璃品种、厚度: 制化玻璃的加白玻 4. 成。介含考虑:建筑物超高增加人工、机 4. 成。介含考虑:建筑物超高增加人工、机 4. 成。介含类。建筑物超高增加人工、机 4. 成。介含类。建筑物超高增加人工、机 4. 成。介含类。建筑物超高增加人工、机 4. 成。对本证,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。1. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求。3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业、发给者是:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。1. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 397 | 01080700 1122 | 铝合金窗C1526 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 11.7 | 440. 39 | 5152. 56 |
| 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | | 铝合金窗C1530 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 9 | 437. 6 | 3938. 4 |
| 本页小计 28651.54 | 399 | 01080700 1124 | 铝合金窗C4057b | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 46 | 425. 23 | 19560. 58 |
| | \square | | | L 本页小计 | | | | 28651.54 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 117 页 共 165 页

| 107 1 1 | 1177 7 70720 | 及伯吉维扩维修项目 | 司 | | | 74 111 7 | 大 700 火 | |
|---------|------------------|------------|---|----------|--------|----------|----------|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 400 | 01080700 1125 | 铝合金窗C2512 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、变装费,等 探化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 对他附属工作 方容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 | m2 | 6. 05 | 562. 02 | 3400. 22 | |
| 401 | 01080700 1126 | 铝合金窗C21526 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内的所有费用 | m2 | 55. 98 | 441.99 | 24742.6 | |
| 402 | 01080700 1127 | 铝合金窗C5312 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 6. 36 | 511. 74 | 3254. 67 | |
| | | | | | | | | |
| | 本 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 118 页 共 165 页

| 局中部教字场地及佰舍维护维修项目 | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|--|----------|--------|---------|-----------|--|
| | | | and the state of | 计量 | | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 403 | 01080700 1128 | 铝合金窗C0735 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 87. 36 | 482. 73 | 42171. 29 | |
| 404 | 01080700 1129 | 铝合金窗C0741b | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、灰装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 32. 37 | 481.01 | 15570. 29 | |
| 405 | 01080700 1130 | 铝合金窗C6030 | 1. 窗洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 36 | 434. 82 | 15653. 52 | |
| | 本页小计 7: | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 119 页 共 165 页

| 尚中 | 为中部教字场地及佰舍维护维修项目 | | | | | | . 共 165 贝 |
|-----|------------------|----------|---|----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 计量 | | 金額 | (元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 406 | 01120600 1003 | | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材料类及型号:详设计图纸要 3. 简框、扇材质及规格:铝合金窗框, 6. 玻璃材料品等 6. 够子、、铝合金属体, 4. 数超针数。 6. 够子、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | | 69. 18 | 676. 88 | 46826. 56 |
| | 本页小计 468 | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 120 页 共 165 页

| 局甲· | 部教字场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 120 贞 | 共 165 页 |
|-----|------------------|-----------|--|----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 计景 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 407 | 01120600 1004 | 幕墙MQ4 | 1. 尺寸: 详见设计图 2. 背见设计图 2. 计型设计图 3. 门窗型号: 详设计图组要 4. 被不够不够, 4. 被不够, 5. 铝板包考率, 5. 铝板包考率, 6. 解手, 6. 解于 6. 解于 6 | l | 41. 07 | 868. 42 | 35666. 01 |
| | 本页小计 35 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 121 页 共 165 页

| 回丁日 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 121 页 | | | | | | 大 100 页 |
|----------|---|-------------|--|---------------|--------|----------|-----------|
| <u> </u> | | ~T. [] 6.46 | | 计量 | ~10.0 | 金额(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 408 | 01120600 1005 | 幕墙TQ1 | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材料类及型号:详设计图纸要求 3. 玻璃材料品户,规格:成品电动排测 6(HS6+1.52PVB+HS6mm(热加户, 6) 大股钢(HS6+1.52PVB+HS6mm) 4. 综合等的,是实验的,是是实验的,是是是是是的。 4. 综合等是是实验的,是是是是是是是是的。 4. 综合等是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | m2 | 44. 99 | 1042. 63 | 46907.92 |
| 409 | 01120600 1006 | 幕墙TQ2 | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要 3. 玻璃材料品型器。 | m2 | 79. 27 | 820. 64 | 65052. 13 |
| | | | L | <u> </u> | | <u> </u> | 111960.05 |
| | 本页小计 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 122 页 共 165 页

| | | | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 122 页 美 | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|---|----------|-------|---------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | 金額 | 页(元) | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 410 | 01120600 3011 | 铝板幕墙 | 1. 部位: TQ1、TQ2 2. 骨架材料种类及型号: 详设计图纸要 3. 铝板材料品种: 详设计图纸要 3. 铝板板,一个合封闭料品种: 详设计图纸要 4. 图、一个公司, 4. 图、一个公司, 4. 图、一个公司, 4. 图、一个公司, 4. 图、一个公司, 4. 图、一个公司, 5. 解含为一个公司, 6. 解含为一个公司, 6. 其实的, 6. 其实 | m2 | 41.53 | 492. 56 | 20456. 02 | | | |
| | | 东门 | | | | | 99631.61 | | | |
| | | 整个项目 | | | | | 99631.61 | | | |
| | | 拆除工程 | | | | | 7309.09 | | | |
| 411 | 01160100 1008 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除内容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 6. 79 | 110. 36 | 749. 34 | | | |
| | 01161000 1006 | 木门拆除 | 1. 拆除内容: 木质门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 3. 78 | 9.8 | 37. 04 | | | |
| 本页小计 212 | | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 123 页 共 165 页

| 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 123 页 | | | | | | |
|---|-----------|---|----------|---------|---------|----------|
| | -T II I-1 | -T F dd /- 18) b | 计量 | -100 | 金額 | 页(元) |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 413 01161000 2011 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除内容:金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 12. 64 | 26. 26 | 331.93 |
| 414 01160500 2008 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 外墙块料及基层拆除 除2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 28. 48 | 33. 62 | 957. 5 |
| 415 01160200 1003 | 散水拆除 | 1. 拆除内容: 散水及基层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 0.48 | 419. 52 | 201. 37 |
| 416 01160600 2001 | 墙面铝板拆除 | 1. 拆除内容:外墙面铝板饰面拆除 2. 龙骨及饰面种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 110. 93 | 14. 51 | 1609. 59 |
| 417 01160500 1006 | 地砖拆除 | 1. 拆除的基层类型: 地砖拆除 2. 饰面材料种类: 综合考虑 3. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 2. 55 | 22. 45 | 57. 25 |
| · | | 本页小计 | | | • | 3157.64 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 124 页 共 165 页

| 四丁即 | 3 致子 奶 地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教字场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 124 贝 | . 共 165 页 | |
|-------|------------------|-----------------------|--|----------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔元〕 | |
| 序号口 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 418 0 | 01160700 1003 | 屋面拆除 | 1. 拆除的基层类型:屋面拆除 2. 刚性层厚度:综合考虑 3. 饰面材料种类:综合考虑 4. 拆除方式:人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 21. 83 | 44. 27 | 966. 41 | |
| | 01010300 2009 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距:暂按20km考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 15. 38 | 155. 96 | 2398. 66 | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 6994.08 | |
| 420 0 | 01040200 1013 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 8. 82 | 452. 65 | 3992. 37 | |
| | 01040200 1014 | 加气混凝土砌块外 墙200厚(弧形) | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 6. 05 | 496. 15 | 3001.71 | |
| | | 门窗、幕墙工程 | | | | | 48104.41 | |
| | 本页小计 10 | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 125 页 共 165 页

| 1006 安教代,按第 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 完成该清单项目所需要的其他附属工作 内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 的所有费用 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要 求 2. 铝板材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂 铝单板,颜色符合要求 3. 隔离带、框边封闭材料品种:详设计 图纸要求 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 械降效率,深化设计费用,弧形增加费 ,含各节点细部做法、连接件、加强件 、固定件、按接件、变形缝、铝合金装 | 高中部 | 部教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 125 页 | 共 165 页 |
|---|--------|------------------|-----------|--|----|-------|---------|-----------|
| 1. 门洞口尺寸:详见设计图 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框、符合图纸要求 3. 玻姆品种、厚度: 钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机 4. 旅路交离。17. 19. 19. 19. 19. 19. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 | | | | | 计量 | | 金額 | (元) |
| 2. 框、扇材质及规格: 铝合金窗框,符 合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃cmm白玻 4. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、相、械降效率,门锁、五金等,防护材料。安装费,按规范、设计要求进行专业深 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求 2. 铅板材料品种、规格: 3mm厚氟碳喷涂铝单板,颜色符合要求 3. 隔离带 t 在边封闭材料品种: 详设计图纸要求 3. 隔离带。在边封闭材料品种: 详设计图纸要求 2. 铅板材料品种、规格: 3mm厚氟碳喷涂铝单板,颜色符合要求 3. 隔离带。在边封闭材料品种: 详设计图纸要求 3. 隔离带。在边封闭材料品种: 详设计图纸要求 案. 保设计费用,弧形加费,含各节点细部做法。连接件、加强金装饰扣盖、铝合金压板、铝合金运物和,含含于点细部被法。连接件、加强金装物,含含于点细部被法。连接件、加强金装物,含含于点细部被法。连接种、加强全装物,需要求 案. 常规设计费用,弧形加费,含含于点细部被法。连接种、加强全装物,含含于点细部被法。连接种、加强全装物,含含于点细部被法。据是在特别交界处设置防腐蚀股型、层接种、部份表,常的或是一层,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工柱量 | 综合单价 | 合价 |
| 求 2. 铝板材料品种、规格:3mm厚氟碳喷涂铝单板,颜色符合要求 3. 隔离带、框边封闭材料品种:详设计图纸要求 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,深化设计费用,弧形增加费,含各节点细部做法、连接件、加强件、固定件、转接件、加强件、固定件、转接件、不同金属材料交份和盖、铝合金压板、铝合金基种模物和盖、铝合金压板、铝合金基体和模资及胶垫、焊接外漆、消防窗效援窗标识、型材表面处理、保护、设置链径(型件)及需预理的部件预埋或二次植筋费用 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 422 | 01080200 1006 | 铝合金平开门 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻4.综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,门锁、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求与或法语单项目所需要的其他附属工作 | m2 | 3. 78 | 508. 5 | 1922. 13 |
| 本页小计 39199.07 | 423 | 01120600 3012 | 铝板幕墙 | 求2. 铝板村 2. 铝板村 2. 铝板村 3. mm厚氟碳喷涂 2. 铝板材 4. mp 有点 4. kp 对 4. kp | m2 | 75.68 | 492. 56 | 37276. 94 |
| | | 本页小计 399 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 126 页 共 165 页

| 1131 | 局中部教字场地及佰舍维护维修项目 的教字场地及佰舍维护维修项目 第 126 页 共 | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|---|--------|-------|---------|--------|--|
| 1. | | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | |
| 424 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 425 | 424 | | 铝合金窗C0609 | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 0. 54 | 435. 19 | 235 | |
| 2. 框材质、规格:铝合金框,符合图纸要求 3. 百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 425 | 01080700 1132 | 铝合金窗C0608b | 2. 框、扇材质及规格:铝合金窗框,符合图纸要求 3. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃6mm白玻 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,开窗器、五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等 5. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及 | m2 | 0.51 | 435. 19 | 221.95 | |
| 本页小计 1424.71 | 426 | 01080700 3001 | 021 | 2. 框材质、规格:铝合金框,符合图纸要求 3. 百叶材料品种、规格:铝合金百叶 4. 综合考虑:建筑物超高增加人工、机械降效率,五金等,防护材料、安装费,按规范、设计要求进行专业深化设计等。 | m2 | 2. 1 | 460. 84 | 967.76 | |
| i . | | 1424. 71 | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 127 页 共 165 页

| 回丁日 | 叩叙子奶地 | 及佰舍维护维修坝日 | 司 | | | 男 127 贝 | . 共 165 贝 |
|-----|------------------|-----------|--|----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 江阜 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 427 | 01120600 1007 | | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材料品种、规格:钢化玻璃6mm 3. 玻璃材料品种、规格:钢化玻璃6mm 4. 隔离带、板包材料品种、组合的水 4. 隔离带、板包划 4. 隔离带、板包划 5. 被离子性的患者。含部接性的患者。含部接生的是一种, 5. 然效节点、错别处理。 6. 在一种, 6. 其他, 6. 其的, 6. 其他, 6. 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是 | m2 | 14. 17 | 527. 92 | 7480.63 |
| | | 屋面及防水工程 | | | | | 6268.5 |
| | 本页小计 748 | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 128 页 共 165 页

| 高中 | 部教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 128 页 | 共 165 页 | | |
|-----|--------|---------------|----------------|----------|-----|---------|---------|--|--|
| | | | | 计量 单位 | | 金额 | 〔(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 吗 项目名称 | 项目特征描述 | | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 428 | (1005) | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | 6191.86 | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿全维护维修项目 部教学场地及宿全维护维修项目

第 129 页 共 165 页

| 高中 | 部教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 129 页 | 共 165 页 |
|-----|----------------------|-----------|--|----------|-----|---------|---------|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 429 | 429 01090200 屋7-雨棚屋面 | | 1. 最薄处20厚WS-M20预拌砂浆找坡找完,原整处20厚WS-M20预拌砂浆找缝,分格重,原浆收光,i=1%,应设分格缝,分格面积不大于1m²,嵌缝油器聚敷填油等。2. 【防水长子】3. 0mm厚海器聚敷的角遇。这个水水层】3. 0mm厚海,这个少于400,遇增的水水是的。这个少于400,遇后是一个,是一个大多的。这个人,是一个大多的,是一个一个一个大多的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | m2 | 0.5 | 153. 28 | |
| | | | | | | | 381.91 |
| | | | 本页小计 | | | | 76. 64 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 130 页 共 165 页

| 1111 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------|---|----------|--------|----------|-----------|--|--|
| | 金田 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 430 | 01110200 3006 | 楼地1-防滑地砖楼 地面 | 1. 面层材料品种、规格:10厚600x600防滑通体地砖铺实拍平,DTG擦缝,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,防滑值0.6≤COF≤0.72.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:3厚DS-M20砂浆找平层4. 防潮层对料种类:【防潮层】2厚聚合物水泥防水涂料(II型)5. 刷素水泥浆小面至钢筋混凝土楼板,随为下水浆水面至钢筋混凝土楼板,随为随抹平,海筋混凝土钢筋混凝土板,随为随抹平,满涂基层处理剂,多必使其渗透至基层的空隙中7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 2. 55 | 149. 77 | 381. 91 | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | 23188. 28 | | |
| 431 | 01120300 3009 | 外墙2-面砖外墙(深灰色面砖) | 1. 面层材料品种、规格:.5~7厚外墙面砖(深灰色面砖),颜色及质感按设计,DTG填缝剂填充2.6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂,增强粘接结力3.【防水层】1.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)4.【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应留置分隔缝,间距不大于4m,缝籽8~10,嵌5厚耐候型合成高分子密封材料5.全挂镀锌钢丝网(镀路中焊钢丝网(①1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@400X400钉挂6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | 20. 02 | 187. 49 | 3753. 55 | | |
| | | | 本页小计 | <u> </u> | l | <u>l</u> | 4135.46 | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 131 页 共 165 页

| 1010 | 局中部教子场地及伯舍维护维修项目 | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|--|----|---------|---------|-----------|--|--|
| 1. 面层材料品种、缓格:57厚外墙面的使填除的现在。 | ا | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | | |
| (| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 1.60厚C15细石混凝土,找坡i=3%,纵向每6米做一道伸缩缝,散水与外墙设20宽缝,其缝内均填建筑嵌缝油膏2.150厚3:7灰土,宽出面层1003、素土夯实,向外坡3%5%4、其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 432 | 01120300 3010 | 外墙2-面砖外墙(仿石砖) | (仿石砖),颜色及质感按设计,DTG 填缝剂填充 2.6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖 粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处 理剂,增强粘接结力 3.【防水层】1.2厚聚合物水泥防水涂 料(II型) 4.【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,线宽8~10, 依5厚耐候型合成两一位,线宽8~10, 嵌5厚耐候型合成网(镀锌电焊钢丝网(① 1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@40 0X400钉挂 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用 界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内的 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的 | m2 | 96. 97 | 200. 42 | 19434. 73 | | |
| 433 01050202 细石混凝土散水 | | | 其他装饰工程 | | | | | 7385. 34 | | |
| 19.5 1625.13 1625.1 | 433 | 01050202 9001 | 细石混凝土散水- 散水1 | 2.150厚3:7灰土,宽出血层100 3.素土夯实,向外坡3% ⁵ 5% 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 11. 54 | 77. 24 | 891. 35 | | |
| 本页小计 21951.21 | 434 | | 种植散水-散水2 | 墙防潮层及保护层) 2.60厚C15细石混凝土,找坡i=3%,纵向每6米做一道伸缩缝,散水与外墙设20宽缝,其缝内均填建筑嵌缝油膏3.150厚3:7灰土,宽出面层1004.素土夯实,向外坡3%~5%5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 19. 5 | 83. 34 | 1625. 13 | | |
| | | 本页小计 219! | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 132 页 共 165 页

| 高中部教子场地及伯吉维扩维修项目 的教子场地及伯吉维扩维修项目 第 132 贝 男 | | | | | | | | |
|---|------------------|--------|---|---------------|--------|----------|------------|--|
| | | | | 江. 厚. | | 金額 | 额(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 435 | 01150800 1001 | 校徽 | 1.字体规格:650*650不锈钢校徽,需另 找厂家深化 2.固定方式:综合考虑 3.制作、安装 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 1 | 1577. 99 | 1577. 99 | |
| 436 | 01150800 1002 | 美术字 | 1. 字体规格:350*260金属字(学校名称) 2. 固定方式:综合考虑 3. 制作、安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | \rightarrow | 11 | 299. 17 | 3290. 87 | |
| | | 南门 | | | | | 561465. 29 | |
| | | 整个项目 | | | | | 561465. 29 | |
| | | 拆除工程 | | | | | 32375.91 | |
| 448 | 01160100 1009 | 砖砌体拆除 | 1. 拆除内容: 砖砌体拆除 2. 砌体材质: 综合考虑 3. 拆除高度: 综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类: 综合考虑 5. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 6. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 22. 72 | 110. 36 | 2507. 38 | |
| 449 | 01161000 2012 | 金属门窗拆除 | 1. 拆除内容:金属门窗拆除 2. 门窗洞口尺寸:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 32. 19 | 26. 26 | 845. 31 | |
| | 本页小计 82 | | | | | | | |
| | 本 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 133 页 共 165 页

| 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 133 页 ——————————————————————————————————— | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|--------|---------|----------|--|--|--|
| | | | 十 十 十 | | 金額 | 〔(元) | | | |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | | |
| 450 01160500 2009 | 外墙块料拆除 | 1. 拆除的基层类型:外墙块料及基层拆除 2. 饰面材料种类:综合考虑 3. 拆除方式:人工或机械综合考虑 4. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 62. 69 | 33. 62 | 2107.64 | | | |
| 451 01160200 2007 | 1. 拆除内容: 混凝土构件拆除 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 拆除内容: 混凝土构件拆除 2. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 3. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成, m3 22. 36 563. 39 | | | | | | | | |
| 452 01160900 1006 | 栏杆拆除 | 1. 拆除内容: 栏杆拆除 2. 栏杆(板)的高度:综合考虑 3. 栏杆、栏板种类:综合考虑 4. 拆除方式: 人工或机械综合考虑 5. 拆除垃圾清理、场内搬运、分类归堆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 61. 48 | 18. 84 | 1158. 28 | | | |
| 453 01010300 2010 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 84. 38 | 155. 96 | 13159.9 | | | |
| | 土石方工程 | | | | | 3968. 84 | | | |
| 444 01010200 2001 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工或机械开挖综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 18. 33 | 8. 3 | 152. 14 | | | |
| 本页小计 2 | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 134 页 共 165 页

| 11-1 1 1 | 局中部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------------|---|----------|--------|---------|----------|--|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | 〔(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 445 | 01010200 1002 | 挖基坑土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:综合考虑 3. 开挖方式:人工或机械开挖综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 87. 65 | 8. 41 | 737. 14 | | |
| 446 | 01010200 7002 | 回填方 | 1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:回填土 3. 密实度:据图纸及规范要求综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 84. 24 | 20. 91 | 1761. 46 | | |
| 447 | 01010300 2011 | 余方弃置 | 1. 土石类别: 余土弃置 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 外运距离: 暂定按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 21.74 | 60. 63 | 1318. 1 | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | 21396.05 | | |
| 454 | 01040200 1015 | 加气混凝土砌块外 墙200厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 2. 45 | 452.65 | 1108. 99 | | |
| 455 | 01040200 1016 | 加气混凝土砌块外 墙100厚 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 100mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 1.62 | 466. 58 | 755. 86 | | |
| | 本页小计 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 135 页 共 165 页

| 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成。该海单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块内 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 220mm厚 4. 砂浆强度等级: Mal0水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成。该海单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 458 01040100 | 尚甲記 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 135 页 | | | | | | | |
|---|-----|--|-------------------|---|----|--------|---------|-----------|--|
| 1. | | | | | 计景 | | 金额 | (元) | |
| 456 01040200 加气混凝土砌块内 2. 墙梯序度 100mm 4. 4 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 457 01040200 加气混凝土砌块内 1. 植体严度:200mm 2. 植体严度:200mm 3. 墙体厚度:200mm 3. 墙体厚度:200mm 3. 墙体厚度:200mm 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:Ma I O 水泥砂浆鸡肉、5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,有费用 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土动物。 | 456 | 01040200 1017 | 加气混凝土砌块内 墙100厚 | 气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 0. 22 | 466. 61 | 102. 65 | |
| 458 01040100 在池加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 內墙 3. 墙体厚度:综合考虑 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 19147. 1 19 | 457 | [气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm厚 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | | | | | 281. 45 | |
| 1. 基础形式: 基础垫层 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 基础类型: 独立基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 基础类型: 独立基础 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 12. 24 442. 02 5410. 32 | 458 | 01040100 2001 | 花池加气混凝土砌 块外墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 综合考虑 4. 砂浆强度等级: Ma10水泥砂浆砌筑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 42.3 | 452. 65 | 19147. 1 | |
| 459 | | | 混凝土及钢筋混凝 土工程 | | | | | 27807. 58 | |
| 460 | 459 | 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 m3 4. 74 435. 59 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | | | | | | |
| 本页小计 27006.22 | 460 | | 独立基础 | 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 12. 24 | 442.02 | 5410. 32 | |
| | | 本页小计 2 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 136 页 共 165 页

| 局中部教子场地及伯告维护维修项目 | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--|----------|--------|----------|----------|--|
| | | | | 计量 | | 金额(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 461 | 01050200 5002 | 基础梁 | 1. 基础类型: 基础梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 3. 92 | 432. 58 | 1695. 71 | |
| 462 | 1. 类型: 钢筋混凝土梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | | | | | | | |
| 463 | 01050201 3002 | 实心楼板 | 1. 类型: 钢筋混凝土板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 54 | 450. 86 | 1145. 18 | |
| 464 | 01050201 0002 | 屋面反坎 | 1. 类型:屋面反坎 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | т3 | 1.96 | 645. 48 | 1265. 14 | |
| 465 | 01050202 2001 | 围墙基础 | 1. 类型:围墙基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25(暂定) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 7. 72 | 549. 89 | 4245. 15 | |
| 466 | 01050600 1005 | 现浇混凝土基础及 联系梁钢筋φ25以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 1. 637 | 3908. 71 | 6398. 56 | |
| | 本页小计 15 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 137 页 共 165 页

| 回丁 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 137 页 多 | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|----------|-------------|----------|----------|--|--|
| ウロ | 话口始拉 | 活口 545 | 设口标汇标户 | 计量 | 十和 見 | 金額 | 〔元〕 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 467 | 01050600 1006 | 现浇混凝土基础及 联系梁箍筋φ10以 内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.385 | 5600. 26 | 2156. 1 | | |
| 468 | 01050600 1007 | 现浇混凝土基础及 联系梁圆钢 φ 10以 内 | 1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 | t | 0.014 | 5292. 61 | 74. 1 | | |
| 469 | 01050600 1008 | 现浇混凝土梁钢筋 φ25以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0. 096 | 3908. 71 | 375. 24 | | |
| 470 | 01050600 5004 | 现浇混凝土梁箍筋 φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.039 | 5600. 26 | 218. 41 | | |
| 471 | 01050600 1009 | 现浇混凝土梁圆钢 Φ10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.003 | 5292. 61 | 15. 88 | | |
| 472 | 01050600 1010 | 现浇混凝土二次结 构钢筋φ25以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.096 | 3908. 71 | 375. 24 | | |
| 473 | 01050601 0015 | 现浇混凝土二次结 构箍筋 ф 10以内 | 1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋箍筋(Ⅲ级以上) φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 0.368 | 5600. 26 | 2060. 9 | | |
| | | 金属结构工程 | | | | | 41437.76 | | |
| | 本页小计 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 138 页 共 165 页

| 117 | 1777 7020 | 及佰罟维护维修坝日 | 日 | | | 男 138 贝 | 、 共 165 贝 | |
|-----|------------------|-----------------|--|----------|-------|-----------|------------|--|
| | | | | 江里 | | 金額 | 〔(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 474 | 01060300 2002 | 空腹钢柱 | 1. 柱类型:钢柱 \$\psi 180x10 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 底漆:红丹防锈漆两道 4. 面漆:醇酸调和漆 5. 构件涂(镀)层要求:喷刷防火涂料;耐火极限不超过2.0小时6. 探伤要求:综合考虑 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 2. 71 | 7391.83 | 20031.86 | |
| 475 | 01060400 1002 | | 1. 梁类型: 箱型钢梁 2. 钢材品种、规格: Q235 3. 底漆: 红丹防锈漆两道 4. 面漆: 醇酸调和漆 5. 构件涂(镀) 层要求: 喷刷防火涂料; 耐火极限不超过2. 0小时 6. 探伤要求: 综合考虑 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | t | 2. 81 | 7175. 64 | 20163. 55 | |
| 476 | 01050602 5002 | 预埋铁件 | 1. 钢材种类: Q235 2. 规格: 500*500*25钢板 3. 铁件尺寸: 12M16 4. 底漆: 红丹防锈漆两道 5. 面漆: 醇酸调和漆 6. 构件涂(镀) 层要求: 喷刷防火涂料; 耐火极限不超过2. 0小时 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | t | 0. 1 | 12423. 51 | 1242. 35 | |
| | | 门窗、幕墙工程 | | | | | 323539.14 | |
| 477 | 01080200 1007 | 铝合金百叶门M092 1 | 1. 尺寸: 详见设计图 2. 框、扇材质: 铝合金百叶门(带不锈钢防虫网) 3. 综合考虑: 建筑物超高增加人工、机械降效率,五金、拉手、门锁、闭门器、防护材料、安装费等,按规范、设计要求进行专业深化设计等 4. 其他: 包括根据招标文件、图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 1.89 | 512. 65 | 968. 91 | |
| | | | 本页小计 | <u> </u> | | <u> </u> | 42406.67 | |
| | | | イスすり | | | | 12 100, 01 | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 139 页 共 165 页

| 可丁克 | 即叙子奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | <u> </u> | 其 165 页 |
|--------|------------------|-------------|--|---------------|---------------|----------|-----------|
| 2. [| -7. D /ch +7 | ~T. [] 6.46 | ~~ D d+ /~ L+) | 计量 | - 40.8 | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 478 | 01120600 1008 | | 1. 尺寸:详见设计图 2. 骨架材料理号:详设计图纸要 3. 玻璃6mm 与 4. 隔离器mm白闭 对。2. 明确化玻璃6mm 与 4. 隔离器mm白闭 对。3. mm 等 4. 隔离器mm白闭 对。4. 5. mm的构料品的为 4. 高离器mm自闭 对。5. 1. 5. mm的构构, 6. 点。2. 是一个, 6. 点。2. 是一个, 6. 完成容, 6. 是一个, 6. | m2 | 45. 32 | 569. 07 | 25790. 25 |
| 479 | 01120600 3013 | 铝板幕墙 | 1. 骨架材料种类及型号:详设计图纸要求 2. 铝板材料种类及型号:详设计图纸要求。2. 铝板材料质色的对对。 2. 铝板材料品种:详设计图纸, 这一个人型,这个人型,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人工,是一个人形,是一个人工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个工,是一个 | m2 | 362. 16 | 493. 88 | 178863.58 |
| | | | 本页小计 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 204653.83 |
| | | | イン・ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 140 页 共 165 页

| 局中部教学场地及佰舍维护维修项目 的教学场地及佰舍维护维修项目 第 140 贝 多 | | | | | | | | |
|---|------------|--|----------|---------|---------|-----------|--|--|
| | 金额(金额) | | | | | | | |
| 序号 项目编 | 码 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 480 011302 4003 | 00 屋顶铝合金格栅 | 1. 骨架材料种类及型号:氟碳喷涂矩形钢管、氟碳喷涂角头属。 2. 氟碳喷涂钢通厚氟碳喷涂钢通厚氟碳喷涂角、规制的。 1. 面碳等分离种、积量的。 1. 面碳等分离种、积量的。 1. 面碳等分离,是建筑设计。 1. 面碳等分离,是建筑设计。 1. 一个,是有效的,是有效的。 1. 一个,是有效的。 1. 一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是 | m2 | 147. 34 | 570. 12 | 84001. 48 | | |
| 481 011503 2013 | 00 围墙栏杆 | 1. 栏杆(板)材料种类、规格:3mm厚氟碳喷涂焊接铝板(镂空字体)200*80mm、100X30X2氟碳喷涂钢管立柱(与埋件焊接)、100X30X2氟碳喷涂钢管2. 固定配件、埋件种类:详设计图纸要求3. 防护材料种类:详设计图纸要求4. 其他:包括根据图纸及相关规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | | 50.85 | 666. 96 | 33914. 92 | | |
| | 楼地面装饰工程 | | | | | 38818.68 | | |
| | | 本页小计 | | | | 117916.4 | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 141 页 共 165 页

| 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | 高中音 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 141 页 | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|------------------|--|----|---------|---------|-----------|--|--|
| 1. 面层材料品种、规格:18厚木纹PC砖。 | | 金额 | | | | | | | | |
| 1110200 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 1. 面层材料品种、规格:5~7厚外墙面砖,颜色及质感按设计。DIG填缝剂填充。2. 6PDTA 6G石专用粘结剂粘贴层,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍溶凝上界面处理剂,增强粘接结力。3. 【防水层】1. 2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 【防水层】5. 厚DWS-M20聚合物水泥防水涂料(II型) 5. 全挂镀锌钢丝网(亚国分隔缝,间距不大于4m. 维宽8、10, 接5厚耐候型合成高分子密封材料5. 全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(①1. 07×25×25),使用水泥钉钉挂,@40 004400 付挂。3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(用削喷湿墙面) 7. 其他:04市根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 18厚木金色墙面砖 2. 30厚1:2. 5水泥砂浆结合层 3. 其他:04括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 1. 18厚木金色墙面砖 2. 30厚1 2. 5水泥砂浆结合层 3. 其他:04括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 482 | 01110200 3007 | | 0厚1:3干硬性水泥砂浆结合层面撒素水泥 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1 00厚C30混凝土(抗压强度>25MPa,抗 折强度> 2. 5MPa) 4. 100厚C30混凝土(抗压强度>25MPa ,抗折强度> 2. 5MPa) 5. 素土夯实(夯实系数≥0.93) 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 150. 46 | 258 | 38818. 68 | | |
| 1120300 | 墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程 | | | | | | | | | |
| 484 01120300 块料墙、柱面(花 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 140. 47 100. 14 14066. 67 14066 | 483 | 01120300 3011 | | ,颜色及质感按设计,DTG填缝剂填充 2.6厚DTA瓷石专用粘结剂粘贴层,在砖 粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处 理剂,增强粘接结力 3.【防水层】1.2厚聚合物水泥防水涂 料(II型) 4.【防水层】5厚DWS-M20聚合物水泥防水砂浆找平层,分两道施工,找平层应 留置分隔缝,间距不大于4m,缝宽8 10, 嵌5厚耐候型合成高分子密封材料 5.全挂镀锌钢丝网(镀锌电焊钢丝网(① 1.07×25×25),使用水泥钉钉挂,@40 0X400钉挂 6.3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用 界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 7.其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | 67. 79 | 187. 49 | 12709. 95 | | |
| 本页小计 65595.3 | 484 | | 块料墙、柱面(花 池墙面) | 2.30厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 140. 47 | 100.14 | 14066.67 | | |
| | | 本页小计 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 142 页 共 165 页

| li±1.1.E | 即秋子勿地 | 及宿舍维护维修项目 | 部 教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 142 页 | 共 165 页 |
|----------|------------------|-----------|---|----------|---------|---------|-----------|
| | | | | 十県 | | 金額 | (元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| | | 其他工程 | | | | | 5015.81 |
| 485 | 05010301 5001 | 铺种草皮 | 1. 草地 2. 铺种方式:综合考虑 3. 养护期:12个月 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 107. 89 | 46. 49 | 5015.81 |
| | | 措施项目 | | | | | 40328.9 |
| 437 | 01050500 1002 | 垫层模板 | 1. 类型: 垫层模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 15. 25 | 31. 96 | 487. 39 |
| 438 | 01050500 2002 | 独立基础模板 | 1. 类型: 独立基础模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 37. 51 | 53. 18 | 1994. 78 |
| 439 | 01050500 3002 | 基础联系梁模板 | 1. 类型:基础梁模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 39.68 | 61.68 | 2447. 46 |
| 440 | 01050500 6002 | 梁模板 | 1. 类型:矩形梁模板 2. 支模高度:3.6m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 8.54 | 69. 42 | 592.85 |
| 本页小计 1 | | | | | | | 10538. 29 |
| 本负小计 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 143 页 共 165 页

| 可丁日 | 叩叙子奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 143 页 | 共 165 页 | |
|------|------------------|-----------------|--|----------|---------------|---------|------------|--|
| | | | | 计音 | | 金額 | 〔元〕 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 441 | 01050501 1002 | 构造柱模板 | 1. 类型: 构造柱模板 2. 支模高度: 3. 9m 3. 模板制作及支撑安装 4. 模板及支撑拆除 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 378. 96 | 74. 63 | 28281. 78 | |
| 442 | 01050501 3006 | 围墙基础模板 | 1. 类型: 围墙基础模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 88. 76 | 53. 84 | 4778. 84 | |
| 443 | 01050500 8002 | 屋面反坎模板 | 1. 名称:屋面反坎模板 2. 模板制作及支撑安装 3. 模板及支撑拆除 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 26. 08 | 66. 94 | 1745. 8 | |
| | | 水土流失治理及绿 化改造 | | | | | 1023834.64 | |
| | | 整个项目 | | | | | 1023834.64 | |
| | | 绿地做法 | | | | | 676037.28 | |
| 486 | 05010100 5001 | 整理绿化用地 | 1. 清除所有残留的草度和其他一些碎片 (如石头等) 2. 平整场地,使场地标高与场地内的检 修孔和其他建筑物标高齐平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 11169. 9 5 | 2. 08 | 23233. 5 | |
| 487 | 01010200 7003 | 中粗砂 | 1. 填方材料品种:80mm中砂层 2. 密实度要求:符合要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 893. 6 | 155. 41 | 138874.38 | |
| 本页小计 | | | | | | | 196914.3 | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 144 页 共 165 页

| 1. | 回丁日 | 即叙子场地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 | | | 第 144 页 | 共 165 页 |
|---|------|------------------|-----------|--|----|---------------|---------|-----------|
| 1. 草皮种类: 狗牙根亞坪 2. 铺种方式: 综合考虑 3. 养种卵: 12个月 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 | | | | | 计量 | | 金額 | 〔(元) |
| 2. | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 1. 上壤类别:综合考虑 2. 控土深度:综合考虑 2. 控土深度:综合考虑 3. 其他·包括根据图纸及规范要求完成 4. 材料品种、规格:土工布300g/m2 2. 其他·包括根据图纸及规范要求完成 5. 24 6414.28 4. 28 4. 28 4. 4 | | | 铺种草皮 | 2. 铺种方式:综合考虑 3. 养护期:12个月 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 11169. 9 5 | 46. 01 | 513929. 4 |
| 2. 控土深度:综合考虑 3. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 3. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 3. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 681. 47 8. 18 5574. 42 490 04020102 土工合成材料 1. 材料品种、规格:土工布300g/m2 2. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 1. 材料品种、规格:土工布300g/m2 2. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 1. 材质、规格:PVC管、DN200 2. 连接形式:综合考虑 3. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 1. 材料种类、规格:200mm砾石排水层 2. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 1. 回填厚度:按图纸设计要求 2. 回填上质要求:种植土,符合图纸要 2. 包括根据图纸及规范要求完成 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他。包括根据图纸及规范要求完成 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他。包括根据图纸及的方面。 478. 54 37 17705. 98 | | | 植草沟 | | | | | 138883.96 |
| 1. | | | 挖沟槽土方 | 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 | m3 | 681.47 | 8. 18 | 5574. 42 |
| 491 03100100 9孔牧集PVC管 3. 共他:包括根据图纸及规范要求完成 1. 材料种类、规格: 200mm砾石排水层 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 1. 材料种类、规格: 200mm砾石排水层 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 1. 可填厚度:按图纸设计要求 27. 84 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 75. 15 45522. 11 7926. 05 75. 15 | 490 | | 土工合成材料 | ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 1224. 1 | 5. 24 | 6414. 28 |
| 1. 回填厚度:按图纸设计要求 27. 84 7926. 05 493 05010100 种植土 493 05010100 4001 | | | 穿孔收集PVC管 | 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 605. 75 | 75. 15 | 45522. 11 |
| 493 | 492 | 05010101 3001 | 砾石排水层 | 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m2 | 284. 7 | 27. 84 | 7926. 05 |
| 本页小计 597072.24 | 493 | 05010100 4001 | 种植土 | 2. 回填土质要求: 种植土,符合图纸要 | m3 | 478. 54 | 37 | 17705. 98 |
| | 本页小计 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 145 页 共 165 页

| 143748. | 11-1 | HP-7X-1 POLICE | 场地及伯吉维护维修项目 | 前教子场地及伯告维护维修项目 1 | | | 弗 145 贝 | 、 共 100 贝 | |
|--|------|------------------|------------------|---|----|---------|----------------|-----------|--|
| 1. 草皮种类: 狗牙根草坪 2. 铺种方式: 综合考虑 3. 养护期: 12个月 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 m2 1211. 5 46. 01 55741. | | | | | 计量 | | 金额 | 〔元〕 | |
| 494 05010301 1 | 序号 | 项目编码 | 編码 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 495 01010200 2003 挖沟槽土方 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 m3 409. 34 8. 18 3346 496 05010101 3002 砾石排水层 1. 材料种类、规格: 200mm砾石排水层 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 m2 510. 61 27. 84 14215. | 494 | 05010301 5003 | 301 铺种草皮 | 3. 养护期:12个月 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 1211.5 | 46. 01 | 55741.12 | |
| 495 01010200 2003 控沟槽土方 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 1. 材料种类、规格: 200mm砾石排水层 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 510. 61 27. 84 14215. | | | 砾石雨水花园 | | | | | 143748.41 | |
| 496 05010101 砾石排水层 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 510. 61 27. 84 14215. | 495 | | 200 挖沟槽土方 | 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 409. 34 | 8. 18 | 3348. 4 | |
| 1. 材料品种、规格: 土工布300g/m2 04020102 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 | 496 | 05010101 3002 | 0101 砾石排水层 | 粒径Φ30-50 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 510. 61 | 27. 84 | 14215. 38 | |
| 497 1002 土工合成材料 该清单项目所需要的其他附属工作内容 m2 96.71 5.24 506. 1002 | 497 | 04020102 1002 | | 1. 材料品种、规格: 土工布300g/m2 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 96. 71 | 5. 24 | 506. 76 | |
| 1. 材质、规格: PVC管、DN200 | 498 | | 9100 穿孔收集PVC管 | 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 140 | 75. 15 | 10521 | |
| 1. 填方材料品种: 60mm粗砂过滤层 2. 密实度要求: 符合要求 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 499 | 01010200 7004 | 200 粗砂过滤层 | 2. 密实度要求:符合要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | т3 | 32. 32 | 155. 41 | 5022. 85 | |
| 本页小计 89355.51 | | <u>本</u> 页小计 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 146 页 共 165 页

| 回丁 | 叩叙子奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 目 | | | 第 146 页 | |
|-----|------------------|-----------|--|---------------|--------------|----------|-----------|
| | 75 D 14-77 | 75 F1 676 | ·로디바/로브·N | 计量 | 710 0 | 金額 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 500 | 05010100 4002 | 种植土 | 1. 回填厚度:按图纸设计要求 2. 回填土质要求:种植土,符合图纸要求 3. 取土运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 269. 31 | 37 | 9964. 47 |
| 501 | 04020200 9001 | 卵石 | 1. 材料种类、规格: 粒劲Φ50-80卵石 铺底 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 538. 61 | 102. 47 | 55191.37 |
| 502 | 04020201 1001 | 块石 | 1. 石料规格: 放置块石Φ200-400 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 82. 63 | 24. 29 | 2007. 08 |
| 503 | 05010300 9001 | 波斯菊 | 1. 单位面积株数:64株/m2 2. 花卉种类:草本花 3. 高度、冠幅:15 ² 0cm、15 ² 0cm 4. 养护期:12个月 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 269. 31 | 80. 71 | 21736. 01 |
| 504 | 05010300 9002 | 蜘蛛兰 | 1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类:草本花 3. 高度、冠幅:25 ^{30cm} 、25 ^{30cm} 4. 养护期:12个月 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m2 | 269. 31 | 78. 85 | 21235. 09 |
| | | 余泥渣土场外运输 | | | | | 65164.99 |
| 505 | 01010300 2012 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 拆除废料弃置综合考虑 各类土方 2. 人工或机械装运土方综合考虑 3. 运距: 暂按20km考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 1090. 81 | 59. 74 | 65164.99 |
| | l | | 本页小计 | ! | I | ! | 175299.01 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 147 页 共 165 页

| 山山上上 | 非 叙子 奶地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 147 页 | , 共 165 页 | | |
|------|------------------|-----------------------|--|----------|----------|----------|------------|--|--|
| | | | | 计量 | | 金额 | (元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| | | 学生综合实践基地 耕种区 | | | | | 161147.84 | | |
| | | 整个项目 | | | | | 161147.84 | | |
| | | 绿地做法 | | | | | 161147.84 | | |
| 506 | 05010100 5001 | 整理绿化用地 | 1. 清除所有残留的草度和其他一些碎片 (如石头等) 2. 平整场地,使场地标高与场地内的检 修孔和其他建筑物标高齐平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 2662. 59 | 2. 08 | 5538. 19 | | |
| 507 | 01010200 7003 | 中粗砂 | 1. 填方材料品种:80mm中砂层 2. 密实度要求:符合要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 213. 01 | 155. 41 | 33103. 88 | | |
| 508 | 05010301 5001 | 铺种草皮 | 1. 草皮种类: 狗牙根草坪 2. 铺种方式: 综合考虑 3. 养护期: 12个月 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 2662. 59 | 46. 01 | 122505. 77 | | |
| | | 安装工程 | | | | | 101906.45 | | |
| | | 整个项目 | | | | | 101906.45 | | |
| | | 给排水工程 | | | | | 21739.71 | | |
| | | 东门 | | | | | 3231.23 | | |
| 562 | 03100100 8003 | 双高筋增强聚乙烯 缠绕管-DN200 | 1. 材质:室外 2. 规格:雨水 3. 连接形式:双高筋增强聚乙烯缠绕管-DN200 4. 管卡材质:承插双胶圈密封柔性连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 7. 62 | 60. 88 | 463. 91 | | |
| | | <u> </u> | L 本页小计 | | <u> </u> | <u>I</u> | 161611.75 | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 148 页 共 165 页

| 局中部教学场地及宿 [*] | 古维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 148 页 | 共 165 页 |
|-------------------------|---------|--|----------|-------|----------|----------|
| | | | 计量 | | 金额 | 〔元〕 |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 563 04050401 雨水 | П | 1. 雨水口规格:详见国际图集16S518,第 8页 2. 垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝 土垫层 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级及配合比:M10 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 座 | 1 | 1779. 73 | 1779. 73 |
| 564 04010100 控沟 2001 | 槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0. 7m 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 7. 49 | 7. 01 | 52. 5 |
| 565 04030500 垫层 | | 1. 材料品种、规格:1: 1粗砂碎石 2. 厚度:150mm厚 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 0.91 | 288. 17 | 262. 23 |
| 566 04030300 混凝 | | 1. 混凝土强度等级: C20素混凝土垫层 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 0.61 | 536. 74 | 327. 41 |
| 567 04010300 沟槽 | 、基坑回填方 | 1. 填方来源:回填中砂、粗砂 2. 密实度:详见图纸 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 1. 12 | 175. 82 | 196. 92 |
| 568 04010300 沟槽 | 、基坑回填方 | 1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 详见图纸 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 1.82 | 20. 86 | 37. 97 |
| 本页小计 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 149 页 共 165 页

| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额 | (元) |
|---|---------------|---|----------|--------|--------|----------|
| 序号 项目编码 ———————————————————————————————————— | 坝目名杯 | | 法悉 | 1 1 料量 | | |
| 1 | | | - 単位 | 工作里 | 综合单价 | 合价 |
| 569 03091000 1001 | 灭火器 | 1. 形式:详见图纸 2. 规格、型号:磷酸铵盐灭火器 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 具 | 2 | 55. 28 | 110. 56 |
| | 南门 | | | | | 13370.66 |
| 570 03100100 6001 | 不锈钢管 | 1. 材质:覆塑薄壁不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:卡压连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 2. 18 | 45. 39 | 98. 95 |
| 571 03100100 6002 | 不锈钢管 | 1. 材质:覆塑薄壁不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:卡压连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 7. 39 | 47. 55 | 351. 39 |
| 572 03100100 8004 | 塑料管 | 1. 材质:双高筋增强聚乙烯缠绕管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插双胶圈密封柔性连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 18. 17 | 58. 62 | 1065. 13 |
| 573 03100100 8005 | 塑料管 | 1. 材质:双高筋增强聚乙烯缠绕管 2. 规格:DN300 3. 连接形式:承插双胶圈密封柔性连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 7.77 | 95. 63 | 743. 05 |
| 本页小计 2 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 150 页 共 165 页

| | 金额(| (元) |
|---|------|----------|
| 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量 工程量 综合! | 价 | 合价 |
| 1. 材质: 双高筋增强聚乙烯缠绕管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 承插双胶圈密封柔性连接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 排水 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | . 62 | 138. 34 |
| 1. 材质:PVC-u排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:胶水粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | . 04 | 41.78 |
| 1. 材质:PVC-u排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶水粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | . 98 | 663. 53 |
| 1. 类型:室内 2. 规格:DN20 3. 连接形式:综合考虑 4. 附件配置:一个水表、一个截止阀 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | . 73 | 135. 73 |
| 1. 雨水口规格:详见国际图集16S518,第 8页 2. 垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土垫层 1. 雨水口规格:详见国际图集16S518,第 8页 2. 垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级及配合比:M10 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | . 32 | 4791. 96 |
| 本页小计 | 57 | 771. 34 |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 151 页 共 165 页

| 11-7 | 11777 7070 | 及宿舍维护维修项目 | 目 | _ | | 第 151 页 | 共 165 页 | |
|------|------------------|-----------|---|----------|-------------|---------|------------|--|
| ウロ | 宿口炉 | 百日石垢 | (香口味/T-H+)-14 | 计量 | 十和 月 | 金額 | 页 (元) T | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 579 | 03100301 4001 | 给、排水附件 | 1. 类型: 地面扫除口 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: DN100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 1 | 28. 93 | 28. 93 | |
| 580 | 03100301 4002 | 给、排水附件 | 1. 类型: 雨水斗 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: DN100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | | 1 | 74. 48 | 74. 48 | |
| 581 | 03100300 3001 | 洗脸盆 | 1. 类型:洗手盆 2. 规格:单柄水嘴单孔台下式,配延时自 闭式龙头 3. 安装方式:安装参见09S304-19页 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 组 | 1 | 540. 92 | 540. 92 | |
| 582 | 03100300 6001 | 大便器 | 1. 类型: 蹲式大便器 2. 规格: 综合考虑 3. 安装方式: 安装参见09S304-83页 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 组 | 1 | 570. 03 | 570. 03 | |
| 583 | 04010100 2002 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0. 7m 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 27. 93 | 7. 01 | 195. 79 | |
| 584 | 04030500 1002 | 垫层 | 1. 材料品种、规格:1: 1粗砂碎石 2. 厚度:150mm厚 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 5. 68 | 288. 17 | 1636. 81 | |
| | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 152 页 共 165 页

| l⊞1.1.E | 非权于 | 及宿舍维护维修坝自 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 152 页 | — 共 165 页 |
|---------|------------------|-----------|---|----------|-------|---------|-----------|
| | | | | 江宣 | | 金額 | 〔元〕 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 585 | 04030300 1002 | 混凝土垫层 | 1. 混凝土强度等级:C20素混凝土垫层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 2. 49 | 536. 74 | 1336. 48 |
| 586 | 04010300 1003 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源: 回填中砂、粗砂 2. 密实度: 详见图纸 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 4. 56 | 175. 82 | 801.74 |
| 587 | 04010300 1004 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 详见图纸 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 7. 46 | 20. 86 | 155. 62 |
| | | 图书馆报告厅 | | | | | 5137.82 |
| | | 新增 | | | | | 5085.06 |
| | 03100100 8009 | 塑料管 | 1. 材质:PVC-u排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:胶水粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 10.74 | 41. 41 | 444. 74 |
| 589 | 03100100 8010 | 塑料管 | 1. 材质:PVC-u排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶水粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 1.65 | 58. 98 | 97. 32 |
| 本页小计 28 | | | | | | 2835.9 | |
| | 本央小订 | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 153 页 共 165 页

| 可干量 | 17 致子 切地 | 及宿舍维护维修项目 | 部 教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 153 页 | 共 165 | <u>火</u> |
|------|------------------|--------------|--|----------|------|----------|--------|----------|
| ٠, ١ | | | | 计量 | | 金額 | 〔元〕 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 590 | 03100100 8011 | | 1. 材质:PVC-u排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:胶水粘接 4. 安装部位:室外 5. 介质:排水 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 1.85 | 85. 19 | 157 | . 6 |
| | 04050401 0003 | = 1.0 | 1. 雨水口规格:详见国际图集16S518,第 8页 2. 垫层、基础材质及厚度:C20细石混凝 土垫层 3. 混凝土强度等级:C20 4. 砂浆强度等级及配合比:M10 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | | 2 | 1642. 93 | 3285. | 86 |
| | 03100301 4003 | | 1. 类型: 地漏 2. 材质: 综合考虑 3. 型号: DN75 4. 规格: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | ↑ | 2 | 35. 5 | | 71 |
| 593 | 03100301 4004 | 给、排水附件 | 1. 类型: 雨水斗 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: DN75 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 8 | 73. 76 | 590. | 08 |
| | 03100301 4005 | 给、排水附件 | 1. 类型: 雨水斗 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: DN100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | ^ | 2 | 74. 48 | 148. | 96 |
| 本页小计 | | | | | | | 4253.5 | |
| 7277 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 154 页 共 165 页

| 局中部教子场地及伯吉维护维修项目 部教子场地及伯吉维护维修项目 第 104 贝 | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|----------|-------|----------|----------|--|--|
| | | | | 计量 | | 金額 | 页(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 595 | 03130100 2001 | 砖墙开孔 | 1. 名称: 砖墙开孔 2. 规格: Φ60 3. 部位: 露台排水过水洞 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 8 | 27. 96 | 223. 68 | | |
| 596 | 04010100 2003 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0. 7m 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 5. 61 | 7. 01 | 39. 33 | | |
| 597 | 1. 填方来源: 原土 2. 密实度: 详见图纸 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | | | | | | | | |
| | | 拆除 | | | | | 52. 76 | | |
| 598 | 03100301 4006 | 给、排水附件 | 1. 类型: 地漏 2. 材质: 综合考虑 3. 型号: DN75 4. 规格: 综合考虑 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 2 | 26. 38 | 52. 76 | | |
| 电气工程 | | | | | | | | | |
| 东门门卫室 | | | | | | | | | |
| 522 | 03040201 1001 | 成套配电箱 | 1. 名称: 配电箱 2. 型号: MWAL2 3. 电压(kV): 综合考虑 4. 安装方式: 暗装箱 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 1 | 2553. 97 | 2553. 97 | | |
| | | | | | | | | | |
| Ь—— | 平央小月 20 | | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 155 页 共 165 页

| 同中自 | 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 155 页 | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|--|-----|---------|---------|--|
| | | | | 十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十 | | 金額 | 页(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 523 | 03041300 3001 | | 1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 吸顶式 单管 3. 规格: 光源: T5, 28W, 26001m或同照度 LED 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 3 | 53. 61 | 160. 83 | |
| 524 | 03041300 5001 | | 1. 名称: 防水吸顶灯 2. 型号: 光源: T5环形荧光灯22W或LED, 18W 3. 安装方式: 吸顶安装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 1 | 104. 85 | 104.85 | |
| 525 | 03041301 4001 | 插座 | 1. 名称:安全型带开关三极空调暗插座 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 1 | 27. 9 | 27.9 | |
| 526 | 03041301 4002 | 括成 | 1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 4 | 36 | 144 | |
| | 03041301 3001 | 照明开关、按钮 | 1. 名称: 单联单控暗开关 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 2 | 27. 41 | 54.82 | |
| | 本页小计 49 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 156 页 共 165 页

| 尚中部教子场地及伯吉维护维修项目 | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|--|----------|--------|--------|---------|--|--|
| | | | | け畳 | | 金額 | 页(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 528 | 03041301 3002 | 照明开关、按钮 | 1. 名称: 双联单控暗开关 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 1 | 34. 81 | 34. 81 | | |
| 529 | 03041200 4001 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规格: 2. 5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 75. 94 | 4. 88 | 370. 59 | | |
| 530 | 03041200 4002 | | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规格: 6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 9. 73 | 8. 7 | 84. 65 | | |
| 531 | 03041200 1001 | | 1. 名称:配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 24. 41 | 14. 87 | 362. 98 | | |
| 532 | 03041200 1002 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 2. 15 | 24. 93 | 53. 6 | | |
| | 本页小计 90 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 157 页 共 165 页

| 哥中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 157 页 | | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------|----------|----------|--|
| | | | 计量 | | 金额 | 〔(元) | |
| 序号 项目编码 项目 | 名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 533 03041200 配管 | 1. 名称:配针 2. 材质:SC 3. 规格:DN3 4. 配置形式 5. 其他:包封该清单综合考 有费用 | 管 50mm ;: 暗配 舌根据图纸及规范要求完成 所需要的其他附属工作内容 虑其他完成本工作涉及的所 | m | 19. 31 | 37. 11 | 716. 59 | |
| 534 04010100 挖沟槽土 | 1. 土类别:- 2. 挖土深度 3. 其他:包 该清单项目 ,并综合考 有费用 | 一、二类土 : 0.7m 舌根据图纸及规范要求完成 所需要的其他附属工作内容 虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 5. 35 | 7. 01 | 37. 5 | |
| 535 04010300 沟槽、基 | 1. 填方来源 2. 密实度: ì 3. 其他: 包 该清单项目 ,并综合考 有费用 | i:原土 羊见图纸 舌根据图纸及规范要求完成 所需要的其他附属工作内容 虑其他完成本工作涉及的所 | m3 | 5. 24 | 20. 86 | 109. 31 | |
| 科技馆 | | | | | | 6830. 21 | |
| 536 03040201 成套配电 | 1. 名称:配号:BR/ 2. 型号:BR/ 3. 电压(kV) 4. 安装方式 5. 其他:包挡 该清单项目 ,并综合考 有费用 | 电箱 ATP1 1:综合考虑 ::暗装箱 舌根据图纸及规范要求完成 所需要的其他附属工作内容 虑其他完成本工作涉及的所 | 台 | 1 | 2353. 97 | 2353. 97 | |
| 537 03041300 普通灯具 | 18W 3. 其他: 包担 该清单项目 | 页灯 原: T5环形荧光灯22W或LED, 舌根据图纸及规范要求完成 所需要的其他附属工作内容 虑其他完成本工作涉及的所 | 套 | 15 | 79. 95 | 1199. 25 | |
| 538 03040500 控制器 | 2. 其他 : 包i 该清单项目 | 动排烟窗控制器 舌根据图纸及规范要求完成 所需要的其他附属工作内容 虑其他完成本工作涉及的所 | 台 | 1 | 334. 21 | 334. 21 | |
| 本页小计 4 | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 158 页 共 165 页

| 尚中記 | 邻教字场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | - | 第 158 页 | 共 165 页 |
|-----|------------------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|
| | | | | 江旨 | | 金額 | 页(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 539 | 03040900 1001 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZANS-YJY-B1 3. 规格: 3x2. 5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 16. 34 | 10. 55 | 172. 39 |
| 540 | 03041200 4003 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规格: 2. 5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 242. 28 | 4. 88 | 1182. 33 |
| 541 | 03041200 1004 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 材质: MT 3. 规格: DN20mm 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 79.66 | 14. 97 | 1192. 51 |
| 542 | 03040900 3001 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 6mm2以下 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 1 | 103. 11 | 103. 11 |
| 543 | 03090400 7001 | 输入输出模块 | 1. 名称:输入输出模块 2. 规格:综合考虑 3. 输出形式:墙壁安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 个 | 1 | 202. 47 | 202. 47 |
| 544 | 03041200 1005 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 4. 23 | 21. 27 | 89. 97 |
| | | 南门门卫室 | | | | | 6641.94 |
| | | | 本页小计 | | | | 2942.78 |
| | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 159 页 共 165 页

| 局中部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|---|----------|-----|----------|------|-------|
| | | | er mallet strong | 计量 | | 金額 | 〔元〕 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| | 03040201 1003 | 成套配电箱 | 1. 名称: 配电箱 2. 型号: MWAL1 3. 电压(kV):综合考虑 4. 安装方式: 暗装箱 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 1 | 2753. 97 | 2753 | 3. 97 |
| 546 | 03041300 3002 | 单管荧光灯 | 1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 吸顶式 单管 3. 规格: 光源: T5, 28W, 26001m或同照度 LED 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 8 | 53. 61 | 428 | 3. 88 |
| 547 | 03041301 4003 | 插座 | 1. 名称:安全型带开关三极空调暗插座 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V 16A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 2 | 27.9 | 5 | 55. 8 |
| 548 | 03041301 4004 | 插座 | 1. 名称:安全型单相二、三极暗插座 2. 材质:综合考虑 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 8 | 36 | | 288 |
| | 03041301 3003 | 照明开关、按钮 | 1. 名称: 单联单控暗开关 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 暗装 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 套 | 2 | 27. 41 | 54 | 1. 82 |
| | 本页小计 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | • | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 160 页 共 165 页

| 1. 名称: 双联单控唱开关 2. 对质: 经分单位 3. 规格: 250V 10A 2. 对质: 经分类 方式: 暗装 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 3. 规格: 250V 10A 4. 88 69. 62 34. 81 34. 81 | 同个的孩子勿地发情音维扩维修奏目 即孩子勿地发情音维扩维修奏目 第 100 英 | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------|---|----|---------|--------|---------|--|--|
| 1. 名称: 双联单控暗开关 2 34.81 69.62 30.041301 照明开关、按钮 3.041200 配钱 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规称: 2.5 4.004 4. 88 647.53 4. 88 6 | | | | | 计景 | | 金額 | 〔(元) | | |
| 3. 規格 : 250 V 10A 250 V 1 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规格: 2. 5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 | 550 | 03041301 3004 | | 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | 套 | 2 | 34. 81 | 69. 62 | | |
| 2. 型号: NDZC-BY J 3. 规格: 6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | 551 | 03041200 4004 | 配线 | 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规格: 2. 5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 132. 69 | 4. 88 | 647. 53 | | |
| 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 | 552 | 03041200 4005 | 配线 | 2. 型号: WDZC-BYJ 3. 规格: 6 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 | m | 44. 05 | 8. 7 | 383. 24 | | |
| 2. 材质: SC 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 553 | | 配管 | 2. 材质: SC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 43. 67 | 14. 87 | 649. 37 | | |
| 本页小计 2060.89 | 554 | 03041200 1007 | 配管 | 2. 材质: SC 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m | 12. 48 | 24. 93 | 311. 13 | | |
| | | 本页小计 2 | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 161 页 共 165 页

| 尚中的 | 前教子场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 161 页 | 其 165 页 | | |
|-----|------------------|-----------|--|----------|----------|----------|-----------|--|--|
| | | | | 江昌 | | 金額 | 页(元) | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 555 | 03041200 1008 | 配管 | 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 22. 02 | 37. 11 | 817. 16 | | |
| 556 | 04010100 2005 | 挖沟槽土方 | 1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0. 7m 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 6. 68 | 7. 01 | 46. 83 | | |
| 557 | 04010300 1007 | 沟槽、基坑回填方 | 1. 填方来源:原土 2. 密实度:详见图纸 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m3 | 6. 5 | 20. 86 | 135. 59 | | |
| | | 图书馆报告厅 | | | | | 24184.75 | | |
| 558 | 03040201 1004 | 成套配电箱 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP1 3. 电压(kV):综合考虑 4. 安装方式:暗装箱 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 1 | 2753. 97 | 2753. 97 | | |
| 559 | 03040201 1005 | 成套配电箱 | 1. 名称: 开启扇配电箱 2. 电压(kV):综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 21 | 503. 97 | 10583. 37 | | |
| | 03041200 4006 | 配线 | 1. 名称: 配线 2. 型号: WDZ-BYJ-B2 3. 规格: 2. 5 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 1115. 28 | 4.81 | 5364. 5 | | |
| | 本页小计 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 162 页 共 165 页

| 局中部教字场地及佰告维护维修项目 部教字场地及佰告维护维修项目 | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|----------|---------|---------|----------|--|--|
| | | | 71.厚. | | 金額 | 〔(元) | | |
| 序号 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 561 03041200 1009 | 配管 | 1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 366. 26 | 14. 97 | 5482. 91 | | |
| | 防雷工程 | | | | | 2716.03 | | |
| | 东门门卫室 | | | | | 1283. 55 | | |
| 511 03041000 3001 | 引下线 | 1. 名称: 防雷引下线 2. 材质: 柱子对角竖向主筋(2根直径C16 或4根直径C10), 由基础焊连至天面。 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 12. 68 | 19. 58 | 248. 27 | | |
| 512 03041000 4001 | 均压环 | 1. 名称:接闪带(暗敷) 2. 材质:有梁时,利用梁内两根边角主筋(φ12)作连接线, 无梁时,利用板至少两根不锈钢(φ12) 作连接线。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 22. 77 | 8. 39 | 191.04 | | |
| 513 03041000 7001 | 等电位端子箱、测试板 | 1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:40X4不锈钢加M10镀锌螺栓 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 2 | 181. 37 | 362.74 | | |
| 514 03041000 4002 | 暗敷接地网 | 1. 名称:暗敷接地网 2. 材质:底板或地梁2根主筋焊连成网(或利用结构螺栓套管连接),并与所有引下线及所 经过的基础钢筋网焊连。无地梁处专敷 2根直径C16不锈圆钢。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 57. 39 | 8. 39 | 481.5 | | |
| | 南门门卫室 | | | | | 1277. 36 | | |
| | | 本页小计 | | | | 6766.46 | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 163 页 共 165 页

| 山山山 | 同中部教学 | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------------|---|----------|--------|----------|---------|--|
| | | | | 计量 | | 金额 | 〔(元) | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | |
| 515 | 03041000 3002 | 引下线 | 1. 名称:防雷引下线 2. 材质:柱子对角竖向主筋(2根直径C16 或4根直径C10),由基础焊连至天面。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 13. 72 | 19. 58 | 268. 64 | |
| | 03041000 4003 | 均压环 | 1. 名称:接闪带(暗敷) 2. 材质:有梁时,利用粱内两根边角主筋(Φ12)作连接线, 无梁时,利用板至少两根不锈钢(Φ12) 作连接线。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m | 55. 87 | 8. 39 | 468. 75 | |
| 517 | 03041000 7002 | 等电位端子箱、测 试板 | 1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:40X4不锈钢加M10镀锌螺栓 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 2 | 181. 37 | 362.74 | |
| 518 | 03041000 7003 | 等电位端子箱、测 试板 | 1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 材质: 综合考虑 3. 规格: 综合考虑 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 2 | 80. 75 | 161.5 | |
| 519 | 03041000 7004 | 等电位端子箱、测 试板 | 1. 名称:接地端子 2. 材质:从楼层钢筋网采用40X4扁钢引 出接地端子,加M10镀锌螺栓 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | 台 | 1 | 15. 73 | 15. 73 | |
| | | 图书馆报告厅 | | | | | 155. 12 | |
| igspace | | 四 14 四 17 口 / 1 | | | | <u> </u> | 10011 | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第 164 页 共 165 页

| 3003 13041000 1. 名称: 按风带(暗敷) | 回丁日 | 哥中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 164 页 <u>第</u> | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|---|----|---------|--------|-----------|--|--|
| 1. 名称: 协雷引下线 1. 名称: 协雷引下线 1. 名称: 协雷引下线 1. 名称: 协雷引下线 2. 材质, 柱子对角型基础焊连至尺面。 3. 以他, 柱子对角型基础焊连至尺面。 3. 以他, 柱子对角型基础焊连至尺面。 3. 以他, 位相, 相图纸及规范要求完成 3. 以他, 有读时, 利用数全外两根无规 3. 以他, 有读时, 利用数全外两根无规 3. 对金、 | | | | | | | | | | |
| 1 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 単位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | | |
| 521 | 520 | 03041000 3003 | 引下线 | 1. 名称: 防雷引下线 2. 材质: 柱子对角竖向主筋(2根直径C16 或4根直径C10), 由基础焊连至天面。 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m | 6. 23 | 19. 58 | 121. 98 | | |
| 数学楼 | 521 | | 均压环 | 元架时,利用板至少两根不锈钢(Φ12) 作连接线。 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | | 3. 95 | 8. 39 | 33. 14 | | |
| 1. 隔断材料品种、规格:防火玻璃 | | | 防排烟工程 | | | | | 34977.41 | | |
| 3001 固定式扫烟 | | | 教学楼 | | | | | 8253. 5 | | |
| 1. 隔断材料品种、规格:防火玻璃 2. 配件品种、规格:防火玻璃 2. 配件品种、规格:固定挡烟垂壁应采用不燃材料制作,不燃材料可选用防火玻璃、防火板或防火布并满足《挡烟垂壁》 GA533-2012相关技术参数要求 3. 固定方式:固定及电动挡烟垂壁具体 | 599 | | 固定式挡烟垂壁 | 3. 固定方式: 固定及电动挡烟 壁具体 做法详见图集L13J7-3, P82~86。 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 56. 96 | 144. 9 | 8253. 5 | | |
| 1120700 | | | 科技馆 | | | | | 18458.81 | | |
| | 510 | 01120700 3002 | 固定式挡烟垂壁 | 2. 配件品种、规格:固定挡烟垂壁应采用不燃材料制作,不燃材料可选用防火玻璃、防火板或防火布并满足《挡烟垂壁》GA533-2012相关技术参数要求3. 固定方式:固定及电动挡烟垂壁具体做法详见图集L13J7-3, P82~86。4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 | m2 | 127. 39 | 144. 9 | 18458. 81 | | |
| 本页小计 26867.43 | | | 图书馆 | | | | | 8265. 1 | | |
| | | | | 本页小计 | | | | 26867.43 | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中

| 高中部 | 邻教学场地 | 及宿舍维护维修项目 | 部教学场地及宿舍维护维修项目 | | | 第 165 页 | 共 165 页 |
|-----|------------------|-----------|---|--|--------|---------|-----------|
| F | | | | 十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十 | | 金额 | 〔(元) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 |
| 509 | 01120700 3003 | 固定式挡烟垂壁 | 1. 隔断材料品种、规格: 防火玻璃 2. 配件品种、规格: 固定挡烟垂壁应采 用不燃材料制作, 不燃材料可选用防火 玻璃、防火板或防火布并满足《挡烟垂 壁》GA533-2012相关技术参数要求 3. 固定方式: 固定及电动挡烟垂壁具体 做法详见图集L13J7-3, P82 ⁸ 6。 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成 该清单项目所需要的其他附属工作内容 ,并综合考虑其他完成本工作涉及的所 有费用 | m2 | 57. 04 | 144. 9 | 8265. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | |
| | | | 本页小计 | | | | 8265. 1 |
| | | | 合计 | | | | 30470164. |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|-------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------|----|
| 1 | | 措施项目 | | 3536476.5 | |
| 1. 1 | | 建筑工程 | | | |
| 1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1. 1. 1. 1 | WMSGCS000011 | 文明施工措施 | | | |
| 1. 1. 1. 2 | HJBHCS000011 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 1. 1. 3 | LSSSCS000011 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 1. 1. 4 | AQSCCS000011 | 安全生产措施 | | | |
| 1.1.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 1. 2. 1 | WMGDZJF00007 | 文明工地增加费 | | | |
| 1. 1. 2. 2 | DNASSG000005 | 洞内、地下室内、库内或暗室 内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1. 1. 2. 3 | DNASSGCC0002 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 (模板拆除) | | | |
| 1. 1. 2. 4 | YJSGZJ000012 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 1. 2. 5 | GGCSF0000009 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 1. 2. 6 | 2.6 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 1. 2. 7 | 2.7 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 1. 2. 8 | 2.8 | 密目式安全网 | | | |
| 1. 1. 2. 9 | 2.9 | 围尼龙编织布 | | | |
| 1. 1. 2. 10 | 2. 10 | 模板的支架 | | | |
| 1. 1. 2. 11 | 2. 11 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1. 1. 2. 12 | 2. 12 | 施工围挡照明 | | | |
| 1. 1. 2. 13 | 2. 13 | 临时钢管架通道 | | | |
| 1. 1. 2. 14 | 2.14 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 1. 2. 15 | 2. 15 | 吊装设备基础 | | | |
| 1. 1. 2. 16 | 2. 16 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1. 1. 2. 17 | 2. 17 | 施工便道 | | | |
| 1. 1. 2. 18 | 2. 18 | 样板引路 | | | |
| 1. 1. 2. 19 | 2. 19 | 垂直运输工程 | | | |
| 1. 1. 2. 20 | 2. 20 | 材料及小型构件二次水平运输 | | | |
| 1. 1. 2. 21 | 2. 21 | 成品保护工程 | | | |
| 1. 1. 2. 22 | 2. 22 | 井点降水工程 | | | |
| 1. 2 | | 装饰工程 | | 3456497. 18 | |
| | l . | 本页小计 | | | |

工程名称:市教育局广州市第二中学 标段:市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第2页 共9页

| | 也及旧百年》年》 | | , E D M | | |
|----------------|--------------|---|-------------|-------------|----|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
| 1. 2. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | 1880271.66 | |
| 1. 2. 1. 1 | WMSGCS000012 | 文明施工措施 | | 320666.48 | |
| 1. 2. 1. 2 | НЈВНСЅ000012 | 环境保护措施 | | 291514.99 | |
| 1. 2. 1. 3 | LSSSCS000012 | 临时设施措施 | | 378969.48 | |
| 1. 2. 1. 4 | AQSCCS000012 | 安全生产措施 | | 889120.71 | |
| 1. 2. 2 | 2 | 措施实施费用 | | 1576225. 52 | |
| 1. 2. 2. 1 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | | | |
| 1. 2. 2. 2 | DNASSG000004 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1. 2. 2. 3 | DNASSGCC0001 | 洞内、地下室内、库内或暗室 内(需要照明)进行施工增加费 (模板拆除) | | | |
| 1. 2. 2. 4 | YJSGZJ000011 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 2. 2. 5 | GGCSF0000008 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 2. 2. 6 | 2.6 | 综合脚手架 | | 1519762.11 | |
| 1. 2. 2. 6. 1 | 2. 6. 1 | 综合脚手架(图书馆) | | 224141.86 | |
| 1. 2. 2. 7 | 011601001014 | 综合钢脚手架 | | 220178.69 | |
| 1. 2. 2. 8 | 011601001015 | 墙柱面活动脚手架 | | 3963. 17 | |
| 1. 2. 2. 9 | 2. 6. 3 | 综合脚手架 (体育馆) | | 16324. 16 | |
| 1. 2. 2. 9. 1 | 011601001013 | 综合钢脚手架 | | 16324. 16 | |
| 1. 2. 2. 10 | 2. 6. 2 | 综合脚手架(教学楼) | | 1246935.62 | |
| 1. 2. 2. 10. 1 | 011601001016 | 综合钢脚手架(教学楼A区) | | 213306.85 | |
| 1. 2. 2. 10. 2 | 011601001017 | 综合钢脚手架(教学楼B区) | | 416390.65 | |
| 1. 2. 2. 10. 3 | 011601001018 | 综合钢脚手架(教学楼C区) | | 340157.68 | |
| 1. 2. 2. 10. 4 | 011601001019 | 综合钢脚手架(教学楼D区) | | 277080.44 | |
| 1. 2. 2. 11 | 2. 6. 3 | 综合脚手架 (科技馆) | | 29912.8 | |
| 1. 2. 2. 11. 1 | 011601001012 | 综合钢脚手架 | | 29912.8 | |
| 1. 2. 2. 12 | 2. 6. 4 | 综合脚手架 (东门) | | 1429. 91 | |
| 1. 2. 2. 12. 1 | 011601001011 | 脚手架 | | 1429. 91 | |
| 1. 2. 2. 13 | 2. 6. 5 | 综合脚手架(南门) | | 1017. 76 | |
| 1. 2. 2. 13. 1 | 011601001010 | 综合脚手架 | | 1017. 76 | |
| 1. 2. 2. 14 | 2. 7 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 2. 2. 15 | 2.8 | 密目式安全网 | | | |
| 1. 2. 2. 16 | 2.9 | 围尼龙编织布 | | | |
| | | · 本页小计 | | 3400033.77 | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第3页 共9页

| 序号 | 地及宿舍维护维修 | 项目 部教字场地及宿舍维护 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 8 3 贝 — 共 9 页 备注 |
|-------------|--------------|---|------|-----------|---------------------|
| 1. 2. 2. 17 | 2. 10 | 模板的支架 | | | |
| 1. 2. 2. 18 | 2. 11 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1. 2. 2. 19 | 2. 12 | 施工围挡照明 | | | |
| 1. 2. 2. 20 | 2. 13 | 临时钢管架通道 | | | |
| 1. 2. 2. 21 | 2. 14 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 2. 2. 22 | 2. 15 | 吊装设备基础 | | | |
| 1. 2. 2. 23 | 2. 16 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1. 2. 2. 24 | 2. 17 | 施工便道 | | | |
| 1. 2. 2. 25 | 2. 18 | 样板引路 | | | |
| 1. 2. 2. 26 | 2. 19 | 垂直运输工程 | | | |
| 1. 2. 2. 27 | 011601002001 | 垂直运输 | | 56463. 41 | |
| 1. 2. 2. 28 | 2. 20 | 材料及小型构件二次水平运输 | | | |
| 1. 2. 2. 29 | 2. 21 | 成品保护工程 | | | |
| 1. 2. 2. 30 | 2. 22 | 井点降水工程 | | | |
| 1.3 | | 安装工程 | | 12055. 07 | |
| 1. 3. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | 12055. 07 | |
| 1. 3. 1. 1 | WMSGCS000010 | 文明施工措施 | | 2055. 9 | |
| 1. 3. 1. 2 | HJBHCS000010 | 环境保护措施 | | 1869 | |
| 1. 3. 1. 3 | LSSSCS000010 | 临时设施措施 | | 2429. 71 | |
| 1. 3. 1. 4 | AQSCCS000010 | 安全生产措施 | | 5700. 46 | |
| 1. 3. 2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 3. 2. 1 | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费 | | | |
| 1. 3. 2. 2 | ASGDSG000001 | 地下(暗)室、设备及大口径 管道内等特殊施工部位进行施 工增加费 | | | |
| 1. 3. 2. 3 | GJSJSG000001 | 管井内、竖井内、断面小于或 等于 2m2隧道或洞内、封闭吊 顶天棚内施工增加费 | | | |
| 1. 3. 2. 4 | GGCSF0000007 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 3. 2. 5 | YJSGZJ000010 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 3. 2. 6 | 2.6 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 3. 2. 7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围档 | | | |
| 1. 3. 2. 8 | 2.8 | 施工围档照明 | | | |
| 1. 3. 2. 9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| | 1 | | | 68518. 48 | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|-------------|--------------|---------------|------|-----------|----|
| 1. 3. 2. 10 | 2.10 | 施工便道 | | | |
| 1. 3. 2. 11 | 2.11 | 样板引路 | | | |
| 1.4 | | 市政工程 | | | |
| 1.4.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1.4.1.1 | WMSGCS000009 | 文明施工措施 | | | |
| 1.4.1.2 | HJBHCS000009 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 4. 1. 3 | LSSSCS000009 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 4. 1. 4 | AQSCCS000009 | 安全生产措施 | | | |
| 1.4.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1.4.2.1 | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.4.2.2 | YJSGZJ000009 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.4.2.3 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 4. 2. 4 | 2.4 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 4. 2. 5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 4. 2. 6 | 2.6 | 围尼龙编制布 | | | |
| 1. 4. 2. 7 | 2.7 | 桥梁支架 | | | |
| 1. 4. 2. 8 | 2.8 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1. 4. 2. 9 | 2.9 | 施工围挡照明 | | | |
| 1. 4. 2. 10 | 2. 10 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 4. 2. 11 | 2.11 | 吊装设备基础 | | | |
| 1. 4. 2. 12 | 2. 12 | 围堰工程 | | | |
| 1. 4. 2. 13 | 2. 13 | 材料二次运输 | | | |
| 1. 4. 2. 14 | 2. 14 | 井点降水工程 | | | |
| 1. 4. 2. 15 | 2. 15 | 施工护栏 | | | |
| 1. 4. 2. 16 | 2. 16 | 监测量控工程 | | | |
| 1.5 | | 园林绿化工程 | | 67924. 25 | |
| 1. 5. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | 67924. 25 | |
| 1. 5. 1. 1 | WMSGCS000008 | 文明施工措施 | | 11583. 98 | |
| 1. 5. 1. 2 | НЈВНСЅООООО8 | 环境保护措施 | | 10530. 89 | |
| 1. 5. 1. 3 | LSSSCS000008 | 临时设施措施 | | 13690. 16 | |
| 1.5.1.4 | AQSCCS000008 | 安全生产措施 | | 32119. 22 | |
| 1.5.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 5. 2. 1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | | | |
| | | 本页小计 | | 67924. 25 | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第5页 共9页

| 序号 | 地及宿舍维护维修 | 项目 部教字场地及宿舍维护 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 第 5 页 |
|-------------|--------------|--------------------|------|-----------|-------|
| 1. 5. 2. 2 | YJSGZJ000008 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 5. 2. 3 | GGCSF0000005 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 5. 2. 4 | 2.4 | 外墙立体绿化综合脚手架 | | | |
| 1. 5. 2. 5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围档 | | | |
| 1. 5. 2. 6 | 2.6 | 施工围档照明 | | | |
| 1. 5. 2. 7 | 2.7 | 施工便道 | | | |
| 1. 5. 2. 8 | 2.8 | 样板引路 | | | |
| 1. 5. 2. 9 | 2.9 | 二次水平运输 | | | |
| 1. 5. 2. 10 | 2.10 | 垂直运输 | | | |
| 1. 5. 2. 11 | 2.11 | 坡地脚手架 | | | |
| 1. 5. 2. 12 | 2. 12 | 树木保护 | | | |
| 1. 5. 2. 13 | 2. 13 | 大型机械设备进出场及安拆 | | | |
| 1.6 | | 轨道工程 | | | |
| 1. 6. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1. 6. 1. 1 | WMSGCS000007 | 文明施工措施 | | | |
| 1. 6. 1. 2 | НЈВНСЅООООО7 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 6. 1. 3 | LSSSCS000007 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 6. 1. 4 | AQSCCS000007 | 安全生产措施 | | | |
| 1. 6. 2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1.6.2.1 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | | | |
| 1. 6. 2. 2 | YJSGZJ000007 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 6. 2. 3 | GGCSF0000004 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 6. 2. 4 | 2.4 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 6. 2. 5 | 2.5 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 6. 2. 6 | 2.6 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 6. 2. 7 | 2.7 | 围尼龙编制布 | | | |
| 1. 6. 2. 8 | 2.8 | 现场围挡、围墙 | | | |
| 1. 6. 2. 9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1. 6. 2. 10 | 2. 10 | 大型机械设备进出场费用 | | | |
| 1. 6. 2. 11 | 2. 11 | 其他费用 | | | |
| 1. 7 | | 轨道工程-安装 | | | |
| 1.7.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1.7.1.1 | WMSGCS000006 | 文明施工措施 | | | |
| | | 本页小计 | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第6页 共9页

| 高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目 第6页 共9 | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|------|-----------|----|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
| 1.7.1.2 | HJBHCS000006 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 7. 1. 3 | LSSSCS000006 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 7. 1. 4 | AQSCCS000006 | 安全生产措施 | | | |
| 1.7.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 7. 2. 1 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | | | |
| 1. 7. 2. 2 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 7. 2. 3 | YJSGZJ000006 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1.7.2.4 | 2.4 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 7. 2. 5 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围档 | | | |
| 1. 7. 2. 6 | 2.6 | 施工围档照明 | | | |
| 1. 7. 2. 7 | 2.7 | 施工便道 | | | |
| 1.7.2.8 | 2.8 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1.7.2.9 | 2.9 | 样板引路 | | | |
| 1.8 | | 古驿道工程 | | | |
| 1. 8. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1. 8. 1. 1 | WMSGCS000005 | 文明施工措施 | | | |
| 1. 8. 1. 2 | HJBHCS000005 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 8. 1. 3 | LSSSCS000005 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 8. 1. 4 | AQSCCS000005 | 安全生产措施 | | | |
| 1. 8. 2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 8. 2. 1 | YJSGZJ000005 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 8. 2. 2 | DNASSG000003 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1. 8. 2. 3 | 2.3 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 8. 2. 4 | 2.4 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 8. 2. 5 | 2.5 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 8. 2. 6 | 2.6 | 围尼龙编织布 | | | |
| 1. 8. 2. 7 | 2.7 | 现场围挡围墙 | | | |
| 1.9 | | 传统建筑工程 | | | |
| 1.9.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1. 9. 1. 1 | WMSGCS000004 | 文明施工措施 | | | |
| 1. 9. 1. 2 | НЈВНСЅ000004 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 9. 1. 3 | LSSSCS000004 | 临时设施措施 | | | |
| | • | 本页小计 | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------------|--------------|------------------------------|------|-----------|----|
| 1. 9. 1. 4 | AQSCCS000004 | 安全生产措施 | | | |
| 1.9.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 9. 2. 1 | DNASSG000002 | 在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1. 9. 2. 2 | YJSGZJ000004 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 9. 2. 3 | 2.3 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 9. 2. 4 | 2.4 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 9. 2. 5 | 2.5 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 9. 2. 6 | 2.6 | 围尼龙编织布 | | | |
| 1. 9. 2. 7 | 2.7 | 现场围挡围墙 | | | |
| 1. 9. 2. 8 | 2.8 | 材料二次运输 | | | |
| 1. 9. 2. 9 | 2.9 | 成品保护工程 | | | |
| 1.10 | | 市政设施养护维修工程 | | | |
| 1. 10. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1. 10. 1. 1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施 | | | |
| 1. 10. 1. 2 | НЈВНСЅОООООЗ | 环境保护措施 | | | |
| 1. 10. 1. 3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 10. 1. 4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 | | | |
| 1. 10. 2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 10. 2. 1 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 10. 2. 2 | 2.1 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 10. 2. 3 | 2.2 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 10. 2. 4 | 2.3 | 围尼龙编制布 | | | |
| 1. 10. 2. 5 | 2.4 | 桥梁支架 | | | |
| 1. 10. 2. 6 | 2.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1. 10. 2. 7 | 2.6 | 施工围挡照明 | | | |
| 1. 10. 2. 8 | 2.7 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 10. 2. 9 | 2.8 | 吊装设备基础 | | | |
| 1. 10. 2. 10 | 2.9 | 围堰工程 | | | |
| 1. 10. 2. 11 | 2. 10 | 材料二次运输 | | | |
| 1. 10. 2. 12 | 2. 11 | 井点降水工程 | | | |
| 1. 10. 2. 13 | 2. 12 | 施工护栏 | | | |
| 1. 10. 2. 14 | 2. 13 | 监测量控工程 | | | |
| | 1 | 本页小计 | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------------|--------------|---------------------------------|------|-----------|----|
| 1.11 | | 管廊安装工程 | | | |
| 1. 11. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1.11.1.1 | WMSGCS000002 | 文明施工措施 | | | |
| 1.11.1.2 | НЈВНСЅООООО2 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 11. 1. 3 | LSSSCS000002 | 临时设施措施 | | | |
| 1.11.1.4 | AQSCCS000002 | 安全生产措施 | | | |
| 1.11.2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 11. 2. 1 | WMGDZJ000002 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.11.2.2 | YJSGZJ000002 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 11. 2. 3 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 11. 2. 4 | 2.4 | 施工现场围挡和临时占地围档 | | | |
| 1. 11. 2. 5 | 2.5 | 临时钢管架通道 | | | |
| 1. 11. 2. 6 | 2.6 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 11. 2. 7 | 2.7 | 吊装设备基础 | | | |
| 1. 11. 2. 8 | 2.8 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1. 11. 2. 9 | 2.9 | 施工便道 | | | |
| 1. 11. 2. 10 | 2.10 | 样板引路 | | | |
| 1.12 | | 管廊建筑工程 | | | |
| 1. 12. 1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 | | | |
| 1. 12. 1. 1 | WMSGCS000001 | 文明施工措施 | | | |
| 1. 12. 1. 2 | HJBHCS000001 | 环境保护措施 | | | |
| 1. 12. 1. 3 | LSSSCS000001 | 临时设施措施 | | | |
| 1. 12. 1. 4 | AQSCCS000001 | 安全生产措施 | | | |
| 1. 12. 2 | 2 | 措施实施费用 | | | |
| 1. 12. 2. 1 | WMGDZJ000001 | 文明工地增加费 | | | |
| 1. 12. 2. 2 | DNASSG000001 | 洞内、地下室内、库内或暗室 内(需要照明)进行施工增加费 | | | |
| 1. 12. 2. 3 | YJSGZJ000001 | 夜间施工增加费 | | | |
| 1. 12. 2. 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | | | |
| 1. 12. 2. 5 | 2.5 | 综合脚手架 | | | |
| 1. 12. 2. 6 | 2.6 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1. 12. 2. 7 | 2.7 | 密目式安全网 | | | |
| 1. 12. 2. 8 | 2.8 | 围尼龙编织布 | | | |
| 1. 12. 2. 9 | 2.9 | 模板的支架 | | | |
| | ! | 本页小计 | | | |

工程名称: 市教育局广州市第二中学 标段: 市教育局广州市第二中学高中高中部教学场地及宿舍维护维修项目 部教学场地及宿舍维护维修项目

第9页 共9页

| 问干即叙于例 | 也及佰舍维护维修 | 多项目 部教字场地及佰舍维护 | 维 [例] | Я | 乌9贝 共9贝 |
|--------------|----------|----------------|--------------|-----------|---------|
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
| 1. 12. 2. 10 | 2. 10 | 施工现场围挡和临时占地围档 | | | |
| 1. 12. 2. 11 | 2.11 | 临时钢管架通道 | | | |
| 1. 12. 2. 12 | 2. 12 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1. 12. 2. 13 | 2. 13 | 吊装设备基础 | | | |
| 1. 12. 2. 14 | 2. 14 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | | | |
| 1. 12. 2. 15 | 2. 15 | 施工便道 | | | |
| 1. 12. 2. 16 | 2. 16 | 样板引路 | | | |
| 1. 12. 2. 17 | 2. 17 | 围堰工程 | | | |
| 1. 12. 2. 18 | 2. 18 | 井点降水工程 | | | |
| 1. 12. 2. 19 | 2. 19 | 材料及小型构件的二次水平运输 | | | |
| 1. 12. 2. 20 | 2.20 | 监测量控工程 | | | |
| 1. 12. 2. 21 | 2.21 | 其他费用 | | | |
| 1.13 | | 其他工程 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 本页小计 | | | |
| | | 合计 | | 3536476.5 | - |

其他项目清单计价表

工程名称: 市教育局广州市第二中学高中 标段: 市教育局广州市第二中学高中部教学场地部教学场地及宿舍维护维修项目 及宿舍维护维修项目

第1页 共1页

| 部教学场地及宿舍 | F维护维修坝日 及佰至 | 舍维护维修项目 | | | 第 1 页 共 1 页 |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 序号 | 项目名称 | 暂估(暂定)金 额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 3047016. 47 | | | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3 | 计日工 | | | | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| YSBGF | 预算包干费 | 819053. 24 | | | |
| GCYZF | 工程优质费 | | | | |
| XNF | 消纳费 | 80807.6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | V 71. | 2046077 21 | | | |
| | 合 计 | 3946877. 31 | | | _ |

暂列金额明细表

标段:市教育局广州市第二中学高中部教学场地及宿舍维护维修项目

工程名称: 市教育局广州市第二中学高中部教学场地及宿舍维护维修项目

第1页 共1页

| 维护维修项 | 日 | | 2 | 性 护维修项目 | | 第 1 | 页 共1页 |
|-------|------------|-----------------|--------|----------------|-------------|--------------|-------|
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | | | | | | |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | | | 3047016.47 | | | |
| 2. 1 | 未确定工程暂列金额 | 30470164. 68 | 10 | 3047016.47 | | | |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | | | | | | |
| 3. 1 | | | | | | | |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | | | | | | |
| 4. 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | 0045010 45 | | | |
| | 本页小计 | _ | _ | 3047016. 47 | | | _ |
| | 合 计 | _ | - | 3047016.47 | | | _ |

注: 1 本表由招标人填写"暂定金额"总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写"计算基础""费率",并计算填写"暂定金额";采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写"暂定金额"; 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价; 3 结算时应按合同约定计算并填写"确定金额";

增值税计价表

工程名称: 市教育局广州市第二中学高中部教学场地标段: 市教育局广州市第二中学高及宿舍维护维修项目 中部教学场地及宿舍维护维修项目

第1页共1页

| 及宿舍维护维修 | · | 部教学场地及宿舍维护维修项目 第 1 | | | 页 共 1 页 |
|---------|------|-----------------------------|--------------|--------|------------|
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 37953518. 49 | 9 | 3415816.66 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | | | 3415816.66 |
| | | | | | |