

广州市观音山公墓（含市第二思园和教育基地及广场配套项目）  
二期工程施工总承包

招标控制价

招标控制价（小写）： 133,149,542.23

（大写）： 壹亿叁仟叁佰壹拾肆万玖仟伍佰肆拾贰元贰角叁分

建设单位：

广州市殡葬服务中心  
(单位盖章)



工程造价  
咨询人：

广州市国际工程咨询有限公司



法定代表人  
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

张继

(签字或盖章)



编制人：赖国宝  
咨询有限公司  
有效期至：2029年11月04日

(造价工程师签字盖专用章)



复核人：张志京  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2025 年 11 月 12 日

复核时间： 2025 年 11 月 12 日

# 工程项目清单汇总表

广州市观音山公墓（含市第二思园和教育  
育基地及广场配套项目）二期工程施工

工程名称： 总承包

标段：

第1页， 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	104235147.02
1.1	建筑工程	17791761.85
1.1.1	生命教育基地-土建工程(不含电梯)	11094468.32
1.1.2	生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）	2796012.04
1.1.3	生命教育基地-弱电及安防工程	1443270.88
1.1.4	生命教育基地-暖通工程	578822.47
1.1.5	生命教育基地-给排水工程	1098442.83
1.1.6	围墙工程	780745.31
1.2	道路工程	32269944.99
1.2.1	道路工程	28874748.47
1.2.2	市政排水工程	776306.44
1.2.3	交通工程	652609.65
1.2.4	照明工程	1966280.43
1.3	墓区景观、绿化及附属	54173440.18
1.3.1	园区场地平整	5854127.27
1.3.2	园建工程	17447017.93
1.3.3	墓区边坡	10775440.12
1.3.4	自然溢水挡墙和驳岸挡土墙	2862020.59
1.3.5	绿化工程	7264662.62
1.3.6	园林喷灌给排水工程	202014.77
1.3.7	景观水景给排水工程	527414.23
1.3.8	停车场电气工程	1371109.73
1.3.9	水景电气工程	367613.54
1.3.10	中心坛新增生活给水	7863.63
1.3.11	DC线新增生活给水及园林给水	413629.06
1.3.12	室外一体化消防泵站	523789.29

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

广州市观音山公墓（含市第二思园和教育基地及广场配套项目）二期工程施工

工程名称： 总承包

标段：

第2页， 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1.3.13	泵房改造	85285.46
1.3.14	室外给排水	5973467.33
1.3.15	雨水回用设备	497984.61
2	措施项目费	7496881.62
2.1	其中：安全生产措施项目	2745879.38
3	其他项目费	10423514.69
3.1	其中：暂列金额	10423514.69
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	122155543.33
5	增值税	10993998.90
合 计		133149542.23

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)                      标段：                      第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	11094468.32
1.1	桩基础工程	1114223.84
1.2	土石方工程	27849.74
1.3	余泥渣土场内运输工程	34005.35
1.4	砌筑工程	452359.42
1.5	混凝土工程	1149965.02
1.6	钢筋工程	1351730.59
1.7	模板工程	1421314.58
1.8	屋面及防水工程	653561.48
1.9	外墙面工程	2058400.13
1.10	室内装修工程	1732089.15
1.11	门窗工程	858962.35
1.12	其他工程	240006.67
2	措施项目费	1299068.15
2.1	其中：安全生产措施项目	375036.53
3	其他项目费	1109446.83
3.1	其中：暂列金额	1109446.83
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	13502983.30
5	增值税	1215268.50
合 计		14718251.80

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		桩基础工程	√				1114223.84
1	010302001001	旋挖成孔灌注桩 Φ 600mm	1、地层情况:桩端 支承岩层中风化/微 风化 2、桩长:按设计图 纸 3、桩径: Φ 600mm 4、成孔方法:旋挖 成孔 5、混凝土类别、强 度等级:C35水下砼 6、声测管检测完 后,采用 0.5~1.0MPa压力、 从孔底往上用水泥 浆(42.5)回灌封闭 7、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m3	50.610	1092.66	55299.52
2	010302001005	旋挖成孔灌注桩 Φ 800mm	1、地层情况:桩端 支承岩层中风化/微 风化 2、桩长:按设计图 纸 3、桩径: Φ 800mm 4、成孔方法:旋挖 成孔 5、混凝土类别、强 度等级:C35水下砼 6、声测管检测完 后,采用 0.5~1.0MPa压力、 从孔底往上用水泥 浆(42.5)回灌封闭 7、综合考虑按图	m3	503.860	1054.18	531159.13
本页小计							586458.65

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第2页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
3	010302001002	旋挖成孔灌注桩 Φ 1000mm	1、地层情况:桩端 支承岩层中风化/微 风化 2、桩长:按设计图 纸 3、桩径: Φ 1000mm 4、成孔方法:旋挖 成孔 5、混凝土类别、强 度等级:C35水下砼 6、声测管检测完 后,采用 0.5~1.0MPa压力、 从孔底往上用水泥 浆(42.5)回灌封闭 7、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m3	219.910	1114.29	245043.51
4	010515010001	声测管	1、材质:Q235 2、规格型 号: Φ 54*3 3、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	t	5.943	6142.59	36505.41
5	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规 格:HRB400带肋钢筋 2、包含定位筋 3、综合考虑按图 纸、招标文件和规	t	50.972	4672.32	238157.50
本页小计							519706.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第3页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
6	010301004001	截(凿)桩头 $\phi 600\text{mm}$	1、桩类型:灌注桩 2、桩头截面、高度: $\phi 600\text{mm}$ , 800mm 3、桩头钢筋: 12 $\phi 16$ 4、混凝土强度等:C35 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	5.000	111.29	556.45
7	010301004003	截(凿)桩头 $\phi 800\text{mm}$	1、桩类型:灌注桩 2、桩头截面、高度: $\phi 800\text{mm}$ , 800mm 3、桩头钢筋: 14 $\phi 18$ 4、混凝土强度等:C35 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	28.000	186.82	5230.96
8	010301004002	截(凿)桩头 $\phi 1000\text{mm}$	1、桩类型:灌注桩 2、桩头截面、高度: $\phi 1000\text{mm}$ , 800mm 3、桩头钢筋: 16 $\phi 18$ 4、混凝土强度等:C35	根	8.000	283.92	2271.36
本页小计							8058.77

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第4页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		土石方工程	√				27849.74
9	010103001003	平整场地	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、平整场地 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1421.670	2.72	3866.94
10	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑桩间土开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	514.510	10.47	5386.92
11	010101002002	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	452.340	9.84	4451.03
12	010103001002	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求	m3	633.730	22.32	14144.85
本页小计							27849.74



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第5页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、填方材料品种:土 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		余泥渣土场内运输工程	√				34005.35
13	010103002001	余土场内转运	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1107.500	11.13	12326.48
14	010103002004	泥浆外运	1、废弃料品种:泥浆 2、运距:运距综合考虑 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	154.876	138.28	21416.25
15	010103002002	石方场内转运	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	12.215	21.50	262.62
		砌筑工程	√				452359.42
本页小计							34005.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第6页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010402001001	蒸压加气混凝土砌块(外墙)	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	365.940	486.37	177982.24
17	010402001002	蒸压加气混凝土砌块(内墙)	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	554.700	472.69	262201.14
18	010402001003	蒸压加气混凝土砌块(内墙)	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:100mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 5、综合考虑按图	m3	5.060	498.52	2522.51
本页小计							442705.89

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第7页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
19	010402001004	灰砂砖（女儿墙）	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:100mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 MU15 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M7.5 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	25.340	380.96	9653.53
		混凝土工程	√				1149965.02
20	010507007001	垫层 C15	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	56.630	453.90	25704.36
21	010501003001	桩承台基础 C35	1、混凝土种类:普通预拌混凝土（泵送） 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵	m3	57.100	526.58	30067.72
本页小计							65425.61

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第8页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			送高度50m以内) 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
22	010502004002	电梯坑(墙+底板) C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	7.330	547.38	4012.30
23	010502005001	基础联系梁 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	186.720	497.90	92967.89
24	010502001001	矩形柱 C35	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送)	m3	79.430	653.88	51937.69
本页小计							148917.88

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第9页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
25	010502001002	矩形柱 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规	m3	152.870	637.13	97398.06
本页小计							97398.06

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第10页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
26	010502010001	直形墙 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	10.300	549.33	5658.10
27	010502011001	矩形梁 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、	m3	519.930	516.97	268788.21
本页小计							274446.31

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第11页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
28	010505001001	有梁板 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土（泵送） 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	542.340	516.97	280373.51
29	010502017001	坡屋面板 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土（泵送） 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌	m3	88.240	528.98	46677.20
本页小计							327050.71

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第12页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
30	010506001001	直形楼梯 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	36.920	582.78	21516.24
本页小计							21516.24



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第13页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	010502019001	雨篷 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	5.750	729.77	4196.18
32	010502019002	挑檐 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇	m3	117.290	755.73	88639.57
本页小计							92835.75

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第14页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
33	010502004001	设备基础 C20	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.940	448.46	870.01
34	010502002001	构造柱 C25	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	125.360	707.53	88695.96
35	010503004001	圈(过)梁 C25	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m3	56.280	587.19	33047.05
本页小计							122613.02

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第15页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
36	010507007002	反坎 C20	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.270	574.06	1877.18
37	010501001002	屋檐回填泡沫混凝土	1、材料:泡沫混凝土 300kg/m3 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	34.690	217.29	7537.79
		钢筋工程	√				1351730.59
38	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ8~28 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	89.656	4522.83	405498.85
39	010506002001	现浇混凝土墙柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、	t	54.979	4978.03	273687.11
本页小计							688600.93

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第16页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			HRB400E 2、现浇构件钢筋： 螺纹钢 Φ8～28 3、钢筋连接方式： 满足设计要求综合 考虑 4、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用				
40	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋： 螺纹钢 Φ8～28 3、钢筋连接方式： 满足设计要求综合 考虑 4、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	t	90.877	4503.89	409300.01
41	010506006001	现浇混凝土楼板及屋 面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300、HPB400 2、现浇构件钢筋： 螺纹钢 Φ6～25 3、钢筋连接方式： 满足设计要求综合 考虑 4、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	t	37.680	4415.51	166376.42
本页小计							575676.43

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第17页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ8~28 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	3.994	4215.67	16837.39
43	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300、HPB400 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ6~25 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	17.706	4477.31	79275.25
44	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件制安 2、铁件做除锈处理 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.075	10074.13	755.56
		模板工程	√				1421314.58
45	010505002001	垫层模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等	m2	236.450	31.72	7500.19
本页小计							104368.39

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第18页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
46	010505002002	桩承台模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	172.480	54.67	9429.48
47	010505002003	电梯坑模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	48.820	60.05	2931.64
48	010505003001	基础联系梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1151.990	64.49	74291.84
49	010505004001	柱面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、柱周长：1.8m内 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	99.840	73.26	7314.28
本页小计							93967.24

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第19页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
50	010505004002	柱面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、柱周长：1.8m外 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1127.530	79.40	89525.88
51	010505004003	柱面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：10.6m 3、柱周长：1.8m外 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	214.760	126.86	27244.45
52	010505005001	墙面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：3.6m内 3、墙厚（cm）：40 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	166.160	50.81	8442.59
本页小计							125212.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第20页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	010505006001	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、梁宽（cm）：25以外 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1941.140	101.97	197938.05
54	010505006002	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、梁宽（cm）：25以内 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1288.840	94.51	121808.27
55	010505006003	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：10m 3、梁宽（cm）：25以内 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	96.290	188.56	18156.44
56	010505006004	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及	m2	414.380	201.97	83692.33
本页小计							421595.09



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第21页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			运输等 2、支模高度：10m 3、梁宽（cm）：25以外 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
57	010505007001	楼板、屋面板（平板）	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、混凝土平板 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4495.380	90.97	408944.72
58	010505007002	楼板、屋面板（斜板）	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：平均5.2m 3、混凝土斜板坡度在11° 19'至26° 34' 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	363.610	101.40	36870.05
59	010505007003	楼板、屋面板（斜板）	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等	m2	363.610	193.71	70434.89
本页小计							516249.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第22页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、支模高度：平均10.2m 3、混凝土斜板坡度在11° 19' 至26° 34' 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
60	010505010001	楼梯模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	210.480	196.27	41310.91
61	010505008001	阳台、雨蓬模板 直形	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.480	83.84	4819.12
62	010505008002	挑檐模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	844.140	75.25	63521.54
本页小计							109651.57

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

**标段：**

第23页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	010505011001	构造柱模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1448.530	76.09	110218.65
64	010505002004	基础模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.850	61.92	300.31
65	010505012001	圈（过）梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	611.120	56.01	34228.83
66	010505012002	反坎模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	41.560	57.51	2390.12
		屋面及防水工程	√				653561.48
67	010902003006	上人平屋面R1(有保温层)	1、10厚300X300浅灰色防滑地砖, DTG砂浆勾缝;	m2	636.550	365.82	232862.72
本页小计							380000.63

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第24页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、20厚DS M20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层; 3、40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔Φ4@150双向钢筋网,设置分隔缝宽20,内填M15砂浆,纵横间距≤10; 4、100厚(计算80厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(抗压强度≥150kpa)(燃烧性能等级B1级); 5、20厚M15水泥砂浆隔离层; 6、3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎); 7、3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎); 8、1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 9、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 10、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%;(结构找坡时取消找坡层) 11、钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整。 12、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第25页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
68	010902003005	瓦屋面R2（不保温）	1、西班牙瓦(红棕色); 2、钢挂瓦条 L30×4, 中距按瓦材规格; 3、钢顺水条-25×5, 中距600; 4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋 Φ10钢筋头绑牢);预埋泄水管 5、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料; 6、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎; 7、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 8、钢筋混凝土屋面板, 预埋Φ10钢筋头双向间距900, 伸出屋面防水层30。 9、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	401.680	270.28	108566.07
69	010902003004	瓦屋面R3（保温）	1、西班牙瓦(红棕色); 2、钢挂瓦条 L30×4, 中距按瓦材规格; 3、钢顺水	m2	818.490	342.50	280332.83
本页小计							388898.90

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第26页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			条-25×5, 中距600; 4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋 Φ10钢筋头绑牢);预埋泄水管 5、100厚(计算80厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(抗压强度≥150kpa)(燃烧性能等级B1级); 6、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎; 7、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 8、钢筋混凝土屋面板, 预埋Φ10钢筋头双向间距900, 伸出屋面防水层30。 9、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
70	010902003007	不上人平屋面R4(有保温层)	1、浅色涂料2遍(丙烯酸屋面反射涂料); 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 3、100厚(计算80厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(抗压强	m2	24.360	370.81	9032.93
本页小计							9032.93

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第27页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			度 $\geq$ 150kpa)(燃烧性能等级B1级); 4、20厚DS M15水泥砂浆隔离层; 5、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施工; 6、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施工; 7、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 8、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 9、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%; 10、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
71	010902003009	不上人平屋面(无保温层)	1、10厚300X300浅灰色防滑地砖,DTG砂浆勾缝,缝宽10; 2、20厚DS M20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层; 3、0.4厚聚乙烯膜隔离层; 4、20厚DS M15水泥砂浆隔离层; 5、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施工;	m2	13.680	286.45	3918.64
本页小计							3918.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第28页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6、3.0mm厚改性沥青防水卷材, 热熔法施工; 7、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃); 8、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 9、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2%; (结构找坡时取消找坡层) 10、钢筋混凝土屋面板, 机械原浆磨平整。 11、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
72	010902003008	混凝土雨蓬R5	1、面层:浅色涂料2遍(丙烯酸屋面反射涂料); 2、2.0厚聚氨酯防水涂料(+50g无纺布); 3、M15聚合物水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 向排水口找坡, 坡度详图纸(根部批R≥50的圆角); 4、用M20聚合物水泥砂浆补平孔洞,, 刷基层处理剂一遍; 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	57.480	145.78	8379.43
本页小计							8379.43



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第29页, 共61页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第30页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			干燥后打磨; 5、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平; 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 7、中间压入一层镀锌电焊网(锚栓固定于结构墙内); 8、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 9、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时,扫毛或拉出纹道); 10、界面剂1道; 11、喷湿墙面。 12、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
78	011204003013	W1 真石漆(女儿墙内侧)	1、面层涂料1道; 2、主层涂料1道; 3、底层涂料1道(抗碱封闭底漆); 4、刮涂耐水腻子,干燥后打磨; 5、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平; 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 7、中间压入一层镀锌电焊网(锚栓固定于结构墙内); 8、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型);	m2	144.750	188.47	27281.03
本页小计							27281.03

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第31页, 共61页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第32页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
81	011204003008	W3 外墙防水层（干挂石材位置）	1、墙体类型:外墙面 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、基层墙体处理 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2414.110	58.81	141973.81
82	011302001006	外墙外包铝板	1、面层材料品种、规格：氟碳喷涂铝单板 2.5mm 2、龙骨：镀锌钢龙骨投标方综合考虑 3、含预埋件 4、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1464.930	478.72	701291.29
83	011302001007	外包铝板吊顶	1、面层材料品种、规格：氟碳喷涂铝单板 2.5mm 2、龙骨：镀锌钢龙骨投标方综合考虑 3、含预埋件	m2	17.020	413.48	7037.43
本页小计							850302.53

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第33页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
84	011302001008	铝合金成品飞椽	1、面层材料品种、规格：铝合金成品飞椽 2、规格尺寸：1050×250mm 3、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	484.000	106.67	51628.28
85	011302001009	铝合金成品飞椽	1、面层材料品种、规格：铝合金成品飞椽 2、规格尺寸：200×200mm 3、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	72.000	38.01	2736.72
86	020513001001	铝合金金成品牌匾	1、面层材料品种、规格：铝合金金成品牌匾（字体：生	m2	3.840	1483.94	5698.33
本页小计							60063.33

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

**标段：**

第34页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			命教育基地) 2、龙骨：镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 3、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		室内装修工程	√				1732089.15
		地面工程	√				761547.86
87	011102003005	L2-3 800*800米白色抛光砖	1、8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝; 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层; 4、界面剂1道; 5、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用DS M15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理; 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1095.890	134.32	147199.94
88	011102003007	L1-1 600*600米白色防滑砖(卫生间)	1、3~4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴防滑地砖(8厚),白水泥擦缝(卫生间楼面建筑完成	m2	133.160	252.45	33616.24
本页小计							180816.18

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第35页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			面标高应较同=层厅房楼板的低不少于20); 2、20厚DS M15水泥砂浆保护层, 表面抹光; 3、另计 4、20厚DS M15水泥砂浆找平层, 阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理; 5、LC7.5陶粒混凝土填充兼找坡层, 1~3%坡向地漏(厚度根据上下标高增减); 6、回填松散陶粒至高出沉箱排水管10mm; 7、20厚DS M15水泥砂浆保护; 8、另计 9、20厚(最薄处)DS M15水泥砂浆找坡层, 1%破向溢水口, 溢水口增设不锈钢滤网。阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理; 10、界面剂1道; 11、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净, 用WS D15水泥砂浆补平孔洞, 若顶板发现裂缝或空鼓, 需需先做处理。 12、综合考虑按图				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第36页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
89	011102003008	L1-1 聚合物水泥防水涂料（卫生间）	3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,遇墙上反并高出混凝土反坎面标高200,遇门洞反入梁面,与门槛同宽; 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,需与墙面防水连续施工,遇门洞反入梁面,与门槛同宽,洞口两侧墙体侧面上返高度同立面要求,门口外延500mm、过洞口两侧200mm 11、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	260.620	71.46	18623.91
90	011102003004	L1-5 白色带防滑条梯级砖（梯级）	1、8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝（平台600*600米白色防滑砖） 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层, 4、界面剂1道; 5、钢筋混凝土楼	m2	188.260	283.93	53452.66
本页小计							72076.57



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

**标段：**

第37页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			板,表面清扫干净,用WS M15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理。 6、楼梯为无障碍楼梯时,平台处的提示盲道砖为(陶瓷成品)300X300X15厚 施工前建设方定版 7、梯级砖带防滑条23J909国标3-52页地D22 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
91	011102003006	L1-5 600*600米白色防滑砖 (楼梯间)	1、8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(600*600米白色防滑砖) 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层, 4、界面剂1道; 5、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用WS M15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理。 6、楼梯为无障碍楼梯时,平台处的提示盲道砖为(陶瓷成品)300X300X15厚	m2	152.590	101.20	15442.11
本页小计							15442.11

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第38页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			施工前建设方定版7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
92	011104004001	L1-6 水泥砂浆	1、20厚DS M20砂浆面层抹平 2、界面剂1道 3、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用20厚DS M20砂浆补平孔洞，若发现裂缝或空鼓等，需先做处理 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34.330	28.74	986.64
93	011104004002	L1-7 聚合物水泥防水砂浆	1、20厚DS M20聚合物水泥防水砂浆1%坡向地漏或泄水管； 2、界面剂1道； 3、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用20厚DS M20砂浆补平孔洞，若发现裂缝或空鼓等，需先做处理。 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	9.410	68.29	642.61
本页小计							1629.25

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第39页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	011102003003	L1-8 800*800米白色抛光砖	1、8厚地砖面层, DTG砂浆擦缝; 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、界面剂1道; 4、40厚C20细石混凝土填充层, 中配双向中6中距150, 随打随抹平 5、>5厚减振垫板(毡); 6、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净, 用WS M15水泥砂浆补平孔洞, 若顶板发现裂缝或空鼓, 需先做处理。 7、(23J909国标3-79页楼H3、08J931 楼1标准化撞击声压级 Lnpw (dB) ≤ 65) 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2239.910	194.36	435348.91
95	011104004003	L1-10 600*600陶瓷米白色防静电地板	1、200高架防静电活动地板(成品高架防静电活动地板, 含支架、龙骨、调节脚等必要配件, 规格600*600*35mm); 2、保护层界面剂1道; 3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护	m2	62.320	363.86	22675.76
本页小计							458024.67

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第40页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			层; 4、1.5厚聚氨酯防水涂料(2遍) 防水层; 5、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆) 找平层; 6、界面剂1道。 7、23J909国标 3-101页地K19 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
96	011104004004	L1-11 聚合物水泥防水砂浆（电梯底坑）	1、最薄处20厚DS M20聚合物水泥防水砂浆2%，坡向地漏或泄水管 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用料不小于1.5kg/平方米） 3、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用20厚DS M20砂浆补平孔洞，若发现裂缝或空鼓等，需先做处理。 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	11.960	89.77	1073.65
97	011105003001	100mm高暗藏式灰色面砖（T2）	1、8厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、8~10厚DP M5砂	m2	241.330	134.61	32485.43
本页小计							33559.08

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第41页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底 并划出纹道; 4、界面剂1道; 5、蒸压加气混凝土墙面喷湿(开槽预留踢脚线砖空间); 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		墙面工程	√				499643.42
98	011201001002	N1 防潮防霉白色无机涂料(独立柱)	1、防潮防霉内墙涂料(两遍); 2、封底涂料(一道); 3、3厚耐水腻子分遍找平(2-3遍)(阴阳角处均需设置阴阳角条以控制垂直度及平整度); 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	232.870	35.83	8343.73
99	011201001003	N1 防潮防霉白色无机涂料	1、防潮防霉内墙涂料(两遍); 2、封底涂料(一道); 3、3厚耐水腻子分遍找平(2-3遍)(阴阳角处均需设置阴阳角条以控制垂直度及平整度); 4、8厚DP M5砂浆砂	m2	5787.790	47.39	274283.37
本页小计							282627.10

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第42页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			浆打底抹平;(砖墙/其他种类墙体,10厚DP M15砂浆) 5、界面剂1道; 6、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
100	011204003010	N3 白色抛光砖(至天花上100)	1、8厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝; 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3、300mm×450mm浅色瓷片 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	392.210	131.67	51642.29
101	011204003012	N3 抹灰防水层(至梁底)	3、涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(由地面连续翻上至梁底,与楼板防水涂料为同一层。 4、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆; 5、8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网	m2	784.420	99.60	78128.23
本页小计							129770.52

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第43页， 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			孔); 6、6厚DP(DCA)M5 砂浆罩面; 7、界面剂1道; 8、蒸压加气混凝土 砌块墙体,用修补砂 浆局部修补墙面,DP 砂浆勾实接缝并拉 毛 9、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用				
102	011204003011	N4 灰白色陶瓷砖 (至天花上100)	1、8厚400*800灰 白色陶瓷砖,DTG砂 浆勾缝或白水泥擦 缝; 2、5厚DTA砂浆或瓷 砖胶粘剂粘结层; 3、界面剂1道; 4、挂金属网,8厚 DP(DCA)M20砂浆压 实抹平(将水泥砂浆 压入网孔) 5、6厚DP(DCA)M5 砂浆罩面; 6、界面剂1道; 7、蒸压加气混凝土 砌块墙体,用修补砂 浆局部修补墙面,DP 砂浆勾实接缝并拉 毛 8、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m2	125.430	186.79	23429.07
本页小计							23429.07

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第44页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
103	011201001001	N5 水泥砂浆	1、5厚DP(DCA)M20砂浆找平抹光 2、10厚DP(DCA)M5砂浆打底扫毛; 3、界面剂1道; 4、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	751.560	23.82	17902.16
104	011201001004	N6 聚合物水泥砂浆	1、5厚M20聚合物水泥砂浆找平抹光 2、10厚DP(DCA)M5砂浆打底扫毛; 3、界面剂1道; 4、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	109.140	34.97	3816.63
105	010607005001	钢丝网加固(交接处)	1、材料品种、规格:Φ1.0(20mm×20mm)镀锌钢丝网 2、不同材料内墙墙体交接处 3、挂网人工增加费 4、综合考虑按图纸、招标文件和规	m2	299.130	26.28	7861.14
本页小计							29579.93



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第45页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
106	010607005002	钢丝网面层加强(楼梯间和人流通道)	1、材料品种、规格:镀锌钢丝网 2、楼梯间和人流通道 3、挂网人工增加费 4、综合考虑按图纸、招标文件和范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1302.770	26.28	34236.80
		天棚工程	√				470897.87
107	011301001001	D1 防潮防霉无机涂料顶棚	1、钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需修理平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理; 2、界面剂一道; 3、8厚DP M10砂浆抹平; 4、2厚面层耐水腻子刮平(分层成活); 5、防潮防霉无机涂料,一底两面。 6、综合考虑按图纸、招标文件和范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1303.500	57.15	74495.03
108	011302001010	D4 硅钙板吊顶	1、现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200; 2、Φ6钢筋吊杆,双	m2	1613.460	68.30	110199.32
本页小计							218931.15

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第46页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 4、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结; 5、11厚方块板材面层与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定; 6、2440X1220×8无石棉纤维增强硅酸钙板 23J909国标8-11页棚65 T型龙骨 暗架(不上人) 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
109	011302001011	D6 600*600铝扣板吊顶	1、钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理; 2、素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用); 3、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200,(预制混凝土板在板缝内预留中8钢筋吊环(勾)) 4、中6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆	m2	98.530	128.07	12618.74
本页小计							12618.74



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第48页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 7、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 8、厚度0.8mm铝合金方板300x300与专用龙骨固定 9、铝合金方板吊顶23J909国标8-15页棚88 双层龙骨吊顶(不上人) 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
111	011302001012	D8 穿孔吸音吊顶	1、钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理; 2、现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊	m2	1363.850	181.91	248097.95
本页小计							248097.95

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第49页, 共61页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第50页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
114	010802003003	钢质防火门 双扇(乙级)	1、门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、门类型:钢制防火门 3、防火等级:乙级 4、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	100.320	407.00	40830.24
115	010802003004	钢质防火门 单扇(乙级)	1、门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、门类型:钢制防火门 3、防火等级:乙级 4、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.200	401.00	1684.20
116	010801002001	铝合金门(成品)	1、门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、五金材料、品种、规格:含五金及配件为市场一级品 3、镶嵌玻璃品种、	m2	34.080	561.92	19150.23
本页小计							61664.67

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

**标段：**

第51页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			厚度:详见设计图纸 4、门框或扇系列厚度:100系列2.0厚氟碳喷涂铝合金 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
117	010805004001	仿古花格钢化玻璃地弹门(定制内门)	1. 门洞口尺寸:详见设计图纸 2. 框材质:100系列2.0厚褐色铝合金氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 5. 五金配件:地弹簧、氟碳喷涂拉手30以外 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	10.800	908.05	9806.94
118	010805004002	仿古花格钢化玻璃地弹门(定制外门)	1. 门洞口尺寸:详见设计图纸 2. 框材质:100系列2.2厚褐色铝合金氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 5. 五金配件:地弹簧、氟碳喷涂拉手30以外	m2	20.160	923.65	18620.78
本页小计							28427.72

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第52页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
119	010801003001	仿古花格玻璃门联窗(定制外门)	1. 门洞口尺寸:详见设计图纸 2. 框材质:100系列2.2厚褐色铝合金氟碳喷涂+70系列1.8厚铝合金氟碳喷涂固定窗 3. 玻璃品种、厚度:仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 5. 五金配件:含五金及配件为市场一级品 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	162.660	720.68	117225.81
120	010807003001	铝合金防雨百叶	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、氟碳喷涂铝合金防雨百叶 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.300	319.06	2329.14
121	010807001001	铝合金固定窗	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂	m2	9.680	576.26	5578.20
本页小计							125133.15



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第53页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:固定窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
122	010807001002	铝合金推拉窗	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:推拉窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	273.380	560.51	153232.22
123	010807001003	铝合金平开窗	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:平开窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	66.000	639.13	42182.58
本页小计							195414.80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第54页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
124	010807001004	铝合金上悬窗	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:上悬窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	83.600	639.13	53431.27
125	010808002002	仿古花格平开窗(含电动开窗器)	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空仿古花格玻璃 4、窗类型:平开窗 5、定制含电动开窗器 6、仿古铝合金镂空窗花为红棕色,需由专业厂家二次深化设计 7、包含二次深化设计费用由投标方综合考虑 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	59.800	899.21	53772.76
本页小计							107204.03

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第55页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
126	010808002001	仿古铝合金镂空窗花（固定式）	1. 氟碳喷涂铝合金几何图案窗花 2. 仿古铝合金镂空窗花为红棕色, 需由专业厂家二次深化设计 3. 包含二次深化设计费用由投标方综合考虑 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	420. 320	588. 00	247148. 16
127	010807001005	铝合金推拉窗（甲级防火窗）	1、窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2、框、扇材质: 70系列1. 8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度: 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型: 推拉窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16. 000	632. 44	10119. 04
128	010803001001	SWFJ1 F3特级防火卷帘	1. SWFJ1F3特级防火卷帘 2、参考图集12J609 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切	m2	226. 560	279. 33	63285. 00
本页小计							320552. 20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第56页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
129	010808004002	手动开窗器	1. 手动启闭装置, 一拖二 2. 距地2.0米以上可开窗, 需在1.3米处增设手动开窗器。 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	9.000	215.00	1935.00
		其他工程	√				240006.67
130	010502031001	无障碍坡道	1、基层:150mm 3:7灰土 2、垫层材料种类、厚度:80mm C20砼 3、面层种类、厚度:详见23J909 第1-21页散10 4、砂浆强度等级:详见23J909 第1-21页散10 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	41.700	73.44	3062.45
131	011107002001	花岗岩台阶面	1、底层:80mm C20混凝土+300mm 3:7灰土垫层 2、台阶材料:砖砌构件 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴8厚600*300浅黄色花岗岩	m2	93.810	469.07	44003.46
本页小计							49000.91

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第57页, 共61页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

**标段：**

第58页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			单板 2.5mm 2、龙骨：镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 3、含预埋件 4、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
135	040309001001	楼梯不锈钢栏杆	1. 部位：哑光不锈钢楼梯栏杆 2. 高度：1100mm 3. 做法详中南标13ZJ301第33页3圆杆 4. 杆件净距不应大于 110mm 5. 预埋件：包含预埋铁件 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	109.320	279.44	30548.38
136	040309001002	护窗（楼梯平台）栏杆	1. 部位：哑光不锈钢护窗栏杆 2. 高度：1100mm 3. 护窗做法详国标22J403-1第4-24页HC7 4. 平台做法详国标22J403-1第3-45页PB33型 5. 预埋件：包含预埋铁件	m	26.620	279.44	7438.69
本页小计							37987.07

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第59页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
137	040309001003	无障碍坡道哑光不锈钢扶手	1. 部位:无障碍坡道哑光不锈钢扶手 2. 高度:1050mm 3. 详参中南标13ZJ301 4. 扶手:17页7哑光不锈钢 5. 预埋件:包含预埋铁件 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	55.500	279.44	15508.92
138	011503003002	不锈钢靠墙扶手	1、楼梯靠墙扶手,做法详:中南标13ZJ301第37页3哑光不锈钢 2、规格: Φ40*3 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	109.320	160.83	17581.94
139	011207003001	成品隔断	1. 成品隔断(型号、颜色、品牌由甲方自定) 2. 厕所隔断参详国标16J914-1第XT8页3,采用成品,高至2米处。 3、门扣,门把手,挂	m <sup>2</sup>	67.060	249.72	16746.22
本页小计							49837.08

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第60页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			钩等五金及配件并要求为市场一级品 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
140	011505001001	洗手台	1. 洗手池台面采用黑金砂大理石台面（型号、颜色、品牌由甲方自定） 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5.840	518.90	3030.38
141	011505003001	镜面玻璃	1. 整面梳妆镜做法参国标16J914-1第XT25页做法3, 梳妆镜高1000, 宽度按现场调整（型号、颜色、品牌由甲方自定） 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	9.900	254.75	2522.03
142	011505002001	卫生纸盒	1. 卫生纸盒等五金及配件并要求为市场一级品（型号、颜色、品牌由甲方自定） 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	18.000	22.93	412.74
本页小计							5965.15



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

**标段：**

第61页, 共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
143	011503003001	卫生间扶手	1、白色卫生间扶手 304不锈钢+ABS（型号、颜色、品牌由甲方自定） 2、规格：管径3.5cm 3、综合单价应综合考虑按设计图纸、相关施工规范、工程量清单计价说明、预算包干费等完成此项工程的一切相关费用	m	2.350	123.05	289.17
144	010607006001	钢梯	1. 钢楼梯 爬式 2. $\Phi 20$ 钢筋 3. 综合单价应综合考虑按设计图纸、相关施工规范、工程量清单计价说明、预算包干费等完成此项工程的一切相关费用	t	0.050	7279.27	363.96
本页小计							653.13
合 计							11094468.32

# 措施项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架		319752.90	
2	011601002001	垂直运输		186205.21	
3	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施		159851.63	
7	011601007001	文明施工		135259.08	
8	011601008001	环境保护		122962.80	
9	011601009001	安全生产		375036.53	
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601011001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
12	011601012001	特殊地区施工增加			
13	011601013001	二次搬运			
14	011601014001	已完工程及设备保护			
15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
16	BF002001	围尼龙编织布			
17	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
18	BC002001	赶工措施费			
19	BC003001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费			
20	BF004001	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页合计				1299068.15	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
21	BF005001	施工便道			
22	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
23	BC007001	施工围挡照明			
24	BC008001	临时钢管架通道			
25	BC009001	样板引路			
26	BC010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			
27	QT001	其他费用			
本页合计					-
合 计				1299068.15	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1109446.83			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		1109446.83			-

# 增值税计价表

工程名称：生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	13502983.300	9.00	1215268.50
合 计					1215268.50

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第1页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		248.40
2	00010010	人工费		元		1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	3.29
4	01000001-0001	镀锌型钢 综合		kg	13.00	4.09
5	01000030	镀锌型钢 综合		t	16.52	4090.00
6	01010030	圆钢	Φ10以内	t	13.00	3184.00
7	01010035	热轧圆盘条 Φ12~25		t	16.52	3082.00
8	01010040-0001	螺纹钢筋 Φ12-25以内		t	13.00	2963.00
9	01010040-0002	螺纹钢筋 Φ12-25以内	带E	t	13.00	3083.00
10	01010080	冷拉热轧圆盘条 Φ4		t	16.52	3184.00
11	01010120	螺纹钢筋 Φ10以内		t	13.00	3138.00
12	01010130-0001	螺纹钢筋 Φ25以外	带E	t	16.52	3141.00
13	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0		kg	13.00	5.34
14	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	13.00	5.34
15	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.00	5.38
16	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.00	5.38
17	01050001	钢丝绳 Φ14.1~15		kg	16.52	3.66
18	01090022	圆钢 Φ10以内		t	13.00	3184.00
19	01090023	圆钢 Φ10以内		kg	16.52	3.29
20	01210001	角钢 综合		kg	13.00	3.26
21	01290001	钢板 综合		t	13.00	3500.00
22	01490020	电化角铝 25.4×2		m	16.52	3.07
23	01610020	钨棒		kg	13.00	23.77
24	01630130	吊装夹具		套	16.52	180.00
25	02050260	密封胶圈		个	13.00	13.33
26	02090041	聚乙烯薄膜		m2	16.52	1.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第2页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
27	02270070	土工布		m2	13.00	1.06
28	02290030	麻袋		个	13.00	1.89
29	02310010-0001	无纺布	50g	m2	16.52	1.08
30	03010040	铝拉铆钉 综合		十个	16.52	0.87
31	03010060	抽芯铝铆钉 综合		十个	13.00	0.68
32	03010128	自攻螺钉 M4×15		十套	13.00	0.40
33	03010215	木螺钉 M3.5×22~25		十套	16.52	0.21
34	03010320	螺母 综合		十个	13.00	2.91
35	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	5.58
36	03010695	六角螺栓	M16×300~500	十套	13.00	28.46
37	03011265	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	16.52	45.11
38	03011285	不锈钢六角螺栓	M6×25	十套	13.00	14.16
39	03011315	高强螺栓		kg	13.00	12.37
40	03011325	对拉螺栓		kg	13.00	5.38
41	03013021	膨胀螺栓 M5		十套	16.52	1.30
42	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	13.00	2.65
43	03013151	膨胀螺栓 M8×80		十套	16.52	4.54
44	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#		块	13.00	1.02
45	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	6.64
46	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	6.64
47	03019031	射钉		十个	13.00	0.06
48	03019101	扣钉		kg	16.52	9.64
49	03019161	马钉 综合		kg	13.00	5.21
50	03033016-0001	氟碳喷涂拉手 30以外		套	16.52	180.00
51	03033156	地弹簧		台	13.00	255.13
52	03033161-0002	手动开窗器	一拖二	副	16.52	215.00
53	03078151	不锈钢角挂件 4件		套	13.00	2.45

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第3页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
54	03134011	水砂纸		张	13.00	0.77
55	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	13.00	5.17
56	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	16.52	12.75
57	03136071	不锈钢焊丝		kg	13.00	25.32
58	03137001	焊剂		kg	16.52	2.57
59	03139121	合金钢钻头 综合		个	16.52	5.29
60	03139621	牙轮掌片		个	16.52	3025.50
61	03139631	截齿		个	16.52	153.42
62	03210060-0001	镀锌钢丝网	$\phi 1 \times 20 \times 20$	m2	13.00	2.85
63	03210090	钢丝网 综合		m2	13.00	3.01
64	03210115	钢板网 0.8		m2	16.52	8.21
65	03210280	钢脚手直角扣件		个	16.52	3.30
66	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$		个	13.00	8.41
67	03214620	预埋件(钢筋焊接)		kg	13.00	6.64
68	03230045	直螺纹套筒接头	$\phi 25$ 以内	个	16.52	3.03
69	03230047	直螺纹套筒接头	$\phi 32$ 以内	个	16.52	3.03
70	03230111	钢护筒		t	13.00	3619.47
71	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5		t	13.00	284.56
72	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	13.00	461.25
73	04030010	细砂		m3	3.00	198.22
74	04070001	粘土陶粒		m3	16.52	265.00
75	04090015	生石灰		t	3.00	303.17
76	04090090	粘土		m3	3.00	38.90
77	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3.00	338.27
78	04130040	蒸压灰砂砖	240×175×115 MU15	千块	3.00	338.27
79	04150001	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200 A5.0	千块	13.00	2577.24
80	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200 A5.0	千块	13.00	5154.48



# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第4页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
81	05030080	松杂板枋材		m3	13.00	1279.91
82	05030180	松木板		m3	13.00	1474.42
83	05030320	垫木		m3	16.52	1549.95
84	05030370	松杂直边板		m3	13.00	1353.50
85	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	13.00	31.62
86	06050010-0001	夹层玻璃	6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻	m2	13.00	124.36
87	06550040	玻璃镜 6		m2	16.52	66.94
88	07010001	釉面砖	100×200	m2	13.00	33.88
89	07010001-0001	釉面砖	300×450	m2	13.00	47.10
90	07010040-0001	400*800灰白色陶瓷砖		m2	13.00	60.93
91	07050010-0001	浅灰色防滑地砖 300×300×10		m2	16.52	27.50
92	07050030-0009	600*600米白色防滑砖		m2	16.52	39.84
93	07050040-0001	800*800米白色抛光砖		m2	13.00	69.35
94	07050060	瓷质梯级砖 300×280		m2	13.00	37.28
95	07050080	瓷质梯级砖 300×150		m2	13.00	28.90
96	07250010-0001	陶瓷米白色防静电地板	600×600×35	m2	16.52	210.00
97	08000040-0001	黑金沙大理石台面		m2	16.52	180.00
98	8005901	湿拌砌筑砂浆	M5 砌筑灰缝≥5mm	m3	13.00	314.00
99	8005902	湿拌砌筑砂浆	M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m3	13.00	320.00
100	8005906	湿拌抹灰砂浆	M5 一次性抹灰厚度≥5mm	m3	13.00	326.00
101	8005907	湿拌抹灰砂浆	M10 一次性抹灰厚度≥5mm	m3	16.52	354.00
102	8005908	湿拌抹灰砂浆	M15 一次性抹灰厚度≥5mm	m3	16.52	346.00
103	8005908-0001	湿拌地面砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	13.00	344.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第5页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
104	8005909	湿拌抹灰砂浆	M20 一次性抹灰厚度 ≥5mm	m3	16.52	353.50
105	8005909-0001	湿拌地面砂浆	M20 一次性抹灰厚度 ≥5mm	m3	13.00	350.00
106	8005910	湿拌地面砂浆	M15 地面普通找平	m3	13.00	344.00
107	8005911	湿拌地面砂浆	M20 地面普通找平	m3	16.52	350.00
108	08030050-0001	虾红色荔枝面花岗岩	30mm	m2	13.00	180.00
109	08030050-0002	红棕色花岗岩	30mm	m2	13.00	180.00
110	08030080	花岗岩石板	20mm	m2	13.00	89.00
111	09050030-0001	600x600穿孔吸声铝板	0.8mm	m2	13.00	97.76
112	09050040-0001	铝合金方板 300×300×0.8		m2	13.00	81.56
113	09050050-0001	铝合金方板 600×600×0.8		m2	16.52	78.20
114	09050180	氟碳喷涂铝单板 2.5		m2	13.00	271.75
115	09090010-0001	2440*1220*8无石棉纤维 增强硅钙板		m2	13.00	18.17
116	09390060	浴厕隔断 成品		m2	13.00	217.00
117	9946001	折旧费		元	17.00	1.00
118	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	6.98
119	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	0.77
120	10010050	轻钢大龙骨 h=45		m	13.00	3.87
121	10030010	铝合金小龙骨 h=22		m	13.00	2.01
122	10030030	铝合金中龙骨 h=35		m	13.00	3.09
123	10030040	铝合金中龙骨 h=45(T型)		m	13.00	6.93
124	10030080	铝合金边龙骨 h=35		m	13.00	2.87
125	11090020	铝合金百叶窗		m2	13.00	319.06
126	11390066	钢质防火门 单扇(甲级)		m2	13.00	412.00
127	11390067	钢质防火门 单扇(乙级)		m2	16.52	401.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第6页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
128	11390068	钢质防火门 双扇(甲级)		m2	13.00	417.00
129	11390069	钢质防火门 双扇(乙级)		m2	13.00	407.00
130	11390076-0001	特级防火卷帘		m2	16.52	194.69
131	11390079	卷闸电动装置 D-400		套	16.52	1800.00
132	11390082-0001	100系列氟碳喷涂铝合金地弹门	2.0厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.52	801.36
133	11390082-0002	100系列氟碳喷涂铝合金地弹门	2.2厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.52	816.96
134	11390089-0001	100系列铝合金门(成品)	2.0厚	m2	13.00	561.92
135	11390101-0001	铝合金金成品牌匾	含字体	m2	16.52	1480.00
136	11390106-0001	70系列氟碳喷涂铝合金固定窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	576.26
137	11390106-0002	70系列氟碳喷涂铝合金推拉窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	560.51
138	11390106-0003	70系列氟碳喷涂铝合金平开窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	639.13
139	11390106-0004	70系列氟碳喷涂铝合金上悬窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	639.13
140	11390106-0005	70系列氟碳喷涂铝合金推拉甲级防火窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	632.44
141	11390124-0001	100系列铝合金氟碳喷涂平开门	2.2厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.52	816.96
142	11390133-0001	仿古铝合金镂空窗花	专业厂家二次深化设计	m2	16.52	588.00
143	11390133-0002	70系列氟碳喷涂铝合金仿古花格平开窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空仿古花格玻璃	m2	16.52	639.13
144	11390134-0001	70系列铝合金氟碳喷涂固定窗	1.8厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	576.26
145	12030130	铝合金收口条 150×3		m	16.52	21.46
146	12230010	不锈钢扶手 Φ60		m	13.00	71.43
147	12230010-0001	不锈钢扶手 Φ35	304不锈钢+ABS	m	13.00	100.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第7页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
148	12230020-0001	哑光不锈钢扶手 $\phi 40 \times 3$		m	16.52	47.62
149	13010050	醇酸清漆		kg	13.00	13.99
150	13010210	环氧富锌底漆		kg	16.52	20.35
151	13030025	高级丙烯酸外墙涂料 无光		kg	16.52	20.00
152	13030450-0001	封底涂料	底漆	kg	13.00	11.01
153	13030450-0002	防潮防霉无机涂料	底漆	kg	13.00	11.01
154	13030460-0001	防潮防霉内墙涂料	面漆	kg	13.00	11.01
155	13030460-0002	防潮防霉无机涂料	面漆	kg	13.00	11.01
156	13030473	真石漆		kg	13.00	2.50
157	13030475	真石面漆		kg	13.00	11.00
158	13030490	腻子粉 成品(防水型)		kg	13.00	2.25
159	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	13.00	2.00
160	13050153	聚氨酯防水涂料 双组份 I型		kg	13.00	10.58
161	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	13.00	9.29
162	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	16.52	10.24
163	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	17.00
164	13050520	橡胶沥青防水涂料		kg	13.00	13.50
165	13050530	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	13.00	8.41
166	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 3mm		m <sup>2</sup>	16.52	26.68
167	13350230	密封胶		L	13.00	12.02
168	13350260	腻子膏 防水型		kg	16.52	2.24
169	13410010	嵌缝料		kg	13.00	0.58
170	14010030	松节油		kg	13.00	8.84

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第8页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
171	14010040	松香		kg	16.52	5.15
172	14030020	灯用煤油		kg	13.00	14.94
173	14090070	石蜡		kg	13.00	3.00
174	14210050	环氧树脂 综合		kg	13.00	25.66
175	14310050	草酸		kg	13.00	5.59
176	14310400	氢氧化钠(烧碱)		kg	16.52	2.70
177	14350140	醇酸漆稀释剂 X6		kg	13.00	14.88
178	14350250	隔离剂		kg	13.00	7.05
179	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	16.52	31.25
180	14350830	改性沥青卷材基层处理剂 水性		kg	13.00	6.00
181	14390070	氧气		m3	16.52	5.16
182	14410060	903胶		kg	13.00	5.50
183	14410120	玻璃胶		L	13.00	33.47
184	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	14.02
185	14410450	耐候胶		L	13.00	30.89
186	14410580	万能胶 1kg/瓶		kg	13.00	11.97
187	14410600	胶粘剂		kg	13.00	1.88
188	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	13.00	1.89
189	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	16.52	0.26
190	14430215	塑料粘胶带		卷	13.00	4.72
191	15010360	石棉垫		kg	16.52	6.42
192	15070040-000 1	玻璃棉毡 δ 50		m2	13.00	6.20
193	15130110-000 4	聚苯乙烯泡沫板 δ 100	B1	m2	16.52	54.85
194	15550160	玻璃纤维网		m2	13.00	3.00
195	17010049	焊接钢管 综合		kg	13.00	4.46
196	17010470	钢管 φ 48.3×3.6		m	13.00	14.11

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第9页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
197	17050050-0002	不锈钢管 $\phi 60 \times 3$		m	13.00	75.91
198	17050050@7-0002	$\phi 38.1 \times 1.2$ 不锈钢钢管		m	13.00	19.66
199	17050110-0001	不锈钢扁钢 -80*10		m	13.00	114.19
200	17270180	高压橡胶管 综合		m	13.00	59.37
201	18250380	不锈钢卡码		个	13.00	4.27
202	18250615	管箍		个	13.00	9.29
203	20030001	不锈钢法兰 DN80		副	16.52	20.00
204	20330041-0001	隔音减震垫 $\delta 5$ (聚安酯)		m <sup>2</sup>	13.00	11.80
205	21310070	不锈钢卫生纸盒		个	16.52	18.00
206	31030001	S盾瓦 250×90×10		百块	16.52	225.00
207	31030010	西班牙瓦 310×310×15		千块	16.52	3350.00
208	31030020-0001	成品屋脊瓦(深黄色)垂脊	285×180×15	千块	16.52	4000.00
209	31030020-0002	成品屋脊瓦(深黄色)戗脊	285×180×15	千块	16.52	4000.00
210	31030020-0003	成品屋脊瓦(深黄色)正脊	285×180×15	千块	16.52	4000.00
211	31030050-0001	成品博古	2600×925×700(14")	座	16.52	300.00
212	33010030	镀锌钢板横梁		根	16.52	2.30
213	34090010	白棉纱		kg	13.00	11.47
214	34110010	水		m <sup>3</sup>	3.00	4.40
215	35030010	脚手架钢管		kg	16.52	3.42
216	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	13.00	5.74
217	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	7.05
218	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	5.94
219	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	5.24
220	35030210	脚手板(钢笆网)		m <sup>2</sup>	16.52	1.50

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第10页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
221	35030220	挡脚板(钢笆网)		m2	16.52	1.50
222	35050025	密目式阻燃安全网		m2	16.52	7.97
223	35090230	钢支撑		kg	13.00	6.16
224	35090290	钢楼梯 爬式		t	16.52	5000.00
225	80010630-0001	湿拌地面砂浆	M20	m3	13.00	350.00
226	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	16.52	353.50
227	80010640-0001	湿拌地面砂浆	M15	m3	13.00	344.00
228	80030290	炉(矿)渣 综合		m3	16.52	65.96
229	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	3.00	0.80
230	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	348.50
231	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	363.50
232	80210200-0001	普通预拌混凝土 C20	细石	m3	3.00	363.50
233	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	376.50
234	80210220	普通预拌混凝土 C30	泵送	m3	3.00	396.00
235	80210230	普通预拌混凝土 C35	泵送	m3	2.92	412.50
236	80210360	普通预拌水下混凝土 C35 粒径为40mm石子		m3	3.00	415.00
237	99450630	折旧费		元	17.00	1.00
238	99450640	检修费		元	13.00	1.00
239	99450650	维护费		元	13.00	1.00
240	99450660	安拆费		元	13.00	1.00
241	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	8.35
242	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	6.98
243	99450700	电	(机械用)	kw·h	17.00	0.77
244	99450710	水	(机械用)	m3	3.00	4.40
245	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		10.49

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第11页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
246	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		94.70
247	BC-0001	Φ60×3不锈钢钢管		m	13.00	75.91
248	BC-0002	Φ25*1不锈钢钢管		m	13.00	10.65
249	CLFBC	材料费补差		元		1.00
250	GLF	管理费		元		1.00
251	GLFTZ	管理费调整		元		1.00
252	JZJQR002	地面整平机器人		台班		1066.67
253	JZJQR003	地面抹平机器人		台班		1033.33
254	ZC-0001	电动开窗器		套	16.52	80.00
255	ZC-0002	铝合金成品飞椽	1050×250mm	件	16.52	95.00
256	ZC-0003	铝合金成品飞椽	200×200mm	件	16.52	30.00



# 工程项目清单汇总表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	2796012.04
1.1	综合楼电气系统	1618814.45
1.2	防雷接地	114531.54
1.3	电梯及扶梯	816960.80
1.4	火灾自动报警系统	140659.10
1.5	气体灭火系统	80507.80
1.6	消防电源监控系统	4987.01
1.7	防火门监控系统	19551.34
2	措施项目费	220778.85
2.1	其中：安全生产措施项目	86579.42
3	其他项目费	279601.20
3.1	其中：暂列金额	279601.20
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	3296392.09
5	增值税	296675.29
合 计		3593067.38

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

标段：

第1页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		综合楼电气系统					1618814.45
1	030402011001	动力配电箱	1、名称:动力配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	8.000	3334.66	26677.28
2	030404016001	照明配电箱	1、名称:照明配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	14.000	3334.66	46685.24
3	030404016002	电源自动切换箱	1、名称:电源自动切换箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	4.000	3334.66	13338.64
4	030404017001	A型应急照明集中电源	1、名称:A型应急照明集中电源 2、规格:按设计图纸要求	台	3.000	412.28	1236.84
5	030413001002	装饰吸顶灯1x36W LED	1、名称:装饰吸顶灯 2、规格:1x36W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计	套	24.000	97.29	2334.96
本页小计							90272.96

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第2页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
6	030413001003	感应式吸顶灯1x12W LED	1、名称:感应式吸顶灯 2、规格:1x12W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	24.000	87.73	2105.52
7	030413001004	嵌入式筒灯1x20W LED	1、名称:嵌入式筒灯 2、规格:1x20W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	74.000	208.06	15396.44
8	030413001005	嵌入式筒灯1x10W LED	1、名称:嵌入式筒灯 2、规格:1x10W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	57.000	79.36	4523.52
9	030413003001	壁装单管荧光灯1x18W LED	1、名称:单管荧光灯 2、规格:1x18W LED 3、安装形式:壁装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计	套	16.000	73.76	1180.16
本页小计							23205.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第3页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
10	030413003002	壁装双管荧光灯 2x18W LED	1、名称:壁装单管荧光灯 2、规格:2x18W LED 3、安装形式:壁装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	4.000	124.35	497.40
11	030413003003	单管荧光灯1x14W LED	1、名称:单管荧光灯 2、规格:1x14W LED 3、安装形式:壁装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	227.000	73.76	16743.52
12	030413003006	单管格栅灯1x24W LED	1、名称:双管格栅灯 2、规格:1x24W LED 3、安装形式:壁装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	12.000	147.34	1768.08
13	030413003004	双管格栅灯2x24W LED	1、名称:双管格栅灯 2、规格:2x24W LED 3、安装形式:壁装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及	套	52.000	147.34	7661.68
本页小计							26670.68

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第4页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
14	030413003005	三管格栅灯3x24W LED	1、名称:三管格栅灯 2、规格:3x24W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	20.000	211.85	4237.00
15	030413005001	防水防尘灯(≥IP45) 1x5W LED	1、名称:防水防尘灯(≥IP45) 2、规格:1x5W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	36.000	102.52	3690.72
16	030413002001	楼层标志灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	14.000	106.32	1488.48
17	030413002002	方向标志灯	1、名称:方向标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	37.000	106.32	3933.84
18	030413002003	自带电源疏散照明灯(A型)	1、名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2、规格:LED, 5W, DC36V, 自带蓄电池	套	63.000	107.61	6779.43
19	030413002007	自带电源防水疏散照明灯(A型)	1、名称:自带电源防水疏散照明灯(A型) 2、规格:LED, 5W, DC36V, 自带蓄电池	套	8.000	107.61	860.88
本页小计							20990.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

**标段：**

第5页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			防水型				
20	030413002004	疏散出口标志灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	19.000	107.61	2044.59
21	030413002005	安全出口标志灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套/m/m <sup>2</sup>	12.000	107.61	1291.32
22	030413014001	空调插座	1、名称:空调插座 2、规格:单相二、三极插座 AC220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	32.000	29.33	938.56
23	030413014002	带保护接点暗装插座	1、名称:带保护接点暗装插座 2、规格:单相二、三极插座 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	101.000	30.66	3096.66
24	030413014003	地面插座盒	1、名称:地面插座盒 2、规格:单相二、三极插座 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项, 详见对应设计	套	4.000	82.43	329.72
本页小计							7700.85

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第6页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
25	030413014004	带防溅盒暗装插座	1、名称:带防溅盒暗装插座 2、规格:单相二、三极插座 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	9.000	30.66	275.94
26	030413013001	暗装单极开关	1、名称:单极开关 2、规格:单联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	18.000	21.81	392.58
27	030413013002	暗装双极开关	1、名称:双极开关 2、规格:双联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	13.000	23.98	311.74
28	030413013003	暗装三极开关	1、名称:暗装三极开关 2、规格:三联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事	套	34.000	27.30	928.20
本页小计							1908.46

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第7页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
29	030413013004	暗装四极开关	1、名称:暗装四极开关 2、规格:四联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	6.000	32.57	195.42
30	030413013005	暗装双控开关	1、名称:暗装双控开关 2、规格:单联双控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	3.000	44.84	134.52
31	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、安装方式:暗装 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	15.000	157.26	2358.90
32	030904003004	风机按钮盒	1、名称:风机按钮盒 2、安装方式:明装 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图	个	5.000	137.14	685.70
本页小计							3374.54



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第8页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、技术文件及相关规范。				
33	030607004001	残卫紧急呼叫系统	1、名称:风机按钮盒 2、安装方式:明装 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	3.000	198.75	596.25
34	030409001002	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x120+1x70) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1440.000	434.42	625564.80
35	030409001021	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x95+1x50) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	960.000	349.38	335404.80
36	030409001003	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-	m	31.080	255.20	7931.62
本页小计							969497.47

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第9页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(4x70+1x35) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
37	030409001013	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x50+1x25) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	122.730	186.62	22903.87
38	030409001004	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x35+1x16) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	104.760	106.83	11191.51
39	030409001005	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(5*16)	m	212.880	78.04	16613.16
本页小计							50708.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

**标段：**

第10页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
40	030409001007	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-YJY-(5*4) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1455.940	15.04	21897.34
41	030409001008	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-YJY-(5*10) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	14.130	56.70	801.17
42	030409001009	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-YJY-(5*16) 3、敷设方式、部	m	30.760	78.65	2419.27
本页小计							25117.78

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第11页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			位: 按设计图纸要求 4、电缆接头: 按规范及现场情况确定 5、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
43	030409001010	阻燃耐火电缆电线	1、名称: 阻燃耐火电缆电线 2、规格: ZBN-YJV-(5*2.5) 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电缆接头: 按规范及现场情况确定 5、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	77.200	27.47	2120.68
44	030409001011	阻燃耐火电缆电线	1、名称: 阻燃耐火电缆电线 2、规格: ZBN-YJV-(5*16) 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电缆接头: 按规范及现场情况确定 5、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	63.960	78.65	5030.45
45	030409001012	阻燃耐火电缆电线	1、名称: 阻燃耐火电缆电线 2、规格: ZBN-RVSP-(2*2.5) 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求	m	989.110	7.82	7734.84
本页小计							14885.97

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

**标段：**

第12页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
46	030409001014	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(5*6) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	63.210	15.04	950.68
47	030409001015	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-KYJV-(4*15) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1162.600	66.83	77696.56
48	030409001016	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(5*2.5) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规	m	48.710	27.47	1338.06
本页小计							79985.30

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第13页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
49	030409001017	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-YJV-(4*2.5) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	26.040	25.35	660.11
50	030409001018	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-YJV-(5*10) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	879.960	56.70	49893.73
51	030409001019	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-B2-BYJ-(5*4) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定	m	31.200	21.39	667.37
本页小计							51221.21

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第14页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
52	030409001020	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-B2-BYJ-(3*2.5) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4616.890	9.90	45707.21
53	030412001001	电缆穿线管	1、名称：电缆穿线管 2、规格：SC20（壁厚2.5mm）表面涂防火涂料，耐火180min 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	989.110	20.54	20316.32
54	030412001010	电缆穿线管	1、名称：电缆穿线管 2、规格：SC25（壁厚2.5mm）表面涂防火涂料，耐火180min 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	77.200	30.35	2343.02
本页小计							68366.55

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第15页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	030412001011	电缆穿线管	1、名称:电缆穿线管 2、规格:SC50(壁厚≥3mm) 表面涂防火涂料,耐火180min 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	63.960	53.94	3450.00
56	030412001003	电缆穿线管	1、名称:电缆穿线管 2、规格:SC100(壁厚≥3.25mm) 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	50.000	103.19	5159.50
57	030412001006	配管 JDG20	1、名称:配管 2、规格:JDG20 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4542.500	9.42	42790.35
58	030412001012	配管 JDG25	1、名称:配管 2、规格:JDG25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	738.060	16.32	12045.14
59	030412001013	配管 JDG32	1、名称:配管 2、规格:JDG32 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	36.480	16.20	590.98
本页小计							64035.97



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第16页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	030412001014	配管 JDG40	1、名称:配管 2、规格:JDG40 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	416.280	22.76	9474.53
61	030412001007	配管 JDG50	1、名称:配管 2、规格:JDG50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	107.050	26.79	2867.87
62	030412001015	配管 JDG65	1、名称:配管 2、规格:JDG65 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	8.820	33.14	292.29
63	030412001016	配管 JDG80	1、名称:配管 2、规格:JDG80 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	31.080	39.76	1235.74
64	030412003002	电缆桥架	1、名称:电缆桥架 2、规格:CT200*100 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	115.460	95.17	10988.33
65	030412003004	电缆桥架	1、名称:电缆桥架 2、规格:CT100*50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及	m	49.110	48.90	2401.48
本页小计							27260.24

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第17页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
66	030415002001	槽钢	1、名称:槽钢 2、规格:10 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1774.300	50.00	88715.00
67	040504001003	接线井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	2.000	2448.47	4896.94
		防雷接地					114531.54
68	030410007002	总等电位联结端子箱	非标, 不锈钢或喷塑, 铜排	台	1.000	354.22	354.22
69	030412004016	接地电缆	1、名称:接地电缆 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	400.000	14.68	5872.00
70	031301004002	电缆支架	1、名称:电缆支架 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	350.000	120.00	42000.00
71	BC002	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	宗	1.000	5000.00	5000.00
本页小计							146838.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第18页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
72	040806002006	热镀锌扁钢	1、名称:接地干线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:40×4 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	50.000	30.45	1522.50
73	040806002007	接地钢板	1、名称:接地钢板 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:100*100*10 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	19.000	634.35	12052.65
74	030410005002	明装接闪带Ø12热镀锌圆钢	1、名称:明装接闪带Ø12热镀锌圆钢 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	697.650	22.13	15438.99
75	040806004002	接闪器	1、名称:L=0.5米,Φ20在镀锌圆钢 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套(基)	28.000	54.89	1536.92
76	040807003002	接地电阻测试卡	1、名称:接地电阻测试卡 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	系统	2.000	813.16	1626.32
本页小计							32177.38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

标段：

第19页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	040806002008	接地线	1、名称:接地线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	197.050	33.32	6565.71
78	040806002009	接地线	1、名称:接地线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ16 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	567.540	33.32	18910.43
79	040806002010	接地引下线	1、名称:接地引下线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ16 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	310.000	11.78	3651.80
		电梯及扶梯					816960.80
80	030107001001	无机房电梯	1、名称:无机房电梯 2、规格:井道净尺寸(宽X深)(mm):2400*2300、轿厢净尺寸(宽X深)(mm):1600*1500、额定载重量(kg):1350、额定速度(m/s):1.5、停	部	2.000	44163.44	88326.88
本页小计							117454.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

标段：

第20页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			靠站：1-3站、总提升高度：10m 3、用途:载人 4、层数:4				
81	030107006001	自动扶梯	1、层高:5m 2、扶手中心距：1200mm	部	4.000	182158.48	728633.92
		火灾自动报警系统					140659.10
82	030904001001	编码型感烟探测器	1、编码型感烟探测器 2、智能光电感烟探测器 总线制 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	98.000	125.41	12290.18
83	030904001002	编码型感温探测器	1、编码型感温探测器 2、智能光电感烟探测器 总线制 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	20.000	117.54	2350.80
84	030904008001	短路隔离器	1、短路隔离器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	10.000	180.84	1808.40
85	030904003005	带火灾电话插孔的手动报警按钮	1、带火灾电话插孔的手动报警按钮 2、编码消火栓按钮 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	21.000	105.42	2213.82
本页小计							747297.12

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第21页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
86	030904004001	火灾声光报警器	1、火灾声光报警器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	21.000	138.96	2918.16
87	030904006001	消防广播扬声器	1、消防广播扬声器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	56.000	54.82	3069.92
88	030904014001	消防专用电话分机	1、消防专用电话分机 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	9.000	1939.07	17451.63
89	030904007001	输入、输出模块	1、单输入、单输出模块安装 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	10.000	178.98	1789.80
90	030904007002	输入模块	1、单输入模块安装 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	25.000	168.17	4204.25
91	030904007003	输出模块	1、单输出模块安装 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	20.000	167.69	3353.80
92	030904003006	消火栓按钮	1、按钮安装 2、编码消火栓按钮 3、其他：未尽事项，详见对应设计	个	21.000	105.42	2213.82
本页小计							35001.38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

**标段：**

第22页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
93	030904008002	消防模块箱	1、消防模块箱 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	6.000	369.65	2217.90
94	030412004018	配线 NH-BV-4	1、配线 NH-BV-4 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	145.019	9.58	1389.28
95	030412004019	配线 NH-BV-1.5	1、配线 NH-BV-1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	685.668	5.30	3634.04
96	030412004020	配线 ZR-RVVP-2*1.0	1、配线 配线 ZR-RVVP-2*1.0 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	428.723	5.07	2173.63
97	030412004021	配线 ZRNH-BV-1.5	1、配线 ZRNH-BV-1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1438.731	3.06	4402.52
98	030412004022	配线 ZRNH-RVS-2X1.5	1、配线 ZRNH-RVS-2X1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1698.368	4.48	7608.69
本页小计							21426.06

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

**标段：**

第23页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	030412001017	HDPE管 DN50	1、HDPE管 DN50 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	69.210	47.23	3268.79
100	030412001018	电缆穿线管	1、SC20（壁厚2.5mm） 2、规格：表面涂防火涂料，耐火180min 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	3033.090	20.54	62299.67
		气体灭火系统					80507.80
101	030904009001	气体灭火控制器	1、气体灭火控制器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	9.000	1449.96	13049.64
102	030904004002	消防警铃	1、消防警铃 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	16.000	90.91	1454.56
103	030413002008	气体灭火放气指示灯	1、名称：气体灭火放气指示灯 2、规格：LED，1W，DC36V，自带蓄电池 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	16.000	106.92	1710.72
104	030904004003	声光报警器	1、声光报警器 2、其他：未尽事项，详见对应设计	个	16.000	116.76	1868.16
本页小计							83651.54



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统及电梯)

标段：

第24页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
105	030904003007	紧急启停按钮	1、紧急启停按钮 2、编码消火栓按钮 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	9.000	105.42	948.78
106	030904003008	手动/自动选择开关	1、手动/自动选择开关 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	9.000	137.14	1234.26
107	030904003009	手/自动状态显示装置	1、手/自动状态显示装置 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	9.000	148.14	1333.26
108	030412004023	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1、配线 WDZB1N-BYJ-1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	2068.026	21.93	45351.81
109	030412001019	配管 JDG20	1、配管 JDG20 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	554.236	24.46	13556.61
		消防电源监控系统					4987.01
110	030904007004	消防电源监控模块	1、消防电源监控模块 2、其他：未尽事项，详见对应设计	个	3.000	300.09	900.27
本页小计							63324.99

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第25页, 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
111	030412004024	配线 WDZB1N-RYS-B1-2*2.5	1、配线 WDZB1N-RYS-B1-2*2.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	163.047	6.32	1030.46
112	030412004025	配线 WDZB1N-RYSP-B2-2*1.5	1、配线 WDZB1N-RYSP-B2-2*1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	163.047	6.21	1012.52
113	030412001020	配管 JDG25	1、配管 JDG25 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	77.123	26.50	2043.76
		防火门监控系统					19551.34
114	030904008003	防火卷帘门控制箱	1、防火卷帘门控制箱 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	798.09	1596.18
115	030904009002	防火门监控分机	1、防火门监控分机 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	1896.69	1896.69
116	030904007005	防火门监控模块	1、防火门监控模块 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	14.000	270.09	3781.26
本页小计							11360.87

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第26页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
117	030904003010	门磁开关	1、门磁开关 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	28.000	132.37	3706.36
118	030412004026	配线 WDZCN-RYS-B1-2*1.5	1、配线 WDZCN-RYS-A1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	443.879	6.25	2774.24
119	030412001021	配管 JDG25	1、名称：配管 JDG25 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	218.740	26.50	5796.61
本页小计							12277.21
合 计							2796012.04

# 措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系  
统及电梯）

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架		18850.14	
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009001	安全生产		86579.42	
10	031401010001	文明施工		31227.32	
11	031401011001	环境保护		28370.43	
12	031401012001	临时设施		36901.40	
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计				201928.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系  
统及电梯）

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
23	031301017001	脚手架搭拆费		18850.14	
本页合计				18850.14	-
合 计				220778.85	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电

梯）

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	279601.20			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
合 计		279601.20			-

# 增值税计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	3296392.090	9.00	296675.29
合 计					296675.29

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第1页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.17
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	3184.00
4	01010105	镀锌热轧圆盘条	$\Phi 10$ 以内	kg	4.22
5	01010125	螺纹钢 $\Phi 10\sim 25$		t	3045.00
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\Phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.38
8	01090023	圆钢 $\Phi 10$ 以内		kg	3.22
9	01130002	扁钢 综合		kg	3.53
10	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	3.53
11	01130080	镀锌扁钢 $40\times 4$		kg	3.53
12	01210001	角钢 综合		kg	3.26
13	01290003	钢板 综合		kg	3.37
14	01290245	镀锌钢板 2.5		m <sup>2</sup>	90.79
15	01350060	青铜板 $0.08\sim 0.3$		kg	29.05
16	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	26.42
17	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
18	02190070	尼龙绳 综合		kg	40.20
19	02270001	棉纱		kg	11.47
20	02270020	白布		kg	2.75
21	02270030	白布 宽900		m	4.94
22	02350050	尼龙线卡		十套	0.25
23	03010115	镀锌自攻螺钉	M4 $\sim$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35	十套	3.40
24	03010129	自攻螺钉 M4 $\times$ 30		十套	0.75
25	03010225	木螺钉 M2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65		十套	0.18
26	03010240	木螺钉 M4 $\times$ 65		十套	0.68
27	03010250	木螺钉 M6 $\times$ 100		十套	1.25
28	03010610	六角螺栓 M8 $\times$ 75以内		十套	1.17



# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第2页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	03010620	六角螺栓 M10×75		十套	2. 51
30	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm <sup>2</sup>	十套	10. 38
31	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0. 43
32	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5. 04
33	03011610	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M12×100以内	十套	5. 09
34	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	14. 12
35	03012539	锚固螺栓 M32		十套	19. 20
36	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	2. 80
37	03013041	膨胀螺栓 M8		十套	3. 15
38	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5. 82
39	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0. 60
40	03014101	镀锌锁紧螺母	DN25×1. 5	十套	2. 40
41	03014141	镀锌锁紧螺母 DN25×3		十套	5. 66
42	03014171	镀锌锁紧螺母 DN50×3		十套	16. 48
43	03014201	镀锌锁紧螺母 DN100×3		十套	101. 96
44	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1. 5	十套	1. 58
45	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	3. 81
46	03016091	镀锌垫圈 M2~12		十个	0. 26
47	03016111	弹簧垫圈 M2~10		十个	0. 26
48	03019021	圆钉 50~75		kg	6. 64
49	03131011	砂轮片 φ100		片	12. 87
50	03131051	砂轮片 φ400		片	26. 64
51	03131061	尼龙砂轮片 φ100		片	4. 27
52	03136021	焊锡丝 综合		kg	7. 69
53	03137011	焊锡		kg	58. 12
54	03137041	焊锡膏		kg	47. 01
55	03138001	锡基钎料		kg	52. 47
56	03139001	冲击钻头 φ8		个	3. 42

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第3页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	8.55
58	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	2.76
59	03139091	冲击钻头 $\phi 6\sim 12$		个	3.45
60	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$		个	0.55
61	03139281	钢锯条		条	0.43
62	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	4.57
63	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.28
64	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	0.34
65	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
66	04050035	碎石 20		m <sup>3</sup>	160.72
67	04130001	标准砖 240×115×53		千块	338.27
68	05030200	木板		m <sup>3</sup>	1630.62
69	05030265	枕木		m <sup>3</sup>	1329.20
70	05050050	胶合板 2440×1220×3		m <sup>2</sup>	11.47
71	09330010	真丝绸布 宽900		m	30.04
72	9946001	折旧费		元	1.00
73	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
74	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
75	13010050	醇酸清漆		kg	13.99
76	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
77	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
78	13010390	漆片胶		kg	7.89
79	13010510	调和漆		kg	10.01
80	13030240	厚漆		kg	10.26
81	13050070	防锈漆		kg	17.00
82	13050080	防锈漆 C53-1		kg	13.35
83	13050210	沥青绝缘漆		kg	6.20
84	13050430	酚醛防锈漆 各种颜色		kg	13.57

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第4页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	5.00
86	14010010	清油		kg	13.07
87	14030040	汽油 综合		kg	8.35
88	14030047	汽油 70~90#		kg	8.35
89	14050050	溶剂油		kg	3.94
90	14070010	齿轮油 20#		kg	7.78
91	14070050	机油 综合		kg	4.04
92	14090010	电力复合脂		kg	17.00
93	14330320	硬脂酸		kg	6.33
94	14390070	氧气		m3	5.16
95	14410040	801胶		kg	4.45
96	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
97	17010100-0003	镀锌钢管	SC100	m	39.81
98	17030001-0024	镀锌钢管	SC20	m	8.19
99	17030001-0025	镀锌钢管	SC25	m	15.10
100	17030001-0026	镀锌钢管	SC50	m	25.66
101	17250020	塑料异型管 D5		m	3.07
102	17250040-0001	HDPE管	DN50	m	30.03
103	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
104	18031090	镀锌钢管塑料护口 DN25		个	0.16
105	18031095	镀锌钢管塑料护口 DN50		个	0.34
106	18031110	镀锌钢管塑料护口 DN100		个	0.73
107	18031130	镀锌钢管接头 20×2.75		个	1.97
108	18031135	镀锌钢管接头 25×3.25		个	2.42
109	18031150	镀锌钢管接头 50×3.5		个	5.38
110	18031165	镀锌钢管接头 100×4		个	8.50
111	18250510	扁钢卡子 25×4		kg	5.37
112	18250830	镀锌扁钢卡子 25×4		kg	5.37

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第5页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
113	23370100-0005	智能光电感烟探测器	总线制	个(对)	74.87
114	23370100-0007	编码型感温探测器		个(对)	67.00
115	23390005	声光报警器		个	18.76
116	23390005-0001	火灾声光报警器		个	40.96
117	23390025	消防警铃		个	38.22
118	23390370-0001	防火门监控分机		台	1010.00
119	23400001-0007	防爆短路隔离器		个	32.75
120	23400001-0010	输入模块		个	20.08
121	23400001-0011	输出模块		个	19.60
122	23400001-0012	输入输出模块		个	30.89
123	23400001-0013	消防电源监控模块		个	152.00
124	23400001-0014	防火卷帘门控制箱		个	650.00
125	23400001-0015	防火门监控模块		个	122.00
126	23410060	按钮		个	8.85
127	23410060-0001	带火灾电话插孔的手动报警按钮		个	32.28
128	23410060-0003	紧急启停按钮		个	32.28
129	23410060-0004	风机按钮盒		个	64.00
130	23410060-0005	手动/自动选择开关		个	75.00
131	23410060-0006	手自动状态显示装置		个	59.23
132	23410080-0001	消防广播扬声器		只	28.00
133	25000001-0042	装饰吸顶灯1x36W LED		套	58.47
134	25000001-0043	感应式吸顶灯1x12W LED		套	53.54
135	25000001-0044	壁装双管荧光灯2x18W LED		套	80.79
136	25000001-0045	壁装单管荧光灯1x18W LED		套	38.70
137	25000001-0046	单管荧光灯1x14W LED		套	38.70
138	25000001-0047	双管格栅灯2x24W LED		套	103.55
139	25000001-0048	三管格栅灯3x24W LED		套	162.77
140	25000001-0049	防水防尘灯（≥IP45）1x5W LED		套	55.34

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第6页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
141	25000001-0050	楼层标志灯	1W, DC36V, 自带蓄电池	套	71.46
142	25000001-0051	方向标志灯	1W, DC36V, 自带蓄电池	套	71.46
143	25000001-0053	疏散出口标志灯	LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	72.81
144	25000001-0054	安全出口标志灯	LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	72.81
145	25000001-0055	气体灭火放气指示灯	LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	72.81
146	25000001-0056	单管格栅灯1x24W LED		套	103.55
147	25000001-0057	嵌入式筒灯1x20W LED		套	168.14
148	25000001-0058	嵌入式筒灯1x10W LED		套	40.71
149	25000001-0059	自带电源疏散照明灯(A型)	LED, 5W, DC36V, 自带蓄电池	套	72.81
150	26050001-0010	暗装双极开关	220V 10A	个	8.46
151	26050001-0011	暗装三极开关	220V 10A	个	11.45
152	26050001-0012	暗装四极开关	220V 10A	个	16.34
153	26050001-0013	暗装双控开关	220V 10A	个	29.00
154	26050001-0014	暗装单极开关		个	7.22
155	26410060-0012	空调插座	AC220V 10A	个	7.44
156	26410060-0013	带保护接点暗装插座	220V 10A	个	8.74
157	26410060-0014	地面插座盒	220V 10A	个	59.50
158	26410060-0015	带防溅盒暗装插座	220V 10A	个	8.74
159	27050060-0001	接闪器	L=0.5米, $\phi$ 20在镀锌圆钢	根	5.38
160	27050080-0001	明装接闪带 $\phi$ 12热镀锌圆钢		m	3.85
161	27050101-0001	引下线	$\phi$ 16热镀锌圆钢	m	7.17
162	27060060	接地线 1 $\times$ 16mm <sup>2</sup>		m	5.18
163	27060170-0003	热镀锌扁钢	40 $\times$ 4	m	4.44
164	27060170-0004	接地线	$\phi$ 16热镀锌圆钢	m	7.17
165	27060170-0005	接地线	$\phi$ 12热镀锌圆钢	m	7.17
166	27060190-0001	钢接地板	100*100*10	块	13.01

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第7页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
167	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
168	28010090	裸铜线 10mm <sup>2</sup>		kg	53.88
169	28030170-0015	接地电缆		m	12.20
170	28030170-0026	阻燃耐火电缆电线	ZBN-RVSP-(2*2.5)	m	5.70
171	28030170-0027	阻燃电缆电线	ZB-B2-BYJ-(5*4)	m	18.53
172	28030170-0028	阻燃电缆电线	ZB-B2-BYJ-(3*2.5)	m	7.59
173	28030170-0029	绝缘电线	NH-BV-4	m	3.41
174	28030170-0030	绝缘电线	ZRNH-BV-1.5	m	1.38
175	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup>		m	2.98
176	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup>		m	4.41
177	28030410-0001	绝缘电线	WDZB1N-RYS-B1-2*2.5	m	4.38
178	28030410-0002	绝缘电线	WDZB1N-RYSP-B2-2*1.5	m	4.30
179	28030410-0003	绝缘电线	WDZCN-RYS-B1-2*1.5	m	4.34
180	28030410-0004	绝缘电线	ZR-RVVP-2*1.0	m	3.26
181	28030410-0005	绝缘电线	ZRNH-RVS-2X1.5	m	2.70
182	28030420	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm <sup>2</sup>		m	1.15
183	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>		m	1.80
184	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>		m	11.62
185	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	3.65
186	28110210-0126	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x120+1x70)	m	398.73
187	28110210-0128	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x50+1x25)	m	162.95
188	28110210-0129	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x35+1x16)	m	90.88
189	28110210-0130	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*16)	m	62.38
190	28110210-0134	阻燃电缆电线	ZB-B2-YJY-(5*4)	m	
191	28110210-0135	阻燃电缆电线	ZB-B2-YJY-(5*10)	m	41.25

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第8页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
192	28110210-0136	阻燃电缆电线	ZB-B2-YJY-(5*16)	m	62.98
193	28110210-0137	阻燃耐火电缆电线	ZBN-YJV-(5*2.5)	m	12.31
194	28110210-0138	阻燃耐火电缆电线	ZBN-YJV-(5*16)	m	62.98
195	28110210-0139	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x70+1x35)	m	230.85
196	28110210-0140	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*6)	m	
197	28110210-0141	阻燃电缆电线	ZB-KYJV-(4*15)	m	51.28
198	28110210-0142	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*2.5)	m	12.31
199	28110210-0143	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4*2.5)	m	10.21
200	28110210-0144	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*10)	m	41.25
201	28110210-0145	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x95+1x50)	m	314.53
202	29010001-0021	电缆桥架	200*100	m	34.81
203	29010001-0023	电缆桥架	100*50	m	12.39
204	29060030-0001	镀锌电线管	JDG25	m	4.66
205	29060030-0002	镀锌电线管	JDG20	m	3.61
206	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	0.99
207	29060045	镀锌电线管接头	25×1.5	个	1.17
208	29060075	镀锌电线管卡子 20		个	0.10
209	29060080	镀锌电线管卡子 25		个	0.18
210	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	0.17
211	29060105	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	0.26
212	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06
213	29060140-0001	配管	JDG20	m	1.29
214	29060140-0002	配管	JDG50	m	5.00
215	29060140-0003	配管	JDG25	m	4.49
216	29060140-0004	配管	JDG32	m	3.42
217	29060140-0005	配管	JDG40	m	7.08
218	29060140-0006	配管	JDG65	m	8.85
219	29060140-0007	配管	JDG80	m	14.87

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第9页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
220	29060145	钢管保护管 $\phi 40 \times 400$		根	7.50
221	29060280	难燃塑料管接头 20		个	0.48
222	29060285	难燃塑料管接头 25		个	0.53
223	29060290	难燃塑料管接头 32		个	0.61
224	29060295	难燃塑料管接头 40		个	0.99
225	29060300	难燃塑料管接头 50		个	2.03
226	29060305	难燃塑料管接头 65		个	2.79
227	29060350	难燃塑料管卡子 50		个	1.16
228	29060355	难燃塑料管卡子 65		个	2.68
229	29060385	难燃塑料管三通 50		个	3.11
230	29060390	难燃塑料管三通 65		个	5.52
231	29060420	难燃塑料管伸缩接头 50		个	3.04
232	29060425	难燃塑料管伸缩接头 65		个	3.63
233	29060455	难燃塑料管弯头 50		个	3.03
234	29060460	难燃塑料管弯头 65		个	3.03
235	29060605	线号塑料软套管 综合		m	4.16
236	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	370.00
237	29090175	塑料接线柱 双线		个	0.85
238	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm <sup>2</sup>		个	1.06
239	29090220	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>		个	2.25
240	29090225	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>		个	3.09
241	29110390	接线盒		个	146.02
242	29110400-0002	消防模块箱		个	199.07
243	29170210	镀锌地线夹 20		套	0.36
244	29170220	镀锌地线夹 25		套	0.53
245	29170250	镀锌地线夹 50		套	1.52
246	29170280	镀锌地线夹 100		套	2.84
247	29210370	电梯用绳头卡板		套	13.81



# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第10页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
248	30070010-0001	消防专用电话分机		台	49.87
249	34050030	标签纸 50页/本		本	8.55
250	34110010	水		m3	5.63
251	34130001	标志牌 塑料扁形		个	0.68
252	34130003	标志牌		个	3.97
253	34130090	位号牌		个	2.08
254	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	45.50
255	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	116.35
256	36010080-0002	井环盖、井座	Φ700球墨铸铁井盖、井座	套	557.32
257	36010280-0001	铁算子	200×200	套	98.23
258	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
259	55090080	成套配电箱		台	
260	55090080-0016	动力配电箱		台	3000.00
261	55270030-0001	气体灭火控制器		个	1100.00
262	55490240-0001	总等电位联结端子箱		台	178.93
263	56190030	自动扶梯		台	156637.17
264	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
265	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	321.00
266	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	354.50
267	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348.50
268	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
269	99450640	检修费		元	1.00
270	99450650	维护费		元	1.00
271	99450660	安拆费		元	1.00
272	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
273	99451300	校验费		元	1.00
274	870613018-0002	高压兆欧表		台班	60.93
275	870622068-0002	交、直流低电阻测试仪		台班	9.73

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第11页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
276	873114001-0002	数字电压表		台班	8.01
277	873174013-0004	铭牌打印机		台班	39.94
278	873174017-0002	线号打印机		台班	4.95
279	874614162-0002	火灾探测器试验器		台班	4.82
280	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
281	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1240.66
282	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
283	990605065-0002	混凝土振捣器	(平板式)	台班	11.72
284	990756010-0003	钢材电动煨弯机	弯曲直径500以内(mm)	台班	65.70
285	990783280-0002	台式砂轮机	砂轮直径100(mm)	台班	10.79
286	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
287	990906010-0004	柴油电焊机	电流500(A)	台班	467.44
288	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班	121.68
289	GLF	管理费		元	1.00
290	ZC-0001	复合材料管枕		个	240.00
291	ZC-0112	抗震支吊架		套	120.00

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1443270.88
1.1	综合楼弱电安防	346002.35
1.2	综合楼外停车场弱电安防	197766.10
1.3	道路照明弱电安防	823600.88
1.4	喷灌工程	75901.55
2	措施项目费	164575.63
2.1	其中：安全生产措施项目	73409.41
3	其他项目费	144327.09
3.1	其中：暂列金额	144327.09
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	1752173.60
5	增值税	157695.62
合 计		1909869.22

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

**标段：**

第1页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		综合楼弱电安防					346002.35
		综合布线系统					16097.13
1	030501015002	楼层交换机	1、名称:楼层交换机 2、规格:24电口,6光口 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	1820.02	3640.04
2	030502006001	光纤连接盘	1、名称:光纤连接盘 2、规格:12口 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	条	1.000	174.44	174.44
3	030502008001	楼层配线架	1、名称:楼层配线架 2、规格:24口,双口 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	架	1.000	660.25	660.25
4	030502010001	信息插座	1、名称:信息插座 2、规格:5e类,RJ45 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	16.000	38.66	618.56
5	030502002001	电话插座	1、名称:电话插座 2、规格:RJ11 3、其他:未尽事项,详见对应设计	个	17.000	30.46	517.82
本页小计							5611.11

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第2页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
6	030502003002	6类非屏蔽4对对绞电缆	1、名称:6类非屏蔽4对对绞电缆 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1486.527	4.04	6005.57
7	030412001001	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN20 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	391.719	9.42	3689.99
8	030402004001	信号避雷器	1、名称:信号避雷器 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	组	2.000	395.23	790.46
		安防监控系统					59466.71
9	030506010001	固定枪式彩色摄像机	1、名称:固定枪式彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	17.000	986.21	16765.57
10	030506010002	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及	台	8.000	1019.23	8153.84
本页小计							35405.43

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第3页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
11	030501015004	视频监控专网接入交换机	1、名称:视频监控专网接入交换机 2、规格:24口 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	3.000	3580.14	10740.42
12	030402011001	弱电UPS配电箱	1、名称:弱电UPS配电箱 2、规格:IP54,含箱体及里面配件 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	5334.85	5334.85
13	030406002001	220VAC电源	1、名称:220VAC电源 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	1.000	1731.39	1731.39
14	030502003006	信号线	1、名称:信号线 2、规格:六类非屏蔽双绞线 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	841.928	3.44	2896.23
15	030412004007	电源线	1、名称:电源线 2、规格:ZR-RVV3*6 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	852.928	14.19	12103.05
本页小计							32805.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第4页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030412001002	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN20 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	142.901	9.42	1346.13
17	030402004003	信号避雷器	1、名称:信号避雷器 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	组	1.000	395.23	395.23
		公共广播系统					33147.55
18	030501015006	10M/100M/1000M网络交换机	1、名称:10M/100M/1000M网络交换机 2、规格:24电口, 6光口 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	3080.14	3080.14
19	030503001001	IP网络适配器	1、名称:IP网络适配器 2、规格:机柜式带功放 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	1869.64	1869.64
20	030505005001	播音喇叭	1、名称:播音喇叭 2、功率:10W 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	56.000	324.40	18166.40
本页小计							24857.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第5页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030412004006	广播线	1、名称:广播线 2、规格:ZR-RVVP-2*2.5 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	547.136	9.07	4962.52
22	030412001004	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN20 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	496.138	9.42	4673.62
23	030402004004	信号避雷器	1、名称:信号避雷器 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	组	1.000	395.23	395.23
		其他					237290.96
24	030412003002	弱电桥架	1、名称:弱电桥架 2、规格:MR100x50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	159.122	92.10	14655.14
25	030409011002	弱电人孔井	1、名称:弱电人孔井 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	座	76.000	1155.00	87780.00
26	030409011003	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及	宗	1.000	1000.00	1000.00
本页小计							113466.51



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

**标段：**

第6页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
27	030904003001	无障碍卫生间紧急呼叫系统	1、名称:无障碍卫生间紧急呼叫系统 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	3. 000	573. 14	1719. 42
28	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	4757. 900	10. 12	48149. 95
29	040103001001	回填土	1、填方材料品种:土方 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	1903. 160	22. 89	43563. 33
30	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	2854. 740	14. 16	40423. 12
		综合楼外停车场弱电安防					197766. 10
		安防监控系统					166639. 74
31	030506010003	固定枪式彩色摄像机	1、名称:固定枪式彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及	台	11. 000	986. 21	10848. 31
本页小计							144704. 13

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第7页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
32	030502005010	16芯单模光纤	1、名称:16芯单模光纤 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	664.799	8.87	5896.77
33	030502005011	4芯单模光纤	1、名称:4芯单模光纤 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1318.365	5.84	7699.25
34	030412004003	电源线	1、名称:电源线 2、规格:ZR-RVV3*6 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	691.199	14.19	9808.11
35	030502003008	三类100对大对数电缆	1、名称:三类100对大对数电缆 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	407.657	39.97	16294.05
36	030412001026	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	2141.827	45.87	98245.60
37	030412001027	DN20 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计	m	205.250	24.97	5125.09
本页小计							143068.87

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

**标段：**

第8页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
38	030412001028	DN50 热镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	270.405	47.05	12722.56
		公共广播系统					31126.36
39	030505011002	草坪音箱	1、名称:草坪音箱 2、规格:15W 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	6.000	292.89	1757.34
40	030412004008	音频线	1、名称:音频线 2、规格:WDZH-RVS-2*2.5 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	632.807	7.22	4568.87
41	030412001023	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	458.171	45.87	21016.30
42	030412001024	DN25 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	151.536	24.97	3783.85
本页小计							43848.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第9页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		道路照明弱电安防					823600.88
		安防监控系统					631646.41
43	030506010004	固定枪式彩色摄像机	1、名称:固定枪式彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	42.000	986.21	41420.82
44	030502005012	4芯单模光纤	1、名称:4芯单模光纤 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	6296.515	5.84	36771.65
45	030502005006	16芯单模光纤	1、名称:16芯单模光纤 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4148.365	8.87	36796.00
46	030502003009	三类100对大对数电缆	1、名称:三类100对大对数电缆 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	107.618	39.97	4301.49
47	030412004004	电源线	1、名称:电源线 2、规格:ZR-RVV3*6 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4246.265	14.19	60254.50
本页小计							179544.46

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第10页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	030412001029	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	8442.168	45.87	387242.25
49	030412001030	DN25 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	2097.305	24.97	52369.71
50	030412001012	DN50 热镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	265.462	47.05	12489.99
		公共广播系统					191954.47
51	030505011001	草坪音箱	1、名称:草坪音箱 2、规格:15W 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	23.000	292.89	6736.47
52	030412004005	音频线	1、名称:音频线 2、规格:WDZH-RVS-2*2.5 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	3981.263	7.22	28744.72
53	030412001031	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事	m	2845.849	45.87	130539.09
本页小计							618122.23



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

**标段：**

第12页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范。				
59	030502003010	双绞双芯通讯电缆	1、名称:双绞双芯通讯电缆 2、规格:AWG14# 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	510.081	13.13	6697.36
60	030412004009	裸铜线	1、名称:裸铜线 2、规格:AWG6 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	480.938	33.78	16246.09
61	030412001033	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN25 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	510.081	11.58	5906.74
本页小计							28850.19
合 计							1443270.88

# 措施项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架		9346.02	
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009001	安全生产		73409.41	
10	031401010001	文明施工		26477.18	
11	031401011001	环境保护		24054.87	
12	031401012001	临时设施		31288.15	
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计				164575.63	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



# 措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计				164575.63	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	144327.09			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		144327.09			-

# 增值税计价表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	1752173.600	9.00	157695.62
合 计					157695.62

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

第1页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.17
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.38
4	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.38
5	01130020	扁钢 30×4		kg	3.53
6	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	3.53
7	02270001	棉纱		kg	11.47
8	02270020	白布		kg	2.75
9	02270030	白布 宽900		m	4.94
10	03010115	镀锌自攻螺钉	M4~6×20~35	十套	3.40
11	03010240	木螺钉 M4×65		十套	0.68
12	03010250	木螺钉 M6×100		十套	1.25
13	03010440	六角螺栓 M5		十套	0.57
14	03010500	六角螺栓 M12×20~100		十套	9.73
15	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm <sup>2</sup>	十套	10.38
16	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43
17	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
18	03011610	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M12×100以内	十套	5.09
19	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	2.80
20	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82
21	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0.60
22	03014171	镀锌锁紧螺母 DN50×3		十套	16.48
23	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	5.17
24	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69
25	03137041	焊锡膏		kg	47.01
26	03138001	锡基钎料		kg	52.47
27	03139001	冲击钻头 Φ8		个	3.42
28	03139021	冲击钻头 Φ12		个	8.55

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

第2页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	2.76
30	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$		个	0.55
31	03139281	钢锯条		条	0.43
32	03213021	垫铁		kg	4.87
33	05050050	胶合板 $2440\times 1220\times 3$		m <sup>2</sup>	11.47
34	9946001	折旧费		元	1.00
35	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
36	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
37	13010040	醇酸磁漆		kg	9.37
38	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
39	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
40	13030240	厚漆		kg	10.26
41	13050080	防锈漆 C53-1		kg	17.00
42	13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	5.00
43	14030040	汽油 综合		kg	8.35
44	14050050	溶剂油		kg	3.94
45	14090010	电力复合脂		kg	17.00
46	14350190	多功能上光清洁剂		盒	8.20
47	14350360	酒精		kg	7.34
48	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
49	17010100-0001	镀锌钢管	DN50	m	22.68
50	17250020	塑料异型管 D5		m	3.07
51	17250040-0001	HDPE管	DN50	m	30.03
52	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
53	18031095	镀锌钢管塑料护口 DN50		个	0.34
54	18031100	镀锌钢管塑料护口 DN65		个	0.41
55	18031150	镀锌钢管接头 $50\times 3.5$		个	5.38
56	23410060-0001	无障碍卫生间紧急呼叫系统		个	500.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

第3页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	23410080-0001	草坪音箱		只	266.07
58	25570020-0001	IP网络适配器	机柜式带功放	台	1800.00
59	26410050-0001	电视插座	RJ11	个	15.45
60	27050050-0001	信号避雷器		台	235.41
61	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
62	28010060	裸铜绞线 35mm <sup>2</sup>		kg	52.85
63	28010090	裸铜线 10mm <sup>2</sup>		kg	53.88
64	28030170-0002	电源线	ZR-RVV3*6	m	11.68
65	28030170-0003	裸铜线	AWG6	m	30.00
66	28030270-0001	三类100对大对数电缆		m	34.64
67	28030270-0002	6类非屏蔽4对对绞电缆		m	2.15
68	28030270-0003	信号线	六类非屏蔽双绞线	m	2.20
69	28030270-0005	双绞双芯通讯电缆	AWG14	m	9.71
70	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup>		m	3.01
71	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup>		m	4.45
72	28030410-0001	音频线	WDZH-RVS-2*2.5	m	5.21
73	28030410-0002	广播线	ZR-RVVP-2*2.5	m	6.93
74	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>		m	11.73
75	28030630	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm <sup>2</sup>		m	4.45
76	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	3.65
77	28250010-0002	16芯单模光纤		m	3.83
78	28250010-0003	4芯单模光纤		m	1.10
79	29030030-0001	弱电桥架	MR100x50	m	48.91
80	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06
81	29060120	镀锌钢管塑料护口 DN32		个	0.22
82	29060137-0001	PVC管	DN25	m	1.87

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

第4页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
83	29060140-0002	PVC管	DN20	m	1. 29
84	29060140-0003	HDPE管	DN25	m	12. 86
85	29060280	难燃塑料管接头 20		个	0. 48
86	29060285	难燃塑料管接头 25		个	0. 53
87	29060300	难燃塑料管接头 50		个	2. 03
88	29090220	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>		个	2. 34
89	29090225	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>		个	3. 09
90	29170250	镀锌地线夹 50		套	1. 52
91	30030040-0001	半球彩色摄像机	720P网络摄像机	台	830. 57
92	30030040-0002	固定枪式彩色摄像机	720P网络摄像机	台	753. 99
93	30090200-0001	解码器	CDEC-ISP-1, 1 站式	台	895. 00
94	30130020-0001	信息插座	5e类, RJ45	个	26. 39
95	30130140-0001	光纤连接盘	12口	块	105. 00
96	30170030-0001	雨量传感器	雨量传感器（有线）	支	280. 00
97	30190050-0001	播音喇叭	功率 10W	台	285. 00
98	30210160-0002	10M/100M/1000M网络交换机		台	2500. 00
99	30210160-0007	楼层交换机	24电口, 6光口	台	1239. 88
100	30210160-0008	视频监控专网接入交换机	24口	台	3000. 00
101	34090250	脱脂棉		kg	25. 13
102	37091110	钢垫板 1~2		kg	3. 54
103	37330870-0003	楼层配线架	24口, 双口	个	228. 91
104	55050010-0001	220VAC电源		台	800. 00
105	55090080-0001	弱电UPS配电箱	IP54, 含箱体及里面配件	台	5000. 00
106	55270030-0001	解码型灌溉控制器	CDEC-SA-200	个	37000. 00
107	57450050-0001	防雷器	DEC-SG-LINE	台	323. 00
108	99450640	检修费		元	1. 00
109	99450650	维护费		元	1. 00
110	99450660	安拆费		元	1. 00

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

第5页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
111	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
112	99450680	柴油	(机械用)	kg	8.05
113	99451300	校验费		元	1.00
114	870110001-0004	数字温度计		台班	9.16
115	873150048-0004	数据传输分析仪		台班	11.36
116	873152051-0004	线路测试仪		台班	12.66
117	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.28
118	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1627.28
119	990110030-0002	轮胎式装载机	斗容量1.5(m3)	台班	911.88
120	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
121	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1240.66
122	990401015-0008	载货汽车	装载质量4(t)	台班	574.97
123	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1380.00
124	ZC-0001	防火封堵		宗	1000.00
125	ZC-0003	弱电人孔井		座	1155.00



# 工程项目清单汇总表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	578822.47
1.1	设备	319057.62
1.2	材料	259764.85
2	措施项目费	46888.28
2.1	其中：安全生产措施项目	20518.45
3	其他项目费	57882.25
3.1	其中：暂列金额	57882.25
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	683593.00
5	增值税	61523.37
合 计		745116.37

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

**标段：**

第1页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		设备					319057.62
1	030405015001	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格: 风量300 m3/h 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	24.000	116.36	2792.64
2	030405015002	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格: 风量150 m3/h 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	3.000	76.36	229.08
3	030405015003	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格: 风量200 m3/h 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	96.36	96.36
4	030108001003	静音型管道离心排风机	1. 名称:静音型管道离心排风机 2. 规格: 风量1200m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及	台	2.000	3010.23	6020.46
本页小计							9138.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

**标段：**

第2页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
5	030108001005	静音型管道离心排风机	1. 名称:静音型管道离心排风机 2. 规格:风量1800m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	3800.23	3800.23
6	030108001006	静音型管道离心排风机	1. 名称:静音型管道离心排风机 2. 规格:风量900m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	2050.23	4100.46
7	030108001007	低噪声离心排风机	1. 名称:低噪声离心排风机 2. 规格:风量3600m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	2674.14	5348.28
8	030108001014	柜式离心排风机	1. 名称:低噪声离心排风机 2. 规格:风量1800m3/h 3. 安装方式:按设计图纸	台	1.000	1838.23	1838.23
本页小计							15087.20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第3页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
9	030108001015	柜式离心排风机	1. 名称: 低噪声离心排风机 2. 规格: 风量3200m3/h 3. 安装方式: 按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2. 000	2680. 23	5360. 46
10	030108001016	柜式离心排风机	1. 名称: 低噪声离心排风机 2. 规格: 风量4700m3/h 3. 安装方式: 按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1. 000	4271. 88	4271. 88
11	030108001011	低噪声型壁式轴流排风机	1. 名称: 低噪声型壁式轴流排风机 2. 规格: 风量1100m3/h 3. 安装方式: 按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1. 000	853. 18	853. 18
12	030108001009	低噪声型壁式轴流排风机	1. 名称: 低噪声型壁式轴流排风机 2. 规格: 风量	台	1. 000	1531. 06	1531. 06
本页小计							12016. 58

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第4页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			700m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
13	030701003001	多联新风空调器	1. 名称:多联新风空调器 2. 规格:风量2500m3/h, 冷量28.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	8314.84	8314.84
14	030701003010	多联新风空调器	1. 名称:多联新风空调器 2. 规格:风量2100m3/h, 冷量28.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	8314.84	8314.84
15	030701003002	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷23.5kw 热量25.9kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项	台	1.000	28801.07	28801.07
本页小计							45430.75

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第5页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
16	030701003003	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷 42.6kw 热量 46.9kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	16901.98	16901.98
17	030701003004	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷 19.9kw 热量 21.9kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	35477.88	35477.88
18	030701003005	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷 42.3kw 热量 46.5kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	54857.74	54857.74
本页小计							107237.60

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第6页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030701003011	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷70.4kw 热量77.5kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	54857.74	54857.74
20	030701003006	风管式多联机室内机	1. 名称:风管式多联机室内机 2. 规格:制冷8.0kw 热量9.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	3.000	3801.11	11403.33
21	030701003008	四面出风型多联机室内机	1. 名称:四面出风型多联机室内机 2. 规格:制冷4.5kw 热量5.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	2837.36	2837.36
22	030701003012	四面出风型多联机室内机	1. 名称:四面出风型多联机室内机 2. 规格:制冷7.1kw 热量8.0kw 3. 安装方式:按设计图纸	台	17.000	3213.08	54622.36
本页小计							123720.79

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第7页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
23	030701003009	四面出风型多联机室内机	1. 名称:四面出风型多联机室内机 2. 规格:制冷8.0kw 热量9.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	3213.08	6426.16
		材料					259764.85
24	010803002001	固定挡烟垂壁(防火玻璃)	1、名称: 固定挡烟垂壁(防火玻璃) 2、规格: 6+6mm厚防火玻璃 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	63.540	143.29	9104.65
25	030703001001	70℃防烟防火阀	1、名称: 70℃防烟防火阀 2、规格: 尺寸规格按设计 平均面积0.285m2 平均周长2.134m 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	18.000	234.50	4221.00
26	030703001002	70℃防火阀	1、名称: 70℃防火阀 2、规格: 尺寸规格	个	26.000	597.99	15547.74
本页小计							35299.55



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第8页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			按设计 平均面积 0.145m2 平均周长 1.525m 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范				
27	030703001003	止回阀	1、名称：止回阀 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	7.000	264.29	1850.03
28	030703007001	单层活动百叶风口	1、名称：单层活动百叶风口 2、规格：尺寸规格按设计 平均面积0.217m2 平均周长1.861m 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	37.000	667.80	24708.60
29	030703007002	双层活动百叶	1、名称：双层活动百叶 2、规格：尺寸规格按设计 平均面积0.269m2 平均周长2.074m 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	5.000	356.57	1782.85
30	030703007003	条缝风口	1、名称：条缝风口 2、规格：1500×150 3、其他：未尽事项，详见对应设计	个	5.000	136.22	681.10
本页小计							29022.58

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第9页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术文件及相关规范				
31	030703007004	门铰式回风口	1、名称：门铰式回风口 2、规格：800×400 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	3.000	145.26	435.78
32	030702001001	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板通风管道（含吊托支架） 2、规格:中低压，综合考虑 3、板材厚度:0.5mm 4、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	307.000	136.91	42031.37
33	030702001002	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板通风管道（含吊托支架） 2、规格:中低压，综合考虑 3、板材厚度:0.6mm 4、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	245.000	139.67	34219.15
34	030702001003	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板通风管道（含吊托支架） 2、规格:中低压，综合考虑 3、板材厚度:0.75mm 4、其他：未尽事	m2	33.000	144.36	4763.88
本页小计							81450.18

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第10页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范				
35	030702001004	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板 通风管道(含吊托支架) 2、规格:中低压,综合考虑 3、板材厚度:1mm 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	9.000	185.49	1669.41
36	031208003001	防火板	1、名称:防火板 2、规格:耐火极限不低于1.0h 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	95.000	74.75	7101.25
37	031001005001	铜管	1、名称:铜管 2、尺寸:Φ9.5 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	338.290	65.72	22232.42
38	031001005002	铜管	1、名称:铜管 2、尺寸:Φ12.7 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	151.260	71.70	10845.34
39	031001005003	铜管	1、名称:铜管 2、尺寸:Φ15.9 3、其他:未尽事项,详见对应设计	m	226.950	79.02	17933.59
本页小计							59782.01



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第12页， 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范				
46	031001008002	U-PVC冷凝水管DN25	1、名称: U-PVC冷凝水管 2、尺寸: DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	23.830	14.48	345.06
47	031001008003	U-PVC冷凝水管DN32	1、名称: U-PVC冷凝水管 2、尺寸: DN32 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	38.110	16.23	618.53
48	031001008004	U-PVC冷凝水管DN40	1、名称: U-PVC冷凝水管 2、尺寸: DN40 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	53.000	20.02	1061.06
49	031001008005	U-PVC冷凝水管DN50	1、名称: U-PVC冷凝水管 2、尺寸: DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	54.000	23.31	1258.74
50	031208007001	玻璃棉板	1、名称: 玻璃棉板 2、尺寸: $\rho = 40\text{kg/m}^3$ , 导热系数 $\leq 0.037\text{W/m}\cdot\text{K}$ 3、其他: 未尽事项	m <sup>2</sup>	3.500	1100.22	3850.77
本页小计							7134.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第13页, 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范				
51	030501014001	不锈钢丝网	1、名称：不锈钢丝网 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	12.000	40.00	480.00
52	030501014002	防火封堵	1、名称：防火封堵 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	台	1.000	5000.00	5000.00
53	031301004001	抗震支吊架	1、名称：抗震支吊架 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	套	30.000	171.68	5150.40
54	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	系统	1.000		
本页小计							10630.40
合 计							578822.47

# 措施项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架		3500.50	
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产		20518.45	
10	031401010002	文明施工		7400.56	
11	031401011002	环境保护		6723.51	
12	031401012002	临时设施		8745.26	
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计				46888.28	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计				46888.28	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	57882.25			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		57882.25			-

# 增值税计价表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	683593.000	9.00	61523.37
合 计					61523.37

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

第1页，共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.17
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.34
4	01210001	角钢 综合		kg	3.26
5	01290043	钢板 8~15		kg	3.37
6	01290110-0007	镀锌钢板通风管道	0.75mm	m <sup>2</sup>	23.72
7	01290110-0008	镀锌钢板通风管道	0.5mm	m <sup>2</sup>	16.27
8	01290110-0009	镀锌钢板通风管道	0.6mm	m <sup>2</sup>	19.03
9	01290303-0001	镀锌钢板	1mm	m <sup>2</sup>	30.96
10	02270180	破布 一级		kg	7.18
11	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
12	9946001	折旧费		元	1.00
13	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
14	14390070	氧气		m <sup>3</sup>	5.16
15	14410120	玻璃胶		L	33.47
16	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
17	14410635	粘接剂		kg	20.00
18	15000040-0001	玻璃棉板	ρ=40kg/m <sup>3</sup> , 导热系数≤0.037W/m·K	m <sup>3</sup>	250.00
19	15070080-0001	防火隔板		m <sup>2</sup>	43.76
20	17150020-0003	紫铜管	Φ9.5	m	21.00
21	17150020-0004	紫铜管	Φ12.7	m	27.30
22	17150020-0005	紫铜管	Φ15.9	m	35.00
23	17150020-0006	紫铜管	Φ19.1	m	44.40
24	17150020-0008	紫铜管	Φ28.6	m	76.80
25	17150020-0009	紫铜管	Φ31.8	m	86.40
26	17150020-0012	紫铜管	Φ22.2	m	54.20
27	17250050-0001	U-PVC冷凝水管DN20		m	2.04
28	17250050-0002	U-PVC冷凝水管DN25		m	2.87

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-暖通工程

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	17250050-0003	U-PVC冷凝水管DN32		m	4.59
30	17250050-0004	U-PVC冷凝水管DN40		m	7.22
31	17250050-0005	U-PVC冷凝水管DN50		m	8.64
32	18070113-0003	给水室内铜管焊接管件	Φ9.5	个	10.00
33	18070113-0005	给水室内铜管焊接管件	Φ12.7	个	10.00
34	18070113-0006	给水室内铜管焊接管件	Φ15.9	个	10.00
35	18070113-0007	给水室内铜管焊接管件	Φ19.1	个	10.00
36	18070113-0010	给水室内铜管焊接管件	Φ31.8	个	10.00
37	18070113-0012	给水室内铜管焊接管件	Φ28.6	个	10.00
38	18070113-0015	给水室内铜管焊接管件	Φ22.2	个	10.00
39	18090480	室外塑料给水管接头零件(粘接)		个	5.00
40	22410013-0001	条缝风口	1500×150	个	104.00
41	22410013-0002	门铰式回风口	800×400	个	68.00
42	22530140	圆、方形风管止回阀		个	183.00
43	34110010	水		m3	4.40
44	50030010-0002	四面出风型多联机室内机	制冷4.5kw 热量5.0kw	台	2432.25
45	50030010-0003	四面出风型多联机室内机	制冷7.1kw 热量8.0kw	台	2807.97
46	50030010-0004	风管式多联机室内机	制冷8.0kw 热量9.0kw	台	3396.00
47	50030010-0005	四面出风型多联机室内机	制冷8.0kw 热量9.0kw	台	2807.97
48	50030020-0001	多联新风空调器	风量2100m3/h, 冷量28.0kw	台	7411.50
49	50030020-0002	直流变频多联机空调室外机	制冷23.5kw 热量25.9kw	台	27477.00
50	50030020-0006	直流变频多联机空调室外机	制冷42.6kw 热量46.9kw	台	15998.64
51	50030020-0007	直流变频多联机空调室外机	制冷19.9kw 热量21.9kw	台	34153.81
52	50030020-0008	直流变频多联机空调室外机	制冷70.4kw 热量77.5kw	台	53533.67
53	50030020-0009	多联新风空调器	风量2500m3/h, 冷量28.0kw	台	7411.50
54	50030020-0010	直流变频多联机空调室外机	制冷42.3kw 热量46.5kw	台	53533.67
55	50170001-0001	分歧器		个	25.00

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

第3页，共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
56	50290020-0001	壁式轴流排风机	风量1600m3/h	台	607.67
57	50290020-0002	壁式轴流排风机	风量700m3/h	台	1285.55
58	50290030	柜式离心排风机	风量3200m3/h	台	2530.00
59	50290030-0002	静音型管道离心排风机	风量1200m3/h	台	2860.00
60	50290030-0004	静音型管道离心排风机	风量1800m3/h	台	3650.00
61	50290030-0005	低噪声离心排风机	风量3600m3/h	台	2523.91
62	50290030-0007	静音型管道离心排风机	风量900m3/h	台	1900.00
63	50290030-0008	柜式离心排风机	风量1800m3/h	台	1688.00
64	50290030-0009	柜式离心排风机	风量4700m3/h	台	3709.00
65	50350010-0001	吸顶式排气扇	风量300 m3/h	台	90.00
66	50350010-0002	吸顶式排气扇	风量150 m3/h	台	50.00
67	50350010-0003	吸顶式排气扇	风量200 m3/h	台	70.00
68	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348.50
69	99450640	检修费		元	1.00
70	99450650	维护费		元	1.00
71	99450660	安拆费		元	1.00
72	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
73	990734005-0006	卷板机	板厚×宽度2×1600(mm)	台班	48.54
74	990757010-0008	法兰卷圆机	L40×4	台班	36.91
75	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
76	ZC-0106	单层百叶排风口	尺寸规格按设计 平均面积 0.269m2 不锈钢 带人字闸	个	544.27
77	ZC-0110	70℃防烟防火阀	尺寸规格按设计 平均面积 0.469m2	个	551.20
78	ZC-0111	双层活动百叶	尺寸规格按设计 平均面积 0.269m2 不锈钢 带人字闸	个	233.04
79	ZC-0112	抗震支吊架		套	171.68
80	ZC-0113	70℃防烟防火阀	尺寸规格按设计 平均面积 0.285m2	个	187.71

# 工程项目清单汇总表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1098442.83
1.1	室内生产生活给水	57601.77
1.2	室内排水	44565.46
1.3	室内消防	996275.60
2	措施项目费	88594.29
2.1	其中：安全生产措施项目	41896.99
3	其他项目费	109844.28
3.1	其中：暂列金额	109844.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	1296881.40
5	增值税	116719.33
合 计		1413600.73

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页, 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室内生产生活给水					57601.77
1	031001006001	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN15	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	136.320	38.07	5189.70
2	031001006002	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN20	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN20 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	53.380	44.98	2401.03
3	031001006003	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN25	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	82.200	53.68	4412.50
4	031001006004	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN32	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	14.250	68.10	970.43
5	031001006005	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN40	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	16.290	98.40	1602.94
本页小计							14576.60

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第2页, 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	031001006006	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN50	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	49.220	112.77	5550.54
7	031001006007	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN65	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格:食品级31603 DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	41.720	139.36	5814.10
8	031002001001	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	97.97	391.88
9	031002001002	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、DN32 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	6.000	130.14	780.84
10	031002001003	闸阀	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	7.000	243.20	1702.40
11	031002001004	闸阀	1、名称、类型：排水漏斗	个	2.000	281.11	562.22
本页小计							14801.98



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第3页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	031002001005	可调式减压阀	1、名称、类型: 排水漏斗 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	332.88	332.88
13	031002011001	远传水表	1、名称、类型: 远传水表 2、规格:DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000	1239.38	1239.38
14	031002011002	远传水表	1、名称、类型: 远传水表 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000	662.15	662.15
15	031002001006	止回阀	1、名称、类型: 止回阀 2、规格:DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	300.58	300.58
16	031002001007	止回阀	1、名称、类型: 止回阀 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	213.50	213.50
本页小计							2748.49

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第4页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	031002001020	试水阀	1、名称、类型：试水阀 2、规格:DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	66.71	133.42
18	031002001021	试水阀	1、名称、类型：试水阀 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	10.000	179.29	1792.90
19	031002001022	自动排气阀	1、名称、类型：自动排气阀 2、规格:DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	120.31	240.62
20	031002001023	大气型真空破坏器	1、名称、类型：大气型真空破坏器 2、规格:DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	174.48	348.96
21	031002001008	角阀	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格:DN15 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	19.000	59.38	1128.22
22	031003003001	单眼洗脸盆	1、名称、类型：单眼洗脸盆 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	组	15.000	520.13	7801.95
本页小计							11446.07

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第5页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
23	031003003002	拖把池	1、名称、类型：拖把池 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	3.000	269.30	807.90
24	031003006001	蹲式大便器	1、名称、类型：蹲式大便器 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	15.000	454.45	6816.75
25	031003007001	挂式小便器	1、名称、类型：挂式小便器 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	6.000	656.02	3936.12
26	031003006002	坐便器	1、名称、类型：坐便器 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	3.000	822.62	2467.86
		室内排水					44565.46
27	031001008001	UPVC排水管 DN50	1、名称、类型：UPVC排水管 2、规格：阻燃型UPVC DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	68.520	39.42	2701.06
28	031001008002	UPVC排水管 DN75	1、名称、类型：UPVC排水管 2、规格：阻燃型	m	57.370	55.72	3196.66
本页小计							19926.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第6页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			UPVC DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
29	031001008003	UPVC排水管 DN100	1、名称、类型：UPVC排水管 2、规格：阻燃型UPVC DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	398.640	82.42	32855.91
30	031001008004	UPVC排水管 DN150	1、名称、类型：UPVC排水管 2、规格：阻燃型UPVC DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	9.850	121.98	1201.50
31	031003014001	排水漏斗	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格:DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	52.29	209.16
32	031003014002	普通不锈钢地漏	1、名称、类型：地漏 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	131.66	131.66
33	031003014003	普通不锈钢地漏	1、名称、类型：地漏 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	18.000	57.34	1032.12
本页小计							35430.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第7页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	031003014004	清扫口	1、名称、类型：清扫口 2、规格:DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000	61.05	183.15
35	031003014005	检查口	1、名称、类型：检查口 2、规格:DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	24.38	48.76
36	031003014006	检查口	1、名称、类型：检查口 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	18.000	41.36	744.48
37	031003014007	87型雨水斗	1、名称、类型：87型雨水斗 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	20.000	110.80	2216.00
38	031003014008	通气帽	1、名称、类型：通气帽 2、规格:DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个			
39	031003014009	通气帽	1、名称、类型：通气帽 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	20.00	20.00
本页小计							3212.39

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

**标段：**

第8页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	031003014008	通气帽	1、名称、类型：通气帽 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	25.00	25.00
		室内消防					996275.60
41	030901010001	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1、名称、类型：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2、尺寸：700*240*1000； 3、内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	6.000	703.94	4223.64
42	030901010002	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓）	1、名称、类型：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓） 2、尺寸：700*240*1000； 3、内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	14.000	759.63	10634.82
43	030901010003	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓）	1、名称、类型：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试	套	1.000	406.41	406.41
本页小计							15289.87



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第10页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
48	030901001004	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	137.540	108.87	14973.98
49	030901001005	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	178.170	78.84	14046.92
50	030901001006	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	82.780	66.65	5517.29
51	030901001007	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	319.430	56.27	17974.33
52	030901001008	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	509.530	44.82	22837.13
53	031002001009	手动蝶阀	1、名称、类型:手动蝶阀 2、DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详	个	12.000	540.87	6490.44
本页小计							81840.09



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第11页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
54	031002001010	手动蝶阀	1、名称、类型：手动蝶阀 2、DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	381.94	381.94
55	031002001011	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	97.97	391.88
56	031002001012	自动排气阀	1、名称、类型：自动排气阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	76.96	307.84
57	031002001013	末端试水装置	1、名称、类型：末端试水装置 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	193.43	193.43
58	031002001014	试水阀	1、名称、类型：试水阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	个	6.000	101.10	606.60
本页小计							1881.69

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第12页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
59	031002001015	水流指示器	1、名称、类型：水流指示器 2、DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000	668.12	2004.36
60	031002001016	水流指示器	1、名称、类型：水流指示器 2、DN100 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	7.000	426.17	2983.19
61	031002001017	信号阀	1、名称、类型：信号阀 2、DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000	546.28	1638.84
62	031002001018	信号阀	1、名称、类型：信号阀 2、DN100 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	5.000	488.74	2443.70
63	030601002001	压力表	1、名称、类型：压力表 2、DN150 0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	378.48	756.96
本页小计							9827.05

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第13页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	030601002002	压力表	1、名称、类型：压力表 2、DN100 0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	192.63	192.63
65	030901003001	直立型喷头	1、名称、类型：直立型喷头 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	319.000	38.04	12134.76
66	030901003002	吊顶型喷头	1、名称、类型：吊顶型喷头 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	319.000	63.19	20157.61
67	030901003003	直立型喷头（快速响应式，K115）	1、名称、类型：直立型喷头（快速响应式，K115） 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	44.000	44.04	1937.76
68	030901003004	吊顶型喷头（快速响应式，K115）	1、名称、类型：吊顶型喷头（快速响应式，K115） 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	44.000	75.19	3308.36
本页小计							37731.12

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第14页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	030902010001	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	1、名称、类型：七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置 2、规格：GQQ150/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	35.000	6501.80	227563.00
70	030902010002	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	1、名称、类型：七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置 2、规格：GQQ120/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2.000	4973.19	9946.38
71	030902010004	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	1、名称、类型：七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置 2、规格：GQQ90/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	10.000	3963.17	39631.70
72	030909002001	气体灭火系统装置调试	1、名称：气体灭火系统装置调试 2、规格：155L以内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	点	37.000	2159.22	79891.14
73	030909002002	气体灭火系统装置调试	1、名称：气体灭火系统装置调试 2、规格：90L以内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	点	10.000	1563.44	15634.40
本页小计							372666.62

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第15页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	030902010003	七氟丙烷灭火剂	1、名称、类型：七氟丙烷灭火剂 2、规格：GQQ120/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	KG	5874.500	55.00	323097.50
本页小计							323097.50
合 计							1098442.83

# 措施项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架			
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施		17857.11	
7	011601007001	文明施工		15111.34	
8	011601008001	环境保护		13728.85	
9	011601009001	安全生产		41896.99	
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601011001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
12	011601012001	特殊地区施工增加			
13	011601013001	二次搬运			
14	011601014001	已完工程及设备保护			
15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计				88594.29	-
合 计				88594.29	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	109844.28			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		109844.28			-

# 增值税计价表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	1296881.400	9.00	116719.33
合 计					116719.33



# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第1页，共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.34
4	01290043	钢板 8~15		kg	3.37
5	01290173	钢板 12~20		kg	3.44
6	02010013	橡胶板 1~3		kg	25.70
7	02010015	橡胶板 4~15		kg	11.09
8	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	7.71
9	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.13
10	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10
11	02190155	聚四氟乙烯垫		个	4.50
12	02270020	白布		kg	2.75
13	02270180	破布 一级		kg	7.18
14	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
15	03010490	六角螺栓 M10×20~50		十套	1.73
16	03010580	六角螺栓	M16~20×65~110	十套	1.38
17	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	56.57
18	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	14.12
19	03013001	膨胀螺栓 综合		十套	2.63
20	03013161	膨胀螺栓 M10×80		十套	6.80
21	03014421	六角螺母 M8		十套	2.11
22	03016071	垫圈 M8		十个	0.09
23	03072021-0001	普通不锈钢地漏	DN100	个	72.86
24	03072021-0002	排水漏斗	DN75	个	20.00
25	03072021-0003	普通不锈钢地漏	DN50	个	34.07
26	03074001-0001	清扫口	DN75	个	43.96
27	03074001-0002	检查口	DN75	个	24.38
28	03074001-0003	检查口	DN100	个	41.36

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第2页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	03078051	大便器胶皮碗		个	0.95
30	03131061	尼龙砂轮片 $\phi 100$		片	4.27
31	03139081	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$		个	4.14
32	03139281	钢锯条		条	0.43
33	03139351	小膜片		片	1.19
34	03139361	大膜片		片	1.30
35	03139571	树脂砂轮切割片 $\phi 400$		片	35.00
36	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.28
37	04030001	砂子		kg	0.08
38	04090055	石灰膏		m3	378.64
39	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	248.00
40	9946001	折旧费		元	1.00
41	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
42	13010050	醇酸清漆		kg	13.99
43	13030240	厚漆		kg	10.26
44	13350035	防水密封胶		支	8.10
45	13350200	密封膏		kg	6.19
46	14070050	机油 综合		kg	4.04
47	14350360	酒精		kg	7.34
48	14350490	漂白粉 综合		kg	5.31
49	14350540	润滑剂		kg	4.53
50	14390020	氮气		m3	4.57
51	14390070	氧气		m3	5.16
52	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
53	14410590	厌氧胶 325# 200g		瓶	61.00
54	17010065	焊接钢管 DN100		m	46.33
55	17010100-0001	热镀锌钢管	DN150 壁厚6	m	129.05
56	17010100-0002	热镀锌钢管	DN100 壁厚5	m	76.60

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第3页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	17010100-0003	热镀锌钢管	DN80 壁厚5	m	57.16
58	17010100-0004	热镀锌钢管	DN65 壁厚5	m	48.03
59	17030001-0001	热镀锌钢管	DN50 壁厚4.5	m	29.99
60	17030001-0002	热镀锌钢管	DN40 壁厚3、5	m	20.34
61	17030001-0003	热镀锌钢管	DN32 壁厚3、5	m	17.79
62	17030001-0004	热镀锌钢管	DN25 壁厚3	m	12.10
63	17030010	镀锌钢管 DN15		m	6.85
64	17050017-0006	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN15	m	10.64
65	17050017-0007	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN20	m	13.19
66	17050017-0008	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN25	m	18.01
67	17050017-0009	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN32	m	23.15
68	17050017-0010	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN40	m	47.44
69	17050017-0011	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN50	m	57.22
70	17050017-0012	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN65	m	77.59
71	17250370-0001	UPVC排水管 DN50		m	4.82
72	17250370-0002	UPVC排水管 DN75		m	7.90
73	17250370-0003	UPVC排水管 DN100		m	15.48
74	17250370-0004	UPVC排水管 DN150		m	23.22
75	17270175	橡胶软管 DN20		m	5.00
76	18010515	黑玛钢直通 DN25		个	2.49
77	18010585	黑玛钢弯头 DN25		个	3.85
78	18010755	黑玛钢活接头 DN15		个	1.14
79	18010765	黑玛钢活接头 DN25		个	8.75
80	18010770	黑玛钢活接头 DN32		个	12.25
81	18010780	黑玛钢活接头 DN50		个	20.77
82	18010810	黑玛钢堵头 DN25		个	1.88
83	18030001	锥形堵块		只	2.52
84	18030780	镀锌异径三通 DN25×15		个	5.93

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第4页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	18030825	镀锌弯头 DN25		个	2. 67
86	18030885	镀锌外接头 DN25		个	2. 40
87	18030935	镀锌丝堵 DN25(堵头)		个	1. 26
88	18031045	镀锌六角内接头 DN15		个	0. 95
89	18031283-0001	室内镀锌钢管管件	DN50	个	12. 00
90	18031283-0002	室内镀锌钢管管件	DN40	个	10. 00
91	18031283-0003	室内镀锌钢管管件	DN32	个	8. 00
92	18031283-0004	室内镀锌钢管管件	DN25	个	3. 00
93	18031463-0001	沟槽管件	DN150	套	45. 00
94	18031463-0002	沟槽管件	DN100	套	35. 00
95	18031463-0003	沟槽管件	DN80	套	25. 00
96	18031463-0004	沟槽管件	DN65	套	20. 00
97	18050240-0001	给水室内不锈钢管卡压管件	DN15	个	3. 54
98	18050240-0002	给水室内不锈钢管卡压管件	DN20	个	6. 19
99	18050240-0003	给水室内不锈钢管卡压管件	DN25	个	7. 96
100	18050240-0004	给水室内不锈钢管卡压管件	DN32	个	17. 70
101	18050240-0005	给水室内不锈钢管卡压管件	DN40	个	26. 55
102	18050240-0006	给水室内不锈钢管卡压管件	DN50	个	35. 00
103	18050240-0007	给水室内不锈钢管卡压管件	DN65	个	50. 00
104	18090060-0001	室内塑料排水管件	DN50	个	10. 00
105	18090060-0002	室内塑料排水管件	DN75	个	15. 00
106	18090060-0003	室内塑料排水管件	DN100	个	30. 00
107	18090060-0004	室内塑料排水管件	DN150	个	45. 00
108	18250605	管卡(带膨胀螺栓) DN32		套	0. 80
109	19000001-0002	截止阀	DN32 PN=1、0MPa	个	56. 20
110	19000001-0003	闸阀	DN50	个	141. 00
111	19000001-0004	可调式减压阀	DN50	个	229. 79
112	19000001-0005	止回阀	DN50	个	111. 59

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第5页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
113	19000001-0006	角阀	DN15 PN=1、0MPa	个	19.03
114	19000001-0007	试水阀	DN25 PN=1、0MPa	个	44.25
115	19000001-0009	截止阀	DN25 PN=1、0MPa	个	40.71
116	19000001-0010	试水阀	DN50	个	78.50
117	19000001-0011	试水阀	DN15	个	26.55
118	19000001-0012	真空破坏器	DN15	个	156.65
119	19000020-0001	闸阀	DN65	个	185.84
120	19000020-0002	止回阀	DN65 PN=1、0MPa	个	205.31
121	19000020-0003	手动蝶阀	DN65 PN=1、0MPa	个	286.67
122	19000020-0004	信号阀	DN150 PN=1、0MPa	个	328.61
123	19000020-0005	手动蝶阀	DN150 PN=1、0MPa	个	323.20
124	19000020-0006	信号阀	DN100 PN=1、0MPa	个	200.00
125	19000210	螺纹阀门 DN20		个	26.00
126	20310140	金属密封垫		个	4.50
127	21090001-0001	洗脸盆	1、含五金件	套	397.67
128	21130020-0001	成品拖布池	1、含五金件	套	185.00
129	21150001-0001	瓷蹲式大便器	1、含五金件	个	253.88
130	21150050-0001	落地式坐便器(含存水弯)	1、含五金件	个	640.14
131	21150140	大便器排水接头		个	5.20
132	21170001-0001	挂式小便器	1、含五金件	个	547.39
133	22110010	自动排气阀		个	66.80
134	22110010-0003	自动排气阀	DN25 PN=1、0MPa	个	23.45
135	23030040-0001	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	尺寸：700*240*1000；内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套	套	529.65
136	23030040-0002	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓）	尺寸：700*240*1000；内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套	套	585.34

# 主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第6页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
137	23030040-0003	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓）	尺寸：700*240*1000；内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软管卷1套、压力表1个	套	364.53
138	23070001-0001	灭火器箱	箱内配2具MF/ABC磷酸铵盐干粉灭火器（2A, 55B），防毒面具2个	个	200.00
139	23070010-0001	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	GQQ150/2、5	套	5028.61
140	23070010-0002	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	GQQ120/2、5	套	3500.00
141	23070010-0003	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	GQQ90/2、5	套	2625.00
142	23130001-0001	水流指示器	DN150 PN=1、0MPa	个	61.51
143	23130001-0002	水流指示器	DN100	个	51.33
144	23210001-0001	直立型喷头	爆破温度等级为68℃	个	7.00
145	23210001-0002	吊顶型喷头	爆破温度等级为68℃	个	10.00
146	23210001-0003	直立型喷头（快速响应式，K115）	爆破温度等级为68℃	个	13.00
147	23210001-0004	吊顶型喷头（快速响应式，K115）	爆破温度等级为68℃	个	22.00
148	24010020-0001	远传水表	DN65	个	1081.56
149	24010020-0002	远传水表	DN50	个	591.44
150	24110073	压力表	0~1.6MPa(带弯带阀)	套	22.50
151	24110075-0001	末端试水装置	DN25 PN=1、0MPa	块	63.42
152	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	20.00
153	24110180-0001	压力表 DN150	0~1、6MPa	台	309.74
154	24110180-0002	压力仪表	1、DN100 0~1、6MPa	台	123.89
155	24590010	压力表弯管 DN15		个	5.56
156	33050040-0001	87型雨水斗	DN100	套	55.00
157	33050040-0002	通气帽	DN100	套	20.00
158	33050040-0003	通气帽	DN75	套	15.00
159	33050040-0004	通气帽	DN150	套	25.00

# 主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

第7页，共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
160	34110010	水		m3	5.63
161	34130080	铝牌		个	0.86
162	34130090	位号牌		个	2.08
163	35330020	试验容器 90L		个	7991.45
164	35330030	试验容器 155L		个	10564.10
165	99450640	检修费		元	1.00
166	99450650	维护费		元	1.00
167	99450660	安拆费		元	1.00
168	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
169	99451300	校验费		元	1.00
170	990706010-0002	木工圆锯机	直径500(mm)	台班	28.17
171	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
172	BC-0001	七氟丙烷灭火剂			55.00

# 工程项目清单汇总表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	780745.31
1.1	围墙(166m)	171544.40
1.2	围墙2(3489m)	608136.59
1.3	余泥渣土场外运输	1064.32
2	措施项目费	98645.95
2.1	其中：安全生产措施项目	45173.56
3	其他项目费	78074.53
3.1	其中：暂列金额	78074.53
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	957465.79
5	增值税	86171.92
合 计		1043637.71

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		围墙(166m)					171544.40
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	93.000	8.37	778.41
2	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:利用方 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:土方 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	71.870	20.86	1499.21
3	010501001010	基础垫层	1. 厚度:10cm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20砼 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	9.020	469.13	4231.55
4	010505001015	垫层模板	垫层部位:按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	49.100	32.36	1588.88
5	010502001004	基础混凝土	1. 混凝土强度等级:C30砼	m3	18.150	473.71	8597.84
本页小计							16695.89

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 基础类型:普通 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
6	010505002011	基础模板	基础类型:按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	179.500	57.92	10396.64
7	010502006003	结构柱Z1	混凝土强度等级:C30砼 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	23.760	719.65	17098.88
8	010503016001	压顶	混凝土强度等级:C30砼 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.680	801.40	544.95
9	010505004003	柱面模板	模板形式:构造柱 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	229.600	78.27	17970.79
10	010505006001	压顶模板	模板形式:压顶 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求	m2	7.400	45.06	333.44
本页小计							46344.70

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
11	010506002006	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:HRB400 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	3.850	4061.04	15635.00
12	010506002007	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:HPB300 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.050	4417.23	220.86
13	011203001002	文化石贴面	1.基层类型、部位:30厚砂浆 2.面层材料品种、规格:文化石 3.综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	193.600	168.71	32662.26
14	011404001001	墙面喷刷涂料	涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	191.720	61.80	11848.30
15	040501003001	直径70mm钢管排水管	材质及规格:直径70mm钢管排水管 综合考虑按图纸、	m	12.100	43.80	529.98
本页小计							60896.40

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
16	010609002001	铁艺围栏	1. 材料品种、规格: 铁艺栏杆(氟碳喷涂) 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	235.710	197.36	46519.73
17	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件制安 2、铁件做除锈处理 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.110	9888.01	1087.68
		围墙2(3489m)					608136.59
18	040101002002	挖基坑土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	465.600	9.13	4250.93
19	040103001008	基坑回填方	1. 填方来源: 利用方 2. 密实度: 按设计及规范要求 3. 材料品种、规格: 土方	m3	391.104	22.27	8709.89
本页小计							60568.23

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
20	010609003001	金属网栏（不含基础）	1、名称:金属网栏 2、材料品种、规格:按设计图纸 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5721.960	91.05	520984.46
21	010502001005	围网基础	1、名称:围网基础 2、材料品种、规格:按设计图纸 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	74.496	473.71	35289.50
22	010505002012	基础模板	基础类型:按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	744.960	52.22	38901.81
		余泥渣土场外运输					1064.32
23	010103002001	场内转运	土石类别:土方 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	95.626	11.13	1064.32
本页小计							596240.09



## 措施项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架		3114.99	
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施		19254.30	
7	011601007001	文明施工		16292.10	
8	011601008001	环境保护		14811.00	
9	011601009001	安全生产		45173.56	
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601011001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
12	011601012001	特殊地区施工增加			
13	011601013001	二次搬运			
14	011601014001	已完工程及设备保护			
15	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计				98645.95	-
合 计				98645.95	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	78074.53			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		78074.53			-





# 主要材料设备价格表

工程名称： 围墙工程

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010007	热轧圆盘条 $\Phi 10$		kg	3.18
4	01010015	热轧圆盘条 综合		t	3184.00
5	01010040	螺纹钢 $\Phi 25$ 以内		t	2963.00
6	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内		t	3138.00
7	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$		kg	5.38
8	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	5.34
9	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
10	01090033	镀锌圆钢 $\Phi 10\sim 25$		t	3984.00
11	01130001	扁钢 综合		t	3527.92
12	01130030	扁钢 $40\times 4$		kg	3.53
13	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
14	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
15	03011325	对拉螺栓		kg	5.38
16	03019021	圆钉 $50\sim 75$		kg	6.64
17	03134011	水砂纸		张	0.77
18	03210080	镀锌钢丝网	$\Phi 3\times 50\times 50$	m <sup>2</sup>	3.17
19	03213121	镀锌铁件		kg	4.55
20	05030080	松杂板枋材		m <sup>3</sup>	1279.91
21	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m <sup>2</sup>	31.62
22	08070001	文化石		m <sup>2</sup>	65.00
23	9946001	折旧费		元	1.00
24	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
25	12210140	钢栏杆 (钢管)		t	5.26
26	13010050	醇酸清漆		kg	13.99
27	13010210	环氧富锌底漆		kg	20.35
28	13030473	真石漆		kg	2.50

# 主要材料设备价格表

工程名称： 围墙工程

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	13030475	真石面漆		kg	11.00
30	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	2.00
31	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.00
32	13090030	金属氟碳漆 面漆		kg	90.00
33	13090035	金属氟碳漆 底漆		kg	60.00
34	13310070	石油沥青 30#		kg	3.91
35	13410010	嵌缝料		kg	0.58
36	14010030	松节油		kg	8.84
37	14350140	醇酸漆稀释剂 X6		kg	14.88
38	14350250	隔离剂		kg	7.05
39	14350273	氟碳漆固化剂		kg	63.00
40	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	31.25
41	14350680	稀释剂		kg	16.70
42	14390070	氧气		m3	5.16
43	17010067-0001	焊接钢管 DN70		m	19.83
44	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$		m	14.11
45	20010010	镀锌法兰 DN32		片	10.26
46	34090010	白棉纱		kg	11.47
47	34110010	水		m3	4.40
48	35030020	脚手架接驳管	$\Phi 43 \times 350$	支	5.74
49	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
50	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94
51	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
52	35090230	钢支撑		kg	6.16
53	80010620	预拌水泥砂浆 1:1		m3	353.50
54	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
55	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363.50
56	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	388.50

# 主要材料设备价格表

工程名称： 围墙工程

第3页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	99450630	折旧费		元	1. 00
58	99450640	检修费		元	1. 00
59	99450650	维护费		元	1. 00
60	99450660	安拆费		元	1. 00
61	99450680	柴油	(机械用)	kg	6. 98
62	99450700	电	(机械用)	kw · h	0. 77
63	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10. 49
64	990901015-0003	交流弧焊机	容量30 (kV · A)	台班	94. 70

# 工程项目清单汇总表

工程名称： 道路工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	28874748.47
1.1	新建车行道	5110809.54
1.2	人行道	386699.39
1.3	其他路面结构	810312.37
1.4	路基排水	3256506.00
1.5	路基土石方	4227331.96
1.6	填挖交接处理	135451.04
1.7	鱼塘段路基处理	703496.49
1.8	边坡防护	5873455.46
1.9	桩板式挡土墙	5463815.47
1.10	扶壁式挡墙	2051577.80
1.11	余泥渣土场外运输	855292.95
2	措施项目费	2068657.82
2.1	其中：安全生产措施项目	782052.71
3	其他项目费	2887474.85
3.1	其中：暂列金额	2887474.85
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	33830881.14
5	增值税	3044779.30
合 计		36875660.44

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第1页, 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新建车行道					5110809.54
1	040203006001	4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)	1、沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2、掺和料:按设计要求 3、厚度:4cm 4、石料品种:花岗岩 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560	61.91	921626.93
2	040203006002	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1、沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、掺和料:按设计要求 3、厚度:6cm 4、石料品种:花岗岩 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560	87.65	1304806.98
3	040203004001	PC-3粘层油0.5L/m2	1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m² 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560	2.49	37067.53
4	040203003001	PC-2透层沥青0.9L/m2	1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.9L/m² 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560	3.96	58950.78
本页小计							2322452.22

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第2页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040203005001	0.6cm乳化沥青封层	1、材料品种:乳化沥青 2、厚度:0.6cm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560	3.90	58057.58
6	040202014001	30cm 5%水泥稳定碎石	1、水泥含量:5% 2、石料规格:碎石 3、厚度:30cm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	16931.400	108.51	1837226.21
7	040202014002	15cm 4%水泥稳定石屑	1、水泥含量:4% 2、石料规格:碎石 3、厚度:18cm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	18821.360	47.45	893073.53
		人行道					386699.39
8	040204001001	30×30×8cm 花岗岩人行道砖(含3cm M10水泥砂浆)	1、块料品种、规格:花岗岩人行道砖、300*300*80mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆、厚30mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	221.435	301.49	66760.44
9	040204001002	30×30×8cm 花岗岩导盲砖(含3cm M10水泥砂浆)	1、块料品种、规格:花岗岩导盲砖、300*300*80mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆、厚30mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	m2	741.325	298.72	221448.60
本页小计							3076566.36





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第4页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040204005001	C20砼基座	1、部位:侧石、平石、压条后座及垫石 2、混凝土强度等级:C20 3、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	156.000	987.00	153972.00
15	040205016001	Φ200*1000mm花岗岩车止石	1、类型:车止石 2、材料品种、规格:花岗岩Φ200*1000mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	14.000	507.39	7103.46
		路基排水					3256506.00
16	040201022002	截水沟	1、断面尺寸:60cm×60cm 2、垫层、基础材料品种、厚度:碎石砂垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5砖砌 4、混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	2026.770	591.75	1199341.15
17	040201022003	边沟	1、断面尺寸:60cm×60cm 2、垫层、基础材料品种、厚度:碎石砂垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等	m	2447.000	566.07	1385173.29
本页小计							2745589.90

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第5页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			级:MU7.5砖砌 4、混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	040201022004	平台沟	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌片石 2、混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1417.660	452.71	641788.86
19	040101002001	土边沟成型	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	414.360	72.89	30202.70
		路基土石方					4227331.96
20	040101001005	清表土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	7321.000	7.38	54028.98
21	040101001001	挖一般土方	1、土类别:三类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	m3	68577.278	10.03	687830.10
本页小计							1413850.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第6页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
22	040102001001	挖掘机带破碎锤破碎岩石	1、岩石类别:综合考虑 2、开凿深度:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	26451.236	63.05	1667750.43
23	040102001002	挖掘机带破碎锤破碎孤石	1、岩石类别:综合考虑 2、开凿深度:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2939.026	149.98	440795.12
24	040103002002	填土方(利用,含场内运输)	1、填方来源:综合考虑 2、密实度:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 3.材料品种、规格:土方	m3	68674.680	20.05	1376927.33
		填挖交接处理					135451.04
25	040201021001	土工格栅(含Φ10钢筋锚钉)	1、材料品种、规格:按设计图纸要求 2、搭接方式:按设计图纸要求 3、部位:填挖交界 4、名称:土工格栅 5、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6106.900	22.18	135451.04
		鱼塘段路基处理					703496.49
本页小计							3620923.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第7页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:综合考虑 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1745.600	9.11	15902.42
27	040103002005	填中粗砂	1、填方来源:综合考虑 2、密实度:按设计图纸要求 3、材料品种、规格:中粗砂 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1745.600	155.87	272086.67
28	040201007001	抛石挤淤	1、材料品种、规格:片石,规格综合考虑 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	3273.000	110.62	362059.26
29	040101001004	超挖塘壁土	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	313.000	7.38	2309.94
30	040103002006	回填砂性土	1、填方来源:综合考虑 2、密实度:按设计图纸要求 3、材料品种、规格:砂性土 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	313.000	23.58	7380.54
本页小计							659738.83

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第8页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	040201021002	土工格栅	1、材料品种、规格:土工格栅 2、搭接方式:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	2482.000	17.63	43757.66
		边坡防护					5873455.46
		植草及三维网植草防护					147539.50
32	050102013003	喷播植草防护	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	3051.100	21.17	64591.79
33	050102013004	三维网喷播植草防护(含U形钢钉)	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	2259.540	36.71	82947.71
		人字型衬砌拱护坡					5725915.96
34	040305003003	M7.5浆砌片石	1、部位:人字型衬砌拱护坡 2、材料品种、规格:浆砌片石 3、砂浆强度等级:M7.5 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	6583.280	398.78	2625280.40
本页小计							2816577.56

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第9页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	040304007001	C25混凝土截水肋条制安	1、名称、部位:锚杆框架 2、形状、尺寸:按设计图纸要求 3、混凝土强度等级:C25 4、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1150.550	1483.95	1707358.67
36	050102013005	喷播植草防护	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	32409.410	21.17	686107.21
37	050101004001	栽植土换填	1、回填土质要求:按设计图纸要求	m3	6484.980	43.11	279567.49
38	040305003004	边坡平台M7.5浆砌片石	1、部位:边坡平台 2、材料品种、规格:浆砌片石 3、砂浆强度等级:M7.5 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1065.490	316.89	337643.13
39	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	7775.200	11.57	89959.06
		桩板式挡土墙					5463815.47
本页小计							3100635.56

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第10页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	040301004001	Φ 1200mm灌注桩C35水下砼	1、地层类别:按地质勘察报告 2、空桩长度、桩长:详见设计图纸 3、桩径: Φ 1200mm 4、混凝土种类、强度等级:C35水下混凝土 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	583.960	1168.28	682228.79
41	040301004002	Φ 1500灌注桩C35水下砼	1、地层类别:按地质勘察报告 2、空桩长度、桩长:详见设计图纸 3、桩径: Φ 1500mm 4、混凝土种类、强度等级:C35水下混凝土 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1884.140	1093.26	2059854.90
42	040901003001	桩钢筋笼制安HPB300	1、钢筋种类:HPB300 Φ 10以内 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	41.968	4800.88	201483.33
43	040901003003	桩钢筋笼制安HRB400	1、钢筋种类:HRB400 Φ 10～25 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	t	15.367	4573.25	70277.13
本页小计							3013844.15

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第11页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
44	040901003004	桩钢筋笼制安 HRB400	1、钢筋种类:HRB400Φ28~32 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	129.478	4573.25	592135.26
45	040303006001	冠梁	1、混凝土强度等级:C35 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	322.600	679.94	219348.64
46	040303024001	C35混凝土桩间挡板	1、名称:桩间挡板 2、混凝土强度等级:C35 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	167.200	1263.01	211175.27
47	040304007002	C25混凝土截水肋条制安	1、名称、部位:锚杆框架 2、形状、尺寸:按设计图纸要求 3、混凝土强度等级:C25 4、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	18.630	1483.95	27645.99
48	040901007001	植筋	1、植筋规格:Φ14 2、植入深度:400mm 3、植筋胶品种:A	根	1251.000	17.53	21930.03
本页小计							1072235.19



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第12页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			级植筋胶 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
49	040308008001	Φ100硬式透水管	1、材料品种:硬式透水管 2、管径:Φ100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	440.000	25.34	11149.60
50	040901001002	钢筋HPB300	1、钢筋种类:HPB300Φ10以内 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	1.550	5553.51	8607.94
51	040901001001	钢筋HRB400	1、钢筋种类:HRB400Φ10~25 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	26.137	4283.73	111963.85
52	040302006001	锚杆(索)	1、地层类别:按地质勘探资料 2、锚杆(索)类型:锚杆 3、钻孔直径、深度:Φ150mm 4、杆体材料品种、规格、数量:Φ32 5、浆液种类、强度等级:M30 6、其他未尽事宜详	根	318.000	738.39	234808.02
本页小计							366529.41

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第13页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
53	040303024002	C35混凝土格构梁	1、名称:格构梁 2、混凝土强度等级:C35 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	234.630	1274.38	299007.78
54	040303024003	C25现浇混凝土踏步、平台、天沟	1、名称、部位:踏步、平台、天沟 2、混凝土强度等级:C25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	388.390	788.32	306175.60
55	040901001003	钢筋HRB400	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	22.994	4283.68	98498.94
56	040901001004	钢筋HPB300	1、钢筋种类:HPB300 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	4.927	5553.77	27363.42
57	050102013006	三维网喷播植草防护(含U形钢钉)	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相	m2	4028.900	36.11	145483.58
本页小计							876529.32

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第14页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			关规范要求				
58	040201022005	排水沟	1、断面尺寸: 40cm×40cm 2、混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	220.000	612.17	134677.40
		扶壁式挡墙					2051577.80
59	040303015001	C30混凝土挡墙	1、混凝土强度等级:C30 2、泄水孔材料品种、规格:Φ100mmPVC管 3、滤水层要求:砂砾石反滤层 4、沉降缝要求:按设计图纸要求 5、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1729.880	637.89	1103473.15
60	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	222.730	576.56	128417.21
61	040201022007	排水沟	1、断面尺寸: 30cm×30cm 2、混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	290.000	252.11	73111.90
62	040901001005	钢筋HRB400	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:按设	t	172.315	4283.73	738150.93
本页小计							2177830.59

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第15页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
63	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	447.400	11.57	5176.42
64	040103001001	填土方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、部位:挡土墙 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	153.000	21.23	3248.19
		余泥渣土场外运输					855292.95
65	040103003001	余方利用(含场内运输)	1、材料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	7972.200	9.97	79482.83
66	040103003002	余方利用(含场内运输)	1、材料品种:石方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	31586.562	16.40	518019.62
67	040103003003	余方弃置	1、废弃料品种:淤泥 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1745.600	15.00	26184.00
本页小计							632111.06

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第16页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	040103004001	泥浆弃置	1、废弃料品种:泥浆 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2468.100	93.84	231606.50
本页小计							231606.50
合 计							28874748.47

## 措施项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	保护面板脚手架		20234.82	
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水		189.71	
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201009001	便桥			
9	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
10	041201011001	洞内外轨道铺设			
11	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
12	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
13	041201014001	地下管线交叉处理			
14	041201015001	施工监测、监控			
15	041201017001	文明施工		409646.66	
16	041201018001	环境保护		372406.05	
17	041201016001	临时设施		484127.87	
18	041201019001	安全生产		782052.71	
19	041201020001	冬雨季施工增加			
20	041201021001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
21	041201022001	特殊地区施工增加			
22	041201023001	二次搬运			
23	041201024001	已完工程及设备保护			
本页合计				2068657.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				2068657.82	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2887474.85			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		2887474.85			-



# 增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	33830881.140	9.00	3044779.30
合 计					3044779.30

# 主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.26
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内		t	3184.00
5	01010125	螺纹钢 $\phi$ 10~25		t	2963.00
6	01010130	螺纹钢 $\phi$ 25以外		t	2963.00
7	01030005	镀锌低碳钢丝 综合		kg	5.34
8	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 0.7~1.2	kg	5.34
9	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 1.2~2.5	kg	5.34
10	02050260	密封胶圈		个	13.33
11	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
12	02190060	尼龙帽 $\phi$ 1.5		个	0.69
13	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
14	02290110	油麻丝		kg	8.60
15	03010065	铁钉		kg	6.64
16	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
17	03019021	圆钉 50~75		kg	6.64
18	03139121	合金钢钻头 综合		个	5.29
19	03210285	钢钎 $\phi$ 22~25		kg	5.25
20	03214046	零星卡具		kg	5.47
21	03214401	风镐凿子		根	6.80
22	03214660	破碎锤钢钎		个	2222.22
23	03230111	钢护筒		t	3619.47
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	284.56
25	04010030	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	284.56
26	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
27	04050005	碎石 20~40		m <sup>3</sup>	160.72
28	04050040	碎石 40		m <sup>3</sup>	166.06

# 主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	04050070	砾石 5		m3	152. 72
30	04050180	片石		m3	77. 00
31	04070010	石渣		m3	133. 18
32	04070045	石屑		m3	133. 18
33	04090090	粘土		m3	38. 90
34	04090155	熟耕土(松方)		m3	32. 97
35	04090175	通用种植土(松方)		m3	32. 97
36	04130001	标准砖 240×115×53		千块	338. 27
37	05010050	原木		m3	1526. 52
38	05030060	板枋材 综合		m3	1279. 91
39	05030080	松杂板枋材		m3	1279. 91
40	05030360	定型板 1000×500×15		件	7. 07
41	05030370	松杂直边板		m3	1353. 50
42	05030380	木材 锯材		m3	1194. 90
43	8021915	预拌水下混凝土	C35	m3	415. 00
44	9946001	折旧费		元	1. 00
45	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	8. 35
46	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	6. 98
47	9946071	电	(机械用)	kw·h	0. 77
48	13010040	醇酸磁漆		kg	9. 37
49	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17. 00
50	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	16. 90
51	13310050	乳化沥青		kg	3. 31
52	13310070	石油沥青 30#		kg	3. 91
53	13350250	模板嵌缝料		kg	1. 71
54	14010030	松节油		kg	8. 84
55	14030001	柴油		t	6982. 30
56	14030010	柴油		kg	6. 98

# 主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	14350150	醇酸稀释剂		kg	8.55
58	14350250	隔离剂		kg	7.05
59	14350630	脱模剂		kg	5.13
60	14410480	强力植筋胶		L	85.00
61	17250697	PVC塑料管 $\phi 100$		m	15.65
62	17250850	塑料透水管 $\phi 100$		m	15.65
63	18250615	管箍		个	9.29
64	32070075	草籽混合物		kg	35.32
65	32270020	有机肥		t	315.00
66	34050040	草板纸 80#		张	4.19
67	34110010	水		m3	5.63
68	35010010	钢模板		kg	5.07
69	35010030	组合钢模板		kg	4.93
70	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	5.74
71	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
72	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$		m	14.42
73	35030080	木支撑		m3	1651.95
74	35030110	扣件		kg	4.80
75	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94
76	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
77	35090230	钢支撑		kg	6.16
78	36030040	土工格栅		m2	9.62
79	36030040-0001	三维植被网		m2	5.60
80	36050090-0001	花岗岩人行道砖	$30 \times 30 \times 8\text{cm}$	m2	238.27
81	36050090-0002	花岗岩导盲砖	$30 \times 30 \times 8\text{cm}$	m2	235.55
82	36070001-0004	花岗岩侧石	$100 \times 30 \times 15\text{cm}$	m	140.65
83	36070010-0004	花岗岩压条	$150 \times 15 \times 15\text{cm}$	m	73.56
84	36070010-0007	花岗岩平石	$100 \times 12 \times 25\text{cm}$	m	92.86

# 主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第4页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
86	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	321.00
87	80010695-0001	预拌水泥砂浆 M30		m3	368.50
88	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	360.50
89	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348.50
90	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	504.86
91	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
92	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	388.50
93	80211020	预拌混凝土 C35(泵送)		m3	412.50
94	80250350-0007	细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)		m3	1399.33
95	80250350-0011	中粒式沥青混凝土	(AC-20C)	m3	1347.61
96	99450640	检修费		元	1.00
97	99450650	维护费		元	1.00
98	99450660	安拆费		元	1.00
99	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
100	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
101	99450710	水	(机械用)	m3	5.63
102	990101020-0008	履带式推土机	功率90(kW)	台班	1253.80
103	990106010-0008	履带式单斗液压挖掘机	斗容量0.6(m3)	台班	1151.10
104	990128010-0007	风动凿岩机	气腿式	台班	16.80
105	990142030-0008	沥青混凝土摊铺机	装载质量8(t)	台班	1496.98
106	990142040-0008	沥青混凝土摊铺机	装载质量12(t)	台班	1804.48
107	990411010-0001	泥浆罐车	装载容量5000(L)	台班	697.29
108	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
109	990806045-0002	泥浆泵	流量100(m3/h)	台班	312.37
110	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
111	991003080-0008	电动空气压缩机	排气量20(m3/min)	台班	599.57
112	SZB02005-0001	花岗岩车止石	Φ250*730mm	根	457.70

# 工程项目清单汇总表

工程名称：市政排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	776306.44
1.1	土石方挖填及支护	413943.34
1.2	雨水管道	160202.91
1.3	构筑物	195281.95
1.4	余泥渣土场外运输	6878.24
2	措施项目费	66589.07
2.1	其中：安全生产措施项目	22239.63
3	其他项目费	77630.64
3.1	其中：暂列金额	77630.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	920526.15
5	增值税	82847.35
合 计		1003373.50

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

**标段：**

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方挖填及支护					413943.34
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2-4m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	503.699	13.44	6769.71
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:4-6m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	561.290	14.31	8032.06
3	040103001001	回填土方(利用方)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	326.170	22.06	7195.31
4	040103001002	回填石屑	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	388.030	206.29	80046.71
5	040302010001	打拔拉森钢板桩	1、名称、类型:打拔拉森钢板桩 2、规格:拉森IV钢板桩 6m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	126.236	1331.12	168035.26
6	040302010002	打拔拉森钢板桩	1、名称、类型:打拔拉森钢板桩	t	131.733	1092.09	143864.29
本页小计							413943.34

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:拉森Ⅳ钢板桩 12m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		雨水管道					160202.91
7	040501001001	Ⅱ级钢筋混凝土管d1000	1、垫层、基础材质及厚度:C20,厚度详见图集06MS201 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:d1000 4、接口方式:承插口 5、铺设深度:按设计图纸要求 6、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 7、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	25.000	974.37	24359.25
8	040501001002	Ⅱ级钢筋混凝土管d1200	1、垫层、基础材质及厚度:C20,厚度详见图集06MS201 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:d1200 4、接口方式:承插口 5、铺设深度:按设计图纸要求 6、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 7、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	47.000	1266.03	59503.41
本页小计							83862.66



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
9	040501001003	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500	1、垫层、基础材质及厚度:C20,厚度详见图集06MS201 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:d1500 4、接口方式:承插口 5、铺设深度:按设计图纸要求 6、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 7、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	37.000	2063.25	76340.25
		构筑物					195281.95
10	040504006001	装配式检查井 1600*1600(含防坠网)	1、井筒规格:1600*1600 2、混凝土强度等级:C40 P6 3、钢筋种类、规格:详图集22S521 4、踏步规格:详图集22S521 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	5.000	11815.90	59079.50
11	040504002001	钢筋混凝土检查井 A*B=2200*2200	1、种类:钢筋混凝土检查井 2、规格:A*B=2200*2200 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6	座	1.000	29352.10	29352.10
本页小计							164771.85

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
12	040504008001	八字式出水口 B*H=2000×1580	1、垫层、基础材质及厚度:详图集06MS201-9-5 2、混凝土强度等级:C30 3、尺寸:B*H=2000×1580 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	2.000	11417.38	22834.76
13	040504008002	八字式砼出水口 B*H=2200×1790	1、垫层、基础材质及厚度:详图集06MS201-9-5 2、混凝土强度等级:C30 3、尺寸:B*H=2200×1790 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	3.000	15611.01	46833.03
本页小计							69667.79

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040504008003	八字式砼出水口 B*H=2500×2120	1、垫层、基础材质及厚度:详图集06MS201-9-5 2、混凝土强度等级:C30 3、尺寸:B*H=2500×2120 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000	20714.70	20714.70
15	040504007001	八字式出水口下游护砌 L=2.5m	1、出水口规格:L=2.5m 2、垫层、基础材质及厚度:详图集06MS201-9-19 3、砌筑材料品种、规格:MU30块石 4、砌筑、勾缝、抹面要求:详图集06MS201-9-19 5、砂浆强度等级:M7.5砌筑,1:2.5勾缝 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	2.000	1196.67	2393.34
16	040504007002	八字式出水口下游护砌 L=4.5m	1、出水口规格:L=4.5m 2、垫层、基础材质及厚度:详图集06MS201-9-19 3、砌筑材料品种、规格:MU30块石 4、砌筑、勾缝、抹面要求:详图集06MS201-9-19 5、砂浆强度等	座	4.000	3518.63	14074.52
本页小计							37182.56

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

**标段：**

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			级:M7.5砌筑, 1:2.5勾缝 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		余泥渣土场外运输					6878.24
17	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	689.894	9.97	6878.24
本页小计							6878.24
合 计							776306.44

# 措施项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架		8342.42	
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		11649.33	
17	041201017001	文明施工		10590.30	
18	041201018001	环境保护		13767.39	
19	041201019001	安全生产		22239.63	
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
本页合计				66589.07	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：市政排水工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				66589.07	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：市政排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	77630.64			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		77630.64			-

# 增值税计价表

工程名称：市政排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	920526.150	9.00	82847.35
合 计					82847.35



# 主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.26
4	01010125	螺纹钢 筋 $\Phi 10\sim 25$		t	2963.00
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	5.34
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.34
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\Phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.38
8	02050001-0059	橡胶圈	d1000	个	17.70
9	02050001-0060	橡胶圈	d1200	个	20.80
10	02050001-0061	橡胶圈	d1500	个	27.43
11	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
12	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$		个	0.69
13	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
14	03013121	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80		十套	2.65
15	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
16	03213001	铁件 综合		kg	4.84
17	03214046	零星卡具		kg	5.47
18	04030015	机制砂	机制砂	m <sup>3</sup>	116.34
19	04050015	碎石 30 $\sim$ 50		m <sup>3</sup>	161.00
20	04050040	碎石 40		m <sup>3</sup>	171.63
21	04050225	块石		m <sup>3</sup>	88.00
22	04070045	石屑		m <sup>3</sup>	133.18
23	04150050-0001	混凝土实心砌块 综合		m <sup>3</sup>	232.07
24	04270160	混凝土垫块		m <sup>3</sup>	424.50
25	05010001	杉原木 综合		m <sup>3</sup>	866.39
26	05010020	松杂原木 综合		m <sup>3</sup>	866.39
27	05030060	板枋材 综合		m <sup>3</sup>	1279.91
28	05030360	定型板 1000 $\times$ 500 $\times$ 15		件	7.07

# 主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第2页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	05030370	松杂直边板		m3	1353.50
30	9946001	折旧费		元	1.00
31	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
32	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
33	13030410	煤焦油沥清漆 L01-17		kg	15.00
34	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.00
35	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71
36	14010030	松节油		kg	8.84
37	14350540	润滑剂		kg	4.53
38	14350630	脱模剂		kg	5.13
39	17010050	焊接钢管 综合		t	4464.00
40	17010059	焊接钢管 DN40		kg	4.46
41	17290070-0043	Ⅱ级钢筋混凝土管	d1000	m	409.61
42	17290070-0044	Ⅱ级钢筋混凝土管	d1200	m	537.02
43	17290070-0045	Ⅱ级钢筋混凝土管	d1500	m	1011.93
44	33010285	塑钢踏步		kg	6.29
45	34050040	草板纸 80#		张	4.19
46	34110010	水		m3	5.63
47	35010001	复合木模板面板		m2	29.91
48	35010010	钢模板		kg	5.07
49	35010030	组合钢模板		kg	4.93
50	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74
51	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
52	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	14.42
53	35030070	木脚手板		m3	1303.48
54	35030080	木支撑		m3	1651.95
55	35030110	扣件		kg	4.80
56	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94

# 主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
58	35050020	尼龙安全网		m2	6.01
59	35090210	拉森钢板桩		t	4580.00
60	35090230	钢支撑		kg	6.16
61	36010201	球墨铸铁井环盖、井座	Φ700	套	557.32
62	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	970.32
63	80010630	预拌水泥砂浆 1:2	湿拌	m3	329.00
64	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	353.50
65	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	320.00
66	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	354.50
67	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	371.50
68	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363.50
69	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
70	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	388.50
71	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	396.00
72	99450630	折旧费		元	1.00
73	99450640	检修费		元	1.00
74	99450650	维护费		元	1.00
75	99450660	安拆费		元	1.00
76	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
77	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
78	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77
79	990304024-0008	汽车式起重机	提升质量25(t)	台班	1398.62
80	990304032-0008	汽车式起重机	提升质量32(t)	台班	1617.33
81	990305020-0008	叉式起重机	提升质量5(t)	台班	612.21
82	990305030-0008	叉式起重机	提升质量6(t)	台班	660.34
83	990305040-0008	叉式起重机	提升质量10(t)	台班	940.56
84	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1323.82

# 主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
86	990702010-0002	钢筋切断机	直径40(mm)	台班	48.31
87	990703010-0002	钢筋弯曲机	直径40(mm)	台班	30.06
88	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
89	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班	121.68
90	BC-1	防坠网			35.00
91	SZB04015-0014	底部井筒	1600*1600检查井H=2、08	块	7366.51
92	SZB04016-0005	调节井筒 高100mm	1600*1600	块	224.20
93	SZB04018-0004	调节井筒 高500mm	1600*1600	块	837.68
94	SZB04019-0004	接管井筒	H=1、24	块	2588.65
95	SZB04029-0005	井座	H=0、3	块	1858.72
96	ZC-0006	调节井筒 高200m	1600*1600	块	380.60
97	ZC-0015	芯片		个	7.50

# 工程项目清单汇总表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	652609.65
1.1	交通标线	33041.24
1.2	交通标志	163185.62
1.3	其他交通设施	455303.67
1.4	余泥渣土场外运输	1079.12
2	措施项目费	90981.05
2.1	其中：安全生产措施项目	10048.50
3	其他项目费	65260.97
3.1	其中：暂列金额	65260.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	808851.67
5	增值税	72796.65
合 计		881648.32

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		交通标线					33041.24
1	040205007026	普通标线(热熔)	1、材料品种:热熔型 2、工艺:按设计图纸要求 3、线型:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	949.000	34.27	32522.23
2	040205008001	直行箭头(3m)	1、材料品种:热熔型 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	12.000	25.25	303.00
3	040205008002	左(右)转导向箭头(3m)	1、材料品种:左(右)转导向箭头(3m) 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	32.73	32.73
4	040205008003	左右转导向箭头(3m)	1、材料品种:左右转导向箭头(3m) 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	个	1.000	51.43	51.43
本页小计							32909.39

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第2页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
5	040205008004	直左(右)导向箭头(3m)	1、材料品种:直左(右)导向箭头(3m) 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000	43.95	131.85
		交通标志					163185.62
6	040205003005	反光标志牌(三角形边长700mm*3mm,IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材,尺寸700mm*3mm 3、板面反光膜等级:IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	17.000	410.20	6973.40
7	040205003006	反光标志牌(圆形直径600mm*3mm,IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材,圆形直径600mm*3mm 3、板面反光膜等级:IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	10.000	454.00	4540.00
8	040205003007	反光标志牌(矩形边长600mm*400mm*3mm,	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺	块	58.000	427.57	24799.06
本页小计							36444.31

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		IV类反光膜)	寸：铝合金板材， 矩形边长 600mm*400mm*3mm 3、板面反光膜等级：IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
9	040205003008	反光标志牌(矩形边长 600mm*480mm*3mm， IV类反光膜)	1、类型：反光标志板 2、材质、规格尺寸：铝合金板材， 矩形边长 600mm*480mm*3mm 3、板面反光膜等级：IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	3.000	457.35	1372.05
10	040205003009	反光标志牌(矩形边长 600mm*300mm*3mm， IV类反光膜)	1、类型：反光标志板 2、材质、规格尺寸：铝合金板材， 矩形边长 600mm*300mm*3mm 3、板面反光膜等级：IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	5.000	390.35	1951.75
11	040205002001	标志牌单立杆 (Φ89x4x3500mm) (含基础)	1、类型：标志牌单立杆 2、材质：按设计图纸要求 3、规格尺寸：Φ89x4x3500mm 4、基础、垫层：材	根	58.000	1671.62	96953.96
本页小计							100277.76



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
12	040205002002	标志牌单立杆 (Φ89x4x4350mm) (含基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸要求 3、规格尺寸: Φ89x4x4350mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	9.000	1862.56	16763.04
13	040205002003	标志牌单立杆 (Φ89×6x5200mm) (含基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸要求 3、规格尺寸:Φ102mm×10mm×5150mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求	根	4.000	2458.09	9832.36
本页小计							26595.40

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
		其他交通设施					455303.67
14	040205013001	Gr-B-2E波形护栏	Gr-B-2E波形护栏	m	1739.000	250.53	435671.67
15	040205018004	道口标柱	1、类型:道口标柱 2、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	12.000	98.00	1176.00
16	040205003010	凸面镜(带基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸要求 3、规格尺寸: Φ78x3.5x3500mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	10.000	1845.60	18456.00
		余泥渣土场外运输					1079.12
17	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km	m3	108.237	9.97	1079.12
本页小计							456382.79

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
本页小计							
合 计							652609.65

# 措施项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		6220.50	
17	041201017001	文明施工		5263.50	
18	041201018001	环境保护		4785.00	
19	041201019001	安全生产		10048.50	
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
本页合计				26317.50	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
26	04B001	A2装配式临时活动式结构围蔽		56362.68	
27	041102002001	标志杆、信号灯杆、监控杆基础等模板		8300.87	
本页合计				64663.55	-
合 计				90981.05	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	65260.97			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
7	余泥渣土消纳费				
合 计		65260.97			-

# 增值税计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	808851.670	9.00	72796.65
合 计					72796.65

# 主要材料设备价格表

工程名称： 交通工程

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.29
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内		t	3184.00
5	01030005	镀锌低碳钢丝 综合		kg	5.34
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi$ 2.5~4.0	kg	5.38
7	01050035	钢丝绳		kg	5.17
8	01050081	钢丝绳 $\phi$ 12.5		m	5.17
9	01210002	角钢 综合		t	3281.68
10	01290001	钢板 综合		t	3500.00
11	01290180	钢板 15以内		kg	3.37
12	01610001	金属材料(摊销)		kg	3.16
13	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
14	03012501	螺栓		kg	10.47
15	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
16	03019021	圆钉 50~75		kg	6.64
17	03135270	电焊条		kg	4.45
18	03214046	零星卡具		kg	5.47
19	04070045	石屑		m <sup>3</sup>	133.18
20	05030060	板枋材 综合		m <sup>3</sup>	1279.91
21	05030080	松杂板枋材		m <sup>3</sup>	1279.91
22	06550060	广角镜		个	180.00
23	9946001	折旧费		元	1.00
24	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	8.35
25	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
26	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
27	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
28	13010210	环氧富锌底漆		kg	20.35



# 主要材料设备价格表

工程名称： 交通工程

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	13010530	热塑标线底漆		kg	13. 61
30	13110040	热熔标线涂料		kg	3. 13
31	14030040	汽油 综合		kg	8. 35
32	14350630	脱模剂		kg	5. 13
33	14390070	氧气		m3	5. 16
34	17070040	热轧无缝钢管 D63. 5×5		kg	4. 87
35	34050040	草板纸 80#		张	4. 19
36	34110010	水		m3	4. 40
37	34130010-0004	反光标志板	IV类反光膜	m2	620. 30
38	35010001	复合木模板面板		m2	29. 91
39	35010010	钢模板		kg	5. 07
40	35030080	木支撑		m3	1651. 95
41	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	3. 00
42	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363. 50
43	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376. 50
44	99450640	检修费		元	1. 00
45	99450650	维护费		元	1. 00
46	99450660	安拆费		元	1. 00
47	99450670	汽油	(机械用)	kg	8. 35
48	99450680	柴油	(机械用)	kg	6. 98
49	99451280	其他机具费		元	1. 00
50	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10. 49
51	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94. 70
52	FBC04001	钢管立柱		t	5128. 21
53	FBC04003	波纹钢板		t	4793. 87

# 工程项目清单汇总表

工程名称：照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1966280.43
1.1	道路照明工程	1966280.43
2	措施项目费	190339.71
2.1	其中：安全生产措施项目	80132.13
3	其他项目费	196628.04
3.1	其中：暂列金额	196628.04
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	2353248.18
5	增值税	211792.34
合 计		2565040.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		道路照明工程					1966280.43
1	030402012001	室外箱式变电站	160kVA 10/0.4kV Dyn11, 防护等级 IP54	台	1.000	167619.44	167619.44
2	030402011004	户外双电源配电箱	1、名称:户外双电源配电箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	3334.66	3334.66
3	030402011001	户外动力配电箱	1、名称:动力配电箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	3334.66	6669.32
4	030402011002	户外照明配电箱	1、名称:户外照明配电箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000	3334.66	6669.32
5	030402011003	户外路灯控制箱	1、名称:户外路灯控制箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳钢喷塑	台	4.000	3480.24	13920.96
本页小计							198213.70

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第2页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
6	030413005001	投光灯 灯高8m 3*250W	1、名称:投光灯 2、灯杆材质、高度:8m 3、灯杆编号:路灯号牌 4、光源数量:3*250W LED灯 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	2.000	4355.70	8711.40
7	030404016001	室外维修箱	1、名称:室外维修箱 2、规格:非标，不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	14.000	2778.14	38893.96
8	030409001003	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJV-4x70+1x35	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJV-4X70+1x35 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1388.050	255.20	354230.36
9	030409001004	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJV-4X35+1x16	1、名称:阻燃耐火电力电缆	m	744.780	132.77	98884.44
本页小计							500720.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第3页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:ZBN-YJV-4X35+1x16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
10	030409001009	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-5x6	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-5x6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	40.000	19.60	784.00
11	030409001005	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x6	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-4x6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	20.000	16.02	320.40
12	030409001006	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x4	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-	m	10.000	12.78	127.80
本页小计							1232.20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第4页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			YJY-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
13	030409001010	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-3*6	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-3*6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	10.000	13.53	135.30
14	030408001005	阻燃电力电缆 ZR-YJY-5x10	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJY-5x10 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	20.000	7.91	158.20
15	030408001006	阻燃电力电缆 ZR-YJV-5x6	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5x6	m	232.560	296.74	69009.85
本页小计							69303.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第5页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
16	030409001011	阻燃电缆电线 ZR-YJV-4x95+1x35	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZR-YJV-4x95+1x35 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	321.140	320.53	102935.00
17	030409001012	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4X25+1x16	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4X25+1x16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	411.840	106.83	43996.87
18	030408001007	阻燃电力电缆 ZR-YJV-3x4	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-3x4 3、敷设方式、部	m	20.000	19.72	394.40
本页小计							147326.27

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第6页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
19	030408003001	镀锌钢管 SC40	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	50.760	42.72	2168.47
20	030412001002	HDPE管 DN32	1.名称:HDPE管 2.规格:DN32 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	20.000	12.81	256.20
21	030412001009	HDPE管 DN40	1.名称:HDPE管 2.规格:DN40 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	5121.280	14.10	72210.05
22	030412001010	HDPE管 DN100	1.名称:HDPE管 2.规格:DN100 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	2626.760	23.20	60940.83
23	030412001012	HDPE管 DN125	1.名称:HDPE管 2.规格:DN125 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1388.050	68.34	94859.34
24	030412001011	HDPE管 DN150	1.名称:HDPE管 2.规格:DN150 3.包含施工图纸、技术规范所需全部	m	900.600	30.94	27864.56
本页小计							258299.45



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第7页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			工作内容				
25	030408003005	镀锌钢管 SC125	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC125 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1600.000	142.15	227440.00
26	040806002001	接地干线 φ12热镀锌圆钢	1、名称:接地干线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格: φ12 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1600.000	30.61	48976.00
27	040504001002	接线井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	34.000	2463.90	83772.60
28	030409001007	热镀锌等边角钢	1、名称:热镀锌等边角钢 2、材质: ∠50×50×5-2500 热镀锌等边角钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	块	28.000	75.30	2108.40
本页小计							362297.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

**标段：**

第8页, 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030409001008	YJV22-10KV(3x70)	1、名称:YJV22-10KV(3x70) 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	450.300	181.54	81747.46
30	040806004001	信号避雷器	信号避雷器	套(基)	1.000	254.14	254.14
31	030416001001	光伏系统	装机容量36.8kW	台	1.000	107400.00	107400.00
32	040203006001	道路破除与修复	道路破除与修复	m2	170.000	450.00	76500.00
33	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	6006.734	9.86	59226.40
34	040103001001	回填土	1、填方材料品种:土方 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	2402.693	22.89	54997.64
35	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	3604.040	13.53	48762.66
本页小计							428888.30
合 计							1966280.43

# 措施项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产		80132.13	
10	031401010002	文明施工		28901.92	
11	031401011002	环境保护		26257.78	
12	031401012002	临时设施		34153.48	
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计				169445.31	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
23	041102002001	基础模板		20894. 40	
本页合计				20894. 40	-
合 计				190339. 71	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	196628.04			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
合 计		196628.04			-

# 增值税计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	2353248.180	9.00	211792.34
合 计					211792.34

# 主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第1页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.17
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	3184.00
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	3547.15
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.38
7	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	5.79
8	01290003	钢板 综合		kg	3.37
9	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	26.42
10	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
11	02270001	棉纱		kg	11.47
12	02270020	白布		kg	2.75
13	03010225	木螺钉 M2 $\sim 4\times 6\sim 65$		十套	0.18
14	03011540	镀锌六角螺栓	2个垫圈 M10 $\times 14\sim 70$	十套	4.45
15	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10 $\times 100$ 以内	十套	5.04
16	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16 $\times 100$ 以内	十套	14.12
17	03011645	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16 $\times 250$ 以内	十套	19.39
18	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82
19	03013431	塑料胀管 D6 $\sim 8$		十套	0.60
20	03014161	镀锌锁紧螺母 DN40 $\times 3$		十套	11.33
21	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69
22	03137041	焊锡膏		kg	47.01
23	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	8.55
24	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	2.76
25	03139281	钢锯条		条	0.43
26	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	4.57
27	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
28	04130001	标准砖 240 $\times 115\times 53$		千块	338.27

# 主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第2页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	9946001	折旧费		元	1.00
30	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
31	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
32	13010040	醇酸磁漆		kg	9.37
33	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
34	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
35	13010330	沥青清漆		kg	6.45
36	13030240	厚漆		kg	10.26
37	13050080	防锈漆 C53-1		kg	17.00
38	13050210	沥青绝缘漆		kg	6.20
39	14030040	汽油 综合		kg	8.35
40	14050050	溶剂油		kg	3.94
41	14070001	变压器油		kg	9.81
42	14090010	电力复合脂		kg	17.00
43	14330320	硬脂酸		kg	6.33
44	14390070	氧气		m3	5.16
45	14390100	乙炔气		kg	13.30
46	17010100-0013	镀锌钢管 SC125	壁厚4.5	m	78.50
47	17010100-0016	镀锌钢管 SC40	壁厚3.5	m	20.44
48	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	2.19
49	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
50	18031145	镀锌钢管接头 40×3.5		个	4.25
51	25000001-0001	投光灯		套	4247.79
52	27060170-0001	接地干线	Φ12热镀锌圆钢	m	4.44
53	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
54	28010080	裸铜线 6mm <sup>2</sup>		kg	53.88
55	28010090	裸铜线 10mm <sup>2</sup>		kg	53.88
56	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm <sup>2</sup>		m	3.01



# 主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第3页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2		m	2. 91
58	28110210-0129	阻燃电力电缆	ZBN-YJV-4X35+1x16	m	116. 56
59	28110210-0131	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x4	m	15. 07
60	28110210-0134	YJV22-10KV(3x70)		m	162. 95
61	28110210-0135	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x6	m	20. 42
62	28110210-0141	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4X70+1x35	m	230. 85
63	28110210-0142	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-5x6	m	26. 33
64	28110210-0143	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-3*6	m	16. 31
65	28110210-0144	阻燃电力电缆	ZR-YJY-5x10	m	
66	28110210-0145	阻燃电力电缆	ZR-YJV-5x6	m	285. 97
67	28110210-0147	阻燃电力电缆	ZR-YJV-4X25+1x16	m	90. 88
68	28110210-0148	阻燃电力电缆	ZR-YJV-3x4	m	11. 69
69	29060125	镀锌钢管塑料护口 DN40		个	0. 27
70	29060137-0004	HDPE管 DN32		m	1. 59
71	29060137-0005	HDPE管 DN40		m	2. 25
72	29060137-0008	HDPE管 DN125		m	51. 83
73	29060140-0001	HDPE管 DN100		m	9. 24
74	29060140-0002	HDPE管 DN150		m	16. 55
75	29060145	钢管保护管 $\phi 40\times 400$		根	7. 50
76	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	370. 00
77	29090213	铜接线端子 DT-4mm2		个	1. 40
78	29090215	铜接线端子 DT-6mm2		个	1. 74
79	29090220	铜接线端子 DT-10mm2		个	2. 25
80	29170240	镀锌地线夹 40		套	1. 05
81	29170340	胶木线夹		个	0. 40
82	30030120-0002	户外路灯控制箱		台	3000. 00
83	30030120-0003	室外维修箱		台	2500. 00
84	34110010	水		m3	5. 63

# 主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第4页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	45.50
86	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	116.35
87	36010080-0002	井环盖、井座	Φ700球墨铸铁井盖、井座	套	557.32
88	36010280-0001	铁算子	200×200	套	98.23
89	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
90	37270101-0003	热镀锌角钢接地极	∠100×100×6	根	47.13
91	55090080-0017	户外动力配电箱		台	3000.00
92	55090080-0018	户外照明配电箱		台	3000.00
93	55430050-0002	室外箱式变电站160kVA		台	163700.00
94	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
95	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	321.00
96	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	354.50
97	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348.50
98	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
99	99450640	检修费		元	1.00
100	99450650	维护费		元	1.00
101	99450660	安拆费		元	1.00
102	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
103	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
104	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.28
105	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1559.87
106	990110030-0002	轮胎式装载机	斗容量1.5(m3)	台班	849.02
107	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1240.66
108	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1323.36
109	990503030-0006	电动单筒慢速卷扬机	牵引力50(kN)	台班	306.65
110	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
111	990605065-0002	混凝土振捣器	(平板式)	台班	11.72
112	990759010-0008	液压弯管机	管径D60(mm)	台班	57.44

# 主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第5页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
113	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
114	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班	121.68
115	ZC-0001	装饰盖板		块	240.00

# 工程项目清单汇总表

工程名称：园区场地平整

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	5854127.27
2	措施项目费	219223.27
2.1	其中：安全生产措施项目	83753.36
3	其他项目费	585412.73
3.1	其中：暂列金额	585412.73
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	6658763.27
5	增值税	599288.69
合 计		7258051.96

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

**标段：**

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	142024.600	4.60	653313.16
2	040103002001	填土方(利用)	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	197240.420	20.72	4086821.50
3	040103002002	填石方(利用)	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:石方 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	33293.264	33.46	1113992.61
本页小计							5854127.27
合 计							5854127.27

# 措施项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第1页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		51716.55	单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
17	041201017001	文明施工		43936.19	单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程
本页合计				95652.74	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第2页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
					费率按3.19%计算
18	041201018001	环境保护		39817.17	单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
19	041201019001	安全生产		83753.36	单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工措施费			
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
26	041106001001001	大型机械设备安拆费			
27	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
28	BC002001	赶工措施费			
29	BF006001	独立安全防护挡板			
30	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页合计				123570.53	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：园区场地平整

标段：

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
31	BC007001	施工围挡照明			
32	BC014001	吊装设备基础			
本页合计					-
合 计				219223.27	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



# 其他项目清单计价表

工程名称：园区场地平整

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	585412.73			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计		585412.73			-

# 增值税计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	6658763.270	9.00	599288.69
合 计					599288.69

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园区场地平整

第1页， 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	9946001	折旧费		元	1.00
4	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	8.35
5	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
6	34110010	水		m3	4.40
7	99450630	折旧费		元	1.00
8	99450640	检修费		元	1.00
9	99450650	维护费		元	1.00
10	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98

# 工程项目清单汇总表

工程名称：园建工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	17447017.93
1.1	中轴广场	3826181.17
1.2	流芳台	1410216.65
1.3	中心坛	1369511.46
1.4	中心栈道	2247946.33
1.5	第二思园	362450.70
1.6	节地生态园一	569333.93
1.7	墓区连廊	754191.57
1.8	接驳道路	276902.46
1.9	停车场及车行道路	859648.80
1.10	人行园路铺装	542652.35
1.11	行车桥	499221.25
1.12	挡墙上铁艺栏杆	108285.46
1.13	防火隔离带	406281.06
1.14	湖区	3787844.55
1.15	装饰井盖	26105.92
1.16	混凝土模板(主要结构)	387291.27
1.17	余泥渣土场外运输	12953.00
2	措施项目费	1204932.56
2.1	其中：安全生产措施项目	534766.62
3	其他项目费	1744701.79
3.1	其中：暂列金额	1744701.79
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：园建工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目内容	金额(元)
4	税前工程造价	20396652.28
5	增值税	1835698.71
合 计		22232350.99

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第1页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		中轴广场					3826181.17
		中轴广场铺装					2093361.58
1	040204001001	600x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 600x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	195.840	460.50	90184.32
2	040204001002	300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 (两块拼, 波打)	1. 块料品种、规格: 300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 (两块拼, 波打) 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	34.560	460.50	15914.88
本页小计							106099.20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第2页， 共75页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			成这项工程的一切有关费用				
3	040204001003	600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2602. 800	460. 50	1198589. 40
4	040204001004	300x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 300x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	108. 000	460. 50	49734. 00
本页小计							1248323. 40

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第3页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
5	040204001005	600x300x80厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x80厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1210.440	273.54	331103.76
6	040204001006	600x300x80厚荔枝面芝麻白花岗岩	1. 块料品种、规格: 600x300x80厚荔枝面芝麻白花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	352.320	460.50	162243.36
本页小计							493347.12



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第4页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	040204001007	600x150x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 块料品种、规格: 600x150x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	352.320	460.50	162243.36
8	040204001008	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x60厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	350.960	214.51	75284.43
9	040204001008	波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿	m2	37.593	214.51	8064.07
本页小计							245591.86

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第5页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			石透水砖 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚 C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎 石粉垫层,加7%水 泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用				
		“观音山”牌坊					928789.54
		牌坊土方					561.23
10	010101001001001	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	33.250	9.84	327.18
11	010103001001	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	10.486	22.32	234.05
		牌坊混凝土及钢筋					154523.87
12	010507007001	垫层	1.C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m3	4.814	452.56	2178.62
本页小计							2739.85

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第6页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
13	010501003001	桩承台基础	1、混凝土强度等级:泵送C30 2、底板厚度:综合考虑 3、其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	21.330	502.22	10712.35
14	010505001001	亭面板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30泵送砼 3、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4、其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	43.381	519.70	22545.11
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30泵送砼 3、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4、其他:包含施工	m3	60.484	614.43	37163.18
本页小计							70420.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第7页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸、技术规范所需全部工作内容				
16	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:综合考虑 2、钢筋规格:综合考虑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	t	18.594	4405.97	81924.61
		牌坊二次加工及安装					773704.44
17	020206010001	“观音山”牌坊 二次加工制作	1. 瑞兽石刻: 2000长*1300宽*2100高山东白麻花岗岩整石雕刻, 2800*1600*900荔枝面山东白麻花岗岩整石雕刻底座, 600*280*30荔枝面山东白麻花岗岩地铺含基, 具体由专业厂家深化制作安装 2. 山东白麻花岗岩雀替、580高高温烧制陶瓷宝珠葫芦、675高X710宽高温烧制陶瓷双鱼、山东白麻花岗岩七踩斗拱等造型均由专业厂家深化设计安装。 3. 具体样式以现场定版为准。 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	个	1.000	530553.24	530553.24
本页小计							612477.85

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第8页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
18	010901001001	瓦屋面	1. 基层材料品种、规格:按设计图纸要求 2. 瓦材质、规格:棕红色釉面西班牙瓦 3. 钢挂瓦条L30x2, 中距按瓦材规格, 焊接钢顺水条, 钢顺水条25x2@600 (与预留钢筋头焊接) 4. 40厚C20细石混凝土, 内配A6@500x500双向钢筋网, 分格缝间距3m x 3m, 缝宽10mm, 单组分聚氨酯密封胶嵌缝 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 2厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)	m2	121.490	256.48	31159.76
19	020206010002	“观音山”牌坊 安装	1. 石料种类、构件规格尺寸:山东白麻浮雕安装 2. 金色不锈钢LOGO字 2. 雕刻种类、形式:“具体由专业厂家深化设计, 样式以现场顶板为准 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切	个	1.000	211991.44	211991.44
本页小计							243151.20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第9页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
		生命纪念广场					110773.43
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	7.688	9.07	69.73
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填方(利用场内土方) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.791	22.27	84.43
22	010501001001	生命纪念墩基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:10cm厚 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.625	469.13	293.21
23	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1.000	32.36	32.36
24	010502001002	生命纪念墩基础混凝土	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.587	473.71	751.78
本页小计							1231.51

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第10页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	010505002001	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.760	57.92	159.86
26	010502006001	生命纪念墩结构	1. C30混凝土 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	5.453	719.63	3924.14
27	010505004001	柱面模板	1. 结构模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.470	78.27	1289.11
28	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.192	4058.73	779.28
29	011203001001	生命纪念墩花岗岩贴面	1. 块料品种、规格：30厚荔枝面芝麻灰花岗岩（弧形切割） 2. 结合层：白色硅酸盐水泥 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	13.312	215.96	2874.86
本页小计							9027.25

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第11页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	050307020001	不锈钢生命纪念雕塑	1. 名称及材质:不锈钢生命纪念雕塑 2. 规格尺寸:按设计图纸要求(由专业厂家二次深化制作) 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1. 000	60000. 00	60000. 00
31	050307020002	人文纪念图案	1. 名称及材质:人文纪念图案 2. 规格尺寸:2厚不锈钢图案, 透明亚克力心形图案, 2. 0厚10宽不锈钢包边, 原色, 拉丝面(由专业厂家二次深化制作) 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1. 000	3477. 60	3477. 60
32	050307020003	黑色不锈钢LOGO “生命纪念广场”	1. 名称及材质:黑色不锈钢LOGO “生命纪念广场” 2. 规格尺寸:3. 0厚金色不锈钢拉丝LOGO, 黑体, 字体100厚, 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1. 000	5796. 40	5796. 40
本页小计							69274. 00



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第12页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011205001001	反光亚克力板	1. 反光亚克力板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.209	301.07	665.06
34	010401008001	广场台阶砖基础	1. MU10砖砌体 2. M7.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	12.208	755.62	9224.61
35	011204001001	600x320x50厚荔枝面芝麻灰踏面弧形切割	1. 块料品种、规格：600x320x50厚荔枝面芝麻灰踏面，弧形切割 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	24.817	457.57	11355.51
36	011204001002	600x150x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割	1. 块料品种、规格：600x150x30厚荔枝面芝麻灰踢面，弧形切割 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.083	214.23	4516.61
37	011204001003	600x350x30厚荔枝面芝麻灰踢面	1. 块料品种、规格：600x350x30厚荔枝	m2	21.083	214.23	4516.61
本页小计							30278.40

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第13页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		弧形切割	面芝麻灰踢面，弧形切割 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
38	011204001004	600x100x50厚荔枝面芝麻灰压顶弧形切割	1. 块料品种、规格:600x100x50厚荔枝面芝麻灰压顶，弧形切割 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2. 103	457. 57	962. 27
		生命纪念景墙 一					105244. 68
39	050307009001	生命纪念景墙一(22m长/段，高2.6m)	1. 基础: C30钢筋混凝土 2. 垫层: C20混凝土 3. 垫层、基础模板 4. 素土夯实 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	22. 000	3253. 66	71580. 52
40	010502006002	构造柱	1. 构造柱 2. C30混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1. 513	719. 46	1088. 54
本页小计							73631. 33

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第14页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
41	010505004002	柱面模板	1. 构造柱模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	31.400	78.27	2457.68
42	010502011001	钢筋混凝土压顶梁	1. 压顶梁 2. C30混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.650	482.44	796.03
43	010505006001	梁模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.505	75.66	1248.77
44	010506002002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	1.424	4061.04	5782.92
45	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	35.640	8.96	319.33
46	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填方(利用场内土方)	m3	25.740	22.27	573.23
本页小计							11177.96

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第15页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
47	011205004001	景墙贴5mm不锈钢板, 栗色	1. 5mm不锈钢板, 栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	43. 440	314. 69	13670. 13
48	011205004002	景墙贴2mm不锈钢板, 栗色	1. 2mm不锈钢板, 栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	11. 020	168. 77	1859. 85
49	050201023001	散置50厚Φ20~30灰色砾石	1. 散置50厚Φ20~30灰色砾石 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5. 460	177. 62	969. 81
50	010401008002	MU10砖砌体	1. MU10砖砌体 2. M7. 5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4. 905	755. 65	3706. 46
51	010502025001	C20混凝土压顶	1. 压顶 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图	m3	0. 440	776. 15	341. 51
本页小计							20547. 76

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第16页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
52	010501001002	C20混凝土垫层	1. 垫层 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1. 496	469. 13	701. 82
53	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4. 576	32. 36	148. 08
		生命纪念景墙 二					95041. 44
54	050307009002	生命纪念景墙二(20m长/段，高2. 4~3m)	1. 基础：C30钢筋混凝土 2. 垫层：C20混凝土 3. 垫层、基础模板 4. 素土夯实 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	20. 000	3295. 00	65900. 00
55	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4. 488	32. 36	145. 23
56	010505002002	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图	m2	65. 000	57. 92	3764. 80
本页小计							70659. 93

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第17页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和 规范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用				
57	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 压顶梁 2. C30混凝土 3. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m3	2. 224	482. 21	1072. 44
58	010505006002	梁模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m2	16. 982	75. 66	1284. 86
59	010506005001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	t	0. 111	4063. 24	451. 02
60	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计 图纸要求 3. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m3	32. 400	9. 07	293. 87
61	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填方（利用场 内土方） 2. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完	m3	23. 400	22. 27	521. 12
本页小计							3623. 31

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第18页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
62	011205004003	景墙贴5mm不锈钢板, 栗色	1. 5mm不锈钢板, 栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	42.800	314.69	13468.73
63	011205004004	景墙贴2mm不锈钢板, 栗色	1. 2mm不锈钢板, 栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	18.627	168.77	3143.68
64	050201023002	散置50厚Φ20~30灰色砾石	1. 散置50厚Φ20~30灰色砾石 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.730	177.62	484.90
65	010401008003	MU10砖砌体	1. MU10砖砌体 2. M7.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4.513	755.58	3409.93
66	010502025002	C20混凝土压顶	1. 压顶 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.414	776.15	321.33
本页小计							20828.57

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第19页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
67	010501001003	C20混凝土垫层	1. 垫层 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.374	468.99	644.39
68	010505001005	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.176	32.36	135.14
		中轴广场石柱					353655.72
69	011506003001	中轴广场石柱	1. 柱截面、高度尺寸:Φ1000mm、6m 2. 柱材质:芝麻灰石柱 3. 石柱基础 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	18.000	19647.54	353655.72
		中轴不锈钢雕塑					63000.00
70	050307020004	中轴不锈钢雕塑(球状)	1. 名称及材质:中轴不锈钢雕塑(球状) 2. 规格尺寸:W3000xH3000, 不锈钢原色拉丝面 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000	63000.00	63000.00
本页小计							417435.25



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第20页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		接驳进园路					76314.78
71	040203006001	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13) 2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950	67.15	13829.54
72	040203006002	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类: 中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度: 60mm 3. 掺和料: 按设计要求 4. 石料品种: 花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950	88.26	18177.15
73	040203004001	粘层油	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950	2.50	514.88
74	040203003001	透层油 PC-2 (喷油量0.9kg/m²)	1. 材料品种: 乳化沥青	m2	205.950	3.88	799.09
本页小计							33320.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第21页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 喷油量:0.9kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
75	040203005001	0.6cm 稀浆封层(ES-2)	1. 材料品种、用量:ES-2 2. 厚度:0.6cm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950	3.98	819.68
76	040202014001	40cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:400mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950	144.87	29835.98
77	040202014002	20cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:200mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950	59.91	12338.46
		流芳台					1410216.65
		铺装					711954.40
78	040204001008	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格:600x300x60厚浅灰	m2	242.440	214.51	52005.80
本页小计							94999.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

**标段：**

第22页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			色仿石透水砖 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚 C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
79	040204001009	600x300x80厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格:600x300x80厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:200厚 C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m <sup>2</sup>	350.850	273.54	95971.51
80	040204001010	600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩(按型切割)	1. 块料品种、规格:600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:200厚	m <sup>2</sup>	824.250	460.50	379567.13
本页小计							475538.64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第23页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			C30钢筋混凝土 (A8@200单层双向) 4. 下基层:200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
81	040204001026	600x600x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩(按型切割)	1. 块料品种、规格:600x600x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩(地花造型, 祥图纸) 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层:200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	269.310	506.40	136378.58
82	040204001011	300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩(两块拼, 波打)	1. 块料品种、规格:300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩(两块拼, 波打) 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆	m2	81.000	460.50	37300.50
本页小计							173679.08



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第25页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 由专业公司二次深化设计 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
85	040204001013	300*300*20厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)	1. 块料品种、规格: 300*300*20厚光面中国黑花岗岩(弧形定制) 2. 结合层: 20厚 1:2.5水泥砂浆 3. 防水涂料: 1.5厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	199.452	250.09	49880.95
86	040204001014	600*300*50光面中国黑花岗岩弧形定制	1. 块料品种、规格: 600*300*50光面中国黑花岗岩, 弧形定制 2. 结合层: 20厚 1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	17.153	194.36	3333.86
87	040204001015	450*450*55厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)	1. 块料品种、规格: 450*450*55厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)	m2	21.983	399.72	8787.04
本页小计							62001.85

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第26页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 结合层:20厚 1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
88	040204001016	200*200*20厚光面中国黑花岗岩	1. 块料品种、规格:200*200*20厚光面中国黑花岗岩 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 防水涂料:1.5厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	20.810	250.09	5204.37
89	010502001003	C30混凝土基础	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	40.212	513.20	20636.80
90	010505002003	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	46.385	57.92	2686.62
91	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	t	4.825	4019.25	19392.88
本页小计							47920.67

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第27页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
92	010501001004	C15混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:10cm厚 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	20.106	469.13	9432.33
93	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5.027	32.36	162.67
		花池					119686.97
94	050201013001	花池做法1	1. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	216.420	206.37	44662.60
95	050201013002	花池做法2	1. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	92.720	235.97	21879.14
本页小计							76136.74



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第28页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
96	011204001005	600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶	1. 块料品种、规格: 600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	92.778	231.53	21480.89
97	011204001006	300x280x20厚荔枝面芝麻灰	1. 块料品种、规格: 300x280x20厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	54.105	231.53	12526.93
98	011204001007	240x120x10厚仿古青砖, 工字铺	1. 块料品种、规格: 240x120x10厚仿古青砖, 工字铺 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	14.835	231.53	3434.75
99	011204001008	600x160x20厚仿青砖色万字砖雕	1. 块料品种、规格: 600x160x20厚仿青砖色万字砖雕 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规	m2	22.253	231.53	5152.24
本页小计							42594.81

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第29页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
100	010502025003	C20混凝土压顶	1. C2混凝土压顶 2. 厚度: 100mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	7.424	776.11	5761.84
101	010505014001	压顶现浇构件模板	1. 压顶模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	61.852	45.06	2787.05
102	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	61.852	32.36	2001.53
		溢水挡土墙饰面					282466.95
103	010501001005	基础垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	35.600	469.13	16701.03
104	010505001008	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.120	32.36	230.40
本页小计							27481.85

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第30页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	010502001004	池底混凝土	1. C30混凝土 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	107.800	473.71	51065.94
106	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	10.680	4018.85	42921.32
107	010505002004	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.360	57.92	1237.17
108	011102001001	池底铺30厚光面中国黑花岗岩	1. 30厚光面中国黑花岗岩 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	356.000	225.82	80391.92
109	011204001009	跌水石100厚光面中国黑花岗岩	1. 光面中国黑花岗岩 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.020	843.15	13507.26
110	011204001010	30厚流水板岩	1. 30厚流水板岩 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	223.283	342.22	76411.91
本页小计							265535.52

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第31页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
		亲水台阶167.14m					103057.28
111	040204001017	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x60厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	362.330	214.51	77723.41
112	040204001018	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格: 600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切	m2	55.156	361.94	19963.16
本页小计							97686.57

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第32页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
113	011204001011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	25. 071	214. 22	5370. 71
		中心坛					1369511. 46
		铺装					157645. 19
114	040204001008	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x60厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	243. 510	214. 51	52235. 33
115	040204001008	600x300x30厚荔枝面芝麻灰	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆	m2	330. 150	244. 73	80797. 61
本页小计							138403. 65

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第33页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 上基层:100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
116	040204001008	300x300x30厚荔枝面芝麻黑, 波打	1. 块料品种、规格:600x300x30厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	100.569	244.73	24612.25
		五孔桥(35m长*6m宽) 结构					302455.13
		桩基					147072.22
117	010302001001	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支承岩层全风化/强风化	m3	84.780	1252.42	106180.17
本页小计							130792.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第34页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 桩长:25米 3. 桩径: $\phi 600\text{mm}$ 4. 成孔方法:旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6. 护筒类型、长度:2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
118	010515010001	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号:2* $\phi 54*3$ 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	1.199	6140.29	7362.21
119	010515004001	钢筋笼	1. 灌注桩钢筋笼 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	6.975	4782.75	33359.68
120	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度: $\phi 600\text{mm}$ , 500mm 3. 桩头钢筋:12 $\phi 16$ 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规	根	12.000	14.18	170.16
本页小计							40892.05

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

**标段：**

第35页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		桥梁土方					1158.25
121	010101002001	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	52.272	9.84	514.36
122	010103001002	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	28.848	22.32	643.89
		桥梁混凝土及钢筋					154224.66
123	010507007002	C15混凝土垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.072	452.56	1390.26
124	010501003002	C30桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	18.816	502.22	9449.77
125	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:泵送C30	m3	37.256	507.69	18914.50
本页小计							30912.78



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第36页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 工程部位:桥面板 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
126	010505006003	混凝土下挂板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:泵送C30 3. 工程部位:混凝土下挂板 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	32.887	719.84	23673.38
127	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:泵送C30 3. 工程部位:矩形柱 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	40.800	614.43	25068.74
128	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	17.178	4408.43	75728.01
本页小计							124470.13

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第37页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		五孔桥(35m长*6m宽) 装饰					219229.12
129	011204001012	30mm荔枝面花岗岩冰裂纹贴面 桥梁侧面	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面芝麻灰铺装 2. 石材干挂胶黏贴不锈钢片, 18号铜丝与不锈钢片连接并采用钢钉固定至结构层 3. 30厚1:2.5水泥砂浆灌浆地面砂浆 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	156.080	309.30	48275.54
130	011102001002	600x300x30厚荔枝面芝麻灰铺装	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面芝麻灰铺装 2. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	144.480	147.92	21371.48
131	011204001013	波打: 300x300x30厚荔枝面芝麻黑	1. 块料品种、规格: 波打: 300x300x30厚荔枝面芝麻黑 2. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	60.000	58.43	3505.80
本页小计							73152.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第38页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
132	040308002001	景观石栏杆	1. 材料品种、规格:景观栏杆 2. 工艺要求:按设计图纸要求 3. 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	70.000	1801.09	126076.30
133	050307020006	桥头雕花摆设	名称及材质:桥头雕花摆设	个	4.000	5000.00	20000.00
		休憩亭					60492.00
134	050307020007	休憩亭(高6m, 正方形边7.1m长)	1. 名称及材质:休憩亭 2. 规格尺寸:高6m, 正方形边7.1m长	个	1.000	60492.00	60492.00
		亲水台阶					166578.95
135	040204001018	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格:600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	362.670	361.94	131264.78
本页小计							337833.08

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第39页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
136	011204001011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	164.850	214.22	35314.17
		台地构做法					463111.07
137	040101001003	素土夯实	1素土夯实 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	517.480	0.33	170.77
138	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C30混凝土挡墙 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	281.670	657.70	185254.36
139	040901001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	28.167	4423.40	124593.91
140	010505001020	挡墙模板	1. 挡墙模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1366.470	67.81	92660.33
本页小计							437993.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第40页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
141	010505001020	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	64.690	32.36	2093.37
142	011203003001	15mm厚灰色水磨石面层	1. 灰色水磨石面层 2. 厚度: 15mm 3. 20厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%建筑胶) 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	590.230	98.84	58338.33
		中心栈道					2247946.33
		栈道结构					1329885.54
		桩基					995100.72
143	010302001002	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况: 桩端支承岩层全风化/强风化 2. 桩长: 25米 3. 桩径: $\Phi 800\text{mm}$ 4. 成孔方法: 旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级: C35水下砼 6. 护筒类型、长度: 2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	586.694	1214.03	712264.12
本页小计							772695.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第41页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
144	010515010002	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号: 2*φ54*3 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	8.290	6142.58	50921.99
145	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400带肋钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	48.241	4783.02	230737.67
146	010301004002	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:φ600mm, 500mm 3. 桩头钢筋:12φ16 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	83.000	14.18	1176.94
		土方					7562.42
147	010101002002	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	321.300	9.84	3161.59
本页小计							285998.19

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第42页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
148	010103001003	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	197.170	22.32	4400.83
		混凝土及钢筋					327222.40
149	010507007003	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	14.570	452.56	6593.80
150	010501003003	桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	87.736	502.22	44062.77
151	010505001010	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土强度等级:泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	129.604	507.68	65797.36
152	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. 混凝土强度等级:泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	16.838	490.27	8255.17
本页小计							129109.93

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第43页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
153	010502001006	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	63.580	614.43	39065.46
154	010506001003	直形楼梯	1. 直行楼梯 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2.833	575.16	1629.43
155	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	36.709	4408.14	161818.41
		栈道铺装及栏杆					857568.79
156	011102001003	600*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 600*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	618.160	147.35	91085.88
本页小计							293599.18



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第44页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
157	011102001003	300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩波打	1. 300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩波打 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	147.810	147.35	21779.80
158	040308002002	景观石栏杆	1. 石材栏杆 2. 立柱: 240*240*1400烧面山东白麻花岗岩整石 3. L*400*40烧面山东白麻花岗岩横杆, L*190*80烧面山东白麻花岗岩(按型切割) 4. 预埋铁件, 实心方钢@500 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	418.540	1767.76	739878.27
159	040204001018	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格: 600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	14.256	241.07	3436.69
本页小计							765094.76

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

**标段：**

第45页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
160	011204001011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	6. 480	214. 22	1388. 15
		休憩亭					60492. 00
161	050307020008	休憩亭(高6m, 正方形边7. 1m长)	1. 名称及材质: 休憩亭 2. 规格尺寸: 高6m, 正方形边7. 1m长	个	1. 000	60492. 00	60492. 00
		第二思园					362450. 70
		登山步道					206245. 79
162	050201010001	登上步道	1. 块料品种、规格: 240x120x60厚青灰色透水砖 2. 30厚DS M20地面砂浆 3. 180厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 4. 素土夯实(压实度≥93%) 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	500. 320	162. 97	81537. 15
本页小计							143417. 30

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第46页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
163	011204001018	250x150x60厚自然面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 250x150x60厚自然面芝麻灰花岗岩 2. 30厚DS M20地面砂浆 3. 180厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 4. 素土夯实(压实度≥93%) 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	106. 521	245. 83	26186. 06
164	040204001024	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格: 600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	214. 500	361. 94	77636. 13
165	011204001022	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆	m2	97. 500	214. 22	20886. 45
本页小计							124708. 64

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第47页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		休息平台					35220.91
166	011102001004	30厚青灰色荔枝面花岗岩碎拼	1. 块料品种、规格：30厚青灰色荔枝面花岗岩碎拼 2. 30厚DS M20地面砂浆 3. 180厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 4. 素土夯实（压实度≥93%） 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	99.960	352.35	35220.91
		休憩亭					120984.00
167	050307020009	休憩亭(高6m，正方形边7.1m长)	1. 名称及材质：休憩亭 2. 规格尺寸：高6m，正方形边7.1m长	个	2.000	60492.00	120984.00
		节地生态园一					569333.93
168	040204001008	300x300x60厚荔枝面芝麻灰仿石透水砖	1. 块料品种、规格：300x300x60厚荔枝面芝麻灰仿石透水砖 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层：150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层：150厚碎石粉垫层，加7%水	m2	439.280	214.51	94229.95
本页小计							250434.86

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第48页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			泥压实 5. 底层:素土夯实,密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
169	040204001008	波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖	1. 块料品种、规格:波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实,密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	82.230	214.51	17639.16
170	050201023003	散置50厚Φ20~30灰色砾石	1. 石料种类、规格:散置50厚Φ20~30灰色砾石 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	28.080	177.62	4987.57
171	050307009003	景墙(高1.6m及2.07m)	1. 墙体尺寸:高1.6m及2.07m 2. 垫层材料种类:	m	10.580	2134.52	22583.22
本页小计							45209.95

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第49页， 共75页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

**标段：**

第50页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
176	010506005002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.059	4043.88	238.59
177	040101003004	景墙挖基坑土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	17.140	9.96	170.71
178	040103001004	景墙沟槽、基坑回填方	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	12.433	22.27	276.88
179	050201013001	花池做法1	1. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	216.420	206.37	44662.60
本页小计							45348.78

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第51页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
180	011204001007	240x120x10厚仿古青砖, 工字铺	1. 块料品种、规格: 240x120x10厚仿古青砖, 工字铺 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	51. 941	231. 53	12025. 90
181	011204001008	600x160x20厚仿青砖色万字砖雕	1. 块料品种、规格: 600x160x20厚仿青砖色万字砖雕 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34. 627	231. 53	8017. 19
182	011204001005	600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶	1. 块料品种、规格: 600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶 2. 结合层: 20厚1: 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	64. 926	231. 53	15032. 32
183	010502025003	C20混凝土压顶	1. C2混凝土压顶 2. 厚度: 100mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	6. 493	776. 10	5039. 22
本页小计							40114. 63



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第52页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
184	010505014001	压顶模板	1. 压顶模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	43.284	45.06	1950.38
185	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	43.284	32.36	1400.67
186	010505014002	压顶现浇构件模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	13.470	45.06	606.96
187	010501001006	基础垫层	1. 厚度:10cm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20砼	m3	4.580	469.11	2148.52
188	010505001012	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	13.470	32.36	435.89
189	050307020010	墓碑一(方形)	1. 名称及材质:20厚光面芝麻黑花岗岩, 按形切割 2. 10厚清水泥抹平 3. C25砼座 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层 5. 质类别:素土夯实, 密实度≥93%	个	185.000	199.79	36961.15
本页小计							43503.57

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第53页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
190	050307009004	壁葬景墙 （六边形，高2.5m）	墙体尺寸:壁葬景墙(六边形，高2.5m)	m	12.876	3645.83	46943.71
191	050307009005	壁葬墙 （高3m）	墙体尺寸:壁葬墙(高3m)	m	57.450	4375.00	251343.75
		墓区连廊					754191.57
		连廊结构					579475.05
		桩基					433946.43
192	010302001003	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支承岩层全风化/强风化 2. 桩长:25米 3. 桩径:Φ600mm 4. 成孔方法:旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6. 护筒类型、长度:2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	254.470	1223.21	311270.25
193	010515010003	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号:2*Φ54*3 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	t	3.596	6142.00	22086.63
本页小计							631644.34

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第54页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
194	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400带肋钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	20.924	4782.98	100079.07
195	010301004003	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:φ600mm,500mm 3. 桩头钢筋:12φ16 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	36.000	14.18	510.48
		土方					5258.42
196	010101002003	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	200.581	9.84	1973.72
197	010103001004	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	147.164	22.32	3284.70
本页小计							105847.97

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第55页, 共75页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第56页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
203	010502001007	矩形柱、圆形柱	1. 矩形柱、圆形柱 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	13.840	614.43	8503.71
204	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	14.895	4405.97	65626.92
		连廊建筑					174716.52
205	010901001001	瓦屋面	1. 基层材料品种、规格: 按设计图纸要求 2. 瓦材质、规格: 棕红色釉面西班牙瓦 3. 钢挂瓦条L30x2, 中距按瓦材规格, 焊接钢顺水条, 钢顺水条25x2@600 (与预留钢筋头焊接) 4. 40厚C20细石混凝土, 内配A6@500x500双向钢筋网, 分格缝间距3mx3m, 缝宽10mm, 单组分聚氨酯密封胶嵌缝 5. 10厚1:2.5水泥	m2	252.822	256.48	64843.79
本页小计							138974.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第57页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			砂浆找平层 6.2厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)				
206	040204001025	300*300*20烧面灰麻花岗岩	1.块料品种、规格:300*300*20烧面灰麻花岗岩 2.结合层:30厚DS M20地面砂浆 3.上基层:100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4.下基层:150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实 5.底层:素土夯实,密实度≥93% 6.综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	158.532	263.49	41771.60
207	050307009010	连廊景墙装饰	1.墙体尺寸:34.055m长,高3m 2.饰面材料种类:由专业厂家二次设计 3.综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	65.900	500.00	32950.00
208	050305005001	连廊椅制安(一)	1.椅面材质、规格、尺寸:长7.24m,材质规格按设计图纸要求 2.椅背、扶手材质、尺寸:按设计图	个	4.000	7649.36	30597.44
本页小计							105319.04

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第58页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
209	050305005002	连廊椅制安(二)	1. 椅面材质、规格、尺寸:长4.31m, 材质规格按设计图纸要求 2. 椅背、扶手材质、尺寸:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000	4553.69	4553.69
		接驳道路					276902.46
210	040203006003	4cm 细粒式改性沥青混凝土(AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土(AC-13) 2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000	67.15	58219.05
211	040203006004	6cm 中粒式沥青砼(AC-20C)	1. 沥青混凝土种类: 中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度: 60mm 3. 掺和料: 按设计要	m2	867.000	88.26	76521.42
本页小计							139294.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第59页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			求 4. 石料品种:花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
212	040203004002	粘层油	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m <sup>2</sup> 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000	2.50	2167.50
213	040203003002	透层油 PC-2 (喷油量0.9kg/m <sup>2</sup> )	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.9kg/m <sup>2</sup> 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000	3.88	3363.96
214	040203005002	0.6cm 稀浆封层 (ES-2)	1. 材料品种、用量:ES-2 2. 厚度:0.6cm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000	3.98	3450.66
215	040202014003	30cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:400mm	m2	867.000	108.69	94234.23
本页小计							103216.35



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第60页， 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
216	040202014004	15cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:200mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000	44.92	38945.64
		停车场及车行道路					859648.80
217	040203006005	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 (AC-13) 2. 石料粒径:按设计图纸要求 3. 掺合料:按设计图纸要求 4. 厚度:4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150	67.15	184538.27
218	040203006006	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类:中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度:60mm 3. 掺和料:按设计要求 4. 石料品种:花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	2748.150	88.26	242551.72
本页小计							466035.63

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第61页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
219	040203004003	粘层油	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150	2.50	6870.38
220	040203003003	透层油 PC-2 (喷油量0.9kg/m²)	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.9kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150	3.88	10662.82
221	040203005003	0.6cm 稀浆封层 (ES-2)	1. 材料品种、用量:ES-2 2. 厚度:0.6cm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150	3.98	10937.64
222	040202014005	20cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:400mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150	72.62	199570.65
本页小计							228041.49

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第62页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
223	040202014006	20cm 4%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:200mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150	74.42	204517.32
		人行园路铺装					542652.35
224	040204001008	600x600x30厚荔枝面芝麻灰	1. 块料品种、规格:600x600x30厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1671.380	263.49	440391.92
225	040204001008	300x300x30厚荔枝面芝麻黑, 波打	1. 块料品种、规格:600x300x30厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水	m2	417.850	244.73	102260.43
本页小计							747169.67

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第63页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			泥压实 5. 底层:素土夯实,密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		行车桥					499221.25
		行车桥结构					316056.83
		土方					822.07
226	010101002004	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	36.000	9.84	354.24
227	010103001005	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	20.960	22.32	467.83
		桩基					121573.25
228	010302001004	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支承岩层全风化/强风化 2. 桩长:25米 3. 桩径:Φ600mm 4. 成孔方法:旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级:C35水下砼	m3	70.686	1237.82	87496.54
本页小计							88318.61

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第64页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6. 护筒类型、长度: 2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
229	010515010004	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号: 2*Φ54*3 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.999	6141.32	6135.18
230	010515004004	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400带肋钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	5.812	4783.16	27799.73
231	010301004004	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:Φ600mm, 500mm 3. 桩头钢筋:12Φ16 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	10.000	14.18	141.80
		混凝土及钢筋					193661.51
本页小计							34076.71

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第65页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
232	010507007005	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1. 960	452. 56	887. 02
233	010501003005	桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	11. 520	502. 22	5785. 57
234	010505001016	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	127. 337	507. 68	64646. 45
235	010502005001	基础联系梁	1. 基础梁 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	14. 828	461. 78	6847. 27
236	010502001008	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	21. 780	614. 43	13382. 29
本页小计							91548. 60

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第66页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
237	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	23.161	4408.83	102112.91
		行车桥铺装及栏杆					183164.42
238	040203006007	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13) 2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.134	67.15	23780.10
239	040203006008	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类: 中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度: 60mm 3. 掺和料: 按设计要求 4. 石料品种: 花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.134	88.26	31255.87
240	040203004004	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青	m2	354.134	2.50	885.34
本页小计							158034.22

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第67页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 喷油量:0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
241	040308002002	景观石栏杆	1. 石材栏杆 2. 立柱: 240*240*1400烧面山东白麻花岗岩整石 3. L*400*40烧面山东白麻花岗岩横杆, L*190*80烧面山东白麻花岗岩(按型切割) 4. 预埋铁件, 实心方钢Φ500 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	69.968	1818.59	127243.11
		挡墙上铁艺栏杆					108285.46
242	040205013001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆 2. 80X10厚热镀锌钢板 3. 80X40X4厚热镀锌钢方通, 8mm实心热镀锌钢管 4. 预埋铁件, -150*150*5厚镀锌钢板, 4-M12*100膨胀螺栓固定 5. 成品户外高耐竹	m	215.442	502.62	108285.46
本页小计							235528.57



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第68页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			木扶手150X50 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		防火隔离带					406281. 06
243	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他: 包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	283. 200	5. 49	1554. 77
244	040103002004	一般回填方	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他: 包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1500. 000	23. 79	35685. 00
245	040203007001	20cm厚C35水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1389. 200	141. 19	196141. 15
246	040202010001	20cm厚级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切	m2	1389. 200	57. 55	79948. 46
本页小计							313329. 38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第69页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
247	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.307	6801.13	2087.95
248	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	17.143	5300.34	90863.73
		湖区					3787844.55
		驳岸					2386902.62
249	010103001006	原土打夯	1. 土石类别:素土夯实, 密实度≥93% 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1029.000	3.31	3405.99
250	010501001007	跌水墙基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	182.520	469.13	85625.61
251	010505001017	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切	m2	372.000	32.36	12037.92
本页小计							194021.20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第70页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
252	010502010001	跌水墙墙身	1. C30混凝土挡墙 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	650.460	513.20	333816.07
253	010505005001	墙面模板	1. 挡墙模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5778.000	58.95	340613.10
254	010506002003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	52.500	4061.04	213204.60
255	011204001020	跌水石100厚光面中国黑花岗岩	面层材料品种、规格:100厚光面中国黑花岗岩	m2	1023.000	803.82	822307.86
256	010102007001	回填碎石粉,加7%水泥压实	1. 材料品种:碎石粉垫层,加7%水泥压实 2. 密实度:满足设计及规范要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1809.500	318.26	575891.47
		跌水驳岸					152801.93
本页小计							2285833.10

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第71页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
257	010103001007	原土打夯	1. 土石类别:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.790	3.31	191.28
258	010501001008	跌水墙基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	5.779	469.13	2711.10
259	010505001018	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	25.684	32.36	831.13
260	010502010002	跌水墙墙身	1. C30混凝土挡墙 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	32.106	513.19	16476.48
261	010505005002	墙面模板	1. 挡墙模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	256.844	58.95	15140.95
262	010506002004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图	t	3.853	4060.68	15645.80
本页小计							50996.74

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

**标段：**

第72页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
263	011204001021	跌水石100厚光面中国黑花岗岩	面层材料品种、规格:100厚光面中国黑花岗岩	m2	77.053	803.82	61936.74
264	010102007002	回填碎石粉,加7%水泥压实	1.材料品种:碎石粉垫层,加7%水泥压实 2.密实度:满足设计及规范要求 3.综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	123.028	324.06	39868.45
		景观置石					1248140.00
265	050301005001	景观置石	1.石料种类:景观置石 2.石料规格:按图纸 3.综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	400.000	3120.35	1248140.00
		装饰井盖					26105.92
266	050201014001	装饰井盖(车行道下)	盖板/箅子种类、规格:5mm厚304#不锈钢	套	12.000	1226.28	14715.36
267	050201014002	装饰井盖(人行道下)	盖板/箅子种类、规格:5mm厚304#不锈钢	套	8.000	1423.82	11390.56
本页小计							1376051.11

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第73页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		混凝土模板(主要结构)					387291.27
268	010505001019	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	77.580	32.10	2490.32
269	010505007001	有梁板(五孔桥)	1. 有梁板(五孔桥) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	172.947	69.61	12038.84
270	010505007002	有梁板(栈道)	1. 有梁板(栈道) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	574.998	69.61	40025.61
271	010505007003	有梁板(行车桥)	1. 有梁板(行车桥) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	357.544	69.61	24888.64
272	010505007004	有梁板(连廊)	1. 有梁板(连廊) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	252.440	69.61	17572.35
273	010505003001	独立基础模板	1. 独立基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	26.600	54.44	1448.10
本页小计							98463.86

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第74页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
274	010505003002	桩承台模板	1. 桩承台模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	438.951	54.12	23756.03
275	010505004003	柱面模板	1. 柱面模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1356.092	62.51	84769.31
276	010505007005	亭面板模板	1. 亭面板模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	335.774	149.57	50221.72
277	010505008001	混凝土下挂板	1. 混凝土下挂板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	358.640	67.31	24140.06
278	010505006007	梁模板	1. 梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	967.133	82.18	79478.99
279	010505003003	基础联系梁模板	1. 联系梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	345.949	63.89	22102.68
本页小计							284468.79

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第75页, 共75页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
280	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22.444	194.20	4358.62
		余泥渣土场外运输					12953.00
281	010103002001	余方弃置	土石类别:土方	m3	1129.111	11.13	12567.01
282	010103002002	余方弃置	土石类别:水泥混凝土	m3	8.859	43.57	385.99
本页小计							17311.62
合 计							17447017.93



# 措施项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架		63152.40	
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水		10880.26	
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施		227933.31	
7	011601007001	文明施工		192866.65	
8	011601008001	环境保护		175333.32	
9	011601009001	安全生产		534766.62	
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601012001	特殊地区施工增加			
12	011601013001	二次搬运			
13	011601014001	已完工程及设备保护			
14	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计				1204932.56	-
合 计				1204932.56	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1744701.79			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 7.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		1744701.79			-

# 增值税计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	20396652.280	9.00	1835698.71
合 计					1835698.71

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第1页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.29
4	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$		kg	3.18
5	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	3184.00
6	01010035	圆钢 $\phi 12\sim 25$		t	3082.00
7	01010040	螺纹钢筋 $\phi 25$ 以内		t	2963.00
8	01010120	螺纹钢筋 $\phi 10$ 以内		t	3138.00
9	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10\sim 25$		t	3045.00
10	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$		kg	5.34
11	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	5.34
12	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
13	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.38
14	01090022	圆钢 $\phi 10$ 以内		t	3184.00
15	01090033	镀锌圆钢 $\phi 10\sim 25$		t	3984.00
16	01110010	方钢 $10\sim 15$		t	3652.47
17	01130001	扁钢 综合		t	3527.92
18	01130030	扁钢 $40\times 4$		kg	3.53
19	01210001	角钢 综合		kg	3.26
20	01290001	钢板 综合		t	3500.00
21	01290200	冷轧钢板 $1\sim 1.5$		t	3546.57
22	01290435	彩钢板 $\delta 0.5$		m2	21.30
23	01290470-0003	5mm不锈钢板, 栗色		m2	228.18
24	01290470-0004	2mm不锈钢板, 栗色		m2	93.07
25	02030120	橡皮密封条 $20\times 4$		m	4.80
26	02050260	密封胶圈		个	13.33
27	02170001-0001	反光亚克力板		m2	259.29
28	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	0.69

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第2页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	02270070	土工布		m2	1.06
30	02290030	麻袋		个	1.89
31	03010040	铝拉铆钉 综合		十个	0.87
32	03010065	铁钉		kg	6.64
33	03010131	自攻螺钉 M6×25		十套	0.93
34	03010175	木螺钉 M2.5×20		十套	0.11
35	03010235	木螺钉 M4×50		十套	0.28
36	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
37	03011325	对拉螺栓		kg	5.38
38	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	2.65
39	03016431	防水胶垫圈		个	0.50
40	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
41	03019021	圆钉 50~75		kg	6.64
42	03019101	扣钉		kg	9.64
43	03131011	砂轮片 Φ100		片	12.87
44	03139141	合金钢钻头 Φ6~13		个	8.12
45	03139291	钢锯片 Φ300		片	264.96
46	03213001	铁件 综合		kg	4.84
47	03213121	镀锌铁件		kg	4.55
48	03214046	零星卡具		kg	5.47
49	03230111	钢护筒		t	3619.47
50	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	284.56
51	04010030	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	284.56
52	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	461.25
53	04030010	细砂		m3	198.22
54	04030030-0001	20~30灰色砾石		m3	167.49
55	04050005	碎石 20~40		m3	160.72
56	04050025	碎石 10		m3	162.86

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第3页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	04050045	碎石 60		m3	166.00
58	04070045	石屑		m3	133.18
59	04090090	粘土		m3	38.90
60	04110070	花岗石荒料		m3	1327.43
61	04130001	标准砖 240×115×53		千块	338.27
62	05030060	板枋材 综合		m3	1279.91
63	05030080	松杂板枋材		m3	1279.91
64	05030220	木板 20		m3	1647.79
65	05030320	垫木		m3	1549.95
66	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	31.62
67	07010000-0001	灰色水磨石	15mm	m2	26.90
68	8005902	湿拌砌筑砂浆	M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m3	320.00
69	08030050-0001	300*300*20厚光面中国黑花岗岩 (弧形定制)		m2	115.04
70	08030050-0002	450*450*55厚光面中国黑花岗岩 (弧形定制)		m2	316.37
71	08030050-0007	600*300*50厚荔枝面芝麻灰		m2	139.78
72	08030050-0008	100厚光面中国黑花岗岩		m2	712.50
73	08030050-0009	30厚流水板岩		m2	260.00
74	08030050-0010	20厚光面芝麻黑花岗岩，按形切割		m2	115.04
75	08030050-0011	600*300*50光面中国黑花岗岩 弧形定制		m2	115.04
76	08030050-0012	200*200*20厚光面中国黑花岗岩		m2	115.04
77	08030050-0013	300x280x20厚荔枝面芝麻灰		m2	139.78
78	08030050-0014	240x120x10厚仿古青砖，工字铺		m2	139.78
79	08030050-0015	600x160x20厚仿青砖色万字砖雕		m2	139.78
80	08030080-0003	30厚荔枝面芝麻灰花岗岩（弧形切割）		m2	125.09
81	08030080-0004	30厚光面中国黑花岗岩		m2	175.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第4页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
82	08030080-0005	波打300*300*30厚荔枝面芝麻黑花岗岩		m2	125.37
83	08030080-0007	30mm荔枝面花岗岩冰裂纹		m2	175.00
84	08030080-0009	30厚青灰色荔枝面花岗岩碎拼		m2	131.07
85	08030080-0010	600x320x50厚荔枝面芝麻灰踏面弧形切割		m2	200.84
86	08030080-0011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割		m2	125.09
87	08030080-0012	600x350x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割		m2	125.09
88	08030080-0013	600x100x50厚荔枝面芝麻灰压顶弧形切割		m2	200.84
89	08070040-0001	石柱 Φ1000mm、高6m		根	18849.54
90	9946001	折旧费		元	1.00
91	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	8.35
92	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
93	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
94	12010170	木条		m	0.91
95	12230150	硬木扶手 150×60		m	115.86
96	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	18.00
97	13050157-0001	高分子防水涂料（单组分聚氨酯）		kg	18.00
98	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.00
99	13050500	油性防锈漆		kg	11.89
100	13090030	金属氟碳漆 面漆		kg	90.00
101	13090035	金属氟碳漆 底漆		kg	60.00
102	13310050	乳化沥青		kg	3.31
103	13310090	石油沥青 60~100#		t	3923.00
104	13350030	防水密封胶		kg	32.61
105	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71
106	13410010	嵌缝料		kg	0.58

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第5页，共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
107	14010010	清油		kg	13.07
108	14010030	松节油		kg	8.84
109	14030001	柴油		t	6982.30
110	14030010	柴油		kg	6.98
111	14030020	灯用煤油		kg	14.94
112	14090070	石蜡		kg	3.00
113	14310050	草酸		kg	5.59
114	14350250	隔离剂		kg	7.05
115	14350273	氟碳漆固化剂		kg	63.00
116	14350630	脱模剂		kg	5.13
117	14350680	稀释剂		kg	16.70
118	14390070	氧气		m3	5.16
119	14410010	108胶		kg	6.86
120	14410120	玻璃胶		L	33.47
121	14410600	胶粘剂		kg	1.88
122	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	0.26
123	17010049	焊接钢管 综合		kg	4.46
124	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$		m	14.11
125	17250070	塑料排水管 DN25		m	3.86
126	17270180	高压橡胶管 综合		m	59.37
127	18090001	塑料管堵 DN25		个	1.59
128	18250615	管箍		个	9.29
129	20010010	镀锌法兰 DN32		片	10.26
130	31030010	西班牙瓦 310×310×15		千块	3350.00
131	32230001	景石		t	462.34
132	34090010	白棉纱		kg	11.47
133	34090160	锯木屑		m3	23.54
134	34110010	水		m3	4.40



# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第6页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
135	35010010	钢模板		kg	5.07
136	35010030	组合钢模板		kg	4.93
137	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74
138	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
139	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94
140	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
141	35050025	密目式阻燃安全网		m2	7.97
142	35090230	钢支撑		kg	6.16
143	36050020-0002	240*120*60厚灰青色透水砖		m2	61.71
144	36050020-0005	600x300x80厚浅灰色仿石透水砖		m2	66.37
145	36050020-0006	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖		m2	49.78
146	36050020-0007	300x300x60厚荔枝面芝麻灰仿石透水砖		m2	49.78
147	36050020-0008	300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖		m2	49.78
148	36050090-0002	600x300x30厚荔枝面芝麻灰		m2	92.23
149	36050090-0003	600*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	92.23
150	36050090-0005	600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	180.00
151	36050090-0006	600x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	180.00
152	36050090-0007	300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 (两块拼，波打)		m2	180.00
153	36050090-0008	300x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	180.00
154	36050090-0009	600x300x80厚荔枝面芝麻白花岗岩		m2	180.00
155	36050090-0010	600x150x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩		m2	180.00
156	36050090-0011	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面		m2	180.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第7页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
157	36050090-0012	300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩波打		m2	92.23
158	36050090-0013	250x150x60厚自然面芝麻灰花岗岩		m2	132.74
159	36050090-0014	300*300*20烧面灰麻花岗岩		m2	110.62
160	36050090-0015	600x600x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩		m2	225.00
161	36050090-0016	600x600x30厚荔枝面芝麻灰		m2	110.62
162	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
163	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	353.50
164	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	347.00
165	80010650-0001	1: 2.5水泥砂浆	抹灰	m3	347.00
166	80010800	预拌砂浆M20		m3	354.00
167	80030280	水泥石屑(碎石)混合料		m3	
168	80210180	预拌混凝土		m3	368.50
169	80210180-0001	C20细石混凝土		m3	352.91
170	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348.50
171	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363.50
172	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
173	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	388.50
174	80210230	普通预拌混凝土 C35		m3	405.00
175	80210360	普通预拌水下混凝土 C35 粒径为40mm石子		m3	415.00
176	80250350-0002	中粒式沥青砼 (AC-20C)		m3	1356.83
177	80250350-0009	细粒式改性沥青混凝土	(AC-13)	m3	1526.63
178	99450640	检修费		元	1.00
179	99450650	维护费		元	1.00
180	99450660	安拆费		元	1.00
181	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
182	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第8页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
183	99450710	水	(机械用)	m3	4. 40
184	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10. 49
185	990901015-0003	交流弧焊机	容量30 (kV · A)	台班	94. 70
186	SB-0011	直形楼梯		m3	
187	SB-0014	垫层模板		m2	
188	SB-0016	钢筋混凝土梁		m3	
189	SZB02002-0001	600x300x120厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	193. 10
190	X02001-0001	装饰井盖 5mm厚304#不锈钢		m2	1222. 12
191	ZC-0002	景墙（含图案 二次厂家设计）		m2	1100. 00

# 工程项目清单汇总表

工程名称：墓区边坡

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	10775440.12
1.1	扶壁式挡墙H=4m	586472.02
1.2	扶壁式挡墙H=8m	5819597.07
1.3	扶壁式挡墙H=4	1720701.65
1.4	扶壁式挡墙H=8	672800.08
1.5	墓区平台挖方工程量	244888.94
1.6	板肋式锚杆挡土墙	1441070.17
1.7	楼梯	289910.19
2	措施项目费	800533.98
2.1	其中：安全生产措施项目	242648.74
3	其他项目费	1077544.01
3.1	其中：暂列金额	1077544.01
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	12653518.11
5	增值税	1138816.63
合 计		13792334.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第1页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		扶壁式挡墙H=4m					586472.02
1	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2616.095	7.38	19306.78
2	040102001001	挖一般石方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、开挖深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1121.184	40.63	45553.71
3	040103001007	土方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2274.865	8.56	19472.84
4	040103001008	石方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:石方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	580.635	14.85	8622.43
本页小计							92955.76

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第2页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040103003001	余方弃置 石方	1、余方弃置 2、运距：综合考虑 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	540.549	16.40	8865.00
6	040303015001	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级：C30 2. 泄水孔材料品种、规格：Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求：级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求：按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	369.992	803.03	297114.68
7	040901001008	现浇构件钢筋	1. 材料种类：综合考虑 2. 钢筋规格：综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	25.617	4369.27	111927.59
8	040303001001	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	123.358	553.06	68224.38
本页小计							486131.65

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	040201022001	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	66.200	111.55	7384.61
		扶壁式挡墙H=8m					5819597.07
10	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	19366.609	7.10	137502.92
11	040102001002	挖一般石方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、开挖深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	8299.975	40.63	337227.98
本页小计							482115.51

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第4页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	040103001009	土方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	16840.529	20.03	337315.80
13	040103001010	石方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:石方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	6060.519	27.31	165512.77
14	040303015002	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1.混凝土强度等级:C30 2.泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3.滤水层要求:级配碎石滤水层 4.沉降缝要求:按设计图纸要求 5.综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4191.370	777.57	3259083.57
15	040901001009	现浇构件钢筋	1.材料种类:综合考虑 2.钢筋规格:综合考虑 3.综合考虑按图	t	314.777	4369.19	1375320.52
本页小计							5137232.66



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第5页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
16	040303001002	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	304. 105	553. 06	168188. 31
17	040201022002	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1：2. 5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实（压实度≥93%） 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	353. 610	111. 55	39445. 20
		扶壁式挡墙H=4					1720701. 65
18	040303015002	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级：C30 2. 泄水孔材料品种、规格：φ 10cm PVC管 3. 滤水层要求：级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求：按设计图纸要求	m3	768. 744	777. 57	597752. 27
本页小计							805385. 78

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓区边坡

标段：

第6页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
19	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	223. 079	4369. 19	974674. 54
20	040303001002	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	215. 533	553. 06	119202. 68
21	040201022002	C25素砼排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	260. 620	111. 55	29072. 16
本页小计							1122949. 38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第7页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		扶壁式挡墙H=8					672800.08
22	040303015002	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	593.917	777.57	461812.04
23	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	41.955	4369.16	183308.11
24	040303001002	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	40.540	553.07	22421.46
25	040201022002	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土	m	47.140	111.55	5258.47
本页小计							672800.08

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第8页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		墓区平台挖方工程量					244888.94
26	040101001005	挖一般土方(利用)	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	34491.400	7.10	244888.94
		板肋式锚杆挡土墙					1441070.17
27	040302006001	锚杆(索)	1. 锚杆@2000 2. 锚杆制作: C28钢筋 3. 滤水层要求:按设计图纸要求 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	461.000	664.39	306283.79
28	010502005001	梁	1. 梁 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切	m3	154.526	461.16	71261.21
本页小计							622433.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第9页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
29	040302008002	200厚挡土板	1. C30混凝土挡土板 2. 喷射混凝土 3. 泄水孔: 梅花形布置, 不小于100mm 4. 变形缝: 间隔10m~20m布置变形缝, 缝宽20mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1502.340	138.47	208029.02
30	010505003003	梁模板	1. 梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	515.088	63.49	32702.94
31	040303001003	C20混凝土硬化层	混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	60.094	568.21	34146.01
32	040303015003	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格: φ10cm PVC管 3. 滤水层要求: 按设计图纸要求 4. 沉降缝要求: 按设计图纸要求	m3	940.010	788.04	740765.48
33	040201022002	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土	m	429.240	111.55	47881.72
本页小计							1063525.17

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第10页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		楼梯					289910. 19
34	010502020001	楼梯	1直行楼梯 2. C30混凝土 3. 含梯梁、梯板、梯柱 4. 变形缝: 间隔10m~20m布置变形缝, 缝宽20mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	286. 000	520. 16	148765. 76
35	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	17. 160	4369. 20	74975. 47
36	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	m2	343. 200	192. 80	66168. 96
本页小计							289910. 19

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

**标段：**

第11页， 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			成这项工程的一切有关费用				
本页小计							
合 计							10775440.12

# 措施项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001002	脚手架		165025.38	
2	041201002002	水上桩基础支架、平台			
3	041201003002	桥涵支架			
4	041201004002	施工排水			
5	041201005002	施工降水			
6	041201006002	围堰			
7	041201007002	筑岛			
8	041201008002	便道			
9	041201009002	便桥			
10	041201010002	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011002	洞内外轨道铺设			
12	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013002	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014002	地下管线交叉处理			
15	041201015002	施工监测、监控			
16	041201016002	临时设施		150211.12	
17	041201017002	文明施工		127101.72	
18	041201018002	环境保护		115547.02	
19	041201019002	安全生产		242648.74	
20	041201020002	冬雨季施工增加			
21	041201022002	特殊地区施工增加			
22	041201023002	二次搬运			
23	041201024002	已完工程及设备保护			
本页合计				800533.98	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



措施项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025002	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				800533.98	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

## 其他项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段:

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	1077544.01			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		1077544.01			-

# 增值税计价表

工程名称：墓区边坡

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	12653518.110	9.00	1138816.63
合 计					1138816.63

# 主要材料设备价格表

工程名称： 墓区边坡

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	3184.00
4	01010125	螺纹钢 $\Phi 10\sim 25$		t	3045.00
5	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$		kg	5.34
6	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	5.34
7	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
8	01150001	六角空心钢 综合		t	4010.04
9	01290003	钢板 综合		kg	3.37
10	02050260	密封胶圈		个	13.33
11	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$		个	0.69
12	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
13	03011325	对拉螺栓		kg	5.38
14	03013121	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80		十套	2.65
15	03016011	垫圈 综合		kg	5.44
16	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
17	03019021	圆钉 50 $\sim$ 75		kg	6.64
18	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	12.75
19	03139121	合金钢钻头 综合		个	5.29
20	03139491	扩孔钻头		个	700.00
21	03213001	铁件 综合		kg	4.84
22	03214046	零星卡具		kg	5.47
23	04030030	砂砾 5 $\sim$ 80		m <sup>3</sup>	84.00
24	05010001	杉原木 综合		m <sup>3</sup>	866.39
25	05030060	板枋材 综合		m <sup>3</sup>	1279.91
26	05030080	松杂板枋材		m <sup>3</sup>	1279.91
27	05030360	定型板 1000 $\times$ 500 $\times$ 15		件	7.07
28	05030370	松杂直边板		m <sup>3</sup>	1353.50

# 主要材料设备价格表

工程名称： 墓区边坡

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	31.62
30	05150010	木丝板 25×610×1830		m2	5.69
31	9946001	折旧费		元	1.00
32	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	8.35
33	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
34	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
35	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.00
36	13310070	石油沥青 30#		kg	3.91
37	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71
38	13410010	嵌缝料		kg	0.58
39	14010030	松节油		kg	8.84
40	14030010	柴油		kg	6.98
41	14350250	隔离剂		kg	7.05
42	14350630	脱模剂		kg	5.13
43	17010050	焊接钢管 综合		t	4464.00
44	17250080-0001	塑料排水管 DN100		m	15.65
45	17270070	高压橡胶风管		m	24.79
46	17270180	高压橡胶管 综合		m	59.37
47	18250615	管箍		个	9.29
48	33310001	圆木桩		m3	1564.10
49	34090390	合金刀片		kg	120.00
50	34110010	水		m3	4.40
51	35010030	组合钢模板		kg	4.93
52	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74
53	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
54	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	14.42
55	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94
56	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24

# 主要材料设备价格表

工程名称： 墓区边坡

第3页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	35050020	尼龙安全网		m2	6. 01
58	35090230	钢支撑		kg	6. 16
59	80050470	干拌砂浆		m3	480. 00
60	80210180	预拌混凝土		m3	368. 50
61	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348. 50
62	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363. 50
63	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376. 50
64	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	388. 50
65	80211010	预拌混凝土 C30(泵送)		m3	423. 00
66	99450630	折旧费		元	1. 00
67	99450640	检修费		元	1. 00
68	99450650	维护费		元	1. 00
69	99450660	安拆费		元	1. 00
70	99450680	柴油	(机械用)	kg	6. 98
71	99450710	水	(机械用)	m3	4. 40
72	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10. 49
73	990901015-0003	交流弧焊机	容量30 (kV · A)	台班	94. 70

# 工程项目清单汇总表

工程名称：自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	2862020.59
1.1	DQ1-DQ2 FB3型 L=38m	580213.26
1.2	DQ3-DQ4 XB0\XB1\XB2型 L=49m	158662.33
1.3	DQ5-DQ11 FB1\FB2\XB3型 L=49m	2123145.00
2	措施项目费	184109.17
2.1	其中：安全生产措施项目	67724.93
3	其他项目费	286202.06
3.1	其中：暂列金额	286202.06
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	3332331.82
5	增值税	299909.86
合 计		3632241.68

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		DQ1-DQ2 FB3型 L=38m					580213.26
1	040301001004	预制钢筋混凝土方桩 250×250	1. 地层类别:按地质勘察报告 2. 送桩深度、桩长:13m 3. 桩截面:250×250 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	988.000	103.17	101931.96
2	040201020002	3: 7碎石砂褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:3: 7碎石砂 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	240.236	58.83	14133.08
3	040303001004	C20混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	24.024	568.20	13650.44
4	040303015004	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图	m3	397.252	764.85	303838.19
本页小计							433553.67



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第2页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
5	040901001011	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	33.567	4369.16	146659.59
		DQ3-DQ4 XB0\XB1\XB2型 L=49m					158662.33
6	040301001003	预制钢筋混凝土方桩 250×250	1. 地层类别:按地质勘察报告 2. 送桩深度、桩长:13m 3. 桩截面:250×250 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	245.000	103.17	25276.65
7	040201020003	3: 7碎石砂褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:3: 7碎石砂 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	115.407	58.83	6789.39
本页小计							178725.63

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

**标段：**

第3页， 共5页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040303001005	C20混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	11. 541	568. 20	6557. 60
9	040303015005	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格: Φ 10cm PVC管 3. 滤水层要求: 级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求: 按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	91. 581	834. 54	76428. 01
10	040901001012	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	9. 981	4369. 37	43610. 68
		DQ5-DQ11 FB1\FB2\XB3型 L=49m					2123145. 00
11	040301001004	预制钢筋混凝土方桩 250×250	1. 地层类别: 按地质勘察报告 2. 送桩深度、桩长: 13m 3. 桩截面:	m	3231. 000	103. 17	333342. 27
本页小计							459938. 56

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

**标段：**

第4页， 共5页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			250×250 4. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用				
12	040201020004	3: 7碎石砂褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格 及比例:3: 7碎石砂 3. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m2	959.295	58.83	56435.32
13	040303001006	C20混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m3	95.930	568.21	54508.39
14	040303015006	C30钢筋砼扶壁式挡 土墙	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 泄水孔材料品 种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配 碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设 计图纸要求 5. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	m3	1330.168	802.10	1066927.75
15	040901001013	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考 虑 2. 钢筋规格:综合考	t	140.056	4369.19	611931.27
本页小计							1789802.73

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第5页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
本页小计							
合 计							2862020.59

# 措施项目清单计价表

工程名称： 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001003	脚手架		40925.08	
2	041201002003	水上桩基础支架、平台			
3	041201003003	桥涵支架			
4	041201004003	施工排水			
5	041201005003	施工降水			
6	041201006003	围堰			
7	041201007003	筑岛			
8	041201008003	便道			
9	041201009003	便桥			
10	041201010003	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011003	洞内外轨道铺设			
12	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013003	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014003	地下管线交叉处理			
15	041201015003	施工监测、监控			
16	041201016003	临时设施		28852.03	
17	041201017003	文明施工		24413.26	
18	041201018003	环境保护		22193.87	
19	041201019003	安全生产		67724.93	
20	041201020003	冬雨季施工增加			
21	041201022003	特殊地区施工增加			
22	041201023003	二次搬运			
23	041201024003	已完工程及设备保护			
本页合计				184109.17	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025003	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				184109.17	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	286202.06			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				
合 计		286202.06			-





# 主要材料设备价格表

工程名称： 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.29
4	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	3045.00
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	5.34
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
7	02050260	密封胶圈		个	13.33
8	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	0.69
9	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
10	02290030	麻袋		个	1.89
11	02330020	草袋片		片	1.28
12	03013121	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80		十套	2.65
13	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
14	03213001	铁件 综合		kg	4.84
15	03214046	零星卡具		kg	5.47
16	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
17	04030030	砂砾 5 $\sim$ 80		m <sup>3</sup>	84.00
18	04050005	碎石 20 $\sim$ 40		m <sup>3</sup>	160.72
19	04290110-0001	预制钢筋混凝土方桩	250 $\times$ 250	m	72.57
20	05010001	杉原木 综合		m <sup>3</sup>	866.39
21	05030060	板枋材 综合		m <sup>3</sup>	1279.91
22	05030080	松杂板枋材		m <sup>3</sup>	1279.91
23	05030360	定型板 1000 $\times$ 500 $\times$ 15		件	7.07
24	05030370	松杂直边板		m <sup>3</sup>	1353.50
25	05150010	木丝板 25 $\times$ 610 $\times$ 1830		m <sup>2</sup>	5.69
26	9946001	折旧费		元	1.00
27	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
28	9946071	电	(机械用)	kw $\cdot$ h	0.77

# 主要材料设备价格表

工程名称： 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.00
30	13310070	石油沥青 30#		kg	3.91
31	13350250	模板嵌缝料		kg	1.71
32	14010030	松节油		kg	8.84
33	14030010	柴油		kg	6.98
34	14350630	脱模剂		kg	5.13
35	17250080-0001	塑料排水管 DN100		m	15.65
36	17270180	高压橡胶管 综合		m	59.37
37	18250615	管箍		个	9.29
38	34110010	水		m3	4.40
39	35010030	组合钢模板		kg	4.93
40	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74
41	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
42	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	14.42
43	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94
44	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
45	35050020	尼龙安全网		m2	6.01
46	35090230	钢支撑		kg	6.16
47	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363.50
48	80211010	预拌混凝土 C30(泵送)		m3	423.00
49	99450640	检修费		元	1.00
50	99450650	维护费		元	1.00
51	99450660	安拆费		元	1.00
52	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
53	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
54	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	7264662.62
1.1	乔木	2632168.65
1.2	灌木	198663.26
1.3	地被	2469088.35
1.4	乔木迁移(迁出)	57860.52
1.5	乔木迁移(迁回)	57860.52
1.6	其他	1849021.32
2	措施项目费	243829.72
2.1	其中:安全生产措施项目	93098.62
3	其他项目费	726466.26
3.1	其中:暂列金额	726466.26
3.2	其中:专业工程暂估价	
3.3	其中:计日工	
3.4	其中:总承包服务费	
3.5	其中:工程优质费	
3.6	其中:合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	8234958.60
5	增值税	741146.27
合 计		8976104.87

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		乔木					2632168.65
1	050103001002	凤凰木A	1、凤凰木A 2、胸径16-18cm，高度550-600cm，冠幅350-400cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	13.000	3503.71	45548.23
2	050103001003	香樟A	1、香樟A 2、胸径26-28cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000	7230.20	21690.60
3	050103001004	细叶榕	1、细叶榕 2、胸径22-25cm，高度600-650cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	1.000	3005.59	3005.59
4	050103001005	龙眼树	1、龙眼树 2、地径16-18cm，高度350-450cm，	株	3.000	3415.14	10245.42
本页小计							80489.84

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第2页, 共37页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
5	050103001006	黄花风铃木	1、黄花风铃木 2、胸径13-15cm,高度450-500cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	39.000	2124.50	82855.50
6	050103001007	芒果B	1、芒果B 2、胸径13-15cm,高度450-500cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000	1344.50	8067.00
7	050103001008	落羽杉	1、落羽杉 2、胸径10-12cm,高度550-580cm,冠幅200-220cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图	株	158.000	860.27	135922.66
本页小计							226845.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第3页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
8	050103001009	南洋杉	1、南洋杉 2、胸径9-10cm，高度550-600cm，冠幅220-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	8.000	1903.43	15227.44
9	050103001010	黄花鸡蛋花	1、黄花鸡蛋花 2、地径13-15cm，高度280-300cm，冠幅3280-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	26.000	2221.56	57760.56
10	050103001011	鸡冠刺桐	1、鸡冠刺桐 2、胸径9-10cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12.000	731.69	8780.28
本页小计							81768.28

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第4页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	050103001012	大腹木棉	1、大腹木棉 2、胸径23-25cm， 高度700-800cm， 冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	11.000	1696.93	18666.23
12	050103001013	垂柳	1、垂柳 2、胸径10-12cm， 高度400-450cm， 冠幅250-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	3.000	863.39	2590.17
13	050103001014	红花紫荆A	1、红花紫荆A 2、胸径15-16cm， 高度500-550cm， 冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	66.000	1526.50	100749.00
14	050103001015	宫粉紫荆B	1、宫粉紫荆B 2、胸径11-13cm， 高度400-450cm， 冠幅300-350cm	株	56.000	753.15	42176.40
本页小计							164181.80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第5页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
15	050103001016	阴香	1、阴香 2、胸径11-13cm，高度450--500cm，冠幅280-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	4.000	1191.68	4766.72
16	050103001017	麻楝	1、麻楝 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	46.000	2112.88	97192.48
17	050103001018	黄槐	1、黄槐 2、胸径10-12cm，高度350-400cm，冠幅250-280cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规	株	15.000	2088.85	31332.75
本页小计							133291.95



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第6页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
18	050103001019	白玉兰	1、白玉兰 2、胸径13-15cm,高度500-550cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000	2124.50	6373.50
19	050103001020	火焰木	1、火焰木 2、胸径15-16cm,高度500-550cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	4.000	1526.50	6106.00
20	050103001021	黄槿	1、黄槿 2、胸径16-18cm,高度500-550cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	38.000	1784.07	67794.66
本页小计							80274.16

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第7页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	050103001022	秋枫B	1、秋枫B 2、胸径22-24cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	38.000	2407.59	91488.42
22	050103001023	小叶榄仁	1、小叶榄仁 2、胸径15-16cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000	5452.50	27262.50
23	050103001024	无忧树	1、无忧树 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	24.000	3674.24	88181.76
24	050103001025	旅人蕉	1、旅人蕉 2、高度250-300cm，冠幅200-250cm	株	1.000	605.12	605.12
本页小计							207537.80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第8页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
25	050103001026	木棉B	1、木棉B 2、胸径15-16cm，高度600-700cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	7.000	994.36	6960.52
26	050103001027	蓝花楹A	1、蓝花楹A 2、胸径25-27cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	1.000	15381.59	15381.59
27	050103001028	造型罗汉松	1、造型罗汉松 2、高度250-300cm，冠幅250-300cm，造型飘逸，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月	株	3.000	26310.45	78931.35
本页小计							101273.46

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第9页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
28	050103001029	大叶紫薇	1、蓝花楹A 2、胸径13-15cm,高度400-500cm,冠幅250-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	19.000	1736.23	32988.37
29	050103001030	无忧树X	1、无忧树X 2、胸径25-27cm,高度750-800cm,冠幅350-400cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	34.000	14286.56	485743.04
30	050103001031	火焰木X	1、火焰木X 2、胸径25-26cm,高度600-650cm,冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	11.000	5411.22	59523.42
本页小计							578254.83

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第10页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
31	050103001032	红花鸡蛋花	1、红花鸡蛋花 2、地径13-15cm,高度280-300cm,冠幅280-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	13.000	1639.16	21309.08
32	050103001033	鱼尾葵	1、鱼尾葵 2、高度300-400cm,冠幅220-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000	928.50	5571.00
33	050103001034	四季桂A	1、四季桂A 2、地径10-12cm,高度300-350cm,冠幅220-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000	2806.45	16838.70
34	050103001035	金桂	1、金桂 2、胸径15-17cm,高度350-450cm,	株	2.000	4944.11	9888.22
本页小计							53607.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第11页， 共37页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
35	050103001036	白兰	1、白兰 2、胸径13-15cm,高度450-500cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000	1968.50	9842.50
36	050103001037	粉花山扁豆	1、粉花山扁豆 2、胸径10-12cm,高度400-500cm,冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12.000	1870.45	22445.40
37	050103001038	锦叶榄仁	1、锦叶榄仁 2、胸径13-15cm,高度650-700cm,冠幅350-400cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图	株	3.000	3597.83	10793.49
本页小计							43081.39

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第12页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
38	050103001039	银海枣	1、银海枣 2、胸径40-45cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000	3668.72	11006.16
39	050103001039	小琴丝竹	1、小琴丝竹 2、胸径1-2cm，高度250-300cm，冠幅50-60cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3276.000	92.40	302702.40
40	050103001039	凤凰木S	1、凤凰木S 2、胸径25-27cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	1.000	9606.56	9606.56
本页小计							323315.12

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第13页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	050103001040	香樟X	1、香樟X 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	114.000	2612.79	297858.06
42	050103001041	人面子X	1、人面子X 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	110.000	2367.18	260389.80
		灌木					198663.26
43	050103002001	细叶紫薇	1、细叶紫薇 2、高度200-250cm，冠幅160-180cm，丛生，密实饱满，树形优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000	630.96	3785.76
本页小计							562033.62



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第14页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	050103002002	勒杜鹃球	1、勒杜鹃球 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	7.000	410.25	2871.75
45	050103002003	红继木球	1、红继木球 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	17.000	417.18	7092.06
46	050103002004	红车	1、红车 2、高度120cm，冠幅80cm，塔形，树冠饱满，不脱脚 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000	185.09	555.27
47	050103002005	双夹槐	1、双夹槐 2、高度100cm，冠	株	11.000	199.82	2198.02
本页小计							12717.10

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第15页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
48	050103002007	红花勒杜鹃桩景	1、红花勒杜鹃桩景 2、高度 180-200cm，冠幅140-160cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	21.000	1372.34	28819.14
49	050103002008	罗汉松桩景	1、罗汉松桩景 2、高度 180-200cm，冠幅140-160cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000	19658.66	58975.98
本页小计							87795.12

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第16页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	050103002009	苏铁	1、苏铁 2、高度80-100cm，冠幅80-100cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000	153.72	768.60
51	050103002010	琴叶珊瑚	1、琴叶珊瑚 2、高度120cm，冠幅120cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	15.000	264.65	3969.75
52	050103002011	灰莉球A	1、灰莉球A 2、高度150cm，冠幅150cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	37.000	425.94	15759.78
本页小计							20498.13

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第17页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	050103002012	黄榕球A	1、灰莉球A 2、高度150cm，冠幅150cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	27.000	204.07	5509.89
54	050103002013	黄榕球B	1、黄榕球B 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	13.000	242.12	3147.56
55	050103002014	银叶金合欢	1、银叶金合欢 2、高度150-160cm，冠幅80-100cm，分枝点≤0.5m，分枝多，树冠饱满 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000	242.12	726.36
本页小计							9383.81

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第18页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	050103002015	垂叶榕绿篱	1、垂叶榕绿篱 2、高度 160-180cm，冠幅 60-70cm，不空脚， 塔形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	332.000	134.13	44531.16
57	050103002016	美蕊花球	1、美蕊花球 2、高度 130-150cm，冠幅 130-150cm塔形， 树冠饱满，不脱脚 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	8.000	228.34	1826.72
58	050103002017	山茶花	1、山茶花 2、高度 160-190cm，冠幅 120-140cm自然 状，枝叶饱满，假 植苗或袋苗 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	6.000	469.27	2815.62
本页小计							49173.50

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第19页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	050103002018	橙花勒杜鹃球	1、橙花勒杜鹃球 2、高度100cm，冠幅100cm，加州黄金，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	24.000	308.33	7399.92
60	050103002019	粉花夹竹桃	1、粉花夹竹桃 2、高度160-190cm，冠幅150-180cm，自然状、假植苗或袋苗 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	18.000	292.96	5273.28
61	050103002020	白花夹竹桃	1、白花夹竹桃 2、高度160-190cm，冠幅150-180cm，自然状、假植苗或袋苗 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	9.000	292.96	2636.64
本页小计							15309.84

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第20页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		地被					2469088.35
62	050103009001	日本星花	1、花卉种类:日本星花 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	6.000	186.45	1118.70
63	050103009002	小蚌兰	1、花卉种类:小蚌兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	11.000	149.78	1647.58
64	050103009003	银边草	1、花卉种类:地被 2、单位面积株数:49袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	160.000	141.97	22715.20
65	050103009004	本地龙船花(红花)	1、花卉种类:本地龙船花(红花) 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规	m2	227.000	133.90	30395.30
本页小计							55876.78

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第21页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
66	050103009005	本地龙船花（黄花）	1、花卉种类:本地龙船花（黄花） 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.000	145.24	8278.68
67	050103009006	彩叶草	1、花卉种类:彩叶草 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	9.000	145.24	1307.16
68	050103009007	红继木	1、花卉种类:红继木 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	263.000	99.46	26157.98
69	050103009008	花叶鸭脚木	1、花卉种类:花叶鸭脚木 2、单位面积株数:36袋/m2	m2	261.000	124.03	32371.83
本页小计							68115.65



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第22页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
70	050103009009	黄金叶	1、花卉种类:黄金叶 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	668.000	93.79	62651.72
71	050103009010	毛杜鹃	1、花卉种类:毛杜鹃 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.000	125.59	44458.86
72	050103009011	银边山菅兰	1、花卉种类:银边山菅兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	252.000	125.59	31648.68
本页小计							138759.26

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第23页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73	050103009012	紫花马缨丹	1、花卉种类:紫花马缨丹 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	20.000	93.41	1868.20
74	050103009013	马利筋	1、花卉种类:马利筋 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	109.000	99.46	10841.14
75	050103009014	变叶木	1、花卉种类:变叶木 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22.000	90.69	1995.18
76	050103009015	翠芦莉	1、花卉种类:翠芦莉 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规	m2	509.000	125.59	63925.31
本页小计							78629.83

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第24页, 共37页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
77	050103009016	红背桂	1、花卉种类:红背桂 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	98.000	103.59	10151.82
78	050103009017	鸢尾	1、花卉种类:鸢尾 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	312.000	99.92	31175.04
79	050103009018	亮叶朱蕉	1、花卉种类:亮叶朱蕉 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	69.000	101.23	6984.87
80	050103009019	大红花	1、花卉种类:大红花 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年	m2	751.000	113.83	85486.33
本页小计							133798.06

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第25页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
81	050103009020	洒金桃叶珊瑚	1、花卉种类:洒金桃叶珊瑚 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	188.000	84.13	15816.44
82	050103009021	希美丽	1、花卉种类:希美丽 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	89.000	90.85	8085.65
83	050103009022	艳山姜	1、花卉种类:艳山姜 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	65.000	100.39	6525.35
84	050103009023	粉花美人蕉	1、花卉种类:粉花美人蕉	m2	593.000	9.29	5508.97
本页小计							35936.41

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第26页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、单位面积株数:4盆/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
85	050103009024	海芋	1、花卉种类:海芋 2、单位面积株数:9袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	46.000	89.68	4125.28
86	050103009025	细叶棕竹	1、花卉种类:细叶棕竹 2、单位面积株数:9袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34.000	126.11	4287.74
87	050103009026	桢桐	1、花卉种类:桢桐 2、单位面积株数:9袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	163.000	84.15	13716.45
本页小计							22129.47

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第27页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	050103009027	风车草	1、花卉种类:风车草 2、单位面积株数:4盆/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.000	7.65	53.55
89	050103009028	旱伞草	1、花卉种类:旱伞草 2、单位面积株数:4盆/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	52.000	8.96	465.92
90	050103009029	软枝黄蝉	1、花卉种类:软枝黄蝉 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	135.000	93.05	12561.75
91	050103009031	矮种大红花(黄)	1、花卉种类:矮种大红花(黄) 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规	m2	50.000	98.75	4937.50
本页小计							18018.72

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第28页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
92	050103009030	矮种大红花（粉）	1、花卉种类:矮种大红花（粉） 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	105.000	98.75	10368.75
93	050103009033	水红勒杜鹃	1、花卉种类:水红勒杜鹃） 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	64.000	98.75	6320.00
94	050103009034	漳红樱勒杜鹃	1、花卉种类:漳红樱勒杜鹃 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	155.000	98.75	15306.25
95	050103009035	鹤望兰	1、花卉种类:鹤望兰 2、单位面积株数:36袋/m2	m2	15.000	98.75	1481.25
本页小计							33476.25

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第29页, 共37页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
96	050103009036	雪花木	1、花卉种类雪花木 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	38.000	98.75	3752.50
97	050103009037	蜘蛛兰	1、花卉种类:蜘蛛兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	202.000	98.75	19947.50
98	050103015002	金叶佛甲草	1、养护期:1年 2、草皮种类:金叶佛甲草 3、铺种方式:满铺 4、规格:30*30 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.000	36.76	257.32
99	050103015001	台湾草	1、养护期:1年 2、草皮种类:台湾	m2	14163.000	36.76	520631.88
本页小计							544589.20



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第30页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			草 3、铺种方式:满铺 4、规格: 30*30 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
100	050103015001	大叶油草	1、养护期:1年 2、草皮种类:大叶油草 3、铺种方式:满铺 4、规格: 30*30 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	26386.000	36.76	969949.36
101	050103016001	山坡植草	1、种类:草籽 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22562.000	16.28	367309.36
102	050103009038	时花	1、种类:时花 2、一年更换4次 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	10.000	250.00	2500.00
		乔木迁移(迁出)					57860.52
103	050102001001	迁出白玉兰	1. 迁出白玉兰 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑	株	4.000	850.89	3403.56
本页小计							1343162.28

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第31页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
104	050102001001	迁出宫粉紫荆	1. 迁出宫粉紫荆 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	16.000	850.89	13614.24
105	050102001001	迁出黄花风铃木	1. 迁出黄花风铃木 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	18.000	850.89	15316.02
106	050102001001	迁出黄花鸡蛋花	1. 迁出黄花鸡蛋花 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	8.000	850.89	6807.12
本页小计							35737.38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第32页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
107	050102001001	迁出落羽杉	1. 迁出落羽杉 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12. 000	850. 89	10210. 68
108	050102001001	迁出美丽异木棉	1. 迁出美丽异木棉 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5. 000	850. 89	4254. 45
109	050102001001	迁出细叶榕	1. 迁出细叶榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3. 000	850. 89	2552. 67
110	050102001001	迁出菩提榕	1. 迁出菩提榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规	株	2. 000	850. 89	1701. 78
本页小计							18719. 58

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

**标段：**

第33页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		乔木迁移（迁回）					57860.52
111	050102001001	回迁白玉兰	1. 回迁白玉兰 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	4.000	850.89	3403.56
112	050102001001	回迁宫粉紫荆	1. 回迁宫粉紫荆 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	16.000	850.89	13614.24
113	050102001001	回迁黄花风铃木	1. 回迁黄花风铃木 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	18.000	850.89	15316.02
114	050102001001	回迁黄花鸡蛋花	1. 回迁黄花鸡蛋花 2. 胸径10-19cm以	株	8.000	850.89	6807.12
本页小计							39140.94

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第34页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用				
115	050102001001	回迁落羽杉	1. 回迁落羽杉 2. 胸径10-19cm以 内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	12. 000	850. 89	10210. 68
116	050102001001	回迁美丽异木棉	1. 回迁美丽异木棉 2. 胸径10-19cm以 内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	5. 000	850. 89	4254. 45
117	050102001001	回迁细叶榕	1. 回迁细叶榕 2. 胸径10-19cm以 内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图 纸、招标文件和规 范要求而实施、完 成这项工程的一切 有关费用	株	3. 000	850. 89	2552. 67
本页小计							17017. 80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第35页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
118	050102001001	回迁菩提榕	1. 回迁菩提榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	2.000	850.89	1701.78
		其他					1849021.32
119	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求: 按设计要求 2. 回填厚度: 按设计要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	27716.000	43.28	1199548.48
120	050301005002	点风景石A	1. 石料种类: 雪浪石 2. 石料规格、重量: 规格1*0.4*0.6m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.600	3299.25	1979.55
121	050301005003	点风景石B	1. 石料种类: 雪浪石 2. 石料规格、重量: 规格1.2*0.6*0.5m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.900	3299.25	2969.33
本页小计							1206199.14

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第36页, 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			有关费用				
122	050301005004	点风景石C	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:规格0.9*0.3*0.4m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	2.400	3299.25	7918.20
123	050301005005	点风景石D	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:规格0.7*0.3*0.7m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.400	3299.25	1319.70
124	040202010002	白色蛭石	1. 名称:白色蛭石 2. 厚度:3cm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.000	10.50	42.00
125	050101002001	清除地被植物	1. 清除地被植物 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	69291.000	3.67	254297.97
126	050403001002	较大树木支撑(胸径≥15cm)	1. 镀锌钢管支撑 2. D25方钢漆成墨绿色 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完	套	404.000	182.42	73697.68
本页小计							337275.55

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第37页, 共37页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
			成这项工程的一切有关费用				
127	050403001003	一般树木支撑 (6cm≤胸径 ≤15cm)	1. 茅竹支撑 2. 5-6cm竹竿, 麻绳捆绑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	373. 000	15. 89	5926. 97
128	050403001005	单杆支撑 (胸径 ≤6cm)	1. 单杆支撑 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3276. 000	10. 00	32760. 00
129	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木 2. 胸径10cm以内 3. 挖树蔸 4. 填平树池 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3984. 000	67. 41	268561. 44
本页小计							307248. 41
合 计							7264662. 62



## 措施项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001002	脚手架			
2	011601002002	垂直运输			
3	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004002	施工排水			
5	011601005002	施工降水			
6	011601006002	临时设施		57632.48	
7	011601007002	文明施工		48765.94	
8	011601008002	环境保护		44332.68	
9	011601009002	安全生产		93098.62	
10	011601010002	冬雨季施工增加			
11	011601012002	特殊地区施工增加			
12	011601013002	二次搬运			
13	011601014002	已完工程及设备保护			
14	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计				243829.72	-
合 计				243829.72	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	726466.26			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		726466.26			-

# 增值税计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	8234958.600	9.00	741146.27
合 计					741146.27

# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第1页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	02190140	塑料篾		kg	3.73
4	02330001	稻草		kg	0.13
5	03210070	镀锌钢丝网	Φ2×22×22	m <sup>2</sup>	3.01
6	03213001	铁件 综合		kg	4.84
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	284.56
8	04050025	碎石 10		m <sup>3</sup>	162.86
9	04050035-0001	白色砾石	3-5mm	m <sup>3</sup>	160.72
10	04090135	余土外运		m <sup>3</sup>	
11	04090155	熟耕土(松方)		m <sup>3</sup>	32.97
12	04090175	通用种植土(松方)		m <sup>3</sup>	32.97
13	05310030	篙竹 3m内		条	3.60
14	05310040	篙竹 4m内		条	4.03
15	9946001	折旧费		元	1.00
16	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
17	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
18	32010010-0001	小琴丝竹	胸径1-2cm, 高度 250-300cm, 冠幅50-60cm	株	6.50
19	32010050-0001	南洋杉	胸径9-10cm, 高度 550-600cm, 冠幅 220-250cm	株	1616.67
20	32010050-0002	鸡冠刺桐	胸径9-10cm, 高度 400-450cm, 冠幅 300-350cm	株	490.00
21	32010060-0001	落羽杉	胸径10-12cm, 高度 550-580cm, 冠幅 200-220cm	株	528.67
22	32010060-0002	垂柳	胸径10-12cm, 高度 400-450cm, 冠幅 250-300cm	株	531.67

# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第2页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
23	32010060-0003	阴香	胸径11-13cm，高度450--500cm，冠幅280-300cm	株	847.33
24	32010060-0004	黄槐	胸径10-12cm，高度350-400cm，冠幅250-280cm	株	1710.00
25	32010060-0005	造型罗汉松	高度250-300cm，冠幅250-300cm，造型飘逸，不少于8片云托，姿态优美	株	25000.00
26	32010060-0006	旅人蕉	高度250-300cm，冠幅200-250cm	株	283.33
27	32010060-0007	宫粉紫荆B	胸径11-13cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm	株	425.67
28	32010060-0008	粉花山扁豆	胸径10-12cm，高度400-500cm，冠幅300-350cm	株	1500.00
29	32010070-0001	黄花风铃木	胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm	株	1616.67
30	32010070-0002	黄花鸡蛋花	地径13-15cm，高度280-300cm，冠幅3280-300cm	株	1710.00
31	32010070-0003	芒果B	胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm	株	866.67
32	32010070-0004	白玉兰	胸径13-15cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	1616.67
33	32010070-0005	大叶紫薇 胸径13~15cm		株	1243.33
34	32010070-0006	无忧树X	胸径25-27cm，高度750-800cm，冠幅350-400cm	株	13000.00
35	32010070-0007	火焰木X	胸径25-26cm，高度600-650cm，冠幅400-450cm	株	4466.02
36	32010070-0008	红花鸡蛋花	地径13-15cm，高度280-300cm，冠幅	株	1150.00

# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第3页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
			280-300cm		
37	32010070-0009	鱼尾葵	高度300-400cm，冠幅 220-250cm	株	466.67
38	32010070-0010	四季桂A	地径10-12cm，高度 300-350cm，冠幅 220-250cm	株	2400.00
39	32010070-0011	金桂	胸径15-17cm，高度 350-450cm，冠幅 300-350cm	株	4260.00
40	32010070-0013	白兰	胸径13-15cm，高度 450-500cm，冠幅 300-350cm	株	1466.67
41	32010070-0014	锦叶榄仁	胸径13-15cm，高度 650-700cm，冠幅 350-400cm	株	3033.33
42	32010070-0015	香樟X	胸径15-16cm，高度 500-550cm，冠幅 300-350cm	株	2018.35
43	32010070-0016	人面子X	胸径15-16cm，高度 500-550cm，冠幅 300-350cm	株	1782.18
44	32010090-0002	黄槿	胸径16-18cm，高度 500-550cm，冠幅 300-350cm	株	1258.33
45	32010090-0003	红花紫荆A	胸径15-16cm，高度 500-550cm，冠幅 300-350cm	株	1041.67
46	32010090-0004	麻楝	胸径15-16cm，高度 500-550cm，冠幅 300-350cm	株	1605.50
47	32010090-0005	火焰木	胸径15-16cm，高度 500-550cm，冠幅 300-350cm	株	1041.67
48	32010090-0006	小叶榄仁	胸径15-16cm，高度 700-800cm，冠幅 300-350cm	株	4816.67
49	32010090-0007	无忧树	胸径15-16cm，高度 500-550cm，冠幅	株	3106.80

# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第4页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
			300-350cm		
50	32010090-0008	木棉B	胸径15-16cm，高度600-700cm，冠幅300-350cm	株	530.00
51	32010090-0009	龙眼树	地径16-18cm，高度350-450cm，冠幅300-350cm	株	2826.67
52	32010100	乔木苗 胸径19~20cm		株	
53	32010100-0001	凤凰木A	胸径16-18cm，高度550-600cm，冠幅350-400cm	株	2875.00
54	32010120-0001	细叶榕	胸径22-25cm，高度600-650cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉	株	2300.00
55	32010120-0002	大腹木棉	胸径23-25cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm	株	1041.67
56	32010120-0003	秋枫B	胸径22-24cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm	株	1725.00
57	32010120-0004	蓝花楹A		株	14200.00
58	32010130-0002	胸径26-28cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm		株	6215.04
59	32010130-0003	凤凰木S	胸径25-27cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm	株	8500.00
60	32010160-0001	银海枣	胸径40-45cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm	株	2370.00
61	32030020-0001	红车 苗高×冠径	高度120cm，冠幅80cm，塔形，树冠饱满，不脱脚	丛	104.00
62	32030030-0001	勒杜鹃球 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	288.33
63	32030030-0002	红继木球 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	295.00
64	32030030-0003	双夹槐 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	86.00
65	32030030-0004	苏铁 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	41.67

# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第5页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
66	32030030-0005	黄榕球B 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	126. 67
67	32030030-0006	银叶金合欢		丛	126. 67
68	32030030-0007	垂叶榕绿篱	度160-180cm，冠幅60-70cm，不空脚，塔形，密实度90%以上	丛	55. 00
69	32030030-0008	美蕊花球	度160-180cm，冠幅60-70cm，不空脚，塔形，密实度90%以上	丛	50. 00
70	32030030-0009	山茶花	高度160-190cm，冠幅120-140cm自然状，枝叶饱满，假植苗或袋苗	丛	281. 67
71	32030030-0010	橙花勒杜鹃球	100cm×100cm	丛	190. 33
72	32030030-0011	粉花夹竹桃	高度160-190cm，冠幅150-180cm，自然状、假植苗或袋苗	丛	68. 33
73	32030030-0012	白花夹竹桃	高度160-190cm，冠幅150-180cm，自然状、假植苗或袋苗	丛	68. 33
74	32030040-0001	琴叶珊瑚 苗高×冠径	150cm×120cm	丛	126. 67
75	32030050-0001	红花勒杜鹃桩景 苗高×冠径	200cm×160cm	丛	1150. 00
76	32030050-0002	罗汉松桩景 苗高×冠径	200cm×160cm	丛	18733. 00
77	32030050-0003	灰莉球A 苗高×冠径	150cm×150cm	丛	240. 00
78	32030050-0004	黄榕球A 苗高×冠径	150cm×150cm	丛	26. 67
79	32030060-0001	细叶紫薇 苗高×冠径	高度200-250cm，冠幅160-180cm，丛生，密实饱满，树形优美	丛	393. 33
80	32070020-0001	日本星花 育苗袋Φ20cm内		株	2. 81
81	32070020-0002	小蚌兰 育苗袋Φ20cm内		株	1. 84
82	32070020-0003	本地龙船花（红花） 育苗袋Φ20cm内		株	1. 42
83	32070020-0004	本地龙船花（黄花） 育苗袋Φ20cm内		株	1. 72
84	32070020-0005	毛杜鹃 育苗袋Φ20cm内		株	1. 20
85	32070020-0006	银边山菅兰 育苗袋Φ20cm内		株	1. 20



# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第6页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
86	32070020-0007	银边草 育苗袋Φ20cm内		株	1.20
87	32070020-0008	红背桂 育苗袋Φ20cm内		株	0.89
88	32070020-0009	鸢尾 育苗袋Φ20cm内		株	0.75
89	32070020-0010	亮叶朱蕉 育苗袋Φ20cm内		株	0.80
90	32070020-0011	大红花 育苗袋Φ20cm内		株	2.00
91	32070020-0012	艳山姜 育苗袋Φ20cm内		株	1.20
92	32070020-0013	海芋 育苗袋Φ20cm内		株	1.00
93	32070020-0015	矮种大红花（黄）		株	0.49
94	32070020-0016	矮种大红花（粉）		株	0.49
95	32070020-0017	水红勒杜鹃		株	0.49
96	32070020-0018	漳红樱勒杜鹃		株	0.49
97	32070020-0019	鹤望兰		株	0.49
98	32070020-0020	雪花木		株	0.49
99	32070020-0021	蜘蛛兰		株	0.49
100	32070050-0003	台湾草	件装 30cm×30cm/件	m2	5.00
101	32070050-0004	金叶佛甲草	件装 30cm×30cm/件	m2	5.00
102	32070050-0005	大叶油草	件装 30cm×30cm/件	m2	5.00
103	32070075	草籽混合物		kg	35.32
104	32070150-0001	红继木 育苗袋Φ20cm内		株	0.85
105	32070150-0002	花叶鸭脚木 育苗袋Φ20cm内		株	1.50
106	32070150-0003	黄金叶 育苗袋Φ20cm内		株	0.70
107	32070150-0004	紫花马缨丹 育苗袋Φ20cm内		株	0.69
108	32070150-0005	马利筋 育苗袋Φ20cm内		株	0.85
109	32070150-0006	变叶木 育苗袋Φ20cm内		株	0.89
110	32070150-0007	洒金桃叶珊瑚 育苗袋Φ20cm内		株	1.00
111	32070150-0008	希美丽 育苗袋Φ20cm内		株	1.40
112	32070150-0009	细叶棕竹 育苗袋Φ20cm内		株	6.22
113	32070150-0010	桢桐 育苗袋Φ20cm内		株	1.78

# 主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第7页， 共7页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
114	32070150-0011	软枝黄蝉 育苗袋 φ 20cm内		株	0. 98
115	32130010-0001	粉花美人蕉	花盆内径30cm内	株	1. 15
116	32130010-0002	风车草	花盆内径30cm内	株	0. 75
117	32130010-0003	旱伞草	花盆内径30cm内	株	1. 07
118	32230001	雪浪石		t	772. 40
119	32270001	杀虫剂		kg	17. 09
120	32270010	无机肥(复合肥)		kg	2. 97
121	32270020	有机肥		t	315. 00
122	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)		套	126. 50
123	34110010	水		m3	4. 40
124	99450640	检修费		元	1. 00
125	99450650	维护费		元	1. 00
126	99450660	安拆费		元	1. 00
127	99450670	汽油	(机械用)	kg	8. 35
128	99450680	柴油	(机械用)	kg	6. 98

# 工程项目清单汇总表

工程名称：园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	202014.77
1.1	土石方工程	103023.20
1.2	管道管件	95034.14
1.3	余泥渣土场外运输	3957.43
2	措施项目费	13139.45
2.1	其中：安全生产措施项目	5016.88
3	其他项目费	20201.48
3.1	其中：暂列金额	20201.48
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	235355.70
5	增值税	21182.01
合 计		256537.71

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					103023.20
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按设计图纸要求 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1489.380	10.40	15489.55
2	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	212.770	177.54	37775.19
3	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:原土 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:原土 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1107.020	22.03	24387.65
4	040103002003	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:	m3	123.010	206.25	25370.81
本页小计							103023.20

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林喷灌给排水工程

标段：

第2页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			石屑 3、填方粒径要求: 按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详 见设计图纸及相关 规范要求				
		管道管件					95034.14
5	050104002001	De100 闸阀	1、名称、类型: 闸 阀 2、材质:球墨铸铁 3、型号、规 格:De100 4、连接形式:按设 计图纸要求 5、其他:本清单包 含施工图纸、技术 规范所需全部工作 内容 6、其他未尽事宜详 见设计图纸及相关 规范要求	个	2.000	553.99	1107.98
6	050104002002	地埋式喷头 (CDEFGB)(含千秋 架)	1、名称、类型:地 埋式散射喷头 2、规格:地埋式喷 头(CDEFGB) 5.5m 以内 3、含千秋架 4、其他未尽事宜详 见设计图纸及相关 规范要求	个	265.000	29.64	7854.60
7	050104002003	快速取水阀	1、名称、类型:快 速取水阀 2、规格: 3/4 外螺 纹接口 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详	个	16.000	21.41	342.56
本页小计							9305.14

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第3页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
8	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称、类型：人防超压自动排气阀 2、规格：排气阀 ARV-2-K 3、类型：2"进排气阀 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	636.81	636.81
9	050104002005	方形阀箱B	1、名称、类型：方形阀箱B 2、型号、规格：矩形阀箱 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	8.000	198.73	1589.84
10	050104002006	圆形阀箱A	1、名称、类型：圆形阀箱A 2、型号、规格：圆形阀箱 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	16.000	102.77	1644.32
11	040501005001	PE给水管	1、名称、类型：PE给水管 2、规格：De20, PN=1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	11.200	13.50	151.20
12	040501005003	PE给水管	1、名称、类型：PE给水管 2、规	m	1039.330	15.09	15683.49
本页小计							19705.66

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

**标段：**

第4页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			格:De32, PN=1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	040501005004	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De40, PN=1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	638.140	18.94	12086.37
14	040501005005	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De50, PN=1.25Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	492.070	20.79	10230.14
15	040501005006	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De63, PN=1.25Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	155.010	25.65	3976.01
16	040501005007	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De110, PN=1.25Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	901.130	44.09	39730.82
本页小计							66023.34

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林喷灌给排水工程

标段：

第5页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		余泥渣土场外运输					3957.43
17	040103003001	余方弃置 土方	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	382.360	10.35	3957.43
本页小计							3957.43
合 计							202014.77



# 措施项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		3105.69	
17	041201017001	文明施工		2627.89	
18	041201018001	环境保护		2388.99	
19	041201019001	安全生产		5016.88	
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
本页合计				13139.45	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				13139.45	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20201.48			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		20201.48			-

# 增值税计价表

工程名称：园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	235355.700	9.00	21182.01
合 计					21182.01

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01290003	钢板 综合		kg	3.37
4	01290173	钢板 12~20		kg	3.44
5	02010040	橡胶板 5		m2	68.97
6	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	7.71
7	02010110	石棉橡胶板 1~6		kg	11.97
8	02270001	棉纱		kg	11.47
9	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
10	03010575	六角螺栓	M6~12×12~50	十套	1.15
11	03134011	水砂纸		张	0.77
12	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	5.17
13	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	0.28
14	04030001	砂子		kg	0.08
15	04030015	机制砂		m3	116.34
16	04070045	石屑		m3	133.18
17	9946001	折旧费		元	1.00
18	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
19	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
20	14330030	丙酮		kg	9.74
21	14350540	润滑剂		kg	4.53
22	14390070	氧气		m3	5.16
23	14410600	胶粘剂		kg	1.88
24	17030050	镀锌钢管 DN50		m	22.68
25	17070080	热轧无缝钢管 D22×2		m	5.39
26	17250040-0001	PVC-U给水管De50		m	8.58
27	17250040-0002	PE给水管De20		m	4.46
28	17250040-0004	PE给水管De32		m	5.58

# 主要材料设备价格表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	17250040-0005	PE给水管De40		m	7.04
30	17250040-0006	PE给水管De63		m	10.73
31	17250040-0007	PE给水管De110		m	25.32
32	17250270	塑料软管 D25		m	3.09
33	18310440-0001	卡箍连接件(含胶圈)DN100		套	25.00
34	19000220-0001	沟槽阀门 100		个	368.00
35	19010120	法兰截止阀	DN50	个	89.60
36	19380001-0001	快速取水阀	DN20	个	13.27
37	20010080	碳钢平焊法兰	1.0MPa DN50	副	13.41
38	32320010-0001	地埋式散射喷头	射程5m内	套	20.00
39	33410600-0001	圆形阀箱A 适用于取水阀		个	15.00
40	33410610-0003	方形阀箱B 适用1.5-2寸电磁阀		个	85.82
41	34110010	水		m3	5.63
42	99450640	检修费		元	1.00
43	99450650	维护费		元	1.00
44	99450660	安拆费		元	1.00
45	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
46	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.74
47	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1560.33
48	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1323.82
49	990501050-0013	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班	341.60
50	990747020-0003	管子切断机	管径150(mm)	台班	39.91
51	990783440-0006	滚槽机	管径425内(mm)	台班	42.94
52	990813010-0010	试压泵	压力3(MPa)	台班	19.07
53	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
54	ZC-0001	千秋架 SJ-512		套	5.00
55	ZC-0003	2"进排气阀		个	148.54
56	ZC-0004	DN50截止阀		个	105.57

# 主要材料设备价格表

工程名称：园林喷灌给排水工程

第3页，共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	ZC-0005	PE给水管		m	

# 工程项目清单汇总表

工程名称：景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	527414.23
1.1	土石方工程	34412.93
1.2	管道管件	489946.60
1.3	余泥渣土场外运输	3054.70
2	措施项目费	19823.83
2.1	其中：安全生产措施项目	6442.29
3	其他项目费	52741.42
3.1	其中：暂列金额	52741.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	599979.48
5	增值税	53998.15
合 计		653977.63

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					34412.93
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按设计图纸要求 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	513.320	10.40	5338.53
2	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	73.330	177.54	13019.01
3	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	54.540	206.25	11248.88
4	040103001001	回填土	1、填方来源:利用方 2、密实度:按设计	m3	218.180	22.03	4806.51
本页小计							34412.93

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第2页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			及规范要求 3、材料品种、规格:土方 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		管道管件					489946.60
5	050104002001	DN300 闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN300 3、连接形式: 按设计图纸要求 4、其他: 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	9.000	2715.09	24435.81
6	050104002002	DN200 闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN200 3、连接形式: 按设计图纸要求 4、其他: 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	11.000	998.01	10978.11
7	050104002005	DN150 闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN200 3、连接形式: 按设计图纸要求 4、其他: 本清单包	个	4.000	760.69	3042.76
本页小计							38456.68

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第3页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
8	050104002006	DN50 闸阀	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN200 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	175.32	175.32
9	050104002003	止回阀	1、名称、类型：止回闸 2、规格：DN200 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	1018.15	4072.60
10	050104002004	止回阀	1、名称、类型：止回闸 2、规格：DN150 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术	个	2.000	722.25	1444.50
本页小计							5692.42

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第4页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
11	040504010001	溢流口	规格:DN200	座	1.000	25.00	25.00
12	040504010002	排水八字口	1、名称、类型:排水八字口 2、雨水口规格:D300 3、垫层、基础材质及厚度:按设计图纸 4、混凝土强度等级:按设计图纸 5、砂浆强度等级及配合比:按设计图纸 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	3.000	3905.01	11715.03
13	040504002001	钢筋混凝土阀门井 0.8m*0.8m,深1.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土阀门井 2、规格: 0.8m*0.8m,深1.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规	座	2.000	5096.42	10192.84
本页小计							21932.87

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第5页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜 详见设计图纸及相关规范要求				
14	040504002002	钢筋混凝土阀门井 1.2m*1.2m, 深1.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土阀门井 2、规格: 1.2m*1.2m, 深1.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜 详见设计图纸及相关规范要求	座	3.000	7227.26	21681.78
15	040504002003	钢筋混凝土阀门井 1.5m*1.5m, 深2.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土阀门井 2、规格: 1.5m*1.5m, 深2.5m 3、垫层、基础材质	座	3.000	10147.19	30441.57
本页小计							52123.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第6页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
16	040504002004	钢筋混凝土水泵井 4.0*2.5*2.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土水泵井 2、规格: 4.0*2.5*2.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防	座	2.000	31205.40	62410.80
本页小计							62410.80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第7页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜 详见设计图纸及相关规范要求				
17	040504002005	钢筋混凝土水泵井 3.0*2.0*2.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土水泵井 2、规格: 3.0*2.0*2.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜 详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000	23053.21	23053.21
18	040501005001	UPVC给水管	1、名称、类型: UPVC给水管 2、材质及规格:DN200,PN=1.0Mpa 3、其他未尽事宜 详见设计图纸及相关规范要求	m	138.000	14.77	2038.26
本页小计							25091.47

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第8页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	040501005003	UPVC排水管	1、名称、类型： UPVC排水管 2、材质及规格：DN200，PN=1.0Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	43.080	44.38	1911.89
20	040501005002	UPVC排水管	1、名称、类型： UPVC排水管 2、材质及规格：DN300，PN=1.0Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	117.200	61.68	7228.90
21	040501003001	S304不锈钢管DN150	1、名称、类型： S304不锈钢管 2、规格：S304不锈钢管 DN150 3、铺设深度：按设计图纸 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	21.720	231.09	5019.27
22	040501003003	S304不锈钢管DN200	1、名称、类型： S304不锈钢管 2、规格：S304不锈钢管 DN200 3、铺设深度：按设计图纸 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	365.420	307.76	112461.66
23	040501003002	S304不锈钢管DN300	1、名称、类型： S304不锈钢管 2、规格：S304不锈	m	286.530	550.09	157617.29
本页小计							284239.01



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第9页， 共9页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			钢管 DN300 3、铺设深度:按设计图纸 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		余泥渣土场外运输					3054.70
24	040103003001	余方弃置 土方	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	295.140	10.35	3054.70
本页小计							3054.70
合 计							527414.23

## 措施项目清单计价表

工程名称： 景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架		2951.17	
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		3988.08	
17	041201017001	文明施工		3374.53	
18	041201018001	环境保护		3067.76	
19	041201019001	安全生产		6442.29	
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
本页合计				19823.83	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



# 其他项目清单计价表

工程名称：  景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	52741.42			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 10.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合    计		52741.42			-

# 增值税计价表

工程名称：景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	599979.480	9.00	53998.15
合 计					53998.15

# 主要材料设备价格表

工程名称： 景观水景给排水工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010125	螺纹钢 筋 $\Phi$ 10~25		t	2963.00
4	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi$ 0.7~1.2	kg	5.34
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi$ 1.2~2.5	kg	5.34
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\Phi$ 2.5~4.0	kg	5.34
7	01210001	角钢 综合		kg	3.26
8	01290173	钢板 12~20		kg	3.44
9	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	7.71
10	02050001-0001	橡胶圈dn300		个	7.55
11	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
12	02190060	尼龙帽 $\Phi$ 1.5		个	0.69
13	02270020	白布		kg	2.75
14	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
15	03010905	六角螺栓 M20×85~100		十套	12.45
16	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
17	03131071	尼龙砂轮片	$\Phi$ 100×16×3	片	3.04
18	03134011	水砂纸		张	0.77
19	03134021	铁砂布 0~2#		张	0.94
20	03139281	钢锯条		条	0.43
21	03213001	铁件 综合		kg	4.84
22	03214046	零星卡具		kg	5.47
23	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
24	04050225	块石		m <sup>3</sup>	88.00
25	04070045	石屑		m <sup>3</sup>	133.18
26	04150050-0001	混凝土实心砌块 综合		m <sup>3</sup>	232.07
27	04270160	混凝土垫块		m <sup>3</sup>	424.50
28	05030060	板枋材 综合		m <sup>3</sup>	1279.91

# 主要材料设备价格表

工程名称： 景观水景给排水工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	9946001	折旧费		元	1.00
30	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
31	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
32	13030240	厚漆		kg	10.26
33	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.00
34	14010010	清油		kg	13.07
35	14010030	松节油		kg	8.84
36	14090040	润滑脂		kg	34.61
37	14330030	丙酮		kg	9.74
38	14350540	润滑剂		kg	4.53
39	14350630	脱模剂		kg	5.13
40	14390070	氧气		m3	5.16
41	14410600	胶粘剂		kg	1.88
42	17010100-0001	S304不锈钢管DN200		m	268.37
43	17010100-0002	S304不锈钢管DN300		m	489.42
44	17010100-0003	S304不锈钢管DN150		m	201.28
45	17070080	热轧无缝钢管 D22×2		m	5.39
46	17250040-0001	UPVC排水管 DN200		m	16.10
47	17250040-0002	UPVC排水管 DN300		m	25.00
48	17250040-0003	UPVC给水管 DN50		m	5.90
49	17250270	塑料软管 D25		m	3.09
50	18310440-0001	卡箍连接件(含胶圈)DN300		套	75.00
51	18310440-0002	卡箍连接件(含胶圈)dn200		套	50.00
52	18310440-0003	卡箍连接件(含胶圈)dn50		套	12.50
53	18310440-0004	卡箍连接件(含胶圈)dn150		套	37.50
54	19000020-0001	止回阀	DN200	个	569.48
55	19000020-0002	止回阀	DN150	个	450.57
56	19000220-0001	DN300 闸阀		个	2112.48

# 主要材料设备价格表

工程名称： 景观水景给排水工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	19000220-0002	DN200 闸阀		个	625.96
58	19000220-0003	DN150 闸阀		个	461.45
59	19000220-0004	DN50 闸阀		个	95.90
60	33010285	塑钢踏步		kg	6.29
61	34050040	草板纸 80#		张	4.19
62	34110010	水		m3	5.63
63	35010001	复合木模板面板		m2	29.91
64	35010010	钢模板		kg	5.07
65	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74
66	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05
67	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	14.42
68	35030080	木支撑		m3	1651.95
69	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.94
70	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24
71	35090230	钢支撑		kg	6.16
72	36010201	球墨铸铁井环盖、井座	Φ700	套	557.32
73	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	329.00
74	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	320.00
75	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	376.00
76	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363.50
77	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
78	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	396.00
79	80210674	预拌混凝土 C15		m3	348.50
80	80210685	预拌混凝土 C30		m3	388.50
81	99450630	折旧费		元	1.00
82	99450640	检修费		元	1.00
83	99450650	维护费		元	1.00
84	99450660	安拆费		元	1.00



# 主要材料设备价格表

工程名称：景观水景给排水工程

第4页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
86	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.77
87	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.74
88	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1560.33
89	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1323.82
90	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
91	990747010-0007	管子切断机	管径60(mm)	台班	19.18
92	990747020-0003	管子切断机	管径150(mm)	台班	39.91
93	990747030-0007	管子切断机	管径250(mm)	台班	50.78
94	990748020-0006	自动管道切割坡口一体机	功率2.4(kW)	台班	33.15
95	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
96	BC-1	防坠网			35.00

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 停车场电气工程

**标段:**

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	1371109.73
1.1	停车场	1371109.73
2	措施项目费	53890.28
2.1	其中：安全生产措施项目	25485.17
3	其他项目费	137110.97
3.1	其中：暂列金额	137110.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	1562110.98
5	增值税	140589.99
合 计		1702700.97

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		停车场					1371109.73
1	030404016001	照明配电箱	1、名称:照明配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	3862.80	3862.80
2	030404016002	户外充电桩配电箱	1、名称:户外充电桩配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	3862.80	3862.80
3	030404016003	户外路灯控制箱	1、名称:户外路灯控制箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000	3480.24	3480.24
4	030404016004	快速充电桩	1、名称:快速充电桩 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	4.000	12000.00	48000.00
5	040805001002	路灯 灯高8m 太阳能路灯100W 太	1、名称:太阳能路灯 2、灯杆材质、高度:8m 3、灯杆编号:路灯	套	7.000	2926.29	20484.03
本页小计							79689.87

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第2页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			号牌 4、光源数量:100W LED灯 5、垫层、基础: 厚度、材料品种、强度等级:C25混凝土基础 6、杆座形式、材质、规格:法兰底座制作安装 7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范				
6	040803001010	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x120+1x70	1、名称: 电缆 2、型号、规格、材质: ZBN-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电压(KV): 1kv 5、电缆接头: 按规范及现场情况确定 6、其他: 本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	950.000	861.68	818596.00
7	040803001002	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x185	1、名称: 电缆 2、型号、规格、材质: ZBN-YJY-4x185 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电压(KV): 1kv 5、电缆接头: 按规范及现场情况确定 6、其他: 本清单包含施工图纸、技术	m	30.000	589.25	17677.50
本页小计							836273.50

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第3页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范所需全部工作内容				
8	040803001003	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-3x185	1、名称:电缆 2、型号、规格、材质:ZBN-YJY-3x185 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	30.000	447.39	13421.70
9	040803001004	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x4	1、名称:电缆 2、型号、规格、材质:ZBN-YJY-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	15.000	447.39	6710.85
10	040803001005	电力电缆 ZR-YJV-5×16	1、名称:电缆 2、型号、规格、材质:YJV-5×16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作	m	50.000	79.65	3982.50
本页小计							24115.05

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第4页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			内容				
11	040803001006	阻燃电力电缆 ZR-YJV-5×10	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-5×10 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	20.000	56.70	1134.00
12	040803001007	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4×70+1×35	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	350.000	255.20	89320.00
13	040803001009	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4×25+1×16	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规	m	350.000	113.83	39840.50
本页小计							130294.50

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第5页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
14	040803001008	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4x4	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	500.000	27.89	13945.00
15	030409006001	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	15.000	67.69	1015.35
16	030409006003	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	480.000	86.32	41433.60
17	030409006004	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	350.000	108.62	38017.00
18	030409006005	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.包含施工图纸、技术规范所需全部	m	60.000	157.50	9450.00
本页小计							103860.95

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第6页， 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			工作内容				
19	030409006006	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC200 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	150.000	234.64	35196.00
20	030412001001	HDPE管 DN40	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN40 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	500.000	14.10	7050.00
21	030412001002	HDPE管 DN125	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN125 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1900.000	68.34	129846.00
22	040806002001	接地干线Φ12热镀锌圆钢	1、名称:接地干线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	220.000	30.61	6734.20
23	040504001002	接线井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	7.000	2449.42	17145.94
本页小计							195972.14



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

**标段：**

第7页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	030410001001	接地极	1、名称:热镀锌等边角钢 2、材质:∠5×50×2500热镀锌等边角钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	根(块、套)	12.000	75.31	903.72
本页小计							903.72
合 计							1371109.73

# 措施项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产		25485.17	
10	031401010002	文明施工		9191.95	
11	031401011002	环境保护		8351.01	
12	031401012002	临时设施		10862.15	
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计				53890.28	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计				53890.28	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	137110.97			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
合 计		137110.97			-

# 增值税计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	1562110.980	9.00	140589.99
合 计					140589.99

# 主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.17
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	3184.00
4	01010125	螺纹钢 $\Phi 10\sim 25$		t	3045.00
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.34
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\Phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.34
7	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	5.79
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	26.42
9	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
10	02270001	棉纱		kg	11.47
11	02270020	白布		kg	2.75
12	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
13	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
14	03010680	六角螺栓 M16 $\times$ 65 $\sim$ 80		十套	5.94
15	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	5.04
16	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	14.12
17	03016141	弹簧垫圈 M16 $\sim$ 30		十个	1.75
18	03019021	圆钉 50 $\sim$ 75		kg	6.64
19	03019091	扒钉		kg	7.03
20	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69
21	03139281	钢锯条		条	0.43
22	03139311	油漆刷 25 $\sim$ 40		把	2.56
23	03139521	合金钢钻头 $\Phi 10$		个	4.57
24	03213001	铁件 综合		kg	4.84
25	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
26	04130001	标准砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53		千块	338.27
27	05030001	木枋 综合		m <sup>3</sup>	1707.86
28	05030200	木板		m <sup>3</sup>	1630.62

# 主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	05030265	枕木		m3	1329.20
30	9946001	折旧费		元	1.00
31	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
32	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
33	13010010	白酚醛漆		kg	6.85
34	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
35	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
36	13010330	沥青清漆		kg	6.45
37	13050080	防锈漆 C53-1		kg	17.00
38	13050100	酚醛黑板漆		kg	9.97
39	13050210	沥青绝缘漆		kg	6.20
40	14030040	汽油 综合		kg	8.35
41	14050050	溶剂油		kg	3.94
42	14090010	电力复合脂		kg	17.00
43	14330320	硬脂酸		kg	6.33
44	14390070	氧气		m3	5.16
45	17010100-0010	镀锌钢管 SC65	壁厚3.75	m	34.43
46	17010100-0011	镀锌钢管 SC100	壁厚4.0	m	56.08
47	17010100-0012	镀锌钢管 SC32	壁厚3.25	m	16.35
48	17010100-0014	镀锌钢管 SC150	壁厚4.5	m	93.40
49	17010100-0015	镀锌钢管 SC200	壁厚5.0	m	141.43
50	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	2.19
51	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
52	27060170-0001	接地干线	Φ12热镀锌圆钢	m	4.44
53	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
54	28110210-0125	电力电缆 ZB-YJV-1kV-5×16		m	63.97
55	28110210-0126	电力电缆 ZB-YJV-1kV-4×70+1×35		m	230.85
56	28110210-0130	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x185	m	552.05

# 主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	28110210-0131	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-3x185	m	411.60
58	28110210-0133	阻燃电力电缆	ZR-YJV-5×10	m	41.25
59	28110210-0134	阻燃电力电缆	ZR-YJV-4x4	m	21.60
60	28110210-0135	电力电缆	ZR-YJV-4×25+1×16	m	90.88
61	28110210-0136	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x120+1x70	m	802.80
62	29060137-0005	HDPE管 DN40		m	2.25
63	29060137-0008	HDPE管 DN125		m	51.83
64	29060145	钢管保护管 Φ40×400		根	7.50
65	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	370.00
66	29170340	胶木线夹		个	0.40
67	29190100-0037	单臂路灯 灯高10m LED灯具 120W		根	1769.91
68	30030120-0002	户外路灯控制箱		台	3000.00
69	34110010	水		m3	5.63
70	35010010	钢模板		kg	5.07
71	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	45.50
72	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	116.35
73	36010080-0002	井环盖、井座	Φ700球墨铸铁井盖、井座	套	557.32
74	36010280-0001	铁算子	200×200	套	98.23
75	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
76	37091120	钢垫板 2.5~5		kg	3.38
77	37270101-0003	热镀锌角钢接地极	∠5×50×2500	根	47.13
78	55090080-0004	照明配电箱		台	3000.00
79	55090080-0005	户外充电桩配电箱		台	3000.00
80	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
81	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	321.00
82	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	354.50
83	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	353.50
84	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	368.50



# 主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376. 50
86	80210680	预拌混凝土 C25		m3	381. 50
87	99450640	检修费		元	1. 00
88	99450650	维护费		元	1. 00
89	99450660	安拆费		元	1. 00
90	99450670	汽油	(机械用)	kg	8. 35
91	99450680	柴油	(机械用)	kg	6. 98
92	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33. 61
93	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10. 49
94	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94. 70
95	ZC-0001	装饰盖板		块	240. 00

# 工程项目清单汇总表

工程名称：水景电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	367613.54
1.1	水景电气工程	367613.54
2	措施项目费	49175.44
2.1	其中：安全生产措施项目	13374.34
3	其他项目费	36761.35
3.1	其中：暂列金额	36761.35
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	453550.33
5	增值税	40819.53
合 计		494369.86

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 水景电气工程

**标段：**

第1页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		水景电气工程					367613.54
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:动力配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	6.000	3334.66	20007.96
2	030409001001	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1kV-4x70+1x35 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	568.080	255.20	144974.02
3	030408001001	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1KV-4X35+1x16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	270.000	132.77	35847.90
本页小计							200829.88

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水景电气工程

标段：

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	030413002001	LED灯带	1、名称:LED灯带 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	300.000	21.96	6588.00
5	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、安装方式:暗装 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	22.000	157.26	3459.72
6	030409001004	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1kV-5x16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	130.000	78.65	10224.50
7	030409001005	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1kV-5x10 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及	m	109.710	47.74	5237.56
本页小计							25509.78

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水景电气工程

标段：

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关规范。				
8	030409001007	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	3254.950	16.73	54455.31
9	030412001002	HDPE管 DN40	1.名称:HDPE管DN40 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	3254.950	14.62	47587.37
10	030412001003	HDPE管 DN80	1.名称:HDPE管DN80 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	270.000	24.54	6625.80
11	030412001001	HDPE管 DN100	1.名称:HDPE管DN100 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	568.080	24.54	13940.68
12	030409006002	电缆保护管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	109.710	86.32	9470.17
13	040504001002	接线井	1.垫层、基础材质及厚度:C15砼 2.砌筑材料品种、	座	3.000	2463.89	7391.67
本页小计							139471.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水景电气工程

**标段：**

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
14	030409001006	热镀锌等边角钢	1、名称:热镀锌等边角钢 2、材质:∠5×50×2500热镀锌等边角钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	块	24.000	75.12	1802.88
本页小计							1802.88
合 计							367613.54

# 措施项目清单计价表

工程名称： 水景电气工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产		13374. 34	
10	031401010002	文明施工		4823. 84	
11	031401011002	环境保护		4382. 52	
12	031401012002	临时设施		5700. 34	
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401020001	夜间施工增加费			按夜间施工项目人工的20%计算
21	031401021001	冬雨季施工增加			
22	031401022001	其他措施			
本页合计				28281. 04	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：水景电气工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
23	041102002001	基础模板		20894.40	
本页合计				20894.40	-
合 计				49175.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



# 其他项目清单计价表

工程名称：水景电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	36761.35			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
合 计		36761.35			-

# 增值税计价表

工程名称：水景电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	453550.330	9.00	40819.53
合 计					40819.53

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水景电气工程

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.17
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	3184.00
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	3547.15
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.34
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	5.38
7	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	3.53
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	26.42
9	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
10	02270020	白布		kg	2.75
11	03010225	木螺钉 $M2\sim 4\times 6\sim 65$		十套	0.18
12	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 $M10\times 100$ 以内	十套	5.04
13	03013051	膨胀螺栓 $M10$		十套	5.82
14	03014291	镀锌锁紧螺母 $DN20\times 3$		十套	3.81
15	03134021	铁砂布 0 $\sim$ 2#		张	0.94
16	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69
17	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	8.55
18	03139281	钢锯条		条	0.43
19	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	4.57
20	04030015	机制砂		m <sup>3</sup>	116.34
21	04130001	标准砖 $240\times 115\times 53$		千块	338.27
22	9946001	折旧费		元	1.00
23	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
24	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
25	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
26	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
27	13010330	沥青清漆		kg	6.45
28	13050210	沥青绝缘漆		kg	6.20

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水景电气工程

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	14030040	汽油 综合		kg	8.35
30	14090010	电力复合脂		kg	17.00
31	14330320	硬脂酸		kg	6.33
32	14390070	氧气		m3	5.16
33	14390100	乙炔气		kg	13.30
34	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
35	17010100-0010	镀锌钢管 SC65	壁厚3.75	m	34.43
36	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
37	25570010-0001	LED灯带		m	17.70
38	25590001	塑料灯带卡子		十个	0.15
39	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
40	28010090	裸铜线 10mm2		kg	53.88
41	28110210-0134	阻燃电力电缆	ZR-YJV-4x4	m	21.60
42	28110210-0135	阻燃电力电缆	ZR-YJV-1kV-4x70+1x35	m	230.85
43	28110210-0136	阻燃电力电缆ZR-YJV-1KV-4X35+1x16		m	116.56
44	28110210-0139	阻燃电力电缆	ZR-YJV-1kV-5x16	m	62.98
45	28110210-0140	阻燃电力电缆	ZR-YJV-1kV-5x10	m	41.25
46	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06
47	29060137-0005	HDPE管 DN40		m	2.25
48	29060140-0001	HDPE管DN100		m	9.24
49	29060140-0003	HDPE管 DN80		m	9.24
50	29060295	难燃塑料管接头 40		个	0.99
51	29060310	难燃塑料管接头 80		个	3.35
52	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	370.00
53	29090220	铜接线端子 DT-10mm2		个	2.25
54	29110390	接线盒		个	146.02
55	34110010	水		m3	5.63
56	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	45.50

# 主要材料设备价格表

工程名称： 水景电气工程

第3页，共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	116.35
58	36010080-0002	井环盖、井座	Φ700球墨铸铁井盖、井座	套	557.32
59	36010280-0001	铁算子	200×200	套	98.23
60	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
61	37270101-0003	热镀锌角钢接地极	∠100×100×6	根	47.13
62	55090080-0017	户外配电箱		台	3000.00
63	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	346.50
64	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	321.00
65	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	354.50
66	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348.50
67	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376.50
68	99450640	检修费		元	1.00
69	99450650	维护费		元	1.00
70	99450660	安拆费		元	1.00
71	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
72	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
73	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1240.66
74	990503030-0006	电动单筒慢速卷扬机	牵引力50(kN)	台班	306.65
75	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
76	990605065-0002	混凝土振捣器	(平板式)	台班	11.72
77	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
78	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班	121.68
79	ZC-0001	装饰盖板		块	240.00

# 工程项目清单汇总表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	7863.63
1.1	中心坛新增生活给水	7654.25
1.2	余方弃置	209.38
2	措施项目费	715.71
2.1	其中：安全生产措施项目	273.27
3	其他项目费	786.36
3.1	其中：暂列金额	786.36
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	9365.70
5	增值税	842.91
合 计		10208.61

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		中心坛新增生活给水					7654.25
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	89.714	11.60	1040.68
2	040305001001	中粗砂垫层	1、材料品种:中粗砂垫层 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	11.702	212.57	2487.49
3	040103001002	回填土方(利用方)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	69.505	22.06	1533.28
4	040501005001	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN25 3、连接形式:含管件,PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	173.360	12.86	2229.41
5	040502009002	远传水表	1、名称、类型:远传水表 2、规格:DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	304.28	304.28
本页小计							7595.14

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 中心坛新增生活给水

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040502005001	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、材质及规格：DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	59.11	59.11
		余方弃置					209.38
7	040103003001	土方运输	1、废弃料品种：土方 2、运距：综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	20.210	10.36	209.38
本页小计							268.49
合 计							7863.63



## 措施项目清单计价表

工程名称： 中心坛新增生活给水

**标段：**

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001004	脚手架			
2	041201001001	综合脚手架			
3	041201001002	满堂脚手架			
4	041201001003	仓面脚手架（沉井底板）			
5	041201001004	井字架			
6	041201006001	围堰			
7	011601002004	垂直运输			
8	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
9	011601004004	施工排水			
10	011601005004	施工降水			
11	011601006004	临时设施		169.17	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
12	011601007004	文明施工		143.14	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
13	011601008004	环境保护		130.13	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
14	011601009004	安全生产		273.27	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费
本页合计				715.71	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



# 其他项目清单计价表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	786.36			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
6	消纳费				以为计算基础 * 100.00%
7	合同中约定的其他项目				
合 计		786.36			-



# 主要材料设备价格表

工程名称：中心坛新增生活给水

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01290003	钢板 综合		kg	3.37
4	02010110	石棉橡胶板 1~6		kg	11.97
5	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
6	03134011	水砂纸		张	0.77
7	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	5.17
8	03139281	钢锯条		条	0.43
9	04030015	中砂		m3	116.34
10	9946001	折旧费		元	1.00
11	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
12	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
13	14330030	丙酮		kg	9.74
14	14350490	漂白粉 综合		kg	5.31
15	14390070	氧气		m3	5.16
16	14390100	乙炔气		kg	13.30
17	14410600	胶粘剂		kg	1.88
18	17030050	镀锌钢管 DN50		m	22.68
19	17250040-0001	钢丝网骨架PE复合管 DN25		m	2.21
20	19000001-0001	截止阀 DN25		个	40.71
21	19010120	法兰截止阀 DN50		个	89.60
22	20010080	碳钢平焊法兰	1.0MPa DN50	副	13.41
23	24010020-0001	远传水表	DN25	个	209.41
24	34110010	水		m3	4.40
25	99450640	检修费		元	1.00
26	99450650	维护费		元	1.00
27	99450660	安拆费		元	1.00
28	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98

# 主要材料设备价格表

工程名称：中心坛新增生活给水

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.74
30	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1560.33
31	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
32	990727010-0006	立式钻床	钻孔管径25(mm)	台班	9.26
33	990813050-0008	试压泵	压力80(MPa)	台班	29.43
34	990904030-0008	直流弧焊机	容量20(kV·A)	台班	83.49
35	990919030-0008	电焊条烘干箱	容量600×500×750(cm3)	台班	31.85

# 工程项目清单汇总表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

**标段:**

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	413629.06
1.1	DC线新增生活给水及园林给水	409585.14
1.2	余方弃置	4043.92
2	措施项目费	23867.98
2.1	其中：安全生产措施项目	7959.33
3	其他项目费	41362.91
3.1	其中：暂列金额	41362.91
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	478859.95
5	增值税	43097.40
合 计		521957.35

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

**标段：**

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		DC线新增生活给水及园林给水					409585.14
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2115.100	11.60	24535.16
2	040305001001	中粗砂垫层	1、材料品种:中粗砂垫层 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	302.160	212.57	64230.15
3	040103001002	回填土方(利用方)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1724.760	22.06	38048.21
4	040501005001	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN100 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1503.280	55.54	83492.17
5	040501005002	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN80 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深	m	941.850	43.15	40640.83
本页小计							250946.52



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

**标段：**

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			1. 0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
6	040501005003	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN65 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1147.440	33.12	38003.21
7	040501005004	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN50 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	870.410	25.20	21934.33
8	040501005005	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN20 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	28.700	7.78	223.29
9	031005016002	不锈钢生活水箱	1. 类型:生活水箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:	台	1.000	38993.09	38993.09
本页小计							99153.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4mx3mx3m (H)				
10	040502005001	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000	409.04	1227.12
11	040502005008	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	349.04	698.08
12	040502005002	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000	267.46	802.38
13	040502005007	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	222.62	445.24
14	040501003001	防护钢套管	1、名称、类型: 防护钢套管 2、规格: DN300 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	213.510	255.06	54457.86
15	040502005006	取水阀	1、名称、类型: 取水阀 2、规格: DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	个	41.000	45.22	1854.02
本页小计							59484.70

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
		余方弃置					4043.92
16	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	390.340	10.36	4043.92
本页小计							4043.92
合 计							413629.06

## 措施项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001004	脚手架			
2	041201001001	综合脚手架			
3	041201001002	满堂脚手架			
4	041201001003	仓面脚手架（沉井底板）			
5	041201001004	井字架		3022.11	
6	041201006001	围堰			
7	011601002004	垂直运输			
8	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
9	011601004004	施工排水			
10	011601005004	施工降水			
11	011601006004	临时设施		4927.21	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
12	011601007004	文明施工		4169.17	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
13	011601008004	环境保护		3790.16	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
14	011601009004	安全生产		7959.33	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费
本页合计				23867.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 措施项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

**标段：**

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
					率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
15	011601010004	冬雨季施工增加			
16	011601011004	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
17	011601012004	特殊地区施工增加			
18	011601013004	二次搬运			
19	011601014004	已完工程及设备保护			
20	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				23867.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	41362.91			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
6	消纳费				以为计算基础 * 100.00%
7	合同中约定的其他项目				
合 计		41362.91			-

# 增值税计价表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	478859.950	9.00	43097.40
合 计					43097.40

# 主要材料设备价格表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.38
4	01210001	角钢 综合		kg	3.26
5	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10
6	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.04
7	03134011	水砂纸		张	0.77
8	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	5.17
9	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	5.17
10	03139281	钢锯条		条	0.43
11	03213021	垫铁		kg	4.87
12	04030015	中砂		m <sup>3</sup>	116.34
13	05030265	枕木		m <sup>3</sup>	1329.20
14	9946001	折旧费		元	1.00
15	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
16	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
17	14390070	氧气		m <sup>3</sup>	5.16
18	14410600	胶粘剂		kg	1.88
19	17010350-0001	普碳钢板卷管 DN300		m	203.54
20	17250040-0001	钢丝网骨架PE复合管 DN20		m	1.77
21	17250040-0002	钢丝网骨架PE复合管 DN100		m	39.82
22	17250040-0003	钢丝网骨架PE复合管 DN80		m	27.43
23	17250040-0004	钢丝网骨架PE复合管 DN65		m	21.24
24	17250040-0005	钢丝网骨架PE复合管 DN50		m	16.34
25	19000001-0004	取水阀 DN25		个	26.55
26	19000020-0002	闸阀 DN100		个	300.00
27	19000020-0003	闸阀 DN65		个	185.84
28	19000020-0004	闸阀 DN50		个	141.00



# 主要材料设备价格表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	19000020-0005	闸阀 DN80		个	240.00
30	33110030-0001	不锈钢生活水箱	4mx3mx3m (H)	台	36743.36
31	35030060	木脚手杆		m3	1282.05
32	35030070	木脚手板		m3	1303.48
33	99450640	检修费		元	1.00
34	99450650	维护费		元	1.00
35	99450660	安拆费		元	1.00
36	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
37	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.74
38	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1560.33
39	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
40	990304004-0001	汽车式起重机	提升质量8(t)	台班	994.27
41	990501050-0013	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班	341.60
42	990901010-0002	交流弧焊机	容量21(kV·A)	台班	64.83
43	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 室外一体化消防泵站

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	523789.29
1.1	室外一体化消防泵站	523789.29
2	措施项目费	35255.17
2.1	其中：安全生产措施项目	16672.47
3	其他项目费	52378.93
3.1	其中：暂列金额	52378.93
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	611423.39
5	增值税	55028.11
合 计		666451.50

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室外一体化消防泵站					523789.29
		室外一体化消防泵站					523789.29
1	040303002002	混凝土c30 p6基础	1、名称、类型：混凝土c30 2、规格：p6基础 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	109.350	1274.99	139420.16
2	040303001002	混凝土c15垫层	1、名称、类型：混凝土c15 2、规格：垫层 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	21.870	568.45	12432.00
3	040101003002	挖基坑土方	1、名称、类型：挖基坑土方 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	252.000	11.40	2872.80
4	040103003002	余方弃置	1、名称、类型：余方弃置 2、规格：1km 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	252.000	10.76	2711.52
5	040103001002	沟槽、基坑回填石屑	1、名称、类型：沟槽、基坑回填石屑 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	56.000	207.30	11608.80
6	040302010002	9m钢板桩	1、名称、类型：钢板桩 2、规格：9m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	t	45.900	1192.68	54744.01
本页小计							223789.29

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外一体化消防泵站

标段：

第2页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
7	030109001007	智慧消防泵站, 6mx7mx4m	智慧消防泵站, 6mx7mx4m	台	1.000	300000.00	300000.00
本页小计							300000.00
合 计							523789.29

## 措施项目清单计价表

工程名称： 室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001003	脚手架			
2	011601002003	垂直运输			
3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004003	施工排水			
5	011601005003	施工降水			
6	011601006003	临时设施		7106.05	
7	011601007003	文明施工		6013.40	
8	011601008003	环境保护		5463.25	
9	011601009003	安全生产		16672.47	
10	011601010003	冬雨季施工增加			
11	011601011003	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
12	011601012003	特殊地区施工增加			
13	011601013003	二次搬运			
14	011601014003	已完工程及设备保护			
15	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计				35255.17	-
合 计				35255.17	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	52378.93			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
6	合同中约定的其他项目				
合 计		52378.93			-

# 增值税计价表

工程名称：室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	611423.390	9.00	55028.11
合 计					55028.11

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外一体化消防泵站

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.29
4	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	3045.00
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.38
6	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	1.06
7	04070045	石屑		m <sup>3</sup>	133.18
8	05010020	松杂原木 综合		m <sup>3</sup>	866.39
9	9946001	折旧费		元	1.00
10	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
11	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
12	17010050	焊接钢管 综合		t	4464.00
13	34110010	水		m <sup>3</sup>	5.63
14	35090210	拉森钢板桩		t	4580.00
15	80210180-0001	预拌混凝土	c30 p6	m <sup>3</sup>	396.00
16	80210190	普通预拌混凝土 C15		m <sup>3</sup>	348.50
17	99450640	检修费		元	1.00
18	99450650	维护费		元	1.00
19	99450660	安拆费		元	1.00
20	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
21	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
22	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.74
23	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m <sup>3</sup> )	台班	1560.33
24	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
25	990401015-0008	载货汽车	装载质量4(t)	台班	575.20
26	990401025-0001	载货汽车	装载质量6(t)	台班	615.36
27	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1323.82
28	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49



# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外一体化消防泵站

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	990702010-0002	钢筋切断机	直径40 (mm)	台班	48. 31
30	990703010-0002	钢筋弯曲机	直径40 (mm)	台班	30. 06
31	990901015-0003	交流弧焊机	容量30 (kV · A)	台班	94. 70
32	990910030-0002	对焊机	容量75 (kV · A)	台班	121. 68

# 工程项目清单汇总表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	85285.46
1.1	泵站改造	85285.46
2	措施项目费	4681.83
2.1	其中：安全生产措施项目	2214.08
3	其他项目费	8528.55
3.1	其中：暂列金额	8528.55
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	98495.84
5	增值税	8864.63
合 计		107360.47

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		泵站改造					85285.46
		泵站改造					85285.46
1	030109001001	生活泵组主泵 Q=10m3/h H=90m N=5.5KW	1、名称、类型：生活泵组主泵 2、规格：Q=10m3/h H=90m N=5.5KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	8464.82	16929.64
2	030503003001	控制箱	1、名称、类型：控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	2573.91	5147.82
3	030109001002	生活泵组辅泵 Q=5m3/h H=90m N=2.2KW	1、名称、类型：生活泵组辅泵 2、规格：Q=5m3/h H=90m N=2.2KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	5143.14	5143.14
4	030503003002	控制箱	1、名称、类型：控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	2573.91	2573.91
5	031005004001	气压罐 Φxh=600x1800	1、名称、类型：气压罐 2、规格：Φxh=600x1800 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	5652.38	5652.38
6	030211001001	S316不锈钢生活冷水箱3mx2.5mx3m(H)	1、名称、类型：S316不锈钢生活冷	台	1.000	17626.79	17626.79
本页小计							53073.68

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			水箱 2、规格： 3mx2.5mx3m(H) 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
7	031005010001	水箱自洁器WTS-2A	1、名称、类型：水箱自洁器 2、规格：WTS-2A 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	1743.76	1743.76
8	030503003003	控制箱	1、名称、类型：控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	2573.91	2573.91
9	030604009001	水质在线检测设备 N=0.50KW	1、名称、类型：水质在线检测设备 2、规格： N=0.50KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	1.000	12309.29	12309.29
10	031005010002	活塞式气囊水锤吸纳器DN80	1、名称、类型：活塞式气囊水锤吸纳器 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	4399.89	4399.89
11	030801005001	覆塑不锈钢（食品级31603）DN100	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN100 3、其他未尽事宜详	m	15.000	168.87	2533.05
本页小计							23559.90

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
12	030801005002	覆塑不锈钢（食品级31603）DN80	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	12.000	120.73	1448.76
13	030801005003	覆塑不锈钢（食品级31603）DN65	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.000	101.36	608.16
14	030801005004	覆塑不锈钢（食品级31603）DN50	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	15.000	75.24	1128.60
15	030801005005	覆塑不锈钢（食品级31603）DN40	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	5.000	63.08	315.40
16	030807003001	闸阀DN100	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	449.10	449.10
本页小计							3950.02

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

**标段：**

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030807003002	闸阀DN80	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	353.81	353.81
18	030807003003	闸阀DN65	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	395.27	790.54
19	030807003004	截止阀DN50	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	169.26	677.04
20	030807003005	截止阀DN40	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	136.94	136.94
21	030804001001	Y型过滤器DN65	1、名称、类型：Y型过滤器 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	216.78	433.56
22	030804001002	Y型过滤器DN50	1、名称、类型：Y型过滤器 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	169.38	169.38
本页小计							2561.27

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030807003006	缓闭消声止回阀DN50	1、名称、类型：缓闭消声止回阀 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	222.99	445.98
24	030807003007	缓闭消声止回阀DN40	1、名称、类型：缓闭消声止回阀 2、规格：DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	183.72	183.72
25	030804001003	旋流防止器DN80	1、名称、类型：旋流防止器 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	318.54	318.54
26	030804001004	偏心异径管DN65X40	1、名称、类型：偏心异径管 2、规格：DN65X40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	120.49	120.49
27	030804001005	偏心异径管DN50X32	1、名称、类型：偏心异径管 2、规格：DN50X32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	80.80	80.80
28	030804001006	同心异径管DN50X40	1、名称、类型：同心异径管 2、规格：DN50X40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	80.80	80.80
本页小计							1230.33

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030804001007	同心异径管DN40X32	1、名称、类型：同心异径管 2、规格：DN40X32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	61.43	122.86
30	031002008001	可曲挠橡胶接头DN65	1、名称、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	2.000	283.81	567.62
31	031002008002	可曲挠橡胶接头DN50	1、名称、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	1.000	219.78	219.78
本页小计							910.26
合 计							85285.46



# 措施项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001003	脚手架			
2	011601002003	垂直运输			
3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004003	施工排水			
5	011601005003	施工降水			
6	011601006003	临时设施		943.67	
7	011601007003	文明施工		798.57	
8	011601008003	环境保护		725.51	
9	011601009003	安全生产		2214.08	
10	011601010003	冬雨季施工增加			
11	011601011003	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
12	011601012003	特殊地区施工增加			
13	011601013003	二次搬运			
14	011601014003	已完工程及设备保护			
15	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计				4681.83	-
合 计				4681.83	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	8528.55			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 10.00%
合 计		8528.55			-

# 增值税计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	98495.840	9.00	8864.63
合 计					8864.63

# 主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.38
4	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	3.53
5	01290003	钢板 综合		kg	3.37
6	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	7.71
7	02010100	石棉橡胶板 3~6		kg	11.61
8	02010155	石棉橡胶板	低压0.8~6	kg	7.19
9	02130040	四氟带		kg	188.03
10	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10
11	02270001	棉纱		kg	11.47
12	02270020	白布		kg	2.75
13	02270180	破布 一级		kg	7.18
14	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	5.94
15	03010890	六角螺栓 M16×85~140		十套	8.66
16	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
17	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82
18	03076061-0001	水箱自洁器WTS-2A		台	1500.00
19	03076061-0002	活塞式气囊水锤吸纳器DN80		台	3531.03
20	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.04
21	03134011	水砂纸		张	0.77
22	03135041	不锈钢焊条 综合		kg	45.49
23	03135101	碳钢气焊条 Φ2以内		kg	8.98
24	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69
25	03137041	焊锡膏		kg	47.01
26	03139021	冲击钻头 Φ12		个	8.55
27	03139281	钢锯条		条	0.43
28	03213041	平垫铁 综合		kg	4.22

# 主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	03213051	斜垫铁 综合		kg	6.23
30	03213071	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	3.62
31	03213251	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	6.82
32	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.28
33	04030015	机制砂		m3	205.19
34	04050035	碎石 20		m3	160.72
35	05030200	木板		m3	1630.62
36	05030285	枕木 2500×250×200		根	119.81
37	09330010	真丝绸布 宽900		m	30.04
38	9946001	折旧费		元	1.00
39	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
40	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
41	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
42	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
43	13030240	厚漆		kg	10.26
44	13350380	油浸石棉盘根	编织 $\phi 6\sim 10(250^{\circ}\text{C})$	kg	18.06
45	14010010	清油		kg	13.07
46	14010030	松节油		kg	8.84
47	14030030	煤油		kg	4.29
48	14030040	汽油 综合		kg	8.35
49	14070050	机油 综合		kg	4.04
50	14090010	电力复合脂		kg	17.00
51	14090030	黄甘油		kg	6.46
52	14390070	氧气		m3	5.16
53	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	21.19
54	17050017-0001	覆塑不锈钢(食品级31603) DN100		m	137.19
55	17050017-0002	覆塑不锈钢(食品级31603) DN80		m	94.56

# 主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第3页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
56	17050017-0003	覆塑不锈钢（食品级31603） DN65		m	77.59
57	17050017-0004	覆塑不锈钢（食品级31603） DN50		m	57.22
58	17050017-0005	覆塑不锈钢（食品级31603） DN40		m	47.44
59	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
60	18030010-0001	Y型过滤器DN65		个	150.00
61	18030010-0002	Y型过滤器DN50		个	120.00
62	18030010-0003	旋流防止器	DN80	个	242.00
63	18030010-0004	偏心异径管DN65X40		个	53.71
64	18030010-0005	偏心异径管DN50X32		个	31.42
65	18030010-0006	同心异径管DN50X40		个	31.42
66	18030010-0007	同心异径管DN40X32		个	20.48
67	18210180-0001	可曲挠橡胶接头DN65		个	96.17
68	18210180-0002	可曲挠橡胶接头DN50		个	81.27
69	19000020-0001	闸阀DN100		个	300.00
70	19000020-0002	闸阀DN80		个	240.00
71	19000020-0004	截止阀DN50		个	105.57
72	19000020-0005	截止阀DN40		个	80.66
73	19000020-0006	缓闭消声止回阀	DN50	个	159.30
74	19000020-0007	缓闭消声止回阀	DN40	个	127.44
75	19410040	水锤消除器		个	477.88
76	20010360	钢板平焊法兰		副	41.17
77	23290010-0001	气压罐Φxh=600x1800		台	2915.28
78	24310010-0001	水质在线检测设备 N=0.50KW		台	11000.00
79	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40
80	27170020	黄蜡带 20mm×10m		卷	8.15
81	28010090	裸铜线 10mm <sup>2</sup>		kg	53.88
82	29090220	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>		个	2.34

# 主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
83	30030120	控制箱		台	2345.13
84	34110010	水		m3	5.63
85	34110040	电		kW·h	0.77
86	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
87	51050001-0001	生活泵组主泵Q=10m3/h H=90m N=5.5KW		台	7721.68
88	51050001-0002	生活泵组辅泵Q=5m3/h H=90m N=2.2KW		台	4400.00
89	53190001-0001	S316不锈钢生活冷水箱 3mx2.5mx3m(H)		台	11942.36
90	99450640	检修费		元	1.00
91	99450650	维护费		元	1.00
92	99450660	安拆费		元	1.00
93	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
94	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
95	99451300	校验费		元	1.00
96	870134001-0004	电动综合校验台		台班	20.52
97	870613023-0004	手持式万用表		台班	5.12
98	871640025-0004	多功能校验仪		台班	283.39
99	873112061-0004	精密交、直流稳压电源		台班	88.14
100	873114001-0002	数字电压表		台班	8.01
101	873150102-0004	对讲机（一对）5公里		台班	5.29
102	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1241.12
103	990309040-0007	门式起重机	提升质量30(t)	台班	1057.38
104	990401020-0007	载货汽车	装载质量5(t)	台班	591.78
105	990403010-0007	平板拖车组	装载质量10(t)	台班	1153.62
106	990501050-0013	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班	341.60
107	990813035-0008	试压泵	压力30(MPa)	台班	24.87
108	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70

# 工程项目清单汇总表

工程名称: 室外给排水

标段:

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	5973467.33
1.1	土石方工程	2603166.03
1.2	室外给水	166364.28
1.3	室外排水	1103312.57
1.4	室外消防	2026109.70
1.5	墓区绿化给排水	30608.47
1.6	余方弃置工程	43906.28
2	措施项目费	301855.77
2.1	其中：安全生产措施项目	107945.58
3	其他项目费	597346.73
3.1	其中：暂列金额	597346.73
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	6872669.83
5	增值税	618540.28
合 计		7491210.11

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第1页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					2603166.03
1	040101002001	挖沟槽土方 2m内 (无支撑)	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	20139.100	11.16	224752.36
2	040101002002	挖沟槽土方 2m内 (有支撑)	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2592.360	11.84	30693.54
3	040101002003	挖沟槽土方 4m内 (有支撑)	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:4m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1334.990	12.83	17127.92
4	040103001001	中粗砂垫层 150mm厚	1、填方来源:外购 2、密实度:按设计及规范要求 3、材料品种、规格:中粗砂 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1594.470	155.87	248530.04
5	040103001002	回填石屑	1、填方来源:外购 2、密实度:按设计及规范要求 3、材料品种、规格:石屑 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	4810.620	205.29	987572.18
本页小计							1508676.04

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第2页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040103001003	回填土	1、填方来源:利用方 2、密实度:按设计及规范要求 3、材料品种、规格:土方 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	17097.910	21.23	362988.63
7	04B001	挡土板	1、桩长:按设计及规范要求 2、规格、型号:挡土板 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	4557.600	27.08	123419.81
8	040302010001	钢板桩 拉森钢板	1、桩长:6m 2、规格、型号:拉森3钢板桩 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	472.590	1286.70	608081.55
		室外给水					166364.28
9	031001007001	钢丝网骨架PE复合管DN150 含管件, PN=1.0MPa	1、材质:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN150 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、管道消毒、冲洗:试压 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	866.600	159.48	138205.37
10	031001007003	钢丝网骨架PE复合管DN65 含管件,	1、材质:钢丝网骨架PE复合管	m	195.070	64.97	12673.70
本页小计							1245369.06

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第3页, 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		PN=1.0MPa	2、规格:DN65 PN=1、0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
11	031001007004	钢丝网骨架PE复合管DN50 含管件,PN=1.0MPa	1、材质:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN50 PN=1、0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	45.680	49.69	2269.84
12	031002001001	闸阀 DN150	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN150 PN=1、0MPa 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	765.63	1531.26
13	031002001002	闸阀 DN65	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 PN=1、0MPa 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	344.94	344.94
14	031002006001	Y型过滤器 DN150	1、材质:铸铁 2、规格、压力等级:DN150 PN=1、0MPa 3、其他未尽事宜详	组	1.000	963.76	963.76
本页小计							5109.80

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第4页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
15	031002010001	低阻力倒流防止器 DN150	1、材质:铸铁 2、规格:DN150 PN=1、0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	1.000	6526.36	6526.36
16	031002011001	水表 DN150	1、类型:水表 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000	3142.87	3142.87
17	031002001004	自动排气阀 DN25	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN25 PN=1、0MPa 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	123.14	492.56
18	030601002001	压力表 0~1.6MPa	1、名称、类型:压力表 2、规格:0~1、6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	106.81	213.62
		室外排水					1103312.57
19	040501001001	Ⅱ级钢筋混凝土管 DN600	1、基础材质、形式及厚度:180°混凝土基础 2、管道规格、等级:钢筋混凝土管 D600 3、连接形式:橡胶	m	111.620	403.18	45002.95
本页小计							55378.36

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第5页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			圈密封接口 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
20	040501001002	Ⅱ级钢筋混凝土管DN500	1、基础材质、形式及厚度:180°混凝土基础 2、管道规格、等级:钢筋混凝土管D500 3、连接形式:橡胶圈密封接口 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	118.640	377.82	44824.56
21	031001008001	HDPE双壁波纹管DN400	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN400 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	191.590	149.23	28590.98
22	031001008002	HDPE双壁波纹管DN300	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN300 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	550.420	100.10	55097.04
23	031001008003	HDPE双壁波纹管DN200	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN200 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详	m	470.860	64.04	30153.87
本页小计							158666.45

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第6页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
24	031001008004	UPVC排水管 DN150	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN150 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	31.700	49.92	1582.46
25	031001008005	UPVC排水管 DN100	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN100 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	453.620	48.17	21850.88
26	031001008015	UPVC排水管 DN75	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN75 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	28.200	67.79	1911.68
27	040504010001	单算雨水口 预制装配式	1、雨水口规格:单算雨水口 预制装配式 2、混凝土强度等级:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	13.000	1322.77	17196.01
28	040504001001	排水沟沉砂井	1、垫层、基础材质及厚度:5%水泥稳定	座	14.000	479.12	6707.68
本页小计							49248.71

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第7页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			碎石+C20 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7、5水泥砂浆MU10砖 3、防渗、防水、防腐要求:1: 2、5水泥砂浆防水层 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
29	040504004001	预制装配式钢筋混凝土井 雨水检查井 Φ1000	1、种类、规格:预制装配式钢筋混凝土 Φ1000 2、混凝土强度等级:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 3、井深:2、50m	座	51.000	4181.90	213276.90
30	040504001002	海绵设施溢流口	1、种类、规格:海绵设施溢流口 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	29.000	2721.08	78911.32
31	04B002	PP模块雨水调蓄池 500立方米	1、名称、类型:PP模块雨水调蓄池 2、规模:500立方米 3、尺寸:18m*9m*3m 4、类型:ZS-PP重型模块组合, 单体尺寸为1000*500*500 (h	座	1.000	360229.81	360229.81
本页小计							652418.03

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第8页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			) 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
32	040504009001	G4-9SQF化粪池	1、材质:混凝土 2、型号、规格:G4-9SQF, 9m3 3、图集:22S702 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000	17387.11	17387.11
33	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:300mm*500mm 2、垫层、基础材料品种、厚度:C15 3、混凝土、砂浆种类、强度等级:C20 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	463.870	384.94	178562.12
34	031001004001	内外涂塑镀锌钢管DN100	1、材质:内外涂塑镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	16.000	126.70	2027.20
		室外消防					2026109.70
35	030109001001	室内消火栓泵 Q=15L/s, H=30m, N=7.5KN	1、名称、类型:室内消火栓泵 2、型号:Q=15L/s, H=30m, N=7.5KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	6891.64	13783.28
本页小计							211759.71



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第9页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	030503003001	控制箱	1、名称、类型:控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	2791.81	5583.62
37	031005002001	室内消火栓稳压泵 Q=1L/s, H=35m, N=1.1KW	1、名称、类型:室内消火栓泵 2、型号:Q=1L/s, H=35m, N=1.1KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2.000	6016.86	12033.72
38	030503003002	控制箱	1、名称、类型:控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000	2791.81	5583.62
39	031005004001	气压罐 容积300L	1、名称、类型:气压罐 2、型号:容积600L 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	8034.12	8034.12
40	031001007005	钢丝网骨架PE复合管 DN200 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN200 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	3336.530	247.99	827426.07
41	031001007006	钢丝网骨架PE复合管 DN150 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN150 PN=1.6MPa	m	4133.290	203.45	840917.85
本页小计							1699579.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第10页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
42	031001007007	钢丝网骨架PE复合管 DN100 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN100 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	23.700	101.30	2400.81
43	031001007008	钢丝网骨架PE复合管 DN65 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN65 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	48.520	68.14	3306.15
44	030901002001	热镀锌钢管 DN150 PN=1.6MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN150 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	47.380	195.08	9242.89
45	030901002002	热镀锌钢管 DN100 PN=1.0MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN100 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设	m	12.120	124.09	1503.97
本页小计							16453.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第11页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
46	030901002003	热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN65 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.960	74.41	517.89
47	030901002004	热镀锌钢管 DN40 PN=1.0MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN40 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.300	37.17	234.17
48	031002001005	闸阀 DN150	1、名称、类型:闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	14.000	765.63	10718.82
49	031002001006	闸阀 DN200	1、名称、类型:闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN200 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关	个	15.000	1199.34	17990.10
本页小计							29460.98

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第12页, 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			规范要求				
50	031002001007	明杆闸阀 DN150	1、名称、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	10.000	1151.08	11510.80
51	031002001008	明杆闸阀 DN65	1、名称、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	354.10	1416.40
52	031002001009	明杆闸阀 DN40	1、名称、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN40 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	6.000	310.14	1860.84
53	031002001010	手动蝶阀 DN150	1、名称、类型:手动蝶阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	6.000	765.63	4593.78
54	031002001011	电磁阀 DN65	1、名称、类型:电磁阀 2、规格、压力等	个	2.000	933.44	1866.88
本页小计							21248.70

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第13页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			级:铸铁 DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
55	031002001012	截止阀 DN25	1、名称、类型:截止阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	131.46	525.84
56	031002006003	Y型过滤器 DN150	1、名称、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	3.000	963.76	2891.28
57	031002006004	Y型过滤器 DN40	1、名称、类型:Y型过滤器 2、规格、压力等级:铸铁 DN40 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	2.000	174.65	349.30
58	031002001013	缓闭消声止回阀 DN150	1、名称、类型:缓闭消声止回阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	724.98	1449.96
本页小计							5216.38

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第14页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	031002001014	缓闭消声止回阀 DN40	1、名称、类型:缓闭消声止回阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN40 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	221.65	443.30
60	031002008001	可曲挠橡胶接头 DN150	1、名称、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	4.000	498.23	1992.92
61	031002008002	可曲挠橡胶接头 DN40	1、名称、类型:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	5.000	157.33	786.65
62	031002001015	自动排气阀 DN25	1、名称、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000	72.81	291.24
63	030601002002	压力表 0~1.6MPa	1、名称、类型:压力表 2、规格:0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	10.000	106.81	1068.10
64	030601002003	电接点压力表 0~1.6MPa	1、名称、类型:电接点压力表	台	1.000	314.40	314.40
本页小计							4896.61

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第15页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
65	031002001016	安全泄压阀 DN150	1、名称、类型:安全泄压阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	754.18	754.18
66	030405001001	压力开关 DN150	1、名称、类型:压力开关 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	589.69	589.69
67	030601004001	流量计 DN150	1、名称、类型:流量计 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	9443.94	9443.94
68	030804002001	偏心异径管 DN150X100	1、名称、类型:偏心异径管 2、材质:钢材 3、规格:DN150X100 4、连接形式、焊接方法:按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	182.78	365.56
本页小计							11153.37

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第16页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	030804002002	偏心异径管 DN40X32	1、名称、类型：偏心异径管 2、材质：钢材 3、规格：DN40X32 4、连接形式、焊接方法：按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	152.11	304.22
70	030804002003	同心异径管 DN150X100	1、名称、类型：同心异径管 2、材质：钢材 3、规格：DN150X100 4、连接形式、焊接方法：按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	187.59	375.18
71	030804002004	同心异径管 DN40X32	1、名称、类型：同心异径管 2、材质：钢材 3、规格：DN40X32 4、连接形式、焊接方法：按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	187.59	375.18
72	031002010002	旋流防止器 DN150	1、名称、类型：旋流防止器 2、规格：DN150 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	4.000	1493.24	5972.96
本页小计							7027.54



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第17页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
73	031002010003	旋流防止器 DN50	1、名称、类型:旋流防止器 2、规格:DN50 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2.000	551.98	1103.96
74	031002016001	水锤消除器 DN150	1、名称、类型:水锤消除器 2、规格: DN150 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	740.61	740.61
75	030804002005	溢流喇叭口 DN150X200	1、名称、类型:溢流喇叭口 2、规格:DN150X200 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	362.55	362.55
76	040504002002	混凝土阀门井 1.3*1.3m	1、名称、类型:混凝土阀门井 2、规格:1300*1300mm 3、垫层、基础材质及厚度:C10,100mm 4、混凝土强度等级:C25 5、图集:05S502 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	28.000	5207.54	145811.12
本页小计							148018.24

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第18页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	030901011001	室外消火栓 SSF100/65-1.0	1、名称、类型：室外消火栓 2、型号、规格：SSF100/65-1、0 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	28.000	1132.38	31706.64
78	030901011002	室外消火栓（仅栓口） 单栓	1、名称、类型：室内消火栓（仅栓口） 2、规格：单栓 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	49.000	525.30	25739.70
79	030901012001	水泵接合器 SQD100-1.0	1、名称、类型：水泵接合器 2、型号、规格：SQD100-1.0 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	5.000	656.36	3281.80
80	030910001001	推车式灭火器（水型） MST60	1、形式：推车式灭火器（水型） 2、规格、型号：MST60 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	具	12.000	711.97	8543.64
		墓区绿化给排水					30608.47
81	031001008006	给水PE管 DN65	1、材质：给水PE管 2、规格：DN65 3、连接形式：按设计图纸要求	m	159.540	31.14	4968.08
82	031001008007	给水PE管 DN50	1、材质：给水PE管 2、规格：DN50	m	96.380	25.95	2501.06
本页小计							76740.92

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第19页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、连接形式:按设计图纸要求				
83	031001008008	给水PE管 DN20	1、材质:给水PE管 2、规格:DN20 3、连接形式:按设计图纸要求	m	12.600	14.76	185.98
84	031002001017	快速取水阀 3/4", 外螺纹接口, 塑料	1、类型:快速取水阀 3/4" 2、材质:塑料 3、连接形式:按设计图纸要求	个	18.000	33.19	597.42
85	031002001018	闸阀 DN65	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 PN=1、0MPa	个	1.000	344.94	344.94
86	031001008009	UPVC排水管 DN200	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:按设计图纸要求	m	97.980	46.41	4547.25
87	031001008012	HDPE双壁波纹管 DN200	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN200 3、连接形式:按设计图纸要求	m	146.810	64.04	9401.71
88	031001008014	HDPE双壁波纹管 DN300	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN300 3、连接形式:按设计图纸要求	m	65.080	100.10	6514.51
89	031001008013	HDPE双壁波纹管 DN400	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN400 3、连接形式:按设计图纸要求	m	10.370	149.23	1547.52
本页小计							23139.33

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

**标段：**

第20页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		余方弃置工程					43906.28
90	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:土方 2、运距:1km	m3	4403.840	9.97	43906.28
本页小计							43906.28
合 计							5973467.33

# 措施项目清单计价表

工程名称： 室外给排水

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架		19141.15	
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施		66823.46	
17	041201017001	文明施工		56542.92	
18	041201018001	环境保护		51402.66	
19	041201019001	安全生产		107945.58	
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工增加			按夜间施工项目人工的20%计算
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
本页合计				301855.77	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称： 室外给排水

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计				301855.77	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	597346.73			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	概算幅度差				
7	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
8	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计		597346.73			-

# 增值税计价表

工程名称：室外给排水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	6872669.830	9.00	618540.28
合 计					618540.28



# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第1页，共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01000001	型钢 综合		kg	3.29
4	01010125	螺纹钢 筋 $\Phi$ 10~25		t	3045.00
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi$ 0.7~1.2	kg	5.34
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\Phi$ 1.2~2.5	kg	5.38
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\Phi$ 2.5~4.0	kg	5.34
8	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	3.53
9	01290003	钢板 综合		kg	3.37
10	01290043	钢板 8~15		kg	3.37
11	01290173	钢板 12~20		kg	3.44
12	02010013	橡胶板 1~3		kg	25.70
13	02010015	橡胶板 4~15		kg	11.09
14	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	7.71
15	02050001-0002	橡胶圈 D600		个	23.90
16	02050001-0009	橡胶圈 D500		个	17.11
17	02050201-0001	橡胶密封圈(排水)	DN400	个	16.00
18	02050201-0002	橡胶密封圈(排水)	DN300	个	8.00
19	02050201-0003	橡胶密封圈(排水)	DN200	个	8.00
20	02090090	塑料薄膜		m <sup>2</sup>	0.26
21	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.13
22	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10
23	02190060	尼龙帽 $\Phi$ 1.5		个	0.69
24	02270001	棉纱		kg	11.47
25	02270020	白布		kg	2.75
26	02270040	细白布 宽0.9m		m	4.94
27	02270180	破布 一级		kg	7.18
28	02290050	麻绳		kg	17.09

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第2页， 共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	02290110	油麻丝		kg	8.60
30	03010065	铁钉		kg	6.64
31	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58
32	03010490	六角螺栓 M10×20~50		十套	1.73
33	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	5.94
34	03010890	六角螺栓 M16×85~140		十套	8.66
35	03010905	六角螺栓 M20×85~100		十套	12.45
36	03010920	六角螺栓 M27×120~140		十套	36.50
37	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43
38	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
39	03012545	六角螺栓 M12×14~75		十套	7.30
40	03019001	圆钉 综合		kg	6.64
41	03019021	圆钉 50~75		kg	6.64
42	03019081	码钉 综合		kg	7.03
43	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	3.04
44	03131101	尼龙砂轮片 Φ400		片	11.97
45	03134011	水砂纸		张	0.77
46	03139281	钢锯条		条	0.43
47	03213001	铁件 综合		kg	4.84
48	03213041	平垫铁 综合		kg	4.22
49	03213051	斜垫铁 综合		kg	6.23
50	03213071	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	3.62
51	03213251	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	6.82
52	03214046	零星卡具		kg	5.47
53	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	284.56
54	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.28
55	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	0.28
56	04030015	机制砂	机制砂	m3	116.34

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第3页，共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	04050015	碎石 30~50		m3	161.00
58	04050035	碎石 20		m3	160.72
59	04070045	石屑		m3	133.18
60	04130001	标准砖 240×115×53		千块	338.27
61	04270160	混凝土垫块		m3	424.50
62	05010020	松杂原木 综合		m3	866.39
63	05030060	板枋材 综合		m3	1279.91
64	05030080	松杂板枋材		m3	1279.91
65	05030180	松木板		m3	1474.42
66	05030200	木板		m3	1630.62
67	05030285	枕木 2500×250×200		根	119.81
68	05030320	垫木		m3	1549.95
69	9946001	折旧费		元	1.00
70	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
71	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
72	13010050	醇酸清漆		kg	13.99
73	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
74	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
75	13030240	厚漆		kg	10.26
76	13030410	煤焦油沥清漆 L01-17		kg	15.00
77	13350020	防水粉		kg	2.10
78	13350380	油浸石棉盘根	编织 φ6~10(250℃)	kg	18.06
79	14010010	清油		kg	13.07
80	14030040	汽油 综合		kg	8.35
81	14070050	机油 综合		kg	4.04
82	14350540	润滑剂		kg	4.53
83	14350630	脱模剂		kg	5.13
84	14390070	氧气		m3	5.16

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第4页，共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
85	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02
86	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	21.19
87	17010050	焊接钢管 综合		t	4464.00
88	17010058	焊接钢管 DN40		m	16.09
89	17010060	焊接钢管 DN50		m	27.52
90	17010063	焊接钢管 DN80		m	44.04
91	17010100-0001	内外涂塑镀锌钢管 DN100		m	79.17
92	17010100-0004	热镀锌钢管 DN150 PN=1.6MPa		m	129.05
93	17010100-0005	热镀锌钢管 DN100 PN=1.0MPa		m	76.60
94	17010100-0007	热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa		m	48.03
95	17010100-0008	热镀锌钢管 DN40 PN=1.0MPa		m	20.34
96	17030030	镀锌钢管 DN25		m	12.83
97	17070080	热轧无缝钢管 D22×2		m	5.39
98	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	2.19
99	17250040-0001	UPVC排水管 DN200		m	16.10
100	17250050-0001	给水PE管 DN20		m	5.12
101	17250050-0002	给水PE管 DN50		m	12.79
102	17250050-0003	给水PE管 DN65		m	16.63
103	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
104	17250270	塑料软管 D25		m	3.09
105	17250370-0001	HDPE双壁波纹管 DN400	4KN	m	93.55
106	17250370-0002	HDPE双壁波纹管 DN300	4KN	m	56.09
107	17250370-0003	HDPE双壁波纹管 DN200	4KN	m	33.85
108	17250370-0004	UPVC排水管 DN150		m	23.22
109	17270120	橡胶管 综合		m	17.09
110	17270175	橡胶软管 DN20		m	5.00
111	17280030-0001	钢丝网骨架PE复合管 DN150, PN=1.0MPa		m	122.04

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第5页， 共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
112	17280030-0002	钢丝网骨架PE复合管 DN150, PN=1.6MPa		m	165.36
113	17280030-0003	钢丝网骨架PE复合管 DN65, PN=1.0MPa		m	43.13
114	17280030-0004	钢丝网骨架PE复合管 DN50, PN=1.0MPa		m	31.69
115	17280030-0005	钢丝网骨架PE复合管 DN200, PN=1.6MPa		m	203.99
116	17280030-0006	钢丝网骨架PE复合管 DN100, PN=1.6MPa		m	72.51
117	17280030-0007	钢丝网骨架PE复合管 DN65, PN=1.6MPa		m	43.13
118	17290070-0002	钢筋混凝土管 D600		m	152.77
119	17290070-0007	钢筋混凝土管 D500		m	121.39
120	18010765	黑玛钢活接头 DN25		个	8.75
121	18010805	黑玛钢堵头 DN15		个	1.03
122	18030090-0001	偏心异径管 DN150X100		个	41.47
123	18030090-0002	同心异径管 DN150X100		个	46.28
124	18030090-0003	溢流喇叭口 DN150X200		个	221.24
125	18030090-0004	偏心异径管 DN40X32		个	10.80
126	18031495-0001	室外钢管焊接管件	DN100	个	60.00
127	18031495-0003	室外钢管焊接管件	DN150	个	90.00
128	18031495-0004	室外钢管焊接管件	DN65	个	39.00
129	18031495-0005	室外钢管焊接管件	DN40	个	24.00
130	18090480-0001	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN20	个	0.30
131	18090480-0002	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN50	个	2.50
132	18090480-0003	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN65	个	4.30
133	18091000-0001	塑料排水管直接	DN150	个	10.33
134	18091000-0002	塑料排水管直接	DN100	个	2.70
135	18091000-0003	塑料排水管直接	DN75	个	2.70

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第6页，共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
136	18110210-0001	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN50 PN=1、0MPa	个	8.41
137	18110210-0002	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN65 PN=1、0MPa	个	14.69
138	18110210-0004	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN150 PN=1、0MPa	个	48.23
139	18110210-0005	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN200 PN=1、6MPa	个	78.85
140	18110210-0006	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN100 PN=1、6MPa	个	26.73
141	18110210-0007	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN150 PN=1、6MPa	个	48.23
142	18110210-0008	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN65 PN=1、6MPa	个	26.73
143	18190001-0003	Y型过滤器 DN40	PN=1、0MPa	个	74.01
144	18190001-0005	Y型过滤器 DN150	PN=1、0MPa	个	628.91
145	18210180-0001	可曲挠橡胶接头 DN150		个	157.52
146	18210180-0002	可曲挠橡胶接头 DN40		个	60.83
147	18250140	镀锌管卡子 12~40×1.5		个	0.73
148	19000020-0001	闸阀 DN200	PN=1、0MPa	个	710.40
149	19000020-0002	电磁阀 DN65	PN=1、0MPa	个	774.34
150	19000020-0005	闸阀 DN150	PN=1、6MPa	个	461.45
151	19000020-0006	闸阀 DN150	PN=1、0MPa	个	461.45
152	19000020-0007	缓闭消声止回阀	DN40	个	127.44
153	19000020-0008	明杆闸阀 DN40	PN=1、0MPa	个	215.93
154	19000020-0009	截止阀 DN25	PN=1、0MPa	个	40.71
155	19000020-0011	缓闭消声止回阀	DN150	个	420.80
156	19000020-0013	明杆闸阀 DN65	PN=1、0MPa	个	195.00
157	19000020-0015	安全泄压阀 DN150	PN=1、0MPa	个	450.00
158	19000020-0017	明杆闸阀 DN150	PN=1、0MPa	个	846.90
159	19000020-0018	闸阀 DN65	PN=1、0MPa	个	185.84

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第7页，共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
160	19000020-0019	自动排气阀 DN25	PN=1、0MPa	个	23.45
161	19000210	螺纹阀门 DN20		个	26.00
162	19030001-0001	法兰闸阀	DN150	个	461.45
163	19090030-0001	法兰止回阀	DN150	个	420.80
164	19090060-0001	低阻力倒流防止器 DN150	PN=1、0MPa	个	5443.95
165	19090060-0002	旋流防止器	DN150	个	452.00
166	19090060-0003	旋流防止器	DN50	个	209.15
167	19410040-0001	水锤消除器	DN150	个	477.88
168	19410500-0001	快速取水阀 3/4", 外螺纹接口, 塑料	DN20	个	13.27
169	20010030-0001	碳钢平焊法兰	DN150	副	41.17
170	20010360-0001	钢板平焊法兰	DN150	副	41.17
171	20010360-0002	钢板平焊法兰	DN65	副	24.04
172	20010360-0003	钢板平焊法兰	DN100	副	31.18
173	20010360-0004	钢板平焊法兰	DN200	副	54.61
174	20010360-0005	钢板平焊法兰	DN40	副	13.50
175	20010360-0006	钢板平焊法兰	DN25	副	13.41
176	20010390-0001	螺纹法兰	DN25	副	5.75
177	23010001-0001	推车式灭火器(水型) MST60		个	707.96
178	23030020-0001	室外消火栓 SSF100/65-1.0		套	1017.70
179	23030020-0002	室内消火栓(仅栓口) 单栓		套	410.62
180	23050001-0001	水泵接合器 SQD100-1.0		套	349.56
181	23290010-0001	气压罐 容积600L		台	6407.08
182	24010001-0001	水表 DN150		个	1377.58
183	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	20.00
184	24110180-0001	压力表 0~1.6MPa		台	22.50
185	24110180-0002	电接点压力表 0~1.6MPa		台	230.09
186	24110180-0003	压力开关 DN150		台	421.24
187	24130030-0001	流量计 DN150		台	8554.57

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第8页， 共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
188	24590010	压力表弯管 DN15		个	5.56
189	24590020	仪表接头		套	12.82
190	24690001	取源部件		套	20.00
191	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm <sup>2</sup>		m	11.73
192	29170340	胶木线夹		个	0.40
193	30030120	控制箱		台	2345.13
194	33010285	塑钢踏步		kg	6.29
195	33110030-0001	ZS-PP重型模块组合，单体尺寸 为1000*500*500 (h)		台	355309.73
196	34050040	草板纸 80#		张	4.19
197	34110010	水		m <sup>3</sup>	5.63
198	34130090	位号牌		个	2.08
199	35010001	复合木模板面板		m <sup>2</sup>	29.91
200	35010010	钢模板		kg	5.07
201	35030060	木脚手杆		m <sup>3</sup>	1282.05
202	35030070	木脚手板		m <sup>3</sup>	1303.48
203	35030080	木支撑		m <sup>3</sup>	1651.95
204	35090210	拉森钢板桩		t	4580.00
205	35090230	钢支撑		kg	6.16
206	36010201-0001	铸铁井盖	Φ700	套	432.98
207	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
208	51050001-0001	室内消火栓泵 Q=15L/s, H=30m, N=7.5KN		台	5361.51
209	51050001-0002	室内消火栓稳压泵 Q=1L/s, H=35m, N=1.1KW		台	4486.73
210	80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)	中砂 1:2	m <sup>3</sup>	281.74
211	80010310	膨胀水泥砂浆		m <sup>3</sup>	970.32
212	80010420-0007	水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	354.73
213	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	329.00



# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第9页， 共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
214	80010680	预拌水泥砂浆 M7. 5		m3	320. 00
215	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	376. 00
216	80010760	预拌水泥防水砂浆 1:2. 5		m3	376. 00
217	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	348. 50
218	80210190-0001	普通预拌混凝土 C10		m3	348. 50
219	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	363. 50
220	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	376. 50
221	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	388. 50
222	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	396. 00
223	80210674	预拌混凝土 C15		m3	348. 50
224	99450640	检修费		元	1. 00
225	99450650	维护费		元	1. 00
226	99450660	安拆费		元	1. 00
227	99450670	汽油	(机械用)	kg	8. 35
228	99450680	柴油	(机械用)	kg	6. 98
229	99450710	水	(机械用)	m3	5. 63
230	99451300	校验费		元	1. 00
231	870113025-0004	便携式电动泵压力校验仪		台班	50. 88
232	870113055-0004	标准压力发生器		台班	92. 95
233	870613018-0002	高压兆欧表		台班	60. 93
234	870622055-0002	接地电阻测试仪		台班	69. 55
235	870699160-0004	多功能信号校验仪		台班	153. 21
236	871640025-0004	多功能校验仪		台班	283. 39
237	873112061-0004	精密交、直流稳压电源		台班	88. 14
238	873114001-0002	数字电压表		台班	8. 01
239	990113020-0008	平地机	功率90(kW)	台班	1053. 61
240	990120040-0008	钢轮内燃压路机	工作质量15(t)	台班	776. 03
241	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班	1241. 12

# 主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第10页， 共10页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
242	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班	1323.82
243	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
244	990610010-0002	灰浆搅拌机	拌筒容量200(L)	台班	271.61
245	990718040-0006	普通车床	工件直径×长度 630×2000(mm)	台班	104.09
246	990813035-0008	试压泵	压力30(MPa)	台班	24.87
247	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
248	SZB04015-0005	底部井筒	Φ1000, 1040mm	块	1125.31
249	SZB04019-0005	接管井筒	Φ1000, 1240mm	块	995.83
250	SZB04020-0001	预制钢筋混凝土井筒	900mm*700mm	块	700.39
251	SZB04021-0001	铸铁井算	750mm*500mm	块	212.02
252	SZB04022	截污挂篮		块	50.00
253	SZB04029-0005	井座	Φ1000, 200mm	块	696.04
254	SZB04030-0004	防水橡胶圈	Φ1000	个	50.00
255	ZC-0001	管道芯片		个	7.50
256	ZC-0002	防坠网		个	35.00
257	ZC-0004	石材篦子340*300*50mm		块	16.25
258	ZC-0005	石材篦子340*600*50mm		块	32.50

# 工程项目清单汇总表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	497984.61
1.1	雨水回用设备	492604.14
1.2	余方弃置	5380.47
2	措施项目费	6728.66
2.1	其中：安全生产措施项目	1416.37
3	其他项目费	49798.46
3.1	其中：暂列金额	49798.46
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	554511.73
5	增值税	49906.06
合 计		604417.79

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水回用设备

标段：

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		雨水回用设备					492604.14
1	031002006001	全自动自清洗过滤器	1、名称、类型:全自动自清洗过滤器 2、规格:Q=15.0m³ /h，N=0.50kW 口径DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000	5977.95	5977.95
2	031005012001	紫外线消毒器	1、名称、类型:紫外线消毒器 2、规格:Q=15.0m³ /h，N=0.50kW 口径DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	2771.10	2771.10
3	030109001001	回用泵	1、名称、类型:回用泵 2、规格:Q=20m³ /h H=60m N=11kW 口径DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	18664.53	18664.53
4	030109001002	排污泵	1、名称、类型:排污泵 2、规格:Q=40m³ /h H=10m N=3.0kW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	2725.12	2725.12
5	030109001003	设备间排污泵	1、名称、类型:设备间排污泵	台	1.000	2725.12	2725.12
本页小计							32863.82

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格： 40WQ10-10-0.75/380 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
6	030404014001	电气控制柜	1、名称、类型:电气控制柜 2、型号:DKA-03++变频 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	2806.58	2806.58
7	031005016001	PP模块组合水池	1、名称、类型:PP模块组合水池 2、规格:L×W×H=19×9.0×3.0 m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	513.000	814.46	417817.98
8	040504003001	成品出水井	1、名称、类型：成品出水井 2、材质及规格:Φ700 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000	2295.48	2295.48
9	040504003002	PE成品埋地处理间	1、名称、类型：PE成品埋地处理间 2、材质及规格:Φ1800×2500mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000	9500.00	9500.00
本页小计							432420.04

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水回用设备

标段：

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	040502005001	电动蝶阀	1、名称、类型:电动蝶阀 2、规格: DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000	747.55	747.55
11	040502005002	手动蝶阀	1、名称、类型:手动蝶阀 2、规格: DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000	368.29	736.58
12	030601005001	浮球开关	1、名称、类型:浮球开关 2、规格: 量程0-5M 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	198.86	198.86
13	040504003003	阀门井	1、名称、类型:阀门井 2、材质及规格: Φ700 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000	2295.48	2295.48
14	030601002001	压力表	1、名称、类型:压力表 2、规格: 量程0-1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000	319.29	319.29
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	575.784	10.41	5993.91
本页小计							10291.67

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水回用设备

标段：

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			见设计图纸及相关规范要求				
16	040103001001	回填石屑	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	56.426	206.29	11640.12
17	040302010001	挡土板	1、名称:挡土板 2、规格、型号:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	194.040	27.77	5388.49
		余方弃置					5380.47
18	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	519.350	10.36	5380.47
本页小计							22409.08
合 计							497984.61

# 措施项目清单计价表

工程名称： 雨水回用设备			标段：		第1页， 共2页
序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001004	脚手架			
2	041201001001	综合脚手架			
3	041201001002	满堂脚手架			
4	041201001003	仓面脚手架（沉井底板）			
5	041201001004	井字架		3019.12	
6	041201006001	围堰			
7	011601002004	垂直运输			
8	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
9	011601004004	施工排水			
10	011601005004	施工降水			
11	011601006004	临时设施		876.80	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
12	011601007004	文明施工		741.91	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
13	011601008004	环境保护		674.46	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
14	011601009004	安全生产		1416.37	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费
本页合计				6728.66	-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





# 其他项目清单计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	49798.46			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
6	合同中约定的其他项目				
7	消纳费				以为计算基础 * 100.00%
合 计		49798.46			-

# 增值税计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	554511.730	9.00	49906.06
合 计					49906.06

# 主要材料设备价格表

工程名称： 雨水回用设备

第1页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日	248.40
2	00010010	人工费		元	1.08
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	5.34
4	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	3.53
5	01290003	钢板 综合		kg	3.37
6	01290040	钢板 3.5~4.0		kg	3.26
7	02010015	橡胶板 4~15		kg	11.09
8	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	7.71
9	02010100	石棉橡胶板 3~6		kg	11.61
10	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10
11	02270001	棉纱		kg	11.47
12	02270020	白布		kg	2.75
13	02270040	细白布 宽0.9m		m	4.94
14	03010490	六角螺栓 M10×20~50		十套	1.73
15	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	5.94
16	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43
17	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
18	03019021	圆钉 50~75		kg	6.64
19	03019081	码钉 综合		kg	7.03
20	03213071	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	3.62
21	03213251	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	6.82
22	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.28
23	04030015	机制砂	机制砂	m3	116.34
24	04050035	碎石 20		m3	160.72
25	04070045	石屑		m3	133.18
26	04130001	标准砖 240×115×53		千块	338.27
27	05010020	松杂原木 综合		m3	866.39
28	05030060	板枋材 综合		m3	1279.91

# 主要材料设备价格表

工程名称： 雨水回用设备

第2页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
29	05030180	松木板		m3	1474.42
30	05030200	木板		m3	1630.62
31	9946001	折旧费		元	1.00
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	6.98
33	9946071	电	(机械用)	kw·h	0.77
34	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75
35	13010130	酚醛调和漆		kg	11.94
36	13030240	厚漆		kg	10.26
37	13350380	油浸石棉盘根	编织 $\phi 6\sim 10(250^{\circ}\text{C})$	kg	18.06
38	14010010	清油		kg	13.07
39	14030040	汽油 综合		kg	8.35
40	14070050	机油 综合		kg	4.04
41	14390070	氧气		m3	5.16
42	14390105	乙炔气		m3	9.00
43	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	2.19
44	17250170	塑料软管 D5		m	0.40
45	18190170-0001	全自动自清洗过滤器	Q=15、0m <sup>3</sup> /h, N=0、50kW 口径DN65	台	5820.06
46	18250140	镀锌管卡子 12~40×1.5		个	0.73
47	19000020-0004	手动蝶阀	DN65	个	286.67
48	19000020-0005	电动蝶阀 DN65		个	665.93
49	24110180	压力仪表		台	44.25
50	24170050-0001	浮球开关		个	73.96
51	24590020	仪表接头		套	12.82
52	29170340	胶木线夹		个	0.40
53	30030120	控制箱		台	2345.13
54	33010285	塑钢踏步		kg	6.29
55	33110030-0002	PP模块组合水池		m3	800.00
56	34110010	水		m3	5.63

# 主要材料设备价格表

工程名称： 雨水回用设备

第3页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
57	34130090	位号牌		个	2.08
58	35030060	木脚手杆		m3	1282.05
59	35030070	木脚手板		m3	1303.48
60	36010080	井环盖、井座		套	557.32
61	37091110	钢垫板 1~2		kg	3.54
62	51050001-0001	回用泵	Q=20m3/h H=60m N=11kW	台	18014.45
63	51050001-0002	排污泵	Q=40m3/h H=10m N=3、0kW	台	2075.04
64	51050001-0003	排污泵	40WQ10-10-0.75/380	台	2075.04
65	53090040-0001	紫外线消毒器	Q=15、0m3/h, N=0、50kW 口径DN65	台	2212.39
66	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	320.00
67	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	376.00
68	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	396.00
69	99450640	检修费		元	1.00
70	99450650	维护费		元	1.00
71	99450660	安拆费		元	1.00
72	99450670	汽油	(机械用)	kg	8.35
73	99450680	柴油	(机械用)	kg	6.98
74	99451300	校验费		元	1.00
75	870113025-0004	便携式电动泵压力校验仪		台班	50.88
76	870113055-0004	标准压力发生器		台班	92.95
77	870134001-0004	电动综合校验台		台班	20.52
78	870699160-0004	多功能信号校验仪		台班	153.21
79	873150102-0004	对讲机(一对) 5公里		台班	5.29
80	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班	1151.74
81	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班	1560.33
82	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班	33.61
83	990304004-0001	汽车式起重机	提升质量8(t)	台班	994.27

# 主要材料设备价格表

工程名称：雨水回用设备

第4页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)
84	990401015-0008	载货汽车	装载质量4(t)	台班	575.20
85	990401020-0007	载货汽车	装载质量5(t)	台班	591.78
86	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班	10.49
87	990813010-0010	试压泵	压力3(MPa)	台班	19.07
88	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班	94.70
89	ZC-0001	PE成品埋地处理间		座	9500.00