

广州市观音山公墓（含市第二思园和教育
基地及广场配套项目）二期工程施工总承包

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：




广州市殡葬服务中心
(单位盖章)

法定代表人



或其授权人：

(签字或盖章)



赖国宝

广州市国际工程
咨询有限公司
有效期至:2029年11月04日

林雪妮 陈瑜 邓斯允
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

2025.11.12

造价咨询人：



广州市国际工程咨询有限公
司
(单位资质专用章)

法定代表人

张维

或其授权人：

(签字或盖章)



复 核 人：

张定京

广州市国际工程
咨询有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2027年12月31日

复核时间：

2025.11.12

工程项目清单汇总表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段:

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	桩基础工程	
1.2	土石方工程	
1.3	余泥渣土场内运输工程	
1.4	砌筑工程	
1.5	混凝土工程	
1.6	钢筋工程	
1.7	模板工程	
1.8	屋面及防水工程	
1.9	外墙面工程	
1.10	室内装修工程	
1.11	门窗工程	
1.12	其他工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	375036.53
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	1109446.83
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		桩基础工程	√				
1	010302001001	旋挖成孔灌注桩 Φ 600mm	1、地层情况:桩端支承岩层中风化/微风化 2、桩长:按设计图纸 3、桩径: Φ 600mm 4、成孔方法:旋挖成孔 5、混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6、声测管检测完后,采用0.5~1.0MPa压力、从孔底往上用水泥浆(42.5)回灌封闭 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	50.610		
2	010302001005	旋挖成孔灌注桩 Φ 800mm	1、地层情况:桩端支承岩层中风化/微风化 2、桩长:按设计图纸 3、桩径: Φ 800mm 4、成孔方法:旋挖成孔 5、混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6、声测管检测完后,采用0.5~1.0MPa压力、从孔底往上用水泥浆(42.5)回灌封闭 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	503.860		
3	010302001002	旋挖成孔灌注桩 Φ 1000mm	1、地层情况:桩端支承岩层中风化/微风化 2、桩长:按设计图纸 3、桩径: Φ 1000mm	m3	219.910		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第2页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、成孔方法:旋挖成孔 5、混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6、声测管检测完后,采用0.5~1.0MPa压力、从孔底往上用水泥浆(42.5)回灌封闭 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
4	010515010001	声测管	1、材质:Q235 2、规格型号:Φ54*3 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	5.943		
5	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400带肋钢筋 2、包含定位筋 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	50.972		
6	010301004001	截(凿)桩头 Φ600mm	1、桩类型:灌注桩 2、桩头截面、高度:Φ600mm, 800mm 3、桩头钢筋:12Φ16 4、混凝土强度等:C35 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	5.000		
7	010301004003	截(凿)桩头 Φ800mm	1、桩类型:灌注桩 2、桩头截面、高	根	28.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第3页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			度: $\phi 800\text{mm}$, 800mm 3、桩头钢筋: $14 \phi 18$ 4、混凝土强度等: C35 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
8	010301004002	截(凿)桩头 $\phi 1000\text{mm}$	1、桩类型: 灌注桩 2、桩头截面、高度: $\phi 1000\text{mm}$, 800mm 3、桩头钢筋: $16 \phi 18$ 4、混凝土强度等: C35 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	8.000		
		土石方工程	√				
9	010103001003	平整场地	1、土壤类别: 以勘察资料为准 2、平整场地 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ²	1421.670		
10	010102001001	挖基坑土方	1、土壤类别: 以勘察资料为准 2、挖土深度: 根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑桩间土开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ³	514.510		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第4页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010101002002	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	452.340		
12	010103001002	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	633.730		
		余泥渣土场内运输工程	√				
13	010103002001	余土场内转运	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1107.500		
14	010103002004	泥浆外运	1、废弃料品种:泥浆 2、运距:运距综合考虑 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	154.876		
15	010103002002	石方场内转运	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	12.215		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第5页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		砌筑工程	√				
16	010402001001	蒸压加气混凝土砌块(外墙)	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	365.940		
17	010402001002	蒸压加气混凝土砌块(内墙)	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	554.700		
18	010402001003	蒸压加气混凝土砌块(内墙)	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:100mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	5.060		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第6页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010402001004	灰砂砖（女儿墙）	1、墙体类型:墙 2、墙体厚度:100mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 MU15 4、砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	25.340		
		混凝土工程	√				
20	010507007001	垫层 C15	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	56.630		
21	010501003001	桩承台基础 C35	1、混凝土种类:普通预拌混凝土（泵送） 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	57.100		
22	010502004002	电梯坑(墙+底板) C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土（泵送） 2、混凝土运输、浇	m3	7.330		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第7页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
23	010502005001	基础联系梁 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	186.720		
24	010502001001	矩形柱 C35	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、	m3	79.430		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第8页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
25	010502001002	矩形柱 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用), 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	152.870		
26	010502010001	直形墙 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用), 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用	m3	10.300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第9页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
27	010502011001	矩形梁 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	519.930		
28	010505001001	有梁板 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、	m3	542.340		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第10页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
29	010502017001	坡屋面板 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	88.240		
30	010506001001	直形楼梯 C30	1、混凝土种类:普通预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、泵送增加费(泵送高度50m以内) 5、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可	m3	36.920		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第11页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			能发生的预留孔洞、 浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
31	010502019001	雨篷 C30	1、混凝土种类:普通 预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇 捣、养护 3、混凝土运距、塌落 度综合考虑 4、泵送增加费(泵送 高度50m以内) 5、混凝土材料、外加 剂材料、混凝土全部 作业(制作、运输、 浇筑、振捣、养护等 相关费用),以及可 能发生的预留孔洞、 浇水泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m3	5.750		
32	010502019002	挑檐 C30	1、混凝土种类:普通 预拌混凝土(泵送) 2、混凝土运输、浇 捣、养护 3、混凝土运距、塌落 度综合考虑 4、泵送增加费(泵送 高度50m以内) 5、混凝土材料、外加 剂材料、混凝土全部 作业(制作、运输、 浇筑、振捣、养护等	m3	117.290		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第12页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			相关费用)，以及可能发生的预留孔洞、浇筑泥浆等相关费用 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
33	010502004001	设备基础 C20	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.940		
34	010502002001	构造柱 C25	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	125.360		
35	010503004001	圈(过)梁 C25	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇筑、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	56.280		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第13页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	010507007002	反坎 C20	1、混凝土种类:普通预拌混凝土 2、混凝土运输、浇捣、养护 3、混凝土运距、塌落度综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.270		
37	010501001002	屋檐回填泡沫混凝土	1、材料:泡沫混凝土300kg/m3 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	34.690		
		钢筋工程	√				
38	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ8~28 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	89.656		
39	010506002001	现浇混凝土墙柱钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ8~28 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	54.979		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第14页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ8~28 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	90.877		
41	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300、HPB400 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ6~25 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	37.680		
42	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB400、HRB400E 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ8~28 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	3.994		
43	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格:HPB300、HPB400 2、现浇构件钢筋:螺纹钢 Φ6~25 3、钢筋连接方式:满足设计要求综合考虑 4、综合考虑按图纸、	t	17.706		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第15页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
44	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件制安 2、铁件做除锈处理 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.075		
		模板工程	√				
45	010505002001	垫层模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	236.450		
46	010505002002	桩承台模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	172.480		
47	010505002003	电梯坑模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	48.820		
48	010505003001	基础联系梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1151.990		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第16页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	010505004001	柱面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、柱周长：1.8m内 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	99.840		
50	010505004002	柱面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、柱周长：1.8m外 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1127.530		
51	010505004003	柱面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：10.6m 3、柱周长：1.8m外 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	214.760		
52	010505005001	墙面模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：3.6m内 3、墙厚（cm）：40 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	166.160		
53	010505006001	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等	m2	1941.140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第17页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、支模高度：5m 3、梁宽（cm）：25以外 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
54	010505006002	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、梁宽（cm）：25以内 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1288.840		
55	010505006003	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：10m 3、梁宽（cm）：25以内 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	96.290		
56	010505006004	梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：10m 3、梁宽（cm）：25以外 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m2	414.380		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第18页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
57	010505007001	楼板、屋面板（平板）	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：5m 3、混凝土平板 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4495.380		
58	010505007002	楼板、屋面板（斜板）	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：平均5.2m 3、混凝土斜板坡度在11° 19' 至26° 34' 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	363.610		
59	010505007003	楼板、屋面板（斜板）	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、支模高度：平均10.2m 3、混凝土斜板坡度在11° 19' 至26° 34' 4、高支模支撑体系综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	363.610		
60	010505010001	楼梯模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	210.480		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第19页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	010505008001	阳台、雨蓬模板 直形	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.480		
62	010505008002	挑檐模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	844.140		
63	010505011001	构造柱模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1448.530		
64	010505002004	基础模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.850		
65	010505012001	圈（过）梁模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	611.120		
66	010505012002	反坎模板	1、模板及支架制作、安装、拆除及运输等 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	41.560		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第20页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		屋面及防水工程	√				
67	010902003006	上人平屋面R1(有保温层)	1、10厚300X300浅灰色防滑地砖, DTG砂浆勾缝; 2、20厚DS M20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层; 3、40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔Φ4@150双向钢筋网, 设置分隔缝宽20, 内填M15砂浆, 纵横间距≤10; 4、100厚(计算80厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(抗压强度≥150kpa)(燃烧性能等级B1级); 5、20厚M15水泥砂浆隔离层; 6、3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎); 7、3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎); 8、1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 9、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 10、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2%; (结构找坡时取消找坡层) 11、钢筋混凝土屋面板, 机械原浆磨平整。	m2	636.550		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第21页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			12、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
68	010902003005	瓦屋面R2（不保温）	1、西班牙瓦(红棕色)； 2、钢挂瓦条L30×4, 中距按瓦材规格； 3、钢顺水条-25×5, 中距600； 4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢)；预埋泄水管 5、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料； 6、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎； 7、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层； 8、钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30。 9、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	401.680		
69	010902003004	瓦屋面R3（保温）	1、西班牙瓦(红棕色)； 2、钢挂瓦条L30×4, 中距按瓦材规格； 3、钢顺水条-25×5, 中距600；	m2	818.490		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第22页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢);预埋泄水管 5、100厚(计算80厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(抗压强度≥150kpa)(燃烧性能等级B1级); 6、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎; 7、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 8、钢筋混凝土屋面板,预埋Φ10钢筋头双向间距900,伸出屋面防水层30。 9、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
70	010902003007	不上人平屋面R4(有保温层)	1、浅色涂料2遍(丙烯酸屋面反射涂料); 2、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 3、100厚(计算80厚)挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层(抗压强度≥150kpa)(燃烧性能等级B1级); 4、20厚DS M15水泥砂浆隔离层; 5、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施	m2	24.360		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第23页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			工; 6、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施工; 7、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 8、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层; 9、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%; 10、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
71	010902003009	不上人平屋面(无保温层)	1、10厚300X300浅灰色防滑地砖,DTG砂浆勾缝,缝宽10; 2、20厚DS M20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层; 3、0.4厚聚乙烯膜隔离层; 4、20厚DS M15水泥砂浆隔离层; 5、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施工; 6、3.0mm厚改性沥青防水卷材,热熔法施工; 7、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃); 8、20厚DS M15砂浆	m2	13.680		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第24页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(1:3水泥砂浆)找平层; 9、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%; (结构找坡时取消找坡层) 10、钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整。 11、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
72	010902003008	混凝土雨蓬R5	1、面层:浅色涂料2遍(丙烯酸屋面反射涂料); 2、2.0厚聚氨酯防水涂料(+50g无纺布); 3、M15聚合物水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,向排水口找坡,坡度详图纸(根部批R≥50的圆角); 4、用M20聚合物水泥砂浆补平孔洞,,刷基层处理剂一遍; 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.480		
73	010901001002	成品屋脊瓦(深黄色)正脊	1. 成品屋脊瓦(深黄色)正脊 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	16.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第25页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	010901001001	成品屋脊瓦(深黄色)垂脊	1. 成品屋脊瓦(深黄色)垂脊 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	10.620		
75	010901001003	成品屋脊瓦(深黄色)戗脊	1. 成品屋脊瓦(深黄色)戗脊 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	36.150		
76	010901001004	成品博古	1. 成品博古 2600×925×700 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	座	11.000		
		外墙面工程	√				
77	011204003007	W1 真石漆	1、面层涂料1道; 2、主层涂料1道; 3、底层涂料1道(抗碱封闭底漆); 4、刮涂耐水腻子,干燥后打磨; 5、6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平; 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 7、中间压入一层镀锌电焊网(锚栓固定于结构墙内); 8、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 9、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平	m ²	88.010		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第26页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(无防水层时, 扫毛或拉出纹道); 10、界面剂1道; 11、喷湿墙面。 12、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
78	011204003013	W1 真石漆(女儿墙内侧)	1、面层涂料1道; 2、主层涂料1道; 3、底层涂料1道(抗碱封闭底漆); 4、刮涂耐水腻子, 干燥后打磨; 5、 6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平; 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料; 7、中间压入一层镀锌电焊网(锚栓固定于结构墙内); 8、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 9、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时, 扫毛或拉出纹道); 10、界面剂1道; 11、喷湿墙面。 12、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	144.750		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第27页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
79	011204003006	W3 干挂虾红色荔枝面花岗岩	1、墙体类型:外墙面 2、面层材料品种:虾红色荔枝面花岗岩 30mm厚 3、龙骨:镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 4、含预埋件 5、包含专业公司二次深化设计,费用由投标方综合考虑 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1490.040		
80	011204003009	W3 干挂红棕色花岗岩	1、墙体类型:外墙面 2、面层材料品种:红棕色花岗岩 30mm厚 3、龙骨:镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 4、含预埋件 5、包含专业公司二次深化设计,费用由投标方综合考虑 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	924.070		
81	011204003008	W3 外墙防水层(干挂石材位置)	1、墙体类型:外墙面 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、基层墙体处理 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2414.110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第28页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
82	011302001006	外墙外包铝板	1、面层材料品种、规格：氟碳喷涂铝单板 2. 5mm 2、龙骨：镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 3、含预埋件 4、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1464. 930		
83	011302001007	外包铝板吊顶	1、面层材料品种、规格：氟碳喷涂铝单板 2. 5mm 2、龙骨：镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 3、含预埋件 4、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	17. 020		
84	011302001008	铝合金成品飞椽	1、面层材料品种、规格：铝合金成品飞椽 2、规格尺寸： 1050×250mm 3、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	484. 000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第29页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
85	011302001009	铝合金成品飞椽	1、面层材料品种、规格：铝合金成品飞椽 2、规格尺寸：200×200mm 3、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	72.000		
86	020513001001	铝合金成品牌匾	1、面层材料品种、规格：铝合金成品牌匾（字体：生命教育基地） 2、龙骨：镀锌钢龙骨 3、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	3.840		
		室内装修工程	√				
		地面工程	√				
87	011102003005	L2-3 800*800米白色抛光砖	1、8厚地砖面层, DTG 砂浆擦缝; 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、20厚DS M20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 找平层; 4、界面剂1道; 5、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净, 用DS	m2	1095.890		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第30页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			M15水泥砂浆补平孔洞, 若顶板发现裂缝或空鼓, 需先做处理; 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
88	011102003007	L1-1 600*600米白色防滑砖 (卫生间)	1、3~4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆单面粘贴防滑地砖(8厚), 白水泥擦缝(卫生间楼面建筑完成面标高应较同层厅房楼板的低不少于20); 2、20厚DS M15水泥砂浆保护层, 表面抹光; 3、另计 4、20厚DS M15水泥砂浆找平层, 阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理; 5、LC7.5陶粒混凝土填充兼找坡层, 1~3%坡向地漏(厚度根据上下标高增减); 6、回填松散陶粒至高出沉箱排水管10mm; 7、20厚DS M15水泥砂浆保护; 8、另计 9、20厚(最薄处)DS M15水泥砂浆找坡层, 1%坡向溢水口, 溢水口增设不锈钢滤网。阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理;	m2	133.160		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第31页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			10、界面剂1道; 11、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用WS D15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需需先做处理。 12、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
89	011102003008	L1-1 聚合物水泥防水涂料 (卫生间)	3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,遇墙上反并高出混凝土反坎面标高200,遇门洞反入梁面,与门槛同宽; 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,需与墙面防水连续施工,遇门洞反入梁面,与门槛同宽,洞口两侧墙体侧面上返高度同立面要求,门口外延500mm、过洞口两侧200mm 11、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	260.620		
90	011102003004	L1-5 白色带防滑条梯级砖 (梯级)	1、8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 (平台600*600米白色防滑砖) 2、5厚DTA砂浆结合层;	m2	188.260		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第32页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层, 4、界面剂1道; 5、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用WS M15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理。 6、楼梯为无障碍楼梯时,平台处的提示盲道砖为(陶瓷成品)300X300X15厚 施工前建设方定版 7、梯级砖带防滑条23J909国标3-52页地D22 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
91	011102003006	L1-5 600*600米白色防滑砖(楼梯间)	1、8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝(600*600米白色防滑砖) 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层, 4、界面剂1道; 5、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用WS M15水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓,需先做处理。 6、楼梯为无障碍楼梯时,平台处的提示盲道砖为(陶瓷成	m2	152.590		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第33页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			品)300X300X15厚 施工前建设方定版 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
92	011104004001	L1-6 水泥砂浆	1、20厚DS M20砂浆面层抹平 2、界面剂1道 3、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用20厚DS M20砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34.330		
93	011104004002	L1-7 聚合物水泥防水砂浆	1、20厚DS M20聚合物水泥防水砂浆1%坡向地漏或泄水管; 2、界面剂1道; 3、钢筋混凝土楼板,表面清扫干净,用20厚DS M20砂浆补平孔洞,若发现裂缝或空鼓等,需先做处理。 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	9.410		
94	011102003003	L1-8 800*800米白色抛光砖	1、8厚地砖面层,DTG砂浆擦缝; 2、5厚DTA砂浆结合层; 3、界面剂1道; 4、40厚C20细石混凝土	m2	2239.910		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第34页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			土填充层, 中配双向中 6中距150, 随打随抹 平 5、>5厚减振垫板 (毡); 6、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净, 用WS M15水泥砂浆补平孔 洞, 若顶板发现裂缝或 空鼓, 需先做处理。 7、(23J909国标3-79 页楼H3、08J931 楼1 标准化撞击声压级 Lnpw (dB) ≤ 65) 8、综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
95	011104004003	L1-10 600*600陶瓷 米白色防静电地板	1、200高架空防静电 活动地板(成品架空防 静电活动地板, 含支 架、龙骨、调节脚等 必要配件, 规格 600*600*35mm); 2、保护层界面剂1 道; 3、20厚DSM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 保护 层; 4、1.5厚聚氨酯防水 涂料(2遍) 防层; 5、20厚DS M15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平 层; 6、界面剂1道。 7、23J909国标3-101 页地K19 8、综合考虑按图纸、	m2	62.320		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第35页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
96	011104004004	L1-11 聚合物水泥防水砂浆（电梯底坑）	1、最薄处20厚DS M20聚合物水泥防水砂浆2%，坡向地漏或泄水管 2、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料(用料不小于1.5kg/平方米) 3、钢筋混凝土楼板，表面清扫干净，用20厚DS M20砂浆补平孔洞，若发现裂缝或空鼓等，需先做处理。 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	11.960		
97	011105003001	100mm高暗藏式灰色面砖（T2）	1、8厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝； 2、5厚DTA砂浆粘贴； 3、8~10厚DP M5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底 并划出纹道； 4、界面剂1道； 5、蒸压加气混凝土墙面喷湿（开槽预留踢脚线砖空间）； 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	241.330		
		墙面工程	√				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第36页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
98	011201001002	N1 防潮防霉白色无机涂料(独立柱)	1、防潮防霉内墙涂料(两遍); 2、封底涂料(一道); 3、3厚耐水腻子分遍找平(2-3遍)(阴阳角处均需设置阴阳角条以控制垂直度及平整度); 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	232.870		
99	011201001003	N1 防潮防霉白色无机涂料	1、防潮防霉内墙涂料(两遍); 2、封底涂料(一道); 3、3厚耐水腻子分遍找平(2-3遍)(阴阳角处均需设置阴阳角条以控制垂直度及平整度); 4、8厚DP M5砂浆砂浆打底抹平;(砖墙/其他种类墙体,10厚DP M15砂浆) 5、界面剂1道; 6、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5787.790		
100	011204003010	N3 白色抛光砖(至天花上100)	1、8厚陶瓷墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝; 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层;	m2	392.210		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第37页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、300mm×450mm浅色瓷片 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
101	011204003012	N3 抹灰防水层（至梁底）	3、涂刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II型)(由地面连续翻上至梁底,与楼板防水涂料为同一层。 4、5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆; 5、8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔); 6、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面; 7、界面剂1道; 8、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 9、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	784.420		
102	011204003011	N4 灰白色陶瓷砖（至天花上100）	1、8厚400*800灰白色陶瓷砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝; 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3、界面剂1道; 4、挂金属网,8厚DP(DCA)M20砂浆压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)	m2	125.430		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第38页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、6厚DP(DCA)M5砂浆罩面; 6、界面剂1道; 7、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
103	011201001001	N5 水泥砂浆	1、5厚DP(DCA)M20砂浆找平抹光 2、10厚DP(DCA)M5砂浆打底扫毛; 3、界面剂1道; 4、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	751.560		
104	011201001004	N6 聚合物水泥砂浆	1、5厚M20聚合物水泥砂浆找平抹光 2、10厚DP(DCA)M5砂浆打底扫毛; 3、界面剂1道; 4、蒸压加气混凝土砌块墙体,用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	109.140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第39页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	010607005001	钢丝网加固（交接处）	1、材料品种、规格：Φ1.0(20mm×20mm)镀锌钢丝网 2、不同材料内墙墙体交接处 3、挂网人工增加费 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	299.130		
106	010607005002	钢丝网面层加强（楼梯间和人流通道）	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 2、楼梯间和人流通道 3、挂网人工增加费 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1302.770		
		天棚工程	√				
107	011301001001	D1 防潮防霉无机涂料顶棚	1、钢筋混凝土板，底面清理干净，板面需修理平整，露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理； 2、界面剂一道； 3、8厚DP M10砂浆抹平； 4、2厚面层耐水腻子刮平(分层成活)； 5、防潮防霉无机涂料，一底两面。 6、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1303.500		
108	011302001010	D4 硅钙板吊顶	1、现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾)，	m2	1613.460		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第40页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距<1200; 2、Φ6钢筋吊杆, 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3、T型主龙骨, 中距<1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平; 4、T型次龙骨, 间距375, 用吊件与承载龙骨联结; 5、11厚方块板材面层与T型主龙骨插接固定, 与边龙骨搭接固定; 6、2440X1220×8 无石棉纤维增强硅酸钙板 23J909国标8-11页棚65 T型龙骨 暗架(不上人) 7、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
109	011302001011	D6 600*600铝扣板吊顶	1、钢筋混凝土板, 底面清理干净, 板面需平整, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理; 2、素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶, 按具体工程选用); 3、板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距<1200, (预制混凝土板在板缝内预留中8钢	m2	98.530		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第41页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			筋吊环(勾) 4、中6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 6、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 7、厚度0.8mm铝合金方板600x600与专用龙骨固定 8、铝合金方板吊顶 23J909国标8-15页棚 88 双层龙骨吊顶(不上人) 9、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
110	011302001013	D6 300*300铝扣板吊顶(卫生间)	1、钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理; 2、素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶,按具体工程选用); 3、1.0厚聚合物水泥防水涂料(II型); 4、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200,(预制混凝土板在板缝内预留中8钢	m2	154.700		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第42页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			筋吊环(勾) 5、中6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 7、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 8、厚度0.8mm铝合金方板300x300与专用龙骨固定 9、铝合金方板吊顶 23J909国标8-15页棚 88 双层龙骨吊顶(不上人) 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
111	011302001012	D8 穿孔吸音吊顶	1、钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理; 2、现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 (预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上	m2	1363.850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第43页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			部与板底预留吊环(勾)固定 4、T型主龙骨, 间距600, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、T型横撑龙骨, 间距600, 与主龙骨插接 6、50厚超细玻璃丝棉吸声层, 玻璃丝布袋填于龙骨间 7、3mm孔径、2mm孔距 600x600x0.8穿孔吸声铝板 23J909国标8-14页棚81 3. 合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		门窗工程	√				
112	010802003001	钢质防火门 单扇(甲级)	1、门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2、门类型: 钢制防火门 3、防火等级: 甲级 4、门框或扇外围尺寸: 详见设计图纸 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.840		
113	010802003002	钢质防火门 双扇(甲级)	1、门代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2、门类型: 钢制防火门 3、防火等级: 甲级 4、门框或扇外围尺寸: 详见设计图纸	m2	23.100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第44页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
114	010802003003	钢质防火门 双扇(乙级)	1、门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、门类型:钢制防火门 3、防火等级:乙级 4、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	100.320		
115	010802003004	钢质防火门 单扇(乙级)	1、门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、门类型:钢制防火门 3、防火等级:乙级 4、门框或扇外围尺寸:详见设计图纸 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.200		
116	010801002001	铝合金门(成品)	1、门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、五金材料、品种、规格:含五金及配件为市场一级品 3、镶嵌玻璃品种、厚度:详见设计图纸 4、门框或扇系列厚度:100系列2.0厚氟碳喷涂铝合金 5、综合考虑按图纸、	m2	34.080		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第45页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
117	010805004001	仿古花格钢化玻璃地弹门(定制内门)	1. 门洞口尺寸:详见设计图纸 2. 框材质:100系列 2.0厚褐色铝合金氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 5. 五金配件:地弹簧、氟碳喷涂拉手30以外 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	10.800		
118	010805004002	仿古花格钢化玻璃地弹门(定制外门)	1. 门洞口尺寸:详见设计图纸 2. 框材质:100系列 2.2厚褐色铝合金氟碳喷涂 3. 玻璃品种、厚度:仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 5. 五金配件:地弹簧、氟碳喷涂拉手30以外 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	20.160		
119	010801003001	仿古花格玻璃门联窗(定制外门)	1. 门洞口尺寸:详见设计图纸 2. 框材质:100系列 2.2厚褐色铝合金氟	m2	162.660		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第46页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			碳喷涂+70系列1.8厚铝合金氟碳喷涂固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 5. 五金配件: 含五金及配件为市场一级品 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
120	010807003001	铝合金防雨百叶	1、窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2、氟碳喷涂铝合金防雨百叶 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.300		
121	010807001001	铝合金固定窗	1、窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2、框、扇材质: 70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度: 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型: 固定窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	9.680		
122	010807001002	铝合金推拉窗	1、窗代号及洞口尺寸: 详见设计图纸 2、框、扇材质: 70系列1.8厚氟碳喷涂铝	m2	273.380		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第47页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			合金 3、玻璃品种、厚度: 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:推拉窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
123	010807001003	铝合金平开窗	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度: 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:平开窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	66.000		
124	010807001004	铝合金上悬窗	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度: 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃 4、窗类型:上悬窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	83.600		
125	010808002002	仿古花格平开窗(含电动开窗器)	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸	m2	59.800		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第48页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空仿古花格玻璃 4、窗类型:平开窗 5、定制含电动开窗器 6、仿古铝合金镂空窗花为红棕色,需由专业厂家二次深化设计 7、包含二次深化设计费用由投标方综合考虑 8、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
126	010808002001	仿古铝合金镂空窗花(固定式)	1. 氟碳喷涂铝合金几何图案窗花 2. 仿古铝合金镂空窗花为红棕色,需由专业厂家二次深化设计 3. 包含二次深化设计费用由投标方综合考虑 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	420.320		
127	010807001005	铝合金推拉窗(甲级防火窗)	1、窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2、框、扇材质:70系列1.8厚氟碳喷涂铝合金 3、玻璃品种、厚度:6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第49页， 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、窗类型:推拉窗 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
128	010803001001	SWFJ1 F3特级防火卷帘	1. SWFJ1F3特级防火卷帘 2、参考图集12J609 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	226.560		
129	010808004002	手动开窗器	1. 手动启闭装置, 一拖二 2. 距地2.0米以上可开窗, 需在1.3米处增设手动开窗器。 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	组	9.000		
		其他工程	√				
130	010502031001	无障碍坡道	1、基层:150mm 3:7灰土 2、垫层材料种类、厚度:80mm C20砼 3、面层种类、厚度:详见23J909 第1-21页散10 4、砂浆强度等级:详见23J909 第1-21页散10 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	41.700		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第50页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
131	011107002001	花岗岩台阶面	1、底层:80mm C20混凝土+300mm 3:7灰土垫层 2、台阶材料:砖砌构件 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴8厚600*300浅黄色花岗岩 4、参考图集:23J909第1-9页 台8 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	93.810		
132	011107002002	花岗岩平台面	1、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆贴8厚600*300浅黄色花岗岩 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	309.610		
133	011503001001	玻璃栏板	1. 扶手材料种类、规格: ϕ 60*3不锈钢扶手 2. 栏杆(板)材料种类、规格:-80*10不锈钢扁钢 3. 玻璃种类:6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻 4. 玻璃平台栏杆(PC2型)-详参22J403-1/3-54 5. 综合考虑按图纸、	m	53.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第51页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
134	011205001001	扶梯周围包铝板	1、面层材料品种、规格：氟碳喷涂铝单板 2. 5mm 2、龙骨：镀锌钢龙骨 投标方综合考虑 3、含预埋件 4、包含专业公司二次深化设计，费用由投标方综合考虑 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	79.500		
135	040309001001	楼梯不锈钢栏杆	1. 部位：哑光不锈钢楼梯栏杆 2. 高度：1100m 3. 做法详中南标13ZJ301第33页3圆杆 4. 杆件净距不应大于110mm 5. 预埋件：包含预埋铁件 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	109.320		
136	040309001002	护窗（楼梯平台）栏杆	1. 部位：哑光不锈钢护窗栏杆 2. 高度：1100m 3. 护窗做法详国标22J403-1第4-24页HC7 4. 平台做法详国标22J403-1第3-45页	m	26.620		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第52页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			PB33型 5. 预埋件: 包含预埋铁件 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
137	040309001003	无障碍坡道哑光不锈钢扶手	1. 部位: 无障碍坡道哑光不锈钢扶手 2. 高度: 1050mm 3. 详参中南标13ZJ301 4. 扶手: 17页7哑光不锈钢 5. 预埋件: 包含预埋铁件 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	55.500		
138	011503003002	不锈钢靠墙扶手	1、楼梯靠墙扶手, 做法详: 中南标13ZJ301第37页3哑光不锈钢 2、规格: $\Phi 40 \times 3$ 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	109.320		
139	011207003001	成品隔断	1. 成品隔断(型号、颜色、品牌由甲方自定) 2. 厕所隔断参详国标16J914-1第XT8页3, 采用成品, 高至2米处。 3、门扣, 门把手, 挂钩等五金及配件并要	m ²	67.060		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第53页, 共54页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第54页, 共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			虑按设计图纸、相关 施工规范、工程量清 单计价说明、预算包 干费等完成此项工程 的一切相关费用				
144	010607006001	钢梯	1. 钢楼梯 爬式 2. $\phi 20$ 钢筋 3. 综合单价应综合考 虑按设计图纸、相关 施工规范、工程量清 单计价说明、预算包 干费等完成此项工程 的一切相关费用	t	0.050		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架			
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施			
7	011601007001	文明施工			
8	011601008001	环境保护			
9	011601009001	安全生产			
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601012001	特殊地区施工增加			
12	011601013001	二次搬运			
13	011601014001	已完工程及设备保护			
14	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	BF002001	围尼龙编织布			
16	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按2.10%计算；市级文明工地按1.20%计算
17	BC002001	赶工措施费			
18	BC003001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费			
19	BF004001	防尘降噪绿色施工防护棚			
20	BF005001	施工便道			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
21	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
22	BC007001	施工围挡照明			
23	BC008001	临时钢管架通道			
24	BC009001	样板引路			
25	BC010001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			
26	QT001	其他费用			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-土建工程(不含电梯)

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1109446.83			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯) 标段： 第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第1页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01000001-0001	镀锌型钢 综合		kg	13.00	
5	01000030	镀锌型钢 综合		t	16.52	
6	01010030	圆钢	Φ10以内	t	13.00	
7	01010035	热轧圆盘条 Φ12~25		t	16.52	
8	01010040-0001	螺纹钢筋 Φ12-25以内		t	13.00	
9	01010040-0002	螺纹钢筋 Φ12-25以内	带E	t	13.00	
10	01010080	冷拉热轧圆盘条 Φ4		t	16.52	
11	01010120	螺纹钢筋 Φ10以内		t	13.00	
12	01010130-0001	螺纹钢筋 Φ25以外	带E	t	16.52	
13	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0		kg	13.00	
14	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	13.00	
15	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.00	
16	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.00	
17	01050001	钢丝绳 Φ14.1~15		kg	16.52	
18	01090022	圆钢 Φ10以内		t	13.00	
19	01090023	圆钢 Φ10以内		kg	16.52	
20	01210001	角钢 综合		kg	13.00	
21	01290001	钢板 综合		t	13.00	
22	01490020	电化角铝 25.4×2		m	16.52	
23	01610020	钨棒		kg	13.00	
24	01630130	吊装夹具		套	16.52	
25	02050260	密封胶圈		个	13.00	
26	02090041	聚乙烯薄膜		m2	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第2页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
27	02270070	土工布		m2	13.00	
28	02290030	麻袋		个	13.00	
29	02310010-0001	无纺布	50g	m2	16.52	
30	03010040	铝拉铆钉 综合		十个	16.52	
31	03010060	抽芯铝铆钉 综合		十个	13.00	
32	03010128	自攻螺钉 M4×15		十套	13.00	
33	03010215	木螺钉 M3.5×22~25		十套	16.52	
34	03010320	螺母 综合		十个	13.00	
35	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
36	03010695	六角螺栓	M16×300~500	十套	13.00	
37	03011265	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	16.52	
38	03011285	不锈钢六角螺栓	M6×25	十套	13.00	
39	03011315	高强螺栓		kg	13.00	
40	03011325	对拉螺栓		kg	13.00	
41	03013021	膨胀螺栓 M5		十套	16.52	
42	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	13.00	
43	03013151	膨胀螺栓 M8×80		十套	16.52	
44	03016191	专用螺母垫圈 Q235 3#		块	13.00	
45	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
46	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
47	03019031	射钉		十个	13.00	
48	03019101	扣钉		kg	16.52	
49	03019161	马钉 综合		kg	13.00	
50	03033016-0001	氟碳喷涂拉手 30以外		套	16.52	
51	03033156	地弹簧		台	13.00	
52	03033161-0002	手动开窗器	一拖二	副	16.52	
53	03078151	不锈钢角挂件 4件		套	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第3页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
54	03134011	水砂纸		张	13.00	
55	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	13.00	
56	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	16.52	
57	03136071	不锈钢焊丝		kg	13.00	
58	03137001	焊剂		kg	16.52	
59	03139121	合金钢钻头 综合		个	16.52	
60	03139621	牙轮掌片		个	16.52	
61	03139631	截齿		个	16.52	
62	03210060-0001	镀锌钢丝网	$\phi 1 \times 20 \times 20$	m2	13.00	
63	03210090	钢丝网 综合		m2	13.00	
64	03210115	钢板网 0.8		m2	16.52	
65	03210280	钢脚手直角扣件		个	16.52	
66	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$		个	13.00	
67	03214620	预埋件(钢筋焊接)		kg	13.00	
68	03230045	直螺纹套筒接头	$\phi 25$ 以内	个	16.52	
69	03230047	直螺纹套筒接头	$\phi 32$ 以内	个	16.52	
70	03230111	钢护筒		t	13.00	
71	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5		t	13.00	
72	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	13.00	
73	04030010	细砂		m3	3.00	
74	04070001	粘土陶粒		m3	16.52	
75	04090015	生石灰		t	3.00	
76	04090090	粘土		m3	3.00	
77	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3.00	
78	04130040	蒸压灰砂砖	240×175×115 MU15	千块	3.00	
79	04150001	蒸压加气混凝土砌块	600×100×200 A5.0	千块	13.00	
80	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200 A5.0	千块	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第4页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
81	05030080	松杂板枋材		m3	13.00	
82	05030180	松木板		m3	13.00	
83	05030320	垫木		m3	16.52	
84	05030370	松杂直边板		m3	13.00	
85	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	13.00	
86	06050010-0001	夹层玻璃	6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻	m2	13.00	
87	06550040	玻璃镜 6		m2	16.52	
88	07010001	釉面砖	100×200	m2	13.00	
89	07010001-0001	釉面砖	300×450	m2	13.00	
90	07010040-0001	400*800灰白色陶瓷砖		m2	13.00	
91	07050010-0001	浅灰色防滑地砖 300×300×10		m2	16.52	
92	07050030-0009	600*600米白色防滑砖		m2	16.52	
93	07050040-0001	800*800米白色抛光砖		m2	13.00	
94	07050060	瓷质梯级砖 300×280		m2	13.00	
95	07050080	瓷质梯级砖 300×150		m2	13.00	
96	07250010-0001	陶瓷米白色防静电地板	600×600×35	m2	16.52	
97	08000040-0001	黑金沙大理石台面		m2	16.52	
98	8005901	湿拌砌筑砂浆	M5 砌筑灰缝≥5mm	m3	13.00	
99	8005902	湿拌砌筑砂浆	M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m3	13.00	
100	8005906	湿拌抹灰砂浆	M5 一次性抹灰厚度 ≥5mm	m3	13.00	
101	8005907	湿拌抹灰砂浆	M10 一次性抹灰厚度 ≥5mm	m3	16.52	
102	8005908	湿拌抹灰砂浆	M15 一次性抹灰厚度 ≥5mm	m3	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第5页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
103	8005908-0001	湿拌地面砂浆	一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	13.00	
104	8005909	湿拌抹灰砂浆	M20 一次性抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$	m3	16.52	
105	8005909-0001	湿拌地面砂浆	M20 一次性抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$	m3	13.00	
106	8005910	湿拌地面砂浆	M15 地面普通找平	m3	13.00	
107	8005911	湿拌地面砂浆	M20 地面普通找平	m3	16.52	
108	08030050-0001	虾红色荔枝面花岗岩	30mm	m2	13.00	
109	08030050-0002	红棕色花岗岩	30mm	m2	13.00	
110	08030080	花岗岩石板	20mm	m2	13.00	
111	09050030-0001	600x600穿孔吸声铝板	0.8mm	m2	13.00	
112	09050040-0001	铝合金方板 300 \times 300 \times 0.8		m2	13.00	
113	09050050-0001	铝合金方板 600 \times 600 \times 0.8		m2	16.52	
114	09050180	氟碳喷涂铝单板 2.5		m2	13.00	
115	09090010-0001	2440*1220*8无石棉纤维增强硅钙板		m2	13.00	
116	09390060	浴厕隔断 成品		m2	13.00	
117	9946001	折旧费		元	17.00	
118	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
119	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
120	10010050	轻钢大龙骨 h=45		m	13.00	
121	10030010	铝合金小龙骨 h=22		m	13.00	
122	10030030	铝合金中龙骨 h=35		m	13.00	
123	10030040	铝合金中龙骨 h=45(T型)		m	13.00	
124	10030080	铝合金边龙骨 h=35		m	13.00	
125	11090020	铝合金百叶窗		m2	13.00	
126	11390066	钢质防火门 单扇(甲级)		m2	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第6页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
127	11390067	钢质防火门 单扇(乙级)		m2	16.52	
128	11390068	钢质防火门 双扇(甲级)		m2	13.00	
129	11390069	钢质防火门 双扇(乙级)		m2	13.00	
130	11390076-0001	特级防火卷帘		m2	16.52	
131	11390079	卷闸电动装置 D-400		套	16.52	
132	11390082-0001	100系列氟碳喷涂铝合金地弹门	2.0厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.52	
133	11390082-0002	100系列氟碳喷涂铝合金地弹门	2.2厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.52	
134	11390089-0001	100系列铝合金门(成品)	2.0厚	m2	13.00	
135	11390101-0001	铝合金金成品牌匾	含字体	m2	16.52	
136	11390106-0001	70系列氟碳喷涂铝合金固定窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	
137	11390106-0002	70系列氟碳喷涂铝合金推拉窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	
138	11390106-0003	70系列氟碳喷涂铝合金平开窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	
139	11390106-0004	70系列氟碳喷涂铝合金上悬窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	
140	11390106-0005	70系列氟碳喷涂铝合金推拉甲级防火窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	
141	11390124-0001	100系列铝合金氟碳喷涂平开门	2.2厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	16.52	
142	11390133-0001	仿古铝合金镂空窗花	专业厂家二次深化设计	m2	16.52	
143	11390133-0002	70系列氟碳喷涂铝合金仿古花格平开窗	1.8厚, 6+12+6厚蓝灰色Low-E中空仿古花格玻璃	m2	16.52	
144	11390134-0001	70系列铝合金氟碳喷涂固定窗	1.8厚, 仿古花格6+12+6厚蓝灰色Low-E中空玻璃	m2	13.00	
145	12030130	铝合金收口条 150×3		m	16.52	
146	12230010	不锈钢扶手 φ60		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第7页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
147	12230010-0001	不锈钢扶手 ϕ 35	304不锈钢+ABS	m	13.00	
148	12230020-0001	哑光不锈钢扶手 ϕ 40*3		m	16.52	
149	13010050	醇酸清漆		kg	13.00	
150	13010210	环氧富锌底漆		kg	16.52	
151	13030025	高级丙烯酸外墙涂料 无光		kg	16.52	
152	13030450-0001	封底涂料	底漆	kg	13.00	
153	13030450-0002	防潮防霉无机涂料	底漆	kg	13.00	
154	13030460-0001	防潮防霉内墙涂料	面漆	kg	13.00	
155	13030460-0002	防潮防霉无机涂料	面漆	kg	13.00	
156	13030473	真石漆		kg	13.00	
157	13030475	真石面漆		kg	13.00	
158	13030490	腻子粉 成品(防水型)		kg	13.00	
159	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	13.00	
160	13050153	聚氨酯防水涂料 双组份 I型		kg	13.00	
161	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	13.00	
162	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	16.52	
163	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
164	13050520	橡胶沥青防水涂料		kg	13.00	
165	13050530	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	13.00	
166	13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材 (有胎类) 3mm		m2	16.52	
167	13350230	密封胶		L	13.00	
168	13350260	腻子膏 防水型		kg	16.52	
169	13410010	嵌缝料		kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第8页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
170	14010030	松节油		kg	13.00	
171	14010040	松香		kg	16.52	
172	14030020	灯用煤油		kg	13.00	
173	14090070	石蜡		kg	13.00	
174	14210050	环氧树脂 综合		kg	13.00	
175	14310050	草酸		kg	13.00	
176	14310400	氢氧化钠(烧碱)		kg	16.52	
177	14350140	醇酸漆稀释剂 X6		kg	13.00	
178	14350250	隔离剂		kg	13.00	
179	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	16.52	
180	14350830	改性沥青卷材基层处理剂 水性		kg	13.00	
181	14390070	氧气		m3	16.52	
182	14410060	903胶		kg	13.00	
183	14410120	玻璃胶		L	13.00	
184	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
185	14410450	耐候胶		L	13.00	
186	14410580	万能胶 1kg/瓶		kg	13.00	
187	14410600	胶粘剂		kg	13.00	
188	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	13.00	
189	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	16.52	
190	14430215	塑料粘胶带		卷	13.00	
191	15010360	石棉垫		kg	16.52	
192	15070040-000 1	玻璃棉毡 δ 50		m2	13.00	
193	15130110-000 4	聚苯乙烯泡沫板 δ 100	B1	m2	16.52	
194	15550160	玻璃纤维网		m2	13.00	
195	17010049	焊接钢管 综合		kg	13.00	
196	17010470	钢管 φ48.3×3.6		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第9页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
197	17050050-0002	不锈钢管 $\phi 60 \times 3$		m	13.00	
198	17050050@7-0002	$\phi 38.1 \times 1.2$ 不锈钢钢管		m	13.00	
199	17050110-0001	不锈钢扁钢 -80*10		m	13.00	
200	17270180	高压橡胶管 综合		m	13.00	
201	18250380	不锈钢卡码		个	13.00	
202	18250615	管箍		个	13.00	
203	20030001	不锈钢法兰 DN80		副	16.52	
204	20330041-0001	隔音减震垫 $\delta 5$ (聚安酯)		m ²	13.00	
205	21310070	不锈钢卫生纸盒		个	16.52	
206	31030001	S盾瓦 250×90×10		百块	16.52	
207	31030010	西班牙瓦 310×310×15		千块	16.52	
208	31030020-0001	成品屋脊瓦(深黄色)垂脊	285×180×15	千块	16.52	
209	31030020-0002	成品屋脊瓦(深黄色)戗脊	285×180×15	千块	16.52	
210	31030020-0003	成品屋脊瓦(深黄色)正脊	285×180×15	千块	16.52	
211	31030050-0001	成品博古	2600×925×700(14")	座	16.52	
212	33010030	镀锌钢板横梁		根	16.52	
213	34090010	白棉纱		kg	13.00	
214	34110010	水		m ³	3.00	
215	35030010	脚手架钢管		kg	16.52	
216	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	13.00	
217	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
218	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
219	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
220	35030210	脚手板(钢笆网)		m ²	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第10页， 共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
221	35030220	挡脚板(钢笆网)		m2	16.52	
222	35050025	密目式阻燃安全网		m2	16.52	
223	35090230	钢支撑		kg	13.00	
224	35090290	钢楼梯 爬式		t	16.52	
225	80010630-0001	湿拌地面砂浆	M20	m3	13.00	
226	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	16.52	
227	80010640-0001	湿拌地面砂浆	M15	m3	13.00	
228	80030290	炉(矿)渣 综合		m3	16.52	
229	80090580	聚合物防水砂浆(单组分)		kg	3.00	
230	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
231	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
232	80210200-0001	普通预拌混凝土 C20	细石	m3	3.00	
233	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
234	80210220	普通预拌混凝土 C30	泵送	m3	3.00	
235	80210230	普通预拌混凝土 C35	泵送	m3	2.92	
236	80210360	普通预拌水下混凝土 C35 粒径为40mm石子		m3	3.00	
237	99450630	折旧费		元	17.00	
238	99450640	检修费		元	13.00	
239	99450650	维护费		元	13.00	
240	99450660	安拆费		元	13.00	
241	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	
242	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
243	99450700	电	(机械用)	kw·h	17.00	
244	99450710	水	(机械用)	m3	3.00	
245	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-土建工程(不含电梯)

第11页，共11页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
246	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
247	BC-0001	Φ60×3不锈钢钢管		m	13.00	
248	BC-0002	Φ25*1不锈钢钢管		m	13.00	
249	CLFBC	材料费补差		元		
250	GLF	管理费		元		
251	GLFTZ	管理费调整		元		
252	JZJQR002	地面整平机器人		台班		
253	JZJQR003	地面抹平机器人		台班		
254	ZC-0001	电动开窗器		套	16.52	
255	ZC-0002	铝合金成品飞椽	1050×250mm	件	16.52	
256	ZC-0003	铝合金成品飞椽	200×200mm	件	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	综合楼电气系统	
1.2	防雷接地	
1.3	电梯及扶梯	
1.4	火灾自动报警系统	
1.5	气体灭火系统	
1.6	消防电源监控系统	
1.7	防火门监控系统	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	86579.42
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	279601.20
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第1页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		综合楼电气系统					
1	030402011001	动力配电箱	1、名称:动力配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	8.000		
2	030404016001	照明配电箱	1、名称:照明配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	14.000		
3	030404016002	电源自动切换箱	1、名称:电源自动切换箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	4.000		
4	030404017001	A型应急照明集中电源	1、名称:A型应急照明集中电源 2、规格:按设计图纸要求	台	3.000		
5	030413001002	装饰吸顶灯1x36W LED	1、名称:装饰吸顶灯 2、规格:1x36W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	24.000		
6	030413001003	感应式吸顶灯1x12W LED	1、名称:感应式吸顶灯	套	24.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第2页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:1x12W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
7	030413001004	嵌入式筒灯1x20W LED	1、名称:嵌入式筒灯 2、规格:1x20W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	74.000		
8	030413001005	嵌入式筒灯1x10W LED	1、名称:嵌入式筒灯 2、规格:1x10W LED 3、安装形式:吸顶 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	57.000		
9	030413003001	壁装单管荧光灯1x18W LED	1、名称:单管荧光灯 2、规格:1x18W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	16.000		
10	030413003002	壁装双管荧光灯2x18W LED	1、名称:壁装单管荧光灯 2、规格:2x18W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第3页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030413003003	单管荧光灯1x14W LED	1、名称:单管荧光灯 2、规格:1x14W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	227.000		
12	030413003006	单管格栅灯1x24W LED	1、名称:双管格栅灯 2、规格:1x24W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	12.000		
13	030413003004	双管格栅灯2x24W LED	1、名称:双管格栅灯 2、规格:2x24W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	52.000		
14	030413003005	三管格栅灯3x24W LED	1、名称:三管格栅灯 2、规格:3x24W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	20.000		
15	030413005001	防水防尘灯(≥IP45) 1x5W LED	1、名称:防水防尘灯(≥IP45) 2、规格:1x5W LED 3、安装形式:壁装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	36.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第4页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030413002001	楼层标志灯	1、名称:楼层标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	14.000		
17	030413002002	方向标志灯	1、名称:方向标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	37.000		
18	030413002003	自带电源疏散照明灯(A型)	1、名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2、规格:LED, 5W, DC36V, 自带蓄电池	套	63.000		
19	030413002007	自带电源防水疏散照明灯(A型)	1、名称:自带电源防水疏散照明灯(A型) 2、规格:LED, 5W, DC36V, 自带蓄电池防水型	套	8.000		
20	030413002004	疏散出口标志灯	1、名称:疏散出口标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	19.000		
21	030413002005	安全出口标志灯	1、名称:安全出口标志灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套/m/m ²	12.000		
22	030413014001	空调插座	1、名称:空调插座 2、规格:单相二、三级插座 AC220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	32.000		
23	030413014002	带保护接点暗装插座	1、名称:带保护接点暗装插座 2、规格:单相二、三级插座 220V 10A	套	101.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第5页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
24	030413014003	地面插座盒	1、名称:地面插座盒 2、规格:单相二、三极插座 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	4.000		
25	030413014004	带防溅盒暗装插座	1、名称:带防溅盒暗装插座 2、规格:单相二、三极插座 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	9.000		
26	030413013001	暗装单极开关	1、名称:单极开关 2、规格:单联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	18.000		
27	030413013002	暗装双极开关	1、名称:双极开关 2、规格:双联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	13.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第6页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
28	030413013003	暗装三极开关	1、名称:暗装三极开关 2、规格:三联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	34.000		
29	030413013004	暗装四极开关	1、名称:暗装四极开关 2、规格:四联单控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	6.000		
30	030413013005	暗装双控开关	1、名称:暗装双控开关 2、规格:单联双控跷板开关 220V 10A 3、安装方式:暗装 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	3.000		
31	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、安装方式:暗装 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	15.000		
32	030904003004	风机按钮盒	1、名称:风机按钮盒 2、安装方式:明装 3、其他:未尽事项,	个	5.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第7页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
33	030607004001	残卫紧急呼叫系统	1、名称:风机按钮盒 2、安装方式:明装 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	3.000		
34	030409001002	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x120+1x70) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1440.000		
35	030409001021	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x95+1x50) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	960.000		
36	030409001003	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4x70+1x35)	m	31.080		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第8页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范 及现场情况确定 5、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。				
37	030409001013	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电 线 2、规格:ZB-YJV- (4x50+1x25) 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范 及现场情况确定 5、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。	m	122.730		
38	030409001004	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电 线 2、规格:ZB-YJV- (4x35+1x16) 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范 及现场情况确定 5、其他:未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。	m	104.760		
39	030409001005	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电 线 2、规格:ZB-YJV- (5*16) 3、敷设方式、部位:	m	212.880		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第9页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
40	030409001007	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-YJY-(5*4) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1455.940		
41	030409001008	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-YJY-(5*10) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	14.130		
42	030409001009	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-YJY-(5*16) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求	m	30.760		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第10页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
43	030409001010	阻燃耐火电缆电线	1、名称:阻燃耐火电缆电线 2、规格:ZBN-YJV-(5*2.5) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	77.200		
44	030409001011	阻燃耐火电缆电线	1、名称:阻燃耐火电缆电线 2、规格:ZBN-YJV-(5*16) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	63.960		
45	030409001012	阻燃耐火电缆电线	1、名称:阻燃耐火电缆电线 2、规格:ZBN-RVSP-(2*2.5) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范	m	989.110		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第11页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
46	030409001014	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-YJV-(5*6) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	63.210		
47	030409001015	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-KYJV-(4*15) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1162.600		
48	030409001016	阻燃电缆电线	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZB-YJV-(5*2.5) 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定	m	48.710		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第12页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
49	030409001017	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(4*2.5) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	26.040		
50	030409001018	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-YJV-(5*10) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	879.960		
51	030409001019	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-BYJ-(5*4) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，	m	31.200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第13页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
52	030409001020	阻燃电缆电线	1、名称:阻燃电缆电线 2、规格:ZB-B2-BYJ-(3*2.5) 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4616.890		
53	030412001001	电缆穿线管	1、名称:电缆穿线管 2、规格:SC20(壁厚2.5mm) 表面涂防火涂料,耐火180min 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	989.110		
54	030412001010	电缆穿线管	1、名称:电缆穿线管 2、规格:SC25(壁厚2.5mm) 表面涂防火涂料,耐火180min 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	77.200		
55	030412001011	电缆穿线管	1、名称:电缆穿线管 2、规格:SC50(壁厚≥3mm) 表面涂防火涂料,耐火180min 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、	m	63.960		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第15页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
62	030412001015	配管 JDG65	1、名称:配管 2、规格:JDG65 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	8.820		
63	030412001016	配管 JDG80	1、名称:配管 2、规格:JDG80 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	31.080		
64	030412003002	电缆桥架	1、名称:电缆桥架 2、规格:CT200*100 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	115.460		
65	030412003004	电缆桥架	1、名称:电缆桥架 2、规格:CT100*50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	49.110		
66	030415002001	槽钢	1、名称:槽钢 2、规格:10 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1774.300		
67	040504001003	接线井	1.垫层、基础材质及厚度:C15砼 2.砌筑材料品种、规	座	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第16页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			格、强度等级:MU10 烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
		防雷接地					
68	030410007002	总等电位联结端子箱	非标, 不锈钢或喷塑, 铜排	台	1.000		
69	030412004016	接地电缆	1、名称:接地电缆 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	400.000		
70	031301004002	电缆支架	1、名称:电缆支架 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	350.000		
71	BC002	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	宗	1.000		
72	040806002006	热镀锌扁钢	1、名称:接地干线 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:40×4 4、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	50.000		
73	040806002007	接地钢板	1、名称:接地钢板 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:100*100*10 4、其他:未尽事项,	个	19.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第17页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范				
74	030410005002	明装接闪带Ø12热镀锌圆钢	1、名称:明装接闪带Ø12热镀锌圆钢 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	697.650		
75	040806004002	接闪器	1、名称:L=0.5米,Φ20在镀锌圆钢 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套(基)	28.000		
76	040807003002	接地电阻测试卡	1、名称:接地电阻测试卡 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	系统	2.000		
77	040806002008	接地线	1、名称:接地线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	197.050		
78	040806002009	接地线	1、名称:接地线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ16 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	567.540		
79	040806002010	接地引下线	1、名称:接地引下线 2、材质:热镀锌圆钢	m	310.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第18页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、规格:Φ16 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
		电梯及扶梯					
80	030107001001	无机房电梯	1、名称:无机房电梯 2、规格:井道净尺寸(宽X深)(mm):2400*2300、轿厢净尺寸(宽X深)(mm):1600*1500、额定载重量(kg):1350、额定速度(m/s):1.5、停靠站:1-3站、总提升高度:10m 3、用途:载人 4、层数:4	部	2.000		
81	030107006001	自动扶梯	1、层高:5m 2、扶手中心距:1200mm	部	4.000		
		火灾自动报警系统					
82	030904001001	编码型感烟探测器	1、编码型感烟探测器 2、智能光电感烟探测器 总线制 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	98.000		
83	030904001002	编码型感温探测器	1、编码型感温探测器 2、智能光电感烟探测器 总线制 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、	个	20.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第19页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术文件及相关规范。				
84	030904008001	短路隔离器	1、短路隔离器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	10.000		
85	030904003005	带火灾电话插孔的手动报警按钮	1、带火灾电话插孔的手动报警按钮 2、编码消火栓按钮 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	21.000		
86	030904004001	火灾声光报警器	1、火灾声光报警器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	21.000		
87	030904006001	消防广播扬声器	1、消防广播扬声器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	56.000		
88	030904014001	消防专用电话分机	1、消防专用电话分机 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	9.000		
89	030904007001	输入、输出模块	1、单输入、单输出模块安装 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	10.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第20页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	030904007002	输入模块	1、单输入模块安装 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	25.000		
91	030904007003	输出模块	1、单输出模块安装 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	20.000		
92	030904003006	消火栓按钮	1、按钮安装 2、编码消火栓按钮 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	21.000		
93	030904008002	消防模块箱	1、消防模块箱 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	6.000		
94	030412004018	配线 NH-BV-4	1、配线 NH-BV-4 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	145.019		
95	030412004019	配线 NH-BV-1.5	1、配线 NH-BV-1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	685.668		
96	030412004020	配线 ZR-RVVP-2*1.0	1、配线 配线 ZR-RVVP-2*1.0 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	428.723		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第21页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
97	030412004021	配线 ZRNH-BV-1.5	1、配线 ZRNH-BV-1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1438.731		
98	030412004022	配线 ZRNH-RVS-2X1.5	1、配线 ZRNH-RVS-2X1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1698.368		
99	030412001017	HDPE管 DN50	1、HDPE管 DN50 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	69.210		
100	030412001018	电缆穿线管	1、SC20（壁厚2.5mm） 2、规格：表面涂防火涂料，耐火180min 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	3033.090		
		气体灭火系统					
101	030904009001	气体灭火控制器	1、气体灭火控制器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	9.000		
102	030904004002	消防警铃	1、消防警铃 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规	个	16.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第22页， 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
103	030413002008	气体灭火放气指示灯	1、名称:气体灭火放气指示灯 2、规格:LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	16.000		
104	030904004003	声光报警器	1、声光报警器 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	16.000		
105	030904003007	紧急启停按钮	1、紧急启停按钮 2、编码消火栓按钮 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	9.000		
106	030904003008	手动/自动选择开关	1、手动/自动选择开关 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	9.000		
107	030904003009	手/自动状态显示装置	1、手/自动状态显示装置 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	9.000		
108	030412004023	配线 WDZB1N-BYJ-1.5	1、配线 WDZB1N-BYJ-1.5 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、	m	2068.026		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-电气工程(含火灾报警系统及电梯)

标段：

第23页, 共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术文件及相关规范。				
109	030412001019	配管 JDG20	1、配管 JDG20 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	554.236		
		消防电源监控系统					
110	030904007004	消防电源监控模块	1、消防电源监控模块 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	3.000		
111	030412004024	配线 WDZB1N-RYS-B1-2*2.5	1、配线 WDZB1N-RYS-B1-2*2.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	163.047		
112	030412004025	配线 WDZB1N-RYSP-B2-2*1.5	1、配线 WDZB1N-RYSP-B2-2*1.5 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	163.047		
113	030412001020	配管 JDG25	1、配管 JDG25 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	77.123		
		防火门监控系统					
114	030904008003	防火卷帘门控制箱	1、防火卷帘门控制箱 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系
统及电梯）

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009001	安全生产			
10	031401010001	文明施工			
11	031401011001	环境保护			
12	031401012001	临时设施			
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401021001	冬雨季施工增加			
21	031401022001	其他措施			
22	031301017001	脚手架搭拆费			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系
统及电梯）

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电

梯）

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	279601.20			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第1页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	13.00	
4	01010105	镀锌热轧圆盘条	$\phi 10$ 以内	kg	16.52	
5	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	13.00	
8	01090023	圆钢 $\phi 10$ 以内		kg	16.52	
9	01130002	扁钢 综合		kg	13.00	
10	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
11	01130080	镀锌扁钢 40×4		kg	13.00	
12	01210001	角钢 综合		kg	16.52	
13	01290003	钢板 综合		kg	13.00	
14	01290245	镀锌钢板 2.5		m ²	13.00	
15	01350060	青铜板 $0.08\sim 0.3$		kg	16.52	
16	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	13.00	
17	02090090	塑料薄膜		m ²	13.00	
18	02190070	尼龙绳 综合		kg	16.52	
19	02270001	棉纱		kg	13.00	
20	02270020	白布		kg	13.00	
21	02270030	白布 宽900		m	13.00	
22	02350050	尼龙线卡		十套	13.00	
23	03010115	镀锌自攻螺钉	M4 \sim 6 \times 20 \sim 35	十套	13.00	
24	03010129	自攻螺钉 M4 \times 30		十套	13.00	
25	03010225	木螺钉 M2 \sim 4 \times 6 \sim 65		十套	16.52	
26	03010240	木螺钉 M4 \times 65		十套	13.00	
27	03010250	木螺钉 M6 \times 100		十套	13.00	
28	03010610	六角螺栓 M8 \times 75以内		十套	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第2页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	03010620	六角螺栓 M10×75		十套	16.52	
30	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	十套	13.00	
31	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	13.00	
32	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	13.00	
33	03011610	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M12×100以内	十套	13.00	
34	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	16.52	
35	03012539	锚固螺栓 M32		十套	16.52	
36	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	13.00	
37	03013041	膨胀螺栓 M8		十套	16.52	
38	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	13.00	
39	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	13.00	
40	03014101	镀锌锁紧螺母	DN25×1.5	十套	16.52	
41	03014141	镀锌锁紧螺母 DN25×3		十套	16.52	
42	03014171	镀锌锁紧螺母 DN50×3		十套	13.00	
43	03014201	镀锌锁紧螺母 DN100×3		十套	13.00	
44	03014271	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	16.52	
45	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	16.52	
46	03016091	镀锌垫圈 M2~12		十个	16.52	
47	03016111	弹簧垫圈 M2~10		十个	16.52	
48	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
49	03131011	砂轮片 φ100		片	13.00	
50	03131051	砂轮片 φ400		片	13.00	
51	03131061	尼龙砂轮片 φ100		片	16.52	
52	03136021	焊锡丝 综合		kg	13.00	
53	03137011	焊锡		kg	13.00	
54	03137041	焊锡膏		kg	13.00	
55	03138001	锡基钎料		kg	13.00	
56	03139001	冲击钻头 φ8		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第3页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
57	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	13.00	
58	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	13.00	
59	03139091	冲击钻头 $\phi 6\sim 12$		个	16.52	
60	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$		个	13.00	
61	03139281	钢锯条		条	13.00	
62	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	13.00	
63	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	13.00	
64	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	13.00	
65	04030015	机制砂		m ³	3.00	
66	04050035	碎石 20		m ³	2.92	
67	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3.00	
68	05030200	木板		m ³	16.52	
69	05030265	枕木		m ³	16.52	
70	05050050	胶合板 2440×1220×3		m ²	13.00	
71	09330010	真丝绸布 宽900		m	16.52	
72	9946001	折旧费		元	13.00	
73	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
74	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
75	13010050	醇酸清漆		kg	13.00	
76	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
77	13010130	酚醛调和漆		kg	16.52	
78	13010390	漆片胶		kg	16.52	
79	13010510	调和漆		kg	13.00	
80	13030240	厚漆		kg	13.00	
81	13050070	防锈漆		kg	13.00	
82	13050080	防锈漆 C53-1		kg	16.52	
83	13050210	沥青绝缘漆		kg	13.00	
84	13050430	酚醛防锈漆 各种颜色		kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第4页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
85	13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	13.00	
86	14010010	清油		kg	16.52	
87	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
88	14030047	汽油 70~90#		kg	13.00	
89	14050050	溶剂油		kg	13.00	
90	14070010	齿轮油 20#		kg	16.52	
91	14070050	机油 综合		kg	13.00	
92	14090010	电力复合脂		kg	13.00	
93	14330320	硬脂酸		kg	13.00	
94	14390070	氧气		m3	13.00	
95	14410040	801胶		kg	13.00	
96	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
97	17010100-0003	镀锌钢管	SC100	m	13.00	
98	17030001-0024	镀锌钢管	SC20	m	16.52	
99	17030001-0025	镀锌钢管	SC25	m	16.52	
100	17030001-0026	镀锌钢管	SC50	m	16.52	
101	17250020	塑料异型管 D5		m	13.00	
102	17250040-0001	HDPE管	DN50	m	13.00	
103	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
104	18031090	镀锌钢管塑料护口 DN25		个	16.52	
105	18031095	镀锌钢管塑料护口 DN50		个	13.00	
106	18031110	镀锌钢管塑料护口 DN100		个	13.00	
107	18031130	镀锌钢管接头 20×2.75		个	16.52	
108	18031135	镀锌钢管接头 25×3.25		个	16.52	
109	18031150	镀锌钢管接头 50×3.5		个	13.00	
110	18031165	镀锌钢管接头 100×4		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯） 第5页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
111	18250510	扁钢卡子 25×4		kg	16.52	
112	18250830	镀锌扁钢卡子 25×4		kg	16.52	
113	23370100-0005	智能光电感烟探测器	总线制	个(对)	13.00	
114	23370100-0007	编码型感温探测器		个(对)	13.00	
115	23390005	声光报警器		个	16.52	
116	23390005-0001	火灾声光报警器		个	13.00	
117	23390025	消防警铃		个	13.00	
118	23390370-0001	防火门监控分机		台	13.00	
119	23400001-0007	防爆短路隔离器		个	13.00	
120	23400001-0010	输入模块		个	13.00	
121	23400001-0011	输出模块		个	13.00	
122	23400001-0012	输入输出模块		个	13.00	
123	23400001-0013	消防电源监控模块		个	13.00	
124	23400001-0014	防火卷帘门控制箱		个	13.00	
125	23400001-0015	防火门监控模块		个	13.00	
126	23410060	按钮		个	16.52	
127	23410060-0001	带火灾电话插孔的手动报警按钮		个	13.00	
128	23410060-0003	紧急启停按钮		个	13.00	
129	23410060-0004	风机按钮盒		个	13.00	
130	23410060-0005	手动/自动选择开关		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第6页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
131	23410060-0006	手自动状态显示装置		个	13.00	
132	23410080-0001	消防广播扬声器		只	13.00	
133	25000001-0042	装饰吸顶灯1x36W LED		套	16.52	
134	25000001-0043	感应式吸顶灯1x12W LED		套	16.52	
135	25000001-0044	壁装双管荧光灯2x18W LED		套	16.52	
136	25000001-0045	壁装单管荧光灯1x18W LED		套	16.52	
137	25000001-0046	单管荧光灯1x14W LED		套	16.52	
138	25000001-0047	双管格栅灯2x24W LED		套	16.52	
139	25000001-0048	三管格栅灯3x24W LED		套	16.52	
140	25000001-0049	防水防尘灯（≥IP45）1x5W LED		套	16.52	
141	25000001-0050	楼层标志灯	1W, DC36V, 自带蓄电池	套	13.00	
142	25000001-0051	方向标志灯	1W, DC36V, 自带蓄电池	套	13.00	
143	25000001-0053	疏散出口标志灯	LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	13.00	
144	25000001-0054	安全出口标志灯	LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	13.00	
145	25000001-0055	气体灭火放气指示灯	LED, 1W, DC36V, 自带蓄电池	套	13.00	
146	25000001-0056	单管格栅灯1x24W LED		套	16.52	
147	25000001-0057	嵌入式筒灯1x20W LED		套	16.52	
148	25000001-0058	嵌入式筒灯1x10W LED		套	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第7页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
149	25000001-0059	自带电源疏散照明灯(A型)	LED, 5W, DC36V, 自带蓄电池	套	13.00	
150	26050001-0010	暗装双极开关	220V 10A	个	16.52	
151	26050001-0011	暗装三极开关	220V 10A	个	16.52	
152	26050001-0012	暗装四极开关	220V 10A	个	16.52	
153	26050001-0013	暗装双控开关	220V 10A	个	16.52	
154	26050001-0014	暗装单极开关		个	16.52	
155	26410060-0012	空调插座	AC220V 10A	个	16.52	
156	26410060-0013	带保护接点暗装插座	220V 10A	个	16.52	
157	26410060-0014	地面插座盒	220V 10A	个	16.52	
158	26410060-0015	带防溅盒暗装插座	220V 10A	个	16.52	
159	27050060-0001	接闪器	L=0.5米, ϕ 20在镀锌圆钢	根	16.52	
160	27050080-0001	明装接闪带?12热镀锌圆钢		m	16.52	
161	27050101-0001	引下线	ϕ 16热镀锌圆钢	m	16.52	
162	27060060	接地线 1 \times 16mm ²		m	13.00	
163	27060170-0003	热镀锌扁钢	40 \times 4	m	16.52	
164	27060170-0004	接地线	ϕ 16热镀锌圆钢	m	16.52	
165	27060170-0005	接地线	ϕ 12热镀锌圆钢	m	16.52	
166	27060190-0001	钢接地板	100*100*10	块	16.52	
167	27170001	电气绝缘胶带	18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第8页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
168	28010090	裸铜线 10mm ²		kg	13.00	
169	28030170-0015	接地电缆		m	16.52	
170	28030170-0026	阻燃耐火电缆电线	ZBN-RVSP-(2*2.5)	m	16.52	
171	28030170-0027	阻燃电缆电线	ZB-B2-BYJ-(5*4)	m	16.52	
172	28030170-0028	阻燃电缆电线	ZB-B2-BYJ-(3*2.5)	m	16.52	
173	28030170-0029	绝缘电线	NH-BV-4	m	13.00	
174	28030170-0030	绝缘电线	ZRNH-BV-1.5	m	13.00	
175	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm ²		m	13.00	
176	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²		m	13.00	
177	28030410-0001	绝缘电线	WDZB1N-RYS-B1-2*2.5	m	13.00	
178	28030410-0002	绝缘电线	WDZB1N-RYSP-B2-2*1.5	m	13.00	
179	28030410-0003	绝缘电线	WDZCN-RYS-B1-2*1.5	m	13.00	
180	28030410-0004	绝缘电线	ZR-RVVP-2*1.0	m	13.00	
181	28030410-0005	绝缘电线	ZRNH-RVS-2X1.5	m	13.00	
182	28030420	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-1.5mm ²		m	16.52	
183	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²		m	16.52	
184	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm ²		m	13.00	
185	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第9页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
186	28110210-0126	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x120+1x70)	m	16.52	
187	28110210-0128	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x50+1x25)	m	16.52	
188	28110210-0129	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x35+1x16)	m	16.52	
189	28110210-0130	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*16)	m	16.52	
190	28110210-0134	阻燃电缆电线	ZB-B2-YJY-(5*4)	m	16.52	
191	28110210-0135	阻燃电缆电线	ZB-B2-YJY-(5*10)	m	16.52	
192	28110210-0136	阻燃电缆电线	ZB-B2-YJY-(5*16)	m	16.52	
193	28110210-0137	阻燃耐火电缆电线	ZBN-YJV-(5*2.5)	m	16.52	
194	28110210-0138	阻燃耐火电缆电线	ZBN-YJV-(5*16)	m	16.52	
195	28110210-0139	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x70+1x35)	m	16.52	
196	28110210-0140	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*6)	m	16.52	
197	28110210-0141	阻燃电缆电线	ZB-KYJV-(4*15)	m	16.52	
198	28110210-0142	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*2.5)	m	16.52	
199	28110210-0143	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4*2.5)	m	16.52	
200	28110210-0144	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(5*10)	m	16.52	
201	28110210-0145	阻燃电缆电线	ZB-YJV-(4x95+1x50)	m	16.52	
202	29010001-0021	电缆桥架	200*100	m	16.52	
203	29010001-0023	电缆桥架	100*50	m	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第10页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
204	29060030-0001	镀锌电线管	JDG25	m	13.00	
205	29060030-0002	镀锌电线管	JDG20	m	13.00	
206	29060040	镀锌电线管接头	20×1.5	个	16.52	
207	29060045	镀锌电线管接头	25×1.5	个	16.52	
208	29060075	镀锌电线管卡子 20		个	16.52	
209	29060080	镀锌电线管卡子 25		个	16.52	
210	29060100	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	16.52	
211	29060105	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	16.52	
212	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	13.00	
213	29060140-0001	配管	JDG20	m	16.52	
214	29060140-0002	配管	JDG50	m	16.52	
215	29060140-0003	配管	JDG25	m	16.52	
216	29060140-0004	配管	JDG32	m	16.52	
217	29060140-0005	配管	JDG40	m	16.52	
218	29060140-0006	配管	JDG65	m	16.52	
219	29060140-0007	配管	JDG80	m	16.52	
220	29060145	钢管保护管 $\phi 40 \times 400$		根	13.00	
221	29060280	难燃塑料管接头 20		个	13.00	
222	29060285	难燃塑料管接头 25		个	16.52	
223	29060290	难燃塑料管接头 32		个	16.52	
224	29060295	难燃塑料管接头 40		个	16.52	
225	29060300	难燃塑料管接头 50		个	16.52	
226	29060305	难燃塑料管接头 65		个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第11页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
227	29060350	难燃塑料管卡子 50		个	16.52	
228	29060355	难燃塑料管卡子 65		个	16.52	
229	29060385	难燃塑料管三通 50		个	16.52	
230	29060390	难燃塑料管三通 65		个	16.52	
231	29060420	难燃塑料管伸缩接头 50		个	16.52	
232	29060425	难燃塑料管伸缩接头 65		个	16.52	
233	29060455	难燃塑料管弯头 50		个	16.52	
234	29060460	难燃塑料管弯头 65		个	16.52	
235	29060605	线号塑料软套管 综合		m	16.52	
236	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	13.00	
237	29090175	塑料接线柱 双线		个	16.52	
238	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²		个	16.52	
239	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	13.00	
240	29090225	铜接线端子 DT-16mm ²		个	13.00	
241	29110390	接线盒		个	16.52	
242	29110400-0002	消防模块箱		个	13.00	
243	29170210	镀锌地线夹 20		套	16.52	
244	29170220	镀锌地线夹 25		套	16.52	
245	29170250	镀锌地线夹 50		套	13.00	
246	29170280	镀锌地线夹 100		套	13.00	
247	29210370	电梯用绳头卡板		套	16.52	
248	30070010-0001	消防专用电话分机		台	13.00	
249	34050030	标签纸 50页/本		本	16.52	
250	34110010	水		m ³	3.00	
251	34130001	标志牌 塑料扁形		个	13.00	
252	34130003	标志牌		个	13.00	
253	34130090	位号牌		个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第12页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
254	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	13.00	
255	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	13.00	
256	36010080-0002	井环盖、井座	Φ700球墨铸铁井盖、井座	套	16.52	
257	36010280-0001	铁算子	200×200	套	16.52	
258	37091110	钢垫板 1~2		kg	16.52	
259	55090080	成套配电箱		台	16.52	
260	55090080-0016	动力配电箱		台	13.00	
261	55270030-0001	气体灭火控制器		个	13.00	
262	55490240-0001	总等电位联结端子箱		台	16.52	
263	56190030	自动扶梯		台	13.00	
264	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	16.52	
265	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	16.52	
266	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	
267	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
268	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
269	99450640	检修费		元	13.00	
270	99450650	维护费		元	13.00	
271	99450660	安拆费		元		
272	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
273	99451300	校验费		元		
274	870613018-0002	高压兆欧表		台班		
275	870622068-0002	交、直流低电阻测试仪		台班		
276	873114001-0002	数字电压表		台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-电气工程（含火灾报警系统及电梯）

第13页， 共13页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
277	873174013-0004	铭牌打印机		台班		
278	873174017-0002	线号打印机		台班		
279	874614162-0002	火灾探测器试验器		台班		
280	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班		
281	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班		
282	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
283	990605065-0002	混凝土振捣器	(平板式)	台班		
284	990756010-0003	钢材电动煨弯机	弯曲直径500以内(mm)	台班		
285	990783280-0002	台式砂轮机	砂轮直径100(mm)	台班		
286	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
287	990906010-0004	柴油电焊机	电流500(A)	台班		
288	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班		
289	GLF	管理费		元		
290	ZC-0001	复合材料管枕		个	16.52	
291	ZC-0112	抗震支吊架		套	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	综合楼弱电安防	
1.2	综合楼外停车场弱电安防	
1.3	道路照明弱电安防	
1.4	喷灌工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	73409.41
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	144327.09
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第1页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		综合楼弱电安防					
		综合布线系统					
1	030501015002	楼层交换机	1、名称:楼层交换机 2、规格:24电口, 6光口 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000		
2	030502006001	光纤连接盘	1、名称:光纤连接盘 2、规格:12口 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	条	1.000		
3	030502008001	楼层配线架	1、名称:楼层配线架 2、规格:24口, 双口 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	架	1.000		
4	030502010001	信息插座	1、名称:信息插座 2、规格:5e类, RJ45 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	16.000		
5	030502002001	电话插座	1、名称:电话插座 2、规格:RJ11 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	17.000		
6	030502003002	6类非屏蔽4对对绞电缆	1、名称:6类非屏蔽4对对绞电缆	m	1486.527		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第2页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
7	030412001001	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN20 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	391.719		
8	030402004001	信号避雷器	1、名称:信号避雷器 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	组	2.000		
		安防监控系统					
9	030506010001	固定枪式彩色摄像机	1、名称:固定枪式彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	17.000		
10	030506010002	半球彩色摄像机	1、名称:半球彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	8.000		
11	030501015004	视频监控专网接入交换机	1、名称:视频监控专网接入交换机 2、规格:24口 3、其他：未尽事项，	台	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第3页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
12	030402011001	弱电UPS配电箱	1、名称:弱电UPS配电箱 2、规格:IP54, 含箱体及里面配件 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
13	030406002001	220VAC电源	1、名称:220VAC电源 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	1.000		
14	030502003006	信号线	1、名称:信号线 2、规格:六类非屏蔽双绞线 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	841.928		
15	030412004007	电源线	1、名称:电源线 2、规格:ZR-RVV3*6 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	852.928		
16	030412001002	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN20 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	142.901		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第4页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030402004003	信号避雷器	1、名称:信号避雷器 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	组	1.000		
		公共广播系统					
18	030501015006	10M/100M/1000M网络交换机	1、名称:10M/100M/1000M网络交换机 2、规格:24电口,6光口 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
19	030503001001	IP网络适配器	1、名称:IP网络适配器 2、规格:机柜式带功放 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
20	030505005001	播音喇叭	1、名称:播音喇叭 2、功率:10W 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	56.000		
21	030412004006	广播线	1、名称:广播线 2、规格:ZR-RVVP-2*2.5 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	547.136		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第5页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030412001004	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN20 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	496.138		
23	030402004004	信号避雷器	1、名称:信号避雷器 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	组	1.000		
		其他					
24	030412003002	弱电桥架	1、名称:弱电桥架 2、规格:MR100x50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	159.122		
25	030409011002	弱电人孔井	1、名称:弱电人孔井 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	座	76.000		
26	030409011003	防火封堵	1、名称:防火封堵 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	宗	1.000		
27	030904003001	无障碍卫生间紧急呼叫系统	1、名称:无障碍卫生间紧急呼叫系统 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第6页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	4757.900		
29	040103001001	回填土	1、填方材料品种:土方 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	1903.160		
30	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	2854.740		
		综合楼外停车场弱电安防					
		安防监控系统					
31	030506010003	固定枪式彩色摄像机	1、名称:固定枪式彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	11.000		
32	030502005010	16芯单模光纤	1、名称:16芯单模光纤 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	664.799		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第7页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	030502005011	4芯单模光纤	1、名称:4芯单模光纤 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1318.365		
34	030412004003	电源线	1、名称:电源线 2、规格:ZR-RVV3*6 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	691.199		
35	030502003008	三类100对大对数电缆	1、名称:三类100对大对数电缆 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	407.657		
36	030412001026	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	2141.827		
37	030412001027	DN20 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	205.250		
38	030412001028	DN50 热镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	270.405		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第8页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		公共广播系统					
39	030505011002	草坪音箱	1、名称:草坪音箱 2、规格:15W 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	6.000		
40	030412004008	音频线	1、名称:音频线 2、规格:WDZH-RVS-2*2.5 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	632.807		
41	030412001023	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	458.171		
42	030412001024	DN25 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	151.536		
		道路照明弱电安防					
		安防监控系统					
43	030506010004	固定枪式彩色摄像机	1、名称:固定枪式彩色摄像机 2、规格:720P网络摄像机 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	42.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第9页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
44	030502005012	4芯单模光纤	1、名称:4芯单模光纤 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	6296.515		
45	030502005006	16芯单模光纤	1、名称:16芯单模光纤 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4148.365		
46	030502003009	三类100对大对数电缆	1、名称:三类100对大对数电缆 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	107.618		
47	030412004004	电源线	1、名称:电源线 2、规格:ZR-RVV3*6 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	4246.265		
48	030412001029	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	8442.168		
49	030412001030	DN25 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	2097.305		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第10页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
50	030412001012	DN50 热镀锌钢管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	265.462		
		公共广播系统					
51	030505011001	草坪音箱	1、名称:草坪音箱 2、规格:15W 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	23.000		
52	030412004005	音频线	1、名称:音频线 2、规格:WDZH-RVS-2*2.5 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	3981.263		
53	030412001031	DN50 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN50 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	2845.849		
54	030412001032	DN25 HDPE	1、名称:HDPE管 2、规格:DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1038.614		
		喷灌工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第11页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	040801024001	解码型灌溉控制器	1、名称:解码型灌溉控制器 2、规格:CDEC-SA-200 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
56	030503005002	雨量传感器	1、名称:雨量传感器(有线) 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	支	1.000		
57	030501020001	解码器	1、名称:解码器 2、规格:CDEC-ISP-1, 1 站式 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	7.000		
58	030410009001	防雷器	1、名称:防雷器 2、规格:DEC-SG-LINE 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	套	2.000		
59	030502003010	双绞双芯通讯电缆	1、名称:双绞双芯通讯电缆 2、规格:AWG14# 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	510.081		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第12页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	030412004009	裸铜线	1、名称:裸铜线 2、规格:AWG6 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规范。	m	480.938		
61	030412001033	PVC管	1、名称:PVC管 2、规格:DN25 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规范。	m	510.081		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009001	安全生产			
10	031401010001	文明施工			
11	031401011001	环境保护			
12	031401012001	临时设施			
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401021001	冬雨季施工增加			
21	031401022001	其他措施			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	144327.09			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

第1页，共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	13.00	
4	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.00	
5	01130020	扁钢 30×4		kg	16.52	
6	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
7	02270001	棉纱		kg	13.00	
8	02270020	白布		kg	13.00	
9	02270030	白布 宽900		m	13.00	
10	03010115	镀锌自攻螺钉	M4~6×20~35	十套	16.52	
11	03010240	木螺钉 M4×65		十套	13.00	
12	03010250	木螺钉 M6×100		十套	13.00	
13	03010440	六角螺栓 M5		十套	13.00	
14	03010500	六角螺栓 M12×20~100		十套	16.52	
15	03011390	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	十套	13.00	
16	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	16.52	
17	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	13.00	
18	03011610	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M12×100以内	十套	13.00	
19	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	13.00	
20	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	13.00	
21	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	13.00	
22	03014171	镀锌锁紧螺母 DN50×3		十套	13.00	
23	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	13.00	
24	03136021	焊锡丝 综合		kg	13.00	
25	03137041	焊锡膏		kg	13.00	
26	03138001	锡基钎料		kg	13.00	
27	03139001	冲击钻头 Φ8		个	13.00	
28	03139021	冲击钻头 Φ12		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

第2页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	13.00	
30	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$		个	13.00	
31	03139281	钢锯条		条	13.00	
32	03213021	垫铁		kg	13.00	
33	05050050	胶合板 $2440\times 1220\times 3$		m ²	16.52	
34	9946001	折旧费		元	17.00	
35	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
36	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
37	13010040	醇酸磁漆		kg	16.52	
38	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
39	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
40	13030240	厚漆		kg	13.00	
41	13050080	防锈漆 C53-1		kg	13.00	
42	13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	13.00	
43	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
44	14050050	溶剂油		kg	13.00	
45	14090010	电力复合脂		kg	13.00	
46	14350190	多功能上光清洁剂		盒	13.00	
47	14350360	酒精		kg	13.00	
48	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
49	17010100-0001	镀锌钢管	DN50	m	13.00	
50	17250020	塑料异型管 D5		m	13.00	
51	17250040-0001	HDPE管	DN50	m	13.00	
52	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
53	18031095	镀锌钢管塑料护口 DN50		个	13.00	
54	18031100	镀锌钢管塑料护口 DN65		个	13.00	
55	18031150	镀锌钢管接头 50×3.5		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

第3页，共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
56	23410060-0001	无障碍卫生间紧急呼叫系统		个	13.00	
57	23410080-0001	草坪音箱		只	13.00	
58	25570020-0001	IP网络适配器	机柜式带功放	台	13.00	
59	26410050-0001	电视插座	RJ11	个	13.00	
60	27050050-0001	信号避雷器		台	13.00	
61	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	13.00	
62	28010060	裸铜绞线 35mm2		kg	13.00	
63	28010090	裸铜线 10mm2		kg	13.00	
64	28030170-0002	电源线	ZR-RVV3*6	m	13.00	
65	28030170-0003	裸铜线	AWG6	m	13.00	
66	28030270-0001	三类100对大对数电缆		m	13.00	
67	28030270-0002	6类非屏蔽4对对绞电缆		m	13.00	
68	28030270-0003	信号线	六类非屏蔽双绞线	m	13.00	
69	28030270-0005	双绞双芯通讯电缆	AWG14	m	13.00	
70	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2		m	13.00	
71	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2		m	13.00	
72	28030410-0001	音频线	WDZH-RVS-2*2.5	m	13.00	
73	28030410-0002	广播线	ZR-RVVP-2*2.5	m	16.52	
74	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-弱电及安防工程

第4页， 共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
75	28030630	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²		m	16.52	
76	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型 软导线	ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	13.00	
77	28250010-000 2	16芯单模光纤		m	13.00	
78	28250010-000 3	4芯单模光纤		m	13.00	
79	29030030-000 1	弱电桥架	MR100x50	m	13.00	
80	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	13.00	
81	29060120	镀锌钢管塑料护口 DN32		个	16.52	
82	29060137-000 1	PVC管	DN25	m	13.00	
83	29060140-000 2	PVC管	DN20	m	13.00	
84	29060140-000 3	HDPE管	DN25	m	13.00	
85	29060280	难燃塑料管接头 20		个	13.00	
86	29060285	难燃塑料管接头 25		个	16.52	
87	29060300	难燃塑料管接头 50		个	16.52	
88	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	13.00	
89	29090225	铜接线端子 DT-16mm ²		个	13.00	
90	29170250	镀锌地线夹 50		套	13.00	
91	30030040-000 1	半球彩色摄像机	720P网络摄像机	台	13.00	
92	30030040-000 2	固定枪式彩色摄像机	720P网络摄像机	台	13.00	
93	30090200-000 1	解码器	CDEC-ISP-1, 1 站式	台	13.00	
94	30130020-000 1	信息插座	5e类, RJ45	个	13.00	
95	30130140-000 1	光纤连接盘	12口	块	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

第5页，共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
96	30170030-0001	雨量传感器	雨量传感器（有线）	支	13.00	
97	30190050-0001	播音喇叭	功率 10W	台	13.00	
98	30210160-0002	10M/100M/1000M网络交换机		台	13.00	
99	30210160-0007	楼层交换机	24电口，6光口	台	13.00	
100	30210160-0008	视频监控专网接入交换机	24口	台	13.00	
101	34090250	脱脂棉		kg	13.00	
102	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	
103	37330870-0003	楼层配线架	24口，双口	个	13.00	
104	55050010-0001	220VAC电源		台	13.00	
105	55090080-0001	弱电UPS配电箱	IP54，含箱体及里面配件	台	13.00	
106	55270030-0001	解码型灌溉控制器	CDEC-SA-200	个	13.00	
107	57450050-0001	防雷器	DEC-SG-LINE	台	13.00	
108	99450640	检修费		元	13.00	
109	99450650	维护费		元	13.00	
110	99450660	安拆费		元	13.00	
111	99450670	汽油	（机械用）	kg	13.00	
112	99450680	柴油	（机械用）	kg	13.00	
113	99451300	校验费		元		
114	870110001-0004	数字温度计		台班		
115	873150048-0004	数据传输分析仪		台班		
116	873152051-0004	线路测试仪		台班		

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-弱电及安防工程

第6页，共6页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
117	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
118	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
119	990110030-0002	轮胎式装载机	斗容量1.5(m3)	台班		
120	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班		
121	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班		
122	990401015-0008	载货汽车	装载质量4(t)	台班		
123	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		
124	ZC-0001	防火封堵		宗	13.00	
125	ZC-0003	弱电人孔井		座	13.00	

工程项目清单汇总表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	设备	
1.2	材料	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	20518.45
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	57882.25
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		设备					
1	030405015001	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:风量300 m3/h 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	24.000		
2	030405015002	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:风量150 m3/h 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	3.000		
3	030405015003	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:风量200 m3/h 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
4	030108001003	静音型管道离心排风机	1. 名称:静音型管道离心排风机 2. 规格:风量1200m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第2页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
5	030108001005	静音型管道离心排风机	1. 名称:静音型管道离心排风机 2. 规格:风量1800m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
6	030108001006	静音型管道离心排风机	1. 名称:静音型管道离心排风机 2. 规格:风量900m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000		
7	030108001007	低噪声离心排风机	1. 名称:低噪声离心排风机 2. 规格:风量3600m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000		
8	030108001014	柜式离心排风机	1. 名称:低噪声离心排风机 2. 规格:风量1800m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项,	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第3页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
9	030108001015	柜式离心排风机	1. 名称:低噪声离心排风机 2. 规格:风量3200m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	2.000		
10	030108001016	柜式离心排风机	1. 名称:低噪声离心排风机 2. 规格:风量4700m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
11	030108001011	低噪声型壁式轴流排风机	1. 名称:低噪声型壁式轴流排风机 2. 规格:风量1100m3/h 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
12	030108001009	低噪声型壁式轴流排风机	1. 名称:低噪声型壁式轴流排风机 2. 规格:风量700m3/h 3. 安装方式:按设计	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第4页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
13	030701003001	多联新风空调器	1. 名称: 多联新风空调器 2. 规格: 风量2500m3/h, 冷量28.0kw 3. 安装方式: 按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
14	030701003010	多联新风空调器	1. 名称: 多联新风空调器 2. 规格: 风量2100m3/h, 冷量28.0kw 3. 安装方式: 按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
15	030701003002	直流变频多联机空调室外机	1. 名称: 直流变频多联机空调室外机 2. 规格: 制冷23.5kw 热量25.9kw 3. 安装方式: 按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
16	030701003003	直流变频多联机空调室外机	1. 名称: 直流变频多联机空调室外机	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第5页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 规格:制冷42.6kw 热量46.9kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
17	030701003004	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷19.9kw 热量21.9kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
18	030701003005	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷42.3kw 热量46.5kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
19	030701003011	直流变频多联机空调室外机	1. 名称:直流变频多联机空调室外机 2. 规格:制冷70.4kw 热量77.5kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第6页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范。				
20	030701003006	风管式多联机室内机	1. 名称:风管式多联机室内机 2. 规格:制冷8.0kw 热量9.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	3.000		
21	030701003008	四面出风型多联机室内机	1. 名称:四面出风型多联机室内机 2. 规格:制冷4.5kw 热量5.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
22	030701003012	四面出风型多联机室内机	1. 名称:四面出风型多联机室内机 2. 规格:制冷7.1kw 热量8.0kw 3. 安装方式:按设计图纸 4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	17.000		
23	030701003009	四面出风型多联机室内机	1. 名称:四面出风型多联机室内机 2. 规格:制冷8.0kw 热量9.0kw 3. 安装方式:按设计图纸	台	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第7页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
		材料					
24	010803002001	固定挡烟垂壁(防火玻璃)	1、名称: 固定挡烟垂壁(防火玻璃) 2、规格: 6+6mm厚防火玻璃 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	63.540		
25	030703001001	70℃防烟防火阀	1、名称: 70℃防烟防火阀 2、规格: 尺寸规格按设计 平均面积 0.285m2 平均周长 2.134m 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	18.000		
26	030703001002	70℃防火阀	1、名称: 70℃防火阀 2、规格: 尺寸规格按设计 平均面积 0.145m2 平均周长 1.525m 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	26.000		
27	030703001003	止回阀	1、名称: 止回阀 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	7.000		
28	030703007001	单层活动百叶风口	1、名称: 单层活动百叶风口	个	37.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第8页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格：尺寸规格按设计 平均面积 0.217m2 平均周长 1.861m 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范				
29	030703007002	双层活动百叶	1、名称：双层活动百叶 2、规格：尺寸规格按设计 平均面积 0.269m2 平均周长 2.074m 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	5.000		
30	030703007003	条缝风口	1、名称：条缝风口 2、规格：1500×150 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	5.000		
31	030703007004	门铰式回风口	1、名称：门铰式回风口 2、规格：800×400 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	个	3.000		
32	030702001001	镀锌钢板	1、名称：镀锌钢板通风管道（含吊托支架） 2、规格：中低压，综合考虑 3、板材厚度：0.5mm 4、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	307.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第9页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	030702001002	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板通风管道(含吊托支架) 2、规格:中低压,综合考虑 3、板材厚度:0.6mm 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	245.000		
34	030702001003	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板通风管道(含吊托支架) 2、规格:中低压,综合考虑 3、板材厚度:0.75mm 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	33.000		
35	030702001004	镀锌钢板	1、名称:镀锌钢板通风管道(含吊托支架) 2、规格:中低压,综合考虑 3、板材厚度:1mm 4、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	9.000		
36	031208003001	防火板	1、名称:防火板 2、规格:耐火极限不低于1.0h 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	95.000		
37	031001005001	铜管	1、名称:铜管 2、尺寸:φ9.5 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、	m	338.290		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第10页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术文件及相关规范				
38	031001005002	铜管	1、名称：铜管 2、尺寸：Φ12.7 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	151.260		
39	031001005003	铜管	1、名称：铜管 2、尺寸：Φ15.9 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	226.950		
40	031001005004	铜管	1、名称：铜管 2、尺寸：Φ19.1 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	16.610		
41	031001005005	铜管	1、名称：铜管 2、尺寸：Φ22.2 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	124.160		
42	031001005006	铜管	1、名称：铜管 2、尺寸：Φ28.6 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	166.270		
43	031001005007	铜管	1、名称：铜管 2、尺寸：Φ31.8 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	31.030		
44	030701017001	分歧管	1、名称：分歧器 2、规格：综合考虑 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	台	27.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第11页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	031001008001	U-PVC冷凝水管DN20	1、名称：U-PVC冷凝水管 2、尺寸：DN20 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	155.000		
46	031001008002	U-PVC冷凝水管DN25	1、名称：U-PVC冷凝水管 2、尺寸：DN25 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	23.830		
47	031001008003	U-PVC冷凝水管DN32	1、名称：U-PVC冷凝水管 2、尺寸：DN32 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	38.110		
48	031001008004	U-PVC冷凝水管DN40	1、名称：U-PVC冷凝水管 2、尺寸：DN40 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	53.000		
49	031001008005	U-PVC冷凝水管DN50	1、名称：U-PVC冷凝水管 2、尺寸：DN50 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m	54.000		
50	031208007001	玻璃棉板	1、名称：玻璃棉板 2、尺寸：ρ=40kg/m ³ ，导热系数≤0.037W/m.K 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、	m ²	3.500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-暖通工程

标段：

第12页， 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术文件及相关规范				
51	030501014001	不锈钢丝网	1、名称：不锈钢丝网 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	m2	12.000		
52	030501014002	防火封堵	1、名称：防火封堵 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	台	1.000		
53	031301004001	抗震支吊架	1、名称：抗震支吊架 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	套	30.000		
54	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试 2、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	系统	1.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产			
10	031401010002	文明施工			
11	031401011002	环境保护			
12	031401012002	临时设施			
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401021001	冬雨季施工增加			
21	031401022001	其他措施			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	57882.25			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

第1页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	16.52	
4	01210001	角钢 综合		kg	13.00	
5	01290043	钢板 8~15		kg	13.00	
6	01290110-0007	镀锌钢板通风管道	0.75mm	m ²	13.00	
7	01290110-0008	镀锌钢板通风管道	0.5mm	m ²	13.00	
8	01290110-0009	镀锌钢板通风管道	0.6mm	m ²	13.00	
9	01290303-0001	镀锌钢板	1mm	m ²	13.00	
10	02270180	破布 一级		kg	13.00	
11	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
12	9946001	折旧费		元	17.00	
13	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
14	14390070	氧气		m ³	16.52	
15	14410120	玻璃胶		L	13.00	
16	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
17	14410635	粘接剂		kg	13.00	
18	15000040-0001	玻璃棉板	ρ=40kg/m ³ , 导热系数≤0.037W/m·K	m ³	13.00	
19	15070080-0001	防火隔板		m ²	13.00	
20	17150020-0003	紫铜管	Φ9.5	m	13.00	
21	17150020-0004	紫铜管	Φ12.7	m	13.00	
22	17150020-0005	紫铜管	Φ15.9	m	13.00	
23	17150020-0006	紫铜管	Φ19.1	m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-暖通工程

第2页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
24	17150020-0008	紫铜管	Φ 28.6	m	13.00	
25	17150020-0009	紫铜管	Φ 31.8	m	13.00	
26	17150020-0012	紫铜管	Φ 22.2	m	13.00	
27	17250050-0001	U-PVC冷凝水管DN20		m	13.00	
28	17250050-0002	U-PVC冷凝水管DN25		m	13.00	
29	17250050-0003	U-PVC冷凝水管DN32		m	13.00	
30	17250050-0004	U-PVC冷凝水管DN40		m	13.00	
31	17250050-0005	U-PVC冷凝水管DN50		m	13.00	
32	18070113-0003	给水室内铜管焊接管件	Φ 9.5	个	13.00	
33	18070113-0005	给水室内铜管焊接管件	Φ 12.7	个	13.00	
34	18070113-0006	给水室内铜管焊接管件	Φ 15.9	个	13.00	
35	18070113-0007	给水室内铜管焊接管件	Φ 19.1	个	13.00	
36	18070113-0010	给水室内铜管焊接管件	Φ 31.8	个	13.00	
37	18070113-0012	给水室内铜管焊接管件	Φ 28.6	个	13.00	
38	18070113-0015	给水室内铜管焊接管件	Φ 22.2	个	13.00	
39	18090480	室外塑料给水管接头零件(粘接)		个	13.00	
40	22410013-0001	条缝风口	1500×150	个	13.00	
41	22410013-0002	门铰式回风口	800×400	个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

第3页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
42	22530140	圆、方形风管止回阀		个	13.00	
43	34110010	水		m3	3.00	
44	50030010-0002	四面出风型多联机室内机	制冷4.5kw 热量5.0kw	台	13.00	
45	50030010-0003	四面出风型多联机室内机	制冷7.1kw 热量8.0kw	台	16.52	
46	50030010-0004	风管式多联机室内机	制冷8.0kw 热量9.0kw	台	13.00	
47	50030010-0005	四面出风型多联机室内机	制冷8.0kw 热量9.0kw	台	13.00	
48	50030020-0001	多联新风空调器	风量2100m3/h, 冷量28.0kw	台	16.52	
49	50030020-0002	直流变频多联机空调室外机	制冷23.5kw 热量25.9kw	台	13.00	
50	50030020-0006	直流变频多联机空调室外机	制冷42.6kw 热量46.9kw	台	13.00	
51	50030020-0007	直流变频多联机空调室外机	制冷19.9kw 热量21.9kw	台	13.00	
52	50030020-0008	直流变频多联机空调室外机	制冷70.4kw 热量77.5kw	台	16.52	
53	50030020-0009	多联新风空调器	风量2500m3/h, 冷量28.0kw	台	13.00	
54	50030020-0010	直流变频多联机空调室外机	制冷42.3kw 热量46.5kw	台	13.00	
55	50170001-0001	分歧器		个	13.00	
56	50290020-0001	壁式轴流排风机	风量1600m3/h	台	13.00	
57	50290020-0002	壁式轴流排风机	风量700m3/h	台	13.00	
58	50290030	柜式离心排风机	风量3200m3/h	台	13.00	
59	50290030-0002	静音型管道离心排风机	风量1200m3/h	台	13.00	
60	50290030-0004	静音型管道离心排风机	风量1800m3/h	台	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-暖通工程

第4页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
61	50290030-0005	低噪声离心排风机	风量3600m3/h	台	13.00	
62	50290030-0007	静音型管道离心排风机	风量900m3/h	台	13.00	
63	50290030-0008	柜式离心排风机	风量1800m3/h	台	13.00	
64	50290030-0009	柜式离心排风机	风量4700m3/h	台	13.00	
65	50350010-0001	吸顶式排气扇	风量300 m3/h	台	13.00	
66	50350010-0002	吸顶式排气扇	风量150 m3/h	台	13.00	
67	50350010-0003	吸顶式排气扇	风量200 m3/h	台	13.00	
68	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	2.92	
69	99450640	检修费		元	17.00	
70	99450650	维护费		元	17.00	
71	99450660	安拆费		元		
72	99450680	柴油	(机械用)	kg	17.00	
73	990734005-0006	卷板机	板厚×宽度2×1600(mm)	台班		
74	990757010-0008	法兰卷圆机	L40×4	台班		
75	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
76	ZC-0106	单层百叶排风口	尺寸规格按设计 平均面积0.269m2 不锈钢 带人字闸	个		
77	ZC-0110	70℃防烟防火阀	尺寸规格按设计 平均面积0.469m2	个		
78	ZC-0111	双层活动百叶	尺寸规格按设计 平均面积0.269m2 不锈钢 带人字闸	个	13.00	
79	ZC-0112	抗震支吊架		套	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-暖通工程

第5页，共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
80	ZC-0113	70℃防烟防火阀	尺寸规格按设计 平均面积0.285m2	个	13.00	

工程项目清单汇总表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	室内生产生活给水	
1.2	室内排水	
1.3	室内消防	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	41896.99
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	109844.28
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室内生产生活给水					
1	031001006001	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN15	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	136.320		
2	031001006002	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN20	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN20 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	53.380		
3	031001006003	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN25	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	82.200		
4	031001006004	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN32	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	14.250		
5	031001006005	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN40	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	16.290		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

标段：

第2页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	031001006006	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN50	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	49.220		
7	031001006007	覆塑不锈钢管（食品级31603） DN65	1、名称、类型：：覆塑不锈钢管 2、规格：食品级31603 DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	41.720		
8	031002001001	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
9	031002001002	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、DN32 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	6.000		
10	031002001003	闸阀	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	7.000		
11	031002001004	闸阀	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见	个	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第3页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			设计图纸及相关规范要求				
12	031002001005	可调式减压阀	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
13	031002011001	远传水表	1、名称、类型：远传水表 2、规格:DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000		
14	031002011002	远传水表	1、名称、类型：远传水表 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000		
15	031002001006	止回阀	1、名称、类型：止回阀 2、规格:DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
16	031002001007	止回阀	1、名称、类型：止回阀 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
17	031002001020	试水阀	1、名称、类型：试水阀 2、规格:DN15	个	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第4页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	031002001021	试水阀	1、名称、类型：试水阀 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	10.000		
19	031002001022	自动排气阀	1、名称、类型：自动排气阀 2、规格:DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
20	031002001023	大气型真空破坏器	1、名称、类型：大气型真空破坏器 2、规格:DN15 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
21	031002001008	角阀	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格:DN15 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	19.000		
22	031003003001	单眼洗脸盆	1、名称、类型：单眼洗脸盆 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	15.000		
23	031003003002	拖把池	1、名称、类型：拖把池	组	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第5页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
24	031003006001	蹲式大便器	1、名称、类型:蹲式大便器 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	15.000		
25	031003007001	挂式小便器	1、名称、类型:挂式小便器 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	6.000		
26	031003006002	坐便器	1、名称、类型:坐便器 2、规格:含五金件 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	3.000		
		室内排水					
27	031001008001	UPVC排水管 DN50	1、名称、类型:UPVC排水管 2、规格:阻燃型UPVC DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	68.520		
28	031001008002	UPVC排水管 DN75	1、名称、类型:UPVC排水管 2、规格:阻燃型UPVC DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	57.370		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第6页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
29	031001008003	UPVC排水管 DN100	1、名称、类型：UPVC排水管 2、规格：阻燃型UPVC DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	398.640		
30	031001008004	UPVC排水管 DN150	1、名称、类型：UPVC排水管 2、规格：阻燃型UPVC DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	9.850		
31	031003014001	排水漏斗	1、名称、类型：排水漏斗 2、规格：DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
32	031003014002	普通不锈钢地漏	1、名称、类型：地漏 2、规格：DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
33	031003014003	普通不锈钢地漏	1、名称、类型：地漏 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	18.000		
34	031003014004	清扫口	1、名称、类型：清扫口 2、规格：DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第7页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
35	031003014005	检查口	1、名称、类型：检查口 2、规格:DN75 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
36	031003014006	检查口	1、名称、类型：检查口 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	18.000		
37	031003014007	87型雨水斗	1、名称、类型：87型雨水斗 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	20.000		
38	031003014009	通气帽	1、名称、类型：通气帽 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
39	031003014008	通气帽	1、名称、类型：通气帽 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
		室内消防					
40	030901010001	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	1、名称、类型：甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2、尺寸：	套	6.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第8页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			700*240*1000; 3、内含DN65消火栓口一个, 25m麻质水龙带1条, 19mm水枪1支, 消防软盘卷1套 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
41	030901010002	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(减压稳压消火栓)	1、名称、类型: 甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(减压稳压消火栓) 2、尺寸: 700*240*1000; 3、内含DN65消火栓口一个, 25m麻质水龙带1条, 19mm水枪1支, 消防软盘卷1套 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	14.000		
42	030901010003	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(试验消火栓)	1、名称、类型: 甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱(试验消火栓) 2、尺寸: 700*240*1000; 3、内含DN65消火栓口一个, 25m麻质水龙带1条, 19mm水枪1支, 消防软盘卷1套 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	1.000		
43	030902008001	灭火器箱	1、名称、类型: 灭火器箱 2、箱内配2具MF/	套	20.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第9页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			ABC3磷酸铵盐干粉灭火器(2A, 55B), 防毒面具2个 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
44	030901001001	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	445.950		
45	030901001002	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	109.340		
46	030901001003	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	75.560		
47	030901001004	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	137.540		
48	030901001005	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	178.170		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第10页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	030901001006	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	82.780		
50	030901001007	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	319.430		
51	030901001008	热镀锌钢管	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格:DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	509.530		
52	031002001009	手动蝶阀	1、名称、类型:手动蝶阀 2、DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	12.000		
53	031002001010	手动蝶阀	1、名称、类型:手动蝶阀 2、DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
54	031002001011	截止阀	1、名称、类型:截止阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第11页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
55	031002001012	自动排气阀	1、名称、类型：自动排气阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
56	031002001013	末端试水装置	1、名称、类型：末端试水装置 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
57	031002001014	试水阀	1、名称、类型：试水阀 2、DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	6.000		
58	031002001015	水流指示器	1、名称、类型：水流指示器 2、DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000		
59	031002001016	水流指示器	1、名称、类型：水流指示器 2、DN100 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	7.000		
60	031002001017	信号阀	1、名称、类型：信号阀 2、DN150	个	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第12页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
61	031002001018	信号阀	1、名称、类型：信号阀 2、DN100 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	5.000		
62	030601002001	压力表	1、名称、类型：压力表 2、DN150 0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
63	030601002002	压力表	1、名称、类型：压力表 2、DN100 0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
64	030901003001	直立型喷头	1、名称、类型：直立型喷头 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	319.000		
65	030901003002	吊顶型喷头	1、名称、类型：吊顶型喷头 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	319.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第13页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
66	030901003003	直立型喷头（快速响应式，K115）	1、名称、类型：直立型喷头（快速响应式，K115） 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	44.000		
67	030901003004	吊顶型喷头（快速响应式，K115）	1、名称、类型：吊顶型喷头（快速响应式，K115） 2、爆破温度等级为68℃ 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	44.000		
68	030902010001	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	1、名称、类型：七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置 2、规格：GQQ150/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	35.000		
69	030902010002	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	1、名称、类型：七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置 2、规格：GQQ120/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2.000		
70	030902010004	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	1、名称、类型：七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	套	10.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 生命教育基地-给排水工程

标段：

第14页， 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格：GQQ90/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
71	030909002001	气体灭火系统装置调试	1、名称：气体灭火系统装置调试 2、规格：155L以内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	点	37.000		
72	030909002002	气体灭火系统装置调试	1、名称：气体灭火系统装置调试 2、规格：90L以内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	点	10.000		
73	030902010003	七氟丙烷灭火剂	1、名称、类型：七氟丙烷灭火剂 2、规格：GQQ120/2.5 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	KG	5874.500		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架			
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施			
7	011601007001	文明施工			
8	011601008001	环境保护			
9	011601009001	安全生产			
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601012001	特殊地区施工增加			
12	011601013001	二次搬运			
13	011601014001	已完工程及设备保护			
14	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	109844.28			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计					

增值税计价表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

第1页，共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.00	
4	01290043	钢板 8~15		kg	13.00	
5	01290173	钢板 12~20		kg	16.52	
6	02010013	橡胶板 1~3		kg	13.00	
7	02010015	橡胶板 4~15		kg	16.52	
8	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	16.52	
9	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	16.52	
10	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	16.52	
11	02190155	聚四氟乙烯垫		个	16.52	
12	02270020	白布		kg	13.00	
13	02270180	破布 一级		kg	13.00	
14	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
15	03010490	六角螺栓 M10×20~50		十套	16.52	
16	03010580	六角螺栓	M16~20×65~110	十套	16.52	
17	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	16.52	
18	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	16.52	
19	03013001	膨胀螺栓 综合		十套	16.52	
20	03013161	膨胀螺栓 M10×80		十套	13.00	
21	03014421	六角螺母 M8		十套	16.52	
22	03016071	垫圈 M8		十个	16.52	
23	03072021-0001	普通不锈钢地漏	DN100	个	13.00	
24	03072021-0002	排水漏斗	DN75	个	13.00	
25	03072021-0003	普通不锈钢地漏	DN50	个	13.00	
26	03074001-0001	清扫口	DN75	个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第2页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
27	03074001-0002	检查口	DN75	个	16.52	
28	03074001-0003	检查口	DN100	个	16.52	
29	03078051	大便器胶皮碗		个	16.52	
30	03131061	尼龙砂轮片 $\phi 100$		片	16.52	
31	03139081	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$		个	16.52	
32	03139281	钢锯条		条	13.00	
33	03139351	小膜片		片	16.52	
34	03139361	大膜片		片	16.52	
35	03139571	树脂砂轮切割片 $\phi 400$		片	13.00	
36	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	13.00	
37	04030001	砂子		kg	2.92	
38	04090055	石灰膏		m3	2.92	
39	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	2.92	
40	9946001	折旧费		元	17.00	
41	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
42	13010050	醇酸清漆		kg	13.00	
43	13030240	厚漆		kg	13.00	
44	13350035	防水密封胶		支	16.52	
45	13350200	密封膏		kg	16.52	
46	14070050	机油 综合		kg	16.52	
47	14350360	酒精		kg	13.00	
48	14350490	漂白粉 综合		kg	13.00	
49	14350540	润滑剂		kg	16.52	
50	14390020	氮气		m3	16.52	
51	14390070	氧气		m3	16.52	
52	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
53	14410590	厌氧胶 325# 200g		瓶	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第3页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
54	17010065	焊接钢管 DN100		m	13.00	
55	17010100-0001	热镀锌钢管	DN150 壁厚6	m	16.52	
56	17010100-0002	热镀锌钢管	DN100 壁厚5	m	16.52	
57	17010100-0003	热镀锌钢管	DN80 壁厚5	m	16.52	
58	17010100-0004	热镀锌钢管	DN65 壁厚5	m	16.52	
59	17030001-0001	热镀锌钢管	DN50 壁厚4.5	m	16.52	
60	17030001-0002	热镀锌钢管	DN40 壁厚3、5	m	16.52	
61	17030001-0003	热镀锌钢管	DN32 壁厚3、5	m	16.52	
62	17030001-0004	热镀锌钢管	DN25 壁厚3	m	16.52	
63	17030010	镀锌钢管 DN15		m	16.52	
64	17050017-0006	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN15	m	13.00	
65	17050017-0007	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN20	m	13.00	
66	17050017-0008	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN25	m	13.00	
67	17050017-0009	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN32	m	13.00	
68	17050017-0010	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN40	m	13.00	
69	17050017-0011	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN50	m	13.00	
70	17050017-0012	覆塑不锈钢管（食品级31603）	DN65	m	13.00	
71	17250370-0001	UPVC排水管 DN50		m	13.00	
72	17250370-0002	UPVC排水管 DN75		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第4页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
73	17250370-0003	UPVC排水管 DN100		m	13.00	
74	17250370-0004	UPVC排水管 DN150		m	13.00	
75	17270175	橡胶软管 DN20		m	13.00	
76	18010515	黑玛钢直通 DN25		个	16.52	
77	18010585	黑玛钢弯头 DN25		个	16.52	
78	18010755	黑玛钢活接头 DN15		个	16.52	
79	18010765	黑玛钢活接头 DN25		个	16.52	
80	18010770	黑玛钢活接头 DN32		个	16.52	
81	18010780	黑玛钢活接头 DN50		个	16.52	
82	18010810	黑玛钢堵头 DN25		个	16.52	
83	18030001	锥形堵块		只	16.52	
84	18030780	镀锌异径三通 DN25×15		个	16.52	
85	18030825	镀锌弯头 DN25		个	16.52	
86	18030885	镀锌外接头 DN25		个	16.52	
87	18030935	镀锌丝堵 DN25(堵头)		个	16.52	
88	18031045	镀锌六角内接头 DN15		个	16.52	
89	18031283-0001	室内镀锌钢管管件	DN50	个	16.52	
90	18031283-0002	室内镀锌钢管管件	DN40	个	16.52	
91	18031283-0003	室内镀锌钢管管件	DN32	个	16.52	
92	18031283-0004	室内镀锌钢管管件	DN25	个	16.52	
93	18031463-0001	沟槽管件	DN150	套	16.52	
94	18031463-0002	沟槽管件	DN100	套	16.52	
95	18031463-0003	沟槽管件	DN80	套	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第5页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
96	18031463-0004	沟槽管件	DN65	套	16.52	
97	18050240-0001	给水室内不锈钢管卡压管件	DN15	个	13.00	
98	18050240-0002	给水室内不锈钢管卡压管件	DN20	个	13.00	
99	18050240-0003	给水室内不锈钢管卡压管件	DN25	个	13.00	
100	18050240-0004	给水室内不锈钢管卡压管件	DN32	个	13.00	
101	18050240-0005	给水室内不锈钢管卡压管件	DN40	个	13.00	
102	18050240-0006	给水室内不锈钢管卡压管件	DN50	个	13.00	
103	18050240-0007	给水室内不锈钢管卡压管件	DN65	个	13.00	
104	18090060-0001	室内塑料排水管件	DN50	个	13.00	
105	18090060-0002	室内塑料排水管件	DN75	个	13.00	
106	18090060-0003	室内塑料排水管件	DN100	个	13.00	
107	18090060-0004	室内塑料排水管件	DN150	个	13.00	
108	18250605	管卡(带膨胀螺栓) DN32		套	16.52	
109	19000001-0002	截止阀	DN32 PN=1、0MPa	个	16.52	
110	19000001-0003	闸阀	DN50	个	16.52	
111	19000001-0004	可调式减压阀	DN50	个	16.52	
112	19000001-0005	止回阀	DN50	个	16.52	
113	19000001-0006	角阀	DN15 PN=1、0MPa	个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第6页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
114	19000001-0007	试水阀	DN25 PN=1、0MPa	个	16.52	
115	19000001-0009	截止阀	DN25 PN=1、0MPa	个	16.52	
116	19000001-0010	试水阀	DN50	个	16.52	
117	19000001-0011	试水阀	DN15	个	16.52	
118	19000001-0012	真空破坏器	DN15	个	16.52	
119	19000020-0001	闸阀	DN65	个	16.52	
120	19000020-0002	止回阀	DN65 PN=1、0MPa	个	16.52	
121	19000020-0003	手动蝶阀	DN65 PN=1、0MPa	个	16.52	
122	19000020-0004	信号阀	DN150 PN=1、0MPa	个	16.52	
123	19000020-0005	手动蝶阀	DN150 PN=1、0MPa	个	16.52	
124	19000020-0006	信号阀	DN100 PN=1、0MPa	个	16.52	
125	19000210	螺纹阀门 DN20		个	13.00	
126	20310140	金属密封垫		个	16.52	
127	21090001-0001	洗脸盆	1、含五金件	套	16.52	
128	21130020-0001	成品拖布池	1、含五金件	套	16.52	
129	21150001-0001	瓷蹲式大便器	1、含五金件	个	16.52	
130	21150050-0001	落地式坐便器(含存水弯)	1、含五金件	个	16.52	
131	21150140	大便器排水接头		个	16.52	
132	21170001-0001	挂式小便器	1、含五金件	个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第7页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
133	22110010	自动排气阀		个	16.52	
134	22110010-0003	自动排气阀	DN25 PN=1、0MPa	个	16.52	
135	23030040-0001	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱	尺寸：700*240*1000；内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套	套	16.52	
136	23030040-0002	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（减压稳压消火栓）	尺寸：700*240*1000；内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套	套	16.52	
137	23030040-0003	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱（试验消火栓）	尺寸：700*240*1000；内含DN65消火栓口一个，25m麻质水龙带1条，19mm水枪1支，消防软盘卷1套、压力表1个	套	16.52	
138	23070001-0001	灭火器箱	箱内配2具MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器（2A，55B），防毒面具2个	个	13.00	
139	23070010-0001	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	GQQ150/2、5	套	16.52	
140	23070010-0002	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	GQQ120/2、5	套	16.52	
141	23070010-0003	七氟丙烷单瓶式柜式灭火装置	GQQ90/2、5	套	16.52	
142	23130001-0001	水流指示器	DN150 PN=1、0MPa	个	16.52	
143	23130001-0002	水流指示器	DN100	个	16.52	
144	23210001-0001	直立型喷头	爆破温度等级为68℃	个	16.52	
145	23210001-0002	吊顶型喷头	爆破温度等级为68℃	个	16.52	
146	23210001-0003	直立型喷头（快速响应式，K115）	爆破温度等级为68℃	个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 生命教育基地-给排水工程

第8页， 共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
147	23210001-0004	吊顶型喷头（快速响应式，K115）	爆破温度等级为68℃	个	16.52	
148	24010020-0001	远传水表	DN65	个	16.52	
149	24010020-0002	远传水表	DN50	个	16.52	
150	24110073	压力表	0~1.6MPa(带弯带阀)	套	16.52	
151	24110075-0001	末端试水装置	DN25 PN=1、0MPa	块	16.52	
152	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	13.00	
153	24110180-0001	压力表 DN150	0~1、6MPa	台	13.00	
154	24110180-0002	压力仪表	1、DN100 0~1、6MPa	台	13.00	
155	24590010	压力表弯管 DN15		个	13.00	
156	33050040-0001	87型雨水斗	DN100	套	16.52	
157	33050040-0002	通气帽	DN100	套	16.52	
158	33050040-0004	通气帽	DN150	套	16.52	
159	34110010	水		m3	3.00	
160	34130080	铝牌		个	16.52	
161	34130090	位号牌		个	16.52	
162	35330020	试验容器 90L		个	16.52	
163	35330030	试验容器 155L		个	16.52	
164	99450640	检修费		元	13.00	
165	99450650	维护费		元	13.00	
166	99450660	安拆费		元	13.00	
167	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
168	99451300	校验费		元		
169	990706010-0002	木工圆锯机	直径500(mm)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称：生命教育基地-给排水工程

第9页，共9页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
170	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
171	BC-0001	七氟丙烷灭火剂				

工程项目清单汇总表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	围墙(166m)	
1.2	围墙2(3489m)	
1.3	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	45173.56
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	78074.53
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		围墙(166m)					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	93.000		
2	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:利用方 2. 密实度:按设计及规范要求 3. 材料品种、规格:土方 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	71.870		
3	010501001010	基础垫层	1. 厚度:10cm厚 2. 材料品种、强度要求、配比:C20砼 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	9.020		
4	010505001015	垫层模板	垫层部位:按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	49.100		
5	010502001004	基础混凝土	1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 基础类型:普通 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m3	18.150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第2页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
6	010505002011	基础模板	基础类型:按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	179.500		
7	010502006003	结构柱Z1	混凝土强度等级:C30 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	23.760		
8	010503016001	压顶	混凝土强度等级:C30 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.680		
9	010505004003	柱面模板	模板形式:构造柱 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	229.600		
10	010505006001	压顶模板	模板形式:压顶 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.400		
11	010506002006	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:HRB400 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	3.850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙工程

标段：

第3页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010506002007	现浇混凝土钢筋	钢筋种类、规格:HPB300 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.050		
13	011203001002	文化石贴面	1. 基层类型、部位:30厚砂浆 2. 面层材料品种、规格:文化石 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	193.600		
14	011404001001	墙面喷刷涂料	涂料品种、喷刷遍数:白色真石漆 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	191.720		
15	040501003001	直径70mm钢管排水管	材质及规格:直径70mm钢管排水管 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	12.100		
16	010609002001	铁艺围栏	1. 材料品种、规格:铁艺栏杆(氟碳喷涂) 2. 边框及立柱型钢品种、规格:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	235.710		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第4页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010506025001	预埋铁件	1、预埋铁件制安 2、铁件做除锈处理 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.110		
		围墙2（3489m）					
18	040101002002	挖基坑土方	1. 土类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	465.600		
19	040103001008	基坑回填方	1. 填方来源: 利用方 2. 密实度: 按设计及规范要求 3. 材料品种、规格: 土方 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	391.104		
20	010609003001	金属网栏（不含基础）	1、名称: 金属网栏 2、材料品种、规格: 按设计图纸 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5721.960		
21	010502001005	围网基础	1、名称: 围网基础 2、材料品种、规格: 按设计图纸 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m3	74.496		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第5页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
22	010505002012	基础模板	基础类型:按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	744.960		
		余泥渣土场外运输					
23	010103002001	场内转运	土石类别:土方 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	95.626		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架			
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施			
7	011601007001	文明施工			
8	011601008001	环境保护			
9	011601009001	安全生产			
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601012001	特殊地区施工增加			
12	011601013001	二次搬运			
13	011601014001	已完工程及设备保护			
14	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	78074.53			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称： 围墙工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 围墙工程

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$		kg	16.52	
4	01010015	热轧圆盘条 综合		t	16.52	
5	01010040	螺纹钢筋 $\phi 25$ 以内		t	13.00	
6	01010120	螺纹钢筋 $\phi 10$ 以内		t	13.00	
7	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$		kg	16.52	
8	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	13.00	
9	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	13.00	
10	01090033	镀锌圆钢 $\phi 10 \sim 25$		t	13.00	
11	01130001	扁钢 综合		t	16.52	
12	01130030	扁钢 40×4		kg	13.00	
13	02270070	土工布		m ²	13.00	
14	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
15	03011325	对拉螺栓		kg	13.00	
16	03019021	圆钉 $50 \sim 75$		kg	13.00	
17	03134011	水砂纸		张	13.00	
18	03210080	镀锌钢丝网	$\phi 3 \times 50 \times 50$	m ²	16.52	
19	03213121	镀锌铁件		kg	16.52	
20	05030080	松杂板枋材		m ³	13.00	
21	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m ²	13.00	
22	08070001	文化石		m ²	13.00	
23	9946001	折旧费		元	17.00	
24	9946071	电	(机械用)	kw · h	13.00	
25	12210140	钢栏杆 (钢管)		t	16.52	
26	13010050	醇酸清漆		kg	13.00	
27	13010210	环氧富锌底漆		kg	16.52	
28	13030473	真石漆		kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 围墙工程

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	13030475	真石面漆		kg	13.00	
30	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	13.00	
31	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
32	13090030	金属氟碳漆 面漆		kg	13.00	
33	13090035	金属氟碳漆 底漆		kg	13.00	
34	13310070	石油沥青 30#		kg	13.00	
35	13410010	嵌缝料		kg	13.00	
36	14010030	松节油		kg	13.00	
37	14350140	醇酸漆稀释剂 X6		kg	13.00	
38	14350250	隔离剂		kg	13.00	
39	14350273	氟碳漆固化剂		kg	13.00	
40	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	16.52	
41	14350680	稀释剂		kg	13.00	
42	14390070	氧气		m3	16.52	
43	17010067-0001	焊接钢管 DN70		m	13.00	
44	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$		m	13.00	
45	20010010	镀锌法兰 DN32		片	13.00	
46	34090010	白棉纱		kg	13.00	
47	34110010	水		m3	3.00	
48	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	13.00	
49	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
50	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
51	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
52	35090230	钢支撑		kg	13.00	
53	80010620	预拌水泥砂浆 1:1		m3	13.00	
54	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	16.52	
55	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
56	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	3.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 围墙工程

第3页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
57	99450630	折旧费		元	17.00	
58	99450640	检修费		元	13.00	
59	99450650	维护费		元	13.00	
60	99450660	安拆费		元	13.00	
61	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
62	99450700	电	(机械用)	kw·h	17.00	
63	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
64	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称: 道路工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	新建车行道	
1.2	人行道	
1.3	其他路面结构	
1.4	路基排水	
1.5	路基土石方	
1.6	填挖交接处理	
1.7	鱼塘段路基处理	
1.8	边坡防护	
1.9	桩板式挡土墙	
1.10	扶壁式挡墙	
1.11	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	782052.71
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	2887474.85
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第1页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新建车行道					
1	040203006001	4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)	1、沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2、掺和料:按设计要求 3、厚度:4cm 4、石料品种:花岗岩 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560		
2	040203006002	6cm 中粒式沥青混凝土(AC-20C)	1、沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2、掺和料:按设计要求 3、厚度:6cm 4、石料品种:花岗岩 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560		
3	040203004001	PC-3粘层油0.5L/m2	1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m² 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560		
4	040203003001	PC-2透层沥青0.9L/m2	1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.9L/m² 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	14886.560		
5	040203005001	0.6cm乳化沥青封层	1、材料品种:乳化沥青 2、厚度:0.6cm	m2	14886.560		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第2页, 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
6	040202014001	30cm 5%水泥稳定碎石	1、水泥含量:5% 2、石料规格:碎石 3、厚度:30cm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	16931.400		
7	040202014002	15cm 4%水泥稳定石屑	1、水泥含量:4% 2、石料规格:碎石 3、厚度:18cm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	18821.360		
		人行道					
8	040204001001	30×30×8cm 花岗岩人行道砖(含3cm M10水泥砂浆)	1、块料品种、规格:花岗岩人行道砖、300*300*80mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆、厚30mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	221.435		
9	040204001002	30×30×8cm 花岗岩导盲砖(含3cm M10水泥砂浆)	1、块料品种、规格:花岗岩导盲砖、300*300*80mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:M10水泥砂浆、厚30mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	741.325		
10	040202016002	15cm C20水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C20水泥混凝土	m2	962.760		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第3页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、厚度:15cm 3、部位:人行道 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		其他路面结构					
11	040204004002	花岗岩侧石 (100×15×30cm)	1、材料品种:花岗岩低侧石 2、规格: 100×30×15cm 3、水泥砂浆:按设计图纸要求 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	647.740		
12	040204004004	花岗岩平石 (100×25×12cm)	1、材料品种:花岗岩平石 2、规格: 100×12×25cm 3、水泥砂浆:按设计图纸要求 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	4163.170		
13	040204004006	花岗岩压条 (120×15×16cm)	1、材料品种:花岗岩 2、规格: 120×15×16cm 3、水泥砂浆:按设计图纸要求 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	645.400		
14	040204005001	C20砼基座	1、部位:侧石、平石、压条后座及垫石 2、混凝土强度等级:C20	m3	156.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第4页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
15	040205016001	Φ 200*1000mm花岗岩车止石	1、类型:车止石 2、材料品种、规格:花岗岩 Φ 200*1000mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	14.000		
		路基排水					
16	040201022002	截水沟	1、断面尺寸:60cm×60cm 2、垫层、基础材料品种、厚度:碎石砂垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5 砖砌 4、混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	2026.770		
17	040201022003	边沟	1、断面尺寸:60cm×60cm 2、垫层、基础材料品种、厚度:碎石砂垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5 砖砌 4、混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5 水泥砂浆 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	2447.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第5页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	040201022004	平台沟	1、砌筑材料品种、规格、强度等级:浆砌片石 2、混凝土、砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1417.660		
19	040101002001	土边沟成型	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	414.360		
		路基土石方					
20	040101001005	清表土方	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	7321.000		
21	040101001001	挖一般土方	1、土类别:三类土 2、挖土深度:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	68577.278		
22	040102001001	挖掘机带破碎锤破碎岩石	1、岩石类别:综合考虑 2、开凿深度:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	26451.236		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第6页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	040102001002	挖掘机带破碎锤破碎孤石	1、岩石类别:综合考虑 2、开凿深度:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2939.026		
24	040103002002	填土方(利用,含场内运输)	1、填方来源:综合考虑 2、密实度:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 3.材料品种、规格:土方	m3	68674.680		
		填挖交接处理					
25	040201021001	土工格栅(含Φ10钢筋锚钉)	1、材料品种、规格:按设计图纸要求 2、搭接方式:按设计图纸要求 3、部位:填挖交界 4、名称:土工格栅 5、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	6106.900		
		鱼塘段路基处理					
26	040101005001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度:综合考虑 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1745.600		
27	040103002005	填中粗砂	1、填方来源:综合考虑 2、密实度:按设计图纸要求	m3	1745.600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第7页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、材料品种、规格： 中粗砂 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求				
28	040201007001	抛石挤淤	1、材料品种、规格： 片石，规格综合考虑 2、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	3273.000		
29	040101001004	超挖塘壁土	1、土类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考 虑 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	313.000		
30	040103002006	回填砂性土	1、填方来源：综合考 虑 2、密实度：按设计图 纸要求 3、材料品种、规格： 砂性土 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	313.000		
31	040201021002	土工格栅	1、材料品种、规格： 土工格栅 2、搭接方式：按设计 图纸要求 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m2	2482.000		
		边坡防护					
		植草及三维网植草防 护					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第8页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	050102013003	喷播植草防护	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	3051.100		
33	050102013004	三维网喷播植草防护(含U形钢钉)	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	2259.540		
		人字型衬砌拱护坡					
34	040305003003	M7.5浆砌片石	1、部位:人字型衬砌拱护坡 2、材料品种、规格:浆砌片石 3、砂浆强度等级:M7.5 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	6583.280		
35	040304007001	C25混凝土截水肋条制安	1、名称、部位:锚杆框架 2、形状、尺寸:按设计图纸要求 3、混凝土强度等级:C25 4、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1150.550		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第9页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	050102013005	喷播植草防护	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	32409.410		
37	050101004001	栽植土换填	1、回填土质要求:按设计图纸要求	m3	6484.980		
38	040305003004	边坡平台M7.5浆砌片石	1、部位:边坡平台 2、材料品种、规格:浆砌片石 3、砂浆强度等级:M7.5 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1065.490		
39	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	7775.200		
		桩板式挡土墙					
40	040301004001	Φ1200mm灌注桩C35水下砼	1、地层类别:按地质勘察报告 2、空桩长度、桩长:详见设计图纸 3、桩径:Φ1200mm 4、混凝土种类、强度等级:C35水下混凝土 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	583.960		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第10页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	040301004002	Φ1500灌注桩C35水下砼	1、地层类别:按地质勘察报告 2、空桩长度、桩长:详见设计图纸 3、桩径:Φ1500mm 4、混凝土种类、强度等级:C35水下混凝土 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1884.140		
42	040901003001	桩钢筋笼制安HPB300	1、钢筋种类:HPB300Φ10以内 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	41.968		
43	040901003003	桩钢筋笼制安HRB400	1、钢筋种类:HRB400Φ10~25 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	15.367		
44	040901003004	桩钢筋笼制安HRB400	1、钢筋种类:HRB400Φ28~32 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	129.478		
45	040303006001	冠梁	1、混凝土强度等级:C35 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	322.600		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第11页, 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	040303024001	C35混凝土桩间挡板	1、名称:桩间挡板 2、混凝土强度等级:C35 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	167.200		
47	040304007002	C25混凝土截水肋条制安	1、名称、部位:锚杆框架 2、形状、尺寸:按设计图纸要求 3、混凝土强度等级:C25 4、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	18.630		
48	040901007001	植筋	1、植筋规格:Φ14 2、植入深度:400mm 3、植筋胶品种:A级植筋胶 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	1251.000		
49	040308008001	Φ100硬式透水管	1、材料品种:硬式透水管 2、管径:Φ100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	440.000		
50	040901001002	钢筋HPB300	1、钢筋种类:HPB300Φ10以内 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	1.550		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第12页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
51	040901001001	钢筋HRB400	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	26.137		
52	040302006001	锚杆(索)	1、地层类别:按地质勘探资料 2、锚杆(索)类型:锚杆 3、钻孔直径、深度:φ150mm 4、杆体材料品种、规格、数量:φ32 5、浆液种类、强度等级:M30 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	318.000		
53	040303024002	C35混凝土格构梁	1、名称:格构梁 2、混凝土强度等级:C35 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	234.630		
54	040303024003	C25现浇混凝土踏步、平台、天沟	1、名称、部位:踏步、平台、天沟 2、混凝土强度等级:C25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	388.390		
55	040901001003	钢筋HRB400	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:按设计	t	22.994		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第13页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
56	040901001004	钢筋HPB300	1、钢筋种类:HPB300 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	4.927		
57	050102013006	三维网喷播植草防护(含U形钢钉)	1、基层材料种类规格:按设计图纸要求 2、草(灌木)籽种类:多品种草籽 3、养护期:6个月 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m ²	4028.900		
58	040201022005	排水沟	1、断面尺寸:40cm×40cm 2、混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	220.000		
		扶壁式挡墙					
59	040303015001	C30混凝土挡墙	1、混凝土强度等级:C30 2、泄水孔材料品种、规格:Φ100mmPVC管 3、滤水层要求:砂砾石反滤层 4、沉降缝要求:按设计图纸要求 5、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m ³	1729.880		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 道路工程

标段：

第14页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			范要求				
60	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	222.730		
61	040201022007	排水沟	1、断面尺寸:30cm×30cm 2、混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	290.000		
62	040901001005	钢筋HRB400	1、钢筋种类:HRB400 2、钢筋规格:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	172.315		
63	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:按地质勘察报告 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	447.400		
64	040103001001	填土方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、部位:挡土墙 4、其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	153.000		
		余泥渣土场外运输					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：

第15页， 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	040103003001	余方利用（含场内运输）	1、材料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	7972.200		
66	040103003002	余方利用（含场内运输）	1、材料品种:石方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	31586.562		
67	040103003003	余方弃置	1、废弃料品种:淤泥 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1745.600		
68	040103004001	泥浆弃置	1、废弃料品种:泥浆 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2468.100		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	保护面板脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201009001	便桥			
9	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
10	041201011001	洞内外轨道铺设			
11	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
12	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
13	041201014001	地下管线交叉处理			
14	041201015001	施工监测、监控			
15	041201017001	文明施工			
16	041201018001	环境保护			
17	041201016001	临时设施			
18	041201019001	安全生产			
19	041201020001	冬雨季施工增加			
20	041201022001	特殊地区施工增加			
21	041201023001	二次搬运			
22	041201024001	已完工程及设备保护			
23	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	2887474.85			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计					

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第1页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内		t	13.00	
5	01010125	螺纹钢筋 ϕ 10~25		t	13.00	
6	01010130	螺纹钢筋 ϕ 25以外		t	13.00	
7	01030005	镀锌低碳钢丝 综合		kg	13.00	
8	01030031	镀锌低碳钢丝	ϕ 0.7~1.2	kg	13.00	
9	01030035	镀锌低碳钢丝	ϕ 1.2~2.5	kg	13.00	
10	02050260	密封胶圈		个	13.00	
11	02090090	塑料薄膜		m ²	13.00	
12	02190060	尼龙帽 ϕ 1.5		个	13.00	
13	02270070	土工布		m ²	13.00	
14	02290110	油麻丝		kg	13.00	
15	03010065	铁钉		kg	13.00	
16	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
17	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
18	03139121	合金钢钻头 综合		个	16.52	
19	03210285	钢钎 ϕ 22~25		kg	13.00	
20	03214046	零星卡具		kg	13.00	
21	03214401	风镐凿子		根	13.00	
22	03214660	破碎锤钢钎		个	16.52	
23	03230111	钢护筒		t	13.00	
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.00	
25	04010030	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	13.00	
26	04030015	机制砂		m ³	3.00	
27	04050005	碎石 20~40		m ³	2.92	
28	04050040	碎石 40		m ³	3.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第2页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	04050070	砾石 5		m3	3.00	
30	04050180	片石		m3	3.00	
31	04070010	石渣		m3	13.00	
32	04070045	石屑		m3	3.00	
33	04090090	粘土		m3	3.00	
34	04090155	熟耕土(松方)		m3	13.00	
35	04090175	通用种植土(松方)		m3	13.00	
36	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3.00	
37	05010050	原木		m3	13.00	
38	05030060	板枋材 综合		m3	13.00	
39	05030080	松杂板枋材		m3	13.00	
40	05030360	定型板 1000×500×15		件	13.00	
41	05030370	松杂直边板		m3	13.00	
42	05030380	木材 锯材		m3	13.00	
43	8021915	预拌水下混凝土	C35	m3	3.00	
44	9946001	折旧费		元	17.00	
45	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	17.00	
46	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
47	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
48	13010040	醇酸磁漆		kg	16.52	
49	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
50	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	13.00	
51	13310050	乳化沥青		kg	13.00	
52	13310070	石油沥青 30#		kg	13.00	
53	13350250	模板嵌缝料		kg	13.00	
54	14010030	松节油		kg	13.00	
55	14030001	柴油		t	13.00	
56	14030010	柴油		kg	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第3页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
57	14350150	醇酸稀释剂		kg	13.00	
58	14350250	隔离剂		kg	13.00	
59	14350630	脱模剂		kg	13.00	
60	14410480	强力植筋胶		L	16.52	
61	17250697	PVC塑料管 $\phi 100$		m	13.00	
62	17250850	塑料透水管 $\phi 100$		m	13.00	
63	18250615	管箍		个	13.00	
64	32070075	草籽混合物		kg	13.00	
65	32270020	有机肥		t	13.00	
66	34050040	草板纸 80#		张	13.00	
67	34110010	水		m ³	3.00	
68	35010010	钢模板		kg	13.00	
69	35010030	组合钢模板		kg	13.00	
70	35030020	脚手架接驳管	$\phi 43 \times 350$	支	13.00	
71	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
72	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$		m	13.00	
73	35030080	木支撑		m ³	13.00	
74	35030110	扣件		kg	13.00	
75	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
76	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
77	35090230	钢支撑		kg	13.00	
78	36030040	土工格栅		m ²	13.00	
79	36030040-0001	三维植被网		m ²	13.00	
80	36050090-0001	花岗岩人行道砖	$30 \times 30 \times 8\text{cm}$	m ²	16.52	
81	36050090-0002	花岗岩导盲砖	$30 \times 30 \times 8\text{cm}$	m ²	13.00	
82	36070001-0004	花岗岩侧石	$100 \times 30 \times 15\text{cm}$	m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第4页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
83	36070010-0004	花岗岩压条	150*15*15cm	m	13.00	
84	36070010-0007	花岗岩平石	100×12×25cm	m	13.00	
85	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	16.52	
86	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	16.52	
87	80010695-0001	预拌水泥砂浆 M30		m3	13.00	
88	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	
89	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
90	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	2.92	
91	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
92	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	3.00	
93	80211020	预拌混凝土 C35(泵送)		m3	3.00	
94	80250350-0007	细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)		m3	13.00	
95	80250350-0011	中粒式沥青混凝土 (AC-20C)		m3	13.00	
96	99450640	检修费		元	13.00	
97	99450650	维护费		元	13.00	
98	99450660	安拆费		元	13.00	
99	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	
100	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
101	99450710	水	(机械用)	m3	3.00	
102	990101020-0008	履带式推土机	功率90(kW)	台班		
103	990106010-0008	履带式单斗液压挖掘机	斗容量0.6(m3)	台班		
104	990128010-0007	风动凿岩机	气腿式	台班		
105	990142030-0008	沥青混凝土摊铺机	装载质量8(t)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 道路工程

第5页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
106	990142040-0008	沥青混凝土摊铺机	装载质量12(t)	台班		
107	990411010-0001	泥浆罐车	装载容量5000(L)	台班		
108	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
109	990806045-0002	泥浆泵	流量100(m3/h)	台班		
110	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
111	991003080-0008	电动空气压缩机	排气量20(m3/min)	台班		
112	SZB02005-0001	花岗岩车止石	φ 250*730mm	根	13.00	

工程项目清单汇总表

工程名称：市政排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	土石方挖填及支护	
1.2	雨水管道	
1.3	构筑物	
1.4	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	22239.63
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	77630.64
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方挖填及支护					
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2-4m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	503.699		
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:4-6m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	561.290		
3	040103001001	回填土方(利用方)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	326.170		
4	040103001002	回填石屑	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	388.030		
5	040302010001	打拔拉森钢板桩	1、名称、类型:打拔拉森钢板桩 2、规格:拉森IV钢板桩 6m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	126.236		
6	040302010002	打拔拉森钢板桩	1、名称、类型:打拔拉森钢板桩	t	131.733		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:拉森Ⅳ钢板桩 12m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		雨水管道					
7	040501001001	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1000	1、垫层、基础材质及厚度:C20,厚度详见图集06MS201 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:d1000 4、接口方式:承插口 5、铺设深度:按设计图纸要求 6、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 7、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	25.000		
8	040501001002	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1200	1、垫层、基础材质及厚度:C20,厚度详见图集06MS201 2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:d1200 4、接口方式:承插口 5、铺设深度:按设计图纸要求 6、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 7、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	47.000		
9	040501001003	Ⅱ级钢筋混凝土管 d1500	1、垫层、基础材质及厚度:C20,厚度详见图集06MS201	m	37.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、管座材质:混凝土(120度) 3、规格:d1500 4、接口方式:承插口 5、铺设深度:按设计图纸要求 6、管道检验及试验要求:按设计图纸要求 7、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		构筑物					
10	040504006001	装配式检查井1600*1600(含防坠网)	1、井筒规格:1600*1600 2、混凝土强度等级:C40 P6 3、钢筋种类、规格:详图集22S521 4、踏步规格:详图集22S521 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	5.000		
11	040504002001	钢筋混凝土检查井A*B=2200*2200	1、种类:钢筋混凝土检查井 2、规格:A*B=2200*2200 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规	座	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格: 按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐 要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详 见设计图纸及相关规 范要求				
12	040504008001	八字式出水口 B*H=2000×1580	1、垫层、基础材质及 厚度:详图集 06MS201-9-5 2、混凝土强度等 级:C30 3、尺 寸:B*H=2000×1580 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	座	2.000		
13	040504008002	八字式砼出水口 B*H=2200×1790	1、垫层、基础材质及 厚度:详图集 06MS201-9-5 2、混凝土强度等 级:C30 3、尺 寸:B*H=2200×1790 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	座	3.000		
14	040504008003	八字式砼出水口 B*H=2500×2120	1、垫层、基础材质及 厚度:详图集 06MS201-9-5 2、混凝土强度等 级:C30 3、尺 寸:B*H=2500×2120 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范	座	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
15	040504007001	八字式出水口下游护砌 L=2.5m	1、出水口规格: L=2.5m 2、垫层、基础材质及厚度:详图集 06MS201-9-19 3、砌筑材料品种、规格:MU30块石 4、砌筑、勾缝、抹面要求:详图集 06MS201-9-19 5、砂浆强度等级:M7.5砌筑, 1:2.5勾缝 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	2.000		
16	040504007002	八字式出水口下游护砌 L=4.5m	1、出水口规格: L=4.5m 2、垫层、基础材质及厚度:详图集 06MS201-9-19 3、砌筑材料品种、规格:MU30块石 4、砌筑、勾缝、抹面要求:详图集 06MS201-9-19 5、砂浆强度等级:M7.5砌筑, 1:2.5勾缝 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	4.000		
		余泥渣土场外运输					
17	040103003001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见	m3	689.894		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称： 市政排水工程

标段：

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施			
17	041201017001	文明施工			
18	041201018001	环境保护			
19	041201019001	安全生产			
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201022001	特殊地区施工增加			
22	041201023001	二次搬运			
23	041201024001	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：市政排水工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：市政排水工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	77630.64			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计					

增值税计价表

工程名称：市政排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	13.00	
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	13.00	
8	02050001-0059	橡胶圈	d1000	个	13.00	
9	02050001-0060	橡胶圈	d1200	个	13.00	
10	02050001-0061	橡胶圈	d1500	个	13.00	
11	02090090	塑料薄膜		m2	13.00	
12	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	13.00	
13	02270070	土工布		m2	13.00	
14	03013121	膨胀螺栓 M6 \times 80		十套	13.00	
15	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
16	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
17	03214046	零星卡具		kg	13.00	
18	04030015	机制砂	机制砂	m3	3.00	
19	04050015	碎石 30 \sim 50		m3	2.92	
20	04050040	碎石 40		m3	3.00	
21	04050225	块石		m3	3.00	
22	04070045	石屑		m3	3.00	
23	04150050-0001	混凝土实心砌块 综合		m3	13.00	
24	04270160	混凝土垫块		m3	13.00	
25	05010001	杉原木 综合		m3	13.00	
26	05010020	松杂原木 综合		m3	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
27	05030060	板枋材 综合		m3	13.00	
28	05030360	定型板 1000×500×15		件	13.00	
29	05030370	松杂直边板		m3	13.00	
30	9946001	折旧费		元	17.00	
31	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
32	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
33	13030410	煤焦油沥清漆 L01-17		kg	13.00	
34	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
35	13350250	模板嵌缝料		kg	13.00	
36	14010030	松节油		kg	13.00	
37	14350540	润滑剂		kg	13.00	
38	14350630	脱模剂		kg	13.00	
39	17010050	焊接钢管 综合		t	13.00	
40	17010059	焊接钢管 DN40		kg	13.00	
41	17290070-0043	Ⅱ级钢筋混凝土管	d1000	m	13.00	
42	17290070-0044	Ⅱ级钢筋混凝土管	d1200	m	13.00	
43	17290070-0045	Ⅱ级钢筋混凝土管	d1500	m	13.00	
44	33010285	塑钢踏步		kg	13.00	
45	34050040	草板纸 80#		张	13.00	
46	34110010	水		m3	3.00	
47	35010001	复合木模板面板		m2	13.00	
48	35010010	钢模板		kg	13.00	
49	35010030	组合钢模板		kg	13.00	
50	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	13.00	
51	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
52	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	13.00	
53	35030070	木脚手板		m3	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
54	35030080	木支撑		m3	13.00	
55	35030110	扣件		kg	13.00	
56	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
57	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
58	35050020	尼龙安全网		m2	13.00	
59	35090210	拉森钢板桩		t	13.00	
60	35090230	钢支撑		kg	13.00	
61	36010201	球墨铸铁井环盖、井座	Φ 700	套	13.00	
62	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	13.00	
63	80010630	预拌水泥砂浆 1:2	湿拌	m3	13.00	
64	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	16.52	
65	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	13.00	
66	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	
67	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
68	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
69	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
70	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	3.00	
71	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	3.00	
72	99450630	折旧费		元	13.00	
73	99450640	检修费		元	13.00	
74	99450650	维护费		元	13.00	
75	99450660	安拆费		元	13.00	
76	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	
77	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
78	99450700	电	(机械用)	kw • h	13.00	
79	990304024-0008	汽车式起重机	提升质量25(t)	台班		
80	990304032-0008	汽车式起重机	提升质量32(t)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 市政排水工程

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
81	990305020-0008	叉式起重机	提升质量5(t)	台班		
82	990305030-0008	叉式起重机	提升质量6(t)	台班		
83	990305040-0008	叉式起重机	提升质量10(t)	台班		
84	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		
85	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
86	990702010-0002	钢筋切断机	直径40(mm)	台班		
87	990703010-0002	钢筋弯曲机	直径40(mm)	台班		
88	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
89	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班		
90	BC-1	防坠网			13.00	
91	SZB04015-0014	底部井筒	1600*1600检查井H=2、08	块	13.00	
92	SZB04016-0005	调节井筒 高100mm	1600*1600	块	13.00	
93	SZB04018-0004	调节井筒 高500mm	1600*1600	块	13.00	
94	SZB04019-0004	接管井筒	H=1、24	块	13.00	
95	SZB04029-0005	井座	H=0、3	块	13.00	
96	ZC-0006	调节井筒 高200m	1600*1600	块		
97	ZC-0015	芯片		个	13.00	

工程项目清单汇总表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	交通标线	
1.2	交通标志	
1.3	其他交通设施	
1.4	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	10048.50
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	65260.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第1页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		交通标线					
1	040205007026	普通标线(热熔)	1、材料品种:热熔型 2、工艺:按设计图纸要求 3、线型:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	949.000		
2	040205008001	直行箭头(3m)	1、材料品种:热熔型 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	12.000		
3	040205008002	左(右)转导向箭头(3m)	1、材料品种:左(右)转导向箭头(3m) 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
4	040205008003	左右转导向箭头(3m)	1、材料品种:左右转导向箭头(3m) 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第2页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040205008004	直左(右)导向箭头(3m)	1、材料品种:直左(右)导向箭头(3m) 2、类型:直行导向箭头 3、规格尺寸:长3m,线厚1.8mm 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000		
		交通标志					
6	040205003005	反光标志牌(三角形边长700mm*3mm, IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材,尺寸700mm*3mm 3、板面反光膜等级:IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	17.000		
7	040205003006	反光标志牌(圆形直径600mm*3mm, IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材,圆形直径600mm*3mm 3、板面反光膜等级:IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	10.000		
8	040205003007	反光标志牌(矩形边长600mm*400mm*3mm, IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材,矩形边长600mm*400mm*3mm 3、板面反光膜等级:IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	58.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第3页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	040205003008	反光标志牌(矩形边长600mm*480mm*3mm, IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材, 矩形边长600mm*480mm*3mm 3、板面反光膜等级: IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	3.000		
10	040205003009	反光标志牌(矩形边长600mm*300mm*3mm, IV类反光膜)	1、类型:反光标志板 2、材质、规格尺寸:铝合金板材, 矩形边长600mm*300mm*3mm 3、板面反光膜等级: IV类 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	块	5.000		
11	040205002001	标志牌单立杆(Φ89x4x3500mm)(含基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸要求 3、规格尺寸:Φ89x4x3500mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等, 本清单包 含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	58.000		
12	040205002002	标志牌单立杆(Φ89x4x4350mm)(含基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸	根	9.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第4页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求 3、规格尺寸: Φ89x4x4350mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
13	040205002003	标志牌单立杆 (Φ89×6x5200mm) (含基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸要求 3、规格尺寸:Φ102mm×10mm×5150mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	4.000		
		其他交通设施					
14	040205013001	Gr-B-2E波形护栏	Gr-B-2E波形护栏	m	1739.000		
15	040205018004	道口标柱	1、类型:道口标柱 2、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	根	12.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：

第5页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040205003010	凸面镜(带基础)	1、类型:标志牌单立杆 2、材质:按设计图纸要求 3、规格尺寸: Φ78x3.5x3500mm 4、基础、垫层:材料品种、厚度:按设计图纸要求 5、油漆品种及工艺要求:按设计图纸要求 6、其他:基础开挖、支护、回填等,本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	块	10.000		
		余泥渣土场外运输					
17	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	108.237		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施			
17	041201017001	文明施工			
18	041201018001	环境保护			
19	041201019001	安全生产			
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201022001	特殊地区施工增加			
22	041201023001	二次搬运			
23	041201024001	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
25	04B001	A2装配式临时活动式结构围蔽			
26	041102002001	标志杆、信号灯杆、监控杆基础等模板			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称： 交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	65260.97			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
7	余泥渣土消纳费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 交通工程

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内		t	13.00	
5	01030005	镀锌低碳钢丝 综合		kg	13.00	
6	01030055	镀锌低碳钢丝	ϕ 2.5~4.0	kg	13.00	
7	01050035	钢丝绳		kg	16.52	
8	01050081	钢丝绳 ϕ 12.5		m	16.52	
9	01210002	角钢 综合		t	13.00	
10	01290001	钢板 综合		t	13.00	
11	01290180	钢板 15以内		kg	13.00	
12	01610001	金属材料(摊销)		kg	13.00	
13	02270070	土工布		m ²	13.00	
14	03012501	螺栓		kg	16.52	
15	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
16	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
17	03135270	电焊条		kg	16.52	
18	03214046	零星卡具		kg	13.00	
19	04070045	石屑		m ³	3.00	
20	05030060	板枋材 综合		m ³	13.00	
21	05030080	松杂板枋材		m ³	13.00	
22	06550060	广角镜		个	16.52	
23	9946001	折旧费		元	17.00	
24	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	17.00	
25	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
26	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
27	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
28	13010210	环氧富锌底漆		kg	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 交通工程

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	13010530	热塑标线底漆		kg	13.00	
30	13110040	热熔标线涂料		kg	16.52	
31	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
32	14350630	脱模剂		kg	13.00	
33	14390070	氧气		m3	16.52	
34	17070040	热轧无缝钢管 D63.5×5		kg	13.00	
35	34050040	草板纸 80#		张	13.00	
36	34110010	水		m3	3.00	
37	34130010-0004	反光标志板	IV类反光膜	m2	13.00	
38	35010001	复合木模板面板		m2	13.00	
39	35010010	钢模板		kg	13.00	
40	35030080	木支撑		m3	13.00	
41	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	13.00	
42	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
43	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
44	99450640	检修费		元	13.00	
45	99450650	维护费		元	13.00	
46	99450660	安拆费		元	13.00	
47	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	
48	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
49	99451280	其他机具费		元		
50	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
51	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
52	FBC04001	钢管立柱		t	16.52	
53	FBC04003	波纹钢板		t	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称：照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	道路照明工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	80132.13
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	196628.04
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页, 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		道路照明工程					
1	030402012001	室外箱式变电站	160kVA 10/0.4kV Dyn11, 防护等级 IP54	台	1.000		
2	030402011004	户外双电源配电箱	1、名称:户外双电源配电箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳 钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。	台	1.000		
3	030402011001	户外动力配电箱	1、名称:动力配电箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳 钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。	台	2.000		
4	030402011002	户外照明配电箱	1、名称:户外照明配电箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳 钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。	台	2.000		
5	030402011003	户外路灯控制箱	1、名称:户外路灯控制箱 2、规格:非标, IP65, 不锈钢或低碳 钢喷塑 3、其他: 未尽事项,	台	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第2页, 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
6	030413005001	投光灯 灯高8m 3*250W	1、名称:投光灯 2、灯杆材质、高度:8m 3、灯杆编号:路灯号牌 4、光源数量:3*250W LED灯 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	2.000		
7	030404016001	室外维修箱	1、名称:室外维修箱 2、规格:非标,不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	14.000		
8	030409001003	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x70+1x35	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-4X70+1x35 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	1388.050		
9	030409001004	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJV-4X35+1x16	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJV-4X35+1x16 3、敷设方式、部位:	m	744.780		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第3页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
10	030409001009	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-5x6	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-5x6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	40.000		
11	030409001005	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x6	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-4x6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	20.000		
12	030409001006	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x4	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求	m	10.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第4页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
13	030409001010	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-3*6	1、名称:阻燃耐火电力电缆 2、规格:ZBN-YJY-3*6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	10.000		
14	030408001005	阻燃电力电缆 ZR-YJY-5x10	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJY-5x10 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定 5、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	20.000		
15	030408001006	阻燃电力电缆 ZR-YJV-5x6	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-5x6 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范及现场情况确定	m	232.560		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第5页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。				
16	030409001011	阻燃电缆电线 ZR-YJV-4x95+1x35	1、名称：阻燃电缆电线 2、规格：ZR-YJV-4x95+1x35 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	321.140		
17	030409001012	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4X25+1x16	1、名称：阻燃电力电缆 2、规格：ZR-YJV-4X25+1x16 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	411.840		
18	030408001007	阻燃电力电缆 ZR-YJV-3x4	1、名称：阻燃电力电缆 2、规格：ZR-YJV-3x4 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电缆接头：按规范及现场情况确定 5、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、	m	20.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第6页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术文件及相关规范。				
19	030408003001	镀锌钢管 SC40	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC40 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	50.760		
20	030412001002	HDPE管 DN32	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN32 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	20.000		
21	030412001009	HDPE管 DN40	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN40 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	5121.280		
22	030412001010	HDPE管 DN100	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN100 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	2626.760		
23	030412001012	HDPE管 DN125	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN125 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	1388.050		
24	030412001011	HDPE管 DN150	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN150 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	900.600		
25	030408003005	镀锌钢管 SC125	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC125 3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作	m	1600.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第7页, 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			内容				
26	040806002001	接地干线Φ12热镀锌圆钢	1、名称:接地干线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:Φ12 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1600.000		
27	040504001002	接线井	1.垫层、基础材质及厚度:C15砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 4.包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	34.000		
28	030409001007	热镀锌等边角钢	1、名称:热镀锌等边角钢 2、材质:∠50×50×5-2500热镀锌等边角钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	块	28.000		
29	030409001008	YJV22-10KV(3x70)	1、名称:YJV22-10KV(3x70) 2、其他:未尽事项,详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	450.300		
30	040806004001	信号避雷器	信号避雷器	套(基)	1.000		
31	030416001001	光伏系统	装机容量36.8kW	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第8页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	040203006001	道路破除与修复	道路破除与修复	m2	170.000		
33	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	6006.734		
34	040103001001	回填土	1、填方材料品种:土方 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	2402.693		
35	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m3	3604.040		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产			
10	031401010002	文明施工			
11	031401011002	环境保护			
12	031401012002	临时设施			
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401021001	冬雨季施工增加			
21	031401022001	其他措施			
22	041102002001	基础模板			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单计价表

工程名称： 照明工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	196628.04			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
合 计					

增值税计价表

工程名称：照明工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第1页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	13.00	
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	16.52	
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	13.00	
7	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
8	01290003	钢板 综合		kg	13.00	
9	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	13.00	
10	02090090	塑料薄膜		m ²	13.00	
11	02270001	棉纱		kg	13.00	
12	02270020	白布		kg	13.00	
13	03010225	木螺钉 M2 $\sim 4\times 6\sim 65$		十套	16.52	
14	03011540	镀锌六角螺栓	2个垫圈 M10 $\times 14\sim 70$	十套	16.52	
15	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10 $\times 100$ 以内	十套	13.00	
16	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16 $\times 100$ 以内	十套	16.52	
17	03011645	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16 $\times 250$ 以内	十套	16.52	
18	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	13.00	
19	03013431	塑料胀管 D6 ~ 8		十套	13.00	
20	03014161	镀锌锁紧螺母 DN40 $\times 3$		十套	16.52	
21	03136021	焊锡丝 综合		kg	13.00	
22	03137041	焊锡膏		kg	13.00	
23	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	13.00	
24	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	13.00	
25	03139281	钢锯条		条	13.00	
26	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	13.00	
27	04030015	机制砂		m ³	3.00	
28	04130001	标准砖 240 $\times 115\times 53$		千块	3.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第2页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	9946001	折旧费		元	17.00	
30	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
31	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
32	13010040	醇酸磁漆		kg	16.52	
33	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
34	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
35	13010330	沥青清漆		kg	16.52	
36	13030240	厚漆		kg	13.00	
37	13050080	防锈漆 C53-1		kg	13.00	
38	13050210	沥青绝缘漆		kg	13.00	
39	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
40	14050050	溶剂油		kg	13.00	
41	14070001	变压器油		kg	16.52	
42	14090010	电力复合脂		kg	13.00	
43	14330320	硬脂酸		kg	13.00	
44	14390070	氧气		m3	16.52	
45	14390100	乙炔气		kg	13.00	
46	17010100-0013	镀锌钢管 SC125	壁厚4.5	m	16.52	
47	17010100-0016	镀锌钢管 SC40	壁厚3.5	m	16.52	
48	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	16.52	
49	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
50	18031145	镀锌钢管接头 40×3.5		个	16.52	
51	25000001-0001	投光灯		套	16.52	
52	27060170-0001	接地干线	Φ12热镀锌圆钢	m	16.52	
53	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	13.00	
54	28010080	裸铜线 6mm2		kg	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第3页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
55	28010090	裸铜线 10mm2		kg	13.00	
56	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2		m	13.00	
57	28030500	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-4mm2		m	16.52	
58	28110210-0129	阻燃电力电缆	ZBN-YJV-4X35+1x16	m	16.52	
59	28110210-0131	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x4	m	16.52	
60	28110210-0134	YJV22-10KV (3x70)		m	16.52	
61	28110210-0135	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x6	m	16.52	
62	28110210-0141	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4X70+1x35	m	13.00	
63	28110210-0142	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-5x6	m	16.52	
64	28110210-0143	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-3*6	m	16.52	
65	28110210-0144	阻燃电力电缆	ZR-YJY-5x10	m	16.52	
66	28110210-0145	阻燃电力电缆	ZR-YJV-5x6	m	16.52	
67	28110210-0147	阻燃电力电缆	ZR-YJV-4X25+1x16	m	16.52	
68	28110210-0148	阻燃电力电缆	ZR-YJV-3x4	m	16.52	
69	29060125	镀锌钢管塑料护口 DN40		个	16.52	
70	29060137-0004	HDPE管 DN32		m	16.52	
71	29060137-0005	HDPE管 DN40		m	16.52	
72	29060137-0008	HDPE管 DN125		m	16.52	
73	29060140-0001	HDPE管 DN100		m	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第4页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
74	29060140-0002	HDPE管 DN150		m	16.52	
75	29060145	钢管保护管 $\phi 40 \times 400$		根	16.52	
76	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	13.00	
77	29090213	铜接线端子 DT-4mm ²		个	16.52	
78	29090215	铜接线端子 DT-6mm ²		个	16.52	
79	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	13.00	
80	29170240	镀锌地线夹 40		套	16.52	
81	29170340	胶木线夹		个	16.52	
82	30030120-0002	户外路灯控制箱		台	16.52	
83	30030120-0003	室外维修箱		台	16.52	
84	34110010	水		m ³	3.00	
85	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	13.00	
86	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	13.00	
87	36010080-0002	井环盖、井座	$\phi 700$ 球墨铸铁井盖、井座	套	16.52	
88	36010280-0001	铁算子	200×200	套	16.52	
89	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	
90	37270101-0003	热镀锌角钢接地极	$\angle 100 \times 100 \times 6$	根	16.52	
91	55090080-0017	户外动力配电箱		台	13.00	
92	55090080-0018	户外照明配电箱		台	13.00	
93	55430050-0002	室外箱式变电站160kVA		台	16.52	
94	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m ³	16.52	
95	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m ³	16.52	
96	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m ³	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 照明工程

第5页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
97	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
98	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
99	99450640	检修费		元	13.00	
100	99450650	维护费		元	13.00	
101	99450660	安拆费		元		
102	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	
103	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
104	990101015-00 03	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
105	990106030-00 01	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
106	990110030-00 02	轮胎式装载机	斗容量1.5(m3)	台班		
107	990304016-00 08	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班		
108	990402040-00 01	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		
109	990503030-00 06	电动单筒慢速卷扬机	牵引力50(kN)	台班		
110	990605060-00 03	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
111	990605065-00 02	混凝土振捣器	(平板式)	台班		
112	990759010-00 08	液压弯管机	管径D60(mm)	台班		
113	990901015-00 03	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
114	990910030-00 02	对焊机	容量75(kV·A)	台班		
115	ZC-0001	装饰盖板		块	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称：园区场地平整

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	83753.36
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	585412.73
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	142024.600		
2	040103002001	填土方(利用)	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	197240.420		
3	040103002002	填石方(利用)	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:石方 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	33293.264		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第1页, 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施			单独场地平整工程费率按1.13%计算，道路、管网工程费率按4.29%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按3.77%计算
17	041201017001	文明施工			单独场地平整工程费率按0.96%计算，道路、管网工程费率按3.63%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第2页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
					费率按3.19%计算
18	041201018001	环境保护			单独场地平整工程费率按0.87%计算，道路、管网工程费率按3.3%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按2.9%计算
19	041201019001	安全生产			单独场地平整工程费率按1.83%计算，道路、管网工程费率按6.93%计算，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按6.09%计算
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201021001	夜间施工措施费			
22	041201022001	特殊地区施工增加			
23	041201023001	二次搬运			
24	041201024001	已完工程及设备保护			
25	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
26	041106001001001	大型机械设备安拆费			
27	BC001001	文明工地措施费			省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
28	BC002001	赶工措施费			
29	BF006001	独立安全防护挡板			
30	BC006001	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称： 园区场地平整

标段：

第3页， 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
31	BC007001	施工围挡照明			
32	BC014001	吊装设备基础			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：园区场地平整

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	585412.73			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				
6	合同中约定的其他项目				
合 计					

增值税计价表

工程名称：园区场地平整

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 园区场地平整

第1页， 共1页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	9946001	折旧费		元	17.00	
4	9946041	汽油	(机械用)国III93#	kg	17.00	
5	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
6	34110010	水		m3	3.00	
7	99450630	折旧费		元	17.00	
8	99450640	检修费		元	13.00	
9	99450650	维护费		元	13.00	
10	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	

工程项目清单汇总表

工程名称：园建工程

标段：

第1页，共2页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	中轴广场	
1.2	流芳台	
1.3	中心坛	
1.4	中心栈道	
1.5	第二思园	
1.6	节地生态园一	
1.7	墓区连廊	
1.8	接驳道路	
1.9	停车场及车行道路	
1.10	人行园路铺装	
1.11	行车桥	
1.12	挡墙上铁艺栏杆	
1.13	防火隔离带	
1.14	湖区	
1.15	装饰井盖	
1.16	混凝土模板(主要结构)	
1.17	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	534766.62
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	1744701.79
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：园建工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目内容	金额(元)
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第1页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		中轴广场					
		中轴广场铺装					
1	040204001001	600x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 600x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	195.840		
2	040204001002	300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩(两块拼, 波打)	1. 块料品种、规格: 300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩(两块拼, 波打) 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34.560		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第2页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	040204001003	600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2602.800		
4	040204001004	300x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 300x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	108.000		
5	040204001005	600x300x80厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x80厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS	m2	1210.440		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第3页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			M20地面砂浆 3. 上基层:200厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
6	040204001006	600x300x80厚荔枝面芝麻白花岗岩	1. 块料品种、规格:600x300x80厚荔枝面芝麻白花岗岩 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层:200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	352.320		
7	040204001007	600x150x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩	1. 块料品种、规格:600x150x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层:200厚碎石	m2	352.320		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第4页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
8	040204001008	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x60厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ²	350.960		
9	040204001008	波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$	m ²	37.593		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第5页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		“观音山”牌坊					
		牌坊土方					
10	010101001001001	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	33.250		
11	010103001001	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	10.486		
		牌坊混凝土及钢筋					
12	010507007001	垫层	1.C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4.814		
13	010501003001	桩承台基础	1、混凝土强度等级:泵送C30 2、底板厚度:综合考虑 3、其他:包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	21.330		
14	010505001001	亭面板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等	m3	43.381		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第6页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			级:C30泵送砼 3、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30泵送砼 3、混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用 4、其他：包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	60.484		
16	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:综合考虑 2、钢筋规格:综合考虑 3、其他：未尽事项，详见对应设计图纸、技术文件及相关规范	t	18.594		
		牌坊二次加工及安装					
17	020206010001	“观音山”牌坊 二次加工制作	1.瑞兽石刻：2000长*1300宽*2100高山东白麻花岗岩整石雕刻，2800*1600*900	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第7页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			荔枝面山东白麻花岗岩整石雕刻底座，600*280*30荔枝面山东白麻花岗岩地铺含基，具体由专业厂家深化制作安装 2. 山东白麻花岗岩雀替、580高高温烧制陶瓷宝珠葫芦、675高X710宽高温烧制陶瓷双鱼、山东白麻花岗岩七踩斗拱等造型均由专业厂家深化设计安装。 3. 具体样式以现场定版为准。 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
18	010901001001	瓦屋面	1. 基层材料品种、规格:按设计图纸要求 2. 瓦材质、规格:棕红色釉面西班牙瓦 3. 钢挂瓦条L30x2，中距按瓦材规格，焊接钢顺水条，钢顺水条25x2@600（与预留钢筋头焊接） 4. 40厚C20细石混凝土，内配A6@500x500双向钢筋网，分格缝间距3mx3m，缝宽10mm，单组分聚氨酯密封胶嵌缝 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 2厚合成高分子防	m2	121.490		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第8页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			水涂料（单组分聚氨酯）				
19	020206010002	“观音山”牌坊 安装	1. 石料种类、构件规格尺寸:山东白麻浮雕安装 2. 金色不锈钢LOGO字 2. 雕刻种类、形式:“具体由专业厂家深化设计，样式以现场顶板为准 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000		
		生命纪念广场					
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	7.688		
21	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填方（利用场内土方） 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.791		
22	010501001001	生命纪念墩基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:10cm厚 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.625		
23	010505001002	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、	m2	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第9页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
24	010502001002	生命纪念墩基础混凝土	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.587		
25	010505002001	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.760		
26	010502006001	生命纪念墩结构	1. C30混凝土 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	5.453		
27	010505004001	柱面模板	1. 结构模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.470		
28	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.192		
29	011203001001	生命纪念墩花岗岩贴面	1. 块料品种、规格: 30厚荔枝面芝麻灰花岗岩(弧形切割) 2. 结合层: 白色硅酸盐水泥 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m2	13.312		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第10页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
30	050307020001	不锈钢生命纪念雕塑	1. 名称及材质:不锈钢生命纪念雕塑 2. 规格尺寸:按设计图纸要求(由专业厂家二次深化制作) 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000		
31	050307020002	人文纪念图案	1. 名称及材质:人文纪念图案 2. 规格尺寸:2厚不锈钢图案,透明亚克力心形图案,2.0厚10宽不锈钢包边,原色,拉丝面(由专业厂家二次深化制作) 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000		
32	050307020003	黑色不锈钢LOGO“生命纪念广场”	1. 名称及材质:黑色不锈钢LOGO“生命纪念广场” 2. 规格尺寸:3.0厚金色不锈钢拉丝LOGO,黑体,字体100厚, 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000		
33	011205001001	反光亚克力板	1. 反光亚克力板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.209		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第11页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010401008001	广场台阶砖基础	1. MU10砖砌体 2. M7.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	12.208		
35	011204001001	600x320x50厚荔枝面芝麻灰踏面弧形切割	1. 块料品种、规格: 600x320x50厚荔枝面芝麻灰踏面, 弧形切割 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	24.817		
36	011204001002	600x150x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面芝麻灰踢面, 弧形切割 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.083		
37	011204001003	600x350x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割	1. 块料品种、规格: 600x350x30厚荔枝面芝麻灰踢面, 弧形切割 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.083		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第12页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	011204001004	600x100x50厚荔枝面芝麻灰压顶弧形切割	1. 块料品种、规格：600x100x50厚荔枝面芝麻灰压顶，弧形切割 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2. 103		
		生命纪念景墙 一					
39	050307009001	生命纪念景墙一(22m长/段，高2.6m)	1. 基础：C30钢筋混凝土 2. 垫层：C20混凝土 3. 垫层、基础模板 4. 素土夯实 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	22. 000		
40	010502006002	构造柱	1. 构造柱 2. C30混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1. 513		
41	010505004002	柱面模板	1. 构造柱模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	31. 400		
42	010502011001	钢筋混凝土压顶梁	1. 压顶梁 2. C30混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m3	1. 650		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第13页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
43	010505006001	梁模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.505		
44	010506002002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	1.424		
45	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	35.640		
46	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填方(利用场内土方) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	25.740		
47	011205004001	景墙贴5mm不锈钢板,栗色	1. 5mm不锈钢板,栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	43.440		
48	011205004002	景墙贴2mm不锈钢板,栗色	1. 2mm不锈钢板,栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	11.020		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第14页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	050201023001	散置50厚Φ20~30灰色砾石	1. 散置50厚Φ20~30灰色砾石 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5.460		
50	010401008002	MU10砖砌体	1. MU10砖砌体 2. M7.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4.905		
51	010502025001	C20混凝土压顶	1. 压顶 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.440		
52	010501001002	C20混凝土垫层	1. 垫层 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.496		
53	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.576		
		生命纪念景墙 二					
54	050307009002	生命纪念景墙二(20m长/段, 高2.4~3m)	1. 基础: C30钢筋混凝土 2. 垫层: C20混凝土 3. 垫层、基础模板 4. 素土夯实 6. 综合考虑按图纸、	m	20.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第15页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
55	010505001004	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.488		
56	010505002002	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	65.000		
57	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 压顶梁 2. C30混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2.224		
58	010505006002	梁模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.982		
59	010506005001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.111		
60	040101003003	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	32.400		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第16页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填方（利用场内土方） 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	23.400		
62	011205004003	景墙贴5mm不锈钢板，栗色	1. 5mm不锈钢板，栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	42.800		
63	011205004004	景墙贴2mm不锈钢板，栗色	1. 2mm不锈钢板，栗色 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	18.627		
64	050201023002	散置50厚Φ20~30灰色砾石	1. 散置50厚Φ20~30灰色砾石 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.730		
65	010401008003	MU10砖砌体	1. MU10砖砌体 2. M7.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4.513		
66	010502025002	C20混凝土压顶	1. 压顶 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.414		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第17页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	010501001003	C20混凝土垫层	1. 垫层 2. C20混凝土 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.374		
68	010505001005	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	4.176		
		中轴广场石柱					
69	011506003001	中轴广场石柱	1. 柱截面、高度尺寸:Φ1000mm、6m 2. 柱材质:芝麻灰石柱 3. 石柱基础 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	18.000		
		中轴不锈钢雕塑					
70	050307020004	中轴不锈钢雕塑(球状)	1. 名称及材质:中轴不锈钢雕塑(球状) 2. 规格尺寸:W3000xH3000, 不锈钢原色拉丝面 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000		
		接驳进园路					
71	040203006001	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	m2	205.950		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第18页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
72	040203006002	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类: 中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度: 60mm 3. 掺和料: 按设计要求 4. 石料品种: 花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950		
73	040203004001	粘层油	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950		
74	040203003001	透层油 PC-2 (喷油量0.9kg/m²)	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.9kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950		
75	040203005001	0.6cm 稀浆封层 (ES-2)	1. 材料品种、用量: ES-2 2. 厚度: 0.6cm	m2	205.950		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第19页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
76	040202014001	40cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:400mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950		
77	040202014002	20cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:200mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	205.950		
		流芳台					
		铺装					
78	040204001008	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格:600x300x60厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石粉垫层,加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实,密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m2	242.440		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第20页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
79	040204001009	600x300x80厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格：600x300x80厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层：200厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层：200厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 5. 底层：素土夯实，密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	350.850		
80	040204001010	600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩（按型切割）	1. 块料品种、规格：600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层：200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层：200厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 5. 底层：素土夯实，密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	824.250		
81	040204001026	600x600x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩（按型切割）	1. 块料品种、规格：600x600x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩（地花	m2	269.310		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第21页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			造型, 详图纸) 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30 钢筋混凝土(A8@200 单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石 粉垫层, 加7%水泥压 实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 \geq 93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
82	040204001011	300x300x80厚荔枝 面芝麻黑花岗岩 (两块拼, 波打)	1. 块料品种、规格: 300x300x80厚荔枝面 芝麻黑花岗岩(两块 拼, 波打) 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 200厚C30 钢筋混凝土(A8@200 单层双向) 4. 下基层: 200厚碎石 粉垫层, 加7%水泥压 实 5. 底层: 素土夯实, 密实度 \geq 93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	81.000		
83	040204001012	盖板: 600x300x120 厚荔枝面芝麻灰花岗 岩	1. 块料品种、规格: 盖板: 600x300x120 厚荔枝面芝麻灰花岗 岩 2. 结合层: 30厚DS	m2	81.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第22页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			M20地面砂浆 3. 上基层:200厚C30钢筋混凝土(A8@200单层双向) 4. 下基层:200厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		流芳台导流岛					
84	050307020005	雕塑	1. 名称及材质:白麻石雕 2. 规格尺寸:底座Φ9.7m、高6.44m 3. 由专业公司二次深化设计 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	1.000		
85	040204001013	300*300*20厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)	1. 块料品种、规格:300*300*20厚光面中国黑花岗岩(弧形定制) 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 防水涂料:1.5厚合成高分子防水涂料(单组分聚氨酯)分两遍涂刷 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m2	199.452		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第23页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
86	040204001014	600*300*50光面中国黑花岗岩弧形定制	1. 块料品种、规格: 600*300*50光面中国黑花岗岩, 弧形定制 2. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	17.153		
87	040204001015	450*450*55厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)	1. 块料品种、规格: 450*450*55厚光面中国黑花岗岩(弧形定制) 2. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.983		
88	040204001016	200*200*20厚光面中国黑花岗岩	1. 块料品种、规格: 200*200*20厚光面中国黑花岗岩 2. 结合层: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 防水涂料: 1.5厚合成高分子防水涂料(单组份聚氨酯)分两遍涂刷 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	20.810		
89	010502001003	C30混凝土基础	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m3	40.212		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第24页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
90	010505002003	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	46.385		
91	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	4.825		
92	010501001004	C15混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:10cm厚 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	20.106		
93	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5.027		
		花池					
94	050201013001	花池做法1	1. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	216.420		
95	050201013002	花池做法2	1. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. C20混凝土垫层	m	92.720		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第25页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 素土夯实 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
96	011204001005	600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶	1. 块料品种、规格：600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶 2. 结合层：20厚1： 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	92.778		
97	011204001006	300x280x20厚荔枝面芝麻灰	1. 块料品种、规格：300x280x20厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层：20厚1： 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	54.105		
98	011204001007	240x120x10厚仿古青砖，工字铺	1. 块料品种、规格：240x120x10厚仿古青砖，工字铺 2. 结合层：20厚1： 2. 5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	14.835		
99	011204001008	600x160x20厚仿青砖色万字砖雕	1. 块料品种、规格：600x160x20厚仿青砖色万字砖雕 2. 结合层：20厚1： 2. 5防水水泥砂浆	m2	22.253		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第26页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
100	010502025003	C20混凝土压顶	1. C2混凝土压顶 2. 厚度: 100mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	7.424		
101	010505014001	压顶现浇构件模板	1. 压顶模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	61.852		
102	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	61.852		
		溢水挡土墙饰面					
103	010501001005	基础垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	35.600		
104	010505001008	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.120		
105	010502001004	池底混凝土	1. C30混凝土 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	107.800		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第27页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	10.680		
107	010505002004	基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	21.360		
108	011102001001	池底铺30厚光面中国黑花岗岩	1. 30厚光面中国黑花岗岩 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	356.000		
109	011204001009	跌水石100厚光面中国黑花岗岩	1. 光面中国黑花岗岩 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	16.020		
110	011204001010	30厚流水板岩	1. 30厚流水板岩 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	223.283		
		亲水台阶167.14m					
111	040204001017	600x300x60厚浅灰色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x60厚浅灰色仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压	m2	362.330		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第28页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
112	040204001018	600x330x50厚荔枝 面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格: 600x330x50厚荔枝面 芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚C30 无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石 粉垫层,加7%水泥压 实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	55.156		
113	011204001011	600x150x30厚荔枝 面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面 芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	25.071		
		中心坛					
		铺装					
114	040204001008	600x300x60厚浅灰 色仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 600x300x60厚浅灰色	m2	243.510		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第29页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			仿石透水砖 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚C30 无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石 粉垫层, 加7%水泥压 实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
115	040204001008	600x300x30厚荔枝 面芝麻灰	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面 芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20 混凝土, C8@200单层 双向 4. 下基层:150厚碎石 粉垫层, 加7%水泥压 实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	330.150		
116	040204001008	300x300x30厚荔枝 面芝麻黑, 波打	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面 芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20 混凝土, C8@200单层	m2	100.569		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第30页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			双向 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		五孔桥(35m长*6m宽) 结构					
		桩基					
117	010302001001	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支承岩层全风化/强风化 2. 桩长:25米 3. 桩径: $\Phi 600\text{mm}$ 4. 成孔方法:旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6. 护筒类型、长度:2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	84.780		
118	010515010001	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号: 2* $\Phi 54*3$ 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	1.199		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第31页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
119	010515004001	钢筋笼	1. 灌注桩钢筋笼 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	6.975		
120	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度:Φ600mm, 500mm 3. 桩头钢筋:12Φ16 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	12.000		
		桥梁土方					
121	010101002001	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	52.272		
122	010103001002	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	28.848		
		桥梁混凝土及钢筋					
123	010507007002	C15混凝土垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	3.072		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第32页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
124	010501003002	C30桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	18.816		
125	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 工程部位: 桥面板 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	37.256		
126	010505006003	混凝土下挂板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 工程部位: 混凝土下挂板 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	32.887		
127	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 工程部位: 矩形柱 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	40.800		
128	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑	t	17.178		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第33页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		五孔桥(35m长*6m宽) 装饰					
129	011204001012	30mm荔枝面花岗岩冰裂纹贴面 桥梁侧面	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面芝麻灰铺装 2. 石材干挂胶黏贴不锈钢片, 18号铜丝与不锈钢片连接并采用钢钉固定至结构层 3. 30厚1:2.5水泥砂浆灌浆地面砂浆 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	156.080		
130	011102001002	600x300x30厚荔枝面芝麻灰铺装	1. 块料品种、规格: 600x300x30厚荔枝面芝麻灰铺装 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	144.480		
131	011204001013	波打: 300x300x30厚荔枝面芝麻黑	1. 块料品种、规格: 波打: 300x300x30厚荔枝面芝麻黑 2. 结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	60.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第34页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
132	040308002001	景观石栏杆	1. 材料品种、规格:景观栏杆 2. 工艺要求:按设计图纸要求 3. 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	70.000		
133	050307020006	桥头雕花摆设	名称及材质:桥头雕花摆设	个	4.000		
		休憩亭					
134	050307020007	休憩亭(高6m, 正方形边7.1m长)	1. 名称及材质:休憩亭 2. 规格尺寸:高6m, 正方形边7.1m长	个	1.000		
		亲水台阶					
135	040204001018	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格:600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ²	362.670		
136	011204001011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格:600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	m ²	164.850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第35页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
		台地构做法					
137	040101001003	素土夯实	1素土夯实 2. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	517.480		
138	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C30混凝土挡墙 2. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m3	281.670		
139	040901001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 2. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	t	28.167		
140	010505001020	挡墙模板	1. 挡墙模板 2. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	1366.470		
141	010505001020	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用	m2	64.690		
142	011203003001	15mm厚灰色水磨石面 层	1. 灰色水磨石面层 2. 厚度: 15mm 3. 20厚1:2.5水泥砂 浆(内掺5%建筑胶)	m2	590.230		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第36页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		中心栈道					
		栈道结构					
		桩基					
143	010302001002	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支承岩层全风化/强风化 2. 桩长:25米 3. 桩径: $\Phi 800\text{mm}$ 4. 成孔方法:旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6. 护筒类型、长度:2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	586.694		
144	010515010002	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号: $2*\Phi 54*3$ 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	8.290		
145	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400带肋钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	48.241		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第37页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
146	010301004002	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度: ϕ 600mm, 500mm 3. 桩头钢筋:12 ϕ 16 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	83.000		
		土方					
147	010101002002	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	321.300		
148	010103001003	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	197.170		
		混凝土及钢筋					
149	010507007003	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	14.570		
150	010501003003	桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	87.736		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第38页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
151	010505001010	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	129.604		
152	010503001001	基础梁	1. 基础梁 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	16.838		
153	010502001006	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	63.580		
154	010506001003	直形楼梯	1. 直行楼梯 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2.833		
155	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	36.709		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第39页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		栈道铺装及栏杆					
156	011102001003	600*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩	1. 600*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	618.160		
157	011102001003	300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩波打	1. 300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩波打 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	147.810		
158	040308002002	景观石栏杆	1. 石材栏杆 2. 立柱: 240*240*1400烧面山东白麻花岗岩整石 3. L*400*40烧面山东白麻花岗岩横杆, L*190*80烧面山东白麻花岗岩 (按型切割) 4. 预埋铁件, 实心方钢@500 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	418.540		
159	040204001018	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格: 600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	m2	14.256		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第40页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
160	011204001011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格:600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	6.480		
		休憩亭					
161	050307020008	休憩亭(高6m, 正方形边7.1m长)	1. 名称及材质:休憩亭 2. 规格尺寸:高6m, 正方形边7.1m长	个	1.000		
		第二思园					
		登山步道					
162	050201010001	登上步道	1. 块料品种、规格:240x120x60厚青灰色透水砖 2. 30厚DS M20地面砂浆 3. 180厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 4. 素土夯实(压实度≥93%) 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	500.320		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第41页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
163	011204001018	250x150x60厚自然面芝麻灰花岗岩	1. 块料品种、规格: 250x150x60厚自然面芝麻灰花岗岩 2. 30厚DS M20地面砂浆 3. 180厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 4. 素土夯实(压实度≥93%) 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	106.521		
164	040204001024	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面	1. 块料品种、规格: 600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	214.500		
165	011204001022	600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面	1. 块料品种、规格: 600x150x30厚荔枝面芝麻灰花岗岩踢面 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	97.500		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第42页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		休息平台					
166	011102001004	30厚青灰色荔枝面花岗岩碎拼	1. 块料品种、规格：30厚青灰色荔枝面花岗岩碎拼 2. 30厚DS M20地面砂浆 3. 180厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 4. 素土夯实（压实度≥93%） 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	99.960		
		休憩亭					
167	050307020009	休憩亭(高6m，正方形边7.1m长)	1. 名称及材质：休憩亭 2. 规格尺寸：高6m，正方形边7.1m长	个	2.000		
		节地生态园一					
168	040204001008	300x300x60厚荔枝面芝麻灰仿石透水砖	1. 块料品种、规格：300x300x60厚荔枝面芝麻灰仿石透水砖 2. 结合层：30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层：150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层：150厚碎石粉垫层，加7%水泥压实 5. 底层：素土夯实，密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	439.280		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第43页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
169	040204001008	波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖	1. 块料品种、规格: 波打: 300x300x60厚荔枝面芝麻黑仿石透水砖 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 150厚C30无砂大孔混凝土 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	82.230		
170	050201023003	散置50厚Φ20~30灰色砾石	1. 石料种类、规格: 散置50厚Φ20~30灰色砾石 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	28.080		
171	050307009003	景墙(高1.6m及2.07m)	1. 墙体尺寸: 高1.6m及2.07m 2. 垫层材料种类: 100mm厚C20混凝土垫层 3. 基础材料种类、规格: 钢筋混凝土条基JT01 4. 墙体材料种类、规格: 按设计图纸要求 5. 饰面材料种类: 按设计图纸要求 综合考虑按图纸、招	m	10.580		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第44页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
172	010505001011	景墙垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2.356		
173	010505002005	景墙基础模板	1. 基础模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	28.404		
174	010502011003	景墙钢筋混凝土梁	1. 钢筋混凝土梁 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	0.641		
175	010505006004	景墙梁模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	8.052		
176	010506005002	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.059		
177	040101003004	景墙挖基坑土方	1、土壤类别: 以勘察资料为准 2、挖土深度: 根据设	m3	17.140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第45页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			计图纸图示开挖 3、其他：包含图纸、技术规范所需全部工作内容				
178	040103001004	景墙沟槽、基坑回填方	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他：包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	12.433		
179	050201013001	花池做法1	1. 池壁材料种类、规格:M7.5水泥砂浆MU10砖 2. C20混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	216.420		
180	011204001007	240x120x10厚仿古青砖，工字铺	1. 块料品种、规格：240x120x10厚仿古青砖，工字铺 2. 结合层:20厚1：2.5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	51.941		
181	011204001008	600x160x20厚仿青砖色万字砖雕	1. 块料品种、规格：600x160x20厚仿青砖色万字砖雕 2. 结合层:20厚1：2.5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34.627		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第46页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
182	011204001005	600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶	1. 块料品种、规格: 600*300*50厚荔枝面芝麻灰压顶 2. 结合层: 20厚1:2.5防水水泥砂浆 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	64.926		
183	010502025003	C20混凝土压顶	1. C20混凝土压顶 2. 厚度: 100mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	6.493		
184	010505014001	压顶模板	1. 压顶模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	43.284		
185	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	43.284		
186	010505014002	压顶现浇构件模板	1. 压顶梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	13.470		
187	010501001006	基础垫层	1. 厚度: 10cm厚 2. 材料品种、强度要求、配比: C20砼	m3	4.580		
188	010505001012	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求	m2	13.470		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第47页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			而实施、完成这项工程的一切有关费用				
189	050307020010	墓碑一(方形)	1. 名称及材质:20厚光面芝麻黑花岗岩,按形切割 2. 10厚清水泥抹平 3. C25砼座 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层 5. 质类别:素土夯实,密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	185.000		
190	050307009004	壁葬景墙 (六边形,高2.5m)	墙体尺寸:壁葬景墙(六边形,高2.5m)	m	12.876		
191	050307009005	壁葬墙 (高3m)	墙体尺寸:壁葬墙(高3m)	m	57.450		
		墓区连廊					
		连廊结构					
		桩基					
192	010302001003	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支承岩层全风化/强风化 2. 桩长:25米 3. 桩径:φ600mm 4. 成孔方法:旋挖成孔 5. 混凝土类别、强度等级:C35水下砼 6. 护筒类型、长度:2米 7. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m3	254.470		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第48页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
193	010515010003	声测管	1. 声测管 2. 材质:Q235 3. 规格型号: 2* ϕ 54*3 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	3.596		
194	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格:HRB400带肋钢筋 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	20.924		
195	010301004003	截(凿)桩头	1. 桩类型:灌注桩 2. 桩头截面、高度: ϕ 600mm, 500mm 3. 桩头钢筋:12 ϕ 16 4. 混凝土强度等:C35 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	36.000		
		土方					
196	010101002003	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	200.581		
197	010103001004	回填土	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、	m3	147.164		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第49页， 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术规范所需全部工作内容				
		混凝土及钢筋					
198	010507007004	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	6.037		
199	010501003004	桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	41.472		
200	010505001014	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	45.935		
201	010501004001	满堂基础	1. 满堂基础 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	25.017		
202	010503001002	基础梁	1. 基础梁 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	13.709		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第50页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
203	010502001007	矩形柱、圆形柱	1. 矩形柱、圆形柱 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	13.840		
204	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	14.895		
		连廊建筑					
205	010901001001	瓦屋面	1. 基层材料品种、规格: 按设计图纸要求 2. 瓦材质、规格: 棕红色釉面西班牙瓦 3. 钢挂瓦条L30x2, 中距按瓦材规格, 焊接钢顺水条, 钢顺水条25x2@600 (与预留钢筋头焊接) 4. 40厚C20细石混凝土, 内配A6@500x500双向钢筋网, 分格缝间距3mx3m, 缝宽10mm, 单组分聚氨酯密封胶嵌缝 5. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 2厚合成高分子防水涂料 (单组分聚氨酯)	m2	252.822		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第51页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
206	040204001025	300*300*20烧面灰麻花岗岩	1. 块料品种、规格: 300*300*20烧面灰麻花岗岩 2. 结合层: 30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层: 100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4. 下基层: 150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层: 素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	158.532		
207	050307009010	连廊景墙装饰	1. 墙体尺寸: 34.055m长, 高3m 2. 饰面材料种类: 由专业厂家二次设计 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	65.900		
208	050305005001	连廊椅制安(一)	1. 椅面材质、规格、尺寸: 长7.24m, 材质规格按设计图纸要求 2. 椅背、扶手材质、尺寸: 按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	个	4.000		
209	050305005002	连廊椅制安(二)	1. 椅面材质、规格、尺寸: 长4.31m, 材质规格按设计图纸要求	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第52页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 椅背、扶手材质、尺寸:按设计图纸要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		接驳道路					
210	040203006003	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 (AC-13) 2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
211	040203006004	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类:中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度:60mm 3. 掺和料:按设计要求 4. 石料品种:花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
212	040203004002	粘层油	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第53页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
213	040203003002	透层油 PC-2 (喷油量0.9kg/m²)	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.9kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
214	040203005002	0.6cm 稀浆封层 (ES-2)	1. 材料品种、用量:ES-2 2. 厚度:0.6cm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
215	040202014003	30cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:400mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
216	040202014004	15cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:200mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	867.000		
		停车场及车行道路					
217	040203006005	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 (AC-13) 2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图	m2	2748.150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第54页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
218	040203006006	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类: 中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度: 60mm 3. 掺和料: 按设计要求 4. 石料品种: 花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150		
219	040203004003	粘层油	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150		
220	040203003003	透层油 PC-2 (喷油量0.9kg/m²)	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.9kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150		
221	040203005003	0.6cm 稀浆封层 (ES-2)	1. 材料品种、用量: ES-2 2. 厚度: 0.6cm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m2	2748.150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第55页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
222	040202014005	20cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:级配碎石 3. 厚度:400mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150		
223	040202014006	20cm 4%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:200mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	2748.150		
		人行园路铺装					
224	040204001008	600x600x30厚荔枝面芝麻灰	1. 块料品种、规格:600x600x30厚荔枝面芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20混凝土, C8@200单层双向 4. 下基层:150厚碎石粉垫层, 加7%水泥压实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1671.380		
225	040204001008	300x300x30厚荔枝面芝麻黑, 波打	1. 块料品种、规格:600x300x30厚荔枝面	m2	417.850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第56页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			芝麻灰 2. 结合层:30厚DS M20地面砂浆 3. 上基层:100厚C20 混凝土, C8@200单层 双向 4. 下基层:150厚碎石 粉垫层, 加7%水泥压 实 5. 底层:素土夯实, 密实度≥93% 6. 综合考虑按图纸、 招标文件和规范要求 而实施、完成这项工 程的一切有关费用				
		行车桥					
		行车桥结构					
		土方					
226	010101002004	挖基槽土方	1、土壤类别:以勘察 资料为准 2、挖土深度:根据设 计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、 技术规范所需全部工 作内容	m3	36.000		
227	010103001005	回填土	1、密实度要求:根据 设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、 技术规范所需全部工 作内容	m3	20.960		
		桩基					
228	010302001004	旋挖成孔灌注桩	1. 地层情况:桩端支 承岩层全风化/强风化 2. 桩长:25米	m3	70.686		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第57页, 共66页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第58页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
232	010507007005	垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1.960		
233	010501003005	桩承台基础	1. C30桩承台基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	11.520		
234	010505001016	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	127.337		
235	010502005001	基础联系梁	1. 基础梁 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	14.828		
236	010502001008	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土强度等级: 泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	21.780		
237	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、	t	23.161		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第59页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		行车桥铺装及栏杆					
238	040203006007	4cm 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土 (AC-13) 2. 石料粒径: 按设计图纸要求 3. 掺合料: 按设计图纸要求 4. 厚度: 4cm 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.134		
239	040203006008	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青混凝土种类: 中粒式普通沥青 AC-20C 2. 厚度: 60mm 3. 掺和料: 按设计要求 4. 石料品种: 花岗岩 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.134		
240	040203004004	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5kg/m² 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.134		
241	040308002002	景观石栏杆	1. 石材栏杆 2. 立柱:	m	69.968		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第60页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			240*240*1400烧面山东白麻花岗岩整石 3. L*400*40烧面山东白麻花岗岩横杆, L*190*80烧面山东白麻花岗岩(按型切割) 4. 预埋铁件, 实心方钢@500 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		挡墙上铁艺栏杆					
242	040205013001	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆 2. 80X10厚热镀锌钢板 3. 80X40X4厚热镀锌钢方通, 8mm实心热镀锌钢管 4. 预埋铁件, -150*150*5厚镀锌钢板, 4-M12*100膨胀螺栓固定 5. 成品户外高耐竹木扶手150X50 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	215.442		
		防火隔离带					
243	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、	m3	283.200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第61页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术规范所需全部工作内容				
244	040103002004	一般回填方	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	1500.000		
245	040203007001	20cm厚C35水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1389.200		
246	040202010001	20cm厚级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:200mm 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1389.200		
247	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.307		
248	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	17.143		
		湖区					
		驳岸					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第62页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
249	010103001006	原土打夯	1. 土石类别:素土夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1029.000		
250	010501001007	跌水墙基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	182.520		
251	010505001017	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	372.000		
252	010502010001	跌水墙墙身	1. C30混凝土挡墙 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	650.460		
253	010505005001	墙面模板	1. 挡墙模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	5778.000		
254	010506002003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	52.500		
255	011204001020	跌水石100厚光面中国黑花岗岩	面层材料品种、规格:100厚光面中国黑花	m2	1023.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第63页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			岗岩				
256	010102007001	回填碎石粉，加7%水泥压实	1. 材料品种:碎石粉垫层，加7%水泥压实 2. 密实度:满足设计及规范要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1809.500		
		跌水驳岸					
257	010103001007	原土打夯	1. 土石类别:素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.790		
258	010501001008	跌水墙基础垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	5.779		
259	010505001018	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	25.684		
260	010502010002	跌水墙墙身	1. C30混凝土挡墙 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	32.106		
261	010505005002	墙面模板	1. 挡墙模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	256.844		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第64页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
262	010506002004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	3.853		
263	011204001021	跌水石100厚光面中国黑花岗岩	面层材料品种、规格:100厚光面中国黑花岗岩	m2	77.053		
264	010102007002	回填碎石粉,加7%水泥压实	1. 材料品种:碎石粉垫层,加7%水泥压实 2. 密实度:满足设计及规范要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	123.028		
		景观置石					
265	050301005001	景观置石	1. 石料种类:景观置石 2. 石料规格:按图纸 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	400.000		
		装饰井盖					
266	050201014001	装饰井盖(车行道下)	盖板/算子种类、规格:5mm厚304#不锈钢	套	12.000		
267	050201014002	装饰井盖(人行道下)	盖板/算子种类、规格:5mm厚304#不锈钢	套	8.000		
		混凝土模板(主要结构)					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园建工程

标段：

第65页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
268	010505001019	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	77.580		
269	010505007001	有梁板(五孔桥)	1. 有梁板(五孔桥) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	172.947		
270	010505007002	有梁板(栈道)	1. 有梁板(栈道) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	574.998		
271	010505007003	有梁板(行车桥)	1. 有梁板(行车桥) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	357.544		
272	010505007004	有梁板(连廊)	1. 有梁板(连廊) 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	252.440		
273	010505003001	独立基础模板	1. 独立基础 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	26.600		
274	010505003002	桩承台模板	1. 桩承台模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	438.951		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：

第66页, 共66页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
275	010505004003	柱面模板	1. 柱面模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1356.092		
276	010505007005	亭面板模板	1. 亭面板模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	335.774		
277	010505008001	混凝土下挂板	1. 混凝土下挂板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	358.640		
278	010505006007	梁模板	1. 梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	967.133		
279	010505003003	基础联系梁模板	1. 联系梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	345.949		
280	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22.444		
		余泥渣土场外运输					
281	010103002001	余方弃置	土石类别:土方	m3	1129.111		
282	010103002002	余方弃置	土石类别:水泥混凝土	m3	8.859		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001001	脚手架			
2	011601002001	垂直运输			
3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004001	施工排水			
5	011601005001	施工降水			
6	011601006001	临时设施			
7	011601007001	文明施工			
8	011601008001	环境保护			
9	011601009001	安全生产			
10	011601010001	冬雨季施工增加			
11	011601012001	特殊地区施工增加			
12	011601013001	二次搬运			
13	011601014001	已完工程及设备保护			
14	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1744701.79			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 7.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：园建工程

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第1页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010007	热轧圆盘条 ϕ 10		kg	16.52	
5	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内		t	13.00	
6	01010035	圆钢 ϕ 12~25		t	16.52	
7	01010040	螺纹钢 ϕ 25以内		t	13.00	
8	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内		t	13.00	
9	01010125	螺纹钢 ϕ 10~25		t	13.00	
10	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0		kg	13.00	
11	01030031	镀锌低碳钢丝	ϕ 0.7~1.2	kg	13.00	
12	01030035	镀锌低碳钢丝	ϕ 1.2~2.5	kg	13.00	
13	01030055	镀锌低碳钢丝	ϕ 2.5~4.0	kg	13.00	
14	01090022	圆钢 ϕ 10以内		t	13.00	
15	01090033	镀锌圆钢 ϕ 10~25		t	13.00	
16	01110010	方钢 10~15		t	16.52	
17	01130001	扁钢 综合		t	16.52	
18	01130030	扁钢 40×4		kg	13.00	
19	01210001	角钢 综合		kg	13.00	
20	01290001	钢板 综合		t	13.00	
21	01290200	冷轧钢板 1~1.5		t	16.52	
22	01290435	彩钢板 δ 0.5		m2	13.00	
23	01290470-0003	5mm不锈钢板, 栗色		m2	13.00	
24	01290470-0004	2mm不锈钢板, 栗色		m2	13.00	
25	02030120	橡皮密封条 20×4		m	13.00	
26	02050260	密封胶圈		个	13.00	
27	02170001-0001	反光亚克力板		m2	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第2页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
28	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	13.00	
29	02270070	土工布		m ²	13.00	
30	02290030	麻袋		个	13.00	
31	03010040	铝拉铆钉 综合		十个	13.00	
32	03010065	铁钉		kg	13.00	
33	03010131	自攻螺钉 M6×25		十套	13.00	
34	03010175	木螺钉 M2.5×20		十套	13.00	
35	03010235	木螺钉 M4×50		十套	13.00	
36	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
37	03011325	对拉螺栓		kg	13.00	
38	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	13.00	
39	03016431	防水胶垫圈		个	13.00	
40	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
41	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
42	03019101	扣钉		kg	16.52	
43	03131011	砂轮片 $\phi 100$		片	13.00	
44	03139141	合金钢钻头 $\phi 6\sim 13$		个	13.00	
45	03139291	钢锯片 $\phi 300$		片	13.00	
46	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
47	03213121	镀锌铁件		kg	16.52	
48	03214046	零星卡具		kg	13.00	
49	03230111	钢护筒		t	13.00	
50	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.00	
51	04010030	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	t	13.00	
52	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	13.00	
53	04030010	细砂		m ³	3.00	
54	04030030-0001	20~30灰色砾石		m ³	3.00	
55	04050005	碎石 20~40		m ³	2.92	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第3页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
56	04050025	碎石 10		m3	2.92	
57	04050045	碎石 60		m3	3.00	
58	04070045	石屑		m3	3.00	
59	04090090	粘土		m3	3.00	
60	04110070	花岗石荒料		m3	2.92	
61	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3.00	
62	05030060	板枋材 综合		m3	13.00	
63	05030080	松杂板枋材		m3	13.00	
64	05030220	木板 20		m3	13.00	
65	05030320	垫木		m3	16.52	
66	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	13.00	
67	07010000-0001	灰色水磨石	15mm	m2	16.52	
68	8005902	湿拌砌筑砂浆	M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m3	13.00	
69	08030050-0001	300*300*20厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)		m2	13.00	
70	08030050-0002	450*450*55厚光面中国黑花岗岩(弧形定制)		m2	13.00	
71	08030050-0007	600*300*50厚荔枝面芝麻灰		m2	13.00	
72	08030050-0008	100厚光面中国黑花岗岩		m2	13.00	
73	08030050-0009	30厚流水板岩		m2	13.00	
74	08030050-0010	20厚光面芝麻黑花岗岩，按形切割		m2	13.00	
75	08030050-0011	600*300*50光面中国黑花岗岩 弧形定制		m2	13.00	
76	08030050-0012	200*200*20厚光面中国黑花岗岩		m2	13.00	
77	08030050-0013	300x280x20厚荔枝面芝麻灰		m2	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第4页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
78	08030050-0014	240x120x10厚仿古青砖，工字铺		m2	13.00	
79	08030050-0015	600x160x20厚仿青砖色万字砖雕		m2	13.00	
80	08030080-0003	30厚荔枝面芝麻灰花岗岩（弧形切割）		m2	13.00	
81	08030080-0004	30厚光面中国黑花岗岩		m2	13.00	
82	08030080-0005	波打300*300*30厚荔枝面芝麻黑花岗岩		m2	13.00	
83	08030080-0007	30mm荔枝面花岗岩冰裂纹		m2	13.00	
84	08030080-0009	30厚青灰色荔枝面花岗岩碎拼		m2	13.00	
85	08030080-0010	600x320x50厚荔枝面芝麻灰踏面弧形切割		m2	13.00	
86	08030080-0011	600x150x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割		m2	13.00	
87	08030080-0012	600x350x30厚荔枝面芝麻灰踢面弧形切割		m2	13.00	
88	08030080-0013	600x100x50厚荔枝面芝麻灰压顶弧形切割		m2	13.00	
89	08070040-0001	石柱 Φ1000mm、高6m		根	13.00	
90	9946001	折旧费		元	17.00	
91	9946041	汽油	（机械用）国III93#	kg	17.00	
92	9946051	柴油	（机械用）0#	kg	13.00	
93	9946071	电	（机械用）	kw·h	13.00	
94	12010170	木条		m	16.52	
95	12230150	硬木扶手 150×60		m	13.00	
96	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第5页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
97	13050157-0001	高分子防水涂料（单组分聚氨酯）		kg	16.52	
98	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
99	13050500	油性防锈漆		kg	16.52	
100	13090030	金属氟碳漆 面漆		kg	13.00	
101	13090035	金属氟碳漆 底漆		kg	13.00	
102	13310050	乳化沥青		kg	13.00	
103	13310090	石油沥青 60~100#		t	13.00	
104	13350030	防水密封胶		kg	13.00	
105	13350250	模板嵌缝料		kg	13.00	
106	13410010	嵌缝料		kg	13.00	
107	14010010	清油		kg	16.52	
108	14010030	松节油		kg	13.00	
109	14030001	柴油		t	13.00	
110	14030010	柴油		kg	16.52	
111	14030020	灯用煤油		kg	13.00	
112	14090070	石蜡		kg	13.00	
113	14310050	草酸		kg	13.00	
114	14350250	隔离剂		kg	13.00	
115	14350273	氟碳漆固化剂		kg	13.00	
116	14350630	脱模剂		kg	13.00	
117	14350680	稀释剂		kg	13.00	
118	14390070	氧气		m3	16.52	
119	14410010	108胶		kg	13.00	
120	14410120	玻璃胶		L	13.00	
121	14410600	胶粘剂		kg	13.00	
122	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	16.52	
123	17010049	焊接钢管 综合		kg	13.00	
124	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第6页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
125	17250070	塑料排水管 DN25		m	13.00	
126	17270180	高压橡胶管 综合		m	13.00	
127	18090001	塑料管堵 DN25		个	13.00	
128	18250615	管箍		个	13.00	
129	20010010	镀锌法兰 DN32		片	13.00	
130	31030010	西班牙瓦 310×310×15		千块	16.52	
131	32230001	景石		t	13.00	
132	34090010	白棉纱		kg	13.00	
133	34090160	锯木屑		m3	13.00	
134	34110010	水		m3	3.00	
135	35010010	钢模板		kg	13.00	
136	35010030	组合钢模板		kg	13.00	
137	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	13.00	
138	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
139	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
140	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
141	35050025	密目式阻燃安全网		m2	16.52	
142	35090230	钢支撑		kg	13.00	
143	36050020-000 2	240*120*60厚灰青色透水 砖		m2	13.00	
144	36050020-000 5	600x300x80厚浅灰色仿石 透水砖		m2	16.52	
145	36050020-000 6	600x300x60厚浅灰色仿石 透水砖		m2	16.52	
146	36050020-000 7	300x300x60厚荔枝面芝麻 灰仿石透水砖		m2	16.52	
147	36050020-000 8	300x300x60厚荔枝面芝麻 黑仿石透水砖		m2	16.52	
148	36050090-000 2	600x300x30厚荔枝面芝麻 灰		m2	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第7页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
149	36050090-0003	600*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	13.00	
150	36050090-0005	600x600x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	16.52	
151	36050090-0006	600x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	16.52	
152	36050090-0007	300x300x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩 (两块拼, 波打)		m2	16.52	
153	36050090-0008	300x300x80厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	16.52	
154	36050090-0009	600x300x80厚荔枝面芝麻白花岗岩		m2	16.52	
155	36050090-0010	600x150x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩		m2	16.52	
156	36050090-0011	600x330x50厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面		m2	16.52	
157	36050090-0012	300*300*30荔枝面芝麻黑花岗岩波打		m2	13.00	
158	36050090-0013	250x150x60厚自然面芝麻灰花岗岩		m2	16.52	
159	36050090-0014	300*300*20烧面灰麻花岗岩		m2	13.00	
160	36050090-0015	600x600x80厚荔枝面芝麻黑花岗岩		m2	16.52	
161	36050090-0016	600x600x30厚荔枝面芝麻灰		m2	13.00	
162	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	16.52	
163	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	16.52	
164	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m3	13.00	
165	80010650-0001	1: 2.5水泥砂浆	抹灰	m3	13.00	
166	80010800	预拌砂浆M20		m3	13.00	
167	80030280	水泥石屑(碎石)混合料		m3	13.00	
168	80210180	预拌混凝土		m3	3.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 园建工程

第8页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
169	80210180-0001	C20细石混凝土		m3	3.00	
170	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
171	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
172	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
173	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	3.00	
174	80210230	普通预拌混凝土 C35		m3	3.00	
175	80210360	普通预拌水下混凝土 C35 粒径为40mm石子		m3	3.00	
176	80250350-0002	中粒式沥青砼 (AC-20C)		m3	13.00	
177	80250350-0009	细粒式改性沥青混凝土	(AC-13)	m3	13.00	
178	99450640	检修费		元	13.00	
179	99450650	维护费		元	13.00	
180	99450660	安拆费		元	13.00	
181	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	
182	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
183	99450710	水	(机械用)	m3	3.00	
184	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
185	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
186	SB-0011	直形楼梯		m3	16.52	
187	SB-0014	垫层模板		m2	16.52	
188	SB-0016	钢筋混凝土梁		m3	16.52	
189	SZB02002-0001	600x300x120厚荔枝面芝麻灰花岗岩		m2	16.52	
190	X02001-0001	装饰井盖 5mm厚304#不锈钢		m2	16.52	
191	ZC-0002	景墙 (含图案 二次厂家设计)		m2		

工程项目清单汇总表

工程名称: 墓区边坡

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	扶壁式挡墙H=4m	
1.2	扶壁式挡墙H=8m	
1.3	扶壁式挡墙H=4	
1.4	扶壁式挡墙H=8	
1.5	墓区平台挖方工程量	
1.6	板肋式锚杆挡土墙	
1.7	楼梯	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	242648.74
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	1077544.01
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓区边坡

标段：

第1页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		扶壁式挡墙H=4m					
1	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2616.095		
2	040102001001	挖一般石方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、开挖深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1121.184		
3	040103001007	土方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	2274.865		
4	040103001008	石方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:石方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	580.635		
5	040103003001	余方弃置 石方	1、余方弃置 2、运距:综合考虑 3、综合考虑按图纸、	m3	540.549		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓区边坡

标段：

第2页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
6	040303015001	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	369.992		
7	040901001008	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	25.617		
8	040303001001	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	123.358		
9	040201022001	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度	m	66.200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓区边坡

标段：

第3页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		扶壁式挡墙H=8m					
10	040101001004	挖一般土方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	19366.609		
11	040102001002	挖一般石方	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、开挖深度:根据设计图纸图示开挖 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	8299.975		
12	040103001009	土方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:土方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	16840.529		
13	040103001010	石方回填	1、密实度要求:根据设计图纸要求 2、填方材料品种:石方 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求	m3	6060.519		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第4页, 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			而实施、完成这项工程的一切有关费用				
14	040303015002	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	4191.370		
15	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	314.777		
16	040303001002	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	304.105		
17	040201022002	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%)	m	353.610		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓区边坡

标段：

第5页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		扶壁式挡墙H=4					
18	040303015002	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格: Φ 10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	768.744		
19	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	223.079		
20	040303001002	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	215.533		
21	040201022002	C25素砼排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配	m	260.620		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓区边坡

标段：

第6页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		扶壁式挡墙H=8					
22	040303015002	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	593.917		
23	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	41.955		
24	040303001002	C15砼垫层	1. C15混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	40.540		
25	040201022002	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板)	m	47.140		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第7页, 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		墓区平台挖方工程量					
26	040101001005	挖一般土方(利用)	1、土壤类别:以勘察资料为准 2、挖土深度:根据设计图纸图示开挖 3、其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	34491.400		
		板肋式锚杆挡土墙					
27	040302006001	锚杆(索)	1. 锚杆@2000 2. 锚杆制作: C28钢筋 3. 滤水层要求:按设计图纸要求 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	根	461.000		
28	010502005001	梁	1. 梁 2. 混凝土强度等级:泵送C30 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	m3	154.526		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第8页, 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
29	040302008002	200厚挡土板	1. C30混凝土挡土板 2. 喷射混凝土 3. 泄水孔: 梅花形布置, 不小于100mm 4. 变形缝: 间隔10m~20m布置变形缝, 缝宽20mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	1502.340		
30	010505003003	梁模板	1. 梁模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	515.088		
31	040303001003	C20混凝土硬化层	混凝土强度等级:C20 商品混凝土	m3	60.094		
32	040303015003	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格: Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求: 按设计图纸要求 4. 沉降缝要求: 按设计图纸要求	m3	940.010		
33	040201022002	排水沟	1. 600*300*50厚烧面白麻(沉砂井盖板) 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆防水层 3. 100厚C20素混凝土 4. 100厚5%水泥级配碎石垫层(无冻胀地区取消此垫层) 5. 素土夯实(压实度	m	429.240		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第9页， 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			≥93%) 6. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		楼梯					
34	010502020001	楼梯	1. 直行楼梯 2. C30混凝土 3. 含梯梁、梯板、梯柱 4. 变形缝: 间隔10m~20m布置变形缝, 缝宽20mm 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	286. 000		
35	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 综合考虑 2. 钢筋规格: 综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	17. 160		
36	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	343. 200		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001002	脚手架			
2	041201002002	水上桩基础支架、平台			
3	041201003002	桥涵支架			
4	041201004002	施工排水			
5	041201005002	施工降水			
6	041201006002	围堰			
7	041201007002	筑岛			
8	041201008002	便道			
9	041201009002	便桥			
10	041201010002	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
11	041201011002	洞内外轨道铺设			
12	041201012002	大型机械设备进出场及 安拆			
13	041201013002	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
14	041201014002	地下管线交叉处理			
15	041201015002	施工监测、监控			
16	041201016002	临时设施			
17	041201017002	文明施工			
18	041201018002	环境保护			
19	041201019002	安全生产			
20	041201020002	冬雨季施工增加			
21	041201022002	特殊地区施工增加			
22	041201023002	二次搬运			
23	041201024002	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2， 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025002	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称： 墓区边坡

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	1077544.01			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：墓区边坡

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 墓区边坡

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	13.00	
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
5	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$		kg	13.00	
6	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	13.00	
7	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
8	01150001	六角空心钢 综合		t	16.52	
9	01290003	钢板 综合		kg	13.00	
10	02050260	密封胶圈		个	13.00	
11	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	13.00	
12	02270070	土工布		m ²	13.00	
13	03011325	对拉螺栓		kg	13.00	
14	03013121	膨胀螺栓 M6 \times 80		十套	13.00	
15	03016011	垫圈 综合		kg	16.52	
16	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
17	03019021	圆钉 50 \sim 75		kg	13.00	
18	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	16.52	
19	03139121	合金钢钻头 综合		个	16.52	
20	03139491	扩孔钻头		个	16.52	
21	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
22	03214046	零星卡具		kg	13.00	
23	04030030	砂砾 5 \sim 80		m ³	3.00	
24	05010001	杉原木 综合		m ³	13.00	
25	05030060	板枋材 综合		m ³	13.00	
26	05030080	松杂板枋材		m ³	13.00	
27	05030360	定型板 1000 \times 500 \times 15		件	13.00	
28	05030370	松杂直边板		m ³	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 墓区边坡

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m ²	13.00	
30	05150010	木丝板 25×610×1830		m ²	13.00	
31	9946001	折旧费		元	17.00	
32	9946041	汽油	(机械用) 国III93#	kg	17.00	
33	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	13.00	
34	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
35	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
36	13310070	石油沥青 30#		kg	13.00	
37	13350250	模板嵌缝料		kg	13.00	
38	13410010	嵌缝料		kg	13.00	
39	14010030	松节油		kg	13.00	
40	14030010	柴油		kg	16.52	
41	14350250	隔离剂		kg	13.00	
42	14350630	脱模剂		kg	13.00	
43	17010050	焊接钢管 综合		t	13.00	
44	17250080-0001	塑料排水管 DN100		m	13.00	
45	17270070	高压橡胶风管		m	16.52	
46	17270180	高压橡胶管 综合		m	13.00	
47	18250615	管箍		个	13.00	
48	33310001	圆木桩		m ³	16.52	
49	34090390	合金刀片		kg	16.52	
50	34110010	水		m ³	3.00	
51	35010030	组合钢模板		kg	13.00	
52	35030020	脚手架接驳管	φ43×350	支	13.00	
53	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
54	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5		m	13.00	
55	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
56	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 墓区边坡

第3页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
57	35050020	尼龙安全网		m2	13.00	
58	35090230	钢支撑		kg	13.00	
59	80050470	干拌砂浆		m3	16.52	
60	80210180	预拌混凝土		m3	3.00	
61	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
62	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
63	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
64	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	3.00	
65	80211010	预拌混凝土 C30(泵送)		m3	3.00	
66	99450630	折旧费		元	17.00	
67	99450640	检修费		元	13.00	
68	99450650	维护费		元	13.00	
69	99450660	安拆费		元	13.00	
70	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
71	99450710	水	(机械用)	m3	3.00	
72	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
73	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	DQ1-DQ2 FB3型 L=38m	
1.2	DQ3-DQ4 XB0\XB1\XB2型 L=49m	
1.3	DQ5-DQ11 FB1\FB2\XB3型 L=49m	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	67724.93
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	286202.06
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		DQ1-DQ2 FB3型 L=38m					
1	040301001004	预制钢筋混凝土方桩 250×250	1. 地层类别:按地质勘察报告 2. 送桩深度、桩长:13m 3. 桩截面:250×250 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	988.000		
2	040201020002	3: 7碎石砂褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:3: 7碎石砂 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	240.236		
3	040303001004	C20混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	24.024		
4	040303015004	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	397.252		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	040901001011	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	33.567		
		DQ3-DQ4 XB0\XB1\XB2型 L=49m					
6	040301001003	预制钢筋混凝土方桩 250×250	1. 地层类别:按地质勘察报告 2. 送桩深度、桩长:13m 3. 桩截面:250×250 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	245.000		
7	040201020003	3: 7碎石砂褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:3: 7碎石砂 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ²	115.407		
8	040303001005	C20混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m ³	11.541		
9	040303015005	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管	m ³	91.581		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第3页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
10	040901001012	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	9.981		
		DQ5-DQ11 FB1\FB2\XB3型 L=49m					
11	040301001004	预制钢筋混凝土方桩 250×250	1. 地层类别:按地质勘察报告 2. 送桩深度、桩长:13m 3. 桩截面:250×250 4. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m	3231.000		
12	040201020004	3: 7碎石砂褥垫层	1. 厚度:300mm 2. 材料品种、规格及比例:3: 7碎石砂 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	959.295		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	040303001006	C20混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	95.930		
14	040303015006	C30钢筋砼扶壁式挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ10cm PVC管 3. 滤水层要求:级配碎石滤水层 4. 沉降缝要求:按设计图纸要求 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m3	1330.168		
15	040901001013	现浇构件钢筋	1. 材料种类:综合考虑 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	140.056		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001003	脚手架			
2	041201002003	水上桩基础支架、平台			
3	041201003003	桥涵支架			
4	041201004003	施工排水			
5	041201005003	施工降水			
6	041201006003	围堰			
7	041201007003	筑岛			
8	041201008003	便道			
9	041201009003	便桥			
10	041201010003	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
11	041201011003	洞内外轨道铺设			
12	041201012003	大型机械设备进出场及安拆			
13	041201013003	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
14	041201014003	地下管线交叉处理			
15	041201015003	施工监测、监控			
16	041201016003	临时设施			
17	041201017003	文明施工			
18	041201018003	环境保护			
19	041201019003	安全生产			
20	041201020003	冬雨季施工增加			
21	041201022003	特殊地区施工增加			
22	041201023003	二次搬运			
23	041201024003	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025003	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	286202.06			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				
7	消纳费				
合 计					

增值税计价表

工程名称： 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	13.00	
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
7	02050260	密封胶圈		个	13.00	
8	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	13.00	
9	02270070	土工布		m ²	13.00	
10	02290030	麻袋		个	13.00	
11	02330020	草袋片		片	13.00	
12	03013121	膨胀螺栓 M6×80		十套	13.00	
13	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
14	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
15	03214046	零星卡具		kg	13.00	
16	04030015	机制砂		m ³	3.00	
17	04030030	砂砾 5~80		m ³	3.00	
18	04050005	碎石 20~40		m ³	2.92	
19	04290110-0001	预制钢筋混凝土方桩	250×250	m	13.00	
20	05010001	杉原木 综合		m ³	13.00	
21	05030060	板枋材 综合		m ³	13.00	
22	05030080	松杂板枋材		m ³	13.00	
23	05030360	定型板 1000×500×15		件	13.00	
24	05030370	松杂直边板		m ³	13.00	
25	05150010	木丝板 25×610×1830		m ²	13.00	
26	9946001	折旧费		元	17.00	
27	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	13.00	
28	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 自然溢水挡墙和驳岸挡土墙

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
30	13310070	石油沥青 30#		kg	13.00	
31	13350250	模板嵌缝料		kg	13.00	
32	14010030	松节油		kg	13.00	
33	14030010	柴油		kg	16.52	
34	14350630	脱模剂		kg	13.00	
35	17250080-0001	塑料排水管 DN100		m	13.00	
36	17270180	高压橡胶管 综合		m	13.00	
37	18250615	管箍		个	13.00	
38	34110010	水		m3	3.00	
39	35010030	组合钢模板		kg	13.00	
40	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	13.00	
41	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
42	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	13.00	
43	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
44	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
45	35050020	尼龙安全网		m2	13.00	
46	35090230	钢支撑		kg	13.00	
47	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
48	80211010	预拌混凝土 C30(泵送)		m3	3.00	
49	99450640	检修费		元	13.00	
50	99450650	维护费		元	13.00	
51	99450660	安拆费		元	13.00	
52	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
53	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
54	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	乔木	
1.2	灌木	
1.3	地被	
1.4	乔木迁移（迁出）	
1.5	乔木迁移（迁回）	
1.6	其他	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	93098.62
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	726466.26
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		乔木					
1	050103001002	凤凰木A	1、凤凰木A 2、胸径16-18cm，高度550-600cm，冠幅350-400cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	13.000		
2	050103001003	香樟A	1、香樟A 2、胸径26-28cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
3	050103001004	细叶榕	1、细叶榕 2、胸径22-25cm，高度600-650cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	1.000		
4	050103001005	龙眼树	1、龙眼树 2、地径16-18cm，高度350-450cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月	株	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第2页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
5	050103001006	黄花风铃木	1、黄花风铃木 2、胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	39.000		
6	050103001007	芒果B	1、芒果B 2、胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000		
7	050103001008	落羽杉	1、落羽杉 2、胸径10-12cm，高度550-580cm，冠幅200-220cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	158.000		
8	050103001009	南洋杉	1、南洋杉 2、胸径9-10cm，高度550-600cm，冠幅	株	8.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第3页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			220-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
9	050103001010	黄花鸡蛋花	1、黄花鸡蛋花 2、地径13-15cm, 高度280-300cm, 冠幅3280-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	26.000		
10	050103001011	鸡冠刺桐	1、鸡冠刺桐 2、胸径9-10cm, 高度400-450cm, 冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12.000		
11	050103001012	大腹木棉	1、大腹木棉 2、胸径23-25cm, 高度700-800cm, 冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	11.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第4页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	050103001013	垂柳	1、垂柳 2、胸径10-12cm，高度400-450cm，冠幅250-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
13	050103001014	红花紫荆A	1、红花紫荆A 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	66.000		
14	050103001015	宫粉紫荆B	1、宫粉紫荆B 2、胸径11-13cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	56.000		
15	050103001016	阴香	1、阴香 2、胸径11-13cm，高度450--500cm，冠幅280-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、	株	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第5页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
16	050103001017	麻楝	1、麻楝 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	46.000		
17	050103001018	黄槐	1、黄槐 2、胸径10-12cm，高度350-400cm，冠幅250-280cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	15.000		
18	050103001019	白玉兰	1、白玉兰 2、胸径13-15cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
19	050103001020	火焰木	1、火焰木 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第6页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
20	050103001021	黄槿	1、黄槿 2、胸径16-18cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	38.000		
21	050103001022	秋枫B	1、秋枫B 2、胸径22-24cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	38.000		
22	050103001023	小叶榄仁	1、小叶榄仁 2、胸径15-16cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第7页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	050103001024	无忧树	1、无忧树 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	24.000		
24	050103001025	旅人蕉	1、旅人蕉 2、高度250-300cm，冠幅200-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	1.000		
25	050103001026	木棉B	1、木棉B 2、胸径15-16cm，高度600-700cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	7.000		
26	050103001027	蓝花楹A	1、蓝花楹A 2、胸径25-27cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求	株	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第8页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			而实施、完成这项工程的一切有关费用				
27	050103001028	造型罗汉松	1、造型罗汉松 2、高度250-300cm，冠幅250-300cm，造型飘逸，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
28	050103001029	大叶紫薇	1、蓝花楹A 2、胸径13-15cm，高度400-500cm，冠幅250-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	19.000		
29	050103001030	无忧树X	1、无忧树X 2、胸径25-27cm，高度750-800cm，冠幅350-400cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	34.000		
30	050103001031	火焰木X	1、火焰木X 2、胸径25-26cm，高度600-650cm，冠幅400-450cm	株	11.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第9页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
31	050103001032	红花鸡蛋花	1、红花鸡蛋花 2、地径13-15cm, 高度280-300cm, 冠幅280-300cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	13.000		
32	050103001033	鱼尾葵	1、鱼尾葵 2、高度300-400cm, 冠幅220-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000		
33	050103001034	四季桂A	1、四季桂A 2、地径10-12cm, 高度300-350cm, 冠幅220-250cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000		
34	050103001035	金桂	1、金桂 2、胸径15-17cm, 高	株	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第10页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			度350-450cm, 冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
35	050103001036	白兰	1、白兰 2、胸径13-15cm, 高度450-500cm, 冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000		
36	050103001037	粉花山扁豆	1、粉花山扁豆 2、胸径10-12cm, 高度400-500cm, 冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12.000		
37	050103001038	锦叶榄仁	1、锦叶榄仁 2、胸径13-15cm, 高度650-700cm, 冠幅350-400cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工	株	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第11页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			程的一切有关费用				
38	050103001039	银海枣	1、银海枣 2、胸径40-45cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
39	050103001039	小琴丝竹	1、小琴丝竹 2、胸径1-2cm，高度250-300cm，冠幅50-60cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3276.000		
40	050103001039	凤凰木S	1、凤凰木S 2、胸径25-27cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	1.000		
41	050103001040	香樟X	1、香樟X 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月	株	114.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第12页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
42	050103001041	人面子X	1、人面子X 2、胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	110.000		
		灌木					
43	050103002001	细叶紫薇	1、细叶紫薇 2、高度200-250cm，冠幅160-180cm，丛生，密实饱满，树形优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	6.000		
44	050103002002	勒杜鹃球	1、勒杜鹃球 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	7.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第13页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	050103002003	红继木球	1、红继木球 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	17.000		
46	050103002004	红车	1、红车 2、高度120cm，冠幅80cm，塔形，树冠饱满，不脱脚 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
47	050103002005	双夹槐	1、双夹槐 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	11.000		
48	050103002007	红花勒杜鹃桩景	1、红花勒杜鹃桩景 2、高度180-200cm，冠幅140-160cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美	株	21.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第14页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
49	050103002008	罗汉松桩景	1、罗汉松桩景 2、高度180-200cm，冠幅140-160cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
50	050103002009	苏铁	1、苏铁 2、高度80-100cm，冠幅80-100cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000		
51	050103002010	琴叶珊瑚	1、琴叶珊瑚 2、高度120cm，冠幅120cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求	株	15.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第15页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			而实施、完成这项工程的一切有关费用				
52	050103002011	灰莉球A	1、灰莉球A 2、高度150cm，冠幅150cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	37.000		
53	050103002012	黄榕球A	1、灰莉球A 2、高度150cm，冠幅150cm，造型树，不少于8片云托，姿态优美 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	27.000		
54	050103002013	黄榕球B	1、黄榕球B 2、高度100cm，冠幅100cm，修剪整齐饱满，不空脚，球形，密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	13.000		
55	050103002014	银叶金合欢	1、银叶金合欢 2、高度150-160cm，	株	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第16页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			冠幅80-100cm, 分枝点≤0.5m, 分枝多, 树冠饱满 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
56	050103002015	垂叶榕绿篱	1、垂叶榕绿篱 2、高度160-180cm, 冠幅60-70cm, 不空脚, 塔形, 密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	332.000		
57	050103002016	美蕊花球	1、美蕊花球 2、高度130-150cm, 冠幅130-150cm塔形, 树冠饱满, 不脱脚 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	8.000		
58	050103002017	山茶花	1、山茶花 2、高度160-190cm, 冠幅120-140cm自然状, 枝叶饱满, 假植苗或袋苗 3、机械灌溉	株	6.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第17页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
59	050103002018	橙花勒杜鹃球	1、橙花勒杜鹃球 2、高度100cm,冠幅100cm,加州黄金,修剪整齐饱满,不空脚,球形,密实度90%以上 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	24.000		
60	050103002019	粉花夹竹桃	1、粉花夹竹桃 2、高度160-190cm,冠幅150-180cm,自然状、假植苗或袋苗 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	18.000		
61	050103002020	白花夹竹桃	1、白花夹竹桃 2、高度160-190cm,冠幅150-180cm,自然状、假植苗或袋苗 3、机械灌溉 4、养护期12个月 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	9.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第18页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		地被					
62	050103009001	日本星花	1、花卉种类:日本星花 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	6.000		
63	050103009002	小蚌兰	1、花卉种类:小蚌兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	11.000		
64	050103009003	银边草	1、花卉种类:地被 2、单位面积株数:49袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	160.000		
65	050103009004	本地龙船花(红花)	1、花卉种类:本地龙船花(红花) 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	227.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第19页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
66	050103009005	本地龙船花(黄花)	1、花卉种类:本地龙船花(黄花) 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	57.000		
67	050103009006	彩叶草	1、花卉种类:彩叶草 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	9.000		
68	050103009007	红继木	1、花卉种类:红继木 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	263.000		
69	050103009008	花叶鸭脚木	1、花卉种类:花叶鸭脚木 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	261.000		
70	050103009009	黄金叶	1、花卉种类:黄金叶 2、单位面积株数:36袋/m2	m2	668.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第20页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
71	050103009010	毛杜鹃	1、花卉种类:毛杜鹃 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	354.000		
72	050103009011	银边山菅兰	1、花卉种类:银边山菅兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	252.000		
73	050103009012	紫花马缨丹	1、花卉种类:紫花马缨丹 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	20.000		
74	050103009013	马利筋	1、花卉种类:马利筋 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求	m2	109.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第21页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			而实施、完成这项工程的一切有关费用				
75	050103009014	变叶木	1、花卉种类:变叶木 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22.000		
76	050103009015	翠芦莉	1、花卉种类:翠芦莉 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	509.000		
77	050103009016	红背桂	1、花卉种类:红背桂 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	98.000		
78	050103009017	鸢尾	1、花卉种类:鸢尾 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	312.000		
79	050103009018	亮叶朱蕉	1、花卉种类:亮叶朱蕉	m2	69.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第22页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
80	050103009019	大红花	1、花卉种类:大红花 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	751.000		
81	050103009020	洒金桃叶珊瑚	1、花卉种类:洒金桃叶珊瑚 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	188.000		
82	050103009021	希美丽	1、花卉种类:希美丽 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	89.000		
83	050103009022	艳山姜	1、花卉种类:艳山姜 2、单位面积株数:16袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、	m2	65.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第23页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
84	050103009023	粉花美人蕉	1、花卉种类:粉花美人蕉 2、单位面积株数:4盆/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	593.000		
85	050103009024	海芋	1、花卉种类:海芋 2、单位面积株数:9袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	46.000		
86	050103009025	细叶棕竹	1、花卉种类:细叶棕竹 2、单位面积株数:9袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	34.000		
87	050103009026	桢桐	1、花卉种类:桢桐 2、单位面积株数:9袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	163.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第24页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	050103009027	风车草	1、花卉种类:风车草 2、单位面积株数:4盆/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.000		
89	050103009028	旱伞草	1、花卉种类:旱伞草 2、单位面积株数:4盆/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	52.000		
90	050103009029	软枝黄蝉	1、花卉种类:软枝黄蝉 2、单位面积株数:25袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	135.000		
91	050103009031	矮种大红花(黄)	1、花卉种类:矮种大红花(黄) 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	50.000		
92	050103009030	矮种大红花(粉)	1、花卉种类:矮种大红花(粉) 2、单位面积株数:36	m2	105.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第25页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
93	050103009033	水红勒杜鹃	1、花卉种类:水红勒杜鹃) 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	64.000		
94	050103009034	漳红樱勒杜鹃	1、花卉种类:漳红樱勒杜鹃 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	155.000		
95	050103009035	鹤望兰	1、花卉种类:鹤望兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	15.000		
96	050103009036	雪花木	1、花卉种类雪花木 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、	m2	38.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第26页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
97	050103009037	蜘蛛兰	1、花卉种类:蜘蛛兰 2、单位面积株数:36袋/m2 3、养护期:1年 4、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	202.000		
98	050103015002	金叶佛甲草	1、养护期:1年 2、草皮种类:金叶佛甲草 3、铺种方式:满铺 4、规格:30*30 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	7.000		
99	050103015001	台湾草	1、养护期:1年 2、草皮种类:台湾草 3、铺种方式:满铺 4、规格:30*30 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	14163.000		
100	050103015001	大叶油草	1、养护期:1年 2、草皮种类:大叶油草 3、铺种方式:满铺 4、规格:30*30 5、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	26386.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第27页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
101	050103016001	山坡植草	1、种类:草籽 2、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	22562.00 0		
102	050103009038	时花	1、种类:时花 2、一年更换4次 3、综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	10.000		
		乔木迁移(迁出)					
103	050102001001	迁出白玉兰	1. 迁出白玉兰 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	4.000		
104	050102001001	迁出宫粉紫荆	1. 迁出宫粉紫荆 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	16.000		
105	050102001001	迁出黄花风铃木	1. 迁出黄花风铃木 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	18.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第28页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	050102001001	迁出黄花鸡蛋花	1. 迁出黄花鸡蛋花 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	8.000		
107	050102001001	迁出落羽杉	1. 迁出落羽杉 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12.000		
108	050102001001	迁出美丽异木棉	1. 迁出美丽异木棉 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000		
109	050102001001	迁出细叶榕	1. 迁出细叶榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
110	050102001001	迁出菩提榕	1. 迁出菩提榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、	株	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第29页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
		乔木迁移(迁回)					
111	050102001001	回迁白玉兰	1. 回迁白玉兰 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	4.000		
112	050102001001	回迁宫粉紫荆	1. 回迁宫粉紫荆 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	16.000		
113	050102001001	回迁黄花风铃木	1. 回迁黄花风铃木 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	18.000		
114	050102001001	回迁黄花鸡蛋花	1. 回迁黄花鸡蛋花 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距: 综合考虑 4. 养护期: 12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	8.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第30页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
115	050102001001	回迁落羽杉	1. 回迁落羽杉 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	12.000		
116	050102001001	回迁美丽异木棉	1. 回迁美丽异木棉 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	5.000		
117	050102001001	回迁细叶榕	1. 回迁细叶榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3.000		
118	050102001001	回迁菩提榕	1. 回迁菩提榕 2. 胸径10-19cm以内 3. 运距：综合考虑 4. 养护期：12个月 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	2.000		
		其他					
119	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：按设计要求 2. 回填厚度：按设计	m3	27716.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第31页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
120	050301005002	点风景石A	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:规格1*0.4*0.6m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.600		
121	050301005003	点风景石B	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:规格1.2*0.6*0.5m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.900		
122	050301005004	点风景石C	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:规格0.9*0.3*0.4m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	2.400		
123	050301005005	点风景石D	1. 石料种类:雪浪石 2. 石料规格、重量:规格0.7*0.3*0.7m 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	t	0.400		
124	040202010002	白色蛭石	1. 名称: 白色蛭石 2. 厚度: 3cm 3. 综合考虑按图纸、	m2	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：

第32页, 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用				
125	050101002001	清除地被植物	1. 清除地被植物 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	m2	69291.00 0		
126	050403001002	较大树木支撑(胸径≥15cm)	1. 镀锌钢管支撑 2. D25方钢漆成墨绿色 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	404.000		
127	050403001003	一般树木支撑(6cm≤胸径≤15cm)	1. 茅竹支撑 2. 5-6cm竹竿, 麻绳捆绑 3. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	373.000		
128	050403001005	单杆支撑(胸径≤6cm)	1. 单杆支撑 2. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	套	3276.000		
129	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木 2. 胸径10cm以内 3. 挖树蔸 4. 填平树池 5. 综合考虑按图纸、招标文件和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用	株	3984.000		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称： 绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001002	脚手架			
2	011601002002	垂直运输			
3	011601003002	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004002	施工排水			
5	011601005002	施工降水			
6	011601006002	临时设施			
7	011601007002	文明施工			
8	011601008002	环境保护			
9	011601009002	安全生产			
10	011601010002	冬雨季施工增加			
11	011601012002	特殊地区施工增加			
12	011601013002	二次搬运			
13	011601014002	已完工程及设备保护			
14	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	726466.26			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第1页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	02190140	塑料篾		kg	16.52	
4	02330001	稻草		kg	12.63	
5	03210070	镀锌钢丝网	Φ2×22×22	m2	16.52	
6	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
7	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.00	
8	04050025	碎石 10		m3	2.92	
9	04050035-0001	白色砾石	3-5mm	m3	2.92	
10	04090135	余土外运		m3	13.00	
11	04090155	熟耕土(松方)		m3	13.00	
12	04090175	通用种植土(松方)		m3	13.00	
13	05310030	篙竹 3m内		条	12.63	
14	05310040	篙竹 4m内		条	12.63	
15	9946001	折旧费		元	17.00	
16	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
17	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
18	32010010-0001	小琴丝竹	胸径1-2cm, 高度250-300cm, 冠幅50-60cm	株	12.63	
19	32010050-0001	南洋杉	胸径9-10cm, 高度550-600cm, 冠幅220-250cm	株	12.63	
20	32010050-0002	鸡冠刺桐	胸径9-10cm, 高度400-450cm, 冠幅300-350cm	株	12.63	
21	32010060-0001	落羽杉	胸径10-12cm, 高度550-580cm, 冠幅200-220cm	株	12.63	
22	32010060-0002	垂柳	胸径10-12cm, 高度400-450cm, 冠幅250-300cm	株	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第2页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
23	32010060-0003	阴香	胸径11-13cm，高度450--500cm，冠幅280-300cm	株	12.63	
24	32010060-0004	黄槐	胸径10-12cm，高度350-400cm，冠幅250-280cm	株	12.63	
25	32010060-0005	造型罗汉松	高度250-300cm，冠幅250-300cm，造型飘逸，不少于8片云托，姿态优美	株	12.63	
26	32010060-0006	旅人蕉	高度250-300cm，冠幅200-250cm	株	12.63	
27	32010060-0007	宫粉紫荆B	胸径11-13cm，高度400-450cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
28	32010060-0008	粉花山扁豆	胸径10-12cm，高度400-500cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
29	32010070-0001	黄花风铃木	胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
30	32010070-0002	黄花鸡蛋花	地径13-15cm，高度280-300cm，冠幅3280-300cm	株	12.63	
31	32010070-0003	芒果B	胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
32	32010070-0004	白玉兰	胸径13-15cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
33	32010070-0005	大叶紫薇 胸径13~15cm		株	12.63	
34	32010070-0006	无忧树X	胸径25-27cm，高度750-800cm，冠幅350-400cm	株	12.63	
35	32010070-0007	火焰木X	胸径25-26cm，高度600-650cm，冠幅400-450cm	株	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第3页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
36	32010070-0008	红花鸡蛋花	地径13-15cm，高度280-300cm，冠幅280-300cm	株	12.63	
37	32010070-0009	鱼尾葵	高度300-400cm，冠幅220-250cm	株	12.63	
38	32010070-0010	四季桂A	地径10-12cm，高度300-350cm，冠幅220-250cm	株	12.63	
39	32010070-0011	金桂	胸径15-17cm，高度350-450cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
40	32010070-0013	白兰	胸径13-15cm，高度450-500cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
41	32010070-0014	锦叶榄仁	胸径13-15cm，高度650-700cm，冠幅350-400cm	株	12.63	
42	32010070-0015	香樟X	胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
43	32010070-0016	人面子X	胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
44	32010090-0002	黄槿	胸径16-18cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
45	32010090-0003	红花紫荆A	胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
46	32010090-0004	麻楝	胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
47	32010090-0005	火焰木	胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
48	32010090-0006	小叶榄仁	胸径15-16cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm	株	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第4页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
49	32010090-0007	无忧树	胸径15-16cm，高度500-550cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
50	32010090-0008	木棉B	胸径15-16cm，高度600-700cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
51	32010090-0009	龙眼树	地径16-18cm，高度350-450cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
52	32010100	乔木苗 胸径19~20cm		株	12.63	
53	32010100-0001	凤凰木A	胸径16-18cm，高度550-600cm，冠幅350-400cm	株	12.63	
54	32010120-0001	细叶榕	胸径22-25cm，高度600-650cm，冠幅300-350cm 3、机械灌溉	株	12.63	
55	32010120-0002	大腹木棉	胸径23-25cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm	株	12.63	
56	32010120-0003	秋枫B	胸径22-24cm，高度700-800cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
57	32010120-0004	蓝花楹A		株	12.63	
58	32010130-0002	胸径26-28cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm		株	12.63	
59	32010130-0003	凤凰木S	胸径25-27cm，高度700-800cm，冠幅400-450cm	株	12.63	
60	32010160-0001	银海枣	胸径40-45cm，高度350-400cm，冠幅300-350cm	株	12.63	
61	32030020-0001	红车 苗高×冠径	高度120cm，冠幅80cm，塔形，树冠饱满，不脱脚	丛	12.63	
62	32030030-0001	勒杜鹃球 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第5页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
63	32030030-0002	红继木球 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	12.63	
64	32030030-0003	双夹槐 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	12.63	
65	32030030-0004	苏铁 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	12.63	
66	32030030-0005	黄榕球B 苗高×冠径	100cm×100cm	丛	12.63	
67	32030030-0006	银叶金合欢		丛	12.63	
68	32030030-0007	垂叶榕绿篱	度160-180cm，冠幅60-70cm，不空脚，塔形，密实度90%以上	丛	12.63	
69	32030030-0008	美蕊花球	度160-180cm，冠幅60-70cm，不空脚，塔形，密实度90%以上	丛	12.63	
70	32030030-0009	山茶花	高度160-190cm，冠幅120-140cm自然状，枝叶饱满，假植苗或袋苗	丛	12.63	
71	32030030-0010	橙花勒杜鹃球	100cm×100cm	丛	12.63	
72	32030030-0011	粉花夹竹桃	高度160-190cm，冠幅150-180cm，自然状、假植苗或袋苗	丛	12.63	
73	32030030-0012	白花夹竹桃	高度160-190cm，冠幅150-180cm，自然状、假植苗或袋苗	丛	12.63	
74	32030040-0001	琴叶珊瑚 苗高×冠径	150cm×120cm	丛	12.63	
75	32030050-0001	红花勒杜鹃桩景 苗高×冠径	200cm×160cm	丛	12.63	
76	32030050-0002	罗汉松桩景 苗高×冠径	200cm×160cm	丛	12.63	
77	32030050-0003	灰莉球A 苗高×冠径	150cm×150cm	丛	12.63	
78	32030050-0004	黄榕球A 苗高×冠径	150cm×150cm	丛	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第6页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
79	32030060-0001	细叶紫薇 苗高×冠径	高度200-250cm，冠幅160-180cm，丛生，密实饱满，树形优美	丛	12.63	
80	32070020-0001	日本星花 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
81	32070020-0002	小蚌兰 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
82	32070020-0003	本地龙船花（红花） 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
83	32070020-0004	本地龙船花（黄花） 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
84	32070020-0005	毛杜鹃 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
85	32070020-0006	银边山菅兰 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
86	32070020-0007	银边草 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
87	32070020-0008	红背桂 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
88	32070020-0009	鸢尾 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
89	32070020-0010	亮叶朱蕉 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
90	32070020-0011	大红花 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
91	32070020-0012	艳山姜 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
92	32070020-0013	海芋 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
93	32070020-0015	矮种大红花（黄）		株	12.63	
94	32070020-0016	矮种大红花（粉）		株	12.63	
95	32070020-0017	水红勒杜鹃		株	12.63	
96	32070020-0018	漳红樱勒杜鹃		株	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第7页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
97	32070020-0019	鹤望兰		株	12.63	
98	32070020-0020	雪花木		株	12.63	
99	32070020-0021	蜘蛛兰		株	12.63	
100	32070050-0003	台湾草	件装 30cm×30cm/件	m2	9.00	
101	32070050-0004	金叶佛甲草	件装 30cm×30cm/件	m2	9.00	
102	32070050-0005	大叶油草	件装 30cm×30cm/件	m2	9.00	
103	32070075	草籽混合物		kg	13.00	
104	32070150-0001	红继木 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
105	32070150-0002	花叶鸭脚木 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
106	32070150-0003	黄金叶 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
107	32070150-0004	紫花马缨丹 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
108	32070150-0005	马利筋 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
109	32070150-0006	变叶木 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
110	32070150-0007	洒金桃叶珊瑚 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
111	32070150-0008	希美丽 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
112	32070150-0009	细叶棕竹 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
113	32070150-0010	桢桐 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	
114	32070150-0011	软枝黄蝉 育苗袋Φ20cm内		株	12.63	

主要材料设备价格表

工程名称： 绿化工程

第8页， 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
115	32130010-0001	粉花美人蕉	花盆内径30cm内	株	12.63	
116	32130010-0002	风车草	花盆内径30cm内	株	12.63	
117	32130010-0003	旱伞草	花盆内径30cm内	株	12.63	
118	32230001	雪浪石		t	16.52	
119	32270001	杀虫剂		kg	13.00	
120	32270010	无机肥(复合肥)		kg	13.00	
121	32270020	有机肥		t	13.00	
122	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)		套	16.52	
123	34110010	水		m3	3.00	
124	99450640	检修费		元	13.00	
125	99450650	维护费		元	13.00	
126	99450660	安拆费		元	13.00	
127	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	
128	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	

工程项目清单汇总表

工程名称：园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	土石方工程	
1.2	管道管件	
1.3	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	5016.88
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	20201.48
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按设计图纸要求 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1489.380		
2	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	212.770		
3	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:原土 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:原土 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1107.020		
4	040103002003	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑	m3	123.010		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第2页, 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		管道管件					
5	050104002001	De100 闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、材质:球墨铸铁 3、型号、规格:De100 4、连接形式:按设计图纸要求 5、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
6	050104002002	地埋式喷头(CDEFGB)(含千秋架)	1、名称、类型:地埋式散射喷头 2、规格:地埋式喷头(CDEFGB) 5.5m以内 3、含千秋架 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	265.000		
7	050104002003	快速取水阀	1、名称、类型:快速取水阀 2、规格: 3/4 外螺纹接口 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	16.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林喷灌给排水工程

标段：

第3页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称、类型：人防超压自动排气阀 2、规格：排气阀 ARV-2-K 3、类型：2"进排气阀 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
9	050104002005	方形阀箱B	1、名称、类型：方形阀箱B 2、型号、规格：矩形阀箱 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	8.000		
10	050104002006	圆形阀箱A	1、名称、类型：圆形阀箱A 2、型号、规格：圆形阀箱 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	16.000		
11	040501005001	PE给水管	1、名称、类型：PE给水管 2、规格：De20, PN=1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	11.200		
12	040501005003	PE给水管	1、名称、类型：PE给水管 2、规格：De32, PN=1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1039.330		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第4页， 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	040501005004	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De40, PN=1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	638.140		
14	040501005005	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De50, PN=1.25Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	492.070		
15	040501005006	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De63, PN=1.25Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	155.010		
16	040501005007	PE给水管	1、名称、类型: PE给水管 2、规格:De110, PN=1.25Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	901.130		
		余泥渣土场外运输					
17	040103003001	余方弃置 土方	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他: 本清单包含施工图纸、技术规范	m3	382.360		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及 安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施			
17	041201017001	文明施工			
18	041201018001	环境保护			
19	041201019001	安全生产			
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201022001	特殊地区施工增加			
22	041201023001	二次搬运			
23	041201024001	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2， 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	20201.48			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 10.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：园林喷灌给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

第1页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01290003	钢板 综合		kg	16.52	
4	01290173	钢板 12~20		kg	16.52	
5	02010040	橡胶板 5		m2	16.52	
6	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	16.52	
7	02010110	石棉橡胶板 1~6		kg	16.52	
8	02270001	棉纱		kg	13.00	
9	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
10	03010575	六角螺栓	M6~12×12~50	十套	16.52	
11	03134011	水砂纸		张	13.00	
12	03135021	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	16.52	
13	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	16.52	
14	04030001	砂子		kg	2.92	
15	04030015	机制砂		m3	3.00	
16	04070045	石屑		m3	3.00	
17	9946001	折旧费		元	17.00	
18	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
19	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
20	14330030	丙酮		kg	16.52	
21	14350540	润滑剂		kg	16.52	
22	14390070	氧气		m3	16.52	
23	14410600	胶粘剂		kg	13.00	
24	17030050	镀锌钢管 DN50		m	16.52	
25	17070080	热轧无缝钢管 D22×2		m	16.52	
26	17250040-0001	PVC-U给水管De50		m	16.52	
27	17250040-0002	PE给水管De20		m	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

第2页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
28	17250040-0004	PE给水管De32		m	16.52	
29	17250040-0005	PE给水管De40		m	16.52	
30	17250040-0006	PE给水管De63		m	16.52	
31	17250040-0007	PE给水管De110		m	16.52	
32	17250270	塑料软管 D25		m	16.52	
33	18310440-0001	卡箍连接件(含胶圈)DN100		套	16.52	
34	19000220-0001	沟槽阀门 100		个	16.52	
35	19010120	法兰截止阀	DN50	个	16.52	
36	19380001-0001	快速取水阀	DN20	个	16.52	
37	20010080	碳钢平焊法兰	1.0MPa DN50	副	16.52	
38	32320010-0001	地埋式散射喷头	射程5m内	套	16.52	
39	33410600-0001	圆形阀箱A 适用于取水阀		个	16.52	
40	33410610-0003	方形阀箱B 适用1.5-2寸电磁阀		个	16.52	
41	34110010	水		m3	2.92	
42	99450640	检修费		元	13.00	
43	99450650	维护费		元	13.00	
44	99450660	安拆费		元		
45	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
46	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
47	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
48	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 园林喷灌给排水工程

第3页， 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
49	990501050-0013	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班		
50	990747020-0003	管子切断机	管径150(mm)	台班		
51	990783440-0006	滚槽机	管径425内(mm)	台班		
52	990813010-0010	试压泵	压力3(MPa)	台班		
53	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
54	ZC-0001	千秋架 SJ-512		套	16.52	
55	ZC-0003	2"进排气阀		个	16.52	
56	ZC-0004	DN50截止阀		个	16.52	
57	ZC-0005	PE给水管		m	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称：景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	土石方工程	
1.2	管道管件	
1.3	余泥渣土场外运输	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	6442.29
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	52741.42
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按设计图纸要求 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	513.320		
2	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	73.330		
3	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源:外购 5、部位:沟槽 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	54.540		
4	040103001001	回填土	1、填方来源:利用方 2、密实度:按设计及规范要求 3、材料品种、规格:	m3	218.180		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第2页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			土方 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
		管道管件					
5	050104002001	DN300 闸阀	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN300 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	9.000		
6	050104002002	DN200 闸阀	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN200 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	11.000		
7	050104002005	DN150 闸阀	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN200 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第3页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	050104002006	DN50 闸阀	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN200 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
9	050104002003	止回阀	1、名称、类型：止回闸 2、规格：DN200 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
10	050104002004	止回阀	1、名称、类型：止回闸 2、规格：DN150 3、连接形式：按设计图纸要求 4、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
11	040504010001	溢流口	规格：DN200	座	1.000		
12	040504010002	排水八字口	1、名称、类型：排水八字口 2、雨水口规格：D300 3、垫层、基础材质及	座	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 景观水景给排水工程

标段：

第4页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			厚度:按设计图纸 4、混凝土强度等级: 按设计图纸 5、砂浆强度等级及配合比:按设计图纸 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
13	040504002001	钢筋混凝土阀门井 0.8m*0.8m, 深1.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土阀门井 2、规格: 0.8m*0.8m, 深1.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	2.000		
14	040504002002	钢筋混凝土阀门井 1.2m*1.2m, 深1.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土阀门井 2、规格: 1.2m*1.2m, 深1.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6	座	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 景观水景给排水工程

标段：

第5页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
15	040504002003	钢筋混凝土阀门井 1.5m*1.5m, 深2.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土阀门井 2、规格: 1.5m*1.5m, 深2.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第6页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040504002004	钢筋混凝土水泵井 4.0*2.5*2.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土水泵井 2、规格: 4.0*2.5*2.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	2.000		
17	040504002005	钢筋混凝土水泵井 3.0*2.0*2.5m	1、名称、类型:钢筋混凝土水泵井 2、规格: 3.0*2.0*2.5m 3、垫层、基础材质及厚度:C20 100mm 4、混凝土强度等级:C30 P6 5、盖板材质、规格:按设计图纸要求 6、井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7、防坠装置品种及规格:按设计图纸要求 8、踏步材质、规格:	座	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第7页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			按设计图纸要求 9、防渗、防水、防腐要求:按设计图纸要求 10、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
18	040501005001	UPVC给水管	1、名称、类型: UPVC给水管 2、材质及规格:DN200, PN=1.0Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	138.000		
19	040501005003	UPVC排水管	1、名称、类型: UPVC排水管 2、材质及规格:DN200, PN=1.0Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	43.080		
20	040501005002	UPVC排水管	1、名称、类型: UPVC排水管 2、材质及规格:DN300, PN=1.0Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	117.200		
21	040501003001	S304不锈钢管DN150	1、名称、类型: S304不锈钢管 2、规格:S304不锈钢管 DN150 3、铺设深度:按设计图纸 4、其他未尽事宜详见	m	21.720		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观水景给排水工程

标段：

第8页， 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			设计图纸及相关规范要求				
22	040501003003	S304不锈钢管DN200	1、名称、类型： S304不锈钢管 2、规格：S304不锈钢管 DN200 3、铺设深度：按设计图纸 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	365.420		
23	040501003002	S304不锈钢管DN300	1、名称、类型： S304不锈钢管 2、规格：S304不锈钢管 DN300 3、铺设深度：按设计图纸 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	286.530		
		余泥渣土场外运输					
24	040103003001	余方弃置 土方	1、废弃料品种：土方 2、运距：综合考虑 3、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	295.140		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及 安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施			
17	041201017001	文明施工			
18	041201018001	环境保护			
19	041201019001	安全生产			
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201022001	特殊地区施工增加			
22	041201023001	二次搬运			
23	041201024001	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单计价表

工程名称：景观水景给排水工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	52741.42			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 10.00%
7	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：景观水景给排水工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 景观水景给排水工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
4	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	13.00	
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	16.52	
7	01210001	角钢 综合		kg	16.52	
8	01290173	钢板 12~20		kg	16.52	
9	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	16.52	
10	02050001-0001	橡胶圈dn300		个	16.52	
11	02090090	塑料薄膜		m2	13.00	
12	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	13.00	
13	02270020	白布		kg	13.00	
14	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
15	03010905	六角螺栓 M20×85~100		十套	16.52	
16	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
17	03131071	尼龙砂轮片	$\phi 100\times 16\times 3$	片	16.52	
18	03134011	水砂纸		张	13.00	
19	03134021	铁砂布 0~2#		张	16.52	
20	03139281	钢锯条		条	13.00	
21	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
22	03214046	零星卡具		kg	13.00	
23	04030015	机制砂		m3	3.00	
24	04050225	块石		m3	3.00	
25	04070045	石屑		m3	3.00	
26	04150050-0001	混凝土实心砌块 综合		m3	13.00	
27	04270160	混凝土垫块		m3	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 景观水景给排水工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
28	05030060	板枋材 综合		m3	13.00	
29	9946001	折旧费		元	17.00	
30	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	13.00	
31	9946071	电	(机械用)	kw • h	13.00	
32	13030240	厚漆		kg	13.00	
33	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	13.00	
34	14010010	清油		kg	16.52	
35	14010030	松节油		kg	13.00	
36	14090040	润滑脂		kg	16.52	
37	14330030	丙酮		kg	16.52	
38	14350540	润滑剂		kg	16.52	
39	14350630	脱模剂		kg	13.00	
40	14390070	氧气		m3	16.52	
41	14410600	胶粘剂		kg	13.00	
42	17010100-000 1	S304不锈钢管DN200		m	16.52	
43	17010100-000 2	S304不锈钢管DN300		m	16.52	
44	17010100-000 3	S304不锈钢管DN150		m	16.52	
45	17070080	热轧无缝钢管 D22×2		m	16.52	
46	17250040-000 1	UPVC排水管 DN200		m	16.52	
47	17250040-000 2	UPVC排水管 DN300		m	16.52	
48	17250040-000 3	UPVC给水管 DN50		m	16.52	
49	17250270	塑料软管 D25		m	16.52	
50	18310440-000 1	卡箍连接件(含胶圈)DN300		套	16.52	
51	18310440-000 2	卡箍连接件(含胶圈)dn200		套	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 景观水景给排水工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
52	18310440-0003	卡箍连接件(含胶圈)dn50		套	16.52	
53	18310440-0004	卡箍连接件(含胶圈)dn150		套	16.52	
54	19000020-0001	止回阀	DN200	个	16.52	
55	19000020-0002	止回阀	DN150	个	16.52	
56	19000220-0001	DN300 闸阀		个	16.52	
57	19000220-0002	DN200 闸阀		个	16.52	
58	19000220-0003	DN150 闸阀		个	16.52	
59	19000220-0004	DN50 闸阀		个	16.52	
60	33010285	塑钢踏步		kg	13.00	
61	34050040	草板纸 80#		张	13.00	
62	34110010	水		m3	2.92	
63	35010001	复合木模板面板		m2	13.00	
64	35010010	钢模板		kg	13.00	
65	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	13.00	
66	35030030	脚手架钢管底座		个	13.00	
67	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	13.00	
68	35030080	木支撑		m3	13.00	
69	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	13.00	
70	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	13.00	
71	35090230	钢支撑		kg	13.00	
72	36010201	球墨铸铁井环盖、井座	Φ700	套	13.00	
73	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	13.00	
74	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	16.52	
75	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：景观水景给排水工程

第4页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
76	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
77	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
78	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	3.00	
79	80210674	预拌混凝土 C15		m3	2.92	
80	80210685	预拌混凝土 C30		m3	2.92	
81	99450630	折旧费		元	13.00	
82	99450640	检修费		元	13.00	
83	99450650	维护费		元	13.00	
84	99450660	安拆费		元		
85	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
86	99450700	电	(机械用)	kw·h	13.00	
87	990101015-00 03	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
88	990106030-00 01	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
89	990402040-00 01	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		
90	990605060-00 03	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
91	990747010-00 07	管子切断机	管径60(mm)	台班		
92	990747020-00 03	管子切断机	管径150(mm)	台班		
93	990747030-00 07	管子切断机	管径250(mm)	台班		
94	990748020-00 06	自动管道切割坡口一体机	功率2.4(kW)	台班		
95	990901015-00 03	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
96	BC-1	防坠网				

工程项目清单汇总表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	停车场	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	25485.17
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	137110.97
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		停车场					
1	030404016001	照明配电箱	1、名称:照明配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
2	030404016002	户外充电桩配电箱	1、名称:户外充电桩配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
3	030404016003	户外路灯控制箱	1、名称:户外路灯控制箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	1.000		
4	030404016004	快速充电桩	1、名称:快速充电桩 2、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	4.000		
5	040805001002	路灯 灯高8m 太阳能路灯100W 太	1、名称:太阳能路灯 2、灯杆材质、高度: 8m 3、灯杆编号:路灯号牌 4、光源数量:100W LED灯	套	7.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			5、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础 6、杆座形式、材质、规格：法兰底座制作安装 7、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范				
6	040803001010	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x120+1x70	1、名称：电缆 2、型号、规格、材质：ZBN-YJY-4x120+1x70 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电压(KV)：1kv 5、电缆接头：按规范及现场情况确定 6、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	950.000		
7	040803001002	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x185	1、名称：电缆 2、型号、规格、材质：ZBN-YJY-4x185 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求 4、电压(KV)：1kv 5、电缆接头：按规范及现场情况确定 6、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	30.000		
8	040803001003	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-3x185	1、名称：电缆 2、型号、规格、材质：ZBN-YJY-3x185 3、敷设方式、部位：按设计图纸要求	m	30.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第3页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
9	040803001004	阻燃耐火电力电缆 ZBN-YJY-4x4	1、名称:电缆 2、型号、规格、材质:ZBN-YJY-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	15.000		
10	040803001005	电力电缆 ZR-YJV-5×16	1、名称:电缆 2、型号、规格、材质:YJV-5×16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m	50.000		
11	040803001006	阻燃电力电缆 ZR-YJV-5×10	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-5×10 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定	m	20.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6、其他:本清单包含 施工图纸、技术规范 所需全部工作内容				
12	040803001007	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4×70+1×35	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-4×70+1×35 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含 施工图纸、技术规范 所需全部工作内容	m	350.000		
13	040803001009	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4×25+1×16	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-4×25+1×16 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他:本清单包含 施工图纸、技术规范 所需全部工作内容	m	350.000		
14	040803001008	阻燃电力电缆 ZR-YJV-4x4	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号、规格、材质:ZR-YJV-4x4 3、敷设方式、部位:按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范	m	500.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第5页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			及现场情况确定 6、其他:本清单包含 施工图纸、技术规范 所需全部工作内容				
15	030409006001	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC32 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	15.000		
16	030409006003	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC65 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	480.000		
17	030409006004	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC100 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	350.000		
18	030409006005	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC150 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	60.000		
19	030409006006	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC200 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	150.000		
20	030412001001	HDPE管 DN40	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN40 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	500.000		
21	030412001002	HDPE管 DN125	1. 名称:HDPE管 2. 规格: DN125	m	1900.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场电气工程

标段：

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容				
22	040806002001	接地干线 ϕ 12 热镀锌圆钢	1、名称:接地干线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格: ϕ 12 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	220.000		
23	040504001002	接线井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15 砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10 烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	7.000		
24	030410001001	接地极	1、名称:热镀锌等边角钢 2、材质: $\angle 5 \times 50 \times 2500$ 热镀锌等边角钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	根 (块、套)	12.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产			
10	031401010002	文明施工			
11	031401011002	环境保护			
12	031401012002	临时设施			
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401021001	冬雨季施工增加			
21	031401022001	其他措施			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	137110.97			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称： 停车场电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第1页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	13.00	
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	13.00	
7	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	13.00	
9	02090090	塑料薄膜		m ²	13.00	
10	02270001	棉纱		kg	13.00	
11	02270020	白布		kg	13.00	
12	02270070	土工布		m ²	13.00	
13	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
14	03010680	六角螺栓 M16 \times 65 \sim 80		十套	13.00	
15	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10 \times 100以内	十套	13.00	
16	03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16 \times 100以内	十套	16.52	
17	03016141	弹簧垫圈 M16 \sim 30		十个	13.00	
18	03019021	圆钉 50 \sim 75		kg	13.00	
19	03019091	扒钉		kg	13.00	
20	03136021	焊锡丝 综合		kg	13.00	
21	03139281	钢锯条		条	13.00	
22	03139311	油漆刷 25 \sim 40		把	13.00	
23	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	13.00	
24	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
25	04030015	机制砂		m ³	3.00	
26	04130001	标准砖 240 \times 115 \times 53		千块	3.00	
27	05030001	木枋 综合		m ³	13.00	
28	05030200	木板		m ³	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	05030265	枕木		m3	16.52	
30	9946001	折旧费		元	17.00	
31	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
32	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
33	13010010	白酚醛漆		kg	13.00	
34	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
35	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
36	13010330	沥青清漆		kg	13.00	
37	13050080	防锈漆 C53-1		kg	13.00	
38	13050100	酚醛黑板漆		kg	13.00	
39	13050210	沥青绝缘漆		kg	13.00	
40	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
41	14050050	溶剂油		kg	16.52	
42	14090010	电力复合脂		kg	13.00	
43	14330320	硬脂酸		kg	13.00	
44	14390070	氧气		m3	16.52	
45	17010100-0010	镀锌钢管 SC65	壁厚3.75	m	16.52	
46	17010100-0011	镀锌钢管 SC100	壁厚4.0	m	16.52	
47	17010100-0012	镀锌钢管 SC32	壁厚3.25	m	16.52	
48	17010100-0014	镀锌钢管 SC150	壁厚4.5	m	16.52	
49	17010100-0015	镀锌钢管 SC200	壁厚5.0	m	16.52	
50	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	16.52	
51	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
52	27060170-0001	接地干线	Φ12热镀锌圆钢	m	16.52	
53	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
54	28110210-0125	电力电缆 ZB-YJV-1kV-5×16		m	16.52	
55	28110210-0126	电力电缆 ZB-YJV-1kV-4×70+1×35		m	16.52	
56	28110210-0130	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x185	m	16.52	
57	28110210-0131	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-3x185	m	16.52	
58	28110210-0133	阻燃电力电缆	ZR-YJV-5×10	m	16.52	
59	28110210-0134	阻燃电力电缆	ZR-YJV-4x4	m	16.52	
60	28110210-0135	电力电缆	ZR-YJV-4×25+1×16	m	16.52	
61	28110210-0136	阻燃耐火电力电缆	ZBN-YJY-4x120+1x70	m	16.52	
62	29060137-0005	HDPE管 DN40		m	16.52	
63	29060137-0008	HDPE管 DN125		m	16.52	
64	29060145	钢管保护管 φ40×400		根	16.52	
65	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	13.00	
66	29170340	胶木线夹		个	16.52	
67	29190100-0037	单臂路灯 灯高10m LED 灯具120W		根	16.52	
68	30030120-0002	户外路灯控制箱		台	16.52	
69	34110010	水		m3	3.00	
70	35010010	钢模板		kg	13.00	
71	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	13.00	
72	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	13.00	
73	36010080-0002	井环盖、井座	φ700球墨铸铁井盖、井座	套	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 停车场电气工程

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
74	36010280-0001	铁算子	200×200	套	16.52	
75	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	
76	37091120	钢垫板 2.5~5		kg	13.00	
77	37270101-0003	热镀锌角钢接地极	∠5×50×2500	根	16.52	
78	55090080-0004	照明配电箱		台	16.52	
79	55090080-0005	户外充电桩配电箱		台	16.52	
80	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	16.52	
81	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	16.52	
82	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	
83	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
84	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
85	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
86	80210680	预拌混凝土 C25		m3	3.00	
87	99450640	检修费		元	13.00	
88	99450650	维护费		元	13.00	
89	99450660	安拆费		元		
90	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	
91	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
92	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班		
93	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
94	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
95	ZC-0001	装饰盖板		块	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称: 水景电气工程

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	水景电气工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	13374.34
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	36761.35
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 水景电气工程

标段：

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		水景电气工程					
1	030402011001	成套配电箱	1、名称:动力配电箱 2、规格:非标, 不锈钢或低碳钢喷塑 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	台	6.000		
2	030409001001	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1kV-4x70+1x35 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	568.080		
3	030408001001	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1KV-4X35+1x16 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	270.000		
4	030413002001	LED灯带	1、名称:LED灯带 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、	m	300.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水景电气工程

标段：

第2页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			技术文件及相关规范。				
5	030412006001	接线盒	1、名称:接线盒 2、安装方式:暗装 3、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	个	22.000		
6	030409001004	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1kV-5x16 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	130.000		
7	030409001005	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-1kV-5x10 3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电压(KV):1kv 5、电缆接头:按规范及现场情况确定 6、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、技术文件及相关规范。	m	109.710		
8	030409001007	阻燃电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、规格:ZR-YJV-4x4	m	3254.950		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 水景电气工程

标段：

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、敷设方式、部位: 按设计图纸要求 4、电缆接头:按规范 及现场情况确定 4、其他: 未尽事项, 详见对应设计图纸、 技术文件及相关规 范。				
9	030412001002	HDPE管 DN40	1. 名称:HDPE管 DN40 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	3254.950		
10	030412001003	HDPE管 DN80	1. 名称:HDPE管 DN80 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	270.000		
11	030412001001	HDPE管 DN100	1. 名称:HDPE管 DN100 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	568.080		
12	030409006002	电缆保护管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格: SC65 3. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	m	109.710		
13	040504001002	接线井	1. 垫层、基础材质及 厚度:C15砼 2. 砌筑材料品种、规 格、强度等级:MU10 烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配 合比:M7.5水泥砂浆 4. 包含施工图纸、技 术规范所需全部工作 内容	座	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 水景电气工程

标段：

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	030409001006	热镀锌等边角钢	1、名称:热镀锌等边角钢 2、材质:∠5×50×2500 热镀锌等边角钢 3、其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范	块	24.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 水景电气工程

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401001001	脚手架			
2	031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
3	031401003001	临时专用防护棚			
4	031401004001	施工操作平台			
5	031401005001	临时支撑架			
6	031401006001	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
7	031401007001	吊装加固			
8	031401008001	胎(模)具			
9	031401009002	安全生产			
10	031401010002	文明施工			
11	031401011002	环境保护			
12	031401012002	临时设施			
13	031401013001	二次搬运			
14	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
15	031401015001	已完工程及设备保护			
16	031401016001	顶升、提升装置			
17	031401017001	特殊地区施工增加			
18	031401018001	安装与生产运行同时进行施工防护			
19	031401019001	有害身体健康环境中施工防护			
20	031401021001	冬雨季施工增加			
21	031401022001	其他措施			
22	041102002001	基础模板			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：水景电气工程

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：水景电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	36761.35			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：水景电气工程

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：水景电气工程

第1页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		t	13.00	
4	01010125	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$		t	16.52	
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
6	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	13.00	
7	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
8	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	13.00	
9	02090090	塑料薄膜		m ²	13.00	
10	02270020	白布		kg	13.00	
11	03010225	木螺钉 M2 \sim 4 \times 6 \sim 65		十套	16.52	
12	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10 \times 100以内	十套	13.00	
13	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	13.00	
14	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20 \times 3		十套	16.52	
15	03134021	铁砂布 0 \sim 2#		张	16.52	
16	03136021	焊锡丝 综合		kg	13.00	
17	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	13.00	
18	03139281	钢锯条		条	13.00	
19	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	13.00	
20	04030015	机制砂		m ³	3.00	
21	04130001	标准砖 240 \times 115 \times 53		千块	3.00	
22	9946001	折旧费		元	17.00	
23	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
24	9946071	电	(机械用)	kw \cdot h	13.00	
25	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
26	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
27	13010330	沥青清漆		kg	16.52	
28	13050210	沥青绝缘漆		kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 水景电气工程

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
30	14090010	电力复合脂		kg	13.00	
31	14330320	硬脂酸		kg	13.00	
32	14390070	氧气		m3	16.52	
33	14390100	乙炔气		kg	13.00	
34	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
35	17010100-0010	镀锌钢管 SC65	壁厚3.75	m	16.52	
36	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
37	25570010-0001	LED灯带		m	16.52	
38	25590001	塑料灯带卡子		十个	16.52	
39	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	13.00	
40	28010090	裸铜线 10mm2		kg	13.00	
41	28110210-0134	阻燃电力电缆	ZR-YJV-4x4	m	16.52	
42	28110210-0135	阻燃电力电缆	ZR-YJV-1kV-4x70+1x35	m	16.52	
43	28110210-0136	阻燃电力电缆ZR-YJV-1KV-4X35+1x16		m	16.52	
44	28110210-0139	阻燃电力电缆	ZR-YJV-1kV-5x16	m	16.52	
45	28110210-0140	阻燃电力电缆	ZR-YJV-1kV-5x10	m	16.52	
46	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	13.00	
47	29060137-0005	HDPE管 DN40		m	16.52	
48	29060140-0001	HDPE管DN100		m	16.52	
49	29060140-0003	HDPE管 DN80		m	16.52	
50	29060295	难燃塑料管接头 40		个	16.52	
51	29060310	难燃塑料管接头 80		个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 水景电气工程

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
52	29070150	电缆敷设牵引头 综合		只	13.00	
53	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	13.00	
54	29110390	接线盒		个	16.52	
55	34110010	水		m ³	3.00	
56	35250001	电缆敷设滚轮 综合		个	13.00	
57	35250010	电缆敷设转向导轮 综合		个	13.00	
58	36010080-0002	井环盖、井座	Φ700球墨铸铁井盖、井座	套	16.52	
59	36010280-0001	铁算子	200×200	套	16.52	
60	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	
61	37270101-0003	热镀锌角钢接地极	∠100×100×6	根	16.52	
62	55090080-0017	户外配电箱		台	13.00	
63	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m ³	16.52	
64	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m ³	16.52	
65	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m ³	13.00	
66	80210190	普通预拌混凝土 C15		m ³	3.00	
67	80210210	普通预拌混凝土 C25		m ³	3.00	
68	99450640	检修费		元	13.00	
69	99450650	维护费		元	13.00	
70	99450660	安拆费		元		
71	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
72	990123020-0008	电动夯实机	夯实能力20~62(kN·m)	台班		
73	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班		
74	990503030-0006	电动单筒慢速卷扬机	牵引力50(kN)	台班		
75	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 水景电气工程

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
76	990605065-0002	混凝土振捣器	(平板式)	台班		
77	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
78	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班		
79	ZC-0001	装饰盖板		块	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	中心坛新增生活给水	
1.2	余方弃置	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	273.27
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	786.36
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		中心坛新增生活给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	89.714		
2	040305001001	中粗砂垫层	1、材料品种:中粗砂垫层 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	11.702		
3	040103001002	回填土方(利用方)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	69.505		
4	040501005001	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN25 3、连接形式:含管件,PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	173.360		
5	040502009002	远传水表	1、名称、类型:远传水表 2、规格:DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 中心坛新增生活给水

标段：

第2页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040502005001	截止阀	1、名称、类型：截止阀 2、材质及规格：DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
		余方弃置					
7	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	20.210		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001004	脚手架			
2	011601002004	垂直运输			
3	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004004	施工排水			
5	011601005004	施工降水			
6	011601006004	临时设施			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
7	011601007004	文明施工			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
8	011601008004	环境保护			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
9	011601009004	安全生产			市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
10	011601010004	冬雨季施工增加			
11	011601012004	特殊地区施工增加			
12	011601013004	二次搬运			
13	011601014004	已完工程及设备保护			
14	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	786.36			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
6	消纳费				以为计算基础 * 100.00%
7	合同中约定的其他项目				
合 计					

增值税计价表

工程名称：中心坛新增生活给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：中心坛新增生活给水

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01290003	钢板 综合		kg	13.00	
4	02010110	石棉橡胶板 1~6		kg	16.52	
5	03010430	六角螺栓 综合		kg	16.52	
6	03134011	水砂纸		张	13.00	
7	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	13.00	
8	03139281	钢锯条		条	13.00	
9	04030015	中砂		m3	3.00	
10	9946001	折旧费		元	13.00	
11	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
12	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
13	14330030	丙酮		kg	16.52	
14	14350490	漂白粉 综合		kg	13.00	
15	14390070	氧气		m3	16.52	
16	14390100	乙炔气		kg	13.00	
17	14410600	胶粘剂		kg	13.00	
18	17030050	镀锌钢管 DN50		m	16.52	
19	17250040-0001	钢丝网骨架PE复合管 DN25		m	13.00	
20	19000001-0001	截止阀 DN25		个	13.00	
21	19010120	法兰截止阀 DN50		个	16.52	
22	20010080	碳钢平焊法兰	1.0MPa DN50	副	16.52	
23	24010020-0001	远传水表	DN25	个	13.00	
24	34110010	水		m3	3.00	
25	99450640	检修费		元	13.00	
26	99450650	维护费		元	13.00	
27	99450660	安拆费		元	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：中心坛新增生活给水

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
28	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
29	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
30	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
31	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班		
32	990727010-0006	立式钻床	钻孔管径25(mm)	台班		
33	990813050-0008	试压泵	压力80(MPa)	台班		
34	990904030-0008	直流弧焊机	容量20(kV·A)	台班		
35	990919030-0008	电焊条烘干箱	容量 600×500×750(cm3)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	DC线新增生活给水及园林给水	
1.2	余方弃置	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	7959.33
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	41362.91
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		DC线新增生活给水及园林给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	2115.100		
2	040305001001	中粗砂垫层	1、材料品种:中粗砂垫层 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	302.160		
3	040103001002	回填土方(利用方)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	1724.760		
4	040501005001	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN100 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1503.280		
5	040501005002	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN80 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深	m	941.850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			1. 0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
6	040501005003	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN65 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	1147.440		
7	040501005004	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN50 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	870.410		
8	040501005005	钢丝网骨架PE复合管	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN20 3、连接形式:含管件, PN=1.6MPa 4、铺设深度:埋深1.0m 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	28.700		
9	031005016002	不锈钢生活水箱	1. 类型:生活水箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4mx3mx3m (H)				
10	040502005001	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000		
11	040502005008	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
12	040502005002	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	3.000		
13	040502005007	闸阀	1、名称、类型: 闸阀 2、规格: DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
14	040501003001	防护钢套管	1、名称、类型: 防护钢套管 2、规格: DN300 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	213.510		
15	040502005006	取水阀	1、名称、类型: 取水阀 2、规格: DN25 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	41.000		
		余方弃置					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	390.340		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001004	脚手架			
2	041201001004	井字架			
3	011601002004	垂直运输			
4	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
5	011601004004	施工排水			
6	011601005004	施工降水			
7	011601006004	临时设施			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
8	011601007004	文明施工			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
9	011601008004	环境保护			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
10	011601009004	安全生产			市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
11	011601010004	冬雨季施工增加			
12	011601012004	特殊地区施工增加			
13	011601013004	二次搬运			
14	011601014004	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
15	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	41362.91			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 6.00%
6	消纳费				以为计算基础 * 100.00%
7	合同中约定的其他项目				
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

第1页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.00	
4	01210001	角钢 综合		kg	13.00	
5	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	16.52	
6	03131071	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	16.52	
7	03134011	水砂纸		张	13.00	
8	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	13.00	
9	03135021	低碳钢焊条	结422 Φ3.2	kg	16.52	
10	03139281	钢锯条		条	13.00	
11	03213021	垫铁		kg	13.00	
12	04030015	中砂		m ³	3.00	
13	05030265	枕木		m ³	16.52	
14	9946001	折旧费		元	17.00	
15	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
16	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
17	14390070	氧气		m ³	13.00	
18	14410600	胶粘剂		kg	13.00	
19	17010350-0001	普碳钢板卷管 DN300		m	13.00	
20	17250040-0001	钢丝网骨架PE复合管 DN20		m	13.00	
21	17250040-0002	钢丝网骨架PE复合管 DN100		m	13.00	
22	17250040-0003	钢丝网骨架PE复合管 DN80		m	13.00	
23	17250040-0004	钢丝网骨架PE复合管 DN65		m	13.00	
24	17250040-0005	钢丝网骨架PE复合管 DN50		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称：DC线新增生活给水及园林给水

第2页，共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
25	19000001-0004	取水阀 DN25		个	13.00	
26	19000020-0002	闸阀 DN100		个	13.00	
27	19000020-0003	闸阀 DN65		个	13.00	
28	19000020-0004	闸阀 DN50		个	13.00	
29	19000020-0005	闸阀 DN80		个	13.00	
30	33110030-0001	不锈钢生活水箱	4mx3mx3m (H)	台	13.00	
31	35030060	木脚手杆		m3	13.00	
32	35030070	木脚手板		m3	13.00	
33	99450640	检修费		元	13.00	
34	99450650	维护费		元	13.00	
35	99450660	安拆费		元	13.00	
36	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
37	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
38	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
39	990123020-0008	电动夯实机	夯实能力20~62(kN·m)	台班		
40	990304004-0001	汽车式起重机	提升质量8(t)	台班		
41	990501050-0013	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班		
42	990901010-0002	交流弧焊机	容量21(kV·A)	台班		
43	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称：室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	室外一体化消防泵站	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	16672.47
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	52378.93
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室外一体化消防泵站					
		室外一体化消防泵站					
1	040303002002	混凝土c30 p6基础	1、名称、类型：混凝土c30 2、规格：p6基础 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	109.350		
2	040303001002	混凝土c15垫层	1、名称、类型：混凝土c15 2、规格：垫层 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	21.870		
3	040101003002	挖基坑土方	1、名称、类型：挖基坑土方 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	252.000		
4	040103003002	余方弃置	1、名称、类型：余方弃置 2、规格：1km 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	252.000		
5	040103001002	沟槽、基坑回填石屑	1、名称、类型：沟槽、基坑回填石屑 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	56.000		
6	040302010002	9m钢板桩	1、名称、类型：钢板桩 2、规格：9m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	45.900		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001003	脚手架			
2	011601002003	垂直运输			
3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004003	施工排水			
5	011601005003	施工降水			
6	011601006003	临时设施			
7	011601007003	文明施工			
8	011601008003	环境保护			
9	011601009003	安全生产			
10	011601010003	冬雨季施工增加			
11	011601012003	特殊地区施工增加			
12	011601013003	二次搬运			
13	011601014003	已完工程及设备保护			
14	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额	52378.93			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计 算基础 * 10.00%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					

增值税计价表

工程名称：室外一体化消防泵站

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 室外一体化消防泵站

第1页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
6	02270070	土工布		m ²	13.00	
7	04070045	石屑		m ³	3.00	
8	05010020	松杂原木 综合		m ³	13.00	
9	9946001	折旧费		元	17.00	
10	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
11	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
12	17010050	焊接钢管 综合		t	13.00	
13	34110010	水		m ³	2.92	
14	35090210	拉森钢板桩		t	13.00	
15	80210180-0001	预拌混凝土	c30 p6	m ³	2.92	
16	80210190	普通预拌混凝土 C15		m ³	3.00	
17	99450640	检修费		元	13.00	
18	99450650	维护费		元	13.00	
19	99450660	安拆费		元	13.00	
20	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	
21	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
22	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
23	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m ³)	台班		
24	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班		
25	990401015-0008	载货汽车	装载质量4(t)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称：室外一体化消防泵站

第2页， 共2页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
26	990401025-0001	载货汽车	装载质量6(t)	台班		
27	990402040-0001	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		
28	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
29	990702010-0002	钢筋切断机	直径40(mm)	台班		
30	990703010-0002	钢筋弯曲机	直径40(mm)	台班		
31	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
32	990910030-0002	对焊机	容量75(kV·A)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	泵站改造	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	2214.08
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	8528.55
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		泵站改造					
		泵站改造					
1	030109001001	生活泵组主泵 Q=10m3/h H=90m N=5.5KW	1、名称、类型：生活泵组主泵 2、规格：Q=10m3/h H=90m N=5.5KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
2	030503003001	控制箱	1、名称、类型：控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
3	030109001002	生活泵组辅泵 Q=5m3/h H=90m N=2.2KW	1、名称、类型：生活泵组辅泵 2、规格：Q=5m3/h H=90m N=2.2KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
4	030503003002	控制箱	1、名称、类型：控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
5	031005004001	气压罐 Φ xh=600x1800	1、名称、类型：气压罐 2、规格：Φ xh=600x1800 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
6	030211001001	S316不锈钢生活冷水箱3mx2.5mx3m(H)	1、名称、类型：S316不锈钢生活冷水	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房改造

标段：

第2页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			箱 2、规格： 3mx2.5mx3m(H) 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求				
7	031005010001	水箱自洁器WTS-2A	1、名称、类型：水箱 自洁器 2、规格：WTS-2A 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	台	1.000		
8	030503003003	控制箱	1、名称、类型：控制 箱 2、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	台	1.000		
9	030604009001	水质在线检测设备 N=0.50KW	1、名称、类型：水质 在线检测设备 2、规格：N=0.50KW 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	套	1.000		
10	031005010002	活塞式气囊水锤吸纳 器DN80	1、名称、类型：活塞 式气囊水锤吸纳器 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	台	1.000		
11	030801005001	覆塑不锈钢（食品级 31603）DN100	1、名称、类型：覆塑 不锈钢（食品级 31603） 2、规格：DN100 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m	15.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第3页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030801005002	覆塑不锈钢（食品级31603）DN80	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	12.000		
13	030801005003	覆塑不锈钢（食品级31603）DN65	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.000		
14	030801005004	覆塑不锈钢（食品级31603）DN50	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	15.000		
15	030801005005	覆塑不锈钢（食品级31603）DN40	1、名称、类型：覆塑不锈钢（食品级31603） 2、规格：DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	5.000		
16	030807003001	闸阀DN100	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN100 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
17	030807003002	闸阀DN80	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第4页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			设计图纸及相关规范要求				
18	030807003003	闸阀DN65	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
19	030807003004	截止阀DN50	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
20	030807003005	截止阀DN40	1、名称、类型：闸阀 2、规格：DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
21	030804001001	Y型过滤器DN65	1、名称、类型：Y型过滤器 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
22	030804001002	Y型过滤器DN50	1、名称、类型：Y型过滤器 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
23	030807003006	缓闭消声止回阀DN50	1、名称、类型：缓闭消声止回阀 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第5页, 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	030807003007	缓闭消声止回阀DN40	1、名称、类型：缓闭消声止回阀 2、规格：DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
25	030804001003	旋流防止器DN80	1、名称、类型：旋流防止器 2、规格：DN80 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
26	030804001004	偏心异径管DN65X40	1、名称、类型：偏心异径管 2、规格：DN65X40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
27	030804001005	偏心异径管DN50X32	1、名称、类型：偏心异径管 2、规格：DN50X32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
28	030804001006	同心异径管DN50X40	1、名称、类型：同心异径管 2、规格：DN50X40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
29	030804001007	同心异径管DN40X32	1、名称、类型：同心异径管 2、规格：DN40X32 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第6页， 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	031002008001	可曲挠橡胶接头DN65	1、名称、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	2.000		
31	031002008002	可曲挠橡胶接头DN50	1、名称、类型：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN50 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	1.000		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001003	脚手架			
2	011601002003	垂直运输			
3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			
4	011601004003	施工排水			
5	011601005003	施工降水			
6	011601006003	临时设施			
7	011601007003	文明施工			
8	011601008003	环境保护			
9	011601009003	安全生产			
10	011601010003	冬雨季施工增加			
11	011601012003	特殊地区施工增加			
12	011601013003	二次搬运			
13	011601014003	已完工程及设备保护			
14	011601015003	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	8528.55			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 10.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称： 泵房改造

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第1页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ 2. 5~4. 0	kg	13. 00	
4	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13. 00	
5	01290003	钢板 综合		kg	16. 52	
6	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	16. 52	
7	02010100	石棉橡胶板 3~6		kg	16. 52	
8	02010155	石棉橡胶板	低压0. 8~6	kg	16. 52	
9	02130040	四氟带		kg	16. 52	
10	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	16. 52	
11	02270001	棉纱		kg	13. 00	
12	02270020	白布		kg	13. 00	
13	02270180	破布 一级		kg	13. 00	
14	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	13. 00	
15	03010890	六角螺栓 M16×85~140		十套	16. 52	
16	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	13. 00	
17	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	13. 00	
18	03076061-0001	水箱自洁器WTS-2A		台	16. 52	
19	03076061-0002	活塞式气囊水锤吸纳器 DN80		台	16. 52	
20	03131071	尼龙砂轮片	Φ 100×16×3	片	16. 52	
21	03134011	水砂纸		张	13. 00	
22	03135041	不锈钢焊条 综合		kg	16. 52	
23	03135101	碳钢气焊条 Φ 2以内		kg	16. 52	
24	03136021	焊锡丝 综合		kg	13. 00	
25	03137041	焊锡膏		kg	13. 00	
26	03139021	冲击钻头 Φ 12		个	13. 00	
27	03139281	钢锯条		条	13. 00	

主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第2页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
28	03213041	平垫铁 综合		kg	16.52	
29	03213051	斜垫铁 综合		kg	16.52	
30	03213071	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	16.52	
31	03213251	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	16.52	
32	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	16.52	
33	04030015	机制砂		m3	2.92	
34	04050035	碎石 20		m3	2.92	
35	05030200	木板		m3	16.52	
36	05030285	枕木 2500×250×200		根	16.52	
37	09330010	真丝绸布 宽900		m	16.52	
38	9946001	折旧费		元	17.00	
39	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
40	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
41	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
42	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
43	13030240	厚漆		kg	13.00	
44	13350380	油浸石棉盘根	编织 φ6~10(250℃)	kg	16.52	
45	14010010	清油		kg	16.52	
46	14010030	松节油		kg	13.00	
47	14030030	煤油		kg	16.52	
48	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
49	14070050	机油 综合		kg	13.00	
50	14090010	电力复合脂		kg	13.00	
51	14090030	黄甘油		kg	16.52	
52	14390070	氧气		m3	16.52	
53	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	16.52	
54	17050017-0001	覆塑不锈钢(食品级31603) DN100		m	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第3页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
55	17050017-0002	覆塑不锈钢（食品级31603）DN80		m	16.52	
56	17050017-0003	覆塑不锈钢（食品级31603）DN65		m	16.52	
57	17050017-0004	覆塑不锈钢（食品级31603）DN50		m	16.52	
58	17050017-0005	覆塑不锈钢（食品级31603）DN40		m	16.52	
59	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
60	18030010-0001	Y型过滤器DN65		个	16.52	
61	18030010-0002	Y型过滤器DN50		个	16.52	
62	18030010-0003	旋流防止器	DN80	个	16.52	
63	18030010-0004	偏心异径管DN65X40		个	16.52	
64	18030010-0005	偏心异径管DN50X32		个	16.52	
65	18030010-0006	同心异径管DN50X40		个	16.52	
66	18030010-0007	同心异径管DN40X32		个	16.52	
67	18210180-0001	可曲挠橡胶接头DN65		个	16.52	
68	18210180-0002	可曲挠橡胶接头DN50		个	16.52	
69	19000020-0001	闸阀DN100		个	16.52	
70	19000020-0002	闸阀DN80		个	16.52	
71	19000020-0004	截止阀DN50		个	16.52	
72	19000020-0005	截止阀DN40		个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第4页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
73	19000020-0006	缓闭消声止回阀	DN50	个	16.52	
74	19000020-0007	缓闭消声止回阀	DN40	个	16.52	
75	19410040	水锤消除器		个	16.52	
76	20010360	钢板平焊法兰		副	16.52	
77	23290010-0001	气压罐 $\Phi \times h=600 \times 1800$		台	16.52	
78	24310010-0001	水质在线检测设备 N=0.50KW		台	16.52	
79	27170001	电气绝缘胶带	18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	13.00	
80	27170020	黄蜡带 20mm \times 10m		卷	16.52	
81	28010090	裸铜线 10mm ²		kg	13.00	
82	29090220	铜接线端子 DT-10mm ²		个	13.00	
83	30030120	控制箱		台	16.52	
84	34110010	水		m ³	2.92	
85	34110040	电		kW \cdot h	16.52	
86	37091110	钢垫板 1 \sim 2		kg	13.00	
87	51050001-0001	生活泵组主泵Q=10m ³ /h H=90m N=5.5KW		台	16.52	
88	51050001-0002	生活泵组辅泵Q=5m ³ /h H=90m N=2.2KW		台	16.52	
89	53190001-0001	S316不锈钢生活冷水箱 3m \times 2.5m \times 3m(H)		台	16.52	
90	99450640	检修费		元	13.00	
91	99450650	维护费		元	13.00	
92	99450660	安拆费		元	13.00	
93	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	
94	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
95	99451300	校验费		元		
96	870134001-0004	电动综合校验台		台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 泵房改造

第5页， 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
97	870613023-0004	手持式万用表		台班		
98	871640025-0004	多功能校验仪		台班		
99	873112061-0004	精密交、直流稳压电源		台班		
100	873114001-0002	数字电压表		台班		
101	873150102-0004	对讲机（一对）5公里		台班		
102	990304016-0008	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班		
103	990309040-0007	门式起重机	提升质量30(t)	台班		
104	990401020-0007	载货汽车	装载质量5(t)	台班		
105	990403010-0007	平板拖车组	装载质量10(t)	台班		
106	990501050-0013	电动单筒快速卷扬机	牵引力30(kN)	台班		
107	990813035-0008	试压泵	压力30(MPa)	台班		
108	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外给排水

标段:

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	土石方工程	
1.2	室外给水	
1.3	室外排水	
1.4	室外消防	
1.5	墓区绿化给排水	
1.6	余方弃置工程	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	107945.58
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	597346.73
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 室外给排水

标段：

第1页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方 2m内 (无支撑)	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	20139.10 0		
2	040101002002	挖沟槽土方 2m内 (有支撑)	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	2592.360		
3	040101002003	挖沟槽土方 4m内 (有支撑)	1、土类别:综合考虑 2、挖土深度:4m内 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	1334.990		
4	040103001001	中粗砂垫层 150mm 厚	1、填方来源:外购 2、密实度:按设计及 规范要求 3、材料品种、规格: 中粗砂 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	1594.470		
5	040103001002	回填石屑	1、填方来源:外购 2、密实度:按设计及 规范要求 3、材料品种、规格: 石屑 4、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	m3	4810.620		
6	040103001003	回填土	1、填方来源:利用方 2、密实度:按设计及 规范要求 3、材料品种、规格:	m3	17097.91 0		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第2页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			土方 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
7	04B001	挡土板	1、桩长:按设计及规范要求 2、规格、型号:挡土板 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	4557.600		
8	040302010001	钢板桩 拉森钢板	1、桩长:6m 2、规格、型号:拉森3钢板桩 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	t	472.590		
		室外给水					
9	031001007001	钢丝网骨架PE复合管 DN150 含管件, PN=1.0MPa	1、材质:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN150 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、管道消毒、冲洗:试压 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	866.600		
10	031001007003	钢丝网骨架PE复合管 DN65 含管件, PN=1.0MPa	1、材质:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN65 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见	m	195.070		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第3页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			设计图纸及相关规范要求				
11	031001007004	钢丝网骨架PE复合管 DN50 含管件, PN=1.0MPa	1、材质:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN50 PN=1、0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	45.680		
12	031002001001	闸阀 DN150	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN150 PN=1、0MPa 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
13	031002001002	闸阀 DN65	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 PN=1、0MPa 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
14	031002006001	Y型过滤器 DN150	1、材质:铸铁 2、规格、压力等级:DN150 PN=1、0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000		
15	031002010001	低阻力倒流防止器 DN150	1、材质:铸铁 2、规格:DN150 PN=1、0MPa	套	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第4页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
16	031002011001	水表 DN150	1、类型:水表 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000		
17	031002001004	自动排气阀 DN25	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN25 PN=1、0MPa 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
18	030601002001	压力表 0~1.6MPa	1、名称、类型:压力表 2、规格:0~1、6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
		室外排水					
19	040501001001	II级钢筋混凝土管 DN600	1、基础材质、形式及厚度:180° 混凝土基础 2、管道规格、等级:钢筋混凝土管 D600 3、连接形式:橡胶圈密封接口 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	111.620		
20	040501001002	II级钢筋混凝土管 DN500	1、基础材质、形式及厚度:180° 混凝土基础 2、管道规格、等级:	m	118.640		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第5页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			钢筋混凝土管 D500 3、连接形式:橡胶圈密封接口 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
21	031001008001	HDPE双壁波纹管 DN400	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN400 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	191.590		
22	031001008002	HDPE双壁波纹管 DN300	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN300 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	550.420		
23	031001008003	HDPE双壁波纹管 DN200	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN200 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	470.860		
24	031001008004	UPVC排水管 DN150	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN150 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	31.700		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第6页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	031001008005	UPVC排水管 DN100	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN100 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	453.620		
26	031001008015	UPVC排水管 DN75	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN75 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	28.200		
27	040504010001	单算雨水口 预制装配式	1、雨水口规格:单算雨水口 预制装配式 2、混凝土强度等级:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	13.000		
28	040504001001	排水沟沉砂井	1、垫层、基础材质及厚度:5%水泥稳定碎石+C20 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:M7、5水泥砂浆MU10砖 3、防渗、防水、防腐要求:1:2、5水泥砂浆防水层 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	14.000		
29	040504004001	预制装配式钢筋混凝土井 雨水检查井 Φ1000	1、种类、规格:预制装配式钢筋混凝土 Φ1000 2、混凝土强度等级:	座	51.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第7页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 3、井深:2、50m				
30	040504001002	海绵设施溢流口	1、种类、规格:海绵设施溢流口 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:按设计图纸要求 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	29.000		
31	04B002	PP模块雨水调蓄池500立方米	1、名称、类型:PP模块雨水调蓄池 2、规模:500立方米 3、尺寸:18m*9m*3m 4、类型:ZS-PP重型模块组合,单体尺寸为1000*500*500(h) 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000		
32	040504009001	G4-9SQF化粪池	1、材质:混凝土 2、型号、规格:G4-9SQF, 9m3 3、图集:22S702 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000		
33	040201022001	排水沟	1、断面尺寸:300mm*500mm 2、垫层、基础材料品种、厚度:C15 3、混凝土、砂浆种类、强度等级:C20	m	463.870		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第8页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
34	031001004001	内外涂塑镀锌钢管 DN100	1、材质:内外涂塑镀锌钢管 2、规格:DN100 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	16.000		
		室外消防					
35	030109001001	室内消火栓泵 Q=15L/s, H=30m, N=7.5KN	1、名称、类型:室内消火栓泵 2、型号:Q=15L/s, H=30m, N=7.5KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
36	030503003001	控制箱	1、名称、类型:控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
37	031005002001	室内消火栓稳压泵 Q=1L/s, H=35m, N=1.1KW	1、名称、类型:室内消火栓泵 2、型号:Q=1L/s, H=35m, N=1.1KW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2.000		
38	030503003002	控制箱	1、名称、类型:控制箱 2、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第9页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	031005004001	气压罐 容积300L	1、名称、类型:气压罐 2、型号:容积600L 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
40	031001007005	钢丝网骨架PE复合管 DN200 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN200 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	3336.530		
41	031001007006	钢丝网骨架PE复合管 DN150 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN150 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	4133.290		
42	031001007007	钢丝网骨架PE复合管 DN100 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN100 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	23.700		
43	031001007008	钢丝网骨架PE复合管 DN65 含管件, PN=1.6MPa	1、名称、类型:钢丝网骨架PE复合管 2、规格:DN65 PN=1.6MPa	m	48.520		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第10页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
44	030901002001	热镀锌钢管 DN150 PN=1.6MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN150 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	47.380		
45	030901002002	热镀锌钢管 DN100 PN=1.0MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN100 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	12.120		
46	030901002003	热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN65 PN=1.6MPa 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m	6.960		
47	030901002004	热镀锌钢管 DN40 PN=1.0MPa	1、名称、类型:热镀锌钢管 2、规格: DN40 PN=1.0MPa 3、连接形式:按设计	m	6.300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第11页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
48	031002001005	闸阀 DN150	1、名称、类型:闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	14.000		
49	031002001006	闸阀 DN200	1、名称、类型:闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN200 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	15.000		
50	031002001007	明杆闸阀 DN150	1、名称、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	10.000		
51	031002001008	明杆闸阀 DN65	1、名称、类型:明杆闸阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
52	031002001009	明杆闸阀 DN40	1、名称、类型:明杆闸阀	个	6.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第12页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格、压力等级： 铸铁 DN40 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求				
53	031002001010	手动蝶阀 DN150	1、名称、类型:手动 蝶阀 2、规格、压力等级： 铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	个	6.000		
54	031002001011	电磁阀 DN65	1、名称、类型:电磁 阀 2、规格、压力等级： 铸铁 DN65 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	个	2.000		
55	031002001012	截止阀 DN25	1、名称、类型:截止 阀 2、规格、压力等级： 铸铁 DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范 要求	个	4.000		
56	031002006003	Y型过滤器 DN150	1、名称、类型：Y型 过滤器 2、规格、压力等级： 铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见 设计图纸及相关规范	组	3.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第13页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
57	031002006004	Y型过滤器 DN40	1、名称、类型: Y型过滤器 2、规格、压力等级: 铸铁 DN40 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	2.000		
58	031002001013	缓闭消声止回阀 DN150	1、名称、类型: 缓闭消声止回阀 2、规格、压力等级: 铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
59	031002001014	缓闭消声止回阀 DN40	1、名称、类型: 缓闭消声止回阀 2、规格、压力等级: 铸铁 DN40 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
60	031002008001	可曲挠橡胶接头 DN150	1、名称、类型: 可曲挠橡胶接头 2、规格: DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	4.000		
61	031002008002	可曲挠橡胶接头 DN40	1、名称、类型: 可曲挠橡胶接头 2、规格: DN40 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	根	5.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第14页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			要求				
62	031002001015	自动排气阀 DN25	1、名称、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN25 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	4.000		
63	030601002002	压力表 0~1.6MPa	1、名称、类型:压力表 2、规格:0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	10.000		
64	030601002003	电接点压力表 0~1.6MPa	1、名称、类型:电接点压力表 2、规格:0~1.6MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
65	031002001016	安全泄压阀 DN150	1、名称、类型:安全泄压阀 2、规格、压力等级:铸铁 DN150 PN=1.0MPa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
66	030405001001	压力开关 DN150	1、名称、类型:压力开关 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第15页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	030601004001	流量计 DN150	1、名称、类型:流量计 2、规格:DN150 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
68	030804002001	偏心异径管 DN150X100	1、名称、类型: 偏心异径管 2、材质:钢材 3、规格:DN150X100 4、连接形式、焊接方法:按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
69	030804002002	偏心异径管 DN40X32	1、名称、类型: 偏心异径管 2、材质:钢材 3、规格:DN40X32 4、连接形式、焊接方法:按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
70	030804002003	同心异径管 DN150X100	1、名称、类型: 同心异径管 2、材质:钢材 3、规格:DN150X100 4、连接形式、焊接方法:按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
71	030804002004	同心异径管 DN40X32	1、名称、类型: 同心异径管 2、材质:钢材 3、规格:DN40X32	个	2.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第16页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4、连接形式、焊接方法:按设计图纸要求 5、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
72	031002010002	旋流防止器 DN150	1、名称、类型:旋流防止器 2、规格:DN150 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	4.000		
73	031002010003	旋流防止器 DN50	1、名称、类型:旋流防止器 2、规格:DN50 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	2.000		
74	031002016001	水锤消除器 DN150	1、名称、类型:水锤消除器 2、规格:DN150 3、连接形式:按设计图纸要求 4、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
75	030804002005	溢流喇叭口 DN150X200	1、名称、类型:溢流喇叭口 2、规格:DN150X200 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第17页, 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	040504002002	混凝土阀门井 1.3*1.3m	1、名称、类型:混凝土阀门井 2、规格: 1300*1300mm 3、垫层、基础材质及厚度:C10,100mm 4、混凝土强度等级:C25 5、图集:05S502 6、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	28.000		
77	030901011001	室外消火栓 SSF100/65-1.0	1、名称、类型:室外消火栓 2、型号、规格:SSF100/65-1、0 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	28.000		
78	030901011002	室外消火栓(仅栓口) 单栓	1、名称、类型:室内消火栓(仅栓口) 2、规格:单栓 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	49.000		
79	030901012001	水泵接合器 SQD100-1.0	1、名称、类型:水泵接合器 2、型号、规格: SQD100-1.0 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	套	5.000		
80	030910001001	推车式灭火器(水型) MST60	1、形式:推车式灭火器(水型) 2、规格、型号:MST60 3、其他未尽事宜详见	具	12.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第18页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			设计图纸及相关规范要求				
		墓区绿化给排水					
81	031001008006	给水PE管 DN65	1、材质:给水PE管 2、规格:DN65 3、连接形式:按设计图纸要求	m	159.540		
82	031001008007	给水PE管 DN50	1、材质:给水PE管 2、规格:DN50 3、连接形式:按设计图纸要求	m	96.380		
83	031001008008	给水PE管 DN20	1、材质:给水PE管 2、规格:DN20 3、连接形式:按设计图纸要求	m	12.600		
84	031002001017	快速取水阀 3/4", 外螺纹接口, 塑料	1、类型:快速取水阀 3/4" 2、材质:塑料 3、连接形式:按设计图纸要求	个	18.000		
85	031002001018	闸阀 DN65	1、类型:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格、压力等级:DN65 PN=1、0MPa	个	1.000		
86	031001008009	UPVC排水管 DN200	1、材质:UPVC排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:按设计图纸要求	m	97.980		
87	031001008012	HDPE双壁波纹管 DN200	1、材质:HDPE双壁波纹管 2、规格:DN200 3、连接形式:按设计图纸要求	m	146.810		
88	031001008014	HDPE双壁波纹管 DN300	1、材质:HDPE双壁波纹管	m	65.080		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水

标段：

第19页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、规格:DN300 3、连接形式:按设计 图纸要求				
89	031001008013	HDPE双壁波纹管 DN400	1、材质:HDPE双壁波 纹管 2、规格:DN400 3、连接形式:按设计 图纸要求	m	10.370		
		余方弃置工程					
90	040103003001	余方弃置	1、弃料品种:土方 2、运距:1km	m3	4403.840		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 室外给排水

标段：

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201001001	脚手架			
2	041201002001	水上桩基础支架、平台			
3	041201003001	桥涵支架			
4	041201004001	施工排水			
5	041201005001	施工降水			
6	041201006001	围堰			
7	041201007001	筑岛			
8	041201008001	便道			
9	041201009001	便桥			
10	041201010001	洞内施工通风、供水、 供电照明、通信设施			
11	041201011001	洞内外轨道铺设			
12	041201012001	大型机械设备进出场及 安拆			
13	041201013001	立交箱涵顶进被交线路 加固及防护			
14	041201014001	地下管线交叉处理			
15	041201015001	施工监测、监控			
16	041201016001	临时设施			
17	041201017001	文明施工			
18	041201018001	环境保护			
19	041201019001	安全生产			
20	041201020001	冬雨季施工增加			
21	041201022001	特殊地区施工增加			
22	041201023001	二次搬运			
23	041201024001	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2， 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

措施项目清单计价表

工程名称： 室外给排水

标段：

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
24	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注： 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称： 室外给排水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	597346.73			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	概算幅度差				
7	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
8	消纳费				以为计算基础 * 0.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：室外给排水

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第1页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01000001	型钢 综合		kg	13.00	
4	01010125	螺纹钢 筋 $\phi 10\sim 25$		t	13.00	
5	01030031	镀锌低碳钢丝	$\phi 0.7\sim 1.2$	kg	13.00	
6	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2\sim 2.5$	kg	13.00	
7	01030055	镀锌低碳钢丝	$\phi 2.5\sim 4.0$	kg	13.00	
8	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
9	01290003	钢板 综合		kg	13.00	
10	01290043	钢板 8~15		kg	13.00	
11	01290173	钢板 12~20		kg	13.00	
12	02010013	橡胶板 1~3		kg	13.00	
13	02010015	橡胶板 4~15		kg	16.52	
14	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	13.00	
15	02050001-0002	橡胶圈 D600		个	13.00	
16	02050001-0009	橡胶圈 D500		个	13.00	
17	02050201-0001	橡胶密封圈(排水)	DN400	个	13.00	
18	02050201-0002	橡胶密封圈(排水)	DN300	个	13.00	
19	02050201-0003	橡胶密封圈(排水)	DN200	个	13.00	
20	02090090	塑料薄膜		m2	13.00	
21	02130070	聚四氟乙烯生料带	26mm \times 20m \times 0.1mm	m	13.00	
22	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	16.52	
23	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$		个	13.00	
24	02270001	棉纱		kg	13.00	
25	02270020	白布		kg	13.00	
26	02270040	细白布 宽0.9m		m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第2页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
27	02270180	破布 一级		kg	13.00	
28	02290050	麻绳		kg	13.00	
29	02290110	油麻丝		kg	13.00	
30	03010065	铁钉		kg	13.00	
31	03010430	六角螺栓 综合		kg	13.00	
32	03010490	六角螺栓 M10×20~50		十套	13.00	
33	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	13.00	
34	03010890	六角螺栓 M16×85~140		十套	16.52	
35	03010905	六角螺栓 M20×85~100		十套	13.00	
36	03010920	六角螺栓 M27×120~140		十套	13.00	
37	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	16.52	
38	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	13.00	
39	03012545	六角螺栓 M12×14~75		十套	13.00	
40	03019001	圆钉 综合		kg	13.00	
41	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
42	03019081	码钉 综合		kg	13.00	
43	03131071	尼龙砂轮片	φ100×16×3	片	13.00	
44	03131101	尼龙砂轮片 φ400		片	13.00	
45	03134011	水砂纸		张	13.00	
46	03139281	钢锯条		条	13.00	
47	03213001	铁件 综合		kg	13.00	
48	03213041	平垫铁 综合		kg	16.52	
49	03213051	斜垫铁 综合		kg	16.52	
50	03213071	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	13.00	
51	03213251	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	13.00	
52	03214046	零星卡具		kg	13.00	
53	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	13.00	
54	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第3页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
55	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P. O 42. 5	kg	13. 00	
56	04030015	机制砂	机制砂	m3	3. 00	
57	04050015	碎石 30~50		m3	2. 92	
58	04050035	碎石 20		m3	2. 92	
59	04070045	石屑		m3	3. 00	
60	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3. 00	
61	04270160	混凝土垫块		m3	13. 00	
62	05010020	松杂原木 综合		m3	13. 00	
63	05030060	板枋材 综合		m3	13. 00	
64	05030080	松杂板枋材		m3	13. 00	
65	05030180	松木板		m3	13. 00	
66	05030200	木板		m3	13. 00	
67	05030285	枕木 2500×250×200		根	16. 52	
68	05030320	垫木		m3	16. 52	
69	9946001	折旧费		元	17. 00	
70	9946051	柴油	(机械用) 0#	kg	13. 00	
71	9946071	电	(机械用)	kw • h	13. 00	
72	13010050	醇酸清漆		kg	13. 00	
73	13010120	酚醛磁漆		kg	13. 00	
74	13010130	酚醛调和漆		kg	13. 00	
75	13030240	厚漆		kg	13. 00	
76	13030410	煤焦油沥清漆 L01-17		kg	13. 00	
77	13350020	防水粉		kg	13. 00	
78	13350380	油浸石棉盘根	编织 ϕ 6~10(250℃)	kg	13. 00	
79	14010010	清油		kg	13. 00	
80	14030040	汽油 综合		kg	13. 00	
81	14070050	机油 综合		kg	13. 00	
82	14350540	润滑剂		kg	13. 00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第4页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
83	14350630	脱模剂		kg	13.00	
84	14390070	氧气		m3	13.00	
85	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.00	
86	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	16.52	
87	17010050	焊接钢管 综合		t	13.00	
88	17010058	焊接钢管 DN40		m	16.52	
89	17010060	焊接钢管 DN50		m	13.00	
90	17010063	焊接钢管 DN80		m	13.00	
91	17010100-000 1	内外涂塑镀锌钢管 DN100		m	13.00	
92	17010100-000 4	热镀锌钢管 DN150 PN=1.6MPa		m	13.00	
93	17010100-000 5	热镀锌钢管 DN100 PN=1.0MPa		m	13.00	
94	17010100-000 7	热镀锌钢管 DN65 PN=1.6MPa		m	13.00	
95	17010100-000 8	热镀锌钢管 DN40 PN=1.0MPa		m	13.00	
96	17030030	镀锌钢管 DN25		m	13.00	
97	17070080	热轧无缝钢管 D22×2		m	13.00	
98	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	16.52	
99	17250040-000 1	UPVC排水管 DN200		m	16.52	
100	17250050-000 1	给水PE管 DN20		m	13.00	
101	17250050-000 2	给水PE管 DN50		m	13.00	
102	17250050-000 3	给水PE管 DN65		m	13.00	
103	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
104	17250270	塑料软管 D25		m	13.00	
105	17250370-000 1	HDPE双壁波纹管 DN400	4KN	m	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第5页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
106	17250370-000 2	HDPE双壁波纹管 DN300	4KN	m	13.00	
107	17250370-000 3	HDPE双壁波纹管 DN200	4KN	m	13.00	
108	17250370-000 4	UPVC排水管 DN150		m	13.00	
109	17270120	橡胶管 综合		m	16.52	
110	17270175	橡胶软管 DN20		m	13.00	
111	17280030-000 1	钢丝网骨架PE复合管 DN150, PN=1.0MPa		m	13.00	
112	17280030-000 2	钢丝网骨架PE复合管 DN150, PN=1.6MPa		m	13.00	
113	17280030-000 3	钢丝网骨架PE复合管 DN65, PN=1.0MPa		m	13.00	
114	17280030-000 4	钢丝网骨架PE复合管 DN50, PN=1.0MPa		m	13.00	
115	17280030-000 5	钢丝网骨架PE复合管 DN200, PN=1.6MPa		m	13.00	
116	17280030-000 6	钢丝网骨架PE复合管 DN100, PN=1.6MPa		m	16.52	
117	17280030-000 7	钢丝网骨架PE复合管 DN65, PN=1.6MPa		m	16.52	
118	17290070-000 2	钢筋混凝土管 D600		m	13.00	
119	17290070-000 7	钢筋混凝土管 D500		m	13.00	
120	18010765	黑玛钢活接头 DN25		个	16.52	
121	18010805	黑玛钢堵头 DN15		个	13.00	
122	18030090-000 1	偏心异径管 DN150X100		个	13.00	
123	18030090-000 2	同心异径管 DN150X100		个	13.00	
124	18030090-000 3	溢流喇叭口 DN150X200		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第6页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
125	18030090-0004	偏心异径管 DN40X32		个	13.00	
126	18031495-0001	室外钢管焊接管件	DN100	个	13.00	
127	18031495-0003	室外钢管焊接管件	DN150	个	13.00	
128	18031495-0004	室外钢管焊接管件	DN65	个	13.00	
129	18031495-0005	室外钢管焊接管件	DN40	个	13.00	
130	18090480-0001	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN20	个	13.00	
131	18090480-0002	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN50	个	13.00	
132	18090480-0003	室外塑料给水管接头零件(粘接)	DN65	个	13.00	
133	18091000-0001	塑料排水管直接	DN150	个	13.00	
134	18091000-0002	塑料排水管直接	DN100	个	13.00	
135	18091000-0003	塑料排水管直接	DN75	个	13.00	
136	18110210-0001	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN50 PN=1、0MPa	个	13.00	
137	18110210-0002	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN65 PN=1、0MPa	个	13.00	
138	18110210-0004	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN150 PN=1、0MPa	个	13.00	
139	18110210-0005	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN200 PN=1、6MPa	个	13.00	
140	18110210-0006	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN100 PN=1、6MPa	个	16.52	
141	18110210-0007	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN150 PN=1、6MPa	个	13.00	
142	18110210-0008	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN65 PN=1、6MPa	个	16.52	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第7页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
143	18190001-0003	Y型过滤器 DN40	PN=1、0MPa	个	13.00	
144	18190001-0005	Y型过滤器 DN150	PN=1、0MPa	个	13.00	
145	18210180-0001	可曲挠橡胶接头 DN150		个	13.00	
146	18210180-0002	可曲挠橡胶接头 DN40		个	13.00	
147	18250140	镀锌管卡子 12~40×1.5		个	13.00	
148	19000020-0001	闸阀 DN200	PN=1、0MPa	个	13.00	
149	19000020-0002	电磁阀 DN65	PN=1、0MPa	个	13.00	
150	19000020-0005	闸阀 DN150	PN=1、6MPa	个	13.00	
151	19000020-0006	闸阀 DN150	PN=1、0MPa	个	13.00	
152	19000020-0007	缓闭消声止回阀	DN40	个	16.52	
153	19000020-0008	明杆闸阀 DN40	PN=1、0MPa	个	13.00	
154	19000020-0009	截止阀 DN25	PN=1、0MPa	个	13.00	
155	19000020-0011	缓闭消声止回阀	DN150	个	13.00	
156	19000020-0013	明杆闸阀 DN65	PN=1、0MPa	个	13.00	
157	19000020-0015	安全泄压阀 DN150	PN=1、0MPa	个	13.00	
158	19000020-0017	明杆闸阀 DN150	PN=1、0MPa	个	13.00	
159	19000020-0018	闸阀 DN65	PN=1、0MPa	个	13.00	
160	19000020-0019	自动排气阀 DN25	PN=1、0MPa	个	13.00	
161	19000210	螺纹阀门 DN20		个	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第8页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
162	19030001-0001	法兰闸阀	DN150	个	13.00	
163	19090030-0001	法兰止回阀	DN150	个	13.00	
164	19090060-0001	低阻力倒流防止器 DN150	PN=1、0MPa	个	13.00	
165	19090060-0002	旋流防止器	DN150	个	13.00	
166	19090060-0003	旋流防止器	DN50	个	13.00	
167	19410040-0001	水锤消除器	DN150	个	13.00	
168	19410500-0001	快速取水阀 3/4"，外螺纹接口，塑料	DN20	个	13.00	
169	20010030-0001	碳钢平焊法兰	DN150	副	13.00	
170	20010360-0001	钢板平焊法兰	DN150	副	13.00	
171	20010360-0002	钢板平焊法兰	DN65	副	13.00	
172	20010360-0003	钢板平焊法兰	DN100	副	13.00	
173	20010360-0004	钢板平焊法兰	DN200	副	13.00	
174	20010360-0005	钢板平焊法兰	DN40	副	13.00	
175	20010360-0006	钢板平焊法兰	DN25	副	13.00	
176	20010390-0001	螺纹法兰	DN25	副	13.00	
177	23010001-0001	推车式灭火器（水型）MST60		个	13.00	
178	23030020-0001	室外消火栓 SSF100/65-1.0		套	13.00	
179	23030020-0002	室内消火栓（仅栓口）单栓		套	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第9页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
180	23050001-0001	水泵接合器 SQD100-1.0		套	13.00	
181	23290010-0001	气压罐 容积600L		台	13.00	
182	24010001-0001	水表 DN150		个	13.00	
183	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	13.00	
184	24110180-0001	压力表 0~1.6MPa		台	13.00	
185	24110180-0002	电接点压力表 0~1.6MPa		台	13.00	
186	24110180-0003	压力开关 DN150		台	13.00	
187	24130030-0001	流量计 DN150		台	13.00	
188	24590010	压力表弯管 DN15		个	13.00	
189	24590020	仪表接头		套	13.00	
190	24690001	取源部件		套	13.00	
191	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm ²		m	13.00	
192	29170340	胶木线夹		个	16.52	
193	30030120	控制箱		台	16.52	
194	33010285	塑钢踏步		kg	13.00	
195	33110030-0001	ZS-PP重型模块组合, 单体尺寸为1000*500*500 (h)		台	13.00	
196	34050040	草板纸 80#		张	13.00	
197	34110010	水		m ³	3.00	
198	34130090	位号牌		个	13.00	
199	35010001	复合木模板面板		m ²	13.00	
200	35010010	钢模板		kg	13.00	
201	35030060	木脚手杆		m ³	13.00	
202	35030070	木脚手板		m ³	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第10页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
203	35030080	木支撑		m3	13.00	
204	35090210	拉森钢板桩		t	13.00	
205	35090230	钢支撑		kg	13.00	
206	36010201-0001	铸铁井盖	Φ700	套	13.00	
207	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	
208	51050001-0001	室内消火栓泵 Q=15L/s, H=30m, N=7.5KN		台	13.00	
209	51050001-0002	室内消火栓稳压泵 Q=1L/s, H=35m, N=1.1KW		台	13.00	
210	80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)	中砂 1:2	m3		
211	80010310	膨胀水泥砂浆		m3	13.00	
212	80010420-0007	水泥砂浆 1:2		m3		
213	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m3	13.00	
214	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	13.00	
215	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	
216	80010760	预拌水泥防水砂浆 1:2.5		m3	13.00	
217	80210190	普通预拌混凝土 C15		m3	3.00	
218	80210190-0001	普通预拌混凝土 C10		m3	3.00	
219	80210200	普通预拌混凝土 C20		m3	3.00	
220	80210210	普通预拌混凝土 C25		m3	3.00	
221	80210220	普通预拌混凝土 C30		m3	3.00	
222	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	3.00	
223	80210674	预拌混凝土 C15		m3	2.92	
224	99450640	检修费		元	13.00	
225	99450650	维护费		元	13.00	
226	99450660	安拆费		元	13.00	
227	99450670	汽油	(机械用)	kg	13.00	
228	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第11页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
229	99450710	水	(机械用)	m3	3.00	
230	99451300	校验费		元		
231	870113025-00 04	便携式电动泵压力校验仪		台班		
232	870113055-00 04	标准压力发生器		台班		
233	870613018-00 02	高压兆欧表		台班		
234	870622055-00 02	接地电阻测试仪		台班		
235	870699160-00 04	多功能信号校验仪		台班		
236	871640025-00 04	多功能校验仪		台班		
237	873112061-00 04	精密交、直流稳压电源		台班		
238	873114001-00 02	数字电压表		台班		
239	990113020-00 08	平地机	功率90(kW)	台班		
240	990120040-00 08	钢轮内燃压路机	工作质量15(t)	台班		
241	990304016-00 08	汽车式起重机	提升质量16(t)	台班		
242	990402040-00 01	自卸汽车	装载质量15(t)	台班		
243	990605060-00 03	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
244	990610010-00 02	灰浆搅拌机	拌筒容量200(L)	台班		
245	990718040-00 06	普通车床	工件直径×长度 630×2000(mm)	台班		
246	990813035-00 08	试压泵	压力30(MPa)	台班		
247	990901015-00 03	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 室外给排水

第12页， 共12页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
248	SZB04015-0005	底部井筒	Φ1000，1040mm	块	13.00	
249	SZB04019-0005	接管井筒	Φ1000，1240mm	块	13.00	
250	SZB04020-0001	预制钢筋混凝土井筒	900mm*700mm	块	13.00	
251	SZB04021-0001	铸铁井箅	750mm*500mm	块	13.00	
252	SZB04022	截污挂篮		块	13.00	
253	SZB04029-0005	井座	Φ1000，200mm	块	13.00	
254	SZB04030-0004	防水橡胶圈	Φ1000	个	13.00	
255	ZC-0001	管道芯片		个	16.52	
256	ZC-0002	防坠网		个	16.52	
257	ZC-0004	石材篦子340*300*50mm		块	16.52	
258	ZC-0005	石材篦子340*600*50mm		块	16.52	

工程项目清单汇总表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第1页， 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程费	
1.1	雨水回用设备	
1.2	余方弃置	
2	措施项目费	
2.1	其中：安全生产措施项目	1416.37
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	49798.46
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	税前工程造价	
5	增值税	
合 计		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水回用设备

标段：

第1页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		雨水回用设备					
1	031002006001	全自动自清洗过滤器	1、名称、类型:全自动自清洗过滤器 2、规格:Q=15.0m³/h, N=0.50kW 口径DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	组	1.000		
2	031005012001	紫外线消毒器	1、名称、类型:紫外线消毒器 2、规格:Q=15.0m³/h, N=0.50kW 口径DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
3	030109001001	回用泵	1、名称、类型:回用泵 2、规格:Q=20m³/h H=60m N=11kW 口径DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
4	030109001002	排污泵	1、名称、类型:排污泵 2、规格:Q=40m³/h H=10m N=3.0kW 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
5	030109001003	设备间排污泵	1、名称、类型:设备间排污泵 2、规格:40WQ10-10-0.75/38	台	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			0 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
6	030404014001	电气控制柜	1、名称、类型:电气控制柜 2、型号:DKA-03++变频 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
7	031005016001	PP模块组合水池	1、名称、类型:PP模块组合水池 2、规格:L×W×H=19×9.0×3.0 m 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	513.000		
8	040504003001	成品出水井	1、名称、类型:成品出水井 2、材质及规格:Φ700 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000		
9	040504003002	PE成品埋地处理间	1、名称、类型:PE成品埋地处理间 2、材质及规格:Φ1800×2500mm 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000		
10	040502005001	电动蝶阀	1、名称、类型:电动蝶阀 2、规格:DN65	个	1.000		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 雨水回用设备

标段：

第3页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求				
11	040502005002	手动蝶阀	1、名称、类型:手动蝶阀 2、规格: DN65 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	个	2.000		
12	030601005001	浮球开关	1、名称、类型:浮球开关 2、规格:量程0-5M 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
13	040504003003	阀门井	1、名称、类型:阀门井 2、材质及规格:Φ700 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	座	1.000		
14	030601002001	压力表	1、名称、类型:压力表 2、规格:量程0-1.6Mpa 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	台	1.000		
15	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	575.784		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 雨水回用设备

标段：

第4页， 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040103001001	回填石屑	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:石屑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	56.426		
17	040302010001	挡土板	1、名称:挡土板 2、规格、型号:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m2	194.040		
		余方弃置					
18	040103003001	土方运输	1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 3、其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求	m3	519.350		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 雨水回用设备

标段：

第1页, 共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601001004	脚手架			
2	041201001004	井字架			
3	011601002004	垂直运输			
4	011601003004	其他大型机械进出场及安拆			
5	011601004004	施工排水			
6	011601005004	施工降水			
7	011601006004	临时设施			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
8	011601007004	文明施工			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
9	011601008004	环境保护			费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
10	011601009004	安全生产			市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
11	011601010004	冬雨季施工增加			
12	011601012004	特殊地区施工增加			
13	011601013004	二次搬运			
14	011601014004	已完工程及设备保护			
本页合计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
15	011601015004	既有建(构)筑物、设施保护			
本页合计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	49798.46			
2	专业工程暂估价				已含增值税。
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	预算包干费				以分部分项人工费 + 分部分项机具费为计算基础 * 6.00%
6	合同中约定的其他项目				
7	消纳费				以为计算基础 * 100.00%
合 计					

增值税计价表

工程名称：雨水回用设备

标段：

第1页， 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价		9.00	
合 计					

主要材料设备价格表

工程名称：雨水回用设备

第1页，共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
1	00010003	机上人工		工日		
2	00010010	人工费		元		
3	01030055	镀锌低碳钢丝	Φ2.5~4.0	kg	13.00	
4	01130060	镀锌扁钢 综合		kg	13.00	
5	01290003	钢板 综合		kg	13.00	
6	01290040	钢板 3.5~4.0		kg	13.00	
7	02010015	橡胶板 4~15		kg	16.52	
8	02010070	耐油橡胶板 3~6		kg	16.52	
9	02010100	石棉橡胶板 3~6		kg	16.52	
10	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	16.52	
11	02270001	棉纱		kg	13.00	
12	02270020	白布		kg	13.00	
13	02270040	细白布 宽0.9m		m	13.00	
14	03010490	六角螺栓 M10×20~50		十套	16.52	
15	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	13.00	
16	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	16.52	
17	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	13.00	
18	03019021	圆钉 50~75		kg	13.00	
19	03019081	码钉 综合		kg	13.00	
20	03213071	斜垫铁 Q195~Q235 1#		kg	13.00	
21	03213251	平垫铁 Q195~Q235 1#		kg	13.00	
22	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	13.00	
23	04030015	机制砂	机制砂	m3	3.00	
24	04050035	碎石 20		m3	2.92	
25	04070045	石屑		m3	3.00	
26	04130001	标准砖 240×115×53		千块	3.00	
27	05010020	松杂原木 综合		m3	13.00	
28	05030060	板枋材 综合		m3	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 雨水回用设备

第2页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
29	05030180	松木板		m ³	13.00	
30	05030200	木板		m ³	13.00	
31	9946001	折旧费		元	13.00	
32	9946051	柴油	(机械用)0#	kg	13.00	
33	9946071	电	(机械用)	kw·h	13.00	
34	13010120	酚醛磁漆		kg	13.00	
35	13010130	酚醛调和漆		kg	13.00	
36	13030240	厚漆		kg	13.00	
37	13350380	油浸石棉盘根	编织 $\phi 6\sim 10(250^{\circ}\text{C})$	kg	13.00	
38	14010010	清油		kg	16.52	
39	14030040	汽油 综合		kg	13.00	
40	14070050	机油 综合		kg	13.00	
41	14390070	氧气		m ³	13.00	
42	14390105	乙炔气		m ³	13.00	
43	17250030	塑料异型管 D2.5~5		m	16.52	
44	17250170	塑料软管 D5		m	13.00	
45	18190170-0001	全自动自清洗过滤器	Q=15、0m ³ /h, N=0、50kW 口径DN65	台	13.00	
46	18250140	镀锌管卡子 12~40×1.5		个	13.00	
47	19000020-0004	手动蝶阀	DN65	个	13.00	
48	19000020-0005	电动蝶阀 DN65		个	13.00	
49	24110180	压力仪表		台	13.00	
50	24170050-0001	浮球开关		个	13.00	
51	24590020	仪表接头		套	13.00	
52	29170340	胶木线夹		个	16.52	
53	30030120	控制箱		台	16.52	
54	33010285	塑钢踏步		kg	13.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 雨水回用设备

第3页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
55	33110030-0002	PP模块组合水池		m3	13.00	
56	34110010	水		m3	3.00	
57	34130090	位号牌		个	16.52	
58	35030060	木脚手杆		m3	13.00	
59	35030070	木脚手板		m3	13.00	
60	36010080	井环盖、井座		套	13.00	
61	37091110	钢垫板 1~2		kg	13.00	
62	51050001-0001	回用泵	Q=20m3/h H=60m N=11kW	台	13.00	
63	51050001-0002	排污泵	Q=40m3/h H=10m N=3、 0kW	台	13.00	
64	51050001-0003	排污泵	40WQ10-10-0.75/380	台	13.00	
65	53090040-0001	紫外线消毒器	Q=15、0m3/h, N=0、 50kW 口径DN65	台	13.00	
66	80010680	预拌水泥砂浆 M7.5		m3	13.00	
67	80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2		m3	13.00	
68	80210300	普通预拌混凝土 C30	抗渗P6	m3	2.92	
69	99450640	检修费		元	13.00	
70	99450650	维护费		元	13.00	
71	99450660	安拆费		元	13.00	
72	99450670	汽油	(机械用)	kg	17.00	
73	99450680	柴油	(机械用)	kg	13.00	
74	99451300	校验费		元		
75	870113025-0004	便携式电动泵压力校验仪		台班		
76	870113055-0004	标准压力发生器		台班		
77	870134001-0004	电动综合校验台		台班		

主要材料设备价格表

工程名称： 雨水回用设备

第4页， 共4页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税率(%)	除税编制价(元)
78	870699160-0004	多功能信号校验仪		台班		
79	873150102-0004	对讲机（一对）5公里		台班		
80	990101015-0003	履带式推土机	功率75(kW)	台班		
81	990106030-0001	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1(m3)	台班		
82	990123020-0008	电动夯实机	夯击能力20~62(kN·m)	台班		
83	990304004-0001	汽车式起重机	提升质量8(t)	台班		
84	990401015-0008	载货汽车	装载质量4(t)	台班		
85	990401020-0007	载货汽车	装载质量5(t)	台班		
86	990605060-0003	混凝土振捣器	(插入式)	台班		
87	990813010-0010	试压泵	压力3(MPa)	台班		
88	990901015-0003	交流弧焊机	容量30(kV·A)	台班		
89	ZC-0001	PE成品埋地处理间		座	13.00	