海珠湿地绿谷项目设计施工总承包（EPC）第二次工程

最高投标限价

招　标　人：广州新源饮料有限公司（盖章）

年　月　日

工程项目清单汇总表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总承包 （EPC）**第二次**　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	92389871.42
1.1	土建工程	75616230.63
1.1.1	土石方工程	5954165.81
1.1.2	桩基础工程	5394215.42
1.1.3	地下室土建及装饰装修工程	26942208.43
1.1.4	地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程	21177429.55
1.1.5	地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程	10272841.46
1.1.6	地上7#楼栋土建及装饰装修工程	3692899.69
1.1.7	人防门工程	1717254.68
1.1.8	公厕建筑工程	465215.59
1.2	安装工程	16773640.79
1.2.1	地下室安装工程	6143292.12
1.2.2	地上1~4#楼栋安装工程	3902588.03
1.2.3	地上5#、6#楼栋安装工程	2492615.74
1.2.4	地上7#楼栋安装工程	581557.85
1.2.5	室外排水工程（管网含消防水）	2968195.44
1.2.6	充电桩工程	437071.18
1.2.7	人防安装工程	248320.43
2	措施项目费	12174205.93
2.1	安全生产措施费	3491501.65
3	其他项目费	17328583.78
3.1	其中：暂列金额	13858480.71
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	1990237.57
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	1479865.50
4	税前工程造价	121892661.13
5	增值税	10970339.50
6	模拟清单计价合计（4+5）	132863000.63
7	下浮率工程	147482900.00
8	全费用综合单价包干工程	2683036.96
9	工程费合计（6+7+8）	283028937.59
10	工程设计费	7809120.00
11	总造价（9+10）	290838057.59

专业工程暂定价

序号	项目名称	单位	计费基数（A）	专业下浮系数（B）	控制价（C=A*(1-B)）	投标下浮率（D）	暂定金额（E=A*(1-B-D)）	备注
1	基坑支护工程	万元	1900.00	8.00%	1748.00			
2	精装修工程（包含公共区域大堂、标准层电梯厅、公共走道、卫生间）	万元	1380.00	5.00%	1311.00			
3	外立面装饰工程（包含幕墙、铝板、栏杆等）	万元	5832.00	5.00%	5540.40			
4	疏散通道工程	万元	950.00	10.00%	855.00			
5	标识系统工程	万元	260.00	3.00%	252.20			
6	智能化工程	万元	420.00	10.00%	378.00			
7	泛光照明工程	万元	240.00	10.00%	216.00			
8	暖通工程	万元	1200.00	10.00%	1080.00			
9	电梯工程	万元	420.00	5.00%	399.00			
10	隔油设备	万元	85.00	5.00%	80.75			
11	柴油发电机工程及配套环保工程	万元	130.00	5.00%	123.50			
12	抗震支架工程	万元	100.00	5.00%	95.00			
13	外水接入工程	万元	55.00	3.00%	53.35			
14	燃气工程	万元	85.00	3.00%	82.45			
15	室外景观配套工程（绿化景观工程、道路铺装工程、景观电气工程、景观给排水工程、绿化改造（改硬质铺装）、代建绿化工程、代建道路工程等）	万元	1665.00	3.00%	1615.05			
16	永电工程（变配电工程、外电接入工程等）	万元	947.00	3.00%	918.59			
	小计		**15669.00**		**14748.29**			

备注：1、以上项目计价依据为《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及施工间施行的广东省其它专业定额，具体计价方式详见合同专用条款计价约定。

2、以上项目中人工、材料及机械的价格采用由编制当期《广州建设工程造价信息》的“广州地区建设工程常用材料综合价格”中的价格为基期价格。对“广州地区建设工程常用材料综合价格”中没有的价格，参考《广州地区建设工程材料（设备）厂家价格信息》价格并下浮：其中建筑、装修材料下浮10%，空调制冷设备类、冷却塔类、通风换气设备类、消防设备及器材类、泵类、供水设备类、污水提升设备、油污处理及水箱，空气净化设备类、电热设备类等均下浮20%，阀门、专业管道接头、金属软管类等下浮 30%，其他机电类材料下浮20%。若《广州建设工程造价信息》、《广州地区建设工程材料（设备）厂家价格信息》均没有的价格，或发包人有明确品牌型号要求的材料设备，预算编制中不采用《广州建设工程造价信息》，由承包人报发包人审核的方式确定，由承包人择优选择3家或以上同等档次的候选品牌，以市场询价的最低价作为材料设备价（询价资料需书面盖章），上报发包人最后审核确认。（注：发包人有明确品牌型号要求的材料设备，预算编制中不采用《广州建设工程造价信息》

全费用综合单价包干工程清单计价表

工程名称：全费用综合单价包干工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					2683036.96
1	010101001001	工程保险费	工程保险费包括但不限于以下内容： 1.建筑职工意外伤害险(足额购买) 2.工伤险 3.建筑工程一切险、安装工程一切险及第三者责任险(承包人以发包人名义购买) 4.此费用为不含税金额	项	1	500000	500000
2	010101001002	开荒保洁	1.工程部位：地下室、地上、架空层、地下室电梯厅、标准层电梯厅、园建、地下室公共区域、楼梯间及外墙清洗(幕墙、外墙涂料)等位置 2.验收标准:合格标准 3.具体实施范围以甲方指令为准（计量说明） 4.依据设计图纸按建筑面积计算	m2	41308	8.1	334594.80
3	010101001003	白蚁防治费	1.白蚁防治工程 2.综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 3.包含了施工的材料费、铺助材料费、人工费、机械费、材料损耗费、材料运输费、施工水电费、成品保护、脚手架、其他措施费等在内的一切费用 4.结算不因地质变化而调整综合单价	m2	41308	2.02	83442.16
4	010101001004	围蔽工程费	1.围蔽工程费 2.综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 3.包含了施工的材料费、铺助材料费、人工费、机械费、材料损耗费、材料运输费、施工水电费、脚手架、其他措施费等在内的一切费用	项	1	350000	350000
本页小计							1268036.96

全费用综合单价包干工程清单计价表

工程名称：全费用综合单价包干工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010101001005	水土保持影响评价费用	1.包括但不限于本项目施工的：水土保持影响相关的一切费用 2.按时结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除	项	1	240000	240000
6	010101001006	交通影响评价费用	1.包括但不限于本项目施工的：交通影响评价相关的一切费用 2.按时结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除	项	1	100000	100000
7	010101001007	环境影响评价费用	1.包括但不限于本项目施工的：环境影响评价相关的一切费用 2.按时结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除	项	1	100000	100000
8	010101001008	防洪评价费用	1.包括但不限于本项目施工的：防洪评价相关的一切费用 2.按时结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除	项	1	240000	240000
9	010101001009	海绵城市评估费用	1.包括但不限于本项目施工的：海绵城市评估相关的一切费用 2.按时结算，如施工过程中实际未发生，结算予以扣除	项	1	120000	120000
10	010101001010	信号覆盖工程	1.包括但不限于所有信号覆盖工程的设备（包括合路器、馈线、天线、功分器、耦合器及相关配套强弱电等）的采购、安装、保管、调试、检测、验收、图纸深化、图审评审、系统维护等 2.其它:未尽事项,详见招标文件及国家或行业相关规范 3.工程量按本项目红线内建设工程规划许可证中注明的总建筑面积计取	项	1	615000	615000
本页小计							1415000
合　计							2683036.96

工程设计费计价表

工程名称：工程设计费　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					综合单价	合价
	整个项目					7809120.00
1	工程设计费	1、负责海珠湿地绿谷项目设计施工总承包（EPC）所有建设内容的方案设计（含修规、景观会、总师会（若有）、单体报建、设计估算）、初步设计（概算编制、深化方案及选型）、施工图设计、工程招标配合以及施工全过程配合（设计封样、设计变更、图纸会审等）、竣工图复核确认，以及配合各阶段的报建、盖章及送审服务； 2、该项报价为总价包干，不因建筑规模、使用功能、业态、投资额等任何因素变化而调整价格。	项	1	7809120.00	7809120.00
本页小计						7809120.00
合　计						7809120.00

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		12174205.93	
1.1		建筑工程		10358864.54	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		5663017.85	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		965785.99	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		877987.26	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		1141383.44	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		2677861.16	
1.1.2	2	措施实施费用		4695846.69	
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费		528451.47	
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）		238778.41	
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架		1392637.64	
1.1.2.6.1	011601001019	综合钢脚手架（地下室）		115701.01	
1.1.2.6.2	011601001001	综合钢脚手架（1#~4#）		466544.84	
1.1.2.6.3	011601001002	脚手架金属防护网（1#~4#）		236163.49	
1.1.2.6.4	011601001003	综合钢脚手架（5#、6#）		283940.2	
1.1.2.6.5	011601001004	脚手架金属防护网（5#、6#）		143729.61	
1.1.2.6.6	011601001005	综合钢脚手架（7#）		96318.94	
1.1.2.6.7	011601001006	脚手架金属防护网（7#）		48756.33	
1.1.2.6.8	011601001022	综合钢脚手架（公厕）		1483.22	
本页小计				7822885.37	

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程		1633673.39	
1.1.2.19.1	011601002004	垂直运输（地下室）		490531.55	
1.1.2.19.2	011601002005	垂直运输-（1#~4#）		696714.03	
1.1.2.19.3	011601002006	垂直运输-（5#、6#）		322810.44	
1.1.2.19.4	011601002007	垂直运输-（7#）		119336.99	
1.1.2.19.5	011601002008	垂直运输-（公厕）		4280.38	
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.1.2.23	2.23	其他脚手架		902305.78	
1.1.2.23.1	011601001016	满堂脚手架（地下室）		163664.84	
1.1.2.23.2	011601001017	里脚手架脚手架（地下室）		131681.7	
1.1.2.23.3	011601001018	电梯井脚手架（地下室）		22195.03	
1.1.2.23.4	011601001007	满堂脚手架（1#~4#）		23244.41	
1.1.2.23.5	011601001008	里脚手架（1#~4#）		265721	
1.1.2.23.6	011601001009	电梯井脚手架（1#~4#）		10088.65	
本页小计				2535979.17	

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.1.2.23.7	011601001010	满堂脚手架（5#、6#）		34146.83	
1.1.2.23.8	011601001011	里脚手架（5#、6#）		116421.14	
1.1.2.23.9	011601001012	电梯井脚手架（5#、6#）		10088.65	
1.1.2.23.10	011601001013	满堂脚手架（7#）		4327.26	
1.1.2.23.11	011601001014	里脚手架（7#）		116421.14	
1.1.2.23.12	011601001015	电梯井脚手架（7#）		2017.73	
1.1.2.23.13	011601001020	满堂脚手架（公厕）		1428.14	
1.1.2.23.14	011601001021	里脚手架（公厕）		859.26	
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		1815341.39	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		1720649.57	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		293444.11	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		266767.38	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		346797.59	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		813640.49	
1.3.2	2	措施实施费用		94691.82	
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		94691.82	
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围档			
1.3.2.8	2.8	施工围档照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
本页小计				1815341.39	

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档			
1.5.2.6	2.6	施工围档照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档			
1.7.2.6	2.6	施工围档照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围档			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围档			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计				12174205.93	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			12174205.93						
1.1		建筑工程			10358864.54						
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			5663017.85						
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施	23104928	4.18	965785.99						
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施	23104928	3.8	877987.26						
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施	23104928	4.94	1141383.44						
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施	23104928	11.59	2677861.16						
1.1.2	2	措施实施费用			4695846.69						
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	23104928	0							
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费	528451.47		528451.47						
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）	238778.41		238778.41						
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费									
1.1.2.5	GGCSF000001	赶工措施费									
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			1392637.64						
1.1.2.6.1	011601001019	综合钢脚手架（地下室）			115701.01	53125	34249.1	7022.61	9274.7	12030	
1.1.2.6.2	011601001001	综合钢脚手架（1#~4#）			466544.84	216223	139380	25369.93	37253	48319	
1.1.2.6.3	011601001002	脚手架金属防护网（1#~4#）			236163.49	137913	46869.8	1868.18	21551	27962	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.6.4	011601001003	综合钢脚手架（5#、6#）			283940.2	131593	84827.3	15440.2	22672	29407	
1.1.2.6.5	011601001004	脚手架金属防护网（5#、6#）			143729.61	83933.9	28525.1	1136.98	13116	17018	
1.1.2.6.6	011601001005	综合钢脚手架（7#）			96318.94	44639.5	28775.3	5237.67	7691	9975.5	
1.1.2.6.7	011601001006	脚手架金属防护网（7#）			48756.33	28472.3	9676.34	385.69	4449.3	5772.7	
1.1.2.6.8	011601001022	综合钢脚手架（公厕）			1483.22	718.2	376.31	99.2	126.04	163.48	
1.1.2.6.9											
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板									
1.1.2.7.1											
1.1.2.8	2.8	密目式安全网									
1.1.2.8.1											
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布									
1.1.2.9.1											
1.1.2.10	2.10	模板的支架									
1.1.2.10.1											
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.1.2.11.1											
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明									
1.1.2.12.1											
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.13.1											
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板									
1.1.2.14.1											
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础									
1.1.2.15.1											
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.1.2.16.1											
1.1.2.17	2.17	施工便道									
1.1.2.17.1											
1.1.2.18	2.18	样板引路									
1.1.2.18.1											
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			1633673.39						
1.1.2.19.1	011601002004	垂直运输（地下室）			490531.55			357765.2	61214	71553	
1.1.2.19.2	011601002005	垂直运输-（1#~4#）			696714.03			508142.7	86943	101628	
1.1.2.19.3	011601002006	垂直运输-（5#、6#）			322810.44			235438.9	40284	47088	
1.1.2.19.4	011601002007	垂直运输-（7#）			119336.99			87037.46	14892	17407	
1.1.2.19.5	011601002008	垂直运输-（公厕）			4280.38			3121.86	534.15	624.37	
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输									
1.1.2.20.1											
1.1.2.21	2.21	成品保护工程									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.1.2.21.1											
1.1.2.22	2.22	井点降水工程									
1.1.2.22.1											
1.1.2.23	2.23	其他脚手架			902305.78						
1.1.2.23.1	011601001016	满堂脚手架（地下室）			163664.84	90552.3	36228.5	3552.6	14511	18821	
1.1.2.23.2	011601001017	里脚手架脚手架（地下室）			131681.7	86056	10333.5	3552.6	13818	17922	
1.1.2.23.3	011601001018	电梯井脚手架（地下室）			22195.03	13202.5	3762	409.2	2098.9	2722.4	
1.1.2.23.4	011601001007	满堂脚手架（1#~4#）			23244.41	12860.6	5145.33	504.56	2060.9	2673	
1.1.2.23.5	011601001008	里脚手架（1#~4#）			265721	174573	20226.1	6710.59	27954	36257	
1.1.2.23.6	011601001009	电梯井脚手架（1#~4#）			10088.65	6001.15	1710	186	954.05	1237.5	
1.1.2.23.7	011601001010	满堂脚手架（5#、6#）			34146.83	18892.7	7558.67	741.21	3027.5	3926.7	
1.1.2.23.8	011601001011	里脚手架（5#、6#）			116421.14	76486.1	8861.72	2940.13	12248	15886	
1.1.2.23.9	011601001012	电梯井脚手架（5#、6#）			10088.65	6001.15	1710	186	954.05	1237.5	
1.1.2.23.10	011601001013	满堂脚手架（7#）			4327.26	2394.18	957.87	93.93	383.66	497.62	
1.1.2.23.11	011601001014	里脚手架（7#）			116421.14	76486.1	8861.72	2940.13	12248	15886	
1.1.2.23.12	011601001015	电梯井脚手架（7#）			2017.73	1200.23	342	37.2	190.81	247.49	
1.1.2.23.13	011601001020	满堂脚手架（公厕）			1428.14	790.16	316.13	31	126.62	164.23	
1.1.2.23.14	011601001021	里脚手架（公厕）			859.26	564.52	65.41	21.7	90.4	117.25	
1.2		装饰工程									
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		2.86							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		2.6							
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		3.38							
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		7.93							
1.2.2	2	措施实施费用									
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费		0							
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）									
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费									
1.2.2.5	GGCSF000002	赶工措施费									
1.2.2.6	2.6	综合脚手架									
1.2.2.6.1											
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板									
1.2.2.7.1											
1.2.2.8	2.8	密目式安全网									
1.2.2.8.1											
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布									
1.2.2.9.1											
1.2.2.10	2.10	模板的支架									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.2.10.1											
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.2.2.11.1											
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明									
1.2.2.12.1											
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道									
1.2.2.13.1											
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板									
1.2.2.14.1											
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础									
1.2.2.15.1											
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.2.2.16.1											
1.2.2.17	2.17	施工便道									
1.2.2.17.1											
1.2.2.18	2.18	样板引路									
1.2.2.18.1											
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程									
1.2.2.19.1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输									
1.2.2.20.1											
1.2.2.21	2.21	成品保护工程									
1.2.2.21.1											
1.2.2.22	2.22	井点降水工程									
1.2.2.22.1											
1.3		安装工程			1815341.39						
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			1720649.57						
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施	3728926.13	7.8694	293444.11						
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施	3728926.13	7.154	266767.38						
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施	3728926.13	9.3002	346797.59						
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施	3728926.13	21.8197	813640.49						
1.3.2	2	措施实施费用			94691.82						
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	3728926.13	0							
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	94691.8199999999		94691.82						
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费									
1.3.2.4	GGCSF000003	赶工措施费									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费									
1.3.2.6	2.6	综合脚手架									
1.3.2.6.1											
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围档									
1.3.2.7.1											
1.3.2.8	2.8	施工围档照明									
1.3.2.8.1											
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.3.2.9.1											
1.3.2.10	2.10	施工便道									
1.3.2.10.1											
1.3.2.11	2.11	样板引路									
1.3.2.11.1											
1.4		市政工程									
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		0							
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		0							
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		0							
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		0							
1.4.2	2	措施实施费用									
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费		0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费									
1.4.2.3	GGCSF000004	赶工措施费									
1.4.2.4	2.4	综合脚手架									
1.4.2.4.1											
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板									
1.4.2.5.1											
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布									
1.4.2.6.1											
1.4.2.7	2.7	桥梁支架									
1.4.2.7.1											
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.4.2.8.1											
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明									
1.4.2.9.1											
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板									
1.4.2.10.1											
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础									
1.4.2.11.1											
1.4.2.12	2.12	围堰工程									
1.4.2.12.1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.4.2.13	2.13	材料二次运输									
1.4.2.13.1											
1.4.2.14	2.14	井点降水工程									
1.4.2.14.1											
1.4.2.15	2.15	施工护栏									
1.4.2.15.1											
1.4.2.16	2.16	监测量控工程									
1.4.2.16.1											
1.5		园林绿化工程									
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		2.2							
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		2							
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		2.6							
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		6.1							
1.5.2	2	措施实施费用									
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费		0							
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费									
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费									
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架									
1.5.2.4.1											
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.5.2.5.1											
1.5.2.6	2.6	施工围档照明									
1.5.2.6.1											
1.5.2.7	2.7	施工便道									
1.5.2.7.1											
1.5.2.8	2.8	样板引路									
1.5.2.8.1											
1.5.2.9	2.9	二次水平运输									
1.5.2.9.1											
1.5.2.10	2.10	垂直运输									
1.5.2.10.1											
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架									
1.5.2.11.1											
1.5.2.12	2.12	树木保护									
1.5.2.12.1											
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆									
1.5.2.13.1											
1.6		轨道工程									
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施		0							
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施		0							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施		0							
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施		0							
1.6.2	2	措施实施费用									
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费		0							
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费									
1.6.2.3	GGCSF000006	赶工措施费									
1.6.2.4	2.4	综合脚手架									
1.6.2.4.1											
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板									
1.6.2.5.1											
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板									
1.6.2.6.1											
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布									
1.6.2.7.1											
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙									
1.6.2.8.1											
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.6.2.9.1											
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用									
1.6.2.10.1											
1.6.2.11	2.11	其他费用									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.6.2.11.1											
1.7		轨道工程-安装									
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施		8.657							
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施		7.87							
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施		10.231							
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施		16.527							
1.7.2	2	措施实施费用									
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费		0							
1.7.2.2	GGCSF000007	赶工措施费									
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费									
1.7.2.4	2.4	综合脚手架									
1.7.2.4.1											
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围档									
1.7.2.5.1											
1.7.2.6	2.6	施工围档照明									
1.7.2.6.1											
1.7.2.7	2.7	施工便道									
1.7.2.7.1											
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.7.2.8.1											
1.7.2.9	2.9	样板引路									
1.7.2.9.1											
1.8		古驿道工程									
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施		4.1668							
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施		3.788							
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施		4.9244							
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施		11.5534							
1.8.2	2	措施实施费用									
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费									
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.8.2.3	2.3	综合脚手架									
1.8.2.3.1											
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板									
1.8.2.4.1											
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板									
1.8.2.5.1											
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布									
1.8.2.6.1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙									
1.8.2.7.1											
1.9		传统建筑工程									
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施		4.1668							
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施		3.788							
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施		4.9244							
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施		11.5534							
1.9.2	2	措施实施费用									
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费									
1.9.2.3	2.3	综合脚手架									
1.9.2.3.1											
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板									
1.9.2.4.1											
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板									
1.9.2.5.1											
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布									
1.9.2.6.1											
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.9.2.7.1											
1.9.2.8	2.8	材料二次运输									
1.9.2.8.1											
1.9.2.9	2.9	成品保护工程									
1.9.2.9.1											
1.10		市政设施养护维修工程									
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施		0							
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施		0							
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施		0							
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施		0							
1.10.2	2	措施实施费用									
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费									
1.10.2.2		综合脚手架									
1.10.2.2.1											
1.10.2.3	2.2	靠脚手架安全挡板									
1.10.2.3.1											
1.10.2.4	2.3	围尼龙编制布									
1.10.2.4.1											
1.10.2.5	2.4	桥梁支架									
1.10.2.5.1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包 （EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.10.2.6	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡									
1.10.2.6.1											
1.10.2.7	2.6	施工围挡照明									
1.10.2.7.1											
1.10.2.8	2.7	独立安全防护挡板									
1.10.2.8.1											
1.10.2.9	2.8	吊装设备基础									
1.10.2.9.1											
1.10.2.10	2.9	围堰工程									
1.10.2.10.1											
1.10.2.11	2.10	材料二次运输									
1.10.2.11.1											
1.10.2.12	2.11	井点降水工程									
1.10.2.12.1											
1.10.2.13	2.12	施工护栏									
1.10.2.13.1											
1.10.2.14	2.13	监测量控工程									
1.10.2.14.1											
1.11		管廊安装工程									
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施		7.8694							
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施		7.154							
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施		9.3002							
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施		21.8197							
1.11.2	2	措施实施费用									
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费		0							
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费									
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费									
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围档									
1.11.2.4.1											
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道									
1.11.2.5.1											
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板									
1.11.2.6.1											
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础									
1.11.2.7.1											
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.11.2.8.1											
1.11.2.9	2.9	施工便道									
1.11.2.9.1											

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.11.2.10	2.10	样板引路									
1.11.2.10.1											
1.12		管廊建筑工程									
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费									
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施		3.96							
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施		3.6							
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施		4.68							
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施		10.98							
1.12.2	2	措施实施费用									
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费		0							
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费									
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费									
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费									
1.12.2.5	2.5	综合脚手架									
1.12.2.5.1											
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板									
1.12.2.6.1											
1.12.2.7	2.7	密目式安全网									
1.12.2.7.1											
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包（EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.12.2.8.1											
1.12.2.9	2.9	模板的支架									
1.12.2.9.1											
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围档									
1.12.2.10.1											
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道									
1.12.2.11.1											
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板									
1.12.2.12.1											
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础									
1.12.2.13.1											
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.12.2.14.1											
1.12.2.15	2.15	施工便道									
1.12.2.15.1											
1.12.2.16	2.16	样板引路									
1.12.2.16.1											
1.12.2.17	2.17	围堰工程									
1.12.2.17.1											
1.12.2.18	2.18	井点降水工程									

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总
承包 （EPC）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.12.2.18.1											
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输									
1.12.2.19.1											
1.12.2.20	2.20	监测量控工程									
1.12.2.20.1											
1.12.2.21	2.21	其他费用									
1.12.2.21.1											
1.13		其他工程									
合计					12174205.93	1262678	478759	1269973	410665	506541	

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施
工总承包 （EPC）工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	13858480.71			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费	1990237.57			
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费	1479865.5			
合 计		17328583.78			-

暂列金额明细表

工程名称：海珠湿地绿谷项目设计施工总承包 （EPC）工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	92389871.42	15	13858480.71			
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	13858480.71			-
合　　计		-	-	13858480.71			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					5954165.81
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:根据地质勘探资料综合考虑土质，包括淤泥、流沙、石方 2.运距:投标人综合考虑土石方短驳，土石方场内二次或多次转运(临时堆放）。 3.其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1000	2.56	2560
本页小计							2560

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010101001001	大开挖土石方	1.土壤不分类别（含建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、岩石、孤石等，比例综合考虑），包括地下不明障碍物、场地内石块的清理、破除原有地面、路面、建筑物、管网和地下地基等； 2.挖土石深度及方法:不分挖土石深度，根据招标图综合考虑配合基坑支护工程分层开挖、土石方机械挖方、人工修理边坡、基地夯实（包含但不限于平整场地、边坡承台及桩间土石方），综合考虑人工及机械开挖、场内树头挖运、土石方转堆及垂直运输，综合考虑桩间挖土石、垫板作业（含垫板费用） 3.部位:一般大开挖 4.运距:投标人综合考虑土石方短驳，土石方场内二次或多次转运(临时堆放）。 5.其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好隆排水措	m3	94695	6.01	569116.95
本页小计							569116.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010102001001	挖基坑土方	1.土壤不分类别（含建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、岩石、孤石等），包括地下不明障碍物、场地内石块的清理、破除原有地面、路面、建筑物、管网和地下地基等； 2.挖土石深度及方法:不分挖土石深度，根据招标图综合考虑配合基坑支护工程分层开挖、土石方机械挖方、人工修理边坡、基地夯实（包含但不限于平整场地、边坡承台及桩间土石方），综合考虑人工及机械开挖、场内树头挖运、土石方转堆及垂直运输，综合考虑桩间挖土石、垫板作业（含垫板费用） 3.部位:基坑 4.运距:投标人综合考虑土石方短驳，土石方场内二次或多次转运(临时堆放）。 5.其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好隆排水措	m3	2000	9.82	19640
本页小计							19640

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤不分类别（含建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、岩石、孤石等），包括地下不明障碍物、场地内石块的清理、破除原有地面、路面、建筑物、管网和地下地基等； 2.挖土石深度及方法:不分挖土石深度，根据招标图综合考虑配合基坑支护工程分层开挖、土石方机械挖方、人工修理边坡、基地夯实（包含但不限于平整场地、边坡承台及桩间土石方），综合考虑人工及机械开挖、场内树头挖运、土石方转堆及垂直运输，综合考虑桩间挖土石、垫板作业（含垫板费用） 3.部位:沟槽 4.运距:投标人综合考虑土石方短驳，土石方场内二次或多次转运(临时堆放）。 5.其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好隆排水措	m3	2000	9.68	19360
本页小计							19360

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010102007001	利用土石方回填（含场内外运距）	1.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:综合考虑 4.计价按利用土综合考虑、各类土质、运距、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用 5.清单工程量按清单规范计算规则 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所	m3	2588.4	20.91	54123.44
6	010102007002	外购土回填（含场内外运距）	1.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:综合考虑 4.计价按外购土综合考虑、各类土质、购土费用、运距、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用 5.清单工程量按清单规范计算规则 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	10353.6	54.05	559612.08
本页小计							613735.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010103002001	土石方外运	1.废弃料品种:建筑垃圾、桩头废料、碎渣、杂填土、淤泥、石块、孤石等综合考虑 2.运距:外运距离综合考虑，弃置点需符合环保相关规定 3.消纳费在其他项目费用中计算 4.其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	96106.6	48.84	4693846.34
8	010201001001	出土口垫层	1.种类:碎石垫层 2.部位:出土口道路 3.厚度:综合考虑，详大样图 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	150	239.38	35907
本页小计							4729753.34
合　计							5954165.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					5394215.42
1	010301001001	预制钢筋混凝土实心桩	1.土质、桩深度、桩倾斜度综合考虑 2.桩入岩按设计要求 3.桩型:PHC-500-120-AB 4.预应力管桩制作、运输、填芯 5.试验桩综合考虑 6.桩底采用商品细石混凝土封堵,混凝土的等级及封堵长度按设计要求 7.接桩、送桩长度、复压方式及次数:综合考虑 8.桩尖制作安装 9.预埋钢板、桩头插筋 10.综合考虑施工顺序、机械进退场及安拆费、机械进场次数等 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	15936	277.37	4420168.32
本页小计							4420168.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010301005001	截(凿)桩头	1.尺寸:按图纸设计尺寸计量，超出图纸要求超灌高度及设计桩截面的凿除费用需施工单位承担 2.桩头截面、高度:按设计图纸综合考虑，投标人对需要检测的桩头进行处理以满足检测单位的要求 3.外运距离:投标人综合考虑桩头处理，外运，外运距离。 4.消纳费在其他项目中自行考虑。 5.工作内容包括但不限于:桩头钢筋截断,清理桩头表面、外运等全部工作内容 6.计价综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道等相关费用 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计	根	1105	91.92	101571.6
本页小计							101571.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010302001001	旋挖成孔灌注桩Ø800【实桩】	1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.混凝土种类、强度等级:泵送水下C30,混凝土充盈扩散系数、泵送增加费综合考虑 5.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 6.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 7.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆	m3	180	1085.72	195429.6
本页小计							195429.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等） 10.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作				
本页小计							195429.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010302001002	旋挖成孔灌注桩Ø1000【实桩】	1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩等）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.混凝土种类、强度等级:泵送水下C30,混凝土充盈扩散系数、泵送增加费综合考虑 5.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 6.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 7.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆	m3	250	1085.72	271430
本页小计							271430

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			内，综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等） 10.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作				
本页小计							271430

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010302001003	旋挖成孔灌注桩Ø800【空桩】	1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 5.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 6.施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容	m3	50	385.97	19298.5
本页小计							19298.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作				
本页小计							19298.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010302001004	旋挖成孔灌注桩Ø1000【空桩】	1.地层情况:详地勘报告并结合地质勘探资料、设计施工图及现场实际综合考虑 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖成孔，桩底嵌入岩层（含强风化岩、中风化岩）详见设计要求综合考虑，满足施工工期要求 4.综合考虑防塌孔措施（包括但不限于孔口采用钢护筒）等一切所需费用，结算时不因任何因素调整单价 5.泥浆处理:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，投标人综合考虑泥浆池槽的砌筑及拆除、拆除泥浆处理，如遇到施工现场场地限制无法提供泥浆池槽砌筑场地的情况，投标人应综合考虑泥浆制作发生的各项工作产生的费用。外运，外运距离及消纳自行考虑并进行处置，弃置点需符合环保相关规定。 6施工内容：泥浆制备，泥浆护壁，泥浆外运，移动桩机，开孔，钢护筒埋设拆除，孔位纠偏，成孔，清孔、桩身混凝土浇筑等全部工作内容	m3	60	385.97	23158.2
本页小计							23158.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 10 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			9.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作				
7	010301005002	灌注桩截(凿)桩头	1.尺寸:按图纸设计尺寸计量，超出图纸要求超灌高度及设计桩截面的凿除费用需施工单位承担 2.桩头截面、高度:按设计图纸综合考虑，投标人对需要检测的桩头进行处理以满足检测单位的要求 3.外运距离:投标人综合考虑桩头处理，外运，外运距离。消纳自行考虑并进行处置，投标人须综合考虑搭设操作平台等，弃置点需符合环保相关规定。 4.工作内容包括但不限于:桩头钢筋截断,清理桩头表面、外运等全部工作内容 5.计价综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺	m3	5	518.36	2591.8
本页小计							2591.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 11 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010506021001	钢筋笼	1.钢筋种类:综合考虑，综合考虑抗震要求 2.规格:详见图纸要求综合考虑 3.工作内容包括但不限于：钢筋笼制作、运输、安装、(植筋、绑扎、焊接、机械连接等搭接综合考虑,也包括长度大于定尺长度时所需的搭接）等全部工作内容 4.计价综合考虑钢筋的材料费和损耗费，成型时的损耗量等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	85	4118.44	350067.4
本页小计							350067.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：桩基础工程　　第 12 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	01B001	超前钻	1.钻探类别:综合考虑一般性钻探与控制性钻探 2.岩土类别综合考虑 3.入岩深度综合考虑 4.工作内容包括但不限于:收集地质资料、平整场地、准备施工设备、调试维护、桩位测量放线、钻机就位、固定钻机、泥浆制备、钻进成孔、岩心采取、编录、终孔与验收、钻孔封填、资料与整理等全部工作内容 5.计价综合考虑入中、微风化岩费用，综合考虑施工场地硬化费（如临时砖渣铺路、铺设钢板等）；投标人根据设计要求、现场情况综合考虑，投标人报价须综合考虑配合为完成本工程所需要的一切符合所在地政策及规范要求的检验检测、监测、测试试验工作等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	100	105	10500
本页小计							10500
合　计							5394215.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 1 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					211745.72
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤不分类别（含建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、岩石、孤石等），包括地下不明障碍物、场地内石块的清理、破除原有地面、路面、建筑物、管网和地下地基等； 2.挖土石深度及方法:不分挖土石深度，根据招标图综合考虑配合基坑支护工程分层开挖、土石方机械挖方、人工修理边坡、基地夯实（包含但不限于平整场地、边坡承台及桩间土石方），综合考虑人工及机械开挖、场内树头挖运、土石方转堆及垂直运输，综合考虑桩间挖土石、垫板作业（含垫板费用） 3.部位:基坑 4.运距:投标人综合考虑土石方短驳，土石方场内二次或多次转运(临时堆放）。 5.计价综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，	m3	1500	8.51	12765
本页小计							12765

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 2 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤不分类别（含建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、岩石、孤石等），包括地下不明障碍物、场地内石块的清理、破除原有地面、路面、建筑物、管网和地下地基等； 2.挖土石深度及方法:不分挖土石深度，根据招标图综合考虑配合基坑支护工程分层开挖、土石方机械挖方、人工修理边坡、基地夯实（包含但不限于平整场地、边坡承台及桩间土石方），综合考虑人工及机械开挖、场内树头挖运、土石方转堆及垂直运输，综合考虑桩间挖土石、垫板作业（含垫板费用） 3.部位:沟槽 4.运距:投标人综合考虑土石方短驳，土石方场内二次或多次转运(临时堆放）。 5.计价综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好隆排水措施，	m3	1500	5.65	8475
本页小计							8475

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 3 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010102007001	利用土石方回填（含场内外运距）	1.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:综合考虑 4.计价综合考虑利用土、各类土质、运距、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用 5.清单工程量按清单规范计算规则 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	620	20.91	12964.2
4	010102007002	外购土回填（含场内外运距）	1.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:综合考虑 4.计价综合考虑外购土、各类土质、购土费用、运距、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用 5.清单工程量按清单规范计算规则 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	620	54.05	33511
本页小计							46475.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 4 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010103002001	土石方外运	1.废弃料品种:建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、石块、孤石等综合考虑 2.运距:外运距离综合考虑，弃置点需符合环保相关规定 3.消纳费在其他项目费用中计算 4.计价综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1760	48.84	85958.4
6	050101003001	栽植土回填	1.250-600mm厚种植土 2.密实度要求:满足设计、施工和验收规范的要求 3.计价综合考虑购土费用、运距、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1228	47.29	58072.12
		砌筑工程					1013047.7
本页小计							144030.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 5 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格、 强度等级综合考虑 4.砂浆种类、强度:M10水泥砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、植筋及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	80	495.49	39639.2
8	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格、 强度等级综合考虑 4.砂浆种类、强度:M10水泥砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、植筋及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1280	468.8	600064
本页小计							639703.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 6 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm、300mm等 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格、 强度等级综合考虑 4.砂浆种类、强度:M10水泥砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、植筋及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	640	464.3	297152
10	010401008001	砖砌台阶	1.砖砌台阶 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格、 强度等级综合考虑 4.砂浆种类、强度:M10水泥砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、植筋及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	50	514.94	25747
本页小计							322899

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 7 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010401010001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.沟截面尺寸:300*300mm 3.100mm厚C15混凝土垫层 4.厚DS M20防水预拌砂浆抹平，表面压光 5.计价综合考虑砌体品种、砌筑高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、植筋及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	50	144.21	7210.5
12	010401007001	砖砌集水井	1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 2.砂浆强度等级:M10 3.100厚C15混凝土垫层 4.20厚S M20防水预拌砂浆砂浆抹平，表面压光 5.计价综合考虑砌体品种、砌筑高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、植筋及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	1	750.5	750.5
本页小计							7961

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 8 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010401008002	零星砌砖	1.部位:综合考虑不同形式的水围基、灶基、厕坑道、砖砌小便槽、台阶及台阶挡墙、砖砌栏板及砖混凝土混合栏板、花池、砖砌支墩、及其他小型砌体等 2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3.砂浆种类、强度:10M水泥砂浆 4.计价综合考虑砌体品种、砌筑高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比、厚度、植筋及暗室增加费等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	10	796.05	7960.5
14	010503014001	盖板、井圈	1.盖板材质、规格:铸铁盖板，490×500×18mm 2.底座材质、规格:按图综合考虑 3.油漆品种、遍数:按图综合考虑 4.计价综合考虑盖板运料、安装、刷防锈漆、淋砖、砂浆运输、砌砖、抹灰及暗室施工增加费等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	400	86.31	34524
		混凝土及钢筋混凝土工程					18839489.34
本页小计							42484.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 9 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010501001002	混凝土垫层 C20	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	114.64	497.14	56992.13
16	010502003001	地下室底板 C35P8	1.混凝土种类:商品混凝土防水混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	5232	503.29	2633213.28
本页小计							2690205.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 10 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502001001	桩承台 C35P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1276.42	503.09	642154.14
18	010502005001	基础梁 C35P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	350	498.35	174422.5
本页小计							816576.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 11 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502006001	混凝土柱 C50	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	500	704.18	352090
20	010502010002	混凝土墙 C50	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100	620.91	62091
本页小计							414181

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 12 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502009001	混凝土墙 C50P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C50P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1329.24	601.6	799670.78
22	010502011001	混凝土梁 C30P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	200	502.93	100586
本页小计							900256.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 13 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502013001	混凝土板 C30P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	4306.92	504.44	2172582.72
24	010502019001	混凝土栏板 C30	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	20	673.25	13465
本页小计							2186047.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 14 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502020001	混凝土楼梯 C35	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100	578.82	57882
26	010502033001	梁后浇带 C35P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:微膨胀防水混凝土C35P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	50	632.13	31606.5
本页小计							89488.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 15 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502033002	板后浇带 C35P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:微膨胀防水混凝土C35P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	150	617.8	92670
28	010502033003	底板后浇带 C40P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:微膨胀防水混凝土C40P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100	627.15	62715
本页小计							155385

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 16 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502033004	墙后浇带 C55P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:微膨胀防水混凝土C55P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100	731.08	73108
30	010502021001	构造柱 C20	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	300	672.91	201873
本页小计							274981

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 17 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010502022001	圈梁 C20	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	50	571.52	28576
32	010502023001	过梁 C20	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	50	571.52	28576
本页小计							57152

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 18 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502031001	车道板 C30P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	20	526.33	10526.6
34	010502025001	零星现浇构件 C20	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	20	682.79	13655.8
本页小计							24182.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 19 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010502028001	电梯坑、集水井C35P8	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.计价综合考虑:构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	80	539.51	43160.8
36	010503014003	预制混凝土盖板	1.部位:地下室排水沟、集水井 2.构件混凝土强度等级:商品混凝土C30 3.钢筋种类、规格:按图综合考虑 4.计价综合考虑材料制作、模板制安、运输、安装等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	20	1534.14	30682.8
37	010505001001	垫层模板	1.基础垫层模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	41.8	33.68	1407.82
本页小计							75251.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 20 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010505002001	基础模板	1.模板类型:独立基础、承台基础、设备基础、集水井模板等 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1902.09	54.67	103987.26
39	010505003001	基础联系梁模板	1.模板类型:基础梁模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1039.99	65.2	67807.35
40	010505004001	柱面模板	1.矩形柱模板 2.支模高度综合考虑 3.截面尺寸综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	387.82	62.53	24250.38
41	010505005001	墙面模板	1.防水直形墙模板 2.支模高度综合考虑 3.截面尺寸综合考虑 4.止水螺杆材质、规格：综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5167.63	56.38	291350.98
本页小计							487395.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 21 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010505006001	梁模板	1.矩形梁模板 2.支模高度综合考虑 3.截面尺寸综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1366.06	73.64	100596.66
43	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.板模板 2.支模高度综合考虑 3.斜板倾斜度综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	26051.3	68.87	1794152.34
44	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 2.楼梯类型综合考虑 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	156.02	201.84	31491.08
45	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板 2.支模高度综合考虑 3.截面尺寸综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	733.91	62.53	45891.39
本页小计							1972131.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 22 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010505012001	圈梁模板	1.圈梁模板 2.支模高度综合考虑 3.截面尺寸综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	122.5	57.07	6991.08
47	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支模高度综合考虑 3.截面尺寸综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	122.5	57.07	6991.08
48	010505014001	零星现浇构件模板	1.各类零星小型构件模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	503.45	95.57	48114.72
49	010505016001	井(池)模板	1.各类井(池)模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	703.97	57.58	40534.59
50	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.截水沟、电缆沟、地沟模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	57.69	5769
本页小计							108400.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 23 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010505018001	台阶模板	1.台阶模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	50	45.37	2268.5
52	010505019001	后浇带模板	1.后浇带模板 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2381.97	75.83	180624.79
本页小计							182893.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 24 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	972.062	4080.18	3966187.93
本页小计							3966187.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 25 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	99.162	4574.9	453656.23
本页小计							453656.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 26 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	177.158	4574.99	810496.08
本页小计							810496.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 27 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	12.395	4575.29	56710.72
本页小计							56710.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 28 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	37.186	4447.89	165399.24
本页小计							165399.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 29 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	589.418	4080.18	2404931.54
本页小计							2404931.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 30 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010506007001	现浇混凝土坡道板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	2.479	4042.22	10020.66
本页小计							10020.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 31 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	12.395	4575.29	56710.72
本页小计							56710.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 32 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	15	5110.61	76659.15
本页小计							76659.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 33 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算，包括超高降效增加费、暗室施工增加费。	t	50	4169.94	208497
本页小计							208497

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 34 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010506024001	螺栓	1.材质、规格、型号:综合考虑 2.安装方式:按图综合考虑 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	750	12.12	9090
64	010506025001	预埋铁件	1.使用位置:综合考虑 2.钢材种类:铁件、钢板、热镀锌钢板（含相关开孔）、钢筋等综合考虑 3.计价时综合考虑钢材类型、规格及制安、埋设,焊接固定，运输、刷防护材料、钢材开孔、油漆、暗室增加费等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要及暗室施工增加费等一切工作内容的相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	20	9330.05	186601
		金属结构工程					29901.36
65	010607006001	钢梯	1.钢梯形式:爬式 2.钢材品种、规格:III级钢筋HRB400Φ28 3.除锈要求、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑 4.安装方式:按图综合考虑 5.防火要求:按图综合考虑 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	1	8535.75	8535.75
本页小计							204226.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 35 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010603001001	钢柱	1.柱类型:GZ1 2.钢材品种、规格:Q235-AF，热镀锌5#槽钢 3.除锈要求、油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2级；环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆，聚氨酯面漆，遍数综合考虑 4.安装方式:按图综合考虑 5.防火要求:厚型防火涂料耐火极限2h、涂层厚度20mm 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	1	11058.79	11058.79
67	010604001001	钢梁	1.梁类型:GL1 2.钢材品种、规格:Q235-AF，热镀锌5#槽钢 3.除锈要求、油漆品种、刷漆遍数:喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2级；环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆，聚氨酯面漆，遍数综合考虑 4.安装方式:按图综合考虑 5.防火要求:厚型防火涂料耐火极限2h、涂层厚度20mm 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	1	10181.55	10181.55
本页小计							21240.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 36 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010605001001	钢板楼板	1.楼板类型、规格:压型钢楼板0.9mm 2.钢材品种、规格:按图综合考虑 3.除锈要求、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑 4.安装方式:按图综合考虑 5.防火要求:按图综合考虑 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	125.27	125.27
		门窗工程					310908.09
69	010802004001	钢质防火门	1.门类型:甲级钢质防火门，综合考虑单扇、双扇，耐火极限1.5h 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.特殊五金品种、材质、规格:闭门器、顺位器按图综合考虑 4.计价综合考虑制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护及暗室增加费等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	193	618.7	119409.1
本页小计							119534.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 37 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010802004002	钢质防火门	1.门类型:乙级钢质防火门，综合考虑单扇、双扇，耐火极限1.5h 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.特殊五金品种、材质、规格:闭门器、顺位器按图综合考虑 4.计价综合考虑制作、安装，五金、门锁、拉手、闭门器、顺位器、自行关闭释放器及信号反馈装置、防护及暗室增加费等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	107	544.87	58301.09
71	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门材质、耐火极限:特级防火卷帘，耐火极限3h 2.启动装置、电机:按图综合考虑 3.计价综合考虑卷帘规格、启动装置、活动小门、电线及穿管、各种五金等制作、安装、运输及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	200	646.88	129376
本页小计							187677.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 38 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:铝合金推拉门 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.特殊五金品种、材质、规格:综合考虑 4.计价综合考虑制作、安装，五金、门锁、拉手、防护及暗室增加费等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5.5	694.89	3821.9
		屋面及防水工程					2965934.45
73	010902004003	屋面刚性层	1.保护层:70厚C25细石混凝土，内配钢筋网 2.使用位置:防水混凝土顶板 3.计价综合考虑:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5764	57.87	333562.68
本页小计							337384.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 39 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010902004004	屋面刚性层	1.保护层:C25细石混凝土每增减1cm 2.使用位置:防水混凝土顶板 3.计价综合考虑材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	7.46	7.46
75	010902001001	屋面卷材防水	1.防水层:4mm厚BSSⅡ型耐根穿刺防水卷材，接侧墙下翻1000mm，遇外墙上翻超过地面500mm 2.使用位置:防水混凝土顶板 3.计价综合考虑材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	6384	52.46	334904.64
本页小计							334912.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 40 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010902001002	屋面卷材防水	1.防水层:3.0厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（有胎类），遇墙上翻且高于种植土面不小于250mm；地漏、管道周围刷2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料附加层，立面及水平面宽度不少于250mm，沿墙角及管根部采用1:2.5水泥砂抹小八字角 2.使用位置:防水混凝土顶板 3.计价综合考虑材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	6151	36.7	225741.7
77	010902004005	屋面刚性层	1.找坡层:20C轻骨料混凝土找坡层最薄处30（i=0.5%） 2.使用位置:防水混凝土顶板 3.计价综合考虑:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5764	29.94	172574.16
本页小计							398315.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 41 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010903001001	墙面卷材防水	1.防水层:3.0mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（有胎类），高度超过室外完成面不小于500mm，端部用密封膏封口，在侧壁与顶板转角处水平延伸500mm 2.使用位置:防水混凝土侧墙 3.计价综合考虑材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3356.54	45.99	154367.27
79	010903001002	墙面卷材防水	1.防水层:3.0mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（有胎类），高度超过室外完成面不小于500mm，端部用密封膏封口，在侧壁与顶板转角处水平延伸500mm 2.使用位置:防水混凝土侧墙 3.计价综合考虑材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3356.54	45.99	154367.27
本页小计							308734.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 42 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.防水层:1.2mm厚背粘型高分子自粘摸防水卷材（P），背面满涂高分子自粘胶层并覆隔离膜，背胶厚度不低于0.15mm 2.使用位置:地1、地1A、地2、地6、地7、地7A、地8 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	11464	66.38	760980.32
81	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.防水层:3.0厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（有胎类） 2.使用位置:地1、地1A、地2、地6、地7、地7A、地8 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	11464	40.93	469221.52
本页小计							1230201.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 43 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.使用位置:内墙6、内墙7 3.计价综合考虑:涂膜遍数，包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1681.31	51.5	86587.47
83	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上反300，遇门洞平铺300，分三遍成活 2.使用部位:地6 3.计价综合考虑:涂膜遍数，包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	97.1	57.79	5611.41
本页小计							92198.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 44 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，遇门洞平铺300，分三遍成活 2.使用部位:地6 3.计价综合考虑:涂膜遍数，包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	97.1	40.71	3952.94
85	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:2厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），遇墙上翻至H+300高，门口铺出500 2.使用部位:地7 3.计价综合考虑:涂膜遍数，包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	634.8	57.79	36685.09
本页小计							40638.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 45 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，遇墙上反300，遇门洞平铺300，分三遍成活 2.使用部位:地7 3.计价综合考虑:涂膜遍数，包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层及暗室增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	634.8	40.71	25842.71
87	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.15厚聚合物水泥防水砂浆层 2.水泥基渗透结晶型防水涂料（1.5kg/m2，且厚度不应小于1mm） 3.基层清理，蜂窝麻面，用M20水泥砂浆嵌平补实，抹八字角，素水泥浆一道 4.使用部位:水池1 5.计价综合考虑:涂膜遍数，包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层及暗室增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	229.25	76.36	17505.53
本页小计							43348.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 46 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010902007001	水泥基渗透结晶型涂料（桩头防水）	1.防水膜品种:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2.防水层:20厚M20聚合物水泥砂浆 3.桩径:800内 4.桩基受力钢筋绕遇水膨胀止水条 5.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1053	174.76	184022.28
		保温、隔热、防腐工程					441518.17
89	011001003001	保温隔热墙面	1.部位:地下室外墙面 2.材料品种、规格:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3.计价综合考虑粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	㎡	3356.54	84.47	283526.93
本页小计							467549.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 47 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011003001001	隔离层防腐	1.隔离层材料品种:200g/m2无纺布 2.计价综合考虑使用部位、材料含量克重，包括基层处理、铺设隔离层等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5764	8.3	47841.2
91	011003001002	隔离层防腐	1.隔离层材料品种:200g/m2聚酯无纺布+20~28高塑料疏水板，厚度满足设计要求，凸点向上，遇墙上翻且高于种植土面50mm 2.计价综合考虑使用部位、材料含量克重，包括基层处理、铺设隔离层等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5764	19.11	110150.04
		楼地面装饰工程					1431651.52
本页小计							157991.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 48 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011101002001	细石混凝土楼地面	1.95厚C25普通混凝土面层，内配钢筋网 2.使用位置:地1 3.计价综合考虑:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分仓缝、嵌缝材料、钢筋制安及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	8838.92	83.69	739729.21
93	011101003001	地坪漆楼地面	1.面漆种类及厚度:2厚橘纹地坪漆 2.使用位置:地1、楼1 3.计价综合考虑基层处理、材料运输、燃烧性能等级、设置防滑措施及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9186.8	57.44	527689.79
94	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.最薄处20厚 M20水泥砂浆压光面层 2.使用位置:地6 3.计价综合考虑基层处理、砂浆制作、摊铺、材料运输、压槽及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	97.1	21.58	2095.42
本页小计							1269514.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 49 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.最薄处20厚 M15水泥砂浆找平层兼找坡层(向地漏或向外找坡，水井、电梯底坑找坡1%) 2.使用位置:地6 3.计价综合考虑基层处理、砂浆制作、摊铺、材料运输、压槽及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	97.1	21.28	2066.29
96	011101002005	细石混凝土楼地面	1.40厚（最薄处高）C20细石混凝土整筑层，随浇随抹平，朝地漏或集水井或排水沟找坡1% 2.使用位置:地7 3.计价综合考虑:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分仓缝、嵌缝材料、钢筋制安及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	634.8	34.48	21887.9
本页小计							23954.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 50 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011102003001	块料楼地面	1.8-10厚防滑地砖 2.素水泥浆结合层 3.30厚水泥砂浆找平 4.使用位置:地1A 5.计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的规格、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝及暗室施工增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	120.54	142.92	17227.58
98	011106003001	块料楼梯	1.8-10厚防滑地砖 2.素水泥浆结合层 3.30厚水泥砂浆找平 4.使用位置:地1A、地7A 5.计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的规格、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝及暗室施工增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	175.14	284.81	49881.62
本页小计							67109.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 51 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011102003003	块料楼地面	1.8-10厚高级防滑砖铺实拍平，素水泥浆擦缝 2.素水泥浆结合层 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.使用位置:地7A 5.计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的规格、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝及暗室施工增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	54.6	125.84	6870.86
100	011101003004	防静电地坪漆地面	1.面漆种类及厚度:防静电漆 2.防静电水泥砂浆一道 3.40厚防静电水泥砂浆找平层，表面抹光，内配防静电接地 4.使用位置:地8 5.计价综合考虑基层处理、材料运输、燃烧性能等级、设置防滑措施及暗室施工增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	313.67	101.96	31981.79
本页小计							38852.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 52 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011101002006	细石混凝土楼地面	1.100厚C25普通混凝土面层，内配钢筋网 2.使用位置:楼1 3.计价综合考虑:分仓缝设置、嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 4.计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分仓缝、嵌缝材料、钢筋制安及暗室施工增加费等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	347.88	88.11	30651.71
102	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.20厚DP M20聚合物水泥砂浆抹灰，压实赶光 2.刷素水泥浆一遍（掺水重5%108胶），基层清理 3.踢脚线高度:100高 4.使用位置:无水区域的设备房及走道、地面水泥砂浆的楼梯间、电梯机房等 5.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光及暗室施工增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	183.18	6.61	1210.82
本页小计							31862.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 53 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	011105001002	地坪漆踢脚线	1.地坪漆（燃烧性能A级） 2.满刮外墙防水腻子两遍，打磨平整 3.踢脚线高度:100高 4.使用位置:电梯机房等 5.计价综合考虑基层处理、材料运输、燃烧性能等级、设置防滑措施及暗室施工增加费等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	22.36	7.95	177.76
本页小计							177.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 54 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011105003001	块料踢脚线	1.10厚地砖，同色专用瓷砖勾缝剂勾缝 2.5厚瓷砖专用粘贴剂结合层 3.15厚DPM20聚合物水泥砂浆抹灰，素水泥浆一道（内掺108胶） 4.踢脚线高度:100高 5.使用位置:地面贴砖的楼梯间及楼地面为地砖的房间（有水的设备房）等 6.计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等，包括基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈及暗室施工增加费等相关费用 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	12.83	14.09	180.77
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					538992.24
本页小计							180.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 55 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚DP M15预拌砂浆抹灰、压光 2.钢筋混凝土梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网 2.使用位置:内墙1、内墙7、内墙7A 3.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光、挂网及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所	m2	11929.1	30.41	362763.32
106	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.10mm厚DP M15预拌砂浆抹灰 2.使用位置:内墙6 3.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光、挂网及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所	m2	1131.84	17.99	20361.8
本页小计							383125.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 56 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011205001001	墙、柱面装饰板	1.吸音墙面板 2.使用位置:内墙6 3.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的材质、中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1131.84	102.72	116262.6
本页小计							116262.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 57 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材质及规格:瓷砖（水泥基专用墙地砖胶黏剂5厚满涂） 2.使用位置:内墙7,2米以下墙面 3.墙柱面块料计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等，包括基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	208.8	116.86	24400.37
本页小计							24400.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 58 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚DP M20聚合物水泥砂浆 2.钢筋混凝土梁、柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊钢丝网 2.使用位置:内墙11 3.计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光、挂网及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所	m2	410.59	37.03	15204.15
		天棚工程					50374.48
本页小计							15204.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 59 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011302001001	平面吊顶天棚	1.吸音吊顶（燃烧性能等级A） 2.使用位置:顶棚4（发电机房） 3.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	54.6	106.5	5814.9
本页小计							5814.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 60 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011302001002	平面吊顶天棚	1.9.5厚双层石膏天花板吊顶（燃烧性能等级A） 2.使用位置:顶棚4（消防控制室） 3.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用、暗室内施工费等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	504.41	88.34	44559.58
		油漆、涂料、裱糊工程					853687.16
112	011403003001	刮腻子	1.满刮白色防水腻子二道，砂纸磨平 2.使用位置:顶棚1 3.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9799.01	18.26	178929.92
本页小计							223489.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 61 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	011403001003	抹灰面油漆	1.防霉无机涂料（一底两面）天棚面 2.使用位置:顶棚1 3.计价综合考虑油漆、颜色、燃烧性能、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9799.01	26.72	261829.55
114	011403003005	刮腻子	1.外墙防水腻子两道，打磨平整 2.使用位置:顶棚2 3.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	347.88	18.26	6352.29
本页小计							268181.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 62 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011403001004	抹灰面油漆	1.砂纸抹平，刷白色外墙涂料（一底两面）天棚面 2.使用位置:顶棚2 3.计价综合考虑油漆、颜色、燃烧性能、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	347.88	27.43	9542.35
116	011403003002	刮腻子	1.满刮成品N型内墙防水腻子两遍，打磨平整 2.使用位置:内墙7，2米以上墙面 3.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	340.67	15.27	5202.03
本页小计							14744.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 63 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011403001001	抹灰面油漆	1.内墙底漆一遍+无机防霉涂料两遍 2.使用位置:内墙7，2米以上墙面 3.计价综合考虑油漆、颜色、燃烧性能、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	340.67	22	7494.74
118	011403003003	刮腻子	1.满刮外墙腻子二道，砂纸抹平 2.使用位置:内墙7A 3.计价综合考虑清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	10087.7	15.27	154039.64
本页小计							161534.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 64 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	011403001002	抹灰面油漆	1.防霉无机涂料（一底两面）墙柱面 2.使用位置:内墙7A 3.计价综合考虑油漆、颜色、燃烧性能、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	10087.7	22.02	222131.81
120	011403001006	抹灰面油漆	1.无毒、防菌、防霉涂膜防护三道 2.使用位置:水池1 3.计价综合考虑油漆、颜色、燃烧性能、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	404.6	20.18	8164.83
		其他装饰工程					254958.2
本页小计							230296.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 65 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:900mm 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范等	m	120	189.41	22729.2
122	040205018001	成品橡胶减速带	1.名称:成品橡胶减速带 2.计价综合考虑材料规格、材料运输、安装、固定方式及暗室施工增加费等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	100	95.14	9514
123	011502001001	墙柱护角	1.护角材料:5厚镀锌钢板 2.部位:地下汽车库墙柱 3.计价综合考虑：固定方式、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、场内外运距及暗室施工增加费等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1000	66.03	66030
本页小计							98273.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室土建及装饰装修工程　　第 66 页　共 66 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	040205016001	车库防撞柱	1.类型:车库防撞柱 2.计价综合考虑材质、规格、型号、安装方式及安装固定材料及暗室施工增加费等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	500	156.57	78285
125	040205017001	停车位配套设施	1、每个车位包含车位标线、导向箭头、编号标识、限位器、防撞设施、停车引导装置等 2、计价综合考虑:标线材质、规格、厚度、划线方式、停车设施的材质、规格、安装固定方式、场内外运距及暗室施工增加费等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	196	400	78400
本页小计							156685
合　计							26942208.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 1 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					1186773.95
1	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu7.5 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	195.32	430.27	84040.34
2	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu5.0 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	488.31	441.75	215710.94
本页小计							299751.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 2 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu5.0 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	97.66	465.82	45491.98
4	010404001001	轻质墙板	1.隔墙材质：B06蒸压轻质混凝土墙板 2.厚度：200厚 3.计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用 4.计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平 5.总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 6.当隔墙种类、厚度发生变更时，调整隔墙材料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2929.85	134.94	395353.96
本页小计							440845.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 3 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010404001002	轻质墙板	1.隔墙材质：B06蒸压轻质混凝土墙板 2.厚度：150厚 3.计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用 4.计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平 5.总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 6.当隔墙种类、厚度发生变更时，调整隔墙材料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1953.23	110.2	215245.95
本页小计							215245.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 4 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010404001003	轻质墙板	1.隔墙材质：B06蒸压轻质混凝土墙板 2.厚度：100厚 3.计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用 4.计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平 5.总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 6.当隔墙种类、厚度发生变更时，调整隔墙材料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2929.85	78.82	230930.78
		混凝土及钢筋混凝土工程					13519982.75
		现浇混凝土构件					3950012.15
本页小计							230930.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 5 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	569.69	668.66	380928.92
本页小计							380928.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 6 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	488.31	650.89	317836.1
本页小计							317836.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 7 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	325.54	577.26	187921.22
本页小计							187921.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 8 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	244.15	560.01	136726.44
本页小计							136726.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 9 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	67.63	524.48	35470.58
本页小计							35470.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 10 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1953.23	494.37	965618.32
本页小计							965618.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 11 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	732.46	522.71	382864.17
本页小计							382864.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 12 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 p8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	244.15	504.44	123159.03
本页小计							123159.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 13 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	162.77	578.82	94214.53
16	010502033001	后浇带板	1.混凝土强度等级:C35微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	202.88	632.29	128279
本页小计							222493.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 14 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502033002	后浇带梁	1.混凝土强度等级:C35微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	135.26	646.62	87461.82
18	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	67.63	885.48	59885.01
本页小计							147346.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 15 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502025002	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	135.26	700.08	94692.82
本页小计							94692.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 16 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502025003	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	67.63	656.08	44370.69
本页小计							44370.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 17 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	202.88	473.77	96118.46
本页小计							96118.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 18 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	338.14	686.04	231977.57
本页小计							231977.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 19 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	67.63	584.65	39539.88
本页小计							39539.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 20 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	67.63	584.65	39539.88
本页小计							39539.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 21 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502019001	天沟(檐沟)、挑檐板 C30	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	642.99	732.55	471022.32
本页小计							471022.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 22 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502029001	散水、坡道	1.混凝土散水 2.60厚C20细石混凝土 3.随捣随抹 4.100厚C15细石混凝土垫层 5.计价包括：混凝土材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送增加费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	446.88	72.47	32385.39
		装配式预制混凝土构件					1733322.61
27	010504004001	叠合楼板	1.构件类型:装配式混凝土板 2.钢筋含量:满足设计要求 3.计价包括支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,座浆料铺筑,搭设及拆除钢支撑及完成本清单项目所需的一切相关工作。 4.当混凝土强度等级发生变更时，不予调整；当钢筋含量超出清单钢筋含量范围时，只调整清单钢筋含量范围外的钢筋材料的价差 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	586.28	2839.58	1664788.96
本页小计							1697174.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 23 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	46.9	532.98	24996.76
本页小计							24996.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 24 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	9.38	4641.46	43536.89
		混凝土模板					3071141.86
本页小计							43536.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 25 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010505004001	矩形模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	6771.2	65.1	440805.12
31	010505004002	异形柱模板	1.异形柱模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1019.71	84.04	85696.43
32	010505005001	墙面模板	1.直形墙墙厚:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4078.85	46.59	190033.62
33	010505006001	梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	13672.61	76.36	1044040.5
34	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.楼板厚度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3906.46	65.34	255248.1
本页小计							2015823.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 26 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010505008001	其他板模板	1.雨篷、悬挑板模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4286.61	78.17	335084.3
36	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	542.56	191.63	103970.77
37	010505011001	构造柱模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3381.38	74.47	251811.37
38	010505012001	圈梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	676.28	54.08	36573.22
39	010505013001	过梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	676.28	54.08	36573.22
本页小计							764012.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 27 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010505014001	零星现浇构件模板	1.零星现浇构件模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	676.28	91.19	61669.97
41	010505014002	栏板模板	1.栏板模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2626.63	67.98	178558.31
42	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.叠合构件后浇混凝土模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	781.71	65.34	51076.93
		钢筋及螺栓、铁件					4765506.13
本页小计							291305.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 28 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	211.6	4326.39	915464.12
本页小计							915464.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 29 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	95.6	4217.28	403171.97
本页小计							403171.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 30 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	292.98	4241.96	1242809.44
本页小计							1242809.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 31 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	166.02	4217.28	700152.83
本页小计							700152.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 32 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	128.6	4217.28	542342.21
本页小计							542342.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 33 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	16.28	4171.76	67916.25
本页小计							67916.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 34 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	67.63	4585.47	310115.34
本页小计							310115.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 35 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506011002	现浇混凝土其他构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	22.36	3989.69	89209.47
本页小计							89209.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 36 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	7.81	4504.27	35178.35
本页小计							35178.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 37 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506023002	钢丝网	1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑），使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处、满挂等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	22787.69	19.33	440486.05
53	010506025002	预埋铁件	1.使用位置:综合考虑 2.钢材种类:铁件、钢板、热镀锌钢板（含相关开孔）、钢筋等综合考虑 3.计价时综合考虑钢材类型、规格及制安、埋设,焊接固定，运输、刷防护材料、钢材开孔、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	2	9330.05	18660.1
		金属结构工程					7599.72
本页小计							459146.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 38 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010607006001	钢梯	1.名称:钢爬梯 2.油漆品种:综合考虑 3.油漆刷漆遍数:综合考虑 4.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位等 5.计价包括钢爬梯及连接件的制作、安装、运输、除锈、防腐、油漆、放线、卸料、检验、划线、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、清理、预埋钢板，植筋、辅助钢材、零星辅材等相关一切费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	1	7599.72	7599.72
		门窗工程					492734.24
55	010802004001	钢质防火门	1.门种类:成品甲级单扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	106.33	530.48	56405.94
本页小计							64005.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 39 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010802004002	钢质防火门	1.门种类:成品甲级双扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	53.16	530.48	28200.32
57	010802004003	钢质防火门	1.门种类:成品乙级单扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	127.59	454.93	58044.52
本页小计							86244.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 40 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010802004004	钢质防火门	1.门种类:成品乙级双扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	79.75	454.93	36280.67
59	010801001001	木质门	1.门种类:成品木制门 2.综合考虑单、双扇成品木门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 3.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用 4.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	164.81	857.8	141374.02
本页小计							177654.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 41 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010807003001	金属百叶窗	1.窗种类:铝合金百叶窗 2.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	325.54	529.67	172428.77
		屋面及防水工程					1423720.02
61	011102003001	块料楼地面	1.面层材料:300*300*8厚防滑耐磨砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15预拌砂浆 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4069.23	78.74	320411.17
本页小计							492839.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 42 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层:最薄处40厚C20细石混凝土抹平压光，纵横间距≤4000mm设置分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽15mm，采用单组分聚氨酯防水密封膏嵌缝 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4069.23	39.16	159351.05
本页小计							159351.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 43 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。	t	4.02	4504.27	18107.17
本页小计							18107.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 44 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010902003001	屋面柔性隔离层	1.材料:满铺200g/平米聚氨无纺布一层 2.综合考虑:隔离层材料种类、规格、平面尺寸、搭接方式等 3.计价包括:基层整平、铺设、固定等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4476.15	4.61	20635.05
65	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2238.08	35.22	78825.18
66	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材防水层:4.0厚SBSⅡ型耐根穿刺防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2238.08	57.24	128107.7
本页小计							227567.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 45 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚氨酯聚乙烯膜(PE)I型 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4476.15	34.39	153934.8
68	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水层:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4476.15	35.05	156889.06
本页小计							310823.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 46 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层:C20细石混凝土找坡层，坡度不小于2%（详平面）。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4476.15	24.46	109486.63
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.最薄处20厚DS M20预拌砂浆找坡找平层，坡度不小于2%（根部批R≥50的圆角），抹平压光 2.素水泥浆结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.钢筋混凝土板清理干净 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	325.54	17.89	5823.91
本页小计							115310.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 47 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1：1.5水泥砂浆找坡找平层，面上撒素水泥压光 2.沿墙角及管根部位采用1:2.5水泥砂抹小八字角 3.钢筋混凝土结构板，基层清理 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	406.92	17.89	7279.8
72	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	732.46	35.22	25797.24
本页小计							33077.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 48 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水层:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	732.46	56.08	41076.36
74	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚氨酯聚乙烯膜(PE)I型 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	406.92	34.39	13993.98
本页小计							55070.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 49 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010902004004	屋面刚性层	1.1mm细石混凝土找平层 2.综合考虑：混凝土强度等 3.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	7.41	7.41
76	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.1mm水泥砂浆楼地面 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.73	0.73
本页小计							8.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 50 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	791.88	39.58	31342.61
78	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:2厚聚合物防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	791.88	56.28	44567.01
79	010903002001	墙面涂膜防水	1.防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2034.62	37.29	75870.98
本页小计							151780.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 51 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010904002003	天花涂膜防水	1.防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	813.85	39.58	32212.18
		保温、隔热、防腐工程					184783.73
81	011001001001	保温隔热屋面	1.面层：保温隔热层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(燃烧性能应为B1级) 2.保温厚度：满足节能要求 3. 排水明沟侧面浇注100宽素混凝土坎 4.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 5.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 6.当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4069.23	45.41	184783.73
		楼地面装饰工程					963830.62
本页小计							216995.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 52 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:20厚DS M20预拌水泥砂浆压光面层,如踏步边缘需钢筋压槽做防滑处理,楼梯踏步边缘悬空做20厚素混凝土挡水坎50宽 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	686.29	17.89	12277.73
83	011101003001	5mm隔音涂料	1.面层材料:5mm隔音涂料 2.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 4.计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 5.当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	686.29	54.48	37389.08
本页小计							49666.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 53 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:最薄处20厚M15水泥砂浆找平兼找坡层,坡向地漏或排水沟1%,沿墙角及管根部位抹小八字角 2.管道周边100mm宽范围内附加专用防水油膏一道 3.钢筋混凝土结构板,基层清理 4.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	791.88	17.77	14071.71
85	011102003002	块料楼地面	1.面层材料:600*600*10mm地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：20厚M20水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	791.88	128.75	101954.55
本页小计							116026.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 54 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011106003001	块料楼梯	1.面层材料:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：30厚DS M15预拌水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	527.92	202.14	106713.75
87	011102003003	块料楼地面	1.面层材料:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：30厚DS M15预拌水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	791.88	135.84	107568.98
本页小计							214282.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 55 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011104003001	防静电活动地板	1.面层材料:防静电活动地板 2.计价综合考虑面层材料规格、颜色，支架种类及规格，防护材料种类等 3.计价包括支架、基层、面层、防护、材料运输等相关费用 4.当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差；当支架高度发生变化时，调整支架材料价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1055.83	307.87	325058.38
89	011101007001	陶粒混凝土	1.找坡层/填充层材料品种、规格、强度等级:LC7.5陶粒混凝土回填层(容重小于8KN/m3) 2.钢筋混凝土楼板 3.计价综合考虑填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等，包括基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	142.54	350.24	49923.21
本页小计							374981.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 56 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011101007002	细石混凝土找平层	1.找坡层:50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹平 2.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 3.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1425.38	40.99	58426.33
91	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:防静电水泥砂浆一道3、40防静电水泥砂浆找平层，表面抹光，内配防静电接地 2.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1425.38	27.7	39483.03
92	011101003002	防静电漆楼地面	1.面层材料:A级防静电漆 2.计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用 3.当面层厚度发生变更时，调整材料价差 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1425.38	32.38	46153.8
本页小计							144063.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 57 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.1mm水泥砂浆楼地面 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.73	0.73
94	011105001001	地坪漆踢脚线（100高）	1.面层材料:地坪漆(燃烧性能A级) 2.基层：20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰，刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	399.46	9.44	3770.9
本页小计							3771.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 58 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011105001002	水泥砂浆踢脚线（100高）	1.面层材料:20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰,压实赶光 2.基层：刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9766.15	6.25	61038.44
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1507369.98
		内墙					694293.68
96	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰，压光 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9115.08	20.25	184580.37
本页小计							245618.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 59 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.10mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	854.54	15.16	12954.83
98	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚DP M20聚合物水泥砂浆进行抹灰 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	18515	26.83	496757.45
本页小计							509712.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 60 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.1mm水泥砂浆抹灰 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	1.03	1.03
		外墙					813076.3
100	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.8厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2685.69	55.95	150264.36
本页小计							150265.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 61 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.5mm厚聚合物水泥砂浆 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝，现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3580.92	14.86	53212.47
本页小计							53212.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 62 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2.10厚M15水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住宅建筑和24M 3.刷素水泥浆一遍(内掺水重5%的108建筑胶) 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	11638	52.38	609598.44
103	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.1mm水泥砂浆抹灰 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	1.03	1.03
		天棚工程					
本页小计							609599.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 63 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		油漆、涂料、裱糊工程					1819863.77
		外墙油漆					830891.98
104	011403003004	刮腻子	1. 刮两遍腻子 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2685.69	11.96	32120.85
105	011403001004	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:涂刷深灰色涂料(一底两面) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2685.69	22.54	60535.45
106	011403001005	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:深灰色涂料 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1627.69	22.54	36688.13
本页小计							129344.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 64 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011403001006	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:深灰色外墙涂料(仅室外百叶内侧墙增设此层,一底一面) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3580.92	13.75	49237.65
108	011403001008	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:一底两面外墙质感涂料,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工(真石漆墙面在面层完成后开始淋水）（详立面图） 2. 二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 3.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、刮腻子、油漆、刷喷涂料等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	11638	56.05	652309.9
		内墙油漆					731810.32
本页小计							701547.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 65 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011403003001	刮腻子	1. 满刮外墙腻子2道,砂纸抹平 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	16276.92	24.73	402528.23
110	011403001001	抹灰面油漆	1.防霉无机涂料(一底两面)(燃烧性能为A级) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	16276.92	20.23	329282.09
		天花油漆					257161.47
111	011403003002	刮腻子	1.满刮普通白色腻子二道 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3959.38	14.52	57490.2
本页小计							789300.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 66 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011403001002	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3959.38	24.45	96806.84
113	011403003003	刮腻子	1.满刮普通白色腻子二道 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2639.58	14.52	38326.7
本页小计							135133.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 67 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	011403001003	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2639.58	24.45	64537.73
		其他装饰工程					70770.77
115	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:900mm 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	162.77	210.43	34251.69
本页小计							98789.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋土建及装饰装修工程　　第 68 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	162.77	224.36	36519.08
本页小计							36519.08
合　计							21177429.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 1 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					739457.75
1	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu7.5 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	164.24	430.27	70667.54
2	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu5.0 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	821.2	441.75	362765.1
本页小计							433432.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 2 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu5.0 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	656.96	465.82	306025.11
		混凝土及钢筋混凝土工程					5920529.48
		现浇混凝土构件					1739185.53
本页小计							306025.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 3 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C50商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	68.29	704.18	48088.45
本页小计							48088.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 4 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C45商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	68.29	686.42	46875.62
本页小计							46875.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 5 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	68.29	668.66	45662.79
本页小计							45662.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 6 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	68.29	650.89	44449.28
本页小计							44449.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 7 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502006005	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	68.29	634.15	43306.1
本页小计							43306.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 8 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C50商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	613.8	19052.35
本页小计							19052.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 9 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C45商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	595.02	18469.42
本页小计							18469.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 10 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	577.26	17918.15
本页小计							17918.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 11 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	560.01	17382.71
本页小计							17382.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 12 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502010005	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	550.87	17099
本页小计							17099

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 13 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	524.48	16279.86
本页小计							16279.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 14 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	985.44	494.37	487171.97
本页小计							487171.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 15 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	854.05	522.71	446420.48
本页小计							446420.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 16 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 p8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	49.27	504.44	24853.76
本页小计							24853.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 17 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	82.12	578.82	47532.7
19	010502033001	后浇带板	1.混凝土强度等级:C35微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	93.12	632.29	58878.84
本页小计							106411.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 18 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502033002	后浇带梁	1.混凝土强度等级:C35微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	62.08	646.62	40142.17
21	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	885.48	27485.3
本页小计							67627.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 19 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502025002	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	62.08	700.08	43460.97
本页小计							43460.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 20 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502025003	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	656.08	20364.72
本页小计							20364.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 21 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	93.12	473.77	44117.46
本页小计							44117.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 22 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	155.21	686.04	106480.27
本页小计							106480.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 23 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	584.65	18147.54
本页小计							18147.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 24 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	31.04	584.65	18147.54
本页小计							18147.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 25 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502019001	天沟(檐沟)、挑檐板 C30	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	15.77	732.55	11552.31
本页小计							11552.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 26 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502029001	散水、坡道	1.混凝土散水 2.60厚C20细石混凝土 3.随捣随抹 4.100厚C15细石混凝土垫层 5.计价包括：混凝土材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送增加费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	135.86	72.47	9845.77
		装配式预制混凝土构件					
		混凝土模板					1862847.45
30	010505004001	矩形模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2185.31	65.1	142263.68
31	010505004002	异形柱模板	1.异形柱模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	298	84.04	25043.92
本页小计							177153.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 27 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010505005001	墙面模板	1.直形墙墙厚:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1340.99	46.59	62476.72
33	010505006001	梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9854.4	76.36	752481.98
34	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.楼板厚度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	7390.8	65.34	482914.87
35	010505008001	其他板模板	1.雨篷、悬挑板模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	105.11	78.17	8216.45
36	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	273.73	191.63	52454.88
本页小计							1358544.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 28 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010505011001	构造柱模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1552.07	74.47	115582.65
38	010505012001	圈梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	310.41	54.08	16786.97
39	010505013001	过梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	310.41	54.08	16786.97
40	010505014001	零星现浇构件模板	1.零星现浇构件模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	310.41	91.19	28306.29
41	010505014002	栏板模板	1.栏板模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2346.75	67.98	159532.07
本页小计							336994.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 29 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢筋及螺栓、铁件					2318496.5
42	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	68.29	4326.39	295449.17
本页小计							295449.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 30 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	27.94	4217.28	117830.8
本页小计							117830.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 31 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	147.82	4241.96	627046.53
本页小计							627046.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 32 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	153.56	4217.28	647605.52
本页小计							647605.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 33 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	3.15	4217.28	13284.43
本页小计							13284.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 34 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	8.21	4171.76	34250.15
本页小计							34250.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 35 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	31.04	4585.47	142332.99
本页小计							142332.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 36 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010506011002	现浇混凝土其他构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	35.05	3989.69	139838.63
本页小计							139838.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 37 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	16.42	4504.27	73960.11
本页小计							73960.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 38 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010506023002	钢丝网	1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑），使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处、满挂等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	11496.8	19.33	222233.14
52	010506025002	预埋铁件	1.使用位置:综合考虑 2.钢材种类:铁件、钢板、热镀锌钢板（含相关开孔）、钢筋等综合考虑 3.计价时综合考虑钢材类型、规格及制安、埋设,焊接固定，运输、刷防护材料、钢材开孔、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	0.5	9330.05	4665.03
		金属结构工程					3799.86
本页小计							226898.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 39 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010607006001	钢梯	1.名称:钢爬梯 2.油漆品种:综合考虑 3.油漆刷漆遍数:综合考虑 4.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位等 5.计价包括钢爬梯及连接件的制作、安装、运输、除锈、防腐、油漆、放线、卸料、检验、划线、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、清理、预埋钢板，植筋、辅助钢材、零星辅材等相关一切费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	0.5	7599.72	3799.86
		门窗工程					248587.16
54	010802004001	钢质防火门	1.门种类:成品甲级单扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	53.64	530.48	28454.95
本页小计							32254.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 40 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010802004002	钢质防火门	1.门种类:成品甲级双扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	26.82	530.48	14227.47
56	010802004003	钢质防火门	1.门种类:成品乙级单扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	64.37	454.93	29283.84
本页小计							43511.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 41 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010802004004	钢质防火门	1.门种类:成品乙级双扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	40.23	454.93	18301.83
58	010801001001	木质门	1.门种类:成品木制门 2.综合考虑单、双扇成品木门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 3.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用 4.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	83.15	857.8	71326.07
本页小计							89627.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 42 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010807003001	金属百叶窗	1.窗种类:铝合金百叶窗 2.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	164.24	529.67	86993
		屋面及防水工程					541979.72
60	011102003001	块料楼地面	1.面层材料:300*300*8厚防滑耐磨砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15预拌砂浆 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1350	78.74	106299
本页小计							193292

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 43 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层:最薄处40厚C20细石混凝土抹平压光，纵横间距≤4000mm设置分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽15mm，采用单组分聚氨酯防水密封膏嵌缝 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1350	39.16	52866
本页小计							52866

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 44 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。	t	1.33	4504.27	5990.68
本页小计							5990.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 45 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010902003001	屋面柔性隔离层	1.材料:满铺200g/平米聚氨无纺布一层 2.综合考虑:隔离层材料种类、规格、平面尺寸、搭接方式等 3.计价包括:基层整平、铺设、固定等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1485	4.61	6845.85
64	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	742.5	35.22	26150.85
65	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材防水层:4.0厚SBSⅡ型耐根穿刺防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	742.5	57.24	42500.7
本页小计							75497.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 46 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚氨酯聚乙烯膜(PE)I型 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1485	34.39	51069.15
67	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水层:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1485	35.05	52049.25
本页小计							103118.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 47 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层:C20细石混凝土找坡层，坡度不小于2%（详平面）。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1485	24.46	36323.1
69	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.最薄处20厚DS M20预拌砂浆找坡找平层，坡度不小于2%（根部批R≥50的圆角），抹平压光 2.素水泥浆结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.钢筋混凝土板清理干净 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	164.24	17.89	2938.25
本页小计							39261.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 48 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1：1.5水泥砂浆找坡找平层，面上撒素水泥压光 2.沿墙角及管根部位采用1:2.5水泥砂抹小八字角 3.钢筋混凝土结构板，基层清理 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	205.3	17.89	3672.82
71	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	369.54	69.6	25719.98
本页小计							29392.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 49 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水层:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	369.54	56.08	20723.8
73	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚氨酯聚乙烯膜(PE)I型 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	205.3	34.39	7060.27
本页小计							27784.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 50 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010902004004	屋面刚性层	1.1mm细石混凝土找平层 2.综合考虑：混凝土强度等 3.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	7.41	7.41
75	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.1mm水泥砂浆楼地面 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.73	0.73
本页小计							8.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 51 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	492.72	39.58	19501.86
77	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:2厚聚合物防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	492.72	56.28	27730.28
78	010903002001	墙面涂膜防水	1.防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1026.5	37.29	38278.19
本页小计							85510.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 52 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010904002003	天花涂膜防水	1.防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	410.6	39.58	16251.55
		保温、隔热、防腐工程					61303.5
80	011001001001	保温隔热屋面	1.面层：保温隔热层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(燃烧性能应为B1级) 2.保温厚度：满足节能要求 3. 排水明沟侧面浇注100宽素混凝土坎 4.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 5.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 6.当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1350	45.41	61303.5
		楼地面装饰工程					613058.89
本页小计							77555.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 53 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:20厚DS M20预拌水泥砂浆压光面层,如踏步边缘需钢筋压槽做防滑处理,楼梯踏步边缘悬空做20厚素混凝土挡水坎50宽 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	427.02	17.89	7639.39
82	011101003001	5mm隔音涂料	1.面层材料:5mm隔音涂料 2.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 4.计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 5.当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	427.02	54.48	23264.05
本页小计							30903.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 54 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:最薄处20厚M15水泥砂浆找平兼找坡层,坡向地漏或排水沟1%,沿墙角及管根部位抹小八字角 2.管道周边100mm宽范围内附加专用防水油膏一道 3.钢筋混凝土结构板,基层清理 4.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	492.72	17.77	8755.63
84	011102003002	块料楼地面	1.面层材料:600*600*10mm地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：20厚M20水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	492.72	128.75	63437.7
本页小计							72193.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 55 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011106003001	块料楼梯	1.面层材料:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：30厚DS M15预拌水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	328.48	202.14	66398.95
86	011102003003	块料楼地面	1.面层材料:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：30厚DS M15预拌水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	492.72	135.84	66931.08
本页小计							133330.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 56 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011104003001	防静电活动地板	1.面层材料:防静电活动地板 2.计价综合考虑面层材料规格、颜色，支架种类及规格，防护材料种类等 3.计价包括支架、基层、面层、防护、材料运输等相关费用 4.当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差；当支架高度发生变化时，调整支架材料价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	656.96	307.87	202258.28
88	011101007001	陶粒混凝土	1.找坡层/填充层材料品种、规格、强度等级:LC7.5陶粒混凝土回填层(容重小于8KN/m3) 2.钢筋混凝土楼板 3.计价综合考虑填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等，包括基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	88.69	350.24	31062.79
本页小计							233321.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 57 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011101007002	细石混凝土找平层	1.找坡层:50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹平 2.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 3.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	886.9	40.99	36354.03
90	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:防静电水泥砂浆一道3、40防静电水泥砂浆找平层，表面抹光，内配防静电接地 2.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	886.9	27.7	24567.13
91	011101003002	防静电漆楼地面	1.面层材料:A级防静电漆 2.计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用 3.当面层厚度发生变更时，调整材料价差 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	886.9	32.38	28717.82
本页小计							89638.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 58 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.1mm水泥砂浆楼地面 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.73	0.73
93	011105001001	地坪漆踢脚线（100高）	1.面层材料:地坪漆(燃烧性能A级) 2.基层：20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰，刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	248.55	9.44	2346.31
本页小计							2347.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 59 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	011105001002	水泥砂浆踢脚线（100高）	1.面层材料:20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰,压实赶光 2.基层：刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8212	6.25	51325
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1032506.26
		内墙					622294.07
95	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰，压光 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3695.4	20.25	74831.85
本页小计							126156.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 60 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.10mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1231.8	15.16	18674.09
97	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚DP M20聚合物水泥砂浆进行抹灰 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	19708.8	26.83	528787.1
本页小计							547461.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 61 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.1mm水泥砂浆抹灰 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	1.03	1.03
		外墙					410212.19
99	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.8厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1354.98	55.95	75811.13
本页小计							75812.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 62 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.5mm厚聚合物水泥砂浆 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝，现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1806.64	14.86	26846.67
本页小计							26846.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 63 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2.10厚M15水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住宅建筑和24M 3.刷素水泥浆一遍(内掺水重5%的108建筑胶) 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5871.58	52.38	307553.36
102	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.1mm水泥砂浆抹灰 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	1.03	1.03
		天棚工程					
本页小计							307554.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 64 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		油漆、涂料、裱糊工程					1022264.66
		外墙油漆					419200.02
103	011403003004	刮腻子	1. 刮两遍腻子 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1354.98	11.96	16205.56
104	011403001004	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:涂刷深灰色涂料(一底两面) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1354.98	22.54	30541.25
105	011403001005	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:深灰色涂料 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	821.2	22.54	18509.85
本页小计							65256.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 65 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	011403001006	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:深灰色外墙涂料(仅室外百叶内侧墙增设此层,一底一面) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1806.64	13.75	24841.3
107	011403001008	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:一底两面外墙质感涂料,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工(真石漆墙面在面层完成后开始淋水）(详立面图) 2. 二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 3.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、刮腻子、油漆、刷喷涂料等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5871.58	56.05	329102.06
		内墙油漆					443053.82
本页小计							353943.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 66 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	011403003001	刮腻子	1. 满刮外墙腻子2道,砂纸抹平 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9854.4	24.73	243699.31
109	011403001001	抹灰面油漆	1.防霉无机涂料(一底两面)(燃烧性能为A级) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9854.4	20.23	199354.51
		天花油漆					160010.82
110	011403003002	刮腻子	1.满刮普通白色腻子二道 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2463.6	14.52	35771.47
本页小计							478825.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 67 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	011403001002	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2463.6	24.45	60235.02
112	011403003003	刮腻子	1.满刮普通白色腻子二道 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1642.4	14.52	23847.65
本页小计							84082.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 68 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	011403001003	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1642.4	24.45	40156.68
		其他装饰工程					89354.18
114	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:900mm 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.12	210.43	17280.51
本页小计							57437.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋土建及装饰装修工程　　第 69 页　共 69 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100㎜ 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.12	224.36	18424.44
116	011601002001	超高降效	1.超高降效 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	53649.23	53649.23
本页小计							72073.67
合　计							10272841.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 1 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					203947.6
1	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu7.5 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	33.46	432.87	14483.83
2	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu5.0 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	83.64	444.23	37155.4
本页小计							51639.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 2 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度不小于Mu5.0 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	16.73	468.54	7838.67
4	010404001001	轻质墙板	1.隔墙材质：B06蒸压轻质混凝土墙板 2.厚度：200厚 3.计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用 4.计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平 5.总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 6.当隔墙种类、厚度发生变更时，调整隔墙材料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	501.84	135.2	67848.77
本页小计							75687.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 3 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010404001002	轻质墙板	1.隔墙材质：B06蒸压轻质混凝土墙板 2.厚度：150厚 3.计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用 4.计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平 5.总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 6.当隔墙种类、厚度发生变更时，调整隔墙材料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	334.56	110.46	36955.5
本页小计							36955.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 4 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010404001003	轻质墙板	1.隔墙材质：B06蒸压轻质混凝土墙板 2.厚度：100厚 3.计价综合考虑填缝材料、加强贴布、粘结及找平材料种类、场内外运输、构件场（厂）费用 4.计价包括现场清理、隔墙板块定位、板块及固定配件安装、门窗洞口等条板空心孔洞填塞、填灌缝、贴玻纤布、砂浆找平 5.总体满足广东省标准装配式建筑评价标准和本项目得分要求。 6.当隔墙种类、厚度发生变更时，调整隔墙材料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	501.84	79.04	39665.43
		混凝土及钢筋混凝土工程					2297789.1
		现浇混凝土构件					679835.98
本页小计							39665.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 5 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502006003	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	97.58	671.16	65491.79
本页小计							65491.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 6 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502006004	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	83.64	653.4	54650.38
本页小计							54650.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 7 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	55.76	578.95	32282.25
本页小计							32282.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 8 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502010004	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	41.82	561.7	23490.29
本页小计							23490.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 9 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502010006	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:C30P8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	11.58	526.17	6093.05
本页小计							6093.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 10 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	334.56	495.2	165674.11
本页小计							165674.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 11 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502013001	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	125.46	524.07	65749.82
本页小计							65749.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 12 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30 p8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	41.82	505.8	21152.56
本页小计							21152.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 13 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502020001	楼梯	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	27.88	580.81	16192.98
16	010502033001	后浇带板	1.混凝土强度等级:C35微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	34.75	634.35	22043.66
本页小计							38236.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 14 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502033002	后浇带梁	1.混凝土强度等级:C35微膨胀商品混凝土 2.计价综合考虑：施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺外加剂、膨胀剂等 3.计价包括：混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	23.17	648.83	15033.39
18	010502025001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	11.58	890.49	10311.87
本页小计							25345.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 15 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010502025002	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	23.17	703.49	16299.86
本页小计							16299.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 16 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502025003	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	11.58	658.92	7630.29
本页小计							7630.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 17 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010502004001	设备基础	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	34.75	474.53	16489.92
本页小计							16489.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 18 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	57.92	689.12	39913.83
本页小计							39913.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 19 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	11.58	586.56	6792.36
本页小计							6792.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 20 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)、植筋等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	11.58	584.65	6770.25
本页小计							6770.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 21 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502019001	天沟(檐沟)、挑檐板 C30	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	110.14	736.16	81080.66
本页小计							81080.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 22 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502029001	散水、坡道	1.混凝土散水 2.60厚C20细石混凝土 3.随捣随抹 4.100厚C15细石混凝土垫层 5.计价包括：混凝土材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送增加费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	92.16	72.62	6692.66
		装配式预制混凝土构件					297307.38
27	010504004001	叠合楼板	1.构件类型:装配式混凝土板 2.钢筋含量:满足设计要求 3.计价包括支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,座浆料铺筑,搭设及拆除钢支撑及完成本清单项目所需的一切相关工作。 4.当混凝土强度等级发生变更时，不予调整；当钢筋含量超出清单钢筋含量范围时，只调整清单钢筋含量范围外的钢筋材料的价差 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100.42	2843.23	285517.16
本页小计							292209.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 23 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010504015001	叠合梁、板后浇混凝土	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	8.03	534.59	4292.76
本页小计							4292.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 24 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506016001	叠合构件后浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	1.61	4656.81	7497.46
		混凝土模板					530672.44
本页小计							7497.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 25 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010505004001	矩形模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1159.81	65.67	76164.72
31	010505004002	异形柱模板	1.异形柱模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	174.66	84.79	14809.42
32	010505005001	墙面模板	1.直形墙墙厚:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	698.65	46.97	32815.59
33	010505006001	梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2341.92	77.06	180468.36
34	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.楼板厚度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	669.12	65.94	44121.77
本页小计							348379.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 26 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010505008001	其他板模板	1.雨篷、悬挑板模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	734.23	78.92	57945.43
36	010505010001	楼梯模板	1.楼梯模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	92.93	193.16	17950.36
37	010505011001	构造柱模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	579.18	75.12	43508
38	010505012001	圈梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	115.84	54.52	6315.6
39	010505013001	过梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	115.84	54.52	6315.6
本页小计							132034.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 27 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010505014001	零星现浇构件模板	1.零星现浇构件模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	115.84	91.87	10642.22
41	010505014002	栏板模板	1.栏板模板 2.支撑高度:综合考虑 2.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	449.9	68.43	30786.66
42	010505020001	叠合构件后浇混凝土模板	1.叠合构件后浇混凝土模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	133.89	65.94	8828.71
		钢筋及螺栓、铁件					789973.3
本页小计							50257.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 28 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	36.24	4339.63	157268.19
本页小计							157268.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 29 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	16.37	4229.19	69231.84
本页小计							69231.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 30 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	40.15	4254.38	170813.36
本页小计							170813.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 31 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	28.44	4229.19	120278.16
本页小计							120278.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 32 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	22.03	4229.19	93169.06
本页小计							93169.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 33 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	2.79	4183.33	11671.49
本页小计							11671.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 34 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	11.58	4601.33	53283.4
本页小计							53283.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 35 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506011002	现浇混凝土其他构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	4.61	3999.9	18439.54
本页小计							18439.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 36 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	3.35	4516.77	15131.18
本页小计							15131.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 37 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506023002	钢丝网	1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑），使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处、满挂等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3903.2	19.47	75995.3
53	010506025002	预埋铁件	1.使用位置:综合考虑 2.钢材种类:铁件、钢板、热镀锌钢板（含相关开孔）、钢筋等综合考虑 3.计价时综合考虑钢材类型、规格及制安、埋设,焊接固定，运输、刷防护材料、钢材开孔、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	0.5	9383.55	4691.78
		金属结构工程					1907.89
本页小计							80687.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 38 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010607006001	钢梯	1.名称:钢爬梯 2.油漆品种:综合考虑 3.油漆刷漆遍数:综合考虑 4.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位等 5.计价包括钢爬梯及连接件的制作、安装、运输、除锈、防腐、油漆、放线、卸料、检验、划线、加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、清理、预埋钢板，植筋、辅助钢材、零星辅材等相关一切费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	0.25	7631.56	1907.89
		门窗工程					84458.74
55	010802004001	钢质防火门	1.门种类:成品甲级单扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	18.21	530.74	9664.78
本页小计							11572.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 39 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010802004002	钢质防火门	1.门种类:成品甲级双扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9.11	530.75	4835.13
57	010802004003	钢质防火门	1.门种类:成品乙级单扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	21.85	455.2	9946.12
本页小计							14781.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 40 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010802004004	钢质防火门	1.门种类:成品乙级双扇钢质防火门 2.耐火极限：1.5h 3.综合考虑：安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、 顺位器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	13.66	455.2	6218.03
59	010801001001	木质门	1.门种类:成品木制门 2.综合考虑单、双扇成品木门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 3.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用 4.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	28.23	858.53	24236.3
本页小计							30454.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 41 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010807003001	金属百叶窗	1.窗种类:铝合金百叶窗 2.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	55.76	530.1	29558.38
		屋面及防水工程					247876.67
61	011102003001	块料楼地面	1.面层材料:300*300*8厚防滑耐磨砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15预拌砂浆 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	697	79.2	55202.4
本页小计							84760.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 42 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010902004002	屋面刚性层	1.刚性层:最薄处40厚C20细石混凝土抹平压光，纵横间距≤4000mm设置分隔缝（钢筋在缝内断开），缝宽15mm，采用单组分聚氨酯防水密封膏嵌缝 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	697	39.36	27433.92
本页小计							27433.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 43 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010506018001	屋面刚性层内配钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。	t	0.69	4516.78	3116.58
本页小计							3116.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 44 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010902003001	屋面柔性隔离层	1.材料:满铺200g/平米聚氨无纺布一层 2.综合考虑:隔离层材料种类、规格、平面尺寸、搭接方式等 3.计价包括:基层整平、铺设、固定等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	766.7	4.63	3549.82
65	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	383.35	35.33	13543.76
66	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材防水层:4.0厚SBSⅡ型耐根穿刺防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	383.35	57.34	21981.29
本页小计							39074.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 45 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚氨酯聚乙烯膜(PE)I型 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	766.7	34.51	26458.82
68	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水层:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	766.7	35.18	26972.51
本页小计							53431.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 46 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010902004003	屋面刚性层	1.刚性层:C20细石混凝土找坡层，坡度不小于2%（详平面）。找坡厚度超过50时，下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土，再做30厚细石混凝土面层 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	766.7	24.6	18860.82
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.最薄处20厚DS M20预拌砂浆找坡找平层，坡度不小于2%（根部批R≥50的圆角），抹平压光 2.素水泥浆结合层一道（内掺水重5%的建筑胶） 3.钢筋混凝土板清理干净 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	55.76	18	1003.68
本页小计							19864.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 47 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1：1.5水泥砂浆找坡找平层，面上撒素水泥压光 2.沿墙角及管根部位采用1:2.5水泥砂抹小八字角 3.钢筋混凝土结构板，基层清理 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 5.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	69.7	18	1254.6
72	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	125.46	35.33	4432.5
本页小计							5687.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 48 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010902002002	屋面涂膜防水	1.防水层:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	125.46	56.29	7062.14
74	010902001007	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材聚氨酯聚乙烯膜(PE)I型 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	69.7	34.51	2405.35
本页小计							9467.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 49 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010902004004	屋面刚性层	1.1mm细石混凝土找平层 2.综合考虑：混凝土强度等 3.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	7.45	7.45
76	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.1mm水泥砂浆楼地面 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.73	0.73
本页小计							8.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 50 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:1.5厚单组分聚氨酯防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	167.28	39.69	6639.34
78	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:2厚聚合物防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	167.28	56.42	9437.94
79	010903002001	墙面涂膜防水	1.防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	348.5	37.29	12995.57
本页小计							29072.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 51 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010904002003	天花涂膜防水	1.防潮层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	139.4	39.58	5517.45
		保温、隔热、防腐工程					31769.26
81	011001001001	保温隔热屋面	1.面层：保温隔热层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(燃烧性能应为B1级) 2.保温厚度：满足节能要求 3. 排水明沟侧面浇注100宽素混凝土坎 4.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 5.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 6.当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	697	45.58	31769.26
		楼地面装饰工程					202044.39
本页小计							37286.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 52 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:20厚DS M20预拌水泥砂浆压光面层,如踏步边缘需钢筋压槽做防滑处理,楼梯踏步边缘悬空做20厚素混凝土挡水坎50宽 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	144.98	18	2609.64
83	011101003001	5mm隔音涂料	1.面层材料:5mm隔音涂料 2.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等 4.计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 5.当面层材料种类、厚度发生变更时，调整面料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	144.98	54.91	7960.85
本页小计							10570.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 53 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:最薄处20厚M15水泥砂浆找平兼找坡层,坡向地漏或排水沟1%,沿墙角及管根部位抹小八字角 2.管道周边100mm宽范围内附加专用防水油膏一道 3.钢筋混凝土结构板,基层清理 4.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	167.28	17.88	2990.97
85	011102003002	块料楼地面	1.面层材料:600*600*10mm地砖 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：20厚M20水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	167.28	129.21	21614.25
本页小计							24605.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 54 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011106003001	块料楼梯	1.面层材料:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：30厚DS M15预拌水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	111.52	203.87	22735.58
87	011102003003	块料楼地面	1.面层材料:600*600*10mm防滑地砖铺实拍平,素水泥浆擦缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.找平层：30厚DS M15预拌水泥砂浆 4.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 5.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 6.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	167.28	136.33	22805.28
本页小计							45540.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 55 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011104003001	防静电活动地板	1.面层材料:防静电活动地板 2.计价综合考虑面层材料规格、颜色，支架种类及规格，防护材料种类等 3.计价包括支架、基层、面层、防护、材料运输等相关费用 4.当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差；当支架高度发生变化时，调整支架材料价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	223.04	308.4	68785.54
89	011101007001	陶粒混凝土	1.找坡层/填充层材料品种、规格、强度等级:LC7.5陶粒混凝土回填层(容重小于8KN/m3) 2.钢筋混凝土楼板 3.计价综合考虑填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等，包括基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	30.11	351.76	10591.49
本页小计							79377.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 56 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011101007002	细石混凝土找平层	1.找坡层:50厚C20细石混凝土面层，随捣随抹平 2.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 3.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	301.1	41.23	12414.35
91	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:防静电水泥砂浆一道3、40防静电水泥砂浆找平层，表面抹光，内配防静电接地 2.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	301.1	27.85	8385.64
92	011101003002	防静电漆楼地面	1.面层材料:A级防静电漆 2.计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用 3.当面层厚度发生变更时，调整材料价差 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	301.1	32.53	9794.78
本页小计							30594.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 57 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.1mm水泥砂浆楼地面 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.73	0.73
94	011105001001	地坪漆踢脚线（100高）	1.面层材料:地坪漆(燃烧性能A级) 2.基层：20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰，刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	84.38	9.48	799.92
本页小计							800.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 58 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011105001002	水泥砂浆踢脚线（100高）	1.面层材料:20厚DPM20聚合物水泥砂浆进行抹灰,压实赶光 2.基层：刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1672.8	6.31	10555.37
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					274049.84
		内墙					119745.83
96	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰，压光 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1561.28	20.4	31850.11
本页小计							42405.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 59 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.10mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	146.37	15.28	2236.53
98	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚DP M20聚合物水泥砂浆进行抹灰 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	3171.35	27.01	85658.16
本页小计							87894.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 60 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.1mm水泥砂浆抹灰 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	1.03	1.03
		外墙					154304.01
100	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.8厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	460.02	56.49	25986.53
本页小计							25987.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 61 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.5mm厚聚合物水泥砂浆 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝，现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1533.4	14.95	22924.33
本页小计							22924.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 62 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 5厚聚合物水泥防水砂浆 2.10厚M15水泥砂浆,刮平扫毛或划出纹道(砖墙与混凝土搭接处,超过27M的住宅建筑和24M 3.刷素水泥浆一遍(内掺水重5%的108建筑胶) 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1993.42	52.87	105392.12
103	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.1mm水泥砂浆抹灰 2.综合考虑：砂浆强度 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	1.03	1.03
		天棚工程					
本页小计							105393.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 63 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		油漆、涂料、裱糊工程					336889.65
		外墙油漆					155948.45
104	011403003004	刮腻子	1. 刮两遍腻子 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	460.02	12.07	5552.44
105	011403001004	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:涂刷深灰色涂料(一底两面) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	460.02	22.71	10447.05
106	011403001005	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:深灰色涂料 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	278.8	22.71	6331.55
本页小计							22331.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 64 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011403001006	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:深灰色外墙涂料(仅室外百叶内侧墙增设此层,一底一面) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1533.4	13.87	21268.26
108	011403001007	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:一底两面外墙质感涂料,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工(真石漆墙面在面层完成后开始淋水)（详立面图） 2. 二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 3.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、刮腻子、油漆、刷喷涂料等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1993.42	56.36	112349.15
		内墙油漆					126129.12
本页小计							133617.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 65 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011403003001	刮腻子	1. 满刮外墙腻子2道,砂纸抹平 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2788	24.84	69253.92
110	011403001001	抹灰面油漆	1.防霉无机涂料(一底两面)(燃烧性能为A级) 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	2788	20.4	56875.2
		天花油漆					54812.08
111	011403003002	刮腻子	1.满刮普通白色腻子二道 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	836.4	14.66	12261.62
本页小计							138390.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 66 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011403001002	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	836.4	24.66	20625.62
113	011403003003	刮腻子	1.满刮普通白色腻子二道 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	557.6	14.66	8174.42
本页小计							28800.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 67 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	011403001003	抹灰面油漆	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	557.6	24.66	13750.42
		其他装饰工程					12166.55
115	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:900mm 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	27.88	211.23	5889.09
本页小计							19639.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋土建及装饰装修工程　　第 68 页　共 68 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.名称:楼梯栏杆 2.栏杆高度:1100mm 3.详见图集22J403-1 B8/2-10 4.计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类及暗室增加费等 5.计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 6.当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变化时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	27.88	225.16	6277.46
本页小计							6277.46
合　计							3692899.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					1717254.68
1	010804007001	钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM0820(6)	1.洞口尺寸:800*2000 2.门代号:HFM0820(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	10	3816.21	38162.1
2	010804007002	钢筋混凝土单扇密闭门 HM0716（5）	1.洞口尺寸:700*1600 2.门代号:HM0716（5） 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	4	2200.4	8801.6
本页小计							46963.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010804007003	钢筋混凝土单扇密闭门 HM0820	1.洞口尺寸:800*2000 2.门代号:HM0820 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	12	3143.43	37721.16
4	010804007004	单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 BHFM1020-15	1.洞口尺寸:1000*2150 2.门代号:BHFM1020-15 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《国家建筑标准设计图集》07FJ03 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	4	6213.89	24855.56
本页小计							62576.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010804007005	单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 BHFM1220-15	1.洞口尺寸:1200*2150 2.门代号:BHFM1220-15 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《国家建筑标准设计图集》07FJ03 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	16	5029.33	80469.28
6	010804007006	单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 BHFM1520-15	1.洞口尺寸:1500*2150 2.门代号:BHFM1520-15 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《国家建筑标准设计图集》07FJ03 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	4	6286.66	25146.64
本页小计							105615.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010804007007	悬板活门 BMH8000-15	1.洞口尺寸:500*1250 2.门代号:BMH8000-15 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《国家建筑标准设计图集》07FJ03 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	16	3111.01	49776.16
8	010804007008	钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 BHM1020	1.洞口尺寸:1000X2150 2.门代号:BHM1020 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	14	3906.17	54686.38
本页小计							104462.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010804007009	钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 BHM1220	1.洞口尺寸:1200X2150 2.门代号:BHM1220 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	18	4687.4	84373.2
10	010804007010	钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 BHM1520	1.洞口尺寸:1500X2150 2.门代号:BHM1520 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	6	5990.8	35944.8
本页小计							120318

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010804007011	钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5025(6)	1.洞口尺寸:5000X2500 2.门代号:GHSFM5025(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	11	75986.06	835846.66
12	010804007012	钢结构活门槛双扇防护密闭门 GHSFM5525(6)	1.洞口尺寸:5500X2500 2.门代号:GHSFM5525(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	2	83584.67	167169.34
本页小计							1003016

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010804007013	钢筋混凝土单扇防护密闭门 HFM1220(6)	1.洞口尺寸:1200X2000 2.门代号:HFM1220(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	5	4586.72	22933.6
14	010804007014	钢筋混凝土活门槛单扇密闭 HHFM1520(6)	1.洞口尺寸:1500X2000 2.门代号:HHFM1520(6) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	5	9943.48	49717.4
本页小计							72651

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010804007015	钢筋混凝土活门槛单扇密闭 HHM1520	1.洞口尺寸:1500X2000 2.门代号:HHM1520 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	10	9943.48	99434.8
16	010804007016	悬板活门 HK1000(5)	1.洞口尺寸:850X2100 2.门代号:HK1000(5) 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	10	5887.62	58876.2
本页小计							158311

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防门工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010804007017	钢筋混凝土单扇密闭门 HM1220	1.洞口尺寸:1200X2000 2.门代号:HM1220 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	6	4715.14	28290.84
18	010807008001	密闭观察窗 MGC1008	1.洞口尺寸:1150X950 2.窗代号:MGC1008 3.综合考虑:场内外运输、深化设计、制作、安装、调试、五金配件、防护材料、油漆、标示、预埋件等费用 4.计价包括制作、安装，五金、门锁、防护、验收等费用 5.参考图集《人民防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	樘	3	5016.32	15048.96
本页小计							43339.8
合　计							1717254.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 1 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					1249.1
1	010102001001	挖沟土方（坑、槽）	1.计价综合考基坑沟槽土方开挖、虑土壤类别（含淤泥）、极软岩、挖土深度、场内运距、预制管桩桩头场内外运距、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、运输方式、运土高度等产生的费用等 2.计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	20	8.51	170.2
2	010102007001	回填（坑、槽）	1.填方材料品种:原土利用 2计价按综合土质、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算 3.计价包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的挖土、整修等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	5	31.37	156.85
本页小计							327.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 2 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	010103002001	土（石）方场外运输	1.运距综合考虑 2.每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效 3.综合考虑:土质、土石比例、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	15	61.47	922.05
		砌筑工程					10624.13
4	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DM M5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	8	430.27	3442.16
本页小计							4364.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 3 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块、规格综合考虑、 强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DM M5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	3.5	465.82	1630.37
6	010401008001	零星砌砖（蹲位）	1.墙体类型:蹲位 3.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖砌块、规格综合考虑、 强度等级A5.0 4.砂浆强度等级:DM M5 5.计价综合考虑砌体品种、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比及植筋等 6.计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 7.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	10	555.16	5551.6
		混凝土及钢筋混凝土工程					319610.75
		现浇混凝土构件					28567.66
本页小计							7181.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 4 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502025003	栏板现浇构件	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	0.75	656.08	492.06
本页小计							492.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 5 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502001002	承台基础	1.混凝土强度等级:C30p8商品混凝土 2.计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	9.6	481.78	4625.09
本页小计							4625.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 6 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010501001002	基础垫层	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	3.256	497.31	1619.24
本页小计							1619.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 7 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502005002	C30基础梁	1.混凝土强度等级:C30p8商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	9.08	477.04	4331.52
本页小计							4331.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 8 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	7	634.15	4439.05
本页小计							4439.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 9 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502011002	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	7.65	522.71	3998.73
本页小计							3998.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 10 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502013002	实心楼板	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	12	522.71	6272.52
本页小计							6272.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 11 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502023002	过梁	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	0.8	584.65	467.72
本页小计							467.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 12 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502021002	构造柱	1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1.1	686.04	754.64
本页小计							754.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 13 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502019002	天沟(檐沟)、挑檐板 C30	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	0.98	732.55	717.9
本页小计							717.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 14 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502025004	栏板、反檐 C30	1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.计价综合考虑：构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	1.2	707.66	849.19
		混凝土模板					19182.5
18	010505001001	垫层模板	1.垫层模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	0.8125	32.45	26.37
19	010505003001	基础联系梁模板	1.基础联系梁模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	52.64	62.34	3281.58
本页小计							4157.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 15 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010505002001	基础承台模板	1.基础承台模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	5.76	53.11	305.91
21	010505004001	柱面模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	70	65.1	4557
22	010505006001	梁模板	1.梁宽度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	38.4	76.36	2932.22
23	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.楼板厚度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	80	65.34	5227.2
24	010505008001	其他板模板	1.楼板厚度:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9	78.17	703.53
本页小计							13725.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 16 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010505011001	构造柱模板	1.柱周长:综合考虑 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	11	74.47	819.17
26	010505013001	过梁模板	1.过梁模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	9.5	54.08	513.76
27	010505014001	栏板模板	1.栏板模板 2.支撑高度:综合考虑 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	12	67.98	815.76
		钢筋及螺栓、铁件					271860.59
本页小计							2148.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 17 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	15	4326.39	64895.85
本页小计							64895.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 18 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	12.875	4326.39	55702.27
本页小计							55702.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 19 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	10.775	4241.96	45707.12
本页小计							45707.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 20 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	14.125	4217.28	59569.08
本页小计							59569.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 21 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	2.375	4217.28	10016.04
本页小计							10016.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 22 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	2.875	4585.47	13183.23
本页小计							13183.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 23 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010506011002	现浇混凝土其他构件钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	2.5	3989.69	9974.23
本页小计							9974.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 24 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。 4.详见招标图纸、招标文件	t	1.35	4504.27	6080.76
本页小计							6080.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 25 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010506023002	钢丝网	1.材质:镀锌电焊钢/铁丝网或铺贴300mm宽耐碱纤维布（单位面积质量综合考虑），使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3.计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4.使用部位:外墙、内墙混凝土与砌体交接处、满挂等 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	300	19.33	5799
37	010506025002	预埋铁件	1.使用位置:综合考虑 2.钢材种类:铁件、钢板、热镀锌钢板（含相关开孔）、钢筋等综合考虑 3.计价时综合考虑钢材类型、规格及制安、埋设,焊接固定，运输、刷防护材料、钢材开孔、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	t	0.1	9330.05	933.01
		门窗工程					3278.43
本页小计							6732.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 26 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010802002001	成品钢木门	1.门种类:成品钢木门 2.综合考虑单、双扇成品钢木门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 3.计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用 5.其他:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	4.2	632.11	2654.86
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗种类:断热型铝合金玻璃固定窗 2.玻璃种类、规格:8mm钢化玻璃 3.综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4.计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 6.其他详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1.4	445.41	623.57
		屋面及防水工程					19442.73
本页小计							3278.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 27 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011101006001	平面砂浆找平层	1.DS M15水泥砂浆找坡层,向地漏或排水沟找3%坡 2.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 3.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、分格缝制作、嵌缝、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	24.97	2497
41	010902002001	屋面涂膜防水	1.防水层:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(耐热度:140℃) 2.计价综合考虑：涂膜遍数及厚度等，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	120	61.93	7431.6
本页小计							9928.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 28 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材防水层:3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2.计价综合考虑：卷材厚度、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比、平、立面等 3.计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、防水加强层等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	120	34.39	4126.8
43	010902004001	屋面刚性层	1.刚性层:最薄处40mm厚C20细石混凝土抹平压光,纵横间距≤4000mm设置分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽15mm,采用单组分聚氨酯防水密封膏嵌缝 2.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	42.87	4287
本页小计							8413.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 29 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010902004002	屋面刚性层（增减1mm）	1.1mm细石混凝土找平层 2.综合考虑：混凝土强度等 3.计价综合考虑：嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等 4.计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	7.33	7.33
本页小计							7.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 30 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506020001	钢筋网片	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10内 2.综合考虑预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，植筋及现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、双层钢筋、大底板及普通楼板中用的“铁马”、“垫铁”等措施钢筋，不另计工程量 3.钢筋计价综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、钢筋接头、安装部位等，包括钢筋采购、装卸、清理、调直、除锈、制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、钢筋接头（电渣压力焊、机械连接）、浇捣混凝土时钢筋维护、装配式工艺引起人工、机械降效率等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用，带E钢筋与不带E钢筋工程量，无论市场是否能购买到，均按设计图纸要求计算。	t	0.222	4504.27	999.95
本页小计							999.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 31 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010903002001	墙面涂膜防水	1.防潮层:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料防水材料(II型)2道 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	50.66	50.66
47	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.计价综合考虑：涂膜遍数，包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、防水加强层等相关费用 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	42.39	42.39
		保温隔热工程					7622.55
本页小计							93.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 32 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热层:100厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层(燃烧性能应为B1级)(节能满足设计规范、验收要求) 2.计价综合考虑：保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等 3.计价包括：材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	76.18	7618
49	011003001001	隔离层	1.隔离层:满铺200g/平米聚酯无纺布一层 2.隔离层计价综合考虑部位，包括基层处理、铺设隔离层等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	4.55	4.55
		楼地面工程					17154.03
本页小计							7622.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 33 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.基层种类及厚度:最薄处20厚M20水泥砂浆压光面层(向地漏或向外找坡,水井、电梯底坑找坡2%) 2.基层处理:素水泥浆结合层一道(内掺水重5%的建筑胶) 3.计价综合考虑砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	17.89	1789
51	010201001001	换填垫层	1.找坡层/填充层材料品种、规格、强度等级:1:8水泥陶粒混凝土 2.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 3.计价综合考虑填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等，包括基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	5	350.24	1751.2
本页小计							3540.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 34 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	011101002001	细石混凝土楼地面	1.找坡层:50厚C25细石混凝土随捣随抹平并压光 2.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 3.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	41.24	4124
53	011101002002	细石混凝土楼地面	1.1mm细石混凝土找平层 2.综合考虑：混凝土等级 3.混凝土整体面层（混凝土面层）计价综合考虑基底类型、钢筋规格、制安、断开、运输 4.计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	0.83	0.83
本页小计							4124.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 35 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011102003001	块料楼地面	1.面层材料:8-10厚防滑地砖,细缝拼接,铺平实拍,聚合物水泥砂浆擦缝 2.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥结合层 3.计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4.计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5.当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	100	94.89	9489
		墙柱面工程					58050.1
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰（内墙）	1.15mm厚DP M15预拌砂浆进行抹灰,压光 2.现浇砼或砌筑墙体(砌筑墙体勾缝,现浇砼面甩浆) 3.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 4.计价综合考虑因挂网产生的增加费用，后续不因砂浆配合比变化而调整 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	300	20.25	6075
本页小计							15564

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 36 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011201001002	墙、柱面一般抹灰（外墙）	1.5厚M20水泥砂浆 2.12厚M15水泥砂浆(加气混凝土墙体用M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层拉毛 3.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶),加气混凝土砌块甩前喷湿墙面 4.一般抹灰计价综合考虑使用部位（墙面、独立柱等）、砂浆种类、厚度、配合比、基底类型、掺抗裂纤维含量、楼梯台阶防滑条种类、规格，包括修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用 5.计价综合考虑因挂网产生的增加费用、吊篮、分隔缝、超高抹灰增加费等费用，不再单独计算，后续不因砂浆配合比变化而调整 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	150	53.46	8019
本页小计							8019

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 37 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011203003001	块料墙、柱面（内墙）	1.面层材质及规格:10mm厚釉面墙面砖(非玻化砖粘贴前面砖充分浸湿)，专用勾缝剂勾缝 2.结合层：界面处理后采用3-5mm厚预拌瓷砖粘结剂粘结 3.满刷混凝土界面剂 4.墙柱面块料计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等，包括基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈等相关费用 5.当墙、柱、梁面陶瓷块料种类、规格及块料踢脚线种类发生变更时，只调陶瓷块料的价差 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	260	107.21	27874.6
本页小计							27874.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 38 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011203003002	块料墙、柱面（外墙）	1.面层材质及规格:8厚面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴(非玻化砖粘贴前面砖充分浸湿),专用勾缝剂勾缝 2.结合层：界面处理后采用3-5mm厚预拌瓷砖粘结剂粘结 3.满刷混凝土界面剂 4.墙柱面块料计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、块料的厚度、颜色、铺贴样式，开孔、磨边及形式、抛光、开槽、嵌缝、找平层及结合层砂浆（水泥胶结合层）种类及水泥砂浆的厚度、配合比、厚度等，包括基层清理、底层、结合层、块料损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、打蜡、嵌缝、抛光、开槽、防潮、防污、防渗漏、防锈等相关费用 5.当墙、柱、梁面陶瓷块料种类、规格及块料踢脚线种类发生变更时，只调陶瓷块料的价差 6.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	150	107.21	16081.5
		天棚工程					9686
本页小计							16081.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 39 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011302001001	铝扣板吊顶	1.面层：铝扣板 2.计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨、吊杆的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等一切相关费用。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 3.计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	100	96.86	9686
		油漆涂料工程					136.07
60	011403003001	刮腻子（外墙）	1. 二遍共3mm成品抗裂耐水外墙腻子,抹平打光 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板,机械打磨修补平整,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	18.69	18.69
本页小计							9704.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 40 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	011403001001	抹灰面油漆（外墙）	1.面层及底层涂料种类:一底两面外墙质感涂料,最后一遍外墙面涂在淋水完成后施工(真石漆墙面在面层完成后开始淋水)（详立面图） 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	20.08	20.08
62	011403003002	刮腻子（内墙）	1. 满刮成品N型内墙防水腻子两遍,打磨平整 2.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	24.73	24.73
本页小计							44.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 41 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011403001002	抹灰面油漆（内墙）	1.内墙底漆一遍+无机防霉涂料(燃烧性能为A级)两遍 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	20.18	20.18
64	011403003003	满刮腻子（天花）	1.满刮白色防水腻子二道、砂纸抹平(地下车库包含梁:灰色防水腻子二道;人防区无此层;当为正负零以上时改为普通白色腻子 2.钢筋混凝土板(底面清理干净,底面修整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理) 3.计价综合考虑满刮遍数、腻子种类、清扫、配浆、补小洞、打磨、满刮腻子等 4.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	27.94	27.94
本页小计							48.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 42 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011403001003	抹灰面油漆（天花）	1.面层及底层涂料种类:防霉无机涂料(一底两面)料燃烧性能应为A级 2.油漆、涂料计价综合考虑油漆、颜色、基底类型，包括基层清理、钢筋混凝土板底,露出的铁钉、铁丝及钢筋处理、修补打磨平整，刷专用界面剂一道、油漆、刷喷涂料等 3.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	1	24.45	24.45
		其他装饰工程					18361.7
66	011207003001	卫生间隔断	1.材料:详图纸 2.具体详见图纸 3.计价综合考虑基层种类、规格，龙骨规格、中距，隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格 4.计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用 5.详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	50	280.58	14029
本页小计							14053.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：公厕建筑工程　　第 43 页　共 43 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色详图纸 2.计价综合考虑台面的规格、厚度，支架（含石材、砖砌体、钢架、钢筋砼墙或板）类型、规格、中距等 3.计价包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用 4.当面层材料种类厚度发生变更时，只调整面层材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6	522.1	3132.6
68	011505003001	镜面玻璃	1.面层材料:5厚防雾银镜 2.具体详见图纸 3.计价综合考虑镜框规格、饰面、花纹，镜底衬板材质、厚度，防雾贴种类、镜面玻璃磨边、倒角，固定配件、小五金，油漆，安装方式、高度，防护材料种类等 4.计价包括镜框、镜底衬板、防雾贴、油漆、镜面玻璃、镜面清理；防护、运输等相关费用 5.当镜框材质，镜面玻璃厚度、种类发生变更时，调整镜框及镜面材料的价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2	276.65	553.3
69	011108005001	标识	1.线性标示牌 2.材质：1.5mm以上铝合金板、进口工程级反光膜 3.计价综合考虑：线性诱导反光标示牌尺寸、厚度、工艺 4.计价包括：清扫、放样、安装、位置调整等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2	323.4	646.8
本页小计							4332.7
合　计							465215.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 1 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					2739937.54
		配电箱					319116.92
1	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长0.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	10	5253.76	52537.6
2	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.0m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	20	5305.59	106111.8
本页小计							158649.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 2 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.5m内 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	8	5384.42	43075.36
4	030402011005	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长2.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	15	5457.46	81861.9
本页小计							124937.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 3 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011006	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:落地式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	6	5785.08	34710.48
6	031401001021	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	819.78	819.78
		动力配电系统					2176433.45
7	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A)、线制：400A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	10.5	1125.72	11820.06
本页小计							47350.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 4 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：630A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.5	1590.69	40562.6
9	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：800A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	12	2004.69	24056.28
本页小计							64618.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 5 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：1000A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	9.8	2506.73	24565.95
11	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：1250A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	10	3067.93	30679.3
本页小计							55245.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 6 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：1600A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	12.5	3491.99	43649.88
13	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：2500A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	10	6117.21	61172.1
本页小计							104821.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 7 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030403006008	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：2500A/4P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	9.5	5399.71	51297.25
15	030403006009	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：1250A/4P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	10	2709.63	27096.3
本页小计							78393.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 8 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030403006010	低压封闭式插接母线槽	1.名称：低压封闭式插接母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：630A/4P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	8.7	1409.14	12259.52
17	030403006011	低压封闭式插接耐火母线槽	1.名称：低压封闭式插接耐火母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：2500A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	5.17	6954.31	35953.78
本页小计							48213.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 9 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030403006012	低压封闭式插接耐火母线槽	1.名称：低压封闭式插接耐火母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：1250A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	5.5	3486.03	19173.17
19	030403006013	低压封闭式插接耐火母线槽	1.名称：低压封闭式插接耐火母线槽 2.型号、规格、容量（A）、线制：630A/5P 3.配件包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、膨胀接头等专用配件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	8	1802.14	14417.12
20	030403007001	始端箱	1.名称:始端箱 2.型号、规格、容量（A）、线制：630A 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	1801.17	1801.17
本页小计							35391.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 10 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030403007002	始端箱	1.名称:始端箱 2.型号、规格、容量（A)、线制：1250A 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	1877.14	1877.14
22	030403007003	始端箱	1.名称:始端箱 2.型号、规格、容量（A)、线制：2500A 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	2221.85	2221.85
23	030403007004	插接箱	1.名称:插接箱 2.型号、规格、容量（A)、线制：40A 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	2450.74	2450.74
24	030403007005	插接箱	1.名称:插接箱 2.型号、规格、容量（A)、线制：100A 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	5082.96	5082.96
本页小计							11632.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 11 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030403007006	插接箱	1.名称:插接箱 2.型号、规格、容量（A)、线制：300A 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	6534.84	6534.84
26	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	191.85	784.11	150431.5
本页小计							156966.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 12 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030409001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x185+1x95mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.2	603.63	61690.99
本页小计							61690.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 13 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030409001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x150+1x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	96.25	489.18	47083.58
本页小计							47083.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 14 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030409001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x120+1x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	78.1	402.31	31420.41
本页小计							31420.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 15 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030409001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	137.85	378.9	52231.37
本页小计							52231.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 16 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030409001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	234.14	177.86	41644.14
本页小计							41644.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 17 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030409001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x35+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	158.96	123.82	19682.43
本页小计							19682.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 18 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030409001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	150.8	99.55	15012.14
本页小计							15012.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 19 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030409001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x240+2x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	100.4	614.05	61650.62
本页小计							61650.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 20 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030409001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x185+2x95mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.98	555.7	47779.09
本页小计							47779.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 21 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030409001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x150+2x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	128.5	432.38	55560.83
本页小计							55560.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 22 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030409001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x120+2x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	68.5	374.54	25655.99
本页小计							25655.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 23 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030409001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x70+2x35mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	138.5	210.74	29187.49
本页小计							29187.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 24 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030409001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x50+2x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	148.2	156.49	23191.82
本页小计							23191.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 25 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030409001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	153.25	113.55	17401.54
本页小计							17401.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 26 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030409001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	123.4	89.19	11006.05
本页小计							11006.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 27 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030409001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	43.25	73.19	3165.47
本页小计							3165.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 28 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030409001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	106.5	46.17	4917.11
44	030409001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	176.52	29.66	5235.58
本页小计							10152.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 29 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030409001020	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.25	22.15	2264.84
46	030409001021	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.3	16.16	683.57
本页小计							2948.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 30 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030409001022	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	44.51	6776.65
48	030409001023	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.5	28.66	3883.43
本页小计							10660.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 31 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030409001024	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.2	17.82	2231.06
50	030409001025	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	62.5	13.15	821.88
本页小计							3052.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 32 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030409001026	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.2	65.81	2777.18
本页小计							2777.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 33 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030409001027	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	263.35	29.2	7689.82
53	030409001028	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	263.35	19.01	5006.28
本页小计							12696.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 34 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030409001029	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	108.5	14.56	1579.76
55	030409001030	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.58	10.63	1770.75
本页小计							3350.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 35 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030409001031	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	107.5	931.64	100151.3
本页小计							100151.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 36 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030409001032	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x150+1x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	157.5	579.51	91272.83
本页小计							91272.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 37 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030409001033	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.2	378.9	51227.28
本页小计							51227.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 38 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030409001034	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x185+2x95mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	142.5	641.26	91379.55
本页小计							91379.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 39 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030409001035	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x150+2x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.5	511.34	16618.55
本页小计							16618.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 40 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030409001036	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x70+2x35mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	232.5	248.84	57855.3
本页小计							57855.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 41 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030409001037	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.5	133.52	20361.8
本页小计							20361.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 42 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030409001038	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.4	90.94	9312.26
本页小计							9312.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 43 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030409001039	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.2	85.1	8952.52
65	030409001040	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	72.4	53.96	3906.7
本页小计							12859.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 44 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030409001041	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	34.73	3559.83
67	030409001042	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.5	25.73	1350.83
本页小计							4910.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 45 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030409001043	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	18.54	2822.72
69	030409001044	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	179.9	16.82	3025.92
本页小计							5848.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 46 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030409001045	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	232.2	12.1	2809.62
71	030409001046	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x240+1x120mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.35	890.68	93833.14
本页小计							96642.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 47 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030409001047	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x185+1x95mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	45.35	697.9	31649.77
73	030409001048	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)-B1-4x150+1x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.35	589.7	20845.9
本页小计							52495.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 48 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030409001049	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x95+1x50mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.35	473.71	16745.65
本页小计							16745.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 49 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030409001050	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x95+1x50mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.5	381.71	9733.61
本页小计							9733.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 50 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030409001051	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x70+1x35mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.35	285.28	10084.65
本页小计							10084.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 51 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030409001052	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x50+1x25mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.5	213.24	11834.82
本页小计							11834.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 52 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030409001053	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.5	132.7	4710.85
本页小计							4710.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 53 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030409001054	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x185+2x95mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.36	657.69	16679.02
本页小计							16679.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 54 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030409001055	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x150+2x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.36	528.82	18699.08
本页小计							18699.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 55 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030409001056	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x120+2x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.5	451.21	11505.86
本页小计							11505.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 56 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030409001057	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-5x16mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.36	101.69	8680.26
本页小计							8680.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 57 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030409001058	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-5x10mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.36	69.75	7348.86
本页小计							7348.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 58 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030409001059	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-5x6mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	45.36	51.12	2318.8
本页小计							2318.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 59 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030409001060	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.36	24.89	2124.61
本页小计							2124.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 60 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	030409001061	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	104.25	28.15	2934.64
本页小计							2934.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 61 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030409001062	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.25	17.6	2204.4
88	030402011007	T接箱	1.名称:T接箱 2.含本体安装及配件 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.各金属件均需做防锈处理并做好接地 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	6	458.87	2753.22
本页小计							4957.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 62 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	162.47	974.82
90	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	206.08	824.32
91	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积120mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	266.32	2130.56
92	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积185mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	319.21	2553.68
本页小计							6483.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 63 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030409003005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积240mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	401.03	2406.18
94	030409003006	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	14	120.2	1682.8
95	030409003007	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	151.06	2719.08
96	030409003008	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积150mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	16	198.74	3179.84
本页小计							9987.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 64 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030409003009	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积240mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	225	2700
98	030412004013	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-6mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	6.24	658.32
99	030412004014	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-10mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	188.5	9.66	1820.91
本页小计							5179.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 65 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	030412003001	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-800x200mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	96.5	592.59	57184.94
101	030412003002	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-600x200mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.58	398.21	14168.31
102	030412003003	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-400x200mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.25	300.68	15710.53
本页小计							87063.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 66 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	030412003004	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-400x150mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	24.25	243.57	5906.57
104	030412003005	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-300x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	34.25	198.95	6814.04
105	030412003006	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-300x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	84.5	166.48	14067.56
本页小计							26788.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 67 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	030412003007	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	108.7	11467.85
107	030412003008	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-100x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	64.5	131.27	8466.92
108	030412003009	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	34.5	158.09	5454.11
本页小计							25388.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 68 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030412003010	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-300x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	24.25	179.24	4346.57
110	030412003011	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-400x200mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	128.5	286	36751
111	030412002005	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X50 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	54.2	89.04	4825.97
本页小计							45923.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 69 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030412002006	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	93.7	9885.35
113	030412002007	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	142.2	108.7	15457.14
114	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	53.6	106.93	5731.45
本页小计							31073.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 70 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	53.6	87.01	4663.74
116	030409006003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	155.5	39.9	6204.45
本页小计							10868.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 71 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG40 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	163.2	29.41	4799.71
118	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.2	21.57	3282.95
本页小计							8082.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 72 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	030416006001	送配电装置系统调试	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	15	972.3	14584.5
120	031401001022	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	9609.75	9609.75
		防雷接地					76442.83
121	030410003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内(剪力墙内)两根Φ16以上主筋通长焊接或钢结构柱作为引下线 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	862.2	19.63	16924.99
122	030410007001	局部等电位联结板LEB	1.名称:局部等电位联结板LEB 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	5	95.44	477.2
本页小计							41596.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 73 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	030410007002	总等电位联结箱(MEB)	1.名称:总等电位联结箱(MEB) 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	230.02	230.02
124	030410007003	接地端子	1.名称:接地端子 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	50	58.04	2902
125	030410004001	均压环	1.名称:接地网（等电位连接网） 2.材质、规格:表示利用结构主钢筋、地下层各层周边梁两主筋做接地装置的两主筋均通过的柱基钢筋焊接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1295.5	8.49	10998.8
126	030410001001	桩承台接地	1.名称:桩承台接地 2.规格:十六连桩 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	基	5	1476.76	7383.8
本页小计							21514.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 74 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	030410001002	桩承台接地	1.名称:桩承台接地 2.规格:十连桩 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	基	5	1001.5	5007.5
128	030410001003	桩承台接地	1.名称:桩承台接地 2.规格:七连桩 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	基	5	680.17	3400.85
129	030410001004	桩承台接地	1.名称:桩承台接地 2.规格:三连桩 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	基	5	481.35	2406.75
130	030410001005	桩承台接地	1.名称:桩承台接地 2.规格:无承台 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	基	20	192.53	3850.6
本页小计							14665.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 75 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	030412004015	配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:BVR-25mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	188.25	22.34	4205.51
132	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	196.5	14.3	2809.95
133	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L40*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	435.5	31.68	13796.64
本页小计							20812.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 76 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	031401001023	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2048.22	2048.22
		应急照明系统					80560.27
135	030402011008	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格：1.0KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	5821.59	11643.18
本页小计							13691.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 77 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	030402011009	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.5KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	3074.69	6149.38
137	030402011010	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.3KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	2402.12	4804.24
本页小计							10953.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 78 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030412001009	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	186.95	17.63	3295.93
139	030412001010	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1421.25	12.73	18092.51
本页小计							21388.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 79 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	030412001011	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG15 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	175.6	11.02	1935.11
141	030412004016	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x2.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1021.25	6.44	6576.85
142	030412004017	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x1.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	353.2	4.56	1610.59
本页小计							10122.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 80 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	030412004018	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	365.2	10.03	3662.96
144	030413002002	单向方向标志灯	1.名称及规格:单向方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	52	119.86	6232.72
145	030413002003	单向双面方向标志灯	1.名称及规格:单向双面方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	20	119.86	2397.2
本页小计							12292.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 81 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	030413002004	双面多信息复合标志灯	1.名称及规格:双面多信息复合标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	119.86	1198.6
147	030413005001	集中电源疏散照明灯（A型）	1.名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2.规格:7W 3.安装形式:综合考虑 4.主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的照明灯具 5.本体及附件安装 6.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	46	170.82	7857.72
本页小计							9056.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 82 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	030413002005	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.本体及附件安装 5.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	26	119.86	3116.36
149	030413002006	疏散出口标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	119.86	958.88
150	031401001024	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1028.04	1028.04
		普通照明系统					82572.11
本页小计							5103.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 83 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	030413003001	单管控照型LED线槽灯（车道用）	1.名称:单管控照型LED线槽灯（车道用） 2.规格:1x15W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	55	86.03	4731.65
152	030413003002	LED单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	63	80.18	5051.34
本页小计							9782.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 84 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	030413003003	LED双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	66	128.1	8454.6
154	030413003004	LED三管荧光灯	1.名称及规格:LED三管荧光灯,3x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	170.08	850.4
本页小计							9305

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 85 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	030413005002	LED单管荧光灯（防爆型）	1.名称及规格:LED单管荧光灯（防爆型）,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	174.83	874.15
156	030413005003	LED双管荧光灯（防爆型）	1.名称及规格:LED双管荧光灯（防爆型）,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	274.93	1374.65
本页小计							2248.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 86 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	030413005004	LED防水防尘单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	28	125.97	3527.16
158	030413005005	LED防水防尘双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	29	166.73	4835.17
本页小计							8362.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 87 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	030413001001	LED吸顶灯（自带感应开关）	1.名称及规格:LED吸顶灯,18W（自带感应开关） 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	9	83.64	752.76
160	030413001002	LED座灯	1.名称及规格:LED座灯,6W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	80.52	805.2
本页小计							1557.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 88 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
161	030413001003	LED灯盘	1.名称及规格:LED灯盘36W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	13	153.22	1991.86
162	030413013001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	16	29.42	470.72
163	030413013002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	6	31.54	189.24
本页小计							2651.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 89 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	030413013003	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	34.93	279.44
165	030413013004	四联单控开关	1.名称：四联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	7	40.12	280.84
166	030413013005	单联双控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	11	31.27	343.97
本页小计							904.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 90 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	030413014001	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	30.38	455.7
168	030413014002	单相二、三孔插座(配防溅罩)	1.名称：单相二、三孔插座(配防溅罩) 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	39.72	198.6
169	030413014003	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,16A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	36.17	289.36
本页小计							943.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 91 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	030412001012	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	232.2	17.63	4093.69
171	030412001013	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1522.6	12.73	19382.7
本页小计							23476.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 92 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	030412001014	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.2	8.55	873.81
173	030412001015	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.2	12.19	1648.09
本页小计							2521.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 93 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	030412004019	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-1.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	488.2	2.76	1347.43
175	030412004020	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2501.2	3.5	8754.2
本页小计							10101.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 94 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	030412004021	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	868.25	4.59	3985.27
177	030412004022	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	982.2	3.92	3850.22
本页小计							7835.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 95 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030412004023	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	264.8	5.26	1392.85
179	031401001025	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1487.04	1487.04
		预埋套管					4811.96
180	031301003040	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:SC100（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	296.69	1483.45
181	031301003041	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:SC80（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	254.35	1271.75
本页小计							5635.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 96 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	031301003042	刚性防水套管	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:SC65（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	254.35	1271.75
183	031301003043	刚性防水套管	1.名称:密闭防护套管 2.型号、规格:SC50（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	47.58	237.9
184	031301003044	刚性防水套管	1.名称:密闭防护套管 2.型号、规格:SC32（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	28.72	143.6
185	031301003045	刚性防水套管	1.名称:密闭防护套管 2.型号、规格:SC25（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	28.72	143.6
本页小计							1796.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 97 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	031301003046	刚性防水套管	1.名称:密闭防护套管 2.型号、规格:SC20（工作介质管道的公称直径） 3.敷设方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	22.95	114.75
187	031401001026	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	145.16	145.16
		火灾自动报警工程					679808.05
		自动报警系统					586775.66
188	030402011001	防火卷帘控制箱	1.名称:防火卷帘控制箱 2.规格:半周长1m以内 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂式 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	8329.43	16658.86
本页小计							16918.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 98 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	030904004002	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	103.31	619.86
190	030904001008	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	855	118.7	101488.5
191	030904001009	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器（防爆型） 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	142.6	1711.2
本页小计							103819.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 99 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	030904001010	智能型感温探测器	1.名称:智能型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	55	118.7	6528.5
193	030904001011	非编码型感烟探测器	1.名称:非编码型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	35	121.27	4244.45
194	030904001012	非编码型感温探测器	1.名称:非编码型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	66	121.27	8003.82
本页小计							18776.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 100 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	030904003003	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码)	1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	198	86.9	17206.2
196	030904004003	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	125	156.33	19541.25
197	030904004004	电动警铃	1.名称:电动警铃 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	106.61	1385.93
本页小计							38133.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 101 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	030904007004	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	21	260.27	5465.67
199	030904005004	消防电话	1.名称:消防电话 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	部	5	122	610
200	030904007005	输入模块	1.名称:输入模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	202	191.27	38636.54
本页小计							44712.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 102 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	030904008009	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	45	289.79	13040.55
202	030904008010	楼层消防接线端子箱	1.名称:楼层消防接线端子箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	32	343.43	10989.76
203	030904006001	壁挂式扬声器(6W)	1.名称:壁挂式扬声器(6W) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	155	114.91	17811.05
本页小计							41841.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 103 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	030904004005	气体灭火声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	216.46	3246.9
205	030904009002	区域显示器	1.名称:区域显示器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	5	2770.17	13850.85
206	030413002001	手动/自动状态显示装置	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	866.2	2598.6
本页小计							19696.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 104 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
207	030904003004	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1.名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	139.47	418.41
208	030904011001	气体灭火控制器	1.多线制:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	3166.51	9499.53
209	030904003005	消火栓按钮(带地址码)	1.名称消火栓按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	40	142.84	5713.6
本页小计							15631.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 105 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	030412004007	电气配线WDZCN-BYJ-1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1285.5	3.13	4023.62
211	030412004008	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3352.2	4.02	13475.84
212	030412004009	电气配线WDZCN-BYJ-4	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-4 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2368.2	5.33	12622.51
本页小计							30121.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 106 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	030412004010	电气配线WDZCN-BYJ-6	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-6 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1352.1	7.28	9843.29
214	030412004011	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	14086.2	3.32	46766.18
215	030412004012	电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3875.31	3.39	13137.3
本页小计							69746.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 107 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	030409002001	控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5	1.型号:控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	570.7	14.94	8526.26
217	030409002002	控制电缆 WDZCN-KYJY-7X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-7X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	164.7	26.85	4422.2
本页小计							12948.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 108 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	030409002003	控制电缆 WDZCN-KYJY-14X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-14X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	232.2	43.07	10000.85
219	030412002001	金属线槽MR100X50	1.名称及规格:金属线槽MR100X50 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	233.8	95.65	22362.97
220	030412002002	金属线槽 MR100X100	1.名称及规格:金属线槽MR100X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	205.3	100.32	20595.7
本页小计							52959.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 109 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	030412002003	金属线槽 MR150X100	1.名称及规格:金属线槽MR150X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	208.1	104.83	21815.12
222	030412002004	金属线槽 MR300X100	1.名称及规格:金属线槽MR300X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.21	135.42	7476.54
223	030412001004	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2266.41	14.43	32704.3
本页小计							61995.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 110 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	030412001005	镀锌电线管JDG25	1.名称及规格：镀锌电线管JDG25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1033.14	19.64	20290.87
225	030909003003	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试2000点以下 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	27695.71	27695.71
226	031401001027	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	11746.37	11746.37
		防火门监控系统					43658.38
本页小计							59732.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 111 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	030904008007	常闭防火门监控模块(配门磁开关)	1.名称:常闭防火门监控模块(配门磁开关) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	15	397.75	5966.25
228	030904008008	常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1.名称:常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	19	397.75	7557.25
229	030412004005	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2386.2	3.13	7468.81
本页小计							20992.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 112 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030412004006	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线 WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2254.22	3.32	7484.01
231	030412001003	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管 JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	953.2	14.43	13754.68
232	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称:防火门监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	651.09	651.09
本页小计							21889.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 113 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
233	031401001028	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	776.29	776.29
		消防设备电源监控					29320.89
234	030904007002	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	460.07	5520.84
235	030412004003	电气配线WDZBN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1435.2	4.04	5798.21
本页小计							12095.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 114 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	030412004004	电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线 WDZBN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1563.7	3.55	5551.14
237	030412001002	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管 JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	595.2	14.43	8588.74
238	030909003002	消防设备电源监控系统调试	1、名称：消防设备电源监控系统调试 2、系统调试、校接线；电接线、接地、配合送配电系统调试、整个系统试运行等 3、其他	系统	1	3270.66	3270.66
本页小计							17410.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 115 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	031401001029	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	591.3	591.3
		漏电火灾监控系统					20053.12
240	030904001007	电气火灾探测器	1.名称:电气火灾探测器 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	437.87	8757.4
241	030412004002	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	766.2	3.32	2543.78
本页小计							11892.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 116 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
242	030412001001	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	353.5	14.43	5101.01
243	030909003001	漏电火灾监控系统调试	1.名称:漏电火灾监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	3270.66	3270.66
244	031401001030	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	380.27	380.27
		消防水工程					1151173.7
		消火栓系统					217310.52
本页小计							8751.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 117 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
245	030901010003	消火栓箱	1.名称及规格:单栓室内消火栓箱 2.消火栓规格:DN65 3.配置DN65室内消火栓1个、25m水龙带1卷、Φ19水枪1支和25m软管卷盘1套。 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	55	849.94	46746.7
246	031002002030	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	932.82	2798.46
247	031002002031	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	603.15	2412.6
本页小计							51957.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 118 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	031002002032	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	419.04	838.08
249	031002002033	蝶阀DN150	1.名称及规格:蝶阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1061.74	1061.74
250	031002002034	蝶阀DN65	1.名称及规格:蝶阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	440.04	880.08
251	030910002001	灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5）	1.名称及型号：灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5） 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	55	282.89	15558.95
本页小计							18338.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 119 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	030910002002	推车式灭火器	1.名称及型号：推车式灭火器 MF/ABC20 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	25	375.92	9398
253	030901002006	热浸镀锌钢管 DN150	1.名称及规格:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	155.2	138.3	21464.16
254	030901002007	热浸镀锌钢管 DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	589.2	84.94	50046.65
本页小计							80908.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 120 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	030901002008	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	523.7	60.94	31914.28
256	031301003014	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	22	374.64	8242.08
257	031301003015	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	314.62	4719.3
258	031301003016	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	269.91	2969.01
本页小计							47844.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 121 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	55	268.01	14740.55
260	031401001032	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	3519.88	3519.88
		喷淋系统					468726.37
261	030902002001	不锈钢管	1.名称及规格：不锈钢消防水管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	165.2	82.01	13548.05
262	030901003002	玻璃球闭式标准响应喷头	1.名称及规格:玻璃球闭式标准响应喷头 K=80 2.有、无吊顶:综合考虑 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1035	36.99	38284.65
本页小计							70093.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 122 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	031002001012	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	89.56	1074.72
264	031002002035	信号闸阀DN150	1.名称及规格:信号闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	1439.64	5758.56
265	031002002036	信号闸阀DN200	1.名称及规格:信号闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	2154.69	2154.69
266	031002006006	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	668.23	5345.84
本页小计							14333.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 123 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	031002006007	Y型过滤器DN80	1.名称及规格:Y型过滤器DN80 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	529.86	3179.16
268	031002006008	Y型过滤器DN65	1.名称及规格:Y型过滤器DN65 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	424.19	2120.95
269	031002006009	Y型过滤器DN50	1.名称及规格:Y型过滤器DN50 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	260.35	520.7
270	030601002007	真空表	1.名称及规格:真空表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	133.26	1066.08
本页小计							6886.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 124 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	031002002037	闸阀DN200	1.名称及规格:闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1739.54	1739.54
272	031002002038	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	9	932.82	8395.38
273	031002002039	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	25	603.15	15078.75
274	031002002040	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	493.88	3951.04
本页小计							29164.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 125 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	031002002041	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	419.04	2933.28
276	031002002042	闸阀DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	176.86	707.44
277	031002002043	闸阀DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	144.96	434.88
278	031002002044	闸阀DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	94.02	188.04
本页小计							4263.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 126 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	031002002045	闸阀DN25	1.名称及规格:闸阀DN25 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	78.03	156.06
280	031002002046	蝶阀DN200	1.名称及规格:蝶阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1636.17	3272.34
281	031002002047	电磁阀DN65	1.名称及规格:电磁阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	703.56	1407.12
本页小计							4835.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 127 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	030901004003	湿式报警装置DN150	1.名称及规格:湿式报警装置DN150 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	3482.8	6965.6
283	030901004004	湿式报警装置DN200	1.名称及规格:湿式报警装置DN200 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	5206.2	5206.2
284	030901006002	水流指示器DN150	1.名称及规格:水流指示器DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	661.93	3971.58
本页小计							16143.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 128 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
285	031002001013	泄水阀DN50	1.名称及规格:泄水阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	369.48	738.96
286	030903002001	无压差式比例混合器	1.名称:无压差式比例混合器 2.本体材质:综合考虑 3.混合比:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	4140.53	8281.06
287	030903003001	泡沫液贮罐	1.名称:泡沫液贮罐 2.编号规格:储罐容积2000L(2T) 3.包含压力表等附件 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	17723.93	35447.86
288	031002004003	定比减压阀	1.名称:定比减压阀 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	613.88	1227.76
本页小计							45695.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 129 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	030901008003	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水阀DN25 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	263.22	789.66
290	030901008004	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水装置DN25（含压力表及截止阀） 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	263.22	526.44
291	030901007003	减压孔板DN150	1.名称及规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	218.44	3276.6
292	030901007004	减压孔板DN100	1.名称:减压孔板DN100 2.本体及附件安装 3.安装方式:法兰连接 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	165.81	2155.53
本页小计							6748.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 130 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030901001013	热浸镀锌钢管DN200	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.47	225.62	23119.28
294	030901001014	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	128.4	138.3	17757.72
295	030901001015	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	643.2	84.94	54633.41
本页小计							95510.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 131 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	030901001016	热浸镀锌钢管DN80	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	223.2	71.78	16021.3
297	030901001017	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	213.87	60.94	13033.24
298	030901001018	热浸镀锌钢管DN50	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.7	75.5	12585.85
本页小计							41640.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 132 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	030901001019	热浸镀锌钢管DN40	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	312.4	63.79	19928
300	030901001020	热浸镀锌钢管DN32	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	488.7	54.16	26467.99
301	030901001021	热浸镀锌钢管DN25	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1055.7	47.44	50082.41
本页小计							96478.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 133 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	031301003017	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN200 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	22	486.03	10692.66
303	031301003018	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	32	374.64	11988.48
304	031301003019	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	28	314.62	8809.36
305	031301003020	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	17	269.91	4588.47
306	031301003021	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	269.91	2159.28
本页小计							38238.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 134 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
307	031301003022	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	221.39	2878.07
308	031301003023	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	221.39	1106.95
309	031301003024	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN25 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	221.39	442.78
310	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	9	415.72	3741.48
311	031401001033	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	8785.12	8785.12
		消防泵房					292419.03
本页小计							16954.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 135 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	030109001009	室内消火栓泵：Q=15L/s H=65m N=18.5kW（一用一备）；自动喷淋泵：Q=45L/s H=90m N=75kW（两用一备）	1.名称:室内消火栓泵 2.规格、型号:室内消火栓泵：Q=15L/s H=65m N=18.5kW（一用一备）；自动喷淋泵：Q=45L/s H=90m N=75kW（两用一备） 3.本体、减震器及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆 6.电动机接线、调试 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	1	40016.97	40016.97
313	030109001011	室外消火栓泵：主泵：Q=30L/s H=50m N=37kW（一用一备）；稳压泵：Q=1L/s H=55m N=2.0kW（一用一备）	1.名称:室外消火栓泵 2.规格、型号:主泵：Q=30L/s H=50m N=37kW（一用一备）；稳压泵：Q=1L/s H=55m N=2.0kW（一用一备）；气压罐1200*2900 3.本体、减震器及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆 6.电动机接线、调试 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	1	77084.34	77084.34
本页小计							117101.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 136 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030901002009	热浸镀锌钢管DN350	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN350 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	45.2	443.26	20035.35
315	030901002010	热浸镀锌钢管DN200	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.8	225.62	5821
316	030901002011	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	158.9	138.3	21975.87
本页小计							47832.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 137 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
317	030901002012	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	368.1	84.94	31266.41
318	030901002013	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	196.7	60.94	11986.9
319	031002002048	闸阀DN350	1.名称及规格:闸阀DN350 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	3543.05	3543.05
本页小计							46796.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 138 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	031002002049	闸阀DN200	1.名称及规格:闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1739.54	3479.08
321	031002002050	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	932.82	2798.46
322	031002002051	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	603.15	2412.6
323	031002002052	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	493.88	1481.64
本页小计							10171.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 139 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
324	031002002053	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	419.04	838.08
325	031002006010	Y型过滤器DN200	1.名称及规格:Y型过滤器DN200 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1561.11	3122.22
326	031002006011	Y型过滤器DN150	1.名称及规格:Y型过滤器DN150 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	1005.09	4020.36
327	031002006012	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	668.23	2004.69
本页小计							9985.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 140 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
328	031002002054	消声止回阀 DN150	1.名称及规格:消声止回阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	1059.64	3178.92
329	031002001014	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀DN25 2.材质:全铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	89.56	537.36
330	030601002008	压力表	1.名称及规格:压力表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	16	133.26	2132.16
331	031002002055	电动阀DN65	1.名称及规格:电动阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	703.56	1407.12
本页小计							7255.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 141 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
332	031002002056	蝶阀DN200	1.名称及规格:蝶阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1636.17	1636.17
333	031002002057	蝶阀DN150	1.名称及规格:蝶阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1061.74	2123.48
334	031003010010	防止旋流器 DN350	1.名称及规格:防止旋流器 DN350 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	3623.8	3623.8
335	031002002059	隔膜式安全泄压阀 DN150	1.名称及规格:隔膜式安全泄压阀 DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	2141.69	2141.69
本页小计							9525.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 142 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	031002008014	可曲绕橡塑软接头DN150	1.名称及规格:可曲绕橡塑软接头 DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	508.43	1016.86
337	030901008005	流量测试装置	1.名称：流量测试装置 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	452.37	904.74
338	030901008006	压力检测装置	1.名称：压力检测装置 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	452.37	904.74
339	030804001017	偏心管DN150	1.类型:偏心管 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	154.6	463.8
本页小计							3290.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 143 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	030804001018	同心管 DN150	1.类型:同心管 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	164.8	329.6
341	030814006001	水位计	1.类型:液位计管 2.规格:DN50 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	5	360.67	1803.35
342	030804001019	溢流口 DN150	1.类型:溢流口 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	298.8	1792.8
343	031301003025	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN350 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	1367.01	20505.15
344	031301003026	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	640.83	12816.6
本页小计							37247.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 144 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	030901010005	系统测试用消火栓	1.名称及规格:系统测试用消火栓 2.消火栓规格:DN65 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	1	720.6	720.6
346	031401001031	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2493.07	2493.07
		气体灭火系统					172717.78
347	030902008001	70L预制式七氟丙烷气体灭火装置	1.名称及规格:70L预制式七氟丙烷气体灭火装置 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	7409.69	59277.52
348	030902008002	90L预制式七氟丙烷气体灭火装置	1.名称及规格:90L预制式七氟丙烷气体灭火装置 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	9	9420.16	84781.44
本页小计							147272.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 145 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	030703001002	机械泄压阀	1.名称及规格:机械泄压阀 2.材质:碳钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	726.82	3634.1
350	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:与灭火装置同规格 70L 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	8	1280.28	10242.24
351	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:与灭火装置同规格 90L 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	9	1514.74	13632.66
352	031401001034	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1149.82	1149.82
		给排水工程					1572372.83
		给水泵房					666746.2
本页小计							28658.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 146 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	031005001001	生活变频泵组(主泵：Q=30m³/h，H=55m，N=11kW （二用一备），辅泵：Q=10m³/h，H=59m，N=4kW（一用），气压罐800*2400)	1.名称:生活变频泵组 2.主泵：Q=30m³/h，H=55m，N=11kW （二用一备），辅泵：Q=10m³/h，H=59m，N=4kW（一用），气压罐800*2400 3.水泵外壳及叶轮均采用不锈钢材质 4.每台水泵(包含辅泵)均独立配置变频器 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	1	82474.4	82474.4
354	030109001012	气浮式自动隔油提升设备气浮式自动隔油提升设备：Q=15L/S，H=16m，N=13.4kw	1.名称:气浮式自动隔油提升设备气浮式自动隔油提升设备 2.规格:Q=15L/S，H=16m，N=13.4kw 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	28875.09	28875.09
355	031001006001	SUS304薄壁不锈钢给水管DN150	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN150 2.连接方式:沟槽连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	205.7	304.99	62736.44
本页小计							174085.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 147 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	031001006002	SUS304薄壁不锈钢给水管DN100	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN100 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	454.2	179.68	81610.66
357	031001006003	SUS304薄壁不锈钢给水管DN80	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN80 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	286.2	132.22	37841.36
本页小计							119452.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 148 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
358	031001006004	SUS304薄壁不锈钢给水管DN65	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN65 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	453.1	115.48	52323.99
359	031001006005	SUS304薄壁不锈钢给水管DN50	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN50 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	395.1	94.49	37333
本页小计							89656.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 149 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	031001002001	内涂塑热镀锌钢管DN150	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN150 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	378.3	156.31	59132.07
361	031001002002	内涂塑热镀锌钢管DN100	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN100 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	272.78	101.15	27591.7
本页小计							86723.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 150 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
362	031001002003	内涂塑热镀锌钢管DN80	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN80 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	242.14	85.84	20785.3
363	031001002004	内涂塑热镀锌钢管DN65	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN65 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	178.7	72.3	12920.01
本页小计							33705.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 151 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
364	031001002005	内涂塑热镀锌钢管DN50	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	295.27	78.38	23143.26
365	031002006013	Y型过滤器DN150	1.名称及规格:Y型过滤器DN150 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	985.12	7880.96
366	031002006014	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	653.82	8499.66
367	030804001020	偏心管DN150	1.类型:偏心管 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	147.82	1182.56
本页小计							40706.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 152 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
368	030804001021	偏心管DN100	1.类型:偏心管 2.规格:DN100 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	114.54	1489.02
369	030804001022	同心管DN150	1.类型:同心管 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	158.02	1264.16
370	030804001023	同心管DN100	1.类型:同心管 2.规格:DN100 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	121.74	1582.62
371	031002014001	液位信号装置	1.名称：液位信号装置 2.规格：DN50 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	854.11	854.11
372	031002008015	可曲挠橡胶接头DN150	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN150 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	9	490.88	4417.92
本页小计							9607.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 153 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
373	031002008016	可曲挠橡胶接头DN100	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	314.66	3461.26
374	031002008017	可曲挠橡胶接头DN80	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN80 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	268.99	1613.94
375	031002008018	可曲挠橡胶接头DN65	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN65 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	232.44	1162.2
376	031002002060	SS304不锈钢闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	1215.24	9721.92
本页小计							15959.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 154 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
377	031002002061	SS304不锈钢闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀N100 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	896.1	9857.1
378	031002002062	SS304不锈钢闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	678.07	4746.49
379	031002002063	SS304不锈钢闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	513.53	2567.65
380	031002002064	SS304不锈钢截止阀DN50	1.名称及规格:截止阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	178.42	1070.52
本页小计							18241.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 155 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	031002002065	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	915.52	7324.16
382	031002002066	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	590.68	4134.76
383	031002002067	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	483.8	2902.8
本页小计							14361.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 156 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	031002002068	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	410.08	2050.4
385	031002002069	闸阀DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	173.86	347.72
386	030601002009	压力表	1.名称及规格:压力表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	126.9	1015.2
387	031003010011	旋流防止器DN150	1.名称及规格:旋流防止器DN150 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	2704.84	13524.2
本页小计							16937.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 157 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	031002002070	放空阀DN100	1.名称及规格:放空阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	723.2	2169.6
389	031002011001	智能远程水表组DN150	1.名称及规格:智能远程水表组DN150 2.本体、阀门及法兰附件安装(每组含1个水表1个闸阀及1个止回阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	5	3511.69	17558.45
390	031301003027	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	17	607.56	10328.52
391	031301003028	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	484.86	5818.32
本页小计							35874.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 158 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
392	031301003029	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	399.98	2799.86
393	031301003030	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	399.98	1199.94
394	031401001018	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	7432.9	7432.9
		排水系统					495103.33
395	030109001013	潜水泵 Q=45T/h,H=15.0m,N=5.5KW	1.名称:潜污泵 2.规格、型号:潜水泵Q=45T/h,H=15.0m,N=5.5KW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	3723.28	11169.84
本页小计							22602.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 159 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
396	030109001014	潜水泵 Q=40T/h,H=25.0m, N=5.5KW	1.名称:潜污泵 2.规格、型 号 :Q=40T/h,H=25.0m,N=5.5KW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	3277.27	6554.54
397	030109001015	潜水泵 Q=40T/h,H=15.0m, N=4.0KW	1.名称:潜污泵 2.规格、型 号 :Q=40T/h,H=15.0m,N=4.0KW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	4	3069.84	12279.36
本页小计							18833.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 160 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
398	030109001016	潜水泵 Q=15T/h,H=25.0m, N=3.0KW	1.名称:潜污泵 2.规格、型 号 :Q=15T/h,H=25.0m,N=3.0KW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	2432.67	7298.01
399	030109001017	潜水泵 Q=15T/h,H=15.0m, N=2.2KW	1.名称:潜污泵 2.规格、型 号 :Q=15T/h,H=15.0m,N=2.2KW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	2073.73	6221.19
本页小计							13519.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 161 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
400	030109001018	排泥泵 Q=40T/H,H=25m,N=5.5kW	1.名称:排泥泵 2.规格、型号:Q=40T/H,H=25m,N=5.5kW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	5144.48	5144.48
401	030109001019	排水泵 Q=120T/H,H=25m,N=18.5kW	1.名称:排水泵 2.规格、型号:Q=120T/H,H=25m,N=18.5kW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	14194.87	42584.61
本页小计							47729.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 162 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
402	030109001020	一体化污水提升设备 Q=40T/h,H=25m,N=5.5kW	1.名称:一体化污水提升泵 2.型号:Q=40T/h,H=25m,N=5.5kW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	76827.79	76827.79
403	040504002001	成品隔油池	1.名称规格:玻璃钢成品隔油池 2.型号:处理量Q=10L/s,3kW 3.土方、模板等内容综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	1	3755.1	3755.1
404	031001002006	内涂塑热镀锌钢管 DN250	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN250 2.连接形式:沟槽连接 3.管道支架制作安装及除锈刷油、含穿墙、穿梁、穿楼板套管 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	66.7	376.84	25135.23
本页小计							105718.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 163 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	031001002007	内涂塑热镀锌钢管DN200	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN200 2.连接形式:沟槽连接 3.管道支架制作安装及除锈刷油、含穿墙、穿梁、穿楼板套管 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	81.36	271.38	22079.48
406	031001002008	内涂塑热镀锌钢管DN150	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN150 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	186.4	156.31	29136.18
407	031001002009	内涂塑热镀锌钢管DN100	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN100 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	352.4	101.15	35645.26
本页小计							86860.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 164 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
408	031001002010	内涂塑热镀锌钢管DN80	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN80 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	181.47	85.84	15577.38
409	031001002011	内涂塑热镀锌钢管DN65	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN65 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	183.4	72.3	13259.82
410	031001002012	内涂塑热镀锌钢管DN50	1.名称及规格:内涂塑热镀锌钢管DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.管道支架制作安装及除锈刷油、含穿墙、穿梁、穿楼板套管 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	286.7	97.24	27878.71
本页小计							56715.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 165 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	031001008001	UPVC排水管DN150	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN150 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.2	86.37	8827.01
412	031001008002	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.2	63.68	6508.1
本页小计							15335.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 166 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	031001008003	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC通气管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	121.2	74.88	9075.46
414	031001008004	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.78	74.21	7627.3
本页小计							16702.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 167 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
415	031002002071	闸阀DN250	1.名称及规格:闸阀DN250 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	2321.67	6965.01
416	031002002072	闸阀 DN200	1.名称及规格:闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	1840.12	7360.48
417	031002002073	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	915.52	7324.16
418	031002002074	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	590.68	8860.2
本页小计							30509.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 168 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
419	031002002075	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	483.8	3386.6
420	031002002076	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	410.08	1640.32
421	031002002077	止回阀DN150	1.名称及规格:止回阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	1086.52	11951.72
422	031002002078	止回阀DN100	1.名称及规格:止回阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	14	744.58	10424.12
本页小计							27402.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 169 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
423	031002002079	止回阀DN80	1.名称及规格:止回阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	577.85	4044.95
424	031002002080	止回阀DN65	1.名称及规格:止回阀DN65 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	489.59	3427.13
425	031002008019	可曲挠橡胶接头DN150	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN150 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	490.88	6381.44
426	031002008020	可曲挠橡胶接头DN100	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	314.66	3461.26
本页小计							17314.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 170 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	031002008021	可曲挠橡胶接头DN80	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN80 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	268.99	2151.92
428	031002008022	可曲挠橡胶接头DN65	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN65 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	232.44	697.32
429	031002006015	Y型过滤器DN150	1.名称及规格:Y型过滤器DN150 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	985.12	1970.24
430	031002006016	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	10	653.82	6538.2
本页小计							11357.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 171 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
431	030601002010	压力仪表	1.名称:压力表 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	206.31	1444.17
432	031003014001	防爆地漏DN150	1.名称及规格:防爆地漏DN150 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	199.07	1194.42
433	031003014002	防爆地漏DN100	1.名称及规格:防爆地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	146.08	1022.56
434	031003014003	防爆地漏DN75	1.名称及规格:防爆地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	123.89	619.45
本页小计							4280.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 172 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
435	031002008023	偏心管 DN150	1.类型:偏心管 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	10	147.82	1478.2
436	031002008024	偏心管 DN100	1.类型:偏心管 2.规格:DN100 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	114.54	916.32
437	031002008025	同心管 DN150	1.类型:同心管 2.规格:DN150 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	158.02	1264.16
438	031002008026	同心管 DN100	1.类型:同心管 2.规格:DN100 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	121.74	730.44
439	030601002011	液位信号装置	1.名称：液位信号装置 2.规格：DN50 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	854.11	2562.33
本页小计							6951.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 173 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
440	031301003031	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	393.55	7083.9
441	031301003032	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	21	297.37	6244.77
442	031301003033	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	19	255.06	4846.14
443	031301003034	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	208.56	1459.92
444	031401001019	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	5066.63	5066.63
		给水系统					410523.3
本页小计							24701.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 174 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	031001006006	SUS304薄壁不锈钢给水管DN150	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN150 2.连接方式:沟槽连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	207.7	304.99	63346.42
446	031001006007	SUS304薄壁不锈钢给水管DN100	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN100 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	251.4	179.68	45171.55
本页小计							108517.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 175 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
447	031001006008	SUS304薄壁不锈钢给水管DN80	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN80 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	197.8	132.22	26153.12
448	031001006009	SUS304薄壁不锈钢给水管DN65	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN65 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	275.4	115.48	31803.19
本页小计							57956.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 176 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
449	031001006010	SUS304薄壁不锈钢给水管DN50	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN50 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	153.21	94.49	14476.81
450	031001006011	SUS304薄壁不锈钢给水管DN40	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN40 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	221.7	77.47	17175.1
本页小计							31651.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 177 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	031001006012	SUS304薄壁不锈钢给水管DN32	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN32 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	195.7	55.71	10902.45
452	031001006013	SUS304薄壁不锈钢给水管DN25	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN25 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	436.98	46.66	20389.49
453	031001008005	PP-R塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	329.6	45.92	15135.23
本页小计							46427.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 178 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
454	031001008006	PP-R塑料给水管DN40	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	216.2	38.81	8390.72
455	031001008007	PP-R塑料给水管DN32	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	196.42	30.96	6081.16
456	031001008008	PP-R塑料给水管DN25	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	278.2	26.56	7388.99
本页小计							21860.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 179 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
457	031001008009	PP-R塑料给水管DN20	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	285.2	24.06	6861.91
458	031001008010	PP-R塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	143.58	21.28	3055.38
459	031003014004	水龙头DN15	1.名称及规格:水龙头DN15 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	21.56	323.4
本页小计							10240.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 180 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
460	031002002081	SS304不锈钢闸阀 DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	1215.24	14582.88
461	031002002082	SS304不锈钢闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀N100 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	896.1	9857.1
462	031002002083	SS304不锈钢闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	678.07	3390.35
463	031002002084	SS304不锈钢闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	513.53	1027.06
本页小计							28857.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 181 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
464	031002001015	SS304不锈钢截止阀DN50	1.名称及规格:截止阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	178.42	713.68
465	031002001016	SS304不锈钢截止阀DN40	1.名称及规格:截止阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	155.79	778.95
466	031002001017	SS304不锈钢截止阀DN32	1.名称及规格:截止阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	116.24	929.92
本页小计							2422.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 182 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
467	031002001018	SS304不锈钢截止阀DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	78.45	1019.85
468	031002011002	智能远程水表组DN150	1.名称及规格:智能远程水表组DN150 2.本体、阀门及法兰附件安装(每组含1个水表1个闸阀及1个止回阀) 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	5	3511.69	17558.45
469	031002011003	智能远程水表组DN100	1.名称及规格:智能远程水表组DN150 2.本体、阀门及法兰附件安装(每组含1个水表1个闸阀及1个止回阀) 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	11	2479.98	27279.78
本页小计							45858.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 183 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	031002011004	智能远程水表组DN80	1.名称及规格:智能远程水表组DN80 2.本体、阀门及法兰附件安装(每组含1个水表1个闸阀及1个止回阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	3	2066.34	6199.02
471	031002011005	智能远程水表组DN65	1.名称及规格:智能远程水表组DN65 2.本体、阀门及法兰附件安装(每组含1个水表1个闸阀及1个止回阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	1861.93	3723.86
472	031002011006	智能远程水表组DN50	1.名称及规格:智能远程水表组DN50 2.本体、阀门及附件安装(每组含1个水表1个闸阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	3	827.55	2482.65
473	031002011007	智能远程水表组DN40	1.名称及规格:智能远程水表组DN40 2.本体、阀门及附件安装(每组含1个水表1个闸阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	680.6	1361.2
本页小计							13766.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 184 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	031002011008	智能远程水表组DN32	1.名称及规格:智能远程水表组DN32 2.本体、阀门及附件安装(每组含1个水表1个闸阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	366.26	732.52
475	031002011009	智能远程水表组DN25	1.名称及规格:智能远程水表组DN25 2.本体、阀门及附件安装(每组含1个水表1个闸阀） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	7	248.94	1742.58
476	031002004004	减压型倒流防止器DN50	1.名称及规格:减压型倒流防止器DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	479.37	958.74
477	031002004005	减压型倒流防止器DN40	1.名称及规格:减压型倒流防止器DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	353.14	706.28
本页小计							4140.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 185 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
478	031002002085	闸阀 DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	915.52	1831.04
479	031002002086	闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	590.68	3544.08
480	031002002087	闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	483.8	5321.8
本页小计							10696.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 186 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
481	031002002088	闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	9	410.08	3690.72
482	031002001019	闸阀 DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	173.86	521.58
483	031002001020	闸阀 DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	141.97	1135.76
本页小计							5348.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 187 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
484	031002001021	闸阀 DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
485	031002001022	截止阀 DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	82.29	493.74
486	031002001023	截止阀 DN20	1.名称及规格:截止阀DN20 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	61.87	185.61
本页小计							864.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 188 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
487	031002001024	带真空破坏器(大气型)组合水嘴 DN25	1.名称及规格:带真空破坏器(大气型)组合水嘴 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	151.49	454.47
488	031002001025	带真空破坏器(大气型)组合水嘴 DN20	1.名称及规格:带真空破坏器(大气型)组合水嘴 DN20 2.连接方式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	140.41	280.82
489	031301003035	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	393.55	5116.15
490	031301003036	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	297.37	5947.4
本页小计							11798.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地下室安装工程　　第 189 页　共 189 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
491	031301003037	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	255.06	1785.42
492	031301003038	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	255.06	765.18
493	031301003039	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	208.56	1042.8
494	031401001020	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	6522.14	6522.14
本页小计							10115.54
合　计							6143292.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 1 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警工程					990571.43
		自动报警系统					789380.58
1	030904004001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	100.66	301.98
2	030904001001	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	856	114.42	97943.52
3	030904001002	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器（防爆型） 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	138.32	2489.76
本页小计							100735.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 2 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030904001003	智能型感温探测器	1.名称:智能型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	338	114.42	38673.96
5	030904001004	非编码型感烟探测器	1.名称:非编码型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	82	116.99	9593.18
6	030904001005	非编码型感温探测器	1.名称:非编码型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	35	116.99	4094.65
本页小计							52361.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 3 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码)	1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	105	85.55	8982.75
8	030904004002	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	85	148.12	12590.2
9	030904004003	电动警铃	1.名称:电动警铃 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	102.09	306.27
本页小计							21879.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 4 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030904007001	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	25	248.93	6223.25
11	030904005001	消防电话	1.名称:消防电话 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	部	2	120.04	240.08
12	030904007002	输入模块	1.名称:输入模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	155	179.93	27889.15
本页小计							34352.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 5 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030904008001	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	15	277.3	4159.5
14	030904008002	楼层消防接线端子箱	1.名称:楼层消防接线端子箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	17	326.52	5550.84
15	030904006001	壁挂式扬声器(6W)	1.名称:壁挂式扬声器(6W) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	88	112.42	9892.96
本页小计							19603.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 6 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030904004004	气体灭火声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	208.25	1249.5
17	030904009001	区域显示器	1.名称:区域显示器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	2641.61	5283.22
18	030413002001	手动/自动状态显示装置	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	841.35	1682.7
本页小计							8215.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 7 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030904003002	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1.名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	133.51	667.55
20	030904011001	气体灭火控制器	1.多线制:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	6	3100.79	18604.74
21	030904003003	消火栓按钮(带地址码)	1.名称消火栓按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	95	136.88	13003.6
本页小计							32275.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 8 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412004001	电气配线WDZCN-BYJ-1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3656.2	3.02	11041.72
23	030412004002	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	953.2	3.91	3727.01
24	030412004003	电气配线WDZCN-BYJ-4	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-4 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	766.25	5.23	4007.49
本页小计							18776.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 9 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412004004	电气配线WDZCN-BYJ-6	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-6 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1207.12	7.18	8667.12
26	030412004005	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3369.1	3.21	10814.81
27	030412004006	电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1552.2	3.27	5075.69
本页小计							24557.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 10 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030409002001	控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5	1.型号:控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.6	14.37	1517.47
29	030409002002	控制电缆 WDZCN-KYJY-7X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-7X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	119.6	26.21	3134.72
本页小计							4652.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 11 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030409002003	控制电缆 WDZCN-KYJY-14X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-14X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1109.97	42.43	47096.03
31	030412002001	金属线槽MR100X50	1.名称及规格:金属线槽MR100X50 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1335.6	90	120204
32	030412002002	金属线槽MR100X100	1.名称及规格:金属线槽MR100X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1239.8	94.67	117371.87
本页小计							284671.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 12 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412002003	金属线槽MR150X100	1.名称及规格:金属线槽MR150X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	196.34	99.18	19473
34	030412002004	金属线槽MR300X100	1.名称及规格:金属线槽MR300X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	407.8	129.01	52610.28
35	030412001001	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3086.97	13.65	42137.14
本页小计							114220.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 13 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412001002	镀锌电线管JDG25	1.名称及规格：镀锌电线管JDG25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1573.24	18.54	29167.87
37	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试2000点以下 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	25648.97	25648.97
38	031401001001	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	18262.03	18262.03
		防火门监控系统					54907.99
本页小计							73078.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 14 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030904008003	常闭防火门监控模块(配门磁开关)	1.名称:常闭防火门监控模块(配门磁开关) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	25	385.26	9631.5
40	030904008004	常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1.名称:常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	25	385.26	9631.5
41	030412004007	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1786.2	3.02	5394.32
本页小计							24657.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 15 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004008	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1322.25	3.21	4244.42
43	030412001003	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1782.25	13.65	24327.71
44	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称:防火门监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	605.03	605.03
本页小计							29177.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 16 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031401001002	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1073.51	1073.51
		消防设备电源监控					39956.31
46	030904007003	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	444.44	8888.8
47	030412004009	电气配线WDZBN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1322.2	3.93	5196.25
本页小计							15158.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 17 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004010	电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1322.2	3.44	4548.37
49	030412001004	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1275.69	13.65	17413.17
50	030909003002	消防设备电源监控系统调试	1、名称：消防设备电源监控系统调试 2、系统调试、校接线；电接线、接地、配合送配电系统调试、整个系统试运行等 3、其他	系统	1	3033.08	3033.08
本页小计							24994.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 18 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031401001003	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	876.64	876.64
		漏电火灾监控系统					36306.78
52	030904001006	电气火灾探测器	1.名称:电气火灾探测器 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	30	429.86	12895.8
53	030412004011	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1352.4	3.21	4341.2
本页小计							18113.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 19 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412001005	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1122.2	13.65	15318.03
55	030909003003	漏电火灾监控系统调试	1.名称:漏电火灾监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	3033.08	3033.08
56	031401001004	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	718.67	718.67
		消防控制室					70019.77
本页小计							19069.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 20 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030904013001	火灾报警控制器(联动型)	1.名称:火灾报警控制器(联动型) 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	16424.2	16424.2
58	030904011002	消防功放柜	1.名称:消防功放柜 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	4206.34	8412.68
59	030904012001	火警电话总机	1.名称:火警电话总机 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	6847.78	6847.78
本页小计							31684.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 21 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030505016001	手动控制盘	1.名称:手动控制盘 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	541.33	1623.99
61	030904010001	图形显示装置	1.名称:图形显示装置 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	5477.73	5477.73
62	030505016002	消防水池液位显示装置	1.名称:消防水池液位显示装置 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	975.93	975.93
本页小计							8077.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 22 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030506010001	监控摄像设备	1.名称:应急照明控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	4031.61	8063.22
64	030906001001	防火门监控分机	1.名称:防火门监控分机 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	2059.55	4119.1
65	030908001001	消防电源监控设备	1.名称:消防电源监控设备 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	16597.98	16597.98
本页小计							28780.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 23 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030907001001	电气火灾监控设备	1.名称:电气火灾监控设备 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	982.05	982.05
67	031401001005	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	495.11	495.11
		消防水工程					811649.71
		消火栓系统					318118.34
68	030109001001	室内消火栓稳压泵组	1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.规格、型号:Q=1.0L/S H=0.20MPa N=0.55kw ∅xH=1100x1800 3.本体、减震器及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆 6.电动机接线、调试 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	23598.79	23598.79
本页小计							25075.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 24 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030901010001	消火栓箱	1.名称及规格:单栓室内消火栓箱 2.消火栓规格:DN65 3.配置DN65室内消火栓1个、25m水龙带1卷、Φ19水枪1支和25m软管卷盘1套。 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	32	834.7	26710.4
70	031002002001	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	916.5	2749.5
71	031002002002	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	591.55	2366.2
本页小计							31826.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 25 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	031002002003	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	410.82	821.64
73	031002002004	蝶阀DN150	1.名称及规格:蝶阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1045.42	1045.42
74	031002002005	蝶阀DN65	1.名称及规格:蝶阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	431.82	863.64
75	030910002001	灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5）	1.名称及型号：灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5） 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	32	276.56	8849.92
本页小计							11580.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 26 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030910002002	推车式灭火器	1.名称及型号：推车式灭火器 MF/ABC20 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	375.58	6760.44
77	030901002001	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	235.2	135.26	31813.15
78	030901002002	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1589.2	82.52	131140.78
本页小计							169714.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 27 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030901002003	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	903.7	58.99	53309.26
80	031301003001	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	22	355.45	7819.9
81	031301003002	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	297.98	4469.7
82	031301003003	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	255.46	2810.06
本页小计							68408.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 28 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	32	246.78	7896.96
84	031401001006	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	5092.58	5092.58
		喷淋系统					493531.37
85	030902002001	不锈钢管	1.名称及规格：不锈钢消防水管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	165.2	80.15	13240.78
86	030901003001	玻璃球闭式标准响应喷头	1.名称及规格:玻璃球闭式标准响应喷头 K=80 2.有、无吊顶:综合考虑 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	855	35.32	30198.6
本页小计							56428.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 29 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	031002001001	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	86.31	1035.72
88	031002002006	信号闸阀DN150	1.名称及规格:信号闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	1423.32	5693.28
89	031002002007	信号闸阀DN200	1.名称及规格:信号闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	2129.15	2129.15
90	031002006001	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	654.98	1964.94
本页小计							10823.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 30 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031002006002	Y型过滤器DN80	1.名称及规格:Y型过滤器DN80 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	519.1	1557.3
92	031002006003	Y型过滤器DN65	1.名称及规格:Y型过滤器DN65 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	414.67	829.34
93	031002006004	Y型过滤器DN50	1.名称及规格:Y型过滤器DN50 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	254.13	508.26
94	030601002001	真空表	1.名称及规格:真空表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	126.9	1015.2
本页小计							3910.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 31 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	031002002008	闸阀DN200	1.名称及规格:闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1714	1714
96	031002002009	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	916.5	4582.5
97	031002002010	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	591.55	3549.3
98	031002002011	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	484.54	3391.78
本页小计							13237.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 32 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	031002002012	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	410.82	821.64
100	031002002013	闸阀DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	173.87	695.48
101	031002002014	闸阀DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	141.97	425.91
102	031002002015	闸阀DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
本页小计							2127.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 33 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	031002002016	闸阀DN25	1.名称及规格:闸阀DN25 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	76.69	153.38
104	031002002017	蝶阀DN200	1.名称及规格:蝶阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1610.63	3221.26
105	031002002018	电磁阀DN65	1.名称及规格:电磁阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	695.34	1390.68
本页小计							4765.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 34 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	030901004001	湿式报警装置DN150	1.名称及规格:湿式报警装置DN150 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	3384.67	6769.34
107	030901004002	湿式报警装置DN200	1.名称及规格:湿式报警装置DN200 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	5082.87	5082.87
108	030901006001	水流指示器DN150	1.名称及规格:水流指示器DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	639.69	639.69
本页小计							12491.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 35 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	031002001002	泄水阀DN50	1.名称及规格:泄水阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	366.49	366.49
110	030903002001	无压差式比例混合器	1.名称:无压差式比例混合器 2.本体材质:综合考虑 3.混合比:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	4106.81	4106.81
111	030903003001	泡沫液贮罐	1.名称:泡沫液贮罐 2.编号规格:储罐容积2000L(2T) 3.包含压力表等附件 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	17520.36	17520.36
112	031002004001	定比减压阀	1.名称:定比减压阀 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	582.76	582.76
本页小计							22576.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 36 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	030901008001	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水阀DN25 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	253.82	761.46
114	030901008002	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水装置DN25（含压力表及截止阀） 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	253.82	507.64
115	030901007001	减压孔板DN150	1.名称及规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	213.98	3209.7
116	030901007002	减压孔板DN100	1.名称:减压孔板DN100 2.本体及附件安装 3.安装方式:法兰连接 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	161.89	2104.57
本页小计							6583.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 37 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	030901001001	热浸镀锌钢管DN200	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	154.98	222.26	34445.85
118	030901001002	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	298.4	135.26	40361.58
119	030901001003	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	833.2	82.52	68755.66
本页小计							143563.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 38 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030901001004	热浸镀锌钢管DN80	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	253.2	69.59	17620.19
121	030901001005	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	423.2	58.99	24964.57
122	030901001006	热浸镀锌钢管DN50	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	206.7	72.36	14956.81
本页小计							57541.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 39 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	030901001007	热浸镀锌钢管DN40	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	212.4	60.78	12909.67
124	030901001008	热浸镀锌钢管DN32	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	408.7	51.49	21043.96
125	030901001009	热浸镀锌钢管DN25	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1884.7	44.87	84566.49
本页小计							118520.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 40 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	031301003004	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN200 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	22	461.23	10147.06
127	031301003005	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	32	355.45	11374.4
128	031301003006	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	28	297.98	8343.44
129	031301003007	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	17	255.46	4342.82
130	031301003008	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	255.46	2043.68
本页小计							36251.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 41 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	031301003009	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	208.9	2715.7
132	031301003010	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	208.9	1044.5
133	031301003011	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN25 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.9	417.8
134	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	9	384.12	3457.08
135	031401001007	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	10065.12	10065.12
		给排水工程					879319.99
		给水系统					454051.45
本页小计							17700.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 42 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	031005016001	SUS304不锈钢生活水箱（自带液位计）	1.材质、类型:SUS304不锈钢生活水箱（自带液位计） 2.型号、规格:18立方 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	18077.87	18077.87
137	031001006001	SUS304薄壁不锈钢给水管DN150	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN150 2.连接方式:沟槽连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	131.25	304.99	40029.94
138	031001006002	SUS304薄壁不锈钢给水管DN100	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN100 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	259.67	179.69	46660.1
本页小计							104767.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 43 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	031001006003	SUS304薄壁不锈钢给水管DN80	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN80 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	245.8	132.23	32502.13
140	031001006004	SUS304薄壁不锈钢给水管DN65	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN65 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	440.5	115.49	50873.35
本页小计							83375.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 44 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
141	031001006005	SUS304薄壁不锈钢给水管DN50	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN50 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	286.4	94.5	27064.8
142	031001006006	SUS304薄壁不锈钢给水管DN40	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN40 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	255.69	77.48	19810.86
本页小计							46875.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 45 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	031001006007	SUS304薄壁不锈钢给水管DN32	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN32 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	332.25	55.71	18509.65
144	031001006008	SUS304薄壁不锈钢给水管DN25	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN25 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	661.25	46.67	30860.54
145	031001008001	PP-R塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	133.4	45.92	6125.73
本页小计							55495.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 46 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	031001008002	PP-R塑料给水管 DN40	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.7	38.81	3326.02
147	031001008003	PP-R塑料给水管 DN32	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	117.7	30.96	3643.99
148	031001008004	PP-R塑料给水管 DN25	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	255.7	26.56	6791.39
本页小计							13761.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 47 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	031001008005	PP-R塑料给水管DN20	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	233.7	24.06	5622.82
150	031001008006	PP-R塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	103.58	21.28	2204.18
151	031001008007	PP-R热水塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	173.25	57.94	10038.11
本页小计							17865.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 48 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	031001008008	PP-R热水塑料给水管DN40	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	376.55	49.47	18627.93
153	031001008009	PP-R热水塑料给水管DN32	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	183.88	39.73	7305.55
154	031001008010	PP-R热水塑料给水管DN25	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	192.1	34.53	6633.21
本页小计							32566.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 49 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	031001008011	PP-R热水塑料给水管DN20	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	286.36	30.4	8705.34
156	031001008012	PP-R热水塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	43.2	27.23	1176.34
157	031002002019	SS304不锈钢闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	1216.22	4864.88
本页小计							14746.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 50 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	031002002020	SS304不锈钢闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀N100 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	9	896.97	8072.73
159	031002002021	SS304不锈钢闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	678.81	4072.86
160	031002002022	SS304不锈钢闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	514.27	2571.35
161	031002001003	SS304不锈钢截止阀 DN50	1.名称及规格:截止阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	178.43	535.29
本页小计							15252.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 51 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	031002001004	SS304不锈钢截止阀DN40	1.名称及规格:截止阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	155.79	934.74
163	031002001005	SS304不锈钢截止阀DN32	1.名称及规格:截止阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	116.24	929.92
164	031002001006	SS304不锈钢截止阀DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	78.45	1569
本页小计							3433.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 52 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	031002011001	水表组DN150	1.名称及规格:法兰水表DN150 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	3	2799.52	8398.56
166	031002011002	水表组DN100	1.名称及规格:法兰水表DN100 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	8	1911.93	15295.44
167	031002011003	水表组DN80	1.名称及规格:法兰水表DN80 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	1581.85	3163.7
本页小计							26857.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 53 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	031002011004	水表组DN50	1.名称及规格:螺纹水表DN50 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	3	359.28	1077.84
169	031002011005	水表组DN40	1.名称及规格:螺纹水表DN40 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	5	276.76	1383.8
170	031002011006	水表组DN32	1.名称及规格:螺纹水表DN32 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	3	185.08	555.24
本页小计							3016.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 54 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
171	031002011007	水表组DN25	1.名称及规格:螺纹水表DN25 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	20	155.18	3103.6
172	031002002023	闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	591.55	1183.1
173	031002002024	闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	484.54	484.54
本页小计							4771.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 55 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	031002002025	闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	410.82	410.82
175	031002001007	闸阀 DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	173.87	521.61
176	031002001008	闸阀 DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	141.97	283.94
本页小计							1216.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 56 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
177	031002001009	闸阀 DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
178	031002001010	截止阀 DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	25	82.29	2057.25
179	031002001011	截止阀 DN20	1.名称及规格:截止阀DN20 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	61.87	928.05
本页小计							3170.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 57 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
180	031002001012	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	86.31	172.62
181	031002004002	减压阀组DN65	1.名称及规格:减压阀组DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.包括（2个闸阀、2个压力表、1个减压阀、1个可曲挠橡胶接头、1个过滤器） 4.本体及附件安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1	2831.38	2831.38
182	031002004003	减压阀组DN50	1.名称及规格:减压阀组DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.包括（2个截止阀、2个压力表、1个减压阀、1个可曲挠橡胶接头） 4.本体及附件安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1	2010.15	2010.15
183	031301003012	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	170.63	170.63
本页小计							5184.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 58 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	031301003013	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	103.64	310.92
185	031301003014	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	82.54	412.7
186	031301003015	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	58.94	176.82
187	031301003016	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	45.45	227.25
188	031301003017	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	27.89	55.78
本页小计							1183.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 59 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	031301003018	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	394.24	5913.6
190	031301003019	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	10	297.98	2979.8
191	031301003020	套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	255.46	1277.3
192	031301003021	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	255.46	1532.76
193	031301003022	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	208.9	208.9
本页小计							11912.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 60 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	031401001008	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	8597.93	8597.93
		排水系统					425268.54
195	031001008013	UPVC排水管DN150	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN150 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	393.25	86.42	33984.67
196	031001008014	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1967.5	63.73	125388.78
本页小计							167971.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 61 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	031001008015	UPVC排水管DN75	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	295.25	48.09	14198.57
198	031001008016	UPVC排水管DN50	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	686.25	34.25	23504.06
本页小计							37702.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 62 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	031001008017	塑料管	1.名称:UPVC通气管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	935.95	74.92	70121.37
200	031001008018	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1076.58	74.24	79925.3
本页小计							150046.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 63 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	031001008019	UPVC排水管DN75	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	685.25	55.38	37949.15
202	031003014001	塑料地漏DN100	1.名称及规格:塑料地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	10	78.51	785.1
203	031003014002	塑料地漏DN75	1.名称及规格:塑料地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	65.2	782.4
本页小计							39516.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 64 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	031003014003	塑料地漏DN50	1.名称及规格:塑料地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	34.01	170.05
205	031003014004	金属地漏DN100	1.名称及规格:金属地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	127.7	893.9
206	031003014005	金属地漏DN75	1.名称及规格:金属地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	97.4	779.2
207	031003014006	金属地漏DN50	1.名称及规格:金属地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	60.37	905.55
本页小计							2748.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 65 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	031003014007	不锈钢地漏DN100	1.名称及规格:不锈钢地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	25	137.39	3434.75
209	031003014008	不锈钢地漏DN75	1.名称及规格:不锈钢地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	103.8	622.8
210	031003014009	不锈钢地漏DN50	1.名称及规格:不锈钢地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	65.21	717.31
211	031301003023	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径)DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	355.45	4620.85
本页小计							9395.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 66 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	031301003024	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径)DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	22	297.98	6555.56
213	031301003025	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	255.46	1277.3
214	031301003026	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	255.46	766.38
215	031301003027	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	208.9	1044.5
216	031301003028	穿楼板钢套管	1.名称及规格:穿楼板钢套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	170.8	854
本页小计							10497.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 67 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	031301003029	穿楼板钢套管	1.名称及规格:穿楼板钢套管(穿管管径)DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	40	103.76	4150.4
218	031401001009	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	11836.59	11836.59
		电气工程					1221046.9
		配电箱					143549.69
219	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长0.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	12	5253.76	63045.12
本页小计							79032.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 68 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
220	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.0m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	9	5305.59	47750.31
221	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.5m内 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	4	5384.42	21537.68
本页小计							69287.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 69 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长2.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	2	5457.46	10914.92
223	031401001010	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	301.66	301.66
		动力配电系统					768966.64
本页小计							11216.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 70 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x120+1x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	168.1	402.31	67628.31
本页小计							67628.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 71 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	030409001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	87.85	378.9	33286.37
本页小计							33286.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 72 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	030409001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	184.7	177.86	32850.74
本页小计							32850.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 73 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	030409001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x35+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	108.5	123.82	13434.47
本页小计							13434.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 74 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	030409001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.6	99.55	12503.48
本页小计							12503.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 75 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
229	030409001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	53.25	113.55	6046.54
本页小计							6046.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 76 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030409001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	203.4	89.19	18141.25
本页小计							18141.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 77 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	030409001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	443.25	73.19	32441.47
本页小计							32441.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 78 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	030409001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	206.5	46.17	9534.11
233	030409001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	176.52	29.66	5235.58
本页小计							14769.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 79 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	030409001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.25	22.15	2264.84
235	030409001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.3	16.16	683.57
本页小计							2948.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 80 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	030409001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	44.51	6776.65
237	030409001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.5	28.66	3883.43
本页小计							10660.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 81 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	030409001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.2	17.82	2231.06
239	030409001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	62.5	13.15	821.88
本页小计							3052.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 82 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
240	030409001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.2	65.81	2777.18
本页小计							2777.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 83 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	030409001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	263.35	29.2	7689.82
242	030409001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	263.35	19.01	5006.28
本页小计							12696.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 84 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	030409001020	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	108.5	14.56	1579.76
244	030409001021	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.58	10.63	1770.75
本页小计							3350.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 85 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
245	030409001022	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	17.5	931.64	16303.7
本页小计							16303.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 86 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	030409001023	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x150+1x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	17.5	579.51	10141.43
本页小计							10141.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 87 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	030409001024	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.2	378.9	13337.28
本页小计							13337.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 88 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030409001025	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x185+2x95mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.5	641.26	27253.55
本页小计							27253.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 89 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	030409001026	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x150+2x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.5	511.34	16618.55
本页小计							16618.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 90 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	030409001027	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x70+2x35mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.5	248.84	20529.3
本页小计							20529.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 91 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	030409001028	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.5	133.52	5674.6
本页小计							5674.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 92 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	030409001029	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.4	90.94	9312.26
本页小计							9312.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 93 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	030409001030	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.2	85.1	8952.52
254	030409001031	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	72.4	53.96	3906.7
本页小计							12859.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 94 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	030409001032	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	34.73	3559.83
256	030409001033	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.5	25.73	1350.83
本页小计							4910.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 95 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	030409001034	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	18.54	2822.72
258	030409001035	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	179.9	16.82	3025.92
本页小计							5848.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 96 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	030409001036	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	232.2	12.1	2809.62
260	030409001037	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x240+1x120mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.35	890.68	93833.14
本页小计							96642.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 97 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	030409001038	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x185+1x95mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	50.35	697.9	35139.27
262	030409001039	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)-B1-4x150+1x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.35	589.7	20845.9
本页小计							55985.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 98 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	030409001040	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x120+1x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.35	473.71	49905.35
本页小计							49905.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 99 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	030409001041	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x95+1x50mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.5	381.71	9733.61
本页小计							9733.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 100 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	030409001042	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x70+1x35mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.35	285.28	10084.65
本页小计							10084.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 101 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	030409001043	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x50+1x25mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.5	213.24	11834.82
本页小计							11834.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 102 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	030409001044	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.5	132.7	11345.85
本页小计							11345.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 103 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	030409001045	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-5x2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.36	24.89	2124.61
本页小计							2124.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 104 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	030409001046	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	104.25	28.15	2934.64
本页小计							2934.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 105 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
270	030409001047	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.25	17.6	2204.4
271	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	24	162.47	3899.28
272	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	206.08	3709.44
本页小计							9813.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 106 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积120mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	266.32	1597.92
274	030409003004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	120.2	480.8
275	030409003005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	151.06	906.36
本页小计							2985.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 107 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
276	030412004012	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-6mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	6.24	658.32
277	030412004013	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-10mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	188.5	9.66	1820.91
278	030412003001	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	108.7	11467.85
本页小计							13947.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 108 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	030412003002	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-100x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	64.5	131.27	8466.92
280	030412003003	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	34.5	158.09	5454.11
281	030412002005	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X50 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	104.2	89.04	9277.97
本页小计							23199

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 109 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	030412002006	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	305.5	93.7	28625.35
283	030412002007	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	142.2	108.7	15457.14
284	030409006001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	53.6	87.01	4663.74
本页小计							48746.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 110 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
285	030409006002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.5	39.9	1416.45
286	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG40 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	103.5	29.41	3043.94
本页小计							4460.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 111 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.2	21.57	1125.95
288	031401001011	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	4721.6	4721.6
		防雷接地					89148.92
289	030410006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12，L=500mm 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	根	10	78.83	788.3
本页小计							6635.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 112 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1268.25	23.22	29448.77
291	030410005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:明敷 5.含支持卡 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	242.22	53.59	12980.57
292	030410003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内(剪力墙内)两根Φ16以上主筋通长焊接或钢结构柱作为引下线 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	432.2	19.63	8484.09
本页小计							50913.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 113 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	030410007001	局部等电位联结板LEB	1.名称:局部等电位联结板LEB 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	10	95.44	954.4
294	030410007002	总等电位联结箱(MEB)	1.名称:总等电位联结箱(MEB) 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	230.02	230.02
295	030410007003	接地端子	1.名称:接地端子 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	50	58.04	2902
本页小计							4086.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 114 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	030410004001	均压环	1.名称:接地网（等电位连接网） 2.材质、规格:表示利用结构主钢筋、地下层各层周边梁两主筋做接地装置的两主筋均通过的柱基钢筋焊接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	695.5	8.49	5904.8
297	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:BVR-25mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	188.25	22.34	4205.51
本页小计							10110.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 115 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	196.5	14.3	2809.95
299	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L40*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	435.5	31.68	13796.64
300	030410002002	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L25*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.2	30.94	2543.27
本页小计							19149.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 116 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	1846.76	1846.76
302	031401001012	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2253.84	2253.84
		应急照明系统					113402.92
303	030402011005	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格：1.0KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	5821.59	11643.18
本页小计							15743.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 117 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
304	030402011006	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.5KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	3074.69	6149.38
305	030402011007	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.3KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	2402.12	4804.24
本页小计							10953.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 118 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	030412001009	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	186.95	17.63	3295.93
307	030412001010	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2471.9	12.73	31467.29
本页小计							34763.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 119 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
308	030412001011	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG15 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	175.6	11.02	1935.11
309	030412004015	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x2.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2045.8	6.44	13174.95
310	030412004016	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x1.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	353.2	4.56	1610.59
本页小计							16720.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 120 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
311	030412004017	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	365.2	10.03	3662.96
312	030413002002	单向方向标志灯	1.名称及规格:单向方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	52	119.86	6232.72
313	030413002003	单向双面方向标志灯	1.名称及规格:单向双面方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	20	119.86	2397.2
本页小计							12292.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 121 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030413002004	双面多信息复合标志灯	1.名称及规格:双面多信息复合标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	119.86	1198.6
315	030413005001	集中电源疏散照明灯（A型）	1.名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2.规格:7W 3.安装形式:综合考虑 4.主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的照明灯具 5.本体及附件安装 6.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	105	170.82	17936.1
本页小计							19134.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 122 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	030413002005	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.本体及附件安装 5.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	38	119.86	4554.68
317	030413002006	疏散出口标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	119.86	1797.9
318	031401001013	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1542.09	1542.09
		普通照明系统					105978.73
本页小计							7894.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 123 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	030413003001	LED单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	45	80.18	3608.1
320	030413003002	LED双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	128.1	1537.2
本页小计							5145.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 124 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
321	030413003003	LED三管荧光灯	1.名称及规格:LED三管荧光灯,3x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	170.08	850.4
322	030413005002	LED防水防尘单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	28	125.97	3527.16
本页小计							4377.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 125 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
323	030413005003	LED防水防尘双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	166.73	1667.3
324	030413001001	LED吸顶灯（自带感应开关）	1.名称及规格:LED吸顶灯,18W（自带感应开关） 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	45	83.64	3763.8
本页小计							5431.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 126 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	030413001002	LED座灯	1.名称及规格:LED座灯,6W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	65	80.52	5233.8
326	030413001003	LED灯盘	1.名称及规格:LED灯盘36W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	20	153.22	3064.4
本页小计							8298.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 127 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	030413002007	LED射灯	1.名称:LED射灯 2.规格:15W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	92.18	921.8
328	030413002008	LED筒灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:功率7W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	74.01	1110.15
本页小计							2031.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 128 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	030413002009	LED筒灯	1.名称:筒灯 2.规格:15W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	94.76	473.8
330	030413002010	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:7.2W/m 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	27.5	65.06	1789.15
本页小计							2262.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 129 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	030413002011	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:14.5W/m 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	145.25	84.01	12202.45
332	030413013001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	55	29.42	1618.1
333	030413013002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	18	31.54	567.72
本页小计							14388.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 130 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	030413013003	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	34.93	523.95
335	030413013004	四联单控开关	1.名称：四联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	40.12	200.6
336	030413013005	单联双控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	31.27	250.16
本页小计							974.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 131 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
337	030413014001	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	35	30.38	1063.3
338	030413014002	单相二、三孔插座(配防溅罩)	1.名称：单相二、三孔插座(配防溅罩) 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	25	39.72	993
339	030413014003	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,16A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	45	36.17	1627.65
本页小计							3683.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 132 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	030413014004	单相二、三孔插座	1.名称：地面插座 2.规格：10A/16A 3.安装方式：暗装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	60.18	902.7
341	030412001012	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	835.2	17.63	14724.58
本页小计							15627.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 133 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	030412001013	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1322.5	12.73	16835.43
343	030412001014	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	8.55	876.38
本页小计							17711.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 134 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
344	030412001015	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.5	12.19	1651.75
345	030412004018	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-1.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	288.2	2.76	795.43
本页小计							2447.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 135 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	030412004019	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3185.2	3.5	11148.2
347	030412004020	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1358.2	4.59	6234.14
本页小计							17382.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上1~4#楼栋安装工程　　第 136 页　共 136 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
348	030412004021	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	685.2	3.92	2685.98
349	030412004022	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	265.25	5.26	1395.22
350	031401001014	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2134.93	2134.93
本页小计							6216.13
合　计							3902588.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 1 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警工程					428644.43
		自动报警系统					354970.94
1	030904004001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	100.66	201.32
2	030904001001	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	633	114.42	72427.86
3	030904001002	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器（防爆型） 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	138.32	691.6
本页小计							73320.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 2 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030904001003	智能型感温探测器	1.名称:智能型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	100	114.42	11442
5	030904001004	非编码型感烟探测器	1.名称:非编码型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	42	116.99	4913.58
6	030904001005	非编码型感温探测器	1.名称:非编码型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	24	116.99	2807.76
本页小计							19163.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 3 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码)	1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	61	85.55	5218.55
8	030904004002	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	43	148.12	6369.16
9	030904004003	电动警铃	1.名称:电动警铃 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	102.09	204.18
本页小计							11791.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 4 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030904007001	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	248.93	2987.16
11	030904005001	消防电话	1.名称:消防电话 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	部	2	120.04	240.08
12	030904007002	输入模块	1.名称:输入模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	76	179.93	13674.68
本页小计							16901.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 5 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030904008001	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	12	277.3	3327.6
14	030904008002	楼层消防接线端子箱	1.名称:楼层消防接线端子箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	326.52	2612.16
15	030904006001	壁挂式扬声器(6W)	1.名称:壁挂式扬声器(6W) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	47	112.42	5283.74
本页小计							11223.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 6 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030904004004	气体灭火声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	208.25	624.75
17	030904009001	区域显示器	1.名称:区域显示器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	2641.61	5283.22
18	030413002001	手动/自动状态显示装置	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	841.35	1682.7
本页小计							7590.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 7 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030904003002	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1.名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	133.51	400.53
20	030904011001	气体灭火控制器	1.多线制:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	3100.79	9302.37
21	030904003003	消火栓按钮(带地址码)	1.名称消火栓按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	51	136.88	6980.88
本页小计							16683.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 8 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412004001	电气配线WDZCN-BYJ-1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2756.4	3.02	8324.33
23	030412004002	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1033.2	3.91	4039.81
24	030412004003	电气配线WDZCN-BYJ-4	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-4 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	766.25	5.23	4007.49
本页小计							16371.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 9 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412004004	电气配线WDZCN-BYJ-6	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-6 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1223.67	7.18	8785.95
26	030412004005	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2066.5	3.21	6633.47
27	030412004006	电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	974.14	3.27	3185.44
本页小计							18604.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 10 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030409002001	控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5	1.型号:控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	340.34	14.37	4890.69
29	030409002002	控制电缆 WDZCN-KYJY-7X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-7X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	106.21	26.21	2783.76
本页小计							7674.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 11 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030409002003	控制电缆 WDZCN-KYJY-14X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-14X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	83.25	42.43	3532.3
31	030412002001	金属线槽MR100X50	1.名称及规格:金属线槽MR100X50 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	302.2	90	27198
32	030412002002	金属线槽MR100X100	1.名称及规格:金属线槽MR100X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	177.2	94.67	16775.52
本页小计							47505.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 12 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412002003	金属线槽MR150X100	1.名称及规格:金属线槽MR150X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	132.2	99.18	13111.6
34	030412002004	金属线槽MR300X100	1.名称及规格:金属线槽MR300X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	92.21	129.01	11896.01
35	030412001001	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2224.1	13.65	30358.97
本页小计							55366.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 13 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412001002	镀锌电线管JDG25	1.名称及规格：镀锌电线管JDG25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1022.47	18.54	18956.59
37	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试2000点以下 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	25648.97	25648.97
38	031401001001	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	8166.16	8166.16
		防火门监控系统					27500.94
本页小计							52771.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 14 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030904008003	常闭防火门监控模块(配门磁开关)	1.名称:常闭防火门监控模块(配门磁开关) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	13	385.26	5008.38
40	030904008004	常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1.名称:常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	13	385.26	5008.38
41	030412004007	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1023.14	3.02	3089.88
本页小计							13106.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 15 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004008	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	933.2	3.21	2995.57
43	030412001003	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	752.1	13.65	10266.17
44	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称:防火门监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	605.03	605.03
本页小计							13866.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 16 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031401001002	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	527.53	527.53
		消防设备电源监控					22887.71
46	030904007003	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	444.44	5777.72
47	030412004009	电气配线WDZBN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1014.36	3.93	3986.43
本页小计							10291.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 17 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004010	电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1069.4	3.44	3678.74
49	030412001004	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	433.24	13.65	5913.73
50	030909003002	消防设备电源监控系统调试	1、名称：消防设备电源监控系统调试 2、系统调试、校接线；电接线、接地、配合送配电系统调试、整个系统试运行等 3、其他	系统	1	3033.08	3033.08
本页小计							12625.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 18 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031401001003	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	498.01	498.01
		漏电火灾监控系统					23284.84
52	030904001006	电气火灾探测器	1.名称:电气火灾探测器 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	21	429.86	9027.06
53	030412004011	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	986.14	3.21	3165.51
本页小计							12690.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 19 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412001005	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	556.3	13.65	7593.5
55	030909003003	漏电火灾监控系统调试	1.名称:漏电火灾监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	3033.08	3033.08
56	031401001004	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	465.69	465.69
		消防水工程					395723.09
		消火栓系统					165224.03
本页小计							11092.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 20 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030109001001	室内消火栓稳压泵组	1.名称:室内消火栓稳压泵组 2.规格、型号:消火栓稳压泵组：Q=1.0L/S H=0.20MPa N=0.55kw ∅xH=1100x1800 自动喷淋稳压泵组： Q=1.0L/S H=0.20MPa N=0.55kw ∅xH=1100x1800 3.本体、减震器及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.支架制作安装，除锈、刷漆 6.电动机接线、调试 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	37162.24	37162.24
58	030901010001	消火栓箱	1.名称及规格:单栓室内消火栓箱 2.消火栓规格:DN65 3.配置DN65室内消火栓1个、25m水龙带1卷、Φ19水枪1支和25m软管卷盘1套。 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	38	834.7	31718.6
本页小计							68880.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 21 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031002002001	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	916.5	2749.5
60	031002002002	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	591.55	4732.4
61	031002002003	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	410.82	821.64
62	031002002004	蝶阀DN150	1.名称及规格:蝶阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1045.42	1045.42
本页小计							9348.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 22 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	031002002005	蝶阀DN65	1.名称及规格:蝶阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	431.82	431.82
64	030910002001	灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5）	1.名称及型号：灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5） 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	38	276.56	10509.28
65	030910002002	推车式灭火器	1.名称及型号：推车式灭火器 MF/ABC20 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	14	375.58	5258.12
66	030901002001	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	67.5	135.26	9130.05
本页小计							25329.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 23 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030901002002	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	385.14	82.52	31781.75
68	030901002003	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	212.2	58.99	12517.68
69	031301003001	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	355.45	2843.6
本页小计							47143.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 24 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031301003002	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	297.98	3873.74
71	031301003003	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	255.46	1532.76
72	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	28	246.78	6909.84
73	031401001005	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2205.59	2205.59
		喷淋系统					230499.06
本页小计							14521.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 25 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030902002001	不锈钢管	1.名称及规格：不锈钢消防水管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.2	80.15	2580.83
75	030901003001	玻璃球闭式标准响应喷头	1.名称及规格:玻璃球闭式标准响应喷头 K=80 2.有、无吊顶:综合考虑 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	445	35.32	15717.4
76	031002001001	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	86.31	690.48
本页小计							18988.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 26 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	031002002006	信号闸阀DN150	1.名称及规格:信号闸阀 DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1423.32	2846.64
78	031002002007	信号闸阀DN200	1.名称及规格:信号闸阀 DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	2129.15	2129.15
79	031002006001	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	654.98	1309.96
80	031002006002	Y型过滤器DN80	1.名称及规格:Y型过滤器 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	519.1	1038.2
本页小计							7323.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 27 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	031002006003	Y型过滤器DN65	1.名称及规格:Y型过滤器DN65 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	414.67	414.67
82	031002006004	Y型过滤器DN50	1.名称及规格:Y型过滤器DN50 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	254.13	508.26
83	030601002001	真空表	1.名称及规格:真空表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	4	126.9	507.6
84	031002002008	闸阀DN200	1.名称及规格:闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1714	1714
本页小计							3144.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 28 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	031002002009	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	916.5	2749.5
86	031002002010	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	591.55	2366.2
87	031002002011	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	484.54	2422.7
88	031002002012	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	410.82	821.64
本页小计							8360.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 29 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	031002002013	闸阀DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	173.87	521.61
90	031002002014	闸阀DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	141.97	283.94
91	031002002015	闸阀DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
92	031002002016	闸阀DN25	1.名称及规格:闸阀DN25 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	76.69	76.69
本页小计							1067.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 30 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	031002002017	蝶阀DN200	1.名称及规格:蝶阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1610.63	1610.63
94	031002002018	电磁阀DN65	1.名称及规格:电磁阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	695.34	695.34
95	030901004001	湿式报警装置DN150	1.名称及规格:湿式报警装置DN150 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	3384.67	3384.67
本页小计							5690.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 31 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030901004002	湿式报警装置DN200	1.名称及规格:湿式报警装置DN200 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	5082.87	5082.87
97	030901006001	水流指示器DN150	1.名称及规格:水流指示器DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	639.69	639.69
98	031002001002	泄水阀DN50	1.名称及规格:泄水阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	366.49	366.49
本页小计							6089.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 32 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030903002001	无压差式比例混合器	1.名称:无压差式比例混合器 2.本体材质:综合考虑 3.混合比:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	4106.81	4106.81
100	030903003001	泡沫液贮罐	1.名称:泡沫液贮罐 2.编号规格:储罐容积2000L(2T) 3.包含压力表等附件 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	17520.36	17520.36
101	031002004001	定比减压阀	1.名称:定比减压阀 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	582.76	582.76
102	030901008001	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水阀DN25 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	253.82	761.46
本页小计							22971.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 33 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	030901008002	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水装置DN25（含压力表及截止阀） 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	253.82	507.64
104	030901007001	减压孔板DN150	1.名称及规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	17	213.98	3637.66
105	030901007002	减压孔板DN100	1.名称:减压孔板DN100 2.本体及附件安装 3.安装方式:法兰连接 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	15	161.89	2428.35
本页小计							6573.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 34 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	030901001001	热浸镀锌钢管DN200	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.47	222.26	11661.98
107	030901001002	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	108.4	135.26	14662.18
108	030901001003	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	123.2	82.52	10166.46
本页小计							36490.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 35 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030901001004	热浸镀锌钢管DN80	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	203.2	69.59	14140.69
110	030901001005	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	312.4	58.99	18428.48
111	030901001006	热浸镀锌钢管DN50	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	103.2	72.36	7467.55
本页小计							40036.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 36 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	030901001007	热浸镀锌钢管DN40	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	112.4	60.78	6831.67
113	030901001008	热浸镀锌钢管DN32	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	209.75	51.49	10800.03
114	030901001009	热浸镀锌钢管DN25	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	429.24	44.87	19260
本页小计							36891.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 37 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	031301003004	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN200 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	16	461.23	7379.68
116	031301003005	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	24	355.45	8530.8
117	031301003006	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	21	297.98	6257.58
118	031301003007	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	255.46	3065.52
119	031301003008	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	255.46	1532.76
本页小计							26766.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 38 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	031301003009	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	208.9	1671.2
121	031301003010	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	208.9	835.6
122	031301003011	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN25 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.9	417.8
123	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	7	384.12	2688.84
124	031401001006	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	4491.24	4491.24
		给排水工程					963394.51
		给水系统					499469.09
本页小计							10104.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 39 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	031005016001	SUS304不锈钢生活水箱（自带液位计）	1.材质、类型:SUS304不锈钢生活水箱（自带液位计） 2.型号、规格:18立方 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	18077.87	18077.87
126	030112003001	热泵机组	1.名称:热泵机组 2.型号、规格:储热水箱20m³，热泵：NERS-G24B(制热量90.3kw，N=30KW) 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	35129.53	105388.59
127	031001006001	SUS304薄壁不锈钢给水管DN150	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN150 2.连接方式:沟槽连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	130.25	304.99	39724.95
本页小计							163191.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 40 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	031001006002	SUS304薄壁不锈钢给水管DN100	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN100 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	266.26	179.69	47844.26
129	031001006003	SUS304薄壁不锈钢给水管DN80	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN80 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	203.2	132.23	26869.14
本页小计							74713.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 41 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	031001006004	SUS304薄壁不锈钢给水管DN65	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN65 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	311.25	115.49	35946.26
131	031001006005	SUS304薄壁不锈钢给水管DN50	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN50 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	202.2	94.5	19107.9
本页小计							55054.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 42 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	031001006006	SUS304薄壁不锈钢给水管DN40	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN40 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	234.7	77.48	18184.56
133	031001006007	SUS304薄壁不锈钢给水管DN32	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN32 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	366.14	55.71	20397.66
本页小计							38582.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 43 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	031001006008	SUS304薄壁不锈钢给水管DN25	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN25 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	328.78	46.67	15344.16
135	031001008001	PP-R塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	121.2	45.92	5565.5
136	031001008002	PP-R塑料给水管DN40	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	73.21	38.81	2841.28
本页小计							23750.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 44 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	031001008003	PP-R塑料给水管 DN32	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	109.7	30.96	3396.31
138	031001008004	PP-R塑料给水管 DN25	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	233.64	26.56	6205.48
139	031001008005	PP-R塑料给水管 DN20	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	213.4	24.06	5134.4
本页小计							14736.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 45 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	031001008006	PP-R塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	92.14	21.28	1960.74
141	031001008007	PP-R热水塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	142.1	57.94	8233.27
142	031001008008	PP-R热水塑料给水管DN40	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	322.1	49.47	15934.29
本页小计							26128.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 46 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	031001008009	PP-R热水塑料给水管DN32	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	183.88	39.73	7305.55
144	031001008010	PP-R热水塑料给水管DN25	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	192.1	34.53	6633.21
145	031001008011	PP-R热水塑料给水管DN20	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	286.36	30.4	8705.34
本页小计							22644.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 47 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	031001008012	PP-R热水塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	43.2	27.23	1176.34
147	031002002019	SS304不锈钢闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	1216.22	3648.66
148	031002002020	SS304不锈钢闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀N100 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	896.97	7175.76
149	031002002021	SS304不锈钢闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	678.81	2715.24
本页小计							14716

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 48 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	031002002022	SS304不锈钢闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	514.27	1542.81
151	031002001003	SS304不锈钢截止阀 DN50	1.名称及规格:截止阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	178.43	356.86
152	031002001004	SS304不锈钢截止阀 DN40	1.名称及规格:截止阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	155.79	778.95
153	031002001005	SS304不锈钢截止阀 DN32	1.名称及规格:截止阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	116.24	697.44
本页小计							3376.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 49 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
154	031002001006	SS304不锈钢截止阀DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	78.45	1412.1
155	031002011001	水表组DN150	1.名称及规格:法兰水表DN150 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	4	2799.52	11198.08
156	031002011002	水表组DN100	1.名称及规格:法兰水表DN100 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	7	1911.93	13383.51
本页小计							25993.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 50 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	031002011003	水表组DN80	1.名称及规格:法兰水表DN80 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	1581.85	1581.85
158	031002011004	水表组DN50	1.名称及规格:螺纹水表DN50 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	359.28	718.56
159	031002011005	水表组DN40	1.名称及规格:螺纹水表DN40 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	4	276.76	1107.04
本页小计							3407.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 51 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	031002011006	水表组DN32	1.名称及规格:螺纹水表DN32 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	185.08	370.16
161	031002011007	水表组DN25	1.名称及规格:螺纹水表DN25 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	17	155.18	2638.06
162	031002002023	闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	591.55	1183.1
本页小计							4191.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 52 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	031002002024	闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	484.54	484.54
164	031002002025	闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	410.82	410.82
165	031002001007	闸阀 DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	173.87	521.61
本页小计							1416.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 53 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	031002001008	闸阀 DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	141.97	283.94
167	031002001009	闸阀 DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
168	031002001010	截止阀 DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	22	82.29	1810.38
本页小计							2279.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 54 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	031002001011	截止阀 DN20	1.名称及规格:截止阀DN20 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	61.87	742.44
170	031002001012	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	86.31	172.62
171	031002004002	减压阀组DN65	1.名称及规格:减压阀组DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.包括（2个闸阀、2个压力表、1个减压阀、1个可曲挠橡胶接头、1个过滤器） 4.本体及附件安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1	2831.38	2831.38
172	031002004003	减压阀组DN50	1.名称及规格:减压阀组DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.包括（2个截止阀、2个压力表、1个减压阀、1个可曲挠橡胶接头） 4.本体及附件安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1	2010.15	2010.15
本页小计							5756.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 55 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
173	031301003012	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	170.63	170.63
174	031301003013	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	103.64	310.92
175	031301003014	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	82.54	495.24
176	031301003015	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	58.94	235.76
177	031301003016	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	45.45	318.15
本页小计							1530.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 56 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	031301003017	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	27.89	55.78
179	031301003018	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	394.24	4730.88
180	031301003019	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	297.98	2085.86
181	031301003020	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	255.46	1277.3
182	031301003021	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	255.46	1788.22
本页小计							9938.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 57 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	031301003022	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.9	417.8
184	031401001007	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	7644.63	7644.63
		排水系统					463925.42
185	031001008013	UPVC排水管DN150	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN150 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	303.25	86.42	26206.87
本页小计							34269.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 58 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	031001008014	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1767.5	63.73	112642.78
187	031001008015	UPVC排水管DN75	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	2075.2	48.09	99796.37
本页小计							212439.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 59 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	031001008016	UPVC排水管DN50	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	599.2	34.25	20522.6
189	031001008017	塑料管	1.名称:UPVC通气管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	853.2	74.92	63921.74
本页小计							84444.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 60 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	031001008018	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1032.1	74.24	76623.1
191	031001008019	UPVC排水管DN75	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	521.24	55.38	28866.27
本页小计							105489.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 61 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	031003014001	塑料地漏DN100	1.名称及规格:塑料地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	78.51	549.57
193	031003014002	塑料地漏DN75	1.名称及规格:塑料地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	65.2	391.2
194	031003014003	塑料地漏DN50	1.名称及规格:塑料地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	34.01	68.02
195	031003014004	金属地漏DN100	1.名称及规格:金属地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	127.7	510.8
本页小计							1519.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 62 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	031003014005	金属地漏DN75	1.名称及规格:金属地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	97.4	487
197	031003014006	金属地漏DN50	1.名称及规格:金属地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	11	60.37	664.07
198	031003014007	不锈钢地漏DN100	1.名称及规格:不锈钢地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	137.39	2747.8
199	031003014008	不锈钢地漏DN75	1.名称及规格:不锈钢地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	103.8	519
本页小计							4417.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 63 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
200	031003014009	不锈钢地漏DN50	1.名称及规格:不锈钢地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	65.21	521.68
201	031301003023	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径)DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	355.45	4620.85
202	031301003024	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径)DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	297.98	5363.64
203	031301003025	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	255.46	510.92
204	031301003026	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	255.46	766.38
本页小计							11783.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 64 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	031301003027	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	208.9	835.6
206	031301003028	穿楼板钢套管	1.名称及规格:穿楼板钢套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	170.8	512.4
207	031301003029	穿楼板钢套管	1.名称及规格:穿楼板钢套管(穿管管径)DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	28	103.76	2905.28
208	031401001008	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	13371.48	13371.48
		电气工程					704853.71
		配电箱					106118.51
本页小计							17624.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 65 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长0.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	10	5253.76	52537.6
210	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.0m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	7	5305.59	37139.13
本页小计							89676.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 66 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.5m内 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	2	5384.42	10768.84
212	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长2.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	1	5457.46	5457.46
本页小计							16226.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 67 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	031401001009	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	215.48	215.48
		动力配电系统					412974.23
214	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	109.85	378.9	41622.17
本页小计							41837.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 68 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	030409001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	48.7	177.86	8661.78
本页小计							8661.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 69 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	030409001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x35+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	48.5	123.82	6005.27
本页小计							6005.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 70 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	030409001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	45.6	99.55	4539.48
本页小计							4539.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 71 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	030409001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	53.25	113.55	6046.54
本页小计							6046.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 72 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	030409001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	50.5	89.19	4504.1
本页小计							4504.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 73 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
220	030409001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	143.6	73.19	10510.08
本页小计							10510.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 74 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	030409001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	206.5	46.17	9534.11
222	030409001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	176.52	29.66	5235.58
本页小计							14769.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 75 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
223	030409001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.25	22.15	2264.84
224	030409001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.3	16.16	683.57
本页小计							2948.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 76 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	030409001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	44.51	6776.65
226	030409001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.5	28.66	3883.43
本页小计							10660.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 77 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
227	030409001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.2	17.82	2231.06
228	030409001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	62.5	13.15	821.88
本页小计							3052.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 78 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
229	030409001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.2	65.81	2777.18
本页小计							2777.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 79 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030409001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	263.35	29.2	7689.82
231	030409001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	263.35	19.01	5006.28
本页小计							12696.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 80 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	030409001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	108.5	14.56	1579.76
233	030409001020	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.58	10.63	1770.75
本页小计							3350.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 81 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	030409001021	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	17.5	931.64	16303.7
本页小计							16303.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 82 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
235	030409001022	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x150+1x70mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	17.5	579.51	10141.43
本页小计							10141.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 83 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	030409001023	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-4x95+1x50mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	23.96	378.9	9078.44
本页小计							9078.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 84 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	030409001024	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x70+2x35mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.5	248.84	8087.3
本页小计							8087.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 85 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	030409001025	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.4	90.94	3855.86
本页小计							3855.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 86 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
239	030409001026	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.2	85.1	8952.52
240	030409001027	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	72.4	53.96	3906.7
本页小计							12859.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 87 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	030409001028	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	34.73	3559.83
242	030409001029	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.5	25.73	1350.83
本页小计							4910.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 88 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	030409001030	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	18.54	2822.72
244	030409001031	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	179.9	16.82	3025.92
本页小计							5848.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 89 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
245	030409001032	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	232.2	12.1	2809.62
246	030409001033	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x185+1x95mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	60.35	697.9	42118.27
本页小计							44927.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 90 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	030409001034	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)-B1-4x150+1x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	21.35	589.7	12590.1
248	030409001035	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x95+1x50mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	20.78	473.71	9843.69
本页小计							22433.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 91 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	030409001036	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x95+1x50mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	381.71	40270.41
本页小计							40270.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 92 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
250	030409001037	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x70+1x35mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	23.35	285.28	6661.29
本页小计							6661.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 93 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
251	030409001038	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x50+1x25mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.5	213.24	11834.82
本页小计							11834.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 94 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	030409001039	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.5	132.7	11345.85
本页小计							11345.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 95 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	030409001040	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.36	24.89	2124.61
本页小计							2124.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 96 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
254	030409001041	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x4mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	104.25	28.15	2934.64
本页小计							2934.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 97 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	030409001042	矿物电缆	1.名称:矿物电缆 2.型号、规格:NW-BTLY-B1-0.6/1kV-3x2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.25	17.6	2204.4
256	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	24	162.47	3899.28
257	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	206.08	3709.44
本页小计							9813.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 98 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积120mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	266.32	1597.92
259	030409003004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	120.2	480.8
260	030409003005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.型号:截面面积70mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	151.06	906.36
本页小计							2985.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 99 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
261	030412004012	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-6mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	6.24	658.32
262	030412004013	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-10mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	188.5	9.66	1820.91
263	030412003001	金属桥架	1.名称:金属桥架 2.型号、规格:CT-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、支架除锈刷油、防火堵洞等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	108.7	11467.85
本页小计							13947.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 100 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	030412003002	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-100x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	64.5	131.27	8466.92
265	030412003003	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	34.5	158.09	5454.11
266	030412002005	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X50 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	74.8	89.04	6660.19
本页小计							20581.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 101 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	030412002006	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	93.7	9885.35
268	030412002007	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.5	108.7	4619.75
269	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG40 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	43.5	29.41	1279.34
本页小计							15784.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 102 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
270	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、支架及支架除锈刷油、管道防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	60	21.57	1294.2
271	031401001010	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2806.21	2806.21
		防雷接地					54874.86
272	030410006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12，L=500mm 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	根	6	78.83	472.98
本页小计							4573.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 103 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ф10 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	603	23.22	14001.66
274	030410005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:ф10 4.安装形式:明敷 5.含支持卡 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	142.7	53.59	7647.29
275	030410003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内(剪力墙内)两根Φ16以上主筋通长焊接或钢结构柱作为引下线 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	390.4	19.63	7663.55
本页小计							29312.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 104 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
276	030410007001	局部等电位联结板LEB	1.名称:局部等电位联结板LEB 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	35	95.44	3340.4
277	030410007002	总等电位联结箱(MEB)	1.名称:总等电位联结箱(MEB) 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	230.02	230.02
278	030410007003	接地端子	1.名称:接地端子 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	12	58.04	696.48
本页小计							4266.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 105 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
279	030410004001	均压环	1.名称:接地网（等电位连接网） 2.材质、规格:表示利用结构主钢筋、地下层各层周边梁两主筋做接地装置的两主筋均通过的柱基钢筋焊接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	695.5	8.49	5904.8
280	030412004014	配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:BVR-25mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	188.25	22.34	4205.51
本页小计							10110.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 106 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	196.5	14.3	2809.95
282	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L40*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	68.5	31.68	2170.08
283	030410002002	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L25*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.2	30.94	2543.27
本页小计							7523.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 107 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	1846.76	1846.76
285	031401001011	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1342.11	1342.11
		应急照明系统					65369.01
286	030402011005	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格：1.0KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	5821.59	11643.18
本页小计							14832.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 108 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	030402011006	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.5KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	3074.69	6149.38
288	030402011007	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.3KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	2402.12	4804.24
本页小计							10953.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 109 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	030412001009	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	186.95	17.63	3295.93
290	030412001010	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	777.5	12.73	9897.58
本页小计							13193.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 110 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
291	030412001011	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG15 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	175.6	11.02	1935.11
292	030412004015	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x2.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	845.5	6.44	5445.02
293	030412004016	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x1.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	155.8	4.56	710.45
本页小计							8090.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 111 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	030412004017	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	165.2	10.03	1656.96
295	030413002002	单向方向标志灯	1.名称及规格:单向方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	32	119.86	3835.52
296	030413002003	单向双面方向标志灯	1.名称及规格:单向双面方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	119.86	1198.6
本页小计							6691.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 112 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	030413002004	双面多信息复合标志灯	1.名称及规格:双面多信息复合标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	119.86	599.3
298	030413005001	集中电源疏散照明灯（A型）	1.名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2.规格:7W 3.安装形式:综合考虑 4.主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的照明灯具 5.本体及附件安装 6.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	45	170.82	7686.9
本页小计							8286.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 113 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	030413002005	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.本体及附件安装 5.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	24	119.86	2876.64
300	030413002006	疏散出口标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	24	119.86	2876.64
301	031401001012	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	757.56	757.56
		普通照明系统					65517.1
本页小计							6510.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 114 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
302	030413003001	LED单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	20	80.18	1603.6
303	030413003002	LED双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	128.1	1024.8
本页小计							2628.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 115 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
304	030413003003	LED三管荧光灯	1.名称及规格:LED三管荧光灯,3x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	170.08	850.4
305	030413005002	LED防水防尘单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	125.97	1511.64
本页小计							2362.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 116 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	030413005003	LED防水防尘双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	166.73	1667.3
307	030413001001	LED吸顶灯（自带感应开关）	1.名称及规格:LED吸顶灯,18W（自带感应开关） 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	45	83.64	3763.8
本页小计							5431.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 117 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
308	030413001002	LED座灯	1.名称及规格:LED座灯,6W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	65	80.52	5233.8
309	030413001003	LED灯盘	1.名称及规格:LED灯盘36W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	20	153.22	3064.4
本页小计							8298.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 118 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
310	030413002007	LED射灯	1.名称:LED射灯 2.规格:15W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	92.18	921.8
311	030413002008	LED筒灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:功率7W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	74.01	1110.15
本页小计							2031.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 119 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
312	030413002009	LED筒灯	1.名称:筒灯 2.规格:15W 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	94.76	473.8
313	030413002010	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:7.2W/m 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	27.5	65.06	1789.15
本页小计							2262.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 120 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
314	030413002011	LED灯带	1.名称:LED灯带 2.规格:14.5W/m 3.安装方式：综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.25	84.01	8842.05
315	030413013001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	45	29.42	1323.9
316	030413013002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	18	31.54	567.72
本页小计							10733.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 121 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
317	030413013003	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	34.93	523.95
318	030413013004	四联单控开关	1.名称：四联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	40.12	200.6
319	030413013005	单联双控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	31.27	250.16
本页小计							974.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 122 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	030413014001	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	25	30.38	759.5
321	030413014002	单相二、三孔插座(配防溅罩)	1.名称：单相二、三孔插座(配防溅罩) 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	10	39.72	397.2
322	030413014003	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,16A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	36.17	542.55
本页小计							1699.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 123 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
323	030412001012	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	335.7	17.63	5918.39
324	030412001013	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	524.5	12.73	6676.89
本页小计							12595.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 124 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
325	030412001014	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	8.55	876.38
326	030412001015	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.5	12.19	1651.75
本页小计							2528.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 125 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
327	030412004018	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-1.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	185.5	2.76	511.98
328	030412004019	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1285.5	3.5	4499.25
本页小计							5011.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	030412004020	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	757.4	4.59	3476.47
330	030412004021	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	685.2	3.92	2685.98
本页小计							6162.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上5#、6#楼栋安装工程　　第 127 页　共 127 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	030412004022	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	285.25	5.26	1500.42
332	031401001013	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1297.32	1297.32
本页小计							2797.74
合　计							2492615.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 1 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警工程					111259.65
		自动报警系统					85217.41
1	030904004001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	100.66	201.32
2	030904001001	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	147	114.42	16819.74
3	030904001002	智能型感烟探测器	1.名称:智能型感烟探测器（防爆型） 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	138.32	276.64
本页小计							17297.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 2 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030904001003	智能型感温探测器	1.名称:智能型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	17	114.42	1945.14
5	030904001004	非编码型感烟探测器	1.名称:非编码型感烟探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	116.99	233.98
6	030904001005	非编码型感温探测器	1.名称:非编码型感温探测器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	116.99	233.98
本页小计							2413.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 3 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码)	1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	13	85.55	1112.15
8	030904004002	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	148.12	2666.16
9	030904004003	电动警铃	1.名称:电动警铃 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	102.09	204.18
本页小计							3982.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 4 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030904007001	隔离模块	1.名称:隔离模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	248.93	1244.65
11	030904005001	消防电话	1.名称:消防电话 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	部	1	120.04	120.04
12	030904007002	输入模块	1.名称:输入模块 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	179.93	3238.74
本页小计							4603.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 5 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030904008001	消防模块接线箱	1.名称:消防模块接线箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	277.3	831.9
14	030904008002	楼层消防接线端子箱	1.名称:楼层消防接线端子箱 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	2	326.52	653.04
15	030904006001	壁挂式扬声器(6W)	1.名称:壁挂式扬声器(6W) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	19	112.42	2135.98
本页小计							3620.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 6 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030904004004	气体灭火声光报警器	1.名称:气体灭火声光报警器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.25	416.5
17	030904009001	区域显示器	1.名称:区域显示器 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	2641.61	2641.61
18	030413002001	手动/自动状态显示装置	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	1	841.35	841.35
本页小计							3899.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 7 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030904003002	手自动转换开关(带紧急启停功能)	1.名称:手自动转换开关(带紧急启停功能) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	133.51	133.51
20	030904011001	气体灭火控制器	1.多线制:气体灭火控制器 2.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	3100.79	3100.79
21	030904003003	消火栓按钮(带地址码)	1.名称消火栓按钮(带地址码) 2.含底座 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	18	136.88	2463.84
本页小计							5698.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 8 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412004001	电气配线WDZCN-BYJ-1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	332.4	3.02	1003.85
23	030412004002	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	433.1	3.91	1693.42
24	030412004003	电气配线WDZCN-BYJ-4	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-4 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	144.7	5.23	756.78
本页小计							3454.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 9 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412004004	电气配线WDZCN-BYJ-6	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-6 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	65.7	7.18	471.73
26	030412004005	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	393.3	3.21	1262.49
27	030412004006	电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJSP-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	252.4	3.27	825.35
本页小计							2559.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 10 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030409002001	控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5	1.型号:控制电缆 WDZCN-KYJY-4X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	13.2	14.37	189.68
29	030409002002	控制电缆 WDZCN-KYJY-7X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-7X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.36	26.21	664.69
本页小计							854.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 11 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030409002003	控制电缆 WDZCN-KYJY-14X1.5	1.型号:控制电缆WDZCN-KYJY-14X1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头）制作及安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	13.79	42.43	585.11
31	030412002001	金属线槽MR100X50	1.名称及规格:金属线槽MR100X50 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	53.25	90	4792.5
32	030412002002	金属线槽MR100X100	1.名称及规格:金属线槽MR100X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	46.34	94.67	4387.01
本页小计							9764.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 12 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030412002003	金属线槽MR150X100	1.名称及规格:金属线槽MR150X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.14	99.18	3187.65
34	030412002004	金属线槽MR300X100	1.名称及规格:金属线槽MR300X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	36.9	129.01	4760.47
35	030412001001	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	586.97	13.65	8012.14
本页小计							15960.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 13 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412001002	镀锌电线管JDG25	1.名称及规格：镀锌电线管JDG25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	221.26	18.54	4102.16
37	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试2000点以下 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	5049.5	5049.5
38	031401001001	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1957.64	1957.64
		防火门监控系统					11096.11
本页小计							11109.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 14 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030904008003	常闭防火门监控模块(配门磁开关)	1.名称:常闭防火门监控模块(配门磁开关) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	385.26	3082.08
40	030904008004	常开防火门监控模块(配电动闭门器)	1.名称:常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2.含模块 3.包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	385.26	3082.08
41	030412004007	电气配线WDZCN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	286.2	3.02	864.32
本页小计							7028.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 15 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030412004008	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	322.25	3.21	1034.42
43	030412001003	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	163.14	13.65	2226.86
44	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称:防火门监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	605.03	605.03
本页小计							3866.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 16 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	031401001002	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	201.32	201.32
		消防设备电源监控					8086.59
46	030904007003	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	444.44	2222.2
47	030412004009	电气配线WDZBN-BYJ-2.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-BYJ-2.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	168.7	3.93	662.99
本页小计							3086.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 17 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004010	电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZBN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	168.7	3.44	580.33
49	030412001004	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	99.75	13.65	1361.59
50	030909003002	消防设备电源监控系统调试	1、名称：消防设备电源监控系统调试 2、系统调试、校接线；电接线、接地、配合送配电系统调试、整个系统试运行等 3、其他	系统	1	3033.08	3033.08
本页小计							4975

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 18 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	031401001003	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	226.4	226.4
		漏电火灾监控系统					6859.54
52	030904001006	电气火灾探测器	1.名称:电气火灾探测器 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	429.86	1719.44
53	030412004011	电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5	1.名称及规格:电气配线WDZCN-RYJS-2×1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	189.41	3.21	608.01
本页小计							2553.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 19 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030412001005	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	95.74	13.65	1306.85
55	030909003003	漏电火灾监控系统调试	1.名称:漏电火灾监控系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	3033.08	3033.08
56	031401001004	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	192.16	192.16
		消防水工程					98318.57
		消火栓系统					31652.98
本页小计							4532.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 20 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030901010001	消火栓箱	1.名称及规格:单栓室内消火栓箱 2.消火栓规格:DN65 3.配置DN65室内消火栓1个、25m水龙带1卷、Φ19水枪1支和25m软管卷盘1套。 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	6	834.7	5008.2
58	031002002001	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	916.5	916.5
59	031002002002	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	591.55	1183.1
本页小计							7107.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 21 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031002002003	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	410.82	410.82
61	031002002004	蝶阀DN150	1.名称及规格:蝶阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1045.42	1045.42
62	031002002005	蝶阀DN65	1.名称及规格:蝶阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	431.82	431.82
63	030910002001	灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5）	1.名称及型号：灭火器放置箱（含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5） 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	276.56	1659.36
本页小计							3547.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 22 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030910002002	推车式灭火器	1.名称及型号：推车式灭火器 MF/ABC20 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	375.58	1502.32
65	030901002001	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.1	135.26	4341.85
66	030901002002	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.2	82.52	4555.1
本页小计							10399.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 23 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030901002003	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格:热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	72.1	58.99	4253.18
68	031301003001	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	355.45	1066.35
69	031301003002	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	297.98	1489.9
70	031301003003	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	255.46	1277.3
本页小计							8086.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 24 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	030909001001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	8	246.78	1974.24
72	031401001005	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	537.52	537.52
		喷淋系统					66665.59
73	030901003001	玻璃球闭式标准响应喷头	1.名称及规格:玻璃球闭式标准响应喷头 K=80 2.有、无吊顶:综合考虑 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	66	35.32	2331.12
74	031002001001	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	86.31	172.62
本页小计							5015.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 25 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	031002002006	信号闸阀DN150	1.名称及规格:信号闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1423.32	1423.32
76	031002002007	信号闸阀DN200	1.名称及规格:信号闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	2129.15	2129.15
77	031002006001	Y型过滤器DN100	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	654.98	654.98
78	031002006002	Y型过滤器DN80	1.名称及规格:Y型过滤器DN80 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	519.1	519.1
本页小计							4726.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 26 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	031002006003	Y型过滤器DN65	1.名称及规格:Y型过滤器DN65 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	414.67	414.67
80	031002006004	Y型过滤器DN50	1.名称及规格:Y型过滤器DN50 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	254.13	254.13
81	030601002001	真空表	1.名称及规格:真空表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	4	126.9	507.6
82	031002002008	闸阀DN200	1.名称及规格:闸阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1714	1714
本页小计							2890.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 27 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031002002009	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	916.5	1833
84	031002002010	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	591.55	591.55
85	031002002011	闸阀DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	484.54	969.08
86	031002002012	闸阀DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	410.82	821.64
本页小计							4215.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 28 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	031002002013	闸阀DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	173.87	173.87
88	031002002014	闸阀DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	141.97	141.97
89	031002002015	闸阀DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
90	031002002016	闸阀DN25	1.名称及规格:闸阀DN25 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	76.69	153.38
本页小计							654.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 29 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031002002017	蝶阀DN200	1.名称及规格:蝶阀DN200 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1610.63	1610.63
92	031002002018	电磁阀DN65	1.名称及规格:电磁阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	695.34	695.34
93	030901004001	湿式报警装置DN150	1.名称及规格:湿式报警装置DN150 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	3384.67	3384.67
本页小计							5690.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 30 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030901004002	湿式报警装置DN200	1.名称及规格:湿式报警装置DN200 2.含阀体、警铃、延时器、过滤器、压力表等阀门及附件安装 3.本体及附件安装 4.调试 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	5082.87	5082.87
95	030901006001	水流指示器DN150	1.名称及规格:水流指示器DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	639.69	639.69
96	031002001002	泄水阀DN50	1.名称及规格:泄水阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	366.49	366.49
本页小计							6089.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 31 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030903002001	无压差式比例混合器	1.名称:无压差式比例混合器 2.本体材质:综合考虑 3.混合比:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	4106.81	4106.81
98	031002004001	定比减压阀	1.名称:定比减压阀 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	582.76	582.76
99	030901008001	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水阀DN25 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	253.82	761.46
100	030901008002	末端试水阀DN25	1.名称及规格:末端试水装置DN25（含压力表及截止阀） 2.组装形式:螺纹 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	253.82	507.64
本页小计							5958.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 32 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	030901007001	减压孔板DN150	1.名称及规格:减压孔板DN150 2.连接形式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	213.98	641.94
102	030901007002	减压孔板DN100	1.名称:减压孔板DN100 2.本体及附件安装 3.安装方式:法兰连接 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	161.89	323.78
103	030901001001	热浸镀锌钢管DN200	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	5.4	222.26	1200.2
本页小计							2165.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 33 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030901001002	热浸镀锌钢管DN150	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.4	135.26	7087.62
105	030901001003	热浸镀锌钢管DN100	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.1	82.52	4546.85
106	030901001004	热浸镀锌钢管DN80	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	36.2	69.59	2519.16
本页小计							14153.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 34 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030901001005	热浸镀锌钢管DN65	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.1	58.99	1893.58
108	030901001006	热浸镀锌钢管DN50	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	26.8	72.36	1939.25
109	030901001007	热浸镀锌钢管DN40	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	14.2	60.78	863.08
本页小计							4695.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 35 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030901001008	热浸镀锌钢管DN32	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	33.14	51.49	1706.38
111	030901001009	热浸镀锌钢管DN25	1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油、管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	106.24	44.87	4766.99
112	031301003004	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN200 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	461.23	461.23
本页小计							6934.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 36 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	031301003005	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	355.45	710.9
114	031301003006	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	297.98	893.94
115	031301003007	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	255.46	510.92
116	031301003008	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	255.46	510.92
117	031301003009	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	208.9	626.7
本页小计							3253.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 37 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	031301003010	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.9	417.8
119	031301003011	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN25 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.9	417.8
120	030909001002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:喷淋水系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	点	2	384.12	768.24
121	031401001006	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1129.97	1129.97
		给排水工程					145435
		给水系统					55386.66
本页小计							2733.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 38 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	031001006001	SUS304薄壁不锈钢给水管DN150	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN150 2.连接方式:沟槽连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	6.2	304.99	1890.94
123	031001006002	SUS304薄壁不锈钢给水管DN100	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN100 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.8	179.69	7690.73
本页小计							9581.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 39 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	031001006003	SUS304薄壁不锈钢给水管DN80	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN80 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	3.8	132.23	502.47
125	031001006004	SUS304薄壁不锈钢给水管DN65	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN65 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	6.6	115.49	762.23
本页小计							1264.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 40 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	031001006005	SUS304薄壁不锈钢给水管DN50	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN50 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	13.8	94.5	1304.1
127	031001006006	SUS304薄壁不锈钢给水管DN40	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN40 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	6.7	77.48	519.12
本页小计							1823.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 41 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	031001006007	SUS304薄壁不锈钢给水管DN32	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN32 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	8.1	55.71	451.25
129	031001006008	SUS304薄壁不锈钢给水管DN25	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN25 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	9.17	46.67	427.96
130	031001008001	PP-R塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	33.2	45.92	1524.54
本页小计							2403.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 42 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	031001008002	PP-R塑料给水管 DN40	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	16.7	38.81	648.13
132	031001008003	PP-R塑料给水管 DN32	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	23.4	30.96	724.46
133	031001008004	PP-R塑料给水管 DN25	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	13.2	26.56	350.59
本页小计							1723.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 43 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	031001008005	PP-R塑料给水管DN20	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	66.78	24.06	1606.73
135	031001008006	PP-R塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	13.2	21.28	280.9
136	031001008007	PP-R热水塑料给水管DN50	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN50 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	11.3	57.94	654.72
本页小计							2542.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 44 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	031001008008	PP-R热水塑料给水管DN40	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN40 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.1	49.47	1736.4
138	031001008009	PP-R热水塑料给水管DN32	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN32 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	23.78	39.73	944.78
139	031001008010	PP-R热水塑料给水管DN25	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN25 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	33.7	34.53	1163.66
本页小计							3844.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 45 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	031001008011	PP-R热水塑料给水管DN20	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN20 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	23.79	30.4	723.22
141	031001008012	PP-R热水塑料给水管DN15	1.名称及规格：PP-R热水塑料给水管DN15 2.连接方式:热熔连接 3.管道、管件及保温的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	20.34	27.23	553.86
142	031002002019	SS304不锈钢闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	1216.22	1216.22
本页小计							2493.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 46 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	031002002020	SS304不锈钢闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀N100 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	896.97	896.97
144	031002002021	SS304不锈钢闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	678.81	1357.62
145	031002002022	SS304不锈钢闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:不锈钢 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	514.27	1028.54
146	031002001003	SS304不锈钢截止阀 DN50	1.名称及规格:截止阀DN50 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	178.43	178.43
本页小计							3461.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 47 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	031002001004	SS304不锈钢截止阀DN40	1.名称及规格:截止阀DN40 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	155.79	311.58
148	031002001005	SS304不锈钢截止阀DN32	1.名称及规格:截止阀DN32 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	116.24	232.48
149	031002001006	SS304不锈钢截止阀DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:不锈钢 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	78.45	78.45
本页小计							622.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 48 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	031002011001	水表组DN150	1.名称及规格:法兰水表DN150 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	2799.52	2799.52
151	031002011002	水表组DN100	1.名称及规格:法兰水表DN100 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	1911.93	1911.93
152	031002011003	水表组DN80	1.名称及规格:法兰水表DN80 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	1581.85	1581.85
本页小计							6293.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 49 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	031002011004	水表组DN50	1.名称及规格:螺纹水表DN50 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	359.28	718.56
154	031002011005	水表组DN40	1.名称及规格:螺纹水表DN40 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	1	276.76	276.76
155	031002011006	水表组DN32	1.名称及规格:螺纹水表DN32 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	3	185.08	555.24
本页小计							1550.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 50 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	031002011007	水表组DN25	1.名称及规格:螺纹水表DN25 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	2	155.18	310.36
157	031002002023	闸阀 DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	591.55	1183.1
158	031002002024	闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	484.54	484.54
本页小计							1978

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 51 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
159	031002002025	闸阀 DN65	1.名称及规格:闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	410.82	410.82
160	031002001007	闸阀 DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	173.87	521.61
161	031002001008	闸阀 DN40	1.名称及规格:闸阀DN40 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	141.97	283.94
本页小计							1216.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 52 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	031002001009	闸阀 DN32	1.名称及规格:闸阀DN32 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	92.4	184.8
163	031002001010	截止阀 DN25	1.名称及规格:截止阀DN25 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	82.29	329.16
164	031002001011	截止阀 DN20	1.名称及规格:截止阀DN20 2.材质:铜 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	61.87	247.48
本页小计							761.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 53 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	031002001012	自动排气阀DN25	1.名称及规格:自动排气阀（含截止阀）DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	86.31	172.62
166	031002004002	减压阀组DN65	1.名称及规格:减压阀组DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.包括（2个闸阀、2个压力表、1个减压阀、1个可曲挠橡胶接头、1个过滤器） 4.本体及附件安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1	2831.38	2831.38
167	031002004003	减压阀组DN50	1.名称及规格:减压阀组DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.包括（2个截止阀、2个压力表、1个减压阀、1个可曲挠橡胶接头） 4.本体及附件安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1	2010.15	2010.15
168	031301003012	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	170.63	170.63
本页小计							5184.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 54 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
169	031301003013	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	103.64	310.92
170	031301003014	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	82.54	412.7
171	031301003015	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	58.94	176.82
172	031301003016	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	45.45	227.25
173	031301003017	套管	1.名称及规格:钢套管(穿管管径) DN32 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	27.89	55.78
本页小计							1183.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 55 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	031301003018	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	394.24	1576.96
175	031301003019	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	297.98	1787.88
176	031301003020	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	255.46	1277.3
177	031301003021	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	255.46	1532.76
178	031301003022	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	208.9	208.9
本页小计							6383.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 56 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	031401001007	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1073.86	1073.86
		排水系统					90048.34
180	031001008013	UPVC排水管DN150	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN150 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	93.25	86.42	8058.67
181	031001008014	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	267.5	63.73	17047.78
本页小计							26180.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 57 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
182	031001008015	UPVC排水管DN75	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	85.7	48.09	4121.31
183	031001008016	UPVC排水管DN50	1.名称:UPVC污废水管 2.规格:DN50 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	186.25	34.25	6379.06
本页小计							10500.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 58 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	031001008017	塑料管	1.名称:UPVC通气管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	235.95	74.92	17677.37
185	031001008018	UPVC排水管DN100	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN100 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	276.58	74.24	20533.3
本页小计							38210.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 59 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	031001008019	UPVC排水管DN75	1.名称:UPVC雨水管 2.规格:DN75 3.连接方式:粘接 4.其他:相关管道配件（透气帽、止水环、消能装置等)、卡箍、阻火圈、止水节、积水器、管卡制作安装；管道冲洗、灌水、通球实验、含防火封堵、综合考虑支架的制作、安装、除锈、刷油，需满足设计要求 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.25	55.38	2893.61
187	031003014001	塑料地漏DN100	1.名称及规格:塑料地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	78.51	157.02
188	031003014002	塑料地漏DN75	1.名称及规格:塑料地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	65.2	195.6
本页小计							3246.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 60 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
189	031003014003	塑料地漏DN50	1.名称及规格:塑料地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	34.01	170.05
190	031003014004	金属地漏DN100	1.名称及规格:金属地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	127.7	255.4
191	031003014005	金属地漏DN75	1.名称及规格:金属地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	97.4	292.2
192	031003014006	金属地漏DN50	1.名称及规格:金属地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	60.37	362.22
本页小计							1079.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 61 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	031003014007	不锈钢地漏DN100	1.名称及规格:不锈钢地漏DN100 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	137.39	549.56
194	031003014008	不锈钢地漏DN75	1.名称及规格:不锈钢地漏DN75 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	103.8	311.4
195	031003014009	不锈钢地漏DN50	1.名称及规格:不锈钢地漏DN50 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	65.21	130.42
196	031301003023	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径)DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	355.45	1777.25
本页小计							2768.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 62 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
197	031301003024	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径)DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	297.98	2085.86
198	031301003025	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN80 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	255.46	1021.84
199	031301003026	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN65 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	255.46	510.92
200	031301003027	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN50 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	208.9	417.8
201	031301003028	穿楼板钢套管	1.名称及规格:穿楼板钢套管(穿管管径) DN150 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	170.8	512.4
本页小计							4548.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 63 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	031301003029	穿楼板钢套管	1.名称及规格:穿楼板钢套管(穿管管径)DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	20	103.76	2075.2
203	031401001008	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	2512.1	2512.1
		电气工程					226544.63
		配电箱					10579.67
204	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长0.5m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	1	5253.76	5253.76
本页小计							9841.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 64 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
205	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.型号、规格:半周长1.0m内 3.安装方式:悬挂式 4.补刷(喷)油漆 5.基础型钢制作安装、焊、压接线端子、箱体安装、接地、单体调试、接线等 6.按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 8.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	1	5305.59	5305.59
206	031401001009	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	20.32	20.32
		动力配电系统					111859.7
本页小计							5325.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 65 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
207	030409001001	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	15.6	99.55	1552.98
本页小计							1552.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 66 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	030409001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	33.25	113.55	3775.54
本页小计							3775.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 67 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	030409001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	73.4	89.19	6546.55
本页小计							6546.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 68 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
210	030409001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	63.25	73.19	4629.27
本页小计							4629.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 69 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	030409001005	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	106.5	46.17	4917.11
212	030409001006	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	76.52	29.66	2269.58
本页小计							7186.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 70 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	030409001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.25	22.15	714.34
214	030409001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.3	16.16	683.57
本页小计							1397.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 71 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
215	030409001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	44.51	6776.65
216	030409001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	135.5	28.66	3883.43
本页小计							10660.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 72 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	030409001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.2	17.82	2231.06
218	030409001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-4x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	62.5	13.15	821.88
本页小计							3052.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 73 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
219	030409001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x25mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.2	65.81	2777.18
本页小计							2777.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 74 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
220	030409001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	63.35	29.2	1849.82
221	030409001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	63.35	19.01	1204.28
本页小计							3054.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 75 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	030409001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	108.5	14.56	1579.76
223	030409001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZA-B1-YJY-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.58	10.63	1770.75
本页小计							3350.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 76 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	030409001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x35+2x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.5	133.52	5674.6
本页小计							5674.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 77 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	030409001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-3x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.4	90.94	7493.46
本页小计							7493.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 78 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	030409001020	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-YJY-5x16mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.2	85.1	8952.52
227	030409001021	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x10mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	72.4	53.96	3906.7
本页小计							12859.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 79 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	030409001022	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x6mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	34.73	3559.83
229	030409001023	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.5	25.73	1350.83
本页小计							4910.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 80 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030409001024	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-5x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	152.25	18.54	2822.72
231	030409001025	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x4mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	179.9	16.82	3025.92
本页小计							5848.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 81 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	030409001026	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZN-B1-3x2.5mm2 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):1 5.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 6.电缆标志牌、电缆标志桩 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	132.2	12.1	1599.62
233	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:截面面积35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	162.47	1949.64
本页小计							3549.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 82 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	030412003001	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-100x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	24.5	131.27	3216.12
235	030412003002	防火桥架	1.名称:防火桥架 2.型号、规格:CTE-200x100mm 3.包含线槽及附件、配件、隔板、盖板安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、刷防火漆等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	34.5	158.09	5454.11
236	030412002005	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X50 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	44.5	89.04	3962.28
本页小计							12632.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 83 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	030412002006	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR100X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	55.5	93.7	5200.35
238	030412002007	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:MR200X100 3.包含线槽及附件、配件安装、接地、防火堵洞、支架除锈刷油、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.2	108.7	4587.14
239	031401001010	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1120.11	1120.11
		防雷接地					22929.49
240	030410006001	避雷针	1.名称:避雷针 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12，L=500mm 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	根	6	78.83	472.98
本页小计							11380.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 84 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:暗敷 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	308.25	23.22	7157.57
242	030410005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10 4.安装形式:明敷 5.含支持卡 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.22	53.59	4406.17
243	030410003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质、规格:利用建筑物钢筋混凝土柱子内(剪力墙内)两根Φ16以上主筋通长焊接或钢结构柱作为引下线 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	132.5	19.63	2600.98
本页小计							14164.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 85 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
244	030410007001	局部等电位联结板LEB	1.名称:局部等电位联结板LEB 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	4	95.44	381.76
245	030410007002	总等电位联结箱(MEB)	1.名称:总等电位联结箱(MEB) 2.材质、规格:详见设计图纸 3.安装方式:综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	230.02	230.02
246	030410007003	接地端子	1.名称:接地端子 2.本体及附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	8	58.04	464.32
本页小计							1076.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 86 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	030410004001	均压环	1.名称:接地网（等电位连接网） 2.材质、规格:表示利用结构主钢筋、地下层各层周边梁两主筋做接地装置的两主筋均通过的柱基钢筋焊接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	95.5	8.49	810.8
248	030412004012	配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:BVR-25mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	68.25	22.34	1524.71
本页小计							2335.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 87 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:刚性难燃塑料管 3.规格:PC32 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	45.5	14.3	650.65
250	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L40*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.5	31.68	1124.64
251	030410002002	接地母线	1.名称:户内接地网 2.材质、规格:L25*4镀锌扁钢 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	22.2	30.94	686.87
本页小计							2462.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 88 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	030416027001	接地装置	1.名称:接地装置系统调试 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	1846.76	1846.76
253	031401001011	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	571.26	571.26
		应急照明系统					38738.13
254	030402011003	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格：1.0KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	5821.59	5821.59
本页小计							8239.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 89 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
255	030402011004	应急照明集中电源	1.名称:应急照明集中电源 2.规格:0.5KW 3.基础形式、材质、规格:满足设计要求,含集中电源、控制显示单元、通信模块、充电单元等 4.安装方式:综合考虑 5.本体及元器件安装 6.基础型钢制作、安装 7.焊、压接线端子 8.端子接线 9.接地 10.配电箱选型满足规范及使用功能要求 11.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	3074.69	3074.69
256	030412001007	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	186.95	17.63	3295.93
本页小计							6370.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
257	030412001008	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	625.6	12.73	7963.89
258	030412001009	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG15 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	385.6	11.02	4249.31
本页小计							12213.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 91 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
259	030412004013	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x2.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	345.5	6.44	2225.02
260	030412004014	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-B1-2x1.5mm2 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	343.2	4.56	1564.99
261	030412004015	电气配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:通讯线 3.导线型号、材质、规格:WDZCN-RYJSP-2x2.5 4.敷设部位或线制:综合考虑 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	505.2	10.03	5067.16
本页小计							8857.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 92 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	030413002002	单向方向标志灯	1.名称及规格:单向方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	119.86	1438.32
263	030413002003	单向双面方向标志灯	1.名称及规格:单向双面方向标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	119.86	239.72
本页小计							1678.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 93 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	030413002004	双面多信息复合标志灯	1.名称及规格:双面多信息复合标志灯 1W 2.安装方式:综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	119.86	239.72
265	030413005001	集中电源疏散照明灯（A型）	1.名称:集中电源疏散照明灯（A型） 2.规格:7W 3.安装形式:综合考虑 4.主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的照明灯具 5.本体及附件安装 6.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	170.82	2049.84
本页小计							2289.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 94 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	030413002005	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.本体及附件安装 5.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	4	119.86	479.44
267	030413002006	疏散出口标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.安装形式:综合考虑 4.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源、自带蓄电池、插座）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	4	119.86	479.44
268	031401001012	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	549.07	549.07
		普通照明系统					42437.64
本页小计							1507.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 95 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	030413003001	LED单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	15	80.18	1202.7
270	030413003002	LED双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	7	128.1	896.7
本页小计							2099.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 96 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	030413003003	LED三管荧光灯	1.名称及规格:LED三管荧光灯,3x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	170.08	510.24
272	030413005002	LED防水防尘单管荧光灯	1.名称及规格:LED单管荧光灯,1x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	125.97	1511.64
本页小计							2021.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 97 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030413005003	LED防水防尘双管荧光灯	1.名称及规格:LED双管荧光灯,2x22W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	4	166.73	666.92
274	030413001001	LED吸顶灯（自带感应开关）	1.名称及规格:LED吸顶灯,18W（自带感应开关） 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	83.64	669.12
本页小计							1336.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	030413001002	LED座灯	1.名称及规格:LED座灯,6W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	80.52	644.16
276	030413001003	LED灯盘	1.名称及规格:LED灯盘36W 2.安装方式：综合考虑 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	153.22	306.44
277	030413013001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	29.42	353.04
本页小计							1303.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 99 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	030413013002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	31.54	252.32
279	030413013003	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	34.93	69.86
280	030413013004	单联双控开关	1.名称：单联单控开关 250V,10A 2.包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	31.27	62.54
本页小计							384.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 100 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
281	030413014001	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	30.38	243.04
282	030413014002	单相二、三孔插座(配防溅罩)	1.名称：单相二、三孔插座(配防溅罩) 2.规格：250V,10A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	39.72	198.6
283	030413014003	单相二、三孔插座	1.名称：单相二、三孔插座 2.规格：250V,16A,安全型 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	4	36.17	144.68
本页小计							586.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 101 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	030412001010	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG25 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1035.2	17.63	18250.58
285	030412001011	电气配管	1.名称:电气配管 2.材质:紧定式套接钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	422.8	12.73	5382.24
本页小计							23632.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 102 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	030412004016	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-1.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.14	2.76	143.91
287	030412004017	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	885.5	3.5	3099.25
本页小计							3243.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 103 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	030412004018	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	758.2	4.59	3480.14
289	030412004019	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-2.5mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.5	3.92	413.56
本页小计							3893.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地上7#楼栋安装工程　　第 104 页　共 104 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	030412004020	电气配线	1.名称:电气配线 2.型号、规格:WDZN-BYJ-B1-4mm2 3.配线形式:综合考虑 4.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	585.7	5.26	3080.78
291	031401001013	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	855.18	855.18
本页小计							3935.96
合　计							581557.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 1 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给水					398968.45
1	040501004001	球墨铸铁给水管DN400	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质及规格:球墨铸铁给水管DN400 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	132.5	662.9	87834.25
本页小计							87834.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 2 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040501004002	球墨铸铁给水管DN300	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质及规格:球墨铸铁给水管DN300 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	121.5	474.72	57678.48
本页小计							57678.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 3 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040501004003	球墨铸铁给水管DN200	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质及规格:球墨铸铁给水管DN200 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.25	332.33	33980.74
本页小计							33980.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 4 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040501004004	球墨铸铁给水管DN150	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质及规格:球墨铸铁给水管DN150 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	122.4	260.3	31860.72
5	040501004005	球墨铸铁给水管DN100	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质及规格:球墨铸铁给水管DN100 4.接口方式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	202.25	227.97	46106.93
本页小计							77967.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 5 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002011001	水表组DN150	1.名称及规格:法兰水表DN150 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	8	2799.52	22396.16
7	031002011002	水表组DN100	1.名称及规格:法兰水表DN100 2.附件配置:一个水表组含一个闸阀一个止回阀 2.本体、阀门及法兰附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	组	5	1911.93	9559.65
8	031002002001	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	916.5	2749.5
本页小计							34705.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 6 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031002002002	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	591.55	2957.75
10	040504001001	水表井	1.名称：水表井 2.类型：砌筑井 3.包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装和标识等相关费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	7	1508.37	10558.59
11	040504001002	阀门井	1.名称：阀门井 2.类型：砌筑井 3.包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装和标识等相关费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	8	1501.12	12008.96
本页小计							25525.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 7 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040501014001	新旧管连接	1.材质及规格:球墨铸铁管DN400 2.其其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	处	2	781.38	1562.76
13	040501014002	新旧管连接	1.材质及规格:球墨铸铁管DN300 2.其其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	处	2	637.48	1274.96
14	010102002001	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方(土方类别综合考虑) 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	800	9.22	7376
15	010102007001	回填方	1.回填石屑 石屑类别综合考虑 2.石屑工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	250	234.39	58597.5
本页小计							68811.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 8 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010102007002	回填方	1.回填方 土方类别综合考虑 2.土方工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	500	20.78	10390
17	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:综合考虑 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	50	41.51	2075.5
		室外消防水					543101.41
18	040501004006	球墨铸铁消防水管DN400	1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防 3.材质及规格:球墨铸铁消防水管DN400 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	36.25	662.9	24030.13
本页小计							36495.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 9 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040501004007	球墨铸铁消防水管DN300	1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防 3.材质及规格:球墨铸铁消防水管DN300 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	25.36	474.72	12038.9
本页小计							12038.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 10 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040501004008	球墨铸铁消防水管DN200	1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防 3.材质及规格:球墨铸铁消防水管DN200 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.6	332.33	35094.05
本页小计							35094.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 11 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040501004009	球墨铸铁消防水管DN150	1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防 3.材质及规格:球墨铸铁消防水管DN150 4.接口方式:胶圈连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	635.36	260.3	165384.21
本页小计							165384.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 12 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040501004010	球墨铸铁消防水管DN100	1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防 3.材质及规格:球墨铸铁消防水管DN100 4.接口方式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa；埋地内外防腐 6.垫层、基础材质及厚度:砂垫层300厚 7.管道及管件的安装、弯管的制作安装、管道标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	543.7	227.97	123947.29
23	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器（带有闸阀、止回阀、安全阀） 2.适用系统类型:消火栓、喷淋用 3.型号:SQD150-2.5MPa 4.本体安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	12	6837.36	82048.32
本页小计							205995.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 13 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上室外明装 2.型号、规格:SS100/65-1.0,（含阀门及阀门井） 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	6	719.14	4314.84
25	031002002003	闸阀DN150	1.名称及规格:闸阀DN150 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	916.5	7332
26	031002002004	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	9	591.55	5323.95
27	040504001003	砌筑井	1.名称：阀门井 2.类型：砌筑井 3.包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装和标识等相关费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	17	1474.26	25062.42
本页小计							42033.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 14 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010102002002	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方(土方类别综合考虑) 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	600	9.22	5532
29	010102007003	回填方	1.回填石屑 石屑类别综合考虑 2.石屑工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	180	234.39	42190.2
30	010102007004	回填方	1.回填方 土方类别综合考虑 2.土方工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	420	20.78	8727.6
31	010103002002	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:综合考虑 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	50	41.51	2075.5
		室外排水					1783246.9
		室外污废水					1061411.13
本页小计							58525.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 15 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	040501001001	II级混凝土排水管DN600	1.材质:II级混凝土排水管DN600 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	308.25	332.94	102628.76
33	040501001002	II级混凝土排水管DN500	1.材质:II级混凝土排水管DN500 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	561.1	291.46	163538.21
34	040501001003	II级混凝土排水管DN400	1.材质:II级混凝土排水管DN400 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	572.2	250.9	143564.98
本页小计							409731.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 16 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	040501001004	II级混凝土排水管 DN300	1.材质:II级混凝土排水管 DN300 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	543.25	207.01	112458.18
36	040501005001	双壁波纹管 DN600	1.材质:双壁波纹管 DN600 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	222.2	243.77	54165.69
37	040501005002	双壁波纹管 DN500	1.材质:双壁波纹管 DN500 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.25	164.77	27393.01
本页小计							194016.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 17 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040501005003	双壁波纹管 DN400	1.材质:双壁波纹管 DN400 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	522.5	119.64	62511.9
39	040501005004	双壁波纹管 DN300	1.材质:双壁波纹管 DN300 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1025.2	76.47	78397.04
40	040501005005	双壁波纹管 DN200	1.材质:双壁波纹管 DN200 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	233.25	53.51	12481.21
本页小计							153390.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 18 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	031001008001	UPVC排水管DN150	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.输送介质:排水管 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa； 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	622.7	51.9	32318.13
42	031001008002	UPVC排水管 DN100	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.输送介质:排水管 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa； 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	445.7	28.13	12537.54
43	040504002001	现浇混凝土井	1.名称:污废水检查井 2.材质:混凝土 3.规格:Φ1000mm 4.井盖材质:铸铁井盖(机动车道下采用超重型铸铁井盖及井座) 5.包含垫层铺筑、基础铺筑、检查井（成品）安装、连接件、含水泥加固环和井盖、防坠网等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	27	3133.1	84593.7
本页小计							129449.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 19 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	040504009001	钢筋混凝土化粪池	1.名称规格:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:50立方 3.图集:详标准图集G11-50SQF综合考虑 4.包含挖土方、土方外运等内容 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	1	64309.83	64309.83
45	040504009002	钢筋混凝土化粪池	1.名称规格:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:25立方 3.图集:详标准图集G8-25SQF综合考虑 4.包含挖土方、土方外运等内容 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	1	35313.85	35313.85
46	040504009003	玻璃钢化粪池	1.名称规格:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:9立方 3.图集:综合考虑 4.包含挖土方、土方外运等内容 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	1	5365.1	5365.1
本页小计							104988.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 20 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010102002003	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方(土方类别综合考虑) 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	800	9.22	7376
48	010102007005	回填方	1.回填石屑 石屑类别综合考虑 2.石屑工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	200	234.39	46878
49	010102007006	回填方	1.回填方 土方类别综合考虑 2.土方工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	550	20.78	11429
50	010103002003	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:综合考虑 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100	41.51	4151
		室外雨水					721835.77
本页小计							69834

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 21 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040501001005	II级混凝土排水管DN600	1.材质:II级混凝土排水管DN600 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	213.25	332.94	70999.46
52	040501001006	II级混凝土排水管DN500	1.材质:II级混凝土排水管DN500 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	402.2	291.46	117225.21
53	040501001007	II级混凝土排水管DN400	1.材质:II级混凝土排水管DN400 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	288.5	250.9	72384.65
本页小计							260609.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 22 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	040501001008	II级混凝土排水管 DN300	1.材质:II级混凝土排水管 DN300 2.接口方式:承插式密封橡胶圈连接 3.包含:钢丝网抹带、混凝土基础、闭水试验 4.包括内容:按设计要求，含垫层。 5..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	611.5	207.01	126586.62
55	040501005006	双壁波纹管 DN600	1.材质:双壁波纹管 DN600 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	133.2	243.77	32470.16
56	040501005007	双壁波纹管 DN500	1.材质:双壁波纹管 DN500 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	385.24	164.77	63475.99
本页小计							222532.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 23 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	040501005008	双壁波纹管 DN400	1.材质:双壁波纹管 DN400 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	233.55	119.64	27941.92
58	040501005009	双壁波纹管 DN300	1.材质:双壁波纹管 DN300 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	755.27	76.47	57755.5
59	040501005010	双壁波纹管 DN200	1.材质:双壁波纹管 DN200 2.接口方式:橡胶圈连接 3.包括内容:按设计要求，含垫层。 4..其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	585.6	53.51	31335.46
本页小计							117032.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 24 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031001008003	UPVC排水管DN150	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN150 3.输送介质:排水管 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa； 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	133.2	51.9	6913.08
61	031001008004	UPVC排水管 DN100	1.名称:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.输送介质:排水管 4.连接方式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:公称压力1.0Mpa； 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	125.4	28.13	3527.5
62	040504010001	雨水口	1.名称:单箅雨水口 2.规格:680*360 3.包含垫层铺筑、基础铺筑、检查井（成品）安装、连接件、含水泥加固环和井盖等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用 4.具体做法详见国标图集(05S518) 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	8	1015.48	8123.84
本页小计							18564.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 25 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	040504002002	现浇混凝土井	1.名称:雨水检查井 2.材质:混凝土 3.井盖材质:铸铁井盖(机动车道下采用超重型铸铁井盖及井座) 4.包含垫层铺筑、基础铺筑、检查井（成品）安装、连接件、含水泥加固环和井盖、防坠网等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	12	2888.85	34666.2
64	040504002003	雨水弃流井	1.名称:雨水弃流井 2.材质:混凝土 3.包含垫层铺筑、基础铺筑、检查井（成品）安装、连接件、含水泥加固环和井盖、防坠网等，按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	座	3	8960.56	26881.68
65	010102002004	挖沟槽土方	1.名称：挖沟槽土方(土方类别综合考虑) 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	500	9.22	4610
本页小计							66157.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 26 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010102007007	回填方	1.回填石屑 石屑类别综合考虑 2.石屑工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	100	234.39	23439
67	010102007008	回填方	1.回填方 土方类别综合考虑 2.土方工程量按定额计算规则 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	350	20.78	7273
68	010103002004	余方弃置	1.余方弃置 2.运距:综合考虑 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m3	150	41.51	6226.5
		雨水回用机房系统					242878.68
69	030109001001	雨水回用变频泵组 Q=15m³/h,H=60.0m,N=7.5KW	1.名称:雨水回用变频泵组 2.规格、型号:Q=15m³/h,H=60.0m,N=7.5KW 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	15197.73	15197.73
本页小计							52136.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 27 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030109001002	雨水提升泵	1.名称:雨水提升泵 2.规格、型号:Q=50L/S，H=30m，N=30kw（两用一备） 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	28826.05	28826.05
71	031002016001	紫外线消毒仪 Q=60T/h,N=2.0KW	1.类型:紫外线消毒仪 Q=60T/h,N=2.0KW 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	5680.73	11361.46
72	031002016002	自动清洗过滤器	1.类型:自动清洗过滤器 2.规格、型号:处理水量/工作压力:20m3/h/1.0MPa,过滤精度:100μm（150目），控制方式:时间和压差双重控制,壳体材质:Q235B/304,滤网材质/清洗部件材质:304/316 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	11750.73	23501.46
本页小计							63688.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 28 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	031002016003	消毒剂加药装置 储药筒300L,Q=45L/h	1.类型:消毒剂加药装置 储药筒300L,Q=45L/h 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	6978.48	6978.48
74	031002016004	絮凝剂加药装置 储药筒300L,Q=45L/h	1.类型:絮凝剂加药装置 储药筒300L,Q=45L/h 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	20038.48	20038.48
75	031003010001	旋流防止器DN100	1.名称及规格:旋流防止器DN100 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	793.42	1586.84
76	031002002005	消声止回阀DN100	1.名称及规格:消声止回阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	760.17	1520.34
本页小计							30124.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 29 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030601002001	压力仪表	1.名称及规格:压力表 2.本体及附件安装、调试 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	5	126.9	634.5
78	031002006001	除污器(过滤器)	1.名称及规格:Y型过滤器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	654.98	1309.96
79	031002008001	软接头(软管)	1.名称及规格:可曲挠橡胶接头DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	315.82	631.64
80	030804001001	偏心管DN100	1.类型:偏心管 2.规格:DN100 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	115.15	345.45
本页小计							2921.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 30 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	030804001002	同心管DN100	1.类型:同心管 2.规格:DN100 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	122.35	367.05
82	031002002006	闸阀DN100	1.名称及规格:闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	591.55	1774.65
83	030113012001	管道混合器DN100	1.名称及规格:管道混合器DN100 2.连接方式:法兰连接 3.本体及附件安装 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	1796.19	3592.38
84	031001007001	镀锌钢管回用水管DN100	1.名称及规格:镀锌钢管回用水管DN100 2.连接形式:卡箍连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	533.2	101.15	53933.18
本页小计							59667.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外排水工程（管网含消防水）　　第 31 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	031001007002	HDPE中空壁波纹管(SN8)DN600	1.名称及规格:HDPE中空壁波纹管(SN8)DN600 2.连接形式:承插接口 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.凿(压)槽及修补 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	153.2	376.62	57698.18
86	031301003001	刚性防水套管	1.名称及规格:刚性防水套管(穿管管径) DN100 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	297.98	1489.9
87	031301003002	柔性防水套管	1.名称及规格:柔性防水套管(穿管管径) DN600 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	2418.19	12090.95
本页小计							71279.03
合　计							2968195.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：充电桩工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					437071.18
1	030402011001	充电桩配电箱	1.名称:充电桩配电箱 2.规格:按图定制 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂式 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 6.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	11	5383.18	59214.98
2	030409001001	电力电缆WDZA-YJY-4*25+1*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 3.电压等级(kV):1 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	743.25	99.57	74005.4
3	030409001002	电力电缆YJY-1KV-5*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-1KV-5*16mm2 3.电压等级(kV):1 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1018.5	69.32	70602.42
本页小计							203822.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：充电桩工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030409001003	电力电缆YJY-1KV-5*10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-1KV-5*10mm2 3.电压等级(kV):1 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1405.2	43.65	61336.98
5	030409001004	电力电缆YJY-1KV-3*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号:YJY-1KV-3*16mm2 3.电压等级(kV):1 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1425.25	44.42	63309.61
6	030412001001	刚性难燃管 PVC-U DN50	1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC-U 3.规格:DN50 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1322.55	17	22483.35
7	030412001002	刚性难燃管 PVC-U DN40	1.名称:刚性难燃管 2.材质:PVC-U 3.规格:DN40 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	666.25	14.9	9927.13
本页小计							157057.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：充电桩工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412002001	金属线槽MR150X100	1.名称及规格:金属线槽MR150X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	276.25	99.18	27398.48
9	030412002002	金属线槽MR300X100	1.名称及规格:金属线槽MR300X100 2.包含线槽及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	342.14	129.01	44139.48
10	031401001001	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	4653.35	4653.35
本页小计							76191.31
合　计							437071.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					64058.44
1	030402011001	人防单元总配电箱	1.名称:人防单元总配电箱 2.规格:按图定制 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂式 5.安装时间:平时 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 7.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	1	5383.56	5383.56
2	030503003001	进风机控制箱	1.名称:进风机控制箱 2.规格:按图定制 3.接线端子材质、规格:压铜接线端子 4.安装方式:悬挂式 5.安装时间:平时 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作 7.配电箱主材按5000元不含税价暂定	台	1	5209.41	5209.41
3	030413001001	防爆单管LED灯	1.名称:防爆单管LED灯 2.规格:1x18W 3.安装方式:吸顶 4.包含本体安装:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	5	85.47	427.35
本页小计							11020.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030413001002	防爆LED吸顶灯	1.名称:防爆LED吸顶灯 2.规格:15W 3.安装方式:吸顶 4.包含本体安装:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	6	89	534
5	030413013001	单控单联	1.名称:单控单联 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.包含本体安装:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	8	29.25	234
6	030413013002	单控双联	1.名称:单控双联 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.包含本体安装:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	6	31.14	186.84
7	030413013003	单控三联	1.名称:单控三联 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.包含本体安装:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	6	34.58	207.48
本页小计							1162.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413014001	单相二、三孔插座	1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.包含本体安装:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	13	30.05	390.65
9	030413013004	抗爆呼唤按钮	1.名称:抗爆呼唤按钮 2.规格:按图定制 3.安装方式:暗装 4.其他:含接线盒 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	3	120.95	362.85
10	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-5X16 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	28.25	73.16	2066.77
本页小计							2820.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-5X10 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.5	46.15	1499.88
12	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-5X4 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	42.2	22.14	934.31
13	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-4X10 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.28	37.76	1332.17
本页小计							3766.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-4X6 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	61.25	24.1	1476.13
15	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-4X4 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	96.4	17.82	1717.85
16	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-4X2.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	105.6	13.14	1387.58
本页小计							4581.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZ-YJY-3X2.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	166.5	10.63	1769.9
18	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZ-KYJY-5X1.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	46.2	15.51	716.56
19	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZ-KYJY-10X1.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	36.25	26.33	954.46
本页小计							3440.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZ-KYJY-12X1.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	126.5	32.42	4101.13
21	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZ-KYJY-22X1.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	113.5	36.67	4162.05
22	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZ-KYJY-28X1.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	185.5	40.87	7581.39
本页小计							15844.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.型号规格:WDZ-KYJY-32X1.5 3.电缆敷设 4.管内穿线或桥架配线 5.电压等级：1KV以下 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	12.25	47.01	575.87
24	030412004001	电气配线WDZ-BYJ-2.5	1.名称:电气配线 2.型号规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线形式:管内穿线 4.接地 5.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	874.8	3.88	3394.22
25	030412001001	镀锌电线管JDG20	1.名称及规格：镀锌电线管JDG20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	222.4	13.65	3035.76
本页小计							7005.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030412001002	镀锌电线管JDG25	1.名称及规格：镀锌电线管JDG25 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	106.6	18.55	1977.43
27	030412001003	镀锌电线管JDG32	1.名称及规格：镀锌电线管JDG32 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	107.2	22.07	2365.9
本页小计							4343.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030412001004	镀锌电线管JDG40	1.名称及规格：镀锌电线管JDG40 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	253.6	29.83	7564.89
29	030412001005	镀锌电线管JDG50	1.名称及规格：镀锌电线管JDG50 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	52.2	34.19	1784.72
30	031401001001	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	723.33	723.33
		暖通工程					95723.89
本页小计							10072.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030703001001	电动手动密闭阀门D666	1.名称及规格:电动手动密闭阀门D666 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	5968.31	23873.24
32	030703001002	电动手动密闭阀门D560	1.名称及规格:电动手动密闭阀门D560 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	4595.31	13785.93
33	030703001003	电动手动密闭阀门D441	1.名称及规格:电动手动密闭阀门D441 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	1533.56	6134.24
本页小计							43793.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030703001004	电动手动密闭阀门D315	1.名称及规格:电动手动密闭阀门D315 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	5	1095.72	5478.6
35	030601002001	测压装置	1.名称及规格:测压装置 2.规格;平时预埋DN15钢管 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	套	2	954.49	1908.98
36	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称及规格:自动排气阀门PS-D250 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	916.89	1833.78
本页小计							9221.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031301003001	放射性监测取样管平时预埋DN32钢管	1.名称及规格:放射性监测取样管平时预埋DN32钢管 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	997.03	2991.09
38	031301003002	滤尘器压差测量管DN15钢管	1.名称及规格:滤尘器压差测量管DN15钢管 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	2	563.11	1126.22
39	031301003003	人防其他部件	1.名称及规格:尾气监测取样管 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	361.38	2168.28
本页小计							6285.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031301003004	人防其他部件	1.名称及规格:阻力测量管 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	7	1288.22	9017.54
41	030702001001	矩形镀锌钢板风管δ=3mm	1.名称及厚度:矩形镀锌钢板风管δ=3mm 2.材质:镀锌钢板 3.周长:8000mm以下 4.绝热;玻璃棉厚度40mm 5.综合考虑：接口形式、形状 6.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 7.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 8.本体及配件、支架除锈、刷油 9.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m2	66.25	309.91	20531.54
本页小计							29549.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程系统检测及调试，包含风管漏光试验、漏风试验 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	系统	1	5814.82	5814.82
43	031401001002	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	1059.63	1059.63
		人防排水					39560.9
44	031001002001	镀锌钢管DN80	1.名称及规格：埋地热镀锌钢管DN80 2.连接方式:丝扣连接 3.管道、管件的制作、安装 6.管道试压、消毒、冲洗 8.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	82.5	111.15	9169.88
45	031003014001	防爆地漏FBD80	1.名称及规格:防爆地漏FBD80 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	124.7	997.6
本页小计							17041.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031003014002	普通地漏DN80	1.名称及规格:普通地漏DN80 2.本体及其附件安装 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	12	63.79	765.48
47	031002002001	闸阀 DN80	1.名称及规格:闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	484.54	1938.16
48	031002001001	闸阀 DN50	1.名称及规格:闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	6	173.87	1043.22
本页小计							3746.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030109001001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格、型号:移动式 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	3	3171.08	9513.24
50	030109001002	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.规格、型号:固定式 3.本体及厂家配套控制柜安装 4.基础制作安装，二次灌浆 5.电动机接线、调试 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	5	3171.08	15855.4
51	031401001003	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	277.92	277.92
		人防给水					48977.2
本页小计							25646.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	031005016001	SUS304不锈钢生活水箱（自带液位计）	1.材质、类型:SUS304不锈钢生活水箱（自带液位计） 2.型号、规格:18立方 3.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	台	1	18077.87	18077.87
53	031001006001	SUS304薄壁不锈钢给水管DN100	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN100 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	1	179.69	179.69
54	031001006002	SUS304薄壁不锈钢给水管DN80	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN80 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	37.8	132.23	4998.29
本页小计							23255.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	031001006003	SUS304薄壁不锈钢给水管DN65	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN65 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	35.8	115.49	4134.54
56	031001006004	SUS304薄壁不锈钢给水管DN50	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN50 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	27.8	94.5	2627.1
本页小计							6761.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	031001006005	SUS304薄壁不锈钢给水管DN40	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN40 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	32.8	77.48	2541.34
58	031001006006	SUS304薄壁不锈钢给水管DN32	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN32 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	56.6	55.71	3153.19
本页小计							5694.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031001006007	SUS304薄壁不锈钢给水管DN25	1.名称及规格：SUS304薄壁不锈钢给水管DN25 2.连接方式:卡压连接 3.管道、管件及卡箍的制作、安装 4.管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.凿(压)槽及修补 7.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	m	102.5	46.67	4783.68
60	031002002002	防护闸阀 DN100	1.名称及规格:防护闸阀DN100 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	707.45	2122.35
61	031002002003	防护闸阀 DN80	1.名称及规格:防护闸阀DN80 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	3	555.55	1666.65
本页小计							8572.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	031002002004	防护闸阀 DN65	1.名称及规格:防护闸阀DN65 2.材质:铸铁 3.连接方式:法兰连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	4	432.19	1728.76
63	031002001002	防护闸阀 DN50	1.名称及规格:防护闸阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	8	256.15	2049.2
64	031002001003	浮球阀 DN50	1.名称及规格:浮球阀DN50 2.材质:铸铁 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.电气接线 6.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	个	1	160.2	160.2
65	031401001004	脚手架	1.脚手架 2.其余未尽事项:详见招标图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计及规范要求及为竣工验收所需的一切工作	项	1	754.34	754.34
本页小计							4692.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：人防安装工程

合　计	248320.43