

# 工程项目清单汇总表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	地下室	
1.1.1	基坑土石方工程	
1.1.2	基坑支护工程	
1.1.3	基础工程-土方及桩基础	
1.1.4	地下室建筑工程	
1.1.5	地下室装修工程	
1.1.6	地下室-通风工程	
1.1.7	地下室-智能化工程	
1.1.8	地下室-给排水工程	
1.1.9	地下室-电气工程	
1.1.10	地下室-火灾自动报警工程	
1.1.11	地下室-消防水工程	
1.2	人防工程	
1.2.1	人防门工程	
1.2.2	人防风	
1.2.3	人防水	
1.2.4	人防电气	
1.3	地上工程	
1.3.1	地上建筑工程	
1.3.2	地上装修工程	
1.3.3	地上工程-外立面工程	
1.3.4	地上工程-通风工程	
1.3.5	地上工程-智能化工程	
1.3.6	地上工程-给排水工程	
1.3.7	地上工程-电气工程	
1.3.8	地上工程-火灾自动报警工程	
1.3.9	地上工程-消防水工程	
1.3.10	电梯工程	
1.4	实验室工程	
1.4.1	实验室工程-装修工程	
1.4.2	实验室工程-台柜工程	
1.4.3	实验室工程-电气安装工程	
1.4.4	实验室工程-给排水安装工程	
1.4.5	实验室工程-暖通安装工程	
1.4.6	实验室工程-纯水安装工程	
1.4.7	实验室工程-废液收集设备	
1.4.8	实验室工程-集中供气安装工程	

注：1 专业工程暂估价已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

# 工程项目清单汇总表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1.4.9	实验室工程-自控安装工程	
1.5	西门卫	
1.5.1	西门卫-通风空调工程	
1.5.2	西门卫-智能化工程	
1.5.3	西门卫-给排水工程	
1.5.4	西门卫-消防工程	
1.5.5	西门卫-电气工程	
1.5.6	西门卫-火灾自动报警工程	
1.6	南门卫	
1.6.1	南门卫-通风空调工程	
1.6.2	南门卫-给排水工程	
1.6.3	南门卫-消防水工程	
1.6.4	南门卫-电气工程	
1.7	门卫	
1.7.1	门卫室地上建筑工程	
1.7.2	门卫室地上装修工程	
1.7.3	门卫室-外立面工程	
1.8	室外工程	
1.8.1	室外智能化工程	
1.8.2	变配电工程	
1.8.3	柴油发电工程	
1.8.4	室外给排水	
1.8.5	室外电气工程	
1.8.6	光伏发电工程	
1.8.7	抗震支架工程	
1.8.8	外立面泛光工程	
2	措施项目费	
2.1	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地下室					
		基坑土石方工程					
		整个项目					
		土石方工程					
4	010101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 清单工程量按原始地貌与图示基坑底标高之间的挖填尺寸, 以体积计算 4. 部位: 大土方开挖 5. 计价综合考虑各种土质、湿土、淤泥、流砂、孤石、旧废基础、地上混凝土硬化地面、地下构筑物等清除及挖土方式(人工或机械)、桩间土、垂直运土、运输方式、场内运距、装运土方、清除空桩等 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	37019.18		
		余泥渣土场外运输					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 2 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	010103002001	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	32665.25		
3	010103002003	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：土方 2. 运距增（减）1km 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1		
		其他工程					
1	010102007001	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 回填材料：符合图纸JK-03第十一条基坑回填要求的材料 2. 填方来源、运距：综合考虑 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m3	4353.93		
		基坑支护工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 4 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010201007001	深层搅拌桩	1. 搅拌桩类型：单轴搅拌桩 2. 地层情况：具体以地勘报告为准 3. 桩长：按设计长度 4. 桩截面尺寸：φ600 5. 42.5R普通硅酸盐水泥，水泥掺入比20%，综合每米水泥掺入量宜≥100kg 6. 施工工艺：四搅四喷 7. 综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用 8. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m3	1678.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 5 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010201007002	深层搅拌桩（空桩）	1. 搅拌桩类型：单轴搅拌桩（空桩） 2. 地层情况：具体以地勘报告为准 3. 桩长：按设计长度 4. 桩截面尺寸：Φ600 5. 综合考虑土质、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别而造成的费用差异、为桩机移动铺筑的临时道路、可能发生的塌孔、流砂、泉涌等。包括清理场地、定位钻进、排障、喷浆（粉）搅拌、提升、调制水泥浆、输送、压浆、泥浆清除、检验试验（招标人委托第三方检测除外）等一切有关费用 6. 综合考虑：每幅桩之间的套打、复打费用 7. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m3	142.76		
		预应力管桩					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 6 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010301002001	预制钢筋混凝土空心桩	1. 管桩编号为 PRC-I D-700(130) 试验桩 2. 沉桩方法: 静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩: 单节长度12~14m, 含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 7 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010301002003	预制钢筋混凝土空心桩	1. 管桩编号为 PRC-I D-700 (130) 2. 沉桩方法: 静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩: 单节长度12~14m, 含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	692		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 8 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010301002002	预制钢筋混凝土空心桩	1. 管桩编号为 PRC-I D-600(100) 试验桩 2. 沉桩方法: 静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩: 单节长度10.5~12m, 含送桩（送桩长度由投标人综合考虑），不应接桩 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、单桩长度和根数等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 9 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010301002004	预制钢筋混凝土空心桩	1. 管桩编号为 PRC-I D-600(100) 2. 沉桩方法: 静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩: 单节长度10.5~12m, 含送桩(送桩长度由投标人综合考虑), 不应接桩 4. 综合考虑土质(根据工程地质勘察报告综合考虑)、单桩长度和根数等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1390.5		
26	010502024002	填充混凝土	1. 预应力混凝土管桩填芯 2. 桩顶部填灌: C30砼, 灌注高度不小于2m 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	75.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 10 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010506025001	预埋铁件	1. 预应力混凝土管桩桩顶填芯钢板 2. 钢板规格尺寸厚度综合考虑 3. 钢板安装方式综合考虑 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.19		
28	010506021001	钢筋笼	1. 预应力混凝土管桩桩头插筋 2. 钢筋规格尺寸综合考虑 3. 含桩头插筋制作、安装等工作内容 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	33.39		
29	010301003001	钢桩尖	1. 桩尖类型: 钢桩尖 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	3.22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 11 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 预制管桩 2. 桩头截面、高度: 综合考虑 3. 有无钢筋: 有钢筋 4. 桩头钢筋截断, 清理桩头表面 5. 桩头混凝土及砂浆凿除, 清理、整平桩头表面 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	180		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 12 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010103002001	余方弃置	1. 石方类别：预制管桩桩头 2. 弃石运距：10km 3. 计价综合考虑、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路，遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效等 4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	113.57		
32	010103002002	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种：预制管桩桩头 2. 运距增（减）1km 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1		
		基坑与边坡支护					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 13 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 部位：冠梁、反拉板底部垫层含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	12.22		
6	010202012001	钢筋混凝土冠梁	1. 部位：冠梁混凝土结构 2. 混凝土等级：C30 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	131.3		
7	010202013001	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	1. 构件部位：冠梁、腰梁模板 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	276.62		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模板 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	17.06		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 14 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\Phi 25$ 以内 HRB400直筋 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	t	13.49		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、箍筋规格: $\Phi 10$ 以内 HPB300 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	t	4.45		
11	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 部位: 支护面 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级: C20细石混凝土 4. 综合考虑: 支护面喷射混凝土的喷射次数、喷射部位、喷射方式、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂; 包括平台搭设、拆除、运输、混凝土制作、运输、喷射、养护、钻排水孔及按图纸和规范要求而实施等相关费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	2114.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 15 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506020001	钢筋网片	1. 部位：桩间 2. 钢筋种类、规格：A8@200*200钢筋网 3. 综合考虑：砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接等接头（综合接头形式）、浇灌混凝土时钢筋维护等 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	4.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 16 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010202008001	土钉	1. 地层情况: 综合 2. 钻孔深度: 按设计要求 3. 钻孔直径: 综合考虑 4. 杆体材料品种、规格、数量: C16@1500*1500 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	822		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 17 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010202007001	预应力锚杆成孔灌浆	1. 地层情况:按地勘资料综合考虑 2. 锚孔:钻孔直径Φ150, 综合考虑各类土质情况（含入岩） 3. 水泥参数: 42.5R硅酸盐水泥, 水灰比0.5-0.55, 每米水泥用量综合考虑 4. 早强剂、膨胀剂等各种添加剂综合考虑 5. 入岩增加费综合考虑 6. 其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2571		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 18 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010202007002	锚杆(锚索)制作及张拉	1. 钢绞线种类、规格:4束7Φ5钢绞线 2. 综合考虑:钢丝束制作、包裹套管、安装、包裹套管、架线环、紧箍环、导向帽、锚具、钢垫板等制安费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2277		
16	010202007003	锚杆(锚索)制作及张拉	1. 钢绞线种类、规格:3束7Φ5钢绞线 2. 综合考虑:钢丝束制作、包裹套管、安装、包裹套管、架线环、紧箍环、导向帽、锚具、钢垫板等制安费用 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	294		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 19 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010401010001	砖地沟、明沟	1. 部位:基坑顶部排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5机制砖 3. 沟截面尺寸: 300*300, 两边1/2砖 4. 垫层材料种类、厚度: C15素混凝土 100mm厚 5. 砂浆强度等级: 预拌砌筑砂浆WM M10, 预拌抹灰砂浆WM M10抹面, 厚20mm 6. 含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 7. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m	546.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 20 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010401007001	集水井	1. 部位:基坑底部 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10混凝土实心砖 3. 井规格、尺寸:1000*1000*1000mm 4. 垫层材料种类、厚度:C10混凝土 100mm厚 5. 砂浆强度等级:预拌砌筑砂浆WM M10,预拌抹灰砂浆WM M00抹面,厚20mm 6. 含土方挖、填、场内运输、基底平整夯实、模板制作、安装、拆除等 7. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	座	18		
19	040308008001	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料排水管 2. 管径: 50mm 3. 外包土工布,四周设置碎石球 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m	147.2		
		基础工程-土方及桩基础					
		整个项目					
		土石方工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 21 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010102001001	挖基坑土方	1. 综合考虑： 土方类别、土质、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等 2. 包括：将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3. 计价综合考虑土方开挖及装车、干湿比例、垂直运输、综合考虑工效等 4. 符合设计及规范要求	m3	735.78		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 22 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
34	010102007003	回填方（基础）	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数 $\geq 0.94$ 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 原土回填 4. 回填部位: 底板局部降板、承台、集水井等基坑、基槽回填、空桩位置回填等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	233.56		
35	010102007002	回填方（顶板）	1. 密实度要求: 满足设计要求及相关规范 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 工程部位: 顶板 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m3	2674.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 23 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 10km 3. 综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	502.22		
37	010103002006	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距增（减）1km 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1		
		基础工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 24 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010301001001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 25 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010301001002	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）（送桩）	1. 管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩送桩 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 26 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010301001007	预制钢筋混凝土管桩	1. 管桩型号为PHC-AB500(125) 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩:管桩长度综合考虑,接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质(根据工程地质勘察报告综合考虑)、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3585		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 27 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010301001008	预制钢筋混凝土管桩）（送桩）	1. 管桩型号为PHC-AB500(125)-送桩 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料、一体化桩尖等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	717		
42	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:混凝土底圆钢板制安 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	t	0.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 28 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010502024001	填充混凝土	1. 预应力混凝土管桩填芯 2. 桩端底部填灌:C30微膨胀细石砼,灌注高度综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	31.58		
44	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:桩头钢筋、钢筋种类规格综合考虑 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	t	10.36		
45	010301005005	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制管桩 2. 桩头截面、高度:综合考虑 3. 有无钢筋:有钢筋 4. 桩头钢筋截断,清理桩头表面 5. 桩头混凝土及砂浆凿除,清理、整平桩头表面 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	239		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 29 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010103002005	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种：预制管桩头 2. 运距：10km 3. 综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	70.36		
		地下室建筑工程					
		整个项目					
		砌筑工程					
56	010401001001	砖基础	1. 部位：砖胎膜 2. 砌块品种、规格、强度等级：综合考虑 3. 砌砖胎膜高度：综合考虑 4. 砂浆强度等级：M5 5. 内侧面抹灰厚度、砂浆配合比：15mm水泥砂浆 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	207.62		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 30 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010402001002	砌块墙-内	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	153.67		
58	010402001004	砌块墙-内	1. 砌块品种、规格、强度等级:防火墙 2. 墙体类型:防火墙砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5专用砌筑砂浆 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	81.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 31 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌台阶 3. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	7.9		
		钢筋混凝土工程					
60	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	408.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 32 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 防水补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35P8 3. 基础类型:满堂基础、承台、集水井等与筏形基础一起浇筑的构件 4. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2181.96		
62	010502024001	填充混凝土	1. 部位: 承台与地梁 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	17.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 33 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 含混凝土泵送费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	215.07		
64	010502009001	地下室外墙	1. 混凝土种类: 补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6~P8 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	338.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 34 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	010502010005	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	25.09		
66	010502010006	钢筋混凝土墙（水池侧壁）	1. 混凝土种类: 防水商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	70.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 35 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010502010007	钢筋混凝土墙（人防区）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	278.51		
68	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类：补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	367.86		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 36 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010502013004	实心楼板	1. 混凝土种类: 防水补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 P6 P8 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	538.81		
70	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	172.95		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 37 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010502011003	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 防水补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 P8 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	271.09		
72	010502013005	实心楼板（车道板）	1. 混凝土种类: 防水补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P6 P8 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	67.38		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 38 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010502011004	钢筋混凝土梁（车道梁）	1. 混凝土种类：防水补偿收缩商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 P6 P8 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	13.88		
74	010502033004	底板后浇带	1. 混凝土种类：防水补偿收缩商品混凝土，底板后浇带 2. 混凝土强度等级：C40 P6 P8 3. 含混凝土泵送费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	51.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 39 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010502020001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含混凝土泵送费 4. 楼梯形式: 双跑 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	11.93		
76	010503006001	过梁	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 40 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	22.96		
78	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：水平系梁、砌体墙的砼墙根、门槛等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 41 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	175.28		
80	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 25外(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	7.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 42 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	21.37		
82	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\Phi$ 10外(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	6.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 43 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	14.1		
84	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi 12-25$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	66.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 44 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	44.83		
86	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	96.95		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 45 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	11.6		
88	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi 12-25$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	97.05		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 46 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	26.16		
90	010506007002	现浇混凝土坡道板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	5.31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 47 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.04		
92	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 10内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 48 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.42		
94	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi 12-25$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	19.28		
		模板工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 49 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	116.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 50 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	010505016001	井(池)模板	1. 基础类型：基础模板（筏板变截面、集水井、电梯坑、排水沟等内模） 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	141.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 51 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010505004001	矩形柱模板	1. 支模高度:3.61-4.6m 2. 周长:1.8m以外 3. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 52 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	010505004002	矩形柱模板	1. 支模高度:4.61-5.6m 2. 周长:1.8m以外 3. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	231.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 53 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010505011002	构造柱模板	1. 支模高度:4.61-5.6m 2. 周长:1.2m以内 3. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	253.77		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 54 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	010505006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内，支模高度4.61-5.6m 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	107.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 55 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	010505006006	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以内，支模高度3.6m内 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 56 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	010505006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外, 支模高度4. 61-5. 6m 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1366. 43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 57 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010505006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外, 支模高度3. 61-4. 6m 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑: 大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	286. 22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 58 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	010505013001	过梁模板	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 59 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 地下室楼板模板(楼板厚cm) 30内，支模高度3.61-4.6 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	796.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 60 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 地下室楼板模板（楼板厚cm）30内，支模高度4.61-5.6 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1925.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 61 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 地下室楼板模板(楼板厚 $\text{cm}$ ) 30内, 支模高度3.6m内 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	843.16		
117	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 地下室楼板车道板, 支模高度3.6m内 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销(或租赁)及因防火需要为模板支架淋水的费用 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	224.08		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 62 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支用、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	109.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 63 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
119	010505005002	墙面模板 外侧壁、水池侧壁	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40, 支模高度4.61~5.6m 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用、综合考虑采用止水螺栓费用，止水螺栓不再另行计算 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1454.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 64 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	010505005005	墙面模板 外侧壁、水池侧壁	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内）40，支模高度3.61~4.6m 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用、综合考虑采用止水螺栓费用，止水螺栓不再另行计算 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	731.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 65 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	010505005003	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内） 40，支模高度3 .6m内 2. 综合考虑各 种钢模板、木模 板、铝模等的支 、拆、运输费用 及模板、支架的 摊销（或租赁） 及因防火需要为 模板支架淋水的 费用 3. 综合考虑： 大空间、大体积 混凝土所需增加 的费用 5. 符合设计及 规范要求 6. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	16.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 66 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	010505005008	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚（cm以内） 40，支模高度4 .61~5.6m 2. 综合考虑各 种钢模板、木模 板、铝模等的支 、拆、运输费用 及模板、支架的 摊销（或租赁） 及因防火需要为 模板支架淋水的 费用 3. 综合考虑： 大空间、大体积 混凝土所需增加 的费用 5. 符合设计及 规范要求 6. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	1906.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 67 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	010505009001	柱帽模板	1. 支模高度4.61~5.6m 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 68 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	010505014001	反坎	1. 搭设高度：综合考虑 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.02		
		门窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 69 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010802004001	钢质防火门（单）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级单扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 70 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010802004002	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	40.02		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 71 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	010802004004	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 乙级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 72 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸:FC1515 钢制防火窗 2. 符合设计及规范要求 3. 包制安以及拉手等五金附件 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.5		
		屋面及防水工程					
47	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:U01 地下室侧壁防水 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 3. 刷基层处理剂一道 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1202.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 73 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010903001004	墙面卷材防水	1. 部位:U01 地下室侧壁防水 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1202.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 74 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010905001001	基础卷材防水	1. 部位:U02地下底板（含承台、集水井底面和外侧壁及底板高差处侧壁） 2. 50厚C20细石砼保护层 3. 0.4mm厚聚乙烯薄膜（PE）隔离层 4. 柔性防水层： 1.5厚纤维增强型高分子膜自粘防水卷材 1.5厚湿铺高分子膜防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4824.92		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 75 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:U03、U04 地下室顶板防水 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 刷专用基层处理剂 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 基层混凝土表面处理, 去除浮浆 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2228.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 76 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:U03 地下室顶板防水 2. 土工布过滤层（200g/m, 搭接宽度大于150） 3. 70厚（最薄处）C20细石混凝土保护层兼找坡2%表面压光，内配筋c6@200双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15）；平面内间距≤4m设纵横分隔缝；缝宽5-10，内嵌密封膏 4. 隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层 5. 防水层：1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类高分子膜基） 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1927.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 77 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:U04 地下室顶板防水 2. 土工布过滤层（200g/m, 搭接宽度大于150） 3. 70厚（最薄处）C20细石混凝土保护层兼找坡2%表面压光，内配筋c6@200双向（置于该层上半部，保护层厚度≥15）；平面内间距≤4m设纵横分隔缝；缝宽5-10，内嵌密封膏 4. 隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层 5. 防水层：4厚聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	301.4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 78 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010902001003	屋面卷材防水	1. 部位:U09 室外汽车车道 2. 防水层: 1. 2厚背粘型高分子自粘预铺防水卷材 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类高分子膜基） 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	334.92		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 79 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:SC 水池（水箱）底板 2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 2厚无毒防水涂料 4. 刷防水水泥涂料基层处理剂 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 底板用C20细石混凝土向出水口找0.5%坡，最薄处20厚 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	216.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 80 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:SC 水池（水箱）侧壁 2. 8厚聚合物水泥砂浆 3. 2厚无毒防水涂料 4. 刷防水水泥涂料基层处理剂 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	589.06		
		保温、隔热、防腐工程					
126	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:U01 地下室侧壁防水保护层 2. 保护层材质:挤塑聚苯乙烯板（密度 $\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$ ，压缩强度 $\geq 150\text{kpa}$ ）保护层，自粘固定 3. 保护层厚度:30厚 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1202.32		
		其他工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 81 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	011101003002	自流平楼地面	1. 部位:U09 室外汽车车道 2. 3mm停车场专用环氧树脂砂浆防滑地坪(燃烧性能等级B1)以上地坪漆做法及施工工艺要求详专业厂家要求,每6x6米应设伸缩缝5mm宽(与C30混凝土分缝对应),缝内填聚氨酯密封胶。 3. 环氧底料一道 4. 75厚C30细石混凝土配C6@200双向筋,每6x6应设分隔缝10mm宽,弹性填缝胶填缝。 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3085.6986		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 82 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011403003001	刮腻子	1. 部位:水池水箱顶棚 2. 1:2.5水泥砂浆修补嵌缝 3. 满刮面层耐水腻子 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	246.737		
101	010904004001	钢板止水带	1. 止水带材料种类:4厚300宽钢板 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	497.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 83 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
102	010607006001	钢梯	1. 钢材品种:钢爬梯做法详见图纸 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、油漆防护、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内 4. 综合考虑地下室暗室增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.907			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 84 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	010902008001	防洪挡板	1. 防洪挡板1200mm高 成品铝合金 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	40.87		
125	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:不同材料交接处镀锌钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 综合考虑挂网处抹灰增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1164.23		
		地下室装修工程					
		整个项目					
		楼地面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 85 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	011101003001	自流平楼地面	1. 部位：G01细石混凝土地面（汽车库） 2. 1.5厚无溶剂环氧面涂1厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面修补打磨（注：面层颜色由看样定板确定） 3. 无溶剂环氧底料一道 4. 100厚C30耐磨混凝土内配c6@200双向筋，随打随抹光 5. 刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 100厚C10陶粒混凝土 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3085.7		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 86 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: L03、L04、L05、L11楼面 2. 30/70/80/130/170厚C10陶粒混凝土 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	309.53		
129	011102003001	块料楼地面	1. 部位: L03楼面 2. 10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖, 干水泥擦缝, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	181.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 87 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	011102003002	块料楼地面	1. 部位：L04楼面 2. 10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝,30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	115.42		
131	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：L05楼面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 88 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011106003001	块料楼梯	1. 部位：楼梯 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格:10厚防滑地砖，干水泥擦缝 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	284.43		
133	011105003001	块料踢脚线	1. T04地砖踢脚线 2. 地砖踢脚，材料同楼地面，稀水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	173.8		
		墙、柱面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 89 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 部位：N02 墙面 2. 面浆饰面 3. 5厚1：2.5水 泥砂浆找平 4. 8厚1：1：6水 泥石灰膏砂浆打 底扫毛或划出纹 道 5. 3厚外加剂专 用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一 道甩毛（甩前喷 湿墙面） 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	165.59		
137	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：N03 墙面（地下室） 2. 15厚2：1：8 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划 3. 3厚专用砂浆 抹基底刮糙或界 面剂一道甩毛， 抹前先将墙面水 润湿 4. 符合设计及 规范要求 5. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	3656.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 90 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 部位: N13 机房吸音墙面 2. 装饰面层: 600x600x1.5mm 穿孔铝板, 穿孔率为23%, 表面喷涂 3. 吸声构造层: 50 厚玻璃棉满填, $r=32\text{kg/m}^3$ , 建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4. 龙骨层: 50X50X0.7 镀锌轻钢龙骨立挺@1200, 23X25X0.5 三角龙骨横撑@600, 用膨胀螺栓与墙面固定 5. 聚氨酯防水涂膜防潮层 6. 基层: 10 厚 M10 抹灰砂浆找平层 7. 界面层: 刷界面剂一遍(加气混凝土墙刷专用界面剂) 8. 符合设计及规范要求 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	560.73		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 91 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位: N03 无机涂料墙面 2. 面层: 无机涂料（或无机抗菌耐污涂料）底油二遍面油二遍 3. 基层: 刮防水防霉成品腻子膏二遍（地下室） 4. 封闭抗碱底漆一遍 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3254.4		
139	011403001004	抹灰面油漆（独立柱）	1. 部位: N03 防霉防潮无机涂料 2. 面层: 防水防霉无机涂料二遍 3. 基层: 刮防水防霉成品腻子膏二遍（地下室） 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	402.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 92 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位：D01 无机涂料顶棚 2. 面层：无机 涂料饰面 3. 基层1：2厚 面层耐水腻子刮 平 4. 基层2：3厚 底基防裂腻子分 遍找平 5. 素水泥浆一 道甩毛（内掺建 筑胶） 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	118.69		
141	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位：D01 防霉防潮无机涂 料顶棚 2. 面层：防霉 防潮无机涂料饰 面 3. 基层1：2厚 面层耐水腻子刮 平 4. 基层2：3厚 底基防裂腻子分 遍找平 5. 素水泥浆一 道甩毛（内掺建 筑胶） 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	3641.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 93 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 部位：D10 黑色吸音涂料 2. 面层：25mm 厚黑色无机纤维 涂料喷涂 3. 符合设计及 规范要求 4. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	224.36		
		其他工程					
134	011205001001	挡鼠板	1. 面层材料品 种、规格、颜色 ：挡鼠板 2. 具体要求和 做法详见图纸、 规范等相关资料	m2	1.65		
135	011503001002	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆 2. 楼梯斜段的 栏杆高度为900 mm（建筑完成 面起），水平段 栏杆高度为105 0mm 3. 具体要求和 做法详见图纸、 规范等相关资料	m	34.02		
		地下室-通风工程					
		整个项目					
		防排烟系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 94 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	030108001001	消防排烟柜式离心风机	1. 名称:消防排烟柜式离心风机 2. 规格:风量36000m³/h 余压400Pa 参考转速500 电机功率11KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 设备基础:综合考虑混凝土基础制作安装 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 95 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
149	030703021001	静压箱	1. 名称:消声静压箱 2. 材质:用1.2mm厚镀锌铁皮做外壳,内部粘贴50mm厚玻璃棉加玻璃布,再设一层穿孔率为30%,厚0.5mm穿孔镀锌铁皮,穿孔孔径为Φ3mm。穿孔板与箱壳间用间距0.5m、宽30mm、厚5mm的铝合金型材和自攻螺丝连接 3. 规格:2400x1600x800 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 96 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	030703001001	280℃高气密排烟防火阀（常开）1000*1000	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1000*1000 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
151	030703001002	280℃高气密排烟防火阀（常开）2200*400	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:2200*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 97 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
152	030703001003	手动对开多叶调节阀1600*400	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1600*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
153	030703001004	风管止回阀1000*1000	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*1000 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
154	030703011001	单层百叶风口（自带人字阀）800*200	1. 名称:单层百叶风口（自带人字阀） 2. 规格:800*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 98 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	030503005001	CO浓度探测器	1. 名称:CO浓度探测器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	4		
156	030702001007	镀锌钢板1mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.947		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 99 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	030702001001	镀锌钢板1.2mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	129.227		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 100 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	030702001002	镀锌钢板1.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤4000 5. 板材厚度:1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	260.669		
159	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	3.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 101 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	031208003001	防火板0.5h	1. 绝热材料品种:防火材料 2. 做法:金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造:50mm岩棉板(密度为60kg/m <sup>3</sup> )+复合铝箔贴面 3. 耐火等级:0.5h 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	393.843		
161	030704001001	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m <sup>2</sup>	393.843		
		通风系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 102 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	030108001002	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格:风量800m³/h 余压230Pa 参考转速1180 电机功率0.15KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 103 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
163	030108001003	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格:风量1200m³/h 余压200Pa 参考转速820 电机功率0.185KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 104 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
164	030108001004	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格:风量2800m³/h 余压440Pa 参考转速1230 电机功率0.44KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 105 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	030108001005	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 规格:风量2800m³/h 余压200Pa 参考转速1200 电机功率0.55KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 106 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	030108001006	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 规格:风量5000m³/h 余压250Pa 参考转速950 电机功率1.1KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
167	030405015003	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2. 型号:PQ200 3. 规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4. 综合考虑导管长度、规格 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 107 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	030405015004	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2. 型号:PQ400 3. 规格:风量400m³/h 静压50Pa 功率29W 4. 综合考虑导管长度、规格 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
169	030703001015	电动多叶密闭阀（双位式）1200*300	1. 名称:电动多叶密闭阀（双位式） 2. 规格:1200*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 108 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
170	030703001014	70℃高气密防火阀（常开）Φ150	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:Φ150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
171	030703001006	70℃高气密防火阀（常开）200*120	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:200*120 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 109 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	030703001016	70℃高气密防火阀（常开）200*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
173	030703001007	70℃高气密防火阀（常开）400*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:400*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 110 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	030703001009	70℃高气密防火阀（常开）500*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
175	030703001017	70℃高气密防火阀（常开）500*400	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:500*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 111 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	030703001010	70℃高气密防火阀（常开）600*350	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:600*350 3. 类型:本体及其附件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
177	030703001018	70℃高气密防火阀（常开）600*400	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:600*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
178	030703001019	70℃高气密防火阀（常开）800*400	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:800*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 112 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
179	030703001011	70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位）320*120	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位） 2. 规格:320*120 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
180	030703001012	70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位）500*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位） 2. 规格:500*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 113 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030703001013	70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位）1000*300	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（气体消防用带远程复位） 2. 规格:1000*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
182	030703001020	风管止回阀200*200	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 114 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	030703001021	风管止回阀400*250	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 400*250 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
184	030703001022	风管止回阀500*250	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 500*250 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 115 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	030703001023	风管止回阀600*350	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 600*350 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
186	030703011007	侧送风口200*200	1. 名称: 侧送风口 2. 规格: 200*200 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
187	030703011008	单层百叶风口300*200	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 300*200 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 116 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	030703011002	单层百叶风口400*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
189	030703011003	单层百叶风口500*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
190	030703011009	单层百叶风口500*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*300 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 117 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	030703011004	单层百叶风口1000*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
192	030703011010	单层百叶风口1000*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 118 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
193	030702001003	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.987		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 119 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
194	030702001004	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	147.275		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 120 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	030702001005	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.893		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 121 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	030702001008	镀锌钢板1mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度:1mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.679		
197	030704001005	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	190.834		
198	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	4.504		
		多联机空调系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 122 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
199	030701003001	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量6.3KW 额定制热量10.0KW 标准风量1150m³/h 电机功率68W 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
200	030703011005	方形散流器540*540	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 540*540 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 123 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
201	030703011006	门铰式单层百叶风口（带滤网）900*250	1. 名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格:900*250 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
202	030702001006	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38		
203	030703019003	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	0.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 124 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	031208003004	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38		
205	030704001006	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	38		
206	031001005001	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ9.5 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.948		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 125 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
207	031001005002	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ12.7 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.948		
208	031001007002	内涂塑热镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)20mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.805		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 126 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
209	080707009003	水管支架	1. 材质:综合考虑 2. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	33.64		
210	031201003001	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	33.64		
		分体空调系统					
211	030701003002	壁挂式分体空调	1. 名称:壁挂式分体空调 2HP（含室内外机及相关铜管） 2. 规格:风量920m³/h 制冷量5.6KW 电机功率0.26KW 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 127 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	030701003003	壁挂式分体空调	1. 名称:壁挂式分体空调 3HP (含室内外机及相关铜管) 2. 规格:风量1500m³/h 制冷量8.0KW 电机功率0.99KW 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
		安装费用					
144	031008002002	空调水工程系统调试	1. 系统名称:空调水工程系统调试	系统	1		
145	030704001007	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
146	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖工程系统调试	系统	1		
147	031401001006	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
		地下室-智能化工程					
		整个项目					
		内网+智能网综合布线系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 128 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	030501005001	42U信息机柜	1. 名称:42U信息机柜 2. 规格:详图纸 3. 包括不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
239	030502008001	24芯LC端口配线架	1. 名称:24芯LC端口配线架 2. 包括不限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	2		
240	030502008003	24口RJ45配线架	1. 名称:24口RJ45配线架 2. 包括不限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 129 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	030502010001	单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 智能网)	1. 名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 智能网) 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
242	030501010001	室内无线AP(外网, WiFi6)	1. 名称:室内无线AP(外网, WiFi6) 2. 规格、型号:吸顶式AP, 支持物联网扩展功能, 支持WIFI6, 整机≥4条空间流, 2.4G和5G频段; 速率≥3.5Gbps; ≥1个100/1000M/2.5GE自适应以太口 3. 包括不限于接线底盒、AP授权、面板安装等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 130 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
243	030502005002	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.11		
244	030502005003	12芯单模光纤	1. 名称:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.38		
245	030502003001	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	496.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 131 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
246	030412001031	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	76.71		
247	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26		
248	030502007001	UTP CAT6跳线	1. 名称:UTP CAT6跳线 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 132 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
249	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	7		
250	030502007002	LC-LC单模双芯光纤跳线	1. 名称:LC-LC单模双芯光纤跳线 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	2		
251	030502014001	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	72		
252	030502019001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	72		
		内网+智能网网络系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 133 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
213	030501015006	24口POE接入层交换机	1. 名称:24口POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装, 单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
214	030501015007	24口非POE接入层交换机	1. 名称:24口非POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装, 单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
		视频监控+出入口控制系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 134 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 高清半球数字摄像机(400万像素, 带红外功能) 2. 型号: 详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
222	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 室内枪式数字摄像机(400万像素, 带红外功能) 2. 型号: 详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	19		
223	030506007002	双门控制器	1. 名称: 双门控制器 2. 带箱体, 电源, 后备电池 3. 含安装、调试等 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 135 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
224	030506006002	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
225	030506008003	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
226	030506008004	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
227	030402011008	继电器箱200x200x150	1. 名称:继电器箱200x200x150 2. 含安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 136 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJYP-B1(t1, d1) 3. 规格:6×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	165.1		
229	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJY-B1(t1, d1) 3. 规格:4×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	161.85		
230	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJY-B1(t1, d1) 3. 规格:2×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	326.95		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 137 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
231	030412001035	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
232	030412001036	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23		
233	030412001037	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	263.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 138 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	030502003005	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1379.67		
235	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30		
236	030502017005	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 139 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
237	030506020002	安全防范分系统调试	1. 名称:电视监控系统 摄像机调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20		
		配电系统					
216	030402011007	APR配电箱3KW	1. 名称:APR配电箱3KW 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
217	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-B1, d1-t1-5x10 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 140 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ-B2, d1, t1 3. 规格:6 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	90		
219	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
220	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3		
		线槽桥架					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 141 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	030412002001	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*100 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	136.47		
254	030412002002	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR200*150 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	79.46		
255	031301005001	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑	kg	143.2482		
256	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	143.25		
257	030412001010	套管SC25	1. 名称:套管SC25	个	2.49		
258	030412001011	套管SC50	1. 名称:套管SC50	个	7.84		
		安装费用					
215	031401001008	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
		地下室-给排水工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 142 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
		给水系统					
286	031001006001	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60.25		
287	031001006002	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 143 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	031001006003	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.39		
289	031001006006	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 144 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	031002011003	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 附件配置:1个闸阀, 1个止回阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
291	031002011004	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:1个闸阀, 1个Y型过滤器 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
292	031301003009	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN65~DN80 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 145 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
293	031301003010	套管	1. 名称:两侧防护刚性密闭套管 2. 规格:DN65 DN80 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
294	031301005004	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	42.581		
327	031401001001	脚手架		项	1		
		车库冲洗					
259	031002011002	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:1个截止阀, 1个止回阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 146 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 车库冲洗龙头 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN20 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
261	031002001013	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
262	031002001014	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 147 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
263	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.95		
264	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	119.54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 148 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
265	031301003008	套管	1. 名称: 两侧防护刚性密闭套管 2. 规格: DN50及以下 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
266	031301005005	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	44.884		
328	031401001002	脚手架		项	1		
		生活水泵房					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 149 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
295	031005001001	变频给水设备	1. 设备名称:生活冷水变频供水设备 2. 参数: 主泵:Q=16m³/h,H=60m,N=5.5kw(2用1备)配控制柜 3. 附件名称、规格、数量:气压罐600X1800 4. 减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 5. 性能: 每台配置独立变频器 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
296	031005016001	水箱	1. 类型:自洁式S31603不锈钢组合水箱 2. 材质:S31603不锈钢 3. 规格:4mx3mx2.5m(h) 4. 基础:槽钢基础,详见设计图 5. 其他:包括通气管、防虫网等相关配件 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 150 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	031005012001	紫外线杀菌设备	1. 类型:紫外线催化氧化消毒仪 2. 规格:Q=40³ m/h N=0.675KW 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
298	031001006015	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 151 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
299	031001006007	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 介质:给水	m	16.19		
300	031001006008	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 152 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	031001006009	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.68		
302	031001006013	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	0.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 153 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	031001006014	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.73		
304	030601005001	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:UG-1玻璃管液位计 3. 其他:带检测取水龙头 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
305	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:1个闸阀, 1个Y型过滤器 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 154 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
306	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
307	031002001007	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
308	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 155 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
309	031002001005	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
310	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
311	031002001006	金属阀门	1. 类型: 缓闭止回阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
312	031002001003	金属阀门	1. 类型: 水力浮球阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 156 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
313	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
314	030603002001	调节阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 其他:包括电浮球开关、信号线及其配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
315	031003014001	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN20 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 157 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
316	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	3		
317	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	3		
318	030804003001	旋流防止器	1. 名称:旋流防止器 2. 材质:316不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 158 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
319	030804003002	异径管	1. 名称:异径管 2. 材质:316不锈钢 3. 规格:DN80 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
320	030804003003	异径管	1. 名称:异径管 2. 材质:316不锈钢 3. 规格:DN65 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
321	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
322	030601002002	压力仪表	1. 名称:电接压力表 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 159 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
323	031301005006	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	1		
329	031401001003	脚手架		项	1		
		污废水排水系统					
324	031003014003	给、排水附件	1. 类型: 侧排地漏 2. 材质: 金属 3. 规格: DN200 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
325	031001002001	镀锌钢管	1. 材质: 内外壁做防腐镀锌钢管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 排水 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 160 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
326	031001002002	镀锌钢管	1. 材质: 内外壁做防腐镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 5. 介质: 排水 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.2		
330	031401001004	脚手架		项	1		
		压力排水系统					
267	030109001001	潜水泵	1. 名称: 潜水泵 2. 规格、型号: Q=15m <sup>3</sup> /h, H=15m, N=1.5Kw 含厂家配套控制箱 3. 本体及厂家配套控制柜安装 4. 其他详见图纸、说明及国家相关规范 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 161 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	030109001002	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格、型号: Q=40L/s, H=15m , N=4Kw 含厂家 配套控制箱 3. 本体及厂家 配套控制柜安装 4. 其他详见图 纸、说明及国家 相关规范 5. 具体要求和 做法详见图纸、 规范等相关资料 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 162 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	030109001003	潜水泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格、型号: Q=50m3/h, H=15m, N=4.0Kw 含 厂家配套控制箱 3. 本体及厂家 配套控制柜安装 4. 其他详见图 纸、说明及国家 相关规范 5. 具体要求和 做法详见图纸、 规范等相关资料 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	3		
270	031002001010	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力 等级:DN100 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 163 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
271	031002001011	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20		
272	031002001008	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
273	031002001012	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
274	031002001009	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 164 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
275	031002008003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	5		
276	031002008004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	20		
277	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 165 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	031001007001	复合管	1. 材质:内涂塑外热镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 介质:压力排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21		
279	031001007002	复合管	1. 材质:内涂塑外热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 介质:压力排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 166 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
280	031001007003	复合管	1. 材质:内涂塑外热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 介质:压力排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73.87		
281	031001007004	复合管	1. 材质:内涂塑外热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 介质:压力排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 167 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	031301003001	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN150 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
283	031301003003	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN65~DN80 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
284	031301003006	套管	1. 名称: 两侧防护刚性密闭套管 2. 规格: DN65~DN80 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 168 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
285	031301005007	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 内容：除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	95.466		
331	031401001005	脚手架		项	1		
		措施项目					
		地下室-电气工程					
		整个项目					
		配电箱					
332	030412005001	T接箱	1. 名称：T接箱 2. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
333	030412005002	CO联动控制器	1. 名称：CO联动控制器 2. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 169 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
334	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 B1AT-XB 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
335	030402011008	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 B2AT-SB 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 170 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BIAT-X1a 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
337	030402011010	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BIAT-X1b 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 171 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
338	030402011011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 B1APE1-xf1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
339	030402011012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 B1APE1-xf2 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 172 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
340	030402011013	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BIAT-TX 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
341	030402011014	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BIAP-yy 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 173 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
342	030402011015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BlAP-xg 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
343	030402011006	A型应急照明集中电源装置	1. 名称:A型应急照明集中电源装置 2. 规格:详图纸 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
344	031401001002	脚手架		项	1		
		桥架					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 174 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
345	030412003021	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73.21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 175 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
346	030412003009	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT200*150-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	44.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 176 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
347	030412003003	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT300*100-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 177 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
348	030412003014	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT300*150-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承接件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 178 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	030412003019	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT500*150-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承接等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 179 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
350	030412003005	消防电缆桥架	1. 名称及规格： 消防电缆桥架 CT600*150-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（ 包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 180 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	030412003006	消防电缆桥架	1. 名称及规格： 消防电缆桥架 CT600*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（ 包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承接件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 181 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
352	030412003007	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.98		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 182 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	030412003008	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT150*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 183 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
354	030412003012	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT200*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 184 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	030412003013	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT300*100-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 185 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
356	030412003015	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT300*200-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	44.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 186 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
357	030412003016	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT500*150-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	0.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 187 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
358	030412003010	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT500*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	45.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 188 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
359	030412003018	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT600*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承接等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	0.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 189 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
360	030412003011	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT800*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	0.6		
361	031301005002	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：综合考虑 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	669.66		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 190 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
362	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	669.66		
363	031301003001	套管	1. 名称:侧壁预埋防护密闭套管 2. 规格:SC200 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
364	031301003005	套管	1. 名称:侧壁预埋防护密闭套管 2. 规格:SC150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 191 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
365	031301003003	套管	1. 名称:侧壁预埋防护密闭套管 2. 规格:SC65~SC80 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
366	031301003004	套管	1. 名称:侧壁预埋防护密闭套管 2. 规格:SC50及以下 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
367	031401001003	脚手架		项	1		
		动力系统					
368	030412004001	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-RYS 2x1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 192 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
369	030412004008	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZCn-RYS 2x1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.14		
370	030412004009	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZCN-RYJS 2x1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.83		
371	030412004002	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZCN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	147.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 193 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
372	030412004003	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	327.66		
373	030412001016	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	129.23		
374	030412001019	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.92		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 194 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
375	030412001003	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.25		
376	030412001004	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.12		
377	030412001022	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	182.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 195 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
378	030412001007	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	173.63		
379	030412001008	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.19		
380	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.86		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 196 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
381	030409001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-3*150+2*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	112.61		
382	030409001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-3*70+2*35 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	205.47		
383	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-5x16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	12.57		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 197 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
384	030409001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-5*10 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	19.38		
385	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆头 2. 规格: RTTZ-3*150+2*70 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 198 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	030409003006	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-3*70+2*35 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
387	030409003008	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-5x16 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 199 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
388	030409003007	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-5*10 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
389	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZCN-YJY-3*150+2*70 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	7.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 200 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
390	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-3x95+2x50 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	8.69		
391	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-3*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	27.4		
392	030409001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-4*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	27.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 201 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
393	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-3x50 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	27.29		
394	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-4x50 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	27.29		
395	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-5x16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	27.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 202 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
396	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-5x10 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	105.39		
397	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-4x10 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	8.65		
398	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-5*4 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	465		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 203 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
399	030409001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-3*240+2*120 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	22.47		
400	030409001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*240+1*120 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	8.01		
401	030409001039	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-3*185+2*95 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	5.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 204 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
402	030409001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*185+1*95 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	19.51		
403	030409001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*150+1*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	15.4		
404	030409001043	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*120+1*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	7.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 205 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
405	030409001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*95+1*50 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	6.64		
406	030409001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-3*70+2*3 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	5		
407	030409001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*70+1*35 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	38.28		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 206 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
408	030409001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*50+1*25 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	16.49		
409	030409001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*35+1*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	100		
410	030409001049	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*25+1*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	1.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 207 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	030409001050	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	79.92		
412	030409001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*6 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	109.78		
413	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*4 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 208 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
414	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*2.5 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	10.24		
415	030409001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YCW-4x2.5 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	190.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 209 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
416	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	4		
417	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 210 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
418	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	6		
419	030409003012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 211 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
420	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	6		
421	030409003014	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	16		
422	031401001004	脚手架		项	1		
		照明系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 212 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
423	030413003001	单管LED灯(带透明灯罩)	1. 名称:单管LED灯(带透明灯罩) 2. 规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	28		
424	030413003002	单管LED灯(带透明灯罩)	1. 名称:单管LED灯(带透明灯罩) 2. 规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3. 安装方式:壁装 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 213 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
425	030413003003	单管LED灯(带透明灯罩、防水)	1. 名称:单管LED灯(带透明灯罩、防水) 2. 规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM /灯管 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	36		
426	030413001001	红外+光控吸顶灯10W	1. 名称:红外+光控吸顶灯 2. 规格:LED 10W 220V光通量不低于1000LM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 214 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	030413003004	雷达感应式 LED节能灯（车道）	1. 名称:雷达感应式 LED节能灯（车道） 2. 规格:LED 16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	103		
428	030413003005	双管LED灯(带透明灯罩)	1. 名称:双管LED灯(带透明灯罩) 2. 规格:LED 2X16W 220V 光通量不低于 1500LM/灯管 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 215 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
429	030413013001	单联面板开关	1. 名称:单联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
430	030413013004	双联面板开关	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11		
431	030413013005	双联面板开关	1. 名称:防水双联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 216 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
432	030413013003	三联面板开关	1. 名称:三联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
433	030413013002	防水三联面板开关	1. 名称:防水三联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
434	030413014001	防水单相二三孔插座(10A)	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 217 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
435	030413014002	单相二三孔插座(10A)	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12		
436	030413014003	单相三极空调安全型插座(16A)	1. 名称:单相三极空调安全型插座 2. 规格:AC250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
437	030412004004	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZCN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	721.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 218 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
438	030412004005	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4755.74		
439	030412001023	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1667.35		
440	030412001017	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	112.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 219 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
441	030412001020	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20.44		
442	031401001005	脚手架		项	1		
		应急照明系统					
443	030402002001	熔断器	1. 名称:防护密闭门内侧加16A熔断器 2. 规格:16A 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2		
444	030413002001	壁装应急照明灯	1. 名称:壁装应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 220 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
445	030413002002	复合标志指示灯(显示楼层信息)	1. 名称:复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12		
446	030413002003	楼层指示标志灯	1. 名称:楼层指示标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
447	030413002004	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 221 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
448	030413002005	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	19		
449	030413002006	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
450	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZBN-RYJYSP-B1 (d1, t1)-2x2.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1477.52		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 222 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
451	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZBN-RYJYSP-B1 (d1,t1)-2x1.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26.15		
452	030412001021	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1442.26		
453	031401001006	脚手架		项	1		
		防雷接地系统					
454	080708004001	接地端子	1. 名称: 局部等电位端子 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 223 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
455	030410007003	接地端子	1. 名称：接地引出端子 2. 做法为用-25x4镀锌扁钢与梁面筋电焊, 在离室内地面H0.3米处引出0.3米作电气接地端或人防门接地 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 224 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
456	030410003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	176		
457	030410002002	接地母线	1. 接地母线 2. 利用楼层圈梁内的两条主钢筋焊接连通,且与防雷引下线相焊接 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1178.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 225 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
458	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 热镀锌扁钢 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	55.17		
459	030410011001	桩承台接地	1. 名称：桩承台接地 2. 桩基数：1 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	基	4		
460	030410011002	桩承台接地	1. 名称：桩承台接地 2. 桩基数：3 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	基	6		
461	030410011003	桩承台接地	1. 名称：桩承台接地 2. 桩基数：7 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	基	14		
462	031401001007	脚手架		项	1		
		地下室-火灾自动报警工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 226 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
463	030904001001	感烟探测器	1. 感烟探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	132		
464	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
465	030904007001	总线短路隔离器	1. 总线短路隔离器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 227 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
466	030904003001	编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔	1. 名称:编码式手动火灾报警按钮,带消防电话插孔 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
467	030904004007	声光报警器	1. 声光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15		
468	030904008001	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
469	030904008002	金属模块箱	1. 名称:金属模块箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 228 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
470	030904005001	壁装式扬声器	1. 名称:壁装式扬声器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
471	030904005002	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
472	030904005003	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
473	030904007002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 229 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
474	030904007003	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
475	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15		
476	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZCN-RYJS-B1, t1, d1-2x1.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1738.41		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 230 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
477	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:10mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	452.09		
478	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	496.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 231 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
479	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1, t1, d1 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	455.22		
480	030412004005	控制线	1. 名称:控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-KYJY 4. 规格:4x1.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	953.69		
481	030412001001	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1985.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 232 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
482	030412001002	配管 SC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	591.14		
508	031401001001	脚手架		项	1		
		电气火灾监控系统					
483	030904001003	电气火灾报警探测器	1. 名称: 电气火灾报警探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 底座安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
484	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDZCN-RYJS-B1, t1, d1 4. 规格: 2x1.5 5. 材质: 多芯软导线 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	131.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 233 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
485	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	79.78		
486	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1, t1, d1 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 234 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
487	030412001007	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	108.77		
509	031401001002	脚手架		项	1		
		防火门监控系统					
488	030904008003	双门常闭防火门监控器	1. 名称:双门常闭防火门监控器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
489	030904008004	防火门门磁开关	1. 名称:防火门门磁开关 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 235 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
490	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	134.06		
491	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1(t1d1)-0.3/0.5kV 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	67.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 236 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
492	030412001010	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65.63		
510	031401001003	脚手架		项	1		
		消防电源监控系统					
493	030904001004	消防电源探测器	1. 名称: 消防电源探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 底座安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
494	030412004019	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管敷设 3. 型号: WDZCN-RYJSP-B1, t1, d1 4. 规格: 2x1.5 5. 材质: 多芯软导线 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	105.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 237 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
495	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	210.37		
496	030412001011	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	26.82		
511	031401001004	脚手架		项	1		
		线槽、桥架					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 238 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
497	030412003001	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT200*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	99.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 239 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
498	030412003002	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.08		
499	031301005001	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：综合考虑 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	99.92		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 240 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
500	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	99.92		
513	031401001006	脚手架		项	1		
		气体灭火系统					
501	030904009002	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
502	030904004002	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 241 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
503	030904003003	紧急操作盘(手动/自动选择开关)	1. 名称:紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
504	030904003004	手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮)	1. 名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
505	030904004003	手/自动状态显示装置	1. 名称:手/自动状态显示装置 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 242 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
506	030904004004	声光报警器	1. 声光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
507	030904004006	放气声光报警器(带语音)	1. 名称:放气声光报警器(带语音) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
512	031401001005	脚手架		项	1		
		地下室-消防水工程					
		整个项目					
		消火栓灭火系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 243 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
578	030901010001	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压）	1. 安装方式：成套安装 2. 型号、规格：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（1800高x700宽x240厚） 3. 附件材质：SN65消火栓一个，水枪1支，口径C19、25m龙带1条，消防卷盘一套 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15		
579	030910001001	手提式干粉灭火器MF/ABC5	1. 形式：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 灭火器放置箱 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 244 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
580	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	146.21		
581	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 245 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
582	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	231.54		
583	031002001004	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
584	031002001021	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 246 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
585	031002001005	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
586	031002001022	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
587	031301003001	套管	1. 名称: 预埋防护密闭套管 2. 规格: DN150 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 247 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
588	031301003002	套管	1. 名称:预埋防护密闭套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
589	031301005004	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	283.5		
590	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	15		
592	031401001003	脚手架		项	1		
		自动喷淋灭火系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 248 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
547	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:喷头 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	900		
548	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	256.07		
549	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	85.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 249 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
550	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	135.58		
551	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 250 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
552	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	85.62		
553	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	83.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 251 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
554	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	499.19		
555	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	885.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 252 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
556	030901006001	水流指示器	1. 类型、型号：水流指示器DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
557	030901006002	水流指示器	1. 类型、型号：水流指示器DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
558	030901007001	减压孔板	1. 类型、型号：减压孔板DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 253 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
559	030901007002	减压孔板	1. 类型、型号：减压孔板DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
560	030901008001	末端试水阀DN25	1. 类型：末端试水阀 2. 规格：DN25 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
561	030901008002	末端试水装置	1. 类型：末端试水装置DN25 2. 组装形式：1个试水阀，1个压力表及压力表阀门 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 254 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
562	031002001007	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件: 1个铜截止阀 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
563	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 包含湿式报警阀、压力表、信号闸阀、泄水阀、试验阀、过滤器、压力开关、水力警铃、延迟器、试水漏斗等, 详见设计图及图集20S206 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 255 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
564	031002001008	截止阀-DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
565	031002001010	截止阀-DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
566	031002001011	截止阀-DN25	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 256 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
567	031002001012	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
568	031002001025	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
569	031002001013	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 257 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
570	031002001014	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
571	031002001023	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
572	031002001024	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 258 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
573	031301003003	套管	1. 名称:预埋防护密闭套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
574	031301003004	套管	1. 名称:预埋防护密闭套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
575	031301003006	套管	1. 名称:预埋防护密闭套管 2. 规格:DN50及以下 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 259 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
576	031301005005	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	2061.857		
577	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 自动喷水灭火系统调试 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	3		
593	031401001004	脚手架		项	1		
		消防水泵房					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 260 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
514	030109001001	室内消火栓泵 Q=30/s, H=90m, N=75Kw 配控制箱	1. 名称: 室内消火栓泵（配控制箱） 2. 规格: Q=30/s, H=90m, N=75Kw 3. 减震装置形式: 每台设备配4个弹簧减震器 4. 性能: 每台配置独立变频器 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
515	030109001002	喷淋泵Q=55L/s, H=90m, N=110Kw配控制箱	1. 名称: 喷淋泵（配控制箱） 2. 规格: Q=55L/s, H=90m, N=110Kw 3. 减震装置形式: 每台设备配4个弹簧减震器 4. 性能: 每台配置独立变频器 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 261 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
516	031005002001	消防稳压泵	1. 设备名称:消防稳压泵 2. 参数: Q=1L/s H=100m N=2.2KW 一用一备（配控制柜） 3. 附件名称、规格、数量: SQL1000 4. 减震装置形式: 每台设备配4个弹簧减震器 5. 性能: 每台配置独立变频器 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 262 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
517	031005002002	喷淋稳压泵	1. 设备名称:喷淋稳压泵 2. 参数: Q=1L/s H=100m N=2.2KW 一用一备 (配控制柜) 3. 附件名称、规格、数量: SQL1000 4. 减震装置形式:每台设备配4个弹簧减震器 5. 性能: 每台配置独立变频器 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
518	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 263 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
519	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80.06		
520	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 264 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
521	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	41.69		
522	031002001015	截止阀-DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
523	031002001020	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 265 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
524	031002001016	金属阀门	1. 类型:泄压阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
525	031002001017	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
526	031002001018	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 266 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
527	031002001019	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
528	031002016001	水锤吸纳器	1. 名称: 水锤吸纳器 2. 材质: 钢 3. 规格、压力等级: DN200 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
529	031002016002	水锤消除器	1. 名称: 水锤消除器 2. 材质: 钢 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 267 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
530	031002006001	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:钢 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5		
531	031002006002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	2		
532	031002006003	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 268 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
533	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	4		
534	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	4		
535	030804001003	吸水喇叭口	1. 名称:吸水喇叭口 2. 材质:钢 3. 规格:DN200 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
536	030804001001	异径管	1. 名称:异径管 2. 材质:钢 3. 规格:DN200 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 269 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
537	030804001002	异径管	1. 名称:异径管 2. 材质:钢 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
538	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	12		
539	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
540	030601004001	流量仪表	1. 名称:自动记录流量计 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 270 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
541	030601005001	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:UG-1玻璃管液位计 3. 其他:带检测取水龙头 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
542	031301003007	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
543	031301003008	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
544	031301003010	套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 271 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
545	031301003009	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN50 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
546	031301005006	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	130.94		
591	031401001002	脚手架		项	1		
		人防工程					
		人防门工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 272 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
594	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WSFM5525(6)-P-S 5560*2560 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用，深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	42.7		
595	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WDFM0822(6)-P-S 860*2260 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用，深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 273 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
596	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WDFM1222(6)-P-S 1260X2260 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用,深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.39		
597	010804007004	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WDFM1522(6)-P-S 1560X2260 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用,深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 274 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
598	010804007005	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WDMM0822-P-S 860X2260 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用,深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.94		
599	010804007006	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WDMM1222-P-S 1260X2260 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用,深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.51		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 275 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
600	010804007007	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:WDM1522-P-S 1560X2260 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14. 1		
601	010804007008	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:HM8000(6) 760X1460 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11. 39		
		人防风					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 276 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
602	030703024001	换气管 DN100	1. 名称:换气管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
603	030703024002	电动手动双连杆密闭阀门DFM40	1. 名称:电动手动双连杆密闭阀门 2. 型号:DFM40 3. 规格:D336 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
604	030703024003	电动手动双连杆密闭阀门DFM50	1. 名称:电动手动双连杆密闭阀门 2. 型号:DFM50 3. 规格:D441 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 277 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
605	030703024004	电动手动双连杆密闭阀门DFM60	1. 名称:电动手动双连杆密闭阀门 2. 型号:DFM60 3. 规格:D560 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
606	030703024005	测压装置	1. 名称:测压装置 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
607	030703022001	自动排气阀门 PS-D250	1. 名称:自动排气阀门 2. 规格:PS-D250 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
608	030703024006	放射性监测取样管DN32	1. 名称:放射性监测取样管 2. 规格:DN32 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 278 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
609	030703024007	放射性监测取样管 DN32	1. 名称:滤尘器压差测量管 2. 规格:DN15 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
610	030703024008	尾气监测取样管 DN15	1. 名称:尾气监测取样管 2. 规格:DN15 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
611	030703024009	洗消管	1. 名称:洗消管 2. 规格:DN75 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 279 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
612	030702001001	钢板 3mm	1. 名称:钢板 2. 材质:矩形风管 3. 规格:长边长(mm) ≤1000 4. 板材厚度: δ=1.0mm 5. 接口形式:焊接 6. 支架:吊架（型钢综合） 7. 支架除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆两遍，调和漆一遍 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	70		
613	030703024010	阻力测量管	1. 名称:阻力测量管 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
614	030703024011	增压管DN25	1. 名称:增压管(热镀锌钢管,设球阀) 2. 规格:DN25 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
615	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 280 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人防水					
		整个项目					
616	030703024001	不锈钢制防爆地漏	1. 名称:不锈钢制防爆地漏 2. 材质: 钢 3. 型号、规格: FBD80 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
617	031001002001	热镀锌钢管DN80	1. 安装部位:人防 2. 介质:排水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	45		
618	031301003001	刚性防水套管 DN50	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
619	031401001001	脚手架		项	1		
		人防电气					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 281 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
620	030402011001	战时防护单元配电箱 J	1. 名称:战时防护单元配电箱 2. 规格:J 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
621	030402011002	报警器房配电箱 BC	1. 名称:报警器房配电箱 2. 规格:BC 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 282 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
622	030402011003	战时进风机配电箱 FX	1. 名称:战时进风机配电箱 2. 规格:FX 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
623	030402011004	战时排风机配电箱 PX	1. 名称:战时排风机配电箱 2. 规格:PX 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
624	030405017001	抗爆门铃按钮	1. 名称:抗爆门铃按钮 2. 安装方式:壁装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 283 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
625	030413014001	防溅单相二三孔插座 220V, 10A	1. 名称: 防溅单相二三孔插座 2. 规格: 220V, 10A 3. 安装方式: 暗装 4. 含底盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
626	080708004001	等电位接地端子箱	1. 名称: 等电位接地端子箱 2. 敷设方式: 离地0.3m 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 284 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
627	030409001001	电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4x35+1x16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	178		
628	030409001002	电力电缆 WDZB-YJY-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5x10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:桥架敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	256		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 285 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
629	030409001003	电力电缆 WDZB-YJY-5x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 5x6 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32		
630	030409001004	电力电缆 WDZB-YJY-5x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 5x4 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 286 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
631	030409001005	电力电缆 WDZB-YJY-4x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4x2.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42		
632	030409001006	电力电缆 WDZN-YJY-3x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 3x2.5 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 桥架敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	182		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 287 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
633	030412001008	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78		
634	030412001002	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	286		
635	030412001003	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗敷 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	204		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 288 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
636	030412001004	配管 SC100	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC100 4. 配置形式: 暗敷 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18		
637	030412001005	套管SC25	1. 名称: 套管SC25 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
638	030412001006	套管SC50	1. 名称: 套管SC50 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
639	030412001007	套管SC100	1. 名称: 套管SC100 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 289 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
640	030412002001	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR150*100 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	72		
641	031301005002	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	47.89		
642	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	47.89		
643	031401001001	脚手架		项	1		
		地上工程					
		地上建筑工程					
		整个项目					
		砌筑工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 290 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
661	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	339.85		
662	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1243.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 291 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
663	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：300mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.01		
664	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	31.41		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 292 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
665	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:不同材料交接处镀锌钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 综合考虑挂网处抹灰增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1792.04		
		混凝土工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 293 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
666	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	198.77		
667	010502006005	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	161.54		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 294 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
668	010502006006	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	190.81		
669	010502010006	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C45 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	31.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 295 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
670	010502010007	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费，综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	42.23		
671	010502010008	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费，综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	97.22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 296 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
672	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1190.56		
673	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1190.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 297 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
674	010502019001	其他板（栏板、反檐等）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	41.79		
675	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	219.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 298 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
676	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.98		
677	010502022003	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	43.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 299 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
678	010502020001	直形楼梯	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 含混凝土泵送费 4. 楼梯形式：双跑 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	72.72		
		模板工程					
679	010505004004	柱面模板	1. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2. 矩形柱周长：1.2m以内 3. 支模高度：3.6m以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	3329.02		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 300 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
680	010505005008	墙面模板	1. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2. 墙厚:40cm以内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	1235.24		
681	010505006006	梁模板	1. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2. 梁宽:25cm以内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	7720.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 301 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
682	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 2. 有梁板 3. 支模高度:3.6m以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	7110.78		
683	010505008001	其他板模（栏板、反檐）	1. 构件名称:栏板、反檐 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	318.08		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 302 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
684	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	2770.72		
685	010505013002	圈梁、过梁模板	1. 圈梁、过梁模板 2. 综合考虑各种钢模板、木模板、铝模等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	40.81		
		钢筋工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 303 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
648	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi$ 25外(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.18		
649	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi$ 12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	55.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 304 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
650	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 外(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	9.99		
651	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	44.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 305 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
652	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	8.74		
653	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	209.71		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 306 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
654	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	43.26		
655	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi 12-25$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	5.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 307 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
656	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	82.48		
657	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	2.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 308 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
658	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	4.65		
659	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	7.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 309 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
660	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	22.91		
		门窗工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 310 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
644	010802004008	钢质防火门（单）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级单扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	56.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 311 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
645	010802004009	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	132.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 312 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
646	010802004011	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸:乙级双扇钢制防火门 2. 门扇:冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框:冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料:防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	76.95		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 313 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
647	010802004012	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 丙级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	5.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 314 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
686	010807001004	铝合金固定窗	1. 窗类型: 铝合金固定窗 2. 框、扇材质: 断热铝合金型材  3. 玻璃品种、厚度: 无色中透光Low-E（6+12Ar+6）mm中空钢化玻璃 4. 包制安以及拉手、锁等五金附件 5. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 6. 综合考虑建筑物超高降效 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	956.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 315 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
687	010807001006	铝合平开窗	1. 窗类型: 铝合平开窗 2. 框、扇材质: 断热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 无色中透光Low-E (6+12Ar+6) mm中空钢化玻璃 4. 包制安以及拉手、锁等五金附件 5. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 6. 综合考虑建筑物超高降效 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	282.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 316 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
688	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金防雨百叶窗 2. 框、扇材质: 铝合金 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	125.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 317 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
696	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:0.8mm厚镀锌钢板门平开门 2. 门扇:冷轧电解镀锌钢板(基材选用 Q235 钢), 板厚不低于 0.8mm 3. 门框:冷轧电解镀锌钢板(基材选用 Q235 钢), 防火门钢板厚度 1.2mm 4. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	282.74		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 318 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
697	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1023 无障碍卫生间门 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 3. 综合考虑:护门板、辅助关门拉手、横把下压式门把手等 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.3		
698	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:LM1023 铝合金门 2. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 3. 包含深化设计费用,深化不调整单价 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.9		
		屋面及防水工程					
		屋面防水及其他					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 319 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
689	010902002001	屋面涂膜防水（R01、04）	1. 部位:R01、R04 屋面 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. C20细石混凝土找坡层, 最薄处厚20, 坡度不小于2%。找坡厚度超过50mm时, 下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土, 再做30厚细石混凝土面层 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1630.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 320 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
690	010902002002	屋面涂膜防水（R05）	1. 部位:R05 屋面 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 20厚1: 3水泥砂浆找平层 4. C20细石混凝土找坡层, 最薄处厚20, 坡度不小于2%。找坡厚度超过50时, 下部先填强度等级LC5. 0轻质陶粒混凝土, 再做30厚细石混凝土面层 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	499.95		
691	010902001006	屋面卷材防水（R01、04、05）	1. 部位:R01、04、05 屋面 2. 卷材品种、规格、厚度、层数:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 两层 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2130.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 321 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
692	010902003001	屋面隔离层（R01、04）	1. 部位:R01、R04 屋面 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 综合考虑建筑物超高降效 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	1474.62		
693	011102003001	块料楼地面（R01）	1. 部位:R01屋面 2. 饰面层（每3m*3m或按设计图设分隔缝）10厚0.25:1:2聚合物水泥砂浆结合层，面铺防滑砖，颜色: 浅色，规格: 300*300 3. 细石混凝土层按面层位置设分隔缝10*25（深）分隔规格5900*5900（不大于6000）40厚C20普通型细石混凝土（掺减水剂）内配Φ6@200双向钢筋网，钢筋在分隔缝处断开，钢筋保护层厚度大于10 4. 综合考虑建筑物超高降效 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	1474.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 322 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
694	011102003002	块料楼地面（R05）	1. 部位:R05屋面 2. 饰面层10厚0.25:1:2聚合物水泥砂浆结合层，面铺防滑砖，颜色：白色/浅灰，规格：300*300 3. 10厚低标号砂浆隔离层 4. 综合考虑建筑物超高降效 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	499.9484		
		墙面防水、防潮					
		保温、隔热、防腐工程					
695	011001001001	保温隔热屋面（R01\04）	1. 部位:R01、R04 屋面 2. 保温隔热层：挤塑聚苯乙烯板100厚干密度28.5kg/m3，抗压强度≥0.25MPa，导热系数0.03W/m·K,吸水率≤1.0%，燃烧性能B1级 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1474.62		
		地上装修工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 323 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
708	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: L03、L04、L05、L11楼面 2. 30/70/80/130/170厚C10陶粒混凝土 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1934.79		
709	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 部位: L03、L04楼面 2. 隔音材质、厚度: 1.5厚PU隔音垫 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1530.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 324 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
710	011102003001	块料楼地面	1. 部位: L03楼面 2. 10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖, 干水泥擦缝, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	236.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 325 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
711	011102003002	块料楼地面	1. 部位：L04楼面 2. 10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖，干水泥擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1318.67		
712	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：L05楼面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	425.79		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 326 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
713	011106003001	块料楼梯	1. 部位：楼梯 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格：10厚防滑地砖，干水泥擦缝 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	426.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 327 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
714	011105003001	块料踢脚线	1. T04地砖踢脚线 2. 地砖踢脚，材料同楼地面，稀水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	737.76		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 328 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
703	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1. 部位: N02 墙面 2. 面浆饰面 3. 5厚1: 2.5水 泥砂浆找平 4. 8厚1:1:6水 泥石灰膏砂浆打 底扫毛或划出纹 道 5. 3厚外加剂专 用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一 道甩毛(甩前喷 湿墙面) 6. 综合考虑建 筑物超高增加费 7. 符合设计及 规范要求 8. 其他: 未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	3534.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 329 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
704	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 部位：N13 机房吸音墙面 2. 装饰面层：600x600x1.5mm 穿孔铝板，穿孔率为23%，表面喷涂 3. 吸声构造层：50 厚玻璃棉满填，r=32kg/m3，建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4. 龙骨层：50X50X0.7 镀锌轻钢龙骨立挺@1200，23X25X0.5 三角龙骨横撑@600，用膨胀螺栓与墙面固定 5. 聚氨酯防水涂膜防潮层 6. 基层：10 厚 M10 抹灰砂浆找平层 7. 界面层：刷界面剂一遍（加气混凝土墙刷专用界面剂） 8. 综合考虑建筑物超高增加费 9. 符合设计及规范要求 10. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	137.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 330 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
705	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: N03 墙面（无防水） 2. 5厚1:2.5水 泥砂浆找平 3. 15厚2: 1: 8 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出 纹道 4. 3厚专用砂浆 抹基底刮糙或界 面剂一道甩毛， 抹前先将墙面水 润湿 5. 综合考虑建 筑物超高增加费 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他: 未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	2851.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 331 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
706	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：N04 墙面（有防水） 2. 5厚聚合物防水砂浆 3. 15厚2：1：8水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛，抹前先将墙面水润湿 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	584.2		
707	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：N27 墙面（井道内壁） 2. 10厚1：1：68水泥石灰砂浆随砌随抹平 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3365.88		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 332 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
718	011302001001	平面吊顶天棚	1. 名称: C01-铝扣板 2. 白色铝扣板, 600*600, 与专用龙骨固定 3. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200, Φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定, T型轻钢主龙骨, 规格Q100, 双向间距: 1200*1200; C型轻钢次龙骨, 规格Q50双向间距600*600 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	159.73		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 333 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
699	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位：N03 无机涂料墙面 2. 面层：无机 涂料（或无机抗 菌耐污涂料）底 油二遍面油二遍 3. 基层：刮防 水防霉成品腻子 膏三遍 4. 封闭抗碱底 漆一遍 5. 阴阳角增加 PVC阴阳角护角 条 6. 综合考虑建 筑物超高增加费 7. 符合设计及 规范要求 8. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	2960.22		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 334 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
700	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位：D01 无机涂料顶棚 2. 面层：无机 涂料饰面 3. 基层1：2厚 面层耐水腻子刮 平 4. 基层2：3厚 底基防裂腻子分 遍找平 5. 素水泥浆一 道甩毛（内掺建 筑胶） 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	1283.58		
701	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位：D01 防霉防潮无机涂 料顶棚 2. 面层：防霉 防潮无机涂料饰 面 3. 基层1：2厚 面层耐水腻子刮 平 4. 基层2：3厚 底基防裂腻子分 遍找平 5. 素水泥浆一 道甩毛（内掺建 筑胶） 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	192.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 335 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
702	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 部位: D10 黑色吸音涂料 2. 面层: 25mm 厚黑色无机纤维 涂料喷涂 3. 符合设计及 规范要求 4. 其他: 未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	109.73		
		其他装饰工程					
715	011503001004	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆 2. 楼梯斜段的 栏杆高度为900 mm（建筑完成 面起），水平段 栏杆高度为105 0mm 3. 具体要求和 做法详见图纸、 规范等相关资料	m	196.68		
716	011503004001	玻璃栏板	1. 玻璃栏板 2. 玻璃: 6mm钢 化白玻+0.76 PVB+6mm钢化白 玻 3. 高度: H=900 mm 4. 建筑物超高 增加人工、机械 降效率 高度 4 0m以内 5. 具体要求和 做法详见图纸、 规范等相关资料	m	1301.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 336 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
717	011503004002	玻璃栏板	1. 玻璃栏板 2. 玻璃：6mm钢化白玻+0.76PVB+6mm钢化白玻 3. 高度：H=1100mm 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 40m以内 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m	68.55		
		地上工程-外立面工程					
		整个项目					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 337 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
719	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位：W05 涂料防水外保温 外墙面 2. 面层：外墙 涂料（合成树脂 乳液外墙涂料（ 薄型、一底二油 ）） 3. 基层：柔性 耐水腻子找平 4. 墙体（抹灰前 挂网做法详建筑 统一说明第四（ 四）3条） 5. 聚合物水泥 砂浆找平层最薄 处10厚 6. 8厚（1级防水 ）聚合物水泥砂 浆防水层 7. 阴阳角增加 PVC阴阳角护角 条 8. 综合考虑建 筑物超高增加费 9. 符合设计及 规范要求 10. 其他：未尽 事项详见图纸、 技术规格书、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	2194.22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 338 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
720	011001003002	保温隔热墙面	1. 部位：W05 涂料防水外保温 外墙面 2. 保温板配套 成品胶粘剂，粘 贴面积不得小于 保温板面积的5 0%（当采用板材 保温时选用） 3. 综合考虑建 筑物超高增加费 4. 符合设计及 规范要求 5. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	2194.22		
721	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：W05 涂料防水外保温 外墙面 2. 保温层（材料 ：膨胀玻化微珠 保温砂浆） 3. 5厚抗裂砂浆 复合耐碱玻纤网 布 4. 符合设计及 规范要求 5. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	219.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 339 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
722	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: W14 铝板、玻璃、石材幕墙 2. 水泥钉满挂 $\phi 0.9@10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 镀锌钢丝网 3. 15厚DPM15 水泥砂浆找平(有墙体处) 4. 1.2厚水泥基渗透结晶型涂料, 3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛, 抹前先将墙面水润湿(有墙体处) 5. 阴阳角增加PVC阴阳角护角条 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4197.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 340 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
723	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：W14 铝板、玻璃、石材幕墙 2. 水泥钉满挂 $\phi 0.9@10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 镀锌钢丝网 3. 15厚DPM15 水泥砂浆找平（有墙体处） 4. 1.2厚水泥基渗透结晶型涂料，3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛，抹前先将墙面水润湿（有墙体处） 5. 外墙干挂铝板的保温材料为65mm厚保温岩棉（燃烧性能为A级）（长度超1m剪力墙位置） 6. 阴阳角增加PVC阴阳角护角条 7. 综合考虑建筑物超高增加费 8. 符合设计及规范要求 9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	220.94		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 341 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
724	011206001001	构件式玻璃幕墙	1. 面层：TP12（Low-E）+12A+TP12mm中空全超白钢化玻璃 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整	m2	767.18		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 342 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 343 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
725	011206001002	构件式玻璃幕墙	1. 面层: TP15 (Low-E)+12A+TP15mm中空全超白钢化玻璃 2. 龙骨及基层: 镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类: 泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明: 综合考虑弧形部位, 上悬窗部位, 含深化设计费用, 含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用, 工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量, 结算不做调整	m2	241.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 344 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 345 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
726	011206001003	构件式玻璃幕墙	1. 面层：TP6（Low-E）+12A+TP6mm中空全超白钢化玻璃 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含调量，结算不做调整	m2	31.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 346 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 347 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
727	011206001004	构件式玻璃幕墙	1. 面层：TP6（Low-E）+1.52pvb+TP6mm+12A+TP10mm中空全超白钢化玻璃 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整	m2	820.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 348 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 349 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
728	011206001005	构件式玻璃幕墙	1. 面层：TP6（Low-E）+1.52pvb+TP6mm+12A+TP10mm中空全超白钢化彩釉玻璃 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不	m2	711.71		
本页小计							





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 351 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
729	011206001006	构件式玻璃幕墙	1. 面层：TP6+1.52pvb+TP6mm夹胶钢化玻璃 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，上悬窗部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高	m2	429.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 352 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 353 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
730	011206003001	构件式金属板幕墙	1. 面层：2mm铝单板（粉末喷涂） 2. 龙骨及基层：1.5mm镀锌钢板满填防火岩棉板、镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高	m2	659.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 354 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 355 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
731	011206003002	构件式金属板幕墙	1. 面层：2mm铝单板（粉末喷涂） 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手	m2	205.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 356 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价内 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 357 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
732	011206003003	构件式金属板幕墙	1. 面层：3mm铝单板（氟碳喷涂） 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手	m2	5383.45		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 358 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 359 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
733	011206003004	构件式金属板幕墙	1. 面层：铝合金格栅管(6063-T5氟碳喷涂) 2. 龙骨及基层：18目不锈钢纱网(316)、镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高	m2	294.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 360 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 361 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
734	010807003001	金属百叶窗	1. 窗种类: 铝合金百叶(6063-T5氟碳喷涂) 2. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 基层: 18目不锈钢纱网(316) 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 综合考虑地下室暗室增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	13.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 362 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
735	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:综合考虑 2. 综合考虑建筑物超高增加费 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	11.1		
		地上工程-通风工程					
		整个项目					
		防排烟系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 363 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
741	030108001001	高温消防轴流排烟风机	1. 名称: 高温消防轴流排烟风机 2. 规格: 风量74000m³/h 全压600Pa 参考转速960 电机功率22KW 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 364 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
742	030108001002	高温消防轴流排烟风机	1. 名称:消防排烟柜式离心风机 2. 规格:风量36000m³/h 全压700Pa 参考转速1150 电机功率11KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 设备基础:综合考虑混凝土基础制作安装 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 365 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
743	030703001045	高气密电动排烟阀（常闭）1200*250	1. 名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2. 规格:1200*250,配远程执行机构SD 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16		
744	030703001046	高气密电动排烟阀（常闭）1200*300	1. 名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2. 规格:1200*300,配远程执行机构SD 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 366 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
745	030703001047	高气密电动排烟阀（常闭）1600*400	1. 名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2. 规格:1600*400,配远程执行机构SD 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
746	030703001048	高气密电动排烟阀（常闭）1600*800	1. 名称:高气密电动排烟阀（常闭） 2. 规格:1600*800,配远程执行机构SD 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 367 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
747	030703001001	280℃高气密排烟防火阀（常闭）1000*1000	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2. 规格:1000*1000 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
748	030703001049	280℃高气密排烟防火阀（常闭）1600*800	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2. 规格:1600*800 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 368 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
749	030703001050	280℃高气密排烟防火阀（常闭）3200*500	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2. 规格:3200*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
750	030703001051	280℃高气密排烟防火阀（常闭）500*250	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常闭） 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 369 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
751	030703001002	280℃高气密排烟防火阀（常开）1200*250	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1200*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17		
752	030703001007	280℃高气密排烟防火阀（常开）1200*300	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1200*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 370 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
753	030703001003	280℃高气密排烟防火阀（常开）1400*1000	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1400*1000 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
754	030703001052	280℃高气密排烟防火阀（常开）1400*400	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1400*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 371 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
755	030703001053	280℃高气密排烟防火阀（常开）1400*450	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1400*450 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
756	030703001004	280℃高气密排烟防火阀（常开）1600*400	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1600*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 372 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
757	030703001005	280℃高气密排烟防火阀（常开）1600*800	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:1600*800 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
758	030703001006	280℃高气密排烟防火阀（常开）3200*500	1. 名称:280℃高气密排烟防火阀（常开） 2. 规格:3200*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 373 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
759	030703001009	风管止回阀1400*1000	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 1400*1000 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
760	030703011035	单层百叶风口1400*800	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 1400*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
761	030703011001	单层百叶风口400*400	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*400 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	96		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 374 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
762	030703011002	45° 弯头 φ1000	1. 名称:45° 弯头（加防虫网） 2. 材质:φ1000 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
763	010803002001	固定挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁 2. 材质:防火玻璃 3. 厚度:8mm 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	161.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 375 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
764	030702001002	镀锌钢板1mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	18.465		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 376 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
765	030702001003	镀锌钢板1.2mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1250 5. 板材厚度:1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	478.282		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 377 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
766	030702001004	镀锌钢板1.2mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	167.879		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 378 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
767	030702001005	镀锌钢板1.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: 1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	593.328		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 379 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
768	030702001017	镀锌钢板1.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤4000 5. 板材厚度: 1.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.788		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 380 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
769	030702001018	镀锌钢板1mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	8.203		
770	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	5.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 381 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
771	031208003008	防火板1.0h	1. 绝热材料品种:防火材料 2. 做法:金属风管外包覆复合铝箔岩棉板,复合铝箔岩棉板构造:50mm岩棉板(密度为120kg/m³)+复合铝箔贴面 3. 耐火等级:1.0h 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1351.431		
772	030704001007	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	1351.431		
		通风系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 382 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
773	030108001003	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格: 风量900m³/h 余压245Pa 参考转速1280 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 383 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
774	030108001004	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格: 风量920m³/h 余压245Pa 参考转速1280 电机功率0.163KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 384 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
775	030108001005	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格: 风量1700m³/h 余压350Pa 参考转速880 电机功率0.195KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 385 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
776	030108001006	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格: 风量4000m³/h 余压400Pa 参考转速1150 电机功率1.5KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 386 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
777	030108001007	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 规格: 风量900m³/h 余压245Pa 参考转速1280 电机功率0.163KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 387 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
778	030108001008	柜式离心风机	1. 名称:柜式离心风机 2. 规格:风量4000m³/h 余压400Pa 参考转速1150 电机功率1.5KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 388 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
779	030108001009	方型壁式轴流风机	1. 名称:方型壁式轴流风机 2. 规格:风量1400m³/h 全压70Pa 参考转速1450 电机功率0.04KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:壁装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
780	030405015001	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2. 型号:PQ200 3. 规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4. 综合考虑导管长度、规格 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	51		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 389 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
781	030405015002	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2. 型号:PQ400 3. 规格:风量400m³/h 静压50Pa 功率29W 4. 综合考虑导管长度、规格 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
782	030703001054	70℃高气密防火阀（常开）200*120	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:200*120 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 390 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
783	030703001011	70℃高气密防火阀（常开）200*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	44		
784	030703001055	70℃高气密防火阀（常开）300*150	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:300*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 391 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
785	030703001056	70℃高气密防火阀（常开）320*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:320*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
786	030703001057	70℃高气密防火阀（常开）400*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:400*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 392 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
787	030703001058	70℃高气密防火阀（常开）500*320	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:500*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
788	030703001059	70℃高气密防火阀（常开）500*350	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:500*350 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 393 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
789	030703001012	70℃高气密防火阀（常开）500*400	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:500*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
790	030703001060	70℃高气密防火阀（常开）800*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:800*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 394 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
791	030703001013	70℃高气密防火阀（常开）800*320	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:800*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
792	030703001067	70℃高气密防火阀（常开）Φ150	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:Φ150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	52		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 395 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
793	030703001015	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）300*150	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:300*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
794	030703001016	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）300*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:300*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 396 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
795	030703001061	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）320*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:320*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
796	030703001018	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）400*200	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:400*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 397 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
797	030703001019	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）400*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:400*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
798	030703001062	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）500*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 398 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
799	030703001020	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）500*320	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:500*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
800	030703001021	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）500*350	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:500*350 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 399 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
801	030703001022	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）800*320	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:800*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
802	030703001023	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）1000*300	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:1000*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 400 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
803	030703001063	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）1000*400	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:1000*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
804	030703001064	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）1250*500	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:1250*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 401 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
805	030703001024	风管止回阀500*400	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 500*400 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
806	030703001065	风管止回阀500*350	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格: 500*350 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 402 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
807	030703001066	风管止回阀300*150	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:300*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
808	030703001077	蝶阀250*250	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
809	030703011050	侧送风口200*200	1. 名称:侧送风口 2. 规格:200*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 403 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
810	030703011048	单层百叶风口（自带人字阀）130*130	1. 名称:单层百叶风口（自带人字阀） 2. 规格:130*130 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
811	030703011049	单层百叶风口（自带人字阀）150*150	1. 名称:单层百叶风口（自带人字阀） 2. 规格:150*150 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	26		
812	030703011003	单层百叶风口150*150	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:150*150 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 404 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
813	030703011004	单层百叶风口200*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22		
814	030703011006	单层百叶风口300*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
815	030703011036	单层百叶风口300*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*250 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 405 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
816	030703011037	单层百叶风口320*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:320*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
817	030703011038	单层百叶风口400*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*250 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
818	030703011009	单层百叶风口400*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400*400 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 406 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
819	030703011039	单层百叶风口450*450	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:450*450 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
820	030703011010	单层百叶风口500*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*250 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
821	030703011041	单层百叶风口500*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500*300 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 407 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
822	030703011011	单层百叶风口600*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600*500 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
823	030703011042	单层百叶风口800*320	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800*320 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
824	030703011012	单层百叶风口1000*300	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*300 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 408 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
825	030703011043	单层百叶风口1000*400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
826	030703011013	单层百叶风口1000*600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1000*600 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
827	030703011044	单层百叶风口1250*500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1250*500 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 409 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
828	030702001006	镀锌钢板0.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	196.888		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 410 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
829	030702001019	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	57.421		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 411 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
830	030702001007	镀锌钢板0.6mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	182.272		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 412 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
831	030702001008	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	46.131		
832	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	14.588		
833	030704001008	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	534.877		
		直膨式空调系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 413 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
834	030701003001	精密空调(室内机)	1. 名称:精密空调(室内机) 2. 规格:额定制冷量15KW 额定制热量2.6KW 标准风量3800m³/h 电机功率5.25KW 机外余压50Pa 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:落地安装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 414 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
835	030701003002	精密空调风冷直膨式室外机	1. 名称:精密空调风冷直膨式室外机 2. 规格:制冷量/制热量15.0/37.5kW 风量10020 额定功率/电源9.75/380kW/V 机外余压20Pa 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:落地安装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 415 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
836	030701003003	直膨机全效多联机室内机	1. 名称:精密空调风冷直膨式室外机 2. 规格:制冷量/制热量15.0/37.5kW 风量10020 额定功率/电源9.75/380kW/V 机外余压20Pa 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:落地安装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 416 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
837	030701003004	直膨机全效多联机及室外机	1. 名称:直膨机全效多联机及室外机 2. 规格:制冷量/制热量56.0/63.0kW 风量11000 额定功率/电源5.5/380kW/V 机外余压20Pa 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装\落地 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
838	030703020001	消声器800*400*1000	1. 名称:消声器 2. 规格:800*400*1000 3. 综合考虑支架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 417 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
839	030703001026	70℃高气密防火阀（常开）900*700	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:900*700 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
840	030703001027	70℃高气密防火阀（常开）1000*500	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:1000*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 418 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
841	030703001028	手动对开多叶调节阀1000*320	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1000*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
842	030703001030	电动多叶密闭调节阀（比例积分式）1000*500	1. 名称:电动多叶密闭调节阀（比例积分式） 2. 规格:1000*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 419 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
843	030703011014	方形散流器400*400	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 400*400 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20		
844	030702001009	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	28.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 420 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
845	030702001010	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	174.886		
846	031208003006	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	203.766		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 421 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
847	030703019003	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	3.662		
848	030704001009	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	203.766		
849	031001005011	紫铜管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 紫铜管 Φ9.5 3. 连接形式: 管螺纹连接 4. 绝热保温: 25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫: 干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	68.002		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 422 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
850	031001005012	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ15.9 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	48.788		
851	031001005002	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ22.2 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	62.099		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 423 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
852	031001005013	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ28.6 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.884		
853	031001007001	内涂塑热镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材20mm) 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.455		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 424 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
854	031001008001	UPVC冷凝水管DN40	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材20mm) 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.15		
855	080707009004	水管支架	1. 材质:综合考虑 2. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	134.17		
856	031201003001	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	134.17		
		中央空调系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 425 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
857	030701004001	风机盘管(2管制)	1. 名称: 风机盘管(2管制) 2. 规格: 制冷量7.01KW 中档风量1060(m3/h) 电机功率150(W) 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 配液晶面板温控器、三速开关 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 426 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
858	030701004002	风机盘管(2管制)	1. 名称: 风机盘管(2管制) 2. 规格: 制冷量8.42KW 中档风量1360(m³/h) 电机功率172(W) 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 配液晶面板温控器、三速开关 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 427 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
859	030701003023	组合式新风处理机组	1. 名称:组合式新风处理机组 2. 规格:风量3000m³/h 全压300Pa 制冷量37.5KW 电机功率1.5KW 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 4. 安装方式:吊装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
860	031002001003	截止阀-DN32	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 428 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
861	031002001004	电动二通阀-DN32	1. 类型:电动二通阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	36		
862	031002001005	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	3		
863	031002006001	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
864	031002001006	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 429 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
865	031002001007	静态平衡阀	1、名称:静态平衡阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
866	030601002001	压力表组件	1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
867	030601004001	温度计组件	1、名称:温度计组件（含截止阀） 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	3		
868	030703011015	方形散流器540*540	1. 名称:方形散流器 2. 规格:540*540 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 430 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
869	030703011016	门铰式单层百叶风口（带滤网）1150*300	1. 名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格:1150*300 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
870	030703011017	门铰式单层百叶风口（带滤网）1300*300	1. 名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格:1300*300 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	16		
871	031002001001	蝶阀DN100	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 431 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
872	031002001002	平衡阀DN100	1. 类型:平衡阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
873	030702001020	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	130.006		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 432 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
874	030702001012	镀锌钢板1.0mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	190.764		
875	031208003003	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	320.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 433 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
876	030703019004	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	28.8		
877	030704001010	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	320.77		
878	031001002003	镀锌钢管DN32	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷冻供水管 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN32 4. 连接形式: 电弧焊 5. 保温: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	56.616		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 434 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
879	031001002004	镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:电弧焊 5. 保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.947		
880	031001002002	镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:电弧焊 5. 保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	112.134		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 435 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
881	031001003001	无缝钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN80 4. 连接形式:电弧焊 5. 保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 管道安装后需除锈及刷油 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.729		
882	031001003002	无缝钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN100 4. 连接形式:电弧焊 5. 保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)40mm 6. 管道安装后需除锈及刷油 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.281		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 436 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
883	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.078		
884	080707009002	水管支架	1. 材质:综合考虑 2. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	327.56		
885	031201003002	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	327.56		
		多联机空调系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 437 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
886	030701003005	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量2.2KW 额定制热量2.6KW 标准风量545mm³/h 电机功率25W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 438 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
887	030701003006	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量3.2KW 额定制热量3.6KW 标准风量600m <sup>3</sup> /h 电机功率34W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 439 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
888	030701003007	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量3.6KW 额定制热量4.0KW 标准风量600m <sup>3</sup> /h 电机功率34W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 440 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
889	030701003008	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称:高效薄型风管机多联室内机 2. 规格:额定制冷量4.0KW 额定制热量4.5KW 标准风量700m³/h 电机功率41W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 4. 安装方式:吊装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 441 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
890	030701003009	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量5.6KW 额定制热量7.1KW 标准风量900m³/h 电机功率61W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 442 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
891	030701003010	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量6.3KW 额定制热量10.0KW 标准风量1150m³/h 电机功率68W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 443 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
892	030701003011	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称:高效薄型风管机多联室内机 2. 规格:额定制冷量7.1KW 额定制热量8.0KW 标准风量1150 m³/h 电机功率68W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 4. 安装方式:吊装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 444 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
893	030701003012	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量7.1KW 额定制热量8.0KW 标准风量1150 m³/h 电机功率68W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	31		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 445 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
894	030701003013	高效薄型风管机多联室内机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室内机 2. 规格: 额定制冷量10.0KW 额定制热量11.2KW 标准风量1800m³/h 电机功率110W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	37		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 446 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
895	030701003014	高效新风处理机组	1. 名称: 高效新风处理机组 2. 规格: 额定制冷量10.0KW 额定制热量11.2KW 标准风量1800m³/h 电机功率110W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 吊装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 447 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
896	030701003016	高效薄型风管机多联室外机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室外机 5HP 2. 规格: 额定制冷量14.0KW 额定制热量16.0KW 标准风量5400m³/h 电机功率3.75W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 落地安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 448 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
897	030701003017	高效薄型风管机多联室外机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室外机 8HP 2. 规格: 额定制冷量22.6KW 额定制热量25.0 KW 标准风量9000m³/h 电机功率6.6W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 落地安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 449 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
898	030701003018	高效薄型风管机多联室外机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室外机 10HP 2. 规格: 额定制冷量28.6KW 额定制热量32KW 标准风量10020 m³/h 电机功率8.0W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 落地安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 450 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
899	030701003019	高效薄型风管机多联室外机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室外机 12HP 2. 规格: 额定制冷量33.5KW 额定制热量37.5KW 标准风量10020m³/h 电机功率9.75W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 落地安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 451 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
900	030701003020	高效薄型风管机多联室外机	1. 名称: 高效薄型风管机多联室外机 14HP 2. 规格: 额定制冷量40KW 额定制热量45KW 标准风量13500m³/h 电机功率11.18W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 4. 安装方式: 落地安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 452 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
901	030701003021	高效薄型风管机多联室外机	1. 名称:高效薄型风管机多联室外机 22HP 2. 规格:额定制冷量61.5KW 额定制热量69KW 标准风量20000 m³/h 电机功率18.12W 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 4. 安装方式:落地安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
902	030703020003	消声器500*320*800	1. 名称:消声器 2. 规格:500*320*800 3. 综合考虑支架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 453 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
903	030703020006	复合式消声器	1. 名称: 复合式消声器 2. 规格: 630*320*800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
904	030703001032	70℃电动防火阀500*250	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 500*250 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 454 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
905	030703001033	70℃高气密防火阀（常开）550*300	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:550*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
906	030703001034	70℃高气密防火阀（常开）600*250	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开） 2. 规格:600*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 455 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
907	030703001035	风管止回阀500*250	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
908	030703001036	风管止回阀500*320	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 456 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
909	030703001037	手动对开多叶调节阀150*100	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:150*100 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
910	030703001042	手动对开多叶调节阀300*100	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:300*100 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 457 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
911	030703001068	手动对开多叶调节阀320*150	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
912	030703001043	手动对开多叶调节阀320*160	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:320*160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 458 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
913	030703001044	手动对开多叶调节阀350*150	1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:350*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
914	030703001074	电动多叶密闭调节阀（双位式）550*300	1. 名称:电动多叶密闭调节阀（双位式） 2. 规格:550*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 459 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
915	030703001076	电动多叶密闭调节阀（双位式）500*250	1. 名称:电动多叶密闭调节阀（双位式） 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
916	030703001075	电动多叶密闭调节阀（双位式）600*250	1. 名称:电动多叶密闭调节阀（双位式） 2. 规格:600*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 460 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
917	030703001069	蝶阀200*120	1. 名称:蝶阀 2. 规格:200*120 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	38		
918	030703001070	蝶阀250*120	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250*120 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
919	030703001071	蝶阀250*160	1. 名称:蝶阀 2. 规格:250*160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 461 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
920	030703001072	蝶阀300*150	1. 名称:蝶阀 2. 规格:300*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
921	030703001073	蝶阀300*160	1. 名称:蝶阀 2. 规格:300*160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
922	030703011018	双层百叶风口150*300	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:150*300 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 462 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
923	030703011019	双层百叶风口160*160	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 160*160 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	36		
924	030703011020	双层百叶风口200*200	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 200*200 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
925	030703011022	双层百叶风口250*250	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 250*250 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 463 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
926	030703011023	双层百叶风口250*350	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 250*350 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
927	030703011024	双层百叶风口400*200	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 400*200 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
928	030703011026	双层百叶风口500*200	1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 500*200 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 464 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
929	030703011029	方形散流器450*450	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 450*450 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	105		
930	030703011030	方形散流器540*540	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 540*540 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	61		
931	030703011031	门铰式单层百叶风口（带滤网）400*250	1. 名称: 门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格: 400*250 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 465 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
932	030703011032	门铰式单层百叶风口（带滤网）500*250	1. 名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格:500*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	18		
933	030703011033	门铰式单层百叶风口（带滤网）900*250	1. 名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格:900*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	70		
934	030703011034	门铰式单层百叶风口（带滤网）1300*250	1. 名称:门铰式单层百叶风口（带滤网） 2. 规格:1300*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	33		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 466 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
935	030702001013	镀锌钢板0.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	245.239		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 467 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
936	030702001014	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	407.151		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 468 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
937	030702001015	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	104.179		
938	031208003007	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种: 不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 2. 绝热厚度: 30mm 3. 类型: 风管保温 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	756.569		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 469 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
939	030703019005	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	5.23		
940	030704001011	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	756.569		
941	030112020001	冷媒分配器	1. 名称: 冷媒分配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	116		
942	031001005004	紫铜管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 紫铜管 Φ9.5 3. 连接形式: 管螺纹连接 4. 绝热保温: 25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫: 干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1092.995		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 470 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
943	031001005005	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ12.7 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	79.11		
944	031001005006	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ15.9 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	715.255		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 471 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
945	031001005007	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ19.1 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	218.106		
946	031001005008	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ22.2 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	271.681		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 472 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
947	031001005009	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ25.4 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.497		
948	031001005014	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ28.6 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:25mm厚黑色发泡橡塑管套(猪肠胶) 5. 吹扫:干燥压缩空气或氮气按系统顺序冲洗 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	158.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 473 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
949	031001007008	内涂塑热镀锌钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 20mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.46		
950	031001007009	内涂塑热镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 20mm 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	485.863		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 474 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
951	031001007005	内涂塑热镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 20mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	246.626		
952	031001007010	内涂塑热镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材) 20mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.644		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 475 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
953	031001007006	内涂塑热镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水管 3. 规格、压力等级:内涂塑热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 绝热保温:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材(板材)20mm 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.662		
954	080707009005	水管支架	1. 材质:综合考虑 2. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	956.21		
955	031201003003	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其它:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	956.21		
		分体空调系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 476 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
956	030701003022	壁挂式分体空调	1. 名称:壁挂式分体空调 2HP (含室内外机及相关铜管) 2. 规格:风量920m³/h 制冷量5.6KW 电机功率0.26KW 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
		安装费用					
736	031008002001	空调水工程系统调试	1. 系统名称:空调水工程系统调试	系统	1		
737	030704001012	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
738	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖工程系统调试	系统	1		
739	031401001004	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
740	031401022001	高层施工增加	1. 名称:高层建筑增加费 2. 内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效	项	1		
		地上工程-智能化工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 477 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		内网+智能网综合布线系统					
1121	030501005001	42U信息机柜	1. 名称:42U信息机柜 2. 规格:详图纸 3. 包括不仅限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
1122	030502008001	24芯LC端口配线架	1. 名称:24芯LC端口配线架 2. 包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	9		
1123	030502008002	144芯LC端口配线架	1. 名称:144芯LC端口配线架 2. 包括不仅限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 478 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1124	030502008003	24口RJ45配线架	1. 名称: 24口RJ45配线架 2. 包括不限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	37		
1125	030502010001	单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 智能网)	1. 名称: 单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 智能网) 2. 安装方式: 综合考虑 3. 底盒材质、规格: 含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 479 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1126	030502010002	单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 内网)	1. 名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 内网) 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	235		
1127	030502010003	单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45, 语音电话)	1. 名称:单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45, 语音电话) 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	193		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 480 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1128	030501010001	室内无线AP(外网, WiFi6)	1. 名称:室内无线AP(外网, WiFi6) 2. 规格、型号:吸顶式AP, 支持物联网扩展功能, 支持WIFI6, 整机≥4条空间流, 2.4G和5G频段; 速率≥3.5Gbps; ≥1个100/1000M/2.5GE自适应以太口 3. 包括不限于接线底盒、AP授权、面板安装等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	46		
1129	030502005002	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1084.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 481 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1130	030502005003	12芯单模光纤	1. 名称:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	452.42		
1131	030502003001	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15040		
1132	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5670		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 482 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1133	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	635		
1134	030502007001	UTP CAT6跳线	1. 名称:UTP CAT6跳线 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	489		
1135	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	489		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 483 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1136	030502007002	LC-LC单模双芯光纤跳线	1. 名称:LC-LC单模双芯光纤跳线 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	40		
1137	030502014001	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	420		
1138	030502019001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	420		
		内网+智能网网络系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 484 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1114	030501015001	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 规格、型号:交换容量:48万兆以太网光口板卡x2、24端口千兆以太网电接口+4端口万兆以太网光接口板卡x1、8端口40G以太网光口+4端口100G以太网光口板卡x1 3. 包括不限于光、电模块安装, 单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1115	030501019001	应用服务器	1. 名称:应用服务器 2. 包括不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 485 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1116	030501019002	SDN服务器	1. 名称:SDN服务器 2. 包括不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1117	030501019003	网络管理服务器	1. 名称:网络管理服务器 2. 包括不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1118	030501015003	24口POE接入层交换机	1. 名称:24口POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装,单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 486 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1119	030501015002	24口非POE接入层交换机	1. 名称:24口非POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装,单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	25		
1120	030501015005	程控语音交换机	1. 名称:程控语音交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装,单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
		视频监控+出入口控制系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 487 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1076	030501019004	智能分析服务器	1. 名称:智能分析服务器 2. 包括不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1077	030501019007	视频监控系统工作站	1. 名称:视频监控系统工作站 2. 含视频监控系统及安全防范集成系统, 软件安装及授权等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1078	030506016001	视频管理键盘	1. 名称:视频管理键盘 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 488 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1079	030506014001	12路高清解码器	1. 名称:12路高清解码器 2. 带12路解码、分割、拼接功能等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1080	030506014002	数字切换矩阵	1. 名称:数字切换矩阵 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1081	030505016001	46"液晶拼接屏	1. 名称:46"液晶拼接屏监视墙 2. 包括但不限于24台显示器、配套线缆、插座、电视柜安装、拼接屏控制器、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 489 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1082	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 高清半球数字摄像机(400万像素, 带红外功能) 2. 型号: 详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	52		
1083	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 室内枪式数字摄像机(400万像素, 带红外功能) 2. 型号: 详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20		
1084	030506010003	监控摄像设备	1. 名称: 室外枪式数字摄像机(400万像素, 带红外功能) 2. 型号: 详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 490 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1085	030506010007	监控摄像设备	1. 名称:室内一体化快球摄像机(400万像素,带红外功能) 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1086	030506010008	监控摄像设备	1. 名称:室外一体化快球摄像机(400万像素,带红外功能) 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 491 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1087	030506010004	监控摄像设备	1. 名称:电梯半球数字摄像机(400万像素,带红外功能, IPX5) 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1088	030402004001	D1类高能量型浪涌保护器	1. 名称:D1类高能量型浪涌保护器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	19		
1089	030501013001	无线网桥发射端	1. 名称:无线网桥发射端 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 492 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1090	030501013002	无线网桥接收端	1. 名称:无线网桥接收端 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1091	030501019015	一卡通管理服务器	1. 名称:一卡通管理服务器 2. 包括但不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1092	030501019016	出入口控制系统服务器	1. 名称:出入口控制系统服务器 2. 包括但不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 493 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1093	030501019017	出入口控制系统工作站	1. 名称: 出入口控制系统工作站 2. 安装及授权 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1094	030506019003	卡片打印机	1. 名称: 卡片打印机 2. 含安装、调试等 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1095	030506019005	发卡机	1. 名称: 发卡机 2. 含安装、调试等 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1096	030506019004	门禁授权点	1. 名称: 门禁授权点 2. 含安装、调试等 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 494 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1097	030506006003	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	56		
1098	030506008003	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	56		
1099	030506008004	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	90		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 495 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1100	030506007002	四门区域控制器	1. 名称: 四门区域控制器 2. 带箱体, 电源, 后备电池 3. 含安装、调试等 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	30		
1101	030402011008	继电器箱200x200x150	1. 名称: 继电器箱200x200x150 2. 含安装、调试 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	30		
1102	030412004009	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZC-RYJYP-B1 (t1, d1) 3. 规格: 6×1.0 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1902		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 496 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1103	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJY-B1 (t1, d1) 3. 规格:4×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1834		
1104	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJY-B1 (t1, d1) 3. 规格:2×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3736		
1105	030412001030	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	353		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 497 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1106	030412001031	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	421		
1107	030412001032	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	782		
1108	030412001033	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 498 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1109	030502003018	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4178		
1110	031301001010	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	350		
1111	030502017009	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	122		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 499 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1112	030506020007	安全防范分系统调试	1. 名称:电视监控系统 摄像机调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	92		
1113	030506020006	安全防范分系统调试	1. 名称:出入口系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
		电梯监视及多方通话系统					
1074	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-RYJSP 3. 规格:4x1.5 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	300		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 500 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1075	030412001027	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40		
		机房工程-数据机房					
1061	030413001001	普通灯具	1. 名称:3x14W 荧光灯盘 (T5管, 自带30分钟蓄电池) 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15		
1062	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:二极开关 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
1063	030412002003	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR100*100 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 501 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1064	031301005002	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑	kg	20.1312		
1065	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍	kg	20.1312		
1066	030412001034	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100		
1067	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-3*2.5 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	100		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 502 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1068	030413014001	2/3孔插座(一般插座)	1. 名称:2/3孔插座(一般插座) 2. 型号、规格:10A/220V 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
1069	030413014002	PDU插座(确保用电插座)	1. 名称:PDU插座(确保用电插座) 2. 型号、规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
1070	030410007001	接地汇流排	1. 名称:接地汇流排 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
1071	030410007002	接地端子盒	1. 名称:接地端子盒 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 503 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1072	030410002001	40X4铜排	1. 紫铜排安装 2. 等电位连接带（40X4铜排） 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100.2		
1073	030501005002	42U信息机柜	1. 名称: 42U信息机柜 2. 规格: 详图纸 3. 包括不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
		配电系统					
1037	030402011002	JKAP-01双电源配电箱25kW	1. 名称: JKAP-01双电源配电箱25kW 2. 规格: 详图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 504 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1038	030402011003	WLAP-01双电源配电箱52kW	1. 名称:WLAP-01双电源配电箱52kW 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1039	030402011004	ZN-1FWLAP配电箱25kW	1. 名称:ZN-1FWLAP配电箱25kW 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1040	030402011005	ZN-2FWLAP配电箱50kW	1. 名称:ZN-2FWLAP配电箱50kW 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1041	030402011006	DZ-RDAP配电箱3kW	1. 名称:DZ-RDAP配电箱3kW 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 505 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1042	030402011007	APR配电箱3KW	1. 名称:APR配电箱3KW 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
1043	080508003001	三相UPS 30kVA(60min) (含电池32块, 电池柜2个)	1. 名称:三相UPS 30kVA(60min) (含电池32块, 电池柜2个) 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
1044	080508003002	三相UPS 50kVA(30min) (含电池32块, 电池柜2个)	1. 名称:三相UPS 50kVA(30min) (含电池32块, 电池柜2个) 2. 规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 506 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1045	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆WDZA-YJY-3x50+2x25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10		
1046	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32		
1047	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆WDZA-YJY-B2, d1, t1-3x25+2x16 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 507 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1048	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆WDZA-YJY-B2, d1-t1-5x10 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35		
1049	030409003001	电力电缆头 70mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	6		
1050	030409003002	电力电缆头 35mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 材质、类型:综合考虑 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 508 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1051	030409003004	电力电缆头 16mm2 以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm2 以下 3. 材质、类型: 综合考虑 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	4		
1052	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆WDZB-YJY-B1, d1-t1-5x10 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	400		
1053	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆WDZA-YJY-3x2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 509 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1054	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆WDZB-YJV-B1, d1-t1-3x2.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100		
1055	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ-B2, d1, t1 3. 规格:6 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1055		
1056	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ-B2, d1, t1 3. 规格:4 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	136		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 510 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1057	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-BYJ-B2, d1, t1 3. 规格:2.5 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	900		
1058	030412001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	180		
1059	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	204		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 511 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1060	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压)槽及恢复处理 2. 规格: 70*70 3. 其他做法及施工要求: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39		
		会议预约系统					
1030	030501019011	会议预约系统服务器	1. 名称: 会议预约系统服务器 2. 包括但不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 512 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1031	030501015004	24口非POE接入层交换机	1. 名称:24口非POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装, 单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1032	030505007001	会议信息自助服务终端	1. 名称:会议信息自助服务终端 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
1033	030502003005	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	300		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 513 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1034	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	90		
1035	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压)槽及恢复处理 2. 规格: 70*70 3. 其他做法及施工要求: 详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9		
1036	030502017005	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	3		
		信息发布系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 514 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1024	030501019012	信息发布系统服务器	1. 名称:信息发布系统服务器 2. 包括不限于软件安装、软件授权、兼容对接、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1025	030505007002	网络一体机	1. 名称:网络一体机 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	18		
1026	030502003006	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	990		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 515 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1027	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	270		
1028	031301001007	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27		
1029	030502017006	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	18		
		20人、50人会议室会议系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 516 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
994	030501019013	管理电脑	1. 名称:管理电脑 2. 安装及授权 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
995	030501005004	设备机柜	1. 名称:设备机柜 2. 规格:详图纸 3. 包括但不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
996	030505007003	拼接处理器	1. 名称:拼接处理器 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 517 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
997	030505007005	视频会议终端	1. 名称:视频会议终端 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
998	030505007004	LED发送盒	1. 名称:LED发送盒 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
999	030506010005	监控摄像设备	1. 名称:高清会议摄像机 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 518 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1000	030505007006	LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1001	030506011001	86寸多功能一体机	1. 名称:86寸多功能一体机 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1002	030502010004	多媒体地插	1. 名称:多媒体地插 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 519 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1003	030505007007	电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1004	030505007008	代表单元	1. 名称:代表单元 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	22		
1005	030505007009	主席单元	1. 名称:主席单元 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1006	030505007010	数字会讨主机	1. 名称:数字会讨主机 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 520 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1007	030505007011	反馈抑制器	1. 名称:反馈抑制器 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1008	030505007012	无线麦克风	1. 名称:一拖二手持无线麦克风 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1009	030505007013	调音台	1. 名称:12路调音台 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
1010	030505007014	音频矩阵	1. 名称:8*8音频矩阵 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 521 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1011	030505007034	音频矩阵	1. 名称:4*4音频矩阵 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1012	030505007015	400W专业功放	1. 名称:400W专业功放 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1013	030505007035	300W专业功放	1. 名称:300W专业功放 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1014	030505007016	300W全频音箱	1. 名称:300W全频音箱 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 522 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1015	030505007036	200W全频音箱	1. 名称:200W全频音箱 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1016	030502003007	音频信号线	1. 名称:音频信号线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	300		
1017	030502003008	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	120		
1018	030502003009	DVI线	1. 名称:DVI线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 523 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1019	030502003010	连接线SC-5010LH	1. 名称: 连接线SC-5010LH 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60		
1020	030502003011	六类4对UTP	1. 名称: 网络线 2. 规格: 低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数: 六类4对UTP 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	90		
1021	030412001014	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	325		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 524 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1022	031301001008	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33		
1023	030502017007	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	4		
		200人多功能厅会议系统					
964	030501019014	管理电脑	1. 名称:管理电脑 2. 安装及授权 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 525 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
965	030501005005	设备机柜	1. 名称: 设备机柜 2. 规格: 详图纸 3. 包括不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
966	030505007017	拼接处理器	1. 名称: 拼接处理器 2. 规格、型号: 详图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
967	030505007018	视频会议终端	1. 名称: 视频会议终端 2. 规格、型号: 详图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 526 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
968	030505007019	LED发送盒	1. 名称:LED发送盒 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
969	030506010006	监控摄像设备	1. 名称:高清会议摄像机 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
970	030505007020	LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 527 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
971	030502010005	多媒体地插	1. 名称:多媒体地插 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
972	030505007021	电源时序器	1. 名称:电源时序器 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
973	030505007022	代表单元	1. 名称:代表单元 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 528 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
974	030505007023	主席单元	1. 名称:主席单元 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
975	030505007024	数字会讨主机	1. 名称:数字会讨主机 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
976	030505007025	反馈抑制器	1. 名称:反馈抑制器 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
977	030505007026	无线麦克风	1. 名称:一拖二手持无线麦克风 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 529 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
978	030505007033	无线麦克风	1. 名称:一拖二头戴无线麦克风 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
979	030505007032	无线放大器	1. 名称:无线放大器 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
980	030505007027	调音台	1. 名称:12路调音台 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
981	030505007028	音频矩阵	1. 名称:8*8音频矩阵 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 530 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
982	030505007029	600W专业功放	1. 名称:600W专业功放 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
983	030505007030	350W全频音箱	1. 名称:350W全频音箱 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
984	030505007031	无线信号基站	1. 名称:无线信号基站 2. 规格、型号:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
985	030502003012	音频信号线	1. 名称:音频信号线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	600		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 531 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
986	030502003013	HDMI线	1. 名称:HDMI线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	240		
987	030502003014	DVI线	1. 名称:DVI线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	160		
988	030502003015	连接线SC-5010LH	1. 名称:连接线SC-5010LH 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	120		
989	030502003017	天线延长线	1. 名称:天线延长线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	120		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 532 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
990	030502003016	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	180		
991	030412001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	750		
992	031301001009	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 533 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
993	030502017008	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	2		
		线槽桥架					
959	030412002002	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR200*100 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	435		
960	030412002005	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR100*100 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	10		
961	030412002006	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR200*150 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	147		
962	031301005003	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	391.26		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 534 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
963	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	391.26		
		安装费用					
957	031401001014	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
958	031401022001	高层施工增加	1. 名称:高层建筑增加费 2. 内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效	项	1		
		地上工程-给排水工程					
		整个项目					
		给水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 535 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1153	031001006011	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.05		
1154	031001006003	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 536 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1155	031001006004	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	235.51		
1156	031001006005	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 537 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1157	031001006006	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.1		
1158	031001006008	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	103.37		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 538 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1159	031001006009	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.5		
1160	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	174.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 539 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1161	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	94.64		
1162	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 540 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1163	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1164	031002001002	金属阀门	1. 类型:水力浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1165	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 541 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1166	031002004001	减压器	1. 类型:减压阀组 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:1个截止阀 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	8		
1167	030603002001	调节阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN50 3. 其他:包括电浮球开关、信号线及其配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1168	031002011002	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN65 3. 附件配置:1个闸阀, 1个止回阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 542 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1169	031002011001	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN50 3. 附件配置: 1个截止阀, 1个减压阀 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	3		
1170	031002011003	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN50 3. 附件配置: 1个截止阀, 1个Y型过滤器 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
1171	031002011004	水表	1. 类型: 水表组 2. 规格: DN50 3. 附件配置: 1个截止阀 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 543 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1172	031002011005	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN40 3. 附件配置:1个截止阀, 1个减压阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	4		
1173	031002011006	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN40 3. 附件配置:1个截止阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
1174	031002011007	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN20 3. 附件配置:1个截止阀, 1个止回阀, 1个减压阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 544 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1175	031002011008	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN20 3. 附件配置:1个截止阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	5		
1176	031301003001	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN65~DN80 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1177	031301003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN50及以下 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1178	031301003003	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN80 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 545 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1179	031301003004	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
1180	031301003005	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1181	031301005006	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 内容:除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	153.657		
1216	031401001001	脚手架		项	1		
1221	03B001	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
1226	03B006	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		污水排水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 546 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1182	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.11		
1183	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	622.09		
1184	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 547 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1185	031003014001	透气帽	1. 类型:透气帽 2. 材质:塑料 3. 规格:DN150 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1186	031003014002	透气帽	1. 类型:透气帽 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
1187	031003014003	给、排水附件	1. 类型:可开启式密封地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN75 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
1188	031003014004	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 548 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1189	031301003006	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	86		
1190	031301003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1191	031301003008	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	31		
1192	031301005007	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 内容:除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	153.657		
1217	031401001002	脚手架		项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 549 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1222	03B002	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
1227	03B007	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		雨水排水系统					
1145	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	56.85		
1146	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	342.36		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 550 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1147	031003014005	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17		
1148	031301003009	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
1149	031301003010	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	47		
1150	031301003011	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 551 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1151	031301003012	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
1152	031301005008	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	119.7		
1218	031401001003	脚手架		项	1		
1223	03B003	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
1228	03B008	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		冷凝水排水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 552 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1139	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	197.8		
1140	031001008010	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24		
1141	031003014006	给、排水附件	1. 类型:漏斗 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 553 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1142	031301003013	套管	1. 名称:刚套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28		
1143	031301003014	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
1144	031301005009	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	110.32		
1219	031401001004	脚手架		项	1		
1224	03B004	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
1229	03B009	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		卫生间					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 554 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1193	031003006001	大便器	1. 类型:感应式冲洗阀蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:包括配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	36		
1194	031003006002	大便器	1. 类型:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:包括配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
1195	031003007001	小便器	1. 类型:感应式小便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:包括配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 555 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1196	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 台式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 感应式 4. 包附件 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	20		
1197	031005013001	小厨宝	1. 名称: 小厨宝 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8		
1198	031002001005	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1199	031002001004	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 556 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1200	031003014009	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN15 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1201	031003014007	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
1202	031003014008	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1203	031003014010	给、排水附件	1. 类型:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 557 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1204	031001008011	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.22		
1205	031001008012	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40.09		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 558 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1206	031001008014	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.7		
1207	031001008015	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	71.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 559 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1208	031001008013	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.59		
1209	031001008016	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 560 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1210	031001008017	塑料管	1. 材质:PPR热水管(耐高温型), S3.2系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.11		
1211	031001008018	塑料管	1. 材质:PPR热水管(耐高温型), S3.2系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 561 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1212	031001008019	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	158.11		
1213	031001008020	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.6		
1214	031001008021	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 562 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1215	031301005010	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 内容：除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	165.508		
1220	031401001005	脚手架		项	1		
1225	03B005	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
1230	03B010	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		地上工程-电气工程					
		整个项目					
		配电箱					
1231	030412005002	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 563 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1232	030402011012	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 1AT-DF 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1233	030402011015	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-1ALZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 564 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1234	030402011016	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-2ALZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1235	030402011017	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-3ALZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 565 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1236	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-4ALZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1237	030402011019	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-5ALZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 566 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1238	030402011020	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-7ALZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1239	030402011021	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-1APK 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 567 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1240	030402011022	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2APK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1241	030402011023	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-3APK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 568 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1242	030402011024	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-4APK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1243	030402011025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-5APK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 569 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1244	030402011026	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-6APK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1245	030402011027	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-7APK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 570 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1246	030402011028	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2APkt1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1247	030402011029	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-ACxf1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 571 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1248	030402011030	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-ACxf2 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1249	030402011031	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2APD 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 572 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1250	030402011032	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2ACsh1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱 安装, 详按图纸 系统图 4. 箱体接地、 单体调试、接线 等 5. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	1		
1251	030402011033	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2ACsh2 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱 安装, 详按图纸 系统图 4. 箱体接地、 单体调试、接线 等 5. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 573 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1252	030402011034	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-2ACsh3 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1253	030402011035	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-2APdakt 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 574 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1254	030402011036	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-3ACsh1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1255	030402011037	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-5ACsh1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 575 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1256	030402011038	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2ACsh1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1257	030402011039	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-6ACsh1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 576 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1258	030402011040	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-1ATXF 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1259	030402011041	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-2ATXF 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 577 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1260	030402011042	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-3ATXF 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1261	030402011043	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-4ATXF 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 578 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1262	030402011044	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-RATXF 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1263	030402011045	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2APExf1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 579 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1264	030402011046	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 1ALBZ1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1265	030402011047	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 1ALZ-YLFG 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 580 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1266	030402011048	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 1AP-RF 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1267	030402011050	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-1ALdgn 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 581 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1268	030402011051	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1ALdt 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1269	030402011052	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1ALzt 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 582 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1270	030402011053	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1ALhy 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1271	030402011054	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1AL1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 583 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1272	030402011055	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-1AL2、BG-3AL1、BG-4AL1、BG-5AL1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1273	030402011056	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-ALws 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 584 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1274	030402011057	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-2AL1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1275	030402011058	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-2AL2、BG-4AL6、BG-4AL7、BG-5AL6、BG-5AL7 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 585 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1276	030402011059	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2ALts 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱 安装, 详按图纸 系统图 4. 箱体接地、 单体调试、接线 等 5. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	1		
1277	030402011060	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-3AL2、BG-3 AL4、BG-4AL2 、BG-4AL3、BG -4AL4、BG-4AL 5、BG-5AL2、 BG-5AL3、BG-5 AL4、BG-5AL5 2. 安装方式:悬 挂式 3. 成套配电箱 安装, 详按图纸 系统图 4. 箱体接地、 单体调试、接线 等 5. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 586 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1278	030402011061	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-3AL3 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1279	030402011062	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-ALcs 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 587 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1280	030402011063	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1ALBgg 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1281	030402011065	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-3ALBgg 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 588 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1282	030402011067	成套配电箱	1. 名称:配电箱 SY-1ALBgg 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1283	030402011068	成套配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL1a 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 589 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1284	030402011069	成套配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL1b 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1285	030402011070	成套配电箱	1. 名称:配电箱 B1AL2 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 590 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1286	030402011071	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-RATDT1 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1287	030402011072	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 BG-RATDT2 2. 安装方式: 悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 591 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1288	030402011073	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-2ATSJ 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1289	030402011074	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-RALfg 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 592 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1290	030402011075	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1ALy1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1291	030402011076	成套配电箱	1. 名称:配电箱 BG-1ALy1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 593 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1292	030402011011	A型应急照明集中电源装置	1. 名称:A型应急照明集中电源装置 2. 规格:详图纸 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1293	031401001002	脚手架		项	1		
1408	03B002	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		桥架					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 594 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1294	030412003024	消防电缆桥架	1. 名称及规格： 消防电缆桥架 CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（ 包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 595 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1295	030412003019	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT200*150-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	48.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 596 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1296	030412003023	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT300*150-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	31.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 597 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1297	030412003005	消防电缆桥架	1. 名称及规格： 消防电缆桥架 CT600*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（ 包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	56.95		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 598 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1298	030412003011	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 599 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1299	030412003018	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT150*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 600 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1300	030412003012	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT200*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	209.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 601 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1301	030412003022	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT200*200-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 602 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1302	030412003013	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT300*100-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支撑件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	117.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 603 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1303	030412003020	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT300*150-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 604 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1304	030412003010	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT400*150-2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 605 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1305	030412003021	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT500*150-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	41.9		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 606 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1306	030412003014	电缆桥架	1. 名称及规格： 电缆桥架CT500*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 607 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1307	030412003006	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT600*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 608 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1308	030412003016	电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT800*200-3mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	110		
1309	031301005002	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：综合考虑 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	1808.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 609 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1310	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	1808.13		
1311	031401001003	脚手架		项	1		
1409	03B003	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
1414	03B008	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程)		项	1		
		动力系统					
1312	030412004010	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-RYS 2x1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	35.545		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 610 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1313	030412004011	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZCn-RYS 2x1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3		
1314	030412004012	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZCN-RYJS 2x1.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15		
1315	030412004013	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZCN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	857.71		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 611 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1316	030412004002	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZC-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	418.54		
1317	030412004003	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZC-BYJ-4 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	255.78		
1318	030412004004	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZC-BYJ-6 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1034.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 612 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1319	030412004005	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: WDZC-BYJ-16 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1106.18		
1320	030412001014	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	369.98		
1321	030412001002	配管 JDG25	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	118.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 613 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1322	030412001016	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	347.82		
1323	030412001017	配管 JDG40	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	280.16		
1324	030412001005	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	44.02		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 614 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1325	030412001006	配管 SC65	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC65 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	125.54		
1326	030412001018	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PVC20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1.4		
1327	030409001040	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-3*150+2*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	247.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 615 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1328	030409001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RTTZ-3*70+2*35 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	411.51		
1329	030409001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RTTZ-3*50+2*25 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	55.45		
1330	030409001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:RTTZ-5*10 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	15.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 616 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1331	030409001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-5*4 4. 电压 (kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	59.48		
1332	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆头 2. 规格: RTTZ-3*150+2*70 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 617 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1333	030409003012	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-3*70+2*35 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
1334	030409003015	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-3*50+2*25 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 618 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1335	030409003014	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-5*10 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
1336	030409003016	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘电缆头 2. 规格:RTTZ-5*4 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 619 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1337	030409001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-3*25+2*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	50.62		
1338	030409001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-4x16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	22.77		
1339	030409001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-4x10 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	3.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 620 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1340	030409001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZCN-YJY-4x6 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	10.39		
1341	030409001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-3*240+2*120 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	284.24		
1342	030409001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*240+1*120 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	56.37		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 621 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1343	030409001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-3*185+2*95 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	105.34		
1344	030409001049	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*185+1*95 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	140.25		
1345	030409001050	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*150+1*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	211.32		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 622 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1346	030409001051	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*120+1*70 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	84.49		
1347	030409001052	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*95+1*50 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	72.06		
1348	030409001053	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-3*70+2*3 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	94.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 623 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1349	030409001054	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*70+1*35 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	333.36		
1350	030409001055	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*50+1*25 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	168.85		
1351	030409001056	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*35+1*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	102.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 624 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1352	030409001057	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*25+1*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	224.88		
1353	030409001058	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	674.86		
1354	030409001064	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*10 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	92.73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 625 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1355	030409001059	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*6 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	1131.24		
1356	030409001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*4 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	379.38		
1357	030409001061	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*2.5 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	141.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 626 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1358	030409001063	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-5*2.5 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	241.4		
1359	030409003017	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 627 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1360	030409003018	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	6		
1361	030409003019	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 628 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1362	030409003020	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	10		
1363	030409003021	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 3. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 1kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 629 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1364	030409003022	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2 3. 材质、类型:铜芯 5. 安装部位:综合考虑户内户外 6. 电压等级(kV):1kV 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	30		
1365	031401001004	脚手架		项	1		
1410	03B004	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		照明系统					
1366	030413003001	壁装单管LED灯16W	1. 名称:壁装单管LED灯 2. 规格:16W LED ≥1440LM 3. 安装方式:壁装 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	69		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 630 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1367	030413003002	壁装单管LED灯18W	1. 名称:壁装单管LED灯 2. 规格:18W LED ≥1440LM 3. 安装方式:壁装 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	15		
1368	030413003003	单管LED灯16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:16W LED ≥1440LM 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 631 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1369	030413003004	防水、防尘型单管LED灯16W	1. 名称:防水、防尘型单管LED灯 2. 规格:16W LED ≥1440LM 3. 安装方式:壁装 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
1370	030413001001	红外+光控吸顶灯12W	1. 名称:红外+光控吸顶灯 2. 规格:12W 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	47		
1371	030413001002	井道安全照明灯具18W	1. 名称:井道安全照明灯具 2. 规格:18W 节能灯 ≥2240LM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 632 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1372	030413003005	双管LED灯2x16W	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:2x16W 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
1373	030413013001	单联面板开关	1. 名称:单联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	13		
1374	030413013002	单联双控面板开关	1. 名称:单联双控面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 633 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1375	030413013004	双联面板开关	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	44		
1376	030413013003	三联面板开关	1. 名称:三联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
1377	030413014001	单相二三孔插座(10A)	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 634 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1378	030413014004	防水单相二三孔插座(10A)	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
1379	030413014002	单相二三孔插座(机房安装)	1. 名称:单相二三孔插座(机房安装) 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 635 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1380	030413014003	单相三极空调安全型插座(16A)	1. 名称:单相三极空调安全型插座 2. 规格:AC250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
1381	030412004006	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZCN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	767.65		
1382	030412004007	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6421.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 636 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1383	030412001015	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2090.18		
1384	031401001005	脚手架		项	1		
1411	03B005	高层建筑增加费 高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		应急照明系统					
1385	030413002001	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 1W 3. 安装形式: 壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 637 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1386	030413002002	壁装室外防水型应急照明灯	1. 名称:壁装室外防水型应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14		
1387	030413002003	壁装应急照明灯	1. 名称:壁装应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	60		
1388	030413002004	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	187		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 638 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1389	030413002005	复合标志指示灯(显示楼层信息)	1. 名称:复合标志指示灯(显示楼层信息) 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁挂 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	43		
1390	030413002006	楼层指示标志灯	1. 名称:楼层指示标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁挂 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	25		
1391	030413002007	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁挂 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 639 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1392	030413002008	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	123		
1393	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZBN-RYJYSP-B1 (d1, t1)-2x2.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4035		
1394	030412001013	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3850.91		
1395	031401001006	脚手架		项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 640 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1412	03B006	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		防雷接地系统					
1396	080708004001	接地端子	1. 名称: 总等电位端子 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
1397	080708004002	接地端子	1. 名称: 局部等电位端子 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 641 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1398	030410007002	接地端子	1. 名称: 测试端子 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
1399	030410007001	接地端子	1. 名称: 接地引出端子 2. 做法为用-25x4镀锌扁钢与梁面筋电焊, 在离室内地面H0.3米处引出0.3米作电气接地端或人防门接地 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	60		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 642 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1400	030410006001	接闪杆	1. 名称：接闪杆 2. 规格：热镀锌圆钢直径不小于 $\phi 20$ ，高度500mm，装设在建筑物天面层的屋角和建筑物的尖角部位 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 643 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1401	030410003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	954.425		
1402	030410005002	暗敷接闪带连接线	1. 名称：暗敷接闪带连接线 2. 规格：Φ12热镀锌圆钢暗敷在隔热层内 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 644 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1403	030410004001	均压环	1. 均压环 2. 利用楼层圈梁内的两条主钢筋焊接连通, 且与防雷引下线相焊接 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	194.803		
1404	030410005003	暗敷接闪网	1. 名称: 暗敷接闪网 2. 材质、规格: 用 $\Phi 12$ 热镀锌圆钢沿隔热层暗敷, 其两端与女儿墙的接闪带相焊接 3. 安装形式: 暗装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	990.035		
1405	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 热镀锌扁钢 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 645 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1406	030416027001	接地装置	1. 名称：接地网调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺。 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
1407	031401001007	脚手架		项	1		
1413	03B007	高层建筑增加费 高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		地上工程-火灾自动报警工程					
		整个项目					
		火灾自动报警系统					
1415	030904009004	浪涌保护器	1. 名称：浪涌保护器 2. 本体安装 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	27		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 646 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1416	030904001005	感烟探测器	1. 感烟探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	414		
1417	030904001006	感温探测器	1. 名称: 感温探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	40		
1418	030904007004	总线短路隔离器	1. 总线短路隔离器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	34		
1419	030904003005	编码式手动火灾报警按钮, 带消防电话插孔	1. 名称: 编码式手动火灾报警按钮, 带消防电话插孔 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	28		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 647 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1420	030904004007	声光报警器	1. 声光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	42		
1421	030904008009	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	12		
1422	030904008010	金属模块箱	1. 名称:金属模块箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	8		
1423	030904005003	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 648 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1424	030904005004	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
1425	030904007005	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	203		
1426	030904007006	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	75		
1427	030904003006	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 649 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1428	030904009002	区域显示器	1. 名称:区域显示器 2. 安装方式:壁挂式 3. 本体安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1429	030412004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZCN-RYJS-B1, t1, d1-2x1.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5147.61		
1430	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:10 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	839.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 650 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1431	030412004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1437.01		
1432	030412004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1, t1, d1 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	725.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 651 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1433	030412004023	控制线	1. 名称:控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-KYJY 4. 规格:4x1.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	870.96		
1434	030412001009	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5362.43		
1435	030412001014	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	575.5		
1436	031401001001	脚手架		项	1		
1474	03B001	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 652 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1479	03B006	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		电气火灾监控系统					
1437	030904001007	电气火灾报警探测器	1. 名称:电气火灾报警探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 底座安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20		
1438	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1, t1, d1 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	338.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 653 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1439	030412004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	79.78		
1440	030412004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1, t1, d1 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.89		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 654 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1441	030412001010	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	261.16		
1442	031401001002	脚手架		项	1		
1475	03B002	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
1480	03B007	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		防火门监控系统					
1443	030904008003	单门常闭防火门监控器	1. 名称:单门常闭防火门监控器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 655 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1444	030904008006	单门常开防火门监控器	1. 名称:单门常开防火门监控器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1445	030904008011	双门常闭防火门监控器	1. 名称:双门常闭防火门监控器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	15		
1446	030904008005	双门常开防火门监控器	1. 名称:双门常开防火门监控器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 656 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1447	030904008012	防火门门磁开关	1. 名称:防火门门磁开关 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	37		
1448	030904008008	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
1449	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJS-B1 (t1d1)-0.3/0.5kV 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	354.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 657 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1450	030412004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	708.92		
1451	030412001011	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	345.46		
1452	031401001003	脚手架		项	1		
1476	03B003	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
1481	03B008	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
1485	03B012	高层建筑增加费_高度40m以下(建筑智能化工程)		项	1		
		消防电源监控系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 658 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1453	030904001008	消防电源探测器	1. 名称:消防电源探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 底座安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
1454	030412004022	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZCN-RYJSP-B1, t1, d1 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	189.15		
1455	030412004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZCN-BYJ-B1, t1, d1 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	378.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 659 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1456	030412001012	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	137.34		
1457	031401001004	脚手架		项	1		
1477	03B004	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
1482	03B009	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		线槽、桥架					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 660 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1458	030412003004	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT200*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 661 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1459	030412003005	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	96.29		
1460	031301005002	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：综合考虑 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	122.47		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 662 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1461	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	122.47		
1462	031401001005	脚手架		项	1		
1483	03B010	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
1486	03B013	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程)		项	1		
		气体灭火系统					
1463	030904009006	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
1464	030904004009	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 663 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1465	030904004011	放气声光报警器(带语音)	1. 名称:放气声光报警器(带语音) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
1466	030904003007	紧急操作盘(手动/自动选择开关)	1. 名称:紧急操作盘(手动/自动选择开关) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
1467	030904003004	手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮)	1. 名称:手动紧急控制按钮(启动按钮/停止按钮) 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 664 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1468	030904004010	手/自动状态显示装置	1. 名称:手/自动状态显示装置 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	27		
1469	030904004006	气体灭火显示装置	1. 名称:气体灭火显示装置 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
1470	030904004008	声光报警器	1. 声光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 665 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1471	030412004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZCN-RYJS-B1, t1, d1-2x1.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1034.93		
1472	030412001013	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	742.65		
1473	031401001006	脚手架		项	1		
1478	03B005	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
1484	03B011	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		地上工程-消防水工程					
		整个项目					
		消火栓灭火系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 666 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1496	030901010001	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜（减压稳压）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜(1800高x700宽x240厚) 3. 附件材质:SN65消火栓一个,水枪1支,口径C19、25m龙带1条,消防卷盘一套 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	43		
1497	030901010002	试验用消火栓箱	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:试验用消火栓箱(800高x650宽x240厚) 3. 附件材质:SN65消火栓一个,水枪1支,口径C19、25m龙带1条,消防卷盘一套 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 667 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1498	030910001001	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 灭火器放置箱 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	50		
1499	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
1500	031002001009	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 材质:铸铁 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 668 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1501	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
1502	031002001003	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1503	030601004001	流量开关	1. 名称: 流量开关 2. 动作值2.0L/S 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 669 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1504	031002001004	自动排气阀DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:1个铜截止阀 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1505	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.81		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 670 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1506	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	114.33		
1507	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	421.91		
1508	031301003001	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 671 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1509	031301003002	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN65 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1510	031301003003	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1511	031301005004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 内容:除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	300		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 672 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1512	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓系统调试 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	44		
1513	031401001001	脚手架		项	1		
1544	03B001	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
1546	03B003	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
1549	03B006	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		自动喷淋灭火系统					
1514	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 喷头 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2392		
1515	031002001005	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 673 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1516	031002001006	闸阀-DN100	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1517	031002001007	止回阀-DN100	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1518	030901006001	水流指示器	1. 类型、型号: 水流指示器DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 674 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1519	030901007001	减压孔板	1. 类型、型号: 减压孔板DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
1520	030601004002	流量开关	1. 名称: 流量开关 2. 动作值1.5L/S 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1521	030901008001	末端试水阀DN25	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格: DN25 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
1522	030901008002	末端试水装置	1. 类型: 末端试水装置DN25 2. 组装形式: 1个试水阀, 1个压力表及压力表阀门 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 675 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1523	031002001008	自动排气阀DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件: 1个铜截止阀 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1524	031002001010	截止阀-DN50	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
1525	031003014001	透气帽DN100	1. 类型:透气帽 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 676 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1526	031003014002	给、排水附件	1. 类型:漏斗 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
1527	030901002003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	455.32		
1528	030901002004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	176.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 677 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1529	030901002005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	182.94		
1530	030901002006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	89.48		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 678 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1531	030901002007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	321.69		
1532	030901002008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	359.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 679 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1533	030901002009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1098.87		
1534	030901002010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2556.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 680 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1535	031001008001	UPVC排水管-DN110	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	207		
1536	031301003004	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	49		
1537	031301003005	套管	1. 名称:普通钢套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN150 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 681 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1538	031301003007	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
1539	031301005005	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	5341.49		
1540	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 自动喷淋灭火系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	7		
1541	031401001002	脚手架		项	1		
1545	03B002	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)		项	1		
1547	03B004	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 682 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1550	03B007	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐、绝热工程)		项	1		
		消防水箱					
1542	031005016001	水箱	1. 类型:消防水箱(含附件) 2. 材质:304不锈钢 3. 有效容积:18m³ 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
1543	031401001003	脚手架		项	1		
1548	03B005	高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程)		项	1		
		柜式七氟丙烷灭火系统					
1487	030902010001	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷气体灭火 2. 型号、规格:GQQ70L/2.5 3. 每瓶药剂重量68Kg 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 683 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1488	030902010002	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷气体灭火 2. 型号、规格:GQQ120L/2.5 3. 每瓶药剂量124Kg 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
1489	030902010004	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷气体灭火 2. 型号、规格:GQQ120L-2/2.5 3. 每瓶药剂量124Kg 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
1490	030902010003	无管网气体灭火装置	1. 类型:七氟丙烷气体灭火 2. 型号、规格:GQQ150L/2.5 3. 每瓶药剂量162Kg 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 684 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1491	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:70L 2. 气体灭火系统装置调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	1		
1492	030909002002	气体灭火系统装置调试	1. 试验容器规格:100L-150L 2. 气体灭火系统装置调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	5		
1493	030703007001	泄压口	1. 名称:泄压口 2. 规格:0.12m² 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1494	030703007002	泄压口	1. 名称:泄压口 2. 规格:0.25m² 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1495	031401001004	脚手架		项	1		
		IG541气体灭火系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 685 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1551	030902008001	灭火剂瓶	1. 类型:90L灭火剂瓶 2. 规格、压力等级:90L，20MPa 3. 气体:混合气体 4. 附配件:内置稳压容器阀、压力表、高压软管、液体单向阀等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
1552	030902008002	驱动瓶	1. 类型:驱动瓶 2. 规格、压力等级:7L 3. 气体:N2 4. 附配件:电磁阀、低泄高封阀等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
1553	030902007001	气体喷头	1. 类型:气体喷头 2. 规格:DN50 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 686 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1554	030902007002	气体喷头	1. 类型:气体喷头 2. 规格:DN40 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1555	030902007003	气体喷头	1. 类型:气体喷头 2. 规格:DN32 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
1556	030902007004	气体喷头	1. 类型:气体喷头 2. 规格:DN25 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
1557	030902006001	选择阀	1. 类型:选择阀 2. 规格:DN50 3. 附配件:气体单向阀、信号反馈装置等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 687 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1558	030902006002	选择阀	1. 类型:选择阀 2. 规格:DN40 3. 附配件:气体单向阀、信号反馈装置等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1559	030902006003	选择阀	1. 类型:选择阀 2. 规格:DN32 3. 附配件:气体单向阀、信号反馈装置等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1560	031002001012	低泄高封阀	1. 类型:低泄高封阀 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
1561	030807005001	安全阀	1. 类型:安全阀 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 688 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1562	030902001005	集流管	1. 类型:集流管 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
1563	030902001001	无缝钢管	1. 名称及规格: 无缝钢管 2. 规格:DN50*5.5 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	83.48		
1564	030902001002	无缝钢管	1. 名称及规格: 无缝钢管 2. 规格:DN40*5.0 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	85.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 689 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1565	030902001003	无缝钢管	1. 名称及规格：无缝钢管 2. 规格:DN32*5.0 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	185.84		
1566	030902001004	无缝钢管	1. 名称及规格：无缝钢管 2. 规格:DN25*4.5 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.87		
1567	030703007003	泄压口	1. 名称:泄压口 2. 规格:0.12m² 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 690 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1568	030909002003	气体灭火系统装置调试	1. 系统形式: 气体灭火系统装置调试 2. 试验容器容积: 90L 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	点	7		
1569	031301005003	管道支架	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 内容: 除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	197.39		
		电梯工程					
		整个项目					
1570	030107001001	交流电梯	1. 名称: 载货电梯DT1 2. 层数: 7层 3. 额定载重量: 2500kg 4. 提升高度、速度: 1m/s 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 691 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1571	030107001002	交流电梯	1. 名称: 乘客电梯DT2、DT3 2. 层数: 8层 3. 额定载重量: 1050kg 4. 提升高度、速度: 1.6m/s 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	2		
1572	030107001003	交流电梯	1. 名称: 乘客电梯DT4 2. 层数: 8层 3. 额定载重量: 1050kg 4. 提升高度、速度: 1.6m/s 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	部	1		
1573	031401001001	脚手架		项	1		
1574	03B001	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		项	1		
		实验室工程					
		实验室工程-装修工程					
		整个项目					
		三层					
		砌块砖隔墙部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 692 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1697	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	11.06		
1698	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 693 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1699	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.15		
1700	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.01		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 694 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1701	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 HRB300 Φ12-25内 (综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 695 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1702	010503005001	墙面批荡找平	1. 墙面批荡找平 2. 15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	82.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 696 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1703	010503005002	满刮腻子	1. 名称：满刮腻子 2. 满刮腻子两遍 3. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	82.27		
1704	010503005003	白色无机涂料	1. 名称：白色无机涂料 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	82.27		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 697 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1719	010904002001	地面防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	95.26		
1720	011102003001	块料楼地面（CT-01）	1. 名称: CT-01灰色大理石瓷砖波打线 2. 8~10厚灰色大理石瓷砖波打线, 200*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 698 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1721	011102003002	块料楼地面（CT-02）	1. 名称：CT-02 云朵拉灰大理石 瓷砖 2. 8 10厚云朵 拉灰大理石瓷砖 , 800*800 3. 10mm厚素水 泥灰膏粘贴层（ 425水泥粘贴） 、 30mm厚1:2.5 水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建 筑物超高增加费 、砖缝美缝费用 5. 符合设计及 规范要求 6. 其他: 未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	80.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 699 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1722	011102003003	块料楼地面（CT-03）	1. 名称：CT-03 白色仿大理石瓷砖 2. 8~10厚白色仿大理石瓷砖，800*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	369.99		
1723	011103001001	橡塑板楼地面（CP-01）	1. 名称：CP-01 地毯PCV地胶 2. 2mm厚PVC地胶 3. 3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4. 专用PVC地板粘合剂 5. 界面处理剂 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 700 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1724	011101003002	自流平楼地面（PT-02）	1. 名称：PT-02环氧地坪漆 2. 2mm厚环氧树脂地坪漆 3. 3mm自流平、45mm厚水泥砂浆找平层 4. 界面处理剂 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	54.28		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1714	010903002006	墙面涂膜防水	1、名称：聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层：1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	138.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 701 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1715	011207001001	耐火医疗洁净板彩钢板（单面饰面板）	1. 名称:耐火医疗洁净板彩钢板（一面彩钢喷涂板+一面医疗洁净板） 2. 材料规格、尺寸:总厚50mm,其中耐火医疗洁净板厚=4.5mm 3. 中空玻镁框架基材。 4. 隔板制作、运输、安装 5. 嵌缝、塞口、密封、收边 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	300		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 702 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1716	011207001002	耐火医疗洁净板隔断	1. 名称:耐火医疗洁净板（单面医疗洁净板） 2. 材料规格、尺寸:总厚50mm，其中耐火医疗洁净板厚=4.5mm 3. 中空玻镁框架基材。 4. 隔板制作、运输、安装 5. 嵌缝、塞口、密封、收边 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	300		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 703 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1717	011207001003	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻 镁彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	219.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 704 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1718	011207001019	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻 镁岩棉彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	446.6		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 705 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1705	011302001001	平面吊顶天棚	1. 名称：硅酸钙板顶棚 2. 9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊杆配套铝扣板连接件，三角配套龙骨（24*28*0.35mm） 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 706 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1706	011302001002	平面吊顶天棚	1. 名称: MT-01 轻钢龙骨铝扣板 吊顶 2. 1200*600*0.8mm铝扣板 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊杆配套铝扣板连接件, 三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	248.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 707 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1707	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2. 综合考虑压条、收边线及护角条 3. 综合考虑灯槽 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.6		
1708	011403001001	天棚涂料（PT-01）	1. 名称: PT-01 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 满刮腻子三遍 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	50.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 708 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1709	011302001003	玻镁彩钢板吊顶	1. 名称:手工玻 镁彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	75.42		
1710	011502001001	检修口（洁净区）	1. 规格: 600*6 00mm 2. 材质: 手工 玻镁彩钢板, 5 0mm厚 3. 符合设计及 规范要求 4. 其他:未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 709 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1711	030105001001	磁吸轨道条	1. 嵌入式轨道 2. 材料规格： 铝材；壁厚2.5mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.37		
1712	011502008001	不锈钢装饰条	1. 规格：L*20*20*1.0mm 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	99.5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 710 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1713	011302001015	平面吊顶天棚	1. 名称：铝扣板 2. 白色铝扣板，600*600，与专用龙骨固定 3. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200，Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，T型轻钢主龙骨，规格Q100，双向间距：1200*1200；C型轻钢次龙骨，规格Q50双向间距600*600 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	134.17		
		门窗部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 711 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1692	010802004001	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 712 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1693	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2. 门扇: 50钢制成品门, 带门框, 双层圆角观察窗400*600, 内填充阻燃芯材 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	60.9		
1694	010805004001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:定制成品设备安全门 2. 门扇: 12mm钢化玻璃 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 713 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1695	010807003001	成品洁净透视窗	1. 名称：成品 洁净透视窗 2. 双层5mm中空 钢化玻璃成品固 定窗连窗框制作 安装 3. 拼接线缝处 理 4. 夹胶厚度：按 设计图纸及规范 5. 其他：未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	26.94		
1696	010810001001	卷帘	1. 规格：（窗 长+300）*2.3mm 2. 材质铝合金 上轨，涤纶卷帘 ，手动拉珠升降 3. 符合设计及 规范要求 4. 其他：未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	18.17		
		四层					
		砌块砖隔墙部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 714 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1663	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	23.07		
1664	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 715 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1665	010502023002	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.21		
1666	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内 (综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.02		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 716 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1667	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 HRB300 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 717 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1668	010503005004	墙面批荡找平	1. 墙面批荡找平 2. 15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	74.88		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 718 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1669	010503005005	满刮腻子	1. 名称：满刮腻子 2. 满刮腻子两遍 3. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	74.88		
1670	010503005006	白色无机涂料	1. 名称：白色无机涂料 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	74.88		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 719 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1621	010904002003	地面防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	46.59		
1671	011102003004	块料楼地面（CT-01）	1. 名称: CT-01 灰色大理石瓷砖波打线 2. 8~10厚灰色大理石瓷砖波打线, 200*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 720 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1672	011102003005	块料楼地面（CT-02）	1. 名称：CT-02 云朵拉灰大理石 瓷砖 2. 8 10厚云朵 拉灰大理石瓷砖 , 800*800 3. 10mm厚素水 泥灰膏粘贴层（ 425水泥粘贴） 、30mm厚1:2.5 水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建 筑物超高增加费 、砖缝美缝费用 5. 符合设计及 规范要求 6. 其他: 未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 721 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1673	011102003006	块料楼地面（CT-03）	1. 名称：CT-03 白色仿大理石瓷砖 2. 8~10厚白色仿大理石瓷砖，800*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	75.25		
1674	011101003004	自流平楼地面（PT-02）	1. 名称：PT-02 环氧地坪漆 2. 2mm厚环氧树脂地坪漆 3. 3mm自流平、45mm厚水泥砂浆找平层 4. 界面处理剂 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	9.44		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 722 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1675	010903002007	墙面涂膜防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	73.62		
1676	011207001006	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻镁彩钢板 2. 材料规格、尺寸:总厚50mm, 钢板厚=0.426mm 3. 中空玻镁框架基材。 4. 隔板制作、运输、安装 5. 嵌缝、塞口、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建筑物超高增加费 8. 符合设计及规范要求 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	191.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 723 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1677	011207001020	玻镁彩钢板上墙	1. 名称:手工玻 镁岩棉彩钢 板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	396.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 724 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1678	011207001021	轻钢龙骨填充隔音棉	1. 名称:轻钢龙骨填充隔音棉 2. 材料规格、尺寸:25轻钢龙骨填充隔音棉 3. 中空玻镁框架基材。 4. 隔板制作、运输、安装 5. 嵌缝、塞口、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建筑物超高增加费 8. 符合设计及规范要求 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	25.26		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 725 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1679	011302001004	平面吊顶天棚	1. 名称：硅酸钙板顶棚 2. 9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊牢配套铝扣板连接件，三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	99.38		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 726 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1680	011302001005	平面吊顶天棚	1. 名称：MT-01 轻钢龙骨铝扣板 吊顶 2. 1200*600*0.8mm铝扣板 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊杆 配套铝扣板连接件，三角配套龙骨（24*28*0.35mm） 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	418.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 727 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1681	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2. 综合考虑压条、收边线及护角条 3. 综合考虑灯槽 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.76		
1682	011403001002	天棚涂料（PT-01）	1. 名称: PT-01 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 满刮腻子三遍 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 728 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1683	011502001002	检修口（洁净区）	1. 规格：600*600mm 2. 材质：手工玻镁彩钢板，50mm厚 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
1684	030105001002	磁吸轨道条	1. 嵌入式轨道 2. 材料规格：铝材；壁厚2.5mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	139.67		
1685	011502008001	不锈钢装饰条	1. 规格：L*20*20*1.0mm 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	100.48		
		门窗部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 729 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1686	010802004002	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 730 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1687	010802004003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防火防爆门(丙级) 2. 门扇:冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框:冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料:防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 731 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1688	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2. 门扇: 50钢制成品门,带门框, 双层圆角观察窗400*600, 内填充阻燃芯材 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	42		
1689	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门 2. 门扇: 吊推拉门, 铝合金门框, 12mm钢化玻璃门 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 732 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1690	010807003002	成品洁净透视窗	1. 名称：成品 洁净透视窗 2. 双层5mm中空 钢化玻璃成品固 定窗连窗框制作 安装 3. 拼接线缝处 理 4. 夹胶厚度：按 设计图纸及规范 5. 其他：未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	40.21		
1691	010810001002	卷帘	1. 规格：（窗 长+300）*2.3mm 2. 材质铝合金 上轨，涤纶卷帘 ，手动拉珠升降 3. 符合设计及 规范要求 4. 其他：未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	46.14		
		五层					
		砌块砖隔墙部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 733 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1623	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	17.98		
1624	010502021003	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.65		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 734 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1625	010502023003	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.2		
1626	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.02		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 735 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1627	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 HRB300 Φ12-25内 (综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 736 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1628	010503005007	墙面批荡找平	1. 墙面批荡找平 2. 15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	149.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 737 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1629	010503005008	满刮腻子	1. 名称：满刮腻子 2. 满刮腻子两遍 3. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	149.68		
1630	010503005009	白色无机涂料	1. 名称：白色无机涂料 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	149.68		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 738 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1622	010904002002	地面防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: : 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	202.85		
1631	011102003007	块料楼地面（CT-01）	1. 名称: CT-01 灰色大理石瓷砖波打线 2. 8~10厚灰色大理石瓷砖波打线, 200*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	22.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 739 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1632	011102003008	块料楼地面（CT-02）	1. 名称：CT-02 云朵拉灰大理石 瓷砖 2. 8 10厚云朵 拉灰大理石瓷砖 , 800*800 3. 10mm厚素水 泥灰膏粘贴层（ 425水泥粘贴） 、30mm厚1:2.5 水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建 筑物超高增加费 、砖缝美缝费用 5. 符合设计及 规范要求 6. 其他: 未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	85.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 740 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1633	011102003009	块料楼地面（CT-03）	1. 名称：CT-03 白色仿大理石瓷砖 2. 8~10厚白色仿大理石瓷砖，800*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	384.4		
1634	011103001003	橡塑板楼地面（CP-01）	1. 名称：CP-01 地毯PCV地胶 2. 2mm厚PVC地胶 3. 3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4. 专用PVC地板粘合剂 5. 界面处理剂 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 741 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1635	011101003005	自流平楼地面（PT-02）	1. 名称：PT-02 环氧地坪漆 2. 2mm厚环氧树脂地坪漆 3. 3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4. 界面处理剂 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11		
1636	011101005001	冷库板地板	1. 名称：保温隔离板 2. 材料规格、尺寸：厚150mm，镀锌面板厚度为0.426mm 3. 聚氨酯隔热层板材密度60KG/m <sup>2</sup> 4. 面板拼接有凸舌和凹槽 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.65		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 742 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1637	011101005002	冷库板地面防滑铝板	1. 名称:冷库板地面防滑铝板 2. 材料规格、尺寸:2mm厚 3. 防滑纹路 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	43.65		
1638	011001005001	保温棉	1. 名称:50mm厚橡塑保温棉 2. 基层铺贴 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	115.09		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1639	010903002008	墙面涂膜防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	267.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 743 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1640	011207001009	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻 镁彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	157.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 744 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1641	011207001022	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻 镁岩棉彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	318.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 745 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1642	011207001010	冷库板隔墙	1. 名称: 聚氨酯彩钢保温隔离板 2. 材料规格、尺寸: 厚150mm, 镀锌面板厚度为0.426mm 3. 聚氨酯隔热层板材密度60KG/m <sup>2</sup> 4. 面板拼接有凸舌和凹槽 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101.21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 746 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1643	011207002001	钢化玻璃隔断(定制)	1. 名称： 钢化玻璃隔断(定制) 2. 规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3. 材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mm钢化玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4. 嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 747 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1644	011207002002	防火玻璃隔断(定制)	1. 名称：防火玻璃隔断(定制) 2. 规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3. 材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mmC类防火玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4. 嵌缝、塞口、密封、收边接线缝玻璃胶处理。 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	69.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 748 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1645	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 名称： MT-09 2. 规格尺寸：金属钢制面板 3. 嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 4. 含五金辅件 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.92		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 749 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1646	011302001007	平面吊顶天棚	1. 名称：硅酸钙板顶棚 2. 9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊杆配套铝扣板连接件，三角配套龙骨（24*28*0.35mm） 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	117.48		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 750 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1647	011302001008	平面吊顶天棚	1. 名称: MT-01 轻钢龙骨铝扣板 吊顶 2. 1200*600*0.8mm铝扣板 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊杆 配套铝扣板连接件, 三角配套龙骨(24*28*0.35mm) 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	218.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 751 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1648	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2. 综合考虑压条、收边线及护角条 3. 综合考虑灯槽 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.56		
1649	011403001003	天棚涂料（PT-01）	1. 名称: PT-01 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 满刮腻子三遍 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	45.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 752 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1650	011302001009	玻镁彩钢板吊顶	1. 名称:手工玻 镁彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	177.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 753 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1651	011302001010	冷库板吊顶	1. 名称:保温隔离板 2. 材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3. 聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4. 面板拼接有凸舌和凹槽 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	45.63		
1652	011502001003	检修口（洁净区）	1. 规格: 600*600mm 2. 材质: 手工玻镁彩钢板, 50mm厚 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 754 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1653	030105001003	磁吸轨道条	1. 嵌入式轨道 2. 材料规格： 铝材；壁厚2.5mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.4		
1654	011502008001	不锈钢装饰条	1. 规格：L*20*20*1.0mm 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	109.48		
		门窗部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 755 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1655	010802004004	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 756 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1656	010802004005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防火防爆门(丙级) 2. 门扇:冷轧电解镀锌钢板(基材选用 Q235 钢),板厚不低于 0.8mm 3. 门框:冷轧电解镀锌钢板(基材选用 Q235 钢),防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料:防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用,深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 757 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1657	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2. 门扇: 50钢制成品门,带门框,双层圆角观察窗400*600,内填充阻燃芯材 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	22.05		
1658	010805004002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门 2. 门扇: 15mm厚钢化玻璃单开门 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	22.05		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 758 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1659	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门 2. 门扇:吊推拉门,铝合金门框,12mm钢化玻璃门 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.1		
1660	010802001005	冷库保温门	1. 门代号M-09:冷库保温门。 2. 材质:定制成品双面不锈钢板,内衬聚氨脂磁性库子母门,凸掩门。 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 759 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1661	010807003003	成品洁净透视窗	1. 名称：成品 洁净透视窗 2. 双层5mm中空 钢化玻璃成品固 定窗连窗框制作 安装 3. 拼接线缝处 理 4. 夹胶厚度：按 设计图纸及规范 5. 其他：未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	30		
1662	010810001003	卷帘	1. 规格：（窗 长+300）*2.3mm 2. 材质铝合金 上轨，涤纶卷帘 ，手动拉珠升降 3. 符合设计及 规范要求 4. 其他：未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	34.18		
		六层					
		砌块砖隔墙部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 760 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1575	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	9.67		
1576	010502021004	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 761 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1577	010502023004	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.07		
1578	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内 (综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 762 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1579	010506010013	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 HRB300 Φ12-25内 (综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 763 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1580	010503005010	墙面批荡找平	1. 墙面批荡找平 2. 15厚湿拌抹灰砂浆M10、8厚1:1聚合物水泥砂浆 3. 用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 5. 综合考虑涂料颜色、墙角PVC胶条、护角 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 764 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1581	010503005011	满刮腻子	1. 名称：满刮腻子 2. 满刮腻子两遍 3. 综合考虑墙面、柱面、梁面装饰 4. 综合考虑涂料颜色、墙角 5. 综合考虑建筑超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.04		
1582	010503005012	白色无机涂料	1. 名称：白色无机涂料 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 综合考虑建筑超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.04		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 765 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1583	010904002004	地面防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	243.56		
1584	011102003010	块料楼地面（CT-01）	1. 名称: CT-01 灰色大理石瓷砖波打线 2. 8~10厚灰色大理石瓷砖波打线, 200*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	39.5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 766 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1585	011102003011	块料楼地面（CT-02）	1. 名称：CT-02 云朵拉灰大理石瓷砖 2. 8 10厚云朵拉灰大理石瓷砖，800*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	159.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 767 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1586	011102003012	块料楼地面（CT-03）	1. 名称：CT-03 白色仿大理石瓷砖 2. 8~10厚白色仿大理石瓷砖，800*800 3. 10mm厚素水泥灰膏粘贴层（425水泥粘贴）、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 综合考虑建筑物超高增加费、砖缝美缝费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	742.55		
1587	011103001004	橡塑板楼地面（CP-01）	1. 名称：CP-01 地毯PCV地胶 2. 2mm厚PVC地胶 3. 3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4. 专用PVC地板粘合剂 5. 界面处理剂 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	67.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 768 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1588	011101003007	自流平楼地面（PT-02）	1. 名称：PT-02 环氧地坪漆 2. 2mm厚环氧树脂地坪漆 3. 3mm自流平、75mm厚水泥砂浆找平层 4. 界面处理剂 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.49		
1589	011101005003	冷库板地板	1. 名称：保温隔离板 2. 材料规格、尺寸：厚150mm，镀锌面板厚度为0.426mm 3. 聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4. 面板拼接有凸舌和凹槽 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 769 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1590	011101005004	冷库板地面防滑铝板	1. 名称:冷库板地面防滑铝板 2. 材料规格、尺寸:2mm厚 3. 防滑纹路 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.77		
1591	011105006004	金属踢脚线	1. 名称: MT-03 黑色拉丝不锈钢踢脚 2. 满墙挂网(0.6*12.7*12.7mm 钢丝网)批荡、9mm厚阻燃夹板,面封1.0mm厚(高度根据立面图)金属材料 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.25		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 770 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1592	011001005002	保温棉	1. 名称:50mm厚橡塑保温棉 2. 基层铺贴 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	70.77		
1593	011108001001	石材零星项目	1. 名称:仿黑白根大理石瓷砖-窗台石 2. 基层铺贴 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.47		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1594	010903002005	墙面涂膜防水	1. 部位:墙 2. 防水涂膜层:1.5mm厚防水层(II型聚合物水泥防水涂料)沿墙上翻1.8M(墙地防水一体成型,刷三遍薄涂多遍遵循原则)界面剂一道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 771 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1595	010903002009	墙面涂膜防水	1、名称:聚氨酯防水涂膜 2. 防水涂膜层: 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层刷两道 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	341.19		
1596	011203003015	块料墙、柱面	1. 部位: 墙2（六层洗手间外走廊） 2. 面层: 400*800*8~10mm厚白色墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿)规格: 详各房间部位表; 颜色: 同色填缝剂擦缝 3. 5mm瓷砖专用粘结剂 4. 20厚DPM15水泥砂浆找平 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	41.37		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 772 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1597	011207001013	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻 镁彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	279.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 773 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1598	011207001023	玻镁彩钢板内墙	1. 名称:手工玻 镁岩棉彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	650.96		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 774 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1599	011207001014	冷库板隔墙	1. 名称:聚氨酯彩钢保温隔离板 2. 材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3. 聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4. 面板拼接有凸舌和凹槽 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	71.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 775 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1600	011207002003	钢化玻璃隔断(定制)	1. 名称： 钢化玻璃隔断(定制) 2. 规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3. 材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mm钢化玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4. 嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	250.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 776 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1601	011207002004	防火玻璃隔断(定制)	1. 名称：防火玻璃隔断(定制) 2. 规格尺寸：Lmm*100mm*H2800mm 3. 材质骨架及边框制作、运输安装：全刚边框结构，门边配1侧设备带（200mm宽）；及玻璃门上玻璃及框架，嵌≤15mmC类防火玻璃工厂定制制作，玻璃专车及骨架散装运输、现场拼接安装； 4. 嵌缝、塞口、密封、收边接线缝玻璃胶处理。 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	112.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 777 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1602	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 名称： MT-09 2. 规格尺寸：金属钢制面板 3. 嵌缝、塞口、密封、收边拼接线缝玻璃胶处理。 4. 含五金辅件 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.04		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 778 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1603	011302001011	平面吊顶天棚	1. 名称：硅酸钙板顶棚 2. 9mm阻燃夹板+8mm硅钙板，专用不锈钢或配套自攻螺钉拧牢，孔眼用耐水腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊杆配套铝扣板连接件，三角配套龙骨（24*28*0.35mm） 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	207.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 779 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1604	011302001012	平面吊顶天棚	1. 名称：MT-01 轻钢龙骨铝扣板 吊顶 2. 1200*600*0.8mm铝扣板 3. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊杆配套铝扣板连接件，三角配套龙骨（24*28*0.35mm） 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑灯槽 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	611.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 780 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1605	010810002004	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:9.5mm石膏板、9mm防火阻燃板打底、30*30防火阻燃方木固定 2. 综合考虑压条、收边线及护角条 3. 综合考虑灯槽 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	49.24		
1606	011403001004	天棚涂料（PT-01）	1. 名称: PT-01 2. 刷白色无机涂料面漆两遍、刷白色无机涂料底漆一遍 3. 满刮腻子三遍 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	51.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 781 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1607	011302001013	玻镁彩钢板吊顶	1. 名称:手工玻 镁彩钢板 2. 材料规格、 尺寸:总厚50mm ,钢板厚=0.426 mm 3. 中空玻镁框 架基材。 4. 隔板制作、 运输、安装 5. 嵌缝、塞口 、密封、收边 6. 含五金辅件 7. 综合考虑建 筑物超高增加费 8. 符合设计及 规范要求 9. 其他:未尽事 项详见图纸、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	142.9		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 782 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1608	011302001014	冷库板吊顶	1. 名称:保温隔离板 2. 材料规格、尺寸:厚150mm,镀锌面板厚度为0.426mm 3. 聚氨酯隔热层板材密度60KG/m² 4. 面板拼接有凸舌和凹槽 5. 含五金辅件 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	31.76		
1609	011502001004	检修口（洁净区）	1. 规格：600*600mm 2. 材质：手工玻镁彩钢板，50mm厚 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 783 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1610	030105001004	磁吸轨道条	1. 嵌入式轨道 2. 材料规格： 铝材；壁厚2.5mm 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.18		
1611	011502008001	不锈钢装饰条	1. 规格：L*20*20*1.0mm 2. 符合设计及规范要求 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	182.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 784 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1612	011302001016	平面吊顶天棚	1. 名称：铝扣板 2. 白色铝扣板，600*600，与专用龙骨固定 3. 现浇混凝土板内预留Φ8钢筋吊环(勾)，双向中距≤1200，Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定，T型轻钢主龙骨，规格Q100，双向间距：1200*1200；C型轻钢次龙骨，规格Q50双向间距600*600 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	80.28		
		门窗部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 785 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1613	010802004006	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m <sup>2</sup>	3.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 786 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1614	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:成品钢制门 2. 门扇: 50钢制成品门,带门框,双层圆角观察窗400*600,内填充阻燃芯材 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	74.55		
1615	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:推拉门 2. 门扇: 吊推拉门,铝合金门框,12mm钢化玻璃门 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用,深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 787 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1616	010805004003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:玻璃门 2. 门扇: 15mm厚钢化玻璃单开门 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	38.85		
1617	010805004004	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:定制成品设备安全门 2. 门扇: 12mm钢化玻璃 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 788 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1618	010802001009	冷库保温门	1. 门代号M-09: 冷库保温门。 2. 材质: 定制成品双面不锈钢板, 内衬聚氨脂磁性库子母门, 凸掩门。 3. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 4. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.1		
1619	010807003004	成品洁净透视窗	1. 名称: 成品洁净透视窗 2. 双层5mm中空钢化玻璃成品固定窗连窗框制作安装 3. 拼接线缝处理 4. 夹胶厚度: 按设计图纸及规范 5. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 789 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1620	010810001004	卷帘	1. 规格：（窗长+300）*2.3mm 2. 材质铝合金上轨，涤纶卷帘，手动拉珠升降 3. 符合设计及规范要求 4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	113.94		
		实验室工程-台柜工程					
		整个项目					
		三层					
		洗涤					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 790 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1725	011501001001	边台	<p>3300*750*850mm</p> <p>1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板台面。采用高温一体烧制成型，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，永不变形变色，美观大方，安全环保，免维护。</p> <p>▲为确保台面的承载性能指标达标：参照T/CIQA 10-2020 附录A检测标准，对陶瓷台面进行承载性能，经对面板样品加载重量700kg，时间不少于620h的破坏载荷测试，结果为未破坏的检测报告。投标时需提供具备 CMA和CNAS认证的第三权威机构检测报告。</p> <p>▲洛氏硬度：参照GB/T26696-2011，检测结果为≧130HRM，投标时需提供</p>	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 791 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			<p>具备 CMA和 CNAS 认证的第三权威机构检测报告。</p> <p>2. 柜体：采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度<math>\geq 75\mu\text{m}</math>。</p> <p>3. 门板：采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂<math>75\mu\text{m}</math>厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。</p> <p>柜体门板以下性能指标：拉门强度、拉门水平加载、拉门耐久性试验均符合EN14727:2005测试标准；提供加盖生产企业公章的相关证明材料或第三方检测机构出具的检测报告复印件；</p> <p>4 抽屉：抽屉为片装组合结构凸面双斜边</p>				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 792 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			设计，采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 $\geq 75\mu\text{m}$ 厚环氧树脂粉末。  5. 导轨：采用三节缓冲静音阻尼导轨，  6. 铰链：带缓冲镀镍铰链；  7. 拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用；				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 793 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1726	011501001002	水盆（特大号）	800*460*320mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 794 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 795 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1727	011501001003	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 796 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 797 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1728	011501001004	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 798 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 799 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1729	011501001005	器皿柜	1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 800 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		更衣室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 801 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1730	011501001006	四门更衣柜	900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 803 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1731	011501001007	茶水柜	1900*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 804 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。				
1732	011501001008	换鞋凳	2600*500*500mm 1.0厚304不锈钢	个	1		
		鉴定					
1733	011501001009	边台	4550*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1734	011501001010	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
		阳性培养室					
1735	011501001011	不锈钢边台	1600*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	1		
		灭菌室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 805 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1736	011501001012	货架	1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品；货架层可上下依50mm节距任意调	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 806 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节省空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		微生物限度					
1737	011501001013	不锈钢边台	1800*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	3		
1738	011501001014	不锈钢边台	1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 807 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1739	011501001016	层流罩	1800*600*600mm 1. 不锈钢箱体：箱体采用 1.2mm 镜面无指纹不锈钢 SUS304 制作，钣金一体折弯制作成型，结构强度高，耐腐蚀。 2. 可调风量风机系统：采用 220V/50HZ 层流罩专用风机，通过调节风机的工况，可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内（0.45m/s），噪音≤65dB。 3. 智能触控系统：采用层流罩控制器，一键式控制送风、照明、灭菌等功能，支持转速、灭菌时间自由设置。 4. PAO 检测口：提供自主研发的 PAO 检测口，美观大方，快捷验证设备可靠性，符合国际 GMP 规范标准。 5. 压差表：配备压差显示装置，实时监控高效过滤器运行状态，最大压力可达	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 808 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			100kPa。 6. 高效过滤器 ：采用液槽高效 过滤器 847*49 7*117，精选优 质进口美国贺氏 （HV） 滤纸，超细玻璃 纤维滤料，采用 液槽密封技术， 果冻胶密封，过 滤效率 99.999 %， ISO50U 级。 7. 均流膜：末端 采用 987*586* 15 的 150/200 目高密度材质 均流膜，高透光 率、高 透气性、低阻力 ，向下压力均衡 控制气流，实现 整个出风面风速 0.45 m/s±20 % 的稳定洁净送风 。 8. PVC 软帘：配 置 13 条 190 mm 宽，2032mm 长的防静电软 帘，PVC 透明 软帘符合 环保洁净要求， 能有效创造气膜 功能，形成罩内 外压力差。 9. 照明/杀菌： 内部配置飞利浦				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 810 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1741	011501001018	生物安全柜	生物安全柜 1. 分类：A2型，30%外排，70%循环 2. 外部尺寸： ≥（L×D×H） 1500mm×750mm×2250mm； 3. 内部尺寸： ≥（L×D×H） 1350mm ×600mm×660mm 。 4. 台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） 5. 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6. 系统排风总量：500 m3/h 7. 额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 8. 噪音等级：≤65dB（A） 9. 照明：≥100lx 10. 生物安全性： 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×10 <sup>5</sup> 产品安全性：菌落数≤5CFU/	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 811 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			次 交叉污染安全性： 菌落数 $\leq 2$ CFU/次 11. 过滤效率： 送风和排风过滤器均 采用世界知名品牌的硼 硅酸盐玻璃纤维材质的 HEPA（ULPA）高效过 滤器，对 $0.3\mu\text{m}$ （0.12） 颗粒过滤效率 $\geq 99.999\%$ （99.9995%） 12. 工作台面： 为优质304#不锈钢，采 用盆式设计，即使实验 有废液溢出，也不会流 入积液槽中，便于清理；				
1742	011501001019	不锈钢边台	1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	2		
		阳性检测缓冲					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 812 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1743	011501001020	六门更衣柜	900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 813 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆				
		阳性检测更衣					
1744	011501001021	洗手台	500*450*850+200mm  304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头	个	1		
		准备室					
1745	011501001022	中央台	3750*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上述中央台；	张	1		
1746	011501001023	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 814 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1747	011501001024	水盆（特大号）	800*460*320mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 815 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 816 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1748	011501001025	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 817 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 818 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1749	011501001026	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 820 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1750	011501001027	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 821 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
1751	011501001028	功能柱	<p>150*300*1950</p> <p>整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；</p>	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 822 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1752	011501001029	器皿柜	1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 823 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		干燥室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 824 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1753	011501001030	高温矮台	1、规格：4350×950×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为 $\geq 75\mu\text{m}$ ，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重 $>250$ 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 825 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水平，调节高度为0-30mm。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 826 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1754	011501001031	高温矮台	1、规格：2950×900×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的大平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为 $\geq 75\mu\text{m}$ ，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重 $>250$ 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 827 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水平，调节高度为0-30mm。				
		仪器室					
1755	011501001032	仪器台	2000*900*850mm  1. 台面： 采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
1756	011501001033	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
1757	011501001034	角柜	1150*1150*850mm  1. 台面： 采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 828 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1758	011501001035	仪器台	3200*900*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
1759	011501001036	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
		灭菌室					
1760	011501001037	边台	3300*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 829 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1761	011501001038	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 830 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1762	011501001039	货架	1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品；货架层可上下依50mm节距任意调	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 831 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节约空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		培养基暂存2					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 832 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1763	011501001040	暂存柜	900*450*1800 mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75 \mu m$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 833 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		档案室					
1764	011501001041	记录台	1600*650*850mm  1. 台面：采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1765	011501001042	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 834 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1766	011501001043	智能型密集档案柜	13800*6000*2500mm  密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度；  设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能；	m3	207		
		其他					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 835 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1767	011501001044	层流传递窗	W730*H1150*D670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级）洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5 μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计时、锁定，超时未关闭、物品未取出报警	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 836 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观，密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 837 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差（量程高效 0-500Pa），精度±5Pa。实时监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯，尺寸可根据实际定制选型。				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 838 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1768	011501001045	层流传递窗 上下型	W730*H1900*D670mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级）洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5 μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计时、锁定，超时未关闭、物品未取出报警	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 839 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观，密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 840 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差（量程高效 0-500Pa），精度±5Pa。实时监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封胶条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV 杀菌：内部配置 331mm/10W 的 UV 灯，尺寸可根据实际定制选型。				
		其他					
1769	011501001046	实验凳	圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮	张	5		
1770	011501001047	实验椅	海绵坐垫，密网靠背，不带活动轮	张	2		
		四层					
		易制爆、易制毒					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 841 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1771	011501001048	毒品柜	1090*460*1650mm  储存柜整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，绝缘层内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6：焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 842 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			坏。 7：本产品具有防爆性能。 8：独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部，独有的防溢漏式层板可在每60mm层挡上下之间自由调节。防漏液槽高度为50mm符合EPA要求，另剧毒药品储存柜每层可另选配PP防泄漏托板一块，PP防泄漏托板是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板材质制成。 9：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10：锁具采用液晶电子密码锁+机械锁，双锁控制，双人管理，防盗报警，安全性能更高。 11：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 843 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			方便连接静电接地导线。 12：标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 13：内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 844 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1772	011501001049	防爆柜	<p>1090*460*1650mm</p> <p>整体为双层1.2mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，内填特种防火材料，防火性能更为卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。</p> <p>2：内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响. 红色和蓝色柜分别用进口粉做氟碳喷涂。</p> <p>3：连续钢琴铰链便于平滑关闭。</p> <p>4：采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。</p> <p>5：醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。</p> <p>6：焊接的隔板</p>	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 845 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。 7：本产品具有防爆性能。 8：独有的镀锌层板，防腐蚀防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部蓄液槽高度为50mm符合EPA要求。 9：柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 11：标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 12：内置消防装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气				
		试剂库					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 846 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1773	011501001050	带排风试剂柜	900*450*1800 1. 柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 2. 柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 3. 层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 4. 拉手：C型锌合金拉手 5. 合页：1.5mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 7. 高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调	套	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 847 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			节。 8. 通风口：采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，孔距Φ110				
		样品室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 848 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1774	011501001051	样品柜(带锁)	900*450*1800mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu m$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手；上下柜门各配置一把五金锁件，锁芯锌合金，锁舌/连杆锌合金； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达	套	26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 849 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			180度。 1.7高低调整脚： 采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
1775	011501001052	记录台	1600*650*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1776	011501001053	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
		天平室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 850 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1777	011501001054	天平台（万分之一）	1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构，三级防震设计，可独立调节水平，防震良好，适用于万级以下的天平操作。 3、台面：30mm厚大理石操作台面。 4、框架：采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性	张	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 851 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 852 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1778	011501001055	天平台（十万分之一）	1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构，三级防震设计，可独立调节水平，防震良好，适用于万级以下的天平操作。 3、台面：60mm厚大理石操作台面。 4、框架：采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性	张	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 853 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。				
1779	011501001056	周转台	900*600*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	4		
		精密天平					
1780	011501001057	天平台（百万分之一）	1、规格：1200×600×850mm 台芯原色黑色大理石台面，操作台面 18mm 厚， 称量台和支撑腿 80mm 厚，金属柜体白色	张	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 854 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1781	011501001058	周转台	900*600*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
		标物					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 855 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1782	011501001059	试剂柜	900*450*1800 mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75 μ m。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 856 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PVC六角套环， 保证可以在柜门 打开的情况下， 进行钢柜体的水平 调节。				
		标定					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 857 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1783	011501001060	天平台（十万分之一）	1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构，三级防震设计，可独立调节水平，防震良好，适用于万级以下的天平操作。 3、台面：60mm厚大理石操作台面。 4、框架：采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 858 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。				
1784	011501001061	边台	2000*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1785	011501001062	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 859 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1786	011501001063	通风柜	1500*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 860 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 861 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
		干燥室					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 862 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1787	011501001064	高温矮台	1、规格：6100×1000×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为 $\geq 75\mu\text{m}$ ，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重 $>250$ 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在水平的环境下可调节台的	张	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 863 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水平，调节高度为0-30mm。				
1788	011501001065	原子吸收罩	500*500*（1200*300）mm 1.0mm厚304不锈钢材质	套	8		
		更衣室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 864 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1789	011501001066	四门更衣柜	900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 865 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆				
1790	011501001067	换鞋凳	3400*500*500mm 1.0厚304不锈钢	个	1		
		茶水间					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 866 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1791	011501001068	茶水柜	2800*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 867 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。				
1792	011501001069	洗手台	1600*500*850mm  304不锈钢材质 厚度1.0mm 配不锈钢鹅颈单口手动水龙头	个	1		
1793	011501001070	置物架	1200*450*1800mm 1.0厚304不锈钢	个	1		
		痕量前处理					
1794	011501001071	边台	5950*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1795	011501001072	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 868 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1796	011501001073	通风柜	1800*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 869 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板 1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 870 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 871 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1797	011501001074	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 872 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		无机前处理					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 873 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1798	011501001075	通风柜	1800*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 874 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板 1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 875 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 876 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1799	011501001076	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 877 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1800	011501001077	中央台	5000*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实心黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
1801	011501001078	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 878 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1802	011501001079	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 879 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 880 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1803	011501001080	三联水龙头	<p>1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。</p> <p>2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。</p> <p>3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。</p> <p>4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。</p> <p>5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。</p> <p>6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。</p> <p>螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T</p>	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 881 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 882 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1804	011501001081	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 884 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1805	011501001082	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 885 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。  承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。				
1806	011501001083	功能柱	150*300*1950  整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 886 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1807	011501001084	试剂架	规格4250*400*H750mm 1. 材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2. 连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3. 层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板；每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4. 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 887 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1808	011501001085	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 888 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 889 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1809	011501001086	边台	1450*850*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1810	011501001087	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	1		
		有机前处理					
1811	011501001088	边台	1450*850*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 890 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1812	011501001089	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
1813	011501001090	中央台	5000*1500*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上述中央台；	张	1		
1814	011501001091	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 891 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1815	011501001092	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 892 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 893 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1816	011501001093	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 894 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 895 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1817	011501001094	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 897 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1818	011501001095	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 898 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
1819	011501001096	功能柱	<p>150*300*1950</p> <p>整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；</p>	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 899 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1820	011501001097	试剂架	规格4250*400*H750mm 1. 材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2. 连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3. 层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板；每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4. 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 900 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1821	011501001098	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 901 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 902 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1822	011501001099	通风柜	1800*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 903 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板 1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 904 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
		洗涤室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 905 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1823	011501001100	边台	4300*750*850 mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 906 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1824	011501001101	水盆（特大号）	800*460*320mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 907 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 908 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1825	011501001102	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 909 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 910 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1826	011501001103	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 911 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。  承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。				
1827	011501001104	矮台	5000*900*500 mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 912 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1828	011501001105	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
		超声室					
1829	011501001106	边台	2550*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1830	011501001107	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 913 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1831	011501001108	边台	250*600*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 914 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1832	011501001109	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 915 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 916 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1833	011501001110	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 917 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
		器具室					
1834	011501001111	边台	6550*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1835	011501001112	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 918 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1836	011501001113	器皿柜	1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整	套	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 919 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		细菌内毒素室					
1837	011501001114	边台	4500*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1838	011501001115	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 920 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1839	011501001116	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 921 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		走廊					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 922 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1840	011501001117	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 923 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
1841	011501001118	实验凳	圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮	张	15		
		五层					
		气瓶间					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 924 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1842	011501001119	气瓶柜	900*450*1800mm 1. 柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 2. 侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3. 柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加蜂窝板。 4. 气路孔：柜体侧面设有气路孔，孔外缘均须修边处理不得有锐利割手情况，确保不对穿过气路孔的气线造成割伤，并配有与气路孔匹配的橡胶堵头，以保证气瓶的美观。	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 925 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 固定链条： 内部采用固定式链条，能同时固定2个40L钢瓶，防止气瓶倾倒。 6. 合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开启角度可达180度。				
		气瓶间					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 926 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1843	011501001120	气瓶柜	900*450*1800mm 1. 柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 2. 侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 3. 柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加蜂窝板。 4. 气路孔：柜体侧面设有气路孔，孔外缘均须修边处理不得有锐利割手情况，确保不对穿过气路孔的气线造成割伤，并配有与气路孔匹配的橡胶堵头，以保证气瓶的美观。	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 927 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 固定链条： 内部采用固定式链条，能同时固定2个40L钢瓶，防止气瓶倾倒。 6. 合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开启角度可达180度。				
		茶水间					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 928 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1844	011501001121	茶水柜	2000*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 929 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。				
1845	011501001122	洗手台	830*650*850mm  304不锈钢材质 厚度1.0mm 配不锈钢鹅颈单口手动水龙头	个	1		
		原子吸收					
1846	011501001123	仪器台	2850*1000*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1847	011501001124	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 930 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1848	011501001125	角柜	1250*1250*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1849	011501001126	仪器台	2250*1000*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1850	011501001127	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 931 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1851	011501001128	原子吸收罩	500*500*（1200*300）mm 1.0mm厚304不锈钢材质	套	3		
		ICP-MS					
1852	011501001129	仪器台	3200*1100*850mm 1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1853	011501001130	插座	1. 钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
		红外					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 932 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1854	011501001131	仪器台	6000*1000*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1855	011501001132	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 933 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1856	011501001133	天平台(万分之一)	1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构, 三级防震设计, 可独立调节水平, 防震良好, 适用于万级以下的天平操作。 3、台面：30mm厚大理石操作台面。 4、框架：采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管, 框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型, 相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理, 焊接平整, 稳定性及承重能力强; 钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理, 其保护层厚度为≥75微米, 所有组件经模具冲压折弯焊接而成, 经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚, 组合结构, 底座材质为耐酸橡胶, 防震性	张	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 934 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 935 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1857	011501001134	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 936 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。</p> <p>6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。</p> <p>7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。</p>				
		紫外					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 937 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1858	011501001135	仪器台	5950*1000*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1859	011501001136	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 938 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1860	011501001137	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 939 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		小型仪器室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 940 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1861	011501001138	边台	4950*750*850 mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1862	011501001139	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
1863	011501001140	角柜	1000*1000*850 mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 941 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1864	011501001141	边台	4050*750*850 mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1865	011501001142	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
1866	011501001143	边台	3850*750*850 mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 942 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1867	011501001144	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 943 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1868	011501001145	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 945 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1869	011501001146	中央台	2800*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上述中央台；	张	1		
1870	011501001147	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	8		
1871	011501001148	功能柱	150*300*1950  整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；	个	1		
		数据处理					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 946 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1872	011501001149	耗材柜	900*450*1800mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 947 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PVC六角套环， 保证可以在柜门打开的情况下， 进行钢柜体的水平调节。				
1873	011501001150	边台	6800*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1874	011501001151	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 948 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1875	011501001152	边台	5000*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1876	011501001153	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	8		
		液相					
1877	011501001154	仪器台	7000*950*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 949 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1878	011501001155	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	40		
1879	011501001156	边台	2150*600*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1880	011501001157	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 950 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1881	011501001158	边台	4000*600*850 mm  1. 台面： 采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1882	011501001159	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 951 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1883	011501001160	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 952 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		气相					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 953 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1884	011501001161	仪器台	4800*850*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	2		
1885	011501001162	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	24		
1886	011501001163	仪器台	1850*1250*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 954 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1887	011501001164	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
		风淋					
1888	011501001165	风淋室	1300*1500*2050mm 双人双吹，手动单开门，304不锈钢门，内衬不锈钢，外框全钢喷涂	个	1		
		操作间					
1889	011501001166	边台	4950*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1890	011501001167	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
		自净室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 955 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1891	011501001168	天平台（百万分之一）	1、规格：1500×600×850mm 台芯原色黑色大理石台面，操作台面 18mm 厚，称量台和支撑腿 80mm 厚，金属柜体白色	张	1		
1892	011501001169	边台	3500*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1893	011501001170	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 956 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1894	011501001171	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 957 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 958 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1895	011501001172	通风柜	1800*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 959 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板 1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 960 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
		药品留样室（常温）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 961 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1896	011501001173	记录台	1600*650*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1897	011501001174	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 962 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1898	011501001175	智能型密集档案柜	4800*6000*2500mm  密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度；  设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能；	m3	72		
		药品留样室（阴凉）					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 963 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1899	011501001176	记录台	1600*650*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1900	011501001177	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 964 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1901	011501001178	货架	1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品；货架层可上下依50mm节距任意调	套	19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 965 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		冷库缓冲间					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 966 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1902	011501001179	记录台	1400*650*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1903	011501001180	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
		冷库					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 967 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1904	011501001181	货架	1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品；货架层可上下依50mm节距任意调	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 968 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		储物室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 969 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1905	011501001182	货架	1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品；货架层可上下依50mm节距任意调	套	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 970 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节省空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 971 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1906	011501001183	储物柜	900*450*1800mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 972 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PVC六角套环， 保证可以在柜门 打开的情况下， 进行钢柜体的水平 调节。				
		走廊					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 973 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1907	011501001184	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 974 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		其他					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 975 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1908	011501001185	层流传递窗	730*1150*670 mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级）洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5 μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计时、锁定，超时未关闭、物品未取出报警	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 976 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观，密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 977 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差（量程高效 0-500Pa），精度±5Pa。实时监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封胶条，比传统的粘胶式密封胶条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV杀菌：内部配置331mm/10W 的UV 灯, 尺寸可根据实际定制选型。				
1909	011501001186	实验凳	圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮	张	10		
1910	011501001187	实验椅	海绵坐垫，密网靠背，不带活动轮	张	15		
		六层					
		更衣室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 978 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1911	011501001188	四门更衣柜	900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，耐腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 980 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1912	011501001189	茶水柜	2300*450*850mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.6高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 981 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。				
1913	011501001190	换鞋凳	3400*500*500mm 1.0厚304不锈钢	个	1		
		洗涤					
1914	011501001191	边台	4750*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 982 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1915	011501001192	水盆（特大号）	800*460*320mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 983 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 984 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1916	011501001193	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 985 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 986 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1917	011501001194	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 987 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 988 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1918	011501001195	器皿柜	1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 989 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		阳性培养室					
1919	011501001196	不锈钢边台	1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	1		
		灭菌室					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 990 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1920	011501001197	货架	1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 991 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		微生物限度					
1921	011501001198	不锈钢边台	1500*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	2		
1922	011501001199	不锈钢边台	1800*600*850mm 1.0厚304不锈钢 不带柜体	张	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 992 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1923	011501001200	层流罩	1800*600*600mm 1. 不锈钢箱体：箱体采用 1.2mm 镜面无指纹不锈钢 SUS304 制作，钣金一体折弯制作成型，结构强度高，耐腐蚀。 2. 可调风量风机系统：采用 220V/50HZ 层流罩专用风机，通过调节风机的工况，可使洁净工作区中的平均风速保持在额定的范围内（0.45m/s），噪音≤65dB。 3. 智能触控系统：采用层流罩控制器，一键式控制送风、照明、灭菌等功能，支持转速、灭菌时间自由设置。 4. PAO 检测口：提供自主研发的 PAO 检测口，美观大方，快捷验证设备可靠性，符合国际 GMP 规范标准。 5. 压差表：配备压差显示装置，实时监控高效过滤器运行状态，最大压力可达	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 993 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			100kPa。 6. 高效过滤器 ：采用液槽高效 过滤器 847*49 7*117，精选优 质进口美国贺氏 （HV） 滤纸，超细玻璃 纤维滤料，采用 液槽密封技术， 果冻胶密封，过 滤效率 99.999 %， ISO50U 级。 7. 均流膜：末端 采用 987*586* 15 的 150/200 目高密度材质 均流膜，高透光 率、高 透气性、低阻力 ，向下压力均衡 控制气流，实现 整个出风面风速 0.45 m/s±20 % 的稳定洁净送风 。 8. PVC 软帘：配 置 13 条 190 mm 宽，2032mm 长的防静电软 帘，PVC 透明 软帘符合 环保洁净要求， 能有效创造气膜 功能，形成罩内 外压力差。 9. 照明/杀菌： 内部配置飞利浦				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 995 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1925	011501001202	生物安全柜	生物安全柜 1. 分类：A2型，30%外排，70%循环 2. 外部尺寸： $\geq (L \times D \times H)$ 1500mm×750mm×2250mm； 3. 内部尺寸： $\geq (L \times D \times H)$ 1350mm ×600mm×660mm 。 4. 台面距离地面高度：750mm （尺寸可根据要求订制修改） 5. 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 6. 系统排风总量：500 m3/h 7. 额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 8. 噪音等级： $\leq 65\text{dB (A)}$ 9. 照明： $\geq 100\text{lx}$ 10. 生物安全性： 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于 $1 \times 10^5$ 产品安全性：菌落数 $\leq 5\text{CFU/}$	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 996 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			次 交叉污染安全性： 菌落数 $\leq 2$ CFU/次 11. 过滤效率： 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对 $0.3\mu\text{m}$ （0.12）颗粒过滤效率 $\geq 99.999\%$ （99.9995%） 12. 工作台面：为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；				
		阳性检测缓冲					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 997 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1926	011501001203	六门更衣柜	900*500*1800mm 1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.4拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度高，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 998 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			下，进行钢柜体的水平调节。 1.8带不锈钢晾衣杆				
		阳性检测更衣					
1927	011501001204	洗手台	500*500*850+200mm  304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头	个	1		
		微生物限度一更					
1928	011501001205	洗手台	500*500*850+200mm  304不锈钢材质 厚度1.0mm 配红外感应单口水龙头	个	1		
		干燥室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 999 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1929	011501001206	高温矮台	1、规格：4350×900×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的大平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为 $\geq 75\mu\text{m}$ ，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重 $>250$ 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的	张	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1001 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1930	011501001207	高温矮台	1、规格：2950×900×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为 $\geq 75\mu\text{m}$ ，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重 $>250$ 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1002 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水平，调节高度为0-30mm。				
		仪器室					
1931	011501001208	仪器台	2000*900*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1932	011501001209	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
1933	011501001210	角柜	1150*1150*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1003 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1934	011501001211	仪器台	3200*1000*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1935	011501001212	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
		准备室					
1936	011501001213	中央台	3750*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1004 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1937	011501001214	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1005 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1938	011501001215	水盆（特大号）	800*460*320mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1006 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1007 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1939	011501001216	三联水龙头	<p>1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。</p> <p>2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。</p> <p>3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。</p> <p>4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。</p> <p>5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。</p> <p>6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。</p> <p>螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T</p>	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1008 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1009 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1940	011501001217	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1011 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1941	011501001218	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1012 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
1942	011501001219	功能柱	<p>150*300*1950</p> <p>整体采用厚1.0mm优质冷轧板，经折弯，模具化成型，表面经去油、酸洗、磷化、电泳并经EPOSY粉末静电喷涂、喷涂均匀完整光滑，防腐蚀性强；</p>	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1013 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1943	011501001220	器皿柜	1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整	套	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1014 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		灭菌室					
1944	011501001221	边台	1350*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1945	011501001222	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1015 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1946	011501001223	货架	1、1500*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1016 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节省空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		培养基暂存2					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1017 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1947	011501001224	暂存柜	900*450*1800 mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75 \mu m$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1019 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1948	011501001225	通风柜	1800*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1020 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板 1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1021 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1022 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1949	011501001226	边台	6100*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1950	011501001227	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1023 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1951	011501001228	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1025 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1952	011501001229	通风柜	1800*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1026 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1027 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1028 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1953	011501001230	中央台	4750*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实心黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
1954	011501001231	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1029 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1955	011501001232	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1030 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1031 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1956	011501001233	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1032 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1033 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1957	011501001234	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1035 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1958	011501001235	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1036 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1037 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1959	011501001236	试剂架	规格4000*400*H750mm 1. 材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2. 连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3. 层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板；每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4. 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1038 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1960	011501001237	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1040 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1961	011501001238	边台	2050*750*500mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1962	011501001239	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	3		
		超声室					
1963	011501001240	边台	1700*750*500mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1041 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1964	011501001241	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
1965	011501001242	边台	850*750*500mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1966	011501001243	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1042 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1967	011501001244	通风柜	1800*850*2350mm;  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1043 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1044 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1045 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1968	011501001245	中央台	5250*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实心黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
1969	011501001246	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1046 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1970	011501001247	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1047 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1048 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1971	011501001248	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1049 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1050 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1972	011501001249	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1052 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1973	011501001250	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1053 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1054 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1974	011501001251	试剂架	规格4500*400*H750mm 1. 材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2. 连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3. 层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板；每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4. 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1055 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1975	011501001252	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1056 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1057 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1976	011501001253	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1059 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1977	011501001254	通风柜	1800*850*2350mm;  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1060 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1061 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1062 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1978	011501001255	中央台	4750*1500*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上述 中央台；	张	1		
1979	011501001256	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1063 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1980	011501001257	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1064 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1065 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1981	011501001258	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1066 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1067 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1982	011501001259	桌上型洗眼器	单口洗眼器  1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。 2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。 3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1069 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1983	011501001260	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1070 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。</p> <p>承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。</p>				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1071 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1984	011501001261	试剂架	规格4000*400*H750mm 1. 材质采用1.0mm上海宝钢一级冷扎钢板，表面经耐酸碱粉末烤漆处理(烤漆膜厚度平均值>70um)，表面硬度附着力、耐腐蚀性强 2. 连接部分全钢立柱由数控设备加工而成，冲孔而成，具有强大的走线功能，可在立柱上安装插座、水考克及气考克，组合灵活，使用方便。 3. 层板常规为全钢层板，也可以根据客户需求选用玻璃层板或木制层板；每层层板离台面的高度均可调节，适用于各种使用情况 4. 护栏10*1.0mm空心304不锈钢管	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1072 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1985	011501001262	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1073 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1074 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1986	011501001263	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1075 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		食品阴凉留样室					
1987	011501001264	记录台	1600*650*850mm  1. 台面： 采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1988	011501001265	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1076 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1989	011501001266	智能型密集档案柜	2400*6000*2500mm  密集架为装配式组合机构：底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度；  设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能；	m3	36		
		食品常温留样室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1077 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1990	011501001267	记录台	1600*650*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1991	011501001268	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1078 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1992	011501001269	智能型密集档案柜	3600*6000*2500mm  密集架为装配式组合机构；底架板3.0mm，立柱1.5mm，搁板、门板为1.0mm，侧面板、挂板为1.0mm，轨道采用25*25方钢；搁板、侧面板能沿立柱的垂直方向调整高度；  设备含主控系统、人机交互功能、信息显示功能、移动列运行功能、锁定及通风功能、语音提示功能、一键检测功能、电子标牌、自定义图片和视频功能、日志查询等功能；	m3	54		
		ICP-MS					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1079 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1993	011501001270	仪器台	4000*1100*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
1994	011501001271	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	8		
		ICP-OES					
1995	011501001272	仪器台	5600*1100*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1080 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1996	011501001273	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	12		
		数据处理					
1997	011501001274	数据处理台	4500*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
1998	011501001275	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1081 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1999	011501001276	数据处理台	5000*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
2000	011501001277	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
		气相室					
2001	011501001278	边台	1850*700*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1082 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2002	011501001279	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
2003	011501001280	边台	2550*700*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
2004	011501001281	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1083 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2005	011501001282	仪器台	4500*950*850 mm  1. 台面： 采用 $\geq 20\text{mm}$ 厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	2		
2006	011501001283	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1084 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2007	011501001284	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1085 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		液相室					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1086 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2008	011501001285	边台	5050*700*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坏 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
2009	011501001286	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
2010	011501001287	边台	950*700*850mm  1. 台面：采 用≥20mm厚一 体实芯黑色坏体 实验室工业陶瓷 板；  2 . 柜体及其他组 件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1087 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2011	011501001288	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
2012	011501001289	仪器台	4500*950*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	3		
2013	011501001290	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1088 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2014	011501001291	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1089 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		仪器室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1090 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2015	011501001292	边台	5100*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
2016	011501001293	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
2017	011501001294	边台	3500*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1091 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2018	011501001295	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1092 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2019	011501001296	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1093 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		感官室					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1094 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2020	011501001297	边台	2900*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
2021	011501001298	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1095 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2022	011501001299	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1096 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1097 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2023	011501001300	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1098 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
2024	011501001301	评品台	1. 规格1000*600*750mm 钢制结构，成套定制；	张	2		
		样品室					
2025	011501001302	记录台	1600*650*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
2026	011501001303	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1099 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2027	011501001304	样品柜	900*450*1800 mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75 \mu m$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 1.7高调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1100 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PVC六角套环， 保证可以在柜门 打开的情况下， 进行钢柜体的水 平调节。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1101 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2028	011501001305	货架	1、900*450*1800mm 2、货架结构： (1) 货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。 (2) 货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。 (3) 货架钢层板采用冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。 (4) 横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。 (5) 货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。；货架层可上下依50mm节距任意调	套	7		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1102 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			<p>节，拆装方便。</p> <p>3、主架与副架：</p> <p>（1）中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节省空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。</p> <p>4、承重设计为货架每层承重为100-150kg.</p>				
		天平室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1103 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2029	011501001306	天平台(万分之一)	1、规格：900×600×850mm 2、结构：全钢结构,三级防震设计,可独立调节水平,防震良好,适用于万级以下的天平操作。 3、台面：30mm厚大理石操作台面。 4、框架：采用40×60×1.5mm优质冷轧方形钢管，框架转角连接处采用激光切割燕尾槽后一体折弯成型，相较于直角焊接安装堵头的方式。整体框架结构合理，焊接平整，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米，所有组件经模具冲压折弯焊接而成，经打磨平整并防锈处理。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性	张	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1104 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。				
2030	011501001307	周转台	900*600*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	6		
		标定室					
2031	011501001308	边台	3500*750*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1105 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2032	011501001309	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1106 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2033	011501001310	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1107 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1108 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2034	011501001311	通风柜	1500*850*2350mm；  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1109 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1110 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
		标准物质室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1111 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2035	011501001312	试剂柜	900*450*1800mm  1.1柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度 $\geq 75\mu\text{m}$ 。 1.2柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 1.3层板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托 1.54拉手：C型锌合金拉手； 1.5合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开启角度可达180度。 1.7高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1112 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			PVC六角套环， 保证可以在柜门 打开的情况下， 进行钢柜体的水平 调节。				
		高温室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1113 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2036	011501001313	高温矮台	1、规格：8100×1000×500mm 2、结构：全钢结构 3、台面：20mm厚大理石操作台面。 4、框架：主体结构采用冷轧方形钢管制成的大平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为 $\geq 75\mu\text{m}$ ，；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，静态承重 $>250$ 公斤。 5、地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1114 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			水平，调节高度为0-30mm。				
2037	011501001314	原子吸收罩	500*500*（1200*300）mm 1.0mm厚304不锈钢材质	套	6		
		毒素室					
2038	011501001315	边台	2500*750*850mm 1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
2039	011501001316	插座	1. 钢制梯形底座； 2. 250V10A五孔插座1套；	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1115 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2040	011501001317	水盆	550*450*310mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1116 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1117 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2041	011501001318	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1118 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度。（提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检测报告。）				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1119 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2042	011501001319	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1120 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1121 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2043	011501001320	通风柜	1500*850*2350mm;  台面：采用≥25mm厚一体成型蝶形陶瓷台面板；  △耐酸碱腐蚀：参照GB/T17657-2013标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的国家级检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。 1、通风柜上柜体外侧框架两块侧板，一块顶部装饰板：材质：使	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1122 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			用优质冷轧钢板1.0mm厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，耐酸碱，抗腐蚀。 2、通风柜视窗：专用模具成型铝合金边框，玻璃视窗为5mm钢化玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人体。视窗开启最大幅度为750mm。 3、视窗垂直移动，采用无挡边传动轮加同步带设计原理，同步带内侧成齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动，不偏移。 4、内衬材质：厚度5mm的抗酸碱耐腐蚀、阻燃、高柔韧性高分子有机材料，无裸露金属部件；表面光滑。 5、补风设计：通风柜操作台面扶手内侧预留的补风口，可在玻璃视窗降至最低时，达到最低补风				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1123 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			需求。 6、通风柜照明：上柜体内部顶端装有节能灯，两个荧光灯管30W照明灯，照明罩内部白色，高反射的塑料材质。开关设置于功能柱。方便快捷启动。 7、下柜体底柜：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，制作工艺与通风柜侧板相同。 8、水盆水龙头：配有高密度一次性成型实验室专用PP水槽，耐酸碱腐蚀；实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头。 9、插座：配置3组220V/10A三孔插座。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1124 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2044	011501001321	仪器台	2850*900*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
2045	011501001322	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	6		
2046	011501001323	角柜	1150*1150*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1125 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2047	011501001324	仪器台	950*900*850mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板； 2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
2048	011501001325	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1126 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2049	011501001326	万向排气罩	1、装配有旋钮及密封部件，密封部件末端设有向上的倒钩，并通过加固关节内部结构的调节阀及风门，增强设备密封性，产品抽气效果好，不会产生噪音，提供安静的操作环境。 2、主体：主体采用PP材质，最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3、集气罩：采用PP材质，集气罩罩口直径≥370mm。 4、底座：采用PP材质。 5、配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1127 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 6、耐高温：在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。 7、耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的检验报告并加盖公章。				
		洗涤室					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1128 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2050	011501001327	矮台	6000*900*500mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
2051	011501001328	插座	1. 钢制梯形底 座；  2. 250V10 A五孔插座1套 ；	套	12		
2052	011501001329	边台	5400*750*850mm  1. 台面： 采用≥20mm厚 一体实芯黑色坯 体实验室工业陶 瓷板；  2. 柜体及其他 组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1129 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2053	011501001330	水盆（特大号）	800*460*320mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。 2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。 3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。 5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。 6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。 7、槽沿：表面处理为皮纹，	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1130 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			耐刻刮，与大部分台面表面纹理一致。 8、配件：鉴于实验试剂的酸碱性质，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器和PP下水软管，防止虹吸现象以及隐蔽工程的漏水问题。 腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70 %）、甲苯（分析纯≥ 99.7 %）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5 %），提供符合参数要求的第三方检测机构出具的检测报告。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1131 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2054	011501001331	三联水龙头	1、生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密，经久耐用。 2、材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。 3、涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。 4、过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 5、把手：可选旋钮或肘动，材质为高密度PP（HDPP），非ABS，耐强酸碱腐蚀。 6、可加接与水龙头同品牌附件：抽真空水嘴，防溅滤水器。 螺纹：符合GB18145-2014标准，螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹符合GB/T	套	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1133 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2055	011501001332	滴水架	401*120*550mm  1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 4、创新锁紧结构专利设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡	套	4		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1134 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动，极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。  承重测试：在温度23℃和相对湿度58% RH环境下，将样品固定在试验台上，向下垂直压 10mm，试验结果为13 N。须提供第三方检测机构出具的符合该参数的测试报告。				
		器具间					
2056	011501001333	边台	3700*750*850 mm  1. 台面：采用≥20mm厚一体实芯黑色坯体实验室工业陶瓷板；  2. 柜体及其他组件参数同上；	张	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1135 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2057	011501001334	插座	1. 钢制梯形底座；  2. 250V10A五孔插座1套；	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1136 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2058	011501001335	器皿柜	1、规格：900×450×1800mm 2、结构：全钢结构，上下一体玻璃掩门 3、柜体：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4、柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形。 5、层板：抗倍特冲孔活动层板，每层可负重30k，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。 6、滴水盘：5mmPP材质。 7、拉手：C型锌合金拉手，方便开启，外观美观。 8、合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达180度。 9、高低调整	套	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1137 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。				
		走廊					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1138 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2059	011501001336	紧急冲淋器	1. 管件连接方式：紧急冲淋洗眼装置的管件采用插拔式的连接方式，非传统管件螺纹连接方式 2. 安装角度：进排水口能够在安装时达到360度任意定位。 3. 材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管。 4. 生产工艺：不锈钢管采用冷轧工艺生产。 5. 洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置。 6. 冲淋球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 7. 洗眼球阀：采用不锈钢双片式精铸阀门结构。 8. 阀门管道：阀门和管道的连接采用由任（即活接头）的设计，可单独拆卸。	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1140 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2060	011501001337	层流传递窗	730*1150*670 mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级）洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5 μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计时、锁定，超时未关闭、物品未取出报警	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1141 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观，密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1142 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差（量程高效 0-500Pa），精度±5Pa。实时监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封胶条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV杀菌：内部配置331mm/10W 的UV 灯,尺寸可根据实际定制选型。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1143 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2061	011501001338	层流传递窗 上下型	730*1900*670 mm 1. 不锈钢箱体：箱体一体式门板，全 304 不锈钢 1.2mm 厚度拉丝制作，表面平滑无毛刺，无方管门结构拼管位置气密性差的弊端，工作区内圆弧过渡，便于擦拭清理。 2. 层流设计：采用层流设计，气流流向采用上送下回模式层流送风，内部洁净度要求达到百级（A 级） 洁净度，洁净效率达到 99.999% @0.5 μm。 3. 智能操作触摸屏：配置品牌 4.3 寸液晶触摸屏，人性化简单易操作，灵活控制自净灭菌。可查看累计杀菌、清零累计杀菌。 4. 控制器：采用品牌控制器，自动控制流程，包括自动互锁解锁，自净倒计时、锁定，超时未关闭、物品未取出报警	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1144 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			警、自动灭灯等功能，大大简化了使用人员的繁琐操作，方便了用户的使用。 5. 高效过滤模块：采用液槽式高效过滤器 405×345×93，滤材选用美国贺氏 HV 滤纸，过滤效率≥99.999%，风速控制在 0.36~0.54m/s，洁净等级达 A 级洁净标准。 6. 电子互锁：双开门采用集成电路、12V 电插锁、控制面板、指示灯等装置实现联锁，两扇门不能同时打开，可减少洁净区和非洁净区的互通。 7. PAO 检测口：配置自主研发 PAO 检测口，便于验证高效过滤器的安装完整性，方便快捷，外形美观，密闭性更高。同时配置压差表实时监测高效过滤器使用情况。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1145 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			8. 压差表：配备国内知名品牌压差表，显示高效过滤器压差（量程高效 0-500Pa），精度±5Pa。实时监测使用情况，便于及时更换。 9. 密封胶条：配置卡槽式门板密封胶条，比传统的粘胶式密封条更牢固耐用，气密性更可靠。 10. 双层玻璃视窗：玻璃视窗采用双层钢化玻璃，平整易清洁，不易积尘。 11. 照明/UV杀菌：内部配置331mm/10W 的UV 灯, 尺寸可根据实际定制选型。				
2062	011501001339	实验凳	圆形PU凳面，带升降功能，不带活动轮	张	20		
2063	011501001340	实验椅	海绵坐垫，密网靠背，不带活动轮 未税小计（元） 含税合计	张	15		
		实验室工程-电气安装工程					
		整个项目					
		负一层					
		强电安装					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1146 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2153	030402011001	配电箱B1AP-ZL	1. 名称: 配电箱 B1AP-ZL 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2154	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电柜 螺杆机配电柜1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2155	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 配电柜 螺杆机配电柜1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1147 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2156	030412003001	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:400*200*1.5mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	42.34		
2157	030412003002	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*200*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	39.79		
2158	030412003026	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1148 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2159	030412003013	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	13.63		
2160	031301005014	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	125.84		
2161	031201003014	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	125.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1149 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2162	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4X240+1X120mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65.47		
2163	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4X70+1X35mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.19		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1150 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2164	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-3x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	168.8		
2165	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5X4mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	146.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1151 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2166	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJV-4x1.0mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV):1KV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.56		
2167	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压(kV):1KV 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1152 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2168	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2169	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
2170	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1153 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2171	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG50 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.83		
2172	030412001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1		
		一层					
		强电安装					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1154 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2173	030410002001	等电位接地扁钢/设备重复接地扁钢	1. 名称:等电位接地排 2. 材质规格:40*4mm镀锌扁钢 3. 敷设方式:埋深距接地极顶部0.1m 4. 含挖土、填土 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.62		
2174	030410001001	接地极	1. 名称:管型静电接地极 2. 规格:具体做法参见14D504-16 3. 接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m	根	8		
		二层					
		强电安装					
2175	030402011004	配电箱SY-2ATups	1. 名称:配电箱SY-2ATups 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1155 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2176	030412003004	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:300*150*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	77.57		
2177	031301005015	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	94.38		
2178	031201003015	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	94.38		
2179	031401001003	脚手架		项	1		
		三层					
		强电安装					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1156 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2180	030402011005	配电箱SY-3ALBgg	1. 名称:配电箱SY-3ALBgg 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2181	030402011006	配电箱SY-3APKT	1. 名称:配电箱SY-3APKT 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2182	030402011007	配电箱SY-3APGY	1. 名称:配电箱SY-3APGY 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1157 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2183	030402011008	配电箱SY-3APBGY	1. 名称: 配电箱SY-3APBGY 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2184	030402011009	配电箱SY-3APBKT	1. 名称: 配电箱SY-3APBKT 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2185	030402011010	配电箱3SAP1	1. 名称: 配电箱3SAP1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1158 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2186	030402011011	配电箱3SAP2	1. 名称: 配电箱3SAP2 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2187	030402011012	配电箱3CAP1	1. 名称: 配电箱3CAP1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2188	030402011013	配电箱GF3-1	1. 名称: 配电箱GF3-1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1159 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2189	030412003005	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:300*150*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	8.05		
2190	030412003012	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	58.93		
2191	030412003027	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	54.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1160 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2192	031301005016	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	157.3		
2193	031201003016	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	157.3		
2194	030413002005	双头豆胆灯	1. 名称:300*150mm双头豆胆灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	25		
2195	030413002001	轨道格栅灯	1. 名称:110*22mm轨道格栅灯(含滑轨) 2. 规格:6W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	52		
2196	030413002013	600*1200mm平板灯	1. 名称:600*1200mm平板灯 2. 规格:72W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1161 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2197	030413003001	LED洁净灯	1. 名称:300*1200mm洁净灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	8		
2198	030413003011	LED洁净灯	1. 名称:300*600mm洁净灯 2. 规格:25W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	6		
2199	030413003007	双管荧光灯	1. 名称:1200mm双管荧光灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:壁装	套	4		
2200	030413007001	医疗专用灯	1. 名称:1200mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2. 型号:40W 3. 规格:天花吸顶安装	套	12		
2201	030413007002	医疗专用灯	1. 名称:600mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2. 型号:20W 3. 规格:天花吸顶安装	套	6		
2202	030413013001	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	5		
2203	030413013002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1162 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2204	030413013003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
2205	030413013013	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	17		
2206	030413013020	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
2207	030413013025	紫外灯定时开关	1. 名称:紫外灯定时开关 2. 规格:全自动循环时间控制器 3. 安装方式:暗装	套	6		
2208	030413014001	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	75		
2209	030413014002	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	套	22		
2210	030412006020	接线盒	1. 名称:接线盒(开关、插座、灯头盒) 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	294		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1163 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2211	030412005002	接线箱	1. 名称:空气开关盒 2. 规格:NXBLE-40-3P+N-C25 30mA 3. 安装形式:暗装	个	2		
2212	030412005001	接线箱	1. 名称:空气开关盒 2. 规格:NXBLE-40 1P+N C25 30mA 3. 安装形式:暗装	个	5		
2213	030409001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3. 电压等级(kV):1KV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1164 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2214	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.99		
2215	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.33		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1165 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2216	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.31		
2217	030409001061	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5X4mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.59		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1166 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2218	030409001024	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	74.116		
2219	030409001029	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.52		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1167 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2220	030409001031	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.79		
2221	030409001034	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1168 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2222	030409001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJV-4x4mm2 3. 电压等级(kV):1KV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	44.41		
2223	030409001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJV-4x2.5mm2 3. 电压等级(kV):1KV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.61		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1169 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2224	030409001048	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x1.0mm <sup>2</sup> 3. 电压等级 (kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	114.97		
2225	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1170 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2226	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2227	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1171 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2228	030412004031	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZC-BVR-4.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2907.15		
2229	030412004032	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3115.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1172 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2230	030412004048	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVVP-7x0.75mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	87.59		
2231	030412004068	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV-4x1.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1173 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2232	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1877.58		
2233	030412001036	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.62		
2234	030412001028	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG32 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.17		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1174 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2235	030412001029	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG40 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.58		
2236	030412001041	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC40 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.58		
		弱电安装					
2132	030501009008	无线AP（POE供电）	1. 名称: 放装式AP 2. 参数: . 适用面积≤200m², 总带机量≤80台 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1175 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2133	030502010005	数据网络插座	1. 名称:单口数据网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
2134	030413014047	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	9		
2135	030502002004	洁净电话	1. 名称:洁净电话 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1176 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2136	030506006005	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
2137	030506008001	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
2138	030506008002	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1177 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2139	030506007001	单门门禁控制器	1. 名称:单门门禁控制器 2. 带箱体, 电源, 后备电池 3. 含安装、调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
2140	030506007002		1. 名称:双门门禁控制器 2. 带箱体, 电源, 后备电池 3. 含安装、调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
2141	030506010008	网络型高清400万半球摄像机	1. 名称:网络型高清400万半球摄像机 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1178 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2142	030412006034	接线盒	1. 名称:接线盒 (开关、插座、灯头盒) 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	30		
2143	030502003013	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1323.1		
2144	030502004001	HYV四芯电话线	1. 名称:HYV四芯电话线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1179 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2145	030412004071	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	207.72		
2146	030412004072	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV2x1.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	21.93		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1180 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2147	030412004073	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV4x1.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.46		
2148	030412004074	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV8x0.5 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.33		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1181 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2149	030412001050	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	265.93		
2150	030412003035	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:150*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	37.75		
2151	031301005017	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	125.84		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1182 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2152	031201003017	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	125.84		
		四层					
		强电安装					
2237	030402011014	配电箱SY-4ALBgg	1. 名称:配电箱SY-4ALBgg 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2238	030402011015	配电箱SY-4APKT	1. 名称:配电箱SY-4APKT 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1183 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2239	030402011016	配电箱SY-4APGY	1. 名称: 配电箱SY-4APGY 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2240	030402011017	配电箱SY-4APBGY	1. 名称: 配电箱SY-4APBGY 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2241	030402011018	配电箱4SAP1	1. 名称: 配电箱4SAP1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1184 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2242	030402011019	配电箱4SAP2	1. 名称:配电箱 4SAP2 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2243	030402011020	配电箱4CAP1	1. 名称:配电箱 4CAP1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2244	030402011021	配电箱FB4-1	1. 名称:配电箱 FB4-1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1185 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2245	030402011022	配电箱GF4-1	1. 名称:配电箱GF4-1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2246	030402011023	配电箱纯水设备箱	1. 名称:配电箱纯水设备箱 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2247	030412003028	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:300*150*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	4.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1186 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2248	030412003019	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	39.98		
2249	030412003015	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	53.43		
2250	031301005018	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	118.41		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1187 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2251	031201003018	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	118.41		
2252	030413002006	双头豆胆灯	1. 名称:300*150mm双头豆胆灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	28		
2253	030413002010	轨道格栅灯	1. 名称:110*22mm轨道格栅灯(含滑轨) 2. 规格:6W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	52		
2254	030413005003	防爆LED平板灯	1. 名称:600*1200mm防爆平板灯 2. 规格:72W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	4		
2255	030413002015	600*1200mm平板灯	1. 名称:600*1200mm平板灯 2. 规格:72W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	41		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1188 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2256	030413002027	600*600mm平板灯	1. 名称:600*600mm平板灯 2. 规格:48W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	1		
2257	030413003010	防爆双管荧光灯	1. 名称:1200mm防爆双管荧光灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:壁装	套	2		
2258	030413013004	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	8		
2259	030413013010	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	12		
2260	030413013016	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
2261	030413013022	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	6		
2262	030413013030	防爆单联双控开关	1. 名称:防爆单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
2263	030413014040	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1189 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2264	030413014027	插座	1. 名称: 电源插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	28		
2265	030413014037	插座	1. 名称: 电源插座 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 暗装	套	16		
2266	030412006021	接线盒	1. 名称: 接线盒（开关、插座、灯头盒） 2. 规格: 综合考虑 3. 安装形式: 暗装	个	232		
2267	030412005003	接线箱	1. 名称: 空气开关盒 2. 规格: NXBLE-40-3P+N-C25 30mA 3. 安装形式: 暗装	个	2		
2268	030412005006	接线箱	1. 名称: 空气开关盒 2. 规格: NXBLE-40-3P+N-C32 30mA 3. 安装形式: 暗装	个	8		
2269	030412005007	接线箱	1. 名称: 空气开关盒 2. 规格: NXBLE-63-3P+N-C63 3. 安装形式: 暗装	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1190 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2270	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4X70+1X35mm2 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40.89		
2271	030409001053	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x35+1x16mm2 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1191 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2272	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.56		
2273	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1192 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2274	030409001056	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	190.82		
2275	030409001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	65.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1193 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2276	030409001044	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级 (kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.29		
2277	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1194 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2278	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压(kV): 1KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2279	030412004034	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZC-BVR-4.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2656.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1195 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2280	030412004059	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2504.72		
2281	030412004054	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVVP-7x0.75mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	118.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1196 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2282	030412004069	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV-4x1.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.98		
2283	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1710.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1197 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2284	030412001025	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG25 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	114.82		
2285	030412001042	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG32 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.67		
2286	030412001043	配管	1. 名称: 防爆金属软管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6		
		弱电安装					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1198 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2110	030501009009	无线AP（POE供电）	1. 名称：放装式AP 2. 参数：. 适用面积≤200m²，总带机量≤80台 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
2111	030502010006	数据网络插座	1. 名称：单口数据网络插座 2. 安装方式：综合考虑 3. 底盒材质、规格：含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
2112	030413014050	插座	1. 名称：电源插座 2. 规格：220V 10A 3. 安装方式：暗装	套	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1199 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2113	030502002006	电话插座	1. 名称:单口电话网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2114	030506006006	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
2115	030506008003	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1200 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2116	030506008004	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	17		
2117	030506007003	单门门禁控制器	1. 名称:单门门禁控制器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	14		
2118	030506007004	双门门禁控制器	1. 名称:双门门禁控制器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1201 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2119	030506010009	网络型高清400万半球摄像机	1. 名称:网络型高清400万半球摄像机 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	12		
2120	030506010010	网络型高清400万半球摄像机（防爆）	1. 名称:网络型高清400万半球摄像机（防爆） 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
2121	030412006033	接线盒	1. 名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	50		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1202 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2122	030502003014	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2414.19		
2123	030502004002	HYV四芯电话线	1. 名称:HYV四芯电话线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	62.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1203 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2124	030412004075	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	263.77		
2125	030412004076	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV2x1.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1204 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2126	030412004077	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV4x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.92		
2127	030412004078	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV8x0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	61.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1205 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2128	030412001051	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	358.7		
2129	030412003036	桥架	1. 名称: 抗震耐腐蚀桥架 2. 材质: 镀锌 3. 规格: 150*100*1.0mm 4. 接地跨接方式: 按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	43.15		
2130	031301005019	铁构件	1. 名称: 铁构件 2. 材质: 综合考虑 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	52.21		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1206 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2131	031201003019	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	52.21		
		五层					
		强电安装					
2287	030402011024	配电箱5UPS	1. 名称:配电箱5UPS 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2288	030402011025	配电箱SY-5ALBgg	1. 名称:配电箱SY-5ALBgg 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1207 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2289	030402011026	配电箱SY-5APBKT	1. 名称:配电箱SY-5APBKT 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2290	030402011027	配电箱SY-5APKT	1. 名称:配电箱SY-5APKT 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2291	030402011028	配电箱SY-5APGY	1. 名称:配电箱SY-5APGY 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1208 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2292	030402011029	配电箱SY-5APBGY	1. 名称:配电箱SY-5APBGY 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2293	030402011030	配电箱5SAP1	1. 名称:配电箱5SAP1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2294	030402011031	配电箱5UAP1	1. 名称:配电箱5UAP1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1209 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2295	030402011032	配电箱5UAP2	1. 名称:配电箱5UAP2 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2296	030402011033	配电箱5UAP3	1. 名称:配电箱5UAP3 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2297	030402011034	配电箱5CAP1	1. 名称:配电箱5CAP1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1210 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2298	030402011035	配电箱GF5-1	1. 名称:配电箱GF5-1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2299	030402011036	配电箱FB5-1	1. 名称:配电箱FB5-1 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2300	030402011037	配电箱FB5-2	1. 名称:配电箱FB5-2 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1211 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2301	030412003029	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:300*150*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	4.45		
2302	030412003020	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	35.635		
2303	030412003016	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	42.476		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1212 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2304	031301005020	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	99.9		
2305	031201003020	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	99.9		
2306	030413002007	双头豆胆灯	1. 名称:300*150mm双头豆胆灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	30		
2307	030413002011	轨道格栅灯	1. 名称:110*22mm轨道格栅灯(含滑轨) 2. 规格:6W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	56		
2308	030413003003	LED洁净灯	1. 名称:300*1200mm洁净灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1213 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2309	030413003005	LED洁净灯	1. 名称:300*600mm洁净灯 2. 规格:25W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	1		
2310	030413007003	医疗专用灯	1. 名称:1200mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2. 型号:40W 3. 规格:天花吸顶安装	套	3		
2311	030413007005	医疗专用灯	1. 名称:600mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2. 型号:20W 3. 规格:天花吸顶安装	套	1		
2312	030413002016	600*1200mm平板灯	1. 名称:600*1200mm平板灯 2. 规格:72W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	22		
2313	030413002029	低温冷库灯	1. 名称:200*200mm低温冷库灯 2. 规格:20W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	7		
2314	030413005005	防爆LED平板灯	1. 名称:600*1200mm防爆平板灯 2. 规格:72W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1214 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2315	030413005001	1200mm双管防爆灯	1. 名称:1200mm双管防爆灯 2. 型号:36W 3. 安装方式:吊装	套	1		
2316	030413013006	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	6		
2317	030413013011	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	13		
2318	030413013014	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
2319	030413013017	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
2320	030413013023	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	4		
2321	030413013031	防爆单联双控开关	1. 名称:防爆单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	3		
2322	030413013037	紫外灯定时开关	1. 名称:紫外灯定时开关 2. 规格:全自动循环时间控制器 3. 安装方式:暗装	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1215 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2323	030413014043	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
2324	030413014030	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	19		
2325	030413014045	防爆插座	1. 名称:防爆电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	11		
2326	030413014038	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	套	11		
2327	030413013028	86型液晶面板	1. 名称:86型液晶面板 2. 规格:控制器 3. 安装方式:暗装	套	3		
2328	030412006027	接线盒	1. 名称:接线盒(开关、插座、灯头盒) 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	229		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1216 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2329	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4X70+1X35mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	97.409		
2330	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	54.497		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1217 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2331	030409001021	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	63.565		
2332	030409001057	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	130.539		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1218 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2333	030409001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	93.963		
2334	030409001045	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.054		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1219 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2335	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2336	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压 (kV): 1 KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1220 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2337	030412004035	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZC-BVR-4.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2819.713		
2338	030412004062	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2868.92		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1221 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2339	030412004055	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVVP-7x0.75mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	118.073		
2340	030412004070	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV-4x1.0mm2 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.978		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1222 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2341	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1717.4		
2342	030412001032	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	131.14		
2343	030412001044	配管	1. 名称:防爆金属软管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1223 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2344	030410002003	等电位接地扁钢/设备重复接地扁钢	1. 名称:等电位接地排 2. 材质规格:40*4mm镀锌扁钢 3. 敷设方式:综合考虑 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	51.51		
2345	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联接箱 2. 材质规格:300x200x100mm 3. 敷设方式:壁挂明装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	10		
		弱电安装					
2086	030501009010	无线AP（POE供电）	1. 名称：放装式AP 2. 参数：. 适用面积≤200㎡，总带机量≤80台 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1224 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2087	030502010007	数据网络插座	1. 名称:单口数据网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	67		
2088	030502010008	数据网络插座	1. 名称:单口数据网络插座（防爆） 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2089	030413014053	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1225 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2090	030502002007	电话插座	1. 名称:单口电话网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2091	030502002008	洁净电话	1. 名称:洁净电话 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2092	030506006007	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1226 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2093	030506008005	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	13		
2094	030506008006	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	15		
2095	030506007005	单门门禁控制器	1. 名称:单门门禁控制器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	12		
2096	030506007006	双门门禁控制器	1. 名称:双门门禁控制器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1227 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2097	030506010011	网络型高清400万半球摄像机	1. 名称:网络型高清400万半球摄像机 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
2098	030506010012	网络型高清400万半球摄像机（防爆）	1. 名称:网络型高清400万半球摄像机（防爆） 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
2099	030412006035	接线盒	1. 名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1228 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2100	030502003015	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3456.79		
2101	030502004003	HYV四芯电话线	1. 名称:HYV四芯电话线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	107.41		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1229 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2102	030412004079	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	258.9		
2103	030412004080	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVV2x1.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.68		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1230 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2104	030412004081	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV4x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	37.59		
2105	030412004082	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV8x0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	55.18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1231 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2106	030412001052	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	632.64		
2107	030412003037	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:150*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	42.31		
2108	031301005021	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	51.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1232 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2109	031201003021	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	51.2		
		六层					
		强电安装					
2346	030402011038	配电箱6UPS	1. 名称:配电箱6UPS 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
2347	030402011039	配电箱SY-6ALBgg	1. 名称:配电箱SY-6ALBgg 2. 规格:综合考虑,按系统图参数定制,含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式:悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1233 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2348	030402011040	配电箱SY-6APGY	1. 名称: 配电箱SY-6APGY 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2349	030402011041	配电箱SY-6APBGY	1. 名称: 配电箱SY-6APBGY 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2350	030402011042	配电箱SY-6APKT	1. 名称: 配电箱SY-6APKT 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1234 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2351	030402011043	配电箱SY-6APBKT	1. 名称: 配电箱SY-6APBKT 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2352	030402011044	配电箱6SAP1	1. 名称: 配电箱6SAP1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2353	030402011045	配电箱6SAP2	1. 名称: 配电箱6SAP2 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1235 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2354	030402011046	配电箱6SAP3	1. 名称: 配电箱6SAP3 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2355	030402011047	配电箱6SAP4	1. 名称: 配电箱6SAP4 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2356	030402011048	配电箱6SAP5	1. 名称: 配电箱6SAP5 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1236 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2357	030402011049	配电箱6CAP1	1. 名称: 配电箱6CAP1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2358	030402011050	配电箱6CAP2	1. 名称: 配电箱6CAP2 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2359	030402011051	配电箱6CAP3	1. 名称: 配电箱6CAP3 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1237 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2360	030402011052	配电箱6UAP1	1. 名称: 配电箱6UAP1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2361	030402011053	配电箱6UAP2	1. 名称: 配电箱6UAP2 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
2362	030402011054	配电箱GF6-1	1. 名称: 配电箱GF6-1 2. 规格: 综合考虑, 按系统图参数定制, 含系统图内所有元器件 3. 各断路器间的连接铜线缆、铜制线耳 4. 断路器安装卡槽、接零、接地端排 5. 安装方式: 悬挂/落地安装	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1238 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2363	030412003024	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:400*200*1.5mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	9.04		
2364	030412003006	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:300*150*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	39.229		
2365	030412003021	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	63.294		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1239 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2366	030412003017	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	113.799		
2367	031301005022	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	272.69		
2368	031201003022	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	272.69		
2369	030413002008	双头豆胆灯	1. 名称:300*150mm双头豆胆灯 2. 规格:12W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	57		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1240 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2370	030413002012	轨道格栅灯	1. 名称:110*22mm轨道格栅灯（含滑轨） 2. 规格:6W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	110		
2371	030413003004	LED洁净灯	1. 名称:300*1200mm洁净灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	17		
2372	030413003012	LED洁净灯	1. 名称:300*600mm洁净灯 2. 规格:25W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	6		
2373	030413007004	医疗专用灯	1. 名称:1200mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2. 型号:40W 3. 规格:天花吸顶安装	套	10		
2374	030413007006	医疗专用灯	1. 名称:600mm紫外灯（配套不锈钢U型支架） 2. 型号:20W 3. 规格:天花吸顶安装	套	6		
2375	030413002017	600*1200mm平板灯	1. 名称:600*1200mm平板灯 2. 规格:72W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1241 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2376	030413002028	600*600mm平板灯	1. 名称:600*600mm平板灯 2. 规格:48W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	1		
2377	030413002030	低温冷库灯	1. 名称:200*200mm低温冷库灯 2. 规格:20W 3. 安装方式:天花吸顶安装	套	6		
2378	030413005004	防爆LED平板灯	1. 名称:600*600mm防爆平板灯 2. 规格:48W 3. 安装方式:天花内嵌安装	套	1		
2379	030413003009	双管荧光灯	1. 名称:1200mm双管荧光灯 2. 规格:36W 3. 安装方式:壁装	套	4		
2380	030413013009	单位单控开关	1. 名称:单位单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	13		
2381	030413013012	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	28		
2382	030413013015	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	2		
2383	030413013018	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1242 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2384	030413013024	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	6		
2385	030413013036	防爆单位单控开关	1. 名称:防爆单位单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
2386	030413013038	紫外灯定时开关	1. 名称:紫外灯定时开关 2. 规格:全自动循环时间控制器 3. 安装方式:暗装	套	6		
2387	030413014044	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	34		
2388	030413014033	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	91		
2389	030413014046	防爆插座	1. 名称:防爆电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	1		
2390	030413014039	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	套	35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1243 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2391	030412006030	接线盒	1. 名称:接线盒 (开关、插座、灯头盒) 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	518		
2392	030412005004	接线箱	1. 名称:空气开关盒 2. 规格:NXBLE-40-3P+N-C25 30mA 3. 安装形式:暗装	个	2		
2393	030412005005	接线箱	1. 名称:空气开关盒 2. 规格:NXBLE-40 1P+N C25 30mA 3. 安装形式:暗装	个	5		
2394	030409001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZC-YJV-4X70+1X35mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV):1KV 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	125.245		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1244 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2395	030409001060	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4X50+1X25mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	54.7		
2396	030409001054	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x35+1x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.845		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1245 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2397	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.092		
2398	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	232.566		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1246 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2399	030409001022	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	313.356		
2400	030409001058	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	330.425		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1247 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2401	030409001062	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5X4mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.81		
2402	030409001027	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	83.914		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1248 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2403	030409001030	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.594		
2404	030409001035	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.503		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1249 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2405	030409001037	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33.016		
2406	030409001041	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x4mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.399		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1250 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2407	030409001046	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	75.633		
2408	030409001051	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x1.0mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.498		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1251 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2409	030412004036	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZC-BVR-4.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7304.823		
2410	030412004065	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5320.319		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1252 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2411	030412004056	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVVP-7x0.75mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	215.875		
2412	030412001017	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3688.651		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1253 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2413	030412001038	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	255.87		
2414	030412001045	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.781		
2415	030412001046	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG40 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.581		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1254 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2416	030412001035	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.263		
2417	030412001039	配管	1. 名称: 防爆金属软管 2. 规格: DN20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1		
2418	030409002002	等电位接地扁钢/设备重复接地扁钢	1. 名称: 等电位接地排 2. 材质规格: 40*4mm镀锌扁钢 3. 敷设方式: 地面敷设、焊接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	78.692		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1255 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2419	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联接箱 2. 材质规格:300x200x100mm 3. 敷设方式:壁挂明装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
		弱电安装					
2064	030501009011	无线AP（POE供电）	1. 名称: 放装式AP 2. 参数: . 适用面积≤200㎡, 总带机量≤80台 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
2065	030502010009	数据网络插座	1. 名称:单口数据网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1256 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2066	030413014054	插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装	套	25		
2067	030502002010	洁净电话	1. 名称:洁净电话 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2068	030506006008	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20		
2069	030506008007	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1257 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2070	030506008008	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	25		
2071	030506007007	单门门禁控制器	1. 名称:单门门禁控制器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	15		
2072	030506007008	双门门禁控制器	1. 名称:双门门禁控制器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1258 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2073	030506010013	网络型高清400万半球摄像机	1. 名称:网络型高清400万半球摄像机 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
2074	030412006036	接线盒	1. 名称:接线盒（开关、插座、灯头盒） 2. 规格:综合考虑 3. 安装形式:暗装	个	44		
2075	030502003016	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2962.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1259 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2076	030502004004	HYV四芯电话线	1. 名称:HYV四芯电话线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	215.78		
2077	030412004083	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZC-BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	800.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1260 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2078	030412004084	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV2x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	73.03		
2079	030412004085	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV4x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	70.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1261 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2080	030412004086	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV8x0.5 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	84.76		
2081	030412001053	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	825.97		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1262 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2082	030412003039	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	57.13		
2083	030412003038	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:150*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	24.47		
2084	031301005023	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	98.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1263 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2085	031201003023	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	98.74		
		屋面					
		强电安装					
2420	030412003025	桥架	1. 名称:防水抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:400*200*1.5mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	39.7		
2421	030412003023	桥架	1. 名称:防水抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	40.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1264 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2422	030412003018	桥架	1. 名称:防水抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*100*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	23.2		
2423	031301005024	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	124.57		
2424	031201003024	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	124.57		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1265 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2425	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x25+1x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	66.68		
2426	030409001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x16mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46.771		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1266 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2427	030409001023	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	95.032		
2428	030409001059	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	249.586		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1267 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2429	030409001063	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-5X4mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	54.159		
2430	030409001036	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x10mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	82.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1268 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2431	030409001038	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x6mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80.389		
2432	030409001042	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x4mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	282.526		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1269 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2433	030409001047	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x2.5mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	172.283		
2434	030409001052	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZC-YJV-4x1.0mm <sup>2</sup> 3. 电压等级(kV): 1KV 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 综合考虑 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.692		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1270 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2435	030412001047	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46.936		
2436	030412001048	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	95.336		
2437	030412001049	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12.844		
2438	030410002002	镀锌圆钢	1. 名称:设备接地 2. 规格:∅12mm 镀锌圆钢	m	98.108		
		安装费用					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1271 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2439	031401001021	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
2440	031401022001	高层施工增加	1. 名称:高层建筑增加费 2. 内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效	项	1		
		实验室工程-给排水安装工程					
		整个项目					
		负一层					
		给排水					
2443	031001008030	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1272 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2444	031001008001	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	34.22		
2445	031002001017	不锈钢减压阀	1. 类型:不锈钢减压阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2446	031002001001	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1273 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2447	031002001002	不锈钢止回阀	1. 类型: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2448	080707009003	水管支架	1. 材质: 型钢 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	65.34		
2449	031201003003	水管金属结构刷油	1. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型: 一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	65.34		
2516	031401001001	脚手架		项	1		
		三层					
		给排水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1274 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2450	031001008004	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.08		
2451	031001008009	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1275 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2452	031001008010	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.26		
2453	031002001003	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2454	031002001005	不锈钢止回阀	1. 类型:不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1276 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2455	031002001018	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2456	031002001007	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2457	031001006011	不锈钢管	1. 材质: 304不锈钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1277 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2458	031001006012	不锈钢管	1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.72		
2459	031001008015	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.92		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1278 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2460	031001008019	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	80.28		
2461	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏（带存水弯） 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
2462	080707009002	水管支架	1. 材质:型钢 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	204.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1279 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2463	031201003002	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	204.49		
2517	031401001002	脚手架		项	1		
		四层					
		给排水					
2464	031001008006	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管,S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	63.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1280 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2465	031001008011	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	75.9		
2466	031001008012	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1281 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2467	031001008002	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.06		
2468	031002001019	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2469	031002001012	不锈钢角阀	1. 类型:不锈钢角阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1282 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2470	031002001020	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22		
2471	031002001008	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
2472	031001008016	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	42.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1283 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2473	031001008024	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.41		
2474	031001008020	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	141.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1284 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2475	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地漏（带存水弯） 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
2476	031003014005	给、排水附件	1. 类型:地漏（带存水弯） 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2477	080707009001	水管支架	1. 材质:型钢 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	465.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1285 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2478	031201003001	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	465.85		
2518	031401001003	脚手架		项	1		
		五层					
		给排水					
2479	031001008007	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	50.94		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1286 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2480	031002001009	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2481	031001008017	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1287 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2482	031001008021	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	129.33		
2483	031003014006	给、排水附件	1. 类型:地漏（带存水弯） 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2484	031003014003	给、排水附件	1. 类型:地漏（带存水弯） 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1288 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2485	080707009004	水管支架	1. 材质:型钢 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	239.58		
2486	031201003004	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	239.58		
2519	031401001004	脚手架		项	1		
		六层					
		给排水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1289 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2487	031001008008	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	58.98		
2488	031001008013	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	85.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1290 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2489	031001008014	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	36.03		
2490	031001008003	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管, S5系列 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1291 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2491	031002001010	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22		
2492	031002001022	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
2493	031002001021	不锈钢角阀	1. 类型: 不锈钢角阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1292 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2494	031002001004	不锈钢截止阀	1. 类型: 不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2495	031002001006	不锈钢止回阀	1. 类型: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2496	031001008018	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	69.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1293 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2497	031001008025	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.4		
2498	031001008022	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	271.74		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1294 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2499	031001006019	不锈钢管	1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.22		
2500	031001006014	不锈钢管	1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1295 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2501	031001006013	不锈钢管	1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.4		
2502	031003014004	给、排水附件	1. 类型:地漏（带存水弯） 2. 材质:304不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19		
2503	080707009005	水管支架	1. 材质:型钢 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	686.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1296 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2504	031201003005	水管金属结构刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	686.07		
2520	031401001005	脚手架		项	1		
		屋面					
		给排水					
2505	031001008026	UPVC给水管	1. 材质:UPVC给水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	56.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1297 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2506	031001008027	UPVC给水管	1. 材质:UPVC给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.33		
2507	031001008028	UPVC给水管	1. 材质:UPVC给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1298 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2508	031001008029	UPVC给水管	1. 材质:UPVC给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.13		
2509	031002001013	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
2510	031002001014	不锈钢截止阀	1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1299 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2511	031002001016	不锈钢止回阀	1. 类型: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
2512	031002001015	不锈钢止回阀	1. 类型: 不锈钢止回阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2513	031001008023	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求 5. 安装部位: 室内 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	44.78		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1300 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2514	080707009006	水管支架	1. 材质: 型钢 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	81.07		
2515	031201003006	水管金属结构刷油	1. 油漆品种: 红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型: 一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	81.07		
2521	031401001006	脚手架		项	1		
		安装费用					
2441	031401001007	脚手架搭拆费	1. 名称: 脚手架搭拆费 2. 内容: 综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
2442	031401022001	高层施工增加	1. 名称: 高层建筑增加费 2. 内容: 综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效	项	1		
		实验室工程-暖通安装工程					
		整个项目					
		负一层					
		制冷机房					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1301 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3071	030112001001	冷水机组	1. 名称: 变频螺杆式冷水机组 2. 规格: 制冷量847KW（约250RT），额定功率142.8KW，设备参考尺寸: 3500*1820*2350，运行重量5725KG，冷媒R134a 3. 要求配带减振器, 水流开关启动柜和变频控制柜. 蒸发器要求保温机载式变频启动; COP≥5.60; IPLV≥8.5 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5. 安装方式: 落地 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1302 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3072	030109001001	卧式变频冷冻离心泵	1. 名称:卧式变频冷冻离心泵 2. 规格:流量195m³/h, 电功率30KW/380V, 扬程35m, 运行重量700KG 3. 要求配带减振器变频控制柜 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式:落地 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1303 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3073	030109001004	卧式变频冷冻离心泵	1. 名称:卧式变频冷冻离心泵 2. 规格:流量225m³/h, 电功率30KW/380V, 扬程33m, 运行重量700KG 3. 要求配带减振器变频控制柜 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式:落地 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1304 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3074	031005001001	自动补水排气定压装置	1. 名称:自动补水排气定压装置 2. 规格:补水量1m3/h, 补水泵一用一备, 碳钢膨胀罐500L, 承压1.0MP, 功率2KW/380V;参考尺寸:1500L*1000W*1700Hmm, 运行重量300KG 3. 要求配带减振器 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式:落地 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1305 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3075	031005004001	软化水装置	1. 名称:软化水装置 2. 规格:功率2KW/380V;参考尺寸:800L*1100W*1800H,产水量1t/h,单阀单罐单盐箱,参考运行重量450KG 3. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 4. 安装方式:落地 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1306 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3076	031005008001	冷凝器在线清洗装置	1. 名称:冷凝器在线清洗装置 2. 规格:发球水量 $\geq 8\text{L/S}$ , 扬程 $\geq 20\text{m}$ , 发球时间 $\leq 3\text{秒}$ 3. 设计压力: $\leq 1.0\text{Mpa}$ , 阻力损失: $\leq 5\text{ KPa}$ , 功率: $\leq 4\text{KW}$ , 水泵为不锈钢材质;捕球器设检修孔, 工作时无废水排放 4. 发球机:落地式旁通安装;收球器:主管式安装 5. 配PLC触摸屏控制箱 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
3077	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1307 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3078	031001002001	镀锌钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1308 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3079	031001002005	镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	41.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1309 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3080	031001003007	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN125 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1310 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3081	031001003003	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN150 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	18.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1311 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3082	031001003004	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN200 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	59.22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1312 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3083	031001003005	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN225 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	111.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1313 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3084	031001003006	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN250 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	88.58		
3085	031001008001	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管,S5系列 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1314 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3086	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.4		
3087	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1315 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3088	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	198.289		
3089	080707009001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	196.26		
3090	031201003002	金属支架刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	196.26		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1316 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3091	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料: 铝皮保护层 2. 厚度: 0.5mm 3. 对象: 管道 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	114.72		
3092	031002012001	流量计量装置	1. 类型: 流量计量装置 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
3093	031002006002	低阻力Y型过滤器	1、名称: 低阻力Y型过滤器 2、材质: 铸铁 3、规格型号: DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	8		
3094	031002006001	低阻力Y型过滤器	1、名称: 低阻力Y型过滤器 2、材质: 铸铁 3、规格型号: DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	2		
3095	031002001001	电动阀门（开关型）	1、名称: 电动阀门（开关型） 2、材质: 铸铁 3、规格型号: DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1317 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3096	031002001002	电动阀门（开关型）	1、名称：电动阀门（开关型） 2、材质：铸铁 3、规格型号：DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
3097	031002001003	蝶阀	1、名称：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格型号：DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3098	031002001006	蝶阀	1、名称：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格型号：DN125 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	6		
3099	031002001004	蝶阀	1、名称：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格型号：DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	13		
3100	031002001005	蝶阀	1、名称：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格型号：DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	19		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1318 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3101	031002001007	截止阀	1、名称:截止阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	9		
3102	031002001008	截止阀	1、名称:截止阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	3		
3103	030503005001	流量传感器	1、名称:流量传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	2		
3104	030503005002	流量传感器	1、名称:流量传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	2		
3105	031002001009	球阀	1、名称:球阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1319 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3106	031002001010	球阀	1、名称:球阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	10		
3107	031002001011	球阀	1、名称:球阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	6		
3108	030503005003	水流开关	1、名称:水流开关 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	2		
3109	031002001012	异径管	1、名称:异径管 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	6		
3110	031002001013	异径管	1、名称:异径管 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1320 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3111	031002001014	异径管	1、名称:异径管 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	16		
3112	031002008001	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	6		
3113	031002008002	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	10		
3114	031002008003	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	16		
3115	031002001015	闸阀	1、名称:闸阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1321 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3116	031002001017	止回阀	1、名称:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3117	031002001016	止回阀	1、名称:止回阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	6		
3118	031002001018	重锤式压差平衡阀	1、名称:重锤式压差平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3119	031002001019	重锤式压差平衡阀	1、名称:重锤式压差平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1322 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3120	031208004001	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN50 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	24		
3121	031208004002	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN80 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1323 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3122	031208004003	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN125~DN200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	188		
3123	031208004018	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN225~DN250 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
3124	030503005004	温度传感器	1、名称:温度传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1324 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3125	030503005005	温度传感器	1、名称:温度传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	4		
3126	030503005006	温度传感器	1、名称:温度传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN250 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	2		
3127	030601002001	压力表组件	1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	31		
3128	030503005008	压力传感器	1、名称:压力传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN225 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1325 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3129	030503005007	压力传感器	1、名称:压力传感器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN250 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	支	2		
3130	030601004002	温度计组件	1、名称:温度计组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	20		
		三层					
		空调水系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1326 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3001	031001002006	镀锌钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	88.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1327 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3002	031001002009	镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1328 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3003	031001002010	镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	39.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1329 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3004	031001002011	镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1330 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3005	031001002007	镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	61.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1331 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3006	031001002012	镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	23.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1332 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3007	031001002013	镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1333 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3008	031001003008	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN125 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.56		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1334 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3009	031001003009	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN150 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1335 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3010	031001003010	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN200 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1336 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3011	031001003012	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN250 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1337 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3012	031001005001	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ9.53 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	15.356		
3013	031001005002	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ15.88 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	10.399		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1338 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3014	031001005003	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ19.05 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	4.957		
3015	031001008004	UPVC冷凝水管DN32	1. 材质:UPVC冷 凝水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘 接 4. 绝热保温:20 mm厚B1级橡塑 保温棉,具体技 术要求详见图纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	20.043		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1339 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3016	031001008005	UPVC冷凝水管DN25	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.014		
3017	031001008006	UPVC冷凝水管DN20	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	77.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1340 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3018	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	15.703		
3019	080707009002	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	427.96		
3020	031201003003	金属支架刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	427.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1341 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3021	031002001046	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
3022	031002006008	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
3023	031002001047	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3024	031002008013	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN50 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
3025	031002001043	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1342 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3026	031002006007	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
3027	031002001045	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3028	031002008012	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	2		
3029	031002001050	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
3030	031002006010	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1343 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3031	031002001051	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3032	031002008015	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
3033	030601002002	压力表组件	1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	8		
3034	030601004008	温度计组件	1、名称:温度计组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1344 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3035	031002001020	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	7		
3036	031002006009	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
3037	031002001049	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
3038	031002008014	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
3039	031002001021	静态平衡阀	1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN150 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1345 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3040	031002001022	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
3041	030112020001	冷媒分配器	1. 名称:冷媒分配器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	18		
3042	031002001023	闸阀	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	46		
3043	030503006001	电动二通阀	1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	23		
3044	031002006003	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1346 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3045	031002001024	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	23		
3046	031002008004	不锈钢软接	1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	46		
3047	031002008005	软接	1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	23		
3048	031208004019	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN50 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1347 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3049	031208004014	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN65 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
3050	031208004020	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN125 DN200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21		
3051	010502004002	设备基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.44		
		空调风系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1348 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3052	030701003024	多联机内机（四面出风嵌入式）	1. 名称:多联机内机（四面出风嵌入式） 2. 型号:MDV-D125Q4/N1-C 3. 参数:送风量1800m3/h, 制冷量12.5KW, 制热量14.0kW, 功率0.19KW, 配遥控控制 4. 安装方式:四面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1349 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3053	030701003025	多联机内机（卧式安装式）	1. 名称:多联机内机 2. 型号:MDV-D56T2/N1 3. 参数:送风量720m3/h, 制冷量5.6KW, 制热量6.30kW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:卧式安装式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1350 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3054	030701004039	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:68KM4 3. 参数:制冷量3.24KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3055	030701004040	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:204KM4 3. 参数:制冷量9.61KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1351 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3056	030701004041	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-34 3. 参数: 制冷量 2.107KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
3057	030701004042	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-51 3. 参数: 制冷量 2.86KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1352 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3058	030701004043	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-68 3. 参数: 制冷量 3.57KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	10		
3059	030701004044	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-85 3. 参数: 制冷量 4.326KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1353 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3060	030702001031	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	61.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1354 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3061	030702001032	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	81		
3062	030703019020	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	16.34		
3063	030704001015	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	142.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1355 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3064	031208003040	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	142.44		
3065	030703011001	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*200 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
3066	030703011002	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*400 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1356 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3067	030703011003	格栅回风百叶	1. 名称: 格栅回风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
3068	030703011004	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*200 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
3069	030703011005	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*400 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1357 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3070	030703011006	方形送风百叶	1. 名称:方形送风百叶 2. 规格:600*600 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
		净化空调部分					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1358 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3131	030113001003	恒温恒湿净化空调机组3MAU-01	1. 名称:恒温恒湿净化空调机组 2. 型号:3MAU-01 3. 参数:风量3850m³/h, 机外余压750Pa, 冷量69.5kW, 电加热量34.5kW/380V (1:2:4), 电极加湿量34kg/h, 电机功率3kW/380V, 参考尺寸3099*1085*879mm, 参考重量560.4KG 4. 安装方式:落地安装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1359 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3132	030113001018	恒温恒湿净化空调机组3MAU-01	1. 名称:恒温恒湿净化空调机组 2. 型号:3AHU-01 3. 参数:送风量2300m³/h, 新风量550m³/h, 机外余压750Pa, 冷量18.5kW, 电加热量9kW/380V（1:2:4）, 电极加湿量6kg/h, 电机功率2.2kW/380V, 参考尺寸3231*739*737mm, 参考重量379.76KG 4. 安装方式:落地安装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1360 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3133	030702001044	镀锌钢板0.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	95.63		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1361 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3134	030702001045	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	5.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1362 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3135	030702001046	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	45.58		
3136	030703019024	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	0.94		
3137	030704001019	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	146.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1363 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3138	031208003044	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	146.74		
3139	030703021026	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L800*W800*H800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1364 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3140	030703021036	高效过滤箱	1. 名称: 高效过滤箱 2. 规格: 风量4500m <sup>3</sup> /h; H14高效过滤器压损500Pa; 重量120KG 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3141	030601004005	洁净式压差表	1. 名称: 洁净式压差表 2. 规格: $\pm 30\text{Pa}$ , 304不锈钢材质带盖板及高低压接口 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1365 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3142	030703001085	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:320*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3143	030703001088	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:320*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1366 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3144	030703001091	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3145	030701017001	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:200*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1367 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3146	030701017002	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:250*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3147	030703001004	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1368 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3148	030703001092	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
3149	030703001093	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1369 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3150	030703001094	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3151	030703001095	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:500*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3152	030703007081	H14高效送风口	1. 名称:H14高效送风口 2. 规格:风量1000CMH, 尺寸330*330mm 3. 材质:钢制 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1370 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3153	030703007082	H14高效送风口	1. 名称:H14高效送风口 2. 规格:风量1000CMH, 尺寸494*494mm 3. 材质:钢制 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
3154	030703007083	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:400*200, 带手动阀 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
3155	030703007084	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:500*300, 带手动阀 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
3156	030704001020	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	142.44		
		新风空调部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1371 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3157	030113001019	新风补风空调机组 XF3-1	1. 名称: 新风补风空调机组 2. 型号: XF3-1 3. 参数: 风量2200m³/h, 机外余压750Pa, 冷量32.1kW, 变频电机功率2.2kW/380V, 参考尺寸2262*739*737mm, 参考重量300KG 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1372 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3158	030702001048	镀锌钢板0.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	80.33		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1373 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3159	030702001049	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	6.9		
3160	030703019025	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	0.29		
3161	030704001021	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	87.23		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1374 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3162	031208003045	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	87.23		
3163	030703021027	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L800*W800*H800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1375 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3164	030703021031	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L1800*W1800*H1800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3165	030703001096	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1000*500mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1376 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3166	030703001098	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:320*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3167	030703001099	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:160*160mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1377 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3168	030703001100	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:200*160mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
3169	030703001101	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:250*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1378 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3170	030703001104	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:1000*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3171	030703001102	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1379 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3172	030703001097	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
3173	030703001103	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:160*160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
3174	030703011025	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1380 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排风部分					
3175	030108001004	GF3-1管道式排风机	1. 名称:GF3-1管道式排风机 2. 规格:风量1500m³/h, 风压350Pa, 电机功率0.37kW/220V 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3176	030405015005	天花排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:钢制, 风量210CMH, 尺寸320*320mm, 带止回阀 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1381 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3177	030703007007	格栅排风百叶	1. 名称: 格栅排风百叶 2. 规格: 300*300 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	17		
3178	030703007008	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格: 1570*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3179	030703007009	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格: 800*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1382 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3180	030702005001	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	35.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1383 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3181	030702005002	PP矩形风管	1. 名称: 排风管 2. 材质: PP风管, 实验室专用耐酸碱型, V2级 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边320<b≤500mm  5. 板材厚度: 5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含三通、四通、法兰变径、加强筋等, 综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	41.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1384 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3182	030702005047	PP圆形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:圆形 4. 规格:长边≤320mm  5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	57.43		
3183	030703019026	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	17.12		
3184	030704001022	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	98.51		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1385 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3185	031208003046	发泡橡塑保温板20mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	98.51		
3186	030703001105	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400*320mm，不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1386 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3187	030703001025	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ160，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
3188	030703001026	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ200，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1387 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3189	030703001027	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:Φ250，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
3190	030703001028	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:Φ160，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1388 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3191	030701017003	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:200*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3192	030701017004	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:250*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1389 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3193	030703001107	PP手动多叶调节阀	1. 名称:PP手动多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
3194	030703001106	PP手动多叶调节阀	1. 名称:PP手动多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
		四层					
		空调水系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1390 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2946	031001002015	镀锌钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	114.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1391 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2947	031001002016	镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.99		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1392 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2948	031001002039	镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1393 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2949	031001002042	镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1394 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2950	031001002019	镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.86		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1395 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2951	031001002020	镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1396 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2952	031001002021	镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	24.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1397 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2953	031001002022	镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽式或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.25		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1398 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2954	031001003015	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN200 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	8.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1399 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2955	031001003017	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN250 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1400 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2956	031001005009	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ6.35 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	6.93		
2957	031001005004	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ9.53 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	24.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1401 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2958	031001005008	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ12.7 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	6.93		
2959	031001005005	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ15.88 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	16.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1402 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2960	031001005006	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ19.05 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	8.66		
2961	031001008018	UPVC冷凝水管DN32	1. 材质:UPVC冷 凝水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘 接 4. 绝热保温:20 mm厚B1级橡塑 保温棉,具体技 术要求详见图纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	29.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1403 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2962	031001008019	UPVC冷凝水管DN25	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	33.93		
2963	031001008020	UPVC冷凝水管DN20	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1404 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2964	031201001007	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.609		
2965	080707009006	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	349.88		
2966	031201003007	金属支架刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	349.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1405 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2967	031002001025	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN100 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
2968	031002001026	静态平衡阀	1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN100 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
2969	031208004007	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN100 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2970	031002001027	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1406 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2971	030112020002	冷媒分配器	1. 名称:冷媒分配器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	1		
2972	031002001028	闸阀	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	58		
2973	030503006002	电动二通阀	1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	29		
2974	031002006004	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	29		
2975	031002001029	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1407 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2976	031002008006	不锈钢软接	1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	58		
2977	031002008007	软接	1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	29		
		空调风系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1408 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2978	030701003028	多联机内机（卧式安装式）	1. 名称:多联机内机 2. 型号:MDV-D56T2/N1 3. 参数:送风量720m3/h, 制冷量5.6KW, 制热量6.30kW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:卧式安装式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1409 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2979	030701003029	防爆多联机内机（一面出风卡式）	1. 名称: 防爆多联机内机（一面出风卡式） 2. 型号: BKFR-2.6T(28Q1Y) 3. 参数: 送风量520m3/h, 制冷量2.8KW, 制热量3.2kW, 功率0.04KW, 配遥控控制, 防爆等级: Exdibmb11BT4Gb 4. 安装方式: 一面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1410 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2980	030701003031	防爆多联机内机（四面出风卡式）	1. 名称: 防爆多联机内机（四面出风卡式） 2. 型号: BFKG-7.5T(71Q3) 3. 参数: 送风量1200m3/h, 制冷量7.1KW, 制热量10.0kW, 功率0.12KW, 配遥控控制, 防爆等级: Exdibmb11BT4Gb 4. 安装方式: 四面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1411 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2981	030701004045	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:68KM4 3. 参数:制冷量3.24KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2982	030701004046	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:238KM4 3. 参数:制冷量11.214KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1412 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2983	030701004047	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-34 3. 参数: 制冷量 2.107KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
2984	030701004048	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-51 3. 参数: 制冷量 2.86KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1413 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2985	030701004049	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-68 3. 参数:制冷量3.57KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
2986	030701004050	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 参数:制冷量4.326KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1414 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2987	030701004051	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-102 3. 参数: 制冷量 5. 237KW 4. $\phi 8$ 丝杆吊装 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1415 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2988	030701004052	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-204 3. 参数: 制冷量9.718KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1416 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2989	030701004053	移动式独立除湿机	1. 名称:移动式独立除湿机 2. 型号:D-90D 3. 参数:除湿量(27° C/60%RH):1.7kg/h、除湿量(35° C/90%RH):90L/D、除湿功率(27° C/60%RH):880W、除湿功率(35° C/90%RH):1300W、风量:500m³/h、制冷剂:R32、机身尺寸:364*400*780mm、重量:35KG 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1417 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2990	030702001034	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	93.11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1418 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2991	030702001035	镀锌钢板1.0mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	26.96		
2992	030703019021	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	82.34		
2993	030704001016	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	120.07		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1419 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2994	031208003041	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	120.07		
2995	030703011007	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*200 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2996	030703011008	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*400 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1420 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2997	030703011009	格栅回风百叶	1. 名称: 格栅回风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
2998	030703011010	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*200 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2999	030703011011	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*400 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1421 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3000	030703011012	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
		新风空调部分					
2669	030113001022	新风补风空调机组 XF4-1	1. 名称: 新风补风空调机组 2. 型号: XF4-1 3. 参数: 风量21000m³/h, 机外余压850Pa, 冷量299kW, 变频电机功率15kW/380V, 参考尺寸2772*2167*1553mm, 参考重量1121.5KG 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1422 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2670	030702001054	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	27.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1423 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2671	030702001056	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	3.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1424 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2672	030702001055	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	166.54		
2673	030704001025	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	197.21		
2674	031208003048	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	197.21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1425 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2675	030703020002	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:1000*500*1000 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2676	030703001116	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1000*500mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1426 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2677	030701017009	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:320*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2678	030701017010	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:500*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1427 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2679	030703001121	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:1000*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2680	030703001137	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:500*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1428 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2681	030703001138	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2682	030703001122	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1429 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2683	030703001124	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:160*160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
2684	030703011026	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
2685	030703011027	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*600 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1430 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2686	030703007063	格栅排风百叶	1. 名称: 格栅排风百叶 2. 规格: 300*300 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
		排风部分					
2687	030108001008	FB4-1防爆风机	1. 名称: FB4-1防爆风机 2. 规格: 风量800m³/h, 风压150Pa, 电机功率0.18kW/220V 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1431 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2688	030108001009	GF4-1排风机	1. 名称:GF4-1排风机 2. 规格: 风量700m³/h, 风压320Pa, 电机功率0.18kW/220V 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2689	030405015006	天花排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格: 钢制, 风量210CMH, 尺寸320*320mm, 带止回阀 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1432 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2690	030703007060	格栅排风百叶	1. 名称: 格栅排风百叶 2. 规格: 300*300 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
2691	030703007061	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格: 1570*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2692	030703007064	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格: 1350*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1433 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2693	030703007062	排风防雨百叶	1. 名称:排风防雨百叶 2. 规格:800*800 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2694	030702005033	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm)≤320 5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1434 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2695	030702005034	PP矩形风管	1. 名称: 排风管 2. 材质: PP风管, 实验室专用耐酸碱型, V2级 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边320<b≤500mm  5. 板材厚度: 5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 含三通、四通、法兰变径、加强筋等, 综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	118.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1435 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2696	030702005036	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边500<b≤800mm  5. 板材厚度:6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	47.83		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1436 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2697	030702005048	PP圆形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:圆形 4. 规格:长边≤320mm  5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	112.07		
2698	030703019029	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	1.17		
2699	030704001026	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	295.17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1437 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2700	031208003049	发泡橡塑保温板20mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	295.17		
2701	030703001140	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*630mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1438 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2702	030703001139	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:320*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2703	030703001128	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:Φ160, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1439 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2704	030703001129	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ200，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2705	030703001130	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ250，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1440 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2706	030703001141	CAV定风（开关）量 电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:Φ315，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2707	030703001142	CAV定风（开关）量 电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:320*320，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1441 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2708	030703001131	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:Φ160, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
2709	030703001143	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:Φ200, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1442 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2710	030703001144	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格: Φ250, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2711	030703001145	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:320*320, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1443 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2712	030701017008	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:Φ250, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
2713	030701017011	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:Φ315, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1444 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2714	030703001132	PP手动多叶调节阀	1. 名称:PP手动多叶调节阀 2. 规格:Φ100 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	30		
2715	030703001146	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:Φ160, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1445 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2716	030703001147	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:Φ250, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
		五层					
		空调水系统					
2879	031001002023	镀锌钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉, 具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1446 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2880	031001002024	镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1447 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2881	031001002040	镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1448 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2882	031001002043	镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.88		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1449 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2883	031001002027	镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1450 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2884	031001002028	镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	45.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1451 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2885	031001003020	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN200 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1452 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2886	031001003022	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN250 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1453 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2887	031001005010	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ6.35 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	24.6		
2888	031001005011	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ9.53 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	55.46		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1454 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2889	031001005012	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ12.7 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉, 具体要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.34		
2890	031001005013	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ15.88 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉, 具体要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	53.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1455 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2891	031001005014	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ19.05 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	20.14		
2892	031001005017	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ22.23 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	17.52		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1456 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2893	031001005018	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ28.58 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	21.46		
2894	031001008014	UPVC冷凝水管DN50	1. 材质:UPVC冷 凝水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘 接 4. 绝热保温:20 mm厚B1级橡塑 保温棉,具体技 术要求详见图纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	6.602		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1457 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2895	031001008015	UPVC冷凝水管DN32	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.76		
2896	031001008016	UPVC冷凝水管DN25	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.03		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1458 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2897	031001008017	UPVC冷凝水管DN20	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	81.81		
2898	031201001006	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	16.609		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1459 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2899	080707009005	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	349.88		
2900	031201003006	金属支架刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	349.88		
2901	031002001030	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
2902	031002001031	静态平衡阀	1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1460 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2903	031208004022	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN65 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2904	030112020003	冷媒分配器	1. 名称:冷媒分配器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	12		
2905	031002001033	闸阀	1、名称: 闸阀 2、材质: 铜 3、规格型号: DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	36		
2906	030503006003	电动二通阀	1、名称: 电动二通阀 2、材质: 铜 3、规格型号: DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1461 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2907	031002006005	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	18		
2908	031002001034	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	18		
2909	031002008008	不锈钢软接	1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	36		
2910	031002008009	软接	1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	18		
		空调风系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1462 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2911	030701003032	多联机内机（两面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（两面出风卡式） 2. 型号:MDV-D45Q2/N1 3. 参数:送风量750m3/h, 制冷量4.5KW, 制热量5.0kW, 功率0.11KW, 配遥控控制 4. 安装方式:两面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1463 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2912	030701003041	多联机内机（两面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（两面出风卡式） 2. 型号:MDV-D56Q2/N1 3. 参数:送风量750m3/h, 制冷量5.6KW, 制热量6.3kW, 功率0.11KW, 配遥控控制 4. 安装方式:两面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1464 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2913	030701003036	多联机内机（四面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（四面出风卡式） 2. 型号:MDV-D56Q4/N1-C 3. 参数:送风量950m3/h,制冷量5.6KW,制热量6.3KW,功率0.08KW,配遥控控制 4. 安装方式:四面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1465 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2914	030701003037	多联机内机（四面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（四面出风卡式） 2. 型号:MDV-D71Q4/N1-C 3. 参数:送风量1000m3/h, 制冷量7.1KW, 制热量8.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:四面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招投标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1466 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2915	030701003038	多联机内机	1. 名称:多联机内机 2. 型号:MDV-D45T2/N1 3. 参数:送风量620m3/h, 制冷量4.5KW, 制热量5.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:卧式安装式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1467 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2916	030701003039	多联机内机	1. 名称:多联机内机 2. 型号:MDV-D71T2/N1 3. 参数:送风量840m3/h, 制冷量7.1KW, 制热量8.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:卧式安装式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1468 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2917	030701003033	防爆多联机内机（一面出风卡式）	1. 名称: 防爆多联机内机（一面出风卡式） 2. 型号: BKFR-2.6T(28Q1Y) 3. 参数: 送风量520m3/h, 制冷量2.8KW, 制热量3.2kW, 功率0.04KW, 配遥控控制, 防爆等级: Exdibmb11BT4Gb 4. 安装方式: 一面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1469 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2918	030701003034	防爆多联机内机（两面出风卡式）	1. 名称:防爆多联机内机（两面出风卡式） 2. 型号:BFKT-4.5T(45Q2Y) 3. 参数:送风量800m3/h,制冷量4.5KW,制热量5.0kW,功率0.07KW,配遥控控制,防爆等级:Exdibmb11BT4Gb 4. 安装方式:一面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1470 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2919	030701004054	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:68KM4 3. 参数:制冷量24KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2920	030701004063	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:204KM4 3. 参数:制冷量9.61KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1471 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2921	030701004056	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-34 3. 参数:制冷量2.107KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
2922	030701004057	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-51 3. 参数:制冷量2.86KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1472 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2923	030701004058	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-68 3. 参数:制冷量3.57KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2924	030701004059	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 参数:制冷量4.326KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1473 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2925	030701004060	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-102 3. 参数: 制冷量 5.237KW 4. $\phi 8$ 丝杆吊装 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1474 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2926	030701004062	移动式独立除湿机	1. 名称:移动式独立除湿机 2. 型号:D-90D 3. 参数:除湿量(27° C/60%RH):1.7kg/h、除湿量(35° C/90%RH):90L/D、除湿功率(27° C/60%RH):880W、除湿功率(35° C/90%RH):1300W、风量:500m³/h、制冷剂:R32、机身尺寸:364*400*780mm、重量:35KG 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1475 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2927	030701004064	移动式独立除湿机	1. 名称:移动式独立除湿机 2. 型号:D-138D 3. 参数:除湿量（27° C/60%RH）:2.5kg/h、除湿量（35° C/90%RH）:138L/D、除湿功率（27° C/60%RH）:1300W、除湿功率（35° C/90%RH）:1800W、风量:750m³/h、制冷剂:R410A、机身尺寸:480*435*940mm、重量:47KG 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1476 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2928	030701004065	移动式独立除湿机	1. 名称:移动式独立除湿机 2. 型号:CF-D8.0D 3. 参数:除湿量（27° C/60%RH）:4.0kg/h、除湿量（35° C/90%RH）:8.0kg/h、除湿功率（27° C/60%RH）:1900W、除湿功率（35° C/90%RH）:2800W、风量:1500m³/h、制冷剂:R410A、机身尺寸:615*405*1600mm、重量:78KG 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1477 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2929	030701003042	药品阴凉机组KT-01	1. 名称:药品阴凉机组KT-011 （含室内室外机） 2. 机组性能参数:KT-01;送风量1250m3/h, 机外余压100Pa, 冷量15kW, 制热量16KW, 电加热4kW/380V（可控硅），电机功率0.55kW/380V, 参考尺寸1600*917*742mm, 参考重量265KG，带G4初效过滤器，变频外机 最大运行功率：380V/7.0KW, 最大运行电流32A，运行重量100KG 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1478 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2930	030701003043	冷库机组	1. 名称:冷库机组（含室内室外机） 2. 机组性能参数:DD80冷风机 风量:8000m3/h 再蒸发温度:-20℃，冷凝温度:40℃，电化霜功率:4.5KW/220V；风机功率:500W/380V，机组自带:智能控制板、电子膨胀阀、温度传感器、前置过滤器；6P室外主机 制冷量: 15.9 KW，输入功率: 4.5KW/380V 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1479 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2931	030702001039	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1480 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2932	030702001036	镀锌钢板0.6mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1481 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2933	030702001037	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	89.99		
2934	030703019022	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	61.96		
2935	030704001017	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	105.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1482 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2936	031208003042	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	105.09		
2937	030703011013	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*200 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2938	030703011014	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*400 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1483 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2939	030703011015	格栅回风百叶	1. 名称: 格栅回风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	12		
2940	030703011016	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*200 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2941	030703011017	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*400 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1484 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2942	030703011018	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
2943	030703021022	静压箱	1. 名称: 消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格: L1000*K600*H1000 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1485 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2944	030703021023	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L800*W800*H800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2945	030703001083	手动多叶调节阀500*300	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
		新风空调部分					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1486 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2621	030113001023	新风补风空调机组 XF5-1	1. 名称: 新风补风空调机组 2. 型号: XF5-1 3. 参数: 风量9500m³/h, 机外余压850Pa, 冷量139.2kW, 变频电机功率7.5kW/380V, 参考尺寸2211*1555*1043mm, 参考重量588.9KG 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1487 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2622	030702001057	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	36.54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1488 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2623	030702001058	镀锌钢板0.6mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	19.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1489 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2624	030702001059	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	40.27		
2625	030704001027	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	96.48		
2626	031208003050	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	96.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1490 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2627	030703020003	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630*320*1000 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2628	030703001148	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1491 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2629	030703001181	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*630mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2630	030701017012	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:320*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1492 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2631	030703001150	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:160*160mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2632	030703001152	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:200*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1493 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2633	030703001151	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:320*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2634	030703001156	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1494 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2635	030703001157	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2636	030703001158	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:160*160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2637	030703011028	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1495 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2638	030703011029	方形散流器	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS防结露 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
		排风部分					
2639	030108001010	FB5-1防爆风机	1. 名称: FB5-1防爆风机 2. 规格: 风量900m³/h, 风压150Pa, 电机功率0.18kW/220V 3. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1496 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2640	030108001012	FB5-2防爆风机	1. 名称:FB5-2 防爆风机 2. 规格: 风量1600m³ /h, 风压280Pa, 电机功率0.25kW/220V 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1497 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2641	030108001011	GF5-1排风机	1. 名称:GF5-1排风机 2. 规格: 风量1250m³ /h, 风压350Pa, 电机功率0.25kW/220V 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式: 吊装 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2642	030405015007	天花排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格: 钢制, 风量210CMH, 尺寸320*320mm, 带止回阀 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1498 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2643	030703007066	格栅排风百叶	1. 名称: 格栅排风百叶 2. 规格: 300*300 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
2644	030703007067	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格: 1570*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2645	030703007068	排风防雨百叶	1. 名称: 排风防雨百叶 2. 规格: 1350*800 3. 材质: 铝合金 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1499 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2646	030703007069	排风防雨百叶	1. 名称:排风防雨百叶 2. 规格:800*800 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2647	030702005037	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型, V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	7.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1500 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2648	030702005038	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320<b≤500mm  5. 板材厚度:5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	90.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1501 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2649	030702005039	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边500<b≤800mm  5. 板材厚度:6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	33.64		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1502 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2650	030702005049	PP圆形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:圆形 4. 规格:长边≤320mm  5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	104.3		
2651	030703019030	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	1.33		
2652	030704001028	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	235.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1503 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2653	031208003051	发泡橡塑保温板20mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	235.64		
2654	030703001159	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1504 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2655	030703001180	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*400mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2656	030703001160	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:Φ250, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1505 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2657	030703001164	CAV定风（开关）量 电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:Φ160，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2658	030703001165	CAV定风（开关）量 电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:Φ200，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1506 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2659	030703001166	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ250，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2660	030703001167	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ315，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1507 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2661	030703001168	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:320*320，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2662	030703001169	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:φ160，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1508 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2663	030703001170	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:φ200, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2664	030703001171	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:φ250, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1509 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2665	030701017015	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格: Φ315, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2666	030703001173	不锈钢手动多叶调节阀	1. 名称: 不锈钢手动多叶调节阀 2. 规格: Φ100 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1510 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2667	030703001174	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:Φ200, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2668	030703001175	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:Φ250, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
		六层					
		空调水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1511 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2783	031001002031	镀锌钢管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	176.11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1512 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2784	031001002032	镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1513 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2785	031001002041	镀锌钢管DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	122.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1514 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2786	031001002044	镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:25mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1515 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2787	031001002035	镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	44.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1516 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2788	031001002036	镀锌钢管DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	38.14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1517 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2789	031001002037	镀锌钢管DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:30mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	64.48		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1518 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2790	031001002038	镀锌钢管DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽式或法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	60.95		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1519 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2791	031001003023	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN125 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1520 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2792	031001003025	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN200 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1521 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2793	031001003027	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN250 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1522 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2794	031001005019	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ6.35 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	11.22		
2795	031001005020	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ9.53 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	50.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1523 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2796	031001005021	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ12.7 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	26.77		
2797	031001005022	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ15.88 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	44.413		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1524 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2798	031001005023	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ19.05 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	16.922		
2799	031001005024	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ22.23 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	21.012		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1525 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2800	031001005025	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ28.58 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.445		
2801	031001005026	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ38.1 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	583.2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1526 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2802	031001008025	UPVC冷凝水管DN65	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.04		
2803	031001008021	UPVC冷凝水管DN50	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1527 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2804	031001008026	UPVC冷凝水管DN40	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.6		
2805	031001008022	UPVC冷凝水管DN32	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	84.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1528 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2806	031001008023	UPVC冷凝水管DN25	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46.52		
2807	031001008024	UPVC冷凝水管DN20	1. 材质:UPVC冷凝水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:粘接 4. 绝热保温:20mm厚B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	124.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1529 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2808	031201001008	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	22.449		
2809	080707009007	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	774.89		
2810	031201003008	金属支架刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	774.89		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1530 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2811	031002001056	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
2812	031002006013	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
2813	031002001057	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
2814	031002008018	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN40 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
2815	031002001052	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1531 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2816	031002006011	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
2817	031002001053	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
2818	031002008016	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN65 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	2		
2819	031002001058	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
2820	031002006014	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1532 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2821	031002001059	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
2822	031002008019	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN80 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	2		
2823	031002001054	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	5		
2824	031002006012	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	1		
2825	031002001055	电动比例积分阀	1、名称:电动比例积分阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1533 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2826	031002008017	橡胶软接	1、名称:橡胶软接 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN125 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
2827	030601002003	压力表组件	1、名称:压力表组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~1.6MPa 精度±1.6% 含表弯、球阀 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	8		
2828	030601004009	温度计组件	1、名称:温度计组件 2、材质:不锈钢 3、规格型号:0~100℃ 精度1.5级 热套式双金属 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	8		
2829	031002001040	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN100 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1534 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2830	031002001042	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
2831	031002001041	静态平衡阀	1、名称:静态平衡阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN200 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	1		
2832	031208004015	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN40 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1535 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2833	031208004023	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN65 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
2834	031208004016	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:30mm厚 3. 阀门规格:DN80 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1536 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2835	031208004011	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN100 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2836	031208004021	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN125 DN200 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
2837	031002001037	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN15 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1537 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2838	030112020004	冷媒分配器	1. 名称:冷媒分配器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	17		
2839	031002001038	闸阀	1、名称:闸阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	94		
2840	030503006004	电动二通阀	1、名称:电动二通阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	47		
2841	031002006006	Y型过滤器	1、名称:Y型过滤器 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	组	47		
2842	031002001039	自动排气阀	1、名称:自动排气阀 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1538 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2843	031002008010	不锈钢软接	1、名称:不锈钢软接 2、材质:不锈钢 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	94		
2844	031002008011	软接	1、名称:软接 2、材质:铜 3、规格型号:DN20 PN1.6MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	根	47		
2845	010502004005	设备基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.51		
		空调风系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1539 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2846	030701003044	多联机内机（两面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（两面出风卡式） 2. 型号:MDV-D36Q2/N1 3. 参数:送风量550m3/h, 制冷量3.6KW, 制热量4.0kW, 功率0.09KW, 配遥控控制 4. 安装方式:两面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1540 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2847	030701003048	多联机内机	1. 名称:多联机内机 2. 型号:MDV-D45T2/N1 3. 参数:送风量620m3/h, 制冷量4.5KW, 制热量5.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:卧式安装式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1541 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2848	030701003049	多联机内机	1. 名称:多联机内机 2. 型号:MDV-D71T2/N1 3. 参数:送风量1000m3/h, 制冷量7.1KW, 制热量8.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:卧式安装式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1542 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2849	030701003047	多联机内机（四面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（四面出风卡式） 2. 型号:MDV-D71Q4/N1-C 3. 参数:送风量1000m3/h, 制冷量7.1KW, 制热量8.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:四面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1543 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2850	030701003056	多联机内机（四面出风卡式）	1. 名称:多联机内机（四面出风卡式） 2. 型号:MDV-D80Q4/N1-C 3. 参数:送风量1300m3/h, 制冷量8.0KW, 制热量9.0KW, 功率0.1KW, 配遥控控制 4. 安装方式:四面出风卡式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线，以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑，并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1544 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2851	030701004066	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:68KM4 3. 参数:制冷量24KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2852	030701004067	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:170KM4 3. 参数:制冷量8.01KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1545 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2853	030701004068	四面出风式风机盘管	1. 名称:四面出风式风机盘管 2. 型号:238KM4 3. 参数:制冷量11.214KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
2854	030701004069	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-34 3. 参数:制冷量2.107KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1546 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2855	030701004070	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-51 3. 参数:制冷量2.86KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
2856	030701004071	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-68 3. 参数:制冷量3.57KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1547 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2857	030701004072	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 参数:制冷量4. 326KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	9		
2858	030701004073	卧式暗装风机盘管	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:FP-102 3. 参数:制冷量5. 237KW 4. 安装方式:吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1548 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2859	030701004078	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-136 3. 参数: 制冷量 6.902KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
2860	030701004079	卧式暗装风机盘管	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 2. 型号: FP-170 3. 参数: 制冷量 8.272KW 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1549 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2861	030701004075	移动式独立除湿机	1. 名称:移动式独立除湿机 2. 型号:D-90D 3. 参数:除湿量(27° C/60%RH):1.7kg/h、除湿量(35° C/90%RH):90L/D、除湿功率(27° C/60%RH):880W、除湿功率(35° C/90%RH):1300W、风量:500m³/h、制冷剂:R32、机身尺寸:364*400*780mm、重量:35KG 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1550 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2862	030701003057	食品阴凉机组KT-01	1. 名称:食品阴凉机组KT-01（含室内室外机） 2. 机组性能参数:KT-02;送风量1550m3/h,机外余压100Pa,冷量15kW,制热量16KW,电加热4kW/380V（可控硅），电机功率0.55kW/380V,参考尺寸1600*917*742mm,参考重量265KG,带G4初效过滤器,变频外机 最大运行功率:380V/7.0KW,最大运行电流32A,运行重量100KG 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1551 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2863	030702001040	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	4.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1552 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2864	030702001041	镀锌钢板0.6mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	10.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1553 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2865	030702001042	镀锌钢板0.75mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	192.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1554 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2866	030702001043	镀锌钢板1.0mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	24.75		
2867	030703019023	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	79.12		
2868	030704001018	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	231.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1555 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2869	031208003043	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	231.97		
2870	030703011019	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*200 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2871	030703011020	格栅回风百叶	1. 名称:格栅回风百叶 2. 规格:400*400 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1556 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2872	030703011021	格栅回风百叶	1. 名称: 格栅回风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20		
2873	030703011022	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*200 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2874	030703011023	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 400*400 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1557 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2875	030703011024	方形送风百叶	1. 名称: 方形送风百叶 2. 规格: 600*600 3. 材质: ABS 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	21		
2876	030703021024	静压箱	1. 名称: 消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格: L1000*K600*H1000 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1558 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2877	030703021025	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L800*W800*H800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2878	030703001084	手动多叶调节阀500*300	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:500*300 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
		净化空调部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1559 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2524	030113001024	恒温恒湿净化空调机组6MAU-01	1. 名称: 恒温恒湿净化空调机组 2. 型号: 6MAU-01 3. 参数: 风量3850m³/h, 机外余压750Pa, 冷量69.5kW, 电加热量34.5kW/380V (1:2:4), 电极加湿量34kg/h, 电机功率3kW/380V, 参考尺寸3099*1085*879mm, 参考重量560.4KG 4. 安装方式: 落地安装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1560 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2525	030113001025	恒温恒湿净化空调机组6MAU-01	1. 名称: 恒温恒湿净化空调机组 2. 型号: 6AHU-01 3. 参数: 送风量2300m³/h, 新风量550m³/h, 机外余压750Pa, 冷量18.5kW, 电加热量9kW/380V (1:2:4), 电极加湿量6kg/h, 电机功率2.2kW/380V, 参考尺寸3231*739*737mm, 参考重量379.76KG 4. 安装方式: 落地安装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1561 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2526	030702001060	镀锌钢板0.5mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	113.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1562 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2527	030702001061	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	45.64		
2528	030703019031	柔性接口	1. 名称: 柔性接口 2. 材质: 综合考虑	m2	0.97		
2529	030704001029	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称: 风管漏风试验	m2	159.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1563 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2530	031208003052	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	159.39		
2531	030703021032	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L800*W800*H800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1564 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2532	030703021037	高效过滤箱	1. 名称: 高效过滤箱 2. 规格: 风量4500m <sup>3</sup> /h; H14高效过滤器压损500Pa; 重量120KG 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2533	030601004010	洁净式压差表	1. 名称: 洁净式压差表 2. 规格: ±30Pa, 304不锈钢材质带盖板及高低压接口 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1565 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2534	030701017016	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:200*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
2535	030701017017	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:320*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1566 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2536	030703001185	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	9		
2537	030703001187	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1567 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2538	030703001188	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2539	030703001211	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:320*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1568 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2540	030703001189	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:400*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2541	030703007077	H14高效送风口	1. 名称:H14高效送风口 2. 规格:风量1000CMH, 尺寸330*330mm 3. 材质:钢制 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
2542	030703007078	H14高效送风口	1. 名称:H14高效送风口 2. 规格:风量1000CMH, 尺寸494*494mm 3. 材质:钢制 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1569 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2543	030703007079	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:400*200, 带手动阀 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
2544	030703007080	门铰式回风百叶	1. 名称:门铰式回风百叶 2. 规格:500*300, 带手动阀 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2545	030704001030	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	142.44		
		新风空调部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1570 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2546	030113001026	新风补风空调机组 XF6-1	1. 名称: 新风补风空调机组 2. 型号: XF6-1 3. 参数: 风量28500m³/h, 机外余压950Pa, 冷量399kW, 变频电机功率18.5kW/380V, 参考尺寸2976*2473*1808mm, 参考重量1404.2KG 4. 安装方式: 吊装 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1571 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2547	030702001064	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	66.51		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1572 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2548	030702001066	镀锌钢板0.6mm	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装, 带三通调节挡板 7. 接口形式: 咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	59.13		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1573 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2549	030702001065	镀锌钢板0.75mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	341.1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1574 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2550	030702001067	镀锌钢板1.0mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	17.11		
2551	030703019032	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	1.42		
2552	030704001031	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	483.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1575 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2553	031208003053	发泡橡塑保温板30mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	483.85		
2554	030703021035	静压箱	1. 名称:消声静压箱(内贴玻璃棉+钢制孔板) 2. 规格:L1800*W1800*H1800 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1576 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2555	030703020005	消声器	1. 名称:消声器 2. 规格:630*320*1000 3. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2556	030703007075	格栅排风百叶	1. 名称:格栅排风百叶 2. 规格:300*300 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	31		
2557	030703007076	格栅排风百叶	1. 名称:格栅排风百叶 2. 规格:600*600 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	22		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1577 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2558	030703011031	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	19		
2559	030703011032	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600*600 3. 材质:ABS防结露 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	44		
2560	030703001190	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1000*500mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1578 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2561	030703001229	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*630mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2562	030703001193	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:200*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1579 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2563	030703001194	CAV (开关) 电动阀	1. 名称: CAV (开关) 电动阀 2. 规格: 250*200mm, 不含执行器 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2564	030703001230	CAV (开关) 电动阀	1. 名称: CAV (开关) 电动阀 2. 规格: 400*250mm, 不含执行器 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1580 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2565	030703001231	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:500*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2566	030703001232	CAV(开关)电动阀	1. 名称:CAV(开关)电动阀 2. 规格:630*630mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1581 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2567	030701017022	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:400*250mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2568	030701017023	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:400*400mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1582 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2569	030701017024	VAV变风量阀	1. 名称:VAV变风量阀 2. 规格:630*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	5		
2570	030703001233	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:1500*500 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1583 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2571	030703001195	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:1000*450 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2572	030703001236	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:650*320 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1584 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2573	030703001237	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:650*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2574	030703001234	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:500*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1585 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2575	030703001235	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:500*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2576	030703001238	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:400*400 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1586 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2577	030703001239	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:400*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
2578	030703001197	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:250*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1587 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2579	030703001198	手动多叶调节阀	1. 名称:手动多叶调节阀 2. 规格:250*250 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
		排风部分					
2580	030108001015	GF6-1管道式排风机	1. 名称:GF6-1管道式排风机 2. 规格:风量500m³/h, 风压280Pa, 电机功率0.18kW/220V 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1588 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2581	030405015008	天花排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:钢制,风量210CMH,尺寸320*320mm,带止回阀 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2582	030703007072	格栅排风百叶	1. 名称:格栅排风百叶 2. 规格:300*300 3. 材质:ABS 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	31		
2583	030703007074	排风防雨百叶	1. 名称:排风防雨百叶 2. 规格:800*800 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1589 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2584	030702005041	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	121.85		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1590 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2585	030702005042	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320<b≤500mm  5. 板材厚度:5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	200.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1591 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2586	030702005044	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边500<b≤800mm  5. 板材厚度:6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	111.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1592 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2587	030702005045	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边800<b≤1250mm  5. 板材厚度:8mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	0.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1593 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2588	030702005043	PP圆形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:圆形 4. 规格:长边≤320mm  5. 板材厚度:4mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	101.75		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1594 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2589	030702005046	PP圆形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:圆形 4. 规格:长边320<b≤630mm 5. 板材厚度:6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	98.56		
2590	030703019033	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	12.27		
2591	030704001032	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	539.68		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1595 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2592	031208003054	发泡橡塑保温板20mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	539.68		
2593	030703001212	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1000*550mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1596 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2594	030703001213	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*630mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2595	030703001214	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*400mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1597 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2596	030703001199	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2597	030703001202	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:Φ160, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1598 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2598	030703001203	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ200，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2599	030703001204	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ250，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1599 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2600	030703001215	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ315，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2601	030703001216	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:φ400，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1600 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2602	030703001217	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:160*160, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2603	030703001218	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:200*200, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1601 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2604	030703001219	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:250*200，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2605	030703001220	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:320*250，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1602 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2606	030703001221	CAV定风（开关）量电动阀	1. 名称:CAV定风（开关）量电动阀（不含执行器）PP材质 2. 规格:500*320，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2607	030703001205	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:φ160，阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1603 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2608	030703001222	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格: φ200, 阻燃等级:V2 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2609	030703001223	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格: φ250, 阻燃等级:V2 3. 类型: 本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1604 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2610	030703001224	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:160*160, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
2611	030703001225	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:200*200, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1605 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2612	030703001226	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:250*200, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2613	030701017018	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:200*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1606 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2614	030701017019	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:320*200mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
2615	030701017020	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格:Φ250, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1607 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2616	030701017021	PP材质VAV变风量阀	1. 名称:PP材质VAV变风量阀 2. 规格: Φ315, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	18		
2617	030703001206	PP手动多叶调节阀	1. 名称:PP手动多叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1608 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2618	030703001207	PP手动多叶调节阀	1. 名称:PP手动多叶调节阀 2. 规格:320*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2619	030703001227	不锈钢手动多叶调节阀	1. 名称:不锈钢手动多叶调节阀 2. 规格:Φ160 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1609 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2620	030703001228	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格: $\phi$ 250, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
		屋顶					
		排风系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1610 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2717	030108001003	PF3-1耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF3-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量4000m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3. 变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1611 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2718	030108001001	PF3-2耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF3-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量4500m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3. 变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1612 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2719	030108001006	PF4-1耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF4-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量19000m³/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/15KW;重量762KG 3. 变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1613 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2720	030108001007	PF4-2/PF4-3耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF4-2/PF4-3耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量12000m³/h; 风压1600Pa; 变频电机功率380V/11KW; 重量753KG; 参考尺寸:L1847*K1198*H1790 3. 变频电机, 幅度20~50Hz; 风机能效等级不低于二级; 含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1614 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2721	030108001013	PF5-1耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF5-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量6000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/5.5KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3. 变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1615 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2722	030108001014	PF5-2耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF5-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量8000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/7.5KW;重量676KG;参考尺寸:L1555*K1060*H1250 3. 变频电机,幅度20`50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1616 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2723	030108001017	PF6-1耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF3-1耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量4000m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3. 变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1617 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2724	030108001020	PF6-2耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF6-2耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量16500m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/15KW;重量753KG;参考尺寸:L1900*K1300*H180 3. 变频电机,幅度20`50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1618 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2725	030108001019	PF6-3耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF6-3耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量7000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/7.5KW;重量676KG;参考尺寸:L1555*K1060*H1250 3. 变频电机,幅度20`50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1619 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2726	030108001021	PF6-4耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF6-4耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格: 风量21000m³/h; 风压1600Pa; 变频电机功率380V/15KW; 重量762KG; 参考尺寸:L2083*K1375*H1926 3. 变频电机, 幅度20° 50Hz; 风机能效等级不低于二级; 含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式: 落地安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1620 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2727	030108001018	PF6-5耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF6-5耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量6000m3/h;风压1600Pa;变频电机功率380V/5.5KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3. 变频电机,幅度20`50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1621 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2728	030108001016	PF6-6耐腐蚀玻璃钢离心风机	1. 名称:PF6-6耐腐蚀玻璃钢离心风机 2. 规格:风量4500m3/h;压1600Pa;变频电机功率380V/4KW;重量636KG;参考尺寸:L1455*K960*H1250 3. 变频电机,幅度20~50Hz;风机能效等级不低于二级;含进出口变径及风机防雨帽 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1622 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2729	030108001022	无机酸雾吸收塔	1. 名称:无机酸雾吸收塔 2. 规格:风量8000m3/h;材质PP, 功率: 2.2KW 3. 含填料层、喷淋层、除雾层 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1623 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2730	030108001023	无机酸雾吸收塔	1. 名称: 无机酸雾吸收塔 2. 规格: 风量12000m³/h; 材质PP, 功率: 2.2KW 3. 含填料层、喷淋层、除雾层 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式: 落地安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1624 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2731	030108001024	无机酸雾吸收塔	1. 名称: 无机酸雾吸收塔 2. 规格: 风量16500m³/h; 材质PP, 功率: 2.2KW 3. 含填料层、喷淋层、除雾层 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式: 落地安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1625 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2732	030108001025	无机酸雾吸收塔	1. 名称: 无机酸雾吸收塔 2. 规格: 风量6000m3/h; 材质PP, 功率: 2.2KW 3. 含填料层、喷淋层、除雾层 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式: 落地安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1626 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2733	030108001026	无机酸雾吸收塔	1. 名称: 无机酸雾吸收塔 2. 规格: 风量7000m3/h; 材质PP, 功率: 2.2KW 3. 含填料层、喷淋层、除雾层 4. 减振底座形式、数量: 弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式: 落地安装 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1627 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2734	030108001027	活性炭吸附箱	1. 名称:活性炭吸附箱 2. 规格:风量6000m3/h;材质PP 3. 碘值≥300mg/g 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1628 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2735	030108001028	活性炭吸附箱	1. 名称:活性炭吸附箱 2. 规格:风量19000m3/h;材质PP 3. 碘值 $\geq 300\text{mg/g}$ 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1629 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2736	030108001029	活性炭吸附箱	1. 名称:活性炭吸附箱 2. 规格:风量21000m3/h;材质PP 3. 碘值≥300mg/g 4. 减振底座形式、数量:弹簧减振 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 安装方式:落地安装 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2737	030701010002	F8中效过滤箱	1. 名称:F8中效过滤箱 2. 规格:风量4000m3/h;材质钢制 3. 框架形式、材质:综合考虑 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1630 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2738	030701010001	过滤器	1. 名称:H14高效过滤器 2. 规格:风量4500m3/h;材质钢制 3. 框架形式、材质:综合考虑 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
2739	030702005050	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边320<b≤500mm  5. 板材厚度:5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	63.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1631 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2740	030702005051	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边500<b≤800mm  5. 板材厚度:6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	70.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1632 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2741	030702005052	PP矩形风管	1. 名称:排风管 2. 材质:PP风管,实验室专用耐酸碱型,V2级 3. 形状:矩形 4. 规格:长边800<b≤1250mm  5. 板材厚度:8mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含三通、四通、法兰变径、加强筋等,综合考虑风管支架制作安装及刷漆 7. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	30.66		
2742	030703019034	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	15.68		
2743	030704001033	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	164.602		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1633 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2744	031208003055	发泡橡塑保温板20mm	1. 绝热材料品种:B1级橡塑保温材料 2. 绝热厚度:20mm 3. 类型:风管保温 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	164.602		
2745	030703001240	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1000*550mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1634 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2746	030703001241	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:630*630mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2747	030703001242	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:500*400mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1635 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2748	030703001243	70℃常开防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:400*320mm, 不含执行器 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
2749	030703001244	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:1000*550, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1636 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2750	030703001245	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:630*630, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2751	030703001246	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:500*400, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1637 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2752	030703001247	PP手动蝶阀	1. 名称:PP手动蝶阀 2. 规格:320*400, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
2753	030703001248	PP手动多叶调节阀	1. 名称:PP手动多叶调节阀 2. 规格:320*400, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1638 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2754	030703001249	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:1000*550, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
2755	030703001250	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:630*630, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1639 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2756	030703001251	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:500*400, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
2757	030703001252	PP止回阀	1. 名称:PP止回阀 2. 规格:320*400, 阻燃等级:V2 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
		空调水系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1640 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2758	030701003058	多联机室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:MDV-335W/DSN1-830i 3. 参数:制冷量33.5KW, 制热量37.5kW, 功率9.09KW 4. 安装方式:落地式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1641 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2759	030701003061	多联机室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:MDV-450W/DSN1-830i 3. 参数:制冷量45KW, 制热量50kW, 功率14KW 4. 安装方式:落地式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1642 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2760	030701003059	多联机室外机	1. 名称:多联机室外机 2. 型号:MDV-560W/DSN1-910i 3. 参数:制冷量56.0KW, 制热量63.0kW, 功率15.8KW 4. 安装方式:落地式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1643 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2761	030701003060	防爆多联机室外机	1. 名称:防爆多联机室外机 2. 型号:BFKG-16DL(16OR1) 3. 参数:制冷量16.0KW, 制热量17.5.0kW, 功率5.5KW 4. 安装方式:落地式 5. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
2762	031005008002	电子水处理仪	1. 类型:电子水处理仪 2. 规格:处理流量450m3/h, 功率0.2KW 3. 管径:DN250 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1644 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2763	030112006001	横流式低噪声冷却塔	1. 名称:横流式低噪声冷却塔 2. 规格:冷却水量450m3/h, 风机（变频）功率3KW, 进出水温度37/32℃, 3. 配置低噪音变频电机风机 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线, 以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑, 并除锈刷油 5. 安装方式:落地 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
2764	010502004006	设备基础	1. 混凝土种类:混凝土基础 2. 混凝土强度等级:C25	m3	90.71		
2765	030412002001	PVC保护槽	1. 名称:室外冷媒管保护 2. 材质:PVC保护槽 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	161.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1645 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2766	031001008027	PPR给水管	1. 材质:PPR冷水管,S5系列 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、水压试验、成品管卡 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	9.14		
2767	031001008028	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3.48		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1646 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2768	031001008029	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 5. 安装部位:室内 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.87		
2769	031001003028	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN150 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1647 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2770	031001003029	无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻供回水管 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN200 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 绝热保温:40mm厚闭B1级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	66.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1648 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2771	031001005028	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ9.53 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	19.3		
2772	031001005029	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ12.7 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	15.71		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1649 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2773	031001005030	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ15.88 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	36.17		
2774	031001005031	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ19.05 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	39.01		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1650 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2775	031001005032	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ22.23 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	24.65		
2776	031001005033	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管 Φ28.58 3. 连接形式:管 螺纹连接 4. 绝热保温:15 mm厚难燃B级橡 塑保温棉,具体 技术要求详见图 纸 5. 压力试验及 吹、洗设计要求 :气密性试验、 抽真空干燥等, 按设计要求 6. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m	27.23		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1651 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2777	031001005034	紫铜管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管Φ38.1 3. 连接形式:管螺纹连接 4. 绝热保温:15mm厚难燃B级橡塑保温棉,具体技术要求详见图纸 5. 压力试验及吹、洗设计要求:气密性试验、抽真空干燥等,按设计要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.71		
2778	031201001009	管道刷油	1. 除锈级别:清除管道表面的铁锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:涂防锈漆二度 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.09		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1652 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2779	080707009008	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 符合设计及规范要求 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	165.94		
2780	031201003009	金属支架刷油	1. 油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、调和漆两遍 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	165.94		
2781	031002001060	蝶阀	1、名称:蝶阀 2、材质:铸铁 3、规格型号:DN250 PN1.6 MPa 4、其他未尽事项详见图纸及验收规范	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1653 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2782	031208004017	阀门绝热	1. 绝热材料:B1级橡胶保温棉,具体技术要求详见图纸 2. 绝热厚度:40mm厚 3. 阀门规格:DN225~DN250 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
		安装费用					
2522	031401001001	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
2523	031401022001	高层施工增加	1. 名称:高层建筑增加费 2. 内容:综合考虑建筑高度施工过程中所需的人工降效	项	1		
		实验室工程-纯水安装工程					
		整个项目					
		三层					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1654 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3201	030807002003	隔膜阀	1. 名称:隔膜阀 2. 材质:卫生级 不锈钢316 3. 型号、规格: DN15 4. 焊接方法:焊接 5. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招 标文件、工程 量清单计价说 明、国家相关 规范等	套	5		
3202	030804003001	U形弯	1. 材质:卫生级 不锈钢316U形 弯 2. 规格:DN25 3. 焊接方法:焊接 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招 标文件、工程 量清单计价说 明、国家相关 规范等	套	5		
3203	031003014001	不锈钢水嘴	1. 类型:水嘴 2. 材质:卫生级 不锈钢316 3. 规格:DN10 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招 标文件、工程 量清单计价说 明、国家相关 规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1655 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3204	030801005015	低压不锈钢管	1. 材质:卫生级SS316不锈钢材质, 压力等级为1.0Mpa 2. 规格:DN25*2.5mm 3. 焊接方法:数码自动焊, 内外充氩气、轨道自动热焊接 4. 清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5. 压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6. 系统管道安装完成后进行吹扫, 循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门, 供水压力增至0.6mpa, 试压时间不少于60min, 检查系统无渗漏即可 7. 保温: $\phi 32$ 管	m	64.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1656 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式保温棉 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3205	080802013001	铝制标签卡	1. 名称: 管道标签 2. 材质: 铝玻材质 数码打印 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	64		
3206	030804003002	低压不锈钢管件	1. 材质: 卫生级 SS316 不锈钢材质 2. 规格: DN25 3. 综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16		
3207	080707009001	水管支架	1. 材质: 不锈钢支架 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	78.46		
3234	031401001001	脚手架		项	1		
		四层					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1657 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3197	031005003001	纯化水设备（整套）	1. 名称:纯化水设备（整套） 2. 主机产水符合GB6682-2008实验室分析用水标准二级用水标准 3. 参数:主机纯水产水量:1T/H，分配系统供水量:4T/H; 主机卫生级不锈钢无菌水箱1000L水箱 4. 主机可同时显示主机本身和楼宇管路的工作状态:主机的阅读面板需显示出进水气动阀、高压泵、冲洗阀、循环泵、紫外线灯等部件工作状态，在线显示进水流、RO产水电导率、水箱液位、纯水管网出水电阻率、循环管网出水压力等参数。电导率与对应阀门关联控制 5. 含无菌水罐、石英砂过滤器、活性炭过滤器、加药罐、保安过滤器、一级高压泵、RO膜、pH调节系统、二级高压泵、EDI、TOC脱除器、供水泵、臭氧	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1658 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			杀菌器、紫外线杀菌器、保安过滤器、DI树脂罐等一整套纯水设备，含二次深化 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3198	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 材质: 卫生级不锈钢316 3. 焊接方法: 焊接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3199	030807002009	隔膜阀	1. 名称: 隔膜阀 2. 材质: 卫生级不锈钢316 3. 型号、规格: DN25 4. 焊接方法: 焊接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1659 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3200	030807002010	压力调节阀	1. 名称:压力调节阀 2. 材质:卫生级不锈钢316 3. 型号、规格:DN25 4. 焊接方法:焊接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3208	030807002006	隔膜阀	1. 名称:隔膜阀 2. 材质:卫生级不锈钢316 3. 型号、规格:DN15 4. 焊接方法:焊接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
3209	030804003003	U形弯	1. 材质:卫生级不锈钢316U形弯 2. 规格:DN25 3. 焊接方法:焊接 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1660 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3210	031003014002	不锈钢水嘴	1. 类型:水嘴 2. 材质:卫生级 不锈钢316 3. 规格:DN10 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	个	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1661 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3211	030801005016	低压不锈钢管	1. 材质: 卫生级 SS316 不锈钢材质, 压力等级为 1.0Mpa 2. 规格: DN25*2.5mm 3. 焊接方法: 数码自动焊, 内外充氩气、轨道自动热焊接 4. 清洗除油、钝化: 配置 5% 氢氧化钠溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于 40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至 PH 值显中性且无异味 5. 压力试验、吹扫与清洗: 配置 8% 硝酸溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于 40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至 PH 值显中性且无异味 6. 系统管道安装完成后进行吹扫, 循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门, 供水压力增至 0.6 mpa, 试压时间不少于 60min, 检查系统无渗漏即可 7. 保温: $\phi$ 32 管	m	119.83		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1662 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式保温棉 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3212	080802013002	铝制标签卡	1. 名称: 管道标签 2. 材质: 铝玻材质 数码打印 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	120		
3213	030804003006	低压不锈钢管件	1. 材质: 卫生级 SS316 不锈钢材质 2. 规格: DN25 3. 综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	32		
3214	080707009005	水管支架	1. 材质: 不锈钢支架 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	145.2		
3235	031401001002	脚手架		项	1		
		五层					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1663 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3215	030807002007	隔膜阀	1. 名称: 隔膜阀 2. 材质: 卫生级不锈钢316 3. 型号、规格: DN15 4. 焊接方法: 焊接 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3216	030804003004	U形弯	1. 材质: 卫生级不锈钢316U形弯 2. 规格: DN25 3. 焊接方法: 焊接 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3217	031003014003	不锈钢水嘴	1. 类型: 水嘴 2. 材质: 卫生级不锈钢316 3. 规格: DN10 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1664 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3218	030801005017	低压不锈钢管	1. 材质:卫生级SS316不锈钢材质, 压力等级为1.0Mpa 2. 规格:DN25*2.5mm 3. 焊接方法:数码自动焊, 内外充氩气、轨道自动热焊接 4. 清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5. 压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6. 系统管道安装完成后进行吹扫, 循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门, 供水压力增至0.6mpa, 试压时间不少于60min, 检查系统无渗漏即可 7. 保温: $\phi 32$ 管	m	44.54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1665 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式保温棉 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3219	080802013003	铝制标签卡	1. 名称: 管道标签 2. 材质: 铝玻材质 数码打印 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	44		
3220	030804003007	低压不锈钢管件	1. 材质: 卫生级SS316不锈钢材质 2. 规格: DN25 3. 综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	13		
3221	080707009006	水管支架	1. 材质: 不锈钢支架 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	54.45		
3236	031401001003	脚手架		项	1		
		六层					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1666 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3222	030807002008	隔膜阀	1. 名称: 隔膜阀 2. 材质: 卫生级 不锈钢316 3. 型号、规格: DN15 4. 焊接方法: 焊接 5. 其他: 未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招 标文件、工程 量清单计价说明、 国家相关规范等	套	14		
3223	030804003005	U形弯	1. 材质: 卫生级 不锈钢316U形 弯 2. 规格: DN25 3. 焊接方法: 焊接 4. 其他: 未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招 标文件、工程 量清单计价说明、 国家相关规范等	套	14		
3224	031003014004	不锈钢水嘴	1. 类型: 水嘴 2. 材质: 卫生级 不锈钢316 3. 规格: DN10 4. 其他: 未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招 标文件、工程 量清单计价说明、 国家相关规范等	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1667 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3225	030801005018	低压不锈钢管	1. 材质:卫生级SS316不锈钢材质, 压力等级为1.0Mpa 2. 规格:DN25*2.5mm 3. 焊接方法:数码自动焊, 内外充氩气、轨道自动热焊接 4. 清洗除油、钝化:配置5%氢氧化钠溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 5. 压力试验、吹扫与清洗:配置8%硝酸溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至PH值显中性且无异味 6. 系统管道安装完成后进行吹扫, 循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门, 供水压力增至0.6mpa, 试压时间不少于60min, 检查系统无渗漏即可 7. 保温: Φ32管	m	224.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1668 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式保温棉 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3226	080802013004	铝制标签卡	1. 名称: 管道标签 2. 材质: 铝玻材质 数码打印 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	224		
3227	030804003008	低压不锈钢管件	1. 材质: 卫生级 SS316 不锈钢材质 2. 规格: DN25 3. 综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	58		
3228	080707009007	水管支架	1. 材质: 不锈钢支架 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	271.04		
3237	031401001004	脚手架		项	1		
		七层					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1669 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3229	030807002003	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:卫生级不锈钢316 3. 型号、规格:DN15 4. 焊接方法:焊接 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1670 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3230	030801005013	低压不锈钢管	1. 材质: 卫生级 SS316 不锈钢材质, 压力等级为 1.0Mpa 2. 规格: DN25*2.5mm 3. 焊接方法: 数码自动焊, 内外充氩气、轨道自动热焊接 4. 清洗除油、钝化: 配置 5% 氢氧化钠溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于 40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至 PH 值显中性且无异味 5. 压力试验、吹扫与清洗: 配置 8% 硝酸溶液, 启动循环装置, 使溶液在系统管道内循环时间不低于 40min. 排空管道溶液, 自来水冲洗系统管道至 PH 值显中性且无异味 6. 系统管道安装完成后进行吹扫, 循环管道供水冲洗至清澈无杂质后关闭所有末端阀门, 供水压力增至 0.6mpa, 试压时间不少于 60min, 检查系统无渗漏即可 7. 保温: $\phi$ 32 管	m	37.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1671 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			式保温棉 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3231	080802013005	铝制标签卡	1. 名称: 管道标签 2. 材质: 铝玻材质 数码打印 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	38		
3232	030804003009	低压不锈钢管件	1. 材质: 卫生级 SS316 不锈钢材质 2. 规格: DN25 3. 综合考虑三通、弯头等管件制作及安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
3233	080707009008	水管支架	1. 材质: 不锈钢支架 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	45.98		
3238	031401001005	脚手架		项	1		
		安装费用					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1672 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3195	031401001006	脚手架搭拆费	1. 名称: 脚手架搭拆费 2. 内容: 综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
3196	031401022001	高层施工增加	1. 名称: 高层建筑增加费 2. 内容: 综合考虑建筑高度施工过程中所需的人工降效	项	1		
		实验室工程-废液收集设备					
		整个项目					
		设备					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1673 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3241	011501015001	分析仪器自排式废液收集系统 管网式废液收集系统 （含声光报警、自动切换系统）	1. 名称: ICP-MS 仪器采用独立溶剂密封及废液收集系统 2. 参数: 5台分析仪器所排液体进行（依据GB/31190-2014实验室废弃物收集规范）分类收集，联排仪器集中汇总至一个收集点中。 3. 每台仪器配置4套 多孔溶剂进样密封系统；（带流速为150 ML /min空气单向阀） 4. 每个废液收集终端配置自动液位感应器及声光报警系统、 5. 报警器集成活性炭废气挥发感应报警功能； 6. 手动切换控制系统、挥发性有害气体吸附过滤系统。 7. 全套废液管网收集系统及连接密封件采用φ32mm化学废液收集专用，耐酸碱、抗腐蚀，耐压的成套标准管道及连接密封件，材质为HD-PE-EL/FTFE原料复合材质 8. 末端: 配置活	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1674 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性炭过滤装置，采用接触式液位感应器和声光报警装置作为监控。废液收集桶一备一用，含自动切换系统 9. 含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 10. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1675 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3242	011501015002	分析仪器自排式废液收集系统 管网式废液收集系统 （含声光报警、自动切换系统）	1. 名称:ICP-MS 仪器采用独立溶剂密封及废液收集系统 2. 参数:3台分析仪器所排液体进行（依据GB/31190-2014实验室废弃物收集规范）分类收集，联排仪器集中汇总至一个收集点中。 3. 每台仪器配置4套多孔溶剂进样密封系统；（带流速为150 ML /min空气单向阀） 4. 每个废液收集终端配置自动液位感应器及声光报警系统、 5. 报警器集成活性炭废气挥发感应报警功能； 6. 手动切换控制系统、挥发性有害气体吸附过滤系统。 7. 全套废液管网收集系统及连接密封件采用Φ32mm化学废液收集专用，耐酸碱、抗腐蚀，耐压的成套标准管道及连接密封件，材质为HD-PE-EL/FTFE原料复合材质 8. 末端:配置活	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1676 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性炭过滤装置，采用接触式液位感应器和声光报警装置作为监控。废液收集桶一备一用，含自动切换系统 9. 含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 10. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1677 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3243	011501015003	分析仪器自排式废液收集系统 管网式废液收集系统 （含声光报警、自动切换系统）	1. 名称:ICP-MS 仪器采用独立溶剂密封及废液收集系统 2. 参数:1台分析仪器所排液体进行（依据GB/31190-2014实验室废弃物收集规范）分类收集，联排仪器集中汇总至一个收集点中。 3. 每台仪器配置4套多孔溶剂进样密封系统；（带流速为150ML /min空气单向阀） 4. 每个废液收集终端配置自动液位感应器及声光报警系统、 5. 报警器集成活性炭废气挥发感应报警功能； 6. 手动切换控制系统、挥发性有害气体吸附过滤系统。 7. 全套废液管网收集系统及连接密封件采用Φ32mm化学废液收集专用，耐酸碱、抗腐蚀，耐压的成套标准管道及连接密封件，材质为HD-PE-EL/FTFE原料复合材质 8. 末端:配置活	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1678 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			性炭过滤装置，采用接触式液位感应器和声光报警装置作为监控。废液收集桶一备一用，含自动切换系统 9. 含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 10. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1679 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3244	011501015004	人工倾倒式废液收集系统（含液位感应声光报警）	1. 不规则斜坡漏斗，“更”有效减少静电积累 2. 漏斗采用整体模具化一体成型产品，颜色和口径满足不同化学废液分类收集要求：蓝色漏斗： $\phi \geq 157\text{mm}$ ，灰色漏斗： $\phi \geq 165\text{mm}$ ，黑色漏斗： $\phi \geq 157\text{mm}$ ，收集容易产生静电风险废液的漏斗须提供SEFA导电性测试合格报告，以规避倾倒过程的静电风险 3. 直径22mm 内径PTFE导液管道，可根据需求而裁剪长度 4. 具有良好的化学兼容性及密封性，适合收集包括酸碱、有机溶剂、重金属等各类成分废液 5. 安装方便，高效使用率，带明显辨识化学类别标识 6. 带声光报警器，实时监控液位水平 7. 20升UN 道路运输认证安全桶，确保存放和运输安全 8. 配活性炭过滤器，SGS 安	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1680 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			全认证，6个月使用期 9. 废液混合前区分化学试剂成分，避免化学反应，见国标:GB/31190-2014规范 10. 含设备本体、管道、管件、支架等附件及安装，综合考虑现场安装、调试、培训等费用 11. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
		安装费用					
3239	031401001001	脚手架搭拆费	1. 名称: 脚手架搭拆费 2. 内容: 综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
3240	031401022001	高层施工增加	1. 名称: 高层建筑增加费 2. 内容: 综合考虑建筑高度施工过程中所需的人工降效	项	1		
		实验室工程-集中供气安装工程					
		整个项目					
		气源部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1681 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3247	030807001001	不锈钢半自动切换减压阀（1*1双瓶供气：Air、He、C2H2；3*3六瓶供气：N2、Ar）	规格型号:DK-P-100-ZG  材质: 不锈钢SS316L  可实现气源供气方向的自动切换；一端用完自动切换到另一端，适用无腐蚀性高纯气体6.0、可燃气体；高压大流量阀门设计，满足后续流量参数的变化；进气压力可承20MPA，满足后续气源压力提升；出气压力及流量参数匹配设计需求，阀体阀芯、膜片采用不锈钢SS316L材质，确保气体无污染。其他未叙符合设计、规范、招投标要求. 含气源隔膜阀，吹扫隔膜阀，安全阀,全部轴向压力表方便拆卸维修	套	19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1682 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			。				
3248	030807001001	不锈钢延伸模块	规格型号:DK-YSMK，  材质:不锈钢SS316L  用于多瓶供气，进气端做拓展，含四通圆坨，高压开关球阀，面板，不锈钢连接件，转接头等。	套	12		
3249	030807001001	不锈钢气源球阀	规格型号:1/2"英寸 材质: 不锈钢SS316L 连接形式:卡套 其他:球形硬密封结构，适用于非腐蚀性气体，手柄旋转设计，设有限位卡槽，防止用力过度造成阀门损坏，提高阀门使用寿命，其他未叙符合设计、规范、招投标要求。	套	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1683 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3250	030807001001	不锈钢楼层控制球阀	规格型号:1/2"英寸 材质:不锈钢SS316L 连接形式:卡套 其他:球形硬密封结构,适用于非腐蚀性气体,手柄旋转设计,设有限位卡槽,防止用力过度造成阀门损坏,提高阀门使用寿命,其他未叙符合设计、规范、招投标要求.	套	12		
3251	031003010001	不锈钢高压金属软管	规格型号:DK-GYRG  材质:内管SS316L不锈钢波纹管,外包不锈钢编织,防暴弹簧固定加强型构,两端接口1/4" FNPT,耐压20MPa 连接形式:螺纹连接 其他未叙符合设计、规范、招投标要求.	套	18		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1684 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3252	030806002001	不锈钢钢瓶接头	规格型号:G5/8 材质:不锈钢SS316L 连接形式:匹配钢瓶规格 其他:采用耐高压的螺旋管连接,经过清洗去油脂处理工艺,避免气体被污染及泄露,具有优异的耐腐蚀性,其他未叙符合设计、规范、招投标要求.	套	18		
3253	030804003003	外丝接头	规格型号:1/4 MNPT 材质:不锈钢SS316L 连接形式:螺纹连接 其他:所有螺纹经过低温硬化渗碳过程,经过清洗去油脂处理工艺,避免气体被污染及泄露,具有优异的耐腐蚀性,其他未叙符合设计、规范、招投标要求.	套	18		
		管路部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1685 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3254	030801006003	不锈钢洁净管道	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/4" 3. 焊接方法:数码自动焊接(数码焊接) 4. 压力试验、吹扫与清洗:高纯氩气 (99.99%) 不间断吹扫管道	m	631.87		
3255	030801006003	不锈钢洁净管道	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/2" 3. 焊接方法:数码自动焊接(数码焊接) 4. 压力试验、吹扫与清洗:高纯氩气 (99.99%) 不间断吹扫管道	m	495.3		
3256	030801006003	不锈钢洁净管道	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:3/8" 3. 焊接方法:数码自动焊接(数码焊接) 4. 压力试验、吹扫与清洗:高纯氩气 (99.99%) 不间断吹扫管道	m	45.32		
3257	030804003004	不锈钢焊接三通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/2"-1/2"-1/2"	套	8		
3258	030804003005	不锈钢焊接三通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/2"-3/8"-1/2"	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1686 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3259	030804003006	不锈钢焊接三通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/2"-1/4"-1/2	套	23		
3260	030804003007	不锈钢焊接三通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:3/8"-3/8"	套	3		
3261	030804003008	不锈钢焊接三通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/4"-1/4"	套	116		
3262	030804003009	不锈钢焊接变径直通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1/2"-3/8"	套	3		
3263	030804003010	不锈钢焊接变径直通	1. 材质:BA级316不锈钢材料 2. 规格:1 1/2"-1/4"	套	8		
3264	030804003011	不锈钢转接头	1. 规格:1/2MC  2. 材质:不锈钢SS316L, 外螺纹转钢管接头, 用于气源阀对接主管道	套	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1687 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3265	030804003012	不锈钢转接头	1. 规格:1/4MC  2. 材质: 不锈钢SS316L 外螺纹转钢管接头, 用于气源阀对接排空管道	套	10		
3280	031401001002	脚手架		项	1		
		终端部分					
3266	030804003015	不锈钢通风柜专用减压阀	规格:DK-TX-100-J  材质: 不锈钢SS316L  配套通风柜侧立柱安装, 背部进气, 背部出气, 方便调压观察使用, 含控制阀开关及减压阀, 压力表, 气嘴, 转接头等。仪器点调压装置, 调压和显示压力功能。其他未叙符合设计、规范、招投标要求.	套	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1688 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3267	030807003002	不锈钢仪器台专用减压阀	规格:DK-TY-100-J  材质:不锈钢SS316L  仪器点调压装置,调压和显示压力功能。其他未叙符合设计、规范、招标投标要求。	套	115		
3268	030807003002	不锈钢终端球阀	规格型号:3/8"英寸  材质:不锈钢SS316L  连接二级减压阀进气端,实验室内终端截止阀,便于检修和使用。	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1689 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3269	030807003002	不锈钢终端球阀	规格型号:1/4"英寸  材质:不锈钢SS316L  连接二级减压阀进气端,实验室内终端截止阀,便于检修和使用。	套	58		
3270	030806002003	不锈钢终端接头	规格型号:DK-ZJT  材质:不锈钢SS316L  定制产品,用于减压阀转接管道对接仪器使用,根据仪器的进气管道配置。	套	145		
3271	030804003015	不锈钢减压阀面板	规格型号:DK-MB  材质:不锈钢304材质。  配套减压阀固定使用。	套	145		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1690 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3281	031401001003	脚手架		项	1		
		监测系统部分					
3272	030503006001	气体浓度报警器主机	1. 检测气体: 主机自动识别探头信息, 显示所有联动探头信息 2. 体材质: 铝合金/不锈钢 3. 供电电源: 220V 4. 输出信号: 显示+两线制4~20mA或 显示+三线制4~20mA+继电器输出或显示+三线制4~20mA+继电器+声光报警 5. 继电器容量: 一组开关量 6. 输出声音强度: 75dB1米处。	套	1		
3273	030607001001	气体浓度监测探头	1. 检测气体: 乙炔C2H2 2. 主体材质: 铝合金/不锈钢 3. 用于监测气瓶间和用气实验室对应气体的浓度值, 预防气体泄露发生危险, 探头带数显带声光报警灯。	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1691 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3274	030607001001	气体浓度监测探头	1. 检测气体:氧气02 2. 主体材质:铝合金/不锈钢 3. 用于监测气瓶间对应环境氧气的浓度值, 预防缺氧导致人员窒息, 发生危险, 探头带数显带声光报警灯。	套	1		
3275	030503006002	压力报警器主机	1. 规格型号: YLB系列 2. 主体材质: 铝合金/不锈钢 3. 采用液晶屏显示钢瓶余量, 电阻式触摸屏, 报警值可以自行设定, 当压力超标时, 监控屏上会有报警信息提示, 信息可追溯查询, 同时现场会声光报警, 以达到监测预防的功能, 提醒相关人员更换钢瓶。	套	1		
3276	030607001002	压力报警器探头	1. 规格型号: DK-YLTT 2. 主体材质: 不锈钢SS316L 3. 精密感应探头, 本安防静电, 压力信号转换成电信号, 用于监测气瓶的余量。	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1692 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3277	030607001003	防爆压力报警器探头	1. 规格型号:PT系列 2. 主体材质:不锈钢SS316L 3. 精密感应探头, 防爆防静电, 压力信号转换成电信号, 用于监测气瓶的余量。	套	2		
3278	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.09		
3279	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVVP3x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	32.09		
3282	031401001004	脚手架		项	1		
		安装费用					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1693 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3245	031401001005	脚手架搭拆费	1. 名称: 脚手架搭拆费 2. 内容: 综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
3246	031401022001	高层施工增加	1. 名称: 高层建筑增加费 2. 内容: 综合考虑建筑高度施工过程中所需的人工降效	项	1		
		实验室工程-自控安装工程					
		整个项目					
		配电箱柜					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1694 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3285	030404014030	风机工频控制柜KT-01/KT-02	1. 名称: 风机工频控制柜KT-01/KT-02 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1695 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出； 3、可扩展模块； 4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、适用于集中监控。 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1696 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3286	030404014027	冷却塔控制柜LQT	1. 名称:冷却塔控制柜LQT 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装:1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V AC供电, 12	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1697 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输入/8 输出： 3、可扩展模块 ；4、通讯：串 行端口1个RS48 5、TCP/IP 端 口。5、功能： 控制水泵变频、 空调外机与水泵 联动等。 7. 模拟量I/O点 位扩展模块各一 个；1、其他： 扩展模块，含 AI/AO模拟量量 输入输出点。按 点位计算。含软 件及编程；2、 功能：采集水泵 控制信号，外机 与水泵联动等 8. 变频器三个 ：1、柜内安装 ；2、数量：功 率30KW/380V三 个；3、其它： 防护等级IP20 ；内置BOP操作 面板 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1698 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3287	030404014028	冷却水泵变频控制柜LQS	1. 名称:冷却水泵变频控制柜LQS 2. 含系统图内所有元器件,具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装:1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1699 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出； 3、可扩展模块； 4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。 5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个； 1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程； 2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8. 变频器三个： 1、柜内安装； 2、数量：功率30KW/380V三个； 3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板 9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1700 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3288	030404014029	冷冻水泵变频控制柜LDS	1. 名称:冷冻水泵变频控制柜LDS 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装:1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1701 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等8. 变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1702 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3300	030404014001	风机变频控制柜PFK-01	1. 名称: 风机变频控制柜PFK-01 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1703 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等8. 变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1704 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3301	030404014002	风机变频控制柜PFK-02	1. 名称: 风机变频控制柜PFK-02 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1705 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个；1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等8. 变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1706 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3302	030404014003	风机变频控制柜PFK-03	1. 名称: 风机变频控制柜PFK-03 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1707 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出； 3、可扩展模块； 4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。 5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个； 1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程； 2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8. 变频器三个： 1、柜内安装； 2、数量：功率30KW/380V三个； 3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板 9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1708 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3303	030404014004	风机变频控制柜PFK-04	1. 名称: 风机变频控制柜PFK-04 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1709 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个；1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等8. 变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1710 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3304	030404014005	风机变频控制柜PFK-05	1. 名称:风机变频控制柜PFK-05 2. 含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏（HMI）一个柜门安装:1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1711 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等8. 变频器三个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V三个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1712 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3305	030404014019	风机变频控制柜XF3-1	1. 名称: 风机变频控制柜XF3-1 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V AC供电, 12	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1713 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输入/8 输出； 3、可扩展模块； 4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8. 变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板 9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1714 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3306	030404014020	风机变频控制柜XF4-1	1. 名称: 风机变频控制柜XF4-1 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V AC供电, 12	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1715 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输入/8 输出； 3、可扩展模块； 4、通讯：串行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、功能：控制水泵变频、空调外机与水泵联动等。 7. 模拟量I/O点位扩展模块各一个：1、其他：扩展模块，含AI/AO模拟量输入输出点。按点位计算。含软件及编程；2、功能：采集水泵控制信号，外机与水泵联动等 8. 变频器一个：1、柜内安装；2、数量：功率30KW/380V一个；3、其它：防护等级IP20；内置BOP操作面板 9. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1716 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3307	030404014021	风机变频控制柜XF5-1	1. 名称: 风机变频控制柜XF5-1 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器输出, 220 V AC供电, 12	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1717 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输入/8 输出： 3、可扩展模块 ；4、通讯：串 行端口1个RS48 5、TCP/IP 端 口。5、功能： 控制水泵变频、 空调外机与水泵 联动等。 7. 模拟量I/O点 位扩展模块各一 个；1、其他： 扩展模块，含 AI/AO模拟量量 输入输出点。按 点位计算。含软 件及编程；2、 功能：采集水泵 控制信号，外机 与水泵联动等 8. 变频器一个 ：1、柜内安装 ；2、数量：功 率30KW/380V一 个；3、其它： 防护等级IP20 ；内置BOP操作 面板 9. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1718 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3308	030404014022	风机变频控制柜XF6-1	1. 名称:风机变频控制柜XF6-1 2. 含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏（HMI）一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC供电，12	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1719 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输入/8 输出： 3、可扩展模块 ；4、通讯：串 行端口1个RS48 5、TCP/IP 端 口。5、功能： 控制水泵变频、 空调外机与水泵 联动等。 7. 模拟量I/O点 位扩展模块各一 个；1、其他： 扩展模块，含 AI/AO模拟量量 输入输出点。按 点位计算。含软 件及编程；2、 功能：采集水泵 控制信号，外机 与水泵联动等 8. 变频器一个 ：1、柜内安装 ；2、数量：功 率30KW/380V一 个；3、其它： 防护等级IP20 ；内置BOP操作 面板 9. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1720 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3309	030404014023	房间控制箱PLC4-1/PLC4-2/PLC5-1/PLC5-2/PLC5-3/PLC6-1/PLC6-2	1. 名称:房间控制箱PLC4-1/PLC4-2/PLC5-1/PLC5-2/PLC5-3/PLC6-1/PLC6-2 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 房间环境组态软件及编程各一个:S7-200 SMART编程组态软件; 2、房间温度、湿度、压力、风阀角度、风机设备状态等界面组态。 5、楼层控制器一个:S7-200可编程控制器, 高精度CPU控制芯片; 3、可扩展I/O模块, 按变量点位计; 4、标准以太网接口。 5、功能:控制房间压差、房间余风量、紫外消毒; 监测房间温湿度、VOC, 阀门运行状况等信息, 控制相应设备运行, 保证设定的环境运行参数。 6. 其他:未尽事	台	7		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1722 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3310	030404014024	风机变频控制柜3MAU-01/6MAU-01	1. 名称:风机变频控制柜3MAU-01/6MAU-01 2. 含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套:1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能:送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏（HMI）一个柜门安装:1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块，继电器	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1723 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出； 3、可扩展模块 ；4、通讯：串 行端口1个RS48 5、TCP/IP 端 口。5、功能： 控制水泵变频、 空调外机与水泵 联动等。 7. 模拟量I/O点 位扩展模块各一 个；1、其他： 扩展模块，含 AI/AO模拟量量 输入输出点。按 点位计算。含软 件及编程；2、 功能：采集水泵 控制信号，外机 与水泵联动等 8. 变频器一个 ：1、柜内安装 ；2、数量：功 率30KW/380V一 个；3、其它： 防护等级IP20 ；内置BOP操作 面板 9. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1724 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3311	030404014025	风机变频控制柜3AHU-01/6AHU-01	1. 名称: 风机变频控制柜3AHU-01/6AHU-01 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 监控软件及编程一套: 1、软件: S7-200 SMART编程组态软件; 2、功能: 送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等; 风机运行频率参数设置等。 5. 触摸屏 (HMI) 一个柜门安装: 1、柜门处安装; 2、电源24VDC; 3、10寸HMI; 4、1024x600 (10寸) 高分辨率, 64K色, LED背光; 5、集成以太网口可与S7-200系列PLC; 6、支持Modbus RTU协议。 6. PLC可编程控制器一个: 1、PLC S7-200; 2、标准型CPU模块, 继电器	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1725 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出： 3、可扩展模块 ；4、通讯：串 行端口1个RS48 5、TCP/IP 端 口。5、功能： 控制水泵变频、 空调外机与水泵 联动等。 7. 模拟量I/O点 位扩展模块各一 个：1、其他： 扩展模块，含 AI/AO模拟量量 输入输出点。按 点位计算。含软 件及编程；2、 功能：采集水泵 控制信号，外机 与水泵联动等 8. 变频器一个 ：1、柜内安装 ；2、数量：功 率30KW/380V一 个；3、其它： 防护等级IP20 ；内置BOP操作 面板 9. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1726 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3312	030404014026	楼层房间控制箱（室内型）PLC3-1/PLC6-3	1. 名称:楼层房间控制箱（室内型）PLC3-1/PLC6-3 2. 含系统图内所有元器件，具体见设计图纸 3. 网络交换机一个:工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 房间环境组态软件及编程各一个:S7-200 SMART编程组态软件； 2、房间温度、湿度、压力、风阀角度、风机设备状态等界面组态。 5、楼层控制器一个:S7-200可编程控制器, 高精密CPU控制芯片； 3、可扩展I/O模块, 按变量点位计； 4、标准以太网接口。 5、功能:控制房间压差、房间余风量、紫外消毒； 监测房间温湿度、VOC, 阀门运行状况等信息， 控制相应设备运行，保证设定的环境运行参数。 6. 其他:未尽事项详见图纸、	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1727 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1728 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3313	030404014031	房间PLC控制箱PLC-负一	1. 名称: 房间PLC控制箱PLC-负一 2. 含系统图内所有元器件, 具体见设计图纸 3. 网络交换机一个: 工业以太网, ISO及TCP/IP协议5口。 4. 房间环境组态软件及编程各一个: S7-200 SMART编程组态软件; 2、房间温度、湿度、压力、风阀角度、风机设备状态等界面组态。 5、楼层控制器一个: S7-200可编程控制器, 高精度CPU控制芯片; 3、可扩展I/O模块, 按变量点位计; 4、标准以太网接口。 5、功能: 控制房间压差、房间余风量、紫外消毒; 监测房间温湿度、VOC, 阀门运行状况等信息, 控制相应设备运行, 保证设定的环境运行参数。 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1729 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工程量清单计价说明、国家相关规范等				
		设备					
3289	粤030503011008	触摸屏（HMI）	1. 名称:10寸触摸屏（HMI） 2. 电源24VDC 3. 底盒钢制喷涂，10寸屏，1024x600（10寸）高分辨率，64K色，LED背光，集成以太网口 可与S7-200系列PLC，支持Modbus RTU 协议 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	18		
3290	030413013001	86型液晶面板	1. 名称:86型液晶面板 2. 规格:控制器 3. 安装方式:暗装	套	66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1730 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3291	030503006029	PM2.5、PM10浓度传感器	1. 名称:PM2.5、PM10浓度传感器 2. 规格:0~20000ppm,精度1%、AC/DC24V,RS-485通讯 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	6		
3292	030503005015	PH计/PH传感器	1. 名称:PH计/PH传感器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	6		
3293	030503006030	插入式水管流量计	1. 名称:插入式水管流量计 2. 功能:检测管道流量,检测介质:冷冻水/冷却水;量程:0~9999m3/h;精度1% 3. 输出:RS485 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1731 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3294	030503006028	压差开关	1. 名称:压差开关 2. 规格:测量范围:50-500pa 3. 功能:过滤器堵塞监测/缺风报警开关 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	52		
3295	030503005016	房间压差传感器	1. 名称:房间压差传感器 2. 规格: 电源24VDC、输出信号0~10V、压力范围:±50PA;精度3% 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1732 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3296	030503006031	房间压差控制器	1. 名称: 房间压差控制器 2. 高精密芯片, 4路AI输入, 2路AO输出, 4路DI/DO输出输出; 电源: AC24V 3. 输出RS485接口 4. 功能: 采集房间压力信号, 可控制排风或回风比例阀大小; 具备监测1路房间温湿度功能 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	20		
3297	030503005018	风速传感器	1. 名称: 风速传感器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	13		
3298	030503005019	高温报警信号	1. 名称: 高温报警信号 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1733 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3299	030503005014	管道压差传感器	1. 名称:管道压差传感器 2. 规格:电源24VDC、输出信号4~20ma、压力范围:0~1250PA、适用于管道压力控 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	21		
3314	030703001001	模拟量电动调节阀	1. 名称:模拟量电动调节阀 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	32		
3315	030503006032	冷冻水比例二通阀	1. 名称:冷冻水比例二通阀 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1734 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3316	030503006033	水管式温度传感器	1. 名称:水管式温度传感器 2. 功能:检测水管温度 3. 温度范围:-50° C-100° C 4. 输出信号:AC 24V/4-20MA 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14		
3317	030503006034	水管压力传感器	1. 名称:水管压力传感器 2. 功能:检测水管压力 3. 压力范围:0-16bar 4. 输出信号:AC 24V/4-20MA 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3318	030503005020	温湿度传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	52		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1735 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3319	030503002001	余风量控制器	1. 名称:余风量控制器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	13		
3320	030503002002	智能风阀控制器	1. 名称:智能风阀控制器 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	111		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1736 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3321	030703001002	VAVA文丘里效应式 不锈钢变风量蝶阀 管径Φ250	1. 名称:VAVA文丘里效应式不锈钢变风量蝶阀,适用于VAV控制。 2. 规格及材质:管径Φ250,阀体采用316L不锈钢材质,阀体+流量段一体成型,丁腈胶密封环,带集液槽 3. 安装方式:承插式安装 4. 带流量检测,量程:100~2000CMH,控制系统自动校准为面风速;阀体装有VAV运行监控面板,可实时查看风阀流量和角度。 5、Belimo搏力谋2.5S快速执行器,扭矩4Nm 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1737 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3322	030703001003	VAVA文丘里效应式 不锈钢变风量蝶阀 管径Φ315	1. 名称:VAVA文丘里效应式不锈钢变风量蝶阀,适用于VAV控制。 2. 规格及材质:管径Φ315,阀体采用316L不锈钢材质,阀体+流量段一体成型,丁腈胶密封环,带集液槽 3. 安装方式:承插式安装 4. 带流量检测,量程:100~2000CMH,控制系统自动校准为面风速;阀体装有VAV运行监控面板,可实时查看风阀流量和角度。 5、Belimo搏力谋2.5S快速执行器,扭矩4Nm 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1738 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3323	030503006035	门高位移传感器（通风柜）	1. 名称:D门高位移传感器（通风柜） 2. 参数:功能:行程0-1250mm，测量精度0.25mm，0.7mm不锈钢拉索 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	40		
3324	030503006036	变风量控制器	1. 名称:变风量控制器 2. 参数:功能:高精密芯片，4路AI/AO输入；2路DI/DO输出输出；电源:AC 24V；支持Modbus通讯，一路RS485接口，一路RJ45接口；配P600面板 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	40		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1739 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3325	030503012001	控制面板P-600(通风柜)	1. 名称:控制面板P-600(通风柜)用于VAV控制 2. 参数:通讯端口RJ45、4.3寸彩色LED屏,全触摸按键 3. 功能:面风速控制监测;面风速0.3-0.5m/s可设定;报警显示;面风速、柜内温度及视窗高度超高报警;紧急排放、一键静音等功能。开孔尺寸:35*35 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	40		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1740 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3326	030503005021	红外区域传感器（通风柜）	1. 名称:红外区域传感器（通风柜） 2. 采用24GHZ毫米波雷达传感器 3. 功能:面设有开机自学习功能，电源接通后红灯常亮，此时人员要撤离感应区，让感应区相对静止，5秒后背景学习成功后，转为绿灯常亮 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	40		
3327	030503005022	防夹传感器	1. 名称:防夹传感器 2. 通风柜上安装 3. 功能:电源:24VDC;3、可检测透明物体 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	40		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1741 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3328	030503005023	自动门电机传动机构	1. 名称:电动风阀执行机构 2. 电源24VDC 3. 含传动机构电机、离合器、安装支架、同步轮、同步带 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	支	40		
		智能监控系统					
3329	粤030503011001	65寸红外触摸一体机	1. 壁挂式安装 2. 酷睿i3 3. 65英寸LCD红外触摸电脑	台	1		
3330	030501019001	监控服务器	1. 名称:监控服务器 2. 类别:酷睿i5, 1T硬盘, 8G内存, 千兆网卡; 21.5" 宽屏液晶显示器	台	1		
3331	030501016001	智能网关	1. 智能系列网关高配模块, 支持采集PLC及设备的实时数据, 并发送至I/O服务器, 支持远程对PLC程序修改及上下载	套	1		
3332	030501015001	网络交换机	1. 名称:网络交换机 2. 规格:工业以太网, ISO及TCP/IP协议, 16口, 千兆	个	6		
3333	030904018001	网络机柜	1. 名称:网络机柜6U	个	6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1742 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3334	030501023001	科学实验室环境参数综合平台	1、平台软件包含服务器端软件，PC客户端软件，触摸一体机软件，数据库管理软件等。（1）软件系统基于B/S架构，满足不同使用场景。（2）提供直观图形界面，简单易用。支持2K/4K等高分辨率显示器，能自动适应各类终端，画质始终超高清显示。（3）具有实时数据采集功能，实时显示相关实验室的温度、湿度、管道压力，通风柜的工作状态，排风机组，新风机组等数据。2、智慧实验室管理系统必须支持与实验室各功能子系统进行统一管理，通过一套软件进行多功能模块管理。 2. 实现实验室温湿度、新风机组、排风机组、通风柜等系统的集中管理。	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1743 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3335	030501023001	中央监控开发软件	1. 名称:中央监控开发软件 2. 功能:根据项目需求进界面组态,包括排风系统、送风系统、室内环境,设备平面布局、运行状态图形系统;报警信息系统、报表系统、用户管理系统界面组态;就地监控系统实现直流信号的采集、处理、人机界面操作和与远方监控系统的通信,可提供一个与就地监控系统通信和上位机通讯等	项	1		
3336	030501023001	系统485通讯协议采集	1. 部分系统由对应厂家提供485通讯协议（通讯及功能参数地址位）	项	1		
		桥架、管线					
3337	030412003013	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:200*100*1.2mm 4. 接地跨接方式:按设计要求,电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	291.73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1744 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3338	030412003014	桥架	1. 名称:抗震耐腐蚀桥架 2. 材质:镀锌 3. 规格:100*50*1.0mm 4. 接地跨接方式:按设计要求, 电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接	m	60.98		
3339	031301005002	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	302.5		
3340	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	366.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1745 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3341	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4222.23		
3342	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 规格: RVVP2x1.0 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	428.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1746 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3343	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVVP4x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2908.54		
3344	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 规格:RVV2x1.0 3. 敷设方式:综合考虑 4. 综合考虑管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2478.06		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1747 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3345	030502003001	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2039.13		
3346	080605001001	系统调试费	含全部控制柜、传感器、控制器、阀门等其他控制设备调试	项	1		
		安装费用					
3283	031401001001	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
3284	031401022001	高层施工增加	1. 名称:高层建筑增加费 2. 内容:综合考虑建筑高度施工中所需的人工降效	项	1		
		西门卫					
		西门卫-通风空调工程					
		整个项目					
		通风系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1748 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3350	030108001004	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格:风量720m³/h 余压350Pa 参考转速880 电机功率0.195KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1749 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3351	030108001009	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格:风量1500m³/h 全压70Pa 参考转速150 电机功率0.04KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1750 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3352	030108001013	管道式排风机	1. 名称:管道式排风机 2. 规格:风量1700m³/h 全压70Pa 参考转速150 电机功率0.04KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减振 4. 按设计、规范要求完成减震装置安装、电机接线,以及设备调试、试运转形式、支架材质综合考虑,并除锈刷油 5. 安装方式:吊装 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
3353	030405015002	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇(自带止回阀) 2. 型号:PQ200 3. 规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4. 综合考虑导管长度、规格 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1751 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3354	030703011012	单层百叶风口450*450	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:450*450 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3355	030703011020	单层百叶风口450*450	1. 名称:单层百叶风口（设不锈钢技术防护网） 2. 规格:450*450 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3356	030703011021	单层百叶风口250*250	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:250*250 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1752 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3357	030703011022	防雨百叶300*250	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*250 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3358	030703011023	防雨百叶500*200	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:500*200 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3359	030703011024	防雨百叶800*400	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400 3. 材质:铝合金 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1753 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3360	030702001007	镀锌钢板0.5mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.955		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1754 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3361	030702001008	镀锌钢板0.6mm	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装,带三通调节挡板 7. 接口形式:咬口 8. 综合考虑风管测定孔、风管检查孔和清洗孔 9. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	12.96		
3362	030704001004	风管漏光试验、漏风试验	1. 系统名称:风管漏风试验	m2	24.92		
3363	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:综合考虑	m2	1.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1755 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3364	030703001001	70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位）300*150	1. 名称:70℃高气密防火阀（常开）（手动、电动复位） 2. 规格:300*150 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3365	030703001002	70℃防火阀200*200	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 3. 类型:本体及其附件安装 4. 综合考虑支吊架制作、安装及油漆 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
		分体空调系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1756 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3349	030701003024	壁挂式分体空调	1. 名称:壁挂式分体空调 3HP (含室内外机及相关铜管) 2. 规格:风量1500m³/h 制冷量8.0KW 电机功率0.99KW 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	4		
		安装费用					
3347	030704001005	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
3348	031401001001	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
		西门卫-智能化工程					
		整个项目					
		内网+智能网综合布线系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1757 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3402	030501005001	42U信息机柜	1. 名称:42U信息机柜 2. 规格:详图纸 3. 包括不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3403	030502008001	24芯LC端口配线架	1. 名称:24芯LC端口配线架 2. 包括不限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	1		
3404	030502008003	24口RJ45配线架	1. 名称:24口RJ45配线架 2. 包括不限于模块、理线器、光纤熔接等安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	架	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1758 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3405	030502010001	单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 智能网)	1. 名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 智能网) 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
3406	030502010002	单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 内网)	1. 名称:单口六类有线数据信息插座(非屏蔽RJ45, 内网) 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1759 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3407	030502010003	单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45, 语音电话)	1. 名称:单口六类语音信息插座(非屏蔽RJ45, 语音电话) 2. 安装方式:综合考虑 3. 底盒材质、规格:含模块、面板、接线底盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	3		
3408	030501010001	室内无线AP(外网, WiFi6)	1. 名称:室内无线AP(外网, WiFi6) 2. 规格、型号:吸顶式AP, 支持物联网扩展功能, 支持WiFi6, 整机≥4条空间流, 2.4G和5G频段; 速率≥3.5Gbps; ≥1个100/1000M/2.5GE自适应以太口 3. 包括不限于接线底盒、AP授权、面板安装等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1760 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3409	030502005002	24芯单模光纤	1. 名称:24芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	300		
3410	030502005003	12芯单模光纤	1. 名称:12芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	150		
3411	030502003001	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	156.86		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1761 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3412	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	85.78		
3413	030412002005	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR200*150 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	12		
3414	031301005004	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	8.53		
3415	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	8.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1762 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3416	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15		
3417	030502007001	UTP CAT6跳线	1. 名称:UTP CAT6跳线 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	14		
3418	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1763 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3419	030502007002	LC-LC单模双芯光纤跳线	1. 名称:LC-LC单模双芯光纤跳线 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	1		
3420	030502014001	光纤尾纤	1. 名称:光纤尾纤 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	条	60		
3421	030502019001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	60		
		内网+智能网网络系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1764 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3401	030501015003	24口POE接入层交换机	1. 名称:24口POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装,单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
		视频监控+出入口控制系统					
3382	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:高清半球数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1765 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3383	030506010003	监控摄像设备	1. 名称:室外枪式数字摄像机(400万像素,带红外功能) 2. 型号:详图纸 3. 含接线盒、支架、金属软管安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3384	030402004001	D1类高能量型浪涌保护器	1. 名称:D1类高能量型浪涌保护器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3385	030506007003	双门控制器	1. 名称:双门控制器 2. 带箱体, 电源, 后备电池 3. 含安装、调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1766 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3386	030506006003	人脸识别读卡器(带IC卡、NFC)	1. 名称:人脸识别读卡器(带IC卡、NFC) 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3387	030506008003	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3388	030506008004	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
3389	030402011002	继电器箱200x200x150	1. 名称:继电器箱200x200x150 2. 含安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1767 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3390	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJYP-B1 (t1, d1) 3. 规格:6×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	75.7		
3391	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJY-B1 (t1, d1) 3. 规格:4×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	71.54		
3392	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-RYJY-B1 (t1, d1) 3. 规格:2×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	147.24		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1768 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3393	030412001028	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	52.3		
3394	030412001029	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG32 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	56.35		
3395	030412001030	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	79.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1769 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3396	030412001031	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	40.08		
3397	030502003004	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	163.14		
3398	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽及恢复处理 2. 规格:70*70 3. 其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或者标准要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1770 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3399	030502017004	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	8		
3400	030506020002	安全防范分系统调试	1. 名称:电视监控系统 摄像机调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	6		
		机房工程-消防控制室					
3367	030413001003	普通灯具	1. 名称:3x14W 荧光灯盘(T5管, 自带30分钟蓄电池) 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	31		
3368	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:二极开关 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1771 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3369	030412002004	线槽	1. 名称:镀锌金属线槽 2. 型号规格:MR100*100 3. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4. 接地	m	25		
3370	031301005005	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	16.84		
3371	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	16.84		
3372	030413014003	2/3孔插座(一般插座)	1. 名称:2/3孔插座(一般插座) 2. 型号、规格:10A/220V 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1772 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3373	030413014005	2/3孔插座(空调插座)	1. 名称:2/3孔插座(空调插座) 2. 型号、规格:10A/220V 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3374	030413014006	2/3孔插座(确保用电插座)	1. 名称:2/3孔插座(确保用电插座) 2. 型号、规格:10A/220V 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3375	030413014004	PDU插座(确保用电插座)	1. 名称:PDU插座(确保用电插座) 2. 型号、规格:详图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	17		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1773 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3376	030410007003	接地汇流排	1. 名称:接地汇流排 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3377	030410007004	接地端子盒	1. 名称:接地端子盒 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3378	030410002002	40X4铜排	1. 紫铜排安装 2. 等电位连接带（40X4铜排） 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	180.9		
3379	030501005003	42U信息机柜	1. 名称:42U信息机柜 2. 规格:详图纸 3. 包括不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1774 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3380	030501006001	操作台	1. 名称:操作台 (2席位) 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3381	050305005001	办公椅	1. 名称:办公椅 2. 安装、调试 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	2		
		安装费用					
3366	031401001015	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
		西门卫-给排水工程					
		整个项目					
3422	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:1个截止阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1775 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3423	031003006001	大便器	1. 类型:感应式 冲洗阀蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:包括附 配件 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	组	1		
3424	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 台式 洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:感 应式 4. 包附件 5. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	组	1		
3425	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	个	1		
3426	031003014002	给、排水附件	1. 类型:87型雨 水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1776 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3427	031001006001	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4		
3428	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1777 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3429	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1		
3430	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1778 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3431	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	3		
3432	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2		
3433	031301005004	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 内容:除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1779 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3434	031401001001	脚手架		项	1		
		西门卫-消防工程					
		整个项目					
3435	030910001002	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5 3. 灭火器放置箱 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	8		
3436	031401001001	脚手架		项	1		
		西门卫-电气工程					
		整个项目					
3437	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AL-MW1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1780 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3438	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AT-XK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3439	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AT-AK 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1781 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3440	030412003003	消防电缆桥架	1. 名称及规格：消防电缆桥架 CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22.24		
3441	030413003002	单管LED灯16W	1. 名称：单管LED灯 2. 规格：16W 3. 安装方式：吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	13		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1782 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3442	030413001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 10W 220V光通量不低于1000LM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3443	030413013002	双联面板开关	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3444	030413013003	三联面板开关	1. 名称:三联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1783 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3445	030413014001	单相二三孔插座(10A)	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:AC250V,10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	10		
3446	030412004002	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	744.12		
3447	030412004003	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	92.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1784 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3448	030412004004	配线	1. 名称: 导管配线 2. 配线规格: ZC-BV-25 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5		
3449	030412001008	配管 JDG20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	241.44		
3450	030412001002	配管 JDG25	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	29.69		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1785 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3451	030412001009	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.27		
3452	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5		
3453	080708004001	接地端子	1. 名称:总等电位端子 2. 敷设方式:综合考虑 3. 工作内容:含接地、标牌等工作内容 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1786 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3454	080708004002	接地端子	1. 名称：局部等电位端子 2. 敷设方式：综合考虑 3. 工作内容：含接地、标牌等工作内容 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	2		
3455	030410007001	接地端子	1. 名称：测试端子 2. 敷设方式：综合考虑 3. 工作内容：含接地、标牌等工作内容 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1787 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3456	030410003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	130.91		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1788 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3457	030410005001	明敷接闪带	1. 名称：明敷接闪带 2. 材质、规格：Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：沿女儿墙明敷，屋面突出金属物与接闪带连接 4. 做接闪带支架高度150mm，支架间距1米，转弯处0.5米 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2		
3458	030410005003	暗敷接闪网	1. 名称：暗敷接闪网 2. 材质、规格：用Φ12热镀锌圆钢沿隔热层暗敷，其两端与女儿墙的接闪带相焊接 3. 安装形式：暗装 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	378.46		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1789 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3459	030410005004	接地干线	1. 名称：接地干线 2. 材质、规格：利用建筑物周边圈梁内两条主筋电焊连通成闭合回路，与引下线焊接，从圈梁上用Φ12热镀锌圆钢或-25x4热镀锌扁钢外露200mm 3. 安装形式：暗装 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	286.74		
3460	030410011001	桩承台接地	1. 名称：桩承台接地 2. 桩基数：1 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	基	20		
3461	030416027001	接地装置	1. 名称：接地网调试 2. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3462	031401001001	脚手架		项	1		
		西门卫-火灾自动报警工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1790 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
		消防控制室设备					
3463	030904012001	集中火灾报警控制器(联动型)	1. 名称:集中火灾报警控制器(联动型) 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3464	030904009001	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3465	030904009002	消防设备电源主机	1. 名称:消防设备电源监控主机 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3466	030904016001	UPS不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1791 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3467	030904009003	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3468	030904009004	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	3		
3469	030904009005	余压监控主机	1. 名称:余压监控主机 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3470	030904009006	可燃气体报警主机	1. 名称:可燃气体报警主机 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1792 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3471	030904009007	消防应急广播控制器	1. 名称:公共兼 应急广播控制器 及功放 2. 本体安装 3. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	1		
3472	030904011001	手动控制盘	1. 名称:手动控 制盘 2. 本体安装 3. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	1		
3473	030904007001	图形显示装置	1. 名称:图形显 示装置 2. 参数详见设 计说明及图纸 3. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	个	1		
3474	030904009008	消防专用电话总机	1. 名称:消防专 用电话总机 2. 安装方式:壁 挂式 3. 本体安装 4. 其他:未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1793 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3475	030904009009	液位显示装置	1. 名称:液位显示装置 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3476	030904009010	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 本体安装 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	27		
3477	031401001001	脚手架		项	1		
		消防调试					
3478	030909003001	火灾自动报警系统调试	1. 名称:火灾自动报警系统调试 2. 点数:2000点以下	系统	1		
3479	030909009001	电气火灾监控系统调试	1. 名称:电气火灾监控系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1794 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3480	030909010001	消防电源监控系统调试	1. 名称:消防电源监控系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3481	030909004001	广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试	1. 名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3482	030909006001	电动防火阀调试	1. 名称:电动防火阀调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3483	030909008001	防火门监控系统调试	1. 名称:防火门监控系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3484	031401001002	脚手架		项	1		
		火灾自动报警系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1795 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3485	030904001002	感烟探测器	1. 感烟探测器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	8		
3486	030904007005	总线短路隔离器	1. 总线短路隔离器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3487	030904007006	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3488	030904007007	输出模块	1. 名称: 输出模块 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1796 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3489	030904008002	消防接线端子箱	1. 名称:消防接线端子箱 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3490	030904005004	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3491	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号: WDZCN-RYJS-B1, t1, d1-2x1.5 4. 材质:多芯软导线 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	71.19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1797 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3492	030412001002	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	67.99		
3493	030412003002	消防电缆桥架	1. 名称及规格:消防电缆桥架 CT200*100-1.2mm 2. 材质:详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	17.58		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1798 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3494	031301005002	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	15.42		
3495	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	15.42		
3496	031401001003	脚手架		项	1		
		南门卫					
		南门卫-通风空调工程					
		整个项目					
		通风系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1799 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3500	030405015002	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇（自带止回阀） 2. 型号:PQ200 3. 规格:风量200m³/h 静压50Pa 功率29W 4. 综合考虑导管长度、规格 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
		分体空调系统					
3499	030701003024	壁挂式分体空调	1. 名称:壁挂式分体空调 3HP（含室内外机及相关铜管） 2. 规格:风量1500m³/h 制冷量8.0KW 电机功率0.99KW 3. 安装形式:挂墙 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
		安装费用					
3497	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
3498	031401001001	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 内容:综合考虑施工过程中脚手架搭拆费人工降效	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1800 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南门卫-给排水工程					
		整个项目					
3501	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN25 3. 附件配置:1个截止阀 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
3502	031003006001	大便器	1. 类型:感应式冲洗阀蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:包括配件 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
3503	031003003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:感应式 4. 包附件 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1801 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3504	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 材质:金属 3. 规格:DN100 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3505	031003014002	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1		
3506	031001006001	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1802 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3507	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2		
3508	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 S5系列 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1803 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3509	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC雨水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:雨水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5		
3510	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4		
3511	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	0.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1804 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3512	031301005004	管道支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 内容：除锈刷油 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	10		
3513	031401001001	脚手架		项	1		
		南门卫-消防水工程					
		整个项目					
3514	030910001002	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	1. 形式：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5 3. 灭火器放置箱 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	具	2		
3515	031401001001	脚手架		项	1		
		南门卫-电气工程					
		整个项目					
		照明系统					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1805 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3516	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 1AL-MW2 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3517	030413003002	单管LED灯16W	1. 名称:单管LED灯 2. 规格:16W 3. 安装方式:吸顶 4. 含灯具接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3518	030413001001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 10W 220V光通量不低于1000LM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1806 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3519	030413013001	单联面板开关	1. 名称:单联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3520	030413013002	双联面板开关	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:10A 3. 含接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3521	030413014001	单相二三孔插座(10A)	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1807 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3522	030413014003	单相三极空调安全型插座(16A)	1. 名称:单相三极空调安全型插座 2. 规格:AC250V,16A 3. 安装方式:暗装 4. 含底盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3523	030412004002	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	89.49		
3524	030412004003	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	47.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1808 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3525	030412004004	配线	1. 名称:导管配线 2. 配线规格:WDZC-BYJ-10 3. 材质:铜芯 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	11.29		
3526	030412001008	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	25.43		
3527	030412001002	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	14.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1809 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3528	030412001009	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.66		
3529	031401001002	脚手架		项	1		
		防雷接地系统					
3530	080708004001	接地端子	1. 名称: 总等电位端子 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 工作内容: 含接地、标牌等工作内容 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1810 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3531	030410003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 规格：利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1811 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3532	030410005001	明敷接闪带	1. 名称：明敷接闪带 2. 材质、规格：φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式：沿女儿墙明敷，屋面突出金属物与接闪带连接 4. 做接闪带支架高度150mm，支架间距1米，转弯处0.5米 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10		
3533	030410005002	防雷连接线	1. 名称：防雷连接线 2. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1812 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3534	030410005003	暗敷接闪网	1. 名称：暗敷接闪网 2. 材质、规格：用Φ12热镀锌圆钢沿隔热层暗敷，其两端与女儿墙的接闪带相焊接 3. 安装形式：暗装 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15		
3535	031401001003	脚手架		项	1		
		门卫					
		门卫室地上建筑工程					
		整个项目					
		土石方工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1813 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3549	010102001001	挖基坑土方	1. 综合考虑： 土方类别、土质、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等 2. 包括：将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等 3. 计价综合考虑土方开挖及装车、干湿比例、垂直运输、综合考虑工效等 4. 符合设计及规范要求	m3	146.8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1814 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1815 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3550	010102002001	挖沟槽土方	<p>1. 综合考虑： 土方类别、土质、干湿程度、挖土方式（人工或机械）、桩间土、垂直运土高度、运输方式、场内运距、土方的转堆、清除空桩等</p> <p>2. 包括：将挖方运到可利用的地方及可能发生的翻挖、倒运、整修的费用、环保费用等费用。为完成土方挖运所做的错台开挖、斜坡开挖、预留工作面、地面清表、排障（如清除废旧基础、树根等）、底钎探（不含文物保护）、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、防水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路等</p> <p>3. 计价综合考虑土方开挖及装车、干湿比例、垂直运输、综合考虑工效等</p> <p>4. 符合设计及规范要求</p>	m3	114.56		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1816 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3551	010102007001	回填方（基础）	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数 $\geq 0.94$ 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 原土回填 4. 回填部位: 底板局部降板、承台、集水井等基坑、基槽回填、空桩位置回填等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	210.98		
3552	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 5km 3. 综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	50.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1817 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		基础工程					
3540	010301001001	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1818 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3541	010301001002	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）（送桩）	1. 管桩型号为PHC-AB500(125)-试验桩送桩 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1819 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3542	010301001003	预制钢筋混凝土管桩	1. 管桩型号为PHC-AB500(125) 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩:管桩长度综合考虑,接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质(根据工程地质勘察报告综合考虑)、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	240		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1820 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3543	010301001004	预制钢筋混凝土管桩）（送桩）	1. 管桩型号为PHC-AB500(125)-送桩 2. 沉桩方法:静压法 3. 管桩桩长、送桩长度、接桩：管桩长度综合考虑，接桩方式综合考虑 4. 综合考虑土质（根据工程地质勘察报告综合考虑）、接桩方式、桩单桩长度和根数管桩填充材料等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	48		
3544	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:混凝土底圆钢板制安 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	t	0.04		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1821 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3545	010502024001	填充混凝土	1. 预应力混凝土管桩填芯 2. 桩端底部填灌:C30微膨胀细石砼,灌注高度综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	31.58		
3546	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:桩头钢筋、钢筋种类规格综合考虑 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	t	0.54		
3547	010301005001	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制管桩 2. 桩头截面、高度:综合考虑 3. 有无钢筋:有钢筋 4. 桩头钢筋截断,清理桩头表面 5. 桩头混凝土及砂浆凿除,清理、整平桩头表面 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	根	16		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1822 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3548	010103002001	余方弃置（石方）	1. 废弃料品种：预制管桩头 2. 运距：5km 3. 综合考虑垂直运输方式出土、土方消纳费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	4.71		
		砌筑工程					
3562	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	39.95		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1823 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3563	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	47.92		
3564	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100mm 4. 砂浆强度等级：湿拌砌筑砂浆M5 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1824 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3565	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:实心灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆 M5 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	20.22		
3566	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格:不同材料交接处镀锌钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 综合考虑挂网处抹灰增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	185.95		
		混凝土工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1825 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3537	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含混凝土泵送费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	10.53		
3538	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	6.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1826 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3539	010502001002	承台基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 P8 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	16		
3567	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费, 综合考虑柱墙梁混凝土级差施工缝大样高等级混凝土节点工程量 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	40.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1827 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3568	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	49.16		
3569	010502013003	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	55.58		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1828 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3570	010502019001	其他板（栏板、反檐等）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土泵送50m高以内 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	12.22		
3571	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	5.45		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1829 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3572	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.72		
3573	010503006001	过梁	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.44		
3574	010502021003	构造柱	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 4. 符合设计及规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	23.53		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1830 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3575	010502022004	圈梁	1. 混凝土种类: 普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 水平系梁、砌体墙的砼墙根、门槛等 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	2.26		
3576	010902008001	防洪挡板	1. 防洪挡板600mm高 成品铝合金 2. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	3.3		
		模板工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1831 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3577	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	42.27		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1832 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3578	010505002001	基础模板	1. 基础承台模板 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	62.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1833 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3579	010505002002	基础模板	1. 独立基础模板 2. 支模高度综合考虑 3. 形状、截面尺寸综合考虑 4. 综合考虑各种钢模板、木模板等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用 5. 综合考虑：大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	14.4		
3580	010505004004	柱面模板	1. 模板形式：木模 2. 矩形柱周长：1.8m以内 3. 支模高度：3.6m以内 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	325.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1834 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3581	010505006006	梁模板	1. 模板形式: 木模 2. 梁宽: 25cm以内 3. 支模高度: 3.6m以内 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	345.49		
3582	010505006007	梁模板	1. 模板形式: 木模 2. 梁宽: 25cm以外 3. 支模高度: 3.6m以内 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	115.5		
3583	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 木模 2. 有梁板 3. 支模高度: 3.6m以内 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 5. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	338.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1835 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3584	010505008001	其他板模（栏板、反檐）	1. 构件名称:栏板、反檐 2. 模板形式:木模 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	120.65		
3585	010505011002	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 模板形式:木模 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	51.66		
3586	010505013002	圈梁、过梁模板	1. 圈梁、过梁模板 2. 模板形式:木模 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 70m以内 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	33.21		
		钢筋工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1836 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3554	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\Phi$ 12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	6.341		
3555	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\Phi$ 10内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	2.668		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1837 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3556	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	7.744		
3557	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 Φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.172		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1838 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3558	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ12-25内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	0.197		
3559	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 Φ10内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	3.19		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1839 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3560	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 箍筋 $\phi 10$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	1.61		
3561	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 HRB400 $\phi 12-25$ 内(综合考虑抗震与非抗震) 2. 设计、规范、施工搭接在综合单价中综合考虑 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	2.111		
		金属结构工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1840 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3536	010604001001	钢梁	1. 梁类型:综合考虑 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 防火涂料:2.0h, 必须采用厚型防火涂料 4. 油漆涂料:涂刷底漆前应先除锈, 除锈等级Sa 2.5、然后采用无机环氧富锌底漆二度, 底漆漆膜厚度不小于50 μm; 醇酸磁漆三度, 干漆膜厚度不小于75 μm, 干漆膜总厚度不小于125 μm 5. 计价综合考虑: 钢材、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 6. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓）	t	42.364		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1841 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			、栓钉等所有辅助材料计入综合单价内 7. 综合考虑建筑物超高增加费 8. 符合设计及规范要求 9. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
		门窗工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1842 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3553	010802004009	钢质防火门（双）	1. 门代号及洞口尺寸: 甲级双扇钢制防火门 2. 门扇: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框: 冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 内部填充材料: 防火珍珠岩板 5. 包制安以及拉手、门锁、闭门器或电动闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	23.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1843 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3587	010807001004	铝合金平开窗	1. 窗类型: 铝合金平开窗 2. 框、扇材质: 断热铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 无色中透光Low-E (6+12Ar+6) mm中空钢化玻璃 4. 包制安以及拉手、锁等五金附件 5. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 6. 综合考虑建筑物超高降效 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.62		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1844 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3588	010807001005	铝合金门联窗	1. 窗类型: 铝合金门联窗 2. 框、扇材质: 断热铝合金型材  3. 玻璃品种、厚度: 无色中透光Low-E (6+12Ar+6) mm中空钢化玻璃 4. 包制安以及拉手、锁等五金附件 5. 包含深化设计费用, 深化不调整单价 6. 综合考虑建筑物超高降效 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	11.8275		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1845 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3595	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:0.8mm厚镀锌钢板门平开门 2. 门扇:冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），板厚不低于 0.8mm 3. 门框:冷轧电解镀锌钢板（基材选用 Q235 钢），防火门钢板厚度 1.2mm 4. 包制安以及拉手、门锁、闭门器等五金附件 6. 包含深化设计费用，深化不调整单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	1.76		
		屋面及防水工程					
		屋面防水及其他					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1846 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3589	010902002001	屋面涂膜防水（R01、04）	1. 部位:R01、R04 屋面 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. C20细石混凝土找坡层, 最薄处厚20, 坡度不小于2%。找坡厚度超过50时, 下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土, 再做30厚细石混凝土面层 4. 符合设计及规范要求 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	242.35		
3590	010902001006	屋面卷材防水（R01、04、05）	1. 部位:R01、04、05 屋面 2. 卷材品种、规格、厚度、层数:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 两层 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2			
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1847 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3591	010902003001	屋面隔离层（R01、04）	1. 部位:R01、R04 屋面 2. 隔离层: 0.4 厚聚乙烯薄膜隔离层 3. 综合考虑建筑物超高降效 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	242.35		
3592	011101001001	水泥砂浆楼地面（R04）	1. 部位:R04屋面 2. 面层20厚1:3 水泥砂浆面层，每1米见方设置10宽分格缝，缝填粗砂，面层内配Φ1镀锌钢丝网，网孔30，分格缝处断开 3. 综合考虑建筑物超高降效 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	242.35		
		墙面防水、防潮					
3596	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:W05、W14外墙面 2. 防水涂膜层: 2.0厚易施型聚合物水泥防水浆料 3. 符合设计及规范要求 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	660.53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1848 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3597	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:W14有墙体处 2. 挂网层: 满挂0.9mm热镀锌钢丝网 3. 防水砂浆: 聚合物水泥砂浆找平最薄处10厚, 5厚聚合物水泥防水砂浆 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	588.37		
		保温、隔热、防腐工程					
3593	011001001001	保温隔热屋面 (R01\04)	1. 部位:R01、R04 屋面 2. 保温隔热层: 挤塑聚苯乙烯板100厚干密度28.5kg/m3, 抗压强度 $\geq 0.25$ MPa, 导热系数 $0.03\text{W/m}\cdot\text{K}$ , 吸水率 $\leq 1.0\%$ , 燃烧性能B1级 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	242.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1849 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3594	011001003001	保温隔热墙面（W05\W14）	1. 部位:W05\W14外墙 2. 保温层: 材料: 玻化微珠保温砂浆, 厚度详节能图纸要求 3. 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网布 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	660.53		
		门卫室地上装修工程					
		整个项目					
		楼地面装饰工程					
3603	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: L03、L04、L05、L11楼面 2. 30/70/80/130/170厚C10陶粒混凝土 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	253.15		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1850 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3604	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 部位: L03、L04楼面 2. 隔音材质、厚度: 1.5厚PU隔音垫 3. 综合考虑建筑物超高增加费 4. 符合设计及规范要求 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	253.15		
3605	011102003001	块料楼地面	1. 部位: L03楼面 2. 10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖, 干水泥擦缝, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层(两道) 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 综合考虑建筑物超高增加费 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.66		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1851 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3606	011102003002	块料楼地面	1. 部位: L04楼面 2. 10厚地砖/防滑地砖/耐酸碱地砖,干水泥擦缝, 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 综合考虑建筑物超高增加费 5. 符合设计及规范要求 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	250.49		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1852 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3607	011105003001	块料踢脚线	1. T04地砖踢脚线 2. 地砖踢脚，材料同楼地面，稀水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚1:2水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	113.48		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1853 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3601	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：N03 墙面（无防水） 2. 5厚1:2.5水 泥砂浆找平 3. 15厚2: 1: 8 水泥石灰膏砂浆 打底扫毛或划出 纹道 4. 3厚专用砂浆 抹基底刮糙或界 面剂一道甩毛， 抹前先将墙面水 润湿 5. 综合考虑建 筑物超高增加费 6. 符合设计及 规范要求 7. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	672.81		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1854 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3602	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位：N04墙面（卫生间、厨房等） 2. 面层：6~8厚玻化砖/釉面砖（粘贴前墙砖充分浸湿）规格：详各房间部位表；颜色：浅色 3. 4厚建筑胶粘剂粘贴层揉挤压实 4. 10厚DPM15水泥砂浆找平 5. 防水层：2厚聚氨酯防水层 6. 20厚DPM15水泥砂浆找平 7. 水泥钉满挂%%C0.9@10mmX10mm镀锌钢丝网，刷普通水泥浆甩毛（抹前先将墙面用水润湿） 8. 综合考虑建筑物超高增加费 9. 符合设计及规范要求 10. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	20.5		
		天棚工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1855 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3608	011302001001	平面吊顶天棚	1. 名称: C01-铝扣板 2. 白色铝扣板, 600*600, 与专用龙骨固定 3. 现浇混凝土板内预留 $\Phi 8$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 $\leq 1200$ , $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定, T型轻钢主龙骨, 规格Q100, 双向间距: 1200*1200; C型轻钢次龙骨, 规格Q50双向间距600*600 4. 综合考虑压条、收边线及护角条 5. 综合考虑建筑物超高增加费 6. 符合设计及规范要求 7. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	2.66		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1856 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3598	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位：N03 无机涂料墙面 2. 面层：无机 涂料（或无机抗 菌耐污涂料）底 油二遍面油二遍 3. 基层：刮防 水防霉成品腻子 膏三遍 4. 封闭抗碱底 漆一遍 5. 阴阳角增加 PVC阴阳角护角 条 6. 综合考虑建 筑物超高增加费 7. 符合设计及 规范要求 8. 其他：未尽事 项详见图纸、技 术规格书、招标 文件、工程量清 单计价说明、国 家相关规范等	m2	672.81		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1857 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3599	011403001005	抹灰面油漆	1. 部位：D01 无机涂料顶棚 2. 面层：无机涂料饰面 3. 基层1：2厚 面层耐水腻子刮平 4. 基层2：3厚 底基防裂腻子分遍找平 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	139.67		
3600	011403001006	抹灰面油漆	1. 部位：D01 防霉防潮无机涂料顶棚 2. 面层：防霉防潮无机涂料饰面 3. 基层1：2厚 面层耐水腻子刮平 4. 基层2：3厚 底基防裂腻子分遍找平 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 符合设计及规范要求 7. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	153.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1858 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门卫室-外立面工程					
		整个项目					
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1859 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3609	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位：W05 涂料防水外保温 外墙面 2. 面层：外墙 涂料（合成树脂 乳液外墙涂料（ 薄型、一底二油 ）） 3. 基层：柔性 耐水腻子找平 4. 墙体(抹灰前 挂网做法详建筑 统一说明第四（ 四）3条） 5. 聚合物水泥 砂浆找平层最薄 处10厚 6. 8厚(1级防水 ) 聚合物水泥砂 浆防水层 7. 粘结层：配套 成品胶粘剂, 粘 贴面积不得小于 保温板面积的5 0%(当采用板材 保温时选用) 8. 阴阳角增加 PVC阴阳角护角 条 9. 综合考虑建 筑物超高增加费 10. 符合设计及 规范要求 11. 其他：未尽 事项详见图纸、 技术规格书、招 标文件、工程量 清单计价说明、 国家相关规范等	m2	72.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1860 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3610	011206001002	构件式玻璃幕墙	1. 面层：TP15（Low-E）+12A+TP15mm中空全超白钢化玻璃 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高	m2	456.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1861 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1862 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3611	011206003002	构件式金属板幕墙	1. 面层：2mm铝单板（粉末喷涂） 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手	m2	41.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1863 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价中 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1864 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3612	011206003003	构件式金属板幕墙	1. 面层：3mm铝单板（氟碳喷涂） 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手	m2	710.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1865 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价中 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1866 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3613	011206003004	构件式金属板幕墙	1. 面层：铝合金格栅管(6063-T5氟碳喷涂) 2. 龙骨及基层：18目不锈钢纱网(316)、镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高	m2	100.39		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1867 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1868 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3614	011206002001	构件式石材幕墙	1. 面层：30mm天然花岗岩 2. 龙骨及基层：镀锌钢龙骨骨架、铝合金骨架等综合考虑 3. 嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、耐候胶、三元乙丙密封胶条 4. 其他说明：综合考虑弧形部位，含深化设计费用，含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、铝合金装饰扣盖、铝合金中挺及盖板、镀锌铁皮、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防雷处理、防烟封堵、焊接补漆、开孔、造型、铝合金型材的表面处理、或二次植筋费用，工程量计算以可视外表面计算 5. 综合考虑钢骨架、铝骨架含量，结算不做调整 6. 建筑物超高增加，幕墙施工使用的脚手架、吊篮等施	m2	53.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1869 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			工措施费已包含在综合单价 7. 符合设计及规范要求 8. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等				
3615	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合考虑 2. 综合考虑建筑物超高增加费 3. 符合设计及规范要求 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	t	3.2		
		室外工程					
		室外智能化工程					
		整个项目					
		室外平面					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1870 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3616	040504001001	砌筑井	1. 名称：室外弱电人孔井 2. 含土方形挖、回填、余土外运 3. 规格：LxWxH：800x800x1300 4. 垫层、基础：C15混凝土 5. 管间浇注：240厚C15混凝土 6. 混凝土强度等级：C25砼，主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 7. 盖板材质、规格：预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 8. 井盖、井圈材质及规格：井口采用L50*5镀锌角铁包边 9. 防渗、防水要求：塑料集水管，管内填满粗砂。 10. 按原路面修复 11. 其它按图纸和规范要求 12. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文	座	3		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1872 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3617	040504001002	砌筑井	1. 名称：室外弱电人孔井 2. 含土方形挖、回填、余土外运 3. 规格：LxWxH：800x800x1100 4. 垫层、基础：C15混凝土 5. 管间浇注：240厚C15混凝土 6. 混凝土强度等级：C25砼，主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 7. 盖板材质、规格：预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 8. 井盖、井圈材质及规格：井口采用L50*5镀锌角铁包边 9. 防渗、防水要求：塑料集水管，管内填满粗砂。 10. 按原路面修复 11. 其它按图纸和规范要求 12. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文	座	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1873 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。				
3618	031001002001	镀锌钢管 SC100	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC100 3. 安装方式:埋地安装	m	946.31		
		停车场管理系统					
3619	030506019002	停车场管理设备	1. 名称:出入口道闸（整套设备） 2. 规格:含地埋式车辆感应器、中文显示屏、剩余车位显示屏、爆闪灯、200万像素数字枪式摄像机、出入口箱、对讲模块、出入口控制器、近距离扫码、车辆检测器、自动道闸(含车辆检测器)、手动开闸按钮等设备	台	2		
3620	030501015001	12口交换机	1. 名称:12口交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装,单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1874 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3621	030501013001	收发器	1. 名称: 光纤收发器 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
3622	030404014001	车道无人道闸控制箱	1. 名称: 车道无人道闸控制箱 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3623	030506019003	停车场管理设备	1. 名称: 停车场管理软件 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3624	030506019005	停车场管理设备	1. 名称: 语音对讲主机 2. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1875 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3625	030501019001	服务器	1. 名称:停车场管理系统服务器(双网卡) 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3626	030506019004	停车场管理系统调试	1. 名称:停车场管理系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3627	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDUZC-RYJSP 3. 规格:6×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1876 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3628	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDUZC-RYJSP 3. 规格:4×1.0 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10		
3629	030502003001	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	12		
3630	030502005001	4芯单模光纤	1. 名称:4芯单模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	150		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1877 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3631	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	22		
3632	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6		
3633	030502017001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	1		
3634	030502019001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	链路	4		
		变配电工程					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1878 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					
		变配电系统					
3645	030402009001	高压开关柜	1. 名称: 高压出线柜G05 2. 柜体类型: KYN28A-12(Z) 3. 规格尺寸: 800×1500×2350 4. 内容: 含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1879 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3646	030402009002	高压开关柜	1. 名称: 高压进线柜1AH1 2. 柜体类型: KYN28A-12(Z) 3. 规格尺寸: 800×1500×2350 4. 内容: 含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1880 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3647	030404011001	直流馈电屏ZLP	1. 名称:直流馈电屏ZLP 2. 柜体类型:DC 220V/20Ah 3. 规格尺寸:800×600×1800 4. 内容:含柜体、断路器、开关及配套电器元器件、柜内母排、柜内接线、槽钢基础、高压柜并柜、接地等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3648	030402003001	互感器	1. 名称:电流互感器 2. 规格:500/5A 0.5级 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3649	030402003002	互感器	1. 名称:电流互感器 2. 规格:500/5A 0.2级 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1881 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3650	030402003003	互感器	1. 名称:零序电流互感器 2. 规格:300/5A 10P10 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3651	030402003004	互感器	1. 名称:拆除原有互感器 2. 其他:保护性拆除原有互感器,堆放至指定位置 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1882 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3652	030401002001	三相干式变压器 SCB14-2000kVA-NX2	1. 名称:三相干式变压器 2. 容量 (kV · A): SCB14-2000kVA-NX2 3. 电压 (kV): 10KV 4. 含变压器至低压进线柜之前的铜排及软接 5. 基础型钢形式、规格:槽钢10# 6. 10#基础槽钢须高出地面100mm并除锈并刷防锈漆二道及面漆二道 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3653	040801013001	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D1 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1883 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3654	040801013002	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 1D2 3. 基础型钢形式、规格: 10# 槽钢基础 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3655	040801013003	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 1D3 3. 基础型钢形式、规格: 10# 槽钢基础 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3656	040801013004	低压开关柜	1. 名称: 低压开关柜 2. 型号: 1D4 3. 基础型钢形式、规格: 10# 槽钢基础 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1884 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3657	040801013005	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D5 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3658	040801013006	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D6 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3659	040801013007	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D7 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1885 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3660	040801013008	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D8 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3661	040801013009	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D9 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3662	040801013010	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D10 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1886 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3663	040801013011	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D11 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3664	040801013012	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:1D12 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1887 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3665	030403006001	母线槽	1. 名称:母线槽 2. 规格型号及防护等级: 400 0A/4/IP54 3. 包括弯头、接头、单元节、软连接、铜排、盖板、始终端母线箱、防火封堵、穿墙套管等附件制作安装 5. 支吊架制作、安装, 除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 6. 本体安装、本体接地。 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	6.1		
3666	030403007001	母线槽始终端箱	1. 名称:母线槽始终端箱 4000 A 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1888 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3667	030416007001	母线系统调试	1. 名称: 母线系统调试 2. 型号: 详见图纸 3. 电压等级 (kV): 1kV 4. 工作内容: 母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试、接地电阻测试。 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	段	1		
3668	030416006001	送配电装置系统 10kV	1. 名称: 送配电装置系统 2. 型号: 综合考虑 3. 电压等级 (kV): 10kV	系统	3		
3669	030416006002	电缆试验 10KV	1. 名称: 电缆试验 2. 电压等级 (kV): 10KV	系统	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1889 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3670	030416006003	直流屏调试	1. 名称:直流屏调试 2. 型号:详见图纸 3. 电压等级(kV):10kV以下 4. 工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常規保护装置、电力测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3671	030416005001	干式变压器系统调试	1. 名称:干式变压器系统调试 2. 型号: 3. 容量(kV. A):2000 4. 工作内容:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1890 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3672	030416006004	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 型号:详见图纸 3. 电压等级(kV):1kV 4. 工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常規保护装置、电測量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试。 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	54		
3673	030416021001	"五防"系统调试	1. 名称:"五防"系统调试 2. 工作内容:"五防"回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试。 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1891 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3674	030416009001	备用电源自投装置调试	1. 名称:备用电源自投装置调试 2. 工作内容:自动装置、继电器及控制回路的调整试验。 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3675	030405002001	安建环设施	本清单包含图纸、技术规范所需全部工作内容。	项	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1892 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3676	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 名称:电缆沟(800*800mm) 2. 垫层材料、规格:200mm厚普通商品混凝土20石 C20垫层 3. 砌体、砂浆配比:M5.0水泥砂浆砌MU10砖 4. 压顶材料、规格:200mm高普通商品混凝土20石 C20压顶 5. 抹灰砂浆配比强度:15+5mm厚1:2水泥防水砂浆 6. 盖板材料:6mm厚花纹钢板 7. 其他:地电缆沟边缘用50*5预埋铁件通长敷设 8. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	62.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1893 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3677	080708004001	接地端子	1. 名称：总等电位联结端子 2. 敷设方式：综合考虑 3. 工作内容：含接地、标牌等工作内容 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3678	030410002001	接地干线	1. 名称：接地干线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：40x4 4. 工作内容：接地线平直、下斜、测位等工作内容。 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	41.35		
3679	030416027001	接地装置	1. 名称：接地网调试 2. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等，并综合考虑所有必须的施工工艺。	系统	1		
3680	031401001002	脚手架		项	1		
		电力监控系统					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1894 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3635	030501005001	42U信息机柜	1. 名称:42U信息机柜 2. 规格:详图纸 3. 包括不限于PDU插座、所需支架制作、安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3636	030503001001	智能通讯管理器	1. 名称:智能通讯管理器 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3637	030501015001	24口非POE接入层交换机	1. 名称:24口非POE接入层交换机 2. 规格、型号:详图纸 3. 包括不限于光、电模块安装,单机调试等 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1895 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3638	030501019001	变配电监控工作站	1. 名称:变配电监控工作站 2. 安装及授权 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3639	030506019001	打印机	1. 名称:打印机 2. 含安装、调试等 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3640	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB-RYJSP 3. 规格:4x1.5 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	500		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1896 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3641	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含接线盒安装 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	500		
3642	030502003001	六类4对UTP	1. 名称:网络线 2. 规格:低烟无卤阻燃型 3. 线缆对数:六类4对UTP 4. 敷设方式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	200		
3643	030506020001	变配电监测分系统调试	1. 名称:变配电监测分系统调试 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	系统	1		
3644	031401001001	脚手架		项	1		
		柴油发电工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1897 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3681	030402010001	低压开关柜	1. 名称:低压开关柜 2. 型号:FD1 3. 基础型钢形式、规格:10#槽钢基础 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	台	1		
3682	030403006001	母线槽	1. 名称:母线槽 2. 规格型号及防护等级: 1250A/5/IP54 3. 包括弯头、接头、单元节、软连接、铜排、盖板、始末端母线箱、防火封堵、穿墙套管等附件制作安装 4. 支吊架制作、安装, 除锈、刷一层防锈底漆和二层面漆 5. 本体安装、本体接地。 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1898 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3683	030403007001	母线槽终始端箱	1. 名称:母线槽终始端箱 1250A 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	2		
3684	030416007001	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 型号:详见图纸 3. 电压等级(kV):1kV 4. 工作内容:母线耐压试验、接触电阻测量、避雷器、母线绝缘监视装置、电测量仪表及一、二次回路的调试、接地电阻测试。 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	段	1		
3685	031401001001	脚手架		项	1		
		室外给排水					
		整个项目					
		室外给水					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1899 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3692	031002011001	水表	1. 类型:给水总水表组 2. 规格:DN100 3. 附件配置:2个闸阀, 1个倒流防止器, 2个异径管 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
3693	031002011002	水表	1. 类型:绿化给水总表 2. 规格:DN50 3. 附件配置:详见设计图 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	组	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1900 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3694	031001001001	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 球墨铸铁给水管 DN100 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 管道防腐: 外壁防腐采用刷冷底子油一遍、石油沥青两道(每层厚度不小于1.5mm) 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	175.47		
3695	031001006003	不锈钢管	1. 材质: 食品级S31603不锈钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	27.05		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 综合体项目

第 1901 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3696	031001006001	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.44		
3697	031001006002	不锈钢管	1. 材质:食品级S31603不锈钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.47		
3718	031401001001	脚手架		项	1		
		室外排水					
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1902 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3698	010502028001	化粪池、检查井	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号:型号:G7-20SQF 有效容积20立方 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1		
3699	010502028002	化粪池、检查井	1. 材质:钢筋混凝土化粪池 2. 型号:型号:G1-2SQF 有效容积2立方 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	1		
3700	040504006001	检查井	1. 预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 检查井规格:Φ=1000, 详见设计说明 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	10		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1903 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3701	040501001001	混凝土管	1. 混凝土强度等级: II级预应力钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级: DN400 3. 连接形式: 水泥砂浆抹带或橡胶密封圈承插连接 4. 排水管闭水试验 5. 基础: 采用120°混凝土基础, 做法参见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	76.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1904 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3702	040501001002	混凝土管	1. 混凝土强度等级: II级预应力钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级: DN300 3. 连接形式: 水泥砂浆抹带或橡胶密封圈承插连接 4. 排水管闭水试验 5. 基础: 采用120°混凝土基础, 做法参见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	150.59		
3703	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: UPVC排水管DN200 2. 连接形式: 专用胶粘接 3. 非机动车道采用环刚度4KN/m <sup>2</sup> , 车行道采用环刚度8KN/m <sup>2</sup> 4. 排水管闭水试验 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1905 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3704	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 5. 介质:排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	216.97		
3705	031001007001	复合管	1. 材质:内涂塑外热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 介质:压力排水 6. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46.22		
3719	031401001002	脚手架		项	1		
		室外雨水					
3706	040504009001	整体化粪池	1. 材质:PP雨水调蓄池 2. 尺寸:20m³ 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1906 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3707	040504010001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 做法详见国家建筑标准设计《雨水口》16S518-P39 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	10		
3708	040504010002	雨水口	1. 名称:溢流式雨水口 2. 做法详见国家建筑标准设计《雨水口》16S518-P39 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	座	15		
3709	040504006002	检查井	1. 预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 检查井规格:Φ=1000, 详见设计说明 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	14		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1907 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3710	040501001003	混凝土管	1. 混凝土强度等级: II级预应力钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级: DN300 3. 连接形式: 水泥砂浆抹带或橡胶密封圈承插连接 4. 排水管闭水试验 5. 基础: 采用120°混凝土基础, 做法参见国标图集《混凝土排水管道基础及接口》23S516 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	396.79		
3711	031001008003	塑料管	1. 材质: UPVC排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 排水 6. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	88.66		
3720	031401001003	脚手架		项	1		
		室外消防					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1908 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3686	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 6. 管道防腐:外壁防腐采用刷冷底子油一遍、石油沥青两道(每层厚度不小于1.5mm) 7. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	146.85		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1909 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3687	031001001003	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防水 3. 材质、规格: 球墨铸铁给水管 DN200 4. 连接形式: 承插式胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗 6. 管道防腐: 外壁防腐采用刷冷底子油一遍、石油沥青两道(每层厚度不小于1.5mm) 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	129.84		
3688	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 管道刷油: 刷红色调和漆二道 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2.33		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1910 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3689	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 管道刷油:刷红色调和漆二道 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.1		
3690	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:SS100/65-1.0 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1911 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3691	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地上 2. 水泵接合器 3. 型号、规格:SQD100（自带止回阀及安全阀） 4. 自带止回阀及安全阀 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
3721	031401001004	脚手架		项	1		
		土石方工程					
3712	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1277.57		
3713	040103001001	垫层	1. 名称:垫层 2. 填方来源:外购 3. 材料品种、规格:砂砾石 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	220.97		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1912 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3714	040103001002	回填砂	1. 名称:回填砂 2. 填方来源:外购 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	761.53		
3715	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:原土回填 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	441.94		
3716	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	835.63		
3717	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:增减1km 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1		
		室外电气工程					
		整个项目					
		室外电气					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1913 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3728	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJV 22-15KV-3*300 4. 电压(kV): 15KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	131.32		
3729	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJV 22-15KV-3*70 4. 电压(kV): 15KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	294.73		
3730	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-YJV -4*240 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	984.3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1914 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3731	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZC-YJY-4*25+1*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	196.57		
3732	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: RTTZ-4*25+1*16 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	216.87		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1915 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3733	030409003001	高压电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 综合考虑 3. 规格: 300mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 15kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
3734	030409003002	高压电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 综合考虑 3. 规格: 70mm <sup>2</sup> 4. 材质、类型: 铜芯 5. 安装部位: 综合考虑户内户外 6. 电压等级 (kV): 15kV 7. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1916 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3735	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压(kV): 1KV 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	个	8		
3736	031001002001	镀锌钢管 SC200	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC200 3. 安装方式: 埋地安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	337.24		
3737	031001002002	镀锌钢管 SC150	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC150 3. 安装方式: 埋地安装 4. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	213.67		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1917 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3738	031001002003	镀锌钢管 SC100	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC100 3. 安装方式:埋地安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	331.76		
3739	031001002004	镀锌钢管 SC80	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 安装方式:埋地安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	231.56		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1918 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3740	040504001002	砌筑井	1. 名称：室外弱电人孔井 2. 含土方形挖、回填、余土外运 3. 规格：LxWxH：800x800x1100 4. 垫层、基础：C15混凝土 5. 管间浇注：240厚C15混凝土 6. 混凝土强度等级：C25砼，主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 7. 盖板材质、规格：预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 8. 井盖、井圈材质及规格：井口采用L50*5镀锌角铁包边 9. 防渗、防水要求：塑料集水管，管内填满粗砂。 10. 按原路面修复 11. 其它按图纸和规范要求 12. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1919 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。				
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1920 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3741	040504001003	砌筑井	1. 名称：新建 线缆井 2. 规格：LxWxH :0.8m*0.8m*1.1m 3. 垫层、基础： C15混凝土 4. 管间浇注:240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级:C25砼,主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 6. 盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装,电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理,盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样,为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求:塑料集水管,管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1921 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3742	040504001004	砌筑井	1. 名称：新建 线缆井 2. 规格：LxWxH ：0.8m*0.8m*1.2m 3. 垫层、基础： C15混凝土 4. 管间浇注：240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级：C25砼，主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 6. 盖板材质、规格：预制砼盖板制作安装，线缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格：井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求：塑料集水管，管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1922 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3743	040504001005	砌筑井	1. 名称：新建 线缆井 2. 规格：LxWxH :1.6m*1.6m*2.2m 3. 垫层、基础： C15混凝土 4. 管间浇注:240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级:C25砼,主筋为II级箍筋为I级 6. 盖板材质、规格:预制砼盖板制作安装,电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理,“闪电”标志及“高压电缆”字样,为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格:井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求:塑料集水管,管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1923 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3744	040504001006	砌筑井	1. 名称: 新建 弱电电缆井 2. 规格: LxWxH :1.0m*1.0m*1.2m 3. 垫层、基础: C15混凝土 4. 管间浇注:240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级:C25砼, 主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 6. 盖板材质、规格: 预制砼盖板制作安装, 电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理, 盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样, 为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格: 井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求: 塑料集水管, 管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1924 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3745	040504001007	砌筑井	1. 名称：新建高压线缆井 2. 规格：LxWxH：1.5m*1.5m*1.5m 3. 垫层、基础：C15混凝土 4. 管间浇注：240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级：C25砼，主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 6. 盖板材质、规格：预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上应方有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格：井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求：塑料集水管，管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1925 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3746	040504001008	砌筑井	1. 名称: 新建 高压线缆井 2. 规格: LxWxH :1.5m*1.5m*2.2m 3. 垫层、基础: C15混凝土 4. 管间浇注:240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级:C25砼, 主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 6. 盖板材质、规格: 预制砼盖板制作安装, 电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理, 盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样, 为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格: 井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求: 塑料集水管, 管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1926 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3747	040504001009	砌筑井	1. 名称：新建 高压线缆井 2. 规格：LxWxH ：1.5m*2.6m*1.8m 3. 垫层、基础： C15混凝土 4. 管间浇注：240厚C15混凝土 5. 混凝土强度等级：C25砼，主筋为Ⅱ级箍筋为Ⅰ级 6. 盖板材质、规格：预制砼盖板制作安装，电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有“闪电”标志及“高压电缆”字样，为防盗型 7. 井盖、井圈材质及规格：井口采用L50*5镀锌角铁包边 8. 防渗、防水要求：塑料集水管，管内填满粗砂。 9. 按原路面修复 10. 其它按图纸和规范要求 11. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	座	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1927 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
3722	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	219.57		
3723	040103001001	垫层	1. 名称:垫层 2. 填方来源:外购 3. 材料品种、规格:砂砾石 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	19.7		
3724	040103001002	回填砂	1. 名称:回填砂 2. 填方来源:外购 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	37.42		
3725	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 名称:原土回填 2. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	137.92		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1928 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3726	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 20km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	81.65		
3727	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 增减1 km 3. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	1		
		光伏发电工程					
		整个项目					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1929 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3748	030406006001	550Wp单晶硅光伏组件	1. 名称及型号：550Wp单晶硅光伏组件 2. 规格：按图纸要求 3. 包括本体及附件安装、焊（压）绑扎支架、刷（喷）油漆、防雷接地线、单体调试等相关费用 4. 其他：详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	块	12		
3749	030406007001	三相光伏逆变器（含隔离变压器功能）10kW	1. 名称：三相光伏逆变器（含隔离变压器功能）10kW 2. 规格：按图纸要求 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线、防腐等相关费用 5. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1930 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3750	030402011001	并网配电箱10kW	1. 名称: 并网配电箱10kW 2. 规格: 按图纸要求 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 箱体应按设计图纸考虑及预留安装漏电报警模块、智能照明控制器及面板等的位置 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3751	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY-B1(t1d1)-0.6/1.0kV-5x6 4. 电压(kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1931 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3752	030409001002	光伏专用电缆	1. 名称: 光伏专用电缆 2. 型号: PV1-F-4mm 4. 电压 (kV): 1KV 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	30		
3753	030412001003	配管 SC25	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 综合考虑 5. 其他: 未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	30		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1932 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3754	030412003001	电缆桥架	1. 名称及规格：电缆桥架CT100*100-1.2mm 2. 材质：详图纸 3. 包含桥架（包含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 4. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	15		
3755	031301005002	铁构件	1. 名称：铁构件 2. 材质：综合考虑 3. 其他：未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	13.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1933 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3756	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆、调和漆各2遍 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	kg	13.2		
3757	030410002001	接地扁钢-40x4	1. 材质规格: 40*4mm镀锌扁钢 2. 敷设方式: 地面敷设、焊接 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	55.9		
3758	031401001001	脚手架		项	1		
		抗震支架工程					
		整个项目					
		给排水抗震支架					
3807	031301004001	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格: KZS-DN65-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	70		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1934 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3808	031301004002	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN65-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	22		
3809	031301004003	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN65*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3810	031301004004	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN65*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1935 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3811	031301004005	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN80-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	39		
3812	031301004006	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN80-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	24		
3813	031301004007	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN80*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1936 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3814	031301004008	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN80*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3815	031301004009	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	19		
3816	031301004010	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1937 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3817	031301004011	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100+DN80-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3818	031301004012	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100+DN80-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3819	031301004013	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1938 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3820	031301004014	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3821	031301004015	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN100+DN80+DN65-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3822	031301004016	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	53		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1939 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3823	031301004017	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	34		
3824	031301004018	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN100-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3825	031301004019	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN80-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1940 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3826	031301004020	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3827	031301004021	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN80-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3828	031301004022	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN100-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1941 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3829	031301004023	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150*3-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3830	031301004024	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3831	031301004025	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150*5-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1942 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3832	031301004026	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150*4-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3833	031301004027	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN100+DN80-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3834	031301004028	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN80+DN65-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1943 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3835	031301004029	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150*2+DN100-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3836	031301004030	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN100+DN80-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3837	031301004031	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN150+DN80+DN65-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1944 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3838	031301004032	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN200*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3839	031301004033	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN250*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
3840	031301004034	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN250*4-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1945 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3841	031301004035	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN250*4-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3842	031301004036	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZS-DN250*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
		电气抗震支架					
3782	031301004037	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-200-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	103		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1946 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3783	031301004038	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-200-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	70		
3784	031301004039	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-200*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3785	031301004040	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-200*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1947 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3786	031301004041	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-300-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	11		
3787	031301004042	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-300-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
3788	031301004043	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-300*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1948 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3789	031301004044	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-300*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3790	031301004045	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-400-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
3791	031301004046	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-400-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1949 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3792	031301004047	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-500-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3793	031301004048	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-500+300-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3794	031301004049	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-500+300-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1950 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3795	031301004050	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-600-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3796	031301004051	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-600-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3797	031301004052	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-600*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1951 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3798	031301004053	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-600*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3799	031301004054	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3800	031301004055	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1952 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3801	031301004056	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800+500-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3802	031301004057	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800+400-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3803	031301004058	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800+400-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1953 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3804	031301004059	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800+500-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3805	031301004060	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800+600*2-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3806	031301004061	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZQ-800+600*2-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
		暖通抗震支架					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1954 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3759	031301004062	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZ-FJ-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3760	031301004063	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1000*450-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	6		
3761	031301004064	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1000*450-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目      标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1955 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3762	031301004065	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1000*500-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4		
3763	031301004066	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1000*500-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3764	031301004067	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1200*250-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	21		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1956 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3765	031301004068	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1200*250-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	14		
3766	031301004069	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1250*320-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
3767	031301004070	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1250*320-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1957 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3768	031301004071	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1400*450-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3769	031301004072	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1400*450-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3770	031301004073	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1500*500-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1958 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3771	031301004074	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1500*500-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3772	031301004075	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1600*400-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
3773	031301004076	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1600*400-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1959 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3774	031301004077	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1600*800-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	5		
3775	031301004078	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-1600*800-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	3		
3776	031301004079	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-2000*450-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1960 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3777	031301004080	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-2000*450-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3778	031301004081	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-2000*500-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3779	031301004082	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-2000*500-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1961 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3780	031301004083	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-3200*500-T 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
3781	031301004084	成品支架	1. 名称:抗震支架 2. 型号、规格:KZF-3200*500-TL 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	1		
		外立面泛光工程					
		整个项目					
3843	030402011001	成套配电箱	1. 名称:泛光配电箱FGAL1 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1962 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3844	030402011002	成套配电箱	1. 名称:泛光配电箱FGAL2 2. 安装方式:悬挂式 3. 成套配电箱安装, 详按图纸系统图 4. 箱体接地、单体调试、接线等 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3845	031101001001	防水开关电源 350W	1. 名称:防水开关电源 350W 2. 规格:350W AC220V DC24V 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	86		
3846	030413002001	洗墙灯	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:12W, RGBW, DC24V, 1000mm 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	147		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1963 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3847	030413002002	洗墙灯	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:6W, 4000K, DC24V, 500MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
3848	030413002003	洗墙灯	1. 名称:洗墙灯 2. 规格:4W, 4000K, DC24V, 300MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	24		
3849	030413005001	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 规格:72W, 4000K, DC24V 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1964 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3850	030413005002	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 规格:48W, 4000K, DC24V 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	42		
3851	030413002004	明装筒灯	1. 名称:明装筒灯 2. 规格:30W, 4000K, DC24V 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	7		
3852	030413002005	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:30W, 4000K, DC24V 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1965 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3853	030413002006	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 规格:24W, 4000K, DC24V 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	16		
3854	030413002007	线条灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:15W, RGBW, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	122		
3855	030413002008	线条灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:5W, RGBW, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	8		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1966 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3856	030413002009	线条灯	1. 名称:线条灯 2. 规格:8W, RGBW, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	2		
3857	030413002010	线型埋地灯	1. 名称:线型埋地灯 2. 规格:24W, 4000K, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	21		
3858	030413002011	亚克力线条灯	1. 名称:亚克力线条灯 2. 规格:15W, RGBW, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	675		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1967 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3859	030413002012	亚克力线条灯	1. 名称:亚克力线条灯 2. 规格:8W, RGBW, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	56		
3860	030413002013	亚克力线条灯	1. 名称:亚克力线条灯 2. 规格:5W, RGBW, DC24V, 1000MM 3. 含灯具接线盒安装 4. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	235		
3861	030405004001	控制器	1. 名称:主控器-DMX512 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1968 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3862	030405004002	控制器	1. 名称:分控器-DMX512 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	12		
3863	030501010001	路由器	1. 名称:千兆路由器 2. 符合设计及规范要求 3. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1		
3864	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5057.74		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1969 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3865	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:综合考虑 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	1469.52		
3866	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*4 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	1571.26		
3867	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV-2*4 4. 电压(kV):1KV 5. 其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等。	m	2918.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1970 页 共 1970 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3868	030502003001	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:超五类屏蔽 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、技术规格书、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	2268.36		
3869	031401001001	脚手架		项	1		
本页小计							
合计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	011601001001	脚手架			
1.1.2.8	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.9	2.8	密目式安全网			
1.1.2.10	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.11	2.10	模板的支架			
1.1.2.12	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.13	040205013001	施工围蔽			
1.1.2.14	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.15	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.16	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.17	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.18	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.19	2.17	施工便道			
1.1.2.20	2.18	样板引路			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.21.1	011601002001	垂直运输			
1.1.2.22	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.23	2.21	成品保护工程			
1.1.2.24	2.22	井点降水工程			
1.1.2.25	2.23	其他大型机械进出场及安拆			
1.1.2.25.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
本页小计					



# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库 内或暗室内(需要照明) 进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业 标段：白云山汉方医药健康产业综合  
综合体项目 体项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次 水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	4516546.8			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	21290600			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合    计		25807146.8			-



## 暂列金额明细表

标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			4516546.8			
2.1		77871496. 48	5.8	4516546.8			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	4516546.8			-
合    计		-	-	4516546.8			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

2 按合同约定计算并填写“确定金额”;  
3 按合同约定计算并填写“确定金额”;

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²	D=C²-C¹	
1	场地平整工程	239991	9	240000					
2	室外道路、广场及停车场	3999991	9	4000000					
3	室外绿化工程	629991	9	630000					
4	通讯工程	159991	9	160000					
5	标识标志牌	271191	9	271200					
6	拆除工程	53391	9	53400					
7	污水站污水管道工程	359991	9	360000					
8	电缆接入工程	3899991	9	3900000					
9	箱涵	949991	9	950000					
10	室内精装工程	6759991	9	6760000					
11	水景升旗台	899991	9	900000					
12	原有消防控制室及开关房改造工程	2099991	9	2100000					
13	园林安装工程	565991	9	566000					
14	光伏发电工程—其他	399991	9	400000					
本页小计		2129047 4	126	21290600					
合计		2129047 4	126	21290600					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

标段：白云山汉方医药健康产业  
综合体项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 总承包服务费计价表

工程名称：白云山汉方医药健康产业综合体项目

标段：白云山汉方医药健康产业综合体项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合    计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>”“费率B”,并计算填写“金额C<sub>1</sub>”, $C_1=A_1 \times B$ ;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C<sub>1</sub>”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”, 并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”, C<sub>2</sub>=A<sub>2</sub>×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。