

## 附件 1

### 标段的划分及主要工程项目情况

1、本次招标共分 1 个标类 1 个标段

2、招标项目规模：本次维护范围为口门航道、大濠水道分道通航区(除香港水域外)、大濠航道、伶仃航道(E' 点以南段)和南沙作业区公用进港航道(GN2 段)、榕树头航道，航道总长 62.871km。伶仃航道 E' F 和 FG 段维护纳入广州港 20 万吨级航道工程，不在本次维护范围内。

航道维护工程尺度：口门航道(X1X1' 段)、大濠水道分道通航区(X1' C' 段)、大濠航道(C' C 段)、伶仃航道 CD 段和 DE 段, 航道总长 40.691km，底标高-17.0m(当地理论最低潮面起算，下同)，挖槽宽度 379.4m；伶仃航道 EE' 段，航道总长 1.874km，底标高-17.0m，挖槽宽度 381m；南沙作业区公用进港航道 GN2 段，航道总长度 5.197km，底标高-16.0m，挖槽宽度 249m；榕树头航道总长 15.109km，底标高-9.0m，挖槽宽度 160m。设计维护工程量约 172.80 万立方米。

详细维护尺度和具体工程量以设计文件和工程量清单为准。