

## 附件1：标段的划分及主要工程项目情况

### 1、标段的划分

本次招标共分1个标段类别1个标段，详见下表：

标段	里程范围	长度	工作内容
本项目不划分标段	K31+000 ~ K55+960	24.960km	里程范围内的勘察设计工作（路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等。）；工作内容包括初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、概算、预算和工程量清单（含清单预算）、施工现场配合、变更等后续服务工作等。

### 2、主要工程项目

#### 2.1 建设地点、建设规模

项目位于阳江市阳西县，起点位于人民路与国道G228的交汇处，由北向南依次经仓面、东村、油平岭、菩提村、会众坡、新屋仔、下村仔、岭头村，止于滨海旅游公路（相接于河北湾中部的潮路村）。路线全长24.960km。项目全线采用双向四车道一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度25.5m，水泥砼路面。全线设置桥梁590米/6座，其中大桥395米/3座，中桥195米/3座，涵洞68道；平交口30处。同步建设必要的交通工程和沿线设施。项目估算总投资135799万元，建筑安装工程费54232.55万元。

#### 2.2 服务期限：

勘察服务期限（与本项目的勘察进度相匹配，自勘察合同牵动之日起至项目缺陷责任期结束，具体详见专用合同条款 8.1.3 款）：

2.2.1 合同签订后3个月内，提交初步设计文件送审稿；

2.2.2 初步设计文件批复后2个月内，提交主体土建工程施工图设计文件。

2.2.3 施工现场配合服务：从项目开工至项目竣工验收，施工期暂定16个月；缺陷责任期 2 年。

#### 2.3 招标范围及标段划分

招标范围：里程范围内的勘察设计工作（路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程等。）；工作内容包括初勘、初测、详勘、定测、初步设计、施工图设计、概算、预算和工程量清单（含清单预算）、施工现场配合、变更等后续服务工作等。

### 附件2：资格审查条件附录1至附录5

详见后附表

### 附件3：评标办法

详见后附表