勘察证书编号：B244010386

设计证书编号：A144058929

陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）

施工图预算

广东河海工程咨询有限公司

2023 年 3 月

陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）

预　　算　　书

预算价（小写）：　31503650 元

（大写）：　叁仟壹佰伍拾万叁仟陆佰伍拾元整

建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）

工程造价咨询人：广东河海工程咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号：乙212044010681 有效期至：2024年04月02日
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：孙栓国
（签字或盖章）

编　制　人：中华人民共和国注册造价工程师 陈权浩 B19440019757 广东河海工程咨询有限公司 有效期至：2023年07月05日
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：中华人民共和国一级注册造价工程师 郑道静 A11174400005619 广东河海工程咨询有限公司
（造价工程师签字盖章专用章）

批　准　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

编 制 时 间：　2023/3/5　　　　复 核 时 间：　2023/3/6

目　录

编制说明

1　工程概况

本工程起于东河汇入乌坎河河口，止于乌树水闸进水口，治理河长18.500km。规划治理河长 18.500km，堤防加固 4.500km，护岸长度 6.000km，河道清淤1.850km。

本次设计治理河长18.410km，堤防加固5.883km，护岸长度5.151km，河道清淤8.272km，工程布置如下：

（1）河道清淤8.272km。

1）八孔水闸至河口段：桩号K0+000～4+634，长度4.634km；

2）城区段：桩号K6+595~9+483，长度2.888km；

3）后坎村段：桩号K14+165~14+915，长度0.750km；

（2）堤防加固5.883km。

1）神冲村至河口段：

桩号K0+000～4+634右岸，新建混凝土路面，长度4.967km；

2）城区段：

桩号K7+876～7+891右岸，重建挡土墙，长度0.015km；

3）红星村段：

桩号K12+517~12+761左岸,新建混凝土路面+石栏杆，长度0.278km；

桩号K11+839~12+475左岸，新建混凝土路面+石栏杆，长度0.623km；

（3）护岸固脚5.151km；

1）神冲村至八孔水闸段：

桩号K4+634～6+600左岸，生态自锁砌块护坡，长度2.037km；

桩号K4+634～6+600右岸，生态自锁砌块护坡，长度1.953km；

2）后坎村段：

K14+165～14+915左岸，生态框护脚，长度0.750km；

3）红星村段：

桩号K12+242~12+435右岸，新建混凝土路面+石栏杆+生态框挡土墙护岸，长度0.186km；

4）乌树水闸至后坎村段

桩号 K16+259～16+359 左岸，重建挡土墙，长度 0.100km；

桩号 K17+418～17+543 左岸，重建挡土墙，长度 0.125km。

（4）城镇村居环境美化

1）城区段

桩号 K6+643～11+779 左右岸河道两岸进行环境提升，对防洪墙清杂后勾缝，长度 10.020km。

2)红星村段：

桩号 K12+517~12+953 右岸，更换不锈钢栏杆为石栏杆，长度 0.443m；

3）乌树水闸至后坎村段：

桩号 K14+915～18+116 左岸，岸坡清杂后草皮护坡，长度 3.216km；

桩号 K14+724～18+116 右岸，岸坡清杂草皮护坡，长度 3.351km。

4）亲水平台景观工程：

新建三座亲水平台（长宽 5mx5m），分别位于桩号 K12+000，K12+150，K12+300 处。亲水平台基础采用Φ500 灌注桩，桩间距 2.2m，平均桩长 10m，总桩数 27 根。上部立柱、承台与灌注桩基础相连，平台通过步级连接河岸，并在四周设置花岗岩栏杆。

（5）界桩工程

河道管理范围线新增界桩 368 座。

（6）信息化建设

新增小型水文一体化自动监测站 2 座，分别位于后坎村、神冲村。

主要工程量：土石方开挖 416941.02m^3，土石方回填 46147.315m^3，混凝土 3127.28m^3，模板 6157.36m^2。

主要材料总用量：水泥 268.745t，钢筋 22.828t，块石 591.565m^3，碎石 6534.561m^3，砂 277.687m^3，电 19244.067kW·h，柴油 518.237t，汽油 4.029t。

劳动力：高峰施工人数 80 人，总工日 40431 工日，其中技工 21777 工日，普工 18654 工日。

施工总工期：12 个月。

2 投资主要指标及资金筹措

工程项目施工图预算3150.37万元。

工程部分预算2982.23万元，其中，建安工程费2633.31万元，设备费8.64万元，独立费用198.27万元，预备费142.01万元。

专项部分预算168.14万元，其中环境保持工程预算12.90万元，水土保持工程预算155.24万元。

资金筹措：上级补助及地方政府专项债券资金，不足部分市财政配套解决。

3 编制原则和依据

（1）广东省水利厅颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（粤水建管函〔2017〕37号），缺项部分参考其他定额。

（2）广东省水利厅以粤水建管函〔2017〕37号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

（3）关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明（粤水造价函〔2018〕3号）。

（4）广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知（粤水建管函〔2018〕58号）。

（5）广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建设〔2019〕9号）。

（6）施工图设计图册。

4 基础单价及计算依据

（1）人工预算单价

本工程所在地为四类工资区，人工预算单价按粤水建管函〔2017〕37号文广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定颁布汕尾市普工为65.1元/工日，技工为90.9元/工日计取。

（2）材料预算价格

主要材料价格按汕尾市住房与城乡建设局分布的2022年12月汕尾市建设工

程材料综合单价执行，钢筋 4186.37 元/t，水泥 524.12 元/t，砂 214.08 元/m^3，块石 81.55 元/m^3，碎石 168.20 元/m^3，柴油 7730 元/t，汽油 9320 元/t。主要材料以限价形式进入工程单价，其差额部分列入工程单价的“主要材料价差”。

次要材料根据《广东省水利厅关于公布 2022 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》计取。

（3）电、风、水单价

电按 0.55 元/kW·h 计，风按 0.16 元/m^3 计，水按 0.70 元/m^3 计。

5 费用及取费标准

（1）其他直接费

其他直接费：以基本工程费为计算基础，建筑工程费率为 3.4%，安装工程费率为 4.1%。

（2）间接费：以直接工程费为计算基础，具体费率见表 5-1。

表 5-1 间接费费率表

<table>
<tr><th>序号</th><th>工程类别</th><th>计算基础</th><th>间接费(%)</th></tr>
<tr><td>一</td><td>建筑工程</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>土方开挖工程</td><td rowspan="11">直接费</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>2</td><td>石方开挖工程</td><td>10.5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>土石方填筑工程</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>混凝土工程</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>钢筋加工安装工程</td><td>6</td></tr>
<tr><td>5</td><td>模板工程</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>基础处理及锚固工程</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>7</td><td>疏浚工程</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>8</td><td>管道工程</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td>9</td><td>植物措施工程</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>10</td><td>其他工程</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>二</td><td>安装工程</td><td>人工费</td><td>70</td></tr>
<tr><td>三</td><td>自行补充与省房建市政工程定额</td><td>人工费</td><td>70</td></tr>
</table>

（3）企业利润

按直接工程费与间接费之和的 7%计算。

（4）主要材料价差

按编制期材料预算价格与相应主要材料限价之间产生的单位材料价格差额与定额材料用量乘积的总和。

（5）税金

按直接工程费、间接费、企业利润及主要材料价差之和的 9%计算。

（6）安全生产措施费

按一至四部分建安工作量（不包括安全生产措施费、其他施工临时工程费）的 1.7%计算。

（7）其他施工临时工程费

按一至四部分建安工作量（不包括其他施工临时工程费）的 0.8%计算。

6 独立费用

（1）建设管理费

按照预算评审金额计费，本工程建设管理费 17.83 万元。

（2）招标业务费

按照预算评审金额计费，本工程招标业务费 6.51 万元。

（3）工程建设监理费

按照预算评审金额计费，本工程工程建设监理费 33.49 万元。

（4）勘测设计费

1）勘测费：按签订合同额及预算评审金额计费，本工程勘测费为 642868.31 元。

2）设计费（含施工图预算编制费）：按签订合同额及预算评审金额计费，本工程设计费为 559015.92 元。

（5）其他

1）工程质量检测费：按照预算评审金额计费，本工程工程质量检测费 8.10 万元。

2）工程保险费：按照预算评审金额计费，本工程工程保险费 12.16 万元。

7 预备费

基本预备费：按照工程项目一至五部分投资合计数的 5%计算。

价差预备费：国家计投资[1999]1340 号文规定价差预备费为零。

8 专项部分

环境保护工程费 12.90 万元，水土保持工程费 155.24 万元。

9 附表

工程预算总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	2496.62	
2		第二部分 机电设备及安装工程	11.88	
3		第四部分 施工临时工程	133.45	
4		第五部分 独立费用	198.27	
5		一至五部分投资合计	2840.22	
6		基本预备费	142.01	
7	I	工程部分静态投资	2982.23	
8		价差预备费		
9	II	建设征地移民补偿静态投资		
10	III	水土保持工程静态投资	155.24	
11	IV	环境保护工程静态投资	12.9	
12	V	专项工程静态投资	168.14	
13	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	3150.37	
14		价差预备费合计		
15		建设期融资利息		
16	VII	总投资	3150.37	

陆丰市第一批中小河流治理工程
（东河治理工程）

施工图预算
（工程部分）

工程部分总预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	建安工程费（万元）	设备购置费（万元）	独立费用（万元）	合计(万元)	占静态投资比例(%)
一	第一部分 建筑工程	2496.62			2496.62	83.72%
1	一 清淤疏浚工程	611.68			611.68	20.51%
2	二 堤防加固工程	432.67			432.67	14.51%
3	三 护岸固脚工程	702.21			702.21	23.55%
4	四 城镇村居环境美化工程	742.7			742.7	24.90%
5	五 确权划界工程	7.36			7.36	0.25%
二	第二部分 机电设备及安装工程	3.24	8.64		11.88	0.40%
1	一 河道信息化工程	3.24	8.64		11.88	0.40%
三	第四部分 施工临时工程	133.45			133.45	4.47%
1	一 导流工程	26.81			26.81	0.90%
2	二 施工交通工程	26.07			26.07	0.87%
3	三 临时施工房屋工程	16.			16.	0.54%
4	十 安全生产措施费	43.67			43.67	1.46%
5	十一 其他临时工程费	20.9			20.9	0.70%
五	第五部分 独立费用			198.27	198.27	6.65%
1	建设管理费			17.83	17.83	0.60%
2	招标业务费			6.51	6.51	0.22%
3	工程建设监理费			33.49	33.49	1.12%
4	科研勘测设计费			120.19	120.19	4.03%
5	其他			20.26	20.26	0.68%
	一至五部分投资合计	2633.31	8.64	198.27	2840.22	95.24%
	基本预备费				142.01	4.76%
	静态投资				2982.23	100.00%

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				24966248.77	
	一 清淤疏浚工程				6116808.45	
	一）八孔水闸至河口段（K0+000～4+634）				1644526.43	
1.	清淤疏浚（弃渣1km）	m3	48524.17	28.78	1396525.61	[Y07003];[Y01272]
2.	排泥管安装拆除	100m管长.次	1200.	11.86	14232.	[Y07889]
3.	绞吸式挖泥船开工展布	次	6.	25992.48	155954.88	[Y07895]
4.	绞吸式挖泥船收工集合	次	6.	12968.99	77813.94	[Y07896]
	二）城区段（K6+695～9+483）				3926083.26	
1.	清淤疏浚（弃渣5km）	m3	115269.62	34.06	3926083.26	[Y01275]
	三）后坎村段（K14+165～14+915）				546198.76	
1.	清淤疏浚（弃渣5km）	m3	16036.37	34.06	546198.76	[Y01275]
	二 堤防加固工程				4326684.09	
	一）神冲村至河口段（K0+000～4+634右岸）				4181030.35	
1.	人工清表土（厚300mm）	m2	11358.87	1.49	16924.72	[Y01001]*0.1;[Y01016]*0.9
2.	表土清运（弃渣5km）	m3	3407.66	22.16	75513.75	[Y01180]
3.	土方开挖（弃渣5km）	m3	7552.3	23.88	180348.92	[Y01180]
4.	土方回填（利用开挖料）	m3	5553.08	28.15	156319.2	[Y03138];[Y01176]
5.	C20混凝土路面（宽4.5m 厚200mm）	m2	20861.4	136.36	2844660.5	[Y10053]
6.	预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）	延米长	4967.	47.61	236478.87	[Y10029]
7.	路面级配级碎石垫层（厚150mm）	m3	2086.14	224.16	467629.14	[Y03009]
8.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	417.23	39.76	16589.06	[Y04396]
9.	模板	m2	417.23	50.38	21020.05	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	草皮护坡	m2	5434.87	30.46	165546.14	[Y09006];E1-3-85
	二)桥西村防洪墙重建工程（K7+876～7+891右岸）				145653.74	
1.	挡土墙拆除（弃渣5km）	m3	114.6	64.88	7435.25	[Y02359];[Y02399]
2.	人工清表土（厚300mm）	m2	84.5	1.49	125.91	[Y01001]*0.1;[Y01016]*0.9
3.	表土清运（弃渣5km）	m3	25.35	23.88	605.36	[Y01180]
4.	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	155.7	2.53	393.92	[Y01155]
5.	土方回填（利用开挖料）	m3	131.95	14.22	1876.33	[Y03142]
6.	土方回填（外购粘土）	m3	14.3	48.89	699.13	[Y03142]
7.	C20混凝土挡土墙	m3	166.95	618.11	103193.46	
8.	φ50PVC排水管	m	44.7	12.97	579.76	[Y10025]
9.	级配级碎石垫层（厚100mm）	m3	6.6	224.16	1479.46	[Y03009]
10.	砂石反滤料	m3	0.61	267.82	163.37	[Y03007]
11.	反滤土工布（300g/m2）	m2	7.2	10.19	73.37	[Y10013]
12.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	14.63	39.76	581.69	[Y04396]
13.	模板	m2	205.8	50.38	10368.2	[Y05001]
14.	回填块石护脚	m3抛投方	19.65	120.12	2360.36	[Y03016]
15.	C20混凝土路面（厚200mm）	m2	6.	136.36	818.16	[Y10053]
16.	路面级配级碎石垫层（厚150mm）	m3	4.5	224.16	1008.72	[Y03009]
17.	预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）	延米长	15.	47.61	714.15	[Y10029]
18.	仿木栏杆	m	15.	343.	5145.	
19.	12m拉森III型钢板桩支护	t	9.	892.46	8032.14	[Y10075];[Y10078]
	三 护岸固脚工程				7022110.69	

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	一）神冲村至八孔水闸段护岸（K4+634～6+595两岸）				3536155.15	
1.	人工清表土（厚300mm）	m2	2996.098	2.23	6681.3	[Y01001]
2.	机械清表土（厚300mm）	m2	26964.882	1.41	38020.48	[Y01016]
3.	表土清运（弃渣5km）	m3	8988.294	23.88	214640.46	[Y01180]
4.	土方回填（外购粘土）	m3	3258.44	50.6	164877.06	[Y03138]
5.	生态自锁砌块护坡（规格：390×300×120mm）	m2	8379.	79.1	662778.9	
6.	护坡碎石垫层（粒径10～30mm，厚100mm）	m3	837.9	261.07	218750.55	[Y03002]
7.	护坡反滤土工布（规格：300g/m2）	m2	9975.	10.19	101645.25	[Y10013]
8.	C20混凝土压顶	m3	175.56	714.7	125472.73	[Y04119]
9.	C20混凝土压脚	m3	175.56	714.04	125356.86	[Y04122]
10.	C20混凝土路面（厚200mm）	m2	8593.2	136.36	1171768.75	[Y10053]
11.	路面级配级碎石垫层（厚150mm）	m3	1288.98	224.16	288937.76	[Y03009]
12.	预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）	延米长	3906.	47.61	185964.66	[Y10029]
13.	模板	m2	206.71	50.38	10414.05	[Y05001]
14.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	206.71	39.76	8218.79	[Y04396]
15.	草皮护坡	m2	6980.55	30.46	212627.55	[Y09006];E1-3-85
	二）后坎村段护岸（K14+165～14+915左岸）				2012363.5	
1.	人机清表土（厚300mm）	m2	11993.1	1.46	17509.93	[Y01001]*0.1;[Y01016]*0.9
2.	表土清运（弃渣5km）	m3	3597.93	23.88	85918.57	[Y01180]
3.	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	4825.26	2.53	12207.91	[Y01155]
4.	土方回填（利用开挖料）	m3	284.16	28.15	7999.1	[Y03138];[Y01176]
5.	土方回填（外购粘土）	m3	6217.04	50.6	314582.22	[Y03138]

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	阶梯型生态框（规格：2000×1000×500mm）	个	1500.	420.	630000.	
7.	阶梯型生态框C20混凝土基础（厚400mm）	m3	562.5	649.05	365090.63	[Y04115]
8.	阶梯型生态框反滤土工布（规格：300g/m2）	m2	6600.	10.19	67254.	[Y10013]
9.	阶梯型生态框土工格栅铺设（规格：双向抗拉强度50KN)	m2	5355.	22.08	118238.4	[Y10018]
10.	阶梯型生态框墙后回填碎石（厚300mm）	m3实方	570.	233.97	133362.9	[Y03148]
11.	阶梯型生态框间隙回填碎石（厚200mm）	m3实方	48.75	233.97	11406.04	[Y03148]
12.	阶梯型生态框回填土（利用开挖料）	m3实方	840.	3.68	3091.2	[Y03139]
13.	级配级碎石垫层（厚100mm）	m3	285.	224.16	63885.6	[Y03009]
14.	抛石护脚	m3抛投方	352.5	120.12	42342.3	[Y03016]
15.	模板	m2	1574.25	50.38	79310.72	[Y05001]
16.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	74.25	39.76	2952.18	[Y04396]
17.	草皮护坡	m2	1878.26	30.46	57211.8	[Y09006];E1-3-85
	三)后坎村至乌树村护岸重建段（K16+259～16+359左岸、K17+418～17+543左岸）				1473592.04	
1.	挡土墙拆除（弃渣5km）	m3	1719.	64.88	111528.72	[Y02359];[Y02399]
2.	土方开挖（弃渣5km）	m3	910.414	23.88	21740.69	[Y01180]
3.	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	3641.66	2.53	9213.4	[Y01155]
4.	土方回填（利用开挖料）	m3	3085.29	14.22	43872.82	[Y03142]
5.	φ50PVC排水管	m	391.5	12.97	5077.76	[Y10025]
6.	C20混凝土挡土墙	m3	1719.	618.11	1062531.09	
7.	级配级碎石垫层（厚100mm）	m3	84.375	224.16	18913.5	[Y03009]

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	砂石反滤料	m3	6.08	267.82	1628.35	[Y03007]
9.	反滤土工布（300g/m2）	m2	72.	10.19	733.68	[Y10013]
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	171.9	39.76	6834.74	[Y04396]
11.	模板	m2	2285.1	50.38	115123.34	[Y05001]
12.	回填块石护脚	m3抛投方	78.75	120.12	9459.45	[Y03016]
13.	12m拉森III型钢板桩支护	t	75.	892.46	66934.5	[Y10075];[Y10078]
	四 城镇村居环境美化工程				7427045.54	
	一）城区段（K6+643～11+779两岸）				87715.08	
1.	人工清除小榕树	棵	2004.	43.55	87274.2	E1-1-45;E1-1-87
2.	小榕树位置勾凸缝	m2	20.04	22.	440.88	[Y03117]
	二）乌树村至后坎村段环境美化				3050183.69	
1.	人工清表土（厚300mm）	m2	40436.73	1.49	60250.73	[Y01001]*0.1;[Y01016]*0.9
2.	表土清运（弃渣5km）	m3	12131.02	23.88	289688.76	[Y01180]
3.	土方回填（外购粘土）	m3	12131.02	50.6	613829.61	[Y03138]
4.	人工挖除小树林（弃渣5km）	m2	118845.008	7.72	917483.46	[Y01011];[Y01016]
5.	草皮护坡	m2	38375.94	30.46	1168931.13	[Y09006];E1-3-85
	三）沈海高速桥上下游景观升级工程				2844075.27	
1.	土方开挖（就近堆放）	m3	5709.51	2.53	14445.06	[Y01155]
2.	土方开挖（弃渣5km）	m3	4248.34	23.88	101450.36	[Y01180]
3.	土方回填（利用开挖料）	m3	1719.35	14.22	24449.16	[Y03142]
4.	人机清表土（厚300mm）	m2	10984.88	1.49	16367.47	[Y01001]*0.1;[Y01016]*0.9
5.	表土清运（弃渣5km）	m3	3295.464	23.88	78695.68	[Y01180]

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	草皮护坡	m2	1499.35	30.46	45670.2	[Y09006];E1-3-85
7.	人工挖除小树林（弃渣5km）	m2	1679.	7.72	12961.88	[Y01011]; [Y01016]
8.	拆除镀锌栏杆	m	543.71	25.13	13663.43	A1-19-46
9.	拆除栏杆基础（弃渣5km）	m3	48.93	118.98	5821.69	[Y02364]; [Y02399]
10.	阶梯型生态框（规格：2000×1000×500mm）	个	373.	420.	156660.	
11.	阶梯型生态框C20混凝土基础（厚400mm）	m3	139.88	649.05	90789.11	[Y04115]
12.	阶梯型生态框反滤土工布（规格：300g/m2）	m2	1641.2	10.19	16723.83	[Y10013]
13.	阶梯型生态框土工格栅铺设（规格：双向抗拉强度50KN)	m2	1331.61	22.08	29401.95	[Y10018]
14.	阶梯型生态框墙后回填碎石（厚300mm）	m3实方	141.74	233.97	33162.91	[Y03148]
15.	阶梯型生态框间隙回填碎石（厚200mm）	m3实方	12.12	233.97	2835.72	[Y03148]
16.	阶梯型生态框回填土（利用开挖料）	m3实方	208.88	3.68	768.68	[Y03139]
17.	级配级碎石垫层（厚100mm）	m3	35.44	224.16	7944.23	[Y03009]
18.	抛石护脚	m3抛投方	87.66	120.12	10529.72	[Y03016]
19.	模板	m2	181.8	50.38	9159.08	[Y05001]
20.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	13.95	39.76	554.65	[Y04396]
21.	行车道M7.5浆砌石挡土墙	m3	8.	376.22	3009.76	[Y03067]
22.	仿花岗岩路缘石（规格：150×400×1000mm）	延米长	1963.	103.5	203170.5	[Y10030]
23.	人行步道透水砖路面（规格：230×115×60mm）	m2	1598.	109.38	174789.24	[Y10031]
24.	人行步道级配砂碎石掺6%水泥垫层（厚150mm）	m3	245.04	396.33	97116.7	[Y03153]

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
25.	人行步道树池仿花岗岩压条（规格：150×150×1000mm）	延米长	712.	56.89	40505.68	[Y10030]
26.	φ50PVC排水管	m	386.12	12.97	5007.98	[Y10025]
27.	花岗岩石栏杆	m	1679.	825.	1385175.	
28.	花岗岩石栏杆C30混凝土基础	m3	141.04	649.05	91542.01	[Y04115]
29.	栏杆基础钢筋	t	11.28	6440.06	72643.88	[Y04234]
30.	栏杆基础模板	m2	954.34	50.38	48079.65	[Y05001]
31.	栏杆基础聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	14.1	39.76	560.62	[Y04396]
32.	树池植草	m2	87.22	28.74	2506.7	[Y09002];E1-3-85
33.	火焰木（胸径5～6cm，苗高3.0～3.5m，保养6个月）	株	148.	270.99	40106.52	E1-2-2;E1-3-1
34.	美丽异木棉（胸径5~6cm，苗高3.0~3.5m，保养6个月）	株	29.	269.18	7806.22	E1-2-2;E1-3-1
	四)亲水平台景观工程				1445071.5	
1.	C30混凝土步级	m3	5.4	742.26	4008.2	[Y04122]
2.	步级钢筋	t	0.68	6440.06	4379.24	[Y04234]
3.	步级模板	m²	22.05	50.38	1110.88	[Y05001]
4.	花岗岩石栏杆	m	61.02	825.	50341.5	
5.	C30钢筋混凝土平台梁(500mm*300mm)	m3	12.69	703.15	8922.97	[Y04100]
6.	平台梁钢筋	t	1.62	6440.06	10432.9	[Y04234]
7.	平台梁模板	m²	117.	50.38	5894.46	[Y05001]
8.	C30钢筋混凝土平台板(厚150mm)	m3	8.71	689.64	6006.76	[Y04101]
9.	C30平台板钢筋	t	1.43	6440.06	9209.29	[Y04234]
10.	平台板模板	m²	58.08	50.38	2926.07	[Y05001]
11.	C30灌注桩承台	m3	6.62	763.61	5055.1	[Y04144]
12.	C30承台钢筋	t	1.13	6440.06	7277.27	[Y04234]
13.	承台模板	m²	37.8	50.38	1904.36	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
14.	C15混凝土垫层	m3	6.08	631.92	3842.07	[Y04111]
15.	φ500混凝土灌注桩	m	270.	311.39	84075.3	[Y06383]; [Y06384]; [Y06407]; [Y04310]
16.	灌注桩钢筋	t	4.97	6684.87	33223.8	[Y04236]
17.	C30混凝土立柱	m3	7.29	714.19	5206.45	[Y04102]
18.	立柱钢筋	t	1.27	6440.06	8178.88	[Y04234]
19.	立柱模板	㎡	97.2	50.38	4896.94	[Y05001]
20.	20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m3	99.3	18.51	1838.04	[Y03110]
21.	楼梯铺砖（50厚*320宽*600长烧面芝麻灰石材 20厚1：2.5水泥砂浆）	m2	17.28	359.19	6206.8	A1-12-57
22.	楼梯铺砖（20厚*100宽*600长烧面芝麻灰石材 20厚1：2.5水泥砂浆）	m2	5.4	265.41	1433.21	A1-12-57
23.	平台铺砖（50厚*600宽*600长烧面芝麻灰石材 20厚1：2.5水泥砂浆）	m2	75.	227.26	17044.5	A1-12-52
24.	4cm AC-13C沥青混凝土上面层	m2	6010.75	34.71	208633.13	[Y10052]
25.	乳化沥青粘层油PC-3(0.5L/m2)	m2	6010.75	2.49	14966.77	D2-3-31
26.	6cm AC-20C沥青混凝土下面层	m2	6010.75	47.65	286412.24	[Y10052]
27.	0.5cm ES-2稀浆封层	m2	6010.75	8.05	48386.54	D2-3-35
28.	乳化沥青透层油PC-2(1.2L/m2)	m2	6010.75	5.08	30534.61	D2-3-31
29.	5%水泥稳定碎石（厚18cm）	m3	1078.71	259.82	280270.43	[Y03154]
30.	4%水泥稳定碎石（厚18cm）	m3	1155.26	246.79	285106.62	[Y03154]
31.	沥青松木板（厚20mm）	m2	59.57	123.32	7346.17	[Y04395]
	五 确权划界工程				73600.	
	一）界桩工程(两岸每100m一根界桩)				73600.	
1.	C25砼界桩（1.2×0.2×0.2m，包含刻字）	座	368.	200.	73600.	
	合　计	元			24966248.77	

设备及安装工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程					86400.	32397.8	
	一 河道信息化工程					86400.	32397.8	
	一）河道信息化设备及安装工程					86400.	32397.8	
1.	信息管理系统及安全监测设备安装 安全监测设备	项	2.	43200.	16198.9	86400.	32397.8	[Y07054]
	合　计					86400.	32397.8	

临时工程预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程				1334470.03		
	一 导流工程				268075.61		
	一)临时施工导流工程				268075.61		
1.	围堰土方回填（利用开挖料）	m3	3828.	5.85	22393.8	[Y03135]	
2.	编织袋装土围堰（利用料）	m3	957.	77.78	74435.46	[Y10033]	
3.	土工膜	m2	3981.12	25.13	100045.55	[Y10009]	
4.	堰体拆除（弃渣2km）	m3	4785.	14.88	71200.8	[Y01178]	
	二 施工交通工程				260715.		
	一)临时施工道路工程				260715.		
1.	泥结石路面（厚150mm）	m2	3000.	44.35	133050.	[Y10051]	
2.	泥结石路面拆除（弃渣5km）	m3	450.	41.5	18675.	[Y02399]	
3.	土方回填（外购粘土）	m3	450.	50.6	22770.	[Y03138]	
4.	草皮护坡	m2	3000.	28.74	86220.		
	三 临时施工房屋工程				160000.		
	一)施工仓库				40000.		
1.	施工仓库	m2	400.	100	40000.		
	二) 办公及生活营地				120000.		
1.	办公及生活营地	m2	800.	150	120000.		
	十 安全生产措施费	元	25687437.18	0.017	436686.43		
	十一 其他临时工程费	元	26124123.61	0.008	208992.99		
	合　计	元			1334470.03		

独立费用预算表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			178281.47
1.1.1	建设单位人员费和项目管理费	356562.93	50.	178281.47
1.2	招标业务费	130121.2	50.	65060.6
1.3	工程建设监理费	669705.12	50.	334852.56
1.4	科研勘测设计费			1201884.23
1.4.1	工程勘测设计费			1201884.23
1.4.1.1	勘测费	1285736.62	50.	642868.31
1.4.1.2	设计费	1118031.84	50.	559015.92
1.5	其他			202592.57
1.5.1	工程质量检测费	27012342.89	0.3	81037.03
1.5.2	工程保险费	27012342.89	0.45	121555.54
	合　计			1982671.43

预备费预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	28402188.03	5.	1420109.4
1.2	价差预备费			
	合　计			1420109.4

主要材料预算价格汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其　中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋（综合）	t	4186.37				
2	水泥	t	524.12				
3	水泥 42.5R	t	524.12				
4	水泥 42.5R	kg	0.52				
5	复合普通硅酸盐水泥　P.O 42.5	t	524.12				
6	白色硅酸盐水泥 32.5	t	610.71				
7	砂	m3	214.08				
8	中砂	m3	214.08				
9	碎石	m3	168.2				
10	碎(卵)石	m3	168.2				
11	毛石	m3	81.55				
12	块石	m3	81.55				
13	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3	497.41				
14	纯混凝土C20 二级配 42.5R（商品）	m3	472.28				
15	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3	497.41				

主要材料预算价格汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其　　中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	462.23				
17	汽油 (机械用)国III93#	kg	9.32				
18	汽油 (机械用)	kg	9.32				
19	柴油 (机械用)0#	kg	7.73				
20	柴油 (机械用)	kg	7.73				

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其　中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					60.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	挖掘机 液压 斗容0.6m3	696.91	332.86	364.05	121.8				242.25	
2	挖掘机 液压 斗容1m3	904.44	402.69	501.75	121.8				379.95	
3	长臂挖掘机 液压 1m3	1130.04	628.29	501.75	121.8				379.95	
4	推土机 功率59kW	537.55	201.55	336.	121.8				214.2	
5	推土机 功率74kW	637.2	245.1	392.1	121.8				270.3	
6	推土机 功率88kW	782.25	339.15	443.1	121.8				321.3	
7	拖拉机 履带式 功率74kW	550.57	176.32	374.25	121.8				252.45	
8	轮胎碾 重量9～16t	166.98	166.98							
9	压路机 内燃 重量8～10t	328.64	92.09	236.55	121.8				114.75	
10	压路机 内燃 重量12～15t	454.99	167.44	287.55	121.8				165.75	
11	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t	418.95	108.45	310.5	121.8				188.7	
12	蛙式夯实机 功率2.8kW	135.57	6.89	128.68	121.8			6.88		
13	洒水车 罐容量8000(L)	517.72	186.52	331.2	60.9				270.3	
14	混凝土搅拌机 出料0.4m3	123.74	39.19	84.55	60.9			23.65		

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其　中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					60.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	混凝土输送泵 输出量30m3/h	455.51	260.28	195.23	121.8			73.43		
16	振动器 插入式 功率1.1KW	10.26	8.94	1.32				1.32		
17	振动器 平板式 功率2.2KW	10.23	7.43	2.81				2.81		
18	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	144.81	3.73	141.08		129.6	11.48			
19	载重汽车 载重量5t	341.44	115.3	226.14	60.9					165.24
20	自卸汽车 载重量5t	358.21	88.21	270.	60.9				209.1	
21	自卸汽车 载重量8t	485.07	190.08	294.99	60.9				234.09	
22	胶轮车	4.75	4.75							
23	塔式起重机 起重量10t	565.85	343.13	222.73	121.8			100.93		
24	汽车起重机 起重量5t	381.16	126.25	254.91	121.8					133.11
25	汽车起重机 起重量8t	468.92	170.15	298.77	121.8				176.97	
26	汽车起重机 起重量20t	749.81	361.79	388.02	121.8				266.22	
27	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	103.51	23.03	80.48	60.9			19.58		
28	旋挖钻机 最大扭矩 150KN·m	2318.52	1618.38	700.14	121.8				578.34	

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其　中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					60.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	泥浆搅拌机	158.9	59.66	99.24	60.9			38.34		
30	泥浆泵 HB80/10型 3PN	71.04	10.14	60.9	60.9					
31	履带式液压单斗振动打桩机	2434.19	1440.8	993.39	121.8				871.59	
32	杀虫车 装载质量1.5(t)	270.91	131.47	139.44	60.9					78.54
33	绞吸式挖泥船 挖泥 生产率40m3/h	1497.49	291.31	1206.18	304.5				901.68	
34	浮筒/组 排泥 管径×长度 250mm×5000mm	5.09	5.09							
35	岸管/根 排泥 管径×长度 250mm×4000mm	1.9	1.9							
36	锚艇 功率88～90kW	745.87	237.28	508.59	182.7				325.89	
37	机艇 功率88～90kW	798.01	187.21	610.8	243.6				367.2	
38	电焊机 交流 25～30kVA	36.07	4.17	31.9				31.9		
39	对焊机 电阻型 150kVA	263.51	26.39	237.12	60.9			176.22		
40	钢筋弯曲机 直径6～40mm	91.37	13.97	77.4	60.9			16.5		
41	钢筋切断机 功率20kW	127.54	19.34	108.2	60.9			47.3		

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其　中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					60.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
42	钢筋调直机 功率4～14kW	109.78	29.08	80.7	60.9			19.8		

设备价格汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	备注
1	装置性材料费	%		
2	信息管理系统及安全监测设备 安全监测设备	项	43200.	

主要工程量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	412156.02		41869.315	3127.28	6157.36	22.38		
	一 清淤疏浚工程	179830.16							
	二 堤防加固工程	22499.88		7816.83	166.95	623.03			
	三 护岸固脚工程	63917.638		17237.265	2632.62	4066.06			
	四 城镇村居环境美化工程	145908.342		16815.22	327.71	1468.27	22.38		
	第四部分 施工临时工程	4785.		4278.					
	一 导流工程	4785.		3828.					
	二 施工交通工程			450.					
	合　计	416941.02		46147.315	3127.28	6157.36	22.38		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
1	清淤疏浚（弃渣1km）	2194.214	802.153							78.044	
2	排泥管安装拆除	79.44	92.52								
3	绞吸式挖泥船开工展布	143.1								5.06	
4	绞吸式挖泥船收工集合	71.4								2.525	
5	清淤疏浚（弃渣5km）	5477.612	1767.775							222.248	
6	清淤疏浚（弃渣5km）	762.048	245.934							30.919	
7	人工清表土（厚300mm）	29.079	38.438							0.601	
8	表土清运（弃渣5km）	121.868	22.017							4.855	
9	土方开挖（弃渣5km）	292.727	45.578							11.673	
10	土方回填（利用开挖料）	482.563	308.751						1957.461	5.916	
11	C20混凝土路面（宽4.5m 厚200mm）	1472.815	2211.308						2244.895		0.068
12	预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）	140.069	163.911	7.912				35.047			
13	路面级配级碎石垫层（厚150mm）	40.263	51.736				2211.308			1.039	
14	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	64.504	27.621								
15	模板	100.135	24.032						112.485		0.132

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
16	草皮护坡	76.822	336.962							2.074	0.072
17	挡土墙拆除（弃渣5km）	9.581	17.156							0.358	
18	人工清表土（厚300mm）	0.216	0.286							0.004	
19	表土清运（弃渣5km）	0.983	0.153							0.039	
20	土方开挖（就近堆放，用于回填）	0.467	0.638							0.017	
21	土方回填（利用开挖料）	7.64	13.023						47.502		
22	土方回填（外购粘土）	0.828	1.411						5.148		
23	C20混凝土挡土墙										
24	Φ50PVC排水管		2.038								
25	级配级碎石垫层（厚100mm）	0.127	0.164				6.996			0.003	
26	砂石反滤料	0.007	0.346				0.508	0.127			
27	反滤土工布（300g/m2）	0.048	0.171								
28	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	2.262	0.969								
29	模板	49.392	11.854						55.484		0.065
30	回填块石护脚	0.159	0.32			21.222				0.005	
31	C20混凝土路面（厚200mm）	0.424	0.636						0.646		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
32	路面级配级碎石垫层（厚150mm）	0.087	0.112				4.77			0.002	
33	预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）	0.423	0.495	0.024				0.106			
34	仿木栏杆										
35	12m拉森III型钢板桩支护	12.825	13.005							0.167	0.027
36	人工清表土（厚300mm）	1.198	74.423								
37	机械清表土（厚300mm）	75.502	26.965							1.586	
38	表土清运（弃渣5km）	348.386	54.244							13.893	
39	土方回填（外购粘土）	220.922	158.034						1148.6	1.068	
40	生态自锁砌块护坡（规格：390×300×120mm）										
41	护坡碎石垫层（粒径10～30mm，厚100mm）	9.563	466.407				888.174				
42	护坡反滤土工布（规格：300g/m2）	66.832	236.408								
43	C20混凝土压顶	153.387	102.264						31.601		
44	C20混凝土压脚	169.064	72.471						31.601		
45	C20混凝土路面（厚200mm）	606.68	910.879						924.714		0.028
46	路面级配级碎石垫层（厚150mm）	24.877	31.967				1366.319			0.642	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
47	预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）	110.149	128.898	6.222				27.561			
48	模板	49.61	11.906						55.729		0.066
49	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	31.957	13.684								
50	草皮护坡	98.67	432.794							2.664	0.093
51	人机清表土（厚300mm）	30.702	36.699							0.635	
52	表土清运（弃渣5km）	139.456	21.714							5.561	
53	土方开挖（就近堆放，用于回填）	14.476	19.784							0.539	
54	土方回填（利用开挖料）	24.694	15.799						100.166	0.303	
55	土方回填（外购粘土）	421.515	301.526						2191.507	2.038	
56	阶梯型生态框（规格：2000×1000×500mm）										
57	阶梯型生态框C20混凝土基础（厚400mm）	222.694	148.444						73.44		
58	阶梯型生态框反滤土工布（规格：300g/m2）	44.22	156.42								
59	阶梯型生态框土工格栅铺设（规格：双向抗拉强度50KN)	65.331	195.993								
60	阶梯型生态框墙后回填碎石（厚300mm）	11.742	39.558				644.1		71.25		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
61	阶梯型生态框间隙回填碎石（厚200mm）	1.004	3.383				55.088		6.094		
62	阶梯型生态框回填土（利用开挖料）	0.252	35.028								
63	级配级碎石垫层（厚100mm）	5.5	7.068				302.1			0.142	
64	抛石护脚	2.855	5.746			380.7				0.097	
65	模板	377.82	90.677						424.418		0.499
66	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	11.479	4.915								
67	草皮护坡	26.549	116.452							0.717	0.025
68	挡土墙拆除（弃渣5km）	143.708	257.334							5.375	
69	土方开挖（弃渣5km）	35.288	5.494							1.407	
70	土方开挖（就近堆放，用于回填）	10.925	14.931							0.407	
71	土方回填（利用开挖料）	178.638	304.518						1110.704		
72	Φ50PVC排水管		17.852								
73	C20混凝土挡土墙										
74	级配级碎石垫层（厚100mm）	1.628	2.092				89.438			0.042	
75	砂石反滤料	0.07	3.444				5.059	1.265			
76	反滤土工布（300g/m2）	0.482	1.706								

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
77	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	26.576	11.38								
78	模板	548.424	131.622						616.063		0.724
79	回填块石护脚	0.638	1.284			85.05				0.022	
80	12m拉森III型钢板桩支护	106.875	108.375							1.393	0.221
81	人工清除小榕树	32.064								0.427	0.62
82	小榕树位置勾凸缝	1.601	2.667	0.048				0.211			
83	人工清表土（厚300mm）	103.518	136.838							2.14	
84	表土清运（弃渣5km）	470.198	73.211							18.751	
85	土方回填（外购粘土）	822.483	588.354						4276.185	3.977	
86	人工挖除小树林（弃渣5km）	1402.371	1556.87							50.842	
87	草皮护坡	542.444	2379.308							14.644	0.512
88	土方开挖（就近堆放）	17.129	23.409							0.638	
89	土方开挖（弃渣5km）	164.666	25.639							6.567	
90	土方回填（利用开挖料）	99.55	169.7						618.966		
91	人机清表土（厚300mm）	28.121	37.173							0.581	
92	表土清运（弃渣5km）	127.732	19.888							5.094	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
93	草皮护坡	21.193	92.96							0.572	0.02
94	人工挖除小树林（弃渣5km）	19.812	21.995							0.718	
95	拆除镀锌栏杆										
96	拆除栏杆基础（弃渣5km）	9.879	1.453							0.284	
97	阶梯型生态框（规格：2000×1000×500mm）										
98	阶梯型生态框C20混凝土基础（厚400mm）	55.378	36.914						18.263		
99	阶梯型生态框反滤土工布（规格：300g/m2）	10.996	38.896								
100	阶梯型生态框土工格栅铺设（规格：双向抗拉强度50KN)	16.246	48.737								
101	阶梯型生态框墙后回填碎石（厚300mm）	2.92	9.837				160.166		17.717		
102	阶梯型生态框间隙回填碎石（厚200mm）	0.25	0.841				13.696		1.515		
103	阶梯型生态框回填土（利用开挖料）	0.063	8.71								
104	级配级碎石垫层（厚100mm）	0.684	0.879				37.566			0.018	
105	抛石护脚	0.71	1.429			94.673				0.024	
106	模板	43.632	10.472						49.013		0.058

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
107	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	2.157	0.923								
108	行车道M7.5浆砌石挡土墙	3.889	5.107	0.696		9.92		3.082	3.543		
109	仿花岗岩路缘石（规格：150×400×1000mm）	75.968	88.335	3.127				13.851			
110	人行步道透水砖路面（规格：230×115×60mm）	99.076	115.216	14.382				71.91			
111	人行步道级配砂碎石掺6%水泥垫层（厚150mm）	8.503	28.278	29.993			227.275	113.478	51.63	0.065	
112	人行步道树池仿花岗岩压条（规格：150×150×1000mm）	27.554	32.04	1.134				5.024			
113	φ50PVC排水管		17.607								
114	花岗岩石栏杆										
115	花岗岩石栏杆C30混凝土基础	55.838	37.22						18.414		
116	栏杆基础钢筋	102.535	36.773		11.506				765.089		0.015
117	栏杆基础模板	229.042	54.97						257.29		0.303
118	栏杆基础聚乙烯闭孔泡沫板分缝	2.18	0.933								
119	树池植草	1.146	4.579							0.033	0.001

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
120	火焰木（胸径5～6cm，苗高3.0～3.5m，保养6个月）	2.479								0.085	0.013
121	美丽异木棉（胸径5~6cm，苗高3.0~3.5m，保养6个月）	0.486								0.017	0.003
122	C30混凝土步级	5.2	2.229						0.972		
123	步级钢筋	6.181	2.217		0.694				46.122		0.001
124	步级模板	5.292	1.27						5.945		0.007
125	花岗岩石栏杆										
126	C30钢筋混凝土平台梁(500mm*300mm)	8.25	4.249						3.076		
127	平台梁钢筋	14.726	5.281		1.652				109.88		0.002
128	平台梁模板	28.08	6.739						31.543		0.037
129	C30钢筋混凝土平台板(厚150mm)	5.052	2.063						4.487		
130	C30平台板钢筋	12.999	4.662		1.459				96.993		0.002
131	平台板模板	13.939	3.345						15.658		0.018
132	C30灌注桩承台	7.914	3.89						1.739		
133	C30承台钢筋	10.272	3.684		1.153				76.645		0.001
134	承台模板	9.072	2.177						10.191		0.012

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
135	C15混凝土垫层	2.543	1.695						2.04		
136	Φ500混凝土灌注桩	48.908	150.162						459.615	0.816	0.009
137	灌注桩钢筋	45.972	21.073		5.069				264.702	0.054	0.005
138	C30混凝土立柱	5.86	3.019						1.753		
139	立柱钢筋	11.544	4.14		1.295				86.14		0.002
140	立柱模板	23.328	5.599						26.205		0.031
141	20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	3.714	4.25	0.836				2.419	2.562		
142	楼梯铺砖（50厚*320宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆）			0.017							
143	楼梯铺砖（20厚*100宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆）			0.005							
144	平台铺砖（50厚*600宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆）			0.052							
145	4cm AC-13C沥青混凝土上面层	167.7	165.897							0.557	
146	乳化沥青粘层油PC-3(0.5L/m2)	2.885									0.09
147	6cm AC-20C沥青混凝土下面层	216.988	207.972							0.723	
148	0.5cm ES-2稀浆封层	1.803						3.606			0.159

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
149	乳化沥青透层油PC-2(1.2L/m2)	2.885									0.09
150	5%水泥稳定碎石（厚18cm）	37.431	124.483	110.028					227.284	0.286	
151	4％水泥稳定碎石（厚18cm）	40.088	133.317	94.269					243.413	0.306	
152	沥青松木板（厚20mm）	11.974	5.129								
153	C25砼界桩（1.2×0.2×0.2m，包含刻字）										
154	信息管理系统及安全监测设备安装 安全监测设备										
155	围堰土方回填（利用开挖料）	39.428	83.45						81.345	0.598	
156	编织袋装土围堰（利用料）	13.015	636.884								
157	土工膜	86.788	209.407								
158	堰体拆除（弃渣2km）	91.872	33.973							3.877	
159	泥结石路面（厚150mm）	76.5	100.8				522.			0.166	
160	泥结石路面拆除（弃渣5km）	28.8	8.415							1.146	
161	土方回填（外购粘土）	30.51	21.825						158.625	0.148	
162	草皮护坡										
163	施工仓库										

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
164	办公及生活营地										
合计		21776.476	18653.556	268.745	22.828	591.565	6534.561	277.687	19244.067	518.237	4.029

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 清淤疏浚（弃渣1km） **单价编号：**

定额编号： [Y07003]换;[Y01272] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			19.34
1.1	基本直接费	元			18.7
1.1.1	人工费	元			1.17
00010005	技工	工日	0.002	60.9	0.09
00010006	普工	工日	0.017	65.1	1.08
1.1.2	材料费	元			1.65
1.1.3	机械费	元			15.88
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	904.44	2.44
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.021	358.21	7.63
99126001	绞吸式挖泥船 挖泥 生产率40m3/h	艘班	0.003	1497.49	3.87
99126057	浮筒/组 排泥 管径×长度 250mm×5000mm	组班	0.075	5.09	0.38
99126069	岸管/根 排泥 管径×长度 250mm×4000mm	根班	0.161	1.9	0.31
99126103	锚艇 功率88～90kW	艘班		745.87	0.31
99126110	机艇 功率88～90kW	艘班	0.001	798.01	0.55
99451170	其他机械费	%	7.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	18.7	0.64
2	间接费	%	7.176	19.34	1.39
3	利润	%	7.	20.72	1.45
4	主要材料价差	元			4.23
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.608	2.63	4.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	26.4	2.38
	合计	%	100.	28.78	28.78

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 排泥管安装拆除　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y07889]　　　　**项目单位：** 100m管长.次

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9.55
1.1	基本直接费	元			9.23
1.1.1	人工费	元			9.05
00010005	技工	工日	0.066	60.9	4.03
00010006	普工	工日	0.077	65.1	5.02
1.1.2	材料费	元			0.18
81010001	零星材料费	%	2.		0.18
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9.23	0.31
2	间接费	%	6.5	9.55	0.62
3	利润	%	7.	10.17	0.71
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10.88	0.98
	合计	%	100.	11.86	11.86

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 绞吸式挖泥船开工展布　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y07895]　　　　**项目单位：** 次

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			18979.74
1.1	基本直接费	元			18355.65
1.1.1	人工费	元			
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			18355.65
99126001	绞吸式挖泥船 挖泥 生产率40m3/h	艘班	4.77	1497.49	7143.03
99126141	拖轮	艘班	4.77	731.32	3488.4
99126142	锚艇	艘班	4.77	745.87	3557.8
99126143	机艇	艘班	4.77	798.01	3806.51
99451170	其他机械费	%	2.		359.92
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	18355.59	624.09
2	间接费	%	6.5	18979.74	1233.68
3	利润	%	7.	20213.43	1414.94
4	主要材料价差	元			2217.95
99450681	柴油 (机械用)	kg	843.336	2.63	2217.97
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	23846.33	2146.17
	合计	%	100.	25992.48	25992.48

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 绞吸式挖泥船收工集合　　**单价编号：**

定额编号： [Y07896]　　**项目单位：** 次

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9469.97
1.1	基本直接费	元			9158.58
1.1.1	人工费	元			
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			9158.58
99126001	绞吸式挖泥船 挖泥 生产率40m3/h	艘班	2.38	1497.49	3564.03
99126141	拖轮	艘班	2.38	731.32	1740.54
99126142	锚艇	艘班	2.38	745.87	1775.17
99126143	机艇	艘班	2.38	798.01	1899.26
99451170	其他机械费	%	2.		179.58
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9158.53	311.39
2	间接费	%	6.5	9469.97	615.55
3	利润	%	7.	10085.57	705.99
4	主要材料价差	元			1106.65
99450681	柴油 (机械用)	kg	420.784	2.63	1106.66
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11898.11	1070.83
	合计	%	100.	12968.99	12968.99

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 清淤疏浚（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01275]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			22.76
1.1	基本直接费	元			22.01
1.1.1	人工费	元			1.
00010006	普工	工日	0.015	65.1	1.
1.1.2	材料费	元			2.87
81010001	零星材料费	%	15.		2.87
1.1.3	机械费	元			18.14
99021009	长臂挖掘机 液压 1m3	台班	0.003	1130.04	3.05
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.042	358.21	15.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.01	0.75
2	间接费	%	7.5	22.76	1.71
3	利润	%	7.	24.46	1.71
4	主要材料价差	元			5.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.928	2.63	5.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31.25	2.81
	合计	%	100.	34.06	34.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 清淤疏浚（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01275]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			22.76
1.1	基本直接费	元			22.01
1.1.1	人工费	元			1.
00010006	普工	工日	0.015	65.1	1.
1.1.2	材料费	元			2.87
81010001	零星材料费	%	15.		2.87
1.1.3	机械费	元			18.14
99021009	长臂挖掘机 液压 1m3	台班	0.003	1130.04	3.05
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.042	358.21	15.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.01	0.75
2	间接费	%	7.5	22.76	1.71
3	利润	%	7.	24.46	1.71
4	主要材料价差	元			5.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.928	2.63	5.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31.25	2.81
	合计	%	100.	34.06	34.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工清表土（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y01001]*0.1调;[Y01016]*0.9换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.07
1.1	基本直接费	元			1.03
1.1.1	人工费	元			0.22
00010005	技工	工日		60.9	
00010006	普工	工日	0.003	65.1	0.22
1.1.2	材料费	元			0.13
81010001	零星材料费	%	5.		0.13
1.1.3	机械费	元			0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.04	0.04
2	间接费	%	7.506	1.07	0.08
3	利润	%	7.	1.15	0.08
4	主要材料价差	元			0.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.053	2.63	0.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.37	0.12
	合计	%	100.	1.49	1.49

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 表土清运（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14.42
1.1	基本直接费	元			13.95
1.1.1	人工费	元			0.42
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.42
1.1.2	材料费	元			0.54
81010001	零星材料费	%	4.		0.54
1.1.3	机械费	元			12.99
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.48
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.39
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.031	358.21	11.12
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13.94	0.47
2	间接费	%	7.5	14.42	1.08
3	利润	%	7.	15.5	1.09
4	主要材料价差	元			3.75
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.425	2.63	3.75
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20.33	1.83
	合计	%	100.	22.16	22.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　土方回填（利用开挖料）　　　　单价编号：

定额编号：　[Y03138];[Y01176]　　　　项目单位：　m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			19.91
1.1	基本直接费	元			19.25
1.1.1	人工费	元			3.78
00010005	技工	工日	0.003	60.9	0.16
00010006	普工	工日	0.056	65.1	3.62
1.1.2	材料费	元			0.63
81010001	零星材料费	%	3.		0.63
1.1.3	机械费	元			14.84
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.006	904.44	5.61
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.028	135.57	3.82
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.014	358.21	4.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	19.25	0.65
2	间接费	%	8.095	19.91	1.61
3	利润	%	7.	21.52	1.51
4	主要材料价差	元			2.8
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.065	2.63	2.8
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25.83	2.32
	合计	%	100.	28.15	28.15

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C20混凝土路面（宽4.5m 厚200mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y10053]扩　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			64.58
1.1	基本直接费	元			62.46
1.1.1	人工费	元			11.19
00010005	技工	工日	0.07	60.9	4.29
00010006	普工	工日	0.106	65.1	6.9
1.1.2	材料费	元			51.
05030391	板枋材	m3		1212.69	0.3
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.204	230.	46.92
81010015	其他材料费	%	8.		3.78
1.1.3	机械费	元			0.26
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.021	10.23	0.22
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		341.44	0.03
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	62.46	2.12
2	间接费	%	9.5	64.58	6.14
3	利润	%	7.	70.72	4.95
4	主要材料价差	元			49.44
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	4.22	0.01
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.204	242.28	49.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	125.11	11.26
	合计	%	100.	136.36	136.36

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y10029]　　**项目单位：** 延米长

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.09
1.1	基本直接费	元			34.9
1.1.1	人工费	元			3.87
00010005	技工	工日	0.028	60.9	1.72
00010006	普工	工日	0.033	65.1	2.15
1.1.2	材料费	元			31.04
36070005	混凝土侧石	m	1.02	29.2	29.78
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	149.93	0.94
81010015	其他材料费	%	1.		0.31
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	34.9	1.19
2	间接费	%	9.5	36.09	3.43
3	利润	%	7.	39.52	2.77
4	主要材料价差	元			1.4
04030005	砂	m3	0.007	149.08	1.05
04010010	水泥 42.5R	kg	1.593	0.22	0.36
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43.68	3.93
	合计	%	100.	47.61	47.61

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 路面级配级碎石垫层（厚150mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03009] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 聚乙烯闭孔泡沫板分缝　　**单价编号：**

定额编号： [Y04396]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	㎡	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板 单价编号：

定额编号： [Y05001] 项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　单价编号：

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			23.49
1.1	基本直接费	元			22.72
1.1.1	人工费	元			10.62
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
00010010	人工费	元	6.778	0.91	6.17
1.1.2	材料费	元			8.25
32080010	草皮	m²	1.1	6.	6.6
32270001	杀虫剂	kg	0.002	17.09	0.03
32270010	复合肥料	kg	0.061	4.8	0.29
34110010	水	m3	0.42	0.7	0.29
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
99450760	其他材料费	元	0.042	1.	0.04
1.1.3	机械费	元			3.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.007	517.72	3.73
991215210	绿篱修剪机	台班	0.002	36.36	0.08
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班		270.91	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.72	0.77
2	间接费	%	6.97	23.49	1.64
3	利润	%	7.	25.13	1.76
4	主要材料价差	元			1.06
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.382	2.63	1.
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.013	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	27.94	2.51
	合计	%	100.	30.46	30.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 挡土墙拆除（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y02359];[Y02399]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			43.39
1.1	基本直接费	元			41.96
1.1.1	人工费	元			9.99
00010005	技工	工日	0.004	60.9	0.24
00010006	普工	工日	0.15	65.1	9.75
1.1.2	材料费	元			0.98
81010001	零星材料费	%	3.		0.98
1.1.3	机械费	元			31.
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.012	904.44	11.22
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	782.25	1.8
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.05	358.21	17.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	41.96	1.43
2	间接费	%	10.5	43.39	4.56
3	利润	%	7.	47.95	3.36
4	主要材料价差	元			8.22
99450681	柴油 (机械用)	kg	3.127	2.63	8.22
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	59.53	5.36
	合计	%	100.	64.88	64.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工清表土（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y01001]*0.1调;[Y01016]*0.9 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.07
1.1	基本直接费	元			1.03
1.1.1	人工费	元			0.22
00010005	技工	工日		60.9	
00010006	普工	工日	0.003	65.1	0.22
1.1.2	材料费	元			0.13
81010001	零星材料费	%	5.		0.13
1.1.3	机械费	元			0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.04	0.04
2	间接费	%	7.506	1.07	0.08
3	利润	%	7.	1.15	0.08
4	主要材料价差	元			0.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.053	2.63	0.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.37	0.12
	合计	%	100.	1.49	1.49

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 表土清运（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放，用于回填） **单价编号：**

定额编号： [Y01155]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.76
1.1	基本直接费	元			1.7
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	5.		0.08
1.1.3	机械费	元			1.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.71	0.06
2	间接费	%	7.499	1.76	0.13
3	利润	%	7.	1.9	0.13
4	主要材料价差	元			0.29
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.112	2.63	0.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.32	0.21
	合计	%	100.	2.53	2.53

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.23
1.1	基本直接费	元			10.87
1.1.1	人工费	元			6.44
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.52
81010001	零星材料费	%	5.		0.52
1.1.3	机械费	元			3.9
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	135.57	3.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10.86	0.37
2	间接费	%	8.5	11.23	0.96
3	利润	%	7.	12.19	0.85
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.04	1.17
	合计	%	100.	14.22	14.22

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（外购粘土） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.23
1.1	基本直接费	元			10.87
1.1.1	人工费	元			6.44
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.52
81010001	零星材料费	%	5.		0.52
1.1.3	机械费	元			3.9
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	135.57	3.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10.86	0.37
2	间接费	%	8.5	11.23	0.96
3	利润	%	7.	12.19	0.85
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			31.81
TC204800011	外购土料	m3	1.56	20.39	31.81
6	税金	%	9.	44.85	4.04
	合计	%	100.	48.89	48.89

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： Φ50PVC排水管　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y10025]　　　　**项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10.15
1.1	基本直接费	元			9.82
1.1.1	人工费	元			2.97
00010006	普工	工日	0.046	65.1	2.97
1.1.2	材料费	元			6.85
17250539	塑料管 DN50	m	1.02	6.65	6.78
81010015	其他材料费	%	1.		0.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9.82	0.33
2	间接费	%	9.5	10.15	0.96
3	利润	%	7.	11.12	0.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11.9	1.07
	合计	%	100.	12.97	12.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 级配级碎石垫层（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03009] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.79
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 砂石反滤料　　**单价编号：**

定额编号： [Y03007]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			118.14
1.1	基本直接费	元			114.26
1.1.1	人工费	元			37.58
00010005	技工	工日	0.011	60.9	0.7
00010006	普工	工日	0.566	65.1	36.88
1.1.2	材料费	元			76.68
04030005	砂	m3	0.208	65.	13.52
04050051	碎石	m3	0.832	75.	62.4
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	114.26	3.88
2	间接费	%	8.5	118.14	10.04
3	利润	%	7.	128.19	8.97
4	主要材料价差	元			108.55
04030005	砂	m3	0.208	149.08	31.01
04050051	碎石	m3	0.832	93.2	77.54
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	245.71	22.11
	合计	%	100.	267.82	267.82

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 反滤土工布（300g/m2） **单价编号：**

定额编号： [Y10013] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.98
1.1	基本直接费	元			7.71
1.1.1	人工费	元			1.95
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	m²	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7.71	0.26
2	间接费	%	9.5	7.98	0.76
3	利润	%	7.	8.73	0.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.35	0.84
	合计	%	100.	10.19	10.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 **单价编号：**

定额编号： [Y04396] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.005	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：模板　　　　单价编号：

定额编号：[Y05001]　　　　项目单位：m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 回填块石护脚　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y03016]　　　　**项目单位：** m3抛投方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			83.55
1.1	基本直接费	元			80.8
1.1.1	人工费	元			1.08
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.06
1.1.2	材料费	元			76.36
04110001	毛石	m3	1.08	70.	75.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			3.37
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	904.44	2.35
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	782.25	1.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	80.8	2.75
2	间接费	%	8.5	83.55	7.1
3	利润	%	7.	90.65	6.35
4	主要材料价差	元			13.2
04110001	毛石	m3	1.08	11.55	12.47
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.276	2.63	0.72
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	110.2	9.92
	合计	%	100.	120.12	120.12

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C20混凝土路面（厚200mm） **单价编号：**

定额编号： [Y10053]扩 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			64.58
1.1	基本直接费	元			62.46
1.1.1	人工费	元			11.19
00010005	技工	工日	0.07	60.9	4.29
00010006	普工	工日	0.106	65.1	6.9
1.1.2	材料费	元			51.
05030391	板枋材	m3		1212.69	0.3
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.204	230.	46.92
81010015	其他材料费	%	8.		3.78
1.1.3	机械费	元			0.26
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.021	10.23	0.22
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		341.44	0.03
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	62.46	2.12
2	间接费	%	9.5	64.58	6.14
3	利润	%	7.	70.72	4.95
4	主要材料价差	元			49.44
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	4.22	0.01
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.204	242.28	49.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	125.11	11.26
	合计	%	100.	136.36	136.36

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 路面级配级碎石垫层（厚150mm） 单价编号：

定额编号： [Y03009] 项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y10029]　　**项目单位：** 延米长

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.09
1.1	基本直接费	元			34.9
1.1.1	人工费	元			3.87
00010005	技工	工日	0.028	60.9	1.72
00010006	普工	工日	0.033	65.1	2.15
1.1.2	材料费	元			31.04
36070005	混凝土侧石	m	1.02	29.2	29.78
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	149.93	0.94
81010015	其他材料费	%	1.		0.31
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	34.9	1.19
2	间接费	%	9.5	36.09	3.43
3	利润	%	7.	39.52	2.77
4	主要材料价差	元			1.4
04030005	砂	m3	0.007	149.08	1.05
04010010	水泥 42.5R	kg	1.593	0.22	0.36
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43.68	3.93
	合计	%	100.	47.61	47.61

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 12m拉森III型钢板桩支护　　　　单价编号：

定额编号： [Y10075]换;[Y10078]调　　　　项目单位： t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			646.51
1.1	基本直接费	元			625.25
1.1.1	人工费	元			153.14
00010005	技工	工日	0.97	60.9	59.07
00010006	普工	工日	1.445	65.1	94.07
1.1.2	材料费	元			196.88
05030391	板枋材	m3	0.023	1212.69	27.89
33010060-1	拉森III型钢板桩	t	0.032	5210.97	166.75
81010015	其他材料费	%	8.		2.24
1.1.3	机械费	元			275.23
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.13	904.44	117.58
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.091	341.44	31.07
99105052	履带式液压单斗振动打桩机	台班	0.052	2434.19	126.58
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	625.29	21.26
2	间接费	%	9.5	646.51	61.42
3	利润	%	7.	708.	49.56
4	主要材料价差	元			61.28
99450681	柴油 (机械用)	kg	18.572	2.63	48.84
99450671	汽油 (机械用)	kg	2.948	4.22	12.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	818.78	73.69
	合计	%	100.	892.46	892.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工清表土（厚300mm）　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y01001]调　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.78
1.1	基本直接费	元			1.72
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.62
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	5.		0.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.72	0.06
2	间接费	%	7.502	1.78	0.13
3	利润	%	7.	1.92	0.13
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.05	0.18
	合计	%	100.	2.23	2.23

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　机械清表土（厚300mm）　　　　单价编号：

定额编号：　[Y01016]　　　　项目单位：　m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			0.99
1.1	基本直接费	元			0.96
1.1.1	人工费	元			0.07
00010006	普工	工日	0.001	65.1	0.07
1.1.2	材料费	元			0.14
81010001	零星材料费	%	17.		0.14
1.1.3	机械费	元			0.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	0.96	0.03
2	间接费	%	7.501	0.99	0.07
3	利润	%	7.	1.06	0.07
4	主要材料价差	元			0.15
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.059	2.63	0.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.29	0.12
	合计	%	100.	1.41	1.41

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 表土清运（弃渣5km）　　**单价编号：**

定额编号： [YO1180]扩　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（外购粘土） **单价编号：**

定额编号： [Y03138]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.84
1.1	基本直接费	元			11.45
1.1.1	人工费	元			3.32
00010005	技工	工日	0.003	60.9	0.16
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.16
1.1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	3.		0.33
1.1.3	机械费	元			7.8
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.004	904.44	3.98
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.028	135.57	3.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11.45	0.39
2	间接费	%	8.5	11.84	1.01
3	利润	%	7.	12.85	0.9
4	主要材料价差	元			0.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.328	2.63	0.86
5	未计价材料费	元			31.81
TC204800017	外购土料	m3	1.56	20.39	31.81
6	税金	%	9.	46.42	4.18
	合计	%	100.	50.6	50.6

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 护坡碎石垫层（粒径10～30mm，厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03002]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			121.21
1.1	基本直接费	元			117.23
1.1.1	人工费	元			36.93
00010005	技工	工日	0.011	60.9	0.7
00010006	普工	工日	0.557	65.1	36.24
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	117.23	3.99
2	间接费	%	8.5	121.21	10.3
3	利润	%	7.	131.52	9.21
4	主要材料价差	元			98.79
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	239.51	21.56
	合计	%	100.	261.07	261.07

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 护坡反滤土工布（规格：300g/m2） **单价编号：**

定额编号： [Y10013] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.98
1.1	基本直接费	元			7.71
1.1.1	人工费	元			1.95
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	㎡	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7.71	0.26
2	间接费	%	9.5	7.98	0.76
3	利润	%	7.	8.73	0.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.35	0.84
	合计	%	100.	10.19	10.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C20混凝土压顶　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04119]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			349.83
1.1	基本直接费	元			338.33
1.1.1	人工费	元			91.13
00010005	技工	工日	0.874	60.9	53.21
00010006	普工	工日	0.583	65.1	37.92
1.1.2	材料费	元			242.79
34110010	水	m3	1.62	0.7	1.13
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	2.		4.76
1.1.3	机械费	元			4.4
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	1.		0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	338.33	11.5
2	间接费	%	8.5	349.83	29.74
3	利润	%	7.	379.57	26.57
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	655.69	59.01
	合计	%	100.	714.7	714.7

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C20混凝土压脚　　　　单价编号：

定额编号： [Y04122]　　　　项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			349.31
1.1	基本直接费	元			337.83
1.1.1	人工费	元			85.52
00010005	技工	工日	0.963	60.9	58.65
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	337.83	11.49
2	间接费	%	8.5	349.31	29.69
3	利润	%	7.	379.01	26.53
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	655.09	58.96
	合计	%	100.	714.04	714.04

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C20混凝土路面（厚200mm） **单价编号：**

定额编号： [Y10053]扩 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			64.58
1.1	基本直接费	元			62.46
1.1.1	人工费	元			11.19
00010005	技工	工日	0.07	60.9	4.29
00010006	普工	工日	0.106	65.1	6.9
1.1.2	材料费	元			51.
05030391	板枋材	m3		1212.69	0.3
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.204	230.	46.92
81010015	其他材料费	%	8.		3.78
1.1.3	机械费	元			0.26
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.021	10.23	0.22
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		341.44	0.03
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	62.46	2.12
2	间接费	%	9.5	64.58	6.14
3	利润	%	7.	70.72	4.95
4	主要材料价差	元			49.44
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	4.22	0.01
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	0.204	242.28	49.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	125.11	11.26
	合计	%	100.	136.36	136.36

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 路面级配级碎石垫层（厚150mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03009] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 预制混凝土路缘石（规格：C35 1000×500×300mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y10029]　　**项目单位：** 延米长

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.09
1.1	基本直接费	元			34.9
1.1.1	人工费	元			3.87
00010005	技工	工日	0.028	60.9	1.72
00010006	普工	工日	0.033	65.1	2.15
1.1.2	材料费	元			31.04
36070005	混凝土侧石	m	1.02	29.2	29.78
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	149.93	0.94
81010015	其他材料费	%	1.		0.31
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	34.9	1.19
2	间接费	%	9.5	36.09	3.43
3	利润	%	7.	39.52	2.77
4	主要材料价差	元			1.4
04030005	砂	m3	0.007	149.08	1.05
04010010	水泥 42.5R	kg	1.593	0.22	0.36
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43.68	3.93
	合计	%	100.	47.61	47.61

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板 **单价编号：**

定额编号： [Y05001] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 聚乙烯闭孔泡沫板分缝　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04396]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			23.49
1.1	基本直接费	元			22.72
1.1.1	人工费	元			10.62
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
00010010	人工费	元	6.778	0.91	6.17
1.1.2	材料费	元			8.25
32080010	草皮	m²	1.1	6.	6.6
32270001	杀虫剂	kg	0.002	17.09	0.03
32270010	复合肥料	kg	0.061	4.8	0.29
34110010	水	m3	0.42	0.7	0.29
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
99450760	其他材料费	元	0.042	1.	0.04
1.1.3	机械费	元			3.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.007	517.72	3.73
991215210	绿篱修剪机	台班	0.002	36.36	0.08
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班		270.91	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.72	0.77
2	间接费	%	6.97	23.49	1.64
3	利润	%	7.	25.13	1.76
4	主要材料价差	元			1.06
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.382	2.63	1.
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.013	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡 **单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	27.94	2.51
	合计	%	100.	30.46	30.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人机清表土（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y01001]*0.1;[Y01016]*0.9 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.05
1.1	基本直接费	元			1.01
1.1.1	人工费	元			0.2
00010005	技工	工日		60.9	
00010006	普工	工日	0.003	65.1	0.2
1.1.2	材料费	元			0.13
81010001	零星材料费	%	5.		0.13
1.1.3	机械费	元			0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.01	0.03
2	间接费	%	7.507	1.05	0.08
3	利润	%	7.	1.12	0.08
4	主要材料价差	元			0.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.053	2.63	0.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.34	0.12
	合计	%	100.	1.46	1.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 表土清运（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放，用于回填） **单价编号：**

定额编号： [Y01155] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.76
1.1	基本直接费	元			1.7
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	5.		0.08
1.1.3	机械费	元			1.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.71	0.06
2	间接费	%	7.499	1.76	0.13
3	利润	%	7.	1.9	0.13
4	主要材料价差	元			0.29
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.112	2.63	0.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.32	0.21
	合计	%	100.	2.53	2.53

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03138];[Y01176] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			19.91
1.1	基本直接费	元			19.25
1.1.1	人工费	元			3.78
00010005	技工	工日	0.003	60.9	0.16
00010006	普工	工日	0.056	65.1	3.62
1.1.2	材料费	元			0.63
81010001	零星材料费	%	3.		0.63
1.1.3	机械费	元			14.84
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.006	904.44	5.61
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.028	135.57	3.82
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.014	358.21	4.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	19.25	0.65
2	间接费	%	8.095	19.91	1.61
3	利润	%	7.	21.52	1.51
4	主要材料价差	元			2.8
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.065	2.63	2.8
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25.83	2.32
	合计	%	100.	28.15	28.15

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（外购粘土）　　**单价编号：**

定额编号： [Y03138]换　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.84
1.1	基本直接费	元			11.45
1.1.1	人工费	元			3.32
00010005	技工	工日	0.003	60.9	0.16
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.16
1.1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	3.		0.33
1.1.3	机械费	元			7.8
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.004	904.44	3.98
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.028	135.57	3.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11.45	0.39
2	间接费	%	8.5	11.84	1.01
3	利润	%	7.	12.85	0.9
4	主要材料价差	元			0.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.328	2.63	0.86
5	未计价材料费	元			31.81
TC204800011	外购土料	m3	1.56	20.39	31.81
6	税金	%	9.	46.42	4.18
	合计	%	100.	50.6	50.6

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框C20混凝土基础（厚400mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04115] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			297.95
1.1	基本直接费	元			288.16
1.1.1	人工费	元			41.29
00010005	技工	工日	0.396	60.9	24.11
00010006	普工	工日	0.264	65.1	17.18
1.1.2	材料费	元			242.24
34110010	水	m3	0.84	0.7	0.59
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	2.		4.75
1.1.3	机械费	元			4.63
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.054	10.26	0.56
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.65
99451170	其他机械费	%	10.		0.42
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	288.16	9.8
2	间接费	%	8.5	297.95	25.33
3	利润	%	7.	323.28	22.63
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	595.46	53.59
	合计	%	100.	649.05	649.05

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框反滤土工布（规格：300g/m2） **单价编号：**

定额编号： [Y10013] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.98
1.1	基本直接费	元			7.71
1.1.1	人工费	元			1.95
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	㎡	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7.71	0.26
2	间接费	%	9.5	7.98	0.76
3	利润	%	7.	8.73	0.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.35	0.84
	合计	%	100.	10.19	10.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框土工格栅铺设（规格：双向抗拉强度50KN） **单价编号：**

定额编号： [Y10018] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			17.29
1.1	基本直接费	元			16.72
1.1.1	人工费	元			3.13
00010005	技工	工日	0.012	60.9	0.74
00010006	普工	工日	0.037	65.1	2.38
1.1.2	材料费	元			13.6
36030041	聚乙烯土工格栅	m²	1.1	12.	13.2
81010015	其他材料费	%	3.		0.4
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	16.72	0.57
2	间接费	%	9.5	17.29	1.64
3	利润	%	7.	18.93	1.33
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20.26	1.82
	合计	%	100.	22.08	22.08

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框墙后回填碎石（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03148] **项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			94.18
1.1	基本直接费	元			91.08
1.1.1	人工费	元			4.55
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.04
00010006	普工	工日	0.069	65.1	4.52
1.1.2	材料费	元			85.17
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	75.	84.75
81010015	其他材料费	%	0.5		0.42
1.1.3	机械费	元			1.36
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.01	135.57	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	91.09	3.1
2	间接费	%	8.5	94.18	8.01
3	利润	%	7.	102.19	7.15
4	主要材料价差	元			105.32
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	93.2	105.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	214.66	19.32
	合计	%	100.	233.97	233.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框间隙回填碎石（厚200mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y03148]　　**项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			94.18
1.1	基本直接费	元			91.08
1.1.1	人工费	元			4.55
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.04
00010006	普工	工日	0.069	65.1	4.52
1.1.2	材料费	元			85.17
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	75.	84.75
81010015	其他材料费	%	0.5		0.42
1.1.3	机械费	元			1.36
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.01	135.57	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	91.09	3.1
2	间接费	%	8.5	94.18	8.01
3	利润	%	7.	102.19	7.15
4	主要材料价差	元			105.32
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	93.2	105.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	214.66	19.32
	合计	%	100.	233.97	233.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框回填土（利用开挖料）　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y03139]换　　　　**项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2.91
1.1	基本直接费	元			2.81
1.1.1	人工费	元			2.73
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.042	65.1	2.71
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	3.		0.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2.81	0.1
2	间接费	%	8.5	2.91	0.25
3	利润	%	7.	3.16	0.22
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3.38	0.3
	合计	%	100.	3.68	3.68

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 级配级碎石垫层（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03009] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 抛石护脚　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y03016]　　　　**项目单位：** m3抛投方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			83.55
1.1	基本直接费	元			80.8
1.1.1	人工费	元			1.08
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.06
1.1.2	材料费	元			76.36
04110001	毛石	m3	1.08	70.	75.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			3.37
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	904.44	2.35
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	782.25	1.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	80.8	2.75
2	间接费	%	8.5	83.55	7.1
3	利润	%	7.	90.65	6.35
4	主要材料价差	元			13.2
04110001	毛石	m3	1.08	11.55	12.47
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.276	2.63	0.72
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	110.2	9.92
	合计	%	100.	120.12	120.12

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板 **单价编号：**

定额编号： [Y05001] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.005	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 聚乙烯闭孔泡沫板分缝 **单价编号：**

定额编号： [Y04396] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			23.49
1.1	基本直接费	元			22.72
1.1.1	人工费	元			10.62
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
00010010	人工费	元	6.778	0.91	6.17
1.1.2	材料费	元			8.25
32080010	草皮	m²	1.1	6.	6.6
32270001	杀虫剂	kg	0.002	17.09	0.03
32270010	复合肥料	kg	0.061	4.8	0.29
34110010	水	m3	0.42	0.7	0.29
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
99450760	其他材料费	元	0.042	1.	0.04
1.1.3	机械费	元			3.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.007	517.72	3.73
991215210	绿篱修剪机	台班	0.002	36.36	0.08
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班		270.91	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.72	0.77
2	间接费	%	6.97	23.49	1.64
3	利润	%	7.	25.13	1.76
4	主要材料价差	元			1.06
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.382	2.63	1.
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.013	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	27.94	2.51
	合计	%	100.	30.46	30.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 挡土墙拆除（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y02359];[Y02399]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			43.39
1.1	基本直接费	元			41.96
1.1.1	人工费	元			9.99
00010005	技工	工日	0.004	60.9	0.24
00010006	普工	工日	0.15	65.1	9.75
1.1.2	材料费	元			0.98
81010001	零星材料费	%	3.		0.98
1.1.3	机械费	元			31.
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.012	904.44	11.22
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	782.25	1.8
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.05	358.21	17.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	41.96	1.43
2	间接费	%	10.5	43.39	4.56
3	利润	%	7.	47.95	3.36
4	主要材料价差	元			8.22
99450681	柴油 (机械用)	kg	3.127	2.63	8.22
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	59.53	5.36
	合计	%	100.	64.88	64.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放，用于回填） **单价编号：**

定额编号： [Y01155] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.76
1.1	基本直接费	元			1.7
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	5.		0.08
1.1.3	机械费	元			1.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.001	904.44	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.71	0.06
2	间接费	%	7.499	1.76	0.13
3	利润	%	7.	1.9	0.13
4	主要材料价差	元			0.29
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.112	2.63	0.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.32	0.21
	合计	%	100.	2.53	2.53

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.23
1.1	基本直接费	元			10.87
1.1.1	人工费	元			6.44
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.52
81010001	零星材料费	%	5.		0.52
1.1.3	机械费	元			3.9
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	135.57	3.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10.86	0.37
2	间接费	%	8.5	11.23	0.95
3	利润	%	7.	12.19	0.85
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.04	1.17
	合计	%	100.	14.22	14.22

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： Φ50PVC排水管　　　　单价编号：

定额编号： [Y10025]　　　　项目单位： m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10.15
1.1	基本直接费	元			9.82
1.1.1	人工费	元			2.97
00010006	普工	工日	0.046	65.1	2.97
1.1.2	材料费	元			6.85
17250539	塑料管 DN50	m	1.02	6.65	6.78
81010015	其他材料费	%	1.		0.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9.82	0.33
2	间接费	%	9.5	10.15	0.96
3	利润	%	7.	11.12	0.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11.9	1.07
	合计	%	100.	12.97	12.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 级配级碎石垫层（厚100mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y03009]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 砂石反滤料　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y03007]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			118.14
1.1	基本直接费	元			114.26
1.1.1	人工费	元			37.58
00010005	技工	工日	0.011	60.9	0.7
00010006	普工	工日	0.567	65.1	36.88
1.1.2	材料费	元			76.68
04030005	砂	m3	0.208	65.	13.52
04050051	碎石	m3	0.832	75.	62.4
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	114.26	3.88
2	间接费	%	8.5	118.14	10.04
3	利润	%	7.	128.19	8.97
4	主要材料价差	元			108.55
04030005	砂	m3	0.208	149.08	31.01
04050051	碎石	m3	0.832	93.2	77.54
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	245.71	22.11
	合计	%	100.	267.82	267.82

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 反滤土工布（300g/m2） **单价编号：**

定额编号： [Y10013] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.98
1.1	基本直接费	元			7.71
1.1.1	人工费	元			1.95
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	㎡	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7.71	0.26
2	间接费	%	9.5	7.98	0.76
3	利润	%	7.	8.73	0.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.35	0.84
	合计	%	100.	10.19	10.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 聚乙烯闭孔泡沫板分缝　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04396]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.67
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.17
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 回填块石护脚　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y03016]　　　　**项目单位：** m3抛投方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			83.55
1.1	基本直接费	元			80.8
1.1.1	人工费	元			1.08
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.06
1.1.2	材料费	元			76.36
04110001	毛石	m3	1.08	70.	75.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			3.37
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	904.44	2.35
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	782.25	1.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	80.8	2.75
2	间接费	%	8.5	83.55	7.1
3	利润	%	7.	90.65	6.35
4	主要材料价差	元			13.2
04110001	毛石	m3	1.08	11.55	12.47
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.276	2.63	0.72
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	110.2	9.92
	合计	%	100.	120.12	120.12

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 12m拉森III型钢板桩支护　　　　单价编号：

定额编号： [Y10075]换;[Y10078]调　　　　项目单位： t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			646.51
1.1	基本直接费	元			625.25
1.1.1	人工费	元			153.14
00010005	技工	工日	0.97	60.9	59.07
00010006	普工	工日	1.445	65.1	94.07
1.1.2	材料费	元			196.88
05030391	板枋材	m3	0.023	1212.69	27.89
33010060-1	拉森III型钢板桩	t	0.032	5210.97	166.75
81010015	其他材料费	%	8.		2.24
1.1.3	机械费	元			275.23
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.13	904.44	117.58
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.091	341.44	31.07
99105052	履带式液压单斗振动打桩机	台班	0.052	2434.19	126.58
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	625.29	21.26
2	间接费	%	9.5	646.51	61.42
3	利润	%	7.	708.	49.56
4	主要材料价差	元			61.28
99450681	柴油 (机械用)	kg	18.572	2.63	48.84
99450671	汽油 (机械用)	kg	2.948	4.22	12.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	818.78	73.69
	合计	%	100.	892.46	892.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工清除小榕树　　　　单价编号：

定额编号： E1-1-45;E1-1-87　　　　项目单位： 棵

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			33.11
1.1	基本直接费	元			32.02
1.1.1	人工费	元			25.74
00010010	人工费	元	28.282	0.91	25.74
1.1.2	材料费	元			0.02
99450760	其他材料费	元	0.018	1.	0.02
1.1.3	机械费	元			6.27
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.01	304.89	3.05
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.006	443.01	2.66
990783500	手动油锯机	台班	0.027	20.63	0.56
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	32.02	1.09
2	间接费	%	7.5	33.11	2.48
3	利润	%	7.	35.6	2.49
4	主要材料价差	元			1.87
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.213	2.63	0.56
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.309	4.22	1.31
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	39.95	3.6
	合计	%	100.	43.55	43.55

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 小榕树位置勾凸缝　　**单价编号：**

定额编号： [Y03117]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.59
1.1	基本直接费	元			15.08
1.1.1	人工费	元			13.53
00010005	技工	工日	0.08	60.9	4.87
00010006	普工	工日	0.133	65.1	8.66
1.1.2	材料费	元			1.55
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.009	149.93	1.41
81010015	其他材料费	%	10.		0.14
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.08	0.51
2	间接费	%	8.5	15.59	1.33
3	利润	%	7.	16.92	1.18
4	主要材料价差	元			2.08
04030005	砂	m3	0.011	149.08	1.57
04010010	水泥 42.5R	kg	2.377	0.22	0.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20.19	1.82
	合计	%	100.	22.	22.

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工清表土（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y01001]*0.1调;[Y01016]*0.9 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.07
1.1	基本直接费	元			1.03
1.1.1	人工费	元			0.22
00010005	技工	工日		60.9	
00010006	普工	工日	0.003	65.1	0.22
1.1.2	材料费	元			0.13
81010001	零星材料费	%	5.		0.13
1.1.3	机械费	元			0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.04	0.04
2	间接费	%	7.506	1.07	0.08
3	利润	%	7.	1.15	0.08
4	主要材料价差	元			0.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.053	2.63	0.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.37	0.12
	合计	%	100.	1.49	1.49

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 表土清运（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（外购粘土） **单价编号：**

定额编号： [Y03138]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.84
1.1	基本直接费	元			11.45
1.1.1	人工费	元			3.32
00010005	技工	工日	0.003	60.9	0.16
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.16
1.1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	3.		0.33
1.1.3	机械费	元			7.8
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.004	904.44	3.98
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.028	135.57	3.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11.45	0.39
2	间接费	%	8.5	11.84	1.01
3	利润	%	7.	12.85	0.9
4	主要材料价差	元			0.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.328	2.63	0.86
5	未计价材料费	元			31.81
TC204800011	外购土料	m3	1.56	20.39	31.81
6	税金	%	9.	46.42	4.18
	合计	%	100.	50.6	50.6

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工挖除小树林（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01011]扩;[Y01016] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.18
1.1	基本直接费	元			5.01
1.1.1	人工费	元			0.85
00010006	普工	工日	0.013	65.1	0.85
1.1.2	材料费	元			0.18
81010001	零星材料费	%	1.		0.18
1.1.3	机械费	元			3.98
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.75
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.009	358.21	3.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5.01	0.17
2	间接费	%	7.5	5.18	0.39
3	利润	%	7.	5.57	0.39
4	主要材料价差	元			1.13
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.428	2.63	1.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.08	0.64
	合计	%	100.	7.72	7.72

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡 单价编号：

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩 项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			23.49
1.1	基本直接费	元			22.72
1.1.1	人工费	元			10.62
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
00010010	人工费	元	6.778	0.91	6.17
1.1.2	材料费	元			8.25
32080010	草皮	m²	1.1	6.	6.6
32270001	杀虫剂	kg	0.002	17.09	0.03
32270010	复合肥料	kg	0.061	4.8	0.29
34110010	水	m3	0.42	0.7	0.29
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
99450760	其他材料费	元	0.042	1.	0.04
1.1.3	机械费	元			3.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.007	517.72	3.73
991215210	绿篱修剪机	台班	0.002	36.36	0.08
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班		270.91	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.72	0.77
2	间接费	%	6.97	23.49	1.64
3	利润	%	7.	25.13	1.76
4	主要材料价差	元			1.06
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.382	2.63	1.
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.013	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	27.94	2.52
	合计	%	100.	30.46	30.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放） **单价编号：**

定额编号： [Y01155] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.76
1.1	基本直接费	元			1.7
1.1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	5.		0.08
1.1.3	机械费	元			1.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.71	0.06
2	间接费	%	7.499	1.76	0.13
3	利润	%	7.	1.9	0.13
4	主要材料价差	元			0.29
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.112	2.63	0.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.32	0.21
	合计	%	100.	2.53	2.53

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方开挖（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.23
1.1	基本直接费	元			10.87
1.1.1	人工费	元			6.44
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.52
81010001	零星材料费	%	5.		0.52
1.1.3	机械费	元			3.9
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	135.57	3.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10.86	0.37
2	间接费	%	8.5	11.23	0.96
3	利润	%	7.	12.19	0.85
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.04	1.17
	合计	%	100.	14.22	14.22

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人机清表土（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y01001]*0.1调;[Y01016]*0.9 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.07
1.1	基本直接费	元			1.03
1.1.1	人工费	元			0.22
00010005	技工	工日		60.9	
00010006	普工	工日	0.003	65.1	0.22
1.1.2	材料费	元			0.13
81010001	零星材料费	%	5.		0.13
1.1.3	机械费	元			0.68
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.04	0.04
2	间接费	%	7.506	1.07	0.08
3	利润	%	7.	1.15	0.08
4	主要材料价差	元			0.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.053	2.63	0.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.37	0.12
	合计	%	100.	1.49	1.49

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 表土清运（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01180]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.51
1.1	基本直接费	元			15.
1.1.1	人工费	元			0.39
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.39
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	4.		0.58
1.1.3	机械费	元			14.03
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.38
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.034	358.21	12.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.	0.51
2	间接费	%	7.5	15.51	1.16
3	利润	%	7.	16.67	1.17
4	主要材料价差	元			4.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.546	2.63	4.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	21.9	1.97
	合计	%	100.	23.88	23.88

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			23.49
1.1	基本直接费	元			22.72
1.1.1	人工费	元			10.62
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.062	65.1	4.04
00010010	人工费	元	6.778	0.91	6.17
1.1.2	材料费	元			8.25
32080010	草皮	m²	1.1	6.	6.6
32270001	杀虫剂	kg	0.002	17.09	0.03
32270010	复合肥料	kg	0.061	4.8	0.29
34110010	水	m3	0.42	0.7	0.29
81010015	其他材料费	%	15.		0.99
99450760	其他材料费	元	0.042	1.	0.04
1.1.3	机械费	元			3.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.007	517.72	3.73
991215210	绿篱修剪机	台班	0.002	36.36	0.08
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班		270.91	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22.72	0.77
2	间接费	%	6.97	23.49	1.64
3	利润	%	7.	25.13	1.76
4	主要材料价差	元			1.06
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.382	2.63	1.
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.013	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 草皮护坡　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09006];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	27.94	2.52
	合计	%	100.	30.46	30.46

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人工挖除小树林（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y01011]扩;[Y01016] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.18
1.1	基本直接费	元			5.01
1.1.1	人工费	元			0.85
00010006	普工	工日	0.013	65.1	0.85
1.1.2	材料费	元			0.18
81010001	零星材料费	%	1.		0.18
1.1.3	机械费	元			3.98
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.75
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.009	358.21	3.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5.01	0.17
2	间接费	%	7.5	5.18	0.39
3	利润	%	7.	5.57	0.39
4	主要材料价差	元			1.13
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.428	2.63	1.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.08	0.64
	合计	%	100.	7.72	7.72

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 拆除镀锌栏杆　　　　**单价编号：**

定额编号： A1-19-46　　　　**项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			20.04
1.1	基本直接费	元			19.38
1.1.1	人工费	元			19.38
00010010	人工费	元	21.301	0.91	19.38
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	19.38	0.66
2	间接费	%	7.499	20.04	1.5
3	利润	%	7.	21.54	1.51
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	23.06	2.08
	合计	%	100.	25.13	25.13

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 拆除栏杆基础（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y02364]换;[Y02399]扩 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			79.39
1.1	基本直接费	元			76.78
1.1.1	人工费	元			1.95
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.03	65.1	1.93
1.1.2	材料费	元			2.94
81010001	零星材料费	%	5.		2.94
1.1.3	机械费	元			71.89
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.069	696.91	47.95
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.005	904.44	4.16
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	782.25	1.8
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.05	358.21	17.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	76.78	2.61
2	间接费	%	10.5	79.39	8.34
3	利润	%	7.	87.72	6.14
4	主要材料价差	元			15.29
99450681	柴油 (机械用)	kg	5.814	2.63	15.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	109.16	9.82
	合计	%	100.	118.98	118.98

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框C20混凝土基础（厚400mm）　　**单价编号：**

定额编号： [Y04115]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			297.95
1.1	基本直接费	元			288.16
1.1.1	人工费	元			41.29
00010005	技工	工日	0.396	60.9	24.11
00010006	普工	工日	0.264	65.1	17.18
1.1.2	材料费	元			242.24
34110010	水	m3	0.84	0.7	0.59
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	2.		4.75
1.1.3	机械费	元			4.63
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.054	10.26	0.56
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.65
99451170	其他机械费	%	10.		0.42
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	288.16	9.8
2	间接费	%	8.5	297.95	25.33
3	利润	%	7.	323.28	22.63
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	595.46	53.59
	合计	%	100.	649.05	649.05

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框反滤土工布（规格：300g/m2）　　**单价编号：**

定额编号： [Y10013]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.98
1.1	基本直接费	元			7.71
1.1.1	人工费	元			1.95
00010005	技工	工日	0.007	60.9	0.41
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.1.2	材料费	元			5.76
02270075	土工布	㎡	1.13	5.	5.65
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7.71	0.26
2	间接费	%	9.5	7.98	0.76
3	利润	%	7.	8.73	0.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.35	0.84
	合计	%	100.	10.19	10.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框土工格栅铺设（规格：双向抗拉强度50KN)　　**单价编号：**

定额编号： [Y10018]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			17.29
1.1	基本直接费	元			16.72
1.1.1	人工费	元			3.13
00010005	技工	工日	0.012	60.9	0.74
00010006	普工	工日	0.037	65.1	2.38
1.1.2	材料费	元			13.6
36030041	聚乙烯土工格栅	㎡	1.1	12.	13.2
81010015	其他材料费	%	3.		0.4
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	16.72	0.57
2	间接费	%	9.5	17.29	1.64
3	利润	%	7.	18.93	1.33
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20.26	1.82
	合计	%	100.	22.08	22.08

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框墙后回填碎石（厚300mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03148] **项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			94.18
1.1	基本直接费	元			91.08
1.1.1	人工费	元			4.55
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.04
00010006	普工	工日	0.069	65.1	4.52
1.1.2	材料费	元			85.17
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	75.	84.75
81010015	其他材料费	%	0.5		0.42
1.1.3	机械费	元			1.36
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.01	135.57	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	91.09	3.1
2	间接费	%	8.5	94.18	8.01
3	利润	%	7.	102.19	7.15
4	主要材料价差	元			105.32
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	93.2	105.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	214.66	19.32
	合计	%	100.	233.97	233.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框间隙回填碎石（厚200mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03148] **项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			94.18
1.1	基本直接费	元			91.08
1.1.1	人工费	元			4.55
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.04
00010006	普工	工日	0.069	65.1	4.52
1.1.2	材料费	元			85.17
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	75.	84.75
81010015	其他材料费	%	0.5		0.42
1.1.3	机械费	元			1.36
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.01	135.57	1.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	91.09	3.1
2	间接费	%	8.5	94.18	8.01
3	利润	%	7.	102.19	7.15
4	主要材料价差	元			105.32
04050052	碎(卵)石	m3	1.13	93.2	105.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	214.66	19.32
	合计	%	100.	233.97	233.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 阶梯型生态框回填土（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03139]换 **项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2.91
1.1	基本直接费	元			2.81
1.1.1	人工费	元			2.73
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.042	65.1	2.71
1.1.2	材料费	元			0.08
81010001	零星材料费	%	3.		0.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2.81	0.1
2	间接费	%	8.5	2.91	0.25
3	利润	%	7.	3.16	0.22
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3.38	0.3
	合计	%	100.	3.68	3.68

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 级配级碎石垫层（厚100mm）　　　　单价编号：

定额编号： [Y03009]　　　　项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.93
1.1.1	人工费	元			1.64
00010005	技工	工日	0.001	60.9	0.03
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.79
1.1.3	机械费	元			5.99
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.009	637.2	5.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	87.93	2.99
2	间接费	%	8.5	90.92	7.73
3	利润	%	7.	98.65	6.91
4	主要材料价差	元			100.1
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.498	2.63	1.31
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	205.65	18.51
	合计	%	100.	224.16	224.16

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 抛石护脚 **单价编号：**

定额编号： [Y03016] **项目单位：** m3抛投方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			83.55
1.1	基本直接费	元			80.8
1.1.1	人工费	元			1.08
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.06
1.1.2	材料费	元			76.36
04110001	毛石	m3	1.08	70.	75.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			3.37
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	904.44	2.35
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	782.25	1.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	80.8	2.75
2	间接费	%	8.5	83.55	7.1
3	利润	%	7.	90.65	6.35
4	主要材料价差	元			13.2
04110001	毛石	m3	1.08	11.55	12.47
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.276	2.63	0.72
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	110.2	9.92
	合计	%	100.	120.12	120.12

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板 **单价编号：**

定额编号： [Y05001] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 聚乙烯闭孔泡沫板分缝　　　　单价编号：

定额编号： [Y04396]　　　　项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 行车道M7.5浆砌石挡土墙　　　　单价编号：

定额编号： [Y03067]　　　　项目单位： m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			219.33
1.1	基本直接费	元			212.12
1.1.1	人工费	元			70.54
00010005	技工	工日	0.476	60.9	28.98
00010006	普工	工日	0.638	65.1	41.56
1.1.2	材料费	元			139.07
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.344	149.93	51.58
81010015	其他材料费	%	0.5		0.69
1.1.3	机械费	元			2.51
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.01	123.74	1.27
99063031	胶轮车	台班	0.261	4.75	1.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	212.12	7.21
2	间接费	%	8.5	219.33	18.64
3	利润	%	7.	237.97	16.66
4	主要材料价差	元			90.52
04110011	块石	m3	1.24	11.55	14.32
04030005	砂	m3	0.385	149.08	57.44
04010010	水泥 42.5R	kg	86.977	0.22	19.49
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	345.15	31.06
	合计	%	100.	376.22	376.22

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 仿花岗岩路缘石（规格：150×400×1000mm） **单价编号：**

定额编号： [Y10030]换 **项目单位：** 延米长

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6.46
1.1	基本直接费	元			6.25
1.1.1	人工费	元			5.29
00010005	技工	工日	0.039	60.9	2.36
00010006	普工	工日	0.045	65.1	2.93
1.1.2	材料费	元			0.96
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	149.93	0.94
81010015	其他材料费	%	2.		0.02
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.25	0.21
2	间接费	%	9.5	6.46	0.61
3	利润	%	7.	7.08	0.5
4	主要材料价差	元			1.4
04030005	砂	m3	0.007	149.08	1.05
04010010	水泥 42.5R	kg	1.593	0.22	0.36
5	未计价材料费	元			85.99
36070001-4	仿花岗岩路缘石 150×400×1000mm	m	1.02	84.3	85.99
6	税金	%	9.	94.95	8.55
	合计	%	100.	103.5	103.5

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人行步道透水砖路面（规格：230×115×60mm） **单价编号：**

定额编号： [Y10031]换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			78.2
1.1	基本直接费	元			75.63
1.1.1	人工费	元			8.47
00010005	技工	工日	0.062	60.9	3.78
00010006	普工	工日	0.072	65.1	4.69
1.1.2	材料费	元			67.16
04010002	水泥	t	0.009	300.	2.7
04030005	砂	m3	0.045	65.	2.92
81010015	其他材料费	%	0.5		0.33
99980001T001	透水砖 (商品)	m²	1.02	60.	61.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	75.63	2.57
2	间接费	%	9.5	78.2	7.43
3	利润	%	7.	85.63	5.99
4	主要材料价差	元			8.73
04010002	水泥	t	0.009	224.12	2.02
04030005	砂	m3	0.045	149.08	6.71
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	100.35	9.03
	合计	%	100.	109.38	109.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人行步道级配砂碎石掺6%水泥垫层（厚150mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03153] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			155.04
1.1	基本直接费	元			149.94
1.1.1	人工费	元			8.29
00010005	技工	工日	0.013	60.9	0.78
00010006	普工	工日	0.115	65.1	7.51
1.1.2	材料费	元			137.29
04010005	水泥 42.5R	t	0.122	300.	36.72
04030005	砂	m3	0.463	65.	30.1
04050051	碎石	m3	0.928	75.	69.56
34110010	水	m3	0.323	0.7	0.23
81010015	其他材料费	%	0.5		0.68
1.1.3	机械费	元			4.36
99021037	压路机 内燃 重量8～10t	台班	0.001	328.64	0.36
99021038	压路机 内燃 重量12～15t	台班	0.007	454.99	3.37
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.005	123.74	0.61
99451170	其他机械费	%	0.5		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	149.94	5.1
2	间接费	%	8.5	155.04	13.18
3	利润	%	7.	168.22	11.78
4	主要材料价差	元			183.61
04010005	水泥 42.5R	t	0.122	224.12	27.43
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.265	2.63	0.7
04050051	碎石	m3	0.927	93.2	86.44

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人行步道级配砂碎石掺6%水泥垫层（厚150mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03153] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04030005	砂	m3	0.463	149.08	69.04
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	363.6	32.72
	合计	%	100.	396.33	396.33

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 人行步道树池仿花岗岩压条（规格：150×150×1000mm） **单价编号：**

定额编号： [Y10030]换 **项目单位：** 延米长

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6.46
1.1	基本直接费	元			6.25
1.1.1	人工费	元			5.29
00010005	技工	工日	0.039	60.9	2.36
00010006	普工	工日	0.045	65.1	2.93
1.1.2	材料费	元			0.96
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.006	149.93	0.94
81010015	其他材料费	%	2.		0.02
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.25	0.21
2	间接费	%	9.5	6.46	0.61
3	利润	%	7.	7.08	0.5
4	主要材料价差	元			1.4
04030005	砂	m3	0.007	149.08	1.05
04010010	水泥 42.5R	kg	1.593	0.22	0.36
5	未计价材料费	元			43.23
36070001-3	仿花岗岩压条 150×150×1000mm	m	1.02	42.38	43.23
6	税金	%	9.	52.19	4.7
	合计	%	100.	56.89	56.89

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： Φ50PVC排水管　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y10025]　　　　**项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10.15
1.1	基本直接费	元			9.82
1.1.1	人工费	元			2.97
00010006	普工	工日	0.046	65.1	2.97
1.1.2	材料费	元			6.85
17250539	塑料管 DN50	m	1.02	6.65	6.78
81010015	其他材料费	%	1.		0.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9.82	0.33
2	间接费	%	9.5	10.15	0.96
3	利润	%	7.	11.12	0.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11.9	1.07
	合计	%	100.	12.97	12.97

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 花岗岩石栏杆C30混凝土基础　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04115]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			297.95
1.1	基本直接费	元			288.16
1.1.1	人工费	元			41.29
00010005	技工	工日	0.396	60.9	24.11
00010006	普工	工日	0.264	65.1	17.18
1.1.2	材料费	元			242.24
34110010	水	m3	0.84	0.7	0.59
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	2.		4.75
1.1.3	机械费	元			4.63
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.054	10.26	0.56
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.65
99451170	其他机械费	%	10.		0.42
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	288.16	9.8
2	间接费	%	8.5	297.95	25.33
3	利润	%	7.	323.28	22.63
4	主要材料价差	元			249.55
80210660T030	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	242.28	249.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	595.46	53.59
	合计	%	100.	649.05	649.05

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 栏杆基础钢筋　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4137.49
1.1	基本直接费	元			4001.44
1.1.1	人工费	元			749.97
00010005	技工	工日	8.83	60.9	537.75
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			94.65
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	341.44	13.66
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	565.85	5.66
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	263.51	7.91
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	91.37	8.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	127.54	3.83
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	109.78	5.49
99451170	其他机械费	%	2.		1.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4001.47	136.05
2	间接费	%	6.	4137.49	248.25
3	利润	%	7.	4385.71	307.
4	主要材料价差	元			1215.57

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 栏杆基础钢筋　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5908.33	531.75
	合计	%	100.	6440.06	6440.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 栏杆基础模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 栏杆基础模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　栏杆基础聚乙烯闭孔泡沫板分缝　　　　单价编号：

定额编号：　[Y04396]　　　　项目单位：m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31.42
1.1	基本直接费	元			30.39
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.155	60.9	9.42
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.1.2	材料费	元			16.66
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²	1.1	15.	16.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30.39	1.03
2	间接费	%	8.5	31.42	2.67
3	利润	%	7.	34.09	2.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36.48	3.28
	合计	%	100.	39.76	39.76

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 树池植草　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09002];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			22.1
1.1	基本直接费	元			21.38
1.1.1	人工费	元			9.94
00010005	技工	工日	0.006	60.9	0.35
00010006	普工	工日	0.052	65.1	3.42
00010010	人工费	元	6.778	0.91	6.17
1.1.2	材料费	元			7.59
32080010	草皮	m²	1.1	6.	6.6
32270001	杀虫剂	kg	0.002	17.09	0.03
32270010	复合肥料	kg	0.061	4.8	0.29
34110010	水	m3	0.42	0.7	0.29
81010015	其他材料费	%	5.		0.33
99450760	其他材料费	元	0.042	1.	0.04
1.1.3	机械费	元			3.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.007	517.72	3.73
991215210	绿篱修剪机	台班	0.002	36.36	0.08
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班		270.91	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	21.38	0.73
2	间接费	%	6.999	22.1	1.55
3	利润	%	7.	23.65	1.66
4	主要材料价差	元			1.06
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.382	2.63	1.
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.013	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 树池植草　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y09002];E1-3-85扩　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	26.36	2.37
	合计	%	100.	28.74	28.74

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 火焰木（胸径5～6cm，苗高3.0～3.5m，保养6个月） **单价编号：**

定额编号： E1-2-2换;E1-3-1扩 **项目单位：** 株

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			69.82
1.1	基本直接费	元			67.53
1.1.1	人工费	元			50.02
00010010	人工费	元	54.971	0.91	50.02
1.1.2	材料费	元			10.28
04090155	熟耕土(松方)	m3	0.082	48.54	4.
32270001	杀虫剂	kg	0.089	17.09	1.52
32270010	复合肥料	kg	0.375	4.8	1.8
32270020	有机肥	t	0.005	432.	2.16
34110010	水	m3	0.595	0.7	0.42
99450760	其他材料费	元	0.391	1.	0.39
1.1.3	机械费	元			7.23
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.011	517.72	5.64
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.006	270.91	1.58
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	67.53	2.3
2	间接费	%	7.5	69.82	5.24
3	利润	%	7.	75.06	5.25
4	主要材料价差	元			1.9
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.578	2.63	1.52
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.09	4.22	0.38
5	未计价材料费	元			166.4
32010060-1	火焰木 胸径5～6(cm)苗高3.0～3.5(m)直径40(cm)深度40(cm)	株	1.04	160.	166.4
6	税金	%	9.	248.62	22.38

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　火焰木（胸径5～6cm，苗高3.0～3.5m，保养6个月）　　　　单价编号：

定额编号：　E1-2-2换;E1-3-1扩　　　　项目单位：株

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	270.99	270.99

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 美丽异木棉（胸径5~6cm，苗高3.0~3.5m，保养6个月）　　**单价编号：**

定额编号： E1-2-2换;E1-3-1扩　　**项目单位：** 株

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			68.38
1.1	基本直接费	元			66.13
1.1.1	人工费	元			50.02
00010010	人工费	元	54.971	0.91	50.02
1.1.2	材料费	元			8.88
04090155	熟耕土(松方)	m3	0.082	48.54	4.
32270001	杀虫剂	kg	0.089	17.09	1.52
32270010-1	无机肥(复合肥)	kg	0.083	4.8	0.4
32270020	有机肥	t	0.005	432.	2.16
34110010	水	m3	0.595	0.7	0.42
99450760	其他材料费	元	0.391	1.	0.39
1.1.3	机械费	元			7.23
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.011	517.72	5.64
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.006	270.91	1.58
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.13	2.25
2	间接费	%	7.5	68.38	5.13
3	利润	%	7.	73.51	5.15
4	主要材料价差	元			1.9
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.578	2.63	1.52
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.09	4.22	0.38
5	未计价材料费	元			166.4
32010035-1	美丽异木棉（胸径5~6cm，苗高3.0~3.5m	株	1.04	160.	166.4
6	税金	%	9.	246.95	22.23

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 美丽异木棉（胸径5~6cm，苗高3.0~3.5m，保养6个月）　　**单价编号：**

定额编号： E1-2-2换;E1-3-1扩　　**项目单位：** 株

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	269.18	269.18

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30混凝土步级　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			349.31
1.1	基本直接费	元			337.83
1.1.1	人工费	元			85.52
00010005	技工	工日	0.963	60.9	58.65
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	337.83	11.49
2	间接费	%	8.5	349.31	29.69
3	利润	%	7.	379.01	26.53
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	680.97	61.29
	合计	%	100.	742.26	742.26

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 步级钢筋　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4137.49
1.1	基本直接费	元			4001.44
1.1.1	人工费	元			749.97
00010005	技工	工日	8.83	60.9	537.75
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			94.65
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	341.44	13.66
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	565.85	5.66
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	263.51	7.91
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	91.37	8.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	127.54	3.83
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	109.78	5.49
99451170	其他机械费	%	2.		1.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4001.47	136.05
2	间接费	%	6.	4137.49	248.25
3	利润	%	7.	4385.71	307.
4	主要材料价差	元			1215.57

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　步级钢筋　　　　　　　　　　单价编号：

定额编号：　[Y04234]　　　　　　　　　　项目单位：　t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5908.33	531.75
	合计	%	100.	6440.06	6440.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 步级模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.005	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 步级模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30钢筋混凝土平台梁(500mm*300mm)　　**单价编号：**

定额编号： [Y04100]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			318.41
1.1	基本直接费	元			307.94
1.1.1	人工费	元			61.39
00010005	技工	工日	0.65	60.9	39.59
00010006	普工	工日	0.335	65.1	21.8
1.1.2	材料费	元			244.83
34110010	水	m3	1.14	0.7	0.8
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	3.		7.13
1.1.3	机械费	元			1.73
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.101	10.26	1.04
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	307.94	10.47
2	间接费	%	8.5	318.41	27.07
3	利润	%	7.	345.48	24.18
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	645.09	58.06
	合计	%	100.	703.15	703.15

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台梁钢筋　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4137.49
1.1	基本直接费	元			4001.44
1.1.1	人工费	元			749.97
00010005	技工	工日	8.83	60.9	537.75
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			94.65
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	341.44	13.66
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	565.85	5.66
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	263.51	7.91
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	91.37	8.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	127.54	3.83
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	109.78	5.49
99451170	其他机械费	%	2.		1.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4001.47	136.05
2	间接费	%	6.	4137.49	248.25
3	利润	%	7.	4385.71	307.
4	主要材料价差	元			1215.57

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　平台梁钢筋　　　　单价编号：

定额编号：　[Y04234]　　　　项目单位：　t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5908.33	531.75
	合计	%	100.	6440.06	6440.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台梁模板 **单价编号：**

定额编号： [Y05001] **项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台梁模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30钢筋混凝土平台板(厚150mm) **单价编号：**

定额编号： [Y04101] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			307.73
1.1	基本直接费	元			297.61
1.1.1	人工费	元			50.74
00010005	技工	工日	0.58	60.9	35.32
00010006	普工	工日	0.237	65.1	15.42
1.1.2	材料费	元			245.15
34110010	水	m3	1.58	0.7	1.11
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	3.		7.14
1.1.3	机械费	元			1.72
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.101	10.23	1.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	297.61	10.12
2	间接费	%	8.5	307.73	26.16
3	利润	%	7.	333.89	23.37
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	632.7	56.94
	合计	%	100.	689.64	689.64

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30平台板钢筋　　　　单价编号：

定额编号： [Y04234]　　　　项目单位： t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4137.49
1.1	基本直接费	元			4001.44
1.1.1	人工费	元			749.97
00010005	技工	工日	8.83	60.9	537.75
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			94.65
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	341.44	13.66
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	565.85	5.66
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	263.51	7.91
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	91.37	8.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	127.54	3.83
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	109.78	5.49
99451170	其他机械费	%	2.		1.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4001.47	136.05
2	间接费	%	6.	4137.49	248.25
3	利润	%	7.	4385.71	307.
4	主要材料价差	元			1215.57

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30平台板钢筋 **单价编号：**

定额编号： [Y04234] **项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5908.33	531.75
	合计	%	100.	6440.06	6440.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台板模板　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台板模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30灌注桩承台　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04144]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			368.23
1.1	基本直接费	元			356.12
1.1.1	人工费	元			110.92
00010005	技工	工日	1.193	60.9	72.67
00010006	普工	工日	0.588	65.1	38.25
1.1.2	材料费	元			243.84
03213001	铁件	kg	0.178	5.2	0.93
34110010	水	m3	1.2	0.7	0.84
35010010	标准钢模板	kg	0.919	5.5	5.06
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.02	230.	234.6
81010015	其他材料费	%	1.		2.41
1.1.3	机械费	元			1.37
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.052	10.23	0.53
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.002	341.44	0.75
99451170	其他机械费	%	7.		0.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	356.12	12.11
2	间接费	%	8.5	368.23	31.3
3	利润	%	7.	399.53	27.97
4	主要材料价差	元			273.06
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.071	4.22	0.3
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.02	267.41	272.76
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	700.56	63.05

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30灌注桩承台　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04144]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	763.61	763.61

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30承台钢筋　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4137.49
1.1	基本直接费	元			4001.44
1.1.1	人工费	元			749.97
00010005	技工	工日	8.83	60.9	537.75
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			94.65
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	341.44	13.66
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	565.85	5.66
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	263.51	7.91
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	91.37	8.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	127.54	3.83
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	109.78	5.49
99451170	其他机械费	%	2.		1.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4001.47	136.05
2	间接费	%	6.	4137.49	248.25
3	利润	%	7.	4385.71	307.
4	主要材料价差	元			1215.57

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30承台钢筋 **单价编号：**

定额编号： [Y04234] **项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5908.33	531.75
	合计	%	100.	6440.06	6440.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 承台模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油（机械用）	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 承台模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C15混凝土垫层 **单价编号：**

定额编号： [Y04111]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			293.34
1.1	基本直接费	元			283.69
1.1.1	人工费	元			43.62
00010005	技工	工日	0.418	60.9	25.47
00010006	普工	工日	0.279	65.1	18.15
1.1.2	材料费	元			238.87
34110010	水	m3	1.12	0.7	0.78
80210660T033	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.2
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.066	10.23	0.67
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	283.69	9.65
2	间接费	%	8.5	293.34	24.93
3	利润	%	7.	318.27	22.28
4	主要材料价差	元			239.2
80210660T033	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	232.23	239.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	579.75	52.18
	合计	%	100.	631.92	631.92

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： Φ500混凝土灌注桩　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y06383];[Y06384];[Y06407];[Y04310]　　　　**项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			181.11
1.1	基本直接费	元			175.16
1.1.1	人工费	元			39.98
00010005	技工	工日	0.067	60.9	4.11
00010006	普工	工日	0.551	65.1	35.87
1.1.2	材料费	元			64.77
03135270	电焊条	kg	0.014	6.2	0.09
04090090	黏土	m3	0.037	20.39	0.75
05030391	板枋材	m3	0.001	1212.69	1.21
34110010	水	m3	0.125	0.7	0.09
80210151T001	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	0.259	230.	59.58
81010015	其他材料费	%	3.		3.04
1.1.3	机械费	元			68.59
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.34
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.002	468.92	0.89
99084079	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	台班	0.013	103.51	1.3
99105008	旋挖钻机 最大扭矩 150KN·m	台班	0.026	2318.52	60.41
99105026	泥浆搅拌机	台班	0.011	158.9	1.67
99105033	泥浆泵 HB80/10型 3PN	台班	0.026	71.04	1.84
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.003	36.07	0.11
99451170	其他机械费	%	3.		2.03
1.1.4	其他费用	元			1.82
99980060T102	混凝土运输	m3	0.259	7.03	1.82
1.2	其他直接费	%	3.4	175.16	5.96

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： Φ500混凝土灌注桩　　　　单价编号：

定额编号： [Y06383];[Y06384];[Y06407];[Y04310]　　　　项目单位： m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
2	间接费	%	7.5	181.11	13.58
3	利润	%	7.	194.69	13.63
4	主要材料价差	元			77.35
99450681	柴油 (机械用)	kg	3.021	2.63	7.94
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.032	4.22	0.14
80210151T001	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	0.259	267.41	69.27
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	285.68	25.71
	合计	%	100.	311.39	311.39

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 灌注桩钢筋　　**单价编号：**

定额编号： [Y04236]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4311.3
1.1	基本直接费	元			4169.54
1.1.1	人工费	元			799.76
00010005	技工	工日	8.6	60.9	523.74
00010006	普工	工日	4.24	65.1	276.02
1.1.2	材料费	元			3131.43
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
03135270	电焊条	kg	6.52	6.2	40.42
81010015	其他材料费	%	1.		31.01
1.1.3	机械费	元			238.35
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.03	341.44	10.24
99084038	汽车起重机 起重量20t	台班	0.21	749.81	157.46
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.77	36.07	27.77
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.1	91.37	9.14
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.04	127.54	5.1
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.06	109.78	6.59
99451170	其他机械费	%	2.		4.67
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4169.41	141.76
2	间接费	%	6.	4311.3	258.68
3	利润	%	7.	4570.	319.9
4	主要材料价差	元			1243.03
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.972	4.22	4.1

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 灌注桩钢筋 **单价编号：**

定额编号： [Y04236] **项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
99450681	柴油 (机械用)	kg	10.962	2.63	28.83
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6132.89	551.96
	合计	%	100.	6684.87	6684.87

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： C30混凝土立柱　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04102]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			327.14
1.1	基本直接费	元			316.38
1.1.1	人工费	元			75.92
00010005	技工	工日	0.804	60.9	48.96
00010006	普工	工日	0.414	65.1	26.96
1.1.2	材料费	元			238.75
34110010	水	m3	0.94	0.7	0.66
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.72
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.1	10.26	1.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	316.38	10.76
2	间接费	%	8.5	327.14	27.81
3	利润	%	7.	354.94	24.85
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T032	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	655.22	58.97
	合计	%	100.	714.19	714.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 立柱钢筋　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4137.49
1.1	基本直接费	元			4001.44
1.1.1	人工费	元			749.97
00010005	技工	工日	8.83	60.9	537.75
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			94.65
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	341.44	13.66
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	565.85	5.66
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	263.51	7.91
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	91.37	8.22
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	127.54	3.83
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	109.78	5.49
99451170	其他机械费	%	2.		1.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4001.47	136.05
2	间接费	%	6.	4137.49	248.25
3	利润	%	7.	4385.71	307.
4	主要材料价差	元			1215.57

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 立柱钢筋　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5908.33	531.75
	合计	%	100.	6440.06	6440.06

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 立柱模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			38.66
1.1	基本直接费	元			37.39
1.1.1	人工费	元			16.93
00010005	技工	工日	0.216	60.9	13.18
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			15.49
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	5.5	5.47
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			4.96
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	341.44	0.2
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	381.16	4.35
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		127.54	0.01
99451170	其他机械费	%	5.		0.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	37.39	1.27
2	间接费	%	8.5	38.66	3.29
3	利润	%	7.	41.95	2.94
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 立柱模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** ㎡

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46.22	4.16
	合计	%	100.	50.38	50.38

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面　　**单价编号：**

定额编号： [Y03110]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9.91
1.1	基本直接费	元			9.58
1.1.1	人工费	元			5.03
00010005	技工	工日	0.037	60.9	2.24
00010006	普工	工日	0.043	65.1	2.79
1.1.2	材料费	元			4.44
80010366T001	抹面水泥砂浆 1:2.5	m3	0.021	195.84	4.11
81010015	其他材料费	%	8.		0.33
1.1.3	机械费	元			0.11
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	123.74	0.07
99063031	胶轮车	台班	0.008	4.75	0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9.58	0.33
2	间接费	%	8.5	9.91	0.84
3	利润	%	7.	10.75	0.75
4	主要材料价差	元			5.48
04030005	砂	m3	0.024	149.08	3.63
04010010	水泥 42.5R	kg	8.416	0.22	1.89
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	16.99	1.53
	合计	%	100.	18.51	18.51

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 楼梯铺砖（50厚*320宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆） **单价编号：**

定额编号： A1-12-57换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			286.29
1.1	基本直接费	元			276.88
1.1.1	人工费	元			60.26
00010010	人工费	元	66.222	0.91	60.26
1.1.2	材料费	元			216.62
02290030	麻袋	个	0.3	1.89	0.57
04010030	复合普通硅酸盐水泥　 P.O 42.5	t	0.001	300.	0.25
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.04
08030080-1	花岗岩石板（烧面芝麻灰）320×600×50mm	m2	1.447	140.	202.57
14090070	石蜡	kg	0.036	3.	0.11
14310050	草酸	kg	0.013	5.59	0.08
34090010	白棉纱	kg	0.021	11.47	0.24
34110010	水	m3	0.031	0.7	0.02
80010430	现场搅拌 水泥砂浆 1:2.5	m3	0.028	454.11	12.53
99450760	其他材料费	元	0.22	1.	0.22
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	276.88	9.41
2	间接费	%	7.5	286.29	21.47
3	利润	%	7.	307.77	21.54
4	主要材料价差	元			0.23
80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.028	172.34	4.76
04010030	复合普通硅酸盐水泥　 P.O 42.5	t	0.001	224.12	0.18
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		310.71	0.04

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 楼梯铺砖（50厚*320宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆） **单价编号：**

定额编号： A1-12-57换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	329.54	29.66
	合计	%	100.	359.19	359.19

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 楼梯铺砖（20厚*100宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆） **单价编号：**

定额编号： A1-12-57换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			211.49
1.1	基本直接费	元			204.53
1.1.1	人工费	元			60.26
00010010	人工费	元	66.222	0.91	60.26
1.1.2	材料费	元			144.27
02290030	麻袋	个	0.3	1.89	0.57
04010030	复合普通硅酸盐水泥　P.O 42.5	t	0.001	300.	0.25
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.04
08030080-5	花岗岩石板（烧面芝麻灰）100×600×20mm	m2	1.447	90.	130.22
14090070	石蜡	kg	0.036	3.	0.11
14310050	草酸	kg	0.013	5.59	0.08
34090010	白棉纱	kg	0.021	11.47	0.24
34110010	水	m3	0.031	0.7	0.02
80010430	现场搅拌 水泥砂浆 1:2.5	m3	0.028	454.11	12.53
99450760	其他材料费	元	0.22	1.	0.22
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	204.54	6.95
2	间接费	%	7.5	211.49	15.86
3	利润	%	7.	227.35	15.91
4	主要材料价差	元			0.23
80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.028	172.34	4.76
04010030	复合普通硅酸盐水泥　P.O 42.5	t	0.001	224.12	0.18
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		310.71	0.04

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 楼梯铺砖（20厚*100宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆） **单价编号：**

定额编号： A1-12-57换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	243.49	21.91
	合计	%	100.	265.41	265.41

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台铺砖（50厚*600宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆） **单价编号：**

定额编号： A1-12-52换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			181.12
1.1	基本直接费	元			175.17
1.1.1	人工费	元			22.78
00010010	人工费	元	25.035	0.91	22.78
1.1.2	材料费	元			152.38
02290030	麻袋	个	0.22	1.89	0.42
04010030	复合普通硅酸盐水泥　P.O 42.5	t	0.001	300.	0.18
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		300.	0.03
08030080-7	花岗岩石板（烧面芝麻灰）600×600×50mm	m2	1.015	140.	142.1
14090070	石蜡	kg	0.026	3.	0.08
14310050	草酸	kg	0.01	5.59	0.06
34090010	白棉纱	kg	0.015	11.47	0.17
34110010	水	m3	0.024	0.7	0.02
80010430	现场搅拌 水泥砂浆 1:2.5	m3	0.02	454.11	9.17
99450760	其他材料费	元	0.161	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	175.16	5.96
2	间接费	%	7.5	181.12	13.58
3	利润	%	7.	194.7	13.63
4	主要材料价差	元			0.17
80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.02	172.34	3.48
04010030	复合普通硅酸盐水泥　P.O 42.5	t	0.001	224.12	0.13
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t		310.71	0.03

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 平台铺砖（50厚*600宽*600长烧面芝麻灰石材20厚1：2.5水泥砂浆）　　**单价编号：**

定额编号： A1-12-52换　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.5	18.77
	合计	%	100.	227.26	227.26

建筑工程单价表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称：　4cm AC-13C沥青混凝土上面层　　　　单价编号：

定额编号：　[Y10052]扩　　　　项目单位：　m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			26.97
1.1	基本直接费	元			26.08
1.1.1	人工费	元			3.27
00010005	技工	工日	0.024	60.9	1.47
00010006	普工	工日	0.028	65.1	1.8
1.1.2	材料费	元			21.63
05030391	板枋材	m3		1212.69	0.12
80250355-4	沥青混凝土(细粒式) AC-13C	t	0.041	501.93	20.68
81010015	其他材料费	%	4.		0.83
1.1.3	机械费	元			1.18
99021038	压路机 内燃 重量12～15t	台班	0.001	454.99	0.59
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.001	485.07	0.53
99451170	其他机械费	%	5.		0.06
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	26.09	0.89
2	间接费	%	9.5	26.97	2.56
3	利润	%	7.	29.53	2.07
4	主要材料价差	元			0.24
04030005	砂	m3		149.08	
04050051	碎石	m3		93.2	
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.093	2.63	0.24
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31.85	2.87
	合计	%	100.	34.71	34.71

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 乳化沥青粘层油PC-3(0.5L/m2)　　单价编号：

定额编号： D2-3-31改　　项目单位： m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1.93
1.1	基本直接费	元			1.86
1.1.1	人工费	元			0.06
00010010	人工费	元	0.069	0.91	0.06
1.1.2	材料费	元			1.46
13310050	乳化沥青	kg	0.52	2.75	1.43
99450760	其他材料费	元	0.03	1.	0.03
1.1.3	机械费	元			0.34
990140010	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L)	台班		708.98	0.34
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1.86	0.06
2	间接费	%	7.498	1.93	0.14
3	利润	%	7.	2.07	0.15
4	主要材料价差	元			0.06
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.015	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.28	0.21
	合计	%	100.	2.49	2.49

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 6cm AC-20C沥青混凝土下面层　　**单价编号：**

定额编号： [Y10052]调　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			37.04
1.1	基本直接费	元			35.82
1.1.1	人工费	元			4.19
00010005	技工	工日	0.032	60.9	1.94
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.25
1.1.2	材料费	元			30.15
05030391	板枋材	m3		1212.69	0.12
80250355-2	沥青混凝土-中粒式 AC-20C	t	0.062	467.12	28.87
81010015	其他材料费	%	4.		1.16
1.1.3	机械费	元			1.49
99021038	压路机 内燃 重量12～15t	台班	0.001	454.99	0.59
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.002	485.07	0.82
99451170	其他机械费	%	5.		0.07
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	35.82	1.22
2	间接费	%	9.5	37.04	3.52
3	利润	%	7.	40.56	2.84
4	主要材料价差	元			0.32
04030005	砂	m3		149.08	
04050051	碎石	m3		93.2	
99450681	柴油 （机械用）	kg	0.12	2.63	0.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	43.72	3.93
	合计	%	100.	47.65	47.65

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 0.5cm ES-2稀浆封层　　　　**单价编号：**

定额编号： D2-3-35　　　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6.25
1.1	基本直接费	元			6.04
1.1.1	人工费	元			0.57
00010010	人工费	元	0.624	0.91	0.57
1.1.2	材料费	元			4.48
04030015	中砂	m3	0.001	65.	0.04
04070045	石屑	m3	0.003	96.84	0.29
04090075	矿粉	kg	0.278	0.19	0.05
13310050	乳化沥青	kg	1.476	2.75	4.05
99450760	其他材料费	元	0.046	1.	0.05
1.1.3	机械费	元			0.99
990140010	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L)	台班		708.98	0.21
990149080	稀浆封层机 宽度2.5～3.5(m)	台班		2516.72	0.78
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.04	0.21
2	间接费	%	7.499	6.25	0.47
3	利润	%	7.	6.72	0.47
4	主要材料价差	元			0.2
04030015	中砂	m3	0.001	149.08	0.09
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.027	4.22	0.11
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.39	0.67
	合计	%	100.	8.05	8.05

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 乳化沥青透层油PC-2(1.2L/m2) **单价编号：**

定额编号： D2-3-31改 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4.
1.1	基本直接费	元			3.87
1.1.1	人工费	元			0.06
00010010	人工费	元	0.069	0.91	0.06
1.1.2	材料费	元			3.46
13310050	乳化沥青	kg	1.248	2.75	3.43
99450760	其他材料费	元	0.03	1.	0.03
1.1.3	机械费	元			0.34
990140010	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L)	台班		708.98	0.34
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3.86	0.13
2	间接费	%	7.5	4.	0.3
3	利润	%	7.	4.3	0.3
4	主要材料价差	元			0.06
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	0.015	4.22	0.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4.66	0.42
	合计	%	100.	5.08	5.08

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 5%水泥稳定碎石（厚18cm） **单价编号：**

定额编号： [Y03154]改 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			185.03
1.1	基本直接费	元			178.95
1.1.1	人工费	元			8.29
00010005	技工	工日	0.013	60.9	0.78
00010006	普工	工日	0.115	65.1	7.51
1.1.2	材料费	元			166.3
04010005	水泥 42.5R	t	0.102	300.	30.6
04070045	石屑	m3	1.39	96.84	134.65
34110010	水	m3	0.323	0.7	0.23
81010015	其他材料费	%	0.5		0.83
1.1.3	机械费	元			4.36
99021037	压路机 内燃 重量8～10t	台班	0.001	328.64	0.36
99021038	压路机 内燃 重量12～15t	台班	0.007	454.99	3.37
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.005	123.74	0.61
99451170	其他机械费	%	0.5		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	178.95	6.08
2	间接费	%	8.5	185.03	15.73
3	利润	%	7.	200.76	14.05
4	主要材料价差	元			23.56
04010005	水泥 42.5R	t	0.102	224.12	22.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.265	2.63	0.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	238.37	21.45
	合计	%	100.	259.82	259.82

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 4%水泥稳定碎石（厚18cm） **单价编号：**

定额编号： [Y03154]改 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			178.67
1.1	基本直接费	元			172.8
1.1.1	人工费	元			8.29
00010005	技工	工日	0.013	60.9	0.78
00010006	普工	工日	0.115	65.1	7.51
1.1.2	材料费	元			160.15
04010005	水泥 42.5R	t	0.082	300.	24.48
04070045	石屑	m3	1.39	96.84	134.65
34110010	水	m3	0.323	0.7	0.23
81010015	其他材料费	%	0.5		0.8
1.1.3	机械费	元			4.36
99021037	压路机 内燃 重量8～10t	台班	0.001	328.64	0.36
99021038	压路机 内燃 重量12～15t	台班	0.007	454.99	3.37
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.005	123.74	0.61
99451170	其他机械费	%	0.5		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	172.8	5.88
2	间接费	%	8.5	178.67	15.19
3	利润	%	7.	193.86	13.57
4	主要材料价差	元			18.99
04010005	水泥 42.5R	t	0.082	224.12	18.29
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.265	2.63	0.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	226.42	20.38
	合计	%	100.	246.79	246.79

建筑工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 沥青松木板（厚20mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04395]换 **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			97.46
1.1	基本直接费	元			94.25
1.1.1	人工费	元			17.85
00010005	技工	工日	0.201	60.9	12.24
00010006	普工	工日	0.086	65.1	5.61
1.1.2	材料费	元			76.38
05030391	板枋材	m3	0.022	1212.69	26.68
13310056	沥青 公路用	t	0.012	3725.09	46.19
34110001	木柴	t	0.004	655.	2.75
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			0.03
99063031	胶轮车	台班	0.006	4.75	0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	94.25	3.2
2	间接费	%	8.5	97.46	8.28
3	利润	%	7.	105.74	7.4
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	113.14	10.18
	合计	%	100.	123.32	123.32

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 信息管理系统及安全监测设备安装 安全监测设备　　**单价编号：**

定额编号： [Y07054]　　**项目单位：** 项

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10154.5
1.1	基本直接费	元			9754.56
1.1.1	人工费	元			5335.2
1.1.2	材料费	元			1624.32
1.1.3	装置性材料费	元			1533.6
1.1.4	机械费	元			1261.44
1.2	其他直接费	%	4.1	9754.63	399.94
2	间接费	%	70.	5335.2	3734.64
3	利润	%	7.	13889.14	972.24
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	14861.33	1337.52
	合计	%	100.	16198.9	16198.9
7	设备费	元			43200.
TC3200002	信息管理系统及安全监测设备 安全监测设备	项	1.	43200.	43200.

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 围堰土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03135]换 **项目单位：** m3

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4.27
1.1	基本直接费	元			4.13
1.1.1	人工费	元			1.44
00010005	技工	工日		60.9	0.02
00010006	普工	工日	0.022	65.1	1.42
1.1.2	材料费	元			0.38
81010001	零星材料费	%	10.		0.38
1.1.3	机械费	元			2.32
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	637.2	0.51
99021026	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	0.002	550.57	0.94
99021031	轮胎碾 重量9～16t	台班	0.002	166.98	0.28
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5～7t	台班	0.001	418.95	0.34
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.002	135.57	0.23
99451170	其他机械费	%	1.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.13	0.14
2	间接费	%	8.5	4.27	0.36
3	利润	%	7.	4.63	0.32
4	主要材料价差	元			0.41
99450681	柴油（机械用）	kg	0.156	2.63	0.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5.37	0.48
	合计	%	100.	5.85	5.85

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 编织袋装土围堰（利用料）　　**单价编号：**

定额编号： [Y10033]　　**项目单位：** m3

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			60.9
1.1	基本直接费	元			58.9
1.1.1	人工费	元			44.15
00010005	技工	工日	0.014	60.9	0.83
00010006	普工	工日	0.665	65.1	43.32
1.1.2	材料费	元			14.75
02190210	编织袋	个	29.2	0.5	14.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.15
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	58.9	2.
2	间接费	%	9.5	60.9	5.79
3	利润	%	7.	66.69	4.67
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	71.35	6.42
	合计	%	100.	77.78	77.78

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土工膜　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y10009]　　　　**项目单位：** m2

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			19.68
1.1	基本直接费	元			19.03
1.1.1	人工费	元			4.75
00010005	技工	工日	0.022	60.9	1.33
00010006	普工	工日	0.053	65.1	3.42
1.1.2	材料费	元			14.28
02090242	复合土工膜	㎡	1.18	11.	12.98
14410693	工程胶	kg	0.05	15.	0.75
81010015	其他材料费	%	4.		0.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	19.03	0.65
2	间接费	%	9.5	19.68	1.87
3	利润	%	7.	21.55	1.51
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	23.06	2.08
	合计	%	100.	25.13	25.13

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 堰体拆除（弃渣2km） **单价编号：**

定额编号： [Y01178]换 **项目单位：** m3

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10.01
1.1	基本直接费	元			9.68
1.1.1	人工费	元			0.46
00010006	普工	工日	0.007	65.1	0.46
1.1.2	材料费	元			0.37
81010001	零星材料费	%	4.		0.37
1.1.3	机械费	元			8.85
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	904.44	1.63
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	537.55	0.43
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.014	485.07	6.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9.68	0.33
2	间接费	%	7.5	10.01	0.75
3	利润	%	7.	10.76	0.75
4	主要材料价差	元			2.13
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.81	2.63	2.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.65	1.23
	合计	%	100.	14.88	14.88

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 泥结石路面（厚150mm） **单价编号：**

定额编号： [Y10051]扩 **项目单位：** m2

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			20.76
1.1	基本直接费	元			20.08
1.1.1	人工费	元			3.53
00010005	技工	工日	0.022	60.9	1.35
00010006	普工	工日	0.034	65.1	2.19
1.1.2	材料费	元			15.76
04050051	碎石	m3	0.174	75.	13.05
04070045	石屑	m3	0.017	96.84	1.65
04090090	黏土	m3	0.044	20.39	0.91
81010015	其他材料费	%	1.		0.16
1.1.3	机械费	元			0.79
99021038	压路机 内燃 重量12～15t	台班	0.002	454.99	0.77
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	20.08	0.68
2	间接费	%	9.5	20.76	1.97
3	利润	%	7.	22.74	1.59
4	主要材料价差	元			16.36
04050051	碎石	m3	0.174	93.2	16.22
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.055	2.63	0.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	40.69	3.66
	合计	%	100.	44.35	44.35

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 泥结石路面拆除（弃渣5km） **单价编号：**

定额编号： [Y02399]扩 **项目单位：** m3

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			26.53
1.1	基本直接费	元			25.66
1.1.1	人工费	元			1.22
00010006	普工	工日	0.019	65.1	1.22
1.1.2	材料费	元			0.5
81010001	零星材料费	%	2.		0.5
1.1.3	机械费	元			23.94
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.005	904.44	4.16
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	782.25	1.8
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.05	358.21	17.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	25.66	0.87
2	间接费	%	10.5	26.53	2.79
3	利润	%	7.	29.32	2.05
4	主要材料价差	元			6.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	2.546	2.63	6.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	38.07	3.43
	合计	%	100.	41.5	41.5

安装工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（工程部分）

项目名称： 土方回填（外购粘土） **单价编号：**

定额编号： [Y03138]换 **项目单位：** m3

型号规格：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.84
1.1	基本直接费	元			11.45
1.1.1	人工费	元			3.32
00010005	技工	工日	0.003	60.9	0.16
00010006	普工	工日	0.049	65.1	3.16
1.1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	3.		0.33
1.1.3	机械费	元			7.8
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.004	904.44	3.98
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.028	135.57	3.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11.45	0.39
2	间接费	%	8.5	11.84	1.01
3	利润	%	7.	12.85	0.9
4	主要材料价差	元			0.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.328	2.63	0.86
5	未计价材料费	元			31.81
TC204800017	外购土料	m3	1.56	20.39	31.81
6	税金	%	9.	46.42	4.18
	合计	%	100.	50.6	50.6

陆丰市第一批中小河流治理工程
（东河治理工程）

施工图预算

（水土保持工程部分）

水土保持工程总预算表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）　　单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
一	第一部分 工程措施	101.14				101.14
1	一 防洪排导工程	32.39				32.39
2	二 土地整治工程	68.75				68.75
二	第二部分 植物措施			9.93		9.93
1	一 植物防护工程			9.93		9.93
三	第三部分 监测措施	14.				14.
1	一 水土保持监测	14.				14.
四	第四部分 施工临时工程	30.17				30.17
1	一 临时防护工程	29.06				29.06
2	其他临时工程费	1.11				1.11
五	第五部分 独立费用					
1	建设单位管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	科研勘测设计费					
I	一至五部分合计	145.31		9.93		155.24
II	基本预备费					
III	价差预备费					
IV	水土保持设施补偿费					
	静态投资(I+II+IV)					155.24
	总投资(I+II+III+IV)					155.24

水土保持工程预算表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 工程措施				1011378.09	
	一 防洪排导工程				323928.09	
	一)截(排)水工程				323928.09	
1	排水沟土方开挖	m3	907.2	5.85	5307.12	[Y01161]
2	排水沟M7.5水泥砂浆砌砖	m3	547.2	486.78	266366.02	[Y03108]
3	M10水泥砂浆抹面	m2	2359.14	22.15	52254.95	[Y03111]
	二 土地整治工程				687450.	
	一)表土剥离和回覆				687450.	
1	表土剥离	m2	75000.	1.22	91500.	[Y01013]
2	表土回填	m3实方	15000.	39.73	595950.	[Y03119]
	第二部分 植物措施				99261.8	
	一 植物防护工程				99261.8	
	一)植草、植树				99261.8	
1	全面整地	m2	79200.	0.12	9504.	[Y09154]
2	乔木	株	2083.	16.04	33411.32	[Y09039]
3	灌木	株	4167.	7.44	31002.48	[Y09035]
4	撒播草籽	m2	79200.	0.32	25344.	[Y09027]
	第三部分 监测措施				140000.	
	一 水土保持监测				140000.	
	一)水土保持监测				140000.	
1	水土保持监测	项	14.	10000.	140000.	
	第四部分 施工临时工程				290629.84	
	一 临时防护工程				290629.84	
	一)临时拦挡工程				1864.8	
1	草袋挡墙	m3堰体方	20.	78.32	1566.4	[Y10033]
2	草袋挡墙拆除	m3堰体方	20.	14.92	298.4	[Y10036]
	二)苫盖防护				279000.	
1	塑料薄膜	m2	75000.	3.72	279000.	[Y10014]
	三)临时排水				3867.07	
1	排水沟土方开挖	m3	189.07	6.37	1204.38	[Y01161]

水土保持工程预算表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	排水沟M7.5水泥砂浆砌砖	m3	5.47	486.78	2662.69	[Y03108]
	四)临时沉砂池				5897.97	
1	沉沙池土方开挖	m3	3.18	6.37	20.26	[Y01161]
2	土方回填(利用料)	m3实方	192.25	16.6	3191.35	[Y03142]
3	砌砖拆除	m3	7.48	49.65	371.38	[Y02359];[Y02395]
4	沉砂池M7.5水泥砂浆砌砖	m3	2.1	486.78	1022.24	[Y03108]
5	M10水泥砂浆抹面	m2	53.98	22.15	1195.66	[Y03111]
6	碎石垫层	m3	0.37	262.38	97.08	[Y03002]
	其他临时工程费	元	1110639.89	0.01	11106.4	
	合　计	元			1552376.13	

施工机械台班费汇总表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）　　单位：元

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其　中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	挖掘机 液压 斗容0.6m3	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
2	挖掘机 液压 斗容1m3	964.44	402.69	561.75	181.8				379.95	
3	推土机 功率55kW	554.41	171.16	383.25	181.8				201.45	
4	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
5	拖拉机 履带式 功率37kW	254.67	36.27	218.4	90.9				127.5	
6	蛙式夯实机 功率2.8kW	195.57	6.89	188.68	181.8			6.88		
7	混凝土搅拌机 出料0.25m3	125.24	22.51	102.73	90.9			11.83		
8	混凝土搅拌机 出料0.4m3	153.74	39.19	114.55	90.9			23.65		
9	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
10	胶轮车	5.42	5.42							

主要工程量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 工程措施	75907.2		15000.					
	一 防洪排导工程	907.2							
	二 土地整治工程	75000.		15000.					
	第四部分 施工临时工程	192.25		192.62					
	一 临时防护工程	192.25		192.62					
	合　计	76099.45		15192.62					

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	其他人工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼(m3)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
	第一部分 工程措施	733.852	661.85		46.477					199.962	588.074	6.464	
	一 防洪排导工程	423.352	490.85		46.477					199.962	325.574	0.169	
	二 土地整治工程	310.5	171.								262.5	6.295	
	第二部分 植物措施	15.043	147.504									0.255	
	一 植物防护工程	15.043	147.504									0.255	
	第三部分 监测措施												
	一 水土保持监测												
	第四部分 施工临时工程	245.218	723.891		0.778				0.392	3.311	74.265	0.048	
	一 临时防护工程	245.218	723.891		0.778				0.392	3.311	74.265	0.048	
	合　计	994.113	1533.246		47.255				0.392	203.273	662.338	6.768	

混凝土材料单价计算表

工程名称：　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

编号	混凝土标号,水泥强度等级,级配	预 算 量						单价(元)
		水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	252.84		1.12			280.	148.85
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	275.2		1.11			280.	154.91

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 排水沟土方开挖 **单价编号：** 060101001001

定额编号： [Y01161] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4.24
1.1	基本直接费	元			4.1
1.1.1	人工费	元			1.39
00010006	普工	工日	0.021	65.1	1.39
1.1.2	材料费	元			0.3
81010001	零星材料费	%	8.		0.3
1.1.3	机械费	元			2.41
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.003	964.44	2.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.1	0.14
2	间接费	%	7.501	4.24	0.32
3	利润	%	7.	4.56	0.32
4	主要材料价差	元			0.49
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.186	2.63	0.49
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5.37	0.48
	合计	%	100.	5.85	5.85

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 排水沟M7.5水泥砂浆砌砖　　**单价编号：** 060101001002

定额编号： [Y03108]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.96
1.1	基本直接费	元			329.75
1.1.1	人工费	元			86.26
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.03
00010006	普工	工日	0.603	65.1	39.23
1.1.2	材料费	元			240.38
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.54	373.58	201.73
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	148.85	33.94
81010015	其他材料费	%	2.		4.71
1.1.3	机械费	元			3.1
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.022	125.24	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	329.74	11.21
2	间接费	%	8.5	340.96	28.98
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			50.75
04030005	砂	m3	0.255	149.08	38.07
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.22	12.92
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	446.58	40.19
	合计	%	100.	486.78	486.78

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： M10水泥砂浆抹面　　**单价编号：** 060101001003

定额编号： [Y03111]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.03
1.1	基本直接费	元			12.6
1.1.1	人工费	元			8.61
00010005	技工	工日	0.052	90.9	4.7
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.91
1.1.2	材料费	元			3.85
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.023	154.91	3.56
81010015	其他材料费	%	8.		0.29
1.1.3	机械费	元			0.14
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	153.74	0.09
99063031	胶轮车	台班	0.009	5.42	0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.6	0.43
2	间接费	%	8.5	13.03	1.11
3	利润	%	7.	14.14	0.99
4	主要材料价差	元			5.2
04030005	砂	m3	0.026	149.08	3.81
04010010	水泥 42.5R	kg	6.33	0.22	1.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20.32	1.83
	合计	%	100.	22.15	22.15

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 表土剥离　　**单价编号：** 060402001001

定额编号： [Y01013]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			0.87
1.1	基本直接费	元			0.84
1.1.1	人工费	元			0.05
00010006	普工	工日	0.001	65.1	0.05
1.1.2	材料费	元			0.12
81010001	零星材料费	%	17.		0.12
1.1.3	机械费	元			0.67
99021015	推土机 功率55kW	台班	0.001	554.41	0.67
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	0.84	0.03
2	间接费	%	7.501	0.87	0.07
3	利润	%	7.	0.93	0.07
4	主要材料价差	元			0.12
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.047	2.63	0.12
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1.12	0.1
	合计	%	100.	1.22	1.22

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 表土回填　　**单价编号：** 060101001004

定额编号： [Y03119]换　　**项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3.58
1.1	基本直接费	元			3.46
1.1.1	人工费	元			0.49
00010005	技工	工日		90.9	0.01
00010006	普工	工日	0.007	65.1	0.48
1.1.2	材料费	元			0.26
81010001	零星材料费	%	8.		0.26
1.1.3	机械费	元			2.72
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.003	842.25	2.44
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.001	195.57	0.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3.46	0.12
2	间接费	%	8.499	3.58	0.3
3	利润	%	7.	3.89	0.27
4	主要材料价差	元			0.48
99450681	柴油（机械用）	kg	0.183	2.63	0.48
5	未计价材料费	元			31.81
204800001	外购土料	m3	1.56	20.39	31.81
6	税金	%	9.	36.45	3.28
	合计	%	100.	39.73	39.73

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 全面整地　　**单价编号：** 060801001001

定额编号： [Y09154]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			0.09
1.1	基本直接费	元			0.09
1.1.1	人工费	元			0.02
00010006	普工	工日		65.1	0.02
1.1.2	材料费	元			0.04
32270020	有机肥	m3		335.	0.03
81010015	其他材料费	%	13.		
1.1.3	机械费	元			0.03
99021023	拖拉机 履带式 功率37kW	台班		254.67	0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	0.09	
2	间接费	%	6.5	0.09	0.01
3	利润	%	7.	0.09	0.01
4	主要材料价差	元			0.01
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.003	2.63	0.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	0.11	0.01
	合计	%	100.	0.12	0.12

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 乔木　　**单价编号：** 060804002001

定额编号： [Y09039]　　**项目单位：** 株

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12.91
1.1	基本直接费	元			12.49
1.1.1	人工费	元			1.77
00010005	技工	工日		90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.026	65.1	1.73
1.1.2	材料费	元			10.72
32010161	乔木	株	1.05	10.	10.5
34110010	水	m3	0.012	0.7	0.01
81010015	其他材料费	%	2.		0.21
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.49	0.42
2	间接费	%	6.5	12.91	0.84
3	利润	%	7.	13.75	0.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14.72	1.32
	合计	%	100.	16.04	16.04

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 灌木　　**单价编号：** 060804001001

定额编号： [Y09035]　　**项目单位：** 株

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.99
1.1	基本直接费	元			5.79
1.1.1	人工费	元			0.44
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.41
1.1.2	材料费	元			5.36
32030061	灌木	株	1.05	5.	5.25
34110010	水	m3	0.003	0.7	
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5.79	0.2
2	间接费	%	6.499	5.99	0.39
3	利润	%	7.	6.38	0.45
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6.83	0.61
	合计	%	100.	7.44	7.44

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 撒播草籽　　**单价编号：** 060801003001

定额编号： [Y09027]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			0.25
1.1	基本直接费	元			0.25
1.1.1	人工费	元			0.04
00010005	技工	工日		90.9	
00010006	普工	工日	0.001	65.1	0.04
1.1.2	材料费	元			0.2
32320110	草籽	kg	0.004	43.	0.19
81010015	其他材料费	%	5.		0.01
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	0.25	0.01
2	间接费	%	6.5	0.25	0.02
3	利润	%	7.	0.27	0.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	0.29	0.03
	合计	%	100.	0.32	0.32

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 草袋挡墙　　　　**单价编号：** 061501001001

定额编号： [Y10033]　　　　**项目单位：** m3堰体方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			61.32
1.1	基本直接费	元			59.31
1.1.1	人工费	元			44.56
00010005	技工	工日	0.014	90.9	1.24
00010006	普工	工日	0.665	65.1	43.32
1.1.2	材料费	元			14.75
02190210	编织袋	个	29.2	0.5	14.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.15
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	59.31	2.02
2	间接费	%	9.5	61.32	5.83
3	利润	%	7.	67.15	4.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	71.85	6.47
	合计	%	100.	78.32	78.32

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 草袋挡墙拆除　　**单价编号：** 061501001002

定额编号： [Y10036]　　**项目单位：** m3堰体方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.68
1.1	基本直接费	元			11.3
1.1.1	人工费	元			11.3
00010005	技工	工日	0.003	90.9	0.31
00010006	普工	工日	0.169	65.1	10.99
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11.3	0.38
2	间接费	%	9.5	11.68	1.11
3	利润	%	7.	12.79	0.9
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.69	1.23
	合计	%	100.	14.92	14.92

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 塑料薄膜　　**单价编号：** 061502002001

定额编号： [Y10014]　　**项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2.91
1.1	基本直接费	元			2.82
1.1.1	人工费	元			0.86
00010005	技工	工日	0.003	90.9	0.27
00010006	普工	工日	0.009	65.1	0.59
1.1.2	材料费	元			1.96
02090090	塑料薄膜	m²	1.14	1.7	1.94
81010015	其他材料费	%	1.		0.02
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2.81	0.1
2	间接费	%	9.5	2.91	0.28
3	利润	%	7.	3.19	0.22
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3.41	0.31
	合计	%	100.	3.72	3.72

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 排水沟土方开挖　　**单价编号：** 060101001005

定额编号： [Y01161]换　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4.68
1.1	基本直接费	元			4.52
1.1.1	人工费	元			1.39
00010006	普工	工日	0.021	65.1	1.39
1.1.2	材料费	元			0.33
81010001	零星材料费	%	8.		0.33
1.1.3	机械费	元			2.8
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.004	756.91	2.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.52	0.15
2	间接费	%	7.5	4.68	0.35
3	利润	%	7.	5.03	0.35
4	主要材料价差	元			0.46
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.176	2.63	0.46
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5.84	0.53
	合计	%	100.	6.37	6.37

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 排水沟M7.5水泥砂浆砌砖　　**单价编号：** 060101001006

定额编号： [Y03108]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.96
1.1	基本直接费	元			329.75
1.1.1	人工费	元			86.26
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.03
00010006	普工	工日	0.603	65.1	39.23
1.1.2	材料费	元			240.38
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.54	373.58	201.73
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	148.85	33.94
81010015	其他材料费	%	2.		4.71
1.1.3	机械费	元			3.1
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.022	125.24	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	329.74	11.21
2	间接费	%	8.5	340.96	28.98
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			50.75
04030005	砂	m3	0.255	149.08	38.07
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.22	12.92
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	446.58	40.19
	合计	%	100.	486.78	486.78

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 沉沙池土方开挖　　**单价编号：** 060101001007

定额编号： [Y01161]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4.68
1.1	基本直接费	元			4.52
1.1.1	人工费	元			1.39
00010006	普工	工日	0.021	65.1	1.39
1.1.2	材料费	元			0.34
81010001	零星材料费	%	8.		0.34
1.1.3	机械费	元			2.8
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.004	756.91	2.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4.52	0.15
2	间接费	%	7.5	4.68	0.35
3	利润	%	7.	5.03	0.35
4	主要材料价差	元			0.46
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.176	2.63	0.46
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5.84	0.53
	合计	%	100.	6.37	6.37

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 土方回填(利用料) **单价编号：** 060101001012

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3实方

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.12
1.1	基本直接费	元			12.69
1.1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.6
81010001	零星材料费	%	5.		0.6
1.1.3	机械费	元			5.63
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	195.57	5.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.69	0.43
2	间接费	%	8.5	13.12	1.12
3	利润	%	7.	14.24	1.
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	15.23	1.37
	合计	%	100.	16.6	16.6

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 砌砖拆除　　**单价编号：** 060101001011

定额编号： [Y02359];[Y02395]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			34.21
1.1	基本直接费	元			33.08
1.1.1	人工费	元			10.11
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.36
00010006	普工	工日	0.15	65.1	9.75
1.1.2	材料费	元			0.81
81010001	零星材料费	%	3.		0.81
1.1.3	机械费	元			22.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.012	964.44	11.96
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.021	388.21	8.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	33.08	1.12
2	间接费	%	10.5	34.21	3.59
3	利润	%	7.	37.8	2.65
4	主要材料价差	元			5.11
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.942	2.63	5.11
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	45.55	4.1
	合计	%	100.	49.65	49.65

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 沉砂池M7.5水泥砂浆砌砖　　**单价编号：** 060101001008

定额编号： [Y03108]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.96
1.1	基本直接费	元			329.75
1.1.1	人工费	元			86.26
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.03
00010006	普工	工日	0.603	65.1	39.23
1.1.2	材料费	元			240.38
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.54	373.58	201.73
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	148.85	33.94
81010015	其他材料费	%	2.		4.71
1.1.3	机械费	元			3.1
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.022	125.24	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	329.74	11.21
2	间接费	%	8.5	340.96	28.98
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			50.75
04030005	砂	m3	0.255	149.08	38.07
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.22	12.92
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	446.58	40.19
	合计	%	100.	486.78	486.78

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： M10水泥砂浆抹面 **单价编号：** 060101001009

定额编号： [Y03111] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.03
1.1	基本直接费	元			12.6
1.1.1	人工费	元			8.61
00010005	技工	工日	0.052	90.9	4.7
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.91
1.1.2	材料费	元			3.85
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.023	154.91	3.56
81010015	其他材料费	%	8.		0.29
1.1.3	机械费	元			0.14
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	153.74	0.09
99063031	胶轮车	台班	0.009	5.42	0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.6	0.43
2	间接费	%	8.5	13.03	1.11
3	利润	%	7.	14.14	0.99
4	主要材料价差	元			5.2
04030005	砂	m3	0.026	149.08	3.81
04010010	水泥 42.5R	kg	6.33	0.22	1.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20.32	1.83
	合计	%	100.	22.15	22.15

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（水土保持工程部分）

项目名称： 碎石垫层　　**单价编号：** 060101001010

定额编号： [Y03002]调　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			122.25
1.1	基本直接费	元			118.23
1.1.1	人工费	元			37.93
00010005	技工	工日	0.012	90.9	1.06
00010006	普工	工日	0.566	65.1	36.88
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	118.23	4.02
2	间接费	%	8.5	122.25	10.39
3	利润	%	7.	132.64	9.28
4	主要材料价差	元			98.79
04050051	碎石	m3	1.06	93.2	98.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	240.72	21.66
	合计	%	100.	262.38	262.38

陆丰市第一批中小河流治理工程
（东河治理工程）

施工图预算

（环境保护工程部分）

环境保护工程总预算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	工程或费用名称	建筑工程措施费(元)	植物工程措施费(元)	仪器设备及安装费(元)	非工程措施费(元)	独立费用(元)	合计(元)	所占比例(%)
一	第二部分 环境监测措施		67200.				67200.	52.10%
1	一 监测		67200.				67200.	52.10%
二	第四部分 环境保护临时措施				61776.39		61776.39	47.90%
1	一 废污水处理				44256.39		44256.39	34.31%
2	三 噪声防治				2400.		2400.	1.86%
3	四 固体废物处理				1120.		1120.	0.87%
4	五 环境空气质量控制				10000.		10000.	7.75%
5	六 人群健康保护				4000.		4000.	3.10%
三	第五部分 独立费用							
1	建设单位管理费							
2	招标业务费							
3	生产准备费							
4	经济技术咨询费							
5	环境工程监理费							
6	工程造价咨询服务费							
7	科研勘测设计费							
	一至五部分合计		67200.		61776.39		128976.39	100.00%
	基本预备费							
	静态投资						128976.39	100.00%

环境保护工程预算表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费	
	第二部分 环境监测措施						67200.	
	一 监测						67200.	
	一)水质监测						14400.	
1	水质监测	点次	24.		600.		14400.	
	二)大气监测						28800.	
1	大气监测	点次	24.		1200.		28800.	
	三)噪声监测						24000.	
1	噪声监测	点次	24.		1000.		24000.	
	第四部分 环境保护临时措施						61776.39	
	一 废污水处理						44256.39	
	一)沉沙池						6583.63	
1	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	39.55		13.		514.15	[Y01176]
2	土方回填（利用开挖料）	m3	26.29		16.6		436.41	[Y03142]
3	M7.5浆砌MU10灰砂砖	m3	2.85		486.78		1387.32	[Y03108]
4	1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm）	m2	43.99		27.38		1204.45	[Y03111]
5	C30混凝土底板（厚200mm）	m3	1.64		683.59		1121.09	[Y04021]
6	C15混凝土垫层（厚100mm）	m3	0.94		648.34		609.44	[Y04111]
7	Φ250PVC进、出水管（1MPa）	m	1.05		148.03		155.43	[Y10028]
8	钢筋	t	0.15		6788.87		1018.33	[Y04234]
9	模板	t	2.34		58.55		137.01	[Y05001]
	二)隔油池						17782.98	
1	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	148.88		13.		1935.44	[Y01176]
2	土方回填（利用开挖料）	m3	126.32		16.6		2096.91	[Y03142]
3	M7.5浆砌MU10灰砂砖	m3	7.48		486.78		3641.11	[Y03108]

环境保护工程预算表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费	
4	1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm）	m2	57.25		27.38		1567.51	[Y03111]
5	C30混凝土底板（厚200mm）	m3	1.69		683.59		1155.27	[Y04021]
6	C30混凝土梁	m3	2.19		728.67		1595.79	[Y04100]
7	进、出水管外包C30混凝土	m3	0.09		780.06		70.21	[Y04122]
8	通气管外包C30混凝土	m3	0.03		780.06		23.4	[Y04122]
9	C30混凝土现浇盖板（厚100mm）	m3	0.26		712.4		185.22	[Y04101]
10	C30混凝土井盖基座	m3	0.11		780.06		85.81	[Y04122]
11	C15混凝土垫层（厚100mm）	m3	0.97		648.34		628.89	[Y04111]
12	C30混凝土闸槽	m3	0.01		780.06		7.8	[Y04122]
13	预制C30混凝土泄水板	m3	0.04		1548.76		61.95	[Y04191];[Y04166]
14	DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg 带防盗）	套	2.		354.09		708.18	D5-3-306
15	钢筋	t	0.42		6788.87		2851.33	[Y04234]
16	模板	t	17.18		58.55		1005.89	[Y05001]
17	Φ150PVC进、出水管（1MPa）	m	2.		60.56		121.12	[Y10028]
18	Φ110PVC通气管（1MPa）	m	1.2		34.29		41.15	[Y10027]
	三)化粪池						19889.78	
1	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	145.15		13.		1886.95	[Y01176]
2	土方回填（利用开挖料）	m3	120.01		16.6		1992.17	[Y03142]
3	M7.5浆砌MU10灰砂砖	m3	8.67		486.78		4220.38	[Y03108]
4	1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm）	m2	53.8		27.38		1473.04	[Y03111]
5	C30混凝土底板（厚200mm）	m3	2.01		683.59		1374.02	[Y04021]
6	C30混凝土梁	m3	2.73		728.67		1989.27	[Y04100]
7	进、出水管外包C30混凝土	m3	0.11		780.06		85.81	[Y04122]
8	通气管外包C30混凝土	m3	0.03		780.06		23.4	[Y04122]

环境保护工程预算表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

<table>
<tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">各级工程或费用名称</th><th rowspan="2">单位</th><th rowspan="2">数量</th><th colspan="2">单价(元)</th><th colspan="2">合计(元)</th><th rowspan="2">采用定额</th></tr>
<tr><th>设备费</th><th>建筑安装费</th><th>设备费</th><th>建筑安装费</th></tr>
<tr><td>9</td><td>C30混凝土现浇盖板（厚100mm）</td><td>m3</td><td>0.3</td><td></td><td>712.4</td><td></td><td>213.72</td><td>[Y04101]</td></tr>
<tr><td>10</td><td>C30混凝土井盖基座</td><td>m3</td><td>0.11</td><td></td><td>780.06</td><td></td><td>85.81</td><td>[Y04122]</td></tr>
<tr><td>11</td><td>C15混凝土垫层（厚100mm）</td><td>m3</td><td>1.15</td><td></td><td>648.34</td><td></td><td>745.59</td><td>[Y04111]</td></tr>
<tr><td>12</td><td>DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg 带防盗）</td><td>套</td><td>2.</td><td></td><td>354.09</td><td></td><td>708.18</td><td>D5-3-306</td></tr>
<tr><td>13</td><td>钢筋</td><td>t</td><td>0.53</td><td></td><td>6788.87</td><td></td><td>3598.1</td><td>[Y04234]</td></tr>
<tr><td>14</td><td>模板</td><td>t</td><td>20.63</td><td></td><td>58.55</td><td></td><td>1207.89</td><td>[Y05001]</td></tr>
<tr><td>15</td><td>φ150PVC进、出水管（1MPa）</td><td>m3</td><td>4.</td><td></td><td>60.56</td><td></td><td>242.24</td><td>[Y10028]</td></tr>
<tr><td>16</td><td>φ110PVC通气管（1MPa）</td><td>m3</td><td>1.26</td><td></td><td>34.29</td><td></td><td>43.21</td><td>[Y10027]</td></tr>
<tr><td></td><td>三 噪声防治</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2400.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一)隔声控制</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2400.</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>施工期噪声控制</td><td>人</td><td>80.</td><td></td><td>30.</td><td></td><td>2400.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>四 固体废物处理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1120.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>二)垃圾清运</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1120.</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>施工期生活垃圾处理费</td><td>t</td><td>14.</td><td></td><td>80.</td><td></td><td>1120.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>五 环境空气质量控制</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10000.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一)降尘措施</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10000.</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>降尘措施</td><td>年</td><td>1.</td><td></td><td>10000.</td><td></td><td>10000.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>六 人群健康保护</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4000.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>二)卫生防疫</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4000.</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>施工期卫生防疫</td><td>人</td><td>80.</td><td></td><td>50.</td><td></td><td>4000.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>合　计</td><td>元</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>128976.39</td><td></td></tr>
</table>

主要材料预算价格汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）　　单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其　　中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋（综合）	t	4186.37				
2	水泥 42.5R	kg	0.52				
3	砂	m3	214.08				
4	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3	497.41				
5	纯混凝土C15 二级配 42.5R（商品）	m3	462.23				
6	汽油（机械用）	kg	9.32				
7	柴油（机械用）	kg	7.73				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分） 单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	0.91	
5	型钢	kg	4.2	
6	铁丝	kg	5.2	
7	电焊条	kg	6.2	
8	铁件	kg	5.2	
9	预埋铁件	kg	5.2	
10	标准砖 240×115×53	千块	373.58	
11	板枋材	m3	1212.69	
12	防水粉	kg	2.8	
13	塑料管 DN110	m	22.22	
14	塑料管 DN150	m	41.48	
15	塑料管 DN250	m	105.78	
16	圆木	m3	1449.	
17	水	m3	0.7	
18	风	m3	0.16	
19	标准钢模板	kg	4.5	
20	卡扣件	kg	5.4	
21	井环盖、井座	套	241.59	
22	零星材料费	%		
23	其他材料费	%		
24	电（机械用）	kw.h	0.55	
25	水（机械用）	m3	0.7	
26	其他材料费	元	1.	
27	其他机械费	%		
28	预制C30混凝土泄水板（商品）	m3	950.	
29	构件运输	m3	17.68	

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）　　单位：元

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其　中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	挖掘机 液压 斗容1m3	964.44	402.69	561.75	181.8				379.95	
2	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
3	蛙式夯实机 功率2.8kW	195.57	6.89	188.68	181.8			6.88		
4	混凝土搅拌机 出料0.25m3	125.24	22.51	102.73	90.9			11.83		
5	混凝土搅拌机 出料0.4m3	153.74	39.19	114.55	90.9			23.65		
6	振动器 插入式 功率1.1KW	10.26	8.94	1.32				1.32		
7	振动器 平板式 功率2.2KW	10.23	7.43	2.81				2.81		
8	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	144.81	3.73	141.08		129.6	11.48			
9	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
10	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
11	胶轮车	5.42	5.42							
12	塔式起重机 起重量10t	625.85	343.13	282.73	181.8			100.93		
13	汽车起重机 起重量5t	441.16	126.25	314.91	181.8					133.11
14	汽车起重机 起重量16t	786.67	349.87	436.8	181.8				255.	
15	电焊机 交流 25～30kVA	36.07	4.17	31.9				31.9		
16	对焊机 电阻型 150kVA	293.51	26.39	267.12	90.9			176.22		
17	钢筋弯曲机 直径6～40mm	121.37	13.97	107.4	90.9			16.5		

施工机械台班费汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）　　单位：元

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.16元/m3	0.7元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
18	钢筋切断机 功率20kW	157.54	19.34	138.2	90.9			47.3		
19	钢筋调直机 功率4～14kW	139.78	29.08	110.7	90.9			19.8		

主要工程量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第四部分 环境保护临时措施	333.58		272.62	14.35	40.15	1.1		
	一 废污水处理	333.58		272.62	14.35	40.15	1.1		
	合　计	333.58		272.62	14.35	40.15	1.1		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	其他人工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼(m3)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
1	水质监测												
2	大气监测												
3	噪声监测												
4	土方开挖（就近堆放，用于回填）	0.755	0.281									0.029	
5	土方回填（利用开挖料）	1.522	2.595								9.464		
6	M7.5浆砌MU10灰砂砖	1.539	1.717		0.164					0.728	1.379		
7	1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm）	2.301	2.644		0.472					1.093	1.135		
8	C30混凝土底板（厚200mm）	0.648	0.432								0.465		
9	C15混凝土垫层（厚100mm）	0.393	0.262								0.315		
10	Φ250PVC进、出水管（1MPa）		0.05										
11	钢筋	1.363	0.489			0.153					10.174		
12	模板	0.562	0.135								0.631		0.001
13	土方开挖（就近堆放，用于回填）	2.844	1.057									0.11	
14	土方回填（利用开挖料）	7.314	12.468								45.475		
15	M7.5浆砌MU10灰砂砖	4.038	4.507		0.431					1.91	3.618		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
16	1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm）	2.994	3.441		0.615					1.422	1.477		
17	C30混凝土底板（厚200mm）	0.668	0.445								0.479		
18	C30混凝土梁	1.424	0.733								0.531		
19	进、出水管外包C30混凝土	0.087	0.037								0.016		
20	通气管外包C30混凝土	0.029	0.012								0.005		
21	C30混凝土现浇盖板（厚100mm）	0.151	0.062								0.134		
22	C30混凝土井盖基座	0.106	0.045								0.02		
23	C15混凝土垫层（厚100mm）	0.406	0.27								0.326		
24	C30混凝土闸槽	0.01	0.004								0.002		
25	预制C30混凝土泄水板	0.025	0.019							0.001			
26	DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg带防盗）												
27	钢筋	3.818	1.369			0.428					28.487		0.001
28	模板	4.123	0.99								4.632		0.005
29	Φ150PVC进、出水管（1MPa）		0.096										
30	Φ110PVC通气管（1MPa）		0.057										

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	其他人工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼(m3)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
31	土方开挖（就近堆放，用于回填）	2.772	1.031									0.107	
32	土方回填（利用开挖料）	6.949	11.845								43.204		
33	M7.5浆砌MU10灰砂砖	4.681	5.225		0.5					2.214	4.194		
34	1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm）	2.814	3.233		0.578					1.336	1.388		
35	C30混凝土底板（厚200mm）	0.794	0.529								0.57		
36	C30混凝土梁	1.775	0.914								0.662		
37	进、出水管外包C30混凝土	0.106	0.045								0.02		
38	通气管外包C30混凝土	0.029	0.012								0.005		
39	C30混凝土现浇盖板（厚100mm）	0.174	0.071								0.155		
40	C30混凝土井盖基座	0.106	0.045								0.02		
41	C15混凝土垫层（厚100mm）	0.481	0.321								0.386		
42	DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg带防盗）												
43	钢筋	4.818	1.728			0.541					35.948		0.001
44	模板	4.951	1.188								5.562		0.007
45	Φ150PVC进、出水管（1MPa）		0.192										

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

序号	项目	技工（工日）	普工（工日）	其他人工（工日）	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼(m3)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw.h)	柴油(t)	汽油(t)
46	Φ110PVC通气管（1MPa）		0.059										
47	施工期噪声控制												
48	施工期生活垃圾处理费												
49	降尘措施												
50	施工期卫生防疫												
合计		67.567	60.657		2.761	1.122				8.704	200.879	0.246	0.014

混凝土材料单价计算表

工程名称：　　陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

编号	混凝土标号,水泥强度等级,级配	预 算 量						单价(元)
		水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m3)	碎石(m3)	外加剂(kg)	水(kg)	
80010362	水泥防水砂浆 1:2	466.98	27.16	1.08			300.	286.55
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	252.84		1.12			280.	148.85
80010420	水泥砂浆 1:2							542.65

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放，用于回填） **单价编号：**

定额编号： [Y01176] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.68
1.1	基本直接费	元			8.4
1.1.1	人工费	元			0.46
00010006	普工	工日	0.007	65.1	0.46
1.1.2	材料费	元			0.32
81010001	零星材料费	%	4.		0.32
1.1.3	机械费	元			7.61
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	964.44	1.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.48
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.014	388.21	5.4
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8.39	0.29
2	间接费	%	7.501	8.68	0.65
3	利润	%	7.	9.33	0.65
4	主要材料价差	元			1.94
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.738	2.63	1.94
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11.92	1.07
	合计	%	100.	13.	13.

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.12
1.1	基本直接费	元			12.69
1.1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.6
81010001	零星材料费	%	5.		0.6
1.1.3	机械费	元			5.63
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	195.57	5.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.69	0.43
2	间接费	%	8.5	13.12	1.12
3	利润	%	7.	14.24	1.
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	15.23	1.37
	合计	%	100.	16.6	16.6

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： M7.5浆砌MU10灰砂砖　　**单价编号：**

定额编号： [Y03108]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.96
1.1	基本直接费	元			329.75
1.1.1	人工费	元			86.26
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.03
00010006	普工	工日	0.603	65.1	39.23
1.1.2	材料费	元			240.38
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.54	373.58	201.73
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	148.85	33.94
81010015	其他材料费	%	2.		4.71
1.1.3	机械费	元			3.1
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.022	125.24	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	329.74	11.21
2	间接费	%	8.5	340.96	28.98
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			50.75
04030005	砂	m3	0.255	149.08	38.07
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.22	12.92
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	446.58	40.19
	合计	%	100.	486.78	486.78

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03111] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			16.41
1.1	基本直接费	元			15.87
1.1.1	人工费	元			8.61
00010005	技工	工日	0.052	90.9	4.7
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.91
1.1.2	材料费	元			7.12
80010362	水泥防水砂浆 1:2	m3	0.023	286.55	6.59
81010015	其他材料费	%	8.		0.53
1.1.3	机械费	元			0.14
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	153.74	0.09
99063031	胶轮车	台班	0.009	5.42	0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.87	0.54
2	间接费	%	8.5	16.41	1.39
3	利润	%	7.	17.8	1.25
4	主要材料价差	元			6.07
04010010	水泥 42.5R	kg	10.741	0.22	2.41
04030005	砂	m3	0.025	149.08	3.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25.12	2.26
	合计	%	100.	27.38	27.38

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土底板（厚200mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04021]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			302.96
1.1	基本直接费	元			293.
1.1.1	人工费	元			53.05
00010005	技工	工日	0.395	90.9	35.91
00010006	普工	工日	0.263	65.1	17.14
1.1.2	材料费	元			238.85
34110010	水	m3	1.092	0.7	0.76
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.09
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.056	10.23	0.57
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	292.99	9.96
2	间接费	%	8.5	302.96	25.75
3	利润	%	7.	328.71	23.01
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	627.15	56.44
	合计	%	100.	683.59	683.59

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C15混凝土垫层（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04111]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			306.31
1.1	基本直接费	元			296.24
1.1.1	人工费	元			56.16
00010005	技工	工日	0.418	90.9	38.01
00010006	普工	工日	0.279	65.1	18.15
1.1.2	材料费	元			238.87
34110010	水	m3	1.12	0.7	0.78
80210660T004	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.2
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.066	10.23	0.67
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	296.24	10.07
2	间接费	%	8.5	306.31	26.04
3	利润	%	7.	332.35	23.26
4	主要材料价差	元			239.2
80210660T004	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	232.23	239.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	594.81	53.53
	合计	%	100.	648.34	648.34

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： Φ250PVC进、出水管（1MPa） **单价编号：**

定额编号： [Y10028]换 **项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			115.91
1.1	基本直接费	元			112.1
1.1.1	人工费	元			3.12
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.12
1.1.2	材料费	元			108.97
17250543B01	塑料管 DN250	m	1.02	105.78	107.9
81010015	其他材料费	%	1.		1.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	112.1	3.81
2	间接费	%	9.5	115.91	11.01
3	利润	%	7.	126.92	8.88
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	135.81	12.22
	合计	%	100.	148.03	148.03

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 钢筋　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4419.63
1.1	基本直接费	元			4274.3
1.1.1	人工费	元			1014.87
00010005	技工	工日	8.83	90.9	802.65
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			102.61
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	625.85	6.26
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	293.51	8.81
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	121.37	10.92
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	157.54	4.73
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	139.78	6.99
99451170	其他机械费	%	2.		2.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4274.41	145.33
2	间接费	%	6.	4419.63	265.18
3	利润	%	7.	4684.86	327.94
4	主要材料价差	元			1215.57
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6228.33	560.55
	合计	%	100.	6788.87	6788.87

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 模板　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			45.11
1.1	基本直接费	元			43.63
1.1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			14.5
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			5.7
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	371.44	0.22
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	441.16	5.03
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.004	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		157.54	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	43.63	1.48
2	间接费	%	8.5	45.11	3.83
3	利润	%	7.	48.95	3.43
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	53.71	4.83
	合计	%	100.	58.55	58.55

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放，用于回填） **单价编号：**

定额编号： [Y01176] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.68
1.1	基本直接费	元			8.4
1.1.1	人工费	元			0.46
00010006	普工	工日	0.007	65.1	0.46
1.1.2	材料费	元			0.32
81010001	零星材料费	%	4.		0.32
1.1.3	机械费	元			7.61
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	964.44	1.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.48
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.014	388.21	5.4
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8.39	0.29
2	间接费	%	7.501	8.68	0.65
3	利润	%	7.	9.33	0.65
4	主要材料价差	元			1.94
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.738	2.63	1.94
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11.92	1.07
	合计	%	100.	13.	13.

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.12
1.1	基本直接费	元			12.69
1.1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.6
81010001	零星材料费	%	5.		0.6
1.1.3	机械费	元			5.63
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	195.57	5.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.69	0.43
2	间接费	%	8.5	13.12	1.12
3	利润	%	7.	14.24	1.
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	15.23	1.37
	合计	%	100.	16.6	16.6

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： M7.5浆砌MU10灰砂砖　　**单价编号：**

定额编号： [Y03108]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.96
1.1	基本直接费	元			329.75
1.1.1	人工费	元			86.26
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.03
00010006	普工	工日	0.603	65.1	39.23
1.1.2	材料费	元			240.38
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.54	373.58	201.73
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	148.85	33.94
81010015	其他材料费	%	2.		4.71
1.1.3	机械费	元			3.1
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.022	125.24	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	329.74	11.21
2	间接费	%	8.5	340.96	28.98
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			50.75
04030005	砂	m3	0.255	149.08	38.07
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.22	12.92
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	446.58	40.19
	合计	%	100.	486.78	486.78

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03111] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			16.41
1.1	基本直接费	元			15.87
1.1.1	人工费	元			8.61
00010005	技工	工日	0.052	90.9	4.7
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.91
1.1.2	材料费	元			7.12
80010362	水泥防水砂浆 1:2	m3	0.023	286.55	6.59
81010015	其他材料费	%	8.		0.53
1.1.3	机械费	元			0.14
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	153.74	0.09
99063031	胶轮车	台班	0.009	5.42	0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.87	0.54
2	间接费	%	8.5	16.41	1.39
3	利润	%	7.	17.8	1.25
4	主要材料价差	元			6.07
04010010	水泥 42.5R	kg	10.741	0.22	2.41
04030005	砂	m3	0.025	149.08	3.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25.12	2.26
	合计	%	100.	27.38	27.38

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土底板（厚200mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04021]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			302.96
1.1	基本直接费	元			293.
1.1.1	人工费	元			53.05
00010005	技工	工日	0.395	90.9	35.91
00010006	普工	工日	0.263	65.1	17.14
1.1.2	材料费	元			238.85
34110010	水	m3	1.092	0.7	0.76
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.09
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.056	10.23	0.57
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	292.99	9.96
2	间接费	%	8.5	302.96	25.75
3	利润	%	7.	328.71	23.01
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	627.15	56.44
	合计	%	100.	683.59	683.59

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土梁　　**单价编号：**

定额编号： [Y04100]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			338.58
1.1	基本直接费	元			327.45
1.1.1	人工费	元			80.89
00010005	技工	工日	0.65	90.9	59.09
00010006	普工	工日	0.335	65.1	21.8
1.1.2	材料费	元			244.83
34110010	水	m3	1.14	0.7	0.8
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	3.		7.13
1.1.3	机械费	元			1.73
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.101	10.26	1.04
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	327.45	11.13
2	间接费	%	8.5	338.58	28.78
3	利润	%	7.	367.36	25.72
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	668.51	60.17
	合计	%	100.	728.67	728.67

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 进、出水管外包C30混凝土　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 通气管外包C30混凝土　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土现浇盖板（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04101] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			325.72
1.1	基本直接费	元			315.01
1.1.1	人工费	元			68.14
00010005	技工	工日	0.58	90.9	52.72
00010006	普工	工日	0.237	65.1	15.42
1.1.2	材料费	元			245.15
34110010	水	m3	1.58	0.7	1.11
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	3.		7.14
1.1.3	机械费	元			1.72
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.101	10.23	1.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	315.01	10.71
2	间接费	%	8.5	325.72	27.69
3	利润	%	7.	353.41	24.74
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	653.58	58.82
	合计	%	100.	712.4	712.4

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土井盖基座　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C15混凝土垫层（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04111]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			306.31
1.1	基本直接费	元			296.24
1.1.1	人工费	元			56.16
00010005	技工	工日	0.418	90.9	38.01
00010006	普工	工日	0.279	65.1	18.15
1.1.2	材料费	元			238.87
34110010	水	m3	1.12	0.7	0.78
80210660T004	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.2
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.066	10.23	0.67
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	296.24	10.07
2	间接费	%	8.5	306.31	26.04
3	利润	%	7.	332.35	23.26
4	主要材料价差	元			239.2
80210660T004	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	232.23	239.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	594.81	53.53
	合计	%	100.	648.34	648.34

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土闸槽　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 预制C30混凝土泄水板　　**单价编号：**

定额编号： [Y04191]换;[Y04166]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1211.37
1.1	基本直接费	元			1171.54
1.1.1	人工费	元			57.51
00010005	技工	工日	0.468	90.9	42.51
00010006	普工	工日	0.23	65.1	15.
1.1.2	材料费	元			1031.44
05030391	板枋材	m3	0.002	1212.69	2.3
33310002	圆木	m3	0.006	1449.	8.98
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.018	148.85	2.68
81010015	其他材料费	%	7.		67.48
99980005T001	预制C30混凝土泄水板 (商品)	m3	1.	950.	950.
1.1.3	机械费	元			64.9
99084037	汽车起重机 起重量16t	台班	0.08	786.67	63.01
99451170	其他机械费	%	3.		1.89
1.1.4	其他费用	元			17.68
99980070T001	构件运输	m3	1.	17.68	17.68
1.2	其他直接费	%	3.4	1171.54	39.83
2	间接费	%	8.5	1211.37	102.97
3	利润	%	7.	1314.34	92.
4	主要材料价差	元			14.54
99450681	柴油 (机械用)	kg	4.005	2.63	10.53
04030005	砂	m3	0.02	149.08	3.01
04010010	水泥 42.5R	kg	4.551	0.22	1.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1420.88	127.88
	合计	%	100.	1548.76	1548.76

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg 带防盗） **单价编号：**

定额编号： D5-3-306换 **项目单位：** 套

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			72.39
1.1	基本直接费	元			70.
1.1.1	人工费	元			49.14
00010010	人工费	元	53.999	0.91	49.14
1.1.2	材料费	元			20.87
80010420	水泥砂浆 1:2	m3	0.028	542.65	15.41
99450760	其他材料费	元	5.455	1.	5.46
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	70.	2.38
2	间接费	%	7.5	72.39	5.43
3	利润	%	7.	77.81	5.45
4	主要材料价差	元			
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	0.028	262.75	7.46
5	未计价材料费	元			241.59
36010080	井环盖、井座	套	1.	241.59	241.59
6	税金	%	9.	324.86	29.24
	合计	%	100.	354.09	354.09

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 钢筋　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4419.63
1.1	基本直接费	元			4274.3
1.1.1	人工费	元			1014.87
00010005	技工	工日	8.83	90.9	802.65
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			102.61
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	625.85	6.26
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	293.51	8.81
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	121.37	10.92
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	157.54	4.73
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	139.78	6.99
99451170	其他机械费	%	2.		2.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4274.41	145.33
2	间接费	%	6.	4419.63	265.18
3	利润	%	7.	4684.86	327.94
4	主要材料价差	元			1215.57
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6228.33	560.55
	合计	%	100.	6788.87	6788.87

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 模板　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			45.11
1.1	基本直接费	元			43.63
1.1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			14.5
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			5.7
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	371.44	0.22
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	441.16	5.03
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.005	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		157.54	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	43.63	1.48
2	间接费	%	8.5	45.11	3.83
3	利润	%	7.	48.95	3.43
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	53.71	4.83
	合计	%	100.	58.55	58.55

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： Φ150PVC进、出水管（1MPa） **单价编号：**

定额编号： [Y10028] **项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			47.42
1.1	基本直接费	元			45.86
1.1.1	人工费	元			3.12
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.12
1.1.2	材料费	元			42.73
17250543	塑料管 DN150	m	1.02	41.48	42.31
81010015	其他材料费	%	1.		0.42
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	45.86	1.56
2	间接费	%	9.5	47.42	4.5
3	利润	%	7.	51.92	3.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	55.56	5.
	合计	%	100.	60.56	60.56

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： Φ110PVC通气管（1MPa） **单价编号：**

定额编号： [Y10027] **项目单位：** m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			26.85
1.1	基本直接费	元			25.96
1.1.1	人工费	元			3.07
00010006	普工	工日	0.047	65.1	3.07
1.1.2	材料费	元			22.89
17250542	塑料管 DN110	m	1.02	22.22	22.66
81010015	其他材料费	%	1.		0.23
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	25.96	0.88
2	间接费	%	9.5	26.85	2.55
3	利润	%	7.	29.4	2.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31.45	2.83
	合计	%	100.	34.29	34.29

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 土方开挖（就近堆放，用于回填）　　**单价编号：**

定额编号： [Y01176]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.68
1.1	基本直接费	元			8.4
1.1.1	人工费	元			0.46
00010006	普工	工日	0.007	65.1	0.46
1.1.2	材料费	元			0.32
81010001	零星材料费	%	4.		0.32
1.1.3	机械费	元			7.61
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	964.44	1.74
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.48
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.014	388.21	5.4
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8.39	0.29
2	间接费	%	7.501	8.68	0.65
3	利润	%	7.	9.33	0.65
4	主要材料价差	元			1.94
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.738	2.63	1.94
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11.92	1.07
	合计	%	100.	13.	13.

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 土方回填（利用开挖料） **单价编号：**

定额编号： [Y03142]换 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			13.12
1.1	基本直接费	元			12.69
1.1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.1.2	材料费	元			0.6
81010001	零星材料费	%	5.		0.6
1.1.3	机械费	元			5.63
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.029	195.57	5.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12.69	0.43
2	间接费	%	8.5	13.12	1.12
3	利润	%	7.	14.24	1.
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	15.23	1.37
	合计	%	100.	16.6	16.6

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： M7.5浆砌MU10灰砂砖 **单价编号：**

定额编号： [Y03108] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			340.96
1.1	基本直接费	元			329.75
1.1.1	人工费	元			86.26
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.03
00010006	普工	工日	0.603	65.1	39.23
1.1.2	材料费	元			240.38
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.54	373.58	201.73
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.228	148.85	33.94
81010015	其他材料费	%	2.		4.71
1.1.3	机械费	元			3.1
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	0.022	125.24	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	329.74	11.21
2	间接费	%	8.5	340.96	28.98
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			50.75
04030005	砂	m3	0.255	149.08	38.07
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.22	12.92
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	446.58	40.19
	合计	%	100.	486.78	486.78

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 1：2水泥砂浆抹面（掺5%防水剂，厚20mm） **单价编号：**

定额编号： [Y03111] **项目单位：** m2

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			16.41
1.1	基本直接费	元			15.87
1.1.1	人工费	元			8.61
00010005	技工	工日	0.052	90.9	4.7
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.91
1.1.2	材料费	元			7.12
80010362	水泥防水砂浆 1:2	m3	0.023	286.55	6.59
81010015	其他材料费	%	8.		0.53
1.1.3	机械费	元			0.14
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.001	153.74	0.09
99063031	胶轮车	台班	0.009	5.42	0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15.87	0.54
2	间接费	%	8.5	16.41	1.39
3	利润	%	7.	17.8	1.25
4	主要材料价差	元			6.07
04010010	水泥 42.5R	kg	10.741	0.22	2.41
04030005	砂	m3	0.025	149.08	3.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	25.12	2.26
	合计	%	100.	27.38	27.38

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土底板（厚200mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04021]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			302.96
1.1	基本直接费	元			293.
1.1.1	人工费	元			53.05
00010005	技工	工日	0.395	90.9	35.91
00010006	普工	工日	0.263	65.1	17.14
1.1.2	材料费	元			238.85
34110010	水	m3	1.092	0.7	0.76
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.09
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.056	10.23	0.57
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	292.99	9.96
2	间接费	%	8.5	302.96	25.75
3	利润	%	7.	328.71	23.01
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	627.15	56.44
	合计	%	100.	683.59	683.59

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土梁　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04100]　　　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			338.58
1.1	基本直接费	元			327.45
1.1.1	人工费	元			80.89
00010005	技工	工日	0.65	90.9	59.09
00010006	普工	工日	0.335	65.1	21.8
1.1.2	材料费	元			244.83
34110010	水	m3	1.14	0.7	0.8
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	3.		7.13
1.1.3	机械费	元			1.73
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.101	10.26	1.04
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	327.45	11.13
2	间接费	%	8.5	338.58	28.78
3	利润	%	7.	367.36	25.72
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	668.51	60.17
	合计	%	100.	728.67	728.67

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 进、出水管外包C30混凝土　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 通气管外包C30混凝土　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土现浇盖板（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04101] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			325.72
1.1	基本直接费	元			315.01
1.1.1	人工费	元			68.14
00010005	技工	工日	0.58	90.9	52.72
00010006	普工	工日	0.237	65.1	15.42
1.1.2	材料费	元			245.15
34110010	水	m3	1.58	0.7	1.11
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	3.		7.14
1.1.3	机械费	元			1.72
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.101	10.23	1.03
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	315.01	10.71
2	间接费	%	8.5	325.72	27.69
3	利润	%	7.	353.41	24.74
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	653.58	58.82
	合计	%	100.	712.4	712.4

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C30混凝土井盖基座　　**单价编号：**

定额编号： [Y04122]　　**项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			379.19
1.1	基本直接费	元			366.72
1.1.1	人工费	元			114.41
00010005	技工	工日	0.963	90.9	87.54
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.87
1.1.2	材料费	元			247.51
34110010	水	m3	1.56	0.7	1.09
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	4.		9.52
1.1.3	机械费	元			4.8
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.075	10.26	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.025	144.81	3.59
99451170	其他机械费	%	10.		0.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	366.72	12.47
2	间接费	%	8.5	379.19	32.23
3	利润	%	7.	411.42	28.8
4	主要材料价差	元			275.43
80210660T003	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	267.41	275.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	715.65	64.41
	合计	%	100.	780.06	780.06

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： C15混凝土垫层（厚100mm） **单价编号：**

定额编号： [Y04111]调 **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			306.31
1.1	基本直接费	元			296.24
1.1.1	人工费	元			56.16
00010005	技工	工日	0.418	90.9	38.01
00010006	普工	工日	0.279	65.1	18.15
1.1.2	材料费	元			238.87
34110010	水	m3	1.12	0.7	0.78
80210660T004	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	230.	236.9
81010015	其他材料费	%	0.5		1.19
1.1.3	机械费	元			1.2
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.066	10.23	0.67
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.003	144.81	0.49
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	296.24	10.07
2	间接费	%	8.5	306.31	26.04
3	利润	%	7.	332.35	23.26
4	主要材料价差	元			239.2
80210660T004	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	1.03	232.23	239.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	594.81	53.53
	合计	%	100.	648.34	648.34

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg 带防盗） **单价编号：**

定额编号： D5-3-306换 **项目单位：** 套

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			72.39
1.1	基本直接费	元			70.
1.1.1	人工费	元			49.14
00010010	人工费	元	53.999	0.91	49.14
1.1.2	材料费	元			20.87
80010420	水泥砂浆 1:2	m3	0.028	542.65	15.41
99450760	其他材料费	元	5.455	1.	5.46
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	70.	2.38
2	间接费	%	7.5	72.39	5.43
3	利润	%	7.	77.81	5.45
4	主要材料价差	元			
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	0.028	262.75	7.46
5	未计价材料费	元			241.59
36010080	井环盖、井座	套	1.	241.59	241.59
6	税金	%	9.	324.86	29.24
	合计	%	100.	354.09	354.09

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 钢筋　　　　**单价编号：**

定额编号： [Y04234]　　　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4419.63
1.1	基本直接费	元			4274.3
1.1.1	人工费	元			1014.87
00010005	技工	工日	8.83	90.9	802.65
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.1.2	材料费	元			3156.82
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	3000.	3060.
01030230	铁丝	kg	4.	5.2	20.8
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		31.26
1.1.3	机械费	元			102.61
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.12	144.81	17.38
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	625.85	6.26
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.85	36.07	30.66
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	293.51	8.81
99147051	钢筋弯曲机 直径6～40mm	台班	0.09	121.37	10.92
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	157.54	4.73
99147055	钢筋调直机 功率4～14kW	台班	0.05	139.78	6.99
99451170	其他机械费	%	2.		2.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4274.41	145.33
2	间接费	%	6.	4419.63	265.18
3	利润	%	7.	4684.86	327.94
4	主要材料价差	元			1215.57
01010001	钢筋 (综合)	t	1.02	1186.37	1210.1
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	4.22	5.47
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6228.33	560.55
	合计	%	100.	6788.87	6788.87

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： 模板　　**单价编号：**

定额编号： [Y05001]　　**项目单位：** t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			45.11
1.1	基本直接费	元			43.63
1.1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.1.2	材料费	元			14.5
01000001	型钢	kg	0.43	4.2	1.8
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.2	6.33
35010010	标准钢模板	kg	0.995	4.5	4.48
35030115	卡扣件	kg	0.253	5.4	1.37
81010015	其他材料费	%	3.		0.29
1.1.3	机械费	元			5.7
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	371.44	0.22
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.011	441.16	5.03
99147045	电焊机 交流 25～30kVA	台班	0.005	36.07	0.16
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		157.54	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	43.63	1.48
2	间接费	%	8.5	45.11	3.83
3	利润	%	7.	48.95	3.43
4	主要材料价差	元			1.34
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.317	4.22	1.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	53.71	4.83
	合计	%	100.	58.55	58.55

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： Φ150PVC进、出水管（1MPa） **单价编号：**

定额编号： [Y10028] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			47.42
1.1	基本直接费	元			45.86
1.1.1	人工费	元			3.12
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.12
1.1.2	材料费	元			42.73
17250543	塑料管 DN150	m	1.02	41.48	42.31
81010015	其他材料费	%	1.		0.42
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	45.86	1.56
2	间接费	%	9.5	47.42	4.5
3	利润	%	7.	51.92	3.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	55.56	5.
	合计	%	100.	60.56	60.56

工程单价表

工程名称： 陆丰市第一批中小河流治理工程（东河治理工程）（环境保护工程部分）

项目名称： Φ110PVC通气管（1MPa） **单价编号：**

定额编号： [Y10027] **项目单位：** m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			26.85
1.1	基本直接费	元			25.96
1.1.1	人工费	元			3.07
00010006	普工	工日	0.047	65.1	3.07
1.1.2	材料费	元			22.89
17250542	塑料管 DN110	m	1.02	22.22	22.66
81010015	其他材料费	%	1.		0.23
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	25.96	0.88
2	间接费	%	9.5	26.85	2.55
3	利润	%	7.	29.4	2.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31.45	2.83
	合计	%	100.	34.29	34.29