

阳春市产业转移园陶瓷片区园区二路下穿 阳春市铁路支线框架涵工程

工程量清单


招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2023年1月3日

复核时间： 2023年1月3日

单 项 预 算 清 单 表

第1页 共15页

建设名称	阳春市产业转移园陶瓷片区园区二路下穿阳春市铁路支线框架		编号	ZGS_01-015	
工程名称	涵洞		工程总量	12.6 横延米	
工程地点			概算价值		
所属章节	三章9节		概算指标		
单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	涵洞	横延米	12.6		
	I. 建筑工程费	横延米	12.6		
	甲、新建	横延米	12.6		
	五、框架涵	横延米	12.6		
	(二) 顶进 1-6.0m	顶面平米	91		
	1. 框架主体及基础处理	圻工方	324.8		
QY-796	顶进框架式桥涵 涵身预制 单孔 混凝土	10m3	23.32		
ZLF*1.02	商品混凝土C40 (抗渗P8、除税)	m3	233.2		
ZLF	聚丙烯腈纤维 (除税)	kg	233.2		
QY-799参	顶进框架式桥涵 涵身预制 钢筋 [/1900014, , 0/1900015, , 1028.5/1910107, , 0]	t	3.264		
QY-799参	顶进框架式桥涵 涵身预制 钢筋 [/1900014, , 0/1900015, , 0/1910107, , 1028.5]	t	49.602		
QY-886	垫层 混凝土	10m3	9.16		
ZLF*1.02	商品混凝土C40 (速凝、除税)	m3	91.6		
FY-1618	止水带 钢板	100m	0.252		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	678.14		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	108.44		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	50707		
	直接费	元			
	七、间接费	%	50707		
	八、税金	%	503245		
	九、单项预算价值	元			
	2. 框架防排水 横向盲沟	圻工方	24.16		
LY-436参	现浇混凝土边沟、侧沟 混凝土 [/XG1]	10m3	1.22		
ZLF*1.02	商品混凝土C20 (除税)	m3	12.2		
LY-395参	填筑砂石 松填 砂夹碎石 [/XG1/1240016, , 5.15/+, 1260022, 5.15]	10m3	0.7		
LY-396参	填筑砂石 松填 片石 [/XG1]	10m3	0.494		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	32.7		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	10.16		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	2185		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	2185		

单 项 预 算 清 单 表

第2页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	八、税金	%	11974		
	九、单项预算价值	元			
	3. 框架防排水 纵向盲沟	立方米	3.46		
LY-396	填筑砂石 松填 片石	10m3	0.346		
LY-452	铺土工织物	100m2	0.192		
	人工费	元			
	材料费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	1.08		
	主材调查价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	71		
	直接费	元			
	七、间接费	%	71		
	八、税金	%	630		
	九、单项预算价值	元			
	4. 框架防排水 甲种防水层	平方米	91		
QY-878*2	氯化聚乙烯卷材及聚氨酯防水涂料	10m2	9.1		
QY-800	顶进框架式桥涵 顶部防护层混凝土	10m3	0.73		
ZLF*1.02	商品混凝土C40 (除税)	m3	7.3		
FY-1055	钢筋网片 钢筋直径6mm	t	0.473		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	29.88		
	主材调查价差	元			
	水价差	元	16.09		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	2091		
	直接费	元			
	七、间接费	%	2091		
	八、税金	%	23768		
	九、单项预算价值	元			
	5. 框架防排水 防水支墩	圻土方	42		
LY-436参	现浇混凝土边沟、侧沟 混凝土 [/XG1]	10m3	4.2		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	42		
LY-437参	现浇混凝土边沟、侧沟 钢筋 [/XG1/1900015, 1900014, 1028/1910108, , 0]	t	0.375		
LY-437参	现浇混凝土边沟、侧沟 钢筋 [/XG1/1900015, , 0/1910108, 1910107, 1028]	t	1.535		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	116.82		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	34.99		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	7898		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			

单 项 预 算 清 单 表

第3页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	直接费	元			
	七、间接费	%	7898		
	八、税金	%	44062		
	九、单项预算价值	元			
	6. 框架防排水 其他	元			
FY-1574	聚氨酯防水涂料	100m ²	4.084		
FY-2354	框架内部及端头外表喷涂料	10m ²	81.78		
LY-314	阻水挡块	10m ³	0.91		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m ³	9.1		
QY-910	桥头检查台阶 浆砌片石M10	10m ³	0.93		
LY-436参	现浇混凝土边沟、侧沟 混凝土 [/XG1]	10m ³	0.24		
ZLF*1.02	商品混凝土C20 (除税)	m ³	2.4		
LY-448参	PVC排水管 Φ100 [/3372019, 3378015, 107]	100m	0.2		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	276.48		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	12.36		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	18651		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	18651		
	八、税金	%	145498		
	九、单项预算价值	元			
	7. 框架顶部栏杆及防护网	米	71.58		
QY-667	钢筋混凝土栏杆 预制 混凝土	10m ³	1.27		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m ³	12.7		
QY-668参	钢筋混凝土栏杆 预制 钢筋 [/1900014, , 1038.5/1900015, , 0]	t	1.034		
QY-668参	钢筋混凝土栏杆 预制 钢筋 [/1900014, , 0/1900015, 1910107, 1038.5]	t	1.157		
QY-669参	钢筋混凝土栏杆 安装 [/XG1]	100双侧米	0.358		
QY-670参	桥面防护网 [/XG1]	100m ²	0.3		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	106.59		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	8.69		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	8198		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	8198		
	八、税金	%	36642		
	九、单项预算价值	元			

单 项 预 算 清 单 表

第4页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	8. 框架内路面	平方米	75.5		
QY-830	框架身内路面 无路缘石 混凝土	10m3	2.93		
ZLF*1.02	商品混凝土C40 (除税)	m3	29.3		
ZY-51参	路面钢筋 [/1900014, , 0/1900015, 1910107, 1029.73]	t	0.597		
ZY-188参	5%水泥稳定石屑基层 机械拌和 厚度15cm [/1240012, 1240120, 21.44]	100m2	0.755		
ZY-189*5参	5%水泥稳定石屑基层 机械拌和 每增减1cm [/1240012, 1240120, 1.427]	100m2	0.755		
ZY-188参	4%水泥稳定碎石基层 机械拌和 厚度15cm [/1010002, , 1313.93/1240012, , 21.67]	100m2	0.755		
ZY-189*5参	4%水泥稳定碎石基层 机械拌和 每增减1cm [/1010002, , 87.595/1240012, , 1.442]	100m2	0.755		
ZY-4	填土碾压 压路机	100m3	0.8		
ZLF*1.2	碎石土 (除税)	m3	80		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	24.12		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	29.75		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	2162		
	直接费	元			
	七、间接费	%	2162		
	八、税金	%	31643		
	九、单项预算价值	元			
	9. 刃角	吨	13.824		
QY-809	钢刃脚制作	t	13.824		
QY-810	钢刃脚安拆	t	13.824		
QY-919	钢结构安拆 陆上(工作平台)	t	2.887		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	393.36		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	36617		
	直接费	元			
	七、间接费	%	36617		
	八、税金	%	109972		
	九、单项预算价值	元			
	10. 出入口 八字翼墙	圻工方	194.1		
QY-715	端翼墙 混凝土	10m3	13.91		
ZLF*1.02	商品混凝土C30 (除税)	m3	139.1		
QY-711	涵洞基础混凝土	10m3	5.5		
ZLF*1.02	商品混凝土C30 (除税)	m3	55		
QY-1	机械挖土方 基坑深≤6m 无水	10m3	8.25		
QY-37	基坑回填 原土	10m3	2.75		
LY-9	≤1.0m3挖掘机装车 松土	100m3	0.55		

单 项 预 算 清 单 表

第5页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
LY-26	≤8t自卸汽车运土 运距≤1km	100m3	0.55		
LY-27*2	≤8t自卸汽车运土 增运1km	100m3	0.55		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	252.35		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	104.51		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	17656		
	直接费	元			
	七、间接费	%	17656		
	八、税金	%	137704		
	九、单项预算价值	元			
	11. 出入口 锥坡	圻工方	15.9		
QY-905参	浆砌片石 锥体护坡M7.5 [HT-915, HT-911]	10m3	1.59		
LY-400	填筑砂石 夯填 砂	10m3	0.23		
LY-398	填筑砂石 夯填一般土	10m3	0.97		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	18.2		
	主材调查价差	元			
	水价差	元	5.26		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	1218		
	直接费	元			
	七、间接费	%	1218		
	八、税金	%	6461		
	九、单项预算价值	元			
	12. 出入口 翼墙开挖防护桩 (桩径130cm, 桩长150m)	圻工方	199.5		
QY-233	挖孔桩 孔深>10m 硬土	10m3	30.15		
QY-239	挖孔桩桩身混凝土 非泵送	10m3	19.95		
ZLF*1.04	商品混凝土C25 (除税)	m3	199.5		
QY-207参	单层钢筋笼制安 陆上 [/1910107, 1900015, 1027.601/1910108, , 0]	t	1.1328		
QY-207	单层钢筋笼制安 陆上	t	18.426		
QY-211	灌注桩钢筋笼 装卸	t	19.559		
QY-212	灌注桩钢筋笼 每运1km	t	19.559		
QY-241	挖孔桩护壁混凝土 非泵送	10m3	10.2		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	102		
QY-207参	挖孔桩护壁钢筋 [/1910107, 1900014, 1027.601/1910108, , 0]	t	1.8167		
QY-207参	挖孔桩护壁钢筋 [/1910107, , 0/1910108, , 1027.601]	t	3.8361		
LY-9	≤1.0m3挖掘机装车 松土	100m3	3.015		
LY-26	≤8t自卸汽车运土 运距≤1km	100m3	3.015		
LY-27*2	≤8t自卸汽车运土 增运1km	100m3	3.015		
	人工费	元			
	材料费	元			

单 项 预 算 清 单 表

第6页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	738.74		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	43.99		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	73095		
	直接费	元			
	七、间接费	%	73095		
	八、税金	%	382442		
	九、单项预算价值	元			
	13. 出入口 铁路限高架	处	2		
QY-711	涵洞基础混凝土	10m3	1.02		
ZLF*1.02	商品混凝土C20 (除税)	m3	1.2		
ZLF*1.02	商品混凝土C30 (除税)	m3	9		
QY-712参	涵洞基础钢筋 [/1900014, , 1029.625/1910107, , 0]	t	0.028		
QY-712参	涵洞基础钢筋 [/1900014, , 0/1910107, 1910108, 1029.625]	t	0.486		
QY-940参	钢结构限高防撞架 [/1960025, 2000007, 57.921/2220016, 2200100, 855.28/2810047, , 51.708]	t	4.348		
FY-1285	喷砂除锈	t	4.348		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	95.3		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	1.49		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	9415		
	直接费	元			
	七、间接费	%	9415		
	八、税金	%	49948		
	九、单项预算价值	元			
	14. 出入口 新建帽石	圻工方	6.5		
QY-717参	帽石、墙顶 混凝土 [/XG1]	10m3	0.65		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	6.5		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	11.17		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	7.49		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	739		
	行车干扰施工增加费	元			

单 项 预 算 清 单 表

第7页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	739		
	八、税金	%	5162		
	九、单项预算价值	元			
	15. 出入口 防撞岛	元			
LY-285	片石混凝土挡土墙	10m3	21.34		
ZLF*0.867	商品混凝土C15 (除税)	m3	213.4		
LY-286	混凝土挡土墙 混凝土	10m3	0.96		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	9.6		
LY-394	填筑砂石 松填 卵石	10m3	1.448		
LY-268	花坛花池 填种植土	m3	72.4		
LY-225	铺草皮 满铺	100m2	1.448		
LY-222	栽植花草 露地花卉 草本花	100m2	1.448		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	238.12		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	92.53		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	17313		
	直接费	元			
	七、间接费	%	17313		
	八、税金	%	151049		
	九、单项预算价值	元			
	16. 出入口 既有八字墙修整	元			
QY-942	陆上 人力拆除混凝土	10m3	14.67		
LY-95	≤1.0m3挖掘机装车 次坚石、坚石	100m3	1.467		
LY-108	≤8t自卸汽车运 次坚石、坚石 运距≤1km	100m3	1.467		
LY-109*2	≤8t自卸汽车运 次坚石、坚石 增运1km	100m3	1.467		
QY-715	既有涵洞八字墙修补 混凝土	10m3	7.65		
ZLF*1.02	商品混凝土C15 (除税)	m3	76.5		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	261.68		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	53.06		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	24106		
	直接费	元			
	七、间接费	%	24106		
	八、税金	%	82658		
	九、单项预算价值	元			
	17. 出入口 边墙修补	元			
QY-952	混凝土凿毛 平面	10m2	3.8		
FY-1875参	混凝土内植钢筋 直径16mm以内 [/+, 1910107, 37.94]	10m孔深	7.75		
LY-284参	挂钢筋网 [/1900014, 1910107, 1015]	t	0.613		

单 项 预 算 清 单 表

第8页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
QY-716	中边墙 混凝土	10m3	7.14		
ZLF*1.02	商品混凝土C15 (除税)	m3	71.4		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	240.26		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	49.52		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	16657		
	直接费	元			
	七、间接费	%	16657		
	八、税金	%	69148		
	九、单项预算价值	元			
	18. 基坑及后背 滑板	圻工方	58.2		
QY-793	顶进框架式桥涵 底板 混凝土	10m3	5.82		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	58.2		
QY-794参	顶进框架式桥涵 底板 钢筋 [/1900014,, 1018.87/1900015,, 0]	t	0.896		
QY-794参	顶进框架式桥涵 底板 钢筋 [/1900014,, 0/1900015, 1910108, 1018.87]	t	0.422		
QY-795参	顶进框架式桥涵 底板隔层及润滑层M10 [HT-915, HT-915, 0.204]	10m2	16.48		
LY-402	填筑砂石 夯填 碎石	10m3	3.3		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	76.09		
	主材调查价差	元			
	水价差	元	36.95		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	5184		
	直接费	元			
	七、间接费	%	5184		
	八、税金	%	52854		
	九、单项预算价值	元			
	19. 基坑及后背 分配梁	圻工方	17.6		
QY-789	顶进框架式桥涵 后背梁 混凝土	10m3	1.76		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	17.6		
QY-790参	顶进框架式桥涵 后背梁 钢筋 [/1900014, 1900015, 1023.4/1910107,, 0]	t	0.218		
QY-790参	顶进框架式桥涵 后背梁 钢筋 [/1900014,, 0/1910107,, 1023.4]	t	0.473		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	13.59		
	主材调查价差	元			
	水价差	元	4.42		
	施工机具使用费价差	元			

单 项 预 算 清 单 表

第9页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	940		
	直接费	元			
	七、间接费	%	940		
	八、税金	%	13198		
	九、单项预算价值	元			
	20. 基坑及后背 顶进后背桩 (桩径150cm, 桩长42m)	圻工方	74.24		
QY-233	挖孔桩 孔深>10m 硬土	10m3	10.688		
QY-239	挖孔桩桩身混凝土 非泵送	10m3	7.424		
ZLF*1.04	商品混凝土C25 (除税)	m3	74.24		
QY-207参	单层钢筋笼制安 陆上 [/1910107, 1900015, 1027.601/1910108, , 0]	t	0.415		
QY-207	单层钢筋笼制安 陆上	t	11.232		
QY-211	灌注桩钢筋笼 装卸	t	11.647		
QY-212	灌注桩钢筋笼 每运1km	t	11.647		
QY-241	挖孔桩护壁混凝土 非泵送	10m3	3.264		
ZLF*1.02	商品混凝土C20 (除税)	m3	32.64		
QY-207参	挖孔桩护壁钢筋 [/1910107, 1900014, 1027.601/1910108, , 0]	t	0.446		
QY-207参	挖孔桩护壁钢筋 [/1910107, , 0/1910108, , 1027.601]	t	1.208		
LY-9	≤1.0m3挖掘机装车 松土	100m3	1.069		
LY-26	≤8t自卸汽车运土 运距≤1km	100m3	1.069		
LY-27*2	≤8t自卸汽车运土 增运1km	100m3	1.069		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	278.68		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	15.58		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	27801		
	直接费	元			
	七、间接费	%	27801		
	八、税金	%	156703		
	九、单项预算价值	元			
	21. 基坑及后背 顶进后背系梁	圻工方	19.8		
QY-331	系梁混凝土 非泵送	10m3	1.98		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	19.8		
QY-335参	系梁钢筋 [/1910107, 1900014, 1030/1910108, , 0]	t	0.042		
QY-335参	系梁钢筋 [/1910107, , 0/1910108, , 1030]	t	1.141		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	11.59		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	5.05		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			

单 项 预 算 清 单 表

第10页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	958		
	直接费	元			
	七、间接费	%	958		
	八、税金	%	16876		
	九、单项预算价值	元			
	22. 基坑及后背 其他	元			
QY-787参	顶进框架式桥涵 打拔后背槽钢桩 [/1950101, 2700062, 0.13125]	t	9.332		
LY-11	≤1.0m3挖掘机装车 硬土	100m3	6.593		
LY-26	≤8t自卸汽车运土 运距≤1km	100m3	6.593		
LY-27*2	≤8t自卸汽车运土 增运1km	100m3	6.593		
LY-283	喷射混凝土	10m3	1.08		
ZLF*1.071	商品混凝土C20 (除税)	m3	10.8		
LY-288	浆砌片石挡土墙 M7.5	10m3	25.95		
ZY-4	填土碾压 压路机	100m3	6.8		
ZLF*1.2	碎石土 (除税)	m3	680		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	483.59		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	71.86		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	58455		
	直接费	元			
	七、间接费	%	58455		
	八、税金	%	205367		
	九、单项预算价值	元			
	23. 顶进	顶平米	91		
QY-813参	空顶桥涵身重量 ≤1000t [/XG1/2000007, , 32.834]	m	11.5		
QY-819参	挖土顶进桥涵身重量 ≤1000t [/XG1/2000007, , 32.834]	m	12.6		
QY-829参	顶进框架身内挖土 人挖机装汽车运弃 [/XG1]	10m3	248.67		
LY-27*1.5	≤8t自卸汽车运土 增运1km	100m3	24.867		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	962.62		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	103162		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	103162		
	八、税金	%	206619		
	九、单项预算价值	元			
	24. 线路加固 架空桩 (桩径150cm, 桩长58m)	圻工方	107.2		

单 项 预 算 清 单 表

第11页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
QY-233参	挖孔桩 孔深>10m 硬土 [/XG1]	10m3	14.74		
QY-239参	挖孔桩桩身混凝土 非泵送 [/XG1]	10m3	10.24		
ZLF*1.04	商品混凝土C30 (除税)	m3	102.4		
QY-207参	单层钢筋笼制安 陆上 [/XG1/1910107, 1900014, 1027.601/1910108, , 0]	t	0.505		
QY-207参	单层钢筋笼制安 陆上 [/XG1]	t	4.806		
QY-211	灌注桩钢筋笼 装卸	t	5.311		
QY-212	灌注桩钢筋笼 每运1km	t	5.311		
QY-241参	挖孔桩护壁混凝土 非泵送 [/XG1]	10m3	4.5		
ZLF*1.02	商品混凝土C30 (除税)	m3	45		
QY-207参	挖孔桩护壁钢筋 [/XG1/1910107, 1900014, 1027.601/1910108, , 0]	t	0.616		
QY-207参	挖孔桩护壁钢筋 [/XG1/1910107, , 0/1910108, , 1027.601]	t	1.669		
LY-9	≤1.0m3挖掘机装车 松土	100m3	1.474		
LY-26	≤8t自卸汽车运土 运距≤1km	100m3	1.474		
LY-27*2	≤8t自卸汽车运土 增运1km	100m3	1.474		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	328.5		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	21.48		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	32775		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	32775		
	八、税金	%	164129		
	九、单项预算价值	元			
	25. 线路加固 既有盖板涵顶角钢支墩	元			
QY-811参	预埋普通螺栓 [/XG1]	t	0.011		
QY-918参	一般焊接结构 [/XG1/1960025, , 579.794/2000007, , 460.206]	t	0.738		
QY-919参	钢结构安拆 陆上 [/XG1]	t	0.671		
BC00-QY-973参	填充硬杂木 [/XG1]	m3	0.3		
QY-832参	支墩 混凝土 [/XG1]	10m3	0.17		
ZLF*1.02	商品混凝土C30 (除税)	m3	1.7		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	12.41		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	1.28		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	1196		

单 项 预 算 清 单 表

第12页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	1196		
	八、税金	%	7167		
	九、单项预算价值	元			
	26. 线路加固 钢管混凝土支墩	米	10		
FY-1207参	钢管柱 制作 [/2000001, , 212. 277/2200100, , 847. 723]	t	1. 533		
FY-1208参	钢管柱 安装 [/3643012, 2000007, 411. 16]	t	1. 533		
FY-214	管桩桩芯填预拌混凝土	10m3	0. 78		
ZLF*1. 02	商品混凝土C30 (除税)	m3	7. 8		
FY-1880参	混凝土内植钢筋 直径28mm以内 [/+, 1910107, 96. 583]	10m孔深	2. 4		
QY-943	陆上 人力拆除钢筋混凝土	10m3	0. 78		
FY-136	人工装自卸汽车运石方 1km以内	100m3	0. 078		
FY-137*2	人工装自卸汽车运石方 每增1km	100m3	0. 078		
FY-1305	金属构件运输 I类构件 1km以内	10t	0. 153		
FY-1306*2	金属构件运输 I类构件 每增运1km	10t	0. 153		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	108. 76		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	1. 21		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	10145		
	直接费	元			
	七、间接费	%	10145		
	八、税金	%	34099		
	九、单项预算价值	元			
	27. 线路加固 便梁架设拆除	孔	2		
QY-841参	D型梁安拆 混凝土枕地段 跨度12m [/XG1/2624010, , 0]	孔	1		
QY-843参	D型梁安拆 混凝土枕地段 跨度20m [/XG1/JY1/2624010, , 0]	孔	1		
QY-845参	D型梁使用 每使用1季度 跨度12m [/XG1/2624010, , 0]	孔	1		
QY-847参	D型梁使用 每使用1季度 跨度20m [/XG1/2624010, , 0]	孔	1		
SH	D型便梁租赁费 (使用期3个月)	孔. 月	6		
SH	D型便梁静载试验费	片	4		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	207. 65		
	主材调查价差	元			
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	19359		
	行车干扰施工增加费	元			
	营业线封锁施工增加费	元			

单 项 预 算 清 单 表

第13页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	19359		
	八、税金	%	51794		
	九、单项预算价值	元			
	28. 线路加固 其他	元			
BC00-QY-984参	吊轨梁安拆 每组吊轨梁钢轨数量 3根 [/XG1]	10单线米	4		
1参	I类工(施工安全防护) [/XG1]	工日	540		
SH	橡胶绝缘板	块	88		
	人工费	元			
	材料费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	548.48		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	36200		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	36200		
	八、税金	%	65806		
	九、单项预算价值	元			
	29. 线路恢复 恢复路肩	元			
LY-212参	路基护肩 现浇混凝土护肩 [/XG1]	10m3	2.04		
ZLF*1.02	商品混凝土C30(除税)	m3	20.4		
LY-213参	喷播植草 路堤土质边坡 一般地区 [/XG1]	100m2	7.2		
LY-250参	草皮养管 一般地区 年平均降水量 >900 [/XG1]	100m2	7.2		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	69.11		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	水价差	元	124.99		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	5192		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	5192		
	八、税金	%	22365		
	九、单项预算价值	元			
	30. 线路恢复 恢复道碴	元			
LY-400参	框架顶补充中粗砂 [/XG1]	10m3	4.32		
GY-514参	粒料道床 站线铺面砟 碎石道砟 [/XG1]	100m3	2.625		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	78.55		
	主材调查价差	元			

单 项 预 算 清 单 表

第14页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	5657		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	5657		
	八、税金	%	60176		
	九、单项预算价值	元			
	31. 线路恢复 路桥过渡段处理	元			
LY-173参	路桥路涵过渡段 水泥稳定碎石填筑压实 [XG1]	压实方100m3	3.816		
LY-155	水泥稳定碎石制备 5%水泥掺量	压实方100m3	3.816		
LY-157	碎石类填料 装运≤1km	压实方100m3	3.816		
SY-96参	注水泥浆 [GF0.796/XG1]	10m3	39.27		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	425.12		
	主材调查价差	元			
	水价差	元	414.94		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	45973		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	45973		
	八、税金	%	300423		
	九、单项预算价值	元			
	32. 线路恢复 护轮轨	元			
GY-576参	铺设护轮轨 50kg钢轨 [XG1]	100双侧米	0.64		
GY-578参	制铺弯轨及梭头 50kg钢轨 [XG1]	一处(两端)	1		
GY-721参	抽换混凝土桥枕 [XG1/2741201, 2741203, 100.3]	100根	1.15		
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	208.41		
	主材调查价差	元			
	辅材调查调差	元			
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	15586		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	15586		
	八、税金	%	101039		
	九、单项预算价值	元			
	33. 自来水管临时支墩	圻工方	3.6		
QY-832参	支墩 混凝土 [XG1]	10m3	0.36		
ZLF*1.02	商品混凝土C25 (除税)	m3	3.6		

单 项 预 算 清 单 表

第15页 共15页

单价编号	工作项目或费用名称	单位	数量	费用(元)	
				单价	合价
	人工费	元			
	材料费	元			
	施工机具使用费	元			
	一、定额直接工程费	元			
	人工费价差	元	4.87		
	主材调查价差	元			
	水价差	元	2.71		
	施工机具使用费价差	元			
	三、价差合计	元			
	直接工程费	元			
	五、施工措施费	%	337		
	行车干扰施工增加费	元			
	六、特殊施工增加费	元			
	直接费	元			
	七、间接费	%	337		
	八、税金	%	2467		
	九、单项预算价值	元			