

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：围墙隔音屏改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001012001	拆除铁围栏	1. 拆除铁围栏 2. 残值回收 3. 废料运距暂定10km. 4. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m	210	30.98	6505.8
2	040308007001	隔声屏障	1. 整体构造：由吸声屏体、上罩板、下罩板及配套连接螺栓组成 2. 龙骨：2mm 厚镀锌钢龙骨槽钢 3. 吸声芯材：5cm 厚离心玻璃棉 4. 吸声面板：1.4mm 厚穿孔铝合金吸声面板（穿孔率≥20%） 5. 压条：2mm 厚镀锌角钢压条 6. 背板：2mm 厚镀锌钢背板 7. 上罩板：1.2mm 厚镀锌钢板 8. 下罩板：1.2mm 厚铝板 9. M20直钩螺栓， 配套垫片、螺母 10. 下罩板通过铆钉与钢立柱固定，通过密封胶和橡胶条与屏体边缘搭接固定。上罩板通过M6自攻螺丝与屏体固定 11. 所有连接件金属表面采用喷塑或其他防腐措施 12. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m2	399	812.01	323991.99
3	040307006001	安全绳	1. 材质：304 不锈钢 2. 规格：直径 8mm，4 根 / 屏体 3. 具体要求和做法详见图纸、规范等相关资料	m	114	3.01	343.14
4	010609003001	刀片刺网	1. 刀片刺网	m	210	30.39	6381.9
本页小计							337222.83
合 计							337222.83

措施项目清单计价表

工程名称： 建筑工程

标段：围墙隔音屏改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：围墙隔音屏改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 建筑工程

标段：围墙隔音屏改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]