

XRH[2023] (预) 004 号

深圳市信任行工程造价咨询有限公司

工程预算审核书 (复审)

工程名称: 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

建设单位: 广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

报审预算造价: 167,660,980.01 元

核增 (减) 造价: -20,854,551.95 元

初审造价: 151,470,508.18 元

复审造价: 146,806,428.06 元

深圳市信任行工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲 201844003985
有效期至: 2024 年 03 月 06 日

复审造价 (大写): 壹亿肆仟陆佰捌拾万陆仟肆佰贰拾捌元零陆分



审核单位: 深圳市信任行工程造价咨询有限公司

审核时间: 2023 年 3 月 7 日



汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

预算审核报告（复审）

广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局：

受贵单位委托，我司对汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目预算审核进行复审，现将复审结果报告如下：

一、工程概况

（一）工程名称：汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

（二）建设单位：广东汕尾红海湾经济开发区农林水和海洋渔业局

（三）工程概况：

本工程设计灌溉面积共 12100 亩。根据建设面积较大的且符合高效节水项目建设意义的片区进行选择。本次设计共 6 个片区，位于红海湾经济开发区内。

田墘片区（塔岭村）（灌溉面积：850 亩）：地块以旱地为主，多为种植花生、玉米及蔬菜等作物；

内湖片区（灌溉面积：3500 亩）：种植作物为水稻为主，部分地块为旱地种植花生，少部分地块有丢荒现象；

红湖、外湖片区（灌溉面积：2150 亩）：种植作物为水稻为主，部分地块为旱地种植花生，少部分地块有丢荒现象，部分地块为草地；

石新片区（灌溉面积：3800 亩）：种植作物为水稻为主，部分地块为旱地种植花生，少部分地块有丢荒现象；

东四片区（灌溉面积：1000 亩）：种植作物主要为水稻，部分地块为旱地种植花生、蔬菜等；

湖东片区（灌溉面积：分别为 800 亩）：地块以旱地为主，现状主要为种植花生、蔬菜等经济作物，少部分地块存在丢荒现象。

二、审核依据

(一) 建设行政主管部门的有关法规文件。

1、 广东省水利厅颁发的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(粤水建管函〔2017〕37号)、《广东省水利水电建筑工程预算定额2017》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额2017》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》。

2、 《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)。

3、 关于我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的勘误及补充说明(粤水造价函〔2018〕3号)。

4、 广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》增值税销项税税率的通知(粤水建管函〔2019〕9号)。

5、 预算审核工程量按图纸及有关文件进行计算。

6、 人工预算单价,本工程所在地汕尾市为四类工资区,人工预算单价按粤水建管函〔2017〕37号文广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定颁布汕尾市普工为65.1元/工日,技工为90.9元/工日计取。

三、 工程费用(一类费用)审核情况

工程费用送审金额为140,639,064.36元,初审金额为135,730,141.30元,复审金额为133,756,114.98元,复审核减金额6,882,949.38元,主要核增(减)原因:

(一) 套价及工程量审核情况

1、 建筑工程

1.1、 整修农渠 I (规格 0.6*0.6) 11741m

1.1.1、 报审挖沟槽土方为15850.35m³,初审为15850.35m³,复审为13355.39m³;

1.1.2、 报审原土回填为9157.98m³,初审为9157.98m³,复审为

6340.14m³;

1.1.3、报审余土平整为 22307.9m², 初审为 22307.9m², 复审扣除;

1.1.4、报审反滤包为 9.39m³, 初审为 9.39m³, 复审为 8.3m³;

1.1.5、报审排水管为 352.23m, 初审为 352.23m, 复审为 322.88m;

1.2、整修农渠Ⅱ（规格 0.8*0.8）3351m

1.2.1、报审挖沟槽土方为 5629.68m³, 初审为 5629.68m³, 复审为 4758.42m³;

1.2.2、报审原土回填为 3149.94m³, 初审为 3149.94m³, 复审为 2077.62m³;

1.2.3、报审余土平整为 8265.8m², 初审为 8265.8m², 复审扣除;

1.2.4、报审 C25 砼侧墙为 1742.52m³, 初审为 1742.52m³, 复审为 1340.4m³;

1.2.5、报审反滤包为 2.68m³, 初审为 2.68m³, 复审为 2.37m³;

1.2.6、报审排水管为 100.53m, 初审为 100.53m, 复审为 92.15m;

1.3、整修农渠Ⅲ（规格 1.0*1.0）3615m

1.3.1、报审挖沟槽土方为 10158.15m³, 初审为 10158.15m³, 复审为 9109.8m³;

1.3.2、报审原土回填为 5422.5m³, 初审为 5422.5m³, 复审为 3427.02m³;

1.3.3、报审余土平整为 15785.5m², 初审为 15785.5m², 复审扣除;

1.3.4、报审模板制安为 15689.1 m², 初审为 15689.1 m², 复审为 15687.68 m²;

1.3.5、报审反滤包为 2.89m³, 初审为 2.89m³, 复审为 2.56m³;

2、二斗渠工程（总长 11707m）

2.1、整修斗渠Ⅰ（1.2*1.2）4871m

2.1.1、报审余土平整为 19094.32m², 初审为 19094.32m², 复审扣除;

2.1.2、报审模板制安为 25913.72 m²，初审为 25913.72 m²，复审为 25816.3 m²；

2.1.3、报审反滤包为 3.9m³，初审为 3.9m³，复审为 3.44m³；

2.2、整修斗渠II（1.5*1.5）3342m

2.2.1、报审余土平整为 17846.28m²，初审为 17846.28m²，复审扣除；

2.2.2、报审砂石垫层为 1069.44m³，初审为 1069.44m³，复审为 1052.73m³；

2.2.3、报审 C25 砼底板为 2005.2m³，初审为 2005.2m³，复审为 1971.78m³；

2.2.4、报审 C25 砼侧墙为 5280.36m³，初审为 5280.36m³，复审为 5263.65m³；

2.2.5、报审模板制安为 22057.2 m²，初审为 22057.2 m²，复审为 21830.25 m²；

2.2.6、报审反滤包为 2.67m³，初审为 2.67m³，复审为 2.36m³；

2.2.7、报审沥青木板分缝为 364.28 m²，初审为 364.28 m²，复审为 177.13 m²；

2.3、斗渠III（2.0*1.0）1920m

2.3.1、报审挖沟槽土方为 7931.m³，初审为 7931.m³，复审为 6350.4m³；

2.3.2、报审原土回填为 3399.m³，初审为 3399.m³，复审为 1820.16m³；

2.3.3、报审余土平整为 9064.m²，初审为 9064.m²，复审扣除；

2.3.4、报审砂石垫层为 725.12m³，初审为 725.12m³，复审为 614.4m³；

2.3.5、报审 C25 砼底板为 1019.7m³，初审为 1019.7m³，复审为 864.m³；

2.3.6、报审 C25 砼侧墙为 1812.8m³，初审为 1812.8m³，复审为 1536.m³；

2.3.7、报审模板制安为 9834.44 m²，初审为 9834.44 m²，复审为 8332.05 m²；

- 2.3.8、报审反滤包为 1.81m³，初审为 1.81m³，复审为 1.36m³；
- 2.3.9、报审排水管为 113.3m，初审为 113.3m，复审为 96.m；
- 2.4、整修斗渠IV（2.0*2.0）1050m
 - 2.4.1、报审余土平整为 9954.m²，初审为 9954.m²，复审扣除；
 - 2.4.2、报审模板制安为 9345.m²，初审为 9345.m²，复审为 9174.82 m²；
 - 2.4.3、报审反滤包为 0.84m³，初审为 0.84m³，复审为 0.74m³；
- 2.5、报审整修斗渠IV（2.5*2.0）178m
 - 2.5.1、报审余土平整为 1844.08m²，初审为 1844.08m²，复审扣除；
 - 2.5.2、报审模板制安为 1584.2 m²，初审为 1584.2 m²，复审为 1555.35 m²；
 - 2.5.3、报审反滤包为 0.14m³，初审为 0.14m³，复审为 0.13m³；
- 3、三支渠工程（总长 2704m）
 - 3.1、整修支渠 I（3.0*1.0）870m
 - 3.1.1、报审原土回填为 1305.m³，初审为 1305.m³，复审为 824.76m³；
 - 3.1.2、报审余土平整为 4263.m²，初审为 4263.m²，复审扣除；
 - 3.1.3、报审模板制安为 3775.8 m²，初审为 3775.8 m²，复审为 3775.46 m²；
 - 3.1.4、报审反滤包为 0.7m³，初审为 0.7m³，复审为 0.61m³；
 - 3.2、整修支渠 II（3.0*1.5）344m
 - 3.2.1、报审余土平整为 2690.08m²，初审为 2690.08m²，复审扣除；
 - 3.2.2、报审 C25 砼侧墙为 1317.52m³，初审为 1317.52m³，复审为 541.8m³；
 - 3.2.3、报审模板制安为 2249.76 m²，初审为 2249.76 m²，复审为 2247.04 m²；
 - 3.2.4、报审反滤包为 0.28m³，初审为 0.28m³，复审为 0.24m³；

3.3、整修支渠III (3.0*2.0) 897m

3.3.1、报审余土平整为 11033.1m², 初审为 11033.1m², 复审扣除;

3.3.2、报审 C25 砼侧墙为 2780.7m³, 初审为 2780.7m³, 复审为 2332.2m³;

3.3.3、报审模板制安为 7839.78 m², 初审为 7839.78 m², 复审为 7837.92 m²;

3.3.4、报审反滤包为 0.72m³, 初审为 0.72m³, 复审为 0.63m³;

3.3.5、报审沥青木板分缝为 172.67 m², 初审为 172.67 m², 复审为 47.54 m²;

3.4、整修支渠IV (1.5*1.0) 593m

3.4.1、报审挖沟槽土方为 1891.67m³, 初审为 1891.67m³, 复审为 1727.85m³;

3.4.2、报审原土回填为 889.5m³, 初审为 889.5m³, 复审为 562.16m³;

3.4.3、报审余土平整为 2004.34m², 初审为 2004.34m², 复审扣除;

3.4.4、报审 C25 砼侧墙为 563.35m³, 初审为 563.35m³, 复审为 474.4m³;

3.4.5、报审模板制安为 2573.62 m², 初审为 2573.62 m², 复审为 2573.39 m²;

3.4.6、报审反滤包为 0.47m³, 初审为 0.47m³, 复审为 0.42m³;

3.4.7、报审沥青木板分缝为 34.99 m², 初审为 34.99 m², 复审为 31.43 m²;

4、四支沟工程 (总长 1119m)

4.1、整修支沟 I (5.5*1.0) 1119m

4.1.1、报审原土回填为 1566.6m³, 初审为 1566.6m³, 复审为 1127.95m³;

4.1.2、报审余土平整为 8571.54m², 初审为 8571.54m², 复审扣除;

4.1.3、报审模板制安为 5863.56 m², 初审为 5863.56 m², 复审为 5191.72

m²;

4.1.4、报审反滤包为 0.9m³, 初审为 0.9m³, 复审为 0.79m³;

4.1.5、报审沥青木板分缝为 126.45 m², 初审为 126.45 m², 复审为 59.31

m²;

5、 七 人行板桥

5.1、报审 C25 砼桥板为 52.37m³, 初审为 52.37m³, 复审为 49.44m³;

5.2、报审钢筋制安为 5.2t, 初审为 5.2t, 复审为 4.96t;

6、 八 新修钢管

6.1、报审挖沟槽土方为 2521.12m³, 初审为 2521.12m³, 复审为 1276.61m³;

6.2、报审原土回填为 2139.26m³, 初审为 2139.26m³, 复审为 922.5m³;

6.3、报审砂石料垫层铺筑为 262.4m³, 初审为 262.4m³, 复审为 212.7m³;

7、 九、 机耕路 (总长 26758m)

7.1、整修机耕路 II 9582m

7.1.1、报审原路基清基为 52701.m², 初审为 52701.m², 复审为 43119.m²;

8、 十二、东四片区泵站、山塘工程量

8.1、东四片区整修蓄水塘 (高度 6m)

8.1.1、报审抛石护脚为 1449.76m³, 初审为 1449.76m³, 复审为 1394.m³;

8.1.2、报审 C25 砼挡墙为 3122.56m³, 初审为 3122.56m³, 复审为 3115.59m³;

8.2、东四片区新修泵站 (出水池部分)

8.2.1、报审 M10 浆砌砖导水墙为 32.74m³, 初审为 32.74m³, 复审为 30.41m³;

9、 十三、红湖外湖片区泵站、山塘工程量

9.1、红湖外湖片区整修蓄水塘（高度 3.0m）

9.1.1、报审抛石护脚为 2434.64m³, 初审为 2434.64m³, 复审为 2341. m³;

9.2、红湖外湖片区新修泵站（出水池部分）

9.2.1、报审 M10 浆砌砖导水墙为 87.3m³, 初审为 87.3m³, 复审为 81.08m³;

10、十四、湖东片区泵站、山塘工程量

10.1、报审湖东片区整修蓄水塘（高度 5.5m）

10.1.1、报审抛石护脚为 70.72m³, 初审为 70.72m³, 复审为 68. m³;

10.2、报审湖东片区新修泵站（出水池部分）

10.2.1、报审 M10 浆砌砖导水墙为 76.39m³, 初审为 76.39m³, 复审为 70.95m³;

11、十五、石新片区泵站、山塘工程

11.1、石新片区整修蓄水塘（高度 2m）

11.1.1、报审抛石护脚为 4388.8m³, 初审为 4388.8m³, 复审为 4220. m³;

11.2、石新片区新修泵站（出水池部分-2：蓄水塘，深 3m）

11.2.1、报审抛石护脚为 561.6m³, 初审为 561.6m³, 复审为 540. m³;

12、十六、田墘片区泵站、山塘工程

12.1、田墘片区整修蓄水塘（高度 4.5m）

12.1.1、报审抛石护脚为 247.52m³, 初审为 247.52m³, 复审为 238. m³;

12.2、田墘片区新修泵站（出水池部分）

12.2.1、报审 M10 浆砌砖导水墙为 21.83m³, 初审为 21.83m³, 复审为 20.27m³;

13、十七、内湖片区泵站、山塘工程

13.1、内湖片区整修蓄水塘

13.1.1、报审抛石护脚为 2672.8m³, 初审为 2672.8m³, 复审为 2570. m³;

13.2、 内湖片区新修泵站（出水池部分）

13.2.1、报审 M10 浆砌砖导水墙为 65.48m³，初审为 65.48m³，复审为 60.81m³；

14、 施工临时工程

14.1、 报审土方围堰为袋装土围堰，复审为筑土围堰；

四、 工程建设其他费用（二类费用）审核情况

工程建设其他费用送审金额为 19,545,375.80 元，初审金额为 11,093,984.37 元，复审金额为 8,495,383.12 元，复审核减金额 11,049,992.68 元。具体详见审核汇总表。

五、 说明

1、 工程建设其他费 8,495,383.12 元为暂定金额(详见工程预算审核汇总表)，结算时按实际发生额计取；

2、 工程预备费 2,845,029.96 元为暂定金额(详见工程预算审核汇总表)，结算时按实际发生额计取；

3、 工程用地费用 1,709,900.00 元为暂定金额(详见工程预算审核汇总表)，结算时按实际发生额计取。

六、 审核结果

汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目报审预算总造价为 167,660,980.01 元，初审审定总造价为 151,470,508.18 元，复审审定总造价为 146,806,428.06 元，复审核减总造价 20,854,551.95 元（在初审基础上再核减总造价 4,664,080.12 元）。审核明细详见审核汇总表。

深圳市信任行工程造价咨询有限公司

2023 年 3 月 7 日

工程预算造价审核汇总表（复审）

工程名称：汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	单位工程名称	报审工程造价 (元)	初审工程造价 (元)	复审工程造价 (元)	核增(减)造价 (元)	备注
A	建安工程费	140,639,064.36	135,730,141.30	133,756,114.98	-6,882,949.38	
1	第一部分 建筑工程	128,555,972.40	126,489,800.82	124,710,793.85	-3,845,178.55	
2	第二部分 机电设备及安装工程	10,181,376.54	7,592,421.43	7,592,421.43	-2,588,955.11	
3	第三部分 金属结构设备及安装工程	338,995.93	121,489.34	121,489.34	-217,506.59	
4	第四部分 施工临时工程	1,562,719.49	1,526,429.71	1,331,410.36	-231,309.13	
B	工程建设其他费用	19,545,375.80	11,093,984.37	8,495,383.12	-11,049,992.68	
1	建设单位管理费	1,950,000.00	878,650.71	868,780.57	-1,081,219.43	财建[2016]504号,下浮50%
2	工程勘测设计费	5,953,733.75	2,534,985.42	2,047,769.97	-3,905,963.78	
2.1	勘测费	1,964,732.14	542,920.57	535,024.46	-1,429,707.68	按工程一至四部分建安费的0.8%,下浮50%
2.2	设计费	3,989,001.61	1,992,064.85	1,512,745.51	-2,476,256.10	计价[2002]10号,下浮50% 附加系数:0.85(渠道工程)、1.3(构筑物工程)、0.25(田间工程) 专业系数:0.8(其他水利工程) 复杂系数:0.85(I级)
3	工程建设监理费	2,381,493.50	1,405,281.43	1,179,511.98	-1,201,981.52	按发改价格[2007]670号,下浮50% 专业系数:0.9(其他水利工程) 复杂程度:0.85(I级: 流量<15m ³ /s的引调水渠道 管线工程;3灌区田间 工程;) 1(II级:引调水工程中的 建筑物工程;)
4	科学技术推广费	4,516,050.00	2,035,952.12	2,006,341.72	-2,509,708.28	《广东省高标准农田 建设项目初步设计文 件编制技术规程(试 行)》 工程一至四部分建安 费的3%,下浮50%

工程预算造价审核汇总表（复审）

工程名称：汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	单位工程名称	报审工程造价 (元)	初审工程造价 (元)	复审工程造价 (元)	核增(减)造价 (元)	备注
5	工程管护费	1,559,250.00	678,650.71	668,780.57	-890,469.43	《广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程（试行）》 工程一至四部分建安费的1%，下浮50%
6	工程保险费	506,300.63	203,595.21	200,634.17	-305,666.46	建标[2007]164号，按工程一至四部分建安费的0.3%下浮50%
7	招标代理服务	407,015.31	182,271.93	178,958.06	-228,057.25	发改价格【2011】534号，下浮50%
7.1	工程施工招标代理费		161,682.54	161,189.03		
7.2	工程设计代理费		11,468.26	9,550.98		
7.2	建设工程监理代理费		9,121.13	8,218.05		
8	全过程造价咨询费	1,173,482.92	558,055.49	551,146.40	-622,336.52	粤价[2011]742号，下浮50%
9	工程质量检测费	664,099.69	2,375,277.47	535,024.46	-129,075.23	按工程一至四部分建安费的0.8%，下浮50%
10	项目前期咨询费	433,950.00	241,263.88	258,435.22	-175,514.78	按价格[1999]1283号、粤价[2000]8号，下浮50% 专业系数：1.2（水利工程） 难度系数：0.8
10.1	编制项目建议书		80,272.42	85,874.43		
10.2	编制可行性研究报告		160,991.46	172,560.79		
C	预备费	5,766,639.85	2,936,482.51	2,845,029.96	-2,921,609.89	(建安工程费+工程建设其他费用)*2%
1	基本预备费	5,766,639.85	2,936,482.51	2,845,029.96	-2,921,609.89	
D	用地费用	1,709,900.00	1,709,900.00	1,709,900.00	0.00	暂按送审
E	建设项目总投资	167,660,980.01	151,470,508.18	146,806,428.06	-20,854,551.95	

工程预算复审汇总表（二）

工程名称：汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	单位工程名称	初审工程造价 (元)	复审工程造价 (元)	核增(减)造价 (元)	备注
A	建筑工程费	135,730,141.30	133,756,114.98	-1,974,026.32	
一	土建工程	128,016,230.53	126,042,204.21	-1,974,026.32	
1	建筑工程	126,489,800.82	124,710,793.85	-1,779,006.97	
2	施工临时工程	1,526,429.71	1,331,410.36	-195,019.35	
二	安装工程	7,713,910.77	7,713,910.77	0.00	
1	机电设备及安装工程	7,592,421.43	7,592,421.43	0.00	
2	金属结构设备及安装工程	121,489.34	121,489.34	0.00	
B	设备购置及信息化工程	0.00	0.00	0.00	
C	其他工程费用	11,093,984.37	8,495,383.12	-2,598,601.25	
1	建设单位管理费	878,650.71	868,780.57	-9,870.14	财建[2016]504号,下浮50%
2	工程勘测设计费	2,534,985.42	2,047,769.97	-487,215.45	
2.1	勘测费	542,920.57	535,024.46	-7,896.11	按工程一至四部分建安费的0.8%,下浮50%
2.2	设计费	1,992,064.85	1,512,745.51	-479,319.34	计价[2002]10号,下浮50%
3	工程建设监理费	1,405,281.43	1,179,511.98	-225,769.45	按发改价格[2007]670号,下浮50%
4	科学技术推广费	2,035,952.12	2,006,341.72	-29,610.40	工程一至四部分建安费的3%,下浮50%
5	工程管护费	678,650.71	668,780.57	-9,870.14	工程一至四部分建安费的1%,下浮50%
6	工程保险费	203,595.21	200,634.17	-2,961.04	建标[2007]164号,按工程一至四部分建安费的
7	招标代理服务费	182,271.93	178,958.06	-3,313.87	
7.1	工程施工招标代理费	161,682.54	161,189.03	-493.51	发改价格【2011】534号,下浮50%
7.2	工程设计代理费	11,468.26	9,550.98	-1,917.28	
7.2	建设工程监理代理费	9,121.13	8,218.05	-903.08	
8	全过程造价咨询费	558,055.49	551,146.40	-6,909.09	粤价[2011]742号,下浮50%
9	工程质量检测费	2,375,277.47	535,024.46	-1,840,253.01	按工程一至四部分建安费的3.5%,下浮50%
10	项目前期咨询费	241,263.88	258,435.22	17,171.34	按计价格[1999]1283号、粤价[2000]8号,下浮50%
10.1	编制项目建议书	80,272.42	85,874.43	5,602.01	专业系数:1.2(水利工程) 难度系数:0.8
10.2	编制可行性研究报告	160,991.46	172,560.79	11,569.33	

工程预算复审汇总表（二）

工程名称：汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	单位工程名称	初审工程造价 (元)	复审工程造价 (元)	核增(减)造价 (元)	备注
D	工程预备费	2,936,482.51	2,845,029.96	-91,452.55	(建安工程费+工程建设 其他费用)*2%
1	基本预备费	2,936,482.51	2,845,029.96	-91,452.55	
E	用地费用	1,709,900.00	1,709,900.00	0.00	
F	工程总投资	151,470,508.18	146,806,428.06	-4,664,080.12	

工程招标控制价总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	124710793.85	
2		第二部分 机电设备及安装工程	7592421.43	
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	121489.34	
4		第四部分 施工临时工程	1331410.36	
5		第五部分 独立费用	8997415.06	
6		一至五部分投资合计	142753530.04	
7		基本预备费	2855070.6	
8	I	工程部分静态投资	145608600.64	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资		
11	III	水土保持工程静态投资		
12	IV	环境保护工程静态投资		
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	145608600.64	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	145608600.64	

工程部分招标控制价总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比例 (%)
一	第一部分 建筑工程	124710793.85			124710793.85	85.65%
1	一 农渠工程 (总长18707m)	11668609.18			11668609.18	8.01%
2	二 斗渠工程 (总长11707m)	20719727.04			20719727.04	14.23%
3	三 支渠工程 (总长2704m)	6169661.09			6169661.09	4.24%
4	四 支沟工程 (总长1119m)	2215214.88			2215214.88	1.52%
5	五 材料二次运输					
6	六、地力提升	914400.			914400.	0.63%
7	七 人行板桥	82415.62			82415.62	0.06%
8	八 新修钢管	786079.51			786079.51	0.54%
9	九、机耕路 (总长26758m)	6785751.31			6785751.31	4.66%
10	十、涵管工程	58758.75			58758.75	0.04%
11	十一、箱涵工程	657108.86			657108.86	0.45%
12	十二、东四片区泵站、山塘工程量	8692129.42			8692129.42	5.97%
13	十三、红湖外湖片区泵站、山塘工程量	15524662.08			15524662.08	10.66%
14	十四、湖东片区泵站、山塘工程量	3649251.17			3649251.17	2.51%
15	十五、石新片区泵站、山塘工程	23466451.6			23466451.6	16.12%
16	十六、田墘片区泵站、山塘工程	2357628.2			2357628.2	1.62%
17	十七、内湖片区泵站、山塘工程	16184987.12			16184987.12	11.12%
18	十八、石新新修水闸	616705.7			616705.7	0.42%
19	十九、新修水陂	3044825.31			3044825.31	2.09%
20	二十、机井	1116427.01			1116427.01	0.77%
二	第二部分 机电设备及安装工程	5996293.19	1596128.24		7592421.43	5.21%
1	一、东四片区泵站、山塘工程安装部分	478735.77	144283.		623018.77	0.43%

工程部分招标控制价总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比例 (%)
2	二、红湖外湖片区泵站、山塘工程安装部分	888907.86	270782.		1159689.86	0.80%
3	三、湖东片区泵站、山塘工程安装部分	965872.92	279814.		1245686.92	0.86%
4	四、石新片区泵站、山塘工程安装部分	1301602.46	436198.		1737800.46	1.19%
5	五、田墘片区泵站、山塘工程安装部分	361390.96	187078.		548468.96	0.38%
6	六、内湖片区泵站、山塘工程安装部分	853980.83	226166.		1080146.83	0.74%
7	七、机井	1143732.39	51807.24		1195539.63	0.82%
8	闸门工程	2070.			2070.	0.00%
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	44924.29	76565.05		121489.34	0.08%
1	水闸工程	44924.29	76565.05		121489.34	0.08%
四	第四部分 施工临时工程	1331410.36			1331410.36	0.91%
1	一 导流工程	215826.32			215826.32	0.15%
2	十 安全生产措施费	589355.27			589355.27	0.40%
3	十一 其他临时工程费	526228.77			526228.77	0.36%
五	第五部分 独立费用			8997415.06	8997415.06	6.18%
1	建设管理费			868780.57	868780.57	0.60%
2	工程勘测设计费			869279.33	869279.33	0.60%
3	工程建设监理费			1061841.76	1061841.76	0.73%
4	科学技术推广费			2006341.72	2006341.72	1.38%
5	工程管护费			668780.57	668780.57	0.46%
6	工程保险费			200634.17	200634.17	0.14%
7	招标代理服务费			171443.31	171443.31	0.12%
8	全过程造价咨询费			551146.4	551146.4	0.38%
9	工程质量检测费			2340732.01	2340732.01	1.61%
10	项目前期咨询费			258435.22	258435.22	0.18%

工程部分招标控制价总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比 例(%)
	一至五部分投资合计	132083421.69	1672693.29	8997415.06	142753530.04	98.04%
	基本预备费				2855070.6	1.96%
	静态投资				145608600.64	100.00%

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				124710793.85	
	一 农渠工程（总长18707m）				11668609.18	
	整修农渠 I（规格0.6*0.6）11741m				5626863.14	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	13355.39	5.37	71718.44	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	6340.14	16.6	105246.32	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1526.33	120.7	184228.03	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1291.51	731.41	944623.33	[Y04060];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：25cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3522.3	711.1	2504707.53	[Y04057];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	30526.6	58.24	1777869.18	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	8.3	267.43	2219.67	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	322.88	9.99	3225.57	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	240.69	137.21	33025.07	[Y04395]
	整修农渠 II（规格0.8*0.8）3351m				2072543.2	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	4758.42	5.37	25552.72	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2077.62	16.6	34488.49	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	502.65	120.7	60669.86	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	435.63	731.41	318624.14	[Y04060];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：25cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1340.4	711.1	953158.44	[Y04057];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	11393.4	58.24	663551.62	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2.37	267.43	633.81	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	92.15	9.99	920.58	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	108.91	137.21	14943.54	[Y04395]
11.	1、C25砼人行桥板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3				[Y04101];[Y04266]
12.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t				[Y04234]
	整修农渠Ⅲ（规格1.0*1.0）3615m				3969202.84	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	9109.8	5.37	48919.63	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3427.02	16.6	56888.53	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	723.	120.7	87266.1	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1084.5	715.65	776122.43	[Y04062];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：25cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2892.	711.1	2056501.2	[Y04057];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	15689.1	58.24	913733.18	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2.56	267.43	684.62	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	180.75	9.99	1805.69	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	198.83	137.21	27281.46	[Y04395]
	二 斗渠工程（总长11707m）				20719727.04	
	整修斗渠 I（1.2*1.2） 4871m				7618412.35	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	20068.52	5.37	107767.95	[Y01233]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10521.36	16.6	174654.58	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1315.17	120.7	158741.02	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2435.5	709.86	1728864.03	[Y04062]; [Y04266]; [Y04063]; [Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	5601.65	693.7	3885864.61	[Y04058]; [Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	25816.3	58.24	1503541.31	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3.44	267.43	919.96	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	292.26	9.99	2919.68	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	401.86	137.21	55139.21	[Y04395]
	整修斗渠Ⅱ（1.5*1.5）3342m				6773616.51	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	19082.82	5.37	102474.74	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10159.68	16.6	168650.69	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1052.73	120.7	127064.51	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1971.78	709.86	1399687.75	[Y04062]; [Y04266]; [Y04063]; [Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5263.65	693.7	3651394.01	[Y04058]; [Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	21830.25	58.24	1271393.76	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2.36	267.43	631.13	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	233.94	9.99	2337.06	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	364.28	137.21	49982.86	[Y04395]
	整修斗渠III (2.0*1.0) 1920m				2328333.57	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	6350.4	5.37	34101.65	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1820.16	16.6	30214.66	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	614.4	120.7	74158.08	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	864.	715.65	618321.6	[Y04062]; [Y04266]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1536.	693.7	1065523.2	[Y04058]; [Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	8332.05	58.24	485258.59	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1.36	267.43	363.7	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	96.	9.99	959.04	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	141.63	137.21	19433.05	[Y04395]
	整修斗渠IV (2.0*2.0) 1050m				3405176.95	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10374.	5.37	55708.38	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	5397.	16.6	89590.2	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	441.	120.7	53228.7	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1050.	715.65	751432.5	[Y04062]; [Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2730.	693.7	1893801.	[Y04058]; [Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	9174.82	58.24	534341.52	[Y05001]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	0.74	267.43	197.9	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	94.5	9.99	944.06	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	189.	137.21	25932.69	[Y04395]
	整修斗渠IV (2.5*2.0) 178m				594187.66	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1836.96	5.37	9864.48	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	914.92	16.6	15187.67	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	83.66	120.7	10097.76	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	199.36	715.65	142671.98	[Y04062]; [Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	462.8	693.7	321044.36	[Y04058]; [Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1555.35	58.24	90583.58	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	0.13	267.43	34.77	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	16.02	9.99	160.04	[Y10025]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	33.11	137.21	4543.02	[Y04395]
	三 支渠工程（总长2704m）				6169661.09	
	整修支渠 I（3.0*1.0）870m				1161489.69	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3436.5	5.37	18454.01	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	824.76	16.6	13691.02	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	365.4	120.7	44103.78	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	522.	715.65	373569.3	[Y04062];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	696.	693.7	482815.2	[Y04058];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	3775.8	58.24	219902.59	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.61	267.43	163.13	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	43.5	9.99	434.57	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	60.9	137.21	8356.09	[Y04395]
	整修支渠 II（3.0*1.5）344m				1250791.46	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2390.8	5.37	12838.6	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1045.76	16.6	17359.62	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	161.68	120.7	19514.78	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：25cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	206.4	704.06	145317.98	[Y04063];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1317.52	693.7	913963.62	[Y04058];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	2249.76	58.24	131026.02	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	0.28	267.43	74.88	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	24.08	9.99	240.56	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	76.2	137.21	10455.4	[Y04395]
	整修支渠III (3.0*2.0) 897m				3078790.24	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10127.13	5.37	54382.69	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	4610.58	16.6	76535.63	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	466.44	120.7	56299.31	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	672.75	715.65	481453.54	[Y04062];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2780.7	693.7	1928971.59	[Y04058];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	7837.92	58.24	456480.46	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.63	267.43	168.48	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	80.73	9.99	806.49	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	172.67	137.21	23692.05	[Y04395]
	整修支渠IV (1.5*1.0) 593m				678589.7	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1727.85	5.37	9278.55	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	562.16	16.6	9331.86	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	160.11	120.7	19325.28	[Y03009]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	1、C25砼底板 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	136.39	709.86	96817.81	[Y04062];[Y04266]; [Y04063];[Y04266]
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	560.385	693.7	388739.07	[Y04058];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	2573.62	58.24	149887.63	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.42	267.43	112.32	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	29.65	9.99	296.2	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	34.99	137.21	4800.98	[Y04395]
	四 支沟工程（总长1119m）				2215214.88	
	整修支沟 I（5.5*1.0）1119m				2215214.88	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5852.37	5.37	31427.23	[Y01233]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1127.95	16.6	18723.97	[Y03142]
3.	1、余土平整 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²				D1-1-2
4.	1、砂石垫层 2、材料：砾石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	548.31	120.7	66181.02	[Y03009]
5.	1、C25砼底板 2、厚度：15cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1096.62	715.65	784796.1	[Y04062];[Y04266]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	1、C25砼侧墙 2、平均厚度：35cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1432.32	693.7	993600.38	[Y04058];[Y04266]
7.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	5191.72	58.24	302365.77	[Y05001]
8.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.79	267.43	211.27	[Y03006]
9.	1、排水管 2、规格、材质：DN32PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	55.95	9.99	558.94	[Y10025]
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	126.45	137.21	17350.2	[Y04395]
	五 材料二次运输					
	材料二次运输200m					
1.	二次运输砂	m ³				[Y10093]
2.	二次运输碎石、砾石	m ³				[Y10094]
	六、地力提升				914400.	
	地力提升				914400.	
1.	秸秆还田(5年)	亩	1016.	300.	304800.	
2.	增施有机肥(5年)	亩	1016.	500.	508000.	
3.	种植绿肥(5年)	亩	1016.	100.	101600.	
	七 人行板桥				82415.62	
	人行板桥				82415.62	
1.	1、C25砼桥板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	49.44	725.78	35882.56	[Y04101];[Y04266]
2.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	4.96	6819.81	33826.26	[Y04234]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	218.18	58.24	12706.8	[Y05001]
	八 新修钢管				786079.51	
	新修钢管				786079.51	
1.	1、挖沟槽土方 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1276.61	5.85	7468.17	[Y01161]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	922.5	16.6	15313.5	[Y03142]
3.	1、砂石料垫层铺筑 2、材料：砂+碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	212.7	280.74	59713.4	[Y03008]
4.	1、DN100镀锌钢管 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1174.	71.67	84140.58	[Y08011]
5.	1、DN250镀锌钢管 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	2693.	230.02	619443.86	[Y08014]
	九、 机耕路（总长26758m）				6785751.31	
	整修机耕路 I 17176m				4171992.12	
1.	1、原路基清基 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	68704.	1.05	72139.2	[Y01013]
2.	1、路床碾压 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²				D2-1-1
3.	1、泥结石路面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	51528.	58.7	3024693.6	[Y10051]
4.	1、素土路肩回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4465.76	16.6	74131.62	[Y03142]
5.	1、火焰木 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	6870.	145.71	1001027.7	[Y09040]; [Y09111]
	整修机耕路 II 9582m				2613759.19	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、原路基清基 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2	43119.	1.05	45274.95	[Y01013]
2.	1、路床碾压 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2				D2-1-1
3.	1、泥结石路面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m2	33537.	58.7	1968621.9	[Y10051]
4.	1、素土路肩回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2491.32	16.6	41355.91	[Y03142]
5.	1、火焰木 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	3833.	145.71	558506.43	[Y09040]; [Y09111]
	十、涵管工程				58758.75	
	东四片区+红湖外湖片区+石新片区				58758.75	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	153.972	6.51	1002.36	[Y01162]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	86.928	16.6	1443.	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	51.703	18.05	933.24	[Y01179]
4.	1、C25砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	14.689	692.84	10177.13	[Y04115]; [Y04310]
5.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3.88	684.32	2655.16	[Y04074]
6.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	266.94	58.24	15546.59	[Y05001]
7.	1、预制钢筋砼管DN1500 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	10.	1166.5	11665.	[Y08040]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	1、预制钢筋砼管DN1200 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	10.	795.64	7956.4	[Y08038]
9.	1、预制钢筋砼管DN600 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	17.	265.63	4515.71	[Y08033]
10.	1、预制钢筋砼管DN1000 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	6.	477.36	2864.16	[Y08037]
	十一、箱涵工程				657108.86	
	石新片区+内湖片区+田墘片区				657108.86	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1873.663	6.51	12197.55	[Y01162]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1011.042	16.6	16783.3	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	684.201	18.05	12349.83	[Y01179]
4.	1、抛石（块石）挤淤 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	160.7	138.05	22184.64	D1-3-36
5.	1、抛石（块石）护底 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	47.74	120.43	5749.33	[Y03016]
6.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	50.88	664.93	33831.64	[Y04111];[Y04310]
7.	1、C30砼箱涵 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	305.79	1058.48	323672.6	[Y04220];[Y04310]; [Y04232]
8.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	25.85	6819.81	176292.09	[Y04234]
9.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	928.02	58.24	54047.88	[Y05001]
	十二、东四片区泵站、山塘工程量				8692129.42	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	东四片区整修蓄水塘（高度6m）				7677908.85	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	22124.	2.96	65487.04	[Y01156]
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	21202.74	2.96	62760.11	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	14860.04	16.6	246676.66	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	25844.34	18.05	466490.34	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1394.	120.43	167879.42	[Y03016]
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1327.79	224.92	298646.53	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	442.6	664.93	294298.02	[Y04111];[Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3115.59	668.17	2081743.77	[Y04075]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1377.27	713.45	982613.28	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	139.4	758.9	105790.66	[Y04119]
11.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	23.42	761.77	17840.65	[Y04122]
12.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.52	7403.24	3849.68	A1-7-71

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	587.71	137.21	80639.69	[Y04395]
14.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1394.	399.07	556303.58	[Y04250]
15.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	975.8	12.97	12656.13	[Y10025]
16.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	27.88	267.43	7455.95	[Y03006]
17.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	13940.	3.7	51578.	[Y09049]
18.	1、C30钢筋砼地梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	167.28	730.95	122273.32	[Y04099]; [Y04310]
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	215.34	6819.81	1468577.89	[Y04234]
20.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	10033.45	58.24	584348.13	[Y05001]
	东四片区新修泵站（泵房部分）				188104.78	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	455.81	2.96	1349.2	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	455.81	16.6	7566.45	[Y03142]
3.	1、泵房基础C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.75	671.36	5874.4	[Y04112]; [Y04310]
4.	1、泵房C30砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	51.	701.46	35774.46	[Y04114]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	1、泵房C30砼基础立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4.59	761.47	3495.15	[Y04102];[Y04310]
6.	1、C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5.87	671.36	3940.88	[Y04112];[Y04310]
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	21.76	675.2	14692.35	[Y04310];A1-5-33
8.	1、C30钢筋砼地圈梁 2、截面尺寸0.3m*0.2m 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5.16	730.95	3771.7	[Y04099];[Y04310]
9.	1、C30钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.78	761.47	2878.36	[Y04102];[Y04310]
10.	1、C30钢筋砼底板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	6.42	700.05	4494.32	[Y04021];[Y04310]
11.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	7.75	731.5	5669.13	[Y04101];[Y04310]
12.	1、C30钢筋砼门窗过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.55	745.53	410.04	[Y04100];[Y04310]
13.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	7.821	6819.76	53337.34	[Y04234]
14.	1、女儿墙(M10浆砌砖墙) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5.4	519.95	2807.73	[Y03106]
15.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	18.85	519.95	9801.06	[Y03106]
16.	外墙装	m ²	134.67	97.78	13168.03	A1-13-154
17.	1、白色墙油漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	104.67	13.1	1371.18	A1-15-141

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	285.38	58.24	16620.53	[Y05001]
19.	1、雨水立管(Φ160PVC管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	15.15	71.45	1082.47	[Y08098]
	东四片区新修泵站(前池部分)				373512.95	
1.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1485.33	2.96	4396.58	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	860.58	16.6	14285.63	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	472.88	18.05	8535.48	[Y01179]
4.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	64.26	224.92	14453.36	[Y03009]
5.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	21.42	664.93	14242.8	[Y04111];[Y04310]
6.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	159.39	668.17	106499.62	[Y04075]
7.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.33	7403.24	2443.07	A1-7-71
8.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.84	761.77	2925.2	[Y04122]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4.04	713.45	2882.34	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.3	758.9	227.67	[Y04119]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	1、C25砼沉砂池底板 2、厚度：40cm 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	19.54	673.82	13166.44	[Y04022];[Y04310]
12.	1、导渗管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	55.2	12.97	715.94	[Y10025]
13.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1.38	267.43	369.05	[Y03006]
14.	1、C25钢筋砼边墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	23.4	684.32	16013.09	[Y04074]
15.	1、C25钢筋砼中墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	11.03	684.32	7548.05	[Y04074]
16.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	12.98	6819.81	88521.13	[Y04234]
17.	1、抛石护底(厚0.5m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	77.52	120.43	9335.73	[Y03016]
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	539.82	58.24	31439.12	[Y05001]
19.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	75.	469.49	35211.75	[Y04250]
20.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	15.	20.06	300.9	D6-8-121
	东四片区新修泵站（安装工程部分）				87109.67	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	861.	2.96	2548.56	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3659.25	16.6	60743.55	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、粗砂垫层 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	54.	192.13	10375.02	[Y03008]
4.	1、C20砼镇墩 2、尺寸0.5m*0.5m*1.16m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	17.4	772.56	13442.54	[Y04122];[Y04310]
	东四片区新修泵站（出水池部分）				365493.17	
1.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	314.	16.6	5212.4	[Y03142]
2.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	58.05	664.93	38599.19	[Y04111];[Y04310]
3.	1、C30砼底板 2、厚度：40cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	58.05	690.75	40098.04	[Y04022];[Y04310]
4.	1、C30砼池壁 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	72.93	701.25	51142.16	[Y04074]
5.	1、C30砼支柱 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	5.6	761.47	4264.23	[Y04102];[Y04310]
6.	1、M10浆砌砖导水墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	30.41	519.95	15811.68	[Y03106]
7.	1、M10砂浆抹立面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	272.83	22.18	6051.37	[Y03111]
8.	1、M10砂浆抹平面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	21.83	18.	392.94	[Y03110]
9.	1、C30砼顶板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	84.87	731.5	62082.41	[Y04101];[Y04310]
10.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	5.125	6819.51	34949.99	[Y04234]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	不锈钢盖板	块	6.	199.59	1197.54	A1-4-109
12.	钢爬梯	套	6.	251.23	1507.38	A1-7-71
13.	防水套管	个	9.	590.29	5312.61	C8-17-104
14.	1、DN250溢水管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	9.	230.02	2070.18	[Y08014]
15.	1、DN100排空管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	6.	71.67	430.02	[Y08011]
16.	1、DN250放水管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	9.	230.02	2070.18	[Y08014]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1617.11	58.24	94180.49	[Y05001]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	6.	20.06	120.36	D6-8-121
	十三、红湖外湖片区泵站、山塘工程量				15524662.08	
	红湖外湖片区整修蓄水塘(高度3.0m)				11737454.98	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	39526.	2.96	116996.96	[Y01156]
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	35606.61	2.96	105395.57	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	24955.06	16.6	414254.	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	45773.72	18.05	826215.65	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2341.	120.43	281926.63	[Y03016]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2229.8	224.92	501526.62	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	743.27	664.93	494222.52	[Y04111];[Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5134.88	668.17	3430972.77	[Y04075]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1289.08	713.45	919694.13	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	188.7	758.9	143204.43	[Y04119]
11.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	26.3	761.77	20034.55	[Y04122]
12.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.9	7403.24	6662.92	A1-7-71
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	771.3	137.21	105830.07	[Y04395]
14.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1891.54	399.07	754856.87	[Y04250]
15.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1296.32	12.97	16813.27	[Y10025]
16.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	41.4	267.43	11071.6	[Y03006]
17.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	18915.	3.7	69985.5	[Y09049]
18.	1、C30钢筋砼地梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	226.44	730.95	165516.32	[Y04099];[Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	357.47	6819.81	2437877.48	[Y04234]
20.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	15700.5	58.24	914397.12	[Y05001]
	红湖外湖片区新修泵站（泵房部分）				501596.79	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1215.49	2.96	3597.85	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1215.49	16.6	20177.13	[Y03142]
3.	1、泵房基础C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	23.33	671.36	15662.83	[Y04112]; [Y04310]
4.	1、泵房C30砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	136.	701.46	95398.56	[Y04114]; [Y04310]
5.	1、泵房C30砼基础立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.24	761.47	9320.39	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	15.65	671.36	10506.78	[Y04112]; [Y04310]
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	58.02	675.2	39175.1	[Y04310]; A1-5-33
8.	1、C30钢筋砼地圈梁 2、截面尺寸0.3m*0.2m 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	13.74	730.95	10043.25	[Y04099]; [Y04310]
9.	1、C30钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	10.08	761.47	7675.62	[Y04102]; [Y04310]
10.	1、C30钢筋砼底板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	17.13	700.05	11991.86	[Y04021]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	20.67	731.5	15120.11	[Y04101];[Y04310]
12.	1、C30钢筋砼门窗过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1.47	745.53	1095.93	[Y04100];[Y04310]
13.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	20.856	6819.76	142232.91	[Y04234]
14.	1、女儿墙(M10浆砌砖墙) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	14.4	519.95	7487.28	[Y03106]
15.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	50.26	519.95	26132.69	[Y03106]
16.	外墙装	m ²	359.11	97.78	35113.78	A1-13-154
17.	1、白色墙油漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	279.11	13.1	3656.34	A1-15-141
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	761.02	58.24	44321.8	[Y05001]
19.	1、雨水立管(Φ160PVC管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	40.4	71.45	2886.58	[Y08098]
	红湖外湖片区新修泵站(前池部分)				1103760.02	
1.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3960.88	2.96	11724.2	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2294.88	16.6	38095.01	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1261.02	18.05	22761.41	[Y01179]
4.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	171.36	224.92	38542.29	[Y03009]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	57.12	664.93	37980.8	[Y04111]; [Y04310]
6.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	425.04	668.17	283998.98	[Y04075]
7.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.89	7403.24	6588.88	A1-7-71
8.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	16.	761.77	12188.32	[Y04122]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	197.6	713.45	140977.72	[Y04028]; [Y04310]
10.	1、C25砼沉砂池底板 2、厚度：40cm 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	52.1	673.82	35106.02	[Y04022]; [Y04310]
11.	1、渗管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	147.2	12.97	1909.18	[Y10025]
12.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.68	267.43	984.14	[Y03006]
13.	1、C25钢筋砼边墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	33.28	684.32	22774.17	[Y04074]
14.	1、C25钢筋砼中墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	15.68	684.32	10730.14	[Y04074]
15.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	34.6	6819.81	235965.43	[Y04234]
16.	1、抛石护底(厚0.5m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	206.72	120.43	24895.29	[Y03016]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1439.52	58.24	83837.64	[Y05001]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
18.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	200.	469.49	93898.	[Y04250]
19.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	40.	20.06	802.4	D6-8-121
	红湖外湖片区新修泵站（安装工程部分）				368417.1	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	17952.	2.96	53137.92	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	15259.2	16.6	253302.72	[Y03142]
3.	1、粗砂垫层 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	136.	192.13	26129.68	[Y03008]
4.	1、C20砼镇墩 2、尺寸0.5m*0.5m*1.16m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	46.4	772.56	35846.78	[Y04122]; [Y04310]
	红湖外湖片区新修泵站（出水池部分）				1813433.19	
1.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	837.33	16.6	13899.68	[Y03142]
2.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	154.8	664.93	102931.16	[Y04111]; [Y04310]
3.	1、C30砼底板 2、厚度：40cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	154.8	690.75	106928.1	[Y04022]; [Y04310]
4.	1、C30砼池壁 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	194.47	701.25	136372.09	[Y04074]
5.	1、C30砼支柱 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	14.93	761.47	11368.75	[Y04102]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	1、M10浆砌砖导水墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	81.08	519.95	42157.55	[Y03106]
7.	1、M10砂浆抹立面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	727.54	22.18	16136.84	[Y03111]
8.	1、M10砂浆抹平面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	58.2	18.	1047.6	[Y03110]
9.	1、C30砼顶板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	226.32	731.5	165553.08	[Y04101]; [Y04310]
10.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	136.661	6819.8	932000.69	[Y04234]
11.	不锈钢盖板	块	16.	199.59	3193.44	A1-4-109
12.	钢爬梯	套	16.	251.23	4019.68	A1-7-71
13.	防水套管	个	24.	590.29	14166.96	C8-17-104
14.	1、DN250溢水管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	24.	230.02	5520.48	[Y08014]
15.	1、DN100排空管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	16.	71.67	1146.72	[Y08011]
16.	1、DN250放水管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	24.	230.02	5520.48	[Y08014]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	4312.31	58.24	251148.93	[Y05001]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	16.	20.06	320.96	D6-8-121
	十四、湖东片区泵站、山塘工程量				3649251.17	
	湖东片区整修蓄水塘（高度5.5m）				365026.42	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1080.	2.96	3196.8	[Y01156]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1034.28	2.96	3061.47	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	724.88	16.6	12033.01	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1261.48	18.05	22769.71	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	68.	120.43	8189.24	[Y03016]
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	64.77	224.92	14568.07	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	21.59	664.93	14355.84	[Y04111];[Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	152.32	668.17	101775.65	[Y04075]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	53.58	713.45	38226.65	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	6.8	758.9	5160.52	[Y04119]
11.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1.68	761.77	1279.77	[Y04122]
12.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.04	7403.24	296.13	A1-7-71
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	25.95	137.21	3560.6	[Y04395]
14.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	68.	399.07	27136.76	[Y04250]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	47.6	12.97	617.37	[Y10025]
16.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1.36	267.43	363.7	[Y03006]
17.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	680.	3.7	2516.	[Y09049]
18.	1、C30钢筋砼地梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.16	730.95	5964.55	[Y04099]; [Y04310]
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	10.5	6819.81	71608.01	[Y04234]
20.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	486.72	58.24	28346.57	[Y05001]
	湖东片区新修泵站（泵房部分）				438885.9	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1063.55	2.96	3148.11	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1063.55	16.6	17654.93	[Y03142]
3.	1、泵房基础C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	20.41	671.36	13702.46	[Y04112]; [Y04310]
4.	1、泵房C30砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	119.	701.46	83473.74	[Y04114]; [Y04310]
5.	1、泵房C30砼基础立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	10.71	761.47	8155.34	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	13.69	671.36	9190.92	[Y04112]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	50.76	675.2	34273.15	[Y04310];A1-5-33
8.	1、C30钢筋砼地圈梁 2、截面尺寸0.3m*0.2m 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.02	730.95	8786.02	[Y04099];[Y04310]
9.	1、C30钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.82	761.47	6716.17	[Y04102];[Y04310]
10.	1、C30钢筋砼底板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	14.99	700.05	10493.75	[Y04021];[Y04310]
11.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	18.08	731.5	13225.52	[Y04101];[Y04310]
12.	1、C30钢筋砼门窗过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1.29	745.53	961.73	[Y04100];[Y04310]
13.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	18.249	6819.76	124453.8	[Y04234]
14.	1、女儿墙(M10浆砌砖墙) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.6	519.95	6551.37	[Y03106]
15.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	43.98	519.95	22867.4	[Y03106]
16.	外墙装	m ²	314.22	97.78	30724.43	A1-13-154
17.	1、白色墙油漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	244.22	13.1	3199.28	A1-15-141
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	665.9	58.24	38782.02	[Y05001]
19.	1、雨水立管(Φ160PVC管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	35.35	71.45	2525.76	[Y08098]
	湖东片区新修泵站(前池部分)				837257.56	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3465.77	2.96	10258.68	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2008.02	16.6	33333.13	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1103.39	18.05	19916.19	[Y01179]
4.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	149.94	224.92	33724.5	[Y03009]
5.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	49.98	664.93	33233.2	[Y04111];[Y04310]
6.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	371.91	668.17	248499.1	[Y04075]
7.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.78	7403.24	5774.53	A1-7-71
8.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	8.96	761.77	6825.46	[Y04122]
9.	1、C25砼沉砂池底板 2、厚度：40cm 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	45.58	673.82	30712.72	[Y04022];[Y04310]
10.	1、渗管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	58.8	12.97	762.64	[Y10025]
11.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1.47	267.43	393.12	[Y03006]
12.	1、C25钢筋砼边墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	29.12	684.32	19927.4	[Y04074]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	1、C25钢筋砼中墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	13.72	684.32	9388.87	[Y04074]
14.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	30.28	6819.81	206503.85	[Y04234]
15.	1、抛石护底(厚0.5m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	180.88	120.43	21783.38	[Y03016]
16.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1259.58	58.24	73357.94	[Y05001]
17.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	175.	469.49	82160.75	[Y04250]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	35.	20.06	702.1	D6-8-121
	湖东片区新修泵站（安装工程部分）				421328.59	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	18354.	2.96	54327.84	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	15600.9	16.6	258974.94	[Y03142]
3.	1、粗砂垫层 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	399.	192.13	76659.87	[Y03008]
4.	1、C20砼镇墩 2、尺寸0.5m*0.5m*1.16m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	40.6	772.56	31365.94	[Y04122];[Y04310]
	湖东片区新修泵站（出水池部分）				1586752.7	
1.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	732.67	16.6	12162.32	[Y03142]
2.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	135.45	664.93	90064.77	[Y04111];[Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、C30砼底板 2、厚度：40cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	135.45	690.75	93562.09	[Y04022]; [Y04310]
4.	1、C30砼池壁 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	170.16	701.25	119324.7	[Y04074]
5.	1、C30砼支柱 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	13.06	761.47	9944.8	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、M10浆砌砖导水墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	70.95	519.95	36890.45	[Y03106]
7.	1、M10砂浆抹立面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	636.59	22.18	14119.57	[Y03111]
8.	1、M10砂浆抹平面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	50.93	18.	916.74	[Y03110]
9.	1、C30砼顶板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	198.03	731.5	144858.95	[Y04101]; [Y04310]
10.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	119.578	6819.82	815500.44	[Y04234]
11.	不锈钢盖板	块	14.	199.59	2794.26	A1-4-109
12.	钢爬梯	套	14.	251.23	3517.22	A1-7-71
13.	防水套管	个	21.	590.29	12396.09	C8-17-104
14.	1、DN250溢水管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	21.	230.02	4830.42	[Y08014]
15.	1、DN100排空管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	14.	71.67	1003.38	[Y08011]
16.	1、DN250放水水管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	21.	230.02	4830.42	[Y08014]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	3773.27	58.24	219755.24	[Y05001]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	14.	20.06	280.84	D6-8-121
	十五、石新片区泵站、山塘工程				23466451.6	
	石新片区整修蓄水塘（高度2m）				16694303.59	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	90844.	2.96	268898.24	[Y01156]
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	64186.2	2.96	189991.15	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	44985.2	16.6	746754.32	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	102106.44	18.05	1843021.24	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4220.	120.43	508214.6	[Y03016]
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4019.55	224.92	904077.19	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1339.85	664.93	890906.46	[Y04111]; [Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8440.	668.17	5639354.8	[Y04075]
9.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	1.56	7403.24	11549.05	A1-7-71
10.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	844.	137.21	115805.24	[Y04395]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	42.2	399.07	16840.75	[Y04250]
12.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	16.88	12.97	218.93	[Y10025]
13.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	42.2	267.43	11285.55	[Y03006]
14.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	42200.	3.7	156140.	[Y09049]
15.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	613.22	6819.81	4182043.89	[Y04234]
16.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	20762.4	58.24	1209202.18	[Y05001]
	石新片区新修泵站（泵房部分）				626990.68	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1519.36	2.96	4497.31	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1519.36	16.6	25221.38	[Y03142]
3.	1、泵房基础C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	29.16	671.36	19576.86	[Y04112]; [Y04310]
4.	1、泵房C30砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	170.	701.46	119248.2	[Y04114]; [Y04310]
5.	1、泵房C30砼基础立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	15.3	761.47	11650.49	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	19.56	671.36	13131.8	[Y04112]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	72.52	675.2	48965.5	[Y04310];A1-5-33
8.	1、C30钢筋砼地圈梁 2、截面尺寸0.3m*0.2m 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	17.18	730.95	12557.72	[Y04099];[Y04310]
9.	1、C30钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.6	761.47	9594.52	[Y04102];[Y04310]
10.	1、C30钢筋砼底板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	21.41	700.05	14988.07	[Y04021];[Y04310]
11.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	25.83	731.5	18894.65	[Y04101];[Y04310]
12.	1、C30钢筋砼门窗过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1.84	745.53	1371.78	[Y04100];[Y04310]
13.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	26.07	6819.76	177791.14	[Y04234]
14.	1、女儿墙(M10浆砌砖墙) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	18.	519.95	9359.1	[Y03106]
15.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	62.83	519.95	32668.46	[Y03106]
16.	外墙装	m ²	448.89	97.78	43892.46	A1-13-154
17.	1、白色墙油漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	348.89	13.1	4570.46	A1-15-141
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	951.28	58.24	55402.55	[Y05001]
19.	1、雨水立管(Φ160PVC管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	50.5	71.45	3608.23	[Y08098]
	石新片区新修泵站(前池部分)				1379678.18	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	4951.1	2.96	14655.26	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2868.6	16.6	47618.76	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1576.276	18.05	28451.78	[Y01179]
4.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	214.2	224.92	48177.86	[Y03009]
5.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	71.4	664.93	47476.	[Y04111];[Y04310]
6.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	531.3	668.17	354998.72	[Y04075]
7.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	1.11	7403.24	8217.6	A1-7-71
8.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	20.	761.77	15235.4	[Y04122]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	247.	713.45	176222.15	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C25砼沉砂池底板 2、厚度：40cm 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	65.12	673.82	43879.16	[Y04022];[Y04310]
11.	1、渗管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	184.	12.97	2386.48	[Y10025]
12.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	4.6	267.43	1230.18	[Y03006]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	1、C25钢筋砼边墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	41.6	684.32	28467.71	[Y04074]
14.	1、C25钢筋砼中墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	19.6	684.32	13412.67	[Y04074]
15.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	43.25	6819.81	294956.78	[Y04234]
16.	1、抛石护底(厚0.5m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	258.4	120.43	31119.11	[Y03016]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1799.4	58.24	104797.06	[Y05001]
18.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	250.	469.49	117372.5	[Y04250]
19.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	50.	20.06	1003.	D6-8-121
	石新片区新修泵站（安装工程部分）				160798.49	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3861.8	2.96	11430.93	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3282.53	16.6	54490.	[Y03142]
3.	1、粗砂垫层 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	260.6	192.13	50069.08	[Y03008]
4.	1、C20砼镇墩 2、尺寸0.5m*0.5m*1.16m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	58.	772.56	44808.48	[Y04122]; [Y04310]
	石新片区新修泵站（出水池部分-1：蓄水塘，深3m）				1589581.23	
1.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	732.67	16.6	12162.32	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	135.45	664.93	90064.77	[Y04111];[Y04310]
3.	1、C30砼底板 2、厚度：40cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	135.45	690.75	93562.09	[Y04022];[Y04310]
4.	1、C30砼池壁 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	170.16	701.25	119324.7	[Y04074]
5.	1、C30砼支柱 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	13.06	761.47	9944.8	[Y04102];[Y04310]
6.	1、M10浆砌砖导水墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	76.39	519.95	39718.98	[Y03106]
7.	1、M10砂浆抹立面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	636.59	22.18	14119.57	[Y03111]
8.	1、M10砂浆抹平面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	50.93	18.	916.74	[Y03110]
9.	1、C30砼顶板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	198.03	731.5	144858.95	[Y04101];[Y04310]
10.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	119.578	6819.82	815500.44	[Y04234]
11.	不锈钢盖板	块	14.	199.59	2794.26	A1-4-109
12.	钢爬梯	套	14.	251.23	3517.22	A1-7-71
13.	防水套管	个	21.	590.29	12396.09	C8-17-104
14.	1、DN250溢水管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	21.	230.02	4830.42	[Y08014]
15.	1、DN100排空管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	14.	71.67	1003.38	[Y08011]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	1、DN250放水管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	21.	230.02	4830.42	[Y08014]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	3773.27	58.24	219755.24	[Y05001]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	14.	20.06	280.84	D6-8-121
	石新片区新修泵站(出水池部分-2：蓄水塘，深3m)				3015099.43	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	15250.	2.96	45140.	[Y01156]
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8213.4	2.96	24311.66	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5756.4	16.6	95556.24	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	16691.16	18.05	301275.44	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	540.	120.43	65032.2	[Y03016]
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	514.35	224.92	115687.6	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	171.45	664.93	114002.25	[Y04111]; [Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1209.6	668.17	808218.43	[Y04075]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	36.72	713.45	26197.88	[Y04028]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	54.	758.9	40980.6	[Y04119]
11.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	129.6	761.77	98725.39	[Y04122]
12.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	19.96	7403.24	147768.67	A1-7-71
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	128.3	137.21	17604.04	[Y04395]
14.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	540.	469.49	253524.6	[Y04250]
15.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	216.	12.97	2801.52	[Y10025]
16.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	5.4	267.43	1444.12	[Y03006]
17.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	5400.	3.7	19980.	[Y09049]
18.	1、C30钢筋砼地梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	64.8	730.95	47365.56	[Y04099];[Y04310]
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	83.42	6819.81	568908.55	[Y04234]
20.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	3787.34	58.24	220574.68	[Y05001]
	十六、田墘片区泵站、山塘工程				2357628.2	
	田墘片区整修蓄水塘(高度4.5m)				1328831.13	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	9279.	2.96	27465.84	[Y01156]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3619.98	2.96	10715.14	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2537.08	16.6	42115.53	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	9914.18	18.05	178950.95	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	238.	120.43	28662.34	[Y03016]
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	226.7	224.92	50989.36	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	75.57	664.93	50248.76	[Y04111];[Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	533.12	668.17	356214.79	[Y04075]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	106.62	713.45	76068.04	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	23.8	758.9	18061.82	[Y04119]
11.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1.71	761.77	1302.63	[Y04122]
12.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.09	7403.24	666.29	A1-7-71
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	74.64	137.21	10241.35	[Y04395]
14.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	238.	399.07	94978.66	[Y04250]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	166.6	12.97	2160.8	[Y10025]
16.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4.76	267.43	1272.97	[Y03006]
17.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	2380.	3.7	8806.	[Y09049]
18.	1、C30钢筋砼地梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	28.56	730.95	20875.93	[Y04099]; [Y04310]
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	36.77	6819.81	250764.41	[Y04234]
20.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1687.32	58.24	98269.52	[Y05001]
	田墘片区，新修泵站（泵房部分）				125401.2	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	303.87	2.96	899.46	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	303.87	16.6	5044.24	[Y03142]
3.	1、泵房基础C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5.83	671.36	3914.03	[Y04112]; [Y04310]
4.	1、泵房C30砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	34.	701.46	23849.64	[Y04114]; [Y04310]
5.	1、泵房C30砼基础立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.06	761.47	2330.1	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.91	671.36	2625.02	[Y04112]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	14.5	675.2	9790.4	[Y04310];A1-5-33
8.	1、C30钢筋砼地圈梁 2、截面尺寸0.3m*0.2m 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.44	730.95	2514.47	[Y04099];[Y04310]
9.	1、C30钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2.52	761.47	1918.9	[Y04102];[Y04310]
10.	1、C30钢筋砼底板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4.28	700.05	2996.21	[Y04021];[Y04310]
11.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5.17	731.5	3781.86	[Y04101];[Y04310]
12.	1、C30钢筋砼门窗过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.37	745.53	275.85	[Y04100];[Y04310]
13.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	5.214	6819.76	35558.23	[Y04234]
14.	1、女儿墙(M10浆砌砖墙) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.6	519.95	1871.82	[Y03106]
15.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.57	519.95	6535.77	[Y03106]
16.	外墙装	m ²	89.78	97.78	8778.69	A1-13-154
17.	1、白色墙油漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	69.78	13.1	914.12	A1-15-141
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	190.26	58.24	11080.74	[Y05001]
19.	1、雨水立管(Φ160PVC管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	10.1	71.45	721.65	[Y08098]
	田墘片区新修泵站(前池部分)				275918.21	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	990.22	2.96	2931.05	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	573.72	16.6	9523.75	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	315.26	18.05	5690.44	[Y01179]
4.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	42.84	224.92	9635.57	[Y03009]
5.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	14.28	664.93	9495.2	[Y04111];[Y04310]
6.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	106.26	668.17	70999.74	[Y04075]
7.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.22	7403.24	1628.71	A1-7-71
8.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	4.	761.77	3047.08	[Y04122]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	49.4	713.45	35244.43	[Y04028];[Y04310]
10.	1、C25砼沉砂池底板 2、厚度：40cm 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	13.02	673.82	8773.14	[Y04022];[Y04310]
11.	1、渗管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	36.8	12.97	477.3	[Y10025]
12.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	0.92	267.43	246.04	[Y03006]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	1、C25钢筋砼边墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.32	684.32	5693.54	[Y04074]
14.	1、C25钢筋砼中墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.92	684.32	2682.53	[Y04074]
15.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	8.65	6819.81	58991.36	[Y04234]
16.	1、抛石护底(厚0.5m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	51.68	120.43	6223.82	[Y03016]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	359.88	58.24	20959.41	[Y05001]
18.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	50.	469.49	23474.5	[Y04250]
19.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	10.	20.06	200.6	D6-8-121
田墩片区新修泵站（安装工程部分）					174119.5	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	9000.	2.96	26640.	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	7650.	16.6	126990.	[Y03142]
3.	1、粗砂垫层 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	60.	192.13	11527.8	[Y03008]
4.	1、C20砼镇墩 2、尺寸0.5m*0.5m*1.16m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	11.6	772.56	8961.7	[Y04122]; [Y04310]
田墩片区新修泵站（出水池部分）					453358.16	
1.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	209.33	16.6	3474.88	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	38.7	664.93	25732.79	[Y04111]; [Y04310]
3.	1、C30砼底板 2、厚度：40cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	38.7	690.75	26732.03	[Y04022]; [Y04310]
4.	1、C30砼池壁 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	48.62	701.25	34094.78	[Y04074]
5.	1、C30砼支柱 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	3.73	761.47	2840.28	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、M10浆砌砖导水墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	20.27	519.95	10539.39	[Y03106]
7.	1、M10砂浆抹立面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	181.88	22.18	4034.1	[Y03111]
8.	1、M10砂浆抹平面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	14.55	18.	261.9	[Y03110]
9.	1、C30砼顶板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	56.58	731.5	41388.27	[Y04101]; [Y04310]
10.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	34.165	6819.85	233000.18	[Y04234]
11.	不锈钢盖板	块	4.	199.59	798.36	A1-4-109
12.	钢爬梯	套	4.	251.23	1004.92	A1-7-71
13.	防水套管	个	6.	590.29	3541.74	C8-17-104
14.	1、DN250溢水管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	6.	230.02	1380.12	[Y08014]
15.	1、DN100排空管（钢管） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	4.	71.67	286.68	[Y08011]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	1、DN250放水管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	6.	230.02	1380.12	[Y08014]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1078.08	58.24	62787.38	[Y05001]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	4.	20.06	80.24	D6-8-121
	十七、内湖片区泵站、山塘工程				16184987.12	
	内湖片区整修蓄水塘				13528846.53	
1.	1、水塘平整(开挖) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	100959.	2.96	298838.64	[Y01156]
2.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	39089.7	2.96	115705.51	[Y01156]
3.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	27396.2	16.6	454776.92	[Y03142]
4.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	107817.88	18.05	1946112.73	[Y01179]
5.	1、抛石护脚 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2570.	120.43	309505.1	[Y03016]
6.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2447.93	224.92	550588.42	[Y03009]
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	815.98	664.93	542569.58	[Y04111]; [Y04310]
8.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5588.8	668.17	3734268.5	[Y04075]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	906.16	713.45	646499.85	[Y04028]; [Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	1、C20砼压顶 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	187.	758.9	141914.3	[Y04119]
11.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	14.23	761.77	10839.99	[Y04122]
12.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.7	7403.24	5182.27	A1-7-71
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	740.11	137.21	101550.49	[Y04395]
14.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1877.	399.07	749054.39	[Y04250]
15.	1、排水管 2、规格、材质：DN50PVC排水管 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1137.8	12.97	14757.27	[Y10025]
16.	1、反滤包 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	38.6	267.43	10322.8	[Y03006]
17.	1、水生美人蕉 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	株	25700.	3.7	95090.	[Y09049]
18.	1、C30钢筋砼地梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	224.4	730.95	164025.18	[Y04099];[Y04310]
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	390.59	6819.81	2663749.59	[Y04234]
20.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	16715.23	58.24	973495.	[Y05001]
内湖片区新修泵站（泵房部分）					376195.54	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	911.62	2.96	2698.4	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	911.62	16.6	15132.89	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、泵房基础C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	17.5	671.36	11748.8	[Y04112]; [Y04310]
4.	1、泵房C30砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	102.	701.46	71548.92	[Y04114]; [Y04310]
5.	1、泵房C30砼基础立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	9.18	761.47	6990.29	[Y04102]; [Y04310]
6.	1、C20砼垫层 2、厚度：20cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	11.73	671.36	7875.05	[Y04112]; [Y04310]
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	43.51	675.2	29377.95	[Y04310]; A1-5-33
8.	1、C30钢筋砼地圈梁 2、截面尺寸0.3m*0.2m 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10.32	730.95	7543.4	[Y04099]; [Y04310]
9.	1、C30钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	7.56	761.47	5756.71	[Y04102]; [Y04310]
10.	1、C30钢筋砼底板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	12.84	700.05	8988.64	[Y04021]; [Y04310]
11.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	15.5	731.5	11338.25	[Y04101]; [Y04310]
12.	1、C30钢筋砼门窗过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1.1	745.53	820.08	[Y04100]; [Y04310]
13.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	15.642	6819.76	106674.69	[Y04234]
14.	1、女儿墙(M10浆砌砖墙) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10.8	519.95	5615.46	[Y03106]
15.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	37.7	519.95	19602.12	[Y03106]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	外墙装	m ²	269.33	97.78	26335.09	A1-13-154
17.	1、白色墙油漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	209.33	13.1	2742.22	A1-15-141
18.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	570.77	58.24	33241.64	[Y05001]
19.	1、雨水立管(Φ160PVC管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	30.3	71.45	2164.94	[Y08098]
	内湖片区新修泵站(前池部分)				827835.26	
1.	1、护岸挡墙土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2970.66	2.96	8793.15	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1721.16	16.6	28571.26	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	945.77	18.05	17071.15	[Y01179]
4.	1、300厚碎石垫层 2、材料：碎石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	128.52	224.92	28906.72	[Y03009]
5.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	42.84	664.93	28485.6	[Y04111];[Y04310]
6.	1、C25砼挡墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	318.78	668.17	212999.23	[Y04075]
7.	1、钢爬梯 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.67	7403.24	4960.17	A1-7-71
8.	1、C20砼步梯(尺寸250mm*180mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.	761.77	9141.24	[Y04122]
9.	1、C20砼护坡 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	148.2	713.45	105733.29	[Y04028];[Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	1、C25砼沉砂池底板 2、厚度：40cm 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	39.07	673.82	26326.15	[Y04022];[Y04310]
11.	1、渗管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	110.4	12.97	1431.89	[Y10025]
12.	1、反滤层 2、材料：砂卵石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2.76	267.43	738.11	[Y03006]
13.	1、C25钢筋砼边墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	24.96	684.32	17080.63	[Y04074]
14.	1、C25钢筋砼中墩 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	11.76	684.32	8047.6	[Y04074]
15.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	25.95	6819.81	176974.07	[Y04234]
16.	1、抛石护底(厚0.5m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	155.04	120.43	18671.47	[Y03016]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	1079.64	58.24	62878.23	[Y05001]
18.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	150.	469.49	70423.5	[Y04250]
19.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	30.	20.06	601.8	D6-8-121
	内湖片区新修泵站（安装工程部分）				92035.31	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2466.	2.96	7299.36	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	2096.1	16.6	34795.26	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、粗砂垫层 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	120.	192.13	23055.6	[Y03008]
4.	1、C20砼镇墩 2、尺寸0.5m*0.5m*1.16m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	34.8	772.56	26885.09	[Y04122];[Y04310]
	内湖片区新修泵站（出水池部分）				1360074.48	
1.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	628.	16.6	10424.8	[Y03142]
2.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	116.1	664.93	77198.37	[Y04111];[Y04310]
3.	1、C30砼底板 2、厚度：40cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	116.1	690.75	80196.08	[Y04022];[Y04310]
4.	1、C30砼池壁 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	145.85	701.25	102277.31	[Y04074]
5.	1、C30砼支柱 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	11.2	761.47	8528.46	[Y04102];[Y04310]
6.	1、M10浆砌砖导水墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	60.81	519.95	31618.16	[Y03106]
7.	1、M10砂浆抹立面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	545.65	22.18	12102.52	[Y03111]
8.	1、M10砂浆抹平面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m²	43.65	18.	785.7	[Y03110]
9.	1、C30砼顶板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	169.74	731.5	124164.81	[Y04101];[Y04310]
10.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	102.496	6819.78	699000.17	[Y04234]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	不锈钢盖板	块	12.	199.59	2395.08	A1-4-109
12.	钢爬梯	套	12.	251.23	3014.76	A1-7-71
13.	防水套管	个	18.	590.29	10625.22	C8-17-104
14.	1、DN250溢水管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	18.	230.02	4140.36	[Y08014]
15.	1、DN100排空管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	12.	71.67	860.04	[Y08011]
16.	1、DN250放水管(钢管) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	18.	230.02	4140.36	[Y08014]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	3234.23	58.24	188361.56	[Y05001]
18.	1、警示牌 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	块	12.	20.06	240.72	D6-8-121
	十八、石新新修水闸				616705.7	
	上游段				143715.51	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	208.56	2.96	617.34	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	175.56	16.6	2914.3	[Y03142]
3.	1、原三面光拆除 2、弃运距离：3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	13.662	112.03	1530.55	[Y02364];[Y02398]
4.	1、C30砼翼墙 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	64.68	701.25	45356.85	[Y04074]
5.	1、C30砼铺盖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	29.25	731.5	21396.38	[Y04101];[Y04310]
6.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	1.228	6817.04	8378.14	[Y04234]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	11.814	664.93	7855.48	[Y04111];[Y04310]
8.	1、Φ50PVC管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	28.08	12.97	364.2	[Y10025]
9.	1、土工布敷设 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	18.	9.18	165.24	[Y10010]
10.	1、砂石反滤体（300*500mm） 2、材料：砂石 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	5.4	267.43	1444.12	[Y03006]
11.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	190.86	58.24	11115.69	[Y05001]
12.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	21.51	137.21	2951.39	[Y04395]
13.	1、止水铜片 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件		57.	695.19	39625.83	[Y04361]
	闸室段				333291.95	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	302.82	2.96	896.35	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	294.84	16.6	4894.34	[Y03142]
3.	1、原三面光拆除 2、弃运距离：3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	17.388	112.03	1947.98	[Y02364];[Y02398]
4.	1、C30砼U型槽 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	123.9	701.25	86884.88	[Y04074]
5.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	10.682	6819.81	72849.21	[Y04234]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	13.02	664.93	8657.39	[Y04111];[Y04310]
7.	1、粗砂垫层厚400mm 2、材料：粗砂 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	52.08	192.13	10006.13	[Y03008]
8.	1、C30砼排架 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	19.278	753.61	14528.09	[Y04095];[Y04310]
9.	1、C30砼交通桥 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.6	731.5	9216.9	[Y04101];[Y04310]
10.	1、橡胶止水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	22.38	178.96	4005.12	[Y04364]
11.	1、橡胶支座 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	个	3.	1.21	3.63	[Y04375]
12.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	512.1	58.24	29824.7	[Y05001]
13.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	33.12	137.21	4544.4	[Y04395]
14.	1、止水铜片 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	51.	695.19	35454.69	[Y04361]
15.	1、不锈钢栏杆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	105.6	469.49	49578.14	[Y04250]
	下游段				139698.24	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	232.8	2.96	689.09	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	215.7	16.6	3580.62	[Y03142]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、原三面光拆除 2、弃运距离：3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	12.42	112.03	1391.41	[Y02364];[Y02398]
4.	1、C30砼翼墙 2、厚度：30cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	58.8	701.25	41233.5	[Y04074]
5.	1、C30砼消力池底板 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	39.6	683.15	27052.74	[Y04035];[Y04310]
6.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	10.74	664.93	7141.35	[Y04111];[Y04310]
7.	1、碎石垫层厚200 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	12.42	224.92	2793.51	[Y03009]
8.	1、粗砂垫层厚200 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	12.42	274.58	3410.28	[Y03008]
9.	1、Φ50PVC管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	37.44	12.97	485.6	[Y10025]
10.	1、土工布敷设 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	24.	9.18	220.32	[Y10010]
11.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	184.32	58.24	10734.8	[Y05001]
12.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	24.96	137.21	3424.76	[Y04395]
13.	1、止水铜片 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	54.	695.19	37540.26	[Y04361]
	十九、新修水陂				3044825.31	
	东四片区+湖东片区+田墘片区+内湖片区+红湖外湖片区+石新片区				3044825.31	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	4578.4	2.96	13552.06	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	3476.48	16.6	57709.57	[Y03142]
3.	1、土方外运 2、运距：暂定3km 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1101.92	18.05	19889.66	[Y01179]
4.	1、抛石防冲槽 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	396.525	120.43	47753.51	[Y03016]
5.	1、干砌石护坦厚400 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	178.5	193.99	34627.22	[Y03043]
6.	1、C20砼坝体 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1506.51	627.78	945756.85	[Y04004];[Y04310]
7.	1、C20砼挡土墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	1411.08	673.04	949713.28	[Y04074]
8.	1、C30砼消力池厚400 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	408.	692.36	282482.88	[Y04035];[Y04310]
9.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	21.44	6819.81	146216.73	[Y04234]
10.	1、C15砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	57.375	664.93	38150.36	[Y04111];[Y04310]
11.	1、碎石垫层厚200 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	122.4	224.92	27530.21	[Y03009]
12.	1、粗砂垫层厚200 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m3	65.025	274.58	17854.56	[Y03008]
13.	1、Φ75PVC管 2、规格、材质：DN75PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	255.	18.93	4827.15	[Y10026]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
14.	1、Φ50PVC管 2、规格、材质：DN50PVC 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	496.4	12.97	6438.31	[Y10025]
15.	1、土工布敷设 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	146.	9.18	1340.28	[Y10010]
16.	1、沥青木板分缝 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	570.	137.21	78209.7	[Y04395]
17.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	6400.635	58.24	372772.98	[Y05001]
	二十、机井				1116427.01	
	新修机井房				267016.37	
1.	1、土方开挖 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	142.72	2.96	422.45	[Y01156]
2.	1、原土回填 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	121.31	16.6	2013.75	[Y03142]
3.	1、C20砼垫层 2、厚度：10cm 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	4.8	676.22	3245.86	[Y04111];[Y04310]
4.	1、C25钢筋砼基础 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	12.29	684.53	8412.87	[Y04114];[Y04310]
5.	1、C25钢筋砼立柱 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	6.91	744.54	5144.77	[Y04102];[Y04310]
6.	1、C25钢筋砼地圈梁 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.01	714.02	5719.3	[Y04099];[Y04310]
7.	1、C20砼散水 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.432	675.2	5693.29	[Y04310];A1-5-33
8.	1、C20钢筋砼底板(厚100mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.07	676.22	5457.1	[Y04111];[Y04310]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	1、泵房M10浆砌砖墙 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	63.44	519.95	32985.63	[Y03106]
10.	1、C25钢筋砼过梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.71	728.6	517.31	[Y04100];[Y04310]
11.	1、C25钢筋砼框架梁 2、截面尺寸0.18m*0.15m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	8.01	728.6	5836.09	[Y04100];[Y04310]
12.	1、C30钢筋砼顶板(厚150mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	25.72	731.5	18814.18	[Y04101];[Y04310]
13.	1、模板制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	655.44	58.24	38172.83	[Y05001]
14.	防盗门	扇	12.	423.84	5086.08	A1-9-197;[11390115]
15.	防盗窗	扇	12.	770.9	9250.8	[11390066];A1-9-193
16.	外墙砖	m ²	425.52	97.78	41607.35	A1-13-154
17.	1、M10砂浆抹面 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	469.11	16.29	7641.8	A1-13-12
18.	1、刷墙面漆 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	469.11	13.1	6145.34	A1-15-141
19.	1、钢筋制安 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	9.509	6819.81	64849.57	[Y04234]
	新修机井				849410.64	
1.	1、机井成孔(松散层I, 孔径500mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1320.	146.	192720.	[Y06384]
2.	1、机井成孔(岩基II类, 孔径500mm) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	120.	256.7	30804.	[Y06385]

建筑工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	1、机井成孔（岩基V类，孔径500mm） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	360.	431.87	155473.2	[Y06386]
4.	1、井壁管（DN325无缝钢管，壁厚10） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	51.271	8335.92	427390.95	D1-3-191
5.	1、滤水网 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	124.63	16.45	2050.16	[Y10010]
6.	1、非透水层填封(粘土球填充) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	82.9	13.1	1085.99	[Y03012]
7.	1、透水层填封(0.2~0.5mm砂砾滤料填充) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	143.18	274.58	39314.36	[Y03008]
8.	1、碎石填底 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.24	224.92	53.98	[Y03009]
9.	1、C20砼井台 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	0.68	761.77	518.	[Y04122]
	合 计	元			124710793.85	

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程					1596128.24	5996293.19	
	一、东四片区泵站、山塘工程安装部分					144283.	478735.77	
	东四片区新修泵站（安装工程部分）					48120.	298217.8	
1.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN200英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	60.		226.71		13602.6	[Y08013]
2.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN200英寸10"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	280.		226.71		63478.8	[Y08013]
3.	1、防腐油漆 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m ²	2.2		10.47		23.03	[Y11065]
4.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高 筋螺旋增强管（φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	300.		277.43		83229.	D5-2-283
5.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高 筋螺旋增强管（φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	100.		277.43		27743.	D5-2-283
6.	1、示踪线（铜丝） 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	900.		5.73		5157.	[Y07216]
7.	1、水泵(6SH-9A) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	6.	4520.	7622.78	27120.	45736.68	[Y03001]
8.	1、配带电动机(Y20L1-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	6.	3500.	8889.55	21000.	53337.3	[Y03019]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
9.	1、止回阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	6.		464.97		2789.82	[Y08214]
10.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	3.		530.37		1591.11	[Y08214]
11.	1、压力表 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	6.		254.91		1529.46	C6-1-28
	东四片区新修泵站（出水池部分）						3182.22	
1.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	6.		530.37		3182.22	[Y08214]
	东四片区新修泵站（配电工程部分）					64963.	141107.78	
1.	1、10KV高压线 2、规格、材质：JKLHGY-10 300/40 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1400.		26.76		37464.	C4-10-54
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	900.		3.45		3105.	C4-10-55
3.	1、高压电缆水泥电线杆 2、规格：高度15m，梢径 d150，间距50m/根	根	28.		2594.82		72654.96	C4-10-22
4.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径 d130，间距30m/根	根	30.		861.96		25858.8	C4-10-19
5.	1、变压器安装 SG-400KVA 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	1.	64963.	2025.02	64963.	2025.02	[Y06028]
	室内弱电及其他设施					31200.	36227.97	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	60.		72.87		4372.2	[Y07061]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	60.		38.05		2283.	[Y07060]
3.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 BVV-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	180.		4.4		792.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	3.	1500.	1075.68	4500.	3227.04	[Y07049]
5.	泵站总配电箱/柜	套	3.	5500.	449.92	16500.	1349.76	[Y07003]
6.	站用电配电箱	套	3.	3400.	449.92	10200.	1349.76	[Y07003]
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	90.		23.55		2119.5	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	60.		72.44		4346.4	C4-11-151
9.	开关	套	3.		24.45		73.35	C4-4-117
10.	插座	套	3.		22.45		67.35	C4-4-131
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	套	6.		28.97		173.82	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地极 2、规格、材质：Φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	286.62		37.89		10860.03	[Y07216]
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质：L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	根	12.		109.57		1314.84	[Y07215]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：Φ16 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	95.52		26.24		2506.44	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	30.		23.71		711.3	C4-11-218
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	具	6.		113.53		681.18	C9-1-114
	二、红湖外湖片区泵站、山塘工程安装部分					270782.	888907.86	
	红湖外湖片区新修泵站（安装工程部分）					140856.	495794.72	
1.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管DN200英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	40.		226.71		9068.4	[Y08013]
2.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管DN150英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	20.		169.95		3399.	[Y08012]
3.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高筋螺旋增强管（Φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	500.		277.43		138715.	D5-2-283
4.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高筋螺旋增强管（Φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	200.		277.43		55486.	D5-2-283
5.	1、示踪线（铜丝） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	1600.		5.73		9168.	[Y07216]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
6.	1、水泵(6SH-9A) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	14.	4520.	7622.78	63280.	106718.92	[Y03001]
7.	1、水泵(200S-42) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	2.	7200.	7622.78	14400.	15245.56	[Y03001]
8.	1、电动机(Y20L1-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	14.	3500.	8889.55	49000.	124453.7	[Y03019]
9.	1、电动机(Y225M-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	2.	7088.	8889.55	14176.	17779.1	[Y03019]
10.	1、止回阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	16.		464.97		7439.52	[Y08214]
11.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	8.		530.37		4242.96	[Y08214]
12.	1、压力表 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	16.		254.91		4078.56	C6-1-28
	红湖外湖片区新修泵站（出水 池部分）						8485.92	
1.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	16.		530.37		8485.92	[Y08214]
	红湖外湖片区新修泵站（配电 工程部分）					129926.	204988.65	
1.	1、10KV高压线 2、规格、材质：JKLHGY-10 300/40 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1900.		26.76		50844.	C4-10-54
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	1600.		3.45		5520.	C4-10-55
3.	1、高压电缆水泥电线杆 2、规格：高度15m，梢径 d150，间距50m/根	根	38.		2594.82		98603.16	C4-10-22

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
4.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径d130，间距30m/根	根	53.333		861.97		45971.45	C4-10-19
5.	1、变压器安装 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	台	2.	64963.	2025.02	129926.	4050.04	[Y06028]
	室内弱电及其他设施						179638.57	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	160.		72.87		11659.2	[Y07061]
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	160.		38.05		6088.	[Y07060]
3.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆BW-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	480.		4.4		2112.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	8.		1832.93		14663.44	C4-4-26
5.	泵站总配电箱/柜	套	8.		6796.42		54371.36	C4-4-29
6.	站用电配电箱	套	8.		3725.		29800.	C4-4-32
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	240.		23.55		5652.	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	160.		72.44		11590.4	C4-11-151
9.	开关	套	8.		24.45		195.6	C4-4-117
10.	插座	套	8.		22.45		179.6	C4-4-131

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	套	16.		28.97		463.52	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地极 2、规格、材质：φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	764.32		37.89		28960.08	[Y07216]
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质： L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	根	32.		109.57		3506.24	[Y07215]
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：φ16 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	254.72		26.24		6683.85	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	80.		23.71		1896.8	C4-11-218
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	具	16.		113.53		1816.48	C9-1-114
	三、湖东片区泵站、山塘工程 安装部分					279814.	965872.92	
	湖东片区新修泵站（安装工程 部分）					149888.	627378.43	
1.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN200英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	80.		196.62		15729.6	[Y08013]
2.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN250英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	40.		196.62		7864.8	[Y08013]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
3.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高筋螺旋增强管（Φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	500.		277.43		138715.	D5-2-283
4.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高筋螺旋增强管（Φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	750.		277.43		208072.5	D5-2-283
5.	1、示踪线（铜丝） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	2100.		5.73		12033.	[Y07216]
6.	1、水泵(6SH-9A) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	台	8.	4520.	7622.78	36160.	60982.24	[Y03001]
7.	1、水泵(200S-42) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	台	6.	7200.	7622.78	43200.	45736.68	[Y03001]
8.	1、电动机(Y20L1-2) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	台	8.	3500.	8889.55	28000.	71116.4	[Y03019]
9.	1、电动机(Y225M-2) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	台	6.	7088.	8889.55	42528.	53337.3	[Y03019]
10.	1、止回阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	个	14.		464.97		6509.58	[Y08214]
11.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	个	7.		530.37		3712.59	[Y08214]
12.	1、压力表 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	个	14.		254.91		3568.74	C6-1-28
	湖东片区新修泵站（出水池部分）						7425.18	
1.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	个	14.		530.37		7425.18	[Y08214]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	湖东片区新修泵站（配电工程部分）					129926.	173885.56	
1.	1、10KV高压线 2、规格、材质：JKLHGY-10 300/40 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1300.		26.76		34788.	C4-10-54
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	2100.		3.45		7245.	C4-10-55
3.	1、高压电缆水泥电线杆 2、规格：高度15m，梢径 d150，间距50m/根	根	26.		2594.82		67465.32	C4-10-22
4.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径 d130，间距30m/根	根	70.		861.96		60337.2	C4-10-19
5.	1、变压器安装 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	2.	64963.	2025.02	129926.	4050.04	[Y06028]
	室内弱电及其他设施						157183.75	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	140.		72.87		10201.8	[Y07061]
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	140.		38.05		5327.	[Y07060]
3.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 BW-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	420.		4.4		1848.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	7.		1832.93		12830.51	C4-4-26
5.	泵站总配电箱/柜	套	7.		6796.42		47574.94	C4-4-29
6.	站用电配电箱	套	7.		3725.		26075.	C4-4-32

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	210.		23.55		4945.5	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	140.		72.44		10141.6	C4-11-151
9.	开关	套	7.		24.45		171.15	C4-4-117
10.	插座	套	7.		22.45		157.15	C4-4-131
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	套	14.		28.97		405.58	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地极 2、规格、材质：φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	668.78		37.89		25340.07	[Y07216]
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质： L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	根	28.		109.57		3067.96	[Y07215]
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：φ16 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	222.88		26.24		5848.37	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	70.		23.71		1659.7	C4-11-218
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭火 器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	具	14.		113.53		1589.42	C9-1-114
	四、石新片区泵站、山塘工程 安装部分					436198.	1301602.46	

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	石新片区新修泵站（安装工程部分）					306272.	898961.4	
1.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN200英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	200.		226.71		45342.	[Y08013]
2.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN250英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	40.		286.36		11454.4	[Y08014]
3.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN300英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	20.		343.19		6863.8	[Y08015]
4.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高 筋螺旋增强管（φ300） 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1000.		436.9		436900.	D5-2-283
5.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高 筋螺旋增强管（φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	100.		277.43		27743.	D5-2-283
6.	1、防腐油漆（喷锌+封闭漆） 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m ²	41.68		171.07		7130.2	[Y11076]
7.	1、示踪线（铜丝） 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	2370.		5.73		13580.1	[Y07216]
8.	1、水泵(250S65) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	16.	12070.	7622.78	193120.	121964.48	[Y03001]
9.	1、水泵(200S-42) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	4.	7200.	7622.78	28800.	30491.12	[Y03001]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
10.	1、电动机(Y20L1-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	16.	3500.	8889.55	56000.	142232.8	[Y03019]
11.	1、电动机(Y225M-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	4.	7088.	8889.55	28352.	35558.2	[Y03019]
12.	1、止回阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	20.		464.97		9299.4	[Y08214]
13.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	10.		530.37		5303.7	[Y08214]
14.	1、压力表 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	20.		254.91		5098.2	C6-1-28
	石新片区新修泵站（出水池部分）						7425.18	
1.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	14.		530.37		7425.18	[Y08214]
	石新片区新修泵站（配电工程部分）					129926.	170667.65	
1.	1、10KV高压线 2、规格、材质：JKLHGY-10 300/40 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1300.		26.76		34788.	C4-10-54
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	2000.		3.45		6900.	C4-10-55
3.	1、高压电缆水泥电线杆 2、规格：高度15m，梢径 d150，间距50m/根	根	26.		2594.82		67465.32	C4-10-22
4.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径 d130，间距30m/根	根	66.667		861.96		57464.29	C4-10-19
5.	1、变压器安装 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	2.	64963.	2025.02	129926.	4050.04	[Y06028]
	室内弱电及其他设施						224548.23	

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	200.		72.87		14574.	[Y07061]
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	200.		38.05		7610.	[Y07060]
3.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 BVV-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	600.		4.4		2640.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	10.		1832.93		18329.3	C4-4-26
5.	泵站总配电箱/柜	套	10.		6796.42		67964.2	C4-4-29
6.	站用电配电箱	套	10.		3725.		37250.	C4-4-32
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	300.		23.55		7065.	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	200.		72.44		14488.	C4-11-151
9.	开关	套	10.		24.45		244.5	C4-4-117
10.	插座	套	10.		22.45		224.5	C4-4-131
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	套	20.		28.97		579.4	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地板 2、规格、材质：φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	955.4		37.89		36200.11	[Y07216]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质： L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	根	40.		109.57		4382.8	[Y07215]
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：φ16 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	318.4		26.24		8354.82	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	100.		23.71		2371.	C4-11-218
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	具	20.		113.53		2270.6	C9-1-114
	五、田壩片区泵站、山塘工程 安装部分					187078.	361390.96	
	田壩片区新修泵站（安装工程 部分）					57152.	163146.48	
1.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN200英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	40.		226.71		9068.4	[Y08013]
2.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高 筋螺旋增强管（φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	300.		277.43		83229.	D5-2-283
3.	1、示踪线（铜丝） 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	150.		5.73		859.5	[Y07216]
4.	1、水泵(200S-42) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	4.	7200.	7622.78	28800.	30491.12	[Y03001]
5.	1、电动机(Y225M-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	4.	7088.	8889.55	28352.	35558.2	[Y03019]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
6.	1、止回阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	4.		464.97		1859.88	[Y08214]
7.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	2.		530.37		1060.74	[Y08214]
8.	1、压力表 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	4.		254.91		1019.64	C6-1-28
	田墘片区新修泵站出（水池部分）						2121.48	
1.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	4.		530.37		2121.48	[Y08214]
	田墘片区新修泵站（配电工程部分）					129926.	151213.36	
1.	1、10KV高压线 2、规格、材质：JKLHGY-10 300/40 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1700.		26.76		45492.	C4-10-54
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	400.		3.45		1380.	C4-10-55
3.	1、高压电缆水泥电线杆 2、规格：高度15m，梢径 d150，间距50m/根	根	34.		2594.82		88223.88	C4-10-22
4.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径 d130，间距30m/根	根	14.		861.96		12067.44	C4-10-19
5.	1、变压器安装 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	2.	64963.	2025.02	129926.	4050.04	[Y06028]
	室内弱电及其他设施						44909.64	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	40.		72.87		2914.8	[Y07061]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	40.		38.05		1522.	[Y07060]
3.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 BW-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	120.		4.4		528.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	2.		1832.93		3665.86	C4-4-26
5.	泵站总配电箱/柜	套	2.		6796.42		13592.84	C4-4-29
6.	站用电配电箱	套	2.		3725.		7450.	C4-4-32
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	60.		23.55		1413.	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	40.		72.44		2897.6	C4-11-151
9.	开关	套	2.		24.45		48.9	C4-4-117
10.	插座	套	2.		22.45		44.9	C4-4-131
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	套	4.		28.97		115.88	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地极 2、规格、材质：Φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	191.08		37.89		7240.02	[Y07216]
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质：L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	根	8.		109.57		876.56	[Y07215]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：Φ16 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	63.68		26.24		1670.96	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	20.		23.71		474.2	C4-11-218
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭 火器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	具	4.		113.53		454.12	C9-1-114
	六、内湖片区泵站、山塘工程 安装部分					226166.	853980.83	
	内湖片区新修泵站（安装工程 部分）					96240.	497174.94	
1.	1、镀锌钢管安装 2、规格、材质：水煤气管 DN200英寸12"壁厚6 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	120.		226.71		27205.2	[Y08013]
2.	1、出水管安装 2、规格、材质：PEMRT多孔高 筋螺旋增强管（Φ200） 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	900.		277.43		249687.	D5-2-283
3.	1、示踪线（铜丝） 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1800.		5.73		10314.	[Y07216]
4.	1、水泵(6SH-9A) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	12.	4520.	7622.78	54240.	91473.36	[Y03001]
5.	1、电动机(Y20L1-2) 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	12.	3500.	8889.55	42000.	106674.6	[Y03019]
6.	1、止回阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	12.		464.97		5579.64	[Y08214]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
7.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	6.		530.37		3182.22	[Y08214]
8.	1、压力表 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	12.		254.91		3058.92	C6-1-28
	内湖片区新修泵站出水池部 分)						6364.44	
1.	1、闸阀DN150 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	个	12.		530.37		6364.44	[Y08214]
	内湖片区新修泵站（配电工程 部分）					129926.	215712.52	
1.	1、10KV高压线 2、规格、材质：JKLHGY-10 300/40 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	2200.		26.76		58872.	C4-10-54
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	1200.		3.45		4140.	C4-10-55
3.	1、高压电缆水泥电线杆 2、规格：高度15m，梢径 d150，间距50m/根	根	44.		2594.82		114172.08	C4-10-22
4.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径 d130，间距30m/根	根	40.		861.96		34478.4	C4-10-19
5.	1、变压器安装 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	2.	64963.	2025.02	129926.	4050.04	[Y06028]
	室内弱电及其他设施						134728.93	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	120.		72.87		8744.4	[Y07061]
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	120.		38.05		4566.	[Y07060]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
3.	1、低压电线 2、规格、材质：BVV-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	360.		4.4		1584.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	6.		1832.93		10997.58	C4-4-26
5.	泵站总配电箱/柜	套	6.		6796.42		40778.52	C4-4-29
6.	站用电配电箱	套	6.		3725.		22350.	C4-4-32
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	180.		23.55		4239.	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	120.		72.44		8692.8	C4-11-151
9.	开关	套	6.		24.45		146.7	C4-4-117
10.	插座	套	6.		22.45		134.7	C4-4-131
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	套	12.		28.97		347.64	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地极 2、规格、材质：φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	573.24		37.89		21720.06	[Y07216]
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质： L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	根	24.		109.57		2629.68	[Y07215]
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：φ16 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	191.04		26.24		5012.89	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	60.		23.71		1422.6	C4-11-218

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	具	12.		113.53		1362.36	C9-1-114
	七、机井					51807.24	1143732.39	
	新修机井房						126093.84	
1.	1、控制柜 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	12.		4071.42		48857.04	C4-4-29
2.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	2400.		3.45		8280.	C4-10-55
3.	1、低压电缆水泥电线杆 2、规格：高度9m，梢径 d130，间距30m/根	根	80.		861.96		68956.8	C4-10-19
	新修机井					51807.24	748180.68	
1.	1、滤水管（DN325钢花管，壁 厚10） 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1140.		494.03		563194.2	[Y08016]
2.	1、水压表 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	12.		254.91		3058.92	C6-1-28
3.	1、控制阀 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	套	12.		464.97		5579.64	[Y08214]
4.	1、止回阀 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	套	12.		464.97		5579.64	[Y08214]
5.	1、扬水管（DN80英寸3"壁厚3 镀锌钢 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件 管）	m	12.		48.78		585.36	[Y08006]
6.	预制钢泵座	t	6.		6500.		39000.	

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
7.	1、潜水泵（175QJ40-144/12） 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	台	12.	4317.27	10414.41	51807.24	124972.92	[Y03003]
8.	1、380V防水电缆 2、导线型号：JHS型防水橡套电缆（3*16）	m	1800.		3.45		6210.	C4-10-55
	室内弱电及其他设施						269457.87	
1.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X25 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	240.		72.87		17488.8	[Y07061]
2.	1、低压电缆 2、规格、材质：低压电缆 ZRW-4X10 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	240.		38.05		9132.	[Y07060]
3.	1、低压电线 2、规格、材质：BVV-2.5 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	720.		4.4		3168.	C4-11-215
4.	水泵控制箱	套	12.		1832.93		21995.16	C4-4-26
5.	泵站总配电箱/柜	套	12.		6796.42		81557.04	C4-4-29
6.	站用电配电箱	套	12.		3725.		44700.	C4-4-32
7.	1、塑料线槽 2、规格、材质：39*19 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	360.		23.55		8478.	C4-11-153
8.	1、金属线槽 2、规格、材质：100*150 3、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	m	240.		72.44		17385.6	C4-11-151
9.	开关	套	12.		24.45		293.4	C4-4-117
10.	插座	套	12.		22.45		269.4	C4-4-131

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
11.	1、日光灯 2、规格、材质：YG2, 2X36W 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	套	24.		28.97		695.28	C4-12-8
12.	1、圆钢/扁钢水平地极 2、规格、材质：φ16/-40*5 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	1146.48		37.89		43440.13	[Y07216]
13.	1、角钢垂直地极 2、规格、材质： L50X5, L=2.5m 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	根	48.		109.57		5259.36	[Y07215]
14.	1、天面避雷带 2、规格、材质：φ16 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	382.08		26.24		10025.78	C4-9-26
15.	1、铜芯多股电缆/镀锡钢编织 2、规格、材质：BV25 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	m	120.		23.71		2845.2	C4-11-218
16.	1、磷酸铵盐干粉手提式灭火器 2、规格、材质：3A.5KG 3、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	具	24.		113.53		2724.72	C9-1-114
	闸门工程						2070.	
	闸门工程						2070.	
1.	1、380V低压线 2、导线型号：BLX-16	m	600.		3.45		2070.	C4-10-55
	第三部分 金属结构设备及安 装工程					76565.05	44924.29	
	水闸工程					76565.05	44924.29	
	一) 闸门设备及安装工程					76565.05	44924.29	
1.	1、螺杆式启闭机(QL-32-SD) 安装 2、其他：未尽事宜详见招标 图纸及文件	台	3.	3000.	2734.69	9000.	8204.07	[Y10044]

设备及安装工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
2.	1、闸门安装(高1.6m×宽4.26m) 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	套	3.	13170.	7101.81	39510.	21305.43	[Y11049]
3.	闸门防腐(喷锌+封闭漆)	m2	49.82		171.07		8522.71	[Y11076]
4.	1、闸门埋设 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	0.86	13000.	4691.17	11180.	4034.41	[Y11051]
5.	1、钢筋拦污栅安装 2、其他：未尽事宜详见招标图纸及文件	t	2.29	7369.92	1247.89	16875.05	2857.67	[Y11059]
	合 计					1672693.29	6041217.48	

临时工程招标控制价表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				1331410.36	
	一 导流工程				215826.32	
	三)土石围堰工程				215826.32	
1.	1、土方围堰(顶宽1m)(就近取土) 2、其他:未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	1990.48	18.07	35967.97	[Y01176]; [Y10033]; [Y03135]
2.	1、砂包(厚300mm) 2、其他:未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	337.68	341.55	115334.6	[Y10034]
3.	1、防渗土工膜 2、其他:未尽事宜详见招标图纸及文件	m ²	1125.6	25.14	28297.58	[Y10008]
4.	1、堰体拆除(回填至原取土位置) 2、其他:未尽事宜详见招标图纸及文件	m ³	2328.16	15.56	36226.17	[Y10036]; [Y01176]; [Y03119]
	十 安全生产措施费	元	130967837.65	0.0045	589355.27	
	十一 其他临时工程费	元	131557192.92	0.004	526228.77	
	合 计	元			1331410.36	

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋 (综合)	t	4205.66				
2	镀锌热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	4.21				
3	水泥 42.5R	kg	0.52				
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	487.65				
5	复合普通硅酸盐水泥 42.5	kg	0.49				
6	白色硅酸盐水泥 32.5	t	610.71				
7	砂	m ³	214.08				
8	粗砂	m ³	142.72				
9	中砂	m ³	214.08				
10	碎石	m ³	168.2				
11	砾石	m ³	78.				
12	毛石	m ³	81.55				
13	块石	m ³	81.55				
14	汽油 92#	kg	9.32				
15	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	482.33				
16	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m ³	497.41				
17	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m ³	462.23				

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
18	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	472.28				
19	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	472.28				
20	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	482.33				
21	汽油 (机械用)国III93#	kg	10.1				
22	汽油 (机械用)	kg	10.1				
23	柴油 (机械用)0#	kg	7.73				
24	柴油 (机械用)	kg	7.73				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	0.91
5	型钢	kg	4.1
6	型钢 L50X5, L=2.5m	根	38.64
7	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.0	m	0.15
8	镀锌低碳钢丝	kg	6.
9	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4	kg	6.
10	铁丝	kg	5.2
11	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	3.66
12	钢丝绳	kg	7.8
13	扁钢 综合	kg	4.09
14	镀锌扁钢	kg	6.
15	角钢	kg	4.1
16	镀锌扁钢 -40*5	m	6.42
17	钢板	kg	4.19
18	紫铜片 厚1.5	kg	71.
19	铝包带 1×10	kg	27.68
20	铝绑线 ϕ 3.2	m	0.7
21	钨棒	kg	23.6
22	吊装夹具	套	180.
23	橡胶板	kg	12.8
24	橡胶止水圈 DN600	个	28.25
25	橡胶止水圈 DN1000	个	57.6
26	橡胶止水圈 DN1200	个	63.28
27	橡胶止水圈 DN1600	个	107.
28	橡胶垫 2mm	m ²	9.8
29	复合土工膜	m ²	11.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
30	塑料带 20mm×40mm	卷	7.2
31	编织袋	个	0.5
32	棉纱	kg	11.47
33	棉纱头	kg	11.
34	白布	kg	34.5
35	细白布 宽0.9m	m	4.94
36	土工布	m ²	5.
37	铁钉	kg	5.2
38	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.18
39	六角螺栓 综合	kg	5.58
40	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	10.38
41	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.43
42	镀锌螺栓 M8×14~150	套	0.36
43	镀锌螺栓 M10~12×70~75	套	1.9
44	镀锌螺栓 M20×100	套	3.3
45	镀锌螺栓 M10×70	套	1.9
46	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
47	膨胀螺栓 M10	十套	7.
48	膨胀螺栓 M6	套	0.2
49	膨胀螺栓 M10	套	0.7
50	塑料胀管 D6~8	十套	0.6
51	尼龙砂轮片 φ100	片	6.
52	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	6.
53	尼龙砂轮片 φ400	片	23.
54	铁砂布 0~2#	张	0.94
55	铁砂布	张	1.
56	低碳钢焊条	kg	7.
57	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	7.88
58	低合金钢耐热焊条 综合	kg	12.75

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
59	电焊条	kg	6.2
60	铜电焊条	kg	65.
61	焊锡丝	kg	55.
62	不锈钢焊丝	kg	35.
63	焊锡	kg	37.
64	焊锡膏	kg	36.
65	锡基钎料	kg	52.47
66	冲击钻头 $\phi 12$	个	8.55
67	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	2.76
68	合金钢钻头 综合	个	5.29
69	钢锯条	条	1.
70	斗齿	套	85.
71	锌丝	kg	22.
72	铅封	kg	25.
73	铁件	kg	5.2
74	垫铁	kg	4.4
75	预埋铁件	kg	5.2
76	铸铁盖板 d900	十块	660.52
77	DN325无缝钢管, 壁厚10	t	5377.3
78	三维土工网	m ²	10.
79	膨胀水泥	kg	1.2
80	片石	m ³	81.55
81	石渣	m ³	96.84
82	石屑	m ³	96.84
83	黏土	m ³	
84	羧甲基纤维素	kg	6.
85	石膏粉	kg	0.7
86	标准砖 240×115×53	千块	373.58
87	标准砖 240×115×53	块	0.37

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
88	松杂原木	m3	1449.
89	枕木	根	230.
90	垫木	m3	1549.95
91	板枋材	m3	1263.98
92	配电板	块	1.48
93	彩釉外墙砖 45×145	m2	31.14
94	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	576.11
95	钢质防盗门	m2	305.
96	油漆	kg	12.6
97	酚醛磁漆	kg	7.75
98	酚醛调和漆	kg	7.17
99	调合漆	kg	15.
100	环氧富锌底漆	kg	22.22
101	磁漆	kg	14.3
102	厚漆	kg	10.26
103	防锈漆	kg	16.
104	防锈漆 C53-1	kg	16.13
105	油性防锈漆	kg	11.89
106	沥青	t	4000.
107	橡胶止水带	m	115.
108	清油	kg	13.07
109	松节油	kg	8.84
110	桐油	kg	35.
111	机油	kg	8.
112	电力复合脂	kg	17.5
113	黄油	kg	13.2
114	滑石粉	kg	0.71
115	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25
116	氩气	m3	21.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
117	氧气	m3	6.
118	乙炔气	kg	13.3
119	乙炔气	m3	10.
120	乳液	kg	5.83
121	工程胶	kg	15.
122	热熔带 DN300	个	17.95
123	石棉布	kg	5.5
124	焊接钢管	kg	5.38
125	钢管 DN100	m	52.99
126	镀锌钢管(水煤气管 壁厚6) DN150	m	135.24
127	钢管 DN200	m	155.14
128	镀锌钢管(水煤气管 壁厚6) DN200	m	182.2
129	镀锌钢管(水煤气管DN200英寸10"壁厚6) DN200	m	182.2
130	钢管 DN250	m	178.47
131	镀锌钢管(水煤气管 壁厚6) DN250	m	229.15
132	镀锌钢管(水煤气管 壁厚6) DN300	m	276.11
133	DN325钢花管, 壁厚10 DN400	m	403.93
134	DN80英寸3"壁厚3镀锌钢管 DN80	m	36.16
135	不锈钢管 综合	t	13350.
136	PEMRT多孔高筋螺旋增强管 (φ 200)	m	233.63
137	PEMRT多孔高筋螺旋增强管 (φ 300)	m	379.2
138	塑料软管	kg	12.
139	塑料软管 D5	m	0.2
140	PVC塑料管 DN160	m	41.48
141	塑料管 DN50	m	6.65
142	塑料管 DN32	m	4.46
143	塑料管 DN75	m	10.98
144	氧气胶管	m	6.
145	预应力混凝土管 DN600	m	185.84

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
146	预应力混凝土管 DN1000	m	324.29
147	预应力混凝土管 DN1200	m	587.26
148	预应力混凝土管 DN1600	m	840.93
149	镀锌管卡子 12~40×1.5	个	0.73
150	扁钢卡子 25×4	kg	5.37
151	止回阀DN150 DN150	个	300.
152	闸阀 DN150	个	360.
153	控制阀	个	300.
154	止回阀 DN150	个	300.
155	灭火器 3A 5KG	个	100.
156	压力仪表	台	53.05
157	压力表	台	53.05
158	仪表接头	套	12.82
159	日光灯	套	5.17
160	照明开关	个	7.36
161	成套插座	个	4.5
162	型钢避雷线 φ16	m	6.7
163	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.2
164	JKLHGY-10 300/40	m	20.03
165	BLX-16	m	2.04
166	JHS型防水橡套电缆 (3*16)	m	2.04
167	裸铜线 10mm ²	kg	53.88
168	裸铜线 10mm ²	m	8.4
169	铜芯橡皮花线 2×23/0.15mm ²	m	1.97
170	绝缘电线 BVV-2.5	m	2.3
171	绝缘电线 BV25	m	18.37
172	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	2.8
173	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	1.89
174	电力电缆 ZRVV-4*10	m	27.98

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
175	电力电缆 ZRVV-4*25	m	54.81
176	镀锌电缆吊挂 3×50	套	5.
177	金属线槽100*150	m	25.74
178	塑料线槽 39*19	m	3.73
179	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	0.25
180	钳接管 QL-240	个	24.66
181	钳接管 QL-35	个	9.87
182	铜接线端子	个	14.5
183	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.25
184	塑料吊线盒	个	0.7
185	并沟线夹 35mm ²	个	25.9
186	并沟线夹 240mm ²	个	58.33
187	胶木线夹	个	0.2
188	水泥电线杆 高度9m, 梢径d130	根	528.97
189	水泥电线杆 高度15m, 梢径d150	根	1700.87
190	镀锌电缆卡子 2×35	个	1.7
191	水泵控制箱	台	1500.
192	火焰木 7-8	株	90.
193	水生美人蕉	株	0.97
194	树棍 1.2m	根	3.6
195	白棉纱	kg	11.47
196	黄蜡绸布带	卷	10.
197	塑料圆台	块	0.58
198	木柴	t	655.
199	水	m ³	4.47
200	电	kw. h	0.55
201	风	m ³	0.15
202	标志牌	个	0.5
203	位号牌	个	2.08

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
204	标志牌	个	2.5
205	标准钢模板	kg	4.1
206	卡扣件	kg	5.4
207	钢楼梯 爬式	t	5116.49
208	板式橡胶支座	dm3	85.
209	钢垫板 1~2	kg	4.37
210	成套配电箱	台	3000.
211	泵站总配电箱/柜	台	5500.
212	站用电配电箱	台	3000.
213	预拌水泥砂浆 1:2	m3	712.
214	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m3	
215	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m3	
216	维护费	元	1.
217	电 (机械用)	kw. h	0.55
218	水 (机械用)	m3	4.47
219	其他材料费	元	1.
220	校验费	元	1.
221	混凝土拌制	m3	
222	混凝土拌制	m3	
223	混凝土拌制	m3	
224	混凝土拌制	m3	
225	混凝土拌制	m3	
226	混凝土拌制	m3	
227	混凝土拌制	m3	
228	混凝土拌制	m3	
229	混凝土拌制	m3	
230	混凝土拌制	m3	
231	混凝土拌制	m3	
232	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
233	混凝土拌制	m3	
234	混凝土拌制	m3	
235	混凝土拌制	m3	
236	混凝土拌制	m3	
237	混凝土拌制	m3	
238	混凝土拌制	m3	
239	混凝土拌制	m3	
240	混凝土拌制	m3	
241	混凝土拌制	m3	
242	混凝土拌制	m3	
243	混凝土拌制	m3	
244	混凝土拌制	m3	
245	混凝土拌制	m3	
246	混凝土拌制	m3	
247	混凝土拌制	m3	
248	混凝土拌制	m3	
249	混凝土拌制	m3	
250	混凝土拌制	m3	
251	混凝土拌制	m3	
252	混凝土拌制	m3	
253	混凝土拌制	m3	
254	混凝土拌制	m3	
255	混凝土拌制	m3	
256	混凝土拌制	m3	
257	混凝土拌制	m3	
258	混凝土拌制	m3	
259	混凝土拌制	m3	
260	混凝土拌制	m3	
261	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
262	混凝土拌制	m3	
263	混凝土拌制	m3	
264	混凝土拌制	m3	
265	混凝土拌制	m3	
266	混凝土拌制	m3	
267	混凝土拌制	m3	
268	混凝土拌制	m3	
269	混凝土拌制	m3	
270	混凝土拌制	m3	
271	混凝土拌制	m3	
272	混凝土拌制	m3	
273	混凝土拌制	m3	
274	混凝土拌制	m3	
275	混凝土拌制	m3	
276	混凝土拌制	m3	
277	混凝土拌制	m3	
278	混凝土拌制	m3	
279	混凝土拌制	m3	
280	混凝土拌制	m3	
281	混凝土拌制	m3	
282	混凝土拌制	m3	
283	混凝土拌制	m3	
284	混凝土拌制	m3	
285	混凝土拌制	m3	
286	混凝土拌制	m3	
287	混凝土拌制	m3	
288	混凝土拌制	m3	
289	混凝土拌制	m3	
290	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
291	混凝土拌制	m3	
292	混凝土拌制	m3	
293	混凝土拌制	m3	
294	混凝土拌制	m3	
295	混凝土拌制	m3	
296	混凝土拌制	m3	
297	混凝土拌制	m3	
298	混凝土拌制	m3	
299	混凝土拌制	m3	
300	混凝土拌制	m3	
301	混凝土拌制	m3	
302	混凝土拌制	m3	
303	混凝土拌制	m3	
304	混凝土拌制	m3	
305	混凝土拌制	m3	
306	混凝土拌制	m3	
307	混凝土拌制	m3	
308	混凝土拌制	m3	
309	混凝土拌制	m3	
310	混凝土拌制	m3	
311	混凝土拌制	m3	
312	混凝土拌制	m3	
313	混凝土拌制	m3	
314	混凝土拌制	m3	
315	混凝土拌制	m3	
316	混凝土拌制	m3	
317	混凝土拌制	m3	
318	混凝土拌制	m3	
319	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
320	混凝土拌制	m3	
321	混凝土拌制	m3	
322	混凝土拌制	m3	
323	混凝土拌制	m3	
324	混凝土拌制	m3	
325	混凝土拌制	m3	
326	混凝土拌制	m3	
327	混凝土拌制	m3	
328	混凝土拌制	m3	
329	混凝土拌制	m3	
330	混凝土拌制	m3	
331	混凝土拌制	m3	
332	混凝土拌制	m3	
333	混凝土拌制	m3	
334	混凝土拌制	m3	
335	混凝土拌制	m3	
336	混凝土拌制	m3	
337	混凝土拌制	m3	
338	混凝土拌制	m3	
339	混凝土拌制	m3	
340	混凝土拌制	m3	
341	混凝土拌制	m3	
342	混凝土拌制	m3	
343	混凝土拌制	m3	
344	混凝土拌制	m3	
345	混凝土拌制	m3	
346	混凝土拌制	m3	
347	混凝土拌制	m3	
348	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
349	混凝土拌制	m3	
350	混凝土拌制	m3	
351	混凝土拌制	m3	
352	混凝土拌制	m3	
353	混凝土拌制	m3	
354	混凝土拌制	m3	
355	混凝土拌制	m3	
356	混凝土拌制	m3	
357	混凝土拌制	m3	
358	混凝土拌制	m3	
359	混凝土拌制	m3	
360	混凝土拌制	m3	
361	混凝土拌制	m3	
362	混凝土拌制	m3	
363	混凝土拌制	m3	
364	混凝土拌制	m3	
365	混凝土拌制	m3	
366	混凝土拌制	m3	
367	混凝土拌制	m3	
368	混凝土拌制	m3	
369	混凝土拌制	m3	
370	混凝土拌制	m3	
371	混凝土拌制	m3	
372	混凝土拌制	m3	
373	混凝土拌制	m3	
374	混凝土拌制	m3	
375	混凝土拌制	m3	
376	混凝土拌制	m3	
377	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
378	混凝土拌制	m3	
379	混凝土拌制	m3	
380	混凝土拌制	m3	
381	混凝土拌制	m3	
382	混凝土拌制	m3	
383	混凝土拌制	m3	
384	混凝土拌制	m3	
385	混凝土拌制	m3	
386	混凝土拌制	m3	
387	混凝土拌制	m3	
388	混凝土拌制	m3	
389	混凝土拌制	m3	
390	混凝土拌制	m3	
391	混凝土拌制	m3	
392	混凝土拌制	m3	
393	混凝土拌制	m3	
394	混凝土拌制	m3	
395	混凝土拌制	m3	
396	混凝土拌制	m3	
397	混凝土拌制	m3	
398	混凝土拌制	m3	
399	混凝土拌制	m3	
400	混凝土拌制	m3	
401	混凝土拌制	m3	
402	混凝土拌制	m3	
403	混凝土拌制	m3	
404	混凝土拌制	m3	
405	混凝土拌制	m3	
406	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
407	混凝土运输	m3	16.33
408	混凝土运输	m3	16.33
409	混凝土运输	m3	16.33
410	混凝土运输	m3	16.33
411	混凝土运输	m3	16.33
412	混凝土运输	m3	16.33
413	混凝土运输	m3	16.33
414	混凝土运输	m3	16.33
415	混凝土运输	m3	16.33
416	混凝土运输	m3	16.33
417	混凝土运输	m3	16.33
418	混凝土运输	m3	16.33
419	混凝土运输	m3	16.33
420	混凝土运输	m3	16.33
421	混凝土运输	m3	16.33
422	混凝土运输	m3	16.33
423	混凝土运输	m3	16.33
424	混凝土运输	m3	16.33
425	混凝土运输	m3	16.33
426	混凝土运输	m3	16.33
427	混凝土运输	m3	16.33
428	混凝土运输	m3	16.33
429	混凝土运输	m3	16.33
430	混凝土运输	m3	16.33
431	混凝土运输	m3	8.01
432	混凝土运输	m3	8.01
433	混凝土运输	m3	8.01
434	混凝土运输	m3	8.01
435	混凝土运输	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
436	混凝土运输	m3	
437	混凝土运输	m3	8.01
438	混凝土运输	m3	
439	混凝土运输	m3	
440	混凝土运输	m3	8.01
441	混凝土运输	m3	
442	混凝土运输	m3	8.01
443	混凝土运输	m3	
444	混凝土运输	m3	
445	混凝土运输	m3	8.01
446	混凝土运输	m3	8.01
447	混凝土运输	m3	8.01
448	混凝土运输	m3	8.01
449	混凝土运输	m3	8.01
450	混凝土运输	m3	8.01
451	混凝土运输	m3	8.01
452	混凝土运输	m3	8.01
453	混凝土运输	m3	8.01
454	混凝土运输	m3	8.01
455	混凝土运输	m3	8.01
456	混凝土运输	m3	
457	混凝土运输	m3	
458	混凝土运输	m3	8.01
459	混凝土运输	m3	8.01
460	混凝土运输	m3	
461	混凝土运输	m3	
462	混凝土运输	m3	8.01
463	混凝土运输	m3	8.01
464	混凝土运输	m3	8.01

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
465	混凝土运输	m3	
466	混凝土运输	m3	8.01
467	混凝土运输	m3	8.01
468	混凝土运输	m3	8.01
469	混凝土运输	m3	
470	混凝土运输	m3	8.01
471	混凝土运输	m3	
472	混凝土运输	m3	
473	混凝土运输	m3	8.01
474	混凝土运输	m3	8.01
475	混凝土运输	m3	8.01
476	混凝土运输	m3	8.01
477	混凝土运输	m3	8.01
478	混凝土运输	m3	8.01
479	混凝土运输	m3	8.01
480	混凝土运输	m3	8.01
481	混凝土运输	m3	8.01
482	混凝土运输	m3	8.01
483	混凝土运输	m3	8.01
484	混凝土运输	m3	
485	混凝土运输	m3	
486	混凝土运输	m3	8.01
487	混凝土运输	m3	
488	混凝土运输	m3	
489	混凝土运输	m3	8.01
490	混凝土运输	m3	8.01
491	混凝土运输	m3	8.01
492	混凝土运输	m3	
493	混凝土运输	m3	8.01

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
494	混凝土运输	m3	8.01
495	混凝土运输	m3	8.01
496	混凝土运输	m3	
497	混凝土运输	m3	8.01
498	混凝土运输	m3	8.01
499	混凝土运输	m3	8.01
500	混凝土运输	m3	8.01
501	混凝土运输	m3	8.01
502	混凝土运输	m3	8.01
503	混凝土运输	m3	8.01
504	混凝土运输	m3	8.01
505	混凝土运输	m3	8.01
506	混凝土运输	m3	8.01
507	混凝土运输	m3	
508	混凝土运输	m3	
509	混凝土运输	m3	8.01
510	混凝土运输	m3	8.01
511	混凝土运输	m3	
512	混凝土运输	m3	
513	混凝土运输	m3	8.01
514	混凝土运输	m3	8.01
515	混凝土运输	m3	8.01
516	混凝土运输	m3	
517	混凝土运输	m3	8.01
518	混凝土运输	m3	8.01
519	混凝土运输	m3	8.01
520	混凝土运输	m3	
521	混凝土运输	m3	8.01
522	混凝土运输	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
523	混凝土运输	m3	
524	混凝土运输	m3	8.01
525	混凝土运输	m3	8.01
526	混凝土运输	m3	
527	混凝土运输	m3	8.01
528	混凝土运输	m3	
529	混凝土运输	m3	
530	混凝土运输	m3	8.01
531	混凝土运输	m3	8.01
532	混凝土运输	m3	8.01
533	混凝土运输	m3	8.01
534	混凝土运输	m3	8.01
535	混凝土运输	m3	8.01
536	混凝土运输	m3	8.01
537	混凝土运输	m3	8.01
538	混凝土运输	m3	8.01
539	混凝土运输	m3	8.01
540	混凝土运输	m3	8.01
541	混凝土运输	m3	
542	混凝土运输	m3	
543	混凝土运输	m3	8.01
544	混凝土运输	m3	8.01
545	混凝土运输	m3	
546	混凝土运输	m3	
547	混凝土运输	m3	8.01
548	混凝土运输	m3	8.01
549	混凝土运输	m3	8.01
550	混凝土运输	m3	
551	混凝土运输	m3	8.01

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
552	混凝土运输	m3	8.01
553	混凝土运输	m3	8.01
554	混凝土运输	m3	
555	混凝土运输	m3	8.01
556	混凝土运输	m3	
557	混凝土运输	m3	
558	混凝土运输	m3	8.01
559	混凝土运输	m3	8.01
560	混凝土运输	m3	8.01
561	混凝土运输	m3	8.01
562	混凝土运输	m3	8.01
563	混凝土运输	m3	8.01
564	混凝土运输	m3	8.01
565	混凝土运输	m3	8.01
566	混凝土运输	m3	8.01
567	混凝土运输	m3	8.01
568	混凝土运输	m3	8.01
569	混凝土运输	m3	
570	混凝土运输	m3	
571	混凝土运输	m3	8.01
572	混凝土运输	m3	8.01
573	混凝土运输	m3	
574	混凝土运输	m3	
575	混凝土运输	m3	8.01
576	混凝土运输	m3	8.01
577	混凝土运输	m3	8.01
578	混凝土运输	m3	
579	混凝土运输	m3	8.01
580	混凝土运输	m3	8.01

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
581	混凝土运输	m3	8.01
582	混凝土运输	m3	
583	混凝土运输	m3	8.01
584	混凝土运输	m3	
585	混凝土运输	m3	8.01
586	混凝土运输	m3	8.01
587	混凝土运输	m3	8.01
588	混凝土运输	m3	8.01
589	混凝土运输	m3	8.01
590	混凝土运输	m3	8.01
591	混凝土运输	m3	8.01
592	混凝土运输	m3	8.01

施工机械台班费汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中						
					人工	风	水	电	柴油	汽油	
					90.9元/工日	0.15元/m3	4.47元/m3	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg	
1	挖掘机 液压 斗容1m3	964.44	402.69	561.75	181.8					379.95	
2	挖掘机 液压 斗容2m3	1605.57	908.67	696.9	181.8					515.1	
3	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8					214.2	
4	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8					270.3	
5	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8					321.3	
6	拖拉机 履带式 功率74kW	610.57	176.32	434.25	181.8					252.45	
7	轮胎碾 重量9~16t	166.98	166.98								
8	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8					165.75	
9	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8					188.7	
10	蛙式夯实机 功率2.8kW	195.57	6.89	188.68	181.8			6.88			
11	混凝土搅拌机 出料0.25m3	125.24	22.51	102.73	90.9			11.83			
12	混凝土搅拌机 出料0.4m3	153.74	39.19	114.55	90.9			23.65			
13	混凝土输送泵 输出量30m3/h	515.51	260.28	255.23	181.8			73.43			
14	振动器 插入式 功率1.1KW	10.26	8.94	1.32				1.32			
15	振动器 插入式 功率1.5KW	15.23	13.42	1.81				1.81			

施工机械台班费汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m ³	4.47元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
16	振动器 平板式 功率2.2KW	10.23	7.43	2.81				2.81		
17	振动器 变频机组 容量8.5KVA	62.92	52.36	10.56				10.56		
18	混凝土平仓振捣机 40kW	970.16	685.46	284.7	90.9				193.8	
19	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	198.54	3.73	194.81		121.5	73.31			
20	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
21	载重汽车 载重量8t	465.84	191.34	274.5	90.9				183.6	
22	载重汽车 载重量15t	643.24	301.93	341.31	90.9				250.41	
23	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9				234.09	
24	胶轮车	4.75	4.75							
25	塔式起重机 起重量10t	625.85	343.13	282.73	181.8			100.93		
26	汽车起重机 起重量5t	441.16	126.25	314.91	181.8					133.11
27	汽车起重机 起重量8t	528.92	170.15	358.77	181.8				176.97	
28	汽车起重机 起重量10t	573.01	214.24	358.77	181.8				176.97	
29	汽车起重机 起重量12t	686.06	306.89	379.17	181.8				197.37	
30	汽车起重机 起重量16t	786.67	349.87	436.8	181.8				255.	

施工机械台班费汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m ³	4.47元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
31	汽车起重机 起重量30t	1054.37	534.95	519.42	181.8				337.62	
32	固定扒杆起重船 起重量75t	3318.58	910.75	2407.83	1181.7		17.43		1208.7	
33	起重扒杆 金属 60t以内	87.09	87.09							
34	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	133.51	23.03	110.48	90.9			19.58		
35	卷扬机 单筒慢速 起重量8t	179.17	48.89	130.28	90.9			39.38		
36	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	161.44	45.51	115.93	90.9			25.03		
37	桥式起重机	194.46	73.86	120.6	90.9			29.7		
38	旋挖钻机 最大扭矩 150KN·m	2378.52	1618.38	760.14	181.8				578.34	
39	旋挖钻机 最大扭矩 200KN·m	3392.36	2313.98	1078.38	181.8				896.58	
40	旋挖钻机 最大扭矩 220KN·m	4186.28	2945.72	1240.56	181.8				1058.76	
41	泥浆搅拌机	188.9	59.66	129.24	90.9			38.34		
42	泥浆泵 HB80/10型 3PN	101.04	10.14	90.9	90.9					
43	拖轮 功率176kW	1557.11	529.88	1027.23	454.5				572.73	
44	机艇 功率15kW	196.54	41.89	154.65	90.9				63.75	
45	甲板驳 载重量100~200t	609.06	245.46	363.6	363.6					

施工机械台班费汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m ³	4.47元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
46	空压机 电动移动式 排气量9m ³ /min	308.13	67.41	240.72	90.9			149.82		
47	轴流通风机 功率7.5kW	118.77	6.42	112.35	90.9			21.45		
48	电焊机 直流 20kW	53.15	9.15	44.				44.		
49	电焊机 交流 25~30kVA	36.07	4.17	31.9				31.9		
50	对焊机 电阻型 150kVA	293.51	26.39	267.12	90.9			176.22		
51	全自动热熔对接焊接机	182.34	148.79	33.55				33.55		
52	氩弧焊机 电流≤500A	175.76	58.9	116.86	90.9			25.96		
53	钢筋弯曲机 直径6~40mm	121.37	13.97	107.4	90.9			16.5		
54	钢筋切断机 功率20kW	157.54	19.34	138.2	90.9			47.3		
55	钢筋调直机 功率4~14kW	139.78	29.08	110.7	90.9			19.8		
56	管子切断机 直径150mm	32.47	25.38	7.1				7.1		
57	普通车床 直径400~600mm	189.81	76.91	112.9	90.9			22.		
58	摇臂钻床 直径35~50mm	143.27	39.45	103.83	90.9			12.93		
59	牛头刨床 B=650mm	137.07	39.84	97.23	90.9			6.33		
60	木工园锯机 直径500mm	20.16	6.96	13.2				13.2		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m ³	4.47元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
61	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	23.88	17.55	6.33				6.33		
62	砂轮切割机 直径500mm	37.24	20.74	16.5				16.5		
63	管子切断套丝机 直径159mm	17.11	15.26	1.85				1.85		

设备价格汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	备注
1	水泵(6SH-9A) 设备自重0.6t	1台	4520.	
2	电动机Y20L1-2 设备自重1t	1台	3500.	
3	水泵(200S-42) 设备自重0.6t	1台	7200.	
4	电动机(Y225M-2) 设备自重1t	1台	7088.	
5	水泵(250S65) 设备自重0.6t	1台	12070.	
6	铸铁闸门 宽×高 2000mm×2000mm以内	1套	13170.	
7	拦污栅 栅体	1t	7369.92	
8	螺杆式启闭机(QL-32-SD) 设备自重 0.2t	1台	3000.	
9	闸门埋设件 每套埋件自重 ≤3t	1t	13000.	
10	干式电力变压器 SG-400KVA	1台	64963.	
11	水泵175QJ40-144/12 设备自重1t	1台	4317.27	
12	水泵控制箱 控制保护屏(柜)	1台	1500.	
13	泵站总配电箱/柜 0.4kV以下户内成套低压配电装置 动力配电箱 半周长≤1.5m	1台	5500.	
14	站用电配电箱 0.4kV以下户内成套低压配电装置 动力配电箱 半周长≤1.5m	1台	3400.	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石(m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
	第一部分 建筑工程	149620.061	104278.208		69.389	2599.106	90076.428	13991.84	41083.883	1830.864	445368.574	412.535	83.345
	一 农渠工程(总长18707m)	19384.2	12283.676				10883.33		2928.106	2.752	22742.802	4.121	18.261
	二 斗渠工程(总长11707m)	26211.42	21241.236				22778.182		3724.059	1.67	33976.793	7.576	21.145
	三 支渠工程(总长2704m)	6945.043	6188.272				7098.909		1224.462	0.404	8720.211	2.361	5.21
	四 支沟工程(总长1119m)	2369.718	2061.238				2604.808		581.866	0.164	2461.176	0.864	1.646
	五 材料二次运输												
	六、地力提升												
	七 人行板桥	126.125	51.683			5.059	50.923				420.71		0.076
	八 新修钢管	562.57	296.201						127.62	127.62	8152.937	0.878	
	九、机耕路(总长26758m)	3373.102	5340.126						19905.21		2504.549	9.441	
	十、涵管工程	104.69	42.573				19.126				168.045	0.133	0.087
	十一、箱涵工程	1159.439	573.036		1.094	26.367	364.312	51.559		4.413	3314.772	1.766	0.335
	十二、东四片区泵站、山塘工程量	10283.926	6478.772		5.311	246.091	6098.246	1589.242	1499.917	84.694	40237.672	31.808	4.276

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石(m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
	十三、红湖外湖片区泵站、山塘工程量	19155.414	12121.596		14.162	560.578	9789.546	2751.538	2582.736	210.513	80459.318	58.813	7.777
	十四、湖东片区泵站、山塘工程量	5373.57	3732.724		12.392	182.179	1776.682	268.79	229.947	473.385	25500.652	5.781	2.212
	十五、石新片区泵站、山塘工程	27765.157	17087.094		14.277	903.249	13942.267	5419.872	5076.416	344.497	114447.882	141.532	11.024
	十六、田墘片区泵站、山塘工程	3186.608	2278.518		3.541	86.495	1280.608	312.854	290.438	79.027	13664.359	12.837	1.167
	十七、内湖片区泵站、山塘工程	19348.493	11427.713		10.622	545.371	9433.116	2943.043	2765.449	178.536	73958.066	123.266	7.557
	十八、石新新修水闸	661.185	337.37			12.149	395.192		17.658	69.493	2429.619	0.364	0.297
	十九、新修水陂	3008.735	1555.301		3.809	21.869	3484.454	654.942	129.744	85.799	9531.249	1.934	2.057
	二十、机井	600.666	1181.078		4.181	9.699	76.725		0.254	167.897	2677.762	9.06	0.22
	第二部分 机电设备及安装工程	6958.165	1202.524		0.119	0.031				0.306	133838.5	1.532	1.261
	一、东四片区泵站、山塘工程安装部分	548.54	103.902		0.007	0.002				0.019	11081.618	0.142	0.102
	二、红湖外湖片区泵站、山塘工程安装部分	1285.155	203.729		0.02	0.005				0.051	26264.205	0.175	0.246
	三、湖东片区泵站、山塘工程安装部分	1136.626	204.598		0.017	0.004				0.045	24924.265	0.196	0.217

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 汕尾红海湾经济开发区农田水利设施建设项目

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石(m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
	四、石新片区泵站、山塘工程安装部分	1643.238	279.194		0.025	0.006				0.064	34586.976	0.222	0.297
	五、田墘片区泵站、山塘工程安装部分	340.395	45.632		0.005	0.001				0.013	6485.013	0.094	0.08
	六、内湖片区泵站、山塘工程安装部分	979.766	176.445		0.015	0.004				0.038	21173.783	0.18	0.193
	七、机井	1024.384	189.025		0.03	0.008				0.076	9321.876	0.523	0.125
	闸门工程	0.06									0.764		0.001
	第三部分 金属结构设备及安装工程	158.963	49.853		1.224				2.4	2.1	907.631	0.05	0.047
	水闸工程	158.963	49.853		1.224				2.4	2.1	907.631	0.05	0.047
	第四部分 施工临时工程	119.884	392.613							364.694	72.603	2.954	
	一 导流工程	119.884	392.613							364.694	72.603	2.954	
	合 计	156857.073	105923.198		70.732	2599.137	90076.428	13991.84	41086.283	2197.964	580187.308	417.071	84.653