

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1024521.82
2	措施项目清单计价合计	29813.59
3	其他项目合计	
4	设备费	65486.72
5	独立费	
6	总投资	1119822.13
	总投资:壹佰壹拾壹万玖仟捌佰贰拾贰元壹角叁分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第1页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		江欧村				368700.96		
1.	500109010001	拆除砼路面200mm厚、石方外运15km	m ²	1282.2	38.08	48826.18		
2.	500101002001	原土基开挖300mm厚、土方外运15km	m ³	384.66	48.22	18548.31		
3.	500101001001	压实土基	m ²	1282.2	2.02	2590.04		
4.	500103002001	300厚三七灰土	m ³	384.66	277.77	106847.01		
5.	500109011001	200厚C35水泥混凝土	m ²	1282.2	128.09	164237.		
6.	500114001003	沥青灌缝	m	181.3	12.79	2318.83		
7.	500114001004	胀缝填沥青	m ²	1.296	190.32	247.42		
8.	500114001005	胀缝填板	m ²	5.184	144.74	749.75		
9.	500111001002	缩缝传力杆 φ28@30, L=45	根	102.	22.61	2306.22		
10.	500111001003	新旧路面横向施工传力杆 φ28@30, L=45	根	102.	151.45	15447.9		
11.	500111001004	胀缝传力杆 φ28@30, L=45	根	102.	27.42	2796.84		
12.	500114002001	安全隔离栅	m	26.	37.25	968.5		
13.	500114002002	太阳能施工牌 1200*200mm	块	16.	88.03	1408.48		
14.	500114002003	太阳能施工牌 1200*400mm	块	8.	176.06	1408.48		
		沙北村				551150.78		
		路面				393100.44		
1.	500109010002	拆除砼路面200mm厚、石方外运15km	m ²	1382.27	38.08	52636.84		
2.	500101002002	原土基开挖300mm厚、土方外运15km	m ³	414.681	48.22	19995.87		
3.	500101001002	压实土基	m ²	1382.27	2.02	2792.19		
4.	500103002002	300厚三七灰土	m ³	414.681	277.77	115185.66		
5.	500109011002	200厚C35水泥混凝土	m ²	1382.27	128.09	177054.96		
6.	500114001013	沥青灌缝	m	298.2	12.79	3813.98		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第2页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001014	胀缝填沥青	m ²	0.972	191.3	185.56		
8.	500114001015	胀缝填板	m ²	3.888	144.56	562.34		
9.	500111001005	缩缝传力杆 φ 28@30, L=45	根	64.	22.61	1447.04		
10.	500111001006	新旧路面横向施工传力杆 φ 28@30, L=45	根	96.	151.45	14539.2		
11.	500111001007	胀缝传力杆 φ 28@30, L=45	根	81.	27.42	2221.02		
12.	500114002004	安全隔离栅	m	24.3	37.25	905.18		
13.	500114002005	太阳能施工牌 1200*200mm	块	10.	88.03	880.3		
14.	500114002006	太阳能施工牌 1200*400mm	块	5.	176.06	880.3		
		泵房				158050.34		
1.	500114001001	90系列铝合金推拉窗（6厚透明玻璃）	m ²	18.72	581.02	10876.69		
2.	500114001012	304不锈钢防盗网	m ²	18.72	204.51	3828.43		
3.	500114001002	304不锈钢门	m ²	4.32	808.64	3493.32		
4.	500201018001	管内穿线WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	79.506	4.39	349.05		
5.	500201018002	管内穿线WDZ-BYJ-4mm ²	m	65.322	5.65	369.06		
6.	500201018004	电缆安装WDZ-YJY-4*10mm ²	m	26.072	47.76	1245.1		
7.	500201018005	电缆安装WDZ-YJY-5*16mm ²	m	60.	94.24	5654.4		
8.	500201018006	配管JDG20	m	23.79	16.89	401.81		
9.	500201018007	配管SC20	m	18.484	15.35	283.67		
10.	500201018008	配管SC40	m	18.472	35.65	658.46		
11.	500201018009	配管SC50	m	60.	40.02	2401.2		
12.	500201034001	QSB1水泵控制箱	套	2.	2411.85	4823.7		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第3页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500201034002	单控双联翘板式开关	个	2.	28.56	57.12		
14.	500201034003	10A带保护接点安全型密闭插座	个	6.	49.58	297.48		
15.	500201034004	圆型防水防尘灯	套	8.	100.3	802.4		
16.	500201002001	灌溉轴流泵组 350ZLB/12YZ	套	4.	20423.11	81692.44		
17.	500201013002	灌溉轴流泵组系统管路安装	项	2.	18523.58	37047.16		
18.	500201013001	刚性套管 φ377	个	4.	762.32	3049.28		
19.	500201034005	PVC-U排水管DN160	m	1.356	99.98	135.97		
20.	500201034006	地漏DN160	个	2.	164.62	329.24		
21.	500109001001	混凝土基础	m ³	0.324	572.61	183.24		
22.	500110001001	普通模板	m ²	1.44	49.39	71.12		
		沙南村				74670.08		
1.	500109010003	拆除砼路面200mm厚、石方外运15km	m ²	224.	38.08	8529.92		
2.	500101002003	原土基开挖300mm厚、土方外运15km	m ³	67.29	48.22	3244.72		
3.	500101001003	压实土基	m ²	224.	2.02	452.48		
4.	500103002003	300厚三七灰土	m ³	67.2	277.77	18666.14		
5.	500109011003	200厚C35水泥混凝土	m ²	224.3	128.09	28730.59		
6.	500114001016	沥青灌缝	m	13.6	12.79	173.94		
7.	500114001017	胀缝填沥青	m ²	0.712	191.44	135.92		
8.	500114001018	胀缝填板	m ²	2.848	144.53	411.91		
9.	500111001008	缩缝传力杆 φ28@30, L=45	根	33.	22.61	746.13		
10.	500111001009	新旧路面横向施工传力杆 φ28@30, L=45	根	66.	151.45	9995.7		
11.	500111001010	胀缝传力杆 φ28@30, L=45	根	60.	27.42	1645.2		
12.	500114002007	安全隔离栅	m	14.2	37.25	528.95		
13.	500114002008	太阳能施工牌 1200*200mm	块	8.	88.03	704.24		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第4页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500114002009	太阳能施工牌 1200*400mm	块	4.	176.06	704.24		
		施工工棚、仓库				30000.		
1.	040401001002	施工工棚	m2	100.	150.	15000.		
2.	040401001003	施工仓库	m2	100.	150.	15000.		
		合 计	元			1024521.82		

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	25613.05
2	其他临时工程费	4200.54
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	29813.59

其他项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第1页，共5页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	型钢	kg	3.18	
2	螺纹钢 筋 ϕ 25以外	t	3072.	010101300250060001
3	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	4.78	
4	扁钢 综合	kg	3.47	011300460600000001
5	钢板	kg	3.3	
6	钢板	kg	3.3	
7	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	26.42	
8	橡胶板	kg	12.8	
9	石棉橡胶板	kg	14.5	
10	棉纱	kg	11.47	
11	白布	kg	20.	
12	麻布	kg	2.99	
13	铁钉	kg	4.9	
14	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.18	
15	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.43	
16	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04	
17	膨胀螺栓 M10	十套	5.82	
18	塑料胀管 D6~8	十套	0.6	
19	镀锌锁紧螺母 DN40×3	十套	5.28	
20	镀锌锁紧螺母 DN50×3	十套	5.8	
21	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	十套	1.58	
22	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	2.94	
23	地漏DN160	个	30.	
24	尼龙砂轮片 ϕ 100×16×3	片	3.04	
25	铁砂布 0~2#	张	0.94	
26	低碳钢焊条 综合	kg	6.1	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第2页，共5页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
27	低碳钢焊条 结422 ϕ 3.2	kg	5.96	
28	电焊条	kg	5.7	
29	焊锡	kg	34.	
30	焊锡膏	kg	36.5	
31	锡基钎料	kg	52.47	
32	冲击钻头 ϕ 12	个	8.55	
33	冲击钻头 ϕ 6~8	个	2.76	
34	钢锯条	条	0.9	
35	钢锯片 ϕ 300	片	264.96	
36	合金钢钻头 ϕ 10	个	4.57	
37	合金钎头 ϕ 150	个	141.03	
38	铁件 综合	kg	4.9	
39	生石灰	t	399.37	
40	粘土	m ³	35.75	
41	木板 20	m ³	1535.85	
42	板枋材	m ³	1279.91	
43	不锈钢防盗网 12×12 间距 121	m ²	154.87	
44	铝合金双扇推拉窗90系列	m ²	440.	
45	油漆	kg	14.	
46	醇酸清漆	kg	12.64	
47	酚醛磁漆	kg	7.75	
48	酚醛调和漆	kg	7.17	
49	厚漆	kg	5.72	
50	防锈漆	kg	15.	
51	沥青绝缘漆	kg	6.2	
52	石油沥青 30#	kg	3.1	
53	石油沥青 60~100#	t	3920.35	
54	柴油	t	6946.9	
55	柴油	kg	6.95	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第3页，共5页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
56	汽油 综合	kg	8.31	
57	溶剂油	kg	3.94	
58	机油	kg	15.2	
59	石粉	kg	0.09	
60	丙酮	kg	9.	
61	硬脂酸	kg	9.5	
62	氧气	m3	5.7	
63	乙炔气	kg	13.3	
64	乙炔气	m3	9.	
65	108胶	kg	6.86	
66	氯丁橡胶粘接剂	kg	14.02	
67	强力植筋胶	L	50.16	
68	胶粘剂	kg	1.88	
69	石棉	kg	3.72	
70	石棉布	kg	5.4	
71	焊接钢管	kg	3.8	
72	钢管	kg	3.8	
73	SC20	m	1.25	
74	SC40	m	3.83	
75	SC50	m	5.24	
76	球墨铸铁管 DN350	m	370.	
77	塑料排水管 DN25	m	2.18	
78	塑料软管 D5	m	0.2	
79	PVC-U排水管DN160	m	27.76	
80	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.34	
81	镀锌钢管接头 15×2.75	个	0.94	
82	镀锌钢管接头 40×3.5	个	4.25	
83	镀锌钢管接头 50×3.5	个	5.38	
84	塑料管堵 DN25	个	1.59	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第4页，共5页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
85	室内塑料排水管件DN160	个	8.	
86	闸阀 DN350	个	2500.	
87	过滤器 DN350	个	2000.	
88	柔性接头 DN350	个	600.	
89	异径接头 DN350	个	350.	
90	电接触压力表	个	50.	
91	圆型防水防尘灯	套	48.82	
92	单控双联翘板式开关	个	8.29	
93	10A带保护接点安全型密闭插座	个	20.	
94	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.2	
95	裸铜线 10mm ²	kg	53.88	
96	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	2.06	
97	WDZ-BYJ-4mm ²	m	3.34	
98	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	3.42	280303900110130011
99	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	2.06	280304800070120011
100	WDZ-YJY-4*10mm ²	m	36.5	
101	WDZ-YJY-5*16mm ²	m	68.63	
102	JDG20	m	3.61	
103	镀锌电线管接头 20×1.5	个	0.99	
104	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.17	
105	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.06	
106	镀锌钢管塑料护口 DN40	个	0.27	
107	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	1.06	
108	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.45	290903360020000003
109	镀锌地线夹 15	套	0.36	

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2015年高标准农田项目修复工程总预算

第5页，共5页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
110	镀锌地线夹 20	套	0.36	
111	镀锌地线夹 40	套	1.05	
112	镀锌地线夹 50	套	1.52	
113	QSB1水泵控制箱	台	2000.	
114	黄蜡绸布带	卷	9.	
115	锯木屑	m3	23.54	
116	水	m3	5.63	
117	电	kw. h	0.8	
118	钢垫板 1~2	kg	4.37	
119	混凝土C35（商品）	m3	400.5	
120	混凝土C25（商品）	m3	372.5	
121	其他材料费	元	1.	
122	混凝土拌制	m3		
123	混凝土拌制	m3		
124	混凝土运输	m3		
125	混凝土运输	m3		
126	移动类围蔽	m	45.	
127	太阳能施工牌1200*200mm	m2	200.	
128	太阳能施工牌1200*400mm	m2	400.	
129	钢质防盗门安装	m2	711.81	