

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 2013年高标准农田项目修复工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	1469161.65
2	措施项目清单计价合计	59317.4
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	1528479.05
	总投资:壹佰伍拾贰万捌仟肆佰柒拾玖元零伍分	

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2013年高标准农田项目修复工程

第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		海心村				196338.54		
1.	500109010013	拆除砼路面200mm厚、石方外运15km	m ²	350.42	45.24	15853.		
2.	500101002009	原土基开挖300mm厚、土方外运15km	m ³	105.126	66.48	6989.04		
3.	500101001004	压实土基	m ²					
4.	500103002004	300厚三七灰土	m ³	105.126	286.75	30146.03		
5.	500109011004	200厚C35水泥混凝土	m ²	350.42	126.33	44268.56		
6.	500114001012	沥青灌缝	m	54.48	13.13	715.32		
7.	500114001013	胀缝填沥青	m ²	0.624	201.57	124.97		
8.	500114001014	胀缝填板	m ²	2.496	150.8	377.		
9.	500111001012	缩缝传力杆 ϕ 28@30, L=45	根	48.	22.84	1096.32		
10.	500111001013	新旧路面横向施工传力杆 ϕ 28@30, L=45	根	48.	171.4	8227.2		
11.	500111001014	胀缝传力杆 ϕ 28@30, L=45	根	48.	27.86	1337.28		
12.	500114002010	安全隔离栅	m	15.6	69.34	1081.7		
13.	500114002011	太阳能施工牌 1200*200mm	块	8.	359.49	2875.92		
14.	500114002012	太阳能施工牌 1200*400mm	块	4.	396.55	1586.2		
15.	500101001011	清理机耕路 1、人工清理杂草,灌木,泥渣。综合清运厚度10cm 2、道路削坡、修整、压实 3、余泥外运(运距15km)	m ²	6000.	13.61	81660.		
		南派村				46274.2		
1.	500109010021	拆除砼路面200mm厚、石方外运15km	m ²	100.	45.24	4524.		
2.	500101002017	原土基开挖300mm厚、土方外运15km	m ³	30.	66.48	1994.4		
3.	500101001005	压实土基	m ²					

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 2013年高标准农田项目修复工程

第2页, 共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500103002005	300厚三七灰土	m ³	30.	286.76	8602.8		
5.	500109011005	200厚C35水泥混凝土	m ²	100.	126.33	12633.		
6.	500114001015	沥青灌缝	m	48.	13.13	630.24		
7.	500111001016	新旧路面横向施工传力杆 φ28@30, L=45	根	22.	171.4	3770.8		
8.	500114002013	安全隔离栅	m	33.	69.34	2288.22		
9.	500101001013	清理机耕路 1、人工清理杂草, 灌木, 泥渣。综合清运厚度10cm 2、道路削坡、修整、压实 3、余泥外运(运距15km)	m ²	264.	13.61	3593.04		
10.	500114001025	新建排水沟	m	30.	274.59	8237.7		
		清流村				496250.18		
		路面				478801.25		
1.	500109010022	拆除砼路面200mm厚、石方外运15km	m ²	1619.35	45.24	73259.39		
2.	500101002018	原土基开挖300mm厚、土方外运15km	m ³	485.805	66.48	32296.65		
3.	500101001012	压实土基	m ²					
4.	500103002008	300厚三七灰土	m ³	485.805	286.76	139310.88		
5.	500109011008	200厚C35水泥混凝土	m ²	1619.35	126.33	204572.49		
6.	500114001022	沥青灌缝	m	562.	13.13	7379.06		
7.	500114001023	胀缝填沥青	m ²	0.64	200.28	128.18		
8.	500114001024	胀缝填板	m ²	2.56	151.04	386.66		
9.	500111001028	缩缝传力杆 φ28@30, L=45	根	40.	22.84	913.6		
10.	500111001029	新旧路面横向施工传力杆 φ28@30, L=45	根	84.	171.4	14397.6		
11.	500111001030	胀缝传力杆 φ28@30, L=45	根	22.	27.86	612.92		
12.	500114002020	安全隔离栅	m	15.6	69.34	1081.7		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2013年高标准农田项目修复工程

第3页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500114002021	太阳能施工牌 1200*200mm	块	8.	359.49	2875.92		
14.	500114002022	太阳能施工牌 1200*400mm	块	4.	396.55	1586.2		
		挡土墙				17448.93		
1.	500101004001	沟、槽土方开挖	m ³	16.67	7.5	125.03		
2.	500103001001	土方回填	m ³	9.23	21.26	196.23		
3.	500101010001	土方弃置外运15km	m ³	7.44	63.24	470.51		
4.	500109001001	挡土墙墙身C30	m ³	4.96	636.14	3155.25		
5.	500109001002	挡土墙基础C30	m ³	7.44	619.46	4608.78		
6.	500109001003	垫层C20	m ³	1.33	582.56	774.8		
7.	500110001002	模板	m ²	60.255	69.25	4172.31		
8.	500111001031	钢筋加工及安装	t	0.64	6165.65	3946.02		
		沙北村				701498.73		
1.	500109010023	拆除砼路面200mm厚、石 方外运15km	m ²	1980.	45.24	89575.2		
2.	500101002019	原土基开挖300mm厚、土 方外运15km	m ³	594.	66.48	39489.12		
3.	500101001007	压实土基	m ²					
4.	500103002007	300厚三七灰土	m ³	594.	286.76	170335.44		
5.	500109011007	200厚C35水泥混凝土	m ²	1980.	126.33	250133.4		
6.	500114001019	沥青灌缝	m	714.	13.13	9374.82		
7.	500114001020	胀缝填沥青	m ²	0.48	200.28	96.13		
8.	500114001021	胀缝填板	m ²	1.92	151.04	290.		
9.	500111001020	缩缝传力杆 $\phi 28@30$, L=45	根	40.	22.84	913.6		
10.	500111001021	新旧路面横向施工传力 杆 $\phi 28@30$, L=45	根	38.	171.4	6513.2		
11.	500111001022	胀缝传力杆 $\phi 28@30$, L=45	根	38.	27.86	1058.68		

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2013年高标准农田项目修复工程

第4页，共4页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500114002017	安全隔离栅	m	12.	69.34	832.08		
13.	500114002018	太阳能施工牌 1200*200mm	块	4.	359.49	1437.96		
14.	500114002019	太阳能施工牌 1200*400mm	块	2.	396.55	793.1		
15.	500101001010	清理机耕路 1、人工清理杂草,灌木,泥渣。综合清运厚度10cm 2、道路削坡、修整、压实 3、余泥外运(运距15km)	m ²	9600.	13.61	130656.		
		施工工棚、仓库				28800.		
1.	040401001001	施工工棚 1、施工工棚	m ²	120.	120.	14400.		
2.	040401001002	施工仓库 1、施工仓库	m ²	120.	120.	14400.		
		合 计	元			1469161.65		

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 2013年高标准农田项目修复工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	36729.04
2	其他临时工程费	22588.36
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	59317.4

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号： 001

工程名称： 2013年高标准农田项目修复工程

第1页，共2页

序号	材料名称及型号规格	计量单位	预算价（元）	备注
1	型钢	kg	3.25	
2	钢筋 ϕ 12-25（综合）	t	3211.	
3	螺纹钢 ϕ 25以内	t	2987.	
4	铁丝	kg	5.34	
5	麻布	kg	2.99	
6	铁钉	kg	5.	
7	低碳钢焊条 综合	kg	5.1	
8	电焊条	kg	5.1	
9	钢锯片 ϕ 300	片	264.96	
10	合金钎头 ϕ 150	个	141.03	
11	水泥 42.5R	t	328.74	
12	水泥 42.5R	kg	0.31	
13	砂	m ³	112.8	
14	石屑	m ³	132.18	
15	生石灰	t	399.37	
16	粘土	m ³	38.9	
17	标准砖 240×115×53	千块	280.	
18	木板 20	m ³	1647.79	
19	板枋材	m ³	1279.91	
20	防水胶合板 模板用 18厚	m ²	31.62	
21	酚醛调和漆	kg	11.94	
22	红丹漆	kg	16.9	
23	防锈漆	kg	15.	
24	石油沥青 30#	kg	3.1	
25	石油沥青 60~100#	t	3947.82	
26	柴油	t	8320.	
27	柴油	kg	8.32	
28	溶剂油	kg	3.94	
29	石粉	kg	0.09	
30	氧气	m ³	5.7	