

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商铺招牌部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606002001	原有旧招牌拆除	1. 名称：拆除原有招牌	m2	2011.84	13.44	27039.13	
2	011608001001	铲除油漆面	1. 名称：铲除原有天棚面油漆 2. 拆除废料外运：人工装自卸汽车运5km	m2	2758.08	5.62	15500.41	
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：天棚 2. 腻子种类：成品腻子粉（一般型） 3. 刮腻子遍数：2 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	2758.08	38.83	107096.25	
4	011302002001	屋檐底吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型铝方通龙骨间距@80 2. 面层材料品种、规格：50*100*1mmU型铝方通间距@80	m2	3102.84	143.15	444171.55	
5	010903004001	商铺招牌顶面与墙面盖缝	1. 名称：1.5mm不锈钢泛水边	m	1723.8	39.34	67814.29	
6	010901002001	商铺招牌瓦面	1. 名称：0.7mm镀锌铁皮波纹瓦	m2	1258.37	95.48	120149.17	
7	011507001002	商铺招牌	1. 基层材料种类：30*30*0.8mm镀锌方管、80*80*1mm镀锌方管、60*80*1mm镀锌方管、150*80*1.2mm镀锌方管 2. 面层材料种类：3mm铝单板、3mm网格铝单板 3. 防护材料种类：80*80*1mm镀锌方管、60*80*1mm镀锌方管、150*80*1.2mm镀锌方管喷仿木氟碳漆	m2	2361.61	493.59	1165667.08	
8	011508001001	商铺招牌-45cm高水晶字	1. 名称：450*500*（5+3）mm亚克力板水晶字	个	1615	143.28	231397.20	
9	011508001002	商铺招牌-10cm高水晶字	1. 名称：100*100*（5+3）mm亚克力板水晶字	个	3553	35.39	125740.67	
		分部分项合计					2304575.75	
		措施项目						
本页小计							2304575.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：商铺招牌部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:4.5m内	m2	8041.04	18.65	149965.40	
11	粤011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚	m2	3102.84	5.18	16072.71	
		单价措施合计					166038.11	
本页小计							166038.11	
合 计							2470613.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称: 铲除原有墙面抹灰 2. 拆除废料外运: 人工装自卸汽车运5km	m ²	386.21	11.49	4437.55	
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 名称: 铲除原有天棚面抹灰 2. 拆除废料外运: 人工装自卸汽车运5km	m ²	16.17	16.33	264.06	
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 粉煤灰烧结砖 2. 墙体类型: 200mm外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5商品湿拌抹灰砂浆	m ³	3.99	568.56	2268.55	
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗(含安装、含5mm白玻) 2. 框、扇材质: 1.2mm铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 5mm白玻	m ²	2.1	297.55	624.86	
5	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比: 20mmM20商品湿拌抹灰砂浆 2. 钢丝网规格: 镀锌钢丝网	m ²	1473.34	61.45	90536.74	
6	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 20mmM20商品湿拌抹灰砂浆	m ²	16.17	33.82	546.87	
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子膏(耐水型) 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料两遍 4. 部位: 墙面	m ²	1473.34	34.48	50800.76	
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子膏(耐水型) 2. 刮腻子遍数: 2 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙涂料两遍 4. 部位: 天棚	m ²	16.17	38.75	626.59	
9	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1. 彩画种类及做法: 丙烯酸彩砂涂料 2. 绘制部位: 墙面	m ²	638.05	51.15	32636.26	
10	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管80*80*3.5mm@1000、60*40*2.5mm	t	0.77	13470.50	10372.29	
本页小计							193114.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称:拆除人行道面层 2. 厚度:20cm 3. 拆除废料外运:装载机装自卸汽车运5km	m ²	1955.88	29.95	58578.61	
2	041001003001	拆除基层	1. 名称:拆除人行道稳定层 2. 厚度:15cm 3. 拆除废料外运:装载机装自卸汽车运5km	m ²	1955.88	15.50	30316.14	
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道地面 2. 方式:整形碾压	m ²	1955.88	2.08	4068.23	
4	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm	m ²	1955.88	23.10	45180.83	
5	040204003001	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm 3. 面层:2-4mm压印地坪 4. 保护剂:丙烯酸酯	m ²	1955.88	163.77	320314.47	
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*200*30mm芝麻灰套边 2. 结合层:30mmM20商品湿拌抹灰砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:20cmC20商品混凝土	m ²	29.17	250.13	7296.29	
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*30mm青石板 2. 结合层:30mmM20商品湿拌抹灰砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:20cm商品混凝土	m ²	62.09	241.07	14968.04	
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩缘石1000×300×150	m	1231.66	100.95	124336.08	
9	040303002001	缘石混凝土后座	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m ³	49.22	511.34	25168.15	
10	粤R3-2-20	水力冲洗管道管径700-900mm内 积泥1/2内	1. 开、盖井盖,冲洗井环、井壁上的积泥垃圾。 2. 清除管井内积泥并运至施工现场内指定地点堆放。 3. 清洗保养机具。 4. 汽车运渠泥5km	m	941	35.42	33330.22	
本页小计							663557.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	26293.17			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人行道部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					26293.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 秋枫 2. 胸径或干径: 8-10cm 3. 株高、冠径: 苗高250-300cm 冠幅100-150cm 4. 养护期: 机械灌溉6个月	株	8	502.53	4020.24	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 黄花鸡蛋花 2. 胸径或干径: 8-10cm 3. 株高、冠径: 苗高250-300cm 冠幅250-300cm 4. 养护期: 机械灌溉6个月	株	8	1028.71	8229.68	
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 黄榕 2. 冠丛高: 150cm 3. 蓬径: 150cm 4. 养护期: 机械灌溉6个月	株	8	276.74	2213.92	
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类: 毛杜鹃 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 3斤袋 4. 养护期: 机械灌溉6个月	m ²	76	119.63	9091.88	
5	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类: 满天星 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 3斤袋 4. 养护期: 机械灌溉6个月	m ²	76	90.97	6913.72	
6	050102008003	栽植花卉	1. 花卉种类: 野牡丹 2. 单位面积株数: 36 3. 株高或蓬径: 3斤袋 4. 养护期: 机械灌溉6个月	m ²	40.2	69.36	2788.27	
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾结缕草 2. 铺种方式: 原土铺草皮 3. 养护期: 机械灌溉6个月	m ²	316	40.02	12646.32	
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 换耕植土 机械	m ³	265.2	50.25	13326.30	
		分部分项合计					59230.33	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							59230.33	
合 计							59230.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1736.70			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					1736.70			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质：混凝土 2. 厚度：5cm	m	625	4.78	2987.50	
2	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：25cm 3. 拆除方式：液压岩石破碎机破碎 4. 拆除废料外运：挖掘机挖装自卸汽车运5km	m ²	446.88	38.01	16985.91	
3	041001003002	拆除基层	1. 材质：水稳层 2. 厚度：15cm 3. 拆除废料外运：挖掘机挖装自卸汽车运5km	m ²	446.88	15.50	6926.64	
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合挖	m ³	253.19	9.48	2400.24	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自卸汽车运土方5km	m ³	253.19	17.88	4527.04	
6	040803002001	通讯保护管	1. 规格：Φ110*3.5 2. 材质：PVC-U实壁通信管 3. 敷设方式：埋地敷设	m	312.5	80.86	25268.75	
7	040205001002	手孔井	1. 垫层材料品种、厚度：C15 2. 砌筑材料品种、厚度：M7.5砌筑标准砖、M20抹灰 3. 井盖：铸铁盖板600*800mm 4. 附件：电缆支架	座	33	994.33	32812.89	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：石屑	m ³	243.37	99.67	24256.69	
9	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：15cm	m ²	446.88	23.10	10322.93	
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：25cm 3. 路面养生：水养生	m ²	446.88	155.68	69570.28	
11	040803002002	电缆保护管	1. 规格：Φ110*3.5 2. 材质：PVC-U实壁通信管 3. 敷设方式：挂壁明敷	m	1056.56	36.65	38722.92	
12	040803002003	电缆保护管	1. 规格：Φ110 2. 材质：镀锌钢管	m	528	132.45	69933.60	
13	040804001001	金属线槽	1. 名称：镀锌金属线槽 2. 规格：300*150 壁厚1.5m	m	1950.61	114.84	224008.05	
本页小计							528723.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
14	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支架 2. 规格:M10螺栓、L50x6 @1500 3. 一般钢结构 红丹防锈漆2遍	kg	3702.26	25.95	96073.65		
		分部分项合计					624797.09		
		措施项目							
15	041102001001	垫层模板		m2	9.57	43.23	413.71		
		单价措施合计					413.71		
本页小计								96487.36	
合 计								625210.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	33063.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信管网部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					33063.04			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：通信管网部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	镀锌金属线槽 150×300 壁厚1.5mm 单面0.96m ² /m 双面1.92m ² /m	m	2009.1283		71.14			
2	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	113.9544		412.94			
3	Φ110镀锌钢管	m	543.84		61.15			
4	PVC-U实壁通信管 Φ110*3.5	m	1312.5		17.51			
5	石屑	m ³	326.1158		57.00			
6	角钢 L50*6	kg	3044.9052		3.98			
7	水泥石屑混合料 6%	m ³	68.3726		130.00			
8	铸铁盖板 600*800mm	套	33		256.00			
9	PVC-U实壁通信管 Φ110*3.5	m	1109.388		17.51			
10	标准砖 240×115×53	千块	11.6881		372.90			
11	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	204.8141		10.38			
12	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	4.6189		417.80			
13	镀锌钢管卡子 DN100	个	702.9965		5.06			
14	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	4.9045		383.79			
15	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	496.4302		2.80			
16	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	254.7155		5.04			
17	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	3.333		383.79			
18	圆钢	kg	842.4678		4.26			
19	镀锌地线夹 100	套	326.304		2.84			
20	其他材料费	元	1000.9399		1.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：挖掘机挖装	m ³	36.61	8.50	311.19	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实机夯实 2. 填方材料品种：一、二类土	m ³	27.06	18.77	507.92	
3	040303002001	路灯基础	1. 混凝土基础：8米路灯基础 2. 规格：800*800*1200mm 3. 混凝土强度：C25混凝土基础；C15混凝土垫层 4. 钢筋规格：圆钢Φ10 5. 地脚螺栓：M25*4 6. 接地极：角钢50*50*5，L=2500	座	11	1056.60	11622.60	
4	030412007001	一般路灯	1. 名称：8m单臂LED路灯 2. 灯杆材质、规格：8m 3. 光源功率：90W	套	11	1568.28	17251.08	
5	040805001001	常规照明灯	1. 名称：LED壁灯 2. 灯架形式及臂长：臂长1.2m 3. 光源功率：90W	套	62	88.13	5464.06	
6	030404017001	配电箱	1. 名称：路灯配电箱 AM1/AM2 2. 型号：W1000*H1200*D500 3. 规格：成套落地式配电箱	台	2	3257.42	6514.84	
7	030404017002	配电箱	1. 名称：路灯配电箱 AM3 2. 型号：W1000*H1200*D500 3. 规格：成套落地式配电箱	台	1	3510.22	3510.22	
8	040803001001	电缆	1. 名称：铜芯阻燃交联聚乙烯护套电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3×4mm ²	m	93.99	14.21	1335.60	
9	040803001002	电缆	1. 名称：铜芯阻燃交联聚乙烯护套电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-3×6mm ²	m	1520.95	20.52	31209.89	
10	040803002001	电缆保护管	1. 规格：Φ40 2. 材质：HDPE管 3. 敷设方式：埋地敷设	m	270.11	16.21	4378.48	
11	040803002002	电缆保护管	1. 规格：Φ40 2. 材质：PVC电缆管 3. 敷设方式：明敷	m	1305.44	23.70	30938.93	
		分部分项合计					113044.81	
本页小计							113044.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	6835.06			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					6835.06			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

