

白坭河碧道建设项目（花都段）

投资估算

（附件）



西北勘测设计研究院有限公司
NORTHWEST ENGINEERING CORPORATION LIMITED

二〇二三年四月

（版权所有 翻印必究）

白坭河碧道建设项目（花都段）

投资估算

（附件）



西北勘测设计研究院有限公司

NORTHWEST ENGINEERING CORPORATION LIMITED

二〇二三年四月

审 查： 吴碧波

校 核： 尚 娟

编 制： 冯智

目录

1 工程概况.....	1
2 编制原则和依据.....	1
2.1 编制原则.....	1
2.2 编制依据.....	1
3 基础价格.....	2
3.1 人工、主要材料、机械台班.....	2
3.2 施工用风、水、电预算单价.....	2
4 工程单价及取费标准.....	3
4.1 直接费.....	3
4.2 间接费.....	4
4.3 利润.....	4
4.4 税金.....	4
4.5 单价扩大系数.....	4
5 独立费用计算依据.....	5
6 工程总投资.....	6
7 附表.....	7

1 工程概况

白坭河发源于从化吕田镇桂峰山，始称吕田水，流向自东北向西南，与支流玉溪水汇合后称白坭河。白坭河干流全长 156km，集雨面积 2300k m²，平均坡降 0.8%，是广州市地区重要的水源河流，上游建有白坭河水库、黄龙带水库等大中型水库和一批小型蓄水工程。在花都区东部花东镇牛心岭流入花都区，至花东镇李溪附近进入白云区，最后汇入珠江广州河段西航道，在花都区境内河长 22.72km，集雨面积 196.5k m²。

白坭河（花都段）碧道全长 26.3km，其中左岸长 22.13km，右岸长 26.71km，项目范围为门口坑村广州佛山市界至巴江特大桥附近花都白云区界，项目范围为门口坑村广州佛山市界至巴江特大桥附近花都白云区界，河道水面宽度约 45~230m，本次项目结合乡村振兴建设，带动沿线村庄经济发展。本次设计“以水兴城、高质白坭”为主题；“生态提质-固基础”通过水源涵养，存蓄雨洪，生态岸线营造，恢复虫鸟鱼兽生境，修复巩固白坭河生态系统。“空间提质-营内涵”纵横贯通，沿水连通，横向辐射、蓝线内的空间提质。“资源提质-构体系”蓝线外的村居和资源提质活力注入；政企合作引入拳头产品和新潮业态；串联激活，城镇链接分散的旅游资源。打造一条生态活力碧道。

2 编制原则和依据

2.1 编制原则

本投资估算主要依据广东省水利水电工程概（估）算编制办法所规定的有关定额、编制办法、取费标准和材料、设备的定价原则，主要材料按照广州市建设工程造价管理站关于发布《广州市 2023 年 2 月信息价（税前价）（适用：水利水电工程）》进行编制，次要材料依据广东省地方水利水电工程次要材料预算价格（2022）进行编制。

2.2 编制依据

（1）广东省水利厅粤水建管〔2017〕37 号文发布的《广东省水利水电工程设

计概（估）算编制规定》；

（2）广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》；

（3）《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管〔2018〕58号文）；

（4）广东省水利厅关于发布《广东省地方水利水电工程定额次要材料预算指导价（2022）》的通知；

（5）《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》；

（6）《广东省水利厅关于调整广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定增值税税率的通知》（粤水建管〔2019〕9号文；

（7）各专业提供的相关图纸资料；

3 基础价格

3.1 人工、主要材料、机械台班

（1）水利人工、机械台班执行广东省水利厅粤水建管〔2017〕37号文。市政园林工程人工、机械台班价格执行《广州市建设工程造价管理站关于发布2019年9月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2019〕126号），人工预算单价普工为83元/工日，技工为115.9元/工日。

（2）主要材料按照广州市建设工程造价管理站关于发布《广州市2023年2月信息价（税前价）（适用：水利水电工程）》进行编制，次要材料依据广东省地方水利水电工程次要材料预算价格（2022）进行编制。

3.2 施工用风、水、电预算单价

施工用风：按0.15元/m³计取。

施工用电：施工用电按2023年2月《广州市2023年2月信息价》，施工电价为0.77元/kW.h。

施工用水：施工用水按《广州市2023年2月信息价（税前价）（适用：水利水电工程）》，施工用水价格为4.58元/m³计取。

4 工程单价及取费标准

4.1 直接费

直接费=基本直接费+其他直接费

(1) 基本直接费

基本直接费=人工费+材料费+施工机械使用费

人工费、材料费和机械费以定额数量乘以基础单价计算

(2) 其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费率之和

其他直接费率见表.4-1。

表 4-1 其他直接费率表

序号	工程类别	计算基础	费率 (%)	备注
一	建筑工程		3.4	
1	冬雨季施工增加费	基本直接费	0.5	
2	夜间施工增加费	基本直接费	0.5	
3	小型临时设施费	基本直接费	1.4	1.4%~2.8%
4	其他	基本直接费	1	
二	设备安装工程		4.1	
1	冬雨季施工增加费	基本直接费	0.5	
2	夜间施工增加费	基本直接费	0.7	
3	小型临时设施费	基本直接费	1.4	1.4%~2.8%
4	其他	基本直接费	1.5	
三	白蚁防治工程		2.2	
1	冬雨季施工增加费	基本直接费	0.3	
2	小型临时设施费	基本直接费	1.4	
3	其他	基本直接费	0.5	
四	自行补充与省房建市政工程定额		3.4	
1	冬雨季施工增加费	基本直接费	0.5	
2	夜间施工增加费	基本直接费	0.5	
3	小型临时设施费	基本直接费	1.4	
4	其他	基本直接费	1	

4.2 间接费

间接费以人工费（或直接费）为基数，按下表所列费率计取。

表.4-2 间接费率表

序号	工程类别	计算基础	费率 (%)	备注 (%)
一	建筑工程	直接费		
1	土方开挖工程	直接费	7.5	7.5 ~8.5
2	石方开挖工程	直接费	10.5	10.5~12.5
3	土石方填筑工程	直接费	8.5	8.5~10.5
4	混凝土工程	直接费	8.5	8.5~10.5
4.1	钢筋加工安装工程	直接费	6	建筑概算 G04232-G04234
5	模板工程	直接费	8.5	8.5~10.5
6	基础处理及锚固工程	直接费	7.5	7.5~9.5
7	疏浚工程	直接费	6.5	6.5~7.5
8	管道工程	直接费	7.5	7.5~9.5
9	植物措施工程	直接费	6.5	6.5~7.5
10	其他工程	直接费	9.5	9.5~10.5
二	安装工程	人工费	70	
三	白蚁防治工程	直接费	12	
四	自行补充与省房建市政工程定额	直接费	7.5	

4.3 利润

利润=（直接费+间接费）×利润率（7%）

4.4 税金

按直接工程费、间接费和企业利润之和的 9%计算。

4.5 单价扩大系数

按照广东水利水电概算编制规定，投资估算单价按照概算定额编制时应乘以扩大系数。

表.4-6 建筑、安装工程单价扩大系数表

序号	工程类别	单价扩大系数
一	建筑工程	
1	土方开挖工程	1.1
2	石方开挖工程	1.1

序号	工程类别	单价扩大系数
3	土石方填筑工程	1.1
4	混凝土工程	1.1
5	钢筋、钢丝束、钢绞线加工与安装工程	1.05
6	模板工程	1.05
7	基础处理及锚固工程	1.1
8	疏浚工程	1.1
9	管道工程	1.1
10	植物措施工程	1.1
11	其他工程	1.1
二	机电、金属结构设备安装工程	1.1

5 独立费用计算依据

1) 建设单位管理费：根据《财政部关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）计列；

2) 经济技术咨询费：根据《广东省水利厅发布〈水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额〉的通知》（粤水建管〔2017〕37号）计列；

3) 招标代理服务费：根据《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（国家计委计价格〔2002〕1980号）计列；

4) 建设工程监理费：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）计列；

5) 工程造价咨询费：根据《广东省水利厅发布〈水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额〉的通知》（粤水建管〔2017〕37号）计列；

6) 建设项目建设前期工作咨询费：根据《关于印发建设项目建设前期工作咨询收费暂行规定的通知》（国家计委计价格〔1999〕1283号）、粤价〔2000〕8号文计列；

7) 建设项目建设前期工作勘察费：根据国家计委计价格〔2006〕1253号文件的规定结合实际勘察工作量计列；

8) 工程勘察、设计费：根据“国家发展改革委关于进一步放开建设项目专

业服务价格的通知”（发改价格〔2015〕299号）结合合同计列；

9) 工程质量检测费：根据《广东省水利厅发布〈水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额〉的通知》（粤水建管〔2017〕37号），按一至四部分建安工程费 0.6%计列；

10) 工程保险费：根据《广东省水利厅发布〈水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额〉的通知》（粤水建管〔2017〕37号），按照工程一~四部分投资合计的 0.45%计列；

11) 基本预备费：本估算按 10%计列。

6 工程总投资

工程总投资为 6820.00 万元，其中建筑工程费 3085.22 万元，施工临时工程 143.24 万元，独立费用 564.95 万元，预备费 379.34 万元，建设征地移民补偿费用 2625.98 万元，水土保持费用 5.34 万元，环境保护费用 15.93 万元，均由广州市财政出资。

7 附表

表 7-1 工程估算总表

单位：万元

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	3085.22	
2		第二部分 机电设备及安装工程	0.00	
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	0.00	
4		第四部分 施工临时工程	143.24	
5		第五部分 独立费用	564.95	
6		一至五部分投资合计	3793.41	
7		基本预备费	379.34	
8	I	工程部分静态投资	4172.75	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资	2625.98	
11	III	水土保持工程静态投资	5.34	
12	IV	环境保护工程静态投资	15.93	
13	V	专项工程静态投资	0.00	
14	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V 合计)	6820.00	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	6820.00	

表 7-2 工程部分总估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资比 例(%)
一	第一部分 建筑工程	3085.22			3085.22	74%
1	建筑工程	3085.22			3085.22	74%
二	第二部分 机电设备及安装工程				0.00	0%
三	第三部分 金属结构设备及安装工程				0.00	0%
四	第四部分 施工临时工程	143.24			143.24	3%
1	施工临时工程	39.50			39.50	1%
2	十 安全生产措施费	78.12			78.12	2%
3	十一 其他临时工程费	25.62			25.62	1%
五	第五部分 独立费用			564.95	564.95	14%
1	建设单位管理费			67.59	67.59	
3	经济技术咨询费			48.43	48.43	
4	环境影响评价费			14.35	14.35	
5	工程建设监理费			63.48	63.48	
6	工程造价咨询服务费			11.60	11.60	
7	生产准备费			0.00	0.00	
8	科研勘测设计费			312.64	312.64	
9	其他			46.87	46.87	
	一至五部分投资合计	3228.46	0.00	564.95	3793.41	91%
	基本预备费				379.34	9%
	静态投资				4172.75	100%

表 7-3 建筑工程估算表

单位：元

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				30852191.15	
	建筑工程				30852191.15	
	水安全工程				17473886.79	
1	防溺水措施(救生圈及警示标识) 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接;氟碳烤漆哑面 2. 1350*300*50 厚不锈钢方通立体焊接 3. 1350*470*600cmC25 混凝土 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实;系数>93% 6. 挖掘机挖沟槽综合考虑 7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 8. 模板综合考虑	组	187.00	1458.94	272821.78	[G01155];D1-1-133;D3-1-2;D3-1-4;D3-7-2;D2-5-6
2	警示牌(请勿攀爬) 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接;氟碳烤漆哑面 2. 1600*600*50 厚不锈钢方通立体焊接 3. 1350*470*600cmC25 混凝土 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实;系数>93% 6. 挖掘机挖沟槽综合考虑 7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 8. 模板综合考虑	个	187.00	1395.32	260924.84	[G01161];D1-1-133;D3-1-2;D3-1-4;D3-7-2;D2-5-6
3	安全行车标识 【项目特征】 1. 2 厚铝板标志牌 800mm 2. 立杆 2m 3. 1350*470*600mmC25 混凝土 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实;系数>93% 6. 挖掘机挖沟槽综合考虑 7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 8. 模板综合考虑	个	15.00	1905.29	28579.35	[G01155];D1-1-133;D3-1-2;D3-1-4;D3-7-2;D2-5-6
4	清表(30cm)外弃 15km	m ³	8533.54	49.63	423519.59	[G01013];[G01180]
5	清表弃置收纳费	m ³	8533.54	19.00	162137.26	
6	土方开挖	m ³	19745.53	3.16	62395.87	[G01155]

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7	原土回填	m ³	19745.53	9.29	183435.97	[G03133]
8	堤顶路回填土方(外借土)	m ³	15284.20	108.70	1661392.54	[G01180]; [G03133]
9	反滤土工布(≥300g/m ²)	m ²	10750.26	10.75	115565.30	[G10010]
10	10cm中粗砂垫层	m ³	1172.43	382.09	447973.78	[G03008]
11	30cm格宾护垫	m ³	3517.40	544.94	1916771.96	[G03084]
12	30cm种植土	m ³	3523.28	110.88	390661.29	E1-1-8; E1-1-7; [G01204]
13	草皮护坡	m ²	20189.40	30.17	609114.20	[G09006]
14	C25混凝土护脚和排水沟	m ³	2911.00	1152.79	3355771.69	[G04072]; [G05003]
15	抛石回填	m ³	4035.80	291.63	1176960.35	[G03016]
16	堤顶路路面 【项目特征】 1. 250mm厚C30水泥路面 2. 200厚6%水泥石粉稳定层 3. 200厚碎石垫层 4. 土基(压实度不小于94%)	m ²	12300.00	386.25	4750875.00	D2-1-1; D2-2-24; D2-2-12; D2-3-46
17	堤顶路道路素砼道牙 (15x55x60cm)	m	4100.00	166.72	683552.00	D2-4-20; D2-4-33
18	电线改迁 【项目特征】 1. 现场电线杆与堤防相冲突, 电线杆高度约6m, 跨度约25米。	km	0.44	800000.00	352000.00	
19	10胸径以上树木迁移10km	株	660.00	902.69	595775.40	E1-1-13; E1-1-91; E1-2-8; E1-3-3; E1-5-61; E1-2-138
20	场地既有零星建筑破除(外弃15km)	m ³	105.60	205.04	21652.22	[G02372]; [G02407]
21	拆除物弃置收纳费	m ³	105.60	19.00	2006.40	
	游憩系统构建				776282.21	

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	标识牌（规格 2.2m*0.9m） 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接；氟碳烤漆哑面 2. 1350*470*600cmC25 混凝土 3. 100 厚 C15 混凝土垫层 4. 素土夯实；系数>93% 5. 挖掘机挖沟槽综合考虑 6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 7. 模板综合考虑	套	106.00	3435.13	364123.78	[G01155];D1-1-133;D3-1-2;D3-1-4;D3-7-2;D2-5-6
2	导向牌（高度：2.82m） 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接；氟碳烤漆哑面 2. 1350*470*600cmC25 混凝土 3. 100 厚 C15 混凝土垫层 4. 素土夯实；系数>93% 5. 挖掘机挖沟槽综合考虑 6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 7. 模板综合考虑	个	113.00	1842.11	208158.43	[G01155];D1-1-133;D3-1-2;D3-1-4;D3-7-2;D2-5-6
3	水文化载体牌（尺寸：1.7m*2m）	个	51.00	4000.00	204000.00	
	慢行道改造				1642096.56	
1	堤顶道路标线（共三道）、行车箭头 【项目特征】 1. 15cm 宽热熔划线	m ²	24172.00	57.95	1400767.40	D2-5-32
2	慢行道 LOGO 喷涂 【项目特征】 1. 彩色聚氨酯涂料，碧道 LOGO	m ²	242.00	126.98	30729.16	D2-5-39
3	碧道路面修复（水泥面层）	m ²	2000.00	105.30	210600.00	D2-3-46
	生态节点一改造提升				4947067.24	
1	彩绘墙（墙面彩绘涂鸦）	m ²	955.00	53.87	51445.85	A1-19-30;A1-15-199
2	混凝土植草砖铺设 【项目特征】 1. 60 厚成品混凝土植草砖，砖孔内填植草土，掺草籽，干砂扫缝 2. 30 厚黄土粗砂（砂：土=1：1） 3. 300 厚天然级配碎石 4. 素土夯实，密度系数>93%	m ²	204.00	195.88	39959.52	D2-1-1;[G03009];[G03008];[G09016]

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3	花岗岩平道牙 【项目特征】 1. 100x200x495 烧面花岗岩道牙 2. 2cm M15 砂浆 3. C20 基础	m	460.00	172.91	79538.60	D2-4-20;D2-4-33
4	拆除现状小公园地面(390mm)外运20km	m ²	203.55	25.23	5135.57	D1-4-32;[G01204]
5	拆除现状树池, 外运20km	m ³	17.82	172.05	3065.93	D1-4-67;[G01204]
6	拆除弃置收纳费	m ³	97.20	19.00	1846.90	
7	整石坐凳 1200*500*400 烧面芝麻灰花岗岩	个	14.00	1400.00	19600.00	
8	新建树池	个	9.00	10262.81	92365.29	[G01155]; [G04109]; [G04071]; [G04232]; [G05003]; A1-13-134; A1-12-38; A1-5-2; D2-2-12
9	篮球场 [项目特征] 3mm 铁红色硅PU 球场涂料面层 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 100 厚 C20 素混凝土基层 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 素土夯实, 压实系数≥0.94	m ²	610.00	289.65	176686.50	D2-2-12; D3-1-2; A1-12-1; A1-12-16
10	篮球场球框设施	个	2.00	8800.00	17600.00	
11	球场围网	m ²	462.00	72.42	33458.04	A1-7-167
12	篮球场排水沟 [项目特征] 1. 500x300 花岗岩石材盖板 2. 500mm 深, 600mm 宽砖砌沟体	m	154.00	597.83	92065.82	A1-4-87; A1-5-39; A1-12-52
13	羽毛球场 [项目特征] 3mm 浅蓝色色硅PU 球场涂料面层 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 100 厚 C20 素混凝土基层 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 素土夯实, 压实系数≥0.94	m ²	328.32	289.65	95097.89	D2-2-12; D3-1-2; A1-12-1; A1-12-16
14	成品羽毛球球网设施	个	2.00	800.00	1600.00	

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15	羽毛球场排水沟 [项目特征] 1. 500x300 花岗岩石材盖板 2. 500mm 深, 600mm 宽砖砌沟体	m	113.00	597.83	67554.79	A1-4-87;A1-5-39;A1-12-52
16	碧道驿站	m2	300.00	6500.00	1950000.00	
17	镀锌钢镂空文化花池	个	2.00	8000.00	16000.00	
18	生态党建栏	个	3.00	4000.00	12000.00	
19	儿童设施(规格: 8m*4m*2m)	项	1.00	17000.00	17000.00	
20	儿童区地垫 【项目特征】 1. 8 厚 EPDN 软胶地垫 2. 10mm 厚环保型橡胶粒底层 3. 封闭底漆 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层	m2	120.00	336.00	40320.00	D2-2-12;D2-4-14;A1-11-54;A1-12-119;A1-12-108
21	下沉式绿地	m2	110.00	196.74	21641.40	[G09071];E1-1-8;D1-3-32;D1-1-134;D2-1-1
22	花岗岩人行铺装 [项目特征] 1. 30 厚仿石材/石材面层, 面材详见平面 2. 素水泥浆一道 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100 厚 C20 素混凝土基层 5. 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 6. 素土分层夯实, 压实系数 \geq 0.94	m2	2145.00	376.68	807978.60	D2-4-3;D2-4-14;D2-2-12;D2-1-2
23	沥青人行铺装 [项目特征] 1. 50 厚 AC-10 I 型热拌细粒式连续级配 SBS 改性沥青混凝土, 最大粒径 10mm, 空隙率 3%~5% 2. 满铺防反 200g/m2 土工布一道 3. 粘层沥青油一道 4. 100 厚 C20 混凝土基层 5. 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 6. 素土分层夯实, 压实系数 \geq 0.94	m2	250.00	285.95	71487.50	D2-1-2;D2-2-12;D3-1-2;D2-3-30;[G10010];D2-3-44
24	场地清表 [项目特征] 1. 场地清表 300; 2. 换填 500 种植土;	m2	2535.00	63.19	160186.65	[G09006];E1-1-8;[G01204]
25	清表(30cm)外弃 15km	m3	760.50	49.63	37743.62	[G01013];[G01180]

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
26	清表弃置收纳费	m3	760.50	19.00	14449.50	
27	围墙拆除(外运10km)	m3	158.00	181.99	28754.42	A1-19-4;[G02407]
28	拆除弃置收纳费(围墙拆除)	m3	158.00	19.00	3002.00	
29	场地健身设施	个	8.00	5000.00	40000.00	
30	塑造地形	m3	825.00	125.61	103628.25	E1-1-4;[G01204]
31	生态置石(河石)场内置石造景位置	个	12.00	8000.00	96000.00	
32	整石坐凳 [项目特征] 1.尺寸:长4.0m,宽0.40m,高0.40m,荔枝面芝麻灰整石加工	个	12.00	2880.00	34560.00	
33	垃圾桶	个	5.00	1000.00	5000.00	
34	种植乔木 [项目特征] 1.小叶榄仁 2.胸径:单杆胸径12-13cm,株高:400-450cm,冠幅:200-250cm 3.全冠苗,树形优美、饱满,无病害 4.养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	株	26.00	3436.42	89346.92	E1-2-5;E1-3-2;E1-5-61;E1-2-137
35	种植乔木 [项目特征] 1.凤凰木 2.胸径:单杆胸径28cm,株高:650-700cm,冠幅:300-350cm 3.全冠苗,树形优美、饱满,无病害 4.养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	株	7.00	16951.73	118662.11	E1-2-10;E1-3-2;E1-5-62;E1-2-138
36	种植乔木 [项目特征] 1.人面子 2.胸径:单杆胸径12-13cm,株高:400-450cm,冠幅:200-250cm 3.全冠苗,树形优美、饱满,无病害 4.养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	株	3.00	1565.98	4697.94	E1-2-5;E1-3-2;E1-5-61;E1-2-137

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
37	种植乔木 [项目特征] 1. 特选紫花风铃木 2. 胸径:单杆胸径 25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	3.00	8749.73	26249.19	E1-2-9;E1-3-4;E1-5-62;E1-2-138
38	种植乔木 [项目特征] 1. 美丽异木棉 2. 胸径:单杆胸径 15-18cm, 株高:450-500cm, 冠幅:200-250cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	11.00	1703.80	18741.80	E1-2-7;E1-3-3;E1-5-61;E1-2-137
39	种植乔木 [项目特征] 1. 红花鸡蛋花 2. 胸径:单杆胸径 10-12cm, 株高:250-300cm, 冠幅:300-350cm 3. 三级分枝以上, 25 枝小枝以上 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	15.00	2063.52	30952.80	E1-2-5;E1-3-2;E1-5-61;E1-2-137
40	种植乔木 [项目特征] 1. 秋枫 2. 胸径:单杆胸径 18-20cm, 株高:500-550cm, 冠幅:250-300cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	6.00	2370.94	14225.64	E1-2-8;E1-3-3;E1-5-61;E1-2-137
41	种植灌木 [项目特征] 1. 南天竹 2. 高度:100-120 cm, 冠幅 60-80cm 3. 冠幅饱满 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	16.00	207.55	3320.80	E1-2-19;E1-3-13

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
42	种植灌木 [项目特征] 1. 小叶紫薇 2. 胸径:单杆胸径 8-9cm, 株高:180-200cm, 冠幅:150cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	6.00	281.65	1689.90	E1-2-22;E1-3-15
43	种植灌木 [项目特征] 1. 红花继木球 2. 高度:100-120cm, 冠幅120-150cm 3. 冠幅饱满 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	株	11.00	353.81	3891.91	E1-2-22;E1-3-15
44	种植地被 [项目特征] 1. 龙船花 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	m ²	660.00	113.50	74910.00	E1-2-66;E1-3-73
45	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 25 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	m ²	770.00	153.83	118449.10	E1-2-55;E1-3-53
46	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	m ²	990.00	111.02	109909.80	E1-2-55;E1-3-53
47	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	m ²	3157.00	30.17	95246.69	[G09006]
	生态节点二改造提升				369519.61	
1	清理灌木杂草(外运 15km)	m ²	4730.00	17.14	81072.20	[G01013];[G01204]
2	播撒草籽	m ²	4730.00	4.43	20953.90	[G09003]

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3	生态置石园路 [项目特征] 1. 150mm 的生态置石形成汀步。 2. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m ²	550.00	434.59	239024.50	D2-1-2
4	汀步 [项目特征] 1. 150mm 的生态置石形成汀步。 2. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m ²	39.00	434.59	16949.01	D2-1-2
5	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工	个	4.00	2880.00	11520.00	
	生态节点三(胶管厂沙场生态节点提升)				984676.58	
1	清表(杂草)(场内平衡)	m ²	6000.00	1.43	8580.00	[G01013]
2	种植土外购换填(10km)	m ³	1800.00	110.88	199584.00	E1-1-8;E1-1-7;[G01204]
3	场地破除硬质铺装(场内平衡) 铲除地面硬质铺装, 地面铺装结构大致为: 150 厚 C30 水泥路面 100 厚 6%水泥石粉稳定层 100 厚碎石垫层	m ²	5000.00	38.11	190550.00	D1-4-7;D1-4-11
4	格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)	m ³	178.00	204.11	36331.58	[G03083]
5	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工	个	4.00	2880.00	11520.00	
6	生态汀步置石园路 [项目特征] 1. 生态置石 2. 素水泥浆一道 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100 厚 C20 素混凝土基层 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94	m ²	700.00	455.16	318612.00	D2-4-3;D2-4-14;D2-1-2
7	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 25 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	m ²	200.00	153.83	30766.00	E1-2-55;E1-3-53

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存 保养 9 个月	m ²	300.00	111.02	33306.00	E1-2-55;E1-3-53
9	种植地被 [项目特征] 1. 狼尾草 2. 株高:50-60cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存 保养 9 个月	m ²	300.00	65.54	19662.00	E1-2-96
10	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	m ²	4500.00	30.17	135765.00	[G09006]
	生态节点四(水口工业园沙场生态节点提升)				1627210.58	
1	清表(杂草)(场内平衡)	m ²	12000.00	1.43	17160.00	[G01013]
2	种植土外购换填(10km)	m ³	3600.00	110.88	399168.00	E1-1-8;E1-1-7;[G01204]
3	场地破除硬质铺装(场内平衡) 铲除地面硬质铺装, 地面铺装结构大致为: 150 厚 C30 水泥路面 100 厚 6%水泥石粉稳定层 100 厚碎石垫层	m ²	7000.00	38.11	266770.00	D1-4-7;D1-4-11
4	格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)	m ³	178.00	204.11	36331.58	[G03083]
5	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工	个	8.00	2880.00	23040.00	
6	生态汀步置石园路 [项目特征] 1. 生态置石 2. 素水泥浆一道 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100 厚 C20 素混凝土基层 5. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94	m ²	800.00	455.16	364128.00	D2-4-3;D2-4-14;D2-1-2
7	生态党建栏	个	3.00	4000.00	12000.00	

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 25 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存 保养 9 个月	m2	600.00	153.83	92298.00	E1-2-55;E1-3-53
9	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存 保养 9 个月	m2	800.00	111.02	88816.00	E1-2-55;E1-3-53
10	种植地被 [项目特征] 1. 狼尾草 2. 株高:50-60cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存 保养 9 个月	m2	900.00	65.54	58986.00	E1-2-96
11	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	m2	8900.00	30.17	268513.00	[G09006]
	生态节点五(花都港工业园沙场生态节点提升)				3031451.58	
1	清表(杂草)(场内平衡)	m2	27575.00	1.43	39432.25	[G01013]
2	种植土外购换填(10km)	m3	7912.50	110.88	877338.00	E1-1-8;E1-1-7;[G01204]
3	场地破除硬质铺装(场内平衡) 铲除地面硬质铺装, 地面铺装结构大致为: 150 厚 C30 水泥路面 100 厚 6%水泥石粉稳定层 100 厚碎石垫层	m2	14700.00	38.11	560217.00	D1-4-7;D1-4-11
4	格宾笼护坡(利用拆除地面硬物质)	m3	178.00	204.11	36331.58	[G03083]
5	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工	个	10.00	2880.00	28800.00	

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6	花岗岩人行铺装 [项目特征] 1. 30厚仿石材/石材面层,面材详见平面 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100厚C20素混凝土基层 5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层 6. 素土分层夯实,压实系数 \geq 0.94	m ²	1000.00	376.68	376680.00	D2-4-3;D2-4-14;D2-2-12;D2-1-2
7	生态汀步置石园路 [项目特征] 1. 生态置石 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100厚C20素混凝土基层 5. 素土分层夯实,压实系数 \geq 0.94	m ²	400.00	455.16	182064.00	D2-4-3;D2-4-14;D2-1-2
8	生态党建栏	个	3.00	4000.00	12000.00	
9	种植地被 [项目特征] 1. 龙船花 2. 株高:30-40cm,冠幅25-30cm 3. 袋苗,36袋/m ² ,密植,不露土 4. 养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	m ²	200.00	113.50	22700.00	E1-2-66;E1-3-73
10	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm,冠幅25-30cm 3. 袋苗,25袋/m ² ,密植,不露土 4. 养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	m ²	100.00	153.83	15383.00	E1-2-55;E1-3-53
11	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm,冠幅25-30cm 3. 袋苗,36袋/m ² ,密植,不露土 4. 养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	m ²	400.00	111.02	44408.00	E1-2-55;E1-3-53
12	种植地被 [项目特征] 1. 狼尾草 2. 株高:50-60cm,冠幅25-30cm 3. 袋苗,36袋/m ² ,密植,不露土 4. 养护期:成活养护3个月,保存保养9个月	m ²	800.00	65.54	52432.00	E1-2-96

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	m2	25975.00	30.17	783665.75	[G09006]
	合 计	元			30852191.15	

表 7-4 临时工程估算表

单位：元

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				1432406.75	
	施工临时工程				395000.00	
	临时房屋建筑工程				330000.00	
1	工棚（板式活动房）	m ²	300.00	600.00	180000.00	
2	仓库（板式活动房）	m ²	300.00	500.00	150000.00	
	安全生产措施费				65000.00	
1	施工围蔽（高度 2.5m，使用期限 6 个月）	m	500.00	130.00	65000.00	
	十 安全生产措施费	元	31247191.15	0.03	781179.78	
	十一 其他临时工程费	元	32028370.93	0.01	256226.97	
	合 计	元			1432406.75	

表 7-5 独立费用估算表

单位：万元

序号	费用名称	计算依据	合价(万元)
1.1	建设管理费	按财建(2016)504号计列	67.59
1.2	经济技术咨询费	按粤水建管(2017)37号计列	48.43
1.3	招标代理服务费	按计价格(2002)1980号、发改价格(2011)534号计列	14.35
1.4	工程建设监理费	按发改价格(2007)670号计列	63.48
1.5	工程造价咨询服务费	按粤价函(2011)742号计列	11.60
1.5.1	单独编制或审核工程量清单		7.40
1.5.2	单独编制或审核预算造价		4.19
1.6	生产准备费	不计列	0.00
1.7	科研勘测设计费		312.64
1.7.1	工程科学研究试验费	不计列	0.00
1.7.2	建设项目前期工作咨询费	按国家计委计价格(1999)1283号、粤价[2000]8号计列	14.09
1.7.3	建设项目前期工作勘察费	按实际勘察工作量记列	90.85
1.7.4	工程勘察设计费		207.70
1.7.4.1	工程勘察费	按计价格(2002)10号计列,结合实际勘察工作量记列	97.74
1.7.4.2	工程设计费	按计价格(2002)10号计列	101.81
1.7.4.3	竣工图编制费	按设计费的8%计列	8.14
1.8	其他		46.87
1.8.1	工程质量检测费	按一至四部分建安工程费0.6%计列	19.37
1.8.2	工程保险费	按一至四部分的0.45%计列	14.53
1.8.3	施工图审查费	按(工程勘察费+设计费)*6.5%计列	12.97
	合计		564.95

表 7-6 其他材料预算价格汇总表

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	115.90
2	技工	工日	115.90
3	普工	工日	83.00
4	人工费	元	1.10
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2\sim 2.5$	kg	5.86
6	铁丝	kg	5.20
7	扁钢 综合	t	4844.49
8	六角空心钢 综合	kg	4.01
9	聚氯乙烯薄膜	kg	11.11
10	薄膜	m ²	0.30
11	塑料篾	kg	3.73
12	黑橡胶颗粒	kg	4.60
13	土工布	m ²	5.00
14	土工布	m ²	5.00
15	麻袋	个	1.89
16	稻草	kg	0.13
17	草绳	kg	1.60
18	铁钉	kg	5.20
19	六角螺栓 综合	kg	5.58
20	圆钉 综合	kg	5.36
21	木砂纸	张	0.20
22	水砂纸	张	1.20
23	电焊条	kg	6.20
24	合金钢钻头 一字型	个	4.74
25	合金钎头 $\phi 150$	个	141.03
26	镀锌钢丝网 $\phi 2\times 22\times 22$	m ²	5.60

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
27	镀锌钢丝网 $\phi 3 \times 50 \times 50$	m ²	5.36
28	铁件 综合	kg	5.20
29	预埋铁件	kg	5.20
30	零星卡具	kg	5.47
31	石屑	m ³	161.74
32	羧甲基纤维素	kg	23.00
33	余土外运 不计价	m ³	
34	余土外运 迁移树木	m ³	
35	余土外运 不计价	m ³	
36	熟耕土(松方)	m ³	40.00
37	石膏粉	kg	0.70
38	通用种植土(松方)	m ³	40.00
39	标准砖 240×115×53	千块	420.00
40	板枋材 综合	m ³	1592.08
41	垫木	m ³	1549.95
42	板枋材	m ³	1650.00
43	篙竹 4m 内	条	5.60
44	8 厚 EPDM 软胶地垫	m ²	45.55
45	仿石材 30 厚	m ²	80.00
46	生态置石 100mm 厚	m ²	400.00
47	生态置石 100mm 厚	m ²	400.00
48	仿石材 30 厚	m ²	70.00
49	花岗岩板 30 厚	m ²	227.43
50	花岗岩石板	m ²	229.89
51	热塑标线底漆	kg	9.60
52	多彩底涂料	kg	10.00

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
53	多彩面涂料	kg	14.53
54	多彩中涂料	kg	10.00
55	过氯乙烯底漆 综合	kg	18.90
56	聚氨酯面层主剂	kg	21.46
57	喷面漆	kg	18.00
58	画线漆主剂	kg	38.62
59	热熔标线涂料	kg	5.65
60	聚氨酯涂料	kg	18.00
61	模板嵌缝料	kg	1.71
62	清油	kg	11.25
63	松节油	kg	8.84
64	灯用煤油	kg	14.94
65	沥青加工油 0.3-0.6L/m ²	t	4850.00
66	光蜡	kg	8.77
67	石蜡	kg	3.00
68	大白粉	kg	0.30
69	滑石粉	kg	0.98
70	草酸	kg	30.00
71	底层硬化剂	kg	11.00
72	底层主剂	kg	11.00
73	防重流添加剂	kg	10.65
74	过氯乙烯漆稀释剂	kg	7.66
75	画线漆硬化剂	kg	38.62
76	聚氨酯面层硬化剂	kg	17.53
77	清漆稀释剂	kg	7.95
78	脱模剂	kg	5.13

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
79	稀释剂	kg	16.70
80	液化石油气	m ³	8.50
81	单液粘结剂	kg	31.08
82	乳液	kg	5.83
83	塑料粘结剂	kg	14.17
84	胶粘剂	kg	1.88
85	高压风管	m	21.88
86	毛杜鹃 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	2.80
87	花叶假连翘 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.00
88	小叶榄仁 单杆胸径 12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm	株	2500.00
89	人面子 单杆胸径 12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm	株	1000.00
90	红花鸡蛋花 单杆胸径 10-12cm, 株高:250-300cm, 冠幅:300-350cm	株	1399.00
91	美丽异木棉 单杆胸径 15-18cm, 株高:450-500cm, 冠幅:200-250cm	株	1000.00
92	秋枫 胸径:单杆胸径 18-20cm, 株高:500-550cm, 冠幅:250-300cm	株	1500.00
93	乔木(树木迁移不计主材)	株	
94	特选紫花风铃木 单杆胸径 25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm	株	6500.00
95	凤凰木 单杆胸径 28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm	株	13000.00
96	南天竹 高度:100-120 cm, 冠幅 60-80cm	丛	120.00
97	小叶紫薇 单杆胸径 8-9cm, 株高:180-200cm, 冠幅:150cm	丛	120.00
98	红花继木球 高度:100-120cm, 冠幅 120-150cm	丛	160.00
99	狼尾草 株高:50-60cm, 冠幅 25-30cm	m ²	36.00
100	龙船花 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm	株	1.50
101	草皮	m ²	12.00
102	花苗	株	2.00
103	生态置石 150mm 的生态置石	m ²	600.00
104	杀虫剂	kg	17.09

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
105	无机肥(复合肥)	kg	4.80
106	有机肥	t	432.00
107	草籽	kg	43.00
108	圆木桩(支撑)1.2m内	条	5.00
109	圆木桩(支撑)5m内	条	15.00
110	白棉纱	kg	11.47
111	水	m ³	4.58
112	风	m ³	0.15
113	钢模板	kg	5.50
114	组合钢模板	kg	5.50
115	植草砖	m ²	48.00
116	钢支撑	kg	6.26
117	花岗岩道牙 10*20*49.5cm	m	90.00
118	素砼道牙 15*55*60cm	m	58.00
119	反光材料(玻璃珠)	kg	2.45
120	格宾网箱 2m×1m×0.5m	m ²	13.00
121	格宾网垫 3m×2m×0.3m	m ²	13.00
122	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	550.00
123	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	550.00
124	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	550.00
125	预拌砂浆	m ³	514.00
126	6%水泥石粉混合料	m ³	285.00
127	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m ³	550.00
128	预拌混凝土 C25	m ³	575.00
129	预拌混凝土 C30	m ³	592.00
130	预拌混凝土 C15	m ³	538.00

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
131	预拌混凝土 C20	m ³	556.00
132	预拌混凝土 C15	m ³	538.00
133	预拌混凝土 C20	m ³	556.00
134	SBS 改性沥青混凝土 AC-13C	m ³	1658.29
135	零星材料费	%	
136	维护费	元	1.00
137	电 (机械用)	kw. h	0.77
138	水 (机械用)	m ³	4.58
139	其他材料费	元	1.00
140	其他机械费	%	
141	土料运输(自然方)	m ³	
142	混凝土拌制	m ³	
143	混凝土拌制	m ³	
144	混凝土运输	m ³	
145	混凝土运输	m ³	
146	6%水泥石粉混合料	m ³	320.00
147	防溺水高度: 1.35m 长度 3.3m	套	265.00
148	救生圈	个	180.00
149	标志板 0.3*0.3m	块	54.00
150	不锈钢方通 长度: 3.6m	套	288.00
151	标志板 0.4*0.6m	块	144.00
152	立柱高度: 2m	套	300.00
153	双面标志牌 0.8*0.8m	套	512.00
154	标识牌 2.2*0.9m	块	1188.00
155	直杆 杆高 2.2m 长度 8.46m	套	680.00
156	导向牌 0.12*0.85m*3 块	块	188.00

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
157	导向牌立柱 高度：2.82m	套	564.00
158	外购土料 黏土	m ³	19.00

表 7-7 人工数量及主要材料汇总表

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	防溺水措施（救生圈及警示标识） 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接；氟碳烤漆哑面 2. 1350*300*50 厚不锈钢方通立体焊接 3. 1350*470*600cmC25 混凝土 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实；系数>93% 6. 挖掘机挖沟槽综合考虑 7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 8. 模板综合考虑	31.70	1.42						339.20	0.37	0.26
2	警示牌（请勿攀爬） 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接；氟碳烤漆哑面 2. 1600*600*50 厚不锈钢方通立体焊接 3. 1350*470*600cmC25 混凝土 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实；系数>93% 6. 挖掘机挖沟槽综合考虑 7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 8. 模板综合考虑	33.21	7.31						339.20	0.39	0.26

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
3	安全行车标识 【项目特征】 1. 2 厚铝板标志牌 800mm 2. 立杆 2m 3. 1350*470*600mmC25 混凝土 4. 100 厚 C15 混凝土垫层 5. 素土夯实；系数>93% 6. 挖掘机挖沟槽综合考虑 7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 8. 模板综合考虑	2.54	0.11						27.21	0.03	0.02
4	清表（30cm）外弃 15km	486.29	87.20							20.75	
5	清表弃置收纳费										
6	土方开挖	65.16	93.40							2.43	
7	原土回填	258.47	612.51						488.70	4.13	
8	堤顶路回填土方（外借土）	1447.13	650.73						378.28	61.59	
9	反滤土工布（≥300g/m ² ）	56.76	190.39								
10	10cm 中粗砂垫层	23.86	30.57					1367.05		0.62	
11	30cm 格宾护垫	388.85	1474.53			4565.59				5.35	
12	30cm 种植土	170.45	37.59							7.46	
13	草皮护坡	155.46	1419.11								

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
14	C25 混凝土护脚和排水沟	2830.57	1650.32						7279.77		2.46
15	抛石回填	36.85	74.58			4794.53				1.26	
16	堤顶路路面 【项目特征】 1. 250mm 厚 C30 水泥路面 2. 200 厚 6%水泥石粉稳定层 3. 200 厚碎石垫层 4. 土基（压实度不小于 94%）	147.07					3702.76		1409.83	4.24	0.26
17	堤顶路道路素砼道牙（15x55x60cm）	35.18							138.91	0.21	
18	电线改迁 【项目特征】 1. 现场电线杆与堤防相冲突，电线杆高度约 6m，跨度约 25 米。										
19	10 胸径以上树木迁移 10km	264.23								3.02	2.51
20	场地既有零星建筑破除（外弃 15km）	25.69	4.06							1.02	
21	拆除物弃置收纳费										

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
22	标识牌(规格 2.2m*0.9m) 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面 2. 1350*470*600cmC25 混凝土 3. 100 厚 C15 混凝土垫层 4. 素土夯实; 系数>93% 5. 挖掘机挖沟槽综合考虑 6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 7. 模板综合考虑	17.97	0.80						192.27	0.21	0.15
23	导向牌(高度: 2.82m) 【项目特征】 1. 3 厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面 2. 1350*470*600cmC25 混凝土 3. 100 厚 C15 混凝土垫层 4. 素土夯实; 系数>93% 5. 挖掘机挖沟槽综合考虑 6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑 7. 模板综合考虑	19.11	0.86						204.97	0.22	0.16
24	水文化载体牌(尺寸: 1.7m*2m)										
25	堤顶道路标线(共三道)、行车箭头 【项目特征】 1. 15cm 宽热熔划线	358.95								2.15	6.61
26	慢行道 LOGO 喷涂 【项目特征】 1. 彩色聚氨酯涂料, 碧道 LOGO	4.87								0.03	0.09
27	碧道路面修复(水泥面层)	0.09							90.64	0.00	

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
28	彩绘墙(墙面彩绘涂鸦)										
29	混凝土植草砖铺设 【项目特征】 1. 60厚成品混凝土植草砖, 砖孔内填植草土, 掺草籽, 干砂扫缝 2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1) 3. 300厚天然级配碎石 4. 素土夯实, 密度系数>93%	10.22	21.50				71.36	12.52		0.06	
30	花岗岩平道牙 【项目特征】 1. 100x200x495烧面花岗岩道牙 2. 2cm M15砂浆 3. C20基础	2.58							10.19	0.02	
31	拆除现状小公园地面(390mm)外运20km	5.24	0.85							0.24	
32	拆除现状树池, 外运20km	1.18	0.19							0.05	
33	拆除弃置收纳费										
34	整石坐凳 1200*500*400烧面芝麻灰花岗岩										
35	新建树池	68.02	21.83	0.07	1.01				280.22	0.03	0.08

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
36	篮球场 [项目特征] 3mm 铁红色硅 PU 球场涂料面层 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 100 厚 C20 素混凝土基层 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	11.21		0.40					26.04	0.13	0.01
37	篮球场球框设施										
38	球场围网				0.46						
39	篮球场排水沟 [项目特征] 1. 500x300 花岗岩石材盖板 2. 500mm 深, 600mm 宽砖砌沟体			0.10					6.75		
40	羽毛球场 [项目特征] 3mm 浅蓝色色硅 PU 球场涂料面层 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 100 厚 C20 素混凝土基层 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	6.03		0.22					14.01	0.07	0.01
41	成品羽毛球球网设施										
42	羽毛球场排水沟 [项目特征] 1. 500x300 花岗岩石材盖板 2. 500mm 深, 600mm 宽砖砌沟体			0.07					4.95		

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
43	碧道驿站										
44	镀锌钢镂空文化花池										
45	生态党建栏										
46	儿童设施(规格: 8m*4m*2m)										
47	儿童区地垫 【项目特征】 1. 8厚 EPDN 软胶地垫 2. 10mm 厚环保型橡胶粒底层 3. 封闭底漆 4. 100 厚 C20 混凝土垫层 5. 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层	0.33							107.66	0.01	0.00
48	下沉式绿地	1.00	9.78					15.61	8.03	0.02	
49	花岗岩人行铺装 [项目特征] 1. 30 厚仿石材/石材面层, 面材详见平面 2. 素水泥浆一道 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100 厚 C20 素混凝土基层 5. 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94	6.61							98.16	0.21	0.03

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
50	沥青人行铺装 [项目特征] 1. 50厚 AC-10 I 型热拌细粒式连续级配 SBS 改性沥青混凝土, 最大粒径 10mm, 空隙率 3%~5% 2. 满铺防反 200g/m ² 土工布一道 3. 粘层沥青油一道 4. 100厚 C20 混凝土基层 5. 150厚 6%水泥石粉渣稳定层 6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94	7.23	4.43						10.67	0.12	0.01
51	场地清表 [项目特征] 1. 场地清表 300; 2. 换填 500 种植土;	56.50	186.30							1.62	
52	清表 (30cm) 外弃 15km	43.34	7.77							1.85	
53	清表弃置收纳费										
54	围墙拆除 (外运 10km)	11.26	3.35							0.49	
55	拆除弃置收纳费 (围墙拆除)										
56	场地健身设施										
57	塑造地形	49.01	8.80							2.03	
58	生态置石 (河石) 场内置石造景位置										

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
59	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工										
60	垃圾桶										
61	种植乔木 [项目特征] 1. 小叶榄仁 2. 胸径:单杆胸径 12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	2.52								0.05	0.00
62	种植乔木 [项目特征] 1. 凤凰木 2. 胸径:单杆胸径 28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	1.24								0.03	0.00
63	种植乔木 [项目特征] 1. 人面子 2. 胸径:单杆胸径 12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.29								0.01	

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
64	种植乔木 [项目特征] 1. 特选紫花风铃木 2. 胸径:单杆胸径 25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.49								0.01	0.00
65	种植乔木 [项目特征] 1. 美丽异木棉 2. 胸径:单杆胸径 15-18cm, 株高:450-500cm, 冠幅:200-250cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	1.75								0.04	0.00
66	种植乔木 [项目特征] 1. 红花鸡蛋花 2. 胸径:单杆胸径 10-12cm, 株高:250-300cm, 冠幅:300-350cm 3. 三级分枝以上, 25 枝小枝以上 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	1.45								0.03	0.00
67	种植乔木 [项目特征] 1. 秋枫 2. 胸径:单杆胸径 18-20cm, 株高:500-550cm, 冠幅:250-300cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.85								0.02	0.00

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
68	种植灌木 [项目特征] 1. 南天竹 2. 高度:100-120 cm, 冠幅 60-80cm 3. 冠幅饱满 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.15								0.01	
69	种植灌木 [项目特征] 1. 小叶紫薇 2. 胸径:单杆胸径 8-9cm, 株高:180-200cm, 冠幅:150cm 3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.05								0.00	
70	种植灌木 [项目特征] 1. 红花继木球 2. 高度:100-120cm, 冠幅 120-150cm 3. 冠幅饱满 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.16								0.01	
71	种植地被 [项目特征] 1. 龙船花 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	6.75								0.35	0.00

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
72	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 25 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	9.47								0.48	0.03
73	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	12.18								0.62	0.04
74	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	24.31	221.91								
75	清理灌木杂草 (外运 15km)	90.17	70.62							3.82	
76	播撒草籽	12.49	112.91								
77	生态置石园路 [项目特征] 1. 150mm 的生态置石形成汀步。 2. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	0.18								0.01	
78	汀步 [项目特征] 1. 150mm 的生态置石形成汀步。 2. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94	0.01									

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
79	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工										
80	清表(杂草)(场内平衡)	15.84	5.94							0.33	
81	种植土外购换填(10km)	87.08	19.21							3.81	
82	场地破除硬质铺装(场内平衡) 铲除地面硬质铺装, 地面铺装结构大致为: 150厚C30水泥路面 100厚6%水泥石粉稳定层 100厚碎石垫层	77.00								4.40	
83	格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)	15.82	71.06							0.30	
84	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工										
85	生态汀步置石园路 [项目特征] 1. 生态置石 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100厚C20素混凝土基层 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94	0.23							32.03	0.01	

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
86	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 25 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	2.46								0.13	0.01
87	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	3.69								0.19	0.01
88	种植地被 [项目特征] 1. 狼尾草 2. 株高:50-60cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.31								0.02	
89	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	34.65	316.31								
90	清表(杂草)(场内平衡)	31.68	11.88							0.67	
91	种植土外购换填(10km)	174.16	38.41							7.62	

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
92	场地破除硬质铺装（场内平衡） 铲除地面硬质铺装，地面铺装结构大致为： 150厚C30水泥路面 100厚6%水泥石粉稳定层 100厚碎石垫层	107.80								6.16	
93	格宾笼护坡（利用拆除地面硬质物）	15.82	71.06							0.30	
94	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长4.0m, 宽0.40m, 高0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工										
95	生态汀步置石园路 [项目特征] 1. 生态置石 2. 素水泥浆一道 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100厚C20素混凝土基层 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94	0.26							36.61	0.01	
96	生态党建栏										
97	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm 3. 袋苗, 25袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月	7.38								0.38	0.03

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
98	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	9.84								0.50	0.03
99	种植地被 [项目特征] 1. 狼尾草 2. 株高:50-60cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.94								0.05	
100	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	68.53	625.58								
101	清表(杂草)(场内平衡)	72.80	27.30							1.53	
102	种植土外购换填(10km)	382.79	84.43							16.75	
103	场地破除硬质铺装(场内平衡) 铲除地面硬质铺装, 地面铺装结构大致为: 150 厚 C30 水泥路面 100 厚 6%水泥石粉稳定层 100 厚碎石垫层	226.38								12.93	
104	格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)	15.82	71.06							0.30	

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
105	整石坐凳 [项目特征] 1. 尺寸:长 4.0m, 宽 0.40m, 高 0.40m, 荔枝面芝麻灰整石加工										
106	花岗岩人行铺装 [项目特征] 1. 30 厚仿石材/石材面层, 面材详见平面 2. 素水泥浆一道 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100 厚 C20 素混凝土基层 5. 150 厚 6%水泥石粉渣稳定层 6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94	3.08							45.76	0.10	0.02
107	生态汀步置石园路 [项目特征] 1. 生态置石 2. 素水泥浆一道 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层 4. 100 厚 C20 素混凝土基层 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94	0.13							18.30	0.00	
108	生态党建栏										
109	种植地被 [项目特征] 1. 龙船花 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m ² , 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	2.05								0.11	0.00

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
110	种植地被 [项目特征] 1. 毛杜鹃 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 25 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	1.23								0.06	0.00
111	种植地被 [项目特征] 1. 花叶假连翘 2. 株高:30-40cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	4.92								0.25	0.02
112	种植地被 [项目特征] 1. 狼尾草 2. 株高:50-60cm, 冠幅 25-30cm 3. 袋苗, 36 袋/m2, 密植, 不露土 4. 养护期:成活养护 3 个月, 保存保养 9 个月	0.84								0.04	
113	种植地被 [项目特征] 1. 铺种 250*250*100 厚马尼拉草皮	200.01	1825.78								
114	工棚(板式活动房)										
115	仓库(板式活动房)										

序号	项目	技工(工日)	普工(工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
116	施工围蔽(高度 2.5m, 使用期限 6 个月)										
合计		8868.22	10173.71	0.86	1.47	9360.12	3774.11	1395.18	11588.37	184.78	13.10

表 7-8 建筑工程单价

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

防溺水措施(救生圈及警示标识)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*300*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035018

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			203.96
1.1	基本直接费	元			197.25
1.1.1	人工费	元			35.69
00010006	普工	工日	0.43	83.	35.69
1.1.2	材料费	元			9.39
81010001	零星材料费	%	5.		9.39
1.1.3	机械费	元			152.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1014.44	152.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	197.25	6.71
2	间接费	%	7.5	203.96	15.3
3	利润	%	7.	219.26	15.35
4	主要材料价差	元			29.06
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175	2.6	29.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.67	23.73
	合计	%	110.	287.4	316.14

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

防溺水措施(救生圈及警示标识)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*300*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035018

定额编号: D1-1-133

定额单位: 100m3压实方

施工方法: 回填土 夯实机夯实 槽、坑

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1648.05
1.1	基本直接费	元			1593.86
1.1.1	人工费	元			1352.54
00010010	人工费	元	1229.58	1.1	1350.08
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			241.32
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.18	33.61	241.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1593.86	54.19
2	间接费	%	7.5	1648.05	123.6
3	利润	%	7.	1771.65	124.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1895.67	170.61
	合计	%	110.	2066.28	2272.91

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

防溺水措施(救生圈及警示标识)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*300*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035018

定额编号: D3-1-2 换 _____

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:C15预拌混凝土 换:预拌混凝土C15

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6932.87
1.1	基本直接费	元			6704.9
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5490.53
34110010	水	m3	2.1	4.58	9.62
80210180-5	预拌混凝土 C15	m3	10.1	538.	5433.8
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6704.9	227.97
2	间接费	%	7.5	6932.87	519.97
3	利润	%	7.	7452.84	521.7
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8005.77	720.52
	合计	%	110.	8726.29	9598.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

防溺水措施(救生圈及警示标识)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*300*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035018

定额编号: D3-1-4 换 _____

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土//换: 预拌混凝土C25

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7266.65
1.1	基本直接费	元			7027.71
1.1.1	人工费	元			830.84
00010010	人工费	元	755.31	1.1	829.33
1.1.2	材料费	元			5872.24
02270070	土工布	m2	1.279	5.	6.39
34110010	水	m3	2.03	4.58	9.3
80210180-1	预拌混凝土 C25	m3	10.1	575.	5807.5
99450760	其他材料费	元	49.05	1.	49.05
1.1.3	机械费	元			324.63
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.115	908.73	104.5
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.78	10.49	8.18
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.38	11.72	4.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7027.71	238.94
2	间接费	%	7.5	7266.65	545.
3	利润	%	7.	7811.65	546.82
4	主要材料价差	元			28.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.937	2.6	28.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8386.91	754.82
	合计	%	105.	9141.73	9598.82

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

防溺水措施(救生圈及警示标识)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*300*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035018

定额编号: D3-7-2

定额单位: 10m2

施工方法: 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			466.23
1.1	基本直接费	元			450.9
1.1.1	人工费	元			218.76
00010010	人工费	元	198.87	1.1	218.36
1.1.2	材料费	元			170.35
03019001	圆钉 综合	kg	0.24	5.36	1.29
03214046	零星卡具	kg	12.05	5.47	65.91
05030060	板枋材 综合	m3	0.03	1592.08	47.76
13350250	模板嵌缝料	kg	0.5	1.71	0.85
14350630	脱模剂	kg	1.	5.13	5.13
35010030	组合钢模板	kg	5.9	5.5	32.45
35090230	钢支撑	kg	2.32	6.26	14.52
99450760	其他材料费	元	2.43	1.	2.43
1.1.3	机械费	元			61.79
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.147	420.36	61.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	450.9	15.33
2	间接费	%	7.5	466.23	34.97
3	利润	%	7.	501.2	35.08
4	主要材料价差	元			12.71
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	4.886	2.6	12.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	548.99	49.41
	合计	%	105.	598.4	628.32

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

防溺水措施(救生圈及警示标识)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*300*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035018

定额编号: D2-5-6 换 _____

定额单位: 套 _____

信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内// 换:防溺水高度: 1.35m长度3.3m 换:救生圈 换:标志板 0.3*0.3m

施工方法:

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			589.95
1.1	基本直接费	元			570.55
1.1.1	人工费	元			43.56
00010010	人工费	元	39.6	1.1	43.48
1.1.2	材料费	元			509.
99450760	其他材料费	元	10.	1.	10.
TC0200002-1	防溺水高度: 1.35m 长度3.3m	套	1.	265.	265.
TC0200004-1	救生圈	个	1.	180.	180.
TC0200005-1	标志板 0.3*0.3m	块	1.	54.	54.
1.1.3	机械费	元			17.99
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.05	359.89	17.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	570.55	19.4
2	间接费	%	7.5	589.95	44.25
3	利润	%	7.	634.2	44.39
4	主要材料价差	元			5.15
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.274	4.04	5.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	683.74	61.54
	合计	%	110.	745.28	819.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

警示牌(请勿攀爬)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1600*600*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035019

定额编号: G01161

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			550.84
1.1	基本直接费	元			530.16
1.1.1	人工费	元			184.26
00010006	普工	工日	2.22	83.	184.26
1.1.2	材料费	元			39.27
81010001	零星材料费	%	8.		39.27
1.1.3	机械费	元			306.63
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	0.38	806.91	306.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.9	530.16	20.68
2	间接费	%	7.5	550.84	41.31
3	利润	%	7.	592.15	41.45
4	主要材料价差	元			46.93
99450681	柴油(机械用)	kg	18.05	2.6	46.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	680.53	61.25
	合计	%	110.	741.78	815.96

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

警示牌(请勿攀爬)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1600*600*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035019

定额编号: D1-1-133

定额单位: 100m3压实方

施工方法: 回填土 夯实机夯实 槽、坑

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1648.05
1.1	基本直接费	元			1593.86
1.1.1	人工费	元			1352.54
00010010	人工费	元	1229.58	1.1	1350.08
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			241.32
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.18	33.61	241.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1593.86	54.19
2	间接费	%	7.5	1648.05	123.6
3	利润	%	7.	1771.65	124.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1895.67	170.61
	合计	%	110.	2066.28	2272.91

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

警示牌(请勿攀爬)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1600*600*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035019

定额编号: D3-1-2 换 _____

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:C15预拌混凝土 换:预拌混凝土C15

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6932.87
1.1	基本直接费	元			6704.9
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5490.53
34110010	水	m3	2.1	4.58	9.62
80210180-5	预拌混凝土 C15	m3	10.1	538.	5433.8
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6704.9	227.97
2	间接费	%	7.5	6932.87	519.97
3	利润	%	7.	7452.84	521.7
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8005.77	720.52
	合计	%	110.	8726.29	9598.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

警示牌(请勿攀爬)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1600*600*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035019

定额编号: D3-1-4 换 _____

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土// 换: 预拌混凝土C25

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7266.65
1.1	基本直接费	元			7027.71
1.1.1	人工费	元			830.84
00010010	人工费	元	755.31	1.1	829.33
1.1.2	材料费	元			5872.24
02270070	土工布	m2	1.279	5.	6.39
34110010	水	m3	2.03	4.58	9.3
80210180-1	预拌混凝土 C25	m3	10.1	575.	5807.5
99450760	其他材料费	元	49.05	1.	49.05
1.1.3	机械费	元			324.63
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.115	908.73	104.5
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	0.78	10.49	8.18
990605065	混凝土振捣器 (平板式)	台班	0.38	11.72	4.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7027.71	238.94
2	间接费	%	7.5	7266.65	545.
3	利润	%	7.	7811.65	546.82
4	主要材料价差	元			28.44
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	10.937	2.6	28.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8386.91	754.82
	合计	%	110.	9141.73	10055.9

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

警示牌(请勿攀爬)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1600*600*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035019

定额编号: D3-7-2

定额单位: 10m2

施工方法: 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			466.23
1.1	基本直接费	元			450.9
1.1.1	人工费	元			218.76
00010010	人工费	元	198.87	1.1	218.36
1.1.2	材料费	元			170.35
03019001	圆钉 综合	kg	0.24	5.36	1.29
03214046	零星卡具	kg	12.05	5.47	65.91
05030060	板枋材 综合	m3	0.03	1592.08	47.76
13350250	模板嵌缝料	kg	0.5	1.71	0.85
14350630	脱模剂	kg	1.	5.13	5.13
35010030	组合钢模板	kg	5.9	5.5	32.45
35090230	钢支撑	kg	2.32	6.26	14.52
99450760	其他材料费	元	2.43	1.	2.43
1.1.3	机械费	元			61.79
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.147	420.36	61.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	450.9	15.33
2	间接费	%	7.5	466.23	34.97
3	利润	%	7.	501.2	35.08
4	主要材料价差	元			12.71
99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.886	2.6	12.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	548.99	49.41
	合计	%	110.	598.4	658.24

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

警示牌(请勿攀爬)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1600*600*50厚不锈钢方通立体焊接
3. 1350*470*600cmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实; 系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035019

定额编号: D2-5-6 换

定额单位: 套

施工方法: 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内//换: 不锈钢方通长度: 3.6m 换: 标志板0.4*0.6m

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			520.67
1.1	基本直接费	元			503.55
1.1.1	人工费	元			43.56
00010010	人工费	元	39.6	1.1	43.48
1.1.2	材料费	元			442.
99450760	其他材料费	元	10.	1.	10.
TC0200006-1	不锈钢方通 长度: 3.6m	套	1.	288.	288.
TC0200007-1	标志板 0.4*0.6m	块	1.	144.	144.
1.1.3	机械费	元			17.99
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.05	359.89	17.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	503.55	17.12
2	间接费	%	7.5	520.67	39.05
3	利润	%	7.	559.72	39.18
4	主要材料价差	元			5.15
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.274	4.04	5.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	604.05	54.36
	合计	%	110.	658.41	724.25

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

安全行车标识

【项目特征】

1. 2厚铝板标志牌800mm
2. 立杆2m
3. 1350*470*600mmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实;系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035020

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			203.96
1.1	基本直接费	元			197.25
1.1.1	人工费	元			35.69
00010006	普工	工日	0.43	83.	35.69
1.1.2	材料费	元			9.39
81010001	零星材料费	%	5.		9.39
1.1.3	机械费	元			152.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1014.44	152.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	197.25	6.71
2	间接费	%	7.5	203.96	15.3
3	利润	%	7.	219.26	15.35
4	主要材料价差	元			29.06
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175	2.6	29.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.67	23.73
	合计	%	110.	287.4	316.14

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

安全行车标识

【项目特征】

1. 2厚铝板标志牌800mm
2. 立杆2m
3. 1350*470*600mmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实;系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035020

定额编号: D1-1-133

定额单位: 100m3压实方

施工方法: 回填土 夯实机夯实 槽、坑

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1648.05
1.1	基本直接费	元			1593.86
1.1.1	人工费	元			1352.54
00010010	人工费	元	1229.58	1.1	1350.08
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			241.32
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.18	33.61	241.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1593.86	54.19
2	间接费	%	7.5	1648.05	123.6
3	利润	%	7.	1771.65	124.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1895.67	170.61
	合计	%	110.	2066.28	2272.91

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

安全行车标识

【项目特征】

1. 2厚铝板标志牌800mm
2. 立杆2m
3. 1350*470*600mmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实;系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035020

定额编号: D3-1-2 换

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:C15预拌混凝土 换:预拌混凝土C15

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6932.87
1.1	基本直接费	元			6704.9
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5490.53
34110010	水	m3	2.1	4.58	9.62
80210180-5	预拌混凝土 C15	m3	10.1	538.	5433.8
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6704.9	227.97
2	间接费	%	7.5	6932.87	519.97
3	利润	%	7.	7452.84	521.7
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8005.77	720.52
	合计	%	110.	8726.29	9598.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

安全行车标识

【项目特征】

1. 2厚铝板标志牌800mm
2. 立杆2m
3. 1350*470*600mmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实;系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035020

定额编号: D3-1-4 换

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土//换:C25预拌混凝土 换:预拌混凝土C25

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7266.65
1.1	基本直接费	元			7027.71
1.1.1	人工费	元			830.84
00010010	人工费	元	755.31	1.1	829.33
1.1.2	材料费	元			5872.24
02270070	土工布	m2	1.279	5.	6.39
34110010	水	m3	2.03	4.58	9.3
80210180-1	预拌混凝土 C25	m3	10.1	575.	5807.5
99450760	其他材料费	元	49.05	1.	49.05
1.1.3	机械费	元			324.63
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.115	908.73	104.5
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	0.78	10.49	8.18
990605065	混凝土振捣器 (平板式)	台班	0.38	11.72	4.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7027.71	238.94
2	间接费	%	7.5	7266.65	545.
3	利润	%	7.	7811.65	546.82
4	主要材料价差	元			28.44
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	10.937	2.6	28.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8386.91	754.82
	合计	%	105.	9141.73	9598.82

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

安全行车标识

【项目特征】

1. 2厚铝板标志牌800mm
2. 立杆2m
3. 1350*470*600mmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实;系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035020

定额编号: D3-7-2

定额单位: 10m2

施工方法: 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			466.23
1.1	基本直接费	元			450.9
1.1.1	人工费	元			218.76
00010010	人工费	元	198.87	1.1	218.36
1.1.2	材料费	元			170.35
03019001	圆钉 综合	kg	0.24	5.36	1.29
03214046	零星卡具	kg	12.05	5.47	65.91
05030060	板枋材 综合	m3	0.03	1592.08	47.76
13350250	模板嵌缝料	kg	0.5	1.71	0.85
14350630	脱模剂	kg	1.	5.13	5.13
35010030	组合钢模板	kg	5.9	5.5	32.45
35090230	钢支撑	kg	2.32	6.26	14.52
99450760	其他材料费	元	2.43	1.	2.43
1.1.3	机械费	元			61.79
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.147	420.36	61.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	450.9	15.33
2	间接费	%	7.5	466.23	34.97
3	利润	%	7.	501.2	35.08
4	主要材料价差	元			12.71
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	4.886	2.6	12.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	548.99	49.41
	合计	%	105.	598.4	628.32

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

安全行车标识

【项目特征】

1. 2厚铝板标志牌800mm
2. 立杆2m
3. 1350*470*600mmC25混凝土
4. 100厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实;系数>93%
6. 挖掘机挖沟槽综合考虑
7. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
8. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035020

定额编号: D2-5-6 换 _____

定额单位: 套 _____

信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内//换: 换:救生圈 换:立柱高度: 2m 换: 换:双面标志牌 0.8*0.8m 换:配套件

施工方法:

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			913.59
1.1	基本直接费	元			883.55
1.1.1	人工费	元			43.56
00010010	人工费	元	39.6	1.1	43.48
1.1.2	材料费	元			822.
99450760	其他材料费	元	10.	1.	10.
TC0200009-1	立柱高度: 2m	套	1.	300.	300.
TC0200011-1	双面标志牌 0.8*0.8m	套	1.	512.	512.
1.1.3	机械费	元			17.99
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.05	359.89	17.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	883.55	30.04
2	间接费	%	7.5	913.59	68.52
3	利润	%	7.	982.11	68.75
4	主要材料价差	元			5.15
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.274	4.04	5.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1056.01	95.04
	合计	%	110.	1151.05	1266.16

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(30cm)外弃15km

项目编码: 010

定额编号: G01013

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			103.05
1.1	基本直接费	元			99.66
1.1.1	人工费	元			7.47
00010006	普工	工日	0.09	83.	7.47
1.1.2	材料费	元			14.48
81010001	零星材料费	%	17.		14.48
1.1.3	机械费	元			77.71
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.12	647.55	77.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.66	3.39
2	间接费	%	7.5	103.05	7.73
3	利润	%	7.	110.78	7.75
4	主要材料价差	元			13.1
99450681	柴油(机械用)	kg	5.04	2.6	13.1
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	131.63	11.85
	合计	%	100.	143.48	143.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(30cm)外弃15km

项目编码: 010

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距15km//改:挖装松土

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2789.77
1.1	基本直接费	元			2698.04
1.1.1	人工费	元			52.21
00010006	普工	工日	0.629	83.	52.21
1.1.2	材料费	元			103.77
81010001	零星材料费	%	4.		103.77
1.1.3	机械费	元			2542.06
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.162	1014.44	163.83
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	647.55	58.28
99063011	自卸汽车 载重量10t	台班	3.877	598.31	2319.95
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2698.04	91.73
2	间接费	%	7.5	2789.77	209.23
3	利润	%	7.	2999.	209.93
4	主要材料价差	元			531.07
99450681	柴油(机械用)	kg	204.258	2.6	531.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3740.	336.6
	合计	%	110.	4076.6	4484.26

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 土方开挖

项目编码: 010101001002

定额编号: G01155

定额单位: 100m³

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			203.96
1.1	基本直接费	元			197.25
1.1.1	人工费	元			35.69
00010006	普工	工日	0.43	83.	35.69
1.1.2	材料费	元			9.39
81010001	零星材料费	%	5.		9.39
1.1.3	机械费	元			152.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.15	1014.44	152.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	197.25	6.71
2	间接费	%	7.5	203.96	15.3
3	利润	%	7.	219.26	15.35
4	主要材料价差	元			29.06
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175	2.6	29.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.67	23.73
	合计	%	110.	287.4	316.14

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 原土回填

项目编码: 010101003003

定额编号: G03133 换

定额单位: 100m³实方

施工方法: 羊脚碾压实 土料 干密度 ≤1.67g/cm³

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			625.02
1.1	基本直接费	元			604.47
1.1.1	人工费	元			237.54
00010005	技工	工日	0.03	115.9	3.48
00010006	普工	工日	2.82	83.	234.06
1.1.2	材料费	元			54.95
81010001	零星材料费	%	10.		54.95
1.1.3	机械费	元			311.98
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	747.2	67.25
99021026	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	0.22	660.57	145.33
99021036	羊脚碾 重量8~12t	台班	0.22	18.26	4.02
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	528.95	47.61
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.18	248.32	44.7
99451170	其他机械费	%	1.		3.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	604.47	20.55
2	间接费	%	8.5	625.02	53.13
3	利润	%	7.	678.15	47.47
4	主要材料价差	元			49.37
99450681	柴油(机械用)	kg	18.99	2.6	49.37
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	774.99	69.75
	合计	%	110.	844.74	929.21

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 堤顶路回填土方(外借土)

项目编码: 010101003030

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距20km//改:I、II类土

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3037.11
1.1	基本直接费	元			2937.24
1.1.1	人工费	元			55.89
00010006	普工	工日	0.673	83.	55.89
1.1.2	材料费	元			112.97
81010001	零星材料费	%	4.		112.97
1.1.3	机械费	元			2768.38
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.173	1014.44	175.4
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	647.55	53.03
99063011	自卸汽车 载重量10t	台班	4.245	598.31	2539.92
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2937.24	99.87
2	间接费	%	7.5	3037.11	227.78
3	利润	%	7.	3264.89	228.54
4	主要材料价差	元			578.86
99450681	柴油(机械用)	kg	222.635	2.6	578.85
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4072.29	366.51
	合计	%	110.	4438.8	4882.68

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 堤顶路回填土方(外借土)

项目编码: 010101003030

定额编号: G03133 换

定额单位: 100m³实方

施工方法: 羊脚碾压实 土料 干密度 ≤1.67g/cm³//换:外购土料黏土

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			625.02
1.1	基本直接费	元			604.47
1.1.1	人工费	元			237.54
00010005	技工	工日	0.03	115.9	3.48
00010006	普工	工日	2.82	83.	234.06
1.1.2	材料费	元			54.95
81010001	零星材料费	%	10.		54.95
1.1.3	机械费	元			311.98
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	747.2	67.25
99021026	拖拉机 履带式 功率74kW	台班	0.22	660.57	145.33
99021036	羊脚碾 重量8~12t	台班	0.22	18.26	4.02
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	528.95	47.61
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.18	248.32	44.7
99451170	其他机械费	%	1.		3.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	604.47	20.55
2	间接费	%	8.5	625.02	53.13
3	利润	%	7.	678.15	47.47
4	主要材料价差	元			49.37
99450681	柴油(机械用)	kg	18.99	2.6	49.37
5	未计价材料费	元			1938.
TC204800006-1	外购土料 黏土	m ³	102.	19.	1938.
6	税金	%	9.	2712.99	244.17
	合计	%	110.	2957.16	3252.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 反滤土工布(≥300g/m²)

项目编码: 010101012001

定额编号: G10010

定额单位: 100m²

施工方法: 土工布铺设 平铺

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			765.22
1.1	基本直接费	元			740.06
1.1.1	人工费	元			189.26
00010005	技工	工日	0.48	115.9	55.63
00010006	普工	工日	1.61	83.	133.63
1.1.2	材料费	元			550.8
02270075	土工布	m ²	108.	5.	540.
81010015	其他材料费	%	2.		10.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	740.06	25.16
2	间接费	%	9.5	765.22	72.7
3	利润	%	7.	837.92	58.65
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	896.57	80.69
	合计	%	110.	977.26	1074.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10cm中粗砂垫层

项目编码: 010101006001

定额编号: G03008

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8100.24
1.1	基本直接费	元			7833.89
1.1.1	人工费	元			202.51
00010005	技工	工日	0.05	115.9	5.8
00010006	普工	工日	2.37	83.	196.71
1.1.2	材料费	元			6958.9
04030005	砂	m3	106.	65.	6890.
81010015	其他材料费	%	1.		68.9
1.1.3	机械费	元			672.48
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.9	747.2	672.48
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7833.89	266.35
2	间接费	%	8.5	8100.24	688.52
3	利润	%	7.	8788.76	615.21
4	主要材料价差	元			22463.52
04030005	砂	m3	106.	210.75	22339.5
99450681	柴油(机械用)	kg	47.7	2.6	124.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31867.49	2868.07
	合计	%	110.	34735.56	38209.12

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 30cm格宾护垫

项目编码: 010101013001

定额编号: G03084

定额单位: 100m3

施工方法: 格宾石笼 格宾网垫

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14965.76
1.1	基本直接费	元			14473.66
1.1.1	人工费	元			3653.39
00010005	技工	工日	4.23	115.9	490.26
00010006	普工	工日	38.11	83.	3163.13
1.1.2	材料费	元			8425.2
04110001	毛石	m3	118.	70.	8260.
81010015	其他材料费	%	2.		165.2
1.1.3	机械费	元			2395.07
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	2.91	806.91	2348.11
99451170	其他机械费	%	2.		46.96
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14473.66	492.1
2	间接费	%	8.5	14965.76	1272.09
3	利润	%	7.	16237.85	1136.65
4	主要材料价差	元			16140.71
04110001	毛石	m3	118.	133.74	15781.32
99450681	柴油(机械用)	kg	138.225	2.6	359.39
5	未计价材料费	元			11934.
36270003	格宾网垫 3m×2m×0.3m	m ²	918.	13.	11934.
6	税金	%	9.	45449.21	4090.43
	合计	%	110.	49539.64	54493.6

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 30cm种植土

项目编码: 010101003004

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 机械

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5133.73
1.1	基本直接费	元			4964.92
1.1.1	人工费	元			152.46
00010010	人工费	元	138.6	1.1	152.18
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			129.46
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m ³)	台班	0.11	1176.89	129.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4964.92	168.81
2	间接费	%	7.5	5133.73	385.03
3	利润	%	7.	5518.76	386.31
4	主要材料价差	元			18.02
99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.93	2.6	18.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5923.09	533.08
	合计	%	110.	6456.17	7101.79

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 30cm种植土

项目编码: 010101003004

定额编号: E1-1-7

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 人工

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5749.87
1.1	基本直接费	元			5560.8
1.1.1	人工费	元			877.8
00010010	人工费	元	798.	1.1	876.2
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5560.8	189.07
2	间接费	%	7.5	5749.87	431.24
3	利润	%	7.	6181.11	432.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6613.79	595.24
	合计	%	110.	7209.03	7929.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 30cm种植土

项目编码: 010101003004

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距10km

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2409.06
1.1	基本直接费	元			2329.85
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			67.86
81010001	零星材料费	%	3.		67.86
1.1.3	机械费	元			2181.48
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.61	540.07	1949.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2329.85	79.21
2	间接费	%	7.5	2409.06	180.68
3	利润	%	7.	2589.74	181.28
4	主要材料价差	元			484.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	186.209	2.6	484.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3255.16	292.96
	合计	%	110.	3548.12	3902.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 草皮护坡

项目编码: 010101035040

定额编号: G09006

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2208.44
1.1	基本直接费	元			2135.82
1.1.1	人工费	元			611.5
00010005	技工	工日	0.7	115.9	81.13
00010006	普工	工日	6.39	83.	530.37
1.1.2	材料费	元			1524.32
32080010	草皮	m ²	110.	12.	1320.
34110010	水	m ³	1.2	4.58	5.5
81010015	其他材料费	%	15.		198.82
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2135.82	72.62
2	间接费	%	6.5	2208.44	143.55
3	利润	%	7.	2351.99	164.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2516.63	226.5
	合计	%	110.	2743.13	3017.44

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: C25混凝土护脚和排水沟

项目编码: 010101035021

定额编号: G04072

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			35378.15
1.1	基本直接费	元			34214.85
1.1.1	人工费	元			7935.27
00010005	技工	工日	38.26	115.9	4434.33
00010006	普工	工日	42.18	83.	3500.94
1.1.2	材料费	元			25642.49
34110010	水	m3	170.	4.58	778.6
80210660T008	C25混凝土(商品)	m3	107.	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.		253.89
1.1.3	机械费	元			637.09
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.99	10.79	97.
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.33	200.34	466.79
99451170	其他机械费	%	13.		73.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	34214.85	1163.3
2	间接费	%	8.5	35378.15	3007.14
3	利润	%	7.	38385.29	2686.97
4	主要材料价差	元			36915.
80210660T008	C25混凝土(商品)	m3	107.	345.	36915.
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	77987.26	7018.85
	合计	%	110.	85006.11	93506.72

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: C25混凝土护脚和排水沟

项目编码: 010101035021

定额编号: G05003

定额单位: 100m²

施工方法: 普通平面木模板

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10024.53
1.1	基本直接费	元			9694.9
1.1.1	人工费	元			3450.1
00010005	技工	工日	25.6	115.9	2967.04
00010006	普工	工日	5.82	83.	483.06
1.1.2	材料费	元			4951.76
01030230	铁丝	kg	1.06	5.2	5.51
03010065	铁钉	kg	5.5	5.2	28.6
03135270	电焊条	kg	5.18	6.2	32.12
03213001	铁件 综合	kg	21.1	5.2	109.72
03213131	预埋铁件	kg	319.08	5.2	1659.22
05030391	板枋材	m ³	1.83	1650.	3019.5
81010015	其他材料费	%	2.		97.1
1.1.3	机械费	元			1293.04
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.28	396.44	111.
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	1.48	491.16	726.92
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	1.13	48.83	55.18
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.07	152.97	10.71
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	201.46	6.04
99147081	圆盘锯	台班	0.79	270.03	213.32
99147082	双面刨床	台班	0.66	164.08	108.29
99451170	其他机械费	%	5.		61.57
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9694.9	329.63
2	间接费	%	8.5	10024.53	852.09
3	利润	%	7.	10876.62	761.36
4	主要材料价差	元			192.7
99450671	汽油(机械用)	kg	47.7	4.04	192.71
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11830.68	1064.76

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: C25混凝土护脚和排水沟

项目编码: 010101035021

定额编号: G05003

定额单位: 100m²

施工方法: 普通平面木模板

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	105.	12895.44	13540.21

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 抛石回填

项目编码: 010101003011

定额编号: G03016

定额单位: 100m3抛投方

施工方法: 挖掘机抛石护底护岸 挖掘机1m3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8446.14
1.1	基本直接费	元			8168.41
1.1.1	人工费	元			142.92
00010005	技工	工日	0.03	115.9	3.48
00010006	普工	工日	1.68	83.	139.44
1.1.2	材料费	元			7635.6
04110001	毛石	m3	108.	70.	7560.
81010015	其他材料费	%	1.		75.6
1.1.3	机械费	元			389.89
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.27	1014.44	273.9
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.13	892.25	115.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8168.41	277.73
2	间接费	%	8.5	8446.14	717.92
3	利润	%	7.	9164.06	641.48
4	主要材料价差	元			14517.51
04110001	毛石	m3	108.	133.74	14443.92
99450681	柴油(机械用)	kg	28.305	2.6	73.59
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	24323.05	2189.07
	合计	%	110.	26512.12	29163.33

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

堤顶路路面

【项目特征】

1. 250mm厚C30水泥路面
2. 200厚6%水泥石粉稳定层
3. 200厚碎石垫层
4. 土基(压实度不小于94%)

项目名称: _____

项目编码: 010101035022

定额编号: D2-1-1

定额单位: 100m²

施工方法: 路床碾压检验

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			145.98
1.1	基本直接费	元			141.18
1.1.1	人工费	元			29.4
00010010	人工费	元	26.73	1.1	29.35
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			111.78
990101015	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.077	780.52	60.1
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.109	474.15	51.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	141.18	4.8
2	间接费	%	7.5	145.98	10.95
3	利润	%	7.	156.93	10.99
4	主要材料价差	元			20.41
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.848	2.6	20.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	188.33	16.95
	合计	%	100.	205.28	205.28

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

堤顶路路面

【项目特征】

1. 250mm厚C30水泥路面
2. 200厚6%水泥石粉稳定层
3. 200厚碎石垫层
4. 土基(压实度不小于94%)

项目名称: _____

项目编码: 010101035022

定额编号: D2-2-24 扩 _____

定额单位: 100m2

施工方法: 人机配合铺装级配碎石底基层 厚度 20cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3234.41
1.1	基本直接费	元			3128.06
1.1.1	人工费	元			359.05
00010010	人工费	元	326.41	1.1	358.4
1.1.2	材料费	元			2570.4
04050005	碎石 20~40	m3	21.285	75.	1596.38
04050045	碎石 60	m3	6.082	75.	456.15
04070045	石屑	m3	3.022	161.74	488.78
99450760	其他材料费	元	29.095	1.	29.09
1.1.3	机械费	元			198.61
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.135	721.98	97.47
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.029	363.1	10.53
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.161	562.79	90.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3128.06	106.35
2	间接费	%	7.5	3234.41	242.58
3	利润	%	7.	3476.99	243.39
4	主要材料价差	元			4802.07
04050005	碎石 20~40	m3	21.285	173.03	3682.94
04050045	碎石 60	m3	6.082	178.76	1087.22
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.273	2.6	31.91
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8522.45	767.02
	合计	%	110.	9289.47	10218.42

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

堤顶路路面

【项目特征】

1. 250mm厚C30水泥路面
2. 200厚6%水泥石粉稳定层
3. 200厚碎石垫层
4. 土基(压实度不小于94%)

项目名称: _____

项目编码: 010101035022

定额编号: D2-2-12 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 20cm//换:6%水泥石粉混合料

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			291.01
1.1	基本直接费	元			281.44
1.1.1	人工费	元			92.08
00010010	人工费	元	83.71	1.1	91.91
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			173.17
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.033	721.98	23.83
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.023	363.1	8.35
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.2	562.79	112.56
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.042	523.22	21.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	281.44	9.57
2	间接费	%	7.5	291.01	21.83
3	利润	%	7.	312.84	21.9
4	主要材料价差	元			35.18
99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.599	2.6	27.56
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.887	4.04	7.63
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6354.92	571.94
	合计	%	100.	6926.86	6926.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

堤顶路路面

【项目特征】

1. 250mm厚C30水泥路面
2. 200厚6%水泥石粉稳定层
3. 200厚碎石垫层
4. 土基(压实度不小于94%)

项目名称: _____

项目编码: 010101035022

定额编号: D2-3-46 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 水泥混凝土路面 厚度 25cm//换:预拌混凝土C30

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			16967.27
1.1	基本直接费	元			16409.35
1.1.1	人工费	元			3977.27
00010010	人工费	元	3615.7	1.1	3970.04
1.1.2	材料费	元			12393.56
03213001	铁件 综合	kg	6.5	5.2	33.8
05030060	板枋材 综合	m ³	0.064	1592.08	101.89
14350630	脱模剂	kg	4.004	5.13	20.54
35010010	钢模板	kg	28.678	5.5	157.73
80210180-4	预拌混凝土 C30	m ³	20.4	592.	12076.8
99450760	其他材料费	元	2.8	1.	2.8
1.1.3	机械费	元			38.52
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.019	420.36	7.99
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	2.605	11.72	30.53
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	16409.35	557.92
2	间接费	%	7.5	16967.27	1272.55
3	利润	%	7.	18239.82	1276.79
4	主要材料价差	元			1.64
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.632	2.6	1.64
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	19518.25	1756.64
	合计	%	100.	21274.89	21274.89

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 堤顶路道路素砼道牙(15x55x60cm)

项目编码: 012

定额编号: D2-4-20 换

定额单位: 100m

施工方法: 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm//换:花岗岩道牙15*55*60cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1444.31
1.1	基本直接费	元			1396.82
1.1.1	人工费	元			1052.7
00010010	人工费	元	957.	1.1	1050.79
1.1.2	材料费	元			344.12
80010800	预拌砂浆	m ³	0.63	514.	323.82
99450760	其他材料费	元	20.3	1.	20.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1396.82	47.49
2	间接费	%	7.5	1444.31	108.32
3	利润	%	7.	1552.63	108.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			5887.
36070020-3	素砼道牙 15*55*60cm	m	101.5	58.	5887.
6	税金	%	9.	7548.31	679.35
	合计	%	100.	8227.66	8227.66

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 堤顶路道路素砼道牙(15x55x60cm)

项目编码: 012

定额编号: D2-4-33 换

定额单位: 10m3

施工方法: 浇筑侧(缘)石混凝土后座//换:预拌混凝土 C20 换:预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6724.89
1.1	基本直接费	元			6503.76
1.1.1	人工费	元			668.65
00010010	人工费	元	607.86	1.1	667.43
1.1.2	材料费	元			5683.81
34110010	水	m3	4.39	4.58	20.11
80210675-1	预拌混凝土 C20	m3	10.15	556.	5643.4
99450760	其他材料费	元	20.3	1.	20.3
1.1.3	机械费	元			151.3
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	0.78	183.62	143.22
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.77	10.49	8.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6503.76	221.13
2	间接费	%	7.5	6724.89	504.37
3	利润	%	7.	7229.26	506.05
4	主要材料价差	元			12.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.703	2.6	12.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7747.54	697.28
	合计	%	100.	8444.82	8444.82

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10胸径以上树木迁移10km

项目编码: 010101045001

定额编号: E1-1-13

定额单位: 100株

施工方法: 截干起挖乔木(胸径cm) 20以内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			14850.33
1.1	基本直接费	元			14362.02
1.1.1	人工费	元			6991.67
00010010	人工费	元	6356.06	1.1	6978.95
1.1.2	材料费	元			2397.57
02190140	塑料篾	kg	18.61	3.73	69.42
02330001	稻草	kg	600.	0.13	78.
03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	240.	5.6	1344.
05310040	篙竹 4m内	条	153.	5.6	856.8
99450760	其他材料费	元	49.35	1.	49.35
1.1.3	机械费	元			4972.78
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	2.01	675.82	1358.4
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	2.01	359.89	723.38
990513010	汽车式高空作业车 提升高度18(m)	台班	4.5	611.5	2751.75
990783500	手动油锯机	台班	6.75	20.63	139.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14362.02	488.31
2	间接费	%	7.5	14850.33	1113.77
3	利润	%	7.	15964.1	1117.49
4	主要材料价差	元			740.91
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	57.144	2.6	148.58
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	146.615	4.04	592.32
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	17822.5	1604.03
	合计	%	110.	19426.53	21369.18

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10胸径以上树木迁移10km

项目编码: 010101045001

定额编号: E1-1-91 扩

定额单位: 100株

施工方法: 汽车运乔木(胸径cm) 20以内 运10km内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8477.81
1.1	基本直接费	元			8199.04
1.1.1	人工费	元			3653.32
00010010	人工费	元	3321.2	1.1	3646.68
1.1.2	材料费	元			2.63
99450760	其他材料费	元	2.63	1.	2.63
1.1.3	机械费	元			4543.09
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	3.	675.82	2027.46
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	6.99	359.89	2515.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8199.04	278.77
2	间接费	%	7.5	8477.81	635.84
3	利润	%	7.	9113.65	637.96
4	主要材料价差	元			941.31
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	85.29	2.6	221.75
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	178.105	4.04	719.55
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10692.92	962.36
	合计	%	110.	11655.28	12820.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10胸径以上树木迁移10km

项目编码: 010101045001

定额编号: E1-2-8 换

定额单位: 100株

施工方法: 栽植乔木 胸径20cm以内//换:乔木(树木迁移不计主材) 换:余土外运迁移树木

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			26059.27
1.1	基本直接费	元			25202.39
1.1.1	人工费	元			18829.62
00010010	人工费	元	17117.84	1.1	18795.39
1.1.2	材料费	元			2544.54
04090155	熟耕土(松方)	m3	46.	40.	1840.
32270020	有机肥	t	1.1	432.	475.2
34110010	水	m3	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	114.84	1.	114.84
1.1.3	机械费	元			3828.23
990304012	汽车式起重机 提升质量12(t)	台班	4.5	790.9	3559.05
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	25202.39	856.88
2	间接费	%	7.5	26059.27	1954.45
3	利润	%	7.	28013.72	1960.96
4	主要材料价差	元			422.2
99450680	柴油(机械用)0#	kg	162.385	2.6	422.2
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	30396.88	2735.72
	合计	%	110.	33132.6	36445.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10胸径以上树木迁移10km

项目编码: 010101045001

定额编号: E1-3-3 扩

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5414.15
1.1	基本直接费	元			5236.12
1.1.1	人工费	元			2543.54
00010010	人工费	元	2312.31	1.1	2538.92
1.1.2	材料费	元			1068.26
32270001	杀虫剂	kg	19.86	17.09	339.41
32270010	无机肥(复合肥)	kg	37.5	4.8	180.
34110010	水	m3	115.56	4.58	529.26
99450760	其他材料费	元	19.59	1.	19.59
1.1.3	机械费	元			1624.32
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	2.085	572.72	1194.12
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	1.32	325.91	430.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5236.12	178.03
2	间接费	%	7.5	5414.15	406.06
3	利润	%	7.	5820.21	407.41
4	主要材料价差	元			369.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	110.505	2.6	287.31
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	20.328	4.04	82.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6597.06	593.74
	合计	%	110.	7190.8	7909.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10胸径以上树木迁移10km

项目编码: 010101045001

定额编号: E1-5-61

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 20以内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1408.83
1.1	基本直接费	元			1362.5
1.1.1	人工费	元			710.6
00010010	人工费	元	646.	1.1	709.31
1.1.2	材料费	元			651.9
02330030	草绳	kg	400.	1.6	640.
99450760	其他材料费	元	11.9	1.	11.9
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1362.5	46.33
2	间接费	%	7.5	1408.83	105.66
3	利润	%	7.	1514.49	106.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1620.5	145.85
	合计	%	110.	1766.35	1942.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 10胸径以上树木迁移10km

项目编码: 010101045001

定额编号: E1-2-138

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩)杆长5m内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7091.72
1.1	基本直接费	元			6858.53
1.1.1	人工费	元			631.4
00010010	人工费	元	574.	1.1	630.25
1.1.2	材料费	元			6227.13
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	408.	15.	6120.
99450760	其他材料费	元	30.95	1.	30.95
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6858.53	233.19
2	间接费	%	7.5	7091.72	531.88
3	利润	%	7.	7623.6	533.65
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8157.25	734.15
	合计	%	110.	8891.4	9780.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 场地既有零星建筑破除(外弃15km)

项目编码: 040103006001

定额编号: G02372 调

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除//改:拆除钢筋混凝土

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			8010.42
1.1	基本直接费	元			7747.02
1.1.1	人工费	元			135.01
00010005	技工	工日	0.042	115.9	4.87
00010006	普工	工日	1.568	83.	130.14
1.1.2	材料费	元			368.91
81010001	零星材料费	%	5.		368.91
1.1.3	机械费	元			7243.1
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	7.14	1014.44	7243.1
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7747.02	263.4
2	间接费	%	10.5	8010.42	841.09
3	利润	%	7.	8851.51	619.61
4	主要材料价差	元			1383.02
99450681	柴油(机械用)	kg	531.93	2.6	1383.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10854.14	976.87
	合计	%	110.	11831.01	13014.11

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 场地既有零星建筑破除(外弃15km)

项目编码: 040103006001

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):15 洞内运距(KM):0

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4529.42
1.1	基本直接费	元			4380.48
1.1.1	人工费	元			160.19
00010006	普工	工日	1.93	83.	160.19
1.1.2	材料费	元			85.89
81010001	零星材料费	%	2.		85.89
1.1.3	机械费	元			4134.4
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.47	1014.44	476.79
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	892.25	205.22
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	6.393	540.07	3452.4
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4380.48	148.94
2	间接费	%	10.5	4529.42	475.59
3	利润	%	7.	5005.01	350.35
4	主要材料价差	元			891.59
99450681	柴油(机械用)	kg	342.921	2.6	891.59
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6246.95	562.23
	合计	%	110.	6809.18	7490.1

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

标识牌(规格 2.2m*0.9m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035023

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			204.94
1.1	基本直接费	元			197.25
1.1.1	人工费	元			35.69
00010006	普工	工日	0.43	83.	35.69
1.1.2	材料费	元			9.39
81010001	零星材料费	%	5.		9.39
1.1.3	机械费	元			152.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1014.44	152.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.9	197.25	7.69
2	间接费	%	7.5	204.94	15.37
3	利润	%	7.	220.31	15.42
4	主要材料价差	元			29.06
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175	2.6	29.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	264.79	23.83
	合计	%	110.	288.62	317.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

标识牌(规格 2.2m*0.9m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035023

定额编号: D1-1-133

定额单位: 100m3压实方

施工方法: 回填土 夯实机夯实 槽、坑

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1648.05
1.1	基本直接费	元			1593.86
1.1.1	人工费	元			1352.54
00010010	人工费	元	1229.58	1.1	1350.08
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			241.32
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.18	33.61	241.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1593.86	54.19
2	间接费	%	7.5	1648.05	123.6
3	利润	%	7.	1771.65	124.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1895.67	170.61
	合计	%	110.	2066.28	2272.91

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

标识牌(规格 2.2m*0.9m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035023

定额编号: D3-1-2 换

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:C15预拌混凝土 换:预拌混凝土C15

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6932.87
1.1	基本直接费	元			6704.9
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5490.53
34110010	水	m3	2.1	4.58	9.62
80210180-5	预拌混凝土 C15	m3	10.1	538.	5433.8
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6704.9	227.97
2	间接费	%	7.5	6932.87	519.97
3	利润	%	7.	7452.84	521.7
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8005.77	720.52
	合计	%	110.	8726.29	9598.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

标识牌(规格 2.2m*0.9m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035023

定额编号: D3-1-4 换

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土//换:C25预拌混凝土 换:预拌混凝土C25

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7266.65
1.1	基本直接费	元			7027.71
1.1.1	人工费	元			830.84
00010010	人工费	元	755.31	1.1	829.33
1.1.2	材料费	元			5872.24
02270070	土工布	m2	1.279	5.	6.39
34110010	水	m3	2.03	4.58	9.3
80210180-1	预拌混凝土 C25	m3	10.1	575.	5807.5
99450760	其他材料费	元	49.05	1.	49.05
1.1.3	机械费	元			324.63
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.115	908.73	104.5
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.78	10.49	8.18
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.38	11.72	4.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7027.71	238.94
2	间接费	%	7.5	7266.65	545.
3	利润	%	7.	7811.65	546.82
4	主要材料价差	元			28.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.937	2.6	28.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8386.91	754.82
	合计	%	110.	9141.73	10055.9

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

标识牌(规格 2.2m*0.9m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035023

定额编号: D3-7-2

定额单位: 10m2

施工方法: 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			466.23
1.1	基本直接费	元			450.9
1.1.1	人工费	元			218.76
00010010	人工费	元	198.87	1.1	218.36
1.1.2	材料费	元			170.35
03019001	圆钉 综合	kg	0.24	5.36	1.29
03214046	零星卡具	kg	12.05	5.47	65.91
05030060	板枋材 综合	m3	0.03	1592.08	47.76
13350250	模板嵌缝料	kg	0.5	1.71	0.85
14350630	脱模剂	kg	1.	5.13	5.13
35010030	组合钢模板	kg	5.9	5.5	32.45
35090230	钢支撑	kg	2.32	6.26	14.52
99450760	其他材料费	元	2.43	1.	2.43
1.1.3	机械费	元			61.79
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.147	420.36	61.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	450.9	15.33
2	间接费	%	7.5	466.23	34.97
3	利润	%	7.	501.2	35.08
4	主要材料价差	元			12.71
99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.886	2.6	12.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	548.99	49.41
	合计	%	110.	598.4	658.24

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

标识牌(规格 2.2m*0.9m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035023

定额编号: D2-5-6 换 _____

定额单位: 套 _____

信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内//换: 换:直杆 杆高2.2m长度8.46m 换: 换:标识牌

施工方法: 2.2*0.9m

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2005.49
1.1	基本直接费	元			1939.55
1.1.1	人工费	元			43.56
00010010	人工费	元	39.6	1.1	43.48
1.1.2	材料费	元			1878.
99450760	其他材料费	元	10.	1.	10.
TC0200012-1	标识牌 2.2*0.9m	块	1.	1188.	1188.
TC0200013-1	直杆 杆高2.2m 长度8.46m	套	1.	680.	680.
1.1.3	机械费	元			17.99
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.05	359.89	17.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1939.55	65.94
2	间接费	%	7.5	2005.49	150.41
3	利润	%	7.	2155.9	150.91
4	主要材料价差	元			5.15
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.274	4.04	5.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2311.96	208.08
	合计	%	110.	2520.04	2772.04

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

导向牌(高度: 2.82m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035024

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			204.94
1.1	基本直接费	元			197.25
1.1.1	人工费	元			35.69
00010006	普工	工日	0.43	83.	35.69
1.1.2	材料费	元			9.39
81010001	零星材料费	%	5.		9.39
1.1.3	机械费	元			152.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1014.44	152.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.9	197.25	7.69
2	间接费	%	7.5	204.94	15.37
3	利润	%	7.	220.31	15.42
4	主要材料价差	元			29.06
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175	2.6	29.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	264.79	23.83
	合计	%	110.	288.62	317.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

导向牌(高度: 2.82m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035024

定额编号: D1-1-133

定额单位: 100m3压实方

施工方法: 回填土 夯实机夯实 槽、坑

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1648.05
1.1	基本直接费	元			1593.86
1.1.1	人工费	元			1352.54
00010010	人工费	元	1229.58	1.1	1350.08
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			241.32
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	7.18	33.61	241.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1593.86	54.19
2	间接费	%	7.5	1648.05	123.6
3	利润	%	7.	1771.65	124.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1895.67	170.61
	合计	%	110.	2066.28	2272.91

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

导向牌(高度: 2.82m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035024

定额编号: D3-1-2 换 _____

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:C15预拌混凝土 换:预拌混凝土C15

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6932.87
1.1	基本直接费	元			6704.9
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5490.53
34110010	水	m3	2.1	4.58	9.62
80210180-5	预拌混凝土 C15	m3	10.1	538.	5433.8
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6704.9	227.97
2	间接费	%	7.5	6932.87	519.97
3	利润	%	7.	7452.84	521.7
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8005.77	720.52
	合计	%	110.	8726.29	9598.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

导向牌(高度: 2.82m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035024

定额编号: D3-1-4 换 _____

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇基础 混凝土//换:C25预拌混凝土 换:预拌混凝土C25

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7266.65
1.1	基本直接费	元			7027.71
1.1.1	人工费	元			830.84
00010010	人工费	元	755.31	1.1	829.33
1.1.2	材料费	元			5872.24
02270070	土工布	m2	1.279	5.	6.39
34110010	水	m3	2.03	4.58	9.3
80210180-1	预拌混凝土 C25	m3	10.1	575.	5807.5
99450760	其他材料费	元	49.05	1.	49.05
1.1.3	机械费	元			324.63
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.115	908.73	104.5
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.78	10.49	8.18
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.38	11.72	4.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7027.71	238.94
2	间接费	%	7.5	7266.65	545.
3	利润	%	7.	7811.65	546.82
4	主要材料价差	元			28.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	10.937	2.6	28.44
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8386.91	754.82
	合计	%	110.	9141.73	10055.9

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

导向牌(高度: 2.82m)

【项目特征】

1. 3厚不锈钢立体焊接; 氟碳烤漆哑面
2. 1350*470*600cmC25混凝土
3. 100厚C15混凝土垫层
4. 素土夯实; 系数>93%
5. 挖掘机挖沟槽综合考虑
6. 回填夯实机夯实 槽、坑综合考虑
7. 模板综合考虑

项目名称: _____

项目编码: 010101035024

定额编号: D3-7-2

定额单位: 10m2

施工方法: 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			466.23
1.1	基本直接费	元			450.9
1.1.1	人工费	元			218.76
00010010	人工费	元	198.87	1.1	218.36
1.1.2	材料费	元			170.35
03019001	圆钉 综合	kg	0.24	5.36	1.29
03214046	零星卡具	kg	12.05	5.47	65.91
05030060	板枋材 综合	m3	0.03	1592.08	47.76
13350250	模板嵌缝料	kg	0.5	1.71	0.85
14350630	脱模剂	kg	1.	5.13	5.13
35010030	组合钢模板	kg	5.9	5.5	32.45
35090230	钢支撑	kg	2.32	6.26	14.52
99450760	其他材料费	元	2.43	1.	2.43
1.1.3	机械费	元			61.79
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.147	420.36	61.79
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	450.9	15.33
2	间接费	%	7.5	466.23	34.97
3	利润	%	7.	501.2	35.08
4	主要材料价差	元			12.71
99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.886	2.6	12.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	548.99	49.41
	合计	%	110.	598.4	658.24

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

堤顶道路标线(共三道)、行车箭头

【项目特征】

项目名称: 1.15cm宽热熔划线

项目编码: 010101035025

定额编号: D2-5-32

定额单位: 10m²

施工方法: 热熔标线 普通型

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			409.65
1.1	基本直接费	元			396.18
1.1.1	人工费	元			30.25
00010010	人工费	元	27.5	1.1	30.2
1.1.2	材料费	元			316.74
13010530	热塑标线底漆	kg	1.7	9.6	16.32
13110040	热熔标线涂料	kg	48.73	5.65	275.32
14390080	液化石油气	m ³	1.57	8.5	13.35
36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	3.32	2.45	8.13
99450760	其他材料费	元	3.62	1.	3.62
1.1.3	机械费	元			49.19
990146010	汽车式路面划线机 喷涂宽度450(mm)	台班	0.045	435.68	19.61
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.045	359.89	16.2
991215050	热熔釜溶解车	台班	0.045	297.57	13.39
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	396.18	13.47
2	间接费	%	7.5	409.65	30.72
3	利润	%	7.	440.37	30.83
4	主要材料价差	元			12.14
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.484	4.04	10.04
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.81	2.6	2.11
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	483.34	43.5
	合计	%	110.	526.84	579.52

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

慢行道LOGO喷涂

【项目特征】

项目名称: 1.彩色聚氨酯涂料,碧道LOGO

项目编码: 010101035026

定额编号: D2-5-39 换

定额单位: 10m²

施工方法: 文字、字符、图形标记 热熔型漆//换:聚氨酯涂料

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			906.43
1.1	基本直接费	元			876.62
1.1.1	人工费	元			121.
00010010	人工费	元	110.	1.1	120.78
1.1.2	材料费	元			688.94
13010530	热塑标线底漆	kg	1.275	9.6	12.24
13110040-1	聚氨酯涂料	kg	36.548	18.	657.86
14390080	液化石油气	m ³	1.178	8.5	10.01
36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	2.49	2.45	6.1
99450760	其他材料费	元	2.72	1.	2.72
1.1.3	机械费	元			66.68
990146010	汽车式路面划线机 喷涂宽度450(mm)	台班	0.061	435.68	26.58
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.061	359.89	21.95
991215050	热熔釜溶解车	台班	0.061	297.57	18.15
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	876.62	29.81
2	间接费	%	7.5	906.43	67.98
3	利润	%	7.	974.41	68.21
4	主要材料价差	元			16.46
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.367	4.04	13.6
99450680	柴油(机械用)0#	kg	1.098	2.6	2.85
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1059.08	95.32
	合计	%	110.	1154.4	1269.84

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 碧道路面修复(水泥面层)

项目编码: 010101035027

定额编号: D2-3-46 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 水泥混凝土路面 厚度 10cm//换:预拌混凝土C20

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			8398.14
1.1	基本直接费	元			8121.99
1.1.1	人工费	元			2398.22
00010010	人工费	元	2180.2	1.1	2393.86
1.1.2	材料费	元			5710.02
03213001	铁件 综合	kg	6.5	5.2	33.8
05030060	板枋材 综合	m ³	0.019	1592.08	30.25
14350630	脱模剂	kg	-4.576	5.13	-23.47
35010010	钢模板	kg	-0.392	5.5	-2.16
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	10.2	556.	5671.2
99450760	其他材料费	元	0.4	1.	0.4
1.1.3	机械费	元			13.75
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.004	420.36	1.68
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.03	11.72	12.07
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8121.99	276.15
2	间接费	%	7.5	8398.14	629.86
3	利润	%	7.	9028.	631.96
4	主要材料价差	元			0.35
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.133	2.6	0.35
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9660.31	869.43
	合计	%	100.	10529.74	10529.74

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 彩绘墙(墙面彩绘涂鸦)

项目编码: 021

定额编号: A1-19-30

定额单位: 100m²

施工方法: 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2430.06
1.1	基本直接费	元			2350.15
1.1.1	人工费	元			2350.15
00010010	人工费	元	2136.5	1.1	2345.88
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2350.15	79.91
2	间接费	%	7.5	2430.06	182.25
3	利润	%	7.	2612.31	182.86
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2795.17	251.57
	合计	%	100.	3046.74	3046.74

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 彩绘墙(墙面彩绘涂鸦)

项目编码: 021

定额编号: A1-15-199

定额单位: 100m²

施工方法: 墙柱面多彩喷涂 三遍

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1866.94
1.1	基本直接费	元			1805.55
1.1.1	人工费	元			929.51
00010010	人工费	元	845.01	1.1	927.82
1.1.2	材料费	元			876.04
02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	2.5	11.11	27.77
13030090	多彩底涂料	kg	10.04	10.	100.4
13030100	多彩面涂料	kg	34.5	14.53	501.28
13030110	多彩中涂料	kg	20.8	10.	208.
14010010	清油	kg	2.04	11.25	22.95
14350500	清漆稀释剂	kg	1.73	7.95	13.75
99450760	其他材料费	元	1.872	1.	1.87
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1805.55	61.39
2	间接费	%	7.5	1866.94	140.02
3	利润	%	7.	2006.96	140.49
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2147.45	193.27
	合计	%	100.	2340.72	2340.72

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

混凝土植草砖铺设

【项目特征】

1. 60厚成品混凝土植草砖, 砖孔内填植草土, 掺草籽, 干砂扫缝

2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1)

3. 300厚天然级配碎石

4. 素土夯实, 密度系数>93%

项目名称: _____

项目编码: 010101017004

定额编号: D2-1-1

定额单位: 100m²

施工方法: 路床碾压检验

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			145.98
1.1	基本直接费	元			141.18
1.1.1	人工费	元			29.4
00010010	人工费	元	26.73	1.1	29.35
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			111.78
990101015	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.077	780.52	60.1
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.109	474.15	51.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	141.18	4.8
2	间接费	%	7.5	145.98	10.95
3	利润	%	7.	156.93	10.99
4	主要材料价差	元			20.41
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.848	2.6	20.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	188.33	16.95
	合计	%	100.	205.28	205.28

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

混凝土植草砖铺设

【项目特征】

1. 60厚成品混凝土植草砖, 砖孔内填植草土, 掺草籽, 干砂扫缝

2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1)

3. 300厚天然级配碎石

4. 素土夯实, 密度系数>93%

项目名称: _____

项目编码: 010101017004

定额编号: G03009

定额单位: 100m³

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			9277.63
1.1	基本直接费	元			8972.56
1.1.1	人工费	元			218.28
00010005	技工	工日	0.05	115.9	5.8
00010006	普工	工日	2.56	83.	212.48
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m ³	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.		79.5
1.1.3	机械费	元			724.78
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	747.2	724.78
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8972.56	305.07
2	间接费	%	8.5	9277.63	788.6
3	利润	%	7.	10066.23	704.64
4	主要材料价差	元			19082.23
04050051	碎石	m ³	106.	178.76	18948.56
99450681	柴油(机械用)	kg	51.41	2.6	133.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	29853.1	2686.78
	合计	%	100.	32539.88	32539.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

混凝土植草砖铺设

【项目特征】

1. 60厚成品混凝土植草砖, 砖孔内填植草土, 掺草籽, 干砂扫缝

2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1)

3. 300厚天然级配碎石

4. 素土夯实, 密度系数>93%

项目名称: _____

项目编码: 010101017004

定额编号: G03008

定额单位: 100m³

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8100.24
1.1	基本直接费	元			7833.89
1.1.1	人工费	元			202.51
00010005	技工	工日	0.05	115.9	5.8
00010006	普工	工日	2.37	83.	196.71
1.1.2	材料费	元			6958.9
04030005	砂	m ³	106.	65.	6890.
81010015	其他材料费	%	1.		68.9
1.1.3	机械费	元			672.48
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.9	747.2	672.48
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7833.89	266.35
2	间接费	%	8.5	8100.24	688.52
3	利润	%	7.	8788.76	615.21
4	主要材料价差	元			22463.52
04030005	砂	m ³	106.	210.75	22339.5
99450681	柴油(机械用)	kg	47.7	2.6	124.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	31867.49	2868.07
	合计	%	100.	34735.56	34735.56

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

混凝土植草砖铺设

【项目特征】

1. 60厚成品混凝土植草砖, 砖孔内填植草土, 掺草籽, 干砂扫缝
2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1)
3. 300厚天然级配碎石
4. 素土夯实, 密度系数>93%

项目名称: _____

项目编码: 010101017004

定额编号: G09016

定额单位: 100m²

施工方法: 铺植草砖、砖内植草 铺设植草砖

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6462.31
1.1	基本直接费	元			6249.82
1.1.1	人工费	元			1147.3
00010005	技工	工日	3.64	115.9	421.88
00010006	普工	工日	8.74	83.	725.42
1.1.2	材料费	元			5102.52
04030003	回填砂	m ³	2.4	65.	156.
35050041	植草砖	m ²	102.	48.	4896.
81010015	其他材料费	%	1.		50.52
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6249.82	212.49
2	间接费	%	6.5	6462.31	420.05
3	利润	%	7.	6882.36	481.77
4	主要材料价差	元			505.8
04030003	回填砂	m ³	2.4	210.75	505.8
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7869.93	708.29
	合计	%	100.	8578.22	8578.22

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩平道牙

【项目特征】

1. 100x200x495烧面花岗岩道牙

2. 2cm M15砂浆

3. C20基础

项目名称: _____

项目编码: 022 _____

定额编号: D2-4-20 换 _____

定额单位: 100m _____

施工方法: 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm//换:花岗岩道牙10*20*49.5cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1444.31
1.1	基本直接费	元			1396.82
1.1.1	人工费	元			1052.7
00010010	人工费	元	957.	1.1	1050.79
1.1.2	材料费	元			344.12
80010800	预拌砂浆	m3	0.63	514.	323.82
99450760	其他材料费	元	20.3	1.	20.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1396.82	47.49
2	间接费	%	7.5	1444.31	108.32
3	利润	%	7.	1552.63	108.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			9135.
36070020-2	花岗岩道牙 10*20*49.5cm	m	101.5	90.	9135.
6	税金	%	9.	10796.31	971.67
	合计	%	100.	11767.98	11767.98

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩平道牙

【项目特征】

1. 100x200x495烧面花岗岩道牙
2. 2cm M15砂浆
3. C20基础

项目名称: _____

项目编码: 022 _____

定额编号: D2-4-33 换 _____

定额单位: 10m3 _____

施工方法: 浇筑侧(缘)石混凝土后座//换:预拌混凝土 C20 换:预拌混凝土C20

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6724.89
1.1	基本直接费	元			6503.76
1.1.1	人工费	元			668.65
00010010	人工费	元	607.86	1.1	667.43
1.1.2	材料费	元			5683.81
34110010	水	m3	4.39	4.58	20.11
80210675-1	预拌混凝土 C20	m3	10.15	556.	5643.4
99450760	其他材料费	元	20.3	1.	20.3
1.1.3	机械费	元			151.3
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	0.78	183.62	143.22
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.77	10.49	8.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6503.76	221.13
2	间接费	%	7.5	6724.89	504.37
3	利润	%	7.	7229.26	506.05
4	主要材料价差	元			12.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	4.703	2.6	12.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7747.54	697.28
	合计	%	100.	8444.82	8444.82

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 拆除现状小公园地面(390mm)外运20km

项目编码: 023

定额编号: D1-4-32

定额单位: 100m²

施工方法: 拆除人行道 普通粘土砖 平铺

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			248.85
1.1	基本直接费	元			240.67
1.1.1	人工费	元			240.67
00010010	人工费	元	218.79	1.1	240.23
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	240.67	8.18
2	间接费	%	7.5	248.85	18.66
3	利润	%	7.	267.51	18.73
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	286.24	25.76
	合计	%	110.	312.	343.2

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 拆除现状小公园地面(390mm)外运20km

项目编码: 023

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距20km

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3444.39
1.1	基本直接费	元			3331.13
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			97.02
81010001	零星材料费	%	3.		97.02
1.1.3	机械费	元			3153.6
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	5.41	540.07	2921.78
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3331.13	113.26
2	间接费	%	7.5	3444.39	258.33
3	利润	%	7.	3702.72	259.19
4	主要材料价差	元			698.96
99450681	柴油(机械用)	kg	268.829	2.6	698.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4660.87	419.48
	合计	%	110.	5080.35	5588.39

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 拆除现状树池, 外运20km

项目编码: 024

定额编号: D1-4-67

定额单位: 10m³

施工方法: 拆除砖砌其它构筑物

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			926.51
1.1	基本直接费	元			896.04
1.1.1	人工费	元			896.04
00010010	人工费	元	814.58	1.1	894.41
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	896.04	30.47
2	间接费	%	7.5	926.51	69.49
3	利润	%	7.	996.	69.72
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1065.72	95.91
	合计	%	100.	1161.63	1161.63

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 拆除现状树池, 外运20km

项目编码: 024

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距20km

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3444.39
1.1	基本直接费	元			3331.13
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			97.02
81010001	零星材料费	%	3.		97.02
1.1.3	机械费	元			3153.6
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	5.41	540.07	2921.78
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3331.13	113.26
2	间接费	%	7.5	3444.39	258.33
3	利润	%	7.	3702.72	259.19
4	主要材料价差	元			698.96
99450681	柴油 (机械用)	kg	268.829	2.6	698.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4660.87	419.48
	合计	%	110.	5080.35	5588.39

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			203.96
1.1	基本直接费	元			197.25
1.1.1	人工费	元			35.69
00010006	普工	工日	0.43	83.	35.69
1.1.2	材料费	元			9.39
81010001	零星材料费	%	5.		9.39
1.1.3	机械费	元			152.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1014.44	152.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	197.25	6.71
2	间接费	%	7.5	203.96	15.3
3	利润	%	7.	219.26	15.35
4	主要材料价差	元			29.06
99450681	柴油 (机械用)	kg	11.175	2.6	29.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.67	23.73
	合计	%	110.	287.4	316.14

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: G04109

定额单位: 100m3

施工方法: 垫层混凝土 平均厚度10cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			49074.17
1.1	基本直接费	元			47460.51
1.1.1	人工费	元			10597.63
00010005	技工	工日	61.89	115.9	7173.05
00010006	普工	工日	41.26	83.	3424.58
1.1.2	材料费	元			35251.46
34110010	水	m3	176.	4.58	806.08
80210660T004	预拌混凝土C15(商品)	m3	149.	230.	34270.
81010015	其他材料费	%	0.5		175.38
1.1.3	机械费	元			1611.42
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	9.87	11.35	112.02
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	7.25	200.34	1452.46
99451170	其他机械费	%	3.		46.93
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	47460.51	1613.66
2	间接费	%	8.5	49074.17	4171.3
3	利润	%	7.	53245.47	3727.18
4	主要材料价差	元			45892.
80210660T004	预拌混凝土C15(商品)	m3	149.	308.	45892.
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	102864.65	9257.82
	合计	%	110.	112122.47	123334.72

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: G04071

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚20cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			37311.87
1.1	基本直接费	元			36084.98
1.1.1	人工费	元			9708.26
00010005	技工	工日	48.96	115.9	5674.46
00010006	普工	工日	48.6	83.	4033.8
1.1.2	材料费	元			25739.63
34110010	水	m3	191.	4.58	874.78
80210660T005	预拌混凝土C20 (商品)	m3	107.	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.		254.85
1.1.3	机械费	元			637.09
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.99	10.79	97.
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.33	200.34	466.79
99451170	其他机械费	%	13.		73.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	36084.98	1226.89
2	间接费	%	8.5	37311.87	3171.51
3	利润	%	7.	40483.38	2833.84
4	主要材料价差	元			34882.
80210660T005	预拌混凝土C20 (商品)	m3	107.	326.	34882.
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	78199.22	7037.93
	合计	%	110.	85237.15	93760.87

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: G04232

定额单位: 1t

施工方法: 钢筋加工与安装 一般钢筋

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5000.47
1.1	基本直接费	元			4836.04
1.1.1	人工费	元			1384.93
00010005	技工	工日	9.45	115.9	1095.25
00010006	普工	工日	3.49	83.	289.67
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋(综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			138.84
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.13	200.34	26.04
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	396.44	15.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	716.22	7.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	48.83	45.41
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	389.	11.67
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	152.97	15.3
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	201.46	6.04
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	172.7	8.63
99451170	其他机械费	%	2.		2.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4836.04	164.43
2	间接费	%	6.	5000.47	300.03
3	利润	%	7.	5300.5	371.04
4	主要材料价差	元			1881.5
01010001	钢筋(综合)	t	1.07	1753.52	1876.27
99450671	汽油(机械用)	kg	1.296	4.04	5.24
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7553.04	679.77
	合计	%	105.	8232.81	8644.45

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: G05003

定额单位: 100m²

施工方法: 普通平面木模板

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10024.53
1.1	基本直接费	元			9694.9
1.1.1	人工费	元			3450.1
00010005	技工	工日	25.6	115.9	2967.04
00010006	普工	工日	5.82	83.	483.06
1.1.2	材料费	元			4951.76
01030230	铁丝	kg	1.06	5.2	5.51
03010065	铁钉	kg	5.5	5.2	28.6
03135270	电焊条	kg	5.18	6.2	32.12
03213001	铁件 综合	kg	21.1	5.2	109.72
03213131	预埋铁件	kg	319.08	5.2	1659.22
05030391	板枋材	m ³	1.83	1650.	3019.5
81010015	其他材料费	%	2.		97.1
1.1.3	机械费	元			1293.04
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.28	396.44	111.
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	1.48	491.16	726.92
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	1.13	48.83	55.18
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.07	152.97	10.71
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	201.46	6.04
99147081	圆盘锯	台班	0.79	270.03	213.32
99147082	双面刨床	台班	0.66	164.08	108.29
99451170	其他机械费	%	5.		61.57
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9694.9	329.63
2	间接费	%	8.5	10024.53	852.09
3	利润	%	7.	10876.62	761.36
4	主要材料价差	元			192.7
99450671	汽油(机械用)	kg	47.7	4.04	192.71
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11830.68	1064.76

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: G05003

定额单位: 100m²

施工方法: 普通平面木模板

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	105.	12895.44	13540.21

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: A1-13-134 换

定额单位: 100m2

施工方法: 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面//换:花岗岩板30厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			29874.51
1.1	基本直接费	元			28892.18
1.1.1	人工费	元			5112.64
00010010	人工费	元	4647.85	1.1	5103.34
1.1.2	材料费	元			23779.54
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.015	300.	4.5
08030050-1	花岗岩板 30厚	m2	102.	227.43	23197.86
14010010	清油	kg	0.53	11.25	5.96
14010030	松节油	kg	0.6	8.84	5.3
14030020	灯用煤油	kg	4.	14.94	59.76
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	1.	30.	30.
14410600	胶粘剂	kg	42.	1.88	78.96
34090010	白棉纱	kg	1.	11.47	11.47
34110010	水	m3	0.28	4.58	1.28
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.67	550.	368.5
99450760	其他材料费	元	7.995	1.	8.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28892.18	982.33
2	间接费	%	7.5	29874.51	2240.59
3	利润	%	7.	32115.1	2248.06
4	主要材料价差	元			7.27
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.015	484.82	7.27
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	34370.43	3093.34
	合计	%	110.	37463.77	41210.15

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: A1-12-38 换

定额单位: 100m²

施工方法: 大理石 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆//换:仿石材30厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			11871.61
1.1	基本直接费	元			11481.25
1.1.1	人工费	元			3126.52
00010010	人工费	元	2842.29	1.1	3120.83
1.1.2	材料费	元			8354.73
02290030	麻袋	个	22.	1.89	41.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
08010001-1	仿石材 30厚	m ²	101.5	70.	7105.
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	0.99	30.	29.7
34090010	白棉纱	kg	1.	11.47	11.47
34110010	水	m ³	2.394	4.58	10.96
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	2.02	550.	1111.
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11481.25	390.36
2	间接费	%	7.5	11871.61	890.37
3	利润	%	7.	12761.98	893.34
4	主要材料价差	元			18.97
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	235.29	14.12
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	484.82	4.85
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13674.29	1230.69
	合计	%	110.	14904.98	16395.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: A1-5-2 换

定额单位: 10m3

施工方法: 其他混凝土基础//换:预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6398.03
1.1	基本直接费	元			6187.65
1.1.1	人工费	元			502.61
00010010	人工费	元	456.92	1.1	501.7
1.1.2	材料费	元			5676.96
02270070	土工布	m2	11.76	5.	58.8
34110010	水	m3	0.56	4.58	2.56
80210180-6	预拌混凝土 C20	m3	10.1	556.	5615.6
1.1.3	机械费	元			8.08
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.77	10.49	8.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6187.65	210.38
2	间接费	%	7.5	6398.03	479.85
3	利润	%	7.	6877.88	481.45
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7359.33	662.34
	合计	%	110.	8021.67	8823.84

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 新建树池

项目编码: 010101016004

定额编号: D2-2-12 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 10cm//换:6%水泥石粉混合料

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			148.31
1.1	基本直接费	元			143.43
1.1.1	人工费	元			46.1
00010010	人工费	元	41.91	1.1	46.02
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			81.14
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.003	721.98	2.17
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.013	363.1	4.72
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.1	562.79	56.28
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.022	523.22	11.51
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	143.43	4.88
2	间接费	%	7.5	148.31	11.12
3	利润	%	7.	159.43	11.16
4	主要材料价差	元			17.11
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.043	2.6	13.11
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.989	4.04	3.99
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6172.7	555.54
	合计	%	100.	6728.24	6728.24

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场
[项目特征]
3mm铁红色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035028

定额编号: D2-2-12 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm//换:8%水泥石粉混合料 换:6%水泥石粉混合料

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			219.65
1.1	基本直接费	元			212.43
1.1.1	人工费	元			69.09
00010010	人工费	元	62.81	1.1	68.97
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			127.15
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.018	721.98	13.
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.018	363.1	6.54
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.15	562.79	84.42
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.032	523.22	16.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	212.43	7.22
2	间接费	%	7.5	219.65	16.47
3	利润	%	7.	236.12	16.53
4	主要材料价差	元			26.15
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.821	2.6	20.34
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.438	4.04	5.81
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6263.8	563.74
	合计	%	100.	6827.54	6827.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场
[项目特征]
3mm铁红色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035028

定额编号: D3-1-2 换

定额单位: 10m³

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7120.85
1.1	基本直接费	元			6886.7
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5672.33
34110010	水	m ³	2.1	4.58	9.62
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	10.1	556.	5615.6
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6886.7	234.15
2	间接费	%	7.5	7120.85	534.06
3	利润	%	7.	7654.91	535.84
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8221.98	739.98
	合计	%	110.	8961.96	9858.16

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场
[项目特征]
3mm铁红色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035028

定额编号: A1-12-1

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1986.61
1.1	基本直接费	元			1921.29
1.1.1	人工费	元			774.39
00010010	人工费	元	703.99	1.1	772.98
1.1.2	材料费	元			1146.9
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
34110010	水	m ³	0.4	4.58	1.83
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	2.02	550.	1111.
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1921.29	65.32
2	间接费	%	7.5	1986.61	149.
3	利润	%	7.	2135.61	149.49
4	主要材料价差	元			14.12
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	235.29	14.12
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2299.22	206.93
	合计	%	110.	2506.15	2756.77

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场
[项目特征]
3mm铁红色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035028

定额编号: A1-12-116 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 弹性纯PU球场面层 3mm厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6904.32
1.1	基本直接费	元			6677.29
1.1.1	人工费	元			540.6
00010010	人工费	元	491.45	1.1	539.61
1.1.2	材料费	元			6136.69
13050160	聚氨酯面层主剂	kg	156.	21.46	3347.76
13050280	喷面漆	kg	2.	18.	36.
13110001	画线漆主剂	kg	1.	38.62	38.62
14350170	底层硬化剂	kg	19.84	11.	218.24
14350180	底层主剂	kg	59.5	11.	654.5
14350230	防重流添加剂	kg	3.12	10.65	33.23
14350290	画线漆硬化剂	kg	1.	38.62	38.62
14350390	聚氨酯面层硬化剂	kg	78.	17.53	1367.34
14350680	稀释剂	kg	11.7	16.7	195.39
14410150	单液粘结剂	kg	6.66	31.08	206.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6677.29	227.03
2	间接费	%	7.5	6904.32	517.82
3	利润	%	7.	7422.14	519.55
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7941.69	714.75
	合计	%	110.	8656.44	9522.08

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 球场围网

项目编码: 020505001001

定额编号: A1-7-167

定额单位: 10m²

施工方法: 钢网围墙

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			511.57
1.1	基本直接费	元			494.75
1.1.1	人工费	元			361.96
00010010	人工费	元	329.05	1.1	361.3
1.1.2	材料费	元			132.79
01010007	热轧圆盘条 φ10	kg	0.006	3.	0.02
01010015	热轧圆盘条 综合	t	0.009	3000.	27.
01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.75	5.86	4.4
01130001	扁钢 综合	t	0.006	4844.49	29.07
03010430	六角螺栓 综合	kg	2.29	5.58	12.78
03210080	镀锌钢丝网 φ3×50×50	m ²	10.5	5.36	56.28
99450760	其他材料费	元	3.25	1.	3.25
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	494.75	16.82
2	间接费	%	7.5	511.57	38.37
3	利润	%	7.	549.94	38.5
4	主要材料价差	元			15.54
01010007	热轧圆盘条 φ10	kg	0.006	1.8	0.01
01010015	热轧圆盘条 综合	t	0.009	1725.86	15.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	603.98	54.36
	合计	%	110.	658.34	724.17

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场排水沟

[项目特征]

1. 500x300花岗石材盖板

项目名称: 2. 500mm深, 600mm宽砖砌沟体

项目编码: 010101016002

定额编号: A1-4-87

定额单位: 100m

施工方法: 砖砌明沟 两边1砖

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			16383.15
1.1	基本直接费	元			15844.44
1.1.1	人工费	元			7549.23
00010010	人工费	元	6862.94	1.1	7535.51
1.1.2	材料费	元			8295.21
04130001	标准砖 240×115×53	千块	6.54	420.	2746.8
34110010	水	m ³	0.19	4.58	0.87
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	1.97	550.	1083.5
80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m ³	2.8	550.	1540.
80210674	预拌混凝土 C15	m ³	5.28	538.	2840.64
99450760	其他材料费	元	83.4	1.	83.4
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15844.44	538.71
2	间接费	%	7.5	16383.15	1228.74
3	利润	%	7.	17611.89	1232.83
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	18844.72	1696.02
	合计	%	110.	20540.74	22594.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场排水沟

[项目特征]

1. 500x300花岗石材盖板

项目名称: 2. 500mm深, 600mm宽砖砌沟体

项目编码: 010101016002

定额编号: A1-5-39 换

定额单位: 10m3

施工方法: 小型构件预制 地沟盖板//换: 预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7221.71
1.1	基本直接费	元			6984.25
1.1.1	人工费	元			1215.3
00010010	人工费	元	1104.82	1.1	1213.09
1.1.2	材料费	元			5749.49
05030320	垫木	m3	0.005	1549.95	7.75
34110010	水	m3	24.63	4.58	112.81
80210180-6	预拌混凝土 C20	m3	10.1	556.	5615.6
99450760	其他材料费	元	13.33	1.	13.33
1.1.3	机械费	元			19.46
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.66	11.72	19.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6984.25	237.46
2	间接费	%	7.5	7221.71	541.63
3	利润	%	7.	7763.34	543.43
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8306.77	747.61
	合计	%	110.	9054.38	9959.82

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

篮球场排水沟

[项目特征]

1. 500x300花岗岩石材盖板

项目名称: 2. 500mm深, 600mm宽砖砌沟体

项目编码: 010101016002

定额编号: A1-12-52

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			28272.82
1.1	基本直接费	元			27343.15
1.1.1	人工费	元			2753.85
00010010	人工费	元	2503.5	1.1	2748.84
1.1.2	材料费	元			24589.3
02290030	麻袋	个	22.	1.89	41.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
08030080	花岗岩石板	m ²	101.5	229.89	23333.83
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	0.99	30.	29.7
34090010	白棉纱	kg	1.5	11.47	17.21
34110010	水	m ³	2.394	4.58	10.96
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	2.02	550.	1111.
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27343.15	929.67
2	间接费	%	7.5	28272.82	2120.46
3	利润	%	7.	30393.28	2127.53
4	主要材料价差	元			18.97
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	235.29	14.12
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	484.82	4.85
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	32539.78	2928.58
	合计	%	110.	35468.36	39015.2

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球馆
[项目特征]
3mm浅蓝色色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035029

定额编号: D2-2-12 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm//换:8%水泥石粉混合料 换:6%水泥石粉混合料

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			219.65
1.1	基本直接费	元			212.43
1.1.1	人工费	元			69.09
00010010	人工费	元	62.81	1.1	68.97
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			127.15
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.018	721.98	13.
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.018	363.1	6.54
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.15	562.79	84.42
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.032	523.22	16.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	212.43	7.22
2	间接费	%	7.5	219.65	16.47
3	利润	%	7.	236.12	16.53
4	主要材料价差	元			26.15
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.821	2.6	20.34
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.438	4.04	5.81
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6263.8	563.74
	合计	%	100.	6827.54	6827.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球馆
[项目特征]
3mm浅蓝色色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035029

定额编号: D3-1-2 换

定额单位: 10m³

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7120.85
1.1	基本直接费	元			6886.7
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5672.33
34110010	水	m ³	2.1	4.58	9.62
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	10.1	556.	5615.6
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6886.7	234.15
2	间接费	%	7.5	7120.85	534.06
3	利润	%	7.	7654.91	535.84
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8221.98	739.98
	合计	%	110.	8961.96	9858.16

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球馆
[项目特征]
3mm浅蓝色色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035029

定额编号: A1-12-1

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1986.61
1.1	基本直接费	元			1921.29
1.1.1	人工费	元			774.39
00010010	人工费	元	703.99	1.1	772.98
1.1.2	材料费	元			1146.9
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
34110010	水	m ³	0.4	4.58	1.83
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	2.02	550.	1111.
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1921.29	65.32
2	间接费	%	7.5	1986.61	149.
3	利润	%	7.	2135.61	149.49
4	主要材料价差	元			14.12
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	235.29	14.12
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2299.22	206.93
	合计	%	110.	2506.15	2756.77

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球馆
[项目特征]
3mm浅蓝色色硅PU球场涂料面层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚C20素混凝土基层
150厚6%水泥石粉渣稳定层
素土夯实,压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035029

定额编号: A1-12-116 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 弹性纯PU球场面层 3mm厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6904.32
1.1	基本直接费	元			6677.29
1.1.1	人工费	元			540.6
00010010	人工费	元	491.45	1.1	539.61
1.1.2	材料费	元			6136.69
13050160	聚氨酯面层主剂	kg	156.	21.46	3347.76
13050280	喷面漆	kg	2.	18.	36.
13110001	画线漆主剂	kg	1.	38.62	38.62
14350170	底层硬化剂	kg	19.84	11.	218.24
14350180	底层主剂	kg	59.5	11.	654.5
14350230	防重流添加剂	kg	3.12	10.65	33.23
14350290	画线漆硬化剂	kg	1.	38.62	38.62
14350390	聚氨酯面层硬化剂	kg	78.	17.53	1367.34
14350680	稀释剂	kg	11.7	16.7	195.39
14410150	单液粘结剂	kg	6.66	31.08	206.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6677.29	227.03
2	间接费	%	7.5	6904.32	517.82
3	利润	%	7.	7422.14	519.55
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7941.69	714.75
	合计	%	110.	8656.44	9522.08

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球场排水沟

[项目特征]

1. 500x300花岗石材盖板

项目名称: 2. 500mm深, 600mm宽砖砌沟体

项目编码: 010101016003

定额编号: A1-4-87

定额单位: 100m

施工方法: 砖砌明沟 两边1砖

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			16383.15
1.1	基本直接费	元			15844.44
1.1.1	人工费	元			7549.23
00010010	人工费	元	6862.94	1.1	7535.51
1.1.2	材料费	元			8295.21
04130001	标准砖 240×115×53	千块	6.54	420.	2746.8
34110010	水	m3	0.19	4.58	0.87
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m3	1.97	550.	1083.5
80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0	m3	2.8	550.	1540.
80210674	预拌混凝土 C15	m3	5.28	538.	2840.64
99450760	其他材料费	元	83.4	1.	83.4
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15844.44	538.71
2	间接费	%	7.5	16383.15	1228.74
3	利润	%	7.	17611.89	1232.83
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	18844.72	1696.02
	合计	%	110.	20540.74	22594.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球场排水沟

[项目特征]

1. 500x300花岗石材盖板

项目名称: 2. 500mm深, 600mm宽砖砌沟体

项目编码: 010101016003

定额编号: A1-5-39 换

定额单位: 10m3

施工方法: 小型构件预制 地沟盖板//换: 预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7221.71
1.1	基本直接费	元			6984.25
1.1.1	人工费	元			1215.3
00010010	人工费	元	1104.82	1.1	1213.09
1.1.2	材料费	元			5749.49
05030320	垫木	m3	0.005	1549.95	7.75
34110010	水	m3	24.63	4.58	112.81
80210180-6	预拌混凝土 C20	m3	10.1	556.	5615.6
99450760	其他材料费	元	13.33	1.	13.33
1.1.3	机械费	元			19.46
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.66	11.72	19.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6984.25	237.46
2	间接费	%	7.5	7221.71	541.63
3	利润	%	7.	7763.34	543.43
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8306.77	747.61
	合计	%	110.	9054.38	9959.82

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

羽毛球场排水沟

[项目特征]

1. 500x300花岗岩石材盖板

项目名称: 2. 500mm深, 600mm宽砖砌沟体

项目编码: 010101016003

定额编号: A1-12-52

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			28272.82
1.1	基本直接费	元			27343.15
1.1.1	人工费	元			2753.85
00010010	人工费	元	2503.5	1.1	2748.84
1.1.2	材料费	元			24589.3
02290030	麻袋	个	22.	1.89	41.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
08030080	花岗岩石板	m ²	101.5	229.89	23333.83
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	0.99	30.	29.7
34090010	白棉纱	kg	1.5	11.47	17.21
34110010	水	m ³	2.394	4.58	10.96
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	2.02	550.	1111.
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	27343.15	929.67
2	间接费	%	7.5	28272.82	2120.46
3	利润	%	7.	30393.28	2127.53
4	主要材料价差	元			18.97
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	235.29	14.12
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	484.82	4.85
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	32539.78	2928.58
	合计	%	110.	35468.36	39015.2

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

儿童区地垫

【项目特征】

1. 8厚EPDN软胶地垫
2. 10mm厚环保型橡胶粒底层
3. 封闭底漆
4. 100厚C20混凝土垫层
5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

项目名称: _____

项目编码: 010101035080

定额编号: D2-2-12 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm//换:6%水泥石粉混合料 换:6%水泥石粉混合料

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5679.17
1.1	基本直接费	元			5492.43
1.1.1	人工费	元			69.09
00010010	人工费	元	62.81	1.1	68.97
1.1.2	材料费	元			5296.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
T001-2	6%水泥石粉混合料	m ³	16.5	320.	5280.
1.1.3	机械费	元			127.15
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.018	721.98	13.
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.018	363.1	6.54
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.15	562.79	84.42
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.032	523.22	16.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5492.43	186.74
2	间接费	%	7.5	5679.17	425.94
3	利润	%	7.	6105.11	427.36
4	主要材料价差	元			26.15
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.821	2.6	20.34
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.438	4.04	5.81
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6558.62	590.28
	合计	%	100.	7148.9	7148.9

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

儿童区地垫

【项目特征】

1. 8厚EPDN软胶地垫
2. 10mm厚环保型橡胶粒底层
3. 封闭底漆
4. 100厚C20混凝土垫层
5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

项目名称: _____

项目编码: 010101035080

定额编号: D2-4-14 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm//换:预拌混凝土C30

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7674.99
1.1	基本直接费	元			7422.62
1.1.1	人工费	元			1345.64
00010010	人工费	元	1223.31	1.1	1343.19
1.1.2	材料费	元			6064.79
34110010	水	m ³	5.71	4.58	26.15
80210180-4	预拌混凝土 C30	m ³	10.2	592.	6038.4
99450760	其他材料费	元	0.24	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			12.19
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.04	11.72	12.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7422.62	252.37
2	间接费	%	7.5	7674.99	575.62
3	利润	%	7.	8250.61	577.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8828.15	794.53
	合计	%	110.	9622.68	10584.95

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

儿童区地垫

【项目特征】

1. 8厚EPDN软胶地垫
2. 10mm厚环保型橡胶粒底层
3. 封闭底漆
4. 100厚C20混凝土垫层
5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

项目名称: _____

项目编码: 010101035080

定额编号: A1-11-54

定额单位: 100m²

施工方法: 耐酸防腐涂料 过氯乙烯漆混凝土面 底漆一遍

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			612.39
1.1	基本直接费	元			592.25
1.1.1	人工费	元			195.66
00010010	人工费	元	177.87	1.1	195.3
1.1.2	材料费	元			283.6
03134011	水砂纸	张	15.	1.2	18.
13030180	过氯乙烯底漆 综合	kg	10.	18.9	189.
14350280	过氯乙烯漆稀释剂	kg	10.	7.66	76.6
1.1.3	机械费	元			112.99
991003020	电动空气压缩机 排气量0.6(m ³ /min)	台班	1.2	41.09	49.31
991201010	轴流通风机 功率7.5(kW)	台班	1.2	53.07	63.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	592.25	20.14
2	间接费	%	7.5	612.39	45.93
3	利润	%	7.	658.32	46.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	704.4	63.4
	合计	%	110.	767.8	844.58

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

儿童区地垫

【项目特征】

1. 8厚EPDN软胶地垫
2. 10mm厚环保型橡胶粒底层
3. 封闭底漆
4. 100厚C20混凝土垫层
5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

项目名称: _____

项目编码: 010101035080

定额编号: A1-12-119 换 _____

定额单位: 100m2

施工方法: W型聚丙烯三维多功能基层垫 渗水型(TRT) 10mm//换:黑橡胶颗粒

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3550.45
1.1	基本直接费	元			3433.7
1.1.1	人工费	元			181.5
00010010	人工费	元	165.	1.1	181.17
1.1.2	材料费	元			3252.2
02190260	黑橡胶颗粒	kg	707.	4.6	3252.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3433.7	116.75
2	间接费	%	7.5	3550.45	266.28
3	利润	%	7.	3816.73	267.17
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4083.9	367.55
	合计	%	110.	4451.45	4896.6

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

儿童区地垫

【项目特征】

1. 8厚EPDM软胶地垫
2. 10mm厚环保型橡胶粒底层
3. 封闭底漆
4. 100厚C20混凝土垫层
5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

项目名称: _____

项目编码: 010101035080

定额编号: A1-12-108 换

定额单位: 100m2

施工方法: 楼地面 塑料卷材//换:8厚EPDM软胶地垫

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7341.18
1.1	基本直接费	元			7099.79
1.1.1	人工费	元			1374.11
00010010	人工费	元	1249.19	1.1	1371.61
1.1.2	材料费	元			5725.68
03134001	木砂纸	张	6.	0.2	1.2
04090105	羧甲基纤维素	kg	0.34	23.	7.82
04090160	石膏粉	kg	2.05	0.7	1.43
07190030-1	8厚EPDM软胶地垫	m2	110.	45.55	5010.5
14090020	光蜡	kg	2.3	8.77	20.17
14230030	大白粉	kg	1.43	0.3	0.43
14230060	滑石粉	kg	13.9	0.98	13.62
14410500	乳液	kg	1.7	5.83	9.91
14410560	塑料粘结剂	kg	45.	14.17	637.65
34090010	白棉纱	kg	2.	11.47	22.94
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7099.79	241.39
2	间接费	%	7.5	7341.18	550.59
3	利润	%	7.	7891.77	552.42
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8444.19	759.98
	合计	%	110.	9204.17	10124.59

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 下沉式绿地

项目编码: 010101006002

定额编号: G09071

定额单位: 100m²

施工方法: 栽植花卉 草本花

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6631.75
1.1	基本直接费	元			6382.82
1.1.1	人工费	元			720.48
00010005	技工	工日	0.43	115.9	49.84
00010006	普工	工日	8.08	83.	670.64
1.1.2	材料费	元			5662.34
32080030	花苗	株	2500.	2.	5000.
32270020	有机肥	t	1.25	432.	540.
34110010	水	m ³	2.47	4.58	11.31
81010015	其他材料费	%	2.		111.03
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.9	6382.82	248.93
2	间接费	%	6.5	6631.75	431.06
3	利润	%	7.	7062.81	494.4
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7557.21	680.15
	合计	%	110.	8237.36	9061.1

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 下沉式绿地

项目编码: 010101006002

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m3

施工方法: 填耕植土 机械

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5133.73
1.1	基本直接费	元			4964.92
1.1.1	人工费	元			152.46
00010010	人工费	元	138.6	1.1	152.18
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m3	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m3	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			129.46
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.11	1176.89	129.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4964.92	168.81
2	间接费	%	7.5	5133.73	385.03
3	利润	%	7.	5518.76	386.31
4	主要材料价差	元			18.02
99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.93	2.6	18.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5923.09	533.08
	合计	%	110.	6456.17	7101.79

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 下沉式绿地

项目编码: 010101006002

定额编号: D1-3-32

定额单位: 1000m²

施工方法: 铺设土工布 一般软土

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10008.65
1.1	基本直接费	元			9679.55
1.1.1	人工费	元			4030.63
00010010	人工费	元	3664.21	1.1	4023.3
1.1.2	材料费	元			5648.92
02270070	土工布	m ²	1115.2	5.	5576.
03010065	铁钉	kg	6.8	5.2	35.36
99450760	其他材料费	元	37.56	1.	37.56
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9679.55	329.1
2	间接费	%	7.5	10008.65	750.65
3	利润	%	7.	10759.3	753.15
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11512.45	1036.12
	合计	%	110.	12548.57	13803.43

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 下沉式绿地

项目编码: 010101006002

定额编号: D1-1-134

定额单位: 100m³

施工方法: 回填砂

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10750.09
1.1	基本直接费	元			10396.61
1.1.1	人工费	元			1758.3
00010010	人工费	元	1598.45	1.1	1755.1
1.1.2	材料费	元			8503.87
04030015	中砂	m ³	129.	65.	8385.
34110010	水	m ³	14.8	4.58	67.78
99450760	其他材料费	元	51.09	1.	51.09
1.1.3	机械费	元			134.44
990123020	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	4.	33.61	134.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10396.61	353.48
2	间接费	%	7.5	10750.09	806.26
3	利润	%	7.	11556.35	808.94
4	主要材料价差	元			27219.
04030015	中砂	m ³	129.	211.	27219.
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	39584.29	3562.59
	合计	%	110.	43146.88	47461.57

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 下沉式绿地

项目编码: 010101006002

定额编号: D2-1-1

定额单位: 100m²

施工方法: 路床碾压检验

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			145.98
1.1	基本直接费	元			141.18
1.1.1	人工费	元			29.4
00010010	人工费	元	26.73	1.1	29.35
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			111.78
990101015	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.077	780.52	60.1
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.109	474.15	51.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	141.18	4.8
2	间接费	%	7.5	145.98	10.95
3	利润	%	7.	156.93	10.99
4	主要材料价差	元			20.41
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.848	2.6	20.41
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	188.33	16.95
	合计	%	110.	205.28	225.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035030

定额编号: D2-4-3 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 花岗岩人行道砖 5cm//换:仿石材

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4858.92
1.1	基本直接费	元			4699.15
1.1.1	人工费	元			2993.54
00010010	人工费	元	2721.4	1.1	2988.1
1.1.2	材料费	元			1705.61
34110010	水	m ³	0.784	4.58	3.59
80010440	水泥砂浆 1:3	m ³	0.1	602.71	60.27
80010800	预拌砂浆	m ³	3.075	514.	1580.55
99450760	其他材料费	元	61.2	1.	61.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4699.15	159.77
2	间接费	%	7.5	4858.92	364.42
3	利润	%	7.	5223.34	365.63
4	主要材料价差	元			
80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ³	0.1	347.37	34.74
5	未计价材料费	元			8160.
08000005-1	仿石材 30厚	m ²	102.	80.	8160.
6	税金	%	9.	13748.97	1237.41
	合计	%	110.	14986.38	16485.02

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035030

定额编号: D2-4-14 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm//换: 预拌混凝土C20

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			10227.31
1.1	基本直接费	元			9891.02
1.1.1	人工费	元			1345.64
00010010	人工费	元	1223.31	1.1	1343.19
1.1.2	材料费	元			8533.19
34110010	水	m ³	5.71	4.58	26.15
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	15.3	556.	8506.8
99450760	其他材料费	元	0.24	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			12.19
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.04	11.72	12.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9891.02	336.29
2	间接费	%	7.5	10227.31	767.05
3	利润	%	7.	10994.36	769.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11763.97	1058.76
	合计	%	110.	12822.73	14105.

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035030

定额编号: D2-2-12 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm//换:8%水泥石粉混合料 换:6%水泥石粉混合料

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			219.65
1.1	基本直接费	元			212.43
1.1.1	人工费	元			69.09
00010010	人工费	元	62.81	1.1	68.97
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			127.15
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.018	721.98	13.
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.018	363.1	6.54
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.15	562.79	84.42
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.032	523.22	16.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	212.43	7.22
2	间接费	%	7.5	219.65	16.47
3	利润	%	7.	236.12	16.53
4	主要材料价差	元			26.15
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	7.821	2.6	20.34
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	1.438	4.04	5.81
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6263.8	563.74
	合计	%	100.	6827.54	6827.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035030

定额编号: D2-1-2

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			179.1
1.1	基本直接费	元			173.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	173.21	5.89
2	间接费	%	7.5	179.1	13.43
3	利润	%	7.	192.53	13.48
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.51	18.77
	合计	%	110.	227.28	250.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

沥青人行铺装

[项目特征]

1. 50厚AC-10 I型热拌细粒式连续级配SBS改性沥青混凝土, 最大粒径10mm, 空隙率3%~5%

2. 满铺防反200g/m²土工布一道

3. 粘层沥青油一道

4. 100厚C20混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035031

定额编号: D2-1-2

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			179.1
1.1	基本直接费	元			173.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	173.21	5.89
2	间接费	%	7.5	179.1	13.43
3	利润	%	7.	192.53	13.48
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.51	18.77
	合计	%	110.	227.28	250.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

沥青人行铺装

[项目特征]

1. 50厚AC-10 I型热拌细粒式连续级配SBS改性沥青混凝土, 最大粒径10mm, 空隙率3%~5%

2. 满铺防反200g/m²土工布一道

3. 粘层沥青油一道

4. 100厚C20混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035031

定额编号: D2-2-12 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺装水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm//换:8%水泥石粉混合料 换:6%水泥石粉混合料

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			219.65
1.1	基本直接费	元			212.43
1.1.1	人工费	元			69.09
00010010	人工费	元	62.81	1.1	68.97
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			127.15
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.018	721.98	13.
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.018	363.1	6.54
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.15	562.79	84.42
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.032	523.22	16.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	212.43	7.22
2	间接费	%	7.5	219.65	16.47
3	利润	%	7.	236.12	16.53
4	主要材料价差	元			26.15
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.821	2.6	20.34
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.438	4.04	5.81
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6263.8	563.74
	合计	%	100.	6827.54	6827.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

沥青人行铺装

[项目特征]

1. 50厚AC-10 I型热拌细粒式连续级配SBS改性沥青混凝土, 最大粒径10mm, 空隙率3%~5%

2. 满铺防反200g/m²土工布一道

3. 粘层沥青油一道

4. 100厚C20混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035031

定额编号: D3-1-2 换 _____

定额单位: 10m³

施工方法: 现浇基础 混凝土垫层//换:预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7120.85
1.1	基本直接费	元			6886.7
1.1.1	人工费	元			863.75
00010010	人工费	元	785.23	1.1	862.18
1.1.2	材料费	元			5672.33
34110010	水	m ³	2.1	4.58	9.62
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	10.1	556.	5615.6
99450760	其他材料费	元	47.11	1.	47.11
1.1.3	机械费	元			350.62
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.145	908.73	131.77
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	1.13	183.62	207.49
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.97	11.72	11.37
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6886.7	234.15
2	间接费	%	7.5	7120.85	534.06
3	利润	%	7.	7654.91	535.84
4	主要材料价差	元			31.23
99450680	柴油(机械用)0#	kg	12.012	2.6	31.23
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8221.98	739.98
	合计	%	110.	8961.96	9858.16

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

沥青人行铺装

[项目特征]

1. 50厚AC-10 I型热拌细粒式连续级配SBS改性沥青混凝土, 最大粒径10mm, 空隙率3%~5%

2. 满铺防反200g/m²土工布一道

3. 粘层沥青油一道

4. 100厚C20混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035031

定额编号: D2-3-30 换

定额单位: 100m²

施工方法: 喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m²)//换:沥青加工油0.3-0.6L/m²

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			47.63
1.1	基本直接费	元			46.06
1.1.1	人工费	元			7.62
00010010	人工费	元	6.93	1.1	7.61
1.1.2	材料费	元			1.77
99450760	其他材料费	元	1.77	1.	1.77
1.1.3	机械费	元			36.67
990140010	汽车式沥青喷洒机 箱容量4000(L)	台班	0.048	763.98	36.67
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	46.06	1.57
2	间接费	%	7.5	47.63	3.57
3	利润	%	7.	51.2	3.58
4	主要材料价差	元			6.06
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	1.499	4.04	6.06
5	未计价材料费	元			252.2
14050001-1	沥青加工油 0.3-0.6L/m ²	t	0.052	4850.	252.2
6	税金	%	9.	313.04	28.17
	合计	%	100.	341.21	341.21

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

沥青人行铺装

[项目特征]

1. 50厚AC-10 I型热拌细粒式连续级配SBS改性沥青混凝土, 最大粒径10mm, 空隙率3%~5%

2. 满铺防反200g/m²土工布一道

3. 粘层沥青油一道

4. 100厚C20混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035031

定额编号: G10010

定额单位: 100m²

施工方法: 土工布铺设 平铺

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			765.22
1.1	基本直接费	元			740.06
1.1.1	人工费	元			189.26
00010005	技工	工日	0.48	115.9	55.63
00010006	普工	工日	1.61	83.	133.63
1.1.2	材料费	元			550.8
02270075	土工布	m ²	108.	5.	540.
81010015	其他材料费	%	2.		10.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	740.06	25.16
2	间接费	%	9.5	765.22	72.7
3	利润	%	7.	837.92	58.65
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	896.57	80.69
	合计	%	110.	977.26	1074.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

沥青人行铺装

[项目特征]

1. 50厚AC-10 I型热拌细粒式连续级配SBS改性沥青混凝土, 最大粒径10mm, 空隙率3%~5%

2. 满铺防反200g/m²土工布一道

3. 粘层沥青油一道

4. 100厚C20混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数≥0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035031

定额编号: D2-3-44 换 _____

定额单位: 100m³

施工方法: 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式//换:SBS改性沥青混凝土AC-13C

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7493.11
1.1	基本直接费	元			7246.72
1.1.1	人工费	元			1645.6
00010010	人工费	元	1496.	1.1	1642.61
1.1.2	材料费	元			515.65
14030001	柴油	t	0.1	5100.	510.
99450760	其他材料费	元	5.65	1.	5.65
1.1.3	机械费	元			5085.47
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	2.289	474.15	1085.33
990121040	轮胎压路机 工作质量26(t)	台班	1.033	866.83	895.44
990122050	钢轮振动压路机 工作质量15(t)	台班	2.086	954.83	1991.78
990142040	沥青混凝土摊铺机 装载质量12(t)	台班	0.86	1294.1	1112.93
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7246.72	246.39
2	间接费	%	7.5	7493.11	561.98
3	利润	%	7.	8055.09	563.86
4	主要材料价差	元			1239.35
14030001	柴油	t	0.1	2599.12	259.91
99450680	柴油(机械用)0#	kg	376.707	2.6	979.44
5	未计价材料费	元			169145.58
80250350-2	SBS改性沥青混凝土 AC-13C	m ³	102.	1658.29	169145.58
6	税金	%	9.	179003.88	16110.35
	合计	%	105.	195114.23	204869.94

建筑工程单价表

工程名称： 白坭河碧道建设项目（花都段）

场地清表
[项目特征]

项目名称： 1. 场地清表300;
2. 换填500种植土;

项目编码： 010101035032

定额编号： G09006

定额单位： 100m²

施工方法： 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2208.44
1.1	基本直接费	元			2135.82
1.1.1	人工费	元			611.5
00010005	技工	工日	0.7	115.9	81.13
00010006	普工	工日	6.39	83.	530.37
1.1.2	材料费	元			1524.32
32080010	草皮	m ²	110.	12.	1320.
34110010	水	m ³	1.2	4.58	5.5
81010015	其他材料费	%	15.		198.82
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2135.82	72.62
2	间接费	%	6.5	2208.44	143.55
3	利润	%	7.	2351.99	164.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2516.63	226.5
	合计	%	110.	2743.13	3017.44

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地清表
[项目特征]

项目名称: 1. 场地清表300;
2. 换填500种植土;

项目编码: 010101035032

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 机械

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5133.73
1.1	基本直接费	元			4964.92
1.1.1	人工费	元			152.46
00010010	人工费	元	138.6	1.1	152.18
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			129.46
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m ³)	台班	0.11	1176.89	129.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4964.92	168.81
2	间接费	%	7.5	5133.73	385.03
3	利润	%	7.	5518.76	386.31
4	主要材料价差	元			18.02
99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.93	2.6	18.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5923.09	533.08
	合计	%	110.	6456.17	7101.79

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地清表
[项目特征]

项目名称: 1. 场地清表300;
2. 换填500种植土;

项目编码: 010101035032

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距10km

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2409.06
1.1	基本直接费	元			2329.85
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			67.86
81010001	零星材料费	%	3.		67.86
1.1.3	机械费	元			2181.48
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.61	540.07	1949.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2329.85	79.21
2	间接费	%	7.5	2409.06	180.68
3	利润	%	7.	2589.74	181.28
4	主要材料价差	元			484.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	186.209	2.6	484.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3255.16	292.96
	合计	%	110.	3548.12	3902.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(30cm)外弃15km

项目编码: 013

定额编号: G01013

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			103.05
1.1	基本直接费	元			99.66
1.1.1	人工费	元			7.47
00010006	普工	工日	0.09	83.	7.47
1.1.2	材料费	元			14.48
81010001	零星材料费	%	17.		14.48
1.1.3	机械费	元			77.71
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.12	647.55	77.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.66	3.39
2	间接费	%	7.5	103.05	7.73
3	利润	%	7.	110.78	7.75
4	主要材料价差	元			13.1
99450681	柴油(机械用)	kg	5.04	2.6	13.1
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	131.63	11.85
	合计	%	100.	143.48	143.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(30cm)外弃15km

项目编码: 013

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距15km//改:挖装松土

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2789.77
1.1	基本直接费	元			2698.04
1.1.1	人工费	元			52.21
00010006	普工	工日	0.629	83.	52.21
1.1.2	材料费	元			103.77
81010001	零星材料费	%	4.		103.77
1.1.3	机械费	元			2542.06
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.162	1014.44	163.83
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	647.55	58.28
99063011	自卸汽车 载重量10t	台班	3.877	598.31	2319.95
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2698.04	91.73
2	间接费	%	7.5	2789.77	209.23
3	利润	%	7.	2999.	209.93
4	主要材料价差	元			531.07
99450681	柴油(机械用)	kg	204.258	2.6	531.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3740.	336.6
	合计	%	110.	4076.6	4484.26

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 围墙拆除(外运10km)

项目编码: 010101035070

定额编号: A1-19-4

定额单位: 100m³

施工方法: 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8669.28
1.1	基本直接费	元			8384.22
1.1.1	人工费	元			8384.22
00010010	人工费	元	7622.02	1.1	8368.98
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8384.22	285.06
2	间接费	%	7.5	8669.28	650.2
3	利润	%	7.	9319.48	652.36
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9971.84	897.47
	合计	%	110.	10869.31	11956.24

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 围墙拆除(外运10km)

项目编码: 010101035070

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 1m³挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):10 洞内运距(KM):0

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3781.82
1.1	基本直接费	元			3657.47
1.1.1	人工费	元			160.19
00010006	普工	工日	1.93	83.	160.19
1.1.2	材料费	元			71.72
81010001	零星材料费	%	2.		71.72
1.1.3	机械费	元			3425.56
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.47	1014.44	476.79
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	892.25	205.22
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	5.08	540.07	2743.56
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3657.47	124.35
2	间接费	%	10.5	3781.82	397.09
3	利润	%	7.	4178.91	292.52
4	主要材料价差	元			734.96
99450681	柴油(机械用)	kg	282.677	2.6	734.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5206.39	468.58
	合计	%	110.	5674.97	6242.47

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 塑造地形

项目编码: 010101003009

定额编号: E1-1-4

定额单位: 10m3

施工方法: 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 150以内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			619.26
1.1	基本直接费	元			598.9
1.1.1	人工费	元			59.99
00010010	人工费	元	54.54	1.1	59.88
1.1.2	材料费	元			468.3
04090175	通用种植土(松方)	m3	11.5	40.	460.
99450760	其他材料费	元	8.3	1.	8.3
1.1.3	机械费	元			70.61
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.06	1176.89	70.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	598.9	20.36
2	间接费	%	7.5	619.26	46.44
3	利润	%	7.	665.7	46.6
4	主要材料价差	元			9.83
99450680	柴油(机械用)0#	kg	3.78	2.6	9.83
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	722.13	64.99
	合计	%	110.	787.12	865.83

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 塑造地形

项目编码: 010101003009

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m3装载机 运距10km

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2409.06
1.1	基本直接费	元			2329.85
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			67.86
81010001	零星材料费	%	3.		67.86
1.1.3	机械费	元			2181.48
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m3	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.61	540.07	1949.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2329.85	79.21
2	间接费	%	7.5	2409.06	180.68
3	利润	%	7.	2589.74	181.28
4	主要材料价差	元			484.14
99450681	柴油 (机械用)	kg	186.209	2.6	484.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3255.16	292.96
	合计	%	110.	3548.12	3902.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 小叶榄仁

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称:

项目编码:

010101019001

定额编号:

E1-2-5 换

定额单位:

100株

栽植乔木 胸径12cm以内//换:小叶榄仁单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm 换:余土外运不计价

施工方法:

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14902.6
1.1	基本直接费	元			14412.57
1.1.1	人工费	元			10273.3
00010010	人工费	元	9339.36	1.1	10254.62
1.1.2	材料费	元			1707.47
04090155	熟耕土(松方)	m3	29.231	40.	1169.24
32270020	有机肥	t	0.8	432.	345.6
34110010	水	m3	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	78.13	1.	78.13
1.1.3	机械费	元			2431.8
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	3.2	675.82	2162.62
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14412.57	490.03
2	间接费	%	7.5	14902.6	1117.7
3	利润	%	7.	16020.3	1121.42
4	主要材料价差	元			301.31
99450680	柴油(机械用)0#	kg	115.886	2.6	301.3
5	未计价材料费	元			260000.
32010060-1	小叶榄仁 单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm	株	104.	2500.	260000.
6	税金	%	9.	277443.03	24969.87
	合计	%	110.	302412.9	332654.19

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 小叶榄仁

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019001

定额编号: E1-3-2 扩 _____

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3657.89
1.1	基本直接费	元			3537.61
1.1.1	人工费	元			1996.43
00010010	人工费	元	1814.94	1.1	1992.8
1.1.2	材料费	元			625.48
32270001	杀虫剂	kg	11.79	17.09	201.49
32270010	无机肥(复合肥)	kg	24.99	4.8	119.95
34110010	水	m3	63.9	4.58	292.66
99450760	其他材料费	元	11.37	1.	11.37
1.1.3	机械费	元			915.7
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	1.155	572.72	661.49
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.78	325.91	254.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3537.61	120.28
2	间接费	%	7.5	3657.89	274.34
3	利润	%	7.	3932.23	275.26
4	主要材料价差	元			207.69
99450680	柴油(机械用)0#	kg	61.215	2.6	159.16
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	12.012	4.04	48.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4415.18	397.37
	合计	%	110.	4812.55	5293.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 小叶榄仁

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019001

定额编号: E1-5-61

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 20以内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1408.83
1.1	基本直接费	元			1362.5
1.1.1	人工费	元			710.6
00010010	人工费	元	646.	1.1	709.31
1.1.2	材料费	元			651.9
02330030	草绳	kg	400.	1.6	640.
99450760	其他材料费	元	11.9	1.	11.9
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1362.5	46.33
2	间接费	%	7.5	1408.83	105.66
3	利润	%	7.	1514.49	106.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1620.5	145.85
	合计	%	110.	1766.35	1942.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 小叶榄仁

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019001

定额编号: E1-2-137

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2719.74
1.1	基本直接费	元			2630.31
1.1.1	人工费	元			503.58
00010010	人工费	元	457.8	1.1	502.66
1.1.2	材料费	元			2126.73
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	408.	5.	2040.
99450760	其他材料费	元	10.55	1.	10.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2630.31	89.43
2	间接费	%	7.5	2719.74	203.98
3	利润	%	7.	2923.72	204.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3128.38	281.55
	合计	%	110.	3409.93	3750.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 凤凰木

2. 胸径:单杆胸径28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称:

项目编码:

010101019002

定额编号:

E1-2-10 换

定额单位:

100株

施工方法:

栽植乔木 胸径30cm以内//换:凤凰木单杆胸径28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm 换:余土外运不计价

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			40030.58
1.1	基本直接费	元			38714.29
1.1.1	人工费	元			29341.5
00010010	人工费	元	26674.09	1.1	29288.15
1.1.2	材料费	元			2869.84
04090155	熟耕土(松方)	m3	50.	40.	2000.
32270020	有机肥	t	1.4	432.	604.8
34110010	水	m3	30.	4.58	137.4
99450760	其他材料费	元	127.64	1.	127.64
1.1.3	机械费	元			6502.95
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	6.8	908.73	6179.36
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.565	572.72	323.59
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	38714.29	1316.29
2	间接费	%	7.5	40030.58	3002.29
3	利润	%	7.	43032.87	3012.3
4	主要材料价差	元			711.69
99450680	柴油(机械用)0#	kg	273.725	2.6	711.69
5	未计价材料费	元			1352000.
32010130-1	凤凰木 单杆胸径28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm	株	104.	13000.	1352000.
6	税金	%	9.	1398756.86	125888.12
	合计	%	110.	1524644.98	1677109.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 凤凰木

2. 胸径:单杆胸径28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019002

定额编号: E1-3-2 扩 _____

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3657.89
1.1	基本直接费	元			3537.61
1.1.1	人工费	元			1996.43
00010010	人工费	元	1814.94	1.1	1992.8
1.1.2	材料费	元			625.48
32270001	杀虫剂	kg	11.79	17.09	201.49
32270010	无机肥(复合肥)	kg	24.99	4.8	119.95
34110010	水	m3	63.9	4.58	292.66
99450760	其他材料费	元	11.37	1.	11.37
1.1.3	机械费	元			915.7
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	1.155	572.72	661.49
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.78	325.91	254.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3537.61	120.28
2	间接费	%	7.5	3657.89	274.34
3	利润	%	7.	3932.23	275.26
4	主要材料价差	元			207.69
99450680	柴油(机械用)0#	kg	61.215	2.6	159.16
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	12.012	4.04	48.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4415.18	397.37
	合计	%	110.	4812.55	5293.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 凤凰木

2. 胸径:单杆胸径28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019002

定额编号: E1-5-62

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 30以内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2167.26
1.1	基本直接费	元			2096.
1.1.1	人工费	元			1118.15
00010010	人工费	元	1016.5	1.1	1116.12
1.1.2	材料费	元			977.85
02330030	草绳	kg	600.	1.6	960.
99450760	其他材料费	元	17.85	1.	17.85
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2096.	71.26
2	间接费	%	7.5	2167.26	162.54
3	利润	%	7.	2329.8	163.09
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2492.89	224.36
	合计	%	110.	2717.25	2988.98

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 凤凰木

2. 胸径:单杆胸径28cm, 株高:650-700cm, 冠幅:300-350cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019002

定额编号: E1-2-138

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7091.72
1.1	基本直接费	元			6858.53
1.1.1	人工费	元			631.4
00010010	人工费	元	574.	1.1	630.25
1.1.2	材料费	元			6227.13
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	408.	15.	6120.
99450760	其他材料费	元	30.95	1.	30.95
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6858.53	233.19
2	间接费	%	7.5	7091.72	531.88
3	利润	%	7.	7623.6	533.65
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8157.25	734.15
	合计	%	110.	8891.4	9780.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 人面子

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称:

项目编码:

010101019003

定额编号:

E1-2-5 换

定额单位:

100株

施工方法:

栽植乔木 胸径12cm以内//换:小叶榄仁 胸径11~12cm 换:人面子 胸径11~12cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14902.6
1.1	基本直接费	元			14412.57
1.1.1	人工费	元			10273.3
00010010	人工费	元	9339.36	1.1	10254.62
1.1.2	材料费	元			1707.47
04090155	熟耕土(松方)	m3	29.231	40.	1169.24
32270020	有机肥	t	0.8	432.	345.6
34110010	水	m3	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	78.13	1.	78.13
1.1.3	机械费	元			2431.8
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	3.2	675.82	2162.62
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14412.57	490.03
2	间接费	%	7.5	14902.6	1117.7
3	利润	%	7.	16020.3	1121.42
4	主要材料价差	元			301.31
99450680	柴油(机械用)0#	kg	115.886	2.6	301.3
5	未计价材料费	元			104000.
32010060-2	人面子 单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm	株	104.	1000.	104000.
6	税金	%	9.	121443.03	10929.87
	合计	%	110.	132372.9	145610.19

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 人面子

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019003

定额编号: E1-3-2 扩 _____

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3657.89
1.1	基本直接费	元			3537.61
1.1.1	人工费	元			1996.43
00010010	人工费	元	1814.94	1.1	1992.8
1.1.2	材料费	元			625.48
32270001	杀虫剂	kg	11.79	17.09	201.49
32270010	无机肥(复合肥)	kg	24.99	4.8	119.95
34110010	水	m3	63.9	4.58	292.66
99450760	其他材料费	元	11.37	1.	11.37
1.1.3	机械费	元			915.7
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	1.155	572.72	661.49
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.78	325.91	254.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3537.61	120.28
2	间接费	%	7.5	3657.89	274.34
3	利润	%	7.	3932.23	275.26
4	主要材料价差	元			207.69
99450680	柴油(机械用)0#	kg	61.215	2.6	159.16
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	12.012	4.04	48.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4415.18	397.37
	合计	%	110.	4812.55	5293.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 人面子

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019003

定额编号: E1-5-61

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 20以内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1408.83
1.1	基本直接费	元			1362.5
1.1.1	人工费	元			710.6
00010010	人工费	元	646.	1.1	709.31
1.1.2	材料费	元			651.9
02330030	草绳	kg	400.	1.6	640.
99450760	其他材料费	元	11.9	1.	11.9
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1362.5	46.33
2	间接费	%	7.5	1408.83	105.66
3	利润	%	7.	1514.49	106.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1620.5	145.85
	合计	%	110.	1766.35	1942.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 人面子

2. 胸径:单杆胸径12-13cm, 株高:400-450cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019003

定额编号: E1-2-137

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2719.74
1.1	基本直接费	元			2630.31
1.1.1	人工费	元			503.58
00010010	人工费	元	457.8	1.1	502.66
1.1.2	材料费	元			2126.73
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	408.	5.	2040.
99450760	其他材料费	元	10.55	1.	10.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2630.31	89.43
2	间接费	%	7.5	2719.74	203.98
3	利润	%	7.	2923.72	204.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3128.38	281.55
	合计	%	110.	3409.93	3750.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 特选紫花风铃木

2. 胸径:单杆胸径25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019004

定额编号: E1-2-9 换

定额单位: 100株

施工方法: 栽植乔木 胸径25cm以内//换:特选紫花风铃木 胸径21~25cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			29373.62
1.1	基本直接费	元			28407.76
1.1.1	人工费	元			21749.32
00010010	人工费	元	19772.11	1.1	21709.78
1.1.2	材料费	元			2672.03
04090155	熟耕土(松方)	m3	48.	40.	1920.
32270020	有机肥	t	1.2	432.	518.4
34110010	水	m3	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	119.13	1.	119.13
1.1.3	机械费	元			3986.41
990304012	汽车式起重机 提升质量12(t)	台班	4.7	790.9	3717.23
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28407.76	965.86
2	间接费	%	7.5	29373.62	2203.02
3	利润	%	7.	31576.64	2210.36
4	主要材料价差	元			438.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	168.495	2.6	438.09
5	未计价材料费	元			676000.
32010120-1	特选紫花风铃木 单杆胸径25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm	株	104.	6500.	676000.
6	税金	%	9.	710225.09	63920.26
	合计	%	110.	774145.35	851559.89

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 特选紫花风铃木

2. 胸径:单杆胸径25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称:

项目编码:

010101019004

定额编号:

E1-3-4 扩

定额单位:

100株·月

施工方法:

乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7257.58
1.1	基本直接费	元			7018.94
1.1.1	人工费	元			3246.44
00010010	人工费	元	2951.31	1.1	3240.54
1.1.2	材料费	元			1449.33
32270001	杀虫剂	kg	27.9	17.09	476.81
32270010	无机肥(复合肥)	kg	37.5	4.8	180.
34110010	水	m3	167.13	4.58	765.46
99450760	其他材料费	元	27.06	1.	27.06
1.1.3	机械费	元			2323.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	3.015	572.72	1726.75
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	1.83	325.91	596.42
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7018.94	238.64
2	间接费	%	7.5	7257.58	544.32
3	利润	%	7.	7801.9	546.13
4	主要材料价差	元			529.33
99450680	柴油(机械用)0#	kg	159.795	2.6	415.47
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	28.182	4.04	113.86
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8877.36	798.96
	合计	%	110.	9676.32	10643.95

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 特选紫花风铃木

2. 胸径:单杆胸径25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019004

定额编号: E1-5-62

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 30以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2167.26
1.1	基本直接费	元			2096.
1.1.1	人工费	元			1118.15
00010010	人工费	元	1016.5	1.1	1116.12
1.1.2	材料费	元			977.85
02330030	草绳	kg	600.	1.6	960.
99450760	其他材料费	元	17.85	1.	17.85
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2096.	71.26
2	间接费	%	7.5	2167.26	162.54
3	利润	%	7.	2329.8	163.09
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2492.89	224.36
	合计	%	110.	2717.25	2988.98

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 特选紫花风铃木

2. 胸径:单杆胸径25cm, 株高:450-500cm, 冠幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019004

定额编号: E1-2-138

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7091.72
1.1	基本直接费	元			6858.53
1.1.1	人工费	元			631.4
00010010	人工费	元	574.	1.1	630.25
1.1.2	材料费	元			6227.13
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310030	圆木桩(支撑)5m内	条	408.	15.	6120.
99450760	其他材料费	元	30.95	1.	30.95
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6858.53	233.19
2	间接费	%	7.5	7091.72	531.88
3	利润	%	7.	7623.6	533.65
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8157.25	734.15
	合计	%	110.	8891.4	9780.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 美丽异木棉

2. 胸径:单杆胸径15-18cm, 株高:450-500cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019006

定额编号: E1-2-7 换 _____

定额单位: 100株

施工方法: 栽植乔木 胸径18cm以内//换:美丽异木棉

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			22863.73
1.1	基本直接费	元			22111.92
1.1.1	人工费	元			15911.6
00010010	人工费	元	14465.09	1.1	15882.67
1.1.2	材料费	元			2349.3
04090155	熟耕土(松方)	m3	42.308	40.	1692.32
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m3	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	110.48	1.	110.48
1.1.3	机械费	元			3851.02
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	5.3	675.82	3581.85
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	22111.92	751.81
2	间接费	%	7.5	22863.73	1714.78
3	利润	%	7.	24578.51	1720.5
4	主要材料价差	元			456.54
99450680	柴油(机械用)0#	kg	175.589	2.6	456.53
5	未计价材料费	元			104000.
32010090-1	美丽异木棉 单杆胸径15-18cm, 株高:450-500cm, 冠幅:200-250cm	株	104.	1000.	104000.
6	税金	%	9.	130755.55	11768.
	合计	%	110.	142523.55	156775.91

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 美丽异木棉

2. 胸径:单杆胸径15-18cm, 株高:450-500cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019006

定额编号: E1-3-3 扩 _____

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5414.15
1.1	基本直接费	元			5236.12
1.1.1	人工费	元			2543.54
00010010	人工费	元	2312.31	1.1	2538.92
1.1.2	材料费	元			1068.26
32270001	杀虫剂	kg	19.86	17.09	339.41
32270010	无机肥(复合肥)	kg	37.5	4.8	180.
34110010	水	m3	115.56	4.58	529.26
99450760	其他材料费	元	19.59	1.	19.59
1.1.3	机械费	元			1624.32
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	2.085	572.72	1194.12
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	1.32	325.91	430.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5236.12	178.03
2	间接费	%	7.5	5414.15	406.06
3	利润	%	7.	5820.21	407.41
4	主要材料价差	元			369.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	110.505	2.6	287.31
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	20.328	4.04	82.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6597.06	593.74
	合计	%	110.	7190.8	7909.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 美丽异木棉

2. 胸径:单杆胸径15-18cm, 株高:450-500cm, 冠幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019006

定额编号: E1-5-61

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 20以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1408.83
1.1	基本直接费	元			1362.5
1.1.1	人工费	元			710.6
00010010	人工费	元	646.	1.1	709.31
1.1.2	材料费	元			651.9
02330030	草绳	kg	400.	1.6	640.
99450760	其他材料费	元	11.9	1.	11.9
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1362.5	46.33
2	间接费	%	7.5	1408.83	105.66
3	利润	%	7.	1514.49	106.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1620.5	145.85
	合计	%	110.	1766.35	1942.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 美丽异木棉

2. 胸径:单杆胸径15-18cm, 株高:450-500cm, 冠

幅:200-250cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019006

定额编号: E1-2-137

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2719.74
1.1	基本直接费	元			2630.31
1.1.1	人工费	元			503.58
00010010	人工费	元	457.8	1.1	502.66
1.1.2	材料费	元			2126.73
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	408.	5.	2040.
99450760	其他材料费	元	10.55	1.	10.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2630.31	89.43
2	间接费	%	7.5	2719.74	203.98
3	利润	%	7.	2923.72	204.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3128.38	281.55
	合计	%	110.	3409.93	3750.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 红花鸡蛋花

2. 胸径:单杆胸径10-12cm, 株高:250-300cm, 冠

幅:300-350cm

3. 三级分枝以上, 25枝小枝以上

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称:

项目编码:

010101019007

定额编号:

E1-2-5 换

定额单位:

100株

施工方法:

栽植乔木 胸径12cm以内//换:小叶榄仁 胸径11~12cm 换:红花鸡蛋花

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14902.6
1.1	基本直接费	元			14412.57
1.1.1	人工费	元			10273.3
00010010	人工费	元	9339.36	1.1	10254.62
1.1.2	材料费	元			1707.47
04090155	熟耕土(松方)	m ³	29.231	40.	1169.24
32270020	有机肥	t	0.8	432.	345.6
34110010	水	m ³	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	78.13	1.	78.13
1.1.3	机械费	元			2431.8
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	3.2	675.82	2162.62
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14412.57	490.03
2	间接费	%	7.5	14902.6	1117.7
3	利润	%	7.	16020.3	1121.42
4	主要材料价差	元			301.31
99450680	柴油(机械用)0#	kg	115.886	2.6	301.3
5	未计价材料费	元			145496.
32010060-3	红花鸡蛋花 单杆胸径10-12cm, 株高:250-300cm, 冠幅:300-350cm	株	104.	1399.	145496.
6	税金	%	9.	162939.03	14664.51
	合计	%	110.	177603.54	195363.89

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 红花鸡蛋花

2. 胸径:单杆胸径10-12cm, 株高:250-300cm, 冠

幅:300-350cm

3. 三级分枝以上, 25枝小枝以上

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019007

定额编号: E1-3-2 扩 _____

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3657.89
1.1	基本直接费	元			3537.61
1.1.1	人工费	元			1996.43
00010010	人工费	元	1814.94	1.1	1992.8
1.1.2	材料费	元			625.48
32270001	杀虫剂	kg	11.79	17.09	201.49
32270010	无机肥(复合肥)	kg	24.99	4.8	119.95
34110010	水	m3	63.9	4.58	292.66
99450760	其他材料费	元	11.37	1.	11.37
1.1.3	机械费	元			915.7
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	1.155	572.72	661.49
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.78	325.91	254.21
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3537.61	120.28
2	间接费	%	7.5	3657.89	274.34
3	利润	%	7.	3932.23	275.26
4	主要材料价差	元			207.69
99450680	柴油(机械用)0#	kg	61.215	2.6	159.16
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	12.012	4.04	48.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4415.18	397.37
	合计	%	110.	4812.55	5293.81

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 红花鸡蛋花

2. 胸径:单杆胸径10-12cm, 株高:250-300cm, 冠幅:300-350cm

3. 三级分枝以上, 25枝小枝以上

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019007

定额编号: E1-5-61

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 20以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1408.83
1.1	基本直接费	元			1362.5
1.1.1	人工费	元			710.6
00010010	人工费	元	646.	1.1	709.31
1.1.2	材料费	元			651.9
02330030	草绳	kg	400.	1.6	640.
99450760	其他材料费	元	11.9	1.	11.9
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1362.5	46.33
2	间接费	%	7.5	1408.83	105.66
3	利润	%	7.	1514.49	106.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1620.5	145.85
	合计	%	110.	1766.35	1942.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 红花鸡蛋花

2. 胸径:单杆胸径10-12cm, 株高:250-300cm, 冠

幅:300-350cm

3. 三级分枝以上, 25枝小枝以上

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019007

定额编号: E1-2-137

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2719.74
1.1	基本直接费	元			2630.31
1.1.1	人工费	元			503.58
00010010	人工费	元	457.8	1.1	502.66
1.1.2	材料费	元			2126.73
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	408.	5.	2040.
99450760	其他材料费	元	10.55	1.	10.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2630.31	89.43
2	间接费	%	7.5	2719.74	203.98
3	利润	%	7.	2923.72	204.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3128.38	281.55
	合计	%	110.	3409.93	3750.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 秋枫

2. 胸径:单杆胸径18-20cm, 株高:500-550cm, 冠

幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019008

定额编号: E1-2-8 换 _____

定额单位: 100株 _____

施工方法: 栽植乔木 胸径20cm以内//换:秋枫

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			26059.27
1.1	基本直接费	元			25202.39
1.1.1	人工费	元			18829.62
00010010	人工费	元	17117.84	1.1	18795.39
1.1.2	材料费	元			2544.54
04090155	熟耕土(松方)	m3	46.	40.	1840.
32270020	有机肥	t	1.1	432.	475.2
34110010	水	m3	25.	4.58	114.5
99450760	其他材料费	元	114.84	1.	114.84
1.1.3	机械费	元			3828.23
990304012	汽车式起重机 提升质量12(t)	台班	4.5	790.9	3559.05
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.47	572.72	269.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	25202.39	856.88
2	间接费	%	7.5	26059.27	1954.45
3	利润	%	7.	28013.72	1960.96
4	主要材料价差	元			422.2
99450680	柴油(机械用)0#	kg	162.385	2.6	422.2
5	未计价材料费	元			156000.
32010100-1	秋枫 胸径:单杆胸径18-20cm, 株高:500-550cm, 冠幅:250-300cm	株	104.	1500.	156000.
6	税金	%	9.	186396.88	16775.72
	合计	%	110.	203172.6	223489.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 秋枫

2. 胸径:单杆胸径18-20cm, 株高:500-550cm, 冠

幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019008

定额编号: E1-3-3 扩 _____

定额单位: 100株·月

施工方法: 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5414.15
1.1	基本直接费	元			5236.12
1.1.1	人工费	元			2543.54
00010010	人工费	元	2312.31	1.1	2538.92
1.1.2	材料费	元			1068.26
32270001	杀虫剂	kg	19.86	17.09	339.41
32270010	无机肥(复合肥)	kg	37.5	4.8	180.
34110010	水	m3	115.56	4.58	529.26
99450760	其他材料费	元	19.59	1.	19.59
1.1.3	机械费	元			1624.32
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	2.085	572.72	1194.12
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	1.32	325.91	430.2
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5236.12	178.03
2	间接费	%	7.5	5414.15	406.06
3	利润	%	7.	5820.21	407.41
4	主要材料价差	元			369.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	110.505	2.6	287.31
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	20.328	4.04	82.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6597.06	593.74
	合计	%	110.	7190.8	7909.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 秋枫

2. 胸径:单杆胸径18-20cm, 株高:500-550cm, 冠

幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019008

定额编号: E1-5-61

定额单位: 100株

施工方法: 草绳绕树干(胸径cm) 20以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1408.83
1.1	基本直接费	元			1362.5
1.1.1	人工费	元			710.6
00010010	人工费	元	646.	1.1	709.31
1.1.2	材料费	元			651.9
02330030	草绳	kg	400.	1.6	640.
99450760	其他材料费	元	11.9	1.	11.9
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1362.5	46.33
2	间接费	%	7.5	1408.83	105.66
3	利润	%	7.	1514.49	106.01
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1620.5	145.85
	合计	%	110.	1766.35	1942.99

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植乔木

[项目特征]

1. 秋枫

2. 胸径:单杆胸径18-20cm, 株高:500-550cm, 冠幅:250-300cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019008

定额编号: E1-2-137

定额单位: 100株

施工方法: 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长1.2m内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2719.74
1.1	基本直接费	元			2630.31
1.1.1	人工费	元			503.58
00010010	人工费	元	457.8	1.1	502.66
1.1.2	材料费	元			2126.73
01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	13.	5.86	76.18
33310020	圆木桩(支撑)1.2m内	条	408.	5.	2040.
99450760	其他材料费	元	10.55	1.	10.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2630.31	89.43
2	间接费	%	7.5	2719.74	203.98
3	利润	%	7.	2923.72	204.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3128.38	281.55
	合计	%	110.	3409.93	3750.92

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植灌木

[项目特征]

1. 南天竹

2. 高度:100-120 cm, 冠幅60-80cm

3. 冠幅饱满

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019009

定额编号: E1-2-19 换

定额单位: 100丛

施工方法: 栽植灌木 冠径80cm以内//换:南天竹100cm×80cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2489.78
1.1	基本直接费	元			2407.91
1.1.1	人工费	元			1851.81
00010010	人工费	元	1683.46	1.1	1848.44
1.1.2	材料费	元			475.92
04090155	熟耕土(松方)	m3	6.154	40.	246.16
32270020	有机肥	t	0.4	432.	172.8
34110010	水	m3	7.5	4.58	34.35
99450760	其他材料费	元	22.61	1.	22.61
1.1.3	机械费	元			80.18
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.14	572.72	80.18
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2407.91	81.87
2	间接费	%	7.5	2489.78	186.73
3	利润	%	7.	2676.51	187.36
4	主要材料价差	元			19.29
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.42	2.6	19.29
5	未计价材料费	元			12480.
32030020-1	南天竹 高度:100-120 cm, 冠幅60-80cm	丛	104.	120.	12480.
6	税金	%	9.	15363.16	1382.68
	合计	%	110.	16745.84	18420.42

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植灌木

[项目特征]

1. 南天竹

2. 高度:100-120 cm, 冠幅60-80cm

3. 冠幅饱满

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019009

定额编号: E1-3-13 扩

定额单位: 100丛·月

施工方法: 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1612.45
1.1	基本直接费	元			1559.43
1.1.1	人工费	元			966.5
00010010	人工费	元	878.64	1.1	964.75
1.1.2	材料费	元			207.11
32270001	杀虫剂	kg	0.36	17.09	6.15
32270010	无机肥(复合肥)	kg	6.	4.8	28.8
34110010	水	m3	36.75	4.58	168.31
99450760	其他材料费	元	3.84	1.	3.84
1.1.3	机械费	元			385.82
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.66	572.72	378.
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.024	325.91	7.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1559.43	53.02
2	间接费	%	7.5	1612.45	120.93
3	利润	%	7.	1733.38	121.34
4	主要材料价差	元			92.44
99450680	柴油(机械用)0#	kg	34.98	2.6	90.95
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.37	4.04	1.49
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1947.16	175.24
	合计	%	110.	2122.4	2334.64

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植灌木

[项目特征]

1. 小叶紫薇

2. 胸径:单杆胸径8-9cm, 株高:180-200cm, 冠幅:150cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019010

定额编号: E1-2-22 换

定额单位: 100丛

施工方法: 栽植灌木 冠径150cm以内//换:小叶紫薇180cm×150cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8718.8
1.1	基本直接费	元			8432.11
1.1.1	人工费	元			7042.3
00010010	人工费	元	6402.09	1.1	7029.49
1.1.2	材料费	元			1175.04
04090155	熟耕土(松方)	m3	18.58	40.	743.2
32270020	有机肥	t	0.7	432.	302.4
34110010	水	m3	20.	4.58	91.6
99450760	其他材料费	元	37.84	1.	37.84
1.1.3	机械费	元			214.77
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.375	572.72	214.77
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8432.11	286.69
2	间接费	%	7.5	8718.8	653.91
3	利润	%	7.	9372.71	656.09
4	主要材料价差	元			51.68
99450680	柴油(机械用)0#	kg	19.875	2.6	51.68
5	未计价材料费	元			12480.
32030050-1	小叶紫薇 单杆胸径8-9cm, 株高:180-200cm, 冠幅:150cm	丛	104.	120.	12480.
6	税金	%	9.	22560.48	2030.44
	合计	%	110.	24590.92	27050.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植灌木

[项目特征]

1. 小叶紫薇

2. 胸径:单杆胸径8-9cm, 株高:180-200cm, 冠幅:150cm

3. 全冠苗, 树形优美、饱满, 无病害

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019010

定额编号: E1-3-15

定额单位: 100丛·月

施工方法: 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 180以内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			769.75
1.1	基本直接费	元			744.44
1.1.1	人工费	元			446.59
00010010	人工费	元	405.99	1.1	445.78
1.1.2	材料费	元			113.53
32270001	杀虫剂	kg	0.18	17.09	3.08
32270010	无机肥(复合肥)	kg	6.	4.8	28.8
34110010	水	m3	17.39	4.58	79.65
99450760	其他材料费	元	2.01	1.	2.01
1.1.3	机械费	元			184.32
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.315	572.72	180.41
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.012	325.91	3.91
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	744.44	25.31
2	间接费	%	7.5	769.75	57.73
3	利润	%	7.	827.48	57.92
4	主要材料价差	元			44.15
99450680	柴油(机械用)0#	kg	16.695	2.6	43.41
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.185	4.04	0.75
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	929.55	83.66
	合计	%	110.	1013.21	1114.53

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植灌木

[项目特征]

1. 红花继木球

2. 高度:100-120cm, 冠幅120-150cm

3. 冠幅饱满

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019011

定额编号: E1-2-22 换

定额单位: 100丛

施工方法: 栽植灌木 冠径150cm以内//

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8718.8
1.1	基本直接费	元			8432.11
1.1.1	人工费	元			7042.3
00010010	人工费	元	6402.09	1.1	7029.49
1.1.2	材料费	元			1175.04
04090155	熟耕土(松方)	m ³	18.58	40.	743.2
32270020	有机肥	t	0.7	432.	302.4
34110010	水	m ³	20.	4.58	91.6
99450760	其他材料费	元	37.84	1.	37.84
1.1.3	机械费	元			214.77
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.375	572.72	214.77
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8432.11	286.69
2	间接费	%	7.5	8718.8	653.91
3	利润	%	7.	9372.71	656.09
4	主要材料价差	元			51.68
99450680	柴油(机械用)0#	kg	19.875	2.6	51.68
5	未计价材料费	元			16640.
32030050-2	红花继木球 高度:100-120cm, 冠幅120-150cm	丛	104.	160.	16640.
6	税金	%	9.	26720.48	2404.84
	合计	%	110.	29125.32	32037.85

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植灌木

[项目特征]

1. 红花继木球

2. 高度:100-120cm, 冠幅120-150cm

3. 冠幅饱满

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019011

定额编号: E1-3-15 扩

定额单位: 100丛·月

施工方法: 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 180以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2309.25
1.1	基本直接费	元			2233.32
1.1.1	人工费	元			1339.77
00010010	人工费	元	1217.97	1.1	1337.33
1.1.2	材料费	元			340.6
32270001	杀虫剂	kg	0.54	17.09	9.23
32270010	无机肥(复合肥)	kg	18.	4.8	86.4
34110010	水	m3	52.17	4.58	238.94
99450760	其他材料费	元	6.03	1.	6.03
1.1.3	机械费	元			552.95
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.945	572.72	541.22
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.036	325.91	11.73
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2233.32	75.93
2	间接费	%	7.5	2309.25	173.19
3	利润	%	7.	2482.44	173.77
4	主要材料价差	元			132.46
99450680	柴油(机械用)0#	kg	50.085	2.6	130.22
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.554	4.04	2.24
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2788.67	250.98
	合计	%	110.	3039.65	3343.62

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 龙船花

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019012

定额编号: E1-2-66 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内//换:龙船花株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1357.65
1.1	基本直接费	元			1313.01
1.1.1	人工费	元			876.49
00010010	人工费	元	796.81	1.1	874.9
1.1.2	材料费	元			410.75
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.65	40.	106.
32270020	有机肥	t	0.63	432.	272.16
34110010	水	m ³	2.5	4.58	11.45
99450760	其他材料费	元	21.14	1.	21.14
1.1.3	机械费	元			25.77
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.045	572.72	25.77
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1313.01	44.64
2	间接费	%	7.5	1357.65	101.82
3	利润	%	7.	1459.47	102.16
4	主要材料价差	元			6.2
99450680	柴油(机械用)0#	kg	2.385	2.6	6.2
5	未计价材料费	元			5670.
32070130-1	龙船花 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	3780.	1.5	5670.
6	税金	%	9.	7237.83	651.4
	合计	%	110.	7889.23	8678.15

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 龙船花

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019012

定额编号: E1-3-73 扩 _____

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植木本花卉保养 机械灌溉//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1832.79
1.1	基本直接费	元			1772.52
1.1.1	人工费	元			970.33
00010010	人工费	元	882.12	1.1	968.57
1.1.2	材料费	元			300.52
32270001	杀虫剂	kg	0.3	17.09	5.13
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	47.61	4.58	218.05
99450760	其他材料费	元	5.34	1.	5.34
1.1.3	机械费	元			501.67
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.864	572.72	494.83
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.021	325.91	6.84
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1772.52	60.27
2	间接费	%	7.5	1832.79	137.46
3	利润	%	7.	1970.25	137.92
4	主要材料价差	元			120.37
99450680	柴油(机械用)0#	kg	45.792	2.6	119.06
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.323	4.04	1.31
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2228.54	200.57
	合计	%	110.	2429.11	2672.02

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019013

定额编号: E1-2-55 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:毛杜鹃株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			7350.
32000010-1	毛杜鹃 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	2625.	2.8	7350.
6	税金	%	9.	9753.01	877.77
	合计	%	110.	10630.78	11693.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019013

定额编号: E1-3-53 扩 _____

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019014

定额编号: E1-2-55 换

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:花叶假连翘株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32000010-2	花叶假连翘 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	3780.	1.	3780.
6	税金	%	9.	6183.01	556.47
	合计	%	110.	6739.48	7413.43

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019014

定额编号: E1-3-53 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被
[项目特征]

项目名称: 1. 铺种250*250*100厚马尼拉草皮

项目编码: 010101019015

定额编号: G09006

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2208.44
1.1	基本直接费	元			2135.82
1.1.1	人工费	元			611.5
00010005	技工	工日	0.7	115.9	81.13
00010006	普工	工日	6.39	83.	530.37
1.1.2	材料费	元			1524.32
32080010	草皮	m ²	110.	12.	1320.
34110010	水	m ³	1.2	4.58	5.5
81010015	其他材料费	%	15.		198.82
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2135.82	72.62
2	间接费	%	6.5	2208.44	143.55
3	利润	%	7.	2351.99	164.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2516.63	226.5
	合计	%	110.	2743.13	3017.44

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清理灌木杂草(外运15km)

项目编码: 010101035035

定额编号: G01013 调

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II//改:同时清理表土上附着的小树林时, 树林密度20~80棵/100m²

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			209.09
1.1	基本直接费	元			202.21
1.1.1	人工费	元			92.13
00010006	普工	工日	1.11	83.	92.13
1.1.2	材料费	元			29.38
81010001	零星材料费	%	17.		29.38
1.1.3	机械费	元			80.7
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.108	747.2	80.7
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	202.21	6.88
2	间接费	%	7.5	209.09	15.68
3	利润	%	7.	224.77	15.73
4	主要材料价差	元			14.88
99450681	柴油(机械用)	kg	5.724	2.6	14.88
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	255.38	22.98
	合计	%	110.	278.36	306.2

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清理灌木杂草(外运15km)

项目编码: 010101035035

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距15km//改:挖装松土

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2892.35
1.1	基本直接费	元			2797.24
1.1.1	人工费	元			68.43
00010006	普工	工日	0.825	83.	68.43
1.1.2	材料费	元			81.47
81010001	零星材料费	%	3.		81.47
1.1.3	机械费	元			2647.34
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.246	464.46	114.49
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	4.51	540.07	2435.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2797.24	95.11
2	间接费	%	7.5	2892.35	216.93
3	利润	%	7.	3109.28	217.65
4	主要材料价差	元			586.01
99450681	柴油(机械用)	kg	225.387	2.6	586.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3912.94	352.16
	合计	%	110.	4265.1	4691.61

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 播撒草籽

项目编码: 010101035036

定额编号: G09003

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 平面植草 播草籽

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			323.92
1.1	基本直接费	元			313.27
1.1.1	人工费	元			207.93
00010005	技工	工日	0.24	115.9	27.82
00010006	普工	工日	2.17	83.	180.11
1.1.2	材料费	元			105.34
02090110	薄膜	m ²	120.	0.3	36.
32320110	草籽	kg	1.4	43.	60.2
34110010	水	m ³	0.9	4.58	4.12
81010015	其他材料费	%	5.		5.02
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	313.27	10.65
2	间接费	%	6.5	323.92	21.05
3	利润	%	7.	344.97	24.15
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	369.12	33.22
	合计	%	110.	402.34	442.57

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态置石园路

[项目特征]

1. 150mm 的生态置石形成汀步。

项目名称: 2. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目编码: 010101035037

定额编号: D2-1-2 换

定额单位: 100m²

人行道整形碾压//换: 景石 换: 生态置石200mm 的生态置石 换: 生态置石150mm 的生态置石 换: 生态置石200mm 的生态置石

施工方法:

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31509.3
1.1	基本直接费	元			30473.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			30300.
32230001-3	生态置石 150mm 的生态置石	m ²	50.5	600.	30300.
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30473.21	1036.09
2	间接费	%	7.5	31509.3	2363.2
3	利润	%	7.	33872.5	2371.08
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36246.08	3262.15
	合计	%	110.	39508.23	43459.05

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

汀步

[项目特征]

1. 150mm 的生态置石形成汀步。

项目名称: 2. 素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目编码: 010101035038

定额编号: D2-1-2 换

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压//换:景石 换:生态置石150mm 的生态置石

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			31509.3
1.1	基本直接费	元			30473.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			30300.
32230001-3	生态置石 150mm 的生态置石	m ²	50.5	600.	30300.
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30473.21	1036.09
2	间接费	%	7.5	31509.3	2363.2
3	利润	%	7.	33872.5	2371.08
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36246.08	3262.15
	合计	%	110.	39508.23	43459.05

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(杂草)(场内平衡)

项目编码: 018

定额编号: G01013

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			103.05
1.1	基本直接费	元			99.66
1.1.1	人工费	元			7.47
00010006	普工	工日	0.09	83.	7.47
1.1.2	材料费	元			14.48
81010001	零星材料费	%	17.		14.48
1.1.3	机械费	元			77.71
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.12	647.55	77.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.66	3.39
2	间接费	%	7.5	103.05	7.73
3	利润	%	7.	110.78	7.75
4	主要材料价差	元			13.1
99450681	柴油(机械用)	kg	5.04	2.6	13.1
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	131.63	11.85
	合计	%	100.	143.48	143.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003025

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 机械

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5133.73
1.1	基本直接费	元			4964.92
1.1.1	人工费	元			152.46
00010010	人工费	元	138.6	1.1	152.18
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			129.46
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m ³)	台班	0.11	1176.89	129.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4964.92	168.81
2	间接费	%	7.5	5133.73	385.03
3	利润	%	7.	5518.76	386.31
4	主要材料价差	元			18.02
99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.93	2.6	18.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5923.09	533.08
	合计	%	110.	6456.17	7101.79

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003025

定额编号: E1-1-7

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 人工

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5749.87
1.1	基本直接费	元			5560.8
1.1.1	人工费	元			877.8
00010010	人工费	元	798.	1.1	876.2
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5560.8	189.07
2	间接费	%	7.5	5749.87	431.24
3	利润	%	7.	6181.11	432.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6613.79	595.24
	合计	%	110.	7209.03	7929.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003025

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距10km

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2409.06
1.1	基本直接费	元			2329.85
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			67.86
81010001	零星材料费	%	3.		67.86
1.1.3	机械费	元			2181.48
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.61	540.07	1949.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2329.85	79.21
2	间接费	%	7.5	2409.06	180.68
3	利润	%	7.	2589.74	181.28
4	主要材料价差	元			484.14
99450681	柴油(机械用)	kg	186.209	2.6	484.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3255.16	292.96
	合计	%	110.	3548.12	3902.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地破除硬质铺装(场内平衡)
铲除地面硬质铺装,地面铺装结构大致为:

150厚C30水泥路面
100厚6%水泥石粉稳定层
100厚碎石垫层

项目名称: _____

项目编码: 010101035061

定额编号: D1-4-7

定额单位: 100m²

施工方法: 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1043.63
1.1	基本直接费	元			1009.31
1.1.1	人工费	元			35.94
00010010	人工费	元	32.67	1.1	35.87
1.1.2	材料费	元			2.83
03139531	合金钎头 φ150	个	0.013	141.03	1.83
99450760	其他材料费	元	1.	1.	1.
1.1.3	机械费	元			970.54
990107025	履带式单斗挖掘机(带液压镐)斗容量1(m ³)	台班	0.7	1386.48	970.54
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1009.31	34.32
2	间接费	%	7.5	1043.63	78.27
3	利润	%	7.	1121.9	78.53
4	主要材料价差	元			114.66
99450680	柴油(机械用)0#	kg	44.1	2.6	114.66
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1315.09	118.36
	合计	%	110.	1433.45	1576.8

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地破除硬质铺装(场内平衡)
铲除地面硬质铺装,地面铺装结构大致为:

150厚C30水泥路面
100厚6%水泥石粉稳定层
100厚碎石垫层

项目名称: _____

项目编码: 010101035061

定额编号: D1-4-11 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 小型机械拆除各类底层 厚20cm内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1539.12
1.1	基本直接费	元			1488.51
1.1.1	人工费	元			1136.92
00010010	人工费	元	1033.56	1.1	1134.85
1.1.2	材料费	元			10.89
01150002	六角空心钢 综合	kg	0.576	4.01	2.31
03139131	合金钢钻头 一字型	个	0.36	4.74	1.71
17270090	高压风管	m	0.04	21.88	0.88
99450760	其他材料费	元	6.	1.	6.
1.1.3	机械费	元			340.7
990129010	风动凿岩机 手持式	台班	2.92	14.1	41.17
991004010	内燃空气压缩机 排气量3(m ³ /min)	台班	1.4	213.95	299.53
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1488.51	50.61
2	间接费	%	7.5	1539.12	115.43
3	利润	%	7.	1654.55	115.82
4	主要材料价差	元			93.18
99450680	柴油(机械用)0#	kg	35.84	2.6	93.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1863.55	167.72
	合计	%	110.	2031.27	2234.4

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)

项目编码: 010101003032

定额编号: G03083 改

定额单位: 100m3

施工方法: 格宾石笼 格宾网箱

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5759.86
1.1	基本直接费	元			5570.46
1.1.1	人工费	元			3480.31
00010005	技工	工日	4.04	115.9	468.24
00010006	普工	工日	36.29	83.	3012.07
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			2090.15
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	2.02	1014.44	2049.17
99451170	其他机械费	%	2.		40.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5570.46	189.4
2	间接费	%	8.5	5759.86	489.59
3	利润	%	7.	6249.45	437.46
4	主要材料价差	元			391.27
04110001	毛石	m3		133.74	
99450681	柴油(机械用)	kg	150.49	2.6	391.27
5	未计价材料费	元			9945.
36270002	格宾网箱 2m×1m×0.5m	m ²	765.	13.	9945.
6	税金	%	9.	17023.18	1532.09
	合计	%	110.	18555.27	20410.8

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层

项目名称: 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目编码: 010101035055

定额编号: D2-4-3 换

定额单位: 100m²

施工方法: 花岗岩人行道砖 5cm//换:仿石材30厚 换:生态置石100-150mm厚 换:生态置石50mm厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4858.92
1.1	基本直接费	元			4699.15
1.1.1	人工费	元			2993.54
00010010	人工费	元	2721.4	1.1	2988.1
1.1.2	材料费	元			1705.61
34110010	水	m ³	0.784	4.58	3.59
80010440	水泥砂浆 1:3	m ³	0.1	602.71	60.27
80010800	预拌砂浆	m ³	3.075	514.	1580.55
99450760	其他材料费	元	61.2	1.	61.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4699.15	159.77
2	间接费	%	7.5	4858.92	364.42
3	利润	%	7.	5223.34	365.63
4	主要材料价差	元			
80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ³	0.1	347.37	34.74
5	未计价材料费	元			20400.
08000005-3	生态置石 100mm厚	m ²	51.	400.	20400.
6	税金	%	9.	25988.97	2339.01
	合计	%	110.	28327.98	31160.78

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层
5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035055

定额编号: D2-4-14 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm//换: 预拌混凝土C20

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			10227.31
1.1	基本直接费	元			9891.02
1.1.1	人工费	元			1345.64
00010010	人工费	元	1223.31	1.1	1343.19
1.1.2	材料费	元			8533.19
34110010	水	m ³	5.71	4.58	26.15
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	15.3	556.	8506.8
99450760	其他材料费	元	0.24	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			12.19
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.04	11.72	12.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9891.02	336.29
2	间接费	%	7.5	10227.31	767.05
3	利润	%	7.	10994.36	769.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11763.97	1058.76
	合计	%	110.	12822.73	14105.

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层
5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035055

定额编号: D2-1-2

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			179.1
1.1	基本直接费	元			173.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	173.21	5.89
2	间接费	%	7.5	179.1	13.43
3	利润	%	7.	192.53	13.48
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.51	18.77
	合计	%	110.	227.28	250.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被
[项目特征]

1. 毛杜鹃
2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm
3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

项目名称: 4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目编码: 010101019027

定额编号: E1-2-55 换

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:毛杜鹃株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			7350.
32000010-1	毛杜鹃 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	2625.	2.8	7350.
6	税金	%	9.	9753.01	877.77
	合计	%	110.	10630.78	11693.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019027

定额编号: E1-3-53 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019028

定额编号: E1-2-55 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:花叶假连翘株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32000010-2	花叶假连翘 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	3780.	1.	3780.
6	税金	%	9.	6183.01	556.47
	合计	%	110.	6739.48	7413.43

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019028

定额编号: E1-3-53 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 狼尾草

2. 株高:50-60cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019048

定额编号: E1-2-96 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 铺草皮 原土铺草皮//换:狼尾草株高:50-60cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1454.33
1.1	基本直接费	元			1406.51
1.1.1	人工费	元			590.03
00010010	人工费	元	536.39	1.1	588.96
1.1.2	材料费	元			762.07
04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.85	40.	74.
32270020	有机肥	t	1.5	432.	648.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	17.17	1.	17.17
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1406.51	47.82
2	间接费	%	7.5	1454.33	109.07
3	利润	%	7.	1563.4	109.44
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32070050-2	狼尾草 株高:50-60cm, 冠幅25-30cm	m ²	105.	36.	3780.
6	税金	%	9.	5465.93	491.93
	合计	%	110.	5957.86	6553.65

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被
[项目特征]

项目名称: 1. 铺种250*250*100厚马尼拉草皮

项目编码: 010101019029

定额编号: G09006

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2208.44
1.1	基本直接费	元			2135.82
1.1.1	人工费	元			611.5
00010005	技工	工日	0.7	115.9	81.13
00010006	普工	工日	6.39	83.	530.37
1.1.2	材料费	元			1524.32
32080010	草皮	m ²	110.	12.	1320.
34110010	水	m ³	1.2	4.58	5.5
81010015	其他材料费	%	15.		198.82
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2135.82	72.62
2	间接费	%	6.5	2208.44	143.55
3	利润	%	7.	2351.99	164.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2516.63	226.5
	合计	%	110.	2743.13	3017.44

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(杂草)(场内平衡)

项目编码: 019

定额编号: G01013

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			103.05
1.1	基本直接费	元			99.66
1.1.1	人工费	元			7.47
00010006	普工	工日	0.09	83.	7.47
1.1.2	材料费	元			14.48
81010001	零星材料费	%	17.		14.48
1.1.3	机械费	元			77.71
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.12	647.55	77.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.66	3.39
2	间接费	%	7.5	103.05	7.73
3	利润	%	7.	110.78	7.75
4	主要材料价差	元			13.1
99450681	柴油(机械用)	kg	5.04	2.6	13.1
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	131.63	11.85
	合计	%	100.	143.48	143.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003033

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 机械

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5133.73
1.1	基本直接费	元			4964.92
1.1.1	人工费	元			152.46
00010010	人工费	元	138.6	1.1	152.18
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			129.46
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m ³)	台班	0.11	1176.89	129.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4964.92	168.81
2	间接费	%	7.5	5133.73	385.03
3	利润	%	7.	5518.76	386.31
4	主要材料价差	元			18.02
99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.93	2.6	18.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5923.09	533.08
	合计	%	110.	6456.17	7101.79

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003033

定额编号: E1-1-7

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 人工

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5749.87
1.1	基本直接费	元			5560.8
1.1.1	人工费	元			877.8
00010010	人工费	元	798.	1.1	876.2
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5560.8	189.07
2	间接费	%	7.5	5749.87	431.24
3	利润	%	7.	6181.11	432.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6613.79	595.24
	合计	%	110.	7209.03	7929.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003033

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距10km

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2409.06
1.1	基本直接费	元			2329.85
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			67.86
81010001	零星材料费	%	3.		67.86
1.1.3	机械费	元			2181.48
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.61	540.07	1949.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2329.85	79.21
2	间接费	%	7.5	2409.06	180.68
3	利润	%	7.	2589.74	181.28
4	主要材料价差	元			484.14
99450681	柴油(机械用)	kg	186.209	2.6	484.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3255.16	292.96
	合计	%	110.	3548.12	3902.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地破除硬质铺装(场内平衡)
铲除地面硬质铺装,地面铺装结构大致为:

150厚C30水泥路面
100厚6%水泥石粉稳定层

项目名称: 100厚碎石垫层

项目编码: 010101035071

定额编号: D1-4-7

定额单位: 100m²

施工方法: 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1043.63
1.1	基本直接费	元			1009.31
1.1.1	人工费	元			35.94
00010010	人工费	元	32.67	1.1	35.87
1.1.2	材料费	元			2.83
03139531	合金钎头 φ150	个	0.013	141.03	1.83
99450760	其他材料费	元	1.	1.	1.
1.1.3	机械费	元			970.54
990107025	履带式单斗挖掘机(带液压镐)斗容量1(m ³)	台班	0.7	1386.48	970.54
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1009.31	34.32
2	间接费	%	7.5	1043.63	78.27
3	利润	%	7.	1121.9	78.53
4	主要材料价差	元			114.66
99450680	柴油(机械用)0#	kg	44.1	2.6	114.66
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1315.09	118.36
	合计	%	110.	1433.45	1576.8

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地破除硬质铺装(场内平衡)
铲除地面硬质铺装,地面铺装结构大致为:

150厚C30水泥路面
100厚6%水泥石粉稳定层
100厚碎石垫层

项目名称: _____

项目编码: 010101035071

定额编号: D1-4-11 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 小型机械拆除各类底层 厚20cm内

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1539.12
1.1	基本直接费	元			1488.51
1.1.1	人工费	元			1136.92
00010010	人工费	元	1033.56	1.1	1134.85
1.1.2	材料费	元			10.89
01150002	六角空心钢 综合	kg	0.576	4.01	2.31
03139131	合金钢钻头 一字型	个	0.36	4.74	1.71
17270090	高压风管	m	0.04	21.88	0.88
99450760	其他材料费	元	6.	1.	6.
1.1.3	机械费	元			340.7
990129010	风动凿岩机 手持式	台班	2.92	14.1	41.17
991004010	内燃空气压缩机 排气量3(m ³ /min)	台班	1.4	213.95	299.53
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1488.51	50.61
2	间接费	%	7.5	1539.12	115.43
3	利润	%	7.	1654.55	115.82
4	主要材料价差	元			93.18
99450680	柴油(机械用)0#	kg	35.84	2.6	93.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1863.55	167.72
	合计	%	110.	2031.27	2234.4

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)

项目编码: 010101003034

定额编号: G03083 改

定额单位: 100m3

施工方法: 格宾石笼 格宾网箱

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5759.86
1.1	基本直接费	元			5570.46
1.1.1	人工费	元			3480.31
00010005	技工	工日	4.04	115.9	468.24
00010006	普工	工日	36.29	83.	3012.07
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			2090.15
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	2.02	1014.44	2049.17
99451170	其他机械费	%	2.		40.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5570.46	189.4
2	间接费	%	8.5	5759.86	489.59
3	利润	%	7.	6249.45	437.46
4	主要材料价差	元			391.27
04110001	毛石	m3		133.74	
99450681	柴油(机械用)	kg	150.49	2.6	391.27
5	未计价材料费	元			9945.
36270002	格宾网箱 2m×1m×0.5m	m ²	765.	13.	9945.
6	税金	%	9.	17023.18	1532.09
	合计	%	110.	18555.27	20410.8

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层

项目名称: 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目编码: 010101035082

定额编号: D2-4-3 换

定额单位: 100m²

施工方法: 花岗岩人行道砖 5cm//换:仿石材30厚 换:生态置石100mm厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4858.92
1.1	基本直接费	元			4699.15
1.1.1	人工费	元			2993.54
00010010	人工费	元	2721.4	1.1	2988.1
1.1.2	材料费	元			1705.61
34110010	水	m ³	0.784	4.58	3.59
80010440	水泥砂浆 1:3	m ³	0.1	602.71	60.27
80010800	预拌砂浆	m ³	3.075	514.	1580.55
99450760	其他材料费	元	61.2	1.	61.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4699.15	159.77
2	间接费	%	7.5	4858.92	364.42
3	利润	%	7.	5223.34	365.63
4	主要材料价差	元			
80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ³	0.1	347.37	34.74
5	未计价材料费	元			20400.
08000005-2	生态置石 100mm厚	m ²	51.	400.	20400.
6	税金	%	9.	25988.97	2339.01
	合计	%	110.	28327.98	31160.78

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

项目名称: 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目编码: 010101035082

定额编号: D2-4-14 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm//换: 预拌混凝土C20

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10227.31
1.1	基本直接费	元			9891.02
1.1.1	人工费	元			1345.64
00010010	人工费	元	1223.31	1.1	1343.19
1.1.2	材料费	元			8533.19
34110010	水	m ³	5.71	4.58	26.15
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	15.3	556.	8506.8
99450760	其他材料费	元	0.24	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			12.19
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.04	11.72	12.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9891.02	336.29
2	间接费	%	7.5	10227.31	767.05
3	利润	%	7.	10994.36	769.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11763.97	1058.76
	合计	%	110.	12822.73	14105.

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层
5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035082

定额编号: D2-1-2

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			179.1
1.1	基本直接费	元			173.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	173.21	5.89
2	间接费	%	7.5	179.1	13.43
3	利润	%	7.	192.53	13.48
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.51	18.77
	合计	%	110.	227.28	250.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019049

定额编号: E1-2-55 换

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:毛杜鹃株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			7350.
32000010-1	毛杜鹃 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	2625.	2.8	7350.
6	税金	%	9.	9753.01	877.77
	合计	%	110.	10630.78	11693.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019049

定额编号: E1-3-53 扩 _____

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019050

定额编号: E1-2-55 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:花叶假连翘株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32000010-2	花叶假连翘 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	3780.	1.	3780.
6	税金	%	9.	6183.01	556.47
	合计	%	110.	6739.48	7413.43

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019050

定额编号: E1-3-53 扩 _____

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 狼尾草

2. 株高:50-60cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019051

定额编号: E1-2-96 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 铺草皮 原土铺草皮//换:狼尾草株高:50-60cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1454.33
1.1	基本直接费	元			1406.51
1.1.1	人工费	元			590.03
00010010	人工费	元	536.39	1.1	588.96
1.1.2	材料费	元			762.07
04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.85	40.	74.
32270020	有机肥	t	1.5	432.	648.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	17.17	1.	17.17
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1406.51	47.82
2	间接费	%	7.5	1454.33	109.07
3	利润	%	7.	1563.4	109.44
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32070050-2	狼尾草 株高:50-60cm, 冠幅25-30cm	m ²	105.	36.	3780.
6	税金	%	9.	5465.93	491.93
	合计	%	110.	5957.86	6553.65

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被
[项目特征]

项目名称: 1. 铺种250*250*100厚马尼拉草皮

项目编码: 010101019052

定额编号: G09006

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2208.44
1.1	基本直接费	元			2135.82
1.1.1	人工费	元			611.5
00010005	技工	工日	0.7	115.9	81.13
00010006	普工	工日	6.39	83.	530.37
1.1.2	材料费	元			1524.32
32080010	草皮	m ²	110.	12.	1320.
34110010	水	m ³	1.2	4.58	5.5
81010015	其他材料费	%	15.		198.82
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2135.82	72.62
2	间接费	%	6.5	2208.44	143.55
3	利润	%	7.	2351.99	164.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2516.63	226.5
	合计	%	110.	2743.13	3017.44

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 清表(杂草)(场内平衡)

项目编码: 020

定额编号: G01013

定额单位: 100m²

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			103.05
1.1	基本直接费	元			99.66
1.1.1	人工费	元			7.47
00010006	普工	工日	0.09	83.	7.47
1.1.2	材料费	元			14.48
81010001	零星材料费	%	17.		14.48
1.1.3	机械费	元			77.71
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.12	647.55	77.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.66	3.39
2	间接费	%	7.5	103.05	7.73
3	利润	%	7.	110.78	7.75
4	主要材料价差	元			13.1
99450681	柴油(机械用)	kg	5.04	2.6	13.1
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	131.63	11.85
	合计	%	100.	143.48	143.48

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003036

定额编号: E1-1-8

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 机械

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5133.73
1.1	基本直接费	元			4964.92
1.1.1	人工费	元			152.46
00010010	人工费	元	138.6	1.1	152.18
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			129.46
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m ³)	台班	0.11	1176.89	129.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4964.92	168.81
2	间接费	%	7.5	5133.73	385.03
3	利润	%	7.	5518.76	386.31
4	主要材料价差	元			18.02
99450680	柴油(机械用)0#	kg	6.93	2.6	18.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5923.09	533.08
	合计	%	110.	6456.17	7101.79

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003036

定额编号: E1-1-7

定额单位: 100m³

施工方法: 填耕植土 人工

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5749.87
1.1	基本直接费	元			5560.8
1.1.1	人工费	元			877.8
00010010	人工费	元	798.	1.1	876.2
1.1.2	材料费	元			4683.
04090155	熟耕土(松方)	m ³	34.5	40.	1380.
04090175	通用种植土(松方)	m ³	80.5	40.	3220.
99450760	其他材料费	元	83.	1.	83.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5560.8	189.07
2	间接费	%	7.5	5749.87	431.24
3	利润	%	7.	6181.11	432.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6613.79	595.24
	合计	%	110.	7209.03	7929.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 种植土外购换填(10km)

项目编码: 010101003036

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m³装载机 运距10km

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2409.06
1.1	基本直接费	元			2329.85
1.1.1	人工费	元			80.51
00010006	普工	工日	0.97	83.	80.51
1.1.2	材料费	元			67.86
81010001	零星材料费	%	3.		67.86
1.1.3	机械费	元			2181.48
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m ³	台班	0.29	464.46	134.69
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	647.55	97.13
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.61	540.07	1949.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2329.85	79.21
2	间接费	%	7.5	2409.06	180.68
3	利润	%	7.	2589.74	181.28
4	主要材料价差	元			484.14
99450681	柴油(机械用)	kg	186.209	2.6	484.14
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3255.16	292.96
	合计	%	110.	3548.12	3902.93

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地破除硬质铺装(场内平衡)
铲除地面硬质铺装,地面铺装结构大致为:

150厚C30水泥路面
100厚6%水泥石粉稳定层
100厚碎石垫层

项目名称: _____

项目编码: 010101035076

定额编号: D1-4-7

定额单位: 100m²

施工方法: 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1043.63
1.1	基本直接费	元			1009.31
1.1.1	人工费	元			35.94
00010010	人工费	元	32.67	1.1	35.87
1.1.2	材料费	元			2.83
03139531	合金钎头 φ150	个	0.013	141.03	1.83
99450760	其他材料费	元	1.	1.	1.
1.1.3	机械费	元			970.54
990107025	履带式单斗挖掘机(带液压镐)斗容量1(m ³)	台班	0.7	1386.48	970.54
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1009.31	34.32
2	间接费	%	7.5	1043.63	78.27
3	利润	%	7.	1121.9	78.53
4	主要材料价差	元			114.66
99450680	柴油(机械用)0#	kg	44.1	2.6	114.66
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1315.09	118.36
	合计	%	110.	1433.45	1576.8

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

场地破除硬质铺装(场内平衡)
铲除地面硬质铺装,地面铺装结构大致为:

150厚C30水泥路面
100厚6%水泥石粉稳定层

项目名称: 100厚碎石垫层

项目编码: 010101035076

定额编号: D1-4-11 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 小型机械拆除各类底层 厚20cm内

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1539.12
1.1	基本直接费	元			1488.51
1.1.1	人工费	元			1136.92
00010010	人工费	元	1033.56	1.1	1134.85
1.1.2	材料费	元			10.89
01150002	六角空心钢 综合	kg	0.576	4.01	2.31
03139131	合金钢钻头 一字型	个	0.36	4.74	1.71
17270090	高压风管	m	0.04	21.88	0.88
99450760	其他材料费	元	6.	1.	6.
1.1.3	机械费	元			340.7
990129010	风动凿岩机 手持式	台班	2.92	14.1	41.17
991004010	内燃空气压缩机 排气量3(m ³ /min)	台班	1.4	213.95	299.53
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1488.51	50.61
2	间接费	%	7.5	1539.12	115.43
3	利润	%	7.	1654.55	115.82
4	主要材料价差	元			93.18
99450680	柴油(机械用)0#	kg	35.84	2.6	93.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1863.55	167.72
	合计	%	110.	2031.27	2234.4

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

项目名称: 格宾笼护坡(利用拆除地面硬质物)

项目编码: 010101003037

定额编号: G03083 改

定额单位: 100m3

施工方法: 格宾石笼 格宾网箱

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			5759.86
1.1	基本直接费	元			5570.46
1.1.1	人工费	元			3480.31
00010005	技工	工日	4.04	115.9	468.24
00010006	普工	工日	36.29	83.	3012.07
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			2090.15
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	2.02	1014.44	2049.17
99451170	其他机械费	%	2.		40.98
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5570.46	189.4
2	间接费	%	8.5	5759.86	489.59
3	利润	%	7.	6249.45	437.46
4	主要材料价差	元			391.27
04110001	毛石	m3		133.74	
99450681	柴油(机械用)	kg	150.49	2.6	391.27
5	未计价材料费	元			9945.
36270002	格宾网箱 2m×1m×0.5m	m ²	765.	13.	9945.
6	税金	%	9.	17023.18	1532.09
	合计	%	110.	18555.27	20410.8

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035078

定额编号: D2-4-3 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 花岗岩人行道砖 5cm//换:仿石材30厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4858.92
1.1	基本直接费	元			4699.15
1.1.1	人工费	元			2993.54
00010010	人工费	元	2721.4	1.1	2988.1
1.1.2	材料费	元			1705.61
34110010	水	m ³	0.784	4.58	3.59
80010440	水泥砂浆 1:3	m ³	0.1	602.71	60.27
80010800	预拌砂浆	m ³	3.075	514.	1580.55
99450760	其他材料费	元	61.2	1.	61.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4699.15	159.77
2	间接费	%	7.5	4858.92	364.42
3	利润	%	7.	5223.34	365.63
4	主要材料价差	元			
80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ³	0.1	347.37	34.74
5	未计价材料费	元			8160.
08000005-1	仿石材 30厚	m ²	102.	80.	8160.
6	税金	%	9.	13748.97	1237.41
	合计	%	110.	14986.38	16485.02

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035078

定额编号: D2-4-14 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm//换: 预拌混凝土C20

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			10227.31
1.1	基本直接费	元			9891.02
1.1.1	人工费	元			1345.64
00010010	人工费	元	1223.31	1.1	1343.19
1.1.2	材料费	元			8533.19
34110010	水	m ³	5.71	4.58	26.15
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	15.3	556.	8506.8
99450760	其他材料费	元	0.24	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			12.19
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.04	11.72	12.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9891.02	336.29
2	间接费	%	7.5	10227.31	767.05
3	利润	%	7.	10994.36	769.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11763.97	1058.76
	合计	%	110.	12822.73	14105.

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035078

定额编号: D2-2-12 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm//换:6%水泥石粉混合料

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			219.65
1.1	基本直接费	元			212.43
1.1.1	人工费	元			69.09
00010010	人工费	元	62.81	1.1	68.97
1.1.2	材料费	元			16.19
34110010	水	m ³	3.5	4.58	16.03
99450760	其他材料费	元	0.16	1.	0.16
1.1.3	机械费	元			127.15
990113020	平地机 功率90(kW)	台班	0.018	721.98	13.
990113030	平地机 功率120(kW)	台班	0.007	922.78	6.46
990120020	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.018	363.1	6.54
990120040	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.15	562.79	84.42
990409030	洒水车 罐容量6000(L)	台班	0.032	523.22	16.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	212.43	7.22
2	间接费	%	7.5	219.65	16.47
3	利润	%	7.	236.12	16.53
4	主要材料价差	元			26.15
99450680	柴油(机械用)0#	kg	7.821	2.6	20.34
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.438	4.04	5.81
5	未计价材料费	元			5985.
80030280-2	6%水泥石粉混合料	m ³	21.	285.	5985.
6	税金	%	9.	6263.8	563.74
	合计	%	100.	6827.54	6827.54

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

花岗岩人行铺装

[项目特征]

1. 30厚仿石材/石材面层, 面材详见平面

2. 素水泥浆一道

3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层

4. 100厚C20素混凝土基层

5. 150厚6%水泥石粉渣稳定层

6. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035078

定额编号: D2-1-2

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			179.1
1.1	基本直接费	元			173.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	173.21	5.89
2	间接费	%	7.5	179.1	13.43
3	利润	%	7.	192.53	13.48
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.51	18.77
	合计	%	110.	227.28	250.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层

项目名称: 5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目编码: 010101035081

定额编号: D2-4-3 换

定额单位: 100m²

施工方法: 花岗岩人行道砖 5cm//换:仿石材30厚 换:生态置石100mm厚

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4858.92
1.1	基本直接费	元			4699.15
1.1.1	人工费	元			2993.54
00010010	人工费	元	2721.4	1.1	2988.1
1.1.2	材料费	元			1705.61
34110010	水	m ³	0.784	4.58	3.59
80010440	水泥砂浆 1:3	m ³	0.1	602.71	60.27
80010800	预拌砂浆	m ³	3.075	514.	1580.55
99450760	其他材料费	元	61.2	1.	61.2
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4699.15	159.77
2	间接费	%	7.5	4858.92	364.42
3	利润	%	7.	5223.34	365.63
4	主要材料价差	元			
80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ³	0.1	347.37	34.74
5	未计价材料费	元			20400.
08000005-2	生态置石 100mm厚	m ²	51.	400.	20400.
6	税金	%	9.	25988.97	2339.01
	合计	%	110.	28327.98	31160.78

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层
5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035081

定额编号: D2-4-14 扩 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm//换: 预拌混凝土C20

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			10227.31
1.1	基本直接费	元			9891.02
1.1.1	人工费	元			1345.64
00010010	人工费	元	1223.31	1.1	1343.19
1.1.2	材料费	元			8533.19
34110010	水	m ³	5.71	4.58	26.15
80210180-6	预拌混凝土 C20	m ³	15.3	556.	8506.8
99450760	其他材料费	元	0.24	1.	0.24
1.1.3	机械费	元			12.19
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	1.04	11.72	12.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9891.02	336.29
2	间接费	%	7.5	10227.31	767.05
3	利润	%	7.	10994.36	769.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11763.97	1058.76
	合计	%	110.	12822.73	14105.

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

生态汀步置石园路

[项目特征]

1. 生态置石
2. 素水泥浆一道
3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层
4. 100厚C20素混凝土基层
5. 素土分层夯实, 压实系数 ≥ 0.94

项目名称: _____

项目编码: 010101035081

定额编号: D2-1-2

定额单位: 100m²

施工方法: 人行道整形碾压

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			179.1
1.1	基本直接费	元			173.21
1.1.1	人工费	元			158.99
00010010	人工费	元	144.54	1.1	158.7
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			14.22
990120030	钢轮内燃压路机 工作质量12(t)	台班	0.03	474.15	14.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	173.21	5.89
2	间接费	%	7.5	179.1	13.43
3	利润	%	7.	192.53	13.48
4	主要材料价差	元			2.5
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.963	2.6	2.5
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	208.51	18.77
	合计	%	110.	227.28	250.01

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 龙船花

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019067

定额编号: E1-2-66 换

定额单位: 100m²

施工方法: 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内//换:龙船花株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1357.65
1.1	基本直接费	元			1313.01
1.1.1	人工费	元			876.49
00010010	人工费	元	796.81	1.1	874.9
1.1.2	材料费	元			410.75
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.65	40.	106.
32270020	有机肥	t	0.63	432.	272.16
34110010	水	m ³	2.5	4.58	11.45
99450760	其他材料费	元	21.14	1.	21.14
1.1.3	机械费	元			25.77
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.045	572.72	25.77
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1313.01	44.64
2	间接费	%	7.5	1357.65	101.82
3	利润	%	7.	1459.47	102.16
4	主要材料价差	元			6.2
99450680	柴油(机械用)0#	kg	2.385	2.6	6.2
5	未计价材料费	元			5670.
32070130-1	龙船花 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	3780.	1.5	5670.
6	税金	%	9.	7237.83	651.4
	合计	%	110.	7889.23	8678.15

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被
[项目特征]

1. 龙船花
2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm
3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土
4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019067

定额编号: E1-3-73 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植木本花卉保养 机械灌溉//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1832.79
1.1	基本直接费	元			1772.52
1.1.1	人工费	元			970.33
00010010	人工费	元	882.12	1.1	968.57
1.1.2	材料费	元			300.52
32270001	杀虫剂	kg	0.3	17.09	5.13
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	47.61	4.58	218.05
99450760	其他材料费	元	5.34	1.	5.34
1.1.3	机械费	元			501.67
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.864	572.72	494.83
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.021	325.91	6.84
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1772.52	60.27
2	间接费	%	7.5	1832.79	137.46
3	利润	%	7.	1970.25	137.92
4	主要材料价差	元			120.37
99450680	柴油(机械用)0#	kg	45.792	2.6	119.06
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.323	4.04	1.31
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2228.54	200.57
	合计	%	110.	2429.11	2672.02

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019058

定额编号: E1-2-55 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:毛杜鹃株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			7350.
32000010-1	毛杜鹃 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	2625.	2.8	7350.
6	税金	%	9.	9753.01	877.77
	合计	%	110.	10630.78	11693.86

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 毛杜鹃

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 25袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019058

定额编号: E1-3-53 扩

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019059

定额编号: E1-2-55 换 _____

定额单位: 100m²

施工方法: 片栽绿篱(高度cm) 60以内//换:花叶假连翘株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2077.74
1.1	基本直接费	元			2009.42
1.1.1	人工费	元			1362.48
00010010	人工费	元	1238.62	1.1	1360.
1.1.2	材料费	元			592.53
04090155	熟耕土(松方)	m ³	2.99	40.	119.6
32270020	有机肥	t	1.	432.	432.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	18.03	1.	18.03
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2009.42	68.32
2	间接费	%	7.5	2077.74	155.83
3	利润	%	7.	2233.57	156.35
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32000010-2	花叶假连翘 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm	株	3780.	1.	3780.
6	税金	%	9.	6183.01	556.47
	合计	%	110.	6739.48	7413.43

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 花叶假连翘

2. 株高:30-40cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019059

定额编号: E1-3-53 扩 _____

定额单位: 100m²·月

施工方法: 片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内//改:3

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2543.69
1.1	基本直接费	元			2460.05
1.1.1	人工费	元			1523.87
00010010	人工费	元	1385.34	1.1	1521.1
1.1.2	材料费	元			337.01
32270001	杀虫剂	kg	0.6	17.09	10.25
32270010	无机肥(复合肥)	kg	15.	4.8	72.
34110010	水	m ³	54.3	4.58	248.69
99450760	其他材料费	元	6.06	1.	6.06
1.1.3	机械费	元			599.17
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.984	572.72	563.56
991215210	绿篱修剪机	台班	0.63	36.36	22.91
991215230	杀虫车 装载质量1.5(t)	台班	0.039	325.91	12.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2460.05	83.64
2	间接费	%	7.5	2543.69	190.78
3	利润	%	7.	2734.47	191.41
4	主要材料价差	元			150.75
99450680	柴油(机械用)0#	kg	52.152	2.6	135.6
99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.751	4.04	15.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3076.63	276.9
	合计	%	110.	3353.53	3688.88

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被

[项目特征]

1. 狼尾草

2. 株高:50-60cm, 冠幅25-30cm

3. 袋苗, 36袋/m², 密植, 不露土

4. 养护期:成活养护3个月, 保存保养9个月

项目名称: _____

项目编码: 010101019060

定额编号: E1-2-96 换

定额单位: 100m²

施工方法: 铺草皮 原土铺草皮//换:狼尾草株高:50-60cm, 冠幅25-30cm

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1454.33
1.1	基本直接费	元			1406.51
1.1.1	人工费	元			590.03
00010010	人工费	元	536.39	1.1	588.96
1.1.2	材料费	元			762.07
04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.85	40.	74.
32270020	有机肥	t	1.5	432.	648.
34110010	水	m ³	5.	4.58	22.9
99450760	其他材料费	元	17.17	1.	17.17
1.1.3	机械费	元			54.41
990409040	洒水车 罐容量8000(L)	台班	0.095	572.72	54.41
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1406.51	47.82
2	间接费	%	7.5	1454.33	109.07
3	利润	%	7.	1563.4	109.44
4	主要材料价差	元			13.09
99450680	柴油(机械用)0#	kg	5.035	2.6	13.09
5	未计价材料费	元			3780.
32070050-2	狼尾草 株高:50-60cm, 冠幅25-30cm	m ²	105.	36.	3780.
6	税金	%	9.	5465.93	491.93
	合计	%	110.	5957.86	6553.65

建筑工程单价表

工程名称: 白坭河碧道建设项目(花都段)

种植地被
[项目特征]

项目名称: 1. 铺种250*250*100厚马尼拉草皮

项目编码: 010101019061

定额编号: G09006

定额单位: 100m²

施工方法: 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编 号	名 称	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2208.44
1.1	基本直接费	元			2135.82
1.1.1	人工费	元			611.5
00010005	技工	工日	0.7	115.9	81.13
00010006	普工	工日	6.39	83.	530.37
1.1.2	材料费	元			1524.32
32080010	草皮	m ²	110.	12.	1320.
34110010	水	m ³	1.2	4.58	5.5
81010015	其他材料费	%	15.		198.82
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2135.82	72.62
2	间接费	%	6.5	2208.44	143.55
3	利润	%	7.	2351.99	164.64
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2516.63	226.5
	合计	%	110.	2743.13	3017.44